


BHARGAVA'S
STANDARD ILLUSTRATED
DICTIONARY

ANGLO-HINDI.



COMPILED BY

PROF. R. C. PATHAK

B.A.L.T.

NEARLY
1,20,000
REFERENCES

CORRECT
STANDARD
PRONUNCIATION

AND
ACCENTS IN

EXPLANATIONS

DERIVATIONS

PHRASES

TECHNICAL

AND

UP-TO-DATE

WORDS, I

USEFUL ADDITIONS

Customers

Please get the Dictionary duly stamped by the bookseller while purchasing. No unstamped copy shall be replaced or repaired for any manufacturing defects.

**Bhargava Book Depot,
Publisher.**







1-1

BHARGAVA'S STANDARD ILLUSTRATED DICTIONARY

OF THE
ENGLISH LANGUAGE

(*Anglo-Hindi Edition.*)

Comprising

Correct Pronunciation and Accents in Devanagari Script
Definitions, Explanations, Thousands of new words in Arts
and Sciences, Phrases and Idioms explained in English
and translated into Hindi, Several Appendices and
thousands of administrative & legal words with
Hindi Synonyms as adopted by Union and
State Governments in the shape
of Supplement and over two
hundred Illustrations.

Edited by

Prof. R. C. Pathak, B. A., L. T.
Author of Bhargava's Dictionaries.

TWELFTH EDITION

(*Thoroughly revised & enlarged*)

Publisher :

**BHARGAVA BOOK DEPOT
CHOWK, VARANASI.**

Price : *Inland* : Rs
 Overseas : £



11,73,850 COPIES ALREADY PRINTED AND SOLD

Reprint in October— 1985

**SOLE DISTRIBUTORS—
SHREE GANGA PUSTAKALAYA,
TRILOCHAN, VARANASI (BANARAS.)**

All rights reserved by the publisher

Printed at :
BHARGAVA OFFSETS MACHHODARI, VARANASI (INDIA)

Preface to the First Edition

THIS Standard work of reference has made a new departure in its compilation. It is quite original in style and method and no pains have been spared to make it as compact, perfect and reliable as possible. Every attempt has been made to insert in this handy volume as many references as are to be found in other popular Dictionaries of the English language of this size with the valuable additions of Hindi translations of all words, phrases, idioms &c. used in the body of the book:

The part of speech of a word is placed in italics next to the main word, and where a word is used in more than one part of speech, the English explanations and Hindi meanings of such parts of speech follow in succession. The derivatives of main words also follow in alphabetical order.

Much stress has been laid on the correct standard pronunciation of English words. As pronunciation depends very much on accent—(the laying of stress on a certain syllable of a word, represented by the sign (') placed over the last letter of a syllable)—the same has been printed in each polysyllabic word in the dictionary. Special signs have been used for those vowel sounds which are peculiar to the English language and which have no such equivalents in the Devanagari script; these have been printed at the foot of each page of the dictionary. For example—there are no separate 'matras' for long and short 'E' (ए) in the Devanagari script; these have been respectively represented by ऐ and ए or ॡ and ॠ; similarly the sound of 'a' as in 'bad', 'mad' &c. is phonetically represented by the sign ॢ, as in 'बाइ', 'माइ' इत्यादि; the sound of 'o' as in 'bog', 'for' &c. is represented by the sign ॣ, as in 'बोग्', 'फोग्' इत्यादि; the sound of 'zh' has been represented by placing two dots under ज, as in 'measure' 'मेज़्'. As the

final consonant of an English word is always pronounced as a pure consonant (never mixed with a vowel) the same has been invariably represented as such in the Devanagari script.

Inflections of verbs, forms of comparative and superlative degrees of adjectives and adverbs, exceptional singular or plural, as well as masculine and feminine forms of nouns &c. which have peculiar spellings or pronunciations, have been given in brackets just after the pronunciation of the main word. Standard spellings adopted by the latest lexicographers have been used throughout the book.

All the words in literary and conversational English have been included in the work. The prevalent terms of all sciences, have, as far as space permitted, been included. Numerous derivatives with correct pronunciations and accents where necessary, compound words and idiomatic phrases have also been put under the main words composing them; these have been explained in English and translated into Hindi as well. The words which modern science and inventions have brought into common use and which are current in modern English, have also been explained and accurately translated into Hindi.

The volume also contains a comprehensive list of foreign and other words and phrases which are more or less current in the English language; these have been explained in English and translated into Hindi. A comprehensive list of abbreviations, classified lists of prefixes and suffixes, modern weights and measures &c. have also been appended.

Banaras.
JUNE, 1939.

THE EDITOR.

Preface to the Tenth Edition

In the Tenth Edition of this Standard work of reference, the predominant change introduced has been the incorporation of about five thousand new words in the main body of the Dictionary. A further Supplement containing several thousands of administrative and legal words with proper Hindi Synonyms as accepted and adopted by Union & State Governments is the most attractive feature of this edition which has amply increased its utility. This change has been made possible, without increasing the bulk, by the employment of smaller types in which the entire work has been composed. The derivatives have been mostly separated from the main word with complete pronunciations and appropriate explanations, thus enabling easier reference. The entire work has been carefully revised and the necessary meanings of such words and phrases as were left out for want of space in the previous editions, have been duly inserted in the present edition making it up-to-date as far as possible.

The editor hopes that these innovations will further enhance the usefulness of the Dictionary as a standard work of reference. Any useful suggestions or criticisms from correspondents for further improvement of the work will be thankfully acknowledged by the editor who will try, as far as possible, to bring about the changes in the future editions of the work.

Gaighat, Banaras.
November, 1958. }

THE EDITOR.

Publisher's Note to the Twelfth Edition.

In the Twelfth Edition of this Standard Work of Reference strenuous efforts have been made to revise thoroughly the entire old work. Special care has been taken to improve the pronunciations & meanings in accordance with the latest English Work—The Oxford English Dictionary. Certain errors in the order & form of Hindi meanings agreeing serially with the English words & phrases where a particular word has several implications as well as errors in the alphabetical order which were detected in the course of revision have been rectified. Over two thousand new administrative, legal & scientific terms have also been added in the supplement to make the present work up-to-date as far as possible.

No pains have been spared to make the work quite flawless from beginning to end and it is hoped that this new edition will now excel all others of its kind in rendering the most useful service to its buyers and users. Suggestions, if any, for further improvement of the work will be thankfully accepted & introduced in further editions.

Gaighat, Varanasi }
September, 1965. }

THE PUBLISHER

List of Abbreviations used in the Dictionary

<i>abbr.</i>	abbreviation.	<i>pass.</i>	passive.
<i>adj.</i>	adjective.	<i>pers.</i>	person.
<i>adjs.</i>	adjectives.	<i>pbr.</i>	phrase.
<i>adv.</i>	adverb.	<i>opp.</i>	opposite.
<i>advs.</i>	adverbs.	<i>pl.</i>	plural.
<i>alg.</i>	algebra.	<i>n. sing.</i>	noun singular.
<i>archit.</i>	architecture.	<i>pr. part.</i>	present participle
<i>arith.</i>	arithmetic.	<i>p. t.</i>	past tense.
<i>aux.</i>	auxiliary.	<i>pres. t.</i>	present tense.
<i>contr.</i>	contracted.	<i>p. p.</i>	past participle.
<i>cf.</i>	compare.	<i>pref.</i>	prefix.
<i>chem.</i>	chemistry.	<i>prep.</i>	preposition.
<i>comb.</i>	combination.	<i>pron.</i>	pronoun.
<i>comp.</i>	comparative.	<i>Rom.</i>	Roman.
<i>conj.</i>	conjunction.	<i>sing.</i>	singular.
<i>demons.</i>	demonstrative.	<i>suf.</i>	suffix.
<i>dim.</i>	diminutive.	<i>usu.</i>	usually.
<i>e. g.</i>	for example.	<i>v. i.</i>	verb intransitive.
<i>esp.</i>	especially.	<i>v. t.</i>	verb transitive.
<i>fut.</i>	future.	<i>yd. (s)</i>	yard (s).
<i>fem.</i>	feminine.		
<i>gram.</i>	grammar.	भं. ग.	भङ्गगणित
<i>Geog.</i>	geography.	ए. व.	एकवचन
<i>Gr.</i>	Greek.	इ.	इत्यादि
<i>i. e.</i>	that is.	औ. शा.	औषधि शास्त्र
<i>in.</i>	inches.	न. लिं.	नपुंसक लिङ्ग
<i>indef.</i>	indefinite.	नौ. वि.	नौ विद्या
<i>interj.</i>	Interjection.	पुं. लिं.	पुंलिङ्ग
<i>L.</i>	Latin.	ब. व.	बहुवचन
<i>mas.</i>	masculine.	बी. ग.	बीजगणित
<i>med.</i>	medicine.	शि. वि.	शिल्प विद्या
<i>mus.</i>	music.	शा. प.	शासनपद्धति
<i>n., ns.</i>	noun, nouns.	सं.	संगीत
<i>naut.</i>	nautical.	स्त्री. लिं.	स्त्रीलिङ्ग

हिन्दी, सस्कृत, प्राकृत, ग्रामीण,
ब्रजभाषा तथा भिन्न विषयों के
नवीन शब्द, साहित्य, अलंकार,
आयुर्वेद. इतिहास, भूगोल, पुराण,
दर्शन, विज्ञान, ज्योतिष तथा
शास्त्रीय शब्दों और वाग्यवहारों
आदि का बृहत् संग्रह ।

(संशोधित तथा संवर्धित)

भार्गव आदर्श हिन्दी शब्दकोष

भार्गव आदर्श हिन्दी शब्दकोष
संक्षिप्त

भार्गव बाल हिन्दी शब्दकोष

प्रधान वितरक

श्री गंगा पुस्तकालय,

त्रिलोचन, वाराणसी

BHARGAVA'S
STANDARD ILLUSTRATED
DICTIONARY
(Hindi-English)
NEARLY
1,00,000 REFERENCES

HINDI
WORDS CURRENT
&

OBSOLETE
PHRASES
&

IDIOMS
INCLUDING
WORDS OF ART,
LITERATURE,
SCIENCE, LAW,
SCRIPTURES,
FOREIGN
LANGUAGES & C.

WITH
COPIOUS ENGLISH
EQUIVALENTS AND
EXPLANATIONS.

Many Useful Appendices

Compiled by :

PROF. R. C. PATHAK, B.A., L.T.

(Thoroughly revised & enlarged)

BHARGAVA'S
CONCISE DICTIONARY
(Anglo-Hindi & Hindi-English)
ALSO AVAILABLE

Methods adopted in the Compilation of the Dictionary

ARRANGEMENT OF WORDS—Every word is given in alphabetical order, but in order to minimise space, derivatives with their meanings are mostly given under the main words from which they are derived.

PRONUNCIATIONS of main words have been given in full immediately after each word. When a word has more than one spelling, the same has been given in an abridged form, with their pronunciations. The vowel sounds which are peculiar to the English language and which have no equivalents in the Devanagari script, have been represented by special signs which are printed at the foot of each page.

SPELLING—Derivatives and compound words have been given in full, in this edition. The pronunciation of the derivatives and compound words have been accordingly put in brackets in curtailed forms; but where the pronunciation of a derivative is quite different from the main word the entire pronunciation of the same has been given with proper accents.

MEANING—With the exception of a few legal and technical words which are easily intelligible in their Urdu meanings, all the explanations and meanings of words, phrases &c. have been given in up-to-date pure Hindi. Modern tendency being to use Sanskrit forms of words in all kinds of literature, the same has been used throughout the book.

CONTENTS

1. Preface.	Page 3
2. List of Abbreviations used in the Dictionary. ..			7
3. Methods adopted in the compilation of the Dictionary.			9
4. Contents.	10
5. Main Dictionary.	11
6. Supplement : Containing Recent Words and New Usages.			1097
7. Abbreviations in common use in written and printed matter.			1119
8. Prefixes.	1130
9. Suffixes.	1132
10. British Weights and Measures.		..	1133
11. The Metric System.	1135
12. Conversions and Ready Reckoners.		..	1136
13. Indian Measures and Weights.		..	1139
14. Proper Ceremonious Forms of Address to Persons of Rank.			1142
15. Students' Guide to Translation.		..	1145
16. A few English Proverbs with their Hindustani equivalents.			1157
17. Words and Phrases from Greek, Latin and Modern European Languages which are more or less current in English.			1161
18. Signs and Symbols used in Astrological Science, Commerce, Medicine, Mathematics and Typography with Proof Reading Abbreviations	1193
19. Authenticated Administrative Phraseology of Words & Terms.	1197, 1374
20. Technical Hindi & English Terms used in the Constitution of the Indian Republic.		..	1410, 1423

Standard Illustrated Dictionary OF The English Language (ANGLO-HINDI)

A-*the first letter of the English alphabet; (Mus.) first note, (In Logic) first imaginary person or case, (Alg.) first known quantity, (Naut.) a first class ship.*

अंग्रेजी वर्णमाला का पहिला अक्षर, (सं०) पहिला स्वर, (तर्क) में) प्रथम कल्पित व्यक्ति या विषय, (बी० ग०) प्रथम शत परिमाण, (नौ० वि०) प्रथम श्रेणी का जहाज ।

A-*adj.* (1) the indefinite article, short form of an, used before all consonants except silent *h*; e.g. *a history*, before *b* in unaccented syllable *a historian*. An is used before all vowel sounds, e.g. *an ass*, *an egg*. It is placed after *many*, *such*, *what* or *any* & when preceded by *as*, *how*, *so*, *too*. यह An का छोटा रूप है जो व्यञ्जन से आरम्भ होनेवाले शब्दों के पूर्व प्रयुक्त होता है, किन्तु स्वर से आरम्भ होनेवाले शब्दों के पूर्व An का प्रयोग होता है किन्तु यह *many*, *such*, *what* के पश्चात् तथा *as*, *how*, *so*, *too* के पूर्व रहते हुए जब कोई विशेषण आता है तब प्रयुक्त होता है । (2) One. एक, अकेला; (3) Any, some. कोई, जो कोई, कोई एक; (4) By, per. प्रति, एक-एक करके; (5) It is used with apparent plurals of number. बहुवचन सूचित करनेवाले शब्दों के पूर्व 'a' का प्रयोग होता है, यथा-*a dozen mangoes*, एक दर्जन आम; *a great many men*. बहुत-से मनुष्य ।

A-*prep.* on. (when used as a prefix before nouns.) जब संज्ञा में उपसर्ग की भाँति यह शब्द प्रयुक्त होता है तब इसका अर्थ on-पर, ऊपर, में, और होता है, यथा *a foot*. पैदल; *apart*. पृथक्; *now-a-days*. आजकल; *ashore*. किनारे पर; when prefixed to verbal nouns it means 'for'.

क्रियापद से बनी संज्ञा में उपसर्ग की भाँति जुड़ने पर इसका अर्थ निमित्त, वास्ते, लिए होता है, यथा *adoing*. करने के लिए; *agoing*. जाने के निमित्त इत्यादि ।

A-*suffix* of some Gr., L. & Rom. *sing. nouns. e. g. -Arena, Czarina*; as well as Geog. names, and names of women and animals, e.g. *Africa, Hilda, Mammalia &c.* कुछ ग्रीक, लैटिन, रोमन एक वचन संज्ञा शब्दों भौगोलिक नामों तथा स्त्रियों और पशुओं के नाम के अन्त में प्रत्यय की भाँति *a* प्रयुक्त होता है, यथा *अरीना*, *अरीना*, *अफ्रीका*, *हिल्डा*, *अमे-लिया* इ० ।

Aardvark - आर्ड-वार्क
-*n.* a South African pig-like quadruped. दक्षिणी अफ्रीका का सँखर जैसा एक चोंपाया ।



Aardwolf - आर्ड-वुल्फ
-*n.* the earthwolf of South Africa. दक्षिणी अफ्रीका का एक प्रकार का मेड़िया ।

Aaronic (-al)-आर'-आन'-इक (-अल) -*adj.* pertaining to the Jewish high priest. यहूदियों के बड़े पादरी का ।

Aaron's beard-आर'-ऑन्स-बेअर्ड-*n.* a species of plants grown in hanging pots. एक प्रकार के पौधे जो गमलों में लगाकर छत, वृक्ष आदि में लटका दिये जाते हैं ।

Ab-*ऑव* -*n.* the fifth month of the Jewish civil year. यहूदी वर्ष का पाँचवाँ मास ।

Ab-*ऑव*-a Latin prefix signifying 'from' 'away from.' लैटिन उपसर्ग जिसका अर्थ 'दे' 'से दूर' होता है ।

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेज़र :


Aba, Abba-आबा-*n.* a Syrian woollen cloth. सीरिया देश का ऊनी वस्त्र ।

Abaca-आब-आ-*n.* plantain, Manilla hemp of commerce. केला, फिलिपाइन टापू का मेनीला पट्टा जिसको व्यापारी काम में लाते हैं ।

Aback-ऐ-बैक-*adv.* towards the back. पीछे की ओर; (*naut.*) said of sails pressed backwards by the wind. (नौ०वि०) वायु के वेग से पाल का पीछे की ओर दब जाना; Taken aback (taken by surprise.) चकित या भौचका या अचम्भित होना ।

Abaction-ऐ-बैक'-शन-*n.* (*Law.*) the stealing of a number of cattle at once. (शा० प०) एक साथ बहुत-से पशुओं की चोरी; **Abactor** (-ट्र)-*n.* cattle-thief. पशु-चोर ।

Abacus-ऐब'-ऑ-कस-*n.* (*pl.* Abaci -सि) a calculating frame with balls of different colours. गिनती सिखाने का यन्त्र जिसमें तारों में रंग-विरंगे लट्टू लगे होते हैं; (*archit.*) square flat slab on the capital of a pillar.



Abacus

(शि० वि०) खम्भे के नीचे-ऊपर लगाने का चौरस चौकोर पत्थर ।

Abaddon-ऐ-बौड'-डन्-*n.* hell, bottomless pit or its angel. नरक, अथाह गर्त या पाताल या उसके देवता ।

Abaft-ऐ-बी-फ्ट-*adv.* & *prep.* on the hinder part of a ship, behind. जहाज की पतवार की ओर, पीछे की ओर, पीछे ।

Abalienate-ऐ-बैलिनैट'-*v. t.* to transfer the title of a property to someone else. किसी संपत्ति का अधिकार दूसरे किसी मनुष्य के नाम संक्रमित कर देना ।

Abalone-ऐब'-ऑ-लो'-ने-*n.* a shell known as sea-car from which mother of pearl is obtained. मोती का सीप ।

Abandon-ऐ-बीन्'-डन्-*v. t.* (*p. t.* Abandoned) to give up to another's control, to forsake. दूसरे के अधिकार में सौंप देना, त्यागना; *-n.* careless freedom, letting oneself go. लापरवाही की स्वतन्त्रता, जाने देना; **Abandoned** (-इ)-*adj.* deserted, given up to vice, very wicked. त्यागा हुआ, बुरे आचरणवाला, अति दुष्ट; **Abandonee** (-ई)-*n.* (*Law.*) an insurer to whom a wreck has been abandoned. (शा० प०) जहाज के डूबने का बीमा करनेवाला; **Abandonment** (-मेंट)-*n.* complete surrender of self to a cause, self-surrender, renunciation of a claim. किसी

कार्य के लिए आत्मा का पूर्ण परित्याग, आत्म-समर्पण, अधिकार या अभियोग का त्याग ।

Abase-ऐ-बेस'-*v. t.* to lower, to humiliate, to make base, to degrade. नीचा करना, मान घटाना, अनादर करना, नीचा दिखाना; **Abasement** (-मेंट)-*n.* humiliation. अनादर, मानहानि, अपमान ।

Abash-ऐ-बीश'-*v. t.* to put to confusion, to put to shame, to make ashamed. विकल करना, घबड़ा देना, संकुचित करना, लज्जित करना; **Abashment** (-मेंट)-*n.* confusion from shame. लज्जा से आई हुई विकलता ।

Abask-ऐ-बीस्क'-*adj.* & *adv.* in warm light. गरम प्रकाश में, धूप में ।

Abatable-*adj.* see Abate.

Abate-ऐ-बेट'-*v. t.* & *i.* to do away with, to deduct part of price, to mitigate, to grow less, (*Law.*) to cancel writ or action. हटाना या हटाना, मूल्य कम करना या कम होना, घटाना या घटना, मन्दा करना या मन्दा होना, (शा०प०) आश्रय रद्द करना; **Abatable** (-ऐ-बल)-*adj.* able to be diminished. कम करने योग्य; **Abated** (-ऐड)-*adj.* beaten down or cut away. कुचला या तोड़ा हुआ; **Abatement** (-मेंट)-*n.* reduction, decrease. कमी, हीनता, मुजरा या वृद्धा; **Abater** (-अर)-*n.* one who diminishes. घटाने या कम करनेवाला व्यक्ति ।

Abatis, **Abattis**-ऐ-बीट'-टिस-*ns. sing.* & *pl.* a defence made of felled trees with boughs pointing towards the enemy. गिराये हुए पेड़ों से बनी हुई आड़ जिसमें वृक्षों की शाखाएँ शत्रु की ओर रक्खी जाती हैं ।

Abattoir-ऐ-बी-ट्वा-रू'-*n.* a place where animals used for food are slaughtered. मांस के लिए मारे जानेवाले पशुओं का बधस्थान, कसाईखाना ।

Abb-ऑब'-*n.* woof or weft of yarn. जुलाहे का ताना या बाना ।

Abba-ऑब'-बा-*n.* father, applied to God, the Father. पिता, सबका पिता, ईश्वर ।

Abbacy-ऑब'-ऑ-सि-*n.* office or tenure of an abbot. पादरी का पद या उसकी भूमि ।

Abbatial-ऑब'-ऑशियल-*adj.* pertaining to an abbey. धर्मालय या मठ-सम्बन्धी ।

Abbess-ऑब'-ऐस्-*n.* (*mas.* Abbot) the lady superior of a nunnery. महान्तिन, स्त्री-आश्रम की प्रधान अधिकारिणी ।

Abbey-ऑब'-ई-*n.* (*pl.* Abbeys.) a house occupied by monks or nuns under an abbot, a resort for religious persons, a monastery.

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पें ; Pain पेन

किसी महन्त के अधीन साधु-मण्डली, मठ, गुरुद्वारा।
Abbot-आब्-ऑट्ट-*n.* (fem. Abbess) the head of an abbey of monks. मठाधिकारी, गुरुद्वारा का महन्त।

Abbreviate-आब्-ब्री-त्रि-ऐट्ट-*v. t.* to make brief, to shorten, to abridge. कम करना, छोटा करना, संक्षिप्त करना; **Abbreviation (-ऐ-शन्)-*n.*** shortening. संक्षेप; **Abbreviator (-ऐट्टर)-*n.*** one who shortens. संक्षेप करनेवाला; **Abbreviatory (-रि)-*adj.*** that which shortens. कम करनेवाला; **Abbreviature (-ऐ-चर)-*n.*** a letter or character used for shortening, contraction. संक्षेप के लिये प्रयुक्त अक्षर या चिह्न, संक्षेप, घटाव।

ABC-ए-बी-सी-*n.* the alphabet, a first reading-book, rudiments of any subject, a railway guide arranged in alphabetical order. वर्णमाला, वर्णमाला की पहली पोथी, किसी विषय का आरम्भ, अकारादि क्रम में छपी हुई रेलवे गाइड (रेल की पथप्रदर्शक पुस्तक)।

Abdal-आब्-डल-*n.* a dervish. दरवेश।

Abderian - आब्-डीरियन्-*adj.* given to laughter. हँसानेवाला, ठिठोलिया।

Abdicant-आब्-डिकीन्ट-*adj.* त्यागने वाला।

Abdicate-आब्-डि-केट्ट-*v. t. & i.* to renounce a post or office formally or by default. किसी पद अथवा अधिकार को दिखावे के लिये अथवा अपराध के कारण त्यागना; **Abdicant (-कीन्ट)-*adj.*** renouncing. त्यागनेवाला; **Abdication (-के-शन्)-*n.*** renunciation. त्याग; **Abdicative (-डिकेटिव)-*adj.*** causing renunciation. त्यजन-शील; **Abdicator (-ट्टर)-*n.*** a renouncer. त्यागनेवाला मनुष्य।

Abdiel-ऐब्-डियल-*n.* a God's servant, an angel. ईश्वर का अनुचर, देवदूत।

Abditory-आब्-डिट-रि-*n.* a place or chest for storing valuables. बहुमूल्य पदार्थों को संचित करने की पेटी या स्थान।

Abdomen-आब्-डो-मेंन्-*n.* the belly, the lower part of human trunk, hinder part of insects. मनुष्य का पेट या उदर, कीड़े-फटिहों के शरीर का पिछला भाग।

Abdominal-आब्-डोमिनल-*adj.* pertaining to abdomen. उदर-सम्बन्धी।

Abdominous-आब्-डॉमिनस-*adj.* corpulent, very fat, having a large belly. तौदीला, स्थूलकाय, मोटा-ताजा।

Abduce-आब्-ड्यूस-*v. t.* to separate or draw one part from another. एक भाग से दूसरे को पृथक् करना।

Abducent-आब्-ड्यूस'-ऐन्ट-*adj.* having the property of drawing back. पीछे की ओर हटाने की शक्तिवाला।

Abduct-आब्-डक्ट-*v. t.* to kidnap, to take away by force or fraud, to entice away. भगा ले जाना, बहका ले जाना, निकाल ले जाना; **Abduction (-डक्-शन्)-*n.*** the carrying away of a person by fraud or violence. फुसलाकर या धमकाकर किसी का अपहरण; **Abductor (-अर्)-*n.*** a person who abducts another. फुसलाकर भगा ले जानेवाला मनुष्य।

Abeam-आ-बीम्-*adv.* on the beam, abreast. जहाज़ की शहतीर पर, आगे की ओर।

Abecedarian-ऐ-बि-सीडेरियन्-*n.* one who is learning the alphabet, a novice. वर्णमाला सीखनेवाला, नवसिखुआ।

Abed-ऐ-बेड-*adv.* in bed. बिछावन पर।

Aberrance-आब्-अर्-ऐन्स-*n.* deviation from rectitude. धर्मनिष्ठा से विचलन या विचलित होना।

Aberrant-आब्-अर्-ऐन्ट-*adj.* diverging from the right path. धर्मपथ से हटनेवाला।

Aberrate-आब्-अर्-ऐट्ट-*v. t.* to deviate from the right path or way. सिद्ध मार्ग या धर्मपथ से विचलित होना।

Aberration-आब्-अर्-ऐ-शन्-*n.* a wandering from the right path, deviation from truth. सन्मार्ग या सत्यपथ से विचलन या हटना।

Abet-आ-बेट्ट-*v. t.* (p. t. Abetted.) to assist, to instigate. सहारा देना, पाप करने के लिये उत्साहना; **Abetment (-मेंट)-*n.*** the act of inciting. बहकाव; **Abetter (-अट्टर)-*n.*** one who abets. बहकानेवाला, उत्साहनेवाला।

Abeysance-आ-बे-अन्स-*n.* state of temporary suspension (*prep. 'in' is used before this word.*) क्षणिक विराम, कुछ काल के लिये रुकावट; **In abeyance (in suspension)** दुविधा में, असमंजस में।

Abhor-आब्-होर'-*v. t.* (p. t. Abhorred) to regard with distrust and hatred. घृणापूर्वक अविश्वास करना; **Abhorrence (-ऐन्स), Abhorrency (-सि) -*ns.*** detestation, great hatred. अति घृणा, बड़ा द्वेष; **Abhorrent (-ऐन्ट)-*adj.*** detestable, detesting. घृणा करने योग्य; **Abhorrer (-अर्)-*n.*** one who detests anything. घृणा करनेवाला; **Abhorring (-अर्ग)-*n.*** an object of hatred. घृणा का पात्र।

Abide - ऐबाइड-*v. t. & i.* (p. t. & p. p. Abode) to remain, to continue, to dwell or stay (used with 'by'), to remain

faithful to. ठहरना, राह देखना, टिकना, दृढ़ होना; Abider (अर्)-*n.* a resident. निवासी; Abiding (अर्)-*adj.* permanent. स्थायी; Abidingly (अर्-लि)-*adv.* permanently. स्थिरता से, स्थायी रूप से।

Abigail-ऑर्-गेल-*n.* a lady's maid. आया, किसी स्त्री की सहेली, सही।

Abilities-ऐबिलिटीज़ - *n. pl.* the powers of the mind. मानसिक शक्तियाँ।

Ability - ऐबिलिटी - *n.* sufficient power, strength, capacity, cleverness, skill, mental faculty. अधिकार, शक्ति, योग्यता, कुशलता, प्रवीणता, बुद्धि।

Abiogenesis-ऐबिओजेनि-सिस-*n.* spontaneous generation. आकस्मिक जन्म; Abiogenetic (- ऐट - इक्)-*adj.* आकस्मिक जन्म सम्बन्धी; Abiogenist (ऐन्-इस्ट)-*n.* इस सिद्धांत में विश्वास करनेवाला।

Abject-ऑर्-जेक्ट-*adj.* miserable, degraded, base. अधम, पतित, नीच; Abjection (ऐक्-शन), Abjectness (ऐक्ट-नेस)-*ns.* baseness. नीचता; Abjectly (ऐक्ट-लि)-*adv.* नीचता से।

Abjudicate-ऑर्-जु-डि-केट-*v. t.* to give away by judgment from one to another. विधानतः निर्णय देकर एक का माल दूसरे को दिला देना।

Abjuration-*n.* see Abjure.

Abjure-ऑर्-जूर-*v. t.* to renounce on oath, to repudiate. शपथ खाकर अस्वीकार करना; Abjurer (अर्)-*n.* one who abjures. शपथ खाकर अस्वीकार करनेवाला; Abjuration (जूर-शन)-*n.* form of renunciation on oath. शपथ खाकर किसी सिद्धांत का त्याग; Abjurement (-मेंट)-*n.* renunciation on oath. शपथपूर्वक परित्याग।

Ablactate-ऑर्-लैक्ट-टेट-*v. t.* to wean from the breast. छाती का दूध पिलाना।

Ablactation-ऑर्-लैक्ट-टेट-शन-*n.* the act of weaning from the mother's breast. माता का दूध पिलाने की क्रिया।

Ablation-ऑर्-ले-शन-*n.* the removal of the hurtful part of body. चौरफाड़ करके शरीर के क्लेशकर भाग को पृथक् करना।

Ablative-ऑर्-ले-टिव-*n.* the fifth case in Sanskrit. अपादान कारक, संस्कृत में पञ्चमी विभक्ति।

Ablaze-ऑर्-ब्लेज़-*adv.* on fire, glittering, excited. जलता हुआ, प्रज्वलित, प्रकाशपूर्ण, उत्तेजित अवस्था में।

Able-ऐ-बल-*adj.* (comp. Abler, sup. Ablest) talented, clever, skilful, competent. विशेष

बुद्धिवाला, चतुर, प्रवीण, योग्य; Able-bodied-*adj.* of a strong constitution. पुष्ट शरीरवाला।

Able-ऐ-बल-*sup.* fit for. (added to *ns.*, *adjs.* & *verbs.*) 'योग्य' अर्थ का प्रत्यय जो संज्ञा, विशेषण तथा क्रियापद में लगाया जाता है।

Ablegate-ऑर्-ब्लि-गेट-*v. t.* to send away. प्रस्थान कराना, भेजना।

Ableness-ऐ-बल-नेस-*n.* skillfulness, vigour. चतुराई, प्रवीणता, निपुणता।

Ablepsy-ऑर्-ब्लेप्सि-*n.* lowness of sight. दृष्टिशून्यता, अन्धापन।

Ablocate-ऑर्-ब्लो-केट-*v. t.* to let out on hire किराये पर देना; Ablocation (के-शन)-*n.* act of letting on hire. किसी वस्तु को किराये पर देने की क्रिया

Abloom-ऐ-ब्लूम-*n.* in a state of bloom. फूलने की अवस्था में।

Abluent-ऑर्-ब्लु-एन्ट-*adj.* washing or cleaning by liquids. तरल पदार्थ (जल इ०) से धोने या शुद्ध करनेवाला।

Ablush-ऐ-ब्लश-*adv.* in a blushing state. लज्जित होते हुए, झंपते हुए।

Ablution-ऑर्-ब्ल्यू-शन-*n.* washing of the body &c. before ceremonial rites. कोई धार्मिक कार्य करने के पहले शरीर इत्यादि को शुद्ध करना; Ablutionary (अर्-इ)-*adj.* pertaining to ablution. शरीर को शुद्ध या पवित्र करने का।

Abluvion-ऑर्-ब्लु-विऑन-*n.* that which is washed off. धुला हुआ पदार्थ।

Ably-ऐ-ब्लि-*adv.* in an able manner. योग्यता से, प्रवीणता से।

Abnegate-ऑर्-ब्लि-गेट-*v. t.* to deny. त्याग करना; Abnegation (गे-शन)-*n.* renunciation. त्याग; Abnegator (गे-टर्)-*n.* one who denies or renounces. त्याग करनेवाला।

Abnodate-ऑर्-ब्लो-डेट-*v. t.* to cut off the knots (as of trees &c.). वृक्ष इत्यादि की गाँठों को काटकर अलग करना।

Abnormal (-mous)-ऑर्-नॉर्-मल (मल) *adjs.* exceptional, irregular, contrary to rule. असाधारण, रीति-विरुद्ध, नियम अथवा व्यवस्था के प्रतिकूल; Abnormality (-मी-लि-इ-टि)-*n.* irregularity. व्यतिक्रम, विषमता; Abnormally (-मी-लि)-*adv.* exceptionally. असाधारण रूप से; Abnormity (-नॉर्-मि-इ-इ)-*n.* irregularity. अनव्यवस्था।

Aboard-ऐ-बोर्ड-*adv.* & *prep.* on board, within a ship or boat, near. जहाज की छत पर, जहाज या नौका में, समीप; To get aboard

(to run alongside an enemy's ship with a view to fight.) लड़ने के लिए शत्रु के जहाज के पास अपना जहाज लाना ।

Abode-ऐ-बोड'-n. place of residence, habitation, a dwelling place. निवास, घर या मकान, डेरा ; To make abode (to reside, to dwell.) निवास करना ।

Abode-ऐ-बोड'-p. t. & p. p. of Abide. "ऐवाइड" क्रिया के भूतकाल का रूप ।

Aboil-ओ-बोइ'-adv. boiling (with rage). क्रोध से उबलता हुआ ।

Abolish-ओ-बॉल'-इश्'-v. t. to do away with, to put an end to, to annul. हटा देना, समाप्त करना, उठा देना या नाश करना ; **Abolishable** (-ऐ-बॉल'-*adj.* capable of being abolished. हटा देने योग्य ; **Abolishment** (-मेंट'-*n.* the act of abolishing. हटाने का कार्य, उन्मूलन ।

Abolition-ओ-बॉ-ऑ-लिशन् - n. the act of abolishing, repeal. रद्द करने का कार्य, उन्मूलन ; **Abolitionist** (-आन्-इश्ट'-*n.* one who seeks to abolish anything. किसी कुरीति आदि को हटानेवाला, उन्मूलनवादी ।

Abominable-ओ-बॉमिनेबल - adj. hateful. घृणित, घिनौना ; **Abominableness** (-नेस'-*n.* hatefulness, घिनौनापन ; **Abominably** (-ऐब'-लि)-*adv.* in a hateful manner. घिनौनेपन से ।

Abominate-ओ-बॉमिनेट'-v. t. to hate extremely, to abhor. अति घृणा करना, द्वेष करना ; **Abomination** (-दे'-शन्)-*n.* extreme hatred, disgust, anything detestable. अति घृणा, द्वेष ।

Aboral-ओ-बो-रल'-adj. remote from the mouth. मुँह की दूसरी ओर का ।

Aboriginal-ओ-बॉ-ऑ-रिजिनल - adj. indigenous, earliest, primitive. स्वदेशीय, प्राचीनतम, आदि देशवासी ; **Aboriginally** (-लि)-*adv.* originally. प्राचीन रूप से ।

Aborigines-ओ-बॉ-ऑ-रिजिनीज - n. the first or original inhabitants of a country. किसी देश के आदि निवासी ।

Abort-ओ-बॉर्ट'-v. i. to miscarry in giving birth. गर्भपात होना, फेट गिरना ; **Abortion** (-बोर्ट'-शन्)-*n.* premature birth. गर्भ-पात, अकाल उत्पत्ति ; **Abortionist** (-इश्ट'-*n.* one, who causes abortion. गर्भपात करनेवाला ; **Abortive** (-इव)-*adj.* premature, unsuccessful, causing abortion. अथूरा, निष्फल, गर्भपात करानेवाला ; **Abortively** (-इव'-लि)-*adv.* immaturely, untimely. अकाल या असमय में ; **Abortiveness** (-इव'-नेस)-*n.* untimely birth. अकाल-उत्पत्ति ।

About-ऐ-बाउन्ड'-s. '. to overflow, to be plentiful or filled with, to be prevalent. उमड़ उठना, भरपूर होना, प्रचलित होना ; **Abounding** (-इङ्ग)-*adj.* in abundance.

अति, अतिशय, प्रचुर ।

About-ऐ-बाउन्ड'-adv. & prep. all round from outside, around, concerning, near to, nearly, here and there. बाहरी ओर, चारों ओर, विषय में, निकट, प्रायः, यहाँ-वहाँ ; To bring about (to cause to happen.) कराना ; To come about (to come to pass.) किसी घटना का होना ; To go about (to prepare to do.) काम करने के लिए प्रस्तुत होना ; To look about (to search for.) खोज करना ; To turn about (to change direction of a thing.) घुमा देना, दिशा परिवर्तित करना ।

Above-ऐ-वव'-n. heaven. स्वर्ग ; *-prep. & adv.* over, on the top of, higher than, over head, in a higher position. ऊपर, शिखर पर, बढ़कर, माथे पर, ऊँची ओर ; **Above all-adv.** (before everything else.) विशेषकर, सबसे बढ़कर ; **Above-board-adj.** open. बिना छल-कपट के ; **Above-cited-adj.** (referred to above.) उपर्युक्त ; **Above-ground-adj.** (alive, not buried.) जीता-जागता, जीवित, न गाड़ा हुआ ।

Abracadabra-ओ-ब्र-अ-क-अ-ब्र-डॉ-ब्र'-रों - n. a spell, a magic formula. जन्त्र, मन्त्र ।

A B R A C A D A B R A

A B R A C A D A B R

A B R A C A D A B

A B R A C A D A

A B R A C A D

A B R A C A

A B R A C

A B R A

A B R

A B

A

Abrade-ओ-ब्र-रेह'-s. t. to scrape off, to injure.

खुरच देना या रगड़कर हटा देना, नष्ट करना ; **Abrasion** (-रे-जन्)-*n.* the act of wearing or rubbing off. घिसने या रगड़ने की क्रिया, घर्षण, रगड़ ; **Abusive** (रेज'-इव)-*adj.* scraping or rubbing. घिसने या रगड़नेवाला ।

Abreast-ऐ-ब्रेस्ट'-adv. side by side, keeping in a line, not behind. (छाती से छाती मिलाये हुए) बराबर, एक पंक्ति या कतार में, पीछे न रहते हुए ।

Abreuvoir-ओ-ब्रू-वॉइर'-n. a watering place for animals. पशुओं के पानी पीने के लिए बना हुआ स्थान, पशु-जलाशय ।

Abridge-ऐ-ब्रिज'-s. t. to shorten, to curtail,

to epitomize. कम करना, संक्षेप करना, टीका करना; Abridgment (नैन्ट)-*n.* an epitome, a summary. संक्षेप, सार, संग्रह।

Abroach-ऐ-ब्रोच'-*adv.* & *adj.* pierced for liquor to run. किसी तरह पदार्थ को निकालने के लिए छेदा हुआ (पीपा)।

Abroad-ऐ-ब्रोड'-*adv.* widely, in different directions, out of doors, in another country. फैलाव से, भिन्न दिशाओं में, घर के बाहर, परदेश में, दूर देश में।

Abrogate-ऑब'-रो-गेट'-*v. t.* to repeal or cancel by authority, to annul. (किसी नियम को) जाहानुसार हटाना, रद्द करना, भेदना या तोड़ना; Abrogation (ऑ-गेशन)-*n.* act of repealing. तोड़ने की क्रिया; Abrogative (गेट'-इव)-*adj.* repealing, cancelling. तोड़ने या रद्द करनेवाला।

Abrupt-ऑब'-रुप्ट'-*adj.* steep, craggy, sudden, unexpected, precipitous. खड़ी, खुड़बुड़ी, अचानक, आकस्मिक, लम्बमान; Abrupted (ऐ-रुप्ट, -*adj.* broken off suddenly. एकाएक टूटा हुआ।

Abruption-ऑब'-रुप'-शन'-*n.* a sudden breaking off. एकाएक टूटने का कार्य।

Abruptly-ऑब'-रुप्ट'-लि-*adv.* suddenly, readily. एकाएक, तत्परता से; Abruptness (नेस)-*n.* the state or quality of being abrupt. खुरखुरापन, गड़बड़ी।

Abscess-ऑब'-सेस'-*n.* collection of pus formed in some part or organ of the body. ब्रण, शरीर के किसी भाग में मवाद भर जाना।

Abscind-ऑब'-सिन्ड'-*v. t.* to cut off, to separate. काट डालना, पृथक् करना।

Abscissa-ऑब'-सिस'-सा'-*n. (pl. Abscissae-सी)* portion of the diameter or transverse axis of a conic section intercepted between a fixed point within it. सूच्याकार आकृति का भुज।

Abscission-ऑब'-सिज़'-अन्-*n.* the cutting off, violent separation, severance. कटाव, जराही करके शरीर के किसी अङ्ग को काटकर अलग कर देना, अलगवाव।

Abscond-ऑब्स'-कॉन्ड'-*v. i.* to go away secretly, to decamp. चुपके से भाग जाना, (अपराध करके) चम्पत होना; Abscondence (ऐन्स)-*n.* concealment. छिपाव; Absconder (अर्)-*n.* one who disappears on account of a wicked or grave crime. घोर अपराध करके भागनेवाला मनुष्य।

Absence-ऑब्स'-सेन्स'-*n.* being away from a place, non-existence, abstraction of thought. किसी स्थान से अनुपस्थिति, अन्-अस्तित्व, अचेत या बेसुध अवस्था या स्थिति।

Absent-ऑब्स'-सन्ड'-*adj.* not present, not existing, careless, inattentive. अनुपस्थित, अविद्यमान, असावधान, शून्यचित्त; *v. i.* (ऑब्स'-सन्ड') to keep away intentionally. जान-बूझकर हटे रहना; Absentee (सेन्टी)-*n.* one who absents himself from duty. अपने कार्य से अनुपस्थित होनेवाला मनुष्य; Absenteeism (टी'-इज़म्)-*n.* absence from work. कार्य से अनुपस्थित होना; Absenter (अर्)-*n.* one who absents himself. अनुपस्थित होनेवाला; Absently (लि)-*adv.* inattentively. असावधानी से; Absent-minded-*adj.* not giving attention to. शून्यचित्त, अनवस्थित।

Absinth-ऑब्स'-सिन्थ'-*n.* worm-wood, a bitter plant. चिरायता; Absinthian (अन्)-*adj.* like worm-wood. चिरायते के समान।

Absolute-ऑब्स'-सो-ल्यूट'-*adj.* pure, perfect or complete, independent, ruling arbitrarily. शुद्ध, पूर्ण, केवल, स्वतन्त्र, निरंकुश राज्य करनेवाला; Absolutely (लि)-*adv.* independently, arbitrarily, unconditionally. स्वतन्त्रता से, कृत्रिम रूप से, सर्वथा, केवल; Absoluteness (नेस), Absolution (ल्यू'-शन)-*ns.* acquittal, remission of sins. (दण्ड अथवा पाप से) मुक्ति, उद्धार (मोक्ष); Absolutism (इज़म्)-*n.* the principle of absolute government. निरंकुश राज्य का सिद्धान्त; Absolutist (इस्ट)-*n.* one who favours absolute government. निरंकुश शासन से सहमत; The Absolute (self-existent, without cause.) स्वयम्भू, परमात्मा।

Absolve-ऑब्स'-सॉ (ऑ)-ल्यू'-*v. t.* to set free, to acquit, to pardon. मुक्त करना, छोड़ना, पाप से मुक्त करना; Absolver (अर्)-*n.* one who absolves. मुक्त करनेवाला।

Absorbant-ऑब्स'-सैनन्ड'-*adj.* absurd, unreasonable. निरर्थक, न्याय-विरुद्ध।

Absorb-ऑब्स'-सॉ (ऑ)-ब'-*v. t.* & *i.* to drink in, to suck up, to swallow up, to incorporate. पी लेना, चूसना या सोखना, निगल जाना, संयोग करना; Absorbable (ऐ-बल)-*adj.* capable of being absorbed. सोखने योग्य; Absorbed (इ)-*adj.* swallowed up, entirely occupied निगल हुआ, लीन; Absorbent (ऐन्ड)-*adj.* swallowing. सोखने वाला।

Absorption-ऑब्स'-सॉ (ऑ)-प्'-शन'-*n.* act of absorbing, entire occupation of mind. शोषण, चित्त की लवलीनता; Absorptive (टिब)-*adj.* absorbent. सोखनेवाला।

Abstain-ऑब्स'-स्टेन्'-*v. i.* to keep oneself away, to refrain from. पृथक् रहना, बचे रहना; Abstainer (अर्)-*n.* one who does not

drink. शराब न पीनेवाला ।

Abstemious-औं-स्टीमि' -अस्-*adj.* abstinent, sparing in diet, temperate. अल्पाहारि, संयमी; **Abstemiously** (-लि)-*adv.* in a temperate manner. संयम से; **Abstemiousness** (-नेस्) -*n.* the quality of being temperate. संयम, अल्पाहार ।

Abstention-औं-स्टेन्' -शन् -*n.* refraining, abstinence. वचाव, उपवास ।

Absterge-औं-स्टर्जे' -*v. t.* to purify or purge. पापों को धो देना; **Abstergent** (-स्टर्-जेंट) -*adj.* serving to cleanse. स्वच्छ करने योग्य; **Absterion** (स्टर्-शन्)-*n.* act of cleaning or washing away impurities. मलिनता को धो देने का कार्य; **Abstersive** (-स्टर्-सिस्) -*adj.* able to cleanse, purgative. स्वच्छ करने योग्य, रेचक (दस्त लानेवाला) ।

Abstinence-औं-स्टिनेन्स' -*n.* abstaining from some indulgence, self-denial. उपवास (लंघन), आत्मत्याग; **Abstinency** (-नेन्-सि) -*n.* temperance. संयम ।

Abstinent-औं-स्टिनेन्ट-adj. fasting, temperate. उपवास करनेवाला, संयमी; **Abstinently** (-नेन्ट-लि) -*adv.* in a temperate manner. संयम से ।

Abstract-औं-स्ट्रीक्ट' -*adj.* not concrete, ideal, not practical. भाववाचक, आदर्श, अव्यावहारिक; -*n.* essence, summary. सत्त्व, सारांश; -*v. t.* (-औं-स्ट्रीक्ट') to deduct, to remove, to disengage. सार निकालना, हटाना, पृथक् करना; **Abstracted** (-ट्रैड-*adj.* drawn off in thought, not attending. विचार से पृथक् किया हुआ, ध्यान न देता हुआ; **Abstractedly** (-ट्रैड-लि) -*adv.* by itself. केवल मात्र; **Abstractedness** (-नेस्) -*n.* the state of being abstracted. विभिन्नता; **Abstraction** (-स्ट्रीक्-शन्)-*n.* the act of taking away, absence of mind. पृथक्करण, विचारों का एकीकरण, अचेतता ।

Abstraction-औं-स्ट्रिक्-शन् -*n.* act of undoing. खोलने या उधेड़ने का कार्य ।

Abstruse-औं-स्ट्रूस' -*adj.* hard to understand, profound, obscure. अति गूढ़, अव्यक्त, छिपा हुआ; **Abstrusely** (-लि)-*adv.* in an obscure manner. निगूढरूप से; **Abstruseness** (-नेस्) -*n.* profoundness. गूढ़ता, कठिनता, अव्यक्तता ।

Absurd-औं-सर्ड' -*adj.* foolish, unreasonable, ridiculous. मूर्खतापूर्ण, निरर्थक (विवेकशून्य), हास्यप्रद; **Absurdity** (-इड-इ)-*n.* foolishness. मूर्खता; **Absurdly** (-लि)-*adv.* foolishly, unreasonably. मूर्खता से; **Absurdness** (-नेस्)-*n.* anything absurd, foolishness, unreason-

ableness. कोई व्यर्थ बात, मूर्खता, निरर्थकता ।

Abundance-औं-बन्डन्स' -*n.* a great plenty, an overflowing emotion. प्रचुरता, अधिकता का उद्देश; **Abundant** (औन्ड) -*adj.* plentiful. प्रचुर, अधिक; **Abundantly** (-औन्ड-लि)-*adv.* plentifully. प्रचुरता से ।

Abusable -*adj.* see Abuse.

Abuse-औं-ब्यूस्' -*n.* ill use, reproach. दुर्व्यवहार, गाली; -*v. t.* (अ-ब्यूज़्) to misuse, to pervert, to deceive, to maltreat. अनुचित व्यवहार करना, दुरुपयोग करना, धोखा देना, दुर्वचन कहना या गाली देना; **Abusable** (-ऐ-ब्यूज़्) -*adj.* that may be abused. दुर्वचन कहने योग्य; **Abuser** (-अर्) -*n.* a person who abuses. गाली देनेवाला मनुष्य; **Abusive** (-ब्यूस्-इव) -*adj.* practising abuse, insulting, corrupt. दुर्वचन कहने या गाली देनेवाला निन्दक, भ्रष्ट; **Abusively** (-लि)-*adv.* insultingly. अपमान से; **Abusiveness** (-नेस्) -*n.* ill-usage. दुर्व्यवहार ।

Abut-औं-बट' -*v. t. & i.* (p. t. Abutted) to join at a boundary, to meet. सीमा पर एकत्रित होना, मिलना; **Abutment** (-मेंट), **Abuttal** (-अल्) -*ns.* junction, boundary. मिलन-स्थान, सीमा ।

Abuzz-औं-बज्ज' -*adj.* full of buzzing sound. भनभनाहट के शब्द से परिपूर्ण ।

Abyss-औं-बिज़्म', **Abyss-औं-बिस्'** -*ns.* a bottomless chasm, the lower world, depth अथाह गड्ढा, पाताल, लोह; **Abyssmal** (-अल्), **Abyssal** (-बिस्-अल्) -*adjs.* pertaining to the depth of ocean or lower world. महासागर की गहराई या पाताल-सम्बन्धी ।

Ac-औं-क्रेफ -*pref.* in sense of 'on' e.g. Acknowledge. 'उपर' अर्थ में उपसर्ग की तरह जोड़ा जाता है; *suf.* in forming adjectives. विशेषण बनाने में प्रत्यय की तरह जोड़ा जाता है, यथा-cardiac.

Acacia-अ-कै'-शि-औं -*n.* a genus of trees yielding gum arabic. गोद उत्पन्न करनेवाला बबूल का वृक्ष ।

Academian-औं-कै-औं-डीमियन् -*n.* a member of an academy. विद्वत्परिषद् या मण्डली का सभासद ।

Academic-औं-कै-औं-डें-मिक् -*adj.* pertaining to an academy. विद्योपार्जन या विश्वविद्यालय-सम्बन्धी; **Academical** (-इक्-अल्) -*adj.* theoretical. शास्त्र-विषयक (जो प्रयोग से भिन्न हो); **Academicals** (-मि-कल्स) -*n. pl.* the gown which is worn by the members of a university. विश्वविद्यालय का विशेष वस्त्र (लबादा); **Academist** (-मिस्ट) -*n.* the member

of an academy. किसी विश्वविद्यालय या विद्वत्समाज का सदस्य ।

Academy-ऑ-कीह'-ऐ-मि-n. a place of study including universities, a place of training in a special art or science, a society for the cultivation of arts, literature &c. विद्योपार्जन का स्थान, पाठशाला, विद्वत्परिषद, ज्ञानसमाज ।

Acardiac-ऑ-कार'-डिअक-adj. without a heart. बिना हृदय का, जिसमें हृदय न हो ।

Acarpous-ऑ-कर्'-पस-adj. not producing fruit, sterile. फल न उत्पन्न करनेवाला (वृक्ष), अनुपजाऊ, बाँझ ।

Acatalepsy-ऑ-कीह'-ऑ-लेप्-सि-n. unknowingness. अज्ञानकारी, अशेषता ।

Acaulous-ऑ-कॉ-लस-adj. having no stem or very short stem. ऐसे वृक्ष का जिसमें पृथ्वी के ऊपर बहुत छोटा तना होता है या नहीं होता, बिना तने का ।

Accede-ऑक-सीह'-व. i. to arrive at a place or condition, to join a party, to agree to. किसी स्थान या अवस्था को पहुँचना, किसी सभा में सम्मिलित होना, स्वीकार करना या मानना; **Acceder (अर्)-n.** one who agrees. माननेवाला ।

Accelerate-ऑकिसलरेट'-व. i. & i. to make quick, to become swift, to put on pace. जल्दी करना, शीघ्रता करना, चाल बढ़ाना; **Acceleration (ऐ'-शन्)-n.** an increase of speed. गति-वृद्धि, तेजी; **Accelerative (-इव)-adj.** quickening motion. गति बढ़ाने वाला व्यक्ति या यंत्र; **Accelerator (ऐटर)-n.** one who or that which increases speed. गति बढ़ानेवाला व्यक्ति या यंत्र; **Acceleratory (-टर)-adj.** increasing speed. गतिबढ़ानेवाला ।

Accendible-ऑक-सेन्ह'-इ-बल-adj. capable of being kindled. जलाने योग्य; **Accendibility (-बिल'-इ-टि)-n.** inflammability. ज्वलनशीलता, ज्वलनयोग्यता ।

Accension-ऑक-सेन्'-शन्-n. the act of kindling. आग जलाने का कार्य ।

Accent-ऑक'-सन्ट'-n. a particular stress of voice upon certain syllables or word, tone, modulation of voice, a mark (') used for emphasis. यति, किसी पदांश या शब्द पर दबाव देकर बोलना, स्वर, ऐसे उच्चारण के लिए उपयोग किया हुआ चिह्न (')-*v. i.* (ऑक-सेन्ट') to express the accent. ऐसे दबाव को प्रकट करना; **Accentuate (-यू-एट')-v. t.** to mark or pronounce with an accent. ऐसे दबाव का चिह्न करना या ऐसा उच्चारण करना; **Accentu-**

ation (ऐ'-शन्)-n. accenting. अक्षरों पर दबाव डालकर उच्चारण ।

Accept-ऑक-सेट'-व. i. & i. to agree to, to consent, to believe, to regard with favour, (with of), to receive, to agree to meet a bill. स्वीकार करना, सकारना, विश्वास करना, कृपापूर्वक अंगीकार करना, पाना, पुरजे की चुकती सकारना; **Acceptability (-ऐ-बिलि-टि)-n.** acceptableness. स्वीकार्यता; **Acceptable (-ऐ-बल)-adj.** capable of being received, gratifying, pleasing. स्वीकार योग्य, संतोष-दायक, प्रिय; **Acceptance (अॅन्स)-n.** favourable reception, approval, belief, an accepted bill. स्वीकृति, स्वीकार, विश्वास, सकारी हुई हुई; **Acceptation (-ऐ'-शन्)-n.** the recognised meaning of a word, kind reception. किसी शब्द का स्वीकृत अर्थ, कृपापूर्वक स्वागत; **Acceptor (-एर)-n.** the person who accepts a bill. हुई या पुरजा सकारनेवाला ।

Access-ऑक'-सेस-n. near approach, means of approaching, admittance, advance, passage, growth, attack (of illness). समीप में पहुँच, प्रवेश का साधन, प्रवेश, बढ़ती, मार्ग, रोग का आक्रमण; **Easy of access (approachable.)** प्रवेश योग्य; **To have access to (to approach.)** पहुँच होना; **Accessibility (-इ-बिल'-इ-टि)-n.** approachableness. प्रवेश-योग्यता; **Accessible (-इ-बल)-adj.** approachable. प्रवेश के योग्य (प्राप्य); **Accessibly (-इ-बिल'-लि)-adv.** in a way so as to approach. प्रवेश पाने योग्य रीति से ।

Accessory (Accessory)-ऑक-सेसरि-n. & **adj.** a helper in an act, accompanying. किसी कार्य का साथी, सहायक, साथ का, संलग्न ।

Accession-ऑक-से-शन्-n. the act of acceding, coming to an office, ascent, addition. राज्याभिषेक, पदप्राप्ति, चढ़ाव, बढ़ती; **Accessional (-अल)-adj.** additional. अतिरिक्त, अधिक ।

Accessorial-ऑक-सेसोरियल-adj. subordinate. सहायक; **Accessorially (-सरि-लि)-adv.** by subordinate means. अप्रधान या सहायक रीति या विधि से ।

Accessory-n. see Accessary.

Accidence-ऑकिस-डेन्स-n. the part of grammar which deals with inflections &c., the elements of a subject. व्याकरण का प्रत्यय विभाग, किसी विषय के मूल (प्रधान) तत्त्व ।

Accident-ऑकिस-डेन्ट-n. an unexpected event, chance, fortune, mishap. आकस्मिक घटना, संयोग, भाग्य, दुर्घटना; **Accidental (-डेन्टल)-adj.** happening unexpectedly, unusual, not essential. आकस्मिक, अचानक;

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पैन ; Pain पेन

Accidentalism (-इज़्म)-*n.* effect produced by light's accidental rays. प्रकाश की आकस्मिक किरणों से उत्पन्न प्रभाव; **Accidentally** (-अ-लि)-*adj.* by chance, in an unexpected manner. अकस्मात्, विविधशास्त्र।

Accidental-**ऑक-सि-डेंड'-ऐड-अडि** of undulating, uneven or wavy surface. असमतल, उँचे-नीचे धरातल का।

Accipitral-**ऑक-सि-पिट्रल-अडि** like a hawk, keen-sighted. (श्येन पक्षी) बाज की तरह का, तीक्ष्ण दृष्टिवाला।

Accismus-**ऑक-सिज़'-मस्** -*n.* an affected refusal. बनावटी निषेध या इनकार।

Acclaim-**ऑक'-क्लेम्-व्** -*t.* to applaud loudly, to shout, to hail. जयजयकार करना, स्तुति करना, वाह-वाह करना।

Acclamation-**ऑक-क्ली'-मे'-शन** -*n.* shout of applause. जयध्वनि, जयजयकार; **Acclamatory** (-क्लीम्'-ऐ-ट-रि)-*adj.* expressing applause or joy. आनन्द-सूचक।

Acclimate -*v.* *t.* see **Acclimatise**.

Acclimatise (-ze)-**ऑक-क्लि'-मो-टाइज़** (also **Acclimate**-**ऑक-क्लिम्-ऐट')** -*v.* *t.* to habituate to a foreign climate. परदेश की जलवायु का अभ्यास करना; **Acclimatization** (-टाइज़-ऐ'-शन), **Acclimation** (-मो-ऐ'-शन) -*ns.* habit, process or fact of becoming habituated to a foreign climate. विदेश की जलवायु का अभ्यास होना।

Acclinal-**ऑ-क्लाइनल-अडि** sloping upwards. ऊपर की ओर ढालुवाँ होता हुआ।

Acclivity-**ऑ-क्लिव्विटी** -*n.* the upward slope of a hill, ascent. पहाड़ की चढ़ाई, चढ़ाव; **Acclivus** (-अक्)-*adj.* rising upwards. ऊपर के चढ़ाववाला।

Accolade-**ऑक-को-लेड'** -*n.* a ceremony used in conferring knighthood. नाइट (सर) की पदवी प्रदान करने के समय का एक विशेष प्रकार का संस्कार।

Accolent-**ऑक-कॉलेंट-अडि** -*n.* one who dwells near, borderer. समीप में निवास करनेवाला, पड़ोसी।

Accommodate-**ऑक-कॉम्-अ'-डेड'** -*v.* *t.* to make suitable, to correspond, to supply, to settle difference between, to adapt. योग्य करना, अनुसार करना, देना, झगड़ा तय करना, एक ढंग का करना; **Accommodating** (-इङ्ग)-*adj.* obliging, pliable. उपकारी, मिलनसार, सरल प्रकृतिवाला; **Accommodation** (-डे'-शन) -*n.* adjustment, settlement, space, com-

promise, convenience. उपकरण, डेरा, थान, सन्धि, सुविधा; **Accommodative** (-इव्)-*adj.* furnishing accommodation. डेरा की व्यवस्था करनेवाला; **Accommodation Bill** (a bill of exchange). हुण्डी, रुक्का; **Accommodation ladder** (a light ladder hung over the side of a ship.) जहाज़ पर से पानी तक उतरने-चढ़ने की हलकी सीढ़ी; **Accommodator** (-अर्)-*n.* one who accommodates. झगड़े का निर्णय करनेवाला।

Accompanier-**ऑक-कम्'-पी-निअर** -*n.* one who accompanies. साथ देनेवाला।

Accompaniment-**ऑक-कम्-पी-नि-मेंट** -*n.* appendage, something that attends another. उपकरण, सहायक; **Accompanist** (-निरट)-*n.* one who accompanies. साथ देने या रहनेवाला।

Accompany-**ऑक-कम्'-पी-नि-व्** -*v.* *t.* (p. t. **Accompanied**) to go with, to escort, to attend, to play a subordinate musical part. साथ देना, टहल करना, सेवा करना, साथ गाना या बजाना।

Accomplice-**ऑक-कॉम्'-प्लिस्** -*n.* an associate or partner (*esp.* in crime.) अपराध में साथ देनेवाला मनुष्य।

Accompliceship-**ऑक-कॉम्-प्लिस्-शिप्**, **Accomplicity** (-इ-टि) -*ns.* criminal assistance. अपराध करने में सहायता।

Accomplish-**ऑक-कॉम्'-प्लिश्-व्** -*t.* to finish entirely, to fulfil. पूर्ण करना, सिद्ध करना;

Accomplishable (-ऐ-इल)-*adj.* able to be accomplished. पूरा करनेके योग्य; **Accomplished** (-इ)-*adj.* finished, perfected, elegant, well-educated. पूर्ण, पूरा निपुण, विद्यासम्पन्न; **Accomplishment** (-मेंट)-*n.* attainment, fulfilment, elegance. प्राप्ति, सिद्धि, शोभा।

Accord-**ऑक-कॉर्ड'-व्** -*v.* *t.* to agree, to correspond (*with*); -*i.* to reconcile, to grant. मिलना; समान होना, मिलान करना, स्वीकृति देना; -*n.* agreement, harmony, treaty of peace. मिलान, एक सुर होना, सन्धिपत्र; **Of one's own accord** (of one's own free will.) अपनी इच्छानुसार; **Accordance** (-ऑन्स)-*n.* conformity, agreement. समानता, अनुरूपता; **Accordant** (-ऑन्ड)-*adj.* corresponding in tune. अनुसार, सुर या लय में।

According-**ऑक-कॉर्ड'-इङ्ग** -*adv.* agreeing, in accordance with. अनुरूप (समान), एक-सा; **According as** (in proportion as.) अनुसार, मानो, जिस प्रकार; **According to** (in accordance with.) अनुसार, समान;

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मीज़र

Accordingly (-इङ्ग' - लि) -adv. agreeably, suitably. तदनुसार (उस तरह से), वैसे, उसी प्रकार से।

Accordion - ऑर्क-

कॉर्डियन् - n. a small musical instrument. हाथ से बजाने का छोटा बाजा।



Accordion.

Accost-ऑक्-कॉस्ट'-v. i. to speak first, to address, to greet. सम्भाषण करना, बोलना, कुशल-क्षेम पूछना; Accostable (-ऐ-बल) -adj. easy of access, familiar. सुगम, परिचित।

Accouchement-ऑक्-कूश्'-मेंट'-n. delivery in childbed. बच्चे का जन्म; Accoucheur (-कू-शूर)-n. a male midwife, an obstetrician. बच्चा जनाने वाला मनुष्य, प्रसूति-वैद्य।

Account-ऐक्-काउन्ट'-v. i. & i. to reckon, to consider, to value, to explain the cause of (used with for.) गणना करना, विचारना, हिसाब करना, कारण बतलाना; -n. counting, calculation, estimation, statement of money received and expended, reason. गणना, हिसाब, वर्णन, जाँच, आय-व्यय का लेखा, कारण; Accountable (-ऐ-बल) -adj. responsible. उत्तरदायी, जवाबदेह; Accountableness (-नेस) -n. उत्तरदायित्व, जवाबदेही; Accountability (-लि-टि), Accountableness (-नेस) -n. जवाबदेही; Accountably (-ऐब'-लि) -adv. हिसाब-किताब से; Accountancy (ऑन्-सि) -n. the profession of an accountant. मुनीमी; Accountant (ऑन्ट)-n. one who keeps or is skilled in accounts. मुनीम, हिसाब-किताब भली भाँति समझनेवाला; Accountantship (-शिप्) -n. the duties or office of an accountant. मुनीम का पद या कार्य; Account book (a book in which accounts are kept.) लेखा बही; Account current (a running or open account.) चलता हिसाब-किताब; For account of (on behalf of.) वास्ते, लिये; In account with (having credit relations with.) हिसाब में; On account, to account (an instalment or payment.) किस्त का भुगतान (अदायगी); On one's own account (for one's own purpose.) अपने ही कारण से; On account of (because of.) कारण से, वास्ते, लिये; To call to account (to enquire cause of.) कारण पूछना; To take into account (to consider.) विचार करना; To take no account of (to overlook.) उपेक्षा (अनादर) करना, परवाह न करना।

Accoutre-ऑक्-कू'-ट्र'-v. i. to equip with special costume. वर्दी (या वस्त्रों) से सजाना; Accoutrements (-मेंट्स) -n. pl. military equipments, army dress. युद्ध के बैल-शस्त्र, फौजी पोशाक।

Accredit-ऑक्-क्रेडिट'-v. i. to trust, to give authority to, to give credit to, to send out with credentials. विश्वास करना, प्रमाणित करना, अधिकारपत्र (दूत द्वारा) भेजना; Accredited (-ऐड) -adj. generally accepted, orthodox. प्रायः स्वीकार किया हुआ, कट्टर धर्मावलम्बी।

Accrementition-ऑक्-क्रेमेंटि-शन्'-n. gradual increase. क्रमिक वृद्धि।

Accrescence-ऑक्-सेन्स'-n. gradual increase. क्रमिक वृद्धि (वदती)।

Accrescent-ऑक्-सेन्ट'-adj. enlarged, increasing in size. वृद्धिप्राप्त, बढ़ा हुआ, आकार में बढ़नेवाला।

Accrete-ऑक्-क्रोट'-v. i. to grow together. साथ उगना; -adj. growing together. साथ उगने-वाला; Accretion (-क्री'-शन्)-n. the growing of separate things into one. अनेक वस्तुओं की एक साथ वृद्धि; Accretive (-इव)-adj. growing together. साथ बढ़नेवाला।

Accrue-ऑक्-क्यू'-v. i. to proceed, to arise, to be of advantage. बढ़ना, लाभदायक होना; Accrument (-मेंट)-n. addition, increase. वृद्धि, बढ़ती।

Accubation-ऑक्-क्यू-बे'-शन्'-n. reclining on the couch. चारपाई पर करवट लेटना।

Accumbency-ऑक्-कम्-बेन्-सि'-n. the state of being accumbent. टिकाव।

Accumbent-ऑक्-कम्-बेन्ट'-adj. leaning or reclining against anything. किसी पदार्थ के सहारे झुकता या टेकता हुआ।

Accumulate-ऑक्-क्यू-म्यू-लेंट'-v. i. to heap up, to amass, to make money. ढेर लगाना, इकट्ठा करना, धन संचय करना; Accumulation (-लें'-शन्)-n. collection, growth of capital. संचय, मूलधन की वृद्धि; Accumulative (-टिव)-adj. that which accumulates. इकट्ठा करने-वाला; Accumulatively (-इव-लि)-adv. इकट्ठा करते हुए; Accumulator (-लें'-टर्)-n. what accumulates, a storage battery. एकत्र (इकट्ठा) करनेवाला, बिजली की शक्ति इकट्ठा करने का एक प्रकार का यन्त्र।

Accuracy -n. see Accurate.

Accurate-ऑक्-क्यू-रेंट'-adj. exact, correct, precise. अचूक, शुद्ध, यथार्थ; Accuracy (-री-सि), Accurateness (-नेस) -n. exactness.

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पें ; Pain पें

यथार्थता, सचाई; **Accurately** (-लि) -*adv.* correctly, exactly. शुद्धता से।

Accurse-**अक्र-कर्स**-*v. t.* to give curse. श्राप देना, कोसना; **Accursed** (-इ) -*adj.* lying under a curse, doomed. शापित, पतित।

Accurst-**अक्र-कर्स्ट** -*adj.* accursed. शापित।

Accusable-**अक्र-न्यू-जै-बल**-*adj.* that may be accused. अपराध लगाने योग्य।

Accusal-*n.* Crime.

Accusant-**अक्र-क्यूज** -*n.* one who accuses another. दूसरे को अपराधी ठहराने वाला; **Accusation** (-जै-शन)-*n.* the charge of offence, crime. अभियोग, अपराध, दोष।

Accusative-**अक्र-क्यू-जै-टिव**-*adj.* & *n.* accusing, the objective case. दोष लगानेवाला, कर्म कारक, द्वितीया विभक्ति; **Accusatively** (-लि) -*adv.* in the objective case. कर्मकारक में।

Accusatory-**अक्र-क्यू-जै-टर**-*adj.* accusing. दोष या अभियोग लगानेवाला।

Accuse-**अक्र-क्यूज** -*v. t.* to charge with a fault, to blame (with 'of' used before the thing charged.) दोषी या अपराधी ठहराना, दोष लगाना; **Accused** (-जुड)-*adj.* one charged with a crime or offence. अपराधी, दोषी, अभियुक्त; **Accuser** (-क्यू-जर) -*n.* one who brings charge against another person. किसी के विरुद्ध दोष या कलंक लगानेवाला मनुष्य।

Accustom-**एक-कस्** -*v. t.* to make familiar, to habituate. परिचय कराना, अभ्यास डालना; **Accustomable** (-ऐ-बल)-*adj.* usual. सामान्य; **Accustomably** (-ऐ-बल) -*adv.* according to custom. रीति या प्रथा के अनुसार; **Accustomed** (-इ)-*adj.* customary, familiar, frequent, usual. अभ्यस्त, परिचित, प्रचलित, सामान्य।

Ace-**ऐस**-*n.* a unit, a single mark on dice or cards, smallest amount, hair's breadth. इकाई, पाँस में पी या ताश के पत्तों की एककी, अल्प मात्रा, बाल भर की चौड़ाई।

Acentric-**ऐ-सेन्** -*adj.* not centred. केन्द्र में स्थित न रहनेवाला।

Acephali-**ऐ-सेफ** -*n. pl.* religious or political parties without a head. बिना नेता का धार्मिक या राजनैतिक संघ; **Acephalism** (-ऑ-लिज्म)-*n.* बिना नेता की स्थिति; **Acephalist** (-इस्ट)-*n.* नेता को न माननेवाला मनुष्य।

Acephalous-**ऐ-सेफ** -*adj.* headless, without a chief. बिना सिर का, बिना चौथरी या सरदार का।

Acephalus-**ओ** -**सेफ** -*n.* a verse defective at the beginning. ऐसी कविता जो आरम्भ में दोषपूर्ण हो।

Acerbate-**ऐस** -**अर-बेट** -*v. t.* to make sour and bitter. खट्टा और तीखा करना।

Acerbic-**ऐसर्व** -**इक** -*adj.* sour. खट्टा।

Acerbity-**ऐसर्व** -**इ-टि** -*n.* harsh taste, bitterness of speech, severity. तीखा स्वाद, कड़वचन, तीक्ष्णता।

Acerbate-**ऐसर्वेट** -*adj.* growing in clusters. गुच्छों में जगनेवाला।

Acescence, **Acescency**-**ऐसेस** -**ऐन्स** (-ऐन्सि) -*ns.* tendency to turn sour. खट्टा होने या अम्लत्व की प्रकृति।

Acetabulum-**ओस** -**सी-टीव** -**यू-बल** -*n. (pl. -bula)* the cavity which receives the head of the thigh-bone. जाँघ की हड्डी के सिर को बैठानेवाला गर्त।

Acetate-**ओस** -**इ-टेट** -*adj.* & *n.* a salt of acetic acid which is sour. सिरके के क्षार से निकाला हुआ लवण तत्त्व।

Acetated-**ओस** -**इ-टेट** -**ऐइ** -*adj.* combined with acetic acid. सिरके से मिला हुआ।

Acetic-**ओ-से** -**टिक** -*adj.* like vinegar, sour. सिरके के सदृश, खट्टा।

Acetify-**ओ-सेटि** -**इ-फाइ** -*v. t. (p. t. Acetified.)* to turn into vinegar. सिरका बनाना, खट्टा करना; **Acetification** (-फिके-शन)-*n.* सिरका बनाने का कार्य।

Acetous-**ओ-सीटस** -*adj.* sour. खट्टा।

Acetylene-**ओ-सेट** -**इ-लीन** -*n.* a gas burning with bright light. एक गैस जिसके जलने से श्वेत प्रकाश निकलता है।

Acharnement-**ओ-शार्** -**ने-मेंट** -*n.* thirst for blood. हत्या करने की लालसा।

Ache-**एक** -*v. i.* to suffer continuous pain. निरन्तर पीड़ा होना; -*n.* prolonged pain. निरन्तर पीड़ा; **Aching**-**ऐ** -**किङ्ग** -*n.* pain. कष्ट, पीड़ा।

Achievable-*adj.* see Achieve.

Achieve-**ऐ-चीव** -*v. t.* to execute, to finish, to carry out, to reach, to win. कार्य करना; पूर्ण करना, अन्त करना, पहुँचना, जीतना; **Achievable** (-ऐ-बल) -*adj.* पूर्ण करने योग्य; **Achievement** (-मेंट) -*n.* accomplishment, heroic deed. भारी कस्त, वीरता का कार्य; **Achiever** (-अर) -*n.* one who achieves प्राप्त करनेवाला।

Achilous-ऐं-काइ'-लस्-adj. without lips. बिना भोठ का, भोष्ठ-रहित ।

Acholia-ओ-कोलिया - n. want of bile in the body. पित्त का अभाव ।

Achromatic-ओक-रो-मोह'-इक-adj. free from colour. बिना रङ्ग का; **Achromatize** (-टाइज्) -*v. t.* to free from colour. बिना रङ्ग का करना ।

Acid-ओ-सिड - adj. sour, sharp, biting to the taste, not sweet. खट्टा, तीखा, चरपरा, मीठा नहीं; -*n.* a sour substance. खट्टा या -अम्ल पदार्थ ।

Acidification-ओ-सिडि-फिके-शन्-n. process of turning into acid. अम्लीकरण ।

Acidify-ओ-सिडि - काइ - v. t. & i. (p. t. Acidified.) to make or become sour. अम्ल (खट्टा) करना या होना ।

Acidimeter- ओ-सिडि-मी-टर - n. an instrument for ascertaining the strength of acids. अम्ल की शक्ति नापने का यन्त्र; **Acidity** (-इ-टि), **Acidness** (-नेस्) -*ns.* the quality of being sour. खट्टापन, तीक्ष्णता, अम्लता ।

acidulated-ओ-सिड-यु-लेट-ऐड, Acidulous (-यु-लस्) -adj. somewhat acid. कुछ खट्टा या अम्ल ।

Acidulate-ओ-सिड'-यु-लेट - v. t. to make slightly sour. थोड़ा खट्टा करना; **Acidulent** (-लेन्ट), **Acidulous** (-यु-लस्) -*adj.* slightly sour. कुछ खट्टा, थोड़ा अम्ल ।

Aciform-ओम्'-इ-फार्म - adj. like a needle. सूई की आकृति के समान, सूच्यकार ।

Acknowledge-ओक-नॉल्'-ऐज् -v. t. to admit the truth of, to confess, to express appreciation of, to announce receipt of. सत्यता स्वीकार करना, मान लेना, अधिकार या प्रार्थना स्वीकार करना, रसीद लिखकर स्वीकार करना; **Acknowledgeable** (-ऐ-बल्) -*adj.* that may be admitted. स्वीकृति योग्य; **Acknowledgement** (-मेंट) -*n.* recognition, confession, thanks, a receipt. स्वीकृति, स्वीकार, धन्यवाद, रसीद; **Acknowledger** (-अर्) -*n.* स्वीकार करनेवाला ।

Aclinic-ओ-क्लिन्'-इक-adj. having no inclination. बिना झुकाव या डुबाव का ।

Acme-ओक'-मि-n. the highest point, perfection, the prime. शिखर, परिपूर्णता ।

Acne-ओक'-नि-n. a disease which is marked by pimples. मुँहासा, डोंडसा ।

Acock-ओ-काक'-adv. in a cocked manner, ऐं-पन से; -*adj.* cocked, alert. ऐं-चा, सावधान ।

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्

Aconite-ओक'-ऑन् - भाइद - n. a poisonous plant. कुचला ; **Aconitic** (-इक) -*adj.* pertaining to aconite. कुचला सम्बन्धी ।

Acopic-ओ-कॉप्'-इक-adj. removing weariness. थकावट हटानेवाला ।

Acorn-ऐ'-कॉर्न-n. the fruit of the oak tree. शाहवृक्ष, जैतून के वृक्ष का फल ; **Acorned** (-इ) -*adj.* loaded with acorns, जैतून के फल से परिपूर्ण ।

Acosmism-ओ-कॉज्'-मिज्म-n. the principle of denying the existence of the external world. संसार का अस्तित्व अस्वीकार करने का सिद्धान्त ।

Acoustic-ओ-कू-(काउ)रद'-इक-adj. pertaining to the sense of hearing. कर्ण-इन्द्रिय सम्बन्धी ; **Acoustics** (-इक्स्) -*n.* science of sound and hearing. ध्वनिशास्त्र ।

Acquaint-ओक-क्वेन्ट'-v. t. to make familiar with, to know, to inform. ज्ञान-पहिचान करना, जानना, सूचना देना ; **Acquaintance** (-ऐन्स्) -*n.* familiarity, knowledge. परिचय (ज्ञान-पहिचान), ज्ञान ; **Acquainted** (-ऐड) -*adj.* familiar, known. परिचित, जाना हुआ ।

Acquest-ओक-क्वेस्ट'-n. self-acquired property. अपनी कमाई हुई सम्पत्ति ।

Acquiesce-ओक-क्वि-ऐ-स्'-v. i. to rest satisfied, to agree, to assent. सन्तुष्ट होना, स्वीकार करना, सहमत होना ; **Acquiescence** (-ऐन्स्) -*n.* a quiet assent. प्रसन्नतापूर्वक स्वीकृति ; **Acquiescent** (-ऐन्ट) -*adj.* satisfied, easy, submissive. सन्तुष्ट, सरल, सहिष्णु ।

Acquirable -adj. see Acquire.

Acquire - ओक-क्वायर'-v. t. to obtain, to come in possession of. प्राप्त करना, उपार्जन करना, कमाना ; **Acquirable** (-ऐ-बल्) -*adj.* प्राप्त करने योग्य ; **Acquired** (-इ) -*adj.* not originally bestowed by nature. प्रकृति से न प्राप्त ; **Acquirement** (-मेंट) -*n.* acquired mental faculty, skill or learning. शिल्प, विद्या अथवा अभ्यास से प्राप्त की हुई शक्ति ।

Acquisition-ओ-क्वि-जिशन-n. the act of acquiring, gain. प्राप्ति, लाभ ; **Acquisitive** (-इ-टिव्) -*adj.* desirous to acquire. प्राप्त करने की लालसावाला ।

Acquit-ओक-क्विट'-v. t. (p. t. Acquitted.) to declare innocent, to set free. निर्दोषी ठहराना, छुटकारा देना ; **Acquittal** (-अल्) -*n.* discharge from debt, setting free from the charge of offence. ऋणमुक्ति, अपराध से छुटकारा ; **Acquittance** (-ओन्स्) -*n.* release

from debt, receipt in full. ऋणमुक्ति, उक्कण होना, बेबाकी या भरपाई की रसीद ।

Acre-ऐ'-कृ-*n.* a piece of land measuring 4840 sq. yds. ४८४० वर्ग गज भूमि ($\frac{1}{160}$ या प्रायः डेढ़ बीघा जमीन) ; **Acreage (- ऐज) -*n.*** amount of acres in a piece of land. किसी भूमि की एकड़ में नाप ।

Acrophagy-ओ'-क्रिओ-क-जि -*n.* one who abstains from eating flesh. मांस भक्षण न करनेवाला मनुष्य ।

Acrid-ओ'-क्रिड् -*adj.* sharp to the taste, irritating, pungent, bitter. तीखा, उत्तेजक, चरपरा, कड़ुआ ; **Acridity (-इ-टि), Acridness (-नेस्) -*ns.*** pungent taste. तीखापन, चरपराहट ।

Acrimonious-*adj.* see Acrimony.

Acrimony - ओ'-क्रिमनि -*n.* bitterness of temper or manner. चाल-चलन की रुखाई, झुंझलहट ; **Acrimonious (-अस्) -*adj.*** severe, bitter, caustic. तीखा, कड़ुआ, खट्टा ; **Acrimoniousness (-अस्-नेस्) -*n.*** bitterness of temper. प्रकृति की रुखाता या रुखाई ।

Acrita-ओ'-क्रि-टा-*n.* *pl.* plant-like animals. वनस्पति के आकार के प्राणी ।

Acrobat-ओ'-क्रो' - वीट -*n.* a rope-dancer. रस्से पर नाचनेवाला, नट ; **Acrobatic (-इक) -*adj.*** नट सम्बन्धी ।

Acrography-ओ'-क्रोग्राफि-*n.* the art of engraving designs in relief on metal. धातु पर उभड़े चित्र खोदने की कला ।

Acromania-ओ'-क्रोमेनिया-*n.* incurable madness. असाध्य पागलपन ।

Acronycal-ओ'-क्रोनिकल् -*adj.* happening at nightfall or midnight. रात्रि या आधी रात में होनेवाला ।

Acropolis-ओ'-क्रोप्-ऑ-लिस्-*n.* a citadel of Athens. एथेन्स का दुर्ग ।

Across-ओ'-क्रॉस्-*prep.* & *adv.* along, from side to side, athwart. आगे का, एक ओर से दूसरी ओर, आरपार ; To come across (to come in contact with.) संसर्ग होना ; With arms across (with arms forming a cross.) भुजा पर भुजा रखे हुए ।

Act-ओ'-क्ट-*v. i.* to be in action, to exert power, to produce effect, to feign, to behave. कार्य करना, शक्ति प्रदान करना, परिणाम होना, बहाना करना, व्यवहार करना ; *v. t.* to perform, to imitate. कोई कार्य संपादन करना (साधना), अनुकरण करना ; *-n.* something done, an exploit, a law, part of a drama. किया हुआ

कार्य, साहसिक क्रिया, कानून, नाटक का अङ्क ; To act up to (to fulfil.) पूर्ण करना ।

Acting-ओ'-क्ट'-इङ्ग्-*n.* performance. नाटक का अभिनय ; *-adj.* working for another. कार्यकारी ।

Actinic-ओ'-क्ति-टिन्' इक्-*adj.* pertaining to the rays of the sun. सूर्य की किरण सम्बन्धी ; **Actinism (-इक्स्म) -*n.*** chemical action of sun's rays. सूर्य की किरणों का रासायनिक प्रभाव ; **Actinometer (-ओ-मी-टर) -*n.*** an instrument for measuring the intensity of sun's actinic rays. सूर्य की किरणों की रासायनिक शक्ति नापने का यन्त्र ।

Action-ओ'-क्' -शन्-*n.* performance, deed, exploit, battle, engagement, law-suit. कार्य, कृति, साहसिक क्रिया, युद्ध, व्यापार, मुकदमा ; **Actionable (-ऐ-बल्) -*adj.*** liable to an action of law. अभियोग (नालिश) करने योग्य ।

Active-ओ'-क्ट'-इव्-*adj.* agile, nimble, busy, practical, (*gram.*) implying action, (*med.*) easily operating. चपल, चंचल, उद्योगी, व्यवहारी, (व्या०) कर्तार प्रयोग, (औ० शा०) जल्दी काम करनेवाली (औषधि) ; **Actively (-लि) -*adv.*** in an active sense. कर्तारि अर्थ में ; **Activeness (-नेस्) -*n.*** agility. चंचलता ; **Activity (-इ-टि) -*n.*** agility, nimbleness. चंचलता, तीव्रता (तेजी) ।

Actor-ओ'-क्टर् -*n.* a stage-player. नाटक का पात्र ; **Actress-ओ'-क्ट'-रेस्-*n. fem.*** female actor. अभिनेत्री ।

Actual - ओ'-क्चुअल् -*adj.* real, effectual, current. यथार्थ, निश्चित, वर्तमान ; **Actualist (-इस्ट) -*n.*** one who deals only with the real. केवल वास्तविक (यथार्थ) पदार्थ का व्यवहार करनेवाला ; **Actuality (-इ-टि) -*n.*** reality. सत्यता, यथार्थता ; **Actualization (-अइज-ऐ-शन्) -*n.*** making actual. यथार्थीकरण ; **Actualize (-आइज्) -*v. t.*** to make actual. यथार्थ करना ; **Actually (-लि) -*adv.*** in fact, really. वस्तुतः, सचमुच, यथार्थ में ।

Actuary-ओ'-क्चुअरि-*n.* a clerk, a registrar. मुंशी, रजिस्ट्री करनेवाला अधिकारी ।

Actuate-ओ'-क्चुएट-*v. t.* to put into action, to communicate motion to, to incite, to influence. कार्य में परिणत करना, गति देना, उकसाना, उत्तेजित करना ; **Actuation (-ऐ'-शन्) -*n.*** the state of being actuated. गतिमान होने की अवस्था ; **Actuator (-ऐ'-टर्) -*n.*** one who gives motion to. गति देनेवाला ।

Acution-ओ'-क्चु-इशन्' -*n.* strengthening the action of a medicine. औषधि की शक्ति बढ़ाने का कार्य ।

Acuity-ओकु-यू'-इट्-इ-*n.* sharpness, acuteness of wit. तीक्ष्णता, बुद्धि की तीव्रता ।

Aculeated-ओ-क्यू'-लि - ऐट्टेइ - *adj.* pointed, having a sting, pungent. नोकीला, डकुदार, तीक्ष्ण, तीखे स्वाद का ।

Acumen-ओ-क्यू'-मेन्-*n.* sharpness, mental acuteness, keenness. तीक्ष्णता, तेजी, बुद्धि की सूक्ष्मता ।

Acuminate-ओ-क्यू'-मिन्-ऐट्-*adj.* tapering to a point. नोकीला; -*v. t.* to sharpen. नोकीला करना; **Acumination (-मिन्-ऐ'-शन्)-*n.*** ending in a sharp point. नोकीला छोर (किनारा) ।

Acuminous-ओ-क्यू'-मिन्'-अस्-*adj.* possessing sharp wit. तीक्ष्ण बुद्धिवाला ।

Acute-ओ-क्यूट'-*adj.* sharp, pointed, keen, shrill, critical. तीक्ष्ण, नोकीला, तीव्र, कर्कश, छिद्रान्वेषी; **Acutely (-लि)-*adv.*** keenly. तीव्रता से; **Acuteness (-नेस्)-*n.*** sharpness. तीक्ष्णता; **Acute angle (an angle which is less than a right angle.)** न्यून कोण; **Acute disease (chronic disease.)** दीर्घस्थायी (पुराना) रोग ।

Adactyl-ओ-डीक'-टिल्-*adj.* having no toes or fingers. बिना हाथ की या पैर की अँगुलीवाला ।

Adage-ओह'-ऐज्-*n.* a maxim, an old proverb, a saying. सूत्र, कहावत, वृष्टान्त ।

Adam-ओह'-अम्-*n.* the first man. आदि पुरुष, मनु; **Adamic (-इक्)-*adj.*** मानवी; **Adam's apple (-ओ-ड'-अॅम्ज़'-ओप्'-पल्)-*n.*** the projection in front of the throat. कण्ठ का बाहरी उभाड़ (टेंडुआ) ।

Adamant-ओह'-ओ-मॉन्ट-*n.* a very hard stone, diamond. वज्र, हीरा; **Adamantine (-आइन्)-*adj.*** impenetrable, very hard. वज्रमय, अभेद्य, बहुत कड़ा ।

Adapt-ओ-डीट'-*v. t.* to make suitable, to modify, to proportion, to remodel. ठीक करना, व्यवहार करना, यथाकाल व्यवस्था करना, एक समान करना; **Adaptability (-ऐ-विलि-टि), Adaptableness (-नेस्)-*ns.*** the quality of adaptation. यथाकाल व्यवस्था; **Adaptable (-ऐ'-बल्)-*adj.*** व्यवस्था योग्य; **Adaptation (-ऐ'-शन्)-*n.*** the act of adapting, fitness. अनुकूलन, सुविधा; **Adaptedness (-ऐड-नेस्)-*n.*** सुविधा; **Adapter (-अर्)-*n.*** one who adapts. अनुकूलक; **Adaptive (-इव्)-*adj.*** suitable. योग्य, अनुकूल ।

Adays-अ-डेज्'-*adv.* now-a-days, at present. आजकल, इन दिनों ।

Add-ओइ'-इ-*v. t.* to join, to sum up, to increase, to unite. जोड़ना, अधिक करना, बढ़ाना, जुटाना;

Addition (-डिशन)-*n.* process of adding; anything added. जोड़ने की क्रिया, जोड़; **Additional (-डिशनल्)-*adj.*** what is added, increased. अतिरिक्त, अधिकतर; **Additionally (-अल्-लि)-*adv.*** in addition to. अधिकतर; **To add fuel to fire (to make matters worse.)** आग में ईंधन डालना, उभाड़ना ।

Addendum-ओइ-डेन्'-डम्-*n. (pl. Addenda)* addition, a thing to be added, appendix. जोड़, परिशिष्ट ।

Adder-ओह'-अर् - *n.* a venomous serpent. विषैला साँप, गेहुँवन, काला साँप ।

Addict-ओह'-डिक्ट'-*v. t.* to devote, to apply habitually (in bad sense.) निरत होना, व्यसन (लत) होना; **Addicted (-ऐड)-*adj.*** given up to, devoted. वशीभूत, लीन; **Addiction (-ओ-डिक्'-शन्)-*n.*** bad habit. बुरी आदत ।

Addition, Additional-see Add.

Addle-ओह'-इल्-*adj.* rotten, barren. सड़ा (गन्दा), बंश; -*v. t.* to make rotten, to confuse. सड़ाना, धुवड़ाना; **Addled (-इ)-*adj.*** made putrid. सड़ाया हुआ; **Addlement (-मेंट्)-*n.*** the state of being rotten. सड़ाहट ।

Addleplot-ओह'-इल्-प्लॉट-*n.* one who makes a secret design fail. किसी षड्यन्त्र को असफल करनेवाला ।

Address-ओह'-ड्रेस्'-*v. t.* to communicate with, to speak, to direct, to make a suit to. निवेदन करना, उच्चारण करना (व्याख्यान देना), मार्ग दिखलाना, प्रार्थना करना; -*n.* skill, a speech, manner of speaking, title, direction of a letter. चतुराई, व्याख्यान, बोलने की शैली, उपाधि, पत्र का सिरनामा; **Of agreeable address (sweet words, adroitness.)** प्रिय वचन, दक्षता; **Addressee (-ई)-*n.*** he who is addressed in a letter. जिसको पत्र लिखा जाय; **Addresser (-अर्)-*n.*** one who addresses or makes petitions. पत्र भेजनेवाला, निवेदन करनेवाला ।

Adduce-ओह'-इयूस्'-*v. t.* to cite, to bring to notice, to quote. प्रमाण देना, सूचित करना, उपस्थित करना; **Adducen (-इयूस्'-ऐन्ट्)-*adj.*** drawing together. मिलातेवाला; **Adducible (-इयूस्'-इबल्)-*adj.*** प्रमाण योग्य; **Adductive (-इक्'-टिव्)-*adj.*** that which brings forward. आगे बढ़ानेवाला ।

Adenitis-ऐडेनोइ'-टिस्-*n.* inflammation of a gland. गिस्टी की सूजन ।

Adept-ओह'-ऐप्ट'-*adj.* proficient, well-skilled. प्रवीण (चतुर), गुणी; -*n.* one skilled in an art. कारीगर ।

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्

Adequacy-*n.* see Adequate.

Adequate-आइ-इ-अ-*adj.* proportionate, fully sufficient, equal to. योग्य, पर्याप्त, तुल्य (बराबर); Adequately (-लि) -*adv.* in a sufficient manner. पर्याप्त रूप में; Adequacy, (-अ-सि), Adequateness (-नेस)-*ns.* the state of being sufficient, पर्याप्तता।

Affected-आइ-फ-ए-इ-*adj.* consisting of different powers of unknown quantity in Algebra. बीजगणित में अज्ञात संख्या की विभिन्न शक्तोंवाला।

Adhere-आइ-हियर'-*v. i.* to stick, to cleave. चिपकना, दृढ़ होना; Adherence (-एन्स)-*n.* attachment, fidelity. अवलम्बन (लगाव), भक्ति (स्थिरता); Adherent (-एन्ड)-*n.* a follower. सहायक, अनुचर, साथी; Adherer (-अर)-*n.* a follower. अनुचर, सेवक।

Adhesion-आइ-हीज़न्-*n.* close connection, easy attachment. अवलम्ब, लगाव (चिपकाव); Adhesive (-सिज)-*adj.* apt to stick. चिपचिपा, लसदार; Adhesiveness (-सिज-नेस)-*n.* tenacity, stickiness. चिपचिपाहट (लसलसाहट)।

Adhibit-आइ-हिबिट'-*v. t.* to put on, to use, to administer, to apply, to attach. रखना, धरना, प्रयोग करना, जोड़ना।

Adieu-आ-इय'-*adv.* & *interj.* good-bye, farewell. नमस्कार, जाते समय का अभिवादन; To bid adieu (to bid good-bye.) नमस्कार करना।

Adipose-आडि-पोज़-*adj.* fatty, containing fat. चर्बीदार, चर्बी से भरा हुआ।

Adipsia-आ-डिप्-सि-आ-*n.* total absence of thirst. प्यास का पूर्ण अभाव।

Adit-आइ-इट'-*n.* a pass into a mine. खान में आने-जाने का मार्ग।

Adjacency(-y)-*n.* see Adjacent.

Adjacent-आइ-जे'-सन्ड-*adj.* lying near, bordering, neighbouring. पास का, समीपवर्ती, पड़ोस का; Adjacency, Adjacency (-स, -सन्स)-*ns.* state of bordering. समीपता; Adjacent-ly (-लि)-*adv.* समीप होते हुए।

Adjectival-*adj.* see Adjective.

Adjective-आइ-जैक्टिव'-*adj.* & *n.* a word used to qualify a noun, additional, dependent. विशेषण (गुणवाचक शब्द), अधिक, आश्रित; Adjectival (-याइजल)-*adj.* like an adjective. विशेषण की भाँति का; Adjectively (-टिव्लि)-*adv.* विशेषण की भाँति।

Adjoin-आइ-जॉइन'-*v. i.* to join, to unite, to append. जोड़ना, मिलाना, लगाना; *v. t.* to

lie in contact with. संयुक्त होना; Adjoining (-इज्ज)-*adj.* near, adjacent. पार्श्ववर्ती, समीप-वाला, पास का।

Adjourn-आ-जर्न'-*v. t.* to put off, to postpone, to suspend. विलम्ब करना, टालना, स्थगित करना; Adjournment (-नेन्ड)-*n.* a suspension of proceedings. कुछ काल के लिये सभा इत्यादि का कार्यक्रम स्थगित करने का कार्य, स्थगन; Adjournment motion (proposal to postpone.) स्थगन प्रस्ताव।

Adjudge-आ-जज'-*v. t.* to settle, to decide, to condemn, to sentence, to assign. निर्णय करना, आज्ञा देना, विचार करना, निपटारा करना, स्थिर करना।

Adjudicate-आ-जु'-डिकेट-*v. t.* to pronounce judgment, to sit in judgment. निर्णय करना, न्यायाधीश की भाँति बैठना; Adjudicator (-क्रे)-*n.* one who pronounces judgment or acts as a judge. न्यायाधीश।

Adjunct-आ-ज'-जक्ट-*adj.* joined or added. मिला हुआ, जुड़ा हुआ; *n.* something subordinate. विशेषण; Adjunctive (-इज)-*adj.* joining, जोड़नेवाला; Adjunctively (-इज-लि)-*adv.* विशेषण की भाँति प्रयोग किया हुआ।

Adjuration-आ-जुर-ए-शन्-*n.* solemn oath. शपथ।

Adjure-आ-जूर'-*v. t.* to charge under oath or penalty, to request earnestly. शपथपूर्वक आज्ञा देना अथवा कहना, आग्रहपूर्वक प्रार्थना करना।

Adjust-आइ-जस्ट'-*v. t.* to fit, to settle, to regulate, to harmonise (discrepancies). ठीक करना, व्यवस्था करना, तत्ताज में धड़ा बाँधना, भूलों को ठीक करना; Adjustable (-ए-बल)-*adj.* ठीक करने योग्य; Adjuster (-अर)-*n.* one who adjusts. ठीक करनेवाला; Adjustment (-मेंट)-*n.* arrangement, settlement. एकीकरण, सुधार, ठीक हिसाब।

Adjutant-आ-जु'-ज-*n.* an assistant officer in the army, gigantic Indian stork सेना में का एक अफसर जो मेजर का सहायक होता है, एक प्रकार का सारस पक्षी।



Adjutant

Adjutor-आजु'-ऊ-ट-*n.* (fem. Adjutrix-ट्रिक्स) a helper. सहाकारी, सहायक।

Adjuvant-आजु'-ऊ-व्वांट-*n.* an assistant, सहायक पुरुष; *adj.* helping, assisting. सहाकारी, सहायक।

Admeasure-आइ-मे'-जु-अर-*v. t.* to measure,

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेज़र

to apportion, to assign shares. नापना, भाग स्थिर करना, हिस्सा तय करना, बँटवारा करना; Admeasurement (-मेंट्) - *n.* measurement, weight. नाप, तौल ।

Administer-औह-मिन्-इस्'-टर्'-*v. i.* to manage, to afford, to furnish; -*v. i.* to prescribe, to contribute assistance. प्रबन्ध करना, देना, औषधि प्रयोग करना, सहायता देना; **Administration (-ट - शन्) - *n.*** management of public affairs; government. सार्वजनिक कार्यों का प्रबन्ध, शासन; **Administrative (-ट्रे-टिव्) - *adj.*** of government. शासन सम्बन्धी ।

Administrator-औह-मिन्-इस्-ट्रे'-टर्'- *n. mas.* one who directs or manages. शासक, प्रबन्धकर्ता; **Administratrix (-ट्रे'-ट्रिक्स) - *n. fem.*** शासिका, प्रबन्धकर्त्री ।

Admirable-*adj.* प्रशंसनीय ।

Admiral-औह'-मिर-ल-*n.* the chief officer of a fleet. समुद्री सेना का नायक, जहाजों का अफसर; **Admiralty (-टि) - *n.*** the office of an admiral. समुद्री सेना (जलसेना) का विभाग ।

Admiration -*n.* प्रशंसा ।

Admire-औह-मायर'-*v. i.* to contemplate, to wonder at, to have high esteem, to 'love. विचार करना, अचरज करना, अद्भा करना, प्रशंसा करना, स्तुति करना, प्रेम करना; **Admirable (-मि-री-ब्ल) - *adj.*** worthy of admiration, excellent. प्रशंसनीय (सराहने योग्य, श्रेष्ठ (अपूर्व); **Admirably (-मि-रै-ब'-ल) - *adv.*** excellently. सराहते हुए; **Admiration (-मि-रै'-शन्) - *n.*** wonder, esteem, love, veneration. आश्चर्य, प्रशंसा, प्रेम, अद्भा; **Admired (-मयार्ड'-*adj.*** highly esteemed. अति प्रशंसित; **Admirer (-मायर'-अर्) - *n.*** a praiser. प्रशंसा करनेवाला, प्रेमी; **Admiringly (-इङ्ग-लि) - *adv.*** with admiration. प्रशंसापूर्वक ।

Admissibility-*n.* ग्राह्यता ।

Admissible-औह-मिस्'-सि-ब्ल-*adj.* capable of being allowed, worthy of being admitted. ग्राह्य, अङ्गीकार योग्य; **Admissibility (-विल्-इ-टि) - *n.*** quality of being admissible. ग्राह्यता ।

Admission - औह - मिशन् - *n.* introduction, access. प्रवेश, पहुँच ।

Admissive-औह-मिस्'-इव् - *adj.* admitting, accepting. स्वीकारी, माननेवाला; **Admissory (-अर्-इ) - *adj.*** granting admission. प्रवेश की आज्ञा देनेवाला ।

Admit-औह-मिट'-*v. i. & i. (p. i. Admitted.)* to grant entrance to, to grant in argument, to permit, to confess, to accept as true, to acknowledge. भरती करना, शास्त्रार्थ में स्वीकार

करना, आज्ञा देना, (भूल)स्वीकार करना, सत्य मान लेना, कबूल करना; **Admittable (-ऐ-ब्ल) - *adj.*** स्वीकार करने योग्य; **Admittance (-टीन्स्) - *n.*** permission to enter. प्रवेश की आज्ञा; **Admittedly (-ऐह-लि) - *adv.*** by permission. आज्ञा से, आज्ञा पाकर ।

Admix-औह-मिक्स्'-*v. i.* to mix with something else. मिश्रण करना, मिलाना; **Admixture (-चर्) - *n.*** मिश्रण, मिलावट ।

Admonish-औह - मॉनिश् - *v. i.* to reprove mildly, to warn of a fault. धीरे से शिद्दकना, दोष से सावधान करना; **Admonisher (-अर्) - *n.*** उपदेशक; **Admonishment (-मेंट्) - *n.*** warning. चेतावनी; **Admonition (-मॉनिशन्) - *n.*** counsel or advice, caution, direction. उपदेश, चेतावनी, निर्देश; **Admonitive (-इ-टिव्) - *adj.*** containing admonition. चेतावनी-युक्त; **Admonitor (-इ-टर्) - *n.*** admonisher. चेतावनी देनेवाला व्यक्ति ।

Adnascent-औह-नॉस्'-ऐन्ट् - *adj.* growing to or upon. बढ़ता हुआ ।

Adnominal - औह - नॉमिनल् - *adj.* attached to a noun, adjectival. संज्ञा में जुड़ा हुआ, विशेषण सम्बन्धी ।

Ado-औ - डू' - *n.* bustle, trouble, fuss, difficulty. गड़बड़ी, कष्ट, उपद्रव, तरद्दुद, झमेला; **Much ado about nothing (useless botheration.)** व्यर्थ का उपद्रव ।

Adobe-ऐ-डो'-वि-*n.* sub-dried brick. धूप में सुखाई हुई ईंट ।

Adolescence-औडोलेस्'-अन्स् - *n.* the period of youth. यौवन, युवावस्था ।

Adolescent-औडोलेस्'-अन्ट् - *adj.* advancing to manhood. यौवनप्राप्त ।

Adopt-औ-डॉप्ट'-*v. i.* to take as one's own child, to embrace, to take up. पुत्रवत् अङ्गीकार करना (गोद लेना), गले लगाना, ग्रहण करना; **Adoptable (-ऐ-ब्ल) - *adj.*** fit to be adopted. ग्रहण करने योग्य; **Adoption (-डॉर्-शन्) - *n.*** the act of adopting, acceptance. गोद लेने का संस्कार; **Adoptive (-इव्) - *adj.*** fit for being adopted. गोद लेने योग्य ।

Adorable-औ-डोर-ऐब्ल-*adj.* worthy of the highest honours. पूजनीय (पूजा करने योग्य); **Adorably (-ऐ-ब्लि), Adoringly (-इङ्ग-लि) - *adv.*** with profound regard. पूजाविधि से, भक्ति से ।

Adoration-औडोरेशन्-*n.* worship, profound regard. पूजा, भक्ति ।

Adore-अ-डोर'-*v. i.* to pay divine honours, to worship, to love intensely. आराधना

करना, पूजन करना, अति प्रेम करना; Adorer (-अर)-*n.* a worshipper, an admirer, a lover पूजा करनेवाला, उपासक, भक्त, प्रशंसक, प्रेमी ।

Adorn-ऑ-डॉर्न'-*v. t.* to deck, to furnish with ornaments, to beautify. सुशोभित करना, शृङ्गार करना, सजाना; Adorning (-इङ्ग)-*n.* ornament, decoration. आभूषण (सजावट), शृङ्गार; Adornment (-मेंट)-*n.* embellishment, ornament. शृङ्गार (सजावट), आभूषण ।

Adown-ऑ-डाउन'-*adv.* & *prep.* down, downwards. नीचे, नीचे की ओर ।

Adrad-ऐ-ड्रेड'-, Adred (-ऑ-ड्रेड'-)*-adjs.* afraid. भयभीत, डरा हुआ ।

Adrift-ऑ-ड्रिफ्ट'-*adv.* floating at random, moving without direction. इधर-उधर तैरते हुए, डावाडोल ।

Adroit-ऑ-ड्रॉइट'-*adj.* skilful, expert, active. निपुण, दक्ष, तत्पर; Adroitly (-लि)-*adv.* skilfully, दक्षता से, चतुराई से; Adroitness (-नेस)*-n.* expertness, skill. चतुराई, प्रवीणता ।

Adry-ऑ-ड्राई'-*adj.* & *adv.* dry, thirsty. शुष्क, सूखा, प्यासा ।

Adscititious-ऑइ-सि-टिश'-अस्-*adj.* assumed, added, additional. स्वीकृत, माना हुआ, जोड़ा हुआ, परिशिष्ट ।

Adscript-ऑइ-स्क्रिप्ट'-*adj.* & *n.* written after, a serf. बाद में लिखा हुआ, दास ।

Adstriction-ऑइ-स्ट्रिक्शन्-*n.* costiveness, act of binding together. कठिणवृत्ता, मिलाने का कार्य ।

Adulate-ऑइ-यु-लेट'-*v. t.* to show devotion, to fawn, to flatter. भक्ति दिखलाना, झूठी प्रशंसा करना, चापलूसी करना; Adulation (-ल-शन्)-*n.* servile flattery, fawning. चाटुक्ति, चापलूसी; Adulator (-अर)-*n.* a flatterer. मिथ्या प्रशंसा करनेवाला, चापलूस; Adulatory (-अरि)-*adj.* flattering, falsely praising. चापलूसी का, झूठी प्रशंसा करता हुआ या करनेवाला ।

Adult-ऑ-डल्ट'-*n.* & *adj.* a grown up person, a man of mature age. यौवनप्राप्त पुरुष, युवा (वालिग) ।

Adulterat-ऑ-डल्ट'-*n.* the person or thing that adulterates. मिलावट करनेवाला व्यक्ति या मिलानेवाली वस्तु ।

Adulterate-ऑ-डल्ट'-*v. t.* to debase by admixture, to corrupt. मिलावट से अशुद्ध करना, मिलौनी करना, अष्ट करना; Adulteration (-ए'-शन्)-*n.* admixture. (मिश्रण), मिलावट ।

Adulterer, Adulterine, Adulterous-see Adultery.

Adultery-ऑ-डल्ट'-*n.* violation of the marriage-bed. व्यभिचार, पर स्त्री या परपुरुष गमन (छिनार); Adulterer (-अर)-*n.* a man guilty of adultery. व्यभिचारी; Adulteress (-ऐस)-*n. fem.* व्यभिचारिणी (छिनार); Adulterine (-आइन)-*n.* a child of adultery. व्यभिचार से उत्पन्न सन्तति; Adulterous (-अस्)-*adj.* पर पुरुषगामी या परस्त्रीगामी ।

Adumbrate-ऑइ-अम्-ब्रेट'-*v. t.* to represent in outline, to exhibit imperfectly. दाँच में (छाया रूप में) दिखलाना, अपूर्ण दिखलाना; Adumbration (-ब्रे'-शन्)-*n.* faint representation. छाया रूप को दिखाना; Adumbrative (-ब्रे-टिव्)-*adj.* छाया रूप में दिखलानेवाला ।

Adust-अ-डस्ट'-*adj.* burnt, parched. जंला हुआ, झुलसा हुआ (भुना हुआ) ।

Advance-ऑइ-वान्स'-*v. t.* & *i.* to move or put forward, to promote, to supply beforehand, to proceed, to rise in rank. आगे बढ़ाना, बढ़ाना (मूख्य बढ़ाना), पेशगी देना, बढ़ाना, पद में उन्नति करना; -*n.* improvement, progress, a loan. उन्नति, बढ़ती, ऋण, कर्ज; In advance (beforehand.) पेशगी, पहिले से ।

Advanced-ऑइ-वान्स'-*adj.* progressing. उन्नति करता हुआ; Advanced in age (well up in years.) वयवृद्ध, वय में अधिक, बृद्ध; Advanced in knowledge (well up in knowledge.) ज्ञानवृद्ध, ज्ञान में अधिक; Advancement (-मेंट)-*n.* state of being advanced, preferment, promotion. वृद्धि, उन्नति ।

Advancer-ऑइ-वान्स'-अर-*n.* one who makes progress. उन्नति करनेवाला मनुष्य ।

Advantage-ऑइ-वान्टेज'-*n.* favourable condition, precedence, superiority, benefit. सुविधा, महत्त्व, बढ़ाई, लाभ; -*v. t.* & *i.* to promote, to be beneficial to. बढ़ाना, लाभदायक होना; Advantageous (-अन्)-*adj.* useful, beneficial. लाभदायक, उपकारी; Advantageously (-अस्-ल)-*adv.* with advantage or with benefit. लाभ सहित; To take a person at advantage (to visit by surprise.) एकाएक भेंट करना; To take advantage of (to avail of.) लाभ उठाना; To have an advantage of (to gain over.) बढ़कर सुविधा पाना ।

Advene-ऑइ-वीन्'-*v. t.* & *i.* to accede, to be superadded, to become part. मानना, सहमत होना, अधिक जोड़ा जाना, भाग होना ।

Advent-ऑइ-वेंट'-*n.* a coming or arrival, the coming of Christ, incarnation, the four weeks before Christmas. आगमन, ईमा मसीह का जन्म, अवतार, वक्ते दिन के पूर्व के चार

सहाह; Adventitious (-टिश'-अस्)-*adj.* accidental, casual. आकस्मिक, अनिश्चित, अनित्य।

Adventure-औह-वैन्ड'-वूर-*n.* risk, enterprise of hazard. साहसिक कार्य, संकट-युक्त कार्य; -*v. i.* to risk or hazard. साहसिक कार्य करना; **Adventurer** (-अर्)-*n.* a soldier, a speculator. साहसी योद्धा, धुन बांधनेवाला; **Adventuress** (-ऐस्)-*n. fem.* धुरांगना; **Adventurous** (-अस्), **Adventuresome** (-सम्)-*adjs.* enterprising. साहसी; **Adventurously** (-लि)-*adv.* enterprisingly. साहसिक रीति से।

Adverb-औह'-त्रर्व'-*n.* a word that modifies an adjective, a verb or another adverb. क्रियाविशेषण; **Adverbial** (-इ-अल्)-*adj.* क्रियाविशेषण सम्बन्धी; **Adverbially** (-इ-अल्-लि)-*adv.* like an adverb. क्रियाविशेषण की भाँति।

Adversary-औह'-वर्स'-रि-*n.* an antagonist, an enemy, an opponent. प्रतिवादी, वैरी या शत्रु, विरोधी।

Adversative-औह'-वर्स'-ऐ-टिव्-*adj.* expressing contrast. विरोध-सूचक।

Adverse-औह'-वर्स'-*adj.* unfortunate, going against, unprosperous. भाग्यहीन, विपरीत, (विरुद्ध), दरिद्र; **Adversely** (-लि)-*adv.* विरुद्धता से; **Adverseness** (-नेस्)-*n.* opposition. विरुद्ध भाव; **Adversity** (-इ-टि)-*n.* misfortune, affliction. अभाग्य, कष्ट, विपत्ति।

Advert-औह'-वर्ट'-*v. t.* to draw the attention to, to refer to. ध्यान दिलाना, उद्देश्य करना; **Advertence** (-ऐन्स), **Advertency** (ऐन्-सि)-*ns.* heedfulness. सावधानी; **Advertent** (-ऐन्ट)-*adj.* attentive, heedful. सावधान, सचेत; **Advertently** (-ऐन्ट-लि)-*adj.* heedfully. सावधानी से, सचेत होकर।

Advertis(z)e-औह'-वर्-टाइज़्-*v. t.* to inform, to publish, to announce. सूचना देना, विज्ञापन देना, घोषित करना; **Advertisement** (-टिक्'-मेंट)-*n.* a public announcement in a newspaper, legal notice. समाचार पत्र में विज्ञापन, कानूनी इस्तहार; **Advertiser** (-अर्)-*n.* विज्ञापन करनेवाला पत्र या मनुष्य।

Advice-औह'-त्राइस्'-*n.* counsel, news, (*in pl.*) formal notice, communication from a distance. उपदेश, समाचार, (ब० ब०) व्यावहारिक सूचना, दूर का समाचार; **Advice Boat** (a swift vessel which is used for conveying dispatches.) समाचार ले जानेवाला तीव्र जहाज।

Advisability-औह'-त्राइ-जै-वि-लिटि-*n.* expediency. शीघ्र होने की योग्यता।

Advisable-औह'-त्राइ-जै-बल्-*adj.* able to be

recommended, expedient, prudent. अनुमति योग्य, उपयुक्त, चतुर; **Advisably** (-ऐव्-लि)-*adv.* with advice. विचार कर, अनुमति से।

Advise-औह'-त्राइज़्'-*v. t. & i.* to announce, to consider, to counsel, to consult. सूचित करना, विचारना, परामर्श देना, सलाह करना; **Advised** (-इ)-*adj.* deliberate, considered. स्थिर, विचारपूर्ण; **Advisedly** (-ऐड-लि)-*adv.* heedfully, purposely. सावधानी से, जान-बूझकर; **Adviser** (-अर्)-*n.* सलाह देनेवाला; **Advisory** (-अर्-इ)-*adj.* containing advice. उपदेशक, समझानेवाला परामर्शदायी।

Advocacy-औह'-वो-कै-सि-*n.* pleading in support of some one. किसी के लिये तर्क (करना), पक्ष का समर्थन, वकालत।

Advocate-औह'-वो-कैड'-*n.* one who pleads for another. दूसरे के लिये बहस करनेवाला (वकील, मुख्तार); -*v. t.* (-कैड') to plead for another, to defend, to recommend. वकालत करना, किसी के पक्ष का समर्थन करना।

Adynamia-औ-डि-नै-मि-या-*n.* weakness caused by disease. किसी रोग के कारण उत्पन्न हुई दुर्बलता।

Adynamic-औ-डि-नेमि'-क्-*adj.* without strength. शक्तिहीन, निर्बल।

Adze-औहज़्'-*n.* a tool like axe. वसूला, कुल्हाड़ी।

Aegis-ई'-जिस्-*n.* protection, defence. रक्षा, बचाव।

Aeolipile (Aeolipyle)-ई-ऑल्-इ-पाइल्-*n.* an instrument for showing force of steam. वाष्प (भाप) की शक्ति दर्शक एक प्रकार का यन्त्र।



Adze.

Aeon (Eon)-ई'-ऑन्-*n.* the age of the universe, eternity. युग, कल्प।

Aerate-ऐ-अर्-पेट'-*v. t.* to combine with carbonic acid or other gas. किसी वस्तु में आलातीय गैस भरना; **Aerated waters** (water charged with carbonic acid gas.) ऐसी गैस भरा हुआ पानी, यथा सोडावाटर, लेमनेइ इत्यादि।

Aeration-ऐ-अर्-ऐ'-शन-*n.* exposure to the action of air. वायु में मिलाने का कार्य।

Aerial-ऐई-अ-र'-इ-अल्-*adj.* belonging to air, imaginary, atmospheric, lofty, elevated. वायु सम्बन्धी, काल्पनिक, हवाई, ऊँचा, उन्नत-*n.* a conductor used in wireless telegraphy. बिना तार की तारबकों (रेडियो) का धारा-प्रवाहक तार।

Age ऐज ; Edge ऐज् ; Pen पें ; Pain पेन्

Aerie-Aery-Ayrie-Eyriens, Eyry-ई-रि-ई'
रि-आई-रि-*ns.* the nest of a bird of prey as an eagle or hawk. शिकारी चिड़िया का घोंसला (यथा बाज या उकाव का)।

Aeriferous-ऐअर्-इफ'-ऐर्-अस्-*adj.* conveying air. वायु ले जानेवाला।

Aerification-ऐअर्-इ-फि-कै'-शन्-*n.* the act of becoming air, gas or vapour. वायुरूप तत्त्व बनने का कार्य।

Aeriform-ऐअर्-इ-फॉर्म-*adj.* of the form of air, gaseous, unreal. वायु के समान, गैस के सदृश, अव्यक्तविक।

Aerify-ऐअर्-इ-फाई-*v. t.* to fill with air. वायु से पूर्ण करना या भरना।

Aero-ऐअर्-ओ-*pref.* in sense of "air", 'वायु' अर्थ का उपसर्ग; **Aerobatics (-वी-टिक्स)-*fcats*** of aviation. हवाई जहाज का सर्कस; **Aerobus (-बस)-*n.*** aeroplane. हवाई जहाज, वायुयान; **Aerodrome (-ड्रोम)-*n.*** an aeroplane station. हवाई जहाज के उतरने-चढ़ने का स्थान, हवाई अड्डा; **Aerodynamics (-डाय्-नीमिक्स)-*n.*** the science of the motion of air. वायु गति शास्त्र; **Aerofoil (-फॉइल)-*n.*** propeller of an aeroplane. वायुयान का पंखा; **Aerogram (-ग्राम)-*n.*** wireless message. बिना तार का समाचार; **Aerolite (-लाइट), Aerolith (-लिथ)-*ns.*** a meteoric stone. टूटता तारा; **Aerology (ऑल'-ओ-जि)-*n.*** the science which treats of air, वायु (पवन) विद्या; **Aeromancy (-मीन्-सि)-*n.*** forecasting the weather. जलवायु के विषय में भविष्य-वाणी; **Aerometer (-मी-टर)-*n.*** an instrument which measures the weight and density of air and gases. वायु का घनत्व नापने का यंत्र; **Aerometry (-मेट्रि)-*n.*** the science of weighing air. वायुमापन विद्या; **Aeronaut (-नॉट)-*n.*** one who drives an aeroplane. वायुयान चलावेवाला; **Aeronautics (-नॉट'-इक्स)-*n.*** वायुयान विद्या; **Aerophobia (-फो'-बि-या)-*n.*** dread of fresh air. ताज़ा हवा से भय; **Aeroplane (-प्लेन)-*n.*** a flying machine.

वायुयान; हवाई जहाज
Aerostat (-स्टैट)-*n.* a balloon, an airship. गुब्बारा, हवाई जहाज; **Aerostatics (-स्टैट'-इक्स)-*n.*** the science of atmospheric pressure. वायु का भार या समतोलन जानने की विद्या।



Aeroplane.

Aesthetics-ईस्'-थेट'-इक्स-*n.* the science of the beauty in art and nature. सौंदर्य (ललित कला) शास्त्र।

Aestival-ई-स्टि-वल्-*adj.* pertaining to summer. ग्रीष्म ऋतु सम्बन्धी।

Aether-ई'-थर्-*n.* तेजोवह तत्त्व, आकाश।

Aetiology-ई-टि-ऑल'-ऑ-जि-*n.* the science of philosophy of causation (*esp.* of disease.) कार्यकारण का तत्त्वज्ञान, विशेषकर रोग के कारण या निदान का ज्ञान।

Afar-ऐ'-फार्'-*adv.* from a distance, at a distance. दूर से, दूर पर।

Afraid-ओ-फ्राईड'-*adj.* frightened, afraid. भयत्रस्त, डरा हुआ।

Affability-*n.* सुशीलता, मिलनसारी।

Affable-ऐफ'-फे-बल-*adj.* courteous, condescending. सुशील, मिलनसार; **Affability, (-बिलिटी), Affableness (-बल्-नेस)-*ns.*** condescension. सुशीलता (सौजन्य), मिलनसारी; **Affably (-बलि)-*adv.*** courteously. सुशीलता से।

Affair-अफे-अर्'-*n.* business, event, concern, matter, minor battle, (*pl.*) pursuits of life. उद्यम, घटना, व्यापार, कारबार, छोटा युद्ध, (व० व०) जीवन के कार्य; **Affair of honour (duel.)** धर्मयुद्ध।

Affect-अफ-फे-क्ट'-*v. t.* to act upon, to practise, to pretend, to love. प्रभाव डालना, व्यवहार करना, बहाना करना (छल करना या रूप बदलना), प्रेम करना।

Affectation-अफ-फे-क्टे'-शन्-*n.* false pretence अहंकार, आडम्बर।

Affected-अफ-फे-क्टेड'-ऐड-*adj.* indisposed, not natural. रोगी, कृत्रिम; **Affected by a devil (attacked by an evil spirit.)** प्रेतवाधित; **Affectedly (-लि)-*adv.*** in an affected manner. बहाने से; **Affecting (-इङ्ग)-*adj.*** having power to excite affection. प्रेम उत्पन्न करने की शक्तिवाला।

Affection-अफ-फे-क्श'-शन्-*n.* love, inclination, attachment, emotion or disease. प्रेम, अनुराग, स्नेह, शारीरिक अथवा मानसिक रोग; **Affection, al (-अल), Affectionate (-ऐट)-*adjs.*** loving, fond. प्रेमी, स्नेही; **Affectionately (-ऐट-लि)-*adv.*** with affection. प्रेम से, स्नेह से; **Affectionateness (-ऐट-नेस)-*n.*** fondness. स्नेह।

Affective-अफ'-फे-क्ट'-इव-*adj.* exciting emotion. उत्तेजित करनेवाला।

Afferent-ऑफ-फेर्'-ऐन्ट-*adj.* leading to the centre. केन्द्र पर पहुँचानेवाला।

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेज़र

Affiance-ऑक्-फाइ'-ऑन्स-*n.* a pledge of faith, marriage contract. वादान, विवाह के लिये वचन देना (सगाई); *-v. t.* to promise solemnly for marriage. विवाह के लिये वचनबद्ध होना; **Affianced** (-इ)-*n.* & *adj.* betrothed. विवाह करनेवाला, सगाई किया हुआ।

Affidavit-ऑक्-फि-डे'-विट-*n.* a written declaration upon oath before a magistrate. शपथपत्र, हलफनामा।

Affiliate-ऑक्-फिल'-इ-एट-*v. t.* to receive into a family, to adopt, to connect, to receive into a society as member. पालटे बनाना, गोद लेना, मिलाना, किसी सभा का सभासद बनाना; **Affiliation** (-इ-एन्)-*n.* adoption, act of affiliating. दत्तक विधान, गोद लेने का कार्य, किसी सभा या विश्वविद्यालय के अधीन करना या बनाना।

Affine-ऑ-फाइन'-*v. t.* to refine an element &c. तत्व का परिशोधन करना।

Affined-ऑक्-फाइन'-*adj.* connected or united, related. संयुक्त, संबद्ध।

Affinity-ऑक्-फिन्'-इ-टि-*n.* resemblance, relationship, relation by marriage. सादृश्य, सम्बन्ध, विवाह द्वारा सम्बन्ध।

Affirm-अक्-फर्म'-*v. t.* & *i.* to assert positively, to declare, to allege. प्रतिज्ञा करना, निश्चय के साथ कहना, प्रमाणित करना; **Affirmable** (-ए-बल'-*adj.* able to be affirmed. प्रतिज्ञा करने योग्य; **Affirmance** (-ऑन्स)-*n.* assertion, स्वीकृति; **Affirmation** (-ए'-शन)-*n.* a solemn declaration. दृढ़ वचन, निश्चय सहित वचन।

Affirmative-अक्-फर्म'-एटिव-*adj.* affirming, confirmable. स्वीकार अथवा अङ्गीकार सूचक; **Affirmatively** (-एटिव-लि)-*adv.* positively, in an assertive manner. स्वीकार करते हुए, हामी भरते हुए; **Affirmatory** (-मेटरि)-*adj.* confirmatory. स्वीकार-सूचक।

Affix-ऑक्-फिक्स'-*v. t.* to attach, to fix, to fasten. संयुक्त करना, मिलाना, जोड़ना; *-n.* that which contains affirmation, addition to a root, stem or word, (*gram.*) a letter or syllable added to a word. स्वीकृति-वाक्य, (व्या०) आगम अर्थात् प्रत्यय जो शब्दों में जोड़े जाते हैं; **Affixing** (-इङ्ग)-*n.* जोड़, मिलाव।

Afflatus-ऑक्-फ्ले'-टस-*n.* inspiration from above, supernatural knowledge, ईश्वर-प्रेरणा, देवज्ञान।

Afflict-ऑक्-फिलक्ट-*v. t.* to give pain, to harass, to trouble. पीड़ा देना, कष्ट देना; **Age ऐज**; **Edge ऐज**

Afflicted (- ऐड) - *adj.* harassed. दुःखित (पीड़ित); **Afflicting** (-इङ्ग)-*adj.* distressing. पीड़ा देनेवाला; **Affliction** (-फिलिक्-शन), **Afflictedness** (-ऐड-नेस)-*ns.* pain, distress, misery, दुःख, क्लेश, विपत्ति; **Afflictive** (-इव)-*adj.* painful. distressing. व्यथाकर, क्लेश या पीड़ा देनेवाला।

Affluence-ऑक्-फ्लु-एन्स-*n.* a flowing to abundance (of wealth), a great plenty. धन की समृद्धि, अधिकता।

Affluent-ऑक्-फ्लु-एन्ट-*adj.* copious, wealthy. परिपूर्ण, धनाढ्य, समृद्ध; *-n.* a tributary stream. सहायक नदी; **Affluently** (-एन्ट-लि)-*adv.* in a copious manner. परिपूर्णता (समृद्धि) से।

Afflux-ऑक्-फ्लक्स-*n.* a flow towards a point. एक केन्द्र की ओर प्रवाह।

Afforce-ऑक्-फोर्स'-*v. t.* to bring force upon a person, to ravish. किसी पर दयाव डालना, नष्ट-भ्रष्ट करना।

Afford-ऑक्-फोर्ड'-*v. t.* to give forth, to expend, to be able to sell. देना, व्यय करना, बेच सकना।

Afforest-ऑ-फोर्-रेस्ट-*v. t.* to convert into forest. जंगल लगाना; **Afforestation** (-ए'-शन)-*n.* जंगल लगाने का कार्य।

Affranchise-ऑक्-फ्रीन्'-चाइज-*v. t.* to free from servitude or obligation. बन्धन अथवा उपकार से मुक्त करना; **Affranchisement** (-मेन्ट)-*n.* बन्धन से मुक्ति।

Affray-ऑक्-फ्रे'-*n.* fray, noisy quarrel, disturbance, a brawl. कलह (झगड़ा), बलबा (दंढा)।

Affright-ऑक्-फ्राइट'-*v. t.* to frighten. डराना *-n.* a sudden terror, fright. भय (त्रास), ऊधम (दंढा) **Affrighted** (-ऐड)-*adj.* terrified. डरा हुआ; **Affrightedly** (-ऐड-लि)-*adv.* डरते हुए।

Affront-ऑक्-फ्रन्ट'-*v. t.* to face, to insult. सामना करना, अपमानित करना; *-n.* an outrage, an insult. मानभङ्ग, अन्याय; **Affronted** (-ऐड)-*adj.* feeling insulted. अपमानित; **Affronter** (-अर)-*n.* one who faces or insults. सामना या अपमान करनेवाला; To offer an affront to (to insult a person openly.) किसी मनुष्य का प्रत्यक्ष अपमान करना।

Affuse-ऑक्-फ्यूज'-*v. t.* to pour upon, to sprinkle. उड़ेलना, छिड़कना; **Affusion** (-फ्यूजन्)-*n.* pouring of water in baptism. नामकरण संस्कार (वसिस्मा) में जल छिड़कने का कार्य।

Affy-ऑक्-फाइ-*v. t.* to betroth, to bind. सगाई करना, संयुक्त करना, मिलाना। **Age ऐज**; **Edge ऐज**; **Pen पेन**; **Pain पेन**

Afield-ऐ-कील्ह'-*adv.* in or on the field. खेत में अथवा खेत पर ।

Afire-ऐ-फायर्'-*adv.* on fire, in a state of inflammation. जलती अवस्था में ।

Aflame-ऐ-फ्लेम'-*adv.* on flame, glowing. जलते हुए, चमकते हुए ।

Afloat-अ-फ्लोट'-*adj.* or *adv.* floating, at sea, on board a ship. बहता हुआ, समुद्र-तल पर, जहाज पर; A rumour is afloat (General talk is current.) बात फैल गई है, ऐसी अफ-वाह है ।

Afoot-अ-फुट'-*adv.* on the move, astir, on foot. हिलता हुआ, चलता हुआ, पैदल; Going afoot (going on foot.) पैदल चलना; To set afoot (to begin, to commence.) प्रारम्भ करना ।

Afore-अ-फोर'-*prep.* & *adv.* before, in front of, previously. आगे, सामने, प्राचीन काल में;

Aforehand-*adv.* (beforehand.) समय से पूर्व;

Aforementioned-*adj.* (said before.) पूर्व-कथित;

Aforesaid-*adj.* (said before.) पूर्वोक्त;

Aforethought-*adj.* (premeditated thought.)

पहिले से विचारा हुआ; **Aforetime**-*adv.* (in past time.) पूर्वकाल में, पहिले ।

Afraid-ऑ-फ्रेड'-*adj.* frightened, alarmed. डरा हुआ, त्रस्त, भयभीत ।

Afresh-अ-फ्रेश'-*adv.* anew, again, with fresh beginning. नया, पुनः, नया आरम्भ करते हुए, नये सिरे से ।

Aft-ऑफुट'-*adv.* near the stern of a ship. जहाज के पिछले भाग के पास ।

After-आफ्टर'-*prep.* & *adv.* behind, in pursuit of, concerning, afterwards, next in importance, according to. पीछे, अनुसरण में, विषय में, बाद में, पद में नीचा, अनुसार; *adj.* later, hinder. बाद का, पिछला; **After all** (in spite of all that has happened.) सब होते हुए भी; **Afterbirth** (placenta) खेड़ी; **Aftercost** (after expense.) बाद का खर्चा; **Aftercrop** (a second crop in the same year.) वर्ष की दूसरी फसल; **Afterglow** (-ग्लो)-*n.* glow after sunset. सूर्यास्त के बाद का प्रकाश; **Aftergrowth** (-ग्रोथ)-*n.* subsequent growth. बाद की उपज; **Afterhelp** (-हैल्प)-*n.* secondary assistance. अप्रधान सहायता; **Afterhours** (अवर्स)-*n.* time subsequent to business hours. नियत समय के बाद का काल; **After-image** (-इम्-एज)-*n.* image of an object appearing to the eye when the actual object is withdrawn. पदार्थ के हट जाने पर इसकी आकृति जो आँख

Hat हॉट; Hot

पर अंकित रह जाती है; **Afterlife** (future life.)

भविष्य जीवन; **Aftermath** (-मीथ)-*n.* second crop of grass in a season. एक ही मौसम में घास की दूसरी फसल; **After-mentioned**

(-मेंन्शन्ड)-*adj.* mentioned afterwards. अधो-

लिखित; **Afternoon** (time between noon and

evening.) मध्याह्न और सायंकाल के बीच का

समय. तीसरा पहर; **Afterpains** (pain after

childbirth.) वच्चा जनने के बाद की उदर-पीड़ा;

Afterpiece (short piece performed after a

play.) नाटक के बाद का छोटा खेल; **After-**

thought (reflection after the act.) काम करने

के बाद का विचार; **Afterwards** (in a later or

subsequent time.) बाद में, तत्पश्चात्; **Afterwise**

(later wisdom) भविष्य बुद्धि; **Called after**

his grand-father (in allusion to grand-

father.) दादा के नाम से पुकारा गया ।

Again-अ-गेन'-*adv.* another occasion, more-

over, besides, in return. फिर, और भी, अतिरिक्त,

विपरीत (उलटा); **Again and again** (repeat-

edly.) बारम्बार; **As much again** (twice as

much.) द्विगुणित, दुगुना; **Now and again**

(occasionally, often.) प्रायः, कभी-कभी ।

Against-अ-गेन्स्ट'-*prep.* in opposition to, in

anticipation of, in contrast with. प्रतिकूल,

विरुद्ध, विपरीत ।

Agamist-ऑग'-ऑ-मिस्ट'-*n.* one who is against

marriage. विवाह-विरोधी ।

Agamous-ऑ-गो'-मस'-*adj.* without sexual

organs. बिना जननेन्द्रिय का ।

Agape-ऑ-गेप'-*adv.* with mouth open in

wonder. आश्चर्य से मुँह खोलें हुए ।

Agastric-ऑ-गोस्ट'-ट्रिक'-*adj.* without stomach-

बिना उदर (या पेट) का ।

Agate-ऑग'-पेट'-*n.* a kind of precious stone

(of different tints) used in jewellery. सुले-

मानी पत्थर ।

Agaze-अ-गेज'-*adv.* gazing. टकटकी लगाकर

देखता हुआ; **Agazed** (-इ)-*adj.* amazed,

astonished. चकित, घबड़ाया हुआ ।

Age-ऐज'-*n.* length of life, maturity of years,

historical epoch, generation. जीवनकाल

(आयुष्य), प्राप्तवय (बालिग), ऐतिहासिक समय,

पीढ़ी; *v. t.* & *i.* to make or be old. पुराना

करना या होना; **Aged** (-ऐज)-*adj.* old. वृद्ध;

Ageless (without appearing to grow old.)

वृद्ध न होनेवाला; **Of the same age** (of

equal age or period.) एक ही वय या समय

का, समकालीन ।

Agency-ऐ-जें-सि-*n.* see Agent.

Measure मेज्चर

Agenda-अ-जैन्-डा-*n. pl. (sing. Agendum. -इम्)* things to be done, memoranda. कार्यक्रम, कार्यसूची ।

Agent-ऐ-जैन्ट-*n.* one who does actual work, one who represents a person or firm, that which exerts power. कार्यकर्ता, प्रतिनिधि, मुनीम, कारिन्दा, मुख्तारखाम, साधन; **Agency** (-जैन्-सि)-*n.* operation, instrumentality, duty or office of an agent. कार्य, कारण, अद्वित्या का काम या कार्यस्थान ।

Agential-ऐ-जैन्-शील-*adj.* pertaining to an agent. अद्वित्या सम्बन्धी ।

Agglomerate-अ-ग्लोमेरेट-*v. i. & t.* to collect into a mass or ball. पिण्ड बनाना, गोला बंधना या बंधना ; **Agglomeration** (-ऐ-शन्)-*n.* a mass, collection. समुदाय, ढेर ; **Agglomerative** (-ऐ-टिव)-*adj.* apt to gather in a mass. ढेर करने (लगने) वाला ।

Agglutinant-*n.* see Agglutinate.

Agglutinate-अ-ग्लू-टिन्-ऐट-*v. t.* to unite with gluc. सरेस लगाना या सरेस से जोड़ना ; *-adj.* united as with gluc. सरेस से जोड़ा हुआ ; **Agglutinant** (-टि-नीन्ट)-*adj.* & *n.* united, uniting agent. जुड़ा हुआ, जोड़नेवाला ; **Agglutination** (-टिन्-ऐ-शन्)-*n.* adhesion of parts. भागों का जुड़ना या चिपकना ।

Aggrandize (se)-अ-ग-ग्रान्ड-आइज़-*v. t.* to increase power or rank, to progress, to extend or enlarge. शक्ति अथवा पदवी बढ़ाना, उन्नति करना, फैलाना ; **Aggrandizement** (-मेंट)-*n.* advancement. अभ्युदय, उन्नति (वर्द्धती)

Aggravate-अ-ग-ग्रेवेट-*v. t.* to make more severe, to provoke, to exasperate. तीव्र (करना, उत्तेजित या क्रोधित करना ; **Aggravating** -ग्रे टिव्ग) - *adj.* provoking. उत्तेजक ; **Aggravatingly** (-लि)-*adv.* in provoking manner. भड़काते हुए ढंग ; **Aggravation** (-ग्रे-शन्)-*n.* irritation, provocation. उत्तेजना, भड़काव ; **Aggravator** (-ग्रे-टर)-*n.* one who aggravates. उत्तेजित करनेवाला, भड़कानेवाला ।

Aggregate-अ-ग्रि-गेट-*v. t.* to collect together, to accumulate. एकत्रित करना, इकट्ठा करना ; *-adj.* collected into a body. इकट्ठा किया हुआ ; *-n.* a whole or total. समूह, समुदाय, ढेर, सम्पूर्णङ्क ; **Aggregation** (-ग्रे-शन्)-*n.* the act of collecting together. एकत्रीकरण ; **Aggregative** (-टिव)-*adj.* collective. एक-त्रित (इकट्ठा) किये जाने योग्य ।

Aggress-अ-ग्रेस-*v. i. & t.* to begin a quarrel, to make a first attack. पहिले लड़छाड़ करना,

प्रथम आक्रमण करना ; **Aggression** (-ग्रै-शन्)-*n.* the first act of hostility, a breach of peace. प्रथम आक्रमण (चढ़ाई), शान्तिभङ्ग ; **Aggressive** (-इव)-*adj.* making the first attack. प्रथम आक्रमण करनेवाला ; **Aggressively** (-इव-लि)-*adv.* in an aggressive manner. उत्तेजना से ; **Aggressiveness** (-इव-नेस्)-*n.* the first attack. प्रथम आक्रमण ; **Aggressor** (-अग्र)-*n.* one who begins a quarrel. झगड़े में श्रेष्ठ ।

Aggrieve-अ-ग्रीव-*v. t.* to distress, to pain or injure to oppress. दुःख देना, कष्ट या पीड़ा देना, व्यथा पहुँचाना ; **Aggrieved** (-इ)-*adj.* distressed. पीड़ित ।

Aghast-ऐ-गास्ट-*adj.* terrified, stupefied with horror. डरा हुआ, भय से चकित (हक्का-बक्का, भौचक्का) ।

Agile-ऐ-जाइल-*adj.* active, nimble, quick-moving. चञ्चल, चपल, शीघ्र चलनेवाला ; **Agileness** (-नेस्), **Agility** (-जिल-इ-टि)-*n.* briskness, nimbleness. चंचलता, फुरतीलापन ।

Agio-ऐ-जिओ-*n.* the percentage charged on the exchange of a currency. हुण्डी अथवा करेंसी नोट को सिक्के में बदलने का बढ़ा ; **Agiotage** (-टैज)-*n.* stock jobbing. बढे का व्यापार ।

Agist-ऐ-जिस्ट-*v. t.* to take others' cattle to feed for a sum. कुछ धन लेकर चराने के लिए दूसरे के पशु ले जाना ।

Agitate-ऐ-जिटेट-*v. t.* to move, to shake, to disturb, to discuss. हटाना, हिलाना, हलचल-मचाना (घबड़ाना), वाद-विवाद करना ; **Agitated** (-ऐट)-*adj.* excited. उत्तेजित ;

Agitative (-टेट-इव)-*adj.* prone to agitate. उत्तेजक ; **Agitator** (-टै-टर)-*n.* one who or that which agitates, an apparatus for mixing. उद्देग उत्पन्न करनेवाला मनुष्य, पदार्थों को मिलानेवाला यन्त्र ।

Agitation-ऐज-इ-टै-शन्-*n.* commotion, disturbance, debate. व्याकुलता, घबराहट, शास्त्रार्थ (वाद-विवाद) ।

Aglet-अ-ग्लैट-*n.* the metal tag at the end of a lace फीते या चैन के किनारे पर लगाने की धातु की नोक (पिन्) ।

Glimmer-अ-ग्लिम्-अर-*adv.* in a glimmering manner. चमकते हुए ।

Glow-अ-ग्लो-*adv.* in a glow, glowing. गरम (लाल), चमकता हुआ ।

Agnaill-अ-गैन्-नेल-*n.* torn skin at the root of finger-nail, whitlow, corn. सुतरा (नख) का उखड़ना, गलका, पैर की अँगुली का गोखरू या घड़ा ।

Age ऐज ; Edge एज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्

Agnate-ओग-नेट - *n.* any relation of the father's side. सगोत्र, पूर्वज, एक ही पिता से उत्पन्न (औरस)।

Agnatic-ओग-ने - *टिक-adj.* pertaining to descent by the main line. औरस, सन्तति सम्बन्धी; **Agnation (नेशन)** - *n.* descent in a direct male line. औरस उत्पत्ति, एक ही पिता से उत्पन्न।

Agnostic-ओग-नॉस् - *टिक-n.* one who holds that nothing is or can be known of the existence of God. वह व्यक्ति जिसका सिद्धान्त यह है कि ईश्वर के विषय में न कुछ जाना गया है न जाना जा सकता है; **Agnosticism (-टिस्-इज़्म)** - *n.* such a doctrine. ऐसा सिद्धान्त।

Agnus-ओग-नस् - *n.* a lamb. भेड़ या बकरी का बच्चा, मेमना।

Ago-ऐ-गो - *adj.* & *adv.* past, gone by. व्यतीत, बीता हुआ (पूर्व)।

Agog-ऐ-गोग - *adj.* & *adv.* on the move, expectant, in eager excitement. गतिमान, आशयुक्त, आतुर।

Going-ऐ-गो-इङ्ग - *adv.* going on, current. चलता हुआ, प्रचलित।

Agone-ऐ-गान् - *adv.* ago, past. व्यतीत, बीता हुआ।

Agonic-ऐ-गॉन् - *इक-adj.* making no angle. कोण न बनाने वाला, कोणरहित।

Agonist-ऐग-ऑ - *निरट-n.* a combatant, a champion. योद्धा, लड़ाका; **Agonistic (-इक)** - *adj.* pertaining to athletics. मल्लयुद्ध सम्बन्धी; **Agonistics (-इक्स्)** - *n.* the scientific study of athletics. व्यायाम का शास्त्रीय अध्ययन।

Agonize(se)-ऐग-ऑ - *नाइज़-v. t. & i.* to torture, to suffer agony. पीड़ा देना, कष्ट सहना; **Agonizing (-नाइज़-इङ्ग)** - *adj.* giving great pain. अति पीड़ा देनेवाला; **Agonizingly (-इङ्ग-लि)** - *adv.* in an agonizing way. अति दुःख से।

Agony-ऐग-ऑ-नि - *n. (pl. Agonies)* struggle, extreme bodily pain, pangs of death. यातना, अति शारीरिक पीड़ा (सन्ताप), अन्तकाल (मृत्यु-समय) की पीड़ा।

Agoraphobia-ओ-गैरा-फो - *वि-या-n.* fear of crowds. भीड़ से डर लगना।

Agrarian-ओग्रैरिअन् - *adj.* pertaining to landed property, rural. कृषि या भूमि सम्बन्धी, ग्रामीण।

Agree-ओ-ग्रो - *p. i. & t.* to concur, to consent to, to be in harmony with, to resemble, to settle a price, to bring into

harmony, to take the same number, person and case (in grammar). अनुकूल होना, एकमत होना, एक लय में होना, समान होना, मूल्य निश्चित करना, एक सुर ताल में लाना, (व्या०) लिङ्ग, वचन तथा पुरुष में समान होना; **Agreeable (-ऐ-ब्ल)** - *adj.* well disposed, pleasing, favourable. अभिमत, आनन्दकर, अनुकूल; **Agreeableness (-ऐ-ब्ल-नेस्)** - *n.* suitableness. अनुरूपता; **Agreeably (-ऐ-ब्ल-लि)** - *adv.* suitably, pleasingly. चाव से, प्रसन्नता से; **Agreement (-मन्ट)** - *n.* correspondence, mutual understanding, harmony, resemblance, (Law) legal contract. समानता, आपसी समझौता, एक लय, (शासन-पद्धति में) स्वीकारपत्र (एकरारनामा)।

Agrestic-ओ-ग्रैस् - *टिक-adj.* rural, uncouth, rustic. ग्रामीण, देहाती, भद्दा।

Agricultural-ओग-रि-कल्-चर - *बल्-adj.* pertaining to agriculture or husbandry. कृषि सम्बन्धी, खेती का।

Agriculture-ओग-रि-कल्-चर - *n.* the cultivation of soil, husbandry. कृषिधर्म, हेरा (काश्तकारी); **Agriculturist (-इरट)** - *n.* c. c. who is engaged in husbandry, a farm. खेती के कार्य में नियुक्त (लगा हुआ), खेतिह, किसान।

Agronomy-ओग-रॉन् - *ऑ-मि-n.* rural economy. ग्रामीण व्यवस्था।

Agrostography-ओ-ग्रॉस्-टॉ-ग्रा-फि - *n.* a scientific description of grass. घासों का वैज्ञानिक वर्णन।

Aground-ऐ-ग्राउन्ड - *adv.* on the bottom of shallow waters, stranded. छिछले जल के तल पर, धरती पर फँसा हुआ।

Ague-ऐ-यू - *n.* a kind of malarial fever accompanied with shivering. जूड़ी, कम्पज्वर, जड़ैया बुखार; **Agued (-इ)** - *adj.* shivering. कम्पज्वर से पीड़ित, काँपता हुआ; **Aguish (-इश)** - *adj.* with shivering fever. ज्वर से काँपता हुआ।

Ah-आ-interj. an exclamation expressing pain, joy, pity, contempt &c. पीड़ा, दया भादि सूचक अव्यय, अरे ! ओहो ! वाह ! छिः।

Aha-अहा-interj. expressing surprise, triumph, mockery, contempt &c. वाह वाह ! अहा ! हा ! थुड़ी-थुड़ी।

Ahead-अ-हेड - *adv.* in advance, headlong, further on. बढ़कर, आगे, आगे की ओर।

Aheap-अ-हीप् - *adv.* in a heap, trembling with fear. ढेर में, ढेर से काँपता हुआ।

Ahem-अ-हेम्-interj. exclamation indicating

surprise or disbelief. आश्चर्य या अविश्वास मूलक अव्यय ।

Ahorseback-अहॉर्बैक-*adv.* on horseback. घोड़े की पीठ पर सवार ।

Ahoy-ऐ-हाय'-*interj.* used by sailors in hailing. मल्लाहों की वाहवाही का शब्द ।

Aid-ऐड'-*v. t.* to assist, to help. सहायता करना, सहायता देना; *-n.* assistance, help. सहायता;

Aidance(ऐन्स)-*n.* help. सहायता; Aider(अर्)-*n.* a helper. सहायक; Aidful(फुल)-*adj.* full of aid. सहायतापूर्ण; Aidless(लेस)-*adj.* helpless, without assistance. असहाय ।

Aide-de-camp-ऐड'-डैकॉन्-*n.* (*-pl.* Aides-de-camp) an attendant on a king or general, an officer appointed to receive and communicate the order of a king or general. सेनापति या राजा का शरीर-रक्षक, सेनापति या राजा का संदेश लाने और पहुँचाने वाला अधिकारी ।

iglet-ऐग'-लैट-*n.* a young eagle. छोटा (युवा) बाज (शेन) पक्षी ।

Aigrette-ऐ'-ग्रैट-*n.* a white heron, tuft of feathers or hair. सफ़ेद सारस पक्षी, बाल या परों का गुच्छा ।

Ail-ऐल'-*v. i.* to feel pain, to be in trouble. पीड़ा या व्यथा का होना, कष्ट में होना; *-v. t.* to afflict, to trouble. कष्ट देना, दुःख देना; Ailment(मैन्ट)-*n.* indisposition, disease, pain. अस्वस्थता, रोग (व्याधि), व्यथा, पीड़ा ।

Aile-आइल-*n.* same as Aisle.

Aileron-ऐ'-लैर्-ऑन्-*n.* the control flap behind the wings of an aeroplane. हवाई जहाज के पीछे की ओर की पतवार ।

Aim-ऐम्-*v. t.* & *i.* to direct, to make an attempt, to level a weapon at. लक्ष्य करना, प्रयत्न करना, निशाना लगाना, ताक में रहना; *-n.* direction of a weapon, design, purpose. लक्ष्य (निशाना), उद्देश्य, मन्तव्य; Aimless(लेस)-*adj.* purposeless. बिना लक्ष्य का; Aimlessly(लेस-लि)-*adv.* without aim. बिना उद्देश्य के ।

Air-ऐअर्-*n.* the atmosphere, a light breeze, outward appearance, a song, (*pl.*) demeanour. वायुमण्डल, मन्द पवन, हाव-भाव, राग, तान, सुर, (ब० व०) आकृति (चाल-ढाल); *-v. t.* & *i.* to expose to air, to ventilate, to dry, to parade, to publish, to walk in fresh air. हवा में रखना, वायु का आगमन कराना, आग पर मुखाना, सज-धज दिखलाना, प्रकाशित करना, शुद्ध वायु में घूमना; Air balloon(a toy balloon.)

लड़को के खेलने का गुब्बारा; Air-bath (ऐअर्'-बाथ)-*n.* (an appliance to dry objects by passing air through it.) वायु द्वारा पदार्थ सुखाने का यन्त्र; Air-bed(a bed inflated with air.) हवा भरा डुब्बा (रोगी का) गद्दा; Air brake(a brake worked by compression of air.) रेलगाड़ियों में हवा खींचकर पहियों को रोकने का साधन; Airbuilt(chimerical.) काल्पनिक; Air cells(cavities containing air.) वायु-कोशर्य; Air chamber(chamber enclosing air.) वायु भरने की कोठरी; Air craft(aeroplane.) वायुयान; Air cushion(a cushion filled with air.) हवा भरी हुई तकिया या गद्दी; Air drawn(imaginary.) काल्पनिक; Air-engine(engine moved by the expansion and compression of air.) गरम हवा से चलाया जाने वाला इंजन; Air funnel(contrivance for ventilating a ship's hold.) जहाज के भीतरी भाग में वायु का आवागमन कराने का साधन; Air gun(gun which propels bullets by compressed air.) हवाई बन्दूक; Airiness-*n.* (lightness.) हलकापन; Airing(इयरिंग)-*n.* (exposure to air.) वायु-सेवन; Air man(an aviator.) वायुयान चलाने वाला; Air pump(pump for compressing or exhausting air.) हवा भरने या निकालने की पिचकारी; Air raid(attack by aircraft.) वायुयान द्वारा आक्रमण; (Airs-स)-*n. pl.* (affected manners, false pride.) शेखी (घमंड), मिथ्या अभिमान; Air screw(propeller of an aeroplane.) वायुयान का संचालक (पंखा); Air shed(place for docking airships.) हवाई अड्डा; Air-tight(impenetrable to air.) जिसमें वायु का प्रवेश न हो; Air-ship(aeroplane. वायुयान; Airway(passage for admitting air.) वायुमार्ग; Airworthy(fit for flying.) उड़ने योग्य; Airy(इ)-*adj.* like air, ventilated, light of heart, unsubstantial. हवा के समान, हवादार, मसखरा (प्रसन्नचित्त), निरर्थक; To build castles in the air(to make visionary projects.) हवाई किले बनाना, मन के लड़खू खाना; To take the air(to walk in the open air.) वायु सेवन करना, साफ हवा में घूमना ।

Aisle-आइल-*n.* a lateral division of a church. गिरजाघर का एक ओर का भाग ।

Ajar-ऐ-जार्-*adv.* slightly open (as a door.) अथलुली दशा में (जैसे दरवाजा) ।

Akimbo-ऐ-किम्'-बो-*adv.* with elbows pointing outwards and the hand resting on the hip. केहुनियों को आगे बढ़ाये हुए और हाथ कमर पर रखे हुए ।

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्

Akin-ऐ-किन्'-adj. related by blood, of a similar character. सगोत्र (सजातीय, सगा), समान प्रकृति का।

Alabaster-ऑल'-अ-वास्टर'-n. a soft marble-like mineral, gypsum. सेतखली, एक प्रकार की नरम श्वेत धातु।

Alack-ऐ-लैक, Alack-a-day (-ऐ-डे)-interj. exclamation expressing sorrow. दुःख सूचक अव्यय, हाय ! ओह !

Alacrious-ऑ-लैक्रि-अस्'-adj. cheerful, happy. प्रसन्न, खुश।

Alacrity-ऑ-लैक्रि-रि-टि'-n. cheerfulness, readiness, ardency, promptitude. प्रसन्नता, खुशी, उत्साह, शीघ्रता, तीव्रता।

Alalia-अ-ले-लि-या - n. loss of power of speaking. बोली बन्द हो जाना।

Alamode-ऑल-मोड'-adj. & adv. fashionable, according to the fashion. आडंबरी, ठाट-बाट वाला, प्रचलित प्रथा के अनुसार, ठाट से।

Alamort-ऑल'-मोर्ट'-adj. semi-dead, dejected. अथमरा, उत्साहहीन, उदास।

Alar (-य)-ऐ-लार् (ऐल'-ऑ-रि')-adjs. pertaining to the wings. डेना सम्बन्धी।

Alarm-अ-लार्म'-n. a call to arms, warning sound of danger, a sudden surprise, a machine to arouse from sleep. युद्ध करने की पुकार, भय सूचित करने की चेत्तवनी, भय सूचित करने का घंटा, शंका, भयध्वनि, नींद से जगाने का यन्त्र; -v. t. to give alarm. चौका देना; **Alarmed (-इ) - adj.** frightened. भयभीत;

Alarming (-इङ्ग)-adj. exciting fear. भयप्रद; **Alarmist (-इस्ट) - n.** one who creates alarm. भय उत्पन्न करनेवाला व्यक्ति।

Alarum-n. same as Alarm.

Alas-ऐ-लास्'-interj. expressing grief, pity, sorrow or concern. दुःख, दया आदि सूचक अव्यय, हाय ! अरे ! आह ! ओह ! ओफ !

Albata-ऑल-बै'-टा-n. a white composition prepared from nickel, tin, zinc and copper resembling silver. गिल्ट, रंगी, जस्ता और ताम्बा मिलाकर बनाई हुई चाँदी के रंग की मिश्रित धातु।

Albatross-ऑल'-बी-ट्रॉस'-n. a large sea-bird. एक बड़ी समुद्री चिड़िया।

Albeit-ऑल'-बै-ट'-conj. although, notwithstanding. यद्यपि, ऐसा होते हुए भी।

Albert-ऑल'-बर्ट'-n. a kind of watch-chain. एक प्रकार की जेबी घड़ी की चेन।

Albescent-ऑल'-बेस्'-ऐन्ड - adj. becoming white. कुछ श्वेत, फीका।

Albino-ऑल'-बो'-नो- (pl. Albinos) -n. a person abnormally pale with light pink eyes. सुरजमुखी मनुष्य।

Albion-ऑल'-वि-अन्'-n. ancient name for England. ईंग्लैंड का प्राचीन नाम।

Album-ऑल'-बन्'-n. a blank bound book to store up photographs, stamps &c. चित्र, टिकट (कविता इत्यादि) रखने की जिल्द बँधी हुई पुस्तक।

Albumen-ऑल'-ब्यू-मेन्'-n. a thick substance, the white of eggs. गाढ़ा पदार्थ, अंडे की सफेदी; **Albumenize (-आइज़) -v. t.** to impregnate (photographic plate) with albumen. (फोटो के प्लेट पर) अण्डे की सफेदी चढ़ाना।

Albuminoid-ऑल'-ब्यू-मिन्-ऑ-इड'-n. a substance resembling albumen. अंडे की सफेदी के समान पदार्थ; **Albuminous (-मिन्-अस्)-adj.** insipid. स्वाद रहित, फीका।

Alchemic-ऑल'-केम्-इक्'-adj. relating to alchemy. रसायनी; **Alchemist (-इस्ट)-n.** रसायन बनानेवाला; **Alchemize (-आइज़) -v. t.** to transmute (base metals) as alchemy. रसायन का प्रयोग करना।

Alchemy-ऑल'-केम्-इ-न. the art which transmutes base metals into gold. रसायनविद्या, कीमियागिरी।

Alcohol-ऑल'-कै-हॉल'-n. pure spirit of wine. मद्यसार; **Alcoholic (-हॉल'-इक्)-adj.** मद्यसार सम्बन्धी; **Alcoholometer (-ऑमी-टर)-n.** an instrument for ascertaining the amount of pure alcohol in a liquid. मद्यसार की शक्ति नापने का यन्त्र; **Alcoholise (-जे) (-आइज़) -v. t.** मद्यसार में परिणत करना; **Alcoholism (-इज्म) a disease produced by excessive drinking. अधिक मदिरा पीने से उत्पन्न रोग।**

Alcove-ऑल'-कोव'-n. a vaulted recess in a room, an arbour. धिरोची, मेहराबदार ताखा, पर्गशाला, लता-मण्डप।

Alderman-ऑल'-डर्-मौन्'-n. a magistrate in English and Irish cities. ईंग्लैंड अथवा आयरलैंड में नगर का शासक (मजिस्ट्रेट)।

Ale-ऐल'-n. a liquor made from malt. ज्व की बनी शराब; **Ale-house (where ale is retailed.)** कलबरिया, शराबखाना; **Ale-wife (a woman who keeps an ale-house.)** ली जो शराब बेचती हो।

Aleatory-ऐलि-अट-रि - adj. depending on (a throw of) dice or on chance. पासे के फेंकने पर निर्भर, भाग्य के अधीन, भाग्य के भरोसे रहनेवाला।

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेंज़र

Alce-ऑ-ली'-adv. on lee or sheltered or windward side. वायु से परे सुरक्षित दिशा की ओर, आड़ में ।

Alcft-अ-लेफ्ट'-adv. towards the left side or hand. बाई ओर ।

Alegar-ऑल'-इ-गर-n. a sour or ale or its vinegar. खट्टी शराब या इसका सिरका ।

Alcmbic-ऑ-लेम्'-विक-n. an apparatus formerly used in distillation, usually made of glass or metal. अर्क उतारने का काँच या धातु का पूर्वकालीन भवका, डेग ।

Alert-ऐ-लर्ट'-adj. vigilant, lively, nimble. सावधान, प्रसन्नवदन, चपल, फुर्तीला; **Alertly (-लि)-adv.** watchfully, briskly. सावधानी से, फुर्ती से; **Alertness (नेस्)-n.** watchfulness, briskness. चौकसी, फुर्ती ।

Alexandrine-ऑलिग्वीन्याइन्-n. a rhyming verse of twelve syllables. बारह अक्षरों की अनुप्रास-युक्त कविता ।

Jexin-ऐ-लेक्स्'-इन्-n. a substance in body which kills germs. शरीर का एक तत्व जो रोगाणुओं को नष्ट करता है ।

Algebra-ऑल'-जे-ब्रॉ-n. the branch of mathematics in which letters are employed for arithmetical numbers. बीजगणित; **Algebraic (-al) (-ब'-इक), (-अल)-adjs.** pertaining to algebra. बीजगणित सम्बन्धी; **Algebraist (-इस्ट)-n.** one who is versed in algebra. बीजगणित में निपुण मनुष्य ।

Algid-ऑल'-जिड-adj. of cold stage of ague. जड़ैया की शीत अवस्था का; **Algidity (-इड-इ)-n.** chilliness. ठंड, जड़ैया ।

Alias-ऐ'-लि-आस्-n. an assumed name. उपनाम, कल्पित नाम (उर्फ) ।

Alibi-ऑल'-इ-बाइ-n. a plea that the accused was in another place at the time of occurrence of the crime. अपराधी का घटना होने के समय दूसरे स्थान में उपस्थित रहने का बहाना ।

Alien-ऐ-लि'-यन्-adj. & *n.* not one's own; of a different nature, a foreigner. विरुद्ध, विभिन्न, भिन्न स्वभाव का, परदेशी; **Alienable (-ऐ-बल)-adj.** that may be transferred. बदलने योग्य ।

Alienate-ऐ-लिअ-नेट'-v. t. to transfer ownership of, to divert, to estrange. स्वत्त्व अलग करना, चित्त हटाना, पराधीन करना; **Alienation (-ऐ'-शन्)-n.** estrangement, transfer of ownership. विराग (मन फेरना), अधिकार का हस्तान्तरण; **Alience (-ई)-n.** one to whom transfer of property is made. जिसको सम्पत्ति दी गई हो; **Alienism (-इज्म)-n.**

the state of being a foreigner. परदेशी होने की अवस्था ।

Alienist-ऐ-लिअनिस्ट-n. specialist in mental diseases. उन्माद रोग (पागलपन) का विशेष चिकित्सक ।

Aliferous-ऑ-लिफ'-अम्-adj. having wings. परवाला, परदार ।

Aliform-ऑल'-इ-फॉर्म-adj. having the shape of a wing. पर के आकार का ।

Alight-ऐ-लाइट'-v. t. to dismount, to descend, to settle, to land, to come to earth. घोड़े पर से उतरना, नीचे आना, टिकना, स्थिर होना, भूमि पर आना ।

Alight-ऐ-लाइट'-adj. or adv. kindled on fire, lighted up. आग पर जलाया हुआ, प्रकाशित, जलता हुआ ।

Align-ऐ-लाइन्'-v. t. (also Aline) to lay in a line, to bring troops in a line. पंक्ति में रखना, सिपाहियों को पंक्ति में खड़ा करना;

Alignment (-मेंट्)-n. a row, adjusting to a line, a ground plan of a road or railway. पंक्ति, एक पंक्ति में करने की विधि, सड़क या रेल की लाइन का मानचित्र ।

Alike-ऐ-लाइक'-adj. & *adv.* like, similar, in like manner, equally. सदृश, तुल्य (समान), उसी प्रकार से, समभाव से ।

Aliment-ऑल'-इ-मेंट- n. a nourishment, food, support. पोषण, पुष्टिकर पदार्थ, आहार, आश्रय (सहारा); **Alimental, (-अल), Alimentary (-अ-रि)-adjs.** nourishing, nutritive. पुष्टिप्रद, शक्तिवर्धक (बल देनेवाला); **Alimentary canal** (the passage through the body from mouth downwards through which food passes.) शरीर में मुख से गुदा पर्यन्त भोजन ले जानेवाली पचाने की नली, भोजन-प्रणाली; **Alimentation (-ऐ'-शन्)-n.** maintenance, the act of nourishing. पालन-पोषण, भरण ।

Alimony-ऑल'-इ-मन्'-इ-n. an allowance given to a woman when separated from her husband. परित्यक्ता पत्नी के भरण-पोषण का भत्ता ।

Aliquant-आल'-इक्वन्ट-adj. pertaining to a number which is not contained in an exact number of times in another number. पूर्ण विभाग न करनेवाली संख्या सम्बन्धी ।

Aliquot-ऑल'-इ-क्वॉट-n. & *adj.* an internal factor of a number which divides another without a remainder. पूरा भाग देनेवाली संख्या, किसी पूर्ण विभाजक संख्या का ।

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेंन् ; Pain पेंन्

Alive-ऐ-लाइव'-adj. in life, living, active, astir, sensitive. सजीव, जीता-जागता, चैतन्य, चंचल, चेतनाशील, भावुक; **To look alive** (to be brisk.) फुरतीला होना, चैतन्य होना।

Alkali-ऑल'-क-लि-n. a substance which neutralizes acids, e. g. caustic soda, caustic potash &c. खट्टापन हटाने का पदार्थ यथा सज्जीखार, सोडा, पोटास &c.; **Alkaline** (-लाइन)-adj. having the properties of an alkali. क्षार के गुणवाला; **Alkalize** (-आइज्)-v. t. to make alkali. क्षार बनाना, क्षार-युक्त करना।

Alkaloid - ऑल'-की - लॉइड-n. the active principle of medicinal plants. वनस्पतियों (जड़ी-बूटियों) का मूल तत्व, क्षाराम।

Alkanet-ऑल'-क-नेट-n. a plant whose roots yield a red dye. रतनजोत।

Alkoran (Alcoran)-ऑल'-को-रॉन्-n. the holy book of Mohammedans. मुसलमानों की धर्म-पुस्तक, कुरान।

All-ऑल'-adj. entire, every one, of the whole number. सकल (सम्पूर्ण, सब) पूरा, कुल; **adv.** altogether, wholly, entirely. बिलकुल, पूरी तरह से, निपट, भी (ही); **n.** the total, everything, the universe. सब कुछ, पूरा, ब्रह्माण्ड; **All along** (throughout.) लगातार, निरन्तर; **All but** (almost.) प्रायः; **All in all** (of exclusive importance.) सर्वस्व; **All knowing** (knowing everything.) सर्वज्ञ; **All of a sudden** (suddenly.) अकस्मात्; **All one** (just the same.) ठीक वही; **For good and all** (finally.) अन्ततोगत्वा; **Once for all** (forever.) सर्वदा के लिए **All over** (completely.) पूर्ण रूप से; **All powerful** (omnipotent.) सर्वशक्तिमान्; **At all** (in any way.) किसी प्रकार से; **All right** (satisfactorily.) बहुत ठीक, सन्तोषपूर्वक।

Alliah-ऑल'-आ (अल्ला)-n. the supreme God of Mohammedans. अल्लाह।

Allay-ऑल'-ले'-v. t. to put down, to calm, to lighten, to repress. दवाना, शांत करना, हलका करना, दमन करना।

Allegation - ऑ - लि - गें-शन् - n. approved assertion, declamation, excuse. मिथ्या अभियोग, झूठी प्रतिज्ञा, बहाना।

Allege-ऑल'-लेज'-v. t. to assert, to affirm, to produce as argument. प्रतिज्ञा करना, दृढ़तापूर्वक कहना, तर्क करना; **Allegable** (-ऐ-बल) - adj. affirmable. तर्क करने योग्य; **Alleged** (-इ)-adj. quoted. निर्दिष्ट, कहा हुआ।

Allegiance-ऑल'-ली'-ज्यन्स-n. duty owed

by a subject of his sovereign, fealty. राज-भक्ति, भक्ति।

Allegiant-ऑ-लि'-ज्यन्ट-adj. & n. loyal, a person owing allegiance. राजभक्त।

Allegoric (-al)-ऑ-लि-गॉर'-इक (-अल)-adj. figurative. लाक्षणिक, रूपकमय; **Allegorically** (-अल-लि)-adv. figuratively. लाक्षणिक रूप से; **Allegorist** (-रिस्ट) - n. one who uses allegory. रूपक का व्यवहार करनेवाला मनुष्य; **Allegorize** (-राइज्) - v. t. to allegorize. रूपक अलंकार का व्यवहार करना।

Allegory-ऑल'-लि-गॉर-रि-n. (pl. Allegories) description of something in the guise of another, figurative description, emblem. रूपक, दृष्टान्त, कथा।

Allegro-ऑल'-ले'-ग्रो - adj. & adv. gay, briskly, gaily. प्रसन्न, आनन्द से, प्रसन्नता से।

Alleviate-ऑल'-ली'-विएट-v. t. to relieve, to mitigate, to comfort. छुटकारा देना, कम करना, सान्त्वना करना; **Alleviation** (-विए-शन्) - n. making tolerable, mitigation. सहने योग्य बनाना, घटाव, कमी; **Alleviator** (-विए-टर) - n. one who mitigates. न्यून या कम करनेवाला मनुष्य।

Alley-ऑल'-लि-n. (pl. Alleys) a walk or passage in a garden, a narrow street. उद्यानपथ, सैकरी गली।

All-fool's-day-ऑल'-फूलज़-डे-n. the first day of April. एप्रिल मास का पहला दिन।

All-fours-ऑल'-फोर्स-n. a game at cards. ताश का एक खेल; **On all fours** (on legs and arms, being on equality with.) हाथों और घुटनों के बल, किसी के समान या बराबर होकर।

Alliance-ऐल'-लाइ - ऑन्न्स - n. relationship, union by marriage or treaty, confederation नाता, रिश्ता, विवाह-सम्बन्ध, सन्धि, राज्यों तथा राजाओं का संगठन।

Allies-ऐ-लाइज़'-n. pl. see Ally.

Alligate-ऑल'-लि-गैट-v. t. to tie together or bind. बाँधना या जोड़ना।

Alligation - ऑलि - गें - शन् - n. the act of tying together, the state of being tied. बन्धन की क्रिया, बाँधे जाने की अवस्था।

Alligator - ऑलि - गें - टर् - n. a reptile of crocodile family. ग्राह, घड़ियाल।

Alliterate-ऑल'-लिट'-अर् - ऐट'-v. t. to use words beginning with the same letter. एक ही अक्षर से आरम्भ होनेवाले शब्दों का प्रयोग करना; **Alliteration** (-ऐ'-शन्) - n. commencement of words beginning with the

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेंज़र

same letter. अनुप्रास; (s. g. apt alliteration's artful aid.) Alliterative (-ऐट्-इत्) -adj. अनुप्रास से युक्त।

Allocate-ऑल्ल'-लो-कैट्-र. t. to allot, to assign shares. भाग लगाना (बाँटना), साझा लगाना;

Allocation (-कै-शन्) -n. allowance made on an account, allotment. बाँट, बाँटवारा।

Allocution-ऑल्ल'-लो-क्यू'-शन् -n. an address, a formal address. व्याख्यान।

Allograph-ऑल्ल'-लो-ग्राफ् -n. a writing made by one person for another. दूसरे के लिए लिखा हुआ लेख।

Allonge-ऑल्ल'-लन्ज् -n. an attachment to a bill of exchange &c. हुन्डी आदि पर लगा हुआ अतिरिक्त कागज।

Allopathic-adj. see Allopathy.

Allopathy - ऑल्ल'-पैथ'-थि - n. the curing of a disease by inducing a different action in the system. सामान्य डाक्टर; Allopathic (-पीथ'-इक्) - adj. डाक्टरी सम्बन्धी; Allopathist (-इस्ट) -n. सामान्य डाक्टर।

Allot-ऐल्ल'-लॉट् - v. t. to distribute by lot or proportion, to assign to. विभक्त करना (बाँटना), भाग देना; Allotable (-ऐ-बल्) -adj. बाँटने या विभाग करने योग्य।

Allotheism-ऑल्ल'-लॉ-थि'-इज्म -n. worship of strange or foreign gods. विचित्र या विदेशी देवताओं का पूजन।

Allotment - ऐल्ल'-लॉट् - मेन्ट् -n. a share or part distributed, portion appropriated. अंश (विभाग), बखरा, बाँट।

Allotropic-adj. see Allotropy.

Allotropy-ऑल्ल'-लॉट्-रॉ-पि-न. the property of existing in more than one form (in chem.) (रसायन शास्त्र में) किसी पदार्थ के एक से अधिक अवस्था में रहने की क्रिया; Allotropic (-पिक्) -adj. ऐसी स्थिति का।

Allottee-ऐल्ल'-लॉट्-टी' - n. the person to whom a share is assigned. वह व्यक्ति जिसको या जिसके प्रति भाग दिया गया हो।

Alloverishness-ऑल्ल'-लु'-वर्-इश्-नेस् -n. a feeling of general discomfort. संपूर्ण शरीर में अस्वस्थता, अशक्तता, असुविधा।

Allow-ऐल्ल'-लाउ-व. t. to admit, to grant, to deduct, to approve. स्वीकार करना, आज्ञा देना, कम करना (घटाना), मानना; Allowable (-ऐ-बल्) -adj. lawful. अधिकार योग्य; Allowably (-ऐ-बल्-लि) -adv. अनुमोदन की रीति से; Allowed (-इ) -adj. permitted. स्वीकृत।

Allowance-ऐल्ल'-लाउ-वीन्स -n. permission,

approbation, limited portion, discount अनुमोदन, स्वीकृति, (वेतन) भत्ता, मुजरा, छूट, दलाली; -v. t. to make allowance, to supply a thing in limited quantity. छूट देना, नियमित परिमाण में किसी को कोई वस्तु देना।

Alloy-ऐल्ल'-लॉय'-v. t. to mix with baser metals. कम मूल्य की धातुओं से मिश्रित करना, मिलावट करना; -n. an inferior metal mixed with gold or silver. सोने-चाँदी के साथ कम मूल्य की धातु की मिलावट; Alloyage (-ऐज्) -n. an alloy. मिश्रण।

All-soul's-day-ऑल्ल'-सोल्स्-डे-न. a festival which takes place on the second of November. नवम्बर महीने की दूसरी तारीख को होनेवाला एक त्योहार।

Allspice-ऑल्ल'-स्पाइस् -n. a kind of spice. एक प्रकार का मसाला जिसमें लौंग, दालचीनी और जायफल आदि की सुगन्ध आती है।

Allude-ऑल्ल'-ल्यूड्'-v. t. to refer indirectly, to mean, to hint at. उद्देश्य करना, अर्थ होना, संकेत करना।

Alluminate-ऑल्ल'-ल्यू'-मिन्-ऐट्'-v. t. to adorn with ornaments, to illuminate. आभूषणों से सुसज्जित करना, सजाना।

Allure-ऑल्ल'-ल्यूर'-v. t. to tempt by offers, to entice. प्रलोभित करना, ललचाना (फुसलाना); Allurement (-मेन्ट्) -n. that which allures. प्रलोभन (लालच); Alluring (-इङ्ग) -adj. charming, enticing, seductive. चित्त को आकर्षित करनेवाला, ललचानेवाला; Alluringly (-इङ्ग-लि) -adv. enticingly. ललचाते हुए।

Allusion-ऐल्ल'-ल्यू'-जन्-न. implied or indirect reference. उद्देश्य, सूचना या संकेत; Allusive (-सिड्) -adj. hinting at, indirectly referring. सूचित करनेवाला, संकेत करनेवाला; Allusively (-सिड्-लि) -adv. in allusion to. संकेत से; Allusiveness (-नेस्) -n. संकेत; Allusory (-सॅ-रि) -adj. allusive. संकेत-सूचक; In allusion to (having reference to.) संकेत से, उद्देश्य करके।

Alluvial-ऐल्ल'-ल्यू'-त्रि-यल् -adj. formed by deposit in water (by flood.) नदी के बहाव या बाढ़ से बना हुआ।

Alluvion-ऐल्ल'-ल्यू'-त्रि-यन्-न. a wash of sea &c., matter deposited by flood. नदी अथवा समुद्र से लाई हुई मिट्टी (कछार), बाढ़ से जनी हुई मिट्टी।

Alluvium-ऐल्ल'-ल्यू'-वि-यम्-न. (pl. Alluvia) deposit of earth left by flood. बाढ़ से आया हुआ बाल, मिट्टी इत्यादि।

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्

All-wise-ऑल-वाइज़'-adj. of infinite wisdom. अनन्त बुद्धिवाला ।

Ally-ऐल्ल-लाइ'-v. t. to combine, to unite in marriage or friendship. जोड़ना (मिलाना), विवाह से संयुक्त करना, मैत्री करना; -*n.* (*pl.* Allies) a confederate, a state united by treaty. सन्धि द्वारा संगठित राज्य ।

Alma mater-आल्-मो-मे-टर्'-n. an epithet used by students for the university where they are trained. (मेरी माता) विश्वविद्यालय के लिए विद्यार्थियों से प्रयोग किया हुआ शब्द ।

Almanac-ऑल'-मॉ-नीक'-n. an annual calendar of months, weeks and days &c. पञ्चांग, पत्रा, जन्त्री ।

Almanographer-ऑल-मो-न-ग्राफर्'-n. a person who makes an almanac. पञ्चांग बनानेवाला व्योतिषी ।

Almightily-adv. see Almighty.

Almighty-ऑल-माइ-टि-adj. all-powerful, omnipotent. सर्वशक्तिमान्, परमेश्वर; **Almightily(-लि)-adv.** omnipotently. अनुपम तेजस्विता से; **Almightiness(-नेस)-n.** omnipotence. असीम शक्ति; **The Almighty (God.)** सर्वशक्तिमान् परमेश्वर (ईश्वर) ।

Almond-आ-मन्ड'-n. the fruit of almond tree. बादाम फल, बादाम ।

Almoner-आमनर्'-n. an official distributor of alms. भिक्षा बाँटने का अध्यक्ष; **Almonry (आम्-अन्-रि)-n.** a place where alms are distributed to the poor. दीनों को भिक्षा बाँटने का स्थान ।

Almost-ऑल'-मोस्ट-adv. & *adj.* nearly, all but. प्रायः, लगभग ।

Alms-आम्स'-n. a charitable relief given to the poor, donation. भिक्षा, धर्म-दान; **Alms-deed (gift of charity.)** भिक्षा के निमित्त अर्पण; **Aims-giving (-गि-इङ्ग)-n.** भिक्षादान; **Alms-house** (a house in which poor men are lodged and fed.) अनाथालय, धर्मशाला; **Almsman** (a person who is supported by alms.) भिक्षा वृत्ति से जीविका-निर्वाह करनेवाला मनुष्य ।

Aloe-ऑल'-ओ'-n. a kind of medicinal plant with bitter juice. बोल, सुसब्बर ।

Aloes-ऑल'-ओज़'-n. a purgative drug. एक दस्तावर (रेचक) औषधि; **Aloetic (-ऐटि-इक)-adj.** & *n.* medicine containing aloes. औषधि जिसमें यह पदार्थ (बोल या सुसब्बर) अधिक मात्रा में हो ।

Aloft-ऐल्लॉफ्ट'-adv. upward, above, on high,

at the head of a mast. ऊपर, ऊपर की ओर, मस्तूल के शिखर पर ।

Alone-ऐ-लोन्'-adj. single, solitary. एक, अकेला; *adv.* singly, by itself. अकेले, (मात्र) केवल; **To let alone, To leave alone** (to leave undisturbed.) छोड़ना, जाने देना ।

Along-ऐल्लॉन्ग-adv. & *prep.* lengthwise, from one end to the other, throughout, by the side of. एक ओर से दूसरी ओर तक, (लम्बे बल), बराबर, साथ-साथ; **Alongside** (side by side.) पास-पास, सटे-सटे; **Along with** (in company with.) साहचर्य में, साथ-साथ ।

Alloof-ऐल्लूफ-adv. away, at a distance. दूर, पृथक्; **Alloofness (-नेस)-n.** withdrawal from sympathy. सहानुभूति का अभाव, पृथक्त्व ।

Alopecia-ऑल'-ओ-पीसिया-n. the falling off of hair. बालों का गज्जापन ।

Aloud-ऐल्लाइ-adv. with a great noise, loudly. ऊँचे स्वर से, चिल्लाकर ।

Alow-ऐल्लो'-adv. in a lower point or place. नीचे स्थान में ।

Alp-ऑल्प-n. a high mountain, a mountain peak. ऊँचा पहाड़, पर्वत की चोटी; **Alpine (ऑल'-पाइन्)-adj.** pertaining to a high mountain, very high. ऊँचे पर्वत का, बहुत ऊँचा ।

Alpaca-ऑल्लेपैक'-आ-n. a mammal of camel tribe, a fabric made from the wool of this animal एक प्रकार का चौपाया, इसके रोवें से बना हुआ बल ।



Alpaca.

Alpha-ऑल'-फ़ा-n. the first letter of the Greek alphabet [A, a], the first. ग्रीक वर्ण-माला का पहिला अक्षर, आदि, आरम्भ; **Alpha and omega** (the beginning and the end.) आदि और अन्त ।

Alphabet-ऑल'-फ़ा-बेट'-n. the letters of a language, first rudiments. वर्णमाला, प्रथम सिद्धान्त; **Alphabetarian (-ऐअर्-इअन्)-n.** a beginner. नवसिख्ता, वर्णमाला पढ़नेवाला; **Alphabetic (-बेटि-इक)-al (-अल्)-adj.** in order of an alphabet. वर्णमाला सम्बन्धी; **Alphabetically (-अलि)-adv.** in alphabetical order. वर्णमाला के क्रम से ।

Alphonsin-ऑल'-फ़ॉन्'-सिन्-n. an instrument for extracting bullets. शरीर में से बंदूक की गोली निकालने का यन्त्र ।

Har हॉट; Hot हॉट; Measure मेज़र

Alpine-ऑल्-पाइन्-*adj.* see Alp.

Alpinist-ऑल्-पिन्-इस्ट-*n.* a climber on high mountains. ऊँचे पहाड़ पर चढ़नेवाला ।

Already-ऑल्-रैड्-इ-*adv.* previously, by this time. पहिले से, अभी ।

Also-ऑल्-सो-*adv.* & *conj.* in addition to, besides, likewise. और, सिवाय, इस प्रकार या तरह से, भी ।

Alt-ऑल्-*n.* a high tone in music. गायन में ऊँचा स्वर (पञ्चम स्वर) ।

Altar-ऑल्-अर्-*n.* an elevated place for offering of sacrifice. वेदी, पूजा का ऊँचा स्थान; Altarage (-ऐज्)-*n.* the offerings upon the altar. आहुति; Altar-cloth (covering of the altar.) वेदी का आच्छादन; Altarwise (placed like an altar.) वेदी के समान रक्खा हुआ ।

Alter-ऑल्-टर्-*v. t. & i.* to change, to vary. बदलना (अदल-बदल करना); Alterable (-ऐबल्)-*adj.* that may be altered. परिवर्तन के योग्य; Alterableness (-ऐबल्-नेस्)-*adv.* change. अदल-बदल; Alterably (-ऐबल्-लि)-*adv.* in a way that may be altered. बदलने की रीति से; Alterant (-ऑन्ट)-*adj.* changing. बदलने वाला; Alteration (-ऐल्-शन्)-*n.* change. परिवर्तन; Alternative (-ऐल्-टिव्)-*adj.* having the power to alter. बदलने की शक्तिवाला ।

Altercate-ऑल्-टर्-केट्-*v. t.* to dispute hotly, to wrangle. विवाद करना, कलह करना; Altercation (-केल्-शन्)-*n.* a heated argument. वायुद्ध (वाद-विवाद); Altercative (-केल्-टिव्)-*adj.* quarrelling. झगड़ालू ।

Altered-ऑल्-टर्ड्-*adj.* modified. परिवर्तित, बदला हुआ ।

Alter-ego-ऑल्-टर्-ऐग्-ओ-*n.* one's second self, an intimate or bosom friend. द्वितीय आत्मा, घनिष्ठ मित्र ।

Alternate-ऑल्-टर्-नेट्-*v. t.* to perform by turns, to interchange. पारी पारी से करना, आपस में बदलना; *adj.* one after the other in succession. क्रम से एक के बाद दूसरा; Alternately (-लि)-*adv.* reciprocally. पारी पारी से; Alternation (-ने-शन्)-*n.* interchange. अदल-बदल; Alternative (-इव्)-*n. & adj.* a choice of two, offering a choice. विकल्प (पक्षार), दो में एक; Alternatively (-टिव्-लि)-*adv.* यथाक्रम; Alternativeness (-नेस्)-*n.* यथाक्रमता; Alternator (-टर्-अर्)-*n.* a dynamo which produces alternating electric currents. विजली उत्पन्न करने का एक प्रकार का यंत्र ।

Although-ऑल्-थो-*conj.* though, supposing that, notwithstanding. यदि, यद्यपि (यदि ऐसा हो) ।

Altimeter-ऑल्-टि-मी-टर्-*n.* an instrument for measuring heights. ऊँचाई नापने का एक प्रकार का यन्त्र ।

Altitude-ऑल्-टि-ट्यूड्-*n.* height, elevation, eminence. ऊँचाई, महत्त्व; - (*pl.*) excitement. उत्तेजना; Altitudinal (-इनल्)-*adj.* relating to altitude. ऊँचाई सम्बन्धी ।

Altivalent-ऑल्-टिव् ऑ-लीन्ट्-*adj.* flying high. ऊँचा उड़नेवाला ।

Alto-ऑल्-टो-*n.* highest male voice. मनुष्य का गायन में सबसे ऊँचा अलाप ।

Altogether-ऑल्-टु-गेथ्-अर्-*adv.* entirely, quite. सर्वथा, सम्पूर्ण रूप से ।

Altruism-ऑल्-ट्रु-इज्म-*n.* the principle of doing good to others. दूसरों का उपकार करने का सिद्धान्त; Altruistic (इस्ट्-इक्)-*adj.* good-doing. परोपकारी; Altruistically (-इस्-टिक्-अ-लि)-*adv.* in an altruistic manner. परोपकार के सिद्धान्त से; Altruist (-इस्ट्)-*n.* परोपकार के सिद्धान्त का ।

Alum-ऑल्-अम्-*n.* a kind of mineral salt. (स्फटी) फिटकरी; Aluminiferous (ऑ-इयू-मिन्-इफ्-टर्-अस)-*adj.* containing alum. फिटकरीयुक्त ।

Aluminium-ऑल्-यू-मिन्-इ-अम्-*n.* a very light silvery metal. एक बहुत हलकी सफेद रंग की धातु ।

Alumna-ऑल्-लम्-ना-*n.* a woman graduate. उपाधिप्राप्त विद्युषी ।

Alumnus-ऑल्-लम्-नस्-*n.* (*pl.* Alumni) a pupil of a school or university. किसी पाठशाला या विश्वविद्यालय का विद्यार्थी ।

Alveary-ऑल्-वि-अ-रि-*n.* the hive of bees. मधुमक्खी का छत्ता ।

Alvocate-ऑल्-वि-वेट्-*v. t.* to make hollow or dome-like. पोला बनाना ।

Alveolate-ऑल्-वि-अ-लेट्-*adj.* like honeycomb. मधुमक्खी के छत्ते के सदृश ।

Alveolus-ऑल्-वी-अ-लस-*n.* a small hollow socket in which a tooth is fixed. दाँत का खोइरा ।

Alvine-ऑल्-वाइन्-*adj.* pertaining to the belly. पेट या तौंद सम्बन्धी ।

Always-ऑल्-वेज्-*adv.* on all occasions, continually. सदा, सर्वदा ।

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्

Am-औम्-the first person singular of the verb 'to be'. हूँ।

Amain-अ-मैन्-adv. with force, violently, suddenly, at once. वेग या शक्ति सहित, बलपूर्वक, एकाएक, तुरन्त।

Amalgam-अ-मील् -गम्-*n.* mixture of a metal with mercury. पारे से मिलाई हुई धातु (विशेषकर स्वर्ण); **Amalgamate** (-ट्ट्)-*v. t.* to mix mercury with another metal, to unite. किसी धातु को पारे से मिश्रित करना, एकत्र करना; **Amalgamation** (-ज्-शन्)-*n.* union. पारे के साथ किसी धातु का मिश्रण, मिलाप; **Amalgamator** (-अर्)-*n.* मिश्रण करनेवाला।

Amaranth (-us)-**औम्-अ** -रिन्थ (-अस्)-*n.* a plant bearing richly coloured unfading flowers. अम्लान रंगीन पुष्प का पौधा; **Amaranthine** (-रिन्था'-इन्)-*adj.* not fading. न मुरझानेवाला।

Amass-अ-मीस् -*v. t.* to accumulate, to heap together. संग्रह करना, ढेर करना; **Amassable** (-ऐ-बल्)-*adj.* संग्रह योग्य; **Amassed** (-इ)-*adj.* accumulated. एकत्रित; **Amassment** (-मेन्ट्)-*n.* accumulation. संग्रह।

Amateur-औम् -औ-ट्यू-*n.* one who cultivates an art, game &c. for pleasure's sake, one who is fond of a subject. किसी शिल्प या विद्या का अवैतनिक अनुयायी; **Amateurish** (-इश्)-*adj.* unskilful. किसी विषय में अनिपुण।

Amative-औम् -ऐ'-टिव्-*adj.* full of love, amorous. प्रेमशील, शृङ्गारप्रिय; **Amativeness** (-नेस्)-*n.* amorousness. शृङ्गारप्रियता, प्रेमशीलता।

Amatol-औम् -औ-टॉल् -*n.* a kind of high explosive. एक प्रकार की तेज बारूद।

Amatorial-औम् -अ-टोर-इ-अल्-*adj.* pertaining to a lover. प्रेमी-सम्बन्धी।

Amatory-औम् -अ-टर्-इ-*adj.* expressive of love. प्रेम उत्पन्न करनेवाला, प्रेम का भाव दिखलानेवाला।

Amatrosis-औम् -ऑ-रो'-सिस्-*n.* partial or total loss of sight. थोड़ी या पूर्ण दृष्टि-हीनता।

Amaze-अ-मेज़ -*v. t.* to confound with wonder. विस्मित करना, चकित करना; **Amazedly** (-ऐइ'-लि)-*adv.* आश्चर्य सहित; **Amazedness** (-ऐइ-नेस्)-*n.* विस्मय; **Amazement** (-मेन्ट्)-*n.* astonishment, perplexity. आश्चर्य, घबराहट; **Amazing** (-इङ्गर्)-*adj.* astonishing, surprising. अद्भुत, विस्मयकारी; **Amazingly** (-इङ्गर्-लि)-*adv.* with wonder. विस्मय से।

Amazon-औ-मै -जन्-*n.* a female warrior, a masculine woman. स्त्री योद्धा, वीराङ्गना; **Amazonian** (-जो'-नि-यन्)-*adj.* वीराङ्गना के सदृश।

Amabages-औम् -बे'-जीज़-*n. pl.* round about phrases, quibbles. वक्रोक्तियाँ।

Ambagious-औम् -बेज़'-इ-अस्-*adj.* circumlocutory. फेरवट का।

Ambassador-औम् -बॉस-स्'-डर्-*n.* minister sent by a king or state to another government. प्रतिनिधि, राजदूत; **Ambassadorial** (-डोर'-इ-अल्)-*adj.* of an ambassador. राजदूत सम्बन्धी।

Ambadress-औम् -बॉस्'-औ-ड्रेस्-*n. fem.* a female ambassador, wife of an ambassador. राजदूतिन, राजदूत की स्त्री।

Amber-औम् -बर्-*n.* a kind of yellow fossil, resin. अम्बर, लुण्मणि।

Ambergris-औम् -बर्-ग्रिस्-*n.* a fragrant substance found on the surface of the sea. एक सुगन्ध-युक्त पदार्थ जो समुद्र-तल पर पाया जाता है।

Amberite-औम् -बर्-आइड-*n.* a smokeless explosive. बिना धुँवे की बारूद।

Ambidexter-औम् -वि-डेक्स्'-टर्-*n. & adj.* one who uses both hands with equal facility. दोनों हाथों से सहज में कार्य करनेवाला; **Ambidexterity** (-टर्'-इड-इ)-*n.* double dealing. छल का व्यवहार; **Ambidextrous** (-डेक्स्'-ट्रुस्)-*adj.* cunning, double-dealing. छली, कपटी।

Ambient-औम् -वि-ऐन्ड-*adj.* surrounding, encompassing, circumfused. चारों ओर रहनेवाला, व्यापक।

Ambiguity-औम् -वि-ग्यू'-इ-टि-*n.* uncertainty, doubtfulness. अनिश्चित अवस्था (वक्रोक्ति), सन्देह; **Ambiguous** (-विर्'-यू-अस्)-*adj.* obscure, indistinct, equivocal. अनिश्चित, संदिग्ध, अस्पष्ट; **Ambiguously** (-लि)-*adv.* with doubtful meaning. संदिग्ध अर्थ में।

Ambit-औम् -विट्-*n.* circuit, bounds, extent. चक्र, मण्डल, विस्तार।

Ambition-औम् -विशन्-*n.* ardent desire, aspiration. उत्कट आकांक्षा या अभिलाषा, लालसा; **Ambitious** (-अस्)-*adj.* strongly desirous. अति लालसा रखनेवाला; **Ambitiously** (-अस्'-लि)-*adv.* in an ambitious manner. लालसा या उमंग से; **Ambitiousness** (-अस्-नेस्)-*n.* strong desire. उमंग, तीव्र लालसा।

Amble-औम् -बल्-*v. i. & t.* to move without jolts, to ride at an easy pace, to move affectedly. धीरे-धीरे चलना, आनन्द से ढोढ़े पर

चढ़कर चलना, बनावटी चाल से (अकड़ते हुए) चलना; Ambling (-लिङ्ग) -*adj.* having an easy pace. आनन्द गति का; Amblingly (-लि) -*adv.* आनन्द गति से, अकड़ती चाल से ।

Ambo-ओम्-बो - *n. (pl. -bos, bones)* a pulpit in Christian churches. गिरजाघर का चबूतरा ।

Ambrosia-ओम्-ब्रो - *ज्ञि* -या -*n.* the food of gods, anything very delightful. अमृत (सुधा), श्रद्धितीय स्वाद का पदार्थ; Ambrosial (-अल्) -*adj.* heavenly, fragrant. ईश्वरीय, अति सुगन्धित; Ambrosially (-ज्ञि-अ-लि) -*adv.* with an ambrosial odour. अमृतसमान सुगन्धयुक्त ।

Ambry-ओम्-ब्रि -*n.* a wall cupboard, a pantry. दीवाल की अलमारी, भण्डार ।

Ambace-ओम्ब्र-ऐस् -*n.* bad luck, worthlessness. अभाग्य, गुणहीनता ।

Ambulance-ओम्-ब्यू - लॉन्स -*n.* a moving hospital, a conveyance for the sick or wounded. चलता-फिरता कौजी अस्पताल, वायल या बीमारों को ले जाने की गाड़ी (या टिकठी) ।

Ambulant-ओम्-ब्यू-लॉन्ड -*adj.* moving here and there. इधर-उधर घूमनेवाला ।

Ambulate-ओम्-ब्यू-लेट् -*v. i.* to move about. इधर-उधर घूमना; Ambulation (-ले'-शन्) -*n.* आनन्द भ्रमण; Ambulatory (-लैटरि) -*adj.* pertaining to walking, movable. चलनेवाला, गतिमान् ।

Ambuscade-ओम्-बस्-केड् -*n.* an attack in surprise, a hiding place. छिपकर आक्रमण, छिपने का स्थान (दौब, घात); -*v. i. & i.* to conceal, to lie concealed. छिपना, छिपकर बार करना ।

Ambush-ओम्-बुश -*n.* concealment of troops for an attack. सिपाहियों का आक्रमण करने के लिये छिपा रहना ।

Ambustion-ओम्-बशन् -*n.* a burn or a scald. फफोला ।

Ameer (Amir)-अ-मीर् -*n.* a title of various Mohammedan rulers. मुसलमानी बादशाहों की एक उपाधि ।

Ameliorate-ओम्-मी-लि'-अर्-एट् - *v. i. & i.* to make better, to improve, to grow better. सुधारना, उन्नति करना, उत्तम बनाना; Amelioration (-ऐ'-शन्) -*n.* improvement. उन्नति; Ameliorative (-टिव्) - *adj.* improving, making better. उन्नति करनेवाला ।

Amen-आ-मेन्-*interj. & adv.* so be it, verily, ऐसा ही हो, पवमस्तु; -*v. i.* to say amen. तथास्तु, 'भवतु' कहना ।

Amenable-ओम्-मी'-ने-बल् -*adj.* responsible, liable to. उत्तरदाता, पराधिकारवश; Amenableness (-नेस्) -*n.* उत्तरदायित्व; Amenablely (-नेब'-लि) -*adv.* दूसरे के अधिकार या आज्ञा से ।

Amend-अ-मेन्ड् -*v. i. & i.* to improve, to correct. उन्नति करना, शोधना; Amendable, (-ऐ'-बल्), Amendatory (-ऐ'-टरि) -*adj.* corrective. शोधने योग्य; Amendment (-मेन्ड) -*n.* improvement, correction, proposed alteration. संशोधन, दोष-शोधन, प्रस्तावित परिवर्तन; Amends (अ-मेन्ड्ज़) -*n. pl.* compensation, reparation. पारितोषिक (शोधन), प्रतिफल ।

Amenity-ओम्-मेन्'-इ-टि-*n.* pleasantness, pleasant ways. रम्यता, सुहावनापन ।

Amenorrhoea-ओम्-मेन्'-ओर-री-आ -*n.* suppression of menstruation. लियों का मासिकधर्म-बन्द होना ।

Amerce-ओम्-मर्स् -*v. i.* to fine, to punish. जुर्माना करना, दण्ड देना; Amercement (-मेन्ड) -*n.* a penalty. दण्ड ।

American-अ-मेर्-रि-कन् -*n. & adj.* अमेरिका देशवासी, अमेरिका देश का; Americanism, (-इज्म), American idiom -*ns.* अमेरिका का मुहावरा; Americanize (-आइज्) -*v. i.* to naturalize in America. अमेरिका में जाकर बसाना ।

Amethyst-ओम्-पै'-थिस्ट -*n.* a precious stone, purple or violet. नीलमणि, विल्लीर ।

Amiability -*n.* see Amiable.

Amiable-ऐ-मि'-ऐ - बल् -*adj.* love-inspiring, lovable. सबका प्यारा, प्रियदर्शन (रमणीय); Amiability (-इड-इ), Amiableness (-नेस्) -*ns.* friendliness. सौजन्य, सुशीलता ।

Amicable-ओम्-इ-के-बल् -*adj.* friendly, done in a friendly way. मित्रवत्, मित्रभाव का;

Amicableness (-नेस्) -*n.* friendliness. मित्रत्व (सौहार्द); Amicably (-ब्लि) -*adv.* in a friendly manner. मित्रभाव से, मित्रवत् ।

Amid-ऐ-मिड्', Amidst-ऐ - मिहस्ट् - *preps.* in the middle of, in the course of. मध्य में, बीच में, साथ में ।

Amidships-ऐ-मिड्'-शिप्स् -*adv.* in the middle of a ship. जहाज के बीच में ।

Amiss-ऐ-मिस् -*adj. & adv.* wrong, in a faulty manner, in error, out of order. अशुद्ध, दोषी (अपराधी), भ्रम से, व्युत्क्रम से, अनुचित; To take amiss (to take offence at.) बुरा मानना; Not amiss (appropriate.) सङ्गत, शुद्ध ।

Amity-ओम्-इ-टि-*n.* friendship, friendly relation, goodwill. बन्धुत्व, मित्रता (स्नेहभाव), शुभ चिन्ता ।

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पें ; Pain पें

Ammeter-आम्-मी-टर्-*n.* an instrument for measuring the force of electrical current. बिजली की धारा की शक्ति नापने का एक प्रकार का यन्त्र ।

Ammonal-आम्-मॉनल्-*n.* a kind of explosive. एक प्रकार की बारूद ।

Ammonia-आम्-मो'-नि-आ-*n.* a strong alkali of pungent smell. नीसादर और चूने से बनी हुई धार; **Ammoniacal**, (-नि' -अक्-अल्), **Ammoniated** (-ऐट'-ऐइ)-*adjs.* अमोनिया-संयुक्त पदार्थ का ।

Ammunition-आं-न्यू-निशन्-*n.* articles used in charging firearms, military stores. गोली, बारूद, कारतूस इत्यादि लड़ाई का सामान, युद्ध-सामग्री ।

Amnesia-आम्-नी'-ज़िया-*n.* loss of memory. स्मृति-शक्ति का लोप, स्मृति-हीनता ।

Amnesty-आम्-नेस्-टि-*n.* act of oblivion, general pardon of political offenders. विस्मृति, राजनीतिक अपराधियों को क्षमा दान ।

Amoeba-आं-मी'-वा-*n.* (-*pl.* Amoebae) a microscopic one-celled animal. एक सेल का जन्तु; **Amoebiform**-(वि-फॉर्म)-*adj.* of the form of an amoeba. अमीबा की आकृतिवाला ।



Amoeba.

Amoeban-अम्-ई-वी'-अन्-*adj.* alternately answering. पारी-पारी से उत्तर देनेवाला ।

Among-अ-मङ्ग', (**Amongst**-अ-मङ्गरस्ट')-*preps.* in the assemblage of, surrounded by, in comparison with. बीच में, मध्य में, तुलना में ।

Amoral-आं-मॉरल्-*adj.* out of the sphere of morals. अधर्मी, धर्मशून्य ।

Amorist-आम्-ऑर्-इस्ट-*n.* a lover, a gallant. प्रेम करनेवाला, कामुक ।

Amorosa-आम्-ऑ-रो'-सा-*n.* a wanton woman. पुंश्चली, छिनार स्त्री ।

Amorous-आम्-अस्-*adj.* inclined to love, inspired by love. कामी (रसिक), शृङ्गारप्रिय;

Amorously-(लि)-*adv.* रसिकवत्, कामी-सदृश;

Amorousness-(नेस्)-*n.* कामुकता ।

Amorphous-आं-मॉर्-फ़स्-*adj.* shapeless. बिना किसी विशिष्ट आकृति का, अमणिम ।

Amort-आं-मॉर्ट'-*adj.* in a half-dead condition, dejected. अधमरी अवस्था का, उदास ।

Amortize-आं-मॉर्'-टाइ-ज-*p. i.* to remove debt. ऋण चुकाना ।

Amount-ऐं-माउन्ट'-*p. i.* to result in, to be equivalent to. परिणाम होना, बराबर होना; *n.* full value, total significance. पूरा मूल्य, (जोड़) कुल जोड़ ।

Amour-आं-मूर'-*n.* a love affair, illicit love. प्रेम का मामला, अवैध या अनुचित प्रेम ।

Amourette-आम्-ऊर्'-ऐट-*n.* a petty love affair or lover. छोटा प्रेम विषय या प्रेमी ।

Amove-आं-मूव'-*p. i.* to remove. हटाना ।

Ampere-आम्-पिअर्-*n.* unit of electrical current. बिजली की धारा की नाप का एक विशेष परिमाण ।

Ampersand-आम् पर'-सीन्ड-*n.* the sign '&'. इस चिह्न का नाम जिसका अर्थ 'और' है ।

Amphi-आंम्'-*फि*-*pref.* in the sense of 'of both kinds, around, on both sides.' उपसर्ग जो 'दोनों प्रकार का, दोनों ओर, चारों ओर के' अर्थ में प्रयुक्त होता है ।

Amphibia-आम्-फि-*n. pl.* animals living both in water and on earth. पृथ्वी तथा जल में रहनेवाले मण्डूक श्रेणी के जन्तु; **Amphibian**-(इ-अन्)-*n. & -adj.* animal living both on land and in water. जल तथा स्थल में रहनेवाला प्राणी, उभयचर जन्तु ।

Amphibious-आम्-फिज'-इ-अस्-*adj.* able to live in air and water. द्विधा गतिवाला, स्थल तथा जल में रहने योग्य ।

Amphibology-आम्-फिज'-ऑल'-अं-जि-*n.* a quibble, use of ambiguous words. दो अर्थवाले शब्द, ऐसे शब्दों का प्रयोग ।

Amphibolous-आम्-फि-वॅलस्-*adj.* quibbling. द्व्यर्थक, सन्दिग्ध अर्थ का ।

Amphigory-आम्-फिग'-अर्-इ-*n.* nonsense. निरर्थक शब्द ।

Amphistomous-आम्-फिस्ट'-अं-मस्-*adj.* having mouths at both ends. दोनों ओर मुँहवाला, दुमुँहा ।

Amphitheatre-आम्-फि-थि'-ऐ-टर्-*n.* an edifice round an arena with seats one over the other, a part of a theatre. रङ्गभूमि, अखाड़ा; **Amphitheatrical**-(थि'-ऐ-ट्रि-कल्)-*adj.* रङ्गभूमि सम्बन्धी ।

Amphitryon-आम्-फिट्रि'-रि-ऑन्-*n.* a host or entertainer. यजमान, सत्कार करनेवाला, आतिथेय ।

Amphora-आम्-फॅ-रा - n. a two handled jar. दोहरी मुठिये का लम्बा घड़ा या गगरा; **Amphoric (-फॅ-इक्) -adj.** similar to the sound produced by blowing into a hollow jar. घड़े में बोलने के शब्द के समान।



Ample-आम्-पुल-adj. abundant, Amphora. spacious, sufficient, quite enough. विशाल, विस्तृत, पर्याप्त, यथेष्ट; **Ampleness (-नेस्) -n.** spaciousness. विपुलता।

Amplification-आम्-प्लि-फि-कॅ-शन्-n. enlargement. विस्तार, वृद्धि; **Amplificative (कॅ-इव्) -adj.** विस्तृत करनेवाला; **Amplifier (फाइ-अर्) -n.** anything that enlarges. जो विस्तार करे; **Amplify (आम्-प्लि-फाइ) -v. t.** to enhance, to enlarge. बढ़ाना, विस्तार करना।

Amplitude-आम्-प्लि-ट्यूड - n. abundance, extent, dignity. अधिकता, विस्तार (लम्बाई-चाड़ाई), ऐश्वर्य।

Amply-आम्-प्लि-adv. sufficiently. पर्याप्त रूप से।

Ampulla-आम्-प्यूला - n. a two-handled flask for holding liquids. दोहरी मुठिये की सुराही या झंझर।



Amputate-आम्-प्यूटेट-व. t. to cut off the limb of a creature. अङ्ग-विच्छेद करना,

किसी अङ्ग को काटना; **Ampullation (-टै-शन्) -n.** अङ्ग-विच्छेद; **Amputator (-अर्) -n.** अङ्ग-विच्छेद करनेवाला।

Ampulla.

Amuck-आम्-मक्-adv. madly, in a frenzied manner. पागल की भाँति।

Amulet-आम्-यूलेट-न. a thing worn as a charm against evil. रक्षा के लिये पहना हुआ यन्त्र (जन्त्र), तावीज।

Amusable-adj. see Amuse.

Amuse-आम्-यूज् - v. t. to divert attention from serious business, to occupy pleasantly. विनोद करना, मन बहलाना; **Amusable (-ऐ-इल) -adj.** विनोद के योग्य; **Amusement (-मेंट) -n.** pastime. मनोविनोद (दिलबहलाव); **Amusing (-इङ्ग) -adj.** entertaining. रम्य, चित्त बहलानेवाला, मनोरंजक।

Amylaceous-आम्-इल-ए-शस्-adj. containing starch. माड़ी युक्त।

An-आन्-adj. one, the indefinite article used before vowel sound. एक, कोई, यह शब्द स्वर

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पें ; Pain पेन्

से आरम्भ होनेवाले शब्दों के पहिले प्रयुक्त होता है।

Anabaptism-आन्-आ-बीप् - टिङ्ग् - n. rebaptism. दुबारा नामकरण।

Anabasis-आन्-बीप् - ऐ - सिस् - n. a military advance. फौज का आगे बढ़ना।

Anacathartic-आन्-आ-कॉ - थार् - टिङ्ग् - n. a medicine for vomiting or expectoration. उल्टी (क़य) लानेवाली अथवा कफ निकालनेवाली औषधि।

Anachronism-आन्-आ-क्रॉ-नि-ज्म - n. error in regard to time. काल-गणना का भ्रम; **Anachronous (-अस्) -adj.** काल-गणना के भ्रम से पूर्ण।

Anaclastic-आन्-आ-क्लास-टिङ्ग् -adj. pertaining to refraction. किरण के तिरछेपन से सम्बन्ध रखनेवाला।

Anaclisis-आन्-आ-क्ल-सिस् - n. bed sore. चारपाई पर निरन्तर पड़े रहने से उत्पन्न फोड़ा।

Anadem-आन्-आ-डेम् - n. a garland. माला।

Anaemia-आन्-नी-मि-या - n. bloodlessness, unhealthy paleness of body. रक्तहीनता, शरीर का पीलापन।

Anaemic-आन्-नी - मिक् -adj. suffering from anaemia. रक्तहीनता से पीड़ित।

Anaesthesia-आन्-नीस्थीजिया - n. insensibility of a part of the body. शरीर के किसी अङ्ग को चेतनाशून्यता; **Anaesthetic (-थेट-इक्) -adj.** ऐन्. n. producing insensibility, insensible. चेतनाशून्य करनेवाली औषधि; **Anaesthetize (-आइज्) -v. t.** to make insensible. चेतनाशून्य करना।

Anagram-आन्-आ-ग्राम् - n. the transposition of the letters of a word or phrase to form a new word or sentence. किसी शब्द अथवा वाक्य के अक्षर या शब्दों को इस प्रकार बदलना कि नये शब्द या वाक्य बन जायें; **Anagrammatical (-मौट-इक्-अल) -adj.** making an anagram. इस प्रकार की रचना करनेवाला, **Anagrammatically (-लि) -adv.** इस प्रकार की रचना करते हुए; **Anagrammatize (-मी-टाइज्) -v. i.** to make an anagram. इस प्रकार के शब्द या वाक्य की रचना करना।

Anal-ऐ - नल् -adj. pertaining to or near anus, under the tail. गुदा सम्बन्धी या गुदा के समीप का, पूँछ के नीचे का।

Analeptic-आन्-आ-लेप् - टिङ्ग् - ऐन्. adj. a restorative medicine, pertaining to such a medicine. पुष्टिकर औषधि, शक्तिवर्धक औषधि सम्बन्धी।

Analgesia-आन्-आ-ल-जी - जिगा - n. absence of pain. व्याधा का अभाव; **Analgesic (-जस-इक्) -**

-adj. removing pain. पीड़ा हटानेवाला, पीड़ाहर।

Analological-ऑन-ऑ-लॉज'-इक-अल-adj. implying analogy. सदृश, तुल्यरूप, समान; **Analogist-(ऑ-नॉल'-ऑ-जिस्ट'-n.** one who employs analogy. समानता का व्यवहार करनेवाला; **Analogize (ऑ-जाइज'-v. t.** to explain in analogy, to be in harmony with. सादृश्य दिखलाना, लय में होना; **Analogous (गल'-adj.** resembling, similar. अनुरूप, सदृश; **Analogously -(ल-)-adv.** समानता से; **Analogue (ऑन-ऑ-लॉग'-n.** similarity. सादृश्य।

Analogy-ऑ-नॉल-ऑ-जि-n. likeness, similarity. समानता, तुल्यता।

Analysable-adj. see Analyse.

Analyse (ze)-ऑन'-ऑल-आइज'-v. t. to examine closely, to resolve into grammatical elements. सूक्ष्म परीक्षा करना, खण्ड करना, वाक्य-विश्लेषण करना; **Analysable -(ल-आइज'-ऐ-बल)-adj.** able to be analysed. परिच्छेद या विभाग करने योग्य।

Analysis-ऑ-नॉल-सिस्-n. (pl. Analyses) resolution of a compound into its constituent parts. विघटन, विभाजन, वाक्य-विश्लेषण; **Analyst -(ऑन'-ऑ-लिस्ट'-n.** one who is skilled in chemical analysis. रासायनिक विभाजन में निपुण, विश्लेषक।

Analytical-ऑन'-ऑ-लिट'-इक-अल-adj. of analysis. विभाजन या विश्लेषण-सम्बन्धी।

Anamnesis-ऑन-ऑन'-नी-सिस्-n. recollection of previous existence. पूर्व जन्म का स्मरण।

Anamorphosis-ऑन-ऑ-मॉर्फ'-ओ-सिस्-n. a distorted drawing which when viewed from a certain point appears regular. टेढ़ा-मेढ़ा चित्र जो किसी विशिष्ट स्थान से देखने पर सीधा देख पड़ता है।

Anamorphous-ऑन-ऑ-मॉर्फ'-अस्-adj. abnormally developed. विकृत अंगवाला।

Anaphora-ऑ-नॉफ'-ऑ-रा-n. repetition of the same word or words in a sentence. वाक्य में एक ही शब्द या शब्दों की पुनरावृत्ति।

Anarchic-ऑन-ऑर्क'-इक, Anarchical (इक-अल)-adj. without civic rules, lawless. नियम प्रतिकूल (अशासक); **Anarchism (इज्म)-n.** anarchy. राज-विप्लव, अराजकता; **Anarchist -(इस्ट'-n.** one who excites or promotes anarchy. अराजकता का प्रचार करनेवाला।

Anarchy-ऑन-ऑर्क'-इ-n. absence of government, confusion, disorder. अराजकता, राजविप्लव, अशासन, बलवा।

Anathema-ऑ-नॉ-थि-मा-n. a curse of God.

ईश्वर का शाप; **Anathematize -(टाइज'-v. t.** to curse. शाप देना।

Anatomic, Anatomical-ऑन-ऑ-टॉम'-इक, (-अल)-adj. pertaining to anatomy. शरीर-रचना-सम्बन्धी; **Anatomically -(ल-)-adv.** शरीर-रचना-रीति से; **Anatomize -(आइज'-v. t.** to dissect. चीरफाड़ करना।

Anatomist-ऑ-नॉट'-ऑ-मिस्ट'-n. a dissector of bodies. शरीर-व्यवच्छेदक, शरीर-रचना-विशेषज्ञ।

Anatomy-ऑ-नॉट'-ऑ-मि-n. the science of bodily structure, dissection of an organised body. शरीर-रचना-शास्त्र, शरीर की शल्य-क्रिया (चीरफाड़)।

Anbury-ऑन'-ब-रि-n. a tumourous disease of horses and oxen. बैलों और घोड़ों की गिस्ती का एक रोग।

Ancestor-ऑन-सेंस'-टर-n. (fem. Ancestress-ट्रेस') forefather. पुरखा, पूर्वपुरुष, पितर; (pl. forefathers. पितर लोग; Ancestral -(सेंस'-ट्र-adj. relating to ancestors. पैतृक, वंशोत्पत्ति का;

Ancestry-(ट्रि)-n. a line of ancestors, lineage. पितृश्रेणी, वंश-परम्परा, पुरखे लोग।

Anchor-ऑं'-क-न. a heavy iron plunged in water to which boats and ships are fastened, a source of confidence. लंगर, विश्वास का स्थान



(सहारा); **To cast Anchor.**

anchor (to drop it.) लंगर डालना; **To weigh anchor (to raise it.)** लंगर उठाना; **Anchorage-(एंज'-n.** lying at anchor. लंगर पर रुकना या ठहरना।

Anchoress-n. fem. संन्यासिनी।

Anchoretic-adj. संन्यासी-संबन्धी।

Anchorite-ऑंकराइट'-n. (fem. Anchoress) a hermit, a recluse, संन्यासी (वनवासी), विरक्त (त्यागी); **Anchoretic -(ऐंट'-इक)-adj.** pertaining to a hermit or mode of his life, संन्यासी-सम्बन्धी।

Anchyllose-ऑंक्ल'-कि-लोज'-v. t. & i. to stiffen, to unite. कड़ा करना, जोड़ना; **Anchylolysis -(लॉ-सिस्)-n.** immovable stiffening of joints. जोड़ों का पूर्ण कड़ापन।

Ancient-ऐन्-ऐन्ट'-adj. belonging to past times, former. प्राचीन, पुराना; **To ancient** (civilized nations of old.) प्राचीन सभ्य

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेंजूर

जातियाँ; Anciently (-लि) -*adv.* in ancient times. प्राचीन काल में; Ancientry (-रि) -*n.* antiquity. प्राचीन विधि या रीति ।

Ancillary-ऑन्-सिल्ली-रि-*adj.* subordinate, auxiliary. अधीनस्थ, सहायक ।

Ancon-ओङ्कॉन्-*n.* elbow. कंधु ।

And-ओन्ड *conj.* connecting words, clauses and sentences. और, तथा; And so forth. (and so on.) इत्यादि; And then. तब तो; And yet. तथापि, तो भी ।

Andiron-ओन्ड-आइरन्-*n.* an iron frame for

supporting fire on hearth. अंगीठी में के लोहे के सीकचे ।

Androphagi-ओन्-डॉर्फ-*n. pl.* cannibals.

नर-भक्षक लोग ।

Andiron.

Anear-ऐ-नियर्-*prep.* near. निकट ।

Anecdote-ओन्-इक्-डोट-*n.* narrative, story. कथा (छोटी कहानी), उपाख्यान; Anecdotal (-अल्) -*adj.* pertaining to anecdote. कथा-उपवृत्ती; Anecdoteist (-इस्ट) -*n.* one who tells an anecdote. कथा कहनेवाला मनुष्य ।

Anemograph-ओन्-गेम्-ओ-ग्राफ-*n.* an instrument for recording the force of wind. वायु का वेग अंकित करने का यंत्र ।

Anemometer-ओन्-ऐ-मॉम्-*n.* इट-अर्-*n.* an instrument for measuring the force of wind. वायु की शक्ति नापने का यंत्र ।

Aneroid-ओन्-ऐ-रॉ-इड-*n.* a kind of box barometer. एक प्रकार का वायु-भार-मापक यन्त्र ।

Anethol-ओन्-इ-थॉल्-*n.* oil of anise. सौंफ का तेल ।

Ainew-ऐन्वू-*adv.* newly, again, once more, in a different way. पुनः, फिर से, नई तरह से, मित्र प्रकार से ।

Anfractuous-ओन्-फ्रॉक्-ट्यु-अस्-*adj.* intricate, circuitous. पेचीला, चक्करदार ।

Angel-ऐन्-*n.* a divine messenger, a lovely or innocent person. देवदूत (अप्सरा), सुन्दर या अवोध मनुष्य; To entertain an angel unawares. (serving one who proves to be an important person.) अनजान में किसी बड़े महान् व्यक्ति की सेवा करना; Angel of death.

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पें ; Pain पेन

(messenger of death.) यमदूत; Angelic (-इक्), Angelical (-अल्) -*adj.* resembling or of the nature of an angel. देवदूत सदृश, दिव्य; Angelically (-अल्) -*adv.* like an angel. देवदूत की भाँति; Angelolatry (ओ-ल-ट्रि) -*n.* the worship of an angel. देवदूत-पूजन ।

Anger-ओङ्ग-गर्-*v. t.* to make angry. कुपित करना, क्रुद्ध करना; *n.* rage, wrath. कोप, क्रोध; To be flushed with anger. क्रोध से लाल-पीला होना ।

Angina-ओन्-जि-ना-*n.* quinsy. गला सूजने का रोग, गण्डमाला ।

Angle-ओङ्ग-ग्ल-*n.* a point where two lines meet, a corner. कोण, कोना; Angled (-इ) -*adj.* having angles. कोण-युक्त, कोणवाला; Angle-wise (angularly.)



कोण के अनुरूप ।

Angles.

Angle-ओङ्ग-ग्ल-*n.* एं *v. t.* a fishhook, to fish with a hook. मछली पकड़ने की बंसी, बंसी से मछली फँसाना ।

Angler-ओङ्ग-लर्-*n.* one who fishes with an angle. मछली पकड़नेवाला; Angling (-ग्लिङ्ग) -*n.* fishing with a rod and line. मछली पकड़ने की क्रिया ।

Anglican-ओङ्ग-ग्लिक्-*n.* अन्-*adj.* English. अँगरेजी; Anglicism (-ग्लिस्-इज्म्) -*n.* an English idiom. अँगरेजी भाषा का मुहावरा; Anglicize (-ग्लिस्-आइज्) -*v. t.* to render in English form. आकृति में अँगरेजी ढंग का बनाना । Angling-आङ्ग-ग्लिङ्ग-*n.* see Angler.

Anglo-ओङ्ग-लो-*pref.* meaning English. उप-सर्ग जो "अँगरेजी" अर्थ में प्रयुक्त होता है; *e. g.* Anglo-Indian (an Englishman born or living in India.) हिन्दुस्तान में उत्पन्न अँगरेज ।

Anglomania-ओङ्ग-लो-मेन-*n.* great admiration of English manners and customs. अँगरेजी आचरण तथा व्यवहार की अति प्रशंसा ।

Anglo-Saxon-ओङ्ग-लो-सॉक्स-अन्-*n.* एं *adj.* an Englishman, old English. अँगरेज, प्राचीन अँगरेजी जाति का ।

Angrily-ओङ्ग-ग्रि-लि-*adv.* in an angry manner. क्रोध से ।

Angriness-ओङ्ग-ग्रि-नेस्-*n.* the state of being annoyed. कोषावस्था ।

Angry-ओङ्ग-ग्रि-*adj.* wrathful, enraged. क्रुद्ध, कुपित ।

Anguine-ओङ्गिन्-विन्-adj. pertaining to or like a serpent. सर्प के सदृश ।

Anguish-ओङ्गिन्-विन्-adj. extreme mental or physical pain. शारीरिक अथवा मानसिक तीव्र वेदना (दुःख, सन्ताप) ।

Angular-ओङ्गिन्-यु-लर्-adj. having angles or corners. कोणवाला; Angularity (ऑर्ग्युलिटी)-*n.* कोण की स्थिति ।

Angulate-ओङ्गिन्-यु-लेट्-adj. formed with angles. कोण से बना हुआ; - *v. t.* to make angular. नोकदार बनाना; Angulated (-ऐङ्गुलेट्)-*adj.* नोकदार ।

Anigh-ऐन्-नाइ-adv. prep. near to, at hand. समीप, पास में ।

Anil-ऐन्-इल्-*n.* indigo shrub and dye. नील का पौधा और इसका रङ्ग ।

Anile-ऐन्-आइल्-adj. doting from age like an old woman. बुढ़िया के समान ।

Aniline-ऐन्-इल्-इन्-*n.* the source of chemical dyes. रङ्गों का रासायनिक आधार ।

Anility-ऐन्-निलि-इ-टि-*n.* imbecility, dotage. बुद्धावस्था, बुढ़ापा ।

Animadversion-ऐन्-इ-मीड्-वर्जन-*n.* criticism, censure or reproof. गुण-दोष-निरूपण, निन्दा ।

Animadvert-ऐन्-इ-मीड्-वर्ट-*v. t.* to criticize, censure or reprove. दोष निकालना, तिरस्कार करना ।

Animal-ऐन्-इ-मल्-*n.* *adj.* an organised being endowed with life and voluntary movement, a quadruped, belonging to animals. जन्तु (प्राणी, पशु, जीवधारी), पशु-सम्बन्धी; **Animal food.** मांसाहार; **Animal kingdom.** प्राणिवर्ग; **Animal passion.** इन्द्रियों का उद्देग; **Animal pleasures.** विषय-सुख ।

Animalcule-ऐन्-इ-मल्-क्यूल-*n.* an animal seen only with a microscope. अति सूक्ष्म जन्तु या प्राणी जो सूक्ष्म-दर्शक यन्त्र से ही देख पड़ता हो ।

Animalism-ऐन्-इ-मल्-इज्म-*n.* brutishness, animal activity, sensuality. पाशविक चरित्र, इन्द्रिय-लोलुपता ।

Animality-ऐन्-इ-मल्-इ-टि-*n.* the qualities distinctive of an animal nature. पाशविक प्रकृति; **Animalize (-आइज्)-*v. t.*** to convert into animal substance. पशुवत् बनाना ।

Animate-ऐन्-इ-मेट्-*v. t.* to give life to, to inspirit. जीवित करना, उत्तेजित करना, सचेत करना, ढाँस देना; **Animating (-इङ्गिन्ग)-*adj.*** life-giving. जीवन देनेवाला; **Animated**

(-ऐड्)-*adj.* possessing life, vigorous, lively, जीवित, चेतन, प्रफुल्ल ।

Animation-ऐन्-इ-मेन्-*n.* act of animating, enlivenment. जीव-प्रदान, प्रोत्साहन (हुलास); **Animator (-टर्)-*n.*** something that animates, vivacity. प्रोत्साहक, उत्साह देनेवाला ।

Animism-ऐन्-इ-मिज्म-*n.* spiritualism as opposed to materialism. ब्रह्मवाद ।

Animosity-ऐन्-इ-मॉसि-इ-टि-*n.* bitter hatred, enmity. अति घृणा, शत्रुता ।

Animus-ऐन्-इ-मस्-*n.* hostile spirit or intention. द्वेष, विरोधपूर्ण भावना या इच्छा ।

Anise-ऐन्-इस्-*n.* a plant with aromatic seeds. सौंफ का पौधा ।

Aniseed-ऐन्-इ-सीड्-*n.* the seeds of anise plant. सौंफ के बीज ।

Ankle (Ancle)-ऐन्-कल्-*ns.* the joint which connects the foot with the leg. नली ।

Anklet-ऐन्-कल्-लेट्-*n.* an ornament for the ankle. नूपुर, पायज्वे ।

Anna-ऐन्-नॉ-*n.* a coin worth one sixteenth of a rupee. एक आना ।

Annals-ऐन्-नॉल्स्-*n. pl.* yearly narrative, historical records generally. वार्षिक वृत्तान्त, पूर्वकथा (इतिहास) ।

Annalist-ऐन्-नॉल्-इस्ट्-*n.* a writer of annals. इतिहास-लेखक ।

Anneal-ऐन्-नील्-*v. t.* to toughen by heat, to temper. अग्नि द्वारा पक्का करना (कड़ा करना), पानी रखना (ताव देना); **Annealing (-इङ्गिन्ग)-*n.*** the art of tempering metals. धातु पर पानी चढ़ाने की कला ।

Annectant-ऐन्-नेक्ट-ऐन्ट्-*adj.* connecting. जोड़नेवाला, संयोजक ।

Annex-अन्-नेक्स-*v. t.* to connect, to append, to attach, to affix. जोड़ना, संयुक्त करना, मिलाना, लगाना; **Annexable (-ऐन्-बल्)-*adj.*** able to be annexed. संयुक्त करने या मिलाने योग्य ।

Annex (-e)-अन्-नेक्स-*n.* an addition. किसी लेख का अनुबन्ध; **Annexation (-ऐन्-शन्)-*n.*** union. संयोजन, लगाव ।

Annihilate-ऐन्-निहिलेट्-*v. t.* to put out of existence, to abrogate. लोप करना, उन्मूलन करना, मिटा देना; **Annihilation (-ऐन्-शन्)-*n.*** total destruction. पूर्ण क्षय या विनाश ।

Anniversary-ऐन्-नि-वर्सरी-*n.* an yearly celebration of an event. वार्षिकोत्सव; - *adj.* annual. वार्षिक; **Anniversary of birth.** जन्म-

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेज़र

गौठ; Anniversary of death. मृत्यु का वार्षिकोत्सव ।

Anno Domini-ऑन्-नो'-डॉम्-इ-नि-*n.* in the year of our Lord. (*abbr.* A. D.) ईसा मसीह के जन्म के पश्चात् का प्रथम ।

Annotate-ऑन्-नो-टेट-*v.* *to furnish with explanations, to make notes on.* व्याख्या करना (भाष्य लिखना), टीका करना; Annotation (-टेट'-शन्)-*n.* a note in explanation, comment. टीका, टिप्पणी, व्याख्या, भाष्य; Annotator (-टेट'-टर्)-*n.* one who writes a commentary. टीकाकार, भाष्यकार ।

Announce-ऑन्-नाउन्स्'-*v. i.* to proclaim, to make known. घोषणा करना, प्रकट करना, प्रकाशित करना; Announcement (-मेन्ट)-*n.* proclamation. घोषणा, निवेदन, विज्ञापन; Announcer (-अर्)-*n.* one who announces. घोषणा करनेवाला, प्रकाशक ।

Annoy-ऑन्-नॉय'-*v. t.* to harass, to injure, to irritate. दुःख देना, कष्ट देना, चिढ़ाना, तंग करना; Annoyance (-ऑन्स)-*n.* act of harassing or irritating. दुःख, छेड़छाड़; Annoyer (-अर्)-*n.* कष्ट देनेवाला, चिढ़ानेवाला; Annoying (-इङ्ग)-*adj.* causing vexation. दुःखप्रद, कष्टकर ।

Annual-ऑ'-न्यू-अल्-*adj.* *or n.* yearly, lasting for one year, a book published every year. वार्षिक, एक वर्ष रहनेवाली, वर्ष में एक बार छपनेवाली पुस्तक या पत्रिका; Annually (-लि)-*adv.* every year. वर्ष में एक बार, प्रतिवर्ष ।

Annuitant-ऑन्-न्यू'-इ-टॉन्ट-*n.* one who receives an annuity. वार्षिक वेतन या वृत्ति पानेवाला मनुष्य ।

Annuity-ऑन्-न्यू'-इ-टि-*n.* an yearly grant. वार्षिक वेतन या भत्ता; Perpetual annuity (annuity ceasing at the death of the investor.) वार्षिक पुरस्कार जो देनेवाले की मृत्यु होने पर बन्द हो जाता है ।

Annul-ऑन्-नल्'-*v. t.* to abolish, to cancel, to annihilate. अन्त करना, मिटा देना, काट देना; Annulment (-मेन्ट)-*n.* annihilation. लोप ।

Annular-ऑन्-न्यू-लर्-*adj.* round like a ring. गोल; Annularly (-लि)-*adv.* in the manner of a ring. चक्र की भाँति से; Annulated (-लेट'-ऐड)-*adj.* divided into rings. चक्र-विहित ।

Annulet-ऑ'-न्यू-लेट-*n.* a small ring. छोटी झँगुली या मुँदरी ।

Annunciate-ऑन्-अन्'-शि-ऐड-*v. t.* to proclaim, घोषणा करना, सूचित करना; Annunciation (-शन्)-*n.* घोषणा; Annunciator

(-जेटर्)-*n.* announcer. घोषणा करनेवाला मनुष्य ।

Anode-ऑन्'-ओड-*n.* the positive pole in an electric cell. बिजली की बैटरी में का वह छोर जिसमें से निकलकर बिजली दूसरे छोर पर जाती है ।

Anodyne-ऑन्'-ओ-डायन्-*n.* *or adj.* a soothing medicine, allaying pain. शूल हटानेवाली औषधि, पीड़नाशक ।

Anoint-ऑ'-नॉयन्ट'-*v. t.* to apply or rub oil to, to consecrate. तेल लगाना, राज्याभिषेक करना; Anointing (-इङ्ग)-*n.* anointment. अभिषेक; Anointer (-अर्)-*n.* अभिषेक करनेवाला ।

Anomalism-ऑ'-नॉम्'-ऑ'-लिज्म्-*n.* irregularity. अव्यवस्था, व्यतिक्रम ।

Anomalous-*adj.* see Anomaly.

Anomaly-ऑ'-नॉम्'-ऑ'-लि-*n. (pl.* Anomalies) irregularity, unevenness. अनियमितता, अव्यवस्था; Anomalous (-ल्स)-*adj.* irregular. अनियमित; Anomalously (-ल्स-लि)-*adv.* irregularly. अनियमित रूप से ।

Anon-ऑ'-नॉन्'-*adv.* quickly, soon, presently, then again. शीघ्र, अभी (तुरत), फिर से; Ever and anon (every now and then.) कभी-कभी ।

Anonym-ऑन्'-ऑ'-निम्-*n.* one whose name is unknown, a nameless person. जिस मनुष्य का नाम ज्ञात न हो ।

Anonymity-ऑ'-नॉन्-इम्'-इट-*n.* the condition of being anonymous. अज्ञात होने की अवस्था ।

Anonymous-ऑ'-नॉन्'-इ-मस्-*adj.* of name unknown नामरहित, गुमनाम; Anonymously (-मस्-लि)-*adv.* without a name. नाम न बतलाते हुए ।

Anosmia-ऑन्-ऑस्'-मि-या-*n.* loss of the sense of smell. घ्राणशक्ति का नाश, सूँघने की शक्ति का अभाव ।

Another-ऑन्-अद'-अर्-*(pl.* Others) *pron.* an additional one. दूसरा पदार्थ या व्यक्ति; *adj.* not the same, one more, any other. अन्य, दूसरा, दूसरा कोई ।

Anourous-ऑन्-नूरस्-*adj.* tailless. पुच्छहीन, बिना पूँछ का ।

Anserine-ऑन्'-सेर्-आइन्-*adj.* gooselike, foolish. बतख के सदृश, मूर्ख ।

Answer-आन्'-सर्-*n.* anything done in return, reply, a solution. बदले में किया गया कार्य, उत्तर, समाधान; *v. t.* to make a reply, to respond to, to refute. उत्तर देना, प्रतिपादन करना, खंडन करना; To answer for (to be responsible for.) उत्तर-

Age ऐज; Edge ऐज; Pen पें; Pain पें

दायी होना; To answer to (to accord.) समान होना; Answerable (-यं-इत्) -*adj.* what may be replied to, responsible, accountable. उत्तर देने योग्य, उत्तरदायी, विवरण देने योग्य।

Ant-*अन्ट*-*n.* a small insect. चींटी, पिपीलिका; Ant-hill (a little tumulus thrown up by ants.) बल्मीक, बाँधी; White ant (insect which eats up wood.) दीमक।

Ant-*अन्ट*-*pref.* same as Anti.

Antacid-*अन्ट-असिड*-*इड*-*adj.* & *n.* removing acidity. खट्टापन हटानेवाला, अम्लत्व-नाशक पदार्थ।

Antagonism-*अन्ट-अगोनिज्म*-*n.* opposition. विरोध, बैर, शत्रुता; Antagonist (-*अन्ट-अगोनिस्ट*)-*n.* an enemy, a foe. शत्रु, बैरी, प्रतिपक्षी; Antagonistic (-*निरट-इक्*)-*adj.* contending against. विपक्षी, विरोधी; Antagonistically (-*अट-लि*)-*adv.* विरोधभाव से; Antagonize (-*आइज*)-*v. t.* विरोध करना, शत्रुता करना।

Antalkali-*अन्ट-अलि*-*कॉलि*-*n.* a substance that neutralizes the action of alkalis. क्षारत्व (खारापन) दूर करनेवाला पदार्थ या औषधि।

Antaphrodisiac-*अन्ट-अफ्रो-डिज्*-*इ*-*अफ्रो*-*n.* a medicine which is preventive of sexual desire. कामशक्ति को रोकनेवाली औषधि।

Antarctic-*अन्ट-आर्क्टिक*-*इ*-*टिक*-*adj.* southern, pertaining to the South Pole. दक्षिणी, दक्षिणी भ्रुववाली।

Ante-*अन्ट*-*टि*-*pref.* in the sense of 'before'. "पूर्व" अर्थ का उपसर्ग।

Antecede-*अन्ट-टि*-*सीड*-*v. t.* to go before or happen before time. समय से पूर्व घटित होना।

Antecedence-*अन्ट-टि*-*सीड*-*इ*-*एन्स*-*n.* precedence, priority. अगलापन, पूर्वत्व।

Antecedent-*अन्ट-टि*-*सीड*-*इ*-*एन्ट*-*adj.* previous, preceding. पूर्वगामी, पहिले का; *n.* that which goes before. पूर्वगामी शब्द; (*pl.*) past history. पूर्व चरित्र या वृत्तांत; Antecedently (-*एन्ट-लि*)-*adv.* previously. पूर्व स्थिति से।

Antechamber-*अन्ट-टि*-*चेम्बर*-*n.* an outer room, a room leading to the inner chamber. बाहरी दालान (डेक्की), घर के भीतर जाने की कोठरी।

Antedate-*अन्ट-टि*-*डेट*-*n.* a date before the exact time. स्थिर काल से पूर्व का समय; *v. t.* to assign an earlier date to an event or document, to anticipate, to precede in time. किसी घटना या लेख पर पूर्व की मिति डालना, पूर्वविचार करना, समय से पूर्व घटित होना।

Antediluvian-*अन्ट-डिलिवियन*-*डि*-*व्यू*-*डिलिवियन*-*adj.* happening before the great flood; *n.* an old-fashioned person, a very old man. विश्व प्रलय के पूर्व का, पुरानी चाल-ढाल का मनुष्य, अति बृद्ध व्यक्ति।

Antelope-*अन्टेलोप*-*n.* a genus of deer-like ruminant. एक प्रकार का हिरन या मृग।

Antelucan-*अन्टेलुकन*-*डि*-*व्यू*-*कॉन्*-*adj.* before daylight. सूर्योदय के पूर्व का।

Antemeridian-*अन्टिमेरिडियन*-*डि*-*मि*-*रिड*-*इ*-*अन्टि*-*adj.* time between midnight and noon. आधी रात से दोपहर तक का समय।

Antemundane-*अन्टिमुन्डान*-*डि*-*मन्*-*डेन्*-*adj.* existing before the creation of the world. सृष्टि होने से पूर्व का।

Antenatal-*अन्टिनेटल*-*डि*-*नेटल*-*डि*-*अन्टि*-*adj.* previous to birth. उत्पत्ति के पूर्व का।

Antenna-*अन्टिना*-*टेंन्*-*ना* (*pl.* Antennae-*नी*)-*n.* feelers of insects. कीड़े - फ़र्तियों के स्पर्शबान करानेवाले बाल।

Antenuptial-*अन्टिनुप्टियल*-*डि*-*नूप्*-*शल*-*adj.* before nuptials, occurring before marriage. विवाह से पूर्व होनेवाला।

Anteprandial-*अन्टिप्रैण्डियल*-*डि*-*प्रैण्डियल*-*डि*-*अन्टि*-*adj.* before dinner. प्रधान भोजन के पूर्व का।

Anterior-*अन्टिरीयर*-*अन्टिरीयर*-*अन्टिरीयर*-*adj.* former, prior. पूर्वकाल का, पहिले का; Anteriority (-*इ*-*टि*)-*n.* पूर्वत्व; Anteriorly (-*लि*)-*adv.* previously. पूर्व से।

Anteroom-*अन्टिरोम*-*रूम*-*n.* room leading to a chief apartment. गलियारा, कोठरी में का मार्ग।

Anthelion-*अन्थीलियन*-*n.* a luminous ring on clouds. बादलों के चारों ओर प्रकाश का मण्डल।

Anthelmintic-*अन्थेल्मिन्टिक*-*इ*-*अन्थेल्मिन्टिक*-*n.* & *adj.* medicine used to extricate worms from intestines. आंत के कीड़े निकालने की औषधि, ऐसी औषधि-सम्बन्धी।

Anthem-*अन्थेम*-*थेम*-*n.* a hymn or song, sacred song sung in praise of God. ईश्वर-स्तुति, स्तुतिरूप गायन, भजन।

Anther-*अन्थर*-*थर*-*n.* part of a flower containing pollen. परागकेशर रखनेवाला फूल का भाग।

Ant-hill-*n.* see Ant.

Anthoid-*अन्थोइड*-*अन्थोइड*-*adj.* flower-like. पुष्प-सदृश, फूल के समान।

Anthologist-*n.* see Anthology.

Anthology-*अन्थोलॉजी*-*अन्थोलॉजी*-*n.* a collection of literary extracts or choice poems. गद्यावली या पद्यावली; Anthologist (-*जिस्ट*)-*n.* कविता संग्रहकर्ता।

Anthropoid-ऑन्'-ग्रो-पायइ-adj. resembling man in form only. केवल आकार में मनुष्य के सदृश; **Anthropology (-पॉल-ऑज्-इ -n.)** science of mankind studied as an animal. मनुष्य-शरीर-रचना-शास्त्र; **Anthropomorphism (-पो-मॉर्फिज्म्) -n.** ascribing human form to deity. ईश्वर को मनुष्य के आकार का मानने का सिद्धान्त।

Anti-ऑन्'-टि-pref. in the sense of "against, in place of." उपसर्ग जिसका अर्थ "विपरीत स्थान में" होता है।

Anti-air-craft-ऑन्-टि-ऐअर-क्रौफ्ट -n. contrivance to destroy the airships of the enemy. शत्रु के वायुयान को नष्ट करने का यन्त्र; **Anti-air-craft gun.** इस उपयोग में आनेवाली बन्दूक।

Antic-ऑन्-टिक्-adj. odd, grotesque. विलक्षण, अद्भुत; **-n.** a clown, buffoon. भौड़, हँसाने-वाला, ठिठोल्या।

Anticardium-ऑन्'-टि-कार्डिअम् -n. the pit of the stomach. नाभि, दोड़ी।

Antichrist-ऑन्'-टि-क्राइस्ट -n. the enemy of Jesus Christ. ईसा मसीह का शत्रु; **Antichristian (-क्रिस्ट'-यन्) -adj.** opposing Christian faith. क्रिस्तानी (मत या) धर्म के विरुद्ध।

Anticipate-ऑन्-टिस्'-इ-पेदे-v. t. to see or know beforehand, to expect. पूर्व से देख लेना या जानना, आशा करना; **Anticipation (-सि-पे'-शन्) -n.** expectation, knowing beforehand. पूर्वज्ञान; **Anticipator (-टिस्'-इ-पे-टर) -n.** one who anticipates. पहिले से जाननेवाला।

Anticlimax-ऑन्'-टि-क्लाइ-मॉक्स-n. addition of adjunct which weakens the effect, bathos. (साहित्य में) प्रभाव को न्यून करनेवाला विशेषण का प्रयोग।

Anticyclone-ऑन्-टि-साइ-क्लोन् -n. rotatory outward flow of wind. वायु का बाहरी ओर का झोका, प्रति चक्रवात वायु।

Antidotal-adj. see Antidote.

Antidote-ऑन्'-टि-डोट-n. a medicine that counteracts poison. विषघ्न, विषहर; **Antidotal (-डोटल्) -adj.** विष-नाशक, विषहर; **Antifebrile (-फेब्राइल्) -adj.** allaying fever. ज्वरनाशक।

Antilogous-ऑन्-टिल्'-ऑगस् -adj. contradictory. विपरीत, भिन्न।

Antilogy-ऑन्-टिल्'-अज्-इ -n. a contradiction in terms. विरोधाभास।

Antimonarchical - ऑन्-टि-मॉन्-ऑर्क'-इक्-अल्-adj. opposed to monarchy. राजा के शासन के प्रतिकूल या विरुद्ध।

Antimony - ऑन्' - टि - मॅन् - इ - n. a brittle metallic substance. स्रोतोञ्जन, सुरमा।

Anti-national-ऑन्'-टि - नॉन् - अन् - अल्-adj. hostile to one's nation. देशद्रोही।

Antinomy-ऑन्'-टि-नॉ - मि-n. a conflict of authority. अधिकार-विरोध।

Antipathetic-ऑन्'-टि - पॉ - थेट'-इक् - adj. opposed in nature. विरुद्ध स्वभाव का।

Antipathic-ऑन्-टि-पीथ'-इक् - adj. contrary in effect, opposite. विभिन्न प्रभाव की, विपरीत, विरुद्ध।

Antipathy-ऑन्-टिप्' - थी - थि - n. aversion, natural dislike. घृणा, अनिच्छा।

Antiphlogistic-ऑन्'-टि-फ्लॉ-जिस्'-टिक् - adj. reducing or counteracting inflammation. सूजन घटानेवाली (दवा)।

Antiphonal - ऑन्-टि - फोनल् - adj. sung alternately. पारी-पारी से गाया हुआ।

Antiphony - ऑन्-टि - फॉनि - n. echo, response. प्रतिध्वनि, प्रतिगान।

Antipodal -adj. see Antipodes.

Antipodes-ऑन्-टि-पेडी-ज़-n. pl. those who live on opposite sides of the globe. भूमण्डल के विपरीत सिरो पर रहनेवाले, प्रतिलोम; **Antipodal (-डल्)-adj.** प्रतिलोम-सम्बन्धी।

Antipyretic-ऑन्-टि-पाइ-रेट'-इक् - adj. preventing fever; **-n.** a febrifuge. ज्वरघ्न, ज्वर हटानेवाली औषधि।

Antiquarian - ऑन् - टि - क्वे'-रिअन् - n. one who collects ancient things. प्राचीन पदार्थों का संग्रह करनेवाला; **-adj.** pertaining to antiquities. पौराणिक।

Antiquary-ऑन्टि'-क्वेरि-n. one who studies old things. प्राचीन पदार्थों का अध्ययन करनेवाला।

Antiquate - ऑन् - टि - क्वेट'-व. t. to make obsolete or old. प्राचीन बनाना; **Antiquated (-क्वेट)-adj.** old fashioned, obsolete. प्राचीन, अप्रचलित।

Antique-ऑन्-टीक्-adj. ancient, old fashioned. पुराना, प्राचीन ढंग का।

Antiquities -n. pl. see Antiquity.

Antiquity-ऑन्-टिक्'-वि-टि-n. old times, the ancients. प्राचीन समय, पुरातन पुरुष; **Antiquities (-टीज़)-n. pl.** customs or relics of ancient times. पुरानी रीति, पुराने समय का पदार्थ।

Antiseptic-ऑन्-टि-सेप्'-टिक्-adj. preventing decay. अपवित्रता-नाशक, गंदगी हटानेवाली तथा सड़ना रोकनेवाली।

Antisocial-अन्-टि-सो'-शल - *adj.* opposed to the principles of society. सामाजिक सिद्धांतों के विरुद्ध।

Antitheist-अन्-टि-थी'-इस्ट - *n.* one who does not believe in God's existence. नास्तिक, अनीश्वरवादी; **Antitheism** (-इज्म्) - *n.* नास्तिकता।

Antithesis-अन्-टि-थिस्'-इज्-इस् - *n.* (*pl.* **Antitheses**) an opposition or contrast between two things. विरुद्ध अलंकार, अर्थ की विपरीतता; **Antithetic** (-टि-थिड'-इक्) - *adj.* contrasted. विपरीत भाव किया हुआ; **Antithetically** (-अल्-थि-ल)-*adv.* विपरीत भाव से।

Antitoxin-अन्-टि-टॉक्'-सिन्-*n.* serum which neutralizes the action of bacterial poisons. रोग के विष को हटानेवाला रुधिर का एक तत्व।

Antitype-अन्-टि-टाइप्-*n.* (*adj.* **Antitypical** -इक्-अल्) that which a symbol represents मूल मूर्ति, आदर्श।

Antler-अन्-टर्-*n.* branched horn of a stag. बारहसिंगे की शाखादार सींग।

Antonym-अन्-टॉन्-इज्-*n.* a word having its meaning contrary to another (*as high-low*.) विपरीत अर्थ का शब्द।

Antrum-अन्-ट्रम्-*n.* a cave, a den, a large cavity. गुहा, कन्दरा।

Anus-ऐ'-नस् - *n.* the lower opening of the bowels. गुदा, अपान, मलद्वार।

Anvil-अन्-विल्-*n.* an iron block on which smith works. निहार्, खूणा; To be on the anvil (to be in a state of preparation or formation) निर्माण की अवस्था में, बनता हुआ।



Anvil.

Anxiety-अन्-इक्-ज़ा - इ-टि - *n.* uneasiness of mind, solicitous desire for a thing. चिन्ता (व्यग्रता), आकुलता।

Anxious-अन्-इक्-शस् - *adj.* troubled, disturbed, uneasy. व्याकुल, उद्विग्न, चिन्तित; **Anxiously** (-लि) - *adv.* उद्वेग से।

Any-ऐन्'-नि-*pron.* & *adj.* one, some. कोई, किसी, कैसा ही; *adv.* at all. किंचित, योड़ा, कुछ; At any time कदाचित्; Anybody (any person.) कोई मनुष्य; Anyhow (in any way.) किसी प्रकार से, जैसे-तैसे; Any one (any body.) कोई व्यक्ति; Anything (a thing of any kind.) कोई भी वस्तु; Anyway (anyhow.) किसी न

किसी प्रकार से; Anywhere (at any place.) किसी न किसी स्थान में; Anywise (in any manner.) किसी भाँति; At any rate (at all events.) किसी भी स्थिति में।

Aorist-ऐ'-ओ'-रिस्ट-*n.* an indefinite past tense (with no limitation.) अनिश्चित काल-सूचक भूतकालिक क्रिया।

Aorta-ऐ'-ऑर्टा-*n.* the great artery of the heart. हृदय की सबसे बड़ी धमनी, महा धमनी; **Aortal** (-अल्)-*adj.* महा धमनी का।

Apace-अपी-पेस-*adv.* swiftly, hastily, quickly. शीघ्रता से, जल्दी से।

Apanage (Appanage) - अपीए'-अन्-ऐज-*n.* provision for younger sons of kings. राजा के युवराज से छोटे पुत्रों के पोषण की व्यवस्था।

Apart-ऐ'-पार्ट-*adv.* independently, separately. पृथक् (अलग), भिन्न; To set apart (to separate, to reserve.) अलगाना, बचा रखना।

Apartment-ऐ'-पार्ट'-मेंट-*n.* a room of a house. मकान का एक कमरा; Inner apartment (harem.) अन्तःपुर।

Apathetic-अपीए'-थेट-इक् - *adj.* indifferent. उदासीन, निरुत्साह।

Apathy-अपीए'-थी-*n.* insensibility, mental indolence, want of feeling. जड़ता, अनुभव-शून्यता, उदासीनता, रुचिशून्यता।

Ape-ऐप-*n.* a tailless monkey, an imitator. पुच्छहीन या छोटी पूँछवाला बन्दर, अनुकरण करनेवाला; -*v. i.* to imitate. अनुकरण करना;

Apish (ऐप-इश) - *adj.* servilely imitative. दास की तरह अनुकरण करनेवाला; **Apishly** (-इश'-लि) - *adv.* बन्दर की भाँति; **Apishness** (-इश'-नेस्) - *n.* बन्दरपन, मूर्खता; **Apery** (अर्-इ) - *n.* mimicry, apish performance, apehouse. अनुकरण, बन्दर-सा कार्य, बन्दर का पिंजड़ा।

Apeak-ऐ-पीक'-*adv.* vertically, on peak. सीधा (खड़ा), शिखर पर।

Apepsy-अपी-पेप्'-सि, **Apepsia** (-सि-आ) - *ns.* weakness of digestion. पाचन-शक्ति की दुर्बलता या न्यूनता।

Aperient-अपी-पीर्'-इ - ऐ-रेंट - *n. adj.* & a laxative medicine. मल को ढीला करनेवाली (रेचक) औषधि; **Aperitive** (अर्-इट'-इज्) - *adj.* laxative. मल लानेवाली।

Aperture-अपीए'-अर्-चर्-*n.* an opening or gap, a hole. छेद, मोखा, झरी।

Apery-ऐप-अर्-इ-*n.* see Ape.

Apetalous-अपी-पेट'-ओ - लस् - *adj.* without petals. दलहीन, निष्पत्र।

Hat हॉट; Hot हॉट; Measurc मेंज़र

Apex-ए'-पेक्स-*n.* [*pl.* Apices-ओप्-पे-सीज़् or Apexes (-पेज़्)] a peak, vertex, summit. (पर्वत आदि की) चोटी, शिखर, नोक (मस्तक)।
Aphasia-ओ'-फ़े'-ज़ि-या-*n.* loss of speech. बोली बन्द होना, वागरोध।

Aphelion-ओ'-फ़ी'-लिअन्-*n.* (*pl.* Aphelia) a planet's point farthest from the sun. किसी ग्रह का सूर्य से सबसे दूर का स्थान।

Aphonia-ओ'-फ़ो'-नि-या-*n.* वागरोध।

Aphorism-ओफ़'-ऑ-रिज़म्-*n.* adage, maxim, definition. कहावत (सूत्र); वचन, परिभाषा; Aphoristic (-रिस्-टिक्)-*adj.* सूत्र रूप का; Aphoristically (-अल्-लि)-*adv.* like a maxim. सूत्रवत्।

Aphrodisiac-ओफ़'-अर-डिज़'-इ-ओक्-*n.* & *adj.* a medicine producing sexual desire. कामोद्दीपक औषधि।

Apiary-ए'-पिय-रि-*n.* a place for keeping bees. मधुमक्खियों के पालने का स्थान।

Apical-ओप्'-इक्कल-*adj.* belonging to apex. शिखर-सम्बन्धी।

Apiculture-ए'-पि-कल्-चर्-*n.* bee-keeping. मधुमक्खियों का पोसना।

Apiece-पे'-पीस-*adv.* individually, each. पृथक्-पृथक्, एक-एक करके।

Apish, Apishly-see Ape.

Apnoea-ओप्'-नीया-*n.* stoppage of breathing. साँस की रुकावट, श्वासारोध।

Apocryphal-ओ'-पोक्रिफ़ल-*adj.* doubtful, sham, false. शङ्कायुक्त (सन्देहजनक), झूठा, असत्य।

Apogee-ओप्'-ओ-जी-*n.* the point in the orbit of a planet farthest from earth. किसी ग्रह के ग्रह-पथ में पृथ्वी से सबसे दूर का स्थान।

Apollo-ओ'-पो'-लो-*n.* the Greek sun-god. यूनान के सूर्यनारायण या सूर्य देवता।

Apollyon-ओ'-पॉलियन्-*n.* Satan, the devil. दैत्य, राक्षस।

Apologetic-ओ'-पॉल्-आ-जेट'-इक्-*adj.* excusing. क्षमा योग्य, प्रार्थना योग्य; Apologetical (-अल्)-*adj.* said or written in defence. क्षमाशील; Apologetically (-अल्-लि)-*adv.* क्षमापूर्वक, क्षमा की भावना से।

Apologist-ओ'-पॉल्-ऑ-जिस्ट-*n.* one who pleads in apology or defence. क्षमा की प्रार्थना करनेवाला।

Apologize-ओ'-पॉल्-ऑ-जाइज़्-*v. t.* to beg to be excused, to make apology. अपना दोष मानकर क्षमा माँगना।

Apologue-ओप्'-ऑ-लॉग्-*n.* fable, parable or

a moral story, a talc. उपदेशपूर्ण कहानी, उपाख्यान।

Apology-ओ'-पॉल्-ऑ-जि-*n.* (*pl.* Apologies) regretful acknowledgment of offence. खेदसूचक क्षमा-प्रार्थना।

Apophthegm-ओप्'-ओ-थेम्-*n.* a terse pithy maxim. सूत्र, नीतिवचन।

Apoplectic-*adj.* see Apoplexy.

Apoplexy-ओप्'-ओ-प्लेक्स'-इ-*n.* a disease in which powers of sense and motion are stopped. मूछाँ, मिरगी का रोग; Apoplectic (-प्लेक्-टिक्)-*adj.* pertaining to apoplexy. मूछाँ रोग-सम्बन्धी।

Apostacy (-sy)-ओ'-पोस्'-टी'-सि-*n.* abandonment of one's faith. स्वधर्मत्याग।

Apostate-ओ'-पोस्'-टेट्-*n.* one who abandons his religious faith. स्वधर्म-त्यागी; *adj.* false. विधर्मी।

Apostatize-ओ'-पोस्'-टी-टाइज़्-*v. t.* to forsake one's faith or principles. अपना धर्म त्यागना, परधर्म ग्रहण करना।

Aposteriori-पे'-पोस'-टी-रि-ओ-राइ-*adj.* reasoning from effect to cause. कार्य से कारण का अनुमान करना।

Apostle-ओ'-पोस्'-सल-*n.* a messenger sent to teach the Gospel, a devoted person. धर्म की शिक्षा देने के लिए ईश्वर का भेजा हुआ दूत, भक्त।

Apostolic-ओप्'-ऑस्'-टॉल्'-इक्-*adj.* pertaining to apostles. देवदूत-सम्बन्धी।

Apostrophe-ओ'-पोस्'-ट्र'-फ़ि-*n.* sign of omission of a letter or letters ('), an exclamatory address in poems or speech. सम्बन्ध कारक का चिह्न, कविता में या भाषण में किसी व्यक्ति-विशेष की ओर सम्बोधन का वाक्य।

Apostrophiz (s)e-ओ'-पोस्'-ट्रॉ-फ़ाइज़्-*v. t.* to deliver an exclamatory address. किसी व्यक्ति-विशेष की ओर इशति करके व्याख्यान देना।

Apothecary-ओ'-पोथ'-इक-रि-*n.* one who sells medicines, a druggist. दवा बेचनेवाला, औषधि-विक्रेता, भत्तार।

Apotheosis-ओप्'-ओ-थिओ'-सिस्-*n.* making god-like. देवता-तुल्य निर्माण।

Appal-ओप्'-पॉल्-*v. t.* to dismay, to terrify. व्याकुल करना, डराना; Appalling (-इङ्ग)-*adj.* shocking. भय उत्पन्न करनेवाला; Appallingly (-इङ्ग-लि)-*adv.* with dismay. भय या व्याकुलता से।

Apparatus-ओप्'-पी-रे'-टस्-*n.* mechanical appliance, instruments or requisites. प्रयोग करने का यन्त्र या साधन।

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन् ; Pain पेन्

Apparel-ओप्'-पीर्-रल्-*n* dress, clothing. वस्त्र (पोशाक), कपड़ा; -*v. t.* to dress, to attire, to adorn. वस्त्र धारण करना, कपड़ा पहिनाना, सजाना ।

Apparent-ओप्'-पीर्'-रेंड'-*adj.* obvious, visible, clear, seeming. प्रकट, प्रत्यक्ष, स्पष्ट, दिखोवा ; **Heir apparent** (one who is entitled to succeed to the throne by right.) राज्य का उत्तराधिकारी ; **Apparently** (-*लि*) -*adv.* evidently, clearly. प्रत्यक्ष या स्पष्ट रूप से ।

Apparition-ओप्'-पी'-रिश्'-अन्-*n.* a phantom or ghost. पिशाच, प्रेत ।

Appeal-ओप्'-पील्-*v. t.* to call for decision to a higher judge, to call attention, to make an earnest request. उच्चतर न्यायालय से पुनर्विचार की प्रार्थना करना (अपील करना), चित्त आकर्षित करना, सच्ची प्रार्थना करना; -*n.* the act or right of appealing. पुनर्विचार की प्रार्थना का कार्य या अधिकार; **Appealable** (-*ऐ'-बल्*)-*adj.* पुनर्विचार के योग्य ; **Appealing** (-*इङ्गर्*)-*adj.* attractive, imploring. चित्ताकर्षक ।

Appear-ओप्'-पियर्'-*v. i.* to be visible, to seem, to be manifest. दृष्टिगोचर होना, प्रकाशित होना, जान पड़ना, देख पड़ना, स्पष्ट होना; **Appearance** (-*ओन्स्*)-*n.* the thing seen, semblance, aspect. दृष्टिगोचर पदार्थ, आकार (आकृति, रूप); सम्भावना, दिखावट ।

Appeasable-*adj.* see **Appease**.

Appease-ओप्'-पीज़'-*v. t.* to soothe, to satisfy, to quiet. सन्त्वना देना, मनाना, शान्त करना; **Appeasable** (-*ऐ'-बल्*)-*adj.* मनाने के योग्य ।

Appellant-ओप्'-पेल'-लीन्ड'-*n.* one who appeals. पुनर्विचार की प्रार्थना करनेवाला; **Appellate** (-*लेंट*)-*adj.* pertaining to appeals. पुनर्विचार की प्रार्थना सम्बन्धी ।

Appellation-ओप्'-पल्'-ले'-शन्-*n.* name, title, specific name. नाम, विशिष्ट नाम, पदवी, अभिधान; **Appellative** (-*ले'-टिज़*)-*adj.* common, general. सामान्य ।

Append-ओप्'-पेंड'-*v. t.* to add, to annex, to attach. जोड़ना, मिलाना, लगाना; **Appendage** (-*ऐज़*)-*n.* anything attached, accompaniment. जोड़ा हुआ पदार्थ, उपकरण; **Appendant** (-*ओन्ड*)-*adj.* annexed, attached, consequent. मिलाया हुआ, जोड़ा हुआ, अनुवर्ती ।

Appendix-ओप्'-पेंड'-इक्स्-*n.* (pl. **Appendices-इ-सीज़**) anything added in the end. परिशिष्ट, शेष संग्रह ।

Appendicitis-ओ-पेन्'-डि-साइ'-डिस्-*n.* a

disease of the intestines. अंत में एक प्रकार का फोड़ा ।

Apperception-ओप्'-पर्'-सेप्'-शन्-*n.* the mind's perception of itself, mental perception. चित्त का आत्मज्ञान ।

Appertain-ओप्'-पर'-टेन्'-*v. i.* to belong to, to relate, to be appropriate to. सम्बन्ध होना, समान होना, वर्गन करना ।

Appetence-ओप्'-पि-टेन्स्-*n.* desire, longing. अभिलाषा, इच्छा; **Appetent** (-*टेन्ट*)-*adj.* desiring. अति उत्सुक ।

Appetite-ओप्'-पिटिट'-*n.* desire, inclination, hunger or craving. अभिलाषा, इच्छा (रुचि), भूख ।

Appetize-ओप्'-पिट'-आइज़'-*v. t.* to create appetite. बुभुक्षित करना, भूख जगाना; **Appetizer** (-*अर्*)-*n.* something creating appetite. भूख लगानेवाला पदार्थ ।

Applaud-ओप्'-प्लाउड'-*v. i & t.* to express approbation or praise by clapping hands, to praise. प्रशंसा करना, ताली बजाना, स्तुति करना या सराहना ।

Applause-ओप्'-प्लौज़'-*n.* approval, praise. प्रशंसा, स्तुति; **Applausive** (-*प्लौज़'-इव्*)-*adj.* स्तुतिमय ।

Apple-ओप्'-पल्-*n.* a fleshy fruit. सेब; **Apple of the eye** (the pupil.) आँखों का तारा या पुतली; **Adam's apple** (outer protruding part of throat.) कण्ठ का उमाड़, देढ़ा ।

Appliance-ओप्'-प्लायन्स्-*n.* act of applying, thing applied. उपाय, तदवीर, सामग्री (नियुक्त पदार्थ) ।

Applicability-*n.* see **Applicable**.

Applicable-ओप्'-प्लि-कै'-बल्-*adj.* suitable, appropriate. उचित (अनुकूल), सम्बद्ध; **Applicability** (-*बिल्-इड'-इ*)-*n.* अनुकूलता ।

Applicant-ओप्'-प्लि-कान्ट'-*n.* one who applies. प्रार्थी, प्रार्थना करनेवाला ।

Application-ओप्'-प्लि-कै'-शन्-*n.* petition or request. प्रार्थनापत्र ।

Apply-ओप्'-प्लाइ'-*v. t.* to lay or put on, to employ, to address to, to devote. लगाना, नियुक्त करना, आरुढ़ होना, सूचित करना ।

Appoint-ओप्'-पॉयन्ट'-*v. t.* to fix time or place, to employ, to nominate. समय या स्थान निर्धारित करना, नियुक्त करना, मनोनीत करना, स्थापित करना; **Appointment** (-*मेंट*)-*n.* settlement, engagement, ordinance, designation to office. निर्णय, मिलने का नियुक्त समय, नियम, आज्ञा, नियुक्ति (स्थापना);

To break an appointment (to fail to

appear at fixed place or time.) नियत समय या स्थान पर उपस्थित न होना ।

Apportion - औप' - पोर्शन् - *v. t.* to portion out, to distribute. भाग करना, बाँटना ;

Apportionment (मेन्ट्र) - *n.* a division into just shares. उचित भागों में बाँटवारा, बाँट (फॉट) ।

Apposite - औप' - पो-सिट-*adj.* proper, well put, suitable, appropriate. योग्य, सङ्गत (यथार्थ) ;

Appositely (- लि) - *adv.* suitably. उचित रीति से ।

Apposition - औप' - पो-जिशन - *n.* placing side by side, a public examination. समानाधिकरण, एकान्वय, सार्वजनिक परीक्षा ; **Appositional** (अश्) - *adj.* placed in apposition. समानाधिकृत ।

Appraise - औप' - प्रैज़' - *v. t.* to fix the price of. मूल्य ठहराना ; **Appraiser** (अर्) - *n.* one who fixes the value of goods. वस्तुओं का मूल्य आँकनेवाला ।

Appreciable - आप' - प्री' - शि-ऐ-बल - *adj.* noticeable, perceptible. जानने योग्य, प्रशंसा करने योग्य ।

Appreciate - औप' - प्री - शि-ऐट' - *v. t.* to estimate, to esteem highly, to rise in value. गुण जानना, मान करना, दाम बढ़ना ; **Appreciation** (ऐ' - शन्) - *n.* recognition, estimation, judgment. गुणागुणज्ञान, मूल्यांकन, गुणग्रहण ; **Appreciative** (टिब्र) - *adj.* गुणाग्राही ; **Appreciator** (ऐ' - टर्) - *n.* गुणाग्राहक ।

Apprehend - औप' - हेन्ड' - *v. t.* to perceive, to understand, to fear. विचारना, सोचना, शङ्का करना ।

Apprehensible - औप' - प्रि - हेन्' - सि- बल - *ad.* capable of being apprehended or grasped. परामर्श के योग्य, समझने योग्य, शंका के योग्य ।

Apprehension - औप' - प्रि - हेन्' - शन् - *n.* arrest, understanding, dread. पकड़, बुद्धि, भय ; **Apprehensive** (- सिब्र) - *adj.* intelligent, perceptive, fearful. बुद्धिमान, विचारवान्, शङ्कित ; **Apprehensiveness** (- सिव्-नेस) - *n.* doubt, fear. शङ्का, भय ।

Apprentice - औप' - प्रेन्' - टिस् - *n.* a novice, a tiro. शिल्पविद्या का शिष्य (चैला), नवसिखुआ ; *-v. t.* to bind as an apprentice. नवसिखुआ नियुक्त करना ; **Apprenticeship** (- शिप्) - *n.* the terms for which a person is bound to serve. शिक्षार्थी का प्रशिक्षण-काल ।

Apprise - औप' - प्राइज़' - *v. t.* to inform, to give notice of. सूचना देना, बतलाना ।

Apprize - औप' - प्राइज़' - *v. t.* to appreciate, to value. गुण जानना, मूल्य आँकना ।

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन् ; Pain पेन्

Approach - औप' - प्रो-अच्' - *v. t.* to come, near to, to make proposals to, to resemble. समीप जाना, मूल्य लगाना, समान होना ; *-n.* act of approaching, access. उपस्थिति, प्रवेश (रास्ता) ; **Approachable** (ऐ-बल) - *adj.* accessible. उपगम्य, प्रवेश योग्य ।

Approbate - औप' - प्रो-बेट' - *v. t.* to approve, to sanction. अनुमोदन करना, स्वीकार करना ।

Approbation - औप' - प्रो' - बे - शन् - *n.* sanction, approval. स्वीकृति (स्वीकार), अनुमोदन ।

Appropriate - औप' - प्रो' - प्रि - ऐट' - *v. t.* to take possession of, to devote to special purpose, to assign. अपनाना, विशिष्ट कार्य में लगाना, निर्दिष्ट करना - *adj.* suitable, proper. उचित (संगत), योग्य (ठीक) ; **Appropriation** (ऐ' - शन्) - *n.* स्वायत्तीकरण, अपनाने का कार्य ।

Approval - औप' - प्रूव' - बल - *n.* approbation, sanction. अनुमोदन, स्वीकृति ।

Approve - औप' - प्रूव' - *v. t.* to be pleased with, to sanction, to commend. प्रसन्न होना, अनुमोदन करना, प्रशंसा करना ; **Approver** (अर्) - *n.* king's witness. सरकारी गवाह ; **Approved** (इ) - *adj.* proved, tried. सिद्ध, परीक्षित ।

Approximate - औप' - प्रॉक्स' - इ - मेट' - *adj.* very near, almost correct, closely resembling. अति समीप, प्रायः शुद्ध, अति समान ; *-v. t.* to bring near, to come near to. समीप लाना, सन्निकट होना ; **Approximately** (- लि) - *adv.* almost correctly. प्रायः शुद्ध रूप से ; **Approximation** (मे' - शन्) - *n.* a drawing near. समीपता, पहुँच ।

Appurtenance - औप' - पर-टि-नेन्स - *n.* belonging, an accessory. सम्पत्ति का स्वामित्व, लगाव ; **Appurtenant** (- औन्ट) - *adj.* appertaining. सम्बन्धित ।

Apricot - ऐ' - प्रि-कॉट - *n.* a kind of orange coloured fruit allied to plum. खूबानी का (वृक्ष या) फल ।

April - ऐ' - प्रिल - *n.* the fourth month of the year. अंग्रेजी वर्ष का चौथा महीना ; **April-fool** (sportive) - *n.* ठिठोलीबाज, मसखरा ; **April fool day** (April 1.) अप्रैल मास का पहिला दिन ।

Apriori - ऐ' - प्राइ-ओ-राइ - *n.* reasoning (deductive) from cause to effect. कारण से कार्य का तर्क ।

Apron - ऐ' - प्रन् - *n.* a garment worn on the forepart of body to protect clothes. ऊपरी वस्त्र की रक्षा का पहिनावा ; *-v. t.* ऐसा वस्त्र पहिनाना ।

Apropos - आप' - पो - *adv.* to the purpose,

appropriately. अनुरूप, अनुसार ।

Apsé-ऑप्सु-*n.* a semi-circular recess. अर्ध-वृत्ताकार आला या झरोखा; Apsidal (ऑप्सिडल) -*adj.* semicircular. अर्धवृत्ताकार ।

Apt-ऑप्ट-*adj.* appropriate, proper, suitable, ready. उचित, ठीक, योग्य, उद्यत, तत्पर; Aptitude (इ-ट्यूड) -*n.* ability, fitness. योग्यता, पात्रता, कौशल; Aptly (ल) -*adv.* in a fit manner. योग्य रूप में; Aptness (नेस्) -*n.* tendency. प्रवृत्ति ।

Aqua-ऑक्वा-*n.* a liquid solution, water. तरल घोल, जल ।

Aquarium-ऑ-क्वेर-इ-अम् - *n.* pond in which living aquatic plants or animals are kept. जल के पौधों या जन्तुओं के पालने का जलाशय ।

Aquarius-ऑ-क्वेर-इ-अम्-*n.* the 11th sign of zodiac. कुम्भ राशि ।

Aquatic-ऑ-क्वाइट-इ-अम् - *adj.* growing or living in water. जल में उत्पन्न होने या जल में रहनेवाला (जन्तु) ।

Aqueduct-ऑक्-वि-डक्ट-*n.* an artificial channel. कृत्रिम जलमार्ग, नहर ।

Aqueous-ऑ-क्वि-अम् - *adj.* consisting of or containing water. जलीय, जल-युक्त ।

Aquiline-ऑक्-वि-लिन्-*adj.* eagle-like, hooked. गरुड़वत्, मुड़ा हुआ ।

Arab-ऑर-अब् - *n.* a native of Arabia. अरब देशवासी ।

Arabian-ऑ-रे-वि-यन्-*adj.* pertaining to Arabia. अरब देश का ।

Arabic-ऑर-अ-बिक्-*n.* the language of the Arabians. अरब देश की भाषा; *adj.* of Arabia. अरब देश सम्बन्धी ।

Arable-ऑ-रे-बल-*adj.* land fit for ploughing or tillage. जोतने-बीने योग्य भूमि ।

Arbiter-ऑर-वि-टर-*n.* a judge, an umpire. मध्यस्थ (निर्णय करनेवाला), पञ्च (प्रमाणपुरुष); Arbitral (ट्रल) -*adj.* belonging to arbitration. पञ्चायती ।

Arbitrary-ऑर-बि-ट्रे-रि - *adj.* not bound by rules, absolute, uncertain. स्वेच्छाचारी, स्वच्छन्द, अविहित ।

Arbitrate-ऑर-बि-ट्रे-ट-*v. t.* to decide as an arbitrator. पञ्चायत करना; Arbitration (ट्रे-शन्) -*n.* settlement of a dispute by an arbiter. पञ्चायत से झगड़े का निर्णय; Arbitrator (ट्रे-टर) -*n.* (fem. Arbitratrix-ट्रिक्स) पञ्च ।

Arbor-ऑर-बर्-*n.* a bower of trees. लतागृह, कुंज; Arboraceous (बोर्-ऐशस) -*adj.* tree-like. वृक्षवत् ।

Arboreal-ऑर-बोरिअल, Arboreous-ऑर-बोरि-अम् -*adj.* pertaining to trees. वृक्ष सम्बन्धी; Arboretum (बोरे-डम्) -*n.* a botanical tree garden. वृक्षों का बगीचा; Arboriculture (इ-कल्चर्) -*n.* cultivation of trees. (esp. timber trees.) वृक्षों के उपजाने तथा बढ़ाने की विद्या ।

Arbour-*n.* same as Arbor.

Arc-आर्क-*n.* part of the circumference of a circle or other curve. वृत्तखण्ड, चाप, कमान ।

Arcade-आर्-कैड-*n.*

row of arches supported on columns. खम्भों पर बनी हुई मेहराबें ।



Arcadia आर्-कैड-इ-ऑ, Arcady-आर्क-ऐ-डि -*ns.* rustic para-

Arcade.

dise. देहाती स्वर्ग; Arcadian (कैडि-अन्) -*adj.* ideally rural. आदर्श रूप से ग्रामीण ।

Arch-आर्च्-*n.* a curved structure, a vault. वृत्तखण्ड, मेहराब; *v. t.* to form into an arch. मण्डल करना, मेहराब बनाना; *adj.* prominent, cunning, clever. मुख्य (प्रधान), धूर्त, चतुर ।

Archaeological, Archaeologist-see Archaeology.

Archaeology-आर्-कि-ऑल-अ-जि-*n.* the study of antiquities. पुरातत्त्व, प्राचीन वस्तुओं की विद्या; Archaeological (ऑल-इ-अल) -*adj.* pertaining to antiquities. पुरातत्त्व-सम्बन्धी; Archaeologist (ऑल-जिस्ट) -*n.* one versed in archaeology. पुरातत्त्ववेत्ता ।

Archaic-आर्-के-इ-अम् -*adj.* primitive, old. आदिकाल का, प्राचीन, पुराना; Archaism (इस्म) -*n.* obsolete expression. प्राचीनतावाद, प्राचीनता का अनुसरण; Archaism (इस्म) -*n.* one who follows archaism. प्राचीनता का अनुसरण करनेवाला ।

Archangel-आर्क-ऐन्-जल-*n.* an angel of the highest order. सर्वश्रेष्ठ देवदूत ।

Archbishop-आर्च्-बिश-ऑर्-*n.* chief bishop. प्रधान धर्माध्यक्ष ।

Arch-enemy-आर्च्-एनिमि-*n.* chief enemy, Satan. प्रधान शत्रु, शैतान, यम; Archfiend (फ्रीन्ड) -*n.* प्रधान प्रेत ।

Archer-आर्च्-अर्-*n.* (fem. -ess) one who shoots with a bow and arrows. धनुषधारी, धनुष से बाण चलानेवाला; Archery (इ) -*n.* the art of shooting with bow and arrows, धनुर्विद्या, बाणविद्या ।

Har हार्ड ; Hot हॉट ; Measure मैज़र

Archetype-आर्क' - इ-टाइप - *n.* an original model. मूल रूप आदर्श ।

Archipelago-आर्क' - इ-पेल' - आर्-गो-*n.* a group of islands. टापूओं का समुदाय ।

Architect-आर्क' - इ-टेक्चर - *n.* one skilled in planning and erecting buildings. शिल्पकार; **Architectural** (-टेक्चरल) - *adj.* pertaining to architecture. शिल्पविद्या-सम्बन्धी; **Architecture** (-टेक्चर) - *n.* the science of the construction of buildings. गृह-निर्माण-विद्या, घर बनाने की विद्या ।

Archives-आर्' - काइव्ज़ - *n. (usu. pl.)* a place where public records are stored. जिस घर में प्राचीन ग्रन्थ, लेख इत्यादि रखे जाते हैं, ग्रन्थरक्षा गृह ।

Archlike-आर्च' - लाइक - *adj.* built like an arch. मेहराब के सदृश बना हुआ ।

Archway-आर्च' - वे-*n.* passage under an arch. मेहराब के नीचे का मार्ग ।

Arctic-आर्क' - टिक - *adj.* northern, pertaining to region round the North Pole. उत्तरी, उत्तरी-भू-प्रदेश सम्बन्धी ।

Arctuate(-d)-आर्क' - यू-एड' (-ऐड) - *adj.* bent as a bow. धनुष के आकार का ।

Ardent-आर्' - डेन्ट - *adj.* red-hot, burning, intense, eager. लाल गरम, प्रज्वलित, उत्तम, प्रचण्ड, उत्कट, उत्साही; **Ardently** (-लि) - *adv.* eagerly. उत्साह सहित ।

Ardour-आर्' - डर - *n.* heat, warmth of affection, zeal. उष्णता, उत्कण्ठा, उत्सुकता, व्यग्रता (ललक) ।

Arduous-आर्ड' - यू - अरु - *adj.* laborious, energetic, difficult. परिश्रमी, उद्योगी, दुष्कर, दुःसाध्य, बठिन; **Arduously** (-लि) - *adv.* laboriously. श्रम या उद्योग से, उत्कण्ठा से, उत्सुकता से ।

Are-आर्- the plural of the present tense of the verb *to be*. हैं ।

Area-ऐरिया-*n.* superficial extent, a level surface, region. क्षेत्रफल, समतल (चौरस भूमि), प्रदेश ।

Areca-ऑर्- इ-का - *n.* betel-nut palm. सुपारी का वृक्ष ।

Arefaction-ऑर्- रि - फ्रीक' - शन् - *n.* act of drying. सुखाने का कार्य ।

Arefy-ऑरि' - फाई - *v. t.* to dry. सुखाना ।

Arena-ऑर्- री' - ना - *adj.* the central part of an amphitheatre, a place of conflict. रङ्गभूमि, मञ्चभूमि, भखाड़ा ।

Arenaceous-ऑरिने' - शस-*adj.* sandy. बालू के समान, बालुकामय ।

Argent-आर्' - जेन्ट - *n.* *the adj.* silver, silvery. चाँदी, चाँदी के रंग का ; **Argentine** (-जेन्-टाइन) - *adj.* silvery, like silver. चाँदी का, सफेला ।

Argil-आर्' - जिल - *n.* potter's clay, alumina. कुम्हार की मिट्टी, एल्यूमिना ।

Argle-bargle-आर्' - गल्-बार्' - गल् - *n.* a furious debate. तीव्र वाद-विवाद ।

Arguable-adj. *see.* Argue.

Argue-आर्- यू - *v. t.* *the i.* to prove, to discuss, to maintain by reasons. सिद्ध करना, विवाद करना, तर्क से सिद्ध करना; **Arguable** (-ऐ-बल) - *adj.* विवाद योग्य; **Arguer** (-अर्) - *n.* one who argues. (वादी) शास्त्रार्थ करनेवाला ; **Argufy** (-फाई) - *v. t.* to argue without reason. प्रमाण न रहते हुए विवाद करना, कुतर्क करना ।

Arguing-आर्' - ग्यु-इङ्ग - *n.* reasoning. तर्क ।

Argument-आर्- ग्यु-मेंट - *n.* reasoning, debate. तर्क-वितर्क, शास्त्रार्थ ; **Argumentation** (-मेंन्-टे-शन) - *n.* act of reasoning. तर्क, विवाद ; **Argumentative** (-मेंन्ट-व-टिव) - *adj.* consisting of argument. विवादपूर्ण ; **Argumentatively** (-ऑर्-टिव'-लि) - *adv.* तर्क से ।

Argute-आर्- ग्यूट' - *adj.* sharp, shrill. तीखा, कर्कश (शब्द) ।

Arid-ऑर्- रिह - *adj.* parched with heat. गरमी से झुलसा हुआ ; **Arid soil** (barren ground.) मरुस्थल, मरुभूमि, ऊसर ।

Aries-ऐ' - रि-इङ्ग - *n.* the Ram. मेष राशि ।

Arise-ऐ-राइड - *adv.* rightly, without mistake, to the right side. उचित रीति से, ठीक, दाहिनी ओर ।

Arise-ऐ - राइज' - *v. i.* (*p. t.* Arose, *p. p.* Arisen.) to get up, to result, to go up in name and fame. उठना (उदय होना), जागना, परिणाम होना, नाम तथा ख्याति प्राप्त करना ।

Arista-ऑर्- रिस' - टा - *n.* the beard of certain grains. अन्न या घास की बाल ; **Aristate** (-टेट) - *adj.* bearded. बालवाला ।

Aristocracy-ऑर्- इस-यॉक' - री-सि - *n.* government by nobles, nobles in a state. शिष्ट-जन-सत्तात्मक राज्य, शिष्टजन ।

Aristocrat-ऑर्- रिस' - टो-क्रौट - *n.* one of good birth. शिष्ट मनुष्य, रहस ; **Aristocratic** (-क्रौट-इक) - *adj.* grand, of eminent style. कुलीन, ठाटवाटवाला ।

Aristophanic-ऑर्- इस - टॉ' - फीव' - इक - *adj.* witty, shrewd. हँसमुख, चतुर ।

Arithmetic-अर्थ-रिथ'-मै-टिक्-*n.* the science of numbers. अंकविद्या, अंकगणित; **Arithmetical (-मैट'-इक्-अल्)-*adj.*** अंकगणित-सम्बन्धी; **Arithmetically (-अल्-लि)-*adv.*** अंकगणित की रीति से; **Arithmetician (-टिश्'-ऑन्)-*n.*** अंकगणित में निपुण, गणितज्ञ; **Arithmometer (-मोमि-टर्)-*n.*** a kind of computing machine. गणित करने का एक प्रकार का यन्त्र ।

Ark-आर्क'-*n.* a chest, a box, a large boat. तिजोरी, बक्स, बड़ी नाव ।

Arm-आर्म'-*n.* (*pl.* Arms) the upper limb of man from shoulder to hand, branch, power. बाहु (भुजा), शाखा, शक्ति; *v. t. & i.* to furnish with arm, to take arms. शस्त्रों से सज्जित करना, शस्त्र उठाना; **Arm-chair.** बाँह-दार कुर्सी; **Arm in arm** (with arms interlinked.) हाथ में हाथ दिये हुए; **Armpit** (hollow under shoulder.) बगल, कोख; **Forearm** (front part of arm.) अग्रबाहु; **Infant in arms** (baby unable to walk.) गोदी का बच्चा; **To keep at arm's length** (to avoid familiarity.) अति परिचय न करना, दूर-दूर रहना; **With open arms** (cordially.) अनुरागपूर्वक ।

Armament-आर्-मौ-मेंट'-*n.* force, military equipment. शक्ति, बल, युद्ध करने की सामग्री ।

Armature-आर्-मै-चर्-*n.* a defensive covering, an important portion of a dynamo. रक्षा-सामग्री, बिजली पैदा करनेवाले यन्त्र का एक प्रधान भाग ।

Armistice-आर्-मिस्-टिस्-*n.* a short truce. युद्ध-विराम, कुछ काल के लिए संधि ।

Armless-आर्म-लेस्-*adj.* destitute of arms. शस्त्र (युद्ध-सामग्री) से रहित ।

Armlet-आर्म-लेट'-*n.* an ornament worn round the arm, a small inlet of sea. जोशन (बाजूबन्द), समुद्र की शाखा ।

Armorial-आर्-मो'-रि-अल्-*adj.* pertaining to armour. कवच-सम्बन्धी ।

Armour-आर्म-अर्-*n.* a defensive covering worn in fighting. कवच, तनुत्राण; *v. t.* to furnish with armour. कवच से सुसज्जित करना; **Armour-bearer** (one who carries the armour of another.) दूसरे का कवच ढोनेवाला;

Armourer (-अर्)-*n.* maker of arms or armour. अस्त्रकार, शस्त्रालय तथा कवच का निर्माता; **Armoury (-इ)-*n.*** arsenal. शस्त्र-शाला, हथियारघर; **Armour clad** (furnished with armour.) कवच पहिने हुए; **Armour for the head** (helmet.) शिरछाण ।

Arms-आर्म्स्-*n. pl.* weapons. शस्त्र, हथियार;

Coat of arms (heraldic devices.) युद्ध-चिह्न, **Fire-arms** (those requiring explosives.) बारूदवाले अस्त्र; **Under arms** (in battle array.) युद्ध की सज-धज में ।

Army-आर्-मी-*n.* (*pl.* Armies.) a large body of men armed for war, a host. सैन्य, सेना, अधिक संख्या में, समूह ।

Aroma-ओ-रो'-मा-*n.* sweet smell, fragrance, odour. मधुर गन्ध, सुगन्ध; **Aromatic (-टिक्)-*adj.*** fragrant. सुगन्धित; **Aromatize (-टाइज्)-*v. t.*** to impregnate with aroma. सुवासित (सुगन्ध-युक्त) करना ।

Arose-ओ-रोइज्'-*p. t.* of Arise. उठा ।

Around-ऐ-राउण्ड'-*prep. & adv.* in every direction, about, along, near. चारों ओर, बाहरी ओर, आगे, समीप ।

Arouse-ऐ-राउज्'-*v. t.* to awaken, to stir up, to excite. जागृत करना (जगाना), उत्तेजित करना (भड़काना) ।

Arow-ऐ-रो'-*adv.* in a row. पंक्ति में ।

A.R.P. (Air Raid Precaution.) वायुयानके आक्रमण से रक्षा ।

Arraign-अर्-रेन्'-*v. t.* to accuse, to find fault with, to impeach. अपराधी ठहराना, दोष लगाना, कलंक लगाना; **Arraignment (-मेंट)-*n.*** अपराध, आक्षेप ।

Arrange-अर्-रेंज'-*v. t.* to put in order, to settle, to give instructions. क्रम में रखना (प्रबन्ध करना, ठीक करना), स्थिर करना, आशा देना ।

Arrangement-अर्-रेंज'-मेंट'-*n.* settlement, adjustment, classification. ठीक रखने का कार्य, प्रबन्ध, क्रम से स्थापन (रचना) ।

Arrant-ओर्-रीन्ट'-*adj.* notorious, downright. कुख्यात, अत्यन्त (निपट); **Arrantly (-लि)-*adv.*** notoriously, infamously. दुष्टता से, अप्रसिद्धि से ।

Arras-ओर्-रीस्-*n.* tapestry, a hanging screen. लटकता हुआ परदा ।

Array-अर्-ऐ-*v. t. & i.* to adorn, to put in order, to dress oneself. अलंकृत करना, क्रम से रखना, सजाना, सजना; *n.* a military force, imposing range of persons. ब्यूह-रचना; वेश-भूषा ।

Arrear-ऐर्-रि'-अर्-*n.* outstanding or unpaid debts or work. बिना चुकाया हुआ ऋण, अधूरा कार्य; **Arrearage (-रिअर्-ऐज्)-*n.*** unpaid debts. बिना चुकाया हुआ ऋण, बकाया ।

Arrect-ओर्-रेक्ट'-*adj.* with ears erect, alert. कानखड़े किये हुए, सचेत ।

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेज़र

Arrest-अ-रेस्ट'-प. i. to stop, to seize by legal authority, to catch attention of. रोकना, बन्दी करना, अनन्यचित्त करना; -*n.* check, hindrance, imprisonment. रोक, बन्दीकरण; **Arrester** (-अर्)-*n.* बन्दी करनेवाला ।

Arride-ऐराइड'-प. i. to laugh scornfully at a person, to gratify. किसी की हँसी उड़ाना, संतुष्ट करना ।

Arris-ओर्-इस'-*n.* a sharp edge formed by two planes. दो धरातलों से निर्मित तीखा कोना ।

Arrival-ओर्-राइव'-अल'-*n.* act of coming to a destination, appearance. आगमन (पहुँच), उपस्थिति ।

Arrive-ओर्-राइव'-प. i. to come to a destination, to reach a place, to come about. पहुँचना, आ जाना, पा लेना ।

Arrogance-ओर्-रो-गॉन्स'-*n.* presumption, haughtiness. गर्व (अभिमान), उद्वण्डता (मद) ।

Arrogant-ओर्-रो-गॉन्ड'-*adj.* full of assumption. अहंकारी, हठी; **Arrogantly** (-लि)-*adv.* haughtily. उद्वण्डता से ।

Arrogate-ओर्-रो-गोट'-प. i. to claim a thing unduly. किसी की वस्तु पर अन्याय से अपना अधिकार प्रकट करना; **Arrogation** (-गे'-शन)-*n.* undue claim. अन्यायपूर्वक अधिकार-आपन ।

Arrow-ओर्-रो'-*n.* a pointed stick shot from a bow. बाण, तीर; **Arrowroot** (a nutritious plant.) आरारूट; **Arrowy** (-इ)-*adj.* formed or moving like an arrow. बाणवत्, बाणाकार ।

Arse-आर्स'-*n.* buttocks or hind part of man. चूतड़, कटिपश्चाद्भाग, नितम्ब ।

Arsenal-आर्सिनल'-*n.* a place where weapons of war are prepared or stored. शस्त्रास्त्र-भंडार, हथियारघर ।

Arsenic-आर्-सेन्'-इक'-*n.* a semi-metallic violent poison. संखिया, विष; **Arsenical** (-अल), **Arsenious** (सी'-नि-अस्)-*adjs.* विषमय, विषयुक्त ।

Arson-आर्-सन्'-*n.* wilfully burning a house जानबूझकर किसी के घर में आग लगाना (घर जलाने का अपराध) ।

Art-आर्ट'-*n.* the second person, singular, present tense, indicative mood of the verb *to be*. है ।

Art-आर्ट'-*n.* skill, practical knowledge of a subject. कौशल (चातुरी), शिल्प, कला; **Arts** (आर्ट्स)-*n. pl.* branches of learning. विद्या के भेद; **Black art** (magic, jugglery.) जादूगरी ।

Arterial-आर्-टीरियल'-*adj.* pertaining to

an artery. धमनी-सम्बन्धी; **Arterialize** (-ओल्-आइज़)-*p. i.* to convert venous blood into arterial blood. शिरा के रक्त को धमनी के रक्त में बदलना ।

Arteriotomy-आर्-टीरिओट'-ऑ-मि-*n.* the opening or dissection of an artery. धमनी को काटने की क्रिया ।

Artery-आर्टेरी-*n.* the tube which carries pure blood from the heart to the various parts of the body. धमनी, शुद्ध रक्तवाहिनी नलिका ।

Artful-आर्ट-फुल'-*adj.* crafty. चतुर, धूर्त; **Artfully** (-लि)-*adv.* craftily. धूर्तता से; **Artless** (-लेस)-*adj.* simple, sincere. सरल, अकृत्रिम; **Artlessness** (-लेस-नेस)-*n.* simplicity. सरलता ।

Arthritis-आर्-थ्राइटिस'-*n.* gout, inflammation of joints. जोड़ों की सूजन ।

Artichoke-आर्-टि-चोक'-*n.* a kind of edible plant. चुकन्दर, हाथी चक ।

Article-आर्-टिकुल'-*n.* a separate substance, separate clause, literary composition. वस्तु (सामग्री, विषय), भाग (धारा), साहित्यिक लेख; -*p. i.* to set forth in articles. विषय में निर्धारित करना; **Definite article**. यथा - *the*; **Indefinite article**. यथा - *a, an*; **Leading article** (an article expressing editorial opinion in a newspaper.) समाचारपत्र का सम्पादकीय अग्रलेख ।

Articular-आर्-टिकु'-युलर'-*adj.* belonging to joints. जोड़ (ग्रन्थि)-सम्बन्धी ।

Articulate-ओर्-टिकु-युल-एट'-*adj.* distinct, jointed, clear. स्पष्ट, जुड़ा हुआ, व्यक्त; -*p. i.* to mark with joints; to utter clearly. संयुक्त करना, स्पष्ट उच्चारण करना; **Articulateness** (-नेस)-*n.* distinctness, clearness. व्यक्तता, स्पष्टता ।

Articulation-आर्-टिकु'-युले'-शन'-*n.* clear utterance, joining of bones. स्पष्ट उच्चारण, हड्डियों का जोड़ ।

Artifice-आर्टिफिस'-*n.* crafty contrivance, skill, device, fraud. धूर्तता, चालाकी, साधन, छल; **Artificer** (-टिफ'-इ-सर्)-*n.* a skilled workman, a mechanic. कारीगर, शिल्पी, शिल्पकार ।

Artificial-आर्टिफिश'-अल'-*adj.* made by art, not natural, not real. शिल्पनिर्मित, कृत्रिम, वनावटी (झूठा); **Artificiality**, (-अल'-इ-टि), **Artificialness** (-नेस)-*ns.* कृत्रिमता, वनावट; **Artificially** (-लि)-*adv.* कृत्रिम रूप से; **Artificialized** (-आइज़ाइ)-*adj.* made artificial. कृत्रिम, कृत्रिम बनाया हुआ ।

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पें ; Pain पेन

Artillery-आर्टिलरि-*n.* machines for discharging missiles, part of army which manages these. आग्नेयास्त्र (युद्धाल), तोप इत्यादि चलाने-वाले सैनिक ।

Artisan-आर्टि-सॉन्-*n.* a handicraft man, one skilled in mechanics. शिल्पी, शिल्पकार, कारीगर ।

Artist-आर्टिस्ट-*n.* one who practises any fine art. ललित-कला में निपुण ।

Artistic-आर्टिस्टिक-*adj.* pertaining to an artist or art. निपुणता का, (सुन्दर) कारीगरी का; **Artistically** (-अल्-लि) -*adv.* कला से, कारीगरी से ।

Artless-आर्ट-लेस्-*adj.* without stratagem, sincere. निष्कपट, सच्चा ।

Arts-आर्ट्स-*n. pl.* branches of learning requiring skill and ingenuity. कलापूर्ण विद्या की शाखायें, कला, शिल्प; **Fine arts** ललित कला ।

Aryan-आर्य-यन्- (also ऐरियन्) -*adj.* & *n.* belonging to Indo-European family or languages. आर्यवंश या भाषा-सम्बन्धी, आर्य ।

As-आ-*adv.* like to, when, for example, in the manner in which. समान, जब, यथा, प्रकार से; -*conj.* since. तब से; -*pron.* that. वह; **As for** (with respect to.) विषय में; **As if** (as it would be if.) मानो; **As to, As though** (as if.) मानो; **As well as** (equally with.) भी; **As yet** (even now.) अब भी, इस समय भी ।

Asafoetida-आसि-ओ - फीटिडा - *n.* a kind of resinous gum. हौंग ।

Abstestine-*adj.* see Asbestos.

Asbestos-आसि-बेस्'-टस्-*n.* an incombustible fibrous mineral. न जलनेवाली एक तन्तुमय धातु, अदह; **Asbestine** (-टिन्)-*adj.* pertaining to asbestos. उक्त धातु सम्बन्धी ।

Ascend-आसि-सेन्ड-*v. i.* & *t.* to rise, to mount, to go back, to go up, to climb. उठाना, सवार होना, पीछे जाना, ऊपर जाना, चढ़ना **To ascend a throne** (to sit on a throne.) राज्यसिंहासन पर बैठना; **Ascendancy** (-एन्सी-एन्-सि)-*n.* control, sway, superior influence प्रभुत्व, प्रधानता; **Ascendant** (-एन्-आन्ड)-*adj.* rising, predominant. प्रधान, प्रबल ।

Ascension-आसि-सेन्'-शन्-*n.* act of ascending. उद्गम, अधिरोधन; **Ascensive** (-सेन् सिव्)-*adj.* rising; improving. उठनेवाला, उन्नति करनेवाला ।

Ascent-आसि-सेन्ट'-*n.* movement upward, rise. चढ़ाव (चढ़ाई), उद्गम ।

Ascertain-आसि-सर्टेन्-*v. t.* to determine, to

find out accurately. निश्चय करना (जोचना), ठीक ठीक पता लगाना; **Ascertainable** (-ऐ-ब्ल)-*adj.* जोचने योग्य; **Ascertainment** (-मेंट)-*n.* finding out. अन्वेषण, जोच-पड़ताल ।

Ascetic-आसि-सेट-इक्-*n.* one who leads a retired life, a recluse. तपस्वी (योगी), संन्यासी; **Asceticism** (-इ-सिज्म)-*n.* the practice of an ascetic, austerity. संन्यास, वैराग्य ।

Ascribable-आसि-क्राइब'-ऐ-बल-*adj.* attributable. कारण बतलाने योग्य ।

Ascribe-आसि-क्राइब-*v. t.* to attribute, to assign or impute. कारण या सम्बन्ध बतलाना, आरोपण करना ।

Aseptic-आसि-सेप्'-टिक्-*adj.* free from putrefaction. जो सड़ने योग्य न हो, कीटाणुनाशक औषधि से युक्त ।

Ash-आश-*n.* residue of combustion, a forest tree. राख, एक प्रकार का अखरोट की तरह का जंगली वृक्ष; **Ash-tray** (receptacle for tobacco ash.) सिगरेट की राख रखने का पात्र ।

Ashamed-अ-शेम्ड-*adj.* affected with shame. लज्जित, संकुचित ।

Ashen-आशेन्, Ashy (-इ) -*adjs.* pale, ash-coloured. धूसर, पीला ।

Ashes-आश-ऐश-*n. pl.* the powder left after combustion. भस्म, सूत शरीर का भस्मावशेष ।

Ashore-अ-शोर'-*adv.* to or on shore. सागर-तट पर, तीर पर, किनारे पर ।

Ashy-आश'-इ-*adj.* see Ashen.

Asiatic-ऐ-शि-ओट-इक्-*adj.* pertaining to Asia. एशिया-सम्बन्धी ।

Aside-ऐ-साइड-*adv.* on one side, away. एक ओर, दूर, पृथक्; -*n.* words spoken aside by an actor. नाटक में पात्र की स्वगत उक्ति; **To speak aside** (to speak privately.) एकान्त में कहना ।

Asinine-आसि'-इन्-आइन्-*adj.* pertaining to asses, foolish. गदहे से सम्बन्धित, मूर्ख ।

Ask-आस्क-*v. t.* to enquire, to make a request, to invite, to demand. पूछना, प्रार्थना करना, निमन्त्रण करना, माँगना; **Asking** (-इङ्ग)-*n.* request, solicitation. प्रार्थना, याचना ।

Askance-आसि-कीन्स-*adv.* sideways, askint, indirectly. तिरछी दृष्टि से, कनखियाकर, कुटिल रीति से ।

Askew-आ-स्कु'-*adv.* in an oblique way. तिरछी दृष्टि (कटाक्ष) से ।

Aslant-अ-स्लान्ट'-*adv.* obliquely, on the slant. तिरछी दृष्टि से ।

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेज़र

Asleep-अस्लीप-*adv.* in a state of sleep. निद्रित, निद्रा में, सोते हुए ।

Aslope-अस्लोप-*adv.* in a sloping attitude. ढलान की भाँति, ढालू दशा में ।

Asp-अस्प-*n.* a kind of poplar tree, a small hooded poisonous serpent. एक वृक्ष जिसकी पत्तियाँ बराबर हिला करती हैं, फनवाला छोटा साँप (नागिन) ।

Aspect-अस्पेक्ट-*n.* look, way of looking, view, appearance. रूप (आकार), छवि, भाव, आकृति ।

Aspen-अस्पेन्-*n.* & *adj.* a kind of poplar tree whose leaves always tremble. एक प्रकार का वृक्ष जिसकी पत्तियाँ सर्वदा हिलती रहती हैं, ऐसे वृक्ष का ।

Asperate-अस्पेर्-*v.* to make rough. रूखा करना; **Asperation** (-स्पेर्-शन्)-*n.* रूखा करने या होने की क्रिया ।

Asperity-अस्पेर्-इटी-*n.* roughness, harshness, sharpness, sourness. रूक्षता, तीव्रता, तीक्ष्णता, तीखापन ।

Asperse-अस्पेर्स्-*v.* to defame, to calumniate. निन्दा करना, कलङ्क लगाना ।

Aspersio-अस्पेर्-शन्-*n.* a slander. कलङ्क (अपवाद), निन्दा ।

Asphalt-अस्पॉल्ड-*n.* a mixture of coal-tar and sand. अलकतरा और चालू मिला हुआ मसाला; *v.* to pave with this. सड़क पर अस्फाल्ट बिछाना ।

Asphodel-अस्फोडेल-*n.* a kind of lily. एक प्रकार की कुमुदिनी ।

Asphyxia-अस्पिक्सिस्-इ-आ-*n.* suffocation, collapse. दम बुटना, नाड़ी बन्द होना ।

Aspirant-अस्पेयर-ओन्ड-*n.* one who aspires, a candidate. आकांक्षी, प्रार्थी, अभ्यर्थी; *-adj.* उमङ्गी, इच्छा करनेवाला ।

Aspirate-अस्पि-रेट-*v.* to pronounce with one breath, to exhale. एक श्वास से उच्चारण करना, साँस खींचकर हवा निकालना; *-adj.* pronounced with one breathing. एक श्वास में उच्चारित ।

Aspiration-अस्पिरे-शन्-*n.* desire, drawing of breath. लालसा (अभिलाषा), श्वास खींचने की क्रिया ।

Aspirator-अस्पिरे-टर्-*n.* an instrument for sucking air &c. in the lungs. फेफड़े में वायु इत्यादि खींचने का यन्त्र ।

Aspire-अस्पेयर-*v.* to desire earnestly. उत्कट इच्छा करना; **Aspiring** (-इङ्ग)-*adj.* ambitious. आकांक्षी ।

Aspirin-असिर्-पिर-इन्-*n.* a medicine for alleviating pain. पीड़ा-नाशक एक औषधि ।

Aspiring-अस्पेयर-इङ्ग-*adj.* ambitious. आकांक्षी ।

Asquint-अस्क्विन्ट-*adv.* looking obliquely. कटाक्ष से देखते हुए ।

Ass-अस्-*n.* a domestic quadruped, a stupid person. गर्दभ, गदहा (रासभ), मूर्ख मनुष्य ।

Assail-अ-सेल-*v.* to make a violent attack. आक्रमण करना, चढ़ाई करना; **Assailable** (-सेयल)-*adj.* able to be attacked. आक्रमण करने योग्य; **Assailant** (-ओन्ड)-*n.* & *adj.* one who assails, attacking. आक्रमण करनेवाला, आक्रमण-सम्बन्धी ।

Assassin-अस्सोस-*n.* one who kills treacherously. घातक, हत्यारा; **Assassinate** (-एट)-*v.* to kill treacherously. छिपकर हत्या करना (मार डालना); **Assassination** (-एट-शन्)-*n.* treacherously killing. छिपकर या धोखे से की गई हत्या, वध; **Assassinator** (-एट-अर्)-*n.* a murderer. हत्यारा, घातक, छिपकर हत्या करनेवाला ।

Assault-अस्सॉल्ड-*n.* a hostile attack, a rush against. चढ़ाई, धावा; *-v.* to assail, to make a violent attack. आक्रमण करना; **Assaulter** (-अर्)-*n.* आक्रमण करनेवाला ।

Assay-अस्से-*v.* to try the purity of precious metals, to attempt. बहुमूल्य धातुओं की स्वच्छता की परीक्षा करना, प्रयत्न करना; *-n.* examination. जाँच, परख; **Assayer** (-अर्)-*n.* परख करनेवाला; **Assaying** (-इङ्ग)-*n.* परख करने की क्रिया ।

Assemblage-*n.* see Assemble.

Assemble-असेम्बल-*v.* & *i.* to gather together, to collect, to come together. इकट्ठा करना, एकत्रित करना, इकट्ठा होना; **Assemblage** (-ब्लेज)-*n.* a concourse of persons, a collection. जनसमूह, सभा, जन-समुदाय ।

Assembly-असेम्बल-*n.* (pl. -ies.) a gathering, a meeting, a council. समाज, मण्डली, सभा; **Assembly room** (council chamber.) सभा-भवन ।

Assent-अस्सेन्ट-*v.* to express agreement, to concur. स्वीकृति देना, सहमत होना; *-n.* the act of agreeing or admitting, sanction. सम्मति (अनुमति, अनुमोदन), अंगीकार ।

Assentation-अस्सेन्ट-शन्-*n.* compliance. स्वीकृति, अनुमति ।

Assentient-अस्सेन्ट-श-अन्ड-*n.* one who assents. स्वीकृति देनेवाला ।

Assert-असर्ट्'- *v. t.* to affirm, to declare. दृढ़तापूर्वक स्वीकार करना, स्थापित करना; **Assertable** (-**ऐ'-बल**) *-adj.* able to be affirmed. स्वीकार करने योग्य।

Assertion-अस-सर्'-शन् *-n.* positive declaration, affirmation. निश्चित घोषणा, निश्चित वाक्य।

Assertive-अस-सर्ट'-इव *-adj.* affirming. निश्चित बात कहनेवाला; **Assertively** (-**इव-लि**) *-adv.* positively. दृढ़ता से।

Assertor-अस-सर्ट'-अर *-n.* a champion, one who asserts. योद्धा, दृढ़ता से कहनेवाला; **Assertory** (-**रि**) *-adj.* affirming. स्वीकारात्मक।

Assess-अस-सेस'- *v. t.* to fix the amount of tax, to estimate value of property &c. कर निर्धारित करना (आँकना, कृतना), मूल्य स्थिर करना; **Assessable** (-**ऐ'-बल**) *-adj.* कर निर्धारित करने योग्य; **Assessment** (-**मेन्ट**) *-n.* valuation. कर निर्धारण, कर लगाने का कार्य; **Assessor** (-**अर**) *-n.* one who sits as an adviser to a judge, one who estimates taxes. न्यायाधीश का सहायक, कर निर्धारित या निश्चित करनेवाला पंच।

Assets-औस'-सेट्स *-n. pl.* property of a person sufficient to pay off all legal claims, estate of a deceased person, the property of an insolvent debtor. पूँजी, ऋण चुकाने योग्य सम्पत्ति, मृतक अथवा दिवालिये की सम्पत्ति।

Assever, Asseverate-औस-सेव'-अर (-**ऐट्**) *-v. t.* to declare solemnly or positively. शपथपूर्वक (प्रतिज्ञा सहित) कहना; **Asseveration** (-**ऐ'-शन्**) *-n.* solemn affirmation. दृढ़ वचन, शपथपूर्वक वचन।

Assibilate-औस-सिब'-इ-लेट्' *-v. t.* to utter a hissing sound, to make sibilant. सीत्कार (सुसकार) सहित शोलना।

Assiduity-औस-सि-ड्यु' *-इ-टि* *-n.* close attention. उद्योग, तत्परता।

Assiduous-औस-सिड'-यु-अस *-adj.* persevering, diligent. अध्यवसायी, तत्पर, परिश्रमी; **Assiduously** (-**लि**) *-adv.* diligently, attentively. परिश्रम से, तत्परता से, ध्यान देकर।

Assign-अस-साइन'- *v. t.* to ascribe, to fix, to specify, to refer, to allot, to apportion. निरूपण करना, स्थिर करना, निर्दिष्ट करना, हिस्सा लगाना, बाँटना; *-n.* one to whom a property is transferred. वह जिसको सम्पत्ति दी गई हो; **Assignable** (-**ऐ'-बल**) *-adj.* निर्दिष्ट करने योग्य; **Assignment** (-**सिग्-ने'-शन्**) समर्पण, नियुक्ति; **Assignee** (-**ई**) *-n.* one who is appointed to act for another. प्रतिपुरुष, जिसको कोई

कार्य सौंपा गया हो; **Assignment** (-**मेन्ट**) *-n.* allotment, attribution. समर्पण (जमोग); **Assignor** (-**अर**) *-n.* समर्पण करनेवाला।

Assimilate-औ-सिम्-इ-लेट्' *-v. t.* to make like to, to compare with, to absorb into the system. सदृश करना, तुलना करना, पचाना (परिपाक करना); *-v. i.* to be absorbed. एकीभूत होना, पचना; **Assimilation** (-**ले'-शन**) *-n.* समीकरण, परिपाक, परिणाम; **Assimilative** (-**इव**) *-adj.* परिपाक के योग्य; **Assimilator** (-**अर**) *-n.* परिपाक करनेवाला।

Assist-अ-सिस्ट'- *v. t.* to support, to help, to take part in. सहारा देना, सहायक होना, सहायता करना; *-adj.* helping. उपकारी, सहायक; **Assistance** (-**औन्स**) *-n.* help, aid, support. सहायता, सहारा; **Assistant** (-**औन्ट**) *-n.* a helper. उपकारी, सहायक; **Assistless** (-**लेस**) *-adj.* without help. असाहाय।

Assize-ऐस'-साइज *-n.* (**Assizes-ऐज** *-pl.*) a court of justice. न्यायालय, कचहरी; *-v. t.* to fix price of commodities. वस्तुओं का मूल्य निरूपण करना; **Assizer** (-**अर**) *-n.* one who assizes or fixes price. वस्तुओं का मूल्य निरूपण या निर्धारित करनेवाला।

Associable-अस-सो-शि'-ऐ-बल *-adj.* sociable. मेल करने योग्य; **Associableness** (-**नेस**) *-n.* मेल-जोल।

Associate-औस-सो'-शि-ऐट् *-v. t.* to join, to unite with, to have intercourse with. संयुक्त करना, मिलाना, सङ्ग करना (समागम होना) *-adj.* to *n.* clearly connected with, partner, companion. संयुक्त, सङ्गी, मेली; **Associator** (-**ऐ-टर**) *-n.* सत्सङ्ग करनेवाला।

Association-औस-सो-सि-ऐ'-शन् *-n.* company, fellowship, union. सङ्गम (समागम), मण्डली (सभा, परिषद्)।

Assail-औस'-सायल' *-v. t.* to free from guilt or sin, to forgive. पाप से मुक्त करना, क्षमा करना।

Assonance-औस'-सौन्स *-n.* the resemblance of sounds. स्वरों की एकता; **Assonant** (-**नौन्ट**) *-adj.* resembling in sound. स्वर की एकता वाला, समात्रिक।

Assort-औस'-सॉर्ट'- *v. t.* to arrange into groups, to agree. यथाक्रम करना, वर्गीकरण करना, छाँटना, एकमत होना।

Assorted-औस'-सॉर्ट'-ऐड *-adj.* separated. पृथक् किया हुआ; **Assortment** (-**मेन्ट**) *-n.* arrangement. पृथक्करण, क्रम।

Assuage-औस'-स्वेज'- *v. t.* to calm, to soothe, to appease. शमन करना, शान्त करना, ठण्डा

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेज़र

कर देना; Assuagement (—मेंद)—*n.* mitigation. शांति ।

Assume—औस-स्यूम्—*v. t.* to take for granted, to undertake, to simulate, to adopt, to take upon oneself. कल्पना करना, सच मान लेना, ग्रहण करना, प्रोत्साहित करना, अपनाना, अपने ऊपर भार लेना; **Assumed** (—इ)—*adj.* granted. स्वीकृत; **Assuming** (—इह्ग्)—*adj.* arrogant. धृष्ट, ठीठ ।

Assumption—औस'-सम्प'-शन्—*n.* a supposition. कल्पना, मानी हुई बात; **Assumptive** (—टिव्)—*adj.* स्वीकृत, माना हुआ ।

Assurance—अ-शुअर'-औन्स—*n.* surety, positive declaration, certainty, self-confidence, insurance. विश्वास, दृढ़ता, निश्चय, आत्म-विश्वास. बीमा; **Assurant** (—औन्ड)—*n.* जान बीमा करनेवाला ।

Assure—अ-शुअर'-*v. t.* to make safe or certain, to make confident, to insure. प्रतीति या विश्वास कराना, निश्चय करना, बीमा करना; **Assurable** (—ऐ-इल)—*adj.* विश्वास के योग्य; **Assured** (—इ)—*adj.* निश्चित; **Assurer** (—अर्)—*n.* बीमा करनेवाला; **Assuredly** (—इ-लि)—*adv.* certainly. दृढ़ निश्चय से; **Assuredness** (—श्यूड'-नेस)—*n.* certainty. दृढ़ निश्चय ।

Assurgent—औस-सर्'-जेन्ड—*adj.* rising obliquely. तिरछा उगनेवाला ।

Astatic—औ-स्टैट'-इक्—*adj.* not keeping one fixed position. अस्थिर ।

Aster—औस्'-टर—*n.* a genus of composite plants with beautiful flowers. नंदे के प्रकार का कई रंग के फूल का पौधा ।

Asterisk—औस्'-टर—*n.* the mark of a star used in printing, तारों का चिह्न (*) जो छापने में प्रयुक्त होता है ।

Asterism—औस्-टर-इज्म्—*n.* a cluster of three stars. तीन तारों का चिह्न *** ।

Astern—औ-स्टर्न'-*adv.* towards the hinder part of a ship, behind. नौका के पीछे के भाग में, पीछे की ओर ।

Asteroid—औस्'-टीर'-औऐइ—*adj.* *n.* of the form of a star, a star fish, a small star. तारे के आकार का, तारा मीन, एक छोटा तारा ।

Asthenia—औस्-थीन्'-इआ—*n.* lack of power or strength, debility. शक्तिहीनता ।

Asthma—औस्' (—थ) मा—*n.* a disease of lungs accompanied with cough and difficult breathing. श्वास, श्वास रोग, दमा; **Asthmatic** (—मीट'-इक्)—*adj.* pertaining to asthma. श्वास-रोग-सम्बन्धी ।

Astigmatic—*adj.* see **Astigmatism**.

Astigmatism—औ-स्टिग्'-मी-टिज्म्—*n.* a defect in the lens of the eye. आँख के ताल का रोग जिसमें कोई पदार्थ ऊपर-नीचे को अथवा अगल-बगल एक-सा स्पष्ट नहीं देख पड़ता ; **Astigmatic** (—मीट'-इक्)—*adj.* affected by astigmatism. आँख के इस प्रकार रोगवाला ।

Astir—अ-स्टर्'-*adv.* in motion, in excitement गति शील, उत्तेजना में ।

Astonish—औस-टॉन्'-इश्-*v. t.* to amaze, to surprise. विस्मित करना, चकित करना; **Astonished** (—इ)—*adj.* amazed. विस्मित, चकित; **Astonishing** (—इह्ग्)—*adj.* very wonderful. अद्भुत, आश्चर्ययुक्त; **Astonishment** (—मेंद)—*n.* surprise, amazement. आश्चर्य, अचम्भा ।

Astound—औस-टाउन्ड'-*v. t.* to surprise, to cause fear, to amaze. चकित करना, भयभीत करना, घबड़ा देना; **Astounding** (—इह्ग्)—*adj.* चकित करने वाला ।

Astral—औस-ट्रल—*adj.* belonging to stars, starry. तारा सम्बन्धी ।

Astray—औ-स्ट्रे'-*adv.* out of the right path. सीधे रास्ते से भटका हुआ (पथभ्रष्ट) ; **To lead astray** (to lead out of the right path.) पथभ्रष्ट करना ।

Astride—औ-स्ट्राइड'-*adv.* with the legs (apart) on each side. पैरों को पृथक् किये हुए या फैलाये हुए ।

Astringe—औस-ट्रिन्ज'-*v. t.* to bind together, to compress. साथ बाँधना, सिकोड़ना; **Astringent** (—ऐन्ड)—*adj.* *n.* contracting, strengthening, checking purgation, constipative. सिकोड़नेवाली, पौष्टिक, सतम्भक (दस्त रोकनेवाली) दवा ।

Astrologer—*n.* see **Astrology**.

Astrology—औस-ट्रॉल'-औ-जि—*n.* the science of the influence of stars on human affairs. फलित ज्योतिष, नक्षत्र विद्या, दैवज्ञ विद्या; **Astrologer** (—जर्)—*n.* मुहूर्तक, दैवज्ञ, ज्योतिषी; **Astrologically** (—लॉज'-इक्-अल-लि)—*adv.* फलित ज्योतिष की रीति या विधि से ।

Astrometer—औस-ट्रॉ-मि-टर्—*n.* an instrument for testing the comparative brightness of the stars. तारों का प्रकाश नापने का एक यन्त्र ।

Astronomer—औस-ट्रॉन्-ऑ मर्—*n.* one who is versed in astronomy. खगोल विद्या में निपुण ज्योतिषी ।

Astronomical—औस-ट्रॉ-नॉम्'-इक्—*अल—adj.* pertaining to astronomy. खगोल विद्या सम्बन्धी; **Astronomically** (अल-लि)—*adv.* खगोल विद्या के सिद्धांत के अनुसार ।

Age एज् ; Edge एज् ; Pen पें ; Pain पें

Astronomy-ऑस-ट्रॉन'-ऑ-मि-न. the science which treats of heavenly bodies. खगोल विद्या, ज्योतिष विद्या ।

Astute-ऑस-ट्रूट'-adj. shrewd, crafty. चतुर (दक्ष), कार्यकुशल; **Astutely** (-लि)-adv. shrewdly. दक्षता या चातुरी से ।

Asunder-ऐ-सन्-डर्-adv. apart, separately. पृथक्, भिन्न (बलग) ।

Asylum-अ-साइ'-लम्-n. a place of refuge, support or shelter. आश्रय, शरणस्थान; **Lunatic asylum** (institution for the care of lunatics or insane people.) पागलखाना ।

At-औट-प्रेप. in, by, near to, towards. मैं, से, पास, ओर; **At all** (in any degree.) कुछ भी, थोड़ा भी, किसी प्रकार; **At best** (assuming best result.) सबसे भला परिणाम मानते हुए; **At home**-adv. at ease, familiar. आनन्द से, परिचित; **-n.** a reception. अतिथि का स्वागत; **At once** (immediately.) तुरन्त, एकाएक; **At one** (in agreement with.) एकमत होते हुए; **At last** (finally.) अन्त में ।

Atavism-औट-व-ऑ-विज्म-n. similarity in special features with remote ancestors. विशेष रूपों में पुरखों से समानता ।

Atc-ऐट-प. t. of Eat. 'ईट' धातु का भूतकाल का रूप, खाया ।

Ate-ऐ'-टी-n. the Greek goddess of mischief. ग्रीक की एक दुष्ट देवी का नाम ।

Atelier-औट-ऐल्ल-ये-n. studio, workshop. चित्रालय, कारखाना ।

Atheism-ऐ'-थि-इज्म-n. disbelief in God. नास्तिकता, ईश्वर-निन्दा; **Atheist** (-इस्ट)-n. one who has no faith in God's existence. नास्तिक, अनीश्वरवादी; **Atheistic** (-अल)-(-इस्ट-इक्)-(-अल)-adj. implying atheism, impious. नास्तिक वृत्ति का; **Atheistically** (-अल-लि)-adv. impiously. नास्तिकता से ।

Athirst-अ-थर्स्ट'-adj. thirsty, wanting drink, eager. प्यासा, उत्सुक ।

Athlete-औथ'-लीट-n. a champion, a robust person. कुश्ती लड़नेवाला, पहलवान; **Athletic** (-लिट-इक्)-adj. strong, robust. पुष्ट, बलवान (कसरती); **Athletics** (-स)-n. pl. system of physical culture. कसरत, व्यायाम करने की विधि ।

Athwart-औ-थ्वर्ट'-प्रेप. across, transversely, from side to side, in opposition to. पार, भार-पार, एक ओर से दूसरी ओर, विपरीत अवस्था में ।

Atlantic-औट-लीन'-टिक्-adj. pertaining to

the Atlantic Ocean. आटलान्टिक या अन्ध महासागर-सम्बन्धी ।

Atlas-औट-लस्-n. a bound book of maps. मानचित्रों की पुस्तक; **Atlas vertebra** (the uppermost vertebra of the neck which supports the skull.) गरदन के सबसे ऊपर की हड्डी या कसेरुका जिस पर खोपड़ी बैठी होती है ।

Atmosphere-औट-मैस्'-फिअर-n. the volume of air that surrounds the earth, mental or moral surroundings. आकाश या वायुमण्डल, मानसिक अथवा धार्मिक वातावरण; **Atmospheric** (-अल)-(-फै-इक्)-(-अल)-adj. of or depending on the atmosphere. वायुमंडल सम्बन्धी ।

Atoll-औट'-ऑल्ल-n. ring-shaped coral reef. मूँगे का वृत्ताकार पहाड़ ।

Atom-औटम्-n. smallest particle of matter. अणु, परमाणु, अति अल्प भाग; **Atomic**, (-टैमिक्), **Atomical** (-इक्-अल)-adj. pertaining to atoms. परमाणु-सम्बन्धी; **Atomically** (-अल-लि)-adv. in an atomic manner. परमाणु रूप से; **Atomism** (-इज्म)-n. atomic theory or philosophy. परमाणु सिद्धान्त या दर्शन; **Atomist** (-इस्ट)-n. one who holds the atomic theory. परमाणुवाद माननेवाला ।

Atomize-औटैम्-आइज'-v. t. to reduce to atoms. परमाणुओं में परिणत करना ।

Atomizer-औटैम्-आइज'-अर्-n. a hand spray. हाथ की पिचकारी ।

Atom-y-औट'-ऑ-मि-n. an atom, a skeleton. परमाणु, ठंडरी, अस्थिपंजर ।

Atone-अ-टोन्'-v. t. to reconcile, to make amends for. शमन करना, प्रायश्चित्त करना (शुद्ध करना); **Atonement** (-मेंन्ट)-n. expiation, reconciliation. प्रायश्चित्त, शमन ।

Atop-औ-टॉप्'-adv. on or at the top. शिखर पर, ऊँचाई पर ।

Atrocious-औ-ट्रो'-शस-adj. wicked, very bad. अति पापी, अति दुष्ट; **Atrociousness** (-नेस), **Atrocity** (औ-ट्रॉस-इ-टि)-ns. horrible cruelty, heinousness. अति पाप (घोर दुष्कर्म), क्रूरता ।

Atrophy-औट'-ट्रो-फि-n. wasting away from want of nutrition. योग्य-आहार के बिना शरीर का क्षय होना ।

Attach-औट-टीच्'-v. t. & i. to fasten, to bind in friendship, to adhere, to seize by legal authority. बाँधना, मित्रता का सम्बन्ध करना, लगाना, कुकुर करना; **Attachable** (-ऐ-बल)-adj. able to be attached. बाँधने योग्य, कुकुर करने योग्य; **Attached** (-इ)-adj. bound in friend.

ship. अनुरक्त, आसक्त; Attachment (-मेंन्द्) -*n.* affection, seizure under legal process. अनुराग, आसक्ति, प्रीति, भक्ति, कुर्की।

Attache (case)-औद्-टीश' (-कैस्)-*n.* a small case for carrying documents. कागजात ले जाने का छोटा बक्सा।

Attack-औद्-टीक' -*v. t.* to fall upon, to assail, to assault. आक्रमण करना, धावा करना, दोष लगाना; -*n.* offensive operation. अभियोग, आक्रमण; Attackable (-ऐ-ब्ल)-*adj.* आक्रमण करने योग्य।

Attain-अद्-टेन्' - *v. t.* & *i.* to reach, to arrive at, to gain, to accomplish. पहुँचना, प्राप्त करना, पूर्ण करना; Attainable (-ऐ-ब्ल)-*adj.* प्राप्त करने योग्य; Attainment (-मेंन्द्)-*n.* accomplishment, acquisition, acquirement. योग्यता, प्राप्ति, ज्ञान (विद्या, गुण)।

Attainder-अद्-टेन्'-डर् - *n.* forfeiture of property for outlawry. अपराध के कारण माल का जप्त होना।

Attainment-*n.* see Attain.

Attain-औद्-टेन्द्-*v. t.* to stain, to insult. कलुषित करना, अपमानित करना।

Attar-अद्-*n.* perfume which is extracted from flowers. इत्र, अतर।

Attemper-औद्-टेम्'-यर्-*v. t.* to soften, to soothe, to modify. शान्त करना, मृदु करना, सान्त्वना देना।

Attempt-अद्-टेम्ह'-*v. t.* to try, to make an endeavour, to attack. उद्योग करना, प्रयत्न करना, आक्रमण करना; -*n.* an effort. प्रयत्न, उद्यम, उद्योग।

Attend-अद्-टेन्ह'-*v. i.* & *t.* to turn the mind to, to be present, to wait upon, to accompany. ध्यान लगाना, उपस्थित होना, सेवा करना, साथ देना; Attendance (-ओन्स)-*n.* service, presence. शुश्रूषा (सेवा-द्वहल.), उपस्थिति।

Attendant-अद्-टेन्ह'-ओन्द् - *n.* a servant. भृत्य, नौकर, अनुचर, दास; -*adj.* accompanying, depending. साथी, सहायक।

Attender - अद्-टेन्ह'-अर् - *n.* one who attends. ध्यान लगानेवाला, सेवा करनेवाला।

Attention-अद्-टेन्-शन् - *n.* the faculty of attending, politeness, act of courtesy. ध्यान (मनोयोग), नम्रता, सुजनता, भद्रता।

Attentive-अद्-टेन्द्-इव्-*adj.* heedful, polite. सावधान, चैतन्य (सचेत), विनीत; Attentively (-इव्-लि)-*adv.* ध्यान लगाये हुए; Attentiveness (-इव्-नेस्)-*n.* heedfulness. सावधानी।

Attenuate-औद्-टेन्-यू-एद्-*v. t.* & *i.* to make slender or thin, to reduce force, to become thin. क्षीण या दुर्बल करना, शक्ति कम करना, दुर्बल होना; Attenuated (-ऐ-इ)-*adj.* slender, thin. दुर्बला-पतला, दुर्बल; Attenuation (-ऐ-शन्)-*n.* दुर्बल करने का कार्य।

Attest-अद्-टैस्ट'-*v. t.* & *i.* to bear witness to, to put on oath, to certify. साक्षी (गवाही) देना, शपथ देना, प्रमाणपत्र देना (सही करना); Attestation (-ऐ-शन्)-*n.* evidence, testimony. साक्षी, प्रमाण; Attester, Attestor (-अर्)-*n.* one who bears testimony. प्रमाणपत्र देनेवाला या प्रमाणित करनेवाला मनुष्य।

Attic-औद्-टिक्-*n.* the highest storey of a house or a room in this storey. घर के सबसे ऊपर का खण्ड या इसमें बना हुआ कमरा।

Attire - औद्-टायर्' - *n.* & *v. t.* clothes, decoration, to dress, to array. वेश, वस्त्र, आभरण (अलंकार), वस्त्र पहिनाना, सजाना।

Attitude-औद्-टि-ट्यूड'-*n.* posture, position, gesture. स्थिति, आकार, अवस्था (ढंग), भावभङ्गी; Attitudinarian (-इन्-ऐअर्-इअन्)-*n.* बनावटी रूप धारण करनेवाला; Attitudinize (-ट्यू-डिन्-आइज्)-*v. i.* to assume affected manners. बनावटी ढंग (पाखण्ड) धारण करना।

Attorney-औद्-टर्न्'-ई - *n.* one who is appointed to act for another. प्रतिनिधि, मुख्तार; Attorneyship (-शिप्)-*n.* agency for another. प्रतिनिधित्व।

Attract-औद्-ट्रिक्ट'-*v. t.* to draw to oneself, to excite emotion, to allure, to entice. आकर्षित करना (खींचना), भावना को उत्तेजित करना, प्रलोभित करना, मोहना; Attractable (-ऐ-ब्ल)-*adj.* subject to attraction. आकर्षित करने योग्य।

Attraction-औद्-ट्रिक्'-शन् - *n.* power of attracting, allurements. आकर्षण, प्रलोभन, (खिचाव), लुभाव।

Attractive-औद्-ट्रिक्ट'-इव् - *adj.* alluring, pleasing, charming. चित्तको आकर्षित करनेवाला, मनोहर, प्रलोभक, मनमोहन; Attractively (-इव्-लि)-*adv.* प्रलोभन की रीति से; Attractiveness (-इव्-नेस्)-*n.* allurements. आकर्षकता।

Attractor-औद्-ट्रिक्ट'-अर् - *n.* that which attracts. आकर्षित करनेवाला।

Attribute-औद्-ट्रि-ब्यूट'-*n.* characteristic quality. धर्म, उपाधि, गुण, विशेषण; (ट्रिब्यूट)-*v. t.* to ascribe, to refer to. सम्बन्ध लगाना या ठहराना, सूचित करना; Attribution (-ट्रिब्यू-शन्)-

-n. the authority granted to someone. अधिकार आरोपण; **Attributive** (-टिबु')-*adj.* assigning an attribute or quality. विशेषक, गुण-सूचक; **Attributively** (-इबु-लि)-*adv.* as an adjective. विशेषण की भाँति।

Attrite, Attrited-ऑट्ट-ट्राइड (-ऐँइ)-*adj.* worn by rubbing. रगड़ से चिसा हुआ।

Attrition-ऑट्ट-ट्रिऑन'-*n.* friction, abrasion. रगड़, चिसावट।

Attune-ऑट्ट-टयून्'-*v. t.* to bring into harmony. लय में करना, एक ताल में लाना।

Auburn-ऑ'-बर्न'-*n.* golden brown colour. (*esp.* of hair.) सुनहरा भूरा रंग।

Auction-ऑक्शन्'-*n.* a public sale in which articles are sold to the highest bidder. नीलाम; *-v. t.* to sell by auction. नीलाम करना, नीलाम करके बेचना; **Auctioneer** (-इअर')-*n.* one who is licensed to sell articles by public sale. नीलाम करनेवाला मनुष्य।

Audacious-ऑ-डे'-शस'-*adj.* bold, impudent. साहसी, ढीठ; **Audaciousness** (-नेस')-*n.* impudence. धृष्टता, ढीठपन; **Audaciously** (-लि)-*adv.* in an impudent or daring manner. धृष्टता से।

Audacity-ऑ-डीस'-इ-टि-*n.* boldness, impudence. धृष्टता, साहस, ढिठाई।

Audible-ऑइ-इ-बल'-*adj.* perceptible to the ear. कर्णगोचर (सुनाई देने योग्य)।

Audibly-ऑइ-इ-बल'-*adv.* in an audible manner. स्पष्ट रूप से, सुनने में।

Audience-ऑइ-इ-ऐँस'-*n.* a hearing, an assembly of hearers. सुनाई, श्रोतागण; To give audience to (to listen to.) सुनना, कान लगाना।

Audiometer-ऑइ-इ-ओ-मि-टर'-*n.* an instrument for testing hearing power. श्रवण-शक्ति की परीक्षा करने का यन्त्र।

Audiophone-ऑइ-इ-ओ-फोन्'-*n.* an instrument invented to make deaf people hear. बहिरे मनुष्यों को सुनने में सहायता देनेवाला यन्त्र।

Audit-ऑइ-इ-ट'-*v. t.* to examine accounts officially. हिसाब की जाँच करना; *-n.* periodical settlement or authorised examination of accounts. निर्धारित समय पर हिसाब की जाँच।

Audition-ऑइ-इ-शन्'-*n.* power of hearing. श्रवण-शक्ति, सुनने की शक्ति।

Auditive-ऑइ-इ-ट'-इबु'-*adj.* pertaining to hearing. श्रवण-सम्बन्धी।

Auditor-ऑइ-इ-टर'-*n.* a person appointed to audit accounts. हिसाब की जाँच करनेवाला व्यक्ति, लेखापरीक्षक; **Auditorial** (-ओर-इ-अब्द)-*adj.* pertaining to an audit. हिसाब की जाँच के सम्बन्ध का।

Auditorium-ऑइ-डिटो-रि-अम्'-*n.* a place where audience assemble. सभा-मण्डप।

Auditory-ऑइ-इ-टरि-*adj.* pertaining to the sense or organ of hearing. श्रवण या कान-सम्बन्धी।

Augean-ऑ-जी'-अन्'-*adj.* difficult, filthy. कठिन, गन्दा, मलिन।

Auger-ऑर्-अर्'-*n.* a carpenter's tool for boring holes. बरमा।

Aught-ऑट'-*n.* & *adv.* anything, in any respect. किंचित्, कुछ, किसी प्रकार से।

Augment-ऑग-मेन्ट'-*v. t.* & *i.* to make greater, to enhance, to grow larger. बढ़ि करना, बढ़ाना, बढ़ना; (-ऑर्-मेन्ट)-*n.* increase. वृद्धि, आगम; **Augmentation** (-मेन्-टे'-शन्)-*n.* addition, enlargement, growth. वृद्धि, बढ़ती; **Augmentative** (-ऐ'-टिबु)-*adj.* having the power of increasing. बढ़ि करनेवाला; **Augmented** (-ऐँइ)-*adj.* वृद्धि किया हुआ।

Augur-ऑ'-गर्'-*v. t.* & *i.* to forebode, to predict. शकुन विचारना, भविष्य बतलाना; *-n.* a soothsayer. शकुनज्ञ, शकुन या भविष्य बतलानेवाला; **Augural** (-यूर-ल)-*adj.* pertaining to augury. शकुन-सम्बन्धी; **Augury** (-यूर'-रि)-*n.* presentiment, promise, omen. शकुन-ज्ञान, भविष्य-ज्ञान (भविष्यवाणी)।

August-ऑ-गस्ट'-*adj.* grand, venerable. प्रतापी, पूजनीय (अति, महत्); ऑ'-गस्ट'-*n.* the eighth month of the English year. अंग्रेजी वर्ष का आठवाँ महीना, अगस्त।

Aulic-ऑ'-लिक'-*adj.* pertaining to a court. राजसभा-सम्बन्धी, दरबारी।

Aunt-अन्ट'-*n.* (*mas.* Uncle.) father's or mother's sister, the wife of an uncle. फूआ, मौसी, चाची या मामी।

Aural-ऑ-रल'-*adj.* pertaining to ear. कर्ण-सम्बन्धी; **Aurist** (-ऑ'-रिस्ट)-*n.* an ear-specialist. कान का डाक्टर।

Aurelian-ऑ-री'-लि-अन्'-*adj.* of golden colour. सुनहले रंग का।

Aureola-ऑ-री'-ओ-ला'-*n.* a celestial crown, a halo or circle of rays. दैवी मुकुट, प्रभामण्डल, किरणों का पुञ्ज।



Aureole-ऑ-रि-ओल्-*n.* halo of light seen in eclipses. प्रकाश का मण्डल जो ग्रहण में देख पड़ता है।

Auric-ऑ-रिक्-*adj.* pertaining to gold. सुवर्ण सम्बन्धी, सोने का।

Auricle-ऑ-रि-क्यूल्-*n.* the external ear. कान का बाहरी भाग, कर्ण-शृङ्खली; **Auricular** (-रिक्-युल्-*adj.* told in the ear. कान में कहा हुआ; **Auriculate** (-लेट्)-*adj.* ear-shaped, eared. कान की आकृति का, कानदार।

Auriferous-ऑ-रिक्-अर्-अस्-*adj.* gold bearing. सोना देनेवाला, सुवर्णपूर्ण।

Auriform-ऑर्-इ-फॉर्म-*adj.* ear-shaped. कान की आकृति का।

Aurilave-ऑ-रि-लेव्-*n.* instrument for cleaning the ears. कानखोदनी।

Aurora-ऑ-रोरा-*n.* dawn, colour of sky at sunrise. तड़का, धरुणोदय; **Aurora borealis** (-नो-रि-ओ-लिस्)-*n.* luminous stream of light radiating from earth's northern magnetic pole. उत्तरी ध्रुव पर की प्रकाश-धारा।

Aurum-ऑ-रस्-*n.* gold. सुवर्ण, सोना।

Auscultate-ऑस्-कल्-टेट्-*v. i.* to listen to sounds inside the human body. शरीर के भीतर के शब्द सुनना।

Auspicate-ऑ-रिफ-केट्-*v. i.* to initiate, to inaugurate, to foreshow. दीक्षा देना, अभिमन्त्रित करना, भविष्य बतलाना।

Auspice-ऑ-रिप्स-*n.* (*usu. in pl.*) observations for the sake of omen, protection, patronage. (*pl.*) under the patronage of. शकुन-विचार, रक्षा, संरक्षण, शरण में।

Auspicious-ऑ-रिप्शस्-*adj.* favourable, prosperous. शुभ (मंगल) करनेवाला अच्छे शकुन का; **Auspiciously** (-लि)-*adv.* शुभ लक्षण (सौभाग्य) से; **Auspiciousness** (-नेस्)-*n.* propitiousness. कल्याण (मंगल), सौभाग्य।

Austere-ऑ-स्टिअर्-*adj.* harsh, strict, severe. तीव्र (उग्र, निष्ठुर), कठोर (कर्कश), तीखा; **Austerely** (-लि)-*adv.* rigidly, harshly. कठोरता से, रूढ़ता से।

Austerity-ऑ-स्टैर्-इ-टि-*n.* severity, self-discipline. कठोरता, आत्मसंयम।

Austral-ऑस्-ट्रल्-*adj.* southern, lying in south. दक्षिणी, दक्षिण का।

Autarchy-ऑ-टार्क-*n.* absolutism. निरंकुश शासन।

Authentic-ऑ-थेन्-टिक्-*adj.* reliable, genuine, original, true, trustworthy. विश्वस-

नीय, सच्चा, विशुद्ध, ठीक, प्रामाणिक; **Authentically** (-अल्-लि)-*adv.* प्रमाण के अनुसार, प्रामाणिक रूप से।

Authenticate-ऑ-थेन्-टिक्-फैट्-*v. t.* to establish the truth of, to make valid. किसी बात या वस्तु की सत्यता स्थिर करना, प्रमाणित करना, सच्चा ठहराना; **Authentication** (-थे-शन्)-*n.* trustworthiness. प्रमाण, सत्यता।

Authenticity-ऑ-थेन्-टिस्-इ-टि-*n.* genuineness. सत्यता, प्रमाणाता।

Author-ऑ-थर्-*n.* (*fem.* Authoress). originator, compiler, writer of a book. प्रवर्तक (उत्पादक), संकलनकर्ता, लेखक (ग्रन्थकार); **Authorship** (-शिप्)-*n.* literary work. साहित्यिक कार्य, ग्रन्थकारिता।

Authoritative-*adj.* see Authority.

Authority-ऑ-थॉर्-इ-टि-*n.* power, right-person having influence, quotation, evidence, an expert. शक्ति (प्रभुत्व), अधिकार, प्रभाववाला व्यक्ति, उद्धरण, प्रमाण, प्रवीण मनुष्य; **Authoritative** (-टेट्)-*adj.* अधिकार सम्बन्धी; **Authoritatively** (-लि)-*adv.* with authority. अधिकार से।

Authorship-*n.* see Author.

Authorize-ऑ-थॉर्-आइज्-*v. t.* to sanction, to justify. अधिकार देना, प्रमाणित करना; **Authorizable** (-ऐन्-बल्)-*adj.* able to be authorized or sanctioned. अधिकार योग्य, प्रमाणित।

Auto-ऑ-टो-*pref.* in the sense of 'one's own', 'by itself', 'independently'. 'अपना', 'आपही', 'स्वतन्त्र', अर्थ में प्रयुक्त होनेवाला उपसर्ग; *e. g.* Autocar.

Autobiographer, Autobiographical-see Autobiography.

Autobiography-ऑ-टो-बायोग्रफि-*n.* a history of one's life written by himself. आत्मचरित्र वर्णन, स्वयं लिखा हुआ अपना जीवन-वृत्तान्त; **Autobiographer** (-ग्र)-*n.* one who writes the accounts of his own life. आत्मचरित्र लिखनेवाला; **Autobiographic** (-अल)-*(-फिक्ल)-adj.* आत्मचरित्र-सम्बन्धी।

Autocar-ऑ-टो-कार्-*n.* a car or vehicle driven by mechanical power. यन्त्र से चलनेवाली (मोटर) गाड़ी।

Autocracy-ऑ-टोक-र-सि-*n.* an absolute government. निरंकुश राज्यशासन, वह राज्य जिसमें एक राजा शासन करता हो।

Autocrat-ऑ-टो-क्रॉट्-*n.* (*fem.* Autocratrix-ऑ-टो-क्रॉ-ट्रिक्स्) an absolute sovereign or

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पें ; Pain पैन

ruler. निरंकुश शासक, अपने इच्छानुकूल राज्य करनेवाला राजा ।

Autograph-ऑ'-टो-ग्राफ्-*n.* a person's own handwriting स्वहस्तलेख, अपने हाथ का लिखा हुआ हस्ताक्षर; *v. t.* to write with one's own hand. अपने ही हाथ से लिखना; **Autographical** (-ऑ'फ्-इक-अल्)-*adj.* self-producing. स्वहस्त-लिखित ।

Autography-ऑ'-टोग्र'-र-फि - *n.* the original manuscript of an author. लेखक का स्वहस्त-लिखित लेख ।

Autogyro-ऑ'-टो-जाइ'-रो-*n.* a kind of aeroplane that is able to descend vertically. एक प्रकार का वायुयान जो पृथ्वी पर सीधा उतर सकता है ।

Automatic-ऑ'-टो-मीट'-इक् - *adj.* moving of itself, mechanical, unconscious, unintelligent. आपसे आप चलनेवाला, यन्त्र से चलनेवाला, अचेत, बुद्धिहीन; *n.* a quick-firing revolver. जल्दी-जल्दी छूटनेवाली कड़ावीन; **Automatic-ally** (-अल्-लि) - *adv.* mechanically. आपसे आप, बिना दूसरे की सहायता के ।

Automatism-ऑ'-टॉम्-ऑट'-इज्म-*n.* automatic or involuntary action. इच्छा के बिना कार्य करने का क्रम ।

Automaton-ऑ'-टॉम्-ऑ'-टन् - *n.* a machine in which the moving power is concealed. आपसे आप चलनेवाला यन्त्र, स्वयं चलनेवाली कल ।

Automobile-ऑ'-टो-मो-बाइल्'-*n.* a motor car. मोटर गाड़ी ।

Autonomous-ऑ'-टो-नैम्स - *adj.* under self-government. स्वराज्य के अधीन ।

Autonomy-ऑ'-टॉ - नैम् - *n.* the power or right of self-government. स्वराज्य, प्रजातन्त्र राज्य ।

Autopsy-ऑ'-टॉप्'-सि-*n.* personal inspection, post-mortem examination, critical dissection. आत्म-परीक्षा, मृत्यु के पश्चात् की शरीर की परीक्षा, सांघातिक चीरफाड़ ।

Autotype-ऑ'-टो-टाइप्'-*n.* a process in colour photography. फोटो के चित्र को अनेक रंगों में छापने की विधि ।

Autumn-ऑ'-टम्-*n.* the third season of the year. शरद ऋतु; **Autumnal** (-टम्-नल्)-*adj.* of autumn, blooming in autumn. शरत्काल का, शरद ऋतु में फूलनेवाला ।

Auxiliary-ऑ'ग्ल-ज़िअल्-यॉ'-रि - *adj.* & *n.* (pl. **Auxiliaries**.) assisting, helpful, a helper. सहायक, उपकारी ।

Avail-अ-वैल्-*v. t.* & *i.* to be of help, to be

of use, to benefit, to be of service. सहायता देना, उपकारी होना, काम में लाना (सफल होना), उपयोगी होना; *n.* advantage, use. प्रयोजन, उपयोग, हित, लाभ; **Of no avail** (useless.) निरर्थक, निष्फल; **Availability** (- ऐ - विल-इ-टि)-*n.* उपयोगिता, आवश्यकता; **Available** (- ऐ - वल्) - *adj.* efficacious, useful. सफल, लाभदायक (फलदायक); **Availably** (-ऐ-विल्)-*adv.* efficaciously. लाभ से, सफलता से ।

Avalanche-ऑ'व-ऑ'-लान्च्-*n.* mass of snow, mud &c. which slips from a mountain. बरफ, मिट्टी इत्यादि का ढेर जो पहाड़ पर से खिसककर नीचे आता है ।

Avalc-ऑ'वैल्-ल्-*v. i.* to come down. नीचे उतरना; *v. t.* to lower. नीचे उतारना ।

Avarice-ऑ'व'-ऑ'रि-इस् - *n.* greed, desire for wealth. लोभ, धन का लालच ।

Avaricious - ऑ - वीरिश्स - *adj.* greedy, covetous. लोभी, लालची; **Avariciously** (-लि)-*adv.* greedily, covetously. लोभ से, लालच से ।

Avast-अ-व़ास्ट'-*interj.* stop! cease! रोको, ठहरो ।

Avaunt-अ-वॉन्ट'-*interj.* begone! depart! दूर हट, भाग जा ।

Avenger-अ-वेंजर्'-*v. t.* to take vengeance, to punish. बदला लेना, दण्ड देना; **Avenger** (-अर्)-*n.* one who takes revenge. बदला लेनेवाला ।

Avenue-अ-वेन्यू-*n.* a walk bordered by trees, way of approaching, wide street. वृक्षों से आच्छादित मार्ग, द्वार, मार्ग, चौड़ी सड़क । **Aver**-ऑ'-वर्'-*v. t.* (*p. t.* **Averred**.) to affirm, to assert, to prove. दृढ़ता से कहना, निश्चित रूप से बोलना, सिद्ध करना ।

Average-ऑ'व'- अर् - ऐज् - *n.* an ordinary standard, prevailing rate or amount. मध्यम अवस्था, प्रचलित परिमाण या स्थिति, औसत ; *-adj.* of the ordinary standard, prevalent. सामान्य, मध्यम; *v. t.* to estimate the general standard. औसत निकालना ।

Averment-ऑ'-वर्'-मेंट-*n.* affirmation, positive assertion. स्वीकृति, दृढ़ कथन ।

Averse-ऑ'-वर्स्-*adj.* unwilling, disinclined. पराईमुख, प्रतिकूल (विपरीत) ।

Aversion - ऑ - वर्'-शन् - *n.* great dislike hatred. अति घृणा, द्वेष ।

Avert-ऑ'-वर्टे-*v. t.* to ward off, to keep off. हटाना, डालना; **Averte** (-ऐइ)-*adj.* turned

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेंज़र

aside. हटाया हुआ; With averted face (offended.) पराईमुख; Avertible (-इ-वल्) -adj. able to be avoided. टालने योग्य।

Avian-ऐ'-वि-यन् - adj. belonging to birds. पक्षी-सम्बन्धी, चिड़ियों का।

Aviary-ऐ'-वि-अरि-n. a place for keeping birds. चिड़ियाखाना, पक्षीशाला।

Aviate-ऐ'-वि-ऐट'-v. i. to travel in a flying machine or balloon. वायुयान या गुब्बारे में यात्रा करना।

Aviation-ऐ'-वि-ऐ'-शन्-n. the act of navigating an airship or aeroplane. वायु-यान चलाना।

Aviator-ऐ'-वि-ऐ'-टर्-n. the pilot of an aeroplane. वायु-यान चालक; Aviatress (-ट्रेस) -n. fem. वायु-यान उड़ानेवाली।

Aviatic-ऐव'-इ-ओ'-टिक-n. a kind of German military aeroplane. एक प्रकार का जर्मनी का लड़ाका वायु-यान।

Avid-ओवि'-इ-इ-adj. greedy, eager. लालची, उत्सुक; Avidity (-इ-टि)-n. earnest desire. उत्कट इच्छा; Avidly (-लि)-adv. eagerly. उत्सुकता से।

Aviette-ऐ'-वि-ऐट'-n. an aeroplane flown by man power. बिना इन्जन का हाथ या पैर से चरनेवाला वायु-यान।

Advocate-ओव'-ओ-केट'-v. i. to transfer a case to a higher tribunal. छोटे न्यायालय से बड़े न्यायालय में मुकदमा ले जाना।

Avocation-ओव'-ओ - के'-शन् -n. vocation, calling, minor occupation. उद्यम, व्यापार (वृत्ति), धन्या; Avocative (-टिव)-adj. calling off. पुकारनेवाला।

Avoid-ऐ'-वॉइड'-v. i. to evade, to invalidate, to shun, to escape. त्यागना, परिहार करना, टालना, बच जाना; Avoidable (-ऐ-वल्) -adj. परिहार करने योग्य; Avoidance (-ओन्स) -n. shunning. त्याग।

Avoudupois-ओव'-ओ-डू-पॉइज'-n. an English weight containing 7,000 grains. एक औंज़री तोल।

Avouch-अ-वॉउच'-v. i. to guarantee, to confess. निश्चय करना, दृढ़तापूर्वक कहना; Avouchment (-मेन्ट)-n. declaration. दृढ़ता का कार्य।

Avow-अ-वॉउ'-v. i. to confess, to admit. स्पष्ट बोलना, स्वीकार करना; Avowal (-अल्)-n. (also Avowance). frank acknowledgment. स्वीकृति; Avowedly (-इ-लि)-adv. in an open manner, with frank acknowledgment. स्पष्ट रूप में, स्थिरतापूर्वक।

Avulsion-ओ'-वल्-शन्-n. dividing or tearing away. पृथक्करण, अलगवा।

Await-अ-वेट'-v. i. to wait for, to expect. प्रतीक्षा करना, आशा करना।

Awake-अ-वेक'-v. i. & i. (p. i. Awoke, p. p. Awaken) to rouse from sleep, to put into action or new life, to rise. जगाना, सचेत (चैकन्ना) करना, जागाना; adj. not asleep. vigilant. जाग्रत, सचेत।

Awaken-अ-वेक'-ऐन्-v. i. to arouse. जगाना; Awakening (-इङ्ग)-n. जागृति।

Award-ओ'-वार्ड'-v. i. to grant, to assign. अर्पण करना, निर्णय करना, देना; -n. a judicial decision, payment. पंच का निर्णय, पारितोषिक; Awardable (-ऐ-वल्)-adj. पारितोषिक के योग्य; Awarder (-अर्)-n. a judge. पारितोषिक देनेवाला, न्यायाधीश।

Aware-अ-वेअर'-adj. conscious, attentive, informed. सचेत, सावधान, अवगत।

Awash-ओ'-वॉश'-adv. swept by waves. लहरों से बहाया हुआ।

Away-अ-वे'-adv. & interj. absent, at a distance, apart, begone. अनुपस्थित, दूरस्थ, दूर, हट जा! To go away (to go to a distance.) दूर चले जाना; To make away with (to destroy.) नष्ट करना; To throw away (to throw to a distance.) फेंक देना; To waste away (to squander.) उड़ा देना, क्षय करना।

Awe-ओ'-n. dread, reverential fear or wonder. भय, श्रद्धासूक्त भय; -v. i. to inspire with awe. भय उत्पन्न करना; Awe-struck (impressed with dread.) भयत्रस्त; To stand in awe (to be in fear.) भयत्रस्त या भयभीत होना।

Awful-ओ'-फुल्-adj. dreadful, awe-inspiring, solemnly impressive, reverential. भयङ्कर, डरावना, प्रभावशाली, श्रद्धापूर्ण; Awfully (-लि)-adv. fearfully. भय से।

Awhile-ऐ'-व्हाइल्-adv. for a short time. क्षणभर के लिये, मुहूर्त मात्र के लिये।

Awkward-ओक्'-वर्ड-adj. clumsy, difficult, embarrassing. भद्दा, कठिन, व्यग्र; Awkwardly (-लि)-adv. भद्दे प्रकार से; Awkwardness (-नेस्)-n. clumsiness. भद्दापन।

Awl-ओल्'-n. a shoemaker's boring tool. मोची का टेकुआ (सुजा)।

Awn-ओन्'-n. the beard of corn. अन्न की बाल।

Awning-ओन्'-इङ्ग-n. a cover of canvas used for shelter. चैंदवा (पाल)।



Awl.

Awoke-अ-वोकु' -*p. t.* of Awake. जगा ।

Awry-अ-राइ' -*adv. & adj.* unevenly, crookedly, crooked, uneven. प्रतिकूलता से, विपरीत रूप में, टेढ़ा-मेढ़ा ।

Axe-ऑक्स' -*n.* a steel-edged chopping tool. कुठार, कुल्हाड़ी; An axe to grind (an ulterior object.) प्रधान आशय (अपना मतलब) साधना ।

Axial-ऑक्स'-इ-अल'-adj. see Axis.

Axile-ऑक्साइल'-adj. see Axis.

Axilla-ऑक्स'-इल'-ला-n. the armpit. कौख, बगल ।

Axillary-ऑक्स'-इल-ल-रि-adj. pertaining to the armpit. कौख-सम्बन्धी ।

Axiom-ऑक्स'-इ-अम्-n. a self-evident truth, a maxim. स्वतः सिद्ध प्रमाण, सिद्धान्त ; **Axiomatic** (-ओ-मीट'-इक्), **Axiomatical** (-अल)-*adjs.* self-evident. प्रामाणिक, स्वतः सिद्ध ।

Axis-ऑक्स'-इस्-n. (*pl.* Axes-ईज़) the line on which something revolves, the central organ. अक्षरेखा, केन्द्र (धुरी); **Axial** (ऑक्स'-इ-अल) धुरी-सम्बन्धी; **Axile** (ऑक्साइल)-*adj.* in the axis of anything. किसी पदार्थ के केन्द्र का ।

Axle-ऑक्सल'-n. the rod or spindle on which a wheel revolves. धुरा जिस पर कोई पहिया घूमता है ।

Ay-आइ-adv. & n. (*pl.* Ays आइज़) an affirmative answer. अरे, हाँ ।

Aye-ऐ-adv. always, ever. सर्वदा ।

Ayes-आइज़-n. pl. those persons who vote for a motion. किसी प्रस्ताव का समर्थन करने वाले लोग ।

Azure-ऑज़'-योर-adj. sky blue. आकाश के समान नीला; -*n.* blue colour of the sky, आकाश का नीलवर्ण ।



बी - the second letter of the English alphabet, (*Mus.*) the seventh note, (*Alg.*) the second known quantity. अंग्रेजी वर्णमाला का दूसरा अक्षर, (सं०) सातवाँ सुर, (वीजगणित में) दूसरा श्रात परिमाण।

Baa-बा-व. i. & n. to bleat, the bleating of a lamb or sheep. भेड़ का शब्द करना (मिमियाना), मिमियाने का शब्द।

Babble-बीब'-बल-व. i. to prattle, to murmur, to repeat foolishly, to expose secrets. ढूँ-ढूँ करना, बड़बड़ाना, प्रलाप करना, रहस्य या भेद खोलना; **Babbler (-ल-व. n.)** an idle talker. बकवादी, गप्पी; **Babblement (-मेंट-व. n.)** murmur of water, idle talk. जल का शब्द, बुधा की बातचीत, बकवक, बकवाद; **Babbling (-लिंग-व. n.)** foolish talk. बकवाद।

Babe-बेब'-व. n. (pl. Babes.) an infant, a young child of either sex, an inexperienced person. शिशु, बालक, बच्चा, अनुभवहीन व्यक्ति।

Babel-बे'-बल-व. n. a high structure, a scene of confusion, tumult, meaningless noise. ऊँची इमारत, उपद्रव, कोलाहल, बलवा, विप्लव, निरर्थक शब्द।

Babish-बेब'-इश-adj. childish, foolish. बालक सम्बन्धी, मूर्खवत्।

Baboon-बी-बू-व. n. a kind of large monkey. एक प्रकार का बड़ा बन्दर, लंगूर।

Babouche-बी-बूश'-व. n. a kind of slipper. चट्टी, चप्पल।

Baby-बे'-वि-व. n. (pl. Babies.) a very young



Baboon.

child, a babe. बालक (शिशु), बच्चा; **Babyhood (-हुड-व. n.)** state of infancy. शैशव, बाल्यावस्था; **Babyish (-इश-adj.)** childish. शिशु के समान; **Babyishly (-लि-adv.)** शिशुवत्; **Babyishness (-इश-नेस-व. n.)** childishness. लड़कपन; **Babyism (-इज्म-व. n.)** characteristics of a baby. नन्हापन।

Baccate-बीक'-केट-adj. berry-shaped, berried. जामुन या बेर की आकृति का।

Bacchanal-बीक'-की-नल-adj. & n. riotous, one who indulges in drunken revelry. शराबी (मस्त), मद्यपिय।

Bacchus-बीक'-अस्-व. n. the Greek god of wine. यूनान का मदिरा का देवता।

Bacciferous-बीक'-सिक्'-अर्-अस्-adj. berry-

bearing. बेर के समान फल उत्पन्न करनेवाला (पौधा)।

Bachelor-बीच'-इ-लर्-व. n. (fem. Maid) an unmarried man, one who has taken the first degree of a university. अविवाहित पुरुष; विश्वविद्यालय की प्रथम पदवी प्राप्त, स्नातक; **Bachelorhood (-हुड-व. n.)** celibacy. ब्रह्मचर्य; **Bachelorship (-शिप्-व. n.)** कुंवारापन।

Bacillary-बी-सिल'-अरि-adj. pertaining to bacilli (small germs). सूक्ष्म जीवों से सम्बन्ध रखनेवाला।

Bacilliform-बी-सिल'-इ-फार्म-adj. shaped like a rod. बेलन सरीखे सूक्ष्म जीवों के आकार का।

Bacillus-बी-सिल'-अस्-व. n. (pl. Bacilli बी-सिल'-लि) microscopic rod-like vegetable organisms which are found in certain diseases. बेलन सरीखे परमाणु-रूप जीव जो यक्ष्मा आदि रोगों में पाये जाते हैं।

Back-बीक'-व. n. the hinder surface of the body, part of a thing opposed to the front. पीठ (पृष्ठदेश), किसी पदार्थ का पिछला भाग; **-adj.** what lies beyond or distant. पिछला; **-adv.** behind, to a former state or condition, in return. पिछली ओर, पूर्व स्थिति या अवस्था में, बदले में; **-v. i.** to get upon the back, to support, to force back. पीठ पर चढ़ना, सहायता देना (अनुमोदन करना), पीछे हटाना; **-v. i.** to go backward. पीछे जाना; **To back up (to second or support.)** किसी प्रस्ताव का अनुमोदन करना; **To see the back of (to get rid of.)** छुटकारा पाना।

Backbite-बीक'-बाइट-व. i. to speak evil of a person in his absence. चुगली खाना; **Back-biter (-अर्-व. n.)** चुगलीखोर; **Backbiting (-इङ्ग-व. n.)** चुगली।

Backbone-बीक'-बोन्-व. n. the spinal column, what serves as a support. पीठ की रीढ़ (पृष्ठवंश), प्रधान आश्रय।

Backgammon-बीक'-गोम्-बैन्-व. n. a game played with box and dice. चौपड़ के समान पासे का एक खेल।

Background-बीक'-ग्राउण्ड-व. n. the space behind the principal figure in a picture, unimportant situation. चित्र में पीछे का दृश्य, अप्रधान स्थान।

Backhand-बीक'-होन्ड-व. n. writing which is leaning to left. बाईं ओर झुका हुआ लेख।

Backing-बीक'-इङ्ग-व. n. support, आधा, सहारा; **-adj.** supporting. सहारा देता हुआ; **Backing up (helping.)** आश्रय।

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेंन् ; Pain पेन्

Backside-बैक'-सा-इ-*n.* rear part of a thing. किसी पदार्थ का पिछला भाग ।

Backslide-बैक'-स्लाइड-*v. i.* to fall into sin. पतित होना; **Backslider** (-अर्)-*n.* a sinner. धर्मभ्रष्ट, पतित ।

Backward-बैक'-वर्ड-*adj.* unwilling, dilatory, dull, behind the time. अनिच्छुक, मन्द, मतिहीन, पिछड़ा हुआ ।

Backwards-बैक'-वर्ड्स-*adv.* towards the back, on the back, in past time, in a contrary manner. पिछली ओर, पूर्वकाल में, विपरीत रीति से ।

Bacon-बे'-कन्-*n.* pig's flesh cured for eating. खाने योग्य सुखर का मांस ।

Bacteria-बैक्-टीरिया-*n. pl. (sing. Bacterium)* minute organisms found in the air, water &c. जल, वायु इत्यादि में के सूक्ष्म जीवाणु; **Bacteriology** (-ओल-ऑ-जि)-*n.* जीवाणु-विज्ञान ।

Bad-बैड-*(comp. Worse, super. Worst)-adj.* ill, hurtful, wicked, unfortunate. बुरा, कष्टकारी, दुष्ट, हताभाव; **Bad air** (impure air.) अशुद्ध वायु; **Bad blood** (angry feeling.) क्रोधावस्था; **Bad coin** (counterfeit coin.) खोटा सिक्का; **Bad debts**. बचल न होनेवाला ऋण; **Bad food** (unwholesome food.) हानिकारक भोजन; **Bad shot** (wrong guess.) गलत अनुमान; **Bad smell** (ill smell.) दुर्गन्ध; **Badness** (-नेस्)-*n.* invalidity, wickedness. अयोग्यता, दुष्टता; **To go bad** (to rot.) सड़ना; **To go to the bad** (to be ruined.) नष्ट होना, नाश होना ।

Badge-बैज्-*n.* a distinctive mark, a symbol. चिह्न, लक्षण ।

Badger-बैज'-अर्-*n.* a quadruped resembling a bear. रीछ के सदृश एक चौपाया; *v. t.* to tease. कष्ट देना, दिक् करना ।



Badly-बैड'-लि-*adv.* wickedly, cruelly, defectively. निर्दयता से, क्रूरता से, बुरे प्रकार से ।

Badger.

Badminton-बैड'-मिन्-टन्-*n.* a game played with rackets and shuttlecocks. टेनिस के समान एक खेल जो पर के बने हुए गेंद से खेला जाता है ।

Badness-बैड'-नेस्-*n.* see-Bad.

Baffle-बैफ'-फुल-*v. t.* to perplex, to confound, to frustrate. घबड़ाना, व्यग्र करना,

उन्नति रोकना; **Baffler** (-अर्)-*n.* confounder. घबड़ा देनेवाला; **Baffling** (-इङ्ग)-*adj.* perplexing. घबड़ानेवाला ।

Bait-बैट-*n.* a cheap coarse cotton cloth. गन्जी, मोटा सस्ता सूती कपड़ा ।

Bag-बाग्-*n.* a small sack, pouch. बोरा, थैला, *v. t.* to swell or bulge, to hang loosely, to kill game. फूलना, लटकना, शिकार मारना; **Bag of bones** (a lean person.) अति दुर्बल मनुष्य; **To let out of bag** (to disclose secrets.) रहस्य का उद्घाटन करना या खोलना ।

Bagasse-बै-गोस्'-*n.* refuse in sugar-making. चीनी बनाने में गन्ने की सीठी ।

Bag-a-telle-बाग्'-थी - टेल-*n.* a trifle, negligible amount, a kind of game. तुच्छ वस्तु, एक प्रकार का खेल ।

Baggage-बाग्'-गेज-*n.* clothings &c. of a traveller. यात्री की सामग्री ।

Bagman-बाग्'-मौन्-*n.* commercial traveller. व्यवसायी यात्री ।

Bagpipe-बाग्'-पाइप-*n.* a kind of wind-instrument. मसक बाजा ।

Bah-बा-*interj.* of contempt. छि: छि: ।



Bail-बैल-*n.* security for Bagpipe.

a prisoner's appearance, a barrier, a bar placed on stumps of cricket. जामिन, प्रतिभू (जमानत), कटवरा, क्रिकेट के खेल में डण्डों के ऊपर की गुल्ली-*v. t.* to deliver in trust, to release on security. विश्वास पर छोड़ना, जमानत पर छोड़ना; **Bailable** (-ऐबल)-*adj.* admitting of bail. जमानत होने लायक ।

Bailee-बैली-*n.* the person to whom anything is entrusted. जिसके पास कोई धरोहर रक्खी गई हो ।

Bailer-बैलर'-*n.* a security for another. प्रतिभू, जमानतदार ।

Bailey-बैलि-*n.* an outer wall of a castle. किले की बाहरी दीवार ।

Bailiff-बैलिफ'-*n.* an officer under a sheriff. सहकारी अमीन ।

Bairn-बै-अर्न्-*n.* a child. बालक ।

Bait-बैट-*v. t.* to worry by setting dogs, to worry, to put food for enticing. कुत्ते पीछे लगाना, कष्ट पहुँचाना, चारा देकर ललचाना; *n.* an allurements or temptation. लोभ, चारा ।

Hot हॉट; Hot हॉट; Measure मेज़र

Baize-बैज़-*n.* a kind of coarse woollen cloth. मोटा ऊनी वस्त्र ।

Bake-बैक-*v. t.* to cook by heat, to harden. पकाना (सुखाना), कड़ा करना; **Baked** (-इ)-*adj.* dried, hardened. परिपक्व, पका हुआ; **Baker** (-अर्)-*n.* one who bakes bread or biscuits, a small oven. पकानेवाला (नानवाई), रोटी बनाने का छोटा तन्दूर; **Bakery** (-इ)-*n.* a baking house. नानवाई की दुकान; **Baking** (-इङ्ग)-*n.* the act of cooking a thing. पकाने की क्रिया ।

Balance-बॉल'-*अन्स*-*n.* a weighing apparatus, equilibrium, harmony and proportion, steady position, extra money, the seventh sign of zodiac. तुला (तराजू), समतोलन, तुल्यता, स्थिरता, शेष (वचत), सातवीं (तुला) राशि; *v. t.* to weigh, to make equal, to waver, to settle. तौलना, बराबर करना, डाँव-डोल करना, स्थिर करना; **To strike a balance** (to determine accounts.) आय-व्यय का हिसाब निकालना; **Balance-sheet** (statement of assets and liabilities.) आय-व्यय का चिट्ठा ।

Balance - wheel-बॉल'-*अन्स-व्हील*-*n.* the contrivance in a watch which regulates its beat. घड़ी को स्थायी गति



से चलानेवाला पहिया । **Balance-wheel.**

Balancing-बॉल'-*अन्स-इङ्ग*-*n.* equilibrium, poise. समतोलन, संतुलन ।

Balcony-बॉल'-*कनि*-*n.* a structure outside the walls of a house in front of a window. बरामदा; **Balconied** (-नीइ)-*adj.* having balconies. बरामदा लगा हुआ ।



Bald-बॉल्ड-*adj.* hairless, featherless,

graceless, monotonous. **Balcony.**

गंजा, बिना पर का, अशिष्ट (अलंकारहीन), एकसा; **Baldness** (-नेस्)-*n.* गंजापन ।

Baldachin-बॉल'-*डी*-*किन्*-*n.* canopy placed over thrones, altar or pulpit. सिंहासन या वेदी पर का चँदवा ।

Balderdash-बॉल'-*डर्-डीश*-*n.* nonsense, senseless talk. निरर्थक बातचीत ।

Baldhead-बॉल्ड'-*हेड*-*n.* a man bald on the

head. खस्वाट, चँदवर, गन्जा ।

Baldric-बॉल'-*ड्रिक्*-*n.* a warrior's belt for sword. तलवार लटकाने की पटी, परतला ।

Bale-बैल-*n.* destruction, injury, woe, package of goods. नाश, दुःख, सामान की गठरी; **Baleful** (-फुल)-*adj.* bringing sorrow, destructive. दुःखकर; **Balefully** (-फुल-लि)-*adv.* in sorrow, woefully. उदासीनता से ।

Baleen-बॉ'-*लीन्*'-*n.* whalebone. ह्वेल मछली की हड्डी ।

Bale-fire-बैल'-*फायर्*-*n.* funeral pyre, bonfire. चिता, होली ।

Baling-press-बैल'-*इङ्ग-प्रेस*-*n.* machine for pressing goods to be put in bales. दवाकर बंडल बनाने की मशीन ।

Balk (Baulk)-*बॉक*'-*v. t.* to pull up, to hinder, to disappoint. खींचना, बिन्न डालना, निराश करना; *-n.* a ridge left unploughed, a hindrance. बिना जोती हुई ऊँची भूमि, बिन्न, रुकावट ।

Ball-बॉल-*n.* a round body, a bullet for guns or cannons, a social assembly for dancing. गेंद (गोला), तोप या बन्दूक की गोली, अँगरेजों का नाच; **Ball-bearings** (axle fitted with steel balls.) गोलियों पर की चूल; **Ball of eye.** आँख का गोलक या तारा; **Ball of foot** (rounded part at base of toe.) पङ्गी; **To keep the ball rolling** (to do one's part.) काम जारी रखना; **To open the ball** (to lead the first dance.) नाच आरम्भ करना ।

Ballad-बॉल'-*लीड*-*n.* a simple poem or song of adventure. विरहा, आस्था ।

Ballast-बॉल'-*लस्ट*-*n.* heavy articles kept in a ship's hold to keep it steady, anything that gives steadiness, the lower layer of stones on the road or rail which is meant to make it strong. बोझ जो जहाज को सीधा रखने के लिये इसकी पेंदी में लादा जाता है, स्थिरता के लिये उपयुक्त पदार्थ, सड़क या रेल की पटरी के नीचे की गिट्टी जो उसे दृढ़ बनाने के लिए बिछाई जाती है; *-v. t.* to furnish with ballast. ऐसा बोझ लादना ।

Ballet-बॉल-*n.* a performance of dances on the stage with music. रंगमंच पर नाच गाना (लीला) ।

Ballista-बॉल'-*लिस्*-*टा*-*n.* contrivance to hurl big stones. बड़े बड़े पत्थर फेंकने का यन्त्र;

Ballistic (-टिक)-*adj.* pertaining to the throwing of missiles. शस्त्र फेंकने की शक्ति से संबंधित ।

Ballium-बॉलियम्-*n.* courtyard within a fortified castle. किले के भीतर का आँगन या खुला स्थान ।

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन् ; Pain पेन्

Ballonet-बॉलनेट्-*n.* a gas bag of airship, a small balloon. वायु-यान का गैस का थैला, छोटा गुब्बारा ।

Balloon-बॉलून'-*n.* a round bag inflated with gas for floating in air. गुब्बारा ; -*v. t.* to ascend in a balloon. गुब्बारे पर उड़ना; **Balloon-barrage**-*n.* हवाई हमलों से वचने के लिये गुब्बारों का समूह जो आकाश में लटकाया जाता है; **Balloonist**-(इस्ट) **Balloon.**



Balloon.

-*n.* one who ascends in a balloon. गुब्बारे पर का उड़का ।

Ballot-बॉल्ट'-लूट'-*n.* small balls or tickets used in voting. चुनाव (वोट देने) के लिये प्रयुक्त टिकट या गोली; -*n.* a small bale. छोटी गाँठ ; -*v. t.* to give secret vote. गुप्त रूप से किसी के लिये वोट देना; **Ballot box**-*n.* box used in voting. इस प्रकार के टिकट रखने का बक्स ।


Balm-बाम् - *n.* fragrant exudation from certain trees used as a medicine, an ointment for healing, a soothing medicine. सुगन्धित औषधि, शान्तिदायक औषधि, मलहम; **Balmy** (-इ) -*adj.* soothing, fragrant. पीड़ानाशक, शान्तिदायक, सुगन्धित ।

Balmoral-बॉल'-मॉरल'-*n.* a kind of petticoat. एक प्रकार की छोटी कुर्ती ।

Balsam-बॉल्'-सम्-*n.* a kind of aromatic healing substance, a flower of the rainy season. पीड़ा हरनेवाली सुगन्धित औषधि, गुल-महदी; **Balsamic** (-इक्)-*adj.* soft, soothing, unctuous. पीड़ानाशक, चिकना, स्निग्ध; **Balsamy** (-इ)-*adj.* fragrant. सुगन्धित ।

Baluster-बॉल्'-अस्-टर्-*n.* a short thin pillar. एक छोटा पतला खम्भा ।

Balustrade - बॉल्' - अस् - ट्रेइ -*n.* a row of balusters with rails, used as an ornament for balcony or terrace. जैंगला, कटधरा ; **Balustrated**- (-ऐइ) -*adj.* having balusters. जैंगलदार, कटधरे-दार ।



Balustrade.

Bam-बॉम्'-*n.* falsehood, a hoax. झूठ, कपट; -*v. t.* to cheat. ठगना, धोखा देना ।

Bamboo-बॉम्-बू-*n.* a kind of giant tropical

grass. बॉस (वेणु); **Bamboo-sugar**. वंश लोचन ।

Bamboozle-बॉम्-बू'-ज़ल्-*v. t.* to deceive, to confound. छल करना, धोखा देना ।

Ban-बॉन्-*v. t.* to prohibit, to curse. प्रति-रोध करना (रोकना), शाप देना; -*n.* a curse, sentence of outlawry, prohibition. शाप, देश निकाले की घोषणा, निषेध; **Banal** (-बील्) -*adj.* commonplace, trite, trivial. सामान्य, साधारण ।

Banality - बॉं - नील्' - इ - टि -*n.* triteness, vulgarity. तुच्छता, भद्दापन ।

Banana-बॉ-ना-*n.* a kind of tropical fruit-tree, its fruit, a plantain. एक प्रकार का प्रसिद्ध पेड़, बदली वृक्ष, केले का फल ।

Band-बॉन्ड'-*n.* that which binds or connects, a flat strip or hoop, strap, belt, company of armed men or musicians. बन्धन, तस्मा, पट्टा पेटी, सैन्य या गायकों का समुदाय; -*v. t.* to put a band, to form into a league. पट्टा लगाना, दलबन्दी करना; **Bandage**, (-ऐज्), **Bandaging** (-ऐज्'-इङ्गर)-*ns.* strip of cloth used in binding wounds. घाव पर बाँधने की पट्टी; **Bandmaster**-(-मास्' - टर्) -*n.* गायक-मंडली का संचालक ।

Bandeau-बॉन्'-डो-*n.* (*pl.* Bandeaux) a fillet for fastening women's hair. स्त्रियों के बालों का बन्धन या फीता ।

Bandit - बॉन्' - डिट'-*n.* (*pl.* Banditti or Bandits) a lawless robber, an outlaw. चोर, डाकू, छुटेरा ।

Bandog-बॉन्'-डॉग'-*n.* mastiff, blood hound. सिकड़ में बँधा हुआ शिकारी कुत्ता ।

Bandoleer-बॉन्'-डो-लि-अर्'-*n.* a leathern belt with cartridge holes. कारतूस रखने के लिये खानेदार पेटी ।

Bandoline-बॉन्'-डो-लीन्-*n.* a gummy preparation for the hair. बालों को चिपकाने के लिये एक प्रकार की गोंद ।

Bandy-बॉन्'-डि-*v. t.* to throw to and fro. इधर-उधर फेंकना; -*n.* hockey. हॉकी का खेल; **Bandy-legged** (-लैंग्) -*adj.* having legs curved at the knees. प्रजातजानु, घँटे हुए घुटनेवाला ; **To bandy about** (to discuss.) वाद-विवाद करना ।

Bane-बेन्-*n.* a poison, cause of ruin or distress. विष, नाश का मूल (क्षयकारण); **Bane-ful** (-फुल्)-*adj.* poisonous, deadly, ruinous. विषैला, घातक, विनाशी; **Banefully** (-फुल्-लि) -*adv.* destructively. नाशरूप से; **Banefulness** (-फुल्-नेस्) -*n.* ruin. विनाश ।

Hat हॉट ; **Hot** हॉट ; **Measure** मेज़र

Bang-बीङ्ग-*v. t.* & *i.* to thrash, to make an explosion. पीटना, मारना, धड़के का शब्द करना; *n.* the sound of a blow. धमाके या धड़के का शब्द; *adv.* completely, explosively. पूर्णरूप से, धड़के के साथ; *v. t.* to cut hair straight. सीधा खड़ा बाल काटना।

Bangle-बीङ्ग'-गल्-*n.* an ornament worn on the arms or ankles (in India or Africa). कड़हन, कड़ा, चूड़ी, पहुँची।

Baniar (Banyan) बीन्'-यन्-*n.* an Indian tree, a kind of jacket. (बटवृक्ष) बरगद का पेड़, बनियाइन (गञ्जी)।

Banish-बीन्-इश्-*v. t.* to exile, to dismiss, to drive away. देश से बाहर निकाल देना, हटा देना, निकाल देना; **Banishment (-मेंट-*n.*** expulsion, exile. निर्वासन, अपने देश से निकाला जाना।

Banjo-बीन्'-जो-*n.* a stringed musical instrument. बेला की तरह का एक वाजा; **Banjoist (-इश्ट-*n.*** one who plays on a banjo. यह वाजा बजानेवाला।

Bank-बीङ्क-*n.* raised ground on the side of a sea or river-bed, a flat cloud, sloping edge of a river, an establishment for the safe custody of money, the bench of rowers. तीर (तट), किनारा, चौरस बादल, बङ्क जहाँ रुपया जमा होता है, नाव खेनेवालों की बैठकी; *v. t.* to deposit money in bank, to raise a mound, बङ्क में रुपया जमा करना, किनारा उभाड़ना; **Bankable (-ऐ-ब्ल-*adj.*** receivable at a bank. बङ्क के स्वीकार करने योग्य।

Banker-बीङ्क'-अर्-*n.* a partner or director of a bank. बङ्क का सहायक (सेठ, महाजन, कोठीवाला); *n.* a mason's wooden bench for trimming bricks, stones &c. लकड़ी का ठीहा।

Banking-बीङ्क'-इङ्ग-*n.* business of a banker, fishing on a sea bank, flying round a curve. महाजनी बङ्क या कोठीवाले का व्यापार, समुद्र के किनारे मछली मारना, चक्कर खाते उड़ना।

Bankrupt-बीङ्क'-रप्ट-*n.* & *adj.* an insolvent person, unable to pay one's debts. दिवालिया, अपना ऋण चुकाने में असमर्थ; **Bankruptcy (-सि-*n.*** दिवालियापन।

Banner-बीन्'-नर्-*n.* the flag of a country, military standard, a symbol of any principle. ध्वजा, पताका, झण्डा, किसी सिद्धान्त का चिह्न।

Banneret-बीन्'-नर्-पेट-*n.* one knighted on the field for valour. वीरता के लिए नाइट की उपाधि प्राप्त।

Bannerol-बीन्'-नर्-ओल्-*n.* a banner placed over a tomb, a small banner. कब्र के ऊपर गाढ़ा हुआ झण्डा, झण्डी।

Banquet-बीङ्क'-विट-*n.* a sumptuous feast. विशिष्ट भोज (जेवनार); *v. t.* to feast. (मिष्टान्न का) भोजन देना; **Banqueter (-अर्-*n.*** one who gives rich feast, a feaster. विशिष्ट भोज देनेवाला।

Bantam-बीन्'-टम्-*n.* a dwarf fowl, a short man. नाटा मुरगा, नाटा पुरुष।

Banter-बीन्'-टर्-*v. t.* to make a joke of, उपहास करना (हँसी उड़ाना); *n.* jest, ridicule. हँसी, दिहली, मजाक।

Banting-बीन्ट'-इङ्ग-*n.* a treatment of obesity. मोटपन की एक चिकित्सा।

Bantling-बीन्ट'-लिङ्ग-*n.* a young child, a brat. बच्चा, छोकरा।

Banyan-*n.* see Banian.

Baptism-बीप्'-टिज्म्-*n.* a religious rite accompanied by name-giving. नामकरण संस्कार, वपतिस्मा; **Baptismal (-टिस्-मल्-*adj.*** वपतिस्मा सम्बन्धी; **Baptist (-टिस्ट-*n.*** वपतिस्मा करनेवाला; **Baptistery (बीप्-टिस्-टर्-इ-*n.*** a part of church used for baptism. गिरजा-घर का वह भाग जहाँ यह संस्कार होता है।

Baptize - बीप् - टाइज्' *v. t.* to Christen, to purify, to elevate, to name. ईसाई बनाना, पवित्र करना, बढ़ाना, नाम रखना।

Bar-बार्-*n.* a rod or pole, a barrier, bank of sand, a particular court, a pole for fastening a door, hindrance, a place where prisoners for trial are kept, those who plead at the bar, a plea for arresting action. डंडा या छड़, कटघरा, बाड़ का किनारा, न्याय-सभा, द्वार बन्द करने का ब्योड़ा; अदालत में कैदियों के खड़े रहने की जगह, बैरिस्टरों तथा वकीलों का समुदाय, अदालती कार्रवाई रोकने की बहस; *v. t.* to fasten with a bar. अर्गल से बन्द करना; **Barred (-इ-*adj.*** डंडा लगा हुआ।

Barb-बार्ब-*n.* & *v. t.* the shaft of an arrow, to furnish with hooks. तीर की नोक, शूँ (काँटा) लगाना; **Barbed (-इ-*adj.*** having barbs. काँटेदार।

Barbarian-बीर्-वे-रिअन्-*adj.* & *n.* rude, uncultured, wild, a savage. असभ्य, अशिष्ट, जंगली, देहाती, गँवार मनुष्य।

Barbaric-बार-बीर्-इक्-*adj.* rude, rough. असभ्य, रूखा; **Barbarism (बार्-बी-रिज्म्-*n.*** rudeness, ignorance. असभ्यता (गँवारपन), अज्ञानता; **Barbarity (-रि-टि-*n.*** savage, cruelty. निष्ठुरता, क्रूरता; **Barbarize (राइज्)**

-v. t. to corrupt, to make barbarous.

अशिक्ष करना, असभ्य बनाना ।

Barbarous-बार्-व-रस्-adj. illiterate, uncivilized, cruel. अनपढ़, अशिक्ष, असभ्य, निर्दय; **Barbarously (-लि)-adv.** cruelly. असभ्यता से, निर्दयता से; **Barbarousness (-नेस्)-n.** असभ्यता, निर्दयता ।

Barbate-बार्-बेट-adj. awned, bearded. अन्न की बाल वाला, दाढ़ीयुक्त ।

Barbed-बार्ब-ड-adj. see Barb.

Barber-बार्-बर-n. one who shaves his customer's beard and hair. नापित, नाई, हज्जाम; **Barber's itch (a skin disease communicated in shaving.)** बाल बनवाने से उत्पन्न एक प्रकार की खुजली ।

Barbette-बार्-बेट-n. a platform from which guns are fired. चबूतरा या ऊँचा स्थान जहाँ से तोप छोड़ी जाती है ।

Barbican-बार्-बिकन्-n. the outer defence of a castle. किले की रक्षा का बाहरी घेरा ।

Bard-बार्ड-n. a Celtic minstrel, a poet, an armourer for warhorse. भाट (बन्दी), कवि, लड़ाई के घोड़े का कवच ।

Bare-बेअर-v. t. to uncover, to reveal. नंगा करना, प्रकट करना; **-adj.** uncovered, bald, unprotected, empty. नंगा, गंजा, अरक्षित, खाली; **Barebacked (-बैकड-adj.)** without saddle. बिना काठी का; **Barefaced (-फेस्ड-adj.)** with uncovered face, shameless. बिना मुख ढाँके, निर्लज्ज; **Barefoot (-फुट-adj.)** with bare feet. नंगे पाँव, बिना जूता पहिने; **Barely (-लि)-adv.** merely, openly, scarcely. केवल, मात्र, कठिनता से; **Bareness (-नेस्)-n.** lack of covering. आच्छादन का अभाव, नंगापन ।

Bargain-बार्गै-एन्-n. agreement, things acquired, an advantageous purchase. सट्टा (सौदा), क्रय-विक्रय का माल, लाभदायक क्रय; **-v. t.** to haggle over terms, to sell. सौदा करना, बिक्री करना; **Bargainer (-अर)-n.** सौदा करनेवाला; **To make the best of a bad bargain (to take misfortune cheerfully.)** आपत्ति को धैर्य से सहन करना; **To strike a bargain (to come to terms.)** सौदा पक्का करना ।

Barge-बार्ज-n. flat-bottomed boat for carrying heavy burden. भारी बोझ ले जाने की बड़ी नाव; **Bargee (-ई)-n.** a man in charge of a barge. ऐसी नाव का अधिकारी; **Bargeman (-n.)** (the manager of a barge.) नाविक-मल्लाह ।

Baric-बेरि-रिक-adj. बैरियम धातु का ।

Barium-बे-रि-अम्-n. a white metallic element. एक श्वेत धातु ।

Bark-बार्क-n. the outer covering of a tree, a three-masted ship, a ship of small size. बरकल (छिलका, छाल), तीन मस्तूल वाला जहाज, एक प्रकार का छोटा जहाज; **-n.** the cry of a dog or wolf. कुत्ते या भेड़िये की भूँक या भों भों; **-v. t.** to strip bark from a tree, to utter a shrill cry like a dog. पेड़ की छाल उतारना, कुत्ते की भोंति कर्कश शब्द बोलना; **To bark at (to abuse.)** गाली देना; **To bark out (to speak peevishly.)** चिड़चिड़ा कर बोलना ।

Barker-बार्क-अर-n. one who strips trees of their bark, one who makes a noisy attack. छाल उतारनेवाला, डपटते हुए आक्रमण करने वाला मनुष्य ।

Barley-बार्-लि-n. 2 cereal used for food. जव; **Barley broth (a kind of beer made of barley.)** जव की शराब; **Barley water -n.** a decoction of pearl barley. रोगी का पथ्य, जौ का जूस ।

Barm-बार्म-n. froth upon malt liquor, yeast. शराब का फेन, खमीरा; **Barmy (-इ)-adj.** containing barm, crazy. फेन से भरा हुआ, झन्की ।

Barman-बार्-मैन-n. a person who serves at the bar of an inn. सराय या भोजनालय का सेवक ।

Barmecide-बार्-मि-साइड-n. 2 adj. imaginary feaster, imaginary, disappointing. काल्पनिक भोजदाता, काल्पनिक, अमूलक, आशामञ्जक, निराशात्मक ।

Barmy-बार्-मि-adj. see-Barm.

Barn-बार्न-n. place for storing grain. धान्या-गार, खलिहान (खत्ती) ।

Barnacles-बार्न-ऑ-कल्स-n. pl. iron placed on the nose of horses for shoeing, a pair of spectacles. नाल बाँधते समय घोड़े का नथुना पकड़ने की सँझरी, एक प्रकार का चश्मा (उपनेत्र) ।

Barology-बो-रॉल-ऑ-जि-n. the science of weight. भारशास्त्र ।

Barometer-बो-रॉम-इ-टर्-n. an instrument for measuring atmospheric pressure or weight. वायु-भार-मापक यन्त्र; **Barometric (-मेट्रिक)-adj.** pertaining to barometer. इस यन्त्र से सम्बन्ध रखने-वाला; **Barometrically (-अल-लि)-adv.** इस यन्त्र द्वारा ।

Baron-बोर्-अन्-n. a peer, one of the lowest order of nobility. Barometer एक अंग्रेजी उपाधि (तालुकदार, नवाब); **Baronage (-ऐज)-n.** dignity of a baron.



नवाबी; Baroness (-रॉस)-*n. fem.* नवाबिन;
Baronial (-रोनियल)-*adj.* नवाब के योग्य;
Barony (-रॉनि)-*n.* territory of a baron.
ताल्लुकेदारी ।

Baronet-बीरॉ-नैट-*n.* a member of the lowest hereditary title. छोटा नवाब; -*v. t.* to raise to this rank. इस पदवी पर पहुँचाना; Baroneage (-रॉज)-*n.* collective body of barons, baronets. छोटे नवाबों का समुदाय; Baronetcy (-सि)-*n.* baronet's rank. छोटे नवाबों का पद ।

Baronial, Barony-see Baron.

Baroque-बी-रॉक-*adj.* irregularly shaped. टेढ़ी-मेढ़ी, आकृतिभ्रष्ट ।

Baroscope-बीरॉ-स्कोप-*n.* an instrument to show variation in the density of air. वायु के घनत्व का परिवर्तन सूचित करने का यन्त्र ।

Barouche-बी-रूश-*n.* a kind of double-seated four-wheeled carriage. एक प्रकार की चौ-पहिया गाड़ी ।

Barque-बार्क-*n.* same as Bark (a three-masted ship.) तीन मस्तूल का एक प्रकार का छोटा जहाज ।

Barrack-बीरॉ-रॉक-*n.* a building in which soldiers are lodged. (*usu. in pl.*) सिपाहियों के रहने का स्थान; -*v. t.* to place in barracks. बारिक में रखना ।

Barracoen-बीरॉ-रॉ-कू-*n.* a place for keeping slaves or convicts. दासों या बन्दीयों के रखने का बाड़ा (स्थान) ।

Barrage-बीरॉ-रॉज-*n.* a dam. बाँध ।

Barrator (-er)-बीरॉ-रॉ-टर्-*n.* a troublesome litigant. झगड़ातू अदलतिया; Barratry (-ट्रि)-*n.* the practice of encouraging lawsuits, vexatious litigation. मुकदमेबाजी का प्रोत्साहन. दुःखदायी मुकदमा ।

Barrel-बीरॉ-रॉल-*n.* a round wooden vessel, a cask, the revolving cylinder of a watch, belly of a horse, the tube of a gun, a measure of wine. पीपा, कठरा, घड़ी का निरन्तर नाचनेवाला पुरजा, घोड़े का पेट, तोप या बन्दूक की नली, शराब की एक तौल; -*v. t.* to put in barrels. पीपे में रखना; Barrel-bellied-*adj.* having a large belly.) बड़े पेटवाला ।

Barren-बीरॉ-रॉ-*adj.* unprofitable, unproductive, sterile, dull. व्यर्थ (निष्फल), अनुप-जाऊ, बाँझ, शून्य; Barrenly (-लि)-*adj.* uselessly. निष्फलता से; Barrenness (-नेस)-*n.* sterility. बाँझपन, निष्फलता ।

Barret-बीरॉ-रॉ-ट-*n.* a kind of (clerical) flat cap. एक प्रकार की चौरस टोपी ।

Barricade-बीरॉ-रॉ-कैड-*n.* barrier, obstruction. आड़, रोक; -*v. t.* to block, to defend. अवरोध करना, रुकावट डालना ।

Barrier-बीरॉ-रॉ-अ-*n.* a fence, an enclosure, an obstacle, a limit or boundary. आड़, घेरा, विघ्न, सीमा; -*v. t.* to shut in a barrier. खोंटि के भीतर बन्द करना ।

Barring-बार्-इङ्ग-*prep.* excepting, obstructing. अतिरिक्त, रोकेते हुए ।

Barrister-बीरॉ-रॉ-स-टर्-*n.* an advocate having right to practise in superior courts. बारिस्टर ।

Barrow-बीरॉ-रॉ-*n.* a two-wheeled truck for carrying loads, an infant's sleeveless coat. बोशा ढोने की दुपहिया ठेला गाड़ी, बच्चों का बिना आस्तीन का कोट ।

Barter-बार्टर्-*v. t.* to exchange goods. माल हेर-फेर करना (बदलना); -*n.* a trade by exchange, traffic by exchange. अदल-बदल का व्यापार ।

Barton-बार्टन-*n.* a farmyard, outhouse. खलिहान, बाहरी मकान ।

Basal-बेसल-*adj.* pertaining to base, fundamental. आधार सम्बन्धी, मौलिक ।

Basalt-बीसॉ-ऑल्ट-*n.* a kind of brown rock. एक प्रकार की भूरी चट्टान ।

Bascule-बीसॉ-क्वूल-*n.* a kind of lever or drawbridge. एक प्रकार का हटाने योग्य पुल या उतोलन दण्ड ।

Base-बेस-*n.* bottom, support, foundation, groundwork, a line or plane on which a figure stands. पैदी, मूल (आश्रय), नींव, अधो-भाग, आधार, तल, भूमि; -*v. t.* to establish, to set or place. स्थापित करना, निर्धारित करना;

-*adj.* mean, worthless, counterfeit. नीच, अधम, अधोग्य, जाली (कृत्रिम); Base born (of low birth, illegitimate.) अकुलीन, नीच, वर्षासंकर; Base coin (counterfeit coin.) जाली सिक्का; Baseless (-लेस)-*adj.* without foundation, निराधार; Base line (the line from which surveying &c. begins.) जिस स्थान से भूमि की नाप आदि प्रारम्भ होती है ।

Basely (-लि)-*adv.* नीचता से; Basement (-मेंट)-*n.* lowest part of a building. घर का सबसे नीचे का भाग; Base metal. (any metal other than the precious metal.) सोने-चाँदी से भिन्न सस्ता धातु; Baseness (-नेस)-*n.* meanness. नीचता; Basic (बेसॉ-इक)-*adj.* pertaining to base. आधार सम्बन्धी ।

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन ; Pain पेन

Bash-बीश-*v. t.* to strike a heavy blow. कसकर घूसा मारना ।

Bashful-बीश'-*कुल*-*adj.* shy, modest. भीरु (लज्जालु), विनीत; **Bashfully** (-*लि*)-*adv.* shyly. लज्जासहित; **Bashfulness** (-*नेस*)-*n.* लज्जा, विनय, भीरुता ।

Basial-*बे* **सिबल**-*n.* pertaining to kissing. चुम्बन सम्बन्धी ।

Basic-*बेस*-*इक*-*adj.* see Base.

Basil-बेज'-*इल*-*n.* a kind of aromatic medicinal herb, tanned sheep-skin. तुलसी, कमायी हुई भेड़ की खाल ।

Basilica-*बी*-**सिल**-*इका*-*n.* an oblong public hall used for law courts or assemblies. अदालत या बड़ी सभा के लिये बड़ा कमरा ।

Basilicon-*बी*-**सिल**-*इ*-*कल्*-*n.* a kind of ointment. एक प्रकार का मलहम ।

Basin-*बे*-**सिन्**-*n.* a shallow hollow vessel, a tract of country drained by rivers. छिछली कबोरी या तश्तरी, नदी का संग्रहण क्षेत्र; **Basined** (-*इ*)-*adj.* enclosed in a basin. पात्र में रक्खा हुआ ।

Basis-*बे*-**सिस**-(*pl.* **Bases**-*बे*-**सेज**)-*n.* beginning, foundation, common ground. आरम्भ, मूल, आधार ।

Bask-*बास्कु*-*v. i.* & *t.* to enjoy the warmth of the sun, to warm. धाम खाना, आतप का सेवन करना, गरम करना ।

Basket-*बास्कु*-*किट*-*n.* a vessel prepared from cane, twigs &c. टोकरी, डलिया; *-v. t.* to put in a waste paper basket. रद्दी की टोकरी में धरना; **Basket chair** (wicker-work chair.) बाँस की बनी हुई कुर्सी; **Basketry** (-*रि*)-*n.* wicker-work. बाँस के बने पात्र ।

Baslard-*बीस*-**लर्ड**-*n.* a small dagger worn on by gentlemen, a girdle. पेटी में लगाने की छोटी कटार, पेटी, कमरबन्द ।

Bason-*बे*-**सन्**-*n.* a bench for preparing hats. अँगरेजी टोपी बनाने की चौकी ।

Bas-relief-*बीस*-*रि*-**लीफ**-*n.* carving in low relief. कम उभड़ी हुई खोदाई ।

Bass-*बेस*-*n.* inner bark of lime tree, the lowest part in music. नीचू के पेड़ की भीतरी छाल, गायन में सबसे नीचा सुर; *-adj.* low, deep. धीमा, गहरा ।

Basset-*बीस*-**इट**-*n.* a short-legged hound. छोटी टाँगों वाला शिकारी कुत्ता; **Bassethorn**-*n.* (a kind of clarinet.) एक प्रकार का शहनाई बाजा ।

Bassinet-*बीस*-**इन्**-**पेट**-*n.* a kind of cradle

made of wickerwork. बेंत का बना हुआ एक प्रकार का बच्चों का पालना ।

Bastard-*बीस्ट*-**अर्ड**-*n.* an illegitimate child. जारज सन्तान, विजन्मा (विजात); *-adj.* unauthorized. अधिकारहीन; **Bastardize** (-*आइज*)-*v. t.* to declare illegitimate. जारज घोषित करना; **Bastardly** (-*लि*)-*adv.* illegitimately. कुलदापन से; **Bastardy** (-*इ*)-*n.* illegitimateness. जारजता ।

Baste-*बेस्ट*-*v. t.* to stitch together, to moisten meat with fat, to thrash, to beat with a stick or cudgel. टोंका लगाना, माँस में पकते समय चर्बी लगाना, पीटना, ढंडे से मारना ।

Bastille-*बीस*-**टील्**-*n.* a fortress prison. किले का कैदखाना ।

Bastinado-*बीस*-**टिने**-*डो*-*v. i.* to beat with a stick on the soles of feet. पैर के तलवे पर ढंडे या छड़ी से मारना ।

Bastion-*बीस*-**टियन्**-*n.* the projecting part of a fortification. दुर्ग की रक्षा करने के लिये बना हुआ उभड़ा भाग; **Bastioned** (-*इ*)-*adj.* provided with bastions. बुर्ज बनाया हुआ ।

Bat-*बीट*-*n.* a mouse-like animal with wings, flat club used in cricket. चमगादड़ पक्षी, क्रिकेट का गेंद खेलने का चौड़ा चिपटा डंडा ।

Batch-*बीच्*-*n.* a set of things produced at a time. समुदाय, थोक, धानी ।

Bate-*बेट*-*v. t.* to restrain, to deduct, to lessen. रोकना, घटाना, कम करना ।

Bath-*बाथ*-*n.* washing, ablution, a place for bathing. स्नान, नहाना, स्नान-कुण्ड (स्नानागार); **Bath-room** (-*रूम*)-*n.* स्नान-गृह, गुसलखाना ।

Bathe-*बेथ*-*v. t.* & *i.* to immerse in a liquid, to moisten the body all over. जल में डुबाना, स्नान कराना, नहाना, स्नान करना; **Bather** (-*अर*)-*n.* one who takes a bath in a river or a sea. नदी या समुद्र में नहानेवाला ।

Bathometer-*बीथोमिटर*-*n.* an instrument to ascertain the depth of water. जल की गहराई नापने का यन्त्र ।

Bathos-*बेथस*-*n.* a ludicrous descent from the elevated to the mean in writing or speech. भाषा या लेख का उच्च शैली से निम्न शैली पर हास्यकर उतार या पतन ।

Bating-*बेट*-*इङ्ग*-*prep.* abating. कम करते हुए ।

Batiste-*बाट*-**ईस्ट**-*n.* a kind of fine light fabric, cambric. एक प्रकार का महीन बख या धागा ।

Batman-*बीट*-**मैन**-*n.* an officer's servant. अधिकारी (अफसर) का नौकर ।

Baton-बॉटन-*n.* *छ. प. त.* a staff, a constable's truncheon, to strike with a baton. डंडा, पुलिस के सिपाही का छोटा डंडा, इस डंडे से मारना ।

Batrachian-बॉट्रैक-*कियन्-*n.* छ. adj.* frog, of frogs, frog-like. मेढक मेढक सन्बन्धी, मेढक जैसा ।

Batsman-बॉट्स-*मैन-*n.** one who wields the bat in cricket. बैट पकड़कर क्रिकेट खेलनेवाला, बल्लेबाज ।

Batta-बॉट-*आ-*n.** an allowance. भत्ता ।

Battalion-बॉटलियन्-*n.* a body of infantry forming part of a regiment. सैन्यदल, पलटन, सेनादल, पैदल सैनिकों की टुकड़ी ।

Batten-बॉट-*हन्-*n.** a board used for flooring. फर्श पर लगाने की पट्टी;-*v. t.* to make strong with batten. पट्टी लगाकर फर्श को पुष्ट करना ।

Batter-बॉट-*हर्-*n.** a mixture of beaten up ingredients. मिश्रण, चूर्ण;-*v. t.* to break by striking, to attack with artillery, to deface. पीट-पीटकर तोड़ना, तोप से आक्रमण करना, रूप बिगाड़ देना; **Battering charge** (full charge of gunpowder for cannon.) तोप चलाने के लिये बारूद की पूरी मात्रा; **Battering gun.** रक्षायं लगी हुई भारी तोप; **Battering train** (a siege train.) तोपों की पंक्ति ।

Battery-बॉट-*हर्-इ-*n.** an infliction of blows, set of guns &c. for military action, set of cells, instruments &c. मारपीट, तोपखाना, बिजली का प्रकाश उत्पन्न करने का पात्रों वाला यन्त्र ।




Batting-बॉट-*इङ्ग-*n.** Battery of Cells.

prepared cotton sheets for quilting, the management of a bat in playing games. गद्दे के लिए रुई का पहल, क्रिकेट के खेल में बैट से खेलना ।

Battle-बॉट-*हल्-*n.** a combat between organised forces, a fight. युद्ध, संग्राम (लड़ाई) ; -*v. i.* to struggle. युद्ध करना; **Battle array** (array or order of battle.) ब्यूह, युद्ध की रचना या व्यवस्था ।

Battle-axe-बॉट-*हल्-ऑक्स-*n.** an axe formerly used in war. प्राचीन समय में लड़ाई में चलाने का फरसा (परशु) ; **Battle-field** (site of a battle.) रणभूमि ।



Battle-axe.

Battlement-बॉट-*हल्-मैन्ट-*(*asm.* in pl.) -n.** a

parapet on the top of a roof with apertures. मुँडरा, सच्छिद्र दीवार, शख्खलाने के लिए फाँकदार दीवार ।



Battlement.

Battle-plane-बॉट-*हल्-प्लेन्-*n.** a kind of large fighting aeroplane. युद्ध करने का बड़ा वायुयान ।

Battle-ship-बॉट-*हल्-शिप्-*n.** a warship of the highest class. जह्जी जहाज ।

Bauble-बॉ-*ब्ल-*n.** a showy trinket, trifle, a toy, a stick surmounted by a head with ass's ears. शल्प मूल्य का आभूषण, तुच्छ वस्तु, खिलौना, गद्दे के कानों जैसी मूठ की छड़ी ।

Baulk-same as Balk.

Bawd-बॉड-*n.* a procurer or procuress, a hare. लियों को बहकाकर कुर्म करानेवाली स्त्री, कुदनी, खरगोश; **Bawdry** (-रि)-*n.* work of a procuress. कुदनी का कार्य ।

Bawdy-बॉड-*इ-*n.** obscene, lewd. अष्ट, दुराचारी, पतित; **Bawdy-house** (house of prostitution.) वैश्यागृह, चकला ।

Bawl-बॉल्-*v. i.* to speak noisily, to shout. चिल्लाकर बोलना, चिंघाड़ मारना, चिल्लाना; -*n.* a loud cry. चिंघाड़; **Bawling** (-इङ्ग)-*n.* चिंघाड़ ।

Bawn-बॉन्-*n.* cattle-fold. पशुशाला ।

Bay-बे-*n.* a kind of tree, a recess in sea or mountain, a division of wall, the large barking of dogs, a reddish brown horse. एक प्रकार का वृक्ष, खाड़ी, दीवार में का छिद्र, कुत्ते का भूँकना; लाल भूरा घोड़ा;-*v. i.* to bark. भूँकना; To stand at bay (to stand at close quarters.) शत्रु के सामने आ जाना, लड़ने के लिए प्रस्तुत होना ।

Bayard-बे-*आ-ई-*n.** a brave or chivalrous person. वीर मनुष्य ।

Bayonet-बे-अ-निट-*n.* a stabbing blade fixed to the muzzle of a rifle. किरच, संगीन; -*v. t.* to stab with a Bayonet.



bayonet. संगीन भोंकना या धँसा देना ।


Bays-बेज़-*n. pl.* honorary garland of victory. जयमाला ।

Bay-salt-बे-सॉल्ड-*n.* salt in large crystals formed in pits. खारी नमक ।

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन् ; Pain पेन्

Bay-window - बे'-विन्-डो-*n.* window of a recess in a room. जालीदार उभड़ी हुई खिड़की।

Be-नी-*v. i.* (*pres. indef. am, art, is; pl. are past indef. was,*



Bay-window.

wast; *pl. were; p. p. been.*) to exist, to live, to remain. होना, रहना, जाना।

Be-नी-*pref.* added to nouns & adjs. to form verbs. संज्ञा इत्यादि शब्दों में क्रिया बनाने के लिये जोड़ा हुआ उपसर्ग यथा—Beset, Bescorch, Bedim, Befriend. इत्यादि।

Beach-बीच्-*n.* seashore, shore between ebb and flow of water. समुद्र-तट (किनारा), ज्वार-भाटा के मध्य का देख पड़नेवाला स्थान; *-p. t.* to put a vessel on shore. किनारे पर जहाज लगाना।

Beacon-बी'-कुन्-*n.* signal fire (signal station), a light-house. विपत्ति-दर्शक अग्नि या स्थान, आकाशदीप, प्रकाश-स्तम्भ, मार्ग दिखलाने का प्रकाश; *-p. t.* to show light, to guide, to signal. प्रकाश दिखलाना, पथ-प्रदर्शन करना, संकेत करना।

Bead-बीह'-*n.* a small perforated ball used in counting prayers. गुटका (माला का दाना); *-p. t.* to furnish with beads. दानों से गुँथना; **Beaded** (-हैड) *-adj.* like beads. गुरिया के सदृश; **To be at one's beads** (to be at prayer.) जप-पूजा करना।

Beadle-बी'-ह्ल-*n.* the servant of a company, church officer. किसी कम्पनी या व्यवसाय संघ का नौकर, गिरजे का पदाधिकारी; **Beadledom** (-डम्)-*n.* servile attitude. जी हजुरी करना।

Beady-बीह'-डि-*adj.* bead-like. दानेदार।

Beagle-बी'-ग्ल-*n.* a small dog tracking by scent used in hare-hunting. खरगोश का शिकार करने के लिए प्रयुक्त छोटा कुत्ता जो गन्ध पर चलता है।

Beak-बीक्-*n.* the bill of a bird. चोंच; **Beaked** (-ह) *-adj.* sharp-pointed, having a beak. नुकीला, चोंचदार।

Beaker-बीक्'-अर्-*n.* a lipped glass vessel. काँच का चोंचदार पात्र।

Beam-बीम्-*n.* a long piece of timber used in buildings, the bar of a balance, ray of light. bright look, smile. धरन (बल्ला, कड़ी, बड़ेर), तराजू का डंडा, प्रकाश की किरण, प्रसन्न आकृति, मुसकुराहट; *-p. t. & i.* to throw light, to

shine, to smile. प्रकाश फेंकना, चमकना, मुसकाना; **Beam compass** (an instrument for describing a large circle). बड़ा वृत्त खींचने का परकाल; **Beamless** (-लेस्) *-adj.* emitting no rays of light. प्रकाश की किरण न फेंकता हुआ; **Beaming** (-इंग) *-adj.* radiant, radiant with happiness. चमकता हुआ, आनन्द में मग्न, **Beamy** (-इ) *-adj.* emitting rays of light, radiant. प्रकाश की किरण फेंकता हुआ, प्रकाशपूर्ण।

Bean-बीन्-*n.* vegetable. सेन, बीड़ा।

Beanfeast-बीन्'-फीस्ट-*n.* feast given by employers to their staff. भृत्यों को दिया हुआ भोज; **Beanfed** (in high spirits.) उत्तेजना में।

Bear-बेअर्-*n.* thick-furred quadruped, an unmannerly person. रीछ (भालू), अशिष्ट या रक्ष मनुष्य; **Bearleader-*n.*** (a travelling instructor.) घूम-घूमकर पढ़ानेवाला शिक्षक।

Bear-बेअर्-*v. t. & i.* (*p. t. Bore, p. p. Borne*) to carry, to sustain weight &c., to strive, to produce, to give birth to, to behave, to produce fall in price. ले जाना, भार सहना, प्रयत्न करना, उपन्य करना, जनना, व्यवहार करना, वस्तुओं का भाव या मूल्य गिराना, मन्दा करना; **To bear a hand** (To help.) सहायता देना; **To bear a portion** (to share.) भाग लेना; **To bear away** (to win.) जीतना; **To bear company** (to accompany.) साथ देना; **To bear down** (to overthrow.) पटकना; **To bear fruit** (to be successful.) सफल होना; **To bear in mind** (to keep in mind, to remember.) मन में रखना, याद करना; **To bear name.** नाम धारण करना; **To bear out** (to support, to justify, to confirm.) निश्चित करना; **To bear witness** (to testify.) साक्षी देना।

Bearable-बेअर्-ऐ-ब्ल-*adj.* tolerable, that can be borne. सहने योग्य।

Beard-बिअर्ड-*n.* the hair that grows on cheeks and chin, awn of grasses. दाढ़ी, अनाज की बाल; *-p. t.* to defy, to challenge. ललकारना, भिड़ना; **Bearded** (-हैड) *-adj.* having a beard. दाढ़ीवाला, बालदार; **Beardless** (-लेस्) *-adj.* without beard. बिना दाढ़ी का (युवा)।

Bearer-बेअर्'-अर्-*n.* a person who carries a thing, a domestic servant, bringer of letters. बोस ढोनेवाला (मोटिया), गृहस्थी का नौकर, पत्रवाहक।

Bear-garden-बेअर्'-गार्ड-डेन्-*n.* a scene of uproar. कोलाहल का दृश्य।

Bearing-बेअर्-इंग-*n.* respect, behaviour relation, relative position. प्रतिष्ठा, छवि, ढंग,

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेंज़र

व्यवहार (स्थिति), सम्बन्ध, अभिप्राय; (*pl.*) the parts of a machine or shaft that bear friction. यन्त्र के वे भाग जहाँ पर गति होती है।

Bearish-बेअर्'-इश्-adj. like a bear, churlish, uncouth. रीछ के समान, अशिष्ट, फूहड़, भद्दा।

Bearskin-बेअर्'-स्किन-*n.* the skin of a bear. भालू का चमड़ा।

Bear-leader-*n.* see-Bear.

Beast-बीस्ट-*n.* animal, a quadruped, a brutal person. पशु, चौपाया, पशु-प्रकृति का मनुष्य; **Beastliness (-लि-नेस)-*n.*** the quality of being beastly, gluttony. पशु प्रकृति, भुक्खड़पन; **Beastly (-लि)-adj.** *& adv.* dirty like a beast. पशुवत् गन्दा, पशु समान।

Beat-बीट-*v.* *t.* *& i.* (*p. t.* Beat -बेट्) to strike repeatedly, to thrash, to bruise by pounding, to agitate by beating, to baffle, to harass, to vanquish, to throb. बार-बार मारना, पीटना, कूटकर चूर करना, पीटकर हिलाना, व्यग्र करना, कष्ट देना, पराजित करना, डकना; *-n.* a stroke on drum, throbbing, pulsation. ढोल पर आघात, फड़कन, धड़कन; **To beat about (to make a search.)** खोजना; **To beat about the bush (to arrive at a subject slowly.)** किसी विषय को धीरे-धीरे ग्रहण करना; **To beat at door (to knock at the door.)** किवाड़ खटखटाना; **To beat black and blue (to whip thoroughly.)** पीट-पीटकर नीला-पीला करना; **To beat down (to cheapen price of.)** मूल्य गिराना; **To beat hollow (to baffle, to perplex.)** व्यग्र करना, धवड़ाना।

Beaten-बीट'-टन-adj. trite, defeated, worn out, thinned by hammering. सामान्य (प्रचलित), पराजित, घिसा हुआ, हथौड़े से पीटकर बड़ाया हुआ; **Beaten path (trite subject.)** पुराना ढंग, लकीर का फकीर।

Beater-बीट'-अर्-*n.* one who beats or strikes, one who beats up game for a sportsman. मारनेवाला, शिकार का पता लगानेवाला, हँकवा।

Beatific-same as Beatifical.

Beatifical-बी-ऑ-टिक'-इकल्-*adj.* rendering blessed. आनन्ददायक, सुखकारक; **Beatification (-टिक-इ-के'-शन्)-*n.*** the act of beatifying. आनन्दित करने की क्रिया।

Beatify-बि-ओट'-इ-फाइ-*v.* *t.* to make happy or blessed. प्रसन्न करना।

Beating-बीट'-इंग-*n.* chastisement by giving blows. मारपीट का दण्ड।

Beatitude-बि-ओट'-इ-इयू-*n.* felicity, heavenly happiness. परमानन्द, मोक्ष, सुक्ति,

अपवर्ग, निर्वाण, परम गति।

Beau-बो- (*pl.* Beaux-बोजू; *fem.* Belle-बेल्ले) a fop, a lover. छेला, बाँका।

Beau-ideal-बो-आइ-डी'-अल्-*n.* ideal beauty. अपूर्व सुन्दरता।

Beau-Monde-बो'-मॉन्ड-*n.* fashionable society. सुवेशधारियों की मण्डली।

Beauteous-ब्यू'-टि-अस्-adj. endowed with beauty. रमणीय, सुन्दर।

Beautifier-ब्यू-टि-फायर-*n.* he who or that which beautifies. सुशोभित करनेवाला पुरुष या पदार्थ।

Beautiful-ब्यू'-टि-फुल्-*adj.* delighting the eye, gratifying the taste, charming. मनोहर, सुन्दर, स्वादिष्ट, आकर्षक; **Beautifully (-लि)-adv.** charmingly. सुन्दरता से।

Beautify-ब्यू-टि-फाइ-*v.* *t.* (*p. t.* Beautified) to make beautiful, to grace, to adorn. सुन्दर बनाना, अलंकृत करना, सजाना।

Beauty-ब्यू-टि-*n.* (*pl.* Beauties) grace or excellence in the features of a person or thing. रूप, शोभा, मनोहरता, रमणीयता, सुन्दरता; *-n.* a beautiful person (*esp.* a woman). सुन्दर मनुष्य, विशेषकर सुन्दर स्त्री।

Beaver-बी-वर्-*n.* an amphibious rodent.

ऊदबिलाव; *-n.* the face-guard of a helmet. शिरछाण का छज्जा।



Becalm-बि-काल्म'-*v.* *t.* to make calm, still or quiet. शमन करना, शान्त करना।

Became-बि-केम'-*p. t.* of Become. हुआ।

Beaver.

Because-बि-कॉज-adv. *& con.* by cause, for this reason, on account of. क्योंकि, इस कारण से।

Bechance-बि-चान्स'-*v. i.* to befall, to happen. घटना होना, आ पड़ना।

Becharm-बि-चार्म'-*v.* *t.* to enchant, to charm. मुग्ध करना।

Beck-बेक्-*n.* a brook, a mountain stream. पहाड़ी नाला या नदी; *-n.* a gesture or nod. संकेत, इशारा; *-v. t.* to make a mute signal, to call by a nod. सिर से या हाथों से संकेत करना।

Beckon-बेक्'-अन्'-*v. t.* *& i.* to summon, to call attention by gestures or nodding. पुकारना, संकेत करना।

Becloud-बि-क्लाउड'-*v. t.* to cover with clouds. बादलों से ढँकना।

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेंन् ; Pain पेन्

Become-वि-कम्' - *v. t.* & *i.* (*p. t.* Became) to come to be, to come into existence, to happen, to suit, to adorn होना, हो जाना, योग्य करना, सजाना ।

Becoming - वि - कम्' - इङ्ग' - *n.* suitable, befitting. उचित (युक्त), अनुरूप; **Becomingly** (-इङ्गलि) - *adv.* in a becoming manner. उचित रूप से ।

Bed-*n.* a thing to sleep on, a layer of earth, floor, mattress, bottom of a river, a plot of ground for plants. शय्या (चारपाई), बिछावन, भूमितल, तल भाग, चट्टाई, नदी का तल, पौधों की बग़ारो; - *v. t.* to put to bed, to lay in bed. खाट पर सुलाना; - *v. i.* to cohabit, to use the same bed with another. संभोग करना, एक ही चारपाई पर दूसरे के साथ सोना; **Bed of sickness** (state of illness.) रोगी की अवस्था; **Brought to bed** (delivered of a child.) बच्चा जनना; **Narrow bed** (grave.) कब्र ।

Bedabble - वि - डीब्' - ड्ल-*v. t.* to stain or splash with' dirty liquid, to wet. कीचड़ से गन्दा करना, गीला करना ।

Bedaub - वि-डॉब्'-*v. t.* to smear with paint. रंग लगाना, रंग पोतना ।

Bedazzle-वि-डॉज़-ज़ल-*v. t.* to confound with splendour. चमक से चौंधियाना ।

Bedchamber-बेड'-चेम् - बर्-*n.* a room to sleep in, a bed room. शयन-गृह ।

Bedding-बेड'-डिङ्ग-*n.* materials used for making a bed. शयन सामग्री ।

Bedeck-वि-डेक्'-*v. t.* to adorn. सजाना ।

Bedevel-वि-डेव'-इल-*v. t.* to abuse, to throw into confusion, to bewitch. गाली देना, गड़बड़ करना, जादू करना; **Bedevelment** (-मेन्ट) -*n.* a possession by a devil. भूतग्रस्त होना, प्रेत लगना ।

Bedew-वि-इयू'-*v. t.* to moisten gently. धीरे-धीरे भिगाना या गीला करना ।

Bed-fellow-बेड'-फेल्लो-*n.* wife. भार्या ।

Bedight-वि-डाइट'-*v. t.* to adorn. सजाना ।

Bedim - वि - डिम्' - *v. t.* to make dim, to obscure. धुंधला करना, धँधिरा करना ।

Bedizen-वि-डिज़'-न्-*v. t.* to dress gaudily. ठाट का वस्त्र पहिनाना ।

Bedlam-बेड'-लैम्-*n.* a hospital for lunatics, a madhouse. पागलखाना; *adj.* fit for a madhouse. पागलखाने के योग्य ।

Bedlamite-बेड'-लैम् - आइट-*n.* a lunatic, a mad man. सनकी, पागल ।

Bedrabbled-वि-ड्री' - ब-रब्-*adj.* soiled with mud and rain. वर्षा और कीचड़ से गन्दा किया हुआ ।

Bedraggle-वि-ड्रीग'-ग्ल-*v. t.* to wet by trailing. पानी में खींचकर भिगाना ।

Bedrench-वि - ड्रेन्च' - *v. t.* to saturate, to drench. भिगाना, तर करना ।

Bed-rid or Bedridden-बेड'-रिड - (रिडन्) -*adj.* confined to bed (in sickness.) चारपाई पर पड़ा रहनेवाला (रोगी) ।

Bedroom-बेड'-रूम-*n.* a room for sleeping. शयन-गृह, शयनागार ।

Bedside-बेड'-साइ-*adj.* sympathetic with the patient. रोगी से सहानुभूति रखनेवाला ।

Bedsore-बेड'-सोर-*n.* sore caused by lying too long in bed. अधिक काल तक चारपाई पर पड़े रहने से उत्पन्न घाव ।

Bedstead-बेड'-स्टेड-*n.* frame for supporting a bed. चारपाई, खटिया ।

Bed-time-बेड'-टाइम् - *n.* time for going to sleep. निद्रा का समय ।

Beduck-वि - डक्' - *v. t.* to put head under water. जल में मुस्तक डालना ।

Bedust-वि-डस्ट'-*v. t.* to cover with dust. धूल से ढाँपना ।

Bee-बी-*n.* a four-winged stinging insect that produces honey and wax, a busy worker. भ्रमर, मधुमक्खी, परिश्रम से काम करनेवाला; **Bee-master** (one who keeps bees.) मधुमक्खी-पोषक; **Honey-bee** (insect that gathers honey.) शहद की मक्खी ।

Beech-बीच-*n.* a kind of common forest tree. एक प्रकार का जङ्गली वृक्ष ।

Beef-बीफ'-*n.* (*pl.* Beeves बीफ़्ज़) the flesh of cow or ox. गोमांस ।

Beefy-बीफ'-इ-*adj.* fleshy, solid, muscular. मांसयुक्त, ठोस, पृष्ठ ।

Beehive-बी-हाइव'-*n.* artificial dwelling for bees. मधुमक्खी का कृत्रिम घर ।

Beeline-बी'लाइन-*n.* a straight course as that of bees going to their hives. मधुमक्खी के पथ के समान सीधा मार्ग ।

Been-बीन्-*p. p.* of the verb *to be*.

Beer-बिअर्-*n.* an alcoholic liquor prepared from malt. जव की शराब; -*n.* one of the ends of a thread into which a warp is divided. ताने का छोर; **Beer money** (allowance paid to servants.) नौकरों का भत्ता; **Beery** (-इ)-*adj.* pertaining to or like beer. जौ की मदिरा के सदृश ।

Beestings-बीस्टिंग - इङ्ग्लिश - *n. pl.* first milk after child-birth. बच्चा जनने के बाद का माता का (पहिला) दूध, पेउस ।

Beeswax-बीक्स - बीक्स - *n.* a substance secreted by bees. मोम ।

Beeswing-बीस्विंग - बिङ्ग - *n.* tartar of old wine. पुरानी मदिरा का तलछट ।

Beet-बीट - *n.* a kind of vegetable used for food. चुकन्दर ।

Beetle-बीटल - *n.* a kind of insect, a kind of heavy mallet, a short-sighted person. गोबरैला, एक प्रकार का भारी हथौड़ा, अल्पदृष्टि-वाला मनुष्य; **Beetlebrain** - *n.* a fool.) मूर्ख; **Beetle-eyed** - *adj.* (almost blind.) प्रायः अन्धा ।

Beeves-बीव्स - *n. pl.* animals of ox kind. गाय बैल आदि पशु ।



Beetle.

Befall-बि-फॉल - *v. t. & i. (p. t. Befell, p. p. Befallen)* to happen, to come to pass. आ पड़ना, घीतना ।

Befit-बि-फिट - *v. t. & i. (p. t. Befitted)* to be suitable to, to become. योग्य होना, ठीक होना; **Befitting** (-इङ्ग) - *adj.* proper, suitable. योग्य, अनुरूप; **Befittingly** (-इङ्गलि) - *adv.* in a suitable manner. उपयुक्त ढंग से ।

Befog-बि-फॉग - *v. t. (p. t. Befogged.)* to cover with fog. कुहरे से ढोपना ।

Befool-बि-फूल - *v. t.* to make a fool of, to dupe. मूर्ख बनाना, ठगना ।

Before-बि-फोर - *adv.* ahead, previously, in the past. आगे, पहिले, पूर्वकाल में; *prep.* in front of, in the presence of, in preference to. सामने, सम्मुख, अपेक्षा; *conj.* previous to the time, when. समय से पूर्व, जब, जब तक; **Beforehand** (previously.) पूर्व में, पहिले; **Beforementioned** (mentioned before.) पूर्वकथित, पहिले कहा हुआ ।

Befoul-बि-फाउल - *v. t.* to make filthy. मलिन करना, गन्दा करना ।

Befriend-बि-फ्रेंड - *v. t.* to favour, to help, to assist. अनुग्रह करना (कृपा करना), सहायता देना । **Befringe-बि-फ्रिन्ज** - *v. t.* to decorate with fringe. झालर लगाकर सजाना ।

Beg-बेग - *v. t. & i. (p. t. Begged)* to ask for food, money &c., to entreat, to ask earnestly. माँगना (भिक्षा माँगना), प्रार्थना करना ।

Began-बि-गॉन् - *p. t.* of Begin. आरंभ किया ।

Beget-बि-गेट - *v. t. (p. t. Begot, p. p. Be-*

gotten, Begot), to produce, to give rise to. उत्पन्न करना, उपजाना; Begetter (-टर्) - *n.* father. पिता ।

Beggar-बेग - *n.* one who begs, one who lives on alms, a poor man. भिक्षुक, भिखमन्दा, दरिद्र; *v. t.* to reduce to poverty, to reduce to silence, (fig.) to go beyond the resources of. निधन (कंठाल) करना, भान करना, शक्तिहीन करना; **Beggarliness** (-लिनेस) - *n.* the state of being poor. निर्धनता; **Beggarly** (-लि) - *adj.* mean, sordid. निर्धन, नीच; **Beggary** (-इ) - *n.* extreme poverty. दरिद्रता, अति निर्धनता ।

Begging-बेगिंग - *n.* request, act of soliciting. प्रार्थना, याचना, भिक्षा ।

Begin-बि-गिन् - *v. t. & i. (p. t. Began, p. p. Begun)* to commence, to take the first steps, to make an attempt, to work at. आरम्भ करना, पहिले पैर उठाना, प्रयत्न करना, प्रवृत्त करना; **To begin at** (to commence.) आरम्भ करना, **To begin the world** (to start life.) जीवन आरम्भ करना; **To begin with** (firstly.) पहिले-पहिले या सर्वप्रथम ।

Beginner-बि-गिन् - *n.* one who begins, one who has little experience. आरम्भ करनेवाला, नवसिखुवा ।

Beginning-बि-गिन् - *n.* a source, an origin, rudiments. उद्गम, आरम्भ ।

Begird-बि-गर्ड - *v. t.* to encircle, to surround. लपेटना, घेरना ।

Begone-बि-गॉन् - *interj.* go away ! दूर हट ! चला जा ! अलग रह !

Begot-बि-गेट - *p. t.* of Beget. पैदा किया ।

Begrime-बि-ग्राइम् - *v. t.* to soil deeply with dirt, to blacken. भीतर तक मलिन करना, काला करना ।

Begrudge-बि-ग्रज - *v. t.* to show dissatisfaction. असन्तोष दिखलाना ।

Beguile-बि-गाइल - *v. t.* to delude, to deceive, to charm, to amuse. वहकाना, ठगना, फुसलाना, प्रसन्न करना; **Beguilement** (-मेंट) - *n.* deceit. ठगी; **Beguiler** (-अर्) - *n.* a deceiver. ठगनेवाला ।

Begun-बि-गॉन् - *p. p.* of Begin.

Behalf-बि-हॉफ - *n.* favour, advantage, support. कृपा, सुविधा, आश्रय; on behalf of (on account of, on the part of.) वास्ते, निमित्त, लिये, (किसी) की ओर से ।

Behave-बि-हेव - *v. t.* to conduct, to act to show good manners. आचरण करना, व्यवहार करना, शिष्टाचार दिखलाना; **Well-**

Age एज ; Edge एज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्

behaved (of good manners.) सदाचारी; अच्छे चरित्रवाला।

Behaviour-वि-हे-वियर्-*n.* conduct, manners, deportment, demeanour. व्यवहार, आचरण, चालढाल।

Behead-वि-हेड-*v. t.* to cut off the head of, to kill in this way. सिर काट लेना, मार डालना; **Beheading** (-इङ्ग-)*-n.* act of cutting the head. सिर काटने का कार्य।

Beheld-वि-हेल्ड-*-v. t.* past tense and past participle of the verb Behold.

Behest-वि-हेस्ट-*-n.* command. आज्ञा।

Behind-वि-हाइन्ड-*-adv., prep. & n.* in the rear, at one's back, further back, in support of, the posterior part. पीछे, पीठ की ओर, अधिक पीछे, अनुमोदन में, पिछला भाग; **Behind hand** (-हॉन्ड-)*-adv.* backward, in arrears. पीछे की, समय पर ऋण न चुकाता हुआ; **Behind the scenes** (in private.) रहस्य में, नेपथ्य में; **Behind the times** (antiquated.) प्राचीन, पुरातन; **To put behind** (to refuse to consider.) विचार न करना।

Behold-वि-होल्ड-*-v. t. (p. t. & p. p. Beheld.)* to see, to look at. देखना, निहारना; *-interj.* lo ! see ! अरे ! देखो !

Beholden-वि-होल्ड-*-ऐन्-adj.* under obligation. अनुगृहीत, अहसानमंद, कृतज्ञ।

Beholder-वि-होल्ड-*-अर्-*n.** an observer, an onlooker. दर्शक, देखनेवाला।

Behoof-वि-हूफ-*-n.* benefit, advantage, profit. लाभ, सुविधा।

Behove-वि-होव-*(Behoove-वि-हूव-)-v. i.* to be fit or necessary or proper for. योग्य या आवश्यक या उचित होना।

Being-बी-इङ्ग-*-n.* existence, nature, anything that exists. अस्तित्व, प्रकृति, जीवित प्राणी; **The Supreme Being** (God.) परमेश्वर।

Bejewelled-वि-ज्यू-*-ऐल्ड-adj.* wearing several jewels. अनेक रत्न पहिने हुए।

Belabour-वि-ले-*-बर्-*v. t.** to thrash, to beat soundly. खूब पीटना।

Belated-वि-ले-*-ऐड-adj.* coming too late. बहुत देर में आने वाला।

Belaud-वि-लौड-*-v. t.* to praise very much. अति प्रशंसा करना।

Belay-वि-ले-*-v. t. (p. t. Belayed)* to fasten by coiling. लपेटकर बाँधना।

Belch-बैल्च-*-v. i. & t.* to emit wind from throat, to utter noisily. ओकाना, डकारना,

गरजना; *-n.* burst of anything, eruption. किसी वस्तु का पड़ाका, डकार।

Beldam-बैल्ड-*-डम्, (Beldame) (-डेन)-*ns.** an old woman. बुढ़िया।

Beleaguer-वि-लीग्-अर्-*-v. t.* to besiege, to blockade. घेर लेना, रोक रखना; **Beleaguerment** (-मेंट-)*-n.* रुकावट।

Belfry-बैल्-फ्राइ-*-n.* bell-tower. घंटाघर।

Belial-बी-लियल्-*-n.* the devil. प्रेत, दैत्य, राक्षस; *-adj.* wicked. दुष्ट।

Belie-वि-लाई-*-v. t. (p. t. Belied.)* to make false, to fail to fulfil a promise, to misrepresent. असत्य बनाना, झूठी प्रतिज्ञा करना, झूठा अभियोग लगाना।

Belief-वि-लीफ-*-n.* trust, assurance, faith, opinion, creed, religion. विश्वास, अद्वा, मत, विचार, धर्म।

Believable-वि-लीवैबल्-*-adj.* capable of belief. विश्वास के योग्य।

Believe-वि-लीव-*-v. t. & i.* to trust, to give credence to. विश्वास करना, अद्वा करना; **Believer** (-अर्)-*-n.* one who has faith. विश्वास करनेवाला; **Believing** (-इङ्ग)-*-adj.* (trustful.) विश्वस्त; *-n.* having faith. विश्वास।

Belike-वि-लाइक्-*-adv.* perhaps. कदाचित्।

Belittle-वि-लिट्ल-*-ट्ल-*v. t.** to make small, to depreciate, to disparage. छोटा करना, न्यून करना, घृणा करना।

Bell-बैल्-*-n.* a hollow metallic vessel which emits a musical sound when struck. घण्टा; *-v. t.* to furnish with bells. घण्टी बाँधना; *-v. i.* to ring like a bell. घण्टी के समान बजना; **To bear or carry off the bell** (to win or to gain the first place.) जीतना, पहला स्थान पाना; **To bell the cat** (to encounter a great difficulty.) बड़ी आपत्तियों का सामना करना, कठिन कार्य में अगुआ बनना।

Belladonna-बैलाडॉना-*-n.* the deadly night-shade. धतूरा।

Belle-बैल्-*-n. (mas. Beau-बो)* a beautiful woman. रूपवती स्त्री, सुन्दरी।

Bellicose-बैल्-ल-*-कोज्-*-adj.** war-like, inclined to fighting. लड़ाका, लड़ने को तत्पर।

Belligerency-*n.* see Belligerent.

Belligerent-बैल्-लिज-*-अर्-ऐन्ट-*-adj.* & n.* waging war, an opponent. योद्धा, लड़ाका; **Belligerency** (ऐन्-सि)-*-n.* state of war. लड़ाई की दशा।

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मैज़र

Bell-jar-बेल्ल'-जार-*n.* a cover of glass for protecting things from dirt &c. कौंच का ढाँके का पात्र ।

Bell-metal-बेल्ल'-मेटल-*n.* alloy of copper and tin used in making bells. मिश्र धातु जिनके मेल से घंटे बनते हैं ।



Bell-jar.

Bellow-बेल्ल'-ओ-*v. i.* to roar like a bull, to shout, to utter angrily. गरजना, डकारना, चिल्लाना; *n.* a roar. गरजन, चिल्लाहट ।

Bellows-बेल्ल'-ओज़-*n.* (now used only in *pl.*) a contrivance for driving air into a fire, the lungs. माथी, धौकनी, फेफड़े ।

Belly-बेल्ल'-इ-*n.* (*pl.* Bellies) the abdomen, stomach, the womb. पेट, उदर, कोख; *v. i.* to swell out. फूल जाना; **Belly-band** (band under the belly of a horse.) घोड़े की पेटी; **Bellyful** (as much as satisfies hunger.) पेट भर; **Bellygod** (a glutton.) भुक्खड़; **Belly-pinched** (starving.) भूखों मरता हुआ; **Belly-worship** (gluttony.) पेटपन ।

Belong-बि-लॉङ्ग'-व. *i.* to appertain, to be proper to, to be connected with. किसी का होना, सम्बन्ध रखना, योग्य होना, मिला या लगा होना; **Belongings** (-इङ्गज़)-*n. pl.* (a person's property or relations.) किसी व्यक्ति की सम्पत्ति, सम्बन्धी जन आदि ।

Beloved-बि-लव्ड'-इ-*adj. & n.* dearly loved. प्रिय, इष्ट, प्यारा, वल्लभ ।

Below-बि-लो'-*adj. & prep.* downwards, on earth, in hell, down stream, in lower rank, lower than. नीचे की ओर, पृथ्वी पर, नरक में, नदी की धारा के नीचे, नीचे पद में, न्यून ।

Belt-बेल्ट'-*n.* a girdle of leather. परतला, पेटी, कमरबन्द; *v. i.* to fasten with a belt. पेटी से बाँधना; **Belting** (-इङ्ग)-*n.* belts connected with machinery. मशीन चलाने के पट्टे ।

Belvedere-बेल्ल'-वि-डिअर'-*n.* a raised turret or pavilion to view scenery. दृश्य देखने का ऊँचा चबूतरा या मञ्च ।

Bemask-बि-मारक्'-*v. i.* to conceal, to mask. छिपाना, बुरके से ढाँपना ।

Bemire-बि-मायर'-*v. i.* to stain with mud. कीचड़ पोतना, कीचड़ से गन्दा करना ।

Bemoan-बि-मोन्'-*v. i. & i.* to lament, bewail, to express sorrow. विलाप करना, दुःख प्रकट करना ।

Bemuse-बि-म्यूज़'-*v. i.* to stupefy, to confuse. बुद्धिहीन करना, व्यग्र करना ।

Bench-बेन्च'-*n.* a seat of wood or stone, a judge's seat, persons who sit in court, a law-court, a carpenter's working table. बेंच (चीकी), न्यायालय का स्थान, न्यायाधीश लोग, धर्मसैन, बट्टे का ठीहा; **Bench** (-अर)-*n.* a senior member. बड़ा या ज्येष्ठ समासद ।

Bend-बेन्ड'-*v. t. & i. (p. t. & p. p. Bent.)* to give a curved shape, to incline, to turn in a new direction, to stoop, to submit. ढँटना (मोड़ना), झुकाना, घूमना, झुकना, नम्र होना; *n.* curvature. झुकाव, मोड़; **To bend the brow** (to knit eyebrow.) भ्रुकुटी बदलना; **To bend one's mind** (to be engrossed in a subject.) लीन होना; **Bendable** (-ऐन्बल)-*adj.* झुकाने या मोड़ने योग्य; **Bender** (-अर)-*n.* an instrument for bending. मोड़ने का औजार ।

Beneaped-बि-नीप्ड'-*adj.* left on the ground by the ebb of a tide. भाटा से भूमि पर छोड़ा हुआ ।

Beneath-बि-नीथ'-*adv. & prep.* under, below नीचे, नीचे की ओर; **Beneath contempt** (extremely contemptible.) अति घृणित या घृणा के योग्य ।

Benedick-बे-नि-डिक्'-*n.* a man newly married not well-matched, जिस पुरुष का विवाह तुरत हुआ हो ।

Benediction-बे-नि-डिक्-शन'-*n.* act of blessing, thanks, invocation of happiness. आशीर्वाद (नाटक में स्वस्तयन) धन्यवाद, कल्याण; **Benedictive** (-टिव)-*adj.* expressing benediction, आशीर्वाद प्रकट करनेवाला; **Benedictory** (-टॉरि)-*adj.* expressing benediction. मांगलिक, आशीर्वाद सूचक ।

Benefaction-बेन्-इ-फैक्-शन'-*n.* gift for a good cause, charitable donation. धर्मदान, उपकार, दान-दक्षिणा ।

Benefactor-बेन्-इ-फैक्'-टर्-*n. (fem. Benefactress. -ट्रेस)* a giver, a patron, a donor. दाता, उपकारी, हितकारी ।

Benefice-बे-निफिस'-*n.* a church living. पादरी की वृत्ति; **Beneficed** (-इ)-*adj.* पादरी की वृत्तिवाला ।

Beneficence-बे-निफिस-सेन्स'-*n.* the practice of doing good, kindness. प्रोपकार, हित, दया, कृपा ।

Beneficent-बे-निफि-सेन्ट'-*adj.* bountiful. प्रोपकारी, दानशील; **Beneficently** (-लि)-*adv.* in a beneficent manner. प्रोपकारिता से ।

Beneficial-बेन्-इ-फिश'-*adj.* advant-

ageous, useful, helpful, profitable. उपकारक, लाभजनक, कल्याणकारक, सहायक।

Beneficiary-बेन्-इ-फ़िश्-अरि-*n.* one who receives anything as a free gift. माफीदार भसामी आदि, धर्मस्व प्राप्तकर्ता, वह व्यक्ति जो कोई वस्तु दान या पुरस्कार के रूप में पाता है।

Benefit-बेन्-इ-फिट-*n.* advantage, favour. लाभ, सुविधा, उपकार; -*v. t. & p.* to do good to, to profit, to gain advantage. अनुग्रह करना, उपकार करना, लाभ उठाना; **Benefit night** (a performance the proceeds of which are given to a society &c.) किसी समाज इत्यादि को दान देने के लिये नाटक इत्यादि का अभिनय; **Benefit of doubt** (assuming innocence rather than guilt.) अपराध न करने का सन्देह; **For public benefit** (for the good or advantage of the people at large.) सर्व-सामान्य के हित के लिये।

Benevolence-बि-ने-व'-लेंस्-*n.* desire to do good, goodwill. परोपकारिता, दया, कृपा, सुजनता।

Benevolent-बि-ने-व'-लेंड-*adj.* charitable, kind. हितैषी, परोपकारी, उदार, शुभचिन्तक; **Benevolently** (-लि)-*adv.* kindly. दयापूर्वक।

Benight-बि-नाइट'-*v. t.* to cover with darkness. अँधेरा करना।

Benighted-बि-नाइट'-ईड-*adj.* overtaken by darkness. अन्धकार से आच्छादित।

Benign-बि-नाइन्'-*adj.* gentle, fortunate, kind. कृपालु, सुखप्रद, दयालु; **Benignly** (-लि)-*adv.* kindly. दयालुता से।

Benignant-बि-निग्'-नीन्ड-*adj.* kind, favourable, gracious. दयालु, कृपालु।

Benignity-बि-निग्'-नि-टि-*n.* kindness, graciousness. कृपालुता, दया।

Benison-बेन्-इ-जन्-*n.* a blessing, benediction. वरदान, आशीर्वाद।

Benjamin-बेन्-जि-मिन्-*n.* the youngest child or son, an old-fashioned chest, a kind of fig tree and its gum. सबसे छोटा बालक या कनिष्ठ पुत्र, पुराने ढंग का आवरकोट, एक प्रकार का अंजीर का वृक्ष तथा इसका गोंद।

Bent-बेंड-*n.* inclination, tendency, reedy grass. झुकाव, रुचि, कड़े रेसो की घास; *adj.* inclined. झुका हुआ।

Bent-बेंड-*p. t. & p. p.* of Bend.

Benumb-बि-नम्'-*v. t.* to make powerless or insensible, to stupefy. सुन्न करना, शक्तिहीन करना, ठिठुराना।

Benzene-बेन्-जीन्-*n.* a mixture of mineral

oils &c. used for removing stains. दाग छुड़ाने का तेल।

Benzoin-बेन्-जोइन्-*n.* a kind of fragrant aromatic resin. लोहवान।

Bepowder-बि-पाउ'-डर्-*v. t.* to sprinkle powder. चुकनी छिड़कना।

Bepraise-बि-प्रेज'-*v. t.* to extol, to praise very much. अति प्रशंसा करना।

Bequeath-बि-क्वीड'-*v. t.* to leave by will. इच्छापत्र या वसीयत द्वारा सम्पत्ति छोड़ जाना।

Bequest-बि-क्वेस्ट-*n.* property left by will, a legacy. इच्छापत्र द्वारा छोड़ी हुई सम्पत्ति, मरते समय इच्छापत्र द्वारा रिक्थदान, वसीयतनामा।

Bere-बिअर-*n.* barley. जौ।

Bereave-बि-रीव'-*v. t. (p. t. & p. p. Bereft.)* to deprive, to rob, to dispossess. अलग करना, विनाश करना, वियोग करना, छीन लेना; **Bereavement** (-मेंट)-*n.* deprivation of a relative (by death.) प्रियजन का (मृत्यु से) वियोग, विछोह; **Bereft** (-रैफ्ट)-*adj.* bereaved. वियोग में पड़ा हुआ।

Bergamot-बर्-गो-मोट-*n.* a tree of orange or lemon kind. नारङ्गी या नीबू की जाति का एक वृक्ष।

Berhyme-बि-राइम्'-*v. t.* to celebrate in verse. (उत्सव के लिये) कविता बनाना।

Beri-beri-बेर्-रि-बेर्-रि-*n.* a disease like dropsy. जलन्धर के प्रकार का एक रोग।

Berry-बेर्-रि-*n. pl.* (Berries) any small juicy round fruit. कोई छोटा रसदार गोल फल, एक प्रकार का बेर।

Berth-बर्थ-*n.* a sleeping place in a ship, a proper place जहाज में सोने की कोठरी, उचित स्थान; -*v. t.* to moor a ship, to provide sleeping place. जहाज का सुरक्षित स्थान में रखना, सोने के लिए स्थान का प्रबन्ध करना; **Berthage** (-ऐज)-*n.* money paid for the accommodation of a ship in a dock. बन्दरगाह में जहाज रखने का कर।

Beryl-बेर्-रि-*n.* a pale-green precious stone. हरितमणि, बिस्मर।

Beseech-बि-सीच्'-*v. t. (p. t. & p. p. Besought.)* to ask earnestly, to entreat. प्रार्थना करना, विनती करना; **Beseecher** (-अर्)-*n.* a suppliant. प्रार्थी; **Beseeching** (-इङ्ग)-*adj.* suppliant. प्रार्थना करनेवाला; **Beseechingly** (-इङ्ग-लि)-*adv.* with entreaty. विनती भाव से; **Beseechment** (-मेंट)-*n.* entreaty. प्रार्थना।

Besecm-बि-सीम्'-*v. t.* to suit or to be befitting to. योग्य होना, शोभा देना; **Besecmngly**

(-इह्य-लि)-*adv.* in a besecming manner. दिखावट से; Besecmly (-लि)-*adj.* becoming fit, suitable. योग्य, उचित ।

Beset-बि-सेट'-*v. t.* to surround; to encompass, to perplex, to hem in, to set upon. घेर लेना, व्याकुल करना, मगफ़ी लगाना, आक्रमण करना; Besetment (-मेंट्)-*n.* a besetting sin, a failing. पाप से घिर जाने की अवस्था, दोष ।

Beshame-बि-शेम्'-*v. t.* to make ashamed. लजित करना ।

Beshrew-बि-श्रू'-*v. t.* to think evil of, to curse. बुरा सोचना, शाप देना, कोसना ।

Beside-बि-साइड'-*prep.* at the side of, near, over and above, distinct from, out of. निकट, पास, समीप, अधिक, भिन्न, बाहर; Beside one's self (out of one's wit.) आपे से बाहर ।

Besides-बि-साइड्स'-*adv. & prep.* in addition to, else, otherwise. और भी (अधिक), सिवाय, अतिरिक्त ।

Besiege-बि-सीज'-*v. t.* to assail, to lay siege to. आक्रमण करना, घेर लेना; Besieger (-अर्)-*n.* one who lays a siege. घेरा डालनेवाला ।

Beslaver-बि-स्लेवर'-*v. t.* to flatter very much. बड़ी चापलूसी करना, चाडकारी करना ।

Beslobber-बि-स्लॉब्'-*v. t.* to besmear with spittle, to kiss badly. लार पोतना, ऐसा चुम्बन करना कि थूक लिपट जाय ।

Besmear-बि-स्मिअर'-*v. t.* to smear over, to bebaub. लेप करना, पोतना ।

Besmire-बि-स्मिर्च'-*v. t.* to soil, to pollute, to make dim. मलिन करना, गन्दा करना, अन्धकार करना ।

Besom-(-zom)-बी-सम्'-*n.* a kind of broom. एक प्रकार की बूढ़ी, झाड़ू ।

Besought-*p. t. & p. p.* of Beseech.

Bespatter-बि-स्पाट'-*v. t.* to spatter all over, to abuse, to defame. छितराना, गाली देना, अपमानित करना ।

Bespeak-बि-स्पीक्'-*v. t.* (*p. t.* Bespoke, *p. p.* Bespoken) to engage beforehand. पहिले से स्थिर कर लेना ।

Bespeed-बि-स्पीड'-*v. t.* to hurry up. शीघ्रता करना, जल्दी करना ।

Bespice-बि-स्पाइस'-*v. t.* to season with spice. मसालेदार बनाना ।

Besprinkle-बि-स्प्रिंकल'-*v. t.* to strew or scatter over. छिड़कना ।

Best-बेस्ट'-*adj. & adv.* of Good or Well) of the most excellent kind, in the

most excellent way. सर्वोत्तम, सबसे अच्छी तरह या प्रकार; *n.* highest endeavour. अधिकतम प्रयत्न; At best (to the utmost degree of extent) पराकाष्ठा में, अत्युत्तम रूप से; To be at one's best (in the best state) सर्वोत्तम अवस्था में; Did it for the best (with best intentions.) अच्छे अभिप्राय से; To do one's best (to do all which one can do.) जितना हो सके उतना करना; To do for the best (to do with good intention.) अच्छे अभिप्राय से करना; To make the best of things (to be contented.) सन्तुष्ट होना; To make the best of one's way (to go as fast as possible.) जहाँ तक सम्भव हो तेज जाना; To the best of one's power (as far as one can do.) यथाशक्ति प्रयत्न; The best is the enemy of the good (too high standard obstructs progress.) बहुत ऊँचा आदर्श उन्नति में विघ्न डालता है ।

Bestain-बि-स्टेन'-*v. t.* to mark with spots or stains. धब्बा लगाना ।

Bestead-बि-स्टेड'-*v. t. & i.* to avail, to help, to assist. काम में लाना, उपयोग में लाना, सहायता देना ।

Bestial-बेस्ट'-*इ-अल* *adj.* brutish, rude, barbarous. जंगली, गँवार, रूखा, अशिष्ट; Bestiality (-ऑल'-इ-टि)-*n.* rudeness. अशिष्टता, अस्वभाव्यता, गँवारपन ।

Bestill-बि-स्टिल'-*v. t.* to make still or quiet. शान्त करना ।

Bestir-बि-स्टर्'-*v. t.* (*p. t.* Bestirred.) to exert, to rouse into vigorous action. उद्यम करना, चेष्टा करना, व्यवहार करना, उसकाना ।

Bestow-बि-स्टो'-*v. t.* to deposit, to confer upon. प्रतिपादन करना, देना; Bestowal (-अल)-*n.* disposal. प्रतिपादन, दान; Bestower (-अर)-*n.* one who bestows. दाता, दान देनेवाला ।

Bestrew-बि-स्ट्रू'-*v. t.* to scatter about. छितराना, फैलाना, छँटना ।

Bestride-बि-स्ट्राइड'-*v. i.* to sit with legs astride, to get or sit upon. पैर फैलाकर बैठना, (घोड़े पर) सवार होना ।

Bestud-बि-स्टड'-*v. t.* to adorn with studs. नग जड़ना, नगाना बैठाना ।

Bet-बेट'-*n.* stake, wager. पण, दौंव, बाजी; *v. t.* (*p. t.* & *p. p.* Bet.) to stake, to wage on. दौंव लगाना, बाजी लगाना ।

Beta-बी-टा-*n.* the second letter of the Greek alphabet. (B, β) ग्रीक वर्णमाला का दूसरा अक्षर ।

Betake-बि-टेक'-*v. t.* (*p. t.* Betook, *p. p.* Be-

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन ; Pain पेन

taken) to commit oneself to, to convey oneself to. आश्रय लेना (अंगीकार करना), लगाना (लीन होना)।

Beteem-वि-टीम्'-v. t. to bring forth, to shed. उत्पन्न करना, बहाना।

Betel-बी-दल'-n. a climbing plant the leaves of which are chewed in India. ताम्बूल, पान, Betel-nut (the nut of areca palm.) पूंगीफल, सुपारी।

Bethink-वि-थिङ्क'-v. t. & i. (p. t. & p. p. Bethought) to recollect, to remind oneself, to consider. याद करना, विचारना, सोचना।

Bethrall-वि-थ्रॉल'-v. t. to enslave. दास बनाना।

Bethrow-वि-थ्रो'-v. t. to twist. पेंडना।

Bethump-वि-थम्प'-v. t. to thrash. मारना, पीटना।

Betide-वि-टाइड'-v. t. to happen, to befall. आ पड़ना, होना।

Betimes-वि-टाइम्स-adv. early, in good time. प्रातःकाल, यथासमय।

Betise-वि-टीझ'-n. a foolish remark or action. कुसमय की चर्चा, मूर्खता की बात या काम।

Betoken-वि-टोकन्'-v. t. to suggest, to indicate, to foreshadow. दरसाना, प्रस्ताव करना, सूचना देना।

Betook-वि-टुक'-p. t. of Betake.

Betray-वि-ट्रे'-v. t. (p. t. Betrayed) to give up treacherously, to be disloyal, to lead astray. धोखे से शत्रु को पकड़ा देना, विश्वासघात करना, भण्डाफोड़ करना, भेद देना; Betrayal (-अल) -n. breach of trust. विश्वासघात; Betrayer (-अर) -n. a traitor. विश्वासघाती।

Betroth-वि-ट्रोथ'-v. t. to make a pledge for marrying. विवाह के लिये वचन देना, सगाई करना; Betrothal (-अल) -n. an engagement to marry. सगाई; Betrothment (-मेंट) -n. mutual contract for marriage. वादान, सगाई; Betrothed (-इ) -adj. & n. engaged for marriage. विवाह के लिये स्थिर, मंगेतर।

Better-बेट्टर'-अर्-adj. (comp. of Good or Well) more excellent, more desirable. उच्चतर, श्रेष्ठतर; -adv. to a higher degree, with more profit. अधिक लाभ से; -v. t. to amend, to improve, to surpass. सुधारना, उन्नति करना, बढ़ाना; Betters -n. pl. superiors. बड़े लोग, बुद्ध लोग; Better half (one's wife.) पत्नी; Betterment (-मेंट) -n. improvement. उन्नति, सुधार; Better part (greater part.) अधिकांश; Better than (surpassing.) बढ़कर; Had better (would find wiser.) अच्छा होगा कि; No better than

(practically.) प्रायः, वस्तुतः; To be better off (to be very rich.) अधिक धनी होना; To better oneself (to improve.) उन्नति करना; To get the better of (to gain advantage or victory over.) विजय प्राप्त करना।

Better(-or)-बेट्टर'-अर्-(-टोर) -n. one who bets. दाँव लगानेवाला (जुआरी)।

Betting-बेट्टिंग'-टिङ्ग -n. proposing a wager. पण लगाना, पण क्रिया, दाँव लगाना, बाजी लगाना।

Between-वि-ट्वीन्'-prep. & adv. in, along, across, reciprocally, on the part of. मध्य में, बीच में, अन्तर में, परस्पर; Between devil and deep sea (with no hope of life.) बचने की कोई आशा न रखते हुए; Far between (at a great distance.) बड़ी दूर का अन्तर; To stand between (to be mediatory, to stand as arbitrator.) मध्यस्थ होना, पञ्च बनना।

Betwixt-वि-ट्विक्सट'-prep. & adv. between. अन्तर में, बीच में।

Bevel-बेव'-अल - n. a tool for setting off angles. कोना बनाने का औजार; -v. t. to make a slope. तिरछा बनाना।

Bevel-gear-बेव'-अल - गिअर -n. cogged wheels revolving in different directions. भिन्न दिशा में घूमनेवाला पहिया।



Beverage-बेव'-रिङ्ग -n. a drink, an agreeable liquor. मदिरा, शराब।

Bevel-gear.

Bevy-बेव'-इ-न. (pl. Bevies) a company of ladies, a flock of larks, roes and quails. स्त्रियों का समुदाय, लवा, हरिन और बटेर का झुण्ड।

Bewail-वि-बेवेल'-v. t. & i. to mourn, to express grief. विलाप करना; शोक करना; Bewailable (-येल-अल) -adj. lamentable. विलाप करने योग्य; Bewailing (-इङ्ग) -n. lamentation. विलाप, शोक।

Beware-वि-बेअर'-v. i. to take heed, to be cautious. सावधान होना, सचेत होना।

Bewet-वि-बेट्ट'-v. t. to wet, to moisten. भिगोना, तर करना।

Bewilder-वि-बिल्डर'-v. t. to perplex, to confuse. व्याकुल करना, धुँवा देना (अम में डालना); Bewildered (-इ) -adj. perplexed. व्यग्र, धुँवाया हुआ; Bewilderness (-नेस) -n. perplexity. व्याकुलता; Bewilderingly (-इङ्ग) -adv. confusedly. अम से, व्याकुलता से।

Bewitch-वि-बिच'-v. t. to put a spell on, to enchant, to delight exceedingly. जादू डालना,

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेंज़र

लुभाना, अति प्रसन्न करना ; Bewitching (-इङ्ग)-*adj.* fascinating, alluring. मोहिनी, लुभानेवाली ; Bewitchingly (-इङ्ग-लि)-*adv.* in an alluring manner. मोहित करके ; Bewitchment (-मेंट्)-*n.* fascination, allure-ment. मोहन, वशीकरण ।

Bewray-वि-रे - *v. t.* to reveal, to disclose. स्पष्ट करना, खोल देना ।

Beyond-वि-यॉन्ड'-*prep.* at the farthest side, outside, besides, above. दूर (पार), बाहर, अतिरिक्त, ऊपर (बढ़कर) ; -*adv.* at a distance, yonder. दूर पर, पार ; Beyond his means (exceeding his income.) आय से अधिक व्यय करनेवाला ; Beyond measure (exceeding limit.) अतिमात्र, सीमा से बाहर ; To go beyond (to exceed in anything.) सीमा से बाहर जाना, बढ़कर होना ।

Bezel-बेज़'-ज़ल-*n.* the sloped edge of a chisel, upper part of the collet of a ring. रुखाना की तिरछी धार, बेंगूठी के नग जड़ने का ऊपरी भाग ।

Bezique-वि-ज़ीक'-*n.* a game at cards. ताश का एक प्रकार का खेल ।

Bi-बाइ'-*pref.* in the sense of, "twice, doubly, twofold". "दोहरा, दुबारा, दुगुना" अर्थ का उपसर्ग ।

Biangular-बाइ-ऑङ्ग'-*ग्यु-लर्-adj.* having two angles. दो कोण का ।

Bias-बायस्-*n.* weight kept on one side of the bowl, prejudice, inclination. भार, पसँधा, पक्षपात, प्रवृत्ति, झुकाव ; -*v. t.* to incline. प्रोत्साहन देना, प्रवृत्त करना ; Biased (-इ)-*adj.* partial, unfair. पक्षपाती ।

Biaxial-बाइ-ऑक्स'-*इ-अल-adj.* with two axes. दो धुरा (या अक्ष) वाला ।

Bib-बिब'-*v. i.* to drink frequently. बार बार मदिरा पीना ; -*n.* a child's chincloth. बच्चे के गले में बाँधने की कपड़े की गद्दी ।

Bibber-बिब'-बर्-*n.* one given to drinking. पियक्कड़ ।

Bible-बाइ'-बुल-*n.* the sacred book of the Christian Church. ईसाइयों की धर्म-पुस्तक, इज्जील ; Biblical (बिब'-लिक-अल)-*adj.* of the Bible. इज्जील-सम्बन्धी ।

Bibliographer-बिब'-लिऑ'-ग्रॉफर-*n.* a compiler of a history of literary books. साहित्यिक ग्रन्थों का इतिहास-लेखक ।

Bibliography-बिब'-लि-ऑ'-ग्रॉफि-*n.* a history or list of books. पुस्तक विद्या, ग्रन्थ-सूची ।

Bibliolatri-बिब'-लि-ऑल'-थी-ट्रि-*n.* worship of books. ग्रन्थ-पूजन ; Bibliomania (-ओ-मे'-

नि-आ)-*n.* earnest desire to collect books. पुस्तक संग्रह करने की तीव्र इच्छा ; Bibliophile (-ऑ-फाइल)-*n.* a book-lover. पुस्तक का प्रेमी ; Bibliopole (-ऑ-पोल)-*n.* a seller of rare books. अलभ्य पुस्तकों को बेचनेवाला ।

Biblist-बिब'-लिस्ट-*n.* one who is conversant with the Bible. इज्जील में निपुण ।

Bibulous-बिब'-यू-लस-*adj.* absorbent, spongy. जल सोखनेवाला ।

Bicameral-बाइ-कॉम'-अर्-अल-*adj.* having two chambers (of a legislative body.) द्विगुही, दोघरा ।

Bicentenary-बाइ-सेन्'-टिन्-अ-रि-*adj.* occurring after two hundred years. दो सौ वर्ष पर होनेवाला ; Bicentennial (-टें'-इ-अल)-*adj.* occurring every two hundred years. प्रति दो सौ वर्ष पर होनेवाला (उत्सव इत्यादि) ।

Bicephalous-बाइ-सेक'-अ-लस-*adj.* two-headed. दो सिरवाला ।

Biceps-बाइ'-सेप्स-*n.* a muscle having two heads. द्विशिरस्का पेशी, दो मांसे का पुट्टा ।

Bicker-बिक'-अर्-*v. i.* to quarrel, to run quickly. कलह करना (विवाद करना), वेग से बहना ; Bickering (-इङ्ग)-*n.* a quarrel, a fight. कलह, युद्ध ।

Bicuspid-बाइ-कस्'-पिड-*n.* a tooth with two cusps. दो नोकवाला दाँत ।

Bicycle-बाइ'-सि-कल-*n.* a two-wheeled vehicle propelled by feet. पैरों से चलाई जानेवाली दो पहियों की गाड़ी, पैर गाड़ी ; Bicyclist (or Cyclist)-*n.* one skilled in bicycle-riding. बाइसिक्लि चलावेवाला ।

Bid-बिड'-*v. t.* & *i.* (*p. t.* Bade - बेड, *p. p.* Bidden, Bid) to command, to offer, to proclaim, to invite. आज्ञा देना, नीलाम में बोली बोलना, घोषणा करना, निमन्त्रित करना ; To bid goodbye (to salute.) नमस्कार करना ; To bid welcome. स्वागत करना ।

Biddable-बिड'-डै-बल-*adj.* ready to obey. आज्ञा माननेवाला ।

Bidder-बिड'-अर्-*n.* one who bids. दाँव या बाजी लगानेवाला ।

Bidding-बिड'-डिङ्ग-*n.* command, order. आज्ञा, आदेश ।

Bide-बाइड'-*v. i.* (*p. t.* Bided) to dwell, to remain, to await, to endure. रहना, ठहरना, प्रतीक्षा करना, सहना ।

Bidental-बाइ-डेंटल'-अल-*adj.* having two teeth. दो दाँतवाला ।

Age ऐज ; Edge ऐज् ; Pen पेंन् ; Pain पेंन्

Biennial-बाइ - ऐनिअल - adj. recurring or happening every two years. दो-दो साल में होनेवाला ।

Bier-बायर - n. a movable frame to carry the dead to the grave. मुर्दा ले जाने की टिकड़ी, अरथी ।

Bifacial-बाइ-फैसल - adj. having two opposite faces alike. आमने-सामने के समान मुख या भागवाला ।

Bifid-बाइ-फिड - adj. divided into two parts. दो भागों में विभक्त ।

Bifold-बाइ-फोल्ड - adj. folded into two. दो परत (तह) किया हुआ ।

Bifurcate-बाइ-फर-कैट - v. t. to divide into two forks. दो फाँक करना; Bifurcated (-कैट-ऐड) - adj. divided into two prongs. दो फाँक किया हुआ; Bifurcation (-कै-शन) - n. a division into two parts or branches. दो फाँक या खण्ड करने की क्रिया, द्विभाजन ।

Big-विग - adj. (comp. Bigger, sup. Biggest) large, lofty, grown up, proud, full, pregnant, important. बड़ा, फूला हुआ, अभिमानी, महाकाय, स्थूल, गर्भवती, गौरवपूर्ण ।

Bigamist-बाइग-मी-मिस्ट - n. one who has committed bigamy. दो पत्नीवाला मनुष्य या दो पतिवाली स्त्री; Bigamous (-अस) - adj. इस दोष का अपराधी ।

Bigamy-बाइग-मी-मि - n. the crime of having two wives or husbands at once. द्विपत्नीकरण, एक पत्नी या पति रहते दूसरा विवाह करने का अपराध ।

Bigeminal-बाइ-जैम'-इनल - adj. arranged in two pairs. दो जोड़े के क्रम में प्रस्तुत किया हुआ ।

Bigential-बाइ-जैन्'-शल - adj. of two tribes. द्विजातीय, दो जाति का ।

Bight-बाइट - n. a loop, a curve or recess, a small bay. झूलन, घुमाव, छोटी खाड़ी ।

Bigness-विग-नेस - n. the quality of being big. बड़ापन, विपुलता ।

Bigot-विग-अट - n. a blind adherent of one's creed. अपने धर्म में हठधर्मी (कट्टर); Bigoted (-ऐड) - adj. हठधर्मी; Bigotry (-अट्रि) - n. narrow-minded zeal for one's creed or party. अपने मत का आग्रह, धर्मान्धता ।

Bike-बाइक - abbr. for Bicycle. बाइसिकिल शब्द का छोटा रूप ।

Bilateral-बाइ-लीट'-अ-अल - adj. having two sides. दो छोर का ।

Bilbo-बिल्-बो - n. a sword. तलवार ।

Bilboes-बिल्-बोज़ - n. pl. long bars of iron for binding the feet of prisoners. कैदियों के पैर में बाँधने का लम्बा डंडा ।

Bile-बाइल - n. a bitter fluid secreted by the liver. पित्त ।

Bilge-बिलज - n. the bulging horizontal part of a ship's bottom or dust collecting there. जहाज़ की पेंदी का फूला हुआ चौड़ा भाग या वहाँ जमी हुई मिट्टी ।

Biliary-बिलिअरि - adj. belonging to bile. पित्त सम्बन्धी ।

Bilingual-बाइ-लिङ्गुअल - adj. spoken or written in two languages. दो भाषाओं में बोला या लिखा हुआ ।

Bilious-बिल - अस - adj. pertaining to or affected with excess of bile, melancholic. पैत्तिक, चिड़चिड़ा ।

Biliteral-बाइ-लिट'-अ-अल - adj. consisting of two letters. दो अक्षरों का ।

Bilk-बिल्क - v. t. to cheat, to elude. धोखा देना, छलना ।

Bill-बिल - n. a bird's beak, draft of a proposed act, note of charge for goods, a placard, a kind of long-handled axe. चोंच, प्रस्ताव रूप में कानून, पुरजा (लेखा), इस्तिहार या विशापन, एक प्रकार की लम्बे डंडेवाली कुल्हाड़ी; - v. t. to strike with bill. चोंच मारना; - v. i. to announce. सूचना देना;

Bill of exchange (a business document for settlement of dues of parties concerned.) विनिमयपत्र; **Bill of fare** (a menu, list of food provided.) भोजन-सामग्री की सूची; **Bill of indemnity** (bill for security for loss or compensation for loss or damage.) परिहार-विधेयक, क्षतिपूर्ति बिल; **Bill of lading** (receipt to consignor by the shipmaster making himself responsible for the safe delivery of goods.) वहन पत्र; **Bill-poster** (one who sticks posters.) नोटिस, इस्तिहार या विशापन चिपकानेवाला ।

Billet-बिल्-लिट - n. a thick piece of wood, a small bar of metal, soldier's quarters. लकड़ी का कुन्दा, धातु का छोटा डंडा, सिपाहियों के ठहरने का स्थान; - v. t. to quarter or lodge soldiers. सिपाहियों को ठहराना ।

Billiards-बिल्-यर्डज़ - n. pl. a game played on a table with ivory balls. हाथीदाँत के अण्डे का एक प्रकार का खेल जो मेज पर मुड़ी हुई बेंतों से खेला जाता है ।

Billingsgate-बिल्-इङ्गज़-गेट - n. abuse, foul language. गाली, अपशब्द ।

Billion-बिलि'-अन्-*n.* a million millions.
दस खरब की संख्या ।

Billow-बिल्ल-लो-*n.* a great wave of the sea.
तरंग, बड़ी लहर; *-v. i.* to rise in big waves.
तरंग उठना, लहराना; **Billowy** (-इ)-*adj.* of
billows. तरंग सम्बन्धी ।

Billy-cock-बिल्ल'-इ-कोक-*n.* a kind of felt
hat, a bowler. एक प्रकार की भंयेजी टोपी,
क्रिकेट के खेल में गेंद फेंकनेवाला ।

Billy-goat-बिल्ल'-इ-गोद-*n.* (*fem.* Nanny-
goat) a male-goat. बकरा ।

Bimensal-बाइ-मेन्-सल-*adj.* occurring once
in two months. दो महीने में एक बार होनेवाला ।

Bimetallic-बाइ-मेटल'-इक-*adj.* consisting
or composed of two metals, of two
metals. दो धातुओं से निर्मित, दो धातुओंवाला ।

Bimonthly-बाइ-मन्थ'-लि-*adj.* once in two
months, also twice a month. दो महीने में
एक बार, महीने में दो बार ।

Bin-बिन्-*n.* receptacle for corn, a place
for storing coal or dust. खर्त्ता, मिट्टी
कोयला आदि रखने का स्थान ।

Binary-बाइ'-न-रि-*adj.* double, involving
pairs. दोहरा (द्विगुण), जोड़ा ।

Binate-बाइ'-नेट-*adj.* in pairs. जोड़ेदार ।

Bind-बाइन्ड-*v. t. & i. (p. t. & p. p. Bound)*
to fasten, to attach, to restrain, to subject
to legal obligation, to be obligatory, to
impose restraint. बाँधना (गूँथना), सम्बन्ध
करना, रोकना, प्रतिष्ठा करना, अनुगृहीत होना,
हथकड़ी बेड़ी डालना; To bind a book. जिल्द
बाँधना; **Binder** (-अर्)-*n.* बाँधनेवाला,
जिल्दसाज ।

Binding-बाइन्ड'-इङ्ग-*n. & adj.* fastening,
covering, obligatory. बन्धन (आवरण),
बाध्य करनेवाला ।

Binnacle-बिन्'-अ-कल-*n.* the compass box of
a ship. जहाज पर कुतुबनुमा रखने का सन्दूक ।

Binocular-बिन्-नॉक-यु-लर्-*adj.* suited to
both eyes. दोनों आँखों से देखने योग्य ।

Binomial-बाइ-नो'-मि-अल-*adj.* consisting of
two terms, of two names. (बीजगणित के)
द्विपद, दो नाम का ।

Biogenesis-बायो-जेन्'-पै-सिस-*n.* the doctrine
that life is derived from life. जीव की जीव
से उत्पत्ति का सिद्धान्त ।

Biograph-बायो-ग्रीफ-*n.* continuous photo-
graphic representation. फोटो के चित्र की
पंक्ति; see **Bioscope**.

Biographer-बायो-ग्रा-फर-*n.* writer of a biog-
raphy. जीवनी लिखनेवाला; **Biographical**

(-ग्रीफ'-इक-अल)-*adj.* pertaining to bio-
graphy. जीवनी सम्बन्धी; **Bioaphically**
(-इक-अल-ल)-*adj.* like biography. जीवनी
की रीति से ।

Biography-बायो-ग्रीफ-*n.* written account or
life of a person. किसी व्यक्ति का जीवन-
वृत्तान्त ।

Biological-बायो-लॉज'-इकल-*adj.* relating to
biology. जीवविद्या सम्बन्धी ।

Biologist-बायोल-ऑ-जिस्ट-*n.* one skilled in
biology. जीवविद्या में निपुण ।

Biology-बायोल-ऑ-जि-*n.* the science of life
in its various forms. जीव (प्राणि) विद्या ।

Bioscope-बायो-स्कोप-*n.* (same as **Biograph**.)
a cinematograph, चलते-फिरते कार्य का चित्र
लेना और इसी को परदे पर चलते-फिरते
दिखलाना ।

Biparous-बाइ-पैरस-*adj.* bringing two at a
birth. (शुभ्र सन्तति) दो बच्चे एक साथ
जन्मनेवाली ।

Biped-बाइ-पेड-*n.* a two-footed animal. दो
पैरवाला पशु ।

Bipedal-बाइ-पेडल-*adj.* having two feet.
द्विपद, दो पैरवाला ।

Biplane-बाइ'-प्लेन्-*n.* a two-planed airship.
दो तल्लेवाला वायुयान ।

Bipolar-बाइ-पो-लर्-*adj.* with two poles. दो
ध्रुववाला ।

Biquadratic-बाइ-क्वॉड्र-ऑट'-इक-*n.* the squ-
are of a square. द्विगोतात्मक, चतुर्घातात्मक
संख्या, यथा (a²)².

Birch-बर्च-*n.* a kind of smooth-barked tree,
a bundle of its twigs used for flogging.
भोजपत्र, बालकों को मारने का कोड़ा; *-v. t.* to
flog. कोड़े से पीटना; **Birchen** (-यन्)-*adj.*
pertaining to birch. भोजपत्र का ।

Bird-बर्ड-*n.* a feathered vertebrate. पक्षी,
खग, चिड़िया; *-v. t.* to snare birds. चिड़ियां
फँसाना या पकड़ना; **Bird of Jove** (the eagle.)
गरुड; **Bird of Juno** (the peacock.) मयूर;
Bird of night (the owl.) उल्लू; **Bird of
peace** (the dove.) पेडुकी; **Birds of a
feather** (people of similar tastes.) एक
विचार के मनुष्य; **Birds of prey** (birds
that hunt.) शिकारी चिड़ियाँ; **Little bird**
(anonymous informant.) सूचना देनेवाला
गुमनाम मनुष्य; **Old bird** (quarrelsome
person.) लड़ाका; To kill two birds with
one stone (to obtain two objects by
one attempt.) एक पन्थ दो काज ।

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन् ; Pain पेन्

Birdlime-बर्ड'-लाइम्-*n.* a viscous stuff which is used in catching birds. चिड़िया पकड़ने का लासा ।

Bird's eye - बर्ड्स'-आइ - *adj.* seen from above, as by a flying bird. ऊँचे स्थान से देखा हुआ (दृश्य) ।

Biretta-बिरेट्टा-*n.* a kind of square cap. एक प्रकार की चौकोर टोपी ।

Birth-बर्थ-*n.* coming into the world, origin, beginning, inherited rank. जन्म, उदय, उत्पत्ति, आरंभ, उपाधि; **Birth control** (method of preventing undesired conception.) उत्पत्ति-अवरोध (जन्म-निरोध) की विधि; **Birth day** (the day on which one is born.) जन्म-दिवस, वर्षगांठ; **Birth day honours** (titles conferred on king's birthday.) सम्राट के जन्म-दिवस पर बाँटी जानेवाली उपाधियाँ; **Birthmark** (congenital mark on a person's body.) चिह्न जो जन्म से ही शरीर में रहता है; **Birthplace** (the place of one's birth.) जन्मस्थान; **Birthrate** (the ratio of births to the population of a country.) जनसंख्या के अनुसार बच्चों की उत्पत्ति का अनुपात; **Birthright** (right acquired by birth.) जन्मसिद्ध अधिकार ।

Biscuit-बिस्किट-*n.* a small thin hard cake or bread. बिस्कुट ।

Bisect-बाइ-सेक्ट-*v. t.* to divide into two equal parts. समद्विभाग करना; **Bisection** (-सेक्शन)-*n.* a division into two equal parts. समद्विभाग; **Bisector** (-अर्)-*n.* the line which divides a thing into two equal parts. समद्विभाग करनेवाली रेखा (द्विभाजक) ।

Bisexual-बाइ-सेक्सुअल-*adj.* having both sexes in one. स्त्री तथा पुरुष जाति के अङ्गों का एक ही व्यक्ति में होना, द्विलिङ्गीय ।

Bishop-बिशप-*n.* a consecrated clergyman, one of the pieces or men in chess, a tasteful hot drink mixed with red wine. बड़ा पादरी, शतरंज के मुहरों में से एक मुहरा या खेलाड़ियों में से एक खेलाड़ी, लाल शराब से मिला हुआ स्वादिष्ट गरम पेय; **Bishopric** (-रिक)-*n.* the office of a bishop. पादरी का पद, इसका अधिकार ।

Bismuth-बिस्मथ'-*n.* a white brittle metal. कौसा, कसकुट, फूल, (धातु) ।

Bison-बाइ-सन् (-जन्)-*n.* a large wild animal like ox. जङ्गली साँड़ ।

Bisque-बिस्कु-*n.* unglazed white porcelain, a rich meat or fish soup. बिना पालिश की हुई चीनी मिट्टी, मांस या मछली का स्वादिष्ट शौल या रसा या जायकेदार शोरबा ।

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेज़र

Bistoury-बिस्'-टर् - अर् - इ - *n.* a surgeon's narrow knife. जराह की पतली छुरी ।

Bit-बिट - *n.* a small piece, mouthpiece of bridle, morsel of food. खण्ड (टुकड़ा), लगाम, घ्रास (क्वर्); *v. t.* to put the bit into the mouth of a horse, to restrain, लगाम लगाना, रोकना; **A bit of** (a little part.) लेश, थोड़ा अंश; **A bit rather** (not all.) थोड़ा-सा; **Bit by bit** (by degrees.) धीरे-धीरे; **Wait a bit** (wait for a short time.) थोड़ी देर टहर जाइये ।

Fitch-बिच-*n.* female of a dog, fox or wolf. कुतिया, सियारिन, मादा भेड़िया ।

Bite-बाइट-*v. t.* (*p. t.* Bit, *p. p.* Bitten or Bit) to cut with teeth, to sting, to penetrate, to give pain to, to take a bait, to grip. कुतरना, दाँत से काटना, डङ्क मारना, घुसना, पीड़ा देना, लगाम लेना, चारा काटना, पकड़ लेना; *-n.* wound made by biting. दाँत काटने का चिह्न; **Bitten with** (infected with a disease) संक्रामक रोग से ग्रस्त; **To bite the ground** (to fall down and die.) गिरना और मर जाना । **Biter-बाइट'-अर्-*n.*** one who bites, a thief. काटनेवाला, ठग ।

Biting-बाइट'-टिंग-*adj.* pungent, stinging, severe, sarcastic. चरपरा, काटता हुआ, तीखा, ताना मारता हुआ; **Bitingly** (-लि)-*adv.* in a biting manner. काटते हुए, चुभते हुए ।

Bitless-बिट-लेस-*adj.* बिना लगाम का ।

Bitter-बिट'-टर्-*adj.* tasting hot and acrid, full of affliction, relentless, touching. कड़ुआ, तीता, कठोर, तीक्ष्ण, मर्मभेदी; **Bitter cold** (*i. e.* piercing.) तीखा जाड़ा; **To the bitter end** (finally.) अन्तिम सीमा तक; **To weep bitterly** (*i. e.* without a break.) फूट-फूटकर रोना; **Bitterness** (-नेस)-*n.* the quality of being bitter, a kind of bitter ale. कड़ुवाहट, तीखापन, कठोरता, एक प्रकार की कड़ुवी शराब ।

Bitterish-बिट'-टर्-इश-*adj.* somewhat bitter. कुछ कड़ुवा ।

Bittern-बिट'-टर्न-*n.* a kind of marsh bird like heron. सारस या बगुला जैसा दलदलो पक्षी ।

Bits-बिट्स-*n. pl.* pair of posts for fastening cables. लोहे का रस्सा बाँधने के लिए जहाँज का खूँटा ।

Bitumen-बि-ट्यू'-मेन्-*n.* mineral pitch. शिला-जीत (राल); **Bituminize** (-मिन्-आइज़)-*v. t.* to impregnate with bitumen. वानिश् में राल मिलाना; **Bituminous** (-ट्यू-मिन्-अश)

-adj. like bitumen, mixed with bitumen.
राल के समान, रालमिश्रित।

Bivalve-बाइ'-वैल्व-*adj.* with two valves.
दो कपटवाला, दो कोषवाला।

Bivouac-बिवू'-वौक-*v. i. & n.* to remain in encampment, additional guard at night.
पड़ाव में ठहरना, रात्रि में रक्षा के लिए नियुक्त विशेष सैन्य।

Bi-weekly-बाइ-वीक'-लि-*adj.* twice in every week. सप्ताह में दो बार, अर्ध-साप्ताहिक।

Bizarre-बि-ज़ार् - *adj.* odd, fantastic. झंझी, पागल।

Blab-ब्लैब'-*v. t. & i. (p. t. Blabbed)* to talk foolishly, to reveal secrets. बड़बड़ करना, भेद खोल देना; **Blabber** (-बर्)-*n.* one who blabs, a tell-tale. गप्प हाँकिनेवाला, छिछोर।

Black - ब्लैक - *adj.* dark-coloured, dirty, gloomy, wicked, dismal. काला (अँधेरा), गन्दा, मटमैला, दुष्ट, दुःखदायी; *-v. t.* to make black. काला करना (काली पालिश करना); **Black and blue** (livid.) पीटने से नीला-काला पड़ा हुआ; **Black and white** (written on paper.) पेंसिल या रोशनाई से लिखा हुआ या बना हुआ चित्र; **Black art** (magic.) जादू; **Blackbear** (object of fear.) भयप्रद पदार्थ; **Black board** (a board painted black, used to write on with chalk.) स्कूल के दर्जे का काला पट; **Black book** (list of suspicious persons.) शङ्काजनक पुरुषों की सूची; **Black death** (plague) प्लेग; **Black Maria**. कैदियों की गाड़ी; **Black mark** (mark of discredit.) धब्बा, कलंक; **Black market**. गुप्त रीति से सामग्री का बाजार, चोर बाजार; **Black marketeer**. चोर बाजारी से माल बेचनेवाला; **Black marketing**. चोर बाजारी; **Blackout**. हिफाजत के लिए शहर में अँधेरा करना; **Black sheep** (a person of bad character.) दुश्चरित्र मनुष्य, बदचलन आदमी, दुष्ट; **Blacksmith** (ironsmith.) लुहार।

Blacken-ब्लैक-ऐन्'-*v. t.* to make black, to darken. काला करना।

Black-guard-ब्लैक'-गार्ड - *n.* a scoundrel. दुराचारी, अधम; **Black looks** (hateful looks.) तिरस्कार की दृष्टि।

Blacking-ब्लैक'-इङ्ग-*n.* a paste used for blacking shoes. जूता काला करने का लेप या मसाला।

Blackish-ब्लैक'-इश-*adj.* somewhat dark or black. धुंधला, काला।

Blackmail-ब्लैक-मेल'-*n.* tribute paid to robbers for securing protection, hush-money.

रक्षा के लिये डाकुओं को दिया हुआ उपहार, डरा धमका कर अवैध रूप से लिया गया पैसा।

Blackness-ब्लैक-नेस'-*n.* the quality of being black, darkness. कालापन।

Bladder-ब्लैड-डर्-*n.* membranous bag containing urine, anything inflated, wind-bag, मूत्राशय (वस्ति), फूली हुई कोई वस्तु, हवा भरा हुआ पोला थैला।

Blade-ब्लेड'-*n.* leaf of grass, cutting part of a tool, flat part of an oar. घास की पत्ती, हथियारों का फल, नाव के डोंड़ का चपटा भाग।

Blain-ब्लेन्'-*n.* an inflamed boil, a blister. ब्रण, फफोला, छाला, फोड़ा।

Blamable-ब्ले-मे'-ब्ल - *adj.* deserving of blame. निन्दनीय; **Blamably** (-ऐब्ल-लि)-*adv.* in a blamable manner. निन्दनीय ढंग से।

Blame-ब्लेम'-*v. t. & i.* to find fault with, to censure, to accuse. निन्दा करना, दोष लगाना, अपराधी ठहरना; *-n.* censure, fault. कलंक, दोष (अपराध); **Blameful** (-फुल)-*adj.* deserving of blame. दोषयुक्त, अपराधी।

Blameless-ब्लेम्'-लेस - *n.* innocent. निर्दोष, निष्कलंक; **Blamelessly** (-लेस-लि)-*adv.* innocently. निष्कलंक रूप में; **Blamelessness** (-लेस-नेस)-*n.* innocence. अनिन्द्यता, दोष का अभाव, निर्दोषता।

Blameworthy-ब्लेम्'-वर्दि - *adj.* deserving censure. निन्दा के योग्य।

Blanch-ब्लैन्श'-*v. t. & i.* to make white by peeling. to grow pale with fear. छिलका उतारकर सफेद करना, भय से पीला पड़ जाना।

Bland-ब्लान्ड'-*adj.* gentle, polite, mild. नम्र, विनीत, मृदु (कोमल); **Bland in speech** (or gentle speech.) प्रियवादी; **Blandly** (-लि) *-adv.* in a gentle manner. विनीत भाव से; **Blandness** (-नेस)-*n.* mildness. कोमलता

Blandish-ब्लैन्ड'-इश-*v. t.* to flatter. मिथ्या प्रशंसा करना; **Blandishment** (-मेंट) - *n.* flattery, soft speech. चादृक्ति, चापलूसी, मीठे वचन।

Blandly-*adv.* see Bland.

Blandness-*n.* see Bland.

Blank-ब्लैक-*adj.* not written upon, empty, void, white. लेख-रहित, रिक्त (छूँछा), सफेद (कोरा); *-n.* an empty space, a ticket that wins no prize-*adj.* without meaning. रिक्त स्थान, बिना इनाम पाया हुआ टिकट, अर्थरहित; **Blank despair** (utter helplessness.) पूरी निराशा; **Blank verse** (rhymeless verse.) बिना अनुप्रास का छन्द; **To look blank** (to look

Age ऐज ; Edge ऐज् ; Pen पें ; Pain पें

perplexed.) घबड़ाया हुआ देख पड़ना; Blankly (न-लि) -*adv.* in a blank manner. शून्यता से ।

Blanket-ब्लैंकट् -*n.* a woollen sheet used for covering. कन्वल, धुस्सा, लोई; -*v. t.* to cover with a blanket. कन्वल से ढकना; **Wet blanket** (one who puts an end to conversation.) जो बात करना बन्द कर देता है ।

Blare-ब्लेअर् -*v. i.* to utter loudly. चिहाकर बोलना; -*n.* roar, a bellowing noise. चिहाहट, चिगाड़ ।

Blaspheme-ब्लैस् -*v. t.* to talk impiously. ईश्वर-निन्दा करना ; **Blasphemer** (अर्)-*n.* an impious person; **Blasphemous** (फ़ी-मस्)-*adj.* containing profaneness. ईश्वर-निन्दक, पाखण्डी ; **Blasphemously** (अस्-लि) -*adv.* profanely. ईश्वर-निन्दारूप में; **Blasphemy** (फ़े-मि)-*n.* profane speaking, impious speech. ईश्वर-निन्दा ।

Blast-ब्लास्ट -*n.* a strong wind, sound of a wind instrument, explosive used in blasting, explosion. आँधी, बाजे का शब्द, बारूद, भस्मकन; -*v. t.* to blow up, to blight, to ruin. उड़ा देना, झुलसना, नाश करना ।

Blatant-ब्लै -*टैन्ट* -*adj.* vulgarly loud. जंगली की तरह कोलाहल करनेवाला ।

Blatter-ब्लैटर -*v. t.* to patter, to talk over much. बकझक करना ।

Blaze-ब्ले -*ज़* -*n.* bright flame or fire, glow, white mark on cow's head, mark made on the bark of trees. प्रभा, चमक, गाय या घोड़े के माथे पर का टीका, वृक्ष की छाल पर खोदा हुआ चिह्न; -*v. t.* to burn with flame, to emit light, to proclaim. प्रचलित करना, भमकाना, घोषित करना; **Blaze of light** (glow of light.) किरणजाल; **Blazing** (-इङ्ग्) -*adj.* flaming, देदीप्यमान; **Blazing scent** (strong smell.) उग्र गन्ध; **To blaze abroad** (to spread news.) समाचार फैलाना ।

Blazon-ब्लै -*ज़न्* -*n.* coat of arms. कुल चिह्न युक्त ढाल या कवच या झंडा; -*v. t.* to display, to inscribe with arms. फैलाना, चिह्नों से विभूषित (अलंकृत) करना; **Blazonry** (-रि) -*n.* armorial bearing. युद्ध-चिह्न, कुल-चिह्न ।

Bleach-ब्लीच् -*v. t.* to whiten. धोना, सफेद करना; **Bleacher** (अर्)-*n.* धोबी, सफेद करनेवाला ।

Bleaching-ब्लीच् -*इङ्ग्* -*n.* the art of whitening cloth &c. वस्त्र इत्यादि सफेद करने की कला ।

Beak-ब्लीक् -*adj.* & *n.* bare, chilly, dreary, dull and cheerless, a small white river fish.

खुला हुआ, अति शीत, सूखा, आनन्द-रहित, नदी की एक छोटी सफेद मछली ।

Blear-ब्लेअर् -*v. t.* to make dull, to make dim sighted. मन्द करना, चौंधा देना ।

Bleat-ब्लीट् -*v. i.* & *n.* to cry like a sheep, the cry of a sheep. मिनियाना, भेड़ी या बकरो का शब्द ।

Bleb-ब्लेब् -*n.* small blister or bubble on skin. फफोला ।

Bleed-ब्लीड् -*v. t.* & *i.* (p. t. Bled.) to emit blood, to draw blood, to die by slaughter, to feel pity for. रक्त निकालना, रक्त बहाना, हत्या द्वारा मरना, तरस खाना ; **Bleeding** (-इङ्ग्) -*n.* running of blood, haemorrhage. रधिरस्राव ।

Blemish-ब्लैम् -*इश्* -*n.* stain, flaw. दोष, कलंक; -*v. t.* to stain, to tarnish. मलिन करना, दूषित करना ।

Blench-ब्लैन्च् -*v. i.* to shrink or start aside, to flinch. चौंक उठना (औंछें बन्द करना), पराईमुख होना ।

Blend-ब्लैन्ड् -*v. t.* & *i.* to mix together, to mingle, to confound. मिलाना, मिलना; -*n.* a mixture. मिलावट ।

Blent-ब्लैन्ट् -*p. t.* & *p. p.* of Blend; -*adj.* mixed. मिश्रित ।

Bless-ब्लैस् -*v. t.* (p. t. & p. p. Blessed ब्लैस्ड्, or Blest-ब्लैस्ट्) to attribute blessings or good fortune to, to invoke God's favour upon, आशीर्वाद देना (मंगल करना), गुणगान करना; **God bless me!** (exclamation of surprise.) आश्चर्यसूचक अव्यय, या ईश्वर !

Blessed-ब्लैस् -*ऐड्* -*adj.* fortunate, prosperous, holy, happy. धन्य, भाग्यवान्, पवित्र, सुखी; **Blessedness** (नेस्) -*n.* happiness, enjoyment of God's favour. परम आनन्द, ईश्वर की कृपा ।

Blessing-ब्लैस् -*इङ्ग्* -*n.* divine favour, gift of God. आशीर्वाद, ईश्वर की कृपा ।

Blest-ब्लैस्ट् -*same as Blessed.*

Blether (-Blather) ब्लैट् (ब्लीट्) -*v. i.* to talk nonsense. बड़बड़ (बकवाद) करना ।

Blew-ब्लू -*p. t.* of Blow. बहा, उड़ा ।

Blight-ब्लाइट् -*n.* a disease of plants, mildew rust. वनस्पति रोग, पाला, गेरूई; -*v. t.* make vain, to blast. विफल करना, पाला मारना ।

Blimp-ब्लिम्प् -*n.* a kind of small airship. एक प्रकार का छोटा हवाई जहाज या वायुयान ।

Blind-ब्लाइन्ड् -*adj.* without sight, without intelligence, heedless, inconsiderate, dark,

obscure. अन्धा (नेत्रहीन), अज्ञान, लापरवाह, विचारहीन, अन्धकारमय, धोखे की टट्टी; - *n.* a window screen. शिलमिली (पर्दा); - *v. t.* to deprive of sight, to deceive, to darken. अन्धा करना, धोखा देना, भँधरा करना; Blind alley (a lane unconnected with any road or street.) बन्द गली; Blindborn (born blind.) जन्मान्ध; Blind door (walled up door.) चुना हुआ दरवाजा या द्वार; Blind man's buff (a kind of game.) आँखमुँदौवल का खेल; Blind of one eye (having one eye.) काना; Blinded by rage (deprived of judgement by anger.) क्रोधान्ध ।

Blindage-ब्लाइन्ड'-ऐंज - *n.* screen for troops. कौज के लिए आच्छादन ।

Blindfold-ब्लाइन्ड'-फोल्ड'-*v. t.* to cover eyes with bandage so as not to see. आँखों पर पट्टी बाँधना ।

Blindly-ब्लाइन्ड'-लि-*adv.* in a manner as if blind, gropingly. टटोलते हुए ।

Blindness-ब्लाइन्ड'-नेस-*n.* state of being blind, ignorance, a shade. अन्धता, अज्ञान, पर्दा ।

Blinds-ब्लाइन्ड्स-*n. pl.* a screen used in trenches for sheltering men. खाई में प्रयुक्त होने वाला पर्दा ।

Blink-ब्लिंक-*v. t. & i.* to wink, to ignore. पलक मारना (आँखें छिपाना), तुच्छ समझना; - *n.* glance, glimmer, wink. झलक दिमटिमाइट, निर्मालन ।

Bliss-ब्लिस-*n.* highest happiness or blessedness. परम सुख, धन्यता, मोक्ष; Blissful (full of bliss.) धन्य; Blissfully (-फुल्ल-लि) - *adv.* in a state of bliss. परम आनन्दपूर्वक ।

Blister-ब्लिस्'-टर्-*n.* swelling on skin filled with serum. छाला, फफोला; - *v. t.* to raise a blister. फफोला पैदा करना ।

Blithe-ब्लाइट-*adj.* gay, joyous. प्रसन्न, प्रसन्न-वदन; Blithely (-लि) - *adv.* in a blithe manner, merrily. प्रसन्नतापूर्वक; Blithesome (-सम्) - *adj.* merry cheerful. प्रफुल्लित, आनन्दमय ।

Blizzard-ब्लिज़र्ड-*n.* a blinding snow-storm. चौधनेवाली बरफ की आंधी ।


Bloat-ब्लोट-*v. t. & i.* to inflate or swell, to puff out, to grow turgid. फुलाना, सूजना ।

Blob-ब्लॉब-*n.* a small round mass of wood or stone. काठ या पत्थर का गोल फूला हुआ भाग ।

Blobber-lipped-ब्लॉब-वर्-लिप्ड-*adj.* having thick lips. मोटे लटकते ओठोंवाला ।

Block-ब्लॉक-*n.* a large piece of wood, solid piece of wood on which figures are cut or engraved, a continuous row of buildings,

mould, a bulky piece, a pulley, an obstruction. लकड़ी का कुन्दा (लट्ठा), ठप्पा, धरो की पंक्ति, सौँचा, भारी पदार्थ, धिरनी, अवरोध, रुकावट; - *v. t.* to obstruct, to enclose or shut up. प्रति-बन्ध या अवरोध करना, बन्द करना; The block (death by beheading.) सिर काटकर Block-pulley. शृङ्खु ।



Blockade-ब्लॉक-ऐड'-*v. t.* to obstruct. रोकना; - *n.* blocking up of a place by troops. सेना से घिराव ।

Blockhead-ब्लॉक'-हेड-*n.* a dull stupid person. मूर्ख, बुद्धिहीन मनुष्य ।

Blockish-ब्लॉक'-इश-*adj.* dull, stupid like a block. मूर्ख, मतिहीन ।

Blond-ब्लॉन्ड-*n. (fem. Blonde)* a person of fair complexion having light coloured hairs. गोरा मनुष्य जिसके बाल हल्के रङ्ग के हों ।

Blood-ब्लड-*n.* the red liquid which circulates in the veins and arteries of men and animals. offspring, murder, temperament, family. रक्त रश्मि, लोहू, सन्तति, हत्या, प्रकृति, वंश; - *v. t.* to remove blood. जराही द्वारा रक्त निकालना; Blue-blood (high birth.) उच्च कुल में उत्पत्ति; Blood-red (of deep red colour.) गहरे लाल रंग का; Blood royal (royal family.) राजकीय वंश; Flesh and blood (animal nature.) पशु प्रकृति; Half blood (connection through one parent only.) सौतेला; Hot blooded (angry, irritable.) अति क्रोधी; In cold blood (intentionally.) जान-बूझकर; Of noble blood (-birth) कुलीन; Blood guilty (responsible for murder.) हत्या करने का दोषी; Blood hot (of the same heat as blood.) रश्मि के समान गरम; Bloodless (-लेस) - *adj.* without blood, spiritless. रक्तहीन, निस्तेज; Bloodshed (slaughter.) हत्या; Blood-shot (red and inflamed.) रक्तपूर्ण; Blood sucker (animal that sucks the blood) जोक; Blood thirst (having a desire to shed blood.) हत्या करने की अभिलाषा; Blood vessel - *n.* (an artery of the body.) रक्त-वाहिनी नाड़ी; Blood is up (is ready to quarrel.) लड़ने को तैयार है ।

Bloody-ब्लूडी-*adj.* cruel, murderous. निर्दयी, हत्यावादी; Bloody flux (dysentery with blood.) आँव के साथ खून या रक्त पड़ना ।

Age ऐज; Edge ऐज; Pen पें; Pain पें

Bloody nose (bleeding from nose.) (नाक से खून या रक्त बहना)।

Bloom-ब्लूम-*n.* a bud, flower, freshness, prime, perfection. कली, फूल, विकास, युवावस्था, पूर्णता; *-v. i.* to bear flowers, to be in full beauty. खिलाना, विकसित होना, पूर्ण यौवन में होना; **Blooming** (-इंग्), **Bloomy** (-इ)-*adj.* flourishing. खिलता हुआ।

Blow-ब्लो-*n.* a violent gust of wind. आँधी।

Blossom-ब्लॉस-सम्-*n.* flower, early growth. फूल, प्रारंभिक वाढ़; *-v. i.* to put forth flowers. फूलना, विकसित होना।

Blot-ब्लॉट्-*n.* a stain, blemish. धब्बा, कलंक; *-v. t. (p. t. Blotted)* to stain, to smudge. कलंकित करना, धब्बा लगाना; **To blot out** (to efface, to destroy.) मिटा देना, नष्ट करना; **Blotting paper** (absorbent paper for drying up wet ink-marks.) सोखता, मसिखोषक।

Blotch-ब्लॉच्-*n.* an eruption upon the skin. चकत्ता, दिदीरा; **Blotched** (-इ)-*adj.* inflamed. फूला हुआ।

Blouse-ब्लाउज़्-*n.* a kind of woman's loose bodice. एक प्रकार की ढीलीढाली जनानी कुरती।

Blow-ब्लो-*n.* blowing of flute &c., blossoming, a hard stroke, shock, calamity. बाजा बजना, फूलना, मुक्का (चोट), धक्का, आपत्ति; *-v. i. & t. (p. t. Blew, p. p. Blown)* to move along, to send strong current, to puff, to sound, to fill with air, to drive, to kindle. बड़ना, उड़ना, फूँकना, फुलाना, बजाना, हवा से भरना, हौंकना, जलाना, फूलना, फट जाना; **To blow one's own trumpet** (to praise oneself.) आत्मश्लाघा करना, शेखी मारना; **To blow out** (to extinguish.) आग बुझाना; **To blow upon** (to speak ill of.) निन्दा करना; **Blower** (-थर्)-*n.* a contrivance for producing current of air into a furnace. आग सुलगाने की धौकनी।

Blow-pipe-ब्लो-पाइप्-*n.* an instrument by which a current of air is driven through a flame. सुनार की फूँकनी, बंकनाल।



Blow-pipe.

Blowy-ब्लो-इ-*adj.* windy. हवादार।

Blowzed-ब्लाउज़्, **Blowzy** (ब्लाउज़्-इ)-*adj.* red-faced. लाल चेहरे का।

Blubber-ब्लब-बर्-*n.* fat of a whale. हूवेल मछली की चर्बी; *-adj.* swollen. फूला हुआ; *-v. i.* to weep noisily. चिल्लाकर रोना, सिसकते हुए रोना।

Budgeon-ब्लज्-न्-*n. & v. t.* to strike with heavy stick. लाठी या सोंटे से मारना; *-n.* a short heavy stick. सोंटा, गदका।

Blue-ब्लू-*n.* sky colour. नीला रंग; *-adj.* coloured like the sky. नीला, आसमानी; *-v. t.* to make blue, to temper steel. नीला करना, लोहे पर पानी चढ़ाना; **Blue book** (a book containing parliamentary report.) संसद के गुप्त विवरण की पुस्तक; **Blue jacket** (a seaman.) मल्लाह, नाविक; **Blue stocking** (a literary woman.) विदुषी; **Blue water** (open sea.) विस्तृत समुद्र; **The blue** (sky, ocean.) आकाश, समुद्र; **To look blue** (to look depressed.) धैर्यहीन देख पड़ना; **Blueness** (-नेस्)-*n.* quality of being blue. नीलापन।

Blue-beard-ब्लू-बेअर्ड-*n.* husband of many wives. अनेक पत्नियों का पति।

Blue-blood-ब्लू-ब्लूड्-*n.* aristocratic descent. उच्च कुल की संतति, कुलीन व्यक्ति।

Blueing-ब्लू-इङ्ग्-*n.* giving blue tint to clothes. वस्त्र को नीला करना।

Blue-stone-ब्लू-स्टोन्-*n.* sulphate of copper. तुल्य, तृतिया।

Bluff-ब्लफ्-*adj.* abrupt, blunt, outspoken, frank. खड़ा, रूक्ष, ढीठ (अक्वड़, स्पष्टवादी); *-v. t.* to deceive by boasting. डींग मारकर धोस या धोखा देना।

Bluish-ब्लू-इश्-*adj.* slightly (somewhat) blue. कुछ कुछ नीला, हलकानीला।

Blunder-ब्लन्-डर्-*n.* a gross or stupid mistake. बड़ी भूल, प्रमाद; *-v. i.* to make a gross mistake, to flounder about. गहरी भूल करना, भटकना; **To blunder away** (to waste.) कुप्रबन्ध से नष्ट करना; **To blunder out** (to speak out heedlessly.) बिना विचारे बोल उठना; **Blunderhead** (-हेड्)-*n.* a stupid fellow. मूख (बुद्धिहीन) मनुष्य; **Blunderer** (-अर्)-*n.* गहरी भूल करनेवाला; **Blunderingly** (-इङ्ग-लि)-*adv.* mistakenly. भ्रम से।

Blunt-ब्लन्ट्-*adj.* dull, without edge or point, plain spoken. मन्द, धारहीन (सुथरा), सरल (सादा); *-n.* a thick needle. सुथरी सूई; *-v. t.* to make less sharp. सुथरा करना; **Bluntly** (-लि)-*adv.* rudely. रूक्षता से; **Bluntness** (-नेस्)-*n.* dullness of point. रूखापन, अतीक्ष्णता।

Blur-ब्लर्-*n.* a stain, a spot, a blemish. धब्बा, कलंक; *-v. t. (p. t. Blurred)* to smear, to disfigure, to blemish. मलिन करना, रूप बिगाड़ना, धब्बा लगाना।

Blurt-ब्लर्ट्-*v. i.* to utter abruptly or unadvisedly. बिना समझे बोल उठना ।

Blush-ब्लश-*v. i.* to become red with shame, joy &c., to be ashamed. लज्जा, आनन्द आदि से मुख लाल होना, लज्जित होना; *-n.* glance, reddening of face. झलक, चेहरा लाल होना; **Blushing (-इङ्ग)-*adj.*** blooming. प्रफुल्ल, शरमीला; **Blushingly (-इङ्ग-लि)-*adv.*** in a blushing manner. लज्जा से ।

Bluster-ब्लस्टर-*v. i.* to storm, to bully, to boast, to swagger. गरजना, कोलाहल करना, आत्मश्लाघा करना; *-n.* boasting, loud noise. शेखी, शोर-गुल; **Blusterer (-अर्)-*n.*** a noisy swaggerer. शेखीवाज; **Blusteringly (-इङ्ग-लि)-*adv.*** boastfully. शेखी मारते हुए; **Blustrious (-अस्)-*adj.*** noisy, tumultuous. कोलाहली, गरजनेवाला ।

Bo-बो-*interj.* a word used to startle children. लड़कों को चौंका देनेवाला शब्द ।

Boa-बोआ-*n.* a large non-poisonous snake. बिना जहर का भारी सर्प या अजगर ।

Boar-बोर-*n.* a male pig (*fem.* Sow.) सुअर; **Boarish (-इश्)-*adj.*** brutal, cruel. असभ्य, निर्दय ।

Board-बोर्ड-*n.* a narrow thin piece of timber, stiff paper, table, food served, committee, deck of a ship. तख्ता (पटरा), दफ्ती, मेज, भोजन (आहार), परिपद, सभा, जहाज की छत; *-v. i. & i.* to cover with board, to receive. तख्ते से ढाँकना, पाना; **Above board (honestly.)** ईमानदारी से; **Board money (servant's wages.)** नौकर का वेतन; **On board a ship (on the deck of a ship.)** जहाज पर ।

Boarder-बोर्डर-*n.* one who lives in another's house, one who boards with another. धर्मशाला में रहनेवाला, दूसरे के साथ भोजन करनेवाला ।

Boarding-बोर्ड-इङ्ग-*n.* food and lodging. भोजन और रहने का स्थान; same as Boarding house.

Boast-बोस्ट-*n.* self-exaltation. अहंकार, गर्व, आत्मश्लाघा, अपनी बड़ाई; *-v. i.* to brag, to be proud of. गर्व करना, शेखी करना; **Boastful (-फुल्)-*adj.*** घमंडी; **Boastfulness (-नेस्)-*n.*** शेखी; **Boasting (-इङ्ग)-*n.*** शेखी; **Boastfully (-फुल्-लि)-*adv.*** शेखी से ।

Boat-बोट-*n.* a small craft moved by oars. नाव, नौका; *-v. i.* to go in a boat. नाव में जाना; **In the same boat (in the same category.)** एक ही स्थिति में; **To take boat (to embark on a boat.)** नाव पर सवार होना ।

Boatfly-बोट-फ्लाई-*n.* a kind of water insect. एक प्रकार का पानी का कीड़ा ।

Boating-बोट-इङ्ग-*n.* rowing or sailing in boats. नौ चालन, नौका विहार ।

Boatman-बोट-मीन्-*n.* one who manages a boat. नाविक, मस्लाह ।

Boatswain-बोसन्-*n.* an officer who looks after a ship's boats, flags etc. जहाज की नावों, झंडों आदि की देखरेख करनेवाला एक अफसर ।

Bob-बॉब-*n.* weight on pendulum, knot of hair, short jerking motion, worm-bait for fish. लङ्कर में का बोझ, वालों का शब्दा, झटका, मछली फँसाने का कीड़ा; *-v. i. & i.* to move up and down, to dance, to cheat, to fish with a bob. ऊपर-नीचे हिलाना, नाचना, ठगना, कीड़े का चारा देकर मछली पकड़ना ।

Bobbety-बॉब्-अर्-रि-*n.* disturbance, a noisy row. कोलाहल, उपद्रव, शोरगुल ।

Bobbin-बॉब्-बिन्-*n.* a spool for holding thread. तागे की-गड़ारी, बंटी ।

Bobbish-बॉब्-बिश्-*adj.* brisk, well, hearty. चंचल, अच्छा, आनन्दित, मस्त ।

Bobby-बॉब्-इ-*n.* a policeman (used in slang.) पुलिस का सिपाही ।

Bobtail-बॉब्-टेल-*n.* tail cut short, the rattle. कतराई हुई पूँछ, उपद्रवी जन ।

Bode-बोड-*v. i.* to foresee, to prophesy, to portend. शकुन कहना, भविष्य बतलाना (पहिले से सूचित करना); **Bodiful (-कुल्)-*adj.*** boding, ominous, of evil. अशुभ-सूचक; **Bodingly (-इङ्ग-लि)-*adv.*** in a portentous manner. शकुन से; **Bodement (-मेन्ट)-*n.*** a presentiment, prophecy. शकुन, भविष्य-कथन ।

Bodice-बॉडि-इस्-*n.* a woman's (close fitting) garment, corset. चोली, बैंगिया ।

Bodied, Bodiless, Bodily-see Body.

Boding-बोड-इङ्ग-*n.* an omen. शकुन ।

Bodkin-बॉडि-किन्-*n.* a long thick-eyed pin. लम्बा मोटा सूजा ।

Body-बॉडि-इ-*n.* (pl. Bodies.) material organism, main portion, majority, aggregate of persons. शरीर (देह), प्रधान अंश, समुदाय, झुण्ड; **Body, Corporate** (collective body of people united for transaction of public affairs.) निगम-निकाय; **Body, Governing** (Executive body for administration of public affairs.) शासन-निकाय; **Body-guard** (a guardian, escort.) शरीर-रक्षक, प्राण-रक्षक; **Dead body** (corpse)

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेंन ; Pain पैन

श्व, मुदा; To a body (simultaneously.) एक साथ; Heavenly body (sun, stars &c.) सूर्य, नक्षत्र, तारा इत्यादि; Body of troops (military force.) सेना का दल; Bodied (-इ) - *adj.* शरीरभारी; Bodiless (-लेस्) - *adj.* शरीर-रहित; Bodily (-लि) - *adv.* in a body, corporeally. शारीरिक रीति से, शरीर सहित।

Bog-बॉग - *n.* a marsh, quagmire. दलदल, पक्क; - *v. t.* to plunge or sink in mire. दलदल या पंक में फँसाना।

Boggle-बॉग्ल - *v. i.* to start with fear, to hesitate. भय से चौकना, ठमकना, आगा-पीछा करना।

Boggy-बॉग - *adj.* full of bogs, marshy, swampy. दलदली।

Bogie-बोग - *n.* a long carriage of a railway train. रेलगाड़ी का लम्बा डब्बा।

Bogle-बौ - *n.* phantom, bugbear, a goblin. प्रेत, पिशाच।

Bogus-बौ-गस - *adj.* sham, counterfeit, fictitious. निस्तार, सारहीन, जाली, बनावटी, झूठा।

Boil-बॉइल - *n.* a hard tumour, boiling point. ब्रण (फोड़ा), उबाल; - *v. i.* to bubble up, to cook by boiling, to be hot, to be agitated. उबालना, पकाना, खौलना, खौलाना; To boil away (to reduce to vapour.) भाप में बदलना; To boil over (to flow over by boiling.) उबलकर बहना; To keep the pot boiling (to obtain livelihood.) जीविका प्राप्त करना; Boiler (-अर्) - *n.* a vessel in which anything is boiled. उबालने का बर्तन, डेगची, पत्तीली; Boiling point (temperature at which a liquid boils.) द्रव के उबलने का तापक्रम, क्वथनांक; Boiling spring (a geyser.) खौलते पानी का सोता।

Boisterous-बाइस् - *adj.* violent, rough, stormy. प्रचण्ड, उकट, प्रबल; Boisterous noise (uproar.) कोलाहल; Boisterous laugh (violent laugh.) ठहाके की हँसी; Boisterously (-लि) - *adv.* प्रचण्डता से;

Boisterousness (-नेस्) - *n.* violence. प्रबलता।

Bold-बोल्ड - *adj.* brave, courageous, daring, immodest, rude. शूर, साहसी, धृष्ट, निर्लज्ज; Bold-faced - *adj.* धृष्ट; Boldly (-लि) - *adv.* साहस से; Boldness (-नेस्) - *n.* साहस, धृष्टता; Boldspirited - *adj.* साहसी वीर; He made bold to say (he fearlessly said.) निडर होकर उसने कहा।

Bole-बोल - *n.* a trunk of a tree. वृक्ष-स्कन्ध, पेड़ का थड़ या तना।

Bolshevik-बॉल्शे - *n.* revolutionary, a communist. क्रान्तिकारी मनुष्य, साम्यवादी; Bolshevism (-विज्म) - *n.* (communism.) क्रान्तिकारी सिद्धान्त, साम्यवाद।

Bolster-बोल्स्टर - *n.* a round long stuffed pillow. गोल तकिया, मसनद; - *v. t.* to support with prop or soft pad. खम्भे के भरोसे ठहराना, टेक लगाना।

Bolt-बोल्ड - *n.* a short arrow, quarrel, discharge of lightning, screwed metal pin with head and nut, a door fastener, sudden start. तीर,



झगड़ा, बिजली की Bolts. चमक, डिवरी. अंगूला, सिटकिनी, उछाल; - *v. t.* to dart off, to fasten, to investigate, to sift, to separate bran from flour. एकाएक छल्लांग मारना, बांधना, पता लगाना, भाटा चालना, आटे से चोकर अलग करना; - *adv.* quite. पूर्णरूप से।

Bolter-बोल्डर - *n.* a sieve. चलनी।

Bolting-बोल्डिंग - *n.* a sudden start, fastening with a bolt, sifting. चिड़क, डिवरी से कसना, सिटकिनी से बन्द करना, चलनी से चालना।

Bolus-बो-लस - *n.* a large pill. बड़ी गोली।

Bomb-बॉम् - *n.* a hollow sphere filled with explosives. बमगोला; - *v. t.* to throw bombs. बम फेंकना; Bomb chest - *n.* बारूद भरी हुई पेटी; Bombproof - *adj.* बम जिसको न भेद सके; Bomb shell - *n.* किसी प्रकार का बम।

Bombard-बॉम्-बाई - *v. t.* to batter with bombs. बम से लड़ना या आक्रमण करना। Bombardment (-मेंट) - *n.* an artillery attack, an attack with bombs. बम द्वारा उड़ाने की क्रिया, गोलावारी, बमबाजी।

Bombast-बॉम्-बास्ट - *n.* language inflated with high-sounding words. अतिशयोक्ति, निरर्थक बड़े-बड़े शब्दों का प्रयोग; Bombastic (-इक्) - *adj.* inflated with diction, high sounding. असार, बड़े-बड़े शब्दों से पूर्ण; Bombastically (-अल् - लि) - *adv.* in a turgid language. अतिशयोक्ति से।

Bomber-बॉम्-अर् - *n.* a kind of aeroplane used for throwing bombs. बम फेंकने वाला हवाई जहाज या वायुयान।

Bon(Bonne)-बॉन् - *adj.* good. अच्छा।

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मॅज़र

Bonafide-बोना-फाइ-*adj.* & *adv.* with good faith, genuine. विश्वसनीय, यथार्थ, वस्तुतः, सचमुच; Bona Vacantia (*i*) (unclaimed goods.) लावारिसी सामान ।

Bonbon-बॉन्-बॉन्-*n.* sugar confectionery, sweetmeat. मिठाई ।

Bond-बॉन्ड-*n.* anything that binds, restraining force, agreement, link or connection, obligation in writing, method of brick-laying, a security, league, confinement, imprisonment, बन्धन, अवरोध, तमस्सुक, संबंध सट्टा, इटो की टिपकारी, प्रतिभू, संघ, बन्धन, दासत्व; -*v.* *t.* to bind together. बाँधना; -*adj.* not free. अस्वतन्त्र, पराधीन; Bonded (-ऐड)-*adj.* under a bond. सट्टा किया हुआ ।

Bondage-बॉन्ड-ऐज-*n.* slavery. दासत्व ।

Bondman-बॉन्ड-मीन्-*n.* a man-slave. दास; **Bondwoman** -*n. fem.* (a woman slave.) दासी ।

Bondslave-बॉन्ड-स्लेव्-*n.* a person in a state of slavery. बंधुआ ।

Bondsman-बॉन्ड्स-मीन्-*n.* serf or slave, a surety. दास, जमानेदार ।

Bone-बोन्-*n.* a white hard substance which constitutes the skeleton of a body. अस्थ, हड्डी, (*pl.* Bones.) the body. शरीर; -*v.* *t.* to take out the bones. हड्डी निकालना; Bone of contention (cause of dispute.) झगड़े की जड़; Bone dry (quite dry.) बिलकुल सूखा; Bonehead (a blockhead) मूर्ख; Boneless (-लेस)-*adj.* without bones. बिना हड्डी का; Bone-setter -*n.* हड्डी चैठानेवाला; Bony (को'-नि)-*adj.* full of bones. हड्डीवाला, हड्डी से भरा हुआ; Flesh and bone (thin person.) अति दुर्बल मनुष्य ।

Bonfire-बॉन्-फायर-*n.* a large fire in the open air serving as a sign of rejoicing. जय-सूचक अग्नि, होलिका, आतिशबाजी ।

Boniface-बॉन्-इ-फेस-*n.* a generic name for an innkeeper. भठियारा ।

Bonne-बॉन्-*n.* a nursemaid. दासी ।

Bonne bouche-बॉन्-बूश-*n.* a delicious morsel. स्वादिष्ट आस या कवर ।

Bonnet-बॉन्-निट-*n.* woman's headdress, a protective cap. स्त्रियों की टोपी, ढाँकने की टोपी; -*v.* *t.* to put bonnet on a person. टोपी पहनाना (टोपी से मुख ढाँकना); Bonneted (-ऐड)-*adj.* covered with a bonnet. टोपी पहने हुए, ढाँका हुआ ।

Bonnilass-बॉन्-नि-लैस-*n.* a beautiful girl. सुन्दर कन्या (लड़की) ।

Bonny-बॉन्-नि-*adj.* comely, healthy looking, beautiful. हृष्ट-पुष्ट, सुन्दर ।

Bonten-बॉन्-टेन्-*n.* a narrow woollen fabric. ऊनी कपड़े की पट्टी ।

Bonus-बो'नस-*n.* something given by way of bargain, extra dividend given to shareholders. पारितोषिक, बढोत्तरी ।

Bony-बो'नि-*adj.* see Bone.

Boo-बू-*v.* *t.* to make sound of disapproval. असन्तोषजनक शब्द करना ।

Booby-बू' - इ -*n.* a silly fool, a stupid person. मन्दबुद्धि, मूढ़ ।

Boodle-बू'-इल-*n.* money acquired by fraud or bribery, crowd, capital. छल या घूस से प्राप्त धन, भीड़, पूँजी ।

Boohoo-बू-हू'-*n.* sound of noisy weeping. चिल्लाकर रोने का शब्द ।

Book-बुक-*n.* a literary composition, the Bible, division of a poem. पुस्तक (पोथी, ग्रन्थ), इन्जील, (कविता का) सर्ग; -*v.* *t.* to enter in a book, to take railway ticket. पुस्तक में लिख लेना, रेल का टिकट खरीदना; To bring to book (to require to give an exact reckoning.) उत्तरदायी करना; Without book (by memory.) स्मरण से ।

Book-binder-बुक'-बाइन्ड-अर्-*n.* one who binds books. जिन्दसान ।

Book-case-बुक'-केस-*n.* a case for books. पुस्तक रखने की आलमारी ।

Booking-बुक'-इङ्ग-*n.* selling numbered tickets. टिकट बेचना; Booking clerk (the clerk who issues tickets.) टिकट बेचनेवाला मुंशी; Booking office (where tickets are issued for a journey.) टिकट घर ।

Bookish-बुक-इश-*adj.* fond of or familiar with books only, not experienced in worldly affairs. केवल किताबी का शौकीन या शाता, अव्यवहारी, दुनियादारी न जाननेवाला ।

Book-keeper-बुक'-कीप्-अर्-*n.* a keeper of accounts. मुनीम, हिसाब करनेवाला ।

Book-keeping-बुक'-कीप्-इङ्ग-*n.* art of keeping accounts. बहीखाते की विद्या, मुनीमी ।

Book-learning-बुक'-लर्निंग-*n.* book knowledge. पुस्तकस्थ विद्या, किताबी इश्म ।

Booklet-बुक'-लेट-*n.* a small book. छोटे आकार की पुस्तक ।

Book-maker-बुक'-मेक'-अर्-*n.* one who compiles books. पुस्तक का संकलनकर्ता ।

Book-mark-बुक'-मार्क-*n.* a card for marking

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेंन ; Pain पैन

a page in a book. पुस्तक में पृष्ठ-संकेत के रखने का कार्य।

Book-mate-बुक'-मेटे-*n.* a school fellow. सहपाठी, साथ का पढ़नेवाला।

Book-post-बुक'-पोस्ट-*n.* printed matter which is sent by post at a lower charge. डाक द्वारा कम महसूल पर भेजी गई छपी पुस्तक इत्यादि।

Book-seller-बुक'-सेल-अर्-*n.* one who sells books. पुस्तक बेचनेवाला।

Book-stall-बुक'-स्टॉल-*n.* a stall for retailing books. पुस्तकों का दूकान।

Book-worm-बुक'-वर्म-*n.* an indiscriminate reader of books. किताबों का कीड़ा (सदा पुस्तक पढ़नेवाला)।

Boom-बूम-*n.* a long spar which extends to the bottom of a sail. पाल फैलाने का डंडा; -*v. t.* to hum, to buzz, to show sudden activity. भनभनाना, गड़गड़ाना, झपटकर कोई काम करना।

Boomerang-बूम'-अर्-बोम्ब-*n.* a curved wooden missile used by the aborigines of Australia. एक प्रकार का लकड़ी का टेढ़ा तीर जो फेंकने पर फिर से वापस आ जाता है।

Boon-बून-*n.* request, gift, present, favour, blessing. प्रार्थना, उपहार, वर, अनुग्रह, प्रसाद, आशीर्वाद, वरदान; -*adj.* genial, benign, jovial. उदार, दयालु, प्रसन्न।

Boor-बू-अर्-*n.* a peasant, a rude fellow. किसान (टेढ़ाती), गँवार; **Boorish (-इश्)-*adj.*** rude in manners; illiterate. असभ्य, अशिक्षित; **Boorishly (-बू'-इश्-लि)-*adv.*** rudely. असभ्यता से; **Boorishness (-इश्-नेस्)-*n.*** rudeness of manners. असभ्यता।

Boost-बूस्ट-*v. t.* to lift or raise by pushing. धक्का देकर उठाना; **Booster (-अर्)-*n.*** a machine for raising voltage. बिजली की शक्ति बढ़ाने का यन्त्र।

Boozy-बू'-ज़ि-*adj.* a little intoxicated. थोड़ा नशा पिये हुए।

Boot-बूट-*n.* a covering for the foot, profit, advantage. जूता, लाभ, सुविधा; To get the boot (to be dismissed.) नौकरी से हटा दिया जाना।

Booth-बूथ-*n.* temporary shelter, a tent in a fair. छानी, छप्पर, मेले की दूकान।

Boot-lace-बूट'-लेस-*n.* lace for tying shoes. जूते का फीता।

Boot-last (Boot-tree) बूट'-लस्ट (ट्री)-*ns.* appliance for preparing boots (or keeping them in shape.) जूता बनाने का फरमा।

Bootless-बूट'-लेस-*adj.* without boots, useless, unavailing. बिना जूते का, नंगे पैर, निरर्थक, अकारथ, बेकार।

Boot-maker-बूट'-मेक-अर्-*n.* maker of boots. चर्मकार, मोची।

Booty-बूट'-इ-*n.* a spoil taken by force. लूट का माल।

Booze-बूज़-*v. i.* to drink deeply. अधिक मदिरा पीना; **Boozy (-इ)-*adj.*** addicted to drink. पियक्कड़।

Bo-peep-बो'-पीप्-*n.* a game of hide and seek. आँखमुद्रीबल का खेल।

Boracic-बो-रीस'-इक्-*adj.* pertaining to borax. सोहागे का।

Borax-बोर'-रैक्स-*n.* a kind-of mineral salt, borate of soda. सोहागा।

Border-बोर्ड-*n.* the outer edge, boundary.

किनारा, छोर, परिधि; -*v. t.* to put on border. किनारी लगाना; **Borderer (-अर्)-*n.*** one who dwells on the border of a country. सीमा प्रान्त का रहनेवाला; **Bordering (-इङ्ग)-*adj.*** समीप का, किनारे पर का।

Bore-बोर-*p. t.* of Bear. सहा, दौया।

Bore-बोर-*n.* a great tide-wave, a nuisance, a tiresome person, hollow of a gun-barrel, deep hole in earth. ज्वार की लहर, कष्ट देनेवाला पुरुष, बन्दूक की नली का छेद, पृथ्वी में का गहरा छिद्र; -*v. t.* to make hole, to weary out by tedious talk. छेद करना, यन्त्र से किसी पदार्थ को छेदना, बृथा वक्तवाद से थकाना।

Boreal-बोर'-इअल-*adj.* pertaining to North wind. उत्तरी वायु-सम्बन्धी।

Borer-बोर-अर्-*n.* a boring instrument. छेदने का यन्त्र।

Boric-बोर'-इक्-*adj.* pertaining to borax. सोहागे के क्षार-सम्बन्धी।

Boring-बोर'-इङ्ग-*adj.* tedious. विनोदहीन।

Born-बॉर्न-*(p. p. of Bear.)* brought forth. जन्मा हुआ, पैदा हुआ; **Born rich (rich from birth.)** जन्म का धनी; **Born with a silver spoon in one's mouth (born to a fortune.)** शुभ मुहूर्त में उत्पन्न हुआ, अच्छी साधन में पैदा हुआ, भाग्य का पोढ़ा।

Borne-बॉर्न-*(p. p. of Bear.) adj.* carried, supported, defrayed. लाया हुआ, आश्रय दिया हुआ, व्यय किया हुआ।

Borough-बर्'-रो-*n.* a town sending members to Parliament. वह नगर जहाँ से पार्लियामेन्ट के सभासद होते हैं।

Borrow-बॉर्-रो-*v. t.* to get as loan, to imitate. ऋण लेना (उधार लेना), अनुकरण करना; **Borrowed light (inner window of a room.)** कमरे की भीतरी खिड़की; **Borrower**

(-अर्) - *n.* उधार लेनेवाला; **Borrowing** (-इङ्ग) - *n.* taking of loan. उधार ग्रहण।

Bort-बोर्ट - *n.* fragments or dust of diamond. हीरे की कनी।

Bosh-बोश - *n.* foolish talk, nonsense. बूधा वार्ता, व्यर्थ वक्तावद।

Bosket-बोस्क - *n.* a grove, a small wood. कुञ्ज, छोटा जङ्गल।

Bosky-बोस्की - *adj.* wooded. झाड़ीदार।

Bosom-बोसम - *n.* the breast of man, interior parts. वक्षःस्थल (छाती), हृदय, मन (चित्त), भीतरी भाग; **Bosom friend** (intimate friend.) प्रिय सुहृद, विश्वासी मित्र, सच्चा दोस्त।

Boss-बोस् - *n.* protuberance, projection, person in authority. उभाड़, गाँठ, मालिक; **Bossed** (-इ) - *adj.* in relief. उभाड़ा हुआ; **Bossy** (-बोस्-इ) - *adj.* ornamented with bosses. गाँठदार।

Botanic, Botanical-बॉटीनि - *इक* (-अल्) - *adj.* pertaining to botany. वनस्पति शास्त्र-सम्बन्धी।

Botanist-बॉटिस्ट - *टीन्* - *इस्ट* - *n.* one skilled in botany. वनस्पति शास्त्र का पण्डित; **Botanize** (-आइज़) - *v. t.* to study plants. वनस्पति शास्त्र का अध्ययन करना।

Botany-बॉटनी - *टीन्* - *n.* the science of plants, fine wool. वनस्पति विज्ञान, महीन ऊन।

Botch-बॉच - *v. t.* & *n.* to repair badly, a clumsy patch, an eruptive swelling on skin. पैवन्द लगाना, पैवन्द, फोड़ा (फफोला); **Botcher** (-अर्) - *n.* one who makes patches. पैवन्द लगानेवाला; **Botchery** (-अर्-रि) - *n.* patch-work. पैवन्द का काम।

Botchy-बॉची - *इ-अडि*. full of botches. पैवन्द से भरा हुआ।

Bote-बोट - *n.* compensation. प्रतिकूल, बदला।

Both-बोथ - *adj.*, *pron.* & *adv.* the two, the one and the other, equally. दोनों, उभय, बराबर से।

Bother-बॉथर - *v. t.* & *i.* to worry, to trouble oneself. कष्ट देना (दिक् करना, खिजलाना), कष्ट उठाना; *n.* worry, fuss. कष्ट, दिक्कत; **Botheration** (-थै-शन) - *n.* trouble, worry. शंशक, तरदुद; **Bothersome** (-सम्) - *adj.* causing trouble. कष्ट देनेवाला।

Bottle-बॉटल - *n.* a narrow necked glass vessel for holding liquids, bundle of hay. बोतल, सूखी घास का गट्टा; *v. t.* to store in bottle. बोतल में भरना; **Bottle-nosed** (having a large thick nose, with a short snout.) फूली हुई नाकवाला; **Brought up on a bottle**

(fed up from a feeding bottle.) शोशी से दूध पिलाकर पोसा हुआ (बच्चा); **Over a bottle** (while drinking.) शराब पीते समय।

Bottler-बॉटलर - *n.* one who bottles liquors. बोतलों में शराब भरनेवाला।

Bottom-बॉटम - *टीम्* - *n.* the lowest part, ground under water, low land, inmost point, keel, basis, foundation. तल (अधीभाग), जल के नीचे का तल, नीची भूमि, सबसे भीतरी स्थान, जहाज की पेंदी, आधार, नींव; *adj.* lowest. सबसे नीचा; *v. t.* to put to bottom. पेंदी में रखना; **Bottom up** (inverted.) उल्टा, नीचे पेंदी ऊपर सिरा; **From the bottom of the heart** (earnestly.) सहृदय; **To be at the bottom of** (to be the root cause of.) प्रवर्तक होना; **To send to the bottom** (to sink.) डुबाना; **Bottomless** (-लेस्) - *adj.* fathomless. अगाध, अथाह।

Boudoir-बूद्वार - *n.* a lady's small private room. स्त्रियों का गुप्त कमरा।

Bough-बाउन् - *n.* the branch of a tree, the bow of a ship, the gallows. शाखा (डाल), जहाज का दोनों ओर का भाग, फाँसी की रस्ती या तख्ता।

Bought-बॉट - *p. t.* & *p. p.* of Buy. खरीदा।

Bougie-बूजी - *n.* wax candle. मोमबत्ती।

Boulder-बोल्डर - *डर्* - *n.* a large waterworn rounded stone. पानी से घिसा हुआ चिकना बड़ा गोल पत्थर।

Bounce-बाउन्स - *v. t.* & *i.* to bound, to boast, to burst noisily, to knock, to beat. उछल पड़ना, श्लाघा करना, चिल्लाना, खटखटाना, पीटना; *n.* a boast. आत्मश्लाघा, शेखी या घमंड; *adv.* suddenly. एकाएक; **To bounce out** (to boast.) श्लाघा करना, शेखी या घमंड करना।

Bouncer-बाउन्स - *सर* - *n.* a boaster, a bully, a liar. शेखीवाज़ या घमंडी, झूठा।

Bouncing-बाउन्सिङ्ग - *adj.* stout, strong, heavy. पुष्ट, दृढ़, भारी।

Bound-बाउन्ड - *n.* limit, boundary, a spring. सीमा, किनारा (मर्यादा), उछाल; *v. t.* & *i.* to limit, to bounce. सीमा बाँधना, उछलना; *adj.* ready to start. प्रस्थान करने को तैयार; (*p. p.* of Bind) confined. बँधा हुआ, परबद्ध; **Boundless** (-लेस्) - *adj.* without limit. अनन्त, असीम, अवधि-रहित।

Boundary-बाउन्ड्री - *ऑ-रि* - *n.* a limit or border. सीमा, मर्यादा, अवधि।

Bounden-बाउन्डेन् - *adj.* morally binding, obligatory. कर्तव्यार्थीन, बाध्यकारी।

Boundless-अडि. see Bound. 'असीम'।

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन् ; Pain पेन्

Bounds-बाउन्ड्-*n.* boundary. सीमा, मर्यादा ।
Bounteous-बाउन्'-*टि*-अम्-*adj.* liberal. उदार;
Bounteously (-*लि*) -*adv.* liberally, largely.
 उदारता से ।
Bountiful-बाउन्'-*टि* - फुल-*adj.* munificent,
 generous, liberal. दानशील, उदार, दयालु;
Bountifully (-*टि*-फुल-*लि*) -*adv.* liberally.
 उदारता से ।
Bounty-बाउन्'-*टि*-*n.* liberality, gift. उदारता,
 पारितोषिक (अनुग्रह, कृपा) ।
Bouquet-बू-के'-*n.* a bunch of flowers,
 nosegay. फूलों का गुच्छा, गुलदस्ता ।
Bourn-बूर्न्-*n.* a small stream or brook.
 छोटी नदी, नाला ।
Bourse-बूर्स'-*n.* rialto, money market. हाट,
 बाजार, फंड ।
Bout-बाउट्-*n.* a turn at work, fit of illness,
 trial of strength. काम की पारी, बीमारी का
 दौरा, शक्ति-परीक्षा ।
Bovine-बो'-वाइन्-*adj.* like an ox, dull. गाय,
 बैल के सदृश, मन्दबुद्धि ।
Bovril-बोव्रि'-रिल्-*n.* extract of beef. 'गोमांस'
 का सत्व, गाय के गोشت का काढ़ा ।
Bow-बो-*n.* a curve, weapon for shooting
 arrows, fore-end of a ship, rainbow.
 घुमाव, कमान (धनुष), जहाज का अगला भाग,
 इंद्रधनुष; **Bow-man**-*n.* an archer. धनुर्धारी;
Bow-shot (distance to which an arrow
 can be sent.) वह दूरी जहाँ तक तीर फेंका जा
 सकता है; **Bow-string** (the string used in
 a bow.) प्रत्यङ्गा, चिल्ला, धनुष की डोरी;
Bowyer (-*अर्*) -*n.* he who makes bows.
 धनुष बनानेवाला; **To draw the long bow**
 (to exaggerate.) बड़ा चढ़ाकर कहना ।
Bow-बाउ-*n.* respect, consent. प्रणाम (नम-
 स्कार), स्वीकृति; -*v. t.* to bend knee and
 incline head in saluting, to stoop. नमस्कार
 करना, प्रणाम करना, चरण पर गिरना; **Bow-**
ing acquaintance. साहब सलामत, परिचय
 मात्र ।
Bow-compasses - बो -
 कम्-पास-सेज्-*n.* a kind
 of compasses. एक प्रकार
 का छोटा परकाल ।
Bowel - बॉबेल - *n.* the
 lower part of the sto-
 mach. अँत, अँतड़ी; (*pl.*)
 entrails, tender feeling.
 अन्तर्भाग, दया (मृदुता) । **Bow-compasses**.



Bower-बॉवर-*n.* 'arbour, a shady recess in a
 garden, the private room of a lady,
 knave in card-game. कुञ्ज (कुटी), पर्णशाला,
 स्त्री की गुप्त कोठरी, ताश के खेल में गुलाम का
 पत्ता; **Bowery** (-*इ*) -*adj.* containing bowers,
 shady. कुञ्जवत्, छायादार; -*v. t.* to
 make a bower, to enclose, to lodge. कुञ्ज
 या शादी बनाना, बन्द करना, रहने का स्थान
 देना, बसाना ।
Bowl-बोल्-*n.* a hollow round basin. प्याला,
 कटोरा; -*v. t.* to play at bowls, to roll. गेंद
 से खेलना, लुढ़काना; **Bowlful** (-*फुल*) -*n.* as
 much as a bowl can hold. प्यालाभर ।
Bowler-बोल्'-अर्-*n.* one who throws a ball.
 गेंद फेंकनेवाला; **Bowling** (-*इङ्ग*) - *n.*
 delivering ball at the wicket in cricket.
 क्रिकेट का गेंद फेंकना ।
Bow-saw - बो - साँ - *n.* a saw for cutting
 curves. वक्राकार काटने की भारी ।
Bowse-बौज्-*v. i.* to pull or haul a boat.
 नाव को खींचना ।
Bow-shot-बो-शॉट-*n.* see Bow.
Bow-string-बो'-स्ट्रिंग-*sec*-Bow.
Bow-wow-बाउ-बाउ-*n.* the barking of a dog.
 कुत्ते की भूँक ।
Box-बॉक्स-*n.* a chest, a driver's seat, com-
 partment in a theatre, a slap on the head or
 ear with the hand, an iron ring at the
 centre of a wheel. सन्दूक, कोचवक्स, थियेटर
 की सीट, तमाचा, पहिये का आँवन; -*v. t.* to put
 into a box, to slap on a person's ears. बक्स
 में रखना, कान पर थपड़ मारना; **Box-office**
 (office for booking theatre seats.) नाटक-
 घर के टिकट मिलने का स्थान; **Witness box**
 (the place where witnesses stand in a
 court.) अदालत में गवाहों के खड़े होने का
 कथरा ।
Boxer-बॉक्स'-अर्-*n.* one who fights with
 his fists. मुक्की लड़नेवाला ।
Boxing-बॉक्स-इङ्ग-*n.* the act of fighting
 with fists. मुक्की; **Boxing-day** (the first
 week-day after Christmas.) क्रिसमस या
 बड़ा दिन के बाद सप्ताह का पहिला दिन ।
Boy-बॉय-*n.* (*fem.*) **Girl.** a male child. बालक,
 शिशु, कुमार, लड़का ।
Boycott-बॉय-कॉट-*v. t.* (*p. t.* Boycotted)
 to punish by systematic refusal of
 social or commercial relations. बहिष्कार
 करना, बहिष्कार ।
Boyhood-बॉय'-हुड-*n.* boyish age, state of
 being a boy. लड़कपन ।

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेज़र

Boyish-बॉय'-इश्-adj. like a boy, puerile. बालकोपयोगी, बालक सद्गुण, Boyishly (-इश्-लि)-adv. लड़कपन से।

Brabble-ब्रीब'-बल्-*n.* a broil, quarrel. झुजना, लड़ाई-झगड़ा।

Brace-ब्रेस-*n.* a couple, a thing that tightens, (*pl.*) trouser suspenders, connecting mark in printing (—), a pair, boring instrument used by carpenters. युगल (जोड़ा), बन्धन, (बन्धन) पतलन लटकाने का पट्टा, छापने में घेरने की लकरी



Brace & bit. (—), जोड़ा, बड़ों का दरमा; -*v.* *t.* to fasten tightly, to support. कसकर बाँधना, मजबूत करना; **Bracing-ब्रेस'-इश्-adj** giving strength. शक्ति देनेवाला।

Bracelet-ब्रेस-लेट-*n.* an ornament for the wrist. पहुँची, कंगन, बाजू।

Brace-ब्रे'-सर-*n.* a tonic medicine. शक्ति-वर्धनी औषधि।

Brach-ब्रीच'-*n.* a hunting bitch, bitch-hound. शिकारी कुतिया।

Brachial-ब्रे कियल् -adj. belonging to the arm. बाहु-सम्बन्धी।

Bracing-ब्रेस -इश्-adj. giving strength. पुष्टिकर, शक्तिवर्धक।

Bracket-ब्रीक'-इट-*n.* a wooden or metallic angular support, pairs of marks used in writing or printing. () [] { }

दीवारगीर, कोष्ठक के चिन्ह; -*v.* *t.* to enclose in brackets.

ऐसे चिन्हों से घेरना।

Brackish - ब्रीक' - इश्- adj. saltish. खारा।



Bracket.

Bradawl-ब्रीड'-ऑल्-*n.* a boring tool. छेदने का शस्त्र (बरमा)।

Bradshaw-ब्रीड'-शा-*n.* a detailed railway guide. रेल की विवरण सहित समय इत्यादि सूचक बड़ी पुस्तक।

Brag-ब्रीग्-*v.* i. (p. t. Bragged.) to boast. आत्मश्लाघा करना, वृथा स्तुति करना; **Braggart (-गीर्ट-*n.*)** a boaster, a vain fellow. दम्भी, आत्मश्लाघी; **Bragging (-गिग्-*n.*)** दम्भ, घमंड।


Brahmin-ब्रीह' - मिन्-*n.* a member of the Hindu priestly caste. ब्राह्मण; **Brahminic (-इक्) -adj.** ब्राह्मण सम्बन्धी; **Brahminism (-इस्म) -*n.*** religion of Brahmins. ब्राह्मणों का धर्म।

Braid-ब्रेड-*n.* a plait of hair, a kind of lace. बालों का जुड़ा, गोटा, लेस; -*v.* *t.* to interweave, to entwine, to plait. गुँथना, बटना।

Brail-ब्रेल-*n.* piece of leather by which a hawk's wing is tied. बाज का पर बाँधने का चमड़े का पट्टा।

Braille-ब्रेल-*n.* printing in relief (letters for the blind.) अन्धों के लिये उभड़े अक्षरों में छपी पुस्तक।

Brain-ब्रेन-*n.* nervous substance in skull. seat of intellect and understanding. मस्तिष्क, भेजा, मति, बुद्धि; **Brainfag (nervous exhaustion.)** मस्तिष्क की थकावट; **Brainless (-लेस) -adj.** silly, thoughtless. निर्बुद्धि, बुद्धिहीन; **Brain sauce (intelligence.)** बुद्धि;



Brain sick (deranged) पागल; **Brainy** **Brain.**

(-इ) -adj. clever, quick of thought. चतुर, बुद्धिमान्।

Brake-ब्रेक - *n.* thicket, apparatus for checking wheel's motion, a railway carriage, heavy harrow. झाड़ी, रेलगाड़ी आदि में पहियों के रोकने का यन्त्र, वह गाड़ी जिसमें यह यन्त्र रहता है, हेंगी; -*v.* *t.* to crush by beating, to use a brake. कुँचना, रोक लगाना; **Brakesman (one who is in charge of brakes.)** पहिया रोकने पर नियुक्त पुरुष।

Bramble-ब्रीम्'-बल्-*n.* a wild prickly shrub. कँटीला पौधा, गोखरू।

Bran-ब्रान्-*n.* husks of ground corn. धान्य-त्वचा, भूसी, चोकर।

Branch-ब्रान्च - *n.* limb of a tree, part or division of a thing, section, line of descent, subject of knowledge. शाखा (हाली, टहनी), भाग, अङ्ग, सन्तान, ज्ञान-विषय; -*v.* *t.* to spring out, to spread forth, to divide into branches. उगना, फैलाना, शाखाओं में विभक्त होना; **Branched (-इ) -adj.** शाखा-दार; **Branchless (-लेस) -adj.** destitute of branches. बिना शाखा की; **Branchlet (-लेट) -*n.*** a small branch. छोटी शाखा; **Branchy (-इ) -adj.** full of branches. अनेक शाखा वाली।

Brand-ब्रान्ड-*n.* a piece of burning or partly burnt wood, mark made by hot iron, trade mark, a sword. अजली या जलती हुई लकड़ी (हुआठी), तपे लोहे का चिह्न, व्यापारिक चिह्न, तलवार; -*v. t.* to burn with hot iron, to fix a mark of infamy. तपे लोहे से दागना, बदनामी का दाग लगाना; **Brand new** (quite fresh.) बिलकुल नया।

Brandish-ब्रान्डिश - *v. t.* to wave about. घुमाना, भाँजना, चक्कर देना।

Brandreth-Brandrith-ब्रान्द्रेथ (-रिथ)-*ns.* a wooden stand for cask, a railing round a well. पीपे की बैठकी, कुएँ के चारों ओर का बेड़ा।

Brandy-ब्रान्डी-*n.* a strong spirit distilled from wine. आसव, सुरा, शराब।

Brangle-ब्रान्गल-*v. t.* to quarrel. कलह करना, झगड़ना।

Branny-ब्रान्नी - *adj.* like bran. चोकर के ममान।

Brasier-ब्रेज़ियर - *n.* a worker in brass. पीतल के पात्र आदि बनानेवाला, ठेकरा।

Brass-ब्राम्स-*n.* an alloy of copper and zinc. ताँबे और जस्ते का मिश्रण या मेल, पीतल; **The brass** (brass instruments.) पीतल के यन्त्र; -*adj.* made of brass. पीतल का बना हुआ।

Brassy-ब्रास्स-*adj.* like brass, impudent. पीतल के रंग का, धृष्ट, दीठ।

Brat-ब्राट - *n.* a contemptuous name for a child, an apron. कच्चा बच्चा, छोकरा, लवादा।

Bravado-ब्रावाडो - *n.* show of courage, boast. शोही, भवकी, धमकी, डींग।

Brave-ब्रेव-*adj.* courageous, fearless, valiant, finely dressed, honest, showy. वीर (साहसी), निडर, सुघर, ईमानदार, दिखौवा; -*v. t.* to defy, to dare. ललकारना, साहस करना; **Bravely** (-ल)-*adv.* in a brave manner. वीरता से; **Bravery** (ब्र-इ)-*n.* courage. पराक्रम, साहस।

Bravo-ब्रेवो - *n.* & *interj.* (pl. **Bravoes**, **Bravos** ब्रौ-ब्रो) a bandit, cry of approval. लुटेरा, वाह-वाह, धन्य-धन्य।

Brawl-ब्रॉल-*v. i.* & *n.* to engage in a noisy quarrel, murmur. कलह करना, विवाद (झगड़ा); **Brawling** (-इंग)-*adj.* quarrelsome. झगडालू।

Brawn-ब्रॉन् - *n.* a boar's flesh, a muscle. सुघर का मांस, पुष्टा; **Brawny** (-इ)-*adj.* strong. पुष्ट, मांसल।

Bray-ब्रे - *n.* & *v. i.* the cry of an ass, to cry

like an ass. गदहे का स्वर, रेंकना; -*v. t.* to pound. खरल में कूटना।

Braze-ब्रेज़-*v. t.* to colour like brass. पीतल के समान रंग करना; -*v. t.* to solder with brass. पीतल का पक्का जोड़ लगाना।

Brazen-ब्रे-*adj.* made of brass, impudent. पीतल का बना हुआ, धृष्ट; **Brazen age** (third stage in human deterioration.) मनुष्य के पतन की तृतीय अवस्था; **Brazen-faced** (shameless.) निर्लज्ज, लज्जाहीन।

Brazier-ब्रेज़ियर-*n.* brass-worker, burning coal-pan. ठेकरा, बोरसी।

Breach-ब्रीच-*n.* a break, neglect of contract, violation of law, a quarrel, injury, gap. छिद्र, नियमभङ्ग, अतिक्रम, झगड़ा, आघात, दरार; -*v. t.* to break through. तोड़ना, दरार करना, संध लमाना; **Breach of the peace** (riot, affray.) बलवा, विद्रोह, क्रान्ति, उपद्रव; **Breach of promise** (breaking of promise.) प्रतिज्ञाभङ्ग।

Bread-ब्रेड-*n.* baked food, livelihood. रोटी (अन्न, आहार), जीवनवृत्ति; **Bread and butter** (means of living.) जीवनवृत्ति; **Bread and cheese** (simple food.) सामान्य भोजन; **To take bread from one's mouth** (to snatch away one's living.) जीवनवृत्ति छीन लेना; **To make one's bread** (to earn one's living.) जीविका के लिये उद्योग करना; **To eat the bread of idleness** (to be idle.) हाराम की रोटी खाना; **Bread-winner** (person who supports one's family.) परिवार का पोषण करनेवाला।

Breadth-ब्रेड्थ-*n.* broadness, width. विस्तार, चौड़ाई; **To a hair's breadth** (exactly, definitely) ठीक ठीक; **Of full breadth** (of full extent.) पूरे विस्तार का; **Breadthwise**, **Breadthways** (across the width.) चौड़ाई बल में, चौड़ाई में।

Break-ब्रेक-*n.* a breach, an interruption, the dawn, a strongly built carriage. टूटन, अवरोध (विघ्न), अरुणोदय, पुष्ट बनी हुई या मजबूत गाड़ी; -*v. t.* & *i.* to divide into parts, to disperse, to decline in health, तोड़ना (खण्डन या चूर्ण करना), रास्ता करना, तितर-बितर होना, दुर्बल होना; **To break a horse** (to train a horse for riding or carriage.) घोड़ा निकालना; **To break away** (to escape from prison, to scatter.) कैद से भाग जाना, तितर-बितर हो जाना; **To break bread with** (to be entertained by.) नैवेत्ता पाना; **To break down** (to destroy.) नाश

Hat हॉट : Hot हॉट : Measure मेंज़र

करना; To break ground (to till, to begin siege.) जोतना, घेर लेना; To break heart (to make disappointed.) निराश करना; To break in (to enter.) प्रवेश करना; To break off (to cease, to abandon.) समाप्त करना, त्यागना; To break open (to penetrate by breaking.) तोड़कर घुसना; To break out (to proclaim.) घोषणा करना; To break small (to become lean.) दुर्बल होना; To break the ice (to overcome the first difficulties.) आरम्भ की कठिनाइयों को सुलभ करना; To break up (to dissolve, to lay open.) टुकड़े-टुकड़े करना, विघटित करना, खोलना; To break with (to part in enmity.) शत्रुता करके अलग होना।

Breakable-ब्रेकैबल -*adj.* able to be broken. तोड़ने योग्य।

Breakage-ब्रेकैज -*n.* allowance for things broken accidentally, act of breaking. वस्तु के अनायास टूटने की छूट, टूटन।

Break own-ब्रेक-डाउन -*n.* failure of health or power, collapse. स्वास्थ्य नष्ट होना, नाड़ी का चलना रुक जाना।

Breaker-ब्रेक -*n.* a large wave of the sea. समुद्र की बड़ी लहर।

Breakfast-ब्रेकफास्ट -*n.* the first meal of the day. उबरे का भोजन, कलेवा; -*v. t.* to take or supply breakfast. कलेवा करना या कराना।

Breakneck-ब्रेक-नेक -*n.* a steep place, a great fall. करारा, गिराव; -*adj.* hazardous. आपत्तिजनक।

Breakwater-ब्रेक-वाटर -*n.* a dam to break the force of waves. बांध।

Breast-ब्रेस्ट -*n.* milk-secreting organ, upper front of body or dress, heart. स्तन (पयोधर), वक्षःस्थल, पोशाक का अगला भाग, अन्तःकरण; -*v. t.* to face. सामना करना; **Breasted**-(ब्रेस्टेड) -*adj.* with a fine voice. सुरीली आवाज का; **Breast-plate** (armour for breast.) कवच, संनाबन्द; To make a clean breast of (to expose secrets, to confess one's fault.) भेद (रहस्य) खोलना, दोष स्वीकार करना।

Breast-bone-ब्रेस्ट-बोन -*n.* the sternum. हृदय पर की बीच की हड्डी।

Breast-deep-ब्रेस्ट-डीप -*adj.* deep up to the breast. छाती तक गहरा।

Breath-ब्रेथ -*n.* slight movement of air, air inhaled and exhaled, breeze, life. वायु की मन्द गति, मन्द पवन, जीवन, स्वास, साँस (दम); **Below one's breath** (muttering.) धीरे-धीरे

बोलना; In the same breath (simultaneously) एक ही साथ; To draw breath (to live.) जीवित रहना; To keep breath to cool porridge (to abstain from conversation.) बात करने से रुकना; To take breath (to pause, to rest.) ठहरना, दम लेना; To waste breath (to talk uselessly.) वृथा बकवाद करना।

Breathe-ब्रीड -*v. i.* to live, to take breath, to utter softly, to inhale. जीना, स्वास लेना, धीरे से बोलना, साँस खींचना; To breathe again (to recover from fear.) भय से मुक्त होना; To breathe one's last (to die, to take the last breath.) मृत्यु को प्राप्त होना, मरना, अन्तिम स्वास छोड़ना।

Breathing-ब्रीडिंग -*n.* *adj.* respiration, life-like. स्वास, जीवित; Breathing space (a short interval of rest.) स्वास लेने का अवकाश।

Breathless-ब्रेथलेस -*adj.* out of breath, panting. हाँफता हुआ।

Bred-ब्रेड -*p. t.* *of* *p. p.* of Breed.

Breech-ब्रीच -*n.* lower part of the body, the hinder part of a gun. नितम्ब, चूतड़, तोप या बन्दूक का पिछला भाग; (*pl.* Breeches ब्रीच-ऐज) trousers. जाँघिया (पायजामा); **Breeched** (-इ) -*adj.* जाँघिया पहिने हुए; **Breechless** (लेस) -*adj.* बिना जाँघिया का।

Breed-ब्रीड -*n.* race, family. वंश, कुल; -*v. t.* (*p. t.* *of* *p. p.* Bred) to bear, to generate, to bring forth young, to cherish, to propagate, to train up. पैदा करना, उत्पन्न करना, पोसना, बढ़ाना, सिखलाना; **Ill-bred** (uncivil, impolite.) अशिष्ट; **Well-bred** (noble, polite.) सदाचारी, विनीत; What is bred in the bone (hereditary traits.) पूर्वजों के चिह्न।

Breeder-ब्रीडर -*n.* one who breeds or brings up. पोसनेवाला।

Breeding-ब्रीडिंग -*n.* act of generating, training, good manners, behaviour. पालन, शिक्षण, सभ्यता, अच्छा व्यवहार; **Breeding season** (season of production.) उत्पत्ति-समय, जनन-काल।

Breeze-ब्रीज -*n.* gentle wind. मन्द पवन, हलकी बहती हुई वायु; **Breezeless** (लेस) -*adj.* destitute of breeze. वायु रहित; **Breezy** (इ) -*adj.* windy, lively. हवादार, प्रसन्न; **Land breeze** (breeze blowing from the land.) भूमि की ओर से बहनेवाली वायु, स्थलीय समीर; **Sea**

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पैन ; Pain पेन

breeze (breeze blowing from the sea.)

समुद्र की ओर से बहनेवाली वायु ।

Brethren-ब्रेड'-रन्-*pl.* of Brother.

Breve-ब्रीव'-*n.* sign for a short vowel sound, a letter of the pope. लघु स्वर का (~) चिह्न. पादरी का पत्र ।

Breviary-ब्री-वि-य-रि-*n.* a book containing prayers. स्तोत्र-संग्रह ।

Brevier-ब्री-विअर'-*n.* a small printing type of 8 points. आठ पॉइंट का विशेष टाइप ।

Brevity-ब्रेव्-इ-टि-*n.* shortness, conciseness. संक्षेप, कमी, छोटापन ।

Brew-ब्रू-*v. t.* to make beer, to bring about, to gather forces, to mingle. शराब बनाना, उत्पन्न करना, सेना इकट्ठा करना, मिलाना ;

Brewer (-अर्)-*n.* one whose trade is brewing. शराब खींचनेवाला ; Brewery (-अर्-इ)-*n.* a building used for brewing. शराब बनाने का स्थान ; Brewing (-इङ्ग)-*n.* the process of preparing liquors from malt. शराब बनाने की क्रिया ।

Bribe-ब्राइब'-*n.* an illegal reward given to someone. उत्कोच, घूस, रिश्वत ; *v. t.* to give bribe. घूस देना, मुट्ठी गरम करना ; Briber (-अर्)-*n.* one who gives bribe. घूस देने वाला ; Bribery (-अर्-इ)-*n.* act of taking or giving bribes. घूस देने या लेने का कार्य ।

Brick-ब्रिक्'-*n.* clay moulded, shaped and baked. ईटा ; *v. t.* to block up with bricks. ईट से चुन देना ; Brickbat (fragment of a brick.) ईट का टुकड़ा ; Brickfield (-किल्ड)-*n.* place where bricks are made. आवाँ, भट्ठा ; Bricky (-इ)-*adj.* full of bricks or formed of bricks. ईंटों से पूर्ण, ईंटों का बना हुआ ; Brickwork (building of bricks.) ईंटों से बनी हुई इमारत ।

Bridal-ब्राइडल'-*adj.* & *n.* belonging to bride or marriage, a wedding feast. दुलहिन संबंधी, वैवाहिक, विवाह सम्बन्धी उत्सव ।

Bride-ब्राइड'-*n.* a woman recently married or going to be married. कुमारी, नववधू, दुलहिन ; Bride's maid (female attendant of a bride.) दुलहिन की सहेली ; Bride's man (bridegroom's attendant.) दुलहा का सहायक ।

Bridegroom-ब्राइड'-ग्रूम'-*n.* (fem. Bride) a man recently married or going to be married. दुलहा, वर ।

Bridge-ब्रिज'-*n.* a structure built across a stream, a kind of card-game. सेतु, पुल, एक प्रकार का ताश का खेल ; *v. t.* to build a

bridge over. नदी, सड़क आदि पर पुल बाँधना ।
Bridle-ब्रि'-इल्-*n.* the head-gear of a horse's harness, restraint. लगाम, संयम ; *v. t.* to put a bridle on horse, to bring under control. लगाम लगाना, वशीभूत करना ।

Brief-ब्रीफ'-*n.* a summary of law points. कानूनी बहस के लिये तैयार किया गया संक्षिप्त विवरण ; *v. t.* to reduce to a brief. संक्षेप करना ; *adj.* concise, short. अल्प (क्षणिक), संक्षिप्त ; Brief bag (a small leather handbag.) चमड़े का छोटा हाथ का बैग ; In brief (in a few words.) संक्षेप में ; To be brief (to tell or write in short.) संक्षेप में कहना या लिखना ; Briefless (-लेस्)-*adj.* (without a brief.) बिना संक्षेप का ; Briefly (-लि)-*adv.* in short. संक्षेप में ; Briefness (-नेस्)-*n.* संक्षेप ।

Brier (Briar)-ब्रायर्-*n.* a prickly bush. काँटेदार झाड़ी, गोखरू ; Briery (-इ)-*adj.* full of briars. काँटेदार ।

Brig-ब्रिग'-*n.* a two masted square-rigged vessel. दो मस्तूल का जहाज ।

Brigade-ब्रिगेड'-*n.* a sub-division of an army. सेना का



Brig.

भाग, सैन्य-दल, छोटी पलटन ; *v. t.* to join a brigade. पलटन में भरती होना ।

Brigadier-ब्रिग'-ऐडिअर'-*n.* the officer of an army commanding a brigade. छोटी पलटन का अफसर ।

Brigand-ब्रिग'-ऑन्ड'-*n.* a robber or free-booter. लुटेरा, डाकू ।

Bright-ब्राइट'-*adj.* shining, vivid, clear, illustrious, quick-witted. उज्ज्वल, निर्मल, चमकीला, स्पष्ट, प्रसिद्ध, तीव्र बुद्धिवाला ।

Brighten-ब्राइट-एन्-*v. t.* to make bright, to make gay or cheerful. प्रदीप्त करना, विपन्न करना, प्रसन्न करना ; Brightly (-लि)-*adv.* in a bright manner. स्पष्ट रूप से, उज्ज्वलता से ; Brightness (-नेस्)-*n.* the state of being bright. चमकीलापन ।

Brilliance, Brilliancy-see Brilliant.

Brilliant-ब्रिल'-यन्-*adj.* bright, splendid, showy, shining. देखीयमान, भव्यकीला, विभूषा, चमकीला ; *n.* a diamond of the finest cut. चमकीला, पतलदार नील ; Brilliantly

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मासूर

(-लि)-*adv.* in a brilliant manner. चमकीले-पन से; Brilliance(-यीन्स्), Brilliancy(-यीन्-सि)-*nr.* brightness. चमक-दमक।

Brilliantine-ब्रिल्ल'-यीन्-टिन्-*n.* a preparation (cosmetic) for the hair. बाल चमकाने का मसाला।

Brills-ब्रिल्स्-*n.* the hair on the eyelids of a horse. घोड़े की बरोनी का बाल।

Brim-ब्रिम्-*n.* the upper edge of anything. कंठ, मुख, किनारा; -*v. t. & i. (p. t. Brimmed.)* to fill to the top, to be full to the top. मुँह तक भरना, भरा होना; Brimful(-कुल)-*adj.* completely full. ऊपर तक भरा हुआ; Brimless(-लेस्)-*adj.* having no brim. बिना किनारे का; Brimmed(-इ)-*adj.* with a brim. किनारेदार।

Brimmer-ब्रिम्'-मर्-*n.* a bowl full to the top. मुख तक भरा हुआ प्याला।

Brimstone-ब्रिम्'-स्टोन्-*n.* sulphur. गन्धक; -*adj.* pertaining to sulphur. गन्धक-संबंधी।

Brindle(d)-ब्रिन्'-इल्(-इ)-*adjs.* tawny, brownish. भूरा, चितकबरा।

Brine-ब्राइन्-*n.* salt water, the sea, tears. खारा पानी, समुद्र, आँसू; -*v. t.* to wet with brine. समुद्र के जल से भिगोना।

Bring-ब्रिङ्ग-*v. t. (p. t. & p. p. Brought-ब्राइट)* to cause to come, to fetch, to prefer, to adduce. लाना (ले जाना), प्रस्तुत करना, सम्मुख रखना; To bring about (to effect.) होना; To bring forth (to give birth to.) बच्चा जनना; To bring forward (to continue from a preceding page.) पहिले पृष्ठ से आगे लाना; To bring home to (to convince.) प्रतीत कराना; To bring in (to import.) बाहर से माल लाना; To bring into play (to cause to do.) कार्य में परिणत करना; To bring into world (to give birth.) उत्पन्न करना; To bring to (to obstruct.) गति रोकना; To bring to bear (to influence.) प्रभाव डालना; To bring to mind (to recollect.) याद करना, स्मरण करना; To bring out (to introduce.) परिचय देना, उपस्थित करना; To bring up (to nurse, to educate.) पालना-पोसना, शिक्षा देना।

Brinish-ब्राइन्'-इश्-*adj.* saltish. नमकीन।

Brinjal-ब्रिन्'-जॉल्-*n.* fruit of egg-plant, egg-apple. बैंगन, भंटा।

Brink-ब्रिङ्क-*n.* edge, border. तट, विनारा; On the brink of death or grave (dying.) मरणाशय, शीघ्र मरनेवाला।

Age ऐज ; Edge ऐज

Briny-ब्राइन्'-इ-*adj.* salty. नमकीन।

Brisk-ब्रिस्क-*adj.* active, lively, full of spirit.

तीव्र, चपल; -*v. i.* to brisk up. तीव्र होना; Briskly

(-लि)-*adv.* in a brisk manner. तीव्रता से, शीघ्र;

Briskness (-नेस्)-*n.* agility. तीव्रता, तेजी।

Brisket, Briskit - ब्रिस्क'- - एट (-इट)-*n.* breast of animals. पशुओं की छाती।

Bristle-ब्रिस्'-सल्-*n.* the stiff hair of swine.

सुअर के कड़े बाल; -*v. i.* to cause hair to stand. रोमांचित होना, पुलकित होना, रोवाई खड़ा होना; To set up one's bristle (to agitate, to rouse temper.) क्रोध भड़काना।

Bristling-ब्रिड्ल'- लिङ्ग-*n.* a kind of small fish. एक प्रकार की छोटी मछली।

Britain-ब्रिटेन्-*n.* England, Wales and Scotland. ब्रिटेन का राज्य।

British-ब्रिट-इश्-*adj.* pertaining to England, of British Empire. अंग्लदेशीय, अंग्रेजी; Britisher (ब्रिट'-इश्-अर्)-*n.* one who is born in England. इंग्लैंड में उत्पन्न पुरुष।

Briton-ब्रिट'-ऑन्-*n.* an inhabitant of Great Britain. ग्रेट ब्रिटेन का निवासी।

Brittle-ब्रिट्ल'-टुल्-*adj.* apt to break, not tough, fragile. कुड़कीला, कुड़कुरा, सहज में टूटने योग्य; Brittleness (-नेस्)-*n.* the quality of being fragile or brittle. कुड़कीलापन।

Broach-ब्रोच्-*n.* a boring bit. बरमे की डॉस; -*v. t.* to pierce, to open up, to begin discussion. छेदना, खोलना, शास्त्रार्थ करना; Broacher (-अर्)-*n.* the publisher of a new idea. किसी नवीन विचार का प्रकाशक।

Broad-ब्रॉड-*adj.* vast, wide, large, extensive, clear, outspoken, explicit. चौड़ा, बड़ा, विरलत (विस्तीर्ण), स्पष्ट; Broad awake (full conscious or awake.) पूर्ण सचेत या जगा हुआ।

Broadcast-ब्रॉड-कार्ड'-*v. t.* to transmit news, music &c. by wireless. बिना तार की तारबर्फी से गाना, समाचार इत्यादि दूर देश में भेजना; Broadcasting Station-*n.* the place for transmitting radio programmes. रेडियो के द्वारा खबर या समाचार, गायन इत्यादि भेजने का स्थान।

Broadcasting-ब्रॉड-कार्ड'-इङ्ग-*n.* transmission of wireless news for general reception, diffusion. बिना तार का संवाद-प्रसारण, प्रसारण। Broadcloth-ब्रॉड-क्लाथ-*n.* fine double-width woollen cloth. बनत।

Broaden-ब्रॉड'-ऐन्-*v. t. & i.* to make or grow broad. चौड़ा करना या होना।

Pen पेंन् ; Pain पेन्

Broadly-ब्रॉड-लि-*adv.* in a broad manner. चौड़ाई से; **Broadness**-नेस-*n.* the quality of being broad. चौड़ाई ।

Broadside-ब्रॉड-साइड-*n.* the side of a ship which is above water. जहाज का पानी के ऊपर का भाग ।

Broadways-ब्रॉड-वेज़-*adv.* (also Broad-wise.) along the breadth, breadthwise. चौड़े बल ।

Brob-ब्रॉथ-*n.* a wooden wedge to tighten a tenon. चूल कसने की फन्दी ।

Brocade-ब्रो-कॉड-*n.* fabric with raised pattern in gold-thread or silk. किमखाब, जरी-दार या बूटेदार वपड़ा; -*v. t.* to make brocade. किमखाब बनाना ।

Broccoli-ब्रॉक-वेलि-*n.* cabbage with edible flower. फूलगोभी ।

Brochure-ब्रॉ-चर-*n.* a stitched booklet. सिली हुई छोटी पुस्तक ।

Brocket-ब्रॉक-इट-*n.* a stag which is two years old. दो साल का हिरन ।

Broider-ब्रॉइड-*अ-*v. t.** to adorn with needle work. कसीदा काढ़ना, बेल-बूटा बनाना; **Broidery** (-इ)-*n.* brocade, embroidery. किमखाब ।

Broil-ब्रॉयल्-*n.* quarrel, tumult, discord. झगडा, लड़ाई; -*v. t.* to cook on coal. सेंकना, आग पर भूनना; **Boiler** (-अर्)-*n.* a gridiron. दमचूल्हा ।

Brokage-ब्रॉक'-ऐज-*n.* same as Brokerage. **Broke**-ब्रॉक-*p. t.* of Break. तोड़ा ।

Broken-ब्रॉक-एन्-*adj.* crushed, humbled, tame, rough, ruined, incomplete. टूटा हुआ, बिनीत, पालतू, रुद्ध, नष्ट, अधूर्ण; **Broken-English** (incorrect English.) अशुद्ध अंग्रेजी; **Broken-ground** (uneven ground.) ऊँची-नीची जमीन; **Broken-hearted** (full of sorrow.) विह्वल, दुःखी; **Brokenly** (with breaks, in a broken way.) झटके से, टूटे हुए ढंग से; **Broken-numbers** (fractional numbers.) अपूर्ण अङ्क; **Broken-sleep** (intermittent sleep.) उच्छटी नींद ।

Broker-ब्रॉक'-अर्-*n.* a middleman in bargains. दलाल; **Brokerage** (-ऐज)-*n.* commission. दलाली, दस्तूरी; **Brokering** (-इङ्ग)-*n.* charge for a transaction. दलाली का व्यवसाय ।

Bromide-ब्रॉम्-आइड-*n.* a compound of bromine with a base. एक अंग्रेजी दवा ।

Bromine-ब्रॉम्-इन-*n.* a non-metallic element. एक रासायनिक तत्व ।

Bronchus-ब्रॉङ्क'-स्-*n.* (*pl.* Bronchi) one of the two main divisions of wind-pipe. वायु-प्रणाली के दो प्रधान कोष्ठों में से एक; **Bronchial** (-अल्)-*adj.* (also Bronchic.) pertaining to bronchi. इन कोष्ठों से सम्बन्ध रखनेवाला; **Bronchitis** (ब्रॉङ्-काइटि-इस)-*n.* inflammation of bronchi. फेफड़े की सूजन ।

Bronze-ब्रॉन्ज़-*n.* *अ* *adj.* brown alloy of copper and tin. काँसा, कस्तुर का, काँसे का; -*v. t.* to make like bronze in appearance. कस्तुर के रंग का बनाना; **Bronzy** (-इ)-*adj.* of bronze colour. कस्तुर के रंग का ।

Brooch-ब्रोच-*n.* an ornamental jewelled safety-pin. लियों के बल में लगाने की रत्नजटित सुरक्षित पिन; -*v. t.* to adorn with a brooch. पिन लगाकर सजाना ।

Brood-ब्रूड-*n.* hatch of birds or animals, offspring. पशु या पक्षियों के बच्चे; -*v. i.* to sit on eggs, to meditate. भंडा सेना, ध्यान में लीन होना; **Brooding** (-इङ्ग)-*adj.* pondering deeply. अधिक चिन्ता करते हुए; **Broody** (-इ)-*adj.* wishing to brood or incubate. भंडा सेने की इच्छवाली ।

Brook-ब्रुक-*n.* a small stream. स्रोत, छोटी नदी; -*v. t.* to bear, to endure. सहना, क्षमा करना; **Brooklet** (-लेट)-*n.* a small brook. छोटा नाला ।

Broom-ब्रूम-*n.* a sweeping implement. बंदनी, झाड़ू, बुहारी; **New broom** (new sweeper.) नया मेहतर; **Broomstaff**, **Broom-stick** (the staff or handle of a broom.) झाड़ू की डंडी ।

Broth-ब्रॉथ-*n.* water in which meat &c. has been boiled. रसा. शोरबा ।

Brothel-ब्रॉथ'-यल्-*n.* house of ill-fame (prostitution). वेश्यालय, रंडी का घर ।

Brother-ब्रद'-अर्-*n.* (*pl. abbr.* Bros.) son of same parents. भ्राता, भाई; (*pl.* Brothers) sons of the same parents. सौतेल भाई; **Brethren** (ब्रैद'-रन्)-*n.* brothers, companions, members of the same family. भाई-बन्धु, साथी, भ्रातृगण; **Brotherhood** (-हुड)-*n.* companionship, fraternity, an association. भ्रातृभाव, बन्धुता, समाज; **Brotherless** (-लेस्)-*adj.* without a brother. बिना भाई का; **Brother-like** (-लाइक)-*adj.* like a brother. भाई के समान; **Brotherliness** (-लि-नेस्)-*n.* the state of being brotherly. भाईचारा; **Brotherly** (-लि)-*adj.* as a brother. भाई सदृश. विराद-राना; **Uterine Brothers** (those who are born of the same mother.) एक ही माँ की

सन्तति; Brother-in-law (brother of a husband or wife, sister's husband.) साला, बहनोई, देवर, जेठ।

Brougham-ब्रुअम् - *n.* a carriage drawn by one horse. एक घोड़े की गाड़ी।

Brought-ब्राउट - *p. t.* & *p. p.* of Bring.

Brow-ब्राउ - *n.* arch of hair over eye, forehead, edge, projection. भौंह, ललाट, किनारा; To knit one's brow (to frown.) भुकुटी चढ़ाना।

Browbeat-ब्राउट-बीट - *v. t.* to scold with words or looks, to bully. डाँटना, कटाक्ष से देखना।

Brown-ब्राउन् - *adj.* of dusky colour. भूरा, खैर के रङ्ग का; - *n.* brown colour. भूरा रङ्ग; - *p. t.* to make brown. भूरा करना।

Brownie-ब्राउन्-ई - *n.* a domestic elf. एक प्रकार की परी।

Brownie-ब्राउन्-ई - *n.* a junior girl guide. छोटी स्वयं सेविका।

Browning-ब्राउन्-इङ्ग - *n.* a kind of automatic pistol, a process of imparting brown colour to iron. एक प्रकार की पिस्तौल, लोहे पर कथई रंग चढ़ाने की क्रिया।

Brownish-ब्राउन्-इश - *adj.* somewhat brown. कुछ भूरा; Brownness (-ब्राउन्-नेस्) - *n.* भूरापन।

Browse-ब्राउज़ - *n.* new leaves of trees. नई पत्तियाँ, पंखड़ी; - *v. t.* to feed on leaves, to read for enjoyment. पत्ती खाना, चरना, आनन्द लेने के लिये पढ़ना।

Bruise-ब्रूज़ - *n.* injury by blow. आघात, चोट; - *v. t.* to injure by blow. आघात करना, कुचलना; Bruiser (-अर्) - *n.* one who bruises, a boxer. कुचलनेवाला, (इनाम के लिये) मुक्की लड़नेवाला।

Bruit-ब्रूट - *n.* report, rumour. सूचना (जन-प्रवाद), झूठी खबर या झूठा समाचार; - *v. t.* to spread a false report. झूठी खबर या झूठा समाचार फैलाना।

Brumal-ब्रुमल - *adj.* belonging to the winter. शीत ऋतु सम्बन्धी, जाड़े के मौसम का।

Brumous-ब्रुमस - *adj.* foggy, wintry. कुहरे से भरा हुआ, जाड़े का।

Brunette-ब्रु - नेट्ट - *n.* dark-skinned and brown-haired woman with dark eyes. श्यामा, श्यामवर्णा स्त्री।

Bruit-ब्रूट - *n.* fierce shock or attack, blow. प्रहार, धक्का, चोट।

Brush-ब्रश - *n.* an implement set with hairs or bristles for scrubbing or sweeping, a

thicket. कुँची, बुरस, बालों की बनी कलम, झाड़ी, झाड़ू; - *v. t.* to sweep, to put in order. झाड़ू देना, साफ या स्वच्छ करना, सँवारना, रगड़ना। The brush (painter's brush.) चित्र बनाने-वाले की कलम; To brush aside (to pass over, to injure.) ध्यान न देना, नष्ट करना; To brush over (to paint lightly.) हल्का रङ्ग लगाना; To brush up (to renew, to revive.) ताजा करना।

Brushwood-ब्रश - वुड - *n.* close thicket, underwood, घनी झाड़ी।

Brusque-ब्रस्क - *adj.* blunt, rude. कूहड़, असभ्य;

Brusqueness (-नेस्) - *n.* bluntness of manner. कूहड़पन।

Brustle-ब्रस - सुल् - *v. i.* to rustle, to crackle. खड़खड़ाना।

Brutal-ब्रूटल - *adj.* rude, savage, cruel.

असभ्य, जङ्गली, क्रूर; Brutalism (-इज्म) - *n.* rude behaviour, असभ्य व्यवहार; Brutality (-टील्-इट-इ) - *n.* cruelty, rudeness. निर्दयता, असभ्यता; Brutalize (-आइज) - *v. t.* to make cruel. निर्दयी करना; Brutally (-ल्लि) - *adv.* in a cruel manner. निर्दयता से।

Brute-ब्रूट - *n.* a beast, a stupid, passionate or cruel person. पशु, मूर्ख, निर्दयी, कामी पुरुष, कठोर नर; - *adj.* irrational, unintelligent, rude. पाशविक, मूर्ख, असभ्य; Brute force. (lower nature in man.) पाशविक शक्ति, नीच प्रकृति।

Brutish-ब्रूटिश - *adj.* like a brute. पशु के समान; Brutishly (-ल्लि) - *adv.* in a brutish manner. पशुवत्, पशु की तरह से।

Bubble-बबुल - *n.* an air-filled cavity in water, an unsubstantial project or scheme. बुल्ला, बुलबुला, असर वस्तु या योजना; - *v. t.* & *i.* to give off or to rise in bubbles, to cheat. बुलबुला उठाना या उठना, धोखा देना।

Bubo-ब्यू - बो - *n.* (pl.-es) an inflamed swelling in the armpit. कखौरी।

Bubonic-ब्यूबॉन्-इक - *adj.* characterised by buboes. गाँठ सम्बन्धी (यथा प्लेग रोग में कौँख आदि में गिल्टी निकलना)।

Buccal-बुक - कल् - *adj.* pertaining to the cheek. गाल सम्बन्धी।

Buccaneer-बुकान्नीयर - *n.* a pirate, a free-booter. जहाजी लुटेरा।

Buck-बक - *n.* (fem. Doe.) male deer, chamois, a fob. हिरन, साबर, छैला; - *v. t.* to jump vertically. पैर समेटकर (घोड़े का) उछलना।

Bucket-बक - इट - *n.* a vessel for drawing or

carrying water. डोल, बालटी; **Bucketful** (-फुल)-*n.* as much as a bucket will hold. बालटीभर ।

Buckle-बक्'-कल्-*n.* a hinged contrivance for fastening ribbon &c. बकुआ ; -*v. t.* & *i.* to fasten with a buckle, to get to work, to wrinkle, to bend. बकुसे से बाँधना, काम करना, पेंटना, झुकना ।

Buckler-बक्'-लर्-*n.* a small shield, protection. छोटी ढाल, रक्षा ।

Buckram - बक्' - रम्-*n.* a stiffened coarse cloth. चिमड़ा वस्त्र, बकरम ।

Buckshot-बक्'-शॉट्-*n.* a large size shot for gun. बन्दूक की बड़ी गोली ।

Buckwheat-बक्'-व्हीट्-*n.* a cereal which is used for horse. मोथी नामक अन्न ।

Bucolic-ब्यू'-कॉल्'-इक् - *adj.* pastoral, rustic. ग्रामीण (गड़ेरिया सम्बन्धी), देहाती ।

Bud-बू-*n.* first leaf, shoot or flower, anything undeveloped. कलिका, मुकुल, कली, अंकुर, कोपल; -*v. i.* & *t.* (*p. t.* Budded.) to spring forth as buds, to begin. कली निकलना, आरम्भ करना; **Budding** (-डिङ्ग)-*adj.* opening as a bud.

कली फँकते हुए; In bud. कली की अवस्था में; To nip in the bud (to destroy in the process of growth.) बढ़ने की अवस्था में नष्ट करना ।

Budge-बज्'-*v. i.* & *n.* to make the slightest movement, to give way, lambskin fur. सरकना, घिसकना, हिलना, मेमने का बाल ।

Budget-बज्'-इट्-*n.* contents of a bag or bundle, a stock, annual estimate of accounts. कोप (संग्रह), पूँजी, आय-व्यय का वार्षिक अनुमान; -*v. i.* to provide for expenditure. व्यय के लिए पहिले से प्रवन्ध करना ।

Budless-बूड'-लेस्-*adj.* without bud (unopened flower) बिना कली का ।

Budlet-बूड'-लेट्-*n.* a small bud (unopened flower.) छोटी कली ।

Buff-बक्'-*n.* leather of buffalo or-oxhide, a blow. भैंस या बैल का चमड़ा, धूँसा; -*v. t.* to polish with buff, to burst out. ऐसे चमड़े के पहिये से किसी धातु पर पालिश करना, फूट पड़ना; **Buff-wheel** (a wheel for polishing.) चमड़ा चढ़ा हुआ पालिश करने का पहिया । **uffalo**-बक्'-फो-लो-*n.* (*p. l.* Buffaloes.) a species of ox. भैंस; -*v. t.* to overawe, to bewilder. अधिक डरवाना, धवड़वाना ।

Buffer-बक्'-फर्-*n.* an apparatus for deadening the force of concussion. धक्का या झटका रोकने का यन्त्र (जो रेल की दो गाड़ियों के बीच में

लगा होता है); **Buffer state**-*n.* a small state between two large ones. दो बड़ी रियासतों के बीच की छोटी रियासत ।

Buffet-बक्'-फिट्-*n.* & *v. t.* (*p. t.* Buffeted.) a slap, a blow, to knock, to slap, to hurt. धपड़, धूँसा मारना; **Buffet** (बक्'-फे)-*n.* a sideboard, a refreshment-bar. सामान रखने की खुली आलमारी, एक साथ खड़े-खड़े जलपान करने की व्यवस्था ।

Buffoon-बक्'-फून्-*n.* jester or mocker. विद्वक्, भोंड़, ठिठोल्या; **Buffoonery** (फून्'-अर्-इ)-*n.* jest of a buffoon. भेंड़ई, हँसी, दिखलगी ।

Bug-बग्-*n.* a blood-sucking insect infesting beds. मत्कुण, खटमल, उड्डुस ।

Bugbear-बग्'-बेअर्-*n.* a false terror, an idle phantom, an object of dread. झूठा भय, भय हेतु, हौआ; -*v. t.* to alarm with idle fear. झूठा भय उत्पन्न करके डेरवाना; *adj.* causing fear. डरानेवाला, भयानक ।

Buggy-बग्'-गि-*n.* a four-wheeled light carriage. पालकी गाड़ी, बग्गी ।

Bugle-ब्यू'-गुल्-*n.* a small trumpet of brass.

बिगुल, सिंगी, तुरही; -*v. t.*

to call on a bugle.

बिगुल बजाकर पुकारना;

Bugler (-अर्)-*n.* a

man who sounds

a bugle. बिगुल बजाने-

वाला ।

Buglet-ब्यूग'-लेट्-*n.* a Bugle.

small trumpet or bugle. छोटा बिगुल ।

Buhl-बूल्-*n.* an inlaid work on brass or other

metal. धातु पर 'बुली' से नकाशी किया हुआ काम ।

Built-बिल्ड्-*v. t.* & *i.* (*p. t.* & *p. p.* Built.)

to construct, to establish, to rely upon.

निर्माण करना, रचना करना, बनाना, स्थापित

करना, निर्भर होना; -*n.* style or make or construction. गढ़न, बनावट; **Builder** (-अर्)-*n.* an

architect. मकान बनानेवाला कारीगर; **Building**

(-इङ्ग)-*n.* anything built, house, edifice.

निर्माण, घर, कोठी, हवेली, भवन ।

Built-बिल्ड्-*adj.* formed, constructed. निर्मित, बना हुआ ।

Bulb-बल्ब-*n.* a spherical underground stem,

dilated part of a glass tube, container of

electric light. कन्द, गाँठ, शीशे की नली,

विजली की रोशनी का लट्ठ; -*v. i.* to swell.

फूलना; **Bulbed** (-इ)-*adj.* round-headed.

कुपेवाला; **Bulbiform** (इ-फॉर्म)-*adj.* of the

form of a bulb. कुपे के आकार का; **Bulbose**

(-ओज़), **Bulbous**. (-अस)-*adj.* कुपेवाला ।



Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेज़र

Bulge-बल्ज-*n.* an irregular swelling. सूजन, फूलन; *-v. i.* to swell out. उभड़ आना, फूल आना ।

Bulginess-बल्ज'-इनेस'-*n.* protuberance or swelling. फुलन ।

Bulimea, Bulimy-बुलि-मिया (-लिमि) -*ns.* morbid hunger or appetite, बाई की भूख ।

Bulk-बल्क-*n.* a cargo, a magnitude or size. बोझ, परिमाण, मात्रा (विस्तार); *-v. t.* to be in mass. ढेर में होना; **Bulkiness (-इनेस) -*n.*** the quality of being bulky. भारीपन; In bulk (loose.) खुला हुआ; To sell in bulk (to sell wholesale.) थोक बेचना; To bulk up (to amass.) ढेर लगाना; **Bulky (-इ) -*adj.*** large, of great size. बड़ा, भारी, बड़े आकारवाला ।

Bull-बुल-*n.* (fem. Cow.) male ox. साँड़; *-n.* an edict of the Pope. पोप की घोषणा; *-v. t.* to raise price of shares. शेयर का भाव बढ़ाना;

Bull calf (male calf.) बछड़ा; **Bull dog (a kind of English dog.)** एक प्रकार का अंग्रेजी कुत्ता; **Bull-headed (obstinate, foolish.)** हठी, मूर्ख; **John Bull (a humorous epithet of English people.)** अंग्रेज का प्रिय नाम; To take the bull by horns (to remove difficulty.) आपत्ति हटाना ।

Bullet-बुल'-इट-*n.* a missile of lead used in rifles. बन्दूक में चलने की सीसे की गोली; **Bullet proof (-प्रूफ) -*adj.*** capable of resisting a bullet. जिसमें बन्दूक की गोली न प्रवेश कर सके ।

Bulletin-बुल'-टिन-*n.* a short official statement of public event &c. संक्षिप्त सरकारी समाचारपत्र या गज़ट ।

Bullion-बुलियन्-*n.* solid gold or silver. चाँदी या सोने की ठोस ईंट; *-n.* a fringe of gold-thread. कलावत् की झालर; **Bullionist (-इस्ट) -*n.*** a supporter of metal currency. धातु की मुद्रा का समर्थक ।

Bullock-बुल'-ऑक-*n.* (fem. Heifer.) castrated (gelded) bull or ox. बधिया किया हुआ बैल, बरधा ।

Bull's eye-बुल'-आइ -*n.* the centre of a target. निशाना लगाने का गोल बिन्दु ।

Bully-बुल'-लि-*n.* a noisy fellow, a tyrant. कलहकारी पुरुष, निर्दयी पुरुष; *-v. t.* (p. t. Bullied) to oppress, to tease. कष्ट देना, दिक् करना ।

Bulwark-बुल'-वर्क-*n.* rampart, fortification, breakwater, a principle. दुर्ग का प्राचीर, कोट, दुर्गोत्तरण, बाँध, सिद्धान्त ।

Bum-बम्-*n.* back side, the buttocks. नितम्ब,

चूतड़; -*v. i.* to make a humming sound like bees. मधुमक्खी की भौंति भनभनाना ।

Bummle-बम्-मल-*n.* an aimless stroll. वृथा की टहलान; *-v. i.* to stroll aimlessly, to blunder. वृथा टहलना, भूल करना ।

Bump-बम्-*v. t.* & *i.* to push against, to hurt. टकेलना, ठुकराना, उठाकर पटक देना; *-adv.* suddenly. एकाएक; *-n.* a knock, thump swelling. झटका, उभाड़ (सूजन) ।

Bumper-बम्-अर्-*n.* a cup filled up to the brim, anything unusual or abundant. मुँड़ तक भरा हुआ प्याला, कोई असामान्य पदार्थ ।

Bumpkin-बम्-किन्-*n.* an awkward rustic fellow. भद्दा गँवार मनुष्य ।

Bumptious-बम्-शस-*adj.* noisily self-assertive. अहंकारी, घमंडी ।

Bumpy-बम्-इ-*adj.* abounding in bumps. उछलनेवाला, कूदनेवाला ।

Bun-बन्-*n.* a small soft sweet cake, a dry stalk, a hare's scut, a playful name for rabbit. मुलायम छोटी मीठी टिकिया, एक मूखा डण्ठल, खरगोश की छोटी दुम, खरगोश का प्यार का नाम ।

Bunch-बन्च-*n.* a cluster (of flowers &c.). knot. गुच्छा, ग्रन्थि (गाँठ); *-v. i.* & *t.* to swell out in bunch, to form bunches. गुच्छे में उगना, गुच्छे बनाना ।

Bundle-बन्-इल्-*n.* a collection of things fastened together loosely. गट्टा, पोतली, गठरी; *-v. i.* to tie up into a bundle. गठरी बाँधना ।

Bung-बङ्ग-*n.* a stopper for a cask. पीपे की डाट; *-v. t.* to stop the hole of a cask. पीपे का छिद्र बन्द करना या डाट लगाना ।

Bungalow-बङ्ग'-गलो-*n.* a one-storied house. बंगला. एक मंजिल का चारों ओर से खुलता मकान ।

Bungle-बङ्ग'-गल्-*n.* & *v. t.* clumsy work confusion, to accomplish awkwardly, to blunder over. गड़बड़ कार्य, गोलमाल, भद्दे प्रकार से काम करना, भारी भूल करना; **Bungler (-ग्लर) -*n.*** a clumsy workman. फूहड़ कारीगर ।

Bunion-बनियन्-*n.* inflamed swelling on the toe. पैर के बैंगूटे पर सूजन ।

Bunk-बङ्क'-*n.* a sleeping berth. सोने के लिये पटरी; *-v. t.* to clear off. हटा देना ।

Bunker-बङ्क'-कर-*n.* a place for storing coal, a window seat and chest, a bomber proof shelter. कोयला संग्रह करने का स्थान, खिड़की में बैठने या सामान रखने का स्थान. इवाई हमले से बचने के लिए पृथ्वी के अन्दर सुरक्षित स्थान ।

Bunny-बन्'-नि-n. a pet name for rabbit. शशक या खरहे का प्रिय नाम ।

Bunt-बन्ट'-n. the baggy part of sail, a disease of grains, a push. पाल का फूला हुआ भाग, अनाज की बीमारी, धक्का; -*v. i.* to butt, to spring. सींग से टेलना, उछलना ।

Bunting-बन्ट'-इङ्ग-n. stuff for flags. झंडी बनाने का कपड़ा या रङ्गीन कागज ।

Buoy-बोय'-n. an anchored floating seamount for showing navigable course. जहाज का मार्ग दिखाने का लंगर पर बँधा हुआ पीपा; -*v. t.* to keep afloat. तैरना रखना ।



Buoy.

Buoyancy-बोय'-ओन्-सि-n. the floating power of liquids. तरल पदार्थ की प्लवनशीलता, उतराव, हलकापन; **Buoyant (ओन्ट)-adj.** apt to float, light-hearted, cheerful. तैरता हुआ, प्रसन्नवदन ।

Burble-बर्-बुल'-v. t. to trouble, to confuse कष्ट देना, घबड़ावना ।

Burden (Burthen)-बर्'-इन्-n. a load, responsibility, cargo, refrain. भार (बोझ), दायित्व, जहाज में माल ले जाने की मात्रा, (कविता की) टेक; -*v. t.* to load, to oppress. बोझ लादना, पीड़ा देना; **Burdenous (-अस्)-or Burdensome (-सम्)-adj.s.** heavy to carry, cumbersome, oppressive, wearisome. भारी, कष्टकारक, थकानेवाला ।

Bureau-ब्यू-रो'-n. (pl. Bureaux-रोज़) a writing desk, office, department. दराजवाली मेज़, लेखन-स्थान, दफ्तर, मुहकमा ।

Bureaucracy-ब्यू-रो'-क्र-सि-n. government through officials. अनियन्त्रित शासन, कर्मचारियों द्वारा चलाया जानेवाला राज्य, नीकरशाही ।

Bureaucrat-ब्यू-रो'-क्रोड'-n. an advocate of bureaucracy, an official, कर्मचारी शासन-पद्धति का अनुयायी; **Bureaucratic (-क्रोड'-इक्)-adj.** relating to bureaucracy. कर्मचारी शासन सम्बन्धी; **Bureaucratically (-क्रो-टिक्)-अल-लि)-adv.** in a bureaucratic way. कर्मचारी शासन की विधि से; **Bureaucratism (-क्रोड'-इज्म)-n.** bureaucracy. अनियन्त्रित कर्मचारी शासन-सिद्धान्त ।

Burette-ब्यू-रेट'-n. a graduated glass tube for measuring liquids. तरल पदार्थ की सूक्ष्म मात्रा नापने के लिये चिह्न की हुई काँच की नली ।

Burgeon-बर्-जन्'-v. i. to grow forth, to sprout. निकल आना, उगना ।

Burgess-बर्'-जैस्'-n. an inhabitant of a borough. नागरिक, नगर का प्रतिनिधि ।

Burgh-बर्-अ-n. a chartered town. वह नगर जिसको पार्लियामेंट में सभासद भेजने का अधिकार हो ।

Burglar-बर्गलर'-n. a house-breaker, a thief सेंध मारनेवाला चोर; **Burglarious (ल-रि-अस्)-adj.** pertaining to burglary. सेंध लगाकर चोरी करने से सम्बन्ध रखनेवाला; **Burglary (ल-रि)-n.** the crime of house-breaking at night. रात में सेंध मारकर चोरी करने का अपराध ।

Burgle-बर्-गल्'-v. . to commit burglary. सेंध मारकर चोरी करना ।

Burgonet-बर्गानेट'-n. a steel cap or helmet. क्रीलद की टोपी ।

Burial-बेरिअल'-n. depositing dead body under earth, funeral. शव को गाड़ना, दफन करना; **Burial ground or place (cemetery.)** श्मशान, कब्रिस्तान; **Burial service (church service accompanying burials.)** दफन करते समय की धार्मिक प्रार्थना ।

Burin-ब्यू-रिन्'-n. a tool for engraving on copper, an engraver. तबिये पर नकाशी करने की रूखानी ।

Burk-बर्क'-v. t. to avoid, to suppress, to hush up. टालना, (जनश्रुति) दबाना, चुपके से तय कर देना ।

Burl-बर्ल'-n. a small knot at the end of cloth. कपड़े के किनारे पर की छोटी गाँठ ।

Burlap-बर्-लीप'-n. coarse canvas for wrappings. मोटा टाट ।

Burlesque-बर्-लै-स्क'-n. & adj. mockery, caricature, imitative, comical. हास्यजनक प्रहसन, हँसी की नकल, ठट्ठा, अनुकरण करनेवाला, प्रहसन सम्बन्धी ।

Burliness-बर्'-लि-नेस्'-n. state of being burly. स्थूलता ।

Burly-बर्'-लि-ad. sturdy, corpulent. पुष्ट मोटा-ताजा ।

Burn-बर्न'-n. injury caused by fire. जल जाना जलन; -*v. t. & i. (p. i. Burnt, Burned.)* to consume or injure with fire, to glow with fire, to blaze, दग्ध करना, तपाना, फूँकना, जलना; **Money burns hole in pocket (is clamorous to be spent.)** जेब में रुपया खर्च होने के लिये खड़खड़ाता है; **To burn candle at both ends (to spend**

Har हार्ड; Hot हॉट; Measure मैज़र

lavishly.) अधिक व्यय करना; To burn into (to be eaten away by acid.) तेजाब से खायी जाना; To burn midnight oil (to work late at night.) रात में देर तक काम करना; To burn one's finger (to suffer from speculation.) सट्टेबाजी में हानि उठाना; To burn with rage (to be hot with anger.) क्रोध से परितप्त (गरम) होना।

Burner-बर्नर - अर् - *n.* a device by which a flame is controlled. दीपक, दीपक की टेम को न्यूनाधिक करने का साधन।

Burning-बर्न-इंग - *adj.* exciting, scorching, vehement. उत्तेजित करनेवाला, तीव्र; Burning glass (convex lens.) आतशी शीशा, सूर्यकान्त, उन्नतीदर ताल।

Burnish-बर्न-इश - *v. i.* to polish by friction. रगड़कर चमकाना; - *n.* polish. चमक, पालिश; Burnisher (-अर्) - *n.* one who polishes. चमकानेवाला।

Burnt-बर्न-ट - (*p. p.* of Burn) - *adj.* treated with fire. जला हुआ; Burnt offering (burnt sacrifice.) बलिदान।

Burr-बर् - *n.* a rough edge left on cut metal or tools, whetstone. धातु का खुरखुरा किनारा, सान का पत्थर।

Burrow-बर्-रो - *n.* a hole in the earth made by rabbits &c. for shelter. बिल, मोंद; - *v. i.* to make hole by excavating. बिल बनाना।

Bursar-बर्स-अर् - *n.* a treasurer, purser. कोषाध्यक्ष, खजानची।

Burst-बर्स्ट - *n.* a rent, a sprint, a sudden explosion. फटन, धड़का; - *v. i.* & *i.* (*p. i.* & *p. p.* Burst) to fly by expansion, to split asunder. फटकर उड़ जाना, फाड़ना; To burst in (to enter suddenly.) झपटकर आना; To burst into tears (to break into tears.) फूट-फूटकर रोना; To burst into view (to be suddenly visible.) दृष्टिगोचर होना; To burst open (to open forcibly.) बलपूर्वक खोलना; To burst out (to exclaim.) चिल्ला उठना।

Burthen-बर्-देन् - see Burden.

Bury-बैर-रि - *v. i.* (*p. i.* Buried.) to put under ground, to hide from view. गाड़ना (दफन करना), ओख से हटाना; To bury the hatchet (to make peace.) झगड़ा तोड़ना, मेल करना; Burying-ground (-place) (cemetery, sepulchre.) मरघट, शमशान।

Bus-बस - *n.* an omni-bus. किराये पर चलने-वाली बड़ों मोटर।

Bush-बुश - *n.* a shrub, woodland, a metal

lining of axle-hole. झाड़ी, जङ्गल, घनी उपज, धुरे का ओवन; - *v. i.* to frustrate. हताश करना, रोकना; To fight in the bush (to make a night attack.) रात में (छिपकर) आक्रमण करना; Bushy (बुश-इ) - *adj.* thick and spreading. घना, झाड़ीदार।

Bushel-बुश-ल - *n.* a dry measure of eight gallons. ८ गैलन सूखी तौल का नपना; - *v. i.* & *i.* to mend, to alter. दुरुस्त करना, बदलना।

Bushy-बुश-इ - *adj.* see Bush.

Busily-बसि - *adv.* see-Busy.

Business-बिज्जु - *n.* task, duty, employment, occupation, profession, concern. कार्य, कर्म, कर्तव्य, व्यवहार, उद्यम, धन्धा, आश्रय; Business hours (time for regular work.) नियमित कार्य का नियत समय; Businessman - *n.* a trader. व्यापारी; On business (with a settled aim.) किसी मुख्य उद्देश्य से।

Businesslike-बिज्जु - *n.* लाइक् - *adj.* done accurately and punctually, practical. नियम-पूर्वक, व्यावहारिक।

Buskin-बस्क-इन् - *n.* a boot reaching up to the knee. घुटने तक का जूता।

Bust-बस्ट - *n.* a statue of a person's head, neck and shoulders. ऊर्ध्वकाय-मूर्ति, ऊपरी धड़ की मूर्ति।

Bustle-बसु-सल - *v. i.* to stir oneself, to hurry. कार्य में लगना, जल्दी से काम करना; - *n.* excited activity, tumult, hurry. आकुलता, व्यग्रता, कोलाहल, शीघ्रता।

Busy-बिज्जु - *adj.* occupied, Bust.

active, employed. कार्य में निरत, क्रियाशील, लीन, उद्योगी; - *v. i.* (*p. i.* Busied.) to occupy. कार्य में लगाना; Busybody (-बॉइ-इ) - *n.* a meddling person. दूसरे के काम में हाथ डालनेवाला मनुष्य; Busily (-लि) - *adv.* actively, officiously. उत्साह सहित, काम में लगे हुए।

But-बट - *prep.* except. बिना, अतिरिक्त, सिवाय; - *conj.* unless. भी, फिर, किन्तु, परन्तु; - *adv.* only. केवल, मात्र; - *n.* an objection. एतराज; - *v. i.* to put forward as an objection. एतराज आगे रखना; But for (except for.) यदि, नहीं तो; But that (however, nevertheless.) इसके विपरीत।

Butcher-बूच-अर् - *n.* one who slaughters

Age एज ; Edge ऐज ; Pen पें ; Pain पेन



animals for food, a meat-seller. कसाई, मांस-विक्रेता; -*v. t.* to slaughter cruelly, to ruin by bad reading. निर्दयता से बध करना, भ्रष्ट रीति से पढ़कर नष्ट करना; Butcher's bill (list of persons killed in war.) युद्ध में मरे लोगों की मूली; Butcherly (-लि)-*adj.* & *adv.* in the way of a butcher, cruelly. कसाई के समान, निर्दयता से, बेरहमी से; Butchery (-इ)-*n.* business of a butcher, the place where animals are killed. कसाईघर, कसाईखाना, बधस्थान।

Butler-बटल'-*लर्-न.* a head servant, one in charge of wine and plates. भण्डारी, खान-सामा; Butlery (-इ)-*n.* a larder. भंडार घर।

Butt-बट'-*n.* a barrel, wine-cask, thicker end of a tool, trunk of a tree, a mound behind target, aim, object of ridicule. लकड़ी का कंडाल, मद्य का पीपा, किसी हथियार का मोटा छोर, वृक्ष का तना, लक्ष्य (निशाना), परिहास की वस्तु; -*v. t.* to meet end to end. टक्कर खाना; Butt-end (thick and heavy end.) मोटा भारी किनारा; To butt upon (to come against wall.) दीवार से टक्कर खाना।

Butter-बटर'-*टर्-न.* a fatty substance obtained from cream. नवनीत, मक्खन; -*v. t.* to spread with butter. मक्खन लपेटना; Butter-knife (a blunt knife to cut butter.) मक्खन काटने की भुरखी छुरी; Butter-milk (milk which remains after the butter is separated from it.) तक्र, मठा, छाछ, मक्खन निकाला हुआ दूध; Clarified butter (melted butter.) घृत, घी।

Butterfly-बटर-फ्लाई-*n.* an erect winged insect, a showy person. प्रजापति (तितली), ठाठवाला मनुष्य।

Butterine-बटर-इन्-*n.* a kind of artificial butter. बनावटी मक्खन।

Butteris-बटर-इस्-*n.* a knife which is used for paring a horse's hoof. घोड़े का खुर काटने का चाकू।

Buttery-बटर-इ-*adj.* having the qualities or appearance of butter. मक्खन के समान चिकना।

Buttock-बट'-*ट्क-न.* the rump. नितम्ब, चूराड़, कूल्हा; -*v. t.* to throw by using buttock. कूल्हा लगाकर फेंक देना।

Button-बट'-*टन्-न.* a knob to fasten dress, a knob or catch. बटन, बुताम, बटन के आकार का खटका; -*v. t.* to fasten with buttons, to furnish with buttons. बटन लगाना, बटन बन्द करना; To take by the button (to obstruct.) रोक लेना; To touch the button (to

begin work.) कार्य आरम्भ करना; Button-hole (-होल)-*n.* a hole to admit a button. बटन के लिये वह में छेद; Buttonless (-लेस)-*adj.* without a button. बिना बटन का।

Buttony-बट'-*टन्-इ-adj.* having several buttons. अनेक बटनोंवाला।

Buttress-बट'-*ट्रिस्-न.* support of main wall, a support. पुरता, आधार, आश्रय।

Buxom-बक्स'-*अम्-adj.* plump, gay, comely, frolicsome. मोटा-ताजा, सुन्दर, प्रफुल्लवदन (आनन्दी), चंचल; Buxomness (-नेस)-*n.* comeliness. सुन्दरता।



Buttress.

Buy-बाइ-*v. t.* (p. t. & p. p. Bought बॉइ) to purchase, to serve, to procure, to get by some sacrifice, to gain by bribe. दाम देकर लेना, खरीदना, प्राप्त करना, घूस देकर हाथ में करना; To buy dearly (to make some sacrifice in buying.) कुछ न्योछावर करके प्राप्त करना; To buy over (to bribe.) घूस देना; Buyable (-ऐ-बल)-*adj.* able to be purchased. खरीदने लायक; Buyer (-अर्)-*n.* a purchaser. ग्राहक, खरीददार।

Buzz-बज्ज-*n.* stale news, the hum of a bee. प्राचीन समाचार, मधुमक्खी की भनभनाहट; -*v. i.* to make humming sound, to utter confusedly. भनभनाना, अव्यक्त शब्द करना; Buzzer (-बज्ज'-अर्)-*n.* a steam-whistle. भाप द्वारा (या बिजली से) चलनेवाला यन्त्र जिसमें से इस प्रकार का शब्द निकलता हो; Buzzing (-इङ्ग)-*adj.* humming. भनभनाता हुआ; Buzzingly (-इङ्ग-लि)-*adv.* in a buzzing manner. भनभनाते हुए।

By-बाइ-*prep.* near, in the company of. निकट में, साथ; -*adv.* near, aside. पास, निकट, समीप, एक ओर; To stand by (to help.) सहायता देना; To abide by (to accept.) स्वीकार करना; To come by (to obtain.) प्राप्त करना; By and by (before long, presently, now.) अभी, कमश: By day (during the day time.) दिन में; By dint of (by means of.) द्वारा; By heart (committing to memory.) कण्ठस्थ, रटकर; By oneself (alone.) अकेला; By the by or By the way (incidentally.) बात काटकर (नया विषय आरम्भ करते हुए); By cheque (by means of cheque.) चेक द्वारा; Less by an inch (an inch less.) एक इंच छोटा; To swear by God (in the name of God.) ईश्वर की शपथ खाना; To lay by (to abandon,

to set apart.) त्यागना या अलग रखना Times gone by (old times.) प्राचीन समय; By this time (up to this time.) अब तक ।

By, Bye-बाइ - *adj.* subordinate, secondary, secret. अप्रधान, अधीन, गुप्त ।

Byblow-बाइ'-ब्लो - *n.* a side blow at some one other than an enemy, a bastard child.

शत्रु के अतिरिक्त दूसरे पासवर्ती को मार देना, दोगला बचा, जारज सन्तान ।

Bye-बाइ - *n.* runs scored by a ball passing the batsman and wicket-keeper. क्रिकेट के खेल में 'बैट्समैन' और 'विकेटकीपर' के पास से गेंद निकल जाने पर बने हुए रन; Leg bye. क्रिकेट के खेल में बैट्समैन को छूती हुई गेंद निकल जाने पर बना हुआ रन ।

Bye-बाइ - *interj.* good-bye. सलाम ।

By-election-बाइ-इ-लेक्-शन् - *n.* election due to unexpected vacancy. स्थान एकाएक रिक्त होने पर चुनाव, उपनिर्वाचन ।

Bygone-बाइ-गॉन् - *adj.* past, gone by, departed. व्यतीत, बीता हुआ; *n. pl.* the past. बीता हुआ काल; Let bygones be bygones (let the past be forgotten.) पुरानी बात भूल जाओ, बीती ताहि बिसार दे आगे की सुधि लें ।

Bylaw - बाइ' - लॉ - *n.* regulation made by a corporation or a local authority. उप-नियम, उपविधि या व्यवस्था, किसी अप्रधान संस्था के नियम ।

Byname - बाइ' - नेम् - *n.* a nick-name or secondary name. चिढ़ाने का या अप्रधान नाम ।

Bypath-बाइ-पाथ - *n.* a private path, a side-path. पगडण्डी ।

Byproduct-बाइ'-प्रॉड्-अक्ट - *n.* an incidental product. अप्रधान रचना, एक वस्तु बनाते समय अपने आप दूसरी वस्तु की उपज ।

Byre-बायर् - *n.* a cow-house. गोशाला ।

Byroad-बाइ-रोड् - *n.* an unfrequented road, secondary path. सड़क जिस पर कम लोग चलते हैं ।

Bystander-बाइ-स्टीन्ड-अर् - *n.* a spectator, a looker-on. दर्शक ।

Byword-बाइ-वर्ड् - *n.* a proverb, a common saying. कहावत ।

Bywork-बाइ'-वर्क् - *n.* work done at leisure अवकाश के समय किया हुआ कार्य ।

सी-the third letter of the English alphabet, the first note in the natural major scale. अंग्रेजी वर्णमाला का तीसरा अक्षर, (सं०) पहिला सुर।

It is sounded as k before, a, o, u, l and r, but before e, i, and y, it is sounded as s, when combined with h, it is sounded as k or ch. इसका उच्चारण a, o, u, l तथा r के पूर्व रहने पर 'क' तथा e, i और y के पूर्व रहने पर 'स' होता है, ch का उच्चारण 'च' तथा 'क' होता है।

Cab-कॉब-*n.* a hackney carriage, a taxi, a Hebrew dry measure of three pints. किराये की गाड़ी, यहूदियों का तीन पाइंट का सूखी वस्तुओं का नपना; -*v. i.* to go in a hackney cab. किराये की गाड़ी में जाना; Cabcarrier-*n.* a coolie. कुली, मोटिया; Cabman-*n.* the driver of a hackney carriage. किराये की गाड़ी हाँकनेवाला।

Cabal-कॉबील'-*n.* & *v. i.* a secret intrigue, a clique, a faction, to make a plot. गुप्त मंत्रणा, गुट, गुप्त षड्यंत्र रचना; Caballer-*(अर)-n.* an intriguer. गुप्त षड्यंत्रवाला, षड्यंत्रकारी।

Cabaret-कॉबे'-*n.* a tavern. सराय।

Cabbage-कॉब'-विज-*n.* a kind of vegetable. बन्द गोभी, करमकल्ला; -*v. i.* to steal a customer's cloth before tailoring. सीने के पहले ग्राहक का कपड़ा चुराना।

Cabin-कॉब'-इन्-*n.* a cottage or hut, a small compartment in a ship. कुटी, नाव या जहाज की छोटी कोठरी; -*v. i.* to confine in a cabin, to live in a cabin. किसी छोटे स्थान में बन्द करना, कोठरी में रहना; Cabin-boy (a boy who works in a cabin.) जहाज की कोठरी में काम करनेवाला छोकरा।

Cabinet-कॉबि'-इन्-इट-*n.* a small room, a case with drawer, a council of ministers. छोटा कमरा, डराजवाली सन्दूक, मन्त्रियों की अंतरंग सभा; Cabinetted-*(ऐड्)-adj.* in close conference with others. गुप्त मंत्रणा में; Cabinet-council (a council of cabinet ministers.) व्यवस्थापक सभा; Cabinet-maker (a carpenter, one who makes fine furniture.) लकड़ी का सुन्दर सामान बनानेवाला बढ़ई; Cabinet-photograph (a photograph measuring $5\frac{1}{2} \times 3\frac{1}{4}$ inches.) पोस्टकार्ड से कुछ बड़ा चित्र।

Cable-के'-ब्ल-*n.* a strong-thick rope, a rope measuring 100 fathoms, submarine telegraph. मोटा, घुट रस्ता, १०० फीट की नाप का रस्ता, समुद्र में डाला हुआ (ढका हुआ) मोटा रस्ता जिसके द्वारा तार जाता है; -*v. i.* to fasten

with a cable, to send a message by telegraph cable. ऐसे रस्से से बाँधना, समुद्र-पार तार भेजना; Cablegram-*(ग्राम्)-n.* news sent over sea by wire. समुद्र-पार भेजा हुआ तार। Cablet-काब-लट-*n.* a little cable, a tow rope. छोटा रस्ता, गून खींचने का रस्ता।

Caboose-कॉ-बूस्-*n.* kitchen of a ship, a stove used in open air for cooking. जहाज पर का रसोईघर, खुली हवा या खुले स्थान में भोजन बनाने का चूल्हा।

Cacao-कॉ-काओ-*n.* the cocoa tree. कोकोआ का वृक्ष।

Cache-कॉश-*n.* a hiding-place for concealing treasure, provisions or ammunition. रत्न, भोजन-सामग्री तथा गोली-बारूद छिपाने का स्थान; -*v. i.* to hide anything. कोई वस्तु या चीज छिपाना।

Cachectic-*(अल)-कॉ-कैक्टिक-*(अल्)-adj.* having ill-condition of body, sick. रोगी, रुग्ण।*

Cachet-कॉशे-*n.* a stamp, a capsule containing medicine. मोहर, औषध भरने की छोटी पतली शीशी।

Cachexy-कॉ-कैक्स-सि-*n.* ill-condition of body or mind. शरीर या मस्तिष्क की रुग्णावस्था।

Cachinnate-कॉ-किन्-*n.* -नेद्-*v. i.* to laugh loudly. जोरों से हँसना; Cachinnation-*(ने-शन)-n.* loud laughter. अट्टहास, ठहाके की हँसी।

Cachou-कॉ-शू'-*n.* catechu. कथा।

Cackle-कॉक-कल्-*v. i.* to make sound like a duck or hen, to talk idly, to boast. कूकना, अव्यक्त शब्द करना, डींग हाँकना; -*n.* idle talk. बकवाद; Cackling-*(इङ्ग)-n.* idle talk. बकवाद; Cackler-*(अर)-n.* a prattler, an idle talker. बकवादी।

Cacography-कॉ-कॉर्-र-फि-*n.* bad handwriting or spelling. भ्रष्ट लिखावट या अशुद्ध शब्द-विन्यास; Cacographer-*(फर)-n.* one who writes incorrectly. अशुद्ध या भ्रष्ट लिखनेवाला।

Cacology-कॉ-कॉल्-ऑजि-*n.* defective pronunciation or vocabulary. अशुद्ध उच्चारण अथवा दूषित शब्द भण्डार।

Cactus-कॉक्टस-*n.* (*pl.* Cacti.) a leafless plant. सेहूँड़, यूहर।

Cad-कॉड-*n.* a person of mean nature and manners. नीच प्रकृति तथा अशिष्ट आचरण का मनुष्य।

Cadaveric-कॉ-डोव'-ऐर-इक; Cadaverous-*(ऐर-अस्)-adj.* corpse-like, deadly pale. शव-तुल्य, मृतक के समान पीला।

Har हॉर्द; Hot हॉट; Measure मेंज़र

Caddish-कौई'-डिश्-adj. behaving badly (like a cad.) दुर्व्यवहारी ।

Caddy-कौई'-डि - n. (pl. Caddies.) a small box for storing or holding tea. चाय रखने का छोटा बक्सा ।

Cade-कौई'-adj. tame, domesticated. पालतू; -*v.* *t.* to tame पालना; -*n.* a barrel, a cask. पीपा ।

Cadence-कौ-डेंस्-*n.* measured movement of sound, fall of voice, rhythm. स्वर (लय), ताल, ध्वनि; **Cadenced (-इ)-adj.** regulated by musical measure. सुर-सहित, सुरीला ।

Cadet-कौ-डेंड'-*n.* younger son, student of a military college. छोटा पुत्र, सैनिक पाठशाला का विद्यार्थी ।

Cadge-कौज'-*v. i.* to go about peddling or begging. भीख माँगते फिरना ।

Cadger-कौ-जर् - n. a carrier, a beggar. मोटिया, कुली, भिखमंगा ।

Cadmie -adj. see Cadmium.

Cadmium-कौई'-मि-अम् - n. a metal like tin. टिन के समान एक धातु; **Cadmie (-मिक्)-adj.** इन धातु के सदृश ।

Cadre-कौ-डर्-*n.* scheme, framework. व्यवस्था (योजना), ढाँचा ।

Caesura-सि-ज्यू'-रा-*n.* a break within a metrical foot. छन्द में विराम; **Caesural (-ल्)-adj.** छन्द-विराम-सम्बन्धी ।

Cafe-कौफे-*n.* a coffee-house, restaurant. काफी गृह, भोजनालय ।

Cage-कौज-*n.* an enclosure for confining birds &c. a prison. पिंजड़ा, कठघरा, कैदखाना; -*v. t.* to shut up or confine in a cage. पिंजड़े में रखकर बन्द करना, कैद करना ।

Cain-कौन-*n.* a murderer, rent paid in kind. हत्यारा, बस्तु द्वारा चुकाया गया किराया ।

Cairn-कौर्न-*n.* a heap of stones raised over a grave. समाधि (कब्र) के ऊपर बैठे हुए पत्थर ।

Caisson-कौ-सन्-*n.* a case for storing ammunition. बारूद की पेट्टी ।

Caitiff-कौ-टिफ-*n.* a base or cowardly person. नीच मनुष्य, डरपोक मनुष्य ।

Cajole-कौ-जोल्-*v. t.* to wheedle, to persuade by flattery. धोखा देना, फुसलाना, मीठी बातें करना; **Cajolement (-मेंन्ट)-*n.*** flattery. खुशामद; **Cajoler (-अर्)-*n.*** a flatterer खुशामद करने वाला; **Cajolery (-यैर्-इ)-*n.*** wheedling. चाटूक्ति, चापलूसी; **Cajoling (-इङ्ग-लि)-adv.** in a flattering way. चाटूक्ति से, चापलूसी करते हुए ।

Cake-कौक-*n.* a kind of sweet delicate bread. मालपुआ, टिकिया, मीठी रोटी; **Cakes and ale** (feasting and merry-making.) आनन्द का उत्सव मनाना; **To take the cake** (to win the honours.) प्रतिष्ठा प्राप्त करना, इज्जत हासिल करना ।

Calabash-कौल्-ऑ-वौश-*n.* a vessel made of dried gourd-shell. तुम्बा ।

Calamitous-कौ-लैम्-इ-उस्-adj. disastrous. विनाशकारी, दुर्गति-पूर्ण, अभागा, आपद्ग्रस्त; **Calamitously (-उस्-लि)-adv.** in a calamitous way. आपत्ति से ।

Calamity-कौ-लैम्-इ-टि-*n.* (*pl.* Calamities) great distress, adversity, disaster. दुःख, संकट, दुर्भाग्य ।

Calash-कौ-लैश-*n.* a pleasure-carriage. कौडा-यान, हवाखोरी की गाड़ी ।

Calcareous-कौल्-कै-रि-अस्-adj. having the qualities of lime, containing lime. चूने के गुण का, चूना मिला हुआ ।

Calcification-कौल्-सि-फि-कै'-शन्-*n.* conversion into chalk or bony substance. चूने की शकल या खड्डिया में परिवर्तन ।

Calcify-कौल्-सि-काइ-*v. t.* (*p. t.* Calcified.) to convert into lime. चूने में परिवर्तित करना, भस्म करना ।

Calcination-कौल्-सि-ने'-शन्-*n.* subjecting to the action of fire and driving volatile parts. भस्म करने या चूना बनाने की क्रिया ।

Calcine-कौल्-साइन-*v. t.* to turn to ashes by burning. भस्म करना ।

Calcium-कौल्-सि-अम्-*n.* the base of metallic lime. चूने का तत्त्व या सार ।

Calculable-कौल्-क्यु-ले-बल्-adj. able to be calculated. गणना करने योग्य ।

Calculate-कौल्-क्यु-लेट्-*v. t.* to compute, to ascertain beforehand, to estimate, to arrange. गणना करना, निरूपण करना, विचार करना, जोड़ना; **Calculating (-इङ्ग)-adj.** given to forethought, accurate in computing. पूर्व विचारवान्, गणना करने में दक्ष ।

Calculation-कौल्-क्यु-ले'-शन्-*n.* a reckoning, forecast. गणना, पूर्वविचार ।

Calculative-कौल्-क्यु-ले'-टिब्-adj. pertaining to calculation. गणना सम्बन्धी ।

Calculator-कौल्-क्यु-लेटर्-*n.* one who or that which calculates. जोड़नेवाला, गणना करने का यन्त्र ।

Calculus-कौल्-क्यु-ल्स - n. (*pl.* Calculi)

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्

stone concretion in the body, a particular method of calculation. मूत्रकृच्छ्र, शरीर में पथरी पड़ना, गणना करने की विशेष विधि (कलन); Differential calculus. चलन कलन; Integral calculus. चलराशि कलन।

Calefacient-कॉल्-इ-फे'-शन्-*n.* warmth-producing (कोल्-इ-फॉक-टॅरि)*adj.* warmth-producing (medicine.) उष्णता उत्पन्न करनेवाली (औषध), गरमी पैदा करनेवाली (दवा)।

Calendar-कॉल्-एन्-डर्-*n.* a table with months, weeks, festivals &c., an almanac. पञ्चाङ्ग (पत्रा), जन्मी (पत्रिका); *v.* to arrange and index. क्रमबद्ध करना तथा सूची बनाना।

Calender-कॉल्-एन्-डर्-*v.* to press paper, cloth &c. in a roller machine for smoothing; a pressing machine for cloth or paper, a dervish. बल, कागज आदि को यन्त्र में दबाकर चिकना करना, कपड़ा या कागज दबाने की मशीन, दरवेश, फकीर।

Calendry-कॉल्-एन्-डि-*n.* a machine for smoothing. इस्तिरी करने का यन्त्र।

Calendula-कॉल्-लें-इयू-ला-*n.* a kind of marigold. एक प्रकार का गेंदे का फूल।

Calf-काफ-*n.* (pl. Calves.) the young of a domestic cow, a stupid fellow. बछड़ा, मूखे मनुष्य; Cow with calf. गाम्बिन गाय; Calf's teeth (milk teeth.) बालक के दूध के दाँत; Calves - काव्ज़-*n.* pl. fleshy part of leg, shank. जंघापिण्डिका, पैरुड़ी।

Calibre (Caliber)-कॉल्-इ-बर्-*n.* diameter of the bore of a gun or tube, weight or capacity of character. बन्दूक की नली का छेद, चरित्र-बल।

Calico-कॉल्-इ-को-*n.* white unprinted cloth. दरेस; Calico-printer (one who produces coloured patterns on calico.) छीपी।

Calid-कॉल्-इह-*adj.* hot, ardent, burning. गरम, तीव्र, जलना हुआ।

Calif (Caliph)-कॉल्-लिफ-*n.* the successor of Mohammed. मुहम्मद का उत्तराधिकारी, खलीफा।

Caligraphy-कॉल्-लिग्-र-फि-*n.* beautiful handwriting. सुन्दर लिखावट।

Calipers, **Callipers**-कॉल्-इ-पर्ज-*ns.* pl. compasses with curved legs for measuring (inner or outer) diameter of



Calipers.

round bodies. गोल वस्तु का (भीतरी या बाहरी) व्यास नापने का परकाल।

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेज़र

Calix-कॉल्-लिक्स-*n.* (pl. Calices.) a cavity like a cup, the cup of the outer green leaves of a flower. पुष्पगर्भ, पुष्पकोश, फूल की बाहरी हरी पत्तियों का घ्याला, पुच्छक।

Calk-कॉक-*v.* to (also Calque.) to fix iron to prevent boor from slipping, to stop the seams of a ship. जूते में नाल जड़ना, जहाज की दरारों को भरना।

Call-कॉल्-*v.* to cry out, to shout, to summon, to address by name, to pay brief visit. शब्द करना, चिल्लाना, बुलाना, (पुकारना), नाम लेना, भेंट करना; *n.* invitation, need, shout, cry, duty, occasion. बुलावा, प्रयोजन, चिलाहट, बुलाने का शब्द, कर्तव्य, अवसर; To call a meeting (to convene a meeting.) सभा जुटाना; To call attention (to point out.) इशारा करके बताना; To call bad names (to abuse.) गाली देना; To call for (to demand.) माँगना; To call in (to summon together.) इकट्ठा करना; To call in question (to quarrel.) झगड़ना; To call into being (to create.) उत्पन्न करना; To call to account (to enquire.) पूछना कि क्या किया; To call to mind (to remember.) स्मरण करना, याद करना; To call out (to challenge.) ललकारना; To call up (to summon to talk by telephone.) टेलिफोन पर बुलाना या बात करना।

Call-boy-कॉल्-बॉय-*n.* one who calls the actors on the stage. नाटक में पात्रों (अभिनेता) को बुलानेवाला लड़का।

Caller-कॉल्-अर्-*n.* one who pays a visit. भेंट करनेवाला मनुष्य; *adj.* fresh, cool. ताज़ा, ठंडा।

Calligrapher-*n.* see Calligraphy.

Calligraphy-कॉल्-लिग्-र-फि-*n.* the art of beautiful handwriting. सुन्दर लिखावट की कला; Calligrapher (-फर), Calligraphist (-रीफ़)-*ns.* one who writes a beautiful hand. सुन्दर लिखावट लिखनेवाला।

Calling-कॉल्-इङ्ग-*n.* occupation, vocation, profession, trade. जीविका, आजीविका, व्यवसाय, धन्धा, व्यापार, वृत्ति।

Callisthenic-कॉल्-इस्-थेन्-इक-*adj.* suitable for increasing strength and beauty of body. शरीर की शक्ति और सुन्दरता बढ़ानेवाला।

Callosity-कॉल्-लॉस्-सि-टि-*n.* hardness of skin. चमड़े का कड़ापन।

Callous-कॉल्-लम्-*adj.* hardened, hard, कड़ा किया हुआ (कठिन), कठोर; Callousness (-नेस्)-*n.* hardness. कठोरता, कड़ापन।

Callow-कॉल'-लो-*adj.* not covered with feathers, inexperienced. पक्षहीन (बिना पर का), अनुभवशून्य (कोरा), नातजरबेकार ।

Callus-कॉल'-लस-*n.* thickened part of skin मांसग्रन्थि, गाँठ ।

Calm-कॉल्-*n.* stillness, tranquillity, serenity of air. शान्ति विश्राम, स्थिरता, निर्वात (हवा न बहना):-*adj.* quiet, windless. शान्त, निश्चल, निर्वात ।

Calmative-का-में-टिव्-*adj.* possessing soothing or sedative effect. शान्ति लानेवाली (औषध) ।

Calmly-कॉल्'-लि-*adv.* in a calm manner. शान्तिपूर्वक; **Calmness**-(नेम्) *n.* tranquillity. शान्ति ।

Calomel-कॉल्'-ओ-मेल-*n.* a purgative medicine. पारे से बनी हुई एक दस्तावर (रेचक) दवा, रसकपूर ।

Caloric-कॉल्-रॉर्-इक्-*adj.* driven by hot air. गरम वायु से चलनेवाला ।

Calorie-कॉल्'-ऑर्-इ-*n.* unit of heat. तापमान की (इकाई), माप ।

Calorimeter-कॉलॉ-रि-मिटर-*n.* an apparatus for measuring quantities of heat. गर्मी की मात्रा नापने का यन्त्र ।

Calumniate-कॉल्'-अम्-नि-ऐट्'-*v. t.* to slander. निन्दा करना, जुठा अभियोग लगाना;

Calumniation (-नि-ऐ-शन्)-*n.* slander. कलङ्क; **Calumniator** (-नि-ऐ-टर्)-*n.* one who calumniates. आक्षेप करनेवाला; **Calumnious** (-नि-अस्)-*adj.* slanderous. आक्षेप-युक्त; **Calumniously** (-नि-अस्-लि)-*adv.* in a calumnious manner. आक्षेप से ।

Calumny-कॉल्'-अम्-नि-*n.* a false charge or accusation, slanderous report. आक्षेप, झूठा अभियोग, निन्दा ।

Calve-कॉव्-*v. t.* to give birth to a calf. बियाना, बच्चा देना; **Calved** (-इ)-*adj.* having brought forth a calf. बच्चा ब्याई हुई ।

Calx-कॉल्क्स-(*pl.* Calces कॉल्स-सॉज)-*n.* powder which is left on burning a metal. किसी धातु का भस्म ।

Calyx-कॉली-*n.* the outer case of a bud. कली की बाहरी ढपनी, पुटचक ।

Cam-कॉम्-*n.* the projecting part of a wheel to change its motion. गति बदलनेवाला पहिये का उभराया भाग ।

Camibst-कॉम्-बिस्ट-*n.* one skilled in the science of exchange. विनिमय-शास्त्र में प्रवीण या निपुण व्यक्ति ।

Cambric-कैम्-ब्रिक्-*n.* a fine white linen. किमरिल, महीन वस्त्र ।

Came-कैम्-*p. t.* of Come. आया ।

Camel-कैम्-ऐल्-*n.* a hornless ruminant, long-necked quadruped. उट्टू, ऊँट; -*n.* a kind of aeroplane. एक प्रकार का हवाई जहाज; **Camel-er** (-इक्)-*n.* a man who drives a camel. ऊँट हाँकनेवाला व्यक्ति ।

Camelopard-कै-मेलो-पाई-*n.* a giraffe. ऊँट की तरह का एक बड़ा ऊँचा अफ्रीका का जानवर, लकड़हरना ।

Cameo-कै-मि-ओ-*n.* relief carving in stone. पत्थर में उभरी हुई नकाशी ।

Camera-कॉम्-टैर्-आ-*n.* a photographic apparatus. फोटो खींचने का यन्त्र; In camera (in private.) गुप्त रीति से, कमरे के भीतर; **Camera-lucida** - apparatus for projecting an image of distant



Camera.

object on paper. कागज (या दीवार) पर किसी दूर के पदार्थ का प्रतिबिम्ब डालने का यन्त्र ।

Camion-कैमि-अन्-*n.* a conveyance for transporting guns. तोप ले जाने (ढोने) की गाड़ी ।

Camisole-कैम्-इस्-ओल्-*n.* an under bodice. स्त्रियों की भीतरी पोशाक ।

Camlet-कैम्-लिट्-*n.* light cloth of wool or silk used for making cloaks. लबादा बनाने का ऊनी या रेशमी हल्का वस्त्र ।

Cammock-कैम्-मॉक्-*n.* broad rest harrow. चौड़ी हँगी ।

Camouflage-कॉम्-फ्लाऊ-*n.* artful concealment of military objects from enemy attack. शत्रु को छलने के लिये कलापूर्ण सैनिक विधि ।

Camp-कॉम्-*n.* the place where troops are lodged in tents, an army on campaign. शिविर (सेना का निवास), पड़ाव (डेरा):-*v. t.* to lodge in a camp or tent. खिमे या पड़ाव में रखना, डेरा डालना ।

Campaign-कॉम्-पेन्-*n.* time of military operations, organized course of action, time which an army keeps. युद्धकाल, युद्ध-प्रवृत्ति, नियमित रूप से किये जानेवाले कार्य का क्रम:-*v. i.* to serve in a campaign. युद्ध में सेवा करना; **Campaigner** (-अर)-*n.* an experienced soldier. अनुभवी सिपाही ।

Camphor-कॉम्फ़र - *n.* a volatile white substance with aromatic smell. कपूर, कपूर; **Camphorate** (-फोरेट) - *p. t.* to impregnate with camphor. कपूर से युक्त करना; **Camphorated** (-फोरेटेड) - *adj.* impregnated with camphor. कपूर मिला हुआ; **Camphoric** (-फॉर्) - *adj.* like camphor. कपूर के सदृश, कपूर का ।

Can-कॉन् - *n.* a vessel for keeping liquids. टीन का बरतन, धातुपात्र; *p. t.* (*p. t.* Canned.) to fill in a can. ऐसे बरतन में भरना; **Canful** (-कुल) - *n.* as much as a can can hold. टीन का भरा हुआ बरतन ।

Can-कॉन् - *aux. v.* (*p. t.* Could) to be able to. सकना, योग्य होना; **Cannot** (-नॉट) unable to. न सकना ।

Canal-कॉनील - *n.* a duct for food, liquid &c., artificial water-course. शरीर की भोजन-प्रणाली या नली, वायु इत्यादि की प्रणाली, नाला, नहर; **Canalization** (-आइज़ - चें - शन्) - *n.* construction of canals. नहरों का निर्माण; **Canalize** (कॉन् - ऑल - आइज़) - *p. t.* to construct a canal. (नदी काटकर) नहर बनाना ।

Canard-कॉनीर्ड - *n.* a fabricated story. झूठी कल्पित कथा ।

Canary-कॉनरी - *n.* (*pl.* Canaries) a yellow feathered song-bird, a favourite wine. केनरी चिड़िया, एक प्रकार की मदिरा; **Canary-seed** (a kind of small grain.) ककुनी ।

Cancel-कॉन्सल - *p. t.* (*p. t.* Cancelled.) to abolish. to suppress, to obliterate, to annul, to make up for. तोड़ना, नष्ट करना, मिटाना, काटना, पूर्ति करना ।

Cancellate-कॉन्सेल-लेट - *adj.* porous. पानी सोखनेवाला, छिद्रयुक्त ।

Cancellation-कॉन्सेल - लें - शन् - *n.* act of abolishing. काटने का कार्य ।

Cancer-कॉन्सर - *n.* the fourth sign of the zodiac, a malignant tumour. कर्क राशि, विरकोट (नासर); **Cancered** (-इ), **Cancerous** (-अस) - *adjs.* of or like a cancer. नासर पड़ा हुआ (फोड़ा) ।

Cancroid-कॉन्क्रॉइड - *adj.* like a crab. केकड़े के सदृश ।

Candid-कॉन्डिड - *adj.* frank, sincere, fair, impartial. निष्पक्ष (सरल), स्पष्ट, सच्चा, खरा; **Candidly** (-लि) - *adv.* impartially. सचाई से, खरोप से; **Candidness** (-नेस) - *n.* frankness, fairness. खरापन, सचाई ।

Candidate-कॉन्डिडेट - *n.* one who puts himself for appointment to an office, examinee. प्रार्थी (याचक), उम्मेदवार, परीक्षा देनेवाला; **Candidature** (-चर) - *n.* state of being a candidate. उम्मेदवारी ।

Candle-कॉन्डल - *n.* a cylinder of wax, tallow &c. for giving light. मोमबत्ती; **Candle Power** (unit of light.) प्रकाश की नाप का परिमाण; **Candlestick** (utensil to hold candle.) चिरागदान, शमदान ।

Candlemas-कॉन्डल - मस - *n.* a festival observed on the second day of February in honour of Virgin Mary. कुमारी मेरी की स्मृति में दूसरी फरवरी को होनेवाला त्यौहार ।

Canaliculus-कॉन्डॉकुल - *n.* the yellow water-lily. पीली कुमुदिनी ।

Candour-कॉन्डर - *n.* frankness, open mindedness, impartiality. निष्कपयता, सरलता, सचाई, पक्षपात-हीनता ।

Candy-कॉन्डि - *n.* crystallized sugar. मिश्री; *p. t.* to conserve with sugar. मुरब्बा बनाना; **Sugar candy** (concentrated sugar.) मिश्री, कन्द ।

Cane-कॉन् - *n.* a hollow reed or grass, a walking-stick. बेंत, बाँस की छड़ी; *p. t.* to beat with a cane. बेंत से मारना; **Cane-apple** (mulberry.) - *n.* शहतूत; **Caning** (-इङ्ग) - *n.* beating with a cane. बेंत की मार; **Cany** (-इ) - *adj.* full of canes, made of cane. बेंत की बनी हुई; **Sugar-cane** - *n.* ईख, गन्ना ।

Canicide-कॉन्साइड - *n.* the killing of a dog. कुत्ते की हत्या ।

Canine-कॉन् - *adj.* pertaining to or like a dog. कुत्ते का या कुत्ते के सदृश; **Canine teeth** (two sharp-pointed teeth in each jaw.) सुना दाँत ।

Canister-कॉन्सिस्टर - *n.* a small box of metal. कनस्टर, टीन का पात्र ।

Canker-कॉन्कर - *n.* a disease of mouth, diseases of plants, corrupting influence. मुख का व्रण, फल नाश करनेवाला कीड़ा, कलंक; *p. t.* to infect, to corrupt. दूषित करना, कलंकित करना, भ्रष्ट करना; **Cankered** (-अंड) - *adj.* ill-natured. दुष्ट; **Cankerous** (-अस) - *adj.* corroding like a canker. कीड़े की तरह खाता हुआ ।

Cannibal-कॉन्बल - *n.* a man who eats human flesh. मनुष्य का मांस खाने वाला नर (राक्षस), मनुष्य-भक्षी; **Cannibalism** (-इज़म) - *n.* murderous cruelty, practice of

eating human flesh. राक्षसपन, मनुष्य का मांस खाने का रिवाज ।

Cannikin-कौन्-इक्-इन्-न. a small can or drinking-pot. धातु का छोटा पात्र ।

Canniness-कौन्-नि-नेस्-न. shrewdness, gentleness. चतुराई, सीधपन ।

Cannon-कौन्-नन्-न. a big gun. तोप :- *v. i.* to come to collision. टक्कर खाना; **Cannon-ball** (ball thrown from a cannon.) तोप का गोला; **Cannon-clock** (cannon which is fired at noon by a convex lens.) मध्याह्न में उन्नतांदर ताल द्वारा गोला दागने की तोप ।

Cannonade-कौन्-नन्-एड्-न. *or v. t.* continuous gun-fire, to bombard. निरन्तर गोलों की वर्षा, निरन्तर गोला चलाना ।

Cannot-कौन्-अेंट-से-Can.

Cannula-कौन्-न्यू-ला-न. a surgeon's metallic tube. धातु की जराही नली ।

Cannular-कौन्-न्यू-लर्, **Cannulate-लेट्-अड्ज.** shaped like a tube, tubular. नली के आकार का ।

Canny-कौन्-जि-अड्ज. gentle, thrifty, shrewd. सीधा, मितव्ययी, चतुर :- *v. i.* to act cautiously. सावधानी से काम करना ।

Canoe-कौन्-नू-न. a narrow long boat. लम्बी सँकरी नाव, डोंगी :- *v. i.* to paddle a canoe. छत मारकर डोंगी चलाना ।

Canon-कौन्-अैन्-न. a law or rule, a kind of type, church decree. विधि (नियम, व्यवस्था), एक प्रकार का टाइप, गिरजाघर की डिगरी ।

Canonical-कौन्-अैन्-इक्-अैल्-अड्ज. appointed by law. नियमानुसार नियुक्त; **Canonical dress** (dress of a priest.) पादरी की पोशाक; **Canonically** (अैल्-लि)-*adv.* legally. विधिवत् ।

Canonize-कौन्-अैन्-आइज्-व. t. to declare one as a saint. किसी को ऋषि घोषित करना ।

Canopy-कौन्-अैपि-न. a covering spread over a throne, bed or altar. चंदवा, आच्छादन :- *v. t. (p. t. Canopied.)* (to cover with a canopy. चंदवा बांधना (छाया करना) ।

Canorous-कौन्-नोर्-अस्-अड्ज. melodious, tuneful. सुरीला, मीठे सुर का ।

Canopy.



Cant-कौन्-न. a bevel or oblique face, tilted movement, a jerk, peculiar language of a class, jargon, sale by auction. तिरछा कटाव, तिरछी गति, झटका, कल्पित शब्द (वाकछल), कुभाषा, नीलाम द्वारा विक्री :- *v. t.* to turn over, to push, to sell by auction. उलटना, ढकेलना, नीलाम में बेचना; *-adj.* unreal, hypocrite, brisk, lively. असत्य, मायावी, फुर्तीला, तेज; [*Contr.* form of cannot.] cannot का छोटा रूप; **Cantphrase** (fashionable phraseology with no meaning.) निरर्थक शब्द-समूह, शब्दाडम्बर ।

Cantab-कौन्-टीब', Cantabrigian-कौन्-टी-ब्रिज्-इ-अन्-न. *or adj.* (member) of Cambridge University. कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का (सदस्य) ।

Cantaloup-कौन्-टी-लूप-न. a kind of melon. एक प्रकार का खरबूजा ।

Cantankerous-कौन्-टी-इक्'-अर्-अस्-अड्ज. quarrelsome. झगड़ाळू, लड़ाका ।

Canteen-कौन्-टीन्-न. a soldier's water-vessel made of tin or wood, provision-shop in a camp. सिपाही का जल-पात्र, पलटन का भोजनालय ।

Canter-कौन्-अर्-न. an easy gallop, a beggar. कदम चाल, भिखमन्ना; *-v. t.* to move a horse at slow speed. धीरे (या धुड़सवार) की कदम चाल से चलाना ।

Cantharides-कौन्-थोर्-इ-डीज्-न. pl. dried Spanish flies, causing blisters. फफोला पैदा करनेवाली सुखाई हुई स्पेन देश की एक प्रकार की मक्खियाँ ।

Canticle-कौन्-दि-कुल्-न. a little song, a chant, a hymn. छोटा गीत, भजन ।

Cantilever-कौन्-इल्-ईव्-अर्-न. a bracket to support cornice, balcony. बरामदे का आधार, धोड़िया ।

Canting-कौन्-इङ्ग-अड्ज. hypocritical, whining. छली, कपटी ।

Cantle-कौन्-टल्-न. a piece or slice cut off, hind part of a saddle. डुकड़ा, खण्ड, काठी का पिछला भाग ।

Canto-कौन्-टो-न. (pl. Cantos.) division of a poem. कविता का खण्ड ।

Canton-कौन्-टैन्-न. a small division of a country, a distinct state. किसी देश का छोटा विभाग, प्रदेश, भाग; *-v. t.* to divide into cantons. प्रदेशों में विभक्त करना ।

Cantonment-कौन्-टैन्-मेन्ट-न. a lodging

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेंन् ; Pain पेन्

assigned to troops (in India.) ठावनी, सिकरौल ।

Canvas-कॉन्'-वीस'-*n.* a cloth of hemp or flax. टाट, किरमिच, तिरपाल; Under canvas (in a tent, with sails spread.) छेमे में, पाल फैलये हुए ।

Canvass-कॉन्'-वुस'-*v. t.* to examine, to discuss, to solicit votes. परीक्षा करना, शाखाय करना, वोट के लिए सम्मति माँगना; Canvasser (-अर्) *n.* one who solicits votes. वोट माँगनेवाला ।

Canyon-कॉन्'-यॉन्'-*n.* a deep gorge with stream. झरना, बहता हुआ पहाड़ी दर्रा ।

Caoutchouc-काउ-शुक'-*n.* raw rubber (India rubber.) कच्चा रबड़ ।

Cap-कॉर्-*n.* a head-dress, the top, cover, a wooden cup with two handles. टोपी, शिखर, ढकना, दो मुठियोंवाला लकड़ी का प्याला; *-v. t.* to put cap on, to confer a degree on, to complete. टोपी पहिनाना, उपाधि देना, पूर्ण करना; Cap in hand (in a polite manner.) विनीत भाव से; Capstone (top-stone.) सबसे ऊपर का पत्थर; Foolscap (the cap worn by a buffoon, size of paper 17 × 13½ inches.) मसखरे की टोपी, एक विशेष नाप का कागज; Steel cap (armour for head.) शिरछाण; To set one's cap at (to attract.) सुगंध करना ।

Capability-कै-पै-बिल'-इद्-इ-*n.* capacity (esp. intellectual), undeveloped faculty. सामर्थ्य, शक्ति, योग्यता ।

Capable-कै'-पै-बल-*adj.* qualified, gifted, able. गुण युक्त, समर्थ, योग्य, उचित; Capableness (-नेस) *n.* the quality of being capable. सामर्थ्य, योग्यता ।

Capably-कै'-पै-बलि-*adv.* ably. योग्यता से ।

Capacious-कॉ-पे-शस-*adj.* roomy, spacious. विशाल (विपुल), लंबा-चौड़ा; Capaciousness (-नेस) *n.* the quality of being capacious. फैलाव ।

Capacitate-कॉ-पीस-इद्-ऐद्-*v. t.* to qualify. गुणयुक्त करना ।

Capacity-कॉ-पीस'-इद्-इ-*n.* holding power, cubic content, faculty, capability, ability, opportunity. समाई, धन-परिमाण, सामर्थ्य, योग्यता, अवसर ।

Cap-a-pie-कॉर्-अॉ-पी-*adv.* from head to foot सिर से पैर तक, नखशिख ।

Caparison-कॉ-पीर्-इस-अॅन-*n.* horse's trappings, equipment or outfit. घोड़े का ओहार.

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेंज़र

अलंकार, सामग्री; *-v. t.* to equip with trappings. अलंकार से भूषित करना ।

Cape-कैप-*n.* short sleeveless cloak, promontory, a headland. बिना आस्तीन का लबादा, अन्तरीप ।

Caper-कै'-पर-*n.* the flower-bud of a bush, a leap, a frolicsome movement, एक झाड़ी के फूल की कली, उछाल, कूद-फाँद; *-v. i.* to dance, to skip or jump about like a goat. नाचना, बकरी की भाँति कूदना, उल्लांग मारना ।

Capful-कॉर्-कुल-*n.* a small quantity. थोड़ा परिमाण, अल्प मात्रा ।

Capillarity-कॉर्-इल-लीर्'-इद्-इ-*n.* capillary attraction or repulsion. केशाकर्षणशक्ति ।

Capillary-कॉर्-इल-ली-रि-*adj.* hair-like, thin as hair. केश के सदृश, बाल के समान सूक्ष्म; Capillary attraction. महीन नलियों द्वारा आकर्षण ।

Capital-कॉर्'-इद्-अल-*n.* the head of a pillar, principal thing, chief city in a state, a large letter (in Eng.), money invested in trade. खम्भे का मस्तक, प्रधान वस्तु, राजधानी, (अंग्रेजी वर्णमाला का) बड़ा Capital



अक्षर, मूलधन; *-adj.* pertaining to head, chief, principal, excellent. मस्तक सम्बन्धी, (मुख्य) प्रधान, उत्तम; Capital sentence (order for death.) मौत की सजा, मृत्युदण्ड; Capital value. मूलधन-मूल्य ।

Capitalist-कॉर्'-इद्-ऑल-इस्द्-*n.* a rich man. साहूकार, महाजन; Capitalise (-आइज़) *-v. t.* to convert into capital. मूलधन में परिणत करना ।

Capitation-कॉर्-इद्-ऐ'-शन्-*n.* a number of every head, tax or fee per head. प्रत्येक व्यक्ति की गणना, व्यक्ति के अनुसार कर या शुल्क; Capitation tax-प्रतिव्यक्ति कर ।

Capitulate-कॉ-पिद्'-यू-लेंद्-*v. t.* to surrender on terms. किसी शर्त पर शत्रु के अधीन हो जाना; Capitulation (-लें'-शन्)-*n.* conditions to surrender. शत्रु के हाथ समर्पण होने की शर्त ।

Capon-कै'-पन्-*n.* a castrated male fowl, a fish, a letter. बधिया किया हुआ मुर्गा, मछली, पत्र; Caponize (-आइज़) *-v. t.* to castrate a fowl. मुर्गे को बधिया करना ।

Capric-कौर्-रिक-adj. obtained from butter or oil. मक्खन या तेल से निकाला हुआ ।

Caprice-कौ-प्रीस्'-n. a fancy or freak. चपलता, मन की चञ्चलता ।

Capricious-कौ-प्रिश्'-अस्-adj. inconstant, irregular. चपल, अस्थिर, अनियमित; **Capriciousness (-नेस्)-n.** whimsicalness, inconstancy. चपलता, अस्थिरता ।

Capricorn-कौर्-रि-कॉर्न'-n. the tenth sign of the zodiac. मकर राशि ।

Caprine-कौर्-रिन्-adj. of or like a goat. बकरे का या बकरे के समान ।

Caprizant-कौ-प्रि-जोन्ट'-adj. leaping. कूदता हुआ ।

Capsicum-कौर्-सि-कम्-adj. a kind of tropical plant. बड़ा लाल मिर्चा ।

Capsize-कौर्-साइज़'-v. t. to upset, to overturn. उलट देना, उलटना ।

Capstan-कौर्-स्टन्'-n. a revolving barrel for winding cable. जहाज का काल उठाने तथा रस्सा लपेटने का घुमीवा पहिया ।



Capsular-कौर्-स्यूल'-अर्-adj. pertaining to capsule. बीजकोप-सम्बन्धी ।

Capsule-कौर्-स्यूल'-n. a Capstan. membranous sheath, a metallic top of bottle, seed-case. झिल्ली की पतली थैली, बोतल का धातु का ढपना (ढट्टा), बीजकोप ।

Captain-कौर्-टिन्-न. chief leader, commander of a ship. नायक, सेनापति (पोताध्यक्ष), कप्तान; -v. t. to be captain of, to lead. नायक बनना, मार्ग दिखलाना; **Captaincy (-सि)-n.** leadership. नायकत्व; **Captain General (the supreme commander.)** सबसे बड़ा सेनानायक; **Captainship (-शिप्)-n.** the post of a captain. कप्तान का पद ।

Captation-कौर्-टै'-शन्-adj. appeal to popular feelings for obtaining applause. जनता को प्रमत्त करने का व्याख्यान ।

Caption-कौर्-शन्'-n. legal arrest. कानूनी गिरफ्तारी ।

Captious-कौर्-शम्'-adj. critical, fault-finding, peevish. छिद्रान्वेषी, दोष ढूँढ़ने वाला; **Captiously (-सि)-adv.** in a captious manner. नुक्ताचीनी से; **Captiousness (-नेस्)-n.** fault-finding. विवादशीलता, नुक्ताचीनी ।

Captive-कौर्-टिव-ऐट'-v. t. to fascinate.

to charm. मोहित करना, लुभाना; **Captivating (-इङ्ग्)-adj.** charming, fascinating. मनोहर, लुभातेवाला; **Captivation (-ए'-शन्)-n.** act of taking captive. दास बनाना ।

Captive-कौर्-टिव-adj. & n. confined, kept in bondage, charmed, pertaining to captivity, a prisoner, a person or animal kept in confinement. बन्द, बन्दी बनाकर रखा गया, लुभाया गया, बन्धन से सम्बन्धित, बन्दी, कैदी, बन्धन में रखा गया व्यक्ति या पशु; **Captivity (-टिव'-इट'-इ)-n.** confinement, subjection. बंधन, कारावास, कैद, अधीनता ।

Captor-कौर्-टैर्-(fem. Captress.)-n. one who takes a captive or prize. बन्दी को पकड़नेवाला या इनाम लेनेवाला ।

Capture-कौर्-चर्'-n. seizing, arrest, a prize. पकड़, गिरफ्तारी, इनाम; -v. t. to take a prisoner, to arrest, to take as prize. पकड़ना, गिरफ्तार करना, इनाम लेना ।

Car-कार'-n. a wheeled vehicle, chariot. गाड़ी, छकड़ा, रथ; **Carman (driver of a car.)** गाड़ी हाँकनेवाला; **Motor-car.** मोटर गाड़ी; **Tram-car.** ट्राम गाड़ी ।

Carack-कौर्-ऑक'-n. a large ship of burden. बोझा ढोनेवाला बड़ा जहाज ।

Caracle-कौर्-ऑ-कोल'-n. the half turn of a horse. घोड़े की तिरछी चाल ।

Carafe-कौ-राक्'-n. a glass water-bottle for table. शीशे की सुराही ।

Carat-कौर्-अट'-n. a measure for precious stones which is about 3½ grains, measure of purity of gold (pure gold standard = 24 carats.) रत्नों के तौलने की नाप जो ३½ ग्रेन होती है, सोने की शुद्धता की माप (बटर सोना २४ कैरट माना जाता है ।)

Caravan-कौर्-ऑ-वॉन्'-n. a company of merchants or pilgrims. व्यापारियों या यात्रियों का समुदाय, काफिला, कारवाँ; **Caravansera (-सरी)-n.** resting-place for travelling merchants. सराय ।

Caraway-कौर्-ऑ-वै'-n. a kind of spice, caraway-seed. अजमोदा ।

Carbide-कार'-बाइड'-n. a compound of carbon with other elements. दूसरे तत्वों के साथ कार्बन का यौगिक ।

Carbine (also Carabine.)-कार'-बास्'-n. a short fire-arm. छोटी बन्दूक, कड़ावीन

Carbolic-कार'-बैलिक'-n. phenol, an anti-

septic chemical. सड़ाहट या गन्दगी हटानेवाली एक दवा ।

Carbon-कार्'-बन्-*n.* a non-metallic element. गालत द्रव्य, कोयला; **Carbon paper** (paper for taking copies.) एक कागज के लेख को दूसरे पर उतारनेवाला कागज; **Carbonaceous** (-ष'-शस्)-*adj.* composed of coal. कार्बन्-युक्त, कार्बन से बना हुआ; **Carbonize** (-आइज)-*v. t.* to convert into carbon. कार्बन में परिणत करना या बदलना ।

Carbonic-कार्'-बैनिक्-*adj.* pertaining to carbon. कार्बन सम्बन्धी ।

Carboy-कार्'-बॉय-*n.* a large globular glass bottle protected with wicker-work. कराबा ।

Carbuncle-कार्'-बन्क्-कुल - *n.* ruby, a garnet, a malignant tumour. मानिक, विरकोट, जहर-बाद; **Carbuncular** (-बन्क्'-यू-लीर्)-*adj.* pertaining to carbuncle. जहरबाद का ।

Carburate, Carburet-कार्'-ब्यू-रैट्-*v. t.* to combine an element with carbon. कार्बन से किसी तत्व को मिलाना ।

Carburettor (or)-कार्'-ब्यू-रैट्'-टर्-*n.* the chamber in an oil-engine in which vapour is mixed with air. मिट्टी के तेल से चलनेवाले इन्जन का वह बक्स जिसमें वाष्प वायु से मिलता है ।

Carcass, Carcass-कार्'-कैस्, कार्'-कस् - *ns.* a dead body or corpse, worthless remains, a perforated bombshell. शव (लोथ, मुद्रा), निरर्थक पदार्थ, एक प्रकार का बम का गोला ।

Card-कार्ड-*v. t.* to cleanse wool or hemp. ऊन या पट्टा साफ करना, ऊन या रुई धुनना **Carding machine** (a machine for cleaning cotton, wool &c.) रुई या ऊन धुनने का यन्त्र ।

Card-कार्ड- *n.* a thick piece of stout paper used in playing, a piece of pasteboard. ताश, दफ्ती; **House of cards** (insecure plan.) अशक्ति योजना; **To show one's cards** (to expose one's plans.) अपनी योजना को प्रत्यक्ष करना; **Admission card** प्रवेशपत्र; **Card-sharper**-*n.* ताश के खेल में धूर्तता से जीतनेवाला; **Visiting Card**. भेंट करने का कार्ड; **Cardboard** (pasteboard) मोटा कागज, दफ्ती ।

Cardamom - **कार्ड** - **मम्** - *n.* an aromatic pungent spice. रूला, इलायची ।

Cardiac, (al)-कार्'-डि - **ऑक्**, (**अल्**) - *adjs.* pertaining to the heart. हृदय सम्बन्धी ।

Cardialgia-कार्डि-ऑल्'-जि-ओ - *n.* heart-burn. कलेजे का दाह ।

Cardinal-कार्डिनल - *n.* the chief of Roman Catholic Church. कैथोलिक धर्माध्यक्ष; -*adj.* fundamental, important. प्रधान (तत्त्व सम्बन्धी), मुख्य; **Cardinal number** (simple number.) गुणात्मक संख्या; **Cardinal points** (the four original points of the compass.) चार प्रधान दिशाएँ ।

Cardiograph-कार्डि - **ओ** - **ग्राफ** - *n.* an instrument for registering the beats of pulse नाड़ी की धमक जानने का यन्त्र ।

Care-कैअर्-*n.* anxiety, heed or caution, protection, attention. चिन्ता, सावधानी, रक्षा, ध्यान; -*v. i.* to feel concern for, to provide food for, to feel regard for. चिन्तित होना, भोजन इत्यादि का प्रवन्ध करना, विचार करना; **Care of** (C/o.) द्वारा, बरमकान; **Careworn** (full of anxiety, troubled with care.) चिन्ताग्रस्त; **To take care of** (to take charge of.) सँभालना; **To care not a pin** (not to take care in the least.) लेश मात्र भी चिन्ता न करना ।

Careen-कै-रीन्'-व. i. to lay a ship on her side for repairing. मरम्मत करन के लिए जहाज को एक ओर झुकाना ।

Career-कै-रिअर्'-n. course of life, way of making a livelihood, a race. चरित्र, जीवन-वृत्ति, घुड़दौड़; -*v. i.* to go swiftly. तेजी से जाना ।

Careful-कैअर्-कुल - *adj.* anxious, cautious. सचेत, सावधान; **Carefulness** (-कुल-नेस्)-*n.* cautiousness. सावधानी; **Carefully** (-कुल-लि)-*adv.* with caution. सावधानी से ।

Careless-कैअर्-लेस् - *adj.* heedless, thoughtless. असावधान, लापरवाह; **Carelessness** (-लेस्-नेस्)-*n.* heedlessness. असावधानी ।

Caress-कैअर्-सेस् - *v. t.* to fondle, to embrace. लड़ करना, आलिंगन करना; -*n.* a fondling touch. आलिंगन, दुलार; **Caressing** (-इङ्ग)-*adj.* treating with affection. दुलार दिखलानेवाला ।

Caret-कै-रैट् - *n.* a mark (Λ) placed below a line to show that something is omitted छूटा हुआ शब्द दिखाने का यह (Λ) चिह्न, काकपद ।

Cargo-कार्'-गो - *n.* freight of a ship, a ship's load. जहाज का भार, जहाज का भार ।

Caricature-कैरि-कैचर'-n. a grotesque representation of a person or thing. हास्यजनक चित्र; -*v. t.* to ridicule. हँसी उड़ाना; **Caricaturist (-इश्ट) - *n.* one who caricatures. ऐसा चित्र बनानेवाला ।**

Hat हॉट ; **Hot हॉट** ; **Measure मेज़र**

Caries-केअर्-इ-ईज्-*n.* decay of bones or teeth. हड्डियों या दंतों का सड़ना ।

Carious-केरि-अम्-*adj.* rotten, ulcerated. सड़ा हुआ, गलित ।

Cark-कार्क-*n.* care. चिन्ता; *-v. i.* to be careful. सचेत या सावधान होना ।

Carking-कार्क-*-इङ्ग-adj.* distressing. कष्ट-कारक ।

Carl-कार्ल-*n.* a mean fellow, a rustic, a husbandman, a clown. नीच पुरुष, गँवार मनुष्य, किसान, खेतिहर, विदूषक, भौंड ।

Carline-कार्लिन्-*n. fem.* an old woman, a witch. बूढ़ी औरत, डाइन ।

Carman-कार्-मौन्-*n.* a man who drives a cart. बेलगाड़ी हाँकनेवाला ।

Carminative-कार्-मिन्-एट्-इन्-*n. & adj.* curing flatulence. शरीर की वायु या वात विकार या बादी हटाने की दवा ।

Carmine-कार्-माइन-*n.* red-colouring matter. लाल रंग ।

Carnage-कार्-निज-*n.* great slaughter of men. संहार, हत्याकाण्ड ।

Carnal-कार्-नल्-*adj.* sensual, fleshy, worldly, not spiritual. विषयी, शारीरिक, सांसारिक; Carnal pleasures (sensual pleasures.) विषय-सुख; Carnal desires (sensual appetites.) विषय-वासना ।

Carnality-कार्-नील्-इट्-इन्-*n.* carnal state of mind. विषयासक्ति, कामुकता; Carnally (-लि)-*adv.* in a carnal manner. कामुक की तरह ।

Carnation-कार्ने-*-शन्-*n.* flesh-colour, rosy-pink colour. मांस का रंग, लोहित वर्ण ।*

Carnival-कार्नि-वल्-*n.* a riotous festival, revelry. आनन्द उत्सव ।

Carnivora-कार्निवरा-*n. pl.* mammals that feed upon other's flesh. मांसभक्षी पशुओं की जाति; Carnivore (-वोर)-*n.* flesh-eating animals. मांसाहारी पशु ।

Carnivorous-कार्निवोर-अस्-*adj.* feeding on flesh. मांसाहारी (पशु) ।

Carol-कीरैल्-*n.* joyous song. आनन्द का गीत, स्तोत्र; *-v. i.* to utter such songs. हर्ष के गीत गाना; Caroller (-अर्)-*n.* one who sings a joyous song. हर्ष के गीत गानेवाला ।

Carousa-की-राउज्-अल्-*n.* a noisy drinking-bout. मद्यपान का उत्सव ।

Carouse-की-राउज्-*-v. i.* to drink deep. अधिक मदिरा पीना; *-n.* a drinking-bout. मद्यपान की

मण्डली; Carouser (-अर्)-*n.* a reveller. मद्यपान करनेवाला ।

Carp-कार्प-*n.* a fresh-water fish. मीठे पानी की एक मछली; *-v. i.* to find fault. छिद्र खोजना, दोष निकालना ।

Carpal-कार्-पल्-*adj.* pertaining to wrist. कलाई का ।

Carpenter-कार्-पेन्-टर्-*n.* a worker in timber, a wood-worker. बढ़ई; Carpentry (-ट्रि)-*n.* working in wood. बढ़ईपन, बढ़ई का काम ।

Carpet-कार्-पेट्-*n.* a thick fabric for covering the floor. कालीन, गलीचा, दर्री; *-v. t.* cover with a carpet. दर्री बिछाना; Carpet-bag (a traveller's bag.) यात्री का झोला; Carpet-knight (a soldier who stays at home.) घरेलू सूर; On the carpet (under discussion, under reproof.) विचारार्थीन (विषय), निन्दित ।

Carping-कार्प-इङ्ग-*n.* cavilling, fault-finding. निन्दा, दोष निकालना ।

Carpus-कार्-प्स-*n.* the bones that make up the wrist, the wrist. कलाई की हड्डियाँ, कलाई ।

Carriage-कीर्-रिज्-*n.* transport, bearing, deportment, wheeled vehicle, cost of conveying. परिवहन, गाड़ीभाड़ा, चौपहिया गाड़ी, पहुँचाने का किराया; Carriage-clock (clock that can go in any position.) प्रत्येक स्थिति में चलनेवाली घड़ी; Carriage-stand (place where carriages stand.) गाड़ियों के ठहरने का स्थान; Hackney-carriage (carriage plied for hire.) भाड़े की गाड़ी ।

Carriageable-कीर्-रिज्-एबल्-*adj.* able to be conveyed in carriages. गाड़ी में ले जाने योग्य ।

Carrier-कीर्-रि-अर्-*n.* a person who plies for hire, part of a bicycle. किराया लेकर पहुँचानेवाला मनुष्य, बोझा ले जानेवाला, बाइसिकिल में बोझा ले जाने के लिए लगाया हुआ पटरा ।

Carriole-कीर्-रि-ओल्-*n.* a kind of small open carriage. छोटी खुली गाड़ी ।

Carriion-कीर्-रि-अैन्-*adj.* rotten, loathsome सड़ा हुआ, गन्दा; *-n.* dead putrefying flesh of an animal. सड़ा हुआ गन्दा मांस ।

Carrot-कीरैट्-*n.* a plant with tapering red-coloured or yellow edible root. गाजर ।

Carry-कीर्-रि-*n.* range of gun, position of carrying. बन्दूक की गोली की पहुँच, ले जाने की स्थिति; *-v. t. & i. (p.t. Carried.)* to convey, to conduct, to extend, to transfer. ले जाना, मार्ग दिखलाना, बढ़ाना, बदलना; To carry away (to remove.) हटा ले जाना; To

carry fortress (to win fort, to capture.) किला जीतना; To carry forward (to carry accounts on another page.) हिसाब की रकम दूसरे पन्ने में ले जाना; To carry off (to remove.) हटाना; To carry on (to manage.) प्रबन्ध करना; To carry one's point (to possess.) ले लेना; To carry oneself (to behave.) आचरण करना; To carry out (to accomplish.) पूर्ण करना, आज्ञा पालन करना; To carry the hay (to be victorious.) विजयी होना; To carry through (to complete.) पूर्ण करना; To carry weight (to be influential.) प्रभावशाली होना; To carry with one (to remember.) स्मरण करना, याद करना।

Cart-कार्ट - *n.* a two-wheeled vehicle for carrying goods. सगड़, छकड़ा; -*v.t.* to convey on a cart. छकड़े पर सामग्री ले जाना; Cartagé. गाड़ी भाड़ा; Cartload (a large quantity of anything.) किसी पदार्थ का अधिक परिमाण; Cart-road (a rough road.) अँची-नीची सड़क; Cartwright (one who makes carts.) छकड़ा बनानेवाला; To put the cart before the horse (to reverse the order.) क्रम पलट देना।

Carte-de-visite-कार्टे-ड - *n.* a small photograph pasted on a card. कार्ड पर चिपकाया हुआ साढ़े तीन इंच लम्बा सवा दो इंच चौड़ा फोटो का चित्र।

Cartel-कार्टेल् - *n.* a written challenge to duel, an agreement for exchange of prisoners of war. द्वन्द्वयुद्ध करने के लिये ललकारनेवाला लिखित पत्र, युद्ध के कैदियों को बदलने का इकरारनामा।

Carter-कार्टर् - *n.* the man who drives a cart. गाड़ीवान्।

Cartilage-कार्टिलिज - *n.* firm elastic tissue, gristle. कोमलारिथ, कड़ी लचीली हड्डी; Cartilaginous (ऐजिनस) - *adj.* like a cartilage. कोमलारिथ के प्रकार का, लचीला।

Cartographer-कार्टोग्रफि-अर्थ-कार्टोग्राफि - *n.* one who draws or makes maps. नकशा खींचने या बनानेवाला।

Cartography-कार्टोग्राफि - *n.* map drawing. नकशा खींचने की कला।

Carton-कार्टन् - *n.* a cardboard (paste-board) box for holding goods. सामान रखने का दफ्ती का बक्स।

Cartoon-कार्टून् - *n.* a drawing on stout paper, comic illustration. मोटे पुष्ट कागज पर बना हुआ चित्र, हँसी उगवने करनेवाला (हास्यकर) चित्र, व्यंग्य चित्र।

Cartouche-कार्टूश् - *n.* a case for holding cartridges. कारतूस रखने का बक्स।

Cartridge-कार्ट्रिज - *n.* an explosive for firearms. कारतूस; Blank cartridge (empty cartridge.) बिना गोली की कारतूस; Cartridge-paper (a kind of stout drawing paper.) चित्र खींचने का पुष्ट कागज।

Caruncle-कार्ल-रू-कल् - *n.* a kind of soft fleshy tumour. मांसग्रन्थि।

Carve-कार्व - *v. t.* to cut, to cover, to adorn, to cut up meat, to sculpture. काटना, ढाँकना, सजाना, मांस काटना, मूर्ति बनाना; To carve out (to cut into parts.) विभाग करना; Carver (-अर्) - *n.* खोदकर मूर्ति बनानेवाला; Carvers (-अर्स) - *n. pl.* carving knife.

भोजन के समय प्रयुक्त होनेवाली छुरी।

Carving-कार्व-इङ्ग - *n.* the act or art of cutting figures. नकाशी का कार्य या कला।

Cascade-कैस्केड - *n.* a small waterfall. बारि-प्रवाह, छोटा झरना।

Case-केस - *n.* occurrence, position, condition, suit, (*gram.*) inflexion of nouns &c., box, outer covering, receptacle with compartments. घटना, स्थान, स्थिति, मुकदमा, (व्या०) संज्ञा के कारक, बक्स, बाहरी ढकना, गिलाफ, खानेदार डिब्बा; If such be the case (if it happens.) यदि ऐसा हो; In any case (whatever may happen.) हर हालत में; In case if (lest.) ऐसा न हो कि, यदि; In case of (in the event of.) अवस्था में; In the present case (in existing circumstances.) प्रस्तुत विषय में; This being the case (in that circumstance.) ऐसा होते हुए; Upper case (English typecase for capital letters.) टाइप के बड़े अक्षर रखने का खाना।

Casein-के-सि-इन् - *n.* the cheesy substance of milk. दूध में का ठोस भाग।

Casement-केस-मेन्ट - *n.* a hinged frame to hold windows. खिड़की का कब्जेदार परला।

Casernous-के-सि-अस - *adj.* having the qualities of cheese. पनीर के सदृश।

Cash-कैश - *n.* (no plural) ready money, species or bank notes. रोकड़, नगदी धन, कोष या बैंक के नोट; Cash-book (account-book.) रोकड़ बही; Cash payment (payment in ready money.) नगद चुकाता; Cash price (ready money.) नगद दाम; Cash-register (an automatic machine that records the amount that is put into it.) एक यन्त्र जिसके द्वारा मुद्रा रखे जाने की संख्या का पता लगता है।

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेज़र

Cashier-कैश'-इ-अर्-न. one who keeps accounts. रौकड़िया, खजान्नी; -*v. t.* to dismiss. नौकरी से हटाना ।

Cashmere-कैश'-मिबर्-न. fine woollen shawl. पशमीने का दुशाला ।

Casing-कैस'-इङ्ग-न. a covering. ढप्पन, ढकना ।

Casino-कै-सी'-नो-न. a public music or dancing room. नाचघर ।

Cask-कास्क'-न. a wooden vessel for holding liquors. पीपा, कठवत ।

Casket-कास्क'-इट-न. a small box used for keeping jewels, letter or cremated ashes. जवाहिरात, पत्र या शव की राख रखने का बक्स ।

Casque-कास्क'-न. a helmet. फौजी टोपी ।

Cassia-कैश'-या'-न. a coarser kind of cinnamon. मोटी दालचीनी, तेजपात ।

Cassock-कैसॅक्'-न. a long close tunic. गाउन के नीचे पहिने का वस्त्र, गंजी ।

Cast-कास्ट'-न. direction, a throw of dice, motion of the eye, guidance, chance, shape, mould, inclinatio. दिशा, पासे का फेंकना, आँख की चाल, निर्देश, अक्षर, आकृति, सौँचा, रुचि, रुझान; -*v. t.* to throw, to fling, to give, to deposit, to mould, to calculate. फेंकना, देना, रखना, ढालना, गणना करना; To cast a horoscope (to prepare a horoscope.) जन्मपत्री बनाना; To cast an eye (to glance.) नजर डालना; To cast aside (to abandon.) त्याग देना; To cast a spell (to mystify.) जादू डालना; To cast into prison (to put into prison.) कैद करना; To cast in one's teeth (to upbraid.) गाली देना; To cast lots (to decide by lots.) चिढ़ी डालकर निर्णय करना; With cast look (with drooping eyes.) मुँह नीचा किये हुए; To cast sloughs. (सर्प का) केतुली छोड़ना ।

Castaway-कास्ट'-अवे-न. a ship-wrecked person. जहाज डूब जाने पर बचा हुआ मनुष्य; -*adj.* useless. निरर्थक ।

Caste-कास्ट'-न. hereditary fixed class of society. वर्ण, जाति, कुल; High caste (high social status.) उच्च कुल; Low caste (low social status.) हीन जाति; Mixed caste (hybrid.) वर्णसंकर, दोगला ।

Castellan-कैस-टेल-लैन-न. the governor of a castle. दुर्ग का अधिपति ।

Castigate-कैस-टिग-टैट'-न. to chastise, to punish, to correct. ताड़ना देना, दण्ड देना; **Castigation (-टै-शन)-न.** chastisement.

ताड़ना, दण्ड; **Castigator (-टैट-अर्)-न.** a chastiser. दण्ड देनेवाला ।

Casting-कास्ट'-इङ्ग-न. a moulding. धातु को गलाकर ढलाई; **Casting vote** (the vote of a president in case the votes are equal.) बराबर राय होने पर निर्णय के लिये सभापति के निजी मत (वोट) का प्रयोग ।

Cast-iron-कास्ट'-आयरन्-न. iron melted and cast in moulds. कान्ती लोहा, ढला हुआ लोहा ।

Castle-कैस्'-ल-न. a stronghold, a place in chess, a large ship of war. किला (गढ़, कोट), शतरंज के खेल का हार्थी, बड़ा जंगी जहाज; -*v. t.* to enclose with a castle, to cover the king with a castle in chess. किले-बन्दी करना, (शतरंज में) फील को बादशाह के सामने लाकर शह देना; To build castles in the air (to form a visionary project.) हवा में पुल बाँधना, मन के लहडू खाना ।

Castor - कैस्ट' - अर् - न. a substance obtained from beaver, condiment bottle, small wheel on legs of chair or table, an oil-seed. ऊदबिलाव से प्राप्त एक पदार्थ, मसाले की बोतल, कुर्सी या टेबुल के पायों में लगा हुआ पहिया, रेंडी ।



Castor.

Castor-oil-कैस्ट'-ऑयल-न. oil extracted from castor. रेंडी का तेल ।

Castral-कैस-ट्रल-adj. pertaining or belonging to a camp. खेमे का ।

Castrate-कैस-ट्रेट'-न. to geld, to remove testicles. अण्डकोष निकाल देना, बधिया करना; **Castrated (-ट्रेड)-adj.** gelded. बधिया किया हुआ; **Castration (-ट्रे-शन)-न.** the act of castrating. पुंस्त्व-हरण, बधिया करना ।

Casual-कैजु'-यू-अल-adj. accidental, occasional, happening by chance, irregular, careless. आकस्मिक, सामयिक, अकस्मात् होने-वाला, नियमाविरुद्ध, लापरवाह; **Casual labourer** (one who works periodically.) समय समय पर काम करनेवाला; **Casually (-लि)-adv.** accidentally. दैवयोग से; **Casualty (-टि)-न.** accident, mishap. दुर्घटना, आपत्ति; **Casualties (-टिज)-pl.** list of men killed or wounded. युद्ध में मरे हुए या घायल मनुष्यों की संख्या ।

Casuist-कैजु'-यू-इस्ट-न. a sophist, a quibbler. धर्माधर्म-विचारक, प्रलाप ।

Cat-कैट'-न. a small carnivorous domestic animal, a spiteful woman. मार्जार, बिड़ाल, बिल्ली, ईर्ष्यालु स्त्री; **Cat-burglar-न.** मकान पर

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन ; Pain पेन

चढ़कर चोरी करनेवाला; Cat and dog life (quarrelsome life.) कलहपूर्ण जीवन; Cat's-eye (a kind of gem.) लहसुनिया (रत्न); See which away the cat jumps (see what comes next.) देखो अब क्या परिवर्तन होता है; To bell the cat (trying something impossible.) असम्भव को सम्भव करने का उद्योग; Tom-cat (male cat.) नर बिल्ली; To rain cats and dogs (to rain in heavy showers.) मूसलाधार दृष्टि होना; To turn cat in pan (to change sides.) रुख बदलना।

Cata-कीट् - औ-*a* *pref.* signifying 'back, against'. 'पीछे, विपरीत' अर्थ का उपसर्ग।

Cataclysm-कीट् - औ-क्लिज़्म-*n.* a great flood, deluge. प्रलय।

Catacomb-कीट् - औ-कॉम् - *n.* a subterranean place for burying the dead, a wine-cellar, मुर्दा रखने का तहखाना, शराब रखने का तहखाना।

Catalepsy-कीट् - औ-लैप् - *sic* - *n.* a disease in which trances occur. अपस्मार, मिरगी रोग; Cataleptic (लैट् - इक्) - *adj.* pertaining to catalepsy. अपस्मार रोग (मिरगी) सम्बन्धी।

Catalogue-कीट् - औ-लॉग् - *n.* an alphabetical list. वर्णक्रमानुसार सूचीपत्र; - *v. t.* to enumerate, to enter in a list. गणना करना, सूची में दर्ज करना।

Catamaran-कीट् - मौ-औ-रीन् - *n.* a raft or float of logs. लट्ठों का बड़ा।

Cataplasm-कीट् - औ-प्लाज़्म - *n.* a poultice. फोड़े आदि पर बाँधने की पुलटिस।

Catapult-कीट् - औ-पल्ट - *n.* a contrivance for discharging darts, stones &c. तीर, देला आदि को फेंकने का एक यन्त्र, देलवाँस।

Cataract-कीट् - औ-रीक्ट - *n.* a great fall of water, an eye-complaint. जल का बड़ा प्रपात, मोतियाबिन्द नामक आँख का रोग।

Catarrh-कीट् - टार् - *n.* inflammation of mucous membrane, cold. श्लेष्मा, सर्दी, जुकाम; Catarrhal (अल्) - *adj.* pertaining to catarrh. कफ या जुकाम-सम्बन्धी।

Catastrophe-कीट् - औस्ट् - र-फ़ि - *n.* disastrous ruin. बड़ी आपत्ति, दुर्गति; Catastrophic (रॉफ् - इक्) - *adj.* pertaining to a sudden calamity. अकस्मात् आ जानेवाली विपत्ति संबंधी।

Catch-कीच् - *v. t. & i.* to capture, to ensnare, to overtake, to take hold, to be entangled. पकड़ना, फँसाना, दीड़ाकर पकड़ लेना, फँसाना; - *n.* act of seizing, advantage, deception, a door-latch. पकड़, सुविधा, छल, चटखनी (बिलैया);

Hat हटि; Hot हॉट; Measure मेंज़र

Catch me (surprise.) आश्चर्य! Catchpenny (a worthless thing.) भ्रष्ट पदार्थ; To catch ball (in a way that it may not touch earth.) पृथ्वी पर गिरे बिना गेंद को पकड़ लेना; To catch cold (to be affected with cold.) सर्दी लग जाना; To catch fire (to ignite, to be passionate or zealous.) आग लगना, कामुक होना, जोश से भर जाना; To catch a glimpse of (to have a momentary view of.) झलक पाना; To catch one's breath (to interrupt.) एकाएक रोकना; To catch red-handed (to catch hold of a person while committing a crime.) अपराध करते हुए पकड़ लेना; To catch train (to be in time for train.) रेलगाड़ी के समय से स्टेशन पर पहुँचना।

Catchable-कीच् - यै-बल् - *adj.* able to be caught. पकड़ने योग्य; Catcher (अर्) - *n.* one who catches. पकड़नेवाला।

Catching - कीच् - इक् - *adj.* infectious, charming. संक्रामक (रोग), आकर्षक।

Catch-word-कीच् - वर्ड् - *n.* a word to catch attention, a cue. ध्यान आकर्षित करने के लिये (लिखे हुए) शब्द (जैसे इस कोश में पृष्ठ के ऊपर छपे हैं), नाटक में किसी पात्र की उक्ति का अन्तिम शब्द।

Catchy-कीच् - इ - *adj.* attractive, deceptive. आकर्षक छलनेवाली।

Catechism-कीटि - क्विज़्म - *n.* instruction by question and answer. प्रश्नोत्तर रूप में शिक्षा; Catechismal (अल्) - *adj.* pertaining to catechism. प्रश्नोत्तर-सम्बन्धी, प्रश्नोत्तर रूप का।

Catechize-कीटि - याइज़् - *v. t.* to instruct by question and answer. प्रश्नोत्तर विधि से शिक्षा देने की प्रणाली।

Catechu-कीट् - इ-चू - *n.* a substance extracted from a certain bark. खदिरसार, कत्था, खैर।

Categorical-कीटि - गैरिकल् - *adj.* absolute, explicit, positive, direct. पूर्ण, स्पष्टार्थ, नियत, सीधा; Categorically (लि) - *adv.* in a categorical manner. स्पष्ट रूप से।

Category-कीटि - गिरि - *n.* equal class or rank, definite notion. समान वर्ग, (श्रेणी, पद) निश्चित विचार।

Catenate-कीटि - नेट् - *v. t.* to connect like links. शृङ्खला (सिकड़ी) के समान बाँधना; Catenation (ए'शन्) *n.* mutual connexion. परस्पर सम्बन्ध।

Cater-कैटर् - *v. i.* to provide food or amusement. भोजन या मनोरंजन का प्रबंध करना; Caterer (अर्) - *n.* भण्डारी; Cater-cousin (कजिन्) - *n.* a remote relation. दूर का सम्बन्ध।

Caterpillar-कौट'-अर्-पिल-लर्-*n.* the larva of a moth or insect, a rapacious person. कीड़ा, शिनागा, लोभी भादमी ।



Caterpillar

Cates-कैट्स-*n. pl.* delicious food, dainties. स्वादिष्ट भोजन ।

Catgut-कौट'-गुट-*n.* twisted intestines of certain animals used as a string for instrument &c. तौत, रनायु ।

Cathartic-कौ-थार्टि-क-*adj.* purgative. रेचक, दस्तावर (औषध) ।

Cathedra-कौ-थी'-ड्रा-*n.* throne of a bishop, a professor's chair. पादरी का सिंहासन, प्राध्यापक का आसन ।

Cathedral-कौ-थी'-ड्रल-*n.* the principal church. बड़ा गिरजाघर ।

Catherine-wheel-कीथ'-व्हेल्-इन-*n.* fire-work rotating like a wheel. आतिशबाजी की चरखी ।

Catheter-कौ-थिड'-अर्-*n.* a tubular instrument for passing into bladder. पेशाब कराने की सलाई ।

Cathode-कीथ'-ओड'-*n.* the negative pole of an electric battery. बिजली की धारा का जस्ते के डंडे से निकला हुआ ऋणात्मक छोर ।

Catholic-कीथ'-अॅ-लिक-*adj.* universal, broad-minded, liberal, tolerant. सर्व साधारण, साव-भौमिक, उदारचित्त, सहिष्णु ; **Catholicity** (-लिस्-डि)-*n.* freedom from prejudice. निष्पक्षपात ।

Catling-कौट'-लिङ्ग-*n.* a small cat, a surgeon's dismembering knife. छोटी बिल्ली, जराही छुरी ।

Catoptric-कौट'-ऑप-ट्रिक-*adj.* pertaining to mirror or reflected image. दर्पण या प्रतिबिम्ब सम्बन्धी ।

Cat's eye-कौट्स'- -आइ-*n.* an opalescent quartz. लहसुनिया रत्न ।

Cattle-कौट'-रल-*n.* livestock, beasts of pasture. गाय, बैल, चौपाया ; **Cattle-keeper**-*n.* पशु-पालक ; **Cattle-pound** (an enclosure for strayed animals.) कौजीहोस ।

Caudal-कौड'-अल-*adj.* pertaining to or like tail. पूँछ का, पूँछ के सदृश ।

Caudle-कौड'-ल-*n.* warm gruel for invalids or for women in childbed. अछानी, हरीरा, गर्भिणी का पथ्य ।

Caught-कौट'-प. *t.* & *p. p.* of Catch. पकड़ा ।

Caul-कॉल-*n.* the membrane enclosing foetus, a kind of cap. खेड़ी, टोपी ।

Cauldron-कॉल'-ड्रन'-*n.* a large boiling vessel. कड़ाही, डेगची ।

Cauliflower-कॉल'-लि-फ्लावर-*n.* cabbage with large fleshy flowerhead. फूलगोभी ।

Cauliform-कॉल'-इ-फॉर्म-*adj.* having the form of a stalk. डंडल के आकार का ।

Caulk-कॉक-*v. t.* to stop up seams of a ship. जहाज की झरी या दरार बन्द करना ।

Causal-कौ-जल-*adj.* expressing cause. हेतुक, कारण बतलानेवाला ।

Causality-कॉज'-ऑलि-इड-*n.* the agency of a cause, relation of cause and effect. कारणत्व, कारण और परिणाम का परस्पर सम्बन्ध ।

Causation-कॉज'-ऑ-शन्-*n.* act of causing, relation between cause and effect. कारण उपस्थित करने का कार्य, कारण तथा परिणाम या कार्य का सम्बन्ध ।

Causative-कॉजे-टिव-*adj.* expressing cause, productive of cause, (*gram.*) acting as cause. कारण सूचित करनेवाला, उत्पादक, व्याकरण में शिच् प्रयोग ।

Cause-कॉज'-*v. t.* to bring about, to produce. कोई कार्य कराना ; *-n.* what produces an effect, ground, reason, motive for an action, lawsuit, occasion. कारण, हेतु, निमित्त, मूल (प्रयोजन), मुकदमा, अवसर ; **Cause of action**. वाद का कारण ; **Cause list** (list of cases under decision.) विचाराधीन मुकदमों की सूची ; **Efficient cause** (cause which produces a thing.) मूल कारण ; **Final cause** (the aim or purpose.) निमित्त ; **First cause** (the Creator.) ; ब्रह्मा ; **Formal cause** (definition.) परिभाषा ; **Material cause** (cause out of which some matter is formed.) वह कारण जिससे कोई वस्तु पैदा होती है ।

Causeless-कॉज'-लेस-*adj.* without a cause. अकारण, निष्कारण ; **Causelessly** (-लेस'-लि)-*adv.* without reason. निष्प्रयोजन, बिना कारण के ।

Causerie-कॉज'-अरी-*n.* a short informal essay in a newspaper. समाचारपत्रों में विनोद के लेख का कॉलम या सम्भ ।

Causeway-कॉज'-वे-*n.* a raised road over water or through a marsh. बाँध, पुल ; *-p. t.* to pave. फर्श लगाना, रास्ता बनाना ।

Caustic-कॉस्ट'-इक-*adj.* burning, biting, corroding, sarcastic. जलानेवाली, काटनेवाली, ताना मारनेवाली ।

Age एज ; Edge ऐज ; Pen पें ; Pain प्रेन

Cauterisation-कॉ-टर्'-आइज्-ए'-शन्-*n.* act of burning or searing. दागने की क्रिया ।

Cauterise-कॉ-टर्'-आइज्-*v. t.* to scar with hot iron. तपे लोहे से दागना ।

Caution-कॉ'-शन्-*n.* prudence, warning, avoidance of rashness. दक्षता, सावधानी, चौकसी; **Caution money** (money which is paid as security.) जमानत का रुपया ।

Cautionary-कॉ'-शनरि-*adj.* given as a pledge. पण के रूप में दिया हुआ ।

Cautious-कॉ'-शस्-*adj.* careful. सचेत, सावधान; **Cautiously** (-शस्'-लि) - *adv.* carefully. सावधानी से; **Cautiousness** (-शस्-नेस्) - *n.* watchfulness, prudence. सावधानी, दक्षता ।

Cavalcade-कॉव'-ऑल्-कैड'-*n.* a company of persons on horseback. घुड़सवारों की पंक्ति या बारात ।

Cavalier-कॉव'-ऑ'-लिअर्'-*n.* a horseman, a gallant. अश्वारोही, घुड़सवार; - *adj.* brave, haughty. वीर, अभिमान ।

Cavalry-कॉव'-ऑल्-रि - *n.* horse-soldiers. अश्वारोही सेना, घुड़सवार लोग ।

Cavation-कॉव'-शन्-*n.* digging of earth for the foundation of a building. इमारत बनाने के लिये नींव खोदना ।

Cave-कैव'-*n.* an underground place in earth, a den. गुफा, कन्दरा, खोह; - *v. t.* to hollow out, to withdraw opposition, to submit. पोला करना, विरोध छोड़ देना, आत्म समर्पण करना ।

Cavern-कॉव'-अन्-*n.* an underground hollow. कन्दरा; **Caverned** (-इ) - *adj.* inhabiting a cavern. गुहा-निवासी; **Cavernous** (-अन्)-*adj.* full of caverns, hollow. गुहाओं से परिपूर्ण, खोखला ।

Cavil-कॉव'-इल्-*v. t.* to raise captious objection. झूठी निन्दा करना, दोष निकालना, झूठा झगड़ा करना; - *n.* a frivolous objection. झूठा आक्षेप ।

Cavity-कॉव'-इट्-*n. (pl. Cavities.)* a hollow or empty space within a solid body. छेद, बिल, खोह ।

Caw-कॉ-*n. & v. i.* the cry of a crow or raven, to cry like a rook. कौवे का शब्द, कौव-कौव करना ।

Cayenne-कै-येन्'-*n.* a very pungent red pepper. बहुत तीता लाल मिरचा ।

Cease-सीस्-*v. i. & t.* to stop, to desist from, to come or bring to an end. रुकना, समाप्त

होना या करना, रोकना; **To cease fire** (to stop firing.) बन्दूक चलाना बन्द करना ।

Ceaseless-सीस्-लेस्-*adj.* continuous. निरन्तर, लगातार; **Ceaselessly** (-लेस्-लि)-*adv.* continuously. नित्य, निरन्तर; **Ceaselessness** (-लेस्-नेस्)-*n.* continuity. नित्यता ।

Ceasing-सीस्'-इङ्ग-*n.* pause. रुकावट ।

Cecity-सी-सिद्-इ-*n.* loss of sight, blindness. अन्धता, अन्धापन ।

Cedar-सी'-डर्-*n.* a kind of tree. देवदार का वृक्ष; **Cedarn**-*adj.* made of cedar. देवदार की लकड़ी का बना हुआ ।

Cede-सीद्-*v. t.* to give up, to submit, to yield, to surrender. परित्याग करना, वश में लाना, सौंपना, आत्मसमर्पण करना ।

Ceil-सील्'-*v. t.* to cover the roof of a room. कमरे की ऊपरी छत बनाना ।

Ceiling-सील्'-इङ्ग-*n.* the inner roof of a house. घर की भीतरी छत ।

Celebrate-सेल्-इ-ब्रेट्-*v. t.* to praise, to publish, to make famous, to perform religious ceremony. प्रशंसा करना, प्रचलित करना, प्रसिद्ध करना, उत्सव मनाना; **Celebrated** (-ब्रेट्)-*adj.* famous. प्रसिद्ध; **Celebration** (-ब्रे'-शन्)-*n.* कीर्तन, अनुष्ठान, प्रशंसा ।

Celebrity-सि-लेब'-रिट्-इ-*n.* fame, renown. कीर्ति, प्रसिद्धि, प्रशंसा, यश ।

Celerity-सि-लेर्'-इट्-इ-*n.* speed, quickness. वेग (तीव्र गति), शीघ्रता ।

Celeste-सि-लेस्ट'-*adj.* sky-blue. आकाश के समान नीले रंग का ।

Celestial-सि-लेस्ट'-यौल्-*adj.* heavenly, divine, beautiful. दिव्य, स्वर्गीय, सुन्दर; - *n.* an inhabitant of heaven. स्वर्गवासी; **Celestial damsel** (a nymph.) अमरा, परी; **Celestial world** (heaven.) सुरलोक, स्वर्ग ।

Celibacy-सेल्-इव'-ओस्-सि-*n.* unmarried life. अविवाहित जीवन, कुँआरापन, ब्रह्मचर्य ।

Celibate-सेल्'-इव'-एट्-*n. & adj.* an unmarried person, unmarried. अविवाहित व्यक्ति, कुँआरा, ब्रह्मचारी ।

Cell-सेल्-*n.* a small room in a monastery or prison, compartment in a bee's comb, an electrical apparatus, enclosed cavity in an organism, underground room. मठ या कैदखाने की कोठरी, मधुमक्खी के छत्ते में का खाना, विजली उपकरण करने का यन्त्र, जीवित पदार्थ का सूक्ष्म भाग, कोशिका, तहखाना ।

Cellar-सेलर-*n.* an underground room, भूमि के भीतर का घर, तहखाना।

Cellular-सेल-यूलर-*adj.* having small cavities. छोटे छिद्रवाला, जालीदार।

Celluloid-सेल-यु-लॉइड-*n.* an artificial substance like ivory. कचकड़ा।

Cellulose-सेल-यु-लोस-*adj.* containing cells. सेल (सूक्ष्म छिद्र) पूर्ण, कोशमय।

Cement-सिमेंट-*n.* strong mortar of calcinated lime and clay, anything used for sticking things. सिलमिट, चिपकाने का पदार्थ; *v. t.* to unite with cement. सिलमिट से जोड़ना, सादना; **Cementation** (-ए'-शन) *n.* the act of cementing. संयोग, जुटाव।

Cemetery-सेमिट्री-*n.* a place for burials. शमशान, प्रेतभूमि, कब्रिस्तान।

Enotaph-सेन्-ओ-टोफ-*n.* a monument erected in memory of a person who is buried elsewhere. अन्य स्थान पर मरे हुए व्यक्ति के स्मरणार्थ स्तम्भ इत्यादि का निर्माण।

Cense-सेन्स-*v. t.* to perfume with burning incense. धूप देना।

Censor-सेन्सर-*n.* a vessel in which incense is burnt. धूपदानी, धूपपात्र।

Censor-सेन्सर-*n.* a licensing officer, a harsh critic. दोष-निरीक्षक, गुण-दोष-विवेचक; *v. t.* to exercise such control. ऐसा निरीक्षण करना।

Censorial-सेन्सर-इ-यल-*adj.* critical, full of censure. निरीक्षक सम्बन्धी, निन्दायुक्त।

Censorious-सेन्सर-इ-अस-*adj.* fault-finding. दोष निकालनेवाला।

Censorship-सेन्सर-शिप-*n.* the office of a censor. लाइसेंस देनेवाले का पद।

Censual-सेन्सु-अल-*adj.* pertaining to census. मनुष्य-गणना सम्बन्धी।

Censurable-सेन्सर-ए-बल-*adj.* deserving of censure. निन्दनीय।

Censure-सेन्सर-*n.* expression of disapproval, reproof, reprimand. निन्दा, झिड़की, कलङ्क; *v. t.* to blame, to reprove, to criticize. दोष लगाना, झिड़कना, निन्दा करना।

Census-सेन्स-*n.* an official numbering of population. जनगणना।

Cent-सेन्ट-*n.* a hundred, a coin which is the hundredth part of a dollar. सौ, एक सिक्का; **Per cent** (rate by the hundred.) प्रति सैकड़ा।

Centaur-सेन्टॉर-*n.* a mythological figure half-man and half-horse. एक पौराणिक प्राणी

जिसका कमर से नीचे का भाग घोड़े का तथा ऊपरी भाग मनुष्य के समान माना जाता था।

Centenarian-सेण्टेनैरियन्-*n.* a man who is hundred years old. सौ वर्ष का वृद्ध पुरुष।

Centenary-सेण्टेनरि-*n.* commemoration after one hundred years. शतवर्षीय समारोह, शतवार्षिकी, सौ सालाना जल्ला।

Centennial-सेन्ट-ए-नि-यल-*adj.* *n.* occurring once in a hundred years, a hundredth anniversary. सौ वर्ष में एक बार आने या होनेवाला, सौवाँ वर्षगांठ।

Center-सेन्टर-*n.* a waist-belt. कमरबन्द, कमर की पट्टी।


Centesimal-सेन्ट-एस्-सिम्-अल-*adj.* reckoned by hundredths. सौ सौ करके गिना हुआ; *n.* hundredth part. सौवाँ हिस्सा।

Centigrade-सेन्ट-इ-ग्रेड-*adj.* divided into a hundred degrees. सौ अंशों या भागों में विभाजित।

Centigramme-सेण्टिग्राम्-*n.* weight which is the hundredth part of a gramme. एक ग्राम का सौवाँ भाग।

Centillion-सेन्टि-लियन्-*n.* the hundredth power of a million. एक अरब की सख्या— १,०००,०००,०००।

Centipede-सेन्ट-इ-पीड-*n.* a many-footed crawling insect. गोजर, कनखजूरा।

Central-सेण्ट्रल-*adj.* 

leading, principal.

Centipede.

मध्य, केन्द्रीय, प्रधान; **Central Intelligence Bureau.** केन्द्रीय गुप्त वार्ता विभाग; **Centralization** (-आइज़-ए-शन) *n.* act of bringing to the centre. केन्द्रीकरण।

Centralize-सेण्ट्रल-आइज़-*v. t.* to draw to a centre. केन्द्र में करना।

Centre(**Center**)-सेन्टर-*n.* the middle point, pivot, axis, source, organizer, leader. मध्य भाग, केन्द्र, धुरा, बीच, उद्गम, प्रचारक, नेता; *v. t.* to place on a centre. केन्द्र पर रखना; **Centre bit** (a boring tool.) बरमे की डाँस; **Centre of attraction** (the point to which bodies tend by force of gravity.) आकर्षण-केन्द्र; **Centre-piece** (ornament for the middle of a table.) टेबुल के मध्यभाग की सजावट।

Centreless-सेन्टर-लेस-*adj.* without centre. बिना मध्य या केन्द्र का।

Centrifugal-सेन्ट्रिफु-यू-गॉल-*adj.* tending to fly off from centre. केन्द्र से हट जानेवाली (प्रवृत्ति)

Age ऐज ; **Edge** ऐज ; **Pen** पेन् ; **Pain** पेन्

Centripetal-सेन्ट्रिपिटल'-adj. tending towards centre (*opp.* of centrifugal). केन्द्र की ओर जानेवाली ।

Centuple-सेन्-ट्यूपल'-n. & *adj.* hundred-fold. सौगुना ।

Century-सेन्-चुरि'-n. a hundred of something, one hundred successive years. सौ वर्ष, शताब्दी ।

Cephalic-सेफॉल'-इक'-adj. pertaining to the head. मस्तिष्क सम्बन्धी; *-n.* a medicine for headache. सरदर्द की दवा ।

Ceramics-से-रैम्-इक्स्'-n. the art of pottery, objects made of clay. कुम्हारी विद्या, मिट्टी के पात्र ।

Cerated-सीर्-पेट-ऐड'-adj. covered with wax. मोम से ढँका हुआ ।

Cereal-सिर्-इ-अल्-adj. of corn. अन्न सम्बन्धी ।
Cereals-n. pl. grains used as food. मनुष्य के खाने योग्य अन्न ।

Cerebellum-से-रि-बेल'-लम् -n. the little brain. छोटा मस्तिष्क (दिमाग) ।

Cerebral-सेर्-रि-ब्रल्-adj. pertaining to cerebrum. प्रधान मस्तिष्क सम्बन्धी ।

Cerebration-सेर्-रि-ब्रे'-शन्-n. the action of cerebrum, working of the brain. प्रधान मस्तिष्क का कार्यक्रम ।

Cerebrum-से-रि-ब्रम्-n. the brain proper. मस्तिष्क का प्रधान भाग ।

Ceremonial-सेर्-रि-मोन्'-इ-अल्-adj. with ceremony or ritual, formal. विधिपूर्वक, शिष्टाचार सहित, दिखावा; *-n.* formality. रीति, विधि, चाल, शिष्टाचार, दिखावा ।

Ceremonious-सेर्-रि-मोन्'-इ-अम्-adj. according to prescribed form, punctilious. व्यावहारिक, अति सभ्य; *Ceremoniously (-लि)-adv.* with formality. शिष्टाचार (आदर) से; *Ceremoniousness (-नि-अस्-नेस्)-n.* formality. शिष्टाचार, अति सौजन्य ।

Ceremony-से-रि-मनि'-n. (pl. Ceremonies) a religious or solemn observance, formality. धार्मिक रीति, शिष्टाचार; Occasional ceremony (ordinary formality.) सामान्य शिष्टाचार; Without ceremony (without formality.) बिना शिष्टाचार के ।

Ceres-सीर्-ईज'-n. the Roman goddess of growth. रोम की उपज की देवी ।

Cerography-सी-रें-ग्र-फि'-n. the art of engraving on wax. मोम पर खुदाई का काम करना ।

Certain-सर्टैन्-adj. settled, assured, reliable,

sure, indisputable. स्थिर; निश्चित, विश्वस्त, अचूक, निर्विवाद; A certain person (any person.) कोई मनुष्य; For certain (certainly.) अवश्य, निश्चितरूप से ।

Certainly-सर्टैन्-लि-adv. confidently, admittedly. अवश्य, निःसन्देह

Certainty-सर्टैन्-टि-*n.* undoubted fact, assurance. असंशय, निश्चय ।

Certificate-सर्टिफिकेट'-*n.* testimony in writing, voucher, acquirement. प्रमाणपत्र, प्रशंसापत्र; *-v. t.* to give a certificate. प्रमाण पत्र देना ।

Certifier-सर्-टि-फाइ'-अर्-*n.* one who certifies. प्रमाणित करनेवाला मनुष्य ।

Certify-सर्-टिफ-आइ'-*v. t.* (p. t. Certified) to attest formally, to assure. प्रमाण देना, प्रमाण सहित कहना ।

Certiorari-सर्शियो-रे-राइ-*n.* a writ to remove a case from the lower court to a high court. उत्प्रेषण-आदेश, छोटी अदालत से ऊँची अदालत में मुकदमा हटाने का आदेश ।

Certitude-सर्-टि-ट्यूड'-*n.* assurance, certainty. दृढ़ निश्चय ।

Cerumen-सि-रू-मेन्-*n.* wax secreted by the ear. कान का खूँट ।

Ceruse-सी-रुज'-*n.* white lead, carbonate of lead. सफेदा ।

Cervical-सर्-वा-इ-कु-अल्-adj. pertaining to the neck. ग्रीवा (गरदन) सम्बन्धी ।

Cervine-सर्-वाइन-adj. relating to or like deer. हरिण के समान ।

Cess-सेस्-*n.* a local rate. उपकर, चुक्री; *-v. t.* to lay tax on. कर लगाना ।

Cessation-सेस्-से'-शन् -*n.* ceasing, rest, pause. रुकावट (अवरोध), ठहराव ।

Cession-सेशन्-*n.* giving up, yielding. परित्याग, समर्पण ।

Cesspool-सेस्-पूल-*n.* a well sunk for drainage. चूहबच्चा, नाबदान ।

Cestoid-सेस्ट-ऑपैड'-*n.* a ribbon-like worm. चिपटा केंचुआ ।

Chafe-चेफ'-*v. t.* & *i.* to rub, to irritate, to make angry, to fret. रगड़ना, रगड़ जाना, उत्तेजित करना, क्रुद्ध करना, क्रुद्ध होना; *-n.* friction, state of irritation. रगड़, क्रोध ।

Chaff-चाफ'-*n.* & *v. t.* grain-husk, worthless stuff, to befool, to joke. भूसा (चोकर, छिलका), निरर्थक पदार्थ, मूर्ख बनाना, हँसी उड़ाना; Caught with chaff (one who is easily

deceived.) सट्टा में धोखा खानेवाला; **Chaff-cutter** or **chaff-engine**. भूसा काटने की कल; **Chaffy** (-इ) -*adj.* full of chaff. भूसा भरा हुआ।

Chaffer-चौफ़-फ़र -*v. i.* & *t.* to haggle about price, to bargain. मोल चाल करना, सौदा करना; **Chafferer** (-अर्) -*n.* one who makes a bargain. सौदा करनेवाला।

Chaffing-dish-चेफ़-डिश -*n.* a vessel for cooking by burning coal. कोयले की छेगीठी पर पकाने की देगची।

Chagrin-शौ-ग्रिन् -*n.* vexation, acute disappointment. क्लेश, तीव्र निराशा; -*v. t.* to vex. खिजलाना, क्लेश देना।

Chain-चैन -*n.* a connected series of links, fetters, necklace, a length of 66 feet. जंजीर (शृङ्खला), सिकड़ी, बेदी या हथकड़ी, गले की सिकड़ी, ६६ फीट की, नाप; -*v. t.* to connect to enslave. बाँधना, जकड़ना, दास बनाना; **Chain-armour** (armour made of iron chains.) लोहे की जंजीर का बना हुआ कवच; **Chain-stitch** (a simple method of sewing.) सामान्य सिलाई।

Chainless-चेन्-लेस् -*adj.* without chain, free. जंजीर रहित, स्वतन्त्र।

Chainlet-चेन्-लेट -*n.* a small chain. छोटी जंजीर या सिकड़ी।

Chain-wheel-चेन्-हवील -*n.* a toothed wheel on which a chain

runs. दौतिदार पहिया जिस पर जंजीर चलती हो।

Chair-चेअर् -*n.* a portable seat for one, professorship, office, a chairman.

कुर्सी, अध्यापक का पद, सभापति; -*v. t.* to install in chair. पदाधिकारी बनाना; **Appeal to the chair** (protest against disorder.) व्यतिक्रम के लिए सभापति से प्रार्थना; **Easy-chair**. आराम कुरसी; **Take a chair** (asking to sit down.) बैठ जाइये; **To leave the chair** (to finish work.) कार्यक्रम समाप्त करना।

Chairman-चेअर्-मॉन् -*n.* one who controls a committee सभापति; **Chairmanship** -*n.* the office of a chairman. सभापति का पद।

Chaise-शेज -*n.* a pleasure-carriage. आनन्द की सवारी, गाड़ी।



Chainwheel.

Chalice-चील्-इस् -*n.* goblet, a cup of bowl. प्याला, पात्र।

Chalk-चौक् -*n.* a soft white earthy substance used for writing and drawing. खड़िया मिट्टी, सेतखली; -*v. t.* to mark, to draw, to write. चिन्ह करना, तसवीर खींचना, लिखना; **To chalk out** (to sketch, to plan.) खाका खींचना, योजना बनाना।

Chalky-चौक्-इ -*adj.* similar to or like chalk. खड़िया के समान।

Challenge-चील्-लिन्ज -*n.* summons to fight a duel, calling to account, demand for something. लड़ने के लिये ललकार, माँग, दावा; -*v. t.* to call to fight, to put a claim.

ललकारना, दावा करना; **Challengeable** (ऐ-ब्ल) -*adj.* that may be defied. ललकारने (सामना) के योग्य; **Challenger** (-अर्) -*n.* one who challenges to a combat. ललकारनेवाला, भिड़नेवाला।

Chamber-चेम्-बर् -*n.* a room, judge's private room, bedroom, one of the houses of Parliament, enclosed space. कमरा, जज का गुप्त कमरा, शयनगृह, पार्लियामेण्ट का घर, बन्द स्थान; **Chambered** (-वर्ड) -*adj.* having chambers. कोठरियोवाला; **Chamber-fellow** (one who sleeps in the same apartment.) एक ही कमरे में सोनेवाला; **Chamber-maid** (an inn-keeper.) भठियारिन; **Chamber-music** (music in a room of the house.) घर के कमरे में गायन; **Chamber of Commerce** (an assembly of traders.) व्यापारियों की सभा; **Chamber-counsellor**. बह वकील जो घर पर ही कानूनी सलाह देता है, कचहरी में जाकर वकालत नहीं करता; **Chamber-pot** (urinal.) पेशाब करने का बर्तन; **Chambers** (-बर्स्) -*n. pl.* a row of rooms. घर में कमरों की पंक्ति।

Chamberlain-चेम्-बर्-लिन् -*n.* a high officer in a king's court. राजमहल का एक प्रधान कर्मचारी।

Chameleon-की-मी-लि-यन् -*n.* a kind of long lizard, an inconstant person. गिरगिट, अस्थिर प्रकृति का पुरुष।

Chamfer-चीम्-फ़र् -*v. t.* to bevel or slope in a symmetrical manner. क्रम से तिरछा करना।

Chamois-शीम्-वा -*n.* a wild mountain antelope. जङ्गली पहाड़ी हिरन, साबर; -*n. pl.* **Shammy**. (शीम्-मि) eather made from chamois skin. साबर का चमड़ा।

Champ-चीम्प -*v. t.* to munch in a noisy manner. मुँह बोलाकर चबाना; -*n.* field,

munching sound. खेत, मैदान, चवाकर खाने का शब्द ।

Champagne-शीम्-पेन्'-n. a kind of French wine. फ्रान्स देश की शराब ।

Champion-चीन्'-पि-अन्'-n. one who fights for another or for a cause, a hero. वीर, योद्धा; -*v. t.* to challenge, to defend, to support. ललकारना, रक्षा करना, सहारा देना, समर्थन करना; **Championship (-शिप्')-n.** the rank of a champion. अभिनेता का पद । (also *Championness*.)

Chance-चान्स् - n. fortune, opportunity, possibility, accident, risk, absence of design, course of events. दैवयोग, भाग्य, अवसर, सम्भावना, कमहीनता, घटनाक्रम; -*v. i.* to happen. होना; By chance (accidentally.) संयोग से, अकस्मात्; **Chance-comer** (one who comes by chance.) संयोग से आया हुआ अतिथि; On the chance (on the possibility of.) सम्भावना से; To stand a chance (to hope.) आशा रखना; To take one's chance (to risk an undertaking.) प्रारब्ध जोचना; It chanced that (it so happened.) ऐसा संयोग हुआ कि ।

Chancel-चान्'-सल्'-n. the eastern part of a church. गिरजाघर का पूर्वी भाग ।

Chancellor-चान्'-सेल्स् - n. state or law official, head of a university. प्रधान धर्मो-धिकारी, विश्वविद्यालय का प्रधान अध्यक्ष, कुलपति; **Vice-chancellor-n.** officer of a university next in rank to chancellor. विश्वविद्यालय का उपाध्यक्ष, उपकुलपति; **Chancellorship (-शिप्')-n.** the office of a chancellor. कुलपति का पद ।

Chancery-चान्सरि'-n. the highest court of justice. प्रधान न्यायालय, दीवानी की बड़ी अदालत ।

Chancy-चान्'-सि-adj. uncertain dubious. सन्दिग्ध, सन्देहजनक ।

Chandelier-शीन्'-डि - लिअर्'-n. a kind of branched support for holding several lights. दीपवृक्ष, झाड़-फानूस ।

Candler-चीन्ड'-लर् - n. a candle-maker, a dealer in Chandelier. candles, soap, paint &c. मोमबत्ती बनानेवाला, साबुन, मोमबत्ती श्यादि का बेचनेवाला ।

Change-चेन्ज'- n. alteration, variation, variety, small coins given for a higher

one. परिवर्तन, रूपान्तर, रेजनी; -*v. t. & i.* to resign, to get rid of, to alter, to get smaller coins, to go from one place to another, to become new. त्यागना, पलटना, छुटकारा पाना, रेजनी भजाना, स्थान-परिवर्तन करना, नया होना; To change colour (to turn pale, to blush.) पीला पड़ जाना, शर्मा जाना; To change hands (to pass to a different owner.) मालिक बदलना; To change one's condition (to marry.) विवाह करना; To change one's mind (to adopt a new method.) नई विधि ग्रहण करना; To change places (to be different, to change positions.) भिन्न होना, स्थान बदल-बदल करना; To ring the changes (to finish in every way.) कार्यक्रम का सब प्रकार से अन्त करना ।

Changeable-चेन्ज'-ऐ-ब्ल-adj. variable, fickle, unstable, inconstant. परिवर्तनशील, चपल, अधीर, अस्थिर; **Changeableness (-नेस्)-n.** the quality of being changeable. अस्थिरता ।

Changeful-चेन्ज'-फुल्-adj. fickle, inconstant. चञ्चल, चपल, अस्थिर ।

Changeless-चेन्ज'-लेस्-adj. without change, constant. बिना परिवर्तन का, चपलता-रहित, स्थिर ।

Changelling-चेन्जलिङ्ग'-n. a child substituted for another, one apt to change. कृत्रिम पुत्र, परिवर्तनशील वस्तु ।

Changing-चेजिङ्ग'-adj. altering. बदलनेवाला ।

Channel-ची'-नल् - n. a bed of running water, passage for liquids, a narrow sea between two continents, a groove or furrow, course, direction, agency. स्रोत, नाला, समुद्रस्रोत, परनाला, तरल पदार्थ का मार्ग, दिशा, द्वार; -*v. t. (p. t. Channelled)* to form a groove in. नाली बनाना ।

Chant-चीन्ड'-n. song. गीत, स्तोत्र, भजन; -*v. t. & i.* to sing musically. गाना, स्तोत्र पढ़ना; To chant horse (to sell by deception.) धोखा देकर बेचना ।

Chanter-चीन्ड'-अर्'-n. a male singer. गानेवाला पुरुष; -*fem.* Chantress (-रेंस्)-a female singer. गानेवाली स्त्री ।

Chanticleer-चान्द'-इ-क्लिअर्'-n. a domestic cock. फाला हुआ मुर्गा ।

Chanty-शीन्'-टि - n. a sailor's song while hauling. बोझ उठाने के समय मरलाहों का गाना ।

Chaos-कौ'-ऑस्-n. formless void, utter confusion, disorder. विच्छेद, उपद्रव (गोलमाल); **Chaotic (-कौ-ऑट'-इक्)-adj.** confused. सङ्कीर्ण, अव्यवस्थित

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेंज़र



Chap-चीप-*n.* a boy, a man, a crack, the jaw. छोकरा, मनुष्य, दरार (फटन), जवड़ा; *-pl.* jaws of beasts. पशुओं का दाढ़; *-v. i. & t.* to crack. फटना, फाड़ना, तड़काना; Fat chaps (a man with plump cheeks.) फूले गालों का मनुष्य ।

Chape-चेप-*n.* metal cap of scabbard, sliding loop or catch of a belt. मियान की टोपी, टोपी में का बन्द ।

Chapel-चीप'-*ल* - *n.* a place of Christian worship. ईसाइयों का गिरजाघर ।

Chaperon-शी'-पैरोन् - *n.* an elderly woman in charge of a girl, a kind of cap. कुंवारी कन्या की रक्षा करनेवाली स्त्री, एक प्रकार की टोपी ।

Chaplain-चीप'-लिन-*n.* a clergyman in charge of a chapel. पादरी, पुरोहित; Chaplainship (शिप)-*n.* the office of a chaplain. पादरी का पद; (also Chaplaincy or Chaplainry.) ।

Chaplet-चीप'-लिट्-*n.* a garland or wreath of flowers, a string of beads for counting prayers. फूलों की माला, जप करने की सुमरनी ।

hapman-चीप'-मीन्-*n.* a pedlar. घूम-घूमकर बेचनेवाला व्यापारी (फेरीवाला) ।

happy-चीप'-पि-*adj.* full of chaps or clefts. दरारदार ।

Chapter-चीप'-टर् - *n.* the main division of a book, body of clergymen. अध्याय (स्कन्ध खण्ड), पादरियों का संघ; *-v. t.* to put into chapters, to take to task. अध्यायों में बाँटना, डाँट-डपट करना, विवरण माँगना ।

Char-चार - *v. t.* to burn until reduced to charcoal, to scorch, to do odd jobs, to accomplish, to do house-cleaning. जलाकर कोयला बनाना (झुलसाना), जलाना, छोट-मोटा काम करना, काम पूरा करना, घर की सफाई करना ।

Character-कीर्'-अक्-टर्-*n.* a distinctive mark, characteristics, a person's handwriting, style, moral strength, reputation, an actor. प्रकृति (प्रभाव), लक्षण (स्वभाव), हस्ताक्षर, दङ्ग, चरित्र, कीर्ति (यश), नाटक का पात्र ।

Characterisation-कीर्'-अक्'-टर्-आइज-ऐ-शन्-*n.* act of characterising. नाम निर्धारण ।

Characterise-कीर्'-अक्'-टर् - आइज - *v. t.* to describe the character of. गुण-दोष बतलाना ।

Characteristic-कीर्'-अक्'-टर्-इस्ट'-इक्-*adj.* & *n.* typical, exhibiting peculiar qualities, that which distinguishes one person or thing from another. विलक्षण, विचित्र, अनोखा, विशिष्ट गुण; Characteristically (-अल्-लि)-*adv.* in a distinguishing manner. विलक्षण रूप से ।

Characterless-कीर्'-अक्-टर्-लैस्-*adj.* ordinary, Age ऐज ; Edge ऐज ;

without character. सामान्य, चरित्रहीन ।

Charade-शीर्'-राई'-*n.* a game of guessing word from written clue, a riddle. शब्द अनुमान करने की पहेली ।

Charcoal-चार'-कोल् - *n.* black residue of burnt wood. लकड़ी का कोयला ।

Charge-चार्ज'-न. load, weight, right quantity put into a thing, expense, duty, care, custody, thing entrusted, injunction duty, accusation, signal for attack. भार, उचित परिमाण, व्यय, कर्तव्य, रक्षण (अधिकार), अभियोग, दोषारोपण, आक्रमण की आशंका, सूचना या संकेत; *-v. t.* to load, to fill, to enjoin, to entrust, to command to do, to accuse, to attack. वारुद्ध भरना, पूर्ण करना, सौंपना, काम करने की आज्ञा देना, दोष लगाना, आक्रमण करना; Chargeable (-यै-ब्ल)-*adj.* accusable, imputable. आरोपण करने योग्य, दोषी ठहराने योग्य; Charge-sheet (a list of offenders and their offences.) अपराधियों की नामावली तथा उनके पृथक् अपराधों के नाम ।

Charger-चार्ज'-अर्-*n.* the horse of a military officer, a large strong dish. फौजी अफसर का घोड़ा, बड़ी रकवादी ।

Chariot-चीर्'-रि-अद्-*n.* a triumphal or state car. रथ; Charioteer (-इअर्')-*n.* the driver of a chariot. सारथी ।

Charitable-चीर्'-रिद्-यै-ब्ल - *adj.* bountiful, liberal in giving to the poor. धर्मात्मा, दयालु (कृपालु); Charitableness (-नेस्)-*n.* disposition to be charitable. उदारता; Charitably (-यै-ब्लि)-*adv.* in a charitable manner. दयालुता या उदारता से ।

Charity-चीर्'-रिद्' -इ - *n.* kindness, natural affection, leniency, beneficence, alms. कृपा, करुणा, दयालुता (दया, दान), उदारता, भिक्षा; Charity-boy (a boy who is brought up in a poor house.) यतीम, अनाथ बालक ।

Charivari-शार्'-इ-त्रार्-इ-*n.* a confused sound, an uproar. शोर गुल ।

Charlatan-शार्'-ल-टन् - *n.* an impostor in medicine, a quack. मिथ्या चिकित्सक (नीम हकीम), मायावी, छली; Charlatanish (-इश्)-*adj.* quackish. छली, कपटी; Charlatanism (-इज्म)-*n.* quackery. कपट-व्यवहार; Charlat-anry (-रि)-*n.* imposture, quackery. छल, माया ।

Charles's Wain - चार्ल्सज - वेन् - *n.* Ursa Major. सप्त ऋषि के तारे ।

Charlock-चीर्'-लक् - *n.* the wild mustard. जंगली सरसों ।

Pen पेन् ; Pain पेन्

Charm-चार्म-*n.* words or characters acting as a spell, amulet, attractiveness. मन्त्र, रक्षा-जन्त्र, आकर्षण; -*v. i.* to bewitch, to endow with magic power, to delight. मन्त्र से वश में करना, मोहित करना, प्रसन्न करना; **Charmer (अर)** -*n.* a magician; one who fascinates. जादूगर, भोखा, मोहित करनेवाला। **Charming-चार्म-इङ्ग**-*adj.* delightful. रमणीय (मनोहर, सुहावना); **Charmingly (लि)-adv.** with fascination. रमणीयता या मनोहरता से। **Charnel-house-चार-नेल्-हाउस**-*n.* a mortuary, a sepulchre. कब्रिस्तान। **Chart-चार्ट**-*n.* a navigator's map, a tabulated sheet. समुद्र के आसपास के स्थान का नक्शा, कोष्क; -*v. i.* to make a chart. नक्शा बनाना। **Charter-चार्टर**-*n.* a written grant of privileges and rights by a sovereign. शासनपत्र, राजपत्र; -*v. i.* to give privilege, अधिकार देना; **Chartered (इ)**-*adj.* granted by charter. शासनपत्र द्वारा दिया हुआ; **Charterhouse (an almshouse in London.)** लन्दन नगर का दानालय; **Charter-party (contract made between ship-owner and merchant for the hire of a ship &c.)** जहाज के मालिक और व्यापारी का प्रतिज्ञापत्र। **Cartography-कार्टो-ग्राफी** -*n.* the art or business of map-making, cartography. नक्शा बनाने की विद्या। **Charwoman-चार-वोमन्**-*n.* a woman hired by the day for house-work. गृहस्थी की दासी। **Chary-चेरि**-*adj.* careful, cautious, frugal. सावधान, मितव्ययी। **Chase-चेस**-*n.* pursuit, an open park, a hunted animal, an iron frame for holding composed types, part of a gun. अनुसरण, खुला बगीचा, शिकार, कम्पोज किये हुए टाइपकसने का फ्रेम, बन्दूक का कुन्दा; -*v. i.* to pursue, to engrave. अनुसरण करना, नकाशी करना। **Chasing-चेस-इङ्ग**-*n.* the art of engraving. नकाशी करने की कला। **Chasm-कीज़्म** -*n.* a gap, a cleft, a void space, difference of feeling. दरार (फाँक), बिल (विवर), खाली स्थान, मनोवृत्ति का भेद। **Chassis-शी'सी**-*n.* the base frame of gun-carriage or motor car. मोटर गाड़ी या तोप की गाड़ी के नीचे का ढाँचा। **Chaste-चेस्ट** -*adj.* virgin, pure, simple unadorned. सती, पवित्र, सादा, आडम्बर-रहित। **Chasten-चेस'** -*v. i.* to correct, to pur-

ify. परिशोधित करना, पवित्र या स्वच्छ करना। **Chastise-चीस-टाइज'** -*v. i.* to punish, to beat. दण्ड देना, पीटना; **Chastiser (अर)** -*n.* one who punishes. दण्ड देनेवाला; **Chastisement (-टिज़-मेंट)** -*n.* punishment, correction. दण्ड, सुधार। **Chastity-चीस-टिडि-इ**-*n.* virginity, purity of conduct. सतीत्व, शुद्धता। **Chat-चीट**-*v. i.* to indulge in easy talk. आलाप करना, वक्ताद करना; -*n.* an idle talk, a species of small birds. बूढ़ा की वक्ताद, गप, छोटे पक्षियों का एक वर्ग; **Chatty (-इ)-adj.** talkative. वक्तादी। **Chateau -शी -टो -n.** (*pl.* Chateaux- ज़) a foreign country-house, a country seat. विदेश का घर, देहात का मकान। **Chattel-चीट-टल**-*n.* (*usu. pl.*) movable possession, goods. चल संपत्ति, सामग्री (माल-असबाब)। **Chatter-चीट-टर्**-*n.* an idle talk. कड़-कड़ का शब्द, बूढ़ा की वक्ताद; -*v. i.* to utter short notes, to talk quickly. टै-टै करना, वक्ताद करना; **Chatterbox (चीक्स)** -*n.* an incessant talker. निरन्तर वक्तादी; **Chatter of teeth (rattling of teeth.)** दाँतों का कटकटाना; **Chatterer (अर)** -*n.* one who chatters. वक्तादी, वक्ताद करनेवाला मनुष्य। **Chatty-चीट-टि**-*adj.* very talkative. बड़ा वक्तादी। **Chaffer-चाँफर**-*n.* a small portable furnace. छोटा उठोआ चूल्हा। **Chauffeur-शो'फ़र**-*n.* a motor-car driver. मोटर हाँकनेवाला। **Cheap-चीप**-*adj.* inexpensive, low in price, worthless. अल्प मूल्य का, सस्ता; **To hold cheap (to discard.)** तिरस्कार करना। **Cheapen-चीप'एन्**-*v. i.* to lessen the value of. सस्ता करना, भाव कम करना। **Cheaply-चीप'लि**-*adj.* at a small price. सस्ते दाम में; **Cheapness (-चीप'नेस)** -*n.* inexpensiveness. सस्तापन। **Cheat-चीट**-*n.* trick, fraud, a deceiver. छल (कपट), धूर्त (कपटी, ठग, वंचक); -*v. i.* to deceive and defraud. धोखा देना, छल करना; **Cheatery (अर-इ)** -*n.* fraud. छल, कपट; **Cheating (-इङ्ग)** -*adj.* deceptive, fraudulent. धोखा देनेवाला, ठगनेवाला। **Check-चेक**-*n.* a sudden arrest, pause, rebuff, stoppage, cross-lined pattern. नियंत्रण, संयम,

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेंज़र

अवरोध, रूकावट, (शतरंज के खेल में) शह, चार-खाना; *-v. t.* to stop or restrain, to rebuke, to revise and correct to verify. रोकना, झिड़की देना, दोहराकर संशोधन करना, यथार्थता प्रमाणित करना; To keep in check (to keep under control.) अधिकार में रखना।

Check-book-चेक'-बुक *-n.* a cheque-book containing blank cheques. सादे (बिना लिखे) चेकों की पुस्तक।

Checker-चेक'-अर *-n.* a chess-board. शतरंज खेलने की विसात।

Checkmate-चेक'-मेट *-n.* final defeat in the game of chess. शतरंज के खेल की अन्तिम चाल जिससे हार होती है।

Check-nut-चेक'-नट *-n.* an appliance which is used for securing a nut. दिवरी न गिर जाने का रूकाव; **Check-string** *-n.* a string for signalling the driver to stop. गाड़ी हॉकनेवाले को रोकने का संकेत देने की रस्ती।

Cheek-चीक *-n.* side of face below the eye. गाल; *-v. i.* to be insolent. धृष्ट होना; **Cheek-bone** (bone of the cheek.) गाल की हड्डी;

Cheek-tooth (a molar tooth.) चर्वण दन्त।

'Heekiness-चीक'-इ-नेस *-n.* cool confidence. शान्तिपूर्वक विश्वास।

Cheep-चीप *-v. i.* to chirp or pipe like a young bird. चिड़िया के बच्चे की तरह ची-ची करना या सीटी बजाना।

Cheer-चियर *-n.* entertainment, shout of joy or applause. भोजन, हर्ष दिखलाने का शब्द, जयध्वनि; *-v. t. & i.* to comfort, to gladden, to applaud, to encourage, to grow cheerful. ढाँस देना, प्रसन्न करना, प्रसन्न होना; What cheer (how are you) आपकी तबियत कैसी है; To be of good cheer (to be happy.) प्रसन्नवदन होना; To cheer up (to make cheerful.) प्रसन्न करना।

Cheerful-चियर'-कुल *-adj.* pleasant, hopeful, gay, lively. प्रफुल्ल, प्रसन्न, आनन्दित; **Cheerfully** (-कुल-लि) *adv.* in good spirits. आनन्द से; **Cheerfulness** (-नेस) *-n.* pleasure. आनन्द; **Cheeriness** (-इ-नेस) *-n.* state of being cheerful. आनन्द की अवस्था।

Cheerless-चियर'-लेस *-adj.* dull, sad, miserable. मन्द, दुखी, उदास।

Cheerly-चियर'-लि *adv.* heartily, in a cheery manner. प्रसन्नता से, खुशी से, सहृदयता से।

Cheery-चियर'-इ *-adj.* cheerful, promoting cheerfulness. प्रसन्न, मगन।

Cheese-चीज़ *-n.* food made of pressed curds.

दही से बनी हुई मिठाई, पनीर, छेना; **Cheese-monger** *-n.* a seller of cheese. पनीर बेचनेवाला; **Cheese-plate** (the big button of a coat.) कोट का बड़ा बटन; **Green cheese** (undried cheese.) बिना सुखाई हुई पनीर; **The cheese** (correct thing.) सही बात।

Cheesy-चीज़ *-इ* *-adj.* having taste like cheese. पनीर के स्वाद की।

Cheliform-कीली-फॉर्म *-adj.* of the form of a claw. पंजे के आकार का।

Chemical-केमिकल *-adj.* relating to chemistry. रासायनिक; **Chemically** (-लि) *-adv.* by chemical process. रासायनिक रीति से।

Chemicals (-स) *-n. pl.* chemical preparations. रसायन के पदार्थ।

Chemise-शिमीज़ *-n.* a woman's shirt or undergarment. स्त्री की भीतरी पोशाक, जनानी कुर्ती।

Chemist-केम'-इस्ट *-n.* a dealer in medical drugs, a person who is skilled in chemistry. दवा बेचनेवाला, रसायन शास्त्र जाननेवाला।

Chemistry-केम'-इस्ट-रि *-n.* the science which treats of the elements and their laws. रसायन शास्त्र।

Chenille-चेनील *-n.* a velvety cord used in dress. रेशमी डोरी।

Cheque-चेक *-n.* a written order to banker for payment of money. हुंडी (रक्का), चेक; **Cheque-book** (book containing stamped bank cheques.) मुहर की हुई सादे चेकों की पुस्तक; **Chequer** (-चेक'-अर), **(Checker)** *-n.* a pattern made of squares, a treasury. चार-खाना, खजाना; *-v. t.* to mark with squares of different colours, to deposit in a treasury. रङ्ग-विरङ्गा चारखाना बनाना, खजाने में जमा करना।

Cherish-चे'-रिश *-v. t.* to foster, to nurse, to hold as dear. लालन-पालन करना, पोषण करना, प्रिय मानना; **Cherisher** (-अर) *-n.* one who fosters. पोषक; **Cherishing** (-इंग) *-adj.* fostering, nursing. पालन-पोषण करनेवाला।

Cheroot-शेरूट *-n.* a kind of cigar not pointed at either end, root of the shaya tree grown in Madras. चुरट, मद्रास के शया नामक वृक्ष की जड़।

Cherry-चेर'-रि *-n.* a small tree, its fruit. एक प्रकार का पहाड़ी वृक्ष, उसके फल; To make two bites at a cherry (to stop enterprise.) साहसिक काम करना रोक देना; **Cherry-ripe**

(the cry of a fruit-seller.) मेवाक्रोश की चिरलाहट।

Cherub-चेरु-रब-*n.* (*pl.* Cherubs, Cherubim.) a celestial being, a beautiful child. देवदूत, सुन्दर बालक।

Chess-चेस-*n.* a game for two players played on board divided into sixty-four squares with pieces called 'chessmen'. चतुरंग, शतरंज का खेल जो ३२ मोहरों से खेला जाता है; Chessboard-*n.* board used in chess. शतरंज की विसात; Chessmen-*n.* *pl.* pieces used in playing chess. शतरंज के मोहरे।

Chessel-चेस-सल-*n.* a mould for making cheese. पनीर बनाने का साँचा।

Chest-चेस्ट-*n.* a large box, the thorax, सन्दूक (पिटारा), वक्षःस्थल (छाती);-*v. t.* to deposit in a chest. बक्स में बन्द करना।

Chesterfield-चेस्ट-फ़ील्ड-*n.* a kind of long overcoat, a long sofa. एक प्रकार का लम्बा लबादा, लंबी गद्दीदार चारपाई।

Chestnut-चेस-नट-*n.* a tree or its edible fruit. अखरोट का फल या वृक्ष।

Chest-protector-चेस्ट-प्रोटेक्टर-*n.* an inner garment of flannel. फ़लालीन की भीतरी पोशाक।

Chevalier-शेव-अ-लियर-*n.* a knight, a gallant, महावीर, अश्वारोही।

Chevy-चेव-त्रि-*n.* a cry, shout. शोर-गुल, कोलाहल, चिन्नाहट।

Chew-च-*v. t. & i.* to grind with teeth. दाँतों से चबाना; Chewer (-अर) -*n.* one who chews or ponders. चबानेवाला, विचारनेवाला; Chewing-gum (-गम)-*n.* एक प्रकार की चूसने की मिठाई; To chew the cud (to masticate a second time the food already swallowed and passed into the first stomach, to ruminate in thought, to think over a subject.) पायुर करना, किसी विषय पर विचार करना या मनन करना।

Chiaroscuro-क्यारो-स्कुरो-*n.* light and shade in painting. चित्र में प्रकाश और अन्धकार का प्रदर्शन।

Chic-शीक-*n.* skill, style. चातुरी, ढङ्ग।

Chicane-शि-केन्-*v. t.* to cheat. छल-कपट करना; Chicany (-रि) -*n.* trickery, pettifoggery, artifice. वाक्छल, झूठ बोलकर ठगना, केरवट की बातचीत।

Chick-चिक-*n.* a young bird, the young of a hen, a hanging door-screen of laced bamboo slips. चिड़िया का बच्चा, मुर्गी का

बच्चा, बॉस के सीकों का बीना हुआ दरवाज़े का परदा, चिक; To count one's chicks before they are hatched (to build castles in the air.) मन के लड्डू पकाना।

Chicken-चिक-*n.* (*pl.* Chicken or Chickens.) the young one of a fowl, child. मुर्गी का बच्चा, मनुष्य का बच्चा; Chicken-hearted (timid, cowardly.) कायर, डरपोक; Chicken-pox (a contagious pustulous disease.) छोटी चेचक।

Chide-चाइ-*v. t. (p. t. Chid., p. p. Chidden or Chid.)* to make complaints, to rebuke, to scold. शिकायत करना, गाली देना, डाँटना; -*n.* murmur. गुराहट; Chiding (-इङ्ग)-*adj.* scolding. डाँटता फटकारता हुआ।

Chief-चीफ-*n.* (*fem.* Chiefess-ऐस) ruler, leader. प्रधान पुरुष, नायक, मुखिया; -*adj.* first in importance, prominent, principal, most important. प्रधान, मुख्य; Chief Commissioner-मुख्य आयुक्त; Chief Election-Commissioner-मुख्य निर्वाचन आयुक्त; Chief Judge-मुख्य न्यायाधिपति; Chief Minister-मुख्य मंत्री; Chiefly (-लि)-*adv.* principally, above all. विशेष करके, सर्वोपरि।

Chieftain-चीफ-टेन्-*n.* a captain, the head of a tribe. सेनापति, मुखिया।

Chiffon-शीफॉन्-*n.* thin gauzy material used in dress. बारीक कपड़ा; Chiffonier (-इअर)-*n.* an ornamental sideboard. सजावटी भालमारी।

Chilblain-चिल-ब्लेन्-*n.* a painful inflammation of skin on hand or feet. हाथ या पैर की बेबाय।

Child-चाइल्ड-*n.* (*pl.* Children चिल्ड्रेन्) a new born human being, offspring, an infant. बालक (बच्चा), सन्तति; Child-bed (state of being with child.) प्रसव की अवस्था; Childbirth (birth of a child.) प्रसव; Childhood (-हुड)-*n.* infancy. शैशव, बाल्यावस्था, लड़कपन; Childish (-इश)-*adj.* puerile. बालक के समान; Childishness-*n.* the state of being childish. बचपन; Childless (-लेस)-*adj.* without progeny. निर्वंश, पुत्ररहित; Child-like (-लाइक)-*adj.* like a child, artless, simple. शिशुसुल्य, सरल; Child's play (easy work.) सरल कार्य; Child wife (a very young wife.) छोटी दुल्हिन; Second childhood (dotage) बुढ़ाई का सिढ़ीपन; With child (pregnant.) गर्भिणी; A burnt child dreads the fire. दूध का जला मट्ठा फूँककर पीता है।

Hot हॉट; Hot हॉट; Measure मेज़र

Children-चिल्-इन्-*n.* *pl.* of Child. 'चाइल्ड' शब्द का बहुवचन, बच्चे।

Chiliad-किल्-इऑइ-*n.* a thousand years. एक हजार वर्ष का काल।

Chill-चिल्-*n.* cold sensation, coldness, depressing influence. ठंडक, शैत्य, उत्साहहीनता; *-adj.* feeling cold, unfeeling. शीतल (ठण्डा), उदासीन; *-*v.* *t.** to make cold, to depress, to discourage. शीतल करना, उत्साहहीन करना; **To cast a chill over** (to show indifference.) उदासीन भाव दिखलाना।

Chilli-चिल्-लि-*n.* dried pod of capsicum. सूखा लाल मिर्चा।

Chilliness-चिल्-लि-नेस-*n.* the state of being chilly. शैत्य, ठंड।

Chilly-चिल्-लि-*adj.* feeling rather cold. सर्श में प्रायः ठण्डा।

Chime-चाइम्-*v.* *t.* & *i.* to sound like a bell, to be in rhyme, to accord, to be in agreement, to agree. घण्टी के समान शब्द करना, सुर में होना, एक लय में होना; *-n.* harmonious sound of a musical instrument or bell, edge or rim of a cask. बाजे या घंटी का सुरीला शब्द, पीपे का किनारा।

Chimera-किमीरा-*n.* a fanciful conception. असम्भव कल्पना, मनगढ़न्त।

Chimical-किमेरिकल-*adj.* purfy imaginary काल्पनिक, अनूलक; (also Chimeric)।

Chimney-चिम्-नी-*n.* passage for carrying off smoke, a glass tube over lamp-flame. धुआँकश, चिमनी; **Chimney-pot** (a cylindrical earthen pipe the top of a chimney, a tall hat.) चिमनी के सिरे पर लगी हुई गिलासनुमा मिट्टी की नली, अंग्रेजी ऊँची टोपी; **Chimney-sweep (-er) - *n.*** a boy who sweeps chimney. धुआँकश साफ करनेवाला बालक।

Chimpanzee-चिम्पञ्जी - *n.* an African ape resembling man. अफ्रीका देश का वनमानुष।

Chin-चिन्-*n.* the front part of lower jaw. चिबुक, ठुड्डी; **Chin-deep-*adj.*** (greatly involved.) अति लीन।

China-चाइ-ना-*n.* & *adj.* a country in the east of Asia, earthenware made of porcelain of China, Chinese. चीन देश, चीनी मिट्टी के बने बरतन, चीन देश का, चीनी।

Chine - चाइन् - *n.* an animal's backbone, ridge, a ravine. जानवर की रीढ़ की हड्डी,

Age ऐज; Edge ऐल; Pen पेन्; Pain पेन्

किनारा, दरार, दर्रा; *-*v.* *t.** to break the back of. किसी की पीठ तोड़ देना।

Chinese-चाइ-नीज़्-*n.* & *adj.* an inhabitant of China. चीन देशवासी, चीनी।

Chink-चिङ्क-*n.* a crevice, a peep-hole, the sound of glasses or coins striking together. शरीखा, दरार, सिक्कों की झनकार (खनकार)।

Chintz-चिन्ट्स - *n.* glazed printed cotton cloth. छींट।

Chip-चिप्-*n.* a thin piece cut off from wood or stone, slice of fruits, a wrestling trick, a piece of fried potato, a sovereign, a piece of dried cow-dung, a key of a musical organ. लकड़ी या पत्थर या फल का टुकड़ा, कुस्ती का दाँव, भुने आलू का टुकड़ा, राजा, प्रभु, उपली, बाजे की चाभी; *-*v.* *t.** (p. t. Chipped) to cut into small pieces, to break, or crack. काटना, कतरना, टुकड़ा करना; **Chip of the old block** (a son resembling his father.) पिता के समान पुत्र; **Dry as a chip** (tasteless.) बेरवाद; **To chip in** (to interrupt.) बिना डालना।

Chippy-चिप्-पि-*adj.* full of chips, uninteresting. टुकड़ेदार, अरोचक।

Chips-चिप्स्-*n.* (*naut.*) a ship's carpenter. जहाज का बढ़ई।

Chirography-काइरो-ग्राफि-*n.* handwriting. हाथ की लिखावट।

Chirolgy-काइरो-लॉजि-*n.* the art of practice of talking with signs made by hands and fingers. हाथ और अँगुलियों के संकेत से बातचीत करने की कला या अभ्यास।

Chiromancer-काइ-रो-मॉन्-सर्-*n.* one who is skilled in chiromancy. हस्तरेखा की विद्या जाननेवाला।

Chiromancy-काइ-रो-मॉन्-सि-*n.* palmistry. हस्त-सामुद्रिक, हस्तरेखा की विद्या।

Chirp-चर्प्-*v.* *i.* to make short notes like a bird, to talk merrily, to speak feebly.


पक्षी की तरह चूँ चूँ करना, आनन्द से बात करना, धीरे से बोलना; *-n.* the shrill sound of birds or insects. चिड़ियों या फतियों का कर्कश शब्द।

Chirpy-चर्पि-*adj.* lively, cheerful, chatty. आनन्दी, प्रसन्न, बकवादी।

Chirr-चर्-*v.* *t.* to make trilling sound, to chirp like a cricket. चर-चर का शब्द करना, झींगुर की तरह झनकारना।

Pen पेन्; Pain पेन्

Chisel-चिज़'-ल-*n.* an iron or steel tool for shaping wood, stone or metal. ख़रानी, छेनी, टाँकी; -*v. t. (p. t.)*



chisel.

Chiselled. ख़रानी से काटना; **Chiselled features** (clear cut features.) साफ़-सुथरी आकृति; **Cold chisel.** लोहा काटने की छेनी।

Chit-चिट'-*n.* a young child, a young woman, a small piece of paper. छोटा बच्चा, युवा स्त्री, काग़ज का टुकड़ा।

Chitchat-चिट'-चिट'-*n.* small talk, gossip, prattle. गपशप, बातचीत।

Chitty-चिट्ट'-टि-*adj.* like a babe, childish. बच्चे के समान।

Chivalric-शिवा'-ऑल-रिक्-*adj.* worthy of a knight, courteous. शूर-वीर के योग्य, शिष्ट, विनीत।

Chivalrous-शिवा'-ऑल-रम्-*adj.* characterized by knightly qualities. शूर-वीर के समान; **Chivalrously** (-रम्-लि)-*adv.* in a chivalrous spirit. वीरता से।

Chivalry-शिवा'-अल-रि-*n.* gallantry, a knight's characteristics. वीरता, शूरवीर के गुण।

Chloride-क्लोर्'-आइड-*n.* a compound of chlorine. क्लोरीन मिश्रित एक यौगिक।

Chlorine-क्लोर्'-इन्-*n.* a suffocating gas. साँस घुटानेवाली एक गैस।

Chlorodyne-क्लोर्'-ओ-डाइन्-*n.* a narcotic and anodyne medicine. निद्राजनक तथा पीड़नाशक एक पेटेंट दवा।

Chloroform-क्लोरो-फॉर्म-*n.* a liquid for producing insensibility. बेहोश करने की एक प्रसिद्ध तरल औषधि; -*v. t.* to apply chloroform to. बेहोशी की दवा का प्रयोग करना।

Chock-चॉक-*n.* a block of wood. लकड़ी का टुकड़ा; -*v. t.* to make fast with chock. ओट लगाना; -*adv.* tightly, closely. (फक्ती से) कसकर।

Chocolate-चॉकैलिट्-*n.* a kind of sweetmeat containing sugar, coco and flour. चीनी, कोको और मैदा की एक प्रकार की मिठाई; -*adj.* tasting like chocolate, having red-brown colour like chocolate. चोकोलेट के समान स्वादवाला, चोकोलेट के समान लाल-भूरा रंगवाला।

Choice-चॉइस्-*n.* act or power of choosing, the thing chosen, selection, alternative.

चुनाव, चुनी हुई वस्तु, छंटाव; -*adj.* exquisite, appropriate. उत्तम, पसन्द केलायक; **Chicely** (-लि)-*adv.* carefully. सावधानी से; **To have no choice** (not to care.) परवाह न करना; **To take one's choice** (to decide, to settle.) निर्णय करना, स्थिर करना।

Choir-क्वॉयर्-*n.* a chorus or band of singers or dancers. गानेवालों या नाचनेवालों का मण्डली; -*v. i.* to sing in a choir. एक साथ मिलकर गाना।

Choke-चोक-*v. t. & i.* to suffocate, to become speechless, to stifle, to block up. गला घोटना, गूँगा बनना, अवरोध करना, रोकना; -*n.* stoppage of breath, a device for stopping the passage of electricity or gas, the middle part of artichoke. श्वासावरोध, बिजली या गैस की गति रोकने का उपाय; हाथीचक फल का मध्य भाग; **To choke down** (to swallow food.) भोजन निगलना; **To choke off** (to give up an attempt.) प्रयत्न को छोड़ना।

Choker-चोक-अर्-*n.* a high collar. (गला घोटनेवाला) ऊँचा कॉलर या गले की पट्टी।

Choler-कॉल-अर्-*n.* bile, biliousness, anger. पित्त, पित्त का प्रकोप, क्रोध, रोष।

Cholera-कॉलरा-*n.* an infectious disease with diarrhoea and vomiting. विसर्चिका, हैजा; **Choleraic** (-रै-इक्)-*adj.* विसर्चिका रोग सम्बन्धी।

Choleric-कॉलरिक-*adj.* obtained from bile, angry. पित्तज, क्रुद्ध, क्रोधी।

Choose-चूज़-*v. t. & i. (p. t.)* Chose चोज़; *p. p.* Chosen चोज़न्) to select, to decide, to determine. चुन लेना, निर्णय करना, निश्चित करना; **Choosing** (-इङ्ग)-*n.* a choice. चुनाव, छंटाव; **To pick and choose** (to select carefully.) सावधानी से चुन लेना; **Chooser** (-अर्)-*n.* one who selects. चुननेवाला मनुष्य।

Chop-चॉप्-*n.* a small slice of meat, a crack or cleft, an act of cutting into pieces, an exchange, a jaw, a person with fat cheeks, a seal. मांस का टुकड़ा, दरार, दर्रा, टुकड़े में काटने का काम, विनिमय, जबड़ा, मोटे गालोंवाला व्यक्ति, मुहर; -*v. t. (p. t.)* Chopped.) to cut by a blow, to mince, to exchange. काटना, टुकड़ा करना, विनिमय करना; **To chop and change** (to change one's mind frequently.) बार-बार विचार बदलना; **Chop logic** (alkative argument.) कठहुज्जत; **Chopsticks** -*n. pl.* two small sticks used in China to eat with. चीन देश के भोजन करने में प्रयुक्त होनेवाली सलाखियाँ; **To chop back** (to

change one's direction.) मार्ग पलटना; To chop in (to interrupt in talk.) बात काटना; To chop up (to cut into small pieces.) छोटे-छोटे टुकड़े करना ।

Chopper-चॉप-पर-*n.* a butcher's cleaver, a short axe. कसाई की मांस काटने की छुरी, छोटी कुल्हाड़ी ।

Choppy-चॉप-पि-*adj.* full of crags or clefts. दरारों से भरा हुआ ।

Choral-कोरल-*adj.* pertaining to a chorus. मण्डली के एक साथ गाने से सम्बन्धित ।

Chord-कॉर्ड-*n.* the string of a musical instrument, a straight line joining the ends of an arc. तौत, चापकर्ण (वृत्त-खण्ड को जोड़ने वाली रेखा); **Chordal (अल)-adj.** pertaining to a chord. वृत्त के चापकर्ण से संबंधित ।

Chorion-कोरिअन्-*n.* the outer membranous envelope of foetus. गर्भ की बाहरी झिल्ली ।

Chorister-कोरिस्टर-*n.* the member of a band of singers. गानेवाली मण्डली का सदस्य ।

Choroid-को-रॉइड-*n.* the membrane which lines the eye-ball. आँख की पुतली के भीतर की झिल्ली ।

Chortle-कॉर्ट्ल-*v. i.* to chuckle in a loud manner. जोर से हँसना ।

Chorus-कोर'-अस-*n.* a band of dancers or singers, refrain of a song. गायकगण (गानेवालों की मण्डली), टैक (गीत का वह भाग जिसको सब मिलकर गावें); In chorus (all speaking or singing together.) सब लोगों का एक साथ बोलना या गाना ।

Chough-चफ-*n.* a red-legged crow, a jackdaw. लाल पैर का कौवा, डोमकौवा ।

Chrism-क्रिस्म-*n.* an unguent, holy oil. मलहम, पवित्र तेल ।

Christ-क्राइस्ट-*n.* The Anointed One, Saviour ईसा मसीह; **Christen (-क्रिस्-न्)-v. i.** to administer baptism. नामकरण करना, बपतिस्मा करना; **Christendom (क्रिस्-न्-डॅम्)-n.** Christians, Christian countries. क्रिस्तानी लोग, क्रिस्तानी देश ।

Christian-क्रिस्ट'-यन्-*n. & adj.* a believer in the religion of Christ. किरिस्तान, क्रिस्तानी; **Christian name (name given at baptism.)** बपतिस्मा के समय का रक्खा हुआ नाम; **Christianise (आइज़)-v. i.** to convert to Christianity. किरिस्तान बनाना; **Christianity (-स्टियनिटि)-n.** the Christian religion. ईसा मसीह का मत ।

Christmas-क्रिस्'-मस्-*n.* the festival of Christ's birth which falls on the 25th of December. ईसामसीह का जन्मदिन, बड़ा दिन, २५ दिसम्बर; *adj.* pertaining to Christmas. बड़े दिन के त्याहार से सम्बन्धित ।

Chromatic-क्रोमॉट'-इक्-*adj.* full of bright colour. चमकीले रङ्ग से पूर्ण; **Chromatics (-स्)-n.** the science of colours. (विविध) रङ्ग की विद्या ।

Chrome-क्रोम-*n.* a yellow pigment and colour. पीला रङ्ग ।

Chromium-क्रोम'-इ-अम्-*n.* a metallic element. एक धातु-विशेष ।

Chromograph-क्रोम'-ओ-ग्राफ-*n.* the reproduction in colours. रङ्गीन चित्र छापना, ऐसा छापने की क्रिया ।

Chromo-lithograph-क्रोमो-लथिओ-ग्राफ-*n.* the coloured pictures printed from stone or zinc plate. लीथो के पत्थर या जस्ते के ब्लेड पर से छपा हुआ रङ्गीन चित्र ।

Chronic-क्रॉन्'-इक्-*adj.* (also Chronical) lingering, (of diseases) constitutional. दीर्घस्थायी पुराना (रोग), स्वाभाविक ।

Chronicle-क्रॉन्'-इ-क्ल-*n.* a narrative, an account. इतिहास (वृत्तान्त), वर्णन; **Chronicler (-इक्-लर)-n.** the writer of a chronicle. कथा-लेखक ।

Chronograph-क्रॉन्'-ओ-ग्राफ-*n.* an instrument to record time with great accuracy. सूक्ष्म रीति से समय नापने का एक प्रकार यन्त्र ।

Chronologer-क्रॉनॉलॉजर-*n.* one versed in the science of chronology. काल-निर्णय-विद्या में निपुण ।

Chronological-क्रॉनॉलॉजिकल-*adj.* according to the order of time. कालक्रम के अनुसार; **Chronologically (-लि)-adv.** in a chronological manner. कालानुसार, कालक्रम से ।

Chronologist-क्रॉनॉलॉजिस्ट-*n.* one versed in chronology. घटनाओं को कालक्रम के अनुसार लिखनेवाला ।

Chronology-क्रॉनॉ-लॉ-जि-*n.* the science or method of computing dates. काल-निर्णय-विद्या ।

Chronometer-क्रॉनॉमिटर-*n.* a time-piece or watch for recording exact time. ठीक-ठीक समय बतलानेवाली एक प्रकार की छोटी घड़ी ।

Chronometry-क्रॉनॉ-मेट्रि-*n.* scientific measurement of time. वैज्ञानिक रीति से समय की नाप ।

Chronoscope-क्रॉन्'-ऑ-स्कोप-*n.* an instrument for measuring velocities of time समय-मापक-यन्त्र ।

Chrysalis-क्रिस्-ऑ-लिस-न. (*pl.* Chrysalises, form taken by insect between larva and butterfly. तितली, कीड़े इत्यादि की पर निकलने से पहिले की अवस्था ।

Chrysanthemum-क्रिस्-ऑन्-थे-मम्-न. a kind of flower. गुलदाउदी का फूल ।

Chrysolite-क्रि-सो-लाइट-न. a kind of green or yellow gem. चन्द्रकान्त, एक प्रकार का हरा या पीला रत्न ।

Chrysology-क्रिसोलॉजि-न. the branch of political economy which treats of production of wealth. अर्थशास्त्र का वह विभाग जिसमें धनोपार्जन का वर्णन होता है ।

Chub-चब्-न. a coarse-fleshed river fish. नदी की मोटे चमड़े की एक मछली ।

Chubby-चब्-वि-न. *adj.* short and thick, plump, round faced. नाटा मोटा, फूले चेहरे-वाला, गलफुल्ला ।

Chuck-चक्-न. the call of a fowl, term of endearment, jerk under the chin, a contrivance in lathe. मुरगे की बोली, प्यार का नाम, दाढ़ी पर झटका, खरादने के यन्त्र का एक भाग; *-v. i.* to call as a hen. मुरगी के समान शब्द करना; *To chuck away* (to waste.) नाश करना; *To chuck out* (to turn out.) निकाल देना; *To chuck up* (to abandon.) त्यागना; *To chuck up the sponge* (to finish up struggle.) लड़ाई-झगड़ा खतम करना ।



Chuck.

Chucker-out-चक्-अर्-आउट-न. a burly attendant at a theatre. नाटक में कौलाहल शान्त करनेवाला पहरेदार ।

Chuckle-चक्-कल-व. i. to laugh in a suppressed manner, to cackle, to show signs of glee. मुँह बन्द करके हँसना, प्रसन्नता के चिन्ह दिखलाना ।

Chucklehead-चक्-कल-हेड-न. a stupid fellow, a booby. मूर्ख मनुष्य ।

Chuckling-चक्-लिङ्ग-adj. pleasing, amusing. आनन्द दायक, मनोरंजक ।

Chuffy-चक्-ई-adj. with swollen cheeks. फूले हुए गालोंवाला ।

Chum-चम्-न. a familiar friend, a chamber fellow, a kind of fish. लँगोटिया यार, पुराना मित्र, एक प्रकार की मछली; *-v. i.* *छु i.* (*p. i.* Chummed) to become a chum, to accompany, to share a room or to mess with another. लँगोटिया यार बन जाना, साथ देना,

दूसरे के साथ एक ही कमरे में रहना या एक साथ मिलकर अनेक मनुष्यों का भोजन करना ।

Chump-चम्प-न. a heavy piece of wood, the thick end, a blockhead. लकड़ी का कुन्दा, मोटा किनारा, मूर्ख मनुष्य ।

Church-चर्च-न. a building for public Christian worship, an organised Christian society, the clergy. गिरजाघर, धार्मिक संस्था, पादरी; *-v. i.* to have thanks offered for delivery of a child. पुत्र उत्पन्न होने पर गिरजाघर में जाकर ईश्वर को धन्यवाद देना; **Churchmouse-** (a poor man.) दरिद्र मनुष्य; **Churchyard** (ground adjoining a church in which the dead are buried.) गिरजाघर के मैदान में का कब्रिस्तान ।

Churl-चर्ल-न. an ill-bred fellow, a rustic. देहाती, गँवार मनुष्य; **Churlish** (-इश्)-*adj.* uncivil, ill-natured. अशिष्ट, दुष्ट; **Churlishly** (-इश्-लि)-*adv.* in an uncivil manner. असभ्यता से; **Churlishness** (-नेस्)-*n* the quality of being churlish. गँवारपन ।

Churn-चर्न्-न. butter-making machine. मक्खन बनाने का यन्त्र; *-v. i.* to agitate in a churn. दूध या दही को मयना ।

Churning-चर्न्-इङ्ग-न. act of making butter, quantity of butter made at once. मयने का कार्य, एक बार मथकर निकाले गये मक्खन की मात्रा; **Churn-staff** (staff which is used in churning.) मयानी ।

Chute-शूट-न. a smooth rapid descent of water. वेग से जल का गिराव या उतार ।

Chyle-काइल-न. a milky fluid separated from the food in the small intestines. छोटी आँतों में से पृथक् होनेवाला माँस के समान एक रस ।

Chyme-काइम्-न. food converted into acid pulp. अम्लीय लेई में परिवर्तित पेट का भोजन ।

Cicatrice-सिका-दिस्, Cicatrix (ए-ट्रिक्स)-*ns.* scar of healed wound, scar in the bark of a tree. पूज जानेवाले धाव का चिन्ह, पेड़ की छाल का दाग ।

Cicatrize-सिक्-ऑ-ट्राइज्-व. i. to mark with scars, to heal over. धाव के चिन्ह लगाना, धाव का पूजना ।

Cider-साइ-डर्-न. a fermented drink from apple juice. सेव की शराब ।

Cigar-सिगार्-न. a roll of tobacco leaf for smoking. चुस्द; **Cigarshaped** (of the shape of a cigar.) सिगार या बेलन के आकार का ।

Cigarette-सिगरेट् -*n.* tobacco which is rolled in paper for smoking. कागज में लपेटा हुआ तमाखू, सिगरेट ।

Cilia-सिलिया -*n. pl.* eye-lashes. बरौनी; **Ciliary** (यीर-इ) -*adj.* pertaining to the eye-lids. बरौनी सम्बन्धी ।

Cilice-सिलिस् -*n.* a garment of hair-cloth. भेड़ बकरी के रोवों का बना वस्त्र ।

Cimmerian-सिमीरिअन् -*adj.* extremely dark. बचना अन्धकारमय ।

Cinchona-सिन्-को -*ना-n.* a tree from the bark of which quinine is extracted. कुनैन का पेड़ ।

Cincture-सिङ्क्चर् -*n.* a girdle border, belt. मेखला, किनारा, कमरपेटी; -*v. t.* to encircle. लपेटना ।

Cinders-सिन्-डर्स् -*n. pl.* ashes. भस्म ।

Cindery-सिन्-डर्-इ -*adj.* composed of cinders. भस्म या भस्म से पूर्ण ।

Cinema-सिनिमा -*n.* a theatre of moving pictures. चलते-फिरते चित्र का प्रदर्शन; **Cinematograph** (मीट्र-ऑफ़) -*n.* an apparatus for producing motion-pictures. गतिमान् (चलते-फिरते) चित्र दिखलाने का यन्त्र । **inertary**-सिनरि -*adj.* pertaining to ashes. भस्म-सम्बन्धी ।

Cinereous-सिनीरिअस् -*adj.* ashy grey. राख के समान भूरा ।

Cingalese-सिङ्गालीज़् -*n. & -adj.* a native of or belonging to Ceylon. सीलोन या लंका का निवासी अथवा सीलोन सम्बन्धी ।

Cinnabar-सिन-बार् -*n.* vermilion. सिंगरिफ, सिन्दूर, सडुर ।

Cinnamon-सिनमन् -*n.* the aromatic inner bark of a tree. दालचीनी, दारुसिता, दालचीनी का वृक्ष ।

Cinque-सिङ्क् -*n.* the number five as at dice or cards. पासे या ताश की पंजी; **Cinquefoil** -*n.* a plant with five leaves. पंचपत्तिया (पाँच पत्तियों का) पौधा ।

Cipher (Cypher)-साइ'फर् -*n.* the symbol(0), person of no importance, secret writing. शून्य (बिन्दु), महत्त्व-हीन मनुष्य, गुप्त लिखावट; -*v. t.* to calculate. गणना करना, गणित करना ।

Circa-सर्-का -*prep. & adv.* about, around. लगभग, चारों ओर ।

Circle-सर्-कल् -*n.* a plane figure bounded by a curved line, a round body, orbit of planets, ring, period, cycle, complete series, sphere, number of persons connected together. वृत्त, घेरा, वृत्तुल आकार, क्रम,

मण्डल, पूर्ण चक्र, गोला, मण्डली; -*v. t.* to encompass, to move round, to encircle. घेरना, प्रदक्षिणा करना, चक्कर लगाना ।

Circle-सर्क-लेट् -*n.* a small circle, an orb. छोटा वृत्त, मण्डल ।

Circuit-सर्'किट् -*n.* the line enclosing a circle, roundabout journey, path of electric current. चक्कर, परिभ्रमण, बिजली की धारा का मण्डलाकार पथ; **Short circuit**. बिजली की धारा की रुकावट ।

Circuitous-सर्-क्यु-इट्-अस् -*adj.* indirect, round about. कुटिल गतिवाला, चक्राकार, चक्करदार ।

Circular-सर्'क्यु-लर् -*adj.* in the shape of a circle, round; -*n.* a letter or printed notice, a copy of which is sent to several persons. वृत्तुलाकार, चक्राकार (धूमता हुआ) विज्ञापन का पत्र; **Circularly** (-लि) -*adv.* in a circular manner. चक्रवत्; **Circularize** (-आइज़्) -*v. t.* to popularize by circulars. विज्ञापन देकर प्रचार करना ।

Circularity-सर्'क्यु-लैरि -*n.* rotundity. वृत्तुल अवस्था, गोलाई ।

Circulate-सर्-क्यु-लेट् -*v. i.* to go round as in a circle, to move round. धूमना, चक्कर खाना; -*v. t.* to turn round, to spread, to give currency to. घुमाना, फैलाना, प्रचार करना; **Circulating** (-इङ्ग) -*adj.* moving in a circle. चक्कर खाता हुआ; **Circulating library** (a library in which books are sent out to subscribers on loan.) पुस्तकालय जहाँ की पुस्तकें पढ़ने के लिए बाहर जाती हैं ।

Circulation-सर्-क्यु-ले' -*n.* movement to and fro, a currency, diffusion. परिभ्रमण, प्रचार (चक्कर, घुमाव) ।

Circulative-सर्-क्यु-लेट् -*adj.* producing circulation. चक्कर देनेवाली ।

Circulator-सर्-क्यु-ले-टर् -*n.* one who spreads news. खबर फैलानेवाला; **Circulatory** (टर्) -*adj.* circulating. परिभ्रमण-सम्बन्धी ।

Circum-सर्'कम् -*pref.* in the sense of 'round about'. 'चौओर, चारों ओर, चारों तरफ' अर्थ का उपसर्ग ।

Circumambient-सर्-कम्-ओम्' -*वि-अन्ट-adj.* surrounding, going round about. घेरे हुए, चक्कर लगानेवाला ।

Circumambulate-सर्-कम्-ओम्' -*व्यु-लेट्-v. t.* to walk around. परिक्रमा करना, परिभ्रमण करना; **Circumambulation** (ल'-शन्) -*n.* act of 'walking around. परिक्रमा, चक्कर;

Circumambulatory-(लै-ट-रि) - *adj.* going round. चक्कर खानेवाला, चक्करदार।
Circumbendibus-सर्-कम्-बेन्-डि-बस्-*n.* a roundabout method, circumlocution. फेरवट की विधि, हेरफेर का ढंग।
Circumcise-सर्-कम्-साइज् - *v. t.* to cut off the foreskin of the penis of males. मुसलमानी करना, लिंग की अग्रत्वचा को काट देना;
Circumcision-(सिज्-अन्)-*n.* the act of circumcising. मुसलमानी करने की विधि।
Circumference-सर्-कम्-फर्-एन्स-*n.* the line encompassing a circle. परिधि, मण्डल, गिरदा;
Circumferential-(एन्-शल्)-*adj.* pertaining to circumference. परिधि सम्बन्धी।
Circumfluence-सर्-कम्-फ्लु-एन्स-*n.* flowing round on all sides. जल का चौकेर बहाव।
Circumfluent-सर्-कम्-फ्लु-एन्ट-*adj.* flowing round. चौकेर बहनेवाला।
Circumfluous- सर्- कम्- फ्लु- अम्- *adj.* surrounded by water, circumfluent. जल से घिरा हुआ।
Circumlocution-सर्-कम्-लो-क्यू-शन्-*n.* using many words for one, roundabout expression. वक्रोक्ति, फेरवट की बातचीत; **Circumlocutory**-(लोक्युट-रि)-*adj.* involving circumlocution. हेरफेर की बातों वाला।
Circumnavigate-सर्-कम्-नॉव्-इग-एन्ट-*v. t.* to sail round (esp. the globe or the world.) जहाज पर सवार होकर संसार के चारों ओर भ्रमण करना।
Circumoral-सर्-कमोरल्-*adj.* placed round the mouth. मुँह के चारों ओर रखा हुआ।
Circumrotation-सर्-कम्-रोटे-शन्-*n.* the act of revolving. चक्कर काटने का कार्य।
Circumscribe-सर्-कम्-स्क्राइव्-*v. t.* to draw a line round, to confine, to restrict, to curtail. घेरना, परिमित करना, रोकना, छाँटना।
Circumscription-सर्-कम्-स्क्रिप्-शन्-*n.* marking of limits, definition. सीमाकरण, परिभाषा;
Circumscriptive-(क्रिप्-इव्)-*adj.* limiting. सीमा या परिधि निर्धारित करनेवाला।
Circumsolar-सर्-कम्-सोलर्-*adj.* revolving near or round the sun. सूर्य के पास या चारों ओर घूमनेवाला।
Circumspect-सर्-कम्-स्पेक्ट-*adj.* cautious, wary. सावधान, जाग्रत, चौकन्ना; **Circumspection**-(स्पेक्-शन्)-*n.* a careful consideration beforehand, thoughtfulness. सावधानी; **Circumspectively**-(इव्-लि)-*adv.* thoughtfully. सावधानी से।

Circumstance-सर्-कम्-स्टैन्स-*n.* event, incident, occurrence, situation, (*pl.*) state of things, event. घटना, दशा, अवस्था, (ब० व०) स्थिति, अवस्था।

Circumstantial-सर्-कम्-स्टैन्-शल्-*adj.* incidental, detailed, minute, not essential. अचानक, व्योरेवार, विस्तीर्ण, अप्रत्यक्ष (प्रमाण)।

Circumvent-सर्-कम्-व्रेन्ट-*v. t.* to entrap, to cheat. फँसाना, धोखा देना; **Circumvention**-(व्रेन्-शन्)-*n.* deception. छल, कपट, ठगी।

Circumvolution-सर्-कम्-वो-ल्यू-शन्-*n.* the act of rolling round, a coil. चक्कर, घुमाव।

Circus-सर्-कस्-*n.* a travelling show of horses, riders &c., a circular space. सरकस, खेल का गोल मैदान।

Cirrus-सिर्-रस्-*n.* (*pl.* Cirri) form of cloud like distended locks of hair, a tendril. बालों के गुच्छे की आकृति का बादल, पौधे का कोमल पेंचदार तन्तु।

Cist-सिस्ट-*n.* a stone chest, a grave of prehistoric times. पत्थर का सन्दूक, प्राचीन काल की समाधि, कब्र।

Cistern-सिस्-टर्न-*n.* a reservoir for storing or collecting water. जलकुण्ड, जलाशय, पानी का ढोख।

Citable-साइ-टैबल-*adj.* able to be cited or quoted. वृष्टान्त देने योग्य।

Citadel-सीड-अ-डेल-*n.* a fortress near a city. दुर्ग, किला।

Citation-साइ-टेशन्-*n.* quotation, reference. वृष्टांत, प्रमाण।

Cite-साइट्-*v. t.* to quote, to summon, to mention as example. प्रमाण देना, बुलाना, वृष्टान्त देना।

Citizen-सिड-इज्-अन्-*n.* a townsman, an inhabitant of a state. नागरिक, किसी देश का निवासी; **Citizenship**-(शिप)-*n.* the rank of a citizen. प्रजा का अधिकार, पौरत्व, नागरिकता।

Citric-सि-ट्रिक-*adj.* pertaining to citron or lemon. नींबू की खटाई का।

Citrine-सि-ट्रिन्-*adj.* lemon coloured, yellow. निबुखई, पीला।

Citron-सि-ट्रन्-*n.* a kind of large lemon, जंभोरी नींबू, चकोतरा।

City-सिटी-टि-*n.* (*pl.* Cities.) an important town. नगर, शहर; City of God (heaven.) स्वर्ग।

Civic-सिड्-इक्-*adj.* proper to citizens, of city, municipal, civil. नागरिकोचित, नगर

सम्बन्धी, नागरिक, दीवानी; Civic Guard. अशान्ति के समय नगर की रक्षा करनेवाला सिपाही; Civics(-इक्स)-*n. pl.* the science of municipal administration. नागरिक अधिकारों और कर्तव्यों की विद्या, नागरिक शास्त्र।

Civil-सिव्-इल्-*adj.* relating to people, becoming a citizen, political, polite, not criminal. जन-सम्बन्धी, नागरिकोचित, राजनैतिक, सभ्य (सुशील), दीवानी (फौजदारी नहीं); Civil Law (law of the state of a country.) जाब्ता दीवानी; Civil List (list of officers.) हाकिमों की फिहरिस्त (सूची); Civilian (-इल्-यन्)-*n.* a civil officer. दीवानी का हाकिम; Civility (-इल्-इद्-इ)-*n.* politeness, good breeding. नम्रता, शिष्टता, सभ्यता, भलमनसी।

Civilization-सिविलिजेशन-*n.* act of civilizing or state of being civilized. सभ्यता, शिष्टता।

Civilize-सिव्-इल्-आइज़्-*v. t.* to bring out of barbarism, to enlighten, to refine. शिष्ट करना (शिष्टाचार सिखलाना), सभ्य बनाना, सुधारना; Civilized (-इ)-*adj.* refined, enlightened, cultured. शिष्ट, विनीत, सभ्य।

Clack-क्लैक्-*n.* & *v. i.* a clattering noise, to make a sudden sharp noise. कर्कश शब्द, खड़खड़ाहट, एकाएक खड़खड़ाहट का शब्द करना।

Clad-क्लैड्-*p. t.* & *p. p.* of Clothe. - *adj.* putting on clothes. कपड़े पहने हुए।

Claim-क्लेम्-*v. t.* to demand as one's due, to profess to be. अपनी रकम माँगना, दृढ़तापूर्वक कहना; *n.* right, title, thing claimed. स्वत्व, अधिकार, माँगी गई वस्तु; Claimable (-ऐ-ब्ल)-*adj.* able to be claimed. अधिकृत करने के योग्य; Claimant (क्लेम्-ऑन्ट्)-*n.* one who claims. दावी, दावागीर, प्राथी, अर्थी।

Clairvoyance-क्लेयर-वॉय्-ऑन्स्-*n.* the faculty of seeing mentally what is happening elsewhere. आंतरिक बल से दूर की घटना को देखने की शक्ति; Clairvoyant (ऑन्ट्)-*n.* ऐसी शक्तिवाला या परीक्षदशी मनुष्य।

Clamant-क्लेम्-*अन्ट्-adj.* noisy, urgent. शब्द करनेवाला, आवश्यक।

Clamber-क्लैम्-बर्-*v. i.* to climb with difficulty. कठिनता से चढ़ना।


Clamminess-क्लीम्-मि-नेस्-*n.* stickiness. लसलसाहट; Clammy-क्लीम्-मि-*adj.* moist, sticky, viscous. तर, लसलसा या चिपचिपा।

Clamorous-क्लीमरस्-*adj.* noisy. चिहानेवाला; Clamorously (-अस्-लि)-*adv.* in a noisy manner. चिल्लाते हुए, कोलाहल करते हुए।

Clamour-क्लीमर्-*n.* shout, outcry, demand.

complaint. रटन, चिल्लाहट, मॉग, शिकायत; To clamour down (to silence.) चुप करना।

Clamp-क्लैम्प्-*n.* a clasp or band used to hold things together. पाहू, कोनिया, शिकंजा; *v. t.* to strengthen or bind with clamps. पाहू जड़ कर पृष्ठ करना।



Clan-क्लैन्-*n.* a tribe, sect, clique, family. जाति, दल, वंश।

Clandestine-क्लैन्-डैस'-टिन्-*adj.* hidden, secret. छिपा हुआ, गूढ़, गुप्त; Clandestinely (-लि)-*adv.* in a secret manner. गुप्त रीति से।

Clang-क्लैङ्ग-*n.* a loud metallic sound. झन्झन् का शब्द; *v. t.* to make a loud metallic sound. ठन्ठन् या झनझन शब्द करना।

Clangour-क्लैङ्गर्-*n.* a succession of sharp harsh sounds. झनझनाहट का निरन्तर शब्द।

Clank-क्लैङ्क्-*n.* a rattling sound with a clank. झन्झन् का शब्द।

Clannish-क्लैनिश्-*adj.* pertaining to a clan, जाति का।

Clanship-क्लैन्-शिप्-*n.* the state of union in a clan. गोत्रत्व, सजातीयता।

Clansman-क्लैन्स्-मीन्-*n.* the member of a clan or tribe. सजातीय व्यक्ति।

Clap-क्लैप्-*n.* a slap, pat. थप्पड़, थपथपाहट; *v. t.* to applaud by striking palms of hand together, to flap. ताली बजाना, फड़फड़ाना; To clap a bargain (to make a bargain hastily.) जल्दी से सौदा पटाना।

Clapper-क्लैप्-पर-*n.* one who claps, the tongue of a bell. ताली बजानेवाला, घण्टे का लटकन।

Clapperclaw-क्लैप्-पर-क्लॉ-*v. t.* to scratch and fight, to scold. बकोटना और लड़ना, बुरा मला कहना, झिड़कना।

Claptrap-क्लैप्-ट्रैप्-*n.* a language to catch applause or win favour. प्रसन्न करने के लिये शब्दों का प्रयोग।

Clarence-क्लैर्-न्स्-*n.* a four-wheeled closed carriage. चौपहिया बन्द गाड़ी।

Claret-क्लैर-रैट्-*n.* a kind of French wine of light-red colour. एक प्रकार की फ्रान्स देश की लाल मदिरा।

Clarification-*n.* स्पष्टीकरण।

Clarify-क्लै-रि-फाई-*v. t.* & *i.* (*p. t.* Clarified.) to make clear, to free from im-

Age एज ; Edge ऐज ; Pen पें ; Pain पेन्

purities. शुद्ध करना (स्वच्छ करना), मेल हटाना ; Clarification (-फिकेशन) - *n.* method of cleansing. मल साफ करने की विधि, स्पष्टीकरण । Clarinet-क्लीरिनेट - *n.* (also Clarionet.) a wooden single reed musical instrument.

शाहनाई, अलगोजा ।

Clarity-क्लीरिटी - *n.* purity, clearness.



सफाई, स्वच्छता, शुद्धता । Clarionet.

Clash-क्लैश - *v. i.* & *t.* to make loud broken sound, to encounter, to conflict. टकराने का शब्द करना, झगड़ना, विरोध करना ; - *n.* encounter, disagreement. मुठभेड़, विरोध ; Clashing (-इश्ग) - *adj.* opposing. विरोधी ।

Clasp-क्लास्प - *n.* a contrivance for fastening, embrace, reach. अँकुरा (बलकस), आलिङ्गन, पहुँच ; - *v. t.* to fasten, to encircle, to embrace. बाँधना, लपेटना, आलिङ्गन करना ; To clasp hands to shake hands. हाथ मिलाना ।

Class-क्लास - *n.* a rank or order of society, a scientific division, a set of students taught together. वर्ग, श्रेणी या जाति, छात्र-समूह (कक्षा) ; - *v. t.* to place in a class. किसी श्रेणी या कक्षा में रखना ; Class-book (book taught in a class.) कक्षा में पढ़ाई जानेवाली पुस्तक ; Class-fellow - *n.* सहपाठी ; Of the same class. एकवर्गी ; To take a class to gain honours. उत्तम श्रेणी में आना, प्रतिष्ठा प्राप्त करना ।

Classic-क्लैसिक - *adj.* of the first class, of standard, excellence ; प्रथम श्रेणी का, अत्युत्तम ; Classics (-स) - *n. pl.* classical studies. उच्च कोटि के ग्रन्थों का (अध्ययन) ; Classical (-अल) - *adj.* of standard literature. उच्चकोटि के साहित्य का ; Classicalism (-इज्म) - *n.* classical scholarship. शास्त्रीय पण्डित्य ; Classicize (-सि-साइज) - *v. t.* to imitate the classic style. उच्च कोटि की साहित्यिक रचना का अनुकरण करना ।

Classifiable-क्लीसिफायेबल - *adj.* capable of being classed or arranged in classes. वर्गीकरण के योग्य ।

Classification-क्लीसिफिकेशन - *n.* arrangement into classes. वर्गीकरण, श्रेणीविभाजन ।

Classify-क्लीस-इफ-आइ - *v. t.* (*p. t.* Classified.) to arrange in classes, क्रमबद्ध करना, श्रेणी में रखना ।

Clatter-क्लैटर - *v. i.* & *t.* to make a confused rattling sound, to talk fast and idly. झनझनाना, बकबक करना ; a noisy talk. बकबक ;

To clatter down (to fall with a clattering noise.) धड़धड़ाकर गिर पड़ना ।

Clatterer-क्लैटरर - *n.* a babbler बड़बड़िया, बकवादी ।

Clause-क्लॉज - *n.* subordinate sentence, a single act or article in law. (पद) उपवाक्य, कानून की धारा ।

Clavate-क्लैवेट - *adj.* shaped like a club. मुद्गर की आकृति का ।

Clavicle-क्लैक्ल - *n.* the collar bone. हँसुली, हँसिया ।

Clavicular-क्लैक्लिक्युलर - *adj.* pertaining to the collar-bone. हँसिया का ।

Claviform-क्लैक्ल - *adj.* of the form of a club. गदा के आकार का ।

Claw-क्लॉ - *n.* the thorny nail of a beast. नख, चङ्गुल, पंजा ; - *v. t.* to scratch or seize by claw. पंजे से खरोचना या पकड़ना ; Clawback - *n.* (a flatterer.) चापलूस ; Claw-hammer (a hammer used to draw out nails.) काँटी निकालने का हथौड़ा (जमूरा) ।

Clay-क्ले - *n.* tenacious earth, human body. मिट्टी, कीचड़, भौतिक देह ; Clayey (-ई) - *adj.* consisting of or like clay. मिट्टीदार, मिट्टी के समान ; Claypipe (a tobacco-pipe of clay.) हुक्का, गौरैया ।

Claymore-क्लेमोर - *n.* a two-edged broad sword. दोधारी चौड़ी तलवार ।

Clean-क्लीन - *adj.* free from dirt or blemish, clear, pure, guiltless, holy. निर्मल, निष्कलङ्क, स्वच्छ, शुद्ध, निर्दोष, पवित्र ; - *adv.* quite, entirely. बिल्कुल, पूर्णरूप से ; - *v. t.* to purify, to cleanse. पवित्र करना, शुद्ध करना, साफ करना ; Clean-fingered (without taking bribe.) बिना घूस लिये ; Cleanhanded (innocent.) निर्दोष ; To clean out (to vacate.) खाली करना ; To show a clean pair of heels (to run away quickly.) सरपट भागना ; Cleanable (-एबल) - *adj.* able to be cleansed. शुद्ध करने योग्य ; Cleaner (-अर) - *n.* one who cleans. साफ करनेवाला ; Cleaning (-इश्ग) - *n.* the act of making clean. शोधन, सफाई का काम ; Cleanly (-लि) - *adj.* habitually clean. स्वभावतः स्वच्छ ; Cleanly (-लि) - *adv.* in a clean way. शुद्धता से, सफाई से ।

Cleanse-क्लीन्ज - *v. t.* to make clean, to purify. शुद्ध करना (निर्मल करना), साफ करना, पवित्र करना ; Cleanser (-अर) - *n.* one who cleanses, a detergent. शोधक, शुद्ध करनेवाला पदार्थ ।

Clear-क्लियर-adj. & *adv.* unclouded, bright, lustrous, distinct, intelligible, manifest, decided, free, unobstructed, sharply, intelligent, quite. मेघहीन, चमकीला, स्पष्ट, प्रत्यक्ष, उज्ज्वल, निश्चित, मुक्त, अवरोध-रहित, तीक्ष्ण बुद्धिवाला, निःसन्देह (विलकुल); -*v.* *t.* & *i.* to make bright, to remove, to free, to become clear. चमकाना, हटाना, मुक्त करना, स्पष्ट होना; Clearcut (clearly outlined.) साफ झुथरा बना हुआ; Clear from debt (free from debt.) कर्णमुक्त; The road is clear (there is no one on the road.) सड़क पर कोई नहीं है; To clear away (to remove.) हटाना To clear land (to cut down trees.) जमीन पर के पेड़ काट देना; To clear one's throat (*i. e.* by coughing) खोंसकर गला साफ करना; To clear out (to vacate, to empty.) खाली करना; To clear up (to purify, to put things tidy.) स्वच्छ करना, शुद्ध करना, सजाना।

Clearance-क्लियरन्स-*n.* making clear, removal of obstruction, a certificate of clearing a ship at the customs house. सफाई, काबट हटाना, जहाज खाली होने का प्रमाणपत्र; **clearing-(-इंग)-*n.*** act of making clear, a piece of land cleared of trees for cultivation, a method of changing cheques & drafts in a bank. सफाई का काम, पेड़ काटकर खेती के लिए साफ की गई भूमि, चेकों और ड्राफ्टों का बैंक में लेन-देन का भुगतान; **Clearness (-नेस)-*n.*** brightness. निर्मलता, शुद्धता।

Clear-क्लीर-*n.* a wedge or piece of wood for fastening. फनी, डट्टा।

Cleavable-क्लीवेबल-*adj.* that may be broken up, divided or split. बलगाने या काटने योग्य।

Cleave-क्लीव-*v.* (*p. t.* Clove or Cleft. *p. p.* Cloven or Cleft.) to split, to break, to chop. फाड़ना, तोड़ना, चीरना; -*v. i.* to stick fast. चिपकना।

Cleft-क्लेफ्ट-*n.* a fissure, a crack, a split. फाँक, फटन, दरार।

Clemency-क्लेमन्सी-*n.* mildness of temper. नम्रता, सरलता; **Clement-क्लेमन्ट-*adj.*** mild. नम्र, सरल, कोमल।

Clench-क्लेन्च, Clinch-क्लिन्च-*v.* *t.* to close tightly, to grasp firmly. मुट्ठी बाँधना, कसकर पकड़ना (जकड़ना)।

Clergy-क्लेर्जि-*n.* the clerical order, the ministers of Gospel. पादरी लोग; **Clergyman-*n.*** (a man in holy orders.) धर्मशास्त्रक, पादरी।

Clerical-क्लेरिकल-*adj.* pertaining to a clergy, pertaining to a writer or transcriber. पादरियों का, लेखक-संबंधी।

Clerk-क्लार्क-*n.* an officer in charge of records, a secretary, a scribe. लेखक, मुन्शी, दफ्तर का बाबू; **Clerkship (-शिप)-*n.*** office or situation of a clerk. लेखक या मुन्शी का पद।

Clever-क्लेवर-*adj.* (*comp.* Cleverer, *sup.* Cleverest.) dexterous, skilful, ingenious. चतुर, कुशल, प्रवीण; **Cleverly (-लि)-*adv.*** dexterously, skilfully. कुशलता से, प्रवीणता से; **Cleverness (-नेस)-*n.*** skill, dexterity. निपुणता, चतुराई।

Clew-क्लू-*n.* a ball of thread or yarn, the corner of a sail. डोरे की रील या गोली, पाल का कोना; -*v. t.* to coil up into a ball, to tie up a sail to the yard. डोरे की गोली बनाना, पाल को बल्ले में बाँधना।

Click-क्लिक्-*n.* a catch in machinery, a sharp short sound. खटका, चटखनी, खटके का शब्द; -*v. i.* to make a slight sharp sound, to tick. खटके या चटचटाहट का शब्द करना।

Client-क्लाइ-एन्ट-*n.* the employer of a lawyer, a customer. मोक्विकल, ग्राहक।

Cliff-क्लिफ-*n.* a steep rock. चट्टान; **Cliffman (one who climbs a cliff.)** पहाड़ पर चढ़नेवाला मनुष्य; **Cliffy (-इ)-*adj.*** full of cliffs, steep. चट्टानों से पूर्ण, खड़ी ढालवाला।

Climate-क्लाइ-मेंट-*n.* the condition of a region as regards temperature, dryness, wind &c. जलवायु, ऋतु; **Climatical (-मेंट-इक-अल)-*adj.*** pertaining to climate. जलवायु संबंधी; **Climatize (-आइज)-*v. t.*** to inure to a new climate. किसी स्थान की जलवायु का अभ्यास करना।

Climatology-क्लाइ-मेंट-लॉजि-*n.* the science of climates, meteorology. जलवायु सम्बन्धी विद्या।

Climax-क्लाइ-मैक्स-*n.* culmination, apex, ascending series of ideas. उत्कर्ष, शिखर, चढ़ाव, विचार की उत्तरोत्तर वृद्धि।

Climb-क्लाइम्ब-*v. t.* to ascend, to mount. चढ़ना, ऊपर जाना; To climb down (to descend.) उतरना; **Climbable (-एबल)-*adj.*** able to be climbed. चढ़ने योग्य; **Climber (-अर्)-*n.*** one who climbs, a creeper. चढ़नेवाला, लता।

Clime-क्लाइम्-*n.* a tract or region of a country, climate. प्रदेश, देश, जलवायु।

Clinch-क्लिन्च-see Clench.

Age एज ; Edge एज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्

Clincher-विलन्च्-अर्-*n.* remark, argument. भाष्य, वाद-विवाद ।

Cling-क्लिङ्ग-*v. i.* (*p. t.* & *p. p.* Clung-क्लङ्ग) to stick, to adhere to, to remain faithful to. चिपकना, लगना, वफादार रहना ।

Clingy-क्लिङ्गि-*adj.* adhesive. चिपचिपा ।

Clinic-क्लिन्'-इक्-*n.* medical and surgical instruction at bed side. रोगी की शय्या के पास जाकर दी गई वैद्यक की शिक्षा; **Clinical** (अल्)-*adj.* of the sick-bed. शय्याग्रस्त रोगी सम्बंधी; **Clinical-thermometer** (a thermometer for taking temperature of the body.) रोगी के शरीर का तापमान लेने का यन्त्र; **Clinically** (अल्-लि)-*adv.* by the bed-side. रोगी के बिस्तर के समीप ।

Clink-क्लिङ्क्-*n.* a sharp ringing sound, a prison. झनझन शब्द, कारागृह; -*v. t.* to cause to jingle. झनझनाना ।

Clip-क्लिप्-*n.* the wool of a season's sheep, shearing, a device for gripping or clasp- ing or holding things together. भेड़ के कटे हुये बाल, बाल की कटाई या छँटाई, पकड़ने या चिपकाने या चीजों को दबा रखने का साधन; -*v. t.* (*p. t.* Clipped) to cut with shears or scissors, to trim, to embrace, to encircle, to hold firmly. काटना, कतरना, छँटना, कलम करना, गले लगाना, घेरना, कसकर पकड़ना; To clip one's wings (to put a check on one's ambitious plans.) अभिलाषा पूर्ण होने में बाधा डालना; **Clipper** (पर)-*n.* one who or that which clips, a kind of boat, a small ship. बाल काटने की कैंची, छोटी नाव; **Clipping** (-पिङ्ग)-*n.* a piece separated by cuttings. कतरन ।

Clique-क्लिक्-*n.* a small exclusive party or action, a gang. दल, विरोधी पक्ष वालों की मण्डली ।

Cloak-क्लौक्-*n.* a loose upper garment, pretext. ँगरखा, बहाना; -*v. t.* to put on cloak. ँगरखा पहिनना ।

Clock-क्लॉक्-*n.* a time-measuring instrument, an ornamental silk embroidery work on the upper border of a stocking. घड़ी (धरमघड़ी); मोजे के ऊपरी किनारे पर रेशमी कढ़ाई का सुन्दर काम; **Clock-maker** (one who makes or repairs clocks.) घड़ीसाज; **Clock-tower-*n.*** (a tower with a big clock set on its top.) घण्टाघर; **Clockwise-*adv.*** (in a way the hands of a clock revolve.) बाईं से दाहिनी ओर जाते हुए; **Like a clock-work** (like a machine, systematically.) नियम से, यंत्र की तरह ।

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेंज़र

Clod-क्लॉड-*n.* a lump of earth, a lout. मिट्टी का ढोंका, मूर्ख; **Cloddish** (-इश्)-*adj.* stupid. मूर्ख; **Cloddy** (-डि)-*adj.* earthy, gross. मिट्टी का, भद्दा ।

Clog-क्लॉग-*n.* an impediment, a wooden-soled shoe. विघ्न, लकड़ी की ढँड़ी का जूता; -*v. t.* (*p. t.* Clogged.) to burden, to impede, to obstruct. बोझ रखना, रोकना; **Clog-giness** (the state of being cloggy.) चिप-चिपाहट; **Cloggy** (-गि)-*adj.* knotty, sticky. गठीला, चिपचिपा, लसलसा ।

Cloister-क्लॉयस्टर-अर्-*n.* a convent, a monastery, a covered walk, a nunnery. मठ, विहार (आश्रम), वृक्षों से ढका हुआ मार्ग; संन्या-सिनियों का आश्रम; **Cloistered** (-अर्ड्)-*adj.* dwelling in cloisters. मठ-वासी ।

Close-क्लोज़-*n.* conclusion, end. परिणाम, अन्त; -*v. t.* to shut, to end, to fill up, to unite, to bring nearer. बन्द करना, समाप्त करना, भरना, जोड़ना, समीप लाना; -*adj.* & *adv.* shut up, confined, narrow, covered, near, secretly, densely. बन्द, सीमित, संकुचित, ढका हुआ पास, गुप्त, घना; **Close examination** (minu examination.) सूक्ष्म परीक्षा; **Close grains** (compact.) ठस बिना हुआ; **Close hand** -*adj.* stingy. कंजूस; **To come in close quarters** (to come in direct contact with an enemy.) शत्रु के बति समीप पहुँच जाना; **Close of day** (evening.) सन्ध्या; **To close in** (to come near.) पास आना; **To close one's days** (to die.) मर जाना; **To close up** (to stop the current of electricity.) बिजली की धारा बन्द करना ।

Closely-क्लोज़'-लि-*adv.* secretly, attentively गुप्त रूप से, ध्यान लगाकर ।

Closeness-क्लोज़-नेस्-*n.* the quality of being close. छिपाव, समीपता ।

Closet-क्लॉजिट-*n.* a private or small room, गुप्त कोठरी, छोटा कमरा; -*v. t.* to hold private consultation, to conceal. गुप्त वार्ता करना, छिपाना ।

Closure-क्लो'-ज़र्-*n.* act of closing, the stopping of debate by vote. बन्द करने का कार्य, मत द्वारा किसी विषय को बहस को बन्द करना ।

Clot-क्लॉट-*n.* a semi-solid lump. थक्का, पिण्ड, ढोंका; -*v. i.* to form into clots. पिंड बन जाना, थक्का होना; **Clot of hair** (locks of hair.) जटा; **Clotted** (-टैड्)-*adj.* coagulated. घनीभूत

Cloth-क्लॉथ-*n.* (*pl.* Cloths-क्लाथ्स) woven stuffs. भिन्न प्रकार के वस्त्र; a woven stuff

used for dress. कपड़ा, वस्त्र; To lay the cloth (to prepare for feast.) भोज की तैयारी करना।

Clothe-क्लोद्-*v. t. (p. t. Clothed or Clad)* to furnish with clothes, to cover. वस्त्र-पहिनाना, ढँकना; **Clothes** (-क्लोद्ज्) -*n. pl.* articles of dress. पहिनने के वस्त्र, पोशाक; **Clothier** (यर) -*n.* a dealer in clothes. वस्त्र-विक्रेता, बजाज; **Clothing** (-इङ्ग) -*n.* garment, dress. वस्त्र, परिधान।

Clotted-adj. coagulated. घनीभूत।

Cloud-क्लाउद्-*n.* condensed visible watery vapour. मेघ, बादल, घटा; -*v. t. & i.* to over-spread, to darken, to become gloomy. ढँकना, ढँपना करना, उदास होना; **Clouded** (-येंद्) -*adj.* gloomy, hidden by clouds. धुँधला, बादलों में छिपा हुआ; **Cloudless** (-लैस्) -*adj.* clear. बिना बादल का, स्वच्छ; **Cloudy** (-डि) -*adj.* overcast with clouds, obscure. मेघाच्छन्न, अस्पष्ट; **In the clouds** (out of sight, false.) अदृश्य, मिथ्या।

Clough-क्लफ्-*n.* a ravine. कन्दरा, गुफा।

Clout-क्लाउद्-*n.* a piece of cloth or leather for mending, a rag, an iron plate, nails for shoe soles, centre of target, a knock. रस्मत करने के लिए चियड़ा या चमड़े का टुकड़ा, पेंन, लोहे का पत्तर, जूते के तलों में लगाये जानेवाले काँटे, लक्ष्य का केन्द्र, धक्का; -*v. t.* to patch, protect with iron nails or plate, to knock or hit. पेंन लगाना, लोहे की कीलें या पत्तर लगाकर रक्षा करना, धक्का देना या मारना।

Clove, Cloven-see **Cleave**.

Clove-क्लव्-*n.* a kind of pungent, aromatic spice. लवङ्ग।

Clover-क्लो'-त्र-*n.* a kind of grass. तिनपतिया घास; **To live in clover** (to be in luxury.) ऐश्वर्य में रहना।

Clown-क्लाउन्-*n.* a rustic, an ill-bred person, a buffoon. गवार; असभ्यजन, मूँड़, मसखरा; **Clownish** (-इश्) -*adj.* rustic, ill-bred वेदङ्गा, गँवार; **Clownishly** (-लि) -*adv.* in a clownish manner. गँवारपन से।

Cloy-क्लॉय-*v. t. & i.* to overfeed, to disgust, to weary, to cause distaste, to become distasteful owing to excess. अति अधिक खिलाना, घृणा पैदा कर देना, थकाना, अरुचि पैदा करना, अधिकता के कारण अरुचिकर हो जाना।

Club-क्लव्-*n.* a heavy stick, thick at one end, a suit of cards, an association of

persons, a room for such associations. गदा, ताश में चिड़ी, सभा, मण्डली, सभा का कमरा; -*v. t. & i. (p. t. Clubbed)* beat with a club, to combine together, to share in a common expense. गदा से मारना, सभा बनाना, किसी सम्मिलित कार्य के व्यय के लिए चन्दा इकट्ठा करना; **Clubbable** (-यें-ब्ल) -*adj.* suitable for club membership. सभासद होने के योग्य; **Club foot** (a short deformed foot.) स्थूल चरण; **Club-law** (government by physical force.) शक्तिपूर्वक शासन।

Cluck-क्लक्-*n.* the call of a hen to her chickens. मुर्गी की बोली; -*v. i.* to make such a sound. मुर्गी की तरह कुड़-कुड़ शब्द करना।

Clue-क्लू-*n.* a guiding principle, the thread of a story, train of thought. मार्गदर्शक सिद्धान्त, कथा का सूत्र, विचारक्रम; **Clueless** (-लैस्) -*adj.* without clue or trace, निराधार।

Clump-क्लम्प्-*n.* a cluster of trees or shrubs, a bunch. कुच्च, गुच्छा; -*v. i.* to tread heavily. जोर से पैर पटकना।

Clumsily-क्लम्-ज़ि-लि -*adv.* in an awkward manner. भद्देपन से, फूहरपन से; **Clumsiness** (-ज़ि-नेस्) -*n.* awkwardness. गँवारपन, फूहरपन; **Clumsy** (-ज़ि) -*adj.* awkward, ill-contrived. भद्दा, वेदङ्गा, फूहर।

Clung-क्लङ्ग-*p. t. & p. p.* of **Cling**.

Cluster-क्लस्'-टर्-*n.* a bunch, group, crowd. गुच्छा, समूह (समुदाय), भीड़; -*v. i. & t.* to grow or collect in groups. एकत्र करना या होना, पिण्डीभूत करना।

Clutch-क्लच्-*v. t.* to seize eagerly, to grasp. to hold tightly. पकड़ना, जकड़ लेना, मुट्ठी में बाँधना; -*n.* a tight grasp, a brood of chickens. कसी हुई पकड़, मुर्गी के बच्चों का झुण्ड।

Clutter-क्लट'-अर्-*v. t.* to run with confused noise. चिस्लाकर दौड़ना; -*n.* confused noise, bustle. कोलाहल।

Clyster-क्लिस्ट-अर्-*n.* a liquid injected into the intestines. पेट में चढ़ाया जानेवाला पानी।

Co-को-*n.* an *abbr.* for **Company**. 'कम्पनी' शब्द का संक्षिप्त रूप; a prefix meaning together. 'एक साथ' के अर्थवाला उपसर्ग।

Coach-कोच्-*n.* a large four-wheeled carriage, a private tutor, a passenger railway train. चौपहिया गाड़ी, शिक्षक, यात्रियों की रेल-गाड़ी; -*v. i. & t.* to travel in a coach, to act as tutor. गाड़ी में यात्रा करना, पढ़ाना; **Coach-box** (the driver's seat on a coach.) गाड़ी

हाँकनेवाले के बैठने की जगह ; Coach-house a place for keeping a coach in.) गाड़ीघर ; (Coaching (-इङ्ग) -*n.* driving of a coach, instruction (*esp.* for examination.) गाड़ी हाँकना, पढ़ाना, शिक्षा देना (विशेषकर परीक्षा के लिये)।

Coadjutant - को-अड्-जू-एन्ट -*n.* an assistant or associate. सहायक।

Coadjutor - को-अड्-जू-एर -*n.* (*fem.* Coadjutrix.) an assistant, a colleague. सह-कारी, सहायक।

Coagulate - को-ऑर्ग-यू-लेट -*v. t. & i.* to curdle, to solidify. जमाना, जम जाना ; Coagulation (-लेशन) -*n.* the act of clotting, जमने की क्रिया।

Coak - कोक् -*n.* a hole in which pins are inserted. गुल्ली बैठाने का छिद्र ; *v. t.* to join by the aid of pins. गुल्लियों या गुल्लों द्वारा जोड़ना।

Coal - कोल् -*n.* a black mineral used as fuel. पत्थर का कोयला ; *v. t.* to put or supply coal. कोयला भरना ; Coalfield (a coal-mine.) कोयले की खान ; Coal-gas (gas produced from coal.) कोयले से उत्पन्न जलनेवाली गैस ; Coaltar. अलकतारा।

Coalesce - को-अ-लेस् -*v. i.* to grow together, to combine, to unite. एक साथ उगना या बढ़ना, मिलना या मिलाना, एक होना ; Coalescence (-लेंस्-ऐन्स) -*n.* union, fusion. संयोग, मिलाप ; Coalescent (-ऐन्ट) -*adj.* uniting, संयोजक, एक होने वाला।

Coalition - को-अलिशन् -*n.* union, alliance. संयोग, मेल।

Coarse - कोर्स -*adj.* common, inferior, rough, unrefined, vulgar, large in texture. सामान्य, घटिया, भद्दा, असभ्य, अशिष्ट, मोटा ; Coarsely (लि) -*adv.* roughly, vulgarly. रूक्षता से, भद्दे-पन से ; Coarseness (-नेस) -*n.* rough nature, vulgarity. रूखी प्रकृति, भद्दापन, असभ्यता, अशिष्टता।

Coast - कोस्ट -*n.* the border of land on sea-coast, exterior limit of country. सीमा, समुद्रतट, देश की वाह्य सीमा ; *v. i.* to trade between ports on the same coast, to sail near the coast. एक ही किनारे के बन्दरगाहों पर व्यापार करना, समुद्र के किनारे पर जहाज चलाना ; Coastal (-अल्) -*adj.* relating to coast. किनारे का ; Coastwards -*adv.* (towards the coast. किनारे की ओर।

Coat - कोट -*n.* a man's upper garment, a covering, skin, rind, a layer. मढ़ाना कोट,

ढपना, खाल, छिलका, तह ; *v. t.* to cover, to spread with a layer of something. ढँकना, तह चढ़ाना ; Coat of mail (armour.) जिरह-बस्तर ; Red-coat (a British soldier). अंग्रेज सिपाही ; To dust one's coat (to beat.) पीटना ; To turn one's coat (to abandon.) त्यागना ; To wear the king's coat (to be a soldier.) सिपाही बनना ; Petticoat (a loose under-skirt worn by females and little boys, a woman.) भंगिया, चोली, ली।

Coating - कोटिङ्ग - a layer of paint, cloth for coats. रंग की तह, कोट बनाने का कपड़ा।

Coax - कोक्स -*v. t.* to entice, to practise wheedling. फुसलाना, बहलाना ; Coaxer (-अर) -*n.* a flatterer, a wheedler. चापलूस, बहलानेवाला।

Cob - कॉब -*n.* a stout short-legged horse, a round-headed loaf, a spider, a big man, a miser, a leader, a round heap or mass of any thing, the seeding head of corn, a black-backed sea-bird, a male swan, a basket for carrying arms, clay mixed with straw for making walls. टट्टू, गोल माये की रोटी, मकड़ा, बड़ा आदमी, कंजूस, नेता, नायक, किसी वस्तु का गोल ढोका या जमाव, अनाज का बीज पैदा करनेवाला गोल सिरा, काली पीठवाली समुद्री चिड़िया, नर हंस, गोला-बारूद ढोने की टोकरी, कच्ची दीवाल बनाने के लिये फूस और मिट्टी का मिश्रण।

Cobalt - को-बोल्ड -*n.* a metal like nickel. गिल्ट के समान एक सफेद धातु।

Cobble - कॉब - ब्ल -*v. t. & i.* to patch up, to work clumsily, to pave with round stone. चक्ती लगाना, भद्दे ढंग से काम करना, गोल पटिया का फर्श लगाना ; Cobbler (-ब्लर) -*n.* mender of old shoes. फटे जूतों की मरम्मत करनेवाला मोची।

Cobby - कॉब - बि -*adj.* stout, brisk. पुष्ट, तीव्र।

Cobra - को-ब्रा -*n.* a venomous hooded snake. नाग, विषैला सर्प, गेहुँवन साँप।

Cobweb - कॉब - वेब -*n.* spider's network, mesh. मकड़े का जाला, महीन जाली।

Cocaine - को-केन -*n.* a drug producing local insensibility. कोकीन।

Coccyx - कॉक् - सिक्स -*n.* the triangular bone ending in spinal column. रीढ़ की सबसे नीचे की तिकोनी हड्डी।



Cochlea-कॉक्लिआ -*n.* the spiral cavity in the inner part of ear. कान के भीतर का घोंघे के समान कोष्ठ ।

Cock - कॉक -*n.* (*fem.* Hen.) a male bird, male of a domestic fowl, tapped spout, lever in gun. नर चिड़िया, मुर्गा, टोंटी, बंदूक का घोंघा; *adj.* turning up. ऊपर को उठा हुआ; -*n. i.* to set erect. खड़े बल में रखना; -*n. i.* to strut. गर्व करना; Cock-a-doodle-doo (cry of a cock.) कुकुदूकू; Cock and bull story (an exaggerated story.) अतिरंजित कथा; That cock won't fight (that plan will not do.) इस उपाय से काम न चलेगा; Cock of the walk (an eminent person.) प्रधान पुरुष; To cock one's eye (to wink.) आँख मारना; To cock one's hat (to put on hat in a slanting way.) टेढ़ी टोपी पहिनना; To raise cock (to lift the lever of a gun.) बंदूक का घोंघा चढ़ाना ।

Cockade-कॉक-ऐड-*n.* a rosette worn in hat. शब्बा, टोपी में लगाने का फीता ।

Cockatoo - कॉक-अ-टू -*n.* a kind of parrot with crest. काकातुआ ।

Cockboat-कॉक'-बोट-*n.* a small boat. छोटी नाव ।

Cockcrow-कॉक'-क्रो-*n.* the early morning, dawn. प्रातःकाल, अर्ध-गोदय ।

Cocker-कॉक'-अर्-*n. i.* to pamper, to coddle. लाड़ करना, दुलार करना ।

Cockerel-कॉक'-एर्-*n.* a young cock. छोटा मुर्गा ।

Cock-eyed-कॉक'-आइड-*adj.* having a squint eye. ऐंजी आँखवाला ।

Cockle-कॉ'-कल्-*n. i.* to bulge, to pucker or wrinkle. फूलना, झुर्री पड़ना; -*n.* a radiating stove, a cornfield weed, a mollusc, wrinkle. अँगोठी, अनाज के खेत की बेकार घास, घोंघा या सीपी, झुर्री ।

Cockney-कॉक'-नी-*n.* a contemptuous word for a resident of London. लण्डन नगरवासी (मूर्ख) मनुष्य ।

Cockpit - कॉक - पिट -*n.* a pit where game-cocks fight. मुर्गा लड़ने का अखाड़ा ।

Cockroach-कॉक'-रोच्-*n.* the black beetle. क्षीगुर, कनखजुरा, चपड़ा, तेलचट्टा ।

Cockscomb-कॉक्स'-कोम्-*n.* the comb of a cock, fop, a dandy. मुर्गे की कलंगी, छैला, बोंका ।



Cockatoo.

Cocksure-कॉक'-श्यूर-*adj.* confidently certain. पूर्ण निश्चित ।

Cocky-कॉक'-इ-*Cocksy* (Coxy)-*adj.* conceited. धृष्ट, घमंडी ।

Coco-को - को -*n.* (also coco-nut palm, coco-palm, coco-tree.) the cocoanut tree. नारियल का पेड़; Coconut, Cocoanut (-नट) -*n.* the fruit of the tropical palm. नारियल का फल ।

Cocoon-कॉ-कून्'-*n.* the silky case spun by a silk-worm. रेशम का कोवा; Cocoonery (-अर्-इ)-*n.* the place where silkworms are reared. रेशम के कीड़ों को पालने का स्थान ।

Coction-कॉक'-शन्-*n.* the act of boiling or cooking. उबालने की क्रिया ।

Cod-*n.* कॉड -a large sea-fish. कॉड नाम की समुद्री मछली; Codling (-लिङ्ग)-*n.* a small cod. छोटी कॉड मछली; Codliver oil-*n.* oil of cod's liver. कॉड मछली के जिगर का तेल ।

Coddle-कॉ-इल्'-*v. i.* to nurse as an invalid, to treat tenderly, to fondle. रोगी की तरह परिचर्या करना, कोमलता से व्यवहार करना, दुलार करना ।

Code-कोड -*n.* a systematic collection of laws, a secret language. धर्म संहिता, कानून की किताब, गुप्त भाषा ।

Codger-कॉज'-अर्-*n.* an eccentric old person. शक्की वृद्ध पुरुष ।

Codicil-कॉड'-इस्-इल्-*n.* a supplementary addition to a will. वसीयतनामे को तोड़ने या बदलने का लेख ।

Codifier - कोडिफायर् -*n.* a codist, one who codifies. कानून बनानेवाला ।

Codify-कोड'-इक्'-आइ-*v. i.* (*p. i.* Codified) to reduce to a code or digest, to systematise. कानून बनाना; Codification (-इफि-कै-शन्)-*n.* the process of codifying. कानून बनाने की क्रिया ।

Co-education-को' - ऐड- यु-के-शन् -*n.* the education of boys and girls together. लड़के लड़कियों को साथ पढ़ाने की व्यवस्था या क्रम, सहशिक्षा ।

Coefficient-को - ऐफ - इश्' - अन्ट -*n.* a joint factor, a number or quantity that multiplies another number. गुणक, गुणा करनेवाली संख्या ।

Co-equal-को-ई-क्वल-*adj.* of the same rank or dignity. बराबरीवाला ।

Coerce-को-अर्से-*v. i.* to constrain or compel. रोकना, विवश करना; Coercion (-अर्-शन्)-*n.* controlling by force. बलपूर्वक अधीन

करना; **Coercive**-(अर्त्-इव्)-*adj.* compulsory. अनिवार्य; **Coercive measures**-कूर उपाय।

Coeval-को-ई'-वल्-*adj.* of the same age or duration. समकालीन (समवयस्क), एक अवस्था या समय का; *n.* one of equal or same age. समकालीन या समवयस्क व्यक्ति।

Co-executor-को-ऐक्जि-क्यू-टर-*n.* an executor with another person. दूसरे के साथ नियम इत्यादि बनानेवाला व्यक्ति।

Coexist-को-ऐक्जिस्ट'-*v. i.* to exist at the same time. एक ही काल में होना; **Coexistence**-(ऐन्स्)-*n.* existence at the same time. एक ही काल का जीवन; **Coexistent**-(ऐन्ड)-*adj.* existing at the same time. एक ही समय होनेवाला।

Coextensive-को-ऐक्स-टेन्'-सिब'-*adj.* extending over the same space or time. एक ही स्थान या समय में व्यापक।

Coffee-कॉफ़-फ़ि-*n.* a drink made from the seeds of a shrub. कढ़वा, काफी।

Coffer-कॉफ़-फ़र-*n.* a box for valuables, (*pl.*) treasury. पेटी, कोष, (ब० व०) तिजोरी।

Coffin-कॉफ़-फ़िन्-*n.* a chest in which a dead body is enclosed. बक्स जिसमें शव (मुर्दा) रक्खा जाता है; **To drive a nail into one's coffin** (to hasten death.) मृत्यु बुलाना।

Cog-कॉग्-*n.* the catch or tooth of a wheel by which it drives another wheel. पहिये का दाँता; **Cogged** (-ग्ड)-*adj.* toothed: दाँतदार।

Cogence-कोजन्स-*n.* (also **Cogency**) convincing power. विश्वस्त या निश्चित शक्ति।

Cogent-को'-जन्ट-*adj.* forcible, convincing, powerful, प्रबल, निश्चित, विश्वस्त, बलवान्; **Cogently** (-ल्लि)-*adv.* in a convincing manner. विश्वस्त या निश्चित रूप से।

Cogger-कॉगर्-*n.* trickery, cheating. छल, कपट।

Cogitable-कॉजिटेब'-ल-*adj.* thinkable, conceivable. विचारणीय।

Cogitate-कॉज'-इट-एट-*v. i.* to ponder, to meditate. ध्यान देना, विचार करना; **Cogitative** (-इव्)-*adj.* meditative. विचार-मग्न, ध्यानवस्थित।

Cogitation-कॉज-इट-ए-शन्-*n.* deep thought, meditation. गम्भीर चिन्ता या विचार।

Cognate-कॉग्-नेट-*adj.* akin in origin, related or allied to. सगेरी, सम्बन्धी।

Cognition-कॉग्-नेशन्-*n.* affinity, kindredness. बन्धुता, सम्बन्ध।

Cognition-कॉग्-निशन्'-*n.* perception, sensation, knowledge. बोध, अनुभव, ज्ञान; **Cognitive**-(निट'-इव्)-*adj.* pertaining to cognition. ज्ञान या अनुभव सम्बन्धी।

Cognizable-कॉग्-निजेब'-ल-*adj.* perceptible, recognizable. विचार के योग्य: जानने योग्य, **Cognizably** (-ब्लि)-*adv.* in a cognizable manner. जानने योग्य ढंग से।

Cognizance-कॉग्-निज-अन्स-*n.* knowledge, sphere of observation. ज्ञान, चेतना; **To have cognizance of** (to have knowledge of.) जानकारी प्राप्त करना।

Cognizant-कॉग्'-निज-अन्ट-*adj.* having knowledge of. ज्ञानवान्, सचेत।

Cohabit-को-हैब'-इट-*v. i.* to dwell together as husband and wife. पति-पत्नी के समान सहवास करना; **Cohabitation** (-ट-शन्) coition. सहवास, मैथुन।

Coheir-को'-ऐअर-*n.* (*fem.* **Coheirress**.) a joint heir. हिस्सेदार, पददीदार।

Cohere-को-हियर'-*v. i.* to stick together, to remain united, to be consistent. चिपटना, संयुक्त (संबद्ध) होना; **Coherence**-(ऐन्स)-*n.* consistency. संयोग, सन्दर्भ; **Coherent**-(ऐन्ड)-*adj.* connected, consistent. संबद्ध, अनुरूप।

Cohesion-को-ही-जन्'-*n.* the act of sticking together, connection. संयोग, लगाव।

Cohesive-को-ही'-सिब'-*adj.* producing union. एकता लानेवाला, संयुक्त होनेवाला।

Cohibit-को-हिव'-इट-*v. i.* (*p. i.* **Cohibited**) to restrain. अवरोध करना, रूकावट करना या रूकावट डालना।

Coif-कॉइफ़-*n.* a cap or covering for the head. टोपी, टोप।

Coign-कॉइन्-*n.* a place affording a good view, a wedge. अच्छा दृश्य दिखानेवाला स्थान, फन्नी।

Coil-कॉइल्-*n.* arrangement in concentric circles. चक्कर, गेंडुरी; *v. i.* to twist in a circular shape. लपेटना, गेंडुरी बनाना; **Mortal coil** (the human body.) नश्वर शरीर।

Coin-कॉइन्-*n.* metal money. मुद्रा, सिक्का, रुपया-पैसा; *v. i.* to make money by stamping metal, to invent. सिक्का बनाना या गढ़ना, नई कल्पना करना; **False coin** (counterfeit coin.) जाली या छोटा सिक्का; **The coin of one's own brain** (fabrication, invention.) मनगढ़न्त कल्पना; **To pay one in his own coin** (to retaliate.) बदला चुकाना; **Coinage** (-ऐज)-*n.* the act of

Hat हॉट; **Hot** हॉट; **Measure** मेज़र

coining, pieces coined, fabrication. मुद्रा-
दलाई, सिक्के, कल्पना; Coiner (अर्) - *n.* one
who coins money. सिक्का बनानेवाला ।

Coincide-को-इन्-साइड् - *v. i.* to occupy the
same position in space, to agree. समान
या अनुरूप होना, ठीक-ठीक बैठना, सहमत होना;
Coincidence (इन्-सिड्-एन्स) - *n.* agreement.
अनुरूपता, मेल; Coincident (अन्ड) - *adj.*
coinciding. अनुरूप; Coincidental (अल्)
- *adj.* agreeing. एक साथ होनेवाला; Coinci-
dently (अन्ड-लि) - *adv.* with coincidence.
अनुरूपता से ।

Co-inhere-को - इन् - हिअर् - *v. i.* to exist
or inhere together. एक साथ होना ।

Co-inheritance-को-इन्-हेर्-रिड्-ऑन्स - *n.* joint
inheritance. संयुक्त उत्तराधिकार ।

Co-interest-को-इन्-एर्-एन्स - *n.* mutual inter-
est. समानाधिकार ।

Coir-कोइर् - *n.* coconut fibre which is used
for making ropes, matting &c. नारियल
की जंदा जो रस्सी, चटाई आदि बनाने के लिये
काम में लाई जाती है ।

Coition-को - इशन् - *n.* sexual intercourse,
cohabitation. मैथुन, रति ।

Coke-कोक् - *v. i.* to convert coal into solid
substance. पत्थर के कोयले को ठोस बनाना; - *n.*
a kind of coal. बुझा हुआ पत्थर का कोयला ।

Colander-कॉलण्डर् - *v. i.* to pass through
a perforated vessel. चलनी में चालना; - *n.* a
sieve. चलनी ।

Colcothar-कॉल्-को-थार् - *n.* red croxide of
iron. लाल रंग की कौसीस ।

Cold-कोल्ड - *n.* catarrh. जुकाम, सर्दी; - *adj.* of
low temperature, chill, wanting zeal or
ardour, indifferent, reserved, spiritless,
not violent. कम तापक्रम का, ठंडा, उत्साह-
हीन, उदासीन, अतीव्र; Cold colours (blue,
grey &c.) भूरा, नीला इत्यादि रंग; Cold-
cream (a cooling ointment for skin.) चमड़े
को ठंडा करनेवाला लेप; Cold-hearted (cruel,
indifferent.) निर्दय, उदासीन; Coldly (-लि)
- *adv.* indifferently. उदासीनता से; Coldness
(-नेस) - *n.* chilliness, indifference. ठंडक, रुखाई,
उदासीनता; Cold-steel (sword.) तलवार;
In coldblood (without excitement.) बिना
हत्तेजना के; To throw cold water (to
discourage.) उत्साहहीन करना ।

Colic-कॉल्-इक् - *n.* griping pain in belly.
उदर-शूल, उदर-पीड़ा ।

Collaborate-कॉल् - ली - बरेट् - *v. i.* to work

conjointly. साथ साथ काम करना; Collabo-
ration (अ-शन्) - *n.* joint labour. सह-
कायता; Collaborator (अर्) - *n.* an asso-
ciate in labour. साथ काम करनेवाला मनुष्य ।

Collapsible-कॉल्-लैप्स - इ - बल् - *adj.* able to
be pressed down. सिकुड़ने या दबने योग्य ।

Collapse-कॉल्-लैप्स - *n.* a breakdown, loss
of courage. क्षय, सन्निपात, शक्ति का हास; - *v. i.*
to break down. क्षय को प्राप्त होना, शक्तिहीन
होना ।

Collar-कॉलर् - *n.* a neckband, a connecting
band. माला, कण्ठा, गले का पट्टा, बन्धन की
पट्टी; - *v. i.* to seize by collar. गरदन पक-
ड़ना; Collar-bone (clavicle) हँसिया,
हँसुली ।

Collate-कॉल्-लेट् - *v. i.* to compare in detail.
विस्तारपूर्वक तुलना करना या मिलाना; Colla-
tion (अ-लै-शन्) - *n.* the process of examin-
ation. संशोधन, परीक्षा ।

Collateral-कॉल्-लैट - अर्-अल् - *adj.* side by
side, contributory, of common descent,
corresponding. समानान्तर, समानोदक, सपिण्ड,
एक ही पुरखों का; Collateral security
(security for payment of money besides
the principal security.) जमानत के अतिरिक्त
जमानत; Collaterally (-लि) - *adv.* side by
side, indirectly. पास-पास, अप्रधान रूप से ।

Collation - *n.* see Collate. संशोधन, परीक्षा ।

Colleague-कॉल्-लीग् - *n.* a co-worker, an
associate, a partner of joint office. सहाय,
साथी, समान व्यापार का ।

Collect-कॉलेक्ट - *v. i.* to assemble, to
accumulate, to secure, to concentrate, to
recover, to infer. संग्रह करना, एकत्र करना,
केन्द्रीभूत करना, प्राप्त करना, अनुमान करना; - *n.*
a short prayer. छोटी प्रार्थना; To collect
oneself (to compose oneself.) सचेत होना,
होश में होना ।

Collectable (-ible)-कॉलेक्टबल् (-इ-बल्) - *adj.*
able to be collected. संग्रह करने योग्य ।

Collected-कॉलेक्ट - *adj.* composed, cool,
firm. शान्त, दृढ़; Collectedly (-एन्ड-लि)
- *adv.* in a collected manner. संग्रह रूप में ।

Collection-कॉलेक्शन् - *n.* accumulation, heap,
mass, assemblage. समूह, समुदाय, संग्रह
(चन्दा) ।

Collective-कॉलेक्टिव् - *adj.* aggregate, com-
mon. एकीकृत, इकट्ठा किया हुआ, सामान्य;
Collectively (-इव् - लि) - *adv.* in a mass.
एकत्र, एक साथ; Collective noun. समुदाय-
वाचक संज्ञा ।

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पें ; Pain पेन

Collector-कलेक्टर - *n.* one who collects, the chief officer of a district. इकट्ठा करनेवाला, जिलाधीश ; **Collectorate** (अरेंड) - *n.* a collector's office. कलेक्टर का दफ्तर ; **Collectorship** (शिप्) - *n.* (the office of a collector.) जिलाधीश का पद ।

College-कॉल-इज - *n.* the institution for higher education affiliated to a university. उच्च विद्यालय, कालिज ; **Collegian** (-लीज-इ-अन्) - *n.* the member of a college. विद्यार्थी, कालिज का छात्र ; **Collegiate** (-लीज-इ-ऐट) - *adj.* of a college. विद्यालय सम्बन्धी ।

Collet-कॉल - *इट* - *n.* a band or socket for jewel. नगीने की धँथकी ।

Collide-कॉल-लाइड - *v. i.* to be in conflict, to strike or dash against each other. भिड़ना, टक्कर खाना ।

Collier-कॉल - *इयर* - *n.* a coal-miner. कोयला खोदने या ले जानेवाला ; **Colliery** (-इ) - *n.* a coal-mine, a coal-ship. कोयले की खान, कोयला ले जानेवाला जहाज ।

Colligate-कॉल-लिग-ऐट - *v. t.* to bind together. संयुक्त करना ।

Collinear-कॉल-लिन् - *इ-अर्* - *adj.* in the same straight line. एक ही रेखा में, एक रेखिक ।

Collision-कॉल - *लि* - *जन्* - *n.* conflict, opposition. विरोध, टक्कर, मुठभेड़ ।

Collocate-कॉल - *लो-कैड* - *v. t.* to place together, to arrange. इकट्ठा करना, क्रम में रखना ; **Collocation** (कै-शन्) - *n.* position, arrangement. स्थान, प्रबन्ध

Collocation-कॉल-लोक्यू-शन् - *n.* a conference. सभा ।

Collocutor-कॉल-लोक्यू-टर् - *n.* a partaker in talks. साथ में बोलनेवाला ।

Collodion-कॉलोडि-अन् - *n.* a gluey solution of gun-cotton. तेजानी रुई का चिपचिपा घोल ।

Collop-कॉलप् - *n.* a slice of meat (fried or unbaked.) मांस का बिना भूना या भूना हुआ टुकड़ा ।

Colloquial-कॉलोक्वि-अल् - *adj.* conversational. बोलचाल का ; **Colloquialism** (-इज्म्) - *n.* a colloquial expression. बोलचाल का प्रयोग ; **Colloquially** (-लि) - *adv.* बोलचाल की रीति से ।

Colloquy-कॉलक्वि - *n.* conversation, dialogue. संभाषण, बातचीत ।

Collotype-कॉ - *लो-टाइप्* - *n.* a process of printing in photography. फोटो का चित्र छापने की एक विधि ।

Collude-कॉल्यूड - *v. i.* to conspire in fraud. जाल रचना, ठगना ।

Collusion-कॉल्यू-जन् - *n.* a secret compact for a fraudulent purpose, deceit. जाल, कपट, दलबन्दी ।

Collyrium-कॉलिर् - *इ-अम्* - *n.* a salve for eyes. आँखों का औजन, काजल, सुरमा ।

Colocynth-कॉलो-सिन्थ - *n.* a kind of bitter apple. एक प्रकार का कड़ुआ सेब, इन्द्रायण ।

Colon-कॉलन् - *n.* the large intestine, a punctuation mark (:). बृहदन्त्र, बड़ी आँत, विसर्ग चिह्न (:) ।

Colonel-कॉर्नल - *n.* the highest regimental officer. सैन्यदल का अध्यक्ष, पलटन का कर्नल ; **Colonelship** (-शिप्) - *n.* colonelcy. कर्नल का पद ।

Colonial-कॉलो-नि - *अल्* - *adj.* pertaining to a colony. उपनिवेश सम्बन्धी, नई बस्ती का ।

Colonist-कॉलॉनिस्ट - *n.* a settler in a colony. नई बस्ती में रहनेवाला ।

Colonization-कॉलॉनाइजेशन - *n.* the act or practice of colonizing. नई बस्ती बसाने का कार्य, उपनिवेशन ।

Colonize-कॉलॉनाइज - *v. t.* to establish a colony. नई बस्ती बसाना ; **Colonizer** (-अर्) - *n.* one who establishes a colony. नई बस्ती बसाने वाला व्यक्ति ।

Colonnade-कॉलनेड - *n.* a series or range of columns, a row of trees. खम्भों या वृक्षों की पंक्ति ।

Colony-कॉलॅनि - *n.* (*pl.* Colonies) an independent city or state founded by emigrants, settlers in a new country. वासित प्रदेश, उपनिवेश, नई बस्ती ।

Colophony-कॉलफोनि - *n.* dark coloured resin. रज्जन, राल ।

Coloration-कलरेशन् - *n.* the art of colouring. रँगने की कला या कार्य ।

Colorific-कलरिफिक - *adj.* able to give colour or tint to other bodies. दूसरे पदार्थों में रंग लाने योग्य ।

Colossal-कॉलो-सल् - *adj.* huge, very large, gigantic. बड़ा, दीर्घकाय ।

Colossus-कॉल - *लॉ-सस्* - *n.* a gigantic statue. दीर्घकाय या बड़ी मूर्ति ।

Colour-कलर् - *n.* a particular hue, appearance, pretence. (वर्ण) रङ्ग, आकृति, बहाना ; **Colours** (*pl.*) a flag or standard. (बन्वो) झंडा, पताका ; - *v. t.* to paint, to disguise.

रँगना, छिपाना; Complementary colours (colours which when combined make white.) वे रंग जिनको मिलाने से सफेद रंग बन जाता है; Primary or simple colours (those that cannot make up white.) लाल, हरा तथा बैंगनी इत्यादि रङ्ग जो मिलकर सफेद रङ्ग नहीं बनाते; Secondary colours (mixture of two primary colours.) उक्त एक या अनेक रङ्गों का मेल; To change colour (to turn pale.) पीला पड़ जाना; To come off with flying colours (to become victorious.) विजयी होकर आना; Under colour of (on pretext of.) बहाने से; Coloured (-इ) -adj. (having colour, of deep colour.) रँगा हुआ, गहरे रंग का।

Colour-bar-कलर-बार-*n.* a social distinction existing between people of different colours. गोरे और काले मनुष्यों का सामाजिक भेद; Colour-blind (-ब्लाइन्ड) - *adj.* having an imperfect sense of distinguishing colour. आँख का रोगी जिसे रङ्ग स्पष्ट नहीं देख पड़ते।

Colouring-कलरिङ्ग-*n.* a beautiful appearance, any thing used to give colour, manner of applying colours. सुन्दर आकृति, रङ्ग देने का सामान, रँगने का ढंग।

Colourist-कलरिस्ट-*n.* a painter, one who colours. रङ्गसाज।

Colourless-कलर-लेस्-*adj.* without colour, transparent, impartial. बिना रङ्ग का, पारदर्शक, निष्पक्ष।

Colt-कोल्ड-*n.* (fem. Filly.) the young of a horse, an inexperienced person, an automatic pistol. बच्चा, अनुभवहीन मनुष्य, अनेक गोलीयों की अपने आप छूटनेवाली पिस्तौल।

Colter-कोल्टर-*n.* the cutting iron of a plough. हल का फार।

Column-कॉ'लम्-*n.* a cylindrical pillar, support, mass, vertical division of a page, body of troops. खम्भा, आश्रय, परिमाण, पृष्ठ (पन्ने) का स्तम्भ, सेना की टुकड़ी; Columnar (नॉर) -*adj.* like a column. स्तम्भ (खम्भे) के सदृश।

Coma-कॉ'मा-*n.* stupor, unnatural heavy sleep; lethargy, a tuft of soft silken hair over some seeds, the head of tree, the nebulous envelope round a comet. शिथिलता (सुस्ती), अप्राकृतिक निद्रा, आलस्य, कुछ बीजों के ऊपर के मुलायम रेशमी रेशों या बालों की चौटी, वृक्ष का सिरा, धूम्रकेतु के चतुर्दिक् धुँधला घेरा।

Co-mate-कॉ'मेट-*n.* a fellow mate or companion. साथी, सहचर।

Comb-कौम्-*n.* an instrument for arranging and cleaning hair, fleshy crest of fowl. कंघी, मुर्गे की चौटी; -*v.* *t.* to dress hair. कंघी करना, बाल सँवारना; To comb out (to separate.) अलग करना, अलगाना।

Combat-कम्'बॉट-*v.* *t.* to struggle, to contest, to fight. भिड़ना, लड़ाई करना; -*n.* a battle. युद्ध, संग्राम; Combatant (-अन्ट) -*n.* a fighter. लड़नेवाला, योद्धा।

Comber-कौम्'अर्-*n.* one who combs, one who combs wool, a kind of fish. बाल सँवारनेवाला, ऊन को कंघे से साफ करनेवाला, एक प्रकार की मछली।

Combination-कम्बिनेशन्-*n.* union, collection. सन्धि (संयोग, संसर्ग), जुटाव; -*pl.* close-fitting undergarments reaching from shoulders to knees. (ब० ब०) शरीर के ऊपरी तथा निचले भाग को ढँकने का एक वस्त्र।

Combine-कम्बाइन्'-*v.* *t.* to join together, to unite. मिलाना, एक करना; -*v.* *i.* to cooperate. मिलना, जुट जाना।

Combiner-कम्बाइन्-*n.* he, who or that which combines. मिलानेवाला व्यक्ति या पदार्थ।

Combustible-कॉम्बस्टिबल्-*adj.* capable of being burnt, excitable. ज्वलनशील, उत्तेजक।

Combustion-कॉम्बस्टयन्-*n.* destruction by fire. दाह, ज्वलन।

Come-कम्-*v.* *i.* (*p.* *t.* Came, *p.* *p.* Come.) to arrive to a point, to happen, to arrive at a certain state or condition, to appear. आना, होना, प्रकट होना, पहुँचना; Come along, (make haste.) जल्दी करो; Light come, light go (what is easily won is easily lost.) सहज में मिला, सहज में गया; To come about (to happen.) घटना होना; To come across (to meet with.) भेंट करना; To come at (to arrive, to reach.) पहुँचना; To come back (to return.) वापस आना; To come by (to acquire.) प्राप्त करना; To come down upon (to punish.) दण्ड देना; To come home, to (to affect deeply.) अधिक प्रभाव डालना; To come in (to enter.) प्रवेश करना; To come in one's way (to interrupt) बिज्ज डालना; To come into (to acquire.) प्राप्त करना; To come into sight (to be visible.) दृष्टिगोचर होना; To come off (to be detached.) अलग होना; To come out (to be successful) सफल होना; To come round (to regain health.) चंगा होना; To come short (to fail.) असफल होना; To come to a point (to taper.)

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेंन् ; Pain पेन्

नोकीला होना; To come to an end (to terminate.) समाप्त होना; To come to blows (to quarrel.) लड़ जाना; To come to light (to be revealed.) प्रत्यक्ष होना; To come to pass (to happen.) घटना होना; To come up (to ascend) चढ़ना; To come upon (to make a sudden attack.) एकाएक आक्रमण करना; Come what may. जो चाहे सो हो; Coming (-इङ्ग) -*adj.* भविष्य का, आगामी ।

Comedian-कमीडियन, Comedist (-डिस्ट) *ns.* the writer of a comedy. सुखान्त नाटक लिखनेवाला, हँसानेवाला ।

Comedy-कॉमिडि-*n.* (*pl.* Comedies-डीज) a stage play with happy ending. सुखान्त नाटक ।

Comeliness-कम्-लि-नेस-*n.* attractiveness. सुन्दरता, खूबसूरती ।

Comely-कम्-लि-*adj.* pleasant to look at, graceful. सुन्दर, स्वरूपवान् ।

Comer-कम्-अर-*n.* one who comes, आनेवाला ।

Comet-कॉमिट-*n.* a heavenly body with a tail of light moving round the sun in elliptical course. पुच्छल तारा; Cometary (-अरि), Cometic (-ऐ-टिक्) -*adjs.* pertaining to a comet. पुच्छल तारा सम्बन्धी ।

Comfit-कम्-फिट-*n.* a sweetmeat, sugar-plum, confection. मिठाई, लायचीदाना, मेवों की मिठाई ।

Comfort-कम्फर्ट-*n.* satisfaction, content, relief in affliction, consolation. सन्तोष, सुख, आश्वासन; *v.* *t.* to cheer, to soothe, to console. आनन्द देना, सान्त्वना देना, सुख देना; Comfortable (-ऐ-ब्ल) -*adj.* free from hardship, at ease. आनन्द या सुख देनेवाला, सुखी; Comfortably (-ऐ-ब्लि) -*adv.* in a comfortable manner. सुख से; Comforter (-अर) -*adj.* *८ n.* a woollen wrapper for the neck, one who comforts. ऊनी गुलबन्द, सुखदायी, सन्तोष देनेवाला व्यक्ति; Comfortless (-लेस) -*adj.* without comfort. आनन्द रहित ।

Comic-कॉम्-इक्-*adj.* of a comedy, producing mirth, funny. हास्यकर, हँसी लानेवाला; Comical (-अल्) -*adj.* laughable, odd. हास्यजनक, ठिठोलाया; Comically (-अल्-लि) -*adv.* in a comical manner. हँसी से ।

Coming-कम्-इङ्ग-*n.* approach. पहुँच; -*adj.* expected to come. आगामी ।

Comity-कॉम्-इटी-*n.* courtesy, civility. शिष्टाचार, भलमनसी ।

Comma-कॉमा-*n.* a punctuation mark (,).

भंग्रेजी में छोटे विराम का चिह्न (,) ; Inverted commas (" "). दोहरे चिह्न जो किसी उक्ति के आरंभ और अन्त में लगाये जाते हैं (" ") ।

Command-कम्-माण्ड-*v.* *t.* *८ i.* to order, to have control over, to be supreme, to restrain, to have at disposal. आज्ञा देना, अधिकार रखना, शासन करना, अधिकार में लाना, अधीन करना; *n.* order, bidding, exercise of authority, control. आज्ञा, अधिकार, शक्ति, प्रभुत्व; At command (available for use.) प्रयोग के लिये प्राप्त ।

Commandant-कम्-आण्ड-आन्ट-*n.* the commanding officer of a fortress. किले का अधिकारी ।

Commander-कम्-माण्ड-*v.* -अर-*n.* the commanding officer. आज्ञा देनेवाला अध्यक्ष, नायक; Commander-in-chief (one who has supreme command in the army.) सेना का सबसे बड़ा अफसर, जंगी लाट; Commandership (-अर-शिप्) -*n.* office of a commander. जंगी लाट का पद ।

Commanding-कम्-माण्ड-इङ्ग-*adj.* exalted, dignified. रोबदार ।

Commandment-कम्-माण्ड-मेंट-*n.* command, precept. आज्ञा, उपदेश ।

Commemorate-कमेमरेट-*v.* *t.* to celebrate, to preserve in memory. स्मरणार्थ उत्सव मनाना; Commemoration (-ऐ-शन्) -*n.* celebration. स्मरणोत्सव; In commemoration of (in remembrance of.) स्मरणार्थ; Commemorative. (-टिव्) -*adj.* serving to commemorate. स्मरण दिलानेवाला ।

Commence-कमेंसेन्स-*v.* *t.* *८ i.* to begin, to set up. आरम्भ करना, प्रवृत्त होना; Commencement (-मेंट) -*n.* beginning, origin. आरम्भ, उत्पत्ति ।

Commend-कमेंण्ड-*v.* *t.* to entrust, to praise. (अर्पण करना) सौंपना, प्रशंसा करना, स्तुति करना; Commend me to (remember me to.) कृपापूर्वक मेरी याद दिलाना ।

Commendable-कमेंण्डेबल-*adj.* praise-worthy. प्रशंसनीय, स्तुति के योग्य; Commendably (-ऐ-ब्लि) -*adv.* in a commendable manner. प्रशंसापूर्वक; Commendableness (-नेस) -*n.* the state of being commendable, स्तुति की योग्यता; Commendation (-ऐ-शन्) -*n.* praise, स्तुति, प्रशंसा, सिफारिश ।

Commensal-कमेंसेन्सल-*adj.* *८ n.* one who eats at the same table. एक ही पंगत (पंक्ति) में भोजन करनेवाला, सहभोजी ।

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेत्र

Commensurable-कमेन्सुरेबल-*adj.* having a common measure, proportionate to. सपरिमाण, अनुरूप (तुल्य), सदृश; **Commensurableness** (-नेस)-*n.* proportion. अनुरूपता; **Commensurably** (-एब्लि)-*adv.* in a common measure. एक ही परिमाण से। **Commensurate**-कमेन्सुरेट-*adj.* coextensive. समान, तुल्य, बराबर; **Commensurately** (-लि)-*adv.* proportionately. समानानुपात से।

Comment-कॉम्-मेंट-*n.* explanatory remarks, criticism, observation, illustration. टीका, व्याख्या, समालोचना, उदाहरण; -*v. t.* (-कम्-मेंट्) to write explanatory notes. टीका लिखना, व्याख्या करना, आलोचना करना; **Commentary** (-अरि)-*n.* set of running comments on a book. टीका, टिप्पणी, भाष्य; **Commentation** (-टै-शन्)-*n.* the making of comments. टिप्पणी करने की क्रिया; **Commentator** (-टैट-अर)-*n.* an annotator. टीका लिखनेवाला, भाष्यकार।

Commerce-कॉम्-मर्स्-*n.* exchange of merchandise. वाणिज्य, व्यवसाय, क्रय-विक्रय; **Commercial** (-मर्-शल्)-*adj.* pertaining to trade, mercantile. वाणिज्य सम्बन्धी; **Commercialist** (-इस्ट)-*n.* one engaged in commerce. व्यवसायी; **Commercially** (-शॉल्-लि)-*adv.* in a commercial manner. व्यवसायिक रूप से।

Commingle-कमिङ्गल्-*v. t. & i.* to mix or mingle together. मिश्रित करना, एकीभूत होना, मिलना।

Commminute-कॉम्-मिन्-यूट-*v. t.* to reduce to powder. बुकनी करना।

Commiserate-कम्-मिज़-अर्-एट-*v. t.* to feel or show pity for. दया करना, करुणा दिखाना; **Commiseration** (-टै-शन्)-*n.* compassion. दया, कृपा; **Commiserative** (-टैट-इव)-*adj.* compassionate. दयालु।

Commissariat-कॉमिसेरिएट-*n.* the department for the supply of provisions &c. to army. सेना को रसद पहुँचाने का दफ्तर, कमसरियट।

Commissary-कॉम्-मि-स-रि-*n.* a deputy, an officer charged to supply provisions. डिप्टी, रसद भेजनेवाला अफसर।

Commission-कमिश्न्-*n.* command, authority, warrant, conferring authority, percentage on an amount, a committee of enquiry. आज्ञा, अधिकार, आज्ञा-पत्र, दस्तूरी आशुक्त; -*v. t.* to authorize. अधिकार देना, नियुक्त करना; **Commission-agent**-*n.* a

merchant who buys or sells on a commission basis. अद्वितीया; **Commissioned** (-इ)-*adj.* authorized. अधिकार दिया हुआ; **Commissioned officer**-*n.* an officer appointed by a commission. राजा से नियुक्त अधिकारी; **Commissioner** (-अर्)-*n.* one who is appointed by commission, supreme authority in a district. किसी कार्य सम्पादन के लिये नियुक्त किया हुआ अफसर, कई जिलों का हाकिम (कमिश्नर), आशुक्त।

Commissure-कॉम्-मि'-श्योर-*n.* a place where two bodies unite. दो पदार्थों का मिलन-स्थल।

Commit-कमिट्-*v. t. (p. t. Committed)* to entrust, to consign, to perpetrate a crime. समर्पण करना, सौपना, अपराध करना; **To commit to memory** (to learn by heart.) रटना; **To commit to prison** (to send to jail.) जेलखाने भेजना; **Commitment** (-मेंट्)-*n.* pledging, imprisonment. सौपना, जेलखाने भेजना; **Committal** (-टल्)-*n.* act of committing. आत्मसमर्पण, जेलखाने जाना।

Committee-कॉमिटी-*n.* body of persons appointed to manage any business. समिति, नियुक्त पुरुष, सभा, पंचायत; **Select Committee**. प्रवर समिति; **Standing Committee** स्थायी समिति।

Commix-कमिक्स्-*v. t. & i.* to mix together. साथ मिलाना या मिलना।

Commode-कमोड-*n.* a chest of drawers, a night-stool, a tall head-dress for ladies, a procuress. दराजदार बक्स, मल-मूत्र त्याग करने का पात्र, औरतों की ऊँची टोपी, कुटनी।

Commodious-कमोडिअस्-*adj.* suitable, convenient. उपयुक्त, सुविधा का; **Commodiously** (-लि)-*adv.* conveniently. सुविधा से; **Commodiousness** (-नेस)-*n.* suitability, सुविधा।

Commodity-कमोडि'-इ-टि-*n. (pl. Commodities.)* a useful thing, an article of trade. उपयोगी वस्तु (सामग्री), द्रव्य (जिन्स)।

Common-कॉमन्-*adj.* belonging equally to, general, public, of ordinary occurrence, vulgar. साधारण, सामान्य, सार्वलौकिक, आम्य; -*n.* a land for public use. सर्वसामान्य का मैदान; **Common divisor** (the number which divides two or more numbers without a remainder.) समापवर्तक; **Common gender** (*j. t.* masculine or feminine.) उभयलिंग; **Common good** (public welfare.) १
noun (name a,

जातेवाचक संज्ञा ; **Commonplace-adj.** (ordinary, trite.) सामान्य, तुच्छ; -*n.* (everyday subject) प्रतिदिन का विषय ; **Commonplace-book n.** (a book in which things to be remembered are recorded.) याद करने योग्य बातें लिखने की पुस्तक; **Common seal-सामान्य मुद्रा, सामान्य मुहर;** **Common sense** (sound practical judgment.) व्यावहारिक ज्ञान; **Commonweal** (the public good.) सार्वजनिक कल्याण ; **In common** (in joint use.) साझे का; **In common with** (in the same way as.) एक ही प्रकार से; **Out of the common** (uncommon, peculiar.) असामान्य ।

Commonalty-कॉमनल्टि-n. body corporate, the common people. सर्वसामान्य, प्रजा लोग ।

Commoner-कॉमनर्-n. one of the common people. सामान्य मनुष्य ।

Commonly-कॉमन्-लि-adv. usually. साधारण रीति से, बहुधा, प्रायः ।

Commons-कॉमन्स-n. pl. the common people. सर्वसामान्य; **House of Commons** (the Lower House in English Parliament.)

अंग्रेजी पार्लियामेन्ट की सामान्य जनता की सभा ।

Commonwealth-कॉमन्-वेल्थ-n. the whole body of people in a state. किसी देश की सम्पूर्ण प्रजा, राष्ट्रमण्डल ।

Commotion-कमोशन-n. confusion, tumult, agitation, disturbance. क्षोभ, विप्लव, कलह, हलचल ।

Commov-e-कमूव-व. t. to excite, to agitate. उत्तेजित करना ।

Communal-कम्यूनल्-adj. public, of the community. सर्वसाधारण, जातीय, जातिगत ; **Communalism** (-इज्म)-*n.* government by local autonomy. सर्वसामान्य-शासित राज्यक्रम ; **Communist** (-इस्ट)-*n.* a believer in communalism. इस सिद्धान्त का प्रचारक ; **Communalize** (-आइज़)-*v. t.* to make the property of local community. सम्पत्ति पर सब का समान अधिकार स्थिर करना ।

Commune-कॉम्-म्यून-v. i. to hold intimate intercourse with. सम्भाषण करना, बातचीत करना; -*n.* a corporation, a small territorial district in France. संस्था, फ्रान्स का एक विभाग ।

Communicable-कम्यूनिकेबल-adj. that can be communicated. प्रकाशित करने योग्य ।

Communicant-कम्यूनिकेण्ट-n. one who imparts or gives information. समाचार देनेवाला ।

Communicate-कम्यूनिकेटे-v. t. & i. to impart, to transmit, to reveal, to hold intercourse with. कहना, देना, फैलाना, संचार करना, बातचीत करना ।

Communication-कम्यूनिकेशन-n. act of imparting news &c., intercourse, information given, correspondence. कथन, व्यवहार, सन्देश (बातचीत), पत्र-व्यवहार ।

Communicative-कम्यूनिकेटिव-adj. open, not reserved, talkative. स्फुट, बकवादी; **Means of Communication** (ways of correspondence.) सन्देश-साधन ; **Communicativeness** (-नेस)-*n.* talkativeness. बातूनीपन ।

Communicator-कम्यूनिकेटर्-n. that which communicates, part of a telegraphic transmitter. सूचना देनेवाला, तारबकी का एक यन्त्र ।

Communion-कम्यूनियन्-n. sharing, fellowship, participation in Lord's Supper. सम्पर्क, साथ, ईसा मसीह के स्मरणार्थ भोज ; **Communionist** (-इस्ट)-*n.* member of the same communion. एक संघ का सभासद ।

Communiqué-कॉम्-म्यून-ई-कें-n. an official statement which is given to the press. सरकारी विज्ञप्ति ।

Communism-कॉम्युनिज्म-n. vesting of property in the community. सम्पत्ति का समाजीकरण, साम्यवाद ।

Community-कम्यूनिटि-n. (pl. Communities) society, association, joint ownership, communion, fellowship. समुदाय, मण्डली, बिरादरी, जाति, लोकसमाज ।

Commutable-कम्युटेबल-adj. able to be exchanged. बदलने योग्य ।

Commutation-कम्युटेशन-n. exchange of one thing for another. परिवर्तन, विपर्यय, बदल-बदल, हेर-फेर ।

Commutative-कम्युटेटिव-adj. relating to exchange, interchangeable. विनिमय संबंधी, परिवर्तन योग्य ।

Commutator-कॉम्युटेटर-n. an instrument for changing the course of an electrical current. बिजली की धारा का क्रम बदलने का यन्त्र ।

Commute-कम्यूट-v. t. to interchange or exchange. बदल-बदल करना ।

Comose-को'-मोस-adj. hairy. रोवेंदार ।

Compact-कम्पैक्ट-n. an agreement between parties, a treaty. सट्टा, सन्धि; -*v. t.* to join firmly. कसकर बांधना, दृढ़ करना; -*adj.* con-

denser, dense, terse. अविरल, घना, ठोस ;
Compactly (-लि) - *adv.* in a compact manner. दृढ़ता से ; **Compactness** (-नेस) - *n.* the state of being compact. घनता, दृढ़ता ।

Compages-कम्प - *n.* a framework or structure. ढाँचा ।

Companion-कम्पेन - *n.* comrade, an associate or partner. सहचर, मित्र, सक्ती, साथी, - *v. t.* to accompany. साथ देना ; **Companion-in-arms** (fellow soldier.) साथी सिपाही ; **Companionable** (-रेबल) - *adj.* sociable. मित्रवत, मिलनसार ; **Companion-ship** (-शिप्) - *n.* fellowship. सङ्गति, संसर्ग ।

Company-कम्पनी - *n.* (*pl.* Companies) companionship, number of persons assembled, a society, party of players. समागम, संसर्ग, जन-समूह, समवाय, सभा, मण्डल, खेलाड़ियों की टोली ; **To bear (keep) company** (to accompany.) साथ देना ।

Comparative-कम्पेरेटिव - *adj.* estimated by comparison. तुलनात्मक ।

Compare-कम्पेअर - *v. t.* to liken, to estimate similarity of, to be like or equal. तुलना करना, उपमा करना, मिलाना, समान होना ; - *n.* similitude, comparison. समानता ।

Comparison-कम्पेरिजन - *n.* act of comparing, a simile, an illustration. तुलना, उपमा, सादृश्य ।

Compartment-कम्पार्ट - *v. t.* to divide into compartments. भाग करना, डुकड़े करना ; **Compartment** (-मेंट) - *n.* a separate part, partition of a railway carriage. विभाग, रेल का डब्बा ।

Compass-कम्पस - *n.* circuit, limit, range, an instrument consisting of a magnetised needle. परिधि, हृद, विस्तार, कुतुबनुमा ; **Compasses** (-रेज) - *pl.* an instrument for describing a circle. परकाल ; - *v. t.* to go round, to accomplish. घेरना, पूर्ण करना ।



Compassion-कम्पाशन् - *n.* pity. दया, (कृपा, करुणा) ; **Compassionate** (-इट) - *adj.* sympathetic, merciful. कृपालु, दयालु, दयावान् ; **Compassionately** (-इटली) - *adv.* mercifully. दयालुता से ।

Compatible - कम्पैटिबल - *adj.* consistent, able to co-exist, suitable, congruous. अविरोध, योग्य ; **Compatibility** (-इबिलिटी) - *n.* suitability. योग्यता, अनुरूपता ; **Compatibly** (-इबिली) - *adv.* suitably. अनुरूपता से ।

Compatriot - कम्पेट्रियट - *n.* a fellow countryman. एक ही देश का निवासी ; **Compatriotic** (-इक) - *adj.* pertaining to fellow-countrymen. एक ही देश के निवासियों (के रहनेवालों) का ।

Compeer - कम्पेअर - *n.* equal, comrade. समान, साथी, मेरो (मित्र) ।

Compel-कम्पेल - *v. t.* (*p. t.* Compelled) to constrain, to bring about by force, to oblige, to overpower. बलपूर्वक कोई कार्य करवाना, दबाव डालना, विवश करना, लाचार करना ।

Concise-कॉन्सैस - *adj.* concise, brief. संक्षिप्त (सारभूत), परिमित ; **Concise-ly** (-इली) - *adv.* in brief, concisely. संक्षेप में ; **Conciseness** (-नेस) - *n.* conciseness. संक्षेप ।

Compendium-कॉम्पेन्डियम - *n.* summary, abstract. संक्षेप (संग्रह), सार ।

Compensate-कम्पेन्सेट - *v. t.* to make up for, to make amends for, to recompense. पूरा करना, बदला देना, हरजाना देना (बराबर करना) ।

Compensation-कॉम्पेन्सेशन - *n.* recompense, amends. पारितोषिक (शुल्क, प्रतिफल), हरजाना ; **Compensation balance** (an appliance for neutralizing effects of temperature.) शीतोष्ण का प्रभाव न डालनेवाली जेबी घड़ी की फिरकी ; **Compensational** (-अल) - *adj.* pertaining to compensation. शुल्क सम्बन्धी ।

Compensatory-कॉम्पेन्सेटरी - *adj.* giving compensation. क्षतिपूरक ।

Compensator-कॉम्पेन्सेटर - *n.* one who compensates. बदला देनेवाला, क्षति चुकानेवाला ।

Compete-कम्पीट - *v. t.* to rival, to vie with. स्पर्धा करना, बराबरी करना ।

Competence-कम्पेटेंस, **Competency** (-टन्सि) - *n.* capacity, ability, fitness, suitability, sufficiency. योग्यता, सामर्थ्य, शक्ति, गुण ।

Competent-कम्पेटेंट - *adj.* adequate, suitable, properly qualified, permissible. योग्य (उचित, पर्याप्त), निपुण ; **Competently** (-ली) - *adv.* properly. योग्यता से ।

Competition - कम्पिटिशन - *n.* the act of competing. स्पर्धा, बराबरी, प्रतियोगिता ।

Competitive - कम्पिटिटिव - *adj.* relating to

or characterised by competition. बराबरी या स्पर्धा करने के कार्य से सम्बन्धित ।

Competitor-कम्पिटिटर -n. (*fem.* **Competitrix** -रिक्स) one who competes, a rival. प्रतिस्पर्धा या बराबरी करनेवाला ।

Compilation-कम्पिलेशन -n. the act of compiling. संग्रह, सङ्कलन ।

Compile-कम्पाइल -v. t. to collect materials from various authors, to amass. सङ्कलित करना, संग्रह करना; **Compiler** (अर्) -n. ग्रन्थ संग्रह करनेवाला ।

Complacence (-cy)-कम्-प्ले-सेन्स (-सि) -n. pleasure, self-satisfaction, civility. आनन्द, सन्तोष, सज्जनता ।

Complacent-कम्-प्ले-सेन्ट -adj. self-satisfied-सन्तुष्ट; **Complacently** (सेन्ट-लि) -adv. in a complacent manner. आनन्दपूर्वक, सन्तोषपूर्वक ।

Complain-कम्प्लेन् -v. i. to express dissatisfaction, to state a grievance. असन्तोष प्रकट करना, शिकायत करना; **Complainant** (औन्ट) -n. a complainer, a sufferer, a plaintiff. प्रार्थी, अभियोगी, वादी (दावा करनेवाला) ।

Complaint-कम्प्लेण्ट -n. expression of grief, formal accusation, a disease. दुःख का उद्गार, फरियाद, अभियोग, रोग ।

Complaisance-कॉम्प्लेजैन्स -n. politeness, civility. शिष्टाचार, भलमनसी ।

Complaisant-कॉम्-प्ले-जैन्ट -adj. desirous or pleasing, obliging. अनुरोधी, आशानुकूल; **Complaisantly** (-जैन्ट-लि) -adv. obligingly. अनुरोध-सहित ।

Complement-कॉम्प्लिमेंट -n. that which completes, fullness. परिपूरक, सम्पूर्णता; (कॉम्-प्लि-मेंट) -v. t. to complete. पूर्ण करना; **Complementary** (मेंटरि) -adj. supplying a deficiency. कमी पूर्ण करनेवाला ।

Complete-कम्प्लीट -adj. entire, finished. पूर्ण, समाप्त; -v. t. to finish, to make whole, to accomplish. समाप्त करना, पूर्ण करना; **Completely** (-लि) -adv. entirely. पूर्ण रूप से; **Completeness** (-नेस) -n. the state of being complete. सम्पूर्णता, समाप्ति ।

Completion-कम्प्लीशन -n. act of completing, fulfilment, accomplishment. सिद्धि समाप्ति, पूर्ण परिणाम ।

Complex-कॉम्-प्लेक्स -adj. consisting of parts, complicated, intricate. मिश्रित, संयुक्त, पेचीला ।

Complexion-कम्-प्लेक्शन -n. natural colour, appearance of the face, character, tempera-

ment. रङ्गरूप, मुखराग, प्रकृति, स्वभाव ।

Complexity-कॉम्-प्लेक्सिटी -n. intricacy, complication. जटिलता, पेचीलापन; **Complexly** -adv. in a complex manner. पेचीलेपन से ।

Compliance-कम्-प्लाइ -n. consent, submission. स्वीकृति, आशानुकूलता, आशाकारिता ।

Compliant-कम्-प्लाइ -ओन्ट -adj. yielding, obliging. सरल प्रकृति का, आशाकारी, संकोची ।

Complicacy-कम्प्लिकेसि -n. quality or state of being complicated, a complicated structure. जटिलता, पेचीली बनावट ।

Complicate-कॉम्-प्लिक्-ऐट -v. t. to mix up, to make complex or intricate. उलझाना, फँसाना ।

Complicated-कॉम्-प्लिक्-ऐट-ऐड -adj. intricate, complex. गहन, जटिल, पेचीला ।

Complication-कॉम्-प्लिक्-ऐ-शन् -n. entangled condition. उलझन ।

Compliment-कॉम्-प्लि-मेंट -n. polite expression of praise, praise, favour. अभिनन्दन के वचन (नमस्कार), प्रशंसा; -v. t. (मेंट) to address with respect, to praise, to congratulate. नमस्कार करना, सराहना, बधाई देना; **Complimentary** (मेंट-आर्-इ) -adj. expressive of praise. प्रशंसनीय ।

Comply-कम्-प्लाइ -v. i. (p. t. Complied) to consent, to act in accordance with. स्वीकार करना, अनुरोध करना (मानना) ।

Component-कम्पोनेन्ट -adj. forming part of a whole. साधक, अङ्गभूत; **Component part** (constituent part.) अङ्ग, भाग ।

Comport-कम्पोर्ट -v. i. (p. t. Comported) to conduct, to agree, to behave, to accord. व्यवहार करना, सहमत होना; **To comport with** (to suit.) योग्य होना ।

Compose-कम्पोज -v. t. to constitute, to construct in words, to set up types, to arrange, to tranquilize, to calm, to adjust. निर्माण करना (बनाना), रचना करना, टाइप बैठाना, शान्त करना, लिखना; **Composed** (-ड) calm. शान्त **Composedly** (-इ-लि) -adv. in a composed manner. शान्त भाव से; **Composedness** (-इ-नेस) -n. capability of being calm and quiet. शान्ति; **Composer** (अर्) -n. one who composes, an author. टाइप बैठानेवाला, लेखक; **Composing** (-इङ्ग) -n. the act of placing together. बैठाने की क्रिया; **Composing-stick** (a frame for setting types) टाइप बैठाने का फ्रेम ।

Composite-कॉम्पोजिट -adj. made up of

various parts. पृथक् विभागों से निर्मित; Composite carriage (a carriage with compartments of different classes.) एक ही गाड़ी में लगे हुए भिन्न दरजे के रेल के डिब्बे; Compositeness (-नेस्) -*n.* the state of being composite. समष्टि, जुटाव ।

Composition - कॉम्-पोजिश्न् -*n.* construction, literary production. बनावट, साहित्यिक रचना, लेख ।

Compost - कॉम्- पोस्ट - *n.* a compound, manure, a mixture. यौगिक, खाद, मिलावट ।

Composure - कम्पोझर् - *n.* calmness, tranquillity. शान्ति ।

Compote - कॉम्- पोटे -*n.* fruit preserved in syrup. शर्बत में रक्षित फल ।

Compound - कम्पाउण्ड - *v. t. & i.* to mix, to combine, to settle, to come to terms. मिश्रित करना, मिलाना, सन्धि करना, सुलह कर लेना; *n.* *& adj.* (कॉम्-पाउण्ड) a mixture, an enclosure, combined, collective. मिलावट, बाड़ा, मिश्रित, समस्त; Compound addition (calculation of quantities of different denominations.) मिश्र जोड़; Compound fracture (breakage of a bone causing wounds in flesh.) हड्डी का ऐसा टूटना जब टूटी हड्डी की नोक दूसरा घाव कर देती है; Compound interest (interest added to the principal and bearing interest.) चक्रवृद्धि व्याज; Compound word (two or more words joined together to form a single word.) संयुक्त पद ।

Compoundable - कम्पाउण्डेबल -*adj.* capable of being compounded or settled. सुलह करने योग्य ।

Compounder - कम्पाउण्डर् - *n.* one who compounds or mixes things. पदार्थों को मिलानेवाला, औषधि बनानेवाला ।

Comprehend - कॉम्-प्रि-हेन्ड् -*v. t.* to understand, to grasp mentally, to include. समझना, ग्रहण करना ।

Comprehensible - कॉम्-प्रि-हेन्स्-इबल -*adj.* capable of being understood. आस्य, समझने योग्य; Comprehensibility (-बिल-इट-इ) - *n.* the state of being comprehended. आस्यता ।

Comprehension - कॉम्-प्रि-हेन्-शन् -*n.* faculty of understanding. ज्ञान, बुद्धि ।

Comprehensive - कॉम्-प्रि-हेन्स्-इव -*adj.* of understanding, extensive समझने योग्य, विस्तृत; Comprehensively (-लि) -*adv.* in a comprehensive manner. समझ से, विस्तृत रूप में ।

Compress - कम्प्रेस् -*v. t.* to press together, to squeeze. निचोड़ना, दबाना; *n.* (कॉम्-प्रेस्) a soft pad for compressing artery. खून बहना बन्द करने के लिये बाँधने की गद्दी; Compressed (-इ) -*adj.* condensed into a small space. दबाया हुआ; Compressible (-इबल) -*adj.* squeezable. दबाने योग्य; Compression (-प्रेशन्) -*n.* state of being compressed. दबाव; Compressive (-इव) -*adj.* having power to compress. दबाने योग्य; Compressor (-अर्) -*n.* that which compresses. दबानेवाला ।

Comprise (-जे) - कॉम्-प्राइज् -*v. t.* to include, to contain, to sum up. सम्मिलित करना (व्याप्त करना), मिलाना ।

Compromise - कॉम्-प्रो-माइज् -*n.* mutual settlement of differences, adjustment. आपस का निबटारा, समझौता; *v. t.* (-माइज्) to settle dispute by mutual agreement. आपस में मिलकर झगड़ा तय करना ।

Comprovincial - कॉम्-प्रो-विन् - शल -*adj.* of the same province, एक ही प्रदेश का ।

Comptroller - कम्-ट्रोलर् - अर् - *n.* one who checks the accounts of a state by counter-rolls. हिसाब-नियंत्रक; Comptroller and Auditor-General. महालेखा परीक्षक, नियंत्रक ।

Compulsion - कम्पल्शन् -*n.* obligation, constraint. अनुरोध, दबाव ।

Compulsive - कम्पल्सिव -*adj.* tending to compel. दबाव डालने योग्य; Compulsively (-लि) -*adj.* in a compulsive manner. दबाव से ।

Compulsorily - कम्पल्सरिलि -*adv.* in a compulsory or obligatory manner. अनुरोध से, बलात्, हठ से ।

Compulsory - कम्पल्सरी - *adj.* enforced, compelling. बाध्यकारी, अनिवार्य ।

Compunction - कम्पन्क्शन् -*n.* the pricking of conscience, regret. मनोव्यथा, पश्चात्ताप (खेद) ; Compunctious (-शस) -*adj.* remorseful, repentant. अनुतापी, पश्चात्ताप करनेवाला ।

Compurgation - कॉम्-पुर्-गे-शन् -*n.* the clearing from a charge, vindication. किसी दोष से मुक्त होना ।

Computable - कम्प्यूटेबल - *adj.* that may be calculated or reckoned. गणना करने योग्य ।

Computation - कम्प्यूटेशन् -*n.* estimate, reckoning. गणना, गिनती ।

Computative - कम्-यु-टेट - इव -*adj.* capable

of being reckoned or numbered. गणना करने योग्य ।

Compute-कम्-प्यूट्'-*p. t.* to reckon, to number, to calculate. गणना करना, गिनना, लेखा करना ।

Comrade-कॉम्रेड्'-*n.* a companion, an intimate associate. मित्र, साथी (सहोदर); **Comradeship** (-शिप्)-*n.* friendship. मैत्री, दोस्ती ।

Con-कॉन्-*p. t.* (*p. t.* Conned) to study carefully, to learn by heart. अच्छी तरह अध्ययन करना, कण्ठस्थ करना ।

Conation-कॉने'-शन्-*n.* the effort of will-power. इच्छाशक्ति का प्रयत्न ।

Concatenate-कन्-कॉट-इन्'-ऐट्-*p. t.* to link together. संयुक्त करना, जोड़ना; **Concatenation** (-ऐ'-शन्)-*n.* series of links which are united together. जुड़ी हुई कड़ियों की जंजीर ।

Concave-कॉन्-कैव'-*adj.* curved, hollow, vaulted or arched. नतोदर, खोखला; **Concavely** (-कैव'-लि)-*adv.* in a concave manner. नतोदर रूप में; **Concavity** (-कॉव'-इट-इ)-*n.* hollowness. खोखलापन, नतोदरता ।

Concavo-कॉन्-कै-वो-*adv. in comb.* concavely. नतोदर रूप में; **Concavo-concave** (what is concave on both sides) दोनों ओर नतोदर; **Concavo-convex** (concave on one side and convex on the other.) एक ओर उन्नतोदर तथा दूसरी ओर नतोदर ।

Conceal-कॉन्सील्'-*p. t.* to keep secret, to hide. छिपाना, गुप्त रखना; **Concealed** (-इ)-*adj.* kept secret. गुप्त, गुह्य; **Concealment** (-मेंट्)-*n.* secrecy, disguise. गोपन, छिपाव ।

Concede-कॉन्सीड्'-*p. t.* to allow, to admit. स्वीकार करना, अर्हताकार करना ।

Conceit-कॉन्सीट्'-*n.* personal vanity, fanciful notion. अहङ्कार (धमण्ड), मिथ्या विचार; *-p. t.* to imagine. अनुमान करना; **Conceited** (-ऐट्)-*adj.* vain, proud. धमण्डी, अभिमानी; **Conceitedly** (-ऐट्-लि)-*adv.* in a conceited manner. अभिमान से, अहङ्कार से ।

Conceivable-कॉन्सीवेबल'-*adj.* imaginable. विचारणीय ।

Conceive-कॉन्सीव्'-*p. t.* & *i.* to become pregnant, to imagine, to fancy, to think. गर्भ धारण करना, विचारना, अनुमान करना, ध्यान में लाना ।

Concent-कॉन्सेन्ट'-*n.* harmony. समन्वय ।

Concentrate-कॉन्-सेन्-ट्रेट्'-*p. t.* & *i.* to bring to a common point or centre, to think intensely. एक केन्द्र में लाना, चित्त में एकाग्र

करना; **Concentration** (-ट्रे'-शन्)-*n.* act of concentrating. चित्त की एकाग्रता, समाधि; **Concentrative** (-इव्)-*adj.* tending to concentrate. एकाग्रचित्त होनेवाला ।

Concentre-कॉन्सेन्ट्र'-*p. t.* & *i.* to come or bring to a common centre, to coincide.

एक केन्द्र में होना या करना, ठीक बैठना ।

Concentric-कॉन्सेंट्रिक'-*adj.* having a common centre. एक केन्द्र का; **Concentrically** (-ट्रिक-अल्-लि)-*adv.* एक केन्द्रीभूत होकर ।

Concept-कॉन्-सेप्ट'-*n.* general notion. सामान्य विचार; **Conception** (-सेप'-शन्)-*n.* formation of foetus, act of conceiving, idea. गर्भधारण (गर्भाधान), विचार, धारणा; **Conceptive** (-इव्)-*adj.* mentally conceiving. मन में धारण करनेवाला; **Conceptual** (-य्-अल्)-*adj.* pertaining to mental conception. मन की भावना सम्बन्धी ।

Concern-कॉन्सर्न्'-*n.* business. interest, anxiety, an object. व्यापार, अभिरुचि, चिन्ता, विषय; *-p. t.* to relate to, to affect, to interest oneself with. सम्बन्ध रखना, प्रभाव होना, रुचि होना; **Concerned** (-इ)-*adj.* anxious. चिन्तित; **Concerning** (इङ्ग्) - *prep.* about, in regard to. लिये, विषय में; **Concernment** (-मेंट्)-*n.* affair, interest, importance. विषय, रुचि, महत्त्व ।

Concert-कॉन्सर्ट'-*n.* agreement, union, combination of sounds, musical entertainment. मेल, योग, एक ताल, संगीत; *-p. t.* (-सर्ट) to arrange together, to adjust. क्रम में रखना; **Concert hall** (a hall for musical entertainment.) सङ्गीतशाला ।

Concession-कॉन्सेशन्'-*n.* act of conceding, a grant. सुविधा प्रदान, छूट, रियायत, अनुदान ।

Concessive-कॉन्सेसिव'-*adj.* expressing or implying concession. अनुमोदन-सूचक, रियायती ।

Conch-कॉङ्क'-*n.* the shell-fish, shell-trumpet, external ear. शंख (घोषा, कौडी), कान का बाहरी भाग ।

Conciliate-कॉन्सिलिएट'-*p. t.* to pacify, to win over, to reconcile. शान्त करना, सान्त्वना देना, मनाना; **Conciliation** (-ऐ'-शन्)-*n.* act of conciliating. सान्त्वना, अनुरजन; **Conciliative** (-इव्)-*adj.* reconciling. आराधना करने या मनाने योग्य; **Conciliatory** (-ट्रि)-*adj.* tending to conciliate. आराधक; **Conciliator** (-ऐ'-ट्र)-सान्त्वना देनेवाला, अनुरजक ।

Concinnity-कॉन्सिनिटि'-*n.* elegance, neatness. सुन्दरता, स्वच्छता, सफाई ।

Concise-कन्साइज़्-*adj.* brief or cut short in speech or style, संक्षिप्त, अल्प; **Concisely** (-लि)-*adv.* in a brief manner. संक्षेप में; **Conciseness** (-नेस्)-*n.* quality of being brief, terseness. अविवस्तर, संक्षेप।
Concision-कन्सिजन-*n.* same as Circumcision. मुसलमानी, खतना।
Conclamation-कॉन्-क्लीम्-ए'-शन्-*n.* shouting of several persons together. एक साथ बहुत से मनुष्यों का चिल्लाना।
Conclave-कॉन्-क्लेव्-*n.* meeting place, a private meeting or assembly. सभा-स्थान या भवन, गुप्त बैठक या सभा।
Conclude-कन्-क्लूड्-*v. t. & i.* to bring to an end, to infer, to arrange, to resolve, to determine. समाप्त करना, अनुमान करना, क्रम में करना, निर्णय करना।
Concluding-कन्क्लूडिंग्-*adj.* final. अन्तिम, आखिरी।
Conclusion-कन्-क्लू'-जन्-*n.* termination, final result. समाप्ति (सिद्धि), परिणाम (अन्त); In conclusion (finally, in the end.) अन्ततोगत्वा, अन्त में।
Conclusive-कन्-क्लू'-सिब-*adj.* decisive, convincing. निश्चित, समर्थक; **Conclusively** (-सिब-लि)-*adv.* in a convincing manner. निश्चय के साथ।
Concoct-कन्-कॉक्ट-*v. t.* to devise, to plot, to plan, to make up of mixed ingredients. रचना करना, यद्यत्र रचना, काढ़ा (क्वाथ) बनाना; **Concoction** (-कॉक्'-शन्)-*n.* devising. रचना, पाक, काढ़ा।
Concolorous-कन्-कलरस-*adj.* of uniform colour. समान (एकसा) रङ्ग का।
Concomitance (-cy)-कन्-कॉम्-इट्-ऑन्स् (-सि)-*n.* co-existence. समन्वय; **Concomitant** (-ऑन्ट्)-*adj.* going together. सहगामी; **Concomitantly** (-ऑन्ट्-लि)-*adv.* in a co existing manner. एक साथ।
Concord-कॉन्-कॉर्ड्-*n.* agreement, harmony, treaty. एकता, संयोग, मेल; **Concordance** (-ऑन्स्)-*n.* agreement. एकता, सादृश्य; **Concordant** (-ऑन्ट्)-*adj.* suitable, harmonious. अनुरूप (सदृश), सुरीला; **Concordantly** (-ऑन्ट्-लि)-*adv.* harmoniously. एक सुर में।
Concourse कॉन्-कॉर्स-*n.* a confluence, a crowd, an assembly. सङ्गम (समूह), भीड़-भाड़, मण्डली, संघ।
Concrescence-कन्-क्रेस्न्स-*n.* a growing

together. एक साथ उगना या बढ़ना, सह वृद्धि।
Concrete-कन्-क्रीट्-*adj.* existing in material form, real. राशिभूत, साधार (इन्द्रियों से जानने योग्य); -*n.* a composition of gravel, cement &c. बरी चूने से बना हुआ मसाला; -*v. i.* to unite into a mass, to solidify. राशिभूत होना, ठोस करना; **Concretely** (-लि)-*adv.* in a concrete manner. पदार्थरूप में, साकार।
Concretion-कॉन्-क्री'-शन्-*n.* a mass of solid particles. ठोस पदार्थ।
Concubinage-कॉन्-क्यु-बिन्-एज्-*n.* the state of being a concubine. वेश्यापन; **Concubinary** (-अरि)-*adj.* living in concubinage. वेश्यागमन करनेवाला।
Concubine-कॉन्-क्यु-बाइन-*n.* a woman living with a man without marriage, a woman who cohabits without marriage. बिना विवाह के ही दूसरे पुरुष के साथ रहने तथा मैथुन करनेवाली स्त्री।
Concubinate-कॉन्-कल'-केडे'-*v. t.* to trample under feet. पैरों से कुचलना।
Concur-कॉन्-कर्'-*v. i.* (*p. t.* Concurred) to coincide, to meet at a point, to agree. एकत्र होना, समागम करना, मिलना; **Concurrence** (-एन्स्)-*n.* joint action, union, assent. संयुक्त कार्य, मेल, सहमति; **Concurrent** (-रेन्ट्)-*adj.* existing together, agreeing. एकीभूत, सहमत; **Concurrent list** समवर्ती सूची; **Concurrently** (-रेन्ट्-लि)-*adv.* with concurrence. संयुक्त रूप में, एक साथ।
Concuss-कॉन्-कस्'-*v. t.* to shake violently. वेग से हिलाना; **Concussion** (-क्शन्)-*n.* effect of a shock, agitation. धक्का, संक्षोभ (झटका)।
Condemn-कण्डेम्-*v. t.* to blame, to give judgement against, to doom. निन्दा करना, विरुद्ध निर्णय देना, अपराधी ठहराना; To condemn to death (to order to be hanged.) प्राणदण्ड देना; **Condemnable** (-ने-बल्)-*adj.* blamable. दोषी ठहराने योग्य, दण्डनीय; **Condemnation** (-ने-शन्)-*n.* judicial conviction, the state of being condemned. अपराध का अदालती निर्णय, दण्ड; **Condemnatory** (-ने-टर्-इ)-*adj.* expressing condemnation. (व्ये योग्य), अपवादजनक; **Condemned** (-इ)-*adj.* guilty. अपराधी।
Condensation-कण्डेन्सेशन्-*n.* concentration. जमाव, गाढ़ापन।
Condense-कण्डेन्स-*v. t.* to compress, to con-

centrate, to reduce into a denser form. घना करना, गाढ़ा करना, जमाना; -*p. i.* to become dense. गाढ़ा होना; Condensed (-इ) -*adj.* close, compressed. घना, संक्षिप्त; Condenser (-अर्) -*n.* an apparatus to condense vapour into liquid. भाप को द्रवमें बदलने का यन्त्र, संघनक।

Condescend-कॉन्-डिसेन्ड'-*p. i.* to be kind, to stoop, to waive one's rank. कृपा करना, झुकना, पद कम करना; Condescending (-इङ्ग) -*adj.* marked by condescension. अभिमान त्यागे हुए (विनीत); Condescension (-सेन्'-शन)-*n.* patronizing manner. परिपोषकता, कृपा; Condescendingly (-इङ्गलि) -*adv.* in a condescending manner. कृपापूर्वक।

Condign-कण्डाइन-*adj.* adequate, merited, deserved. उचित (अनुरूप), योग्य; Condignly (-लि) -*adv.* according to desert. योग्यतानुसार; Condignness (-नेस्) -*n.* agreeableness, fitness. अनुरूपता, योग्यता।

Condiment-कॉन्-डिमेंट'-*n.* seasoning used to give flavour to food, sauce. मसाला, छौकनी, चटनी।

Condite-कॉन्-डाइट'-*p. t.* to preserve, to pickle. अचार, मुरब्बा इत्यादि बनाना।

Condition-कण्डिशन-*n.* state, position, attribute. अवस्था, स्थिति, गुण; -*p. t.* to make terms, to stipulate. शर्तें लगाना; Conditional (-अल्) -*adj.* dependent. अधीन (आश्रित); Conditionally (-अलि) -*adv.* with certain limitations. कुछ शर्तों के अन्तर्गत; Conditioned (-इ) -*adj.* having specified disposition, circumstanced. स्थिर अवस्था का, घटित; Conditions of service (conditions on which a man is employed.) सेवा की शर्तें।

Condolatory - कण्डोलैटरी - *adj.* expressing grief for others. समवेदना प्रकट करनेवाला।

Condole-कण्डोल'-*p. i.* to express sympathy for. दुःख में सहानुभूति प्रकट करना; Condolence (-एन्स्) -*n.* expression of grief. शोक-प्रकाश, विलाप।

Condonation-कॉन्-डोन्-ड'-*n.* act of for giving, forgiveness. अपराध क्षमा करने का कार्य, क्षमा-प्रदान।

Condone-कण्डोन्-*p. t.* to forgive to pardon, to overlook. क्षमा करना।

Conduce-कण्ड्यूस्-*p. i.* to lead, to contribute. प्रवृत्त करना, उत्पादन करना; Conducibile, (-इब्लि) -*adj.* (-इयूस्-इब्लि) -*adj.* promoting बढ़ानेवाला (सहायक, उत्पादक);

Conduciveness (-इब्लिनेस्) -*n.* the quality of conducting. उत्पादन, बढ़ती, प्रेरणा।

Conduct-कॉण्डक्ट'-*n.* guidance, behaviour, mode of action. निर्वाह, व्यवहार, चरित्र, आचरण; -*p. t.* (कण्डक्ट) to lead, to guide, to direct, to manage, to govern, to behave. मार्ग दिखाना, आचरण करना, प्रबन्ध करना, शासन करना, व्यवहार करना; Conductibility (-इब्लिनेस्-इटिबि) -*n.* capability of being conducted. प्रवाहकत्व, संचरणीयता।

Conductible-कण्डक्टिबल-*adj.* what may be conducted. प्रवाह के योग्य; Conduction (-डक्शन) -*n.* transmission. प्रवाहकत्व, संचालन; Conductive (-इब्लि) -*adj.* having transmitting power. प्रवाहक शक्ति का; Conductivity (-इब्लिनेस्-इटिबि) -*n.* power of conducting. प्रवाहक या संचालक शक्ति।

Conductor-कण्डक्टर् - (*fem.* Conductress-ट्रेस) -*n.* one who guides, medium for the transmission of electricity. नायक, नेता, प्रबन्धकर्ता, बिजली का संचालक; Conductor of heat (that which transmits heat.) उष्णता का प्रवाहक या संचालक।

Conduit-कॉन्-डिट'-*n.* a pipe or channel for conveying liquids. जल-प्रणाली, पानी की मोरी।

Cone-कॉन्-*n.* a solid circular figure tapering to a point. शंकु, नोकदार आकृति।

Coney-कोनी - *n.* a kind of hare. एक प्रकार का खरगोश।

Confabulate-कॉन्-फोब्यु-लेट'-*p. i.* to chat.

बकबक करना; Confabulation (-लैशन) -*n.* a familiar talk. सामान्य बातचीत।

Confection-कॉन्-फेक्शन'-*n.* preserved sweetmeat. मिठाई, मुरब्बा; Confectioner (-अर्) -*n.* one who makes or sells sweetmeats. हलवाई, मुरब्बा बनानेवाला; Confectionery (-अरि) -*n.* sweetmeats in general. मिठाईयाँ।

Confederacy-कॉन्फेडरेसी-*n.* alliance, conspiracy, a league. सन्धि, षड्यंत्र, मेल।

Confederate-कॉन्फेडरेट'-*n.* & *adj.* an ally. allied. मित्र (सहायक, सहकारी), संयुक्त; -*p. t.* to bring into alliance. एकत्र करना, संघटन करना, संयुक्त करना; Confederation (-दे'शन) -*n.* an alliance, a league or compact. संघटन, मण्डल।



Cone.

Confer-कॅन्-फर्'-प. १. & १. (p. १. Conferred) to grant, to bestow, to converse. देना (प्रतिपादन करना), सलाह करना, बात करना; **Conferable (-फ़े-बल्)-adj.** able to be conferred. देने योग्य; **Conferment (-मेंट)-n.** bestowal. प्रतिपादन ।

Conference-कॉन्-फर् - फ़ैन्स-n. consultation, assembly. संवाद (सम्भाषण, बातचीत), सम्मेलन; **Confidential (-फ़ैन्-शुल)**, **Conferable (-फ़े-बल्)-adj.** relating to a conference. सम्मेलन सम्बन्धी ।

Conferring-कॉन्-फर्'-रिङ्ग-n. consultation, bestowal. विचार, प्रतिपादन ।

Confess-कन्-फ़ेस'-प. १. & १. to acknowledge, to declare one's sins. स्वीकार (अंगीकार) करना, पापों को कह देना; **Confessedly (-स्ड-ल)-adv.** admittedly. स्वीकार करते हुए; **Confession (-फ़ेशन्) - n.** acknowledgement. स्वीकार (अंगीकार, प्रकाशन); **Confessor (-सर्) -n.** one who confesses. दोष स्वीकार करनेवाला ।

Confetto-कॉन्-फ़ेट्ट'-ओ-n. (pl. Confetti-टि) coloured paper thrown at wedding. विवाह के समय फेंके हुए रङ्गीन कागज के छोटे-छोटे टुकड़े ।

Confidant-कॉन्फिडैंट'-n. one who is entrusted with secrets. विश्वासपात्र, विश्वासी पुरुष ।

Confide-कॉन्-फ़ाइड'-प. १. & १. to trust, to impart secret to. विश्वास करना, श्रद्धा करना, प्रतीति करना, रहस्य कहना ।

Confidence-कॉन्-फ़िड'-फ़ैन्स-n. firm belief, faith, expectation, boldness. दृढ़ विश्वास (निश्चय), आशा, साहस; Want of confidence. विश्वास का अभाव ।

Confident-कॉन्-फ़िड'-फ़ैन्ट-adj. fully trusting, positive, bold. पूरा विश्वस्त, स्थिर, साहसी; **Confidently (-ल)-adv.** in a confident manner. निश्चय करके, निश्चित ढंग से ।

Confiding-कन्फाइडिङ'-adj. credulous. विश्वस्त ।

Confidential - कॉन् - फ़िड' - फ़ैन् - शुल -adj. private, trustworthy. गुप्त, विश्वस्त; **Confidentially (-ल)-adv.** privately. गुप्तरूप से; **Confidently (-ल) -adv.** in a confident manner. निश्चय या विश्वासपूर्वक ।

Configuration-कॉन्-फ़िग-अर'-शन्-n. mode of arrangement, outline. आकार, रूप, मूर्ति, छाका, ढाँचा ।

Configure-कॉन्-फ़िगर्'-प. १. to give shape to. रूप या आकृति देना ।

Confine-कॅन् - फ़ाइन्-n. border-land. सीमा-प्रान्त; -प. १. & १. (-कॉन्-फ़ाइन्') to keep within

limits, to imprison, to be in child-bed. सीमा प्रान्त में रहना, बन्द करना, कैद करना, सीरी में होना; **Confinement (-मेंट)-n.** imprisonment, restraint. बन्दी करन, रोक ।

Confirm - कन्फ़र्म' - प. १. to ratify, to corroborate, to establish. दृढ़ करना (स्थिर करना), प्रमाणित करना, स्थापित करना; **Confirmation (-फ़ै-शन्)-n.** corroboration, rite administered to a baptized person. प्रमाणीकरण, नामकरण संस्कार; **Confirmative (-फ़ैट-इव)-adj.** serving to confirm. दृढ़ करनेवाला; **Confirmatively (-ल)-adv.** in a confirming manner. दृढ़तापूर्वक; **Confirmatory (-फ़ैटरि)-adj.** confirming, serving to confirm. स्थिर करनेवाला; **Confirmed (-इ)-adj.** established, fixed. स्थिर ।

Confiscable-कॉन्-फ़िस्-कै-बल्-adj. liable to forfeiture. अपहरण के योग्य ।

Confiscate-कॉन्-फ़िस्-कैट'-प. १. to seize by authority. जप्त करना, राज्याधिकार में करना; **Confiscation (-कै-शन्)-n.** forfeiture. सर्वस्व अपहरण ।

Conflagration-कॉन्-फ़्ल-ग्रै-शन् - n. a great burning or destructive fire. बड़ी (प्रचण्ड) आग; **Forest conflagration (burning of forest.)** दावानल ।

Conflation - कन्फ़्लैशन्-n. fusing together of two different readings or metals. भिन्न पाठान्तरों को मिलाना या धातुओं को एक साथ गलाना, सम्मिश्रण, संयोजन ।

Conflict-कॉन्'-फ़िलक्ट'-n. fight, struggle, contest. युद्ध, विरोध (कलह), झगड़ा; -प. १. (-फ़िलक्ट') to struggle. युद्ध करना, झगड़ना; **Conflicting (-इङ्ग) -adj.** contradictory. विरुद्ध, परस्पर विरोधी; **Confliction (-फ़िलक्-शन्)-n.** struggle. विवाद, कलह ।

Confluence-कॉन्' - फ़्ल - अन्स -n. a stream uniting with another, concourse. नदी का संगम ।

Confluent-कॉन्'-फ़्ल-अन्ट - adj. flowing together. एक साथ बहता हुआ ।

Conflux-कॉन्' - फ़लक्स-n. a confluence, a crowd. सङ्गम, भीड़ ।

Conform-कन्फ़ॉर्म'-प. १. & १. to make similar, to adapt, to comply with, to obey. अनुरूप करना, समान करना, सहमत होना, आज्ञा मानना; **Conformability (-फ़ैबिलिटी) -n.** condition of being adapted. समानता ।

Conformable - कन्-फ़ॉर्मैबल्-adj. agreeable; similar to, adopted. अनुरूप, समान, सद्गुण; **Conformably (-फ़ैब-ल) -adv.** in a con-

formable manner. अनुसार, अनुरूपता से; **Conformation** (-फ़'-श्न) - *n.* form, structure. आकार, रचना, बनावट।

Conformist-कॉन्-फॉर्मिस्ट-*n.* one who conforms or complies with usages of the Church of England. इंग्लैण्ड के गिरजाघर का अनुयायी।

Conformity-कॉन्-फॉर्मि-इ-*n.* likeness, congruity, compliance. अनुरूपता, समानता, आज्ञा पालन; In conformity with (accord ing to.) अनुसार, अनुरूप।

Confound-कन्फाउन्ड'-*v.* 1. to defeat, to put to perplexity, to mix up, to confuse, to throw into disorder. हराना, व्याकुल करना, मिलाना, धवड़ाना; To confound by argu- ment (to put to silence in argument.) वाद-विवाद में मुँह बन्द कर देना; **Confounded** (-फ़'-*adj.* astonished. व्याकुल, चकित; **Confounding** (-इङ्ग'-*adj.* सन्देहजनक।

Confraternity-कॉन्-फ्र-टर्-निटी-*n.* brother- hood. बन्धुत्व, भाईचारा।

Confront-कन्फ्रन्ट'-*v.* 1. to meet face to face, to oppose, to compare. सम्मुख होना, सामना करना, मिलाना; **Confrontation** (-फ़'-श्न) - *n.* act of bringing face to face. सम्मुख आगमन।

Confusable-कन्फ्यूजेबल-*adj.* able to be con- fused. व्यग्र करने योग्य।

Confuse-कन्फ्यूज'-*v.* 1. to throw into disorder, to disconcert, to abash, to perplex. व्याकुल करना (धवड़ाना), लज्जित करना, गड़बड़ करना।

Confused-कन्फ्यूज्ड'-*adj.* perplexed. सम्भ्रान्त, व्याकुल; **Confusedly** (-लि) - *adv.* भ्रमपूर्वक, व्याकुलता से; **Confusedness** (-नेस) - *n.* perplexity. व्याकुलता, धवड़ाहट।

Confusion-कन्फ्यूजन'-*n.* disorder, tumult. व्याकुलता, व्यग्रता (गड़बड़ी)।

Confutation-कॉन्फ्यूटेड'-*n.* act of confusing, refutation. खण्डन।

Confute-कन्फ्यूट'-*v.* 1. to prove to be false, to disprove. झूठा सिद्ध करना, असिद्ध करना।

Cong-कॉन्-जे-*n.* farewell. विदाई।

Congcal-कॉन्काल'-*v.* 1. to freeze, to coagulate, to solidify. गाढ़ा करना, जमाना; **Congcal- able** (-ऐबल-*adj.* able to be congealed. जमाने योग्य; **Congcalment** (-मेंट) - *n.* quality of being congealed. जमाने की क्रिया।

Congelation-कॉन्जिलैशन'-*n.* congealed state. जमी हुई स्थिति।

Congener-कॉन्जिनर'-*adj.* akin, allied. सजाति, समान।

Congeneric-कॉन्जिनरिक'-*adj.* of the same genus, origin or kind. एक ही जाति या प्रकार का।

Congenerous-कॉन्-जेन्-अर'-*adj.* of the same genus, kind or family. एक ही जाति या वंश का।

Congenial-कॉन्-जीन्-इ-अल-*adj.* of the same nature, kindred, sympathetic. समान प्रकृति का, सधर्मी (सदृश), सहानुभूति रखनेवाला; **Congenial to health** (agreeable to health.) स्वास्थ्यकर; **Congeniality** (-अल-इ-इ)-*n.* the state of being congenial. सधर्मता, अनुरूपता।

Congenital-कॉन्-जेन्-इ-अल-*adj.* existing from birth. साथ उत्पन्न हुआ, जन्मजात।

Congest-कॉन्जैस्ट'-*v.* 1. to accumulate to excess. अधिक परिमाण में सन्चित (इकट्ठा) होना; **Congestion** (-जैशन)-*n.* abnormal accumulation of blood in any part of body. किसी अंग में रुधिर का अधिक सञ्चय।

Conglobate-कॉन्-ग्लोबेट'-*v.* 1. to collect or form into a ball. गोली बनाना, एक पिण्ड करना।

Conglomerate-कॉन्-ग्लॉम्'-अर'-*adj.* gathered into a ball or mass. एक पिण्ड; **Conglomeration** (-फ़'-श्न)-*n.* accumula- tion. पिण्ड भवन, एकीकरण।

Conglutinate-कॉन्-ग्लू-टिन्-ऐट'-*v.* 1. to stick together with glue. सरेस से चिपकाना या बँडाना; **Conglutination** (-ऐ-श्न)-*n.* union. संयोग, संधि।

Congratulate-कॉन्-ग्रीट'-यू-लेट'-*v.* 1. to address with sympathetic joy. अभिनन्दन करना, धन्यवाद देना, बधाई देना; **Congra- tulation** (-ले'-श्न)-*n.* the act of rejoicing. अभिनन्दन, बधाई; **Congratulatory** (-लेटरी)-*adj.* concerning congratulation. बधाई सूचक; **Congrulator** (-ले'-टर्)-*n.* one who expresses congratulation. बधाई देनेवाला।

Congregate-कॉन्ग्रि-ग्रेट'-*v.* 1. to collect or gather together, to come to- gether, to assemble. इकट्ठा करना, एकत्रित होना; **Congregation** (-ग्री-ग्री-श्न)-*n.* a general assembly, an assemblage, a body assembled for religious worship. सभा (समाज), समु- दाय, धार्मिक परिपद; **Congregational** (-अल)

-*adj.* pertaining to an assembly. समुदाय-सम्बन्धी।

Congress-कॉङ्ग्रेस'-ग्रैस'-*n.* assembly, national council. सभा (समाज), राजनीतिक संघ;

Congressite, **Congressman**-*ns.* member of a congress. कांग्रेस का सभासद।

Congruence-काङ्ग्रुएन्स'-*n.* agreement. अनुरूपता, सादृश्य।

Congruent-काङ्ग्रुएन्ट'-*adj.* suitable, fit, agreeing. योग्य, अनुरूप।

Congruity-कॉङ्ग्रुइटी'-*n.* fitness, agreement. अनुरूपता, सादृश्य, अनुरूपता।

Congruous-कॉङ्ग्रुअस'-*adj.* suitable, fitting. अनुरूप, सद्गुण, योग्य; **Congruously** (-*लि*) -*adv.* in a consistent manner. अनुरूपता से।

Conic-कॉनिक'-*इक*, **Conical**-कॉनिकल'-*अल* - *adj.* of the shape of a cone. स्यूचाकार, गावदुम; **Conically** (-*अल-लि*) -*adv.* like a cone. गावदुम की तरह, शिखराकार।

Conjecturable-कन्जेक्चरेबल'-*adj.* that may be guessed. कल्पनीय, तर्क के योग्य।

Conjectural - कन्जेक्चरल'-*adj.* imaginary. अनुमान योग्य; **Conjecturally** (-*लि*) - *adv.* in a conjectural manner. अनुमान से।

Conjecture-कन्जेक्चर'-*n.* a guess, a surmise. तर्क, अनुमान (कल्पना), अटकल; - *v. i.* to surmise, to guess. तर्क से विचार करना, अनुमान करना, अटकल लगाना।

Conjoin-कन्जॉइन'-*v. i.* to join together, to combine, to unite. संयुक्त करना, मिलाना, जोड़ना; **Conjoint** (-जॉइन्ट) - *adj.* united, associated. जुटा हुआ; **Conjointly** (-*लि*) - *adv.* in a conjoint manner. परस्पर मिलकर, संयुक्त रूप में।

Conjugal-कॉन्जुगल'-*adj.* pertaining to marriage. विवाह-सम्बन्धी; **Conjugal love** (affection of husband and wife.) दाम्पत्य प्रेम **Conjugal fidelity**. सतील, पतिव्रत-धर्म।

Conjugate-कॉन्जुगेट'-*v. i.* to inflect verbs, to marry, to unite sexually. क्रियापद के रूप चलाना, विवाह करना, संभोग करना; - *adj.* joined together, derived from the same root. जुटा हुआ, एक ही क्रियापद से निकला हुआ; **Conjugation** (-जॉन्शन)-*n.* joining together, a verbal inflexion. परस्पर मिलन, संयोग, क्रियापद के रूप; **Conjugational** (-जॉन्शनल) - *adj.* relating to conjugation. क्रियापद के रूप से सम्बन्धित।

Conjunct-कॉन्जङ्क्ट'-*adj.* joined together, associated. संयुक्त, मिला हुआ; **Conjunctly**

(-*लि*) - *adv.* in a conjunct manner. मिलाव से। **Conjunction**-कन्जङ्क्शन'-*n.* union, connection, assembly, (*gram.*) a joining word. योग, संसर्ग (सङ्गम), सभा, (व्या०) समुच्चय-बोधक अव्यय; **Conjunctional** (-अल) - *adj.* relating to a conjunction. समुच्चय-बोधक अव्यय-सम्बन्धी।

Conjunctiva-कॉन्जङ्क्टाइवा'-*n.* the membrane which connects the inner eyeball with the eyelid. आँख के भीतरी भाग की झिल्ली।

Conjunctive-कन्जङ्क्टिव'-*adj.* serving to join. जोड़नेवाला; **Conjunctively** (-*लि*) - *adv.* in a conjunctive manner. जोड़ते हुए।

Conjuncture-कन्जङ्क्चर'-*n.* a combination of events, occasion, a crisis. संयोग, घटना, अवसर।

Conjuration-कन्जुरैशन्'-*n.* incantation, solemn appeal, magic spell. मन्त्र, शपथपूर्वक वचन, इन्जाल।

Conjure-कन्जूर'-*v. i.* to appeal solemnly. निष्ठापूर्वक अनुरोध करना।

Conjure-कन्जूर'-*v. i.* to act by magical influence. जादू करना, मन्त्रवश करना; **Conjurer**,

Conjurer (-अर) - *nr.* a juggler, a magician. जादूगर, भोक्षा, मदारी, इन्जाली।

Connate-कॉन्नेट'-*adj.* innate, born together. स्वाभाविक, एक साथ उत्पन्न, सहजात।

Connatural-कॉन्नेचुरल'-*adj.* innate, of like nature, inherent. सहज, एक स्वभाव का, वंशगत।

Connect - कनेक्ट'-*v. i.* to join, to unite, to fasten together. संयुक्त करना, मिलाना, जोड़ना; **Connected** (-रेड) - *adj.* joined together. संबद्ध, जुटा हुआ; **Connectedly** (-रेड-लि) - *adv.* in a connected manner. जुटे हुए ढंग से;

Connectedness (-रेडनेस) - *n.* unity. जुटाव, मेल; **Connector**, **Connector** (-अर) - *nr.* that which connects. जोड़नेवाला; **Connectible** (-इबल) - *adj.* able to be united. जोड़ने योग्य; **Connecting** (-इङ्ग) , **Connective** (-इव) - *adj.* tending to connect. जोड़नेवाला।

Connection, **Connexion** - कनेक्शन - *nr.* relation, union, intimacy. मेल, मिलाप; **To cut the connexion** (to separate.) पृथक् करना; **Hot water connexions** (personal connexions of someone.) व्यक्तिगत सम्बन्ध।

Connivance - कनाइवेंस'-*n.* act of wink. ing at a fault, collusion. उपेक्षा, आनाकानी।

Connive-कनाइव'-*v. i.* to wink at. आँख मारना, आनाकानी करना।

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन ; Pain पेन

Connotate-कॉन्-नो-टेंड्-*v. t.* to include in the meaning, to imply as a consequence. अर्थ सूचित करना, विशेषण को ध्यान में लाना; **Connotation** (-टें'-शन्)-*n.* inference. अनुमान; **Connotative** (-एटिव्)-*adj.* implying an addition. आधिक्य-सूचक; **Connotatively** (-लि)-*adv.* by way of connotation. अनुमान से।

Connote-कॉ-नोट्-*v. t.* to connotate, to imply. अर्थ सूचित करना।

Connubial-कन्यू'-बि-अल-*adj.* of marriage, conjugal. वैवाहिक, दम्पति-संबंधी; **Connubially** (-लि)-*adv.* conjugally. वैवाहिक रीति से।

Conquer-कॉङ्-क्व-*v. t. & i.* to gain by conquest, to overcome, to subjugate. विजय करना, जीतना, पराजित करना, वश में करना; **Conquerable** (-एबल-*adj.* that may be overcome. जीतने योग्य; **Conqueror** (-अर्)-*n. (fem. Conqueress)* one who conquers, a victor. विजेता, विजयी, जीतनेवाला।

Conquest-कॉङ्-क्वेस्ट्-*n.* subjugation of a country by arms, victory. बलपूर्वक किसी देश को अधीन करना, विजय।

Consanguine-कॉन्-सीङ्ग-ग्विन्'-*adj.* of the same blood. सगोत्र, सपिण्ड; **Consanguinity** (-इट्-इ)-*n.* relationship by blood: सगोत्रता।

Conscience-कॉन्-शन्स-*n.* moral sense of right and wrong. सद्बिचार, बुद्धि, अन्तःकरण, सद्बोध।

Conscientious-कॉन्शन्शस-*adj.* obedient to conscience, scrupulous. अन्तरात्मा के आदेशों को माननेवाला, शुद्धमति (न्यायवर्ती), पुण्यात्मा; **Conscientiously** (-लि)-*adv.* according to the dictates of conscience; शुद्ध अन्तःकरण से; **Conscientiousness** (-नेस)-*n.* scrupulous with regard to the dictates of conscience. पुण्यशीलता, अन्तःकरण की शुद्धता।

Conscious-कॉन्-शन्स-*adj.* aware, knowing. अभिध, सचेत; **Consciously** (-लि)-*adv.* in a sensible manner. ज्ञानपूर्वक; **Consciousness** (-नेस)-*n.* awareness. ज्ञान, चेतना, बोध।

Conscribe-कन्सक्राइव्'-*v. t.* to enlist for naval or military service by force. बलपूर्वक सेना में भरती करना।

Conscript-कन्स्क्रिप्ट-*n.* enrolled by conscription. सेना में भरती किया हुआ मनुष्य, नई भरती; **Conscription** (-स्क्रिप्'-शन्)-*n.* compulsory enrolment for naval or military service. फौज में जबरदस्ती भरती करना।

Consecrate-कॉन्सि-क्रेट्-*v. t.* to set apart as sacred, to hallow, to sanctify. धार्मिक कार्य

के लिए उत्सर्ग कर देना, पवित्र करना (संस्कार करना), प्रणिष्ठा करना; **Consecration** (-क्रे'-शन्)-*n.* dedication, sanctification. उत्सर्ग, पवित्रीकरण संस्कार; **Consecrator** (-अर्)-*n.* one who dedicates, one who sanctifies. उत्सर्ग करनेवाला, पवित्र करनेवाला।

Consecution-कॉन्सिक्यूशन्-*n.* sequence of events. परम्परा, घटनाक्रम।

Consecutive-कन्सिक्यूटिव्-*adj.* following in order. निरन्तर (लगातार), क्रमागत; **Consecutively** (-टिव्-लि)-*adv.* in a consecutive manner. यथाक्रम, क्रम से; **Consecutiveness** (-नेस)-*n.* the state of being consecutive. अनुपूर्वता।

Consensus-कन्सेन्सम्-*n.* agreement, unanimity. अनुकूलता, एकमत।

Consent-कन्सेन्ड्-*v. i.* to agree, to yield, to comply. सहमत होना, मान लेना, स्वीकार करना; *-n.* (कॉन्'-सेन्ड्) compliance, permission. सम्मति, इच्छा; **Previous consent**. पूर्वसम्मति; **Silence gives consent**. चुप रहना स्वीकृति का चिह्न होता है; **With one consent** (unanimously.) एकमत होकर।

Consentient-कन्सेन्श्यन्ट्-*adj.* agreeing, concurrent. एकमत, एकचित्त।

Consentingly-कन्सेन्टिङ्गलि-*adv.* with consent. सम्मतिपूर्वक।

Consequence-कॉन्सि-क्वेन्स-*n.* result, importance, rank. फल, परिणाम, महिमा, प्रभाव; **In consequence of** (as a result of.) इस कारण से, इस हेतु से; **Of no consequence** (useless, of no avail.) निष्फल, निरर्थक, व्यर्थ।

Consequent-कॉन्'-सिन्क्वेन्ट्-*n. & adj.* event that follows another, following as a natural effect. घटना-फल, अनुवर्ती, आनुषंगिक, अनुगामी; **Consequential** (-क्वेन्'-श्यल्)-*adj.* following as the effect. आनुषंगिक, अनुवर्ती; **Consequentiality** (-श्यलिटी)-*n.* inference. अनुगमन; **Consequently** (-लि)-*adv.* as a result, in consequence. इस हेतु से, तदनुसार, अतः।

Conservancy-कन्सर्वेन्सि-*n.* official preservation. अधिकारिक संरक्षण, पालन।

Conservation-कन्सर्वेशन्-*n.* preservation. सुरक्षित रखने का कार्य।

Conservative-कन्सर्वेटिव्-*adj. & n.* preservative, moderate, disposed to maintain existing institutions. स्थितिपालक, परिवर्तन का विरोधी (नवविद्रोही, सनातनी). लकीर का फकीर, नियम के बदलने का विरोध करनेवाला।

Conservator-कन्-सर्वेटर-*n.* one who preserves from injury. रक्षक, पालक; **Conservatory** (-वेटरि)-*n.* a green-house. कोमल वनस्पतियों को रखने का रक्षगृह।

Conserve-कन्सर्व-*n.* a preserve of fruits, a jam. अचार, मुरब्बा; -*v.* *t.* to preserve. सुरक्षित रखना।

Consider-कन्सिडर-*v.* *t.* to contemplate, to reflect, to reckon, to be of opinion, to regard. समझना, तर्क करना, निरूपण करना, विचार करना, जानना; **Considerable** (-ऐ-बल)-*adj.* notable, important, great. मान्य, अधिक, पूज्य, बड़ा; **Considerably** (-ऐबल-लि)-*adv.* to a great extent. अति, अत्यन्त, बहुत, विशेष रूप से; **Considerate** (-ऐट)-*adj.* thoughtful, regardful. विचारवान्, दूरदर्शी।

Considerately-कन्सिडरेटलि-*adv.* with consideration, thoughtfully; seriously. दूरदर्शिता से, विचारपूर्वक, गम्भीरता से; **Considerateness** (-ऐटनेस)-*n.* thoughtfulness. दूरदर्शिता।

Consideration-कन्सिडरेशन्-*n.* deliberation, meditation, compensation, reward, thoughtfulness for others. विचार-विमर्श, ध्यान, क्षति-पूर्ति, पुरस्कार, दूसरों के लिये विचार; **In consideration of** (in return of.) बदले में; **To take into consideration** (to consider.) विचार करना।

Considering-कन्सिडरिंग-*prep.* in view of. विचार करते हुए, समझते हुए।

Consign-कन्साइन-*v.* *t.* to hand over, to deliver, to transmit. सौंपना, देना (अर्पण करना), भेजना; **Consignable** (-ऐ-बल)-*adj.* capable of being consigned भेजने योग्य; **Consignation** (-सिगने-शन्)-*n.* payment of money to authorized person. नियुक्त मनुष्य को रुपया देना; **Consignee** (कन्साइनी)-*n.* one to whom goods are sent. जिसके पास माल भेजा जाता है; **Consigher** (-साइनअर) (also **Consignor**.)-*ns.* sender. माल भेजने वाला; **Consignment** (-मेंट)-*n.* goods consigned. भेजा हुआ माल।

Consilient-कन्सिलिएन्ट-*adj.* accordant, agreeing. अनुरूप।

Consist-कन्सिस्ट-*v.* *t.* to be composed of, to be comprised in. रहना, होना, मिलना; **Consistence** (-ऐन्स), **Consistency** (-ऐन्-सि)-*ns.* firmness, uniformity, solidity. दृढ़ता, अनुकूलता, धनता (गाढ़ापन, स्थिरता); **Consistent** (-ऐन्ट)-*adj.* compatible, firm. योग्य (अनुरूप), दृढ़; **Consistently** (-ऐन्ट-लि)-*adv.* in a con-

sistent manner. स्थिरता से, योग्यतानुसार।

Consociate-कॉन्-सो-सिएट-*v.* *t.* to associate together. परस्पर मिलना; -*adj.* associated मिला हुआ; **Consociation** (-ऐ-शन्)-*n.* fellow ship. मिलाप, मित्रता।

Consolable-कन्सोलेबल-*adj.* capable of being consoled. दादस देने योग्य।

Consolation-कन्सोलेशन्-*n.* act of consoling, comfort, solace. आश्वासन, धीरज, दादस।

Consolatory-कन्सोलेटरी-*adj.* tending to console. सात्वता देने की प्रवृत्ति वाला।

Console-कन्सोल-*v.* *t.* to comfort, to soothe, to cheer in distress. आश्वासन देना, दादस देना, शान्ति देना।

Consolidate-कन्सॉलिडेट-*v.* *i.* & *t.* (*p.* *t.* Consolidated) to solidify, to strengthen, to combine into one. ठोस होना या करना, पुष्ट करना या होना, एक करना; **Consolidation** (-ऐ-शन्)-*n.* uniting of several things into one. एकीकरण, चक्रवर्दी; **Consolidator** (-टर्)-*n.* one who consolidates. एकीकरण करनेवाला; **Consolidated Fund** (all revenue collected in one place.) संचित कोष।

Consonance - कॉन्सॅन्सन्स - *n.* agreement, harmony, concord. अविरोध, अनुरूपता, एकलय, मेल।

Consonant - कॉन्सॅन्ण्ड - *adj.* harmonious agreeing in sound. अनुरूप, एक सुरवाला; -*n.* a letter which cannot be sounded without the help of a vowel. व्यंजन अक्षर; **Consonantal** (-अन्ट)-*adj.* of a consonant. व्यंजन अक्षर सम्बन्धी।

Consort-कॉन्सॉर्ट-*n.* husband or wife, companion. पति या पत्नी, संगी, साथी; - *v.* *t.* & *i.* to bring together, to associate, to join, to agree, to harmonize. संयुक्त करना, संगम करना, एकमत होना, एकलय में करना; **Prince-Consort** (husband of a reigning queen.) राज्य करनेवाली रानी का पति; **Queen-Consort** (king's wife:) रानी।

Conspecific-कॉन्-स्पेसिफ-इक-*adj.* of the same species. एक जाति का।

Conspicuous-कन्-स्पेक्टि-अस्-*n.* general view, synopsis. सामान्य दृश्य, सारांश, रूपरेखा।

Conspicuity-कॉन्-स्पिक्-यू-इट-*n.* clearness, prominence. स्पष्टता, विशिष्टता।

Conspicuous-कन्-स्पिक्-यु-अस्-*adj.* clearly visible, remarkable. प्रत्यक्ष (स्पष्ट), उच्छृङ्खल; **Conspicuously** (-लि)-*adv.* in a conspicuous manner. विशिष्ट रूप से, उच्छृङ्खलता से; **Cons-**

picuousness (नैस) - *n.* the state of being conspicuous. स्पष्टता, उत्कृष्टता।

Conspiracy-कन्स्पिरैसि-*n.* a plot. कपट-प्रबन्ध, षड्यन्त्र, बलवाद्दियों का गुट।

Conspirator-कन्स्पिरैटर-*n.* (fem. Conspiratress.) one who conspires. राजद्रोही, षड्यन्त्रकारी।

Conspire - कन्स्पायर् - *v. t. & i.* to plot, to devise. कपट-प्रबन्ध करना, षड्यन्त्र रचना, योजना बनाना।

Conspue-कॉन्स्प्यू-*v. i.* to express hatred. घृणा दिखलाना।

Constable-कॉन्स्टेबल-*n.* a police officer, a policeman. पुलिस का सिपाही; To outrun the constable (to run into debt.) ऋणी होना।

Constabulary-कॉन्स्टेबल-*n.* the organized body of constables. पुलिस के सिपाहियों का व्यवस्थित समूह।

Constancy-कॉन्स्टेंसी-*n.* firmness, endurance, unchangingness, faithfulness. दृढ़ता, सहिष्णुता, निश्चलता, निष्ठा।

Constant-कॉन्स्टेंट-*adj.* firm, resolute, faithful, permanent. स्थिर, अचल, दृढ़, निश्चल (नित्य, निरन्तर)।

Constellate - कॉन्स्टेलेट-*v. t.* to form stars into fixed groups, to cluster together. तारा-समूह रचना, झुण्ड बनाना।

Constellation - कॉन्स्टेलेशन-*n.* a number of fixed stars grouped together. नक्षत्रों का समूह, नक्षत्रमण्डल।

Consternate-कॉन्स्टर्नेट-*v. t.* to dismay. घबड़ा देना, विस्मित करना; Consternation (नै-शन)-*n.* terror, astonishment. भय, व्याकुलता।

Conspate-कॉन्स्पैट-*v. t.* to confine bowels, to make costive. अवरोध करना, कोष्ठबद्ध करना; Constipation (कॉन्स्पैशन)-*n.* costiveness मल का अवरोध, कोष्ठबद्धता (क्रान्त)।

Constituency-कॉन्स्टिट्यूट-*n.* a body of voters who elect a representative, an electorate. चुननेवालों का संघ, निर्वाचनक्षेत्र; Territorial Constituency (regional electorate.) प्रादेशिक निर्वाचनक्षेत्र।

Constituent-कॉन्स्टिट्यूट-*adj. & n.* composing, appointing, a component part, a voter. रचनेवाला, नियुक्त करनेवाला, मौलिक अंश, निर्वाचक; Constituent Assembly. संविधान-सभा।

Constitute-कॉन्स्टिट्यूट-*v. t.* to appoint,

to establish, to make up. नियुक्त करना, स्थापित करना, निर्माण करना।

Constituted-कॉन्स्टिट्यूट-*adj.* appointed, intended. नियुक्त किया हुआ, वाञ्छित।

Constitution-कॉन्स्टिट्यूशन-*n.* act of constituting, mental character, character of body, established form of government in a state, body of fundamental principles according to which a state is government. रचना (निर्माण, व्यवस्था), मानसिक अथवा शारीरिक प्रकृति, शासनक्रम; Constitutional (शनल)-*adj.* essential, of bodily or mental constitution. आवश्यक, प्रकृति या स्वभाव-सम्बन्धी; Constitutionalism (इज्म)-*n.* व्यवस्थित शासन-पद्धति; Constitutionalist (अल-इस्ट)-*n.* व्यवस्थित शासन-पद्धति का अनुयायी; Constitutionally (अल-ली)-*adv.* according to the constitution. व्यवस्थित शासनक्रम के अनुसार; Constitutionalize (अल-आइज)-*v. t.* to make constitutional. व्यवस्थित बनाना।

Constitutive-कॉन्स्टिट्यूट-*adj.* essential formative. आवश्यक, संगठन सम्बन्धी; Constitutively (ली)-*adv.* in a constitutive manner. संगठित रूप से; Constitutor (टर)-*n.* person who constitutes. व्यवस्थापक।

Constrain-कन्स्ट्रेन-*v. t.* to compel, to imprison. परवश करना, कैद करना; Constrained (इ)-*adj.* restrained, compelled. विवश, दबाया हुआ; Constraint (ट्रैन्)-*n.* restraint, compulsion. रूकावट, विवशता।

Constrict - कन्स्ट्रिक्ट-*v. t.* to compress, to contract. दबाना, सिकोड़ना; Constriction (स्ट्रिक्शन)-*n.* contraction. संकुचन, खिंचाव (दबाव); Constrictive (इज्)-*adj.* tending to constrict. सिकोड़ने योग्य; Constrictor (अर्)-*n.* a muscle that contracts. शरीर की वह पेशी जो किसी भाग को सिकोड़ती है।

Constringe-कन्स्ट्रिन्ज-*v. t.* to draw together, to contract, to constrict. खींचना, सिकोड़ना; Constringency (कॉन्स्ट्रिन्जेंसी)-*n.* contraction. सिकुड़न; Constringent (कॉन्स्ट्रिन्जेंट)-*adj.* contractive. सिकोड़ने योग्य।

Construct-कन्स्ट्रक्ट-*v. t.* to frame, to build, to draw. निर्माण करना, रचना करना (बनाना), खींचना; Construction (स्ट्रक्चर)-*n.* act of constructing, thing constructed. रचना (निर्माण, विधान), बनावट; Constructional (अल)-*adj.* structural. रचना सम्बन्धी; Constructive (इज्)-*adj.* formative, belonging to a building, virtual. बनानेवाला, बनावट

(श्मारत) सम्बन्धी, आवश्यक; Constructively (-इव-लि)-*adv.* in a constructive manner. रचना-क्रम से; Constructor (-अर्)-*n.* one who constructs. बनानेवाला ।

Construe-कन्स्ट्रू-*v. t.* to analyse, to translate, to explain, to interpret. परिच्छेद करना, व्याख्या करना, अर्थ करना, आशय कहना, अवयव करना ।

Consubstantial-कॉन्-सब्स-ट्शुअल्-*adj.* of the same substance or essence. एक ही पदार्थ का एक मूर्ति (शरीर) ; Consubstantiality (-इट-इ-)*n.* sameness of nature. प्रकृति की समानता; Consubstantiate (-शि-पेंट)-*v. t.* to unite in one. एक मेल करना ।

Consul-कॉन्-सल-*n.* the title of magistrates in Roman Republic, a state agent. रोम देश का मजिस्ट्रेट, एलची, वाणिज्य-दूत ।

Consular-कॉन्-स्युल'-अर्-*adj.* relating to consuls. एलची सम्बन्धी; Consulate (-पेंट)-*n.* the office of a Consul. एलची का दफ्तर ।

Consult-कन्सल्ट-*v. t. & i.* to seek information, to take into consideration, to ask advice of. सूचना प्राप्त करना, विचार करना, सम्मति लेना; To consult one's pillow (to reflect throughout the night.) रातभर विचार करना; Consultable (-ए-बुल)-*adj.* that may be consulted. विचारणीय; Consultant (-ऑण्ट)-*n.* one who consults. सम्मति देनेवाला; Consulting (-इङ्ग)-*adj.* giving advice. सलाह देनेवाला; Consultation (-कं-शन्)-*n.* act of consulting, conference. परामर्श, विचार, पञ्चायत; Consultative (-पेंट-इव)-*adj.* deliberative. चिन्तन योग्य ।

Consume-कन्स्यूम्-*v. t. & i.* to make away with, to spend, to waste away. हटाना, व्यय करना, नष्ट करना; Consumedly (-एंड-लि)-*adv.* excessively. बहुतायत से; Consumer (-अर्)-*n.* one who consumes, a user. नियोजक, उपभोग करनेवाला, उपभोक्ता ।

Consummate-कॉन्-सम-मेट-*adj.* perfect, complete. पूर्ण, परम (उत्कृष्ट) ; -*v. t.* to perfect, to finish. पूर्ण करना, समाप्त करना ; Consummately (-मेट-लि)-*adv.* perfectly. पूर्ण रीति से; Consummation (-मे'-शन्)-*n.* perfection, goal, end. (सिद्धि, समाप्ति, पूर्णता), लक्ष्य, अन्त; Consummative (-इव)-*adj.* completing. पूर्ण करनेवाला ।

Consumption-कन्-सम्प'-शन्-*n.* act of using up, destruction, waste, a wasting disease. उपभोग, क्षय, नाश, यक्ष्मा (क्षय रोग) ; Consumptive (-सम्प'-इव)-*adj.* affected with

consumption, wasting. क्षय रोग से ग्रस्त, नाश करनेवाला ।

Contact-कॉन्-टीक्ट-*n.* condition of touching, close union. सम्पर्क, संयोग, लगाव; To come into contact with (to meet.) मिलना, टकराना; To break contact (to interrupt the current of electricity.) बिजली की धारा में रुकावट डालना ।

Contagion-कण्टेजन्-*n.* communication of a disease from one body to another. दूत का रोग, स्पर्श-संचारक व्याधि ।

Contagious-कण्टेजस-*adj.* infectious. स्पर्श से रोग फैलानेवाला; Contagiously (-लि)-*adv.* in an infectious manner. स्पर्श से रोग फैलते हुए; Contagiousness (-नेस्)-*n.* the state of being infectious. स्पर्श से रोग का फैलाव ।

Contain-कण्टेन्-*v. t.* to comprise, to include, to be equal to, to enclose, to keep from moving. रखना, धरना, बराबर होना, लपेटना, गति रोकना; Containable (-ए-बुल)-*adj.* that may be contained. धरने योग्य ।

Contaminate-कण्टैमिनेट-*v. t.* to pollute, to corrupt. दूषित करना (भ्रष्ट करना), अपवित्र या कलङ्कित करना; Contamination (-ए-शन्)-*n.* pollution, defilement. भ्रष्टता, अपवित्रता ।

Contemn-कण्टेम्-*v. t.* to despise, to disregard. घृणा करना, भनादर करना (उपेक्षा करना) ; Contemner (-नर्)-*n.* a despiser. घृणा या तिरस्कार करनेवाला ।

Contemplate-कॉन्-टेम्-लेट-*v. t. & i.* to anticipate, to intend, to meditate. मनन करना, चिन्तन करना, विचार करना; Contemplation (-ले'-शन्)-*n.* meditation. ध्यान, चिन्ता, भावना, आलोचना; Contemplative (-टिव)-*adj.* thoughtful, meditative. ध्यान में लीन, चिन्ता में लगा हुआ; Contemplatively (-टिव-लि)-*adv.* meditatively. ध्यानपूर्वक; Contemplativeness (टिव-नेस्)-*n.* ध्यानावस्था; Contemplator (-ले-टर)-*n.* one who contemplates or meditates. विचार या चिन्ता करनेवाला ।

Contemporaneity-कण्टेम्परेनीइटी-*n.* contemporariness. समकालीनता, एक ही समय का होना, समसामयिकता ।

Contemporaneous-कण्टेम्परेनीअस-*adj.* existing, happening or being at the same time. समकालीन, एक ही समय का; Contemporaneously (-लि)-*adv.* at the same time with other events. एक ही समय में होते हुए; Contemporaneousness (-नेन्-इ-

Age एज ; Edge एज् ; Pen पें ; Pain पेन

अव-नेस) *n.* state of being contemporary. समकालीनता ।

Contemporary-कण्टेम्पररि-*adj.* & *n.* belonging to or living at the same time, equal in age. समकालिक (एक काल का), समवयस्क;

Contemporize-(आइज़) -*v.* 1. to cause to agree in time. समकालीन बनाना ।

Contempt-कण्टेम्प्ट - *n.* cat of despising, disdain, scorn. तिरस्कार, अनादर, अपमान, घृणा, उपेक्षा; Contemptibility (-इ-इल-इ-इ) -*n.* state of being contemptible. अनादरत्व; Contemptible (-इ-इल) -*adj.* worthy of contempt, despicable. घृणा के योग्य; Contemptibleness (-इ-इल-नेस) -*n.* तिरस्कार; Contemptibly (-इ-इल) -*adv.* in a contemptible manner. तिरस्कार से; Contempt of Court. न्यायालय का अपमान ।

Contemptuous-कन्-टेम्प्टु-यू-अस-*adj.* scornful, insolent. घृणित, तिरस्कार-युक्त; Contemptuously (-लि) -*adv.* with contempt. तिरस्कार या घृणा से; Contemptuousness (-नेस) -*n.* scornfulness. तिरस्कार, घृणा ।

Contend-कण्टेण्ड -*v.* 1. & 2. to strive, to compete, to argue, to maintain. विवाद करना, स्पर्धा करना, तर्क करना, हठ करना; Contender (-अर) - *n.* a combatant, a champion. विवाद करनेवाला, योद्धा; Contending (-इङ्ग) -*adj.* opposing, struggling. विरोध करनेवाला, संघर्ष करनेवाला ।

Content-कण्टेण्ट-*adj.* satisfied. सन्तुष्ट, प्रसन्न; -*v.* 1. & 2. to satisfy, to be satisfied. सन्तुष्ट करना, सन्तुष्ट या प्रसन्न होना; (कॉन्-टेन्ट) -*n.* satisfaction, capacity or volume. सन्तोष, तृप्ति, समाई, धन परिमाण; -*n. pl.* the summary or subject matter of a book. किसी पुस्तक की विषय सूची; Contentation (-ऐ-शन्) satisfaction. सन्तोष; Contented (-ऐड) -*adj.* satisfied. सन्तुष्ट; Contentedly (-ऐड-लि) -*adv.* in a contented manner. सन्तोष से; Contentedness (-ऐड-नेस) - *n.* satisfaction. सन्तोष; Contentment (-मेंट) -*n.* gratification, acquiescence: सन्तोष, तृप्ति ।

Contention-कण्टेन्शन् - *n.* dispute, strife, quarrel, controversy. विवाद, कलह, वायुद्व; Bone of contention (object of quarrel.) विवाद का विषय, विवाद की वस्तु ।

Contentious-कण्टेन्शम् - *adj.* quarrelsome, given to strife. विरोधी, कलहप्रिय; Contentiously (-लि) -*adv.* विरोध से; Contentiousness (-नेस) - *n.* quarrelsomeness. विरोध, झगड़ा ।

Conterminal-कण्टर्मिनल, Conterminous (-अस्) (also conterminate.) -*adj.* having a common boundary. एक ही सीमावाला ।

Contest-कॉण्टेस्ट-*n.* debate, strife, controversy. कलह, विवाद, वायुद्व; -*v.* 1. & 2. (कण्टेस्ट) to debate, to dispute. विवाद करना, झगड़ना; Contestable (-ऐबल) -*adj.* controversial. विवाद योग्य; Contestant (-अन्ट) -*n.* one who debates or contests. विवाद करनेवाला; Contestation (-ऐ-शन्) -*n.* strife, dispute. विवाद, झगड़ा ।

Context-कॉन्-टेक्स्ट - *n.* the parts that precede or follow a passage and fix its meaning. सन्दर्भ, प्रकरण, प्रसङ्ग; Contexture (-टेक्स्ट-यूर) -*n.* structure, composition. रचना, बनावट ।

Contiguity-कन्-टिगु-यू-इ-*n.* contact, nearness. सम्पर्क, समीपता; Contiguous (-अस) - *adj.* neighbouring, adjoining. पास या पड़ोस का, मिला हुआ; Contiguously (-अस्-लि) -*adv.* in a manner so as to adjoin. समीप रहते या मिलते हुए ।

Continence-कॉन्-टिन्-ऐन्स-*n.* restraint of passions, self-command, temperateness, chastity. संयम, आत्मनियंत्रण, इन्द्रिय-दमन, अव्यभिचार ।

Contineny-कॉन्-टिन्-ऐन्स - *n.* restraint upon desires. आत्मसंयम ।

Continent-कॉन्-टिन्-ऐन्ट - *n.* a mainland, main continuous body of land. महाद्वीप; -*adj.* temperate, chaste. जितेन्द्रिय, संयमी; Continental (अल्) -*adj.* pertaining to a continent. महाद्वीप सम्बन्धी ।

Continently-कॉन्-टिन्-ऐन्ट-लि -*adv.* moderately, temperately, chastely. संयम से, नियम से ।

Contingency-कन्-टिन्-जेंसि - *n.* a fortuitous event. आकस्मिक घटना; Contingency Fund. आकस्मिकता-निधि ।

Contingent-कन्-टिन्-जेंट-*adj.* accidental, non-essential. संदिग्ध, अनिश्चित; - *n.* force contributed to form part of army: सेना-दल; Contingently (-लि) -*adv.* in a contingent manner. अनिश्चित रूप से ।

Continual-कण्टिन्युअल-*adj.* without interruption, incessant. सतत, निरन्तर; Continually (-लि) -*adv.* without cessation, uninterruptedly. निरन्तर ।

Continuance - कण्टिन्युअन्स - *n.* persistence, duration, continuity. स्थिरता, नित्यता, निरन्तरता ।

Continuation - कण्टिन्युएशन् - *n.* carrying on, extension. क्रम, विस्तार ।

Continuator - कण्टिन्युएटर - *adj.* one who writes in continuation of another's work. दूसरे की लिखी किसी अपूर्ण पुस्तक को समाप्त करनेवाला ।

Continue - कन् - टिन् - यू - *v. i.* & *t.* to last, to persevere, to prolong, to let remain. ठहरना, दृढ़ होना, जारी करना, प्रवृत्त होना; **Continued** (-इ) extended. विस्तृत; **Continuing** (-इङ्ग) - *adj.* permanent. स्थायी ।

Continuity - कण्टिन्यूइटी - *n.* state of being continuous, cohesion. निरन्तर होने की अवस्था, निरन्तरता, अविच्छिन्नता ।

Continuous - कण्टिन्यूअस् - *adj.* frequent, uninterrupted. प्रायः, सतत (निरन्तर), अप्रतिहत, लगातार ; **Continuously** (-अस्-लि) - *adv.* incessantly, in a continuous way or manner. नित्य, सर्वदा, अनवरत, निरन्तर ।

Contort - कण्टॉर्ट - *v. t.* to twist, to distort. ऐंठना, टेढ़ा करना; **Contortion** (-टॉर्शन) - *n.* distortion. ऐंठन, मरोड़ ।

Contour - कॉन् - टूर - *n.* an outline of coast, mountain &c. पर्वत, समुद्र-तट इत्यादि की रिधि की रेखा ।

Contra - कॉन् - ट्रा - *pref.* in the sense of 'against'. 'विमुख, विपरीत' अर्थ का उपसर्ग ।

Contraband - कॉण्ट्रबॉण्ड - *adj.* prohibited, smuggled, forbidden to be exported or imported. प्रतिषिद्ध, देश से बाहर भेजने या देश में मँगाने का निषेध, प्रतिषिद्ध वस्तु ।

Contraception - कॉण्ट्रसेप्शन् - *n.* prevention of conception. गर्भ धारण न करना, गर्भ अवरोध ।

Contraceptive - कॉण्ट्रसेप्टिव् - *adj.* preventive of or hindering conception गर्भ न धारण करने का, गर्भनिरोधी ।

Contract - कॉण्ट्राक्ट - *n.* agreement between Parties. संबिदा, सट्टा, पट्टा, सगाई; (कण्ट्राक्ट) - *v. t.* & *i.* to enter into business, to form friendship, to draw together, to make smaller, to catch a disease. व्यवहार करना, मैत्री या विवाह का वचन देना, सिकुड़ना, छोटा करना, रोग ग्रहण कर लेना; **Contracted** (-ऐड) - *adj.* narrow, drawn together, selfish. संक्षिप्त, सिकुड़ा हुआ, स्वार्थी; **Contractibility** (-इब्लि-इटी) - *n.* quality of suffering contraction. सिकुड़ने का गुण; **Contractible** (-इबल) - *adj.* capable of contraction. सिकुड़ने योग्य; **Contractile** (-आइल) - *adj.* tending to contract. सिकुड़नेवाला ; **Contraction**

(-ड्रॉक'-शन्) - *n.* shrinking, confinement. सङ्कोच, सिकुड़न, ऐंठन; **Contractor** (-अर) - *n.* one who undertakes a contract for completing the work at a fixed rate in a stipulated time. ठीकेदार ।

Contradict - कॉण्ट्रडिक्ट - *v. t.* to oppose, to say contrary to. विरोध करना, विरुद्ध कहना; **Contradictable** (-ऐबल) - *adj.* deniable. निषेध के योग्य; **Contradiction** (-डिक्'-शन्) - *n.* denial, opposition, inconsistency, repugnancy. प्रतिकूलता, विरोध, विपरीत वचन; **Contradictory** (-अरि) - *adj.* mutually opposed or inconsistent. विपरीत, परस्पर विरुद्ध ।

Contradistinction - कॉण्ट्र - डिस्टिक्शन् - *n.* distinction by opposite qualities. विपरीतता, विपक्षता ।

Contradistinguish - कॉण्ट्र - डिस्टिन्विश - *v. t.* to distinguish by opposite qualities. विरुद्ध गुणों से विशिष्ट करना या भलगाना ।

Contrapose - कॉण्ट्रपोज - *v. t.* to place over against a thing. विपरीत स्थिति या अवस्था में रखना ।

Contraposition - कॉण्ट्र - पोजिशन - *n.* opposite position, contrast. विपरीत भाव, भेदभाव ।

Contrapositive - कॉण्ट्र - पोजिटिव् - *adj.* oppositional. विरुद्ध भाव का ।

Contrariety - कॉन् - ट्री - राइ - ई - टि - *n.* opposition in nature, disagreement, inconsistency. प्रतिकूलता, व्यतिक्रम ।

Contrariwise - कॉन् - ट्री - रि - वाइज् - *adv.* on the other hand, in the opposite way. विपरीत, दूसरी ओर ।

Contrary - कॉण्ट्ररि - *adj.* opposite, impending, unfavourable, perverse. विरुद्ध, विपरीत, प्रतिकूल; **On the contrary** (as against, otherwise.); इसके विपरीत, अन्यथा; **To the contrary**. विपरीत भाव से; **Contrary to usage**. आचार-विरुद्ध ।

Contrast - कॉण्ट्रास्ट - *n.* opposition, juxtaposition. अन्तर, भेद; - *v. t.* & *i.* (कण्ट्रास्ट) to set in opposition, to show striking difference. भेद दिखलाना, अन्तर बतलाना; **Contrasted** (-ऐड) - *adj.* examined in opposition. अन्तर किया हुआ ।

Contrate - कॉन् - ट्रेट - *adj.* having teeth at right angles to a wheel's plane. वेड़े बल के दत्त-वाला (पहिया) ।

Contravene - कॉण्ट्रव्नीन् - *v. t.* to oppose, to infringe (a law), to dispute, to conflict with. (नियम का) विरोध करना, झगड़ना, कलह करना; **Contravention** (-व्नेन्'-शन्) - *n.* infringement. प्रतिकूलता, उल्लंघन, निषेध, विरोध ।

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन् ; Pain पेन्

Contribute-कण्ट्रिब्यूट्-*v. t. & i.* to pay a share, to help or bring about. अपना-अपना अंश देना, सहायता देना; **Contribution** (-यू'-शन)-*n.* collection, a literary article. अंशदान, भागदान, साहित्यिक लेख, सेना के लिये चन्दा; **Contributor** (-अर्)-*n.* one who contributes. सहायता देनेवाला, पत्रों में लेख लिखनेवाला; **Contributory** (-अरि)-*adj.* contributing to the same purpose. सहायक।

Contrite-कॉन्-ट्राइट्-*adj.* broken-hearted, perfectly penitent. शोकात, दुःखाकुल, पूर्ण पश्चात्तापी; **Contrition** (-ट्रिशन)-*n.* penitence. पश्चात्ताप, पछतावा।

Contrivable-कण्ट्राइबल-*adj.* what may be contrived. निर्माण योग्य, उपाय-साध्य।

Contrivance-कण्ट्राइवन्स-*n.* a deceitful practice, an invention, a desire. कपट-योजना, आविष्कार, इच्छा।

Contrive-कण्ट्राइव्-*v. t. & i.* to invent, to manage, to devise, to plan. आविष्कार करना, प्रबंध करना, उपाय करना; **Contriver** (-अर्)-*n.* an inventor, a schemer. आविष्कार करनेवाला, कल्पनाकारी।

Control-कण्ट्रोल-*n.* command, check, device to bring under restraint. अधिकार, नियंत्रण, नियंत्रण, वश में रखने का उपाय; *v. t. (p. t. Controlled.)* to restrain, to hold in check, to govern, to dominate. वश में करना, नियंत्रण करना, शासन करना, जीतना।

Controllable-कण्ट्रोलबल-*adj.* subject to control. वश में करने योग्य।

Controller-कण्ट्रोलर-*n.* one who has authority to control, one who checks expenditure. अध्यक्ष, हिसाब-किताब जाँचनेवाला; **Controllership** (-अर्-शिप)-*n.* the office of a controller. हिसाब जाँचनेवाले का पद।

Controversial-कॉन्ट्रवर्षियल-*n.* pertaining to points in dispute. विवाद-सम्बन्धी, तार्किक।

Controversy-कॉन्ट्रवर्सि-*n.* disputation, contest. प्रतिवाद, विवाद, वादानुवाद; Beyond controversy (certain) निःसन्देह, अवश्य।

Controvert-कॉन्ट्रवर्ट-*v. t.* to deny, to dispute, to discuss. अस्वीकार करना, विवाद करना, झगड़ना; **Controvertist** (-इस्ट)-*n.* one skilled in debate. विवादी (नैयायिक)।

Contumacious-कॉन्-ट्यू-मे'-शस-*adj.* disobedient, insubordinate. अवज्ञाकारी, धृष्ट (प्रतिकूल), दुर्विनीत; **Contumaciously** (-लि)-*adv.* in a disobedient manner. अवज्ञा से; **Contumaciousness** (-नेस)-*n.* insubordination. धृष्टता, दिठाई।

Contumacy-कन्-ट्यू-मी'-सि-*n.* perverseness.

हठ, आग्रह, धृष्टता।

Contumelious-कॉन्-ट्यू-मी-लि-अस-*adj.* insolent. दीठ, धृष्ट; **Contumeliously** (-लि)-*adv.* in a haughty manner. घमण्ड से।

Contumely-कण्ट्यूमिलि-*n.* insolent language or treatment, disgrace. उद्धत (दीठ) भाषा या व्यवहार, अपमान।

Contuse-कण्ट्यूज-*v. t.* to injure without breaking skin, to beat and bruise. कुचलना, भीतरी घाव करना; **Contusion** (-ट्यू-जन)-*n.* a bruise. घाव, भीतरी चोट।

Conundrum-कनण्ड्रम्-*n.* a riddle, a puzzle. प्रहेलिका, पहेली।

Convalesce-कॉन्-व्रील्-ऐस्'-*v. t.* to regain health. पुनः स्वस्थ होना, रोग का अपशमन होना;

Convalescence (-सेन्स)-*n.* gradual recovery of strength. क्रमशः बल की पुनर्प्राप्ति; **Convalescent** (-ऐन्ट)-*adj.* recovering from sickness. पुनः स्वास्थ्यलाभोन्मुख।

Convection-कन्वेक्शन-*n.* act of conveying heat or electricity. उष्णता या बिजली की शक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान को संवाहन; **Convective** (-टिव्)-*adj.* conveying. संवाहक।

Convenable-see **Convene**.

Convene-कन्वीन्-*v. t. & i.* to come together, to assemble, to summon. इकट्ठा होना, बटोरना, बुलाना; **Convenable** (-ऐबल)-*adj.* able to be assembled. एकत्र होने योग्य; **Convener** (-अर्)-*n.* one who calls a meeting. सभा बुलानेवाला।

Convenience-कन्-वीन्-इ-ऐन्स-*n.* suitability, comfort, advantage. योग्यता, आराम, सुविधा; *v. t.* to accommodate. मदद करना, सुविधा देना; At your convenience. अपने सुविधानुसार, यथावसर।

Convenient-कन्-वीन्-इ-ऐन्ट-*adj.* suitable, commodious. उपयुक्त, सुविधायुक्त; **Conveniently** (-लि)-*adv.* in a suitable manner सुविधा से।

Convent-कॉन्-वेंन्ट-*n.* a religious community, a nunnery, a monastery. मठ (विहार), धार्मिक संस्था।

Conventicle-कॉन्-वेंन्ट'-इ-कल्-*n.* a religious assembly, a secret meeting. धर्मसभा (समाज), गुप्त सभा।

Convention-कन्-वेंन्-शन-*n.* a formal assembly, union, general consent, coalition or agreement. सभा, लोकसम्मति, प्रतिष्ठा; **Conventional** (-अल)-*adj.* not natural. लौकिक, रूढ़; **Conventionalism** (-नलिजम्)-*n.* that which is established by tacit agreement,

आचारविधि: Conventionally (-अलि) -adv. by tacit agreement. लौकिक रीति से; Conventional (-अरि) -adj. acting according to convention. लौकिक रीति के अनुसार कार्य करनेवाला ।

Conventual-कॉन्-वेंचु-यु-अल्-adj. belonging to a convent, मठ-सम्बन्धी ।

Converge-कन्वर्ज-व. i. to tend to meet in a point. एक केन्द्र में मिलना; Convergence (-ऐन्स) -n. tendency to meet at a point. एक केन्द्राभिमुखता; Convergent (-ऐन्ट) -adj. tending to meet at a point. एक केन्द्र अथवा बिन्दु पर मिलनेवाला; Converging (-इङ्ग) -adj. meeting in a point. एक केन्द्र पर मिलता हुआ ।

Conversable-कन्वर्सेबल-adj. easy in conversation, fit for social intercourse. वार्ता करने योग्य, सम्भाषणप्रिय; Conversableness (-नेस्) -n. sociability. समाजप्रियता ।

Conversance (-सि) -कन्वर्सेंस (-सि) -ns. acquaintance, familiarity. परिचय, जान-पहचान, सुजनता ।

Conversant-कन्वर्सेंट-adj. well-acquainted, versed, proficient. परिचित, निपुण (कुशल) ।

Conversation-कन्वर्सेशन-adj. a familiar talk. सम्भाषण, वार्तालाप, बातचीत; Conversational (-अल्) -adj. pertaining to conversation. सम्भाषण-सम्बन्धी; Conversationist (-इस्ट) -n. one who excels in conversation, a talker. अधिक वाचाल, बहुत बोलनेवाला ।

Converse-कन्वर्स-व. i. to talk, to hold intercourse with. सम्भाषण करना, बोलना, वार्तालाप करना; -adj. & n. (कॉन्-वर्स) opposite, contrary, inverted proposition. व्यतिक्रम, विपर्यय, विलोम; Conversely (-लि) -adv. in an inverted order. विपरीत रूप से, उलटी तरह से ।

Conversion-कन्वर्शन-adj. change of one state to another, change of religion. रूपान्तर, धर्म-परिवर्तन ।

Convert-कन्वर्ट-व. i. to change one's religion, to cause to turn. बदलना, धर्म पलटना; -n. (कॉन्-वर्ट) one who has changed his religion. अपना धर्म छोड़नेवाला (परधर्म ग्रहण करनेवाला); Convertible (-इ-बल) -adj. exchangeable. बदलने योग्य; Convertibility (-इव-इल-इ-इ) -n. capability of being converted. परिवर्तनीयता; Convertibly (-इव-लि) -adv. reciprocally. बदलने के रूप में ।

Convex-कॉन्-वैक्स-adj. curved like the outer part of circle or sphere. कछुवे की पीठ के आकार का, उत्तरोदर; Convexity (-इ-इ) -n. roundness. उमाड़, गोलाई ।

Convey-कन्वे-व. i. to carry, to impart, to communicate. पहुँचाना, ले जाना, देना, प्रतिपादन करना; Conveyable (-ऐ-बल) -adj. able to be conveyed. ले जाने योग्य; Conveyance (-ऑन्स) -n. act of carrying, transference of property, carriage or vehicles ले जाने की क्रिया, संपत्ति-समर्पण; यान, गाड़ी; Conveyer (-अर) -n. he who or that which conveys. ले जानेवाला ।

Convict-कॉन्-विक्ट-adj. a condemned criminal. अपराधी, जिस पर दोष निर्धारित हो चुका हो; -v. i. to declare guilty, to impress with error. अपराधी स्थिर करना, दोषी ठहराना; Convicted (-ऐड) -adj. proved guilty. दोष-सिद्ध, अभिशस्त, अपराधी प्रमाणित ।

Conviction-कन्-विक्-शन्-adj. proving guilty, act of convincing. दोषसिद्धि, अभिशक्ति, दोष-निश्चय (अपराध-निर्णय), दृढ़ विश्वास ।

Convince-कन्विन्स-व. i. to assure firmly. प्रतीति कराना, निश्चय कराना; Convincible (-इ-बल) -adj. capable of assurance. विश्वास योग्य; Convincing (-इङ्ग) -adj. satisfying. निश्चय करनेवाला (निर्णयात्मक); Convincingly (-लि) -adv. in a convincing manner. दृढ़ता से, निश्चय से ।

Convivial-कन्विविअल-adj. befitting a feast, jovial. उत्सव-सम्बन्धी, प्रफुल्ल; Convivialist (-इस्ट) -n. one of convivial habits. उत्सव मनानेवाला; Convivially (-लि) -adv. in a jovial manner. आनन्दपूर्वक ।

Convocation-कॉन्-वो-कै-शन् -n. a calling together, an assembly of clergy or members of a university. समागम, सभा (समाज), पादरियों का संघ, विश्वविद्यालय के सदस्यों की सभा, दीक्षान्त समारोह; Convocational-adj. pertaining to convocation. समागम-सम्बन्धी ।

Convoke-कन्वोक-व. i. to call together, to assemble. पुकारना, बुलाना, इकट्ठा करना ।

Convolute-कॉन्व्यूट-adj. rolled together, coiled up लपेटा हुआ, चक्रवर्त दिया हुआ; Convolute (-व्यूट-ऐड) -adj. twisted. ऐंठा हुआ ।

Convolution-कॉन्व्यूशन-adj. a fold, coiling. तह, लपेट (ऐंठन) ।

Convolve-कन्वॉल्व-व. i. to roll or wind together. लपेटना ।

Convoy-कॉन्-वॉय-व. i. to escort, to conduct रक्षा के लिये साथ जाना, सुरक्षित ले जाना; -n. (कॉन्-वॉय) protection, escort, a fleet of ships for defence. रक्षा, पथरक्षक (सहचर), रक्षक जहाजी बेड़ा ।

Age ऐज् ; Edge एज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्

Convulse-कन्-वल्स'-*v. t.* to shake violently, to draw or contract. वेग से हिलाना, संक्षुब्ध करना, सिकोड़ना, पेंटना, खींचना; **Convulsion** (-वल्-शन्) - *n.* violent involuntary contraction of muscles, (*pl.*) fit of laughter, social or political agitation. चिड़क, (बवव) हैंसते-हैंसते लोट जाना, सामाजिक अथवा राजनैतिक विप्लव; **Convulsive** (-इव्) - *adj.* producing spasms. पेंटन उत्पन्न करनेवाला। **Cony**-को'-नि-*n.* the rabbit or rabbit-skin. शशक, खरहा, खरहे की खाल; **Cony-catcher**-*n.* thief, a cheat. चोर, ठग, धोखाबाज।

Coo-कू - *v. t.* to make a soft murmuring sound like pigeons or doves. पेंडुकी या कबूतर की तरह गुटकना; *n.* the sound of a dove or pigeon. पेंडुकी या कबूतर का कूजन या गुटरगू शब्द।

Cook-कुक् - *n.* one who prepares food for eating. पाचक, रसोईदार; - *v. t.* to prepare food, to utter the note of the cuckoo. भोजन पकाना, कोयल की बोली बोलना; Too many cooks spoil the broth (one director is better than many). अनेक की अपेक्षा एक ही प्रबन्धकर्ता अच्छा होता है, बहुत से योगी मठ उजाड़।

Cooker-कुकर - *n.* a vessel in which food is cooked, a stove &c. भोजन बनाने का पात्र, चूल्हा; **Cookery** (-इ) - *n.* the art of cooking. पाकविद्या।

Cook-house-कुक्'-हाउस् - *n.* an outdoor kitchen. घर के बाहर की पाकशाला।

Cool-कूल-*adj.* moderately cold, calm, unexcited, dispassionate, indifferent, wanting cordiality. शीतल, शान्त, उत्तेजनाहीन, शून्यहृदय, उदासीन; - *v. t. & i.* to become or make cool. शीतल करना, ठण्डा होना; **Cool-headed** (not easily excited.) स्थिरचित्त-वाला (मनुष्य); **To cool** (to pacify.) शीतल या शान्त करना, ठण्डा करना; **To cool one's heels** (to keep waiting.) राह देखना; **Coolly** (-लि)-*adv.* in an indifferent manner. उदासीनता से।

Coolie (Cooly)-कू'-लि-*ns.* a hired labourer, a carrier. मजदूर, मोटिया, कुली।

Coomb, **Combe**-कूम - *ns.* a short valley. (पहाड़ पर की) छोटी घाटी।

Coop-कूप-*n.* a basket placed over fowls, a fishing-basket. मुर्गों के ढाँकने की टोकरी, मछली फँसाने की टोकरी; - *v. t.* to confine in a coop. दरबे में रखना, पिंजड़े में बन्द करना।

Cooper-कूप'-अर् - *n.* a maker or repairer of

casks or tubs. पीपा या नाद बनानेवाला या मरम्मत करनेवाला; **Cooperage** (-एज्)-*n.* a cooper's workshop or charges. पीपा बनानेवाले की दूकान या उसकी बनवाई।

Co-operant-की-ऑप्-अर्-औन्ट-*adj.* co-operating. मिलकर काम करनेवाला।

Co-operate-को-ऑप्'-अर्-एंट - *v. t.* to work together. साथ-साथ काम करना; **Co-operation** (-ए-शन्) - *n.* working together to a common end. एक ही लक्ष्य पर काम करना (सहयोग, सहयोग); **Co-operative** (-एटिव्)-*adj.* tending to co-operation. सहकारी, मिलकर काम करनेवाला; **Co-operative society** (a society for production of goods and distribution of profits among the members.) सहकारी संस्था, समवाय संस्था, साझे की पूँजी से व्यापार करनेवाली संस्था; **Co-operator** (-अर्)-*n.* one who co-operates. सहयोगी, मिलकर काम करनेवाला।

Co-opt-की-ऑप्-ट'-*v. t.* to elect to membership by the votes of existing members. नियुक्त सदस्यों के मत से सदस्य चुनना।

Co-ordinate-को-ऑर्डिनेट-*adj.* equal in rank of the same order. समान पद का, एक से क्रम का; - *v. t.* to bring parts into proper relation. भागों को उचित सम्बन्ध में लाना; *n.* each of a system of magnitudes used to fix position of a point, line or plane. नियामक; **Co-ordinateness** (-नेस्) or **Co-ordination** (-व'-शन्)-*ns.* the state or act of being co-ordinate. समपदस्थता या समपदीकरण; **Coordinative** (-इव्)-*adj.* indicating co-ordination. समपदस्थता सूचक।

Coot-कूट-*n.* a water fowl, a stupid fellow जल-पक्षी, मूर्ख व्यक्ति।

Cop-कॉप - *n.* a conical ball of thread. तगा लपेटा हुआ चोगा।

Copal-को'-पॉल्-*n.* a kind of resin which is used in varnishes. वार्निश में प्रयोग की जानेवाली राल।

Coparcenary-कोपार्सैनरि, **Co-parcener** (-अर्)-*n.* joint heir to an undivided property.

अविभक्त जायदाद का संयुक्त उत्तराधिकारी।

Co-partner-को-पार्ट्नेर्-*n.* a partner, a sharer. बंशभागी, साझीदार; **Copartnership** (-शिप)-*n.* a joint concern in a business. पट्टीदारी, साझेदारी।

Cope-कोप्-*n.* a long cloak with hood worn by priests. पादरियों का लम्बा चोमा; - *v. t. &*

Hat हॉट; **Hot** हॉट; **Measure** मेज़र

i. to furnish with a cope, to contend evenly with, to encounter. चौना पहिनाना, स्पर्धा करना, झगड़ना या सामना करना ।

Coper-कॉप'-अर्-*n.* a horse-dealer. घोड़े का सीदागर, घोड़े का व्यापारी ।

Copier-कॉप'-इ-अर्-*n.* one who copies. नक़ल करनेवाला, प्रतिलिपि लिखनेवाला ।

Coping-कॉप'-इङ्ग-*n.* the top course of a wall. मुँढेरा; **Coping-stone** (the summit of a building, top stone) घर का शिखर, चोटी का पत्थर ।

Copious-कौ'-पि-अस् - *adj.* plentiful, profuse, prolific. प्रचुर, विपुल, बहुफलप्रद; **Copiously** (-*लि*)-*adv.* profusely. बहुतायत से; **Copiousness** (-*नेस्*) -*n.* abundance. प्रचुरता ।

Copper-कॉप'-र्-*n.* a reddish malleable metal, coin, cooking boiler. (ताम्र) ताँबा, ताँबे का सिक्का, डेग; **Copper plate** (a polished plate of copper.) पालिश किया हुआ ताँबे का पत्तर; **Copper-smith** (one who makes copper utensils.) ठेहरा, कसेरा; **Coppery** (-*इ*)-*adj.* mixed with copper. ताम्रमय, ताँबे के रंग का ।

Copperas-कॉपरैस-*n.* blue vitriol. तूतिया ।

Coppice-कॉप-पिस-*n.* small trees grown for periodical cutting, a thicket. जंगल, झाड़ी (टुट्टी) ।

Copra-कौ'-प्रा-*n.* dried kernels of coconut. नारियल की गरी या गोला ।

Coprology-कॉप-रॉल्'-ऑ'-जि - *n.* moral impurity in art and literature. कला-कौशल या साहित्य की बरलीलता ।

Copse-कॉप्स-*n.* same as Coppice.

Copula-कॉप'-यू'-ली-*n.* a word of predication in logic, a connecting part. न्याय में क्रियापद का चिह्न, संयोजक अवयव, वन्धनी ।

Copulate-कॉप'-यू-लेट्-*v. i.* to unite sexually. मैथुन करना; **Copulation** (-*ले'-शन्*)-*n.* act of copulating. मैथुन ।

Copulative-कॉप'-यू-लेट्-इङ्ग-*adj. & n.* serving to connect, that which connects. संयोगकारी, संयोजक अवयव ।

Copy-कॉप'-पि-*n.* (*pl.* Copies.) reproduction, imitation, transcript. प्रतिलेख, प्रतिलिपि, प्रतिकृति, अनुकरण, हस्तलिपि; -*v. t.* to transcribe from original. मूल की प्रतिलिपि लिखना (नक़ल करना); **Copy-book** (a book in which copies are written.) लिपि-पुस्तक; **Copy-book maxims** (trite maxims.) सामान्य उपदेश ।

Copyhold-कॉप'-पि-होल्ड - *n.* a tenure by

copy. पट्टा लिखाई हुई जमीन ।

Copying-press-कॉप'-इङ्ग-प्रेस-*n.* a machine for taking an exact copy of a manuscript. प्रतिलिपि छापने का यन्त्र ।

Copyist-कॉप'-ि - इ - इस्ट-*n.* one who copies. लेखक, प्रतिलिपि करनेवाला ।

Copyright-कॉप'-पि - राइट - *n.* the exclusive legal right to author or publisher for a book. प्रतिलिप्यधिकार, कृतिस्वाम्य, किसी पुस्तक के मुद्रण का लेखक या मुद्रक को पूर्ण अधिकार ।

Coquet-कॉ-कैट'-*adj.* coquettish. विलासवती, चोचला दिखानेवाली ।

Coquet, Coquette-कॉ-कैट'-*v. i.* to flirt, to trifle. हावभाव दिखलाना, चोचला करना; -*n.* a woman who trifles with a man's affections. कामिनी, विलासवती स्त्री; **Coquetry** (-*रि*)-*n.* attractive prettiness, trifling in love. नखरा, चोचला ।

Coquettish-कॉ-कैट'-इश् - *adj.* practising coquetry. हावभाव या चोचला दिखानेवाली;

Coquettishly (-*इश्-लि*)-*adv.* in a coquettish manner. हावभाव से, चोचले से ।

Coracle-कॉर्-अ-क्ल-*n.* a water-tight boat made of wicker-work. बौंस की बिनी हुई पनसुइया (छोटी नाव) ।

Coral-कोरल्-*n.* a hard submarine substance secreted by many species of polyps. प्रवाल, मूँगा; -*adj.* like coral. मूँगे के सदृश; **Coral-*island*** (an island formed of coral reefs.) मूँगे का टापू; **Coral-reef** (a ridge of coral.) मूँगे की चट्टान ।

Corbel-कॉर्-बेल्-*n.* a projection of stone, timber or iron in a building, a niche. धोड़िया, ताखा ।

Cord-कॉर्ड-*n.* a thin rope, thick string, a cord-like structure in animal body. डोरी, रस्ती, जन्तु शरीर के महीन तन्तु; -*v. t.* to bind with cord. रस्ती से बाँधना; **Cordage** (-*कॉर्डेज*)-*n.* cords or ropes in the rigging for a ship taken collectively. जहाज़ के रस्से इत्यादि; **Corded** (-*रेंड*)-*adj.* bound with cords. रस्ती से बाँधा हुआ ।

Cordate-कॉर्डेट-*adj.* heart-shaped. हृदय (पान) के आकार का ।

Cordial-कॉर्डियल् - *n. & adj.* hearty, stimulating, sincere, warm, friendly, an exhilarating medicine. हार्दिक, दीपक (अनिवर्धक), सुशील, उष्ण, पुष्टिदायक पदार्थ; **Cordiality** (-*अल्'-इट्-इ*)-*n.* hearty goodwill. सुशीलता, सौजन्य, मित्रभाव, सचाई; **Cordially** (-*लि*)

Age ऐज् ; Edge ऐच् ; Pen पेन् ; Pain पेन्

-adv. sincerely, heartily. सौहार्द से; *Cordial-hearted-adj.* affectionate. प्रेमी।

*Cordite-कोर्डिट-*n.** a smokeless explosive. विना धुँवे की बारूद।

*Cordon-कोर्डॉन् - *n.** a chain of military posts. स्थान-स्थान पर नियुक्त सैनिकों की पंक्ति।

*Core-कोर-*n.** a horny capsule, the central part of anything, the heart. अन्तर्भाग, भीतरी हिस्सा (गुद्दा), हृदय।

*Co-regent-को-री-जेंट-*n.** a joint ruler. संयुक्त शासक।

*Co-relation-को-रिले 'शन्-*n.** corresponding connection. परस्पर सम्बन्ध।

*Co-relative-को-रिले 'द्वि-*adj.** mutually united. परस्पर सम्बन्धी।

*Co-religionist-को-रिलिजनिस्ट-*n.** an adherent of the same religion. एक ही धर्म का अनुयायी।

*Co-respondent-को-रेंस-पॉन्ड 'एन्ड-*n.** a joint respondent in a suit (*law.*) किसी मुकदमे में सहकारी मुद्दालेह।

*Corf-कोर्फ-*n.** a basket in which fishes are kept alive, a coal-miner's basket. जीती हुई मछली रखने की टोकरी, कोयले के खानवाले की टोकरी।

*Coriander-कोर्रि-ऑन् 'डर् - *n.** an annual plant whose fruits are aromatic and carminative. धनियाँ।

*Corinth-कोर्रि 'रिथ - *n.** a small fruit, currant, a fine city of Greece, a prostitute house. किसमिस, मुनक्का, यूनान का सुन्दर नगर, वेश्यालय।

*Co-rival-को-राई 'वल-*n.** a fellow rival. संयुक्त प्रतिस्पर्धी; *Co-rivalry-(-रि)-*n.** संयुक्त प्रतिस्पर्धा।

*Cork-कोर्क-*n.** bark of cork-oak, a bottle-stopper. काग, बोतल का ढट्टा-*p. t.* to stop with cork. ढट्टा लगाकर बन्द करना; *-adj.* made of cork. काग का बना हुआ; *Corkage (-ज्)-*n.** the corking or uncorking of bottles. बोतलों में ढट्टा लगाना या बोतलों में से ढट्टा हटाना; *Corked (-इ)-*adj.** fitted with a cork. ढट्टा लगा हुआ; *Corky (-इ)-*adj.** resembling cork in appearance. काग के सदृश।

*Cork-screw-कार्क 'स्क्रू - *n.** a steel screw for drawing cork from bottle. बोतल का काग निकालने की पेंच।

*Cormorant - कॉर्मरेंट - *n.** a voracious sea-bird, a rapacious man. एक प्रकार की बड़ी समुद्री चिड़िया, पेद मनुष्य, भुखण्ड आदमी।



Cork-screw

*Corn-कॉर्न-*n.** grain, seed, a thorny rumour on feet. दाना, अन्न (धान्य), पैर पर का गोखरू; *-p. t.* preserve with salt. नमक डालकर अन्न को रक्षित करना; *Corn-flour (flour of maize.)* मकई का आटा; *Corn-flower (plants which grow among corn.)* अन्न के साथ उगनेवाले अनेक पौधे।

*Cornea-कॉर्निया-*n.** the interior transparent membrane of the eye-ball. कर्नीनिका, आँखों की पुतली।

*Corneous-कॉर्न 'इ-अस-*adj.** horny, like horn, hard. सींगदार, कड़ा।

*Corner-कॉर्न 'अर्-*n.** a place where two sides or edges meet, a projecting angle, a difficult position, a secret place. कोना, कोण, निकला हुआ भाग, कठिन स्थिति, गुप्त स्थान; *-p. t.* to set or drive in a corner. कोने में रखना।

*Cornet-कॉर्निट - *n.** a brass wind musical instrument like trumpet, an ice-cream cone, a lady's head dress, a troop of cavalry, a cavalry officer. तुरही के प्रकार का एक बाजा, मलाई की कुस्की, औरतों की कुस्की-नुमा टोपी, छुड़सवार पट्टन, ऐसी पट्टन का अफसर।

*Cornice-कोर्र 'निस-*n.** an ornamental moulding of a wall below the ceiling. कारनिस, दीवार का साज, छज्जा।

*Cornicle-कोर्र 'नि-कूल-*n.** a little horn. छोटा सींग।

*Cornuted-कोर्र 'न्यूट 'एड-*adj.** having horn-like projections, horn-shaped, a cuckold. सींग की तरह के उभाड़वाला, सींग के आकार का, लम्पट, पर ली मारी, व्यभिचारी।

*Corny-कॉर्न 'इ-*adj.** pertaining to corn, producing corn, hard as horn, having corns on the feet or relating to such corns. अन्न-सम्बन्धी, अन्न-उत्पादक, सींग के समान कड़ा, पैरों के घट्टोंवाला, ऐसे घट्टों से सम्बन्धित।

*Corolla-कॉरैला-*n.** the inner envelope of a flower composed of petals. फूल का भीतरी घेरा, दलपत्र चक्र।

*Corollary-कॉरैल 'अरि-*n.* (pl. Corollaries)* immediate deduction, conclusion. अनुमान, उपसिद्धान्त, परिणाम।

*Corona-कॉरो 'ना-*n.* (pl. Coronae)* a small disk of light round the sun, moon or stars, round chandelier hung from the roof of a church, the stalk of a daffadil. सूर्य, चन्द्रमा या नक्षत्र के चारों ओर का प्रभामण्डल,

गिरजाघर की छत से लटकता हुआ गोल शङ्ख या फानूस, नर्गिस के फूल का डंठल ।

Coronal-कॉर्-रॉनल-n. a circlet for the head, a crown. किरिट, मुकुट; *-adj.* pertaining to the crown of head. कपाल-सम्बन्धी ।

Coronated-कॉर्-रॉन्-पेट'-पेट'-इ-adj. furnished with a crown-shaped ornament. मुकुट से सजा हुआ ।

Coronation-कॉर्-रॉन्-पेट'-शन् - n. the ceremony of crowning a king. राज्याभिषेक, राजगद्दी, राजतिलक ।

Coroner-कॉर्-रॉन् - अर्-n. an officer who enquires into the causes of accidental or suspicious deaths. अपमृत्यु या सन्देह युक्त मृत्यु के कारण का अन्वेषण करनेवाला अफसर ।

Coronet-कॉर्-अनिट - n. a small crown, a garland. छोटा मुकुट, माला; **Coroneted (-पेट'-इ)-adj.** wearing a coronet. छोटा मुकुट पहिने हुए ।

Coronoid-कॉर्-रोनो-इड - adj. curved like the beak of a crow. कौवे की चोंच के सदृश टेढ़ा ।

Corporal-कॉर्-पॉरल-adj. pertaining to the body, material. कायिक, शारीरिक, देह सम्बन्धी; *-n.* an officer in an army below a sergeant. फौज का एक छोटा अफसर, नायक; **Corporality (-इट-इ)-n.** material existence. देहत्व, शरीरत्व ।

Corporate-कॉर्-पॉरेट-adj. forming a body, united. मिला हुआ, संयुक्त; **Corporately (-लि) adv.** in a corporate capacity. सामाजिक रूप में ।

Corporation-कॉर्-पॉर्-पेट'-शन् - n. a united body of persons. समाज, मण्डली; **Corporative (-पेट-टिव)adj.** of a corporation. समाज-सम्बन्धी ।

Corporeal-कॉर्-पॉर्-इ - अल - adj. bodily, material. शारीरिक, शरीर सम्बन्धी (आत्मा से भिन्न); **Corporeally (-लि)adv.** in a bodily form. शारीरिक रूप में ।

Corporeity-कॉर्-पॉर्-इ-इ-इ-n. the quality of being a material body, a bodily substance. शरीरत्व ।

Corps-कॉर्-n. (pl. Corps-कोर्ज़) a division of an army, a body of troops. सेना का भाग, पलटन ।

Corpse-कॉर्प्स-n. a dead body. (usu. of human being.) शव, मृतक शरीर, लोथ ।

Corpulence-कॉर्-प्यु-लेंस, Corpulency (-लेंसि)-nr. obesity. मोटापन ।

Corpulent-कॉर्-प्यु-लेंड-adj. bulky of body, fat. त्वलकाय, मांसल, मोटा ।

Corpuscle-कॉर्-पस्-सुल-n. a minute body forming part of an organism. शरीर का जीवाणु; **Corpuscular (-क्युलर)-adj.** pertaining to corpuscles, जीवाणु सम्बन्धी ।

Corral-कॉर्-रील'-n. an enclosure in which wild animals are captured. जंगली पशुओं के पकड़ने का बाड़ा ।

Correct-कॉरेक्ट - v. i. to set right, to amend, to mark errors, to remove faults, to admonish, to punish. ठीक करना, सुधारना, शुद्ध करना, शिडकना, दण्ड देना; *-adj.* true, right, accurate, proper. सत्य, शुद्ध, निर्दोष, यथार्थ; **Correction (-रेक्'-शन्)-n.** amendment. punishment. शोधन, सुधार, दण्ड; **Correctitude (इट-यूड)-n.** correctness of conduct. चरित्र की शुद्धता; **Corrective (-व)-adj.** having the power to correct. शोधक; **Correctly (-लि)adv.** in a correct manner. शुद्ध ढंग से; **Correctness (-नेस)-n.** the state of being correct. शुद्धता; **Corrector (-अर्)-n.** a censor, a critic, one who gives punishment. शोधक, समालोचक, दण्ड देनेवाला ।

Correlate-कॉरिलेट - n. things related to each other. परस्पर सम्बन्धी वस्तुएँ; *-v. i.* to have mutual relation. परस्पर सम्बन्ध होना; **Correlation (-लेंशन)-n.** a reciprocal relation. परस्पर सम्बन्ध; **Correlative (-कॉरिलेटिव)-n. & adj.** analogous. परस्पर सम्बन्ध, परस्पर सम्बन्धी; **Correlatively (-इव-लि)adv.** in a correlative manner. परस्पर सम्बन्ध से ।

Correspond-कॉरस्पॉन्ड - v. i. to be in harmony with, to suit or agree, to be similar, to communicate by interchange of letters. अनुरूप होना, सदृश होना, परस्पर पत्र व्यवहार करना; **Correspondence (-एन्स)-n.** an agreement, a communication by letters. अनुरूपता (सादृश्य), पत्र-व्यवहार; **Correspondent (-एन्ड)-n.** one who writes letters to a person or newspapers. समाचार-लेखक, संवाददाता; **Corresponding (-इङ्ग)-adj.** suiting, correspondent. तुल्य, युक्त, अनुरूप ।

Corridor-कॉरिडोर-न. the main passage in large buildings, an open gallery. बरामदा, दहलीज ।

Corrigendum-कॉर्-रि-जेन्'-डम् -(pl. corrigenda)-n. a thing to be corrected (ist. in print.) शुद्धिपत्र ।

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्

Corrigible-कॉर्-रिज'-इ-ब्ल-*adj.* capable of being corrected, open to correction. शुद्ध करने या सुधारने योग्य ।

Corrival-कॉराइवल-*n.* a co-rival, a competitor. प्रतिपक्षी, प्रतिस्पर्धी ।

Corroborant-कॉरॉबरेण्ड-*adj.* strengthening. शक्तिवर्धक (औषध) ।

Corroborate-कॉरॉबरेट-*v. t.* to confirm by evidence, to strengthen. प्रमाणित करना, पुष्ट करना; *adj.* tending to confirm. समर्थक;

Corroboration (-ए'-शन)-*n.* confirmation by evidence. प्रमाण द्वारा समर्थन; **Corroborative** (-ए'-टिव)-*adj.* tending to confirm. प्रमाणित करनेवाला; **Corroborator** (-ए'-टर)-*n.* one who corroborates. प्रमाणित करनेवाला व्यक्ति ।

Corrode-करोइ-*v. i.* to wear away gradually, to rust. धीरे-धीरे क्षय होना, मुर्चा खा जाना ।

Corrosion-करोज़न-*n.* the act of eating or wasting away. क्रम से क्षय, क्षय करण ।

Corrosive-करोज़िव-*adj.* tending to corrode. (तीव्र नाशक) खानेवाला; **Corrosively** (-लि)*adv.* in a corrosive manner. क्षय या नष्ट करते हुए; **Corrosiveness** (-नेस)-*n.* quality of corroding. क्षयत्व ।

Corrugate-कॉर्-क्यू-ऐट-*v. t. & i.* to contract into folds. सिकोड़ना, झुरी पड़ना (तह बन जाना); **Corrugation** (-ऐ'-शन)-*n.* the act of corrugating. त्वचा का सिकुड़ना; **Corrugated** (-ऐड)-*adj.* wrinkled, folded. झुरीदार, ऐंठा हुआ, पनारीदार; **Corrugator** (-ऐ'-टर)-*n.* the muscle which contracts in frowning. पेशी जो भौंह चढ़ाने में सिकुड़ती है ।

Corrupt-करप्ट-*adj.* wicked, depraved, rotten. bribed. दुष्ट (भ्रष्ट), सड़ा हुआ, घूस दिया हुआ; *v. t.* to defile, to debase, to bribe, to destroy purity of language. दूषित करना, भ्रष्ट करना, घूस देना, भाषा की शुद्धता नष्ट करना; **Corruptibility** (-इब'-इल'-इटि-बिलि)-*n.* possibility of being corrupted. भ्रष्ट होने की संभावना; **Corruptible** (-इब'-इल)-*adj.* perishable. दूषित होने योग्य, नश्वर; **Corruptibly** (-इब'-लि)-*adv.* in a corrupt manner. दूषित प्रकार से; **Corruption** (-रप्ट'-शन)-*n.* moral deterioration, decomposition. नैतिक भ्रष्टाचार, दुर्जनता (खोटापन), सड़ना; **Corruptive** (-इब)-*adj.* having the quality of corrupting. दूषित या विकृतिकर बनानेवाला; **Corruptly** (-लि)-*adv.* in a debased manner. दूषित रीति से; **Corruptness** (-नेस)-*n.* the state of being corrupt. भ्रष्टा ।

Corsage-कॉसिज-*n.* a woman's bust-dress, a bodice. चोली ।

Corsair-कॉर्'-सेअर्-*n.* the vessel of a pirate, a pirate. समुद्री डाकू का जहाज, समुद्री डाकू ।

Corset-कॉसिट-*n.* a woman's inner close-fitting bodice. चोली, कंचुकी, अंगिया ।

Corslet, Corselet-कॉस्लेट-*ns.* a piece of armour covering the breast. वक्षस्त्राण, कवच ।

Cortage-कॉर्टेज-*n.* a train of attendants. नौकर-चाकरों की श्रेणी ।

Cortex-कॉर्टेक्स-*n. (pl. Cortices)*-कॉर्टिसिज) the bark of a plant, the outer grey matter of brain. वृक्ष की छाल, मस्तिष्क (दिमाग) का बाहरी भाग ।

Cortical-कॉर्टिकल-*adj.* pertaining to the outer part of animal body. प्राणियों की बाह्य त्वचा-सम्बन्धी ।

Corticate (-द) कॉर्टिकेट (-एड)-*adjs.* bark-like. छाल के सदृश ।

Corvine-कॉर्वीन-*adj.* of the raven or crow कौवा-सम्बन्धी ।

Corydon-कॉरिडॉन-*n.* the rustic, pastor-poetry. ग्रामीण, ग्रामीण गीत ।

Coryza-कॉ-राइ-ज़ा-*n.* catarrh, cold in the head. जुकाम, सर्दी ।

Cosier-कोसिअर्-*n.* a cobbler. मोची ।

Cosignatory-को-सिग्नेटरी-*adj. & n.* signing jointly with other persons. दूसरों के साथ हस्ताक्षर करनेवाला (व्यक्ति) ।

Cosily, Cosiness-see Cosy.

Cosine-को-साइन-*n.* the sine of the complement of a given angle. कोटिज्या ।

Cosmetic-कॉस्मेटि-*इक*-*n.* a preparation used for beautifying the hair, skin or complexion. कान्तिवर्धक औषध, अंगराग, उबटन; *adj.* beautifying the skin or hair. चमड़े या बाल को सुन्दर करनेवाला ।

Cosmic-कॉस्मिक-*adj.* of the universe, rising or setting with the sun. जगत्-सम्बन्धी, सूर्य के साथ उदय या अस्त होनेवाली, ऐहिक; **Cosmical** (-अल)-*adj.* cosmic. लौकिक; **Cosmically** (-अलि)-*adv.* in a cosmic manner. जागतिक या ऐहिक ढंग से ।

Cosmogony-कॉस्मोगॉ-*अन*-इ-*n.* the theory of the origin or creation of the universe. विश्व की उत्पत्ति का सिद्धान्त, जगत् की सृष्टि का सिद्धान्त ।

Cosmography-कॉस्मोग्राफि-*n.* a description of the general features of the universe

or earth. विश्व की रचना का वर्णन ।

Cosmolatry-कॉज़-मॉल्'-ओट्रि -*n.* the worship of the universe. विश्व-पूजन ।

Cosmology-कॉज़-मॉल्'-ऑजि -*n.* the science of the universe. विश्वविद्या ।

Cosmopolitan-कॉज़-मॉ-पॉल्'-इट-अन् -*n. & adj.* a citizen of all the parts of the world. unprejudiced, free from national limitations. सारे विश्व का नागरिक, जातीय पक्षपात से रहित ; **Cosmopolitanism** (-इज़्म) -*n.* citizenship of the world. विश्वमित्रत्व सिद्धान्त ; **Cosmopolite** (-मॉप्-ओ-लाइट) -*adj.* free from national prejudices. जातीयता के पक्षपात से विमुख, विश्ववासी, विश्वगृही ।

Cosmos-कॉज़-मॉस् -*n.* the universe as an ordered or systematic whole. क्रम (नियम)-बद्ध संसार ।

Cossack-कॉस्'-सीक -*n.* a Russian soldier. रूसी सिपाही ।

Cosset-कॉसिट -*n.* a pet lamb, a pet. पाला हुआ भेड़ या बकरी का बच्चा, पालतू ।

Cost-कॉस्ट -*n.* the price paid for a thing, expense. मूल्य, दाम, व्यय ; *v. i.* to involve expenditure of, to result in the loss of, to fix prices. व्यय होना, हानि होना, दाम लगाना ; (*pl.*) legal expenses. (जायते का) न्यायालय व्यय ; **Cost price, prime cost** (price at which a thing is bought:) लागत या क्रय मूल्य, असली कीमत ; **At the cost of** (involving a loss.) खोने (नाश होने) पर ; **Cost him dear** (involving a heavy penalty for him.) बड़े कष्ट से प्राप्त हुआ, प्राप्त करने में दण्ड सहना पड़ा ; **To a person's cost** (to his loss.) किसी व्यक्ति की हानि होने पर ।

Costal-कॉस्ट'-अल् -*adj.* pertaining to ribs or side of body. पसली सम्बन्धी ।

Costard-कॉस्'-टर्ड -*n.* a kind of large apple. एक प्रकार का बड़ा सेब ।

Costate-कॉस्'-टेट -*adj.* (also **Costated**.) ribbed, having ribs. पसलीवाला ।

Coster-कॉस्'-टर -*n.* (also **Coster-monger**.) a man who sells fruits &c. in wheeled barrows. ठेले पर लादकर घूम-घूमकर फल बेचनेवाला ।

Costive-कॉस्ट'-इव -*adj.* constipated, with confined bowels. बद्धकोष्ठ, मल रोकनेवाला ; **Costiveness** (-नेस्) -*n.* constipation. मल का अवरोध, कब्ज ।

Costliness-कॉस्ट'-लि-नेस् -*n.* dearness, expensiveness. महँगीता, महँगाई ।

Costly-कॉस्ट' -*लि* -*adj.* of great value expensive. बहुमूल्य (कीमती), महँगा ।

Costume-कॉस्'-ट्यूम् -*n.* style, fashion of dress, fancy dress, complete set of outer garments. वेश, सुन्दर पहिनावा, पहिनने के वस्त्र ; *v. t.* to provide with costume. कपड़ा पहिनाता या पहिनाता ।

Costumier (**Costumer**) -**कॉस्'-ट्यूम्'-इअर्** (-अर्) -*ns.* a maker or dealer in costumes, a dress-maker. पहिनने के वस्त्र बनाने अथवा बेचनेवाला ।

Cosy (**Cozy**) -**को-ज़ि** -*adj.* snug, comfortable. आराम देनेवाला, सुखकर ; **Cosily** (-ज़ि-लि) -*adj.* comfortably. सुखपूर्वक, आराम से ; **Cosiness** (-नेस्) -*n.* the state of being comfortable आराम, सुख ।

Cot-कॉट -*n.* a small erection for shelter, a cottage, a bed for children, a hospital bed, a small boat. झोपड़ी, खटोला, पालना, अस्पताली चारपाई, एक छोटी नाव ।

Co-tangent-को-टीन्'-जेंट -*n.* the tangent of the complement of an arc or angle. कोटि-स्पर्श रेखा ।

Cote-कोट -*n.* a shed, a shelter for animals. झोपड़ी, पशुओं के लिये घेरा, बाड़ा ; *v. i.* to pass by, to outstrip. गुजर जाना, आगे बढ़ जाना ।

Co-temporary -*see* **Contemporary**.

Co-tenant-को-टैन्'-औन्ट -*n.* a joint tenant, साझीदार काश्तकार ।

Coterie-को'-टर'-ई -*n.* a social or literary gathering. सामाजिक संघ ।

Cottage-कॉट-टिज़ -*n.* a villager's or labourer's small dwelling, a small country house, a hut. पणशाला, झोपड़ी, कुटी ; **Cottager** (-अर्) -*n.* an inhabitant of a cottage. झोपड़ी में रहनेवाला ।

Cotter-कॉ'-टर, **Cotter-pin** (-पिन्) -*ns.* a bolt or wedge for fastening and tightening parts of machinery. यन्त्र के भागों को कसकर बाँधने के लिये लगी हुई फट्टी या बोल्ट ।

Cotton-कॉटन् -*n.* a vegetable fibrous substance used for clothing, cloth made of cotton. कपास रुई, सूती कपड़ा ; **Cotton-plant** (the plant that yields cotton.) कपास का पौधा ; **Cotton-seed** (the seed of the cotton-plant.) बिनौला ; **Cottony** (इ) -*adj.* of cotton. कपास का ।

Cotyloid-कॉटि-लॉइड -*adj.* of the shape or a cup. प्याले के आकार का ।

Couch-काउच -*n.* bed, a lounge. खटिया, चार-

Age एज ; Edge एज ; Pen पेन ; Pain पेन

पाई (पलंग); -*v. i.* *to* lie down, to bend, to remove cataract, to express, to conceal. लेटना, झुकना, मोतिथा बिन्द निकालना, प्रगट करना, छिपाना; -*v. i.* to cause to lie down. लिटाना।

Couching-काउच -*n.* the act of stooping. झुकने का कार्य।

Cough-काफ -*n.* a diseased condition of respiratory organs. कास, खाँसी; -*v. i.* to expel air with violent effort and noise. खाँसना, खखारना; To cough down (to silence a speaker by coughing.) खाँसकर वक्ता को बोलने न देना; To cough out, to cough up (to speak by coughing.) खाँसकर बोलना।

Could-कुड -*p. t.* of Can.

Couldst-कुइस्ट -second person singular of 'could'. 'कुइ' के मध्यम पुरुष का एकवचन।

Coulomb-कुलोम् -*n.* an electrical unit, the quantity of electricity conveyed in one second by a current of one ampere. विद्युत् शक्ति की इकाई, विजली का परिमाण जो एक सेकेंड में एक ऐम्पियर धारा ले जाता है।

Coulter-कोल्टर -*n.* the iron blade of a plough. हल का फाँर।

Council-काउन्सिल -*n.* advisory or deliberative assembly, a body of men to assist a governor. सभा, परिषद्, विचार सभा; Council Chamber council house. विचारसभा की बैठक का स्थान; Council of State. राज्यपरिषद्; Executive Council, कार्यसम्पादनी सभा; Legislative Council. व्यवस्थापक सभा; Privy Council (a select council for advising a king in the administration of government.) ईंग्लैंड की प्रधानकारिणी सभा।

Councillor-काउन्सिलर -*n.* a member of a council. सभासद; Councillorship (-शिप) -*n.* the post of a councillor. सभासद का पद।

Counsel-काउन्सेल -*v. t.* (*p. t.* Counsellled) to give advice. सम्मति देना; -*n.* consultation, advice, plan, design, purpose, a barrister. विचार, उपदेश, अनुशासन, लक्ष्य, वकील या बैरिस्टर; Counsel to the crown (government pleader.) सरकारी वकील; To keep one's own counsel (to keep secrets.) रहस्य को गुप्त रखना; To take counsel (to seek advice.) सम्मति लेना।

Counsellor-काउन्सेलर -*n.* an advising barrister. उपदेशक, बुद्धि-सहायक, मन्त्री, वकील।

Count-काउन्ट -*n.* (*from* Countess.) reckoning.

sum total, an English title. गणना, पूर्ण संख्या, एक अंग्रेजी पदवी; -*v. t.* *to* sum up, to enumerate, to reckon up, to consider. जोड़ना, गणना करना, गिनना, विचारना; Countable (-बैबल) -*adj.* able to be numbered. जोड़ने योग्य; To count for (to be fit for.) योग्य होना; To count up (to find the sum of.) जोड़ना; To count upon (to hope earnestly.) दृढ़तापूर्वक आशा करना।

Countenance-काउण्टेनेन्स -*n.* aspect, expression of face, the face, composure. आकृति, आकार, मुख, मुखड़ा; -*v. t.* to encourage, to favour, to support, to sanction. साहस देना; अनुग्रह करना, सहारा देना, स्वीकृति देना; To keep one's countenance (to maintain composure.) हँसी रोकना, गम्भीर भाव दिखलाना; To be put out of countenance (to be perplexed.) व्यग्र होना, घबड़ाना।

Counter-काउन्ट -*अर्* -*n.* a small piece of metal used for keeping accounts, a banker's table, the part of a horse's breast between shoulders and neck, curved part of stern, back part of shoe. गिनने का सिक्का, लेन-देन करने का टेबुल, घोड़े की छाती का भाग, जहाज का पिछला घूमा हुआ भाग, जूते का पिछला भाग; -*adj.* opposite, opposed. विपरीत, उल्टा; -*v. t.* to oppose, to contradict. विरोध करना, विरुद्ध बोलना; -*adv.* in the opposite direction. विपरीत दिशा में; -*pref.* in the sense, of 'opposition, match or substitute, विपरीत' 'बराबर' अथवा 'स्थानापन्न' अर्थ में प्रयुक्त उपसर्ग।

Counteract-काउन्ट-अर्-ऑक्ट -*v. t.* to hinder, to defeat, to neutralize. रोकना, हराना, निष्फल करना (विरोध करना); Counteraction (-ऑक्शन) -*n.* hindrance. प्रतिक्रिया, प्रतिकार; Counteractive (-इव) -*adj.* opposing. विरोध करनेवाला, रोकनेवाला।

Counter-agent-काउन्ट-अर्-एजेंट -*n.* a counteracting force or agent. प्रतिकार करनेवाली शक्ति या करनेवाला व्यक्ति।

Counter-attraction-काउन्ट-अर्-आट्रैक्शन -*n.* attraction in an opposite direction. विपरीत आकर्षण।

Counterbalance-काउन्ट-अर्-बीलेंस -*n.* an equal weight balancing another. सम-तोलन, पसँधा; -*v. t.* to weigh against with an equal weight. तुल्य भार करना, धड़ा बाँधना।

Counterblast-काउन्ट-अर्-ब्लास्ट -*n.* anything done or written in opposition to something else. किसी के विरुद्ध कार्य या लेख।

Counterchange-काउन्ट-अर्-चेन्ज -*v. t.* to

exchange, to change places or parts. बदला बदली करना, स्थान या भागों को बदलना।

Countercharge-काउन्ड'-अर्-चार्ज'-*n.* a charge brought against an accuser. अभियोक्ता (करियादी) के विरुद्ध अभियोग या नालिश।

Countercheck-काउन्ड'-अर्-चेक'-*n.* a check, that opposes a thing, a rebuke. प्रतिबन्ध, प्रतिरोध, फटकार, तिरस्कार।

Counter-claim-काउन्ड'-अर्-क्लेम'-*n.* a claim set up by a defendant in case. मुकदमे में प्रतिवादी की माँग।

Counterfeit-काउन्ड'-अर्-फीट'-*n.* *adj.* anything made in imitation, not genuine, forged. नकली वस्तु, कृत्रिम (बनावदी), खोटा (जाली); -*v. t.* to imitate, to forge, to simulate. अनुकरण करना, जाल करना, कपट करना।

Counterfeiter-काउन्ड'-अर्-फीटर्'-*n.* a forger, a cheat. जालसाज, नकली सिक्का बनानेवाला, ठग।

Counterfoil-काउन्ड'-अर्-फॉइल'-*n.* the corresponding part of a bank cheque, receipt *&c.* retained by a drawer. चेक या रसीद का प्रतिरूप, नकल, मुसना।

Countermand-काउन्ड'-अर्-मॉन्ड'-*v. t.* to revoke, to cancel a previous order. प्रतिकूल आदेश देना, पहिली आज्ञा को काट देना; -*n.* revocation of a former command. प्रथम आज्ञा के विरुद्ध आदेश।

Countermark-काउन्ड'-अर्-मार्क'-*n.* an additional mark made on goods fixed for greater security. अधिक सुरक्षित करने के लिये माल पर विशेष प्रकार का चिह्न।

Countermine-काउन्ड'-अर्-माइन्'-*n.* a mine dug to destroy that of an enemy. शत्रु के खान को नष्ट करने वाली खान।

Counterpane-काउन्ड'-अर्-पेन्'-*n.* the outer covering of a bed, coverlet. विछावन पर का चदरा, चाँदनी।

Counterpart-काउन्ड'-अर्-पार्ट'-*n.* duplicate, the complementary part. प्रतिरूप (प्रतिमूर्ति), सहायक अङ्ग।

Counterplot-काउन्ड'-अर्-प्लॉट'-*n.* a plot devised to defeat another. एक षड्यन्त्र को नष्ट करने के लिये दूसरा षड्यन्त्र।

Counterpoise-काउन्ड'-अर्-पॉइज'-*n.* equilibrium. पसँधा, समतोलन; -*v. t.* to compensate. बराबर करना।


Countersign-काउन्ड'-अर्-साइन्'-*v. t.* to add signature to a document which has been already signed. हस्ताक्षर किये हुए पत्र पर अपना

प्रति-हस्ताक्षर करना; -*n.* a watch-word. सँकेतिक शब्द।

Countersink-काउन्ड'-अर्-सिङ्क'-*v. t.* to sink the head of a screw in a hole which is bevelled off. फरक्का करना; -*n.* a drill for this purpose. फरक्का।



Countervail-काउन्ड'-अर्-वैल्'-*v. t.* to be of equal value, to compensate. सम करना, क्षतिपूर्ति करना।



Counterwork-काउन्ड'-अर्-वर्क'-*n.* an opposing work. शत्रु के विपरीत कार्य।

Countess-काउन्ड'-ऐम्'-*n.* the wife of a Count or Earl. ईंग्लैंड के काउन्ट या अर्ल (उपाधिधारियों) की स्त्री, बेगम।

Counting-house-काउन्ड'-इङ्ग-हाउस'-*n.* the business office. कार्यालय, दफ्तर।

Countless-काउन्ड'-लेस'-*adj.* numberless, innumerable, too many to count. असंख्य, अनगिनती।

Country-कन्'-ट्रि'-*n.* (*pl.* Countries) a region, rural districts. देश (गाँव), देहात; Native country (birth-place.) जन्मभूमि; Countryman (a rustic, an inhabitant of a village.) ग्रामीण, देहाती; Countryside -*n.* a rural district. देहात या झिला।

County-काउन्ड'-इ'-*n.* a territorial division in Great Britain and Ireland. विलायत के देश का भाग या सूबा।

Coup-कू'-*n.* a blow, a successful stroke. चोट, सत्चा आघात; Coup'd'etat (-डै-ऐटा)-*n.* an illegal change in a government. राज्यशासन में नियमविरुद्ध विप्लव; Coup-de-grace (-डै-ग्रेस)-*n.* a finishing stroke. अन्तिम आघात; Coup-de-main (-डै-मेन्)-*n.* a vigorous attack. तीव्र आघात; Coup-de-theatre (-डै-थि-ऐन्टर्)-*n.* a dramatically sudden action. नाटक के सट्टश आकरिमक कार्य।

Coupe-कू-पे'-*n.* a kind of four-wheeled carriage for two persons. दो मनुष्यों के बैठने की एक प्रकार की चौपहिया गाड़ी।

Couple-कप'-प्ल'-*n.* a pair, a man and wife. जोड़ा, युगल; -*v. t.* *& i.* to fasten or link together, to connect, to unite, to marry, to copulate, to associate together. बाँधना, मिलाना, जोड़ना, विवाह करना, मैथुन करना, सम्बद्ध करना; A married couple (a bridegroom and his bride.) वर-वधू, दुल्हा-दुल्हिन।

Couplet-कप'-लेट'-*n.* two lines of a verse that

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन् ; Pain पेन्

rhyme with each other. पद्य की दो पंक्तियाँ, श्लोक, सोरठा, दोहा ।

Coupling-कप्लिङ्ग - *लिङ्ग* - *n.* joining in couples, sexual union, a contrivance for coupling or connecting the parts of a machine. जोड़ों में संयोग, मैथुन-क्रिया, किसी यन्त्र के भागों को जोड़ने का साधन; **Coupling-pin** - *n.* a pin or bolt used for joining railway carriages. रेल की गाड़ियों को जोड़ने का साधन (फन्नी, दिवरी आदि) ।

Coupon-कूपन - *n.* a detachable ticket entitling the holder to periodical payments. सामयिक भुगतान का पुर्जा, रसीद, चिट्ठी ।

Courage-कूर - *रिज* - *n.* bravery, boldness. पराक्रम, साहस, वीरता; **Courageous** - *(अस)* - *adj.* brave, fearless, bold. शूरवीर, निहर्, साहसी; **Courageously** - *(लि)* - *adv.* with courage. शूरता से, साहस के सहित; **Courageousness** - *(असु-नेस)* - *n.* the quality of being courageous. पराक्रम, साहसिकता ।

Courier-कूर - *इ-अर* - *n.* a servant employed to make arrangements for travelling, a messenger. यात्रा का प्रबन्ध करनेवाला नौकर, हरकारा, दूत ।

Course-कोर्स - *v. i. & i.* to hunt, to pursue, to cause to run about, to run quickly. शिकार करना, पीछा करना, पीछे दौड़ना; *-n.* a movement onward, pursuit of a game, voyage, conduct, direction. अभ्रगति, शिकार का अनुसरण, यात्रा, आचरण, प्रगति; *(pl.)* behaviour, ground for race, a water-channel, career, series. व्यवहार, घुड़दौड़ का स्थान, जल-मार्ग, चरित्र, जीवनवृत्ति, श्रेणी; **Course of action** (line of work.) क्रियाविधि; **Course of study**. अध्ययन-क्रम; **In due course** (in proper time.) नियम से, समय पर; **In the course of** (during.) मध्य में, प्रसङ्ग में; **Matter of course** (natural happening.) स्वाभाविक घटना; **Of course** (certainly.) अवश्य ।

Courser-कोर्स - *अर* - *n.* a swift horse, a runner, a chasing dog, a stone used in forming a course, a swift-running bird. तेज घोड़ा, दौड़नेवाला, पीछा करनेवाला कुत्ता, मार्ग बनाने का पत्थर, तेज दौड़नेवाला पक्षी ।

Court-कोर्ट - *n.* a space enclosed by walls, a sovereign's residence, his retinue, state assembly, assembly of judges, a place of justice. आँगन, राजगृह, राजा के परिचारक, राजसभा, विचारपतिथों का मण्डल, न्यायालय (कचहरी); *-v. i.* to solicit, to woo, to pay attention to, to make love to, to seek, to entice. आराधना करना, विवाह की प्रार्थना करना,

ध्यान देना, प्रेम करना, खोज करना; ललचाना; **Court-card** (king, queen and knave.) ताश में राजा, रानी और गुलाम; **Court-guide** (a list of courtiers.) दरबारियों की सूची; **Court-house** - *n.* the room in which court is held. अदालत का कमरा; **Courtier** - *(इयर)* - *n.* attendant of a court. दरबारी; **Courting** - *(इङ्गर)* - *n.* act of wooing. विवाह के लिए आराधना करना; **Court-martial** - *(मार्-शौल)* - *n.* a court of military officers. फौजी अफसरों की अदालत ।

Courteous-कर्टिस - *(कोर्टिस)* - *adj.* kind, well-bred, civil, polite. दयालु, विनीत (सभ्य), नत्र; **Courteously** - *(इ-अस-लि)* - *adv.* in a courteous manner. विनय सहित; **Courteousness** - *(इ-अस-नेस)* - *n.* politeness. शिष्टाचार ।

Courtesan (Courtezan) - *कोर्टिजन्* - *n.* a prostitute. वैश्या, रण्डी ।

Courtesy - *कर्टिसि* - *n.* (*pl.* Courtesies) favourable disposition, civility. विनय, नम्रता; **Courtesy-title** (a title given by social custom.) सामाजिक उपाधि ।

Courtly-कोर्टेलि - *adj.* polished in manners, flattering. सुशील, चापलूस ।

Courtship-कोर्ट - *शिप* - *n.* the act of wooing with a view to marriage. विवाह के निमित्त आराधना ।

Courtyard - *कोर्ट* - *यार्ड* - *n.* an enclosure before a house. घर के बाहर का सहन ।

Cousin-कज - *इन्* - *n.* (*common gender*) a child of one's uncle or aunt. चचेरा, ममेरा, मौसेरा अथवा फुफेरा भाई या बहिन; a title used by sovereigns in addressing another sovereign or nobleman. इस शब्द का प्रयोग एक राजा दूसरे के लिए अथवा नवान्न आदि के लिए करता है; **Cousinhood** - *(हुड)* - *n.* relationship. सम्बन्ध, रिश्तेदारी ।

Cove-कोव - *n.* a small inlet of the sea, a bay or creek, a sheltered recess. छोटी खाड़ी या दर्रा, छायादार दर्रा ।

Covenant-कवन् - *n.* a compact, a bargain, a mutual agreement or contract. पारस्परिक स्वीकृति, पण, सौदा, सझा, ठीका; *-v. i. & i.* to agree सहमत होना, राजी होना ।

Cover-कव - *अर* - *v. i.* to overspread, to overlay, to shelter, to extend over, to protect, to include, to comprise, to suffice, to conceal. कवर डालना, ढाँकना, शरण देना, फैलाना, बचाना, अन्तर्गत करना, पर्याप्त होना, छिपाना; *-n.* a lid, binding, shelter, a hiding place, pretence, envelope, a napkin for table. ढकना, जिम्ह, आश्रय, छिपने की जगह, बहाना (माया, कपट),

लिफाफा, टेबल पर फैलाने की चादर।

Covering-कवर्-अर्-इङ्ग - *n.* anything which covers, a cover. ढकना, धोड़ना, चादर।

Coverlet-कवर्-अर्-लिट - *n.* a covering, a bedcover. ओढ़ना, चदरा।

Covert-कवर्टे-अर्-जि - *adj.* covered, secret, disguised. ढंका हुआ, गुप्त, गुप्त (प्रच्छन्न); *n.* a shelter, a thicker, a hiding-place. आश्रयस्थान, झाड़ी, छिपने का स्थान; **Coverture (अर्-चर्)** - *n.* a cover, a shelter, a defence. आच्छादन, शरणस्थान।

Covet-कव्रिट - *v. i.* to desire eagerly. लोभ करना, लालच करना; **Covetable (ऐ-बल)** - *adj.* that may be covered. लालच के योग्य; **Coveted (ऐ-बल)** - *adj.* earnestly desired. अति उत्सुक; **Covetous (अस्-नेस्)** - *adj.* very desirous, greedy. लोलुप, लालची; **Covetously (-अस्-लि)** - *adv.* greedily. लालच से; **Covetousness (-अस्-नेस्)** - *n.* greed, cupidity. लालच (लोभ), लालसा, कामुकता।

Covey-कवि - *n.* a brood or hatch of partridges. तीतरों का झुण्ड।

Cow-काउ - *n. (mas. Bull, pl. Cows or Kine.)* the female of bull. गाय, धेनु, गौ; **Cowdung.** गोमय, गोबर; **Cow-herd** (one who tends cows.) अर्धार, चरवाहा; **Cow-pen.** गोशाला।

Cow-काउ - *v. i.* to subdue, to impress with fear. व्रत करना, डराना।

Coward-काउवर्ड - *adj.* timid, faint-hearted. भोह (कातर), डरपोक; **Cowardice (-इस्)** - *n.* want of courage, भीरुता, कातरता; **Cowardliness (-लि-नेस्)** - *n.* the state of being cowardly. भीरुता; **Cowardly (-लि-अर्)** - *adj. & adv.* without courage, timidly. कातर, भीरुता से।

Cow-catcher-काउ-कौच-अर् - *n.* a triangular grating fitted in front of a locomotive to prevent an object passing under the wheels. रेल के इंजन के आगे लगा हुआ साधन जो किसी वस्तु को उसके पहियों के नीचे जाने से रोकता है।

Cowed-काउ-इ-अर् - *adj.* intimidated. व्रत।

Cower-काउ-अर् - *v. i.* to stand in a bent position, to crouch from fear. दबकना, भय से सिकुड़ना।

Cowl-काउल - *n.* a monk's hooded garment, hood-shaped covering, a tub for water. बैरागी का टोप, फन की आकृति का ढपना, पानी की कठवत; **Cowled (-इ)** - *adj.* hooded. ढकनेदार।

Cow-pox-काउ-पॉक्स - *n.* a disease which appears on the udder of cows. गौ के थन पर निकलनेवाली शीतला।

Co-worker-को-वर्क-अर् - *n.* one who works with another. दूसरे के साथ काम करनेवाला। **Cowrie-काउ-रि** - *n.* a shell used as money. कर्मादिका, कौड़ी।

Cowslip-काउ-स्लिप् - *n.* a wild plant which bears fragrant yellow flowers. पीले सुगन्धित पुष्प का पौधा, सेबती।

Coxcomb-कॉम्ब्स-कोम् - *n.* a conceited showy person, a fop. दम्भी, आत्माभिमानी मनुष्य; **Coxcombry (-रि)** - *n.* vain show. दर्प, गर्व, धमण्ड।

Coy-कॉय-अर् - *adj.* modest, bashful, shy, retiring विनीत, लज्जावान् (संकोची), अल्पभाषी; *v. i. & i.* to caress, to disdain, to affect coyness लाइ ध्यान करना, धमना करना, लज्जा का बहाना करना या लज्जा दिखाना; **Coyly (-लि)** - *adv.* in a shy manner. लज्जासहित; **Coyness (-नेस्)** - *n.* modesty. लज्जा।

Coze-कॉज़ - *v. i.* to have a chat. बकबक करना, बकबाद करना।

Cozen-कॉज़न् - *v. i.* to cheat, to defraud. धोखा देना (छलना), धमना।

Cozy-कॉ-ज़ि - *adj.* comfortable. सुखकर।

Crab-क्रीब - *n.* a kind of ten-footed crustacean, a zodiacal constellation, a machine for hoisting heavy weights, a wild bitter apple: (कर्कट) केकड़ा, कर्क राशि, भारी बोझ उठाने का यन्त्र, कड़वा जंगली सेब; **Crabbed (-इ)** - *adj.* perverse, irritable, difficult, intricate. निष्ठुर (दुःशील), चिड़चिड़ा, कठिन, गूढ़ार्थ (दुर्बोध); **Crabbedly (-विह-लि)** - *adv.* perversely. निष्ठुरता से; **Crabbedness (-विह-नेस्)** - *n.* perversity. निष्ठुरता, दुःशीलता; **Crabby (-वि)** - *adj.* peevish, perplexing. निष्ठुर, घबड़ानेवाला।

Crack-क्रीक - *n.* a sharp sudden noise, a sharp blow, a partial fracture; (*pl.*) news. कड़क, तेज धक्का, दर्रा या दरार, (बो-बो) समाचार; *v. i.* to make a sharp noise, to split. कड़कना, शब्द करना, फाड़ना; **To crack a bottle** (to drink out a bottle.) पीकर बोतल खाली करना; **To crack a joke** (to make a joke.) परिहास करना, दिलगमी करना; **To crack up** (to go to pieces, to praise.) चूर-चूर हो जाना; प्रशंसा करना; **Cracked (-इ)** - *adj.* rent, damaged, insane. नष्ट, फटा हुआ, पागल, झुकी; **Cracked sound.** कर्कश शब्द; **Cracker (-क्री-कर)** - *n.* a firework, exploding with a sharp sound. पटाखा; **Cracky (-इ)** - *adj.* having cracks. दरारदार।

Crackle-क्रीक-कल - *v. i.* to make a cracking

sound. कड़कने का शब्द करना; - *n.* cracking sound. कड़कने का शब्द ।

Cracknel-क्रॉक' - नेल् - *n.* a kind of crisp biscuit. कुरकुरा बिसकुट ।

Cracksman-क्रॉक्स' - मीन् - *n.* a thief, a burglar. चोर, ठग, सेंध लगानेवाला ।

Cradle-क्रेडल' - न. a rocking bed or cot for infants. हिंडोला, झूला, पालना; - *v. t.* to rock in a cradle: झूला में झुलाना; **Cradled** (-इल्ड') - *adj.* पालने पर झूलता हुआ; **From the cradle** (from childhood.) वचपन से; **A child in cradle.** दूध पीता हुआ बच्चा ।

Cradling-क्रेडलिंग' - न. a framework of wood or iron. लकड़ी या लोहे का ढाँचा ।

Craft-क्राफ्ट' - न. skill, cunning, art, trade, a boat, vessel. कौशल, धूर्तता, कला (शिल्प), व्यापार, नाव, जहाज; **Craftily** (-इल्'इ) - *adv.* in a crafty manner. कपट से; **Craftiness** (-इनेस्) - *n.* cunning. धूर्तता; **Craftsman** (an artisan.) कारीगर; **Craftsmanship** (-शिप्) - *n.* finished art of a craftsman. दस्तकारी ।

Crafty-क्रॉफ्टी' - डि-adj. cunning, artful, deceitful. धूर्त, कपटी ।

Crag-क्रॉग' - न. a steep or rugged rock. करारा दरा; **Cragged** (क्रॉग-इ), **Craggedness** (-गइनेस्), **Cragginess** (-गिनेस्) - *ns.* ruggedness. ऊँचा-नीचापन; **Craggy** (-गि) - *adj.* rugged, rough, विषम, ऊँचा-नीचा ।

Cram-क्रॉम् - v. t. & i. (p. t. Crammed.) to fill overfull, to learn, to get by heart, to stuff. मुँह तक भरना, द्रुत सना, सीखना, कण्ठस्थ करना, द्रुतकर भोजन करना; - *n.* a crowd. भीड़; **Crammer** (-मर्) - *n.* one who crams, रटनेवाला; **Cramming** (-मिङ्ग) - *n.* a learning by heart. रटना, कण्ठस्थ करना ।

Crambo-क्रॉम्बो' - न. a game of rhyming. तुकबन्दी का खेल ।

Cramp-क्रॉम्प' - न. a contraction of muscles from chill, strain &c., a bent bar for fastening walls &c. सिकुड़न (पैठन), दीवार पृष्ठ करने का लोहे का छड़; - *adj.* contracted. सिकुड़ा हुआ; - *v. t.* to affect with cramp, to confine. पैठन का रोग होना, सिकोड़ना, बाँधना; **Cramp-fish** (the electric ray.) बिजली की किरण ।

Crampon-क्रॉम्प' - ऑन् - न. an iron plate which is used for walking on ice. बरफ पर चलने की लोहे की खड़ाक ।

Crane-क्रैन् - न. a large wading bird with long

legs, a machine for lifting heavy weights.

सारस, भारी बोझ उठाने का यन्त्र; - *v. t.* to raise or remove with a crane. यन्त्र द्वारा भारी बोझ उठाना या हटाना; **Water-crane** (a tube for supplying water to locomotives.) इन्जिन में पानी देने की नली ।

Cranium-क्रै' - नि-अम् - न. (pl. Crania.) the bones of the head, the skull. खोपड़ी की हड्डियाँ, मस्तिष्क ।

Crank-क्रॉक' - न. the part of an axle bent at right angles for converting reciprocal into circular motion, a fanciful speech, an eccentric idea. धुरे का मुड़ा हुआ भाग, वक्रांति, झक; - *v. t.* to bend in the shape of a crank. इस आकार में मोड़ना; - *adj.* weak, shaky. कमजोर, हिलनेवाला; **Cranky** (-इ) - *adj.* slightly deranged. कुछ झक्की ।

Crankle-क्रॉकल' - कल् - v. t. to twist, to turn.

Crēna, घुमाना; - न. a winding. रेंठन ।

Crannied-क्रॉन्-निड' - adj. full of chinks or fissures. दरारदार ।

Cranny-क्रॉन्' - नि-न. a chink, a crevice. a fissure. छिद्र, रन्ध्र, दरार ।

Crape-क्रैप् - न. a gauze-like fine fabric (usually black) used for mourning dress. महीन काला कपड़ा जिसका प्रयोग मातम में होता है; - *v. t.* to cover with crape. ऐसे वस्त्र की पट्टी बाँधना ।

Crapulence-क्रॉप्' - यू-लेन्स' - न. sickness caused by an overdose of drink, intemperance. अधिक शराब पीने से उत्पन्न रोग, अमिताचार ।

Crapulent-क्रॉप्' - यू-लेन्ड' - adj. suffering or sick from intemperance. अमिताचार की खुमारी से पीड़ित ।

Crash-क्रॉश' - v. i. to make a loud noise, to move with a loud noise, to fall to the earth. धड़ाका करना, धड़के से हिलना, पृथ्वी पर गिरना; - *n.* a violent sound as of thunder. बिजली की तरह की गड़गड़ाहट ।

Crashing-क्रॉश' - इङ्ग' - न. a violent sound. प्रचण्ड शब्द ।

Crass-क्रॉस् - adj. thick, gross, stupid. घना, मूख, अनाड़ी; **Crassitude** (-इ-ट्यूड) - *n.* gross stupidity. पूरा गैवारपन; **Crassly** (-लि) - *adv.* foolishly. मूर्खता से; **Crassness** (नेस्) - *n.* the quality of being stupid. अनाड़ीपन ।

Crutch-क्रॉच' - न. a rack for feeding beasts, a manger, a disease in the feet of horses and sheep, a form of itch. गवादनी, चरनी, घोड़े और भेड़ के पैर की बीमारी, एक प्रकार की खुजली ।

Crate-क्रेट्-*n.* a large framework, a case or basket for carrying glass, fruit &c. ढाँचा, झोप, टोकरी ।

Crater-क्रेटर-*n.* the mouth of a volcano. ज्वालामुखी पर्वत का मुख; Crateriform (-इ-फॉर्म)-*adj.* cup-shaped. घ्यालानुमा, घ्याले की शकलवाला ।

Crave-क्रेव्-*v. t.* to beg earnestly, to long for. याचना करना, मँगना ।

Craven-क्रेव्-*n.* cowardly, abject. भीक, कातर; *n.* a coward. डरपोक; To cry craven (to yield oneself.) आत्मसमर्पण करना; Cravenly (-लि)-*adv.* cowardly. कातरता से ।

Craving-क्रेव्-इङ्ग्-*n.* an earnest desire, longing. उत्कण्ठा, लालसा ।

Craw-क्रॉ-*n.* the crop or throat or stomach of insects or birds. पक्षियों या कीड़ों का सिर या गला या पेट ।

Crawl-क्रॉल्-*v. i.* to move or walk slowly along the ground, to creep. भूमि पर धीरे-धीरे चलना (विसकना), रेंगना; Crawler (-अर्)-*n.* one who crawls, a slowly-moving cab, a louse. विसकनेवाला, धीरे-धीरे चलनेवाली गाड़ी, जुर्वी; Crawling (-इङ्ग्)-*n.* slow motion. सरकन, विसकन ।

Crayfish-क्रे-फ़िश-*n.* a small lobsterlike fish. केकड़े की आकृति की छोटी मछली ।

Crayon-क्रे-अन्-*n.* a stick or pencil made of coloured chalk, used for drawing. रंगने की पेंसिल या रंगीन खड्डिया; *v. t.* to sketch with crayons. रङ्गीन खड्डिया से तस्वीर बनाना ।

Craze-क्रेज्-*v. t.* to render insane, to produce small cracks. पागल बनाना; छोटे दरार बनाना; *n.* insanity, fancy, mania. पागलपन, शक, सनक; Crazy (-इ)-*adj.* insane. सनकी, झक्की; Crazy (-इल्-इ)-*adj.* in a crazy manner. पागलपन से; Craziest (-इ-नेस)-*n.* crazy condition. पागलपन; Crazy (-इ)-*adj.* unsound, insane, mad. जीर्ण(जर्जर), पागल, उन्मत्त ।

Creak-क्रीक-*n.* a harsh grating sound. कर्कश शब्द, चरचराहट; *v. t.* to make a sharp grating sound. चरचर शब्द करना; Creaky (-इ)-*adj.* having a creaking sound. चरचराहट के शब्दवाला ।

Cream-क्रीम्-*n.* the fatty part of milk which gathers on the top, the best part of anything. साढ़ी, मलाई, सार (तत्त्व); *v. t.* to take cream from milk. दूध में से साढ़ी निकालना; Cold-cream (a cooling unguent.)

शीतल विलेपन; Cream-coloured (yellowish white.) पीलापन लिये सफ़ेद; Creamfaced-*adj.* of a cowardly look. भीस आकृतिवाला; Creamlaid-*adj.* soft like cream. मलाई के समान (चिकना); Cream-separator (a machine for separating cream from milk.) दूध से मलाई निकालने की मशीन (यन्त्र) ।

Creamer-क्रीम्-अर्-*n.* a machine for separating cream from milk. मलाई अलगाने का यन्त्र ।

Creamery-क्रीम्-अर्-इ-*n.* a butter-factory. दूध से मलाई बनाने का कारखाना ।

Creamy-क्रीम्-इ-*adj.* full of or like cream. मलाई से पूर्ण या मलाई के समान ।

Crease-क्रीस-*n.* a fold, a wrinkle. सिकुड़न, तह का निशान, चुनन; *v. t.* to make a crease. चुनना, सिकुड़न बनाना; Creasy (-इ)-*adj.* marked by creases or wrinkles. सिकुड़नदार ।

Create-क्रि-ऐट्-*v. t.* to bring into existence, to originate, to beget. सृष्टि रचना, निर्माण करना, उत्पन्न करना ।

Creation-क्रि-ऐ-शन्-*n.* the act of creating, investing with a title, created things, a production of human intelligence. सृष्टि निर्माण, उपाधि प्रदान, निर्माण की हुई वस्तु, आवृत्ता ।

Creative-क्रि-ऐट्-इङ्ग्-*adj.* having power to create, that creates. उत्पन्न करने की शक्तिवाला, उत्पादक; Creatively (-लि)-*adv.* by way of creation. उत्पादन से; Creativeness (-नेस)-*n.* the state of being creative. उत्पादक होने की स्थिति ।

Creator-क्रि-ऐट्-अर्-*n.* (fem. Creatress) the Supreme Being, God. उत्पादक, ब्रह्मा, विधाता ।

Creature-क्रीचर्-*n.* an animate being, an animal, one who owes his fortune to another, a mere instrument, a puppet. प्राणधारी जीव, प्राणी, आश्रित (उपजीवी), साधन मान, कठ-पुतली; Creaturely (-लि)-*adj.* belonging to a creature. पशु का ।

Creche-क्रेश्-*n.* a day-nursery for children when their parents are at work. दिन में बच्चों को सँभालने का स्थान जब इनके माँ-बाप काम में लगे हों ।

Credence-क्रीड्-ऐन्स-*n.* belief, credit, trust. विश्वास, प्रमाण; A letter of credence (a letter of introduction.) परिचय के लिये दिया हुआ पत्र ।

Credent-क्री-डेंड-*adj.* having credit. विश्वासी, विश्वास के योग्य ।

Age एज् ; Edge ऐज् ; Pen पेंन् ; Pain पेन्

Credential-क्रेडेंश्ल-*n.* (*usu. pl.*) letters of introduction. विश्वासपत्र, प्रमाणपत्र, परिचयपत्र ।

Credible-क्रेडिबल-*adj.* worthy of belief, believable. विश्वसनीय, प्रामाणिक; **Credibility** (-इबिलिटी-*n.*) **Credibleness** (-नेस-*ns.*) the state of being credible. विश्वसनीयता, प्रामाण्य; **Credibly** (-बिलि-*adv.*) in a manner deserving of belief. प्रमाण सहित, विश्वासपूर्वक ।

Credit-क्रेडिट-*n.* belief, trust, good reputation, esteem, source of honour, confidence in a man's solvency. प्रतीति, विश्वास, प्रसिद्धि, कीर्ति, मान, साक, धाक; *v. t.* to believe, to carry to the credit side of an account. विश्वास करना, प्रमाणित करना, रकम नाम लिखना; **Creditable** (-बिलिबल-*adj.*) worthy of honour. कीर्ति योग्य, सराहने योग्य; **Creditably** (-बिलिबल-*adv.*) in a creditable manner. सराहनीय ढंग से, सम्मान पूर्वक ।

Creditor-क्रेडिटर-*n.* (*fem. Creditrix*) one to whom a debt is due. कर्णदाता, महाजन ।

Credulity-क्रेडुलिटी-*n.* (*pl. Credulities*) easiness of belief. विश्वासशीलता या सहजता ।

Credulous-क्रेडुलस-*adj.* too ready to believe, unsuspecting. सहज में विश्वास करने योग्य, सन्देह शून्य; **Credulously** (-लिस-*adv.*) in a credulous manner. विश्वासपूर्वक; **Credulousness** (-नेस-*n.*) a credulous temper of mind. विश्वासशीलता ।

Creed-क्रीड-*n.* a religious belief, a set opinion on any subject. धर्म, स्वीकृत मत; **Creedless** (-लेस-*adj.*) without creed or faith. मतरहित ।

Creek-क्रीक-*n.* a small inlet on the sea-coast a small harbour. खाड़ी, बन्दरगाह; **Creeky** (-इ-*adj.*) full of creeks, winding. घुमोवा ।

Creel-क्रील-*n.* an angler's fishing basket. मछुवे की मछली रखने का टोकरा ।

Creep-क्रीप-*v. i.* (*p. t. & p. p. Crept*) to crawl, to move slowly, to grow along ground. रेंगना, धीरे-धीरे चलना, जड़ फैकते हुए बढ़ना; **Creeping** (-अ-*n.*) that which creeps, a plant that clings by rootlets. रेंगनेवाला, लता; **Creepingly** (-इंग्लि-*adv.*) by creeping. रेंगते हुए ।

Cremate-क्रीमेट-*v. t.* to consume by fire. दाह करना, मुर्दा जलाना; **Cremation** (-मेशन्-*n.*) burning of the dead. दाहक्रिया; **Cremator** (-टोर-*n.*) one who cremates. दाह करनेवाला; **Crematorium** (-इअम-*n.*) a place for cremating. श्मशान, मुर्दा जलाने का स्थान ।

Crenature-क्रीनेचर-*n.* a rounded teeth on the edge of a leaf. पत्ती के चतुर्दिक् दाँतदार गोल किनारा ।

Crenel (**Crenelle**)-क्रेन्-ल-*n.* an open space in a parapet for shooting. गोली मारने के लिये मुँहरे में खुला स्थान; **Crenellate** (-नेट-*v. t.*) to furnish with loopholes. छिद्र बनाना ।

Creosote-क्रीओसोट-*n.* an oily colourless fluid which is distilled from wood-tar. लोहवान का तेल ।

Crepe-क्रेप-*n.* a gauze-like fabric. बारीक कपड़ा, क्रेप (कपड़ा); **Crepe-rubber** (a durable rubber-sole for shoes.) जूते का रबर का मजबूत तल्ला ।

Crepitate-क्रेपिटेट-*v. i.* to crackle. कड़कड़ शब्द करना ।

Crept-क्रेप्ट-*p. t. & p. p.* of Creep. रेंगा ।

Crepuscular-क्रीपस्कुलर-*adj.* (also **Crepuscular**) pertaining to twilight. गोथूलि बेला सम्बन्धी ।

Crescent-क्रेसेन्ट-*n.* the increasing moon, the Turkish power. अर्धचन्द्र, तुकराज्य; *adj.* shaped like the new moon, increasing अर्धचन्द्राकार, बढ़नेवाला ।

Cresset-क्रेस-*n.* a iron basket for combustibles, light mounted on a pole, beacon. विस्फोटक पदार्थों के लिये लोहे की टोकरी, आकाश-दीपक ।

Crest-क्रेस्ट-*n.* a tuft on animal's head, apex of helmet, mane, head of mountain. मुकुट (चोटी), कर्ली (तुरा), शिखा (जूड़ा), पहाड़ की चोटी; **Crest-fallen** (dejected, dispirited) अभिमान टूटा हुआ, मन्द, उदासी; **Crestjewel**. शिखामणि ।

Cretonne-क्रेटोन्-*n.* a printed unglazed cloth. छोट, छपा हुआ सूती कपड़ा ।

Crevet-क्रेवेट-*n.* a melting pot used by goldsmiths. सोना-चाँदी गलाने की सुनार की धरिया ।

Crevice-क्रेविस्-*n.* a chink, a small fissure. छिद्र (सन्धि, बिल), दरार ।

Crew-क्यू-*n.* a ship's company, set, gang, mob. मेल्लाहों का जत्था, जत्था, संघ, जनसमूह, भीड़; (*p. t.* of **Crow**.)

Crib-क्रिब-*n.* a receptacle for fodder, a hut, a small bed for children, situation. चरनी, शोषड़ी, पालना, स्थिति; *v. t.* to confine in a small space, to pilfer. छोटे स्थान में बन्द करना, चोरी करना ।

Cribbage-क्रिबेज-*n.* a game at cards. ताश का एक प्रकार का खेल ।

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेज़र

Cribble-क्रिब्ल'-ब्ल'-*n.* a coarse sieve. मोटी चलनी ।

Crick-क्रिक्'-*n.* stiffness of neck and back. गर्दन और पीठ का कड़ापन ।

Cricket-क्रिक्'-इट'-*n.* a jumping and chirping insect like a grass-hopper, an open-air game played with ball, bat and wickets. ह्रीगुर, गेंद बल्ले का एक खेल; - *v. t.* to play at cricket. क्रिकेट खेलना; Cricketer (-अर्) -*n.* one who plays cricket. क्रिकेट का खिलाड़ी ।

Cricoid-क्रिक्'-ओइड'-*adj.* of the form of a ring. वतुल, गोलकार ।

Crier-क्राइ'-अर्'-*n.* one who cries, an officer's peon for shouting out public announcements. पुकारनेवाला, चिल्लातेवाला, अदालतों में पुकारनेवाला अर्दली ।

Crime-क्राइम्'-*n.* a punishable act, sin. अपराध पाप (पातक); Crimeless (-लेस) - *adj.* innocent. निरपराध, बेकसूर ।

Criminal-क्रिमिनल'-*adj.* guilty of a crime, opposed to civil. अपराधी (दोषी, पापी), फौजदारी; Criminal law (law of crimes.) दण्ड विधान; Criminality (-अल्-इट्-इ)-*n.* criminalness, guiltiness. अपराधिता, सदोषत्व; Criminally (-लि)-*adv.* wickedly. अपराध-सहित, दोष-सहित ।

Criminate-क्रिम्-इन्-ऐट्'-*v. t.* to charge with a crime, to censure. अपराधी बनाना (दोषी ठहराना), निन्दित करना; Crimination (-ऐ-शन्)-*n.* a charge. अभियोग, दोषारोपण; Criminative (-टिव्)-*adj.* tending to criminate. दोषारोपण करने की प्रवृत्तिवाला ।

Criminology-क्रिमिनॉलॅ-जि'-*n.* the science of crimes. अपराधविज्ञान ।

Crimp-क्रिम्'-*n.* an agent who entraps men for soldiers. सिपाहियों की भरती करनेवाला; -*adj.* brittle. शीघ्र टूटनेवाला; -*v. t.* to corrugate, to contract. तह बनाना, सिकोड़ना, मोड़ना ।

Crimple-क्रिम्'-प्ल'-*v. t.* to contract or shrink, to curl. सिकोड़ना, मोड़ना ।

Crimson-क्रिम्'-जन्-*adj.* of a deep red colour. लोहितवर्ण का, गहरे लाल रंग का; -*v. i.* to turn crimson. लाल होना ।

Crinal-क्राइनल'-*adj.* belonging to the hair. बालों का, बाल-सम्बन्धी ।

Crinated-क्राइन्-ऐट्-ऐड'-*adj.* hairy. रोवेंदार ।

Cringe-क्रिन्ज'-*v. i.* to bow servilely. साष्टांग प्रणाम करना; -*n.* fawning obeisance. ठकुर-सुहाती, चापलूसी ।

Cringing-क्रिन्ज'-इङ्ग'-*adj.* servile. चापलूस ।

Crinite-क्राइन्-आइड'-*adj.* hairy. रोवेंदार ।

Crinkle-क्रिक्क'-*v. t.* to twist, to wrinkle. ऐठना, झुरी डालना; -*n.* a winding or turn. बलि, झुरी; Crinkly (-किल)-*adj.* in wrinkles. झुरीदार ।

Crinoid-क्रिन्'-ओइड'-*n.* *adj.* a feather-star, lily-shaped. कुमुदिनी का पौधा, कुमुदिनी (कोई) के आकार का ।

Cripple-क्रिप्'-प्ल'-*n.* a lame person. पंगु, लँगड़ा मनुष्य; -*v. t.* to hobble, to walk lamely. लँगड़ाकर या भुक्ककर चलना; -*v. t.* to lame, to disable. लँगड़ा करना, अयोग्य करना ।

Crisis-क्राइ'-सिस'-*n.* (*pl.* Crises क्राइ-सीज़) a turning point, a moment of danger or suspense. शुभाशुभ वेला, सन्देह या संकट का समय ।

Crisp-क्रिस्'-*adj.* fragile, brittle, brisk, curly. भंगुर, कुड़कीला, कुरकुरा, फुसफुसा, घुँघराला; Crispation (-ऐ-शन्)-*n.* a contraction. सिकुड़न; Crisped (-क्रिस्ड)-*adj.* frizzled. कुरकुरा; Crispily (-लि)-*adv.* in a crisp manner. कुरकुरेपन से; Crispness (-नेस)-*n.* brittleness. कुरकुरापन; Crispy (-इ)-*adj.* curly, brittle. झुरीदार, कुड़कीला ।

Criterion-क्राइटीरिअन्-*pl.* Criteria - क्राइ-टिर्-इ-आ)-*n.* principle, standard or canon. सिद्धान्त, प्रमाण ।

Critic-क्रिट'-इक्'-*n.* one who pronounces judgment, a judge of literary or artistic works. गुणदोष-निरूपक, समालोचक (गुणग्राही); Critical (-अल्)-*adj.* skilful, fault-finding, involving risk, belonging to criticism. चतुर, दोषदर्शी, दोषग्राही, शोचनीय, गुणदोष-विवेचक; Critically (-अल्-लि)-*adv.* in a critical way. सूक्ष्म रूप से ।

Criticism-क्रिट'-इस्-इक्'-*n.* a critical judgment or observation. गुणदोष-विवेचन, समालोचना ।

Criticizable-क्रिट'-इ-साइज़'-*ऐ-ब्ल-adj.* capable of being criticized or censured. समालोचना करने योग्य ।

Criticize-क्रिट'-इ-साइज़'-*v. t.* to discuss critically, to censure. समालोचना करना, दोष लगाना; Criticizer (-अर्)-*n.* a critic समालोचक ।

Critique-क्रिट'-इक्'-*n.* a critical essay, art of criticism, a review. गुणदोष दिखलानेवाला लेख, समालोचना ।

Croak-क्रोक'-*n.* a deep hoarse sound of a frog or crow. कौवे के कौवकौव या मेढक के दरदों का

शब्द :- *v. i.* to utter such a sound, to grumble. टरं टरं करना, गुराँना; Croaker (-अर्) -*n.* a prophet of evil. अशुभ वक्ता; Croaking (-इङ्ग) -*n.* grumbling. गुराँने का शब्द; Croaky (-इ) -*adj.* croaking. काकरव पूर्ण।

Croceate-क्रो-सि-पेट, Croceous (-अय) -*adj.* saffron-coloured. केसरिया रंग का।

Crochet-क्रो-शे -*n.* a knitting work done with the help of a hooked needle. बिना हुआ जाली का काम।

Crock-क्रॉक -*n.* an earthen pot or jar. मिट्टी का बर्तन; Crockery (-अर्-इ) -*n.* earthen ware. मिट्टी के बर्तन।

Crocodile-क्रॉक-ऑ-डाइल -*n.* a large amphibious reptile. मगर, नक, घड़ियाल; Crocodile tears (hypocritical or affected behaviour.) झूठी रूलाई, मिथ्या विलाप।

Croesus-क्रो-सस -*n.* a wealthy or rich person. धनी, अमीर आदमी।

Croft-क्रॉफ्ट -*n.* an enclosed piece of land; a kind of small holding. छोटा बगीचा, छोटी खेती; Crofter (-अर्) -*n.* one who farms a croft. थोड़ी सी ज़मीन जोतने-बोनेवाला।

Crone-क्रोन् -*n.* a withered old woman, an old ewe. जर्जर बुढ़ी, बुढ़ी भेंड़।

Crony-क्रोनि -*n.* an intimate friend. परम मित्र।

Crook-क्रुक -*n.* a hook, bend, curve, a shepherd's hooked staff. झुकाव, वुमाव, केमान, गहेरिया की लगगी; Crookbacked -*adj.* (hunch-backed.) कुबड़ा; By hook or by crook (by fair means or foul.) सचाई या छल से।

Crooked-क्रुकेड -*adj.* bent, not straight, twisted, deformed. टेढ़ा, कुटिल, बदसूरत; Crookedly (-ऐङ्ग-लि) -*adj.* in a crooked manner. कुटिलता से; तिष्ठान से; Crookedness (-ऐङ्ग-नेस) -*n.* the state of being crooked. कुटिलता, वक्रता।

Croon-क्रून् -*n.* a low undertone. महीन आवाज; -*v. i.* to hum. भनभनाना।

Crop-क्रॉप -*n.* the top of any thing, the gullet of birds, stock or handle of a whip, produce of cultivated plants, a season's total yield, closely cut hair. किसी वस्तु का सिरा, पक्षियों का घेघा, चाबुक की मुठिया, कृषि की उपज, फसल, महीन छँटे हुए बाल; -*v. i.* & *i.* to cut grains, to gather, to reap, to mow, to cut short, to bear clipped hair, to turn up unexpectedly. फसल काटना, इकट्ठा करना, लवना, छोटा करना, छँटे हुए बाल रखना, एकाएक प्रकट होना; To crop out, To crop forth (to come out at the surface.) प्रत्यक्ष होना, सतह पर आ

जाना (उभड़ आना); Cropful (-फुल) -*adj.* fully satisfied. अति वृष्ट।

Croquet-क्रो-कै -*n.* an out-door game played with wooden balls and mallets. लकड़ी के गेंद और हथौड़ी से खेला जानेवाला एक प्रकार का खेल।

Croquette-क्रो-क्रेट -*n.* a fried ball of rice, potato, meat &c. भात, पकाये हुए आलू, मांस इत्यादि का मुना हुआ लड्डू।

Creore-क्रोर् -*n.* one hundred lakhs or ten millions. एक करोड़ की संख्या।

Crosier (Crozier)-क्रोज़-यर् -*n.* a bishop's or abbot's pastoral staff. पादरी की देहाती (ग्रामीण) छड़ी।

Cross-क्रॉस -*n.* an upright stake with a transverse bar, the cross on which Christ was crucified, the Christian religion, affliction, intermixture. खड़ी लकड़ी के सिरे पर बँधी लकड़ी, टिकी जिसपर ईसा-मसीह फाँसी लटकाये गये थे, ईसाई धर्म, कष्ट, भिन्न जाति से उत्पत्ति; -*adj.* transverse, interchanged, opposite, peevish. विपरीत, पलटा हुआ, उलटा, चिड़चिड़ा; -*v. i.* to cancel, to move from side to side. काटना, एक ओर से दूसरी ओर हटाना, पार करना; Victoria Cross (the highest British military or naval award for bravery.) एक प्रकार का सबसे बड़े महत्व का पदक जो वीरता के लिए दिया जाता है; Cross-breed (a breed produced from the male and female of different breeds.) दो भिन्न जाति के नर-मादा से उत्पन्न जन्तु; Crosscut -*v. i.* to cut across. एक छोर से दूसरे छोर तक काटना; Crossed -*adj.* cancelled, thwarted. काटा हुआ, बिहल; Cross-examination (a close and rigid examination of a witness by the opposing counsel.) जिरह; Cross-examine -*v. i.* जिरह करना; Cross-grained -*adj.* with the grain or fibres across. विरुद्ध ओर के (रेशे के) दानेवाला; Cross-heading (the heading of a newspaper column.) समाचार पत्र का सिरनामा; Crossing -*n.* (intersection of two roads, cross breeding.) दो सड़कों या लाइनों का जोड़, एक वर्ग के नर का दूसरे वर्ग के मादा से संयोग; Cross-legged -*adj.* (with one leg resting on another.) पैर के ऊपर पैर रखे हुए; Crossness (-नेस) -*n.* (state of being cross in temper.) हठ, चिड़चिड़ापन; Cross-patch -*n.* (a disagreeable person.) उजड़्ड मनुष्य; Cross-purpose -*n.* (contradiction.) विपर्यय; Cross-question -*n.* (cross-examination.) जिरह के सवाल; Cross-reference -*n.* (reference from one subject to another.)

एक सन्दर्भ से दूसरे का मिलान; Cross-section -*n.* (a cutting through any thing at right angles to its length.) किसी पदार्थ का लम्बे वल समकोण में कटाव; Cross-way (a byway, a cross-road) पगडण्डी; Cross-wise -*adv.* in the form of a cross. बेंडेबल; Crossword -*n.* (a puzzle in which words written vertically and horizontally on chequered paper have to fit each other.) कोष्ठ में लिखे खड़ेबल और बेंडेबल के अपूर्ण शब्दों को पूर्ण करने की शब्द पहेली। Crotchet-क्रॉचिट् -*n.* a musical note, half of a minim, a whimsical fancy. संगीत विद्या का चिन्ह, झक; Crotchety (-इ) -*adj.* whimsical. झक्की। Croton-क्रोटन् -*n.* a genus of plants. एक प्रकार का पौधा, क्रोटन। Crouch-क्राउच् -*v. i.* to stoop, to bend timidly, to cringe, to fawn. झुकना, नम्रतापूर्वक पाँव पड़ना, विनय करना, चापलूसी करना। Croup (Croupe)-क्रूप -*ns.* the rump, the hind quarters of a horse, an inflammatory disease of throat. पुट्टा, घोड़े का चूतड़, गले की सूजन का एक रोग। Crow-क्रो -*n.* a large black bird, the crowing of the cock. कौवा, मुर्गे का शब्द; -*v. i.* to utter a shrill cry as a cock, to exult loudly. मुर्गे का शब्द करना, आनन्द का शब्द करना; As the crow flies (in a straight line.) सीधे सीध, सीधी रेखा में; Crowbar (a large bar of iron bent at one end used as lever.) लोहे का डंडा, रंभा; Crow's nest (a lookout station on a mast.) मस्तूल के ऊपर लगा हुआ पिंजड़ा जिस पर बैठकर दूर देखा जाता है; To have a crow to pluck (to find fault with.) दोष निकालना। Crowd-क्राउड् -*n.* a throng, a dense multitude, a company, a large number. समूह, गण, संघ, भीड़भाड़; -*v. i.* & *i.* to collect in a crowd, to occupy, to cram, to compress. संकुलित होना, भीड़ लगाना, जमा होना, दबाना; Crowded (-ऐड) -*adj.* thronged. भीड़भाड़वाला। Crown-क्राउन् -*n.* a monarch's head covering, regal power, dignity, a crown-shaped ornament, top of head, skull, five shillings, part of tooth projecting from gum. मुकुट, राज्यपद, मुकुट के समान आभूषण, शिखर, मस्तक, ५ शिल्लिंग का सिक्का, दाँत का ऊपरी भाग; -*v. i.* to place a crown on the head, to invest with regal dignity, to reward. मुकुट पहिनाना, राज्याभिषेक करना, पारितोषिक देना; Age ऐज; Edge ऐज; Pen पें; Pain पैन

Crown-paper २० इंच लम्बा १५ इंच चौड़ा कागज; Crown-prince (the prince who succeeds to the throne.) युवराज; To crown all (to bring to a happy end.) सुखपूर्वक समाप्त करना; The efforts were crowned with success. सब प्रयत्न फलीभूत (सफल) हुए। Crow-quill-क्रो'-क्विल्ल' -*n.* a fine steel pen used in sketching. महीन निब की कलम। Croydon-क्रॉय'-डॉन् -*n.* a two-wheeled carriage like a gig. एक प्रकार की दोपहिया गाड़ी। Crucial-क्रू'-शुल्ल-*adj.* searching, critical. छानबीन करनेवाला, प्रामाणिक। Crucible-क्रूस'-इ-बल्ल -*n.* a melting pot. धातु गलाने की घरिया। Cruciferous-क्रू-सिफ़-रस-*adj.* adorned with a cross. क्रॉस से आभूषित। Crucifix-क्रूस-इफ़-इक्स -*n.* image of Christ on the cross. क्रॉस पर ईसा मसीह की मूर्ति। Cruciform-क्रूस-इ-फॉर्म-*adj.* of the form of a cross. क्रॉस के आकार का। Crucify-क्रस-इ-फाइ-*v. i.* (*p. i.* Crucified) to put to death by fastening to a cross, to mortify. शूली पर चढ़ाना, इन्द्रियों को वश में करना। Crude-क्रूड्-*adj.* in a raw state, unripe, not matured, rude, unpolished. अपक्व, कच्चा, अप्रौढ़, रूक्ष, असभ्य; Crudely (-लि) -*adv.* in a crude manner. रूक्षता से; Crudeness (-नेस), Crudity (-इट्-इ) -*ns.* the state of being crude. रूक्षता, असभ्यता, कच्चाई। Cruel-क्रू'-ऐल्ल -*adj.* painful, distressing, hardhearted, savage. क्रूर (निर्दय), निष्ठुर (कठोर), दयाहीन; Cruelty (-दि) -*n.* inhumanity. क्रूरता, निष्ठुरता, कठोरता; Cruelly (-लि) -*adv.* in a cruel manner. कठोरता से, निर्दयता से। Cruet-क्रू'-इट् -*n.* a small glass-bottle for vinegar or oil &c. सिरका या तेल इत्यादि रखने की ढकनेदार शीशी। Cruise-क्रूज़् -*v. i.* to sail to and fro making no particular port. समुद्र में इधर-उधर यात्रा करना; -*n.* a cruising voyage. समुद्री यात्रा; Cruiser (क्रूज़'-अर्) -*n.* a warship which is adapted for cruising. शत्रु की खोज में या जहाजों की रक्षा के लिये घूमनेवाला जंगी जहाज। Crumb-क्रम् -*n.* a small fragment of bread, inner part of bread, atom, particle. रोटी, का छोटा टुकड़ा, रोटी का कोमल भाग, परमाणु,

खंड; -*v. t.* to cover with crumbs. रोटी के टुकड़ों से ढँकना ।
Crumble-कर्म-बल -*v. t. & i.* to break, to fall into fragments. तोड़ना (चूर्ण करना), टुकड़े-टुकड़े होना; **Crumbly** (-बिल) -*adj.* apt to crumble. टुकड़े-टुकड़े होने लायक ।
Crump-कर्म -*adj.* crooked. रेंगा देना ।
Crumpet-कर्म -*पेट* -*n.* a soft spongy cake of flour. रोटी, लिट्टी, वाटी ।
Crumple-कर्म -*पल* -*v. t. & i.* to crush together, to become creased, to shrink. पीसना, तह पड़ना या मुड़ जाना. सिकुड़ना ।
Crunch-कर्म -*v. t.* to crush noisily with teeth. शब्द करते हुए चबाना, कटर कटर करना ।
Crupper-कर्म -*पर* -*n.* the strap of leather passing under a horse's tail. घोड़े के साँज की दुमची ।
Crusade-कर्म -*से* -*n.* Christian expedition to recover Holy Land. ईसाइयों का धर्मयुद्ध; -*v. i.* to engage in crusade. धर्मयुद्ध में लगना; **Crusader** (-अर) -*n.* one engaged in a crusade. धर्मयुद्ध में लगा हुआ व्यक्ति ।
Cruse-कर्म -*n.* an earthenware pot or bottle. मिट्टी की बर्तन ।
Crush-कर्म -*v. t.* to squeeze, to ruin, to crumple, to subdue, to overwhelm. निचोड़ना, नष्ट करना, कुचलना, चूर्ण करना, दबाना, अधीन करना; -*n.* a crowded mass. भीड़भाड़; **Crushed** (कशुड) -*adj.* crumpled. कुचला हुआ; To crush out (to extinguish.) मिटाना, बुझाना ।
Crust-कर्म -*n.* a hard outer covering. बाहरी कड़ा हिस्सा, छिलका या परत; -*v. t.* to cover with crust. छिलके से ढँकना, पपड़ी पड़ना; **Crustaceous** (-कस-ट-शस) -*adj.* crust-like. छिलकेदार; **Crusted** (-एड) -*adv.* having a crust. छिलकेदार; **Crustily** (-इ-लि) -*adv.* in a crusty manner. रूक्षता से; **Crustiness** (-इ-नेस) -*n.* quality of being crusty. रूखापन; **Crusty** (-इ) -*adj.* hard, irritable. कड़ा, निष्ठुर, चिड़चिड़ा ।
Crutch-कर्म -*n.* the staff with a cross-piece on the head used by lame persons. लँगड़े मनुष्य के सहारे की लकड़ी, बैसाखी; **Crutched** (-इ) -*adj.* supported with crutches. बैसाखी लगाये हुए ।
Crux-कर्म -*n.* a difficult matter, a puzzle. कठिन विषय, पहेली ।
Cry-कर्म -*n.* (pl. Cries) a loud utterance of pain or grief, appeal, entreaty, rumour, weeping, a pack of dogs. दूँद या दुःख की चिल्लाहट, विलाप, प्रार्थना, चर्चा, रुलाई, कुत्तों

का समुदाय; -*v. i. & i.* (p. t. Cried) to utter loudly, to weep, to proclaim. चिल्लाना, रोना, घोषणा करना; At a far cry (at a distance.) बहुत दूर; Cry baby (crying like a baby.) बच्चों की तरह चिल्लानेवाली; Much cry and little wool (aimless disturbance.) व्यर्थ का उपद्रव या चिल्लाहट; To cry down (to censure, to condemn.) निन्दा करना, दोष निकालना; To cry halves (to demand one's share.) हिस्सा माँगना; To cry over spilt milk (to regret for nothing.) बूया पश्चात्ताप करना; To cry up (to praise.) प्रशंसा करना; To cry shame upon (to oppose.) विरुद्ध कहना ।

Crying-कर्म -*इङ्ग* -*adj.* & *n.* notorious, clamorous, drawing notice, an outcry. कुख्यात, चिल्लानेवाला, ध्यान आकर्षक, चिल्लाहट ।

Cryogen-कर्म -*ऑ-जेन* -*n.* a freezing mixture. बरफ जमाने का एक प्रकार का घोल, हिम मिश्रण ।

Crypt-कर्म -*n.* an underground cell. गुफा, तहखाना, सुरङ्ग; **Cryptic** (-इक्) -*adj.* secret, hidden. गुप्त, छिपा हुआ ।

Cryptogram, Cryptograph-कर्म -*टो-ग्राम* (-ग्राम्) -*n.* a thing written in cipher. सन्केतिक भाषा में लिखा हुआ लेख ।

Cryptography-कर्म -*टो-ग्राफि* -*n.* the art of writing in secret characters. गुप्त (सन्केतिक) लेखन की विद्या ।

Crystal-कर्म -*टल* -*n.* & *adj.* a clear transparent mineral, consisting of or like a crystal. स्फटिक, बिस्लौर, बिस्लौर का बना हुआ अथवा इसके सदृश कोई पदार्थ; **Crystal glass** (clear transparent glass.) स्वच्छ बिना रंग का काँच; **Crystal-set** (an apparatus in radiography.) बिना तार का समाचार, गायन इत्यादि सुनने का सामान्य यन्त्र ।

Crystalline-कर्म -*टल* -*आइन्* -*adj.* clear like crystal. बिस्लौर के समान स्वच्छ ।

Crystallizable-कर्म -*टल* -*लाइज़* -*इ-बल* -*adj.* that may be formed into crystals. दाने (खे) बनाने लायक; **Crystallization** (-इ-शन्) -*n.* the act of solidifying. ठोस करना, बना करना; **Crystallize** (-लाइज़) -*v. t. & i.* to reduce to or take the form of a crystal. रवा बनाना या बनना, दाने जमाना ।

Cub-कर्म -*n.* the young of a fox, bear, lion or other wild animal. लोमड़ी, भालू या शेर तथा अन्य जंगली पशुओं का बच्चा; -*v. t.* (p. t. Cubbed) to bring forth cubs. बच्चा जनना; **Cubbing** (-बिङ्ग) -*n.* cub-hunting. जंगली पशुओं के बच्चों का शिकार; **Cubbish** (-बिश) -*adj.* ill-mannered. कुचाली ।

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेज़र

Cube-क्यूब-*n.* a solid body having six square faces, the product of a number multiplied by its square. ठोस घन, त्रिघात; *-v. t.* to find the cube of a number. त्रिघात करना; **Cube root.** घनमूल ।

Cubeb-क्यूबेब-*n.* a pungent shrub used in medicine. कवाचचीनी ।

Cubic-(Cubical) क्यूब-इक (अल्) -*adjs.* cube-shaped, of three dimensions, solid. घनाकार, त्रिघातीय, ठोस; **Cubically (अल्-लि) -*adv.*** in the form of a cube. घन रूप में ।

Cubicle-क्यू-बिक-कल्-*n.* a small sleeping compartment, a bed-room. छोटा शयनगृह ।

Cubiform-क्यूब-इ-फॉर्म-*adj.* of the form of a cube. घनाकार ।

Cubit-क्यू-बिट-*n.* a measure of length 18 to 22 inches. हाथ भर, आध गज की नाप; **Cubital (अल्) -*adj.*** a cubit long. हाथ भर का ।

Cuckold-कुकु-ओल्ड-*n.* the husband of an unfaithful wife. व्यभिचारिणी स्त्री का पति; **Cuckoldom (अम्) -*n.*** the act of adultery. व्यभिचार ।

Cuckoo-कुकु-ऊ-*n.* a migratory bird, a simpleton. कोंकिला (कोयल), मूर्ख; **Cuckoo-clock-*n.*** a clock in which instead of ringing of bells the hours are registered by the appearance of a cuckoo which calls its note and shows the hours. घड़ी जो घण्टे-घण्टे पर कोयल की तरह शब्द करती है ।

Cuculate-क्यू-कुल-लेंड-*adj.* of the form of a hood. फन के आकार का ।

Cucumber-क्यू-कम्-बर्-*n.* a creeping plant with large oblong sweet fruits. खीरा, ककड़ी ।

Cucurbit-क्यू-कर्-बिट-*n.* the gourd. कौड़ड़ा, कद्दू ।

Cud-कड-*n.* the food which a ruminating animal brings back from first stomach into the mouth and chews at leisure. पाचुर, जुगाली; **To chew the cud (to ruminate, to reflect.)** पाचुर करना, विचार करना ।

Cuddle-कड-इल्-*v. t. & i.* to embrace, to fondle, to nestle together, to lie close. आलिंगन करना, लाड़ करना, प्रेम से दबाना, एक होना, सटकर सोना ।

Cuddy-कड-डि-*n.* a cabin on a boat, a donkey, a fool, an ass. नाव की कोठरी, खच्चर (गदहा), मूर्ख मनुष्य ।

Cudgel-क-जल्-*n.* a short thick stick, a club. गदका, डण्डा, मोंटा; *-v. t.* to beat with a cudgel. डण्डे से मारना; **Cudgel-play**

(playing with a cudgel.) गदायुद्ध; **To cudgel one's brains for (to try to recollect.)** याद करना; स्मरण करने का प्रयत्न करना; **To take up the cudgels (to engage in contest.)** झगड़ा करना; **Cudgeller (अर्) -*n.*** one who fights with a cudgel. डण्डेबाज ।

Cue-क्यू-*n.* the last word of a speech in a play, serving as a hint, a guide, a leather-tipped rod used in billiard. नाटक में किसी पात्र की उक्ति का अन्तिम शब्द, संकेत का शब्द, सूचना, भंटे के खेल का डण्डा ।

Cuff-कफ-*n.* the bottom part of a sleeve. आस्तीन का अगला भाग; *-v. t. & i.* to strike with fist or hand, to scuffle. मुक्की मारना, लड़ना, झगड़ना ।

Cuirass-क्यू-रॉस्-*n.* the breast-plate of leather or iron. वक्षःस्थल का कवच ।

Cuisine-क्यू-जीन्-*n.* style of cooking, cookery. पकाने की विधि ।

Culinary-क्यू-लिन-अ-रि-*adj.* pertaining to cooking or kitchen. पकाने के सम्बन्ध का, पाकशाला-सम्बन्धी ।

Cull-कल्-*-v. t.* to pick out, to select. तोड़ना, चुनना (एकत्र करना) ।

Cullei-कल्-लिट-*n.* refuse glass for remelting. दुबारा गलाने के लिये कौंच के डुकड़े ।

Culm-कल्म्-*n.* the stalk or stem of a plant or grass, coal dust, dust of anthracite. बास या पीधे का तना, कोयले का चूर, तारकोल बनानेवाला कोयले का चूरा ।

Culminant-कल्-मिन्-ऑन्ड-*adj.* at its highest point. उच्चतम स्थान पर ।

Culminate-कल्-मिन्-ऐट-*v. i.* to reach the highest point. उच्चतम स्थान पर पहुँचना. परम कोटि को प्राप्त करना; **Culmination (ऐ-शन्) -*n.*** the highest point. परमकोटि, शिखर ।

Culpable-कल्पेबल्-*adj.* faulty, criminal, censurable. दोषी, दण्डयोग्य; **Culpability (विल्-इड-इ) -*n.*** liability to blame, guilt. दोष, अपराध; **Culpableness (नेबल्) -*n.*** guilt. सदापता; **Culpably (विल्) -*adv.*** in a culpable manner. अपराध से ।

Culprit-कल्-प्रिट-*n.* an offender, a criminal, a prisoner. अपराधी, कैदी ।

Cult-कल्ड-*n.* a system of religious belief or worship. धार्मिक विश्वास या उपासना की विधि ।

Cultivate-कल्-टिव्-ऐट-*v. t.* to till, to raise by tillage, to study, to improve or develop, to civilize. खेत जोतना, अभ्यास करना, उन्नति करना, सभ्य बनाना; **Cultivation (ऐ-शन्) -*n.***

Age एज् ; Edge ऐज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्

the act of cultivating. कृषिकर्म, वृद्धि, उन्नति; Cultivator (-कै-टर)-*n.* one who cultivates, a harrow. किसान, खेतिहर, हेंगी।

Cultrate-कल्'-ट्रेट्-*adj.* shaped like the edge of a knife. छुरी की धार के समान बना हुआ।

Culture-कल्चर्-*n.* tillage, production, civilization, development. जोताई, उत्पत्ति, सम्पत्ता, उत्कर्ष; -*v. t.* to improve, to cultivate. उन्नति करना, उत्पन्न करना; Culture of mind (mental training.) मस्तिष्क की उन्नति, ज्ञानोन्नति।

Culver-कल्'-वर-*n.* a wood-pigeon, a pigeon. जंगली कबूतर, कबूतर।

Culverin-कल्'-वर-इन्-*n.* a large cannon of great strength. शक्तिशाली बड़ी तोप।

Culvert-कल्'-वर्ट-*n.* an arched channel carrying water under or over a road. सड़क के नीचे से या ऊपर से पानी के जाने की मेहराब-दार नाली या पुलिया।

Cumber-कम्ब'-अर्-*v. t.* to hinder, to hamper, to burden. बिन्न डालना, रोकना, लड़ना; Cumbersome (-सम्)-*adj.* clumsy, unwieldy. भद्दा, भारी।

Cumbrous-कम्ब'-रस-*adj.* cumbersome. कष्ट-कारक, भारी; Cumbrously (-लि)-*adv.* in a cumbrous manner. फूहरपन से; Cumbrousness (-नेस्)-*n.* the state of being cumbrous. भारीपन की स्थिति।

Cumin (Cummin) - क्युम्'-इन्-*ns.* an aromatic seed. जीरा।

Cumulate-क्यू'-म्यू-लैट्-*adj.* heaped up, amassed. ढेर किया हुआ, लादा हुआ;-*v. t.* to accumulate, to heap together. इकट्ठा करना, सञ्चित करना; Cumulative (-इव्)-*adj.* accumulative, increased by additions. इकट्ठा होनेवाली, जोड़नेवाली; Cumulatively (-लि)-*adv.* in a cumulative manner. एकत्रित करने की रीति से।

Cumulus-क्यू'-म्यू-लस-*n. (pl. Cumuli-लि)* a heap. ढेर, गड्ढा।

Cuneal-क्युनिअल्-*adj.* of the shape of a wedge. फन्नी के आकार का।

Cuneate-क्यू'-नि-पैट्-*adj.* wedge-shaped. फन्नी के आकार का; (also Cuneatic or Cuneiform-क्यू'-नि'-इ-फॉर्म)।

Cunning-कन्-निङ्ग-*n.* skill, art, ability, dexterity. चातुरी, निपुणता, छल, कपट;-*adj.* artful, skillful, crafty. धूर्त, कपटी, चतुर।

Cup-कप्-*n.* a drinking vessel, rounded

cavity of anything, portion, experience, fate. प्याला (कटोरा), पोला भाग, अंश, अनुभव, भाग्य; A bitter cup (state of misery.) विपत्ति की अवस्था; Cup-bearer-*n.* (one who serves wine.) मदिरा पिलानेवाला; Cupfuls (-फुल्स)-*n.* the full contents of a cup. पूरा भरा हुआ प्याला; In one's cups (drunk, intoxicated.) शराब पिये हुए, मत-वाला, नबे में।

Cup-board-कम्बर्ड-*n.* an almirah. अलमारी।
Cupel-क्यू'-पेल-*n.* a circular dish used by goldsmiths in assaying gold. सोना छानने का प्याला।

Cupid-क्यू'-पिड-*n.* the Roman God of Love. मदन, कामदेव, मन्मथ।

Cupidity-क्यू'-पिड्-इ-*n.* greed of gain. लाभ की लालसा, अति लोभ, कामुकता।

Cupola-क्यू'-पो-ला-*n.* a rounded vault over a roof, a dome. गुम्बद; Cupola furnace. लोहा गलाने की भट्ठी।

Cupreous-क्यू'-प्रि-अस् (Cupric-क्यू'-प्रिक्)-*adj.* pertaining to copper, containing copper. ताम्र का, ताम्र से पूर्ण।

Cur-कर्-*n.* a worthless dog, an ill-bred or cowardly fellow. लेंड़ी कुत्ता, नीच या भीरु मनुष्य; Curish (-इश्)-*adj.* like a cur. लेंड़ी कुत्ते के समान।

Curable-क्यूरैबल्-*adj.* आरोग्य होने योग्य।

Curacy-क्यूरैसि-*n.* the office of a curate. पादरी का पद।

Curate-क्यूरैट्-*n.* an assistant to a parish priest in English Church. पादरी का सहायक, पुरोहित का प्रतिनिधि।

Curative-क्यूरैटिव्-*adj.* tending to cure, curing. साध्य, आरोग्य होने योग्य।

Curator-क्यू'-रे'-टर्-*n.* the manager of a museum, the member superintending a university. अजायबघर का अध्यक्ष, विश्वविद्यालय का प्रबन्धकर्ता।

Curb-कर्ब-*n.* a chain or strap passing under the lower jaw of a horse, check, restraint. दहाने की जंजीर, अवरोध, रुकावट; Curb-roof (a roof having two slopes.) दो ओर ढालवाँ छत।

Curcuma-कुरक्यूमा-*n.* turmeric. हल्दी।

Curd-कर्ड-*n.* milk thickened or coagulated. जमाया हुआ दूध, दही।

Curdle-कईल्-*v. t.* to form into curd, to thicken. दही जमाना, थक्का बनाना, घना करना।

Cure-क्यूर-*n.* the act of healing, that which heals, a remedy. चिकित्सा, औषध;-*v. t.* to restore to health, to heal, to preserve.

आरोग्य करना, सुरक्षित करना; Curable (-ऐ-बल) -*adj.* that may be remedied. आरोग्य करने योग्य; Cureless (-लेस्) -*adj.* without cure, incurable. असाध्य (रोग) ।

Curette-क्यू-रेट् -*n.* a scoop-like surgeon's scraping instrument. जराह का खुरचने का शस्त्र ।

Curfew-कर्फ्यू-*n.* the ringing of a bell at fixed evening hours after which inhabitants are not allowed to stir abroad. सन्ध्या के निश्चित समय की घंटी जिसके बाद पुरवासियों को घर के बाहर रहने का आदेश नहीं होता है; Curfew order. सूर्यास्त के बाद घर से बाहर न निकलने की सरकारी आज्ञा ।

Curio-क्यू-रि-ओ (-*pl.* Curios-ओज़) -*n.* a curious object of art, a rare object. कला की विलक्षण वस्तु ।

Curiosity-क्यू-रि-ऑसिटी-*n.* (pl. Curiosities) strangeness, rarity, inquisitiveness. अनोखापन, विलक्षणता, कौतूहल ।

Curioso-क्यू-रि-ओ-जो-*n.* a curious person. विलक्षण मनुष्य ।

Curious-क्यू-रि-अस-*adj.* singular, strange, surprising, odd, eager to learn. अनोखा, विचित्र, विलक्षण, अद्भुत, जानने की इच्छा रखने वाला (जिज्ञासु) ; Curiously (-लि) *adj.* in a curious manner. विलक्षणता से; Curiousness (-नेस्) -*n.* the quality of being curious. विलक्षणता, विचित्रता ।

Curl-कल्ल-*n.* a spiral lock of hair, act of curling. घुँघुराला बाल, ऐँठन; -*v. t. & i.* to bend or coil. ऐँठना, घुँघुराला बनाना; Curli-ness (-इ-नेस्) -*n.* the state of being curly. ऐँठन; Curling-irons (an appliance for curling hairs.) बाल घुँघुराला करने की सँझसी; Curly (-इ) -*adj.* having curls. घुँघुराला ।

Curmudgeon-कर्मजन्-*n.* a miserly fellow, an avaricious person. कृपण, कंजूस आदमी, लालची आदमी ।

Currant-कूर्-रैन्ड-*n.* dried fruit of grape. सूखा अंगूर, दाख, मुनका, किसमिस ।

Currency-कूर्-रैन्-सि-*n.* circulation, current money, prevalence. प्रचार, प्रचलित सिक्का, बाजार भाव ।

Current-कूर्-रैन्ड-*adj.* in general use, now passing, common, present. प्रचलित (सर्व-सम्मत), सामान्य, वर्तमान; -*n.* a running stream, course, tendency, electric force running through a body. स्रोत (प्रवाह), धारा, प्रवृत्ति, विद्युत-शक्ति का प्रवाह; Current account-*n.* चलता खाता ।

Curricule-कूर्-रिक्'-कल्ल-*n.* a light two-wheeled carriage. उमटम ।

Curriculum-कूर्-रिक्'-युलम्-*n.* (pl. Curricula-ला) a course of study. पाठ्य पुस्तकों की सूची ।

Currier-कूर्-रि-अर्-*n.* one who dresses and colours leather. चर्मकार, चमड़ा कमनेवाला मोची ।

Curry-कूर्-रि'-*n.* a dish of meat cooked and seasoned with spices. कढ़ी, शोरबा; -*v. t. & i.* (p. t. Curried.) to prepare such a dish, to dress leather, to flatter to win favour. कढ़ी बनाना, चमड़ा कमना, अनुग्रह प्राप्त करने के लिये खुशामद करना ।

Currycomb-कूर्-रि-कोम्-*n.* an iron instrument for rubbing a horse's body. घोड़े को मलने का खरहरा ।

Curse-कर्स-*n.* an utterance of destruction, divine vengeance. शाप (कोस), दैवी प्रकोप; -*v. t. & i.* to utter curse upon, to excommunicate, to blaspheme. शाप देना, जाति से बाहर निकालना, निन्दा करना; A curse to the family. कुलाङ्कार; Cursed (-इ) -*adj.* damnable, detestable. शाप दिया हुआ, अभागा, विपदग्रस्त ।

Cursive-कूर्-सिब-*adj.* written with a running or flowing hand. तेजी से लिखा हुआ, घसीट लिखा हुआ ।

Cursory-कर्सरि-*adj.* hasty, hurried, careless. शीघ्रता का, जल्दी से लिखा हुआ (घसीट), लापरवाह (चलता), अथरा; Cursorily (-इल्लि) -*adv.* in a cursory manner. शीघ्रता से, स्थूल दृष्टि से ।

Curt-कर्ट-*adj.* brief, terse, concise. संक्षेप, स्थूल, अल्प; Curtly (-लि) -*adv.* briefly. संक्षेप में; Curtness (-नेस्) -*n.* brevity. संक्षेप ।

Curtail-कर्टेल-*v. t.* to cut short. संक्षेप करना, छोटा करना; Curtailment (-मेंट्)-*n.* the act of curtailing. संक्षेप करने का कार्य; Curtailstep (the lowest step of a staircase.) सीढ़ी का सबसे नीचे का डंडा ।

Curtain-कर्टैन्-*n.* a suspended screen, a screen of a theatre. पर्दा (चिक), नाटक का पर्दा; -*v. t.* to cover with a curtain. पर्दे से ढाँपना; Curtain lecture (reproof administered in private by a wife to her husband.) पत्नी की पति को एकान्त में डाँट फटकार ।

Curtilage-कर्टिलिज-*n.* a field, garden &c. attached to a dwelling-house. घर से बाहर का मैदान, बाग इत्यादि ।

Age ऐज : Edge ऐज ; Pen पें ; Pain पैन

Curtsy (Curtsey)-कर्टेसि-*n.* feminine salutation. स्त्रियों को अभिवादन करने की विधि; *-v. t.* to salute. अभिवादन करना ।

Curvated-कर्वेट-*adj.* bent. मुड़ा हुआ, घूमा हुआ ।

Curvature-कर्वेचर-*n.* a curved form or bend. वक्रता, घुमाव ।

Curve-कर्व-*v. t.* & *i.* to bend, to turn, to form into a bend. झुकाना, घुमाना, मोड़ना; *-n.* curved form of anything. वक्र रेखा, टेढ़ी लकीर; *adj.* bent, turned. झुका हुआ, घूमा हुआ ।

Curvet-कर्वेट-*n.* a frolic, a kind of horse's leap. उछाल, घोड़े की कुदान ।

Curvilinear-कर्विलिनिअर-*adj.* (a figure) consisting of curved lines. टेढ़ी रेखाओं से बनी हुई (आकृति) ।

Cushion-कुशन-*n.* a stuffed bag for sitting, reclining or sleeping. गद्दा, मसनद; *-v. t.* to furnish with cushions, to suppress quietly. गद्दी लगाना, शान्तिपूर्वक दबाना; **Cushion tyre** (solid tyre.) गाड़ी के पहियों पर की ठोस रबर की हाल; **Pin-cushion** (a pad for fixing pins.) आलपीन खोंसने की गद्दी ।

Cusp-कस्प-*n.* apex or peak. शिखा, चोटी ।

Custard-कस्टर्ड-*n.* a mixture of milk and eggs sweetened or boiled and baked. पका हुआ भंडा और दूध; **Custard apple**. शरीफा, सीताफल ।

Custodial-कस्टोडियल-*adj.* pertaining to guardianship. संरक्षकता-सम्बन्धी; *-n.* a vessel for keeping sacred objects. पवित्र पदार्थों के रखने का पात्र ।

Custodian-कस्टोडियन/ **Custodier** (-अर)-*ms.* a keeper, guardian of a public building. रखवाला, जनता के भवन का रक्षक ।

Custody-कस्टडि-(-*pl.* Custodies)-*n.* guardianship, care, imprisonment. तत्वावधान, संरक्षता, बन्धन (कारावास) ।

Custom-कस्टम-*n.* usual practice, established usage. आचार (रीति, सम्प्रदाय, चाल), व्यवहार; *-n. pl.* duty levied on import. चुन्नी; **Custom-duties** (taxes laid on imported and exported goods.) विदेश से आये हुए तथा देश से बाहर जानेवाले माल पर चुन्नी, आयात-निर्यात-कर; **Custom-house**. चुन्गीघर ।

Customable-कस्टम-ऐ-बल-*adj.* common, dutiable. सामान्य, चुन्गी लगने योग्य ।

Customary-कस्टमरि-*adj.* usual, according to custom. व्यावहारिक, प्रचलित, लौकिक; **Customarily** (-अरिलि)-*adv.* in a customary

manner. प्रचलित रीति से; **Customariness** (-नेस)-*n.* frequency. व्यावहारिक रीति ।

Customer-कस्टमर-*n.* a buyer, a purchaser. ग्राहक, खरीदनेवाला ।

Cut-कट-*n.* a stroke or blow, a notch, excision, act or speech which wounds the feelings, refusal to recognize, fashion. आघात,

फटन, मर्मभेदी कार्य या बात, अस्वीकृति, दंग; *-v.*

t. (p. t. & p. p. Cut) to penetrate, to wound. काटना, घाव करना; **Cut and dried** or **Cut and dry** (ready made.) पहले से तैयार; **Cut-throat** (a murderer, a robber.) हत्यारा, लुटेरा; **To cut a caper** (to frisk about.) मटरगश्ती करना; **To cut a joke** (to be witty.) हँसी या मजाक करना; **To cut cards** (to shuffle cards.) तास फेंटना;

To cut (one's) coat according to one's cloth (to spend within one's means.) आयानुसार व्यय करना; **To cut down expenses** (to reduce expenses.) खर्च घटाना; **To cut it fine** (to pay the minimum.) कम से कम देना; **To cut off** (to remove by cutting, to destroy, to put to an untimely death, to disinherit.) काटकर हटाना, नष्ट करना, कम उम्र में ही मार डालना, उत्तराधिकार-रहित करना; **To cut out** (to separate, to shape.) अलगाना, गढ़ना; **To cut short** (to abridge, to interrupt.) संक्षेप करना, विघ्न डालना; **To cut the knot** (to solve a difficulty.) कठिनाता को सुलझाना; **To cut the death** (to have the teeth grow through the gums in an infant.) दाँत निकलना; **To cut to the quick** (to wound one's feelings deeply.) मर्मभेदी बात कहना; **To cut up** (to break into pieces.) टुकड़े-टुकड़े करना ।

Cutaneous-क्यूटेन-इअस-*adj.* pertaining to skin. चर्म-सम्बन्धी ।

Cutchery-कच-ऐर-इ-*n.* a court-house, a public house. कचहरी ।

Cuticle-क्यूट-इ-कल-*n.* superficial skin, epidermis. त्वचा की बाहरी झिल्ली ।

Cutis-क्यूट-इस-*n.* true skin. भीतरी त्वचा; **Cuticular** (-टिक्युलर)-*adj.* भीतरी त्वचा-सम्बन्धी ।

Cutlass-कटलस-*n.* a small broad sword with a curved blade. मुड़े फल की छोटी चौड़ी तलवार ।

Cutler-कट-लर-*n.* one who makes and sells knives and similar tools. चाकू, कैंची इत्यादि बनाने तथा बेचनेवाला; **Cutlery** (-इ)-*n.* trade of a cutler, things made and sold by a cutler. कैंची, छुरी का व्यापार या उसकी वस्तुएँ ।

Cutlet-कट'-लेट'-n. a chop of fried mutton.

मौस का पकाया हुआ टुकड़ा ।

Cutpurse-कट'-पर्स'-n. a pickpocket. गिरहकट ।

Cutter-कट'-टर्'-n. a small boat with one mast-used by ships. जहाज पर की छोटी नाव ; -n. one who cuts, one who cuts out cloth to measure. काटनेवाला, नाप से कपड़ा काटनेवाला ।



Cutter.

Cut-throat-कट'-थ्रोड'-n. a murderer, an assassin. हत्यारा ।

Cutting-कट'-टिंग'-adj. piercing the heart. मर्मभेदी ; -n. a separation or division. विभाग, फटन ; **Cuttingly** (-लि) -adv. sarcastically. आक्षेप या व्यङ्ग्य से ।

Cut-water-कट'-वॉ-टर्'-n. the fore part of a ship's prow which cuts water. जहाज के अगले भाग का अंश ।

Cuvette-कूव'-पेट'-n. a trench sunk along the middle of a dry ditch. सूखी खाई के बीच में खोदा हुआ गड्ढा ।

Cyanosis-साइ-ऑन-ओस्'-इस्'-n. blue jaundice. एक प्रकार का कामला रोग जिसमें शरीर नीला हो जाता है ।

Cycle-साइ'-कल'-n. a series of events or phenomena which recur in the same order, a long period, a series of songs &c., period of a thing's completion, a bicycle. कालचक्र, लम्बा समय, गीतों का क्रम, पूर्तिकाल, पैरगाड़ी ।

Cyclic (al)-साइक्लिक (अल) -adj. recurring in cycles. चक्रवर्त होनेवाली ।

Cyclist-साइ'-क्लिस्ट'-n. the rider of a bicycle. पैरगाड़ी पर चढ़नेवाला ।

Cycloid-साइक्'-लॉइड'-n. a kind of curve, a figure like a circle. एक प्रकार का अण्डाकार वृत्त, वृत्ताकार ; -adj. nearly circular. प्रायः वृत्ताकार ।

Cyclone-साइक्लोन'-n. a violent hurricane. चक्रवर्तदार आंधी, बवंडर ।

Cyclopaedia, Cyclopedias-साइ-क्लोपीड'-इ-आ-ns. a work containing information on every department of knowledge, arranged alphabetically. बृहत् विश्वकोश, विद्याकल्पद्रुम ; **Cyclopaedic** (-डिक) -adj. pertaining to an encyclopaedia. बृहत् विश्वकोश-सम्बन्धी ।

Cyclops-साइ'-क्लोप्स'-n. one of a fabled one-eyed giants. एक आँखवाला दैत्य ।

Cyclosis-साइ-क्लो'-सिस्'-n. circulation of blood. शरीर में रुधिर का संचालन ।

Cyclostyle-साइ-क्लो'-स्टाइल'-n. an apparatus for printing copies of writing from stencil paper cut by toothed pen. हाथ की लिखावट को छापने की कल ।

Cyder-साइडर'-n. apple-wine. सेब की शराब ।

Cygnets-सिग्निट'-n. a young swan. राजहंस का बच्चा ।

Cylinder-सिलिंडर'-इन्-डर्'-n. a roller-shaped body hollow or solid, the cylindrical part of a machine. बेलन के आकार का ठोस या पोला पदार्थ, यंत्र का बेलन ।

Cylindrical-सिलिंडर'-इन्-ड्रि-कल'-adj. having the form of a cylinder.



Cylinder.

बुलुआकार, बेलन के आकार का ।

Cymar-सिमार्'-n. a woman's under garment. स्त्रियों की भीतरी पोशाक ।

Cymbal-सिम्बल'-n. concave brass plates struck together to make a ringing sound. झांझ, मँजीरा ; **Cymbalist** (-इस्ट) -n. मँजीरा बजानेवाला ।

Cymbalo-सिम्बलो'-n. a kind of stringed musical instrument which is played with hammers, one who plays on a cymbal. तारतरंग, मँजीरा बजानेवाला ।

Cymbiform-सिम्'-वि-कॉर्म'-adj. of the form of a boat. नाव के आकार का ।

Cymric-किम्रिक'-adj. & n. pertaining to the Welsh, the Welsh language. वेल्श जाति का, वेल्श भाषा ।

Cynic-सिन्'-इक'-n. a sneering fault-finder, a misanthrope. निन्दाशील (कुटिल मनुष्य), मनुष्यद्वेषी ; **Cynical** (-अल) -adj. sneering, churlish. चिड़चिड़ा, दुरात्मा ; **Cynicism** (-इस-इज्म) -n. surliness. मनुष्यद्वेषी सिद्धान्त ।

Cynosure-साइनोशूर'-n. Pole-star, Little Bear. ध्रुव तारा ।

Cypher-साइ'-फर'-n. nought. शून्य ।

Cypress-साइ'-प्रेस'-n. a kind of coniferous tree with dark foliage, a symbol of death, thin black crape. सरो का वृक्ष, मृत्यु-सूचक चिह्न, पतला काला क्रेप का कपड़ा ।

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पें ; Pain पेन

Cyprus-साइ'प्रस-*n.* a thin transparent black stuff similar to crape. एक प्रकार का क्रेप के समान पतला महीन कपड़ा ।

Cystic-सिस्ट'इक-*adj.* of the urinary bladder. मूत्राशय-सम्बन्धी ।

Czar, Tsar, Tzar-ज़ार्-*ns.* the title of the Emperor of Russia, a king. रूस देश के राजाधिराज की पदवी, राजा ।

Czarevna-ज़ारेंव्ना - *n.* the daughter of a

Czar. रूस के राजा की पुत्री ।

Czarina (Tsarina) - ज़ारीना-*n.* the title of the wife of 'Czar (of Russia). रूस की रानी की पदवी ।

Czecho-Slovak-चेक'-ओ-स्लो-वॉक-*n.* a native of Czecho-Slovakia. चेकोस्लोवाकिया नामक देश का निवासी



-डी-the fourth letter of the English alphabet, (*mus.*) the second note of natural major scale. अंग्रेजी वर्णमाला का चौथा अक्षर, (सं०) द्वितीय स्वर, रे (क्रम)।

D-block. -*n.* डी अक्षर की आकृति का टुकड़ा। 'd'-contraction for the words 'had' and 'would'. हीह तथा 'हुह' शब्द का छोटा रूप।

Dab-डीब् -v. t. (p. t. Dabbed.) to strike lightly, to tap, to press, to peck, to smear. थपथपाना, खटखटाना, दवाना, चोंच मारना, पोतना; -*n.* a slight blow. थप्का; Dabber (-वर) -*n.* that which dabs. रक्क इत्यादि पोतने की डूँची।

Dabble-डीब्-डब्ल-व. t. to wet slightly, to moisten. भिगोना, तर करना; -*v. i.* to splash, to engage in a pursuit as a hobby. पानी में छीटा उड़ाना, धुन लगाकर किसी कार्य में लग जाना।

Dace-डेस -n. a small fresh-water fish. मीठे पानी की एक प्रकार की छोटी मछली।

Dacoit-डे-कोइट-न. a member of a robber band. डाकू, डकैत; Dacoity (-इ)-*n.* robbery by gang-robbers. दलबन्द डाकूओं द्वारा डकैती।

Dactyl-डीक्यू-टिल-*n.* the metrical foot. छन्द का वह भाग जिसमें आदि की मात्रा गुरु और बाद की दो लघु होती है।

Dad-(डीह), Dada-(डीह-डो), Daddy-(डीह-डि)-*ns. (colloq.)* father, a word used by children. अब्बा, बाबा।

Dado-डे-डो -n. (pl. Dados) the lower portion of the walls of a room which is coloured or faced with wood. रेंगा हुआ अथवा लकड़ी लगा हुआ कमरे की दीवार का निचला भाग; Dadoed (-इ)-*adj.* लकड़ी लगी हुई।

Daffodil-डी-फ़-डिल-*n.* (also Daffy, Daffa-downdilly, Daffadilly, Daffodilly.) the pale yellow flowered narcissus. पीला नरगिस।

Daft-डीफ्ट-*adj.* foolish, insane, crazy. मूर्ख, पागल, शक्की।

Dagger-डीग-नर-*n.* a stabbing weapon. भाला, कटार; (print) sign†. ऐसा चिह्न (छापने में); Double dagger †. छापने में इस प्रकार का चिह्न; At daggers drawn (on the point of quarrelling.) लड़ने को तैयार।



Daggers.

Daggle-डीग-ग्ल-*v. t. & i.* to run through mud and water, to smear mud. कीचड़-पानी में दौड़ना, कीचड़ पोतना।

Dahlia-डेल'-या-*n.* a Mexican plant with coloured flowers of large size. मेक्सिको का रंगीन फूलों का बड़ा पौधा।

Daily-डे'-लि-*adj. & adv.* happening everyday, day by day; दैनिक, प्रतिदिन; -*n. (pl. Dailies)* a daily newspaper. दैनिक समाचारपत्र; Daily bread (one's livelihood.) जीवनवृत्ति।

Daintily, Daintiness-see Dainty.

Dainty-डेन्'-टि-*n. (pl. Dainties)* a choice morsel, delicacy. स्वादिष्ट भोजन, भोजनविशेष; -*adj.* delicate, pretty, elegant, tasteful. स्वादिष्ट, ललित (मृदु), सुन्दर; Daintily (-टि-लि) -*adv.* deliciously. स्वादुता से, कोमलता से;

Daintiness(-टि-नेस)-*n.* delicacy, elegance. कोमलता, लालित्य।

Dairy-डेअ'-इ-*n.* a building for keeping milk and cream and preparing butter. दुग्धशाला, मक्खन इत्यादि निकालने का स्थान; Dairymaid (-मेंह)-*n. fem.* (a female servant in a dairy.) अहिरिन, दूध बेचनेवाली; Dairyman (one who keeps a dairy.) दूध बेचनेवाला।

Dais-डेस (डायस)-*n.* a raised platform at the end of a hall, a canopy. मञ्च, चबूतरा।

Daisy-डे'-जि -*n.* a small European wild flower growing in pastures. गुलबहार, एक प्रकार का विलायती फूल।

Dak-डाक -*n.* transmitting letters &c. by post. डाक (विभाग)।

Dale-डेल-*n.* a low valley. दर्रा, घाटी (पहाड़ों के बीच की नीची भूमि)।

Dalliance - डालियन्स -*n.* dallying, trifling, interchange of embraces. क्रीड़ा, विलास, विहार, आलिङ्गनों का आदान-प्रदान।

Dally-डील'-लि-*v. i. (p. t. & p. p. Dallied)* to amuse oneself, to play, to make sport, to loiter, to delay. आमाद करना, खेलना, क्रीड़ा करना, विचरना, विलम्ब करना, देर करना।

Dalmatian - डाल-मे-शियन्-*n.* a native of Dalmatia, an Austrian province. ऑस्ट्रिया के प्रान्त डाल्मेशिया का निवासी; Dalmatian dog-*a* spotted dog kept to run with carriages. गाड़ी के साथ दौड़नेवाला चितकबरा कुत्ता।

Daltonism- डाल्टनिज़्म-*n.* colourblindness. एक प्रकार का नेत्र रोग जिसमें लाल और हरे रंग में भेद नहीं जान पड़ता।

Dam-डैम्-*n.* a barrier to hold back water, mother of beasts. (सेतु) बाँध, पशुओं की माँ; -*n. t. (p. t. Dammed)* to keep back water with a dam. बाँध से पानी रोकना रानी बाँधना;

Age ऐज ; Edge ऐज् ; Pen पेंच् ; Pain पेन्

The devil and his dam (the powers of evil.) दुष्कर्म की शक्ति ।

Damage-डैम्-इज् - *n.* harm, injury; -*pl.* money claimed in compensation for loss. हानि, नाश, घाटा, (५० व०) हरजाना, तावान; -*v. t.* to injure, to defame. हानि करना, बदनाम करना ।

Damask-डैमस्क-*n.* a figured woven material. बूटेदार कपड़ा, जामदानी-*adj.* coloured like damask. जामदानी के रङ्ग का; -*v. t.* to weave with figured designs. बेलबूटा बनाना ।

Dame-डैम्-*n.* a lady-keeper of a boarding house, the wife of a knight or a baronet. स्त्री (महिला), गृहिणी, नवाबिन; Old dame. बूढ़ा; Dame-school (an infant school kept by an old woman.) बच्चों की पाठशाला जिसमें बूढ़ा पढ़ाती हो ।

Damn-डैम्-*v. t.* to condemn, to censure, to doom to hell. शाप देना (निन्दा करना), धिक्कारना, नरक में भेजना; Not worth a damn (a worthless object.) तुच्छ पदार्थ ।

Damnable-डैम्-ने-बुल-*adj.* hateful, annoying. निन्दनीय, तिरस्कार के योग्य ।

Damnation-डैम्-ने-शन्-*n.* eternal punishment in hell. नरक-दण्ड, नरक-यातना ।

Damnatory-डैम्नेटोरि-*adj.* causing censure. हतभाष्य, गर्हणीय ।

Damned-डैम्ड-*adj.* infernal, unwelcome, hateful. नरक का, अस्वागत, धुणित ।

Damnify-डैम्-नि-फाइ-*v. t.* (*p. t.* Damnfied) to cause injury to. कष्ट पहुँचाना, पीड़ा देना ।

Damning-डैमिङ्ग-*adj.* cursing. शाप देनेवाला ।

Damp-डैम्प्-*n.* moisture in air, chill, discouragement. तरी, ठण्डक, उत्साहहीनता; -*adj.* slightly wet. नम, तर, गीला; -*v. t.* to moisten, to discourage. गिगाना, उत्साहहीन करना; Dampness (-नेस्)-*n.* the state of being damp. नमी, तरी, सीढ़; Damp-proof (keeping off dampness.) तरी रोकनेवाला ।

Damsel-डैम्-जल-*n.* a young unmarried woman, a girl. कुमारी कन्या, युवती, कुमारी, बालिका, लड़की ।

Damson-डैम्-जल-*n.* a small dark-coloured plum. झरवेर, आलूचा ।

Dance-डान्स-*v. i.* & *t.* to move with rhythymical steps, to jump about, to skip, to perform. नाचना, आनन्द में कूदना, कुदना, कार्य करना; -*n.* a dancing motion, a dancing party. नाच, नाचमण्डली; To dance attendance (to wait upon for gaining favour.)

अनुग्रह पाने या कृपापात्र बनने के लिये हाजिरी बजाना; To dance upon nothing (to be hanged.) फाँसी पड़ना; To lead a dance (to entangle in a useless pursuit.) निरर्थक कार्य में लगना या लगाना ।

Dancer-डान्स-अर्-*n.* one who practises dancing. नाचनेवाली, नर्तकी, रंडी; Rope-dancer (one who performs feats on a rope.) नट ।

Dandelion-डण्डिलायन्-*n.* a common yellow flowered plant. पीले फूल का एक प्रकार का पौधा ।

Dandiacal-डैन्-डि-अ-कल-*adj.* inclined to be dandy. ठाट-बाटवाला ।

Dandie-डैन्-डि-*n.* a kind of terrier. एक प्रकार का छोटा कुत्ता ।

Dandify-डैन्-डि-फाइ-*v. t.* (*p. t.* Dandified.) see Dandy.

Dandle-डैन्-इल्-*v. t.* to fondle or toss a child on knee or arms, to pet, to play with. बच्चे को घुटनों पर या गोद में झुलाना, लाड़ करना ।

Dandruff-डैन्-ड्रिफ्-also Dandruff (-ड्रिफ्)-*n.* scurf formed on the scalp among the hairs. बालों में की रूसी ।

Dandy-डैन्-डि-*n.* (*pl.* Dandies) a person devoted to smartness of costume, a foppish fellow. तड़क-भड़क की पोशाक पहननेवाला, दम्भी, छैला, बाँका; Dandiacal (-डि-अ-कल)-*adj.* inclined to be dandy. ठाटवाला ।

Dandify (-डि-फाइ) -*v. t.* to make like a dandy. ठाट बनाना; Dandification (-डि-फिके-शन् -*n.* छैलापन; Dandy-cart (a small cart.) छोटी ठेलागाड़ी ।

Dane-डेन्-*n.* a native of Denmark. डेन्मार्क देश का निवासी ।

Danger-डेन्-जर-*n.* liability to harm, hazard, peril, insecurity, position of railway signal directing caution. भय, शङ्का (खटका, आपत्ति), भयसूचक संकेत; Dangerous (-अस)-*adj.* threatening, perilous. भयङ्कर, डरावना, खतरनाक; Dangerously (-अस-लि)-*adv.* so as to involve danger. भयपूर्वक, भयङ्कर रूप से; Danger-signal (a signal against danger ahead.) आपत्ति का पूर्वसंकेत ।

Dangle-डैङ्गल-*v. i.* & *t.* to be suspended and moved to and fro, to hold in temptation, to hover about a person, to make to dangle. लटकाना, झूलना (आगे-पीछे करना), ललचाना, पीछे-पीछे फिरना; Dangler (-अर्)-*n.* one who dangles. स्त्री की फुसलनेवाला ।

Daniel-डानि'यल-*n.* an upright judge, a very wise man. सच्चा न्यायकर्ता, अद्वितीय बुद्धि का मनुष्य ।

Danish-डेन'इश-*adj.* & *n.* of Danes, the language of Denmark. डेनमार्क-निवासियों (अथवा डेन लोगों) का, इनकी भाषा ।

Dank-डैंक-*adj.* damp, oozy, moist. पानी रस्ता हुआ, तर, गीला ।

Dap-डीप-*v. i.* (*p. t.* Dapped.) to dip lightly, to bounce. जब मैं थोड़ा-सा डुबाना, कूदना ।

Dapper-डीप'पर-*adj.* neat, smart in appearance, quick. स्वच्छ, साफ और सुथरी आकृति-वाला, तेज ।

Dapple-डीप'पर *v. t.* & *i.* to variegate, to be variegated with spots. चितकवरा होना, रङ्ग-विरङ्गा करना; *n.* dappled effect. चितकवरापन ।

Dare-डैर-*v. i.* (*p. t.* Dared, *Durst.*) to have the courage to, to attempt, to take risk of, to defy. साहस करना, प्रयत्न करना, धृष्टता करना, ललकारना. (हिम्मत बाँधना); dare swear (I am perfectly sure.) मुझे पूरा निश्चय है; I dare say (I suppose, I am sure.) मैं अनुमान करता हूँ. मुझे विश्वास या यकीन है ।

Dare-devil-डैर'डैव'इल-*n.* a reckless person. असावधान मनुष्य ।

Daring-डैर'इश-*adj.* bold, adventurous. (निर्भीक) साहसी, शूरवीर; *n.* courage. वीरता, साहस; **Daringly** (-लि)-*adv.* in a daring manner. साहस से; **Daringness** (-नेस)-*n.* a daring spirit. साहस, धृष्टता ।

Dark-डार्क-*n.* absence of light. प्रकाश का अभाव; *adj.* gloomy, with little light, more or less black, not fair, evil, cheerless, obscure, mysterious, of deep colour. अन्धकारमय, अंधेरा, काला, अस्पष्ट, दुष्ट, निन्द्य, गुप्त, गहरे रङ्ग का; A leap in the dark (a hazardous enterprise.) साहसिक कार्य; **Dark Ages** (the period of darkness.) अंधकार का युग; **Dark in soul** (of evil nature.) पापात्मा; **Dark-room** (an apartment in which photographs are developed.) फोटो-ग्राफर की अंधेरी कोठरी; **Dark thoughts** (evil thoughts.) पाप के विचार; **In dark humour** (in a frown.) भौ चढ़ाये; **In the dark** (secret, unknown.) गुप्त, वे जाना हुआ; **To keep in dark** (to keep in secret.) छिपा रखना, छिपाना ।

Darken-डार्क'ऐन्-*v. t.* & *i.* to make dark,

to perplex, to make foul, to grow dark. अंधेरा करना (काला करना), घबड़ाना, दूषित करना, अंधेरा होना ।

Darkish-डार्क'इश-*adj.* somewhat dark. कुछ काला; **Darkly** (-लि)-*adv.* in the dark, not correctly. अंधेरे में, अव्यक्त रूप से; **Darkness** (-नेस)-*n.* the state of being dark. अंधेरा, अज्ञान; **To darken counsel** (to make matters worse.) आपत्ति बढ़ा देना; **To darken one's door** (to go for paying a visit to someone, to enter one's house.) किसी के घर भेंट करने जाना, किसी के घर में घुस जाना ।

Darkle-डार्'कल-*v. i.* to lie concealed. छिपे रहना; **Darkling**-*adv.* & *adj.* in the dark, gloomy अंधेरे में, अंधेरा ।

Darksome-डार्क'सम्-*adj.* gloomy, dark. प्रभा-रहित, अन्धकारमय ।

Darling-डार्लिंग-*n.* & *adj.* dearly beloved, lovable. प्रियतम, स्नेहपात्र, प्यार करने योग्य ।

Darn-डार्न-*v. t.* to mend a hole by interweaving. कपड़े के छेद को ताने से भरना, रफू करना; **Darning** (-इश) - *n.* the act of mending. रफू; **Darninglast** (a frame for darning.) रफू करने का फ्रेम; **Darner** (one who darns.) रफू करनेवाला ।

Darnel-डार्'नेल-*n.* a kind of grass which grows among corn. अनाज के पौधों में उगने-वाली एक प्रकार की घास ।

Dart-डार्ट-*n.* a light javelin, a pointed missile, a rapid motion, the sting of a poisonous insect. बछ्छी, शंकु, तीव्र गति, जहरीले कीड़े का डंक; *v. t.* to throw a missile, to emit suddenly. बछ्छी फेंकना, एकाएक आ पड़ना, झपटना; **Darter** (-अर्)-*n.* one who darts. झपटनेवाला ।

Dartle-डार्टल-*v. t.* to keep on darting. बछ्छी फेंकते रहना ।

Darwinism-डार्'विन-इज्म-*n.* a belief in the theory of Charles Darwin about the evolution of species, evolution. (तत्त्वज्ञानी) डार्विन का जाति-विकास का सिद्धान्त, विकास ।

Dash-डैश-*n.* a splash of water, a hasty stroke of pen, a horizontal stroke in writing or printing (—), rush, a sudden advance, a showy appearance. पानी का छीटा, घसीट, लिखावट, छापे या लिखने का (—) चिह्न, झटका, धावा, दिखावट; *v. t.* & *i.* to break to pieces, to knock, to drive, to throw, to rush. चूर चूर करना, ढकेलना, पीटना,

फेंकना, दौड़ना, भागना; Dash-board (a mud-guard, a splash-board.) गाड़ियों में कीचड़ का उड़ना रोकने की पंखी; To cut a dash (to make a fine show.) सुन्दरता दिखलाना; To dash one's hopes (to discourage.) निराश करना।

Dasher-डीश' - अर् - *n.* a contrivance for agitating cream in a churn. मथानी।

Dashing-डीश' - इश्ग' - *adj.* bold, spirited, showy. साहसी, उत्साहपूर्ण, दिखावटी; Dashing (इश्ग'-लि) - *adv.* in a dashing manner. झटके से, वेग से।

Dastard-डीस्टर्ड' - *n.* a cowardly fellow. भीरु, डरपोक मनुष्य; - *adj.* cowardly. डरपोक; Dastardliness (लि-नेस्) - *n.* cowardliness. भीरुता; Dastardly (-लि) - *adv.* cowardly. भीरुता से।

Data-डे' - टा - *n.* *pl.* of Datum.

Dataller, Daytaler-डे' - टी-लर् - *ns.* a workman who is engaged and paid by the day. रोजहा मजदूर।

Date-डे' - *n.* the date-palm or its fruit, a statement of time, time of happening, period, duration, age. खजूर का वृक्ष या फल, काल, तिथि (तारीख), समय या काल की अवधि, युग; - *v. t.* to mark with the date, to refer to a time. निर्दिष्ट तिथि लिखना, समय सूचित करना; Date-line (the line where the day begins and ends.) मध्याह्न रेखा जहाँ से पूर्व और पश्चिम में समय का अन्तर होता है, तिथि रेखा; Out of date (obsolete.) पुराने, प्राचीन; Up to date (according to the latest requirements.) आधुनिक आवश्यकता-नुसार; Dateless (-लेस्) - *adj.* without date, endless. बिना मिति का, अनन्त।

Dative-डे' - टिव् - *adj.* the case in grammar which signifies the person or object to which something is given. सम्प्रदान कारक, चतुर्थी विभक्ति; Datively (-लि) - *adv.* in the dative case. सम्प्रदान कारक में।

Datum-डे' - टम् - *n.* (*pl.* Data.) things admitted, known or granted. स्वीकृत तत्त्व, निर्दिष्ट सिद्धान्त।

Daub-डॉब् - *v. t.* to coat with clay or plaster, to smear, to stain, to paint inartistically. लीपना, पीतना, छूटना, फूहड़पन से रंगना; - *n.* a badly painted picture. बुरी तरह से रंगा हुआ चित्र; Dauber (-अर्) - *n.* a coarse painter. रंग पीतनेवाला; Daubery (अर्'-रि) - *n.* anything crudely artful. धूर्तता का कार्य;

Daubing (-इश्ग') - *n.* a coarse painting. भद्दी पीताई।

Daughter-डॉ' - टर् - *n.* a female child or descendant, woman (generally). कन्या, पुत्री, बेटी; Daughter-in-law (a son's wife.) पुत्र-वधू, पतोहू; Daughterly (-लि) - *adj.* in a daughter-like way. पुत्रीवत्; Daughterhood (-हुड) - *n.* state of being daughterly. पुत्रीपन।

Daunt-डॉन्ट' - *v. t.* to discourage, to intimidate. उत्साहहीन करना, वासना, धमकाना; Dauntless (-लेस्) - *adj.* intrepid, bold. निर्भय (अशङ्क), निडर; Dauntlessly (-लेस्' - लि) - *adv.* in a dauntless manner. निर्भीकता से; Dauntlessness (-लेस्' - नेस्) - *n.* fearlessness, intrepidity. निर्भीकता।

Dauphin-डॉ' - फिन् - *n.* the eldest son of the king of France. फ्रान्स देश के राजा का सबसे बड़ा लड़का।

Davenport-डॉ' - व्पोर्ट' - *n.* (also Devonport.) a kind of ornamental desk with drawers. एक प्रकार की सुन्दर दराजदार मेज।

Davit-डॉ' - वी' - *n.* a crane for suspending a ship's boat. जहाज पर की नाव लटकाने का यन्त्र। Davy-Lamp - डे' - वि-लीम्प' - *n.* the miner's safety-lamp. खान में ले जाने का सुरक्षित लैम्प।

Daw-डॉ' - *n.* a species of crow, jackdaw. डोम कौवा, काला कौवा।

Davit.



Dawdle-डॉ' - इल् - *v. i.* to idle. विलम्ब करना; To dawdle away (to waste time.) समय नष्ट करना; Dawdler (-इल्) - *n.* a trifler. समय गँवानेवाला।

Dawn-डॉन्' - *n.* the first light, daybreak, rise of anything. दिनमुख, अरुणोदय (प्रभात, तड़का, भोर), किसी पदार्थ का उदय; - *v. i.* to begin to appear, to grow light, to become evident to mind. प्रकट होना, प्रातःकाल होना (पौ फटना), मन में उपजना; To dawn upon (to be visible.) देख पड़ना।

Dawning-डॉन्' - इश्ग' - *n.* the time of dawn. अरुणोदय का समय, तड़का।

Day-डे' - *n.* the time between the rise and setting of the sun. दिन, दिवस; All day long (throughout the day.) चौबीसों घण्टे;

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेंज़र

All the day (continually.) लगातार, बराबर; **Birthday** (the day on which a person is born.) सालगिरह; **Day-blindness** दिनौंधी (दिन में स्पष्ट न देख पड़ना); **Day-book** (a book of daily accounts.) प्रतिदिन के हिसाब की बही; **Day-break** (appearance of day-light.) अरुणोदय, पी फटना, सवेरा; **Day by day** (everyday, daily.) प्रतिदिन; **Day-dream** (reverie, vain fancy.) तरंग, निरर्थक चिन्ता; **Day-light** (sun's light, openness, publicity.) सूर्य का प्रकाश, ईमानदारी, लोक-प्रसिद्धि; **Day-school** -n. स्कूल जिसमें छात्रों को केवल दिन में पढ़ाने का प्रवन्ध रहता है; **Men of the day** (famous men of the time.) समय के प्रसिद्ध लोग; **One day** (on a certain day.) किसी दिन; **On one's day** (on a good chance.) मुअवसर पर; **One's day** (one's life time.) मनुष्य का जीवन; **To keep one's day** (to be punctual.) समयानुकूल होना; **To lose the day** (to be defeated.) हारना; **To win the day** (to be victorious.) विजय प्राप्त करना।

Daze-डेज़'-*v. t.* to stupefy, to stun, to dazzle. धुन्ना देना, व्यग्र करना, चौंधियाना; -*n.* bewilderment. धुन्नाहट; **Dazedly** (-ऐंइ-लि) *adv.* in a bewildering manner. धुन्नाहट से।

Dazzle-डौज़'-*ञ्जल*-*n.* glitter. चमक; -*v. t.* to bewilder with excess of light, to surprise. चौंधियाना, चकित करना; **Dazzle-lamp** (a lamp on a motor-car with a dazzling light.) मोटर गाड़ी की तेज रोशनी का लैंप; **Dazzlement** (-मेंट)-*n.* power of dazzling. चकाचौंध; **Dazzling** (-लिङ्ग)-*adj.* very brilliant. बहुत चमकीला, चौंधियानेवाला।

Deacon-डी'-कून्-*n.* an order of clergy below bishop and priest. छोटा पादरी; (*fem.* **Deaconess**-ऐस्) पादरिन।

Dead-डैड'-*n.* the time when things are most still, those deceased. अति शांति का काल, मृतक लोग; -*adv.* thoroughly. पूर्णरूप से; -*adj.* without life, motionless, useless, unprofitable, unreal, blank, tasteless, deep, spiritless. निर्जीव (मृत), निश्चल, निरर्थक, निःसार, सादा, स्वादरहित, गाढ़ा (गहरा), सख्तीन; **Dead-alive** (spiritless.) निस्तेज; **Dead-ball** (a ball out of play.) खेल के केन्द्र के बाहर का गेंद; **Dead body** (a corpse.) शव, मुर्दा; **Dead drunk** (helpless with drink.) मदिरा पीकर बेसुध; **Dead language** (a language no longer spoken.) अप्रचलित भाषा; **Dead-lift** (a heavy weight.) भारी बोझ; **Dead march** (music played at the interment of the dead.) शव के साथ बजनेवाला बाजा; **Dead**

of night (midnight.) आधीरात; **Dead-shot** (a good marksman.) अच्छा निशानेबाज; **Dead-stock** (goods unfit to be sold.) विक्री न होने योग्य सामान; **Dead-wall** (in which there are no openings.) बिना खिड़की की दीवार; **Dead-water** (where there is no current.) धाराहित जल।

Deaden-डैड-ऐन्'-*v. t.* to diminish the force of, to deprive of vitality, to blunt, to remove gloss or brilliancy. शक्ति कम करना, शिथिल करना, मन्द करना, चमक हटाना।

Deadly-डैड'-लि-*adj.* (*comp.* **Deadlier**, *sup.* **Deadliest**) death-like, causing death or fatal injury, mortal, intense. मृतक के समान, प्राणनाशक, मारक, तीव्र; **Deadly enmity** (mortal enmity.) प्राण नाशक बैर; **Deadly poison** (fatal poison.) हलाहल या मारक विष।

Deaf-डैफ'-*adj.* insensible to or dull of hearing, inattentive. बहिरा, ध्यान न देनेवाला; **To turn a deaf ear to** (to take no heed to one's words.) आनाकानी करना; **Deafen** (-ऐन्)-*v. t.* to deprive of hearing, to stun. बहिरा करना; **Deafly** (-लि)-*adv.* without sense of sounds. बहिरापन से; **Deafness** (-नेस्)-*n.* the state of being deaf. बहिरापन; **Deaf-nut** (a nut without a kernel.) बिना गरी का अखरोट आदि फल।

Deal-डील्'-*n.* a considerable amount, a bargain, a fir or pine board. अधिक परिमाण, मुनाफा, चीड़ का तख्ता; -*v. t.* (*p. t.* **Dealt**-डैल्ट) to distribute, to deliver as a share, to do business with, to behave. बाँटना (भाग करना), पृथक्-पृथक् देना, व्यापार करना, व्यवहार करना; **A good deal** (much, considerable.) प्रचुर, बहुत; **To deal cards** (to distribute cards.) ताश बाँटना।

Dealer-डील्'-अर्'-*n.* a player at cards, a trader. ताश बटिनेवाला, व्यापारी।

Dealing-डील्'-इङ्ग'-*n.* behaviour, trade. आचरण, व्यवहार (लेन-देन)।

Deambulation-डी-ऑम'-ब्यूले'-*n.* the act of walking. टहलान।

Dean-डीन्'-*n.* the head of a cathedral, the head of a faculty in a college. गिरजाघर या कालेज का अध्यक्ष; **Deanery** (-अर्-इ)-*n.* the house or office of a dean. डीन का घर या पद।

Dear-डियर'-*adj.* beloved, precious, greatly valued, costly. प्यारा (प्रिय), बहुमूल्य, महार्व, महंगा; -*interj.* expressing surprise, sympathy &c. आश्चर्य, सहानुभूति इत्यादि सूचक अव्यय;

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पें ; Pain पेन

Dearly (-लि) -*adv.* at a high price, with great fondness. बहुमूल्यता से, अति प्रीति से;
Dearness (-नेस्) -*n.* the quality of being dear, affection, expensiveness, costliness. प्रियता, बहुमूल्यता, प्यार, स्नेह, खर्चीलापन, महँगाई।
Dearth-डैथ्-*n.* scarcity of food, famine. दुष्काल, अकाल, दुर्भिक्ष।

Death-डैथ्-*n.* end of life, want of spiritual life, annihilation. मरण, मृत्यु, नाश; **Death-bed** (the bed on which one dies.) मृत्युशय्या; **Death-blow** (a blow extinguishing life.) प्राण लेनेवाला आघात; **Deathless** (-लेस्) -*adj.* not subject to death. अमर, अनश्वर, चिर-स्थायी; **Deathlessness** (-लेस्-नेस्) -*n.* immortality. अमरत्व; **Death-like** (-लाइक्) -*adj.* (resembling death.) मृत्यु सदृश; **Death-rate** (proportion of death.) प्रति वर्ष १००० मनुष्यों में की मरण-संख्या; **Death-rattle** (a rattling in the throat of a dying man.) मरते समय की हिचकी; **Death-roll** (a list of the dead.) श्रुतकों की सूची; **Death trap** (a place dangerous to life.) प्राण-संकट का स्थान; **Angel of death.** यमदूत; **At death's door** (ready to die.) मरणासन्न; **A violent death.** अपमृत्यु; **Sentenced to death** (ordered to be executed.) प्राणदण्ड की आज्ञा पाया हुआ।

Debacle-डि-बाक्'-कल्-*n.* a sudden rush of water. पानी का तोड़।

Debar-डि-बार'-*v. t.* (*p. t.* Debarred.) to prevent, to hinder, to obstruct, to exclude from admission. निषेध करना, रोकना, प्रवेश न होने देना।

Debark-डि-बार्क्'-*v. i.* *or* *t.* to disembark. नाव या जहाज पर से उतरना या उतारना; **Debar-
 ation** (-ऐ'-शन्) -*n.* a landing from boat or a ship. नाव या जहाज पर से उतार।

Debase-डिबेस'-*v. t.* to lower in quality or value, to adulterate, पदवी घटाना, मूल्य कम करना, मिलावट करना; **Debasement** (-मेंट) -*n.* degradation. अधोगति, नीच स्थिति।

Debatable-डि - बे - टैबल् - *adj.* liable to be questioned, subject to discussion. सन्देह-युक्त, विवाद योग्य।

Debate-डि-बेट'-*v. t.* to dispute about, to discuss, to ponder. झगड़ना, विवाद करना (तर्क करना), विचार करना; -*n.* discussion, public argument. विवाद, सार्वजनिक वितर्क; **Debater** (-अर्) -*n.* a disputant. वादी।

Debauch-डि-बाक्'-*v. i.* *or* *t.* to make intemperate, to seduce, to vitiate. दूषित करना,

सतीव्र अष्ट करना, नाश करना; -*n.* the habit of indulgence. विषयों का उपभोग, असंयम; **Debauchable** (-ऐ-ब्ल) -*adj.* able to be vitiated. दूषित करने योग्य; **Debauchee** (डै-बाशी) -*n.* viciously sensual person. विषयासक्त, दुराचारी, लम्पट; **Debauchery** (-अर्-इ) -*n.* habitual lewdness. विषयोपभोग (अष्ट आचरण), व्यसन।

Debel-डि-बेल्-*v. t.* (*p. t.* Debelled.) to conquer in war. युद्ध में जीतना।

Debenture-डि-बेन्चर-*n.* a written note or bond acknowledging a sum on which interest is due, a bond. प्रतिज्ञापत्र, नियमपत्र।

Debilitate-डि-बिल्'-इ-टेट'-*v. t.* to weaken, to enfeeble. शक्तिहीन बनाना, दुर्बल करना; **De-
 bilitated** (-ऐड) -*adj.* enfeebled. क्षीण, दुर्बल, अशक्त; **Debilitating** (-इडिंग) -*adj.* weakening-
 दुर्बल करनेवाला; **Debilitation** (-टै'-शन्) *n.* the act of weakening. दुर्बलीकरण।

Debility-डै-बिल्'-इ-टै-इ-*n.* feebleness of health or purpose, langour. शक्तिहीनता (दुर्बलता), अशक्तता।

Debit-डैब'-इट-*n.* an entry in accounts for sum due. (हिसाब की वही में) नामे की रकम (खर्च की मद); -*v. t.* (*p. t.* Debited) to charge with such a sum, to enter on the debtor side of an account. खर्च में लिखना, किसी के नामे लिखना।

Debonair-डै'-बनेअर्-*adj.* genial, pleasant, well-bred. सुशील, विनीत।

Debouch-डि-बूश्'-*v. i.* to come out of a wood or ravine. (सेना का) जंगल या कन्दरा से मैदान में निकल आना; **Debouchment** (-मेंट) -*n.* act of debouching. ऊपर कही हुई क्रिया।

Debris-डैब्री-*n. sing.* *or* *pl.* scattered bits, refuse, wreckage. टूटे हुए टुकड़े, मलबा।

Debt-डैट'-*n.* a sum owed to a person. ऋण, उधार; **Debt of honour** (dues in gambling.) जुए में का ऋण (जो कानूनन बसूल नहीं हो सकता); **Debt of nature** (death.) मृत्यु; **Floating debt** (debt repayable on demand.) निर्धारित समय पर चुकाया जानेवाला ऋण; **National debt** (the debt of the state.) राष्ट्रीय ऋण; **Involved in debt** (to be indebted.) ऋणग्रस्त; **To run in debt**, **To incur debt** (to be indebted.) ऋणी होना।

Debtless-डैट'-लेस्-*adj.* free from debt. ऋण मुक्त, कर्जों से बरी।

Debtor-डैटर-*n.* one who owes a sum or duty. देनदार, ऋणी।

Debus-डिबस'-स. i. & t. to unload from a lorry or motor vehicle. मोटर गाड़ी से उतरना या सामान उतारना ।

Decade-डेक'-एड'-n. a series of ten years. दस वर्ष का समय; Decadic, (-इक), Decadal (-एडल)-*adj.* consisting of ten years. दसवर्षीय ।

Decadence-डिके'-इन्स'-n. condition of decay. क्षय, नाश; Decadent (-इन्ड)-*adj.* falling away, declining. क्षय होनेवाला, भवनति का ।

Decagon-डेकॉन'-n. a plane figure bounded by ten lines. दसभुज; Decagonal (-अल)-*adj.* having ten sides. दस भुजवाला ।

Decalcify-डीकॉल्'-सि-फाई'-s. i. (p. t. Decalcified) to deprive (bone) of lime. (हड्डी में से) चूने का अंश निकाल देना ।

Decalogue-डेक'-लॉग'-n. the Ten Commandments of Christ. ईसा मसीह के दस (प्रधान) आदेश ।

Decamp-डि-कॉम्प'-s. i. to leave camp, to abscond, to go away suddenly. डेरा छोड़ना, एकाएक भाग जाना, रफूचक्कर होना; Decampment (-मेंट)-*n.* a marching off. भगाव, पलायन, कूच ।

Decanal-डे कॅनल'-adj. pertaining to a dean. पादरी-सम्बन्धी ।

Decant-डि-कॉन्ट'-s. i. to pour off liquid from a vessel without disturbing sediment. पसाना, निथारना ।

Decanter-डि-कॉन्ट'-अर्'-n. a stoppered ornamental glass-bottle for wine. डाट लगी हुई सुन्दर शीशे की मदिरा की बोतल ।

Decapitate-डि-कॉप'-इ-टेट'-s. i. to cut off the head, to behead. सिरकाटना; Decapitation (-इड - ए' - शन्)-*n.* the act of beheading. शिरच्छेद, कत्ल ।

Decapod-डेक'-पॉड'-n. a shell-fish having ten feet. दस पैरवाला जलचर ।

Decarbonize-डीकार्बनाइज़'-s. i. to deprive a thing of carbon. किसी पदार्थ से आलत अंश (कार्बन) हटाना ।

Decay-डि-के'-s. i. (p. t. Decayed) to deteriorate, to waste away, to rot. क्षय होना (गलना), सड़ना; *n.* decline, decomposition, breaking up of health. हास, नाश, सड़न, स्वास्थ्य की खराबी ।

Decease-डि-सीस'-n. death, departure from life. मरण, मृत्यु-*s. i.* to die. मृत्यु को प्राप्त होना, मरना; Deceased (-इ)-*adj.* dead. मृत, खर्गवादी

Deceit-डि-सीट'-n. a trick, stratagem, fraud. कपट, छल, वंचना; Deceitful (-फुल)-*adj.* full of deceit. धूर्त, कपटी, छली; Deceitfully (-फुल-लि)-*adv.* in a deceitful manner. छल से, कपट से; Deceitfulness (-फुल-नेस)-*n.* tendency to deceive. छल, कपट ।

Deceivable-डि-सीट्टेबल'-adj. that may be deceived. छलने योग्य ।

Deceive-डि-सीव'-s. i. to mislead, to cheat. ठगना (मोहना), धोखा देना; Deceiver (-अर्)-*n.* one who deceives, an impostor, a cheat. वंचक, धूर्त, धोखेबाज ।

December-डि-सेम्-बर्'-n. the last month of the English year. अंग्रेजी साल का अन्तिम महीना (दिसम्बर) ।

Decency-डी'-सेन्'-सि-न. propriety of behaviour, respectability, modesty. मर्यादा, सुशीलता, विनय ।

Decennary-डि-सेन-रि-न. a period of ten years. दस वर्ष का काल ।

Decennial-डि-सेन्'-नि-बील्-adj. recurring or happening every ten years. प्रति दस वर्ष में होनेवाली ।

Decent-डी'-सेन्ट'-adj. respectable, modest, seemly, proper, tolerable. सभ्य (शिष्ट), विनीत, उचित, सहनीय; Decently (-लि)-*adv.* in a decent manner. सभ्यता या शिष्टता से ।

Decentralize-डी-सण्ट्रलाइज़'-s. i. to confer local government on. स्थानिक प्रबन्ध का अधिकार देना; Decentralization (-ए'-शन्)-*n.* transference of central government to a local one. स्थानिक अधिकार प्रदान ।

Deception-डि-सेप्-शन्'-n. a deceiving trick, a sham. कपट (छल), माया, धोखा ।

Deceptive-डि-सेप्'-टिव्-adj. apt to deceive, misleading. (धूर्त, कपटी, मायावी) धोखा देनेवाला; Deceptively (-टिव्-लि)-*adv.* in a deceptive manner. छल से, धोखे से; Deceptiveness (-टिव्-नेस)-*n.* a tendency to deceive, deception. धोखेबाजी ।

Decern-डि-सर्न'-s. i. & t. to judge, to decree. निर्णय करना, डिगरी करना ।

Decidable-डि-साइडेबल'-adj. able to be decided. निर्णय करने योग्य ।

Decide-डि-साइड'-s. i. & t. to settle, to give judgement, to come to a resolution. स्थिर करना, निर्णय देना, निश्चित करना, Decidable (-एड-बल)-*adj.* that may be decided. निर्णय के योग्य; Decided (-इड)-*adj.* definite. निश्चित; Decidedly (-इड-लि)

-adv. in a decided manner. स्थिरता से, निश्चित रूप से; **Decider** (-अर्)-*n.* one who decides. स्थिर (निर्णय) करनेवाला।

Decidence-डि-सि-इ-एँस्-*n.* the act of falling off. गिरने का कार्य, पतन।

Deciduous-डि-सिइ'-*n.* यू-अस्-*adj.* shedding leaves, teeth &c. periodically. पतनशील, झड़नेवाला; **Deciduousness** (-नेस्)-*n.* the quality of being deciduous. पतनशीलता।

Decigram-डे'-सिग्राम्-*n.* one-tenth of a gramme. एक ग्राम का दशमांश।

Decillion-डिस्-सिल्यन्-*n.* the tenth power of a million. दस लाख को इसी से दस बार गुणा करके बनी हुई संख्या।

Decimal-डेस'-सि-मल-*adj.* *९* *n.* of tenths, proceeding by tens, a tenth. दशमिक, दशमलव, दशांश; **Decimal fraction**, दशमलव; **Decimalize** (-आइज़)-*v. t.* to convert into decimals. दशमलव में परिणत करना; **Decimalization** (-आइज़-ए'-शन्)-*n.* conversion into decimals. दशमलवीकरण; **Decimally** (-लि)-*adv.* by means of decimals. दशमलव के रूप में।

Decimate-डेस'-सि-मेट-*v. t.* to destroy a tenth part. दशम भाग नष्ट करना।

Decipher-डि-साइ'-फर-*v. t.* to interpret hidden writings, to revel. गुहाक्षरों को स्पष्ट करना, छिपे को खोलना; **Decipherable** (-एँबल)-*adj.* what may be deciphered. स्पष्ट करने योग्य; **Decipherment** (-मेन्ट)-*n.* the act of deciphering. स्पष्टीकरण।

Decision-डि-सिज़'-अन्-*n.* a settlement, judgment, conclusion, resolve. निर्णय, निश्चय, परिणाम, विचार।

Decisive-डि-साइ'-सिइ-*adj.* deciding, conclusive. निश्चित, असन्दिग्ध; **Decisively** (-लि)-*adv.* in a decisive manner. निश्चित रूप से, दृढ़ता से; **Decisiveness** (-नेस्)-*n.* the state of being decisive. निश्चय, असन्दिग्धता।

Deck-डेक-*v. t.* to cover, to array, to adorn. ढाँकना, सजाना, अलंकृत करना; *-n.* the platform of a ship. जहाज की छत; **Deck-chair** (a folding chair.) मुड़नेवाली कुर्सी; **Deck-house** (a cabin on the deck of a ship.) जहाज की छत पर बना हुआ कमरा।

Deckle-डेकल-*n.* an implement for fixing the size of paper in paper-making machine. कागज बनाने के यन्त्र में कागज की नाप स्थिर करने का फ्रेम या साँचा।

Declaim-डि-क्लेम'-*v. t.* to speak rhetorically.

अलङ्कारिक भाषा में बातें करना; **Declaimer** (-अर्)-*n.* (clamorous) speaker. वक्तादी।

Declamation-डिक्लेम'-शन्-*n.* an impassioned speech, a harangue. शब्दपाण्डित्य, वाक्चातुर्य; **Declamatory** (-डि-क्लेमेटरी)-*adj.* noisy and rhetorical. तीव्र और अलङ्कारिक।

Declarant-डि-क्लेअर्'-अँट-*n.* one who makes a legal declaration. कानूनी प्रतिज्ञा करनेवाला मनुष्य।

Declaration-डिक्लेर'-ए'-शन्-*n.* an announcement, assertion, proclamation. प्रकाशन, भाषण, उक्ति, घोषणा।

Declarative-डि-क्लेर'-टिव्-*adj.* making a declaration. प्रकाशक; **Declaratively** (-टिव्-लि)-*adv.* in a declarative manner. प्रतिज्ञा-पूर्वक; **Declaratory** (-टरी)-*adj.* explanatory, making a declaration, expressive. निवेदक, सूचक, शपक।

Declare-डि-क्लेअर्'-*v. t.* to make known, to proclaim publicly, to reveal. प्रकाशित करना; (प्रगट करना), घोषणा करना, सूचित करना; **Declared** (-इ)-*adj.* publicly announced. सर्वसाधारण को सूचित; **To declare oneself** (to expose one's intention,) अपनी इच्छा प्रकट करना; **To declare off** (to quit openly.) सदया तोड़ना।

Declension-डि-क्लेन्-शन्-*n.* decay, deterioration, a case-inflection (in gram.) क्षय, नाश, (व्या०) विभक्ति का रूप।

Declinable-डि-क्लाइ'-नेबल-*adj.* see Decline. रूप चलाने योग्य।

Declination-डेक्लिन्-ए'-शन्-*n.* a downward bend. नीचे की झुकाव।

Decline-डि-क्लाइन्'-*v. t.* *९* *i.* to droop, (to bend), to draw to a close, to decrease, to refuse, to inflect. झुकना, अन्त होना, कम होना, अस्वीकार करना (क्षय होना, ध्वंस होना), शब्दों का रूप चलाना; *-n.* decay, deterioration, fall of price. नाश, क्षय, मूल्य में कमी;

Declinable (-क्लाइ-नेबल)-*adj.* capable of inflection (in gram.) व्याकरण में रूप चलाने योग्य।

Declinometer-डिक्लिनोमिटर-*n.* a contrivance for measuring magnetic declination of a needle. चुम्बकीय झुकाव नापने का यन्त्र।

Declivity-डि-क्लिब'-इ-टि-*n.* a downward slope or inclination. ढार, उतार।

Declivous-डि-क्लिब'-अस्-*adj.* bent downwards. नीचे की झुका हुआ।

Decoct-डि-कॉक्ट'-*v. t.* to boil for extracting essence. काढ़ा बनाना, काढ़ा करके अर्क उतारना; **Decoction**-(कॉक्-शन्)-*n.* the act of boiling a substance in water. क्वाथ या काढ़ा बनाने का कार्य ।

Decollate-डी-कॉल'-लेट'-*v. t.* to behead. सिर काट लेना ।

Decolorate-डी-कल'-अर्-पेट'-*v. t.* to remove colours. रंग हटाना ।

Decolourize-डी-कल'-अर्-आइज़'-*v. t.* to deprive of colours. रंग हटाना; **Decolourization**-(डि-शन्)-*n.* the act of removing colour. रङ्ग हटाने की क्रिया, विवर्णीकरण ।

Decomplex-डी-कॉम्-प्लेक्स'-*adj.* doubly complex. दुवारा मिश्रित ।

Decompose-डी-कॉम्-पोज'-*v. t.* to separate into original elements. मौलिक पदार्थों में पृथक् करना; **Decomposable**-(पो-ज'-बल)-*adj.* that may be decomposed. तत्त्व अलगाने योग्य ; **Decomposition**-(पो-जि-शन्)-*n.* the act of decomposing a substance. पृथक्करण, विरूपण ।

Decontrol-डी-कण्ट्रोल'-*v. t.* to release from government control. सरकारी नियन्त्रण हटाना ।

Decorate-डि-कॉरेट'-*v. t.* to furnish with ornaments, to beautify. अलंकृत करना, सजाना, श्रृङ्गार करना; **Decoration**-(रे'-शन्)-ornamentation. अलंकरण, सजावट; **Decorative**-(रे-टिव)-*adj.* adorning. विभूषित करने या सजाने योग्य; **Decorator**-(टर्)-*n.* one who decorates or embellishes. सजानेवाला ।

Decorous-डि-कॉर-अस'-*adj.* dignified and decent, suitable. विनीत, शिष्ट, योग्य; **Decorously**-(लि)-*adv.* in a dignified manner. शिष्टाचार से ।

Decorticate-डी-कॉर्टि-कैट'-*v. t.* to strip off bark. छाल उतारना ।

Decorum-डि-कॉर'-अम्-*n.* etiquette, propriety, decency, beauty. मर्यादा, सभ्यता, सुरीति, शिष्टाचार, सुन्दरता ।

Decoy-डि-कॉय'-*v. t.* to allure, to ensnare. लुभाना, फँसाना; *n.* a bait, an enticement. चारा, प्रलोभन ।

Decrease-डि-क्रिज़'-*v. t. & i.* to lessen, to diminish gradually. कम करना, घटना ; *n.* (-डी'-क्रिज़) gradual diminution. न्यूनता, कमी; **Decreasingly**-(इङ्ग-लि)-*adv.* in a decreasing manner. घटते हुए ढंग से ।

Decree-डि-क्री'-*n.* an ordinance or edict, a decision of court, a judgment. राजा की आज्ञा, (व्यवस्था), डिग्री, निर्णय; *v. t.* to ordain by a decree. आज्ञा देना, डिग्री करना; **Decree of God** (as ordained by Providence.) ईश्वरेच्छा ।

Decrement-डे-क्रिमेंट'-*n.* decrease, waste. कमी, नाश ।

Decrepit-डि-क्रेप'-इट'-*adj.* worn out with age, broken down. जराग्रस्त (जीर्ण), निर्बल; **Decrepitude**-(इट-यूट)-*n.* physical infirmity due to old age. युद्धापे की निर्बलता ।

Decrepitate-डि-क्रेप'-इटेट'-*v. i.* to crackle by heat. आँच से चटकना; **Decrepitation**-(इट-टै'-शन्)-*n.* separation of parts caused by heat. अग्नि की सहायता से भागों का पृथक्करण ।

Decrescent-डि-क्रिसेन्ट'-*adj.* decreasing, waning. क्षयमान, क्षयी ।

Decretal-डि-क्री'-टैल'-*adj.* pertaining to a decree. डिग्री-सम्बन्धी ।

Decry-डि-क्राइ'-*v. t. (p. t. Decried)* to disparage, to cry down. निन्दा करना, आक्षेप करना (दोष देना) ।

Decumbent-डि-कम्-बेन्ट'-*adj.* lying along ground. पृथ्वी पर पड़ा हुआ ।

Decuple-डेक'-यू-पल'-*adj.* tenfold. दसगुना; *v. t.* to multiply by ten. किसी अङ्क को दस से गुणा करना ।

Dedicate-डेडि'-इ-कैट'-*v. t.* to set apart for a holy purpose, to inscribe to any one. पवित्र कार्य के लिये अलग करना, किसी व्यक्ति के नाम उत्सर्ग करना; **Dedication**-(कै'-शन्)-*n.* the act of dedicating. समर्पण, उत्सर्ग; **Dedicator**-(अर्)-*n.* a person who dedicates. उत्सर्गक; **Dedicatory**-(अरि)-*adj.* serving as a dedication. उत्सर्गिक ।

Deduce-डि-ड्यूस्'-*v. t.* to trace descent of, to draw from, to infer as a conclusion. वंश का अन्वेषण करना, तर्क द्वारा निर्णय करना; **Deducible**-(इ-बल)-*adj.* what may be inferred. तर्क द्वारा अनुमान करने योग्य ।

Deduct-डि-डक्ट'-*v. t.* to take away, to subtract. हटाना (कम करना), घटाना; **Deduction**-(डक्ट'-शन्)-*n.* a deducing, inference from general to particular. (अनुमान) व्यापक से व्याप्य का तक; **Deductive**-(इडु)-*adj.* deducible. वियोजक; **Deductively**-(इडु-लि)-*adv.* by way of deductive inference. वियोजक रीति के अनुसार ।

Deed-डीड'-*n.* an actual fact, a performance, an exploit, a written or printed instrument for legal disposition. कृति, कार्य, चेष्टा, लेख-प्रमाण (दस्तावेज) ; **Deedless**-(लेस)-*adj.* not performing any deeds. कृति-रहित; **Sale-deed** (the instrument of a sale.) बयनामा; **Title deed** (a writing in evidence of declaring ownership of a real property.) किसी सम्पत्ति के विषय का अधिकारपत्र ।

Deem-डीम्-*v. i.* to believe, to consider, to determine, to judge. विश्वास करना, विचारना, इरादा करना, निर्णय करना।

Deep-डीप्-*n.* going far down from top, profound, absorbed, intense, extreme, hidden, secret. गहरा, गम्भीर, ध्यानमग्न, अग्राध, गुप्त; In deep water (plunged into agony.) शोककुल; Deepen (-*ऐन्*) -*v. i.* to make deeper. घना करना, गम्भीर करना, गहरा करना; Deeply (-*लि*) -*adv.* profoundly, gravely. दीर्घता से, गंभीरतापूर्वक, नितान्त; Deepness (-*नेस्*) -*n.* the state of being deep. गहराई; Deep-read (-*रेड्*) -*adj.* deeply versed. सुशिक्षित; Deep-sea (-*सी*) -*n.* the ocean. महासागर; The deep (the sea.) समुद्र।

Deer-डिअर्-*n.* a ruminant quadruped with branching horns. मृग, कुरंग, हरिन; Spotted-deer. चितकवरा हरिन।



Deface-डि-फेस'-*v. i.* to destroy the face, to obliterate. कुरूप बनाना, Spotted-deer. चेहरा बिगाड़ना, मिटाना; Defaceable (-*ऐ-ब्ल*) -*adj.* that may be defaced. कुरूप बनाने या बिगाड़ने योग्य; Defacement (-*मेंट्*) -*n.* the act of defacing. विकरण, दूषण।

Defalcate-डि-फॉल्'-कैट'-*v. i.* to misappropriate entrusted property. सौंपे हुए धन को अपनाना;

Defalcator (-*कै'-टर्*) -*n.* a defaulter, an embezzler. बाकीदार, गवन करनेवाला; Defalcation (-*कै'-शन्*) -*n.* a misappropriation of funds, breach of trust. सौंपे हुए धन का अपहरण, गवन, विश्वासघात।

Defamable-डि-फेम्'-ए-बल-*adj.* able to be defamed. अपमान करने योग्य।

Defamation-डि-फेम्'-शन्-*n.* act of defaming, calumny, slander. अपयश (निन्दा), मानहानि।

Defamatory-डि-फेम्'-टरी-*adj.* injurious to reputation, calumnious. अपवादक, अपमान करनेवाला।

Defame-डि-फेम्'-*v. i.* to destroy the reputation of, to speak ill of. निन्दा करना, आक्षेप करना, अपयश करना, बदनाम करना।

Defamer-डि-फेम्'-अर्-*n.* a slanderer. बदनाम करनेवाला मनुष्य।

Defaming-डि-फेम्'-इङ्ग-*n.* defamation. अपयश, मानहानि, बदनामी।

Default-डि-फॉल्ट'-*n.* defect, neglect of duty,

failure to act or appear. दोष, अपराध, अनुपस्थिति; -*v. i.* to fail to appear in court, not to meet call of money. अदालत में अनुपस्थित होना, वादे पर रुपया न चुकाना; Defaulter (-*अर्*) -*n.* one who is guilty of a default. दोषी, अपराधी।

Defeasance-डि-फी'-जन्स-*n.* rendering null. निष्फल करना; Defeasible (-*ज़ि-बल*) -*adj.* liable to forfeiture. ग्रहण (जन्त) करने योग्य; Defeasibleness (-*ज़ि-बल-नेस्*) -*n.* the quality of being defeasible. जघ्दी।

Defeat-डि-फीट'-*v. i.* to frustrate, to ruin. पराजित करना, हराना; -*n.* ruin, overthrow, frustration. पराजय, हार; Defeatism-*n.* disposition to accept defeat. पराजयवाद।

Defeature-डि-फीचर'-*v. i.* to make unrecognizable. न पहिचानने योग्य बनाना; -*n.* disguise. कपट वेश।

Defecate-डि-फेकेट'-*v. i.* to clear from dregs or impurities. मेल हटाना; Defecation (-*कै'-शन्*) -*n.* purification. शोधन, मलहरण।

Defect-डि-फेक्ट'-*n.* deficiency, imperfection, error, blemish. न्यूनता (विकार), अपूर्णता, दोष, ब्रुटि; Defection (-*फेक्'-शन्*) -*n.* a falling away from duty. धर्मत्याग, कर्तव्यच्युति; Defective (-*इव*) -*adj.* incomplete, faulty, insufficient. अपूर्ण, दोषयुक्त, अपर्याप्त, न्यून; Defectively (-*इव-लि*) -*adv.* in a defective manner. अपूर्णता से; Defectiveness (-*इव-नेस्*) -*n.* the state of being defective. न्यूनता।

Defence-डि-फेन्स'-*n.* that which defends, protection, vindication, a defendant's plea. रक्षा, बचाव, प्रत्युत्तर, प्रतिवादी का उत्तर या दलील; Defences (-*n. pl.*) fortification. किलावन्दी; Defenceless (-*लेस्*) -*adj.* without defence. रक्षाहीन, निराश्रय; Defencelessly (-*लेस्-लि*) -*adv.* in a defenceless manner निराश्रित ढंग से।

Defend-डि-फेन्ड'-*v. i.* to guard, to protect, to speak in favour of. रक्षा करना, बचाना, मुकदमे की जवाबदेही करना; Defendant, (-*ऐन्ट*) -*n.* a person accused or sued. जिस पर मुकदमा चलाया जाता है, मुद्दालेह; Defender (-*अर्*) -*n.* one who defends. रक्षक, बचानेवाला।

Defensible-डि-फेन्स'-इ-बल-*adj.* that can be easily defended. सहज में रक्षा होने योग्य; Defensibly (-*इव-लि*) -*adv.* in a defensible manner. रक्षा करते हुए।

Defensive-डि-फेन्स'-इव-*adj.* serving in de-

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेज़र

fence, protective. रक्षक (निवारक), बचाने वाला; -*n.* a safeguard, रक्षा की स्थिति; *Defensively* (-लि) -*adv.* in a defensive manner. रक्षा के रूप में।

Defer-डिफर'-*v. t.* (*p. t.* *Deferred*) to put off, to postpone, to delay, to confer. टालना, विलम्ब, करना, देर करना, सौंभना; -*v. t.* to submit to the opinion of 1 person. किसी के मत को स्वीकार करना; *Deferable* (-ऐ-बल) -*adj.* लौटाने योग्य; *Deferred shares* (those payable only at fixed times.) अंश या भाग जो निश्चित समय से पहले नहीं मिलता।

Deference-डिफरेंस'-*n.* regard, respect, submission. अनुरोध, आदर, श्रद्धा, स्वीकृति; *Deferential* (-ऐन्'-शल) -*adj.* expressing respect. श्रद्धासूचक; *Deferentially* (-ऐन्'-शौल-लि) -*adv.* with deference. आदरपूर्वक।

Defiance-डिफाइ'-*n.* act of defying, a challenge to fight, open disobedience. लड़ने के लिए ललकारना, आशा न मानना, आशा का उल्लंघन करना, अवज्ञा।

Defiant-डिफाइ'-*adj.* openly disobedient, insolently bold. अवज्ञापूर्ण, निडर; *Defiantly* (-लि') -*adv.* in a defiant manner. निडर होकर।

Deficiency-डिफिशन्स'-*n.* want, lack, defect. न्यूनता, हीनता, कमी, अपूर्णता।

Deficient-डिफिशन्ट'-*adj.* incomplete, wanting, defective. अपूर्ण, न्यून, हीन; *Deficiently* (-लि) -*adv.* in a defective manner. न्यूनता से।

Deficit-डिफिट'-*n.* deficiency (*esp.* of revenue), excess of liabilities over assets. कमी (न्यूनता), घाटा।

Defier-डिफाइ'-*n.* one who defies or challenges. अवज्ञाकारी, ललकारनेवाला।

Defile-डिफाइल'-*n.* a narrow way, a gorge. संकुचित मार्ग, दर्रा; -*v. i.* to march in files. पंक्ति में चलना; -*v. t.* to make dirty, to pollute. दूषित करना, अपवित्र करना, गन्दा करना; *Defilement* (-मेंट) -*n.* foulness, corruption, impurity. मालिन्य, कलंक, भ्रष्टता, अशुद्धता।

Definable-डिफाइन्'-*adj.* see Define.

Define-डिफाइन्'-*v. t.* to lay down and fix the limits, to make clear, to declare the exact meaning. सीमा स्थिर करना, स्पष्ट करना (लक्षण बतलाना), स्पष्ट अर्थ कहना; *Definable* (-ऐ-बल) -*adj.* that may be defined. लक्षण निर्धारित करने योग्य।

Definite-डिफिन्ट'-*adj.* with exact limits, fixed, determinate, precise. निश्चित, निर्णीत, ठीक; *Definitely* (-लि) -*adv.* precisely. निश्चित

रूप से; *Definiteness* (-नेस) -*n.* certainty, state of being definite. निश्चितता, स्थिरता।

Definition-डिफिनिशन्'-*n.* description of a thing by its qualities, a brief explanation. लक्षण (निर्देश), परिभाषा, व्याख्या; *Definitive* (-इव-इव) -*adj.* decisive, positive, final. स्थिर, आवश्यक, अन्तिम; *Definitively* (-लि) -*adv.* in a definite manner. स्थिरतापूर्वक।

Deflagrate-डिफ्ले'-*v. t.* to burn with sparkling flame. ज्वाला सहित जलाना; *Deflagration* (-ग्रेशन्) -*n.* combustion. ज्वलन (दाह); *Deflagrator* (-ग्र-टर) -*n.* an electric battery. बिजली की बैटरी।

Deflate-डिफ्लेट'-*v. t.* to let inflated air out. किसी पदार्थ में भरी हुई हवा को निकालना; *Deflation* (-फ्ले-शन्) -*n.* act of turning out. भरी हुई वायु को निकालने की क्रिया।

Deflation-डिफ्लेट'-*n.* reducing the value of paper money. (करेंसी) नोट का मूल्य कम करना।

Deflect-डिफ्लेक्ट'-*v. t.* to turn aside, to bend down, to deviate from the right path. हटाना, झुकाना (मोड़ना), बुरे मार्ग पर जाना; *Deflection* (-फ्लेक्शन-शन्) -*n.* downward bend, deviation. नीचे को झुकाव, विमार्ग गमन; *Deflector* (-अर्) -*n.* that which deflects. झुकानेवाला।

Deflorate-डी-फ्लोर'-*adj.* past the flowering state. अतीत पुष्पन, पुष्पनातीत; *Defloration* (-ऐ-शन्) -*n.* the act of deflowering. फूलना बन्द होना, अपुष्पन।

Deflower-डिफ्लोर'-*v. t.* to ravage, to spoil, to deprive of flowers. चरित्र नष्ट करना, भ्रष्ट करना, फूलों से वञ्चित करना।

Defluent-डिफ्लुअन्ट'-*adj.* flowing down. नीचे का बहने (या सरकने) वाला।

Defoliate-डिफो-लि-ऐट'-*v. t.* to deprive of leaves. पत्तों से रहित करना।

Defoliation-डिफो-लि-ऐ-शन्'-*n.* the time of the shedding of leaves. पतझड़ का समय।

Deform-डिफॉर्म'-*v. t.* to make ugly, to put out of shape. कुरूप बनाना, बेडंगा करना, आकृति भ्रष्ट करना; *Deformation* (-ऐ-शन्) -*n.* disfigurement. कुरूपता, विकृति; *Deformed* (-इ) -*adj.* disfigured, mis-shapen. कुरूप, बेडंगा; *Deformity* (-इ-टि) -*n.* disfigurement. भद्दापन, कुरूपता।

Defraud-डिफ्रॉड'-*v. t.* to deprive by fraud, to cheat, to deceive. कपट करके हरना, छलना (ठगना)।

Age ऐज; Edge ऐज; Pen पैन; Pain पैन

Defray-डि-फ्रे'-*v. t.* (*p. t.* Defrayed) to discharge by payment, to pay. देना, अदा करना; **Defrayable** (-ऐ-बल) -*adj.* that may be defrayed. अदा करने योग्य; **Defrayal** (-अल) -*n.* the act of defraying. देना, अदायगी ।

Defy-डि-फाई'-*v. t.* (*p. t.* Defied) to challenge, to resist openly, to disregard, to present obstacles. ललकारना, अनादर करना, तुच्छ जानना, विप्ल या उपद्रव उत्पन्न करना ।

Defunct-डि-फ़न्क्ट'-*adj.* no longer existing, dead. अप्रचलित, प्राणरहित, मृतक; **Defunctive** (-इक्) -*adj.* pertaining to dead persons. मृतक सम्बन्धी ।

Defy-डि-फाई'-*v. t.* (*p. t.* Defied) to challenge, to resist openly, to disregard, to present obstacles. ललकारना, अनादर करना, तुच्छ जानना, विप्ल या उपद्रव उत्पन्न करना ।

Degenerate-डि-जेन'-अर्-इट'-*adj.* having lost high quality of race, corrupt, base. नष्टधर्मी, कुलाचारभ्रष्ट; - *v. i.* to become degraded. पतित होना, भ्रष्ट होना; **Degeneration** (-ऐ-शन्) -*n.* deterioration. कुल की मर्यादा का त्याग ।

Deglutinate-डि-ग्लू'-टिन्-घट'-*v. t.* to separate what is glued. चिपकाये हुए को अलग करना; **Deglutition** (-टि-शन्) - *n.* swallowing. निगलना ।

Degradation-डि-ग्रे'-रैं-डे'-शन्-*n.* see **Degrade**.

Degrade-डि-ग्रेड'-*v. t.* to lower in rank or dignity, to disgrace. पद नीचा करना, अपमान करना; **Degraded** (-ऐड)-*adj.* reduced, mean. न्यून, तुच्छ; **Degradation** (-इग्रे)-*adj.* disgraceful. अपमानजनक; **Degradation** (-डि-ग्रे'-रैं-डे-शन्)-*n.* disgrace, degeneration, lowering in dignity. मानभंग, नीच अवस्था ।

Degree-डि-ग्री'-*n.* row, stage, step, rank, relative condition, academic rank, 360 th part of a circle, 90th part of a right angle, unit of temperature. पंक्ति, दशा, स्थिति, उपाधि, परिभाग, भाग, अंश, अक्षांश, तापमान का अंश; In the highest degree (very much, exceedingly) अति, अतिशय; In some degree (somewhat) किंचित; By degrees (gradually) क्रमशः, धीरे-धीरे ।

Dehort-डि-हॉर्ट'-*v. i.* to dissuade, to exhort. बहकाना; **Dehortation** (-हॉर्ट'-शन्) -*n.* dissuasion. बहकाव ।

Dehumanize-डी-ह्यू'-मन्-आइज'-*v. t.* to deprive of human characteristics. मनुष्यत्व के गुण से वंचित या रहित करना ।

Dehydrate-डि-हाइड'-रेट'-*v. t.* to extract water from. किसी पदार्थ में से जल निकाल देना ।

Deiform-डी'-इ-फॉर्म'-*adj.* god-like in form. देवता-सदृश, देवतुल्य ।

Deify-डी'-इ-फाई'-*v. t.* (*p. t.* Deified) to worship as a deity, to make god-like. देवता सदृश पूजा करना, देवता-तुल्य बनाना; **Deification** (-इफ़ि-कै'-शन्) - *n.* act of deifying, a deified embodiment. देवतुल्य बनाने का कार्य; देवत्व प्राप्ति ।

Deign-डी-न'-*v. t.* & *i.* to condescend, to think fit, to favour. नम्रता दिखलाना, योग्य समझना, कृपा दिखलाना ।

Deism-डी'-इज्म'-*n.* a belief in the existence of God without accepting revelation. ईश्वरवाद, आस्तिकता ।

Deist-डी'-इस्ट'-*n.* one who professes deism. ईश्वरवादी, आस्तिक ।

Deity-डी'-इ-टि-*n.* divinity, a god or goddess. ईश्वर, देवता या देवी ।

Deject-डि-जेक्ट'-*v. t.* to cast down, to depress, उदास करना, हतोत्साह करना; **Dejected** (-ऐज) - *adj.* depressed. खिन्न, उदास; **Dejectedly** (-ऐज-लि)-*adv.* in a dejected manner. खिन्नता से, उदासी से; **Dejectedness** (-ऐज-नेस) -*n.* the state of being dejected. विषाद, उद्वेग, उदासी; **Dejection** (-जेक्ट'-शन्) -*n.* lowness of spirits. खेद, खिन्नता, उदासी ।

Dejecta-डि-जेक्ट'-टा - *n. pl.* excrements or faeces of men or animals. पशु या मनुष्य की विष्ठा ।

Delaine-डि-लेन'-*n.* a light dress material. एक प्रकार का महीन कपड़ा ।

Delate-डि-लेट'-*v. t.* to inform against, to charge with a crime. किसी के विरुद्ध सूचना देना, दोष लगाना ।

Delay-डि-ले'-*v. t.* & *i.* (*p. t.* Delayed) to postpone, to hinder, to linger, to put off time. विलम्ब करना समय, विताना. देर करना; -*n.* waste of time, hindrance. कालक्षेप, विलम्ब (देरी); **Delayer** (-अर्) -*n.* one who delays. विलम्ब करनेवाला; **Delaying** (-इग्रे)-*adj.* lingering. विलम्बी; **Delayingly** (-इग्रे-लि)-*adv.* lingeringly. विलम्ब करते हुए ।

Dele-डी'-ली'-*v. t.* to delete or remove a letter or passage (*abbr.* -d in printing direction) प्रूफ शोधने में अक्षर या शब्द हटा दो ।

Delectable-डि-लेक्ट'-ऐ-बल - *adj.* pleasing, delightful. आनंदकर, सुहावना; **Delectation** (-लेक्ट-ऐ'-शन्)-*n.* enjoyment, delight. हर्ष, आनन्द ।

Delegacy-डेलिगेसि -*n.* appointment as a

delegate. प्रतिनिधि (डेलिगेट) के रूप में नियुक्ति।

Delegate-डेलिगेट - *v. t.* to depute, to entrust, to send as a representative. नियुक्त करना, सौंपना, प्रतिनिधि भेजना; *n.* an elected representative, a commissioner. प्रतिनिधि; **Delegation** (डेलिगेशन) - *n.* appointment of a delegate, persons delegated. प्रतिनिधि की नियुक्ति, प्रतिनिधि-मण्डल।

Delete-डिलीट - *v. t.* to blot or strike out, to erase. हटाना, मिटाना।

Deleterious-डेलीरिअस - *adj.* hurtful, poisonous. घातक, विषैला।

Delf-डेलफ - *n.* ditch, a kind of earthenware. खाई, मिट्टी का पात्र।

Delibate-डेलिबेट - *v. t.* to taste, to sip. स्वाद लेना, चूटना।

Deliberate-डिलिब्व'अर्-एट - *adj.* well considered, cautious, not hurried. विचारपूर्वक, सावधानी से किया हुआ, निश्चित; *v. t.* & *i.* to consider, to think carefully, to consult, to debate. विचार करना, भली भौति समझना, सलाह लेना, बहस करना; **Deliberately** (-लि) - *adv.* in a deliberate manner. विचारपूर्वक; **Deliberateness** (-नेस) - *n.* the quality of being deliberate. सावधान बनने के गुण।

Deliberation-डेलिब्व'अर्-ए'शन् - *n.* a careful consideration, a weighing in mind. स्थिर विचार, वितर्क (विवेचन); **Deliberative** (-एटिव) - *adj.* proceeding from deliberation. विचार-शील; **Deliberatively** (-टिव'लि) - *adv.* by deliberation. विचारपूर्वक।

Delible-डेलिब'इ-ब्ल - *adj.* that can be blotted out. मिटाने योग्य।

Delicacies-डेलिकेसिज़ - *n. pl.* objects delicate to taste. स्वादिष्ट भोजन।

Delicate-डेलि'इ-फिड - *adj.* dainty, luxurious, of fine texture, slender, liable to illness, sensitive. स्वादिष्ट, लम्पट, ललित, कोमल, सुकुमार, मृदु; **Delicately** (-लि) - *adv.* daintily, tenderly स्वाद से, मृदुता से, कोमलता से।

Delicacy-डेलिकेसि - *n.* (*pl.* Delicacies.) weakness, nicety, refinement, tenderness. शिष्टाचार, दुर्बलता, भद्रता, कोमलता।

Delicious-डि-लिश' - *अस्* - *adj.* highly delightful to the senses. सुस्वादु, मधुर, रमणीय; **Deliciously** (-लि) - *adv.* in a delicious manner, luxuriously. मधुरता से, रमणीयता से; **Deliciousness** (-नेस) - *n.* the quality of being delicious स्वादुता, मधुरता।

Delict-डिलिक्ट' - *n.* a violation of law, misdeemeanour. नियमभंग, दुर्व्यवहार।

Delight-डिलीट' - *v. t.* & *i.* to please highly, to have or take great pleasure. अति प्रसन्न करना, अति सुखी होना; - *n.* high pleasure. आनन्द, सुख; **Delighted** (-प्लेड) - *adj.* full of delight. आनन्दित; **Delightful** (-फुल) - *adj.* highly pleasing. रमणीय, आनन्द देनेवाला, हर्षजनक; **Delightfully** (-फुल-लि) - *adv.* in a delightful manner. आनन्दपूर्वक; **Delightfulness** - *n.* the quality of being delightful. आनन्द दायक होने का गुण; **Delightless** (-लेस) - *adj.* with no delight. आनन्दरहित; **Delightsome** (-सम्) - *adj.* very pleasing. आनन्दयुक्त।

Delimit-डिलिमिट - *v. t.* to fix the boundary. सीमा स्थिर करना; **Delimitation** (-इ-टे'शन्) - *n.* the fixing of boundaries. सीमा का स्थिरकरण।

Delineable-डिलिनिऐबल - *adj.* able to be depicted. वर्णनीय, वर्णन करने योग्य।

Delineate-डिलिन्'इ-पेंट - *v. t.* to represent by a sketch, to depict, to portray. नकशा खींचना, वर्णन करना, चित्र बनाना; **Delineation** (-पेंट-शन्) - *n.* a sketch, a description. आलेखन, चित्रण, वर्णन; **Delineator** (-टर्) - *n.* (one who delineates.) चित्रकार, वर्णन करनेवाला।

Delinquency-डिलिन्'क्वेन्सि - *n.* a fault, a crime. दोष, अपराध (पाप)।

Delinquent-डिलिन्'क्वेन्ट - *adj.* & *n.* defaulting, failing in duty, a criminal. पाप करनेवाला, कर्त्तव्य से चूकनेवाला, अपराधी।

Deliquesce-डेलि'इ-क्वेस् - *v. i.* to melt, to become liquid. गलना, तरल होना; **Deliquescence** (-सेन्स्) - *n.* the quality of deliquescing. तरलता; **Deliquescent** (-क्वेस्-सन्ट) - *adj.* liquefying in air. वायु में पिघलनेवाला।

Delirious-डिलिर्'इ-अस् - *adj.* in a state of delirium. भ्रान्तचित्त, चैतन्यरहित, बेसुध।

Delirium-डिलिर्'रि-अम् - *n.* a disordered state of the brain. चित्तभ्रम, शान्तिशून्यता, मूर्छा।

Deliver-डिलिब्व'अर् - *v. t.* to save, to set free, to disburden a woman of a child in childbirth, to abandon, to hand over, to recite. बचाना, मुक्त करना, बच्चा जनना, त्यागना, सौंपना, आशुक्ति करना; **Deliverable** (-पेंटबल) - *adj.* that can be delivered. सौंपने योग्य; **Deliverance** (-अन्स) - *n.* rescue. मुक्ति, छुटकारा; **Deliverer** (-अर्) - *n.* a rescuer. मुक्तिदाता;

Delivery (-इ) - *n.* childbirth, utterance, formal handing over, rescue, surrender. जनन, उच्चारण, प्रतिपादन, छुटकारा, समर्पण।

Dell-डेल - *n.* a small narrow valley, a hollow. छोटी सँकरी घाटी, गड्ढा।

Delocalize-डी-लोकलाइज - *v. t.* to centralize. केन्द्रीभूत करना।

Delta-डेल - *डा* - *n.* the fourth letter of the Greek alphabet [Δ], an alluvial triangular tract at the mouth of a river. ग्रीक वर्णमाला का चतुर्थ अक्षर, नदी के मुहाने पर त्रिभुजाकार नदी वाहित मिट्टी की भूमि।

Deltoid-डेल - *डॉइड* - *adj.* triangular, like a delta. डेल्टा के समान त्रिकोण आकृति का।

Deludable-डि-ल्यूड-डै - *बल्* - *adj.* able to be deluded. छलने योग्य।

Delude-डि - *ल्यूड* - *v. t.* to impose upon, to deceive. मोहित करना, ठगना (छलना)।

Deluge-डेल-ल्यूज - *n.* a great flood, a heavy rainfall. बड़ी बाढ़, मूसलाधार वर्षा।

Delusion-डि-ल्यू - *जन्* - *n.* a false impression or opinion, deception, fallacy. मोह, भ्रम, इन्द्रजाल, माया; **Delusional** (-अल्) - *adj.* pertaining to delusion. भ्रमसंबंधी; **Delusive** (-सिब) - *adj.* deceptive, unreal. मायावी, भ्रमकारक; **Delusively** (-सिब-लि) - *adv.* in a delusive manner. कपट से; **Delusiveness** (-सिब-नेस्) - *n.* the quality of being delusive. भ्रमजाल, कपट, छल।

Delusory-डि-ल्यू - *सॅरि-डि* - *adj.* apt to deceive. ठगने योग्य।

Delve-डेल्व - *v. t.* to dig खोदना; - *n.* a cavity, a wrinkle. गड्ढा, झुर्री।

Demagnetize-डी-मॉग्-नि-टाइज - *v. t.* to deprive of magnetic power (polarity.) चुम्बक की शक्ति को हटाना।

Demagogic-डैम्-ऑ - *गॉज-इक* - *adj.* like a demagogue. प्रजानायक-सम्बन्धी।

Demagogism-डैम्-ऑ-गॉज - *इज्म* - *n.* the principles of a demagogue. प्रजानायक के सिद्धान्त।

Demagogue-डैम्-ऑ - *गॉग्* - *n.* a popular leader, a ringleader, a factious orator. प्रजानायक, दुर्जनों का नेता।

Demand-डि-मान्ड - *n.* a rightful claim, an earnest enquiry. जिज्ञासा, माँग, तक्रार; - *v. t.* to ask authoritatively, to claim, to question. याचना करना (माँगना), पूछना; **To demand one's name** (to ask one's name.) नाम पूछना; **Demandable** (-ऐबल) - *adj.* that

may be demanded. याचना के योग्य;

Demandant (-आन्ट) - *n.* one who demands. याचक, प्रार्थी।

Demarcate-डी - *मार्* - *केट* - *v. t.* to fix the boundary. सीमा स्थिर करना।

Demarcation-डी-मार्क-शन् - *n.* the marking of boundaries, division, a fixed limit. सीमारेखा का निर्धारण, विभाग, निश्चित सीमा।

Dematerialize-डी-मी-टिअर् - *इअ* - *लाइज* - *v. t.* to deprive of material qualities. भौतिक गुणों से प्रथक करना।

Demean-डि-मीन् - *व. i.* to behave, to conduct oneself. चेष्टा करना, व्यवहार करना; - *v. t.* to lower in dignity. पद में नीचा करना;

Demeanour (-मी-नर्) - *n.* the outward bearing, behaviour. आचरण, व्यवहार (चेष्टा)।

Dement-डि-मेंट - *v. t.* to drive mad. उन्मत्त करना, पागल करना; **Dementia** (-मेंन्-शि-आ) - *n.* a kind of insanity, acute mania एक प्रकार का उन्माद।

Demerit-डी-मेंरिट - *n.* fault, crime, defect. अवगुण, दोष, ग्यूनता; **Demeritorious** (-ओर्-इअस्) - *adj.* faulty, defective. अवगुणपूर्ण, दोषपूर्ण।

Demesne, Demain-डि-मीन्, डि - *मेन्* - *ns.* a landed property. भूसम्पत्ति, जमींदारी।

Demi-डैम्-इ - *pref.* in the sense of 'semi, half, imperfect.' 'आधा' तथा 'अपूर्ण' अर्थ-सूचक उपसर्ग।

Demi-devil-डैम्-इ-डैव्-इल् - *n.* a half-devil in character. अर्धदैत्य या राक्षस।

Demigod-डैम्-इ-गॉड - *n.* the son of a god and mortal, a deified man. देवता तथा मनुष्य के संसर्ग से उत्पन्न सन्तान, उपदेवता, यक्ष, गन्धर्व।

Demi-lance-डैम्-इ-लीन्स् - *n.* a small lance. छोटी बरछी।

Demi-lune-डैम्-इ - *लून्* - *n.* a half-moon, अर्धचन्द्र।

Demi-official-डैम्-इ-ऑफिश-अल् - *adj.* partly official. अर्ध अधिकारी (सरकारी)।

Demise-डि-माइज - *v. t.* to bequeath by will or lease, to transmit. (मृत्युलेख द्वारा) समर्पण करना, देना; - *n.* a transferring, death. समर्पण, मृत्यु।

Demission - **डिमिशन** - *n.* a lowering, relinquishment. घटाव, त्याग।

Demit-डि-मिट - *v. t.* (*p. t.* Demitted) to resign. पद त्यागना, छोड़ना।

Demobilize-डी-मॉव्-इल्-लाइज - *v. t.* to disband. सेना तोड़ देना; **Demobilization** (-

शन्)-*n.* the act of demobilizing. सेना तोड़ने का कार्य, सैन्य-विघटन ।

Democracy-डिमोक्रेसि-*n.* a government by the people, a representative government, the multitude. प्रजासत्तात्मक राज्य, प्रजातन्त्र राज्य, संघ ।

Democrat-डैम्-ओ-क्रौटि-*n.* an advocate of popular government. प्रजातन्त्रवादी, प्रजापक्ष का समर्थक; **Democratic** (-क्रौटि-इक्)-*adj.* relating to democracy. सार्वलौकिक; **Democratically** (-इ-क्रौटि-लि)-*adv.* in a democratic manner. प्रजातन्त्र रूप में; **Democratize** (-मोक'-रौ-टाइज़्)-*v. t.* to render democratic. प्रजातन्त्रीय बनाना ।

Demography-डी-मॉर्ग'-र-फ़ि-*n.* vital and social statistics of nations, study of population. किसी जाति की सामाजिक स्थिति का विवेचन, जनसंख्या का अध्ययन ।

Demolish-डि-मॉल'-इश-*v. t.* to pull down, to destroy, to overthrow. ढाहना, नष्ट करना, ध्वंस करना; **Demolition** (-डैमो-लि-शन्)-*n.* ruin, destruction. नाश, उजाड़ (ढाव) ।

Demon-डी'-मन्-*n.* (*fem.* **Demoness-डैम्**) a spirit, ghost, devil. भूत, पिशाच, दानव (असुर, राक्षस) ।

Demonetize-डी-मैनिटाइज़्-*v. t.* to deprive of standard value as money. धातु के सिक्कों का मूल्य घटाना ।

Demoniac, (Demoniacal) -डीमोनियाक, (डीमोनियाकल) -adj. influenced by demons. पिशाचग्रस्त; **Demonism** (-इज़्म)-*n.* a belief in demons. भूत-प्रेत में विश्वास; **Demonize** (-आइज़्)-*v. t.* to turn into a demon. पिशाच बनाना; **Demonolatry** (-डी-मॉनॅलॅट्री)-*n.* demon-worship. पिशाचपूजन; **Demonology** (-योल'-ऑ-जि)-*n.* a branch of learning concerned with demons. भूतविद्या, पिशाचविद्या ।

Demonocracy-डी'-मॉन्-नॉक्'-रौ-सि-*n.* the government of demons. दैत्यों या पिशाचों का राज्य ।

Demonstrable-डै-मन्'-स्ट्रे-बल-*adj.* capable of demonstration. प्रमाणित करने योग्य; **Demonstrably** (-स्ट्रे-बलि)-*adv.* in a way to preclude or remove doubt. प्रमाणरूप में ।

Demonstrate-डै-मन्'-स्ट्रे-ट्रै-*v. t.* to describe and explain, to prove logically. प्रमाणित करना, सिद्ध करना, वर्णन करना; **Demonstration** (-स्ट्रे-ट्रैशन्)-*n.* a clear proof, an outward exhibition a military show. प्रमाण, सिद्धि, प्रदर्शन, सैनिक दिखाव; **Demonstrative**

(-मन्'-स्ट्रे-ट्रै)-*adj.* serving to point out. निर्देशक, उपपादक; **Demonstratively** (-ट्रैबु-लि)-*adv.* in a demonstrative manner. सप्रमाण, सिद्धपूर्वक; **Demonstrator** (-स्ट्रे-टर्)-*n.* one who takes part in public demonstration, an assistant to a professor of science. निर्देशक, प्रदर्शक, रसायन शास्त्र के अध्यापक का सहायक ।

Demoralize-डी-मॉरलाइज़्-*v. t.* to corrupt morals or spirits of, to deprave. धर्मभ्रष्ट करना, आचार दूषित करना; **Demoralization** (-आइज़्-यै-शन्)-*n.* act or state of demoralizing. आचारभ्रष्टीकरण, धर्मभ्रष्टता ।

Demulcent-डि-मल'-सेन्ट-*adj.* & *n.* soothing or softening (medicine). शान्ति देनेवाली (औषधि) ।

Demur-डि-मर्'-v. i. (*p. t.* **Demurred**) to create doubts or difficulties. शंका उपजाना, मन डाँवाडोल होना; *n.* hesitation, objection, pause, stop. शंका, आपत्ति, अवरोध, रुकावट ।

Demure-डि-म्यूर-*adj.* grave, sober, affectedly coy. विनीत, गम्भीर, अति लज्जावाला; **Demurely** (-लि)-*adv.* in a demure manner. लज्जा सहित, सविनय; **Demureness** (-नेस्)-*n.* the state of being grave or sober. नम्रता, गम्भीरता, विनय, लज्जा ।

Demurrable-डि-मर्'-ऐ-बल-*adj.* able to be demurred. शंका के योग्य; **Demurrant** (-रौन्ड)-*n.* one who demurs. शङ्का उत्पन्न करनेवाला ।

Demurrage-डि-मर्'-रैज-*n.* an allowance made for undue detention of goods. माल की समय से अधिक रुकावट का हरजाना ।

Demy-डि-माइ'-n. (*pl.* **Demies-इज्) size of paper $17\frac{1}{2} \times 22\frac{1}{2}$ in. for printing and $15\frac{1}{2} \times 20$ in. for writing. कागज की नाप छापने का $17\frac{1}{2} \times 22\frac{1}{2}$ तथा लिखने का $15\frac{1}{2} \times 20$ इञ्च ।**

Den-डैन्-*n.* a wild beast's lair, a hiding place of thieves, a dirty small room. माँद, चोरों के छिपने की गुहा, कन्दराया खोह, छोटी गन्दी कोठरी ।

Denary-डीनरि-*adj.* of ten, decimal. दश का, दशमलव-सम्बन्धी ।

Denationalize-डीनॅशनलाइज़्-*v. t.* to deprive of national rights. जातिसत्त्व से वंचित करना ।

Denaturalize-डीनॅचुरलाइज़्-*v. t.* to deprive of natural qualities. कृत्रिम बनाना, अप्राकृतिक करना, प्राकृतिक गुणों से वंचित करना ।

Dendriiform-डैन्'-ड्रि-कॉर्म-*adj.* of the appearance of a tree. वृक्ष के समान आकार का ।

Dendritic-डैन्'-ड्रि-इक्-*adj.* tree-like, वृक्ष के समान ।

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेंन् ; Pain पेन्

Dendroid-डेन्-ड्रॉइड'-*adj.* like a tree. वृक्ष के समान या आकार का।

Dendrolatry-डेन्-ड्रॉल'-ऐ-ट्रि-*n.* tree-worship. वृक्ष-पूजन।

Dengue-डेङ्ग'-ने-*n.* a severe tropical fever accompanied by acute pain in the joints. लँगड़ा ज्वर।

Deniable-डि-नाइ'-ऐ-बल-*adj.* that may be denied, able to be rejected. अस्वीकार करने योग्य, निषेध योग्य।

Denial-डि-नाइ'-अल-*n.* a refusal, contradiction, rejection. निषेध, अस्वीकार; **Denier** (-अर)-*n.* one who denies. निषेधक, अस्वीकार करनेवाला।

Denigrate-डे-नि-ग्रेट'-*v. t.* to blacken a man's character. किसी का चरित्र कलुषित या कलंकित करना।

Denizen-डेन्-इ-ज़न्-*n.* an inhabitant, an occupant. निवासी, नागरिक; -*v. t.* to provide with occupants. बसाना।

Denominate-डि-नाम'-इ-नेट'-*v. t.* to give a name to, to call, to describe. नाम रखना, पुकारना, वर्णन करना; **Denomination** (-ने-शन्)-*n.* a name, title, designation. नाम, उपाधि, संज्ञा, जाति; **Denominational** (-शन्-अल)-*adj.* belonging to a sect. किसी विशिष्ट जाति का; **Denominative** (-टिव)-*adj.* *or n.* having a distinctive title, a verb formed from a noun or an adjective. विशेष नाम-वाला, नाम धातु; **Denominator** (-अर)-*n.* a divisor in a vulgar fraction. हर, भिन्न में भाजक संख्या अर्थात् रेखा के नीचे का अंक।

Denotable-डिनोटैबल-*adj.* able to be denoted. सूचित करने योग्य।

Denotation-डीनोटेशन-*n.* indication, designation, meaning of a term. सूचना, निर्देश, उपलक्षण।

Denotative-डीनोटेटिव-*adj.* having power to denote. सूचक, निर्देशक, वाचक; **Denotatively** (-लि)-*adv.* in a denotative manner. निर्देशक रूप में।

Denote-डि-नोट'-*v. t.* to distinguish, to indicate, to signify. निर्दिष्ट करना, सूचित करना, बतलाना।

Denouement-डेन्-मान्-*n.* the unravelling of a plot. पड़्यंत्र का उद्घाटन।

Denounce-डि-नाउन्स'-*v. t.* to inform against, to prophesy evil, to notify termination of treaties, &c. दोषी स्थापित करना, अनिष्ट प्रकाशित करना, संधिभंग की सूचना देना;

Denouncement (-मेंन्ट)-*n.* अनिष्ट प्रकाशन; same as Denunciation.

Dense-डेन्स'-*adj.* crowded together, close, compact, stupid. घना, गहन, मूर्ख; **Densely** (-लि)-*adv.* in a dense manner. घनेपन (ठोसपन) से; **Denseness** (-नेस्)-*n.* the state of being dense. घनापन; **Density** (-डेन्सिटी)-*n.* the quality of being dense. घनापन, ठोसपन।

Dent-डेन्ट'-*n.* a small hollow made by a blow. छेद, गड़दा; -*v. t.* to make mark by a blow. प्रहार से चिह्नित करना; **Dental** (-अल)-*adj.* of tooth. दाँत का, दन्त्य; **Dentate** (-ऐट)-*adj.* toothed. दाँतेदार; **Denticle** (-डेन्-टि-कल)-*n.* a small tooth. छोटा दाँत; **Dentiform** (-इ-फॉर्म)-*adj.* in the form of a tooth. दाँत के आकार का; **Dentifrice** (-डेन्-टि-फ्रिस्)-*n.* powder or paste for cleansing teeth. दाँतों के साफ करने का मंजन; **Dentine** (-टीन्)-*n.* the hard tissue forming the main part of the teeth. दन्तोपकरण; **Dentise** (-टिस्)-*n.* a dental surgeon. दाँत का डाक्टर।

Dentistry (-टिस्-ट्रि)-*n.* art of a dentist. दन्तविद्या, दन्तचिकित्सा; **Dentition** (-टिशन)-*n.* the growing of teeth. दाँत निकलना।

Dentoid-डेन्-डॉइड'-*adj.* like a tooth. दाँत के आकार का।

Denture-डेन्चर'-*n.* a set of artificial teeth. कृत्रिम दाँतों की पंक्ति।

Denudation-डिन्-यू-डे'-शन्-*n.* making nude or bare. नानीकरण; **Denudative** (-डि-डि-व)-*adj.* that which lays bare. नङ्गा करनेवाला।

Denude-डिन्-यू-ड'-*v. t.* to make nude or naked, to strip of clothing. नङ्गा करना, कपड़ा उतार लेना।

Denunciation-डि-नन्-सि-ए'-शन्-*n.* act of denouncing, a public menace, a threat. अनिष्ट प्रकाशन, सार्वजनिक भर्त्सना; **Denunciative** (-टिव), **Denunciatory** (-अर-इ)-*adjs.* characterized by denunciation. निन्दनीय; **Denunciator** (-ऐ-अर)-*n.* an accuser. दोषारोपी, निन्दा करनेवाला।

Deny-डि-नाइ'-*v. t.* (*p. t.* Denied) to declare untrue, to contradict, to refuse, to reject, to repudiate, to refuse access or admission to. झूठा कहना, निषेध करना, अस्वीकार करना, न मानना, प्रवेश रोकना।

Deodorize-डी-ओ-डर-आइज'-*v. t.* to deprive of smell or odour, to disinfect. गन्धहीन करना, दुर्गन्ध दूर करना।

Deontology-डी-ऑन्-दॉल'-*n.* the

Hat हॉट : Hot हॉट ; Measure मेंजूर

science of duty or morality, ethics. धर्मशास्त्र, चरित्रशास्त्र ।

Depaint-डि-पेन्ट'-v. t. to make a picture. चित्र बनाना ।

Depart-डिपार्ट'-v. i. to go away, to take leave, to start, to die, to deviate. चले जाना, विदाई लेना, प्रस्थान करना, मरना, विचलित होना; **Departed (-रेड)-adj.** dead, vanished. मृत, लुप्त; **Departure (-चर)-n.** act of leaving a place, abandonment. प्रस्थान, अपसरण ।

Department-डिपार्ट्-मेंट'-n. a part, a distinct branch, a separate part of a whole. भाग, अंश, विभाग, मण्डल; **Departmental (-मेंटल)-adj.** pertaining to a department of business &c. विभाग-सम्बन्धी; **Departmentally (-मेंटलि)-adv.** in a departmental way. विभाग सम्बन्ध से ।

Depasture-डि-पास्चर'-n. to turn out cattle to graze. चरने के लिये पशुओं को बाहर निकालना ।

Depauperate-डि-पौ-पूर'-v. t. to impoverish. दरिद्र करना या बनाना ।

Depend-डि-पेन्ड'-v. i. to hang down, to rely upon, to be connected with. अवलम्बन करना, भरोसा करना, सम्बद्ध होना; **Dependable (-ऐन्डल)-adj.** that may be depended on. अवलम्बन के योग्य; **Dependant, Dependent (-ऐन्ड)-ns.** one who relies on another, a follower, a retainer. अवलम्बी (अधीन), आश्रित, भृत्य; **Dependence (-ऐन्स)-n.** support, reliance, trust. आश्रय, अधीनता, भरोसा (सहारा); **Dependency (-पेन्-डेन्सि)-n.** a dependent country or province. अधीन प्रदेश, अन्य तन्त्र अथवा अधीन राज्य ।

Dependent-डि-पेन्-डेन्ट'-adj. same as **Dependant**.

Depict-डि-पिक्ट'-v. t. to paint, to describe in words. चित्र खींचना, नकशा बनाना, शब्दों में वर्णन करना; **Depicter, Depictor (-अर)-ns.** a describer. वर्णन करनेवाला; **Depiction, n.** act of describing minutely. वर्णन चित्र-लेखन; **Depictive (-इव)-adj.** what may be described. वर्णनीय ।

Depilate-डि-पिल-ऐट'-v. t. to strip or remove off hair. रोवा हटाना, बाल मूँड़ना ।

Depilatory-डिपिलेटरी-adj. & n. having the power to remove hair, a lotion. बाल उड़ानेवाला, ऐसी औषधि ।

Deplane-डिप्लेन्'-v. i. to get down an aeroplane. हवाई जहाज से उतरना ।

Deplenish-डि-प्लेन्'-इश'-v. t. to empty (of contents.) खाली करना ।

Deplete-डि-प्लीट'-v. t. to empty, to exhaust, to reduce. रिक्त करना, खाली करना, कम करना ।

Depletion-डि-प्ली-शन्'-n. act of exhausting. रिक्तीकरण; **Depletive (-प्ली-टिव)-adj.** inducing depletion. शून्य करनेवाला ।

Deplorable-डि-प्लोर-ऐबल'-adj. wretched, lamentable. शोचनीय, विलापयुक्त; **Deplorability (-ऐबिलिटी)-इ-टि), Deplorableness (-नेस)-ns.** act of being deplorable. विलाप, शोक; **Deplorably (-ऐबलि)-adv.** miserably. शोचनीय रीति से ।

Deplore-डिप्लोर'-v. t. to bewail, to feel deep grief over, to regret. विलाप करना, शोक करना, दुःख करना; **Deplorably (-इग्लि)-adv.** in a deploring manner. विलाप करते हुए ।

Deploy-डि-प्लौ'-v. t. to open out or extend in a line, to spread out. पंक्ति में रखना, फैलाना; **Deployment (-मेंट)-n.** act of deploying. फैलाव ।

Deplume-डि-प्लुम्'-v. t. to strip off feathers. पर उखाड़ना, पंख नोचना ।

Depolarize-डीपोलराइज'-v. t. to deprive of polarity, to change polarity. विद्युत् धारा का क्रम हटाना या बदलना ।

Depone-डि-पोन्'-v. t. testify upon oath. शपथपूर्वक कहना ।

Deponent-डि-पो-नेन्ट'-n. one who gives testimony in a court, a witness. अदालत में साक्षी देनेवाला व्यक्ति, गवाह ।

Depopulate-डी-पौप'-यु-लेट'-v. t. to reduce population, जन-संख्या कम करना; **Depopulation (-लै-शन्)-n.** act of dispeopling, निजन करना, जन शून्यकरण ।

Deport-डि-पोर्ट'-v. t. to behave, to transport or banish. व्यवहार करना (चेष्टा करना), देश बाहर निकालना; **Deportation (-पोर्ट-ऐ-शन्)-n.** banishment. निर्वासन, देशान्तरण; **Deportment (-मेंट)-n.** demeanour, manners. आचरण, व्यवहार ।

Depose-डि-पोज'-v. t. to remove from office or throne, to bear witness. राज्य अथवा अधिकार से हटाना, साक्षी देना; **Deposer (-अर)-n.** one who deposes as a witness. राज्य अथवा अधिकार से हटानेवाला, साक्षी देनेवाला ।

Deposit-डि-पोजिट'-इट'-n. that which is stored or entrusted, accumulation of mud, gravel &c. धरोहर (दण्डक), बालू, मिट्टी इत्यादि का जमाव; **-v. t.** to lay down, to entrust for

keeping, to pay as pledge. रखना, थाती (थरोहर) रखना, जमा करना; Depository (-पॉज़िटरी) -*n.* a trustee. थाती रखनेवाला; Deposition (-डीपॉ-जिशन) -*n.* testimony under oath. शपथपूर्वक साक्षी; Depositor (-अर) -*n.* one who deposits, जमा करनेवाला; Depository (-ट्र-रि) -*n.* a store-house. संग्रहस्थान, कोठी ।

Depot-डीपॉ-ओ -*n.* a place of deposit, a building for storage or sale, the head quarters of a regiment. शाला (आलय), गुदाम (भण्डार), सेना का केन्द्रस्थान; Book-depot (a place for keeping books.) पुस्तकालय ।

Depravation-डेप्रैवे'-शन् -*n.* degeneration, corruption, debasement. भ्रष्टता, नीचता, बुरा आचार ।

Deprave-डि-प्रेव'-*v.* *t.* to deteriorate, to corrupt, to vitiate. कलुषित करना; Depraved (-इ) -*adj.* corrupt, debased. दुराचारी, दुष्ट; Depravely (-इ-लि) -*adv.* in a depraved manner. दुराचार के ढंग से; Depravity (-प्रीव'-इ-टि) -*n.* sinfulness, wickedness. दुराचारा, कलुषता, भ्रष्टता

Deprecate-डेप्रि-कैट'-*v.* *t.* to plead against, to express wish against. विपरीत प्रार्थना करना, प्रतिकूल इच्छा प्रकट करना; Deprecation (-कै'-शन्) -*n.* act of deprecating. अनिच्छा, तिरस्कार ।

Depreciate-डि-प्री'-शि-ऐट'-*v.* *t.* & *i.* to diminish value of, to fall in value, to regret. मूल्य घटाना, दाम कम होना, पछताना; Depreciation (-प्री-शन्) -*n.* a reduction in value or worth, an allowance in valuation for wear and tear. मूल्य कम करना, मरम्मत इत्यादि के लिये छूट ।

Depredate-डेप्रि-डेट'-*v.* *t.* to plunder, to prey upon, to devour. लूटना, शिकार करना, खा जाना; Depredation (-डे-शन्) -*n.* ravage, spoliation. अपहरण, लूट; Depredator (-डे'-टर्) -*n.* a robber. लूटने-खसोटनेवाला ।

Deprehend-डेप्रि-हेन्ड'-*v.* *t.* to detect. अन्वेषण करना, पता लगाना ।

Depress-डि-प्रेस'-*v.* *t.* to lower, to humble, to deject, to lower in value. नीचा (कम) करना, विनीत करना, उदास करना, मूल्य कम करना; Depressant (-प्रेसंट) -*adj.* a sedative (medicine.) चुञ्चलता घटानेवाली (औषध); Depressed (-प्रेसड'-*adj.* dejected. खिन्नचित्त; Depressed class -*n.* अस्पृश्य, अछूत जाति; Depressible (-इ-ब्ल) -*adj.* that may be depressed. दवानेयोग्य; Depression (-प्रेस-शन्)

-*n.* a lowering, a reduction in vitality, a hollow. न्यूनता, शक्तिहीनता, गड्ढा; Depressor (-अर) -*n.* an oppressor. दवानेवाला, कष्टकारक ।

Deprivation-डेप्रि-वे'-शन् या डी-प्राइव'-शन् -*n.* act of depriving, loss. वृथक्करण, हानि ।

Deprive-डि-प्राइव'-*v.* *t.* to take from, to dispossess, to debar, to strip, to bereave. छीन लेना, वंचित करना, हरण करना, हटाना, ले लेना, लोप करना ।

Depth-डैप्थ'-*n.* state of being deep, abstruseness, (*pl.*) deep water, middle. गहराई, गम्भीरता, (व० व०) गहरा जल, मध्यभाग; Out of depth (in water too deep to stand in.) अथाह जल में; Depth-charge -*n.* an explosive dropped on a submarine. पन-डुब्बी को उड़ा देनेवाली बारूद ।

Depthless-डैप्थ'-लेस्-*adj.* having no depth. बिना गहराई का ।

Depurate-डि-प्यूरैट'-*v.* *t.* to free from impurities. मलिनता हटाना (शुद्ध करना); Depuration (-रै'-शन्) -*n.* the cleansing of a wound. घाव साफ करना; Depurator (-रै-टर्) -*n.* he who or that which cleanses. पवित्र करनेवाला; Depurative (-रै'-टिव) -*adj.* depurating. शुद्ध करने वाला ।

Deputation-डैप्-युट'-य-शन् -*n.* act of deputing, appointment of a special commission. नियुक्ति, प्रतिनिधि की नियुक्ति ।

Depute-डि-प्यूट'-*v.* *t.* to appoint as one's substitute. प्रतिनिधि नियुक्त करना ।

Deputy-डैप्-यु-टि-*n.* a representative, an agent. प्रतिनिधि, प्रतिपुरुष ।

Deracinate-डी-रैस'-इन-ऐट'-*v.* *t.* to root up. जड़ से उखाड़ लेना ।

Derail-डि-रैल'-*v.* *t.* & *i.* to cause a train to leave the rails, to go off the rails. रेलगाड़ी को पटरी पर से उतारना, पटरी से उतरना; Derailment (-मेंट) -*n.* being off the rails. पटरी से हटाना ।

Derange-डि-रेंज'-*v.* *t.* to put out or throw out of order, to throw into confusion, to disturb. क्रम भंग करना, व्यतिक्रम (गड़बड़) करना, व्यग्र करना; Deranged (-इ) -*adj.* disordered, insane. अव्यवस्थित, विक्षिप्त; Derangement (-मेंट) -*n.* confusion, disorder. अव्यवस्था, गड़बड़ी; Derangement of mind (loss of mental equilibrium.) मतिभ्रम, उन्माद ।

Derby-डार्-बि-*n.* a famous annual horse-race at Epsom, a kind of porcelain. एक प्रसिद्ध बुड़दौड़, एक प्रकार की चीनी की प्याली ।

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेज़र

Derelict-डै'-रि-लिक्ट-*adj.* abandoned. त्यागा हुआ; -*n.* anything thrown away. त्यक्तवस्तु; **Dereliction** (-लिक्ट'-शन्)-*n.* abandoning, desertion, neglect of duty. त्याग, उत्सर्ग, कर्तव्य का त्याग ।

Deride-डि-राइड'-*v. t.* to laugh at in contempt, to mock. उपहास करना, हँसी करना; **Derider** (-अर्)-*n.* a mocker. ताना मारने वाला, हँसी करनेवाला ।

Derision-डिरिज़न्-*n.* ridicule, mockery. उपहास, ठट्ठा; **Derisive** (-राइ'-सिबु या रिज़िबु)-*adj.* mocking, expressing ridicule. उपहासी, ठिठौलिया ।

Derisory-डि-राइ'-सर्-रि-*adj.* mocking. ताना मारनेवाला ।

Derivable-डि-राइव'-ब्ल-*adj.* deducible. व्युत्पत्ति-विषयक ।

Derivation-डेरि-इ-वै'-शन्-*n.* origin, the tracing of a word to its root. मूल शब्द की व्युत्पत्ति; **Derivative** (-रिजै'-टिवु)-*adj.* छ'-*n.* derived, not primitive. गौण, यौगिक, साधित शब्द; **Derivatively** (-लि)-*adv.* in a derivative manner. शब्दोत्पत्ति रूप से ।

Derive-डि-राइव'-*v.* to trace from, to get, to obtain, to have origin from. अनुसंधान करना, उत्पन्न होना, प्राप्त करना, उत्पत्ति होना; **Derived** (-इ)-*adj.* deduced from a cause. उत्पन्न, उद्भूत ।

Derm-डर्म-*n.* the true skin under the cuticle. त्वचा का मुख्य बंश; **Dermal** (डर्मल), **Dermic** (-इक)-*adjs.* pertaining to skin. अन्तर्त्वचा-सम्बन्धी ।

Dermatoid-डर्-मी-टॉइड-*adj.* like skin. त्वचा-सदृश ।

Derogate-डै'-रो-गेट'-*v. t.* to repeal, to detract. तोड़ना, हटाना; **Derogation** (-गे-शन्)-*n.* lessening, detraction. लाजव (अपमान), गौरव-हीनता; **Derogatory** (-डि-रॉ-गेटरि)-*adj.* degrading. अपमान करनेवाला ।

Derric-डैरि-क-*n.* a contrivance or machine for raising heavy weights. बड़ा भार उठाने का यन्त्र ।

Dervish-डर्विश-*n.* a Mohammedan friar. दरवेश, मुसलमान फकीर ।

Descant-डैस्-कीन्ट-*n.* a discourse or discussion, a song. शास्त्रार्थ, वार्तालाप, गीत; -*v. t.* to discourse at large, to comment freely. सविस्तार व्याख्या करना, टीका करना ।

Descend-डि-सेन्ड'-*v. i.* छ'-*t.* to come down, to sink to fall, to slope downward, to

make a sudden attack, to be transmitted from inheritance. नीचे आना, डूबना, गिरना, नीचे को सरकना, एकाएक आक्रमण करना, वंशक्रम से आना; To descend into details (to describe in detail.) सविस्तार वर्णन करना; **Descendant** (-सेन्'-डौन्ड)-*n.* a person or thing descended. संतति, सन्तान, वंश; **Descended** (-एंड)-*adj.* sprung from ancestors. वंशज; **Descendible** (-डि-ब्ल)-*adj.* transmissible from an ancestor. उत्तराधिकार के योग्य ।

Descension-डि-सेन्'-शन्-*n.* the act of coming down, declension. नीचे का उतार ।

Descent-डी-सेन्ड'-*n.* a downward motion, decline, fall, lineage. उतार, अवरोह, गिराव, उत्पत्ति; **Male descent**. पुत्र सन्तान; **Of noble descent** (of high family.) कुलीन ।

Describable-डिस्क्राइब'-ब्ल-*adj.* that may be described or delineated. वर्णन करने योग्य, वर्णनीय ।

Describe-डि-स्क्राइव'-*v. t.* to set forth in words, to mark out. वर्णन, करना (निरूपण करना), व्याख्या करना ।

Descried-डिस्-क्राइड'-*adj.* discovered, espied. अन्वेषण किया हुआ, दृष्ट ।

Description-डि-स्क्रिप'-शन्-*n.* describing, definition, kind, class. वर्णन, व्याख्या (निरूपण, विवरण), प्रकार; **Descriptive** (-टिवु)-*adj.* serving to describe. निर्देशक, वाचक; **Descriptively** (-टिवु-लि)-*adv.* by description. निर्देश से, वर्णन रूप से ।

Descry-डिस्-क्राइ'-*v. t.* (p. t. **Descried**.) to catch sight of, to detect, to succeed in discerning. दूर से देखना, ताकना, पता लगा लेना ।

Desecrate-डै-सि-क्रेट'-*v. t.* to deprive of sacred character, to outrage. अपवित्र करना (भ्रष्ट करना), दूषित करना; **Desecration** (-क्रे-शन्)-*n.* profanation. दूषण, अपवित्रीकरण; **Desecrator** (-क्रे-टर) one who profanes. अपवित्र करनेवाला ।

Desert-डैज'-टै-*n.* worthiness, virtue, योग्यता, गुण; **Desertless** (-लैस)-*adj.* without merit, undeserving. निरुण, अयुक्त; **Deserts** (-न. pl.) good or bad qualities. भले या बुरे गुण ।

Desert-डै-ज-टै-*v. t.* to abandon, to give up, to depart. त्याग देना, छोड़ना, कूच करना; **Deserter** (-अर्)-*n.* one who forsakes. परित्याग करनेवाला व्यक्ति; **Desertion** (-जर्-शन्)-*n.* the act of deserting, abandonment. परित्याग ।

Age ऐज; Edge ऐज; Pen पेन; Pain पेन

Desert- डेज़' - अर्द्ध- *adj.* & *n.* uninhabited, barren, wild, a waterless and treeless region, a waste, निर्जन, शून्य, उजाड़, जङ्गली, मरुभूमि, रेगिस्तान ।

Desertless- डे' - जर्द्ध' - *adj.* undeserving. अयोग्य ।

Deserve- डि-जर्व' - *v. t.* & *i.* to merit, to be entitled as worthy of, to have established a claim to. योग्य होना (उचित होना), अधिकार रखना; **Deservedly** (-इ-लि) - *adv.* according to desert. योग्यतानुसार, यथायोग्य ।

Deserving- डि' - जर्व' - *adj.* worthy, meritorious. योग्य, गुणी ।

Deshabille- डेज़ - आ-बीये' - *n.* untidy dress, undressed state. गन्दा कपड़ा, वस्त्रहीन अवस्था ।

Desiccate- डे' - सिक्' - *v. t.* to dry up. सुखाना ।

Desiccation- डे' - सिक्' - *n.* the act of drying up. सुखाने की क्रिया; **Desiccator** (-के' - टर्) - *n.* an apparatus for drying milk &c. दूध इत्यादि के गाढ़ा करने (या सुखाने) का एक प्रकार का यन्त्र; **Desiccative** (-के' - टिव्) - *adj.* tending to dry. शोषक, सुखानेवाला ।

Desiderate- डि-सिह' - अर्-ए' - *v. t.* to regret the absence of, to feel the want of. अनुपस्थिति के लिये शोक करना, कमी का अनुभव करना ।

Desiderative- डि-सिहरे-टिव् - *adj.* expressing desire. इच्छा प्रगट करनेवाला; - *n.* an object of desire. इच्छा की वस्तु ।

Desideratum - डि - सिह' - अर्-ए' - टम् (- *pl.* Desiderata. - टा) - *n.* a thing missing or wanting. अभीष्ट वस्तु का अभाव या कमी ।

Design- डि-आइन् - *n.* a plan, scheme, purpose, end in view, sketch, ground work, invention. अभिप्राय, आशय, प्रयोजन, उद्देश्य, लक्ष्य, खाका, ढाँचा, आविष्कार, विधान; - *v. t.* to contrive, to purpose, to intend. योजना बनाना, उद्देश्य करना, श्रादा करना; **Designable** (-इ-बल) - *adj.* capable of being designed. रचना करने योग्य; **Designedly** (-इ-लि) - *adv.* purposely. जान-बूझकर, इच्छापूर्वक; **Designer** (-अर्) - *n.* a draughtsman. चित्रकार, कल्पना करनेवाला; **Designing** (-इ-ग' - *adj.* crafty, artful. छली, कपटी, धूर्त; **Designless** (-ले' - *adj.* unintentional. निष्प्रयोजन, निरर्थक ।

Designate- डे' - ज़ि-ग' - ने' - *adj.* appointed to office. किसी पद पर नियुक्त; - *v. t.* to specify, to serve as a mark. निर्देश करना, सूचित करना, निर्वाचन करना; **Designation** (-ने' - शन्) - *n.* appointment to an office, name, title. किसी पद पर नियुक्ति, नाम (चिह्न), उपाधि ।

Designed, Designer- see Design.

Desilverize- डी-सिल' - डर्-आइज़ - *v. t.* to extract silver from other metals. अन्य धातुओं में से चाँदी निकालना ।

Desipient- डि-सिप' - इ-ए' - *adj.* foolish, playful. मूर्ख, खिलाड़ी ।

Desirable- डि-जायरे' - बल' - *adj.* worth wishing for, agreeable. इष्ट (श्रेय, वांछित), इच्छायोग्य; **Desirability** (-बिल' - इ-टि), **Desirableness** (-ने' - *n.* agreeableness. वांछा, इच्छा; **Desirably** (-बिल) - *adv.* in a desirable manner. इच्छापूर्वक ।

Desire- डि-जायर् - *n.* wish, longing, craving, request. इच्छा, आकांक्षा, मनोरथ, अभिलाषा; - *v. t.* to wish, to long for. इच्छा करना, चाहना; **Desired** (-इ) - *adj.* wished for. इच्छित ।

Desirous- डि-जायर् - अस' - *adj.* wishful, ambitious. इच्छुक, चाहनेवाला ।

Desist- डि-जिस्ट' - *v. i.* to cease from doing, to discontinue. विरत या बन्द होना, रुकना ।

Desistance- डि-जिस्ट' - बीन्स् - *n.* cessation, desisting. विश्राम, निवृत्ति, रुकावट ।

Desk- डेस्क' - *n.* an inclined box serving as a rest for writing or reading. लेखन-आधार, डेस्क; **The desk** (work of office.) दफ्तर का कार्य ।

Desolate- डे' - सो' - ले' - *adj.* solitary, uninhabited, neglected, dreary. निर्जन, जनशून्य, असहाय, सुनसान; - *v. t.* to devastate, to make wretched. निर्जन करना, उजाड़ करना; **Desolately** (-लि) - *adv.* in a desolate manner. निर्जनता, से; **Desolateness** (-ने' - *n.* state of being desolate. निर्जनता; **Desolating** (-इ-ग' - *adj.* wasting. उजाड़नेवाला; **Desolation** (-ले' - शन्) - *n.* forsaken state. निर्जनता (शून्यता), उजाड़ ।

Despair- डि-स्पै' - *n.* want of hope. आशाहीनता, निराश; - *v. t.* to be without hope. (आशा भंग होना) निराश होना; **Despairing** (-इ-ग' - *adj.* expressing despair. निराशा प्रकट करनेवाला; **Despairingly** (-इ-ग' - लि) - *adv.* in a despairing manner. निराशापूर्वक ।

Despatch- डे' - स्पीच् - see Dispatch.

Desperado- डे' - स्-पर्-ए' - डो - *n.* a person given to criminal undertakings. पातकी मनुष्य ।

Desperate- डे' - स्-पर्-इट' - *adj.* reckless, violent, hopeless. उद्धण्ड, तीव्र, निराश; **Desperately** (-लि) - *adv.* in a desperate manner. उद्धण्डता से; **Desperateness** (-इट' - ने' - *n.* the state of being desperate. उन्माद, उद्धण्डता; **Desperation** (-ए' - शन्) - *n.* a state of despair. निराशा ।

Despicable-डिस्पिकेबल - *adj.* vile, mean, contemptible. नीच, घृणित; **Despicably**(-ब्लि) - *adv.* contemptuously. दुर्जनता से, घृणा से।
Despise-डिस्पाइज - *v. t.* to look down upon, to scorn, to disdain. तिरस्कार करना, तुच्छ समझना, घृणा करना; **Despiser** (-अर्) - *n.* a scorner. तिरस्कार करनेवाला।

Despite-डिस्पाइट - *n.* outrage, extreme malice. विरोध, द्वेष, ईर्ष्या; **In despite of** (as opposed to.) अनादर से, विरोध से; - *prep.* in spite of, notwithstanding. ऐसा होने पर भी, बावजूद इसके; **Despiteful** (-फुल) - *adj.* malignant. द्वेषी; **Despitefully** (-फुल-लि) - *adv.* malignantly. द्रोहसहित, ईर्ष्या से।

Despoil-डिस्पोइल - *v. t.* to plunder, to deprive, to rob. अपहरण करना, लूटना; **Despoiler** (-अर्) - *n.* a plunderer. लुटेरा; **Despoilment** (-मेंट) - *n.* despoliation. लूट; **Despoliation** - *n.* act of robbing. अपहरण।

Despond-डिस्पाइन्ड - *v. i.* to lose hope, to despair. आशा त्यागना, निराश होना; **Despondence**, (-स्पान् - डेन्स), **Despondency** (-स्पान् - डेन् - सि) - *ns.* dejection of spirit. निराशा, उदासी; **Despondent** (-ऐन्ड) - *adj.* desponding. आशा छोड़े हुए, उदास; **Despondently** (-ऐन्ड-लि) - *adv.* in a despondent manner. निराशा से; **Desponding** (-इङ्ग) - *adj.* depressed in spirit. निराश, उदास; **Despondingly** (-इङ्ग-लि) - *adv.* in a desponding manner. निराशा से।

Despot-डिस्पॉट - *n.* an absolute ruler, a tyrant, an oppressor. अत्याचारी राजा, निर्दयी, प्रजापंडित; **Despotic** (-इक) - *adj.* absolute independent, arbitrary. स्वेच्छाचारी, निरंकुश; **Despotically** (-इक-लि) - *adv.* in a despotic manner. निर्दयता से; **Despotism** (-इज्म) - *n.* arbitrary rule. अनियन्त्रित राज्यक्रम।

Desquamate-डिस्क्वैमेट - *v. i.* to peel off in scales. परत अलग होना।

Dessert-डिजर्ट - *n.* a service of fruits, sweetmeats &c. at the end of dinner. भोजन के अन्त में फल अथवा मिठाई का आहार; **Dessert-spoon** (a spoon which contains two drams.) दो ड्राम की नाप का चम्मच।

Destination-डिस्टिन्क्शन - *n.* end or purpose, appointed place for which a thing or person is bound or appointed. उद्देश्य, अभिप्राय, लक्ष्य, इष्ट प्रदेश, नियत स्थान।

Destine-डिस्टिन् - *v. t.* to ordain, to appoint

to a use, to fix. निर्देश करना, नियुक्त करना, स्थिर करना।

Destiny-डिस्टिन् - *n.* ultimate lot, invincible necessity. भाग्य, प्रारब्ध, भट्ट, होनहार।

Destitute-डिस्टिट्यूट - *adj.* wanting, devoid of. निराश्रय, विहीन, रहित; **Destitution** (-ट्यूशन) - *n.* want, poverty, deprivation. निराश्रयता, अभाव, निर्धनता।

Destroy-डिस्ट्रॉय - *v. t.* to undo, to kill, to annihilate. नष्ट करना, व्यर्थ करना, वध करना, ध्वंस करना; **Destroyable** (-ऐ-बल) - *adj.* that may be destroyed. नाश करने योग्य; **Destroyer** (-अर्) - *n.* one who or that which destroys. नाशक, नाश करनेवाला (जहाज)।

Destructibility-डिस्ट्रक्टिबिलिटी - *n.* liability to destruction. ध्वंसता; **Destructible** (-टिबल) - *adj.* able to be destroyed. नश्वर, ध्वंस योग्य।

Destruction-डिस्ट्रक्शन - *n.* cause of ruin. state of being destroyed, slaughter. नाश (ध्वंस), क्षय।

Destructive-डिस्ट्रक्टिव - *adj.* destroying, causing ruin. विनाशकारी, हानिकारक; **Destructively** (-टिब-लि) - *adv.* in a destructive manner. नाश शरते हुए; **Destructiveness** (-टिबनेस) - *n.* the quality of being destroyed. नाशकता, ध्वंसकता; **Destructor** (-टर) - *n.* a furnace for burning refuse. कूड़ा जलाने की भट्ठी।

Desudation-डिस्सुडेशन - *n.* profuse sweating which causes an eruption of pustules. अन्हारीकारक अत्यधिक पसीने का निर्गमन।

Desuetude-डिस्सुइत्यूड - *n.* a passing into disuse. प्रयोग-हीनता।

Desulphurize-डीसल्लुज - *v. t.* to free from sulphur. गन्धक अलगाना।

Desultoryly-डिस्सल्टरी - *adv.* in a desultory manner. चंचलता से; **Desultoriness** (-इनेस) - *n.* unconnectedness. असंबद्धता।

Desultory-डिस्सल्टरी - *adj.* disconnected or without rational connection, unmethodical. असंबद्ध, अनियमित।

Detach-डिटीच - *v. t.* to unfasten, to remove, to free, to send on a separate mission. अलगाना, हटाना, पृथक् करना, सेना का विभाग करना; **Detachable** (-ऐ-बल) - *adj.* that may be detached. पृथक् करने योग्य; **Detached** (-इ) - *adj.* isolated. पृथक्, विभिन्न; **Detachment** (-मेंट) - *n.* a portion of an army, aloofness. सेना का अंश, पृथक्करण, अलगाव।

Detail-डि-टेल-*n.* a minute account, item.

हिसाब का ब्योरा, विस्तार, बंग, भंश, विवरण;
-*v. t.* to give particulars of, to relate.
सविस्तार वर्णन करना, विवरण देना; Detailed
(-इ)-*adj.* minutely related. विस्तृत रूप में
वर्णन किया हुआ; In detail (part by part.)
सविस्तार, पृथक्-पृथक्।

Detain-डि-टेन्'-*v. t.* to keep in confinement,
to withhold. निरोध (बन्द) करना, रोकना;
Detainer (-अर्)-*n.* one who detains.
रोकनेवाला।

Detainment-डि-टेन्'-मेंट-*n.* same as Deten-
tion.

Detect-डि-टेक्ट-*v. t.* to discover, to find
out. अनुसन्धान करना, पता लगाना; Detectable
(-ऐ-ब्ल), Detectible (-इ-ब्ल)-*adj.*s. that may
be detected. पता लगाने योग्य; Detector,
Detector (-अर्)-*ns.* a discoverer. अनुसन्धान
करनेवाला; Detection (-टेक्'-शन्)-*n.* act of
detecting, discovery. अनुसन्धान, खोज; De-
tective (-इव्)-*adj.* & *n.* employed in detect-
ing criminals, a policeman so employed.
जासूस (पता लगानेवाला मनुष्य), भेदिया, (गुप्तचर)।

Detent-डि-टेन्ट-*n.* a catch in a machine to
regulate motion. किसी यन्त्र की गति स्थिर
करने का खटका।

Detention-डि-टेन्'-शन्-*n.* a check, restraint,
delay. रुकावट, अवरोध, देर।

Deter-डि-टर-*v. t.* (*p. t.* Deterred.) to hinder,
to frighten from acting. निवारण करना;
हराकर रोकना; Determent (-मेंट), Deterre-
nce (-रेंस)-*ns.* act of deterring. निवारण,
अवरोध, रुकावट; Deterrent (-रेंट)-*adj.* that
which deters. रोकनेवाला।

Deterge-डि-टर्ज-*v. t.* to wipe off, to cleanse.
पोंछना, साफ करना; Detergent (-टर्-जेंट)-
adj. & *n.* cleansing matter. शोधक, शुद्ध
करनेवाला पदार्थ।

Deteriorate-डिटीरिअरेट-*v. i.* & *t.* to become
or make worse. क्षय होना (दूषित होना),
भ्रष्ट करना; Deteriorative (-ऐ-टिव्)-*adj.*
causing deterioration. भ्रष्ट करनेवाला; De-
terioration (-च'-शन्)-*n.* state of being or
growing worse. क्षय, हास, भ्रष्टा, दूषण।

Deteriority-डिटीरिअरिटि-*n.* worse condition.
बुरी अवस्था।

Determent-*n.* see Deter.

Determinable-डि-टर्'-मिने-ब्ल-*adj.* capable
of being determined. निर्धारण करने योग्य।

Determinant-डि-टर्'-मिन्-ऑन्ट-*adj.* decisive.
स्थिर, निश्चित, सिद्ध।

Determinate-डि-टर्'-मिन्-ऐट-*adj.* definite,
limited. निर्धारित, सीमित; Determination
(-ऐ-शन्)-*n.* ascertainment, fixed attention,
resoluteness. निश्चय, संकल्प, विचार, निर्धारण;
Determinative (-ऐ-टिव्)-*adj.* that which
defines. निर्धारक।

Determine-डि-टर्'-मिन्-*v. i.* & *t.* to come to
an end, to define, to fix beforehand, to
settle, to decide. समाप्त होना, निश्चित करना,
पहिले से निर्धारित करना, स्थिर करना, निर्णय
करना; Determined (-इ)-*adj.* definite,
resolute. निश्चित, स्थिर; Determinism (-इज्म)-
n. the theory that human action is not
free. यह सिद्धान्त कि मनुष्य के कार्य स्वतन्त्र
नहीं होते।

**Deterrent-डि-टर्'-रेंट, Detering (-रिइग्)-
-*adj.*** discouraging. हतोत्साह करनेवाला।

Detersion-डिटर्शन-*n.* act of cleansing a
wound. घाव को साफ करने का काम।

Detersive-डि-टर्-सिव्-*adj.* having power to
cleanse. साफ करनेवाला।

Detest-डि-टेस्ट-*v. t.* to dislike extremely, to
abhor. अति घृणा करना, तिरस्कार करना; De-
testable (-ऐ-ब्ल)-*adj.* abominable. घृणा या
तिरस्कार करने योग्य; Detestableness (-नेस)-
n. extreme hatefulness. अतिशय घृणा;
Detestably (-ऐब्लि)-*adv.* very hatefully. अति
घृणापूर्वक; Detestation (-ऐ-शन्)-*n.* extreme
hate. अतिशय घृणा; Detested (-ऐड)-*adj.*
much hated. अति घृणित; Detester (-अर्)-*n.*
one who hates. घृणा करनेवाला मनुष्य।

Dethrone-डि-थ्रोन्'-*v. t.* to remove from a
throne, to depose. राजगद्दी से उतारना;
Dethronement (-मेंट)-*n.* deposition of
a king or ruler. किसी राजा या शासक का
राजगद्दी से उतारा जाना, सिंहासन च्युति।

Detonate-डेटो-नेट-*v. i.* & *t.* to explode
with a loud report, to cause to explode.
धड़के के साथ फूटना, धड़ाका करना; Detonation
(-ने'-शन्)-*n.* an explosion. विस्फोट, ध्वनि;
Detonative (-ने-टिव्)-*adj.* causing a
detonation. धड़ाका करनेवाला; Detonator
(-टर्)-*n.* an explosive. धड़ाका करनेवाला,
बारूद भरा हुआ पटाखा।

Detort-डि-टोर्ट-*v. t.* to wrest. पेंटना; Detor-
tion (-टोर्ट-शन्)-*n.* a wresting, percussion.
पेंटन, उलट-पलट।

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेंचर

Detour-डि-टूर'-n. a circuitous or round about way. चक्करदार मार्ग ।

Detract-डि-ट्रैक्ट'-v. t. to take away, to defame. घटाना, अपमानित करना ; **Detractio** (ट्रैक्शन'-n. calumny. निन्दा, कलंक; **Detractor** (-अर्)-n. a slanderer. निन्दा करनेवाला; **Detractive** (-इव्)-adj. having tendency to lessen. घटानेवाला ।

Detrain-डी-ट्रेन्'-v. t. & i. to remove or alight from a railway-train. रेलगाड़ी से उतराना या उतरना ।

Detriment-डेट्रि-मेंट'-n. harm, mischief, damage. हानि, अपकार; **Detrimental** (-अल्)-adj. harmful. हानिकारक; **Detrimentally** (-अल्-लि)-adv. in an injurious manner. हानिकर रूप में या हंग से ।

Detrition-डि-ट्रिशन'-n. a wearing away by rubbing. घर्षण द्वारा क्षय; **Detritus** (-ट्राइटस)-n. matter produced by detrition. बिसने से निकल हुआ पदार्थ ।

Detrude-डिट्रुड'-v. t. to thrust or force down. ढकेल देना ।

Deuce-ड्यूस्'-n. the two at cards or dice, the devil, mischief. ताश या पासे की दुक्की, पिशाच, उपद्रव; **Deuced** (-इ)-adj. confounded, devilish. धवड़ाया हुआ, दुष्ट ।

Deuteronomist-ड्यू-ट्रोनों-मिस्ट'-n. one of the joint authors of a book. किसी पुस्तक के संयुक्त लेखकों में से एक ।

Devastate-डैव्-ऑस-टेट'-v. t. to lay waste, to ravage. निर्जन करना, अष्ट करना; **Devastation** (-टै'-शन)-n. desolation, waste. विनाश, विप्लव; **Devastator** (टै'-टर्)-n. one who lays waste or ravages. नाश करनेवाला ।

Develop-डि-वैल-अँ-व'-v. i. & t. (p. t. Developed) to advance in structure, to unfold, to reveal, to make picture in photography visible, to exhibit. पुष्ट करना, प्रकाशित करना, फोटो के शीशे को साफ करना, दिखलाना; **Developer** (-अर्)-n. he who or that which develops. स्थिर करनेवाला; **Development** (-मेंट)-n. growth, product, advancement. वृद्धि, विस्तार, उन्नति ।

Deviate-डी'-व्रि-येट'-v. i. to turn from the way, to diverge. धूम जाना, हटना; **Deviation** (-वै'-शन)-n. deflection, error. अतिक्रम, भूल; **Deviator** (-वै'-टर्)-n. one who deviates. अतिक्रम करनेवाला ।

Device-डि-वाइस्'-n. a contrivance, plan, scheme, invention, faculty of designing.

a design. उपाय, प्रयोग, विधि, आविष्कार, कल्पना (साधन) ।

Devil-डैव'-इल्'-n. the supreme spirit of evil, a very wicked person, an enemy of God. दानव, पिशाच, अति दुष्ट मनुष्य, असुर; **Devil's bones** (dice.) पासा; **Devil's books** (playing-cards.) ताश के पत्ते; **Devil's dozen** (the number thirteen.) तेरह की संख्या; **Devil's dung** (asafoetida.) हींग; **The devil and all** (all bad things.) सब बुरी वस्तुयें; **The devil** to pay (trouble before one.) सामने आपत्ति का होना; **To go to the devil** (to come to ruin, to harm.) नाश को प्राप्त होना, नाश करना; **To play the devil with** (to harm and worry.) कष्ट और व्यग्रता उत्पन्न करना ।

Devilish-डैव'-इल्-इश्'-adj. very mischievous. अति दुष्ट या उपद्रवी; **Devilishly** (-इश्-लि)-adv. like a devil. प्रेत की तरह; **Devilishness** (-इश्-नेस्)-n. quality of being a devil. पिशाचपन; **Devilism** (-इक्स्म)-n. great wickedness. पिशाचत्व ।

Devious-डी'-व्रि-अस्-adj. winding, rambling, circuitous, erring. कुटिल (टेढ़ा), चक्करदार, दोषी; **Deviously** (-लि)-adv. in an erring manner. कुटिलता से; **Deviousness** (-नेस्)-n. a departure from the main course, error. कुमार्ग, अशुद्धि ।

Devise-डि-वाइज'-v. t. to consider, to scheme, to contrive a plan. विचार करना, चिन्तन करना, उपाय करना; **Deviser** (-वाइज-अर्)-n. one who contrives. (प्रयोजक), उपाय करनेवाला ।

Devitalize-डी-वाइज'-टल्-आइज'-v. t. to make lifeless. निर्जीव करना ।

Devocalize-डी-वो'-कल्-आइज'-v. t. to make voiceless. गूँगा करना ।

Devoid-डि-व्रॉइड'-adj. destitute, empty, vacant. रहित, शून्य, खाली ।

Devoir-डैव'-वार'-n. duty, respect due. कर्तव्य (धर्म), आदर (सम्मान) ।

Devolute-डीव'-ऑल्यूट'-v. t. to depute, to transfer. सौंपना, हटाना ।

Devolution-डी-वैल्यूशन'-n. a passing through a series of changes, degradation. निक्षेपण, भवनति ।

Devolve-डि-वॉल्व'-v. i. & t. to fall by succession, to descend, to deliver over. गिरना, उतरना, सौंपना ।

Devote-डि-वोट'-v. t. to dedicate, to give up exclusively. समर्पण करना (भेंट करना), त्याग

देना; Devoted (नो-टेंड)-*adj.* ardent, zealous. तपस्व (परायण), अनुरक्त; Devotedly (टेंड-लि)-*adv.* in an ardent manner. भक्तिपूर्वक; Devotee (डि-वो-टी)-*n.* a votary, a bigot. धार्मिक मनुष्य (योगी, तपस्वी)।

Devotion-डि-वो-शन्-*n.* divine or religious worship. devoutness. धर्मनिष्ठा, भक्ति; Devotional (अल्-*adj.* pertaining to piety. धार्मिक; Devotionally (अल्-लि)-*adv.* in a pious manner. भक्तिपूर्वक; Devotionalist (अल्-इस्ड)-*n.* one who is superstitiously devout. अनन्य ईश्वर-भक्त।

Devour-डि-वावर-*v. t.* to eat ravenously, to consume, to destroy, to kill. भक्षोत्सना, भस्म करना, नष्ट करना, हत्या करना; Devourer (अर्)-*n.* one who devours. भक्षण करने-वाला; Devouringly (इङ्ग-लि)-*adv.* in a devouring manner. भक्षोत्सते हुए।

Devout-डि-वाउट-*adj.* pious, religious, reverential. धार्मिक, धर्मात्मा, भक्त, पुण्यात्मा; Devoutly (लि)-*adv.* in a devout manner. भक्तिपूर्वक; Devoutness (नेस्)-*n.* the quality of being devout. धार्मिकता, भक्ति।

Dew-ड्यू-*n.* moisture from air condensed in small drops. तुषार, ओस; Dewdrop (drop of dew.) ओस की बूँद; Dewfall (evening. सन्ध्या समय; Dewless (लेस्)-*adj.* without dew. बिना ओस का; Dewy (इ)-*adj.* moist with dew. ओस से गीला।

Dewlap-ड्यू-लैप्-*n.* a fold of loose skin hanging from the throat of cattle. गाय-बैल के गले के नीचे का लटकता हुआ झालरदार मांस।

Dexter-डैक्स-टर्-*adj.* on the right-hand side. दाहिने हाथ की ओर का।

Dexterity-डैक्स-टैरि-टि-*n.* adroitness, cleverness, right-handedness. दक्षता, निपुणता, हस्त-कौशल; Dext (e) rous (टर्-अस् या ट्स)-*adj.* adroit, skilful. कुशल (पटु), निपुण; Dexterousness (अस्-नेस्)-*n.* dexterity, adroitness. निपुणता; Dexterously (अस्-लि)-*adv.* in an adroit manner. दक्षतापूर्वक।

Dextral-डैक्स-ट्रल-*adj.* right as opposed to left. दाहिना।

Dextrin-डैक्स-ट्रिन्-*n.* a gummy substance obtained from starch, gum. गेहूँ या जव के सत्व से निकला हुआ चिपकानेवाला पदार्थ, गोद।

Dextrous-डैक्स-ट्रस्-*n.* same as Dexterous (टर्-अस्)।

How, Dow-डाउ-*n.* an Arabian ship. अरब का छोटा जहाज।

Diabetes-डाइ-अ-बी-टीज़-*n.* a disease marked with excessive sugar in the urine. मधुमेह, बहुमूत्र रोग; Diabetic (बैट-इक्)-*adj.* pertaining to diabetes. मधुमेह-सम्बन्धी।

Diabery-डी-आब्लरि-*n.* magic, sorcery. जादू, दोना।

Diabolic (Diabolical)-डाइ-अ-बॉल-इक् (अल्)-*adj.* devilish, fiendish. पैशाची, पापिष्ठ; Diabolically (अल्-लि)-*adv.* in a devilish manner. पिशाचवत्; Diabolism (अब्-अ-लिज़्म)-*n.* sorcery. जादू की विद्या; Diabolize (लाइज़्)-*v. t.* to make into a devil. पिशाच बनाना।

Diacritic-डाइ-अ-क्रिट-इक्, Diacritical (अल्)-*adj.* distinguishing. भेद बतलानेवाला (स्वरो का विशिष्ट चिह्न)।

Diactinic-डाइ-अ-ऑक्-टिन्-इक्-*adj.* transmitting the rays of the sun. सूर्य की किरणों को स्थानान्तरित करनेवाला।

Diadem-डाइ-अ-डैम्-*n.* the arch of a crown, a headband worn as a badge of royalty. मुकुट, किरीट; Diademed (इ)-*adj.* wearing a diadem. मुकुट (किरीट) पहने हुए।

Diaglyph-डाइ-अ-लिफ्-*n.* a sinking into the general surface. समतल में डूबकर बनाई हुई खोदाई या रचना।

Diagnose-डायीग्न-नोझ-*v. t.* to ascertain disease by symptoms. लक्षण देखकर रोग का निर्णय करना; Diagnosis (नो-सिस्)-*n.* (pl. Diagnoses.) identification of a disease by its distinctive marks. रोग-निर्णय, रोग-निदान; Diagnostic (नॉस-टिक्)-*adj. & n.* distinguishing symptoms. रोग-लक्षण सम्बन्धी, निदान।

Diagonal-डाय-ऑग्न-अ-नल-*n.* a line joining two opposite angles of any rectilinear figure. कर्ण, चतुर्भुज में एक कोण से दूसरे कोण तक की रेखा; Diagonally (लि)-*adv.* in a diagonal manner. कर्ण रेखावत्।

Diagram-डायीग्राम्-*n.* a figure made of lines, symbolic representation of a figure. आकृति, मानचित्र; Diagrammatic (मीट-इक्)-*adj.* represented by a diagram. आकृतिवाला; Diagrammatically (कील्-लि)-*adv.* by means of a diagram. आकृति द्वारा; Diagrammatize (ऑ-टाइज़्)-*v. t.* to put as a diagram. चित्ररूप में रखना।

Dial-डायल-*n.* the face of a clock or watch, a circular plate on which an index finger indicates degrees &c. घड़ी का मुख; **Sundial** (an instrument showing time by the sun's shadow.) सूर्य-घड़ी, धूपघड़ी ।



Dial.

Dialect-डायलैक्ट-*n.* the form of a language peculiar to a district. प्राकृत भाषा, प्रान्तीय भाषा; **Dialectal** (-लैक्ट-दल)-*adj.* pertaining to dialects. प्रान्तीय भाषा सम्बन्धी; **Dialectally** (-दल-लि)-*adv.* from a dialectic point of view. प्रान्तीय भाषा के रूप में; **Dialectic** (-लैक्ट-टिक्)-*n.* (often in *pl.*) logical disputation. तर्कविद्या, न्याय; **Dialectician** (-लैक्ट-टिश्यन्)-*n.* a logician. नैयायिक, तत्त्वदर्शी ।

Dialogic-डायी-लॉक्-इक्-*adj.* pertaining to a dialogue. वार्तालाप-सम्बन्धी; **Dialogist** (-ऑल-ऑ-जिस्ट)-*n.* a writer of dialogues. वार्तालाप-लेखक ।

Dialogue-डाय-लॉग-*n.* conversation. प्रश्नोत्तर, (संवाद), बातचीत ।

Diamantiferous-डाइ-ऑ-मीन्-टिफरस्-*adj.* diamond-yielding or bearing. हीरा उत्पन्न करनेवाली ।

Diameter-डायामिटर-*n.* the straight line passing through the centre of a circle terminating at the circumference and dividing it into two equal parts. व्यास; **Diametrical** (-मेट्रिकल)-*adj.* in the direction of a diameter. व्यास-सम्बन्धी; **Diametrically** (-मेट्रिक-अल-लि)-*adv.* in direct opposition. विपरीत रूप में ।

Diamond-डाय'-मन्ड-*n.* a colourless precious gem, a lozenge-shaped figure (*geom.*), one of the four suits of cards. (हीरक) हीरा, रेखागणित में बर्गी का आकार, ताश में ईंट के पत्ते; **Diamond-cut** (with glittering points.) चमकते हुए अनेक कोणोंवाला; **Diamond-field** (a tract yielding diamonds.) हीरे की खान; **Diamond Jubilee** (the sixtieth anniversary.) साठवीं वर्षगांठ (हीरक जयन्ती) ।

Diana-डायना-*n.* a hunting woman, the moon. शिकारी स्त्री, चन्द्रमा ।

Diapason-डाय-पे'-ज़न्-*n.* a volume of concord sounds. लय में अनेक ध्वनि ।

Diaper-डाइ'-अपर्-*n.* an ornamental design woven in linen.

बेलबूटा कढ़ा हुआ कपड़ा (कामदानी) ।



Diaper.

Diaphanous-डाय-फीनस्-*adj.* transparent, clear. पारदर्शक, आरपार दिखलाने वाला, स्पष्ट ।

Diaphoretic-डायफोरे-टिक्-*adj.* & *n.* promoting perspiration. रवेदजनक, पसीना लानेवाली (औषध) ।

Diaphragm-डाय'-फ्राग्-*n.* the muscle separating the chest from the abdomen. शरीर-मध्यप्रदेश, उदर को वक्षःस्थल से अलग करनेवाली पेशी, डरःप्राचीर ।

Diarchy-डायर्कि--*n.* a government by two independent authorities. द्वैध शासन, दो व्यक्तियों से शासित राज्य ।

Diarist-डायरिस्ट-*n.* one who keeps a diary. रोजनामचा रखनेवाला ।

Diarrhoea-डायरीया-*n.* persistent looseness of bowels. अतिसार, पेट चलने का रोग; **Diarrhoeal** (-अल), **Diarrhoeic** (-इक्)-*adj.* pertaining to or producing diarrhoea. अतिसार-सम्बन्धी ।

Diary-डायरि-*n.* a daily record of events, a journal. (दैनन्दिनी), दैनिक घट्ट की पुस्तक, रोजनामचा; **Diarian** (-यरिअन्)-*adj.* रोजनामचे की; **Diarize** (-आइज़्)-*v. t.* to enter or write in a diary. दिन-पंजी में लिख देना ।

Diathesis-डायथिसिस्-*n.* a particular habit of body. शरीर के हिलाने या फड़काने का विशेष अभ्यास ।

Diatomic-डाइ-ऑ-टैम्-इक्-*adj.* consisting of two atoms. दो परमाणुओंवाला ।

Dibble-डिब्'-बल-*n.* an instrument for making holes in the ground for sowing seeds. खोंसनी, फाली; -*v. t.* to prepare soil for dibbling. बोने के लिये इस प्रकार से भूमि तैयार करना ।

Dicacity-डि-कैसि'-इ-टि-*n.* raillery, pertness of speech. आक्षेप, ताना ।

Dice-डाइस-*n. (pl. of Die.)* a game with dice. पासे का खेल; -*v. i.* to play with dice. पासा खेलना; **Dice-box** (a glass-shaped box from which dice are thrown in gaming.) पासा खेलने का गिलास; **Dicer** (-अर्)-*n.* one who plays at dice. पासा खेलनेवाला ।

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेंज् ; Pain पेंज्

Dicephalous-डाइसेल्'-थैल्-अम्-*adj.* having two heads. दो मस्तकवाला ।

Dichotomy-डाइकॉट'-थैम्-मि-*n.* a continuous division into pairs (logic). तर्क में किसी पदार्थ के दो विभाग ।

Dicing-डाइस'-इङ्ग्-*n.* a gaming with dice. पासे का खेल ।

Dicky-डिक्'-इ-*n.* a leathern covering for a gig, a bird. क्वाटिन गाड़ी का चमड़े का ढप, चिड़िया ।

Dicta-डिक्'-टा-*n. pl., sing.* (Dictum) sayings. कहावतें ।

Dictaphone-डिक्ट'-ओ'-फोन्-*n.* a machine reproducing in types what is spoken into it. बोले हुए शब्दों को टाइप में लिखने का यंत्र ।

Dictate-डिक्'-टेट'-इ-*v. t.* to read aloud words to be taken down, to communicate with authority, to command. लिखाना, आज्ञा-पूर्वक कहना, आज्ञा देना; Dictation (-टै'-शन्)-*n.* practice of dictating; श्रुति लिखन, श्रुतिलेख, इमला; Dictator (-अर्)-*n. (fem.* Dictatress, Dictatrix.) an absolute ruler, one who dictates to a writer. अनन्य शासक, लिखाने-वाला; Dictatorial (-टोरिअल्)-*adj.* overbearing. अनन्य, उद्धत, दौढ; Dictatorship (-शिप्)-*n.* the office of a dictator. अनन्य शासक का पद ।

Diction-डिक्'-शन्-*n.* choice of words, style, manner of speaking. वाक्य-विन्यास, मुहावरा, बोलचाल का ढंग ।

Dictionary-डिक्'-शन्-रि-*n. (pl.* Dictionaries.) a book containing the words of a language alphabetically arranged with their meanings &c. a lexicon. शब्दकोश, शब्द-संग्रह; Walking dictionary (one who is well informed.) सब विषय का ज्ञान रखनेवाला पुरुष ।

Dictum-डिक्'-टम्-*n. (pl.* Dicta-डिक्'-टा) a formal saying, a maxim. आदेश, कहावत ।

Did-डिड'-*p. t.* of Do. किया ।

Didactic-डि-डैक्ट'-इक्-*adj.* intended to teach, instructive. उपदेशक, प्रबोधक; Didactically (-अ-लि)-*adv.* in a didactic manner. उपदेशक की रीति से; Didactics (-इक्स्)-*n. pl.* the science of teaching or instruction. पाठन-शुक्ति, पढ़ाने की पद्धति ।

Didactyl-डाइ-डॉक्ट'-इल्-*adj.* having two fingers or two toes. हाथ या पैर की दो अँगुलियोंवाला ।

Didder-डिड'-डर्-*v. i.* to shiver with cold. ठंड से कांपना ।

Diddle-डिड'-इल्-*v. t. & i.* mislead, to totter. बहकाना, लुढ़कना ।

Didst डिडिस्ट-second person singular of 'Do'.

Didymous-डिड'-इम्-अम्-*adj.* twin, growing in pairs. यमज, जुड़वाँ ।

Die-डाइ-*n. (pl.* Dice. डाइस्) a small cube used in gaming, plinth. पासा, मकान का बन्द; The die is cast (the course is fully decided.) विधि स्थिर हो गई; Upon the die (at stake.) दाँव लगाकर ।

Die-डाइ-*n. (pl.* Dies) a stamp used for coining money. मुद्रा बनाने का ठप्पा या साँचा;

Die-sinker (an engraver.) ठप्पा या साँचा बनानेवाला ।

Die-डाइ-*v. i.* to cease to live, to expire. मरना, दम निकलना; To die in harness (to die while still at work.) काम करते हुए मृत्यु की प्राप्त करना; To die in shoes (to be slaughtered.) हत्या किये जाकर मरना; To die for (to have earnest desire for a thing.) किसी पदार्थ के लिए उकड़ इच्छा करना; To die of laughing (to laugh to exhaustion.) हँसते-हँसते थक जाना ।

Diehard-डाइ'-हार्ड-*n.* one who resists to the end. अन्त तक विरोध करनेवाला ।

Dielectric-डाइ-इ-लेक्'-ट्रिक्-*adj. & n.* insulating, nonconductive of electricity. दफ़्ता हुआ, बिजली के धाराप्रवाह को रोकनेवाला (पदार्थ) ।

Diet-डा'-टैट-*n.* a national assembly for legislature. राज्यपरिषद् ।

Diet-डा-यट-*n.* food, food prescribed by a physician. आहार, भोजन, पथ्य; -*v. t. & i.* to take food or feed on special food prescribed by a physician. पथ्य भोजन कराना या करना; **Dietarian** (-टैरि-अन्)-*n.* one who strictly conforms to his dietary. पथ्य से भोजन करनेवाला; **Dietary** (-अर्-इ)-*n.* rules of diet. पथ्य के नियम; **Dietetic** (-टैट'-इक्)-*adj.* of diet. पथ्य-सम्बन्धी; **Dietetics** (-टैट'-इक्स्)-*n. pl.* rules for diet. पथ्य के नियम ।

Differ-डिफ'-फर्-*v. i. (p. t.* Differed) to be unlike, to be distinct, to be at variance, to disagree. भिन्न होना, विपरीत होना, असम्मत होना ।

Difference-डिफ'-फर्-एन्स्-*n.* dissimilarity, distinction, the remainder after subtraction, contention. भेद, अवशेष, विवाद, कलह; To split the difference (to remove a controversy.) मतभेद हटा देना ।

Different-डिफ'-फर्-एन्ड-*adj.* distinct, separate, various, unlike. पृथक्, विभिन्न, असमान; **Differential** (-एन्'-शिअल्)-*adj.* creating a difference. भेदकर, विशेषक; **Differently**

(-ऐन्ट-लि) -*adv.* in a different manner. भिन्न प्रकार से ।

Differentia- डि-फर्-ऐन्-शि-या -*n.* a distinguishing mark. भेद का चिह्न ।

Differentiate-डिफ-फर्-ऐन्-शि-ऐट्-*v. t. & i.* to constitute the difference between, to discriminate, to make different. भेद जान लेना, अलगाना ।

Difficult-डिफ्-फिक्-अल्ड्-*adj.* hard to do, troublesome, not easy, perplexing. कठिन, दुष्कर, विषम; (गड़, दुःसाध्य); **Difficulty** (-इ) -*n.* something obscure, obstacle, hindrance, reluctance, perplexity. कठिनता (दुःख, क्लेश), बाधा, संकट, विघ्न ।

Diffidence-डिफ्-फिड्-ऐन्स-*n.* self-distrust, shyness, modesty, reserve. संशय, अविश्वास, लज्जा, विनय, शिष्टक ।

Diffident-डिफ्-फिड्-ऐन्ट्-*adj.* distrustful, reserved, bashful. अविश्वस्त, शंकायुक्त, लज्जाशील; **Diffidently** (-लि)-*adv.* in a diffident manner. लज्जा सहित, अविश्वास से ।

Diffuence-डिफ्-फ्लु-ऐन्स-*n.* a flowing away of a fluid. तरल पदार्थ का बहाव ।

Diffuent-डिफ्-फ्लु-ऐन्ट्-*adj.* flowing on all sides. चारों ओर बहता हुआ ।

Diffract-डिफ्-फ्रैक्ट्-*v. t.* to break into parts, विश्लेषण करना, टुकड़े करना; **Diffraction** (फ्रैक्-शन्) -*n.* spreading of light. प्रकाश का विश्लेषण ।

Diffuse-डिफ्-फ्यूज़्-*v. t.* to spread out, to scatter. फैलाना, छितराना; **Diffused** (-इ) -*adj.* spread, loose, extended. विस्तृत, फैला हुआ; **Diffusedly** (-इ-लि)-*adv.* in a diffused manner. विस्तीर्ण रूप में; **Diffuser** (-अर्) -*n.* that which or he who diffuses. फैलाने वाला, छितराने वाला ।

Diffuse-डिफ्-फ्यूस्-*adj.* widely spread. फैलाया, छितराया हुआ; **Diffusible** (-इ-ब्ल)-*adj.* that may be dispersed. फैलाने योग्य; **Diffusion** (-अन्) -*n.* dispersion. विस्तार, फैलाव; **Diffusive** (-इव्) -*adj.* extending. फैलाने वाला; **Diffusively** (-इव्-लि)-*adv.* in a diffusive manner. विस्तार से; **Diffusiveness** (-नेस्)-*n.* extensiveness. फैलावट ।

Dig-डिग्-*v. t. (p. t. & p. p. Dug.)* to excavate, to hollow out by digging, to make a research. खोदना, गड़वा करना, अन्वेषण करना; -*n.* a digging. खोदाई; **Diggable** (-ऐ-ब्ल)-*adj.* that may be dug. खोदने योग्य; **Digger**

(-अर्)-*n.* one who digs. खोदनेवाला; **Digging** (-इङ्ग्) -*n.* the act of excavating. खोदाई का काम ।

Digamist-डिग्-गैम्-इस्ट-*n.* one who marries a second time. दूसरी बार विवाह करनेवाला मनुष्य ।

Digamy-डिग्-गैम्-इ-*n.* a second marriage. द्वितीय विवाह, पुनर्विवाह ।

Digest-डाइज्-जैस्ट्-*n.* a methodical summary of laws. नीति-संग्रह, कानूनों का क्रमिक संग्रह;

(-डि-जैस्ट्)-*v. t.* to arrange systematically, to summarize, to think over, to assimilate in stomach. क्रमबद्ध करना, संग्रह करना, विचार करना, पचाना; **Digester** (-अर्)-*n.* one who digests the food, that which strengthens digestive power, a kind of vessel for boiling chemicals. भोजन पचानेवाला, एक प्रकार का रासायनिक पाकपात्र; **Digestibility** (-इड्-इब्ल्-इट्-इ) -*n.* digestibleness. पाचन योग्यता या शक्ति; **Digestible** (-इ-ब्ल)-*adj.* capable of being digested. पाचन योग्य; **Digestion** (-जैशन्)-*n.* dissolving of food in stomach. पाचन; **Digestive** (-इव्)-*adj.* promoting digestion. पाचक, पचानेवाला ।

Dight-डाइट्-*v. t.* to adorn, to make ready. आभूषित करना, सजाना, तैयार करना; -*adj.* adorned. सजाया हुआ ।

Digit-डिज्-इट्-*n.* a finger or toe, a finger's breadth, any integer from 0 to 9. अँगुली, अँगुल भर, ० से ९ तक इकाई के अंक; **Digital** (-अल्)-*adj.* pertaining to the digits. अँगुली-सम्बन्धी; **Digitated** (-ऐट्-ऐड्)-*adj.* consisting of several finger-like sections. अँगुलियों के समान जोड़ोंवाला; **Digitiform** (-इ-फॉर्म)-*adj.* finger-shaped. अँगुली के आकार का ।

Diglot-डाइ-ग्लॉट्-*adj.* in two languages. दो भाषाओं का, द्विभाषिक ।

Diglyph-डाइ-ग्लिफ्-*n.* a projecting face with two grooves. उभड़ा भाग जिसमें दो नालियाँ बनी हों ।

Dignify-डिग्-निफ्-आइ-*v. t. (p. t. Dignified.)* to honour, to speak highly of. प्रतिष्ठा करना, सत्कार करना; **Dignified** (-आइड्)-*adj.* marked with dignity, stately महाप्रतापी, महान्, उच्च ।

Dignitary-डिग्-निट्-अ-रि-*n.* a person holding a high ecclesiastical rank or office. उच्च पद का पादरी ।

Dignity-डिग्-निट्-इ-*n.* excellence, honourable rank, stateliness, grandeur. महत्त्व, प्रताप, गौरव, प्रतिष्ठा ।

Age एज् ; Edge ऐज् ; Pen पें ; Pain पैन

Digraph-डाइ-ग्राफ्-*n.* a group of two letters expressing one sound. (e. g. ae, ph &c.) एक उच्चारण प्रकट करनेवाला दो अक्षरों का समुदाय ।

Digress-डि(डाइ)-ग्रेस'-*v. i.* to stray, to depart from the main subject. भटकना, विषयान्तर बोलना; **Digression** (-ग्रेसन्)-*n.* a departure from logical discourse. विषयान्तर गमन; **Digressive** (-इव्)-*adj.* digressing. असंगत, (असम्बद्ध); **Digressively** (-इव्-लि)-*adv.* by way of digression. असंबद्ध रूप से ।

Dihexagonal-डाइ-हेक्स'-ऑण'-अन्-अल्-*adj.* having twelve sides. (*geom.*) बारह भुज या पहलू का ।

Dike, Dyke-डाइक'-*n.* a ditch, a dam, an obstacle, an embankment. खाई, बाँध, अवरोध, सेतु ।

Dilacerate-डि-लैस्'-अर्-येट'-*v. t.* to tear or rend asunder. फाड़ डालना ।

Dilapidate-डि-लैप्'-इह-येट'-*v. t.* & *i.* to bring or come to decay. नाश करना (ध्वंस करना), छिन्न-भिन्न होने देना; **Dilapidated** (-ऐह्)-*adj.* wasted, ruined. छिन्न-भिन्न, नष्ट; **Dilapidation** (-ऐ-शन्)-*n.* squandering, decay. क्षय, नाश ।

Dilatability-डाइ-लेट'-ऐव्-इल्'-इट-इ-*n.* the quality of being dilatible. फैलावट; **Dilat-able** (-ऐ-वल्)-*adj.* capable of expansion. फैलाने योग्य ।

Dilation-डाय-ले'-शन्-*n.* distention, expansion. विस्तार, फैलाव ।

Dilate-डाय'-लेट'-*v. t.* & *i.* to expand, to extend, to widen, to enlarge. फैलाना, चौड़ा करना; **Dilated** (-ऐह्)-*adj.* expanded. फैला हुआ; **Dilator** (-अर्)-*n.* a muscle that expands. फैलानेवाली पेशी ।

Dilatorily-डिलेटेरि-*adv.* with delay. विलम्ब से; **Dilatoriness** (-नेस्)-*n.* the quality of being dilatory. विलम्बिता, दीर्घसूत्रता; **Dilatory** (-टर्-इ)-*adj.* slow, loitering, designed to delay. दीर्घसूत्री, विलंब करने-वाला, आलसी, धीमा ।

Dilemma-डालेमा-*n.* a form of argument (in logic) forcing the opponent to accept one of two alternatives (called its *horns*), both of which are undesirable to him, a perplexing situation. उभयसम्भव तर्क, संकट की स्थिति; **Dilemmatic** (-मीट'-इक्)-*adj.* pertaining to dilemmas. संकट की स्थिति का ।

Dilettante-डिल-येट'-टीण्ट-*n.* (*pl.* Dilettanti)

a lover of fine arts, an amateur. कला-नुरागी, नवसिखुषा ।

Diligence-डिलि'-इज्-ऐन्स्-*n.* industrious nature. उद्यम, उद्योग, परिश्रम ।

Diligent-डिलि'-इज्-ऐन्ट'-*adj.* hardworking industrious. उद्योगी, परिश्रमी; **Diligently** (-लि)-*adv.* in a diligent manner. परिश्रम से ।

Dill-डिल'-*n.* an umbelliferous medicinal plant. मधुरिका लता ।

Dilly-dally-डिल'-डॉल'-लि-*v. i.* to delay, to loiter. टालमटोल करना ।

Dilogy-डाइल्'-ऑज्-इ-*n.* a phrase with two meanings. दो अर्थोंवाला शब्द समूह ।

Dilute-डाइ-ल्यूट'-*v. t.* to make a fluid thinner by adding water. जल मिलाकर घने द्रव को पतला बनाना; *adj.* weakened by water. पानी मिलाकर पतला किया हुआ; **Dilution** (-ल्यू-शन्)-*n.* the act of diluting. पतला करने या हलका करने की क्रिया ।

Diluvialist-डि-ल्यूव'-इ-ऑल्-इस्ट'-*n.* an expert on diluvial deposits. भूगर्भवेत्ता जो जल के बाढ़ के संकथन का ज्ञान रखता है ।

Diluvian-डि-ल्यूव'-इ-अन्-*adj.* pertaining to flood. बाढ़ सम्बन्धी ।

Diluvium-डि-ल्यूव'-इ-अम्-*n.* a deposit of sand, gravel &c. made by a current of water, flood. बाढ़ से छोड़ी हुई मिट्टी, बाढ़ ।

Dim-डिम'-*adj.* (*comp.* Dimmer, *sup.* Dimmest) faintly visible, tarnished, indistinct, obscure. अस्पष्ट (धुँधला), निस्तेज; **Dimly** (-लि)-*adv.* in a dim manner. धुँधलेपन से; **Dimness** (-नेस्)-*n.* the quality of being dim. धुँधलापन ।

Dime-डाइम्-*n.* the tenth part of an American dollar. अमेरिका का १० सेंट का निकल धातु का सिक्का ।

Dimension-डाइ-मेंन्श'-अन्-*n.* extent, magnitude, degree. परिमाण, मात्रा, अंश; *pl.* length, breadth and thickness. लम्बाई, चौड़ाई और ऊँचाई; **Dimensional** (-नल्)-*adj.* concerning magnitude. परिमाण-सम्बन्धी ।

Dimidiate-डि-मिड'-इ-ऐट'-*adj.* divided into two parts. दो भागों में विभक्त ।

Diminish-डि-मिन्'-इश्-*v. t.* & *i.* to make less, to abate, to decrease, न्यून करना, घटाना, कम होना; **Diminishable** (-ऐ-वल्)-*adj.* capable of being diminished. घटने योग्य; **Diminished** (-इ)-*adj.* decreased. घटाया हुआ; **Diminishingly** (-इह्-लि)-*adv.* in a decreasing manner. घटाते हुए ।

Diminution-डि-मिन्-यु'-शन्-*n.* a lessening, degradation. हास, कमी, भवनति ।

Diminutive-डि-मिन्-यु'-टिव्-*adj.* small, tiny, narrow. अल्प, सूक्ष्म, सूक्ष्म; *-n.* a word used to express a little thing of the kind. अल्पार्थक शब्द; Diminutiveness (नेस्)-*n.* littleness. लघुत्व, छोटापन ।

Dimity-डिम्'-इट-इ-*n.* a kind of printed stout cotton fabric. (पट्टे का) मोटा छया हुआ सूती कपड़ा ।

Dimple-डिम्प्'-ल्-*n.* a small hollow in cheek or chin, गाल या ठुड़ी का गड्ढा; *-v. i.* to produce dimples. गड्ढा पड़ना; Dimpled (-इ)-*adj.* having dimples. गड्ढेदार ।

Din-डिन्-*n.* continued confused noise, a clatter. कोलाहल, कलकल; *-v. t. (p. t. Dinned.)* to harass with clamour, कोलाहल से कष्ट देना ।

Dine-डाइन्-*v. t.* to take dinner. मध्याह्न का भोजन करना; To dine out (to take dinner out of the house.) घर के बाहर भोजन करना; To dine with Duke Humphrey (to remain hungry.) भूखे रह जाना; Dining-hall (room). भोजन करने के लिये पंगत बैठने का स्थान ।

Ding-डिङ्ग-*v. t.* to ring. शब्द करना; Ding-dong (डिङ्ग-डॉङ्ग) *-n.* the sound of a bell. घण्टे का शब्द ।

Dinghy, Dingey -डिङ्ग'-गि-*ns.* a ship's small boat. छोटी नाव, डोंगी ।

Dingle-डिङ्ग'-गल्-*n.* a small dale, a narrow valley. घाटी, दूरी ।

Dingy-डिङ्ग'-इ-*adj.* dull coloured, dark brown. धूँधला, काला भूरा ।

Dinner-डिन्'-नर्-*n.* the chief meal of the day, a public feast. दिन का प्रधान भोजन, व्योहार; Dinner-bell (a bell rung when dinner is ready.) भोजन की तैयारी पर बजाने की घण्टी; Dinner-set (plates &c. used at dinner.) तश्तरी, थाली इत्यादि; Dinner-wagon (a set of shelves on castors in the dining-room.) भोजन की सामग्री का विसकाने योग्य डेबल ।

Dint-डिन्ट-*n.* a blow, stroke, effort. प्रहार, आघात, प्रयत्न; By dint of (by force of.) प्रहार या बल से ।

Diocese-डाइ'-ओ'-सिस्-*n.* a bishop's jurisdiction. पादरी का प्रदेश ।

Dioptric-डाइ-ऑप्टिक्-*adj. & n.* helping sight by refraction. प्रकाश की वक्रगति द्वारा दृष्टि को सहायता देनेवाला या सहायक ।

Dioxide-डाइ-ऑक्स्'-आइड-*n.* an oxide containing two parts of oxygen and one of metal. दो भाग ओपजन (ऑक्सिजन) तथा एक भाग धातु का मेल ।

Dip-डिप्-*v. t. & i. (p. t. Dipped)* to immerse into a liquid, to plunge. गोता लगाना, डुबाना; *-n.* the act of dipping, depression, inclination. निमज्जन, डुबाव, झुकाव; Dip-net (a small net for catching fish.) मछली पकड़ने का छोटा जाल ।

Diphtheria-डिफ्'-थी-रि-आ-*n.* an infectious disease in the back of the throat. कण्ठ का एक संक्रामक रोग ।

Diphthong-डिफ्'-थॉङ्ग-*n.* a union of two vowels pronounced as one in a syllable. संयुक्त स्वर, दो स्वरों का एक उच्चारण यथा ae, oe.

Diploma-डिप्-लोम्'-आ-*n.* a certificate conferring honour or authority. पदवीदायक पत्र, अधिकारपत्र (सनद); Diplomat (-मेट) *-adj.* having received a certificate. अधिकारपत्र प्राप्त; Diplomaless (-लेस्)-*adj.* without certificate. बिना अधिकार-पत्र का ।

Diplomacy-डिप्'-लोम्'-ऑसि-इ-*n.* management of international relations, tact. राजनैतिक कौशल, कूटनीति ।

Diplomat-डि-प्लोम्'-ऑट-*n.* one skilled in diplomacy. राजनीति-कुशल; Diplomatic (-ऑट'-इक्)-*adj.* skilful in negotiations, tactful. दूतकार्य में चतुर, कूट-नीतिज्ञ; Diplomatically (-ऑट'-इ-कॉल)-*adv.* according to the rules of diplomacy. नीति-निपुणता से; Diplomatist (-ऑट-इस्ट)-*n.* a diplomat, नीति-कुशल मनुष्य; Diplommatize (-टाइज़)-*v. t. & i.* to act as a diplomatist. नीतिज्ञ के सदृश कार्य करना ।

Dipper-डिप्'-पर-*n.* one who dips, a ladle. डुबानेवाला, कलछल ।

Dipterous-डिप्टरस-*adj.* having two wings only. केवल दो पंखों या परोंवाला ।

Dire-डायर्-*adj.* horrible, calamitous. भयानक, क्रूर; Direful (-फुल्)-*adv.* dreadful. भयंकर, उग्र; Direfully (-फुल्-लि)-*adv.* in a direful manner. क्रूरता से; Direfulness (-फुल्-नेस्)-*n.* the quality of being direful. उग्रता, क्रूरता ।

Direct-डाइ-रेक्ट'-*v. t. & i.* to order, to address, to control, to guide. आज्ञा देना पता लिखना, नियंत्रित करना, पथ-दिखाना; *-adj. & adv.* straight, not crooked, immediate uninterrupted. सीधी, अवक्र, तुरन्त, अविचल; Directly (-लि)-*adv.* immediately. तुरन्त, सीधे; Direct speech (words actually spoken.) वक्ता

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन ; Pain पेन

के ठीक-ठीक शब्द; Directness (नेम्) *n.* quality of being direct, straightness, सीधायन ।

Direction-डिरेक्शन्-*n.* instruction, order, aim, address. निर्देश, आशा, लक्ष्य, पता ।

Director-डि-डाइ-रेक्टर्-अर्-*n.* a superintendent, one who directs, manager. अध्यक्ष, सञ्चालक, अधिकारी; (*fem.* Directress-डैस्); Directorate (अर्-रेटर्)-*n.* the office of a director. निर्देशालय; Directory (अ-रि)-*adj.* *& n.* guiding, a book of reference. निर्देशक, नाम-धाम-सूचक पुस्तक ।

Directrix-डिरेक्ट्रिक्स-*n.* (*pl.* Directrices-डाइरेक्सीज़्) a fixed line used in describing a curve. वक्र रेखा खींचने की स्थिर रेखा ।

Dirge-डर्ज-*n.* a song sung at burial. शोकगीत, मर्षिया ।

Dirigible-डिर्-रिज्-इ-ब्ल-*n. & adj.* an aircraft which is able to be guided. वायुयान (गुब्बारा) जो इच्छानुसार जिधर चाहे उधर उड़ाया जा सकता है ।

Dirk-डर्क-*n.* a kind of dagger or poniard. एक प्रकार की कटार ।

Dirt-डर्ट-*n.* an unclean substance, mud, dust. कीचड़, मिट्टी, धूल; Dirt-cheap (very cheap.) बहुत ही सस्ता; To fling dirt (to rebuke.) गाली देना; To eat dirt (to censure.) निन्दा करना; Dirtily (इ-लि)-*adv.* in a dirty manner. गन्देपन से; Dirtiness (इ-नेस्)-*n.* the state of being dirty. गन्दापन; Dirty (इ)-*adj.* soiled, foul, filthy, unclean, mean. धूलयुक्त, गन्दा, मैला, नीच; - *v. t.* (*p. t.* Dirtied) to soil, to make foul. गन्दा करना ।

Disability-डिस्-ऐब-इल्टि-इ-*n.* unfitness, inability, incapacity. अयोग्यता, असमर्थता ।

Disable-डिस्-ऐब्ल-*v. t.* to weaken, to cripple, to incapacitate, to deprive of power, to disqualify. दुर्बल करना, लँगड़ा बनाना, अशक्त करना, अयोग्य बनाना; Disablement (डिसेन्ट)-*n.* disability. अशक्तता, अयोग्यता ।

Disabuse-डिस्-ऑ-ब्यूज-*v. t.* to undeceive, to set right. भ्रम दूर करना, ठीक करना ।

Disaccord-डिस्-ओक-कॉर्ड-*n.* disagreement. विरोध ।

Disadvantage-डिस्-आड-वान्टाज-*n.* unfavourable condition, loss. अनुविधा, हानि; Disadvantageous (ऐज-अस)-*adj.* unfavourable, अहितकारी (हानिकारक); Disadvantageously (अस-लि)-*adv.* in a disadvantageous manner. क्षतिकारक ढंग से ।

Hat हॉट : Hot हॉट : Measure मेज़र

Disaffect-डिस्-अफ-फेक्ट-*v. t.* to take away affection, to make unfriendly. स्नेह खींच लेना, प्रतिकूल बनाना; Disaffected (-ऐफ)-*adj.* unfriendly, disloyal. प्रतिकूल, विद्रोही ।

Disaffection-डिस्-अफ-फेक्शन्-*n.* want of affection, dislike. प्रेम का अभाव, घृणा ।

Disaffirm-डिस्-अफ-फर्म-*v. t.* to deny, to contradict. अस्वीकार करना, विरोध करना; Disaffirmation (डि-ऐ-फर्म)-*n.* denial. अस्वीकृति

Disagree-डिस्-ओ-ग्री-*v. i.* to differ, to dissent in opinion, to prove unsuitable. भिन्न होना, सहमत न होना, अनुपयुक्त सिद्ध करना; Disagreeable (ऐ-ग्रेबल)-*adj.* unpleasant, offensive; अहचिकर, अप्रिय; Disagreeableness (ऐ-ग्रेबलनेस्)-*n.* the state of being disagreeable. अहचि; Disagreeably (ऐ-ग्रेबलि)-*adv.* in a disagreeable manner. अहचिकर ढंग से; Disagreement (-मेंट)-*n.* discord, dissension. विरोध, विवाद ।

Disallow-डिस्-अल-लाउ-*v. t.* to refuse to accept as reasonable, to reject, to prohibit. अस्वीकार करना, निषेध करना, रोकना; Disallowable (-ऐ-बल)-*adj.* not allowable. निषेध युक्त, अननुमोदनीय; Disallowance (डि-अल-अन्स)-*n.* prohibition, rejection. निषेध, अस्वीकृति ।

Disanimate-डिस्-ऑन्-इम्-ऐट-*v. t.* to dishearten. हतोत्साह करना ।

Disannul-डिस्-ऑन्-नल-*v. t.* to abolish, to cancel. हटाना, काटना, लोप करना ।

Disappear-डिस्-ऑप्-पिअर्-*v. t.* to die away from sight, to vanish, to be lost. अन्तर्धान होना, अदृश्य होना, खो जाना; Disappearance (डि-अन्स)-*n.* withdrawal from sight. अन्तर्धान ।

Disappoint-डिस्-ऑप्-पाइन्ट-*v. t.* not to fulfil desire or expectation, to break appointment, to frustrate. आशा या इच्छा भंग करना, नियुक्ति तोड़ना, निराश करना; Disappointed (-ऐड)-*adj.* frustrated. आशामग्न, निराश; Disappointing (-इङ्ग)-*adj.* frustrating. आशा तोड़नेवाला; Disappointedly (-ऐड-लि)-*adv.* in a disappointed manner. निराश ढंग से; Disappointment (डि-अप-पॉइन्ट)-*n.* failure of expectation. निराशा ।

Disapprobation-डिस्-ऑ-प्रो-बे-शन्-*n.* disapproval. अस्वीकृति; Disapprobative (-टिव)-*adj.* disapproving. निन्दा अथवा तिरस्कार सूचक; Disapprobatory (डि-अप्रो-बे-टरी)-*adj.* tending to disapprove. अप्रतीत्युक्त ।

Disapproval-डिस्-ऑप्-प्रूव-अल-*n.* disapprobation, dislike. अस्वीकृति, घृणा ।

Disapprove-डिस्-अप्रू'-*v. t. & i.* to express unfavourable opinion of, to reject. असम्मत प्रकट करना, अस्वीकार करना; **Disapprovingly** (अप्रू-विङ्ग-लि) - *adv.* by disapprobation. असम्मति से।

Disarm-डिस्-आर्म'-*v. t.* to deprive of arms, to render defenceless. शस्त्र छीन लेना, फौजी प्रबन्ध हटा लेना; **Disarmament** (-अर्म-मेंट)-*n.* the act of disarming. शस्त्रापरण।

Disarrange-डिस्-अरेन्ज'-*v. t.* to put to disorder. क्रम हटाना. उलट-पुलट करना; **Disarrangement** (न्ट)-में-*n.* confusion. क्रमभंग, (गड़बड़ी)।

Disarray-डिस्-अरे'-*n.* want of order, disorder. व्यवृत्त, उलट-पुलट; -*v. t.* (p. t. **Disarrayed**) to uncliothe. वस्त्र उतारना।

Disarticulate-डिस्-आर्टिकुलेट'-*v. t.* to separate the joints. जोड़-जोड़ अलग करना।

Disaster-डिज़-ऑस'-ड्-*n.* misery. विपत्ति, उपद्रव, अभाग्य।

Disastrous-डिज़-ऑस'-ड्स-*adj.* calamitous, gloomy, ruinous. विपत्तिग्रस्त, अभाग्य, नाशकारी; **Disastrously** (-ड्स'-लि) - *adv.* in a disastrous manner. नाशकारी ढंग से।

Disattach-डिस्-ऑट-ऐच'-*v. t.* to undo what is attached. बँधे हुए को खोलना।

Disavow-डिस्-अवाउ'-*v. t.* to disown, to repudiate, to disclaim. नहीं करना, अस्वीकार करना; **Disavowal** (-अल)-*n.* repudiation. अस्वीकृति।

Disband-डिस्-बीन्ड'-*v. t. & i.* to break up and dismiss, to disperse a troop. सेना भंग करना या तोड़ना; **Disbandment** (-मेंट)-*n.* act of disbanding. सेना का भंगीकरण।

Disbar-डिस्-बार'-*v. t.* to expel a barrister from the bar. बैरिस्टर को वकालत करने से वंचित करना।

Disbelief-डिस्-बिलीफ'-*n.* a refusal to believe, want of belief. अविश्वास; **Disbelieve** (-लीव)-*v. t.* to have no faith in. अविश्वास करना; **Disbeliever** (-अर)-*n.* one who refuses belief, a sceptic. अविश्वासकारी, नास्तिक।

Disbowel-डिस्-बॉ-वेल'-*v. i.* to take out the intestines. आँतों को बाहर निकालना।

Disbud-डिस्-बड'-*v. t.* (p. t. **Disbudded**) to remove the buds or shoot of. कली हटाना।

Disburden-डिस्-बर्देन्'-*v. t. & i.* to relieve of burden, to get rid of. बोझ उतारना या हटाना, हलका करना, मुक्त होना।

Disburse-डिस्-बर्स'-*v. t.* to pay money, to expend. धन देना, व्यय करना; **Disbursement** (-मेंट)-*n.* a paying out, that which is paid. भुगतान, चुकीती, दिया गया धन।

Disc, Disk-डिस्क-*n.* the face of a round plate, the face of a celestial body. किसी गोल पदार्थ का उपरी भाग, नक्षत्र-मंडल।

Discage-डिस्-केज'-*v. t.* to take out of a cage. पिंजड़े के बाहर निकालना।

Discard-डिस्-कार्ड'-*v. t.* to cast aside, to give up, to dismiss. अलग करना, छोड़ना, हटाना।

Discern-डिस्र्न'-*v. t.* to distinguish difference, to judge, to perceive clearly. प्रभेद करना, निर्णय करना, विचार करना; **Discerner** (-अर्)-*n.* one who discerns. विवेचक; **Discernible** (-इबल)-*adj.* perceptible, प्रत्यक्ष, दृष्टिगोचर; **Discernibly** (-इब-लि)-*adv.* in a discernible manner. विचार सहित; **Discerning** (-इङ्ग)-*adj.* sharp-sighted, acute. दूरदर्शी, विचारशील, विवेकी; **Discernment** (-मेंट)-*n.* discrimination. प्रभेद, विचार, दूरदृष्टि।

Discerp-डिस्-सर्प'-*v. t.* to separate, to tear off or to pluck asunder. पृथक् करना, फाड़ना या अलगाना; **Discerptible** (-टिबल)-*adj.* capable of being disunited. पृथक् करने योग्य; **Discerption** (-शन)-*n.* the act of pulling to pieces. पृथक् करने या फाड़ने का कार्य।

Discharge-डिस्-चार्ज'-*v. t. & i.* to disburden, to withdraw electricity from, to release, to dismiss, to acquit, to perform. भार हटाना, बिजली निकाल लेना, छोड़ना, नौकरी से हटाना, मुक्त करना, निर्वाह करना; -*n.* unloading a shot of gun or arrows, release, acquittal, emission. भार-मोचन, गोली या तीर फेंकना, मोक्ष, रिहाई, प्रज्ञाव; **Discharger** (-अर्)-*n.* an instrument which is used for producing electric discharge. बिजली उत्पन्न करने का यन्त्र।

Discharm-डिस्-चार्म्'-*v. t.* to remove charm from. जादू का प्रभाव हटाना।

Disciple-डिस्-साइ'-पल-*n.* one who gets instruction from another, a learner, a follower, शिष्य, चेला; **Discipleship** (-शिप)-*n.* the state of being a disciple. चेलापन।

Disciplinarian-डिसिप्लिनेरिअन्-*n.* one who maintains or enforces discipline. नियम स्थापित करनेवाला या पालन करानेवाला, अनुशास्ता। **Disciplinary**-डिसिप्लिनरि-*adj.* pertaining to discipline. अनुशासन सम्बन्धी।

Discipline-डिसिप्लिन्-*n.* military training, drill, order maintained among scholars,

subjugation to chastisement. सैनिक शिक्षा, क्वायद, अनुशासन, दण्ड; *v. i.* to bring under control. अधीन करना, अनुशासित करना ।

Disclaim-डिस्-क्लेम्-*v. i.* renounce claim, to disown or disavow. अधिकार छोड़ना, अस्वीकार करना; **Disclaimer** (-अर्)-*n.* renunciation, disavowal. अधिकार-त्याग, अस्वीकृति ।

Disclose-डिस्-क्लोज्-*v. i.* to uncover, to expose to view. उन्मुक्त करना, प्रकट करना; To disclose secrets (to reveal secrets.) रहस्य खोल देना; **Disclosure** (-अर्)-*n.* act of revealing. भेद प्रकाशन ।

Discoid-डिस्क-ऑइड्-*adj.* of the shape of a disk. थाली के आकार का; **Discoidal** (-अल्)-*adj.* circular. मण्डलाकार ।

Discolour-डिस्-कल्-*अर्-*v. i.** to stain, to tarnish. मलिन करना, रङ्ग बिगाड़ना; **Discoloration** (-ऐ-शन्)-*n.* the act of staining. मलिनीकरण ।

Discomfit-डिस्-कम्-फिट्-*v. i.* (*p. i.* **Discomfited**) to defeat in battle, to vanquish. लड़ाई में हाराना, पराजित करना; **Discomfiture** (-चर्)-*n.* defeat, overthrow, frustration. पराजय, पराभव, हार ।

Discomfort-डिस्कम्फर्ट्-*n.* *अर्-*v. i.** mental or bodily uneasiness, distress, grief, to make uneasy. पीड़ा, व्यथा, क्लेश, पीड़ा देना; **Discomfortable** (-ऐ-बल्)-*adj.* uncomfortable. क्लेशकर, पीड़ाकर, व्यथाकर ।

Discomode-डिस्-कमोड्-*v. i.* to put to inconvenience, to annoy. असुविधा में डालना, कष्ट देना ।

Discompose-डिस्-कम्पोज्-*v. i.* to disturb, to agitate, to ruffle, भुञ्च या व्याकुल या अस्त-व्यस्त करना; **Discomposedly**, (-इ-लि), **Discomposingly** (-इङ्ग-लि)-*adv.* in a disturbing manner. व्यग्रता से; **Discomposure** (-चर्)-*n.* agitation, perturbation. व्याकुलता, उद्वेग ।

Disconcert-डिस्कन्सर्ट्-*v. i.* to spoil, to upset, to disturb. नष्ट करना, उलट-पलट करना, ध्वराना; *-n.* disunion. अलगाव; **Disconcertment** (-मेंट्)-*n.* discomposure. धवड़ाहट ।

Discongruity-डिस्-कॉइ-मुडिट्-*n.* disagreement. असम्मति ।

Disconnect-डिस्कनेक्ट्-*v. i.* to separate the connection of, to disunite. अलगाना, पृथक् करना; **Disconnected** (-ऐड्)-*adj.* separated, incoherent. अलगाया हुआ; **Disconnectedly** (-ऐड्-लि)-*adv.* in a disconnected way. पृथक् रूप से; **Disconnectedness** (-ऐड्-नेस्)-*n.*

incoherence. पृथक्त्व, अलगाव ।

Disconnection, Disconnexion-डिस्कनेक्शन्-*n.* want of union. वियोग, पृथक्त्व, अलगाव ।

Disconsent-डिस्-कन्-सेन्ट्-*v. i.* to disagree, to differ. असम्मति होना, भिन्न होना ।

Disconsolate-डिस्कॉन्सलेट्-*adj.* unhappy, disappointed. दुःखी, निराश; **Disconsolately** (-लि)-*adv.* in a dejected manner. निराश ढंग से ।

Discontent-डिस्-कन्-टेन्ट्-*n.* *अर्-*adj.** dissatisfaction, want of content, not content. असन्तोष, असन्तुष्ट; *-v. i.* to make dissatisfied. असन्तुष्ट करना; **Discontented** (-ऐड्)-*adj.* dissatisfied. असन्तुष्ट; **Discontentedly** (-ऐड्-लि)-*adv.* in a dissatisfied manner. असन्तोष से; **Discontentedness** (-ऐड्-नेस्), **Discontentment** (-मेंट्)-*n.* state of being dissatisfied. असन्तुष्टता ।

Discontiguous-डिस्कण्टिग्युअस्-*adj.* not in contact. असंलग्न, पृथक् ।

Disscontinuance-डिस्कण्टिन्युअन्स्-*n.* interruption, want of continuity. बाधा, विराम, विरति, अनिरन्तरता ।

Discontinue-डिस्कण्टिन्यू-*v. i.* to cause to cease, to leave off. बन्द कर देना, छोड़ देना; **Discontinuity** (-इट्-इ)-*n.* want of continuity. अलगाव; **Discontinuous** (-अस्)-*adj.* wanting continuity. अविरल, अलग; **Discontinuously** (-अस्-लि)-*adv.* interruptedly. अलग-अलग होकर ।

Discord-डिस्कॉर्ड्-*n.* disagreement, variance, strife. विरोध, कलह, फूट; *-v. i.* to disagree, to quarrel. विरोध करना, झगड़ना; **Discordance** (-ऑन्स्)-*n.* discordancy. भय, विभिन्नता; **Discordant** (-अन्ट्)-*adj.* opposite, incongruous. प्रतिकूल, विरुद्ध; **Discordant sound** (harsh noise). कर्कश ध्वनि, अपस्वर; **Discordantly** (-ऑन्ट्-लि)-*adv.* in a discordant manner. विरुद्ध भाव से ।

Discount-डिस्-काउन्ट्-*n.* a deduction from the amount due, allowance. बट्टा, छूट; *-v. i.* (डिस्-काउन्ट्) to deduct, to allow discount, कमी करना, बट्टा काटना; **Discountable** (-ऐ-बल्)-*adj.* that may be discounted. छूट या बट्टा देने के योग्य ।

Discourtenance-डिस्-काउन्ट्-*n.* *-नन्स्-*n. i.** to discourage, to show disapproval of. निरुत्साह करना, असम्मति दिखाना; *-n.* disapprobation. उत्साहहीनता, असम्मति ।

Discourage-डिस्-कर्-रिज्-*v. i.* to deprive of

courage, to dishearten. उत्साह भङ्ग करना, निरुत्साह करना ; Discouraged (-इ) -*adj.* depressed, हताश (उदास) ; Discouraging (-इङ्ग) -*ad.* depressing. उत्साह भङ्ग करने-वाला ; Discouragingly (-इङ्ग-लि) -*adv.* in a discouraging manner. उत्साहभङ्गता से ; Discouragement (-मेन्ट) -*n.* the act of discouraging, dissuasion. उत्साह भङ्ग करने का कार्य, निवर्तन ।

Discourse-डिस्-कोर्स'-*n.* a talk, conversation, sermon. सम्भाषण, वार्तालाप, उपदेश ; *v. i.* to talk, to converse. सम्भाषण करना, बातचीत करना ; Discourser (-अर्) -*n.* a speaker. वक्ता ; Discoursive (-इव्) -*adj.* pertaining to discourse, talkative. सम्भाषण सम्बन्धी, वक्तावादी ।

Discourteous-डिस्-कोर्टि-अस-*adj.* rude, uncivil. अस्वभ्य, अशिष्ट ; Discourteously (-लि) -*adv.* in a rude manner, rudely. अशिष्टता से ; Discourtesy (-कर्टिसि) -*n.* incivility, rudeness. अस्वभ्यता, अशिष्ट व्यवहार ।

Discover-डिस्-कव'-अर् -*v. t.* to expose to view, to reveal, to find out. प्रकाश करना, प्रकट करना, आविष्कार करना ; Discoverable (-ऐ-बल) -*adj.* that may be discovered. हूँदने योग्य ; Discoverer (-अर्) -*n.* one who discovers. आविष्कार करनेवाला ।

Discover-डिस्-कव'-अर्ट-*n.* an unmarried woman or a widow. अविवाहिता या विधवा स्त्री ।

Discovery-डिस्-कव'-अर्-इ -*n.* a finding out, revealing. आविष्कार, प्रकाशन ।

Discredit-डिस्-क्रेड'-इट-*n.* ill-repute, doubt, disgrace. अपयश, सन्देह, अप्रतिष्ठा ; *v. t.* to refuse to believe, to bring into disrepute. विश्वास न करना, कलंकित करना ; Discreditable (-ऐ-बल) -*adj.* disreputable, disgraceful. अकीर्तिकर, अपमानजनक ; Discreditably (-ऐ-बल) -*adv.* in a discreditable manner. अवयल से, बदनामी से ।

Discreet-डिस्-क्रीट'-*adj.* judicious, prudent. विचारशील (सावधान), बुद्धिमान ; Discreetly (-लि) -*adv.* with discretion. विचारपूर्वक ; Discreetness (-नेस) -*n.* discretion. सावधानी ।

Discrepancy - डिस्क्रिपेंसि -*n.* disagreement, inconsistency. विरोध, भेद, असंगतता ; Discrepant (-अन्ट) -*adj.* different, disagreeing. विरुद्ध, प्रतिकूल, सामंजस्यरहित ।

Discrete-डिस्'-क्रीट-*adj.* separate, not continuous. अलग, अनिरन्तर ।

Discretion-डिस्क्रिशन-*n.* freedom to act at pleasure, prudence, judgment. कार्य-स्वतंत्रता, प्लेज, बुद्धि, निर्णय ।

Age ऐज ; Edge ऐज ;

विवेक, निर्णय ; Age of discretion (of full age, grown up.) प्राप्तवयस्क, प्रौढ़, बाल्य ; At discretion (as may be chosen.) इच्छानुसार ; To surrender at discretion (to surrender without stipulation.) बिना शर्त के आत्म समर्पण करना ; Discretionally (-अलि) -*adv.* at pleasure. स्वेच्छानुसार ; Discretionary (-अ-रि) -*adj.* unrestricted. स्वार्थन ।

Disjunctive-डिस्-ज्वाइन्'-इव् -*adj.* disjunctive. विभेदक ।

Discriminate-डिस्क्रिमिनेट'-*v. t. & i.* to make difference, to distinguish, to select from others. प्रभेद करना, अन्तर जानना, दूसरों में से चुनना ; Discriminating (-इङ्ग), Discriminative (-इव्) -*adjs.* characteristic, making difference. विशेषक, प्रभेदकारी ; Discrimination (-ऐ'-शन्) -*n.* discernment, judgment. विवेक, निर्णय ; Discriminator (-ऐ'-टर) -*n.* one who discriminates. प्रभेदक, विवेकी ।

Discrown-डिस्-क्राउन्'-*v. t.* to deprive of a crown. मुकुटहीन करना ।

Disculpate-डिस्-कल्-पेट'-*v. t.* to free from blame. निन्दा से मुक्त करना ।

Discursion-डिस्-कर्स'-शन्-*n.* desultory talk. अप्रासंगिक वार्ता (विवाद) ।

Discursive-डिस्-कर्स'-इव् -*adj.* digressive, argumentative, desultory, proceeding by argument. असम्बद्ध, विवादी, अप्रासंगिक, विवाद-जनक ; Discursory (-अर्-इ) -*adj.* digressive अनवस्थित ।

Discus-डिस्-कस्-*n.* a quoit. चक्र ।

Discuss-डिस्-कस्'-*v. t.* to debate, to examine by argument. वाद-विवाद करना, तर्क द्वारा परीक्षण करना ; Discussable, ible (-ऐ-बल, इ-बल) -*adjs.* that may be discussed. विवाद योग्य ; Discussion (-कश-अन्) -*n.* debate. वाद-विवाद ; Subject under discussion (topic under contemplation.) प्रस्तुत विषय ।

Discussive-डिस्-कस्'-सिज् -*adj.* tending to discuss. विवाद करने की प्रवृत्तिवाला ।

Disdain-डिस्-डेन्'-*v. t.* to regard with contempt, to scorn. तुच्छ समझना, तिरस्कार करना ; *n.* scorn, arrogance, contempt. तिरस्कार, घृष्टता, अवेहेलना ; Disdainful (-कल) -*adj.* scornful. घृणा युक्त, हेय ; Disdainfully (-कल-लि) -*adv.* scornfully. घृणा या तिरस्कार से ।

Disease-डिज्'-ईज-*n.* illness, malady, bodily or mental derangement. रोग, व्याधि, शारीरिक या मानसिक विकृति ; Diseased (-इ) -*adj.* affected with a disease. व्याधिग्रस्त, रुग्ण ।

Disembark-डिस्-इम्-बार्क'-*v. t. & i.* to remove

Pen पेन् ; Pain पेन

from a ship, to land. जहाज पर से किनारे पर उतारना या उतरना; Disembarkation (-र'-शन) - *n.* the act of disembarking. अवरोहण।

Disembarrass-डिस्-इम्-बॉर'-रस्-*v. t.* to free from perplexity. घबड़ाहट से मुक्त करना; Disembarrassment (-मेंट्) - *n.* act of freeing from perplexity. घबड़ाहट से छुटकारा।

Disembosom-डिस्-इम्-बोस्-*v. t.* to unburden oneself, to reveal. शरीर पर का भार हटाना, रहस्य का उद्घाटन करना।

Disembroil-डिस्-इम्-ब्रोइल'-*v. t.* to free from trouble. आपत्ति से छुड़ाना।

Disemployed-डिस्-इम्-प्लॉ'-येड्-*adj.* out of employment. निर्व्यापार, बेरोजगार।

Disenchant-डिस्-इन्-चान्ट'-*v. t.* to free from enchantment. जादू टोने के प्रभाव से छुड़ाना।

Disengage-डिस्-इन्-गेज'-*v. t.* to detach, to disentangle, to loosen, to break contact. अलगाना, छुड़ाना, ढीला करना, सम्पर्क तोड़ना; Disengaged (-ड्)-*adj.* unoccupied. निर्व्यापार; Disengagement (-मेंट्) - *n.* freedom from occupation. व्यापार से अवकाश।

Disentangle-डिस्-इन्-टीङ्ग'-गल् - *v. t.* to free from impediments, to untwist. सुलझाना, खोलना; Disentanglement (-मेंट्) - *n.* freedom from entanglement. सुलझावट।

Disenthral-डिस्-इन्-थ्रॉल'-*v. t.* to free from bondage. बन्धन से मुक्त करना; Disenthralment (-मेंट्) - *n.* freedom from bondage. बन्धन मोक्ष।

Disentomb-डिस्-इन्-टोम्-*v. t.* to unearth, to find by research. कब्र में से निकालना, अन्वेषण करना।

Disenvelop-डिस्-इन्-वेल्व'-अप्-*v. t.* to unfold. बेठन से मुक्त करना, खोलना।

Disesteem-डिस्'-इस्-टीम्'-*n.* disregard. तिरस्कार, अपमान।

Disfavour-डिस्-फै'-वर्-*n.* dislike, displeasure, disregard. विराग, असन्तोष, अनादर; -*v. t.* to treat with disregard. अनादर का व्यवहार करना।

Disfigure-डिस्-फी'-चर'-*v. t.* to disfigure. रूप अर्थ करना या बिगाड़ना।

Disfigure-डिस्-फिग'-अर्-*v. t.* to mar the beauty of. सौन्दर्य नष्ट करना (कुरूप बनाना); Disfigured (-ड्)-*adj.* with appearance impaired. कुरूपित; Disfigurement (-मेंट्) - *n.* defacement of beauty. विरूपता।

Disfranchise-डिस्-फ्रीन्-चा(-शॉ)इज'-*v. t.* to deprive of the rights (especially electoral ones) of a citizen. पौराधिकार हटाना, किसी स्थान के

निवासी का प्रतिनिधि भेजने का अधिकार छीन लेना; Disfranchisement (-मेंट्) - *n.* act of disfranchising. पौराधिकार हरण।

Disgorge-डिस्-गॉर्ज'-ज'-*v. t.* to emit from the throat, to give up unjustly seized gains. उगलना (वमन करना), छीनी हुई वस्तु को लौटाना; Disgorgement (-मेंट्) - *n.* the act of disgorging. वमन, वान्ति, क़य, प्रत्येषण।

Disgrace-डिस्-ग्रेस'-*n.* disfavour, cause of shame or reproach, disesteem, ugliness. अपमान, लज्जा या कलंक का कारण, निरादर, कुरुपता; -*v. t.* to dismiss from favour, to bring discredit. निरादर करना, कलंकित करना; Disgraceful (-कुल)-*adj.* dishonourable, shameful. अपमानकारक, लज्जाजनक; Disgracefully (-कुल-लि)-*adv.* in a disgraceful manner. अपमान सहित; Disgracefulness (-कुल-नेस्) - *n.* dishonour, shame. निरादर, लज्जा।

Disgrade-डिस्-ग्रेड'-*v. t.* to deprive of rank, to degrade. पदच्युत करना।

Disguise-डिस्-गाइज'-*v. t.* to conceal, to misrepresent. छिपाना, वेश बदलना; -*n.* a garb to deceive, artificial manner. कपटवेश, रसग।

Disgust-डिस्-गस्ट'-*n.* dislike, repugnance. अरुचि, घृणा; -*v. t.* to excite aversion, to offend the taste. अप्रसन्न करना, अरुचि उत्पन्न करना; Disgusted (-ऐड्)-*adj.* disliked. घृणित; Disgustingly (-ऐड्-लि)-*adv.* in a disgusting manner. घृणापूर्वक; Disgustful (-फुल)-*adj.* repulsive. घृणापूर्ण; Disgusting (-इङ्ग)-*adj.* exciting disgust. अरुचिकर, घृणायुक्त।

Dish-डिश'-*n.* a shallow flat-bottomed vessel for holding food at meals. थाली, रिकेवी; -*v. t.* to put food in a dish for serving, to cheat. परोसने के लिए थाली में रखना, छलना।

Dishabille-डिस्-अबी-ल'-*n.* undressed state, loose dress. बलहीनावस्था, ढीला वस्त्र।

Disharmonize-डिस्-हार्'-मॅनाइज'-*v. t.* to make discordant. बेसुरा करना।

Disharmony-डिस्-हार्मॅनि-*n.* discord, disagreement. लयभंग, बेसुरापन।

Dishcloth-डिश'-क्लोथ'-*n.* cloth used for washing or wiping dishes. थाली पोछने का कपड़ा

Dishearten-डिस्-हार्टेन्-*v. t.* to rob of courage, to discourage. उत्साह रोग करना, निरुत्साह करना; Disheartened (-ड्)-*adj.* discouraged. निरुत्साह; Disheartening (-इङ्ग)-*adj.* discouraging. निरुत्साहकारी, अशारहित।

Dishevel-डि-शेव'-ल'-*v. t.* to spread hair in disorder. बालों को बिखराना; Dishevelled

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेज़र

(-इ)-*adj.* with disordered hair, untidy. वालों को बिखराये हुए, फूहर; Dishevelment (-मेंट)-*n.* the state of being dishevelled. केश की आलुल्ययित या बिखरी हुई दशा।

Dishful-डिश'-फुल-*n.* as much as a dish can hold. थाली भर पदार्थ।

Dishing-डिश'-इङ्ग-*n.* putting in a dish. थाली में भरकर रखना।

Dishonest-डिस-ऑन'-इस्ट-*adj.* insincere, fraudulent. असत्, बेईमान, कपटी, प्रवंचक; Dishonestly (-लि)-*adv.* in a dishonest manner. बेईमानी से; Dishonesty (-इ)-*n.* deceitfulness, insincerity. कपट, बेईमानी, असतता।

Dishonour-डिस-ऑन'-अर्-*n.* disgrace, discredit. अपमान, अनादर; -*v. t.* to disgrace, to violate the chastity of, to refuse the payment of a cheque. अपमानित करना, सतीत्व नष्ट करना, हुण्डी न सकारना; Dishonourable (-ऐ-बल)-*adj.* base, ignominious. नीच, कलंककारी, अपमानयुक्त; Dishonourableness (-ऐ-बल-नेस)-*n.* the quality of being dishonourable. अपमानयुक्त; Dishonourably (-ऐ-बलि)-*adv.* in a dishonourable manner. अपमान से; Dishonourer (-अर्)-*n.* one who dishonours. अपमान करनेवाला।

Dishouse-डिस-हाउस'-*v. t.* to deprive of a house. बिना घर का करना, गृहहीन करना।

Disillusion-डिस-इल्यू'-ज़न, Disillusionment (-मेंट)-*nr.* freedom from illusion. मायाजाल से मुक्ति।

Disinclination-डिस-इन्-क्लिन्-ऐ-शन्-*n.* dislike, want of willingness. अरुचि, अनिच्छा, इच्छा का अभाव।

Disincline-डिस-इन्-क्लाइन्'-*v. t.* to make indisposed, to cause dislike. रुचि हटाना, विराग उत्पन्न करना, चित्त फेरना; Disinclined (-इ)-*adj.* unwilling. विरक्त, पराङ्मुख।

Disincorporate-डिस-इन्-कॉर्पोरेट-*v. t.* to deprive of corporate rights. सामाजिक अधिकार से वंचित करना।

Disinfect-डिस-इन्-फैक्ट'-*v. t.* to cleanse of infection. संक्रामक दोष दूर करना (शुद्ध करना);

Disinfectant (-ऐन्ट)-*adj. & n.* free from infection, a preventive of contagion. मलिनता हटानेवाला द्रव्य; Disinfection (-फैक्'-शन्)-*n.* purification from infecting matter. संक्रामक दोष से शुद्धि; Disinfectant (-अर्)-*n.* an apparatus for disinfecting. संक्रामक दोषनाशक साधन या यन्त्र।

Disingenuous-डिस-इन्-जैन्-यु-अस-*adj.*

insincere, not open, crafty. असत्, कपटी, धूर्त; Disingenuously (-लि)-*adv.* in a crafty manner. छल-कपट से, धूर्तता से।

Disinherit-डिस-इन्-हेर्'-रिट-*v. t.* to deprive of inheritance. पैतृक सम्पत्ति से वञ्चित (अंशहीन) करना; Disinheritance (-ऐन्स)-*n.* the act of disinheriting. पैतृक धन की अप्राप्ति; Disinherited (-ऐइ)-*adj.* cut off from heredity. पैतृक धन से वंचित।

Disintegrable-डिस-इन्'-टि-ग्रेबल-*adj.* able to be disintegrated or separated. पृथक् करने योग्य।

Disintegrate-डिस-इण्टिग्रेट'-*v. t.* to reduce into component parts. पृथक् करना, विरलेपण करना।

Disintegration-डिस-इण्टिग्रेशन्-*n.* separation of the integrant parts of a substance. विरलेपण।

Disinter-डिस-इन्-टर्'-*v. t.* to dig up from grave, to unearth. कब्र में से मुर्दा निकालना, खोदना।

Disinterested-डिस-इन्'-टर्-इस्ट-ऐइ-*adj.* impartial, unselfish. अपक्षपाती, स्वार्थरहित; Disinterestedly (-लि)-*adv.* in an unselfish manner. स्वार्थ-रहित ढंग से; Disinterestedness (-नेस)-*n.* impartiality. निःस्वार्थता, अपक्षपात।

Disinvigorate-डिस-इन्'-विग'-अर्-ऐट-*v. t.* to weaken, to deprive of vigour. दुर्बल करना, शक्तिहीन करना।

Disjoin-डिस-जॉइन्'-*v. t.* to separate, to dislocate, to disunite. अलगाना, सन्धि भङ्ग करना, विच्छिन्न करना।

Disjoint-डिस-जॉइन्ट'-*v. t.* to separate at a joint. जोड़ पर से पृथक् करना; Disjointed (-ऐइ)-*adj.* separated, not coherent. असम्बद्ध, असंलग्न; Disjointedly (-ऐइ-लि)-*adv.* in a disjointed manner. असंबद्ध रूप में या ढंग से।

Disjunct-डिस-जङ्क्ट'-*adj.* disjointed. पृथक् किया हुआ; Disjunction (-जङ्क्'-शन्)-*n.* separation, disunion. अलगाव, भेद, विच्छेद; Disjunctive (-इव)-*adj. & n.* separating, a disjoining. अलगाने या संधि तोड़नेवाला; Disjunctively (-इव-लि)-*adv.* in a disjunctive manner. पृथक् करते हुए, अलगाते हुए।

Disk, Disc-डिस्क-*nr.* a thin circular plate, a round part of something. गोल थाली या रिक्वेरी, मण्डल।

Dislike-डिस-लाइक्'-*n.* distaste, aversion. अरुचि, घृणा; -*v. t.* to disapprove of. नापसंद करना; Disliked (-इ)-*adj.* disapproved. नापसंद, अप्रिय, अनिष्ट।

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन् ; Pain पेन्

Dislocate-डिस्-लो-क्रेट् - *v. t.* to put out of joint, to displace. जोड़ हटाना या उखाड़ना, स्थान से हटाना; **Dislocatedly** (-क्रेट्-लि)-*adv.* in a dislocated manner. जोड़ उखाड़ते हुए।

Dislocation-डिस्-लो-क्रेट्-शन् - *n.* act of dislocating or displacing स्थितिभंग या स्थान भ्रष्टता।

Dislodge-डिस्-लॉज् - *v. t. & i.* to remove from the place of rest. वासस्थान से हटाना या हटाना; **Dislodg(e)ment** (-मेंट्)-*n.* act of removing to another place. अन्य स्थान में हटाने या हटने की क्रिया।

Disloyal-डिस्-लॉय-ल्-*adj.* unfaithful, untrue to allegiance. अविश्वासी, राजद्रोही, अराजक; **Disloyalist** (-इस्ट्) - *n.* one who is disloyal. राजद्रोही, विश्वासघातक; **Disloyally** (-लि)-*adv.* in a disloyal manner. विश्वासघातकता से, राजद्रोह से; **Disloyalty** (-टि)-*n.* state of being disloyal. राजद्रोहिता, विश्वासघातकता।

Dismal-डिस्-मल्ल्-*adj.* miserable, gloomy, dreary, depressing. हतभाग्य, दुःखित, अप्रसन्न, शोकयुक्त; **Dismally** (-लि)-*adv.* in a dismal manner. अप्रसन्नता से; **Dismalness** (-नेस्)-*n.* the state of being dismal. अप्रसन्नता, शोकावस्था।

Disman-डिस्-मीन् - *v. t.* to deprive (a country) of men, to unman. (देश को) निर्जन या मनुष्यशून्य करना।

Dismantle-डिस्-मीन्-ट्ल्-*v. t.* to strip off dress, to deprive of covering. नंगा करना, कपड़ा उतारना, बाहरी आवरण हटाना; **Dismantlement** (-मेंट्)-*n.* act of dismantling. विवस्त्रीकरण।

Dismask-डिस्-मास्क-*v. t.* to remove the disguise from. कपटवेश हटाना।

Dismast-डिस्-मास्ट-*v. t.* to deprive a ship of masts. जहाज का मस्तूल हटाना।

Dismay-डिस्-मे-*v. t.* (*p. t.* Dismayed) & *n.* to fill with discouragement, to daunt, loss of strength and courage. हताश करना, त्रस्त (उद्विग्न) करना, त्रास, भय, उद्वेग; **Dismayedness** (-नेस्)-*n.* loss of courage through fear. भय से साहसहीनता।

Dismember-डिस्-मेंबर्-अर्-*v. t.* to separate limb from limb, to divide up. अंगों को अलग-अलग करना, खण्ड खण्ड करना; **Dismemberment** (-मेंट्)-*n.* the act of dismembering, mutilated state. अंग का व्यवच्छेद, खण्डित राज्य।

Dismiss-डिस्-मिस्-*v. t.* to send away, to allow, to go, to discharge from office or service, to put out of thoughts, to treat summarily. विदा करना, भेजना, पद या सेवा से

हटाना, मन से अलग करना, (नुकदमा) खारिज करना; **Dismissal** (-मल्ल्) - *n.* discharge, removal from office. पदच्युति, विदाई; **Dismissible** (-सि-ब्ल्)-*adj.* liable to be dismissed. विदा करने या हटाने योग्य, खारिज करने लायक।

Dismount-डिस्-माउन्ट्-*v. t. & i.* to alight from horseback, to unhorse, to remove from a seat. घोड़े पर से उतरना या उतारना, बैठकी से उतरना या उतारना।

Disnest-डिस्-नेस्ट्-*v. t.* to dislodge from a nest. बोंसले से हटाना।

Disobedience-डिस्-ओ-बी-डि-अन्स-*n.* refusal to obey. आज्ञा भंग, आज्ञा का उल्लंघन।

Disobedient-डिस्-ओ-बी-डि-एन्ट्-*adj.* neglecting or refusing to obey. आज्ञा का उल्लंघन करने वाला; **Disobediently** (-लि)-*adv.* in a disobedient manner. आज्ञा न पालन करते हुए।

Disobey-डिस्-ओ-बी-*v. t. & i.* (*p. t.* Disobeyed) to disregard orders, to refuse to obey commands. आज्ञा भंग करना, आज्ञा का उल्लंघन करना।

Disoblige-डिस्-अ-ब्लाज्-*v. t.* to refuse to oblige or grant any favour. असन्तुष्ट करना, प्रतिकूल करना; **Disobliging** (-इङ्ग-*adj.* unaccommodating. प्रतिकूलताकारक; **Disobligingly** (-इङ्ग-लि)-*adv.* in a disobliging manner. अप्रिय आचरण से; **Disobligingness** (-इङ्ग-नेस्)-*n.* indisposition to oblige. अप्रिय या प्रतिकूल आचरण।

Disorder-डिस्-ऑर्डर-*n.* want of order, confusion, breach of law, ailment. अव्यवस्था, आकुलता, नियमभंग, व्याधि; -*v. t.* to throw into confusion. व्याकुल या अस्त-व्यस्त करना; **Disordered** (-ड्)-*adj.* disorderly अव्यवस्थित (व्यग्र); **Disorderly** (-लि)-*adj.* confused, contrary to law. व्यग्र, नियमविरुद्ध (उच्छृङ्खल, उपद्रवी); **Disorderliness** (-लि-नेस्) - *n.* the state of being disorderly. अव्यवस्था, अस्तव्यस्तता।

Disorganization-डिस्-ऑर्-गन्-आइज्-य्-शन् -*n.* the act of destroying, revolt. ध्वंसीकरण, विप्लव, गड़बड़ी।

Disorganize-डिस्-ऑर्-गन्-आइज्-*v. t.* to break or destroy the structure of, to throw into confusion. विशृङ्खल करना, उपद्रव करना।

Disown-डिस्-ओन्-*v. t.* to refuse to recognize to disclaim, to renounce, to repudiate. न पहिचानना, अस्वीकार करना, त्यागना, छोड़ना।

Disparage-डिस्-पीरिज्-*v. t.* to lower in rank, to depreciate. पद घटाना, उपेक्षा करना;

Disparagement (-मेंट) -*n.* indignity depreciation. तिरस्कार, उपेक्षा; **Disparager** (-अर) -*n.* one who disparages. निन्दक; **Disparagingly** (-इंग-लि) -*adv.* in disparaging manner. उपेक्षा से, निन्दा करते हुए।

Disparate-डिम्-पर्-एंट-*adj.* unequal. असमान; **Disparately** (-लि) -*adv.* unequally. भेदभाव से; **Disparateness** (-नेस्) -*n.* inequality. असमानता; **Disparity** (-इटी) -*n.* difference, inequality. भेद, असमानता।

Dispart-डिम्-पार्ट-*v. t.* to separate, to divide. पृथक् करना, विभक्त करना।

Dispassion-डिम्-पीशन-*n.* freedom from passion. विराग, उदासीनता; **Dispassionate** (-एंट) -*adj.* cool, calm, impartial. शान्त (उदासीन), अपेक्षाहीन; **Dispassionately** (-एंट-लि) -*adv.* in an impartial manner. पक्षपातहीन ढंग से; **Dispassionateness** (-एंट-नेस्) -*n.* the quality of being dispassionate, calmness. वैराग्य, शान्तचित्तता।

Dispatch (Despatch)-डिम्-पीच-*v. t.* to send on an errand, to despatch, to settle, to kill. सन्देश पर भेजना, स्थिर करना, हत्या करना; -*n.* settlement, promptitude. स्थिरता, शीघ्रता।

Dispel-डिस्-पेल-*v. t. (p. t. Dispelled)* to disperse, to scatter, हटाना, छितराना।

Dispensable-डिस्-पेन्स-*अ-बल-adj.* not necessary. अनावश्यक।

Dispensary-डिस्-पेन्स-अर-इ-*n. (pl. Dispensaries)* a charitable institution, an apothecary's hall. दारिद्र्य के लिये औषधालय, अत्तार की दुकान।

Dispensation-डिस्-पेन्स-ए-शन-*n.* sribudition, administration. वितरण, बाँट, व्यवस्था; **Dispensative** (-एंटिबु) -*adj.* granting dispensation. व्यवस्थादायक; **Dispensator** (-एटर) -*n.* a dispenser. विभाजक, व्यवस्थापक।

Dispense-डिस्-पेन्स-*v. t.* to distribute, to deal out in parts or portions, to administer. बाँटना, विभाग करना, अलगाना, दवा बनाना; To dispense with (to do without, to disregard.) त्याग करना, किसीके बिना काम चलाना, तिरस्कार करना।

Dispenser-डिस्-पेन्स-अर-*n.* one who dispenses medicines. औषधि-निर्माता, दवा बनानेवाला।

Dispeuple-डिस्-पी-पुल-*v. t.* to depopulate. जनशून्य करना।

Disperse-डिस्-पर्से-*v. t.* to scatter, to dispel, to diffuse. इधर-उधर फैलाना, छितराना; **Dispersedly** (-इ-लि) -*adv.* separately. छितराते हुए।

Disperser-डिम्-पर्से-अर-*n.* one who disperses or scatters. छितरानेवाला।

Dispersion-डिस्-पर्-शन-*n.* the act of scattering. फैलाने का कार्य, छित्र-भिन्नकरण।

Dispersive-डिम्-पर्से-इव-*adj.* scattering, dissipating. फैलानेवाला; **Dispersively** (-इव-लि) -*adv.* in a dispersive manner. छितराते हुए।

Dispirit-डिम्-पिर-रिट-*v. t.* to depress, to discourage. उदास करना, उत्साहहीन करना;

Dispirited (-एंटि) -*adj.* depressed in spirits. उदासीन; **Dispiritedly** (-एंटि-लि) -*adv.* in a depressing manner. उदासीनता से; **Dispiritedness** (-एंटि-नेस्) -*n.* depression of spirits. अनुत्साह।

Dispiteous-डिम्-पिट-इ-अम-*adj.* merciless, pitiless. दयाहीन, दयाशून्य।

Displace-डिस्-प्लेस-*v. t.* to shift from its place, to oust, to replace. स्थान बदलना; **Displaceable** (-ए-बल) -*adj.* removable. हटाने योग्य; **Displacement** (-मेंट) -*n.* ousting, act of displacing. अपने स्थान से हटाने का कार्य।

Displant-डिम्-प्लान्ट-*v. t.* to remove a plant from its place. (वृक्ष को) जड़ से उखाड़ना या स्थान से हटाना।

Display-डिस्-प्ले-*n.* exhibition, show, ostentation. प्रदर्शन, देखाव, प्रकाशन; -*v. t.* to exhibit, to show, to reveal. प्रकाशित करना, दिखाना, प्रकट करना; **Displayed** (-इ) -*adj.* printed conspicuously. भड़कीले अक्षरों में छपा हुआ; **Displayer** (-अर) -*n.* he who displays. प्रकाशित या प्रदर्शित करनेवाला।

Displease-डिस्-प्लीज़-*v. t.* to offend or make angry, to annoy. क्रुद्ध करना, अप्रसन्न करना;

Displeased (-इ) -*adj.* offended. रुष्ट, अप्रसन्न;

Displeasing (-इंग) -*adj.* distasteful. अस्निग्ध, अप्रिय; **Displeasingly** (-इंग-लि) -*adv.* in a distasteful manner. अप्रसन्नता से।

Displeasure-डिस्-प्लेज़र-*n.* dissatisfaction, anger. असन्तोष, क्रोध।

Displume-डिस्-प्लूम-*v. t.* to strip off feathers or plumes. पर उखाड़ देना।

Disport-डिस्-पोर्ट-*v. t.* to amuse oneself. आनन्द मनाना; -*n.* a pastime, an amusement. खेल, तमाशा, मनोरंजन।

Disposable-डिस्-पोज़-ए-बल-*adj.* at disposal, सौंपने या देने योग्य; **Disposal** (-अल) -*n.* regulation, arrangement. रचना, परिपाटी; **Divine disposal** (God's will.) ईश्वरेच्छा; **At one's disposal** (as one pleases.) अपनी इच्छा पर निर्भर या अपने इच्छानुसार।

Dispose-डिस्-पोज्-प. i. to place, to bestow, to arrange, to settle, to finish, to distribute, to give mind to. रखना, देना, सरियाना, स्थिर करना, समाप्त करना, बाँटना, मन लगाना; **To dispose of** (to sell, to get rid of.) बेचना, छुट्टी पाना ।

Disposed-डिस्-पोज्ड-adj. inclined. प्रवृत्त; **Well-disposed** (of good nature.) अच्छे स्वभाव का; **Disposer** (अर्)-n. a regulator, he who disposes. प्रबन्ध करनेवाला ।

Disposition - डिस्-पोज् - इशन् -n. arrangement, preparation, temper, nature प्रबन्ध, तैयारी, स्वभाव, प्रकृति ।

Dispossession-डिस्-पेज्-प. i. to put out of possession. अधिकार छीन लेना, स्वत्व हरण करना; **Dispossession** (अज्शन्)-n. the act or state of being dispossessed. अधिकार-च्युति, स्वत्वहरण ।

Dispraise-डिस्-प्रेज्-प. i. to blame or censure. निन्दा करना; -n. a reproach. निन्दा; **Dispraise** (अर्)-n. one who dispraises. निन्दक ।

Disproof-डिस्-प्रूफ्-n. refutation, proving of an error. प्रमाण, खण्डन, भूल प्रतिपादन ।

Disproportion-डिस्प्रोपोर्शन्-n. want of proportion. विषमता, अयोग्यता; **Disproportionate** (अट्)-adj. unsystematical, unsuitable. बेइत, विषम, असंगत; **Disproportionately** (अट्-लि)-adv. in a disproportionate manner. अयुक्ति से; **Disproportionateness** (अट्-नेस्)-n. the state of being disproportionate. विषमता, अनुपयोगिता ।

Disprove-डिस्-प्रूव्-p. i. to refute, to prove to be false or wrong, to disapprove. खण्डन करना; झूठा या अशुद्ध सिद्ध करना, अस्वीकार करना ।

Disputable-डिस्-प्यूट्-ऐ-बल्-adj. controversial, uncertain. विवाद करने या झगड़ने योग्य, अनिश्चित; **Disputableness** (ऐ-बल्-नेस्)-n. state of being disputable. झगड़ाखण्डन; **Disputably** (ऐ-बल्-लि)-adv. in a disputable manner. विवाद करते हुए, झगड़ाखण्डन से ।

Disputant - डिस्-प्यूट्-अन्ट् -n. one who disputes. विवाद करनेवाला, तार्किक ।

Disputation-डिस्-प्यूट्-अन्-शन्-n. controversy, argument. वाद-विवाद, तर्क ।

Disputatious-डिस्-प्यूट्-ऐ-शस्-adj. inclined to dispute. कलह या विवादप्रिय; **Disputatiously** (ऐ-शस्-लि)-adv. in a disputatious manner. तर्क या कलह या वाद-विवाद करते हुए ।

Dispute-डिस्-प्यूट्-प. i. to contend for, to argue, to discuss. कलह करना, वाद-विवाद

करना, शास्त्रार्थ करना; **Disputer** (अर्)-n. one who disputes. झगड़ाह, तार्किक, विवादी ।

Disqualification-डिस्-क्वाल्-इक्-इक्-ऐ-शन्-n. state of being disabled or unfit. अयोग्यता ।

Disqualify-डिस्-क्वाल्-इक्-आइ-p. i. (p. i. **Disqualified**.) to disable or to make unfit. अयोग्य या अक्षम करना ।

Disquiet-डिस्क्वायट्-p. i. to deprive of peace, to worry. शान्तिभङ्ग करना, व्याकुल करना; **Disquietness** (नेस्)-n. uneasiness, anxiety. व्याकुलता, चिन्ता; **Disquietude** (यूड्)-n. anxiety, restlessness. चिन्ता, अस्थिरता ।

Disrank-डिस्-रैंक-p. i. to degrade, to throw into confusion. नीचे पद पर पहुँचना, पदावनति करना, घबड़ाहट में डालना ।

Disregard-डिस्-रिगार्ड-p. i. to pay no attention to. उपेक्षा करना (तिरस्कार करना); -n. indifference, neglect. उदासीनता, उपेक्षा, निरादर; **Disregardful** (फुल्)-adj. neglectful. निरपेक्ष; **Disregardfully** (फुल्-लि)-adv. in a heedless manner. तिरस्कार से, उपेक्षा करते हुए ।

Disrelish-डिस्-रैल्-इश्-p. i. to dislike the taste of. अरुचि करना; -n. distaste, dislike. अरुचि ।

Disreputable-डिस्-रिप्-यूट्-ऐ-बल्-adj. dishonourable, disgraceful. अपमान या लज्जाजनक; **Disreputableness** (नेस्)-n. the state of being disgraceful. अपमानता, लज्जा ।

Disreputation-डिस्-रिप्-यूट्-ऐ-शन्-n. disrepute, disgrace. अपयश, लज्जा, निन्दा ।

Disrepute-डिस्-रि-प्यूट्-n. ill-fame, discredited dishonour. अपकीर्ति, अपयश, अपमान; -p. i. to dishonour. अपमानित करना ।

Disrespect - डिस्-रै-स्पेक्ट् -n. rudeness, want of respect. अशिष्टता, अनादर (तिरस्कार); **Disrespectable** (ऐ-बल्)-adj. not respectable. अनादरणीय; **Disrespectful** (फुल्)-adj. rude, uncivil. अशिष्ट, असभ्य; **Disrespectfully** (फुल्-लि)-adv. in a disrespectful manner. अशिष्टता से; **Disrespectfulness** (फुल्-नेस्)-n. want of respect. अनादर ।

Disrobe - डिस्-रोब् -p. i. to deprive of garment. वस्त्र उतारना, नंगा करना ।

Disroot-डिस्-रूट्-p. i. to tear up by roots. जड़ से उखाड़ना ।

Disrupt-डिस्-रप्ट्-p. i. to shatter. तितर-बितर करना; **Disruption** (रप्ट्-शन्)-n. a breach, a rent. दरार, फटन ।

Dissatisfaction - डिस्-सैटिस्-इस-फैक्शन्-n.

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेज़र

state of being 'dissatisfied, discontent.

असन्तोष, अतृप्ति।

Dissatisfied-डिस्-सैट'-इस्-काइ-*adj.* discontented. अतृप्त (असंतुष्ट)।

Dissatisfy-डिस्-सैट'-इस्-काइ-*v. t.* (*p. t.* Dissatisfied.) not to gratify, to fail to satisfy, to displease. असंतुष्ट करना, अप्रसन्न करना।

Dissect-डिस्-सेक्ट'-*v. t.* to cut into pieces, to anatomize, to examine in detail. खण्ड-खण्ड करना, चीरफाड़ करना, सूक्ष्म परीक्षा करना; **Dissecting** (-इङ्ग)-*adj.* used in dissection. चीरफाड़ करने की; **Dissection** (-सेक्शन)-*n.* act of dissecting, a critical analysis. अङ्ग-विच्छेद, सूक्ष्म परीक्षा; **Dissective** (-इव्)-*adj.* pertaining to dissection. चीरफाड़ से सम्बन्धित, **Dissector** (-अर्)-*n.* an anatomist. चीरफाड़ (जराही) करनेवाला, जराह।

Disseise, **Disseize**-डिस्-सीज'-*vs. t.* to dispossess wrongfully. किसी को हटाकर उसके स्वत्व पर अवैध अधिकार करना।

Dissemble-डि-सेम्बल्'-*v. t.* & *i.* to disguise, to conceal, to be hypocritical. कपटवेष धारण करना, छिपाना, छल करना; **Dissembler** (-ब्लर्)-*n.* a hypocrite. कपटी, छल करनेवाला व्यक्ति; **Dissembling** (-इङ्ग)-*adj.* deceiving. छली।

Disseminate-डि-सेन्-इन्-पैट'-*v. t.* to scatter abroad, to sow in different places. छितराना, भिन्न-भिन्न स्थानों में बोना; **Dissemination** (-पैशन)-*n.* diffusion. विस्तार, फैलाव; **Disseminator** (-अर्)-*n.* one who scatters. फैलानेवाला व्यक्ति, विस्तारक।

Dissension-डि-सेन्-शन'-*n.* discord, contention, difference of opinion. विरोध, कलह, मतभेद।

Dissent-डि-सेन्ट'-*v. t.* to disagree, to think or express in a different manner. मतभेद करना (विरोध करना), अन्यथा विचारना; **Dissenter** (-अर्)-*n.* one who dissents. भिन्न मतवाल्मी; **Dissentient** (-इ-पैन्ट)-*adj.* disagreeing. भिन्न मत का; **Dissentingly** (-सैन्-टिङ्ग-लि)-*adv.* in a dissenting manner. मतभेद से, मतभेद रखते हुए।

Dissert-डिस्सर्ट'-*vs. i.* to discourse or dispute. बातलाप या विवाद करना; **Dissertation** (-पै-शन)-*n.* a formal discourse. औपचारिक बातलाप।

Disserve-डिस्-सर्व'-*v. t.* injure, to do an ill-turn to. हानि पहुँचाना, अपकार करना; **Disservice** (-इस्)-*n.* injury, harm.

अपकार, हानि, क्षति।

Dissight-डिस्-साइट'-*n.* an eye-sore. आँखों का एक रोग।

Dissimilar-डिस्-सिम्-इल-अर्-*adj.* unlike. भिन्न (असदृश); **Dissimilarity** (औरि-टि)-*n.* unlikeness. भेद (अन्तर); **Dissimilarly** (-लि)-*adv.* in an unlike manner. विषमता से।

Dissimulate-डिस्-सिम्-यु-लेट'-*v. t.* & *i.* to pretend, to be hypocritical. बहाना करना, छल-कपट करना, कपटवेष धारण करना; **Dissimulation** (-ले-शन)-*n.* a hiding under a false appearance. छल, माया।

Dissipate-डि-सिप्-पेट'-*v. t.* & *i.* to dispel, to squander, to engage in frivolous pleasures. हटाना, व्यय करना, बुरे आचरण में लगाना; **Dissipated** (-पैट)-*adj.* loose, vicious. दुराचारी, नष्टचरित्र; **Dissipation** (-पै-शन)-*n.* the state of being dissipated. अपव्यय, लम्पटता; **Dissipative** (-इव्)-*adj.* tending to dissipate. दुराचारी, व्यसनी, लम्पट।

Dissociate-डि-सो-शि'-पैट'-*v. t.* to disconnect, to separate. पृथक् करना, अलगाना; **Dissociation** (-पै-शन)-*n.* act of disuniting. पृथक्करण; **Dissociative** (-इव्)-*adj.* tending to separate. अलग करनेवाला, पृथक्कारी।

Dissolubility-डि-सॉल-युबिलि-इ-*n.* the quality of being dissoluble. विलयन या घुलनशीलता।

Dissoluble-डि-सॉल्युबल'-*adj.* that can be disintegrated. घुलन या विलयनशील; **Dissolving** (-इङ्ग)-*adj.* decomposing. घुलता हुआ।

Dissolute-डि-सॉल्यूट'-*adj.* loose in morals, licentious. दुराचारी, व्यसनी, कामुक; **Dissolutely** (-लि)-*adv.* in a dissolute manner. कामुक की तरह से; **Dissoluteness** (-नेस)-*n.* dissipation. विषयासक्ति; **Dissolution** (-ल्यू-शन)-*n.* the dismissal of an assembly, death. सभा-विसर्जन, मृत्यु।

Dissolvable-डि-सॉल्व'-पैबल'-*adj.* that may be dissolved. गलाने योग्य, विसर्जन करने योग्य।

Dissolve-डि-सॉल्व'-*v. t.* decompose, to break, to vanish, to disperse, to loosen, गलाना, भंग करना, लुप्त करना, सभा विसर्जन करना, ढीला करना; **Dissolvent** (-पैन्ट)-*adj.* able to melt. पिघलाने योग्य, द्रावक, घोलक।

Dissonance-डि-सॉनन्स'-*n.* want of harmony, discord. बेसुरापन।

Dissonant-डि-सॉ-नन्ट'-*adj.* discordant, jarring to the ear, incongruous, विभिन्न, बेसुरा, ककोश, अमिल।

Dissuade-डि-सुवेड'-*v. t.* to advise against doing, to divert. विरुद्ध सलाह करना, हटाना;

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पें ; Pain पें

Dissuasion-(स्वे'-ज्ञन्)-*n.* act of dissuading. निषेध, निवारण; **Dissuasive** (स्वेज्ञ'-इव्) *adj.* tending to dissuade. निषेध करनेवाला ।

Dissyllabic-डिस्-सिले-बिक-*adj.* of two syllables. दो अक्षरों का, द्विमात्रिक ।

Dissyllable-डिस्-सिलेबल-*n.* a word which consists of two syllables. द्विमात्रिक शब्द ।

Distaff-डिस्टॉफ-*n.* a cleft stick which holds the bunch of flax in spinning. कताई में सन की पेवनी थामने की फटी हुई लकड़ी ।

Distain-डिस्'-टेन्-*v. t.* to stain, to sully. मैला करना, धब्बा डालना ।

Distal-डिस्ट'-अल-*adj.* farthest or away from the axis. धरे से दूरवाला ।

Distance-डिस्टेंन्स-*n.* extent of space between two objects, remoteness, contrariety, space of time. अन्तर, दूरी, भेद, समय का अन्तर; *v. t.* to leave far behind, to place far off. बहुत पीछे छोड़ देना, दूर रखना, हटाना ।

Distant-डिस्टैंन्ट-*adj.* remote, far off. दूरस्थ, अलग; **Distantly** (-लि) *adv.* at a distance, reservedly. दूर पर, पृथक् ढङ्ग से ।

Distaste-डिस्'-टेस्ट-*n.* dislike, disrelish. अरुचि, स्वादहीनता; *v. t.* to disrelish, देखाद करना; **Distasteful** (-फुल) *adj.* unpleasant, disgusting. अरुचिकर, देखाद. **Distastefulness** (-फुल-नेस्) *n.* disagreeableness. अरुचि, अप्रियता ।

Distemper-डिस्-टैम्प'-अर-*n.* derangement of mind or body, ailment, a kind of colour. व्याध, पीड़ा, रोग, एक प्रकार का रंग; *v. t.* to derange in health. स्वास्थ्य विगाड़ना; **Distemperate** (-पेट) *adj.* immoderate. अमिताचारी; **Distempered** (-ह) *adj.* diseased in body. व्याधिग्रस्त, रोग से पीड़ित ।

Distend-डिस्-टेंड-*v. t.* to swell out, to extend. फुलाना, फैलाना ।

Distensible-डिस्-टैन्स'-इ-बल-*adj.* able to be distended. फुलाने योग्य; **Distension** (-टेन्'-शन) *n.* act of distending. फैलावट; **Distensive** (-इव्) *adj.* distensible. फैलानेवाला ।

Distich-डिस्'-टिक्-*n.* a couplet, a pair of verse. द्विचरण, श्लोक, दोहा ।

Distil (1)-डिस्'-टिल-*v. t.* (p. t. Distilled) to trickle down in drops, to condense by cold. टपकना, अर्क खींचना; **Distillable** (-ले-बल) *adj.* that may be distilled. टपकाने योग्य; **Distillate** (-लेट) *n.* product obtained by distillation. खींचा हुआ अर्क (या शराब); **Distillation** (-टेशन) *n.* act of distilling.

शराब उतारने या अर्क खींचने की किया; **Distillatory** (-लेटरि) *adj.* distilling. अर्क खींचने से संबंधित; **Distiller** (-लर) *n.* he who distils. शराब खींचनेवाला व्यक्ति; **Distillery** (-लरि) *n.* a place where distilling is carried on. मद्यशाला, शराब बनाने का स्थान ।

Distinct-डिस्-टिङ्क्ट'-*adj.* different, separate, clearly perceptible, definite. भिन्न, पृथक्, स्पष्ट रूप से दृश्य, निश्चित; **Distinction** (-टिङ्क्शन) *n.* difference, excellence. भेद, श्रेष्ठता, महत्त्व **Distinctive** (-इव्) *adj.* having power to distinguish. अलगानेवाली, विशेष; **Distinctively** (-इव्-लि) *adv.* with distinction पृथक् रूप में; **Distinctiveness** (-इव्-नेस्) *n.* the state of being distinctive. पृथक्त्व; **Distinctly** (-लि) *adv.* clearly. स्पष्ट रूप से; **Distinctness** (-नेस्) *n.* the state of being distinct, clearness precision. भिन्नता, स्पष्टता ।

Distinguish-डिस्-टिङ्ग्'-विश-*v. t.* to draw distinction, to recognise, to make oneself prominent. भेद करना (पृथक् करना), पहिचानना, अपने को प्रसिद्ध करना; **Distinguishable** (-ऐबल) *adj.* capable of being distinguished. अलगाने योग्य; **Distinguishableness** (-नेस्) *n.* the state of being distinguishable. विशिष्ट भाव; **Distinguishably** (-ऐबल-लि) *adv.* विशिष्ट भाव से; **Distinguished** (-इ) *adj.* remarkable, eminent. विशिष्ट, प्रसिद्ध; **Distinguishingly** (-लि) *adv.* with mark of preference. विशिष्टता से ।

Distil-डिस्-टैड'-इ-ल-*v. t.* to deprive of a right. अधिकार ले लेना ।

Distort-डिस्-टॉर्ट'-*v. t.* to deform, to misrepresent. रूप विगाड़ना, अशुद्ध दरसाना; **Distorted** (-ऐड) *adj.* deformed. रूप विगाड़ा हुआ; **Distortedly** (-लि) *adv.* in a distorted manner ऐंठते हुए; **Distortion** (-टॉर्ट'-शन) *n.* act of distorting. वक्रता (कुरूपता); **Distortionist** (-शन्'-इस्ट) *n.* an acrobat. नट ।

Distract-डिस्-ट्रीक्ट'-*v. t.* to draw in different directions, to perplex, to drive mad. विचलित करना, व्याकुल करना, पागल करना; **Distracted** (-ऐड) *adj.* harassed, driven mad. विक्षिप्त, व्यग्र (उन्मत्त); **Distractedly** (-ऐड-लि) *adv.* in a distracted manner. व्यग्रता से; **Distractedness** (-ऐड'-नेस्) *n.* perplexity. व्याकुलता; **Distractible** (-इ-बल) *adj.* able to be drawn aside. अलगाने योग्य; **Distraction** (-ट्रीक्'-शन) *n.* interruption, confusion, diversion. विघ्न, व्याकुलता, विनोद;

Distractive (-इव्)-*adj.* causing distraction. व्याकुलता उत्पन्न करनेवाला ।

Distrain-डिस्-ट्रेन्-*v. t.* to seize the chattels of a debtor in payment of dues. ऋण चुकती में सामग्री रोकना, कुर्क करना; **Distrainable** (-ऐ-बल्)-*adj.* liable to be taken for distress. कुर्की करने योग्य; **Distrainer** (-अर्)-*ns.* one who distrains. कुर्क करनेवाला व्यक्ति; **Distrainment** (-मेंन्ट)-*n.* seizure of goods. कुर्की; **Distrainment** (-ट्र)-*n.* a levy of distress. कुर्की ।

Distraught-डिस्-ट्राउट्-*adj.* distracted, perplexed. व्याकुल, घबड़ाया हुआ ।

Distress-डिस्-ट्रेस्-*n.* severe pain, anguish, distraint, acute poverty, difficulty. अति क्लेश, पीड़ा (दुर्गति), कुर्की, घोर दरिद्रता, कठिनाई; -*v. t.* to vex, to make unhappy. पीड़ित करना, दुःख देना; **Distressed** (-इ)-*adj.* troubled, afflicted, harassed. दुःखित, पीड़ित; **Distressful** (-फुल्), **Distressing** (-इङ्ग)-*adjs.* indicating anguish. पीड़ाकर; **Distressingly** (-इङ्ग-लि)-*adv.* in a painful manner. दुःख से; **Distress-warrant** (an order for distraint.) कुर्की का हुक्म ।

Distributable-डिस्-ट्रिब्यू-बल्-*adj.* that may be distributed or assigned in portions. बाँटने योग्य ।

Distribute-डिस्-ट्रिब्यूट्-*v. t.* to divide the share to each of a number, to scatter, to arrange. विभाग करना, बाँटना, अलग-अलग करना, क्रम में करना; **Distributed** (-ऐड्)-*adj.* भाग किया हुआ, बाँटा हुआ; **Distributor** (-अर्)-*ns.* one who distributes. बाँटनेवाला व्यक्ति; **Distribution** (-यू-शन्)-*n.* apportionment. बाँट; **Distributive** (-इव्)-*adj.* tending to distribute. विभाजक; **Distributively** (-इव्-लि)-*adv.* singly. विभाजक रीति से, पृथक्-पृथक्, अलग-अलग ।

District-डिस्-ट्रिक्ट्-*n.* the portion of a territory marked off for special administrative purposes, a definite region. प्रदेश या राज्य का विभाग, जिला, जनपद ।

Distrust-डिस्-ट्रस्ट्-*n.* doubt, suspicion. अविश्वास, सन्देह; -*v. t.* (-स्ट्रस्ट्) to have no confidence in. विश्वास न करना, शक करना; **Distrustful** (-फुल्)-*adj.* doubting, suspicious. सन्देह, शकशील; **Distrustfully** (-फुल्-लि)-*adv.* in a suspicious manner. अविश्वासपूर्वक; **Distrustfulness** (-फुल्-नेस्)-*n.* want of confidence. अविश्वास; **Distrustless** (-लेस्)-*adj.* free from suspicion. शंका रहित; **Dis-**

trustlessly (-लि)-*adv.* without suspicion, बिना शंका के ।

Distune-डिस्-ट्यून्-*v. t.* to put out of tune. बेसुरा बनाना या करना ।

Disturb-डिस्-टर्ब-*v. t.* to agitate, to trouble. व्याकुल करना, धुव्य करना (छेड़ना); **Disturbance** (अन्न्स)-*n.* interruption of peace, tumult. अशांति, विघ्न (बाधा), उपद्रव; **Disturbed** (-इ)-*adj.* excited. व्याकुल; **Disturber** (-अर्)-*n.* one who disturbs. व्याकुल करनेवाला व्यक्ति; **Disturbant** (-अन्न्ट)-*adj.* disturbing. विघ्नकारक, उपद्रवी ।

Disunion-डिस्-यूनि-अन्-*n.* want of union, separation. एकता का अभाव, वियोग, फूट; **Disunite** (-नाइट्)-*v. t.* to sever, to separate. पृथक् करना, अलगाना; **Disunity** (-निट्-इ)-*n.* want of concord, disunion. झगड़ा, फूट ।

Disusage-डिस्-यूजिज्-*n.* gradual cessation of custom. आचार का लोप, अव्यवहार ।

Disuse-डिस्-यूस्-*n.* neglect of use. अव्यवहार, अप्रचार; -*v. t.* (-डिस्-यूज्) to cease to use. व्यवहार से हटाना; **Disused** (-इ)-*adj.* obsolete. व्यवहार से हटाया हुआ, अप्रचलित ।

Disvalue-डिस्-वैल्यू-*v. t.* to undervalue, to disesteem. कम दाम आँकना ।

Disyllable-डिस्-इल्ल-ऐ-बल्-*see* Dissyllable.

Disyoked-डिस्-योक्ड्-*adv.* unyoked, untrammelled. जुआ हटाया हुआ ।

Ditch-डिच-*n.* a trench, a water course. खाई, नाला; -*v. i.* to dig a trench. खाई खोदना; **Ditcher** (-अर्)-*n.* one who digs ditches. खाई खोदनेवाला ।

Dither-डि-दर-*v. t.* to shiver with cold. ठंड के कारण काँपना ।

Ditto-डिट्टो-*adj.* (pl. Dittos) the same, the aforesaid. वैसा ही, पूर्वोक्त, पूर्वलिखित, ऐसन ।

Dittology-डिट्टो-लॉजि-*n.* a double reading. दुबारा पाठ. पुनर्पठन, पुनर्वचन ।

Ditty-डिट्टी-टि-*n.* (pl. Ditties) a short simple song. छोटा गीत. खण्डगान; **Ditty bag** (box)-*n.* a caddy or small box in which a sailor keeps his valuables. मल्लाह का सामान रखने की थैली या छोटा बक्सा ।

Diuretic-डि-यूरेटिक्-*adj.* promoting discharge of urine. मूत्रवर्धक ।

Diurnal-डि-यूर्नल्-*adj.* of each day. daily. दैनिक, प्रतिदिन का ।

Age एज् ; Edge एज् ; Pen पेन ; Pain पेन

Divagate-डाइव-गेट'-*v. i.* to stray, to wander about. झर-उधर भटकना ।

Dive-डाइव'-*v. i.* to plunge into water, to sink. जलमग्न होना, गोता मारना; *n.* a plunge into water. डुबकी, गोता; **Diver** (-अर्)-*n.* one who dives. गोताखोर, डुबकी लगानेवाला ;

Diving-dress-डाइव-इङ्ग-ड्रेस'-*n.* dress worn by divers. गोताखोर की पोशाक ।

Divellicate-डाइ-वेल्ल'-इ-केट'-*v. i.* to pull in pieces. डुकड़े-डुकड़े करना ।

Diverge-डाइ-वर्ज'-*v. i.* to proceed in different directions from one point, to



Diving-dress. differ, to deviate. एक केन्द्र से विस्तृत होना, भिन्न होना, तितर-बितर होना; **Divergence** (-ऐन्ज), **Divergency** (-ऐन्सि)-*ns.* a receding from main point. विस्तार, विचलन; **Divergent** (-ऐन्ट)-*adj.* different. विभिन्न; **Divergently** (-ऐन्ट-लि)-*adv.* in a diverging manner. विभिन्नता से ।

Diverse-डाइ-वर्स'-*adj.* different, various. भिन्न प्रकार का, अनेक, विविध ; **Diversely** (-लि)-*adv.* variously. भिन्न प्रकार से; **Diversiform** (-इ-फॉर्म)-*adj.* of various forms. भिन्न प्रकार का ।

Diversification-see **Diversify**.

Diversify-डाइ-वर्सि-फाई-*v. t.* (*p. t.* **Diversified**) to variegate, to modify. रङ्ग-विरङ्गा बनाना, चित्रित करना; **Diversification** (-इफ-इफ-ऐ-शन्)-*n.* modification, change, alteration. विचित्रता, परिवर्तन, उलट-पलट ।

Diversion-डाइ-वर्शन्-*n.* a turning aside from any course, recreation, pastime. परिवर्तन, विनोद, क्रीड़ा, खेल; **Diversity** (-वर्सि-इटी-*n.* unlikeness, variety. भिन्नता, विषमता ।

Divert-डाइ-वर्ट'-*v. t.* to turn aside, to distract, to amuse. हटाना, विनोद करना, क्रीड़ा करना ; **Divert** (-अर्)-*n.* one who diverts. विनोदी; **Diverting** (-इङ्ग)-*adj.* amusing. रञ्जक (मनवहलाक); **Divertingly** (-इङ्ग-लि)-*adv.* in a diverting manner. मनवहलाते हुए; **Divertive** (-इव)-*adj.* amusing. मनवहलाव करनेवाला ।

Dives-डाइ-वीज़'-*n.* a rich and luxurious person. रईस एवं धनी मनुष्य ।

Divest-डाइ-वेस्ट'-*v. t.* to unclothe, to deprive or strip off. वस्त्रहीन करना, छीनना; **Divestible** (-इ-बल)-*adj.* that can be divested. उधारने योग्य; **Divestment** (-मेंट)-*n.* act of divesting. वस्त्र का अपहरण (उखाड़) ।

Divide-डि-वाइड'-*v. t.* to separate or split into parts, to cut off, to distribute, to see how many times one number contains another, to share. विभेद या खण्ड करना, बाँटना, भाग देना, हिस्सा लगाना; **Divided** (-ऐड)-*adj.* distributed. भाग किया हुआ; **Dividedly** (-लि)-*adv.* separately. पृथक् रूप में या ढंग से ।

Dividend-डिविड'-इड'-ऐन्ड'-*n.* a share, the number to be divided by a divisor. भाग, अंश, भाज्य ।

Dividers-डि-वाइड'-अर्-*n. pl.* measuring compasses. नापने का परकाळ ।

Dividing-डि-वाइड'-इङ्ग'-*n.* separation. भाग, अलगत्व ।

Divination-डिवि-इन्-ऐ'-शन्-*n.* foretelling of future events. भविष्य-कथन ।

Divinator-डिवि-इन्-ऐ'-टर्-*n.* one who divines or pretends divination. भविष्य सूचक; **Divinatory** (-इ)-*adj.* pertaining to divination. भविष्य कथन-सम्बन्धी ।

Divine-डि-वाइन्-*adj.* belonging to or proceeding from God, sacred, excellent, beautiful. दैवी (दिव्य), पवित्र, अपूर्व, सुन्दर; -*v. t.* to predict, to conjecture. शकुन कहना, अनुमान करना; -*n.* a theologian. धर्मोपदेशक **Diviner** (-अर्)-*n.* one who guesses. अनुमान करनेवाला व्यक्ति; **Divine Right of kings** (*i. e.* independent of their subject's will.) राजा का स्वतन्त्र अधिकार; **Divine service** (God's worship according to established forms.) प्रचलित रीति के अनुसार ईश्वर-पूजन; **Divinely** (-लि)-*adv.* in a divine manner. दिव्य रूप से ।

Diving-डाइव'-इङ्ग'-*n.* see **Dive**.

Diving-bell-डाइव'-इङ्ग-बेल'-*n.* a hollow chamber in which a diver descends into and works under water. बक्स के आकार का एक यन्त्र जिसमें बैठकर पनडुब्बा पानी के भीतर काम करता है ।

Divinity-डि-विनि-इटी-*n. (pl. Divinities)* the deity, a celestial being. दैवत्व (दिव्यता), देवता; **Divinization** (डिवि-इन्-आइजि-ऐ'-शन्)-*n.* act of deifying. देवता बनाने की क्रिया; **Divinize** (-आइजि)-*v. t.* to deify. देवता बनाना ।

Divisibility-डि-विजि-इ-बिलि-इटी-*n.* the quality of being divisible. भाज्यत्व; **Divisible** (-बिलि-इ-बल)-*adj.* capable of division. भाग करने योग्य ।

Division-डि-विजन-*n.* the act of dividing, distribution, separation, a class or section,

खण्ड, पृथक्करण, विभाजन, विभेद, विभाग; Division of labour (specialization in industry). व्यापार में समय का लावब करने की विधि, भ्रम-विभाजन; Divisio(nal) (-अल्)-*adj.* belonging-to a division. 'विभाजन-सम्बन्धी'।

Divisor-डि-वाइज़'-अर्-*n.* the number by which another is divided. भाजक, भाग देने वाली संख्या।

Divorce-डि-वोर्स'-*n.* the legal dissolution of a marriage contract. विवाह-विच्छेद, तलाक़; -*v. t.* to dissolve a union of marriage. विवाह का बन्धन तोड़ना; Divorceable (-एँ-बल्)-*adj.* that can be divorced. तलाक़ देने लायक; Divorcee (-सी) *n.* a divorced person. त्याग (तलाक़) किया हुआ पुरुष या स्त्री; Divorcement (-मेंट्)-*n.* the dissolution of a marriage tie. त्याग (तलाक़); Divorcer (-अर्)-*n.* one who divorces. तलाक़ देनेवाला व्यक्ति।

Divulgate-डि-वल्गे'-येट्-*adj.* see Divulge. Divulge-डाइ-वल्ज'-*v. t.* to proclaim, to reveal. प्रकाशित करना, घोषणा करना, भेद खोलना; Divulgate (-वल्गे'-येट्)-*adj.* published. प्रकाशित किया हुआ।

Divulger-डाइ-वल्ज'-अर्-*n.* one who divulges. प्रकाशक; Divulging (-इङ्ग)-*n.* act of revealing. प्रकाशन।

Divulsion-डाइ-वल्ज'-श्न्-*n.* a rending asunder. विदारण, उलाटन; Divulsive (-वल्स'-इव्)-*adj.* that which rends. विदारक।

Dizzard-डिज़र्ड'-*n.* a blockhead, a foolish person. मूखे मनुष्य।

Dizzily-डिज़'-ज़ि-लि-*adv.* in a dizzy manner. भ्रमपूर्वक; Dizziness (-इ-नेस)-*n.* giddiness. भ्रम, चक्कर।

Dizzy-डिज़'-ज़ि-*adj.* giddy, causing giddiness. unsteady, confused. भ्रमकारक, चपल, प्रमत्त।

Do-डो-*n.* the first note in music. गायन में पहिला स्वर ('सा' स्वर का नाम)।

Do-डू-*v. t., i. e. aux. (p. t. Did, p. p. Done)* to impart, to perform, to give, to finish. देना, सम्पादन करना, करना (बनाना), साधना, समाप्त करना; This will not do (it is not sufficient). इससे काम न चलेगा; How do you do? (how do you get on?) आप अच्छे तो हैं; आप कैसे हैं? To do away with (to destroy, to remove.) विनाश करना, हटाना; To do by (to behave.) व्यवहार करना; To do for (to ruin.) नाश करना; To do justice (to perform.) सम्पादन करना; To do one's best (to exert fully.) यथाशक्ति कार्य करना; To do over (to perform again.) दुबारा करना; To

do with (to have business with.) व्यापार करना; To do unto others. (to deal with others.) दूसरे के प्रति व्यवहार करना; To do up (to mend.) मरम्मत करना; Have to do with (to be concerned with.) सम्बन्ध रखना; Well-to-do (rich, wealthy.) धनी, अमीर।

Doab-दोआब-*n.* a patch of country which lies between two rivers. दो नदियों के बीच का प्रदेश, दोआब।

Dobbin-डॉबिन्-*n.* a work horse. गाड़ी खींचने या खेत में काम करने का घोड़ा।

Docile-डो-साइल'-*adj.* teachable, submissive. सीखने योग्य, वश्य (अधीन); Docility (डो-सिल'-इट्-इ)-*n.* the quality of being docile. वश्यता, अधीनता।

Dock-डॉक'-*n.* the fleshy part of an animal's tail, the basin in which ships are loaded and unloaded, an enclosure for prisoners in court. छिन्नपुच्छ, जहाज से माल चढ़ाने और उतारने का स्थान, अदालत में कैदी के खड़े होने का स्थान; -*v. t.* to cut hair short. बाल छोटा करना; Docked (-इ)-*adj.* with hairs cut short. बाल छँटा हुआ; Dry-docks (docks which are kept dry for the repair of ships.) जहाज की मरम्मत के लिए पानी निकाला हुआ डॉक; Wet-dock (a dock which is full of water and is used for loading and unloading vessels.) पानी भरा हुआ डॉक।

Docker-डॉक'-अर्-*n.* one who works in a dock, a dock-labourer. डॉक में काम करनेवाला मजदूर।

Docket-डॉक'-इट्-*n.* a register of judgments, a document. फैसलों की सूची, प्रमाण, दलील; -*v. t.* to summarize the heads of a writing. किसी लेख के विषयों का सारांश लिखना।

Dock-master-डॉक'-मास्ट'-अर्-*n.* the superintendent of a dock. डॉक का संरक्षक या निरीक्षक।

Dockyard-डॉक'-यार्ड'-*n.* an establishment in which ships are built and repaired. जहाज बनाने, मरम्मत करने या सामान रखने का स्थान।

Doctor-डॉक'-टर-*n. (fem. Doctress, Doctress)* a teacher or learned man, the highest university degree, a physician. पण्डित (शास्त्रज्ञ), विश्वविद्यालय की सर्वश्रेष्ठ उपाधि, वैद्य, डाक्टर; -*v. t.* to confer the degree of a doctor, to practise as a physician. डाक्टर की पदवी प्रदान करना, वैद्य का व्यवसाय करना; Doctorate (-येट्), Doctorship (-शिप्)-*n.* the post or degree of a doctor. डाक्टर का पद

या उपाधि; Doctoring (-इङ्ग)-*n.* adulteration of articles used for consumption. खाने-पीने के पदार्थों में मिलावट करने का कार्य।

Doctrinaire-डॉक'-दिन्-अर्-*n.* an impractical theoriser. व्यवहार में न आनेवाली कल्पना करने वाला मनुष्य।

Doctrinal-डॉक'-दिन्-अल्-*adj.* pertaining to a doctrine. मत-सम्बन्धी।

Doctrine-डॉक'-दिन्-*n.* teaching, a thing taught, a principle of belief. शिक्षा, मत, सिद्धान्त;

Doctrinist (-अर्)-*n.* one who follows a doctrine. सिद्धान्तवादी; Doctrinize (-आइज़)-

-*v. i.* to lay down a principle or dogma. सिद्धान्त प्रदर्शन करना।

Document-डॉक'-यु-मेंन्ट-*n.* a deed, writing or inscription. लेख, पत्र या प्रमाण, दलील; Documental (-अल्), Documentary (मेंन्ट'-अर्-इ)-

adjs. relating to a document. लेख या प्रमाण-विषयक; Documentation (-जें-शन्)-*n.*

production of records, use of documents. अभिलेखों का प्रस्तुत करण, प्रमाणों का प्रयोग।

Dodd-डॉइ-*v. t.* to cut off wool from sheep's tail. भेड़ की दुम के बाल काटना।

Dodder-डॉइ'-डर्-*v. i.* to tremble, to totter, to shake. काँपना, हिलना; Doddered (-इ)-*adj.*

having lost branches. बिना शाखा का; Doddering (-इङ्ग)-*adj.* shaking. हिलता हुआ।

Dodge-डॉज'-*v. i. & t.* to start aside and evade, to shuffle, to trick. चौक पड़ना तथा भागना, फेंटना, धोखा देना; -*n.* a trick, an artifice. छल, कपट; Dodger (-अर्)-*n.* a trickster. छली

मनुष्य; Dodgery (-अर्-इ)-*n.* trickery. धोखे-बाजी; Dodgy (-इ)-*adj.* ingenious, slim.

कुशल, कपटी, छली।

Doe-डो-*n. (mas. Buck.)* a female of deer or buck. मृगी, हरिणी।

Doer-डू'-अर्-*n.* one who performs. (कार्य) सम्पादन करनेवाला मनुष्य।

Does-डज-*3rd. pers. sing. of Do.*

Doest-डू'-ऐस्ट-*2nd. pers. sing. of Do.*

Do off-डॉफ'-*v. t.* to take off, to abandon, उतारना, त्यागना; Doffer (-अर्)-*n.* a cylinder

which is used in a carding machine. धुनने-के यन्त्र का पीपा।

Dog-डॉग-*n. (fem. Bitch)* a domestic quadruped. कुक्कुर, कुत्ता; -*v. t.* to follow as a

dog. कुत्ते की तरह अनुसरण करना; A dead dog (a thing of no value.) तुच्छ पदार्थ;

Dogcheap (very cheap.) बड़ा सस्ता; Dog-days (hottest period of the year.) वर्ष का

अत्युष्ण काल; Dogged (-ऐड)-*adj.* obstinate.

हृष्ट, हठी; Doggedly (-लि)-*adv.* obstinately. हठ

से; Doggishness (-इश्-नस्)-*n.* obstinacy. हठता; Doggerel (-गैर-ऐल्)-*adj. & n.* mean,

worthless verse. धुद्, निकम्मा काव्य; Doggish (-इश्)-*adj.* like a dog, brutal. कुत्ते के समान,

पाशविक; Dog-head (the hammer of a gun.) बन्दूक का कुत्ता; Dog-hearted-*adj.* cruel. क्रूर,

निर्दयी; Dog in manger (one who unnecessarily troubles others.) दूसरों को बुरा कह

देनेवाला; Dog-leech-*n.* a veterinary doctor. पशु चिकित्सक; Dog-like (-लाइक)-*adj.* कुत्ते के

समान; Dog's death (shameful death.) लज्जायुक्त मृत्यु; Dog's ear (the corner of

the pages of a book turned by long use.) पुस्तक के पृष्ठों के मुड़े हुए कोने; Dog-trick

(brutal treatment.) क्रूर व्यवहार; To go to the dogs (to go to ruin.) नष्ट होना; To rain

cats and dogs (to rain in torrents.) मूसलाधार बूढ़ि होना; To throw to the dogs (to throw

away.) फेंक देना।

Dogma-डॉग्मा-*n.* a principle, a tenet, a doctrine. सिद्धान्त, धर्ममत, नीति, प्रमाण।

Dogmatic-डॉग'-मोड-इक्, Dogmatical (-अल्)-*adjs.* dictatorial, authoritative. स्वमता-

भिमान, निर्देशक (कट्टर); Dogmatics (-इक्स्)-*n.* a doctrinal theory. सिद्धान्त-विषय; Dogmatically (-अल्-लि)-*adv.* positively.

दृढ़तापूर्वक।

Dogmatism-डॉग'-मो-टिज्म-*n.* a positive opinion. स्वमताभिमान, दृढ़ोक्ति।

Dogmatize-डॉग'-मो-टाइज-*v. t.* to assert positively हठधर्म करना।

Doily-डोइ'-लि-*n.* a small ornamental napkin. छोटा सुन्दर गमछा।

Doings-डू'-इङ्ग-*n. pl.* actions, behaviour. करनी, व्यवहार, चरित्र।

Doit-डोइट-*n.* a small Dutch coin. हालैंड देश का एक छोटा सिक्का।

Dole-डोल-*n.* destiny, charitable distribution, grief. भाग्य, अंशदान, दुःख; -*v. t.* to deal

out in small portions. थोड़ा-थोड़ा बाँटना।

Doleful-डोल-फुल्-*adj.* dreary, sad. उदास, सविषाद, दुःखी; Dolefully (-लि)-*adv.* sadly. दुःख से।

Dolesome-डोल'-सम्-*adj.* dismal. उदास, दुःखी; Dolelessly (-लि)-*adv.* dolefully. दुःख से;

Dolefulness (-नेस्) dismay, gloom. विषाद; Dolefulness (-फुल्-नेस्)-*n.* gloominess, sadness. दुःख, उद्वेग।

Doll-डॉल-*n.* a toy baby, a puppet. गुड़िया, पुतली; Dollish (-इश्)-*adj.* innocent. नादान;

Dollishly (-इश् - लि) - *adv.* like a baby. नादानी से; **Dollishness** (-इश्-नेस्) - *n.* the quality of being foolish. मूर्खता, अज्ञानता।

Dollar-डॉलर - *n.* (symbol-\$) a coin of United States worth 4s. 1 1/2 d. ४३० १ १/२ पैसे के मूल्य का अमेरिका का सिक्का; **The almighty dollar** (wealth, riches.) धन, सम्पत्ति।

Dolly-डॉल - *n.* a wooden shaft used in washing. धोबी की मुँगरी।

Dolor-डो - *n.* (also Dolour) - *n.* sorrow, distress, anguish. शोक, विलेश, दुःख।

Dolorific-डॉलरिफ - *adj.* Doloriferous (-इ-फरस) - *adj.* that which causes pain or grief. पीड़ाकर, कष्ट देनेवाला।

Dolorous-डो - *adj.* painful, distressing. दुःखदायी, कष्टकारक; **Dolorously** (-लि) - *adv.* with anguish. कष्ट से।

Dolour-डोलर - *n.* pain. कष्ट।

Dolphin-डॉल - *n.* a fish of the whale kind. एक प्रकार की समुद्री मछली।

Dolt-डोल्ट - *n.* a dull fellow, a blockhead. मन्द-बुद्धि, मूर्ख मनुष्य; **Doltish** (-इश्) - *adj.* stupid. मूर्ख; **Doltishness** (-इश्-नेस्) - *n.* stupidity. मूर्खता; **Doltishly** (-इश् - लि) - *adv.* in a stupid manner. मूर्खवत्।

dom-डम् - a suffix denoting condition or quality. गुणवाचक प्रत्यय, यथा- kingdom, freedom &c.

Domain-डोमेन - *n.* estate, dominion, scope or province, field of work. भूस्मृति, राष्ट्र, प्रदेश, कार्यक्रम।

Dome-डोम् - *n.* a rounded roof, a cupola, a stately building. गुम्बद, हवेली; **Domed** (-इ) - *adj.* furnished with a dome or stately building. गुम्बददार।

Domestic-डोमेस्टिक - *adj.* belonging to the household, native, tame. गृहस्थी सम्बन्धी, घरेलू, पालतू - *n.* a servant residing with a family. परिवार में रहने वाला नौकर; **Domestic Duties** (household duties.) कुलचर; **Domestic Economy** (household management.) गृहस्थी का मितव्यय से प्रबन्ध; **Domestic quarrels** (household quarrels.) गृहकलह, घरेलू झगड़े; **Domestically** (-अलि) - *adj.* in a domestic manner. गृहस्थीभाव से।

Domesticate - *डो - मेस्टिक* - *पेट - v. t.* to make domestic or familiar, to tame. पालतू बनाना, परचाना; **Domesticated** (-पेट-पेट) - *adj.* tamed. पाला हुआ; **Domestication** (-पेट-शन) - *n.* the act of taming. पालतू बनाने का कार्य।

Domesticity-डोमेस्टिक - *n.* domestic interest, domestic character. पारिवारिक या घरेलू अभिरुचि या चरित्र।

Domical-डॉमिकल - *adj.* shaped like a dome. गुम्बद के आकार का।

Domicile-डॉम् - *n.* a dwelling place, a place of permanent residence. गृह, घर सर्वदा रहने का स्थान; - *v. i.* to establish a permanent abode or residence. घर बनाकर निवास करना; **Domiciled** (-इ) - *adj.* having a permanent residence. स्थायी निवासवाला।

Domiciliary-डॉम् - *adj.* of a dwelling place. निवास अथवा गृह सम्बन्धी।

Dominance-डॉम् - *n.* ascendancy. प्रधानता, महत्त्व।

Dominant-डॉम् - *adj.* prevailing, ruling, very influential. प्रबल, प्रधान, श्रेष्ठ, अति प्रभावशाली; **Dominantly** (-लि) - *adv.* in a predominant manner. प्रधानता से।

Dominate-डॉम् - *v. t.* to rule, to pre- dominate over. राज्य करना, शासन करना; **Domination** (-ने-शन) - *n.* authority, government, tyranny. प्रभुत्व (अधिकार), शासन, निर्दयता; **Dominator** (-अर) - *n.* a ruler. शासक।

Domineer-डॉम् - *v. i.* to rule with violence, to tyrannize, to bluster. क्रूरता से शासन करना, अत्याचार करना; **Domineering** (-इङ्ग) - *adj.* overbearing. अहंकारी, घमंडी; **Domineeringly** (-इङ्ग-लि) - *adv.* in an overbearing manner. ढिठाई से।

Dominical-डॉमिनिकल - *adj.* relating to the Lord. प्रभु ईसा मसीह का या संबंधी।

Dominicide-डॉमिन् - *n.* the murder of a master. स्वामी की हत्या।

Dominion-डोमिन - *n.* a sovereignty, supreme authority, government, colony. अधिकार, राज्य, प्रभुत्व, उपनिवेश।

Domino-डॉम् - *n.* (pl. Dominoes) a hooded cap worn by priests, a game played with dice. पादरी का टोप, पासे से खेलने का एक खेल।

Dominus-डॉम् - *n.* sir. महाशय।

Don-डॉन् - *n.* (fem. Donna-डॉन्) a Spanish title, स्पेन देश की एक उपाधि (महाशय); - *v. t.* (p. t. Donned) to put on. पहिना।

Donate-डोन् - *v. t.* to present a gift, to subscribe. उपहार देना, किसी विशिष्ट कार्य के लिये चन्दा देना; **Donator** (-अर) - *n.* a giver. दान देनेवाला; **Donatory** (-अर-इ) - *n.* one who receives a present. भेंट पानेवाला।

Donation-डोन्-ए-शन्'-*n.* a gift, bestowal, present. दान, उपहार, भेंट

Donative-डोनेटिव'-*adj.* vested or vesting by gift. उपहार रीति से प्राप्त।

Done-डन'-*p. p.* of Do. किया गया

Donee-डोनी'-*n.* the person to whom a gift is made. जिस व्यक्ति को उपहार या दान दिया जाता है।

Donkey-डङ्की'-*n.* an ass, a stupid person. गढ़वा, मूख मनुष्य; **Donkey-engine** (a small engine used for hoisting on board a ship.) जहाज पर माल चढ़ाने उतारने का छोटा इंजन।

Donor-डो'-नर'-*n.* the giver of a gift. उपहार या दान देनेवाला मनुष्य, दाता।

Do-nothing-डू'-नथ-इङ्ग'-*n.* an idler. काल-क्षेपक, काहिल आदमी।

Don't-do not'-*n.* a संक्षिप्त रूप।

Doodle-डू'-इल'-*n.* a simple fellow, a trifler. सीधा-सादा मनुष्य।

Doom-डूम'-*n.* condemnation, sentence, unhappy fate. अदृष्ट, दण्ड, अभाग्य; -*v. t.* to pronounce sentence against. दण्ड की आज्ञा देना।

Doomsday-डूम्स'-डे'-*n.* the day of the Last Judgment. प्रलय का दिन।

Door-दोर'-*n.* a barrier for closing the entrance of a building, room &c., entrance, access. कपाट, द्वार, प्रवेश-मार्ग; **Doorcase** the frame which encloses a door.) दरवाजे का चौखट; **Door-keeper** (a watch, a porter.) द्वारपाल; **Door-plate** (a metal plate bearing the name of the occupant.) मकान मालिक के नाम की दरवाजे पर लगी हुई तख्ती; **Door-sill** (the sill of a door.) देहली; **Doorway** (-वे)-*n.* entrance. द्वार, मार्ग; **Next door** (to) (being in the next house, very near.) पास वाला; **Out of doors** (out of the house.) घर के बाहर, खुले में; **To open a door** (to receive a guest &c.) पाहुन आदि का स्वागत करना; **To show one the door** (to turn one out, to expel.) घर के बाहर निकालना; **Within doors** (in the house.) घर के भीतर।

Dope-डोप'-*n.* a thick kind of varnish. एक प्रकार की गाढ़ी वार्निश।

Doric-डॉर्-इक'-*adj.* rustic, belonging to Doris in Greece or its native. देहाती. यूनानी नगर डोरिस या उसके निवासी का।

Dormancy-डॉर्म-ऑन्-सि-*see* Dormant.

Dormant-डॉर्म-ओन्ड'-*adj.* lying inactive, sleeping. शिथिल, निद्रित; **Dormancy** (-ओन्-

सि)-*n.* quiescence. निद्रितावस्था।

Dormer-डॉर्-मर'-*n.* a bedroom. शयनागार; **Dormer-**

window-*n.* a projecting window in a sloping roof. ढालुओं छत में बाहर निकली हुई खिड़की।

Dormitive-डॉर्मि-

इव-*adj.* & *n.* promoting sleep, a soporific (medicine.) नींद लानेवाली (दवा)।

Dormitory-डॉर्मिटरी'-*n.* a large sleeping room or chamber. विशाल शयनागार, सोने का बड़ा कमरा।

Dormouse-डॉर्-माउस'-*n.* (pl. Dormice) a squirrel-like small rodent quadruped. गिल-हरी की तरह का एक छोटा कुतरनेवाला जानवर।

Dorsal-डॉर्स-अल'-*adj.* pertaining to the back. पृष्ठ (पीठ) सम्बन्धी, ऊर्ध्वतलीय, पृष्ठिय।

Dorsum-डॉर्-सम'-*n.* ridge of a hill, back of the body. पहाड़ी का किनारा, पीठ।

Dosage-डोज'-ऐज'-*n.* see Dose.

Dose-डोज'-*n.* the amount of medicine to be taken by a patient at one time. औषधि की मात्रा, खुराक; -*v. t.* to give in doses. मात्रा में देना; **Dosage** (-ऐज)-*n.* method of dosing. मात्रा बनाने की विधि; **Dosology** (-ओल'-ऑज-इ)-*n.* औषधियों की मात्रा का शास्त्र या ज्ञान।

Dost-डस्ट'-*2nd. pers. sing. of Do.*

Dot-डॉट'-*n.* a mark made with a sharp pointed pen or pencil. बिन्दु, सूक्ष्म चिह्न; -*v. t.* to mark with dots. बिन्दुओं से अंकित करना; **Dotted** (-टैड)-*adj.* marked with dots. बिन्दुओं से चिह्नित; **Dot-wheel** (a wheel used for marking with dots.) बिन्दुपूर्ण रेखा खींचने का पहिया।

Dotage-डोट-ऐज'-*n.* excessive fondness, senility. अत्यन्त अनुराग, मतिक्षीणता।

Dotard-डोटर्ड'-*n.* a man in his dotage. अति वृद्ध या क्षीण मनुष्य।

Dote-डोट'-*v. i.* to be silly or feeble-minded. मूख होना, सटियाना।

Doting-डोट-इङ्ग'-*adj.* regarding with extreme fondness. अति अनुरक्त; **Dotingly** (-लि)-*adj.* in a doting manner, with excessive fondness. अति अनुराग या स्नेह से।

Doth-डथ'-*2nd. pers. sing. of Do.*

Dortel, **Dottrel**-डोट-ऐ-रल, डोट-रैल'-*ng.* a silly fellow, a dupe. मूख मनुष्य, धोखेबाज आदमी।

Double-डब'-बल'-*adj.* & *adv.* consisting of two.



forming a pair, two-fold, deceitful. दोहरा, जोड़े का, दूना, कपड़ी; - *v. t.* to multiply by twice the quantity. दूना करना, दोहराना, द्विगुणित करना; - *n.* twice as much. द्विगुणित; Double-axe (one having keen edges on both sides of the blade.) दोनों ओर धारवाली कुल्हाड़ी; Double-acting (acting in two directions.) दो प्रकार से कार्य करना; Double-barrelled (having two barrels.) दोनली (बन्दूक); Double-dealing (duplicitous.) कपट-व्यवहार; Double-first (first in two subjects.) विश्वविद्यालय के दो विषयों में उच्च श्रेणी की उपाधिप्राप्त; Doubleness (-नेस) - *n.* the quality of being double, duplicity. दोहरापन; Double-tongued - *adj.* deceitful. छली, कपटी; Doubly (-इ) - *adv.* twice. दोबारा, To double up (to fold.) मोड़ना, तह करना; To double the fist (to clench the fist.) मुट्ठी बाँधना।

Doublet-डब्लि-*n.* a close-fitting upper garment. उरोवास, शरीर के ऊपरी भाग में पहनने का कसा हुआ वस्त्र।

Doubling-डब्लिंग - *n.* act of making double, an artifice, a fold. एक का दो बनाने की विधि, छल, तह।

Doubt-डाउट - *n.* feeling of uncertainty, suspense, hesitation. संशय, सन्देह, द्विविधा; - *v. i.* to be uncertain, to distrust. आशङ्का करना, सन्देह करना; Doubtable (-ऐबल) - *adj.* that may be doubted, questionable. सन्देह योग्य; Doubter (-अर) - *n.* one who doubts. सन्देह करनेवाला व्यक्ति; Doubtful (-फुल) - *adj.* ambiguous, uncertain. सन्दिग्ध, अनिश्चित; Doubtfully (-फुल-लि) - *adv.* in a doubtful way. ससन्देह; Doubtfulness (-फुल-नेस) - *n.* ambiguity, the state of being doubtful. संशयात्मक स्थिति, संशयत्व; Doubtless (-लेस) - *adj.* without doubt. निस्सन्देह; Doubtlessly (-लेस-लि) - *adv.* confidently. बिना संशय के, निस्सन्देह।

Douceur-दूस्-*n.* a gratuity, a present, a bribe. नजराना, घूस, रिश्वत।

Douche-दूश - *n.* a jet of water directed on some part of the body internally or externally. नली द्वारा शरीर के भीतर या बाहर जल की धारा देने का यन्त्र।

Dough-डो - *n.* kneaded and moistened flour. साना हुआ गीला आटा।

Doughtily-डाउटली - *adv.* bravely. वीरता से; Doughtiness (-नेस) - *n.* bravery, strength. शूरत्व, बहादुरी, शक्ति।

Doughty-डाउटली - *adj.* valiant, brave, able,


strong. शूरवीर, योग्य, पुष्ट।

Douse-(Douce)-डाउस(-डू) - *vs. i.* to plunge or fall into water, to strike a blow, to lower a sail. पानी में गोता लगाना या कूदना, घूसा, मारना, पाल उतारना; - *v. t.* to put out, to extinguish. दीपक बुझाना; - *n.* a heavy blow. गहरा घूसा।

Dove-डूव - *n.* a kind of pigeon, a word of endearment. पेड़ुकी, कबूतर, प्यार का शब्द; Dovecot (a box in which pigeons breed.) कबूतर का दरवा; Dove-like (like a dove.) कबूतर की तरह का।

Dovetail-डूवटेल्-*n.*

v. t. a tenon having the shape of a dove's spread tail; to unite with such tenons. कबूतर की सुली पूँछ के समान



Dovetail.

(डमरूआ) चूल, ऐसा (डमरूआ) चूल बनाना या बैठाना।

Dowager-डो-अग-जर् - *n.* a widow (esp. of a noble) having property derived from her late husband. मरे हुए (धनिक) पति की सम्पत्ति पानेवाली विधवा स्त्री।

Dowdily-डाउ - डि - *adv.* in a shabby manner. गंदे ढंग से; Dowdiness (-नेस) - *n.* untidiness. गन्दगी।

Dowdy-डाउ-डि - *adj.* awkward, untidy, shabby. गन्दा, कुरूप, भद्दा।

Dowel-डोवेल - *n.* a piece of wood or iron used for joining two pieces of board. डमरूआ फनी; Dowelling (-इंग) - *n.* फनी का जोड़।

Dower-डाउ-अर् - *n.* a widow's share of her husband's estate, dowry, endowment, gift. कौपन, दहेज, प्राभूत, उपहार; - *v. t.* to give dowry to. दहेज देना; Dowerless (-लेस) - *adj.* destitute of dowry. बिना दहेज की।

Dowry-डाउ-अर्-इ - *n.* same as Dowry.

Down-डाउन - *n.* soft feathers of birds, short tender hair, high open land. कोमल पर या रोबों, कछार; *adv.* from above, in fallen posture, dejected. नीचे, तले, खिन्न; - *prep.* downwards, along from a higher to a lower level. नीचे की ओर, आगे की, नीचे तल में; Bent down (inclined.) झुका हुआ; Down to the ground (completely.) पूर्ण रूप से; Down to the present day (upto this day.) आज तक; The sun goes down (the sun sets.) सूर्य अस्त होता है; To be down on

Age ऐज; Edge ऐज; Pen पें; Pain पें

(to attack.) आक्रमण करना; To get down (to descend. उतरना; To hiss down (to silence.) चुप करना; Up and down (here and there.) इधर-उधर; Ups and downs (prosperity and calamity.) अमीरी-गरीबी।

Downcast-डाउन्'-कास्ट-adj. dejected, cast down. झलन, खिन्न; *n.* a melancholy look. खिन्न मुख।

Downfall-डाउन्'-फॉल-*n.* falling down of flood, ruin. बाढ़ का उतार, नाश।

Down-hearted-डाउन्'-हार्टेड-adj. dejected in spirits. उदासीन।

Downpour-डाउन्'-पोर्-*n.* a heavy continuous pour of rain. मूसलाधार या बड़े वेग की वृष्टि।

Downright-डाउन्'-राइट-adj. plain, artless. स्पष्ट, निष्कपट; *adv.* completely, at once, in plain terms, outspoken. पूर्ण रूप से, तुरंत, स्पष्ट शब्दों में, स्पष्टवादी।

Downstairs-डाउन्'-स्टेअर्स-adv. on a lower floor of a house. सीढ़ी के नीचे, घर के नीचे के खण्ड में।

Down-train-डाउन्'-ट्रेन्-*n.* an outward bound train. प्रधान स्थान या स्टेशन से निम्न तल की ओर जानेवाली रेलगाड़ी।

Down-trodden-डाउन्'-ट्राईडन्-adj. trampled down. पैर से कुचला हुआ।

Downward (-s)-डाउन्'-वर्ड (-स)-adv. at the lower extremities. नीचे की सीमा पर; *adj.* dejected. खिन्न।

Downy-डाउन्'-इ-adj. covered with down, soft. रोवें से ढँका हुआ, कोमल।

Dowry-डाउन्'-रि-*n.* the property which a woman brings to her husband in marriage. स्त्रीधन, दहेज।

Dowse-डाउस्-*v. t.* to strike a blow on the face, to use the diving-rod. मुँह पर मुक्का मारना, पानी के तल का पता लगानेवाली छड़ी का इस्तेमाल करना।

Doxy-डॉक्'-सि-*n.* opinion on theological subject. धार्मिक विषय पर विचार।

Doze-डोझ-*v. t.* to sleep lightly or drowsily, झपकी लेना, तन्द्रा लेना; *n.* a slumber. झपकी, अल्प निद्रा।

Dozen-डोजन्'-न्-*n. pl.* twelve things of one kind. दर्जन, बारह; To talk nineteen to the dozen (to talk uselessly) बूढ़ा बक्वाद करना।

Dozer-डोझ'-अर्-*n.* one who slumbers पिनक लेनेवाला।

Drab-ड्रैब-*n.* a woman of bad character, a whore, a strumpet. कुलटा, व्यभिचारिणी,

वेरया; *adj.* of light brown colour. हल्के भूरे रङ की; *v. t.* to associate with bad women. व्यभिचारिणी स्त्रियों की संगति में रहना।

Drabble-ड्रैब-बल्-*v. t.* to make dirty with mud and water, to drabble. कीचड़ और पानी से मलिन करना।

Drachm-ड्रैन्-*n.* a small quantity, a weight of sixty grains. छोटा परिमाण, साठ ग्रेन की तौल।

Draconian-ड्रॉन्'-कोन्'-इ-अन्, Draconic (-इक्)-*adj.* of great severity, rigorous. निर्दय, क्रूर।

Dralf-ड्राफ्-*n.* dregs, refuse of malt after brewing. शराब आदि का तलछट, खद।

Draft-ड्राफ्ट-*n.* drawing of money by written order, a bill of exchange, a summary. हुण्डी, पुरजा, संक्षेप; *v. t.* to draw off, to prepare. चित्र खीचना, खाका बनाना।

Draftsman-ड्रॉफ्ट्स'-मॉन्-*n.* one who drafts a document, a designer. मसविदा बनानेवाला, चित्र या नकशा बनानेवाला।

Drag-ड्रैग-*v. t. & i. (p. t. Dragged)* to pull with force, to trail on the ground. शक्ति लगाकर खीचना, सरकना; *n.* a four-wheeled carriage. एक प्रकार की चौपहिया गाड़ी; To drag in (to introduce a new subject unnecessarily.) बूढ़ा नया विषय उठाना; To drag on (to continue tediously.) शिथिलतापूर्वक जारी रखना; To drag out (to protract.) हटाना, खिसकाना।

Draggle-ड्रैग'-गल्-*v. t.* to make wet and dirty, to soil, to drabble. मैला करना, गन्दा करना।

Dragnet-ड्रॉग'-नेट-*n.* a net drawn on the bottom of a river or pond to catch fishes. मछली फँसाने का नदी नाले के तल में फँकने का जाल।

Dragon-ड्रॉग'-अन्-*n.* a mythical winged reptile. पंख वाला नाग या अजगर; Dragon's blood (a kind of red gum obtained from certain plants.) एक प्रकार की लाल गोंद।

Dragoon-ड्रॉगुन्'-*n.* a cavalryman, a rough fierce fellow. घुड़सवार, भयंकर रूक्ष मनुष्य; *v. t.* to harass, to persecute. कष्ट देना, दिक करना।

Drail-ड्रैले-*n.* a weighed fishing line for dragging through water. पानी में से मछली खींचने की भार लगी हुई डोरी; *v. t.* to trail. पानी में खींचना।

Drain-ड्रेन्-*n.* a ditch, a sewer. परनाला, मोरी; *v. t.* to draw off gradually, to filter, to dry. बहाना (खाली करना), छानना, सुखाना; Drainable (-ऐ-बल्)-*adj.* capable of being drained. बहाने योग्य; Drainage (-ऐज्)-*n.* system of sewerage. पानी और मूले का निकास,

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेंझूर

मोरी; Drainer (-अर्) -*n.* a vessel in which things are put for being drained. बहाने का पात्र ।

Drake-ड्रेक-*n.* the male of the duck. नर हंस, बत्तख ।

Dram-ड्राम-*n.* contraction of Drachm. ड्राम शब्द का छोटा रूप ।

Drama-ड्रामा-*n.* a stage play, a theatrical entertainment, dramatic literature. अभिनय, नाटक ।

Dramatic-ड्रामैटिक-*इक*, **Dramatical** (-अल्) -*adj.* theatrical. नाटकसम्बन्धी; **Dramatically** (-अल्) -*adv.* in the manner of a drama. नाटक रूप से; **Dramatist** (-इस्ट) -*n.* a playwright. नाटककार, नाटक लिखनेवाला; **Dramatis personae** (-डी-टिस-पर्स-सॉ-नी) -*n. pl.* characters in a play. किसी नाटक के पात्र; **Dramatize** (-आइज) -*v. t.* to convert into a play. नाटक रूप में (उपन्यास, कथा इत्यादि) बदलना; **Dramatization** (-ए-शन) -*n.* the act of dramatizing. नाटक रूप में परिवर्तन; **Dramaturgy** (-अर्ज-इ) -*n.* theatrical art. नाटक-कला; **Dramaturgist** (-अर्ज-इस्ट) -*n.* a playwright. नाटक लिखनेवाला ।

Drank-ड्रॉङ्क-*p. t.* of Drink. पीना ।

Drape-ड्रेप-*v. t.* to cover, to adorn, to dress. ढकना, सजाना, वस्त्र पहनाना ।

Draper-ड्रेप-*अर्* -*n.* a dealer in cloth or drapery. वस्त्र बेचनेवाला, बजाज ।

Drapery-ड्रेप-*अर्-इ* -*n.* the occupation of a draper. बजाज का व्यवसाय ।

Drastic-ड्रैस्टिक-*इक* -*adj.* vigorous, powerful, strongly purgative. तीव्र, तीक्ष्ण, तेज दस्तावर; **Drastically** (-अल्) -*adv.* strongly. तीक्ष्णता से ।

Draught-ड्राफ्ट-*n.* the act of drawing, dose of a liquid medicine, the quantity of liquor drunk at once, current of air in a room, a sketch or outline. खिंचाव, तरल औषधि की मात्रा, घूट, वायु का झोका, ढाँचा, खाका; -*v. t.* to make a plan. ढाँचा बनाना ।

Draughtsman-ड्राफ्ट्समैन-*मोन्* -*n.* one who makes or designs drawings. चित्र बनानेवाला; **Draughtsmanship** (-शिप्) -*n.* the work of a draughtsman. चित्र बनाने का कार्य ।

Draughty-ड्राफ्टी-*इ* -*adj.* full of currents of air. वायु के झोंकों से पूर्ण ।

Draw-ड्रॉ-*v. t. & i. (p. t. Drew, p.p. Drawn)* to pull out or drag, to contract, to distort, to bend, to extract, to lengthen, to write, to suck, to receive, to get. खींचना,

सिकोड़ना, मोड़ना, तत्त्व निकालना, लंबा करना, लिखना, चूसना, पाना, लेना, बढ़ाना, फैलाना; -*n.* act of drawing, strain, खिंचाव, तनाव; **Drawn** by merits (attracted by merits.) गुणों से सुगुं; **To draw back** (to receive back.) वापस लेना; **To draw a deep breath** (to inhale deeply.) गहरी साँस लेना; **To draw cloth** (to remove cloth from table after dinner.) भोजन के बाद टेबुल पर से कपड़ा हटाना; **To draw game** (to part without deciding a game.) जीत-हार बिना हुए खेल रोक देना; **To draw in** (to entice.) ललचाना; **To draw lots** (to obtain by lots.) चिट्ठी डालना; **To draw off** (to withdraw.) हटाना; **To draw one's salary** (to receive one's pay.) तनखाह लेना; **To draw one's sword** against (to make an assault.) आक्रमण करना; **To draw out** (to direct, to lengthen.) मार्ग दिखलाना, बढ़ाना; **To draw the line** at (to fix limits of.) सीमा परिमित करना; **To draw up** (to draw out) a scheme (to prepare a scheme.) खाका तैयार करना ।

Drawback-ड्रॉ-*वीक* -*n.* a deduction, a disadvantage. कमी, असुविधा ।

Draw-bridge-ड्रॉ-*ब्रिज* -*n.* a bridge which may be raised up or drawn aside. उठाने या एक ओर हटा लिये जानेवाला पुल ।



Drawee-ड्रॉ-*ई* -*n.* he who draws an

Draw-bridge.

order for payment of money. हुण्डी की रकम लेनेवाला ।

Drawer-ड्रॉ-*अर्* -*n.* one who draws, a sliding box in a case. निकालनेवाला, टेबुल की दराज; **Drawers** (-अर्स) -*n. pl.* an undergarment. नीचे के अंग का वस्त्र, जॉधिया, कछ ।

Drawing-ड्रॉ-*इङ्ग* -*n.* the art of representation in lines. चित्रकला, चित्र खींचना; **Drawing-board** -*n.* a board on which paper is fixed to make drawings on. लकड़ी का चिक्का तख्ता जिस पर कागज रखकर चित्र खींचा जाता है; **Drawing-paper** -*n.* a stout paper on which drawings are made. चित्र बनाने का मोटा कागज; **Drawing-room** (a room of the reception of company.) दर्शक-गृह, बैठका ।

Age एज ; Edge एज ; Pen पेन् ; Pain पेन्

Drawl-ड्रॉल -*v. i.* to speak in a low tone. धीरे-धीरे बोलना, धुनधुनाना; **Drawler** (-अर) -*n.* one who mutters. धुनधुनानेवाला; **Drawlingly** (-इङ्ग-लि) -*adv.* in a low or slow tone. मन्द उच्चारण से, धुनधुनाते हुए।

Drawn-ड्रॉन् -*p. p.* of **Draw**; -*adj.* equal on both sides. दोनों पक्ष में समान।

Draw-plate-ड्रा'प्लेट -*n.* a steel plate through which wires or tubings are drawn. तारों या नलिकाओं के खींचने की जर्नी।

Dray-ड्रे -*n.* a low-wheeled cart. नीची ठेलानाही; **Drayman** (-मीन्)-*n.* one who drives a dray. ठेला हाँकनेवाला।

Dread-ड्रेड -*v. & i.* *adj.* awe, cause of fear, awful, fearful. भय, त्रास, भयंकर, डरावना; -*v. t. & i.* to fear with awe, to shrink from fear. भय करना, डरना; **Dreadable** (-ऐ-बल') -*adj.* able to be feared. डरने योग्य; **Dreadful** (-फुल) -*adj.* terrible, frightful. भयानक, डरावना; **Dreadfully** (-फुल-लि) -*adv.* in a manner to be dreaded. भयंकर ढंग से; **Dreadfulness** (-फुल-नेस) -*n.* the quality of being dreadful, great fear. भय, त्रास; **Dreadless** (-लैस) -*adj.* fearless. निर्भय।

Dreadnought-ड्रेड'नॉट -*n.* (also **Dreadnaught**.) one who dreads nothing, a kind of thick cloth, a kind of battleship. किसी से न डरनेवाला व्यक्ति, एक प्रकार का मोटा वस्त्र, एक प्रकार का लड़ाई का जहाज।

Dream-ड्रीम् -*n.* fancies during sleep, vision, something imaginary. स्वप्न, मिथ्या वासना, मन की तरंग; -*v. i.* (p. t. **Dreamed**, **dreamt**.) to have vision in sleep, to think idly. स्वप्न देखना, व्यर्थ की बातें सोचना; **Dreamer** (-अर)-*n.* one who dreams. स्वप्न देखनेवाला; **Dreamful** (-फुल) -*adj.* full of dreams. स्वप्नपूर्ण; **Dreamily** (-इ-लि)-*adv.* in a dreamy manner. स्वप्न के रूप में या ढङ्ग से; **Dreamland** (imaginary fancies.) मन की तरंग; **Dreamless** (-लैस)-*adj.* without dreams. स्वप्नरहित; **Dream-reader** (one who signifies the meaning of a dream.) स्वप्न का अर्थ बतलानेवाला व्यक्ति; **Dreamy** (-इ) -*adj.* like a dream. स्वप्नवत्।

Drear-ड्रीअर, **Dreary**-ड्रीअर'-इ-*adjs.* gloomy, dull, dismal. विषण्ण, मन्द, उदास, भीषण; **Drearily** (-इ-लि) -*adv.* in a dreary manner. उदासी या भीषणता से; **Dreariness** (-इ-नेस)-*n.* the state of being dreary. भीषणता, विषण्णता।

Dredge-ड्रेड्ज -*n.* a drag-net to catch oysters. सीप फँसाने का तल खिचुआ जाल; -*v. t.* to clean

out with a drag-net, to sprinkle. उक्त जाल से फँसाना, छिटराना; **Dredger** (-अर) -*n.* one who fishes with a dredge, a box for spreading powder. उक्त जाल से मछली फँसानेवाला, चुकनी छिटराने की डिबिया।

Dree-ड्री -*v. t.* to endure. सहन करना।

Dreggy-ड्रेग्ग'-गि-*adj.* muddy. मलपूर्ण।

Dregs-ड्रेग्ज -*n. pl.* sediment, refuse. मल, क़िट्ट, तलछट।

Drench-ड्रेन्च -*v. t.* to wet, to soak, to imbue. भिगाना, गीला करना, डुबाना;

Drencher (-अर)-*n.* a shower for drenching. नहलाने का फौवारा।

Dress-ड्रेस -*v. t. & i.* to array, to provide oneself with clothes, to apply dressing to (wound &c.) to cleanse, to prune. अलंकृत करना (सजाना), कपड़ा पहिनना, घाव पर पट्टी बाँधना, साफ करना, छेड़ना; -*n.* clothing, apparel. वेश, वस्त्र, पहिनावा; **Dressed** (-इ) -*adj.* adorned. आभूषित, अलंकृत; **Dresser** (-अर) -*n.* one who dresses, a kitchen sideboard. मलहम-पट्टी करनेवाला, कपड़ा पहिनेवाला, भोजन पकाने की चौकी; **Dressing** (-इङ्ग)-*n.* a bandage, ointment, manure, scolding or thrashing. पट्टी, मलहम, खाद, शिड़की या मारपीट; **Dressing-room** (a room for dressing in.) नेपथ्य, शृंगार करने का स्थान;

Dress-maker (one who makes dresses for ladies.) लियों का वस्त्र बनानेवाला दर्जी; **Dressy** (-इ) -*adj.* stylish. आडम्बरी; **To dress food** (to cook.) भोजन पकाना या राँधना; **To dress hair** (to put hairs in order.) बालों को सँवारना।

Drew-ड्रू -*p. t.* of **Draw**. खींचा।

Drib-ड्रिब -*v. i. & t.* to trickle, to make trickle. टपकना, टपकाना।

Dribble-ड्रिब-बल -*v. t.* to flow or fall in drops, to trickle, to run in mouth. बूँद-बूँद कर टपकना, चूना, लार बहाना; **Dribbler** (-अर) -*n.* one who dribbles. टपकनेवाला।


Dribblet, **Driblet**-ड्रिब-लिट -*ns.* a drop, a small quantity. बूँद, थोड़ी मात्रा।

Dried-ड्राइड, **Drier**-ड्रायर; see **Dry**.

Drift-ड्रिफ्ट -*n.* a slow current, tendency, purpose, accumulation. मन्द धारा, स्रोत, भाव, अभिप्राय (उद्देश्य), संचय; -*v. t. & i.* to be carried by a current, to pile or be piled. स्रोत से बहाकर ले जाया जाना, ढेर लगाना या लगना।

Drifter-ड्रिफ्ट'-अर -*n.* a boat which is used for catching fish. मछली फँसाने की नाव।

Drill-ड्रिल-*n.* a boring tool, a kind of thick cloth, military exercise, a small furrow for sowing seeds.



छेदने का बरमा, ज़ीन Drills.

(कसड़ा), कवायद, खेत में बीज बोने की नाली; -*v. t.* to bore, to train soldiers for military discipline. छेद करना, सैनिकों को सेना-अनुशासन की शिक्षा देना।

Drily-ड्राई-लि-*adv.* in a dry manner. सूखे ढंग से।

Drink-ड्रिंक-*v. t. & i. (p. t. Drank, p. p. Drunk)* to swallow a liquid, to absorb, to listen, to empty. पीना, चूसना, सुनना, खाली करना (शराब पीना); -*n.* beverage. शराब (पेय, शर्बत); To drink in (to meditate.) गहरा विचार करना; To drink off (to drink the entire contents.) सब पी जाना; To drink to (to drink wine with good wishes for one's health.) किसी के हित के लिए मदिरा पीना।

Drinkable-ड्रिंक'-एबल - *adj.* able to be drunk. पीने योग्य, पेय।

Drinker-ड्रिंक'-अर-*n.* one who drinks. पीने-वाला, पियक्कड़।

Drinking-ड्रिंक'-इङ्ग - *n.* the practice of drinking. पीना, मदिरा-पान; Drinking bout - *n.* carnival, revelry. पियक्कड़ों की मण्डली;

Drinking-house-*n.* an ale-house. कलवरिया।

Drip-ड्रिप्-*v. i. & t. (p. t. Dripped)* to fall or let fall in drops. रसना, बूँद-बूँद करके चूना या चुबाना; Dripping (-ड्रिप्)-*n.* that which falls in drops. टपकाव, रसब।

Drive-ड्राइव *v. i. & t. (p. t. drove, p. p. Driven ड्रिवन्)* to urge with violence, to convey in a vehicle, to throw, to conclude. ढकेलना, गाड़ी पर सवार होकर चलना, फेंकना, समाप्त करना; Drivable (-ड्रैबल)-*adj.* able to be driven. हाँकने योग्य; To drive a nail (to press a nail.) काँटी गाड़ना; To drive at (to aim.) लक्ष्य करना; To drive away (to scatter.) छितराना; To drive into ground (to penetrate into ground.) जमीन में गाड़ना; To drive mad (to turn mad.) पागल करना; To drive out (to expel.) बाहर निकाल देना।

Drivel-ड्रिवल-*n.* a silly senseless talk, slaver. मूर्ख की बकवाद, लार, थूक; -*v. i.* to let spittle flow from the mouth, to speak like an idiot. मुँह से लार बहना, मूर्ख की भौंति बात करना।

Driver-ड्राइव'-अर-*n.* he who drives a carriage. गाड़ी हाँकनेवाला।

Driving-ड्राइव'-इङ्ग-*n.* impetus. प्रेरणा; Driving-wheel (the wheel communicating motion to other parts of a machine.) अन्य भागों में गति उत्पन्न करनेवाला पहिया।

Drizzle-ड्रिज़ल - *v. i.* to fall in fine dense drops. मन्द मन्द वर्षा होना, फूँही पड़ना; Drizzly (-इ)-*adj.* covered with small drops. तुपार से आवृत।

Droil-ड्राइल-*v. i.* to work slowly. धीरे-धीरे काम करना।

Droit-ड्रॉइट-*n.* right, duty, legal claim. अधिकार, कर्तव्य, धर्म, वैध अधिकार।

Droll-ड्रोल-*adj.* amusing, surprising. मनोरंजक, विचित्र; -*n.* a jester, मसखरा; Droller (-अर) -*n.* a buffoon. विदूषक, भोंड़ Drolling (-इङ्ग) -*n.* buffoonery. मसखरापन; Drollingly (-लि) -*adv.* in a jesting manner. मसखरेपन से; Drollery (-अर-इ) -*n.* fun, buffoonery, a comic entertainment. मजाक, भेंडई, प्रहसन; Drollness (-नेस) -*n.* jest, joke, हँसी, ठट्ठा।

Dromedary-ड्रुमिडरि-*n.* a one-humped camel used for riding. सवारी का एक ककुद या कूबड़ का ऊँट, सौँझी।

Dromond-ड्रुमन्ड-*n.* a fast-sailing mediaeval ship of war. मध्यकालीन समय का द्रुतवाही युद्धपोत या लड़ाई का जहाज।

Drone-ड्रोन-*n. (fem. Bee)* the male of the honey bee, an idler, the base-pipe of a bag pipe. नर मधुमक्खी, आलसी मनुष्य, मसक बाजे की निचली नली।

Dronish-ड्रोनिश-*adj.* lazy, idle. सुस्त, मन्द; Dronishly (-लि)-*adv.* in an idle manner. सुस्ती से; Dronishness (-नेस) -*n.* the state of being lazy. सुस्ती; Drony (-इ)-*adj.* sluggish. सुस्त।

Droop-ड्रूप *v. i.* to hang down, to incline, to grow weak. लटकना, झुकना, दुर्बल होना; Drooping - *adj.* declining, languishing. शिथिल; Droopingly (-लि) - *adv.* in a drooping manner. मुरझाते हुए।

Drop-ड्रॉप्-*n.* a globule of water or other liquid, the smallest quantity of a liquid, a hanging ornament, act of dropping. बिन्दु, कण, सूक्ष्मपरिमाण, लटकन, लोलक, टपकान।

Drop-ड्रॉप्-*v. i. & t. (p. t. Dropped)* to let fall in drops, to disappear, to sink. बूँद-बूँद गिरना या गिराना, लुप्त होना, डूबना; Correspondence drops (*i. e.* ceases.) पत्र-व्यवहार

रुक्ता है; Drop it (finish it.) बस करो; Prices drop (i. e. go down.) भाव मंदा होता है; To drop a letter (to send a letter by post.) डाक द्वारा चिट्ठी भेजना; To drop voice (to lessen voice.) बोली धीमी करना।

Dropping-ड्रॉपिङ्ग-*adj.* falling in drops. टपक-टपककर चूता हुआ, टपकनेवाला।

Drop-scene-ड्रॉप-सीन - *n.* the curtain in front of a stage which descends. रंगभूमि का अगला पर्दा।

Dropsy-ड्रॉप्स'-इ-*n.* a disease in which watery fluid collects in the tissues of the body. जलोदर, जलन्धर; **Dropsical** (-इक्-अल) - *adj.* pertaining to dropsy. जलोदर-सम्बन्धी;

Dropsied-(-ड्रॉप्स'-ई) - *adj.* afflicted with dropsy. जलोदर रोग से ग्रस्त।

Dross-ड्रॉस्-*n.* scum thrown from metals in melting refuse. मण्डूर, तलछट, मल, कीट; **Drossiness** (-इ-नेस्) - *n.* state of being drossy. मैलापन; **Drossless** (-ल्लेस्) - *adj.* free from dross. बिना तलछट का; **Drossy** (-इ) - *adj.* impure. मलयुक्त, अशुद्ध।

Drought-ड्राईट-*n.* dryness, thirst. अनावृष्टि, प्यास; **Draughty** (-इ)-*adj.* wanting rain, thirsty. वर्षा-जलशून्य, प्यासा।

Drove-ड्रोव-*p. t.* of Drive. हँका।

Drove-ड्रोव-*n.* a herd, a flock, a crowd. समुदाय, झुण्ड, भीड़; **Drover** (-अर्) a cattle-dealer. चौपायों को बेचनेवाला।

Drown-ड्राउन्-*v. t. & i.* to submerge in water, to overpower, to perish in water. डुबाना या डूबना, दवाना, डुबाकर मारना; **Drowner**-(अर्)-*n.* he, who or that which drowns. डूबने या डुबानेवाला।

Drowse-ड्राउज़-*v. i.* to be dull and sleepy, to doze. मन्द होना, झपकी लेना, जँचना; **Drowsily**-(लि)-*adv.* in a drowsy manner. तन्द्रा में; **Drowsiness**-(नेस्)-*n.* the state of being drowsy. तन्द्रा, झपकी, आलस्य।

Drowsy-ड्राउज़'-इ-*adj.* sleepy, dull, sluggish. निद्रालु, मन्द, आलसी।

Drub-ड्रब-*v. t. (p. t. Drubbed)* to beat, to thrash. बेंत से मारना, पीटना; **Drubber**-(अर्)-*n.* one who drubs. बेंत से मारनेवाला; **Drubbing**-(विङ्ग)-*n.* cudgelling. पीटपाट।

Drudge-ड्रज-*n.* a servile worker, a menial. दासवृत्तिकरनेवाला मनुष्य; *v. i.* to work hard. परिश्रम से काम करना; **Drudgery**-(अर्-इ)-*n.* hard labour. कठिन श्रम; **Drudgishly**-(इङ्ग-लि)-*adv.* with hard labour. बड़े परिश्रम से।

Drug-ड्रग-*v. t. (p. t. Drugged)* to mix with drugs. दवा मिलाना; *-n.* anything used as a medicine. औषधि, दवा; **Druggist** (-गिस्ट) - *n.* a dealer in drugs. औषधि बेचनेवाला, अत्तार। **Druid**-ड्रू'-इड-*n.* a priest among ancient Celts of Britain. ईंग्लैंड की प्राचीन केल्ट जाति का पुरोहित।

Drum-ड्रम-*n.* a musical instrument of percussion, the hollow part of the middle ear. ड्रुमरी, नगाड़ा, ढोल, कान के भीतर का परदा; *-v. i.* to play at a drum. ढोल बजाना (यथपाना);



Beat of drum **Drum.**

डिंदोरा; Drummer.

(-मर्)-*n.* one who beats a drum. नगाड़ा बजाने या पीटनेवाला व्यक्ति; **Drumhead** (the skin stretched at the top of a drum.) ढोल (मृदङ्ग) पर चढ़ा हुआ चमड़ा; **Drumstick** (the stick with which a drum is beaten.) नगाड़ा बजाने की लकड़ी।

Drunk-ड्रङ्क, **Drunken**-ड्रैन्-*v. t. p. p.* of Drink.) - *adj.* intoxicated. शराब पिये हुए (मतवाला); **Drunkenness** (-ड्रैन्-नेस्)-*n.* the habit of drinking. शराब पीने का अभ्यास, मदिरापान; **Drun kard** (-अई)-*n.* one who drinks to excess. पियङ्क, मतवाला।

Dry-ड्राई-*adj. (comp. Drier, sup. Driest.)* without moisture, not rainy, not giving milk, parched, dried up, thirsty, sarcastic. सूखा, निर्जल, शुष्क, नीरस, दूध न देती हुई, प्यासा, अभ्रिय; *-v. t.* to make dry by wiping. पोंछकर सुखाना; **Dry soil.** मरुभूमि; **Dryer, Drier** (-अर्)-*n.* one who dries. सुखानेवाला; **Drying** (-इङ्ग)-*adj.* depriving of moisture. सुखानेवाला; **Dryly** (-लि)-*adv.* in a dry manner.

सखे ढंग से; **Dryness**-(नेस्)-*n.* the quality of being dry. सूखापन; **Dry-nurse** (a nurse who brings up a child without milk from the breast.) धाय जो अपना दूध न पिलाकर बच्चे को पालती है; **Dry-shod** (without wetting the feet.) बिना पैर भिगाये हुए; **Dry as dust** (uninteresting.) अरोचक।

Dryad-ड्राई-ऑई-*n.* a female nymph of wood and groves. जंगल तथा झाड़ियों की परी।

Dual-ड्युअल-*n.* a union of two. युग्म, जोड़ा।

Dual-ड्युअल-*adj.* *८* *n.* consisting of two, twofold, double. द्विसंख्य (द्विवाचक), द्विवचन;

Dualism (-इज्म)-*n.* the theory of recogniz-

ing matter and mind as two independent principles. माया और ब्रह्म को पृथक्-पृथक् मानने का सिद्धांत; Dualist (-इस्ट) - *n.* one who holds the doctrine of dualism. ऐसा सिद्धांत मानने वाला; Duality (-अलिटी) - *n.* the state of being double. द्वैध अवस्था; Dualize (-आइज़) - *v. t.* to divide into two. दो भागों में विभक्त करना; Dually (-लि) - *adv.* in a twofold way. दो-दो करके, युग्म रीति से।

Dub-डब-*v. t. (p. t. Dubbed)* to confer the title of knight, striking the shoulder with a sword, to smooth or dress, to smear. 'सर' की उपाधि प्रदान करना, सवारना, चिकना करना, पोतना; Dubbing (-बिङ्ग) - *n.* prepared grease for leather. चमड़े में लगाने की तैयार की हुई चरबी।

Dubiety-ड्यूबी-इट-*n.* feeling of doubt, suspicion. संदेह की भावना।

Dubious-ड्यूब-इ-अस-*adj.* vague, doubtful. अस्पष्ट (अनिश्चित), सन्दिग्ध; Dubiously (-लि) - *adv.* in a dubious manner. सन्देह से; Dubiousness (-नेस) - *n.* uncertainty. सन्देह; Dubitable-ड्यू-बि-टेबल-*adj.* uncertain. सन्दिग्ध।

Dubitation-ड्यूब-इट-*-ऐ'-शन्-n.* the act of doubting. हिचक, सन्देह।

Dubitative-ड्यूब-इट-ऐट-इव-*adj.* inclined to doubt. सन्देह की प्रवृत्ति वाला।

Ducal-ड्यूक'-अल-*adj.* pertaining to a Duke. नवाब का।

Ducat-ड्यूक'-अट-*n.* an old European gold coin. यूरोप का एक प्राचीन सोने का सिक्का।

Duchess-डच'-ऐस-*n.* the wife or widow of a Duke. ड्यूक की सुहागिन या विधवा स्त्री।

Duchy-डच'-इ-*n.* the territory of a Duke or Duchess, a Dukedom. ड्यूक या ड्यूक की स्त्री की रियासत।

Duck-डक-*n. (mas. Drake.)* a waterfowl. कलहंस, बत्तख; -*v. i.* to plunge into water. पानी में गोता लगाना; Duck and drake (the game of making a flat stone skip along the surface of water.) पानी पर दूर तक चिपटा पत्थर फिसलाने का खेल, तितलैया; Like duck in thunderstorm (perplexed.) व्यग्र, घबड़ाया हुआ।

Ducker-डक'-अर-*n.* a plunger, a breeder of ducks. गोता लगानेवाला, बत्तख पालनेवाला मनुष्य।

Ducking-डक'-इङ्ग-*n.* a thorough wetting, act of plunging, duck-hunting. पूर्ण रूप से भीगना, गोता लगाना, बत्तख का शिकार; -*n.*

strong linen used in clothing. मोटा कपड़ा, परमटा।

Duckling-डक'-लिङ्ग-*n.* a small young duck. छोटा बत्तख, बत्तख का बच्चा।

Duct-डकट-*n.* a tube or pipe in body. शरीर की नली या प्रणाली; Ductless (-लेस) - *adj.* without a duct. अप्रणाल, नलीहीन, निर्रोत।

Ductile-डकट'-आ-इल-*adj.* able to be drawn out into wire, plastic, pliable, flexible, tractable. तार खींचने योग्य, गठनीय, नमनीय, कोमल। Ductility-डकट'-इल'-इट-*n.* flexibility. लचीलापन।

Dud-डड-*n. pl.* ragged clothes. फटे वस्त्र, चिथड़े; -*adj.* useless. व्यर्थ।

Dudder-डड'-डर-*v. t.* to deafen with noise, to shake. शब्द से कान बहिरा कर देना, हिलाना।

Duddery-डड'-अर'-*n.* a shop where old clothes are sold. पुराने वस्त्र की दूकान।

Dude-ड्यूड-*n.* a fop, a dandy. छेला।

Dudgeon-डज'-जन्-*n.* resentment, sullenness; क्रोध (रोष), ईर्ष्या।

Due-ड्यू-*adj. & adv.* payable, appropriate, proper, calculated, exactly, directly. दय, योग्य, उचित, युक्त, ठीक हिसाब से, यथाविधि; -*n.* what one owes.. ऋण, कर।

Duel-ड्यू'-ऐल-*n.* a fight between two persons. द्वन्द्वयुद्ध, मल्लयुद्ध, कुस्ती; Dueller (-अर), Duellist (-इस्ट)-*ms.* a combatant in single fight. कुस्तीबाज, द्वन्द्व योद्धा, पहलवान।

Duelling-ड्यू'-ऐल-इङ्ग-*n.* the act or practice of fighting in a single combat. द्वन्द्वयुद्ध, कुस्ती।

Duet-ड्यू'-ऐट-*n.* a musical composition meant for two voices. दो आदमियों के मिल कर गाने का गीत।

Duff-डफ-*n.* dough. गूँथा हुआ आटा।

Dug-डग-*p. t. & p. p.* of Dig. खोदना; -*n.* nipple of a cow or other beast, teat. गाय या अन्य पशु की चूचुक, चूँची।

Duke-ड्यूक-*n.* a person holding the highest order of nobility in England. ईंग्लैंड का नवाब; Dukedom (-डम्)-*n.* the dignity of a Duke, the territory, rank or title of a Duke. नवाबी, ड्यूक की रियासत, ड्यूक का पद।

Dulcet-डल'-सिट-*adj.* sweet to the taste, soothing. मीठा, आनन्दकर; Dulcet to the ear (sonorous.) सुरीला।

Dulcify-डल'-सि-फाई-*v. t. (p. t. Dulcified)* to sweeten. सुरीला बनाना, मधुर करना, मीठा करना।

Dulcimer-डल्-सि-मर्-न. a musical instrument with strings of wire played by striking the wires. पियानो के प्रकार का छोटा बक्स बाजा ।

Dull-डल्-adj. slow of learning or understanding, drowsy, sad, dreary, dim, stupid, blunt. मन्द, जड़, मूढ़, भुथरा; **Dullard (-लर्ड्)-n.** a stupid person. मन्दबुद्धि, मूर्ख मनुष्य; **Dullish (-इश्)-adj.** somewhat dull. कुछ मूर्ख; **Dullness (-नेस्)-n.** stupidity. मूढ़ता, मूर्खता; **Dull-sighted -adj.** (with imperfect sight.) मन्द दृष्टिवाला; **Dully (-इ)-adj.** & *adv.* dull, in a dull manner. मन्द, मन्दता से ।

Duly-ड्यू-लि-adv. rightly, properly, timely. यथायोग्य, उचित रीति से, उचित समय पर ।

Dumb-डम्-adj. unable to speak, silent, mute. गूँगा (मूक), वाक्शक्तिहीन; *-v. t.* to silence, to make dumb. मूक करना; **Dumbfound (-काउन्ड)-v. t.** to confuse. ववड़ाकर चुप करना; **Dumbfounded (-फ़ैन्ड)-adj.** confused. धवड़ाया हुआ; **Dumbness (-नेस्)-n.** state of being dumb. गूँगापन; **Dumbshow-n.** (gesture without words, pantomime.) कठपुतली का खेल ।

Dumb-bells-डम्-बेल्ल्स
n. a short iron bar with weight on both sides used for exercising muscles. छोटा सुदारा

Dum-dum-डम्-डम्-n. a kind of soft-nosed bullet which was first made at Dum Dum arsenal near Calcutta.



Dumb-bells.

मुलायम नोक की बन्दूक की गोली ।

Dummy-डम्-मि -n. a man of straw, a blockhead, a lay figure. फूट का बना पुतला, मूढ़मति, मूर्ख ।

Dump-डम्प-v. t. to throw down, to sell at a low price. फेंकना, सस्ते दाम पर बेचना; *n.* dullness of mind, ill-humour. उदासीनता ।

Dumpish-डम्प-इश्-adj. depressed in spirits, dull. उदासीन, मन्द; **Dumpishly (-लि)-adv.** in a moping manner. उदासीनता से; **Dumpishness (-नेस्) -n.** the quality of being dull or heavy. उदासीनता, उद्विग्नता, भारीपन ।

Dumpling-डम्प-लिङ्ग-n. a small boiled or baked dough. पकायी या उबाली हुई पकौड़ी ।

Dumps-डम्प्स-n: pl. depression, low spirits, म्लानता, उदासीनता, उदासी ।

Dumpy-डम्प-इ-adj. short and thick. नाटा-

मोटा; **Dumpy-level** (a spirit-level used in surveying.) पैमाइश करने का एक प्रकार का यंत्र ।

Dun-डन्-adj. of a dark grey colour. श्याम वर्ण का, धुंधला काले रंग का; *-v. t. (p. t. Dunned)* to demand a debt. रुपये का तकाजा करना; *-n.* a debt collector. तकाजा करनेवाला, फेरीदार ।

Dunce-डन्स-n. a dullard, a stupid person. स्थूलबुद्धि, मूढ़मति, मूर्ख मनुष्य ।

Dunderhead-डन्-डर्-हेड-n. a dunce, a block-head. मूर्ख, मन्दबुद्धि ।

Dune-ड्यून्-n. a mound of sand on a coast. किनारे पर बालू का टीला ।

Dung-डङ्ग-n. the excrement of animals, manure. विष्टा, खाद; *-v. t.* to manure. खाद देना; **Dunghill** (a heap of dung.) गोबर का ढेर, धूर ।

Dungeon-डन्-जन्-n. a dark underground cell for prisoners. कालकोठरी; *-v. t.* to imprison in a dungeon. कालकोठरी में बन्द करना ।

Duodecimal-ड्यू-ओ-डैस-इ-सुल-adj. of twelve or twelfth. बारह या बारहवें अंश का; **Duodecimo (-सि-मो)-n.** a form folded to make twelve leaves. बारह तह का मोड़ा हुआ पुस्तक का फार्म ।

Duodenum-ड्यू-ओ-डीन्-अम्-n. the small intestine below the stomach. आंत का उदर के नीचे का पतला भाग, पक्वाशय ।

Dupable-ड्यूप-ऐ-बल-adj. that can be duped or deceived. छलने योग्य ।

Dupe-ड्यू-न. a victim of deception. छला हुआ मनुष्य; *-v. t.* to cheat, to deceive, to trick. छलना, धोखा देना; **Duper (-अर्) -n.** one who dupes. छलनेवाला व्यक्ति; **Dupery (-अर्-इ)-n.** the practice of cheating. छल, कपट ।

Duplex-ड्यू-प्लेक्स-adj. & *n.* twofold, double, a second copy. द्विगुणित, दोहरा, दूना, दूसरी प्रतिलिपि ।

Duplicate-डुप्लिकिट-adj. double, twofold. द्विगुणित, दूना, दोहरा; *-n.* a copy or transcript. नकल, मुसब्र; *-v. t. (कट)* to double, to multiply by two. दोहराना, दूना करना; **Duplication (-ऐ-शन)-n.** the process of duplicating. दोहराने की प्रणाली; **Duplicative (-ऐट-इव)-adj.** having the quality of dividing. भाग देनेवाला; **Duplicator (-अर्)-n.** a duplicating machine. अनेक प्रतिलिपि छापने का यन्त्र ।

Duplicity-डुप्लिसिटि -n. double-dealing, deceit. दिशाभाव, कपट, छल ।

Durability-ड्यूरैबिलिटि-n. permanence स्थिरता

Durable-हयूर'-यै-यूर-adj. able to last, permanent. टिकने योग्य, स्थिर, टिकाऊ, स्थायी; **Durableness (-नेस)-n.** continuance, the quality of being durable. स्थिरता, टिकाऊपन, चिरस्थायित्व; **Durably (-निलि)-adv.** in a durable or lasting manner. टिकाऊ रूप में या स्थिरता से।

Duramater-हयूर'-रा-मेटर-n. the outer membrane of the brain. मस्तिष्क (दिमाग) की बाहरी झिल्ली, दृढ़तानिका।

Duration-हयूर'-ए'-शन-n. continuance of time, power of continuance. स्थिरता, ध्रुवता; **Of long duration (of long standing.)** दीर्घ-स्थायी; **Of short duration (transitory, lasting for a short time.)** क्षणिक।

Duress, Duress-हयूर'-रेस-n. restraint of liberty, imprisonment. प्रतिबन्ध, अवरोध, कारागृह में बन्धन।

During-हयूर'-इंग-prep. continuing in the course of, throughout. यावत्, जब तक, बीच में।

Durst-डर्स्ट-p. t. of Dare. साहस किया।

Dusk-डस्क-n. shade, gloom, twilight. सन्ध्या, प्रदोष समय, गोधूलि बेला; **Duskily (-इ-लि)-adv.** not clearly. अस्पष्ट रूप में; **Duskiness (-इ-नेस)-n.** the state of being dusky. किंचित् अन्धकार; **Dusky (-इ)-adj.** obscure, gloomy, sad. कुछ धुंधला, काला, उदासीन, दुःखी।

Dust-डस्ट-n. fine particles of matter, powder, the grave. धूलि, चूर्ण, बुकनी, समाधि; **-v. t.** to sprinkle with dust, to sweep away dust. धूल फेंकना, धूल हटाना या झाड़ना; **Dust of flowers.** पराग; **Dust of gold.** सोने के महीन रबें; **The dust (the human body.)** मर्त्य शरीर; **To bite the dust (to be thrown in a contest.)** घायल होकर पृथ्वी पर गिर जाना; **To throw dust in one's eyes (to confuse and deceive.)** धुंधला देना और धोखा देना; **To dust one's jacket (to beat.)** पीटना।

Duster-डस्टर'-अर-n. a cloth or brush to clear off dust. झाड़न।

Dusty-डस्ट'-इ-adj. filled with dust, like dust. धूलिपूर्ण, धूलिबद्ध।

Dutch-डच-n. the people of Holland, the name of their language. हॉलैंड देश के निवासी, इनकी भाषा।

Dutious-हयूटि'-यस - adj. obedient. भक्त, आज्ञा-पालक; **Dutiously (-लि) - adv.** in a dutious manner. भक्तिभाव से।

Dutiable-हयू'-टि-यै-यूर-adj. subject to imposition of duty or customs. चुक्री लगने योग्य।

Dutiful-हयू'-टि-कुल-adj. obedient, submissive.

आज्ञाकारी, भक्तिमान्; **Dutifully (-कुल-लि) -adv.** obediently. आज्ञा पालन करते हुए, भक्ति से।

Duty-हयू'-टि-n. (pl. Duties) expression of respect, behaviour due to a superior, payment of public revenue, moral obligation. धर्म, कर्त्तव्य, कर, चुक्री, टिकट; **Duty-free (on which no duty or tax is imposed.)** जिस पर चुक्री न लगती हो, कर मुक्त।

Dux-डक्स-n. the top boy in a class. कक्षा में सबसे प्रथम बालक।

Dwarf-ह्वार्फ'-n. (pl. Dwarfs) one much below the ordinary size of species. बामन, बौना; **Dwarfish (-इश)-adj.** very small. छिगना, बौना (नाटा); **Dwarfishly (-इश'-लि) - adv.** in 2 dwarfish manner. नटपन से; **Dwarfishness (-इश'-नेस)-n.** smallness of stature. नाटापन, छिगनापन।

Dwell-ह्वेल'-व. i. (p. t. Dwelt) to inhabit, to keep one's attention fixed on, to write or speak at length, to spend one's time. निवास करना, चित्त स्थिर करना, देर तक लिखना या बोलना, समय बिताना; **Dweller (-अर) -n.** an inhabitant. निवासी; **Dwelling (-इइंग)-n.** a place of residence. निवासस्थान, रहने का घर।

Dwindle-ह्विन'-इल-व. i. to shrink, to lose importance, to decline, to grow weak. सूखना, महत्त्व खोना, कम होना, दुर्बल होना।

Dwindlement (-मेंटर)-n. decline. अवनति।

Dyad-डाइ'-औड-n. a group of two, a couple. दो का समूह, युग्म, जोड़ा।

Dye-डाइ-n. colour, hue, material used for dyeing. वर्ण, रंग, रँगने का द्रव्य; **-v. t.** to impregnate with colour. रँगना; **Dye-stuff (substances used for dyeing.)** रँगने का मसाला।

Dyer-डाइ'-अर-n. one who dyes cloth. कपड़ा रँगनेवाला, रँगरेज।

Dying-डाइ'-इइंग-adj. pr. p. of Die. mortal, declining at the time of death. मर्त्य, नष्ट होनेवाला, मरते समय का।

Dyke-डाइक-same as Dike.

Dynamic-डिनीमिक-adj. of motive force, active, energetic. संचालक शक्तिका, शक्तियुक्त, शक्तिमान्; **Dynamical (-अल)-adj.** pertaining to dynamics. गतिविद्या सम्बन्धी; **Dynamically (-अल-लि)-adv.** in an active manner. संचालक शक्ति से; **Dynamics (-इक्स)-n. pl.** the science of mechanical force. गतिविद्या।

Dynamite-डाइनमाइट-n. a powerful explosive agent. एक तेज बारूद (जो पहाड़ इत्यादि फोड़ने में काम आती है)।

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन ; Pain पेन

Dynamo-डाइ'न-मो-*n.* (*pl.* **Dynamos**) a machine for converting mechanical into electrical energy. बिजली

पैदा करने का यन्त्र; **Dynamometer** (-मोमि-टर) -*n.* an instrument for measuring force. शक्ति नापने का यंत्र ।



Dynastic-डाइ'नीस्ट'-इक,
Dynastical (-अल्) -*adjs.* **Dynamo.**
belonging to a line of kings. राजवंश-सम्बन्धी ।

Dynasty-डाइ'नीस्टि-*n.* a line or succession of kings of the same family. राजकुल, राजवंश ।

Dysenteric-डिस्'-ऐन्टरिक्-*adj.* pertaining to or accompanied by dysentery. आमातिसार-सम्बन्धी ।

Dysentery-डिस्'-ऐन्-टर्'इ(-ट्रि)-*n.* a disorder of the bowels accompanied by mucus or bloody evacuations. आमातिसार, रक्ता-तिसार, अंत्र ।

Dyspepsia-डिम्-पेप्'-सि-आ, **Dyspepsy** (-सि) -*ns.* indigestion. अजीर्ण, मन्दाग्नि; **Dyspeptic** (-पेप्'-इक्) -*adj.* afflicted with dyspepsia. मन्दाग्नि रोग से ग्रस्त ।

Dysphagia-डिस्'-फेज'-इ-आ-*n.* difficulty in swallowing. निगलने में कष्ट ।

Dysphonia-डिस्'-फो'-नि-आ-*n.* difficulty in producing sounds. मुख से शब्द निकालने में कष्ट ।

Dyspnoea-डिस्'-नी'-आ-*n.* difficulty of breathing. साँस लेने में कष्ट होना, श्वासकृच्छ्र ।

Dysuria-डिस्'-यूर'-इ-आ-*n.* difficulty in passing urine. मूत्रत्याग करने में कष्ट, मूत्रकृच्छ्र ।

E—the fifth letter of the English alphabet, the third note of the natural diatonic scale. अंग्रेजी वर्णमाला का पाँचवाँ अक्षर, गायन में तृतीय स्वर।

Each—ईच-*adj.* one of the two considered separately. प्रत्येक; Each one (every one separately.) एक-एक, पृथक्-पृथक्; Each-other (mutually.) अन्योन्य, परस्पर।

Eager—ई-गर्-*adj.* strongly desirous, earnest, keen, severe, ardent, vehement. उत्सुक, उत्कट, तीक्ष्ण, प्रचण्ड, प्रबल, तीव्र; **Eagerly** (-लि)-*adv.* with ardent desire. उत्कण्ठा से; **Eagerness** (-नेस्)-*n.* ardent desire, zeal, avidity. लालसा, वांछा, उत्साह।

Eagle—ई-गल्-*n.* a large bird of prey, an ensign of French army. गरुड़, बाज, फ्रान्स देश की पताका; **Eagle-eyed** (sharp-sighted.) सूक्ष्मदर्शी; **Eagle-flighted** (soaring high in heaven.) आकाश में बहुत ऊपर उड़नेवाला; **Eagle-sighted** -*adj.* having acute sight. तीक्ष्ण दृष्टिवाला।

Eaglet—ईग-लेट-*n.* the young of an eagle. छोटा गरुड़, गरुड़ का बच्चा, बाज का बच्चा।

Eagre—ई-गर्-*n.* a rise of tide in a river, नदी की बाढ़।

Ean—ईन्-*v. i.* to bring forth young, to yearn. बच्चा जनना; **Eanling** (-लिङ्ग)-*n.* a lamb which is just born. भेड़ या बकरी का तुरंत पैदा हुआ बच्चा।

Ear—इअर्-*n.* the organ of hearing, an ear-shaped thing, attention, a spike of corn, कान (श्रवणेन्द्रिय), कान के आकार की वस्तु, ध्यान, अन्न की बाल; **Earless** -

(-लेस्)-*adj.* without ears, not inclined to hear. बिना कान का, न सुननेवाला; A word in your ear (secret-



ly.) गुप्त रूप से; **Be Ear.** all ears (be eagerly attentive.) ध्यानावस्थित होना; **Going in one ear and coming out of another** (to have no influence on.) प्रभाव न पड़ना; **Over head and ears** (deeply engrossed.) अत्यन्त लीन; **Outer ear** (outer part of the ear.) श्रुति-मण्डल; **Root of ear.** कर्णमूल; **To give ear to** (to hear.) सुनना; **To pick up one's ear** (to attend to a thing.) किसी विषय पर ध्यान देना।

Earache—इअर्-ऐक-*n.* pain in ears कर्णशूल, कान का दर्द; **Ear-cap** -*n.* a cover for the

Age एज; Edge एज

ears. कनटोप; **Eardrop** (-ड्रॉप)-*n.* a kind of ornament for ears. कर्णमूल; **Earmark** -*n.* any mark for identification. पहचानने के लिये बनाया हुआ चिह्न; -*v. t.* to put an earmark on, to set aside for a particular purpose, पहचानने का चिह्न बनाना, विशेष कार्य के लिए अलग सुरक्षित रख देना; **Ear-prick** (-प्रिक्)-*n.* an instrument for cleansing the ear. कन-खोदनी; **Ear-ring** (-रिङ्ग)-*n.* a jewel hanging from the ear. कान की बाली; **Ear-shot** (-शॉट)-*n.* hearing distance. कर्णगोचर होनेकी दूरी; **Ear trumpet** (-ट्रम्पेट)-*n.* tube which is applied to the ear to help hearing. सिंघी; **Earwax** (-वीक्स)-*n.* cerumen. कान का खूँट; **Ear witness** (-विट्-नेस्)-*n.* one who gives testimony from his own hearing. सुनी हुई बात की गवाही देनेवाला।

Eared—इअर्-*adj.* having ears, pointed. कानदार, नोकदार।

Earl—अर्ल्-*n.* (fem. Countess काउण्टेस्-ऐस्) a nobleman ranking between Marquis and Viscount. इङ्ग्लैण्ड के सदरों की एक पदवी; **Earldom** (-डम्) the dominion or dignity of an Earl. उत्तम सदर की रियासत या इनका पद। **Earliness**—अर्लि-नेस्-*n.* a state of advance. शीघ्रता, जल्दी।

Early—अर्ली-*adv.* & *adj.* in the beginning of the day, happening in near future, soon. प्रातःकाल, प्रातःकालीन, शीघ्र होनेवाली, शीघ्र (पहिले); **To keep early hours** (to go to bed early and rise early in the morning.) जल्दी सोना और जल्दी उठना।

Earn—अर्न्-*v. t.* to gain as a reward of labour or merit, to acquire. उपार्जन करना, प्राप्त करना; **Earnings** (-इङ्गज़)-*n. pl.* that which is earned, wages. उपार्जित धन, कमाई।

Earnest—अर्न्-ऐस्ट-*adj.* serious, ardent, eager, intent, zealous. उद्यत, तत्पर, उत्सुक; -*n.* money given in token of a bargain. seriousness. बयाना, गंभीरता; **Earnestly** (-लि)-*adv.* in an earnest manner. यत्नपूर्वक, उत्साह सहित; **Earnest money** -*n.* (money paid to close a bargain.) बयाना; **Earnestness** (-नेस्) the state of being in earnest. उत्साह, उद्योग।

Earth—अर्थ-*n.* the planet we live on, ground, the world. पृथ्वी, संसार, मिट्टी, भूमि; -*v. t.* to cover with earth, to run into the earth. मिट्टी से ढाकना, पृथ्वी में चले जाना; **Earth-born** (born on the earth.) पार्थिव, पृथ्वीजात।

Earthen—अर्थ-ऐन्-*adj.* made of clay or earth मिट्टीका बना हुआ; **Earthen ware** (-ऐन्-वेअर्)

Pen पेन्; Pain पेन्

-n. vessels made of baked clay. पक्की हुई मिट्टी के बर्तन ।

Earthling-अर्थ-लिङ्ग-*n.* a mortal, a worldly person. मर्त्य, सांसारिक व्यक्ति ।

Earthly-अर्थ-लि-*adj.* terrestrial. सांसारिक, मिट्टी का ।

Earthquake-अर्थ-कवेक-*n.* trembling of the earth, disturbance. भूकम्प (भूडोल), जल-जला, विप्लव ।

Earthwards-अर्थ-वर्म्-*adv.* towards the earth. पृथ्वी की ओर ।

Earthwork-अर्थ-वर्क-*n.* an embankment of earth. नींव, टीला ।

Earthworm-अर्थ-वर्म-*n.* a worm that lives in the ground, a mean wretch. केंचुआ, नीच मनुष्य ।

Earthy-अर्थ-*adj.* resembling or relating to the earth. पार्थिव, मिट्टी का ।

Ease-ईज्-*n.* freedom from difficulty or pain, rest, quiet, undisturbed state. सुख, विश्राम, स्वस्थता; *v.t.* to relieve from trouble, to relax. शान्त करना, कम करना; At one's ease (in an informal attitude.) यथेच्छ, सुख से; To ease off (to slacken weight.) भार कम करना ।

Easeful-ईज्-फुल्-*adj.* comfortable, quiet. शान्त, स्वस्थ; **Easefully-*(फुल्-लि)-adv.*** with ease. आराम से; **Easefulness-*(फुल्-नेस्)-n.*** state of being easeful. स्वस्थता; **Easeless-*(लेस्)-adj.*** wanting ease. विश्रामरहित ।

Easement-ईज्-मेन्ट-*n.* relief from pain, legal right over another's house, ground &c. सुख, दूसरे की संपत्ति पर अधिकार, हकशका का क्रानून ।

Easel-ई-इज्-*n.* a

wooden frame used to support a picture, black board &c.

तखीर, तख्ता इत्यादि रखने का ढाँचा ।

Easily-ईज्-इ-लि-*adv.*

Easel.

in an easy manner, without annoyance. सरलता से, सुख साध्य ढंग से ।

Easiness-ईज्-इ-नेस्-*n.* the state of being easy. विश्रामावस्था ।

East-ईस्ट-*n.* *adj.* the part of horizon where the sun rises. पूरव, सूर्योदय की दिशा, पूरव का; East wind (a wind blowing from the east.) पूरव से बहनेवाली वायु ।

Easter-ईस्ट-अर्-*n.* a Christian festival celebrated on the first Sunday after calendar full moon occurring on or after the 31st March. ईसा मसीह के पुनरुत्थान के स्मरणार्थ उत्सव जो ३१ मार्च या अनुगामीपूर्ण चन्द्र के बाद रविवार को मनाया जाता है ।

Easterly-ईस्टर्लि-*adv.* in or from the direction of the east. पूर्व दिशा में या से ।

Eastern-ईस्टर्न-*adj.* dwelling in the east. पूर्व में रहनेवाले, पूर्वी ।

Easternmost-ईस्टर्न-मोस्ट-*adj.* most easterly सबसे पूर्व दिशा का ।

Eastward-ईस्ट-वर्ड-*adv.* towards the east. पूर्व दिशा की ओर ।

Easy-ईज्-इ-*adj.* (*comp.* Easier, *sup.* Easiest) free from annoyance or embarrassment, not difficult, moderate. सुखसाध्य, सुगम, सहज; **Easychair** (an armed chair for rest.) आराम-कुरसी; **Easy circumstances** (affluence.) द्रव्य की पूर्णता; **Easy going** (good-natured, taking things easily.) सरल प्रकृति का; **Easy of access** (easily got.) सहज में प्राप्त; **Easy style** (mode of expression not difficult to understand.) सुगम भाषा ।

Eat-ईट-*(p. t. Ate, p. p. Eaten)* *-v. t. & i.* to masticate and swallow solid food, to consume, to take food. चबाकर निगल जाना, खाना, खा जाना, भोजन करना; **To eat away** (to destroy gradually.) धीरे-धीरे नाश करना; **To eat one's heart out** (to suffer in a silent manner.) शान्तिपूर्वक सहन करना; **To eat one's words** (to take back what has been uttered.) अपने कहे शब्दों को फेर लेना; **To eat up** (to consume completely.) पूर्ण रूप से नष्ट करना, खा जाना ।

Eatable-ईट-ऐ-बल्-*adj.* *or n.* fit to be eaten, a thing which is fit to be eaten. भक्ष्य, भोजन योग्य पदार्थ ।

Eater-ईट-अर्-*n.* one who eats. भक्षक ।

Eating-house-ईट्-इङ्ग-हाउस-*n.* a restaurant, भोजनालय ।

Eau-ओ-*n.* a French word for water. फ्रांसीसी भाषा में पानी के लिये एक शब्द; **Eau de Cologne** (a perfume distilled from certain essential oils.) कोलोन का इत्र; **Eau de vie** (brandy or whi.ky.) एक प्रकार की फ्रांसीसी मदिरा ।

Eaves-ई-व-ज्-*n. pl.* overhanging edge of tile or thatching. ओरी; **Eavesdrip** (-ड्रिप) *-n.* the dripping of water from the eaves. ओरी से पानी चूना; **Eavesdrop** (ड्रॉप) *-z. i. to*



Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेज़र

stand under the eaves, to listen to what is said within. भोरी के नीचे खड़े होना, गुप्त वार्ता को सुनना; Eavesdropper (-ड्रॉपर)-*n.* one who hears the private conversation of others. छिपकर भेद की बातों को सुननेवाला व्यक्ति। Ebb-*ऐब-*n.** reflux of tide, decline, decay. भाटा; घटाव, क्षय; *-v. i.* to flow back, to recede. बह जाना, घट जाना; Ebb and flow (rise and fall.) उठान और पतन; Ebb-tide (the ebbing tide.) बहाव की धारा।

Ebon-*एबन्-*adj.** black as ebony. आबनूस के समान काला; Ebonist (-इस्ट)-*n.* a worker in ebony. आबनूस की वस्तु बनानेवाला; Ebonite (-आइट)-*n.* vulcanite. कचकाड़ा; Ebonize (-आइज)-*v. t.* to make black. काला करना; Ebony (-इ)-*n.* a kind of black hard wood. कोविदार, आबनूस।

Ebriated-*ई-ब्रि-एट-इ-*adj.** drunk, मदिरा पिये हुए।

Ebriety-*ई-ब्राई-इ-टि-*n.** drunkenness. उन्मत्तता, मतवालापन।

Ebrious-*ई-ब्रि-युस-*adj.** addicted to drunkenness, drunk. मतवाला, शराब पिये हुए।

Ebullience-*अ-बुल्-येन्स-*n.** a boiling over of something. उबाल।

Ebullient-*अ-बुल्-येन्ट-*adj.** boiling, agitated. खोलता हुआ, उद्विग्न।

Ebullition-*ऐबुलिशन्-*n.** action of boiling, effervescence. उबाल, फेनोदगम, उफान।

Eburnean-*ऐ-बर्-नि-अन्-*adj.** made of ivory. हाथी दाँत का बना हुआ।

Eburnine-*ऐबर्-अर्-निन्-*adj.** like ivory. हाथी दाँत के तुल्य (सदृश)।

Ecaudate-*ई-कौड-एट-*adj.** without a tail. पुच्छहीन, बिना पूँछ का।

Eccaleobion-*ऐ-कौल्-इओ-बाइ-ऑन्-*n.** a kind of hatching machine. एक प्रकार का झंझा-सेना का यन्त्र।

Eccentric-*ऐक-सेन्-ट्रिक्-*adj.** *♂* *n.* departing from the centre, irregular, whimsical, a contrivance for changing circular into backward and forward motions. केन्द्रभ्रष्ट, विषम, विलक्षण, चक्रवत् गति को आगे पीछे चलाने का यन्त्र; Eccentrically (-अलि)-*adv.* in an eccentric manner. ऐसी गति से; Eccentricity (-ट्रिसिटि)-*n.* deviation from the centre, singularity of conduct. विषमता, विरोध, शक, सनक।

Ecclesiast-*इ-क्ली-जि-ऑस्ट-*n.** the preacher, a clergyman, an author of one of the

old testaments. धर्मोपदेशक, पादरी, प्राचीन ईसाई धर्म की पुस्तकों में एक के, रचयिता; Ecclesiastic (-ऑस्ट-इक्)-*n.* a clergyman. धर्मोपदेशक, पादरी; Ecclesiastical (-इक्-अल्)-*adj.* of the church or clergy. गिरजाघर के पुरोहित (पादरी) सम्बन्धी; Ecclesiastically (-अलि)-*adv.* in an ecclesiastical manner. धर्मोपदेशक के रूप में या ढंग से।

Ecdemic-*ऐक-डेम्-इक्-*adj.** of foreign origin. परदेशी या विदेशी (मूल) का।

Echo-*ऐक-ओ-*(pl. Echoes)-*n.*** the repetition of sound caused by reflection of sound waves. प्रतिशब्द, प्रतिध्वनि, गूँज; *-v. i.* *♂* *!* to resound with an echo, to imitate. प्रतिध्वनि करना, अनुकरण करना; Echoism (-इक्स्म)-*n.* formation of words from sounds associated with the object indicated. ध्वनि के अनुसार शब्दों की योजना; Echoist (-इस्ट)-*n.* one who echoes. प्रतिध्वनि करने या गूँजनेवाला।

Eclat-*ऐ-क्ला-*n.** applause, splendour, striking effect, social eminence. जय-जयकार, शोभा, विशिष्ट प्रभाव, सामाजिक ख्याति; With great eclat (with social honour.) सामाजिक गौरव से।

Eclectic-*ऐ-क्लेक्-ट्रिक्-*adj.** selecting, choosing and adopting the best out of everything. चुननेवाला, सब पदार्थों का सर्वोत्तम भाग ग्रहण करनेवाला; Eclectically (-अलि)-*adv.* in the manner of the eclectic philosophers. सब पदार्थों का सर्वोत्तम भाग ग्रहण करनेवाले दार्शनिकों की भाँति।

Eclipse-*इ-क्लिप्स-*n.** interception of the light of a heavenly body by the intervention of an opaque body as of the sun or moon, loss of light. ग्रहण, अन्धकार; *-v. t.* to intercept, to darken. ढँकना, अन्धकारमय करना; Eclipsed (-इ)-*adj.* hidden from view. प्रच्छन्न, छिपा हुआ; Ecliptic (-क्लिप्-ट्रिक्)-*adj.* *♂* *n.* of eclipse, the sun's orbit, the apparent path of the sun round the earth. ग्रहण-सम्बन्धी, रविमार्ग, कान्तिवृत्त।

Eclogue-*ऐक-लॉग्-*n.** a short pastoral poem. ग्रामीण गायन, देहाती गीत।

Economic-*ई-कॉन्-ऑ-मिक्, Economical (-इक्-अल्)-*adj.** pertaining to economy, frugal. अल्प व्यय-सम्बन्धी; Economically (-अल्-लि)-*adv.* with economy. मितव्यय से।

Economics-*ई-कॉ-नॉम्-इक्स-*n.** the science of economy. अर्थशास्त्र।

Economist-*ई-कॉ-नॉम्-इस्ट-*n.** a thrifty person. मितव्ययी, अर्थशास्त्रज्ञ।

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन् ; Pain पेन्

Economization-ई-कॉन्-अ-माइ-जेशन-*n.* the act of economizing. अल्प व्यय (किकायत) करने की विधि ।

Economize-ई-कॉन्-अ-माइ-ज-*v. t.* to expend sparingly. अल्प व्यय करना ।

Economy-ई-कॉन्-अ-मइ-*n.* administration and management of household matters, frugality. गृहस्थ प्रवृत्ति, मितव्यय, कमखर्ची; Political Economy (judicious and frugal management of public affairs.) राजनैतिक अर्थशास्त्र ।

Ecstasy-ऐक्स्ट-ट-सि-*n.* (*pl.* Ecstasies.) excessive joy, rapture, exaltation, trance. हर्षोन्माद, अति आनन्द ।

Ecstatic-ऐक्स्ट-टीट'-इक्-*adj.* proceeding from ecstasy, rapturous. मोहक, परमानन्ददायक ।

Ecstatic-ऐक्स्ट-टीट'-इक्-*adj.* very delightful. अति प्रसन्न; Ecstatically (अलि)-*adv.* in an ecstatic manner, delightfully. आनन्द से ।

Eczema-ऐक्-त्रि-मा-*n.* an inflammatory disease of the skin. खाज, खुजली, उकवत ।

Edacious-ऐ-डे'-शस-*adj.* gluttonous, greedy. पेद, मरमुख, खाऊ; Edaciousness (नेस्)-*n.* the quality of being greedy. पेटपन ।

Edacity-इ-डौ'-सि-टि-*n.* gluttony, greediness, voracity. पेटपन, भुक्खड़पन ।

Eddy-ऐड'-डि-*n.* (*pl.* Eddies) a small whirlpool. आवर्त, भँवर; *v. i.* to move like a whirlpool. भँवर की भाँति घूमना ।

Eden-ई-हन्-*n.* the garden of Adam & Eve, paradise. आदम और ईव का वाग, देवलोक, स्वर्ग; Edenic (डेन्-इक्)-*adj.* pertaining to Eden. स्वर्ग-सम्बन्धी ।

Edentate-ई-डेन्ट'-एट-*n.* a toothless animal. बिना दाँत का पशु; Edentated (टे'-टैड)-*adj.* deprived of teeth. बिना दाँत का ।

Edge-ऐज-*n.* the blade of a weapon, ridge, boundary, keenness. शस्त्र की धार, किनारा, छोर, तीक्ष्णता; *v. t.* to sharpen a tool, to push. धार रखना, चौखा करना, दबेलना; Edged (-इ)-*adj.* furnished with a border. किनारदार; Edgeless (लेस्)-*adj.* not sharp. भुथरा; Edgeways (वेज्), Edgewise (वाइज्)-*adv.* with the edge turned towards a point, sideways. धार भागे या ऊपर की ओर करके, किनारे की ओर; Edging (इज्ग)-*n.* border or fringe. किनारा, शालर; Edgy (-इ) *adj.* with an edge. धारदार ।

Edible-ऐड'-इ-बल-*ad.* fit to be eaten. भक्षणीय,

खाने योग्य; Edibleness (नेस्)-*n.* the quality of being edible. खाने योग्य होने का गुण ।

Edict-ई'-डिक्ट-*n.* an order proclaimed by authority. राजा की घोषणा ।

Edification-ऐडिफिकेशन-*n.* improvement of the mind. मानसिक उन्नति ।

Edifice-ऐडिफिस-*n.* a large building, a structure. भवन, महल ।

Edify-ऐड'-इ-काइ-*v. t.* (*p. t.* Edified) to build, to benefit spiritually. निर्माण करना, आध्यात्मिक उपदेश देना, सुधारना; Edifying (काइ-इज्ग)-*adj.* able to instruct. उपदेशक, शिक्षा के योग्य ।

Edit-ऐड'-इट-*v. t.* (*p. t.* Edited) to prepare another's work for publication, to act as an editor of a newspaper. किसी के लेख को शोधकर प्रकाशित करना, पत्र का सम्पादन करना ।

Edition-ऐडिशन-*n.* the form in which a literary work is published. प्रकाशन, आवृत्ति, संस्करण ।

Editor-ऐडिटर् (*fem.* Editress)-*n.* One who conducts a newspaper. किसी पत्र का संपादक; Editorship (अर्'-शिप्)-*n.* the business of an editor. सम्पादन-कार्य; Editorial (टोरिअल)-*adj.* *or n.* pertaining to editing, article written by an editor in a newspaper. सम्पादक-सम्बन्धी, समाचार पत्र में सम्पादक का अग्रलेख ।

Educate-ऐड'-यु-केट-*v. t.* to give moral and intellectual training to, to train. पढ़ाना, लिखाना, शिक्षा प्रदान करना, शिक्षित करना, सिखलाना ।

Education-ऐड-यु-के'-शन-*n.* systematic instruction. शिक्षा, अध्यापन; Educational (शानल)-*adj.* pertaining to education. शिक्षा सम्बन्धी; Education(al)-ist (इ-रट्)-*n.* one skilled in educational methods. शिक्षा-विधि में निपुण; Educated ऐड-*adj.* learned. शिक्षित, व्युत्पन्न ।

Educative-ऐड'-यु-केट-द्व-*adj.* pertaining to or giving education. शिक्षा-सम्बन्धी या शिक्षाप्रद ।

Educator-ऐड'-यु-के'-टर्-*n.* one who gives education. शिक्षक, पढ़ानेवाला ।

Educe-ई-इयस्-*v. t.* to draw out, to develop, to extract. सार निकालना, उन्नति करना, खींचना; Educible (-इ-बल)-*adj.* that may be educed or extracted. सार निकालने योग्य ।

Educt-ई-डक्ट-*n.* a body separated from another. पृथक् किया हुआ पदार्थ; Education (डक्'-शन)-*n.* a drawing out. पृथक्करण ।

Eel-ईल-*n.* a snake-like fish. सर्प के आकार की मछली ।

E'en-ईन्-*contr.* for Even.

E'er-ऐर्-*contr.* for Ever.

Eerie, Eery-ई-रि-*adjr.*

strange, wonderful,

exciting fear, weird.

Eel.

अद्भुत, डरानेवाली, पैशाचिक ।

Effable-ऐफबल-*adj.* capable of being expressed, utterable, explicable. कथनीय, वाच्य ।

Efface-ईफेस-*v. t.* to rub out, to destroy, to erase or expunge. मिटाना, नष्ट करना, पोछना; **Effaceable (-ऐबल-*adj.*** that may be effaced. मिटाने योग्य; **Effacement (-मेंन्ट-*n.*** the act of effacing. लोप, नाश ।

Effect-इफेक्ट-*n.* result, intent, force, impression, consequence. परिणाम, सिद्धि, प्रभाव (फल), प्रयोजन, भूमिप्रायः; (*pl.*) property. सम्पत्ति; - *v. t.* to accomplish, to bring about. पूरा करना, सिद्ध करना; **In effect** (for practical purposes.) वस्तुतः; **Of no effect** (useless, of no avail.) निष्फल, बिना प्रयोजन का; **Of what effect?** (of what consequence?) किस हेतु से; **To carry into effect** (to complete.) पूर्ण करना; **To take effect** (to accomplish a work.) कार्य सम्पादन करना ।

Effective-इफेक्टिव-*adj.* powerful in effect. क्षमताशाली, फलोत्पादक; **Effectively (-इव्-लि-*adv.*** with effort. कार्य-साधन रीति से; **Effectiveness (-इव्-नेस्-*n.*** the quality of being effective. फल साधना; **Effectless (-इस्-*adj.*** without effect, useless. प्रभावहीन, निष्प्रयोजन ।

Effectual-इफेक्चुअल-*adj.* producing the desired effect, decisive. इष्ट फलप्रद, निश्चित; **Effectually (-लि-*adv.*** with effect. ध्व्यर्थ, इष्ट फलप्रद रूप में ।

Effectuate-इफेक्चुयैट-*v. t.* to accomplish to achieve. पूर्ण करना ।

Effeminacy-ऐफ्-फेम्-ईन्-ओस-ति-*n.* unmanliness, delicacy. क्लीबता, जगनापन, मृदुता, कोमलता, मुलायमियत ।

Effeminate-इफ्-फेम्-ईन्-ऐट-*adj.* womanish, cowardly. स्त्री स्वभाववाला, भीरु, डरपोक; **Effeminately (-लि-*adv.*** in an effeminate manner. नारीवत्, जनाने ढंग से, क्लीबवत् ।

Efferent-ऐफ्-फर्-ऐन्ट-*adj.* conveying or carrying outwards. बाहर की ओर ले जानेवाली, वहिःसंचालक ।

Effervesce-ऐफर्-वैस्-*v. i.* to bubble, to forth up. फेन निकालना, उबलना; **Effervescence (-ऐन्स-*n.*** the rising of bubbles from a liquid. उबाल; **Effervescent (-ऐन्ट-*adj.*** gently boiling. खुदबुदनिवाला, उबलनेवाला; **Effervescible (-इब्ल-*adj.*** having the quality of boiling. उबलने की शक्ति वाला ।

Effete-ऐफ्-फीट-*adj.* worn out, feeble, vigourless, incapable. थका हुआ, दुर्बल, अयोग्य; **Effeteness (-नेस्-*n.*** the quality of being feeble. दुर्बलता, थकावट ।

Efficacious- ऐ-फिक्-ऐ-शस-*adj.* producing the desired effect. समर्थ, इष्ट फलोत्पादक; **Efficaciously (-लि-*adv.*** in an efficacious manner. इष्ट फलप्रद ढंग से; **Efficaciousness (-नेस्-*n.*** the power of being efficacious. सामर्थ्य, इष्ट फलोत्पादन की शक्ति, कार्यकारिता ।

Efficacy-ऐफिकासि-*n.* virtue, energy. गुण, सामर्थ्य, शक्ति, क्षमता ।

Efficiency-*n.* see Efficient.

Efficient-इफिशिएन्ट-*adj.* producing the desired effect, effective, competent. फलसाधक, कार्यक्षम, पूरा गुणशाली; **Efficiency (-ऐन्-सि-*n.*** power to produce the intended effect, fitness. कार्यक्षमता, योग्यता; **Efficiently (-लि-*adv.*** effectively. सिद्धिपूर्वक ।

Effigy-ऐफिज-इ-*n.* (*pl.* Effigies) a portrait or image of a person or thing. प्रतिमा, किसी की प्रतिमूर्ति, पुतला ।

Effloresce-ऐफ्लोर्से-*v. i.* to burst into a flower. पुष्पित होना, फूलना; **Efflorescence (-ऐन्स-*n.*** production of flowers, time of flowering, redness of skin. फूल फूलना, पुष्पन, फूलने का समय, चकत्ता; **Efflorescent (-ऐन्ट-*n.*** covering of the surface with white crust. ऊपर से सफेद परत जमना ।

Effluence-ऐफ्लु-ऐन्स-*n.* a flowing out. प्रवाह, बहाव; **Effluent (-ऐन्ट-*adj.*** & *n.* flowing or coming out, a stream. बहानेवाली, धारा ।

Effluvial-*adj.* see Effluvium.

Effluvium-ऐफ्लु-वियम्-*n.* (*pl.* Effluvia -त्रिआ) disagreeable vapours rising from putrefying matter. सड़नेवाले पदार्थ से निकलनेवाली बदबुदार गैस, दुर्गन्ध, बदबू; **Effluvial-(-त्रिआल-*adj.*** pertaining to or consisting of effluvia. दुर्गन्ध-सम्बन्धी ।

Efflux-ऐफ्लक्स-*n.* that which flows out, effusion. प्रवाह, बहाव; **Effluxion (-अन्-*n.*** the act of flowing out, emanation. निःस्राव ।

Effodient-ऐफ़ो-डि-ऐन्ट-adj. accustomed to dig. खोदने की प्रकृतिवाला ।

Effort-ऐफ़र्ट- n. an attempt, exertion of strength. प्रयत्न, व्यवसाय, कोशिश; **Effortless (-लेस)-adj.** without effort, passive. निश्चय ।

Effrontery-ऐफ़्रण्टरि- n. shamelessness, impudence, audacity. निरञ्जता, धृष्टता, डिठाई ।

Effulgence-ऐफ़लूज-ऐन्स- n. great lustre, a flood of light. कान्ति, तेज, तीव्र प्रकाश ।

Effulgent-ऐफ़लूज-ऐन्ट-adj. radiant, brightly shining. तेजस्वी, देदीप्यमान, चमकता हुआ;

Effulgently (-लि) -adv. with effulgence. चमक से, चमकते हुए ढंग से ।

Effuse-ऐफ़्यूज- v. t. to pour forth as a fluid. बहाना; **adj.** poured out freely. स्वतंत्रतापूर्वक उड़ेलना या बहाया गया; **Effusion (-अन्) -n.** the act of pouring out. बहाव, बहने का कार्य ।

Effusive-ऐफ़्यूज- इव् - adj. pouring abundantly, spreading widely. अधिक परिमाण में बहानेवाला; **Effusively (-इव् -लि) -adv.** in an effusive manner. बहाते हुए ढंग से; **Effusiveness (-नेस) -n.** the state of being effusive. बहाव, निगमनशीलता ।

Eftsoon-ऐफ़्ट-सून्-adv. soon afterwards, in a short time. अविलम्ब, थोड़ी देर बाद ।

Egad-इ-गॉड- interj. ah God, good luck. हा: ईश्वर, सीमाशय ।

Egest-ई-जैस्ट- v. t. to pass off excreta from the bowels. पेट में से मल निकालना; **Egesta (-आ) -n. pl.** excrements मल; **Egestion (-शन) -n.** the act of excreting. मल-त्याग ।

Egg-ऐग- n. an oval body produced by the female of birds, spawn, germ. अण्डः; **-v. t.** to urge to action, to incite. क्रिया में तत्पर करना; **Bad egg (uscless person.)** व्यर्थ व्यक्ति, विधि इत्यादि; **Egg plant (aubergine or brinjal.)** बैंगन; **In the egg** (in the preliminary stage.) प्रारम्भिक अवस्था में; **To egg on (to incite.)** प्रोत्साहित करना ।

Egis-ई-जिस्- n. a shield, protection. ढाल, रक्षा का साधन ।

Eglantine-ऐग्लण्टाइन- n. the sweet-brier. जङ्गली जवा, सेवती ।

Eglomerate-ऐग्लोमेरेट- v. t. to unwind thread. तागा खोलना ।

Ego-ऐगो-ओ- n. the self-conscious subject "I." आत्मा, ब्रह्म; **Egoism (-इज्म) -n.** the theory that we have proof of nothing but one's own existence, selfishness. आत्मवाद, स्वार्थ;

Egoist (-इस्ट) -n. one who believes in egoism, one who is self-assertive. ब्रह्मवादी, आत्मश्लाघी ।

Egotistic-ऐगो-टिस्ट- इक्, Egotistical (-इक्-अल्)-adj. self-conceited, self-important. अहंकारी, गर्वित; **Egotistically (-अलि) -adv.** in a self-conceited manner. आत्मश्लाघापूर्वक; **Egotize (-टाइज) -v. t.** to talk much about one's self. आत्मश्लाघा करना; **Egotism (-टिज्म) -n.** self-praise, vanity. अहङ्कार, आत्माभिमान, हमता; **Egotist (-टिस्ट) -n.** one who talks too much of himself. आत्मश्लाघी, अहङ्कारी ।

Egregious-इ-ग्री- जस् - adj. extraordinary, uncommon. अपूर्व, विचित्र; **Egregiously (-लि) -adv.** in an egregious manner. अत्यन्त-अतिशय ।

Egress-ई-ग्रैस- n. the act of going or issuing out, the way out. निर्गम, निकास ।

Egression-ई-ग्रैश- न्- n. the act of going from a place. निर्गति ।

Egyptian-ईजिप्शन्- n. & adj. a native of Egypt. मिस्र देश का निवासी ।

Eh-ए- interj. expressing inquiry or surprise. जिज्ञासा या आश्चर्यसूचक अव्यय, अरे ।

Eidograph-आइ-डोग्राफ- n. an instrument which is used for enlarging or reducing plans or drawings. चित्र बड़ा या छोटा करने का यन्त्र ।

Eight-ऐट- n. one above seven. आठ; **Eighteen (-टीन्) -adj. & n.** one more than seventeen. अठारह; **Eightfold (-कोल्ड) -adj.** eight times any quantity. आठ परत, अठगुना; **Eighth (-थ्) -adj.** next after seventh. आठवाँ; **Eightieth (-टियथ्) -adj.** next after seventy-ninth. अस्सीवाँ; **Eighty (-टि) eight times ten. अस्सी ।**

Eirenicon-आइरीनिकॉन्- n. a proposal for peace, a peace-making message. मेळ का प्रस्ताव, मेळ करने का सन्देश ।

Eisel-ए-आइ- सल्- n. vinegar. सिरका ।

Either-ई-आइ- दर्- pron. & adj. one of two, each of two, one or the other of any number, everyone, or. कोई न कोई, दो में से एक, प्रत्येक, या तो ।

Ejaculate-इ-जैक्युलेट- v. t. to utter suddenly, to eject from the body. एकाएक बोल उठना, शरीर से निकालना; **Ejaculation (-ले-शन्) -n.** sudden utterance, the uttering of a short prayer. हठाट उच्चारण, छोटा स्तोत्र पाठ ।

Eject-ई-जैक्ट- v. t. to cast out or expel, to

is charge. फेंकना, निकालना; Ejection (जैक्शन) -*n.* expulsion, act of ejecting. निकासी, वमन, कथ; Ejectment (जैक्मेंट) -*n.* expulsion, dispossession. बहिष्करण, अधिकारच्युति. बेदखली; Ejector (अर्) -*n.* one who dispossesses another of his land. अपनी भूमि से हटाने या बेदखल करनेवाला; Ejective (जैक्-टिव) -*adj.* excluding. हटानेवाला।

Eke-ईक्-*v. t.* to increase, to supplement. बढ़ाना, जोड़ना; Eke-name (नेम्) -*n.* a nickname. उपनाम।

Elaborate-इलॉबरेट-*v. t.* to produce by labour, to work out in detail. श्रम से उत्पन्न करना, विस्तारपूर्वक काय करना; *adj.* carefully worked out. बड़े प्रयत्न से किया हुआ; Elaborately (लि) -*adv.* with great care or labour. बड़े प्रयास या विस्तार से; Elaborateness (नेस्), Elaboration (इ-शन) -*ns.* act of elaborating. विस्तार का कार्य; Elaborative (इव) -*adj.* giving out details. विस्तृत; Elaborator (अर्) -*n.* one who elaborates. विस्तार करनेवाला।

Elan-ए-लान्-*n.* ardour. उत्साह।

Elaphine-ऐल'अफाइन-*adj.* pertaining to a stag. वारहसिंगा-सम्बन्धी।

Elaste-इ-लॉप्स'-*v. i.* to slip or glide away, to pass silently (of time). चुपके से चला जाना, (समय का) धीरे-धीरे बीतना।

Elastic-इलास्टिक-*adj.* having the power or tendency to resume its normal bulk or shape, flexible, springing back. चिमड़ा, लचीला; *n.* a cord woven with India-rubber strips. रबर के सूत के साथ बुना हुआ फीता; Elasticity (अंलि) -*adj.* elastic. लचीला; Elastically (अलि) -*adv.* in an elastic manner. लचीलेपन से।

Elasticity-इलास्टिसिटी-*n.* tension or distortion. लचीलापन।

Elate-इ-लेट'-*v. t.* to stimulate, to swell, to make proud. उत्तेजित करना, फुलाना, गर्वित करना; *adj.* exultant, elevated in spirit, proud. अभिमानी, भदोद्धत, घमण्डी; Elated (ऐट) -*adj.* elevated in spirit. प्रमत्त; Elatedness (नेस्), Elation (ले-शन) -*ns.* elation of mind, pride. गर्व, चित्त का हुलास; Elater (अर्) -*n.* one who elates. प्रफुल्ल करनेवाला।

Elbow-ऐल'बो-*n.* the outer part of the joint connecting fore and upper arm, any flexure. कूर्पर, केहुनी, कमान; *v. t.* to thrust, to push with the elbow. ढकेलना, केहुनियाना;

At one's elbow (at hand, near.) पास में, अति समीप; Elbow-room (sufficient accommodation, room for action.) पर्याप्त स्थान, कार्य-स्थान; Out at elbows (reduced in circumstances.) दरिद्र, फटा वस्त्र पहिने हुए।

Elder-ऐल्ड'-अर्-*adj.* (comp. of Old) older, prior in origin. वय में बड़ा, जेठा; (*pl.*) persons advanced in age. वृद्ध लोग; Elder hand (the player who leads at a game.) खेल शुरू करनेवाला खेलाड़ी; Elderliness (लि-नेस्) -*n.* the state of being elderly. बड़प्पन; Elderly (लि) -*adj.* getting or bordering on old age. प्रायः बूढ़ा, भवेड़।

Eldest-ऐल्ड'हैस्ट-*adj.* (*super.* of Old) the first-born, oldest. (ज्येष्ठ) जेठा, वय में सबसे बड़ा।

El-Dorado-ऐल'डो-रा'डो-*n.* an imaginary country full of gold, a dream land of wealth. सुवर्णपूर्ण या धनपूर्ण काल्पनिक प्रदेश।

Elect-इ-लेक्ट'-*v. t.* to choose, to select by vote. निर्वाचन करना, चुन लेना. चुनना; *adj.* chosen, selected. चुना हुआ, निर्वाचित; Election (लेक्-शन) -*n.* the act of electing, choice, discrimination. चुनाव, निर्वाचन; Elective (इव) -*adj.* exerting the right of election. चुनने का अधिकार रखनेवाला; Elector (अर्) -*n.* one who elects. निर्वाचक, चुननेवाला; Electoral (टोरल), Electorial (टोरिअल) -*adj.* pertaining to elections. चुनाव-सम्बन्धी; Electorate (अर्-ट्रेट) -*n.* the body of electors. नियोजक या निर्वाचक गण; Electress (ल-क'ट्रेस्) -*n. fem.* a female elector. नियोजिका, निर्वाचिका।

Electric-इ-लेक्'ट्रिक-*adj.* charged with or able to develop electricity. बिजली से भरा हुआ अथवा बिजली की शक्ति उत्पन्न करने योग्य; Electrical (अल) -*adj.* pertaining to electricity. विद्युत्-सम्बन्धी; Electrically (ट्रिक-अल) -*adv.* by means of electricity. बिजली द्वारा; Electrician (ट्रिशन्) -*n.* one who is versed in the science of electricity. बिजली के विज्ञान में निपुण।

Electricity-इलेक्ट्रिसिटी-*n.* the cause of certain phenomena in bodies which causes attraction and repulsion. विद्युत्-शक्ति, बिजली की ताकत।

Electrification-इलेक्ट्रिफिकेशन-*n.* the act of charging with electricity. बिजली भरने की क्रिया।

Electrify-इलेक्ट्रिफाई-*v. t.* (*p. t.* Electrified.) to make electric, to charge with electri-

Age एज ; Edge ऐज ; Pen पें ; Pain पेन

city, to subject an object to electric shocks, to startle, to excite. बिजली गिरना, बिजली का धक्का देना, चौंका देना, उत्तेजित करना ।

Electro-इ-लैक्'-ट्रो-in comb.—'pertaining to or caused by electricity.' 'बिजली-सम्बन्धी' अथवा बिजली से उत्पन्न अर्थ में प्रयुक्त उपसर्ग; **Electro-bath** (bath for depositing metals by means of electric current.) वह घोल जिसमें किसी धातु पर दूसरी धातु बिजली से जमायी जाती है; **Electrocution** (-क्यू'-शन) -*n.* killing by electricity. बिजली द्वारा प्राणदण्ड देना; **Electrode** (-ट्रोड्)-*n.* the terminal of an electric circuit. बिजली के तार का छोर; **Electro-engraving** (engraving by means of electricity.) बिजली द्वारा नकाशी; **Electrolysis** (-ट्रॉल-इस-इस)-*n.* a chemical change by electrical means. बिजली द्वारा रासायनिक विश्लेषण; **Electro-magnet** (a bar of soft-iron made magnetic by electricity.) वह मुलायम लोहा जिसमें से बिजली चलने से वह चुम्बक बन जाता है ।

Electrometer-इलेक्ट्रोमिटर-*n.* an instrument for measuring electricity. बिजली की शक्ति नापने का यन्त्र; **Electro-motor** (a machine in which the motive power is electricity.) बिजली द्वारा चलाये जाने वाला यन्त्र; **Electro-path** (treatment by means of electricity.) बिजली द्वारा चिकित्सा; **Electroplate** (electric deposition of metals.) बिजली द्वारा चाँदी-सोना इत्यादि चढ़ाना; **Electrotype**-*n.* (a printing plate made by electricity.) बिजली से बनाई गई छापे की पट्टी ।

Electrum-इ-लैक्'-ट्रम्-*n.* an alloy of silver and gold. सोने तथा चाँदी के मेल से बनी हुई धातु, गिल्ट ।

Elegance-ऐलिगन्स-*n.* purity, beauty, neatness. पवित्रता, सौन्दर्य, स्वच्छता ।

Elegant-ऐलिगण्ड-*adj.* graceful, beautiful, neat. सुशी, सुन्दर, स्वच्छ; **Elegantly** (-लि) -*adv.* with elegance or grace. शोभा सहित ।

Elegiac-ऐ-लि-जि'-भीक्-*adj.* expressing lamentation. कर्णामय, शोक प्रकट करनेवाला ।

Elegist-ऐ-लि'-जिस्ट-*n.* a writer of elegies. शोकगीत का लेखक; **Elegize** (-जाइज्)-*v. t.* to write an elegy. शोकगीत लिखना ।

Elegy-ऐल्'-ऐ-जि-*n.* (*pl.* Elegies.) a funeral song, a dirge. शोकगीत ।

Element-ऐल्'-इ-मेंट-*n.* an essential component part, first principle. तत्त्व, मूल; (*pl.*) earth, air, fire, water and sky. पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल, आकाश; **Elemental** (-अल्)-*adj.*

pertaining to elements, rudimentary. तत्त्व-सम्बन्धी; **Elementally** (-अल्)-*adv.* according to elements. भौतिक तत्त्वों के अनुसार ।

Elementariness-ऐल्'-इ-मेंट्-रि-नेस्-*n.* see Elementary.

Elementary-ऐल्-मेंट्-रि-*adj.* rudimentary. simple. (निरवयव), प्रारम्भिक, शुद्ध, मौलिक; **Elementariness** (-नेस्)-*n.* the state of being elementary. मौलिक अवस्था; **Elementarity** (-टि-रि-टि)-*n.* simplicity of nature प्रकृति की सरलता ।

Elemi-ऐलि-मि-*n.* a resinous exudation from certain trees. लाह, गोद ।

Eleot-ऐ'-लिअट-*n.* a species of apple. एक प्रकार का सेब ।

Elephant-ऐल्'-इ-फ़ाँन्ट-*n.* a huge quadruped with long curved ivory tusks, a size of paper 28 × 23 inch. हाथी (मातंग), २८ × २३ इन्च की नाप का कागज ।

Elephantiasis-ऐल्'-इ-फ़ाँन्ट-आइ'-थी-सिस्-*n.* a skin disease. श्लीषद, फ़ीलपॉव ।

Elephantine-ऐल्'-इ-फ़ाँन्ट'-आइन्-*adj.* pertaining to or like elephants, clumsy, huge हाथी का या हाथी के समान, मद्धा, फूहर, विशाल ।

Elephantoid-ऐल्'-इ-फ़ाँन्ट'-ऑऐइ-*adj.* resembling the form of an elephant. हाथी के आकार का ।

Elevate-ऐल्'-इ-वेट्-*v. t.* to lift up, to hold up, to raise, to refine, to cheer. उठाना, उभाड़ना, उन्नत करना, प्रसन्न करना; **Elevated** (-ऐइ)-*adj.* exalted, dignified, elated. उन्नत, उत्तम पद पर नियुक्त; **Elevation** (-ने'-शन्)-*n.* angle, height, flat drawing of the front part, exaltation, dignity. कोण, ऊँचाई अगले भाग का चित्र, महत्त्व, गौरव; **Elevator** (-अर्)-*n.* a machine for hoisting. ऊपर उठाने का यन्त्र; **Elevatory** (-अरि)-*adj.* tending to raise. ऊपर को उठानेवाला ।

Eleve-इ-लव्-*n.* a pupil. शिष्य, चेला ।

Eleven-इ-लैव्'-न्-*n.* one more than ten एकादश, ग्यारह; **Eleventh** (-ऐन्थ)-*adj.* next after tenth. ग्यारहवाँ; **The eleventh hour** (the last moment.) अन्तिम समय या क्षण ।

Elf-ऐल्क्-*n.* (*pl.* Elves.) a supernatural being, a mischievous little creature. यक्ष पिशाच, परी; **Elfin** (-इन्)-*adj.* & *n.* pertaining to elves, elfish, a little elf. पिशाच-सम्बन्धी, छोटी परी; **Elfish** (-इश्)-*adj.* pertaining to elves, mischievous. परी-सम्बन्धी, पैशाचिक; **Elflocks** (-लैक्स्) (intermingled hairs.) जटा, उलझे हुए बाल ।

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेंज़र

Elicit-इ (ऐ)-लि-सिद्-*v. i.* to deduce or to draw out, to bring to light. निकालना, प्रकाशित करना; Elicitation (-ऐ'-शन्)-*n.* deduction. निष्कर्षण ।

Elide-इ-लाइड'-*v. i. (gram.)* to drop a vowel or syllable in pronunciation. (व्या०) उच्चारण में स्वर का लोप करना; Elision (इ-लिज़न्)-*n. (gram.)* suppression of a vowel. (व्या०) स्वर का लोप ।

Eligibility-ऐलिजिविलिटि-*n.* the capability to be chosen. आश्रयता, निर्वाह योग्यता ।

Eligible-ऐलिजिबल-*adj.* fit to be chosen, suitable, preferable, desirable. नियोज्य, उपयुक्त, आश्रय, ग्रहण करने योग्य; Eligibleness, (-नेस्), Eligibility (-इड-इ)-*ns.* quality of being eligible, fitness or capability of being chosen. नियोज्यता, उपयुक्तता; Eligibly (-लि)-*adv.* suitably, in an eligible manner. नियोज्यता से ।

Elimate-ऐल्ल'-इम्-ऐट'-*v. i.* to smooth, to polish. चिकना करना, पालिश करना ।

Eliminable-*adj.* see Eliminate.

Eliminate-ऐलिम्'-इन्-ऐट'-*v. i.* to get rid of, to expel, to extract, to set at liberty. हटाना, दूर करना, निकालना, मुक्त करना; Eliminable (-ऐ-बल)-*adj.* that may be eliminated. हटाने योग्य; Eliminant (-औन्ट)-*n.* that which is eliminated. हटाई हुई वस्तु; Elimination (-ऐ-शन्)-*n.* cancelling, ejection. लोप, हटाव ।

Eclipse-ई-लिप्स-*n.* अण्ड वृत्त ।

Elision-इलिज़न्-*n.* स्वर का लोप ।

Elite-ऐ-लीट'-*n.* the best part of anything, a select body. सार, सर्वोत्तम लोकसमूह ।

Elixation-ऐ-लिक्स'-ऐ'-शन्-*n.* extraction by boiling, digestion. उबालकर सत्व निकालना ।

Elixir-इ-लिक्स'-सर्-*n.* a cordial, quintessence. तेजवर्धक औषधि, रसायन; Elixir of life (a cordial which increases life.) आयु बढ़ाने वाला रसायन ।

Elk-ऐल्क-*n.* a kind of large deer, the hooper swan. एक प्रकार का बड़। बारहसिंगा, एक प्रकार का वृत्तख ।

Ell-ऐल्ल-*n.* a measure of length equal to 45 inches. सवा गज की नाप ।

Ellagic-ऐल्ल-खीज'-इक-*adj.* pertaining to gallnuts. माजूफल-सम्बन्धी ।

Ellipse-ऐल्ल'-लिप्स-*n.* a regular oval figure. अण्डवृत्त, दीर्घवृत्त ।

Ellipsis-ऐ-लिप्-सिस्-*n. (pl. Ellipses)* omission of words in a sentence. वाक्य में से

(अर्थपूर्ण) शब्दों का लोप ।

Ellipsoid-ऐ-लिप्-सॉ-इड-*n.* an elliptical spheroid. दीर्घ वृत्तज ।

Ellipticity-ऐ-लिप्टिसिटि-*n.* the quality of being elliptical. अण्डाकारिता; Elliptical (-इ-कल)-*adj.* having the form of an ellipse, दीर्घवृत्ताकार; Elliptically (-टिक्-कलि)-*adv.* in the form of an ellipse. अण्डाकार रूप में ।

Elm-ऐल्लम्-*n.* a kind of forest tree which yields good timber. एक प्रकार की अच्छी लकड़ी का जंगली वृक्ष; Elmen (-ऐन्)-*adj.* belonging to the elm. इस वृक्ष का; Elmy (-इ)-*adj.* abounding in elms. इस वृक्ष से पूर्ण ।

Elocution-ऐल्ल-ओ-क्यू'-शन्-*n.* the art of effective speaking, oratory. वाक्शक्ति, वक्तृता व्याख्यान; Elocutionary (-अरि)-*adj.* pertaining to oratory; वक्तृता संबंधी; Elocutionist (-इस्ट)-*n.* one who is skilled in the art of oratory. सुवक्ता ।

Elocutive-ऐल्ल-ओ-क्यूट'-इव-*adj.* having the power of eloquent expression. व्याख्यान देने की शक्तिवाला ।

Elodes-ऐ-लौ'-डीज़-*n.* the sweating sickness. अधिक पसीना होने का रोग ।

Eloge-ऐल्ल'-ओज़-*n.* an oration at the time of a funeral. मृत्युप्राप्त मनुष्य के विषय में व्याख्यान, मरसिया ।

Eloin-ऐ-लौ'-इन्-*v. i.* (also Eloign) to banish to a distance. दूर भगा देना, हटा देना ।

Elongate-इ-लॉङ्ग-गेट'-*v. i.* to lengthen, to prolong. बढ़ाना, फलाना; Elongation (गै'-शन्)-*n.* the act of elongating. दीर्घकरण, विस्तृति; Elongated (गै-टेंड'-*adj.* lengthened. फैलाया हुआ, विस्तृत, दीर्घीकृत ।

Elope-इ-लोप्'-*v. i.* to escape privately (of a woman with her lover.) (स्त्री का चुपके से प्रेमी के साथ) भाग जाना; Elopement (-मेंट)-*n.* the act of eloping. गुप्त पलायन ।

Eloquence-ऐल्ल'-ऑ-क्वेन्स-*n.* the art or power of delivering fluent speech. वक्तृत्व-शक्ति या कल्प ।

Eloquent-ऐल्ल'-ऑ-क्वेन्ट'-*adj.* having the power of fluent speech, expressive. वाक्पटु, अच्छा व्याख्यान देनेवाला; Eloquently (-लि)-*adv.* in an eloquent manner. वाक्पटुता से ।

Else-ऐल्स-*pron. & adv.* other, besides, in addition, otherwise. अन्य (दूसरा), परन्तु, नहीं तो, अन्यथा; Elsewhere (in another place) और कहीं; What else? (what more?) और क्या? Who else? (who besides?) दूसरा कौन?

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन् ; Pain पेन्

Elucidate-ऐ-ल्यू'-सिह-पेट-*v. t.* to explain, to throw light upon, to illustrate. व्याख्या करना, प्रकाश डालना, स्पष्ट करना, समझाना; **Elucidation** (-ऐ'-शन्)-*n.* the act of throwing light on a subject. व्याख्या; **Elucidator** (-अर्)-*n.* one who elucidates. व्याख्या करने वाला; **Elucidative**, (-इव्), **Elucidatory** (-अरि)-*adj.* tending to explain, explanatory. व्याख्या करने में प्रवृत्त, व्याख्यात्मक।

Elude-इ-ल्यूइ'-*v. t.* to escape by trick, to baffle, to evade. कुशलता से भाग जाना, छल से निकल भागना, ऑख बचाकर हट जाना; **Eludible** (-इ-बल्)-*adj.* that may be eluded. भागने योग्य, पलायनीय; **Elusion** (-ल्यू'-ज़न्)-*n.* deception. छल; **Elusive** (-सिब)-*adj.* deceptive. छली; **Elusively** (-सिब-लि)-*adv.* in a deceiving manner. छल-कपट से; **Elusiveness** (-नेस्)-*n.* the state of being elusive. छल, कपट; **Elusory** (-सार)-*adj.* tending to deceive. छली, मायावी।

Elutriate-इ-ल्यू'-ट्रि-एट-*v. t.* to separate by washing with water. जल से धोकर रवे अलगाना; **Elutriation** (-ऐ'-शन्)-*n.* the act of washing. धोने की क्रिया, निर्मलीकरण।

Elves-ऐल्फ-*n. pl.* of Elf.

Eivishly-ऐइव्-इश्'-लि-*adv.* mischievously. दुष्टता से।

Elysian-ऐ-लिज्'-ऑन्-*adj.* yielding the highest pleasures, very delightful. अति प्रसन्नता देनेवाला, अति सुखकर।

Elysium-ऐ-लिज्'-इ-अम्-*n.* the abode of the blessed after death, a place of ideal happiness. वैकुण्ठ, स्वर्ग, अपूर्व आनन्द का स्थान।

Em-ऐम्-*n.* the letter M, the unit of measurement in estimating a line of composed types. अंग्रेजी वर्णमाला का तेरहवाँ अक्षर, टाइप कम्पोज करने की नाप।

em'-contraction for "them". "them" शब्द का संक्षिप्त रूप।

Emaciate-इमे-शि-एट-*v. t. & i.* to make lean, to waste. दुर्बल करना, कृश होना; **Emaciated** (-ऐइ)-*adj.* lean; wasted. क्षीण, दुर्बल; **Emaciation** (-ऐ'-शन्)-*n.* leanness. क्षीणता, दुर्बलता।

Emaculate-इमीक्'-यु-लेट-*v. t.* to remove blemishes from. धब्बा हटाना।

Emanant-ऐम्'-ऑन्- ऑन्ड-*adj.* issuing or flowing from. निकलता हुआ।

Emanate-ऐम्'-अन्-पेट-*v. t.* to flow out,

to issue, to originate. निकलना, उत्पन्न होना; **Emanation** (-ऐ'-शन्)-*n.* act of emanating. उत्पत्ति, उद्गम; **Emanative** (-ऐटिव्)-*adj.* issuing from another. दूसरे से उत्पन्न।

Emancipate-इ-मॉन्'-सिप-पेट-*v. t. & i.* to free from restraint, to set at liberty. मुक्त करना, निस्तार करना, निर्मुक्त; **Emancipation** (-सिप-ऐ'-शन्)-*n.* liberation, the act of emancipating. मुक्ति, निस्तार; **Emancipator** (-ऐटर्)-*n.* one who emancipates, a liberator. मुक्तिदाता।

Emarginate-ई-मार्जि-नेट-*v. t.* to notch the edge. किनारा नोचना; **Emarginated** (-ऐइ)-*adj.* having indented edges. किनारा नोचा हुआ।

Emasculate-ई-मॉस्'-यु-लेट-*v. t.* to castrate, to effeminate. नपुंसक बनाना, बधिचा करना; **Emasculation** (-ले'-शन्)-*n.* the act of emasculating, castration. पुंसत्व-हरण; **Emasculated** (-ऐइ)-*adj.* castrated. पुंसत्व हटाया हुआ, बधिचा किया हुआ।

Embale-ऐम्-बेल्'-*v. t.* to make up into a bundle or bale. गठुर बनाना।

Embalm-ऐम्-बाम्'-*v. t.* to preserve from decay with spices, to perfume, to fill with sweet scent. मसाले द्वारा सड़ने से बचाना, सुगन्धित करना, मीठी सुगन्ध भरना; **Embalming** (-इङ्ग्), **Embalment** (-मेंट्)-*ns.* the act of preservation. सुरक्षण का कार्य।

Embank-ऐम्-बॉङ्क्'-*v. t.* to enclose, to confine, to defend with a bank or mounds. बंद करना, बाँधना, मेड़ बनाकर रक्षा करना; **Embankment** (-मेंट्)-*n.* a mound to shut in water. जल रोकने का बाँध।

Embar-ऐम्-बार'-*v. t.* to fasten with a bar. डंडा लगाकर बन्द करना।

Embargo-ऐम्-बार'-गो-*n. (pl. Embargoes.* a prohibition of ships to leave or enter a port. जहाजों के बन्दरगाह से जाने या बन्दरगाह पर आने की रूकावट या मनाही।

Embark-ऐम्'-बाक्'-*v. t. & i.* to go or put on board a ship, to enter upon an enterprise, to venture. जहाज पर जाना या चढ़ाना, किसी व्यवसाय में लगना, साहस का काम आरम्भ करना; **Embarkation** (-ऐ'-शन्), **Embarkment** (-मेंट्)-*ns.* act of embarking. जहाज की सवारी, व्यवसाय का प्रारम्भ।

Embarrass-ऐम्-बीरस्-*v. t.* to perplex, to render intricate. व्याकुल करना, जटिल या विह्वल बनाना; **Embarrassing** (-इङ्ग्)-*adj.* perplexing. घबड़ानेवाला; **Embarrassingly**

(-इङ्ग-लि)-*adv.* perplexingly. घबड़ाहट से; Embarrassment (-मेंट्)-*n.* perplexity, difficulty. घबड़ाहट, जटिलता, कठिनाई ।

Embassage-ऐम्-बॉस्-सिज्-*n.* same as Embassy.

Embassy-ऐम्-बॉस्-सि-*n.* an ambassador's function or office, deputation to a king. दूतकर्म, दूत का स्थान, राजा के सम्मुख दूत वर्ग ।

Embattle-ऐम् (इम्)-बॉट्ल'-टल-*v. t.* to set in battle array. व्यव्हरचना करना, फौज को लड़ने के लिए नियुक्त करना; Embattled (-इ)-*adj.* in battle array. व्यव्हरचना में नियुक्त ।

Embay-ऐम्-बे'-*v. t.* to enclose a ship in a bay. खाड़ी में जहाज रखना; Embayment (-मेंट्)-*n.* a bay. खाड़ी ।

Embed-ऐम्-बेड'-*v. t.* to lay firmly in surrounding mass. गाड़ना, दवाना ।

Embellish-ऐम्-बेल्'-लिश-*v. t.* to decorate, to beautify. सजाना, सुशोभित करना; Embellisher (-अर्)-*n.* one who decorates. सजानेवाला; Embellishment (-मेंट्)-*n.* ornament, decoration work. भूषण, सजावट ।

Ember-ऐम्-वर-*n.* a piece of live coal or wood. अंगारा, चिनगारी; Ember-days (days of fast.) व्रत के दिन ।

Embezzle-ऐम्-बेज़'-ज़ल-*v. t.* to appropriate other's entrusted money fraudulently. छल से दूसरों का धन अपनाना; Embezzlement (-मेंट्)-*n.* fraudulent appropriation of others's property. दूसरे की सम्पत्ति का छल से अपहरण; Embezzler (-ज़लर)-*n.* one who embezzles. राबन करनेवाला, अपहरणकर्ता ।

Embitter-ऐम्-बिटर्-*v. t.* to make bitter, to aggravate. तीता करना, बढ़ाना; Embitterment (-मेंट्)-*n.* the act of making bitter. कलुषीकरण, कड़वा या तीता करने की क्रिया ।

Emblazon-ऐम्-ब्लेज़'-अन्-*v. t.* to decorate, to celebrate. सुशोभित करना, सजाना, उत्सव मनाना; Emblazoner (-अर्)-*n.* a herald. दूत, बन्दी; Emblazoning (-इङ्ग)-*n.* the act of adorning. सुशोभित करण, सजाने का काम; Emblazonment (-मेंट्)-*n.* the act of emblazoning. सुशोभन कार्य ।

Emblem-ऐम्-ब्लैम्-*n.* a type or symbol, a device or picture. लक्षण, चिह्न या चित्र; *v. i.* to symbolize. चिह्नित करना; Emblematic (-ऑट-इक्), Emblematical (-अल्)-*adj.* serving as an emblem. लाक्षणिक, सूचक; Emblematically (-अल्-लि)-*adv.* in a symbolic manner. लाक्षणिक रूप में ।

Emblements-ऐम्-ब्लि-मेंट्स-*n. pl.* produce of land sowed by a tenant. किसान के खेत की पैदावार या उपज ।

Embloom-ऐम्-ब्लूम'-*v. t.* to cover with bloom. फूलों से पूर्ण करना या भरना ।

Emblossom-ऐम्-ब्लॉस्'-सम्-*v. t.* to cover with blossom. फूलों से ढाँकना या सजाना ।

Embodiment-ऐम्-बॉड'-इ-मेंट्-*n.* personification. मूर्तिमत्ता ।

Embody-ऐम्-बॉड'-इ-*v. t.* (*p. t.* & *p. p.* Embodied) to give a concrete form, to include, to incorporate. सशरीर या साकार बनाना. समावेश करना, एकत्र करना ।

Embog-ऐम्-बॉग्'-*v. t.* to sink in a bog दलदल में डुबाना ।

Embogue-ऐम्-बोग'-*v. t.* to discharge (as a river.) नदी की तरह बह निकलना ।

Embolden-ऐम्-बोल्'-इन्-*v. t.* to make bold, to give courage to, to encourage. साहसी बनाना, उत्साह या साहस देना; Emboldener (-अर्)-*n.* one who encourages. उत्साह देनेवाला ।

Embolism-ऐम्-बॉ-लिज्म-*n.* obstruction of artery or vein. धमनी अथवा शिरा में रक्त-सञ्चालन का अवरोध; Embolismal (-लिज्म'-मील्), Embolismic (-मिक्)-*adj.* pertaining to embolism. रक्तावरोध-सम्बन्धी ।

Emborder-ऐम्-ब-ऑर्-डर्-*v. t.* to adorn with a border. किनारा लगाना ।

Embosom-ऐम्-बुज्ज'-अम्-*v. t.* to embrace, to surround, to shelter. आलिङ्गन करना, गले लगाना, लपेटना, शरण देना ।

Emboss-ऐम्-बॉस्'-*v. t.* to carve or ornament in relief. उभड़े हुए फूल-पत्ती बनाना, बेलवृत्ता काढ़ना; Embosser (-अर्)-*n.* one who embosses. नक्काशी करनेवाला; Embossing (-इङ्ग)-*n.* a work in relief. नकाशी; Embossment (-मेंट्)-*n.* a raised work. गुलकारी ।

Embottle-ऐम्-बॉट्ल'-टल-*v. t.* to put into a bottle. बोतल में रखना ।

Embouchure-ऐम्-बुशोर-*n.* the mouth of a river. नदी का मुहाना ।

Embowel-ऐम्-बोवेल'-*v. t.* to take out or remove bowels from the body. आँतों को शरीर से बाहर निकालना; Emboweller (-लर)-*n.* one who embowels. अंत निकालनेवाला ।

Embower-ऐम्-बावर'-*v. t.* to shelter with trees to cover with a bower. कुंजों से आच्छादित करना या ढाँकना ।

Embrace-ऐम्-ब्रेस्'-*v. t.* to fold in the arms, to clasp, to comprise, to accept. आलि

गन करना, गले लगाना, अन्तर्गत करना, स्वीकार करना; *n.* embracing, आलिङ्गन; Embraceable (- ऐ-ब्र-एबल) - *adj.* worthy of being embraced, आलिङ्गन करने योग्य; Embracer (-अर) - *n.* one who embraces, आलिङ्गन करने वाला, गले लगानेवाला ।

Embranchment-ऐम्ब्रान्चमेन्ट - *n.* spur of a mountain, an arm of a river, पर्वत-श्रेणी, नदी की शाखा ।

Embrangle-ऐम्ब्रैंग्ल-गल् - *v. t.* to confuse, to entangle. घबड़ाना, फँसाना ।

Embrasure-ऐम्ब्रेच्यूर - *n.* bevelling off of walls at the sides of doors, opening in a wall or parapet. दरवाजे या खिड़की के चारों ओर की दीवारों का तिरछा कटाव, मुँहरे की दरार या छिद्र ।

Embrace-ऐम्ब्रेच्यूर - *v. t.* to make brave, to decorate. वीर बनाना, सजाना ।

Embrocate-ऐम्ब्रोकेट - *v. t.* to smear medicine and rub a diseased part. रोगाक्रान्त भाग पर लेप करना, मालिश करना; Embrocation (-कै - शन्) - *n.* a liniment, the act of embrocating. लेप (मालिश), लेप करने का कार्य ।

Embroglio-इम्ब्रोल्लो-यो - *n.* an embarrassing state of affairs. व्यग्रता, घबड़ाहट ।

Embroider-ऐम्ब्रॉइड - *v. t.* to ornament or border with needlework. सूई से फूल इत्यादि काढ़ना, कसीदा करना; Embroiderer (-अर) - *n.* one who embroiders, कसीदा काढ़ने वाला; Embroidery (-इ) - *n.* embroidered work, कसीदी का काम, जरदोजी ।

Embroider-ऐम्ब्रॉइड - *v. t.* to entangle, to throw into confusion, to involve in trouble. उलझाना, व्यग्र करना, आपत्ति में डालना; Embroilment (-मेन्ट) - *n.* confusion, disturbance, contention. व्याकुलता, विपत्ति, उलझान ।

Embryo-ऐम्ब्रियो - *n.* (*pl.* Embryos) the young of an animal yet imperfect in the womb, a thing in its rudimentary stage. गर्भ का भ्रूण, अपरिपक्व अवस्था; *adj.* भ्रूण-सम्बन्धी; In embryo (in the first stage of development.) अपरिपक्व या विकास की प्रथम अवस्था में ।

Embryotomy-ऐम्ब्रिओ-ऑक्-टै-नि - *n.* destruction of the foetus in the womb. गर्भ में भ्रूण की हत्या ।

Embryology-ऐम्ब्रिओ-लॉजि - *n.* science of the embryo. भ्रूण-विज्ञान ।

Embus-ऐम्बस - *v. t.* to put into a bus, lorry or motor vehicle. बस या मोटरगाड़ी में रखना या बैठाना ।

Emend-ई-मेंड - *v. t.* to remove errors from to correct or improve. भूल संशोधन करना, शुद्ध करना, सुधारना; Emendable (-ऐ-बल) - *adj.* capable of being emended. सुधारने योग्य; Emendation (-ऐ-शन्) - *n.* correction, संशोधन; Emendator (-डेटर) - *n.* a corrector of errors, संशोधन करनेवाला; Emendatory (-अरि) - *adj.* contributing to emendation, संशोधन-संबंधी, संशोधनात्मक ।

Emerald-ऐमर - अल्ड - *n.* a precious stone of beautiful green colour. मरकत मणि, पन्ना; Emeraldine (-आइन्) - *adj.* pertaining to or like emerald. पन्ने का, पन्ने के सदृश ।

Emerge-ई-मर्ज - *v. i.* to issue or proceed from, to come into view. निकलना, उभड़ आना, दृष्टिगोचर होना; Emergence (-ऐन्स) - *n.* an unexpected event, a pressing necessity. आकस्मिक घटना, संकट; Emergency-door (a door for use only in emergencies.) केवल अत्यावश्यक समय पर खुलने और बन्द होनेवाला दरवाजा ।

Emergent-ई-मर्ज - ऐन्ट - *adj.* urgent. आवश्यक; Emergently (- ऐन्ट-लि) - *adv.* urgently. आवश्यकता से ।

Emersion-इमर्शन् - *n.* emerging, reappearance. आविर्भाव, उदय, उत्थान ।

Emery-ऐम् - अर - *n.* a hard metal which is used as a power for polishing. कुरन पत्थर; Emery-cloth (a piece of cloth which is covered with emery powder.) पालिश करने का कपड़ा; Emery-wheel (a wheel which is faced with emery.) सान लगाने की पहिया ।

Emetic-ई-मेंट - इक् - *n.* a medicine that causes vomiting. वमन या क्य करानेवाली औषधि ।

Emication-ऐम् - इक् - ऐ - शन् - *n.* a spark. चिनगारी ।

Emigrant-ऐम् - इ-ग्रैन्ट - *adj.* *अ* *n.* one who is emigrating. अपना देश छोड़कर परदेश में बसनेवाला ।

Emigrate-ऐम्-ग्र - रेड - *v. t.* to leave one's country to settle in another, अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जाकर बसना; Emigration (-ऐ-ग्रैशन्) - *n.* act of emigrating. स्वदेशत्याग, परदेश - गमन; Emigratory (-रेटरि) - *adj.* emigrating. देशत्यागी, परदेशवासी ।

Eminent-ऐम्-इन्-ऐन्स, (-सि) - *n.* height, superiority, fame, renown. ऊँचाई, विशिष्टता, श्रेष्ठता, ख्याति, प्रतिष्ठा ।

Eminent-ऐम्-इन्-ऐन्ट - *adj.* exalted in rank distinguished. पद में विशिष्ट, श्रेष्ठ (प्रधान);

Eminently (-लि) -*adv.* in a high degree.

गौरव से, विशिष्ट रूप में ।

Emissary-ऐमिसरि -*n.* (*pl.* Enissaries.) a secret messenger. गुप्तचर, भेद लेनेवाला दूत, भेदिया ।

Emission-ऐ'-मिशन -*n.* the act of issuing or emitting. उद्गार, प्रवाह ।

Emit-ऐ-मिट' -*v. t.* (*p. t.* Emitted.) to give out, to send forth, to throw out. छोड़ना, निकालना, फेंकना ।

Emolliate-इ-मॉलि - **ऐट्ट** - *v. t.* to soften. निकना करना, मुलायम करना; **Emolition** (-लिशन) -*n.* the act of softening. मुलायम करने का कार्य ।

Emollient-इ-मॉल्यन्ट -*adj.* & *n.* softening, a medicine that softens animal texture. कोमलकारी, चमड़े को मुलायम करने की औषधि ।

Emolument-इ-मॉल'-यु-मेंट -*n.* advantage, gain, profit, salary. सुविधा, लाभ, प्राप्ति, वेतन; **Emolumental** (-अल) -*adj.* profitable, advantageous. लाभदायक, सुविधाजनक ।

Emotion-इ-मो'-शन -*n.* excited mental stage, feeling. चित्तक्षोभ, आवेग, भावना; **Emotional** (-नल) -*adj.* exciting emotion. भावमय; **Emotionless** (-लेस) -*adj.* without emotion. आवेग या भाव रहित ।

Emotive-इ-मोटि'-इव -*adj.* tending to excite emotion. मनोभाव उत्पन्न करनेवाला ।

Empale-ऐम्-पैल -*v. t.* to shut, to enclose, to impale. बन्द करना, घेरना, ढाँकना ।

Empanel-ऐम्-पीन्-पैल - *v. t.* to enter on a panel, to enrol as a jury. पंच बनाना; -*n.* a list of jurors. पंचों की सूची ।

Empawn-ऐम्-पाँन् -*v. t.* to give in pledge. दौब लगाना, बंधक रखना ।

Emperil-ऐम्-पे'-रिल -*v. t.* to put in danger. आपत्ति में डालना ।

Emperor-ऐम्-पर-अर् -*n.* (*fem.* Empress-प्रेस) the sovereign of an empire. राजाधिराज, अधीश्वर, सम्राट; **Purple Emperor** (a kind of butterfly.) एक प्रकार की तितली ।

Emphasis-ऐम्-फ़-सिस -*n.* a particular stress of voice laid on words for indicating special significance, importance. विशिष्ट उच्चारण, बोलने में शब्दों पर दबाव (महत्त्व); **Emphasize** (-साइज़) -*v. t.* to bring into prominence. गुरु उच्चारण करना, गुरुत्व युक्त या दृढ़ करना ।

Emphatic-ऐम्-फीटि'-इक -*adj.* forcible, earnest, significant. जोर से उच्चारण किया हुआ, दृढ़, मबल, निश्चित; **Emphatical** (-अल) -*adj.* forcible,

earnest. जोरदार, दृढ़; **Emphatically** (-अलि) -*adj.* with emphasis. निश्चय-सहित ।

Emphractic-ऐम्-फ़ॉक'-टिक -*adj.* closing or stopping the pores of the skin. रोमकूपों को बन्द करनेवाला ।

Empire-ऐम्-पायर् -*n.* the territory of an emperor, absolute control of sway. साम्राज्य, आधिपत्य, प्रभुत्व ।

Empiric, Empirical-ऐम्-पिर्'-रिक', (-अल) -*adj.* based on observation and experience. प्रयोगसिद्ध; **Empirically** (-अलि) -*adv.* by experiment or experience. केवल प्रयोगद्वारा से; **Empiricism** (-सिज़्म) -*n.* quackery. दुश्चिकित्सा; **Empiricist** (-रिस्-सिस्ट) -*n.* an empiric, a charlatan. केवल अनुभव पर निर्भर रहनेवाला ।

Emplane-ऐम्-प्लेन् -*v. i.* to go on board (to ride) an aeroplane. हवाई जहाज पर सवार होना ।

Employ-ऐम्-प्लॉय - *v. t.* to keep in one's service, to keep occupied. नौकर रखना, नियुक्त करना; **Employable** (-ऐ-बल) -*adj.* fit for use. नियुक्त करने योग्य; **Employee** (-ई) -*n.* one employed for a work. सेवक, भृत्य;

Employer (-अर्) -*n.* one who employs labour. नियुक्त करनेवाला; **Employment** (-मेंट) -*n.* occupation. व्यापार, व्यवसाय ।

Empoison-ऐम्-पॉइज़न् - *v. t.* to put poison into, to corrupt, to embitter. विष-प्रयोग करना, दूषित करना, तीता करना; **Empoisonmen** (-मेंट) -*n.* the act of poisoning. विषप्रयोग ।

Emporium-ऐम्-पोर्-इ-अम् - *n.* (*pl.* Emporia -इ-ओँ) a mart, a centre of commerce. मण्डी, वाणिज्य-केन्द्र ।

Empoverish-ऐम्पावरिश -*v. t.* to make poor. दरिद्र करना या बनाना ।

Empower-ऐम्पावर -*v. t.* to authorize, to have power over, to license. अधिकार देना, अधिकार रखना, नियुक्त करना ।

Empress-ऐम्-प्रेस -*n.* the wife of an emperor. साम्राज्ञी, महारानी ।

Emprize-ऐम्-प्राइज़ - *n.* an undertaking involving danger. साहसिक कार्य ।

Emptier-ऐम्-टि -*n.* one who or that which empties. खाली करनेवाला ।

Emptiness-ऐम्-टि-नेस -*n.* the state of being empty. शून्यता, छुछापन ।

Empty-ऐम्-टि -*adj.* containing nothing, not filled, devoid of inmates, meaningless.

शून्य, जनहीन, निरर्थक; -*v. t.* & *i.* (*p. t.* Emptied) to remove contents, to discharge.

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन् ; Pain पेन्

रिक्त करना, खाली करना (गिराना, उड़ेलना); Empty-headed (a simpleton, a fool.) अव्यवृद्धि, मूढमति, मूर्ख; Empty-hearted - *adj.* devoid of feelings. शून्यहृदय ।

Empurple-ऐम्-पर्-पुल्-*v. t.* to redden, to make purple. लाल करना ।

Empusa-ऐम्-प्युज़्-आ-*n.* (also Empuse-प्युज़्) a phantom or spectre. भूत, प्रेत, पिशाच ।

Empyrean-ऐम्-पिरी-अल्-*adj.* formed of pure fire or light. आग्नेय, तेजोमय; Empyrean (-अन्)-*adj.* छं *n.* pertaining to the highest heaven, the highest heaven. तेजोलोक-संबन्धी, उच्चतम स्वर्ग ।

Emu, Emeu-ई-मू (-म्यु)-*nm.* a large Australian bird (like ostrich.) आस्ट्रेलिया देश की एक (ऊँट पक्षी के समान) बड़ी चिड़िया ।

Emulate-ऐम्-यु-लेट्-*v. t.* to try to be equal, to rival. (किसी के) समान होने का प्रयत्न करना, स्पर्धा करना; Emulation (- ल' - शन्) - *n.* rivalry. प्रतिस्पर्धा; Emulatrix (-ट्रेस्)-*n. fem.* a female who emulates. स्पर्धा करनेवाली स्त्री; Emulative (-इत्)-*adj.* inclined to emulate or rival. प्रतिस्पर्धी ।

Emulgent-इ-मल्-जेन्ट्-*adj.* draining out or milking. बहानेवाला, दूध निकालनेवाला ।

Emulous-ऐम्-यु-लस्-*adj.* eager to excel another. स्पर्धा करनेवाला; Emulously (- लि) -*adv.* with desire of equalling another. स्पर्धा की इच्छा से; Emulousness (- नेस्) -*n.* the quality of being emulous. प्रतिस्पर्धा ।

Emulsify-इ-मल्-सि-फाई-*v. t.* see Emulsion.

Emulsion-इ-मल्-शन्-*n.* a milky liquid with oily particles suspended in it. तैलयुक्त सफेद तरल पदार्थ; Emulsify (- सि-फाई) -*v. t.* to convert into an emulsion. तैलयुक्त श्वेत मिश्रण बनाना ।

Emulsive-इ-मल्स-इस्-*adj.* milk-like. दूध के समान ।

En-ऐन्-*n.* name of letter 'n', (print) half of an Em. अक्षर 'n' का नाम, (मुद्रण) ऐम् की आधी नाप; *pref.* and *suffix.* used to form verbs, nouns and adjectives etc. क्रिया, संज्ञा और विशेषण आदि बनानेवाले उपसर्ग और प्रत्यय ।

Enable-ऐन्-ए-बल्-*v. t.* to authorize, to empower, to make able. अधिकारयुक्त करना, शक्तियुक्त बनाना, सामर्थ्य देना; Enablement (-मेंट्) -*n.* the act of enabling. सामर्थ्य ।

Enact-ऐन्-ओक्ट्-*v. t.* to ordain, to establish by law. शासन करना, व्यवस्थापित करना, नियम बनाना; Enactment (-मेंट्), Enacting (-इङ्ग्)

-*nt.* the passing of a bill into law. शासन-व्यवस्था, शासनपत्र; Enactor (-अर्) - *n.* one who enacts. नियम बनानेवाला ।

Enamel-इन्-ओम्-अल्-*n.* a smooth hard metallic coating. मीने का काम; - *v. t.* (*p. t.* Enamelled) to inlay with enamel, to adorn in different colours. मीनाकारी करना, रंग-बिरंगे चित्र बनाना; Enamelled (-इ) - *adj.* inlaid with enamel, smooth. मीना किया हुआ, चिकना; Enameller (-अर्)-*n.* one who enamels. मीनाकार; Enamelling (-इङ्ग्) -*n.* the art of laying enamels. मीनाकारी

Enamour-इन्-ओम्-अर्-*v. t.* to charm, to inspire with love. अनुरक्त करना, मोह लेना; Enamoured (अई) - *adj.* inspired with love. अनुरक्त, आसक्त ।

Enate-ई-नेट्-*adj.* protruding, growing out. बाहर को उमड़ा हुआ ।

Encage-ऐन्-केज्-*v. t.* to confine or shut up in a cage. पिंजड़े में बन्द करना ।

Encamp-ऐन्-कौम्प-*v. t.* to settle in a camp, to pitch a tent. डेरा डालना, पड़ाव डालना; Encampment (-मेंट्)-*n.* a place where an army or company is encamped. डेरा, पड़ाव ।

Encapsulate-ऐन्-कौप्-स्यु-लेट्-*v. t.* to put one within the other, to enclose. एक के भीतर दूसरा रखना ।

Encase-ऐन्-केस्-*v. t.* to put into a case. ढक्के में रखना; Encasement (-मेंट्)-*n.* a covering. ढक्कन ।

Encash-ऐन्-कौश-*v. t.* to convert (bills, cheques &c.) into cash, to pay in cash. हुंडी, सरखत इत्यादि का नकद रूपया भुनाना या देना; Encashment (-मेंट्)-*n.* payment in cash of a note &c. नोट इत्यादि का नकदी भुगतान ।

Encave-ऐन्-केव्-*v. t.* to hide in a cave or recess. गुफा में छिपाना ।

Enchain-ऐन्-चेन्-*v. t.* to chain up, to hold fast. जंजीर से बाँधना, कसकर बाँधना; Enchainment (-मेंट्)-*n.* the act of chaining. जंजीर से बाँधने की क्रिया ।

Enchant-ऐन्-चान्ट्-*v. t.* to bewitch, to charm. जादू डालना, मन्त्र द्वारा वशीभूत करना; Enchanter (-अर्)-*n.* a sorcerer, a magician. मोहक, ऐन्द्रजालिक; Enchanting (-इङ्ग्)-*adj.* charming, delightful. मनोहर, आनन्दकर; Enchantingly (-इङ्ग्-लि)-*adj.* in a manner to enchant. जादू डालते हुए; Enchantment (-मेंट्)-*n.* the act of enchanting. माया, जादू, इन्द्रजाल; Enchantress (- रेस्) -*n. fem.* a female enchanter, a sorceress. जादूगरनी ।

Enchase-ऐन्-चेस्-*v. t.* to enclose one body in another. किसी एक पदार्थ को दूसरे में बँधाना, नगीना जड़ना।
Enchisel-ऐन्-चिज़ल्-*v. t.* to cut with a chisel. ख़ानी से काटना।
Encircle-ऐन्-सर्-कल्-*v. t.* to enclose, to surround, to encompass. घेरना, लपेटना; **Encirclement(-मेंट्)-*n.*** act of surrounding. घिराव।
Enclasp-ऐन्-क्लास्-*v. t.* to clasp, to embrace. आलिंगन करना, गले लगाना।
Enclose-ऐन्-क्लोज़्-*v. t.* to fence in, to shut up. घेरना, बन्द करना; **Enclosed(-इ)-*adj.*** shut up. घिरा हुआ, बन्द; **Enclosure(-चर्)-*n.*** fencing, that which is enclosed (in a letter.) घेरा, पत्र में संलग्न वस्तु।
Encloud-ऐन्-क्लाउड्-*v. t.* to envelop in clouds. बादलों से घेरना या ढाँकना; **Enclouded(-ऐड्)-*adj.*** covered with clouds. बादलों से ढँका हुआ।
Encomiast-ऐन्-को-मि-अस्ट-*n.* one who praises another. दूसरे की प्रशंसा करनेवाला, स्तुतिपाठक; **Encomiastic(-इक्)-*adj.*** laudatory. प्रशंसक।
Encomium-ऐन्-को-मि-अम्-*n.* (*pl.* Encomiums) a formal praise, panegyric or eulogy. प्रशंसा, स्तुतिवाक्य।
Encompass-ऐन्-कम्-पस्-*v. t.* to enclose, to encircle, to surround. घेरना, लपेटना; **Encompassment(-मेंट्)-*n.*** act of surrounding. घिराव।
Encope-ऐन्-कोपे-*n.* an incision or wound made by a cutting instrument. चीरकर किया हुआ घाव।
Encore-आन्(-ऑज़्-) कोर्-*interj.* *o n.* a demand for the repetition of a song in a theatre. नाटक में किसी गीत को दुहराने की माँग या पुकार-*v. t.* to summon a performer for this. इस निमित्त नाटक के पात्र को बुलाना; -*adv.* again. फिर से।
Encounter-ऐन्-काउन्टर-*n.* a meeting in conflict. लड़ाई के लिये मुठभेड़ या मुकाबला; -*v. t.* to meet face to face. लड़ाई करना, मुठभेड़ करना; **Encounterer(-अर्)-*n.*** one who encounters, an opponent. भिड़ जानेवाला।
Encourage-ऐन्-क'रिज-*v. t.* to embolden, to promote, to assist, to stimulate, to inspire with spirit. साहस देना, बढ़ावा देना, सहायता देना, उत्तेजित करना, प्रेरित करना; **Encouraging(-इङ्ग)-*adj.*** giving courage. प्रोत्साहक; **Encouragement(-मेंट्)-*n.*** incentive. प्रोत्साहन; **Encourager(-अर्)-*n.*** one who

encourages. उत्साह देनेवाला।
Encriadle-ऐन्-क्रे-इडल्-*v. t.* to lay in a cradle. पालने में बच्चे को सुलाना।
Encroach-ऐन्-क्रौच्-*v. t.* to intrude on another's rights, to trespass. अतिक्रमण करना, बिना आज्ञा के प्रवेश करना; **Encroacher(-अर्)-*n.*** one who encroaches. अतिक्रमण करनेवाला; **Encroachment(-मेंट्)-*n.*** the act of invading gradually on the rights of another. दूसरे की संपत्ति पर क्रमशः अधिकार स्थापन।
Encrust-ऐन्-क्रस्ट्-*v. t.* to cover with a crust. कड़े छिलके से ढाँकना; **Encrustment(-मेंट्)-*n.*** the act of encrusting, incrustation. ढक्कन।
Encumber-ऐन्-कम्-बर्-*v. t.* to impede, to hamper, to burden. प्रतिबन्ध करना, रोकना, बोझना (लादना); **Encumberment(-मेंट्)-*n.*** the act of encumbering. भार, बोझ।
Encumbrance-ऐन्-कम्-ब्रौन्स्-*n.* a burden, an impediment. भार. प्रतिबन्ध, अवरोध; **Encumbrancer(-अर्)-*n.*** one who has an encumbrance on another's estate. दूसरे की सम्पत्ति में सत्ता (हक) रखनेवाला।
Encyclic, Encyclical-ऐन्-साइक्-लिक्, (-अल्)-*adj.* *o n.* sent round, a circular which is sent round to different men or places. घुमाया गया, बहु सूचित पत्र।
Encyclopaedia-ऐन्-साइक्-लो-पीड्-इ-आ-*n.* a book in alphabetical order giving information on every department of knowledge. विश्वज्ञानकोश; **Encyclopaedic(-इक्)-*adj.*** of such a book. विश्वज्ञानकोश सम्बन्धी; **Encyclopaedist(-इस्ट)-*n.*** the compiler of an encyclopaedia. विश्वज्ञानकोश रचयिता।
End-ऐन्ड-*n.* limit, extremity, the utmost point, remnant, conclusion, death, purpose, thing aimed at. सीमा, अवधि, उच्चतम बिन्दु, शेष, परिणाम, मृत्यु, निमित्त, ध्येय, लक्ष्य; -*v. t.* *o i.* to terminate, to cease, to finish, to result, to put to death. समाप्त करना या होना, अन्त करना, परिणाम होना, हत्या करना; **At a loose end (useless.)** बेकार; **At one's wit's end (perplexed, disturbed.)** व्याकुल, घबड़ाया हुआ; **End-all (final, closed.)** अन्तिम; **End of the world (annihilation of the world.)** प्रलय; **No end (great.)** बहुत; **Of good end (useful.)** हितकर; **Placed to end (placed sideways.)** बँड़े बल रक्का हुआ; **To come to an end (to complete)** पूर्ण होना; **To end nigoood (to pass blessed.)** भले भले वीतना; **To make both ends meet (to make income and expense equal.)** आय व्यय बराबर करना; **To place on end (to place in an upright position.)** खड़े

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पें ; Pain पें

बल रखना; To put an end to (to put a stop to.) रोकना; To no end (of no avail.) निरर्थक, व्यर्थ।

Endanger-**ऐन्-डैन्**-**जर्**-*v. t.* to cause danger to, to expose to danger, loss or injury. विपन्न करना, संकट या क्षति में डालना; **Endangerment** (**-मेंट**)-*n.* danger, hazard. विपत्ति, संकट।

Endear-**ऐन्-डियर्**-*v. t.* to render dear. प्रिय-प्राप्त बनाना; **Endearing** (**-इङ्ग**)-*adj.* winning the affections. प्रीतिकर; **Endearment** (**-मेंट**)-*n.* tender affection. प्रीति, प्रेम।

Endeavour-**ऐन्-डैव्**-**अर्**-*n.* effort, exertion, attempt. परिश्रम, प्रयत्न, प्रयास; *-v. t. & i.* to try or to make an attempt, to strive, to try to achieve. प्रयत्न करना, प्रयास करना; **Endeavourer** (**-अर्**)-*n.* one who makes an effort. प्रयत्न करनेवाला।

Endecagon-**ऐन्-डैक्**-**ऑ**-**गन**-*n.* a plane figure which has eleven sides. ग्यारह भुजा की आकृति या क्षेत्र।

Endemic-**ऐन्-डैम्**-**इक्**-*adj.* always present, prevalent among local people. सदा प्रस्तुत, स्थानीय मनुष्यों में प्रचलित; **Endemically** (**-अलि**)-*adv.* in an endemic manner. प्रचलित रूप में।

Endemic-**ऐन्-डैम्-इक्**-*adj.* acting on the skin. त्वचा पर प्रभाव डालनेवाला।

Enderon-**ऐन्-डैर्न**-*n.* the inner layer or true skin. अन्तर्त्वचा।

Ending-**ऐन्डिङ्ग**-*n.* result, conclusion. termination. परिणाम, अन्त, प्रत्यय।

Endless-**ऐन्ड्लेस्**-*adj.* everlasting. अनन्त,

निरन्तर; **Endless screw**

(**ऐन्ड्लेस्-स्क्रू**)-*n.* a

screw combined with

a wheel and axle so

that threads of the

screw work into the

teeth of the wheel. **Endless screw.**

निरन्तर चक्कर देनेवाली पेंच; **Endlessly**

(**ऐन्ड्लेस्-लि**)-*adv.* in a ceaseless manner. निरन्तर,

अनन्त; **Endlessness** (**ऐन्ड्लेस्नेस**)-*n.* the quality

of being ceaseless or endless. अनन्तता।

Endmost-**ऐन्ड्मोस्ट**-*adj.* farthest, at the

extreme end. सबसे दूर का।

Endorse-**ऐन्डोर्स**-*v. t.* to write on the back

of a document, to confirm. लेख के पृष्ठ पर

हस्ताक्षर करना, दृढ़ करना; **Endorsee** (**-ई**)-*n.* the

person to whom a bill is endorsed. जिसको

हुण्डी लिखी जावे; **Endorsement** (**-मेंट**)-*n.*



Endless screw.

approval, writing on the back of a bill &c. अनुमोदन, समर्थन, पृष्ठ लेखन।

Endow-**ऐन्-डाउ**-*v. t.* to give a dowry, to present. दहेज देना, भेंट देना; **Endowed** (**-इ**)-*adj.* furnished, provided. प्रदत्त, सम्पन्न, युक्त; **Endowment** (**-मेंट**)-*n.* the act of endowing, the money or property settled on an institution. धन समर्पण, संस्था का प्राभूत।

Endue-**ऐन्-इयू**-*v. t.* to put on clothes, to give, to put in stomach or mind, to digest. वस्त्र पहिनाना, देना, पेट या मन में रखना, पचाना।

Endurable-**इन्ड्योरैबल**-*adj.* that can be endured. सहन करने योग्य, सक्षम।

Endurance-**इन्ड्योरैन्स**-*n.* forbearance, sufferance, patience, continuance. सहनशीलता, सहिष्णुता, धैर्य, निरन्तरता।

Endure-**इन्ड्योर**-*v. t. & i.* to remain firm, to bear, to last. दृढ़ रहना, सहन करना, टिकना; **Endurer** (**-अर्**)-*n.* one who endures. सहन करनेवाला; **Enduring** (**-इङ्ग**)-*adj.* lasting, permanent. चिरस्थायी; **Enduringness** (**-इङ्गनेस**)-*n.* the quality of enduring, durability. सहनशीलता, टिकाऊपन।

Endways-**ऐन्डवेज्**-*adv.* in an upright position. खड़े बल।

Enema-**ऐन्-इमा**-*n.* an injection of a liquid into the rectum. वस्ति, गुदा द्वारा तरल औषधि पेट में चढ़ाना।

Enemy-**ऐन्-इमि**-*n. (pl. Enemies)* an opponent, a hostile person, a foe; *adj.* pertaining to an enemy, hostile. शत्रु, प्रतिपक्षी, वैरी, शत्रु-सम्बन्धी; How goes the enemy? (what is the time?) क्या समय है?

Energetic-**ऐन्-अर्-जेटि**-**इक्**-*adj.* active, vigorous, powerful. कर्मठ, उद्योगी, व्यवसायी, प्रबल; **Energetically** (**-अलि**)-*adv.* with energy. कर्मठता या उद्योग या उत्साह-सहित।

Energize-**ऐन्-अर्-जाइज्**-*v. t. & i.* to act with force or vigour, to give energy. बल पूर्वक कार्य करना, शक्ति भरना या देना।

Energumen-**ऐन्-अर्-यू-मेन्**-*n.* one who is possessed by an evil spirit, a fanatic. प्रत-वाधित मनुष्य, पागल।

Energy (**-इ**)-**ऐन्-अर्-जि**-*n.* force, vigour, ability, bodily power, efficacy. शक्ति, तेज, योग्यता, शारीरिक बल, गुण।

Enervate-**ऐन्-अर्-वेट**-*v. t.* to deprive of force or strength, to weaken. दुर्बल करना; *adj.* wanting in vigour, weakened. क्षीणबल, दुर्बल; **Enervation** (**-नेशन**).

-*n.* the act of enervating, weakening, effeminacy. क्षीण या दुर्बलीकरण, जनानापन ।

Enervative-*ऐन्-नर्व'-ऐन्-इव'-adj.* enervating, weakening. क्षीण करनेवाला ।

Enface-*ऐन्-फेस्'-*v. t.** to write or stamp a bill on the face. हुण्डी के अगले भाग पर लिखना या टिकट लगाना ।

Enfeeble-*ऐन्-फी'-ब्ल'-*v. t.** to make feeble, to deprive of strength, to weaken. क्षीण बनाना, शक्ति हरना, दुर्बलकरना; **Enfeeblement**-(*मेन्ड*)-*-n.* the act of enfeebling, weakness. क्षीणकरण, दुर्बलता; **Enfeebler**-(*ब्लर*)-*-n.* one who or that which enfeebles. क्षीणकारी, दुर्बल करनेवाला ।

Enfetter-*ऐन्-फेट्टर'-*v. t.** to bind in fetters. इथकड़ी या बेड़ी से बांधना ।

Enfold-*ऐन्-फोल्ड'-*v. t.** to wrap up, to fold, to embrace, to clasp. लपेटना, तह करना, आलिंगन करना, गले लगाना, पकड़ना ।

Enforce-*ऐन्-फोर्स'-*v. t.** to give force or effect to, to urge, to compel. बल देना, कार्यान्वित करना, उत्तेजना या प्रेरणा देना, बाध्य करना; **Enforced**-(*इ*)-*adj.* enacted. कार्यान्वित; **Enforceable**-(*ऐ-बल*)-*adj.* that may be enforced कार्यान्वित करने योग्य; **Enforcement**-(*मेन्ड*)-*-n.* the act of enforcing, compulsion, sanction. बल प्रयोग, बाधकता, स्वीकृति; **Enforcer**-(*बर्*)-*-n.* one who enforces. कार्यान्वित या बाध्य करनेवाला ।

Enframe-*ऐन्-फ्रेम्'-*v. t.** to set or put (a picture) in a frame. चौखटे में (तस्वीर) बैठाना या मढ़ना ।

Enfranchise-*ऐन्-फ्रीन्'-चाइ'(-शाय)ज़'-*v. t.** to set free, to give political privileges, to release from custody, to give vote. छुटकारा देना, नागरिक अधिकार देना, बन्धन से मुक्त करना, मत या वोट देना; **Enfranchisement**-(*मेन्ड*)-*-n.* the act of enfranchising, releasing from slavery. नागरिक अधिकार प्रदान, दासत्वमोचन ।

Engage-*ऐन्-गाज'-*v. t. & i.** to hire, to encounter, to occupy, to bind by promise, to embark in any business, to pledge one's words. किराये पर लेना, मिड़ना, वचनबद्ध होना, किसी काम में लगना, वचन देना; **Engaged**-(*इ*)-*adj.* betrothed. सगाई किया हुआ; **Engagement**-(*मेन्ड*)-*-n.* betrothal, occupation, battle. सगाई, व्यवसाय, संग्राम; **Engaging**-(*इङ्ग*)-*adj.* attractive, winning. आकर्षक, मनोहर, हृदयग्राही ।

Engarland-*ऐन्-गार्लन्ड'-*v. t.** to put a garland upon. माला पहिनाना ।

Engarrison-*ऐन्-गॉरिसन्'-*v. t.** to protect or defend by a garrison. सेना से रक्षा करना या बचाना ।

Engender-*ऐन्-जेन्'-डर्'-*v. t.** to beget, to bring about, to breed, to cause to bring forth. उत्पन्न करना, उत्पादन करना, जनना ।

Engild-*ऐन्-गिल्ड'-*v. t.** to brighten, to gild. चमकाना, सोना चढ़ाना, मुलम्मा करना ।

Engine-*ऐन्-जिन्'-*n.** a mechanical contrivance. यन्त्र, कल, इञ्जन; **Engine-lathe** (a lathe worked by power.) यन्त्र से चलनेवाला खराद; **Engine-turning** (a turning by means of a machine.) यन्त्र द्वारा खरादना; **Fire-engine** (an engine for extinguishing fire.) आग बुझाने का यन्त्र; **Steam-engine** (an engine worked by steam.) भाप से चलनेवाला यन्त्र ।

Engineer-*ऐन्-जिन्'-इयर'-*n.** one who designs an engine. यन्त्रकार, अभियन्ता; **Engineering**-(*इङ्ग*)-*-n.* the business of an engineer, the art of making and using machinery. यन्त्रकार का व्यापार, यन्त्र कला या शास्त्र ।

Engird, Engirdle-*ऐन्-गर्ड'(-ल')-*v. t.** to surround with a girdle, to encircle. मेखला से आवृत करना ।

English-*इङ्ग'-लिश'-adj.* belonging to England or its inhabitants. इंग्लैंड देश अथवा वहाँ के निवासियों का; *-n.* the people of England, the language of the English. अँगरेज, अँगरेजी भाषा; **Englishman** (an inhabitant of England.) अँगरेज; **Englishwoman** *-n. fem.* (a female inhabitant of England.) अँगरेजिन, मेम; **In plain English** (in clear and simple English language.) स्पष्ट और सरल अँगरेजी भाषा में; **Middle English** (English, ending about 1500.) प्रायः १५०० ईस्वी तक की अँगरेजी भाषा; **Old English** (English, ending about 1150.) प्रायः ११५० ईस्वी तक की अँगरेजी भाषा ।

Engloom-*ऐन्-ग्लूम'-*v. t.** to make gloomy. अन्धकारमय बनाना ।

Englut-*ऐन्-ग्लुट'-*v. t.** to swallow, to fill. निगलना, भरना ।

Engorge-*ऐन्-गॉर्ज'-*v. t.** to devour or swallow greedily. लालच से खाना या निगलना ।

Engraft-*ऐन्-ग्रोफ्ट'-*v. t.** to insert scion of one tree into another, to incorporate. एक वृक्ष की दूसरे वृक्ष में कलम लगाना, संयुक्त करना ।

Engrail-*ऐन्-ग्रेल'-*v. t.** to indent the edge of. किनारा दाँतदार बनाना ।

Engrain-*ऐन्-ग्रैन्'-*v. t.** to dye with a fast colour, to infix deeply. पक्के रंग से रँगना, गहरा जड़ना ।

Engrave-*ऐन्-ग्रेव'-*v. t.** to carve, to cut

designs in metal, to deposit in a grave. खोदना, नकाशी करना, कब्र में गाड़ना; Engraver (अर्)-*n.* one who engraves. नकाशी या खोदाई करनेवाला; Engraving (इङ्ग)-*n.* copy of a drawing on an engraved plate. खोदाई किया हुआ नकशा या चित्र।

Engross-इन्-ग्रोस्-*v. t. & i.* to write in bold letters, to buy whole stock, to monopolize, to absorb, to be occupied. मोटे अक्षरों में लिखना, पूरा माल खरीदना, एकाधिकार करना, लग जाना, लीन होना; Engrossed (इ)-*adj.* occupied. लीन; Engrossment (मेन्ड)-*n.* the state of being absorbed. एकाग्रता।

Engulf-ऐन्-गल्फ्, Ingulf (इन्-गल्फ्)-*v. t.* to swallow up completely. पूरी तरह से निगल जाना, निगल करना।

Enhance-इन्-हान्स-*v. t.* to raise, to advance, to increase, to exaggerate, to raise price &c. उठाना, उन्नति करना, बढ़ाना, अतिशयोक्ति करना, मूल्य बढ़ाना; Enhanced (इ)-*adj.* raised. बढ़ा हुआ; Enhancement (मेन्ड)-*n.* increase, rise, aggravation. वर्द्धन, वृद्धि, बढ़ती।

Enharden-ऐन्-हार्ड-इन्-*v. t.* to harden, to encourage. पुष्ट करना, उत्साह देना।

Enhearten-इन्-हार्टन्-*v. t.* to encourage. उत्साहित करना, ढाँस देना।

Enhydrous-ऐन्-हाइ-इस्-*adj.* containing drops of water. जल की बूँदों से परिपूर्ण या भरा हुआ।

Enigma-इ-निग्-मा-*n.* a statement with a hidden meaning, a riddle, a puzzle. गूढ़ प्रश्न, प्रहेलिका (पहेली); Enigmatical (मीड-इक्-अल्)-*adj.* obscure, ambiguous, दुबोध्य, गूढ़ार्थक; Enigmatist (इस्ट)-*n.* a maker or dealer of puzzles. पहेली बनाने या बेचनेवाला।

Enjoin-ऐन्-जॉइन्-*v. t.* to direct, to command, to forbid judicially. निर्देश देना, आज्ञा देना, अधिकार से मना करना; Enjoiner (अर्)-*n.* one who commands. आज्ञा देनेवाला।

Enjoy-ऐन्-जॉय-*v. t.* to take delight in, to experience pleasure. आनन्द लेना, चैन करना, आनन्द का अनुभव करना; Enjoyable (ऐ-यल्)-*adj.* capable of being enjoyed. उपभोग्य, रमणीय; Enjoyably (ऐ-य-लि)-*adv.* in an enjoyable manner. रमणीय ढंग से, उपभोग्यता से; Enjoyment (मेन्ड)-*n.* happiness, source of joy. आनन्द, उपभोग।

Enkindle-ऐन्-किन्-इल्-*v. t.* to blaze up, to inflame with passion. जलाना, (बारना), उत्तेजित करना।

Enlace-ऐन्-लैस्-*v. t.* to enfold, to entwine.

तह करना, लपेटना; Enlacement (मेन्ड)-*n.* act of enlacing. लपेटने का काय।

Enlarge-ऐन्-लार्ज-*v. t. & i.* to increase, to widen, to expand, to grow larger. विस्तार करना, वृद्धि करना, फैलाना, बड़ा होना, बढ़ना; Enlarged (इ)-*adj.* expanded. विस्तृत, फैला हुआ; Enlargement (मेन्ड)-*n.* increase of size, expansion. वृद्धि, विस्तार, बढ़ती, फैलाव; Enlarger (अर्)-*n.* he who or that which enlarges. फैलानेवाला; Enlarging (इङ्ग)-*n.* enlargement. विस्तार, फैलाव।

Enlighten-ऐन्-लाइ-इन्-*v. t.* to instruct, to inform, to give light to, to free from prejudice. उपदेश देना, सूचित करना, प्रकाश देना, पक्षपात से विमुक्त करना; Enlightened (ऐन्ड)-*adj.* advanced in knowledge. ज्ञानप्राप्त, व्युत्पन्न; Enlightening (इङ्ग)-*adj.* illuminating. प्रकाश देनेवाला; Enlightenment (मेन्ड)-*n.* the act of enlightening. प्रबोधन, संस्कार।

Enlink-ऐन्-लिंक-*v. t.* to connect, to link, to gather. जोड़ना, इकट्ठा करना।

Enlist-ऐन्-लिस्ट-*v. t.* to engage for military service, to enrol the name. फौज में भरती करना, नाम लिखना; Enlistment (मन्ड)-*n.* the act of enlisting. भरती।

Enliven-ऐन्-लि-इन्-*v. t.* to animate, to inspirit, to make cheerful. उत्साहित करना, उत्तेजित करना, प्रसन्न करना; Enlivener (अर्)-*n.* invigorator. उत्तेजित करनेवाला; Enlivening (इङ्ग)-*adj.* giving life or spirit. उत्तेजक, स्फूर्तिदायक।

Enlock-ऐन्-लॉक्-*v. t. (p. t. Enlocked)* to lock up. ताला बन्द करना।

Enmesh-ऐन्-मैश- (Emmesh, Immesh) *v. t.* to entangle, to entrap, to catch in a net. जाल में फँसाना।

Enmity-ऐन्-मिड-इ-*n.* unfriendliness, hatred, hostility. वैर, शत्रुता, विरोध।

Enneagon-ऐन्-इ-अगन्-*n.* polygon with nine sides. नवभुज की आकृति, नवकोण का क्षेत्र।

Ennoble-इ-नो-बल्-*v. t.* to make noble, to elevate in excellence. कुलीन पद पर पहुँचाना, प्रतिष्ठा बढ़ाना; Ennoblement (मेन्ड)-*n.* elevation in degree or excellence उन्नति, प्रतिष्ठा।

Ennui-आन्-नी-*n.* mental weariness. मानसिक थकावट, चित्त की जड़ता।

Enodation-इ-नोडेशन्-*n.* act of clearing of knots, solution of a difficulty. गाँठों का

खोलने या हथने का कार्य, कठिनाता को सुलभ करना या सुलझाना ।

Enode-ई-नोड'-adj. knotless, without knots. बिना गोंठ का ।

Enormity-इ-नॉर्म'-इड-इ-n. great wickedness, atrociousness, crime. महापराध, घोर पातक ।

Enormous-इ-नॉर्म'-अस-adj. excessive, huge, very large. अति बृहत्, असाधारण, अति विशाल, बहुत बड़ा; **Enormously** (-लि)-adv. excessively. अत्यन्त, अतिशय रूप में; **Enormousness** (-नेस्)-n. excessiveness. अत्यन्त अधिकता ।

Enough-इ-नफ'-adj. & adv. not less than, beyond measure, sufficient. पर्याप्त, उचित, यथेष्ट रूप से; -n. a sufficiency. पर्याप्ति, प्रचुरता; I have had enough (I am tired.) मैं थक गया हूँ; Sure enough (certainly.) निस्संदेह । **Enounce-इ(ई)-नाउन्स'-v. t.** to pronounce. उच्चारण करना; **Enouncement** (-मेंन्ट)-n. a statement. कथन ।

Enquire, Enquiry-see Inquire, Inquiry.

Enrage-ऐन्-रेज'-v. t. to make angry or furious, to excite rage in, to exasperate. क्रोध करना, रुठाना; **Enraged** (-इ)-adj. angry. कुपित, क्रोध ।

Enrank-ऐन्-रॉङ्क'-v. t. to place in order. क्रम में रखना ।

Enrapt-ऐन्-रॉप्'-adj. enraptured, very much delighted. अति प्रफुल्ल ।

Enrapture-ऐन्-रॉप्चर'-v. t. to delight beyond measure. अति हर्षित या प्रसन्न करना (निहाला निहाल करना) ।

Enravisht-ऐन्-रॉविश'-इश'-v. t. to transport with delight, to enrapture. प्रसन्न करना; **Enravishtment** (-मेंन्ट)-n. rapture, happiness. प्रसन्नता ।

Enregiment-ऐन्-रेज'-इ-मेंन्ट'-v. t. to form in a regiment. रेजिमेन्ट बनाना, सेना तैयार करना ।

Enrich-ऐन्-रिच'-v. t. to make rich or wealthy, to ornament, to flavour. धनी बनाना, धनवान बनाना, सुशोभित करना, स्वादिष्ट बनाना; **Enricher** (-अर्)-n. one who makes rich. धनी बनानेवाला ।

Enrobe-ऐन्-रॉब'-v. t. to put a robe (rich attire) upon. सुन्दर वस्त्र पहिनाना ।

Enrol, Enroll-ऐन्-रोल'-v. t. (p. t. Enrolled) to enlist, to incorporate as a member of, to record. नाम लिखना, भरती करना, लिपिबद्ध करना; **Enrolment** (-मेंन्ट)-n. act of enrolling or registering. नाम लिखना, भरती ।

Enroot-ऐन्-रूट'-v. t. to fix by the root, to fix fast. जड़ से बैठाना ।

Enroute-ऐन्-रूट'-adv. on the way. रास्ते में, मार्ग द्वारा ।

Example-ऐन्-सीम्'-पल'-v. t. to show by example. उदाहरण से दिखलाना ।

Enguine-ऐन्-सीङ्ग-न्विन्'-v. t. to stain with blood. लोहू से लपेटना; **Enguined** (-इ)-adj. bloodstained. लोहू से चिह्नित किया हुआ, रक्तलिप्त ।

Ensite-ऐन्'-सेट'-adj. sword-shaped ensiform. तलवार के आकार का ।

Enseal-ऐन्-सील'-v. t. to fix a seal on, to impress. मुहर करना ।

Enshrine-ऐन्-श्राइन'-v. t. to enclose or preserve in a shrine, to cherish as sacred. मन्दिर में रखना, पवित्र मानना; **Enshrinement** (-मेंन्ट)-n. act of enshrining. मन्दिर में स्थापना ।

Enshroud-ऐन्-श्राउड'-v. t. to cover with a shroud, to cover up to, to shroud. दफनाना, ढँकना ।

Ensiform-ऐन्-सि-फॉर्म'-adj. bearing or having the shape of a sword. खड्ग या तलवार के आकार का ।

Ensign-ऐन्'-साइन्'-n. a badge, banner, flag, standard-bearer. परिचय चिह्न, पताका, ध्वजा वाहक; **Ensigned** (-साइन्ड)-adj. distinctly marked. विशेष प्रकार से चिह्नित किया हुआ ।

Ensilage-ऐन्'-सिलेज'-n. preservation of green fodder in pits. गड्ढे में हरी घास इत्यादि सुरक्षित रखना ।

Enslave-ऐन्-स्लेव'-v. t. to make a slave of, to reduce to slavery, to subject to the influence of. दास बनाना, बश में करना; **Enslavement** (-मेंन्ट)-n. slavery, bondage. दासता, बन्धन; **Enslaver** (-अर)-n. a woman who enslaves a man's heart. मनुष्य के चित्त को बश में करनेवाली स्त्री ।

Entrap-इन्-स्नेअर्'-v. t. to entrap. जाल में फँसाना, बन्धन में डालना ।

Ensober-ऐन्-सो-बर्'-v. t. to make sober. स्वस्थ करना, शान्त बनाना ।

Ensorcell-ऐन्'-सु-ऑर्-सेल'-v. t. to bewitch जादू डालना, मोहित करना ।

Enstamp-ऐन्-स्टैम्प'-v. t. to impress with a stamp. मोहर लगाना ।

Ensteep-ऐन्-स्टीप'-v. t. to place under water. पानी के भीतर रखना ।

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पें ; Pain पें

Enstyle-**ऐन्-स्टाइल** *-v. t.* to call, to style, to name. पुकारना, आख्या देना, नाम रखना ।

Ensurue-**ऐन्-स्यू** *-v. t. & i.* to happen afterwards, to follow, to result. बाद में होना, अनुसरण करना, संघटित होना; **Ensuing** (**-इङ्ग**) *-adj.* coming next after. आगे होनेवाला, आगामी, आगे का ।

Ensure-**ऐन्-श्योर** *-v. t.* to make safe, to secure. सुरक्षित करना, स्थिर करना ।

Enswathe-**ऐन्-स्वेथ्** *-v. t.* to wrap with a bandage. पट्टी से बाँधना; **Enswathement** (**-मेंन्ट**) *-n.* the act of enswathing. पट्टी से बाँधने का कार्य ।

Entail-**ऐन्-टैल** *-n.* settlement of an estate on heirs so that the immediate possessor may not dispose of it. सम्पत्ति का ऐसा प्रबंध जिसमें उत्तराधिकारी उसे बेच न सकें; (**टैल**) *-v. t.* to settle in this way. इस ढंग से प्रबन्ध करना; **Entailment** (**-मेंन्ट**) *-n.* the act of entailing. सम्पत्ति का स्थिरीकरण ।

Entame-**ऐन्-टेम्** *-v. t.* to tame. पालना ।

Entangle-**ऐन्-टीङ्ग** *-गल्* *-v. t.* to catch in a snare, to involve in difficulties, to perplex, to bewilder. जाल में फँसाना, कठिनाइयों में डालना, व्याकुल करना; **Entanglement** (**-मेंन्ट**) *-n.* state of being entangled. उलझन; **Entangler** (**-नर्**) *-n.* one who entangles. फँसानेवाला ।

Entellus-**ऐन्-टेल्लस** *-n.* Hanuman of Indian mythology. हिन्दू पुराणों के हनुमान् ।

Entender-**ऐन्-टेन्डर्** *-v. t.* to make tender. कोमल करना, मृदु बनाना ।

Entente-**आन्-टेन्ट** *-n.* friendly understanding. मित्रभाव ।

Enter-**ऐन्टर्** *-v. i. & t.* to come or go in, to come upon a stage, to penetrate, to record, to admit, to enrol, to insert. प्रवेश करना, नाटक के मञ्च पर आना, घुसना, लिखना, भरती करना, घुसना; To enter an appearance (to appear at a meeting.) सभा में दर्शन देना; To enter into (to engage in.) कार्य में लगना; To enter on (to begin a work.) कार्य आरम्भ करना; To enter up (to complete series of accounts.) हिसाब बन्द करना ।

Enterable-**ऐन्टर्-अर्-ऐबल** *-adj.* that may be entered. प्रवेश करने योग्य ।

Enteralgia-**ऐन्-टर्-ऑल** *-जि-आ* *-n.* pain in the bowels. आँतों में दर्द ।

Enteric-**ऐन्-टैरि** *-इक्* *-adj.* pertaining to the bowels. आँतों से सम्बन्धित ।

Entering-**ऐन्-टर्-इङ्ग** *-n.* entrance. प्रवेश ।

Enteritis-**ऐन्टर्-आइ-टिस** *-n.* inflammation of intestines. आँतों की सूजन ।

Enterprise-**ऐन्-टर्-प्राइज़** *-n.* a bold or hazardous undertaking, courage, readiness. साहसिक कार्य, साहस, तत्परता; **Enterpriser** (**-अर्**) *-n.* one who undertakes an enterprise. साहसी पुरुष ।

Enterprising-**ऐन्-टर्-प्राइज़** *-इङ्ग* *-adj.* bold, adventurous. साहसी, उद्योगी; **Enterprisingly** (**-इङ्ग-लि**) *-adv.* in an enterprising manner. साहस से ।

Entertain-**ऐन्-टर्-टेन्** *-v. t.* to maintain, to amuse, to cherish, to receive guests. पोषण करना, मन बहलाना, हृदय में रखना, अतिथि का सत्कार करना; **Entertainer** (**-अर्**) *-n.* one who entertains. विनोदक, मेहमानी करनेवाला, यजमान ।

Entertaining-**ऐन्-टर्-टेन्** *-इङ्ग* *-adj.* amusing, pleasing. मनोरंजक, मन बहलानेवाला; **Entertainingly** (**-इङ्ग-लि**) *-adv.* in an entertaining way. मन बहलाते हुए ढंग से ।

Entertainment-**ऐन्-टर्-टेन्-मेंन्ट** *-n.* amusement, banquet. विनोद, उत्सव, ज्योनार ।

Enthral, **Enthrall**-**ऐन्-थ्रॉल** *-v. t.* to enslave, to charm. दास बनाना, मोहित करना; **Enthralment** (**-मेंन्ट**) *-n.* bondage, slavery, charm. बन्धन, दासता, मोहन, आकर्षण ।

Enthrill-**ऐन्-थ्रिल** *-v. t.* to pierce. भेदना, छेद करना, सुराख करना ।

Enthrone-**ऐन्-थ्रोन्** *-v. t.* to place on a throne or royal seat. राजसिंहासन पर बैठाना; **Enthronement** (**-मेंन्ट**) *-n.* act of enthroning. राज्याभिषेक ।

Enthunder-**ऐन्-थन्-डर्** *-v. i.* to make a loud noise like thunder. बादलों की गरज की तरह शब्द करना ।

Enthuse-**ऐन्-थ्यूज़** *-v. t. & i.* to make enthusiastic or to show enthusiasm. उत्साह-युक्त बनाना या उत्साह प्रकट करना ।

Enthusiasm-**ऐन्-थ्यू-जि-ऑइज्म** *-n.* passionate or over fervid zeal, great interest. उत्साह, अति अनुराग; **Religious enthusiasm** (religious fanaticism.) धर्मोन्माद ।

Enthusiast-**ऐन्-थ्यू-जि-ऑइस्ट** *-n.* one who is full of enthusiasm, a person of ardent zeal. उत्साही, अति अनुरागी मनुष्य; **Enthusiastic** (**-ऑइस्ट-इक्**), **Enthusiastical** (**-अल्**) *-adj.* highly excited, elevated. उत्साही; **Enthusiastically** (**-अल्-लि**) *-adv.* with enthusiasm, अत्यन्त अनुराग से, बड़े उत्साह से ।

Enthymematical-**ऐन्-थि-मि-मीट'**-इक्-अल्-
adj. see Enthymeme.

Enthymeme-**ऐन्थि-मीम्**-*n.* a suppressed reasoning in logic. तर्क से दवा हुआ विवेक; **Enthymematical** (-**मि-मीट-इक्-अल्**)-*adj.* pertaining to enthymeme. तर्क से दबे हुए विवेक से सम्बन्धित।

Entice-**ऐन्-टाइस्**-*v. t.* to allure, to attract, to tempt. लुभाना (ललचाना), मोहित करना; **Enticement** (-**मेंट**)-*n.* allurement, blandishment. प्रलोभन, वञ्चन; **Enticer** (-**अर्**)-*n.* one who entices. लुभानेवाला; **Enticing** (-**इङ्ग**)-*adj.* having enticing qualities. प्रलोभक, लुभानेवाला।

Entire-**ऐन्-टायर्**-*adj.* whole, complete, full, firm, unbroken, uncastrated. पूरा, सम्बूचा, संपूर्ण, अमिश्रित, अखण्ड, पुष्ट, बिना वधिया किया हुआ; **Entirely** (-**लि**)-*adv.* wholly, solely, completely, fully. अशेष, पूर्ण रूप से, सर्वथा; **Entireness** (-**नेस्**)-*n.* totality. संपूर्णता, अभेद्यता; **Entirety** (-**टि**)-*n.* completeness, sum total. सम्पूर्णता, समष्टि।

Entitle-**ऐन्-टाइ-टुल्**-*v. t.* to give a title or claim to, to name. उपाधि द्वारा अधिकार देना, नाम रखना; **Entitled to praise** (fit for being praised, object of praise.) प्रशंसा के योग्य, प्रशंसापात्र।

Entity-**ऐण्टिटी**-*n.* being a thing's real existence, a reality. सत्त्व, सत्ता, विद्यमानता, अस्तित्व।

Entoil-**ऐन्-टॉ-इल्**-'*v. t.* to entangle, to ensnare. जाल में फँसाना।

Entomb-**ऐन्-टुम्**-*v. t.* to place in a tomb, to inter. समाधि (कब्र) में गाड़ना; **Entombment** (-**मेंट**)-*n.* burial. श्मशान में स्थापना, कब्र में डालने या रखने की क्रिया।

Entomic-**ऐन्-टॉम्-इक्**-*adj.* pertaining to insects. कृमि सम्बन्धी, कीड़े का।

Entomoid-**ऐन्-टॉ-मॉइड**-*adj.* like an insect. कृमिवत्, कीड़े के समान।

Entomological-**ऐन्टॉमॉ-लॉ-जिकल्**-*adj.* pertaining to entomology. कृमिशास्त्र सम्बन्धी; **Entomologist** (-**इस्ट**)-*n.* one who is versed in the study of insects. कृमिशास्त्रवेत्ता; **Entomologize** (-**आइज़**)-*v. t.* to collect insects for scientific examination. कृमिशास्त्र के अन्वेषण के लिए कीड़ों को इकट्ठा करना।

Entomology-**ऐण्टॉमॉलॉ-जि**-*n.* study of insects. कृमि-अध्ययन-शास्त्र।

Entails-**ऐन्-ट्रेल्ज़**-*n. pl.* bowels, intestines. अन्त्र, आँत, अंतर्द्वारियाँ।

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन् ; Pain पेन्

Entrain-**ऐन्-ट्रैन्-र. t.** & *i.* to put or get into a train. रेलगाड़ी में रखना या बैठना।

Entrammel-**ऐन्-ट्रैम्**-'*v. t.* to entangle, to obstruct. फँसाना, रोकना।

Entrance-**ऐन्-ट्रेन्स**-*n.* a coming or going in, act of entering, entry, right of admission, door. आना-जाना, प्रवेश, प्रवेश का अधिकार, द्वार।

Entrance-**ऐन्-ट्रैन्स**-*v. t.* to throw into a trance. मूर्छित करना; **Entranced** (-**इ**)-*adj.* put into a trance. मूर्छित; **Entrancement** (-**मेंट**)-*n.* the state of trance. मूर्छा।

Entrancing-**ऐन्-ट्रैन्स-इङ्ग**-'*adj.* delightful आनन्ददायक।

Entrant-**ऐन्-ट्रैन्ट**-*n.* one who enters. प्रवेशक, प्रवेश करनेवाला।

Entrap-**ऐन्-ट्रैप**-'*v. t.* (*p. t.* Entrapped) to catch in a trap, to ensnare. जाल या फन्दे में फँसाना।

Entreat-**ऐन्-ट्रीट**-'*v. t.* & *i.* to ask earnestly, to pray for, to make an earnest request. प्रार्थना करना, विनय करना; **Entreatable** (-**ऐ-ब्ल**)-*adj.* that may be entreated. प्रार्थनीय; **Entreater** (-**अर्**)-*n.* one who entreats. प्रार्थना करनेवाला, प्रार्थी; **Entreating** (-**इङ्ग**)-*adj.* soliciting, सविनय; **Entreatingly** (-**इङ्ग-लि**)-*adv.* in an entreating manner. प्रार्थनापूर्वक; **Entreaty** (-**ट्री-टि**)-*n.* earnest request, urgent prayer. प्रार्थना, विनती।

Entrench-**ऐन्ट्रेन्च**-'*v. t.* to surround with a trench. खाई से घेरना; **Entrenchment** (-**मेंट**)-*n.* a trench. खाई।

Entrust-**ऐन्-ट्रस्ट**-'*v. t.* (**Intrust**-इन्-ट्रस्ट)-*v. t.* to give in trust, to confide. प्रतिपादन करना, सौंपना।

Entry-**ऐण्ट्री**-*n.* (*pl.* Entries) act of entering, a passage, taking possession of, list of competitors, act of committing to writing. प्रवेश, मार्ग, दखल, प्रतियोगियों की सूची, लिखने या लिखवाने का कार्य।

Entune-**ऐन्-ट्यून**-'*v. t.* to sing. गाना।

Entwine-**ऐन्-ट्रवाइन्**-'*v. t.* to interweave, to embrace. लपेटना, गूँथना, आलिंगन करना; **Entwinement** (-**मेंट**)-*n.* a twisting round, गूँथन।

Entwist-**ऐन्-ट्रविस्ट**-'*v. t.* to twist or writhe round. ऐंठना, उमेठना।

Eaubilate-**ऐन्बु-विल्-ऐट**-*v. t.* to clear from clouds, mist &c. कुहरा बादल आदि को हटाना।

Enumerate-**इन्बु-मर्-ऐट**-'*v. t.* to count the number of, to specify. (यथाक्रम) गणना करना,

निर्देश करना; Enumeration (-ऐ-शन)-*n.* a reckoning up, detailed account. गणना, विस्तृत विवरण; Enumerative (-इव)-*adj.* relating to reckoning. गणना-सम्बन्धी; Enumerator (-टर)-*n.* one who counts. गिननेवाला।

Enunciative-इ-नन्'-शि-ऐ-वल्-*adj.* capable of being enunciated. लक्षण बतलाने योग्य।

Enunciate-इ-नन्' शि-ऐट'-*n. i.* to state formally, to declare, to announce, to pronounce. लक्षण या स्वरूप का वर्णन करना, प्रकाशित करना, घोषणा करना, उच्चारण करना; Enunciation (-ऐ-शन)-*n.* the act of enunciating. विज्ञापन, स्वरूप-वर्णन, उच्चारण; Enunciative (-इव)-*adj.* declarative. उच्चारक; Enunciatively (-लि)-*adv.* declaratively. स्वरूप वर्णन करते हुए; Enunciator (-ऐ-टर)-*n.* one who proclaims. घोषणा करनेवाला; Enunciatory (-अरि)-*adj.* enunciative. विज्ञापनीय।

Enure-ऐन्'-योर-*v. i.* to practise habitually. नियमित अभ्यास करना; -*v. i.* to be available. प्राप्य होना।

Envapour-ऐन्-वै'-पर-*v. i.* to surround with vapour. भाप से ढाँकना।

Envelop-ऐन्'-वेलप्-*v. i.* (*p. i.* Enveloped) to wrap up, to cover, to hide. लपेटना, छिपाना, ढाँपना; Enveloped (-अप्ड)-*adj.* surrounded. लपेटा हुआ, घेरा हुआ; Envelopement (-मेंट)-*n.* wrapping. ढक्कन, लपेट।

Envelope-ऐन्-व'-अलोप्-*n.* the cover of a letter. लिफाफा, पत्रावरण।

Envenom-ऐन्'-वेनम्-*v. i.* to infuse poison or venom into, to corrupt the mind. विष मिलाना, मन मैला करना।

Envable-ऐन्-वि-ऐ-वल्-*adj.* what may excite envy. स्पृहणीय, ईर्ष्यालु; Enviably (-ऐव्-लि)-*adv.* in an enviable manner. ईर्ष्या से; Envier (-अर)-*n.* one who envies another. ईर्ष्या करनेवाला; Envious (-अस्)-*adj.* excited or directed by envy. ईर्ष्यालु; Enviously (-अस्-लि)-*adv.* with envy. ईर्ष्या सहित, डाह से।

Environ-ऐन्'-वा-य-रन्-*v. i.* to surround, to encircle. घेरना, लपेटना; 'Environment (-मेंट)-*n.* surrounding, a surrounding object. पड़ोस, आसपास की वस्तु; Environs (-अन्)-*n. pl.* the district surrounding a town. नगर का उपान्त, (चारों ओर का) प्रदेश।

Envisage-ऐन्'-विस-इज-*v. i.* to look in the face, to consider. आँख मिलाना, सामने देखना, विचार करना; Envisagement (-मेंट)-*n.* act of envisaging. आँखमिलौवल।

Envoy-ऐन्-वॉय-*n.* a messenger, a representative. दूत, राजप्रतिनिधि; Envoyship (-शिप)-*n.* the office of an envoy. राजप्रतिनिधि का पद।

Envy-ऐन्'-वि-*n.* malice, malignity, rivalry. स्पर्धा, ईर्ष्या, डाह; -*v. i.* (*p. i.* Envied) to look with grudge, to hate. ईर्ष्या करना, डाह करना, (जलना); Envyng (-इङ्ग)-*adj.* grudging. ईर्ष्या या डाह करनेवाला, ईर्ष्यालु।

Enwind-ऐन्'-नाइन्ड'-*v. i.* to wind itself round something. लपेटना।

Enwomb-ऐन्-वूम-*v. i.* to hide in a pit etc, to bury. गड्ढे आदि में छिपाना; गाड़ना।

Enwrap-ऐन्-रीप्-*v. i.* (*p. i.* Enwrapped) to enfold, to envelop. ढाँकना, लपेटना; Enwrapment (-मेंट)-*n.* covering. ढँकना।

Eoan-ई'-ओअन्-*adj.* pertaining to dawn. अरुणोदय (प्रातः काल) सम्बन्धी।

Epact-ई'-पीक्ट-*n.* the moon's age at the beginning of the year. वर्ष के आरम्भ में चन्द्रमा की कला या अवस्था।

Epagoge-ऐप'-आर्-ओजी-*n.* a figure of speech in which a universal proposition is demonstrated by a particular one. एक अलंकार जिसमें विशिष्ट से सामान्य सिद्ध करते हैं; Epagogic (-इक्)-*adj.* inductive. इस रीति का।

Epaulet, Epaulette-ऐप'-ऑ-लेट्-*ns.* the ornamental badge of military and naval officers. स्कन्धाभरण, वर्दी के कन्धे पर का झन्डा। Epenetic-ऐप'-ने-टिक्-*adj.* giving praise, laudatory. प्रशंसादायक, प्रशंसात्मक।

Ephemera-ऐ-फे-मरा-*n.* (*pl.* Ephemerases) a short-living insect. अल्पजीवी कीट; Ephemeral (-रल्)-*adj.* short-lived, transitory. क्षणिक, क्षणभर में नष्ट होनेवाला; Ephemeron (-रॉन्)-*n.* an insect that lives only a day. केवल एक दिन जीनेवाला कीड़ा।

Ephemeris-ऐ-फे-म-रिस्-*n.* (*pl.* Ephemerides) (-रि-डीज्) an astronomical almanac. पञ्चाङ्ग, जन्त्री; Ephemerist (-इस्ट)-*n.* one who studies the daily motions of the planets. ग्रहों की दैनिक गति अध्ययन करनेवाला मनुष्य, ज्योतिषी।

Epic-ऐप'-इक्-*adj.* ए *n.* (applied to a poem) narrating continuously great events of one or more heroes in an elevated style, an epic poem. वीरचरित्र वर्णन, महाकाव्य; Epical (-कल्)-*adj.* pertaining to an epic. महाकाव्य-सम्बन्धी।

Epicarp-ऐप'-इ-कार्प-*n.* the outer skin of fruits. फलों का बाहरी छिलका।

- Epicede**-ऐप-इ-सीड-*n.* (also **Epicedium**.) a funeral song. मरसिया ।
- Epicene**-ऐपि-सीन्-*adj.* denoting either sex. स्त्री-पुंलिंग, उभयलिंग ।
- Epicraestic**-ऐपिस्-अर्-ओरिस्टिक्-*adj.* soothing, demulcent (medicine.) शान्तिप्रद (औषधि) ।
- Epicheirema**-ऐपि-कि-री-मा - *n.* a syllogism in logic in which reason is annexed in the proof of premises. तर्क में कारणयुक्त अनुमान ।
- Epicure**-ऐप-इ-क्योर-*n.* one who is given to sensual enjoyment. इन्द्रिय-सुख में निरत; **Epicurean** (-क्यूरिअन्)-*adj.* given to sensual enjoyment. विषयासक्त; **Epicurism** (-क्यूरिक्म)-*n.* sensual indulgence. विषयासक्ति ।
- Epicycle**-ऐप-इ-साइ-कल्-*n.* a small circle which has its centre on the circumference of a larger circle. छोटा वृत्त जिसका केन्द्र बड़े वृत्त की परिधि पर हो ।
- Epidemic**-ऐपि-डैमिक्-*n.* a disease prevalent in a community at a certain time. व्यापक रोग; **Epidemical** (-अल्)-*adj.* affecting great numbers. बहुजनव्यापक; **Epidemically** (-अलि) - *adv.* in an epidemic manner. व्यापक रूप में ।
- Epidermal**-ऐपि-डर्मल् - *adj.* pertaining to the outer skin. बाह्य त्वचा सम्बन्धी ।
- Epigene**-ऐप-इ-जीन्-*adj.* formed on the surface of the earth. भूमितल पर बना हुआ ।
- Epiglottis**-ऐपि-ग्लोटिस् - *n.* the cartilage at the root of the tongue. उपजिह्वा, घंटिका (घंटी) ।
- Epigram**-ऐपि-ग्राम्-*n.* a concise witty poem. छोटी कविता, चुटकुला; **Epigrammatic** (-मीट्रिक्)-*adj.* dealing in epigrams. चुटकुले का; **Epigrammatically** (-अल्-लि)-*adv.* in an epigrammatic manner. चुटकुले के रूप में; **Epigrammatist** (-मीट्रि-इस्ट) - *n.* one who composes epigrams. चुटकुला बनानेवाला ।
- Epigraphic**-ऐपि-ग्राफिक्-*adj.* see **Epigraph**.
- Epigraph**-ऐपि-ग्राफ-*n.* an inscription on statue, stone, coin etc. शिलालेख, मुद्रालेख; **Epigraphic** (-ग्राफिक्)-*adj.* pertaining to epigraphs. शिलालेख-सम्बन्धी ।
- Epigraphy**-ऐपिग्रिफि-*n.* the study of inscriptions. शिलालेख-विद्या ।
- Epilepsy**-ऐपिले-प्सि-*n.* a nervous disease. manifested by sudden unconsciousness अस्मरार रोग, मृगी का रोग; **Epileptic** (-ऐप्टिक्)-*adj.* pertaining to epilepsy अस्मरार या मृगी रोग-सम्बन्धी ।

- Epilogue**-ऐपिलॉग-*n.* concluding part of a book, speech of an actor at the end of a play. पुस्तक का परिशिष्ट भाग, नाटक का उपसंहार; **Epilogize** (-आइज़)-*v. t.* to speak an epilogue. उपसंहार पढ़ना ।
- Epiphora**-ऐ-पिफोरा-*n.* a disease in which tears collect in the eyes. आँखों में आँसू इकट्ठा होने का रोग ।
- Epiphyte**-ऐपिफाइट-*n.* a plant which grows on another plant. किसी वृक्ष पर उगनेवाला पौधा. परोपजीवी ।
- Episcopacy**-ऐ-पिस्-कैप-सि - *n.* government of the church by the bishops or prelates. धर्माध्यक्षता, गिरजावर में पादरी का शासन; **Episcopal** (-पल्)-*adj.* governed by bishops. धर्माध्यक्ष से शासित; **Episcopalian** (-पै-लिअन्), -*adj.* & *n.* pertaining to bishops. धर्माध्यक्ष सम्बन्धी; **Episcopate** (-पेटे)-*n.* the office of a bishop, bishopric. पादरी का पद ।
- Episode**-ऐपिसोड-*n.* an incidental narrative in a story or poem. उपकथा, कथा या कविता में प्रासंगिक वार्ता; **Episodic** (-सोडिक्) - *adj.* pertaining to an episode. प्रासंगिक, उपकथा सम्बन्धी ।
- Epistaxis**-ऐ-पिस्-टीक्स-*n.* bleeding from the nose. नाक से रुधिर (लोहू) का बहना, बिनार फूटना ।
- Epistle**-ऐ-पि-सुल् - *n.* a letter sent to a person, a literary work. किसी को भेजा हुआ पत्र (चिट्ठी), साहित्यिक रचना ।
- Epistolary**-ऐपिस्टलरि - *adj.* pertaining to letters. पत्र-सम्बन्धी ।
- Epistrophe**-ऐप-इ-स्ट्रोफी-*n.* the ending of several sentences or clauses with the same word. वह अलंकार जिसमें अनेक वाक्य अथवा वाक्यखण्ड एक ही शब्द से समाप्त होते हैं ।
- Epistyle**-ऐ-पिस्टाइल्-*n.* a piece of massive stone placed on the top of a column. स्तम्भ के ऊपर रक्खा हुआ बड़ा पत्थर ।
- Epitaph**-ऐ-पिटैफ-*n.* words inscribed on a monument or tombstone. स्मरण लेख, समाधि (कब्र) के ऊपर के पत्थर पर खुदा हुआ लेख ।
- Epithalamium**-ऐ-पिथेलिअम्-*n.* a nuptial song. विवाह-गीत ।
- Epithelial**-ऐ-पिथीअलि-अल्-*adj.* pertaining to epithelium or outer skin. बाह्य त्वचा-सम्बन्धी ।
- Epithelium**-ऐ-पिथीअलिअम्-*n.* superficial cell tissue of body. शरीर की बाह्य त्वचा ।
- Epithet**-ऐ-पिथेट-*n.* an adjective expressing some quality. विशेषण, उपाधि; **Epithetic** (-इक्)-*adj.* **Epithetical** (-अल्)-*adj.* pertaining to an epithet. विशेषण या उपाधि-सम्बन्धी ;

Epithetically (इक-लि) - *adv.* by way of an epithet. विशेषण रूप में ।

Epitome-इ-पिटमि-*n.* an abridgment or brief summary. संक्षेप संग्रह; Epitomist (-मिस्ट) -*n.* a writer of epitome. संक्षेप संग्रहकर्ता; Epitomize (-माइज़) - *v. t.* to abridge, to curtail or condense. संक्षेप करना, छोटा करना ।

Epoch-ई-पॉक-*n.* beginning of an era, date, period of life or events. काल, युग, अवधि; Epochal (-अल्) - *adj.* marking an epoch. युग-सम्बन्धी ।

Epode-एप्'-ओड-*n.* the last part of an ode. गीत का अन्तिम भाग ।

Eponym-एप्'-ऑ-निम्-*n.* one who gives his name to something, a surname. किसी स्थान या संस्था के नाम पर अपना नाम रखनेवाला मनुष्य, उपनाम ।

Epopoe-एप्'-ऑ पी'-*n.* epic poetry, an epic poem. महाकाव्य, वीर-चरित्र-काव्य ।

Epulary-एप्युलरि-*adj.* pertaining to a feast. भोज-सम्बन्धी ।

Equable-ई-क्वेबल-*adj.* uniform, not variable, equal. एक समान, बराबर; Equableness (-नेस्) -*n.* continued uniformity. समानता, तुल्यता ।

Equal-ईक्वल-*adj.* identical, adequate, uniform. समान, तुल्य, सद्दश, बराबर; *n.* one of the same age, rank &c. समान वय अथवा पद का मनुष्य; - *v. t.* *or i.* (*p. t.* Equalled) to be or to make equal to. बराबर होना, समानता करना; Equally (-लि)-*adv.* in equal proportion or measure. बराबर, समानता से, समान रूप में ।

Equality-ई-क्वीलिटी - *n.* uniformity, evenness. समानता, बराबरी ।

Equalize-ईक्वल-लाइज़ - *v. t.* to make equal. बराबर करना; Equalization (-शन्) -*n.* the act of equalizing. बराबर होने का कार्य ।

Equanimity - ईक्वनिमिटी - *n.* evenness of mind or temper. चित्त या स्वभाव की स्थिरता; Equanimous (-क्वनिमस्) - *adj.* of steady temper, composed. स्थिर चित्तवृत्तिवाला ।

Equate-ईक्वेट'-*v. t.* to treat as equivalent, to make equal. एक परिमाण को दूसरे के बराबर करना ।

Equation-ई-क्वे'-शन्-*n.* reduction to equality. साम्य, समीकरण; Equational (-अल्)-*adj.* pertaining to an equation. समीकरण सम्बन्धी; Equationally (-अल्-लि)-*adv.* in the form of an equation. समीकरणरूप में ।

Equator-ई-क्वे-टर्-*n.* the great circle of the earth equidistant from both the poles. भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा; Equatorial (-क्वे-टोर'-इअल्) - *adj.* pertaining to the equator. भूमध्यरेखा-सम्बन्धी ।

Equerry-एक्वरि-*n.* royal stables or their officers. शाही अस्तबल या उनके दारोगा ।

Equestrian-इक्वस्टिअन् - *n.* *or adj.* a man on horseback, pertaining to horsemanship. अश्वारोही, घुड़सवारी संबंधी; Equestrianism (-इज़्म्) - *n.* horsemanship. घुड़सवारी ।

Equi-ईक्वि-in *comb.*—equal. "समान" अर्थ का उपसर्ग, यथा-Equilateral (-ऑइगुलर्) - *adj.* of equal angles. समकोणीय; Equibalance (-बील'-बीन्स्) - *n.* equal weight. समान भार; Equidistant (-डिस्-टीन्ट) - *adj.* being at an equal distance. समानान्तर; Equiformity (-क्वॉर्मिटी) - *n.* uniformity. समानता; Equilateral (-लैटरल्) - *adj.* having equal sides. समान भुजा का, सम-भुज; Equilibrism (-क्विलि-ब्रिस्म) - *n.* an acrobat. नट, रस्से पर नाचनेवाला; Equilibrium (-अम्) - *n.* the state of equal balance, neutrality. तुल्यभारता (साम्य), समता; Equimultiple (-मल्टि-प्ल) - *n.* a number having a common factor. समान भाजकवाली संख्या, समापवर्त्य; Equinoctial (-नॉक्'-शील्) - *adj.* of equal day and night. सम्पातीय, दिन तथा रात बराबर होनेवाली तिथि का; Equinox (-एक्-वि-नॉक्स्) - *n.* the time at which the sun crosses the equator and day and night are equal. सम्पात (२१ मार्च तथा २३ सितम्बर का दिन) जब रात और दिन बराबर होते हैं; Equipollent (-पो'-लैन्ट) - *adj.* equal in force. समान शक्ति का; Equivalence (-लन्स्) - *n.* the state of being equivalent. अनुरूपता; Equivalent (ऐ-क्वि-वॉ-लन्ट) - *adj.* equal in value, corresponding. तुल्य मूल्य का, अनुरूप; Equivocal (-क्वो-कल्) - *adj.* having two meanings. दो अर्थ का, सन्दिग्धार्थक; Equivocate (-क्वो-कैट) - *v. t.* to use ambiguous expression. अस्पष्टार्थ बोलना; Equivocation (-क्वो'-शन्) - *n.* prevarication. वक्र उक्ति, वाकछल; Equivoque (-क्वोक्) - *n.* an ambiguous term, an equivocation. कूट उक्ति ।

Equine-ईक्वाइन, (Equinal ईक्विनल्) - *adjs.* pertaining to a horse. अश्व-सम्बन्धी, घोड़े का । Equip-ई-क्विप्'-*v. t.* (*p. t.* Equipped) to furnish, to provide. सजाना, सँवारना; Equipage (- एज) - *n.* equipment. outfit. साधन, सामग्री; Equipment (-मेंट) - *n.* act of equipping, state of being equipped. साधन, सजावट सामग्री, सज्जा ।

Equipoise-ईविषाईज़ - *n.* equilibrium. तुल्य-भारता, संतुलन ।

Equitable-adj. see Equity.

Equity-ईक्विटी - *n.* fairness, justice. न्याय, धर्म, अपक्षपात; **Equitable (-ई-बल)** - *adj.* impartial, fair. अपक्षपाती, निष्पक्ष; **Equitableness (-नेस)** - *n.* the quality of being equitable. न्याय्यता; **Equitably (-ईब-लि)** - *adv.* in an equitable manner. न्यायपूर्वक ।

Era-ईरा - *n.* a series of years commencing from some remarkable event or particular point of time. युग, काल, विशिष्ट काल ।

Eradiate-ईरेडियेट - *v. t.* to shoot up like rays of light. किरण फैकना, **Eradiation (-ई-शन)** - *n.* emission of rays of light. प्रकाश की किरणों का विकिरण या उत्सर्जन ।

Eradicable-ईरीडिकेबल - *adj.* that may be eradicated or destroyed. निर्मूल करने योग्य ।

Eradicate-ईरीडिकेट - *v. t.* to tear up by roots, to destroy. जड़ से उखाड़ना, निर्मूल करना; **Eradication (-ई-शन)** - *n.* extirpation. नमूलन, उत्पाटन; **Eradicator (-केटर)** - *n.* one who destroys or tears up by roots. उच्छेदन करनेवाला व्यक्ति ।

Erase-ईरेज़ - *v. t.* to rub out, to scrape, to obliterate. खुरचना, छीलना, मिटाना; **Eraser (-अर)** - *n.* one who or that which erases. मिटानेवाला, रबर का टुकड़ा; **Erasure (-अर)** - *n.* act of erasing, obliteration. खुरचन, नाश ।

Ere-ऐर - *adv.* & *prep.* before, sooner than. पहिले, पूर्व में; **Erelong (not long before.)** बहुत दिन न बीते, शीघ्र, अविलम्ब; **Ere this (before this time.)** अब से पहिले; **Erewhile (shortly before.)** कुछ दिन पहले ।

Erebus-ऐरिबस - *n.* the lower world, the hell. पाताल, नरक ।

Erect-ईरेक्ट - *v. t.* to raise upright, to build ऊँचा करना, बनाना; - *adj.* upright, straight, vertical. उन्नत, खड़ा, सीधा; **Rectly (-लि)** - *adv.* in an erect posture. खड़े बल में; **Erectness (-नेस)** - *n.* the state of being erect. खड़ापन; **Erecter, Erector (-अर)** - *ns.* the muscle that erects. किसी अङ्ग को खड़ा करनेवाली पेशी ।

Erectile-ईरेक्टाइल - *adj.* capable of being erected. निर्माण या खड़ा करने योग्य ।

Erection-ईरेक्शन - *n.* the act of erecting, building. स्थापन, निर्माण, रचना; **Erection of the hair (bristling of the hair.)** रोमाञ्चित होना, रोवे खड़े होना ।

Erective-ईरेक्टिव - *adj.* capable of being built. निर्माण करने योग्य ।

Eremit-ऐरिमा - *n.* a hermit, one who leads a solitary life. यति, संन्यासी, एकान्तवासी ।

Ergo-अर्गो - *adv.* therefore. अतएव, इसलिये ।

Ergot-अर्गोट - *n.* a disease of plants. गेरुई, पौधों का एक प्रकार का रोग ।

Eriodendron-ऐरिडोडेंड्रॉन् - *n.* the silk cotton tree. शास्मली, सेमल का वृक्ष ।

Eristic, Eristical - ऐरिस्टिक, (-अल) - *adj.* pertaining to disputation. शास्त्रार्थ या वाद-विवाद-सम्बन्धी ।

Erne-अर्न - *n.* the golden eagle, the sea-eagle. सुनहला गृध्र, समुद्री गीध ।

Erode-ईरोड - *v. t.* to destroy gradually, to wear out, to gnaw away. नष्ट करना, खा जाना ।

Erosion-ईरो-ज़न् - *n.* the act of eating away. काट, नाश ।

Erosive-ईरोसिव - *adj.* corrosive. काटने या नाश करनेवाला ।

Erotic-ऐरोटिक - *adj.* pertaining to love, amatory. प्रेम सम्बन्धी, कामुक ।

Err-अर - *v. t.* & *i.* (*p. t.* Erred) to sin, to make a mistake, to be incorrect. अपराध करना, भूल करना, अशुद्ध होना; **Errable (-ऐबल)** - *adj.* liable to make a mistake. भूल करने योग्य ।

Errand-ऐरन्ड - *n.* a message. सन्देश (दूतकार्य); **A fool's errand (useless occupation.)** निरर्थक व्यवसाय; **Errand-boy (a boy for carrying messages.)** संदेश ले जानेवाला छोकरा ।

Errant-ऐरन्ट - *adj.* rambling or wandering in quest of an adventure. किसी साहसिक कार्य की खोज में भटकनेवाला ।

Errata-ऐरेटा - *n. pl.* of Erratum.

Erratic-ऐरोटिक - *adj.* uncertain, irregular, wandering. अनिश्चित, अस्थिर; **Erratically (-अल-लि)** - *adv.* without rule, irregularly. अस्थिरता से ।

Erratum-ऐरेटम - *n. (pl. Errata-टाँ)* an error in writing or printing. लिखने या छापने की अशुद्धि ।

Errhine-ऐराइन - *adj.* causing sneezing. छींक ला देनेवाली; - *n.* snuff. सुँधनी ।

Erroneous-ऐरो-निअस - *adj.* wrong, mistaken. भ्रान्तिमूलक, अशुद्ध; **Erroneously (-लि)** - *adv.* not rightly, by mistake. अशुद्धता से; **Erroneousness (-नेस)** - *n.* the state of being erroneous. अशुद्धि, भ्रान्ति, भूल ।

Error-ऐरअर - *n.* deviation from truth, mistake

भ्रम, दोष; **Errorist** (-इस्ट) -*n.* one who errs. अशुद्धि करनेवाला; **Errorless** (-लैस) -*adj.* flawless. निर्दोष |

Erst-अर्स्ट -*adv.* at first, formerly, hereto. पूर्वकाल में, पहिले; **Erstwhile** (-ह्राइल) -*adv.* till then, तब तक |

Eruclate-ईरुक्लेट -*v. t.* to belch out पेट से वायु बाहर निकालना, डकारना; **Eruclation** (-टै'-शन्) -*n.* the act of belching. मुख से वायु निकालना, डकार |

Erudite-ईरुडिट -*adj.* learned. पण्डित; **Eruditely** (-लि) -*adv.* with erudition or learning. पाण्डित्य से; **Erudition** (-डि-शन्) -*n.* knowledge gained by the study of books, learning. पाण्डित्य, विद्या |

Erupt-इरप्ट -*v. t.* & *i.* to burst forth, to cast out. फटना, फूटना, फेंकना; **Eruption** (-रप्टन्) -*n.* an outbreak, breaking out of spots on the skin. निर्गम, विस्फोट (फफोला); **Eruptive** (-इव्) -*adj.* bursting forth. उद्भेदी, फफोले का; **Eruptively** (-इव्-लि) -*adv.* in an eruptive manner. विस्फोट से; **Eruptiveness** (-नेस) -*n.* a tendency to erupt. विस्फोट, फफोला पड़ने की अवस्था |

Erysipelas-ईरि-इस-इप-इलस -*n.* an inflammatory disease of the face. मुँहासेनामक रोग |

Escalade-ऐस्क-लेड -*n.* an attack or assault of troops on a fortified place. किलेबन्दी पर योद्धाओं का आक्रमण |

Escape-इस्कैप -*v. t.* & *i.* to get free, to avoid, to get clear away from. भागना, बचाना, मुक्त होना, निकल भागना; -*n.* act of escaping or fleeing, leakage, outlet. भाग जाना, पलायन, टपकन, निकास |

Escapement-इस्कैप्-मेंट -*n.* an outlet, a mechanism which connects motive power and regulates it. बचाव, निकास, घड़ी का वह पुर्जा जो सबसे छोटे पहिये के एक-एक दाँते को क्रम से हटाता हुआ गति उत्पन्न करता है; (also **Escape-wheel**.) |



Eschar-ऐस-कार -*n.* portion of dead tissue, slough. मरा हुआ तन्तु, झिल्ली |

Escheat-ऐस्चीट -*n.* lapsing of property to the state for want of an heir. उत्तराधिकारी के अभाव में सम्पत्ति पर राज्याधिकार; -*v. t.* to confiscate or forfeit. जायदाद जब्त करना |

Eschew-इस्-चू -*v. t.* to avoid, to abstain from, to shun. त्यागना, छोड़ना, घृणा करना; **Eschewment** (-मेंट) -*n.* the act of eschewing. त्याग |

Escort-ऐस'-कॉर्ट -*n.* an attendant, a guard, अनुचर, रक्षा-पुरुष; -*v. t.* to act as a guide.

पहरा देना, रक्षा के लिये साथ देना |

Esculent-ऐस्-क्युलेंट -*adj.* & *n.* fit to be used as food. भक्षणीय, खाने योग्य |

Escutcheon-ऐस्-कच्-अन् -*n.* a shield with coat of arms. कुलचिह्न की ढाल; A blot on the escutcheon (a blot on one's reputation.) यश पर लाञ्छन या धब्बा |

Eskimo-ऐस्क-इम्-ओ -*n.* (*pl.* Eskimoes) the aboriginal inhabitants of Arctic North America. उत्तरी अमेरिका के उत्तरी ध्रुवप्रदेश के आदि असभ्य निवासी, एस्किमो |

Esoteric-ऐ-सो-टर्-इक् -*adj.* secret, initiated, confidential. गुप्त, संस्कार किया हुआ, गोपनीय |

Especial-ऐस-पेश'-अल् -*adj.* special, particular. प्रधान, विशिष्ट; **Epecially** (-लि) -*adv.* in an especial degree or manner. विशेषतः, प्रधानतः |

Esperanto-ऐस-पर-ओन्' - *टो-र.* an artificial language designed to be used as a medium for the people of all nations. संसार के समस्त मनुष्यों के प्रयोग करने के लिये बनी हुई एक कृत्रिम भाषा |

Espial-ऐस-या' - *यल्* - *n.* act of spying, observation. दूर से देखने का कार्य, भेद लगाने का कार्य, निरीक्षण |

Espier-ऐस-पाई'-अर् -*n.* one who watches like a spy. भेदिया की तरह निरीक्षण करनेवाला |

Espionage-ऐसि-यन्-ऐज -*n.* the practice of employing spies. भेदियों को नियुक्त करने की विधि |

Esplanade-ऐसप्लेनैड -*n.* a level open space in a town for walking and driving. टहलने तथा मोटर चालन का नगर का खुला मैदान |

Espousal-ऐस-पाउजल् -*n.* betrothal. विवाह, सगाई; **Espousing** of a cause (support of a motive.) पक्ष का समर्थन करना |

Espouse-ऐस-पाउजु' -*v. t.* to marry, to engage in marriage, to adopt, to embrace. व्याहना, सगाई करना, स्वीकार करना, आलिंगन करना |

Espy-ऐस-पाई'-व. t. & *i.* (*p. t.* Espied) to see at a distance, to detect, to spy. दूर से देख लेना, भाँपना, राकना, भेद (पता) लगाना |

Esquire-ऐस-क्वायर्स -*n.* (*abbr.* Esq.) a gentleman

Har हार्ड ; Hot हॉट ; Measure मेश्यूर

man by birth, a landed proprietor. महाशय, श्रीमान्, जमीनदार ।

Essay-ऐस-ऐ-*n.* an attempt, trial, test, a literary composition. प्रयत्न, उद्योग, परीक्षा, निबन्ध; *-v. t.* to try, to test. प्रयत्न करना, परीक्षा करना; **Essayist (-इस्ट-)*n.*** a writer of essays. निबन्ध लिखनेवाला मनुष्य ।

Essence-ऐ-सेन्स-*n.* existence, intrinsic nature, the extracted qualities of a medicine, perfume. स्वत्व, निष्कर्ष, सार, हीर, इत्र; *-v. t.* to perfume. सुगन्धित करना ।

Essential-ऐ-सेन्-शल्-*adj.* pertaining to essence, indispensable, pure. सारभूत, आवश्यक (प्रधान), शुद्ध; **Essentiality (-शि-ओ-लिटी)*n.*** the quality of being essential. सारत्व, प्रधानता; **Essentially (-सेन्शलि)*adv.*** in an essential way. आवश्यक या सार रूप से ।

Establish-ऐस-टोव'-लिश्-*v. t.* to settle on permanent basis, to set and fix firmly, to found, to place beyond dispute. स्थापित करना, स्थिर करना, दृढ़ करना, नींव डालना, झगड़े से दूर रखना; **Establishment (-मेंट)*n.*** settlement, confirmation, public institution, household. संस्थापन, दृढीकरण, व्यवसाय का स्थान, नौकर-चाकर ।

Estate-ऐस-टेट-*n.* condition, rank, landed property. अवस्था, दशा, अवल भूसम्पत्ति (रियासत); **Personal estate (movable property.)** चल सम्पत्ति ।

Esteem-ऐस-टीम्'-*v. t.* to think highly of, to regard. सम्मान (आदर) करना, मानना; *-n.* respect, estimation, favourable opinion. आदर, सम्मान; **Esteemer (-अर्-)*n.*** one who esteems. आदर करनेवाला ।

Estiferous-ऐस-टिफरस-*adj.* producing heat. उष्णता उत्पन्न करनेवाला ।

Estimable-ऐस्टिमें-बल्-*adj.* deserving good opinion. मान्य, आदरणीय ।

Estimate-ऐस्टिमेंट-*n.* an opinion or judgment about the value of a thing. मूल्य निरूपण; *-v. t.* (-मट्-') to judge the value of, to calculate. मूल्य निरूपण करना, कलना; **Estimation (-टिम्-में-शन्-)*n.*** reckoning, honour. आदर, सम्मान; **Estimator (-मेंटर)*n.*** one who estimates. गणना करनेवाला ।

Estival-ऐस्टिवल्-*adj.* pertaining to summer. ग्रीष्म-सम्बन्धी; **Estivate (-टिव-ऐट-)*v. t.*** to pass the summer. ग्रीष्म ऋतु बिताना

Estop-ऐस-टॉप्'-*v. t.* to stop by one's own act. अपने ही कार्य से रुकावट डालना; **Estoppel**

(-पल्-)*n.* (law.) such a legal impediment. ऐसी कानूनी रुकावट ।

Estrade-ऐस-ट्रेड-*n.* a low platform, a dias. नीचा चबूतरा, मञ्च ।

Estrange-इस्ट्रेन्ज-*v. t.* to treat as an alien, to withhold. विदेशी या पराया समझना, दूर रखना, रोक रखना; **Estranged (-इ-)*adj.*** alienated. विरक्त, निवृत्त-रनेह, विच्छिन्न; **Estrangement (-मेंट)*n.*** the act of estranging, alienation. विरह, पृथक् भाव, विच्छिन्नता ।

Estuary-ऐस-ट्यूअरि-*n.* (pl.-ies) the tidal mouth of a river, an arm of the sea or a small gulf. नदीमुख, समुद्र की शाखा या छोटी खाड़ी ।

Estuation-ऐस-ट्यु-ऐ'-शन्-*n.* boiling, agitation. उबाल ।

Esurine-ऐ-स्युर-राइन-*adj.* stimulating the appetite. भूख लगानेवाला ।

Etcetera-ऐट-सेटरा-*n.* (abbr. etc.) the rest, and so on. इत्यादि ।

Etch-ऐच-*v. t.* to engrave on metal plates by hand or by the help of acids. धातु के पत्र पर हाथ से या तेजाब से खोदना; **Etching (-इङ्ग)*n.*** act of engraving by means of acids. खोदने का कार्य; **Etcher (-अर्-)*n.*** one who etches. ऐसी खुदाई करनेवाला; **Etching-ground (the coating of the etching plate.)** धातु के पत्र पर लगा हुआ मोम; **Etching-needle (a fine pointed instrument used in etching.)** खुदाई करने की शलाका (सलाई) ।

Eternal-इटर्नल्-*adj.* what always existed and will always exist, everlasting, perpetual, unchangeable. नित्य (अनन्त), सनातन (अनादि); **Eternally (-लि-)*adv.*** for ever, unchangeably. नित्य, सदा ।

Eternity-इटर्निटी-*n.* being eternal, infinite time, future life, indefinite duration. नित्यता, अनन्तकाल, भविष्य-जीवन, मृत्यु के बाद का काल ।

Eternize-इ-टर्न-आइज़-*v. t.* to make endless, to immortalize. अनन्त करना ।

Ether-ई'-थर्-*n.* the upper regions of space beyond clouds, subtle elastic fluid supposed to fill space. आकाश, तेजोवह तत्व ।

Ethereal-इ-थीरिअल्-*adj.* airy, celestial. वायु का, आकाशीय; **Etheric (-इक्)-*adj.*** celestial. आकाश सम्बन्धी; **Etherealize (-आइज़)-*v. t.*** to change into ether. आकाश रूप में बदलना ।

Ethic-ऐथ'-इक्-*adj.* relating to morals. नीति-विययक; **Ethical (अल्-)*adj.*** relating to morals. नीतिशास्त्र-सम्बन्धी; **Ethically (-अल्-लि-)*adv.*** according to the rules of morality. आचार के नियमों के अनुसार ।

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन् ; Pain पेन्

Ethics-**ऐ**-**थिक्स**-*n.* the science of morals. नीतिशास्त्र, आचारनीति ।

Ethmoid-**ऐथ्-मॉइड**-*adj.* resembling a sieve. चलनी के आकार की ।

Ethnic, Ethnial-**ऐथ्-निक**, (-**अल्**)-*adjs.* pertaining to race. जाति संबंधी ।

Ethnological-**ऐथ्-नोलॉजिकल**-*adj.* pertaining to ethnology. नृवंशविद्या-सम्बन्धी ;

Ethnologist (-**इस्ट**)-*n.* one who is versed in ethnology. नृवंश विद्या में निपुण मनुष्य ।

Ethnology-**ऐथ्-नॉलॉजि**-*n.* the science of the varieties of human race. नृवंशविद्या, मनुष्य-जाति के परस्पर सम्बन्ध तथा इनकी विशेषता इत्यादि की विद्या ।

Ethology-**ऐथॉल्-ऑजि**-*n.* the science of character. चरित्रशास्त्र ।

Ethos-**ई**-**थॉस**-*n.* general disposition & characteristics. सामान्य प्रकृति, स्वाभाविक विशिष्टता ।

Ethyl-**ऐथ्-इल्**-*n.* the base of alcohol. नशीली वस्तु (मद्यसार) का आधार ।

Etiology-**ई**-**टि-ऑल्-ऑजि**-*n.* the study of causes (especially of diseases). रोग निदान, रोग के कारणों का अध्ययन ; **Etiological** (-**अल्**)-*adj.* pertaining to etiology. निदान-सम्बन्धी ।

Etiquette-**ऐट्-इ-कॉडे**-*n.* conventional rules of a polished society. सदाचार, सभ्य समाज की रीति, शिष्टाचार ।

Etui, Etwee-**ऐट्वी**-*n.* a small case for holding needles &c. सूई आदि रखने की छोटी डबिया या थैली ।

Etymological-**ऐटिमॉलॉजिकल**-*adj.* pertaining to etymology. शब्द-व्युत्पत्ति-विषयक ; **Etymologist** (-**इस्ट**)-*n.* one who is versed in etymology. शब्द-व्युत्पत्ति में निपुण ; **Etymologize** (-**आइज**)-*v. t.* to search into the origin of words, to study etymology. शब्द की व्युत्पत्ति निवाचना ।

Etymology-**ऐटिमॉलॉजि**-*n.* facts relating to the origin, history, formation and meaning of words. शब्द-व्युत्पत्ति, शब्दसाधन, निरुक्त ।

Eucalyptus-**यु-की-लिप्-टस**-*n.* a species of myrtle tree. मेहदी की जाति (यूकलिप्टस) का वृक्ष ।

Euclid-**यू-क्लिड**-*pr. n.* a famous mathematician of Alexandria, his treatises on geometry. यूनानी गणितज्ञ जिसके नाम से रेखागणित प्रसिद्ध है ।

Eudiometer-**युडिऑमिटर**-*n.* an instrument for ascertaining the purity of atmosphere. वायु की शुद्धता नापने का यन्त्र ।

Eugenic-**यूजेनिक**-*adj.* pertaining to the production of fine offsprings. सुन्दर संतति उत्पन्न करने के विषय का ; **Eugenics** (-**इन्स**)-*n.* the science of race, culture and human development. मनुष्य-जाति की संस्कृति, उन्नति तथा विकास से सम्बन्धित शास्त्र ।

Eulogic-**यूलॉजिक**, **Eulogical** (-**अल्**)-*adjs.* complementary. प्रशंसक, स्तुतिमय ; **Eulogically** (-**अल्-लि**)-*adv.* with praise or eulogy. प्रशंसापूर्वक ।

Eulogist-**यू-लैजिस्ट**-*n.* one who praises and commends another. स्तुति-पाठक, बन्दी, भाट ; **Eulogistic** (-**जिस्ट-इक्**)-*adj.* full of praise. स्तुतिमय, प्रशंसापूर्ण ; **Eulogistically** (-**अल्-लि**)-*adj.* with commendation. स्तुतिपूर्वक ; **Eulogize** (-**जाइज**)-*v. t.* to praise, to extol. प्रशंसा करना, स्तुति करना ।

Eulogy-**यू-लैजि**-*n.* speech or writing in praise of a person, panegyric. प्रशंसा, स्तुति ; गुणवर्णन ।

Eunuch-**यू-नक्**-*n.* a castrated male person. नपुंसक, हिजड़ा ।

Euonym-**यू-ऑ-निम्**-*n.* a fitting or proper name for a thing. किसी पदार्थ का योग्य या उचित नाम ।

Eupepsy-**यू-पेप्-सि**-*n.* healthy or good digestion. अच्छी पाचन-शक्ति ।

Euphemism-**यूफिमिज्-म्**-*n.* substitution of a mild expression for an unpleasant thing, मंगल भाषण, कठोर शब्द के बदले में मधुर शब्द का प्रयोग, कठोर बात को कोमल शब्दों में कहना ; **Euphemistic** (-**इस्ट-इक्**)-*adj.* containing euphemism. मंगलभाषी ; **Euphemistically** (-**अल्-लि**)-*adv.* in an euphemistic way. मंगल भाषण से, कठोर बात को कोमल शब्दों में कहते हुए ।

Euphonic-**यू-फॉन्-इक्**-*adj.* agreeable in sound. सुरीले स्वरवाला ; **Euphonicly** (-**अल्-लि**)-*adv.* in an euphonic manner मधुरता से, सुरीलेपन से ।

Euphony-**यू-फॉनि**-*n.* a pleasing or agreeable sound. मधुर या सुरीला शब्द ।

Euphorbia-**यू-फोर-वि-अ**-*n.* a kind of prickly plant. समन्तडुआ, सिड्डू ।

Euphuism-**यू-फ्यू-इज्-म्**-*n.* a bombastic style of writing. बड़े-बड़े कठिन शब्दों का प्रयोग करके लिखने की प्रणाली ।

Eurasian-**यूर-ऐ**-*n.* one who is of mixed European and Asiatic parentage. फिरीङ्गी, दोगला अँगरेज ।

Eureka-**यूरीका**-*ex. interj.* a brilliant disco-

very, I have found it ! अपूर्व आविष्कार, मैंने पा लिया है ।

European-यूरोपियन्-adj. & *n.* belonging to Europe, a native of Europe. यूरोप देश सम्बन्धी, यूरोप देश का निवासी; **Europeanize** (-आइज़्)-*v.* *t.* to make European. यूरोपीय बनाना ।

Evacuant-इ-वैक्'-यु - भीन्द् - n. a purgative medicine. रैचक औषधि ।

Evacuate-इ-वैक्'-यु-ऐट्-*v.* *t.* to empty out, to discharge. शून्य करना, निकालना; **Evacuation** (-ऐ-शन्)-*n.* discharges by stool or otherwise. परित्याग, मलैत्सर्ग ।

Evacuee-इ-वैक्'-यु-ई-*n.* a person who is compelled to leave his native place during war or disturbance. युद्ध या अशांति के कारण जन्म-स्थान छोड़कर अन्यत्र जानेवाला शरणार्थी ।

Evade-इ-वैड्-*v.* *i.* & *t.* to escape from, to avoid, to elude, to prevaricate. दूर भागना, हटाना, बचाना, वाकछल करना; **Evasion** (-वै-जन्)-*n.* means of evading, shuffling. भागना । बचने का उपाय, छल, कपट, वञ्चन; **Evasive** (-वै-सिड्)-*adj.* using evasion. कपटी, कुटिल; **Evasively** (-लि)-*adv.* in an evasive manner. बक उक्ति से ।

Evanesce-ऐव'-नैन्-ऐस्'-*v.* *i.* to disappear, to go out of sight. अन्तर्धान होना, अदृश्य होना; **Evanescent** (-ऐन्ट्)-*adj.* quickly disappearing, fleeing. शीघ्र लुप्त हो जानेवाला, भागनेवाला ।

Evangel-इ-वान्'-जैल्-*n.* the Gospel. किस्तान मत की धर्मशिक्षा; **Evangelic** (-ऐवन्-जैल्-इक्), **Evangelical** (-अल्)-*adj.* pertaining to the teachings of the Gospel. ईसाई मत की धर्म-पुस्तक-सम्बन्धी; **Evangelism** (-इज्म्)-*n.* preaching of the Gospel. धर्म प्रचार; **Evangelist** (-इस्ट्)-*n.* a preacher of the Gospel. धर्मो-पदेश करनेवाला ।

Evanesce-इ-वैन्-इश्-*v.* *i.* to vanish, to die away. लुप्त होना, नष्ट होना ।

Evaporate-इ-वैपोरेट्-*v.* *t.* & *i.* to turn into vapour, to disappear. वाष्परूप (भाफ) में उड़ना, नाश होना, लय होना; **Evaporation** (-ऐ-शन्)-*n.* act of evaporating. वाष्पीभवन; **Evaporative** (-इव्)-*adj.* pertaining to evaporation. वाष्पीभवन-सम्बन्धी; **Evaporator** (-अर्)-*n.* an apparatus for evaporation of vegetable juices. तरल पदार्थ को गरम करके गाढ़ा करने का यन्त्र ।

Evasion, Evasive-see Evade.

Even-ईव्-*n.* evening. सायंकाल, सन्ध्या ।

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्

Evection-इ-वैक्शन्-*n.* elevation. उभाड़ ।

Even-ई-वुन्-*n.* (*poet.*) evening. (कविता में) सन्ध्या; *adj.* level, smooth, uniform. चौरस, चिबना, सम (बराबर); *adv.* likewise, just. भी, अभी, वही; *v.* *t.* to make even, to treat as equal. समतल करना, बराबर करना; **Evenfall** (-फॉल्)-*n.* approach of evening. सन्ध्या का आगमन; **Even-handed** (without prejudice). समदर्शी, अपक्षपाती; **Even-minded** (with equal mind.) समचित्त, समभाव का; **Even though** (Even if) (although.) यद्यपि ।

Evening-ई-वनिङ्ग्-*n.* the close of the day. सन्ध्या, सन्ध्या समय, संधि; *adj.* being at the close of the day. सन्ध्याकालीन; **Evening star.** (applied to Venus.) शुक्र तारा ।

Evenly-ई-वुन्-लि-*adv.* in an even manner, uniformly. बराबरी से; **Evenness** (-नेस्)-*n.* the state of being even, uniformity. समानता, तुल्यता ।

Event-ई-वैन्ट्-*n.* that which happens, incident. वृत्तान्त, घटना; At all events (in every case.) सब अवस्था में; In the event of (in case of.) यदि; **Eventful** (-फुल्)-*adj.* full of incidents, momentous. घटनापूर्ण, विख्यात; **Eventless** (-लेस्)-*adj.* without incidents. असंगत; **Eventual** (-यु-अल्)-*adj.* final. अन्तिम; **Eventuality** (-इ-टि)-*n.* possible event. सम्भावित घटना; **Eventually** (-अल्-लि)-*adv.* in the final issue. अन्ततः, अन्त में, **Eventuate** (-ऐट्)-*v.* *i.* to result. घटना होना, परिणाम होना ।

Eventide-ई-वुन्-टाइड्-*n.* evening. सन्ध्याकाल ।

Eventiliate-इ-वैन्ट्-इल्-ऐट्-*v.* *t.* to winnow, to fan. ओसाना, पंखा करना ।

Ever-ऐव'-अर्-*adv.* always, at all times, in any degree. सर्वदा, नित्य; **Ever and anon** (now and then.) कभी-कभी; **Ever blooming** (always blooming.) नित्य खिलनेवाला; **Ever changing** (always changing.) सदाढावाँडोल; **Evergreen** (always fresh.) सदाहरा; **Everlasting** (lasting for ever, eternal, endless, perpetual.) अमर, नित्य, अनन्त; **Evermore** (always.) सर्वदा; **Ever since** (from that time.) तब से; **Everso** (to any extent.) थोड़ा-सा; **For ever and a day** (incessantly.) निरन्तर ।

Eversion-इवर्शन्-*n.* turning inside out. बाहर की उलटने का कार्य ।

Evert (-ई-इवर्ट्)-*v.* *t.* to turn outwards or inside out. बाहर की उलटना ।

Every-ऐव'-रि-*adj.* each, all. प्रत्येक, सब ;

Everybody (every person.) प्रत्येक मनुष्य; Everyday (common, each day in succession.) सामान्य, प्रतिदिन; Everyone (everybody.) प्रत्येक व्यक्ति; Everything (all things.) प्रत्येक पदार्थ; Everywhere (in every place.) सर्वत्र ।

Evict-इ-विक्ट-*v. t.* to expel by legal process, to dispossess. कानून से हटाना, बेदखल करना; Eviction (-इक्शन)-*n.* dispossession. बेदखली; Evictor (-अर्)-*n.* one who evicts. हटाने या बेदखल करनेवाला ।

Evidence-ई-विडेन्स-*n.* testimony, that which makes evident, information for establishing a fact, a witness. प्रमाण, साक्षी, गवाही, गवाह ।

Evident-ई-विडेन्ट-*adj.* obvious, clear. स्पष्ट (प्रत्यक्ष), प्रकट; Evidential (-ऐन्शाल)-*adj.* tending to prove, clearly proving. प्रमाण-कारक; Evidentially (-लि)-*adv.* by way of evidence. प्रमाण की तरह; Evidently (-लि)-*adv.* obviously, clearly. प्रत्यक्ष रूप से ।

Evil-ई-विल-*adj.* (comp. Worse, sup. Worst) bad, harmful, wicked. मन्द, बुरा, हानिकार, दुष्ट; -*n.* sin, harm. पाप, क्षति; Evil-doer (one who does evil.) कुकर्म, पातकी; Evil-eye (power of injuring by the look.) कुदृष्टि, पापदृष्टि; Evil-minded-*adj.* of wicked nature, malicious. दुष्ट प्रकृतिवाला; Evilness *n.* viciousness. दुष्टता, शरता, नीचता ।

Evince-इ-विन्स-*v. t.* to show, to prove, to indicate clearly. दिखाना, सिद्ध करना, स्पष्ट सूचित करना; Evincive (-इव्), Evincible (-इव्ल)-*adj.* tending to demonstrate. दर्शक सूचक ।

Eviscerate-ई-विस्सेरेट-*v. t.* to castrate, to emasculate. बधिया करना ।

Eviscerate-इ-विस्सेरेट-*v. t.* to disembowel, to gut. आंतों को निकालना ।

Evocation-इ-वोके-*n.* a calling forth. बुलाहट, पुकार ।

Evoke-इ-वोक्-*v. t.* to call up, to summon. पुकारना, बुलाना ।

Evolution-ई-व्यूशन-*n.* the act or process of opening out, appearance in succession, development. विवरण, विस्तार, क्रमिक आविर्भाव, विकास; Theory of evolution (प्र. that species are not created severally but that they originate by a series of development.) क्रम-विकासवाद; Evolutional (-अल), Evolutionary, (-अरि)-*adj.* pertaining to evolution. क्रम-विकासवाद-सम्बन्धी; Evolutionism (-इज्म)-*n.* theory of evolution. विकास का सिद्धांत ।

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेज़र

Evolve-इ-वॉल्व-*v. t. & i.* to unfold, to open out and expand, to develop. खोलना, फैलाना, प्रकट करना, विकसित करना; Evolvement (-मेंट)-*n.* act of evolving, development. विकास, विस्तार, फैलाव ।

Evulsion-इ-वल्शन्-*n.* extraction by force आकर्षण, बलपूर्वक खींचना ।

Ewe-यू-*(mas. Ram-रौम्)* female of a sheep. भेड़ी ।

Ewer-यू-अर्-*n.* a pitcher, a water jug. जलपात्र (सुराही, कमण्डलु), लोटा ।

Ex-ऐक्स-*pref.* in sense of "out, thoroughly, separate, formerly". उपसर्ग जिसका "बाहर, पूर्ण रूप से, पृथक्, पूर्व" इत्यादि अर्थ में प्रयोग किया जाता है ।

Exact-ऐक्सीक्ट-*adj.* precise, accurate, strictly correct. ठीक-ठीक, यथार्थ, परम शुद्ध; -*v. t.* to demand and enforce payment of. बलपूर्वक माँगना (छीन लेना); Exactable (-ऐक्बल)-*adj.* able to be exacted. छीनने योग्य; Exactitude (-इ-ट्यूड), Exactness (-नेस्)-*n.* correctness. यथार्थता; Exacting (-इग्ज)-*adj.* unreasonable in making demands. अनुचित माँग करनेवाला; Exaction (-शन्)-*n.* extortion. न्याय-विरुद्ध माँग; Exactly (-लि)-*adj.* accurately, quite so, just so. यथावत्, ठीक-ठीक, बहुत ठीक ।

Exaggerate-ऐग्जजरेट-*v. t.* to intensify, to aggravate, to overstate. विस्तृत रूप से वर्णन करना, बढ़ाना, बढ़ाकर कहना; Exaggeration (-ऐ-शन्)-*n.* amplification, extravagant statement. अतिशयोक्ति, अत्युक्ति; Exaggerative (-इव्)-*adj.* amplificative, having tendency to exaggerate. असत्य अथवा बढ़ाकर कहनेवाला; Exaggerator (-अर्)-*n.* one who exaggerates. लम्बी-चोड़ी बात कहनेवाला व्यक्ति ।

Exalt-ऐग्जॉल्ट-*v. t.* to raise to a high rank, to praise, to extol. ऊँचे पद पर उठाना, प्रशंसा करना, बढ़ाना; Exaltation (-ऐ-शन्)-*n.* elevation. उन्नति, प्रशंसा; Exalted (-ऐड्ड)-*adj.* elevated, raised to a height. ऊँचा किया हुआ ।

Examination-ऐग्जामीनेशन्-*n.* testing of knowledge, investigation. परीक्षा, अनुसन्धान, निरीक्षण ।

Examine-ऐग्जामीन्-*v. t. & i.* to investigate, to scrutinize, to enquire into. परीक्षा करना, (अनुसन्धान करना), विचार करना, जाँचना; Examinee (-ई)-*n.* one who is examined. परीक्षा देनेवाला, परीक्षार्थी; Examiner (-अर्)-*n.* one who examines. परीक्षक ।

Example-ऐग्जाम्पल्-*n.* fact, instance, a

pattern, warning. उदाहरण, दृष्टान्त. चेतावनी; -*p. t.* to exemplify. दृष्टान्त देना, सूचित करना; Exemplar (-प्लर) -*n.* a pattern. आदर्श, नमूना; Exemplary (-प्लरि) -*adj.* serving as an example. आदर्शभूत, अनुकरणीय ।

Exanimate- ऐ-ग्नोनिमेंट -*adj.* dead, lifeless, spiritless. निर्जीव, निरुत्साह; -*p. t.* to kill. मार डालना; Exanimation (-ऐ-शन्) -*n.* death. मृत्यु ।

Exasperate- ऐ-ग्नोस्-पर-ऐट्-*p. t.* to irritate, to provoke. क्रोध करना, उत्तेजित करना, भड़काना; -*adj.* provoked. उत्तेजित; Exasperation (-ऐ-शन्) -*n.* rage, provocation. क्रोधोद्दीपन, उत्तेजना; Exasperating (-टिङ्ग) , Exasperative (-टिव्) -*adj.* irritating. उत्तेजक ।

Excarnate- ऐक्स-कार्-नेट्-*p. i.* to deprive of flesh. मांस हटाना; Excarnation (-ने-शन्) -*n.* removing of flesh. मांस हटाने का कार्य ।

Excavate- ऐक्स-कीवेट्-*p. t.* to dig out, to make hollow. खोदना, पोला करना, खनना; Excavation (-ऐ-शन्) -*n.* the act of excavating, a cutting. खुदाई, कटाव; Excavator (-ऐ-टर) -*n.* one who excavates. खोदनेवाला ।

Exceed- ऐक-सीड्-*p. t.* & *i.* to go beyond limit, to surpass or excel. सीमा से बाहर जाना; अधिक होना, बढ़ना; Exceeder (-अर्) -*n.* one who exceeds. बढ़नेवाला, बढ़ानेवाला; Exceeding (-इङ्ग) -*adj.* too much. अधिक, बहुत; Exceedingly (-इङ्गलि) -*adv.* in a great degree. अति, अत्यन्त ।

Excel- ऐक-सेल्-*p. t.* & *i.* (*p. t.* Excelled) to surpass, to be superior. विशिष्ट करना, बढ़ना, श्रेष्ठ होना; Excellence (-लेन्स्) -*n.* superiority, greatness, dignity. विशिष्टता, श्रेष्ठता, महत्त्व ।

Excellency- ऐक्सलन्सि-*n.* (*pl.* Excellencies) a title of honour. महाराज, प्रभु ।

Excellent- ऐक्सलेंट-*adj.* pre-eminent. श्रेष्ठ, उत्तम; Excellently (-लि) -*adv.* exceedingly, in an excellent manner. विशिष्ट प्रकार (उत्तम रूप) से ।

Excelsior- ऐक्सैल्सिअर्-*adj.* still higher. और भी उत्तम या श्रेष्ठपद का ।

Except- ऐक-सेप्ट-*p. t.* & *i.* to exclude, to make objection against. अलग करना, एतराज करना; -*prep.* not including, but. सिवाय, अतिरिक्त, बिना ।

Exception- ऐक-सेप्ट-शन्-*n.* not according to rule, exclusion. त्याग, अपवाद; Exceptionable (-ऐ-बल) -*adj.* objectionable. आक्षेप करने योग्य; Exceptional (-अल) -*adj.* unusual,

peculiar. अपवादभूत, अलौकिक; Exceptionally (-अल-लि) -*adv.* specially, in an exceptional way. अलौकिक रूप में या ढंग से ।

Excess- ऐक-सेस्-*n.* intemperance, superfluity. असंयम, अधिकता; Excessive (-इ-व्) -*adj.* extravagant, vehement. अधिक, अत्यन्त; Excessively (-इ-व्-लि) -*adv.* in an extreme degree. विशेष करके; Excessiveness (-नेस्) -*n.* superfluity. अत्यन्त अधिकता ।

Exchange- ऐक्स्-चेञ्ज-*n.* barter, money changer's trade, standard value of coinage. बदला-बदला, सराई का व्यापार, मुद्रा का विनिमय (मूल्य); -*p. t.* to barter, to give in place of, to interchange. बदलना, बदले में देना; In exchange for (in lieu of.) बदले में ।

Exchangeable- ऐक्स्-चेञ्जेबल-*adj.* fit to be exchanged, that may be exchanged. बदलने योग्य; Exchangeability (-बिलि-इ-टि) -*n.* the quality of being exchangeable. विनिमयता; Exchanger (-अर्) -*n.* one who makes an exchange. बदलनेवाला ।

Exchequer- ऐक्स्-चेक्-अर्-*n.* the department of public service empowered for issuing receipts and to deposit revenue. राजकोष वह विभाग जिसमें राजकर जमा होता है; Chancellor of the Exchequer (the Finance Minister.) अर्थ-सचिव ।

Excide- ऐक्साइड्-*p. t.* to separate by cutting off. काटकर पृथक् करना ।

Excisable- ऐक-साइन्-बल-*adj.* see Excise.

Excise- ऐक्साइज्-*n.* duty on commodities produced and consumed in a country, department of inland revenue. देश में बने तथा खर्च होनेवाले पदार्थों पर का कर, ऐसा कर-सम्बन्धी या आवकारी विभाग; -*p. t.* to force a person to pay excise, to cut off and remove. कर देने के लिए बाध्य करना, पृथक् करना, अलगाना; Excisable (-ऐ-बल) -*adj.* subject to excise. कर लगने योग्य; Exciseman (a collector of excise.) ऐसा कर इकट्ठा करनेवाला अधिकारी ।

Excision- ऐक-सिजन्-*n.* a cutting out of a part of the body. शरीर के किसी भाग का कटाव, नाश ।

Excitable- ऐक-साइट-बल-*adj.* able to be excited or irritated. उत्तेजित करने योग्य; Excitation (-ऐ-शन्) -*n.* the act of exciting. उत्तेजना, उद्दीपन ।

Excitant- ऐक-साइट-ऑन्ड-*adj.* tending to stimulate. उत्तेजक; -*n.* that which produces increased action in the body. शरीर में उत्तेजना उत्पन्न करनेवाली औषधि ।

Excite-**ऐक-साइट-प. t.** to set in motion, to provoke, to rouse, to stir up, to irritate. उत्तेजित करना. गतियुक्त बनाना, उभाड़ना; **Excitedly** (-**ऐड-लि**)-**adv.** with excitement. उत्तेजना से; **Excitement** (-**मेंट**)-**n.** stimulation. प्रकोप. उत्तेजना ।

Exciter-**ऐक-साइट'-अर-n.** a stimulant, one who or that which excites. उत्तेजित करने वाला व्यक्ति या पदार्थ ।

Exciting-**ऐक-साइट'-इङ्ग-adj.** thrilling. प्रोत्साहक, उत्तेजक; **Excitingly** (-**लि**); -**adv.** by way of excitement. उत्तेजित करते हुए ढंग से ।

Excitive-**ऐक-साइट-इव-adj.** tending to excite. उत्तेजक ।

Exclaim-**ऐक्स-क्लेम'-व. t. & i.** to utter abruptly or vehemently, to cry out. चिहाना, पुकारना ।

Exclamation-**ऐक्स-क्लीम'-ऐ'-शन्-n.** outcry, clamour. आर्त्तनाद, चिल्लाहट; **Mark of Exclamation-interjection mark (!)**. विस्मयादि-बोधक चिह्न (!)

Exclamative-**ऐक्स-क्लीमेंटिव, Exclamatory** (-**अरि**)-**adjs.** expressing exclamation. विस्मय-सूचक ।

Exclude-**ऐक्स-क्लूड'-v. t.** to hinder from entrance, to obstruct, to shut out, to debar. अवरोध करना. रोकना, अलग करना. अलगाना ।

Exclusion-**ऐक्स-क्लू'-जन्-n.** ejection, exception. निषेध ।

Exclusive-**ऐक्स-क्लू'-सिव-adj.** having power to exclude, not including. निषेधक, निवारक; **Exclusively** (-**लि**)-**adv.** with the exclusion of all others. केवल, अनन्य; **Exclusiveness** (-**नेस**)-**n.** the quality or state of being exclusive. निषेधता, पृथक्त्व ।

Excogitate-**ऐक्स-कॉजिटेट'-v. t.** to think out, to contrive carefully. चिन्तन करना, विचारना; **Excogitation** (-**ऐ'-शन्**)-**n.** contrivance, invention. चिन्तन, विचार, आविष्कार ।

Excommunicate-**ऐक्स-कम्यूनिकेट'-v. t.** to expel from the communion of a church. धर्मसंस्था से बहिष्कार करना; **Excommunication** (-**ऐ'-शन्**)-**n.** exclusion from the church. ऐसा बहिष्कार; **Excommunicative** (-**ऐटिव**)-**adj.** tending to excommunicate. बहिष्कार करने की प्रवृत्तिवाला ।

Excortiate-**ऐक्स-कोरि-ऐट'-v. t.** to remove the skin or bark from. निस्त्वचा करना, खाल निकालना; **Excortiation** (-**ऐ'-शन्**)-**n.** the act of removing skin or bark. त्वचा-विदारण ।

Excorticate-**ऐक्स-कॉरि-ऐट'-v. t.** to strip the bark or rind from. वृक्ष की छाल को छीलकर अलगाना ।

Excrement-**ऐक्स-क्रिमेंट-n.** useless matter discharged from animal body, dung. मल-मूत्र, विषा; **Excremental** (-**अल**)-**adj.** pertaining to dung. विषा-सम्बन्धी ।

Excrecence-**इक्सक्रेसेन्स-n.** an abnormal or unnatural outgrowth, a tumour. गुरुम, मरसा, ग्रन्थि; **Excrecent** (-**सेन्ट**)-**adj.** superfluous. बढ़ा हुआ ।

Excreta-**ऐक्स-क्रीटा-n. (pl.)** the waste matter expelled from animal body. मल-मूत्र आदि पदार्थ ।

Excrete-**ऐक्स-क्रीट'-प. t.** to expel or discharge waste matter from the body. शरीर से मल निकालना; **Excretion** (-**क्री-शन्**)-**n.** the act of excreting, that which is excreted. मल-त्याग, मल; **Excretive** (-**टिव**), **Excretory** (-**अरि**)-**adjs.** able to excrete. मल त्यागने योग्य ।

Excruciate-**ऐक्स-क्यू'-शि-ऐट'-प. t.** to torment or torture, to give pain to. अत्यन्त कष्ट देना, सन्ताप देना; **Excruciating** (-**इङ्ग**)-**adj.** distressing, painful. यंत्रणादायक, दुःखकारक; **Excruciation** (-**ऐ'-शन्**)-**n.** vexation, torture. व्यग्रता, यातना ।

Exculpate-**ऐक्स-कल्-पेट'-v. t.** to remove from charge of crime, to free from blame. निर्दोष करना, अपराध से निर्मुक्त करना; **Exculpated** (-**ऐड**)-**adj.** cleared from blame. निर्दोष, दोषमुक्त; **Exculpation** (-**प'-शन्**)-**n.** act of freeing from fault or crime. दोष-मुक्तकरण, दोषमोचन; **Exculpatory** (-**अरि**)-**adj.** excusing. क्षमा करने वाला, दोष-मोचक ।

Excursion-**ऐक्स-कर्सन्-n.** an expedition, a ramble, a trip for pleasure or health. साहसिक यात्रा, पर्यटन, स्वास्थ्य या मनोरञ्जन के लिए भ्रमण; **Excursionist** (-**इस्ट**)-**n.** one who goes on an excursion. साहसिक यात्रा करनेवाला व्यक्ति, आमोदार्थ भ्रमणकारी ।

Excursive-**ऐक्स-कर्सिव-adj.** deviating, rambling. भ्रमणशील ।

Excusable-see **Excuse**.

Excuse-**ऐक्स-क्यूज'-v. t.** to free from guilt, to forgive, to make an apology for, to pardon. दोषमुक्त करना, क्षमा करना, अपराध के लिए क्षमा मांगना; **apology, pretext**. क्षमा-प्रार्थना, बहाना; **Excusable** (-**ऐ-यल**)-**adj.** that may be excused. क्षमायोग्य; **Excusably** (-**ऐड-लि**)-**adv.** with excuse. क्षमा प्रार्थना करते

दुष्ट; Excuseless (-लेस) -adj. having no excuse. अक्षन्त्य, निरुत्तर ।

Execrable-एक्सिक्रे - बल् - adj. abominable, hateful. घृणा के योग्य, घृणित; Execrably (-एक्सिक्रे ब्लि) -adv. hatefully, scornfully. घृणा से ।

Execrate-एक्स-इ-क्रेट-र. i. & i. to express abhorrence for, to curse. घृणा करना, शाप देना; Execrative (-इव्) -adj. hateful. घृणित; Execration (-क्रे-शन्) -n. a curse. शाप ।

Executable-एग्जिक्यूट-बल् -adj. that may be executed or seized in default of payment. सम्पादनीय, कुर्की (कुर्की) करने योग्य ।

Executant-एग्जिट-द्यूट-ओन्ड-न. performer. सम्पादक कोई कार्य करनेवाला ।

Execute-एग्जिट-क्यूट-र. i. & i. to carry into effect, to perform, to complete, to make valid by signing, to put to death. सम्पादन करना, कार्य करना, पूरा करना, हस्ताक्षर करके प्रमाणित करना, फाँसी देना; Execution (-क्यू-शन्) -n. carrying out, seizure of a debtor's property in default of payment, capital punishment. निर्वाह, सम्पादन, कुर्की, फाँसी; Executioner (-अर्) -n. a hangman. जल्लाद, फाँसी देनेवाला ।

Executive - एग्जिक्यूटिव् - adj. pertaining to the execution of law. विधान के सम्पादन से सम्बन्धित, शासन-सम्बन्धी -n. the administrative branch of government. सरकार का शासन विभाग; Executively (-लि) -adv. administratively. प्रबन्ध रूप से शासन करते हुए ।

Executor-एग्जिक्यूटर-न. mas. a man appointed to carry out the provisions of one's will. श्रुतक के इच्छापत्र का उत्तरसाधक; Executress (-रेस्), Executrix (-रिक्स्) -ns. fem. a female executor. उत्तरसाधिका ।

Exegesis-एक्स-इ-जी-सिस्-न. exposition or interpretation of the Scriptures. श्रुतिभाष्य (टीका); Exegetical (-जेट-इ-कल्) -adj. expository. ऐसा भाष्य या टीका करनेवाला ।

Exemplar-एग्-जेम्-प्लर् - n. an ideal, a (model, a pattern. आदर्श, नमूना; Exemplary (-प्ल-रि) -adj. typical, illustrative. आदर्श, दृष्टान्त योग्य ।

Exemplification-एग्ज-एम्-प्लिफ-इक-ए-शन् -n. see Exemplify.

Exemplify-एग्-जेम्-प्लि-फाइ-र. i. (p. i. Exemplified.) to illustrate by example. उदाहरण देना; Exemplification (-प्लिफ-इक-ए-शन्) -n. the act of exemplifying, a copy. दृष्टान्त या उदाहरण, प्रदर्शन, नमूना ।

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन ; Pain पेन

Exempt-एग्-जेम्प्ट-र. i. to free from control.

नियंत्रण-मुक्त करना, त्यागना; Exempted (-ऐड) -adj. not included. मुक्त, वजित; Exemption (-जेम्-शन्) -n. the act of exempting, immunity. मोक्ष, मोचन, छुटकारा ।

Exequies-एक्सिक्वीज़-न. pl. funeral rites. अन्त्येष्टिक्रिया ।

Exercisable-एक्स-अर्-साइज़-ऐ-बल् -adj. that may be exercised. अभ्यास करने योग्य, प्रयोग में लाने योग्य ।

Exercise-एक्स-अर्-साइज़-न. putting in practice, bodily exertion, discipline, employment, a lesson for practice. प्रयोग, व्यायाम, अनुशासन, नियोग, अभ्यास -r. i. & i. to employ, to perform the duties of, to train, to perplex. प्रयोग करना, कर्तव्य करना, शिक्षा देना, कष्ट देना; Bodily exercise (exertion of body for health.) शारीरिक व्यायाम; Military exercise (drill &c.) सैनिकों की कवायद ।

Exert-एग्जर्ट-र. i. to do or perform, to bring into operation. प्रयत्न करना, उद्योग करना, सम्पादन करना; Exertion (-अर्शन्) -n. the act of exercising with effort. उद्योग, उद्यम, परिश्रम; Exertive (-इव्) -adj. exerting. (परिश्रम की) चेष्टा करता हुआ ।

Exeunt-एक्स-अन्ट-र. i. (sing. Exit एक्स-इट) they leave the stage. वे पात्र रङ्गभूमि से जाते हैं; Exeunt omnes (-अम्-नीज) all leave the stage. सब पात्र रङ्गभूमि से बाहर चले जाते हैं ।

Exhalation-एग्ज-हे-लेशन् -n. see Exhale.

Exhale-एग्ज-हेल्-र. i. & i. to emit as vapour, to pass off in vapour. साँस निकालना, साँस निकलना; Exhalable (-ऐ-बल्) -adj. able to be exhaled. स्वास निकालने योग्य; Exhalation (-ऐ-शन्) -n. puffing off of breath. उच्छ्वसन, मुख द्वारा वायु निर्गमन ।

Exhaust-एग्-जॉस्ट-र. i. to draw off air, to empty of contents, to tire out. वायु निकाल लेना, खाली करना, थकाना; -n. the waste that comes out of an engine. यन्त्र (इञ्जन) से निकलता हुआ मलबा; Exhausted (-ऐड) -adj. tired out, wholly used. निथारा हुआ, थान्त, थका हुआ; Exhaustion (-शन्) -n. the state of being exhausted. थकावट; Exhaustive (-इव्) -adj. tending to exhaust. थकानेवाला;

Exhaustiveness (-इव्-नेस्) -n. power of exhausting. थकाने की शक्ति; Exhaustless (-लेस्) -adj. without fatigue. अक्षय, अश्रान्त ।

Exhibit-एग्-जिबिट-इट-र. i. to hold to view,

to display, to manifest, to present formally, to show publicly. प्रकट करना, दिखलाना, स्पष्ट करना, प्रदर्शन करना; *n.* anything exhibited, a paper presented to a court, प्रदर्शित पदार्थ, अदालत में पेश किये हुए कागजात।

Exhibiter, Exhibitor-*प्रेग्-जिब'-इट् - अर्-न.* one who exhibits. प्रदर्शक, प्रकाशक।

Exhibition-*प्रेग्-जिबिशन-न.* act of exhibiting, display; a public show. प्रदर्शनी, कौतुक; **Exhibitioner** (*अर्*)-*n.* one who receives an allowance at an English university. किसी अंगरेजी विश्वविद्यालय से अध्ययन के लिए आर्थिक सहायता पानेवाला विद्यार्थी।

Exhilarate-*इग्जिलरेट्-व. t. & i.* to cheer up, to gladden, to enliven, to become joyous. प्रमुदित करना, प्रफुल्ल करना, प्रसन्न होना; **Exhilarant** (*थीन्ट्*)-*n.* exciting mirth. आनन्ददायक; **Exhilarating** (*इल्ग*)-*adj.* gladdening. आनन्ददायक; **Exhilarative** (*इव*)-*adj.* tending to gladden. आनन्दकर; **Exhilaration** (*ए'-शन*)-*n.* cheerfulness. आनन्द।

Exhort-*प्रेग्जोर्ट्-व. t.* to urge to good deeds, to advise, to warn, to caution. सुदुपदेश देना, सलाह देना, सावधान करना; **Exhortation** (*प्रेग्जन्*)-*n.* the act of exhorting. उपदेश, प्रोत्साहन; **Exhortative** (*प्रेटिबु*), **Exhortatory** (*अरि*)-*adj.* containing exhortations. प्रबोधक, उपदेशक; **Exhorter** (*अर्*)-*n.* one who exhorts another. प्रबोधक।

Exhumation-*प्रेक्स-ह्यूमेशन-न.* see **Exhume**. **Exhume**-*प्रेक्स-ह्यूम्-व. t.* to dig out, to unearth. खोदकर भूमि से बाहर निकालना; **Exhumation** (*प्रे'-शन*)-*n.* the act of exhuming. उत्खनन।

Exigence, (Exigency)-*प्रेक्'-सि-जेंसु, (-सि)*-*n.* emergency, urgent necessity. सङ्कट समय, आवश्यकता।

Exigent-*प्रेक्सिजेंट्-adj.* urgent, pressing. अति आवश्यक।

Exile-*प्रेग्जाइल'-व. t.* to expel from one's country, to banish. देश से निवालेना, बहिष्कार करना; *n.* banishment, a banished person. देशनिकास, निर्वासित व्यक्ति; **Exilement** (*मेन्ट्*)-*n.* banishment. देश-बहिष्कार, निर्वासन।

Exility-*प्रेक्स-इल-इट्-इ-न.* thinness, slenderness. पतलापन, क्षीणता, दुर्बलता।

Exist-*प्रेग्-जिस्ट'-व. t.* to have a reality, to continue to be, to live, to endure. अस्तित्व होना, जीवित रहना, जीना, स्थायी होना; **Existence** (*प्रेन्स*)-*n.* continued being, all that

lives. सत्ता, जीवन, स्थिति; **Existent** (*प्रेन्ट्*)-*adj.* actual, existing. वर्तमान, विद्यमान।

Exit-*प्रेक्'-सिट्-न. (pl. Exeunt)* departure of a player from the stage, a passage to go out, death. रंगमंच से पात्र का निष्क्रमण, निर्गम, बाहर जाने का मार्ग, मृत्यु।

Exodus-*प्रेक्स-डस-न.* a going out or departure. विदाई, प्रस्थान।

Ex-officio-*प्रेक्स-ऑफिशिओ-adj.* in virtue of one's office. पदाधिकारेण।

Exogamy-*प्रेक्स-ऑग-ऑ-मि-न.* marriage outside the tribe. जाति (विरादरी) के बाहर विवाह-सम्बन्ध।

Exonerate-*इग्जोनरेट्-व. t.* to free from blame &c., to acquit. पाप इत्यादि से मुक्त करना, छोड़ना; **Exoneration** (*प्रे'-शन*)-*n.* the act of freeing from imputation. पाप से मुक्ति।

Exorable-*प्रेक्सरे-ब्ल-adj.* capable of being moved by prayers. प्रार्थना से प्रभावित होने-वाला या प्रभावशील।

Exorbitance - *इग्जोर्बिटेंसु, Exorbitancy* (*थीन्-सि*)-*n.* excess, extravagance. अधिक्य।

Exorbitant-*इग्जोर्बिटेंट्-adj.* beyond limit, excessive. अपरिमित, अत्यधिक; **Exorbitantly** (*थीन्-लि*)-*adv.* in an excessive manner, extravagantly. अधिकता से, महर्षता से।

Exorcism-*प्रेक्ससिस्म-न.* expelling of evil spirits. भूत-प्रेत का अपसरण।

Exorcist-*प्रेक्ससिस्ट-न.* one who drives away evil spirits. भोझा।

Exorcize-*प्रेक्ससिजिज्-व. t.* to expel evil spirits by calling forth holy names. श्राद्ध-ककर प्रेत हटाना।

Exordium-*प्रेग्जोर्डिअम्-न.* introductory part, the beginning. प्रस्तावना, भूमिका, मुखबन्ध।

Exoteric-*प्रेक्सटिरिक्-adj.* common place, ordinary. साधारण, सामान्य।

Exotic-*प्रेग्जोटिक्-न.* *ए' adj.* anything of foreign origin, extraneous. विदेशी वस्तु, परदेश से लाई हुई।

Expand-*प्रेक्स-पीन्ड'-व. t. & i.* to spread out, to develop, to enlarge. बढ़ाना, फैलाना बढ़ाना, उन्नति करना, विस्तृत करना।

Expanse-*प्रेक्स-पीन्स-न.* wide extent, expansion. विस्तार, फैलाव।

Expansion-*प्रेक्स-पीन्शन-न.* enlargement, extension. वृद्धि, विस्तार।

Expansive - *प्रेक्स-पीन्सिज्-adj.* extending widely. विस्तृत, व्यापक; **Expansively** (*इव-*

-लि)-adv. in an expansive way. फैलावट से, Expansiveness (-नेस्) -n. expansion. विस्तार, फैलाव ।

Exparte-एक्स-पार्टि-adv. in the interest of one side only. एक ही पक्ष के हित में, एक तरफ़ा ।

Expatiate-एक्स-पे-शिए-व. i. to enlarge in writing or argument. विस्तारपूर्वक लिखना या विवाद करना; Expatiation (-व'-शन्)-n. detailed account. विस्तृत वर्णन ।

Expatriate-एक्स-पट्रि-एट-व. i. to banish from one's home. घर से बाहर निकाल देना ।

Expect-एक्स-पेक्टे-व. i. to wait for, to hope to. प्रतीक्षा करना, आशा करना; Expectancy (-ऑन-सि)-n. hope. आशा; Expectant (-ऑन्ट)-adj. waiting, looking for. प्रतीक्षा करनेवाला, आकांक्षी; Expectation (-व'-शन्)-n. prospect of future good, promise. आकांक्षा, भविष्य में भलाई की आशा; Expectative (-पेट्ट-इव)-adj. reversionary. उत्तराधिकार प्राप्त करने की आकांक्षावाला ।

Expectorate-एक्स-पेक्टे-रेट-व. i. to eject phlegm from the chest. खलारना, कफ निकालना, थूकना; Expectorant (-ऑन्ट)-n. & adj. a medicine that promotes expectoration. कफ निकालनेवाली औषधि; Expectoration (-व'-शन्)-n. the act of expectorating, spittle. कफ का निकलना, श्लेष्मा; Expectorative (-इव)-adj. expectorant. कफ निकालनेवाला ।

Expedience-एक्स-पी-डि - एन्स्, Expediency (-सि)-ns. fitness, suitableness. योग्यता, उपयोग, औचित्य ।

Expedient-एक्स-पी-डि - एन्ट - adj. fit, advantageous, suitable, serviceable. योग्य, हितकर, उचित, लाभकर; -n. a device, a contrivance. उपाय, साधन, उपकरण; Expediently (-लि)-adv. in a suitable manner, suitably. यथाचित रूप में, उपयुक्त ढंग से ।

Expedite-एक्स-पिडाइट-व. i. to free from obstacles, to dispatch. विघ्न हटाना, शीघ्र भेजना; -adj. speedy. शीघ्र साधन करने का; Expeditely (-लि) - adv. in an expedite manner. शीघ्रता से ।

Expedition-एक्स-पिडिशन्-n. haste, speed, dispatch, a voyage of enterprise. शीघ्रता, शीघ्र यात्रा, प्रस्थान, साहसिक यात्रा; Expeditionary (-अरि)-adj. suitable for an expedition. साहसिक यात्रा के योग्य; Expeditionist (-इस्ट)-n. one who makes an expedition. साहसिक यात्रा करनेवाला व्यक्ति ।

Expeditious-एक्स-पिडिशन् - adj. promptly done, speedy, prompt. शीघ्रकृत, सत्वर, तत्वर ।

Expel-एक्स-पेल-व. i. (p. i. Expelled.) to drive or force out, to banish. बाहर निकाल देना, बाहर करना, फेंकना; Expellable (-ल्ल-बल)-adj. able to be expelled. फेंकने योग्य; Expellent (-ल्लेन्ट)-adj. able to expel. बाहर करने योग्य, निष्कासित ।

Expend-एक्स-पेन्ड-व. i. to spend, to consume, to use up. व्यय करना, समाप्त करना, खतम कर डालना; Expenditure (-चर्)-n. act of expending, amount which is expended व्यय, खर्च ।

Expense-एक्स-पेन्स् - n. expenditure, cost, outlay. व्यय, मूल्य, खर्चा, लागत ।

Expensive-एक्स-पेन्स्-इव-adj. costly, valuable, lavish in expending. बहुमूल्य, बड़ी लागत का, अधिक खर्चीला; Expensively (-इव-लि)-adv. in an expensive manner. अपव्ययिता से; Expensiveness (-इव-नेस्)-n. quality of being expensive. महार्घता, खर्चीलापन ।

Experience-एक्स-पीरि-अन्स्-n. practical acquaintance with a matter, knowledge resulting from actual observation. अनुभव, परीक्षाज्ञान, बहुदर्शिता; -v. i. to feel, to learn. अनुभव करना, ज्ञान प्राप्त करना; Experienced (-इ)-adj. skilful by experience. अनुभवी, बहुदृष्ट; Experiential (-एन्शियल)-adj. of or pertaining to experience. अनुभवी, अनुभव-संबंधी ।

Experiment-एक्स-पे-रि-मेन्ट-व. i. a trial or test adopted for testing a hypothesis. प्रयोग, परीक्षा (अनुभव); -v. i. to know by practice or by trial. परीक्षा करना, अनुभव करना; Experimental (-मेन्ट-अल), Experimentative (-पेट्टिव)-adj. based on experience. अनुभवप्राप्त; Experimentally (-अल-लि)-adv. in an experimental manner. परीक्षण रूप में; Experimentalize (-मेण्टलाइज) - v. i. to make experiments. प्रयोग करना ।

Expert-एक्स-पर्ट-व. i. & n. skilful, adroit, dexterous, trained by practice, a specialist. दक्ष, निपुण चतुर, किसी विषय का विशेष ज्ञान रखनेवाला; Expertly (-लि)-adj. in an expert manner. कुशलता सहित; Expertness (-नेस्) - n. the quality of being expert. निपुणता ।

Expiate-एक्स-पि-एट-व. i. to atone for, to make amends or reparation for sin. प्रायश्चित्त से पवित्र करना, पापों से निवृत्त करना; Expiable (-पि-बल)-adj. able to be expiated. इस प्रकार से पवित्र करने योग्य; Expiation (-पि-शन्)-n. act of expiating crime. शोधन, प्रायश्चित्त; Expiatory (-अरि)-adj. hav-

ing power to atone for sins. पाप नाशक ।

Expirable-ऐक्स-पायरैबल-adj. that may come to an end. मिटने योग्य, विध्वंसी ।

Expirant-ऐक्स-पायर'-ऑन्ट - n. one who is expiring. मरनेवाला, दम तोड़नेवाला ।

Expiration-ऐक्स-पिरेशन्-n. death, the end. प्राणत्याग, मृत्यु ।

Expire-ऐक्स-पायर' - v. t. & i. to breathe out of lungs, to emit, to die out, to come to an end. श्वास निकालना, बाहर फेंकना, मरना, समाप्त होना; **Expiry (-रि) - n.** termination, अन्त ।

Explain-ऐक्स-प्लेन' - v. t. to make plain or intelligible, to clear the meaning of. व्याख्या करना, अर्थ स्पष्ट करना, समझाना; **To explain away** (to explain so as to show that there is nothing in it.) इस प्रकार व्याख्या करना मानों कुछ सार ही न हो ।

Explainable-ऐक्स-प्लेनेबल-adj. that may be explained. व्याख्या करने योग्य ।

Explainer-ऐक्स-प्लेनर - n. one who makes an explanation. व्याख्या करनेवाला ।

Explanation-ऐक्स-प्लेनेशन्-n. act of explaining. व्याख्या, भाष्य, टीका ।

Explanatory-ऐक्स-प्लेनेटरी-adj. containing explanations, serving to explain. व्याख्यानमय ।

Expletive-ऐक्स-प्लिटिव-adj. & n. serving to fill up, a filling word, oath. पूरक, पूर्ण करनेवाला शब्द, शपथ; **Expletory (-टरी)-adj.** serving to fill up. पादपूरक, पूर्ण करनेवाला ।

Explicable-ऐक्स-प्लिकेबल - adj. admitting explanation. व्याख्याके योग्य; **Explicableness (-नेस्)-n.** the quality of being explicable. व्याख्या करने की योग्यता ।

Explicate-ऐक्स-प्लिक्वेण्ड-v. t. to unfold, to explain, to interpret. व्याख्या करना, स्पष्ट करना ।

Explicit-ऐक्स-प्लिसिट-adj. plain in language, clear, express. स्पष्ट, व्यक्त, स्फुट; **Explicitly (-लि)-adv.** clearly. स्पष्ट रूप से; **Explicitness (-नेस्)-n.** the quality of being explicit, clearness of expression. स्पष्टता ।

Explode-ऐक्स-प्लोड'-v. t. & i. to cause to blow up, to bring into disrepute, to burst with a loud report. उड़ा देना, निन्दा करना, धड़के से फटना ।

Exploit-ऐक्स-प्लॉ - इड - n. a heroic achievement, a feat. पराक्रम, अद्भुत कार्य; - **v. t.** to turn to use, to work up, to make gain

at the cost of others. व्यवहार में लाना, काम उठाना; **Exploitation (-ट'-शन्)-n.** act of using for selfish purpose. स्वार्थ के लिये प्रयोग ।

Exploration-ऐक्स-प्लोर'-ए'-शन् - n. a thorough research. अन्वेषण, जिज्ञासा ।

Explore-ऐक्स-प्लोर - v. t. to search or examine thoroughly, to enquire into, अन्वेषण करना, अनुसन्धान करना, खोजना, ढूँढ़ना; **Explorer (-अर)-n.** one who or that which explores. ढूँढ़नेवाला, अन्वेषण करनेवाला ।

Explosion-ऐक्स-प्लो'-ज़न्-n. a violent outburst. विस्फोट, धड़का ।

Explosive-ऐक्स-प्लोस्-इव'-adj. tending to cause explosion. शीघ्रदाह्य, शीघ्र उड़नेवाला; - **n.** anything liable to explode. धड़के से फटनेवाला पदार्थ; **Explosively (-लि)-adv.** in an explosive manner. धड़के के साथ; **Explosiveness (-नेस्)-n.** having the quality to explode. विदारणशीलता, विस्फोटकता ।

Exponent-ऐक्स-पो'-नेन्ट-n. one who explains or points out, an expounder, an index in Algebra. व्याख्या करनेवाला, अर्थ-प्रदर्शक, बीजगणित का भंक ।

Export-ऐक्स - पोर्ट' - v. t. to carry or send goods to another country. परदेश में माल ले जाना या भेजना; - **n.** exported article. बाहर भेजा हुआ माल; **Exportable (-ऐ-बल)-adj.** that may be exported. बाहर भेजने योग्य; **Exportation (-ट'-शन्)-n.** the act of exporting. विदेश में माल भेजने की क्रिया, निर्यात ।

Exporter-ऐक्स-पोर्टर-n. one who exports. परदेश में माल भेजनेवाला ।

Expose-ऐक्स - पोत्र - v. t. to lay open, to deprive of cover, to explain, to put into danger, to subject a photographic plate to light. बख्शी करना, खोलना, उघाड़ना, व्याख्या करना, आपत्ति में डालना, फोटो के प्लेट पर प्रकाश डालना; **Exposed (-इ)-adj.** unprotected, shelterless. अरक्षित, आश्रयहीन, खुला हुआ ।

Exposition-ऐक्स-पॉ-ज़िशन - n. description, commentary, interpretation, explanation. विवरण, स्पष्टीकरण, व्याख्या ।

Expositor-ऐक्स-पॉ-ज़िटर-n. one who explains. अर्थ-प्रकाशक ।

Expostulate-ऐक्स-पॉस्-ट्यु-लेट'-v. i. to remonstrate, to discuss. भर्त्सना करना, शिङ्कना, तर्क करना; **Expostulation (-ले'-शन्)-n.** remonstrance. भर्त्सना, प्रतिवाद; **Expostulatory (-अरि)-adj.** containing remonstrance. भर्त्सना या प्रतिवाद पूर्ण ।

Exposure-एक्स-पोज़र - *n.* act of exposing, subjection to sun or wind, openness to danger. प्रकाशकरण, धूप-या वायु के प्रभाव में अवस्थान, विपदग्रस्तता ।

Expound-एक्स-पाउन्ड - *v. t.* to explain, to interpret. व्याख्या करना, समझाना; **Expounder** (-अर) - *n.* one who explains. व्याख्या करनेवाला ।

Express-एक्स-प्रेस - *adj.* exact, definite, clear. ठीक, स्पष्ट; **निश्चित** - *v. t.* to squeeze out, to utter, to write, to state one's opinion. निचोड़ना, व्यक्त करना, लिखना, मत प्रकट करना; -*n.* a messenger, a fast train. दूत, द्रुतगामी रेलगाड़ी; -*adv.* directly, with speed. तेजी के साथ; **Expressed** (-इ) - *adj.* squeezed, related. निचोड़ा हुआ, सूचित; **Expressible** (-सि-बल) - *adj.* able to be expressed. निचोड़ने योग्य, वर्णन करने योग्य ।

Expression-एक्स-प्रेशन् - *n.* the act of representing, declaration, look, peculiar manner of utterance. वर्णन, कथन, आकृति, वाक्यशैली; **Beyond expression** (not describable.) अकथनीय ।

Expressive-एक्स-प्रेसिव - *adj.* serving to express, significant. सूचक, दर्शक; **Expressively** (-इव-लि) - *adv.* in an expressive manner. स्पष्ट रूप से; **Expressiveness** (-इव-नेस) - *n.* the quality of being expressive. स्पष्टता; **Expressly** (-लि) - *adv.* in an expressive manner. स्पष्ट रूप से ।

Exprobration-एक्स-प्रो-ब्रेशन् - *n.* reproachful language. गाली के वाक्य ।

Expugn-एक्स-प्यून् - *v. t.* to conquer. जीतना; **Expugnable** (-एव-बल) - *adj.* that may be conquered. जीतने योग्य ।

Expulsion-एक्स-पल्शन् - *n.* act of expelling, banishment. बहिष्कार, निर्वासन, निष्कासन; **Expulsive** (-सिबु) - *adj.* serving to expel. निकालनेवाला, निकालने योग्य ।

Expunction-एक्स-पङ्क्शन् - *n.* the act of expunging, erasure. विलोपन, मिटाव ।

Expunge-एक्स-पङ्ज - *v. t.* to wipe out, to blot out, to efface, to omit. मिटाना, पोंछना, हटाना, छोड़ना ।

Expurgate-एक्स-पुर्गेट - *v. t.* to cleanse, to purify by removing away objectionable matter. परिष्कार करना, मल हटाकर शुद्ध करना; **Expurgation** (-गेशन्) - *n.* act of expurgating. पवित्रीकरण; **Expurgator** (-गैटर) - *n.* one who expurgates. पवित्र करनेवाला ।

Age ऐज ; Edge ऐच् ; Pen पें ; Pain पेन

Exquisite-एक्स-क्विजिट - *adj.* of great excellence, select, acute, keen, fastidious, delicate. अत्युत्तम, विशिष्ट, उत्कृष्ट, सुन्दर, कोमल; **Exquisitely** (-लि) - *adv.* in an exquisite manner. सुन्दरता या उत्तमता से; **Exquisiteness** (-नेस) - *n.* the quality of being exquisite, acuteness. उत्तमता, विशिष्टता, सुन्दरता ।

Exsanguine-एक्स-साइंग्विन् - *adj.* lacking blood. रक्तहीन ।

Excise-एक्सिन्ड - *v. t.* to cut off. काट डालना या काटकर अलग करना ।

Excise-एक्सिन्ड - *v. t.* to cut out, to cut away. काट डालना ।

Existant-एक्सिस्ट - *adj.* existing. विद्यमान, वर्तमान ।

Extemporaneous-एक्स-टेम्पोरे - *adj.* hastily done. तत्क्षण कृत, तुरत किया हुआ; **Extemporaneousness** - *n.* - *adj.* - *n.* the quality of being extemporaneous. शीघ्रता ।

Extemporaneous-एक्स-टेम्पोरे - *adj.* done extempore. सहसा किया हुआ ।

Extempore-एक्स-टेम्पोरे - *adv.* without previous preparation, suddenly. पूर्व कल्पना बिना, एकाएक; *adj.* (एक्स-टेम्पोरे) - offhand. तात्कालिक; **Extemporize** (-पराइज) - *v. t.* to compose extempore. तत्काल लिखना ।

Extend-एक्स-टेन्ड - *v. t. & i.* to enlarge, to expand or dilate, to prolong, to spread out, to stretch. विस्तृत करना, बढ़ाना, फैलाना, फैलाना ।

Extensile-एक्स-टेन्सिल - *adj.* capable of being stretched. फैलाने योग्य ।

Extension-एक्स-टेन्शन् - *n.* extent, enlargement. विस्तार, वृद्धि, व्याप्ति, विपुलता ।

Extensive-एक्स-टेन्सिव - *adj.* of great extent, comprehensive. विस्तृत, चौड़ा, बड़ा; **Extensively** (-सिबिल) - *adv.* to a great extent, widely. विस्तृत रूप में; **Extensiveness** (-सिबिनेस) - *n.* the quality of being extensive. फैलाव, विस्तार ।

Extensor-एक्स-टेन्सर - *n.* a muscle which serves to extend a part of body. शरीर के किसी अंग को फैलानेवाली पेशी ।

Extent-एक्स-टेन्ट - *n.* space, range, scope. विस्तार, पहुँच, प्रसार, अवसर; **To a great extent** (much, greatly.) अति, बहुत; **To some extent** (somewhat.) कुछ, थोड़ा; **To such extent** (somuch.) इतना; **To the fullest extent** (always.) सर्वथा; **To what extent** (how much?) कितना ?

Extenuate-**एक्स-टैन्-यु-ऐट** -*v. t.* to diminish, to lessen, to weaken the force of. अल्प करना, शक्ति कम करना; **Extenuation** (-**ऐ-शन्**)-*n.* the act of growing thin. लघुकरण, घटाव ।

Exterior-**एक्स-टीरिअर**-*adj.* outer, external. बाह्य, बाहरी;-*n.* outward aspect. बाह्य रूप, बाहरी भाग; **Exteriority** (-**ऑरिटि**)-*n.* externality, superficialities. बाहरीपन ।

Exterminate-**एक्स-टर्-मिन्-ऐट** -*v. t.* to root out. जड़ से उखाड़ देना (सर्वनाश करना); **Extirmination** (-**ऐ-शन्**)-*n.* total destruction. उजाड़, नाश; **Extirminator** (-**ऐ-टर्**)-*n.* one who exterminates. नाश करनेवाला ।

External-**एक्स-टर्नल्** -*adj.* exterior, situated outside, outward, accidental. बहिःस्थित, बाहरी, अचानक; **Externality** (-**इटि**)-*n.* the state of being external. बहिर्भाव; **Externalize** (-**आइज़**)-*v. t.* to show outward aspect. बाहरी आकृति दिखलाना; **Externally** (-**लि**)-*adv.* outwardly, visibly. बाहर से, दिखावट में; **Externals** (-**अल्ज़**)-*n.* the outward parts. बाहरी भाग ।

Extersion-**एक्स-टर्-शन्**-*n.* act of wiping or rubbing. पोंछने या रगड़ने का कार्य ।

Extinct-**एक्स-टिङ्क्ट** -*adj.* no longer existing, extinguished, quenched, obsolete. अप्रचलित, बुझा हुआ, मृत; **Extinction** (-**टिङ्क्-शन्**)-*n.* the act of extinguishing, suppression. बुझाना, नाश, अन्त; **Extinctive** (-**इक्**)-*adj.* able to extinguish. बुझने योग्य ।

Extinguish-**एक्स-टिङ्क्-ग्विश्**-*v. t.* to put out, to suppress, to annihilate, to wipe out. बुझाना, दबाना, नष्ट करना, पोंछना; **Extinguished** (-**इ**)-*adj.* destroyed, suppressed. नष्ट, क्षीण; **Extinguisher** (-**अर्**)-*n.* one who extinguishes. बुझानेवाला; **Extinguishment** (-**मेंट**)-*n.* the act of extinguishing. नाश, संहार, क्षय ।

Extirpate-**एक्स-टर्प-ऐट** -*v. t.* to root out, to destroy totally. जड़ से उखाड़ना, नाश करना; **Extirpation** (-**ऐ-शन्**)-*n.* the act of rooting out, excision. नाश; **Extirpator** (-**ऐ-टर्**)-*n.* one who roots out. उखाड़नेवाला ।

Extol-**एक्सटोल** -*v. t.* (*p. t.* **Extolled**.) to praise highly, to magnify. प्रशंसा करना, बढ़ाकर कहना; **Extoller** (-**अर्**)-*n.* one who praises or magnifies. प्रशंसा करनेवाला, बढ़ानेवाला ।

Extort-**एक्स-टॉर्ट**-*v. t.* to obtain by violence. बलपूर्वक लेना, छीनना; **Extortion** (-**टॉर्शन**)-*n.*

illegal exaction. लूट, बलात्कार; **Extortioner** (-**अर्**)-*n.* one who practises extortion. छींचने या लूटनेवाला ।

Extra-**एक्स-ट्रा** -*adv., adj.* **अ' n.** additional, more than usual, in addition to fixed charge. अधिक, मित्र, अतिरिक्त; in *comb.* situated on the outside of a thing. 'उपसर्ग' की तरह प्रयुक्त होने पर इसका अर्थ "किसी पदार्थ के बाहर" होता है; **Extra cosmical** (outside the universe.) विश्वमण्डल के बाहर; **Extra official** (not within official limits.) अतिरिक्त अधिकारवाला ।

Extract-**एक्स-ट्रैक्ट** -*v. t.* to draw out, to take by force, to deduce, to distil. छींचना, हठपूर्वक लेना, अर्क छींचना, सार निकालना; -*n.* (**एक्स-ट्रैक्ट**) essence, quotation. सत्त्व, संग्रह, संक्षेप; **Extractible** (-**इक्**)-*n.* that may be extracted. सार या सत्त्व निकालनेयोग्य; **Extraction** (-**ट्रैक्शन**)-*n.* the act of extracting, descent. निस्सारण, वंश, कुल; **Extractive** (-**इक्**)-*adj.* serving to extract. निकालनेवाला; **Extractor** (-**टर्**)-*n.* he who or that which extracts. छींचने या निकालनेवाला ।

Extraneous-**एक्स-ट्रे-नि-अस्** -*adj.* of external origin, not essential, foreign. विदेशी, असम्बद्ध, मित्र; **Extraneously** (-**लि**)-*adv.* in an external manner. बहिर्भाव से, बाह्यता से; **Extraneousness** (-**नेस्**)-*n.* the quality of being external or foreign. परायापन ।

Extraordinarily-**एक्स-ट्रा-ऑर्डिनरिअल्** -*adv.* in a manner beyond ordinary. अपूर्वता से, विचित्रता से; **Extraordinariness** (-**रि-नेस्**)-*n.* uncommonness. विलक्षणता, विचित्रता ।

Extraordinary-**एक्स-ट्रा-ऑर्डिनरि** -*adj.* unusual, wonderful, exceptional, surprising, remarkable, rare. असाधारण, असामान्य, अद्भुत, विलक्षण ।

Extravagance-**एक्स-ट्रैव-ओ-गन्स**-*n.* excess, irregularity. अतिशय, अति व्यय ।

Extravagant-**एक्स-ट्रैव-ओ-गॉन्ट** -*adj.* immoderate, excessive, exorbitant, profuse, wasteful. अमितव्ययी, लुटाक, मुक्तहस्त; **Extravagantly** (-**लि**)-*adv.* in an extravagant manner. अतिव्यय से; **Extravagantness** (-**नेस्**)-*n.* extravagance. अमितव्यय, अमिताचार ।

Extreme-**एक्स-ट्रीम्** -*adj.* outermost, remote, last, most pressing, excessive. सबसे बाहरी, सबसे दूर का, अन्तिम, अति, अत्यावश्यक; **Extremely** (-**लि**)-*adv.* in the utmost degree. अत्यन्त, बहुत; **Extremeness** (-**नेस्**)-*n.*

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेत्र

violent nature. कर्काश प्रकृति; In the extreme (fully.) पूर्ण रूप से।

Extremism-ऐक्स-ट्रीम्-इज्म् -n. revolution. विप्लव; Extremist (-इस्ट)-n. a revolutionist. विप्लववादी।

Extremity-ऐक्स-ट्रीमिटि-n. the utmost limit, the end. छोर, परम अवधि, सीमा; (pl. -ies.) thing as remote as possible. बहुत ही दूर की वस्तु।

Extricable-ऐक्स-ट्रिकेबल-adj. that may be extricated or disentangled. विमुक्त करने योग्य।

Extricate-ऐक्स-ट्रिकेट्-व. t. to release, to disentangle, to set free, to send out. विमुक्त करना, निस्तार करना, निकालना, भेजना;

Extrication (-ऐ-शन्)-n. act of extricating. निस्तार, मुक्ति, उद्धार।

Extrinsic-ऐक्स-ट्रिन्-सिक्-adj. lying outside, not essential. बाहरी, अनावश्यक; Extrinsically (-अल-लि)-adv. in an extrinsic manner. अनावश्यक रूप में, बाहर से।

Extrude-ऐक्स-ट्रूड्-व. t. to expel, to thrust out. बाहर निकालना, ढकेलना; Extrusion (-ट्रू-ज़न्)-n. the act of extruding or thrusting out. निष्कासन।

Exuberance - ऐक्स-यू-बर्-ओन्स - n. overgrowth. प्रचुरता, आधिक्य।

Exuberant-ऐक्स-यू-बर्-ओन्ड-adj. overflowing, abounding, growing luxuriantly abundant. समृद्ध, परिपूर्ण, हरा-भरा; Exuberantly (-लि)-adv. in great plenty. प्रचुरता से।

Exuberate-ऐक्स-यू-बर्-ऐट्-व. t. to abound. प्रचुर होना, बढ़ना।

Exudation-ऐक्स-युडेशन्-n. the act of exuding. स्वेदलाव, उदगमन।

Exude-ऐक्स-यूड्-व. t. to ooze out as sweat. पसीने की तरह रसकर बहना।

Exult-ऐक्जल्ट्-व. t. to rejoice exceedingly, to triumph. अत्यन्त आनन्दित होना, अति प्रसन्न होना; Exultant (-ओन्ड)-adj. triumphantly rejoicing. प्रमुदित, परम प्रसन्न; Exultation (-ऐ-शन्)-n. rapturous delight, triumph. परम आनन्द, परम हर्ष (हुलास); Exultingly (-अल-लि)-adv. in an exulting manner. आनन्द सहित।

Exuviae-ऐ-ज्यू-व्-त्रि-ई-n. pl. animal's cast off skins. केंचुल, पशु के शरीर की झरनेवाली शिल्पी; Exuvial (-अल)-adj. containing exuviae. केंचुल-युक्त; Exuviate (-ऐट्)-v. i. to shed slough. केंचुली निकालना या फेंकना।

Eyas-आइ'-अस् -n. an untrained young hawk. बाज का अशिक्षित बच्चा।

Eye-आइ-n. the organ of sight, power of seeing, presence, a small hole, anything like an eye, sprout of a plant. चक्षु, दृष्टि की क्षमता, छोटा छिद्र, नेत्र के सदृश पदार्थ, अँखुआ; -v. t. to look on, to observe



Eye.

keenly. देखना, निरीक्षण करना; Eyeball (the apple of the eye.) आँख की पुतली; Eyebeam (glance of eye.) दृष्टिपात; Eyebrow -n. the hairy arch above the eye. भ्रू, औढ़; Eyedrop (tears.) आँसू; Eye for eye (retaliation.) बदला; Eyeglass (glass for assisting sight.) उपनेत्र, चश्मा; Eyelash (the line of hair on the edge of the eyelid.) बारीनी; Eyeless (without eyes.) नेत्रहीन; Eyelet (loophole.) बल इत्यादि में लगाने की धातु की छुट्टी; Eyelid (cover of the eye.) पलक; Eye of day (the sun.) सूर्य; Eye of needle (hole of the needle.) सूई का छेद; Eye-pupil (pupil of eye.) आँख का तारा; Eye-reach (glance of eye.) दृष्टिपथ; Eye-salve (ointment for eyes.) सुरमा, अञ्जन; Eyeshot (range of vision.) नज़दी आँख से देख पड़ने तक की दूरी; Eyesight-n. vision. दृष्टि; Eyesore (some, thing offensive to the eye.) आँख का कौया, चक्षुरोग; Eye-tooth (canine tooth.) नुकीला दाँत; Eye-wash (lotion for eyes.) आँख धोने की औषधि; Eye-wink (winking of eyes.) कटाक्ष; Eye-witness (one who has seen a thing being done.) प्रत्यक्ष साक्षी; In the eyes of (in the presence of.) समक्ष, सामने; In the mind's eye (in an imaginary way.) ध्यानचक्षु द्वारा; In the wind's eye (against the wind.) वायु के विपरीत; Mind your eye (be careful.) सावधान रहो; To cry one's eyes out (to weep bitterly.) फूट-फूटकर रोना; To keep eye on (to watch.) सतर्क होकर देखना; To set the eyes on (to see.) दृष्टि डालना, देखना।

Eyot-ऐट-n. a small island. छोटा टापू।

Eyre - ऐयर् - n. a journey, a circuit court, यात्रा, दौरे की अदालत।

Eyrie-आइरि-n. the nest of a bird of prey. शिकारी चिड़िया का घोंसला।

F-फै- the sixth letter of the English and Latin alphabet, the fourth note of the natural diatonic scale.

अंगरेजी का रोम की वर्णमाला का छठा

अक्षर, गायन में चौथा सुर ।

Fa-फा-*n.* the fourth note of an octave. सप्तक का चतुर्थ स्वर (अर्थात् मध्यम) ।

Fabaceous-फै-बे'-शस्-*adj.* like a bean. सेम की तरह की ।

Fabian-फै'-वि-अन्-*adj.* practising dilatory policy, awaiting opportunity. टालटाल का अदतवाला, दीर्घसूत्री, अवसरकी प्रतीक्षा करनेवाला ।

Fable-फै'-बल्-*n.* a fictitious or narrative story. कल्पित कथा, कहानी (झूठी कथा); *-v. t. & i.* to tell fictitious tales, to tell falsehoods, to feign. झूठी बात कहना, झूठ बोलना, बहाना करना; **Fabled**-(-इ)-*adj.* celebrated in fables. कथा में वर्णन किया हुआ, झूठा; **Fabler** (-ब्लर)-*n.* writer of fables. कथा-लेखक, कहानी लिखनेवाला ।

Fabric-फैब्रिक-*n.* a structure, an edifice, construction, woven material or structure, tissue. रचना, भवन, गृह, निर्माण, बुना हुआ बस्त्र, कपड़ा ।

Fabricate-फैब्रिकेट-*v. t.* to construct, to manufacture, to devise falsely. निर्माण करना, बनाना, जाल रचना; **Fabrication** (-ऐ-शन्)-*n.* construction, manufacture, falsehood, forgery. गठन, रचना, झूठी बात, जालसाजी; **Fabricator** (-ऐ-टर्)-*n.* an inventor of false stories. झूठी कहानी गढ़नेवाला ।

Fabulist-फैबुलिस्ट-*n.* a composer of fables, a liar. कहानी लिखनेवाला, मिथ्यावादी मनुष्य ।

Fabulous-फैबुल्स-*adj.* fictitious, false. कृत्रिम, काल्पनिक, झूठा; **Fabulously** (-लि)-*adv.* in a fabulous manner, fictitiously. कल्पना के रूप में; **Fabulousness** (-नेस्)-*n.* the quality of being fabulous, fictitious nature. मिथ्या कल्पना, झूठापन ।

Facade-फैसाद-*n.* the exterior or front part of a building. महल का (सड़क की ओर का) बाहरी भाग ।

Face-फेस-*n.* the front part of head, outside appearance, aspect, look. मुख, बाह्य आकृति, दृष्टि; *-v. t.* to meet in front, to resist, to smooth the surface of. सम्मुख होना, विरोध करना, सामना करना, समतल करना; **Face value** (nominal value.) नाममात्र का मूल्य;

In face of (against.) विपरीत; **In one's face** (in front of.) सम्मुख; **In the face of** (in defiance of.) अवज्ञा-पूर्वक; **To accept one's face** (to show favour.) कृपा दिखलाना; **To face down** (to oppose impudently.) धृष्टता से विरोध करना; **To fly in the face of** (to set oneself directly against.) प्रत्यक्ष रूप में विरोध करना; **To know one's face** (to come in front.) प्रादुर्भूत होना, सामने आना; **To look in the face** (to perplex.) घबड़ा देना; **To make faces** (to distort face.) मुँह विराना ।

Facet-फैसिट-*n.* the plane surface of a crystal, a little face. नगीने का पहलू, छोटा चेहरा ।

Facetious-फै-सी'-शस्-*adj.* witty, jocular, humorous. ठिठोलिया, मसखरा; **Facetiously** (-लि)-*adv.* in a humorous way. मसखरेपन से; **Facetiousness** (-नेस्)-*n.* humour, witicism. हैसी, विनोद ।

Facial-फै'-शल्-*adj.* relating or pertaining to the face. मुख-सम्बन्धी; **Facially** (-लि)-*adv.* face to face. आमने सामने ।

Facile-फै-साइल्-*adj.* affable, yielding, pliant, easily persuaded. सुगम, सहज, अनुकूल (सरल); **Facileness** (-नेस्)-*n.* easiness. सरलता ।

Facilitate-फै-सिलिटेट-*v. t.* to lessen difficulty, to make easy or less difficult. निर्विघ्न करना, सुगम बनाना; **Facilitated** (-ऐड)-*adj.* made less difficult. निर्विघ्न, सहज; **Facilitation** (-ऐ-शन्)-*n.* the act of facilitating, making easy. निर्विघ्नता, सुगमता ।

Facility-फै-सिलि'-टि-*n.* (*pl.* Facilities) ease, dexterity, aptitude, affability. सरलता, दक्षता, अनुकूलता, मिलनसारि ।

Facing-फै-सिंग-*n.* a coating, fronting. अञ्चल, आवरण, किसी वस्तु का अभ्यन्त ।

Facsimile-फै-सिमिलि-*n.* an exact copy or representation of writing, picture &c. प्रतिलिपि, ठीक नमूना या नकल; **Facsimilist** (-इस्ट)-*n.* one who makes an exact copy. प्रतिलिपि (ठीक नमूना) बनानेवाला ।

Fact-फैक्ट-*n.* anything done, deed, assertion, truth, reality. कार्य, कृति, वृद्ध कथन, सच्चाई, यथार्थता; **As a matter of fact** (in reality.) सचमुच; **In fact** (really, truly.) वस्तुतः ।

Faction-फै-क्शन-*n.* an association of persons acting together (in bad sense), tumult, clique, dissension. दल (पक्ष, विरोध), हलचल, बलवा; **Factional** (-अल्)-*adj.* of a member of a faction. विरोध पक्ष का ।

Hot हॉट ; **Hot** हॉट ; **Measure** मेज़र

Factionary-फैक्शन-रि - *n.* member of a faction. बलवाई ।

Factionous-फैक्शनस-अड्ज. turbulent, disloyal. कलहप्रिय, बराजक, बलवाई ; **Factionousness** (-नेस) - *n.* tendency to oppose. विरोधी प्रवृत्ति, कलहप्रियता ।

Factitious-फैक्-टिश'-अस्-अड्ज. conventional, artificial. प्रचलित, कृत्रिम ; **Factitiously** (-लि) *adv.* in a conventional manner. बनावटी रूप में या ढंग से ; **Factitiousness** (-नेस) - *n.* the quality of being artificial. कृत्रिमता ।

Factitive-फैक्टिटिव-अड्ज. of a verb which takes an object and a complement, causative. एक कर्म तथा एक पूरक लेनेवाले धातु से सम्बन्धित ।

Factor-फैक्टर-न. a commercial agent, a deputy, a component part of a number. नियोगी, प्रतिनिधि, अड़तिया, भाज्य (खण्ड) ; **Factorial** (-टोरिअल) - *n.* pertaining to a factor. भाज्य-सम्बन्धी ; **Factorize** (-आइज) - *v.* to reduce into factors. खण्ड करना ।

Factory-फैक्टरी-न. (*pl.* Factories) a manufactory, a workshop. शिल्पशाला, कारखाना ; **Factory hand** (a worker in a factory.) कारखाने में काम करनेवाला मनुष्य ।

Factorum-फैक्-टो'-टम् - *n.* one who is employed to do all sorts of work for another, a confidential servant. सब प्रकार का काम करनेवाला नौकर, विश्वस्त अनुचर या सेवक ।

Facula-फैक्-यूला-न. (*pl.* Faculae-लि) a bright spot on the surface of the sun. सूर्य पर का चमकता चिह्न (धब्बा) ।

Faculty-फैकल्टि - *n.* (*pl.* Faculties.) inherent power in a body or organ, power to act, power of the mind, department of a University, special power, privilege, licence. आन्तरिक शक्ति (प्रभाव), सामर्थ्य (अधिकार), मन की शक्ति, विश्वविद्यालय का विभाग, विशेषाधिकार, सुविधा, अनुज्ञा ।

Facundity-फै-कन्'-डि-टि-न. eloquence, ready speech. वक्तृत्व शक्ति, प्रस्तुत भाषण ।

Fad-फैड-न. hobby, craze. धुन, झक ; **Faddish** (-डिश) **Faddy** (-डि) - *adj.* prone to be crazy. धुनवाला, झककी ; **Faddishness** (-डिश'-नेस) - *n.* the act of being crazy. झककीपन ।

Fade-फेड-व. *i.* to droop, to wither, to lose freshness, to perish gradually, to vanish, to disappear gradually. मुरझाना, धीरे-धीरे लुप्त होना, क्षीण होना, फीका पड़ना ; **Faded (-ऐड) - *adj.* insipid, weak. फीका, दुर्बल ; **Fadingly** (-इङ्ग-लि) - *adv.* in a fading manner. मुरझाते**

हुए ; **To fade from memory** (to disappear from memory.) स्मृति से निकल जाना, भूल जाना ।

Fadge-फैज-न. a bundle of leather or sticks or wool. चमड़े या लकड़ियों या ऊन की गठरी ; - *v.* *i.* to fit, to agree. योग्य होना, अनुकूल होना ; - *v.* *t.* to turn out. निकाल देना ।

Fading-फेड'-इङ्ग-न. loss of freshness. म्लानता ; - *adj.* losing freshness. मुरझाता हुआ ।

Faecal-फैकल-अड्ज. pertaining to faeces. मल या विष्टा सम्बन्धी ।

Faeces-फै-सीज-न. *pl.* the excrements of the bowels. विष्टा, मल ।

Faffle-फैफ-न. *i.* to stammer. हकलकर बोलना, हकलाना ।

Fag-फैग-व. *i.* & *t.* to feel or make weary, to work hard. थकना या थकाना, परिश्रम करना ; - *n.* a slave. दास ; **Faggery (-गर्-इ) - *n.* drudgery थकानेका कार्य ; **The fag end** (the latter part of any thing.) शेष भाग, अन्तिम भाग ।**

Faggot, Fagot-फैगट - *ns.* bundle of sticks used for fuel. ईंधन के उपयोग की लकड़ी का गट्ठा ; - *v.* *t.* to bind in faggots. ऐसा गट्ठा बाँधना ।

Fahrenheit-फारन-हाइट-न. the name used for a thermometer in which the freezing point is represented by 32° and boiling point by 212°. एक प्रकार का गर्मी-सर्दी नापने का यन्त्र (थर्मामिटर) ।

Fail-फेल-न. failure, hindrance. अवरोध, असफलता, रुकावट ; - *v.* *i.* & *t.* to die, to decay, to be unsuccessful, to disappoint. कम होना, नष्ट होना, असफल होना, हताश करना ; **He failed to come** (he did not come.) वह आया नहीं ; **His heart failed him** (he lost his courage.) उसका धैर्य छूट गया ; **Without fail** (certainly.) अवश्य ; **Words fail me** (I am unable to describe.) मैं ठीक-ठीक वर्णन नहीं कर सकता ।

Failing-फेल-इङ्ग-न. failure, weakness, fault, defect. असफलता, दुर्बलता, अवगुण, न्यूनता ; **Faillingly** (-लि) - *adv.* in a failing way. चूकते हुए, असफल रूप में या ढंग से ।

Failure-फै'-ल्यूर-न. non-performance, omission, want of success, bankruptcy. कार्य का न होना, न्यूनता, असफलता, दिवालियापन ।

Fain-फेन-अड्ज. & *adv.* with pleasure, gladly. आनन्द-सहित, प्रसन्नतापूर्वक ।

Faint-फेन्ट-अड्ज. wanting in strength, fading, not bright, exhausted, hardly able to be heard. शक्तिहीन, मुरझाया हुआ, धुन्ध (निस्तेज),

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन ; Pain पेन

शियल, कठिनता से सुनने योग्य; -*v. i.* to lose courage, to swoon. शियल होना, मूर्छित होना; Faint-hearted (easily yielding to fear.) कायर, डरपोक।

Fainting-फेन्ट-इङ्ग-*n.* falling into a swoon. मूर्छा; -*adj.* swooning. मूर्छित।

Faintish-फेन्टिश-*adj.* somewhat faint. कुछ धूमिल रङ्ग का।

Faintly-फेन्टि-लि-*adv.* in a feeble manner. थोड़े बल से; Faintness (-नेस्)-*n.* feebleness. दुर्बलता, फीकापन।

Fair-फेअर-*adj.* bright and clear, pure, beautiful, handsome, satisfactory, abundant, moderately good, equitable, candid, favourable, gentle, prosperous, frank, honest. चमकीला और स्वच्छ, शुद्ध, सुन्दर, सन्तोषजनक, प्रचुर, साधारण रूप में अच्छा, न्याययुक्त, स्पष्ट, अनुकूल, नम्र, सुखी, सच्चा, ईमानदार; -*n.* periodic market for sale of goods. मेला (हाट); -*adv.* gently, frankly, courteously. नम्रता से; सचाई से, शिष्टता से; A fair fight (just encounter.) धर्मयुद्ध; By fair means (honestly.) ईमानदारी के साथ; Fair and square (honest.) ईमानदार; Fair day (bright day.) सुदिन; Fair-minded (impartial.) अपक्षपाती; Fair-play (even-handed justice.) सब के लिए बराबरी का व्यवहार; Fair-spoken (using gentle speech.) मीठा बोलनेवाला; The fair sex (female sex.) स्त्री जाति; To bid fair (to be likely.) सम्भव होना।

Fairing-फेअर-इङ्ग-*n.* a present which is bought at a fair. मेले में खरीदी हुई सौगात, उपहार।

Fairly-फेअर-लि-*adv.* justly, neatly, clearly. न्यायपूर्वक, स्वच्छता से; Fairness (-नेस्)-*n.* the quality or character of being fair. सुन्दरता, शोभा।

Fairy-फेअरि-*n. (pl. Fairies)* a small supernatural being of graceful human form. अप्सरा, परी; -*adj.* fairy-like, unreal. अप्सरा-तुल्य, असत्य; Fairyland (the abode of fairies.) परियों का देश; Fairy-rings (circles in the fields caused by funguses.) घास के मैदान में गहरे रङ्ग के गोल धब्बे।

Faith-फेथ-*n.* reliance, trust, confidence, fidelity, religious belief. निर्भरता, विश्वास, श्रद्धा, भक्ति, धार्मिक निष्ठा; In good faith (honestly.) ईमानदारी से, सचाई से।

Faithful-फेथ-फुल-*adj.* loyal in one's faith or belief, trustworthy, true. राजभक्त, विश्वस-

नीय, वान का पक्का, सच्चा; Faithfulness (-नेस्)-*n.* fidelity, loyalty, truth. विश्वस्तता, भक्ति, सत्यता; Faithfully (-फुल-लि)-*adv.* in a faithful manner. भक्तिपूर्वक, निष्कपट।

Faithless-फेथ-लेस्-*adj.* destitute of faith, disloyal. भक्तिहीन, भविष्यासी, अराजक, (व्यभिचारिणी); Faithlessly (-लि)-*adv.* in a faithless manner. भविष्यास से; Faithlessness (-नेस्)-*n.* the quality of being faithless. भविष्यास, अभक्ति।

Fake-फेक-*n.* a coil of rope, a cheat. रस्से की गेंडुरी, बेईमान आदमी।

Falcate-फाल्केट-*adj.* bent like a sickle. हँसुप की तरह घुमा हुआ।

Falchion-फाल्शन्-*n.* a kind of short broad curved sword. सुड़ी हुई छोटी तलवार, कृपाण।

Falciform-फाल्सिफॉर्म-*adj.* shaped like a sickle. हँसुप के आकार का।

Falcon-फॉल्कन्-*n.* a small bird of prey trained for sport. श्येन पक्षी, बाज; Falconer (फॉल्कनर)-*n.* one who breeds and trains hawks. बाजों को पालनेवाला या सिखानेवाला; Falconry (फॉल्कन-रि)-*n.* the art of training hawks. बाजों को सिखाने की कला।

Falderal-फॉल्डरल-*n.* (also Falderol.) a meaningless refrain. गीत की निरर्थक टेक।

Faldstool-फॉल्ड-स्टूल-*n.* a camp stool. खेमे में रखने की छोटी तिपाई।

Fall-फॉल-*v. i. (p. t. Fell, p. p. Fallen.)* to descend, to drop, to come down, to be diminished in weight or value, to come to an end suddenly, to sink to a lower level, to slope, to perish. उतरना, गिरना, नीचे आना, मात्रा या मूल्य में कम होना, मन्द होना, सस्ता होना, समाप्त होना; निम्नतर स्तर पर पहुँचना, ढुलक जाना, नाश होना; To fall across (to meet by chance.) अनायास भेट हो जाना; To fall a prey (to become a victim.) शिकार बन जाना; To fall away (to pine.) दुर्बल होना; To fall back (to recede.) पीछे हटना; To fall down (to trip.) गिर पड़ना; To fall foul (to make an attack.) आक्रमण करना; To fall in (to comply.) सहमत होना; To fall into a rage (to become angry.) क्रोध होना; To fall in with (to meet.) मिलना, भिड़ना; To fall into (to stand in lines.) पंक्ति में खड़े होना; To fall into error (to make a mistake.) अशुद्धि करना; To fall off (to withdraw.) अलग होना; To fall on (to attack.) आक्रमण करना; To fall out (to quarrel.) झगड़ा करना; To fall short (to be deficient.)

कम होना; To fall to (to begin.) आरम्भ करना; To fall to pieces (to crumble.) टुकड़े-टुकड़े हो जाना; To fall under (to come under.) अधीन होना; To fall within (to come within.) अन्तर्गत होना।

Fall-फॉल-*n.* act of falling, destruction, ruin, decrease in price, declivity, cataract, autumn. गिराव, नाश, सस्ती, उतार, पानी का झरना, पतझड़ का काल।

Fall-फॉल-*n.* trap. चूहदानी।

Fallable-फॉल-बुल-*adj.* liable to fall. गिरने योग्य।

Fallacious-फॉल-शस-*adj.* deceptive and misleading. मिथ्या, भ्रमजनक; Fallaciously (-लि)-*adv.* in a fallacious manner. भ्रम सहित; Fallaciousness (-नेस)-*n.* the quality of being fallacious. भ्रम।

Fallacy-फॉल-सि-*n.* (pl. Fallacies) misleading argument, error, deceptive appearance, delusion. भ्रान्ति, अशुद्धि, भ्रम, हेतुभास।

Fallen-फॉल-*n.* see Fall.

Fallibility-फॉलिबिलिटी-*n.* liability to error. भ्रमत्व, अशुद्धि।

Fallible-फॉलि-बुल-*adj.* liable to error or mistake. भ्रमकारी; Fallibly (-लिबु-लि)-*adv.* in a fallible or deceptive manner. भ्रम से।

Falling-फॉलिङ्ग-*n.* that which falls down. गिरनेवाला पदार्थ; Falling sickness (epilepsy.) अपरमार रोग; Falling-star (a meteor.) टूटता तारा।

Fallow-फॉल-*लो*-*adj.* uncultivated (land.) बंजर, ऊसर (खेत); -*v. t.* to break up land for sowing. बोने के लिए भूमि तैयार करना; -*adj.* of pale brownish colour. पीले भूरे रंग का; Fallow deer (a kind of deer.) एक प्रकार का हिरन; Fallowness (-नेस)-*n.* the state of lying untilled. ऊसरपन, बंजरपन।

False-फॉल्स-*adj.* untrue, wrong, erroneous, incorrect, not genuine, counterfeit, artificial. असत्य, भूलयुक्त, मिथ्या, झूठा, खोटा, कृत्रिम; False coin (counterfeit coin.) बनावटी या जाली सिक्का; Falsehood (-हुड)-*n.* want of truth. मिथ्या, झूठ; Falsely (-लि)-*adv.* not truly. झूठी तरह से; Falseness (-नेस)-*n.* the state of being false. असत्यता।

Falsification-फॉलसिफिकेशन-*n.* the act of falsifying, confutation. कृत्यकरण, असत्यकरण।

Falsifier-फॉल-सि-फाइ-*अर*-*n.* one who falsifies. कपट करनेवाला, मिथ्याकारक।

Falsify-फॉल-सि-फाइ-*v. t.* (p. t. Falsified.)

to misrepresent, to prove to be false. कपट करना, मिथ्या सिद्ध करना।

Falsity-फॉलसिटी-*n.* the quality of being false, false assertion. असत्यता।

Falter-फॉल-*टर्-र. i.* to stumble, to stagger, to stammer in speech, to hesitate. लड़खड़ाना, भचकना, हकलाना, डगमगाना।

Faltering-फॉल्टरिङ्ग-*n.* feebleness, deficiency, दुर्बलता, हीनता; -*adj.* hesitating. आगा-पीछा करते हुए; Falteringly (-लि)-*adv.* in a faltering manner. आगा पीछे करते हुए।

Fame-फेम-*n.* reputation, renown, celebrity. यश, कीर्ति, प्रसिद्धि; -*v. t.* (passive.) to be currently reported. प्रसिद्ध होना; Famed (-इ)-*adj.* renowned. प्रसिद्ध, कीर्तिमान्; Fameless (-लेस)-*adj.* without renown. अप्रसिद्ध; House of ill-fame (bawdy-house.) वेश्या-गृह।

Familiar-फॉमिलियर-*adj.* in close friendship, well acquainted with, well known, usual, current. परिचित, प्रसिद्ध, सामान्य, प्रचलित; Familiarity (-लि-अरि-रिटि)-*n.* close intimacy, freedom from constraint. सुपरिचय, मेल-जोल; Familiarize (-आइज)-*v. t.* to make well acquainted with, to accustom, to habituate. परिचय कराना, अभ्यास कराना; Familiarly (-लि)-*adv.* in a familiar manner. परिचित रूप से, लौकिक रीति से।

Family-फॉमि-*इल-इ. n.* (pl. Families) the members of a household, parents and children living together, children of a person, race. कुटुम्ब (कुल, वंश), सन्तति, बाल-वच्चे, जाति; Family dispute (quarrel in family.) गृहकलह; Family man (a man with a family.) परिवारवाला मनुष्य; Family-tree (geneological table.) वंशवृक्ष; In the Family way (pregnant.) गर्भवती।

Famine-फॉ-*मिन्*-*n.* extreme scarcity of food. दुर्मिश्र, दुष्काल, अकाल; Famine relief (the relief work during a famine.) दुर्मिश्र के समय सहायता का कार्य; Famine-stricken, (afflicted with famine.) दुर्मिश्र-पीड़ित अकालपीड़ित।

Famish-फॉमि-*इश*-*v. t. & i.* to starve, to perish from extreme hunger. भूखों मरना, क्षुधा पीड़ित होना; Famished (-इ)-*adj.* starved, क्षुधा पीड़ित; Famishment (-मेंट)-*n.* starvation. भूखों मरना।

Famous-फेमस-*adj.* celebrated, renowned, distinguished. प्रसिद्ध, विख्यात; Famously (-लि)-*adv.* so as to become famous. प्रसिद्धि से।

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन ; Pain पेन

Famulus-फैम्युलस-*n.* a magician's attendant. जादूगर का सहायक ।

Fan-फैन-*n.* a winnowing machine, a rotating apparatus for giving current of air, the propeller to a boat or windmill, lover of a special amusement. हवा करने का यन्त्र, श्यजन, वेना, पंखा, नाव, जहाज या हवा की चक्की चलाने का यंत्र, किसी खेल का अनन्य अनुरागी; -*v. t. (p. t. Fanned.)* to winnow, to drive current of air. हवा से उड़ाना, भोसताना; To fan the flame (to blow a flame, to excite.) आग सुलगाना, उत्तेजना बढ़ाना, उत्तेजित करना ।

Fanatic-फैनी-*adj.* & *n.* unreasonably enthusiastic in religion, a person of religious zeal. धर्मोन्मत्त, हठधर्मी; Fanatical (-अल) - *adj.* fanatic. आन्त बुद्धिवाला, शक्की; Fanatically (-अल-लि) - *adv.* in a fanatic manner. हठपन से, शक् से ।

Fanaticism-फैनीटिसिज्म-*n.* extravagant zeal. धर्मोन्माद, धार्मिक हठ ।

Fanaticize-फैनीटिज्-*v. t.* to render fanatic. पागल करना या बनाना ।

Fancied-फैन्सिड-*adj.* imaginary. अनुमान या कल्पना किया हुआ ।

Fanciful-फैन्सिफुल-*adj.* whimsical, visionary. शक्की, काल्पनिक; Fancifully (-फुल-लि) - *adv.* in a fanciful manner. काल्पनिक ढंग से; Fancifulness (-नेस) - *n.* the quality of being fanciful. चञ्चलचिन्ता, काल्पनिक विचार ।

Fancy-फैन्सी-*n.* (pl. Fancies) the faculty of forming images in the mind, imagination, conception, delusion, caprice, whim, inclination. कल्पनाशक्ति, काल्पनिक विचार, माया, भावना, तरङ्ग, रुचि; -*adj.* pleasing to the taste. रोचक; -*v. t.* to imagine, to conceive. अनुमान करना, मनन करना; Fancy-fair (a market for the sale of fancy goods.) सुन्दर वस्तुओं का बाजार; Fancy-free (free from love.) प्रेमासक्ति से मुक्त; Fancy goods - *n.* fabrics of various kinds and patterns. बिक्री के दिखीवा माल; Fancy price - *n.* very high price. अति अधिक मूल्य; To catch the fancy of (to please.) प्रसन्न करना; To take a fancy to (to imagine.) कल्पना करना ।

Fang-फैङ्ग-*n.* a serpent's venom tooth, the root of a tooth. साँप का विषैला दाँत, दाँत की जड़; Fangless (-लेस) - *adj.* without fangs. बिना दाँत का ।

Fangle-फैङ्गल-*n.* novelty. नवीनता ।

Fanion-फैन्-*n.* a surveyor's flag.

पैमाइश करनेवाले की झण्डी ।

Fannel-फैन्-*n.* a banner. झण्डा ।

Fanon-फैन्-*n.* a napkin, scarf. छोटा ढोंगोछा, रुमाल ।

Fantast-फैन्स्ट-*n.* a dreamer मन की तरङ्ग लेनेवाला; Fantastic (-इक) - *adj.* whimsical, eccentric, odd. तरङ्गी (मनमौजी), शक्की, भद्दा;

Fantastically (-अल-लि) - *adv.* in a fantastic manner, whimsically. तरङ्ग में, शक् से; Fantasticalness (-नेस) - *n.* the quality of being fantastical, humorousness. शक्, मन की तरङ्ग ।

Fantasy, Phantasy-फैन्टी-*n.* power of fancy, imagination, mental image, whim. कल्पना, अनुमान, शक् ।

Far-फैर-*adj.* (comp. Farther, sup. Farthest) - *adv.* & *n.* remote, at a great distance, very much, distance. दूर, बहुत दूर, बढ़कर दूरी;

Far-famed (very famous.) अति प्रसिद्ध; Far-fetched (brought from a remote place, forced.) असुगम, विलट; Far from (at a great distance.) बड़ी दूरी पर; Far-sighted (seeing to a great distance.) दूरदर्शी; He will go far (he will do much.) वह बहुत कुछ करेगा; In so far as (as far as possible.) जहाँ तक हो सके; So far (up to now.) अब तक ।

Farad-फैरड-*n.* a practical unit of electrical capacity. विजली की एक विशेष नाप ।

Farce-फैर्स-*n.* a dramatic work marked by humour, worthless proceeding. प्रहसन, हँसी का नाटक, खोंग ।

Farcical-फैसिकल-*adj.* ludicrous ridiculous. हँसी का, विनोदपूर्ण ।

Fard-फैर्ड-*n.* a white paint for the face. चेहरे पर लगाने का सफेद रोगन ।

Fare-फैर-*n.* the cost of conveying passengers, food, provisions for the table. किराया, भाड़ा, आहार, भोजन; -*v. i.* to travel, to happen, to feed. यात्रा करना, होना, भोजन करना या कराना ।

Farewell-फैरवेल-*n.* & *interj.* leave taking, adieu, may you fare well ! good-bye. विदाई, नमस्कार, तुम्हारा भला हो ।

Farina-फैरिना, फरिना-*n.* ground corn, starch, pollen. आटा, माड़ी, परण ।

Farinaceous-फैरिनेस-*adj.* consisting of starch. आटे का, पुष्परेणु का ।

Farinose-फैरिनोस-*adj.* sprinkled with fine powder. महीन बुकनी छिड़का हुआ, आटा पोता हुआ ।

Farm-फैर्म-*n.* land used for cultivation.

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेंज़र

कृषिक्षेत्र, खेत; -*v. t.* to let land for cultivation, to till. जोतने-बोने के लिए खेत देना, खेतजोतना; Farm-house (a house which is attached to a farm.) खलिहान के पास का किसान का घर; Farm-yard (the enclosure attached to a farm). खेत के साथ का हाता या घेरा ।

Farmer-फार्मर'-अर'-*n.* one who cultivates a farm, a husbandman. क्षेत्रजीवी, खेतिहर; Farming (-इंग)-*n.* business of cultivating land. कृषिकर्म, किसानी ।

Farrago-फाररे'-गो'-*n.* a medley, a confused mass. मिश्रण, गड़बड़शाला ।

Farrier-फ़ोरियर'-अर'-*n.* a veterinary doctor, a shoeing-smith. अश्वचिकित्सक, नालबन्द ।

Farrow-फ़ौ-रो-*n.* a litter of pigs. सुअर की शोल; -*v. t.* to bring forth pigs. सुअर पालना ।

Fart-फार्ट'-*v. t.* to emit wind from anus. गुदा से वायु छोड़ना, गोख करना, पादना ।

Farther-फ़ार्-दर'-*adj.* & *adv.* in addition to, besides, additional, more remote or distant. अतिरिक्त, आगे, अधिक दूर; Farthestmost (-मोस्ट)-*adj.* farthest. दूर तक, सबसे दूर ।

Farthest-फ़ार्-द्रेस्ट'-*adj.* & *adv.* most distant, at the greatest distance. सबसे अधिक दूर, दूरतम, सबसे अधिक दूरी पर ।

Farthing-फ़ाद'-इंग'-*n.* (abbr. g.) the fourth of a penny, a small amount. पेनी का चौथा भाग, अल्पस्य धन ।

Fascicle-फ़ीसि-कल'-*n.* a bunch or small bundle. गुच्छा, छोटी गठरी; Fascicled (-इ)-*adj.* clustered together. गट्टा बनाया या किया हुआ ।

Fascinate-फ़ी-सिनेट'-*v. t.* to charm, to enchant, to captivate. मन्त्र द्वारा वश में करना, जादू डालना, मोह लेना; Fascinating (-इंग)-*adj.* charming, captivating. मनोहारी, चित्त आकर्षित करनेवाला; Fascination (-ऐ'-शन)-*n.* alluring influence. माया (मोहन), इन्द्र-जाल; Fascinator (-अर)-*n.* one who fascinates or captivates. मोहनेवाला मनुष्य ।

Fascism-फ़ीस'-इज्म'-*n.* anti-Bolshevism. समाज के समानाधिकारवाद विरोधी सिद्धांत ।

Fascists-फ़ीस'-सिस्ट्स'-*n. pl.* a political party opposed to socialism. व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के विरुद्ध सिद्धान्त-वादी वर्ग ।

Fash-फ़ीश'-*v. t.* to trouble. कष्ट देना ।

Fashion-फ़ीशन'-*n.* style, model, manner, shape of dress, pattern, prevailing custom, genteel society. रीति, प्रकार, चाल-चलन, शैली, प्रचलित समाज ।

Age एज; Edge एज

ढाल, लोक-व्यवहार, सम्प्रदाय, चाल, पोशाक, वेशभूषा, सभ्यसमाज; -*v. t.* to form, to mould, to shape. विधान करना, निर्माण करना; Fashionable (-ऐ'-बल)-*adj.* according to fashion, modish, stylish. लोकाचार के अनुरूप, बनाठना, शैलीन; Fashionableness (-नेस)-*n.* modish elegance, the state of being fashionable. व्यावहारिकता; Fashionably (-ऐ'-बल)-*adv.* according to fashion. चाल-ढाल के अनुसार; Fashioner (-अर)-*n.* one who fashions things. पदार्थ निर्माण करने वाला; Fashion-monger (one who studies fashions, a fop. चाल-ढाल का अध्ययन करनेवाला, छेला, वीका ।

Fast-फ़ास्ट'-*v. i.* to abstain from food, to go without food. उपवास करना, आहार न करना; -*n.* the act of fasting. उपवास, अनाहार; -*adj.* firmly attached, rapid, close, sound, quick. कसा हुआ, गाढ़, तीव्र, शीघ्र; -*adv.* firmly, securely. कसकर, सावधानी से; Fast asleep (in deep slumber.) गौर निद्रा में; Fast-colour (unfading colour.) पक्का रङ्ग; Fast friends (close friends.) परम मित्र; Fast-handed (close-fisted.) कृपण, कंजूस ।

Fasten-फ़ा'-सन्'-*v. t.* & *i.* to make firm, to attach tightly. बाँधना, जकड़ना, गुँथना, दृढ़ करना; Fastener (-अर)-*n.* that which fastens. बाँधनेवाला पदार्थ; Fastening (फ़ास'-निङ्ग)-*n.* anything that makes fast. बन्धन ।

Fastidious-फ़ास-टिड'-इ-अस्'-*adj.* overnice in one's tastes, hard to please. दुराराध्य, दुस्तो-षणीय; Fastidiously (-ल)-*adv.* in a fastidious manner. दुराराध्यता से; Fastidiousness (-नेस)-*n.* the quality of being fastidious. दुराराध्यता, दुस्तोषणीयता ।

Fasting-फ़ास्ट'-इङ्ग'-*n.* act of abstaining from food. लङ्घन, उपवास ।

Fastness-फ़ास्ट'-नेस'-*n.* firmness, fixedness. दृढ़ता, स्थिरता ।

Fat-फ़ाट'-*adj.* (comp. Fatter, sup. Fattest.) plump, thick, oily, fertile, corpulent. स्थूल, मांसल, मोटा, चिकना, उपजाऊ, चरबी-दार; -*n.* an oily substance obtained from animal bodies. बसा, चरबी; Cut up fat (leave much money.) अधिक धन छोड़कर मरना; Fat-head (a stupid fellow.) मूखे मनुष्य; Fatness (-नेस)-*n.* the quality of being fat, plumpness. मोटापन; Kill the fatted calf (to receive with joy.) प्रसन्नता-पूर्वक स्वागत करना ।

Fatal-फ़े'-टल'-*adj.* appointed by fate, mortal. भाग्य का लिखा हुआ, प्राणनाशक, सांघातिक ।

Pen पेन; Pain पेन


Fatalism-फै-टलिज्म-*n.* the doctrine that all things are subject to fate. भाग्यवाद, भाग्य पर भरीसा करने का सिद्धान्त।

Fatalist-फै-टलिस्ट-*n.* a believer in fate. भाग्यवादी।

Fatality-फै-टैलि-इ-*n.* calamity. विपत्ति, कष्ट।

Fatally-फै-टलि-*adv.* in a fatal manner. सांघातिक रीति से।

Fate-फेट-*n.* destiny, appointed lot, doom, death. दैव, भाग्य, भवितव्यता, अन्त; **Fated** (-फैड)-*adj.* destined. नियत, निर्दिष्ट; **Fateful** (-फुल)-*adj.* of fatal power. प्राणहर; **Fatally** (-फुल-लि)-*adv.* in a fatal manner. प्राणहर विधि से।

Father-फा-*n.* a male parent, fore-father, a word of  used for an old man, originator. पिता, बाप, पूर्वज, वृद्ध पुरुष के लिए आदर का शब्द, उत्पादक; -*n. pl.* leading men. (ब० ब०) वृद्धजन, बड़े लोग; -*v. t.* to originate, to beget. उत्पन्न करना, जनना; **Fatherhood** (state of being a father.) पितृभाव, पिताधर्म; **Father-in-law** (father of one's husband or wife.) ससुर; **Fatherland** (land of one's father.) पितृक भूमि; **Fatherless** (-लेस)-*adj.* without a father. पितृहीन; **Fatherly** (-लि)-*adj.* like a father, tender. पितासदृश, वात्सल्यपूर्ण; **Step-father** (husband of the mother of a child by previous marriage.) सौतेला पिता।

Fathom-फैथम-*n.* a measure of six feet. छ: फुट की नाप; -*v. t.* to measure the depth of water, to comprehend. पानी की गहराई नापना, भली-भांति समझना; **Fathomable** (-फैथ्बल)-*adj.* capable of being fathomed. नापने योग्य; **Fathomless** (-लेस)-*adj.* not to be fathomed. अगाध, बहुत गहरा।

Fatidical-फै-टिडिकल-*adj.* having the power of foretelling events, prophetic. भविष्य कहने की शक्तिवाला।

Fatigue-फैटीग-*n.* weariness from exertion. परिश्रम, थकावट; -*v. t.* to harass, to tire, to exhaust. कष्ट देना, थकाना; **Fatigued** (-इ)-*adj.* tired. श्रान्त, थका हुआ; **Fatigueless** (-लेस)-*adj.* unwearied. बिना थकावट का।

Fatiguing-फैटीगिंग-*adj.* tiring. थकानेवाला।

Fatling-फैटलिंग-*n.* a young animal fattened for slaughter. बघ करने के लिए मोटा-ताजा किया हुआ पशु का बच्चा।

Fatness-फैटनेस-*n.* richness, fruitfulness, the quality of being fat. उपजाऊपन, मोटापन, स्थूलता।

Fatten-फैट-*v. t. & i.* to make fat, to grow plump. मोटा करना, मोटा होना।

Fatty-फैटी-*adj.* greasy. चर्बीदार।

Fatuous-फैट्यू-अस-*adj.* idiotic, silly, imbecile. बुद्धिहीन, मूर्ख, पुरुषत्वहीन दुर्बल।

Fauces-फॉसीज-*n. pl.* the upper part of the throat. कण्ठ का ऊपरी भाग।

Faucet-फॉ-सेट-*n.* the tap of a barrel. पीपे में लगी हुई टोटी।

Faugh-फॉ-*interj.* an exclamation of contempt. छि: छि:।

Fault-फॉल्ट-*n.* blemish, defect, mistake, error, imperfection. दोष, लांछन, दुर्गुण, अशुद्धि (भूल), अपूर्णता; **Faulter** (-अर्)-*n.* an offender. दोषी; **Fault-finder** (one given to find faults.) निन्दक, अवगुण ढूँढ़ने वाला; **Faultiness** (-ईनेस)-*n.* error. दोष, अपराध; **To be at fault** (open to blame.) दोषी होना; **To find fault with** (to express blame.) निन्दा करना, दोष लगाना।

Faultless-फॉल्ट-लेस-*adj.* without fault or blemish. निर्दोष, निरपराध; **Faultlessly** (-लेस-लि)-*adv.* in a faultless manner. निर्दोष ढंग से, निरपराध रूप से।

Faulty-फॉल्टि-*adj.* containing faults, imperfect. अपराधी, दोषयुक्त।

Fauna-फॉना-*n. pl.* animal life of a region. किसी प्रदेश के पशुवर्ग।

Favour-फै-वर-*n.* kind, regard, good will, approval, undue kindness, advantage, letter, partiality. अनुग्रह, स्नेह, अनुमति, अति कृपा (प्रीति), पत्र, पक्षपात; -*v. t.* to approve, to treat kindly, to support, to aid. अनुमोदन करना, कृपा करना, सहायता देना; **In favour of** (on behalf of.) वास्ते, लिए, पक्ष में।

Favourable-फैवरेबल-*adj.* well-disposed, gracious, advantageous, auspicious. अनुकूल, उपकारक, भाग्यशील, शुभ; **Favourableness** (-नेस)-*n.* the quality of being favourable, suitableness, partiality. कृपा, अनुग्रह, पक्षपात; **Favourably** (-फैवरेबल-लि)-*adv.* in a favourable manner. कृपापूर्वक।

Favoured-फै-वर्ड-*adj.* aided, conditioned, enjoying favour. सहाययुक्त, अनुग्रह प्राप्त।

Favourite-फै-वर-इड-*n.* one who is preferred to others. प्रिय, इष्ट; *adj.* regarded with fondness. प्रिय, अनुकूल।

Favouritism-फै-वरिडिज्म-*n.* partiality. पक्षपात।

Fawn-फॉन्-न. a young deer, light yellow colour, mean flattery. हिरनी का बच्चा, हल्का पीला रंग, चापलूसी; -*v. i.* to show great affection, to cringe. प्यार दिखाना, चापलूसी करना; **Fawner (अर्)-न.** a cringer. चापलूस; **Fawning (इङ्ग)-न.** flattery. चापलूसी; **Fawningly (इङ्ग-लि)-adv.** in a cringing manner. चापलूसी करते हुए।

Fay-फ़े-न. a fairy, faith, dross. परी, विश्वास, तल-छट; -*v. i.* to fit together closely. ठीक बैठना।

Fealty-फी'-अ-लिटि-न. a tenant's loyalty to his lord. किसान या भसामी की अपने ज़मींदार के प्रति प्रभुभक्ति।

Fear-फ़िअर-न. painful emotion caused by impending alarm or danger, awe, dread. भय, आशंका, वास; -*v. i.* to be afraid, to terrify, to doubt. भयभीत होना, डरना, डराना, सन्देह करना; **For fear of (लेस्ट.)** ऐसा न हो कि; **No fear (there is no possibility of.)** ऐसा होने की सम्भावना नहीं है।

Fearful - फ़ियर' - कुल-adj. terrible, awful, dreadful. भयंकर, भयानक; **Fearfully (-लि) -adv.** in a fearful manner. भय सहित; **Fearfulness (-नेस्)-न.** timidity. कायरता।

Fearless-फ़ियर'-लेस्-adj. free from fear. निर्भय, निःशंक; **Fearlessly (-लेस्-लि)-adv.** without fear. बिना डरे हुए; **Fearlessness (-नेस्)-न.** the state of being fearless. निर्भयता।

Fearsome-फ़ियर'-सम्-adj. inspiring fear. डरावना, डरानेवाला।

Feasibility - फ़ीजिबिलिटि - न. practicability. होने की-सम्भावना, साध्यता।

Feasible-फी'-जिबल-adj. practicable, possible, probable. सम्भव, साध्य, होने योग्य; **Feasibleness (-नेस्) - न.** probability. सम्भावना; **Feasibly (-जिब'-लि) - adv.** practicably. साध्य ढंग से या रूप में।

Feast-फ़ीस्ट-न. a banquet, a sumptuous meal, a festival, gratification. उत्सव, भोज, त्योहार, सन्तोष; -*v. i.* to entertain sumptuously, to delight. पर्याप्त भोजन कराना, भोजन से सन्तुष्ट होना, भोजन करना, आनन्दित करना; **Feaster (-अर्)-न.** one who fares deliciously, भोजन देनेवाला; **Feasting (-इङ्ग)-न.** entertaining luxuriously. भोज।

Feat-फीट-न. noteworthy action, an act of valour or strength. आश्चर्य का काम, वीरता का कार्य।

Feather-फ़ेड'-अर्-न. the outer covering over a bird's skin. पंख, पर; -*v. i.* to furnish

with feathers. पर लगाना या परों से भरना; **Featherless (लेस्) adj.** destitute of feathers. बिना पर का; **Feather weight (extremely light in weight.)** बहुत ही हल्का पदार्थ; **In full feathers (in good spirits.)** पूर्ण उत्साह में; **To crop one's feathers (to humiliate.)** विनीत बनाना; **To show the white feather (to show indications of cowardice.)** कायरता दिखलाना।

Feathering-फ़ेडरिङ्ग-न. fixing of feathers in an arrow. तीर के सिरेपर पर लगाना।

Feathery-फ़ेडरि-adj. covered with feathers, very light. परदार, पर से ढँका हुआ, बहुत हल्का।

Featly-फीट-लि-adv. neatly. स्वच्छता पूर्वक।

Feature-फी-चर-न. (esp. pl.) parts of the face, distinctive part, appearance. आकृति, रूप, लक्षण; -*v. t.* to portray. प्रकट करना (दिखलाना); **Feature picture (a drama in pictures.)** सिनेमा का नाटक; **Featureless (-लेस्)-adj.** having no distinct features. कुरूप, आकृतिहीन।

Febri-फ़ेब्रि-न. a slight fever. हल्का ज्वर।

Febrile-फ़ेब्रिक-adj. producing fever, feverish. ज्वर उत्पन्न करनेवाला (औषधि), ज्वरांश का।

Febrifuge-फ़ेब्रिफ्यू-ज-न. a medicine for reducing or removing fever. ज्वर कम करने या हटानेवाली औषधि।

Febrile-फी'-ब्रिल-फ़ेब्राइल-adj. pertaining to fever. ज्वर-सम्बन्धी।

February-फ़ेब्रुअरी-न. the second month of the English year. अंग्रेजी साल का दूसरा महीना, फरवरी।

Feeble-फ़ेक'-लेस्-adj. feeble, weak, spiritless. दुर्ल, शक्तिहीन, उत्साहहीन; **Feebleness (-नेस्)-न.** feebleness. दुर्बलता।

Fecula-फ़े'-क्यूला-न. starch obtained by pounding green plants. हरी वनस्पतियों को कुचलकर निकाला हुआ सत्त।

Feculent-फ़ेक'-यूलेन्ट-adj. turbid, muddy. गन्दा, मैला, मटियाला।

Fecund-फी'-कन्ड-adj. fruitful, prolific. फलप्रद, उपजाऊ।

Fecundate-फी-कन्-डेट'-व. t. to make fruitful. फलप्रद या उपजाऊ बनाना।

Fecundity-फी-कन्-डिटि-न. fruitfulness, fertility. उपजाऊपन।

Fed-फ़ेड-प. t. & p. p. of Feed.

Federal-फ़ेडरल-adj. pertaining to a treaty.

Age एज; Edge एज; Pen पें; Pain पेन

between states, confederated. राज्यों की परस्पर सन्धि-सम्बन्धी, संयुक्त; Federalize (-आइज़) -*v. t.* to unite in compact for political purposes. सन्धियुक्त करना; Federal Union (a union of several independent states.) अनेक स्वतन्त्र राज्यों का संघ।

Federate-फ़ेडरेट - *v. t.* to join together in a league. एक संस्था में सम्मिलित करना।

Federation-फ़ेडरेशन् - *n.* a union of several states. कई राज्यों का संघ।

Federative-फ़ेडरेटिव् - *adj.* joining in a league. सन्धि या संघ में सम्मिलित होनेवाला।

Fee-फी - *n.* the sum paid to a public officer for performing his function, remuneration paid to a doctor or lawyer, entrance money which is paid for examination, schooling &c. शुल्क, वेतन, डाक्टर या वकील का शुल्क, फीस; -*v. t.* to pay fee to. शुल्क या फीस देना।

Feeble-फीबल् - *adj.* weak, dull, indistinct, wanting in force. दुर्बल, अस्पष्ट, अल्पशक्ति; Feeble-minded (irresolute.) चंचल चित्त; Feebleness (-नेस्) - *n.* the state of being feeble. दुर्बलता, क्षीणता; Feebly (फीब्ल् - लि) - *adv.* in a feeble manner. दुर्बलता से।

Feed-फीड् - *v. t. & i. (p. t. & p. p. Fed)* to supply with food, to put food into mouth, to graze, to nourish. भोजन करना, खाना, खिलाना, चराना, पालना; - *n.* the act of feeding. भोजन कराने की क्रिया; Feeder (अर्) - *n.* one who gives food, an encourager, a tributary. भोजन करानेवाला, प्रोत्साहक, सहायक नदी; Feeding bottle (a bottle for feeding babies.) बच्चों की दुध पिलाने की बोटल।

Fee-faw-fum-फी-फ़ो - *interj.* a word to frighten children. हाँवा, बच्चों को डराने का एक शब्द।

Feel-फील् - *v. t. & i. (p. t. & p. p. Felt)* to perceive or explore by touch, to ascertain, to have pity. स्पर्श का अनुभव करना, मालूम करना, दया करना; - *n.* sense or sensation of touch. स्पर्श का ज्ञान; He shall feel my absence (i. e. be affected by.) वह हमारी अनुपस्थिति के लिये दुःखी होगा; To feel after (to search after.) खोजना; To feel one's way (to grope.) टटोलना; To feel quite oneself (to be fit for.) योग्य होना।

Feeler-फील् - *n.* an organ of touch in insects. कीड़े-मकौड़ों के स्पर्श ज्ञान करने का अङ्ग-विशेष।

Feeling-फील् - *n.* physical-sensation. emotion, sense of touch. अनुभव (बोध, ज्ञान), चेतना, स्पर्शज्ञान; - *adj.* conscious, affecting. चेतनायुक्त; सरस; Feelingly (-इङ्गलि) - *adv.* in a sympathetic manner. कृपा पूर्वक, दया सहित।

Feet-फीट् - *pl.* of Foot.

Feeze-फीज़् - *v. t.* to twist, to screw. घुटना, पेंच घुमाना।

Feign-फ़ेन् - *v. t. & i.* to affect or pretend, to simulate; to imagine, to counterfeit. बहाना करना, अनुमान करना, झूठा करना, छल करना; Feigned (-इ) - *adj.* pretended. बहाने का; Feignedly (-इङ्गलि) - *adv.* in pretence. बहाने से।

Feint-फ़ेन्ट - *n.* a sham attack, a pretence. बनावटी आक्रमण, बहाना; - *v. t.* to make a pretence. बहाना करना।

Felicide-फी-लिस् - *n.* आइड - *n.* killing of a cat. बिल्ली की हत्या।

Felicitate-फ़ेलि-सिटेट् - *v. t.* to make very happy, to congratulate. अति प्रसन्न करना, अभिनन्दन करना; Felicitation (-शन्) - *n.* congratulation. धन्यवाद, बधाई; Felicitator (-इटर) - *n.* congratulator. बधाई देनेवाला।

Felicitous-फ़ेलि-सिटस् - *adj.* very happy, delightful. परम सुखी, धन्य; Feliciously (-लि) - *adv.* in a delightful manner, happily. आनन्द से, सुख से।

Felicity-फ़ेलिस् - *n.* delight, intense happiness, blessing. आनन्द, परमसुख, सौभाग्य (कल्याण)।

Feline-फी-लाइन - *adj.* pertaining to a cat, cat-like. माजरीय, बिल्ली के समान।

Felinity-फ़ेलिनिटि - *n.* cattishness. बिल्लियापन।

Fell-फ़ेल् - *n.* skin of an animal with hair, fleece, a mountain, a barren hill. रोम सहित खाल या चमड़ा, पर्वत, अन उपजाऊ पहाड़ी; - *adj.* fierce, terrible. क्रूर, भयङ्कर; - *v. t. (p. t. Felled)* to cut down, to strike. वृक्ष आदि को काटकर भूमि पर गिराना, मारना।

Fell-फ़ेल् - *p. t.* of Fall. गिरा।

Fellable-फ़ेल्बल् - *adj.* capable of being felled. गिराने योग्य (वृक्ष)।

Fellah-फ़ेला - *n.* an Egyptian farmer. मिश्र का किसान।

Feller-फ़ेल् - *n.* one who cuts down trees. वृक्ष काटकर गिरानेवाला।

Fellic-फ़ेल्लि - *adj.* obtained from bile. पित्तज, पित्त से प्राप्त।

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेंझर

Fellmonger-फेल्ले' - मोहग-गर्-*n.* a dealer in sheep-skins. बकरी (या भेड़) का चमड़ा बेचनेवाला मनुष्य।

Fellow-फेल्ले' - लो-*n.* an associate or comrade, a companion, equal, male, member of a university, an individual. मित्र, सहचर, तुल्य, पुरुष, विश्वविद्यालय का सभासद, व्यक्ति; **Fellow being** (member of the same class.) सजातीय; **Fellow-feeling** (sympathy.) सहानुभूति; **Fellow-student** (one who studies with another.) सहाध्यायी; **Fellowship** (-शिप) -*n.* companionship, society, communion. साहचर्य, सभा, समागम।

Felon-फेल्लेन्-*n.* one who is guilty of felony, a convict, a malefactor, a murderer. आतंकी, अपराधी, अति पातकी, हत्यारा; -*adj.* fierce. भयंकर।

Felonious-फिलोनियस-*adj.* wicked, worthy of great crime. दुष्ट, बड़ा पातकी; **Feloniously** (-लि)-*adv.* in a felonious manner. महापातक से; **Feloniousness** (-नेस) -*n.* the quality of being felonious. महापातक, पाजीपन।

Felony-फेल्लेन्-रि-*n.* the convict class. पातक करनेवाली जाति।

Felony-फेल्लेनि-*n.* a grave crime. महापातक, महा अपराध।

Felspar-फेल्ले-स्पार-*n.* (also Feldspar) a kind of mineral. एक धातु विशेष।

Felt-फेल्ले-*p. t. & p. p.* of Feel.

Felt-फेल्ले-*n.* a kind of cloth made by pressing wool with size. कम्बल, नमदा; -*p. t. & p. p.* to make into felt. नमदा बनाना।

Felter-फेल्ले-*अर्-प. t. & p. p.* to mat together like felt. नमदे के सदृश गुंथना।

Female-फी'-मेल-*n. & adj.* (*mas. Male*) of the female sex. स्त्री, स्त्रीजाति, स्त्री-सम्बन्धी; **Female friend** (a woman friend.) सखी, सहचरी।

Feminal-फेमिनल-*adj.* pertaining to a woman. स्त्री जाति सम्बन्धी; **Feminality** (-ऑलि-इ-इ)-*n.* female nature. स्त्री-प्रकृति।

Feminine-फेमिनिन्-*adj.* of female sex. womanly. स्त्री जाति का, जनाना।

Femininity-फेमिनिनिटि-*n.* womanishness. स्त्रीत्व, स्त्री की प्रकृति।

Feminize-फेमिनाइज-*p. t. & i.* to make or become effeminate. स्त्री बनाना या बनना।

Femoral-फेमरल-*adj.* pertaining to the thigh. जंघा-सम्बन्धी।

Femur-फी'-मर्-*n.* the thigh bone. जाँघ की हड्डी, जंघापिण्डिका।

Fen-फेन्-*n.* a low marshy land, a marsh.

पक्कभूमि, दलदल।

Fence-फेन्स-*n.* a wall or hedge for enclosing animals or for keeping out intruders. चहारदीवारी, आड़, मेड़, खावों; -*p. t. & i.* to protect, to surround with fence, to practise sword-play. रक्षा करना, खावों के भीतर बन्द करना, गदका, तलवार या बनेठी से लड़ना; **Sit on the fence** (to remain neutral.) तटस्थ रहना; **On the fence** (hesitating between two opinions.) अगा-पीछा करना।

Fencer-फेन्स'-अर्-*n.* one who fences. गदा से लड़नेवाला मनुष्य।

Fenceless-फेन्स-लेस-*adj.* not enclosed, open. बिना आड़ का, खुला हुआ।

Fencing-फेन्स'-इङ्ग-*n.* materials used in making fences, sword-play. आड़ बनाने की सामग्री, पटेबाजी।

Fend-फेन्ड-*p. t. & i.* to ward off, to maintain, to repel, to act in opposition. रोकना, दूर रखना, विपरीत कार्य करना; **Fender** (-अर्) -*n.* a protection from injury. चोट या आघात से बचाव।

Fenestra-फिनेस्ट्रा-*n.* a window or opening. खिड़की या छिद्र; **Fenestration** (-स्ट्रे-शन) -*n.* arrangement in regard to windows (इमारत में) खिड़कियों की रचना।

Fennel-फेन्नेल-*n.* a plant of the genus of dill. सोया की जाति का एक शाक।

Fenny-फेनि-*adj.* marshy. दलदली।

Fenugreek-फेन्-ग्रीक-*n.* a genus of plants allied to clover. सौंफ, मेथी।

Feoff-फेफ-*n. fief.* फौजी काम करने के लिये दी गई जागीर।

Feoffee-फेफी'-*n.* a person who is invested with a freehold estate. माफीदार, जागीरदार।

Feral-फी'-रल, Ferine-फी'-राइन-*adjs.* deadly, wild, brutal. मृत्युकर, प्राणहर, चञ्चली, पाशविक।

Ferment-फर्म-मेंट-*p. t. & i.* to effervesce, to stir up, to excite. फेन उत्पन्न करना, उत्तेजित करना,

जगाना; -*n.* (फर्म-मेंट) agitation, excitement. उबाल, ऊफान, उत्तेजना; **Fermentable** (-एबल) -*adj.* capable of fermentation. उफानने योग्य;

Fermentation (-ऐ-शन) -*n.* a chemical change by fermenting. उबाल, उफान; **Fermentative** (-ऐटिव) -*adj.* causing fermentation.

उफान लानेवाला।

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन् ; Pain पेन्

Fern-फर्न-*n.* a beautiful plant with slender leaves. सुंदर महीनपत्तियों का एक पौधा; **Fernery** (-अर्-इ)-*n.* a place where ferns are cultivated. ऐसे पौधों के उगाने का स्थान।

Ferocious-फेर-ओ'-शस-*adj.* fierce, cruel, savage. भयङ्कर, निर्दयी, जङ्गली; **Ferociously** (-लि)-*adv.* in a ferocious or cruel manner. क्रूता से, निर्दयता से; **Ferociousness** (-नेस्)-*n.* cruelty, barbarity. क्रूरता, असभ्यता।

Ferocity-फेरोसिटि-*n.* cruelty, savageness, fierceness. क्रूरता, असभ्यता, भयंकरता।

Ferrous-फे-रि-अस-*adj.* pertaining to or containing iron. लोहमय, लोहा-सम्बन्धी, लोहे का।

Ferret-फे-रेट-*n.* a half-tamed variety of polecat. नेबले की जाति का एक प्रकार का जानवर; *-v. t.* to clear out. to search out. भगाना, खोजना; *-n.* a kind of a stout tape. मोटा क्रीता।

Ferriage-फे-रि-एज-*n.* fare paid at a ferry. नदी पार करने का भाड़ा या खेवा।

Ferric-फे-रिक्-*adj.* of iron. लोहे का।

Ferrotyping-फे-रो-टाइप-*n.* a process in photography in which positives are taken on thin iron plates. फोटो उतारने की विधि जिसमें लोहे के पतले पत्तर पर चित्र उतारे जाते हैं।

Ferrous-फे-रस-*adj.* pertaining to iron. लोहा सम्बन्धी, लोहे का।

Ferrule-फे-रुल-*n.* (also Ferrel) a metal ring or cap for strengthening the end of a stick or tube. लोहे की मुंदरी, सामी।

Ferry-फे-रि-*v. t.* & *i.* (*p. t.* Ferried.) to convey in a boat across a river or lake. नाव पर चढ़ाकर पार उतारना; *-n.* (*pl.* Ferries.) a place for ferrying. घाट।

Ferry-boat-फे-रि-बोट-*n.* a boat for conveyance across a ferry. नदी के पार उतरने की बड़ी नाव; **Ferry-man** (one who conveys people across a river.) मल्लाह, माँझी, घटहा।

Fertile-फर्ट-इल-*adj.* able to produce abundantly, fruitful. बहुत फल देनेवाली, उपजाऊ; **Fertileness** (-नेस्)-*n.* quality of being fertile. उपजाऊपन; **Fertilization** (-टिल्-आइज-टैशन)-*n.* process of rendering fertile. उपजाऊ बनाने की विधि।

Fertilize-फर्ट-इल-*v. t.* to make fertile or productive, to enrich. फलयुक्त करना, उपजाऊ बनाना; **Fertilizer** (-अर्)-*n.* manure. खाद।

Ferule-फे-रूल-*n.* a cane, a rod or flat ruler which is used for striking children. बच्चों को मारने की छड़ी या बेंत।

Fervency-फर्-वेन्-सि-*n.* eagerness, warmth, ardour. उत्सुकता, तीक्ष्णता।

Fervent-फर्-वेन्ड-*adj.* warm, ardent, zealous. गरम, तीक्ष्ण, उत्सुक; **Fervently** (-लि)-*adv.* in an arduous or zealous manner. उत्सुकता सहित।

Fervid-फर्-विड-*adj.* very hot, burning, having burning desire. प्रचण्ड, बहुत गरम, प्रज्वलित, उत्सुक, व्यग्र; **Fervidly** (-लि)-*adv.* with glowing warmth, with zeal. जोश से; **Fervidness** (-नेस्)-*n.* warm zeal. उत्साह की प्रबलता।

Fervour-फर्-वर-*n.* intense heat, passion. तीव्रता, उत्साह (चाव)।

Festal-फेस्ट-अल-*adj.* pertaining to a feast; gay. उत्सव-सम्बन्धी, आनन्दित, खुश; **Festally** (-लि)-*adv.* in a festive manner. उत्सव या आनन्द से।

Fester-फेस्ट-अर्-*v. i.* to rot, to putrefy. घाव पकना, सड़ना; *-n.* an inflamed tumour. फोड़ा (गुल्म)।

Festinate-फेस्-टिन्-एट-*adj.* hasty, hurried. शीघ्रगामी, द्रुत, जल्दबाज।

Festival-फेस्टिवल-*n.* joyful celebration, merry-making, a feast. उत्सव, पर्व, त्योहार; *-adj.* joyous. प्रसन्न।

Festive-फेस्ट-इव्, **Festivous** (फेस्ट-इव्-अस)-*adj.* pertaining to a feast, joyous, jovial, merry. उत्सव-सम्बन्धी, आनन्दित, खुश, प्रसन्न।

Festivity-फेस्टिविटि-*n.* rejoicing, festival. उत्सव-काल, आनन्द का दिन।

Festivous-फेस्टिवस-*adj.* pertaining to a feast, भोज-सम्बन्धी।

Festoon-फेस्-टून-*n.* chain or garland of flowers, leaves or ribbons suspended between two points. माला, तोरण, गजरा; *-v. t.* to adorn with festoons. तोरण या माला से सजाना।

Fetch-फेच-*v. t.* & *i.* to go and get, to draw forth, to sell for, to realise, to move or turn. जाकर लाना, निकालना, मूल्य पर बेचना, बसल करना, घुमना; **To fetch out** (to cause to appear). दिखलाना; **To fetch up** (to cause to come up). बुला लाना।

Fetcher-फेच-अर्-*n.* one who fetches. जाकर लानेवाला मनुष्य।

Fetching-फेच-इङ्ग-*adj.* attractive. मोहक, आकर्षक।

Fete-फेट-*n.* festival, a holiday. उत्सव, त्योहार, अवकाश का दिन।

Feticide-फी'-टिस-साइड - *n.* destroying of foetus in the womb. भ्रूणहत्या (गर्भनाश करने का कार्य) ।

Fetid-फे'-टिड-*adj.* having an offensive smell. दुर्गन्धि-युक्त; **Fetidness** (-नेस्) - *n.* quality of being fetid. दुर्गन्धता ।

Fetish, Fetich-फेड'-इश्-*n.* inanimate objects worshipped by savages. असभ्य जड़ली जातियों के देवता; **Fetishism** (फेड'-इश्-इज्म्) - *n.* belief in charms. जादू-टोने में विश्वास ।

Fetlock-फेड'-लॉक-*n.* part of a horse's leg where a tuft of hair grows above the hoof. घोड़े के टखने पर खुर के ऊपर के गुच्छे वाला बालों का भाग ।

Fetter-फेड'-टर्-*n.* a chain or shackle for the feet; (*pl.*) captivity, restraint. शृङ्खला, बेड़ी, (बहुवचन) बन्धन, रुकावट; -*r. t.* to impede, to confine, to restrain. बेड़ी लगाना, बाँधना, रोकना; **Fetterless** (-लेस्) - *adj.* free from fetters. बिना बन्धन का, खुला हुआ ।

Fettle-फेड'-टल्-*n.* good condition, fitness. अच्छी अवस्था, योग्यता ।

Fetus-फी'-टस-*n.* the young animal in the womb. भ्रूण, गर्भ या पेट का बच्चा ।

Feud-फ्यूड-*n.* a mutual hostility lasting for a long time, bloody strife, land held on condition of service. चिरस्थायी कलह, सांचातक विरोध, खिदमती या माफी या रैयती भूमि या जमीन ।

Feudal-फ्यूड-ल्-*adj.* belonging to a feud. जागीरदारी का; **Feudalism** (-इज्म्) - *n.* the system by which vassals held lands on condition of military service. फौजी नौकरी के बदले के जागीरदार; **Feudality** (-इड-इ) - *n.* the state of being feudal. इस प्रकार की जागीरदारी ।

Feudatory-फ्यू'-डेटरि-*adj.* holding land on feudal tenure. किसी कार्य के लिए दी हुई जागीरदारीवाला; -*r. t.* to reduce to a feudal tenure. खिदमती काश्तकार बनाना ।

Fever-फी'-वर-*n.* a disease with high temperature, thirst and quick pulse, agitation, great excitement. ज्वर (ताप), बुखार, उत्तेजना, बड़ी व्यग्रता ।

Feverish-फी'-वर-इश्-*adj.* having slight fever. ज्वराश या थोड़े बुखार से युक्त; **Feverishness** (-नेस्) - *n.* the state of being feverish. थोड़ा ज्वर ।

Few-फ्यू - *adj.* (*comp.* Fewer, *sup.* Fewest.) not many, a small number. बहुत नहीं, किञ्चित्

(अल्प), बहुत थोड़ा; A few (a very small number.) बहुत कम (अल्पस्य); In a few words (in limited words.) गिने हुए शब्दों में, थोड़े में; The few (selected men.) कुछ चुने हुए लोग; **Fewness** (-नेस्) - *n.* smallness of number. अल्पत्व, संख्या की कमी ।

Fez-फेज़-*n.* a tasselled red Turkish cap. शब्बेदार लाल तुर्की टोपी ।

Fiasco-फिअस्को-*n.* (*pl.* Fiascos) a signal failure. विशिष्ट असफलता ।

Fiât-फाई'-ऑट-*n.* a formal order, decree. आज्ञा, व्यवस्थापन ।

Fib-फिब-*n.* a trivial lie, falsehood. छोट्य झूठ, मिथ्या; -*v. i.* to tell a lie. झूठ बोलना; **Fibber** (-वर) - *n.* one who tells lies. झूठ बोलनेवाला; **Fibster** (-स्टर्) - *n.* a fibber. मिथ्यावादी मनुष्य ।

Fibre-फाइ-बर्-*n.* a thread-like animal or vegetable tissue. तन्तु (सूत्र), रेशा; **Fibreless** (-लेस्) - *adj.* having no fibres. तन्तुरहित, बिना रेशे का ।

Fibril-फाइ'-ब्रिल्-*n.* a small fibre. महीन रेशा; **Fibrillary** (-अरि) - *adj.* pertaining to fibres. तन्तुओं से सम्बन्धित ।

Fibrin-फाइ'-ब्रिन्-*n.* a coagulated lymph. (वन्स्पति की तथा पशुओं के शरीर की) जमने योग्य वसा ।

Fibrous-फाइ'-ब्रस-*adj.* containing fibres. तन्तुमय, रेशेदार ।

Fibula-फिब्युला'-*n.* the bone on the outside of the leg. टाँग के अगले भाग की हड्डी; **Fibular** (-युलर्) - *adj.* belonging to fibula. टाँग के अगले भाग की हड्डी का ।

Fickle-फि-कल्-*adj.* inconstant, irresolute, changeable. चञ्चल, अस्थिर, चपल; **Fickleness** (-नेस्) - *n.* the quality of being fickle, inconstancy. चंचलता, चपलता ।

Fictile-फिक्टाइल्-*adj.* made or moulded by a potter, of pottery. कुम्हार का बनाया हुआ, मिट्टी के बर्तन का; **Fictileness** (-नेस्) - *n.* the quality of being fictile. कुम्हार का गुण ।

Fiction-फिक्'-शन्-*n.* a thing feigned or imagined, romance, the novel. कल्पना, मिथ्या कथा, उपन्यास; **Fictional** (-अल्) - *adj.* pertaining to fiction. उपन्यास-सम्बन्धी; **Fictionist** (-इस्ट) - *n.* a writer of fictions. उपन्यास-लेखक ।

Fictitious-फिक्'-टिश्'-अस् - *adj.* imaginary, unreal, counterfeit, not genuine. काल्पनिक, झूठा, बनावटी, जाली; **Fictitiously** (-लि) - *adv.* falsely. कपट के साथ, झूठी तरह से ।

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन ; Pain पेन

Fid-फिड-*n.* a conical piece of wood used by sailors for splitting ropes. लकड़ी की नुकीली खूँटी जिससे मल्लाह लोग रस्से की परत अलगते हैं।

Fiddle-फिडल-*n.* a popular name for a violin. सारंगी, बेला, चिकारा; *-v. i.* to play on fiddle. चिकारा या बेला बजाना; To fiddle about (to do useless work.) निरर्थक काम करना।

Fiddle-de-dee-फिड-डि-डी-*n.* a trifling talk. व्यर्थ की वार्ता।

Fiddler-फिडलर-*n.* one who plays on a fiddle. सारंगी बजानेवाला।

Fiddling-फिडलिंग-*adj.* trifling, fidgety, futile. तुच्छ, निरर्थक।

Fidelity-फि-फाइ-*n.* faithfulness, honesty, adherence to truth, loyalty. भक्ति, सत्य के प्रति निष्ठा, इमानदारी, स्वामिभक्ति; Fidelity to husband (firm adherence to one's husband.) पतिभक्ति।

Fidget-फिज-*n.* restlessness. चंचलता, कुलबुलाहट; *-v. i.* to move restlessly. चंचल होना; Fidgetiness (-इ-नेस्)-*n.* the state of being fidgety. कुलबुलाहट; Fidgety (-टि)-*adj.* uneasy, restless. अधीर, चंचल, बेचैन।

Fie-फाइ-*interj.* denoting disapprobation or disgust. धिक् ! छी ! छी !

Fief-फीफ, **Fief-फीफ**-*n.* a land held on condition of military service. फौजी काम करने के लिए दी हुई जागीर।

Field-फील्ड-*n.* a tract of land, an open country, a ground on which a battle is fought, range of vision, special subject of knowledge, a scene of campaign, sphere of operation. भूमि, क्षेत्र, मैदान, रणभूमि, दृष्टिपथ, ज्ञान का विषय, विस्तार, कार्यक्षेत्र; *-v. i.* to stop ball at cricket. क्रिकेट के खेल में फील्डिंग करना; Field-book (a book used in surveying.) क्षेत्रमिति; Field-colours (small flags.) छोटी झण्डियाँ; Fielder (-अर्)-*n.* क्रिकेट के खेल में फील्डिंग करनेवाला; Field-glass (a binocular telescope.) दोनली दूरबीन; Fielding (-इङ्गर)-*n.* क्रिकेट के खेल में गेंद को रोकने का कार्य; Field-gun (a gun used on a battlefield.) युद्धक्षेत्र की तोप; Field-hospital (hospital in war.) रणभूमि या युद्धक्षेत्र का अस्पताल; Field-marshal (a military officer of the highest rank.) सेना का एक प्रधान अफसर; Fieldsmen (a fielder in the game of cricket.) क्रिकेट के खेल में फील्डिंग करनेवाला; Field-

sports (sports in the open air.) खुले मैदान का खेल।

Fiend-फिण्ड-*n.* an evil spirit, a demon, an extremely wicked person. पिशाच, राक्षस, प्रेत, परम दुष्ट मनुष्य।

Fiendish-फिण्डिश-*adj.* diabolical, malicious. पैशाचिक, दुष्ट, नीच; Fiendishly (-इश-ली)-*adv.* in a fiendish manner. पिशाच की तरह; Fiendishness (-इश-नेस्)-*n.* the quality of being fiendish. पैशाचिकता, क्रूरता।

Fierce-फि-यर्स-*adj.* violent, raging, savage, angry. उग्र, क्रूर, भयङ्कर, क्रुद्ध; Fiercely (-लि)-*adv.* savagely, cruelly. निष्ठुरतासे, क्रूरतासे; Fierceness (-नेस्)-*n.* savageness, cruelty. प्रचण्डता, निर्दयता।

Fierily, Fieriness-see Fiery.

Fiery-फाइरि-*adj.* consisting of fire, flashing, inflaming, hot as fire, eager. अग्निमय, प्रबलित, तीक्ष्ण, तेजस्वी, उग्र, अग्निवत्, उत्तुंग; Fierily (-इ-लि)-*adv.* hotly, in a fiery way. उग्रता से; Fieriness (-नेस्)-*n.* the quality of being fiery. तीक्ष्णता, उग्रता।

Fife-फाइफ-*n.* a small shrill flute. एक प्रकार की छोटी बौसुरी; Fifer (-अर्)-*n.* one who plays on a fife. बौसुरी बजानेवाला मनुष्य।

Fifteen-फिफ्टीन-*adj.* & *n.* ten and five. पन्द्रह; Fifteenth (-थ)-*adj.* the fifth after the tenth. पन्द्रहवाँ।

Fifth-फिफ्थ-*adj.* & *n.* next after fourth, the fifth part. पाँचवाँ, पाँचवाँ भाग; Fifthly (-लि)-*adv.* in the fifth place. पाँचवें क्रम में।

Fifty-फिफ्टी-*adj.* & *n.* five times ten. पचास; Fiftyfold (fifty times.) पचासगुना; Fiftieth (-थ)-*adj.* next after forty-ninth. पचासवाँ; The fifties (age ranging 49 to 60.) ४९ से ६० तक की उम्र।

Fig-फिग-*n.* a soft pear-shaped many-seeded fruit. अंजीर, गूलर; I care not a fig for you (I do not care a whit for you.) मैं तुमको तृण के समान (अर्थात् तुच्छ) समझता हूँ।

Fight-फाइट-*v. i.* & *t.* (p. i. & p. p. Fought) to contend in war or single combat, to set to fight. युद्ध करना, लड़ना, लड़ाना-*n.* battle, a contest, a combat. युद्ध, लड़ाई; Sham fight (fight of troops for practice of display.) झूठी लड़ाई; To show fights (not to yield easily) धीरे से न मानना; To fight off (to defeat by fighting.) लड़कर हराना।

Fighter-फाइटर-*n.* one who fights, an aeroplane which attacks the enemy's

planes. लड़ाका, योद्धा, लड़नेवाला मनुष्य, लड़ाका हवाई जहाज।

Fighting-फाइट-इङ्ग-*n.* & *adj.* combating. युद्ध, लड़नेवाला।

Figment-फिग-मेंट-*n.* an imaginary statement, a fiction. काल्पनिक कथन या वार्ता (मनगढ़न)।

Figurative-फिगरेटिव-*adj.* metaphorical, flowery. आलंकारिक।

Figure-फिगर्-*n.* shape, external form, space enclosed by lines, a person as seen, a drawing, a sign signifying number, statue. आकार, वाह्यरूप, व्यक्ति, चित्र, अंक, रेखाओं से बनी हुई आकृति, मूर्ति-*v. t.* & *i.* to represent in a diagram, to imagine. चित्रित करना, कल्पना करना; A low figure (a cheap article.) सस्ता पदार्थ; Figureless (-लेस)-*adj.* grotesque, gross. (आकृतिहीन) भद्दा; Figure of fun (a grotesque figure.) भद्दी आकृति; Figure of speech (a peculiar rhetorical expression.) वाक्यालङ्कार; Low or high figure (cheap or dear.) सस्ता या महंगा; Person of figure (a famous person.) प्रसिद्ध व्यक्ति; To cut a poor figure (to appear grotesque.) भद्दा दिखाना; To figure up (to count, to reckon.) गणना करना, गिनना; To keep one's figure (not to grow stout.) मोटा न होना।

Figurine-फिग-रूईन्-*n.* a small figure. एक छोटी मूर्ति।

Figurist-फिग-रिस्ट-*n.* one skilled in making figures. मूर्ति या प्रतिमा बनानेवाला।

Filament-फिल-मेंट-*n.* a thread-like slender object, fibre, a non-fusible conductor of an electric lamp. तन्तु, सूत्र, रेशा, बिजली के लम्प का न जलनेवाला तार; Filamentary (-अरि)-*adj.* of the nature of a filament. रेशेका, रेशीय; Filamented (-ऐड) Filamentous (-अस)-*adjs.* consisting of fine filaments. सूत्रमय, तन्तुपूर्ण।

Filatory-फिलेटरी-*n.* a machine for spinning thread. सूत कातने का एक प्रकार का यन्त्र।

Filature-फिलैचर-*n.* the reeling of silk from cocoons. रेशम के कोयों में से रेशम निकालकर लपेटने का कार्य।

Filch-फिल्च-*v. t.* to steal, to pilfer. चुराना, मूसना; Filcher (-अर्)-*n.* one who is guilty of a petty theft. हथलपक; Filching (-इङ्ग)-*n.* pilfering, stealth. छोटी चोरी; Filchingly (-इङ्ग-लि)-*adv.* thievishly. चोरी से।

File-फाइल-*n.* a steel instrument for rasping or smoothing, a pointed wire on which documents are strung, a set of papers arranged for reference, a list or catalogue, line, rank. रैती, नत्थी, लिखित पत्र, श्रेणी, पंक्ति;-*v. t.* to smooth, to improve, to place on public records, to march or move in order. चिकनाना, उन्नति करना, दाखिल करना (पेश करना), पंक्ति में चलना; Filecutter (one who prepares files.) रैती बनानेवाला; Filer (-अर्)-*n.* one who files. रेतनेवाला; Filings (-इङ्गल्स)-*n. pl.* powder. रेतन (चूरा), बुरादा; To bite a file (to do useless work.) निरर्थक कार्य करना; To file with (to be equal to.) तुल्य होना।

Filemot-फिल-मोट-*n.* a brownish yellow colour, the colour of a faded leaf. भूरा रंग, सूखी या मुरझाई हुई पत्ती के समान रंग।

Filial-फिलिअल-*adj.* pertaining to a son or daughter. बेटा या बेटी सम्बन्धी; Filial affection (paternal affection.) अपनी सन्तति के लिए स्नेह; Filially (-लि)-*adv.* in a filial manner. पुत्र या पुत्री के समान।

Filiform-फिल्-इ-फॉर्म-*adj.* having long and slender form, thread-like. महीन पतले आकार का, तागे की तरह का।

Filigree-फिलिग्री-*n.* an ornamental work of fine gold or silver wire. सोने या चाँदी के महीन तार या लैस का काम।

Fill-फिल-*n.* full supply. पर्याप्त मात्रा;-*v. t.* & *i.* to make or become full, to stock to supply with abundance, to pervade, to satisfy, to hold some position, to occupy a post. पूर्ण होना या करना, इकट्ठा करना, विस्तृत करना, सन्तुष्ट करना, पद धारण करना, नियुक्त होना; To fill in (to complete.) पूरा करना, (खाना पूरी करना); To fill out (to extend.) बढ़ाना; To fill up (to make full.) पूर्ति करना।

Filler-फिल्-अर्-*n.* one who or that which fills. पूरा करने या भरनेवाला; Filling (-इङ्ग)-*n.* something that fills. भराव।

Fillet-फिल्-लेट-*n.* a ribbon or band string which is used for binding hairs on head, bandage. जुड़ा बाँधने का फीता; -*pl.* flesh on the thigh of an animal. पशु की जाँघ का मांस;-*v. t.* to bind hair with a band. फीते से जुड़ा बाँधना।

Filling-फिल्-इङ्ग-*adj.* satisfying. सन्तुष्ट करनेवाला;-*n.* something that fills. भरावन, भरने का पदार्थ।

Fillip-फिल्-इप्-*v. t.* & *i.* (p. t. Filliped.) to strike, to thrust. पीटना, ढकेलना;-*n.* a slight stroke of fingers, stimulus, incitement.

Age एज ; Edge एज ; Pen पेन ; Pain पेन

बैंगुली से टपटपाना, प्रोत्साहन, उत्साह; Not worth a fillip (of no value.) बिना दाम का, व्यर्थ का ।

Filly-फिलि - *n. (mas. Colt.)* a female foal, a young charming girl. बछेड़ी, जवान सुन्दर लड़की ।

Film-फिल्म - *n.* thin coating, thin skin, a layer or roll used in cinematograph, pictures reproduced from these. शिस्ली, चलती तस्वीर के यन्त्र की पट्टी, ऐसी पट्टियों पर खींचे गये चित्र; *v. t.* to cover with a thin skin, to kinematograph. शिस्ली से ढाँकना, चलती तस्वीर के नाटक के अंक की रचना करना; **Film-star** (an eminent cinema actor or actress.) चलती बोलती तस्वीर, (सिनेमा) का प्रधान पात्र या पात्री ।

Filmy-फिल्मी - *इ - adj.* composed of films. शिस्लीदार; **Filminess** (-ई-नेस) - *n.* the state of being filmy. शिस्लीपन ।

Filoplume-फाइल्लो - प्लम - *n.* long slender feather. पतला लम्बा पर ।

Filter-फिल्टर - *अर् - n.* a contrivance, for clearing liquids from matter held in suspension. छानने का यन्त्र; *v. t. & i.* to purify, to pass liquid through a filter. साफ करना, छानना; **Filter-bed** (bed of sand or gravel used for filtering water.) छानने की टक्की या तालाब की पेंदी; **Filter-paper** (blotting paper used in filtering.) छानने का सोख्वा या कागज ।

Filth-फिल्थ - *n.* foul matter, loathsome, dirt, pollution. पक्क, धूलि, कूड़ा-ककड़ा, मलिनता; **Filthily** (-इ-लि) - *adv.* in a filthy manner. मलिनता से; **Filthiness** (फिल्थ-इ-नेस) - *n.* the state of being filthy. गन्दगी, मलिनता ।

Filthy-फिल्थी - *इ - adj.* dirty, morally impure. गन्दा, अपवित्र, मलिनतापूर्ण ।

Filtrate-फिल्ट्रेट - *n.* filtered liquor. निथारा हुआ तरल पदार्थ; *v. t.* to filter. निथारना; **Filtration** (-ट्रे-शन) - *n.* the process of filtering. निथारना, निथारने या छानने का काम, छानाई ।

Fimble-फिम्बल - *n.* the hemp plant. पटुवा का पौधा ।

Fimbriate-फिम्ब्रिएट - *adj.* fringed. किनारीदार; **Fimbriated** (-ऐड) - *adj.* ornamented. सुसज्जित, सजाया हुआ ।

Fin-फिन - *n.* the organ in fishes for propelling and steering. मछली का सुफना (पर); **Finned** (-इ) - *adj.* having fins. परदार; **Finless** (-लेस) - *adj.* without fins. बिना पर का; **Fenny** (-नि) - *adj.* like fins. सुफने की तरह का ।

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेज़र

Final-फाइनल - *अर् - adj.* conclusive ultimate, coming last. अन्तिम, निर्णीत, आखिरी; *n.* the end. अन्त; **Finality** (-नलिटि) - *n.* the state of being final. अन्तिम स्थिति; **Finally** (-लि) - *adv.* completely, lastly. पूरी तरह से, अन्त-तोगत्वा ।

Finale-फिनाले - *n.* the end, the last movement in a musical composition. अन्त, बजाने में अन्तिम गत ।

Finance-फिन्काइ - *नॉन्स* - *n. (pl.)* money affairs, management of public money. आर्थिक व्यवस्था, इसका प्रबन्ध; *v. t.* to manage financially. आय-व्यय का प्रबन्ध करना; **Financial** (-नॉन्-शल्) - *adj.* pertaining to finance. वित्तसम्बन्धी; **Financially** (-श-लि) - *adv.* in relation to finance. हिसाब-किताब से; **Financier** (-सि-अर्) - *n.* one who is skilled in managing public affairs. कोषाध्यक्ष, रोकड़िया ।

Finch-फिन्च - *n.* a kind of small bird. एक प्रकार की छोटी चिड़िया ।

Find-फाइन्ड - *v. t. (p. t. & p. p. Found)* to discover, to obtain, to receive, to experience, to succeed. अन्वेषण करना, प्राप्त करना, अनुभव करना, सफल होना; *n.* something found, a discovery. प्राप्त वस्तु, अधिकार; **To find fault with** (to censure.) दोष निकालना; **To find oneself** (to fulfil one's desire.) अपनी इच्छा पूर्ण करना; **To find out** (to investigate; to discover.) पता लगाना ।

Findable-फाइण्डेबल - *अर् - adj.* discoverable. प्राप्त करने या खोजने योग्य ।

Finder-फाइन्डर - *अर् - n.* one who or that which finds. पता लगानेवाला, अन्वेषण करनेवाला; **Finding** (-इण्डिंग) - *n.* discovery. खोज, अनुसन्धान ।

Fine-फाइन - *अर् - adj.* clear, refined, thin, slender, beautiful, delicate, pure, nice, excellent, satisfactory. स्पष्ट, शिष्ट, पतला, महीन, सुन्दर, कोमल, शुद्ध, ललित, उत्कृष्ट, सन्तोषप्रद; *n.* sum imposed by way of penalty. अर्थदंड, जुर्माना; *v. t.* to punish by fine. अर्थदण्ड देना, जुर्माना करना; **Fine arts** (arts depending on imagination.) ललितकला; **Fine gentleman** (a fashionable person.) ठाटवाला मनुष्य ।

Fine-draw-फाइन्ड्रॉ - *v. t.* to sew, to repair. सीना, मरम्मत करना; **Fine-drawn** (very fine.) बहुत पतला ।

Fineer-फिनेर - *v. t.* to obtain goods on credit by fraudulent means. छल करके पदार्थ उधार लेना ।

Finely-फाइन्-लि-adv. in a fine manner.
सुन्दरता से, सूक्ष्मता से ।

Fineness-फाइन्-नेस्-*n.* slenderness, beauty.
पतलपन, सुन्दरता ।

Finery-फाइन्-रि-*n.* showy dress; decoration.
आडम्बर, अलंकार, सजधज ।

Finger-फिङ्गर-*n.* one of the five terminating members of hand (except thumb.)

अँगुली (हाथ की);-*v. t.* to touch with fingers, to lay upon an instrument with fingers.

अँगुली से छूना या बाजा बजाना; **Finger-post** (a guiding post.) सड़क पर मार्ग दिखलाने का

चिह्न; **Finger-print** (impression of fingers.) अँगुली की छाप; **My fingers itch** (I am very impatient.) मैं बड़ा अधीर हूँ

To have at finger's ends (to be quite familiar.) अति अभ्यस्त या परिचित होना; **To look through one's fingers** (to pretend not to see.) न देखने का बहाना करना;

To put a finger upon (to touch lightly.) धीरे से छूना; **With a wet finger** (easily.) सहज में, अनायास ।

Fingering-फिङ्गरिङ्ग-*n.* the act of handling or touching lightly. धीरे से पकड़ने या छूने का काम ।

Finial-फिनिअल-*n.* a bunch of foliage in Gothic architecture. गाथिक इमारत में बनी हुई फूल-पत्ती ।

Finical-फिनिअल-*adj.* fastidious, precise, over-nice. अतिसूक्ष्म, अति कोमल ।

Finis-फाइन्-निस्-*n.* (no. *pl.*) the end, conclusion. अन्त, समाप्ति ।

Finish-फिन्-इश्-*v. i.* & *t.* to come to an end, to bring to an end, to complete, to dispatch, to kill, to make perfect. समाप्त होना, समाप्त करना, निःशेष करना, भेज देना, मार डालना, पूर्ण करना; *-n.* the end, the last work of perfection. अन्त, समाप्ति, अन्तिम संस्कार; **To fight to a finish** (to fight to the end.) शत्रु को पूरी तरह से हराकर लड़ाई बन्द करना; **finished** (-इ)-*adj.* complete, perfect. पूर्ण; **finisher** (-अर्)-*n.* one who finishes. कार्य का अन्त करनेवाला; **finishing** (-इङ्ग)-*adj.* completing. पूरा करनेवाला ।

Finite-फाइन्-नाइट-*adj.* limited, not infinite. परिमित, नियत, मर्यादायुक्त ।

Fiord, Fjord-फियो-ई-*ns.* a long narrow rock-bound inlet of the sea, चट्टानों से घिरी हुई लंबी सैकरी समुद्री खाड़ी ।

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन् ; Pain पेन्

Fir-फर्-*n.* a kind of tree of the pine family. देवदार, सरो ।

Fire-फायर्-*n.* heat and light caused by burning, flame, conflagration, light, lustre, affliction, combustion, vigour enthusiasm.

Fir.

अग्नि, ज्वाला, भस्म, प्रकाश, प्रभा, पीड़ा, दाह, शक्ति, उत्साह; *-v. t.* & *i.* to set on fire, to discharge a gun, to inflame. जलाना, बन्दूक छोड़ना, प्रज्वलित करना; **Fire-alarm** (an apparatus for giving alarm of fire.) आग लगने पर सूचना देने का यन्त्र; **Fire and sword** (slaughter and fire.) हत्या और अग्निकाण्ड; **Firearm** (a weapon for exploding.) अन्यस्त्र यथा तोप बन्दूक इत्यादि; **Firebrand** (wood kindled on fire.) लुआठी; **Fire-brick** (a brick which can sustain intense heat.) आग में न गलनेवाली ईंट; **Fire-brigade** (a body of men trained for extinguishing fire.) आग बुझाने में दक्ष जनों की टोली; **Fire-engine** (an engine for throwing water to extinguish fire.) आग बुझाने का दमकल; **Firefly** (glowworm.) जुगन्; **Firelock** (a small musket.) छोटी बन्दूक; **Fire-man** (one who extinguishes fire.) आग बुझानेवाला मनुष्य; **Fireplace** (hearth.) अँगौठी; **Fireproof** (proof against fire.) अग्नि से सुरक्षित, अदाह्य; **Fireside** (hearth.) अँगौठी; **Fire-wood** (wood for fuel.) जरावन, ईंधन; **Fireworks** (preparation of inflammable materials used for making explosions.) आतिशबाजी; **Firing** (-इङ्ग)-*n.* discharge of fire arms. गोली चलाने का कार्य; **Line of fire** (path of shooting.) गोला जाने का मार्ग; **No smoke without fire** (rumour cannot spread without cause.) बिना कारण जनवाद नहीं फैलता; **Out of frying pan into fire** (from one difficulty into another.) एक आपत्ति से छुटकर दूसरे में पतन; **To fire away** (to begin.) आरम्भ करना; **To fire out** (to turn out.) निकाल देना; **To fire up** (to irritate.) उत्तेजित करना; **To go through fire and water** (to endure all difficulties.) सब प्रकार के संकटों को सहन करना; **To open fire** (to begin shooting.) गोली चलाना आरम्भ करना; **To set fire to** (to kindle.) आग लगाना; **To set the Thames on fire** (to do an extraordinary work.) विलक्षण कार्य करना; **To strike fire** (to create fire.) अग्नि उत्पन्न करना;



Fir.

Firm-कर्म-*n.* partnership business, business house. साझे का व्यवसाय, कोठी; **-*adj.*** fixed, compact, solid, resolute, steady, hard, established. स्थिर, दृढ़, ठोस, अटल, अचल, कठोर, स्थायी; **Firmly (-*लि*)-*adv.*** solidly, compactly, दृढ़ता से; **Firmness (-नेस्)-*n.*** the quality of being firm, steadiness. दृढ़ता, स्थिरता।

Firmament-कर्म-मॅण्ट-*n.* the vault of heaven. आकाश, नभमण्डल; **Firmamental (-अल्)-*adj.*** pertaining to the sky. आकाश-सम्बन्धी।

Firman-कर्म-ान्-*n.* an edict, the licence or passport of an oriental sovereign. राजा का परवाना (आज्ञापत्र), फरमान।

Firm-कर्म-*adj.* foremost, earliest in place, time or degree, chief. अग्रता, प्रथम, मुख्य, प्रधान; **-*adj.*** before anything else. सबसे पहले; **At first (in the beginning.)** आरम्भ में; **First aid (treatment of a patient before the doctor's arrival.)** घायल आदमी की डाक्टर पहुँचने से पहिले का चिकित्सा (प्राथमिक चिकित्सा); **First-born (eldest issue.)** पहिली सन्तति; **First-class (excellent.)** अत्युत्तम, सबसे अच्छा; **First-day (Sunday.)** रविवार, प्तवार; **First-floor (the apartment next above the ground.)** मकान की सबसे नीचे की छत; **First-hand (direct from maker.)** सीधे-सीधे बानेवाले से प्राप्त; **Firstling (-लिङ्ग)-*n.*** first fruits, पहिला फल, पहिली सन्तति; **Firstly (-लि)-*adv.*** in the first place, आगे, पहिले, आदि में; **From first to last (from beginning to end.)** आदि से अन्त तक; **To come in first (to be victorious.)** विजयी होना।

Firth-कर्म-*n.* the narrow arm of the sea. संकीर्ण सागर शाखा, सँकरी खाड़ी।


Fisc, Fisk-फिस्क'-*ns.* the state treasury. राजा का कोष, राजकोष।

Fiscal-फिस्क'-अल्-*adj.* of public revenue. राजकर-सम्बन्धी।

Fish-फिश'-*pl.* Fish for kind, for number (Fishes) a vertebrate animal that lives in water. मत्स्य, मछली; **-*v. i.*** to catch fishes. मछली पकड़ना; **Fisher (-अर्)-*n.*** one who fishes. मछुआ; **Fisherman (-अर्-मैन)-*n.*** one whose occupation is to catch fishes. मत्स्यजीवी, मछुआ; **Fishery (-अर्-इ)-*n.*** the occupation of fishing, धीवर कर्म; **Fish-glue (glue obtained from fishes.)** मछलीका सरेस; **Fish-hook (barbed hook for catching fishes.)** मछली फँसाने की बँसी; **Fishing (-इङ्ग)-*n.*** the act of catching fishes. मछली पकड़ने का कार्य; **Fishing-line-*n.*** a line for catching

fishes. मछली फँसाने की डोरी; **Fish 'out of water (what is beyond one's control.)** अपने अधिकार से बाहर का; **Fishy (-इ)-*adj.*** & *n.* full of fishes, the place where fishes are caught. मछली से पूर्ण, मछली पकड़ने का स्थान; **Other fish to try (to do some other important work.)** दूसरा आवश्यक कार्य करना; **To drink like a fish (to drink too much.)** अधिक पीना।

Fish-plate- फिश'-



प्लेट-*n.* the steel plate by which

Fish-plate.

rails are joined together. रेल की पटरियों को जोड़ने की पट्टी।

Fissile-फिस्'-सिल-*adj.* capable of being split. फाड़ने या चीरने योग्य; **Fissility (-सिल'-इ-इ)-*n.*** the quality of being fissile. फटने की योग्यता, डुटहा या फट्हा पन।

Fission-फिशन'-*n.* division of cells. जीव कोशओं का विभाजन।

Fissure-फिशर'-*n.* a cleft, a narrow opening in an organ. दरार, फटन, किसी अंग में की पतली फाँक; **Fissured (-इ)-*adj.*** cleft. फटा हुआ।

Fist-फिस्ट'-*n.* the clenched hand. मुट्ठी, घुँसा; **-*v. t.*** to beat with the clenched hand or fist. घुँसा मारना।

Fisticuffs-फिस्ट'-इ-कप्स-*n.* boxing, a combat with fists. मुक्के बाजी, घुँसे बाजी।

Fistula-फिस्'-यू-ल-*n.* a cylindrical-ulcer with a narrow mouth. नाड़ीब्रण, नामूर; **Fistula of anus (a disease of the anus.)** भगन्दर।

Fistulate-फिस्'-यू-लेट-*v. t.* & *i.* to become a pipe, to make hollow like a pipe. नली बन जाना, नली की तरह पोला बनाना।

Fit-फिट-*n.* a sudden attack of illness, sudden unconsciousness, paroxysm, sudden transitory condition, adaptation. बीमारी का दौरा, एकाएकी बेहोशी, त्वरित आवेश, उपयोयता; **-*v. t.*** & *i.* (*p. t.* Fitted.) to be in harmony with, to prepare, to qualify, to correspond to, to suit, to be proper or suitable. अनुकूल होना, प्रस्तुत करना, योग्य बनना, ठीक करना, योग्य होना (सजना); **-*adj.*** qualified, well-suited, proper, worthy, healthy. गुणी, उपयुक्त, उचित, योग्य, स्वस्थ; **Fit of anger (a sudden impulse of anger.)** क्रोध का आवेश; **To fit out (to equip.)** सुसज्जित करना; **To fit up (to furnish.)** सजाना।

Fitful-फिट'-फुल्-*adj.* suddenly changeable. चपल, चंचल; **Fitfully (-फुल्-लि)-*adv.*** in a

Hat हटि ; Hot हॉट ; Measure मॅच्यूर

fitful manner, by fits. आवेश में, चंचलता से,
Fitfulness (फ़िट-नेस) - *n.* spasm. हठात आवेश;
Fitly (-लि) - *adv.* in a fit manner. योग्य ढङ्ग से।

Fitness-फ़िट-नेस *n.* the state of being fit.
योग्यता, अनुकूलता, उपयुक्तता।

Fitter-फ़िट-टर् - *n.* one who adjusts or puts
together parts of a machine. यन्त्रों के अवयवों
की यथास्थान बैठानेवाला व्यक्ति।

Fittings-फ़िट-टिङ्ग्स - *n. pl.* necessary appa-
ratus. आवश्यक यन्त्र; - *adj.* appropriate, fit.
योग्य, युक्त; Fitting out (equipment.) तैयारी।

Five-फाइव - *n.* ५ *adj.* one more than four.
पाँच, पाँचवाँ; Fivefold (-फोल्ड) - *adj.* (five
times repeated.) पाँचगुना; Five times.
पाँच बार।

Fix-फिक्स - *v. t.* to make firm, to establish,
to fasten, to secure. स्थिर करना, दृढ़ करना,
जोड़ना, जड़ना; - *n.* a dilemma, difficulty. भँवर-
जाल, जंजाल; To fix upon (to determine
on.) स्थिर करना।

Fixable-फिक्स-बल - *adj.* able to be fixed. स्थिर
करने योग्य।

Fixation-फिक्स-टि-शन् - *n.* the act or state of
fixing. स्थिरीकरण या स्थिरता।

Fixative-फिक्स-टिव - *adj.* tending to fix. स्थिर
करनेवाला।

Fixed-फिक्स-ड - *adj.* settled, firm, established.
स्थिर किया हुआ, दृढ़, स्थापित; Fixedly (-लि)
- *adv.* firmly. स्थिरता या दृढ़तापूर्वक; Fixedness
(-नेस) - *n.* state of being fixed. स्थिरता, दृढ़ता।

Fixity-फिक्स-इ-टि - *n.* fixedness, permanence.
स्थिरता, दृढ़ता, स्थायित्व।

Fixture-फिक्स-चर् - *n.* fixing, fixedness.
दृढ़ी या स्थिरीकरण, स्थिरता, दृढ़ता।

Fizzle-फिज़ल - *v. i.* to make a hissing sound.
फूँकार शब्द करना; - *n.* a hiss. फूँकार का शब्द,
सुरसुराहट।

Fizzle-फिज़ल - *v. i.* to hiss feebly. धीरे-धीरे
फूँकारना।

Flabbiness-फ़्लैबि-वि-नेस - *n.* see Flabby.

Flabby-फ़्लैबि-वि - *adj.* soft, limp, loose,
feeble. मृदु, कोमल, पिलपिला, ढीला; Flabbi-
ness (नेस) - *n.* the state of being flabby.
चिपचिपाहट, कोमलता, ढीलापन।

Flaccid-फ़्लैक-सिड - *adj.* hanging loose or
drooping, flabby. झूलता या लटकता हुआ, नरम।

Flaccidity (-इ-टि) - *n.* flaccidness. कोमलता;

Flaccidly (-लि) - *adv.* in a flaccid manner.
कोमलता से।

Flag-फ़्लैग - *n.* a kind of plant growing on
moist ground, a flat slab for paving, the

ensign of a ship, a banner. दलदल का एक
प्रकार का पौधा, पत्थर की चौरस पटिया, ध्वजा,
झण्डा, पताका; - *v. t.* ८ *i.* (*p. t.* Flagged.) to
cause to droop, to hang down, to lose vigour.
झुकाना, मन्द होना, झण्डों से संकेत करना, लटकना,
उत्साह खोना; Black flag (sign of plunder-
ers.) लुटेरों का चिन्ह; White flag (flag of
truce.) संधि की पताका; Yellow flag (sign of
quarantine.) रोगियों से पूर्ण जहाज का झण्डा।

Flagellate-फ़्लैगेलेट - *v. t.* to whip
or scourge. बेंत मारना, चमोटी मारना; Flag-
ellation (-लै-शन्) - *n.* the act of scourging or
whipping. कोड़ेबाजी।

Flagellum-फ़्लैजेलम् - *n.* a whip, a creeping
shoot. कोड़ा, वृक्ष या लता की भूमि पर रेंगनेवाली
प्रांकुर शाखा।

Flagcolet-फ़्लैगो-लेट - *n.* a small wind-inst-
rument. एक प्रकार की अंग्रेजी बाँसुरी, शहनाई।

Flaggy-फ़्लैगी - *गि* - *adj.* flexible, insipid.
लचीला, बेस्वाद।

Flagitious-फ़्लैजिश - *adj.* grossly wicked,
deeply criminal. अतिदुष्ट, घोर अपराधी; Flagi-
tiousness (-नेस) - *n.* extreme wickedness
or crime. अति दुष्टता या घोर अपराध।

Flagon-फ़्लैगन् - *n.* a large vessel with handle
to hold liquor. तरल पदार्थ रखने का मूठदार
झंझर या सुराही।

Fragrancy-फ़्लैग्रन्सि - *n.* the quality of being
fragrant, excess. दुष्टता, अधिकता।

Flagrant-फ़्लैग्रन्ट - *अन्ट* - *adj.* glaring, notorious.
ज्वलन्त, दुष्ट, कुख्यात; Flagrantly (-लि) - *adv.* in
a flagrant manner. दुष्टता से, नीचता से।

Flail-फ़्लैल - *n.* a wooden corn-thrashing
instrument. मूसल (कंडनी)।

Flair-फ़्लैर - *अर्* - *n.* aptitude. प्रवृत्ति, स्वभाव।

Flake-फ़्लैक - *n.* layer, stratum, fleecy tuft of
snow. परत, तह, बरफ का टुकड़ा; - *v. i.* to
separate in flakes, to peel off. परत करना;
Flaky (-इ) - *adj.* consisting of flakes. परतदार।

Flam-फ़्लैम् - *n.* trick, deception, falsehood.
छल, कपट, असत्यता।

Flambeau-फ़्लैम्बो - *n.* (*pl.* Flambeaus,
Flambeaux) a lighted torch. जलती हुई
मशाल।

Flame-फ़्लैम् - *n.* blaze of a fire, rage, warmth
of affection. अग्नि की ज्वाला, क्रोध, रनेहाधिक्य;
- *v. i.* to blaze, to be in a rage. जलना, क्रुद्ध
होना; Flameless (-लेस) - *adj.* without flames.
बिना ज्वाला का; Flaming (-इंग) - *adj.*

burning hot. अतिउष्ण; Flamingly (-इङ्ग-लि) -adv. most brightly. प्रज्वलित रूप से; Flammable (-ए-ब्ल-ए) -adj. inflammable. प्रज्वल्य, ज्वलनशील; Flamy (-इ) -adj. of the nature of flame. ज्वालामय।

Flamingo-फल-मिङ्ग-गो-न. (pl. Flamingoes) a large long-legged bird. राजहंस, मराल।

Flange-फ्लैन्ज-न. a projecting edge of rim. निकला (उभड़ा) हुआ किनारा।

Flank-फ्लैङ्क-न. fleshy part of the side of an animal or man, belly, side of a building, side of an army, a wing. जन्तु या मनुष्य का मांसल पार्श्व, पेट, मकान का किनारा, फौज का बगली हिस्सा; -v. t. to strengthen the flank of an army, to attack the side of. फौज का किनारा मजबूत करना, किनारे की ओर आक्रमण करना।

Flanker-फ्लैङ्क-अर्-न. a protecting fortification. गढ़, किला।

Flannel-फ्लैन्नेल-न. a soft woollen cloth. फलानी।

Flannelette-फ्लैन्नेट-न. very soft flannel. imitation flannel. बहुत नरम फलानी, नेकली फलानी।

Flap-फ्लैप-न. anything broad and hanging, the tail of a coat. लोलक, लटकती हुई वस्तु, कोट का लटकता हुआ भाग; -v. t. (p. t. Flapped.) to strike with something broad, to move wings. किसी चौड़ी वस्तु से मारना, पर फड़फड़ाना; Flapper-फ्लैपर-अर्-न. that which flaps. फड़फड़ानेवाला पदार्थ।

Flare-फ्ले-अर्-व. i. to glitter or burn with a bright unsteady flame, to widen out. हिलती ज्वाला से चमकना या जलना, झुलमुलाना, फूलना; -n. an unsteady light. झुलमुलाती हुई चमक (या प्रकाश); Flare up (excitement of anger.) कोप का उद्रेग।

Flaring-फ्लैरिंग-अर्-इङ्ग-adj. glaring. जगमगाता हुआ

Flash-फ्लैश-व. t. & i. to break into flame suddenly, to pass like a flash. सहसा प्रकाशित होना (चौधाना, चमकाना); -n. a sudden blaze, transient condition. चमक, दीप्ति, क्षणिक अवस्था; Flash light (an intermittent light.) ठहर-ठहरकर चमकनेवाला प्रकाश; Flash of hope (ray of hope.) थोड़ी सी आशा; In a flash (suddenly.) सहसा, एकाएक; To flash up (to gleam.) चमक उठना, उद्रेग दिखलाना।

Flashy-फ्लैश-अर्-इ-adj. dazzling, gaudy, brilliant, attractive. चमकीला, चित्ताकर्षक।

Flask-फ्लास्क-न. a narrow-necked bottle. पतली गर्दन की बोतल, कुप्पी; Flasket (-ऐट) -न.

a long shallow basket. लम्बी छिछली दोरी। Flat-फ्लैट-न. a storey, a level plain, room on one floor. खण्ड (मंजिल), समतल भूमि, एक खण्ड के कमरे।

Flat-फ्लैट-अर्-इ-adj. (comp. Flatter, sup. Flattest) level, insipid, dull, dejected, slow-witted, wanting relief. समभूमि (समतल), नीरस, मन्द-बुद्धि, विना उभाड़ का; Flat denial (total refusal.) पूरी अस्वीकृति; Flat-iron (a plate used for ironing.) इस्त्री करने का लोहा; Flatly (-लि) -adv. in a flat manner, plainly, positively. चौरस रूप में, पूरी तरह से; Flatness (-नेस्) -न. state of being flat. समतलता; Flat of hand (the palm of the hand.) हथेली; Flatten (-न) -व. t. to make flat, to depress. चौरस करना, मन्द करना; To fall flat (to be unsuccessful.) असफल होना।

Flatter-फ्लैटर-अर्-व. t. to overpraise, to compliment falsely, to inspire false hope, to exaggerate. अत्यधिक प्रशंसा करना, मिथ्या प्रशंसा करना, चापलूसी करना, झूठी आशा उत्पन्न करना, किसी बात को बहुत बढ़ाकर कहना; Flatterer (-अर्) -न. one who flatters. मिथ्याप्रशंसक, चापलूस; Flattery (-इ) -न. false praise. मिथ्या प्रशंसा, चापलूसी; Flattering (-इङ्ग) -adj. pleasing to pride. प्रशंसापूर्ण, चापलूसी करनेवाला; Flatteringly (-इङ्ग-लि) -adv. in a flattering manner. अति प्रशंसा से, चापलूसी करते हुए। Flattish-फ्लैटिश-अर्-इ-adj. somewhat flat. कुछ चिपटा।

Flatulence-फ्लैलेंस-अर्-न. filling of wind in the bowels, vanity. उदर-स्फीति, पेट फूलना, अहंकार।

Flatulent-फ्लैलेंट-अर्-इ-adj. inflated, attended with wind. फूला हुआ, वायुपूर्ण; Flatulently (-लि) -adv. in a flatulent manner. वायुपूर्ण रूप में।

Flatus-फ्लैटस-अर्-न. wind in the stomach. पेट में उत्पन्न होनेवाली वायु, अधोवायु।

Flaunt-फ्लैण्ट-अर्-व. t. to show off oneself, to flatter, to display oneself. तड़क मड़क दिखलाना, मिथ्या प्रशंसा करना, अकड़ना; -n. a boast. श्लाघा, शेखी; Flaunter (-अर्) -न. शेखी मारनेवाला; Flaunting (-इङ्ग) -adj. making ostentatious display. अकड़नेवाला; Flauntingly (-लि) -adv. in a flaunting manner. शेखी मारते हुए।

Flavescens-फ्लैवेंस-अर्-इ-adj. yellowish, turning yellow. कुछ पीला, पीला होता हुआ।

Flavourous-फ्लैवोरस-अर्-इ-adj. of pleasant flavour. स्वादिष्ट, सुरस, जायकेदार।

Flavour-फ्लैवर-अर्-न. aroma, relish, distinctive taste, savour. सुगन्ध, स्वाद, रस, सुरस; -v. t.

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेज़र

to season. स्वादिष्ट बनाना, मसालेदार बनाना; Flavoured (-इ)-*adj.* स्वादिष्ट या सुगन्धित किया हुआ; Flavouring (-इङ्ग)-*n.* any substance used to give a flavour. स्वादिष्ट बनाने का मसाला; Flavourless (-लेस्)-*adj.* without relish. बेस्वाद, नीरस; Flavoursome (-सम्)-*adj.* full of relish. जायकेदार, स्वाद-पूर्ण।

Flaw-फ़्लॉ-*n.* a crack, imperfection, blemish, defect. दरार, न्यूनता, धब्बा, दोष; -*v. t.* to break, to crack. छेदना, नष्ट करना, दरार बनाना; Flawless (-लेस्)-*adj.* without flaw or defect. निर्दोष; Flawlessly (-लि)-*adv.* not in a defective manner. निर्दोष ढंग से या रूप में; Flawlessness (-नेस्)-*n.* the quality of being flawless. निर्दोषता।

Flax-फ़्लैक्स-*n.* a blue-flowered plant from the fibres of which linen is made. पटुआ, सन; Flaxen (-फ़ैन्)-*adj.* made of flax, pale yellow. पटुआ या सन का बना हुआ, पीले रंग का।

Flay-फ़्ले-*v. t.* to strip off the skin or hide, to plunder. चमड़ा या खाल उतारना, छूटना।

Play-faint-फ़्ले'-फ़िलिन्ट-*n.* a very niggardly person. पिशाच, लालची व्यक्ति।

Flea-फ़्लो-*n.* a kind of small jumping insect. देहिका, पिस; Flea-bite (a trifling trouble.) थोड़ी-सी असुविधा; Flea-wort (-वर्ट)-*n.* a kind of plant. इसबगोल।

Fleam-फ़्लैम्-*n.* a lancet for bleeding horses. बीड़े की नश्टर लगाने का यन्त्र।

Fleck-फ़्लेक्-*v. t.* to mark with spots. चित्रित करना, चिन्ती डालना; *n.* a spot on skin. धब्बा, दाग; Flecker (-अर्)-*v. t.* to variegate. चित कवरा करना; Fleckless (-लेस्)-*adj.* unspotted. बिना दाग या धब्बे का।

Fled-फ़्लेड-*p. t.* & *p. p.* of Flee.

Fledge-फ़्लेज-*v. t.* to provide or furnish with feathers. परदार करना, (उड़ने योग्य बनाना); Fledged (-इ)-*adj.* with feathers. पक्षयुक्त; Fledgling (-लिङ्ग)-*n.* a young bird, an inexperienced person. पक्षी का छोटा बच्चा, अनुभवहीन मनुष्य।

Flee-फ़्लो-*v. t.* & *i.* (*p. t.* & *p. p.* Fled) to run away, to leave abruptly, to hasten, to shun. भाग जाना, एकाएक त्यागना, जल्दी करना, शृणा करना।

Fleece-फ़्लोस-*n.* wool of sheep, thin fibre. भेड़ का रोव, पतला रेशा; *v. t.* to shear wool from sheep. भेड़ का बाल काटना।

Fleecy-फ़्ली'-सि-*adj.* covered with soft wool, woolly. रोवदार।

Fleece-फ़्लैस-*v. t.* & *i.* to laugh mockingly, to sneer, to float. उपहास करना, ताना मारना; *n.* mockery. उपहास; Fleering (-इङ्ग)-*adj.* mocking. ताना मारनेवाला; Fleecingly (-लि)-*adv.* in a mocking way. ताना मारते हुए।

Fleet-फ़्लोट-*n.* a number of warships or boats, an inlet. नौका-समुदाय, जहाजों का बेड़ा, खाड़ी; *adj.* swift, nimble. शीघ्रगामी, चंचल; *v. i.* to fly swiftly, to flit. जल्दी से भागना, चम्पत होना; *v. t.* to pass in joy. आनन्द से बिताना; Fleering (-इङ्ग)-*adj.* transient, passing quickly. क्षणिक, क्षणभंगुर; Fleecingly (-इङ्ग-लि)-*adv.* in a fleeting manner. शीघ्रता से; Fleetness (-नेस्)-*n.* swiftiness. शीघ्रता।

Fleech-फ़्लेन्च'-*v. t.* to cut up a whale. हेल मछली को काटना।

Flesh-फ़्लेश-*n.* the muscular part of animal body, animal food. शरीर का मांसल भाग, मांस; Flesh and blood (near relatives.) समीप के सम्बन्धी, नजदीकी रिश्तेदार; Fleshings (-इङ्गज्)-*n. pl.* clothes of flesh-colour.

चमड़े के रंग के वस्त्र; Fleshmonger (-मङ्ग-मार्)-*n.* one who sells meat. मांस बेचनेवाला; Fleshless (-लेस्)-*adj.* without flesh. मांसहीन; Fleishy (-इ)-*adj.* stout, pulpy. पुष्ट (मोटा), मांसल; In flesh (fat.) मोटा; In the flesh (In corporeal form.) शरीर के रूप में।

Fletch-फ़्लेच'-*v. t.* to put feathers on an arrow. तीर में पर लगाना।

Fletcher-फ़्लेच'-अर्-*n.* an arrow-maker. तीर बनानेवाला।

Fleur-de-lis-फ़्लोर-ड-ली (-लीस)-*n.* the royal badge of old France, iris flower, the flower of the lily. फ्रांस का प्राचीन राजचिन्ह, कुमुदिनी का फूल।



Fleurette-फ़्लुरेट-*n.* an ornament like a small flower. छोटे फूल के आकार का आभूषण।

Flew-फ़्ल-*p. t.* of Fly.

Flex-फ़्लेक्स-*v. t.* to bend. झुकाना; *n.* flexible or insulated wire. लचीला या रेशम लपेटा हुआ तार।

Flexible-फ़्लेक्स'-इ-बल-*adj.* pliant, easily bent. मुलायम, लचीला; Flexibility (-इड-इ)-*n.* the quality of being flexible, pliability. लचीलापन; Flexibly (-इब-लि)-*adv.* in a flexible or pliant manner. लचीलेपन से।

Flexile-फ्लेक्स'-इल'-adj. pliant, pliable. मुलायम, लचीला ।

Flexion-फ्लेक्शन'-n. bending. घुमाव ।

Flexor-फ्लेक्सर'-n. a muscle that bends a joint. अंग के जोड़ को मोड़नेवाली मांसपेशी ।

Flexuous-फ्लेक्स'-यु-अस'-adj. bending. घुमावा (मोड़ों से भरी हुई) ; **Flexure (-इयूर)-n.** a bend or turning. मोड़, मुड़ान ।

Fley, Fly-फ्ले'-v. f. to cause to fly, to terrify. उड़वाना, डराना ।

Flick-फ्लिक'-n. a light blow or jerk. धक्का, झटका ; **-v. f.** to jerk, to strike with a whip. झटका देना, चायुक से पीटना ।

Flicker-फ्लिकर'-अर'-v. f. to quiver, to flutter, to burn unsteadily, to twinkle. झिलमिलाना, फड़फड़ाना, हिलते हुए जलना, जगमगाना ; **Flickering (-इङ्ग)-adj.** unsteady. चंचल, अस्थिर ।

Flier-फ्लाइ'-अर'-n. one who flies or flies. भागने या उड़नेवाला ।

Flight-फ्लाइट'-n. act of flying through air, flock of birds or insects, swift passage, hasty departure, distance that a bird can fly, a series of steps, suddenly running away. उड़ान, पक्षियों अथवा कीड़ों का झुंड, शीघ्र गति, पक्षी के उड़ने की दूरी, सीढ़ियों का डंडा, भगदड़ ; **Flight Commander-n.** an officer of the Air Force. हवाई सेना का सेनापति ; **Flighty (-इ)-adj.** fickle, crazy. चंचल, चपल ।

Flim-flam-फ्लिम'-फ्लीम्'-n. an idle talk, nonsense. गहप, व्यर्थ की बकवाद ।

Flimsily-फ्लिम्सिली'-इ-लि-adv. in a frail or flimsy manner. दुर्बलता से ; **Flimsiness (-इनेस)-n.** the quality of being frail. दुर्बलता ।

Flimsy-फ्लिम्सि'-जि-adj. frail, trivial, weak. निबल, असार, शक्तिहीन ।

Flinch-फ्लिन्च'-v. i. to give way, to shrink. विमुख होना, ठमकना ।

Flinders-फ्लिन्डर्स'-डज्ज'-n. pl. fragments, splinters. टुकड़े, खमाचियाँ ।

Fling-फ्लिङ्ग'-v. f. & i. (p. f. Flung.) to rush violently, to throw, to hurl, to spread arms, to send, to throw on ground, to scatter, to baffle. दूट पड़ना, फेंकना, हाथ बढ़ाना, भेजना, पृथ्वी पर पटक देना, छितराना, धक्का देना ; **-n.** a throw. फेंकान ; **To fling away (to reject, to discard.)** दालना, हटाना ; **To fling down (to ruin.)** नाश करना ; **To fling in (to throw in.)** फेंकना ; **To fling out (to utter.)** बोलना ; **To fling up (to abandon.)** त्यागना ; **To have a fling at (to endeavour.)** प्रयत्न करना ।

Flint-फ्लिन्ट'-n. a kind of red hard stone. चकमक पत्थर ; **Flint-hearted-adj.** (hard-hearted.) कठोर हृदय ; **Flinty (-इ)-adj.** like flint. चकमक पत्थर के समान ।

Flip-फ्लिप'-v. f. (p. f. Flipped) to jerk, to move, to strike. झटका देना, हटाना, नारना, पीटना ।

Flip-flap - फ्लिप - फ्लीप - adv. & n. with repeated flapping, a cracker, a somersault. बार-बार फटफटाते हुए, पटाका, कलैया ।

Flippancy-फ्लिपन्सि'-n. fluency of speech. वाक्-चपलता ।

Flippant-फ्लिपन्ट'-adj. trivial, talkative, disrespectful. सुद्रव्यवादी, अविनीत ; **Flippantly (-लि)-adv.** in a flippant or talkative manner. बकवाद करते हुए ।

Flipper-फ्लिप्पर'-पर'-n. a moving limb, the hand. हिलनेवाला अंग, हाथ ।

Flirt-फ्लर्ट'-v. f. & i. to send with a jerk, to move briskly, to jeer. झटके से फेंकना, वेग से हिलना या उछालना, हँसी उड़ाना ; **-n.** a sudden jerk, a coquette. तेज झटका, चोंचला करनेवाला पुरुष या स्त्री ; **Flirtation (-ऐ-शन्)-n.** a quick motion, playing at courtship. स्फुरण, (कम्प), चोंचला ; **Flirtatious (-ऐ-शस)-adj.** given to flirting. कम्पमान ।

Flit-फ्लिट'-v. i. to depart, to fly lightly. भाग जाना, उड़ जाना ।

Flitch-फ्लिच'-n. the side of a hog salted and cured, a slice. नुअर का नमक-मसाला लगाया हुआ बगल का मांस, टुकड़ा ।

Flutter-फ्लटर'-टर'-v. i. to flutter. फड़फड़ाना ; **-n.** a tatter. फड़फड़ाहट ।

Float-फ्लोट'-n. a raft, something that swims, a tool for smoothing plaster. डोंगा, तैरनेवाला पदार्थ, पलस्तर चिकनाने का औजार ; **-v. i. & f.** to be suspended in a liquid or air, to launch a company, to hover. जल या वायु इत्यादि पर तैरना, व्यावसायिक संघ स्थापित करना, घूमना ; **Floatable (-ऐ-बल)-adj.** capable of being floated. तैरने योग्य ; **Floatation (-ऐ-शन्)-n.** act of floating. तैरने की क्रिया ।

Floating-फ्लोटिंग'-इङ्ग'-n. the act of being conveyed by a stream. तैरान ; **-adj.** resting buoyant on water, circulating, not fixed. तैरता हुआ, चलायमान ; **Floating bridge-n.** (a pontoon bridge.) पीप का पुल ; **Floatingly (-इङ्ग-लि)-adj.** in a floating manner. तैरते हुए । **Floccule-फ्लोक्यूल'-यूल'-n.** small tuft of wool. ऊन का छोटा शब्बा ; **Flocculent (-ऐन्ट)-adj.**

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेंज़र

woolly. ऊनदार; Flocculose (-लोसु) -*adj.* woolly, tufty. ऊनदार, जटादार।

Flock-फ़्लॉक-*n.* a number of animals, birds &c. family of children, number of pupils. पशु पक्षी इत्यादि का समूह (झुण्ड), बच्चों या विद्यार्थियों का समुदाय;-*v. i.* to flock together in crowds. झुण्ड लगाना, मीड़ मचाना।

Floe-फ़्लो-*n.* a sheet of floating ice. जल पर तैरता हुआ बरफ का टुकड़ा।

Flog-फ़्लॉग-*v. t. (p. t. Flogged)* to beat with a whip or cane, to lash. बेंत या चमोटी से मारना; **Flogging** (-गिङ्ग)-*n.* a whipping for punishment. दण्ड रूप में बेंत की मार।

Flood-फ़्लड-*n.* an overflow of tide, river, inundation, outpouring of water, deluge. ज्वार, नदी, बाढ़, अजल जल-प्रवाह, प्रलय;-*v. t.* to overflow. जल से पूरित करना; **Flood-gate** (a sluice for letting water run.) जलद्वार; **Floodmark** (high watermark.) बाढ़ के सबसे ऊँचे पानी का चिह्न; **Flood of tears** (flow of tears.) अभ्रुपात; **Flood-tide** (tide when rising.) ज्वार; **Universal-flood** (the final destruction of the universe.) महाप्रलय।

Floor-फ़्लोर-*n.* bottom surface of a room &c., a storey in a building. भूतल (गृहमूल), घर का खण्ड;-*v. t.* to furnish with floors. छत बनाना, पटिया जमाना; **Ground-floor** (ground level. पृथ्वीतल; **Floor-cloth** (material for covering floors.) जाजिम, दरी, गलीचा; **To bring to the floor** (to perplex.) व्यग्र करना, घबड़ा देना।

Flooring-फ़्लोरिंग-*n.* materials for floors, floor of a room. फर्श बनाने का सामान, कमरे का फर्श।

Flop-फ़्लॉप-*v. i. (p. t. Flopped.)* to make a dull sound by striking. फड़फड़ाना, फटफटाना;-*n.* फड़फड़ाहट; **Floppy** (-पि) - *adj.* flaccid. पिलपिला।

Flora-फ़्लोरा-*n. (pl. Florac, Floras)* plants of a particular region. किसी प्रदेश की वनस्पतियाँ।

Floral-फ़्लोरल - *adj.* pertaining to flowers. पुष्प संबंधी; **Florally** (-लि)-*adv.* with flowers. फूलों के साथ।

Florescence-फ़्लोरेसेन्स-*n.* flowering season or condition, blossoming. फूलने की कतु या अवस्था, पुष्पन।

Floret-फ़्लोरेट-*n.* one of the small flowers composing a bunch. गुच्छे में का एक छोटा फूल।

Floriage-फ़्लोरिएज-*n.* blossom. फूल।

Florate-फ़्लोरेट-*v. t.* to decorate with

flowers. फूलों से सजाना; **Floriated** (-रेइ) -*adj.* ornamented with floral designs. फूलों के चित्र से सजाया हुआ।

Floricultural-फ़्लोरिकल्चरल -*adj.* pertaining to floriculture. फूलों की खेती से सम्बन्धित।

Floriculture-फ़्लोरिकल्चर-*n.* the cultivation of flowers. फूलों की खेती; **Floriculturist** (-इस्ट)-*n.* a cultivator of flowers. फूलों की खेती करनेवाला मनुष्य।

Florid-फ़्लॉरिड-*adj.* adorned with flowers, showy, high-coloured, brilliant, ruddy. फूलों से अलंकृत, दिखावा, गहरे रंग का, चमकीला, लाल; **Floridness** (-नेसु)-*n.* लाली।

Floridity-फ़्लॉरिडिटी-*n.* the quality of being florid. फूलों की लाली, फूलों की सजावट।

Floriferous-फ़्लॉरिफरुस-*अर्-असु-adj.* producing many flowers. अनेक फूलों को उत्पन्न करनेवाला।

Floriform-फ़्लॉरिफॉर्म-*अर्-असु-adj.* of the form of a flower. फूल के आकार का।

Florin-फ़्लॉरिन-*n.* an English coin worth two shillings. दो शिलिंग के मूल्य का अंग्रेजी सिक्का।

Florist-फ़्लॉरिस्ट-*n.* one who cultivates or deals in flowers. फूलों की खेती करनेवाला, फूल बेचनेवाला।

Floss-फ़्लॉस-*n.* a silky substance found in the husks of certain plants. पौधों की बोड़ियों में के महीन रेशम के समान तन्तु।

Flotant-फ़्लॉटन्ट-*अर्-असु-adj.* floating in air. हवा में तैरने (उड़ने) वाला।

Flotation-फ़्लोटेशन - *टें-शन् -n.* act of floating. प्लवनशीलता।

Flotilla-फ़्लॉटिला-*ला-न.* a fleet of small ships, or boats. छोटे जहाजों या नावों का बेड़ा।

Flounce-फ़्लौन्स-*v. i.* to struggle with violent motion, to flop. फड़फड़ाना, अकड़ना;-*v. t.* to deck with fringes. झालर लगाना;-*n.* jerk of body, loose gathered edge sewn round a woman's skirt. शरीर का झटका, वस्त्र में लगाई हुई झालर, मराजी।

Flounder-फ़्लौन्डर-*डर-न.* a small flat fish. एक प्रकार की छोटी चिपटी मछली;-*v. t.* to struggle in mud, to make mistakes, to manage a business badly. कीचड़ में तड़फड़ाना, अशुद्धि करना, व्यवसाय का बुरा प्रबन्ध करना।

Flour-फ़्लौर-*n.* wheatmeal, finer part of meal obtained by grinding. आटा, पिसान; **Flourmill** (a mill for reducing grains to flour.) आटे की चक्की।

Age ऐज ; Edge ऐज् ; Pen पेंन् ; Pain पेन्

Flourish-फ्लरिश -*v. i.* to prosper, to be successful, to show ostentatiously. भाग्यवान् होना, सफल होना (महत्त्व दिखलाना), आडम्बर दिखाना; -*v. t.* to wave about, to brandish. हिलाना, घुमाना; -*n.* prosperity, embellishment, musical prelude. पेशवर्ष, शोभा (अलङ्कार), बाजे का बजना ।

Flout-फ्लौट -*v. t.* to mock at or insult. ताना मारना (चिढ़ाना), अपमान करना; -*n.* a mocking action or speech. बोली-ठिठोली, ताना; **Flouter** (-अर)-*n.* a mocker. ताना मारनेवाला; **Floutingly** (-इङ्ग्-लि)-*adv.* mockingly. ठिठोली करते हुए ।

Flow-फ्लो -*v. i. (p. t. Flew, p. p. Flown.)* to run as a stream, to move easily, to circulate, to result from, to be in flood. बहना, धीरे से सरकना, चक्कर लगाना, परिणाम होना, बाढ़ में होना; -*n.* a stream, a current or rise of water, abundance. बहाव, जल की धारा, अधिकता; **Flow of spirit** (natural pleasure.) स्वाभाविक आनन्द ।

Flower-फ्लोअर -*n.* blossom of a plant, the choice part, essence. पुष्प (फूल), श्रेष्ठ भाग, सार; -*v. t. & i.* to blossom, to cause to flower, to flourish. फूलों से सुशोभित करना; **Flowered** (-अर्डे)-*adj.* expanded into flowers. पुष्पित, कुसुमित; **Floweret** (-ऐट)-*n.* a small flower. छोटा फूल; **Flowering** (-अर्-इङ्ग्)-*adj.* having flowers. पुष्पित; **Flowerless** (-अर्-लेस्)-*adj.* devoid of flowers. कुसुमहीन ।

Flowery-फ्लोअरि -*adj.* abounding with flowers, figurative. पुष्पमय, फूलों से पूर्ण, आलङ्कारिक ।

Flowing-फ्लोइङ्ग् -*adj.* moving as a fluid, smooth or fluent. तरल पदार्थ की तरह बहता हुआ, चिकना; **Flowingly** (-लि)-*adv.* in a flowing manner. बहते हुए; **Flowingness** (-नेस्)-*n.* बहाव ।

Flown-फ्लोन् -*adj.* puffed up. फूला हुआ; *p. p.* of Fly.

Fluctuate-फ्लक्चुएट -*v. t.* to move like waves, to waver, to rise and fall. लहराना, झूलना, घटना बढ़ना; **Fluctuating** (-इङ्ग्)-*adj.* wavering, fickle. चंचल, अस्थिर; **Fluctuation** (-शन्)-*n.* fickleness, unsteadiness. चंचलता, अस्थिरता, विषयय ।

Flue-फ्लू -*n.* flue, smoke channel, hot air passage. फुजा, धुँये का मार्ग, गरम वायु का मार्ग, धुँवाँकश ।

Fluency-फ्लूएन्सि -*n.* flowing ready speech. बिना रुकावट की बोलचाल, अवधा भाषण ।

Fluent-फ्लूएन्ट -*adj.* flowing, changing, easy. धारावाही, अस्खलित, सहज; **Fluently** (-लि)-*adv.* with fluency. वेधड़क, बिना रुकावट के (तेजी के साथ) ।

Fluff-फ्लफ -*n.* soft feathery stuff, पर के समान रोवों, फुज्जी; **Fluffiness** (-इनेस्)-*n.* the state of being fluffy. फुज्जीपन; **Fluffy** (-फि)-*adj.* consisting of fluff, फुज्जीदार ।

Fluid-फ्लूइड -*n.* anything that moves rapidly, a liquid substance. द्रव पदार्थ, तरल पदार्थ; **Fluidity** (-इटि)-*n.* the state of being fluid. द्रवता ।

Fluke-फ्लुक -*n.* the triangular arm of an anchor लङ्कर का त्रिकोना नुकीला भाग; -*v. t.* to make an accidental hit. अचानक चोट करना या मारना ।

Flume-फ्लूम -*n.* a ravine with stream, an artificial channel. नदी-युक्त घाटी, कृत्रिम जल प्रणाली ।

Fluminous-फ्लूमिनुअस् -*adj.* abounding in rivers. नदियों से पूर्ण ।

Flummery-फ्लमरि -*n.* a kind of jelly prepared from flour, empty compliments. लपसी (हलुआ), निःसार अभिवादन ।

Flump-फ्लम्प -*v. t.* to fall with a dull sound. धड़के से गिरना ।

Fling-फ्लिङ्ग् -*p. t. & p. p.* of Fling.

Flunkey-फ्लङ्की -*n.* a liveried servant. वर्दी-धारी चपरासी ।

Fluorine-फ्लूरीन् -*n.* a non-metallic element. एक अथातु तत्व ।

Flurry-फ्लरि -*n.* sudden gust, agitation, excitement. हड़बड़ी, घबराहट, उत्तेजना; -*v. t. (p. t. Flurried)* to agitate. घबड़ाना ।

Flush-फ्लश -*n.* a number of birds caught at once, a flow of water, glow of light, rush of emotion, a flow of blood to the face causing redness. एक साथ पकड़े हुए पक्षी, पानी का बहाव, लालिमा, प्रफुल्लता, कपोल-रंग या गालों पर लाली; -*v. t. & i.* to fly away, to turn red, to rush out, to come in haste, to grow to blush, to encourage, to cleanse with water. उड़ जाना, लाल होना, शपटना. फुर्ती से आना, चमकना, लज्जित होना, उत्साहित करना, जल से धोना; -*adj.* abundant, full. पर्याप्त, परिपूर्ण; **Flush of cards** (cards of the same suit.) एक रंग के ताशों का जोड़ ।

Fluster-फ्लस्टर -*v. t. & i.* to excite with drink, to be agitated. शराब पिलाकर उन्मत्त करना, घबड़ाना; -*n.* agitation, heat from drinking. घबड़ाहट, शराब की गरमी ।

Flute-फ्लूट - *n.* a musical instrument. मुरली, बंशी, बाँसुरी ।

Flutter-फ्लटर - *ट्र-व. t. & i.* to flap wings, to quiver, to vibrate, to tremble, to agitate. पर फड़फड़ाना, कंपाना, काँपना, व्याकुल करना; - *n.* vibration, agitation of mind. कंपन, व्यग्रता; **Flutterer** - (**अर**) - *n.* one who flutters. फड़फड़ानेवाला; **Flutteringly** - (**इङ्ग-लि**) - *adv.* in a fluttering manner. फड़फड़ाते हुए ।

Fluvial-फ्लुवियल - *त्रि-अल-adj.* pertaining to or living in rivers. नदी-सम्बन्धी या नदी-वासी ।

Flux-फ्लक्स - *n.* copious flow, excrement. प्रचुर प्रवाह (बहाव), विषा; - *v. t.* to flow copiously. अधिक परिमाण में बहना; **Fluxible** - (**इ-ब्ल**) - *adj.* capable of being melted. द्राव्य, गलने योग्य; **Fluxion** - (**शन्**) - *n.* the act of flowing or passing away. बहाव, निकाल ।

Fly-फ्लाई - *(pl. Flies)* a small two-winged insect. मक्खी; - *v. i. & t. (p. t. Flew, p. p. Flown)* to move on wings, to rise in air, to move swiftly, to jump clear over fence &c., to cause to float in air. परो पर या हवा में उड़ाना, तेजी से चलना, बेलाग कूदना; **Fly-blow** (the egg of a fly.) मक्खी का अण्डा; **Fly-leaf** (the blank paper at the beginning of a book.) पुस्तक का पहिला सादा पन्ना; To fly a kite (to find out which way the wind blows). बायु की दिशा का पता लगाना; To fly at (to make a rush at.) झपटना; To fly in the face of (to attack.) आक्रमण करना; To fly off (to depart.) बिदा होना; To fly out (to abuse.) गाली-गलौज करना; To fly to arms (to equip with arms.) तुरत शस्त्र धारण करना ।

Flying-फ्लायिंग - *इङ्ग-न.* moving in air or on wings. उड़ान; **Flying-colours** (sign of victory.) विजय-चिन्ह; **Flying-fox** (a big bat.) बड़ा चमगादड़; **Flying-machine** (an aircraft.) वायुयान; **Fly-net** (a net to protect from flies.) मसहरी ।

Fly-wheel-फ्लायिंग-हील - *n.* the heavy wheel in a machine that equalizes its motion. किसी यन्त्र का संतुलन स्थापन करनेवाला भारी पहिया ।

Foal-फ़ोल् - *n.* the young of a horse or ass. घोड़े या गधे का बच्चा ।

Foam-फ़ोम - *n.* collection of small bubbles, froth. फेन, झाग; - *v. t.* to be filled with froth. फेन से भर जाना; **Foamless** - (**लेस**) - *adj.* destitute of foam. फेनरहित; **Foamlessness** - (**नेस**) - *n.* the state of being without foam. बिना फेन की स्थिति; **Foamy** - (**इ**) - *adj.* full of foam. फेनयुक्त, झागदारा

Fob-फ़ॉब - *n.* a small pocket for a watch. घड़ी रखने की छोटी जेब; - *v. t.* to cheat. धोखा देना, ठगना ।

Focal-फ़ोकल - *अल-adj.* pertaining to or of a focus. केन्द्र-सम्बन्धी, केन्द्रीय; **Focal distance** - (the distance between the centre & focus.) ताल के मध्य से उसके केन्द्र तक की दूरी ।

Focalize - **फ़ो** - **कलाइज** - *v. t.* to collect in focus. केन्द्रीभूत करना ।

Focus-फ़ोकस - *(pl. Focuses, Foci)* the point at which rays of light meet. किरणों का केन्द्र या संगम; - *v. t. (p. t. Focused.)* to converge to a point, to bring to a point. केन्द्रीभूत होना ।

Fodder-फ़ॉडर - *n.* dried food for horses or cattle. पशुभोजन, चारा, भूसा; **Fodderless** - (**लेस**) - *n.* deprived of fodder. भूसा-रहित, बिना भूसे का ।

Fodient-फ़ोडियन्ट - *डि-एन्ट-adj. & n.* digging. खोदनेवाला, खोदाई ।

Foe-फ़ो - *n.* an enemy, an opponent, an adversary. शत्रु, रिपु, बैरी; **Foeman** (an enemy in war.) युद्ध में का शत्रु ।

Foetal-फ़ोएल - **टल** - *adj.* pertaining to foetus. भ्रूण-सम्बन्धी ।

Foeticide-फ़ोएटिसाइड - *n.* criminal abortion. भ्रणहत्या ।

Foetus, Fetus-फ़ोएटस - *ns.* fully developed embryo in the womb. गर्भ, भ्रूण, गर्भस्थ शिशु ।

Fog-फ़ॉग - *n.* thick mist, watery vapour, an obscured state of the atmosphere due to this, perplexity. तुमर, कुहरा, कुहरे से छिपा वायुमण्डल; - *v. t. (p. t. Fogged)* to envelop with fog, to obscure. कुहरे से ढाँकना, अंधेरा करना; **Foggily** - (**गि-लि**) - *adv.* cloudily. कुहरे से; **Fogginess** - (**गि-नेस**) - *n.* the state of being foggy. कुहरापन; In a fog (perplexed.) घबड़ाया हुआ ।

Foggy-फ़ॉग-गि - *adj.* thick, dull, confused, dark, dim. घना, धूमिल, व्याकुल, अव्यक्त, धुंधला ।

Fogy, Fogey-फ़ो-गि - *ns.* an antiquated or old-fashioned person. पुराने विचार या ढंग का मनुष्य ।

Foh-फ़ो - *interj.* exclamation of contempt. तिरस्कारपञ्चक अव्यय, छिः ।

Foible-फ़ॉयबल - *n.* weak point, moral weakness. छिद्र, चरित्र की दुर्बलता ।

Foil-फ़ॉयल - *v. t.* to baffle, to defeat, to dull,

Age एज; Edge एज; Pen पेन; Pain पेन

to frustrate. व्यग्र करना, परास्त करना, मन्द करना, विफल करना; *-n.* track of a hunted animal, a blunt-edged sword, a very thin leaf of metal, defeat. शिकार किये पशुओं का मार्ग, झुरी तलवार, धातु का महीन पत्तर, हार; Foilable (-ऐ-बल) *-adj.* what may be foiled. हराने योग्य; Foiler (-अर्) *-n.* one who frustrates another. दूसरे को धड़नेवाला।

Foin-फॉइन *-v. t.* to thrust with a sword or spear. वज्रों या तलवार भोंकना।

Foison-फॉइस *-ञ्जन्-*n.** plenty, abundance. अधिकता, प्रचुरता।

Foist-फॉइस्ट *-v. t.* to bring by stealth, to pass off as genuine. चोरी से लाना, प्रामाणिक की तरह चालू करना; Foister (-अर्) *-n.* a cheat. छली मनुष्य।

Fold-फोल्ड *-n.* an enclosure for cattle, doubling of a substance, पशुओं को बन्द करने का बाड़ा, परत (तह); *-v. t.* to double, to clasp, to envelop, to embrace. दुहराना, चपकाना, ढँकना, आलिङ्गन करना; Folded (-ऐड) *-adj.* doubled. तह किया हुआ; *-suf.* प्रत्यय, यथा—Threefold (made in three folds.) तिगुना।

Folder-फोल्डर *-अर्-*n.** a machine for folding, shepherd. मोड़ने या परत करने का यन्त्र, गैडेरिया।

Folderol-फोल्डरॉल *-र-ल-*n.** silly, trifle, nonsense. मूर्खता; निरर्थक बात।

Folding-फोल्डिंग *-इङ्ग-*n.** the operation of doubling. परत या तह करने का काम।

Foldless-फोल्डलेस *-लेस-*adj.** without folds. बिना तह या परत का।

Foliage-फोलिएज *-इ-ऐज-*n.** leaves, cluster of leaves. पत्ते, पत्तों का गुच्छा; Foliaged (-ऐज्ड) *-adj.* furnished with foliage. पत्तों के गुच्छे से परिपूर्ण।

Foliate-फोलिएट *-इ-ऐट-*adj.** furnished with leaves. पत्तियों से पूर्ण; *-v. t.* to beat into a thin plate. पीटकर महीन पत्तर (या) बर्क बनाना।

Folio-फोलियो *-इ-ओ-*n.** a book formed by sheets of paper which are folded once, both the right and left hand pages of an account-book. कागज के ताव को एक बार मोड़कर बनाई हुई पुस्तक, हिसाब की वही के दाहिने और बायें पत्र।

Folk-फोल्क *-n.* people in general, nation, जन-समूह, जनता, लोक; Folklore (legendary traditions.) पौराणिक कथा, धरेलू कथा-कहानी; Old folk (old people.) बुढ़ा जन, बुढ़े लोग।

Follow-फॉलो *-लो-*v. t.** to go or come after, to imitate, to pursue, to accompany, to adhere to, to obey, to strive after. अनुगमन करना,

अनुकरण करना, पीछा करना, साथ जाना या लगना, आइया मानना, अग्रगण्य करना; To follow out (to follow up to the end.) अन्त तक पीछा करना; To follow suit (to do anything on the same lines as another.) दूसरे का अनुसरण करना; To follow up (to be near, to help.) समीप होना, सहायता करना।

Follower-फॉलोअर *-लो-अर्-*n.** one who follows, a disciple, an attendant. अनुचर, अनुसरण करनेवाला शिष्य।

Following-फॉलोइंग *-लो-इङ्ग-*adj.** succeeding. निम्नलिखित (अगला)।

Folly-फॉल्लि *-लि-*n.** (*pl.* Follies) want of sense, a foolish act, an unwise conduct. मूर्खता, अज्ञानता।

Foment-फोमेंट *-मेंट-*v. t.** to bathe with warm medicated lotion, to foster, to encourage. गरम जल से सेंकना, उत्तेजित करना, उत्साहित करना; To foment disputes (to form intrigues.) झगड़ा बढ़ाना, जाल रचना; Fomentor (फोमेंटर) *-अर्-*n.** one who foments. सेंकनेवाला, झगड़ा लगानेवाला।

Fomentation-फोमेंटेशन *-मेंट-ऐ-शन-*n.** the act of fomenting, instigation. गरम जल से सेंक, उत्तेजना।

Fond-फॉन्ड *-अर्-*adj.** doting, loving, foolish, silly. अनुरक्त (मुख), आसक्त, मूर्ख; Fondly (-लि) *-adv.* in a fond manner. सप्रेम, अनुराग सहित; Fondness (-नेस) *-n.* the state of being fond. अनुराग, प्रीति, स्नेह (चाह)।

Fondle-फॉन्डल *-इल-*v. t.** to caress, to play with. आलिङ्गन करना, लाड़ करना; Fondler (-अर्) *-n.* one who fondles. लाड़ करनेवाला; Fondling (-लिङ्ग) *-n.* person or thing fondled. प्रियतम वस्तु या व्यक्ति।

Font-फॉन्ट *-न-*n.** a receptacle for holy water, assortment of types of one sort. पवित्र जल रखने का पात्र, एक प्रकार के टाइप के अक्षर।

Fontal-फॉन्टल *-अल-*adj.** original, primary. आदि, प्राथमिक।

Fontanel, Fontanelle-फॉन्टनेल *-नेल-*ns.** a gap between the bones of the skull of a young animal or infant. बच्चे के कपाल की हड्डी की दरार (जो जुड़ी नहीं होती), चौड़ी।

Food-फूड *-न-*n.** a nourishing material, provision. अन्न (आहार, भोजन), खाने का पदार्थ; Food-stuff (stuff which is used as food.) भोजन के उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ।

Fool-फूल *-न-*n.** a silly person, one destitute of intellect, a jester. मूर्ख, निबुद्धि, अल्पमति, विद्व-

पक; *r. i. & i.* to deceive, to cheat, to trifle. मूख बनाना, ठगना, धोखा देना, हँसी करना; To play the fool (to make blunders, to act the buffoon.) अशुद्धि करना, विदूषक का कार्य करना; To make a fool of (to bring a person into ridicule, to disappoint.) किसी को मूख बनाना; विफल करना; To go on a fool's errand (to be engaged in useless enterprise.) व्यर्थ के कार्य में प्रवृत्त होना; Fool's paradise (imaginary pleasure.) काल्पनिक आनन्द।

Foolery-फूल-रि-*n.* habitual folly, absurdity. विडम्बना, मूखता।

Foolhardy-फूल-हार्डि-*adj.* rash, foolishly bold. प्रमत्त, उजड़ड़।

Foolish-फुलिश-*adj.* weak in intellect, ridiculous. निर्बुद्धि (मूढ़), बुद्धिहीन; Foolishly (-इश-लि)-*adv.* in a foolish manner. अज्ञानता से, मूखता से; Foolishness (-नेस)-*n.* act of being foolish, folly. दुर्बुद्धि, मूखता; Fool's errand fruitless enterprise. अलभ्य वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न।

Fools-cap-फुल्स'-कॉप-*n.* a size of paper which is $17 \times 13\frac{1}{2}$ inches. $17 \times 13\frac{1}{2}$ इंच के नाप का कागज।

Foot-फुट-*n.* (pl. Feet.) the lower part of the leg, step, pace, infantry, lower end of bed, metrical unit, lineal measure of twelve inches, bottom. टाँग, पग, पैदल सवार, चारपाई का पैताना, कविता का चरण, बारह इंच का नाप, तक, अधोभाग; *v. i.* to dance. नाचना; *v. t.* to kick, to spurn. लत्ती मारना, तिरस्कार करना; At one's foot (to be one's disciple.) चेला होना; Football (a ball played by foot.) पैर से खेलने का गेंद; Footboy (-बॉय)-*n.* a menial. नौकर-चाकर; Foothold (anything that sustains feet.) पैर रखने का आश्रय; Footless (-लेस)-*adj.* without feet. बिना पैर का; Footlights (a row of lights along the front of a stage.) नाट्यशाला के आगे की दीपक की पंक्ति; Footman (-मॉन्)-*n.* a servant in livery. वरदी पहिने नौकर; Foot-note (the note at the foot of a page.) पृष्ठ के नीचे की टीका या टिप्पणी; Foot-mark (the mark made by a foot.) पैर का चिह्न; Foot of page (the bottom line of a page.) पृष्ठ की अन्तिम पंक्ति; Foot passenger (a pedestrian. पैदल चलनेवाला; Foot-path (a narrow path.) पगडंडी, Footrule (a measure 12 inches long.) एक फुट नापने की पटरी; Foot-soldier (a soldier that serves on foot.) पैदल सिपाही; Footstep (vestige,

track.) कदम, पद, पंक्ति; Footstool (a stool for placing foot on.) चरण-पीठ; Footwear (shoes and boots.) विभिन्न प्रकार के जूते; To set on foot (to begin a work.) कार्य आरम्भ करना।

Footing-फुट-इङ्ग-*n.* foundation, basis, condition. नींव, आधार, स्थिति।

Fop-फॉप-*n.* a vain showy person, a dandy.

दम्भी, छैला, बाँका; Foppery (-परि)-*n.* idle affection. छैलापन; Foppish (-पिश)-*adj.* affectedly fine. दम्भी; Foppishly (-पिश-लि)-*adv.* in a foppish manner. छैलेपन से; Foppishness (-नेस)-*n.* the quality of being foppish or conceited. छैलापन।

For-फॉर-*prep. & conj.* in place of, instead of, in support of, with a view to, because of, as regards, concerning. वास्ते, लिए, बदले में, समर्थन में, उद्देश्य से, क्योंकि, विषय में, सम्बन्ध में; As for (in regard to.) विषय में; For all the world (in reality.) वस्तुतः, सचमुच; For instance (as an instance.) उदाहरणार्थ; For life (throughout life.) जीवन-पर्यन्त; For long (for a long time.) बहुत दिनों तक; For once (only once.) केवल एक बार; Take my word for it (be sure of it.) निश्चय जानो; To send for (to call for.) मँगाना; To take for granted (to accept.) मान लेना।

For-फॉर-*pref.* in the sense of away, neglect, excess &c. 'अधिक दूर, वृथा' इत्यादि अर्थ में उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होता है, यथा Forasmuch.

Forage-फॉर-ज-*n.* food for horses and cattle. घोड़े या मवेशियों का भोजन; *v. i. & t.* to go in search of food, to ravage. भोजन के लिए घूमना, नष्ट करना।

Foramen-फोरे-मैन्-*n.* (pl. Foramina.) an orifice or passage. छिद्र या मार्ग।

Forasmuch-फॉर-ऑज्ज-मच्च-*conj.* because, since, that. चूँकि, इसलिए, कि।

Foray-फॉर-रे-*n.* raid, incursion. चढ़ाई, आक्रमण, धावा; *v. t.* to plunder. लूटना।

Forbade-फॉर-बोड-*v. t.* (p. t.) checked. रोका।

Forbear-फॉर-बेअर्-*v. t. & i.* (p. t. Forbore, p. p. Forborne) to abstain from, to treat with patience, to be patient. विरत होना, रोकना, धैर्य रखना, सहन करना; Forbearance (अनिस्)-*n.* the act of forbearing. क्षमा, सहन-शीलता; Forbearing (-इङ्ग)-*adj.* enduring, सहनशील।

Forbid-फॉर-बिड-*v. t.* (p. t. Forbade - बोड, p. p. Forbidden) to order not to do, to

Age एज; Edge एज्; Pen पेन्; Pain पेन्

prohibit, to exclude, to hinder, to prevent. निषेध या मना करना, पृथक् करना, बाधा देना, रोकना; God forbid (may it never happen.) ईश्वर न करे ऐसा हो; Forbiddance (-औन्स) -*n.* prohibition. निवारण, बाधा; Forbidding (-डिङ्ग) -*adj.* repulsive, raising dislike. अनिष्ट, घृणा उत्पन्न करनेवाला।

Forbore-फोर्-बोर-*p. t.* of Forbear.

Force-फोर्स-*n.* strength, energy, power, intense effort, an army or navy, influence, vitality. बल, शक्ति, सामर्थ्य, गहन प्रयास, जल या

स्थल सेना, प्रभाव, भोज; -*v. i. & t.* to use violence, to violate, to extort, to compel. बल प्रयोग करना, बलात्कार करना, बलपूर्वक ले लेना, विवश करना; By force of (by dint of.) किसी प्रभाव द्वारा; Force-pump (a pump by which water is forced up.) पानी चढ़ाने का पम्प; To force a smile (to smile without cause.) अकारण हँसाना; To force one's way (to make way by force.) जबरदस्ती राह बनाना

Forced-फोर्स-*adj.* over-strained, unnatural, compulsory. धोर यत्नपूर्वक, कृत्रिम, बाध्यकारी;

Forcedly-(-लि)-*adv.* in a forced manner. बलपूर्वक; **Forced labour** (labour without remuneration.) बेगारी; **Forced meat** (crushed meat.) कुचला हुआ मांस; **Forceful-(-फुल)-*adj.*** full of force, violent. शक्तियुक्त, उग्र; **Forceless-(-ल्स)-*adj.*** without force. बिना शक्ति का।

Forceps-फोर्-सेप्स-*n. pl.* (sing.) a pair of surgical pincers. चिमटा, जराही सेबसी।

Forcible-फोर्स-इबल-*adj.* that may be enforced, powerful, involving force, strong, efficacious, convincing, vivid. दबाने योग्य, प्रबल, प्रभावयुक्त, पुष्ट, बलकारी, प्रामाणिक, स्पष्ट; **Forcibleness-(-नेस)-*n.*** the quality of being forcible. प्रबलता; **Forcibly-(-इब-लि)-*adv.*** in a forcible manner. बल (हठ) पूर्वक।

Forcing-फोर्स-इङ्ग-*n.* the act of raising plants &c. at an earlier season by artificial heat. कृत्रिम रीति से ऋतु से पूर्व पौधों का उत्पादन।

Ford-फोर्ड-*n.* the shallow part of a river which can be crossed by wading. नदी का छिछला भाग जो हेलकर पार किया जा सके; -*v. t.* to cross a river by wading. हेलकर नदी पार करना; **Fordable-(-ऐबल)-*adj.*** that may be crossed by wading. हेलकर पार करने योग्य; **Fordless-(-ल्स)-*adj.*** devoid of fords. बिना घाट का।

Fordo-फोर्-डो-*v. t. (p. t. Fordid)* to kill, to destroy. मारना, नाश करना।

Fore-फोर्-*adj. (comp. Former, sup. Foremost,*

First) situated in front, former. सामने का, पहले का; -*adv. & prep.* in front, in the presence of. आगे, सामने, सम्मुख; a prefix signifying priority. 'पूर्व' अर्थ का उपसर्ग; **To the fore** (living, existing.) जीवित (हाल का), प्रस्तुत; **Forearm** (the arm from elbow to waist.) बाँह की कलाई; **Forebow-(-बो)-*n.*** the fore-part of a saddle. काठी का अगला भाग; **Foreman-(-मोन)-*n.*** principal workman. प्रधान कर्मचारी।

Forebode-फोर्-बोड-*v. t.* to predict, to foretell, to portend. भविष्य बतलाना, शकुन कहना; **Foreboder-(-अर्)-*n.*** one who predicts. भविष्यवक्ता; **Foreboding-(-इङ्ग)-*n.*** act of predicting. भविष्य-ज्ञान; **Forebodingly-(-लि)-*adv.*** in a foreboding manner. भविष्य बताते हुए।

Forecast-फोर्-कास्ट-*v. i. & t.* to conjecture. अनुमान करना, पहले ही से कल्पना करना, अन्दाज लेना; -*n.* foresight, prudence, prevision. पूर्वविचार, दूरदर्शिता।

Foreclose-फोर्-क्लोस्-*v. t.* to preclude, to prevent, to stop. प्रतिबन्ध करना, मना करना, रोकना; **Foreclosure-(-अर्)-*n.*** the act of foreclosing. प्रतिबन्ध, निषेध, रुकावट।

Fredo-फोर्-डू-*v. t. (p. t. Foredid, p. p. Foredone.)* to destroy. नष्ट करना।

Forefather-फोर्-फा-दर-*n.* an ancestor. पूर्वज, पुरखा, (pl.) पितर लोग।

Forefinger-फोर्-फिङ्ग-गर्-*n.* the finger next to the thumb. अँगूठे के पास की अँगुली, तर्जनी अँगुली।

Forefront-फोर्-फ्रन्ट-*n.* the foremost part. सबसे अगला भाग।

Forego-फोर्-गो-*v. t. & i. (p. t. Forewent, p. p. Foregone.)* to precede in place of time, to give up. आगे होना, त्यागना (छोड़ना); **Foregoer-(-अर्)-*n.*** one who goes before another. पूर्वगामी।

Foreground-फोर्-ग्राउन्ड-*n.* the part of a picture or scene nearest to the observer. चित्र में का वह भाग जो दशक के अति समीप हो।

Forehead-फोर्-हैड-*n.* the front part of the face above the eyes, modesty, shamefulness, a leader. ललाट, मस्तक, नम्रता, लज्जा, नायक।

Foreign-फोर्नि-*adj.* belonging to others, alien, remote, dissimilar, inappropriate. पर-देशी, विदेशी, भिन्न, अयोग्य; **Foreignness-(-नेस)-*n.*** the quality of being foreign. भिन्नता।

Foreigner-फोर्निर-*n.* a native of a foreign country. विदेशी, अन्यदेशीय।

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेज़र

Fore-imagine-फोर-इ-माजिन्-*v. t.* to think beforehand. पहिले से मन में विचार कर लेना ।

Forejudge-फोर-जज्-*v. t.* to judge before. पहिले ही से निर्णय कर लेना; **Forejudgment** (-मन्ट्)-*n.* a judgment previously formed. पूर्वनिर्णय ।

Foreknow-फोर-नो-*v. t.* (*p. t.* **Foreknew**, *p. p.* **Foreknown**.) to foresee, to know beforehand. पहले से अनुमान कर लेना या जान लेना; **Foreknowable** (-ब्ल-*adj.* that may be foreknown. पहिले से जानने योग्य; **Foreknowledge** (-नॉलेज्)-*n.* previous knowledge of a thing, prescience. पूर्वज्ञान, भविष्य-ज्ञान ।

Foreland-फोर-लैन्ड्-*n.* a cape or headland. अन्तरीप, खाड़ी ।

Forelay-फोर-ले-*v. t.* (*p. t.* **Forelaid**, *p. p.* **Forelain**.) to lie in wait for. प्रतीक्षा करना, राह देखना ।

Foreleg-फोर-लेग्-*n.* the front leg of an animal. पशु का अगला पैर ।

Forelock-फोर-लॉक्-*n.* the lock of hair that grows on the forehead. माथे के सामने के बाल; To take time by the forelock (not to abandon an opportunity.) अवसर न चूकना ।

Foreman-फोर-मीन्-*n.* the spokesman of a jury, the chief man, principal workman. पञ्चों का सरदार, चौधरी, प्रधान कर्मचारी ।

Foremast-फोर-मास्ट्-*n.* the forward lower mast (near the bow of a ship.) जहाज का अगला निचला मस्तूल ।

Foremost-फोर-मोस्ट्-*adj. & adv. (sup. degree.)* best, chief, first in time, place, &c., in the first place. सर्वोत्तम, प्रधान, प्रथम, श्रेष्ठ, सबसे आगे ।

Forenoon-फोर-नून्-*n.* the time of day before noon. मध्याह्न के पहिले का समय ।

Forensic-फोरेंसिक्-*adj.* pertaining to law courts. अदालती ।

Fore-ordain-फोर-ऑर्डेन्-*v. t.* to appoint beforehand. पहिले से नियुक्त-करना या ठहराना ।

Forereach-फोर-रीच्-*v. i. & i.* to shoot ahead. सामने तीर चलाना ।

Forerun-फोर-रन्-*v. t. & p. p.* **Fore-ran**.) to precede, to foreshadow. आगे बढ़ना (अगवानी करना), अग्रगामी होना; **Forerunner** (-अर्)-*n.* a harbinger or messenger. अग्रवर्ती, हरकारा ।

Forsay-फोर-से-*v. t.* (*p. t.* **Forsaid**.) to predict. भविष्य बतलाना ।

Foresee-फोर-सी-*v. t.* (*p. t.* **Foresaw**, *p. p.* **Foreshen**, to see beforehand, to anticipate. आगे से विचार लेना, सोचना ।

Foreshadow-फोर-शोइ-*ओ-*v. t.* to prefigure. पहिले से सूचित करना ।*

Foreshow-फोर-शो-*v. t.* to foretell, to portend, to predict. पहिले से कहना, भविष्य बतलाना ।

Foresight-फोर-साइट्-*n.* foreknowledge, prescience. दूरदर्शिता, पूर्वज्ञान ।

Forespeak-फोर-स्पीक्-*v. t.* (*p. t.* **Forespoke**, *p. p.* **Forespoken**.) to foretell, to predict. भविष्य बतलाना ।

Forest-फॉर-रेस्ट्-*n.* a large tract of land covered with trees, an extensive wood. जङ्गल, वन ।

Foretell-फोर-टेल्ल-*v. t.* to buy beforehand, to anticipate. पहिले से ग्रहण करना (या मोल लेना), अनुमान करना ।

Forester-फॉर-रेस्ट-अर्-*n.* an officer who is in charge of a forest. जङ्गल का अफसर, वनचर ।

Forestry-फॉर-स्ट्रि-*n.* art of planting forests, wooded country. जङ्गल लगाने की कला, जङ्गली प्रदेश ।

Foretaste-फोर-टेस्ट्-*v. t.* to taste beforehand. पहले से चख लेना; -*n.* (फोर-टेस्ट्) a taste beforehand, anticipation. पूर्वस्वाद, पूर्वानुभव ।

Foretell-फोर-टेल्ल-*v. t.* (*p. t.* **Foretold**.) to predict, to presage. भविष्य कहना, आगम बतलाना; **Foreteller** (-अर्)-*n.* one who predicts. भावीदर्शक, भविष्य वक्ता ।

Forethought-फोर-थॉट्-*n.* deliberate intention, provident care. पूर्वविवेक, पूर्वचिन्ता (अति सावधानी) ।

Foretime-फोर-टाइम्-*n.* early days, old times. प्राचीन काल, पुराने दिन ।

Foretoken-फोर-टो-*v. p.* to portend. पहिले से सूचित करना; -*n.* preindication. पूर्व-लक्षण, भावी लक्षण ।

Forewarn-फोर-वार्न्-*v. t.* to warn or give notice beforehand. पहिले से सूचित करना; **Forewarning** (-इङ्ग)-*n.* a warning beforehand. पूर्वसूचना, पूर्व चेतावनी ।

Foreword-फोर-वर्ड्-*n.* a preface, introductory remarks on a book. भूमिका, प्रस्तावना, दीवाचा ।

Forfeit-फॉरफिट्-*n.* a penalty for breach of contract, the article surrendered, fine. एकरारनामा तोड़ने का दण्ड, जप्ती, अर्थदण्ड; -*v. t.* to lose right to, to pay as penalty for. अधिकार खो देना, दण्डरूप में देना; **Forfeitable**

Age एज् ; Edge एज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्

(**ऐ-बल**)-*adj.* able to be forfeited. जन्म करने योग्य; **Forfeited** (**-ऐइ**) - *adj.* surrendered. जन्म, दण्डित; **Forfeiture** (**-चर**)-*n.* the act of forfeiting. दण्ड, जन्मी।

Forfeind-**फॉर-फैन्ड** - *v. t.* to keep off, to avert. भलग रखना।

Forgather-**फॉर्-गैथर**-*v. i.* to meet together. परस्पर मिलना।

Forgave-**फॉर्-गैव**-*v. t. (p. t.)* pardoned. क्षमा किया।

Forge-**फोर्ज**-*n.* a smithy, furnace. भट्ठी, बैंगीठी; -*v. t.* to shape by heating, to fabricate, to counterfeit. गढ़ना, बनाना, जाल (बपट) करना; **Forger** (**-अर**)-*n.* one who forges. कूटकार, जाल करनेवाला, गढ़ने या बनानेवाला।

Forgery-**फोर्ज-रि**-*n.* crime of forging. जाल-साजी, कूट-रचना; **Forging** (**-इइर**) - *n.* forgery. कूट-रचना, जाल।

Forget-**फॉर्-गेट** - *v. t. & i. (p. t. Forgot, p. p. Forgotten.)* to lose remembrance of, to neglect, to put out of mind. भूलना, विस्मृत होना, मन से उतरना; **Forgettable** (**-टैबल**) - *adj.* neglectable. भूलने योग्य; **Forgetter** (**-टर**)-*n.* one who forgets. भूलनेवाला, भुलकड़; **Forgetful** (**-फुल**)-*adj.* neglectful. भुलकड़; **Forgetfulness** (**-नेस**)-*n.* neglect, oblivion. विस्मृति, स्मृति-लोप; **Forgetfully** (**-फुल-लि**)-*adv.* in a forgetful manner. भूलते हुए; **Forget-me-not**-*n.* the name of a flower. एक प्रसिद्ध नीले रङ्ग का फूल।

Forgive-**फॉर्-गिव**-*v. t. (p. t. Forgave, p. p. Forgiven.)* to pardon, to let off, to remit. क्षमा करना, छोड़ना, माफ करना; **Forgivable** (**-ऐबल**)-*adj.* able to be forgiven or pardoned. क्षमा योग्य; **Forgiveness** (**-नेस**)-*n.* quality of forgiving. क्षमा, छुटकारा; **Forgiving** (**-इइग**)-*n.* pardon, remission. क्षमा, त्याग; *adj.* merciful. दयालु।

Forgo-**फॉर्-गो** (**-गो**)-*v. t. (p. t. Forwent, p. p. Forgone.)* to let go, to omit. जाने देना, त्याग देना।

Forgot-**फॉर्-गॉट**, **Forgotten**-**फॉर्-गॉटन** - see **Forget**.

Fork-**फॉर्क**-*n.* a two, three or four pronged instrument. कांटा, शल; -*v. t.* to develop into branches. पत्ती फूटना; **Forked** (**-इ**)-*adj.* opening with two points. दो नोकवाला।

Forlorn-**फॉर्लॉर्न** - *adj.* hopeless, forsaken, deserted. अनाथ, अनाश्रित (निराधार), अशरण; **Forlorn hope** (desperate enterprise.) लूटपारी उत्साह; **Forlornness** (**-नेस**)-*n.* the state of being hopeless. निराश्रय।

Form-**फॉर्म**-*n.* eternal shape or appearance; model, beauty, behaviour, practice, ceremony, likeness, manner, a class, condition, part of a book disposed into pages. आकृति, नमूना, सौन्दर्य, व्यवहार, चाल, संस्कार, सादृश्य, रीति (क्रम), कक्षा, स्थिति, पुस्तक का फॉर्म (जुब), -*v. t.* to fashion into shape, to settle, to contrive, to frame, to make, to construct. बनाना, निर्माण करना, उत्पादन करना; **Formed** (**-इ**)-*adj.* produced, constructed. रचिन, बना हुआ; **Formless** (**-लेस**)-*adj.* without form. निराकार।

Formal-**फॉर्मल**-*adj.* according to established method, strictly ceremonious. नियमानुसार, बाह्याभ्यरूप; **Formalism** (**-इज्म**) - *n.* conventional usage. नियमनिष्ठता; **Formalist** (**-इस्ट**)-*v. t.* one who observes external forms. नियमनिष्ठ व्यक्ति; **Formally** (**-लि**)-*adv.* in a formal way. विधिवत।

Formality-**फॉर्म-औलिटी**-*n.* precise observance of forms, established order. यथासिध्द आचार, प्रचलित नियम; **Formalize** (**-लाइज**) -*v. t.* to affect formality. दिखौवा आचार कर।

Format-**फॉर्-माट**-*n.* the shape & size of a book. पुस्तक का फॉर्म।

Formation-**फॉर्-मे** - *n.* production, structure. कृति, रचना, ढांचा।

Formative-**फॉर्मे** - *टिव*-*adj.* having the power of giving a form. रूप देने या रचना करने की शक्तिवाला।

Former-**फॉर्म** - *अर*-*adj.* & *pron.* of the earlier period, foregoing. प्राचीन, अगला; **Formerly** (**-लि**)-*adv.* in a previous time. पूर्वकाल में, पहिले।

Formic-**फॉर्म** - *इक*-*adj.* pertaining to ants, चींटी-सम्बन्धी; **Formicant** (**-औन्ट**) - *adj.* creeping like ants. चींटी की तरह रेंगनेवाला।

Formidable-**फॉर्म** - *इ-डैबल*-*adj.* able to be dreaded. भयानक, भयंकर (घोर, उग्र); **Formidableness** (**-नेस**)-*n.* dreadfulness. भयषणता, भयंकरता।

Formula-**फॉर्म** - *यू-ला*-*n. (pl. Formulas, Formulae.)* a set rule, a formal statement. सूत्र, नियम, विधि, नुसखा; **Formulary** (**-लॉरि**)-*n.* a book of prescribed forms. सूत्र-समुदाय।

Formulate-**फॉर्** - *म्यु* - *लैड*, **Formulize** (**-लाइज**) -*v. t.* to express in a formula. सूत्र रूप में वर्णन करना, सूत्र रूप में कहना; **Formulization** (**-लाइज** - **ऐ-शन**)-*n.* act of formulizing. व्यवस्थापन।

Fornicate-**फॉर्-नि** - *कैड* - *v. t.* to commit

adultery. व्यभिचार करना; Fornication (फोर्निकेशन)-*n.* sexual intercourse between unmarried persons. अविवाहिता स्त्री या पुरुष से व्यभिचार ।

Forsake-फोर्-सेक'-*v. t. (p. t. Forsook, p. p. Forsaken)* to give up, to renounce, to withdraw, to abandon. त्यागना, हटाना, छोड़ना; Forsaker (फोर्-अर्)-*n.* one who renounces. त्याग करनेवाला; Forsaking (फोर्-इङ्ग)-*n.* the act of renouncing. परित्याग ।

Forsooth-फोर्-सूथ'-*adv.* in truth, no doubt, indeed, certainly. अवश्य, सचमुच, वस्तुतः ।

Forspend-फोर्-स्पेन्ड'-*v. t. (p. t. Forspent)* to tire out. थकाना ।

Forswear-फोर्-स्वेअर'-*v. t. (p. t. Forsook, p. p. Forsworn)* to abjure, to deny on oath. शपथपूर्वक त्यागना, मिथ्या सौगन्ध खाना ।

Fort-फोर्ट'-*n.* a fortified place, a castle. दुर्ग, कोट, किला, गढ़ ।

Forte-फोर्ट'-*n.* a person's strong point. व्यक्ति का विशिष्ट गुण, प्रधान गुण; (फोर्-टें)-*adv.* with loudness. तीव्र स्वर से ।

Forth-फोर्थ'-*adv. & prep.* backwards, in advance, onward. पीछे, आगे, सामने, बाहर; And so forth (et cetera.) इत्यादि; So far forth (to that extent.) उसी सीमा तक, यहाँ तक ।

Forthcoming-फोर्थ-कम-इङ्ग'-*adj.* about to happen, approaching. भविष्य में होनेवाला, आगामी ।

Forthwith-फोर्थ-विद्'-*adv.* immediately, without delay तुरत, झट से ।

Fortifiable-फोर्टिफाइ-एबल'-*adj.* able to be fortified. दृढ़ करने योग्य ।

Fortification-फोर्टिफिकेशन'-*n.* a place that may be fortified. दुर्ग, कोट, किलाबन्दी ।

Fortifier-फोर्टिफाइ-अर्'-*n.* one who fortifies. किलाबन्दी करनेवाला ।

Fortify-फोर्टिफाइ-*v. t. (p. t. Fortified)* to strengthen by forts, to encourage with, to provide means of defence. किला बनाना, दृढ़ करना, उत्साहित करना, सुरक्षित करना ।

Fortitude-फोर्टि-ट्यूड'-*n.* courage in adversity or pain, endurance. धैर्य, सहन-शीलता ।

Fortlet-फोर्टे-लिट'-*n.* a little fort. छोटा गढ़ या किला ।

Fortnight-फोर्ट-नाइट'-*n.* a period of two weeks. अर्धमास, पक्ष; Fortnightly (-लि)-*adj. & adv.* once in a fortnight. पाक्षिक, पक्ष में एक बार ।

Fortress-फोर्-ट्रेस'-*n.* a fortified place. गढ़ी, किला ।

Fortuitous-फोर्-ट्यू-इ-टस'-*adj.* casual, accidental. दैवाधीन, आकस्मिक ।

Fortuitously-फोर्-ट्यू-इ-टस'-*adv.* accidentally, casually. अनायास ।

Fortunist-फोर्-ट्यू-इ-टिस्ट'-*n.* one who depends on fate. भाग्य पर भरोसा करनेवाला मनुष्य, भाग्यवादी ।

Fortuity-फोर्-ट्यू-इ-टि-*n.* accident, chance, occurrence. दैवयोग, घटना ।

Fortunate-फोर्-चु-नेट'-*adj.* lucky, prosperous. भाग्यवान्, धन्य, भाग्यशाली; Fortunately (-लि)-*adv.* luckily, in a fortunate manner. दैवयोग से, भाग्यवश ।

Fortune-फोर्चून्'-*n.* chance, luck, lot, success, wealth, riches. भाग्य, अदृष्ट, ऐश्वर्य, सम्पत्ति, धन; Bad fortune (misfortune.) दुर्भाग्य, अभभाग्य; Fortune-hunter (one who is in search of a wealthy bride.) विवाह के लिये धनी कन्या को खोजनेवाला; Fortune-teller (an astrologer.) दैवज्ञ, ज्योतिषी; To make fortune (to be rich.) धनी होना; To marry a fortune (to marry a wealthy girl.) धनी लड़की से ब्याह करना; To try one's fortune (to test one's luck.) भाग्य की परीक्षा करना ।

Fortieth-फोर्-टि-यथ'-*adj.* next after thirtyninth. चालीसवाँ ।

Forty-फोर्-टि-*n. (pl. Forties)* four times ten. चालीस ।

Forum-फोरम्'-*n.* a market-place, the law-courts. फ़ड़, बाजार, हाट, अदालत ।

Forward-फोर्वर्ड'-*adj., adv. & n.* towards the front, onward, relating to future, well-advanced, prompt, ardent, bold, immodest. अग्रिम, भविष्य-सम्बन्धी, उद्यत, प्रस्तुत, साहसी, अविनीत; *v. t.* to make progress, to advance. उन्नति करना, बढ़ना; Forwardly (-लि)-*adv.* towards the front. आगे की ओर; Forward movement (progress.) उन्नति; Forwardness (-नेस)-*n.* promptness. उत्साह, उद्योग, धृष्टता, निर्लज्जता; Forwards (-स)-*adv.* towards the future, continuously, onward. भविष्य में, लगातार, आगे की; From this time forward (from today onward.) आज से; To come forward (to be engaged in some work.) किसी कार्य के लिए प्रस्तुत होना; To bring forward. (to bring before the mind.) ध्यान दिलाना, याद करना ।

Forwarding-फोर्वर्डिंग'-*n.* act of sending

merchandise. माल-वसुधाव भेजने का कार्य; *adj.* advancing. भेजने का, भेजनेवाला ।

Fosse-फॉस-*n.* a canal, ditch or moat. नहर, परिखा, खाई ।

Fossil-फॉसिल-*सिल-adj.* *the n.* dug up from earth, petrified remains of animals under the earth. पृथ्वी में से खोदकर निकाला हुआ, पृथ्वी के भीतर गड़े हुए पथरील अस्थिपञ्जर; Fossilist-*(इस्ट)* *-n.* one who is versed in the science of fossils. उक्त अस्थिपञ्जर-विज्ञान का विशेषज्ञ ।

Foster-फॉस्टर-*n.* food. भोजन-*v. t.* to cherish, to promote the growth of, to encourage. पोषण करना, उपज बढ़ाना, उत्साहित करना; Foster-brother (a brother nursed at the same-breast.) एक ही धाय का दूध पीनेवाला भाई; Foster-child (a child reared by a nurse. धाय पालित संतान; Foster-father (one who takes the place of a father in feeding and educating.) प्रतिपोषक पिता; Foster-mother (nurse.) धात्री, उपमाता ।

Fought-फाउट-*p. t.* *the p. p.* of Fight.

Foul-फाउल-*adj.* loathsome, dirty, impure, filthy, detestable, contrary to rules, choking. घृणाजनक, मलिन, अशुद्ध, अपवित्र, घृणित, अशिष्ट, श्लासरोधक; *-v. t.* to make dirty, to pollute, to dishonour. मलिन करना, अशुद्ध करना, अपमानित करना; By foul means (dishonestly.) बेईमानी से, छल से; Through foul and fair (in all circumstances.) सब स्थिति में ।

Foully-फाउल-*लि-adv.* in a foul manner. अशिष्टता से, अपवित्रता से, मलिनता से; Foulness (नैस) *-n.* dirtiness, impurity. मलिनता, गन्दगी, अपवित्रता ।

Found-फाउण्ड-*p. t.* *the p. p.* of Find.

Found-फाउण्ड-*v. t.* to begin building of, to set up or establish, to construct, to fix firmly, to cast a metal, to melt. भवन आरम्भ करना, स्थापित करना, बनाना, स्थिर करना, ढालना, गलाना ।

Foundation-फाउण्ड-*ए' - शन्-n.* the ground work, basis. आधार, नींव, मूल ।

Founder-फाउण्ड-*अर्-n.* one who founds, one who casts metal. संस्थापक, निर्माण करनेवाला, ढालनेवाला ।

Founder-फाउण्ड-*अर्-v. i.* to fall down, to be filled with water and sink. गिर पड़ना, पानी भरकर जहाज का डूबना ।

Foundling-फाउण्ड-*लिङ्ग-n.* a deserted infant of unknown parents. माँ-बाप से त्यागा हुआ बच्चा, पिताहीन शिशु ।

Foundry-फाउण्ड-*रि-n.* a place where metals are cast. ढलाई करने का कारखाना ।

Fount-फाउण्ट-*n.* a spring, source, fountain set of types of the same style and size झरना (सोता), उद्गम, एक प्रकार तथा एक नाप के टाइप या छपाई के अक्षर ।

Fountain-फाउण्ट-*एन्-n.* a water spring, a jet of water, source. सोता, फौवारा, उद्गम, Fountain-pen (a pen in which there is a reservoir of ink.) कलम जिसमें रोशनी भरी होती है, धारा लेखनी ।

Four-फोर-*adj.* *the n.* one more than three.

चार; Fourfold (four times.) चौगुना; Four-footed (a quadruped.) चौपाया; Fourscore (eighty.) अस्सी; Four-wheeler (a four-wheeled carriage.) चौपहिया गाड़ी ।

Fourteen-फोर-*टीन्-adj.* next after thirteen.

चौदह; Fourteenth-*(टीन्-adj.) the ordinal of fourteen.* चौदहवाँ ।

Fourth-फोर्थ-*adj.* the ordinal of four. चौथा; चौथाई; Fourthly-*(लि-adv.)* in the fourth place. चौथे स्थान में ।

Fovea-फो-*विआ-n.* a depression or pit in the body. शरीर में का गड्ढा ।

Fowl-फाउल-*n.* a domestic cock or hen, poultry, its flesh used as food. मुर्गा, मुर्गी, खाने में प्रयुक्त होनेवाला इसका मांस; *-v. t.* to shoot, to snare. पक्षी को मारना या फँसाना ।

Fowler-फाउल-*अर्-n.* a one who catches wild fowl. बहेलिया ।

Fowling-फाउल-*इङ्ग-n.* the art of shooting birds. पक्षिवध की कला; Fowling-piece-*n.* (a kind of small gun.) चिड़िया मारने की छोटी बन्दूक ।

Fox-फॉक्स-*n.* (fem. Vixen.) a redfurred bushy tailed quadruped, a sly cunning fellow. लोमड़ी, धूर्त मनुष्य; Foxhound (Foxterrier)-*n.* a kind of dog. एक प्रकार का विलायती कुत्ता; Foxlike-*adj.* crafty, cunning. धूर्त, मायावी, कपटी; Foxy-*(इ-adj.)* like a fox. लोमड़ी की तरह का ।

Frab-फ्री-*v. t.* (p. t. Frabbed.) to worry, कष्ट देना, दिक् करना ।

Fracas-फ्रीका-*n.* (pl. same.) a noisy quarrel. शोरगुल, कोलाहल, उपद्रव, दंगा ।

Fraction-फ्रैक्शन-*n.* a numerical quantity which is not an integer, a part, a fragment. भिन्न अंक, भाग, टुकड़ा; Fractional-*(अल्-adj.)* pertaining to a fraction. भिन्न अंक का; Fractionary-*(अरि-adj.)* fractional. भिन्न अंक का; Fractionate-*(एट्-व. t.)* to separate into parts. भागों में पृथक् करना;

Fractionize (-आइज़) -*v. t.* to break up into fractions. अंशों में अलगाना ।

Fractious-फ्रैक्शन्-*adj.* apt to quarrel, unruly, peevish. कलहकारी, लड़ाका, अदृष्ट, चिड़चिड़ा ।

Fracture-फ्रैक्चर-*n.* a breaking up of bone, separation. हड्डी का टूटना, अरि-भंग, विदारण; -*v. t.* to break, to separate. तोड़ना, विदारण करना ।

Fragile-फ्रैज'-इल(-जाइल)-*adj.* easily shattered, weak, perishable, delicate, brittle. भुरभुरा, मुलायम, भंगुर, मृदु; **Fragility** (फ्रै-जिल'-इटि), **Fragileness** (-नेस)-*ns.* brittleness, delicateness. भंगुरता, भुरभुरापन, कीमलता ।

Fragment-फ्रैग'-मेंट-*n.* a detached portion, a broken part, an isolated part. खण्ड, अंश, टुकड़ा; **Fragmentary** (-अरि)-*adj.* composed of fragments. अपूर्ण, खण्डयुक्त, टूटा हुआ ।

Fragrance-फ्रे'-ग्रन्स, (cy-सि)-*ns.* sweetness of smell. सुगन्ध, खुशबू ।

Fragrant-फ्रे'-ग्रिन्ट - *adj.* sweet-smelling, odorous. सुगन्धित, (सुवासित) खुशबूदार; **Fragrantly** (-लि)-*adv.* with sweet smell. सुगन्ध-सहित ।

Frail-फ्रेल्-*adj.* fragile, weak, infirm, unchaste. भंगुर, दुर्बल, व्यभिचारिणी; **Frailty** (-टि) -*n.* fault, weakness, infirmity. दोष, निर्बलता ।

Framable-फ्रे-मेबल-*adj.* able to be framed. निर्माण करने योग्य ।

Frame-फ्रेम्-*v. t. & i.* to shape, to construct, to purpose, to contrive, to imagine, to put border round. निर्माण करना, रचना, बनाना, कल्पना करना, किनारा लगाना; -*n.* construction, form, shape, plan, system, temporary frame of mind, a skeleton. रचना, खाका, ढाँचा, भावना. ढाँचा (बनावट); To frame in the mind (to form a mental picture.) मन में चिन्तन करना; **Framer** (-अर) -*n.* one who frames, a contriver. रचना करनेवाला, बनानेवाला; **Framing** (-इङ्ग) -*n.* structure. बनावट, रचना; **Frame-work** (-वर्क) -*n.* that which supports a structure. ढाँचा ।

Franc-फ्रांक्-*n.* a French coin worth about two pence फ्रान्स का दो पेंस का सिक्का ।

Franchise-फ्रैन्च-*n.* exemption from burden, privilege citizen's right of voting at public elections. भार से मुक्ति, विशेषाधिकार, सार्वजनिक चुनाव में नागरिक का मतदानाधिकार; -*v. t.* to set free. मुक्त करना; **Franchise-ment** (-मेंट) -*n.* release from restriction. छुटकारा, मुक्ति ।

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन् ; Pain पेन्

Frangible-फ्रैन्ग'-जिबल-*adj.* easily breakable, fragile. सहज में टूटने योग्य; **Frangibility** (-इटी) -*n.* quality of being frangible. कुड़कीलपन ।

Frangipane-फ्रैन्ग'-जिपेन्-*n.* perfume of red jasmine, a kind of almond cream. लाल चमेली का अत्र, एक प्रकार की बादाम की मिठाई ।

Frank-फ्रैन्क् - *adj.* generous, unrestrained, liberal, candid, undisguised, sincere. दयालु, अबाध, उदार, स्पष्टवक्ता, निष्कपट, सच्चा; -*v. t.* to exempt from payment. देने से मुक्त करना; **Frankly** (-लि) -*adv.* in a frank manner, candidly. निष्कपटता से; **Frankness** (-नेस) -*n.* the state of being frank, plainness of speech. वाक्य की स्पष्टता ।

Frankenstein-फ्रैन्क्'-ऐन्-स्टीन् -*n.* the thing which becomes horrible to him who creates it. अपने ही लिये भयंकर हो जानेवाली अपनी बनाई हुई वस्तु ।

Frankincense-फ्रैन्क्'-इन्-सेन्स-*n.* an aromatic gum, resin. लोहवान ।

Franklin-फ्रैन्क्'-लिन्-*n.* an old English freeholder. इंग्लिस्तान का पूर्व समय का माफीदार ।

Frantic-फ्रैन्टि-*adj.* excited, mad, uncontrolled, wild. उन्मत्त, पागल, उच्छृङ्खल; **Frantically** (-टि-क-लि) -*adv.* in a frantic manner. उन्मत्तता या पागलपन से ।

Frap-फ्रैप्-*v. t.* (*p. t.* Frapped.) to bind tightly (ropes &c.) जहाज के रस्ते इत्यादि को कसकर बाँधना ।

Fraternal-फ्रैटर्नल-*adj.* brotherly. आत्मा-सदृश, भाई के समान; **Fraternity** (-निटि) -*n.* brotherliness, guild. भाईचारा, बन्धुता; **Fraternization** (-आइज़-हे'-शन्) -*n.* act of fraternizing. आत्माभाव का समागम या मेल; **Fraternize** (-नाइज़) -*v. t.* to associate, to make friends. आत्मावत् संसर्ग या मैत्री करना ।

Fratricidal-फ्रैटि-रि-सिडल - *adj.* pertaining to the killing of a brother or sister. भ्राता अथवा भगिनी के वध से सम्बन्धित ।

Fratricide-फ्रैटि-रि-साइड-*n.* brother or sister slayer, murder of a brother or sister. भाई या बहिन की हत्या करनेवाला, भाई या बहिन की हत्या ।

Frau-फ्राउ-*n.* a woman, a wife. स्त्री, पत्नी, बीवी ।

Fraud-फ्राड-*n.* deceit, deceptive trick, stratagem. धोखा, धोखे की चाल, छल; **Religious fraud** (religious deception.) धार्मिक विश्वास बढ़ाने के लिये छल करना, पाखण्ड ।

Fraudulence-फ्राड'-यूल्नेन्स-*n.* deceit, deception. छल, कपट-व्यवहार ।

Fraudulent-फ्रॉड - ह्यु - लैन्ड - *adj.* practising deception. कपटी, छली, धूर्त; **Fraudulently** (-लि) - *adv.* in a deceptive or fraudulent way. कपट से।

Fraught-फ्राउट-*adj.* stored, full of. भारयुक्त, परिपूर्ण; **Fraught with** (full of hope.) पूर्ण आशा रखता हुआ।

Fray-फ्रे - *n.* (pl. Frays.) noisy quarrel, broil, conflict. कलह, युद्ध, झगड़ा।

Frazil-फ्रेज़िल-*n.* ice at the bottom of a stream. किसी जलाशय के तल में जमी हुई बरफ।

Freak-फ्रीक-*n.* whim, caprice, produce of sportive fancy. लहर, तरङ्ग, लीला; **Freaked** (-इ) - *adj.* spotted. धब्बेदार; **Freakish** (-इश्) - *adj.* whimsical. झक्की, चञ्चलचित्त; **Freakishly** (-इश्-लि) - *adv.* in a freakish manner. चपलता से; **Freakishness** (-इश्-नेस्) - *n.* the state of being freakish. चपलता।

Freckle-फ्रेकल-*n.* a light brown mark on the skin. शरीर पर का हल्का भूरा धब्बा या चिन्ती; -*v. t.* & *i.* to bespotted with freckles. धब्बे पड़ना या डालना।

Free-फ्री-*adj.* not in bondage, loose, not confined or imprisoned, unimpeded, unconnected, lavish, without obstruction, unforced, gratuitous, copious, generous, familiar, exempt from. स्वतन्त्र, ढीला, अव्यक्त, बिना रुकावट का, अबाध, असम्बद्ध, उदार, बिना अवरोध का, मयादाहीन, अबाधकर, दानी, पर्याप्त, दयालु, परिचित, मुक्त; -*v. t.* to set at liberty, to release, to deliver. स्वतन्त्र या मुक्त करना; **Carriage free** (without charge for conveyance.) जाने वा लाने के किराये से मुक्त; **Free-booter** (pirate.) डाकू, लुटेरा; **Freedom** (-डम्) - *n.* civil liberty, frankness, facility. स्वतन्त्रता, उदारता, स्पष्टता, सुविधा; **Freehand** (without the help of measurements or instrument.) बिना किसी नाप या यन्त्र के (तखीर खींचना); **Freehold** (-होल्ड) - *n.* माफ़ी आराजी; **Freely** (-लि) - *adv.* in a free manner. स्वतन्त्रता से; **Free-minded** (free from care.) चिन्ता-रहित; **Freeless** (-नेस्) - *n.* the quality of being free. मुक्तता, निर्विध्वत्ता; **Free-school** (a school where students have to pay no fee.) बिना फीस का स्कूल, निःशुल्क विद्यालय; **Free-speaking** (expressing one's thoughts without reserve.) स्वतन्त्र मत प्रकटकारी; **Freethinker** (a rationalist.) स्वतंत्र धार्मिक विचारवाला; **Free-trade** (trade without import duty.) बिना कर का या कर मुक्त व्यापार।

Freemason-फ्री-मेसन्-*n.* a skilled sculptor,

a member of a loving fraternity. कुशल संगतराश, प्रेमपूर्ण भ्रातृसंघ का सदस्य।

Freeze-फ्रीज़-*v. t.* & *i.* (p. t. Froze, p. p. Frozen.) to convert into ice, to become chilled, to feel very cold, to cause to congeal, to preserve by refrigeration. बरफ में परिणत करना, ठण्डा होना, ठण्डा लगना, जमाना, कुस्की जमाना; **To freeze one's blood** (to terrify.) आतंकित करना; **To freeze out** (to remove from society.) समाज से भलगाना **Freezable** (-फ़ेज़ल) - *adj.* able to be frozen. जमने योग्य; **Freezer** (-अर्) - *n.* a refrigerator. बरफ जमाने का यन्त्र। **Freezing**-फ्रीज़-इङ्ग-*adj.* chilling, congealing. ठण्डा करनेवाला, जमानेवाला; **Freezing-point** - *n.* the temperature at which water freezes. जिस ताप पर पानी जम जाता है, हिमांक।

Freight-फ्रेट-*n.* hire of ship, transport of goods, cargo, burden. जहाज का भाड़ा, माल-परिवहन, माल, बोझ; -*v. t.* to load goods for transportation. माल ले जाने के लिये जहाज पर लाना; **Freightage** (-फ़ैज) - *n.* hire of a ship. जहाज का भाड़ा; **Freighter** (-अर्) - *n.* one who freights a ship. जहाज पर माल लानेवाला।

Fremescent-फ्रे-मेसन्ड-*adj.* raging, riotous. लड़ाका, झगड़ाळू।

French-फ्रेंच-*adj.* of France or its people. फ्रान्स देश अथवा इसके निवासियों का; -*n.* the language or people of France. फ्रान्स देश की भाषा अथवा जनता; **Frenchify** (-फ़ेन्सिफ़) - *v. t.* to make French. (आकृति या रूप में) फ्रेंच के सदृश बनाना; **French leave** (leave without permission.) बिना सूचना की छुट्टी या अवकाश; **Frenchless** (-लेस्) - *adj.* without knowing French. फ्रेंच न जाननेवाला; **French polish** (a kind of polish for wood.) लकड़ी पर लगाने की एक प्रकार की पालिश।

Frenetic-फ्रे-नेटिक-*adj.* mad, frantic. पागल, झक्की।

Frenzy-फ्रेन्ज़ी - *n.* temporary insanity, delirious agitation. उन्माद, आवेश, पागलपन; -*v. t.* (p. t. Frenzied) to infuriate. उन्मत्त करना, क्रुद्ध करना।

Frequency-फ्री-क्वेन्सि-*n.* frequent occurrence, rapidity. अविरात या समय-समय पर होनेवाली घटना, तीव्रता।

Frequent-फ्री-क्वेन्ट-*adj.* numerous, abundant, occurring often. अनेक, अधिक, नित्य, बारम्बार होनेवाली, -*v. t.* (प्रो-क्वेन्ट) go too often, नित्य या बारम्बार जाना; **Frequentation** (-शन्) - *n.* habit of visiting often. बारम्बार

Fresco - **फ्रेस्को** - *n.* (pl. *Frescoes*.) a process of painting pictures on wall before plaster is dry. पलस्तर सूखने के पहिले दीवारों पर चित्र खींचने की एक विधि।
Frequentative - **फ्रेक्वेन्टेटिव** - *adj.* of verbs (*in gram.*) signifying the frequent repetition of an action. किसी कार्य को पुनरावृत्ति दिखानेवाला, व्याकरण में ऐसा कार्य सूचक क्रिया; **Frequently** - **(-लि)** - *adv.* commonly, often, बहुधा, बारम्बार।

Fresco - **फ्रेस्को** - *n.* (pl. *Frescoes*.) a process of painting pictures on wall before plaster is dry. पलस्तर सूखने के पहिले दीवारों पर चित्र खींचने की एक विधि।

Fresh - **फ्रेश** - *adj.* healthy and strong, new, not previously known, additional, different, raw, inexperienced, not salty, pure, bright. स्वस्थ एवं युष्ट, नया, ताजा, अज्ञात, अतिरिक्त, भिन्न, कच्चा, अनुभवहीन, मीठा, शुद्ध, चमकीला; **Fresh complexion** (full youth.) पूर्ण यौवन, पूरी जवानी; **Freshen** - *v.* (to make fresh.) ताजा करना; **Fresh water** (sweet and palatable water.) मीठा स्वादिष्ट जल; **To break fresh ground** (to begin something new.) कोई नया कार्य आरम्भ करना।

Fret - **फ्रैट** - *n.* an ornamental pattern made of straight lines. सीधी रेखाओं से बनी हुई चित्रकारी का काम; *v.* *t.* & *i.* (p. *t.* & p. *p.* **Fretted**.) to adorn with carved or embossed work, to torment, to annoy, to irritate. नकाशी के काम से सजाना; पीड़ा देना, उद्दिष्ट करना, चिढ़ाना; *n.* annoyance, distress, a ridge for finger, stays in stringed instruments. उद्देग, व्यथा, सितार इत्यादि तार के बाजों के परदे; **To fret and fume** (to show impatience through anger.) क्रोध के कारण अधीरता दिखाना।

Fretful - **फ्रैट्फुल** - *adj.* peevish. शीघ्र कुपित होनेवाला (चिड़चिड़ा); **Fretfully** - **(-लि)** - *adv.* peevishly. चिड़चिड़ापन से; **Fretfulness** - **(-नेस)** - *n.* peevishness. चिड़चिड़ापन।

Friable - **फ्राइअबल** - *adj.* easily reduced to powder. जल्दी से बुकनी हो जानेवाला।

Friar - **फ्राइअर** - *n.* (fem. *Nun*.) a monk. सन्यासी, तपस्वी।

Friary - **फ्राइअरि** - *n.* a convent, a monastery. मठ, विहार।

Fribble - **फ्रिबल** - *v.* *i.* to trifle. हँसी उड़ाना; *adj.* trifling. तुच्छ।

Friction - **फ्रिक्शन** - *n.* rubbing of two bodies, attrition, disagreement. रगड़, घिसाव, संघर्ष, विवाद; **Frictional** - **(अल)** - *adj.* pertaining to friction. घर्षण या संघर्ष-सम्बन्धी; **Frictionless** - **(-लेस)** - *adj.* devoid of friction, having no friction. बिना रगड़ या संघर्ष का।

Friday - **फ्राइडे** - *n.* the sixth day of the week. शुक्रवार; **Good Friday** (Friday before Easter.) ईस्टर के त्योहार के पूर्व का शुक्रवार।

Friend - **फ्रेंड** - *n.* an intimate associate, a helper, patron, companion. मित्र, सहायक, संरक्षक, साथी, वन्द्य; *v.* *t.* to favour. कृपा दिखाना; **A friend at court** (one of sufficient interest to help another.) ऐसा मनुष्य जिसके प्रभाव से अर्थ या कार्य सिद्ध हो सके।

Friendless - **फ्रेंडलेस** - *adj.* without a friend. मित्रहीन, निःसहाय।

Friendliness - **फ्रेंडलिनेस** - *n.* the quality of being friendly. मित्रबुद्धि, मित्रत्व।

Friendly - **फ्रेंडली** - *adj.* kind, serviceable. दयालु, कल्याणकारी; **Friendly dispute** (dispute of a friendly nature.) प्रीति या सद्भाव सूचक कलह; **On friendly terms** (on terms of mutual friendship.) मित्रभाव से।

Friendship - **फ्रेंडशिप** - *n.* relation between friends. मित्रता।

Frieze - **फ्रीज़** - *n.* a coarse woollen cloth. मोटा ऊनी कपड़ा।

Frigate - **फ्रिगेट** - *n.* a warship, cruiser. युद्धपोत, लड़ाई का जहाज।

Fright - **फ्राइट** - *n.* sudden fear, alarm. भय, शङ्का, उद्देग, व्यथना।

Brighten - **फ्राइट** - *v.* *t.* to terrify, to alarm. डराना; **Frightened** - **(-न्)** - *adj.* terrified. भयभीत, शङ्कित।

Frightful - **फ्राइट्फुल** - *adj.* dreadful, shocking. भयङ्कर, डरावना; **Frightfully** - **(-फुलि)** - *adv.* dreadfully. अत्यन्त रूप से; **Frightfulness** - **(-नेस)** - *n.* dreadfulness. डरावनापन।

Frigid - **फ्रिजिड** - *adj.* cold, chilling, dull, depressing. शीत, ठण्डा, तुच्छ, मन्द, निरुत्साह, रमेहरहित; **Frigidity** - **(-इटी)** - *n.* chilliness. ठण्डक; **Frigidly** - **(-लि)** - *adv.* in a cold manner. शीतपूर्ण रूप में या से; **Frigidness** - **(-नेस)** - *n.* the quality of being chilly. ठण्डापन।

Frim - **फ्रिम** - *n.* an ornamental edging, ruffle. शालर, भगनी; **Filled** - **(-ड)** - *adj.* having ornamental edgings. शालरदार।

Fringe - **फ्रिन्ज** - *n.* border, edging, trimmings of hanging threads. किनारा, शालर, भिचल; **Fringeless** - **(-लेस)** - *adj.* without fringe. बिना शालर का; **Fringy** - **(-इ)** - *adj.* having fringes. शालरदार, भगनीदार।

Grippy - **ग्रिप्पी** - *n.* finery, vain display, trilles, old clothes. आडम्बर, दिखावट, निष्प्रयोजन वस्तु, पुराने वस्त्र।

Frisette-फ्रि-सेट'-*n.* artificial curls on fore-head. ललाटपर के बालों के कृत्रिम गुच्छे, काकुल।
Frisk-फ्रिस्क-*v. i.* to move sportively. क्रीड़ा करना. नाचना; -*n.* gambol. कुलेल, नाच;
Friskily (-इ-लि)-*adv.* in a frisky manner. आनन्द से; **Friskiness** (-इ-नेस)-*n.* the quality of being frolicsome. उछल-कूद; **Frisky** (-इ)-*adj.* frolicsome. प्रफुल्ल।
Frit-फ्रिट'-*n.* a mixture of sand, flint &c. used in glass-making. काँच बनाने के लिए बालू और चकमक पत्थर आदि-का योग।
Fritter-फ्रिट्टर'-*n.* a small pancake. टिकिया; -*v. t.* to divide into small fragments. छोटे-छोटे टुकड़े करना; To fritter away (to waste away.) समय नष्ट करना।
Frivol-फ्रि-व-*v. i.* to trifle, to act foolishly. मूर्खत्व कार्य करना, आडम्बर करना।
Frivolity-फ्रि-वलिटी-*n.* levity. निरर्थक व्यापार (चपलता); **Frivolous** (-अ-लुस)-*adj.* trifling, futile, silly. तुच्छ (चपल), अनर्थक, भोछा; **Frivolously** (-अ-सु-लि)-*adv.* in a frivolous manner. भोछेपन से; **Frivolousness** (-नेस)-*n.* the quality of being trifling. चपल कर्म।
Frizz-फ्रिज-*v. t.* to form into small curls. लच्चे बनाना।
Frizzle-फ्रिज-*v. i.* to make sputtering noise while boiling. खदबदाना।
Fro-फ्रो-*adv.* away. दूर (वहाँ से, वहाँ से)। To and fro (here and there.) इधर-उधर, यहाँ-वहाँ।
Frock-फ्रॉक-*n.* a gown with loose sleeves. चोगा (बच्चों की ढीली बण्डी); **Frock-coat** (a long coat for men.) गर्दानी लम्बा कोट।
Frog-फ्रॉग-*n.* a tailless amphibious creature, the attachment in a belt for supporting sword &c. मेढक, तलवार इत्यादि लटवाने की पट्टी में का खलीला या फन्दा; **Frog in the throat** (hoarseness of voice.) गला बैठ जाना।
Frolic-फ्रॉल-इक-*n.* prank, merriment. क्रीड़ा, खेल, विहार; *adj.* sportive. खिलाड़ी; -*v. i. (p. t.)* **Frolicked** to play wild pranks. उपद्रवी खेल खेलना।
Frolicsome-फ्रॉल-इक-सम-*adj.* sportive. खिलाड़ी; **Frolicsomenely** (-लि)-*adv.* in a sportive manner. क्रीड़ा से; **Frolicsomeness** (-नेस)-*n.* merriment. क्रीड़ा।
From-फ्रॉम-*prep.* expressing separation, starting point, inferior limit, source, motive. से, कारण से, आरम्भ करके, प्रायः, अनुसार; **From day to day** (everyday.) प्रतिदिन, दिनदिन; **From hence** (from this time.)

अब से; **From within** (from the inside) अन्तःकरण से; **Painted from nature** (i. e. from actual model.) प्राकृतिक पदार्थ की देख-कर खींचा हुआ चित्र।

Fron-फ्रॉन्-*n.* a leaf-like organ in some flowering shrubs, फूलनेवाली कुछ शादियों में पत्तियों के अकार का अंग।

Front-फ्रन्ट-*n.* the forehead, face, line of battle towards the enemy. ललाट, अग्रभाग (मुख), युद्ध का मुख; -*v. i. & t.* to look in the face, to stand opposite to, to confront. सम्मुख होना, सामने होना, मुकाबला करना; **Front of army** (forepart of army.) सेना-मुख; **In front of** (before.) सामने, आगे; **In the front** (before.) सम्मुख, आगे; **To come to the front** (to be foremost.) विशिष्ट होना; **To go to the front** (to join the army.) सेना में सम्मिलित होना।

Frontage-फ्रन्ट-ऐज-*n.* the front part of an edifice. घर का अग्रभाग।

Frontal-फ्रन्ट-ल-*adj.* pertaining to the front. ललाट सम्बन्धी।

Frontispiece-फ्रन्टिस्पीस-*n.* an illustration facing the title page of a book. पुस्तक के प्रथम पत्र में लगाया हुआ चित्र।

Frontless-फ्रन्ट-लेस-*adj.* wanting shame or modesty. निर्लज्ज, अविवीत।

Frontlet-फ्रन्ट-लेट-*n.* a fillet worn on the forehead. मुकुट, किरिट।

Frontward-फ्रन्ट-वर्ड-*adv.* towards the front part. आगे की ओर।

Frost-फ्रॉस्ट-*n.* frozen dew or vapour, chilling influence. तुषार, पाला, रेंद; **Frostily** (-इ-लि)-*adv.* in a frosty manner. ठण्डेपन से; **Frostiness** (-इ-नेस)-*n.* the quality of being frosty. पालापन; **Frostless** (-लेस)-*adj.* deprived of frost. तुषार रहित; **Frosty** (-इ)-*adj.* cold, chilling, frigid. शीत, ठण्डा, पालदार।

Froth-फ्रॉथ-*n.* foam, scum, idle talk. फेन, झाग, व्यर्थ बकवाद; **Frothily** (-इ-लि)-*adv.* with froth. फेन से; **Frothiness** (-इ-नेस)-*n.* frothy state. फेनपन; **Frothy** (-इ-इ)-*adj.* full of foam. फेनदार।

Froward-फ्रौ-वर्ड-*adj.* perverse. ढीठ, हठी; **Frowardly** (-लि)-*adv.* in a froward manner. हठ से; **Frowardness** (-नेस)-*n.* the state of being perverse. हठ।

Brown-क्राउन-*v. i.* to knit the brows in displeasure, to look gloomily. भ्रू-अंग करना:

Hat हॉट ; **Hot** हॉट ; **Measure** मोज़र

- त्वोरी चढ़ाना, व्यग्र देख पड़ना; *n.* the knitting of the eye-brow in displeasure. भ्रुवेद, त्वोरी; **Frowning** (-इङ्ग) *adj.* gloomy. भौह चढ़ाये हुए या चढ़ानेवाला; **Frowningly** (-इङ्ग-लि) *adv.* with a look of displeasure. भ्रुकुटी या त्वोरी चढ़ाये हुए ढंग से या रूप में।
- Frowzy-फ्राउ'** -*लि* *adj.* ill-smelling, dingy. दुर्गन्ध का, उग्र गन्ध का।
- Frozen-फ्रोज़'** -*ज़न्* *p. p.* of Freeze. जमा हुआ।
- Fructification-फ्रुकटि'** -*फि-के'* -*शन्* *n.* the act or the process of fructifying. फल उपजाने की विधि।
- Fructify-फ्रक्'** -*टि-फ्राइ* *v. i. & t. (p. t. Fructified.)* to bear fruit, to make fruitful. फल उत्पन्न करना, उपजाऊ बनाना।
- Fructose-फ्रक्'** -*टोस्* *n.* fruit sugar. फलों में से निकाली हुई चीनी।
- Fructuous-फ्रक्'** -*ट्यू-अस्* *adj.* fruitful, fertile. फल उत्पन्न करनेवाला, उपजाऊ।
- Frugal-फ्रू'** -*गल्* *adj.* sparing, thrifty, economical. मितव्ययी, कमखर्च, बिकायती; **Frugality** (-गौल्'-इ-टि) *n.* the quality of being frugal, thrift. स्वल्प व्ययिता, कम खर्चीपन; **Frugally** (-लि) *adv.* in a thrifty manner, with economy. कमखर्ची से।
- Frugivorous-फ्रू-जिवर'** -*स्* *adj.* feeding on fruits. फलाहार करनेवाला।
- Fruit-फ्रूट** *n.* the edible product of seed produced from a plant or tree, offspring, produce, result, profit. वृक्ष का फल, सन्तति, उपज, परिणाम, लाभ; *v. i.* to produce fruit. फल उत्पन्न करना; **Fruit-tree** (-ट्री) *n.* फल का वृक्ष।
- Fruitage-फ्रूट'** -*ऐज्* *n.* product, fruits collectively. फलागम, फल-समुदाय।
- Fruitarian-फ्रूटे रिअन्** *n.* one who feeds on fruits. फलों का आहार करनेवाला, फलभोजी।
- Fruiter-फ्रूट'** -*अर्* *n.* a fruitgrower, a fruit-ship. फल देनेवाला वृक्ष, फल ले जानेवाला जहाज।
- Fruiterer-फ्रूटर'** *n.* one who sells fruits. फल बेचनेवाला।
- Fruitful-फ्रूट'** -*फुल्* *adj.* productive, fertile. सफल, उपजाऊ; **Fruitfully** (-लि) *adv.* abundantly. बहुतायत से; **Fruitfulness** (-नेस्) *n.* the quality of being fruitful, परिपूर्णता, उपजाऊपन।
- Fruition-फ्रू-इशन्** *n.* enjoyment, attainment. आनन्द, सुख, स्वाद।
- Fruitless-फ्रूट'** -*लेस्* *adj.* devoid of fruits, barren, useless. फलहीन, उजाड़, निरर्थक; **Fruitlessly** (-लि) *adv.* in a useless manner. व्यर्थ, या निरर्थक ढंग से; **Fruitlessness** (-नेस्) *n.* barrenness, uselessness. अनुवर्ता, निरर्थकता।
- Fruitlet-फ्रूट'** -*लेट* *n.* a small fruit. छोटा फल।
- Fruity-फ्रूट'** -*इ* *adj.* pertaining to or like fruits. फल-सम्बन्धी, फलवत्।
- Frumenty-फ्रू'** -*मेन्-टि*, **Furmety** (फर्म'ऐ-टि) *ns.* a kind of food prepared from hulled wheat boiled in milk. दलिया, दूध में पका हुआ गेहूँ का भोजन।
- Frump-फ्रम्** *n.* a shabby old-fashioned woman. गन्दी पुराने ढंग की औरत।
- Frustrate-फ्रस्'** -*ट्रेट* *v. t.* to baffle, to disappoint, to defeat. व्यग्र करना, निराश करना, हराना; *adj.* vain. निरर्थक।
- Frustration-फ्रस्-ट्रे'** -*शन्* *n.* disappointment, defeat. निराश्य, पराजय।
- Frustrative-फ्रस्टे'** -*टिव्* *adj.* tending to defeat. पराजयकारी।
- Frustum-फ्रस्टम्** *n.* the lower part of a solid formed by cutting it off parallel to the base. किसी ठोस पदार्थ का आधार के समानान्तर कटा हुआ निचला भाग।
- Frutescent-फ्रू-टेस्'** -*एन्ट* *adj.* of the nature of a shrub. झाड़ी के सदृश।
- Frutex-फ्रू'** -*टेक्स* *n.* a shrub. झाड़ी।
- Fry-फ्राइ** *n.* young fishes in large number, fried meat. छोटी मछलियों का समुदाय, पकाया हुआ मांस; *v. t. (p. t. Fried.)* to roast or cook in fat. भूना, तलना; **Fryer** (-अर्) *n.* a frying-pan. पकाने की कड़ाही।
- Frying-फ्राइ'** -*इङ्ग* *n.* a process of cooking, पकाना, भूना; **Frying-pan** (a vessel for frying.) कड़ाही; **Out of the frying-pan into the fire** (out of one difficulty into another.) एक आपत्ति से निकल कर दूसरी आपत्ति में पड़ना।
- Fubby-फब्ब'** -*सि* *adj.* fat. बसा या चरबी-युक्त।
- Fucus-फ्यू'** -*कस्* *n.* a kind of seaweed. एक प्रकार की समुद्री सेवार।
- Fuddle-फूडल'** -*इल्* *v. t.* to intoxicate, to confuse. मदोन्मत्त करना, व्याकुल करना, ववड़ाना; *n.* intoxication. तशा।
- Fudge-फड्ज** *n.* nonsense. अनर्थक बातें; *v. t.* to patch up, to cheat. चिपड़ (पैन्डर) लगाना, पट्टी रखना, ठगाना।
- Fuel-फ्यु'** -*ऐल्* *n.* material for burning, some thing that feeds passion. ईंधन (समिधा),

भड़कानेवाला पदार्थ; -*v. t. (p. t. Fuelled.)* to feed with fuel. इन्धन लगाना ।

Fuff-फफ् -*v. t.* to puff. फुलाना ।

Fuffy-फफ्-फि -*adj.* soft and light. मुलायम और हलका ।

Fug-फग -*n.* musty smell in a room. कमरे में की दुर्गन्ध (गुमस) ।

Fugacious-फ्युगे'-शस् -*adj.* fleeting, difficult, apt to flee. पलायनशील, कठिन, भागनेवाला ।

Fugitive-फ्यू'-जि-टिव -*adj.* flying, fleeting, wandering, running away, occasional. भगेडू, भागनेवाला, चपल, अस्थिर; -*n.* refugee, exile. भग्नु, निर्वासित शरणार्थी ।

Fulcrum-फुल्-कम -*n. (pls. Fulcra, Fulcrums.)* the prop or support on which a lever moves. आधार, आलम्ब, आश्रय ।

Fulfil-फुल्-फिल् -*v. t. (p. t. Fulfilled.)* to carry out, to perform, to comply with, to bring to an end. परिपूर्ण करना, सफल करना, निर्वाह करना, समाप्त करना; **Fulfiller** (-लर्) -*n.* one who fulfils. पूरक; **Fulfillment** (-मेंट) -*n.* accomplishment, completion. सिद्धि; **Fulfillment of desires** (accomplishment of desires.) इच्छापूर्ति ।

Fulgent-फुल्'-जेंट -*adj.* shining, brilliant, dazzling. उज्ज्वल, दीप्तिमान्, चमकता हुआ ।

Fulgurate-फुल्'-ग्युरेट -*v. i.* to flash as lightning. बिजली की तरह चमक उठना ।

Full-फुल् -*adj.* filled up, complete, crowded, engrossed, abundant, copious, entire, perfect. परिपूर्ण, व्याप्त, जनपूर्ण, व्यस्त, पर्याप्त, मोटा, भव्य, संपूर्ण; -*v. i. & t.* to become or make full. इकट्ठा होना या करना; -*adv.* completely. पूर्ण रूप से; -*adv.* to the same degree. उसी स्थिति तक; -*n.* the whole. पूर्ण, पूरा; **At full length** (lying straight.) लम्बा पड़ा हुआ; **Full-blooded** -*adj.* (heartly.) सहृदय; **Full-blown** -*adj.* (fully expanded.) प्रकुल, विकसित; **Full-brothers** (sons of the same parents.) एक ही माँ-बाप के जन्मे भाई, सगे भाई; **Full-fed** (stout.) दृढ़पुष्ट; **Full growth** (development.) प्रौढ़ता; **Full-hearted** -*adj.* energetic. उमंग में भरा हुआ; **Full-moon** (*i. e.* when its whole disk is illuminated.) पूर्ण-चन्द्र; **To the full** (completely.) पूर्णरूप से ।

Fuller-फुल्'-अर् -*n.* one who cleanses clothes. कपड़ा साफ करनेवाला; **Fuller's earth** (hydrous silicate of alumina.) सज्जीखार, रेह । **Fulminant-फुलिमैंन्ट** -*adj.* developing suddenly. पकाएक बढ़नेवाला; **Fulminate** (-नेट)

-*v. t.* to explode. फूटना; **Fulmination** (-ने'-शन) -*n.* the act of fulminating. स्फूर्जन; **Fulminatory** (-नेटोर) -*adj.* sending forth fulmination, thundering. उमड़नेवाला, वज्र-नादकारी ।

Fulsome-फुल्'(-कल)-सम् -*adj.* excessive, overfull, disgusting अति, बहुत, घृणित; **Fulsomeness** (-नेस्) -*n.* disgustiveness. घृणा, गहंता ।

Fulvous-फुल्'-वस -*adj.* reddish yellow. धूसर वर्ण का, भूरा ।

Fumacious-फ्यू-मे'-शस् -*adj.* smoky. धूत्रपूर्ण, धुँ से भरा हुआ ।

Fumble-फम्-यल् -*v. i.* to use hand in an awkward manner, to grope about. फूहड़पन से काम करना, टटोलना; **Fumbler** (-ब्लर्) -*n.* one who fumbles. फूहड़पन से काम करनेवाला; **Fumbling** (-इंग) -*n.* awkwardness. फूहड़पन ।

Fume-फ्यूम् -*n.* smoke, vapour, fit of anger. धुँवाँ, भाप, क्रोध का आवेग; -*v. i.* to smoke.

धुँवाँ उठाना; -*v. t.* to perfume. सुगन्धित करना; **Fumeless** (-लेस्) -*adj.* free from fumes. धूत्र रहित, बिना धुँवे का ।

Fumid-फ्यू'-मिड, **Fumy** (-फ्यू'-मि) -*adjs.* full of smoke, vaporous. धुँवे से परिपूर्ण, वाष्पपूर्ण; **Fumidness** (-नेस्) -*n.* smokiness. धुँवाँपन ।

Fumigate-फ्यू'-मिनेट -*v. t.* to apply fumes to, to purify, to perfume. धूप देना, सुवासित करना, सुगन्धित करना; **Fumigation** (-गे'-शन) -*n.* the act of fumigating. सुगन्धित करण; **Fumigator** (-अर्) -*n.* that which fumigates. धूप देनेवाला ।

Fun-फन् -*n.* sport, amusement. खेल, क्रीड़ा; **In fun** (in joke.) हँसी में; **To make fun of** (to make sport of.) हँसी उड़ाना ।

Funambulist-फ्यू-नीम्'-ब्यु-लिस्ट -*n.* a rope-walker. रस्सी पर चलनेवाला नट ।

Function-फन्क्शन -*शन्* -*n.* performance, a social gathering, office, the use of any organ, power. कार्य सम्पादन, सामाजिक सम्मेलन, पद, कार्य, किसी अंग का उपयोग, शक्ति, अधिकार; -*v. t.* to fulfil. पूर्ण करना; **Functional** (-अल्) -*adj.* pertaining to function. कार्य-सम्बन्धी; **Functionary** (-अरि) -*n.* a public official. सार्वजनिक अधिकारी; **Functionless** (-लेस्) -*adj.* without function or occupation. कार्य या अधिकार शून्य ।

Fund -*n.* stock of something, (*pl.*) resources. सन्धय, (व० व०) मूलधन, माल; -*v. t.* to provide a fund. माल इकट्ठा करना, लागत लगाना ।

Hat हाट ; Hot हाट : Measure मैज़र

Fundament-फन्'डो-मेंट-*n.* the buttocks. कटिपश्चादभाग, चूतड़।

Fundamental-फन्'डो-मेंटल-*adj.* pertaining to the groundwork or root of matter, essential, primary, original. मूलधार सम्बन्धी, प्रधान, मूलभूत, प्रारम्भिक, मौलिक; *-n.* groundwork of a system. मूलधार, सिद्धान्त; **Fundamentality (-टलि-टि)-*n.*** essentiality. मूलता, प्रधानता; **Fundamentally (-लि) -*adv.*** essentially. मूल रूप में।

Funeral-फ्यु'नरल-*adj.* burial. उत्तर या अन्त्येष्टि क्रिया सम्बन्धी; *-n.* the burial of the dead. अन्त्येष्टि क्रिया, श्राद्ध इत्यादि कर्म; **Funeral-pile, (-pyre)-*n.*** a pile of wood on which a corpse is burnt. चिता।

Fungus-फङ्ग'स-*n.* (pl. Fungi, Funguses) mushroom, a kind of spongy plant. मधुरिका, कुकुरमुत्ता।

Funicular-फ्यु'निकु'-युलर-*adj.* worked by rope. रस्से से चलाया जानेवाला।

Funicle-फ्यु'निकल-*n.* a small cord, a fibre. छोटी डोरी, तन्तु, रेशा।

Funk-फङ्क-*n.* an offensive smell, timidity, fear. दुर्गन्ध, भीरुता, भय।

Funnel-फन्'नेल-*n.* a truncated hollow cone and pipe, a metal chimney, the off-spring of a horse & a she ass. चोंगा, कीप, धुवाँकश, घोंडे और गदहों का बच्चा।



Fungus.



Funny-फन्'नि-*adj.* (comp. Funnier, sup. Funniest.) full of fun, sportive. खिलवाड़ी।

Fur-फर्-*n.* short soft fine hair of certain animals. महीन रोवें; *-v. t. (p. t. Furred.)* to cover with furs. (कपड़ों में ऐसे) रोवें लगाना; **Furred (-इ)-*adj.*** with furs, with a coating formed on the tongue. रोमयुक्त, जीम पर उमड़ी हुई नुकीली तह-युक्त।

Furbish फर्'-विश-*v. t.* to remove rust, to polish. मुरचा हटाना, चमक लाना (पॉलिश करना); **Furbished (-इ) -*adj.*** brightened. चमकाया हुआ।

Furcate-फर्'केट-*adj.* forked. फटे कोर का; *-v. t.* to fork. दो मुँहा करना, फाड़ना; **Furcated (-फैड)-*adj.*** forked. दो मुँहा किया हुआ।

Furious-फ्यु'रि-अस-*adj.* raging, violent. कोपाकुल, प्रचण्ड (तीव्र); **Furiously (-लि) -*adv.*** in a furious manner, violently. उद्देग से; **Furiousness (-नेस) -*n.*** violence. उग्रता, प्रचण्डता, तीव्रता।

Furl-फर्ल-*v. t.* to fold, to wrap up, to relinquish, to contract. मोड़ना, लपेटना, त्यागना, सिवोड़ना।

Furlong-फर्'लॉङ्ग-*n.* the eighth part of a mile. एक मील का आठवाँ भाग अथवा दो सौ बीस गज।

Furlough-फर्'लो-*n.* a leave of absence for a stated time. निश्चित काल की अनुपस्थिति या गैरहाजिरी की छुट्टी।

Furnace-फर्'नेस-*n.* an apparatus for melting metals, a fireplace, severe test. अग्निकुण्ड, बैंगोठी, भट्ठी, कठिन परीक्षा।

Furnish-फर्न'-इश-*v. t.* to provide, to afford, to supply, to equip. तैयार करना, जुहाना, देना, पूरित करना।

Furniture-फर्'निचर-*n.* movable contents, chattels, outfit, equipage. चल सामग्री, सज्जा, असबाब; **Furniture of one's mind (knowledge, imaginative faculty.)** विद्या, ज्ञान।

Furor-फ्यु'रैर-*n.* rage, excitement. क्रोध, उत्तेजन।

Furrow-फर्'रो-*n.* the narrow trench made by plough, groove, track. हल की लकीर, सोता, नाली, मार्ग; **Furrowness (-नेस) -*n.*** the state of being a furrow. नाली बनने की स्थिति।

Further-फर्'-इर-*adj.* additional, farther, more distant. अधिकतर दूर का, आगे का; *-adv.* to a great distance, in addition. दूर पर, आगे की ओर, और भी; *-v. t.* to promote. उन्नति देना, बढ़ाना; **Furtherance (-ऐन्स) -*n.*** promotion. बढ़ती; **Furthermore (-मोर) -*adj.*** moreover, और भी, अधिक; **Furthermost (-मोस्ट) -*adj.*** remotest. सबसे आगे या दूर का।

Furthest-फर्-देंस्ट-*adj.* & *adv.* most distant in time or place. समय या स्थान में सबसे दूर का।

Furtive-फर्'टिव-*adj.* got by stealth, thievish. चुराया हुआ, चोरी किया हुआ; **Furtively (-लि) -*adv.*** by stealth. चोरी से; **Furtiveness (-नेस) -*n.*** the quality of being furtive. चोरी।

Furuncle-फ्यु'रन्कल-*n.* a boil or tumour. फोड़ा, जहरवाद।

Fury-फ्यु'रि-*n.* wild anger, frenzy, rage. violence of weather. तीव्र कोप, क्रोध, सनक, क्रतु का उद्देग।

Furze-फर्जे - *n.* a thorny evergreen yellow-flowered shrub. भटकटेया।

Fuse-फ्यूज - *v. t. & i.* to melt with great heat, to amalgamate. गलना, एकस्य होना।

Fusce-फ्यूसी - *n.* the conical pulley or a wheel, a large-headed match. सूच्याकार घिरनी या पहिया, बड़े माथे की दियासलाई।

Fuselage-फ्यूजलिज (-न्यूज-लाज) - *n.* the frame-work of an aeroplane. हवाई जहाज का ढाँचा।

Fusibility-फ्यू'जिबिलिटी - *n.* the quality of being fusible. द्रवशीलता।

Fusible-फ्यू'जिबल - *adj.* that may be melted. द्रवशील।

Fusiform-फ्यू'जिफॉर्म - *adj.* shaped like a spindle, tapering on both ends. सूच्याकार, टेकुर की शकल का, दोनों किनारों पर नोकीला।

Fusil-फ्यू'जिल - *n.* a kind of light musket. एक प्रकार की छोटी बन्दूक; - *adj.* capable of being melted by heat. आग की सहायता से गलाने योग्य।

Fusillade-फ्यू'जिलेड - *n.* a continuous discharge of firearms. तोपों या बन्दूकों की गोली का लगातार निशेप या गोली की वर्षा।

Fusion-फ्यू'जन - *n.* the operation of melting. द्रवत्व, एकरूपता, संयोग।

Fuss-फस - *n.* bustle, tumult, abundance of detail. आडम्बर, कोलाहल, खलबली (गड़बड़ी); - *v. t.* to make a fuss. उपद्रव करना; **Fussily** (-इ-लि) - *adv.* in a fussy manner. आडम्बर से; **Fussiness** (-इ-नेस) - *n.* the quality of being fussy. आडम्बर; **Fussy** (-सि) - *adj.* making a fuss. उपद्रवी।

Fustian-फस्ट - *n.* a kind of thick cotton cloth. एक प्रकार का मोटा भूती कपड़ा; - *adj.* worthless, exaggerative. निरर्थक, अतिशयोक्ति का।

Fustianist-फस्ट'इयनिस्ट - *n.* one who writes bombast. शब्दाडम्बर पूर्ण अतिशयोक्ति-लेखक।

Fustigate-फस्टिगेट - *v. t.* to beat with a stick. लकड़ी से मारना।

Fusty-फस्टि - *adj.* ill-smelling. दुर्गन्धयुक्त।

Futility-फ्यूटिलिटी - *n.* worthlessness. असारता, निरर्थकता।

Futile-फ्यू'टिल - *adj.* useless, trifling. निरर्थक, निःसार।

Future-फ्यू'चर - *adj.* that is to come. भविष्य (आनेवाला); - *n.* time to come. भविष्यकाल;

Future time (time to come.) भविष्यकाल-उत्तरकाल; **Futurity** (-इटी) - *n.* the future time. भविष्यकाल।

Fuzz-फज - *v. t.* to fluff, to fly off in minute particles. फुज्जी रूप में उड़ना, परमाणु रूप में प्रयुक्त होना; **Fuzzily** (-इ-लि) - *adv.* in an indistinct manner. अस्पष्ट रूप में; **Fuzzy** (-इ) - *adj.* blurred, shaggy. अस्पष्ट, लोमयुक्त।

Fylfot-फिल्फॉट - *n.* a kind of equal-armed cross. स्वस्तिक, सथिया।

Fyrd-फर्ड - *n.* a nation's full military force. किसी देश का सम्पूर्ण सैनिक बल।

Fylfot



G-जी-the seventh letter of the English alphabet, the fifth note of the diatonic scale. अंग्रेजी वर्णमाला का सातवाँ अक्षर, गायन में पाँचवाँ स्वर ; It has a hard sound before a, o, u, l and r, and is sounded soft before e, i, y. इसका उच्चारण a, o, u, l तथा r के पूर्व रहने पर 'ग' तथा e, i, y के पूर्व रहने पर 'ज' होता है; it is silent in some words. कुछ शब्दों में इसका उच्चारण नहीं होता, यथा, "gnat-नीट" "gnaw-नौ" इत्यादि में ।

Gab-गौब्-*n.* prattling, idle talk. व्यर्थ बकवाद, गपशप; *-v. i.* (*p. t.* Gabbled.) to talk much, बकवाद करना, बड़बड़ाना; Gift of the gab (power of speech.) बोलने की शक्ति; Stop your gab (stop talking.) बोलना बन्द करो, चुप रहो ।

Gabrage-गौ'-बरेज्-*n.* coarse packing cloth. पासल बनाने का एक प्रकार का मोटा कपड़ा ।

Gabble-गौ-बल्-*v. i.* to talk inarticulately, to utter too fast. बकबक करना, अतिशीघ्र बोलना; *-n.* a meaningless loud talk, inarticulate sound. बड़बड़ाहट; Gabbler (-अर्) *-n.* one who gabbles. बकवादी मनुष्य ।

Gabelle-गौ-बेल्-*n.* a tax or duty. राजकर, चुन्नी ।

Gabion-गौ'-वि-अन्-*n.* a cylindrical basket filled with earth used in fortification. किला-बन्दी में उपयोग करने की मिट्टी भरी हुई छँथिया ।

Gable-गौ'-बल्-*n.* the triangular end of a wall at the end of a roof. गृहशिखर, मकान का पाखा या कोना; Gabled (-इ-) *adj.* pointed. नोकदार, नुकीला ।

Gaby-गौ'-वि-*n.* a simpleton. मूर्ख ।

Gad-गौ-इ-*n.* the point of a spear, a goad. बछी की नोक, गदका; *-v. i.* (*p. t.* Gaddled.) to walk idly, to wander. भ्रमण करना, घूमना-फिरना; Gadabout or Gadder-*n.* (one who gads.) भ्रमणकारी व्यक्ति; Gadding (-डिङ्ग) *-n.* a wandering. परिभ्रमण; Gadling (-लिङ्ग) *-n.* a loitering person. घुमकड़ मनुष्य; On the gad (in motion.) चलता हुआ ।

Gadfly-गौ-इ-फ्लाई-*n.* a fly that bites cattle, a worrying person. गोमक्खी (डँस), कष्ट देनेवाला मनुष्य ।

Gaff-गौ-फ-*n.* a barbed fishing spear. मछली फँसाने की काँटेदार बछी; *-v. t.* to fish with a spear. काँटेदार बछी से मछली पकड़ना ।

Gaffer-गौ-फ-*n.* an old fellow, foreman of a gang, an old rustic. बुढ़ पुरुष, चौधरी, बुढ़ गँवार ।

Gag-गौ-ग-*n.* anything thrust into the mouth to enforce silence. मुख बन्धनी; *-v. t.* (*p. t.* Gagged) to stop mouth forcibly, to silence. मुँह में कपड़ा ठूसकर बोलना बन्द करना, चुप करना; Gag-bit (a kind of strap-bit for horses.) घोड़ा निकालने के लिए काँटेदार लगाम; Gage-tooth (a projecting tooth.) उभड़ा हुआ दाँत ।

Gage-गौ-ज-*n.* a pledge, something thrown down as a symbol to fight. पग, बन्धक, ललकार, बीड़ा; *-v. t.* to give as a pledge. गिरो रखना ।

Gager-गौ-ज-*n.* one who gages, प्रतिज्ञा करनेवाला, नापनेवाला ।

Gaggle-गौ-ग-गुल्-*v. i.* to cackle like geese, बत्तख की तरह शब्द करना; *-n.* flock of geese. बत्तखों का झुण्ड ।

Gaiety-गौ-इटी-*n.* mirth, amusement, merry-making, finery. आनन्द, प्रमोद, उत्सव, चहल-पहल ।

Gaily-गौ'-लि-*adv.* in a gay or lively manner. प्रसन्नता से ।

Gain-गौ-न्-*n.* profit, improvement, advance, interest, acquisition of wealth; (*pl.*) increase in amount. लाभ, उन्नति, बढ़ती, सुद या ब्याज, धनप्राप्ति, (व० व०) बढ़ोत्तरी; *-v. t.* & *i.* to obtain, to acquire, to earn, to have as profit, to reach. प्राप्त करना, कमाना, लाभ करना, पहुँचना; To gain ground (to advance.) आगे बढ़ना; To gain the ear of (to get favourable hearing from.) अनुकूल सुनाई होना; To gain the upper hand (to be victorious.) विजयी होना; To gain over (to draw to one's party.) अपने वश में लाना; To gain time (to make delay by excuses.) वहाना करके विलम्ब करना ।

Gainable-गौ-न्-ऐ-बल्-*adj.* able to be gained. प्राप्त करने योग्य ।

Gainer-गौ-न्-अर्-*n.* one who gains profit. लाभ करनेवाला मनुष्य ।

Gainful-गौ-न्-फुल्-*adj.* profitable, advantageous. फल देनेवाला, लाभजनक ।

Gainings-गौ-न्-इङ्ग-ज-*n. pl.* what one has gained. प्राप्ति, प्राप्त धन या वस्तुएँ ।

Gainly-गौ-न्-लि-*adv.* conveniently. सुविधा से ।

Gainsay-गौ-न्-से-*v. t.* (*p. t.* Gainsaid) to deny, to oppose or contradict. अस्वीकार करना, विरोध करना; Gainsayer (-अर्) *-n.* one who gainsays, an opposer. विरोध करनेवाला ।

Gait-गौ-दे-*n.* manner of walking, pace. चलने का ढंग, पग; Gaited (-ऐड-) *adj.* having a particular gait. विशिष्ट गति का, विशेष ढंग का ।

Gaiter-गैटर-*n.* a covering for the leg, ankle and leg. पैर ढाँकने की पट्टी ।

Gala-गाला-*n.* pomp, show, festive occasion. आडम्बर, पर्व का दिन, त्योहार ।

Galactic-गैलैक्टिक-*adj.* pertaining to milk or the Milky Way. दुध-सम्बन्धी या आकाश-गंगा-सम्बन्धी ।

Galaxy-गैलैक्सि-*n.* a luminous band of small stars like a girdle, the Milky Way, brilliant company. तारापुञ्ज, आकाशगंगा, स्वर्गगङ्गा, प्रसिद्ध मनुष्यों की मण्डली ।

Gale-गेल-*n.* a strong wind, gentle breeze. ओधी, हवा का झोका, मन्द वायु; Strong gale (strong gust of wind.) प्रचण्ड वायु, हवा का झोका ।

Galea-गैलिया-*n.* helmeted structure. टोप के समान आकृति ।

Galeate-गैलिटे-*adj.* having the form of a helmet. टोप के समान आकृति का; Galeated (-रेंड-रेंड)-*adj.* covered with a helmet. टोप से ढँका हुआ ।

Galimatias-गैलिमै-*n.* meaningless talk. निरर्थक बकसक ।

Gallipot-गैलिपॉट-*n.* resin from hardened turpentine. कड़ा ताड़पित्र से निकाली हुई रजत ।

Gall-गैल-*n.* bile, asperity, blister, painful swelling, a malignity. पित्त, पीड़ायुक्त सूजन, कठोरता; -*v.* *to* *i.* to injure by rubbing, to annoy, to humiliate. घिसकर भ्रष्ट करना, क्लेश देना, विनीत करना; Gall-bladder (a small membranous sack situated on the under-side of liver.) पित्ताशय, पित्त की थैली; Gall stone (concretion formed in gall-bladder.) पित्ताशय की पथरी ।

Gallant-गैलैन्ट-*adj.* showy, grand, courtly, fine, brave. दिखावटी, भड़कीला, सुन्दर, शूरीर; -*n.* a man of fashion. सुवेशधारी मनुष्य (छेला); Gallantly (-लि)-*adv.* in a gallant manner. वीरता से; Gallantry (-रि), Gallantness (-नेस)-*nr.* show, bravery, nobleness, generosity. आडम्बर, शूरता, सुशीलता, उदारता ।

Gallery-गैली - *n.* a long and narrow passage, balcony with rails around it, room for exhibition of paintings &c. दहलीज, गलियारा, बरामदा, चित्रशाला; -*v.* *to* provide with gallery. बरामदा लगाना ।

Galley-गैली-*n.* (*pl.* Galleys.) a low flat vessel. लम्बी नाव; (*print.*) an oblong tray in which types are transferred after composing. टाइप बैठाने की छिछली किस्ती ।

Galliard-गैलियार्ड-*n.* a gay fellow. प्रसन्न मनुष्य ।

Gallic-गैलिक-*adj.* pertaining to France. फ्रान्स देश का ।

Gallinaceous-गैलिन्-*adj.* pertaining to domestic fowls. गृहकुक्कुट-सम्बन्धी ।

Gallipot, Galipot-गैलिपॉट - *n.* a small glazed cup for holding medicines &c. औषध इत्यादि रखने का चीनी मिट्टी का छोटा प्याला ।

Gallium-गैलियम-*n.* a chemical element. एक रासायनिक तत्व ।

Gall-nut-गैल-नट-*n.* gall used in the making of ink. माजूफल ।

Gallon-गैलॉन-*n.* a liquid measure of eight pints. तीन सैर दस छटाँक तरल पदार्थ की नाप ।

Galloo-गैलू-*n.* a narrow woven braid or lace. क्रीता, लेस, कलायत्त ।

Gallop-गैलॉप-*n.* a horse's swiftest pace. घोड़े की सरपट चाल; -*v.* *i.* (*p.* *f.* Galloped.) to run with leaps; सरपट चाल से दौड़ना; Galloper (-अर)-*n.* he who or that which gallops. तेज़ दौड़नेवाला; Galloping (-इंग)-*adj.* running with leaps. सरपट दौड़ता हुआ ।

Galloway-गैलो-*n.* a horse of small size. टॉगन, टट्ट ।

Gallows-गैलॉ-*n.* *pl.* (*used as sing.*) a structure on which criminals are hanged. फाँसी देने की टिकठी; A gallows-look (of sinister demeanour.) कर्कश दृष्टि; Gallows-bird (a person fit to be hanged.) फाँसी देने योग्य मनुष्य ।

Galop-गैलॉप-*n.* a lively round dance. एक प्रकार का चक्कर में नाच ।

Galore-गैलोर-*n.* abundance. अधिकता; -*adv.* in abundance. बहुतायत से ।

Galosh-गैलॉश-*n.* shoe worn over another in rainy season. बरसात में जूता सुरक्षित रखने के लिए इसके ऊपर पहिने का रबर का जूता ।

Galvanic-गैल्वैनि-*adj.* pertaining to producing electricity, produced by galvanism. बिजली की शक्ति पैदा करने से सम्बन्धित, बिजली पैदा करनेवाला या बिजली से पैदा ।

Galvanism-गैल्वैनिज्म-*n.* electricity produced by chemical action. रासायनिक क्रिया से उत्पन्न की गई विद्युतशक्ति ।

Galvanization-गैल्वैनिजेशन-*n.* the act of galvanizing. बिजली से धातु चढ़ाने की क्रिया ।

Galvanize-गॉल्व-न-आइज़-*n.* to affect with galvanism. बिजली की सहायता से धातु चढ़ाना ।
Galvanometer-गॉल्व-न-ऑमीटर-*n.* an instrument for measuring electrical current. बिजली की धारा नापने का एक प्रकार का यन्त्र ।
Gam-गॉम्-*n.* a herd of whales, a tooth or tusk. हवेल मछलियों का जड़ा, दाँत, हाथीदाँत ।
Gambade-गॉम्-बेड़, **Gambado** (-बे-डो) (*pl.* Gambadoes.)-*ns.* a horse's leap, fantastic movement, a large boot attached to the saddle to protect the rider's legs and feet. घोड़े की छलांग, कुदान, सवार की टाँगों और पैरों को रगड़ से बचाने के लिए काठी या जीन से लटकाया गया लम्बा बूट जूता ।
Gamble-गॉम्-ब्ल-*n.* to play games of chance for money. दाँव लगाकर जुआ खेलना ।
Gambler-गॉम्-ब्लर-*n.* one who gambles. जुआ खेलनेवाला जुगारी ।
Gambling-गॉम्-ब्लिंग-*n.* playing for money. जुआ, Gamblesome (-सम्)-*adj.* one who gambles. जुआ खेलनेवाला ।
Gamboge-गॉम्-बोज-*n.* gum resin, a yellow pigment. गोंद के समान चिपकनेवाला पीला रंग ।
Gambol-गॉम्-बल-*n.* a leaping about in frolic. कूदकूद, कलोल-*n.* to dance, to leap. नाचना, कूदना, कलोल करना ।
Gambrel-गॉम्-बे-र-*n.* the angle above the hoof of a horse's hind leg. घोड़े के पिछले पर की गुमटी ।
Game-गेम्-*n.* jest, sport, diversion, a hunted animal. हँसी, क्रीड़ा, खेल-कूद, आनंद-प्रमोद, शिकार-*(pl.)* tricks. छल; **Game-cock** (a cock which is trained to fight.) लड़नेवाला मुरगा; **Game-keeper** (one who is in charge of games.) जंगली पक्षियों की रक्षा करनेवाला; **Gamester** (-स्टर्)-*n.* gambler, a merry person. जुगारी, खिलाड़ी, मीजी व्यक्ति; To make game of (to ridicule.) हँसी उड़ाना; To play one's game (to advance schemes) नये-नये उपाय रचना ।
Gaming-गेम्-इङ्ग-*n.* gambling. खूत, जुआ ।
Gamma-गॉ-मा-*n.* the third letter of the Greek alphabet. ग्रीक वर्णमाला का तीसरा अक्षर ।
Gammer-गॉ-मर्-*n.* an old woman. बूढ़ा स्त्री, बुढ़िया ।
Gammon-गॉमन्-*n.* the thigh of hog, deception, ridiculous nonsense, back-gammon. सुधार की जाँच, छल, उपहास्य निरर्थक बात, हँसी

की बेकार बात, चौपड़ के समान एक प्रकार का खेल-*n.* to win in this game. इस प्रकार के खेल में जीतना ।
Gamut-गॉमट-*n.* the whole series of musical notes, the whole scope of anything. (संगीत) का पूरा 'स' 'र' 'ग' 'म' का क्रम, पूर्ण विस्तार ।
Gamy-गेम्-इ-*adj.* (*comp.* Gamier, *sup.* Gamiest) abounding in or full of games. क्रीड़ापूर्ण ।
Gander-गॉन्-डर-*n.* (*fem.* Goose.) male goose, a fool. (नर) हंस, मूर्ख; **Gander party** (a company of male persons.) पुरुष-मण्डली ।
Gang-गॉङ्ग-*n.* a band of criminals, a number of labourers working together. अपराधियों का जत्था, मजदूरों की टोली ।
Gangetic-गॉन्-जेट-इ-*adj.* of or pertaining to the Ganges. गंगा नदी का या संबंधी ।
Ganglion-गॉङ्ग-नल-इ-*n.* (*pls.* Ganglions, Ganglia) enlargement or knot of a nerve. नाड़ीग्रन्थि ।
Gangrene-गॉङ्ग-ग्र-इन्-*n.* decomposition of flesh, mortification मांस का सड़ाव, अवसाद; **Gangrenous** (-ग्रीन्स)-*adj.* mortified. अवसाद युक्त ।
Gang-saw-गॉङ्ग-सॉ-*n.* a saw having two or more operating blades. दो या अधिक धार का भार ।
Gangway-गॉङ्ग-वे-*n.* the narrow passage on a ship, a narrow way between rows of seats. जहाज पर चलने का संकुचित (सँकरा) मार्ग, बैठने की कुर्सियों की पंक्तियों के बीच का सँकरा रास्ता ।
Gannet-गॉन्-नेट-*n.* a kind of sea-bird. एक प्रकार की समुद्री चिड़िया ।
Gantry-गॉन्-ट्रि-*n.* (*pl.* Gentries.) a fourfooted stand for barrels, railway signals &c. पीपों का चौपाया आधार, रेलगाड़ी का सिग्नल ।
Gaol-जेल-*n.* a prison, a jail, बन्दीगृह, कारागार; **Gaoler** (-गर्)-*n.* one who has charge of a jail, बन्दीगृह का अध्यक्ष ।
Gap-गॉप-*n.* a gorge, a blank, a cleft, defect. छिद्र, दर्रा, दरार, वृष्टि ।
Gape-गेप-*n.* to open mouth wide, to stare, to split. जैमाई लेना, मुँह बाना, ताकना, फाड़ना; **Gaper** (-गर्)-*n.* one who gapes, जैमाई लेनेवाला; **Gaping** (-इङ्ग)-*n.* yawning. जैमाई लेना, जम्पन ।
Garage-गॉरीज or गॉरज-*n.* place for storing motor cars मोटरखाना या गरेज ।
Age ऐज ; **Edge** ऐज ; **Pen** पेन ; **Pain** पेन

Garb- गार्ब-*n.* dress, clothes, costume. वस्त्र, कपड़े, पहिनावा, पोशाक; - *v. t.* to clothe, to dress. कपड़ा या पोशाक पहिनाना ।

Garbage- गार्ब-*n.* refuse, filth, animal's entrails. कूड़ा करकट, गन्दगी, जन्तु की अँतड़ी ।

Garble- गार्ब-*v. t.* to pick up the best. सबसे अच्छा चुन लेना; **Garbler** (-अर्)-*n.* one who garbles. छोटनेवाला ।

Garden- गार्डन-*n.* a piece of ground for growing flowers, fruits or vegetables. बाग, बगीचा, फुलबारी; **Garden-city** (a model city with gardens.) ऐसा नया नगर जिसके घरों के बीच-बीच में फुलबारियाँ और बाग हों; **Garden-engine** (pump for spraying water in a garden.) बगीचे में पानी छिड़कने की कल; **Gardener** (-अर्)-*n.* one who cultivates a garden. बाग लगानेवाला, माली; **Gardening** (-इंग्)-*n.* the act of cultivating a garden. उद्यानकर्म, बगीचा लगाने की कला; **Garden party** (a social party in a garden.) बगीचे का भोज, प्रीति-भोज; **Hanging garden** (a garden in terraces rising one above another.) सीढ़ी नुमा ढालुआँ जमीन पर लगाया हुआ बगीचा ।

Gargle- गार्ग-*v. t.* to wash the throat with a liquid. कुंहा करना, गलगला या गरारा करना; -*n.* a liquid preparation for washing the mouth and throat. गलगला, गरारा ।

Gargoyle- गार्ग-*n.* a spout projecting from gutter to carry rain-water. छत पर का पानी बहाने की सुन्दर मोर्रा, परनाला ।



Garish- गैरिश-*adj.* showy, Gargoyle.

gaudy. देखौया, मुहावना;

Garishly (-लि)-*adv.* in a showy manner. दिखावट से; **Garishness** (-नस्)-*n.* the quality of being garish. आडम्बर, दिखावट ।

Garland- गार्लण्ड-*n.* a wreath or chaplet of flowers. माला, फूलों का गजरा; -*v. t.* to deck with garlands. माला से सुशोभित करना या पहिनाना ।

Garlic- गार्ल्-*n.* a bulbous plant with a strong smell and pungent taste. लहसुन; **Garlic eater** (a mean fellow.) नीच मनुष्य ।

Garment- गार्मेन्ट-*n.* an article of dress, (pl.) outward clothing. वस्त्र, (बन्व०) ऊपरी पोशाक, लबादा ।

Garner- गार्नर-*n.* a storehouse for corn.

granary, a bin. शस्यगार, धान्यकोष्ठ, खत्ती; -*v. t.* to store in a granary. अन्न से खत्ती भरना ।

Garnet- गार्नेट्-*n.* a red mineral of which gems are made. रक्तमणि, तामड़ा रत्न ।

Garnish- गार्निश-*v. t.* to decorate, to adorn, to embellish. अलंकृत करना, सुशोभित करना, सजाना; **Garnisher** (-अर्)-*n.* one who decorates. विभूषित करनेवाला, सजानेवाला; **Garnishing** (-इंग्)-*n.* that which decorates. सुशोभन, सजावट; **Garnishment** (-मन्ट)-*n.* ornament, embellishment. अलङ्कार, सजावट गहना ।

Garniture- गार्नर-*n.* accessories, embellishment, dress. सामान, अलङ्कार, सजावट, पहिनावा ।

Garret- गोरिट्-*n.* a room on the top floor. अट्टालिका, अटारी; -*v. t.* to insert small pieces of stone. लंगड़ देना, जोड़ लगाना; **Garreteer** (-इअर्)-*n.* one who lives in a garret. अँटारी पर रहनेवाला ।

Garrison- गोरिस्-*n.* a body of troops stationed for the defence of a fortress or town &c. दुर्गरक्षक, किले या नगर की रखवाली करनेवाली सेना; -*v. t.* to furnish with soldiers. रक्षा के निमित्त सेना नियुक्त करना ।

Garron- गॉरन्-*n.* a small horse. छोटा घोड़ा, टट्टू ।

Garrot- गोरिट्-*n.* a kind of sea-duck. एक प्रकार का समुद्री बत्ख ।

Garrote, **Garotte-** गारोट्, गैरोट्-*ns.* capital punishment by strangling a criminal. गला घोटकर अपराधी को मारने का दण्ड; -*v. t.* to kill by strangling. गला घोटकर मार डालना ।

Garrulity- गॉरुलिटि-*n.* talkativeness. वाचालता, वक्ताव ।

Garrulous- गॉरुलस्-*adj.* loquacious, talkative. वाचाल, बहुभाषी, वक्तावी; **Garrulousness** (-नेस्)-*n.* habit of being loquacious. अधिक बोलने की आदत, बड़बड़ाहट; **Garrulously** (-लि)-*adv.* in a talkative or loquacious manner. बहुत वक्ताव करते हुए ।

Gartr- गार्टर-*n.* a band worn above or below the knee to hold up stockings. मोजा बाँधने का तस्मा; **The Garter** (the badge of the highest order of Knighthood.) नाइट की पदवी का विशिष्ट चिन्ह ।

Garth- गार्थ-*n.* garden, yard. बगीचा, आँगन, मैदान ।

Gas- गैस-*n.* any aeriform fluid, an empty talk, boasting. वायुरूप द्रव्य, वाष्प, व्यर्थ गप, वक्ताव; -*v. t.* (p. t. Gassed) to poison with

Hot हॉट ; **Hot** हॉट ; **Measure** मेज़र

gas, to talk boastfully. गैस से वैपैला बनाना, अहंकार या घमंड से बातचीत करना; Gas-bag (a bag for holding gas.) गैस भरने का थैला; Gas-engine (an engine in which the motive power is gas.) गैस से चलनेवाला इंजन या वाष्पीय यंत्र; Gaseous (-गैसियस) -*adj.* in the form of gas. वायु के रूप में; Gas-helmet (a mantle worn for the protection of poisonous gas.) विपैली वायु से बचने के लिये पहिने की टोपी।

Gasconade-गोस्केनेड-*n.* boasting, bragging. आत्मरत्नावा, शेखी; -*v. t.* to brag. शेखी हाँकना।

Gaselier-गोसै-अलिअर (also Gasalier.) -*n.* a gas-lamp with several burners. अनेक बत्तियों की गैस का लैम्प या वाष्प-दीप।

Gash-गोश-*n.* a long and deep cut, a cleft. गहरा घाव, फटन; -*v. t.* to make a deep cut. गहरा घाव करना।

Gasification-गोसिफिकेशन-*n.* the act of turning into gas. गैस या वाष्प में (वायु रूप में) परिवर्तन।

Gasify-गोसिफिकेशन-*v. t.* (p. t. Gasified.) to convert into gas. वाष्प या वायुरूप में परिणत करना (बदलना)।

Gasiform-गोसिफार्म-*adj.* of the form of gas. गैस की आकृति का, वाष्परूपी।

Gasket-गोस्किट-*n.* a small cord for fastening sails &c. पाल इत्यादि बाँधने की डोरी।

Gasoline-गोसैलीन-*n.* an inflammable liquid obtained by distilling petroleum. मिट्टी के तेल से निकाला हुआ शीघ्र जलनेवाला अर्क या द्रव।

Gasometer-गोसैमीटर-*n.* a storage tank for gas. गैस संचित रखने का पीपा।

Gasp-गोस्प-*v. t.* to catch breath with open mouth. होफना, दम लेना; -*n.* convulsed effort to catch breath. मुँह बाकर हाँफने की क्रिया; Gasping (-इङ्ग) -*adj.* हाँफता हुआ; Gaspingly (-इङ्गलि) -*adv.* in a gasping manner. हाँफते हुए; To gasp out (to utter in a gasping tone.) हाँफते-हाँफते बोलना।

Gastrologer-गोस्ट्रोलॉजर, Gastrologist-गोस्ट्रोलॉजिस्ट -*ns.* a cook. पकानेवाला, रसोईदार।

Gastronomy-गोस्ट्रोलॉजी-*n.* the science of cookery. पकाने की विद्या, पाक-शास्त्र।

Gastronome-गोस्ट्रोनोम-*n.* a judge of cookery. पाक-विद्या का न्यायाधीश।

Gastronomer-गोस्ट्रोनोमर-*n.* an epicure. पेटू, सुखवद।

Gastronomy-गोस्ट्रोनोमि-*n.* the art of good eating. दिव्य भोजन करने की कला, उदर-सेवा।

Age ऐज; Edge ऐज; Pen पें; Pain पेन

Gate-गेट-*n.* an opening for entrance or exit, mountain pass, passage, way, framework hung on hinges. द्वार, फाटक, मार्ग, पहाड़ी दर्रा, दरवाजा, कपाट; Gate-keeper (a gateman.) पहरेआ, द्वारपाल; Gate-post (a post for hanging door leaves.) बिचाड़ लटकाने का खम्भा; Gateway (a passage.) द्वारपथ, तौरान।

Gather-गैथर-*v. t.* to bring together, to amass, to collect, to acquire, to deduce, to draw together, to pick up, to develop. इकट्ठा करना, बटोरना, संग्रह करना, प्राप्त करना, अनुमान करना, एक करना, चुनना, उन्नति करना; Gatherable (-थेबल) -*adj.* that may be amassed. इकट्ठा करने योग्य; Gatherer (-अर) -*n.* one who gathers. संग्रह करनेवाला; Gathering (-इङ्ग) -*n.* an assembly, an abscess. जनसमूह, सभा, फोड़ा; To gather breath (to have respite.) दम लेना।

Gatling-gun-गैटलिंग-गन-*n.* a machine-gun. ऐसे यंत्र की बन्दूक जिसमें से लगातार गोलियाँ छूटती हैं।

Gauche-गोश-*adj.* left-handed, awkward, clumsy. बयैहत्था, भद्दा, फूहड़।

Gaud-गौड-*n.* something showy, gaudy ornament. सजावट का पदार्थ, आडम्बर, आभूषण; -*adj.* showy, brilliant. भद्दीला, उज्ज्वल।

Gaudery-गौडरी-*n.* ornaments. आभूषण।

Gaudily-गौडि-*adv.* in a gaudy manner. सजावट के साथ।

Gaudiness-गौडिनेस-*n.* the quality of being gaudy. अति शोभा, भद्दीलापन।

Gaudy-गौडि-*adj.* (comp. Gaudier, sup. Gaudiest) gay, showy. भद्दीला, दिखोवा।

Gauge-गेज-*n.* (also Gage.) a standard of measure, capacity, extent, distance between rails, a graduated instrument. स्थिर या प्रामाणिक नाप, विस्तार, रेल की लाइन के बीच का अन्तर, नापने का यन्त्र; -*v. t.* to measure exactly. ठीक-ठीक नापना, पैमाना बनाना।

Gaugeable-गेजेबल-*adj.* that may be gauged. नापने योग्य।

Gauger-गेजर-*n.* one who gauges. नापनेवाला।

Gaul-गॉल-*n.* the name of ancient France. फ्रांस देश का प्राचीन नाम।

Gaunt-गॉन्ट-*adj.* lean, thin, haggard. दुर्बल, पतला, कुश (क्षीन); Gauntiness (-नेस) -*n.* the state of being thin. दुर्बलता, दुर्बलापन।

Gauntlet-गॉन्टल-*n.* armoured glove. हस्त त्राण, लोहे का दस्ताना; To take up the

gauntlet (to accept a challenge.) नीड़ा लताना, युद्ध स्वीकार करना; To throw down the gauntlet (to challenge to combat.) युद्ध के लिये ललकारना; Gauntleted (-लैट्-ऐड्) -*adj.* wearing a gauntlet. लोहे का बताना पहिने हुए।

Gauze-गॉज़्-*n.* a thin fabric of silk, cotton, fine wire &c. महीन देशी कपड़ा या महीन तार की जाली; Gauzy (-इ) -*adj.* thin as gauze. जालीदार।

Gave-गेव्-*p. t.* of Give. दिया।

Gavel-गैवल्-*n.* an auctioneer's hammer, a tribute or rent. नीलाम करनेवाले की मुँगरी, भूमि का लगान या कर।

Gawk-गॉक्-*n.* an awkward person, a fool. भद्दा मनुष्य, मूख; Gawky (-इ) -*adj.* awkward, clownish. भद्दा, ठिठोल्या।

Gay-गे-*adj.* (Comp. Gayer, *sup.* Gayest.) sportive, lively, light-hearted, merry, showy, mirthful, brilliant, finely dressed. खिलाड़ी, आनन्दचित्त, प्रफुल्ल, प्रसन्न, विलासी, दिखीवा, चमकीला, सुन्दर वस्त्र पहिने हुए; Gayness (-नेस्) -*n.* gaiety, merriment. आनन्द, प्रसन्नता; Gaysome (-सम्) -*adj.* full of gaiety or mirth आनन्दपूर्ण, प्रसन्न।

Gaze-गेज़्-*v. i.* to look steadily at. घूरना, टकटकी लगाकर देखना; -*n.* a fixed look, look of admiration. निनिमेष दृष्टि, टकटकी; Gazer (-अर्) -*n.* one who gazes. देखनेवाला, घूरनेवाला।

Gazebo-ग-ज़ी-बो-*n.* a structure from which the view of a distant object may be had. दूर का दृश्य देखने का मंचान।

Gazelle-ग-ज़ल्-*n.* a small beautiful antelope. छोटा सुन्दर बारहसिंघा।

Gazette-ग-ज़ेट्-*n.* an official news-sheet. गज़ट, सरकारी समाचारपत्र; -*v. t.* to publish in a gazette. सरकारी अखबार में प्रकाशित करना।

Gazetteer-ग-ज़ीट्-ऐड् - टियर्-*n.* a geographical dictionary. भूगोल-सम्बन्धी शब्दों का कोष।

Gazogene - गोज - जीन् - *n.* a machine for preparing aerated water. सोडा वाटर, लेमनेड इत्यादि बनाने की कल।

Gear-गियर्-*n.* equipment, appliances, tools &c., arrangement connecting a motor with its parts. उपकरण, सामग्री, सामान, चलनेवाले इंजन या पुरजे का अन्य पुरजों से मिलान; -*v. t.* to put machinery in gear. दाँतेदार पहिये को यन्त्र के पुरजे पर धरना; Gear-wheel (a wheel

which is fitted with cogs.) दाँतेदार पहिया; To put out of gear (to disarrange wheel-work.) पहियों का क्रम बिगाड़ना।

Gearing-गियर्-इङ्ग-*n.* harness, a train of toothed wheels. बर्तनभाँड़ा, दाँतेदार पहियों का क्रम।

Gecko-गेक्-*n.* a house-lizard. घरेलू छिपकली।

Gee-जी - *n.* a horse; -*interj.* word of command to horse to go on; -*v. i.* to move on, to get on well. घोड़ा, घोड़े को चलाने के लिये प्रयुक्त शब्द, आगे बढ़ना, भली भाँति दिन बिताना।

Geese-गीज़्-*n. pl.* of Goose.

Gelatine - जेलेटीन्-*n.* a transparent animal substance obtained from skins, tendons &c. पशुओं के चमड़े इत्यादि से प्राप्त चिपचिपी वस्तु, सरसे।

Gelatinize-जेलेट्-*v. t.* to apply gelatine. सरसे लगाना।

Gelatinous-जेलेटिन्स-*adj.* of the nature of gelatine. माँड़ के सदृश, पतला, चिपचिपा।

Gelation - जेलेशन् - *n.* making solid by freezing. ठंडा करके ठोस करने का कार्य।

Geld-गेल्ड्-*v. t.* to deprive of generative organs, to castrate. बघिया करना, नपुंसक बनाना, आख्ता करना।

Gelding-गेल्ड्-इङ्ग-*n.* the act of castrating, a castrated animal. नपुंसककरण, आख्ता किया हुआ पशु।

Gelid-जेलिड्-*adj.* chilly, cold. ठंडा, तर; Gelidity (-टि) -*n.* extreme cold. बड़ी ठंड; Gelidly (-लि) -*adv.* very coldly. बड़ी ठंडक से।

Gelsemium-जेल्ल्-सीम् - इ-अम्-*n.* a kind of American jasminc. एक प्रकार की अमेरिका की चमेली।

Gem-जेम्-*n.* a precious stone, object of great worth, choicest part. रत्न, मणि, जवाहिर, बहुमूल्य पदार्थ, श्रेष्ठ अंश; -*v. t.* (p. t. Gemmed,) to adorn with gems. रत्नों से सुशोभित करना।

Geminate-जेमिनेट्-*v. t.* to repeat, to arrange in pairs. दोहराना, जोड़े में रखना; Geminatation (-ट्-शन्) -*n.* repetition. दोहराव।

Gemini-जेमिनि-*n.* the third sign of the Zodiac, the twins. मिथुन राशि, जुड़वाँ।

Gemma-जैमा-*n.* (pl. Gemmae) a leaf-bud. पण या पत्र कली; -*v. t.* to put forth buds. कलियाँ निकलना; Gemmate (-नेट्) -*adj.* having buds. कलीदार।

Gemmy-जें मि - *adj.* full of gems. रत्नों से पूर्ण, रत्नजडित ।

Gender-जेंन्-डर्-*n.* grammatical classification of sexes. व्याकरण का जाति-विभाग, लिङ्ग; *p. t.* to beget, to copulate. पैदा करना, मैथुन करना ।

Genealogical-जीनिओल'-ऑजिकल-*adj.* pertaining to genealogy. वंशपरम्परा (वंशावली) सम्बन्धी; **Genealogically** (-लि) -*adv.* in a genealogical manner. वंशक्रम से ।

Genealogist-जीनिओ-लॉजिस्ट-*n.* one who is versed in genealogies. वंशपरम्परा का वर्णन करनेवाला ।

Genealogize-जीनिओ-लॉजिझ-*v.* to inquire into the history of descents. वंश-परम्परा का अन्वेषण करना ।

Genealogy-जीनिओल'-ऑजि-*n.* the account of descent from ancestors, pedigree, lineage. वंशावली, पीढ़ी, वंश-श्रेणी, वंश-परम्परा ।

Genera-जेंन्'-ऐर्-रा-*pl.* of Genus.

General-जेंन्'-अ-रल-*adj.* relating to a whole class, widespread, usual, not limited, ordinary, not special, vague, belonging to all. जाति सम्बन्धी, विस्तृत, सामान्य, असीम, साधारण, अप्रधान, अग्रपट, व्यापक (प्रचलित); *n.* chief, head, commander of an army. प्रधान, प्रमुख, सेनापति; **General opinion** (current opinion.) बहुमत; **General rule** (ordinary rule.) सामान्य नियम; **In general** (in the ordinary way.) सामान्यतः, सामान्य रूप में; **The general** (ordinary people.) सर्वसामान्य जनता ।

Generalissimo-जेंनरलिसि'-मो-*n.* the chief commander of an army. सेनाध्यक्ष, प्रधान सेनापति ।

Generality-जेंन्'-अर्-ओल-इट-इ-*n.* the quality of being general. प्रधानता, सामान्यता ।

Generalization-जेंनरलाइजेशन-*n.* the act or result of generalizing. सामान्य अनुमान ।

Generalize-जेंन्'-अ-रलइझ-*v. t.* to infer a general principle from particular instances. विशिष्ट उदाहरणों से साधारण नियम का अनुमान करना ।

Generally-जेंनरलि-*adv.* usually, most frequently, extensively. प्रायः, साधारणतया, बहुधा ।

Generalness-जेंनरल-नेस-*n.* the quality of being general. व्यापकत्व, सामान्यता ।

Generalship-जेंनरल-शिप्-*n.* the rank of a general. सेनापतित्व ।

Generant-जेंन्'-अर्-ओन्ड-*n.* that which generates. उत्पादक, उत्पन्न करनेवाला ।

Generate-जेंनरेटे-*v. t.* to bring into existence, to beget, to produce, to evolve. उत्पन्न करना, उपजाना ।

Generation-जेंन्'-अर्-ए'-शन्-*n.* production, the body of men born about the same time, race, age. उत्पादन (जन्म), पीढ़ी, पुरुष (पुरुखा), युग; **Former generations** (ancestors.) पुरखे ।

Generative-जेंन्'-अर्-ऐट'-इव-*adj.* having power of generating or propagating. उत्पादक, उत्पन्न करनेवाला; **Generative organ** (organ of generation.) लिङ्ग, योनि ।

Generator-जेंन्'-अर्-ऐट'-अर्-*n.* he who or that which generates. जन्मदाता, उत्पन्न करनेवाला ।

Generic-जेंनरिक-*adj.* comprehending a genus or class, general, not special. जातिगत, सामान्य, साधारण, व्यापक; **Generic property** (property of a genus.) जातिधर्म, स्वभाव, लक्षण ।

Generically-जेंनरिक-कॉल-*adv.* with regard to a genus. लक्षण से ।

Generosity-जेंन्'-अर्-ऑस्-सिट-इ-*n.* liberality, nobleness. उदारता, दानशीलता, सज्जनता ।

Generous-जेंनरस-*adj.* magnanimous, free in bestowing gifts, noble-minded, liberal. उदार, दानी, उदारचरित, मुक्तहस्त; **Generously** (-लि)-*adv.* in a generous manner. उदारता से; **Generousness** (-नेस)-*n.* liberality, nobleness. उदारता, सुजनता ।

Genesis-जेंन्'-इव-इस-*n.* (*pl.* Geneses-ईज) the first book of the Old Testament, origin. ईसाइयों की धर्म-पुस्तक का पहिला काण्ड, उत्पत्ति, जन्म ।

Genet-जेंन्'-ऐट-*n.* a kind of civet cat. एक प्रकार की रोवैवाली बिल्ली ।

Genetic-जेंन्'-ऐट'-इक-*adj.* pertaining to the origin. उत्पत्ति-सम्बन्धी; **Genetically** (-अलि)-*adv.* in a genetic manner. उत्पत्ति के रूप में ।

Genetics-जेंन्'-ऐट'-इस-*n. pl.* the science of heredity. उत्पत्ति-विषयक शास्त्र ।

Genial-जी'-नि-अल-*adj.* kindly, cheering, jovial, दयालु, सुखप्रद, आनन्ददायक; **Geniality** (-इट-इ)-*n.* cheerfulness. प्रसन्नता; **Genially** (-लि)-*adv.* in a genial manner. आनन्दपूर्वक; **Genialness** (-नेस)-*n.* cheerfulness. प्रसन्नता, रम्यता ।

Geniculate-जेन्-इक्'-यु-लेट्-*adj.* having joints like the knee. घुटने की तरह के जोड़ का; **Geniculated** (-एट्)-*adj.* having joints. जोड़युक्त ।

Geniculation-जेन्-इक्'-नू-ले-शन्-*n.* the state of having knots. गाँठपन ।

Genital-जेन्'-इट्-अल्-*adj.* pertaining to generation. जनन-सम्बन्धी; **Genitals** (-स्)-*n. pl.* the external organs of generation. बाह्य जननेन्द्रियाँ (शिशु और भग) ।

Genii-जी'-नि-अइ-*n. pl.* of Genius, evil spirits. भूत, प्रेत, पिशाच ।

Genitive-जेन्'-इट्-इक्'-*adj.* possessive (case). षष्ठी विभक्ति, सम्बन्ध-सूचक ।

Geniture-जेन्'-इचर्-*n.* birth. उत्पत्ति, जन्म ।

Genius-जी'-नि-अस्-*n. (pl. Geniuses.)* great natural ability, mental endowments, a person having special intellectual powers. अपूर्व बुद्धि, कल्पनाशक्ति, अपूर्वबुद्धि का मनुष्य ।

Genius-जी'-नि-अस्-*n. (pl. Genii)* spirit, a demon. प्रेत, पिशाच ; **Evil genius** (evil spirit supposed to preside over the destiny of man.) दुर्दैव; **Good genius** (good spirit.) सुदैव ।

Genteel-जेन्'-टील्-*adj.* belonging to well-bred persons; fashionable, elegant, विनीत, सभ्य, सुशील; **Genteelness** (-नेस्)-*n.* elegance. सुशीलता; **Genteelly** (-लि)-*adv.* in an elegant manner. सुशीलता से ।

Gentian-जेन्-यन्-*n.* a kind of blue-flowered plant. किरात, भूनीम ।

Gentile-जेन्'-टाइल्-*n.* a person not of Jewish race, a heathen. यहूदियों से भिन्न जाति का व्यक्ति, नास्तिक व्यक्ति ।

Gentility-जेन्-टिल्'-इट्-इ-*n.* politeness of manners. शिक्षाचार ।

Gentilize-जेन्-टिल्-आइज्-*v. t.* to render gentlemanly. शिक्षा वनाना ।

Gentle-जेन्-दल्-*adj.* honourable, noble, courteous, mild, moderate. प्रतिष्ठित, सज्जन, विनीत, सौम्य (सभ्य), (अल) धीमा; **Gentle breeze** (soft breeze.) मन्द समीर; **Gentle laugh** (quiet smile.) मन्द मुसकान; **Gentle sex** (women.) स्त्री-जाति; **Gentlewoman** (a woman of good family.) कुलीन स्त्री; **Gentlewoman-like** (befitting a gentle woman.) शिष्ट स्त्री के समान; **Gentle words** (sweet words.) प्रिय वचन ।

Gentleman-जेन्'-दल्-मौन्-*n. (pl. Gentlemen, few. Gentlewoman.)* a man of good birth.

भद्रपुरुष (महानुभाव), शिष्ट मनुष्य; **Gentleman-at-arms** (sovereign's bodyguard.) राजा का शरीर-रक्षक; **Gentlemanhood** (position of being a gentleman.) शिष्टता; **Gentlemanlike** (gentlemanly.) *adj.* सभ्य, सुशील; **Gentlemanliness** (-लि-नेस्)-*n.* (behaviour of a well-bred man.) शिष्टता, सभ्यता; **Gentlemanly** (-लि)-*adj.* (like a man of good breeding.) कुलीन पुरुषवत्, सुविनीत; **Gentlemanship**-*n.* (the character of a gentleman) भद्रता ।

Gentleness-जेन्-दल्-नेस्-*n.* the quality of being gentle, kindness. कोमलता, सभ्यता, दयालुता, शिष्टता, भलमनसी ।

Gently-जेन्ट'-लि-*adv.* nobly, courteously. कोमलता से, मृदुता से ।

Gentry-जेन्'-टि-*n. (pl. Gentries.)* the class of people below the nobility and above the vulgar. कुलीन जन, आर्य लोग ।

Genual-जेन्'-यू-ओल्-*adj.* pertaining to the knee. घुटना-सम्बन्धी ।

Genuflect-जेन्'-यु-फ्लेक्ट्-*v. t.* to bend the knee in worship. पूजा करने के लिए घुटना मोड़ना ।

Genuflector-जेन्'-यु-फ्लेक्ट्-अर्-*n.* one who bends the knee. पूजा करते समय घुटना मोड़ने वाला व्यक्ति ।

Genuflection, genuflexion-जेन्-यु-फ्लेक्'-शन्-*n.* the bending of the knee in worship. आराधना करने में घुटना मोड़ने की क्रिया ।

Genuine-जेन्'-यू-इन्-*adj.* real, pure, unadulterated. यथार्थ, शुद्ध, सच्चा, पवित्र; **Genuinely** (-लि)-*adv.* in a genuine manner. सत्यता से, निष्कपटता से; **Genuineness** (-नेस्)-*n.* the quality of being genuine. सत्यता, शुद्धता, यथार्थता, खरापन, सचाई ।

Genus-जी'-नस्-*n. (pl. Genera.)* a class including several species, animals or plants possessing characteristic distinctions, kind, class. जाति, प्रकार, वर्ग, गण ।

Geocentric, Geocentral-जी-ऑ-सेन्ट्र'-रिक् (-अल्)-*adj.* considered having earth as centre. पृथ्वी को केन्द्र मानकर विचार किया हुआ; **Geocentrically** (-अल्)-*adv.* in a geocentric manner. इस प्रकार से ।

Geocyclic-जी-ऑ-साइक्'-लिक्-*adj.* pertaining to the revolution of the earth. पृथ्वी की परिक्रमा-सम्बन्धी ।

Geodesy-जी-ऑ-डिसि-*n.* the science of measuring the earth. भूमण्डल नापने का शास्त्र ।

Geognosy-जी-ऑर्-नै-सि-*n.* a study of the materials of the earth's substance. भूतत्त्व-विज्ञान ।

Geogony-जी-ऑर्-गे-नि - *n.* the doctrine of the formation of the earth. भू-रचना-शास्त्र ।

Geographer, **Geographical**-see **Geography**.

Geography-जी-ऑर्-र-फि-*n.* the science of the earth's surface, physical features, climate, population &c. भूगोल शास्त्र, भूगोल विद्या; **Geographer** (-अर्)-*n.* one who is versed in geography. भूगोल शास्त्रज्ञ; **Geographical** (-इकल्)-*adj.* pertaining to geography. भूगोल-विषयक; **Physical geography** (geography which deals with natural features.) प्राकृतिक भूगोल ।

Geolatri-जी - ऑल्-ओटि-*n.* earth worship. पृथ्वी-पूजन ।

Geological, **Geologist**-see **Geology**.

Geology-जी-ऑल्-अ-जि-*n.* the science of the earth's crust. भूगर्भशास्त्र, भूतत्त्व विद्या; **Geological** (-इकल्)-*adj.* pertaining to geology. भूतत्त्व विद्या विषयक; **Geologist** (-इस्टर)-*n.* one who is versed in geology. भूतत्त्व विद्या का जाननेवाला ।

Geomancer-जी-ओ'-मॉन्स-अ-*n.* one who is versed in geomancy. शकुन विद्या में निपुण ।

Geomancy-जी-ओ'-मॉन्-सि-*n.* divination by figures, dots or lines. रेखा, बिन्दु इत्यादि खींचकर शकुन बतलाना ।

Geometer-जी-ऑर्म'-इटर-*n.* one who is skilled in geometry. रेखागणित में निपुण ।

Geometric - जी-ऑर्-मेट्र' - रिक्-**Geometrical** (-अल्)-*adj.* pertaining to or according to geometry. रेखागणित-सम्बन्धी, रेखागणित के अनुसार; **Geometrical progression** (when quantities increase by a common multiplier.) गुणांतर श्रेणी (यथा १, २, ४, ८, १६ अथवा १६, ८, ४, २, १ इत्यादि) ।

Geometrician-जी-ऑर्म'-पेट्रिश्यन्-*n.* one who is skilled in geometry. रेखागणित में प्रवीण ।

Geometrize-जी-ऑर्म'-पेट्राइज़-*v. t.* to perform geometrically. रेखागणित की रीति से आकार बनाना ।

Geometry-जी-ऑर्म'-पेट्रि-*n.* the science of magnitude in general. रेखागणित, ज्यामिति; **Plane geometry** (the geometry of plane figures.) समतल ज्यामिति; **Solid geometry** (the geometry of solid figures.) पिण्ड (घन) ज्यामिति ।

Geomomy-जी-ऑर्-ऑ-मि-*n.* the science of

the physical conditions of the earth. प्राकृतिक भूगोल ।

Geophagist-जी-ऑर्-फजिस्ट-*n.* one who eats clay or earth. मिट्टी खानेवाला ।

Geophagy-जी-ऑर्-फजि-*n.* earth-eating. मिट्टी खाने का कार्य ।

Geoponic-जी-ऑर्-पॉन्'-इकल्-*adj.* pertaining to agriculture. कृषि सम्बन्धी ।

Germ-जर्म-*n.* a rudimentary form of a living plant or animal, a plant ovary, that from which a disease springs, elementary principle, origin, reproductive element. सर्जीव वनस्पति या जन्तु का मौलिक रूप, वैषी का गर्भाशय, रोगोत्पादक जीवाणु या कीटाणु, मूल, प्रभव, बीज (अंकुर), कीटाणु; *v. i.* to germinate. उत्पन्न होना ।

German-जर्मन्-*adj.* pertaining to Germany, its language or inhabitants. जर्मनी देश की भाषा या वहाँ के निवासी सम्बन्धी; **German-silver** (an alloy of copper, zinc and nickel). एक प्रकार की सफेद धातु ।

Germanic - जर्मनिक - *adj.* pertaining to Germany. जर्मनी सम्बन्धी ।

Germanity-जर्मनिटि-*n.* the special quality of the Germans. जर्मन जाति के विशिष्ट गुण ।

Germen-जर्म'-ऐन्-*n.* the rudiment of a seed vessel. प्रारम्भिक बीजयोनि का गर्भाशय ।

Germicidal-जर्म'-इस्-आइड'-अल्-*adj.* pertaining to the destruction of germs. अंकुर को नष्ट करने से सम्बन्धित ।

Germicide-जर्म'-इस्-आइड'-*n. & adj.* having the power of destroying germs. अंकुर का नष्ट करने की शक्ति से युक्त या शक्ति का ।

Germinal-जर्मिनल्-*adj.* pertaining to a germ. जीवाणु या कीटाणु-सम्बन्धी ।

Germinate-जर्म-इन्-पेट्र'-*v. i. & t.* to sprout, to shoot up, to develop. बीज फूटना, या अंकुरित होना; उत्पन्न होना या करना, उगना ।

Germination-जर्म-इन्-पेट्र'-शन् - *n.* the time when seeds vegetate. अंकुरित होने का समय ।

Germinative-जर्मिनेटिव्-*adj.* pertaining to germination, germinal. उत्पन्न करनेवाला ।

Germinator-जर्मिनेटर-*n.* that which germinates. उत्पन्न करनेवाला व्यक्ति या जन्तु या पौधा ।

Gerontocracy-जैर्-ऑन्ट-ऑकसि-*n.* government by old men. बूढ़ पुरुषों से शासित राज्य ।

Gerund-जैर्-रन्ड-*n.* English verbal nouns ending in 'ing'. अंग्रेजी भाषा के क्रियापद में 'ing' प्रत्यय लगी हुई संज्ञा; **Gerundial** (-इ-

अल)-*adj.* pertaining to or like a gerund.
ऐसे पद का ।

Gestation-जैस्-टै'-शन्-*n.* the act of carrying the young in the womb, pregnancy. गर्भ धारण करने की स्थिति ।

Gestic-जैस्ट'-इक्-*adj.* legendary. पौराणिक, प्राचीन कथा-सम्बन्धी ।

Gesticulate-जैस्-टिक्-यु-ले'-*v. t.* to use expressive motion of the body. हावभाव दिखलाना, नाटक करना ।

Gesticulation-जैस्-टिक्-यु-ले'-शन-*n.* the act of gesticulating. चेष्टा, हावभाव ।

Gesticulator-जैस्-टिक्-यु-ले'-टर्-*n.* one who gesticulates. हावभाव दिखलानेवाला पुरुष ।

Gesticulatory-जैस्-टिक्-यु-ले'-टरी-*adj.* representing gestures. चेष्टा दिखलानेवाला ।

Gestural-जैस्-चरल्-*adj.* pertaining to gesture. चेष्टा या भाव सम्बन्धी ।

Gesture-जैस्-चर्-*n.* a motion of limb or body expressing sentiments. चेष्टा, भाव, संकेत :-*v. t.* to accompany with gesture. हावभाव दिखलाना ।

Get-गेट'-*v. t. & i. (p. t. Got, p. p. Got, Gotten in comb.)* to gain possession of, to beget, to learn, to prevail on, to go, to arrive, to become. प्राप्त करना, जनना, सीखना, प्रेरित करना, जाना, पहुँचना, होना; To get about (to go from one place to another.) एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना; To get abroad (to expand.) विस्तृत होना, फैलना; To get ahead (to lead.) अग्रसर होना; To get along (to advance.) आगे बढ़ना; To get at (to obtain, to reach.) प्राप्त करना, पहुँचना; To get away (to run away.) भाग जाना; To get the better of (to gain victory.) विजय प्राप्त करना; To get beyond (to surpass.) अतिक्रमण करना; To get clear of (to get rid of.) मुक्त होना; To get down (to descend.) उतरना; To get in (to enter.) प्रवेश करना; To get into (to enter.) पड़ जाना; To get off (to put off, to escape.) उतारना, निकल भागना; To get on (to draw or pull on, to ascend.) चढ़ना, सवार होना; To get over (to surmount.) निपटना; To get round (to remove.) हटाना; To get through (to terminate.) अन्त करना; To get to (to begin.) आरम्भ करना; To get up (to rise esp. from bed.) उठना, जागना; To get upon (to ascend.) चढ़ना ।

Gettable-गेटेबल-*adj.* obtainable. प्राप्त करने योग्य ।

Getting-गेट'-टिङ्ग्-*n.* gain, acquisition. लाभ प्राप्ति ।

Get-up-गेट'-अप्-*n.* style, costume. बनावट, ठाठ)

Gewgaw-ग्यू'-गॉ-*n.* a showy plaything, a trifle. खिलौना, अल्प मूल्य का पदार्थ, निःसार वस्तु ।

Geyser-गे'-सर्' या गो'-सर्-*n.* a hot spring throwing up intermittent stream of water. गरम पानी का झरना. उष्ण जल स्रोत ।

Ghastliness-गास्ट'-लि-नेस्-*n.* see Ghastly.

Ghastly-गास्ट'-लि-*adj.* horrible, death-like, pale, frightful. भयंकर, प्रेततुल्य, पीला, डरावना; Ghastliness (-नेस्)-*n.* dreadful-ness, frightfulness. विकटता, भयंकरता ।

Ghost-गोस्ट'-*n.* an apparition, spectre, spirit, shadowy outline. भूत, पिशाच, प्रेत, छाया; To give up the ghost (to die.) मृत्यु प्राप्त करना, मरना ।

Ghost-like-गोस्ट'-लाइक्-*adj.* like a ghost. प्रेतवत्, भूत के समान ।

Ghostly-गोस्ट'-लि-*adj.* spiritual, pertaining to a ghost. आत्माविषयक, प्रेत-सम्बन्धी, प्रेत का ।

Giant-जाइ'-ऑन्ट-*n.* a man with superhuman stature, an abnormally tall being. अलीकिक या असाधारण उच्च शरीरधारी मानव, राक्षस, दानव; Giantess (-ऐस्)-*n. fem.* a female giant. राक्षसी; Giant-like-*adj.* huge, gigantic. महाकाय, प्रकाण्ड, अमूर्तवत् ।

Gibber-जिब्'-बर्'-(गिबर्')-*v. i.* to chatter like an ape, to speak quickly and indistinctly. बड़बड़ाना, गलबल-गलबल बोलना; Gibberish (-इश्)-*n.* unmeaning words. अर्थ-रहित शब्द ।

Gibbet-जिबिट'-*n.* the gallows, death by hanging. फाँसी देने की टिकठी, फाँसी देकर मृत्यु :-*v. t.* to hang on a gibbet. फाँसी पर लटकाना ।

Gibble-gabble-गिब्'-बल्-गॉब्'-बल्-*n.* noisy foolish talk. व्यर्थ की बकवाद, बड़बड़ ।

Gibbon-गिबन्-*n.* a kind of long armed ape लम्बे हाथवाला बन्दर, लँगूर ।

Gibbosity-गिब्'-बॉस्'-सिट-इ-*n.* protuberance. उभाड़ ।

Gibbous-गिब्'-बस्-*adj.* convex, protuberant, hunchbacked. उन्नतोदर, उभड़ा हुआ, कुबड़ा; Gibbously (-लि)-*adv.* in a gibbous form. कुबड़ेपन से (उढ़े से); Gibbousness (-नेस्)-*n.* protuberance. उभाड़, कुबड़ापन ।

Gibe-जाइब्'-*v. i.* to flout, to jeer at, to mock, हँसी करना, चिढ़ाना, ताना मारना; -*n.* taunt, scoff. ताना, हँसी, ठट्ठा; Giber (-अर्)-*n.* on-

who gibes. चिढ़ानेवाला; Gibingly (-इङ्ग-
ली)-adv. tauntingly. ताना मारने हुए ।

Giblets-जिब्लेट्स-*n. pl.* liver, gizzard &c.
of fowl cut off before cooking. पक्षियों का
यकृत, पित्त इत्यादि जो पकाने के पहिले काटकर
निकाल लिया जाता है ।

Gibus-जाइ-बम्-*n.* an opera hat. उत्सव में
पहिनने की अंग्रेजी टोपी ।

Giddily-गिड्-डि-लि-adv. in a giddy manner.
भ्रम या चपलता से ।

Giddiness-गिड्-डि-नेस्-*n.* the state of being
giddy. भ्रम. चपलता, चक्कर, घुमर ।

Giddy-गिड्-डि-adj. (*comp.* Giddier, *sup.*
Giddiest.) dizzy, frivolous, inconstant,
unstable. भ्रमिक, चक्कर लानेवाला, अस्थिर,
चञ्चल (चपल); -*v. t.* to make unsteady.
अस्थिर करना, चक्कर में डालना; Giddy-head
(a thoughtless person.) विचारहीन पुरुष ।

Gift-गिफ्ट-*n.* giving, present, donation,
natural endowment, talent. दान, उपहार, भेंट,
ईश्वरीय शक्ति, अनुपम बुद्धि; -*v. t.* to bestow.
दान देना; Gifted (-ऐड्) -*adj.* endowed
with intellectual gifts. मेधावी, गुणी ।

Gig-गिग्-*n.* a light two-wheeled carriage
drawn by one horse, a rowing boat.
टमटम, हलकी नाव ।

Gigantic-जाइ-गॉन्-टिक्-*adj.* mighty, giant-
like. विशाल, बड़ा, राक्षस-तुल्य; Gigantically
(-अलि)-*adj.* in a gigantic manner. विशाल
रूप में ।

Giggle-गिग्-गल्-*v. t.* to laugh like a silly
person, to have suppressed laughter. मूखे
की तरह हँसना, खिसियाना; -*n.* a silly laugh.
खोस ।

Giggler-गिग्-गल्-*n.* one who giggles.
ठट्टा करनेवाला, हँसोड़िया ।

Giglet-गिग्-लैट-*n.* (also Giglot) a lewd
woman. कामातुर स्त्री ।

Gild-गिल्ड-*v. t. & p. p.* Gilt) to
cover with a thin layer of gold. सोने का
मुलम्मा करना; Gilder (-अर्) -*n.* one who
gilds. मुलमची; Gilding (-इङ्ग) -*n.* the
practice of overlaying with gold. मुलम्मा ।

Gill-गिल-*n.* the organ of respiration in
fishes, a deep ravine, a brook. मछली का
गलकड़ा, गहरी कंदरा, नाला ।

Gillaroo-गिल-रू-*n.* a kind of fish. एक प्रकार
की मछली ।

Gilt-गिल्ड-*p. t. & p. p.* of Gild gilded,
gold-coloured. सोने का मुलम्मा किया हुआ,
सुनहले रंग का ।

Gimcrack-जिम्-कौक-*n.* an useless ornament,
a toy. निरर्थक अलंकार, खिलौना; Gimcrack-
ery (-अर्-इ) -*n.* a worthless show. निरर्थक
दिखावा या आडम्बर ।

Gimlet-जिम्-लैट-*n.* a kind of boring tool.
छेद करने की बर्गी ।

Gimp, Gimp-जिम्-म्-*n.* a kind of trimming
stiffened by wire, a neckerchief worn by
nuns. तार से पुट्र किया हुआ क्रीता, संन्यासिनियों
द्वारा पहना जानेवाला गलेबन्द रुनाल ।

Gin-जिन्-*n.* a net, trap, a machine for
separating seeds of cotton, spirit distilled
from malt. जाल, फन्दा, चरखी, विनीला निकालने
का यन्त्र, जव की शराब; -*v. t.* to clear cotton
pods of its seeds. विनीला निकालना; Gin-
shop (a liquor shop.) शराब की दुकान ।

Ginger-जिन्-जर्-*n.* a plant with its spicy
hot root. अदरख; Dry ginger. शुंठी, सोंठ ।

Gingerade-जिन्-जर्-ऐड्-*n.* an aerated drink
with ginger taste. अदरख के स्वाद का शर्बत ।

Gingerly-जिन्-जर्-लि-adv. gently, cautiously
with soft step. धीरे से, सावधानी से, हलके
कदम से ।

Gingery-जिन्-जर्-इ-adj. resembling ginger
in taste. अदरख के स्वाद का ।

Gingham-गिङ्ग-म्-*n.* cotton cloth dyed in
stripes, an umbrella. छोटदार सूती कपड़ा, छाता ।

Gingival-जिन्-जाइ-वल्-adj. pertaining to
gums. मसूड़े का ।

Ginglymus-जिङ्ग-मि-म्-*n.* a hinge-like
joint in the body. शरीर का कब्जे के प्रकार
का जोड़ ।

Ginning-जिन्-जिङ्ग-*n.* the operation by
which cotton is separated from its seeds.
विनीले में से कपास निकालने का कार्य ।

Gipsy-जिप्-सि-*n. (pl. Gipsies.)* a wander-
ing race living on basket-making, horse
dealing &c. कजूर जाति ।

Giraffe-जि-राफ्-*n.* an
African quadruped
with a long neck and
spotted skin, a
camelopard. अफ्रीका
देश का एक बड़ा जैका
चौपाया, लकड़हरना ।



Girandole-जिरान्-डोल-*n.*
a revolving firework or jet of water.
आतशबाजी की चरखी, पानी की धारा की चरखी ।

Giraffe.

Gird-गई -*v. t.* (*p. t.* Girded or Girt.) to bind with a belt &c., to fasten on, to encircle, to put round. बांधना, लपेटना, घेरना, पेटी से बांधना ।

Girder-गर्डर -*n.* iron or steel beams supporting the joint of a floor. धरन, शहतीर ।

Girdle-गई -*ल* -*n.* a belt, bony support, a ring round a tree. मेखला, कटिमुत्र, करधनी, कमरबन्द, परिखा; - *v. t.* to bind with a girdle, to enclose. कमरबन्द बांधना, वृक्ष के चारों ओर खाई बनाना ।

Girl-गर्ल *n.* (*mas.* Boy.) an unmarried woman, a female child, daughter, sweet-heart. कुमारी, कन्या, बालिका, पुत्री, प्रेमिका; **Girlhood** (-हुड) -*n.* state of being a girl. कुमारीत्व, कुमारीपन, कौमार्य ।

Girlish-गर्लिश -*adj.* like a girl. कन्यावत्; **Girlishness** (-इश -नेस) -*n.* girlish character. लड़कीपन, कन्यात्व ।

Girt-गर्ट -*n.* measurement across the surface. ऊपरी नाप; - *v. t.* to measure with a girt, to surround. इस प्रकार की नाप करना, लपेटना, घेरना ।

Girth-गर्थ -*n.* the band tightened round the body of a horse, measurement round a cylindrical object. घोड़े के साज की पेटी (चाल), किसी गोल पदार्थ की गोलाई की नाप; - *v. t.* to bind with a girth. पेटी कसना ।

Gist-जिस्ट -*n.* the real point or ground, substance or pith of a matter. तात्पर्य, निष्कर्ष, भाव ।

Give-गिव -*v. t.* (*p. t.* Gave, *p. p.* Given.) to bestow, to hand over, to impart, to pay, to bequeath, to deliver, to entrust, to communicate, to pay in exchange, to dedicate, to produce, to show, to ascribe. अर्पण करना, सौंपना, देना, चुकाना, वसीयत करना, हथाले करना, बताना, बदले में देना, समर्पण करना, उत्पन्न करना, दिखलाना, आरोपित करना; To give away (to transfer.) सौंपना; To give back (to return.) वापस करना; To give chase (to follow.) अनुसरण करना, पीछा करना; To give ear to (to attend to.) ध्यान देना, सुनना; To give forth (to publish.) प्रकाशित करना; To give ground (to run away.) छोड़कर भागना; To give in (to yield.) हार मान लेना; To give offence. अपराध करना; To give out (to utter publicly.) बात फैलाना; To give over. (to abandon.) त्यागना; To give

place (to yield.) जगह देना; To give oneself up to (to despair, to abandon.) निराश होना, त्यागना; To give up (to abandon.) त्यागना; To give utterance (to pronounce.) उच्चारण करना; To give way (to fall back.) शिथिल पड़ना, हट जाना ।

Given-गिव -*न* -*adj.* bestowed. दिया हुआ ।

Giver-गिव -*अर* -*n.* one who gives. देनेवाला, दाता ।

Giving-गिव -*इङ्ग* -*n.* conferring. दान, अर्पण ।

Gives-जाइज -*n. pl.* fetters for the feet. पैर की बेड़ियाँ ।

Gizzard-गि -*जर्ड* -*n.* the second stomach of birds and fishes. पक्षियों तथा मछलियों का द्वितीय आमाशय; To fret one's gizzard (to vex, to harass.) कष्ट देना, व्यग्र करना ।

Glabrous-ग्ले -*ब्रस* -*adj.* without hair, smooth-skinned. बिना रोम का, चिकने चमड़े का ।

Glacé-ग्लेश -*adj.* having a smooth and polished surface. चिकनी तथा चमकदार सतह का ।

Glacial-ग्ले -*श्वल* -*adj.* of ice, icy. हिमरूप, बर्फाला; **Glacially** (-लि) -*adv.* like ice. हिमरूप में ।

Glaciated-ग्ले -*शि* -*एट* -*एड* -*adj.* polished by the action of ice. बरफ की गति से चिकना किया हुआ; **Glaciation** (-ऐ'शन) -*n.* the action of ice in polishing. बरफ का चिकना करने का कार्य ।

Glacier-ग्लेश -*यर* -*n.* a slowly moving field of ice. बरफ की धीरे-धीरे चलनेवाली या सरकने-वाली चट्टान ।

Glacis-ग्ले -*सिस*, **ग्ला** -*सी* -*n.* a sloping bank. ढालुआँ किनारा ।

Glad-ग्ला -*ड* -*adj.* (*comp.* Gladder; *sup.* Gladdest.) pleased, cheerful, full of joy. प्रसन्न (हर्षित), आनन्दित, खुश ।

Gladden-ग्ला -*ड* -*इन्* -*v. t.* to cheer, to make glad. आनन्दित करना, प्रसन्न करना, खुश करना; **Gladdening** (-डैन्-इङ्ग) - *adj.* cheering. हर्षक ।

Glade-ग्ले -*ड* -*n.* an open space between trees in a forest. वनमार्ग, जङ्गल में खुला मैदान ।

Gladiate-ग्ले -*डि* -*ऐट* -*adj.* of the form of a sword. तलवार के आकार का ।

Gladiator-ग्ला -*डि* -*ऐट* -*अर* -*n.* a fighter with a sword, controversialist. तलवार चलनेवाला, वाद-विवाद करनेवाला; **Gladiatorial** (-ऐ'टोर'इ-अल) - *adj.* of a gladiator, तलवार चलाने

वाले का; **Gladiatorship** -*n.* the work of a gladiator. तलवार चलाने का कार्य ।

Gladly-ग्लैड'-लि-*adv.* with pleasure. प्रसन्नता-पूर्वक, खुशी से ।

Gladness-ग्लैड'-नेस'-*n.* the state of being glad. हर्ष, आनन्द, खुशी ।

Gladsome-ग्लैड'-सम्-*adj.* joyful, cheerful. प्रसन्न, खुश ।

Gladstone-bag-ग्लैड'-स्टोन्-बीग'-*n.* a light bag. एक प्रकार का हल्का झोला ।

Glair-ग्लेअर्'-*n.* the white of an egg, mud. अण्डे की सफेदी, कीचड़; -*v. t.* to smear with glair. अण्डे की सफेदी पोतना; **Glairy** (-इ)-*adj.* of the nature of glair. अण्डे की सफेदी के समान ।

Glamour-ग्लैमर्'-*n.* magic, enchantment. जादू, टोना; -*v. t.* to enchant. जादू डालना; **Glamorous** (-अस्)-*adj.* filled with glamour. जादूपूर्ण, जादू डाला हुआ ।

Glance-ग्लान्स'-*v. t.* to pass quickly over, to flash, to gleam, to cast a momentary look at. निगाह डालना, चमकना, जगमगाना, क्षणिक दृष्टिपात करना; -*n.* a gleam, a sudden flash, a quick momentary view. प्रभा, झलक, क्षणिक दृष्टिपात, Sidelong glance (oblique look.) कटाक्ष; To glance over (to look cursorily.) सरकारी तौर से देखना ।

Glancingly-ग्लान्स'-इङ्ग'-लि-*adv.* in a glancing manner. तिरछी नजर से ।

Gland-ग्लैन्ड'-*n.* a simple or complex organ in animals secreting constituents of blood, गिल्टी, ग्रन्थि, गाँठ ।

Glandiform-ग्लैन्ड'-इ-फॉर्म'-*adj.* of the form of a gland. गिल्टी के आकार का ।

Glandless-ग्लैन्ड'-लेस'-*adj.* without glands. बिना गाँठ का ।

Glandular-ग्लैन्ड'-यूल'-*adj.* pertaining to glands. गिल्टी-सम्बन्धी ।

Glandule-ग्लैन्ड'-यूल'-*n.* a small gland. छोटी ग्रन्थि ।

Glare-ग्लेअर्'-*n.* a strong fierce light, brilliance. उग्र (चौधनेवाला) प्रकाश, चमक; -*v. i.* & *t.* to shine with a dazzling light. चौधना, चौधाना; -*adj.* glassy. शीशे के समान ।

Glaring-ग्लेअर्'-इङ्ग'-*adj.* with dazzling light. देदाप्यमान; **Glaringly** (-इङ्ग'-लि)-*adv.* in a glaring manner. चौधाते हुए; **Glaringness** (-इङ्ग'-नेस)-*n.* brilliance. चमक ।

Glary-ग्लेअर्'-इ-*adj.* dazzling, brilliant. चकाचौध करनेवाला, चमकीला ।

Glass-ग्लास'-*n.* a hard and brittle usually transparent substance, a vessel of glass, a mirror. काँच, शीशा, शीशे का बर्तन, दर्पण; **Glasses** *n. pl.* spectacles, lenses. चश्मा, ताल; -*v. t.* to cover with glass. शीशा लगाना; **Glass-blower**-*n.* शीशे को फूँककर इसके पात्र आदि बनानेवाला; **Glass-eye** (artificial eye.) बनावटी आँख; **Glass-like** (-लाइक्)-*adj.* resembling glass, काँच के समान; **Glassware** (articles made of glass.) काँच के बने पदार्थ; **Glassy** (-इ)-*adj.* resembling glass, having the properties of glass. शीशे के समान ।

Glaucoma-ग्लॉ'-को'-मा-*n.* a disease of the eye. आँख का एक रोग ।

Glaucous-ग्लॉ'-कस्-*adj.* of dull blue colour. हल्के नीले रंग का ।

Glaze-ग्लेज़'-*v. t.* to fit with glass, to give a lustrous coating to. शीशा लगाना, शीशे की तरह चमकाना; -*n.* glassy coating, bright polish. शीशे का आवरण, चमकीला वानिश या रोगन ।

Glazier-ग्लेज़्यर्'-*n.* one whose business is to glaze windows. खिड़कियों में शीशा जड़नेवाला ।

Glazing-ग्लेज़'-इङ्ग'-*n.* the act of setting glass to the windows etc. खिड़कियों आदि में काँच बैठाने का कार्य ।

Glazy-ग्लेज़'-इ-*adj.* shiny. चमकीला ।

Gleam-ग्लैम'-*n.* dim light, beam of light, temporary show of some quality. मन्द प्रभा, प्रकाश की किरण, क्षणज्योति; -*v. i.* to shine with interrupted brightness. जगमगाना, क्षणमात्र के लिये प्रकाश डालना ।

Gleaming-ग्लैम'-इङ्ग'-*adj.* emitting gleams. चमकनेवाला ।

Gleamy-ग्लैम'-इ-*adj.* shedding beams of light. कम्पित प्रभा या क्षणज्योति फेंकनेवाला ।

Glean-ग्लैन्-*v. t.* & *i.* to gather ears of corn left by reapers, लवण के बाद छुटा हुआ अन्न बटोरना; -*n.* that which is gleaned. इस प्रकार बटोरा गया अन्न ।

Gleaner-ग्लैन्-अर्'-*n.* one who gathers. बटोरनेवाला ।

Gleaning-ग्लैन्-इङ्ग'-*n.* the act of gathering after reaping. बटोरने का कार्य ।

Glebe-ग्लेब'-*n.* clod, earth, a land attached to a church. मिट्टी, भूमि, गिरजे से लगी हुई भूमि । **Glee**-ग्लै-*n.* mirth, cheerfulness, delight, song sung by three or more men. आनन्द, प्रसन्नता, प्रफुल्लता, तीन या अधिक मनुष्यों का मिलकर गाया गया गीत ।

Age ऍज ; Edge ऐज ; Pen पेन् ; Pain पेन्

Gleeful-ग्लेफुल (-some)-(-सम्)-*adj.* joyous, gay, आनन्दपूर्ण; **Gleefully** (-फुलि)-*adv.* in a joyous manner. आनन्दपूर्वक ।

Gleet-ग्लेट-*n.* a morbid discharge from a sore or wound. मवाद, पीप, घाव से बहनेवाला पंछा; **Gleety** (-इ)-*adj.* thin. पतला ।

Glen-ग्लेन-*n.* a narrow valley. कंदरा, घाटी, दर्रा ।
Glenoid-ग्लेनोइड-*n.* pertaining to the small cavity of a bone. हड्डी में के छोटे गड्ढे से सम्बन्धित ।

Glib-ग्लिब-*adj.* smooth, slippery, fluent, voluble. चिकना, फिसलनदार, बकबादी, बड़-बड़िया; **Glibly** (-लि)-*adv.* in a glib manner. चिकनाई से; **Glibness** (-नेस्)-*n.* the quality of being glib. वाक्-चपलता ।

Glide-ग्लाइड-*v. i.* to slide, to pass gently. सरकना, खिसकना, धीमे-धीमे बहना; *-n.* the act of gliding. सरकन ।

Glider-ग्लाइड-*अर्* -*n.* one who glides, an engineless aeroplane. चुपके से जानेवाला, बिना इंजन का हवाई जहाज ।

Glidingly-ग्लाइडिंग-*इङ्ग-लि-adv.* in a gliding manner. धिसकते हुए ।

Glimmer-ग्लिम्-*अर्* -*n.* a faint or dim light, an inkling. क्षीण प्रकाश, प्रभा, चमक; *-v. i.* to shine faintly. टिमटिमाना, जगमगाना; **Glimmering** (-इङ्ग)-*n.* unsteady beam of light, faint idea. मन्द प्रकाश, अस्पष्ट विचार ।

Glimpse-ग्लिम्प्स-*n.* a sudden flash, momentary or transient view. क्षणिक चमक या दृष्टि, झलक; *-v. t. & i.* to see or appear as a glimpse. झलक पड़ना ।

Glint-ग्लिण्ट-*v. i.* to flash, to sparkle. चमकना, झलकना ।

Glissade-ग्लिसे-*इ-व. i.* to slide on ice. बरफ पर सरकना ।

Glisten-ग्लिस्-*स्-न्-व. i.* to shine, to sparkle. चमकना, दमकना; **Glistening** (-इङ्ग)-*adj.* shining. चमकदार ।

Glisten-ग्लिस्-*टर्-व. i.* to sparkle. चमकना; **Glistening** (-इङ्ग)-*adj.* sparkling with light. प्रकाश से चमकता हुआ; **Glisteningly** (-इङ्ग-लि)-*adv.* in a glistening manner. चमकते हुए, जगमगाते हुए ।

Glitter-ग्लिटर्-*टर्-व. t.* to gleam, to sparkle. चमकना, प्रकाश फैलना; *-n.* brilliancy, lustre. चमक-दमक, दीप्ति; **Glittering** (-इङ्ग)-*adj.* shining. चमकता हुआ ।

Gloaming-ग्लोम्-इङ्ग-*n.* twilight specially

of evening. सन्ध्या का मन्द प्रकाश, गोथलि बेल का प्रकाश ।

Gloat-ग्लोट-*v. t.* to stare lustfully or avariciously. बुरी दृष्टि या लालच की निगाह से देखना, घूरना; **Gloatingly** (-इङ्ग-लि)-*adv.* in a gloating manner. घूरते हुए ।

Globate-ग्लोब-*एड-adj.* of the form of a globe, globular. गोलकार ।

Globe-ग्लोब-*n.* a spherical body, the earth. गोल, गोल पदार्थ, पृथ्वी ।

Globoid-ग्लोब-*ऑइड-adj.* of the form of a globe. वर्तुल, गोलकार ।

Globosity-ग्लोब-*ऑस्-सिड-इ-न.* the state of being globulous. गोलपन ।

Globular-ग्लोब्यूलर-*adj.* spherical. गोलकार ।



Globe.

Globule-ग्लोबुल-*यूल-न.* a small globe, a pill. छोटा गोला, गोली ।

Glomeration-ग्लॉन्-*मर्-एड-adj.* clustered compactly together. पिण्ड किया हुआ, इकट्ठा किया हुआ ।

Glomeration-ग्लॉम्-*अर्-ए-शन्-न.* the act of gathering into a ball. इकट्ठा होकर गोलकार हो जाना ।

Glomerous-ग्लॉम्-*अस्-adj.* gathered into a round mass. गोला बनाया हुआ ।

Glomerule-ग्लॉम्-*मरूल्-न.* a cluster of small glomers, tissues &c. छोटे फूल इत्यादि का गुच्छ ।

Gloom-ग्लूम-*n.* darkness, obscurity, despondency, अन्धकार, धुंधलापन, विषाद; *-v. t. & i.* to make or be obscure. अन्धकार करना या होना; **Gloomily** (-इल्-इ)-*adv.* in a gloomy manner. उदग (विषाद) सहित; **Gloominess** (-इ-नेस्)-*n.* the state of being gloomy. खेद, उद्विग्नता ।

Gloomy-ग्लूम-*इ-adj.* dusky, dismal, melancholy. अन्धकारमय (मलिन), खिन्न, उद्विग्न ।

Glorification-ग्लोरिफिकेशन-*ए-शन्-न.* exaltation to honour and dignity. गुण-कीर्तन, प्रशंसा ।

Glorify-ग्लोरिफाइ-*v. t. (p. t. Glorified.)* to make glorious, to praise, to honour, to exalt, to invest with beauty. प्रकाशित बनाना, प्रशंसा करना, आदर देना, गौरवान्वित करना, सुन्दरता प्रदान करना ।

Gloriole-ग्लोर'-इ-ओल्-न. a halo, a circle of light. प्रभा-मण्डल ।
Glorious-ग्लोर'-इ-अस्-adj. illustrious, splendid, honourable, magnificent. यशस्वी, तेजस्वी, प्रतापी, उत्तम (श्रेष्ठ); Gloriously (-लि)-adv. in a glorious manner. शान से, तड़क-भड़क के साथ ।
Glory-ग्लोर'-इ-न. (pl. Glories.) brightness, renown, fame, pride, splendour, ornament, magnificence. कीर्ति, यश, प्रताप, गर्व, शोभा, अभूषण, महत्त्व;-*v. i.* to pride oneself. शेखी करना; Vainglory (false pride, vanity.) मिथ्या अभिमान, अहङ्कार ।
Gloss-ग्लॉस्-न. explanation, comment, glossary, superficial lustre. टीका, भाष्य, व्याख्या, बाह्य (कल्पित) शोभा;-*v. i.* to make glossy, to give lustre to, to explain. चमकीला करना, चमकाना, व्याख्या करना ।
Glossal-ग्लॉसल्-adj. of the tongue. जिह्वा का ।
Glossary-ग्लॉस'रि-न. a vocabulary. पारिभाषिक शब्द-कोष ।
Glossily-ग्लॉस'लि-adv. in a glossy manner. चमक-दमक से ।
Glossiness-ग्लॉस'-इ-नेस्-न. the state of being glossy. चमक ।
Glossy-ग्लॉस'-सि-adj. smooth and shining, polished. चिकना, चमकीला ।
Glottal-ग्लॉटल्-adj. pertaining to glottis. घांटी-सम्बन्धी ।
Glottis-ग्लॉट'-टिस्-न. the opening at the upper part of the windpipe. उपजिह्वा, घांटी ।
Glove-ग्लव'-न. a covering for the hand. हस्त-त्राण (दस्ताना), हाथ का मोला;-*v. i.* to cover with a glove. दस्ताना पहनना; Glove-fight (a fight with fists.) मुक्की की लड़ाई; To take up the glove (to accept challenge.) लड़ना स्वीकार करना; To throw down the glove (to challenge to single combat.) बीड़ा उठाना, अकेले की लड़ाई के लिये ललकारना ।
Glow-ग्लो'-व. i. to throw light and heat without a flame; to shine with heat, to show warm colour, to burn with bodily heat. (भाग से) लाल होना, प्रज्वलित होना, चमकना, तपना;-*n.* a shining heat, ardour of passion. तेज, चमक, लाली, ताव ।
Glower-ग्लो'-अर्-व. i. to scowl. तिरछी निगाह से देखना ।
Glowing-ग्लो'-इङ्ग-adj. shining with heat. प्रज्वलित, देदीप्यमान; Glowingly (-इङ्ग-लि)-adv. with great brightness or heat. दीप्ति से ।

Glow-worm-ग्लो'-वर्म-न. an insect which glows at night. खद्योत, जुगनू ।
Glōze-ग्लोज़'-व. i. to flatter. चापलूसी करना -*n.* flattery. चापलूसी; Glozer (-अर्)-*n.* a flatterer. चापलूसी ।
Glucose-ग्लू'-कोस्-न. grape-sugar. अंगूर से निकाली हुई शर्करा ।
Glue-ग्लू'-न. gelatine obtained from hides and hoofs of animals. सरेस;-*v. i.* to join with glue. सरेस से जोड़ना या चिपकाना ।
Gluey-ग्लू'-इ-adj. glutinous. चिपचिपा, लस-लसा; Glueyness (-इ-नेस्)-*n.* the quality of being gluey. लसलसापन, चिपचिपाहट ।
Glum-ग्लम्-adj. looking sullen or displeased. अप्रसन्न, मलिनमुख ।
Glume-ग्लुम्-न. husk of grain. भूसा ।
Glut-ग्लट'-व. i. (p. i. Glutted.) to overload the stomach with food, to swallow greedily, to satiate, to fill to excess. भकोसना, अत्यन्त भोजन करना, ढूसना;-*n.* an oversupply, superabundance. अति वृत्ति, बहुलता ।
Gluten-ग्लू'-टेन्-न. a sticky substance. लस-लसा पदार्थ ।
Glutinizē-ग्लू'टिज़'-आइज़-व. i. to make sticky. लसलसा या चिपचिपा बनाना ।
Glutinous-ग्लू'टिन्-अम्-adj. viscous. चिपकने-वाला; Glutiously (-लि)-adv. in a glutinous manner. चिपकाते हुए ।
Glutton-ग्लट'-इन्-न. an excessive eater, a person with great appetite. भुवखड़, पेटू, खाऊ; Gluttonish (-इश्), Gluttonous (-अस्)-*adj.* given to gluttony. भक्षक, लोभी; Gluttonously (-लि)-adv. in a gluttonous manner. लोभपता (लालच) से; Gluttony -*n.* voracity. लोभपता, लालच, पेटूपन ।
Glycerine-ग्लिस्'-सर्-इन्-न. a colourless sweet liquid which is obtained from oils. ग्लिसरीन, तेल या चरबी से निकाला हुआ एक सत्व ।
Glycogen-ग्लाइ'-को-जैन्-न. a substance producing sugar in animal tissue. शरीर रचना में शर्करा उत्पन्न करनेवाला एक पदार्थ ।
Glyphography-ग्लिफ'-ऑ-ग्रॉफि-न. a process of making raised copy on engraved plates. नकाशी किये हुए चट्टर पर उभरी हुई प्रतिलिपि बनाने की विधि ।
Glyptography-ग्लिफ्ट'-ऑ-ग्रॉफि-न. the science of engraving on gems. रत्नों पर नकाशी करने की कला ।

Gnarl-गार्ल-*n. i.* to growl, to snarl. गरजना, गुराना ।

Goarled-गार्ले, Gnarly (-इ) *adj.* twisted, knotty. टेठा हुआ, ग्रन्थिवृत्त ।

Gnash-गैश-*n. i.* to grind teeth together. दाँत पीसना या कड़कड़ाना; Gnashing (-इङ्ग) *-n.* grinding of teeth in rage. क्रोध में दाँत पीसना; Gnashingly (-लि) *-adv.* दाँत पीसते हुए ।

Gnat-नीट-*n.* a small two-winged fly. मच्छर, वनमक्खी, कुटकी, पिररू ।

Gnathic-नीथ'-इक-*adj.* pertaining to jaws. दाढ़ सम्बन्धी ।

Gnaw-गौ-*n. i.* to bite persistently, to corrode, to torture. दाँत से काटना, खा जाना, कष्ट देना ।

Gnawer-गौ-अर-*n.* a rodent animal. कुतरकर खानेवाला जन्तु या पशु ।

Gnawing-गौ' -इङ्ग-*n.* chewing, biting. चबाना, काटना; Gnawingly (-इङ्ग-लि) *-adv.* in a gnawing manner. दाँत से काटते हुए ।

Gnome-नोम्-*n.* a maxim, goblin, dwarf. कहावत, परी, बौना ।

Gaomic-नोम्'-इक-*adj.* pertaining to maxims, sententious. कहावत सम्बन्धी ।

Gnomon-नो-मोन'-*n.* a pin or plate of sundial, part of a parallelogram left when a similar one is removed from its corner. सूर्यचङ्की की कील, रेखागणित की एक आकृति ।

Gnostic-गौस'-टिक-*adj.* relating to knowledge. ज्ञान-सम्बन्धी ।

Gnosticism- गौस'-टिस्-सिज्म्-*n.* theosophic philosophy. ब्रह्मज्ञान का सिद्धान्त ।

Gnu-गू-*n.* an ox-like antelope. बैल की आकृति का बारहसिंगा ।

Go-गो-*n. i.* (*p. i.* Went-वेन्ट *p. p.* Gone-गौन्) to move, to depart, to circulate, to advance. चलना, जाना, प्रस्थान करना, घुमाना, बढ़ाना; Go-ahead-*adj.* energetic, active. फुर्तीला; Go-between-*n.* (an intermediary.) मध्यस्थ; To go about (to set oneself in business, to seek, to endeavour.) कार्य आरम्भ करना, तलाश करना, कोशिश करना; To go ahead (to advance.) आगे की बढ़ना; To go at (to attack.) आक्रमण करना; To go behind (to examine again.) पुनः परीक्षा करना; To go by (to pass near and beyond.) आगे-पीछे जाना; To go down (to sink.) डूबना; To go for nothing (to have no value.) विफल होना; To go off

(to die, to fly, to leave, to explode, to fade. मरना, उड़ना, छोड़ना, उड़ाना, मुझना; To go round. प्रदक्षिणा करना; To go through (to accomplish, to examine in order, to undergo.) पूर्ण करना, क्रम से परीक्षा या जाँच करना, सहन करना; To go with (to be equal to.) बराबर होना ।

Goad-गौड-*n.* a pointed stick used for urging cattle, a stimulus. अंकुश, उत्काव; *-n. i.* to drive with a goad, to drive forward. अंकुश लगाना, आगे बढ़ाना (उद्यत करना) ।

Goal-गोल-*n.* the end of a race, destination, aim, purpose, final end. दौड़ का छोर, पहुँच, लक्ष्य, निमित्त, अन्त; Goal-keeper-*n.* the player whose duty is to guard the goal. खेल में सीमा स्थान का रक्षक; Goal-post-*n.* a post stuck on the goals. सीमा स्थान में गाड़ा हुआ डंडा ।

Goat-गौट-*n.* a horned ruminant quadruped. अज, बकरा; Goatherd (one who tends goats.) अज पालक, बकरों को पालनेवाला, गड़ेरिया ।

Goatish-गौट'-इश-*adj.* resembling a goat. बकरे के समान; Goatishly (-लि) *-adv.* lustfully. कामुकता से; Goatishness (-इश-नेस्) *-n.* lustfulness. कामुकता ।

Goatling-गौट- लिङ्ग-*n.* a one or two-year-old goat. एक या दो बरस का बकरी का बच्चा ।

Gob-गौव'-*n.* a clot of slimy matter, spittle. थूक, खखार ।

Gobbet-गौव'-बेट-*n.* a small piece. छोटा टुकड़ा या खण्ड; *-n. i.* to swallow in bits, to divide in bits. टुकड़े करके घोंटना, टुकड़ों में विभक्त करना ।

Gobble-गौव'-ब्ल-*n. i.* to eat hurriedly with noise. शब्द करते हुए जल्दी-जल्दी खाना ।

Gobbler-गौव'-लर-*n.* one who swallows in haste. जल्दी से निगलनेवाला ।

Goblet-गौट'-लेट-*n.* a drinking cup without handles. बिना हत्ये या हथवड़ का पानी पीने का प्याला या कटोरा ।

Goblin-गौव'-लिन-*n.* a mischievous evil spirit. भूत, पिशाच ।

Go-cart-गो'-कार्ट-*n.* a wheeled-appliance to teach babies to walk. बच्चों को चलना सिखलाने की गाड़ी ।



Go-cart.

God-गौड-*n.* (*fem.* Goddess-डैस्) a divinity.

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेज़र

image possessing divine power, the Supreme Being. देव, देवता, परमेश्वर; -*n. f.* to deify. देवता-तुल्य बनाना; Goddess (-*डैस्*) -*n. fem.* a female deity. देवी, देवपत्नी; Godfather (the person who becomes sponsor for a child at baptism.) धर्मपिता; Godhead (-*हेड*) -*n.* divine nature. ईश्वरत्व; Godless (-*लेस्*) -*adj.* with no fear of God, ungodly. नास्तिक, अनीश्वरवादी; Godlike (-*लाइक्*) -*adj.* resembling a god. देवता-तुल्य; Godliness (-*लि-नेस्*) -*n.* the quality of being godly. (धर्मसेवा) देव-भक्ति; Godly (-*लि*) -*adj.* righteous. ईश्वर-भक्त (पुण्यात्मा, धार्मिक); Godsend (-*सेन्ड*) -*n.* an unexpected acquisition of good fortune. आकस्मिक धन-प्राप्ति; Godship(-*शिप्*) -*n.* divinity. देवत्व।

Godown-गो'-डाउन्-*n.* a warehouse or store-room. गुदाम।

Goer-गो'-अर्-*n.* a go-between, one who walks. मध्यस्थ, चलनेवाला।

Goffer-गो'-फर्-*v. t.* to make edges wavy by means of heated iron. गरम लोहे से किनारी में झालर बनाना।

Goggle-गो'-गल्-*v. i.* to turn eyes sideways, to squint. तिरछी नजर फेरना, आँख मारना।

Goggles-गो'-गल्स-*n. pl.* spectacles for protecting the eyes from glare, dust &c. धूप का रंगीन चश्मा।

Goglet-गो'-ग्लेट-*n.* a long-necked earthen vessel. सुराही, झंझर।

Going-गो'-इङ्ग्-*n.* act of walking, departure. गमन, प्रस्थान।

Goitre-गो'-इट्र-अर्-*n.* a morbid-swelling of thyroid gland. गण्डमाला।

Goitrous-गो'-इट्रस-*adj.* pertaining to goitre. गण्डमाला सम्बन्धी।

Gold-गोल्ड-*n.* a precious yellow metal, wealth. सुवर्ण, सोना, धन (सम्पत्ति); Gold amalgam (composition of gold and mercury.) पारा और सोने का मिश्रण; Gold-beater (one who prepares gold foils.) सोने का तबक बनानेवाला; Gold-field (a region where gold is found.) जिस स्थान में (खोदने से) सोना मिलता है; Gold-foil (a very thin sheet of gold.) सोने का तबक; Gold-smith (one who works in gold.) सोनार; Gold-thread, कलाबत्त।

Golden-गोल्ड-इन्-*adj.* made of or consisting of gold, shining, valuable. सोने का (सुवर्ण-)

मय), चमकीला, बहुमूल्य; Golden age (happy period.) स्वर्णयुग; Golden opinion (high esteem.) अति प्रतिष्ठा; Golden wedding (the fiftieth anniversary of a marriage.) विवाह की पचासवीं वर्षगांठ।

Golf-गॉल्फ-*n.* a game played with small hard ball and clubs. रॉड और डंडे का खेल; Golfer (-अर्)-*n.* a player at golf. ऐसा खेल खेलनेवाला।

Gondola-गॉन्'-डॅला-*n.* a kind of light boat. एक प्रकार की हल्की नाव; Gondolier (-लियर्)-*n.* a man who rows a gondola. इस प्रकार की नाव खेनेवाला।

Gone-गॉन्'-प. p. of Go. गया हुआ।

Gong-गॉङ्ग्-*n.* a heavy metal disk giving resonant note when struck with a mallet. बंदा, घड़ियाल।

Goniometer-गोनिओमिटर-*n.* an instrument for measuring angles. कोण नापने का यन्त्र, गोनिर्या।

Gonorrhoea-गॉनो-री'-आ-*n.* an inflammatory disease of generative organ. सूजाक।

Good-गुड-*adj.* (comp. Better, sup. Best.) excellent, satisfactory, attractive, right, proper, expedient, kind, virtuous, agreeable, favourable. उत्तम (अच्छा), सन्तोष-प्रद, आकर्षक, ठीक, उचित, उपयुक्त, दयालु, धार्मिक, रुचिकर, अनुकूल; -*n.* a virtuous person, benefit, advantage. पुण्यात्मा, उपकार (कल्याण), लाभ, सुविधा; A good deal (a large number or quantity.) बहुत-सा; As good as (equally.) बराबर; As good as his word (fulfilling his promise.) प्रतिज्ञा पालन करनेवाला; A good many (a large number.)

बहुतेरे; Be so good as, Be good enough to (be pleased to.) कृपा करके; For good and all (finally.) सर्वदा के लिये; Good-breeding (polite manners.) शिष्टता, विनय; Good-bye (farewell.) विदाई के समय का प्रणाम; Good-day (a salutation during the day.) दिन का प्रणाम; Good fortune (good luck.) सौभाग्य; Good for you (for your benefit.) तुम्हारे कल्याण के लिए; Good-for-nothing (useless.) निष्फल, व्यर्थ; Good Friday. अंग्रेजों के ईश्टर नामक त्योहार का शुक्रवार; Good-humour (a cheerful temper.) आनन्द, प्रमोद; Good-looking (beautiful, attractive.) सुन्दर, ललित; Good manners (propriety of behaviour.) विनय, सुशीलता; Good nature (kind temperament.) सुशीलता; Good-night (a parting salutation in the evening or at night.)

Age ऐज; Edge ऐज; Pen पेन्; Pain पेन्

रात्रि के समय की विदाई का प्रणाम; Good sense (sound judgment.) विवेक; Goodwill (kindly feeling, well-wishing.) दया-भाव, मंगल कामना; In good spirits (merry.) प्रसन्नचित्त; To make good (to complete.) पूरा करना; To say a good word for (to praise.) प्रशंसा करना; Good of the people (public welfare.) लोकहित; Good quality. सद्गुण ।

Goose-गूस्-*n.* (*pl.* Geese, *mar.* Gander.) a kind of web-footed bird, a tailor's smoothing iron. कलहंस. दरजी का इस्त्री करने का लोहा ।

Gooseberry-गूज्-बेरी-*रि-न.* (*pl.* berries) a kind of edible fruit. शरबेरी, करौंदा ।

Goosery-गूस्-अर-*रि-न.* a place for geese, stupidity. कलहंस का स्थान, मूर्खता ।

Gopher-गो-फर-*n.* a kind of squirrel, a kind of wood. एक प्रकार की गिलहरी, एक प्रकार की लकड़ी ।

Gordian-गॉर्डियन्-*adj.* intricate, difficult. पेचीदा, कठिन; Gordian knot (a kind of hard knot.) कठिन ग्रन्थि, कड़ी गाँठ ।

Gore-गोर्-*n.* thick or clotted blood, a triangular piece of cloth. गाढ़ा रक्त, तिकोना कपड़ा; *-v. t.* to pierce with horn. सींग घुसाना ।

Gorge-गॉर्ज-*n.* the internal part of the throat, a narrow opening between hills. कण्ठ, पर्वत के बीच का संकुचित मार्ग; *-v. i.* to devour greedily. लालची की तरह खाना ।

Gorgeous-गॉर्जस-*adj.* magnificent, dazzling. भड़कीला, चौधानेवाला; Gorgeously (-लि) *adv.* in a gorgeous manner, magnificently. तड़क भड़क के साथ, उज्ज्वलता से; Gorgeousness (-नेस्) *-n.* the quality of being gorgeous, magnificence. भड़कीलापन, तड़क-भड़क ।

orget-गॉर्-जेट-*-जेट-*n.* an armour for the throat, a necklace. ग्रीवात्राण, गुलजन्द ।*

Gorgon-गॉर्-गन्-*n.* a fabulous snake-haired woman, an ugly woman. सर्प के केशवाली एक पौराणिक स्त्री, कुरूपा स्त्री ।

Gorilla-गॉर्-रि-ला-*n.* a large powerful African ape. अफीका का बड़ा बन्दर, वनमानुष ।

Gormandize-गॉर्-मोण्ड-आइज-*v. t.* to indulge in gluttony. भुखंड की तरह भोजन करना; Gormandizer (-अर्) *-n.* a greedy cater. भुखंड ।

Goose-गॉस्-*n.* a prickly shrub with yellow flowers. भटकटैया ।

Gory-गोरी-*adj.* covered with blood, of blood, blood-like. रक्तमय, रक्त का, रक्त के समान ।

Goshen-गो-शन्-*n.* a place of light and plenty. अति प्रकाश और पूर्णता का स्थान ।

Gosling-गॉज़-*-लिङ्ग-*n.* a young goose. हंस का बच्चा ।*

Gospel-गॉस्-पेल्-*n.* glad tidings, the teachings of Jesus Christ. ईसामसीह का सुसमाचार, इज्जील; *-v. t.* to instruct. उपदेश देना ।

Gossamer-गॉम्-मर्-*n.* the web of a spider floating in the air. हवा में उड़नेवाला मकड़े का महीन जाला; Gossamery (-इ) *adj.* like gossamer, flimsy. बहुत महीन, पतला ।

Gossip-गॉस्-सिप्-*n.* an idle or trifling talk, unconstrained talk, a tattler. प्रलाप, बकवाद (गपशप), बकवादी मनुष्य; *-v. i.* to chat, to talk much. बृथा बकवाद करना, गपशप करना; Gossiper (-अर्)-*n.* a chatterer. बकवादी ।

Got-गॉट-*p. t.* of Get. पाया ।

Gotha-गो-टा-*n.* a large German aeroplane. जर्मनी का एक बड़ा हवाई जहाज़ ।

Gotham-गॉटम्-*n.* the town of foolishness. मूर्खता का नगर ।

Gothamite-गॉटमाइट-*n.* a great fool. बड़ा मूर्ख मनुष्य ।

Gouge-गौज-(-गू)ज-*n.* a hollow-bladed chisel used by carpenters. गोलची, गोल रुखानी *-v. t.* to work with a gouge. गोल रुखानी से खोदना ।

Gourd-गोर्ड-*n.* a climbing plant with large fleshy fruit. लौकी, कद्दू, तुम्बी; Bitter gourd. तितलीकी; Vessel of gourd. कंमण्डल ।

Gourmand-गूर-मण्ड-*adj.* *अ-*n.* gluttonous, a lover of nice food. पेटू, खदक; Gourmandism (-इज्म्) -n. gluttony. खदकपन, पेटूपन ।*

Gout-गौट-*n.* a disease with inflammation of the smaller joints. वातरोग, गठिया ।

Goutiness-गौट-इ-नेस्-*n.* the state of being gouty. गठियापन ।

Gouty-गौट-इ-*adj.* diseased or swollen with gout, वातरोग से ग्रस्त ।

Govern-गवर्न-*v. t. & i.* to rule by authority, to regulate, to determine, to exercise authority, to constitute a law. अधिकारपूर्वक शासन करना, विधान करना, निश्चित करना, नियम करना ।

Governability-गवर्न-बिलिटि-*n.* the quality of being governable. शासन किये जाने की योग्यता ।

Governable-गवर्'-अर्न-ऐ-श्ल- *adj.* capable of being governed, manageable. शासन योग्य, शासनीय ।

Governance-गव'-अर्न-धीन्स् -n. control, government. अधिकार, शासन ।

Governess-गव'-अर्न-ऐस्-n. a female teacher, an instructress. अध्यापिका, गुरुआइन ।

Government-गव'-अर्न-मेन्ट-n. the portion of a country ruled by a governor, a system of governing, the body of rulers of a state, control. राज्य, राज्य-पाल द्वारा शासित क्षेत्र, शासन-विधि, शासकवर्ग, सरकार, नियन्त्रण; **Government affairs** (government management.) राज्य-कार्य; **Self-government** (government of a country by its people.) स्वराज्य ।

Governor-गवर्नर् -n. one who governs, a ruler. शासक, राज्यपाल; **Governor-General** (Viceroy.) गवर्नेर-लॉट; **Governorship** (-शिप)-*n.* the office of a Governor. राज्यपाल का पद ।

Gowk-गाउक-n. a half-witted person, a fool. अल्प बुद्धि का व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति ।

Gown-गाउन्-n. a loose upper garment, a long robe, official uniform, a woman's upper dress. चोगा, लबादा, राजकीय या सरकारी पोशाक, ओढ़नी; **Gowned** (-इ) -*adj.* dressed in a gown. चोगा पहिने हुए या ओढ़नी ओढ़े हुए ।

Grab-ग्रीव'-n. an Eastern coasting vessel. पूर्वी देशों का किनारे-किनारे चलनेवाला जहाज ।

Grab-ग्रीव'-v. t. (p. t. Grabbed.) to seize suddenly, to catch. क्षपटकर पकड़ना, धरना ।

Grabber-ग्रीव-बर्'-n. sudden grasp. पकड़ ।

Grabble-ग्रीव-ब्ल-v. i. to grope about. टटोलना ।

Grace-ग्रेस -n. beauty, mercy, divine influence, pardon, elegance of manners, favour, goodwill, charm, form of address for Duke, Dutchess or Archbishop. सुन्दरता, कृपा, ईश्वर का वरदान, क्षमा, शिष्टता, अनुग्रह, सद्विच्छा, आकर्षण, इयूक, डचेज्ज अथवा पादरी के सम्बोधन का शब्द; -*v. t.* to adorn, to confer dignity on, to show favour. सुशोभित करना, सम्मानित या अनुग्रह करना; **Act of grace** (pardon by high authority.) अत्युच्च पदाधिकारी द्वारा क्षमा; **By the grace of God** (by God's favour.) ईश्वर की कृपा से; **Days of grace** (days allowed for payment of a bill or premium.) ऋण या बीमे की रकम चुकाने के दिन; **The year of grace** (the

year of our Lord.) ईस्वी सन् का वर्ष; **With a good grace** (amiably.) शिष्टता या प्रेम से ।

Graceful-ग्रेस'-फुल -adj. beautiful, elegant. सुन्दर, सुशोभित; **Gracefully** (-लि) -*adv.* in an elegant manner. सुन्दरता से; **Gracefulness** (-नेस्) -*n.* elegance. शोभा ।

Graceless-ग्रेस'-लेस्-adj. without grace. अशिष्ट, रूपहीन; **Gracelessly** (-लि) -*adv.* in a graceless manner. निर्लज्जता से; **Gracelessness** (-लेस्-नेस्)-*n.* profligacy. निर्लज्जता ।

Gracious-ग्रेस'-शस् -adj. agreeable, kindly, pleasing, affable, virtuous, courteous. अनुकूल, दयालु, प्रसन्नकारी, कृपापूर्ण, धार्मिक, विनीत; **Graciously** (-लि) -*adv.* in a gracious manner. विनय से, कृपा से; **Graciousness** (-नेस्) -*n.* favour, mercy. अनुग्रह, दया, कृपा; **Gracious me ! My gracious !** *interjs.* अरे ! वाह ! वाह !

Gradate-ग्रीड'-ट्रेट'-v. t. to arrange in grades. क्रम में रखना, सरियाना ।

Gradation-ग्रीड'-ट्रेन्शन-n. progression, orderly arrangement, stage. उतार-चढ़ाव (क्रम), परम्परा (परिपाटी); **Gradational** (-अल) -*adj.* by gradations. क्रमिक; **Gradationally** (-अलि) -*adv.* by way of gradation. क्रमिक रूप से ।

Gradatory-ग्रीडेटरि -adj. proceeding step by step. क्रम-क्रम से होनेवाला ।

Grade-ग्रेड -n. rank, degree, group, order, relative position. पद, दरजा, वर्ग, क्रम, पदवी; -*v. t.* to arrange in series. क्रम में रखना; **Gradelly** (-लि) -*adj.* comely, decent. सुन्दर, सुशरा ।

Gradient-ग्रेड'-इ-एन्ट -n. an amount of inclination, a proportional rise and fall, ढार, उतार-चढ़ाव ।

Gradine-ग्रेडीन्-n. a kind of toothed chisel used by sculptors, a rising tier of seats as in an amphitheatre. सङ्कराश की नुकीली टाँकी, रङ्गभूमि या अखाड़े के चारों ओर क्रमशः उठती हुई सीढ़ों की कतार या पंक्तियाँ ।

Gradual-ग्रीड'-यु-अल -adj. taking place by degrees, progressive. क्रमिक, उत्तरोत्तर; **Gradually** (-लि) -*adv.* progressively. क्रम से, क्रमशः; **Gradualness** (-नेस्) -*n.* the quality of being gradual. क्रमिकता ।

Graduate-ग्रीड'-यु-एंट-n. one who holds an academic degree. किसी विश्वविद्यालय का उपाधधारी या स्नातक; -*v. t. & t.* to admit to an academic degree, to mark out port-

Granite-ग्रीन्-इट-*n.* a crystalline rock used for building. इमारतों में प्रयुक्त होने योग्य कड़ा पत्थर; **Granitic (-इट-इक्)-*adj.*** pertaining to granite. इस पत्थर का।

Granivorous-ग्रीन्-इ-वरस्-*adj.* eating grains of corn. अन्न के दाने खानेवाला।

Granny-ग्रीन्-नि-*n. fem.* a grand-mother. दादी, नानी।

Grant-ग्रान्ट-*v. t.* to allow, to bestow, to admit as true. स्वीकृति देना, प्रतिपादन करना, सच्चा मानना; - *n.* conferment, a gift, legal assignment. अनुदान, उपहार, वैध समर्पण; **Royal grant** (royal gift.) जागीर, शासनपत्र; **Written grant** (written order.) लेखपत्र।

Grantable-ग्रान्टे'-ए-ब्ल-*adj.* that may be granted. दान या समर्पण या उपहार के योग्य।

Grantee-ग्रान्टे'-ई-*n.* one to whom a grant is made. दानभोगी, जागीरदार।

Granter-ग्रान्ट-अर्-*n.* one who makes a grant. दान देनेवाला।

Granular-ग्रीन्-यु-लर्-*adj.* of or like grains. बीजाकार (बीजमय), दानेदार; **Granularity (-लर्-इ-टि)-*n.*** the quality of being granular. बीजाकारत्व; **Granularly (-लि)-*adv.*** in a granular manner. बीजाकार रूप में।

Granulate-ग्रीन्-यु-लेट'-*v. t.* to form into grains. दानेदार बनाना।

Granulation-ग्रीन्-यु-ले-शन्-*n.* the act of forming into grains. दानेदार बनाने का कार्य।

Granulator-ग्रीन्-यु-लेटर-*n.* one who granulates. दानेदार बनानेवाला।

Granule-ग्रीन्-यूल्-*n.* a small grain, a small particle. छोटा दाना।

Grape-ग्रेप्-*n.* the fruit growing on the vine. अंगूर, दाख।

Grapery-ग्रेप्-अर्-इ-*n.* vineery. अंगूर का वाग।

Graph-ग्राफ-*n.* symbolic diagram expressing mathematical or chemical connection. रेखाओं द्वारा गणित अथवा रसायन शास्त्र के सम्बन्धों को दर्शाने की विधि, रेखाचित्र।

Graph-ग्राफ-*surf.* in sense of "writer or written". "लेखक" अथवा "लेखन-विधि" के अर्थ में प्रयुक्त प्रत्यय, यथा photograph, lithograph, telegraph. इत्यादि।

Graphic, Graphical-ग्रीफ-इक्, (-अल्)-*adjs.* vividly descriptive. सुचित्रित, सुलिखित, स्पष्ट, भली-भाँति दर्शाया हुआ; **Graphically (-अल्-लि)-*adv.*** in a graphic manner, vividly. रेखाचित्र द्वारा स्पष्ट रूप से।

Graphics-ग्रीफ-क्लिक्स-*n.* the science of drawing mathematically. गणित द्वारा चित्रित करने का शास्त्र।

Graphite-ग्रीफ-काइट-*n.* plumbago, a kind of carbon. काला सीसा।

Graphy-ग्रीफ-इ-सिफ-*in sense of* "style of drawing or writing." "चित्र बनाने" या "लिखने" के अर्थ में प्रयुक्त प्रत्यय, यथा geography, lithography इत्यादि।

Grapple-ग्रीप्-नेल्-*n.* a small anchor with several flukes. अनेक धारवाला छोटा लङ्घर।

Grapple-ग्रीप्-प्लग-*v. t. & i.* to take hold of (to seize), to fasten, to struggle. पकड़ना, बाँधना, हाथपाई करना, लड़कड़ाना; - *n.* a close fight. बाहुयुद्ध; **To grapple with** (to try to conquer.) जीतने का प्रयत्न करना।

Grasp-ग्रास्प-*v. t.* to try to seize, to hold; to comprehend. पकड़ना, थामना, समझना; - *n.* a grip of the hand, a hold, power of intellect. गहरी पकड़ (चंगुल), समझ; **Beyond one's grasp** (beyond one's control.) कब्जे या सामर्थ्य से बाहर।

Graspable-ग्रास्पबल-*adj.* that may be grasped. पकड़ने योग्य।

Graspingly-ग्रास्प-इङ्ग-लि-*adv.* in a grasping manner. पकड़ते हुए।

Grass-ग्रास-*n.* a herbage. तृण, घास; - *v. t.* to cover with grass. घास से ढँकना; **Sacrificial grass** (the grass which is used in religious performances.) दर्भ, कुश।

Grassy-ग्रास-इ-*adj.* full of or covered with grass, green. शस्यपूर्ण, हरा।

Grasshopper-ग्रास-हॉप्-पर-*n.* a straight winged insect of the locust family. शलभ, झोंगुर, अँख-फोड़वा।



Grasshopper.

Grate-ग्रेट-*n.* a frame of metal bars for holding coal in a fireplace. ढेंगीटी की जाली; - *v. t. & i.* to reduce to fine particles by rubbing, to rub with a harsh scraping noise. रगड़कर रवे करना (चूरा करना), कर-कराहट का शब्द करना; **Gratingly (-इङ्ग-लि)-*adv.*** with a grating noise. कंकश शब्द करते हुए।

Grateful-ग्रेट-फुल्-*adj.* acceptable, thankful, refreshing, gratifying. मनोहर, हृत्पथ, सुखकर, तृप्तिकर; **Gratefully (-लि)-*adv.*** in a grateful

manner. सुन्दरता से, कृतज्ञता से; **Gratefulness** (-नेस्) - *n.* gratitude. कृतज्ञता ।

Gratification-ग्रीट-इङ्-इङ्-ए'-शन - *n.* delight, act of gratifying. संतोष, आनन्द, तृप्ति, सुख ।

Gratify-ग्रीट-इ-काइ-र. *t.* (*p. t.* **Gratified**) to please, to oblige, to delight, to bribe. प्रसन्न करना, कृतार्थ करना, आनन्द देना, घूस देना; **Gratifying** (-इङ्ग) - *adj.* pleasing. सन्तोषकर, तृप्तिकर; **Gratifyingly** (-लि) - *adv.* in a pleasing manner. सन्तोष से, तृप्त करते हुए ।

Grating-ग्रेट'-इङ्ग - *n.* a framework of parallel bars. झेंझरी, जाली; - *adj.* irritating, harsh. कर्कोश ।

Gratis-ग्रेट'-इम्-*adv.* gratuitously given, given free. (विना मूल्य के) धर्मार्थ दिया हुआ, मुफ्त, बेदाम ।

Gratitude - ग्रीट'-इ - ट्युड - *n.* thankfulness. कृतज्ञता, धन्यवाद ।

Gratuitous-ग्री-ट्यु-इट-अम्-*adj.* given free, voluntary, unwarranted, without motive. निर्मूल्य, ऐच्छिक, निष्कारण, अहेतुक; **Gratuitously** (-लि) - *adv.* freely. विना मूल्य के; **Gratuitousness** (-नेस्) - *n.* the quality of being gratuitous. निर्मूल्यता ।

Gratuity-ग्री-ट्यु'-इट-इ - *n.* a free gift, a bounty to soldiers. ऐच्छिक दान, उपहार (भेंट), सिपाहियों को पुरस्कार ।

Grave-ग्रेव'-*n.* an excavation in which a corpse is laid. समाधि, कब्र; - *v. t.* to carve or engrave. खोदना, नकाशी करना; - *adj.* important, serious, solemn, sedate, dignified, not showy. आवश्यक, गम्भीर, स्थिर, श्रेष्ठ, विना आडम्बर का; **Grave-stone** (-स्टोन) - *n.* the stone which is laid over a grave. समाधि के ऊपर का पत्थर; **Grave-yard** (-यार्ड) - *n.* a burying-ground. कब्रिस्तान ।

Gravely-ग्रेव'-लि - *adv.* seriously. गंभीरता से ।

Graveness-ग्रेव'-नेस् - *n.* solemnity, seriousness. गुरुता, गम्भीरता, महत्त्व ।

Gravel-ग्रीव'-वेल्ल - *n.* water-worn pebbles, a disease with urinary crystals. कंकड़, पथरी, मूत्र कच्छ; - *v. t.* to lay gravel, to perplex. कंकड़ बँटाना, व्यग्र करना, घबड़ा देना ।

Graveolence-ग्रे-वी'-ओ - लेंन्स - *n.* a strong offensive smell. दुर्गन्ध, बदबू ।

Graver-ग्रेव'-अर्-*n.* an engraving instrument, burin, engraver. नकाशी करने का औजार ।

Gravid-ग्रीव'-त्रिड-*adj.* pregnant. गर्भवती ।

Gravitate-ग्रीड'-इट-इ-*v. i.* & *t.* to move or

tend to move downwards, to settle down
केन्द्र की ओर खींचना या खींचा जाना, स्थिर करना ।

Gravitation-ग्रीव'-इ-ट्रे'-शन - *n.* the force of attraction. आकर्षण-शक्ति. केन्द्र की ओर खिंचाव ।

Gravitative-ग्रीव'-इ-ट्रेट'-इव - *adj.* attractive towards the centre. केन्द्र की ओर खींचनेवाला ।

Gravity-ग्रीव'-इट-इ-*n.* solemnity, importance, serious demeanour, weight, heaviness, attractive force. गम्भीरता, आवश्यकता, गम्भीर-भाव, भार, भारीपन, आकर्षण-शक्ति; **Centre of gravity** (the point about which the parts of an object balance each other.) समतोलन या गुरुत्वाकर्षण केन्द्र; **Specific gravity** (the weight of a body compared with another of equal bulk.) तारतम्य-भार, विशिष्ट भार, आपेक्षिक घनत्व ।

Gravy-ग्रे'-वि-*n.* juice that comes out of flesh during or after cooking. मांससार, अखनी ।

Gray-ग्रे-*adj.* same as Grey.

Grayling-ग्रे'-लिङ्ग-*n.* a fresh water fish of silver-grey colour, a kind of butterfly भूरे रंग की मीठी पानी की मछली, एक प्रकार की तितली ।

Graze-ग्रेज'-*v. i.* & *t.* to feed on growing grass, to touch lightly, to suffer light abrasion. चरना, चराना, घास खाना, धीरे से छूना, कुछ छिल जाना; **Grazer** (-अर्) - *n.* an animal which feeds on herbage. चूना खानेवाला या चूना-भोजी पशु ।

Grazier-ग्रेज'-यर-*n.* one who feeds cattle चरवाहा, गड़ेरिया ।

Graziery-ग्रेज'-इ - अ - रि-*n.* pasture ground, the business of a grazier. चरागाह, गड़ेरिये या चरवाहे का पेशा ।

Grazing-ग्रेज'-इङ्ग-*n.* feeding on grass. चराई, Grazing ground (a pasture.) चरागाह ।

Grease-ग्रीज'-स - *n.* fat, oily matter. वसा, चरबी (घृत, तैल); - *v. t.* to lubricate, to bribe. घूस देना, चरबी या तेल पोतना, तेल देना; **To grease the palm of** (to bribe.) घूस देना, मुठ्ठी गरम करना; **To grease the wheels** (to accomplish everything by wealth.) धन द्वारा सब कार्य पूर्ण करना ।

Greasily, **Greasiness**-see Greasy.

Greasy-ग्रीज'-इ-*adj.* smeared with grease, uncleansed, oily, slimy. तेल पोती हुई, गन्दी, तेलमय, चिकनी; **Greasily** (-इलि) - *adv.* in a greasy manner, with grease. चिकनाहट से; **Greasiness** (-नेस्) - *n.* the quality of being greasy, oiliness. चिकनाहट ।

Great-ग्रेट्-adj. large; big, many, much, weighty, more than ordinary, important, wonderful, distinguished, chief. विशाल, बड़ा, बहुत, श्रूल, भारी, अधिक, असामान्य, आवश्यक, विचित्र, प्रसिद्ध, प्रधान; The great world (a high grade of society.) उच्च समाज।

Greatness-ग्रेट्-नेस्-*n.* the quality of being great. महत्त्व, विपुलता, विस्तार, अधिकता, गौरव, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य; Greatness of mind (magnanimity, sublimity.) उदारता, माहात्म्य; Greatness of rank (high social status.) कुलीनता।

Greatly-ग्रेट्-लि-*adv.* in a great degree or manner. अत्यन्त, बहुतायत से।

Greaves-ग्रीव्ज़-*n. pl.* armour for legs. जंघात्राण।

Grecian-ग्री-शयन्-*adj.* pertaining to Greece. ग्रीस देश सम्बन्धी।

Greed-ग्रीड्-*n.* insatiate desire specially for wealth, avarice. अति लोभ, लोलुपता, लालच।

Greedily-ग्रीड्-इ-लि-*adv.* in a greedy manner, eagerly. अति लोभ से, लालच से।

Greediness-ग्रीड्-इ-नेस्-*n.* the quality of being greedy, avarice. लोभ, लालच।

Greedy-ग्रीड्-इ-*adj.* ravenous, gluttonous, intensely desirous. लालची, बहुभक्षक, अति लोभी।

Greek-ग्रीक्-*n. & adj.* a native of Greece, the language of Greece. यूनानी, यूनानी भाषा; It is Greek to me (it is quite unintelligible to me.) यह मेरी समझ के बाहर है।

Green-ग्रीन्-*adj.* of the colour of grass or seawater, verdant, fresh, pale, unripe, young and tender. समुद्र या घास के रंग का, हरा, नया (ताजा), अपरिपक्व, कोमल; -*v. i.* to get green. हरा होना; Green-book (an official book of informations.) शासकों की अकसरी किताब; Greenhorn (a foolish youth.) मूर्ख युवा; Greenhouse (a glass house in which tender plants are kept.) कोमल वनस्पतियों को हरी रखने का घर; Green-room (a room near the stage where actors retire.) नाटक के पात्रों के विश्राम करने का कमरा; Green-stuff (vegetables.) वनस्पति; Green-table (a table for gambling.) जुआ खेलने की मेज़।

Greens-ग्रीन्स्-*n. pl.* vegetables. साग, तरकारी, भाजी।

Greenish-ग्रीन्-इश्-*adj.* somewhat green. थोड़ा हरा।

Greenness-ग्रीन्-नेस्-*n.* the quality of being green. हरापन।

Greeny-ग्रीन्-इ-*adj.* of green colour. हरा, हरे रंग का।

Greet-ग्रीट्-*v. t. & i.* to salute with word or gestures, to hail, to compliment, to weep, to lament. अभिवादन करना, नमस्कार करना, सत्कार करना, पूजा करना, रोना, शोक प्रकट करना।

Greeting-ग्रीट्-इङ्ग्-*n.* expression of kindness or joy, salutation. अभिवादन, नमस्कार, कुशल-प्रश्न पृच्छा।

Gregarious-ग्री-गे-रि-अस्-*adj.* living in flock or herds, fond of living in company. यूथचारी, झुण्ड में रहनेवाला; Gregariously (-लि-)*adv.* in a gregarious manner. झुण्ड रूप में; Gregariousness (-नस्)-*n.* the quality of being gregarious. समुदाय में रहने का गुण।

Gremial-ग्री-मि-अल्-*n.* the silk apron of a bishop. पादरी का रेशमी लबादा; -*adj.* belonging to the lap. गोद का।

Grenade-ग्रिन्-ऐड्-*n.* a hollow shell filled with gunpowder thrown by hand or shot from a rifle. बारूद से भरा हुआ, गोला जो हाथ से या तोप से फेंका जाता है; Grenadier (-ऐ-डि-अर्)-*n.* a soldier who throws such a shell. इस प्रकार का गोला फेंकनेवाला सिपाही।

Grenadine-ग्रै-(ग्रि)-न्-ओ-डीन्-*n.* a kind of thin silk used for ladies' dress, pomegranate syrup. लियों का वस्त्र बनाने योग्य एक प्रकार का पतला रेशमी वस्त्र, अनार का शर्बत।

Greves-ग्रीव्ज़-*n. pl.* armour for the legs. पैरों की रक्षा के लिये कवच।

Grew-ग्रू-*v. p. i.* of Grow. बढ़ा, उगा।

Grey, Gray-ग्रे-*adj.* of white colour mixed with black, hoary, dismal, anicent. धूसर (धवल), भूरा, उदास, प्राचीन; Greybeard (an old man.) बूढ़ा; Grey-headed (with grey hairs, old.) पके बालोंवाला, वृद्ध।

Greyish-ग्रे-इश्-*adj.* somewhat grey. थोड़ा भूरा; Greyness (-नेस्)-*n.* the quality of being grey. भूरापन।

Greyhound-ग्रे-हाउण्ड्-*n.* a kind of dog for hunting hares. खरहे का शिकार करनेवाला (दुबली लम्बी टांगों का) कुत्ता।

Grid-ग्रिड्-*n.* a frame of bars, a grating. ऋड़ लगा हुआ ढोंचा।

Griddle-ग्रिड्-ह्ल-*n.* a circular flat iron plate for baking cakes on. रोटी पकाने का तवा।

Gride-ग्राइड्-*v. t.* to cut or scrape along with a grating sound. करकराहट के शब्द के साथ काटना या खुरचना।

Gridiron-ग्रिड'-आयरन् -*n.* a frame of iron bars for broiling, a structure over stage, a frame for supporting ships in a dock. मांस भूने की भेंगीठी, नाटकघर का पर्दा इत्यादि टांगने का ढाँचा, जहाज को सँभालने का ढाँचा ।

Grief-ग्रोफ़'-*n.* deep sorrow, regret. शोक, दुःख, क्लेश, खेद, पश्चात्ताप; To come to grief (to end badly, to come to ruin.) बुरा परिणाम होना, हतभाग्य होना, बर्बाद हो जाना ।

Grievable-ग्रीव'-ऐ-यल -*adj.* lamentable. शोक करने योग्य, शोचनीय ।

Grievance-ग्रीव'-ओन्स -*n.* cause of grief, ground of complaint, injury, hardship. पीड़ा का हेतु, दुःख का मूल या कारण, क्षति, कष्ट ।

Grieve-ग्रीव'-*v. t. & i.* to cause grief or pain to, to feel pain, to mourn. दुःख देना, पीड़ा देना, पीड़ा पाना, शोक करना ।

Grievous-ग्रीव'-अख -*adj.* exciting grief, injurious, heinous, severe. पीड़ाकर, शोचनीय; **Grievously** (-लि) -*adv.* in a grievous manner. उद्वेग सहित ।

Griffin-ग्रिफ़'-फ़िन् -*n.* a fabulous creature with the body and legs of a lion and the wings and beak of an eagle, a new European in India, a novice, a pony never entered for a race, one born of a black and a white parent. एक कल्पित जन्तु जिसका शरीर और पंजा शेर के समान तथा चोंच और हैना बाज पक्षी के समान माना जाता है, भारत में नवागत यूरोपवासी, नौसिखुआ, दौड़ के लिये कभी भी न उतारा गया घोड़ा या टट्टू, काले तथा गोरे माँ-बाप की सन्तान ।

Grill-ग्रिल'-*v. t.* to broil on a gridiron, to torment. भेंगीठी पर भूना, कष्ट देना; -*n.* a gridiron. भूने की भेंगीठी ।

Grille-ग्रिल'-*n.* a grating of iron. लोहे के छड़ों की बनी हुई झंझरी ।

Grim-ग्रिम'-*adj.* stern, severe, horrible, fierce, merciless, ugly. क्रूर, भयानक (विकट), निर्दय, क्रूर; **Grimly** (-लि)-*adv.* fiercely. उग्र रूप से; **Grimness** (-नेस) -*n.* the state of being grim. उग्रता, क्रूरता, निर्दयता ।

Grimace-ग्रि'-मेस -*n.* an affected expression of the face, wry countenance. मुख की विरूपता, चेष्टा मुँह; -*v. t.* to make grimaces. मुँह बनाना; **Grimacer** (-अर) -*n.* one who makes grimaces. दाँत निपोरने या दिखानेवाला ।

Grimalkin-ग्रि-मील-किन् -*n.* an old she-cat. बुढ़ी बिल्ली ।

Grime-ग्राइम्-*n.* ingrained dirt or soot. जमी हुई मल या कीट; -*v. t.* to soil with grime मैला करना, गन्दा करना ।

Griminess-ग्राइम्'-इ-नेस -*n.* the state of being foul. मैला, गँदलापन ।

Grimy-ग्राइम् -*adj.* foul, polluted. गन्दा, अशुद्ध ।

Grin-ग्रिन्-*v. i.* (*p. t.* Grinned.) to show the teeth in pain or stupid smile. मूर्खता से या पीड़ा से दाँत पीसना; -*n.* the act of grinning, affected laugh. खीस हँसी ।

Grind-ग्राइन्ड'-*v. t. & i.* (*p. t. & p. p.* Ground.) to reduce to powder in a mill or teeth &c., to harass, to oppress, to sharpen by friction, to study laboriously, to rub hard. चक्की में या दाँत से पीसना, कष्ट देना, रगड़कर चोखा करना, परिश्रम से पढ़ना, कसकर रगड़ना; -*n.* hard and tedious study. परिश्रम के साथ अध्ययन ।

Grinder-ग्राइन्ड'-अर् -*n.* one who or that which grinds. पीसनेवाला, पेषक दाँत ।

Grindery-ग्राइन्ड'-अर्-इ-*n.* the place where tools are ground. औजारों पर सान रखने का स्थान या कारखाना ।

Grinding-ग्राइन्ड-इङ्ग-*n.* pulverizing. पिसाई ;

Grindstone-(स्टोन) -*n.* a circular revolving wheel for sharpening tools. सान का पत्थर ।

Griener - ग्रिन्'-नर्-*n.* one who grins. खीसनेवाला ।

Grip - ग्रिप्-*n.* a firm hold, mastery, control. Grindstone.

पुष्ट या कड़ी पकड़, अधिकार, नियंत्रण; -*v. t. & i.* (*p. t.* Grippled.) to hold tightly, to grasp. कसकर पकड़ना; -*n.* कड़ी पकड़ ।

Gripper-ग्रिप्'-प्र-*n.* that which grips, पकड़नेवाला ।

Gripe-ग्राइप्-*v. t. & i.* to hold fast, to grasp, to oppress, to clutch, to pinch, to have colic pains. कसकर पकड़ना, कष्ट देना, चंगुल में करना, चिकोटी काटना, पेट दर्द होना; -*n.* pressure, grasp, oppression. दबाव, गहरी पकड़, कष्ट; **Griper** (-अर्) -*n.* an oppressor. कष्ट देनेवाला ।

Grisly-ग्रिज़'-लि-*adj.* causing terror, frightful. विकट, क्रूर, भयानक ।

Grist-ग्रिस्ट-*n.* corn for grinding, size or thickness of yarn or rope. पीसने के लिये अन्न, रस्ते या सूत की मोटाई ।



Gristle-ग्रिस्-सल्-*n.* a flexible tissue, a cartilage. कोमल हड्डी ।

Gristly-ग्रिस्-लि-*adj.* like gristle, cartilaginous. लचीली, कोमलास्थिवाला ।

Grit-ग्रिट-*n.* small particles of dirt &c. which clog machinery, rough hard particles, firmness of mind. गद, बालू इत्यादि के कण जो यन्त्र की गति रोकते हैं। कड़े रवे, चित्त की स्थिरता; -*pl.* coarse meal. (बिना चाला हुआ) मोटा आटा; -*v. i.* to move with a grating sound. करकराहट का शब्द करते हुए चलना ।

Grittiness-ग्रिट- टि-नेस्-*n.* the quality of being gritty. कुरकुरापन ।

Gritty-ग्रिट-टि-*adj.* consisting of small hard particles. रेतिला, किरकिरा, कड़े रवे का ।

Grizzle-ग्रिज़्-ज़ल्-*n.* a mixture of white and black colours. भूरा रङ्ग; Grizzled (-ल्ल्ड),

Grizzly (-लि)-*adjs.* somewhat grey. कुछ भूरा ।

Groan-ग्रोन-*v. i.* to make sound expressing grief or pain. कल्ला या पीड़ा से शब्द करना, कराहना; -*n.* a deep mournful sound, पीड़ा का शब्द. कराह; Groaning (-इङ्ग) -*n.* a moan. विलाप, पीड़ा या दुःख का शब्द ।

Groat-ग्रोद-*n.* a silver coin worth four pence. चार पैसे का चाँदी का सिक्का ।

Groats-ग्रोदस्-*n. pl.* hulled grain. भूसी निकाला हुआ अन्न ।

Grocer-ग्रो'-सर-*n.* a dealer in spices, dried fruits &c. बनिया, किराने का व्यापारी, पंसारी ।

Grocery-ग्रो-सर-इ-*n.* a grocer's store. किराना ।

Grog-ग्रॉग-*n.* a drink of spirit and water. पानी मिली हुई शराब; -*v. i.* to drink grog. ऐसी शराब पीना ।

Grogginess-ग्रॉग'-गि-नेस्-*n.* the state of being groggy. पियकड़न ।

Groggy-ग्रॉग'-गि-*adj.* tipsy, drunk. पियकड़ ।

Groin-ग्रॉइन्-*n.* the part of the body between the belly and the thigh. ऊरुस्थि, पेट और जाँघ के बीच का भाग ।

Groom-ग्रूम-*n.* a servant who takes care of horses, a bridegroom. अश्वपालक, सईस, दुल्हा; -*v. i.* to feed and tend horses. घोड़े की खिलाना और खरहरा करना ।

Groove-ग्रूव-*n.* a channel or furrow, a hollow made by a tool. नाली, लीक, किसी औजार से बनाई हुई नाली; -*v. i.* to cut a groove in. नाली बनाना; Grooviness (-इ-नेम्)-*n.* the state of being groovy. गह्वापन; Groovy (-इ)-*adj.* full of grooves. नालीदार ।

Age एज् ; Edge एज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्

Grope-ग्रोप-*v. i.* to feel about in the dark, to search blindly. अँधेरे में ट्योलना, अंधे की तरह खोजना ।

Gross-ग्रोस्-*n. (pl. Gross.)* twelve dozen. बारह दर्जन का समुदाय; -*adj.* dense, thick, solid, total. coarse, corpulent, rough, impure, uncleanly, unrefined, stupid, bulky, great. घना, गाढ़ा, ठोस, सम्पूर्ण, मोटा, स्थूल, अशिष्ट, अशुद्ध, मलिन, भद्दा, मूढ़, भारी, बड़ा; Gross body (immaterial body.) स्थूल देह; Gross fault (a great crime.) बड़ा अपराध; Gross-hearted (stupid.) मूख; Grossly (-लि)-*adv.* in a gross manner. स्थूल ढंग से; Grossness (-नेस्)-*n.* the quality of being gross. स्थूलता, अशिष्टता ।

Grot-ग्रोट-*n.* same as Grotto.

Grotesque-ग्रो'-टैस्क्-*adj.* fantastic, absurd, ludicrous, incongruous. विचित्र, अष्ट, अद्भुत, विलक्षण; Grotesquely (-लि)-*adv.* in a grotesque manner. विचित्रता से; Grotesqueness (-नेस्)-*n.* the quality of being grotesque, extravagance. विलक्षणता ।

Grotto-ग्रोट'-टो-*n. (pls. Grottoes, Grottos.)* a picturesque cave, a place of retreat. सुन्दर चित्रमय कन्दरा, कुटी, आश्रम ।

Ground-ग्राउन्ड-*n.* the surface of land, bottom of the sea, base, foundation, valid reason, first principle. भूमि (पृथ्वी, स्थल), समुद्र-तल, आधार, नींव, उचित कारण (मूल हेतु); -*v. i.* to fix a foundation, to touch the bottom. स्थापित करना, जमीन में लग जाना; Grounds (-स्)-*n. pl.* dregs. तलछट; To break ground (to be the first to do a thing.) काम करने में अग्रगण्य होना; To gain ground (to advance forward.) आगे बढ़ना; To give ground (to recede.) पीछे हटना ।

Ground-floor-ग्राउन्ड'-फ्लोर-*n.* the first floor of a house. घर के पहिले खण्ड की छत ।

Grounding-ग्राउन्ड'-इङ्ग-*n.* a thorough preparatory instruction. पूर्ण रूप की प्रारम्भिक शिक्षा ।

Groundless-ग्राउन्ड'-लेस्-*adj.* without ground or reason. निराधार (निर्मूल); Groundlessly (-लेस्-लि)-*adv.* without ground. निष्कारण; Groundlessness (-लेम्-नेम्)-*n.* the quality of being groundless. निर्मूलत्व, निष्कारणता ।

Groundling-ग्राउन्ड'-लिङ्ग-*n.* a dwarf plant or creeper. नाटा वृक्ष या नाटी लता ।

Ground-nut-ग्राउन्ड'-नट्-*n.* the earth-nut. मूँगफली ।

Groundsel-ग्राउन्ड'-सेल्-*n.* the threshold देहली, डेहरी ।

Groundwork-ग्राउन्ड'-वर्क'-n. the first principle. मूल (प्रधान) आधार ।

Group-ग्रुप'-n. a number of persons or things belonging to a class, cluster, assembly, crowd. सङ्घ, समुदाय, झुण्ड, भीड़ ; *v. t.* to form into a group, to assemble together. एक वर्ग में करना, एकत्रित करना (बदोरना) ।

Grout-ग्राउट'-n. thin fluid mortar used for filling crevices. दरारों में भरने का तरल (गोला) चूना या मसाला ।

Grove-ग्रोव'-n. a small shady wood, a group of trees, an avenue. छोटा छायेदार जङ्गल, वृक्षवाटिका, कुंज ।

Grovel-ग्रोव'-वल्'-v. i. to lie prostrate, to humble oneself. उताने पड़ जाना, विनित भाव दरसाना; **Groveller (-ग्रवल्-र)-n.** one who grovels. अधम, नीच; **Grovelling (-लिङ्ग)-adj.** mean. नीच, अधम (मनुष्य); **Grovelingly (-लि)-adv.** in a grovelling manner. नीचता से ।

Grow-ग्रो'-v. i. & t. (p. t. Grew, p. p. Grown.) to germinate, to vegetate, to increase, to advance, to become, to come into existence, to arise, to develop. अंकुरित होना, उगना, उपजाना, बढ़ना, आगे बढ़ना; होना, उत्पन्न होना, उठना, उभड़ना, विकसित करना; **To grow up** (to advance, to be mature.) बढ़ना, प्रौढ़ होना ।

Growable-ग्रो'-ए'-वल्-adj. that may be grown. बढ़ने या उगने योग्य ।

Grower-ग्रो'-अर्'-n. one who or that which grows. उपजाने (पैदा करने) वाला ।

Growing-ग्रो'-इङ्ग'-adj. increasing. बढ़नेवाला ।

Growl-ग्राउल'-v. i. to grumble, to murmur in anger. गरजना, गुराँना, टरना; *n.* gnarling sound. गरजना; **Growler (-अर्)-n.** a grumbler. टरनेवाला ।

Grown-ग्रोन्'-p. p. of Grow (ग्रो) advanced, mature. बढ़ा हुआ, प्रौढ़ ।

Growth-ग्रोथ'-n. increase, development, act of growing, production. वृद्धि (बढ़ती), विकास, प्रौढ़ता, उत्पात्त, उपज ।

Grub-ग्रब'-n. a caterpillar, food. कीड़ा (कोआ), भोजन; *v. i. & t. (p. t. & p. p. Grubbed.)* to dig ground, to toil. जमीन खोदना, परिश्रम करना; **Grubby (-बि)-adj.** dirty. मलिन, धूल-मय, गन्दा (भ्रष्ट) ।

Grubbe-ग्रब'-वल्'-v. t. to feel in the dark, to grope. अँधेरे में टटोलना ।

Grudge-ग्रज'-v. i. & t. to regard with envy

and discontent, to murmur at, to be unwilling. असन्तोष तथा ईर्ष्या प्रकट करना, गुराँना. अनिच्छा दिखलाना; *n.* secret enmity, feeling of ill-will, cause of hatred. ईर्ष्या, द्वेष, वैर का कारण; **Grudger (-अर्)-n.** a murmurer. कुदनेवाला; **Grudgingly (-इङ्ग-लि)-adv.** in a grudging manner. अनिच्छा से, अम्या से । **Gruel-ग्रू-एल्'-n.** a liquid food as of oats &c. माँड़; **Sour gruel.** काँजी; **To get one's gruel** (to be severely punished.) कड़ा दण्ड पाना ।

Gruesome-ग्रू-सम्-adj. horrible. भयंकर, भीषण; **Gruesomely (-लि)-adv.** in a horrible manner. घोर रूप से; **Gruesomeness (-नेम्)-n.** the quality of being disgusting. भीषणता ।

Gruff-ग्रफ'-adj. surly, harsh, rough-mannered. कर्कश, अशिष्ट, कठोर; **Gruffy (-ड)-adv.** in a gruff manner. कठोरता से; **Gruffness (-नेस्)-n.** harshness. कठोरता, रुखाई ।

Grumble-ग्रम्-वल्'-v. i. to murmur with discontent, to growl, to complain. असन्तोष से बकना, गुराँना, दुःख निवेदन करना; **Grumbler (-बल्-र)-n.** one who grumbles. गुराँनेवाला असन्तोष दिखलानेवाला ।

Grumbling-ग्रम्-वल्-इङ्ग'-n. murmuring विवाद, असन्तोष; **Grumbingly (-लि)-adv.** in a grumbling manner. असन्तोष से ।

Grume-ग्रम्-न. a clot of blood. रधिर का थक्का; **Grumous (-अस्)-adj.** thick, clotted गाढ़ा, थक्का ।

Grumpish, Grumpy-ग्रम्-पिश्'-(-पि)-adj. of a surly temper, ill-tempered. नीच स्वभाव वाला, क्रोधी ।

Grunt-ग्रन्ट'-v. i. & n. to utter a harsh sound like hogs, to express discontentment, such a sound. सुअर की तरह गुराँना, असन्तोष का शब्द करना या प्रकट करना, ऐसा शब्द; **Grunter (-अर्)-n.** one who grunts, a hog. गुराँनेवाला, शूकर (सुअर); **Gruntingly (-इङ्ग-लि)-adv.** in a grunting manner. गुराँते हुए ।

Guana-ग्वान'-आ-न. a kind of large lizard एक प्रकार की बड़ी छिपकली ।

Guano-ग्वानो'-नो-न. manure made from fish मछली से नी हुई खाद ।

Guarantee-गारण्टी'-न. one who gives security, thing given as security, a warranty. प्रतिभू, जमानतदार, जमानत में दी गई वस्तुएँ, जमानत; *v. t.* to assure, to warrant. जिम्मा लेना (प्रतिभू होना), बीमा करना; **Guaranteed (-टीड)-adj.** assured. जिम्मा लिया हुआ, निश्चित; **Guarantor (-अर्)-n.** one who guarantees.

नीमा करने वाला, जिम्मा लेनेवाला; Guaranty (-टि-)-*n.* basis of security. जमानतदारी ।

Guard-गार्ड-*n.* vigilant state, watch, protector, sentry, a contrivance, to prevent injury. रक्षास्थिति, चौकसी, पहरेबा, रक्षक, सन्तरी, क्षति या चोट रोकने का साधन; -*v. t.* to protect, to defend, to keep in check, to watch. रक्षा करना, बचाना, रोकना, चौकसी करना; Guard-chain (the chain of a watch.) जेबी घड़ी की सिकड़ी; Guarded (-रेड्)-*adj.* defended, uttered with caution. सुरक्षित, संभलकर बोला हुआ; Guard-house (a station or room for housing guards for detention of prisoners.) कैदियों को सुरक्षित रखने के लिए सिपाहियों के जत्थे या गारद के टिकने का स्थान या कमरा; To be on one's guard (to be careful.) सचेत या सतर्क रहना ।

Guardian-गार्ड-*n.* one who takes care or protects, a defender, a warden. संरक्षक, बली; Guardian angel (spirit of the quarters.) लोकपाल ।

Guardianship-गार्ड-*n.* the office of a guardian, protection, care. पालक का पद, रक्षण, रक्षा ।

Guardless-गार्ड-*adj.* without a guard. रक्षकहीन, बिना संरक्षक का ।

Guava-गुआ-*n.* a tropical tree and its fruit. अमरुद ।

Gudgeon-ग-जन्-*n.* a kind of fresh-water fish, the pivot on which a wheel revolves. एक प्रकार की नदी की मछली, पहिये का धुरा ।

Guebre-गी-बर्-*n.* a fire-worshipper. अग्नि-पूजक, अग्नि की पूजा करनेवाला ।

Guerdon-गर्डन्-*n.* a reward, recompense. पारितोषिक (इनाम), शुल्क ।

Guerilla, Guerrilla-ग-(-गे)-रिल्'-आ-*ns.* an irregular war conducted by a small party of men. थोड़े से सिपाहियों की बिना क्रम की लड़ाई; भावकल Guerilla war या Guerilla warfare शब्दों का प्रयोग होता है ।

Guess-गैस्-*v. t. & i.* to make an estimate without detail, to form a hypothesis, to conjecture, to imagine, to solve by conjecture. विस्तार हीन अनुमान करना, अटकल लगाना, अनुमान द्वारा हल करना; -*n.* a judgment without evidence. अनुमान, प्रमाणरहित निर्णय ।

Guessable-गैस्-ऐ-बल्-*adj.* capable of being guessed. अनुमान के योग्य ।

Guesser-गैस्-अर्-*n.* one who guesses. अनुमान करनेवाला ।

Guesswork-गैस्-वर्क-*n.* a work performed by mere conjecture. केवल कल्पना के आधार पर किया गया काम ।

Guest-गैस्ट-*n.* one who is entertained at another's house, a person lodging at a hotel &c. अतिथि, पाहुन, मेहमान, होटल इत्यादि में ठहरनेवाला; Guestwise (in the manner of a guest.) अतिथि के समान ।

Guggle-गर्ग'-गल्-same as Gurgle.

Guidable-गाइडेबल्-*adj.* that may be guided. मार्ग दिखलाने योग्य ।

Guidance-गाइड'-ऑन्स-*n.* direction, government. मार्ग-प्रदर्शन-विधि, नीति ।

Guide-गाइड'-*n.* one who directs the way, a conductor, that which guides, an adviser, a book of information. मार्ग-दर्शक, सहायक, उपदेशक, सूचना-दर्शक पुस्तक; -*v. t.* to go before, to lead, to conduct the affairs. अगुआ होना, मार्ग दिखलाना, प्रबन्ध करना; Guide Book-*n.* यात्रियों के लिये स्थान-सूचक पुस्तक ।

Guideless-गाइड'-लेस्-*adj.* destitute of a guide. असहाय, सहायहीन ।

Guild, Gild-गिल्ड'-*ns.* an association for mutual help or of kindred pursuits. समाज, संघ, मण्डली ।

Guile-गाइल्-*n.* deceit, cunning, artifice, duplicity. माया, वंचना, कपट, छल ।

Guileful-गाइल्-फुल्'-*adj.* crafty, deceitful. कपटी, छली (धूर्त); Guilefully (-लि)-*adv.* deceitfully. धूर्तता से; Guilefulness (-नेस्)-*n.* the quality of being crafty. कपट, धूर्तता ।

Guileless-गाइल्'-लेस्-*adj.* craftless. निष्कपट; Guilelessly (-लि)-*adv.* without guile. बिना धूर्तता के ।

Guillotine-गिल्-ऑ-टीन्-*n.* a machine for beheading. सिर काटने का एक प्रकार का यन्त्र; -*v. t.* to behead with guillotine. शिरच्छेद यंत्र द्वारा सिर काटना ।

Guilt-गिल्ड'-*n.* criminality, sin. अपराध, पातक (पापकर्म) ।

Guiltless-गिल्ड'-लेस्-*adj.* free from guilt, innocent. निःपराध, निर्दोष, बेकसूर; Guiltlessly (-लि)-*adv.* without guilt. निर्दोषता से ।

Guilty-गिल्ड'-इ-*adj.* having committed a crime. अपराधी (दोषी) ।

Guinea-गिन्'-नि-*n.* a gold coin worth 21 shillings. गिनी, सोने का २१ शिल्लिंग का सिक्का; Guinea-hen (a kind of hen with white spots.) एक प्रकार की सफेद चित्ती की मुर्गी ।

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्

Guise-गाइज़-*n.* style of dress, appearance, pretence. भेष, आकृति, बहाना ।

Guitar-गिटार्-*n.* a six-stringed musical instrument. (वीणा, सारङ्गी) छतारा; -*v. i.* to play on a guitar. (सितार या) सारङ्गी बजाना ।

Gular-गुल्-लर्-*adj.* pertaining to the upper throat. ऊपरी कण्ठ-सम्बन्धी ।

Gulf-गल्फ-*n.* a large deep bay, a deep hollow chasm. आखात, खाड़ी; -*v. t.* to engulf. ढँकना, घेर लेना; Gulf stream (a broad warm current which issues from the gulf of Mexico.) मेक्सिको की खाड़ी से निकलनेवाली गरम जल की धारा ।

Gull-गल्-*n.* a kind of marine bird, a dupe, a simpleton, gullet. एक प्रकार की समुद्री चिड़िया, छला गया मनुष्य, बुद्धू आदमी, गला; -*v. t.* to cheat, to deceive, to befool. धोखा देना, ठगना; -*adj.* yellow. pale. पीला, धँदा ।

Gullet-गल्'-लैट-*n.* the throat, the passage for food from the mouth to the stomach. गला, नरेटी ।

Gully-गल्'-लि-*n.* a ravine or channel worn by water, a deep channel. जलमार्ग, नाली ।

Gulosity-गुलोसि-इटि-इ-*n.* greediness. लालच ।

Gulp-गल्फ-*v. t.* & *i.* to swallow hastily, to gasp. जल्दी से निगलना, हाँफना ।

Gum-गम्-*n.* a secretion of some plants which is used for sticking purposes. गोंद; Gums (-स)-*n. pl.* firm flesh in which the teeth stand. दन्तमांस, मसूड़ा; -*v. t.* (*p. t.* Gummed.) to smear with gum. गोंद लगाना ।

Gumminess-गम्-मि'-नेस-*n.* stickiness. लिस-लिसापन ।

Gummy-गम्-मि-*adj.* of the nature of gum, viscous. चिपचिपा, लिसलिसा ।

Gun-गन्-*n.* a cannon, a musket. बन्दूक या तोप; Great gun (an illustrious person.) प्रसिद्ध पुरुष; Gun-barrel (the tube of a gun.) बन्दूक की नली; Gun-carriage -*n.* a carriage for bearing a cannon. तोप देने की गाड़ी; Gun-cotton (a highly explosive substance.) एक प्रकार का तेज पलीता; Gun-lock (a contrivance in a gun.) बन्दूक का कुत्ता; Gun-metal (a kind of black alloy of several metals.) एक प्रकार की काले रङ्ग की मिश्रित धातु; Gunpowder (an explosive.) बारूद; Gunshot (the range of a gun, the distance upto which the shot of a gun

can reach.) बन्दूक की गोली पहुँचने की दूरी या टप्पा; Gun-smith (one who makes guns.) बन्दूक बनानेवाला ।

Gunner-गन्-नर्-*n.* one who works at a gun. तोप चलाने पर नियुक्त किया हुआ पुरुष ।

Gunnery-गन्-नर्-इ-*n.* the science of artillery. तोप बन्दूक की विद्या ।

Gunning-गन्-निङ्ग-*n.* firing with guns तोप से गोली चलाना ।

Gunny-गन्-इ-*n.* a coarse sack-cloth made from jute fibres. बोरे का टाट बनाने का पटसन का कपड़ा ।

Gunter-गन्ट-*n.* a flat 2 ft. rule with scales commonly used for solving problems in surveying. भूमि नापने में सहायता देने का दो फुट का रूल, दोफुटा ।

Gurgitation-गर्जिटेशन्-*n.* bubbling sound or motion. बुलबुले का शब्द या गति ।

Gurgle-गर्गल-*v. i.* to make a bubbling sound as of water from a bottle, to make such a sound. गलगला करना, गड़गड़ाकर कुछा करना; -*n.* गलगला करने का शब्द ।

Gush-गश्-*v. i.* to rush forth, to emit copiously. वेग से बहना, अधिकता से बह उठना; -*n.* a sudden flow. यकायक बहाव ।

Gusset-गस'-सेट-*n.* triangular piece of cloth set into a garment for strengthening or enlarging some part. चौबगला, कली; Gusseted (-टैड)-*adj.* fitted with a gusset. कली या चौबगला लगा हुआ ।

Gust-गस्ट-*n.* a sudden blast of wind, burst of rain, a violent burst of passion &c. प्रचण्ड वायु, वर्षा का शौका, उमङ्ग की तीव्रता ।

Gustation-गस्ट-टै'-शन्-*n.* relish, enjoyment. स्वाद, आनन्द ।

Gustful-गस्ट'-फुल-*adj.* relishing. स्वादपूर्ण, जायकेदार, उमङ्गपूर्ण ।

Gustless-गस्ट'-लेस-*adj.* without relish. नीरस, बेस्वाद ।

Gusto-गस'-*do*-*n.* taste, relish, enjoyment. स्वाद, आनन्द ।

Gusty-गस्ट'-इ-*adj.* stormy. वातमय, अँधेरी ।

Gut-गट-*n.* the entrails of an animal, the stomach. अँतड़ी, उदर, पेट, आँत (ताँत); -*v. t.* (*p. t.* Gutted.) to eviscerate. आँत निकालना ।

Gutta-percha-गटा-पर्चा-*n.* a kind of greyish flexible substance. गटापारचा ।

Gutter-गट'-टर्-*n.* a passage made for running

water, a groove. जलमार्ग, परनाला; -*v. t.* to flow in streams. धारा में बहना; Gutter-man one who sells cheap goods.) सस्ती वस्तु बेचने वाला ।

Guttle-गट्ट'-टुल्ल -*v. i.* to eat gluttonously. भुक्खड़ की तरह खाना; Guttler (-अर्) -*n.* a glutton. मरभुख, भुक्खड़ ।

Guttural-गटरल्ल -*adj.* of the throat. कण्ठ सम्बन्धी; -*n.* a letter pronounced in the throat. कण्ठस्थ वर्ण ।

Gutturize-गट्ट'-टर्-आइज् -*v. t.* to form in the throat. कण्ठ में उभड़ना ।

Gutty-गट्ट'-टि-*n.* a gutta-percha ball used in golfing. गटापरचा की गेंद ।

Guy-गाइ-*n.* a rope to hold a tent. खेमा बाँधने का रस्ता; -*v. t.* to attach a tent by ropes. रस्ते से खेमा बाँधना ।

Guzzle-गज्ज'-जुल्ल -*v. i.* to eat or drink greedily. लालची की तरह भोजन करना ।

Guzzler-गज्ज'-क्लर् -*n.* one who guzzles. लालची की तरह भोजन करनेवाला ।

Gymnasium-जिम्-ने-जि-अम् -*n.* (*pl.* Gymnasia) a place which is used for practising gymnastics. व्यायामशाला, अखाड़ा ।

Gymnast-जिम्-नीस्ट-*n.* one who is an expert in gymnastics. कसरती, पहलवान ।

Gymnastic-जिम्-नीस्ट'-इक्-*adj.* pertaining to bodily exercises. व्यायाम-सम्बन्धी; Gymnastics (-इक्स) -*n. pl.* exercises of the development of the muscles. व्यायाम विद्या कसरत ।

Gymnical-जिम्-निकु-अल्ल -*adj.* pertaining to athletic exercises. व्यायाम-सम्बन्धी ।

Gynaeceum-गाइनीसी'-अम् -*n.* a woman's apartment in a house. अन्तःपुर, जनानखाना ।

Gynarchy-गाइनार्कि-*n.* government by a female. स्त्री-राज्य ।

Gyneolatry-गाइन् (जिन्' -) -इ-ऑ-लै टि -*n.* the worship of woman. स्त्री-पूजन ।

Gynecology-जिन्'-(जाइन्) -इक् - लॉ- जि-*n.* a branch of medicine which treats of the diseases peculiar to women. औषध शास्त्र का वह भाग जिसमें स्त्रियों के विशेष रोगों का वर्णन हो ।

Gypsum-जिप्'-सम् -*n.* a valuable mineral from which plaster of Paris is made. खड़िया मिट्टी ।

Gypsy-जिप्-सि-*n.* same as Gipsy. कंजर जाति ।

Gyrate-जाइर्-पेट-*adj.* arranged in the form of rings. चक्राकार व्यवस्थित; -*v. i.* to revolve in circles. चक्कर खाते हुए घूमना ।

Gyre-जायर् -*n.* a circular motion. वस्तुलाकार गति, चक्रगति, घूर्णन ।

Gyromancy-जायरो-मीन्-सि-*n.* a running in circle and finally dropping in one direction by dizziness, a mode of divination by walking in a circle till the walker falls down from dizziness at a point which indicates the inference. चक्कर खाते हुए घूमना, घुमरी, भविष्य बताने की एक प्रणाली जिसमें अंक-युक्त घेरे के चारों ओर किसी व्यक्ति को तब तक घुमाया जाता है जब तक वह चक्कर खाकर किसी अंक पर गिर नहीं पड़ता (उसी अंक द्वारा परिणाम निकाल लिया जाता है) ।

Gyroscope-जायरो-स्कोप् -*n.* a scientific apparatus to illustrate the principles of rotating bodies as a spinning wheel fixed in something. गति के सिद्धान्त को प्रदर्शन करने का एक विशेष यन्त्र (एक विशिष्ट प्रकार की चर्खी) ।

Gyrose-जायर्'-ओस-*adj.* folded like waves. लहरों की तरह तह किया या मुड़ा हुआ ।

Gyve-जाइव-*v. t.* to shackle or fetter. बेड़ी लगाना, बन्धन डालना; -*n.* a fetter. बेड़ी ।

H - ऐच् (हैच्) - the eighth letter of the English alphabet, a symbol for hydrogen in Chemistry.
अंग्रेजी वर्णमाला का आठवाँ अक्षर, रसायन शास्त्र में 'हाइड्रोजन' नामक तत्त्व के लिए संकेत।

Ha-ha - *interj.* expressing surprise, joy, suspicion and when repeated laughter. आश्चर्य, आनन्द अथवा शंका सूचक अव्यय, अरे ! वाह, दोहराने पर (ha, ha.) हँसी सूचक अव्यय।

Habeas-corpus - है' - वि-ओस् कॉर्' - पस् - *n.* a writ to a jailor to produce a guilty prisoner in person before a judge or in court. जेलर को अदालत में या जज के सामने बन्दी अपराधी को लाने की आज्ञा।

Haberdasher - हैव' - अर् - डैश' - अर् - *n.* a dealer in small articles. विसाती; **Haberdashery** (- ई) - *n.* goods sold by a haberdasher, his business or shop. विसाती का माल, उसका पेशा या उसकी दुकान।

Habergeon - हैव' - गे' - जन् - *n.* a coat of mail without sleeves. बिना आस्तीन का कवच (जिरहबख्तर)।

Habile - हैव' - बिल' - *adj.* skilful. निपुण, होशियार।

Habilliment - हैव' - बिल' - इ - मेन्ड' - *n.* (*sing.*) dress suited to any particular occasion. किसी मुख्य अवसर का पहिनावा; (*pl.*) वस्त्र, पोशाक।

Habilitate - हैव' - बिल' - इ - टे' - *v. t.* to finance with capital, to qualify, to attire. धन की पूँजी लगाना, योग्य बनाना, वस्त्र पहनाना।

Habit - हैव' - इट' - *n.* fixed practice tendency acquired by custom or frequent repetition, mental or bodily constitution, dress (*esp.* of monks, women, &c.) अभ्यास, प्रकृति, स्वभाव, व्यवहार, प्रचार, वस्त्र (विशेषकर पादरी या स्त्रियों के); - *v. t.* (*p. t.* habited) to clothe. वस्त्र पहिनाना।

Habitable - हैव' - बिटे' - बल् - *adj.* that can be inhabited. निवास योग्य; **Habitableness** (- नेस्) - *n.* the state of being habitable. निवास योग्यता, बसने योग्य स्थिति।

Habitant - हैव' - इ - टीन्ट' - *n.* an inhabitant. निवासी।

Habitat - हैव' - बिटीट' - *n.* natural abode of an animal or plant. जन्तु या पौधे का प्राकृतिक वासस्थान।

Habitation - हैव' - इट' - ऐ' - शन् - *n.* a place of abode, a dwelling. निवासस्थान, घर।

Habitual - हैव' - बिट' - यु - अल् - *adj.* given to habit,

customary. स्वाभाविक, व्यावहारिक; **Habitualness** (- नेस्) - *n.* the state of being habitual. अभ्यस्तता।

Habitually - हैव' - बिट' - यु - अल् - *adv.* by habit, customarily. यथारिति, यथाव्यवहार, अभ्यास से।

Habituate - हैव' - बिट' - यू - ऐट' - *v. t.* to accustom, to settle in a place. अभ्यास करना, आदत डालना, किसी स्थान पर बसना।

Habituation - हैव' - बिट' - यु - ऐ - शन् - *n.* the state of being habituated. अभ्यस्तता।

Habitude - हैव' - इ - ट्यूड' - *n.* custom, tendency. रीति, रिवाज, अभ्यास, स्वभाव।

Hack - हैक् - *n.* a wound, a cut or notch, a horse which is let on hire, a tool of instrument for breaking or chopping, a rack to hold odder for cattle, the driver of a hackney carriage, a common drudge, a poor writer, a prostitute, a bawd. घा- , आघात, प्रहार, किराये का टट्टू, तोड़ने या काटने का यंत्र, पशुओं के चारे का कठौता, किराये की गाड़ी का गाड़ीवान, साधारण मजदूर, धनहीन लेखक, बेरया, कुटनी; - *v. t.* to cut or notch, to emit dry coughs, to make common, to ride a horse at ordinary speed. टुकड़ा करना या नोचना, सूखी खाँसी खाँसना, सामान्य करना, सामान्य गति से बुझसवारी करना; **Hacksaw** (a saw for cutting metals.) धातु काटने की भारी।

Hackery - हैक् - अर् - इ - *n.* the Indian bullock-cart. हिन्दुस्तानी बैलगाड़ी।

Hacking - हैक् - इङ्गर - *adj.* short and interrupted (cough). रह-रहकर या रुक-रुककर आनेवाली (खाँसी)।

Hackle - हैक् - क्ल - *n.* a steel comb which is used for dressing flax, long feathers on the cock's neck, artificial fly. सन साफ करने की कंधी. मुँगे की गर्दन पर के लम्बे पर, बंसी पर लगाने की कृत्रिम मक्खी; - *v. t.* to separate the coarse part of hemp of flax. पटुआ या सन का मोटा भाग अलगाना; **Hackler** (- लर्) - *n.* one who hackles. पटुआ या सन साफ करनेवाला।

Hackney - हैक् - नि - *n.* a horse of middle size for riding. बुझसवारी का टट्टू; - *adj.* let out for hire. किराये पर चलनेवाला; **Hackney-carriage** (a carriage for hire.) किराये (भाड़े) की गाड़ी।

Hackneyed - हैक् - निट' - *adj.* trite, much used. सामान्य, जीर्ण।

Had - हैड' - *p. t.* & *p. p.* of Have.

Haddock - हैडडक' - *n.* a fish similar to cod. एक प्रकार की समुद्री मछली।

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेज़र

Hades-है'-डीझ-*n.* the Lower world. पाताल, पाताल लोक ।

Haemal, Hemal-ही'-मल, हैमल - *adjs.* pertaining to blood. रधिर-सम्बन्धी ।

Haematic-है-मीट'-इक्-*adj.* & *n.* containing blood, a medicine which acts on blood. रधिर-युक्त; रधिर पर प्रभाव डालनेवाली औषधि ।

Haematoid-ही-मी-टॉइड-*adj.* of the appearance of blood. रधिर के वर्ण या आकृति का ।

Haematology-ही-मी-टॉल्'-ऑ-जि-*n.* the science of blood. रधिर विद्या ।

Haematosis-ही-मी-टॉ-सिस-*n.* formation of blood. रधिर-रचना ।

Haematuria-ही-मी-ट्यूर'-इ-आ-*n.* haemorrhage from urinary organs. मूत्रनली से रधिर का स्राव ।

Haemoglobin-ही'-मॉ-ग्लोब'-इन-*n.* the red substance found in the corpuscles of blood. रक्त के कणों में के लाल परमाणु ।

Haemorrhage-हैम'-रिज्-*n.* a discharge of blood from blood-vessels. रक्त वाहिनियों से रधिर का स्राव (बहना) ।

Haemorrhoids-है-मै-रॉ-इड्स-*n.* piles. खूनी बवासीर ।

Haffle-हॉफ'-फ़ल-*v. i.* to speak unintelligibly. भ्रष्ट बोलना ।

Haft-हॉफ्ट-*n.* the handle of a knife, dagger &c. चाकू, कटार इत्यादि की मूठ (दस्ता);-*v. t.* to furnish with a handle. मूठ लगाना ।

Hag-हॉग'-*n.* an ugly old woman, a witch. कुरूप वृद्धा स्त्री, डाइन ।

Haggard-हॉगर्ड-*adj.* wild-looking, lean and thin. रूख आकृति का, दुबला-पतला ।

Haggish-हॉग'-गिश-*adj.* ugly. भद्दा ।

Haggle-हॉग-गल्-*v. t.* & *i.* to dispute, to mangle, to wrangle, to raise difficulties in bargaining. वाद - विवाद करना, झगड़ना, मोलचाल करना ।

Haggler-हॉ-ग्लर्-*n.* difficult bargainer. मोलचाल करनेवाला मनुष्य ।

Hagiarchy-हॉगिआर्की-*n.* government by priests. पादरियों का राज्य ।

Hagiographer-हॉग'-इ-ऑ-ग्रा-फ़र-*n.* a sacred writer. धर्मग्रन्थ का लेखक ।

Hag-ridden-हॉग-रिड'-इन-*adj.* afflicted with nightmare. दुःस्वप्न से ग्रस्त ।

Hah-हा-*interj.* same as Ha.

Haha-हा-हा-*interj.* representing laughter,

sound of laughter. हैसी सूचक अव्यय या हैसी का शब्द ।

Hail-हेल-*n.* frozen drops of rain or water falling in showers, a shower of missiles. शिलावृष्टि (ओला, पत्थर), ओलों की बौछार;-*v. i.* & *t.* to come down violently, to greet, to call from a distance. तेजी से गिरना, अभिवादन करना, दूर से पुकारना;-*interj.* of greeting. जयजयकार ! शाबाश ! Hailstorm (-स्टॉर्म)-*n.* shower of hail. शिलावृष्टि सहित ओषी ।

Hair-हैअर्-*n.* dry elastic filament growing from the skin of animal bodies. बाल, रोमों; **Hair's breadth** (a minute distance.) अति अल्प अन्तर; **Hairbreadth escape** (narrow escape.) बाल-बाल बच जाना; **Hair-dresser** (one who dresses hair, a barber.) बाल सँवारनेवाला, नाई (हज्जाम); **Hairless** (-लेस)-*adj.* bald. बाल रहित, गंजा; **Hair-splitting** (making minute distinctions.) बाल की खाल खींचना; **Hairspring**-*n.* fine spring on the balance-wheel of a watch. छोटी घड़ी की बाल कमानी; **Hairy** (-इ)-*adj.* having hair. रोवेंदार; **To a hair** (completely.) पूर्ण रूप से, भली भाँति ।

Hake-हेक्-*n.* a fish like cod. कॉड की तरह एक मछली ।

Halberd-हॉल'-बर्ड-*n.* a kind of military weapon. एक प्रकार का गेंड़ासा; **Halberdier** (-बर्-डियर्)-*n.* one who is armed with a halberd. ऐसा गेंड़ासा धारण करनेवाला ।

Halcyon-हॉल्लिसिअन्-*n.* a fabled bird which made its nest on sea, a kingfisher. एक कल्पित पक्षी जिसके विषय में यह प्रसिद्ध है कि वह समुद्र के तल पर घोंसला बनाता था, रामचिरैया, मीनरंक ।

Hale-हेल-*adj.* healthy, robust, vigorous. स्वस्थ, पुष्ट, हृदय-कट्टा ।

Half-हाफ्-*adj.* (*pl.* Halves) one of the two equal parts of a thing. आधा; **Two and a half** अर्धार्ध; **Better half** (wife.) पत्नी; **To do a thing by halves** (to do a work incompletely.) अपूर्ण रूप में कार्य करना; **Half as much again** (one and a half times the amount.) डेढ़गुना; **Half-blood** (relation between children having one parent in common.) सौतेला; **Half-bred** (of mixed breed.) दोगला; **Half-dead** (almost dead.) मृतप्राय, प्रायः मरा हुआ; **Half-hearted** (only half zealous.) निरुत्साह (उत्साहहीन); **Half-tone** (a process of block making by photographing an object through a screen.) ब्लॉक बनाने की एक रीति जिसमें चित्र बिन्दुओं

से बना देख पड़ता है; **Halfway** (midway.) मध्य मार्ग, आधे रास्ते; **Half-wit** (a simpleton.) मूर्ख मनुष्य; **Halfyearly** (semi-annual.) अर्ध-वार्षिक।

Haliography-हॉल-इ-ऑ-ग्रॉ-फि-न. a description of the sea. समुद्र का वर्णन।

Hall-हॉल-न. the main room in a house. मकान या महल का बड़ा या मुख्य कमरा. महाकक्ष; **Hallmark** (a mark used to show the standard of gold or silver.) सोना या चाँदी को प्रामाणिक करने का चिह्न; **Hall of audience** (a room which is used for public reception.) सभा-मण्डप, दीवानखाना।

Halliard-हॉल्लि'-अ-ई-न. rope used for hoisting or lowering sails or flags. पाल या झण्डे को चढ़ाने या उतारने का रस्ता।

Halloo-हॉल्ल-लू-*interj.* expressing surprise. आश्चर्य-सूचक अव्यय, अरे! अहो!; -*v. t.* to cry for attracting attention. दूर से पुकारना, ललकारना।

Hallow-हॉल्ल-लो-न. a holy person or saint. ऋषि, साधु, सन्त; -*v. t.* to make holy, to consecrate, to chase with shouts. पवित्र करना, पूजना, ललकारकर पीछा करना।

Hallucinate-हॉल्ल्यु-सिन्-एट-*v. t.* to produce a false impression on the mind. चित्त पर मिथ्या प्रभाव डालना।

Hallucination-हॉल्ल्यु-सिन्-ने-शन्-न. illusion. मतिभ्रम, माया, इन्द्रजाल।

Halo-हॉल्लो-न. (*pl.* Halos, Haloes) a ring of light round the sun or moon, ideal glory. प्रभामण्डल, अपूर्व यश, अद्वितीय शोभा।

Halt-हॉल्ट-न. a temporary stoppage. विश्राम, पड़ाव; -*v. t.* to limp, to stop in marching. रुकना, पड़ाव डालना; -*adj.* lame. लँगड़ा।

Halting-हॉल्टिंग-इङ्ग-*adj.* hesitating. आगा-पीछा करनेवाला; **Haltingly** (-इङ्ग-लि)-*adv.* in a halting manner. रुकावट के साथ, रुकते हुए।

Halter-हॉल्ल-टर्-न. a rope or strap which is used for tying horses or cattle or for hanging criminals. बागडोर या पगहा, फाँसी लटकाने की रस्ती; -*v. t.* to put a halter on. पगहे से बाँधना।

Halve-हॉल्व-*v. t.* to divide into two equal shares. आधा-आधा करना।

Halyard-हॉल्यर्ड-न. a rope for raising or lowering sails. पाल उठाने या नीचा करने का रस्ता।

Ham-हॉम्-न. the back of the thigh, the bend of the knee, an actor who overacts,

an inexperienced boxer, an amateur. जङ्घा, कूल्हा, अत्यधिक अभिनय करनेवाला, अकुशल मुक्तीबाज, नौसिलुआ।

Hamlet-हॉम्'-लेट्-न. a small village. छोटा गाँव, पुरवा।

Hammer-हॉम्-न. an instrument for beating metals or driving nails, an auctioneer's wooden mallet. हथौड़ा, धन, नीलाम करनेवाले की मुँगरी; -*v. t.* to beat or forge with a hammer. हथौड़े से पीटना, गढ़ना या ठोकना; **Knight of the hammer** (a blacksmith.) लोहार; **To come under the hammer** (to be put to auction.) नीलाम किया जाना।

Hammock-हॉम्क-न. a hanging bed which is used in ships. जहाज के कमरे की झूलन-खटिया।

Hamper-हॉम्'-पर्-न. a packing case of basket work. बाँस की पिटारी; -*v. t.* to impede, to hinder, to perplex. रोकना, विघ्न डालना, झंझट में डालना; **Hampered** (-इ)-*adj.* obstructed. प्रतिरुद्ध, रोकता हुआ।

Hamshackle-हॉम्'-शॉक-कल-*v. t.* to fasten a cow or horse by a rope joined to the head and forelegs. गाय या घोड़े की अगली टाँग को उसके सिर में रस्ती से बाँधना।

Hamstring-हॉम्'-स्ट्रिङ्ग-न. one of the tendons at the back of knee. (मंदिरशिरा) घुटने के भीतर की नस।

Hand-हॉन्ड-न. the extremity of the human arm below the wrist, authority, side or post, share in hand; (*pl.*) manual workers in a factory, source, style of workmanship or writing, pointer of a watch or clock, cards dealt to a player. हाथ, अधिकार, किसी ओर, बगल, अंश; (व० व०) किसी कारखाने के काम करनेवाले, उद्गम, हाथ का व्यापार, लिपि, घड़ी की सुई, (हस्ताक्षर,) ताश का दौंव; -*v. t.* to give with the hand. हाथ से धरना या देना; **At hand** (near.) समीप; **From hand to mouth** (with provisions for immediate needs only.) किसी प्रकार कमाता खाता, केवल तत्काल आवश्यकताओं की व्यवस्था वाला; **Hand in hand** (conjointly.) साथ-साथ; **Hand over head** (negligently.) लापरवाही से; **Handkerchief**. दस्ती रुमाल; **Hollow of the hand** (the palm.) हथेली; **Hand to hand** (in union.) हाथों हाथ, एक साथ; **In hand** (receiving attention, under control, in preparation) प्रस्तुत विषय, नियंत्रित, तैयारी में; **Off hand** (without consideration.) बिना

विचारे, तुरंत; On all hands (all around.) चारों ओर; On the one hand, on the other hand (of contrasted points of view &c.) एक ओर, दूसरी ओर; Out of hand (at once.) एकदम; To be handed down (to continue from one generation to another.) परम्परा से आना; To come to hand (to acquire.) प्राप्त करना; To get the upper hand (to be victorious.) विजयी होना; To hand (in present possession.) हाथों में (प्रस्तुत); To have a hand in (to be a helper.) सहायक होना; To have clean hands (to be innocent.) निदोष होना; To lay hand on (to begin, to commence.) आरम्भ करना; To lend a hand (to give assistance.) सहायता करना; Underhand (blameworthy.) निन्दित (कपटी, छली)।

Handbag-हॉन्ड'-बैग'-*n.* a small bag to be carried in the hand. हाथ में लटकाने का छोटा झोला या थैला।

Hand-barrow-हॉन्ड'-बी'-रो-*n.* a wheeled barrow pushed by one man. एक आदमी से ढकेली जानेवाली ठेलागाड़ी।

Hand-bell-हॉन्ड'-बैल'-*n.* a small bell rung by the hand. हाथ से बजाने की घंटी।

Handbill-हॉन्ड'-बिल'-*n.* a notice of some announcement. विज्ञापनपत्र।

Hand-book-हॉन्ड'-बुक'-*n.* a manual. छोटी पुस्तक।

Hand-cuff-हॉन्ड'-कफ'-*n.* an iron manacle for the wrists. लोहे की हथकड़ी; *v. t.* to manacle the hands. हाथों में हथकड़ी डालना।

Handful-हॉन्ड'-फुल'-*n.* as much as the hand will contain, a small quantity. मुट्ठीभर, थोड़ा-सा।

Handicap-हॉन्ड'-डि-कैप'-*n.* a race competition in which equal chances are given to competitors, impediment, disadvantage. एक प्रकार की दौड़-प्रतियोगिता जिसमें प्रत्येक प्रतिस्पर्धी को समान सुविधा दी जाती है, बाधा, रुकावट, असुविधा; *v. t.* (*p. p.* Handicapped) to impose special disadvantages and obstructions upon. विशेष प्रकार की असुविधा या विघ्न डालना।

Handicraft-हॉन्ड'-डि-क्राफ्ट'-*n.* manual art or trade. शिल्प, दस्तकारी।

Handily-हॉन्ड'-इ-लि-*adv.* suddenly, skilfully. एकाएक, तुरन्त।

Handiness-हॉन्ड'-डि-नेस'-*n.* dexterity, readiness. निपुणता, तत्परता।

Handiwork-हॉन्ड'-डि-वर्क'-*n.* work done by hands. हाथ से किया हुआ काम।

Handkerchief-हॉन्ड'-कर-चीफ'-*n.* square cloth for wiping face and hands. दस्त्रीरूमाल।

Handle-हॉन्ड'-इल'-*n.* the part of a thing by which it is held. दस्ता, मुठिया; *v. t.* to touch with the hand, to manage. हाथ से पकड़ना, प्रबन्ध करना।

Handler-हॉन्ड'-लर'-*n.* one who handles. मूठ पकड़ने वाला।

Handless-हॉन्ड'-लेस'-*adj.* without a hand, हस्त-रहित, बिना हाथ का।

Handling-हॉन्ड'-लिङ्ग'-*n.* use by the hand. treatment, manipulation. हाथ का कार्य, व्यवहार, हाथ की क्रिया या चातुरी।

Handloom-हॉन्ड'-लूम'-*n.* a loom worked by hand. हाथ से चलाने का कारवा।

Handmaid-हॉन्ड'-मेड'-*n.* a female servant. दासी, चाकरिन।

Handmill-हॉन्ड'-मिल'-*n.* a mill worked by hand. हाथ से चलाने की चक्की।

Handpress-हॉन्ड'-प्रेस'-*n.* a press worked by hand. हाथ से चलाने की छापे की कल।

Handrail-हॉन्ड'-रेल'-*n.* a rail to hold by. सीढ़ी पर से चढ़ने-उतरने के सहारे का लकड़ी आदि का ढँड़हरा।

Handsaw-हॉन्ड'-सॉ'-*n.* a saw used with one hand. एक हाथ से चलाने की भारी।

Handsel-हॉन्ड'-सेल् (also Hansel)-*n.* a present of the New Year, earnest money, a coin put in the pocket of a new coat, a first instalment. वर्ष के पहले दिन की भेंट, बयाना, नये कोट की जेब में सिक्का डालना, पहली किस्त; *v. t.* (*p. t.* Handselled) to do a thing for the first time. किसी कार्यको पहली बार करना।

Handsome-हॉन्ड'-सम'-*adj.* fine, graceful, beautiful, generous. मनोहर, सुन्दर, दयालु;

Handsomely (-लि)-*adv.* beautifully. सुन्दरता से; Handsomeness (-नेस)-*n.* gracefulness. रूप, शोभा, सुन्दरता।

Handwriting-हॉन्ड'-राइट-इङ्ग'-*n.* that which is written by the hand. हस्तलेख।

Handy-हॉन्ड'-इ-*adj.* ready to hand, convenient to handle, dexterous, near. समीपवर्ती; सुविधा से प्रयोग करने योग्य, दक्ष (चतुर), निकट का।

Hang-हॉङ्ग'-*n.* droop or bend. झुकाव; *v. t.* छ-*i.* (*p. t.* Hung) to suspend, to attach, to place on wall. टाँगना, लगाना, लटकाना;

Agg एज्; Edge ऐज्; Pen पें; Pain पेन्

-*v. t. (p. t. & p. p. Hanged)* to put to death on gallows. फाँसी देना, लटकाना; To hang back (to show reluctance.) अनिच्छा दिखाना; To hang in balance (to be in suspense.) अनिश्चित अवस्था में रहना; To hang on (upon) (to be dependent on.) आश्रित होना; To hang together (to be closely united.) संबद्ध होना, सात देना।

Hangar-हॉङ्गर - *n.* a shed for aeroplane. हवाई जहाज रखने का घर, विमानशाला।

Hanger-हॉङ्गर'-अर्-*n.* that on which a thing is hung. खूँटी, अंगी।

Hanger-on-हॉङ्गर'-गर-ऑन् -*n.* a retainer. पिछलग्गू, अनुचर, दास।

Hanging-हॉङ्गर-इङ्गर'-*n.* drapery, display. चयनिका, पर्दा, दिखाना, आडम्बर।

Hangman-हॉङ्गर-मीन्-*n.* a public execution er. घातक, फाँसी देनेवाला, जख्खाद।

Hank-हॉङ्क'-*n.* a circular loop or coil of thread. लच्छा, पेचक, तागे की गोली।

Hanker-हॉङ्क'-अर्-*v. i.* to long for, to desire earnestly, to linger about. अभिलाषा या उत्कण्ठा करना, लालसा करना (चाहना), देर करना, रुका रहना, इधर-उधर भटकना; Hankering (-इङ्गर)-*n.* keen appetite. तीव्र अभिलाषा या इच्छा।

Hanky-panky-हॉङ्क'-इ-पीङ्क'-इ-*n.* an underhand dealing, trickery, jugglery. छल, कपट, जाल, जादू।

Hap-हॉप्-*n.* chance, lot, accident. दैव संयोग, भाग्य, दैव, आकस्मिक घटना; *v. i.* to befall by chance. अकस्मात् होना।

Haphazard-हॉप्-हॉज़र्ड-*n. & adj.* accident, mere chance, random. दृवी घटना, केवल संयोग, विश्वंखल, अनियमित।

Hapless-हॉप्'-लेस्-*adj.* unlucky, unfortunate. अभाग्य; Haplessly (-लि)-*adv.* unfortunately. अभाग्यवश।

Haply-हॉप्'-लि-*adv.* by chance, perhaps. संयोगवश, कदाचित्।

Happen-हॉप्'-पन्-*v. i.* to come to pass, to chance. आ पड़ना. संयोगवश होना।

Happening-हॉप्'-पन्-इङ्गर'-*n.* an event or occurrence. घटना।

Happily-हॉप्'-पि-लि-*adv.* in a happy manner. सुख से, आनन्द से।

Happiness-हॉप्'-पि-नेस्-*n.* the state of being happy, good fortune. सुखा, आनन्द।

Happy-हॉप्'-पि-*adj.* (comp. Happier, sup.

Happiest.) fortunate, lucky, blessed. साय-वाच् (सुखी), धन्य, कृतार्थ; Happy-go-lucky-*adj.* light-hearted प्रसन्नचित्त।

Hara-kiri-हारा-की'-री-*n.* Japanese suicide by disembowelment. उदर-विदारण द्वारा जापानियों की आत्महत्या।

Harangue-ह-रीङ्ग'-*n.* a loud or vehement speech. जोरदार भाषण; *v. t.* to address in a vehement manner. जोश के साथ भाषण देना।

Harass-हॉर्-अस्-*v. t.* to vex, to trouble, to worry, to fatigue. क्लेश देना, पीड़ा देना, दिक् करना, धकाना; Harasser (-अर्)-*n.* a spoiler, one who harasses. पीड़ा देनेवाला; Harassing (-इङ्गर)-*adj.* annoying. पीड़ाकर; Harassment (-मेंट)-*n.* the state of being harassed. दुःख, क्लेश।

Harbinger-हार्-विन्जर-*n.* a forerunner. हरकारा, सन्देश पहुँचानेवाला; *v. t.* to go before as a herald. पहले सन्देश पहुँचाने जाना।

Harbour-हॉर्बर-*n.* a port for ships, a shelter, a lodging. जहाजों की रक्षा का स्थान, बन्दरगाह, शरणस्थान; *v. t. & i.* to give shelter to, to lodge in a port. आश्रय देना, बन्दरगाह में ठिकना; Harborage (-ऐञ्ज)-*n.* a place of shelter. आश्रय; Harbourless (-लेस्)-*adj.* destitute of shelter. निराश्रय, बिना ठौर-ठिकाने का।

Hard-हार्ड-*adj.* firm, solid, difficult, laborious, harsh, not easily understood. दृढ़, ठोस, कठिन, श्रमकारी, कर्कर, दुर्बोध, क्लिष्ट; *adv.* severely. कठिनता से; Hard and fast (unflinching.) स्थायी (न बदलनेवाला); Hard by (very near) अति समीप; Hard drinker-*n.* drunkard. अधिक मदिरा पीनेवाला; Hard-fisted-*adj.* close fisted. कंजूस मनुष्य; Hard-gotten (obtained with difficulty.) कठिनाई से प्राप्त; Hard-handed (severe.) कठोर; Hard-hearted (cruel.) क्रूर, निर्दयी; Hardly (-लि)-*adv.* with difficulty. कठिनता से; Hard-mouthed (not easily governed.) मुँहजोर; Hardness (-नेस्)-*n.* firmness, solidity. कड़ापन, ठोसपन; Hard of hearing (slightly deaf.) थोड़ा बहिरा; Hard up (in need of money.) धन की आवश्यकता में; Hardware (vessels of metal.) धातु के पात्र; Hard water (water containing mineral substances.) खारा पानी।

Harden-हार्डन्-*v. t. & i.* to make hard, to make firm or cruel, to become hard, to injure. कड़ा करना, दृढ़ या निर्दयी बनाना, कड़ा होना, नष्ट करना।

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेज़र

Hardened-adj. made hard. कड़ा किया हुआ ।

Hardihood-हार्ड-डि-हुड-n. boldness. साहस ।

Hardly-हार्ड-लि-अड-adv. barely, with difficulty. कष्ट से, कठिनता से ।

Hardship-हार्ड-शिप-n. severe suffering. कठोर शारीरिक क्लेश ।

Hardiness-see Hardy.

Hardy-हार्डि-अडि-adj. bold, resolute. साहसी (शूर, वीर), निर्भय; **Hardiness (-इ-नेस)-n.** boldness, bravery, compactness, शौर्य, साहस, वीरता, कठोरता ।

Hare-हैअर-n. a small timid rodent quadruped. खरहा, शशक, खरगोश; **Harebrained (rash, wild.) धृष्ट, चपल बुद्धिवाला, चंचल प्रकृति का ।**

Harem-हारीम'-Haram-हे'-रम,-n. the apartment in a dwelling-house which is allotted to women. अन्तःपुर, जनानखाना ।

Hark-हार्क-v. t. to hear to, to listen to. सुनना; **-interj.** listen ! सुनो ।

Harl 'Harle-हार्ल-नस. the fibre of flax or hemp. सन या पटुआ का रेशा; **-v. t.** to drag along the ground. जमीन पर बसीटना ।

Harlequin-हार्-लक्विन्-n. a buffoon, a breed of spotted dogs. विदूषक, मसखरा, भोंड़, चित्त-कबरे कुत्तों का वर्ग; **-v. t.** to play the buffoon. भोंड़ की नकल करना ।

Harlot-हार्-लट-n. a prostitute. वेश्या, रण्डी ।

Harlotry-हार्-लट्रि-n. prostitution. वेश्यावृत्ति ।

Harm-हार्म-n. damage, injury, hurt, loss, moral wrong. हानि, नाश, पीड़ा, बाधा (दोष), अपराध; **-v. t.** to hurt, to injure. कष्ट देना, चोट पहुँचाना ।

Harmful-हार्म'-फुल-adj. hurtful, injurious. अपकारी, हानिकारक ।

Harmfulness-हार्म'-फुल-नेस-n. a hurtfulness. सदोषता, हानिकारकता ।

Harmless-हार्म'-लेस-adj. innocent. निर्दोष, निरपराध; **Harmlessly-(-लि)-adv.** innocently. बिना अपराध के; **Harmlessness (-नेस)-n.** innocence. निरपराधता, निर्दोषता ।

Harmonic-हार्-मैन्-इक, Harmonical (-अल)-adj. harmonious, concordant. सुरीला, एक ताल का ।

Harmonica-हार्-मॉन्-इका-n. a kind of musical instrument. एक प्रकार का बाजा ।

Harmonious-हार्-मो'-नि-अम्-adj. forming a consistent whole, sweet-sounding. अनुरूप,

सुरीला; **Harmoniously (-अम्-लि)-adv.** in a harmonious manner. एक स्वर से या में ।

Harmonist-हार्-मै-निस्ट-n. a composer of music. गाना बनानेवाला ।

Harmonium-हार्-मो'-नि-अम्-n. a keyboard musical wind instrument. हारमोनियम बाजा ।

Harmonization-हार्-मैनाइजे-शन्-n. the agreement of sound. स्वर की एकता ।

Harmonize-हार्-मैनाइज-v. t. & i. to agree in sound, to be in peace. एक सुर में होना या करना, शान्त होना ।

Harmony-हार्-मैन्-इ-n. agreement, sweet or melodious sound, concord, peace. एकता, अनुरूपता, एक ताल या लय में होना, शान्ति ।

Harness-हार्-न-ऐस-n. the equipment of a horse or other animal. घोड़े या अन्य पशु का साज; **-v. t. & i.** to equip with armour, to put harness on, to defend. साज चढ़ाना, जोतना, रक्षा करना; **In harness (occupied in daily routine.)** प्रतिदिन के कार्य में व्यस्त ।

Harp-हार्प-n. stringed musical instrument. वीन, वीणा; **-v. t.** to play on the harp. वीन बजाना; **Harper (-अर्), Harpist (-इस्ट)-n.** one who plays on the harp. वीन बजानेवाला; **To harp on one string (to repeat the same thing over and over again.)** एक ही बात को बार-बार दोहराना ।

Harpoon-हार्पून्-n. a spear-like weapon with rope attached to it, used for catching whales. ह्वेल मछली पकड़ने की रस्सा-बंधी बछी; **-v. i.** to strike with a harpoon. इस प्रकार की बछी से मारना; **Harpooner (-अर्) -n.** one who uses a harpoon. इस प्रकार की बछी फेंकनेवाला ।

Harpy-हार्पि-n. a fabulous monster with a woman's face and body having bird's wings and claws. रूनी के मुख और शरीर तथा पक्षी के पर और पंजेवाला काल्पनिक दैत्य ।

Harquebuse-हार्क्विबस्-n. an old type of portable gun. पुराने ढंग की एक प्रकार की बन्दूक ।

Harridan-हैरिड-अन्-n. a haggard old vixen. क्षीणकाय (दुबली पतली) बुढ़ी जादूगरनी ।

Harrier-हैरिअर-n. a hound for hunting hare, one who harries, a kind of hawk. खरहे का शिकार करने के काम में आनेवाला कुत्ता, कष्ट देने या लड़नेवाला, एक प्रकार का बाज ।

Harrow-हैर्रो-रो-n. an instrument for breaking clods on ploughed land. जोते हुए खेत के ढेले तोड़ने का यन्त्र, हेंगा; **-v. t.** to draw harrow

over. हँगा चलाना; Harrowing (-इङ्ग)-*adj.* lacerating. मर्मभेदी; Under the harrow (in difficulty.) आपत्ति में ।

Harry-हॉरि'-रि-*v. t.* to harass, to plunder, to destroy. कष्ट देना, दिक् करना, लड़ना, बर्बाद करना ।

Harsh-हार्श'-*adj.* rough (to the touch, taste, feeling, ear &c.), repugnant, cruel, peevish, austere. कर्कश, रूक्ष, कठोर, निर्दयी; Harshly (-लि) -*adv.* in a harsh manner. निष्ठुरता से; Harshness (-नेस्)-*n.* the quality of being harsh. रूक्षता, कठोरता ।

Hart-हार्ट'-*n.* (*fem.* Roe-रो) male of a deer. मृग, हिरन ।

Harum-scarum-हैरुम-स्केरुम - *adj.* reckless, unsteady, rash. प्रमादी, असावधान, अस्थिर, चंचल, उतावला ।

Harvest-हार'-वेस्ट-*n.* the season for reaping and gathering corn, a season's yield of any product. अनाज काटने (लवन) का समय, संग्रह किया हुआ अन्न; Harvest home (a festival at the completion of a harvest.) लवन के समय का उत्सव; Harvest-moon (the full moon about the autumnal equinox.) २२ या २३ सितम्बर का पूर्ण चन्द्रमा ।

Harvester-हार'-वेस्ट'-अर्-*n.* a reaper. लवन करनेवाला, फसल काटनेवाला ।

Has-हॉज'-*third pers. singular of the verb have* (*p. t.* Had). 'हॉज' धातु का अन्य पुरुष एकवचन का रूप ।

Hash-हॉश'-*v. t.* to cut into small pieces. छोटे-छोटे टुकड़े करना-*n.* small pieces. छोटे-छोटे टुकड़े ।

Hasp-हॉस्प'-*n.* a contrivance for fastening, a skein of yarn. कुलाबा, कब्जा, तागे की लच्छी; -*v. t.* to fasten with a hasp. कुण्डी लगाना ।

Hassock-हॉसैक'-*n.* a cushion for kneeling, tuft of matted grass. घुटना टेकने का गद्देदार आसन, घनी घास का शिखर ।

Hastate-हॉस्ट'-टेट'-*adj.* spear-shaped. बर्छी के आकार का ।

Haste-हेस्ट-*n.* urgency, quickness, rapidity, hurry. वेग, शीघ्रता, जल्दी -*v. t.* to hasten. जल्दी करना; Make haste (be quick.) शीघ्रता करो ।

Hasten-हेस्'-न-*v. i.* & *t.* to make or cause to make haste, to accelerate. जल्दी करना या कराना ।

Hastily-हेस्ट'-इ-लि-*adv.* in a hasty manner. तुरन्त, शीघ्र, वेग से ।

Hastiness-हेस्ट'-इ-नेस्-*n.* the state of being hasty. जल्दबाजी ।

Hat-हॉट-*n.* a covering for the head. टोपी, टोप; -*v. t.* to put hat on. टोप पहिना; Hatter (-टर्)-*n.* one who prepares hats. टोप बनानेवाला दर्जी; Hat in hand (in a respectful attitude.) विनोत भाव से ।

Hatch-हॉच'-*v. t.* to engrave lines on a surface, to bring forth young ones from egg, to develop. नक्काशी करना, अण्डे से बच्चा निकालना, उन्नति करना; -*n.* the young ones of birds. पक्षियों के बच्चे ।

Hatchet-हॉच'-पेट'-*n.* a short-handled light axe. कुल्हाड़ी, बसला; To bury the hatchet (to end war.) युद्ध की समाप्ति करना ।

Hatching-हॉच'-इङ्ग-*n.* shading by means of coarse lines. चित्र में मोटी रेखाओं से छाया दिखलाना ।

Hate-हेट'-*n.* great dislike, घृणा; द्रोह; -*v. t.* to bear malice to, to have dislike for. द्वेष करना, घृणा करना ।

Hateable-हेट'-पे-बल-*adj.* able to be hated. घृणा के योग्य ।

Hateful-हेट'-फुल-*adj.* exciting hatred. घृणा उत्पन्न करनेवाला; Hatefully (-फुल-लि)-*adv.* in a hateful manner. घृणा या ईर्ष्या से; Hatfulness (-नेस्)-*n.* the quality of being hateful. घृणा ।

Hater-हेट'-अर्-*n.* one who hates. घृणा करनेवाला पुरुष ।

Hatred-हेट'-रेड-*n.* dislike, ill-will, enmity. द्वेष, घृणा, शत्रुता ।

Haughtily-हॉट'-इ-लि-*adv.* in a haughty manner. गर्व से, दिखाई से; Haughtiness (-इ-नेस्)-*n.* the quality of being haughty. अहङ्कार, घमण्ड ।

Haughty-हॉट'-टि-*adj.* proud, arrogant, insolent. अभिमानि (अहङ्कारी), घमण्डी, डीठ ।

Haul-हॉल-*v. t.* & *i.* to pull or drag forcibly, to turn a ship's course. झटके से खींचना, जहाज को फेरकर चलाना; -*n.* a pull with force. झटके का खिंचाव; To haul upon the wind (to turn the head of a ship in the direction of the wind.) हवा के साथ जहाज चलाना ।

Hauler-हॉल'-अर्-*n.* one who hauls. जहाज को हवा के रुख पर चलानेवाला ।

Haunch-हॉन्च-*n.* the fleshy part of the hip and buttocks. नितम्ब (चूतड़), कूल्हा

Haunt-हॉन्ड-*v. t.* & *i.* to frequent company

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेज़र

of, to visit frequently. सदा साथ रहना, बार-बार भेंट करना; -*n.* a place of frequent resort. आश्रय, अड्डा, अखाड़ा; Haunted (-यँह) -*adj.* frequently visited by ghosts. प्रेतग्रस्त ।

Hautboy-हौ-बॉय-*n.* a kind of wooden wind instrument, a kind of straw-berry. शहनाई बाजा, एक प्रकार की झरबैर ।

Have-हैव-*v. t. (p. t. & p. p. Had)* to hold in possession, to contain, to permit, to know, to be obliged, to carry on, to cause to be. पास में रखना, होने देना, जानना, लाचार होना, करना, बराना; To have at (to assail.) आक्रमण करना; To have after (to pursue.) पीछा करना; To have away (to remove.) हटाना; To have done (to obstruct.) रोक देना; To have it out (to settle.) स्थिर करना, निकालना; To have on (to put on.) पहिना; To have up (to produce before court.) अदालत में उपस्थित करना ।

Haven-हैव-*n.* a port or harbour, a place of refuge. जहाजों के रहने या ठहरने का स्थान (बन्दरगाह), शरण-स्थान, आश्रय लेने का स्थान ।

Haversack-हैव्सैक-*n.* a soldier's canvas bag for provisions. सिपाहियों का सामान रखने का किर्मीच का झोला ।

Havoc-हैव-*n.* waste, destruction, devastation. विनाश, विध्वंस, विप्लव (प्रलय); -*v. t.* to lay waste. विध्वंस करना; To cry havoc (to order for plunder.) सेना को लूटने की आज्ञा देना ।

Hawhaw-हौ-हौ-*interj.* ha ! ha ! हा ! हा !

Hawk-हॉक-*n.* a bird of prey similar to falcon. स्येन पक्षी, बाज; -*v. t.* to catch birds by means of hawks, to clear the throat with a noise, बाज से शिकार करना, खसिकार गला साफ करना; -*v. t.* to carry goods for sale. फेरी करके माल बेचना ।

Hawker-हॉक-*n.* a pedlar. फेरी करके माल बेचनेवाला व्यापारी ।

Hawk-eyed-हॉक-आइ-*adj.* having a keen eye. सूक्ष्म दृष्टिवाला ।

Hawkish-हॉकिश-*adj.* similar to a hawk. बाज के सदृश ।

Hawse-हॉक्स-*n.* the part of a ship's bow in which holes are bored for cables. जहाज का अगला भाग जिसमें रस्सा बाँधने के लिये छेद होते हैं ।

Hawser-हॉ-ज़र-*n.* the large rope of a ship जहाज का बड़ा रस्सा ।

Hawthorn-हौ-थॉर्न-*n.* a kind of thorny shrub. एक कौंटेदार झाड़ी, नागफनी ।

Hay-हे-*n.* grass mown and dried for fodder. चौपायों को खिलाने के लिये सूखी घास, चारा; Hay-fever (a summer ailment.) एक प्रकार का गरमी के दिन का ज्वर; Hay-rick (pile of dry grass.) सूखी घास का ढेर; To make hay of (to create troubles.) उपद्रव खड़ा करना; To make hay while the sun shines (to accomplish a work at the proper time.) उचित समय पर कार्य-सिद्धि करना ।

Hazard-हैज़र्ड-*n.* chance, risk, accident, danger. देव संयोग, संकट, शक्का, आकस्मिक घटना; -*v. t. & i.* to expose to danger, to run the risk. संकट या आपत्ति में डालना या पड़ना ।

Hazardous-हैज़र्डस-*adj.* risky, dangerous. संकटमय, विपत्तिजनक; Hazardously (-लि) -*adv.* in a risky manner. खतरों से; Hazardousness (-नेस) -*n.* the state of being risky. संकट, शंका ।

Haze-हेज़-*n.* thin film of mist or fog, mistiness, mental confusion. धुन्ध, कुहरा, चित्त की विह्वलता ।

Hazel-हे-ज़ेल-*n.* a tree of the oak family. जैतून के प्रकार का एक वृक्ष -*adj.* of the colour of hazel. नामड़े रङ्ग का ।

Hazily-हेज़-इ-लि-*adj.* obscurely. अस्पष्टता से; Haziness (-इ-नेस) -*n.* the state of being hazy, mistiness. धुंधलापन ।

Hazy-हेज़-इ-*adj.* misty, obscure, indistinct. धुंधला, अस्पष्ट ।

He-ही-*pron. (pl. They)* third person singular, the male person. वह (मनुष्य); interjection expressing surprise. आश्चर्य-सूचक अव्यय ।

Head-हेड-*n.* the upper part of any thing an individual, a chief or leader, brain, intelligence, top, source, height, topic. शिखर, मस्तक, व्यक्ति, अध्यक्ष या नेता, मस्तिष्क, बुद्धि, चोटी, उद्गम, ऊँचाई, विषय; -*v. t. & i.* to act as a leader, to lead, to excel, to form a head. नेतृत्व करना, मार्ग दिखलाना, बढ़ाना, प्रधान बनाना; -*adj.* principal. प्रधान; By the Head and ears (forcibly.) जबरदस्ती; Head quarter, Head office (the chief office.) प्रधान कार्यालय; Over head and ears (very much.) अति अधिक; To keep one's head (to remain quiet.) शान्त रहना; To lose one's head (to be perplexed.) व्यग्र होना,

बढ़ा जाना; To make head against (to oppose.) विरोध करना ।

Head-ache-हेड्-ऐच् - *n.* pain in the head. सिर की पीड़ा ।

Head-dress-हेड्-ड्रेस् - *n.* a covering for the head. मुरेठा, साफ़ा ।

Heading-हेड्-इङ्ग् - *n.* a headline. किसी लेख का विषय-सूचक शब्द, शीर्षक ।

Headless-हेड्-लेस् - *adj.* & *n.* without head, without a leader, promontory. बिना मस्तक का, बिना नेता का, अन्तरीप ।

Headlong-हेड्-लॉङ्ग् - *adv.* hastily, without thinking. जल्दी से, बिना विचारे ।

Headmaster-हेड्-मास्टर - *n.* (*fem.* Headmistress.) किसी पाठशाला का प्रधान अध्यापक ।

Headmost-हेड्-मोस्ट - *adj.* furthest, forward. सबसे आगे का, अगला ।

Headstrong-हेड्-स्ट्रॉङ्ग् - *adj.* obstinate. हठी ।

Headway-हेड्-वे - *n.* motion ahead. आगे की ओर बढ़ाव ।

Headwork-हेड्-वर्क् - *n.* mental or intellectual labour. मानसिक कार्य ।

Heady-हेड्-ई - *adj.* intoxicating. नशालानेवाली ।

Heal-हील् - *v. t.* to restore to health, to cure. व्याधि से मुक्त करना, चक्का करना (घाव भरना) ।

Healer-हील्-अर् - *n.* he who or that which heals. आरोग्य (चक्का) करनेवाला व्यक्ति या पदार्थ ।

Healing-हील्-इङ्ग् - *adj.* tending to heal. आरोग्यकर ।

Health-हेल्थ् - *n.* soundness of body or mind, good condition of body, toast drunk in some one's honour. शारीरिक या मानसिक पुष्टता, आरोग्य, स्वास्थ्य, किसी का आदर करने के लिये मदिरा-पान ।

Healthful-हेल्थ्-फुल् - *adj.* in sound health, wholesome. स्वस्थ, तन्दुरुस्त. स्वास्थ्यकर; **Healthfully** (- फुल्-लि) - *adv.* in a healthful manner. स्वस्थ रूप में; **Healthfulness** (-नेस्) - *n.* wholesomeness. स्वास्थ्य-पूर्णता ।

Healthily-हेल्थ्-(-लद्) - *adv.* in a healthy manner. आरोग्य से ।

Healthiness-हेल्थ्-(-लद्)-इ-नेस् - *n.* the state of being healthy. स्वस्थता, आरोग्य, तन्दुरुस्ती ।

Healthy-हेल्थ्-(-लद्)-इ - *adj.* in a sound state, conducive to health. स्वस्थ, तन्दुरुस्त, आरोग्यकर ।

Heap-हीप् - *n.* a group or mass of things, collection, a pile. गण, समुदाय, ढेर; - *v. t.* to

accumulate, to lay in a heap ढेर लगाना, इकट्ठा करना ।

Hear-हियर् - *v. t.* & *i.* (*p. t.* Heard) to perceive by the ear, to listen, to give audience to, to attend & obey, to be informed. कान लगाना, सुनना, ध्यान देकर कहना, मानना, सूचित होना ।

Hearer-हियर्-अर् - *n.* one who hears, one of an audience. श्रोतागण, सुननेवाला ।

Hearing-हियर्-इङ्ग् - *n.* a judicial trial. सुनवाई, पेशी; **Hard of hearing** (somewhat deaf.) कुछ बहिरा; To give one a fair hearing (to attend to without prejudice.) बिना पक्षपात के सुनना ।

Hearken-हार्कन् - *v. i.* to listen, to hark. कान लगाकर सुनना, ध्यान देना ।

Hearsay-हियर्-से - *n.* a rumour, gossip. जन-श्रुति, चर्चा, गप्प, सुनी बात ।

Hearse-हर्स् - *n.* a car or frame to carry a coffin to the grave. मुर्दा ले जाने की गाड़ी या टिकठी ।

Heart-हार्ट् - *n.* the hollow organ in the body which keeps up circulation of blood, inner part of anything, breast, mind, soul, courage, central part, essence. हृदय, कलेजा, किसी वस्तु का भीतरी भाग, छाती, सीना, चित्त, आत्मा, साहस, मध्यभाग, सत्त्व; With all one's heart (most willingly.) अधिकतम इच्छा से ।

Heartache-हार्ट्-ऐक् - *n.* mental anguish. मानसिक व्यथा; **Heart and soul** (with all one's energy.) अपनी पूरी शक्ति द्वारा; **Heart-breaking** (overwhelming.) मर्मभेदी; **Heartbroken** (deeply grieved.) भग्न-हृदय, उदास ।

Heartburn-हार्ट्-बर्न् - *n.* cardialgia. हृदय-वेदना **Heart's blood.** (life, essence.) जीवन, रुधिर, जीवन-तत्त्व; **Heart's-ease** (a reddish blue flower.) बैंगनी फूल; **Out of hear** (weak-mindedness.) दुर्बलता, दीनता; To learn by heart (to commit to memory.) कण्ठस्थ करना (रटना) ।

Heartless-हार्ट्-लेस् - *adj.* without courage of feeling, cruel. भीरु, साहसरहित, हृदयहीन, क्रूर; **Heartlessly** (-लि) - *adv.* in a heartless manner. निर्दयता से; **Heartlessness** (-नेस्) - *n.* the quality of being heartless, cruelty. हृदयहीनता, निर्दयता, कठोरता, क्रूरता ।

Hearth-हार्थ् - *n.* the floor of a fire-place. अग्निकुण्ड, भंगीठी ।

Hearty-हार्ट् - *adj.* (*comp.* Heartier; *sup.*

Heartiest) genial, sincere, vigorous, open and free, abundant. स्नेहपूर्ण, निष्कपट, तीव्र, मुक्त, प्रचुर ।

Heat-हीट-*n.* hotness, energy, inflamed state of body, anger, sexual excitement. ताप, वेग, गरमी, शरीर का तापमान, क्रोध, सम्भोग की इच्छा; -*v. t.* & *i.* to make hot, to agitate, to excite, to grow hot. गरम करना या होना, उत्तेजित करना, भड़काना, भड़कना; Heater (-अर)-*n.* one who or that which heats. गरम करनेवाला; Heating (-इंग)-*n.* & *adj.* hot. गरम, तपन; Heat of youth (ardour of youth.) यौवन का उन्माद ।

Heath-हीथ-*n.* a waste plot of land which is covered with shrubs. वनभूमि, झाड़ीदार मैदान ।

Heathen-ही-*दन्*-*n.* a pagan, an unenlightened or barbarous person. मूर्तिपूजक, विकासहीन या अशुद्ध मनुष्य ।

Heathenish-ही-*दन्*-*इश्*-*adj.* rude, barbarous. रूढ़, जंगली ।

Heathenism-ही-*दन्*-*इश्म*-*n.* idolatry. मूर्ति-पूजा ।

Heather-हेड-*अर*-*n.* a kind of bush. एक प्रकार की झाड़ी ।

Heave-हीव-*v. t.* & *i.* to lift, to throw, to rise, to sigh, to pant. उठाना, फेंकना, उठना, ठण्डी साँस लेना, आह खींचना; -*n.* an upward effort, a swelling. निःश्वास, उमाड़, सूजन; To heave in sight (to become visible.) सामने आ जाना, दिखाई देना ।

Heaven-हेवन्-*n.* sky, the habitation of God and His angels, God. आकाश, स्वर्ग, परमेश्वर; Heavenborn (born of heaven.) स्वर्गीय ।

Heavenly-हेव्-*न्*-*लि*-*adj.* pertaining to heaven, supremely excellent. स्वर्गीय, दिव्य; Heavenly bodies (the sun, moon and stars etc.) सूर्य, चन्द्र तथा नक्षत्र इत्यादि; Heavenly voice (voice from Heaven.) आकाशवाणी ।

Heavily-हेव्-*इ*-*लि*-*adv.* weightily, violently, sorrowfully. भार से, तीव्रता से, दुःख से ।

Heaviness-हेव्-*इ*-*नेस्*-*n.* weight, sorrow. भारपन. दुःख ।

Heavy-हेव्-*इ*-*adj.* (comp. Heavier, sup. Heaviest.) weighty, ponderous, abundant, striking with force, dull, sad, gloomy, tedious. भारी, अधिक, प्रचण्ड, मन्द, दुःखी, अन्धकारमय, विलुप्त; Heavy-hearted (sorrowful.) दुःखी ।

Hebetate-हे विटेड-*v. t.* & *i.* to make or become dull. मन्द करना या होना ।

Hebraic-ही-ब्रे-*इश्*-*adj.* pertaining to a Jew. यहूदी सम्बन्धी ।

Hebraism-ही-ब्रे-*इश्म*-*n.* the conceptions or idioms of a Hebrew. यहूदियों की विचार-शैली ।

Hebraist-ही-ब्रे-*इस्*-*n.* one who is versed in the Hebrew language. यहूदी भाषा का विद्वान् ।

Hebrew-ही-ब्रू-*n.* a Jew, the language of the ancient Hebrews. यहूदी, प्राचीन यहूदी भाषा ।

Hectic-हेक्-*टिक्*-*adj.* pertaining to hectic fever, consumptive. क्षय-ज्वर-सम्बन्धी, क्षय रोग का ।

Hecto-हेक्-*टो*-*pref.* in the sense of 'hundred'. 'सौ' का अर्थ सूचक उपसर्ग; यथा Hectograph इत्यादि ।

Hector-हेक्-*टर*-*n.* a bully, a blusterer. बक-वार्दी, शोखीयाज; -*v. t.* to bully, to torment. शोखी मारना या बघारना, कष्ट देना ।

Hedge-हेज्-*n.* a fence of bushes or shrubs. a barrier. झाड़ियों की टट्टी, मेड़; -*v. t.* to fence with a hedge. टट्टी से घेरना ।

Hedge-born-हेज्-बॉर्न्-*adj.* of low birth. हीन जाति का ।

Hedgehog-हेज्-हॉर्ग-*n.* a kind of wild rat, a prickly fruit or its plant, a scornful or offensive person, a fortified defensive position. एक प्रकार का जंगली चूहा, कौंटेदार फल या ऐसे फल का पौधा, घृणास्पद मनुष्य, किलेबन्द सुरक्षित स्थान ।

Hedonic-हीडनिक-*adj.* pertaining to pleasure. आनन्द सम्बन्धी ।

Hedonism-ही-डन्-इश्म-*n.* the doctrine that happiness is the chief end of man. वह सिद्धान्त जिसके अनुसार आनन्द ही मनुष्य के सब कार्यों का अन्तिम लक्ष्य माना जाता है ।

Hedonist-ही-डन्-इस्-*n.* one who lives a life of pleasure. आनन्दजीवी ।

Heed-हीड-*v. t.* to take notice of, to attend to. ध्यान देना, मन लगाना (सावधान होना); -*n.* careful attention. सावधानी ।

Heedful-हीड्-फुल्-*adj.* cautious. सचेत, सावधान; Heedfully (-फुल्-लि)-*adv.* carefully. सावधानी से; Heedfulness (-फुल्-नेस्)-*n.* the state of being heedful, caution. सावधानी ।

Heedless-हीड्-लेस्-*adj.* inattentive, thoughtless. असावधान; Heedlessly (-लेस्-लि)-*adv.* carelessly. असावधानी से; Heedlessness (-लेस्-नेस्)-*n.* the state of being heedless, carelessness, inattention. असावधानी ।

Age ऐज ; Edge एज ; Pen पैन ; Pain पेन

Hechaw-ही'-हॉ'-*v. i.* to bray like an ass. गदहे की तरह रेंकना ।

Heel-हील'-*n.* the hinder part of foot (ankle.), hind part, spur. पैड़ी, पिछला भाग, पैड़; *-v. t.* to dance, to furnish with a heel, to follow at the heels, to kick backwards, to lean over to one side. नाचना, पैड़ी लगाना, पीछा करना, पैड़ी से पीछे की ओर ठोकर मारना, एक ओर झुकना; To be at one's heels (to pursue closely.) पीछे-पीछे जाना; To kick one's heels (to lie in wait for.) आसरे में बैठना; To take to one's heels (to flee, to escape handle) चम्पत हो जाना, भाग जाना ।

Heft-हेफ्ट'-*n.* the handle of a tool, an effort. औजार की मूठ, प्रयत्न ।

Hefty-हेफ्ट'-*adj.* sturdy. पुष्ट, बलवान् ।

Heifer-हेफ'-अर'-*n.* (mas. Bullock, Ox.) a young cow. बछिया ।

Heigh-हे' or हाइ'-*inter.* expressing encouragement. उत्साह-सूचक अव्यय, ललकार का शब्द ।

Heigh-ho-हे'-हो'-*interj.* of surprise or weariness. आश्चर्य या थकावट सूचक अव्यय ।

Height-हाइट'-*n.* the top, elevation, high point. चोटी, ऊँचाई, शिखर ।

Heighten-हाइट'-इन्'-*v. t.* to make higher. ऊँचा करना ।

Heinous-हीन्'-अस'-*adj.* extremely wicked, atrocious, hateful. अति दुष्ट, अति निन्ध, घृणित; **Heinously** (-लि)-*adv.* in a wicked manner. अति नीचता से; **Heinousness** (-नेस्)-*n.* the quality of being wicked. दुष्टता, नीचता ।

Heir-ऐअर'-*n.* a person who inherits a successor. उत्तराधिकारी, वारिस, अंशभागी; **Heir-apparent** (one who is certain to succeed to an estate.) निश्चित उत्तराधिकारी, युवराज ।

Heiress-ऐअर'-ऐस्'-*n. fem.* female heir. उत्तराधिकारिणी, राजपुत्री ।

Heirloom-ऐअर'-लूम'-*n.* furniture, movable chattel which descends to the heir. जंगम द्रव्य, उत्तराधिकारी को मिलनेवाली चल सम्पत्ति । **Heirless-ऐअर'-लेस्'-*adj.*** destitute of an heir.

विना उत्तराधिकारी का, लावारिस ।

Heirship-ऐअर'-शिप'-*n.* the rights of an heir. धनाधिकारित्व, उत्तराधिकार, विरासत ।

Held-हेल्ड'-*p. t. & p. p.* of Hold. kept in, restrained. रोक लिया गया ।

Helianthus-ही'-लि-ओन्-थस'-*n.* the sunflower. सूरजमुखी का फूल ।

Helical-हेल्'-इ-कल'-*adj.* spiral. घुमौवा ।

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेंज़र

Helio-ही'-लि'-ओ'-*pref.* in the sense of 'concentric', 'with the sun as centre'. 'सूर्य को केन्द्र में रखकर या (सौर)' अर्थ का उपसर्ग ।

Heliosis-ही'-लि-ओ'-सिस'-*n.* exposure to the sun. धूप से प्रभावित होने की क्रिया ।

Heliotrope-ही'-लि-ओ'-ट्रोप'-*n.* a kind of flower. सूर्य-कमल ।

Helix-ही'-लिव्स'-*n.* a spiral. (घड़ी की कमानी के सदृश) घुमौवा पदार्थ ।

Hell-हेल्'-*n.* the abode of condemned spirits. यमलोक, नरक, पाताल ।

Hell-cat-हेल्'-कॉट'-*n.* hell-bag. कर्कशा स्त्री ।

Hellish-हे'-लिय'-*adj.* pertaining to hell, extremely wicked. नरक-सम्बन्धी, उत्पाती; **Hellishly** (-लि)-*adv.* in a hellish manner नीचता से; **Hellishness** (-नेस्)-*n.* the quality of being hellish. अति नीचता ।

Helm-हेल्म'-*n.* cloud over mountain during storm, the wheel by which a rudder is manipulated. आँधी के समय पहाड़ पर के बादल, पतवार; **Helmsman** (-हेल्म्ज़'-मीन्)-*n.* a steersman. कर्णधार (मस्लह जो पतवार पर बैठता है), पतवरिया ।

Helmet-हेल्'-मेट'-*n.* a defensive covering for the head. शिरच्छाण, लोहे का टोप, कवच; **Helmeted** (-ऐड)-*adj.* furnished with a helmet. ऐसा टोप धारण किये हुए ।



Helot-हे'-लट'-*n.* a serf of ancient Sparta. प्राचीन स्पार्टा का दास ।

Help-हेल्प'-*n.* assistance, aid, remedy, support. सहायता, उपकार, उपचार, उपाय, आश्रय; *-v. t.* to aid, to assist, to remedy. सहायता देना, अनुग्रह करना, बचाना ।

Helper-हेल्प'-अर'-*n.* one who helps. सहायक (उपचारक), सहायता देनेवाला ।

Helpful-हेल्प'-फुल'-*adj.* useful, serviceable. उपयोगी, उपकारक ।

Helpless-हेल्प'-लेस्'-*adj.* wanting help. अनाथ, निराश्रय, असहाय; **Helplessly** (-लि) *adv.* without assistance. असहायता से; **Helplessness** (-नेस्)-*n.* the quality of being helpless. असहायता ।

Helpmate-हेल्प'-मेट'-*n.* a wife, a helpful companion. पत्नी, बीवी, सहायक, साथी ।

Helter-skelter-हेल्'-टर्-स्केल'-टर्'-*adv.* in a

disordered state, in a hurry. अव्यवस्थित अवस्था में, जल्दी में ।

Helve-हेल्वे-*n.* the handle of a cutting tool. किसी हथियार की मूठ ।

Hem-हेम्-*n.* the edge of a garment, the border of a garment made by turning in edge and sewing. कपड़े का किनारा (अञ्चल), मगजी (गोट) ; -*v.* *t.* (*p.* *t.* Hemmed.) to form an edge on. मगजी या गोट लगाना ।

Hemi-हेम्-*-इ-*pref.** in the sense of 'half'. 'अर्ध' या 'आधा' अर्थ का उपसर्ग, यथा Hemisphere. अर्धगोल या गोलार्ध ।

Hemicrania-हेमिक्रेनिया-*n.* headache confined to one part of the head. अर्धकपारी, आधासीसी ।

Hemicycle-हेम्-इ-साइकल-*n.* a semi-circle. अर्धवृत्त ।

Hemiopia-हेमिओपिया-*n.* blindness of half the field of vision. आँख का रोग जिसमें किसी पदार्थ का आधा ही भाग देख पड़ता है ।

Hemiplegia-हेमिप्लीजिया-*n.* paralysis of one side of the face or body. पक्षाघात, अर्ध शरीर या मुख का लकवा ।

Hemisphere-हेमिस्फि-अर्-*n.* half of the globe. गोलार्ध, अर्धगोल ।

Hemispheric-हेमिस्फेरिक्, **Hemispherical** (-रि-कल)-*adjs.* pertaining to or resembling half a sphere. गोलार्ध सम्बन्धी या गोलार्ध के समान ।

Hemistich-हेम्-इ-स्टिक्-*n.* half the line of a verse. आधा श्लोक ।

Hemlock-हेम्-लॉक्-*n.* a poisonous plant. एक विषैली वनस्पति, धतूरा ।

Hemmer-हेम्-मर्-*n.* one who hems, an appliance for hemming attached to a sewing machine. गोट लगानेवाला, सिलाई की मशीन में किनारा मोड़ने का साधन ।

Hemorrhage-हेम-रिज-स्के Haemorrhage.

Hemp-हेम्प-*n.* a plant of India whose fibres are used for rope-making &c. पटुआ ।

Hempen-हेम्प-एन्-*adj.* made of hemp. पटुवे का बना हुआ ।

Hem-stitch-हेम्-स्टिच-*v.* *t.* to form an edge on. सज्जाफ या मगजी या गोट लगाना ।

Hen-हेन्-*n.* (*mas.* Cock.) the female of cock. मुर्गी ।

Henbane-हेन्-बेन्-*n.* a poisonous plant. एक जहरीला पौधा ।

Hence-हेंस-*adv.* from here, from this time,

therefore. यहाँ से, अब से, इसलिये ; -*interj.* go away ! हट जाओ !, चले जाओ ! ; Go hence (*die.*) मर जाओ ! ; Henceforth (from this time onward.) अब से, इसके बाद ; Henceforward (henceforth.) इस समय से, आगे ; Two years hence (in two year's time. from now.) आज से दो बरस बाद ।

Henchman-हेंच-मैन-*n.* a boy-servant, a chief attendant, a reliable follower. बालक-भृत्य, प्रधान सेवक, विश्वस्त अनुचर ।

Hendecagon-हेन्-डेक'-ऑ-गॉन्-*n.* a plane figure of eleven sides. ग्यारह भुज का आकृति ।

Henpecked-हेन्-पेक्ड'-*adj.* governed by one's wife. भार्या-शासित ।

Hepatic-हि-पीट'-इक्-*adj.* pertaining to liver, liver-coloured, good for liver. यकृत सम्बन्धी, यकृत के रंग का, यकृत के लिये हितकर ; -*n.* a medicine useful for liver. यकृत के लिये हितकर दवा ।

Hepta-हेप्टा-*pref.* meaning 'seven', उपसर्ग जिसका अर्थ 'सात' होता है ।

Heptad-हेप्-टीड'-*n.* a group of seven. सात का समुदाय ।

Her-हर्-*pron.* objective or possessive case of 'She'. उस ली का, उस ली को

Herald-हैराल्ड-*n.* a state-officer who makes proclamations and bears messages, a proclaimer, a messenger, a forerunner. राजदूत, प्लची, अग्रदूत ; -*v.* *t.* to proclaim. घोषणा करना ।

Heraldry-हैराल्डि-*n.* the art or office of a herald, armorial bearings. राजदूत विद्या, वंशावली-चिह्न ।

Herb-हर्ब-*n.* a plant with slender stems whose leaves &c. are used as food or for medicine. भोजन या औषध की जड़ी-बूटी ।

Herbaceous-हर्ब-वे'-शस-*adj.* pertaining to herbs. जड़ी बूटी-सम्बन्धी ।

Herbage-हर्ब-ऐज-*n.* herbs collectively. घास-पात, जड़ी-बूटी का समुदाय ।

Herbal-हर्ब'-अल-*adj.* pertaining to herbs. जड़ी-बूटी सम्बन्धी ।

Herbalist-हर्बलिरिस्ट-*n.* one who is versed in the science of plants. वनस्पति-विज्ञान में निपुण ।

Herbarium-हर्बेरियम्-*n.* a collection of specimens of plants. वनस्पतियों का संग्रह ।

Herbivorous-हर्बिवोरस-*adj.* subsisting on plants. शाकाहारी ।

Herby-हर्ब-इ-*adj.* herbous. जड़ी-बूटी से परिपूर्ण ।

Age ऐज ; Edge ऐज् ; Pen पेंन् ; Pain पेंन्

Herculean-हर्कुल-लि-अन्-*adj.* strong, very difficult, of extraordinary strength. पुष्ट, कठिन, अत्यन्त बलवान्; Herculean task (a work of extraordinary strength.) भगीरथ प्रयत्न, असाधारण बल का कार्य ।

Herd-हर्ड-*n.* a company of cattle assembled together, a large number of people, a keeper of herds. पशु-समूह, झुण्ड, पशु-रक्षक; -*v. i.* to form into a herd. समूह में एक-त्रित होना ।

Herdsmen-हर्ड्समन्-*n.* one who tends herds of cattle. चरवाहा, गधेरिया ।

Here-हिअर्-*adv.* in this place, in this life, at this point, in this matter. इस स्थान-में, इस जीवन में, इस सम्बन्ध में, इस विषय में, यहाँ; Here and there (in different places.) भिन्न-भिन्न स्थानों में, इधर-उधर, यहाँ-वहाँ ।

Hereabouts-हिअर्-अ-बाउट्स-*adv.* near here. यहाँ पास में ।

Hereafter-हिअर्-आफ्टर्-अर्-*adv.* after this, in some future time or state. इसके बाद, किसी भविष्य काल या दशा में ।

Hereat-हिअर्-अट-*adv.* at this place. इस स्थान पर ।

Hereby-हिअर्-बाइ-*adv.* not far off, by this. निकट ही, इस रीति से ।

Hereditary-हिरिह-इरेडिबल-*adj.* that may be inherited. वंशपरम्परा से प्राप्त होने योग्य ।

Hereditary-हिरिह-इरेडि-*adj.* transmitted from one generation to another. परम्परा द्वारा-प्राप्त, पैतृक; Hereditary disease (disease which is transmitted from parents to offspring.) संचारी (पैतृक) रोग, पुष्टैनी या खान्दानी बीमारी; Hereditary succession (ancestral transmission.) वंशगत उत्तराधिकार, खान्दानी विरासत ।

Heredity-हिरिह-इरेडि-*n.* the tendency of transmitting qualities from parents to offsprings. वंशपरम्परा-गत गुण, खान्दानी या पुष्टैनी गुण ।

Heresy-हेर्-इसि-*n.* an opinion contrary to the orthodox doctrine of a subject. पाखण्ड धर्म, नास्तिकता ।

Heretic-हेर्-रेटिक-*n.* a person who holds an unorthodox opinion. पाखण्डी, नास्तिक; Heretical (-अल्)-*adj.* contrary to orthodox belief. धर्म-विरुद्ध; Heretically (-अलि)-*adv.* in a heretic manner. नास्तिकता से ।

Heritable-हेरिटेबल-*adj.* capable of being inherited. वंशपरम्परा से प्राप्त होने योग्य ।

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेज़र

Heritage-हेरिटेज-*n.* that which is inherited. वपौती, विरासत ।

Heritor-हेरिटर-*n.* one who inherits. पूर्वजों की सम्पत्ति पानेवाला ।

Hermaphrodite-हर्-मोर्फ-रेड-*n.* a being in which characteristics of both the sexes are combined. स्त्री तथा पुरुष दोनों के लक्षणों से युक्त प्राणी, उभयलिङ्गी ।

Hermetic, **Hermetical**-हर्-मेटि-इक-(-अल्)-*adj.* belonging to alchemy, magical, perfectly closed. कीमियागिरी-सम्बन्धी, जादू का, भली भौति बन्द किया हुआ; Hermetically sealed (perfectly closed and airtight.) दृढ़ता से बन्द किया हुआ जिसमें वायु प्रवेश न कर सके ।

Hermit-हर्-मिट-*n.* a person living in solitude, a recluse. तपस्वी, संन्यासी, फकीर ।

Hermitage-हर्-मिट-ऐज-*n.* a hermit's dwelling or cell, a solitary abode. आश्रय, कुटी ।

Hernia-हर्-निआ-*n.* rupture. अण्डकोष में अति उतरने का रोग; Hernial (-अल्)-*adj.* pertaining to hernia. इस रोग से सम्बन्धित ।

Hero-ही-रो-*n.* (*pl.* Heroes.) a man of superhuman power, a demi-god, a very brave man, the chief person in a play. पराक्रमी पुरुष, अर्ध देवता, महावीर, नाटक का नायक (कथापुरुष); Hero-worship (worship of heroes.) महात्माओं का पूजन ।

Heroic-ही-रो-इक-*adj.* worthy of a hero. वीरता का (पराक्रम-युक्त); Heroically (-अलि)-*adv.* in the manner of a hero. वीरता से ।

Heroify-ही-रो-इ-फाइ, **Heroize** (-आइज)-*v. i.* to make a hero of. वीर बनाना ।

Heroine-ही-रो-इन्-*n. fem.* a female hero, principal female actor. वीराङ्गना, नायिका, अभिनेत्री ।

Heroism-ही-रो-इज्म्-*n.* the qualities of a hero. शूरत्व, पराक्रम ।

Heron-हेरन्-*n.* a long-legged wading bird. सारस, बंगुला; Heronry (-रि)-*n.* a place where herons breed. सारसों के बच्चा देने का स्थान ।

Herpes-हर्-पीज-*n.* a disease of the skin characterised by patches, nettlerash. जुलपिस्ती नामक रोग ।

Herring-हे-रिङ्ग-*n.* a small sea-fish much used for food. एक प्रकार की खाई जानेवाली समुद्री मछली; Herringbone stitch (a kind of cross-stitching.) नीचे-ऊपर की सिलाई ।

Hers-हर्-*pron.* possessive case of 'she' used

after auxiliary verbs; -*adj.* उस स्त्री का, इसका प्रयोग किया इत्यादि के बाद में किया जाता है; यथा—It is hers. इत्यादि।

Herself-हर्-सेल्फ्-*pron.* reflexive form of she and her. स्वयं स्त्री का, स्वयं स्त्री ने; She is not herself (she is not in her normal state of body or mind.) वह स्त्री आप में नहीं है।

Hesitant-हेज़-इट'-*आन्टि-adj.* hesitating. हिचकिचाता हुआ, हिचकनेवाला।

Hesitate-हेज़-इट'-*एट-*v.* i.* to speak or act with indecision, to waver, to be doubtful. हिचकिचाना, आगा-पीछा करना।

Hesitating-हेज़-इट'-*एट-इङ्ग-adj.* irresolute. द्विविधा का, अनिश्चित, सन्देह-पूर्ण; Hesitatingly (-इङ्ग-लि)-*adv.* in a hesitating manner. आगा-पीछा करते हुए (सन्देह में)।

Hesitation-हेज़-इट'-*एन्-*n.** the act of hesitating. सन्देह, संशय, द्विविधा।

Hesitative-हेज़िटेटिव्-*adj.* showing hesitation. सन्देह दिखलता हुआ या दिखलानेवाला।

Hesitator-हेज़िटेटर्-*n.* one who hesitates. आगा-पीछा करनेवाला मनुष्य।

Hesperian-हेस्पीरिअन्-*adj.* western. पश्चात्य।

Hesperus-हेस्परस्-*n.* the Evening Star. सन्ध्या का तारा।

Hessian-हेसिअन्-*n.* a strong coarse cloth of hemp or jute. सन या पडुवे का बना हुआ टाट।

Hest-हेस्ट'-*n.* a behest or command. आज्ञा, हुक्म।

Hetero-हेट्रो-*pref.* in the sense of other, different. 'विपरीत या भिन्न' अर्थ सूचक उपसर्ग;

Heterodox-हेट्रो-डॉक्स'-*adj.* not orthodox. धर्म-विरुद्ध, नास्तिक।

Heterodoxy-हेट'-अर्-ओ-डॉक्सि-*n.* a doctrine contrary to orthodox. नास्तिकता।

Heterogeneous-हेट'-अर्-ओ-जीन्'-इअस्-*adj.* of diverse character. भिन्न अथवा विरुद्ध जाति का (बेमेल); **Heterogeneity** (-इट-इ), **Heterogeneousness**, (-नेस)-*ns.* the state of being heterogeneous. भिन्नता, विपर्यय; **Heterogeneously**-हेट'-अर्-ओ-जीन्'-निअस्-लि-*adv.* in a heterogeneous manner. भिन्नता से।

Heterogenesis-हेट'-अर्-ओ-जेन्'-इस्-इस्-*n.* production of offspring different from the parents. माता-पिता से भिन्न संतति की उत्पत्ति।

Heteronym-हेट्रो-निम्-*n.* a word spelt like another but with a different sound and meaning. एक ही अक्षर-विन्यास का परन्तु भिन्न उच्चारण व अर्थ का शब्द।

Heugh-ह्यूह'-*n.* a ravine. दर्रा।

Heuristic-ह्यू-रिस्ट'-इक्-*adj.* serving to find out. अन्वेषण करनेवाला, पता लगानेवाला।

Hew-ह्यू-*v. t. & i. (p. t. Hewed, p. p. Hewn)* to cut or chop with an axe or sword, to deal cuts. काटना, गढ़ना, डकड़े करना।

Hewer (-अर्)-*n.* one who hews. काटनेवाला।

Hexa-हेक्स'-*pref.* in sense of 'six'. उपसर्ग जिसका अर्थ 'छः' होता है।

Hexagon-हेक्स-ऑन'-*n.* a figure of six angles and sides. षट्कोण, षड्भुज; **Hexagonal** (-अल्)-*adj.* having six sides. छः पहल का।

Hexameter-हेक्सामिटर'-*n.* a verse which consists of six metrical feet. षट्पदी श्लोक या कविता।

Hey-हे-*interj.* expressive of joy. आनन्द-सूचक, अव्यय अहाहा!

Heyday-हे-डे-*interj.* of frolic or wonder. हर्ष या आश्चर्य-सूचक अव्यय; Heyday of youth (vigour of youth.) नवयौवन; **Heyday** (-डे)-*n.* full bloom or vigour. पूर्ण विकसित अवस्था।

Hi-हाइ-*interj.* used to call attention. ध्यान आकृष्ट करने के लिये प्रयुक्त अव्यय।

Hiatus-हाइ-एट'-अस्-*n.* a break in continuity, an opening, a gap or chasm. गंग (फटन, भेद), छेद, दरार।

Hiccup-हिक'-अप्-*n.* an involuntary contraction of diaphragm with sudden closure of glottis. हिक्का, हिचकी; **Hiccough** (-अप्)-*n.* a hiccup. हिचकी।

Hickory-हिकरि-*n.* an American tree allied to walnut. अखरोट की जाति का अमेरिका का एक वृक्ष।

Hide-हिड-*p. t. & p. p.* of Hide.

Hidden-हिड'-इन्-*p. p.* of Hide; -*adj.* concealed. छिपा हुआ।

Hide-हाइड-*n.* the skin of an animal. पशु का चमड़ा, खाल।

Hide-हाइड-*v. t. (p. t. Hid, p. p. Hidden, Hid)* to keep out of sight, to conceal, to keep secret. गुप्त रखना, छिपाना; Hide and seek (a kind of children's game.) बच्चों का ओंखमुँदौल का खेल; **Hidebound** (preventing movement.) गति रोकनेवाला; **Hider** (-अर्)-*n.* one who conceals. छिपानेवाला; **Hiding** (-इङ्ग)-*n.* act of concealing. छिपाने का कार्य।

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन् ; Pain पेन्

Hideous-हिड'-इ-अस-*adj.* repulsive, frightful. भयंकर, डरावना; **Hideously** (-लि)-*adv.* in a frightful manner. विकराल रूप से; **Hideousness** (-नेस)-*n.* the quality of being frightful. उग्रता, करालता।

Hie-हाइ-*v. i.* to go quickly, to hasten. जल्दी से भागना।

Hiemal-हाइ'-ऐमल्-*adj.* wintry, pertaining to winter. शीत ऋतु-सम्बन्धी।

Hierarch-हाइ'-अरार्क'-*n.* a chief priest, a ruler in holy matters. प्रधान पुरोहित, धर्म-शासक।

Hierarchical-हाइ'-अरार्किकल्-*adj.* pertaining to hierarchy. प्रधान पुरोहित-सम्बन्धी।

Hierarchy-हायर'-आर्क'-इ-*n.* the order of angels, priestly government. देवदूतों का समूह, पुरोहितों का शासन।

Hiero-हाइ'-अर-ओ-*pref.* in sense of priestly. 'पुरोहित-सम्बन्धी' अर्थ का उपसर्ग।

Hieroglyph-हाइ-अर'-ओ-गिल्फ'-*n.* a sacred symbol, a picture-writing. बीजाक्षरों के लिये चित्र की लिखावट; **Hieroglyphic** (-गिल्फ'-इक)-*adj. & n.* written in such symbols. गूढ़ाक्षरों में लिखित, बीजाक्षर-सम्बन्धी।

Higgle-हिग'-गल्-*v. i.* to dispute about terms, to chaffer. सौदे के विषय में झगड़ना, फेरी करके बेचना।

Higgledy-piggledy-हिगलिड-पिगलिड-*n.* an utter confusion. गोलमाल, गड़बड़ी; *adv.* in confusion. व्यग्रता में।

High-हाइ-*adj.* (*comp.* Higher, *sup.* Highest.) *n.* an elevated place. ऊँचा स्थान; *adj.* powerful, strong, intense, lofty, tall, loud, honourable, dear in price, elevated in rank, arrogant. शक्तिमान्, पुष्ट, तीव्र, ऊँचा, लम्बा, तेज, प्रतिष्ठित, श्रेष्ठ, महंगा, उच्च कोटि का, धृष्ट, दौंड-*adv.* far up, eminently. बहुत ऊपर से, उच्चता से; **Of high family** (of noble birth.) उच्च कुल का, कुलीन; **Highnoon** (mid-day.) ठीक दोपहर; **High and low** (people of all ranks.) सब जाति के लोग; **From on high** (from the sky.) आकाश से।

High-born-हाइ'-बोर्न'-*adj.* of noble birth. उच्च कुल का।

High-bred-हाइ'-ब्रेड'-*adj.* refined. कुलीन, शिष्ट।

High-coloured-हाइ'-कलर्ड'-*adj.* with a glaring colour. तेज रंग का।

High-day-हाइ'-डे-*n.* a holiday. उत्सव का दिन।

High-fed-हाइ'-फेड'-*adj.* fed luxuriously. उत्तम भोजन से पोषित।

High-flier-हाइ'-फ्लाइ-अर'-*n.* an adventurous person. साहसी पुरुष।

High-flown-हाइ'-फ्लोन्-*adj.* proud, turgid. गर्वी, उन्नत।

High-handed-हाइ'-हैंण्ड'-ऐड'-*adj.* violent. उच्छृङ्खल, उद्धत।

High-hearted-हाइ'-हार्ट-ऐड'-*adj.* courageous. साहसी।

Highland-हाइ'-लैंन्ड'-*n.* a hilly country. पहाड़ी प्रदेश; **Highlander** (-अर)-*n.* पर्वती प्रदेश का निवासी।

Highly-हाइ'-लि-*adv.* in a high manner. बहुत, अति, परम।

High-minded-हाइ'-माइन्ड'-ऐड'-*adj.* magnanimous. उदारचित्त, महात्मा।

Highness-हाइ'-नेस'-*n.* loftiness, a title of honour given to princes and kings. ऊँचाई, राजपुत्रों तथा राजाओं की उपाधि, महाराज।

High-priest-हाइ-प्रिस्ट'-*n.* a chief priest. प्रधान पुरोहित।

High-sounding-हाइ'-साउण्ड'-इङ्ग'-*adj.* pompous. आडम्बरी, दिखावा।

High-spirited-हाइ'-स्प्रि-रिट'-ऐड'-*adj.* rash, adventurous. उद्वेग, वीर, साहसी।

High-time-हाइ'-टाइम्-*n.* a full time, proper time. पूर्ण काल या समय, उचित समय।

High-water-हाइ'-वाटर'-*n.* high tide. बाढ़ में जहाँ तक जल ऊपर होता है।

Highway-हाइ'-वे-*n.* a public (much frequented) road. सर्वसामान्य के आने-जाने का मार्ग, प्रधान सड़क; **Highwayman** (-मैन)-*n.* one who robs on the public road. दिन दहाड़े डाका डालनेवाला ठग, डाकू, छुटेरा।

Hilarious-हिल-ले-रि-अस-*adj.* merry, mirthful. आनन्दमय, आनन्दपूर्ण, खुशदिल;

Hilariously (-लि)-*adv.* joyfully. आनन्द से, प्रसन्नता से, खुशी से।

Hilarity-हिलीरि-इटी-इ-*n.* merriment, mirthfulness. आनन्द, प्रसन्नता, खुशी।

Hill-हिल-*n.* an elevation of the earth's surface, a small mountain, a mound. उच्च भूमि, पहाड़ी, टीला।

Hillock-हिल-लॉक्'-*n.* a small hill. छोटी पहाड़ी।

Hilly-हिल'-लि-*adj.* abounding with hills. पहाड़ियों से पूर्ण।

Hilt-हिल्ट-*n.* the handle of a sword or dagger. तलवार या कटार की मुठिया, मूठ।

Him-हिम्-*pron.* objective case of 'He'.

Hat हॉट ; **Hot** हॉट ; **Measure** मेज़र

उस (पुरुष) को; Himself (-सेल्फ्) - *pron.* reflexive form of 'He'. वह स्वयं, वह आपही; By himself (alone.) एकाकी, अकेला।

Hind-हाइन्-इ-*n.* a steward, a rustic fellow, female of stag. दास, देहाती, हिरनी; -*adj.* situated at the back. पिछला; Hinder (-अर्) -*comp. deg.*, Hindmost (-मोस्ट) . Hindermost (-अर्-मोस्ट) -*sup. deg.* furthest behind. सबसे पिछला।

Hinder- हिन्' - डर् - *v. t.* to obstruct, to prevent, to retard. रोकना, अटकाना, विघ्न डालना; Hinderer (-अर्) -*n.* he who or that which hinders. प्रतिवन्धक, रोकनेवाला।

Hindmost- हाइन्ड' - मोस्ट - *adj.* -*sup. deg.* of Hind. सबसे पिछला।

Hindrance-हिन्'ड्रिन्स-*n.* obstruction. बाधा, विघ्न, अवरोध, रुकावट।

Hindu- हिन्ड' - *n.* a member or race of Hindustan. हिन्दू।

Hinge-हिन्ज-*n.* the movable joint of a door, a main principle. कच्चा (चूल), सिद्धान्त; -*v. t.* & *i.* to furnish with hinges, to turn on hinge. चूल या कच्चा लगाना, चूल पर घूमना; Off the hinges (to be in a state of disorder.) मानसिक तथा शारीरिक घबड़ाहट में।

Hinny-हिन्' - नि -*n.* an offspring of she-ass by a horse. खच्चर।

Hint-हिन्ट-*n.* a slight indication, suggestion. सूचना, संकेत; -*v. t.* to bring to mind, to imply, to allude to. याद दिलाना, इशारा करना, संकेत करना।

Hip-हिप-*n.* the thigh-joint. चूतर, कून्हा; -*v. t.* (*p. t.* Hipped.) to make low-spirited. उत्साहहीन बनाना; Hipbath (a bath by dipping up to hip only.) केवल कमर डुबाकर जल में स्नान; To have a person on the hip (to have advantage over a person.) किसी मनुष्य पर अधिकार पाना।

Hip-hip-hurrah-हिप्' - हिप्-हूर्-रा' -*interj.* an exclamation of joy. एक साथ मिलकर आनन्द का यह शब्द बोलना, हर्ष, हर्ष, हर्ष; जय, जय, जय।

Hippiatric-हिप्-पि-ओट्रि- रिक् -*adj.* pertaining to the treatment of the diseases of horses. घोड़ों की चिकित्सा सम्बन्धी।

Hippodrome-हिप्-पै-ड्रोम् -*n.* a race course for chariots and horses. रथ या घोड़ों की दौड़ का मैदान।

Hippology-हि-पै-लै- जि-*n.* knowledge or science of horses. अश्वविद्या, शालिहोत्र।

Hippopotamus -

हि-पै-पै-टी-मस्-*n.* the riverhorse. दरियायी घोड़ा, करियाद।

Hircine-हर्'-साइन् -*adj.* goatlike. अजवत्, बकरे के समान।



Hippopotamus.

Hire-हायर-*n.* payment for use of a thing, wages. किराया भाड़ा; - *v. t.* to employ for wages. भाड़े पर रखना।

Hireable-हायर'-ऐ-बल्-*adj.* that may be hired. किराया के योग्य।

Hireling-हायर'-लिङ्ग-*n.* one engaged on hire. भाड़े का आदमी।

Hire-हायर-अर्-*n.* one who hires or lets on hire. किराये पर देने या लेनेवाला।

Hirsute-हर्'-स्यूट-*adj.* hairy, rough with hair. रोवें से भरा हुआ, रुखा।

His-हिज्ज-*pron.* possessive case of 'He'. उस (मनुष्य) का।

Hisk-हिस्क-*v. i.* to breathe with difficulty. कठिनता से साँस लेना।

Hiss-हिस्-*v. i.* to make a sharp hissing sound. फुफकारना सिसकारना - *n.* a hissing noise. फुफकार; To hiss off (to condemn by hissing.) सी-सी करके असन्तोष प्रकट करना।

Hist- हिस्ट -*interj.* demanding silence and attention. चुप कराकर ध्यान आकृष्ट करने का अभ्यय, शान्त होकर सुनो।

Historian-हिस्-टोर-इ-अन्-*n.* a writer of history. इतिहास लिखनेवाला।

Historic-हिस्-टोर'-इक्, Historical (-रिक्-अल्) -*adj.* pertaining to history. इतिहास-सम्बन्धी, ऐतिहासिक; Historically (-लिक) -*adv.* according to history. ऐतिहासिक रीति से।

Historicity-हिम्'-टॉ- रि-सि- टि-*n.* inclination towards history. ऐतिहासिक प्रवृत्ति।

Historiographer - हिस्टोरिओ'- ग्रीफर् - *n.* an official historian. सरकारी इतिहास-लेखक।

History- हिस्टरी -*n.* (*pl.* Histories.) a continuous narrative of public events, events connected with persons or things, past events, narration of facts. इतिहास, चरित्र-वर्णन, प्राचीन कथा।

Histrion- हिन्' - ट्रि - अँ न्-*n.* a stage-player.

Age एज् ; Edge ऐज् ; Pen पेंन् ; Pain पेन्

नाटक-पात्र ; **Histrionic** (- ऑन् - इक्) - *adj.* pertaining to theatre or 'actors'. नाटक-सम्बन्धी, नाटक के पात्र का ।

Hit-हिट्-*v. t. (p. t. & p. p. Hit.)* to strike, to deliver a blow at, to get at, to fall in with. मारना, पीटना, पहुँचना, भिड़ जाना ; -*n.* a blow, a stroke of good luck, chance. प्रहार, टक्कर, संयोग, घटना ; **Hitter** (- टर्) -*n.* one who hits. मारनेवाला ।

Hitch-हिच्-*v. t. & i.* to move with jerk, to fasten with a loop, to become fastened. झटके से हटाना, फन्दा बाँधना, इस प्रकार बाँध जाना ; -*n.* an impediment. बन्धन, रुकावट ; To hitch up (to fasten horses in carriage.) गाड़ी में घोड़ा जोतना ।

Hither-हिद्-*adv.* towards this place. इधर, इस ओर ; **Hither and thither** (to this place and that, in all directions.) सर्वत्र, सब दिशाओं में ।

Hitherto हिद्-*adv.* till now. अब तक, यहाँ तक ।

Hive-हाइव-*n.* the habitation of bees. मधुकोष, मधुमक्खी का छत्ता ; -*v. t.* to reside in a body (collectively.) मधुमक्खी की तरह झुक्कर रहना ।

Ho-हो-*interj.* expressing surprise, admiration. &c. अरे ! अहा ।

Hoar-होर्-*adj.* & *n.* grey-haired, white with age, hoariness. सफेद बालोंवाला, बुढ़ा, सफेदी ; **Hoar-frost** (white particles of dew.) तुषार ; **Hoariness** (-नेस्) -*n.* greyiness of hair. बालों की सफेदी ; **Hoary** (- इ) -*adj.* white with age. बुढ़ाई से श्वेत, वयोवृद्ध, जर्जर ।

Hoard-होर्ड-*n.* a store, a treasure. संग्रह (ढेर), खजाना ; -*v. t.* to amass, to treasure up. संचय करना, इकट्ठा करना ।

Hoarse-होर्स-*adj.* rough, having a harsh sound. रूक्ष, कर्कश शब्द का ; **Hoarsely** (-लि) -*adv.* in a hoarse manner. रूक्ष स्वर से ; **Hoarseness** (-नेस्) -*n.* the state of being hoarse, harshness. रूक्षता, स्वरभंग ।

Hoax-होक्स-*v. t.* to deceive in joke. हँसी में छलना ; -*n.* a deceptive trick. हँसी का धोखा, दिल्लगी ।

Hob-हॉब-*n.* a projection on the side of a fireplace, a rustic. भेंगाठी का उभाड़, देहाती ; **Hobnail** (-नेल्) -*n.* a nail used in heavy boots. जूते की पैड़ी में ठोकने की काँटी ।

Hobble-हॉब्ल-*v. i.* to walk limpingly, to tie the legs of animals so that they may not run away. लँगड़ाकर चलना, पशुओं का भागना रोकने के लिये टाँग बाँधना ; -*n.* an awkward situation, difficulty. भद्दी अवस्था, कठिनाई ।

Hobbledehoy-हॉब्ल-*डि*-हॉय-*n.* an awkward youth. भद्दा युवा पुरुष ।

Hobby-हॉब-*वि*-*n. (pl. Hobbies.)* a favourite occupation apart from one's main business, a small, active horse, an early form of bicycle, a small falcon. प्रिय व्यापार, छोटा, फुर्तीला या तेज घोड़ा, प्राचीन काल की पैरगाड़ी, एक छोटा बाज पक्षी ; **Hobbyhorse** (a wooden horse used by children to ride on.) बच्चों के खेल में सवारी करने का लकड़ी का घोड़ा ।

Hobgoblin-हॉब-गॉब-*लिन्*-*n.* a bugbear, an apparition. भूत, राक्षस ।

Hobnob-हॉब-नॉब-*v. i.* to drink together, to have familiar intercourse. एक साथ मदिरा पीना, संग-साथ करना ; -*n.* a friendly conversation. मित्रों की तरह बातचीत ।

Hock-हॉक-*n.* joint of a quadruped's hinder leg. चारपाये या चतुष्पद जन्तु के पिछले पैर का जोड़ ।

Hockey-हॉक-*कि*-*n.* a game played with a ball and sticks curved at one end. एक सिरे पर टेढ़े डण्डे से खेला जानेवाला गेंद का एक प्रसिद्ध खेल ।

Hocus-हॉ-*कस्*-*v. t. (p. t. Hocused.)* to stupefy a man with drugs. दवा देकर किसी को बेहोश करना ।

Hocus-pocus-हो-*कस्*-पो-*कस्*-*n.* a deception, a jugglery. मन्त्र-तन्त्र, इन्द्रजाल ; -*v. t.* to cheat. धोखा देना ।

Hod-हॉड-*n.* a trough for carrying mortar &c. मसाला ढोने की कड़ाही ।

Hodman-हॉड-मीन्-*n.* a man who carries a hod. सुरखी चूना ढोनेवाला आदमी ।

Hodge-podge-हॉज-पॉज-*n.* a confused mass. अनेक द्रव्यों का मिश्रण, खिचड़ी ।

Hoe-हो-*n.* a tool for loosening soil. कुदाली, फावड़ा ; -*v. t.* to dig with a hoe. कुदाली से खोदना ।

Hog-हॉग-*n.* a swine, a castrated boar. शूकर, (सुअर), बधिया किया हुआ सुअर ; -*v. t. (p. t. Hogged.)* to cut hair short, to bend. बाल छोटा करना, घुमाना ।

Hoggish-हॉग-*गिश्*-*adj.* like a hog, filthy, सुअर के समान, गन्दा ।

Hogshead-हॉग-*हेड*-*n.* a liquid measure or

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मॅज़र

52 gallons, a large cask. ५२॥ गलन तरल वस्तु की नाप, एक बड़ा पीपा ।

Hoick, Hoik-हॉ'-इक्-प्स. f. & i. to turn an aeroplane upwards. हवाई जहाज को ऊपर की ओर उठाना ।

Hoiden-हॉय'-डन-n. a rude bold girl, romp. धृष्ट कन्या ।

Hoist-हॉ'-इस्ट'-v. f. & i. to lift, to raise aloft, to elevate, to heave. ऊपर को उठाना, उभाड़ना ।

Hoky-poky, Hokey-pokey-होक्'-इ - पोक्'-इ-n. cheap icecream sold by street-vendors. सस्ती बरफ की कुल्फी जो फेरीवाले बेचते हैं ।

Hold-होल्ड'-v. f. & i. (p. f. & p. p. Held.) to keep fast, to grasp, to contain, to occupy, to engross, to consider, to celebrate, to believe, to convene. पकड़ना, धामना, रखना, धरना, ग्रस्त होना, विचारना, उत्सव मनाना, विश्वास करना (प्रचलित करना), सभा करना या बुलाना;-n. a grasp, custody, interior cavity of a ship. पकड़, बन्धन, जहाज का भीतरी भाग; **Hold -interj.** (stop!) ठहरो! **Hold your tongue** (stop talking.) चुप रहो; **To hold back** (to stop.) ठमकना, रुकना; **To hold by** (to accept.) स्वीकार करना, मानना; **To hold dear** (to regard with affection.) प्रेम से मानना; **To hold forth** (to offer, to speak publicly.) समर्पण करना, सबके सामने बोलना; **To hold him of no value** (to think him worthless.) उसको निकम्मा समझना; **To hold in** (to restrain.) रोकना; **To hold in esteem** (to respect.) आदर करना; **To hold it good** (to think advisable.) उचित विचारना; **To hold one's head high** (to show pride.) गर्व दिखलाना; **To hold out** (to stretch.) फैलाना; **To hold over** (to postpone.) टालना, स्थगित करना; **To hold up** (to sustain.) सहारा देना ।

Hold-all-होल्ड'-ऑल-n. a canvas bag with pockets to hold bedding &c. बिस्तरा आदि बाँधने का किमिच का बस्ता ।

Holder-होल्ड'-अर् - n. one who holds, a tenant, a pen with contrivance to hold a nib. पकड़नेवाला, असामी, काश्तकार, निब लगा कर लिखने की कलम ।

Holding-होल्ड'-इङ्ग् -n. a tenure of land. खेतीबारी, ठीके की जमीन ।

Holdback-होल्ड'-बीक्-n. hindrance, check. अवरोध, रुकावट ।

Holdfast-होल्ड'-फास्ट-n. a contrivance for

securing nail &c. काँटी, बोल्ट इत्यादि कसने का साधन ।

Hole-होल'-n. a hollow place, an excavation, an animal's burrow, a pit, a mean abode. गते, गुहा, बिल, जानवर की मंदि, गड्ढा, तुच्छ गृह;-v. f. to make holes in. छेद करना; **To pick holes in** (to find fault with.) दोष खोजना; **Hole and corner** (secret.) रहस्य, गुप्त बात ।

Holiday-हॉ'-लि-डे-n. (pl. Holidays.) a day of recreation or festival, vacation. उत्सव, त्योहार, अनध्याय का दिन, छुट्टी का दिन ।

Holily, Holiness-see Holy.

Holla-हॉल्'-ला-interj. same as Hollo. अरे ।

Holland-हॉल्'-लन्ड-n. a kind of linen. एक प्रकार का मलमल ।

Hollo-हॉल्'-लॉ'-v. f. & i. to shout, to call. चिल्लाना, पुकारना, ललकारना ।

Hollow-हॉ'-लो-adj. excavated, empty, vacant, false, insincere. पोला, खोखला, छूछा (निःसार), खाली, झूठा, बेईमान; -n. a cavity or depression, hole or den. पोला स्थान, पेड़ का खोदर, गड्ढा;-v. f. to excavate. खोदना, गड्ढा करना; -adv. completely. पूर्ण रूप से; **Hollow-hearted** (insincere.) बेईमान; **Hollowness** (-नेस्) -n. insincerity. शून्यता, असत्यता, बेईमानी; **Hollow-ware** (-वेयर्) -n. cooking pots &c. पकाने के पात्र ।

Holly-हॉल्'-लि-n. an evergreen shrub with prickly leaves. सर्वदा हरी रहनेवाली एक काँटेदार झाड़ी ।

Hom-होम्-n. an inlet in a river. नदी के बीच का टापू ।

Holocaust-हॉलो-कॉस्ट - n. a wholly burnt sacrifice, a disastrous fire. पूर्ण आहुति, प्रचण्ड अग्नि ।

Holster-होल्'-स्टर्-n. a leather case for pistol fixed to saddle. पिस्तौल रखने की चमड़े की जेब जो घोड़े की काठी में लगी होती है ।

Holt-होल्ड'-n. a wood, a wooded hill. जङ्गल, जङ्गल लगी हुई पहाड़ी ।

Holy-हो'-लि-adj. (comp. Holier, sup. Holiest.) sacred, pious, free from sin, perfect, devoted to God. पवित्र, धार्मिक, पापरहित, शुद्ध; **Holily** (-इ-लि)-adv. in a holy manner. पवित्रता से; **Holiness** (-नेस्) -n. piety, devotedness. पवित्रता, धार्मिकता; **Holy Land** (a sacred place.) पुण्यभूमि; **Holy place** (a place of pilgrimage.) तीर्थस्थान; **Holy study** (a study of sacred texts.) वेदों का

Age एज् ; Edge ऐज् : Pen पें ; Pain पें

अध्ययन; Holy wisdom (a knowledge about self.) ब्रह्मज्ञान; Holy writings (sacred writings.) वेद, श्रुति ।

Homage-होम्'-ऐज-न. acknowledgement of allegiance, dutiful reverence. पूजा, उपासना (सेवा), प्रभुभक्ति ।

Home-होम्'-न. a dwelling-place, a fixed residence or household, a native land, a place of rest. घर, वासस्थान, जन्मभूमि, आश्रय-स्थान; -*v. t. & i.* to come home. घर आना; -*adv.* closely. पूर्ण रूप से; **Home Charges** (expenses defrayed in Great Britain from India's income.) भारत के रुपये से इंग्लैंड में होनेवाला खर्च; **Home industry** (industry carried on in one's own country.) देश का व्यापार; **Homeless** (-लेस) -*adj.* without a home. गृहहीन, बिनाघर का, निराश्रय; **Homely** (-लि) -*adj.* domestic. गृहस्थी-सम्बन्धी; **Home Member** (Home Secretary.) गृह-सचिव; **Home office** (department of the Secretary of State for home affairs.) गृह-सचिव का घरेलू कार्य के विषय का कार्यालय; **Home Rule** (self-government.) प्रजातन्त्र राज्य, स्वराज्य; **Homesick** (sorry for being absent from home.) घर से बाहर रहने से खिन्न; **Homespun** (cloth spun at home.) खददर, घर का बना वस्त्र; **Homestead** (a building with outhouses.) बड़ी इमारत; **Homeward** (-स) (towards home.) घर की ओर, घर की तरफ; **At home** (free as at one's own home.) अपने घर की भांति स्वतंत्र; **The thrust went home** (*i. e.* exactly to the point aimed at.) निशाना ठीक लगा; **Words went home to his heart** (*i. e.* were piercing.) बातें उसके दिल में बैठ गईं ।

Homeopath (also **Hemoeopath**) होमियोपैथ-*n.* one who practises homeopathy. होमियोपैथी चिकित्सक; **Homeopathically** (-इक-लि)-*adv.* in a homeopathic manner. होमियोपैथिक रीति से; **Homeopathist** (-इस्ट) -*n.* one who practises homeopathy. इस विधि का चिकित्सक; **Homeopathy** (-इ)-*n.* Hahnemann's system of curing diseases by minute doses of drugs. होमियोपैथिक चिकित्सा ।

Homicidal-adj. see **Homicide**.

Homicide-होम्'-इस-साइड-न. man slaughter, one who kills a human being. मनुष्य की हत्या, मनुष्य-घातक; **Homicidal** (-सिडल)-*adj.* pertaining to homicide. मनुष्य-वध-सम्बन्धी ।

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेत्र

Homily-हॉम्'-इल-इ-न. a sermon, a moralising discourse. धार्मिक उपदेश, धर्मवाक्य ।

Hominy-हॉम्'-इन्-इ-न. maize hulled and boiled in water. दलिया, महेरा ।

Homo-हॉ'-मो-pref. in the sense of, the same, common. 'सदृश' अथवा 'सामान्य' अर्थ का उपसर्ग ।

Homogeneous-हॉ'-मो-जीन्'-इ-अल्, Homogeneous-हॉ'-मो-जीन्'-इ-अल्-adj. of the same kind. समान जाति का, एक ही प्रकार का ।

Homologous-हॉ'-मोल'-अ'-गस्-adj. having the same relation or relative position. तुल्य परिमाण का ।

Homonym-हॉ'-मो-निम्-न. words of the same form but differing in sense. एक ही रूप किन्तु भिन्न अर्थवाले शब्द ।

Homonymic-हॉ'-मो-निम्'-इक्, Homonymous (-अस्)-*adj.* equivocal. अनेकार्थ शब्द-सम्बन्धी ।

Homy-होम्'-इ-adj. home-like. गृहवत्, घर के समान ।

Hone-होन्-न. a whetstone. सान, सिल्ली; -*v. t.* to sharpen on a hone. सिल्ली पर हथियार तेज करना ।

Honest-ऑन्'-ऐस्ट-adj. fair and upright in dealings, sincere, faithful. निष्कपट, ईमानदार, सचरित्र, सच्चा; **Honestly** (-लि)-*adv.* in an honest manner. ईमानदारी से, सचाई से ।

Honesty-ऑन्'-ऐस्ट-इ-न. uprightness, integrity. सत्यता, खरापन, ईमानदारी; **Honesty is the best policy** (maxim of self-interested morality.) सत्यता या ईमानदारी ही सबसे उत्तम मार्ग है ।

Honey-हन्'-इ-न. the sweet fluid collected by bees, sweetness. मधु (शहद), मधुरता; **Honey-bee** (a bee that gathers honey.) मधुमक्खी ।

Honeycomb-हन्'-इ-कोम्-न. the hexagonal cells of wax in which bees collect honey and lay eggs. मधुकोष, शहद की मक्खी का छत्ता ।

Honeymoon-हन्'-इ-मून्-न. a month's holiday spent by newly married couple

after marriage. विवाह के बाद दम्पति का आनन्द पूर्णमिलन-मास ।

Honeysuckle-हन्'-इ-सक्-कल्-न. name of sweet-scented flower of clover. तिनपतिया के सुगन्धित फूल का नाम ।



Honk-हॉक्-*n.* the cry of a wild goose, sound of a motor-horn. जंगली बतख का शब्द, मोटर के भोंपे का शब्द ।

Honorarium-ऑनरैरियम्-*n.* the fee paid for professional services. किसी व्यवसाय का शुल्क या पारिश्रमिक, शुकराना ।

Honorary - ऑनररि - *adj.* conferred as an honour, serving without pay, holding a title without performing any services. सम्मानार्थ प्रदत्त, अवैतनिक, बिना तनखाह का, बिना किसी सेवा के ही पदवी धारण करनेवाला ।

Honorific- ऑनरिफिक - *adj.* implying or conferring respect. मान या प्रतिष्ठा सूचक ।

Honour-ऑन्-*n.* dignity, high respect, good name, reverence, nobleness of mind, chastity. सम्मान, आदर, प्रतिष्ठा (सत्कार), कीर्ति, उदारता, सच्चरित्रता; *-v. t.* to venerate, to respect, to accept and pay (draft &c.) when due, to confer honour. प्रतिष्ठा करना, हुन्डी आदि सकारना, उपाधि देना; Your honour, His honour. श्रीमान् ।

Honourable-ऑनरेबल-*adj.* worthy of honour, illustrious, upright. माननीय, आदरणीय, सच्चरित्र ; Honourably (-ऐबल-*adv.* in an honourable manner. मानपूर्वक, न्यायपूर्वक, इज्जत के साथ ।

Hood-हुड-*n.* a covering for the head, cowl, a badge worn over a university gown. सिर ढाँकने का वस्त्र (कॉटोप), विश्वविद्यालय के उपाधिसूचक महावस्त्र के ऊपर का विशेष अलङ्कार; *-v. t.* to cover with a hood. ढाँकना लगाना, ढाँकना; Hooded (-ऐड-*adj.* covered with a hood. ढकना लगा हुआ ।

Hoodwink-हुड-विक्-*-v. t.* to blind by covering the eyes, to deceive. आँखों को वस्त्र से ढाँकना, धोखा देना ।

Hoof-हुफ-*n.* (*pl.* Hoofs, Hooves.) the horny part of a beast's foot. खुर; *-v. i.* to walk as cattle. खुर मारना, पशु की तरह चलना; Hoof-pad (a pad for the hoof of horses.) घोड़े के पैर में बाँधने की गद्दी ।

Hook-हुक - *n.* a bent piece of metal, bent wire used for catching fishes, a snare. कुलाबा, काँटा, मछली फँसाने की बंसी, जाल; *-v. t.* & *i.* to catch with a hook, to bend. काँटिया में फँसाना (मछली पकड़ना), झुकाना; By hook or by crook (by right or wrong means.) किसी भी उपाय से; To hook on (to draw as with a hook.) काँटिया से फँसाना ।

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन् ; Pain पेन्

Hooked-हुक्ड, Hookt-हुक्ट-*adj.* shaped like a hook. टेठा, टेढ़ा ।

Hooker-हुक-*n.* a kind of sailing ship एक प्रकार का छोटा जहाज ।

Hooligan-हु-लिगन्-*n.* a cruel ruffian. गुण्डा, बदमाश ।

Hoop-हुप्-*n.* a circular band of metal, a wooden or iron circle. चक्कर, घेरा, गोल पट्टा; *-v. t.* to encircle. ऐसे पट्टे से बाँधना ।

Hoop-हुप्-*v. i.* & *n.* to utter a hooping sound. हु-हु का शब्द करना, ऐसा शब्द; Hooping cough (a kind of cough in which the patient whoops.) कुक्कुरखाँसी, सूखी खाँसी ।

Hoot-हुट-*v. i.* to make a loud sound especially in contempt, to drive away by hooting. घृणा से धिक्कारना, छी-छी करना; *-n.* a sharp cry, a shout in contempt. कर्कश शब्द, असन्तोष का शब्द ।

Hooter-हुट-*n.* one who hoots, a steam-whistle. चिल्लातेवाला, भाफ से बजनेवाली सीटी (जो कारखानों में काम आरम्भ या समाप्त करने के लिए बजाई जाती है) ।

Hop-हॉप् - *n.* a kind of perennial creeper, hopping, spring, dance. एक प्रकार की चिर-स्थायी लता, कूदफाँद, उछाल, नाच; *-v. i.* (*p. t.* Hopped.) to spring on one leg, to spring on all fours, to depart suddenly. एक पैर के बल या चारों पैरों से कूदना, तुरत प्रस्थान करना; Hop-o'-my-thumb (a man of small stature.) नाटा, छोटा मनुष्य, बौना ।

Hope-होप् *n.* a desire combined with expectation, anticipation. आशा (इच्छा), मनोरथ (भरोसा); *-v. t.* & *i.* to look with expectation, to expect and desire. आशा करना, भरोसा करना ।

Hopeful - होप् - फुल् - *adj.* full of hope, encouraging. आशायुक्त, आशाजनक (होन्हार); Hopefully (-फुलि) *-adv.* in an encouraging manner. आशा से; Hopefulness (-फुल्नेस्) *-n.* the quality of being hopeful आशापूर्णता ।

Hopeless-होप् - लेस् - *adj.* devoid of hope. आशाहीन; Hopelessly (-लि) *adv.* without hope. निराशा से; Hopelessness (-नेस्) *-n.* despair. निराशा, लाचारी ।

Hopple-हॉप् - पल्-*v. t.* to tie together the legs of a horse. घोड़े के पैरों को एक साथ बाँधना ।

Horary-हो-ररि-*adj.* hourly, occurring every hour. प्रति घण्टे का, घण्टे-घण्टे पर होनेवाला ।

Horde-होर्ड-*n.* a band of nomads, a gang, multitude. घुमक्कड़ों का जत्था, संघ, झुण्ड ।

Horizon-हॉराइजन-*n.* the line at which the earth and the sky seem to meet, experience, limit. क्षितिज, अनुभव, परिधि ।

Horizontal-हॉराइजण्टल-*adj.* parallel to the horizon, at right angles to the vertical level. क्षितिज के समानान्तर, समतल; **Horizontally** (-लि) -*adv.* in a horizontal direction. क्षितिज की दिशा में, पड़े बल से ।

Hormone-हॉर्मोन्-*n.* a chemical secretion from certain glands of the body. शरीर के भीतर का एक पुष्टिकर रासायनिक तत्व, न्यासर्ग ।

Horn-हॉर्न-*n.* a hard and pointed substance on the head of cattle usually in pairs, a drinking vessel, a powder flask, a kind of wind instrument, antennae of insects. सींग, प्याला, बारूद रखने का डिब्बा, सिंगा (भोंग), फर्निगों की मूँछ; -*v.* *t.* to furnish with horns. सींग लगाना ।

Horner-हॉर्न-*n.* one who deals in horns. सींग के पदार्थ बनाने और बेचनेवाला ।

Hornet-हॉर्नेट-*n.* a large wasp. बरें की जाति का एक कीड़ा, हड्डा ।

Hornless-हॉर्नलेस-*adj.* destitute of horns. बिना सींग का ।

Horny-हॉर्नी-*adj.* callous, hard as horn. सींग की तरह कड़ा ।

Horologe-हॉर् - अ - लॉज-*n.* a timepiece or clock. छोटी या बड़ी घड़ी ।

Horology-हॉर्-अलें-जि-*n.* the art of making clocks. घड़ी बनाने की विद्या ।

Horoscope - हॉर्-अ-स्कोप-*n.* observation of planets at a person's birth. जन्मपत्रिका; To cast a horoscope (to prepare a horoscope.) जन्मपत्रिका बनाना ।

Horoscopical-हॉर्-स्कोपिकल-*adj.* pertaining to a horoscope. जन्मपत्री सम्बन्धी ।

Horrible-हॉ-रि'-बल-*adj.* fit to excite horror, dreadful, unpleasant, hideous. भयानक, विकराल, डरावना ।

Horribly-हॉ-रिब'-लि-*adv.* in a dreadful manner. भयङ्कर रूप से ।

Horribleness-हॉ-रिबल-नेस-*n.* the state of being horrible, dreadfulness. भयङ्करता, डरावनापन ।

Horrid-हॉ-रिड-*adj.* terrible, horrible, frightful. भयङ्कर, विकट, डरावना; **Horridly** (-लि) -*adv.* in a terrible manner. विकट रूप से;

Horridness (नेस)-*n.* the quality of being horrible, frightfulness. भयङ्कर रूप ।

Horrific-हॉ-रिफ'-इक्-*adj.* causing horror. भयङ्कर, डरानेवाला ।

Horrrify-हॉ-रि'-फाइ-*v.* *t.* (*p.* *t.* **Horrrified**) to excite terror. डराना ।

Horripilation-हॉरिपिलेशन्-*n.* a bristling of the hairs of the body. शरीर भर के रोंबे खड़े होना, रोमाञ्च ।

Horror-हॉरर-*n.* a dreadful shivering, shuddering, great dislike. कँपकँपी (भय), अति घृणा ।

Horse-हॉर्स-*n.* a solid-hoofed quadruped used as a beast of burden or for riding, cavalry. अश्व, घोड़ा, घुड़सवार; -*v.* *i.* to mount on a horse. घोड़े पर सवार होना; **Horse-breaker** (one who trains a horse.) अश्व-शिक्षक, घोड़ा फेरनेवाला; **Horsechestnut** (a kind of tree.) एक प्रकार का अखरोट; **Horse-cloth** (a cloth for covering a horse.) घोड़े का ओहार; **Horse-fly** (a fly that stings horses.) किलनी; **Horse-laugh** (a loud boisterous laugh.) ठट्ठा, ठहाके की हँसी; **Light horse** (artillery with light guns.) हल्के शस्त्र धारण किये हुए घुड़सवार; **Pack-horse** (a horse of burden.) लद्दू घोड़ा; **To horse** (to ride on a horse.) घोड़े पर सवारी करना ।

Hortative-हॉर्टि-टिव-*adj.* serving to exhort. उत्साह दिलानेवाला ।

Horticultural-हॉर्टिकल्चरल-*adj.* pertaining to the culture of gardens. उद्यानविद्या (बाग-बानी) सम्बन्धी ।

Horticulture-हॉर्टिकल्चर-*n.* the art of cultivating gardens. उद्यानविद्या, बागबानी; **Horticulturist** (-इस्ट) -*n.* one skilled in the art of horticulture. बागबानी में निपुण ।

Hose-होज-*n.* (*pl.* **Hose**) stockings, a flexible tube for watering plants. मोजा, पौधों पर पानी छिड़कने की नली ।

Hosier-होज'-यर-*n.* one who deals in hosiery. मोजे का व्यापारी; **Hosiery** (-इ) -*n.* a manufactory of hoses &c. सूई से बने हुए बल ।

Hospice-हॉस्पि-पिस-*n.* a home for the sick, a house of rest for travellers. बीमारों के रहने का स्थान, सराय ।

Hospitable - हॉस्पिटेबल - *adj.* disposed to entertain strangers. आतिथ्यकारी, अतिथि-सत्कार करनेवाला; **Hospitably** (-बल) -*adv.* with kindness to strangers. आदर-सहित, सत्कार-सहित ।

Hospital-हॉस्पिटल-*n.* an institution for the

care of the sick and wounded, an almshouse. आरोग्यशाला, चिकित्सालय, अस्पताल।

Hospitality-हॉस्पिटैलिटी-*n.* kindness to strangers, a friendly reception of strangers and guests. आतिथ्य, अतिथि-सत्कार।

Host-होस्ट-*n.* a large number, an army, one who entertains or lodges another, an innkeeper. समुदाय, सेना, आतिथ्य करनेवाला, यजमान, आतिथ्य, मेजबान।

Hostage-होस्टेज-*n.* a person delivered as a pledge to the enemy. प्रतिभू (जमानत) के रूप में शत्रु को प्रदत्त व्यक्ति।

Hostel-हॉस्टल-*n.* an inn, a house for the residence of students. सराय, विद्यार्थियों के रहने का स्थान, छात्रावास; **Hostelry** (-रि)-*n.* an inn. धर्मशाला, सराय।

Hostess-होस्टेस-*n. fem.* a female host. अतिथि-सत्कार करनेवाली स्त्री।

Hostile-हॉस-*adj.* unfriendly, opposed, adverse. विरुद्ध, वैरी, विपरीत; **Hostilely** (-लि)-*adv.* in a hostile manner, adversely. विरुद्धता से।

Hostility-हॉस्टिलिटी-*n.* enmity, opposition. शत्रुता, विरोध।

Hostler-ऑस्-*same as* Ostler.

Hot-हॉट-*adj. (comp. Hotter, sup. Hottest.)* very warm, feeling heat, eager, pungent, passionate, violent, angry, exciting. उत्तप्त (बहुत गरम), गरमी का अनुभव करनेवाला, उत्प्लुक्त, तीता, कामातुर, उग्र, क्रुद्ध, उत्तेजक; *adv.* eagerly, angrily. उत्साहपूर्वक, क्रोध से; Give it him hot (to punish.) दण्ड देना; **Hotbed** (a manured field.) खाद डालकर तैयार की हुई जमीन; **Hot-blooded** (excitable.) प्रचंड, साहसी; **Hot-house** (a glass-house for sheltering tender plants.) कोमल वनस्पतियों को गरम रखने का दीर्घोष्ण का मकान; **Hotpress** (a machine for pressing paper.) कागज इत्यादि को दबाने का चौप कल।

Hotly-हॉट-*adv.* in a hot manner. प्रचंडता से, क्रोध से।

Hotness-हॉट-*n.* the quality of being hot. उष्णता, उग्रता, तीक्ष्णता।

Hotchpot-हॉच-*n.* a mixture of ingredients. मिलाव, मिश्रण।

Hotchpotch-हॉच-*n.* a confused mass of ingredients mixed together. खिचड़ी, गड़बड़झाला।

Hotel-होटेल-*n.* an inn, a house for travellers. सराय (धर्मशाला), भोजनालय, होटल।

Hottentot-हॉट-*n.* one of a native race of South Africa. दक्षिणी अफ्रीका की एक जाति।

Hough-हॉक-*n.* the joint of the hind leg of an animal, the ham. पशु की जंघारिध।

Hound-हाउन्ड-*n.* a dog of chase. शिकारी कुत्ता; *v. t.* to hunt. शिकार करना।

Hour-अवर-*n.* a duration of 60 minutes, a short time, an occasion. घंटा, घड़ी, अवसर; At all hours (always.) सर्वदा; At the eleventh hour (at the last stage.) अन्तिम क्षण में; **Hour-glass** (an instrument for measuring intervals of time by running sand through a narrow neck.) बालूघड़ी; **Hour-hand** (the hand which shows the hour on a clock or watch.) घड़ी की घंटा दिखाने वाली छोटी सूई।

Houri-हू-*n.* a nymph, an extremely beautiful woman. स्वर्ग कन्या (असुरा), दिव्य स्त्री।

Hourly-अवर-*adv.* every hour. प्रति घण्टे; In a good hour (on a good occasion.) सुअवसर में; In an evil hour (in bad time.) अशुभ काल में; The question of the hour (the question of the time.) इस समय का प्रश्न, प्रस्तुत विषय।

House-हाउस-*n.* a dwelling-place, a building, an assembly, a household, a family or race, dynasty. घर, भवन, समुदाय, गृहस्थी, परिवार या जाति, वंश; *v. t.* (हाउज़) to shelter. आश्रय देना; **House-breaker** (one who breaks into a house.) संधे मारकर चोरी करनेवाला; **Housekeeper** (the head of a household.) गृह-स्वामी; **Housemaid** (a maid-servant.) दासी, दाई; **House of God** (a church.) गिरजाघर; **House-surgeon** (a physician resident in a hospital.) अस्पताल में सर्वदा रहनेवाला चिकित्सक या डाक्टर; To keep open house (to arrange for the reception of all guests.) सभी पाहुनों के स्वागत का प्रबन्ध करना।

Household-हाउस-*n.* the persons who dwell under the same roof and form a family. कुटुम्ब, परिवार, कुनवा; **Household gods** (family gods.) कुलदेवता; **Householder** (the head of a household.) गृहस्वामी।

Houseless-हाउस-*adj.* destitute of house or dwelling. गृहहीन।

Housewife-हाउस-वाइफ-*n.* the mistress of a family. गृहिणी, घरनी, मालकिन।

Housing-हाउज़'-इङ्ग-*n.* a horse's covering for protection, a saddle-cloth. घोड़े का ओहार, काठी के नीचे का नमदा।

Hove-होव'-*p. i.* of Heave.

Hovel-होव'-ऐल'-*n.* an open shed for sheltering cattle, an out-house, a cottage. पशुशाला, छप्पर, कुटी।

Hover-होव'-*v. i.* to hang in or float in the air, to loiter. हवा में घूमना, बहकना; *-n.* a walk. परिभ्रमण, टहलान; **Hovering** (-इङ्ग) *-n.* a loitering. चक्कर मारना।

How-हाउ-*adv.* in what manner or way, to what extent? किस रूप से, किस प्रकार से, कैसे? **Howbeit** (however.) तथापि; **How do you do?** (how do you fare?) आपका क्या हाल-चाल है? **Howelse** (otherwise how.) नहीं तो कैसे; **However** (in whatever manner, nevertheless.) किसी प्रकार, किन्तु; **How is corn?** (what is the price of corn?) अन्न का क्या भाव है? **How long?** (up to what time?) कब तक? **How much?** (to what extent?) कितना; **How now?** (why is this so?) ऐसा क्यों है? **Howsoever** (although, however.) कैसे ही, किसी प्रकार से।

Howitzer-हाउ'-इड्ज़-अर्-*n.* a kind of short gun. एक प्रकार की छोटी बन्दूक।

Howl-हाउल'-*v. i.* to roar, to utter a loud doleful cry, to cry like a dog or wolf. गर्जना, गुराँना, जोर से चिल्लाना; *-n.* the cry of a dog or wolf. कुत्ते या भेड़िये की गुराँहट।

Howler-हाउल'-अर्-*n.* one who roars, a kind of American monkey. गुरानियाला, एक प्रकार का अमेरिका का बन्दर।

Howling-हाउल'-इङ्ग-*n.* a roaring cry. चिल्लाहट, गरजने का शब्द।

Hoy-होय'-*n.* a kind of small boat. एक प्रकार की छोटी नाव; *-interj.* ho! अहो! अरे! हो!

Hoyden-होय'-डन्-*n.* a boisterous woman. कुलटा स्त्री।

Hub-हब'-*n.* the central part or nave of a wheel. पहिये की नाभि, धुरा।

Hubble-bubble-हब'-बल'-बल'-*n.* an Indian tobacco-pipe, a confused talk. हुक्का, अस्पष्ट बातें।

Hubbub-हब'-बल'-*n.* a confused cry, an uproar. कोलाहल, कलकल शब्द।

Huckaback-हक'-अ-बैक'-*n.* a coarse cloth of rough surface for towels &c. तौलिया इत्यादि बनाने का एक प्रकार का मोटा रुखा कपड़ा।

Huckle-हक'-कल'-*n.* the hip, hunch. पुट्टा, जाँघ, चूतड़; **Huckle-backed**-*adj.* (hunch-backed.) कुबड़ा।

Huckster-हकस्ट'-अर्-*n.* a pedlar or hawker. फेरीवाला, बिसाती; *-v. i.* & *i.* to sell in small quantities. फुटकर माल बेचना; **Hucksterer** (-अर्)-*n.* a retailer of small articles. फुटकर माल बेचनेवाला।

Huddle-हड'-इल'-*v. i.* to amass in a confused manner, to hurry over. ढेर लगाना (भीड़ लगा देना), शीघ्रता करना; *-n.* a crowd, tumult, confusion. भीड़, गड़बड़ी, शोर-गुल।

Hue-ह्यू-*n.* colour, tint. रङ्ग, छवि; **Hue and cry** (confusion, outcry.) कोलाहल, शोरगुल।

Huff-हफ'-*v. i.* & *i.* to offend, to bully. चिढ़ाना, क्रोध करना, शेखी करना; *-n.* anger. क्रोध, रोष।

Huffer-हफ'-अर्-*n.* a blusterer. शेखीवाज।

Huffish-हफ'-इश'-*adj.* petulant. क्रोधी, धृष्ट।

Hug-हग'-*v. i.* (*p. i.* Hugged) to embrace closely, to delight in, to hold fast, to cling to. आलिङ्गन करना, चपकाना, आनन्द लेना; *-n.* a close embrace. गाढ़ आलिङ्गन।

Huggery-ह-गर्-इ-*n.* action of hugging. आलिङ्गन।

Huge-ह्यूज'-*adj.* very large, immense, enormous. बहुत बड़ा, विशाल, बहुत भारी; **Hugely** (-लि)-*adv.* enormously. विशालता से; **Hugeness** (-नेस)-*n.* bigness, enormous bulk. विशालता, भारीपन।

Hugeous-ह्यूजि-अस'-*adj.* huge, enormous. विशाल, बड़ा भारी।

Hugger-mugger-हग'-गर्-मग'-गर्-*n.* secrecy, confusion. रहस्य (गुप्त बात), गड़बड़ी; *-v. i.* to conceal, to suppress. छिपाना, दबा देना।

Hulk-हल्क'-*n.* the body of a dismantled ship. टूटे हुए जहाज का ढाँचा।

Hulking-हल्क'-इङ्ग-*adj.* bulky, clumsy. भारी, भद्दा।

Hull-हल'-*n.* the outer covering of a fruit, the frame of a ship. फल का छिलका, जहाज का पेड़ा; *-v. i.* (*p. i.* Hulled) to strip off covering, to pierce the hull of a ship. छिलका हटाना, जहाज के पेट में गोला मारना।

Hullabaloo-हल-अ-बल'-*n.* an uproar. कोलाहल, शोर-गुल।

Hullo (-ला)-ह-लो. (-लो-आ)-*interj.* denoting confusion. आहो! अरे!

Hum-हम्-*v. i.* (*p. i.* Hummed.) to make

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मैज़र

murmuring sound. भनभनाना, गुनगुनाना; *-s.* a murmuring sound. भनभनाहट, गुनगुनाहट; *-interj.* denoting surprise. सन्देह-सूचक अव्यय ।

Human-ह्यू'-मन्-*adj.* pertaining to man, of man as opposed to God. मनुष्य-जाति का, मानवी; **Human being** (mankind.) मनुष्य जाति, मनुष्य, मानव ।

Humane-ह्यू'-मैन्-*adj.* kind, tender. दयालु, कोमल ।

Humanism-ह्यू'-मनिज्म-*n.* the service of humanity. मनुष्य-जाति की सेवा ।

Humanist-ह्यू'-मनिरट्-*n.* a student of human nature. मनुष्य की प्रकृति का अध्ययन करनेवाला ।

Humanitarian-ह्यू'मनिटेरिअन्-*n.* a philanthropist. मनुष्य-जाति से प्रेम करनेवाला ।

Humanity-ह्यू'-मीन्-इट्-*n.* the quality of being human, mankind, a kind feeling, benevolence. मानवता, मनुष्य जाति, दया, कृपालुता ।

Humanize-ह्यू'-मन्-आइज्-*v. t.* to show humanity. शिष्टाचार करना, दयालु बनाना ।

Humanness-ह्यू'-मन्-नेस्-*n.* benevolence. मनुष्यत्व, कृपालुता ।

Humble-हम्-ब्ल-*adj.* of lowly condition, modest, meek, submissive. निम्न, नीच, विनीत, नम्र (गर्वरहित), दीन :-*v. t.* to lower, to abase. नीचा दिखाना (घमण्ड तोड़ना), नम्र करना; **Humble-bee** (the humming bee.) भौरा; **Humbled** (-इ-)*adj.* conquered. जीता हुआ; **Humbleness** (-नेस्)-*n.* the quality of being humble. नम्रता ।

Humbling-हम्-ब्लिङ्ग-*n.* victory. विजय ।

Humbly-हम्ब्लि-*adv.* modestly, in a humble manner, submissively. दीनता से, नम्रतापूर्वक; **In humble day** (in times of adversity.) आपत्ति के समय में ।

Humbug-हम्-बगर-*n.* a fraud, deception, nonsense. छल (कपट), धोखा, पाखण्ड; :-*v. t.* (p. t. **Humbugged**) to deceive, to hoax. धोखा देना, ठगना ।

Humdrum-हम्-ड्रम्-*adj.* & *n.* trite, commonplace, dull, a stupid fellow. सामान्य, साधारण, नीरस, मन्द, मूर्ख मनुष्य; **Humdrumness** (-नेस्)-*n.* the quality of being stupid. मूर्खता, सिद्धिपन ।

Humeral-ह्यू'-मर्-ल-*adj.* belonging to the shoulder. स्कन्ध-सम्बन्धी ।

Humerus-ह्यू'-मर्-अस्-*n.* the round bone

of the upper arm. प्राण्डास्थि, भुजा की गोल हड्डी ।

Humid-ह्यू'-मिड्-*adj.* damp, moist. गीला, तर ।

Humidity-ह्यू'मिडिटी-*n.* moisture. आद्रता, तरी ।

Humiliate-ह्यू'-मिल-इ-पेट्-*v. t.* to lower the dignity of, to mortify, to depress. गर्व तोड़ना, नीचा करना, दबाना; **Humiliation** (-पेट्-शन्)-*n.* the act of humiliating. दर्प-दमन, दीनता ।

Humility-ह्यू'-मिलिटि-*n.* meekness, modesty, humbleness. विनय, नम्रता, दीनता ।

Humming-हमिङ्ग-*adj.* murmuring. भन-भनता हुआ; :-*n.* act of humming. भिनभिनाहट

Hummock-हमॉक-*n.* a small hill, a rising ground. छोटी पहाड़ी, टीला ।

Humoral-ह्यू'-मर्ल-*adj.* pertaining to humours. त्रिदोष-सम्बन्धी ।

Humorist-ह्यू'-मरिरट्-*n.* a man of playful fancy. हँसी करनेवाला मनुष्य, (ठिठोलिया, दिल्लगीवाज) ।

Humorous-ह्यू'-मर्स्-*adj.* full of humour, विनोदी, रसिक, हँसी का; **Humorously** (-लि)-*adv.* in a humorous manner. विनोद के रूप में या ढंग से; **Humoursome**-ह्यू'-मर्-सम्-*adj.* humorous, whimsical. रसिक, विनोदी ।

Humour-ह्यू'-मर्-*n.* a turn of mind, inclination, comicality, wit, an animal fluid. मन की भावना, प्रकृति (प्रवृत्ति), रसिकता, चित्त-तरंग (लहर), शरीर के त्रिदोष (वात, पित्त, कफ); :-*v. t.* to comply, to gratify. अनुरोध करना, सन्तुष्ट करना, प्रसन्न करना; **Good humour** (humour neatly expressed.) सुशीलता; **Joyous humour** (pleasing wit.) आनन्द-वृत्ति; **Out of humour** (out of temper.) अप्रसन्न, क्रुद्ध ।

Hump-हम्प-*n.* the protuberance on the back of an animal, hunch. ककुद, कुबड़; :-*v. t.* to depress, to annoy. कुदाना, चिदाना; **Hump-backed** (with a hump on the back.) कुबड़ा; **Humpless** (-लेस्)-*adj.* without humps. बिना कुबड़ का; **Humpy** (-इ)-*adj.* with many humps. अनेक कुबड़वाला ।

Humph-हम्फ-*interj.* denoting doubt or dissatisfaction. सन्देह अथवा असन्तोष सूचक अव्यय ।

Humpty-dumpty-हम्-टि-डम्-टि-*n.* a puny person. नाटा छोटा मनुष्य ।

Humpy-हम्प-इ-*n.* a kind of Australian bur. अस्ट्रेलिया की एक प्रकार की शोषड़ी ।

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्

Hunch-हन्च्-*n.* a hump. कुबड़ा; *-v. t.* to bend. मोड़ना; **Hunchbacked -*adj.*** having a humpback. कुबड़ा।

Hundred-हन्-ड्र-*n.* ten times ten. सौ; **By hundreds. सौ-सौ करके; Hundredth (-थ) -*adj.*** one of a hundred equal parts. सौवाँ; **Long (great) hundred (one hundred and twenty.)** एक सौ बीस।

Hundredfold-हन्-ड्र-ड्र-फोल्ड-*adj.* a hundred times. सौगुना।

Hundredweight-हन्-ड्र-ड्र-वेट-*n.* a weight of 112 lbs. एक सौ बारह पाउंड (५६ सेर) का वजन।

Hung-हङ्ग-*p. t.* & *p. p.* of Hang. 'होङ्ग' धातु का लटकाने के अर्थ में भूतकाल का रूप।

Hunger-हङ्ग-गर्-*n.* an uneasy sensation caused by want of food, an earnest desire. भुधा, भूख, तीव्र अभिलाषा; *-v. i.* to have a keen appetite. भूख लगना; *-v. t.* to long for. इच्छा करना; **Hunger-strike (refusal to take food.)** अनशन-व्रत, भूख हड़ताल।

Hungry-हङ्ग-ग्रि-लि-*adv.* in a hungry state. भूख की अवस्था में; **Hungriness (-नेस्)-*n.*** the state of being hungry. भुधा, भूख।

Hungry-हङ्ग-ग्रि-*adj.* having hunger, lean, greedy. भुधा-पीड़ित, भूखा, दुबला, लोभी।

Hunk-हङ्क्-*n.* a clumsy piece. भद्दा टुकड़ा; *-(pl.)* a miser. कृपण, कंजूस।

Hunt-हन्ट-*v. i.* & *t.* to chase a wild animal, to chase for food, to seek after, to pursue. मृगया करना, शिकार करना, भोजन के लिये पीछा करना, खोजना, पीछा करना; *-n.* a chase of wild animals. मृगया, शिकार; **To hunt out (to search for.)** पता लगाना; **To hunt up (to seek.)** अन्वेषण करना, खोजना।

Hunter-हन्ट-अर्-*n.* (fem. Huntress -रॅस्) one who hunts. शिकारी, शिकार करनेवाला मनुष्य।

Hunting-हन्ट-इङ्ग-*n.* the act of chasing wild animals. आखेट, मृगया।

Huntsman-हन्ट्स-मीन्-*n.* a hunter, a man in charge of hounds. शिकारी, शिकारी कुत्तों का निरीक्षक।

Hurdle-हर्डल्-*n.* wooden sticks woven together for temporary frame. टट्टी, टट्टर; *-v. t.* to cover with hurdles. टट्टी में बन्द करना; **Hurdler (अर्)-*n.*** a maker of hurdles, a runner of hurdle races. टट्टी बनानेवाला, टट्टी-फाँद दौड़नेवाला।

Hurdy-gurdy - हर्डि - गर्डि-*n.* a kind of musical instrument. एक प्रकार का बाजा।

Hurl-हर्ल्-*v. t.* to throw violently, to dash with force, to whirl. वेग से फेंकना, उछालना, चक्र देना; *-n.* a violent throw, tumult. झटके की फेंकान, उपद्रव; **Hurling (-इङ्ग)-*n.*** the act of throwing. उछाल (फेंकान)।

Hurley-हर्लि-*n.* a hockey-stick. हॉकी की छड़ी।

Hurlyburly-हर्लि-बर्लि-*n.* a tumult, an uproar, a bustle. कलकल शब्द, कोलाहल।

Hurrah-हुर्र-र-आ-*interj.* expressing exultation. आनन्दसूचक अव्यय, वाह-वाह! शवाश! **Hurricane-ह-रि-केन्-*n.*** cyclone, a violent wind. प्रचंड बात, चक्रवात; **Hurricane-lamp (a lamp which a wind cannot extinguish.)** आंधी में न बुझनेवाला लम्प।

Hurry-ह-रि-*n.* a great haste, eagerness, confusion. शीघ्रता (जल्दी), आकुलता; *-v. i.* & *t.* (*p. t.* **Hurried.**) to hasten, to remove. जल्दी से जाना या हटाना।

Hurry-skurry-हरि - स्करि-*n.* confusion. घबड़ाहट; **Hurry up (be quick.)** जल्दी करो।

Hurst-हर्स्ट-*n.* a hillock, a sandbank. पहाड़ी, बलुआ किनारा।

Hurt-हर्ट-*n.* an injury, a wound, harm. आघात, घाव, चोट, क्षति, अपकार; *-v. t.* & *i.* (*p. t.* & *p. p.* **Hurt.**) to give pain, to damage. दुःख देना, चोट पहुँचाना, नष्ट करना।

Hurtful-हर्ट-फुल्-*adj.* injurious, mischievous. पीड़ाकर, घातक, दुष्ट; **Hurtfully (-लि)-*adv.*** in an injurious manner. क्षति या चोट पहुँचाते हुए।

Hurtle-हर्टल्-*v. t.* to strike against, to hurl swiftly. टकराना, वेग से धुमाना।

Hurtless-हर्ट-लेस्-*adj.* receiving no injury. बिना घाव का।

Husband-हज्ज-बन्ड-*n.* (fem. Wife.) a man to whom a woman is betrothed, a married man. पति, दुलहा, शौहर, विवाहित पुरुष; *-v. t.* to manage economically. कम खर्च में प्रबन्ध करना (किया-यत करना); **Brother of husband.** देवर; **Husbandhood (-हुड)-*n.*** the state of being a husband. पतित्व; **Husbandlike (-लार्क्)-*adj.*** like a husband. पति के समान; **Husband's sister.** ननद; **Husbandry (-रि)-*n.*** the occupation of a farmer. कृषिकर्म, किसानी।

Hush-हश्-*n.* silence, stillness. शान्ति, चुप्पी; *-v. t.* to calm, to silence. शान्त करना, चुप करना; *-interj.* चुप! शान्त; **Hush-money (bribe given for hiding a crime.)** किसी

अपराध को छिपाने के लिये दिया हुआ घूस ; To hush up (to suppress.) दबा देना ।

Husk-हस्क - *n.* the dry outer covering of seeds or fruit, the worthless part of a thing. छिलका, भूसा, निरर्थक अंश ; - *v. t.* to strip husk from. छिलका या भूसी हटाना ; **Husked** (-इ) - *adj.* stripped of husks. भूसा हटाया हुआ ।

Huskily-हस्क - *adv.* roughly. रूक्षता से ; **Huskiness** (-नेस्) - *n.* the state of being husky. भूसापन ।

Husky-हस्क - *adj.* abounding with husks. भूसा भरा हुआ ।

Hussar-हू - *n.* a soldier of light cavalry. घुड़सवार सिपाही ।

Hussy, Huzzy-ह - *n.* a woman of worthless character. पापिनी, दुष्टा स्त्री ।

Hustings-हम् - *n.* the proceedings of an election. चुनाव का कार्यक्रम ।

Hustle-हम् - *v. t.* & *i.* to thrust hastily, to push roughly. ढकेलना, धक्का देना ; - *n.* bustle. शोर मचा ।

Hut-हट - *n.* a small house, a cottage. कुटी, झोपड़ी ; - *v. t.* & *i.* to place or lodge in huts. झोपड़ी में रखना या बसना ।

Hutch-हच् - *n.* a small hut, an enclosure for rabbits &c., a coop. कुटी, खरहे का घेरा या बाड़ा ।

Huzza-हु(इ) - *interj.* of applause or encouragement. हर्षनाद, जय जय की ध्वनि ।

Hyacinth-हाइ - *n.* a bulbous plant with bell-shaped flowers. एक प्रकार का फूलदार पौधा ; **Hyacinthine** (-आइन्) - *n.* a kind of gem. एक प्रकार का रत्न ।

Hyades-हाइ - *n.* a cluster of five stars. (वर्षासूचक) पाँच तारों का समुदाय ।

Hyaena-हाइ - *n.* a carnivorous animal. लकड़बग्घा ; see Hyena.

Hyaline-हाइ - *adj.* glassy, transparent. काँच की तरह का, पारदर्शक ।

Hybrid-हाइ - *n.* & *adj.* an offspring of two different species or varieties, heterogeneous. दो भिन्न जाति की सन्तति, वर्णसंकर, दोगला ; **Hybridism** (-इज्म्) - *n.* the state of being hybrid. वर्णसंकरत्व ; **Hybridization** (-आइज्-शन्) - *n.* the act of hybridizing. वर्णसंकर करण, वर्णसंकर बनाना ।

Hybridize-हाइ - *v. t.* to procreate

by hybrids. दो जातियों के योग से एक नई जाति उत्पन्न करना, वर्णसंकर पैदा करना ।

Hybridous-हाइ - *adj.* produced from different species. विभिन्न जातियों से उत्पन्न ।

Hydra-हाइ - *n.* serpent with many heads, a water-snake, a tubular branched water animal. अनेक फनवाला सर्प, जलसर्प, बहुशाखी नलाकार जलजन्तु ।

Hydrant-हाइ - *n.* a pipe with a nozzle for drawing water. पानी निकालने का बम्या ।

Hydrate-हाइ - *n.* a compound of water with another element. किसी पदार्थ का पानी में घोल ; - *v. t.* to combine with water. जलयुक्त करना ; **Hydration** (-इ-शन्) - *n.* घोल की क्रिया ।

Hydraulic-हाइ - *adj.* worked by the pressure of water. जलचाप या भार से चालित ; **Hydraulician** (-इ-यन्) - *n.* one versed in hydraulics. जलचाप विद्या में प्रवीण ; **Hydraulics** (-इ-इक्स्) - *n.* the science of converting fluids into motion. जलगति शास्त्र ।

Hydric-हाइ - *adj.* pertaining to or containing hydrogen. जलीय वायु या उद्जनसम्बन्धी, इस वायु से पूर्ण ।

Hydro-हाइ - *pref.* for 'water' 'जल' अर्थ का उपसर्ग ।

Hydrocele-हाइ - *n.* a morbid collection of fluid in the testicle. अण्डकोष में पानी उत्पन्न होने का रोग, अण्डवृद्धि ।

Hydrochloric (acid.) - *n.* हाइड्रो - क्लोर - इक (ओसिड) - *n.* नमक का तेजाब, लवणाम्ल ।

Hydroelectric-हाइ - *adj.* electricity generated by a strong current of water. जल की धारा से उत्पन्न विजली, जल-विद्युत् ।

Hydrogen-हाइड्रोजन् - *n.* the lightest colourless gas. सबसे हल्का वायुरूप तत्व, उद्जन ; **Hydrogenate** (-ऐट्) - *v. t.* to combine with hydrogen. इस वायुरूप तत्व से मिश्रित करना ।

Hydromel-हाइ - *n.* a mixture of honey and water. जल और मधु का घोल ।

Hydrometer-हाइ - *n.* an instrument for measuring the density of liquids. तरल पदार्थों का घनत्व (भारीपन या हल्कापन) नापने का यन्त्र ।

Hydropathic - see Hydropathy.

Hydropathy-हाइ - *n.* a treatment of diseases with cold water. जल-चिकित्सा, ठण्डे जल से रोग हटाने की विधि ; **Hydropathic** (-इक्) - *adj.* pertaining to hydropathy. जल-चिकित्सा-सम्बन्धी ।

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्

Hydrophobia-हाइड्रो-फो-बि-आ-*n.* aversion to water, rabies, canine madness. जलवास्त, जलातक, वह रोग जिसमें जल से डर लगता है, पागल कुत्ते के काटने पर होनेवाला रोग।

Hydroplane-हाइड्रो-प्लेन-*n.* a kind of aeroplane which makes its start on water. एक प्रकार का हवाई जहाज जो जल पर दौड़कर हवा में उड़ता है।

Hydrostatic-हाइड्रो-स्टैटि-क-*adj.* pertaining to the equilibrium of liquids. तरल पदार्थों की समतलता-संबन्धी।

Hydrostatics-हाइड्रो-स्टैटिक्स-*n. (pl.)* the science of the pressure and equilibrium of liquids at rest. स्थिर तरल पदार्थों के दबाव तथा समतलता या संतुलन का विज्ञान।

Hydrotic-हाइड्रो-टि-क-*adj.* producing phlegm. कफ उत्पन्न करनेवाला।

Hydrous-हाइड्रस-*adj.* containing water. जलपूर्ण।

Hydrus-हाइड्रस-*n.* a water-snake. जलसर्प।

Hyemal-हाइ-मल-*adj.* pertaining to winter. शीत ऋतु-सम्बन्धी।

Hyena (Hyaena)-

हाइ-ईना-*n.* a carnivorous quadruped. तरस, लफड़बग्घा।

Hyeto-हाइ-टो-*pref.* in sense of 'rain.' उपसर्ग जिसका अर्थ 'वर्षा' है।



Hyena.

Hyetography-हाइ-टो-ग्रीफि-*n.* the science of rainfall in different regions. भिन्न प्रदेशों की वर्षा का परिमाण जानने की विद्या।

Hygeia-हाइजी-आ-*n.* the goddess of health. स्वास्थ्य की देवी; **Hygeian** (-अन)-*adj.* relating to health; आरोग्य या स्वास्थ्य-सम्बन्धी।

Hygiene-हाइजीन-*n.* the science of health, principles of health. आरोग्य शास्त्र. स्वास्थ्य-विद्या, स्वास्थ्य के सिद्धान्त।

Hygienic-हाइजीनिक, **Hygienical** (-इक-अल)-*adjs.* pertaining to hygiene. आरोग्य-विद्या-सम्बन्धी; **Hygienically** (-अल)-*adv.* in a hygienic manner. आरोग्य शास्त्र की दृष्टि से।

Hygrometer-हाइग्रो-मिटर-*n.* an instrument for measuring moisture in air. वायु में जल की मात्रा नापने का यन्त्र।

Hymen-हाइ-मेन-*n.* the god of marriage, विवाह के देवता; **Hymeneal** (-अल)-*adj.* pertaining to marriage. वैवाहिक, विवाहसंबन्धी।

Hat हाई ; **Hot** हॉट ; **Measure** मेज़र

Hymn-हिम्न-*n.* a song of praise to God. स्तोत्र (स्तुतिगीत), भजन; *v. t.* to praise in song. ईश्वर का भजन करना; **Hymanal** (-अल)-*adj.* pertaining to hymns. स्तोत्र-सम्बन्धी; **Hymnist** (-निस्ट)-*n.* a composer of hymns. भजन बनावे-वाला; **Hymnodist** (-न-डिस्ट)-*n.* a writer of hymns. स्तोत्र-लेखक; **Hymnody** (-नडि)-*n.* a singing of hymns. स्तोत्र-गायन; **Hymnographer** (-ग्रीफ-अर)-*n.* a composer of hymns. भजनों का रचयिता; **Hymnology** (-न-लॉजि)-*n.* the study of hymns. स्तोत्र का अध्ययन।

Hyp-हिप्-*same as Hip.*

Hypaethral-हिपीथ्रल-*adj.* roofless, without a roof, open. बिना छतका, आकाश की ओर खुला हुआ।

Hypallage-हिपीलजि-*n.* reverting the natural relations in a proposition, a rhetoric figure. किसी कथन में प्राकृतिक सम्बन्ध को बिना बर्त बदले हुए उलट देना, वाक्यालङ्कार विशेष।

Hyper-हाइ-पर-*pref.* in sense of 'over, above, in excess.' "अधिक" अर्थ का उपसर्ग।

Hyperbola-हाइपर-बोला-*n.* one of the conic sections. एक विशिष्ट प्रकार का चाप (रेखागणित में), अतिपरवलय; **Hyperbolic** (-इक)-*adj.* pertaining to a hyperbola. अतिपरवलयी।

Hyperbole-हाइपर-बोलि-*n.* an exaggerated statement. अतिशयोक्ति, अत्युक्ति।

Hyperbolic-हाइपर-बोलिक, **Hyperbolical** (-इकल)-*adjs.* of the nature of a hyperbole. अतिशयोक्ति से पूर्ण; **Hyperbolically** (-इकलिक)-*adv.* with exaggeration. अत्युक्ति से।

Hyperbolize-हाइपर-बलाइज-*v. t.* to speak with exaggeration. अत्युक्ति या अतिशयोक्ति पूर्वक वर्णन करना।

Hyperborean-हाइपर-बोरेयन-*n. & adj.* an inhabitant of the extreme north of the earth. पृथ्वी के उत्तरी छोर पर रहनेवाला मनुष्य।

Hypercritical-हाइपर-क्रिटि-इक-*n.* an overcritical person. सूक्ष्म छिद्रान्वेधी मनुष्य; **Hypercritical** (-अल)-*adj.* overcritical. सूक्ष्म छिद्रान्वेधी; **Hypercritically** (-अलिक)-*adv.* in a hypercritical manner. सूक्ष्म छिद्रान्वेषण द्वारा; **Hypercriticism** (-इस-इज्म)-*n.* excessive criticism. अति छिद्रान्वेषण (मुक्ताचीनी); **Hypercriticize** (-साइज)-*v. t.* to overcriticize. अत्यधिक छिद्रान्वेषण करना।

Hypermetropia-हाइपर-मिट्रोप-इया-*n.* long-sightedness. दूर दृष्टि (केवल दूर का पदार्थ सादृ देख पड़ना, समीप का असदृष्ट देख पड़ना); **Hype-**

metropic (हैप्-इक्)-*adj.* very long-sighted. दूरदृष्टिवाला ।

Hypertrophy-हाइ-पर'-ट्रो-फि-*n.* the excessive enlargement of an organ. किसी अंग की अधिक वृद्धि (बढ जाना) ।

Hyphen-हाइ'-फेन्-*n.* the sign (-) used for joining words or syllables. चिह्न (-) जो शब्दों या शब्दखण्डों के बीच में प्रयुक्त होता है ।

Hypnosis-हिप्-नो'-सिस-*n.* an artificial sleep. कृत्रिम निद्रा ।

Hypnotic-हिप्-नोट'-इक् -*adj.* pertaining to hypnotism, one under the influence of hypnotism. कृत्रिम निद्रा-सम्बन्धी, मोहावस्था; **Hypnotism** (-इक्-ज्)-*n.* an artificially induced sleep. मोहनिद्रा; **Hypnotist** (-इस्ट)-*n.* one who induces artificial sleep. निद्रा-प्रेरक; **Hypnotize**- (अइज्)-*v. t.* to induce artificial sleep. कृत्रिम निद्रा बुलाना ।

Hypochondria-ह-इ-पे'-कॉण्ड्रिया -*n.* a kind of nervous malady. पित्तोन्माद; **Hypochondriac** (-अक्), **Hypochondriacal** (-अल्)-*adj.* pertaining to hypochondria. पित्तोन्मादी ।

Hypocrisy-हिपो'किसि -*n. (pl. Hypocrisies.)* a false pretension, concealment of true character. छल, पाखण्ड, मिथ्या-चरित्र, दम्भ ।

Hypocrite-हिपो'-क्रिट्-*n.* a pretender. छली, कपटी, पाखण्डी; **Hypocritical** (-इ-कल्)-*adj.* concealing one's real motive. दम्भी, छली;

Hypocritically (-इक-लि)-*adv.* in a hypocritical manner. छल से, कपट से, पाखण्ड रूप में ।

Hypodermic-हाइ'-पे'-डर्म-इक्-*adj.* sub-cutaneous, introduced beneath the skin. अन्तर्त्वचा

का, त्वचा की भीतरी तह में डाला हुआ या प्रवेश किया हुआ ।

Hypostrophe-हाइ-पेस्ट्र'-फि-*n.* a relapse of illness. रोग का दुबारा होना (पुनराक्रमण) ।

Hypotenuse-हाइ-पो'-टिन्यूस्-*n.* the side opposite to the right angle of a triangle. त्रिभुज में समकोण के सामने की रेखा, कर्ण ।

Hypothecate-हाइपो'-थिकेट्-*v. t.* to pledge, to mortgage. बन्धक रखना, रेहन करना ।

Hypothecation-हाइ'-पोथिकेशन् -*n.* the act of pledging. रेहन की क्रिया ।

Hypothecator-हाइ-पो'-थिकेटर् -*n.* one who pledges. रेहन रखनेवाला मनुष्य ।

Hypothesis-हाइ'(-हि)-पो'-थिसिस-*n. (pl. Hypotheses-(-ऐ-सीज्))* a supposition, that which is used as a basis of reasoning, assumption. अनुमान, प्रतिज्ञा, कल्पना ।

Hypothetic- हाइ-पो'-थिटिक्, **Hypothetical** (-अल्)-*adj.* founded on hypothesis. कल्पित, माना हुआ; **Hypothetically** (-अ-लि)-*adv.* by way of hypothesis. कल्पित रूपसे, कल्पना द्वारा ।

Hypothesize-हाइ-पो'-थि-साइज्-*v. i.* to form assumptions. कल्पना करना ।

Hysteria-हिस्टीरिआ -*n.* a nervous disorder characterized by anaesthesia, a convulsion &c. वातोन्माद, मूर्छा, बढहोशी ।

Hysterie-हिर्टे रिक्, **Hysterical** (-इक्-अल्)-*adj.* pertaining to hysteria. मूर्छा-सम्बन्धी;

Hysterically (-इक-लि)-*adv.* in a hysterical manner. मूर्छा के रूप में या ढंग से ।

आइ-the ninth letter of the English alphabet, it is sounded as short or long 'i' or like the sound of the letter itself. In Roman numerals I represents 'one'; in Chemistry I represents iodine. अंग्रेजी वर्णमाला का नववाँ अक्षर, इसका उच्चारण 'इ' 'ई' तथा 'आइ' होता है; रोम की संख्या-माला में यह 'एक' का सूचक होता है; रसायनशास्त्र में यह 'आयडिन' के लिये प्रयुक्त होता है; -*adv.* ay, yea, yes, indeed. हाँ, अवश्य, यथार्थ में, सचमुच; -*prep.* a form of 'in'. 'में' 'अन्दर' के अर्थ में प्रयुक्त; -*आइ-pron.* first person *sing.* मैं ।

Iambic-आइ-अम्-बिक -*adj.* pertaining to iambus, a metrical foot in a verse. पद्य में एक लघु तथा एक गुरु अक्षरवाले पद से संवन्धित ।

Ibex-आइ-बेक्स -*n.* the wild goat of Alps. आल्प्स पर्वत का जंगली बकरा ।



Ibex

Ibid-आइबिड -*adv. abbr.* of ibidem-आइ-बिड-*एम्*-in the same place. उसी स्थान पर, उसी स्थान में ।

Ibis-आइ-बिस -*n.* a bird like stork. सारस के प्रकार का एक पक्षी ।

Ice-आइस -*n.* frozen water. जमा हुआ पानी, बरफ; -*n. t.* to cover with ice, to chill. बरफ से ढाँकना, ठण्डा करना; Ice-berg (a mass of floating ice.) बहता हुआ हिमखंड; Ice-cream (flavoured congealed cream.) मलाई बरफ; Iceman (a walker on ice, a dealer in ice, an attendant of skaters.) बरफ पर चलनेवाला मनुष्य, बरफ का व्यापारी, स्केटिङ्ग करनेवालों का नीकर; To break the ice (to make the first attempt.) नया काम आरम्भ करना ।

Ichneumon-इक्न्यून्-मन् -*n.* a small quadruped allied to mongoose. एक प्रकार का नेवला ।

Ichor-आइ-कॉर -*n.* a watery humour. मवाद, रस; Ichorous (-अन्)-*adj.* thin, serous. पतला, द्रवयुक्त ।

Ichthyoid-इक्थि-ऑइड -*adj.* having the form of a fish. मछली के आकार का ।

Iceicle-आइ-सि-कल -*n.* a tapering mass of ice. बरफ की लटकती हुई नुकीली चट्टान ।

Icon-आइ-कॉन् -*n.* an image, a statue. मूर्ति, प्रतिमा ।

Iconic-आइ-कॉन्-इक -*adj.* pertaining to an image. मूर्ति-सम्बन्धी ।

Iconoclast-आइ-कॉनो-क्लारस्ट -*n.* a breaker of images. मूर्ति तोड़नेवाला ।

Icosahedron-आइ-कॉस-ही-ड्रन् -*n.* a solid of twenty faces. बीस पहलू की ठोस आकृति ।

Icy-आइस -*इ-adj.* abounding or covered with ice, very cold. बरफ से पूर्ण या ढँका हुआ, बहुत ठण्डा ।

Ide-आइड -*n.* a kind of fish. एक प्रकार की मछली ।

Idea-आइ-डी-आ -*n.* a conception, plan, a notion, fancy, a vague thought, impression, opinion. आश्रय, अभिप्राय, भावना, कल्पना, प्रभाव, विचार ।

Ideal-आइ-डी-अल -*adj.* mental, visionary, phenomenal. मानसिक, मनः कल्पित, भावनात्मक; -*n.* a perfect type. आदर्श, ध्येय; Idealism (-इज्म्) -*n.* theory of ideals denying the existence of matter. माया या कल्पनाववाद ।

Idealistic-आइ-डी-अलिस्टिक -*adj.* pertaining to idealists or to idealism. मायावाद सम्बन्धी ।

Ideality-आइ-डी-ओ-लिटी -*n.* an ideal state or quality. आदर्श चरित्रकी स्थिति या उसका गुण ।

Idealize-आइ-डी-अल -*आइज्-व. t.* to give ideal character to. आदर्श बनाना ।

Ideally-आइ-डी-अलि -*adv.* in an ideal manner. आदर्श रूप में या ढंग से ।

Ideate-आइ-डी-एट -*v. t.* to form a conception or idea. कल्पना करना ।

Ideation-आइ-डी-ए-शन् -*n.* the power of forming ideas. कल्पना-शक्ति. विचार-शक्ति ।

Idem-आइ-डेम् (*abbr. id.*) in the same. उसीमें ।

Identical-आइ-डेन्-टिकल -*adj.* the very same; not different. अभिन्न, अनुरूप, समान (तत्सम) ।

Identically-(-लि) -*adv.* in the same manner. समान रूप में; Identicalness-(-नेस्) -*n.* the state of being identical. समानता, अनुरूपता, एकरूपता ।

Identifiable-आइ-डेन्-टिफाइ-एबल -*adj.* that may be identified. पहिचानने योग्य ।

Identification-आइ-डेन्-टिफिकेशन -*n.* the act of making identical. समीकरण, एकरूपता ।

Identify-आइ-डेन्टि -*फाइ-व. t. (p. t. Identifi- ed.)* to treat a thing as identical with, to prove to the same, to recognize. समीकरण करना, तुल्य सिद्ध करना, पहिचानना ।

Identity-आइ-डेन्-टि-टि -*(pl. Identities.)* sameness, individuality, equality. ऐक्य, एकरूपता, समानता; Identity of thoughts (sameness of thoughts.) एकचिन्ता ।

Ideograph-इड-इ -*(-आइडि-)* - ओ-ग्राफ-*n.* a

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेंझर

symbol for an idea. किसी आशय या कल्पना के लिये विशिष्ट संकेत ।

Idiocy-इइ-इ-अ-सि -n. perfect imbecility, madness. पूर्ण अज्ञानता, पागलपन ।

Idiom-इइ-इ-अम् -n. a specific form of expression of a language. भाषागत विशेषत्व, मुहावरा ।

Idiomatic-इइ-इ-ओ-मौट् इक् -adj. of a peculiar mode of expression in a language. भाषागत विशेषोक्ति का, मुहावरेदार ; **Idiomatically-(अ लि) -adv.** in an idiomatic manner. वाग्विशेषोक्तिक के रूप में ।

Idiosyncrasy-इडि-ओ-सिङ्क-सि -n.(pl. Idiosyncrasies.) peculiarity of mental constitution. मानसिक गठन या प्रवृत्ति की विशेषावस्था ।

Idiosyncratic-इइ-इ-ओ-सिङ्क-क्रौट् -इक् -adj. of temper peculiar to an individual. विशेष जाति, स्वभाव या प्रकृति का ।

Idiot-इ-डि-अट् -n. one who is deficient or weak in intellect, a perfect fool. पूर्ण मूर्ख व्यक्ति, निर्बुद्धि (पागल) ।

Idiotic-इइ-इ-ऑटिक् -adj. foolish. मूर्ख ; **Idiotically-(इक-लि) -adv.** in an idiotic manner. मूर्खता या पागलपन से ।

Idle-आइ-इल् -adj. lazy, indolent, useless, worthless, trifling. आलसी, निरुद्योगी, निरर्थक, व्यर्थ, निकम्मा, तुच्छ ; **-v. I & 2.** to spend time in inaction. आलस्य में समय गँवाना ; **Idle talk** (useless gossip.) व्यर्थ की बकवाद ।

Idleness-आइ-इल्-नेस् -n. absence of work, inaction. आलस्य, बेकारी, कार्य-हीनता ।

Idler-आइ-इल् -n. one who spends his time in idleness. निर्व्यापार, बेकार समय बितानेवाला ।

Idly-आइइ-लि -adv. in an idle manner. आलस्य से ।

Idol-आइ-इल् -n. an image of a deity used for worship, the object of devotion or worship. प्रतिमा (मूर्ति), आराध्य वस्तु ।

Idolater-आइ-डै-लेटर् -n. a worshipper of idols. मूर्तिपूजक ।

Idolatrix-आइ-डै-लेट्रिस् -n. fem. a female idolater. मूर्ति-पूजा करनेवाली, मूर्ति-पुजारिनी ।

Idolatrous-आइ-डै-लेट्रस -adj. of the nature of idolatry. मूर्ति-पूजन के समान ।

Idolatry-आइ-डै-लेट्रि -n. the worship of idols. मूर्ति-पूजा ।

Idolize-आइ-डै-लाइज् -v. t. to make an idol of, to adore. मूर्ति बनाना, पूजा करना ।

Idolum-आइ-डौ-लम् -n. (pl. Idola-ला) a

mental image, an idea or conception. मानसिक अनुमान, कल्पना ।

Idyl, Idyll-आइड-इल्-न्स. a short description of rustic life in prose or verse. गद्य या पद्य में ग्रामीण जीवन का संक्षिप्त वर्णन ।

If-इफ् conj. on condition that, whether, supposing that. मानो ; **If not (otherwise.)** नहीं तो ; **If so (in case that.)** यदि ऐसा है तो ।

Iglou-इग्लू-न्. an Eskimo hut. टुण्ड्रा-वासी एस्किमो की झोपड़ी ।

Igneous-इग्नै-नि-अस् -adj. pertaining to or containing fire. अग्नि सम्बन्धी या अग्निमय ।

Ignis Fatuus-इग्नै-निस् -फौट-यु-अस् -n. (pl. Ignis fatui.) will-o'-the wisp, a delusive hope, a light often seen over marshes which misleads travellers. मिथ्या प्रकाश, लूक, मायापूर्ण आशा, पिशाचदीपिका ।

Ignitable-इग्नै-नाइटेबल् -adj. see Ignite.

Ignite-इग्नै-नाइट् -v. 1 & 2. to make extremely hot, to set fire to, to take fire. बहुत गरम करना, आग लगाना, सुलगाना ; **Ignitable-(ऐ-बल्) -adj.** able to be ignited. सुलगाने योग्य ।

Ignition-इग्नै-नि-शन् -n. the act of igniting. ज्वलन, सुलगाने का कार्य ।

Ignoble-इग्नो-बल् -adj. of low birth, base, worthless, dishonourable. अकुलीन, नीच, अधम, अप्रतिष्ठित ; **Ignobleness (नेस्) -n** the quality of being ignoble, baseness. नीचता ; **Ignobly-(ब्लि) -adv.** in an ignoble manner, नीचता से ।

Ignominious-इग्नो-मिन्-इ-अस् -adj. despicable. निन्द्य, कलङ्की ; **Ignominiously -(लि) -adv.** meanly. कलङ्कपूर्वक ।

Ignominy-इग्नै-ने-मिन्-इ -n. dishonour, public disgrace, infamy. अपमान, कलङ्क, तिरस्कार ।

Ignoramus-इग्नो-नो-रे-मस् -n. an ignorant person. मूर्ख पुरुष ।

Ignorance-इग्नै-नै-न्स् -n. want of knowledge. अज्ञानता, अविद्या, मोह ।

Ignorant-इग्नै-नै-न्ट् -adj. without knowledge. अज्ञानी, निर्बुद्धि ; **Ignorantly (लि) -adv.** unskillfully. अज्ञान (अबोध) पूर्वक ।

Ignore-इग्नै-नोर् -v. t. to set aside, to reject, to discard. हटा रखना, प्रत्याख्यान करना, स्वीकार न करना, न मानना, तुच्छ जानना ।

Iguana-इग्नै-वा-ना -n. a kind of lizard. एक प्रकार की छिपकली ।

Iliac-इल्-इ-अक् -adj. pertaining to the lower intestines. आँतों के नीचे के भाग से सम्बन्धित ।

Age एज् ; Edge एज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्

Ilia-इल'-इ-अइ-*n.* an epic poem written by Homer. होमर कवि का इस नाम का महाकाव्य ।
Ilium-इल'-इ-अम्-*n.* hip bone. कूल्हे की हड्डी ।
Ilk-इल्क'-*adj.* of the same. उसी का ; *n.* the same. वही, एक ।

Ill-इल्-*adj.* (*comp.* Worse, *sup.* Worst.) diseased, sick, unsound, bad. अस्वस्थ, रोगी, कुत्सित, बुरा; *n.* wickedness, misfortune, disease. दुष्टता, दुर्भाग्य, रोग; **Ill** at ease (perplexed.) घबड़ाया हुआ; **Ill-blood** (enmity.) शत्रुता; **Ill-bred** (uncivil.) अशिष्ट, असभ्य; **Ill-fame**-*n.* (disrepute.) अशय; **Ill-fated** (-फेट'-ऐद्)-*adj.* unfortunate. अभाग; **Ill-favoured**-*adj.* ugly. कुरूप; **Ill-got**-*adj.* not honestly gained. छल या बेईमानी से प्राप्त; **Ill-natured**-*adj.* peevish. बुरी प्रकृतिवाला; **Ill-off** (in bad condition.) बुरी अवस्था में; **Ill-starred** (unfortunate.) अभाग; **Ill-temper** (anger.) रोष, क्रोध; **Ill-turn**-*n.* unkind act. दयाहीन कार्य; **Ill-will** (enmity.) ईर्ष्या, डाह; **To do an ill** (to do mischief.) बुराई करना; **To speak ill** (to defame.) बदनाम करना; **To take ill** (to be offended.) बुरा मानना ।

Illation-इल्-ले'-शन-*n.* conclusion, deduction, inference. परिणाम, अनुमान ।

Illative-इल्-ले'-टिव-*adj.* that may be inferred. अनुमान करने योग्य ।

Illaudable-इल्-लॉ'-डै-बल-*adj.* blame-worthy; निन्द्य, गहणीय; **Ill-audably** (-लि)-*adv.* in a blaming manner. निन्दा करते हुए ।

Illegal-इल्-ली'-गल-*adj.* contrary to law. नियम (न्याय) विरुद्ध, अवैध, गैरकानूनी ।

Illegality-इल्-लीगैलिटी-*n.* unlawfulness. अन्याय, अव्यवस्था ।

Illegally-इल्-लीग-लि-*adv.* unlawfully. अन्याय से, अवैध (गैरकानूनी) ढंग से ।

Illegibility-इल्-लेज'-इबिलिटी-*n.* see Illegible.

Illegible-इल्-लेज'-इबल-*adj.* indistinct, not legible, that cannot be read. अस्पष्ट, गिचपिच, न पढ़े जाने योग्य; **Illegibility** (-इड'-इ)-*n.* illegibleness. अस्पष्टता; **Illegibly** (-लि)-*adv.* in an illegible manner. अस्पष्टता से ।

Illegitimacy-इल्-ले'-जिटि-इम्-*n.* the state of being a bastard. हरामीपन, दोगलापन ।

Illegitimate-इल्-ले'-जिटि-इम्-ऐद्-*adj.* not genuine, unlawful, improper, bastard, abnormal, wrongly inferred. खोटा, अवैध, अनुचित, दोगला, विलक्षण, मिथ्या अनुमान का;

Illegitimate (-लि)-*adv.* unauthorizingly. नीतिविरुद्धता से ।

Illiberal-इल्-लि-बर-ल-*adj.* vulgar, narrow-minded, stingy. फूहर, अनुदार, कंजूस, सूझा; **Illiberality** (-अल्-इड'-इ)-*n.* narrowness of mind. कृपणता, अनुदारता; **Illiberally** (-लि)-*adv.* ungenerously. कंजूसी से, अनुदारता से ।

Illicit-इल्-लि-सिट-*adj.* unlawful, forbidden. नियम या व्यवहार विरुद्ध, अवैध; **Illicitly** (-लि)-*adv.* in an illicit manner, unlawfully. नियम-विरोध से, अवैध रूप में या ढंग से ।

Illimitable-इल्-लिम्-इटै'-बल-*adj.* infinite, boundless. अनन्त, असीम; **Illimitableness** (-नेस्)-*n.* boundlessness. अनन्तता; **Illimitability** (-वि-लिटी)-*n.* infiniteness. असीमता; **Illimitably** (-ऐव'-बल)-*adv.* in an infinite manner. असीमता से ।

Illision-इल्-लिजन-*n.* a dashing against. टक्कर, धक्का ।

Illiteracy-इल्-लि-टरी-सि-*n.* ignorance. निरक्षरता, मूढ़ता ।

Illiterate-इल्-लिटरेट'-*adj.* & *n.* not learned, one unable to read and write. अशिक्षित, अपढ़; **Illiterateness** (-नेस्)-*n.* want of learning. विद्याहीनता, निरक्षरता, अनपढ़ होने की अवस्था ।

Illness-इल्-नेस्-*n.* sickness, a disease. रोग, बीमारी

Illogical-इल्-लॉज'-इ-कल-*adj.* contrary to the principles of logic. न्यायविरुद्ध, अतार्किक; **Illogicality** (-इ-टि)-*n.* the state of being illogical. न्यायविरुद्धता, तर्कहीनता; **Illogically** (-लि)-*adv.* in an illogical manner. तर्कहीन ढंग से ।

Ilude-इल्-यूड'-*v.* to deceive, to play artifice upon. धोखा देना, ठगना, चालबाजी करना ।

Illumine-इल्-यूम'-*v.* to make bright. चमकाना, चमकीला करना ।

Illuminant-इल्-यू'-मिन्-अन्द्, **Illuminator** (-ऐ'-टर)-*nr.* & *adj.* that which brightens. प्रकाशक, दीपक ।

Illuminate-इल्-यूम'-इन्-ऐट'-*v.* to enlighten, to light up, to embellish. प्रकाश-युक्त करना, सुसज्जित करना, उजागर करना ।

Illumination-इल्-यू-मिन्-ऐ'-शन-*n.* brightness, splendour. चमक, द्युति (जगमगाहट), सजावट ।

Illuminative-इल्-यू'-मिनेटि-व-*adj.* tending to brighten. प्रकाश करनेवाला ।

Illumine-इल्-यूम'-इन्-*v.* to enlighten, to

Hat हाट; Hot हॉट; Measure मेज़र

brighten, to light up. प्रकाशित करना, प्रबलित करना ।

Illusion-इल-स्यू'-जुन्-n. a false show, deception, conjuring trick. माया, छल, इन्द्रजाल; **Illusionism (-इज्म्) -n.** principles of illusion, conjuring. माया का सिद्धान्त, इन्द्रजाल; **Illusionist (-इरट्)-n.** one given to illusion. मायाजाल में विश्वास करनेवाला ।

Illusive-इल-स्यू'-सिड्-adj. deceiving by false show, fallacious. धोखा देनेवाला, मायावी, छली; **Illusively (-लि) -adv.** in an illusive way, deceitfully. छल से, माया से; **Illusiveness (-नेस्) -n.** the quality of being illusive. कपट, माया ।

Illusory-इल-स्यू'-सरि-adj. illusive, fallacious. मायावी, छली ।

Illustrate-इल-लस्-ट्रेट्-v.t. to explain, to make clear by examples, to elucidate by drawings or pictures, to ornament. व्याख्या करना (समझाना), दृष्टान्त देकर स्पष्ट करना, चित्र इत्यादि से परिस्पष्ट करना, अलंकृत करना; **Illustrated (-ट्रेड्) -adj.** pictured. चित्र सहित ।

Illustration-इल-लस्-ट्रे-शन्-n. explanation, a picture designed to explain. व्याख्या, उदाहरण, दृष्टान्तचित्र ।

Illustrative-इल-लस्-ट्रेटिव्-adj. exemplifying. दृष्टान्त देनेवाला, दृष्टान्तयुक्त; **Illustratively (-लि)-adv.** in an illustrative manner. व्याख्या करते हुए ।

Illustrator-इल-लस्-ट्रेटर्-n. one who illustrates. निर्देशक, व्याख्याता ।

Illustrious-इ-लस्-ट्रिअस्-adj. renowned, eminent, famous. प्रख्यात, प्रसिद्ध; **Illustriously (-लि) -adv.** in an illustrious manner. प्रसिद्धि से; **Illustriousness (-नेस्) -n.** greatness, प्रसिद्धि, महत्त्व ।

I'm-आइ'-म्-contracted form of 'I am' "I am" का छोटा रूप; मैं हूँ ।

Image-इ-मेज्-n. an imitation, likeness, form, semblance, metaphor, idea. प्रतिमा (मूर्ति), प्रतिबिम्ब, आकार, छाया, सादृश्य, रूपक, कल्पना; **-v. t.** to portray, to reflect, to represent to mental vision. चित्रित करना, प्रतिबिम्बित करना, मन में धारण करना ।

Imageable-इ-मेज'-बल्-adj. that may be imaged. चित्त में धारण करने योग्य ।

Imagery-इ-मेजरि-n. an appearance, form of fancy, mental picture. आकृति, मन की कल्पना या भावना ।

Imaginable-इ-मीजिने'-बल्-adj. that may be imagined. विचार करने योग्य, चिन्तनीय ।

Imaginary-इ-मीजिनरि-adj. existing in fancy or imagination only. काल्पनिक, धमूलक ।

Imagination-इ-मीजिने'शन्-n. an idea, an image in mind. भावना, मन की कल्पना ।

Imaginative-इ-मीजिनेटिव्-adj. full of fancies, कल्पनापूर्ण, कल्पनाशील; **Imaginativeness-n.** quality of being imaginative. कल्पनाशक्ति ।

Imagine-इम्-ऑज्-श्न्-v. t. & i. to conceive, to form a mental image of. विचार करना, चिन्तन करना ।

Imago-इमेगो -n. the perfect state of insect life. कृमि की प्रौढ़ अवस्था ।

Imbecile-इम्'-वि-सिल् (-साइल्)-adj. weak in mind, stupid, physically weak. अल्पमति, मूले, दुर्बल, अशक्त ।

Imbecility-इम्बिसिलिटि-n. feebleness of mind or body. शरीर या मन की दुर्बलता ।

Imbibe-इम्-बाइव'-v. t. to drink in, to assimilate, to absorb. पी लेना, मन में धारण करना, सोखना ।

Imbibition-इम्बिबिशन-n. the act of imbibing. चित्तग्रहण ।

Imbricate-इ-म्ब्रिकेट'-v. t. to arrange in heaps, क्रम से ढेर लगाना; **Imbrication (-म्ब्रिके'-शन्) -n.** a heap. ढेर; **Imbricative (-इड्) -adj.** pertaining to imbrication. ढेर लगाने का ।

Imbroglia-इम्ब्रो'-ल्यो-n. (pl. Imbroglios.) a confused heap or mass. बिना क्रम का ढेर ।

Imbrue-इम्-ब्रू'-v. t. to stain, to wet. धुसा लगाना, गीला करना; **To Imbrue with blood** (to drench with blood.) लोहू से तर करना ।

Imbue-इम्-ब्यू'-v. t. to dye, to permeate. रँगना, तर करना (प्रभाव डालना) ।

Imitable-इ-मिटे'-बल्-adj. able to be imitated. अनुकरण करने योग्य ।

Imitate-इ-मिटेट'-v. t. to follow the examples of, to copy, to mimic. अनुकरण करना, नकल करना, भड़ैती करना ।

Imitation-इ-मिटे'शन्-n. resemblance. अनुकरण ।

Imitative-इ-मिटेटिव्-adj. tending to imitate. अनुकरणशील; **Imitatively (-लि) adv.** in an imitative way. अनुकरण करते हुए; **Imitateness (-नेस्) -n.** the quality of being imitative. अनुकरणशीलता ।

Immaculate-इम्-मीक्'-यु-लेट्-adj. pure faultless, unstained, spotless. निर्मल, शुद्ध, निष्कलङ्क, निर्दोष, वेदाग; **Immaculateness (-नेस्) -n.**

innocence, purity. निर्दोषता, शुद्धता ।

Immanence- इम्-ऑन्-एन्स -*n.* inherence. अन्तर्वर्ती अवस्था ।

Immanent- इम्-ऑन्-एन्ड -*adj.* indwelling, inherent. अन्तरस्थ, भीतरी ।

Immaterial- इम्-मौ-टीरिअल -*adj.* not corporeal, spiritual, unimportant. अमूर्तिमान्, आध्यात्मिक, अनावश्यक, निष्प्रयोजन ; **Immaterialism** (-इ-ज्म)-*n.* idealism, spiritualism. निराकारवाद ; **Immaterialist** (-इस्ट) -*n.* one who professes spiritualism. निराकारवादी ; **Immateriality** (-इट-इ) -*n.* immaterialness. अशरीरता ; **Immaterially** (-लि) -*adv.* in a spiritual manner. आध्यात्मिक रूप से ।

Immature- इम्-मी-द्यूर (च्योर) -*adj.* not mature or ripe, not perfect, premature. अपरिपक्व, कच्चा, अधूरा, समय से पहले का ।

Immaturity- इम्-मी-द्यूर (च्योर)-इट-इ -*n.* unripeness, the state of being immature. अधीदृता, अपरिपक्व अवस्था ।

Immeasurable- इम्-मे-ज़रे-ब्ल -*adj.* that cannot be measured, immense. अपरिमित (अथाह), बहुत बड़ा ; **Immeasurableness** (-नेस्) -*n.* immensity. अपरिमितता, अथाहपन ।

Immediate- इम्-मी-इ-इ-यट -*adj.* not separated by an intermediary, direct, proximate, nearest. अति सन्नहिद, अनन्तरित, अति समीप का ।

Immediately- इम्-मी-डि-यट -*adv.* instantly, proximately. तत्काल, तुरन्त, तत्क्षण, उसी दम ; **Immediate neighbour** (the nearest neighbour.) सटा हुआ या बगल का पड़ोसी ।

Immediateness- इम्-मी-डि-यट-नेस् -*n.* nearness. समीपता ।

Immedicable- इम्-मे-डिके-बल -*adj.* unable to be healed. अचिकित्स्य, चिकित्सा न करने योग्य ।

Immemorable- इम्-मे-मॅरे-बल -*adj.* not worth remembering. स्मरण न रखने योग्य, विस्मरणीय ।

Immemorial- इम्-मे-मोरिअल -*adj.* beyond memory, very old. स्मरणसे बाहर, अति प्राचीन ।

Immense- इम्-मेन्स -*adj.* very great, very huge. अमित, बहुत बड़ा ; **Immensely** (-लि) -*adv.* in an immense degree. अतिमात्र, बेहद ।

Immensity- इ-मेन्सिटि -*n.* the extent that cannot be measured. अनन्तता, महत्त्व ।

Immerge- इ-मर्ज -*v. t.* to plunge into a fluid. तरल पदार्थ में डुबाना ।

Immerse- इ-मर्स -*v. t.* to plunge into liquid, to dip, to absorb. डुबाना, गोता देना, सोखना ; **Immersed** (-इ) -*adj.* engrossed. मग्न (व्याप्त), लीन ।

Immersion- इ-मर्शन् -*n.* the act of immersing. गोता, तत्परता ।

Immethethodical- इम्-मेथो-डिकल -*adj.* without method, irregular. क्रमविरुद्ध, अव्यवस्थित ; **Immethethodically** (-लि) -*adv.* in an irregular manner. अव्यवस्था से ।

Immigrant- इ-मि-ग्रैन्ट -*n.* one who immigrates. देशान्तर में बसनेवाला ।

Immigrate- इ-मि-ग्रेट -*v. t. & i.* to go (or send) to another country as settler. देशान्तर में बसना या बसाना ।

Immigration- इ-मि-ग्रै-शन् -*n.* the act of immigrating. देशान्तरवासी ।

Imminence- इ-मि-नेन्स -*n.* proximity, nearness. समीपता ।

Imminent- इ-मि-नेन्ट -*adj.* soon to happen impending, threatening. उपस्थित-प्राय, आसन्न, निकट, भयावह ; **Imminently** (-लि) -*adv.* in an imminent manner. आसन्न, भयानक रूप या स्थिति में या दंग से ।

Immiscibility- इम्-मि-सिबिलिटि -*n.* incapacity for being mixed. अघुलनशीलता ।

Immiscible- इम्-मि-सि-बल -*adj.* which cannot be mixed. अघुलनशील, न मिलने योग्य ।

Immitigable - इमिटिगेबल -*adj.* not to be mitigated. कम न होने योग्य ।

Immixture- इम्-मिक्स-चर -*n.* unmixed state, purity. अनमिल दशा, शुद्धता ।

Immobile- इम्-मो-बाइल (विल) -*adj.* immovable, motionless. स्थिर, अचल, निश्चल ।

Immobility - इम्-मो-बिलिटि -*n.* fixedness. निश्चलता ।

Immobilization- इम्-मो-बिलाइजेशन -*n.* the incapability of mobilization. स्थायीकरण ।

Immobilize- इम्-मो-बिल-आइज -*v. t.* to fix immovably, to make immovable. अचल करना या बनाना ।

Immoderate- इ-मॉडरेट -*adj.* excessive, exorbitant, extravagant. अत्यन्त, अपरिमित, अमितव्ययी ; **Immoderately** (-लि) -*adv.* to an excessive degree. बेहद, अधिकता से ।

Immodest- इ-मॉडेस्ट -*adj.* indecent, shameless, unchaste, obscene. अशिष्ट, निर्लज्ज, अस्तभ्य, अशुद्ध, अश्लील ; **Immodestly** (-लि) -*adv.* without modesty. निर्लज्जता से, अश्लीलता से ।

Immodesty- इ-मॉडे-स्टि -*n.* want of modesty. अविनय, निर्लज्जता, धृष्टता ।

Immolate- इ-मो-लेट -*v. t.* to kill for sacrifice. यज्ञ के लिये मारना, बलिदान करना ।

Immolation-इ-मो-ले'-शन् -*n.* a sacrifice. बलिदान ।

Immulator-इ-मो-ले'-टर्-*n.* one who immolates. बलिदान देनेवाला ।

Immoral-इ-मॉरल्-*adj.* morally evil, wicked, unjust, dissolute, licentious, दुश्चरित्र, दुष्ट दुराचारी, अनैतिक, अन्यायी, पापी, व्यभिचारी; **Immorality** (-इटी) -*n.* an immoral action. अधर्म, व्यभिचार ; **Immorally** (-लि) -*adv.* violating the rules of morality. अधर्म (पाप) से, अनैतिकता से ।

Immortal-इ-मॉर्टल्-*n.* & *adj.* incorruptible, deathless, divine, constant, eternal, imperishable. अविध्वंसी, अमर, अजर, नित्य, अविनाशी; (-*pl.*) the gods. देवता लोग; **Immortality** (-र्टलिटी) -*n.* exemption from death. अमरत्व; **Immortalize** (-आइज़्) -*v. t.* to perpetuate. अमर करना ; **Immortally** (-लि) -*adv.* with endless existence. अनश्वरता या नित्यता से ।

Immovability-इ-मूवॅ-बिलिटि -*n.* fixedness. स्थिरता, अचलता ।

Immovable-इ-मूवॅ-बल्-*n.* & *adj.* incapable of being moved, motionless, steadfast, firmly fixed. अचल, स्थिर, दृढ़, अटल; (-*pl.*) things which cannot be legally taken away in leaving a house. अचल सम्पत्ति; **Immovably** (-ब्लि) -*adv.* in a fixed manner. स्थिरता से ।

Immune-इ-म्यून'-*adj.* secure against attack. आक्रमण से मुक्त ।

Immunity-इ-म्यूनिटि -*n.* freedom, privilege, मुक्ति, छुटकारा ।

Immunize-इ-म्यून'-आइज़्-*v. t.* to render free. मुक्त करना, छुटकारा देना ।

Immure-इ-म्यूर'-*v. t.* to confine, to imprison, to shut up oneself. बन्द करना, कारावद्ध (कैद) करना, अपने को बन्धन में डालना; **Immurement** (-मेंट्)-*n.* confinement, बन्धन ।

Immutability-इ-म्यूटॅ-बिलिटि-*n.* immutableness. नित्यता, स्थिरता ।

Immutable-इ-म्यूटॅ-बल्-*adj.* unchangeable, not variable. अपरिवर्तनीय, अचल, स्थिर; **Immutably** (-अब्लि) -*adv.* unchangeably. स्थिरता से ।

Imp-इम्-*n.* a little devil, a mischievous child. छोटा प्रेत या पिशाच, दुष्ट बालक; *v. t.* to extend, to strengthen. फैलाना; पुष्ट करना ।

Impacable-इम्-पीकॅ-बल्-*adj.* not to be quieted. शान्त न करने योग्य ।

Impact-इम्-पीकट्-*n.* a collision. समवात, टक्कर; *-v. t.* to press firmly together. कसकर दबाना ।

Impaction-इम्पैक्शन-*n.* collision. टक्कर ।

Impair-इम्-पैअर्'-*v. t.* to damage, to injure, to enfeeble, to diminish. क्षति या चोट या क्षीण करना, कम करना; **Impaired** (-इ) -*adj.* damaged, weakened. विनष्ट, कम किया हुआ ।

Impairing-इम्-पैअर्'-इङ्ग-*n.* damage. क्षति ।

Impairment-इम्-पैअर्'-मेंट्-*n.* action of impairing. क्षति या दुर्बलीकरण, कमी, बाधा ।

Impale-इम्-पैल्'-*v. t.* to put to death by spitting on stakes, to enclose with railings. सूटो पर चढ़ाना, टट्टी से घेरना; **Impalement** (-मेंट्)-*n.* death on a stake. इस प्रकार की हत्या ।

Impalpability-इम्-पील्'-पै-वि-लिटि-*n.* the quality of being impalpable. स्पर्श-ज्ञान-शून्यता ।

Impalpable-इम्-पील्'-पै-बल्-*adj.* not perceptible to the touch, intangible, not easily understood. स्पर्श द्वारा अनुभवनीय, अग्राह्य, न समझने योग्य ; **Impalpably** (-लि) -*adv.* in an impalpable manner. अग्राह्यता से, स्पर्श-ज्ञान-शून्यता से ।

Impanel-इम्-पीन्-पैल्-*v. t.* to enter or enroll as an inspector or jury. निरीक्षक या पंच को सूची में दर्ज करना ।

Imparadise, **Emparadise**-इम् (ऐम्)-पार्-ऑ-डाइज़्-*v. t.* to bring into a state of extreme happiness. अपूर्व आनन्द की अवस्था को पहुँचाना ।

Imparity-इम्-पी-रिटि-*n.* inequality, disproportion. असमानता, विषमता ।

Impark-इम्-पार्क'-*v. t.* to enclose in a park. (पशु इत्यादि को) बगीचे में बन्द करना ।

Impart-इम्-पार्ट'-*v. t.* to give share of, to disclose, to bestow, to communicate news &c. भाग देना, प्रकट या प्रदान करना, समाचार देना ।

Impartial-इम्पार्श'-ल्-*adj.* unprejudiced, fair, disinterested. अपक्षपाती, न्यायी (समदर्शी), बिना भेदभाव का ।

Impartiality-इम्-पार्श'-य-लिटि-*n.* disinterestedness, equitableness. अपक्षपात (उदासीनता); **Impartially** (-लि) -*adv.* equitably, in an impartial manner. बिना पक्षपात के ।

Impartible-इम्-पार्टि-बल्-*adj.* not divisible. भाग न करने (न बाँटने) योग्य ।

Impassable-इम्पासॅ-बल्-*adj.* that cannot be traversed, impenetrable. अगम्य, दुस्तर (गहन); **Impassableness** (-नेस) -*n.* the state of being impassable. अगम्यता ।

Impasse-इम्पासॅ (ऑन्-पासॅ) (Fr.) -*n.* a blind alley, a difficult situation. बन्द गली, कठिन स्थिति या अवस्था ।

Impassible-इम्पासि-बल-*adj.* incapable of suffering injury. दुःख न सहने योग्य; **Impassibility**-(-नेस्)-*n.* impassibility. असहनशीलता।
Impassion-इम्-पॉशन-*v. t.* to excite the passions strongly. मन के भावों को उत्तेजित करना, जोश दिलाना।
Impassive-इम्-पीस'-इव-*adj.* without feeling, insensible of suffering. भावना-शून्य, दुःख के अनुभव से अचेत।
Impaste-इम्-पेस्ट'-*v. t.* to make into a paste, to paint with thick colours. लेई बनाना, मोटा रंग पोतना।
Impatience-इम्-पे'-शेन्स-*n.* want or lack of patience. अधीरता, बेसब्री।
Impatient-इम्-पे'-शेन्ट-*adj.* restless, intolerant, not enduring with patience. अधीर, व्याकुल, व्यग्र; **Impatiently** (-लि)-*adv.* in an intolerant manner. अधीरता से, व्यग्रता से।
Impawn-इम्-पांन्'-*v. t.* to deposit as security, to pledge. बन्धक रखना।
Impayable-इम्-पे'-पे-बल-*adj.* not to be paid for. न देने योग्य।
Impeach-इम्-पीच-*v. t.* to accuse, to find fault with, to call to account, to call in question. अभियोग लगाना, दोष खोजना, अपराधी ठहराना; **Impeachable** (-पे-बल)-*adj.* able to be impeached. दोष लगाने योग्य; **Impeachment** (-मेंट)-*n.* act of impeaching or accusing an officer of state. राज्यकर्मचारी पर दोषारोपण।
Impeccability-इम्पेक्'-पे-विलिटि-*n.* the quality of being impeccable of sin. निर्दोषता।
Impeccable-इम्पेक्'-पे-बल-*adj.* not liable to error or sin. पापरहित, निर्दोष; **Impeccably** (-बल)-*adv.* in an impeccable (sinless) manner. पाप रहित ढंग से।
Impeccant-इम्पेकन्ट-*adj.* sinless. पाप-रहित (निर्दोष)।
Impedance-इम्पीडन्स-*n.* an obstruction. अवरोध, रुकावट।
Impede-इम्पीड'-*v. t.* to retard, to obstruct. प्रतिबन्ध करना, रोकना।
Impediment-इम्पेडिमेंट-*n.* hindrance, obstruction. विघ्न (प्रतिबन्ध), रुकावट; **Impedimental** (-अल)-*adj.* obstructing. प्रतिबन्धक।
Impel-इम्-पेल'-*v. t.* (*p. t.* Impelled.) to drive to do, to force forward, to incite, to instigate. प्रवृत्त करना, बल द्वारा आगे बढ़ाना, प्रोत्साहन देना, उत्तेजित करना।

Impellent-इम्-पेल्लेन्ट-*adj.* having the quality of impelling. प्रेरक, प्रोत्साहक।
Impend-इम्-पेन्ड'-*v. i.* to hang or be suspended, to be imminent. लटकना या लटकाया जाना, भावी अमंगल का भय दिखाना।
Impendence-इम्-पेन्ड'-एन्स-*n.* imminence. भावी संकट की आसन्नता।
Impendent-इम्-पेन्ड'-एन्ट-*adj.* imminent, near at hand. संकटासन्न, निकटवर्ती।
Impending-इम्-पेन्ड'-इङ्ग-*adj.* threatening. भयकारी।
Impenetrability-see **Impenetrable**.
Impenetrable-इम्पेनिट'-बल-*adj.* that cannot be penetrated into, impervious. अभेद्य (अप्रवेश्य), अथाह; **Impenetrability** (-इट-इ)
Impenetrableness (-नेस्)-*ns.* obtuseness. अभेद्यता, अप्रवेश्यता; **Impenetrably** (-बल)-*adv.* in an impenetrable manner. अप्रवेश्यता से।
Impenetrate-इम्पेनिट'-ए-*v. t.* to penetrate deeply. गहरा घेंसाना।
Impenitence-इम्पेनिटेंस-*n.* want or absence of penitence. निष्ठुरता, पश्चात्ताप का अभाव।
Impenitent-इम्पेनिटेंट-*adj.* not sorry for one's sin, obdurate. पश्चात्तापहीन, क्षमा न चाहनेवाला; **Impenitently** (-लि)-*adv.* in an obdurate manner. निष्ठुरता से।
Imperative-इम्पेरेटिव-*adj.* expressing command, authoritative, urgent, obligatory. आज्ञासूचक, नियोजक, आवश्यक, कर्त्तव्य-विधायक; **Imperatively** (-लि)-*adv.* in an imperative manner. आज्ञारूप में; **Imperative mood** (the form of a verb expressing command or advice.) आज्ञा या सलाह सूचक क्रिया।
Imperator-इम्पेरेटर-*n.* a commander, an emperor. सेनानायक, राजाधिराज, सम्राट।
Imperceptible-इम्-परसेप्टिबल-*adj.* not perceptible, very slight, subtle. अगम्य, अगोचर, अतिसूक्ष्म, तीक्ष्ण; **Imperceptibly** (-बल)-*adv.* imperceptibly. अलक्षित रूप में, अगोचर ढंग से।
Impercipient-इ-म्पर्सिपि-एन्ट-*adj.* lacking perception. अगोचर।
Imperfect-इम्-परफेक्ट-*adj.* incomplete, faulty, defective. अपूर्ण, अधूरा, दोषयुक्त।
Imperfection-इम्परफेक्शन्-*n.* a defect or fault. दोष, त्रुटि, न्यूनता, ऐव, कमी।
Imperfectly-इम्-परफेक्ट'-लि-*adv.* defectively. अपूर्णता से, अधूरे ढंग से।
Imperforate-इम्पर्फरेट-*adj.* not perforated. अछिद्र, बिना छेद किया हुआ।

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेज़र

Imperial-इम्पीरिअल - *adj.* pertaining to an empire or emperor, supreme, majestic. राज्य अथवा महाराजाधिराज-सम्बन्धी, श्रेष्ठ, तेजस्वी; **Imperial paper** (size of paper 32 × 22 inches.) ३२ इञ्च लम्बा तथा २२ इञ्च चौड़ा कागज; **Imperial preference** (levying duty on imports from Empire at lower rates than those from foreign countries.) परदेशी माल की अपेक्षा साम्राज्य के माल पर कम कर लगाने की रीति।

Imperialist-इम्पीरिअलिस्ट - *n.* a supporter of the empire. साम्राज्य का समर्थक; **Imperialistic** (-इस्ट-इक) - *adj.* pertaining to imperialism. साम्राज्यवाद-सम्बन्धी।

Imperialism-इम्पीरिअलिज्म - *n.* imperial rule, its principle & support. राजाधिराज का शासन, इसका सिद्धान्त तथा समर्थन।

Imperialize-इम्पीरिअलाइज् - *v. t.* to render imperial. राजकीय या तेजस्वी बनाना।

Imperil-इम्पे-रिल् - *v. t.* (p. t. Imperilled.) to put in danger, to endanger. आपत्ति में डालना, खतरे में डालना।

Imperious-इम्पीरिअस - *adj.* overbearing, imperative. उद्धत, अभिमानी, दीठ; **Imperiously** (-लि) - *adv.* in an imperious manner. ढिठाई से; **Imperiousness** (-नेस) - *n.* arrogance, haughtiness. दर्प, धृष्टता, दीठपन।

Imperishability - see **Imperishable**.

Imperishable-इम्पेरीशेबल - *adj.* indestructible, that cannot perish. अनश्वर, अविनाशी; **Imperishability** (-वि-लिटि), **Imperishableness** (-नेस) - *ns.* the quality of being imperishable. अविनाशत्व, अमरत्व; **Imperishably** (-ब्लि) - *adv.* in an imperishable manner. अनश्वरता से, नष्ट न होते हुए।

Impermanence-इम्पर्मेनेन्स - *n.* want of permanence. अस्थिरता, अस्थायित्व।

Impermanent-इम्पर्मेनेन्ट - *adj.* not permanent. अस्थायी, गैरमुस्तकिल।

Impermeability - see **Impermeable**.

Impermeable-इम्पर्मिऐबल - *adj.* impenetrable. अप्रवेश्य; **Impermeability** (-वि-लिटि) - *n.* impenetrableness, अप्रवेश्यता।

Impermissible-इम्पर्मिसिबल - *adj.* not permissible. आज्ञा न दिये जाने योग्य, अनुनुषेय।

Impersonal-इम्पर्सेनल - *adj.* having no personality or personal reference. अकर्तृक, व्यक्तित्व-शून्य, भाववाचक; **Impersonally** (-लि) - *adv.* in an impersonal manner. भाव वाच्य में, **Impersonal verb**. भाववाच्य क्रिया।

Impersonate-इम्पर्से-अंनेट - *v. t.* to assume the

bodily form, to personify. शारीरिक रूप दिखलाना, भेस बदलना।

Impersonation-इम्पर्सेनेशन - *n.* the act of personating. वेप या व्यक्तित्व परिवर्तन।

Impersonative-इम्पर्सेनेटिव - *adj.* pertaining to personating. भेस (रूप) बदलने का।

Impersonator-इम्पर्सेनेटर - *n.* one who impersonates. भेस बदलनेवाला व्यक्ति।

Impertinence-इम्पर्टिनेन्स - *n.* rudeness, impertinent action, incivility. धृष्टता, ढिठाई, अशिष्टता।

Impertinent-इम्पर्टिनेन्ट - *adj.* insolent, out of place, absurd, rude. अशिष्ट, अविनीत, असम्मत, निष्प्रयोजन, अनर्थक; **Impertinently** (-लि) - *adv.* in an insolent manner. धृष्टता से, ढिठाई से।

Imperturbability-इम्पर्टर्बेबिलिटी - *n.* the quality of being undisturbed, calm. शान्ति।

Imperturbable-इम्पर्टर्बेबल - *adj.* not excitable, not disturbed, calm. क्षोभ रहित, शान्त; **Imperturbably** (-ब्लि) - *adv.* in a calm manner. शान्ति से।

Impervious-इम्पर्-व्-वि-अस - *adj.* not affording access, impenetrable. दुर्भेद्य, अगम्य, प्रवेश न करने योग्य; **Imperviously** (-लि) - *adv.* in an impervious manner. अगम्यता या अप्रवेश्यता से; **Imperviousness** (-नेस) - *n.* the state of being impervious. अगम्यता, अप्रवेश्यता।

Impetrate-इम्पेट्रेट - *v. t.* to get by request. प्रार्थना करके प्राप्त करना।

Impetration-इम्पेट्रेट्शन - *n.* getting by request. प्रार्थना करने पर प्राप्त।

Impetuosity-इम्पिचुऑसिटी - *n.* vehemence, rashness. तीव्रता, प्रचण्डता।

Impetuous-इम्पिचुअस - *adj.* rash, violent, vehement, furious. प्रबल, तीव्र, क्रोधी; **Impetuosity** (-नेस) - *n.* the quality of being violent. तीव्रता, प्रचण्डता; **Impetuously** (-लि) - *adv.* in a violent manner, vehemently. वेग से, तीव्रता से।

Impetus-इम्पटस् - *n.* driving or moving force, momentum, impulse. गति, चलाने की शक्ति, प्रेरणा।

Impiety-इम्पाइटी - *n.* want of piety. अधर्म।

Impinge-इम्पिङ्ज - *v. t.* to strike or fall against. टकरा देना, टकराना।

Impious-इम्पिअस - *adj.* not pious, wicked, profane. अधर्मी, पापी, दुष्ट, भ्रष्ट।

Impiously-इम्पिअस - *adv.* with impiety. अधर्म से।

Impiousness-इम्पि-अस्- नैस्-*n.* profanity. अधर्म, पाप, दुष्टता ।

Implacability-इम्-प्लीक'- ऐविलिटि-*n.* the quality of being implacable or irconcilable. अनमनीयता, अप्रशम्यता, निर्दयता ।

Implacable-इम्प्लीक'- ऐवल्-*adj.* that cannot be appeased. अप्रशम्य, अनाराध्य, निर्दय ; **Implacably** (-टिल)-*adv.* cruelly. निर्दयता से ।

Implant-इम्-प्लान्ट'-*v. t.* to insert in, to ingraft. बैठाना, जमाना. कलम लगाना ; **Implantation** (-ऐ'-शन्)-*n.* the act of implanting. जमावट, कलमबन्दी ; **Implanted** (-ऐइ)-*adj.* grafted. कलम बाँधा हुआ ।

Impledge-इम्-प्लेज'-*v. t.* to pawn. बन्धक या गिरवी रखना, दाँव लगाना ।

Implement-इम्प्लिमेन्ट'-*n.* an article of dress or furniture ; (-*pl.*) tools, instruments. उपकरण, सामग्री ; (-*v. t.* (नेन्ट) to fill up. पूर्ण करना ; **Implemental** (-अल्)-*adj.* serving as an implement. शस्त्र की तरह का, प्रभावकारी ।

Impletion-इम्प्ली'-शन्-*n.* the act of filling. पूर्ण-करण, भरने की क्रिया ।

Implex-इम्-प्लेक्स'-*adj.* complicated, not simple. पेचीला, असरल ।

Implicate-इम्-प्लिक-ऐट'-*v. t.* to involve, to entangle. चक्कर में डालना, फँसाना ।

Implication-इम्प्लिक-ऐ'-शन्-*n.* the act of implicating. लपेट, झंझट, फँसान ।

Implicative-इम्प्लिकेटिव'-*adj.* tending to implicate. फँसानेवाला ।

Implicit-इम्प्लि-सिट'-*adj.* implied, resting on another's authority, unquestioning. अनुमित, उपलक्षित, पराधिकाराधीन, शंकाहीन ; **Implicitly** (-लि)-*adv.* virtually, assuredly. बिना संशय के, निःसन्देह ; **Implicitness** (-नस्)-*n.* the state of being implicit or unreserved. शंकाहीनता ।

Implied, **Impliedly**-see **Imply**.

Implore-इम्-प्लोर'-*v. t.* to beg earnestly, to entreat. आग्रह सहित माँगना, प्रार्थना करना ।

Imploringly-इम्-प्लोर'- इह्य- लि-*adv.* with earnest entreaty. साग्रह प्रार्थना के साथ ; **Imploringness** (-इह्य-नेस्)-*n.* the act of imploring, entreaty. साग्रह आराधना या प्रार्थना ।

Imply-इम्-प्लाइ'-*v. t.* (*p. t.* **Implied**.) to involve the truth of, to mean, to hint, to signify. अन्तर्भूत करना, अर्थ प्रकट करना, संकेत करना, सूचित करना ; **Implied** (-इ)-*adj.* having implication, understood.

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेंज़र

उपलक्षित, सूचित ; **Impliedly** (-लि)-*adv.* by implication. उपलक्ष्य में ।

Impolicy-इम्पॉलिसि-*n.* a bad policy. बुरी नीति, कूट व्यवहार ।

Impolite-इम्-पॉ- लाइट'-*adj.* uncivil, rude. अशिष्ट, अविनीत, असभ्य ; **Impolitely** (-लि)-*adv.* in a rude manner. असभ्यता से, रुखाई से ; **Impoliteness** (-नेस्)-*n.* rudeness, want of politeness. असभ्यता, अशिष्टता ।

Impolitic-इम्पॉलिटिक'-*adj.* not politic, improper. अनीतिज्ञ, अनुचित ; **Impolitically** (-लि)-*adv.* अनीतिज्ञ या अनुचित ढंग से ।

Imponderable-इम्पॉण्डरेबल'-*adj.* incapable of being weighed, very light. न तोलने योग्य, बहुत हलका ।

Impone-इम्पोन्'-*v. t.* to stake, to impose. हार-जीत के लिये दाँव लगाना, प्रभाव डालना ।

Imponent-इम्पोनेन्ट'-*adj.* competent to impose an obligation. प्रभाव डालने योग्य ।

Import-इम्पोर्ट'-*v. t.* to bring from a foreign country, to imply, to indicate, to signify. विदेश का माल देश में लाना, आयात करना, सूचित करना, अर्थ लगाना ; *n.* drift, signification, that which is brought into a country. अर्थ, तात्पर्य, देश में आया हुआ विदेशी माल ; *n.* (*pl.*) commodities imported. विदेश से आये हुए माल, आयात ।

Importable- इम्पोर्टेबल'-*adj.* what may be imported. देश में लाने योग्य ।

Importation-इम्पोर्टेशन्-*n.* the act or practice of importing. विदेश से माल मँगाना, आयातन ।

Importance-इम्पोर्टेन्स'-*n.* weight, significance, dignity. आवश्यकता, प्रभाव, महत्त्व ।

Important-इम्पोर्टेन्ट'-*adj.* momentous, of great consequence. आवश्यक, प्रभावशाली ; **Importantly** (-लि)-*adv.* in an important degree. आवश्यक रूप में, गौरव (महत्त्व) से ।

Importunate-इम्पोर्टुनेट'-*adj.* pressing or persistent in solicitation. दृढ़ाग्रही, अधिक प्रार्थना करनेवाला, हठी ; **Importunately** (-लि)-*adv.* with importunity. बड़े आग्रह से ।

Importune-इम्पोर्टुन्'-*v. t.* to solicit pressingly. आग्रह के साथ प्रार्थना करना ; *adj.* untimely, inopportune, burdensome, unfit, urgent, importunate. असमय का, बेमौक़ का, भारस्वरूप, अयोग्य, आवश्यक, दृढ़ाग्रही ।

Importunity-इम्पोर्टुनिटि-*n.* urgent request. अतिप्रार्थना, आग्रह ।

Impose-इम्पोज़'-*v. t.* to lay on, to exert

influence. बँढाना, प्रभाव डालना; Imposer (-अर्) - *n.* प्रभाव डालनेवाला।

Imposing-इम्-पोज़' - इङ्ग - *adj.* impressive, commanding. प्रभावशाली (भय्य), रोबदार; Imposingly (-इङ्गलि) - *adv.* in an imposing manner. गम्भीरता (रोब) से; Imposingness (-नेस्) - *n.* great influence. महत्त्व, अति प्रभाव, रोब।

Imposition-इम्पोजिश्न् - *n.* tax, duty, a piece of deception. कर, लगान, छल, कपट।

Impossibility-इम्पॉसिबिलिटि - *n.* the state of being impossible. असंभवता, असंभवना।

Impossible-इम्पॉसिबल् - *adj.* not possible, not easy, impracticable, not convenient, असंभव, कठिन, दुष्कर, असुविधा जनक; Impossibly (-ब्लि) - *adv.* in an impossible manner. असंभव रीति या ढंग से।

Impost-इम्-पोस्ट - *n.* duty, tax, a tribute, the upper portion of a pillar. महसूल, चुक्री, राज्यकर, खम्भे का ऊपरी भाग।

Impostor-इम्पॉस्टर् - *n.* one who assumes a false character. पाखण्डी, ठग, छली मनुष्य।

Imposture - इम्पॉस्चर् - *n.* fraud, deception. छल, कपट।

Impotence, Impotency-इम्-पो-टेंन्स (-सि) - *ns.* state of being powerless. दुर्बलता, नपुंसकता।

Impotent-इम्-पो-टेंन्ट - *adj.* powerless, lacking in sexual power, helpless. निर्बल (अशक्त), नपुंसक, असहाय; Impotently (-लि) - *adv.* in an impotent manner, helplessly. निर्बलता से।

Impound-इम्-पाउन्ड' - *v. t.* to shut up, to take legal possession of, to confiscate. बाड़े में बन्द करना, ज़ब्त करना, छीन लेना।

Impoverish-इम्पॉवरिश' - *v. t.* to make poor, to exhaust resources. निर्धन (दरिद्र) बनाना, साधनहीन करना; Impoverished (-इ) - *adj.* made poor. निर्धन (दरिद्र) किया हुआ; Impoverishment (-मेंन्ट) - *n.* reduction to poverty. दरिद्रता।

Impracticable-इम्प्राक्टिकेबल् - *adj.* impossible in practice, unmanageable. असाध्य, अशक्य, दुष्कर।

Impracticability-इम्प्राक्टिकेबिलिटि, Impracticableness (-नेस्) - *ns.* the state of being impracticable. असाध्यता, अशक्यता।

Impracticably-इम्प्राक्टिकेब्लि - *adv.* in an impracticable manner. असाध्य रूप में या ढंग से।

Imprecate-इम्-प्रि-केट' - *v. t.* to invoke evil upon. शाप देना, कोसना।

Imprecation-इम्प्रिकेड्शन् - *n.* a curse, an abuse. शाप, गाली।

Imprecatory - इम्प्रिकेटरि - *adj.* containing imprecation or curse. शापयुक्त।

Impregnability-see Impregnable.

Impregnable-इम्प्रेग्नेबल् - *adj.* that cannot be taken by arms, invincible. दुर्जय, दुराम (सहज में न जीतने योग्य); Impregnability (-नेबिलिटि) - *n.* the state of being impregnable. दुर्जयत्व; Impreguably (-नेब्लि) - *adv.* in an impregnable manner. दुर्जयता से।

Impregnate-इम्-प्रेग्'-नेट' - *adj.* pregnant. गर्भवती; - *v. t.* (-नेट') to make pregnant, to fill, to imbue. गर्भिणी करना, पूरित करना, सञ्चित करना; Impregnated (-इड') - *adj.* made pregnant. गर्भपूरित।

Impregnation-इम्-प्रेग्'-ने'-शन् - *n.* the act of impregnating. गर्भाधान, गर्भधारण।

Impresario-इम्प्रेज़ारिओ - *n.* an organiser of public entertainments. दङ्गल इत्यादि खेलों का प्रबन्धकर्ता।

Impress-इम्-प्रेस' - *n.* a seal, a stamp. मोहर, छाप; - *v. t.* (-इम्-प्रेस') to imprint, to stamp, to mark, to influence. मोहर करना, छाप लगाना, चिन्हित करना, प्रभाव डालना; - *v. t.* to force for service in army, to seize for public service. सेना में भरती करना, बेगारी पकड़ना; Impressed (-इ) - *adj.* stamped, marked. (मुद्रित) मोहर किया हुआ, प्रभाव पड़ा हुआ।

Impression-इम्प्रेसिश्न् - *n.* a copy of an engraving, mark made by pressure, an idea. अङ्क, छाप, प्रभाव।

Impressible-इम्-प्रे'-सि-बल् - *adj.* capable of being impressed. प्रभाव पड़ने योग्य।

Impressive-इम्-प्रे'-सिव् - *adj.* capable of making an impression on the mind. चित्त पर प्रभाव डालनेवाली (हृदयंगम); Impressively (-लि) - *adv.* earnestly. चित्ताकर्षण करते हुए।

Imprest-इम्-प्रेस्ट' - *n.* money advanced to a person. किसी को पेशगी दिया हुआ रुपया; - *v. t.* (इम्-प्रेस्ट') to pay an instalment in advance. किस्त का रुपया पेशगी दे देना।

Imprimatur-इम्-प्रि-मे'-टर् - *n.* a licence to print a book. पुस्तक छापने की आज्ञा।

Imprimis - इम्-प्राइ' - मिस - *adv.* in the first place. आदि में, पहले।

Imprint-इम्'-प्रिन्ट - *n.* stamp, impression, a printer's or publisher's name and address

Age एज ; Edge एज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्

on a book. छाप, चिन्ह, पुस्तक पर छपा हुआ प्रकाशक का नाम और पता; -*v. t.* (-प्रिन्ट्) to print, to stamp, to impress. छापना, मोहर करना, मस्तिष्क में बैठा देना।

Imprison-इम्प्रिज़न्-*v. t.* to put into prison, to shut up. कैद करना, बन्द करना।

Imprisonment-इम्प्रिज़न्-मेंट्-*n.* confinement in prison. कारावास, कैद; **Rigorous imprisonment.** सख्त या कड़ी कैद, कठोर कारावास; **Simple imprisonment.** सादी कैद, सामान्य कारावास।

Improbability-इम्प्रोबैबिलिटि-*n.* unlikelihood. असम्भवाता, अनहोनी।

Improbable-इम्प्रोबेबल-*adj.* not likely to happen. दुर्घट, न होने लायक; **Improbably (-बिलि)-*adv.*** in an improbable manner. असम्भव रूप में।

Improbity-इम्प्रोबिटि-*n.* wickedness, dishonesty. दुष्टता, नीचता, कुटिलता, बेईमानी।

Impromptu-इम्-प्रॉम्प्ट्यू-*n.* an extempore composition. अथल (बिना पहिले से सोचे हुए) रचना या निबन्ध।

Improper-इम्-प्रॉप्-अर्-*adj.* inaccurate, not suitable, wrong. अनुचित, अयोग्य, अशुद्ध; **Improper fraction** (a fraction in which the numerator is greater than the denominator.) वह भिन्न अंक जिसमें भाजक या हर से भाज्य या अंश बड़ा होता है, यथा $\frac{5}{4}$ इत्यादि।

Improperly-इन्-प्रॉ-पर्-लि-*adv.* in an improper manner. अनुचित रीति से।

Impropriety-इम्-प्रो-प्रॉ-इटी-*n.* unsuitableness, indecency अयोग्यता, अश्लीलता, असभ्यता।

Improvable-इम्प्रूवेबल-*adj.* that which may be improved. उन्नति वा सुधार करने योग्य; **Improvableness (-नेस)-*n.*** the state of being improvable. उन्नति करने योग्य स्थिति।

Improve-इम्-प्रूव्-*v. t.* & *i.* to make or become better, to make good use of, to produce something better. उन्नति करना, सुधारना, अच्छा उपयोग करना, उत्तमतर वस्तु उत्पन्न करना; **Improvement (-मेंट्)-*n.*** advancement, act of improving; उन्नति (बढ़ती), सुधार।

Improver-इम्प्रूवर-*n.* one who improves, a learner in a trade. उन्नति या सुधार करने वाला मनुष्य, व्यवसाय सीखनेवाला।

Improvidence-इम्-प्रॉव्-इड-एन्स-*n.* want of foresight, thriftlessness. अदूरदर्शिता, अमित-व्ययिता।

Improvident-इम्-प्रॉव्-इड-एन्ट-*adj.* unforsee-

ing, heedless, thriftless. अदूरदर्शी, अविवेकी, अमितव्ययी; **Improvvidently (-लि)-*adv.*** in an unforeseeing manner. अदूरदर्शिता से।

Improvisation-इम्प्रोवाइज़ेशन-*n.* the act of improvising, that which is improvised. अचिन्तित रचना।

Improvise-इम्-प्रो-वाइज़्-*v. t.* to compose or utter extempore. बिना तैयारी के समय पर गीत बना लेना या व्याख्यान देना।

Impudence-इन्-प्रूह्-एन्स-*n.* want of prudence. अविवेक, अविनय।

Impudent-इम्-प्रूह्-एन्ट-*adj.* incautious, indiscreet, inconsiderate. अदूरदर्शी, अविवेकी, असावधान (मूर्ख); **Impudently (-लि)-*adv.*** indiscreetly. अविवेक या असावधानी से।

Impudence-इन्-प्यू-डेन्स-*n.* the quality of being insolent. धृष्टता, दिठाई, निर्लज्जता।

Impudent-इम्-प्यू-डेन्ट-*adj.* shameless, insolent, indiscreet. निर्लज्ज, धृष्ट, दीठ, अविवेकी; **Impudently (-लि)-*adv.*** in an insolent manner. धृष्टता या दिठाई से।

Impudicity-इम्प्यूडिसिटि-*n.* immodesty, shamelessness. अविनय, धृष्टता, निर्लज्जता।

Impugn-इम्-प्यून्-*v. t.* to contradict, to assail by word, to call in question. विरोध (खण्डन) करना, विपरीत बोलना; **Impugnable (-एबल)-*adj.*** what may be questioned. खण्डन योग्य।

Impugnment-इन्-प्यून्-मेंट्-*n.* contradiction. विरोध, खण्डन।

Impuissance-इम्-प्वि (-प्यूइ)-सन्स-*n.* impotence. नपुंसकता।

Impuissant-इम्-प्वि (-प्यूइ)-सन्ट-*adj.* weak, impotent. दुर्बल, नपुंसक।

Impulse-इम्-पल्स-*n.* a force suddenly communicated, incitement, influence. प्रवृत्ति; प्रोत्साहन, प्रभाव।

Impulsion-इम्-पल्-शन्-*n.* the act of impelling, influence on the mind. प्रेरणा, चित्त पर प्रभाव।

Impulsive-इम्-पल्स'-इव्-*adj.* having power to impel. प्रवर्तक, प्रेरक, प्रवृत्त करनेवाला; **Impulsively (-लि)-*adv.*** in an impulsive manner. प्रेरित करते हुए; **Impulsiveness (-नेस)-*n.*** the quality of being impulsive. प्रवर्तन, प्रेरणा।

Impunity-इम्-प्यू'-निटि-इ-*n.* exemption from punishment, loss or injury. दण्ड या पीड़ा से छुटकारा; **With impunity** (without personal loss.) आत्महानि के बिना।

Impure-इम्प्यूर-*adj.* dirty, unchaste, defiled

adulterated. अनिर्मल, कुत्सित, मलिन, अशुद्ध, भ्रष्ट; Impurely (-लि) -adv. in an impure manner. अपवित्रता से; Impureness (-नेस), Impurity (इडि) -ns. want of purity, defilement. अपवित्रता, मलिनता, भ्रष्टता।

Imputability-इम्-प्यूट'-बै-विल'-इड-इ -n. the quality of being imputable. दोषारोपणीयता।

Imputable-इम्-प्यूट'-बल -adj. that may be imputed. दोषारोपण के योग्य।

Imputation-इम्-प्यूट'-शन् -n. the act of imputing. दोषारोपण।

Imputatively-इम्-प्यूट-टिव्लि-adv. by imputation. कलङ्क से, दोषारोपण करते हुए।

Impute-इम्-प्यूट'-v. t. to attribute fault to, to ascribe, to charge. दोष लगाना, कलङ्कित करना।

In-इन्-prep. within, inside of, during, by, through, by means of. में, बीच में, अन्दर, द्वारा, बीच से, कारण से; -adv. within. में, अन्दर; -adj. (comp. Inner, sup. Inmost, Innermost.) internal. भीतरी; As far as in me lies (as far as lies in my power.) जहाँ तक मेरी शक्ति में है; Blind in one eye (with one eye affected.) काना; Come in (enter the house.) भीतर आओ; He is in (i. e. in the house.) वह घर में है; In cash (supplied with ready money.) नगद; In itself (absolutely.) स्वयं; In-patient (one who remains in a hospital while under treatment.) अस्पताल में रहनेवाला रोगी; Ins and outs (the whole details of any matter.) गुप्त तथा प्रत्यक्ष बातें; In search of (in the act of searching.) खोज में; In so far as (in as much as.) यहाँ तक कि; In fact, in truth, (really.) वस्तुतः, सचमुच; In that (because.) क्योंकि; Keep the fire in (keep the fire burning.) आग जलती रखो; Packed in dozens (i. e. in lots of dozens.) दर्जन-दर्जन करके बँधा हुआ; Put a notice in (publish it.) अखबार में छापो; Rub it in (rub it so as to penetrate into the body.) रगड़कर शरीर में सुखाओ; The coat was in red satin (i. e. the material was red.) कोट लाल साटन का था; To be in with (to be on terms of intimacy.) मैत्री रखना; To cut in half (to divide into two parts.) दो टुकड़े करना; Summer is in (summer has arrived.) ग्रीष्म ऋतु (गर्मी) आ गई है।

Inability-इन ऐविलिटि-n. want of power or means, incapacity. असामर्थ्य, अशक्ति, अयोग्यता।

Inaccessibility-इन्-अैक्-सेसिविलिटि-n. impossibility of access. अगम्यता, अप्रवेश्यता।

Inaccessible-इन्-अैक्-सेसि-बल-adj. unapproachable, not obtainable. अगम्य (गहन), पहुँच के बाहर, अप्राप्य।

Inaccessibly-इन्-अैक्-सेसिव्लि-adv. unapproachably, in an inaccessible manner. अगम्यता से, न पहुँचते हुए।

Inaccuracy-इन्-अै-क्युरे-सि-n. want of accuracy, error. अशुद्धता, भूल।

Inaccurate-इन्-अैक्-क्युरे-इ-adj. not accurate, erroneous, untrue. अशुद्ध, गलत, अर्थार्थ;

Inaccurately (-लि) -adv. in an inaccurate manner, incorrectly. अशुद्धता से, भूल से।

Inaction-इन्-अैक्'-शन् -n. sluggishness, idleness, want of action, rest. अनुद्योग, निव्यापार, आलस्य, कार्य-हीनता, विश्राम।

Inactive-इन्-अैक्टिव'-इ-adj. inert, not active. निर्योग, आलसी; Inactively (-लि) -adv. in an inactive manner. आलस्य से, काम न करते हुए।

Inactivity-इन्-अैक्टिविटि-n. inertness. आलस्य, कार्य-हीनता।

Inadaptability-इन्-अैडैप्टेबिलिटि-n. want of adaptability. अनुपयोग्यता, प्रबन्धहीनता।

Inadequacy-इन्-अैड'-इक्वीसी-n. the quality of being inadequate, insufficiency. अयोग्यता, अप्रचुरता, अपर्याप्ता।

Inadequate-इन्-अैड'-इक्वेट-adj. defective, insufficient, unequal. दोषपूर्ण, अपर्याप्त, असमान; Inadequately (-लि) -adv. in an insufficient manner. अपर्याप्ता से; Inadequateness (-नेस) -n. अपर्याप्ता, अपूर्णता।

Inadhesive-इन्-अैड-ही'-सि-adj. not sticking or adhesive. न चपकने योग्य।

Inadmissible-इन्-अैड-मिस'-इ-बल-adj. not proper, that cannot be allowed. अग्राह्य, भरती न होने योग्य।

Inadmissibly-इन्-अैड-मिस'-इ-बल-adv. in an improper manner. अग्राह्यता से, अग्राह्य रूप में।

Inadvertence-इन्-अैड-वर्-टेंस, Inadvertency (-न्-सि)-ns. heedlessness. असावधानी।

Inadvertent-इन्-अैड-वर्-टेंड-adj. heedless, negligent, unintentional. असावधान, उपेक्षकारी, अनिच्छुक; Inadvertently (-लि) -adv. in a heedless manner. असावधानी से।

Inaffable-इन्-ऐफेबल-adj. reserved, not social. उदासीन, असामाजिक।

Inalienability-इन्-ऐल'-यि-ने विलिटि-n. the quality of being transferable. अहस्तान्तरणीयता।

Inalienable-इन्-ऐल'-यि-नेबल-adj. not

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्

or transferable. अविवेच्य, जो हस्तान्तरित न हो सके; Inalienably (-लि) -adv. in an inalienable manner. हस्तान्तरित न करने योग्य दंग से।

Inalterable-इन्-ऑल्टरै-बल-adj. unchangeable. अपरिवर्तनीय (न बदलने लायक); Inalterably (-बल-लि) -adv. in an unchangeable manner. बिना परिवर्तन या बदल-बदल के।

Inane-इन्-ऐन्-adj. empty, silly, senseless, void. शून्य, मूर्ख, अचेत, छुछा; Inanely (-लि) -adv. in an empty manner. निःसार दङ्ग से।

Inanimate-इन्-अनि-इम्-ऐट-adj. without life or animation, lifeless, dead. प्राणहीन, निर्जीव, मृतक; Inanimately (-लि) -adv. in a lifeless manner. निर्जीव रूप में या दङ्ग से।

Inappealable-इन्-अपी-ऐल-बल-adj. not to be appealed against. अपील न किये जाने योग्य।

Inappeasable-इन्-अपी-ऐज-बल-adj. that cannot be satisfied or pacified. दुष्पौषणीय, शान्त न होने योग्य।

Inapplicability-इन्-अप्ली-कैबिलि-टि-n. quality of being inapplicable, unfitness. अप्रयोज्यता, अयोग्यता।

Inapplicable-इन्-अप्लीकै-बल-adj. not applicable, unsuitable. अप्रयोज्य, अयोग्य, अनुचित; Inapplicably (-बल-लि) -adv. in an unsuitable manner. अयोग्यता से, अनुचित रीति से।

Inapposite-इन्-अपोपोजिट-adj. out of place, not suitable. असङ्गत, अयोग्य; Inappositely (-लि) -adv. in a manner not apposite. अनुपयुक्त दंग से।

Inapprehensible-इन्-अप्रीहेन्सि-बल-adj. that cannot be understood. अनुपलब्ध, न समझने योग्य।

Inappropriate-इन्-अप्रोप्री-ऐट-adj. not appropriate. असंगत, बेमेल; Inappropriately (-बल-लि) -adv. not suitably, in an inappropriate manner. अयोग्य या असंगत दङ्ग से; Inappropriateness (-नेस) -n. unsuitableness. अयोग्यता, असंगत अवस्था।

Inapt-इन्-अप्ट-adj. unfit, not skilled. अयोग्य, अप्रवीण।

Inaptitude-इन्-अप्टि-ट्यूड, Inaptness-इन्-अप्टनेस -n. want of fitness or desire. अयोग्यता, अप्रवृत्ति।

Inaptly-इन्-अप्टली-लि-adv. unfitly. अयोग्यता से।

Inarch-इन्-आर्च-ऐ-टो-verb. to ingraft. कलम बाँधना।

Inarm-इन्-आर्म-ऐ-टो-verb. to embrace. आलिङ्गन करना, गले लगाना।

Inarticulate-इन्-आर्टिकुलै-बल-ऐट-adj. not

spoken distinctly, dumb. अस्पष्ट, गुंगा; Inarticulately (-लि) -adv. in an indistinct manner. अस्पष्ट रूप में या दङ्ग से; Inarticulateness (-नेस) -n. the quality of being indistinct. बोलने में अस्पष्टता।

Inartificial-इन्-आर्टिफिशियल-adj. natural, artless, simple. स्वाभाविक, अकृत्रिम, सहज; Inartificially (-लि) -adv. in an artless manner. स्वाभाविक रूप में या से।

Inartistic-इन्-आर्टिस्टिक-adj. unskilled in art, crude. कला-कौशल में अप्रवीण, फूहड़; Inartistically (-बल-लि) -adv. crudely. फूहड़पन से।

Inasmuch-इन्-अज्-मच्-adv. since that, because. इससे, चूँकि।

Inattention-इन्-अटेंशन -n. want of attention, neglect, heedlessness. अमनोयोग, उपेक्षा, अनादर, लापरवाही।

Inattentive-इन्-अटेंटिव-बल-adj. negligent. असावधान, उपेक्षकारी; Inattentiveness (-नेस) -n. heedlessness. असावधानी; Inattentively (-लि) -adv. in an inattentive manner. असावधानी से।

Inaudible-इन्-ऑडिबल-adj. that cannot be heard. अकर्णगोचर, जो सुन न पड़े।

Inaudibility-इन्-ऑडिबिलिटी-n. the state of being inaudible, अश्रव्यता, न सुनने की योग्यता।

Inaudibly-इन्-ऑडिबल-बल-adv. in an inaudible manner. सुनाई न देते हुए।

Inaugural-इन्-ऑग्युरल-बल-adj. pertaining to inauguration, introductory. प्रथमानुष्ठानिक, विधियुक्त, आरम्भ-सम्बन्धी।

Inaugurate-इन्-ऑग्युरेट-ऐ-टो-verb. to admit to office with ceremony, to commence formally, to expose to view. विधिपूर्वक अधिकारी बनाना, अभिषेक करना, प्रतिष्ठान करना, यथाविधि आरम्भ करना, प्रदर्शन करना।

Inauguration-इन्-ऑग्युरेशन-ऐ-शन-n. the act of inaugurating. संस्कार, प्रतिष्ठापन।

Inauguratory-इन्-ऑग्युरेटरी-बल-adj. pertaining to inauguration. प्रतिष्ठापन-सम्बन्धी।

Inauspicious-इन्-ऑ-रिपश-अस-adj. not ominous, unfavourable, unlucky. अशुभ, अमंगलकारी, अननुकूल, अभाग्यमूचक; Inauspiciously (-लि) -adv. in an inauspicious manner. अशुभ रूप में; Inauspiciousness (-नेस) -n. unluckiness. अमङ्गल, अभाग्य।

Inboard-इन्-बोर्ड-बल-adv. on the deck or board, near the centre of a ship. जहाज के मध्य के पटरे की ओर।

Inborn-इन्-बॉर्न-बल-adj. implanted by nature,

innate. स्वाभाविक, जन्म से, सहज, प्राकृतिक ।

Inbreathe-इन्-मीद्'-*v. t.* to inhale. भीतर की श्वास लेना ।

Inbred-इन्'-ब्रेड'-*adj.* innate, natural. नैसर्गिक, स्वाभाविक ।

Incalculable-इन्-कील्'-क्युल्-ऐ-बल्'-*adj.* what cannot be reckoned beforehand. अगण्य, असंख्य, अनगिनती; Incalculably (-ब्लि)-*adv.* beyond calculation. अगण्य रूप में ।

Incandesce-इन्-कीन्-डैस्'-*v. i. & t.* to glow or cause to glow with heat. उष्णतासहित चमकना या चमकाना; Incandescence (-सेन्स्)-*n.* a white heat. परितप्त ज्वाला;

Incandescent (-सेन्ड)-*adj.* glowing or luminous with heat. उत्ताप से चमकनेवाला ।

Incantation-इन्-कीन्-टै'-शन्'-*n.* a magic spell, charm, enchantment. मंत्र, जादू, टोना; To use incantations (to subdue by spells and magic.) मंत्रों द्वारा वशीभूत करना ।

Incapacity-इन्-कैपे-बिलिटि'-*n.* incapacity. अयोग्यता, असामर्थ्य ।

Incapable-इन्-कैपे-बल्'-*adj.* not susceptible, incompetent, lacking in ordinary powers. असमर्थ, अयोग्य, अपर्याप्त; Incapableness (-नेस्)-*n.* incompetence. असामर्थ्य; Incapably (-ब्लि)-*adv.* in an incapable manner. अयोग्यता या असमर्थता से ।

Incapacious-इन्-कीपे'-शस्'-*adj.* not large, narrow. अविपुल, छोटा, संकुचित ।

Incapacitate-इन्-की'-पी-सिट्-ऐट्'-*v. t.* to render unfit. अयोग्य बनाना ।

Incapacity-इन्-की'-पी-सिट्-इ'-*n.* inability. असामर्थ्य, अयोग्यता ।

Incarcerate-इन्-का-सैरे-टै'-*v. t.* to imprison. कैद करना; Incarceration (-ऐ'-शन्)-*n.* imprisonment. बन्धन, कारावास, कैद; Incarcerator (-ऐ'-टर्)-*n.* one who imprisons. कैद करनेवाला ।

Incarnate-इन्-कार्-नेट्'-*adj.* embodied in the human form. मूर्तिमान्, शरीरधारी; *v. t.* (-नेट्') to put into concrete form, to embody in flesh. अवतार लेना, शरीर धारण करना ।

Incarnation-इन्-कार्-ने-शन्'-*n.* the act of incarnating. अवतार, शरीर धारण ।

Incautious-इन्-कॉ-शस्'-*adj.* rash, heedless, indiscreet. धृष्ट, असावधान, प्रमादी; Incautiously (-ब्लि)-*adv.* in an indiscreet manner. असावधानी से; Incautiousness (-नेस्)-*n.* want of caution. असावधानी ।

Incavate-इन्'-कीव्-ऐट्'-*v. t.* to hollow out. पोला करना, खोदकर खोखला बनाना ।

Incavation-इन्'-कीव्-ऐ'-शन्'-*n.* a hollow hole. पोला छिद्र ।

Incendiarism- see Incendiary.

Incendiary-इन्-सेन्'-डि-अरि'-*n. & adj.* one who maliciously sets on fire the property of others, creating strife. डाह से दूसरों की सम्पत्तियों में आग लगानेवाला, झगड़ा लगानेवाला; Incendiarism (-इज्ज्)-*n.* the act of setting fire to a house. गृहदहन, घर में आग लगाने का कार्य ।

Incense-इन्'-सेन्स्'-*n.* spices &c. producing sweet scent when burnt, praise, flattery. सुगन्धित धूप, प्रशंसा, चापलूसी; *v. t.* (-सेन्स्) to perfume with incense, to inflame with wrath. धूप देना, उत्तेजित करना, क्रुद्ध करना ।

Incensory-इन्-सेन्सरि'-*n.* a pot for burning incense. धूपपात्र, धूपदानी ।

Incentive-इन्-सेन्टि'-इव्'-*adj. & n.* tending to incite or provoke, provocation. प्रवर्तक, उत्प्रेरक, प्रबोधन, प्रलोभन ।

Inception-इन्-सेप्शन्'-*n.* a beginning. आरम्भ ।

Inceptive-इन्-सेपे'-टिव्'-*adj.* primary. आदि का, आरम्भ का ।

Inceptor-इन्-सेप्टर्'-*n.* a beginner. आरम्भ करनेवाला ।

Incertitude-इन्-सर्टि'-ट्यूड'-*n.* uncertainty. अनिर्णय, अनिश्चय ।

Incessant-इन्-सेसन्ट'-*adj.* continual, unceasing, uninterrupted. नित्य, सतत, अविच्छिन्न; Incessantly (-ब्लि)-*adv.* in an unceasing manner. सर्वदा, निरन्तर; Incessantness (-नेस्)-*n.* the quality of being continual. नित्यता ।

Incest-इन्'-सेरेट'-*n.* sexual intercourse with near relatives. निकट सम्बन्धियों के साथ मैथुन या व्यभिचार ।

Incestuous-इन्-सेरेट'-यू-अस्'-*adj.* pertaining to sexual intercourse with near relatives. निकट सम्बन्धियों के साथ मैथुन से सम्बन्धित ।

Inch-इन्च् (-श्)-*n.* the twelfth part of a foot, a small degree, a small island. (इन्च्) एक फुट का बारहवाँ भाग, अल्प परिमाण, छोटा टापू; By inches (in parts.) थोड़ा-थोड़ा, टुकड़ा-टुकड़ा; Cubic inch (content equal to a cube whose side is one inch.) एक घन इन्च् का परिमाण; Every inch (completely.) पूरी तरह से; (pl.) stature. ऊँचाई; To kill by an inch of cold iron (to kill

by thrusting a dagger in.) भाला भोंकर मार डालना।

Inchoate-इन-चो-ऐट् -adj. begun now, not developed. अभी आरम्भ किया हुआ, अपरिपक्व, अविकसित; *-v. t.* to begin. आरम्भ करना; **Inchoation (-ऐ-शन्)-n.** a beginning. आरम्भ।

Incidence-इन्-सिडेन्स-*n.* the act of falling of a ray of light on a surface, event, extent, range. प्रकाश-किरण का तल पर आपतन, घटना, क्रम, विस्तार।

Incident-इन्-सिड-एन्ट -n. an event, an occurrence, a piece of action in a play, burden to an estate. घटना, नाटक में प्रासङ्गिक कथा, जायदाद पर भारदेन; **Incidental (-ऐन्टल्)-adj.** accidental, casual, unimportant. आकस्मिक; सहसा उपस्थित, नैमित्तिक, अनावश्यक; **Incidentally (-अ-लि)-adv.** in an accidental manner. प्रसङ्गवश, कार्यवश, नैमित्तिक रूप में।

Incinerate-इन्-सि-नरेट् -v. t. to burn or reduce to ashes. भस्म कर देना।

Incineration-इन्-सि-नरेशन् -n. reduction to ashes. जलाकर भस्म करने की क्रिया, भस्मीकरण।

Incinerator-इन्-सि-नरेटर् -n. a cremation furnace. शव भस्म करने की चिता।

Incipient-इन्-सिप्-इ-ऐन्ट् -adj. beginning to appear. आरम्भ होनेवाला, प्रारम्भिक; **Incipiently (-लि)-adv.** in a commencing manner. आरम्भ करते हुए।

In cise-इन्-साइज़् -v. t. to engrave, to scribe. नक्काशी करना।

Incision-इन्-सिजन् -n. a cut or notch छेद, कटाव (घाव)।

Incisive-इन्-साइसिव् -adj. having the power of cutting. काटनेवाला (तीखा)।

Incisor-इन्सिज़र् -n. a front tooth. आगे का काटनेवाला (चौड़ा) दाँत।

Incitation -n. see Incite.

Incite-इन्-साइट् -v. t. to urge to action, to stir up or rouse. प्रवृत्त (प्रोत्साहित) करना, उत्तेजित करना, उसकाना; **Incitation (-ट्-शन्), Incitement (-मेंट्) -n.** motive, stimulant. प्रेरणा, उत्तेजना (बढ़ावा)।

Incivility-इन्-सि-विलिटी -n. rudeness, want of courtesy, discourtesy. असभ्यता, अशिष्टता।

Inclemency-इन्-क्लेमेंसि -n. harshness. रूक्षता, कठोरता।

Inclement-इन्-क्लेमेंट् -adj. severe, cold, stormy (weather). कठोर, तीव्र, प्रचण्ड (ऋतु)।

Inclinable-इन्-क्लाइनेबल् -adj. that may be

inclined, learning, inclining. नमनीय, झुका हुआ, इष्ट।

Inclination-इन्-क्लिनेशन् -n. leaning, disposition. झुकाव, प्रवृत्ति (अभिलाषा, चित्तवृत्ति)।

Incline-इन्-क्लाइन् -v. t. & i. to bend, to lean, to be disposed. झुकाना, झुकना, इच्छा करना; *-n.* a slope. ढालवाँ स्थान; To incline one's ear (to listen favourably.) ध्यान लगाकर सुनना; **Inclined (-इ) -adj.** bent, disposed. झुका हुआ, प्रवृत्त।

Inclinometer-इन्-क्लिनोमिटर -n. an instrument for determining magnetic inclination. चुम्बक का झुकाव नापने का एक प्रकार का यन्त्र।

Include-इन्-क्लूड् -v. t. to comprise, to contain, to comprehend, to treat, to regard. अन्तर्गत करना, समावेश करना, संयुक्त करना, मिलाना; **Included (-ऐड्) -adj.** contained. अन्तर्गत, सम्मिलित; सहित; **Including (-इङ्ग) -adv.** accompanying. सहित, साथ।

Inclusion-इन्-क्लूजन् -n. the act of including. समावेश।

Inclusive-इन्-क्लू-सिबु-adj. comprising, including. मिलाया हुआ, संयुक्त किया हुआ; **Inclusively (-लि) -adv.** in an inclusive manner. सम्मिलित रूप में, सहित; **Inclusiveness (-नेस) -n.** comprehensiveness. मेल, संयोग।

Incogitable-इन्-कॉजिटेबल् -adj. lacking in power of thought. विचारशक्ति-शून्य।

Incogitant-इन्-कॉज् -इटन्ट् -adj. thoughtless. विचारशून्य।

Incognito-इन्-कॉग्-निट्-ओ-adj. & *adv.* concealed, unknown, in disguise. प्रच्छन्न, गुप्त, भेष बदले हुए।

Incognizable-इन्-कॉग्-निजेबल् -adj. that cannot be recognised by senses or intellect. बुद्धि अथवा इन्द्रियों से न पहिचानने योग्य।

Incognizant-इन्-कॉग्-नि-जेन्ट् -adj. unconscious. अवैत।

Incoherence-इन्-को-हीरेन्स -n. incongruity. असङ्गति, असम्बन्ध।

Incoherent-इन्-को-हीरेन्ट् -adj. unconnected, inconsistent. असङ्गत, असम्बद्ध (वेमेल); **Incoherently (-लि) -adv.** in an inconsistent manner. विना मेल के।

Incohesive-इन्-को-ही-सिबु-adj. not cohesive. असम्बद्ध, मेल न होने योग्य।

Incombustibility - इन्कम्बस्टिबिलिटी -n. that can resist combustion. अदाह्यता।

Incombustible-इन्कम्बस्टिबल् -adj. that cannot

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेंज़र

be consumed by fire. अदाह्य (अग्नि से न जलने योग्य) ।

Income-इन्-कम्-न. periodical profits from one's business, lands &c., revenue. आय, धनोगम, आमदनी; **Income tax** (a tax on income.) आमदनी पर राजकीय कर, आय-कर ।

Incomer-इन्-क-मर्-न. an intruder, a successor. प्रवेश करनेवाला, उत्तराधिकारी ।

Incoming-इन्-कम्-इङ्ग-adj. coming in, accruing. आनेवाला, मिलनेवाला ।

Incomings-न. pl. income. आय, आमदनी ।

Incommensurable-इन्कमेन्सरेबल-adj. having no common measure. अनियमित परिमाण का; **Incommensurably**(-बैब-लि)-adv. not to be measured. ऐसे परिमाण से ।

Incommensurate-इन्कमेन्स्युरेड-adj. inadequate. अतुल्य, असमान; **Incommensurateness**(-नेस)-n. the quality of being incommensurable. असमानता ।

Incommode-इन्कमोड-व. t. to trouble, to annoy. पीड़ा देना, क्लेश देना, कष्ट देना ।

Incommodious-इन्कमोडिअस्-adj. inconvenient, not commodious. पीड़ाकर, दुःखदायी, अविस्तीर्ण; **Incommodiousness**(-नेस)-n. unsuitableness. अयोग्यता, अविस्तीर्णता ।

Incommunicability-see **Incommunicable**.

Incommunicable-इन्कम्यूनिकेबल-adj. that can not be told or related. अकथनीय, वर्णन न करने योग्य; **Incommunicability**(-बैबिलिटि), **Incommunicableness**(-नेस)-n. the quality of not being communicable. अकथनीयता; **Incommunicably**(-ब्लि)-adv. in an incommunicable manner. अकथनीयता से, वर्णन न करते हुए ।

Incommunicative-इन्कम्यूनिकेटिव-adj. not communicative. भाषणविमुख; **Incommunicatively**(-लि)-adv. in an incommunicative manner. अकथनीयता से ।

Incommutable-इन्कम्युटेबल-adj. not commutable, unchangeable. अपरिवर्तनीय, न बदलने योग्य; **Incommutably**(-बैब-लि)-adv. without changing. न बदलते हुए ।

Incompact-इन्कम्पैक्ट-adj. not compact, not solid. असंयद्ध, ढीला ।

Incomparable-इन्कम्पेरेबल-adj. matchless, excellent. अतुल्य, अपूर्व (अद्वितीय), अनुपम, अनोखा; **Incomparably**(-बैब-लि)-adv. beyond comparison. अद्वितीय रूप से, अनोखेपन से; **Incomparableness**(-नेस)-n. the

quality of being beyond comparison. अपूर्वता ।

Incompatibility-इन्कम्पेटिबिलिटि -n. the quality of being discordant. विभिन्नता(अयोग्यता) ।

Incompatible-इन्कम्पेटिबल-adj. discordant, incongruous, inconsistent. असङ्गत, बेमेल ।

Incompetence-इन्कम्पेटेन्स-adj. inability, असमर्थ, अयोग्यता ।

Incompetent-इन्कम्पेटेन्ट-adj. incapable wanting adequate power, not legally qualified. असमर्थ, अयोग्य; **Incompetently**(-लि)-adv. in an incompetent manner. अयोग्यता से ।

Incomplete-इन्कम्प्लीट-adj. unfinished, imperfect. अपूर्ण (असमाप्त), खण्डित; **Incompletely**(-लि)-adv. in an imperfect manner. अपूर्णता से; **Incompleteness**(-नेस)-n. an unfinished condition. अपूर्णता, असमाप्ति ।

Incomprehensibility-see **Incomprehensible**.

Incomprehensible-इन्कम्प्रिहेन्सिबल-adj. not able to be understood, boundless, inconceivable. अचिन्त्य, अगम्य, दुर्बोध (समझ से बाहर); **Incomprehensibility**(-बिल-इडि),

Incomprehensibleness(-नेस)-n. incomprehensiveness. अगम्यता; **Incomprehensibly**(-ब्लि)-adv. in an inconceivable manner. अचिन्त्य रूप में या से, दुर्बोधता से ।

Incomprehension-इन्कम्प्रिहेन्शन्-n. failure to understand. अगम्यता, समझने की अयोग्यता ।

Incomprehensive-इन्कम्प्रिहेंसिव-adj. not extensive, limited, incomplete. परिमित, सीमित, अप्रशस्त, अपूर्ण ।

Incompressibility-इन्कम्प्रेसिबिलिटि -n. the power of resisting compression. न दबने या दबाव रोकने की शक्ति ।

Incompressible-इन्कम्प्रेसिबल-adj. that cannot be compressed. न सिकोड़ने अथवा दबाने योग्य ।

Incomputable-इन्कम्प्युटेबल-adj. that cannot be computed or calculated. अगण्य, गणना न करने योग्य ।

Inconceivability-इन्कन्सीवेबिलिटि -n. the quality of being inconceivable. अकल्पनीयता ।

Inconceivable-इन्कन्सीवेबल-adj. that cannot be imagined, incomprehensible. अकल्पनीय, अचिन्त्य, अर्बोध्य; **Inconceivably**(-ब्लि)-adv. beyond comprehension. अर्बोध्य रूप में या ढंग से ।

Inconclusive-इन्कन्क्लूसिव-adj. not conclusive or convincing. अप्रमाण (अधूरा), अनिर्णायक; **Inconclusively**(-लि)-adv. in an inconclusive manner. प्रमाण बिना; **In-**

Age ऐज; Edge ऐज; Pen पेन; Pain पेन

conclusiveness (-नेस) -*n.* the state of being inconclusive. अप्रमाणता ।

Inconcocted-इन्-कॉन्-कॉक्ट - ऐड् -*adj.* not fully digested, not matured, raw. अच्छी तरह न पचा हुआ, अपरिपक्व, कच्चा ।

Incondensable-इन्कॉन्डेन्सेबल -*adj.* not condensable, that cannot be condensed. द्रव से ठोस के रूप में न जमाने योग्य ।

Incondite-इन्-कॉन्-डाइट -*adj.* badly constructed, unpolished. बुरी तरह से रचना किया हुआ, भद्दा ।

Inconformity-इन्कॉन्फॉर्मिटी -*n.* dissimilarity. असमानता ।

Incongruence-इन्-कॉङ्गु-यु-एन्स -*n.* incongruity. विरोध, अयोग्यता ।

Incongruent-इन्-कॉङ्गु-यु-एन्ट -*adj.* unsuitable, incongruous, not consistent. अयोग्य, अपूर्ण ।

Incongruity-इन्-कॉन्-ग्रु-इट - इ -*n.* incongruousness (-नेस) -*ns.* absurdity, unsuitableness. अनुपपत्ति, अयोग्यता ।

Incongruous-इन्-कॉङ्गु-यु-अम् -*adj.* unsuitable, inconsistent, abused, out of place. असंगत, असम्बद्ध, बेमेल; Incongruously (-लि) -*adv.* in an incongruous manner. विरुद्ध भाव से ।

Inconsequent-इन्-कॉन्सि-क्वेन्ट -*adj.* without regular inference, irrelevant, disconnected. अयुक्तिसिद्ध, असङ्गत, अप्रस्तुत ।

Inconsequential-इन्-कॉन्सि-क्वेन्ट - शल् -*adj.* not of importance. अयुक्त; inconsequentially (-श-लि) -*adv.* अयुक्त ढंग से ।

Inconsequently-इन्-कॉन्सि-क्वेन्ट - लि -*adv.* illogically. तर्क-हीन ढंग से ।

Inconsiderable-इन्कॉन्सिडरेबल -*adj.* of small size or value. छोटे आकार का अथवा कम मूल्य का)

Inconsiderate-इन्-कॉन्सिडरेट -*adj.* thoughtless, rash, careless. अविवेकी, प्रमत्त, असावधान; Inconsiderately (-लि) -*adv.* in a thoughtless manner. बिना विचारे, प्रमाद से;

Inconsiderateness (-नेस) -*n.* the state of being rash. असावधानी, प्रमाद ।

Inconsistency-इन्कॉन्सिस्टेंसि -*n.* the state of being inconsistent or discordant. असङ्गति, विरोध ।

Inconsistent-इन्-कॉन्सिस्टेंट -*adj.* discordant, incongruous, incompatible, not uniform. असङ्गत, असम्बद्ध, परस्पर विरोधी; Inconsist-

ently (-लि) -*adv.* in an incongruous manner. असङ्गत रूप में, परस्पर विरोध से ।

Inconsolable-इन्-कॉन्सोल -*adj.* that cannot be consoled or comforted. असन्तोषनीय, शोकाकुल; Inconsolably (-ऐन्-लि) -*adv.* in an inconsolable manner. असन्तोष से, शोकाकुलता से ।

Inconsonant-इन्-कॉन्-सॉन्-एन्ट -*adj.* not harmonizing, disagreeing, discordant. बेनाल, बेसुरा, बेमेल ।

Inconspicuous-इन्-कॉन्स्पिक्यु-अम् -*adj.* not conspicuous, scarcely discernible. अप्रत्यक्ष, ध्यान में न आने योग्य; Inconspicuousness (-नेस) -*n.* the state of being inconspicuous. अप्रत्यक्षता ।

Inconstancy-इन्-कॉन्-स्टन्-सि -*n.* fickleness. अस्थिरता, चंचलता ।

Inconstant-इन्-कॉन्-स्टन्ट -*adj.* fickle, changeable, irregular. चपल, चञ्चल, परिवर्तनशील, अनियमित; Inconstantly (-लि) -*adv.* in a fickle manner. अस्थिरता से ।

Inconsumable-इन्-कॉन्स्यूमेबल -*adj.* that cannot be consumed by fire. अग्नि द्वारा भस्म न करने योग्य ।

Inconsummate - इन्-कॉन्सुमेट -*adj.* not finished, incomplete अपूर्ण, असमाप्त ।

Incontaminate-इन्-कॉन्-टैम्-इन् - इन्-ऐट -*adj.* flawless, pure, अदूषित, पवित्र ।

Incontestable-इन्-कॉन्टेस्टेबल -*adj.* not disputable निर्विवाद; Incontestably (-ऐन्-लि) -*adv.* in an indisputable manner. निर्विवाद रूप में या ढंग से ।

Incontinence-इन्-कॉन्-टिन्-एन्स -*n.* a lack of self-restraint. असंयम, अजितेन्द्रियता ।

Incontinent-इन्-कॉन्-टिन्-एन्ट -*adj.* lacking in self-restraint, unchaste. असंयत, अपवित्र, अजितेन्द्रिय ।

Inconvenience-इन्-कॉन्-वीनी-इ-एन्स -*n.* want of convenience असुविधा (आयास); -*v.* 1. to put to inconvenience, to trouble. असुविधा देना, कष्ट देना ।

Inconvenient-इन्-कॉन्-वीनी-इ-एन्ट -*adj.* not comfortable, troublesome. असुविधाजनक, असुखकर, कष्टकारक; Inconveniently (-लि) -*adv.* in an inconvenient manner. असुखकर रूप में या ढंग से ।

Inconvertibility-इन्-कॉन्वर्टिबिलिटी -*n.* the quality of being inconvertible. न बदले जाने योग्य स्थिति ।

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेज़र

Inconvertible-इन्-कन्वर्टिबल-*adj.* not convertible. न बदलने योग्य ।

Incoordination-इन्-को-ऑर्डिनेशन-*n.* lack of co-ordination. संयोग या मेल का अभाव ।

Incorporate-इन्-कॉर्पोरेट-*adj.* united in a corporation. संयुक्त, एक किया हुआ; *v. t. & i.*

(-पॉरेट) to form into a body, to unite into one. एकट्ठा करना, मिलाना, एक जीव होना ।

Incorporation-इन्-कॉर्पोरेशन-*n.* an intimate union, the formation of a corporate body. संयोग, संसर्ग, सम्मिलन, मण्डली ।

Incorporator-इन्-कॉर्पोरेटर-*n.* one who incorporates. संयोग करनेवाला, संयोजक ।

Incorporeal-इन्-कॉर्पोरल-*adj.* not material, spiritual. अशरीरी, आत्मा-सम्बन्धी; **Incorporeally** (-अ-लि)-*adv.* immaterially. बिना शरीर के ।

Incorporeity-इन्-कॉर्पोरेटी-*n.* immateriality. अशरीरता ।

Incorrect-इन्-कॉरेक्ट-*adj.* inaccurate, improper, faulty. अशुद्ध, अनुचित, दोषयुक्त, असत्य; **Incorrectly** (-लि)-*adv.* not correctly, अशुद्धता से; **Incorrectness** (-नेस)-*n.* the state of being incorrect. अशुद्धता ।

Incorrigibility-इन्-कॉरिजिबिलिटी-*n.* incorrigibleness. असाध्यता, न शुद्ध करने योग्य स्थिति ।

Incorrigible-इन्-कॉरिजिबल-*adj.* bad, depraved, beyond correction. अशोध्य, असाध्य, जो ठीक न किया जा सके ।

Incorrupt-इन्-कॉरप्ट-*adj.* pure, untainted. पवित्र, शुद्ध (कोरा); **Incorruptibility** (-विलि-टि)-*n.* Incorruptibleness. शुद्धता, निर्मलता ।

Incorruptible-इन्-कॉरप्टिबल-*adj.* not capable of corruption. अशोधनीय; **Incorruptibly** (-इब-लि)-*adv.* in an incorrupt manner. पवित्रता से ।

Incorruption-इन्-कॉरप्शन-*n.* incapability of being corrupted. शुद्धता, पवित्रता ।

Increase-इन्-क्रोज़-*v. i. & t.* to become greater, to grow, to advance, to make greater or numerous, to intensify. अधिक होना, बढ़ना, विस्तार करना, बढ़ाना, फैलाना; *-n.* (इन्-क्रोज़) growth, progress, produce. वृद्धि, उन्नति (विस्तार), वृद्धि ।

Increasing-इन्-क्रोज़-इङ्ग-*n. & adj.* growing. बढ़नेवाला; **Increasingly** (-लि)-*adv.* in an increasing manner. बढ़ती से ।

Incredibility-इन्-क्रेडिबिलिटी-*n.* the quality of being incredible. अविश्वास ।

Incredible-इन्-क्रेडिबल-*adj.* that cannot be believed, difficult to believe. अविश्वसनीय, अप्रमाणभूत ।

Incredibly-इन्-क्रेडिबल-*adv.* in an incredible manner. अश्रद्धा या अविश्वास से ।

Incredulity-इन्-क्रेड्यूलिटी-*n.* unbelievable-ness. अविश्वास, अश्रद्धा ।

Incredulous-इन्-क्रेड्यूल-*adj.* unbelievable, sceptical. शङ्कायुक्त, अविश्वास योग्य;

Incredulously (-लि)-*adv.* in an unbelieving manner. अविश्वास से, शङ्का से ।

Incremation-इन्-क्रिमेंशन-*n.* burning, cremation. जलाने का कार्य, दाह कर्म ।

Increment-इन्-क्रिमेंट-*n.* an increase, profit. बढ़ती, वृद्धि ।

Incrimination-इन्-क्रिमिनेशन-*n.* the act of incriminating. अभियोग ।

Incriminate-इन्-क्रिमिनेट-*v. t.* to charge with a crime, to involve in accusation. दोषारोपण करना, दोषी ठहराना; **Incrimatory** (-अरि)-*adj.* tending to incriminate. दोषी ठहराये जाने योग्य ।

Incrust-इन्-क्रस्ट-*v. t.* to cover with a hard crust, to form a crust. परत चढ़ाना, तह करना; **Incrustation** (-य-शन)-*n.* the act of incrusting. परत का जमाव ।

Incubate-इन्-क्यूबेट-*v. t. & i.* to hatch eggs, to brood. अण्डा सेना; **Incubation** (-वे-शन)-*n.* hatching. अण्ड-सेवन; **Incubative** (-इव)-*adj.* tending to incubate. अण्डा सेने की प्रवृत्तिवाला ।

Incubator-इन्-क्यूबेटर-*n.* an apparatus for hatching. अण्डा सेने का यंत्र ।

Incubus-इन्-क्यूबस-*n.* (pls. Incubuses, ऐस, Incubia-क्यू-वि-आ) a nightmare. भयानक स्वप्न, दुःस्वप्न ।

Inculcate-इन्-कलकेट-*v. t.* to urge on the mind, to impress or inforce. उपदेश देना, शिक्षा देना, समझाना ।

Inculcation-इन्-कलकेशन-*n.* the act of inculcating. उपदेश, शिक्षा ।

Inculcator-इन्-कलकैटर-*n.* one who inculcates. शिक्षा या उपदेश देनेवाला मनुष्य (उपदेशक) ।

Inculpable-इन्-कल्पेबल-*adj.* without blame, unblamable, faultless. निर्दोष, दोष रहित ।

Inculcate-इन्-कल्पेड-*v. t.* to accuse, to

blame, to censure. दोष लगाना, निन्दा करना, निन्दित करना ।

Inculpation-इन्-कल्पे-शन्-*n.* censure, blame. निन्दा, दोष ।

Inculpatory-इन्-कल्पे-टोरी-*adj.* censuring, blaming. निन्दासूचक, निन्दाकारक ।

Incumbency-इन्-कम्-बेन्-सि-*n.* the holding of an office or tenure. किसी पद का धारण करना (आश्रय) ।

Incumbent-इन्-कम्-बेन्ट-*n.* the holder of a benefice. वृत्तिभोगी; -*adj.* (with on.) lying or resting on. आश्रित, अवलम्बी ।

Incur-इन्-कर'-*v. t. (p. t. Incurred.)* to suffer, to take on oneself, to be liable to. कष्ट उठाना, अपने ऊपर लेना, कर्णी होना ।

Incurability-see Incurable.

Incurable-इन्-क्योरे'-वल्-*adj.* that cannot be cured, irrecoverable. असाध्य, निरुपाय; **Incurability**, (-एबिलिटी), **Incurableness** (-नेस)-*nrs.* the state of being incurable. असाध्यता; **Incurably** (-एब्-लि)-*adv.* in an incurable manner. निरुपाय से, असाध्य रूप में ।

Incuriosity-इन्-क्यू-रि-ऑसिटि-*n.* want of curiosity. कुतूहल का अभाव ।

Incurious-इन्-क्यू-रि-अस्-*adj.* heedless, careless. अनुत्सुक, अकुतूहली; **Incuriously** (-लि)-*adv.* without inquisitiveness. बिना कुतूहल के ।

Incursion-इन्-कशन्-*n.* a sudden attack, an invasion. आक्रमण, चढ़ाई ।

Incursive-इन्-कर्सिब्-*adj.* making an incursion. उपद्रवी, विप्लव करनेवाला ।

Incurvation-इन्-कर्व्-शन्-*n.* crookedness. भीतरी घुमाव या टेढ़ापन ।

Incurve-इन्-कर्व'-*v. t.* to curve or bend inward, to make crooked. भीतर मोड़ना, टेढ़ा करना ।

Incus-इन्'-कस्-*n.* the bone of the inner ear. कान के भीतर की महीन हड्डी ।

Incuse-इन्-क्यूज'-*adj.* stamped in. ठप्पा किया हुआ; -*v. t.* to stamp. ठप्पा लगाना ।

Indebted-इन्डे-टैड'-*adj.* owing money, under obligation. कर्णी, कर्जदार, अनुगृहीत, कृतज्ञ; **Indebtedness** (-नेस)-*n.* the state of being indebted. कर्णग्रस्तता, कृतज्ञता ।

Indecency-इन्-डी-सेन्-सि-*n.* the state of being indecent, indecent expression. अश्लीलता, अशिष्टता ।

Indecent-इन्-डी'-सेन्ट-*adj.* unbecoming, obscene. अविनीत (अशिष्ट), अश्लील; **Indece-**

ntly (-लि)-*adv.* in an indecent manner. अश्लीलता या अशिष्टता से ।

Indecipherable-इन्-डि-साइ'-फरे'-बल्-*adj.* that cannot be deciphered. अस्पष्ट अक्षरों का, दुर्वाच्य ।

Indecision-इन्-डिसि-शन्-*n.* hesitation, want of decision, irresolution. असमंजस, दुविधा, सन्देह, अनिर्णय, अनिश्चय ।

Indecisive-इन्-डि-साइ-सिब्'-*adj.* hesitating, undecided, irresolute. सन्दिग्ध, अनिश्चित, अस्थिर; **Indecisively** (-लि)-*adv.* in a hesitating manner. असमंजस से; **Indecisiveness** (-नेस)-*n.* the state of being undecided. अस्थिरता, अनिश्चितता, सन्दिग्धता ।

Indeclinable-इन्-डि-क्लाइने'-बल्-*adj.* not variable, having no inflexions. अपरवर्तनीय, व्याकरण में अव्ययी ।

Indecomposable-इन्-डी-कम्पोजे'-बल्-*adj.* that cannot be resolved into constituents. अविभाज्य (भाग न किये जाने योग्य) ।

Indecorous-इन्-डिकोर्स्-*adj.* improper, indecent. अनुचित (अयोग्य), असभ्य; **Indecorously** (-लि)-*adv.* in an indecent manner. असभ्यता से ।

Indecorum-इन्-डिकोर्म्-*n.* improper proceeding, want of propriety. अनुचित या असभ्य (अशिष्ट) व्यवहार ।

Indeed-इन्-डीड'-*adv.* really, in truth, in fact. वस्तुतः, यथार्थ में, सचमुच; -*interj.* expressing irony or contempt. तिरस्कार-सूचक अव्यय, अरे !

Indefatigability-इन्-डि-फै-टिगेबिलिटि-*n.* the state of being indefatigable. अकथनीयता, परिश्रम, अति उत्साह ।

Indefatigable-इन्-डि-फै-टिगे'-बल्-*adj.* not tired out, unremitting. अक्लान्त, अशिथिल, अश्रान्त; **Indefatigably** (-अब्-लि)-*adv.* in an indefatigable manner. अथक ढंग से, बड़े उत्साह से ।

Indefeasible-इन्-डि-फीज़ि-बल्-*adj.* that cannot be done away with. अत्याज्य, न हटाने योग्य; **Indefeasibly** (-इब्-लि)-*adv.* in an indefeasible manner. बिना त्यागे हुए ।

Indefectible-इन्-डि-फेक्टि-बल्-*adj.* not liable to defect, faultless, unfailing. निर्दोष, शुद्ध, अचूक ।

Indefensible-इन्-डि-फेन्सि-बल्-*adj.* not admitting defence. अरक्षणीय, न बचाने योग्य; **Indefensibly** (-इब्-लि)-*adv.* in an indefensible manner. बिना रक्षा के ।

Indefinite-इन्-डिफिनिट-*adj.* undefined, unl-

imited, not precise. अनिश्चित, अनियमित, असीम; Indefinitely (-लि)-*adv.* in an indefinite manner. बिना सीमा के; Indefiniteness (-नेस)-*n.* the state of being indefinite. असीमता ।

Indeliberate-इन्-डेलिबरेट-*adj.* not meditated before, sudden. पूर्व विचार-रहित, झटपट, तुरन्त ।

Indelibility-इन्-डेलिबिलिटी-*n.* the state of being indelible. अक्षयता, न मिटने की योग्यता ।

Indelible-इन्-डेलिबल-*adj.* that cannot be blotted out or effaced. अक्षय, जो मिटाया न जा सके; Indelibly (-इबल-लि)-*adv.* in an indelible manner. अक्षयता से, अमिट रूप में ।

Indelicate-इन्-डेलिकेट-*adj.* unrefined, coarse, not delicate, immodest. अश्लील (असभ्य), फूहड़, अशिष्ट, अविनीत ।

Indemnification-इन्-डेन्सिफिकेशन-*n.* the act of indemnifying, that which indemnifies. हानिपूर्ति-करण ।

Indemnify-इन्-डेन्सिफाई-*v. t.* to protect or secure against harm or loss, to compensate. क्षति पूर्ण करना, निस्तार करना, बदला चुकाना ।

Indemnity-इन्-डेन्सिटी-*n.* compensation, a legal exemption from penalties. हानि की पूर्ति (प्रतिफल), सजा से कानूनी रिहाई, जमानत ।

Indemonstrable-इन्-डिमेंस्ट्रेबल-*adj.* that cannot be demonstrated or proved. जो प्रदर्शित या सिद्ध न किया जा सके ।

Indent-इन्-डेन्ट-*v. t. & i.* to make tooth-like notches in, to form deep recesses, to remove from the margin, to mark a new paragraph, to make requisition. दाँतेदार बनाना, गहड़ा बनाना, पृष्ठ-प्रान्त से हटाना, नया परिच्छेद आरम्भ करना, माँग करना; -*n.* a notch, an indentation. दाँता, गहड़ा ।

Indenture-इन्-डेन्चर-*n.* deed made by two or more parties. दो दलों के बीच प्रतिज्ञापत्र या एकरारनामा ।

Independence-इन्-डिपेंडेंस-*n.* exemption from dependence or undue influence. स्वतन्त्रता, अपरवशता, आजादी ।

Independent-इन्-डिपेंडेंट-*adj.* not depending on others, not subordinate. स्वार्थी, आजाद, अनाश्रित; Independently (-इपेंडेंट-लि)-*adv.* in an independent manner. स्वतन्त्रता से, आजादी से ।

Indescribability-*n.* see Indescribable.

Indescribable-इन्-डिस्क्राइबल-*adj.* vague, indefinite. अकथनीय, अवर्णनीय; Indescribability (-विलिटि)-*n.* indefiniteness. अकथनीयता; Indescribability (-नेस)-*n.* vagueness. अनिवार्यता, अकथनीयता, अवर्णनीयता ।

Indestructibility-इन्-डिस्ट्रक्टिबिलिटी-*n.* the quality of being indestructible. अविनाशिता ।

Indestructible-इन्-डिस्ट्रक्टिबल-*adj.* that cannot be destroyed. अविनाशी, नाश न होनेवाला; Indestructibly (-इबल-लि)-*adv.* in an indestructible manner. अविनाशिता से ।

Indeterminable-इन्-डिटर्मिनेबल-*adj.* that cannot be ascertained or determined. निश्चित न होने योग्य, अनिर्णय ।

Indeterminate-इन्-डिटर्मिनेट-*adj.* not precise, not certain. अनिश्चित, सन्दिग्ध; Indeterminately (-लि)-*adv.* indefinitely. सन्दिग्धता से; Indeterminateness (-नेस)-*n.* the quality of being indeterminate. सन्दिग्धता, सन्देह ।

Index-इन्-डिक्स्-*n. (pl. Indexes.)* a pointer, an alphabetical list, a guiding principle. घड़ी का काँटा, चिह्न, सूचीपत्र, प्रदर्शक सिद्धान्त; -*v. t.* to provide with an index. सूचीपत्र लगाना; (*pl. Indices-डि-सीज़*) special signs which are used in Algebra. बीजगणित में प्रयुक्त विशेष चिह्न (घाताङ्क) ।

India-इन्डिआ-*pr. n.* भारतवर्ष; Indian (-अन्)-*adj.* pertaining to India. भारतीय; Indian club (a bottle-shaped club used in gymnastics.) मुद्गार; Indian corn (maize.) मुद्ग, मकई; Indian ink (a black pigment used for writing.) काजल की बनी देशी स्याही या मसि ।

Indicate-इन्-डिकेट-*v. t.* to point out, to suggest, to state briefly, to 'show'. सूचित करना, प्रकाशित करना, दर्साना, प्रकट करना ।

Indication-इन्-डिकेशन-*n.* sign, symptom. लक्षण, चिह्न ।

Indicative-इन्डिकेटिव-*adj.* pointing out. सूचक, दर्शक बोधक; Indicative mood (the form of verb that affirms or denies.) स्वार्थ-सूचक क्रियापद; Indicatively (-लि)-*adv.* in an indicative manner. निदर्शक रूप में ।

Indicator-इन्डिकेटर्-*n.* a person or thing that points out, a guide. सूचित करनेवाला, निदर्शक; Indicatory (-इ)-*adj.* serving to make known. दिखलाने (सूचित करने) वाला ।

Indict-इन्डिक्ट-*v. t.* to accuse, to charge with a crime. अपराध या दोष लगाना; Indictable (-इन्डिक्टबल)-*adj.* that may be indicted.

Age ऐज; Edge ऐज; Pen पेन Pain पेन

दोष लगाने योग्य; Indictment (-मेंट) -*n.* a formal charge of crime. अभियोग, कलह ।

Indifference-इन्-डि-फरेंन्स -*n.* unconcern, freedom from prejudice, neutrality. उदासी-नता, उपेक्षा, अपक्षपात ।

Indifferent-इन्-डिफरेंट -*adj.* impartial, disinterested, neutral. नटस्थ, अपक्षपाती, उदासीन ;

Indifferentism (-रेंटिज्म) -*n.* indifference in religious beliefs. धार्मिक विषय में समभाव ;

Indifferently (-लि) -*adv.* in an impartial manner. बिना पक्षपात के ।

Indigence-इन्-डिज-एन्स -*n.* extreme poverty. अति दरिद्रता ।

Indigenous-इन्-डि-जिनस -*adj.* native to a country, not exotic. स्वदेशीय, स्वदेशोत्पन्न ;

Indigenously (-लि) -*adv.* स्वदेशी रूप में या देश से ।

Indigent-इन्-डि-जेंट -*adj.* poor, needy. दीन, दरिद्र ; Indigently (-लि) -*adv.* with indigence. दरिद्रता से ।

Indigested-इन्-डि-जैस्ट -*adj.* not digested, not thought of before. अनपचा, अचिन्तित, पहले से न सोचा हुआ ।

Indigestibility-इन्डि-जैस्टिबिलिटी -*n.* the state of indigestion. अजीर्णता, बदहजमी ;

Indigestible (-जैस्टिबल) -*adj.* not digestible. न पचने योग्य ।

Indigestion-इन्डि-जैशन् -*n.* want of digestion. अजीर्ण, मन्दाग्नि, अपच ।

Indigestive-इन्डि-जैस्टिव -*adj.* not digestive. अजीर्णता करनेवाला, न पचनेवाला ।

Indignant-इन्डिग्न -*adj.* moved by indignation, angry. कुपित, रोषयुक्त ; Indignantly (-लि) -*adv.* with indignation. क्रोध से ।

Indignation-इन्डिग्न -*n.* anger caused by injustice or wickedness. क्रोध, रोष ।

Indignity-इन्डिग्न -*n.* incivility, insult. अनादर, अशिष्ट व्यवहार ।

Indigo-इन्डिगो -*n.* a blue dye obtained from plants, the plant itself. नील के पौधे से निकाला हुआ रंग, नील का पौधा ।

Indirect-इन्डिरेक्ट -*adj.* not direct, not straight, circuitous. कुटिल (वक्र), टेढ़ा-मेढ़ा, पेंचदार ; Indirectly (-लि) -*adv.* in an indirect manner. कुटिल रीति से, टेढ़ी रीति से ; Indirectness (-नेस) -*n.* the quality of being indirect. कुटिलता ।

Indirection-इन्डिरेक्शन् -*n.* an indirect course. अप्रत्यक्ष उपाय ।

Indiscernible-इन्डिस्सर्निबल -*adj.* not perceptible or discernible, that cannot be discerned. अप्रत्यक्ष, अदृष्टिगोचर ; Indiscernibly (-इसर्निबल) -*adv.* in an indiscernible manner. अप्रत्यक्ष रूप से ।

Indisciplinable-इन्डि-सिप्लिनेबल -*adj.* not capable of discipline. अनुशासनीय ।

Indiscipline-इन्डि-सिप्लिन -*n.* want of discipline. अविवेक, अत्यास अथवा व्यवस्था का अभाव, अनुशासनहीनता, अनुशासन ।

Indiscreet-इन्डिस्-क्रीट -*adj.* injudicious, imprudent. अविवेकी, अदूरदर्शी ; Indiscreetly (-लि) -*adv.* in an injudicious or imprudent manner. बिना विचारे, बिना विवेक के ।

Indiscrete-इन्डिस्-क्रीट -*adj.* not divided into parts or separated. अविविक्त, बिना भाग किया हुआ ।

Indiscretion-इन्डिस्-क्रीशन् -*n.* injudicious conduct, imprudence, rashness. अविवेक, अविवेक ।

Indiscriminate-इन्डिस्-क्रिमिनेट -*adj.* confused, promiscuous. अव्यवस्थित (अविवेकी), अलग न किया हुआ ; Indiscriminately (-लि) -*adv.* without discrimination. अविवेक से ; Indiscriminating (-इङ्ग), Indiscrimination (-ए-शन्) -*ns.* want of discrimination. अविवेक, अविवेक ; Indiscriminative (-रि) -*adj.* not making distinction. अविवेकी ।

Indispensability -see Indispensable.

Indispensable-इन्डिस्पेन्सिबल -*adj.* that cannot be dispensed with, absolutely necessary. परित्याग न करने योग्य, अति आवश्यक ; Indispensability (-ए-बिलिटी), Indispensableness (-नेस) -*ns.* the state of being indispensable. अति आवश्यकता ; Indispensably (-एबल) -*adv.* necessarily, unavoidably. अवश्य, अनिवार्यतः ।

Indispose-इन्डिस्-पोज -*v. t.* to render unfit, to disincline. असमर्थ या अयोग्य बनाना, विमुख करना, प्रतिकूल करना ; Indisposed (-ड) -*adj.* disinclined, averse, unwell, विमुख, प्रतिकूल, अस्वस्थ ।

Indisposition-इन्डिस्-पोजिशन -*n.* aversion, slight illness. अरुचि (अप्रवृत्ति), अस्वस्थता ।

Indisputability-see Indisputable.

Indisputable-इन्डिस्प्यूटेबल -*adj.* incontestable, that cannot be disputed. निर्विवाद, निश्चित ; Indisputableness (-नेस), Indisputability (-बिलिटी) -*ns.* the state of being indisputable. निर्विवादता ; Indisputably

(- एन्-लि) *-adv.* beyond dispute. बिना विवाद के।

Indissolubility-इन्-डि-सॉल्यू-बिलिटी-*n.* the quality of being indissoluble or unviolable. अविलेयता, अगलनशीलता।

Indissoluble-इन्-डि-सॉल्यू-बल-*adj.* not violable, always binding. अगलनशील, बाध्यकारी।

Indissolubly-इन्-डि-सॉल्यू-बल-*adv.* in an indissoluble or violable manner. अगलनशीलता या अभेद्यता से।

Indistinct-इन्-डिस्टिन्क्ट-*adj.* not clearly defined, confused, obscure. अस्पष्ट, संकीर्ण, धुंधला; **Indistinctly** (-लि)-*adv.* not clearly, obscurely. अस्पष्टता से; **Indistinctness** (-नेस्)-*n.* the state of being indistinct. अस्पष्टता।

Indistinctive-इन्-डिस्टिन्क्टिव-*adj.* not clear. अस्पष्ट; **Indistinctively** (-इव-लि)-*adv.* in an indistinct manner. अस्पष्ट रूप से।

Indistinguishable-इन्-डिस्टिन्ग्वि-बल-*adj.* not distinguishable. पृथक् न किये जाने योग्य; **Indistinguishably** (-बल)-*adv.* in an indistinguishable manner. पृथक् न किये जाने योग्य ढंग से।

Indistributable-इन्-डिस्ट्रिब्यूट-बल-*adj.* that cannot be distributed. न बाँटने योग्य।

Indite-इन्-डाइट-*v. t.* to put in words or compose. रचना करना, लिखना।

Indivertible-इन्-डिवर्टिबल-*adj.* that cannot be diverted or turned aside. न हटाने योग्य।

Individual-इन्-डि-विजुअल-*adj.* single, particular, of a distinct character. व्यक्ति, अकेला, एक व्यक्ति।

Individuality-इन्-डि-विजुअलिटी-*n.* oneness, exclusive attachment to personal interest. व्यक्तित्व (मनता), आत्माभिमान।

Individually-इन्-डि-विजुअल-*adv.* separately. एक-एक करके, अलग-अलग।

Indivisibility-इन्-डि-विजिबिलिटी-*n.* the state of being indivisible. अविभाज्यता, अभेद्यता।

Indivisible-इन्-डि-विजिबल-*adj.* not divisible. अविभाज्य, जिसका टुकड़ा न किया जा सके; **Indivisibly** (-इव-लि)-*adv.* in an indivisible manner. बिना टुकड़ा किये, अविभाज्य रूप में।

Indo-इन्-डो-*pref.* in sense of 'India'. 'भारतीय' अर्थ का उपसर्ग।

Indocile-इन्-डो-सैडल-*adj.* not docile. अशिष्य (जो शिक्षा न पा सके)।

Indocility-इन्-डो-सि-लिटी-*n.* intractableness. दुर्गमता, स्वच्छन्दता।

Indolence-इन्-डो-लेंस-*n.* habitual laziness. आलस्य (अनुद्योग), काहिली, सुस्ती।

Indolent-इन्-डो-लेंट-*adj.* slothful, lazy, careless. आलसी, निरुद्योगी, उरसाहनेन; **Indolently** (-लि)-*adv.* in an indolent manner. निरुद्योग से, मन्दता से।

Indomitable-इन्-डॉमिटेबल-*adj.* not yielding, stubborn. हठी, दुर्जय (जो अधीन न हो सके); **Indomitably** (-बल)-*adv.* stubbornly. ढिठाई से।

Indoor-इन्-डोर-*adj.* situated or carried on within a house. घर के भीतर होनेवाला; **Indoors** (within the house.) घर के भीतर।

Indorsation-इन्-डॉर्से-शन-*n.* endorsement. हुण्डी का सकारना, पृष्ठ पर हस्ताक्षर; **Indorsee** (-ई)-*n.* endorsee. जिसके नाम हुण्डी सकारो जावे; **Indorsement** (-मेंट)-*n.* endorsement. सकारी; **Indorser** (-अर)-*n.* one who endorses. हुण्डी सकारने (या बेचने) वाला।

Indorse-इन्-डॉर्से-*v. t.* to assign by writing on the back of, to approve. पृष्ठ पर लिखकर प्रमाणित करना, समर्थन करना, स्वीकृति देना।

Indraught, **Indraft**-इन्-ड्राफ्ट-*ns.* the inward flow of a current. जल की धारा का भीतरी ओर प्रवाह।

Indubitable-इन्-ड्यूबल-*adj.* that cannot be doubted, certain. असन्दिग्ध (निःसंशय), निश्चित; **Indubitably** (-एबल-लि)-*adv.* certainly, undoubtedly. निश्चय, निःसन्देह।

Induce-इन्-ड्यूस-*v. t.* to prevail on, to persuade, to actuate, to produce, to infer, कुसलाना, मनाना, वहकाना, उत्पन्न करना, अनुमान करना; **Inducement** (-मेंट)-*n.* something that induces. प्रोत्साहन (प्रलोभन), लालच।

Induct-इन्-डक्ट-*v. t.* to introduce, to initiate. नियुक्त करना, परिचय दिलाना।

Induction-इन्-डक्शन-*n.* introduction, the inferring of general laws from particular instances, bringing about an electrical flow without coming into contact with an electrified or magnetized body. भूमिका, प्रवेश, अनेक उदाहरणों द्वारा सामान्य नियम का अनुमान करना, बिना विद्युत्प्रवाह पदार्थ के स्पर्श किये विजली की धारा का उत्पादन या प्रवाहन।

Inductive-इन्-डक्टिव-*adj.* tending to induce. अनुमानकारी; **Inductively** (-इव-लि)-*adv.*

Age ऐज; Edge ऐज; Pen पेन्; Pain पेन्

by induction. अनुमान द्वारा; Inductiveness (नेस्) - *n.* inductive inference. अनुमान।

Inductor-इन्-डक्टर्-*n.* the part of an electrical machine. बिजली के यन्त्र का एक भाग।

Indulge-इन्-डल्ज-*v. i. & i.* to gratify, to entertain, to allow one self. अनुग्रह करना, प्रसन्न करना, लगना।

Indulgence-इन्-डल्जेन्स-*n.* favour, gratification, forbearance. अनुग्रह, सन्तोष, क्षमा।

Indulgent-इन्-डल्जेन्ट-*adj.* kind, not severe, compliant. दयायुक्त, कोमल, अनुकूल; **Indulgently** (-लि) -*adv.* in an indulgent manner. अनुग्रहपूर्वक।

Indurate-इन्-इयूरेट-*v. i. & i.* to make or become hard. कड़ा करना या होना।

Induration-इन्-इयूरेशन्-*n.* the act of hardening. घनीकरण, कठोरीकरण।

Indurative-इन्-इयूरेटिव-*adj.* tending to harden. कड़ा या ठोस बनानेवाला।

Industrial-इन्-डस्ट्रियल-*adj.* pertaining to industry. उद्योग या व्यवसाय-सम्बन्धी।

Industrious-इन्-डस्ट्रियस-*adj.* active, laborious, given to industry. कर्मठ, क्रियाशील, परिश्रमी, उद्योगी; **Industriously** (-लि) -*adv.* in an industrious manner. परिश्रम से।

Industry-इन्-डस्ट्री-*n. (pl. Industries.)* diligence, habitual employment in work, a branch of trade. परिश्रम, कार्यप्रवृत्ति, व्यवसाय।

Indwell-इन्-इवेल-*v. i.* to dwell in, to occupy, to be present in. भीतर रहना, ग्रहण करना, सर्वदा उपस्थित रहना।

Inebriate-इन्-ई-ब्रि-ऐट-*adj.* drunken. मदिरा पिये हुए (मतवाला); -*n.* a habitual drunkard. पियक्कड़; -*v. i.* to make drunk मदिरा पिलाना;

Inebriated (-ऐट)-*adj.* intoxicated. नशे में।

Inebriation-इन्-ई-ब्रि-ऐशन्-*n.* drunkenness. नशा।

Inebriety-इन्-ब्राई-टि-*n.* the habit of drunkenness, habitual intoxication. मदिरा पीने या नशे में रहने का अभ्यास।

Inedible-इन्-ऐडिबल-*adj.* not fit to be eaten. न खाने योग्य।

Inedited-इन्-ऐडिटैड-*adj.* not published. प्रकाशित न किया हुआ (ग्रन्थ), अप्रकाशित।

Ineffable-इन्-ऐफेबल-*adj.* unspeakable, unutterable. अवर्णनीय, अकथनीय।

Ineffably-इन्-ऐफेबल-*adj.* in an ineffable form. अवर्णनीय रूप में।

Ineffaceable-इन्-इफेसबल-*adj.* that cannot

be rubbed out or effaced. न हटाने या मिटाने योग्य, अमिट।

Ineffective-इन्-इफेक्टिव-*adj.* useless, inefficient. निष्फल (व्यर्थ), निरर्थक (अकारण);

Ineffectively (-लि) -*adv.* not effectively. व्यर्थ; **Ineffectiveness** (नेस्)-*n.* the quality of being useless. विफलता।

Ineffectual-इन्-इफेक्चुअल-*adj.* without effect, fruitless. निष्फल, व्यर्थ; **Ineffectually** (-लि) -*adv.* in vain, uselessly. व्यर्थ, व्यर्थ; **Ineffect-**

ualness (नेस्)-*n.* want of effect. विफलता।

Inefficacious-इन्-ऐफिक्के-शन्-*adj.* not able to produce effect. प्रभाव उत्पन्न करने में असमर्थ, निरर्थक।

Inefficacy-इन्-ऐफिक्के-सि-*n.* want of efficacy. अशक्ति, असामर्थ्य।

Inefficiency-इन्-ऐफिशियन्स-*n.* want of power. असामर्थ्य, अयोग्यता।

Inefficient-इन्-ऐफि-फिश-ऐन्ट-*adj.* not well qualified, ineffective. अयोग्य, निष्फल; **Inefficiently** (-लि) -*adv.* in an inefficient manner, without effort. अयोग्यता से, निष्फलता से।

Inelastic-इन्-इलीस्टिक-*adj.* not elastic, not yielding. स्थायकत्वहीन, जो लचीला न हो, अनुत्पीड शून्य।

Inelegance-इन्-ऐलिगेन्स-*n.* want of elegance or beauty. सुन्दरता की कमी, लावण्यहीनता।

Inelegant-इन्-ऐलिगेन्ट-*adj.* ungraceful, mean, unrefined. लावण्यहीन, असुन्दर, नीच, अश्लील, भद्दा; **Inelegantly** (-लि) -*adv.* in a mean manner. अश्लीलता से, भद्दे ढंग से।

Ineligibility-इन्-ऐलिजिबिलिटि-*n.* the state or quality of being ineligible अग्रह्यता, अयोग्यता, अपात्रता।

Ineligible-इन्-ऐलिजिबल-*adj.* not eligible. अग्रह्य, न चुने जाने योग्य; **Ineligibly** (-जिबल) -*adv.* in an ineligible manner. अग्रह्यता से।

Ineloquent-इन्-ऐलक्वेन्ट-*adj.* not eloquent. अवगमी, वाक्पटुताहीन, न बोल सकनेवाला।

Inept-इन्-ऐप्ट-*adj.* out of place, unsuitable, absurd. अनुचित, अनुपयुक्त, अयोग्य, मूर्खतापूर्ण।

Ineptitude-इन्-ऐप्टि-ट्यूड, **Ineptness** (नेप्स)-*n.* unfitness, foolishness. अयोग्यता, मूर्खता;

Ineptly (-लि) -*adv.* in an inept manner. अयोग्यता से, मूर्खता से।

Inequality-इन्-इक्वॉलि-टि-*n.* want of quality or uniformity, irregularity, difference, variableness. विषमता, असादृश्य, भिन्नता।

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेंज़र

Inequitable - इन् - ऐक्विटे - बल् - *adj.* unfair, unjust. अधार्मिक; न्यायविरुद्ध; **Inequitably** (-बल्) - *adv.* in an unfair manner. न्याय-विरुद्धता से, अवैध ढंग से, बेईमानी से ।

Inequity - इन् - इक्विटी - *n.* unfairness, injustice. बेईमानी, अन्याय, पक्षपात ।

Ineradicable - इन् - इरीडिके - बल् - *adj.* that cannot be rooted out. जड़ से न हटाये जाने योग्य, निर्मूल न किये जाने योग्य, अनुन्मूलनीय; **Ineradicably** (-कैड-लि) - *adv.* in an ineradicable manner. जड़ से न हटाते हुए या उन्मूलन न करते हुए ढंग से ।

Inert - इन् - ऐर्ट - *adj.* without inherent power, indisposed, sluggish, lazy. अक्षम, अप्रवृत्त, निर्व्यापार, निश्चल, गतिहीन, आलसी; **Inertly** (-लि) - *adv.* in a sluggish manner. मन्दता से, सुस्ती से, जड़ता से; **Inertness** (-नेस्) - *n.* sluggishness. अनुयोग, मन्दता, आलस्य, जड़ता, सुस्ती ।

Inertia - इन् - ऐरिआ - *n.* the property of matter by which a body continues to remain at rest or moves in a straight line unless its state is changed by an external force, inertness, sluggishness. निश्चलता, जड़ता, अप्रवृत्ति ।

Inescapable - इन् - ऐस्केप - ऐ - बल् - *adj.* not escapable. न भागने योग्य ।

Inessential - इन् - ऐसेन्शल् - *adj.* not indispensable. अनावश्यक ।

Inestimable - इन् - ऐस्टिमे - बल् - *adj.* intense, invaluable. अनर्थ, अमूल्य; **Inestimably** (-लि) - *adv.* in an intense manner. अमूल्यता से ।

Inevitability - इन् - ऐविटे - बिलिटि, **Inevitableness** (-नेस्) - *ns.* the state of being inevitable. अनिवार्यता ।

Inevitable - इन् - ऐविटे - बल् - *adj.* a sure to happen, unavoidable. अनिवार्य, आवश्यक, अवश्यंभावी ।

Inevitably - इन् - ऐविटे - बल् - *adv.* unavoidably. अनिवार्य रूप में, अवश्य ।

Inexact - इन् - ऐ - क्जैक्ट - *adj.* not exact. अयथार्थ ।

Inexactitude - इन् - ऐक् - जैक्टि - ट्यूड, **Inexactness** (-नेस्) - *ns.* want of precision. अशुद्धता, अयथार्थता ।

Inexcusable - इन् - ऐक्स - क्यू - जै - बल् - *adj.* that cannot be justified. अक्षम्य (न क्षमा करने या सहने योग्य); **Inexcusably** (-बल्) - *adv.* to an inexcusable degree. अक्षम्य रूप में या से ।

Inexecutable - इन् - इन् - ऐक्ज्यूटे - बल् - *adj.* that cannot be executed or carried out. जो पूर्ण न किया जा सके ।

Inexhaustibility - see **Inexhaustible**.

Inexhaustible - इन् - ऐग् - जॉरिटे - बल् - *adj.* that cannot be exhausted. अविध्वंस्य, अनन्त (विपुल); **Inexhaustibility** (-इबिलिटि) - *n.* inexhaustibleness. अविध्वंसिता; **Inexhaustibly** (-इब्लि) - *adv.* in an inexhaustible manner. अक्षयता से; **Inexhaustive** (-इव्) - *n.* not to be exhausted. क्षय न होने योग्य, अक्षय ।

Inexorable - इन् - ऐक्सेर - बल् - *adj.* relentless, inflexible, unyielding. निष्ठुर (कठोरचित्त), अनाराध्य, अनमनीय ।

Inexorably - इन् - ऐक्सेरे - बल् - *adv.* in an unyielding manner. निर्दयता या कठोरता से ।

Inexpectant - इन् - ऐक्स - ऐक्टेन्ट - *adj.* not expectant. आशाहीन, निराश ।

Inexpediency - इन् - ऐक्स - पी - डि - ऐन्सि - *n.* unsuitableness. अयोग्यता ।

Inexpedient - इन् - ऐक्स - पी - डि - ऐन्ट - *adj.* not expedient, unfit, improper. अयोग्य, अनुचित ।

Inexpensive - इन् - ऐक्स - पेन्स - सिव् - *adj.* cheap. सस्ता; **Inexpensively** (-लि) - *adv.* cheaply. सस्तेपन से; **Inexpensiveness** (-नेस्) - *n.* cheapness. सस्तापन ।

Inexperience - इन् - ऐक्स - पी - रि - इ - ऐन्स - *n.* want of experience. व्यवहार में अनभिज्ञता, अनुभवहीनता; **Inexperienced** (-इ) - *adj.* unskilled, not experienced. अनभिज्ञ, अनुभवहीन ।

Inexpert - इन् - ऐक्स - पर्ट - *adj.* not expert, unskilled. अनिपुण, अकुशल; **Inexpertly** (-लि) - *adv.* in an unskilled manner. अनिपुणता से ।

Inexplicability - इन् - ऐक्स - प्लि - कै - बिलिटि - *n.* the quality of being inexplicable. अयोध्यता ।

Inexplicable - इन् - ऐक्स - प्लि - कै - बल् - *adj.* that cannot be explained. अयोध्य, व्याख्या न करने योग्य ।

Inexplicably - इन् - ऐक्स - प्लि - कै - बल् - *adv.* in an inexplicable manner. दुर्गमता से ।

Inexplicit - इन् - ऐक्स - प्लि - स् - इट - *adj.* not clearly expressed. अप्रष्ट, अनिश्चित; **Inexplicitly** (-लि) - *adv.* in an explicit manner. अप्रष्टता से; **Inexplicitness** (-नेस्) - *n.* the quality of being inexplicit. अप्रष्टता ।

Inexplosive - इन् - ऐक्स - प्लो - सिव् - *adj.* not explosive. न भस्मकने (आग लगने) योग्य ।

Inexpressible - इन् - इक्स - प्रे - स् - इ - बल् - *adj.* that can not be expressed in words. अकथनीय, अवर्णनीय; **Inexpressibly** (-सिव् - लि) - *adv.* in an unutterable manner. अवर्णनीयता से ।

Inexpressive - इन् - इक्स - प्रे - स् - इ - व् - *adj.* not expressive. वर्णन न करने योग्य; **Inexpressive-**

ness (-नेस्)-*n.* the state of being inexpressive. अवर्णनीयता ।

Inextensible-इन्-एक्स-टेन्'-सि-बल-*adj.* not extensible, not stretchable. न फैलाने योग्य ।

Inextinguishable-इन्-एक्स-टिङ्ग'-विश-*adj.* not quenchable. न बुझाने योग्य ।

Inextricable-इन्-एक्स'-ट्रि-कै-बल-*adj.* that cannot be disentangled or solved. न सुलझाने योग्य; Inextricably (-कै-बल)-*adv.* in an inextricable manner. न सुलझाने योग्य ढंग से ।

Infallibility-इन्'-फील्-इ-बिल'-इ-टि-*n.* infallibility, certainty. अभ्रान्ति, निश्चय ।

Infallible-इन्'-फी-लि-बल-*adj.* not capable of error. अभ्रान्त, भूल न करने योग्य; Infallibly (-लि-बल)-*adv.* in an infallible manner. बिना भ्रान्ति के ।

Infamize-इन्'-केमा-इज्-*v.t.* to make infamous. बदनाम करना, कलुषित करना ।

Infamous-इन्'-के-मेस-*adj.* of ill-fame, notorious, scandalous, disgraceful. अकीर्तिकर, कुख्यात, निन्दापूर्ण, अपमान पूर्ण; Infamously (-लि)-*adv.* in an infamous manner. बदनामी के रूप में या ढंग से ।

Infamy-इन्'-फे-मि-*n.* public disgrace, ill-fame. अक्कीर्ति, कलङ्क ।

Infancy-इन्'-फीन्सि-*n.* early childhood, early period of existence. बाल्यावस्था, शिशु-काल, लङ्कपन, आरम्भ की अवस्था ।

Infant-इन्'-कन्ट-*n.* a babe, a child under seven years of age, a minor. बालक, शिशु, नाबालिग ।

Infanticidal-इन्'-फन्टिसिडल-*adj.* pertaining to infanticide. बालहत्या-सम्बन्धी ।

Infanticide-इन्'-फन्टि-साइड-*n.* the murder of an infant. बालहत्या, शिशुवध ।

Infantile-इन्'-फीन्-टाइल-*adj.* pertaining to an infant. शिशु-सम्बन्धी ।

Infantry-इन्-फीन्ट्री-*n.* (*pl.* Infantry) foot-soldiers. (पदाति) पैदल सेना, पैदल सिपाही ।

Infatuate-इन्-फीट'-यू-एँट-*v.t.* to affect with folly, to make foolish, to excite with passion. बुद्धि नाश (मोहित) करना, मूर्ख बनाना, उत्तेजित करना; Infatuated (-एँट)-*adj.* foolish. मूर्ख, मूढ़; Infatuatedly (-लि)-*adv.* passionately. उत्तेजना से; Infatuating (-इङ्ग)-*adj.* causing foolishness. मोहकारी; Infatuation (-एँ-शन)-*n.* folly, foolishness. मोह, मूढ़ता ।

Infeasible-इन्-फी-सि-बल-*adj.* not practicable. असाध्य, दुष्कर ।

Infect-इन्-फेक्ट'-*v.t.* to fill with a disease, to corrupt. संक्रामक या दूधत का रोग लगाना, अथवा दूषित करना; Infected (-फेड)-*adj.* noxious, corrupt. दूषित, अष्ट ।

Infection-इन्-फेक्'-शन-*n.* the act of infecting, a thing which infects. संक्रमण, संक्रामक रोग ।

Infectious-इन्-फेक्'-शस्-*adj.* having the quality of infecting. संक्रामक; Infectiousness (-नेस्)-*n.* the state of being infectious. संक्रमण ।

Infective-इन्-फेक्ट'-इव-*adj.* infectious. संक्रामक; Infectiveness (-इव-नेस्)-*n.* infectiousness. संक्रमण; Infectively (-इव-लि)-*adv.* in an infective manner. संक्रामक रूप में या से ।

Infecund-इन्-फिकुन्ड-*adj.* unfruitful. अनु-पजाऊ, फलहीन; Infecundity (-फेक्-न्-डि-टि)-*n.* unfruitfulness. फलहीनता ।

Infelicitous-इन्'-फिलि-सुम्-इ-टस्-*adj.* unhappy, not felicitous. असुखी, अप्रसन्न, असुखकर ।

Infelicity-इन्-फिलि-सुम्-इ-टि-*n.* unhappiness, misery, misfortune. दुःख, विपत्ति, दुःख ।

Infer-इन्-फर्'-*v.t.* (*p.t.* Inferred) to deduce, to conclude. अनुमान करना, तर्क करना, निर्णय पर पहुँचना ।

Inferable-इन्-फर्-बल-*adj.* that may be inferred, deducible. तर्क करने योग्य, तर्कसाध्य ।

Inference-इन्-फर्न्स-*n.* the act of inferring deduction. अनुमान, तर्क, निर्णय ।

Inferential-इन्-फर्न्शल-*adj.* deduced by inference. अनुमान अथवा तर्क सिद्ध; Inferentially (-लि)-*adv.* by way of inference. तर्क या निर्णय से ।

Inferior-इन्-फी-रिअर्-*adj.* lower in rank, station or age, less valuable. न्यून (हीन), दर्जे या उम्र में कम, अनुत्तम; *n.* one who is younger in rank. छोटा, अल्प पद का; Inferior in age (of less age.) कम उम्र का; Inferior in caste (of low caste.) हीन जाति का ।

Inferiority-इन्-फीरि-ऑर्'-इ-टि-*n.* the state of being inferior. न्यूनता, हीनता; Inferiorly (-लि)-*adv.* in an inferior manner. छोटेपन से ।

Infernal-इन्-फर्न-ल-*adj.* pertaining to hell, fiendish, diabolical. नरक सम्बन्धी, आसुरी, राक्षसी; Infernality (-अलिटि)-*n.* fiendish character. राक्षसत्व; Infernally (-लि)-*adv.* in a fiendish way. राक्षस की तरह ।

Inferno-इन्-फर्नो-*n.* hell. पाताल, नरक ।

Infertile-इन्-फर्टाइल-*adj.* not fertile. उसर, अनुपजाऊ; **Infertility**(-टिल-इट-इ)-*n.* unfruitfulness. उसरता, अनुपजाऊपन ।

Infest-इन्-फेस्ट'-*v. t.* to harass, to tease, to haunt, to disturb. कष्ट देना, विरक्त करना, गमनागमन करना, बाधा देना; **Infestation** (-ऐ'-शन्)-*n.* molestation, a trouble, कष्ट, दुःख ।

Infidel-इन्-फिडल'-*n.* a religious disbeliever, an unbeliever in true religion, a sceptic. धर्मनिन्दक, नास्तिक, धमक्त; *adj.* disbelieving in God. नास्तिक वृत्तिवाला; **Infidelity** (-इट-इ)-*n.* want of faith, scepticism, धमक्ति, अनीश्वरवाद, नास्तिकता; **Infidelize** (-आइज़)-*v. t.* to make an atheist. धर्मनो बनाता ।

Infield-इन्-फ्रील्ड'-*n.* a land near a hamlet, manured land. शोपड़ी के पास का खेत, खाद दिया हुआ खेत ।

Infinite-इन्-फि-निट'-*adj.* boundless, very great, without limit, unlimited. अनन्त, अपरिमित, निःसीम; **Infinitely** (-लि)-*adv.* to an infinite degree. असीमता से ।

Infinitesimal - इन्-फिनिटिसिमल'-*adj.* exceedingly small. अति सूक्ष्म; *n.* अति सूक्ष्म पदार्थ ।

Infinitival-इन्-फिनिटिवल'-*adj.* belonging to the infinite mood. व्याकरण में सामान्य रूप-सम्बन्धी ।

Infinitive-इन्-फिनि-टिव'-*adj.* not limited. अपरिमित ।

Infinitude-इन्-फिनि-ट्यूड'-*n.* infinity. असीमता, अपारता ।

Infinity-इन्-फिनि-टि-*n.* infiniteness, infinite extent. अनन्तता ।

Infirm-इन्-कर्म'-*adj.* physically weak, irresolute, feeble. दुर्बल (क्षीण), अस्थिर (अदृढ़) ।

Infirmity-इन्-कर्म-टि-*n.* a hospital. अस्पताल, चिकित्सालय ।

Infirmity-इन्-कर्म-टि-*n.* (pl. Infirmities.) weakness, a failing, a disease. दुर्बलता (अशक्ति), व्याधि ।

Infirmly-इन्-कर्म-लि-*adv.* in an infirm manner. दुर्बलता से ।

Infix-इन्-फिक्स'-*v. t.* to fix or fasten, to insert. बैठाना, स्थिर करना ।

Inflame-इन्-फ्लेम'-*v. t. & i.* to set on fire, to excite passionately, to aggravate, to catch fire, to become excited. आग लगाना, जलाना, उत्तेजित करना, जलना, भड़कना ।

Inflammability-इन्-फ्लेमिबिलि-टि, **Inflam-**

ableness (-नेस)-*ns.* the quality of being inflammable. दाहकत्व ।

Inflammable-इन्-फ्लेम-बेल-*adj.* easily set on fire, easily excited. जल्दी से जलने योग्य, प्रज्वलनशील, शीघ्र उत्तेजित होने योग्य, दाह्य ।

Inflammation-इन्-फ्लेम-में'-शन्-*n.* excitement, heat, a swelling. उत्तेजना, ताप, दाह, सूजन ।

Inflammatory-इन्-फ्लेमेटरी-*adj.* tending to excite. ताप करने (भड़काने) वाला, उत्तेजक ।

Inflate-इन्-फ्लेट'-*v. t.* to swell with air or gas, to puff up. फुलाना, उन्नत करना;

Inflated (-फ्लैड)-*adj.* distended with air, turgid, proud. फूला हुआ, उन्नत, घमंडी ।

Inflation-इन्-फ्ले'-शन्-*n.* the act of inflating. वायुपूरणत्व ।

Inflator-इन्-फ्लेटोर'-*n.* one who or that which inflates. फुलानेवाला ।

Inflect-इन्-फ्लेक्ट'-*v. t.* to bend, to curve, to sharpen, to express grammatical relation. झुकाना, मोड़ना, तीक्ष्ण करना, व्याकरण का रूप चलाना ।

Inflection, **Inflexion**-इन्-फ्लेक्शन्'-*ns.* the act of inflecting. रूप, विभक्ति ।

Inflexibility-इन्-फ्लेक्सिबिलि-टि-*n.* inflexibility. कठोरता ।

Inflexible-इन्-फ्लेक्सिबल'-*adj.* unbending, unyielding, rigid, unalterable. दृढ़ (स्थिर), अनमनीय, कड़ा, अटल ।

Inflexibly-इन्-फ्लेक्सिबल-*adv.* in a rigid manner. दृढ़ता से, कठोरता से ।

Inflection-इन्-फ्लेक्शन्'-*n.* same as Inflection. प्रत्यय ।

Inflict-इन्-फ्लिक्ट'-*v. t.* to lay on, to impose. प्रयुक्त करना, दण्ड देना; **Inflictible** (-ऐ-बल)-*adj.* punishable. दण्डनीय ।

Infliction-इन्-फ्लिक्शन्'-*n.* punishment, trouble. दण्ड, कष्ट ।

Inflictor-इन्-फ्लिक्टर'-*n.* one who inflicts. दण्ड देनेवाला ।

Inflow-इन्-फ्लो-*n.* a flowing in. भीतर को बहाव; *v. t.* to flow in. भीतर की ओर बहना; also **Inflowing** (-इं-इंग)-*n.* बहाव ।

Influence-इन्-फ्लु-इन्स-*n.* effect, power, authority, ascendancy, influx. प्रभाव, शक्ति, अधिकार, सामर्थ्य, प्रतिष्ठा, सात्त्विक्य; *v. t.* to produce an effect upon, to sway, to move. प्रभाव (दबाव) डालना, अधिकार रखना, प्रवृत्त करना ।

Influentia-इन् - फ्लु - ऐन्शल् - *adj.* having influence or power. प्रभावशाली, प्रबल; **Influentially** (-शलि) - *adv.* in an influential manner. प्रभावपूर्ण ढंग से ।

Influenza-इन् - फ्लु-ऐन् - ज़ा - *n.* a kind of contagious catarrh accompanied by fever. एक प्रकार का शीतप्रधान संक्रामक ज्वर ।

Influx-इन्-फ्लक्स - *n.* the act of flowing in, infusion. प्रवाह, अन्तःप्रवेश ।

Infoliate-इन्-कोल-इ-ऐट् - *v. t.* to ornament or cover with leaves. पत्तियों से सजाना या ढँकना ।

Inform-इन्-फॉर्म - *v. t. & i.* to tell, to imbue with, to communicate. संदेश कहना, सूचित करना ।

Informal-इन्-फॉर्मल् - *adj.* not according to due form. नियम विरुद्ध, अनियमित, अनुपचारिक, बेतकसलुक ।

Informality-इन् - फॉर्मलिटी - *n.* irregularity. नियम-विरोध, अनियमितता, बेतकसलुकी ।

Informally-इन्-फॉर्मलि-*adv.* in an informal or improper manner. अनियमित या अनुपचारिक रूप में या ढङ्ग से ।

Informant-इन् - फॉर्म - ऑन्ट - *n.* one who informs. सूचना देनेवाला, विशापक ।

Information-इन्-फॉर्म-ऐ-शन् - *n.* news, intelligence, communication. सूचना (वृत्तान्त), समाचार ।

Informative-इन्फॉर्म-ऐ-टिव् - *adj.* having power to inform. सूचना देनेवाला, समाचार देनेवाला ।

Informatory-इन्-फॉर्म-ऐ-ट्रि-*adj.* containing information. विशापने या सूचनायुक्त ।

Informed-इन्-फॉर्मिड् - *adj.* intimated, instructed. सूचित, शिक्षित, सिखलाया हुआ ।

Informers-इन्-फॉर्मर् - *n.* an informant. सूचना देनेवाला, भेदिता ।

Infraction-इन्-फ्रॉ-क्शन् - *n.* violation, infringement. भङ्ग, उल्लंघन ।

Infragrant-इन्-फ्रेग्रन्ट् - *adj.* not odorous, सुगन्धरहित, गन्धहीन ।

Franchise-इन्-फ्रॉन् - चाइज़् - *v. t.* to give franchise rights, to set free, मतदान का अधिकार देना, मुक्त करना ।

Infrequency-इन्-फ्रीक्वेन्सि - *n.* the state of being infrequent. अल्पता, विरलता ।

Infrequent-इन्-फ्रीक्वेन्ट् - *adj.* not frequent. अनियमित, विरल; -*v. t.* to forsake, त्यागना; **Infrequently** (-लि) - *adv.* not frequently. अनियमितता या विरलता से ।

Infringe-इन्-फ्रिन्ज् - *v. t.* to violate, to break,

to transgress. उल्लंघन करना, तोड़ना; **Infringement** (-मेंट्) - *n.* violation, infraction. उल्लंघन, खण्डन ।

Infructuous-इन्-फ्रूक्' - ट्यु - अम् - *adj.* not bearing fruit, fruitless, barren. फलहीन, विना फल का, बौझ ।

Infrugal-इन्-फ्रू'-गल् - *adj.* prodigal, extravagant. अमितव्ययी, फ़ज़ूल खर्च करनेवाला ।

Infuriate-इन्-फ्यू'-रि - ऐट् - *v. t.* to enrage, to fill with fury. कोपाकुल करना, क्रुद्ध करना; -*adj.* enraged. क्रुद्ध ।

Infuse-इन्-फ्यूज़् - *v. t. & i.* to pour in, to instil, to step in liquid for extracting essence, to introduce. डालना, मन में बैठाना, सत्त्व निकालने के लिये जल में डुबाना, प्रवेश करना ।

Infusion-इन्-फ्यू-ज़न् - *n.* the act of infusing, distillation. व्वाथ, अर्क, काढ़ा ।

Infusibility-see Infusible.

Infusible-इन्-फ्यू'-बिल - *adj.* that cannot be melted. (धातु) जो गल न सके; **Infusibility** (-बिलिटी) - *n.* the incapacity of being fused. न गलने की स्थिति या अवस्था ।

Ingathering-इन्' - गौदरिङ्ग - *n.* a gathering in. ढेर, खलिहान ।

Ingenious-इन्-जोन्'-इम् - *adj.* clever, skilful, showing ingenuity. चतुर, प्रवीण; **Ingeniously** (-लि) - *adv.* with skill. चतुराई से, निपुणता से; **Ingeniousness** (-नेस्) - *n.* the quality of being skilful, cleverness. चतुराई, निपुणता ।

Ingenuity-इन्'-जे-न्यू' - इ-टि - *n.* skill in contriving, power of ready invention. कौशल, प्रतिभा, कल्पना-शक्ति ।

Ingenuous-इन्-जैन्यु-अम् - *adj.* frank, innocent, artless, generous. मायाहीन, निष्कपट, सरल-प्रकृति, दयालु; **Ingenuously** (-लि) - *adv.* in a frank manner. निष्कपटता से; **Ingenuousness** (-नेस्) - *n.* the quality of being artless. सरलता, शुद्धभाव ।

Ingest-इन्-जैस्ट् - *v. t.* to take in (food) to the stomach. भोजन से पेट भरना ।

Ingestion-इन्-जैस्ट्'-यन् (-शन्) - *n.* taking of food into the stomach. पेट में भोजन भरना ।

Ingestive-इन्-जैस्ट्'-इव् - *adj.* able to ingest. पेट भरने योग्य ।

Inglorious-इन्-ग्लोर' - इ-अम् - *adj.* shameful, ignominious. लज्जाकर, निन्दनीय; **Ingloriously** (-लि) - *adv.* in a shameful manner. लज्जा से ।

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मैज़र

Ingoing-इन्'-गो-इङ्ग-*adj.* entering in. भीतर प्रवेश करनेवाला; *-n.* entrance. प्रवेश।

Ingot-इन्'-गॉट-*n.* a mass of unwrought metal, cast in a mould. किसी धातु का साँचे में ढाला हुआ पिण्ड या टुकड़ा या इंट।

Ingraft-इन्'-ग्रॉफ्ट-*v. t.* to insert the shoot of one tree into another for propagation. वृक्ष में कलम बाँधना।

Ingrain-इन्'-ग्रैन'-*v. t.* to impregnate, to put dye in the grain. डुबोना या बोरना, पका रङ्ग रँगना।

Ingrained-इन्'-ग्रेंड'-*adj.* deeply rooted, inherent. गहरा जड़ा हुआ।

Ingrate-इन्'-ग्रेट'-*adj.* ungrateful. कृतघ्न; *-n.* an ungrateful man. कृतघ्न मनुष्य।

Ingratitude-इन्'-ग्रैटिट्यूड-*n.* unthankfulness. अकृतज्ञता, कृतघ्नता।

Ingredient-इन्'-ग्रि-एंट-*n.* a component part. अङ्ग, अंश।

Ingress-इन्'-ग्रेंस-*n.* right of entrance. प्रवेश का अधिकार; **Ingression** (-ग्रेंशन्)-*n.* entrance. प्रवेश।

Ingrowing-इन्'-ग्रो-इङ्ग-*adj.* growing into the flesh. मांस के भीतर उभड़ने या बढ़नेवाला।

Ingurgitate-इन्'-गर्जि-टेड-*v. t.* to swallow greedily. लालच से भोजन।

Inhabit-इन्'-होबिट-*v. t.* to dwell in, to live. निवास करना, बसना।

Inhabitable-इन्'-होबिटबल-*adj.* habitable. रहने योग्य।

Inhabitancy-इन्'-होबिटन्सि-*n.* residence. निवास।

Inhabitant-इन्'-होब'-इ-टीन्ट-*n.* he who resides in a place. निवासी; **Inhabitation** (-इ-टे'-शन्)-*n.* a dwelling-place. घर, डेरा।

Inhalation-इन्'-हे'-ले'-शन्-*n.* the act of inhaling. उच्छ्वास, साँस खींचने की क्रिया।

Inhale-इन्'-हेले'-*v. t.* to breathe air into the lungs. साँस खींचना, बायु से भरना; **Inhaler** (-अर्)-*n.* an apparatus for inhaling vapours. वाष्परूप पदार्थों को श्वास द्वारा खींचने का एक प्रकार का यन्त्र।

Inharmonic, **Inharmonious**-इन्'-हार्मो-निक, इन्'-हार्मीनिअस्-*adjs.* not musical, discordant. बेसुरा, बेताल; **Inharmoniously** (-अस्-लि)-*adj.* without harmony. बेताल में।

Inhere-इन्'-हिर-*v. t.* to abide in, to exist. निवास करना, होना; **Inherence** (-ऐन्स)-*n.* existing in something else. निहितता, दूसरी वस्तु में स्थिति।

Inherent-इन्'-हीअरेंट-*adj.* innate, inseparable. स्वाभाविक, अन्तर्बर्ती; **Inherently** (-लि)-*adv.* by inherence. स्वभाव से, प्रकृति से।

Inherit-इन्'-हिरिट-*v. t.* to acquire by succession. कुलक्रम से प्राप्त करना, पैतृक सम्पत्ति पाना।

Inheritable-इन्'-हिरिटबल-*adj.* that may be inherited. परम्परा से प्राप्त करने योग्य।

Inheritance-इन्'-हिरिटन्स-*n.* that which is got from ancestors. पैतृक धन (दाय);

Inherited (-ऐड)-*adj.* got from inheritance. उत्तराधिकार द्वारा प्राप्त।

Inheritor-इन्'-हे'-रिटर्-*n.* an heir. उत्तराधिकारी; **Inheritress** (-ऐस्), **Inheritrix** (-ट्रिक्स)-*ns. fem.* an heiress. उत्तराधिकारिणी।

Inhesion-इन्'-हीज़न्-*n.* inheritance. संस्थान, निष्ठा, संलग्नता।

Inhibit-इन्'-हिब'-इट-*v. t.* to forbid, to check. रोकना, मना करना।

Inhibition-इन्'-हि-विशन्-*n.* obstruction. रुकावट।

Inhibitory-इन्'-हिबिट-रि-*adj.* prohibitory. रोकने योग्य।

Inhospitable-इन्'-हॉस्पिटे'-बल-*adj.* not hospitable, not affording shelter to strangers. आतिथ्य-विमुख, मेहमानों का स्वागत या आदर न करनेवाला, अहितकारी; **Inhospitableness** (-नेस्)-*n.* want of hospitality. आतिथ्य-विमुखता; **Inhospitably** (-ऐन्स-लि)-*adv.* unkindly to strangers. आतिथ्य-विमुखता से।

Inhospitality-इन्'-हॉस्पिटी-लि-टि-*n.* want of hospitality. अतिथि का अस्त्कार अथवा अनादर।

Inhuman-इन्'-ह्यू'-मन्-*adj.* brutal, cruel, unfeeling, barbarous. क्रूर, निर्दय (निष्ठुर), कठोर हृदय; **Inhumanity** (-मॉन्'-इ-टी)-*n.* cruelty, brutality. निर्दयता; **Inhumanly** (-लि)-*adv.* in a cruel manner. कठोरता से।

Inhumation-इन्'-ह्यू-मे'-शन्-*n.* act of burying in the ground. भूमि में गाड़ने का कार्य।

Inhume-इन्'-ह्यूम्-*v. t.* to bury in the ground. पृथ्वी में गाड़ना।

Inimical-इनिमिकल-*adj.* harmful, unfriendly. प्रतिकूल, विरोधी; **Inimically** (-लि)-*adv.* in an inimical manner. शत्रुभाव (विरोध) से।

Inimitable-इन्'-इमि-टे'-बल-*adj.* one which defies imitation. अनुपम, अननुकरणीय, अद्वितीय;

Inimitableness (-नेस्)-*n.* that which cannot be imitated. अद्वितीय, अननुकरणीयता; **Inimitably** (-लि)-*adv.* in an inimitable manner. अनुपमता से, अनुकरण न करने योग्य ढङ्ग से।

Iniquitous-इन्'-इक्'-वि-टस्-*adj.* wicked,

unjust. पापी, अधर्मी, Iniquitously (-लि) - *adv.* in an unjust manner. अन्याय से, अधर्म से।

Iniquity - इन् - इ - दिव - टि - *n.* wickedness. unrighteousness, utter injustice. दुराचार, अधर्म, अन्याय।

Initial-इ-निश्-ल्-*adj.* *or n.* original, occurring at the beginning; (*pl.*) first letters of a person's name. प्रारम्भिक, आदि का, मनुष्य के नाम के आदि के अक्षर; -*v. t. (p. t. Initialled.)* to make initials. हस्ताक्षर करना; **Initially** (-लि) -*adv.* in the first place. प्रारम्भिक अवस्था में।

Initiate, Initiated-इ-निशि-ऐट्-; (-ऐट्)-*v. t.* to begin or originate, to admit with introductory rites, to perform the first office. प्रारम्भ करना, अभिमन्त्रित करना, प्रथम संस्कार करना; **Initiated** (-ऐट्)-*adj.* admitted into a new society. दीक्षा लिया हुआ।

Initiation - इ - निशि - ऐ' - शन् - *n.* the act of initiating. दीक्षा-संस्कार।

Initiative-इ-निशि-ऐ-टिव्-*adj.* serving to initiate, introductory. आरम्भिक; -*n.* an introductory step. स्रजपात, प्रारम्भ।

Initiatory-इ-निशि-ऐ-टरि-*adj.* introductory. प्रारम्भिक, आरम्भ का।

Inject-इन्-जेक्ट'-*v. t.* to force medicine into the body by means of a syringe. पिचकारी द्वारा शरीर में औषधि चढ़ाना।

Injection-इन्-जेक्शन्-*n.* the act of injecting. पिचकारी द्वारा औषधि चढ़ाने की विधि।

Injudicious-इन्-जु-डि'-शस्-*adj.* unwise, ill-judged. अविवेकी, विचाररहित; **Injudiciously** (-लि) -*adv.* without judgement. विचार-हीनता से।

Injunction-इन्-जङ्क्'-शन्-*n.* authoritative order, command, direction, legal writ. आज्ञा, निदेश, निषेधाज्ञा; Sacred injunction (order of the sacred books.) शास्त्र की आज्ञा।

Injure-इन्-ज्योर'-*v. t.* to do harm, to hurt, to damage. पीड़ा (दुःख) देना, हानि पहुँचाना; **Injured** (-इ) -*adj.* offended, troubled. पीड़ा प्राप्त, व्यथित।

Injurious-इन्-जूरि-अस्-*adj.* tending to injure. पीड़ाकर, हानिकारक; **Injuriously** (-लि) -*adv.* in an injurious manner. हानि पहुँचाते हुए।

Injury-इन्-जुरि'-*n.* damage, wrong done to some one. हानि, क्षति, अपकार।

Injustice-इन्-जस्-टिस्-*n.* lack of equity, unjust act, wrong. अन्याय, अधर्म, अन्याय।

Ink-इङ्क्-*n.* a coloured fluid for writing with pen or for printing. रोशनाई, स्वाही;

-*v. i.* to blacken with ink. रोशनाई लगाना; **Inker** (-अर्)-*n.* that which applies ink. रोशनाई लगानेवाला; **Inkless** (-लेस्)-*adj.* without ink. बिना रोशनाई का; **Ink-pad** (a pad for stamping.) रबर की मुहर छापने की रोशनाई की गद्दी; **Inkstand** (inkholder.) रोशनाई रखने का पात्र, मसिपात्र, दावात; **Inkwell** (an inkstand.) मसिपात्र, दावात; **Inky** (-इ)-*adj.* consisting of ink. रोशनाई पोता हुआ।

Inkling-इङ्क्'-लिङ्ग-*n.* a hint, a whisper. संकेत, कानाफुसकी।

Inland-इन्-लॉन्ड-*adj.* of the interior of a country. देश के भीतरी भाग का, अन्तर्देशीय; -*adv.* in or towards the land. देश में, देश की ओर; -*n.* the interior. भीतरी भाग; **Inlander** (-अर्)-*n.* one who lives inland. मध्य देशवासी।

Inlay-इन्-ले'-*v. t. (p. t. Inlaid.)* to embed one thing into another, to ornament in this way. जड़ना, पच्चीकारी करना; -*n.* (इन्'-ले') an inlay work. पच्चीकारी किया हुआ काम।

Inlet-इन्'-लेट्-*n.* an opening, an entrance, a piece inserted, a creek, a small bay or arm of sea. द्वार, प्रवेश मार्ग, जमाया हुआ टुकड़ा, समुद्र की एक शाखा, खाड़ी।

Inly-इन्'-लि-*adj.* inwardly, in the heart. भीतरी ओर, हृदय में।

Inlying-इन्'-लाइङ्ग-*adj.* lying inside. भीतर की ओर, पड़ा हुआ।

Inmate-इन्'-मेट्-*n.* one who occupies or resides in a house, an occupant. निवासी, घर में रहनेवाला।

Inmost-इन्'-मोस्ट-*adj.* most inward, most intimate. सबसे भीतरी, अति प्रिय।

Inn-इन्-*n.* a tavern, a hotel, a lodging-place for travellers. पथ का आवास, सराय, पथिकों के लिये आश्रम; **Innkeeper** - *n.* (a tavern-keeper.) मटियाारा; **Inns of Court** (incorporate) societies of lawyers in London.) लंदन के वकीलों का समाज या संघ।

Innate-इन्-नेट'-*adj.* inborn, natural. सहज, स्वाभाविक; **Innately** (-लि)-*adv.* in an innate manner. स्वभाव से; **Innateness** (-नेस्)-*n.* the quality of being innate. स्वाभाविकता।

Innavigable-इन्-नी-निगैबल-*adj.* not navigable. नाव के लिए अशक्य, जिस नदी, झील इत्यादि में नाव न चल सके।

Inner-इन्-अर्-*adj.* internal, interior, at bottom, obscure. अन्तरस्थ, सबसे भीतर का, गुप्त; **Inner apartments** (the apartments within a house.) अन्तर्गृह, अन्तर्द्वारा; **The inner**

man (the soul in man, knowledge.

मनुष्य की अन्तरात्मा, बुद्धि, ज्ञान ।

Innermost, Inmost- इन्-मोस्ट, इन्'-मोस्ट
-*adj. sup. deg.* farthest inward. सबसे भीतर का ।

Innervate- इन्-नर्व-ट-*v. t.* to supplant with nerve force, to stimulate. स्नायु-शक्ति उत्पन्न करना, उत्तेजित करना ।

Innervation- इन्-नर्व-शन् -*n.* a nervous influence. स्नायु-शक्तिका प्रभाव ।

Inning- इन्-निंग -*n.* a team's turn of batting (by either party) in a cricket match, its gathering of grains. क्रिकेट में किसी ओर का एक वारी का खेल, शस्य-संग्रह ; -*n. pl.* land reclaimed from the sea. सागर से प्राप्त भूमि ।

Innocence- इ-नो-सन्स, Innocency (-सि)
-*nr.* harmlessness, perfect moral, purity. निर्दोषता, पवित्रता ।

Innocent- इ-नो-सेन्ट -*adj.* free from guilt, sinless, guiltless, harmless. निष्कलङ्क, निर्दोष, निरपराध, निष्पट ; **Innocently** (-लि) -*adv.* in an innocent manner. निरपराध ढंग से ।

Innocuity- इ-नो-क्यु-इटी -*n.* the quality of being harmless or sinless. साधुता, सज्जनता, अद्वेष्ट ।

Innocuous- इ-नो-क्यु-अस् -*adj.* harmless in effect. अनुपद्रवी, सीधा ।

Innominate- इ-नो-मि-नेट -*adj.* without a name, बिना नाम का ।

Innovate- इ-नो-वेट -*v. t.* to make a change by introducing a novelty. नया सम्प्रदाय स्थापित करना ।

Innovation- इ-नो-वै-शन् -*n.* a change in established methods. नवीन प्रवर्तन, नई पद्धति ।

Innovator- इ-नो-वै-टर -*n.* one who introduces a new change. नई रीति चलनेवाला ।

Innoxious- इन्-ऑक्स -*adj.* pure, harmless. शुद्ध, निर्दोष ; **Innoxiously** (-लि) -*adv.* harmlessly. बिना द्वेष्ट या उपद्रव के ; **Innoxiousness** (-नेस) -*n.* harmlessness. अनुपकारिता ।

Innuendo- इन्नु-एन्डो -*n.* (*pl.* Innuendoes.) a side-hint, allusive remark, indirect intimation or reference. वक्तोक्ति, व्यङ्ग्य, अप्रत्यक्ष सूचना या सन्दर्भ ।

Innumerable- इन्-न्यू-मरे-बल -*adj.* countless, numberless. असेख्य, अनन्त, अगणित ।

Innutrition- इन्-न्यू-ट्रिशन -*n.* lack of nutrition. पोषण का अभाव ; **Innutritious** (-ट्रि-शन्)
adj. not nutritious. पोषण करने में असमर्थ ।

Inobservance- इन्'-अव-ऑर्-अन्-एन्स -*n.* want of observance. ध्यान हीनता, उपेक्षा ।

Inoculate- इ-नो-क्यू-लट-*v. t.* to impregnate germs of disease in a person, to implant. किसी रोग का टीका लगाना, बैठाना ; **Inoculation** (-ले- 'शन्) -*n.* सञ्चारण, किसी रोग का टीका ; **Inoculative** (-इव) -*adj.* टीका लगाने के सम्बन्ध का ; **Inoculator** (-ले- 'टर) -*n.* one who inoculates. टीका लगानेवाला ।

Inodorous- इन्-ओ'-डरुस -*adj.* having no odour, scentless. निर्गन्ध, गन्धहीन, बिना गन्ध का ।

Inoffensive- इन्-ऑफेन्सिव -*adj.* not offending or objectionable, harmless. अपाधक, निरपराध (निर्दोष), पीड़ा न देनेवाला ; **Inoffensively** (-लि) -*adv.* in an inoffensive way. पीड़ा न देनेवाले ढंग से ; **Inoffensiveness** (-नेस) -*n.* harmlessness. निर्दोषता ।

Informal- इन्-ऑफिशल -*adj.* without usual forms of authority. बिना अधिकार का ; अनधिकारिक ; **Informally** (-लि) -*adv.* unofficially. बिना अधिकार के ।

Inofficious- इन्-ऑफिशस -*adj.* not officious, contrary to moral duty. अनैतिक, नीति-विरुद्ध ।

Inoperative- इन्-ऑपरेटिव -*adj.* not operative, producing no effect. अकार्य-साधक ।

Inopportune- इन्-ऑ-पर्चू-न् -*adj.* inconvenient, unseasonable. असामयिक, अकालिक, कुसमय का ; **Inopportunately** (-लि) -*adv.* untimely, unseasonably. अकाल में, कुसमय में ; **Inopportuneness** (-नेस) -*n.* untimeliness. असमय, अनवसर ।

Inopulent- इन्-ऑप्यु-लेंट -*adj.* unwealthy, not rich. धनहीन, दरिद्र ।

Inordinate- इन्-ऑर्डिनेट -*adj.* immoderate, excessive, disorderly. अमर्यादित, अपरिमित (बेहद), अस्त-व्यस्त ; **Inordinately** (-लि) -*adv.* in an excessive manner. अत्यधिक रूप में ; **Inordination** (-ने- 'शन्), **Inordinateness** (-नेस) -*ns.* excessiveness. अत्यधिकता ।

Inorganic- इन्-ऑर्-गन्-इक -*adj.* having no organic structure. निर्जीव, अप्राणी ; **Inorganic Chemistry** (Chemistry of mineral substances.) धातु इत्यादि सम्बन्धी रसायन शास्त्र ; **Inorganically** (-इ-क-लि) -*adv.* without organs. बिना अङ्ग के ।

Inorganization- इन्-ऑर्गनाइजेशन -*n.* lack of organization. संविधान (रचना) हीनता ।

Inornate- इन्-ऑर्न-ट -*adj.* not elaborate. अविरच्युत ।

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन ; Pain पेन

Inosculate-इन्-ऑस्'-क्यू-लेट'-*v. t. & i.* to join or unite closely, to be interwoven. जोड़ना (मिलाना), गुथा होना; **Inosculation** (-लेशन्)-*n.* union. जोड़, मिलान।

Impouring-इन्'-पो-रिङ्ग-*adj.* pouring in. भीतर की ओर गिरता हुआ।

Inquest-इन्'-क्वेस्ट'-*n.* a legal or judicial inquiry into a matter. अन्वेषण, देखभाल (तहकीकात)।

Inquietude-इन्-क्वाइ-एँ-ट्यूड-*n.* want of mental or bodily rest. मानसिक या शारीरिक शान्ति का अभाव।

Inquire, Enquire-इन्-क्वायर्'-*v. t. & i.* to make a search into, to ask for, to examine. अन्वेषण करना, पूछना, जाँचना।

Inquirer-इन्-क्वायरर्-*n.* one who makes an inquiry. पूछने या जाँचनेवाला।

Inquiringly-इन्-क्वायरिङ्ग-लि-*adv.* by way of inquiry. पूछते या जाँचते हुए।

Inquiry, Enquiry-इन्-क्वाइ'-रि, ऐन्-क्वाइ'-रि-*ns.* asking, investigation, research. पूछ-ताछ, देखरेख, जाँच-पड़ताल, अन्वेषण।

Inquisition-इन्'-क्वि-जिश्न-*n.* a search, an inquiry, inquest, an investigation. खोज, अन्वेषण, जाँच, तहकीकात; **Inquisitional** (-अल्)-*adj.* pertaining to inquiry. जाँच सम्बन्धी।

Inquisitive-इन्-क्विजि-टिव्-*adj.* inquiring, curious. जिज्ञासु (जानने की इच्छा करनेवाला), कुतूहली; **Inquisitively** (-लि)-*adv.* in an inquisitive manner. कुतूहल से, जिज्ञासापूर्वक;

Inquisitiveness (-नेस्)-*n.* the quality of being inquisitive. जिज्ञासा, कुतूहल।

Inquisitor-इन्-क्विजिटर्-*n.* an investigator. जाँच करनेवाला।

Inquisitorial-इन्-क्विजिटर्-*adj.* pertaining to inquiry. जाँच या तहकीकात सम्बन्धी;

Inquisitorially (-लि)-*adv.* in the manner of an inquisitor. तहकीकात करते हुए ढंग से।

Inrail-इन्'-रेल्'-*v. t.* to enclose with rails. रेलिंग लगाकर बन्द करना।

Inroad-इन्-रोड-*n.* an encroachment, a raid, an attack. अधिक्रमण, घाता, आक्रमण।

Inrush-इन्'-रश-*n.* a rushing in or inflow. भीतर की ओर तीव्र बहाव।

Insalivate-इन्-सालिवेट'-*v. t.* to mix food with saliva. भोजन को लार (शूक) से मिलाना;

Insalivation (-नेशन)-*n.* the mixing of saliva with food. लार से मिलाने की क्रिया।

Insalubrious-इन्-सौ-स्यू'-*त्रि-अस्-adj.* unwholesome, unhealthy अस्वास्थ्यकर, अस्वस्थ।

Insalubrity-इन्-साल्'-यू-*त्रि-टि-*n.** want of salubrity. अस्वास्थ्य, अनारोग्य।

Insane-इन्-सेन्'-*adj.* deranged in mind. भ्रान्तचित्त, विह्वल, पागल; **Insanely** (-लि)-*adv.* in an insane manner. पागलपन से;

Insaneness (-नेस्)-*n.* insanity. उन्माद, पागलपन।

Insanitary-इन्-सौ-निट-रि-*adj.* unhealthy. अस्वास्थ्यकर, आरोग्य के लिये हानिकर।

Insanity-इन्-सौ-नि-टि-*n.* derangement of mind. उन्माद, पागलपन।

Insatiability-इन्-से'-इय-विलिटि-*n.* the quality of being greedy. अति लोभपता; **Insatiably** (-ऐव्-लि)-*adv.* with greediness. अस्तोष से।

Insatiable-इन्-से'-इय-बल-*adj.* not to be satisfied, very greedy. न सन्तुष्ट करने योग्य, अति लोभुप (लालची)।

Insatiate-इन्-से'-शि-एट-*adj.* never satisfied. असन्तुष्ट, अवृत्त।

Inscribable-इन्-स्क्राइबे'-बल-*adj.* that may be inscribed. लिखने योग्य।

Inscribe-इन्-स्क्राइव'-*v. t.* to write, to enter in a list, to engrave, to make, to draw a figure within another. लिखना, सूची में भरना, नकाशी बनाना, रेखागणित में एक आकृति के भीतर दूसरी बनाना; **Inscribed** (-इ)-*adj.* imprinted, engraved, drawn inside. अंकित किया हुआ, खोदा हुआ, अन्तर्गत।

Inscription-इन्-स्क्रिप्शन्-*n.* something inscribed or engraved. लेख, शिलालेख; **Inscriptional** (-अल्), **Inscriptive** (-स्क्रिप-टिव्)-*adj.* pertaining to inscription. शिलालेख-सम्बन्धी।

Inscrutability-see **Inscrutable**.

Inscrutable-इन्-स्कू'-टैबल-*adj.* that cannot be penetrated, mysterious. अप्रवेश्य, अगाध, दुर्बोध; **Inscrutability** (-विलि-टि), **Inscrutableness** (-नेस्)-*ns.* the quality of being inscrutable. दुर्ग्राह्यता, अगाधता; **Inscrutably** (-टैव्-लि)-*adv.* in an inscrutable or mysterious manner. परम गहनता से।

Insect-इन्सेक्ट-*n.* a small invertebrate creeping or flying animal, an insignificant creature. कीम, कीड़ा-मकोड़ा, तुच्छ प्राणी; **Insect powder** (a dry powder which is used for killing fleas and other insects.) कीड़े-मकोड़ों को मारने की बुकनी।

Insectarium-इन्-सें-क्टोरियम् -*n.* a place for keeping insects. कीड़े-मकोड़ों को पालने का स्थान ।

Insecticide-इन्-सेंक्टिड -*n.* killing of insects. कृमिहत्या ।

Insectivorous-इन्सेक्टिवोरस -*adj.* insect eating. कीट-भोजी ।

Insectology-इन्-सेंक्टोलॉजी -*n.* the science of insects. कृमिशास्त्र ।

Insecure-इन्सिक्योर -*adj.* not secure, unsafe, liable to give way. असुरक्षित, नमनशील ।

Insecurity-इन्सिक्योरिटी -*n.* fear, danger, uncertainty. भय, संकट, विपत्ति, संशय, अनिश्चितता ।

Inseminate-इन्-सेमिनेट -*v. t.* to sow seeds. बीज बोना; **Insemination** (-ने'-शन्) -*n.* the act of sowing seeds. बुवाई, बीज बोने का कार्य ।

Insensate-इन्-सेन्-सेट -*adj.* destitute of sense. ज्ञानशून्य, ज्ञानरहित ।

Insensibility-इन्-सेन्सिविलिटी -*n.* lack of feeling, stupidity, inconsciousness. अचेतनता, अज्ञानता, जड़ता, मूर्छा ।

Insensible-इन्-सेन्सिबल -*adj.* without sense or feeling. चेतनाहीन (मूर्छित), अचेत ।

Insensibly-इन्-सेन्सिबल -*adv.* imperceptibly. अलक्ष्य रूप में ।

Insensitive-इन्-सेन्सिटिव -*adj.* not sensitive. अचेतन, स्पर्श का अनुभव न रखनेवाला;

Insensitiveness (-नेस) -*n.* the quality of being insensitive. चेतना-शून्यता ।

Insentient - इन्-सेन्शियन्ट -*adj.* lifeless. प्राणहीन, जीवरहित ।

Inseparability-see Inseparable.

Inseparable-इन्-सेपरैबल -*adj.* that cannot be separated. अविभेद्य, पृथक् न करने योग्य;

Inseparability (-विबिलिटी), **Inseparableness** (-नेस) -*ns.* the quality of being inseparable. अपृथक्त्व;

Inseparably (-सेपरैबल) -*adv.* in an inseparable manner. अपृथक् रूप में या ढंग से ।

Insert-इन्सर्ट -*v. t.* to place or fit one thing into another, to introduce into, to thrust in. एक पदार्थ में दूसरा बैठाना, भरना ।

Insertion-इन्-सर्शन् -*n.* a thing inserted, an ornamental needle work inserted into another material. प्रवेशन, जोड़, गोदा-किनारी इत्यादि लगाना ।

Inset - इन्'-सेट -*n.* the extra pages or a map inserted in a book. अधिक पृष्ठ अथवा नक्शा जो पुस्तक में जुड़े हों; -*v. t. (p. t. Insetted.)* to infix or implant. इस प्रकार पृष्ठ लगाना ।

Inseverable-इन्-सेवेरैबल -*adj.* unable to be separated. न अलगाने योग्य ।

Insheath-इन्-शीद -*v. t.* to cover with a sheath. मियान लगाना ।

Inshore-इन्'-शोर -*adv.* close to shore. समुद्र के समीप ।

Inside-इन्'-साइड -*n., adj.* & *adv.* inner portion, interior, situated within. भीतरी भाग, भीतरी, भीतर की ओर स्थित; **Insider** (-अर) -*n.* the member of a society. किसी सभा का सदस्य ।

Insidious-इन्-सिडिअस -*adj.* crafty, treacherous. कपटी (छली), धूर्त; **Insidiously** (-लि) -*adv.* in a treacherous manner. छल (कपट) से; **Insidiousness** (-नेस) -*n.* the quality of being treacherous. कपट ।

Insight-इन्'-साइट -*n.* a clear perception into the true nature of a thing. परिज्ञान, निरीक्षण ।

Insignia-इन्-सिग्निया -*n. pl.* badges or distinguishing marks of an office or honour. अधिकार-चिह्न, परतल, तमगा इत्यादि ।

Insignificance-इन्-सिग्निकिफिकेन्स -*n.* want of significance or importance. महत्त्व-हीनता, तुच्छता ।

Insignificant-इन्-सिग्निकिफिकेन्ट -*adj.* unimportant, meaningless, trifling. महत्त्वहीन, निरर्थक, तुच्छ, स्वत्वहीन; **Insignificantly** (-लि) -*adv.* without importance, महत्त्वहीन रूप में या ढंग से ।

Insincere-इन्-सिन्-सिअर -*adj.* not sincere, deceitful, hypocritical, false. असत्य, कपटी, कुटिल, झूठा; **Insincerely** (-लि) -*adv.* without sincerity. कपट से ।

Insincerity-इन्-सिन्सरिटी -*n.* deceitfulness, hypocrisy. कपट, असत्यता ।

Insinuate-इन्-सिन्यु -*v. t.* to introduce gradually, to instil, to hint indirectly. धीरे-धीरे उसकाना, हृदय में बैठाना, इशारा करना ।

Insinuatingly-इन्-सिन्यु एटिङ्गलि -*adv.* in an insinuating manner. उसकाते हुए ।

Insinuation-इन्-सिन्यु -*v. t.* -*शन्* -*n.* act of insinuating. फुसलाव, भेद ।

Insinuator-इन्-सिन्यु -*v. t.* -*एटर्* -*n.* he who insinuates. उसकानेवाला, भड़कानेवाला ।

Insinuate-इन्-सिन्यु -*v. t.* -*एटिङ्ग* -*adj.* tending to insinuate. उत्तेजित करनेवाला ।

Inspid-इन्-सिपिड -*adj.* tasteless, lifeless, spiritless, dull, not interesting. बेस्वाद, निर्जीव, निःसत्व, निस्तेज, अरोचक; **Inspidly** (-लि) -*adv.* tastelessly. असारात से, अरोचकता से; **Inspidness** (-नेस) -*n.* want of taste or spirit. अस्वादुता या असारात ।

Insipient-इन्-सिपि-ऐण्ट् - *adj.* wanting in sense or wisdom. बुद्धिहीन ।

Insist-इन्-सिस्ट् - *v. i. & t.* to dwell long upon, to maintain positively, to urge as a command. आग्रह करना, देर तक झगड़ना, हठ करना ।

Insistence, **Insistency**-इन्-सिस्ट' - ऐन्स्, (-सि) - *nr.* act of insisting. हठ ।

Insistent-इन्-सिस्ट' - ऐण्ट् - *adj.* dwelling on. हठी; **Insistently** (-ऐण्ट्-लि) - *adv.* हठपूर्वक ।

Intemperance-इन्-सो-ब्राइ' - अ-टि-*n.* intemperance, want of sobriety, drunkenness. अस्वयम, पियकद्वयन ।

Insolate-इन्-सोलेट् - *v. t.* to dry in the sun. धूप में सुखाना ।

Insolation-इन्-सो-ले' - शन् - *n.* the act or process of exposing to the sun's rays for bleaching &c. भानुपाक, शुद्ध करने के लिये सूर्य की किरणों के सामने रखने की क्रिया ।

Insolence-इन्-सै-लेंस-*n.* impudence, haughtiness. धृष्टता, अविनय ।

Insolent-इन्-सै-लेंट् - *adj.* insulting, haughty. उद्धत (धृष्ट), ढीठ; **Insolently** (-लि) - *adv.* in an insolent manner. धृष्टता से, ढीठपन से ।

Insolubility-see Insoluble.

Insoluble-इन्-सॉ-ल्यू-बल - *adj.* that cannot be dissolved in a fluid. न घुलने योग्य, अघुलनशील; **Insolubility** (-बिलि-टि), **Insolubleness** (-नेस) - *nr.* the quality of being insoluble. न घुलने का गुण, अघुलनशीलता; **Insolubly** (-ब्लि) - *adv.* in an insoluble manner. न घुलते हुए ।

Insolvable-इन्-सॉ-ल्वे-बल - *adj.* that cannot be solved or explained. हल या व्याख्या न करने योग्य ।

Insolvency-इन्-सॉल्वे-न्सि-*n.* inability to pay debt. दिवाला ।

Insolvent-इन्-सॉल्व-वेंट् - *n. & adj.* a debtor who is unable to pay off his debts. निर्धन, दिवालिया ।

Insomnia-इन्-सॉन्-नि - आ-*n.* sleeplessness. निद्रा का अभाव, अनिद्रा, निद्रा न आने का रोग; **Insomniac** (-नि-अस्) - *adj.* sleepless. नींद न आनेवाला, निद्राहीन ।

Insomuch-इन्-सो-मच् - *adj.* to such an extent, so that. यहाँ तक, इसलिये कि ।

Insouciance-इन्-सू-सि-अन्स् - *n.* unconcern. असावधानी ।

Insouciant-इन्-सू-सि-अन्ट्, ऑन्-सू-सी-ऑन् - *adj.* careless. सावधान, प्रमत्त ।

Inspan-इन्-स्पॉन् - *v. t.* to yoke oxen to a cart. गाड़ी में बैलों को जोतना ।

Inspect-इन्-स्पेक्ट् - *v. t.* to superintend, to examine in an official manner. निरीक्षण करना, परीक्षा करना, जाँचना; **Inspective** (-इव्) - *adj.* pertaining to inspection. निरीक्षण संबंधी ।

Inspection-इन्-स्पेक्शन - *n.* the act of inspecting. निरीक्षण, परीक्षा ।

Inspector-इन्-स्पेक्टर - *n. (fem. Inspectress - रेस)* one who inspects, a superintendent. निरीक्षक, कार्याध्यक्ष; **Inspectorship** (-अर-शिप्) - *n.* the office of an inspector. निरीक्षक का पद, अध्यक्षता ।

Inspectorial-इन्-स्पेक्टोरिअल् - *adj.* pertaining to an inspector. निरीक्षक वा अध्यक्ष-सम्बन्धी ।

Inspiration-इन्-स्पि-रै' - शन् - *n.* the inhaling of air, divine influence. उच्छ्वास (भीतर को साँस खींचना), ईश्वर-प्रेरणा (दिव्यज्ञान); **Inspirational** (-अल्) - *adj.* pertaining to inspiration. दिव्यज्ञान सम्बन्धी ।

Inspirator-इन्-स्पिरैटर् - *n.* an apparatus for inspiration. श्वास लेने का यन्त्र ।

Inspire-इन्-स्पायर' - *v. t.* to inhale, to animate, to infuse supernatural element into. श्वास लेना, उत्तेजित करना, दैवी भावना उत्पन्न करना ।

Inspiring-इन्-स्पायरिङ्ग - *adj.* infusing spirit, animating. उत्तेजक, प्रेरक, स्फूर्तिवर्धक ।

Inspirit-इन्-स्पिरिट् - *v. t.* to put life into, to invigorate, to encourage. जीवन या तेज लाना, उत्साहित करना, साहस देना; **Inspiring** (-इङ्ग) - *adj.* encouraging. उत्तेजक, उत्साहक, साहस देनेवाला ।

Inspissate-इन्-स्पि-सेट् - *v. t.* to make thick, to condense. गाढ़ा करना, थक्का बनाना; - *adj.* thick. गाढ़ा; **Inspissated** (-ऐड्) - *adj.* thickened. गाढ़ा किया हुआ; **Inspissation** (-से-शन) - *n.* the operation of thickening. गाढ़ा करने की क्रिया ।

Instability-इन्-स्टे-बिलि' - इ-टि-*n.* want of stability or firmness, fickleness. चंचलता, अस्थिरता ।

Instable-इन्-स्टे-बल - *adj.* fickle. चंचल ।

Install-इन्-स्टॉल् - *v. t.* to place in an office, to invest with customary ceremonies. अधिकार पर नियुक्त करना, संस्कार करना, राजगद्दी पर बैठाना ।

Installation-इन्-स्टॉ-लेशन् - *n.* the act of installing, induction to office. राज्याभिषेक, राजगद्दी पर बैठाने का कार्य ।

Installed-इन्-स्टॉल्-ड् - *adj.* invested with authority अधिकार प्राप्त, अभिविक्त ।

Instalment-इन्-स्टॉल'-मेन्ट'-n. part payment of a sum of money due. ऋणभाग (अंश), किस्त ; By instalments (in parts.) ढुक्के-ढुक्के करके ।

Instance-इन्'-स्टीन्स'-n. an example, a law suit, an occurrence. उदाहरण (दृष्टान्त), मुकदमा, घटना ; -*v. t.* to exemplify. दृष्टान्त देना ; At the instance of (being solicited or urged by.) प्रेरित होकर, प्रार्थना किये जाने पर ; For instance (for example.) यथा, उदाहरणतः या उदाहरण के रूप में ; In the first instance (for the first time.) पहली बार ।

Instancy-इन्'-स्टीन्स'-n. urgency. आवश्यकता, जरूरत ।

Instant-इन्'-स्टीन्ट'-n. precise moment, a day of the current month. क्षण, वर्तमान मास की एक तिथि ; -*adj.* present, current. वर्तमान, आधुनिक ; At that very instant (at the very moment.) तत्काल ही ; For an instant (for a moment.) क्षणभर के लिये ; In an instant (immediately.) क्षणमात्र में, तत्काल ।

Instantaneous-इन्-स्टन्टे-नि-अस्'-adj. done in an instant. तुरन्त ; Instantaneously (-लि) -*adv.* in a moment. उसी क्षण (पल भर) में ; Instantaneousness (-नेस्)-*n.* the quality of being instantaneous. क्षणमात्रता ।

Instantly-इन्'-स्टीन्ट'-लि-adv. at once. तुरन्त, झटपट ।

Instar-इन्-स्टार्'-*v. t.* (p. t. Instarred.) to adorn with stars. तारों से सजाना ।

Install-इन्-स्टेट'-*v. t.* to put in possession, to install, to set or place. अधिकार देना, पद पर बिठाना, रखना ।

Instead-इन स्टै'-*adv.* in place of, as a substitute of. स्थान में, बदले में ।

Instep-इन्-स्टेप्'-*n.* the upper or fore part of the human foot. मनुष्य के पैर का ऊपरी भाग ।

Instigate-इन्'-स्टिगेट'-*v. t.* to urge, to incite, to provoke for a crime. उत्तेजित करना, उसकाना, अपराध करने के लिये उमाड़ना ।

Instigation-इन्-स्टिगे'-शन्'-*n.* incitement, impulse to do an evil act. प्रोत्साहन, कुकर्म कराने के लिये उसकाव या भड़काव ।

Instigator-इन्-स्टिगे'-टर्'-*n.* one who instigates. उत्तेजक, कुकर्म कराने के लिये उमाड़नेवाला ।

Instil-इन् स्टिल'-*v. t.* (p. t. Instilled.) to pour in by drops, to infuse gradually. बूँद-बूँद करके टपकाना, धीरे धीरे प्रवेश करना ।

Instinct-इन्'-स्टिन्क्ट'-*n.* the innate propensity in animals, intuition, innate impulse, in-

voluntary promptings for action. प्राणिमों की स्वाभाविक प्रवृत्ति. सहज ज्ञान, भन्तःप्रेरण, भन्तजित प्रवृत्ति ।

Instinctive-इन्-स्टिन्क्टिव'-इन्-adj. prompted by instinct or natural impulse. स्वाभाविक, स्वाभाव से प्रेरित ; Instinctively (-लि)-*adv.* by force of instinct. स्वाभाव से, भन्तःप्रवृत्ति द्वारा ।

Institute-इन्'-स्टिट्यूट'-*n.* a society, body or organization. (वा.व.) (-प्ल.) elements of law. संस्था, सभा, नियम, विधि ; -*v. t.* to establish, to ordain, to found, to set up. स्थापित करना, आरंभ करना, नींव डालना, प्रचलित करना ।

Institution-इन्-स्टिट्यू'-शन्'-*n.* establishment, law, foundation, society. संस्था, विधि, व्यवस्था, सभा (समाज) ; Institutional (-अल्)-*adj.* pertaining to an institution. संस्था-सम्बन्धी ।

Institutor-इन्-स्टिट्यू'-टर्'-*n.* one who founds an order. किसी संस्था का प्रवर्तक या आरम्भ करनेवाला ।

Instruct-इन्-स्ट्रक्ट'-*v. t.* to teach, to impart knowledge, to enjoin, to inform, to command, to direct. शिक्षा देना (पढ़ाना), आज्ञा देना, सूचना करना, समझाना ।

Instruction-इन्-स्ट्रक्शन्'-*n.* teaching, direction, orders. उपदेश (शिक्षा), अध्या, Instructions (-प्ल.) a client's directions to a counsel. वकील को मुकदमे के विषय में निर्देश ; Instructional (-अल्)-*adj.* pertaining to instructions. शिक्षा-सम्बन्धी ।

Instructive-इन्-स्ट्रक्टिव'-adj. serving to instruct or inform. शिक्षाप्रद, सूचक ; Instructively (-इव्-लि)-*adv.* so as to afford instruction. शिक्षा देते हुए ; Instructiveness (-नेस्)-*n.* the quality of being instructive. शिक्षाप्रद होने का गुण ।

Instructor-इन्-स्ट्रक्टर'-*n.* teacher. शिक्षक, उपदेशक, अध्यापक, गुरु ; Instructress (-रेस्)-*n. fem.* a female teacher. अध्यापिका, गुरुबाइन ।

Instrument-इन्'-स्ट्रुमेन्ट'-*n.* a tool or implement, means for a purpose, an agent, a written deed. यन्त्र, औजार, निमित्त, साधक, लिखित दण्ड-पत्र ; Musical instrument (a contrivance for producing musical sounds.) वाद्य, बाजा ; Stringed instrument (one producing musical sound by the vibration of strings.) तौत या तार का बाजा ; Wind instrument (producing musical sound by blowing air into the pipe &c.) हवा फूँककर बजाया जानेवाला बाजा ।

Instrumental-इन्-स्ट्रुमेन्टल्'-adj. as a means

to, performed with or pertaining to musical instruments, pertaining to the case denoting instrument. कारण (सहायक), निमित्त, बाजे से उत्पन्न या सम्बन्धित, तृतीया विभक्तिका; **Instrumentalist** (-इस्ट)-*n.* one who plays on a musical instrument. बाजा बजानेवाला ।

Instrumentality-इन्-स्ट-मेंटैलि-टि-*n.* usefulness, conductivity. कारणत्व, साधनत्व ।

Instrumentally-इन्-स्ट-मेंट-अलि-*adv.* by means of an instrument. वाद्ययन्त्र या विधि द्वारा ।

Instrumentation-इन्-स्ट्रु-मेंटेशन-*n.* arranging of music for playing on musical instruments. बाजे पर गाने के लिये गीत का प्रबन्ध ।

Insubordinate-इन्-सर्वाडिनेट-*adj.* disobedient, unsubmitive. अविनीत, अवज्ञाकारी; **Insubordination** (-इ-शन्)-*n.* disobedience to lawful authority. आज्ञाभङ्ग, अवज्ञा ।

Insubstantial-इन्-सब-स्टैंडाल-*adj.* lacking in reality, unreal. निःसार (निःसत्त्व), अवास्तविक ।

Insufferable-इन्-स-फर्-ए-बल-*adj.* intolerable, greatly arrogant, conceited. असह्य, अति धृष्ट, दम्भी, घमंडी ।

Insufficiency-इन्-स-फि-शेंसि-*n.* inadequateness, want of sufficiency. अपर्याप्तता, न्यूनता (हीनता), कमी ।

Insufficient-इन्-स-फि-श्यन्ट-*adj.* not sufficient, inadequate, incompetent. अपर्याप्त, अयोग्य, अनुचित; **Insufficiently** (-लि)-*adv.* in an insufficient manner. अपूर्णता से ।

Insufflate-इन्-स-फ्लेट-*v. t.* to blow air into. हवा भरना; **Insufflation** (-फ्ले-शन्)-*n.* the act of breathing upon. वायु भरने की क्रिया ।

Insular-इन्सुलर-*adj.* pertaining to an island surrounded by water. द्वीप (दापू) सम्बन्धी, जल से घिरा हुआ; **Insularity** (-रि-टि)-*n.* the state of being insular. जल से घिरावट; **Insularly** (-लि)-*adv.* in an insular state. जल से घिरी अवस्था में ।

Insulate-इन्स्यूलेट-*v. t.* to make into an island, to isolate, to keep apart, to separate by a non-conducting substance. टापू बनाना, पृथक् करना, अलग करना, विजली की धारा को अप्रवेश्य बनाना; **Insulated** (-ऐड)-*adj.* separated by a non-conductor. पृथक् स्थिति का, विजली की धारा का अवरोधक; **Insulation** (-ले-शन्)-*n.* the act of insulating, state of being insulated. पृथक्करण, विजली की धारा का अवरोधन; **Insulator** (-ले-टर)-*n.* that which insulates, a non-conductor. अलगानेवाला, ऐसा साधन जिसमें विजली की धारा का संचालन न हो सके ।

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मैज़र

Insult-इन्-सल्ट-*n.* an insulting speech, affront, abuse in words or action, indignity. अपमान, मानभंग, तिरस्कार, गाली-गलौज, अनादर; *v. t.* (इन्-सल्ट्) to treat with insult, to abuse. अनादर (तिरस्कार) करना, गाली देना; **Insulter** (-अर्)-*n.* one who insults. अपमान करनेवाला; To add insult to injury. कटे पर नमक छिड़कना ।

Insulting-इन्-सल्ट्-इङ्ग-*adj.* expressing insult. अपमानकारी; **Insultingly** (-इङ्ग-लि)-*adv.* in an insulting manner. अपमान करते हुए ।

Insuperability-see **Insuperable**.

Insuperable-इन्-सुपरै-बल-*adj.* unsurpassable, invincible. दुस्तर (अलभ्य), अजेय; **Insuperably** (-ऐब-लि)-*adv.* दुस्तरता से; **Insuperability** (-ऐ-बिलि-टि), **Insuperableness** (-नेस्)-*n.* insurmountableness. अजेयता, दुस्तरता ।

Insupportable-इन्-सपोर्टै-ए-बल-*adj.* unbearable. असह्य, न सहने योग्य; **Insupportably** (-ऐब-लि)-*adv.* to an unbearable degree. असह्यता से ।

Insuppressible-इन्-स-प्रे-सि-बल, **Insuppressible** (-इब)-*adj.* that cannot be suppressed. न दवाने योग्य ।

Insurable-इन्-श्यो रे-बल-*adj.* fit to be insured. बीमा करने योग्य ।

Insurance-इन्-श्योरेन्स-*n.* insuring, security against loss by the payment of a certain periodical amount. रक्षा, बीमा; **Life insurance** (the contract for payment of a certain sum of money on a person's death.) जीवनबीमा ।

Insurant-इन्-श्यो रेन्ड-*n.* a policy-holder. जीवन बीमा करानेवाला ।

Insure-इन्-श्योर्-*v. t.* to secure against loss by the payment of insurance money. नाश के निवारण के लिये बीमा करना; **Insurer** (-अर्)-*n.* one who insures. बीमा करानेवाला ।

Insurgency-इन्-सर्-जेंन्सि-*n.* insurrection. राजद्रोह, बलवा ।

Insurgent-इन्-सर्-जेंन्ट-*adj. & n.* rising in revolt, a rebel. राजद्रोही, क्षोभकारी, बलवाई ।

Insurmountable-इन्-सर्-माउन्ट-ऐ-बल-*adj.* unable to be overcome, insuperable. अलंघनीय, अविजेय (न जीतने या दवाने के योग्य); **Insurmountably** (-ऐब-लि)-*adv.* in an insuperable manner. अविजित रूप में या ढंग से ।

Insurrection-इन्-सर्बेक्शन्-*n.* a revolt, an open rebellion. राजविद्रोह (विप्लव), बलवा; **In-**

surrectional (अल), **Insurrectionary** (-अरि)
-*adj.* pertaining to rebellion. बलवाई; **Insurrectionist** (-इरि)
-*n.* one who revolts. राजविद्रोही ।

Insusceptibility - इन्-स-सेप्सि-बिलिटी -*n.*
absence of susceptibility. प्रभाव न पड़ने की
योग्यता ।

Insusceptible - इन्-स-सेप्सि-बल - *adj.* not
susceptible, not able to be moved or
affected. विकारहीन, प्रभाव न पड़ने योग्य ।

Intact - इन्-टीक्ट - *adj.* uninjured, unharmed,
entire, unimpaired. अखण्ड (अभेद्य), बिना
टूटा-फूटा ।

Intactable - इन्-टीक्ट-एबल - *adj.* not percept-
ible by touch. स्पर्श से न जानने योग्य ।

Intaglio - इन्टीग्लो - *n.* an engraved design.
नकाशी का काम ।

Intake - इन्-टेक - *n.* the inlet of a pipe. नली
का प्रवेश-मार्ग ।

Intangibility - इन्-टीन्-जि-बिलि-टि, **Intan-
gibility** (-नेस) - *ns.* the quality of being
intangible. अस्पृश्यता ।

Intangible - इन्-टीन्-जि-बल - *adj.* that cannot
be touched, that cannot be grasped by the
mind. अस्पृश्य, अविचारणीय; **Intangibly**
(-जिबल) - *adv.* स्पर्श न करते हुए ।

Integer - इन्टिजर - *n.* a whole or undivided
number (*Arith.*), a thing complete in
itself. गणित में पूर्णाङ्क (अभिन्न अङ्क), पूर्ण संख्या ।

Integral - इन्टि-ग्रल - *adj.* complete, whole,
entire. सम्पूर्ण, समस्त, पूरा; **Integrally** (-ग्रलि)
- *adv.* completely, entirely. पूर्ण संख्या में ।

Integrant - इन्टि-ग्रैन्ट - *adj.* making part of a
whole. पूर्ण संख्या का अंश बनाता हुआ ।

Integrate - इन्टि-ग्रेट - *adj.* made up of parts.
अंशों (टुकड़ों) का बना हुआ: - *v. t.* (ग्रेट) to
make entire. पूर्ण संख्या बनाना ।

Integration - इन्टि-ग्रे-शन - *n.* the act of inte-
grating or joining. जोड़ने का कार्य, युग्मन ।

Integrator - इन्टि-ग्रेटर - *n.* that which com-
pletes. पूर्ण करनेवाला, पूरक ।

Integrity - इन्टि-ग्रि-टी - *n.* wholesomeness,
honesty, soundness, purity. पूर्णता, सचाई,
ईमानदारी, स्थिरता, पवित्रता ।

Integument - इन्-टेगु-मेन्ट - *n.* skin, husk,
outer-covering. छाल, छिलका, आवरण ।

Integumentary - इन्-टेगु-मेन्ट-रि - *adj.* belong-
ing to outer covering. आवरण (ऊपरी भाग)
सम्बन्धी ।

Intellect - इन्टेल्लेक्ट - *n.* the faculty of thin-
king, understanding. बुद्धि, ज्ञान (समझ) ।

Intellection - इन्टेल्लेक्शन् - *n.* the process of
understanding. समझने की विधि या क्रिया ।

Intellective - इन्टेल्लेक्टिव - *adj.* perceptible by
intellect. बुद्धि द्वारा ज्ञात; **Intellectively** (-लि)
- *adv.* बुद्धिमानि से ।

Intellectual - इन्टेल्लेक्चुअल - *adj.* relating to
intellect. मानसिक बुद्धि सम्बन्धी ।

Intellectuality - इन्टेल्लेक्चुअलिटी - *n.* intellec-
tual power. बुद्धिमानि ।

Intellectually - इन्टेल्लेक्चुअल - *adv.* by me-
ans of understanding. बुद्धिमानि से ।

Intelligence - इन्-टेल्लिजेंस - *n.* intellect, saga-
city, information, notice, news. बुद्धि, ज्ञान,
चतुराई, वृत्तान्त, वार्ता, सूचना, खबर, समाचार ।

Intelligent - इन्-टेल्लिजेंट - *adj.* quick to
learn, skilled, well-informed. बुद्धिमान, चतुर
(निपुण), सुबोध; **Intelligently** (-लि) - *adv.*
बुद्धिमानि से ।

Intelligibility - इन्-टेल्लिजिबिलिटी - *n.* the
quality of being intelligible. बुद्धिमानि,
निपुणता, चतुराई ।

Intelligible - इन्-टेल्लिजिबल - *adj.* compre-
hensible, that can be apprehended by the
intellect. सुबोध, समझने योग्य; **Intelligibly**
(-जिबल) - *adv.* with intelligence. बुद्धिमानि
से, स्पष्ट रूप से; **Intelligibility** (-नेस) - *n.*
intelligence. बोधगम्यता ।

Intemperance - इन्-टेम्परेन्स - *n.* want of
moderation. अस्वयम्, मद्यपान ।

Intemperate - इन्-टेम्परेट - *adj.* immoderate,
excessive in appetite, addicted to drinking.
अस्वयमी, अतिभोगी, पियङ्गु; **Intemperately**
(-लि) - *adv.* immoderately. अस्वयम् से ।

Intend - इन्टेंड - *v. t.* to purpose, to desire,
to mean. अभिप्राय होना, उद्देश्य रखना, अर्थ
रखना, इरादा करना ।

Intendment - इन्टेंडमेंट - *n.* the true mean-
ing of a legal instrument. विधि या नियम का
शास्त्रानुसार शुद्ध अर्थ ।

Intense - इन्टेंस - *adj.* of a high degree, eager,
keen, very great, very strong, very dense,
very serious, violent, emotional. बहुत ऊँचे
दर्जे का, उत्तुङ्ग, तीव्र, बहुत बड़ा, बहुत मजबूत,
बहुत गाढ़ा, बहुत गंभीर, प्रचण्ड, उग्र, भावना-
युक्त; **Intensely** (-लि) - *adv.* to an intense
degree. तीव्रता से, उत्तेजना से; **Intenseness**
(-नेस) - *n.* the state of being intense. तीव्रता ।

Intensify-इन्-टेन्'-सि-फाइ'-*v. t.* (*p. t.* **Intensified**.) to make more intense. अधिक गाढ़ा या तीव्र करना, बढ़ाना; **Intensifier** (-अर्)-*n.* that which intensifies. बढ़ानेवाला, तीव्र करनेवाला।

Intensity-इन्-टेन्'-सि-टि-*n.* the state of being intense. अत्यन्तता, तीव्रता।

Intensive-इन्-टेन्'-सि-व-*adj.* increasing produce; producing intensity, giving force. उपजवर्धक, गहन, वृद्धि करनेवाला, बलदायक; **Intensively** (-लि)-*adv.* in an intensive manner. बलपूर्वक, अधिकता से।

Intent-इन्-टेन्ट'-*n.* intention, aim, purpose. अभिलाषा, इच्छा, उद्देश्य, निमित्त; *adj.* earnest, eager, resolved. उत्सुक, तत्पर, दृढ़, व्याप्त, व्यग्र (लवलीन); To all intents and purposes (in all senses.) सर्वथा।

Intention-इन्-टेन्शन-*n.* design, purpose, aim. अभिप्राय, आशय, इच्छा, उद्देश्य।

Intentional-इन्-टेन्शनल-*adj.* done with some purpose. इच्छानुरूप; **Intentionally** (-लि)-*adv.* by design or intention. इच्छापूर्वक।

Intently-इन्-टेन्ट'-लि-*adv.* earnestly. निष्ठापूर्वक, एकाग्रचित्त होकर।

Inter-इन्-टर्-*v. t.* (*p. t.* **Interred**.) to deposit in earth, to entomb. गाड़ना, दफनाना; *-prep.* between. बीच में।

Inter-इन्-टर्-*pref.* expressing mutual relation. परस्पर सम्बन्ध-सूचक उपसर्ग; यथा **Interconnect**, **Intertwist**. इत्यादि।

Interact-इन्-टर्-अक्चुअट'-*n.* interlude of a play. नाटक के अंकों के बीच का अवकाश।

Interaction-इन्-टर्-अक्चुअन्-*n.* reciprocal action. परस्पर सम्बन्ध का कार्य।

Interactive-इन्-टर्-अक्चुअट'-इव-*adj.* interacting. नाटक के अंकों के बीच के अवकाश में काम करनेवाला।

Interblend-इन्-टर्-ब्लेन्ड'-*v. t.* to blend with each other. परस्पर मिलाना।

Interbreed-इन्-टर्-ब्रीड'-*v. t.* to crossbreed different species of animals. भिन्न जाति के पशुओं का जोड़ा मिलाना।

Intercalary-इन्-टर्-कॉलरि-*adj.* interpolated. अन्तरीय; **Intercalary month** (the extra month in an year.) अधिक मास, मलमास।

Intercalate-इन्-टर्-कालेट'-*v. t.* to insert a day in calendar. महीने में एक दिन बढ़ाना; **Intercalation** (-ले'-शन्)-*n.* act of intercalating. महीने में एक दिन बढ़ाने की क्रिया।

Intercede-इन्-टर्-सीड'-*v. t.* & *i.* to act for another, to plead. मध्यस्थ (विचवई) होना, दूसरे के लिये प्रार्थना करना; **Interceder** (-अर्)-*n.* one who intercedes. मध्यस्थ, विचवई, पंच।

Intercept-इन्-टर्-सेप्ट'-*v. t.* to check, to stop, to cut off. अवरोध करना, रोकना, काटकर अलग करना।

Interceptor-इन्-टर्-सेप्ट'-अर्-*n.* one who checks. विघ्न करनेवाला।

Interception-इन्-टर्-सेप्ट'-शन्-*n.* obstruction, hindrance. अवरोध (विघ्न), रुकावट।

Interceptive-इन्-टर्-सेप्टिव-*adj.* obstructing. विघ्नकारक।

Intercession-इन्-टर्-से-शन्-*n.* mediation for reconciliation. मेल कराने के लिये मध्यस्थता।

Intercessor (-से-सर्)-*n.* one who goes between. मध्यस्थ, पंच।

Interchange-इन्-टर्-चेन्ज'-*v. t.* to exchange with each other, to alternate. परस्पर बदलना, लेन देन करना; **Interchangeability** (-ऐ-बिलि-टि)-*n.* विनिमयशीलता; **Interchangeable** (-ऐ-बल)-*adj.* परस्पर बदलने योग्य, विनिमयशील; **Interchangeableness** (-ऐबलनेस)-*n.* the state of being interchangeable. फेराफेरी, परस्पर बदलने योग्य या विनिमयशील स्थिति।

Intercolonial-इन्-टर्-कॉलोनियल-*adj.* existing between different colonies. भिन्न प्रदेशों में रहनेवाला।

Intercommunicate-इन्-टर्-क-म्युनिके-ट'-*v. t.* to have mutual communication or intercourse. आपस में पत्रव्यवहार रखना; **Intercommunication** (-कै-शन्)-*n.* reciprocal communication. आपस का पत्र व्यवहार।

Intercommunion-इन्-टर्-क-म्युनियन्-*n.* a mutual communion or relation. पारस्परिक सम्बन्ध, आपस का मेल; **Intercommunity** (-म्युनियन्-टि)-*n.* state of having in common. अन्तःसहचारिता, अन्तः संघात।

Intercostal-इन्-टर्-कॉस्ट-ल-*adj.* between the ribs. पसलियों के बीच का; *-n.* the part lying between the ribs. पसलियों के बीच का भाग।

Intercourse-इन्-टर्-कोर्स'-*n.* a social communion, commercial communication, familiarity. अन्योन्य संसर्ग, समागम, व्यावहारिक लेन-देन, मेलजोल; **Sexual intercourse** (sexual connection) मैथुन; **Social intercourse**. लौकिक व्यवहार, सामाजिक सम्बन्ध।

Intercurrence-इन्-टर्-क-रेंस'-*n.* an intervening event. बीच में होनेवाली घटना।

Intercurrent-इन्-टर्-क-रेंड-*adj.* recurring at intervals. ठहर-ठहर (रुक-रुक) कर होनेवाली ।

Intercutaneous-इन्-टर्-क्यूटे'-नि-अस्-*adj.* within or under the skin. चमड़े के भीतर या नीचे का ।

Interdepend-इन्-टर्-डि-पेंड'-*v. t.* to depend on each other. परस्पर आश्रयभूत होना या सहारा रखना ।

Interdependence-इन्-टर्-डि-पेंन्-डेंन्स-*n.* mutual dependence. अन्योन्य या पारस्परिक आश्रय ।

Interdependent-इन्-टर्-डि-पेंड'-डेंड-*adj.* mutually dependent. परस्पर भरोसा रखनेवाला; **Interdependently** (-लि)-*adv.* depending mutually. आपसी आश्रय से ।

Interdict-इन्-टर्-डिक्ट-*n.* injunction, prohibition. निषेध, रुकावट; *v. t.* (-क्ट') to prohibit, to forbid. निषेध करना, रोकना ।

Interdiction-इन्-टर्-डिक्ट-शन्-*n.* prohibition, obstruction. अवरोध (निषेध), रुकावट ।

Interdictory-इन्-टर्-डिक्ट-रि-*n.* prohibitory. निषेध करनेवाला ।

Interest-इन्-टर्-इस्ट-*n.* profit, advantage, concern, welfare, money paid for a sum lent, excitement of feeling. लाभ, कौतुक, सुविधा, हित, कल्याण, सुद, उत्तेजना; *v. t.* to awaken concern in, to excite emotion. कौतुक उत्पन्न करना, चित्त आकर्षित करना; **Compound interest** (interest added to the principal at the end of each year.) चक्रवृद्धि व्याज, दर-सुद; **One's own interest** (selfish concern.) आत्म-स्वार्थ, स्वार्थदृष्टि; **Simple interest** (interest on the principal only.) साधारण व्याज ।

Interested-इन्-टर्-इस्टेड-*adj.* having interest, excited. पक्षपाती, स्वार्थी, रुचि रखनेवाला ।

Interesting-इन्-टर्-इस्ट'-इङ्ग-*adj.* exciting emotions, engaging interest. चित्तरंजक (रोचक), रुचिकर; **Interestingly** (-इङ्ग-लि)-*adv.* in an interesting manner. रोचकता से ।

Interfere-इन्-टर्-फिअर्-*v. t.* to come into collision, to meddle, to intervene. टकराना, विरोध करना, विघ्न डालना, बीच में आ जाना ।

Interference-इन्-टर्-फियर्-ऐन्स-*n.* interposition. विघ्न, बाधा, दखल ।

Interferer-इन्-टर्-फियर्-अर्-*n.* one who interferes. विघ्न करने या डालनेवाला व्यक्ति ।

Interfering-इन्-टर्-फियर्-इङ्ग-*adj.* meddling. विघ्न डालनेवाला ।

Interfluent-इन्-टर्-फ्लु-ऐन्ड-*adj.* flowing into each other. मध्यस्त्रावी, एक में एक बहनेवाला ।

Interfuse-इन्-टर्-फ्यूज-*v. t.* to blend or mix together. परस्पर मिलाना ।

Interfusion-इन्-टर्-फ्यू-जन्-*n.* interfused condition. आपस की मिलावट ।

Intergrowth-इन्-टर्-ग्रोथ-*n.* growing together. एक साथ उत्पत्ति (उपज) ।

Interim-इन्-टर्-मि-*n.* intervening moment. मध्यकाल, बीच का समय; *-adv.* meanwhile. बीच में ।

Interior-इन्-टर्-रिअर्-*adj.* internal, inward. अन्तःस्थ, भीतरी; *-n.* the inner part. मध्य भाग ।

Interjacent-इन्-टर्-जे'-सेन्ड-*adj.* intervening. मध्य का, विचला, अन्तर्वर्ती ।

Interject-इन्-टर्-जेक्ट'-*v. t.* to throw between. बीच में फकना ।

Interjection-इन्-टर्-जेक्'-शन्-*n.* exclamation. विस्मयादिबोधक शब्द ।

Interjectional-इन्-टर्-जेक्शनल-*adj.* pertaining to an interjection. उद्गार-सम्बन्धी; **Interjectionally** (-अ-लि) उद्गार से ।

Interlace-इन्-टर्-लेस'-*v. t.* to entangle, to interweave, to mingle together. फँसाना, गुँथना, मिलाना; **Interlacement** (-मेंड'-*n.* an intermixture. मिलावट ।

Interlard-इन्-टर्-लार्ड'-*v. t.* to mix fat with lean & thin. दुबले पतले से मोटे को मिलाना ।

Interlay-इन्-टर्-ले'-*v. t.* (*p. t.* Interlaid.) to place between. बीच में रखना ।

Interleaf-इन्-टर्-लीफ-*n.* (*pl.* Interleaves.) an extra leaf inserted between two leaves of a book. पुस्तक के दो पन्नों के बीच में भरा हुआ नया पत्र ।

Interleave-इन्-टर्-लीव'-*v. t.* to insert a blank leaf in a book. पुस्तक के पन्नों के बीच में नया पत्र भरना ।

Interline-इन्-टर्-लाइन'-*v. t.* to write between two lines. दो पंक्तियों के बीच में लिखना ।

Interlinear-इन्-टर्-लि-निअर्-*adj.* written between lines. पंक्तियों के बीच में लिखा हुआ ।

Interlink-इन्-टर्-लिङ्क-*v. t.* to connect with links. कड़ियों से जोड़ना ।

Interlock-इन्-टर्-लॉक'-*v. t.* to engage or clasp with each other. एक दूसरे में गुथना, आपस में गुथ जाना, आलिङ्गन करना ।

Interlocution-इन्-टर्-लॉक्शन्-*n.* the act of taking part in a conversation. सम्भाषण, परस्पर वार्तालाप ।

Interlocutor- इन्-टर्-लै-क्यू'-टर्-*n.* one who speaks in a dialogue. सम्भाषण करनेवाला, कथोपकथनकारी; **Interlocutress** (-ट्रेस), **Interlocutrix** (-ट्रिक्स) -*ns fem.* a woman interlocutor. सम्भाषण करनेवाली स्त्री ।

Interlocutory- इन्-टर्-लै-क्यू'-टर्-*adj.* consisting of dialogues, spoken intermediately. कथोपकथन-पूर्ण, बीच-बीच में बोला गया ।

Interlope- इन्-टर्-लोप्'-*v. i.* to intrude, to traffic without licence. बिना अधिकार के प्रवेश करना, बिना अधिकार पत्र के व्यापार करना; **Interloper** (-अर्)-*n.* an intruder, unlicensed trader. बिना अधिकार प्रवेश या व्यापार करनेवाला ।

Interlude-इन्-टर्-लूड'-*n.* a pause or farc between the acts of a play. नाटक के अङ्कों के बीच का अवकाश या हास्यामिनय ।

Intermarriage- इन्-टर्-मी-रेंज'-*n.* reciprocal marriage between members of different families. भन्तर्जातीय या असवर्ण विवाह ।

Intermarry- इन्-टर्-मी-रि-*v. i.* (*p. t.* Inter-married.) to become connected by marriage with other tribes etc. भन्तर्जातीय या असवर्ण विवाह करना

Intermeddle- इन्-टर्-मिडल'-*v. t.* to interfere in the affairs of others. दूसरे के कार्य में विघ्न डालना या हस्तक्षेप करना; **Intermeddler** (-अर्)-*n.* one who intermeddles. दूसरे के कार्य में विघ्न डालने या हस्तक्षेप करनेवाला ।

Intermediary-इन्-टर्-मी'-डि-अरि-*adj.* *छ* *n.* mediatory, intermediate, one who acts between two parties. मध्यवर्ती, पञ्च, मध्यस्थ ।

Intermediate- इन्-टर्-मी'-डि-यड'-*adj.* *छ* *n.* coming between, intervening. मध्यस्थित, विचवई, बीच का; **Intermediately** (-लि)-*adv.* in an intermediate manner. बीच-बीच में ।

Intermediation- इन्-टर्-मी'-डि-ए-शन्'-*n.* intervention. मध्यस्थता ।

Intermediator-इन्-टर्-मी'-डि-ए'-टर्-*n.* one who intermediates. मध्यस्थ, विचवई ।

Intermedium - इन्-टर्-मी'-डि-अम्-*n.* (*pl.*

Intermedia, **Intermediums**.) an intermediate space. दो वस्तुओं के बीच का स्थान ।

Interment-इन्-टर्-मेंट'-*n.* burial, act of interring. सुदाँ गाड़ना (दफन करना) ।

Intermigration- इन्-टर्-मिग्रेशन्'-*n.* reciprocal migration. दो प्रदेश के निवासियों का परस्पर स्थान परिवर्तन ।

Interminable-इन्-टर्-मिनेबल'-*adj.* endless, infinite, extremely long. अनन्त, अनवरत, सुदीर्घ

(बहुत लंबा); **Interminableness** (-नेस)-*n.* the state of being infinite. सुदीर्घता; **Interminably** (-बैबल)-*adv.* without limit. अनन्तता से ।

Intermingle-इन्-टर्-मिगल'-ल-*v. t.* *छ* *i.* to mix together, to mingle. सम्मिलित करना, मिलाना, मिलना ।

Intermission-इन्-टर्-मिशन'-*n.* a temporary pause or cessation, interval. क्षणिक विराम, रुकावट ।

Intermit- इन्-टर्-मिट'-*v. t.* *छ* *i.* (*p. t.* Inter-mitted.) to cease for a time, to suspend, to discontinue. कुछ काल के लिये स्थगित करना, छोड़ना या रुकना, ठमकना ।

Intermittence- इन्-टर्-मिटेन्स'-*n.* discontinuation for a time. क्षणिक रुकावट ।

Intermittent-इन्-टर्-मिटेन्ट'-*adj.* ceasing at intervals. पारी से आनेवाला या सविराम या अंतरिया (ज्वर); **Intermittently** (-लि)-*adv.* in an intermittent manner. पारी-पारी से ।

Intermix- इन्-टर्-मिक्स'-*v. t.* *छ* *i.* to mix together, to intermingle. मिलाना, मिलाना; **Intermixture** (-चर्)-*n.* admixture. मिश्रण, मिलावट ।

Intern-इन्-टर्न'-*v. t.* to oblige to reside within fixed limits. नियमित या सीमित स्थान में रहने के लिये बाध्य करना ।

Internee- इन्-टर्न्-ई-*n.* an interned person. नियमित या सीमित स्थान में रहने के लिये बाध्य किया गया व्यक्ति ।

Internment- इन्-टर्न्-मेंट'-*n.* a confinement within fixed limits. सीमित स्थान में नज़रबन्दी ।

Internal-इन्-टर्नल'-*adj.* situated in the inside, intrinsic, inward, interior. अभ्यन्तरस्थित, आन्तरिक, गर्भस्थ, भीतरी; **Internality** (-नलि-टि)-*n.* internal condition. अन्तरस्थता, मध्यस्थ अवस्था; **Internally** (-लि)-*adv.* inwardly. भीतरी ओर ।

International- इन्-टर्न्शनल'-*adj.* relating to the relations existing between two or more nations. अन्तर्राष्ट्रीय ।

Internationalist-इन्-टर्न्शनलिस्ट'-*n.* a supporter of the principle of internationalism. अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्त का समर्थक ।

Internationalize - इन्-टर्न्शनलाइज'-*v. t.* to make international. अन्तर्राष्ट्रीय बनाना या ऐसी सत्ता के अधीन करना ।

Internece- इन्-टर्-नी'-साइन्'-*adj.* mutually destructive, deadly. परस्पर विनाशकारी ।

Interosculate- इन्-टर्-ऑस्'-क्यू-लेट'-*v. t.* to intermingle. परस्पर मेल करना या मिलाना ।

Interpage- इन्-टर्-पेज'-*v. t.* to insert leaf

between the pages of a book. किसी पुस्तक के पृष्ठों के बीच में पत्र जोड़ना ।

Interpenetrate-इन्टर्पेनिट्रेट्-*v. t.* to penetrate reciprocally. एक दूसरे के भीतर घुसना; **Interpenetration** (-ट्रेट्-शन्) -*n.* mutual penetration. पारस्परिक अन्तर प्रवेश ।

Interplace-इन्-टर्-प्लेस-*v. t.* to place between. बीच में रखना ।

Interplay-इन्-टर्-प्ले-*n.* the operation of two things on one another. दो पदार्थों की पारस्परिक क्रिया ।

Interplead-इन्-टर्-प्लीड्-*v. i.* to litigate between two parties for settling a point concerning a third party. दो मनुष्यों का परस्पर ऐसी मुकदमेवाजी करना जिसमें तृतीय व्यक्ति का कोई विषय स्थिर होता हो; **Interpleader** (-अर्) -*n.* one who interpleads. अन्तर विवादी वकील ।

Interpolate-इन्टर्पोलेट्-*v. t.* to introduce a spurious matter in a book. किसी पुस्तक में कपट से श्लेष भर देना; **Interpolation** (-लेट्-शन्) -*n.* the act of interpolating. श्लेष भरने का कार्य; **Interpolator** (-टर्) -*n.* one who interpolates. श्लेष भरनेवाला मनुष्य ।

Interpose-इन्-टर्-पोझ्-*v. t. & i.* to intervene, to insert, to make interruption. व्यवधान करना, बीच में डालना, विघ्न करना; **Interposer** (-अर्) -*n.* one who interposes. मध्यस्थायी, विचर्चई ।

Interposition-इन्टर्पोजिशन-*n.* intervention, mediation. व्यवधान, मध्यस्थता ।

Interpret-इन्-टर्-प्रेट्-*v. t. (p. t.)* Interpreted.) to translate or explain the meanings of. भाषान्तर में वर्णन (उल्था) करना, व्याख्या करना, मतलब बताना ।

Interpretable-इन्टर्-प्रेटैबल, **Interpretative**-इन्टर्-प्रेटैटिव्-*adj.* that may be interpreted. व्याख्या करने योग्य ।

Interpretation-इन्टर्-प्रेटेशन्-*n.* the act of interpreting. व्याख्या, अर्थ, मतलब ।

Interpreter-इन्टर्-प्रेटर्-*n.* one who interprets. व्याख्या करनेवाला ।

Interpretress-इन्टर्-प्रेट्रेस-*n. fem.* a female interpreter. व्याख्या करनेवाली स्त्री ।

Interregnum-इन्टर्रेगनम्-*n. (pl.)* **Interregnums, Interregna.** the time during which a state has no normal sovereign. राज्य का राजा से खाली रहने का काल ।

Interrelation-इन्-टर्-रिलै-शन्-*n.* mutual relation. परस्पर सम्बन्ध; **Interrelationship**

(-शिप्)-*n.* the state of being interrelated. परस्पर सम्बन्ध की अवस्था, अन्तर-सम्बन्ध ।

Interrogate-इन्टर्रोगेट्-*v. t.* to ask questions, प्रश्न करना (पूछना) ।

Interrogation-इन्टर्रोगेशन्-*n.* a question put. प्रश्न, पूछताछ; **Note of interrogation** (a note that marks a question-?) प्रश्न-वाचक चिह्न (?) ।

Interrogative-इन्टर्रोगेटिव्-*adj.* denoting a question. प्रश्नार्थक, प्रश्नवाचक; -*n.* प्रश्नार्थक शब्द; **Interrogatively** (-टिव्लि)-*adv.* in the form of a question. प्रश्नरूप में ।

Interrogator-इन्टर्रोगेटर-*n.* a questioner. प्रश्न पूछनेवाला; **Interrogatory** (-इ)-*adj.* denoting a question. प्रश्नार्थक ।

Interrupt-इन्-टर्-रप्ट्-*v. t.* to break continuity, to obstruct, to hinder, to block, विघ्न करना, रोकना, छेकना ।

Interrupted-इन्टरप्टेड्-*adj.* intermitted. रुका हुआ, विघ्न किया हुआ; **interruptedly** (-प्टेड्लि)-*adv.* with interruptions. विघ्नरूप में ।

Interrupter-इन्टरप्टर्-*n.* one who interrupts. विघ्न डालनेवाला ।

Interruption-इन्टरप्ट्शन्-*n.* hindrance, intermission. अवरोध, विघ्न, रुकावट ।

Interruptive-इन्टरप्टिव्-*adj.* tending to interrupt. विघ्नकारक; **Interruptively** (-लि)-*adv.* with interruptions. विघ्न सहित ।

Intersect-इन्टर्सेक्ट्-*v. t. & i.* to divide into parts, to cut or cross each other. दो ठुकड़े करना, एक दूसरे को काटना ।

Intersection-इन्टर्सेक्शन्-*n.* the act of intersecting. कटाव, छेदन; **Intersectional** (-अल्)-*adj.* pertaining to intersection. कटाव सम्बन्धी ।

Intersperse-इन्-टर्-स्पर्स-*v. t.* to scatter, to place from one place to the other. इधर-उधर फेंकना, छितराना ।

Interspersion-इन्-टर्-स्पर्सन्-*n.* the act of interspersing or scattering. छितराने का कार्य ।

Interstice-इन्टरस्टिस्-*n.* an intervening space, a crevice. बीच का स्थान, छिद्र ।

Interstitial-इन्टरस्टिशल्-*adj.* occurring in interstices. मध्य का, बीच का ।

Intertwine-इन्टर्ट्वान्-*v. t. & i.* to entwine or become twisted. गुँथना, बटना, उलझना; **Intertwinement** (-मेंन्ट्)-*n.* the act of twisting. गुँथने या लपेटने का कार्य ।

Interval-इन्टर्वल्-*n.* intervening space or time, pause, a gap. अन्तर, व्यवधान, अवकाश;

Age एज् ; Edge ऐज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्

- Without intervals (continually.) निरन्तर, लगातार ।
- Intervene-इन्टर्वीन्-*v. t.* to come in between, to interfere. बीच में आना, विग्न करना ।
- Intervener-इन्-टर-वीन्-अर्-*n.* one who intervenes. बाधा डालनेवाला ।
- Intervening-इन्-टर-वीन्-इङ्ग-*adj.* lying between. मध्यस्थित, मध्यवर्ती ।
- Intervention-इन्टर-वेन्-शन-*n.* mediation, an interposition. व्यवधान, मध्यस्थता, विचवई ।
- Interview-इन्टर्व्यू-*n.* a formal meeting, conference. साक्षात्कार, भेंट, समागम ।
- Interviewer-इन्टर्व्यू-अर्-*n.* one who interviews. साक्षात्कारी, भेंट करनेवाला ।
- Intervolve-इन्-टर-वॉल्व्-*v. t.* to roll up with each other. एक में दूसरा लपेटना ।
- Interweave-इन्-टर-वीव्-*v. t.* interlace, to set together. मिलाकर जोड़ना, आपस में गूँथना ।
- Intestable-इन्-टेस्टेबल-*adj.* not able to make a will. इच्छापत्र न लिखने योग्य ।
- Intestate-इन्-टेस्टेट-*adj.* & *n.* one who has not made a will. जिसने इच्छापत्र (वसीयत-नामा) न लिखा हो ।
- Intestinal-see Intestine.
- Intestine-इन्टेस्टाइन-*n.* the lower part of alimentary canal. अन्न, अँतड़ी-*adj.* domestic, internal. घरेलू, भीतरी, आन्तरिक; Intestinal (अल)-*adj.* pertaining to the intestines. छोटी अँत-सम्बन्धी ।
- Intimacy-इन्टिमी-सि-*n.* friendship, close familiarity. मैत्री, घनिष्ठ परिचय ।
- Intimate-इन्-टि-मेट-*adj.* closely acquainted, familiar, essential. आत्मीय, अन्तरङ्ग, सुपरिचित, आवश्यक; -*n.* an associate. मित्र ।
- Intimate-इन्-टि-मेट-*v. t.* to make known, to hint. सूचना देना, सन्देश पहुँचाना; Intimately (-लि)-*adv.* in an intimate manner. मित्रभाव से ।
- Intimation-इन्टिमेंशन-*n.* a hint, an announcement. सूचना, सन्देश ।
- Intimidate-इन्टिमिडेट-*v. t.* to create fear, to frighten, to dishearten. डराना, डपटना (धमकाना); Intimidation (-डै-शन)-*n.* the act of intimidating. धमकी, डॉट-डपट; Intimidator (-अर्)-*n.* one who frightens. डरानेवाला ।
- Intimity-इन्टिमिटि-*n.* inwardness. भीतरीपन ।
- Into-इन्-टू-*prep.* expressing entrance or passage within a thing. भीतर, बंदर, में ।

- Intolerable-इन्-टॉलर्रेबल-*adj.* unbearable, insufferable. असह्य, न सहने योग्य; Intolerably (-ब्लि)-*adv.* in an intolerable manner, unbearably. असहनीयता से; Intolerableness (नेस्)-*n.* the quality of being intolerable. असह्यता ।
- Intolerance-इन्-टॉलरन्स्-*n.* want of toleration. अक्षमा, असहन ।
- Intolerant-इन्-टॉलरन्ट-*adj.* not able to bear. असहनशील, न सहन करनेवाला; Intolerantly (-लि)-*adv.* in an unbearable manner. न सहन करते हुए ढंग से ।
- Intoleration-इन्-टॉलरेशन्-*n.* intolerance. असहनशीलता ।
- Intomb-इन्टुम्-*v. t.* to deposit in a tomb. कब्र में गाड़ना ।
- Intonate-इन्-टोनेट-*v. i.* to sound musical notes. गायन में सुर लगाना ।
- Intonation-इन्-टोने-शन-*n.* act of sounding of musical notes. गायन में सुर लगाने का कार्य ।
- Intone-इन्-टोन्-*v. t.* & *i.* to chant, to utter a deep sound, to read recitingly. गाना, सुर में बोलना, गाकर पढ़ना ।
- Intort-इन्-टॉर्ट-*v. i.* to twist. घेंटना, मोड़ना ।
- Intortion-इन्-टॉर्शन-*n.* a winding or twisting. घेंठन, मोड़ान ।
- Intoxicant-इन्-टॉक्स-इ-कीन्ड-*adj.* intoxicating. मादक, नशा लानेवाला ।
- Intoxicate-इन्-टॉक्स-इ-कीन्ड-*v. t.* to make drunk, to exhilarate. मदोन्मत्त करना (मदिरा इ० से), मतवाला करना; Intoxicated (-ऐड)-*adj.* drunk. उन्मत्त (मदोन्मत्त); Intoxicating (-कीन्ड-इङ्ग)-*adj.* उन्मादक; Intoxication (-की-शन)-*n.* the act of intoxicating. उन्माद, नशा ।
- Intra-इन्-ट्रा-*pref.* in the sense of "within". "भीतरी ओर" अर्थ-सूचक उपसर्ग ।
- Intractability-*n.* see Intractable.
- Intractable-इन्-ट्रैक्टरेबल-*adj.* stubborn, unmanageable, refractory, unruly. दुराराध्य, हठी, न दबाने योग्य; Intractability (-बिलिटि), Intractableness (नेस्)-*ns.* the quality of being unruly. हठ, अडिगलपन; Intractably (-ट्रेब्लि)-*adv.* in an unruly manner. हठ से ।
- Intransient-इन्-ट्रान्स्यन्ट-*adj.* not passing away suddenly, not transient. चिरस्थायी, स्थिर, दृढ़ ।
- Intransitive-इन्-ट्रान्सि-टिव्-*adj.* of a verb which does not take an object directly.

अकर्मक क्रिया; Intrinsitively (-लि)-*adv.* in an intrinsitively manner. अकर्मक रूप में ।

Intrant-इन्-ट्रान्-*n.* one who enters a college, an assembly &c. विद्यलय अथवा सभा में प्रवेश करनेवाला ।

Intranch-इन्-ट्रेन्च'-*v. t. & i.* to dig up a trench and parapet, to fortify with a ditch. खाई खोदना, परिखा बनाना; Intranchment (-मेंट)-*n.* a defence, a trench. परिखा, खाई ।

Intrepid-इन्-ट्रेड'-*पिड* -*adj.* brave, fearless, undaunted. निर्भय, शूरवीर, निडर ।

Intrepidity-इन्-ट्रे-पिडि-टि-*n.* fearlessness, undaunted state. शूरता, निर्भयता ।

Intrepidly-इन्-ट्रेड'-पिड-लि-*adv.* in a fearless manner. वीरता से ।

Intricacy-इन्-ट्रि-कै-सि-*n.* perplexity, complication. गहनता (गूढ़ता), उलझन ।

Intricate-इन्-ट्रि-कैड-*adj.* entangled, obscure, complicated. दुबोधा, गहन, उलझनेवाला; Intricately (-लि)-*adv.* in an intricate or complicated manner. कुटिलता से; Intricateness (-नेस)-*n.* the state of being intricate. गहनता ।

Intrigue-इन्-ट्रीग'-*n.* a plot, a stratagem. कपट-प्रबन्ध, षडयन्त्र ; *v. t. & i.* to employ secret means. गुप्त साधनों का प्रयोग करना; Intriguer (-अर)-*n.* one who makes an intrigue. कपट-प्रबन्ध का योजक (गुट बांधनेवाला) ।

Intrinsic-इन्-ट्रिन्सिक्-*adj.* naturally belonging to, essential, true. स्वाभाविक, यथार्थ, वास्तविक; Intrinsically (-सि-क-लि)-*adv.* in an intrinsic manner. वास्तव में, स्वभाव से ।

Introduce-इन्-ट्रेड'-इयू-*v. t.* to bring in, to conduct, to bring out, to insert, to import, to produce, to make known formally. प्रवेश करना, प्रवृत्त करना, रखना, आरम्भ करना, प्रचार करना, परिचय देना या कराना; Introducer (-अर)-*n.* one who introduces. प्रवेशक, प्रचारक, आरम्भ करनेवाला, परिचय देनेवाला ।

Introduction-इन्-ट्रेडिक्शन्-*n.* a formal presentation, the commencing portion of a book. परिचय, (मुखवन्ध) प्रस्तावना, भूमिका ।

Introductory-इन्-ट्रेडिक्वि-*adj.* introductory. प्राथमिक, पहला ।

Introductory - इन्-ट्रेडिक्वि-*adj.* preliminary, pertaining to an introduction. आरम्भिक, प्रस्तावना-सम्बन्धी ।

Introspect-इन्-ट्रेस्पेक्ट-*v. i.* to examine one's own thoughts and feelings, to view the inside of. मनन करना, मन में विचारना ।

Introspection-इन्-ट्रेस्पेक्शन् - *n.* an inward inspection. अन्तरावलोकन ।

Introspective-इन्-ट्रेस्पेक्वि-*adj.* inspecting within. आत्मविचार-सम्बन्धी; Introspectively (-क्वि-लि)-*adv.* in an introspective manner. अन्तरावलोकन द्वारा ।

Introversion-इन्-ट्रेवर्शन् - *n.* the act of introverting. अन्तः परावर्तन ।

Introvert-इन्-ट्रेवर्ट-*v. t.* to turn thoughts within itself, to invaginate. चित्त को भीतरी ओर लगाना ।

Intrude-इन्-ट्रूड'-*v. t. & i.* to thrust, to encroach, to come uninvited. टूट पड़ना, बिना अधिकार के प्रवेश करना, घुस पड़ना; Intruder (-अर)-*n.* one who intrudes. बिना बुलाये आनेवाला ।

Intrusion-इन्-ट्रू-ड्रान्-*n.* the act of intruding, an encroachment. बलात् प्रवेश, बिना आज्ञा प्रवेश ।

Intrusive-इन्-ट्रू-सिब-*adj.* entering without right, apt to intrude. बिना अधिकार के प्रवेश करनेवाला; Intrusively (-लि)-*adv.* धृष्टता से; Intrusiveness (-नेस)-*n.* धृष्टता ।

Intubate-इन्-ट्यूबेट'-*v. t.* to insert a tube into the pipe of the throat. गले के भीतर नली लगाना ।

Intuition-इन्-ट्यु-इशन्-*n.* immediate apprehension or insight. सहजज्ञान, अन्तर्ज्ञान; Intuitional (-अल)-*adj.* अन्तर्ज्ञान-सम्बन्धी ।

Intuitive-इन्-ट्यु-इवि-*adj.* perceiving by intuition. अन्तर्ज्ञान से प्राप्त; Intuitively (-टिव-लि)-*adv.* in an intuitive manner. अन्तर्ज्ञान द्वारा ।

Intumesc-इन्-ट्यू-मैस्-*v. t.* to enlarge with heat, to swell. गरमी से फैलना, सृजना; Intumescence (-सेन्स)-*n.* an inflammation. सृजन, शोथ ।

Intumescent-इन्-ट्यू-मैस्-ऐन्ट-*adj.* swelling up. शोथ लानेवाला ।

Intwine-इन्-ट्वान्-*v. t.* to twist together. लपेटना, गूँथना, बटना ।

Intwist-इन्-ट्विस्ट'-*v. t.* to interweave. मिलाकर बुनना ।

Inumbrate - इनम्ब्रेट - *v. t.* to shade. छाया डालना ।

Inunction-इन्-अक्शन्-*n.* smearing or rubbing with oil &c. तेल इत्यादि पोतना या मालिश करना ।

Inundate-इनन्डेट'-*v. t.* to flood, to overflow with water. जल से व्याप्त होना, बाढ़ आना,

बहना; Inundated (-डे' -टैड) -adj. flooded. जल-प्लावित, जलमय ।

Inundation-इनडेशन् -n. a flood. जल-प्लावन, बाढ़ ।

Inurbane-इन्-अर्बे' -न-adj. rough, discourteous. अशिष्ट, असभ्य; Inurbanity (-बीनि-टि) -n. roughness, want of urbanity. असभ्यता, अशिष्टता ।

Inure, Enure-इन्योर', ऐन्योर-व. *t. & i.* to accustom, to habituate. परिचित करना, अभ्यास करना; Inured (-इ) -adj. habituated, familiar. परिचित, अभ्यस्त; Inurement (-मेंट) -n. practice, action of inuring. अभ्यास, अभ्यस्तकरण ।

Inurn-इन्-अर्न-व. *t.* to put the ashes of a dead body into an urn. मृतक के अंश को पात्र में रखना ।

Inutile-इन्-यू' -टिल-adj. out of use, useless. अव्यवहृत, व्यर्थ; Inutility (-इटि) -n. uselessness, something useless. व्यर्थता, अनुपयोगिता, निरर्थक वस्तु ।

Invade-इन्-वेड' -व. *t.* to make an attack, to assail, to encroach upon. आक्रमण करना, चढ़ाई करना, धावा करना ।

Invader-इन्वेडर'-n. one who invades, an assailant. आक्रमण करनेवाला ।

Invaginate-इन्वाजि-नेट' -v. *t.* to put into a sheath. म्यान में रखना; Invagination (-ने' -शन्) -n. act of putting in a sheath. म्यान में रखने की क्रिया ।

Invalid-इन्वैलिड'-adj. disabled by disease, weak, feeble, having no legal force, void, null. रोग से अयोग्य, दुर्बल, अशक्त, बलहीन, नियम-विरुद्ध, अग्राह्य; -n. a sickly person. रोगी मनुष्य ।

Invalidate-इन्वैलिडेट'-v. *t.* to render invalid, to weaken. अयोग्य करना, अकर्मण्य बनाना, दुर्बल करना ।

Invalidation-इन्वैलिडेशन् -n. act of invalidating. रोगी होने से नौकरी के अयोग्य करने का कार्य ।

Invalidity-इन्वैलिडिटी, Invalidness (-नेस्) -n. want of strength, want of legal force. निर्बलता, अप्रमाणता ।

Invaluable-इन्वैल्यूएबल -adj. priceless, inestimable. बहुमूल्य, अमूल्य, अनमोल ।

Invar-इन्वार्'-n. an alloy of steel and nickel. फौलाद और गिल्ट की मिश्रधातु ।

Invariability -n. see Invariable.

Invariable-इन्व -रिऐबल-adj. unchangeable, constant, uniform. नित्य, स्थिर, अवल; Invariability (-ऐबिलि-टि) नित्यता, Invariable-

ness (-नेस्) -n. invariability, unchangeableness. दृढ़ता, अचलता; Invariably (-ऐबलि) -adv. in an unchangeable manner. स्थायी रूप में, बिना हेर फेर के ।

Invasion-इन्-वेजन् -n. an incursion, an attack. आक्रमण (चढ़ाई), धावा ।

Invasive-इन्-वे' -सिव-adj. making an invasion. चढ़ाई या धावा करनेवाला ।

Invective -इन्वेक्टिव'-n. violent words of censure, an attack in words. आक्षेप, निन्दा, गाली ।

Inveigh-इन्-वे' -व. *t.* to speak violently, to reproach. शिङ्खकर बोलना, निन्दा करना, गाली देना ।

Inveigle-इन्वी' -ग्ल-व. *t.* to allure, to seduce. प्रलोभित (मुख) करना, ललचाना; Inveigler (-नलर) -n. one who allures. मोहनेवाला;

Inveiglement (-मेंट) -n. enticement. प्रलोभन, बंचना ।

Invent-इन्-वेन्ट' -v. *t.* to originate something new, to fabricate. कल्पना करना, आविष्कार करना, मनगढ़न्त करना; Invented (-ऐड) -adj. discovered. मन से निकाली हुई ।

Invention -इन्वेन्शन् -n. a discovery, fabrication. कल्पना, आविष्कार ।

Inventive-इन्वेन्टिव' -adj. able to invent.

आविष्कार करने योग्य; Inventively (-लि) -adv. in an inventive manner. आविष्कार करते हुए;

Inventiveness (-नेस्) -n. the faculty of inventing. आविष्कार करने की शक्ति ।

Inventor -इन्वेन्टर'-n. one who invents. आविष्कार करनेवाला, आविष्कारक ।

Inventory -इन्वेन्टरी -n. a detailed list of movable goods. चल सम्पत्ति की विवरण सहित सूची; -v. *t.* to count. गणना करना, गिनना ।

Inveracity-इन्वेरोसिटि'-n. falsehood. असत्य, मिथ्या, झूठ ।

Inverse-इन्-वर्स'-adj. *& n.* inverted, an inverted state. उलटा, उलटी स्थिति; Inversely (-लि) -adv. in an inverted manner. उलटी तरह से ।

Inversion -इन्वर्शन् -n. a change of order. उलट-पुलट ।

Invert -इन्वर्ट'-n. an inverted arch. उलटी हुई मेहराब ।

Invert-इन्वर्ट'-v. *t.* to turn upside down.

उलटना, अधोमुख करना; Inverted (ऐड) -adj.



Invert.

turned upside down. उलटा हुआ, औधा;

Invertedly (-लि)-*adv.* उलटे क्रम से या रूप में।

Invertebrate - इन्वर्टिब्रेट - *adj.* having no backbone. बिना रीढ़वाला, पृष्ठवंश रहित।

Invest-इन्-वेस्ट - *v. t. & i.* to clothe or cover with garment, to place in office, to lay out money for profit. वस्त्र पहिनाना या पहिना, पदवी पर नियुक्त करना, लाभ के निमित्त धन लगाना।

Investigate - इन्वेस्टिगेट - *v. t.* to examine with accuracy, to search out. अनुसन्धान करना, पता लगाना (खोजना)।

Investigation-इन्वेस्टिगेशन-*n.* examination, research. अनुसन्धान, खोज, जाँच।

Investigative-इन्वेस्टिगेटिव-*adj.* pertaining to investigation. खोज या जाँच-सम्बन्धी।

Investigator-इन्वेस्टिगेटर-*n.* one who investigates. अन्वेषक।

Investiture-इन्वेस्टिचर-*n.* the rite of investing. अभिषेक, प्रतिष्ठा, संस्कार, अधिकारीकरण।

Investive-इन्-वेस्टिव - *adj.* encircling. घेरनेवाला।

Investment-इन्-वेस्टमेंट-*n.* act of investing. धन लगाने का कार्य, अर्थ का विनियोग।

Investor-इन्-वेस्टर-*n.* one who invests. धन लगानेवाला।

Inveteracy-इन्-वेटरसि-*n.* firmness produced by long use. दीर्घ प्रयोगभूत प्रवृत्ति।

Inveterate-इन्-वेटेरेट-*adj.* deep rooted, obstinate, of long standing. दृढ़मूल, हठी, चिर-स्थायी, पुराना; Inveterately (-लि)-*adv.* in an obstinate manner. दृढ़तापूर्वक, हठ से।

Invidious-इन्-विडियस-*adj.* likely to provoke ill-will, envious. द्वेष उत्पन्न करनेवाला, ईर्ष्यालु; Invidiously (-लि)-*adv.* in an envious manner. द्वेष से, ईर्ष्या से, Invidiousness (-नस)-*n.* ill-will, envy. ईर्ष्या, डाह।

Invigilate-इन्-विजिलेट - *v. t.* to guard students in an examination. परीक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना।

Invigilation-इन्-विजिलेशन, Invigilance-इन्-विजिलेंस - *ns.* the act of invigilating. परीक्षा में विद्यार्थियों के निरीक्षण करने का कार्य।

Invigorate-इन्-विगोरेट-*v. t.* to make vigorous, to enliven, to impart energy to, to animate. बलशाली बनाना, सजीव करना, शक्ति देना; अनुप्राणित करना; Invigorating (-इङ्गर)-*adj.* strengthening. बलकारक, शक्तिवर्द्धक;

Invigoration (-रे-शन)-*n.* the act of invigorating. बल अथवा शक्ति का वृद्धि करण।

Age ऐज; Edge ऐज; Pen पेन; Pain पेन

Invincibility-*n.* see Invincible.

Invincible-इन्-विन्सिबल-*adj.* unconquerable. अजेय, न जीते जाने योग्य; Invincibility (-विलिटि), Invincibleness (-नेस)-*ns.* the quality of being invincible. अजेयता; Invincibly (-सिबल-लि)-*adv.* in an invincible manner. दुर्जयता से।

Inviolability-*n.* see Inviolable.

Inviolable - इन्वाइल-अलैबल - *adj.* not to be profaned or injured. अलङ्घ्य, अभेद्य; Inviolability (-विलिटि)-*n.* the quality of being inviolable. अभेद्यता, पवित्रता; Inviolably (-बल)-*adv.* in an inviolable manner. अभेद्यता से, पवित्रता से।

Inviolacy-see Inviolate.

Inviolate-इन्वाइलैट-*adj.* not violated, unbroken, unprofaned. अद्विष्ट, अभङ्ग, पवित्र;

Inviolacy (-लैसि), Inviolateness (-नेस)-*ns.* unbrokenness. अभङ्गता; Inviolately (-लि)-*adv.* unprofanely. पवित्रता से।

Invisility-*n.* see Invisible.

Invisible-इन्-विजिबल-*adj.* unable to be seen, too small to be seen. अदृश्य (अन्तर्धान) अदृष्टिगोचर; Invisibility (-विलिटि)-*n.* the state of being invisible. अदृश्यता; Invisibleness (-नेस)-*n.* invisibility. परोक्षता; Invisibly (-इ-बल)-*adv.* in an invisible manner. अदृश्य रूप में।

Invitation-इन्-विटेशन-*n.* act of inviting, solicitation. निमन्त्रण, बुलावा।

Invitatory-इन्वाइटेटरी-*adj.* pertaining to invitation. न्योता सम्बन्धी।

Invite-इन्-वाइट-*v. t.* to request courteously, to summon, to entice, to tend to bring. प्रार्थना करना, बुलाना, फुसलाना, निमन्त्रण देना।

Inviting-इन्वाइटिंग-*adj.* attractive, enticing. मनोहर, चित्त को आकर्षित करनेवाला; Invitingly (-लि)-*adv.* in an inviting manner. प्रार्थना से, आकर्षित करते हुए।

Invoke-इन्-वोक-*v. t.* to invoke in prayer, स्तोत्र रूप में प्रार्थना करना।

Invocation-इन्-वोकेशन-*n.* the act of calling in prayer, a prayer. स्तुति, प्रार्थना; Invocatory (-वोक-ऐट-रि)-*adj.* pertaining to invocation. प्रार्थना-सम्बन्धी।

Invoice-इन्-वाइस-*n.* a list of goods with prices and particulars. बीजक, चालान; *v. t.* to make out an invoice. बीजक बनाना।

Invoke-इन्वोक'-*v. t.* to implore, to appeal by authority, to ask earnestly, to call on God as witness. प्रार्थना करना, माँगना, रक्षा के लिये ईश्वर की स्तुति करना ।

Involuntarily-इन्वॉलन्टरिलि-*adv.* in an involuntary manner. अनिच्छा से, अनैच्छिक ढंग से; **Involuntariness** (-नेस्)-*n.* unwillingness. अनिच्छा, विवशता ।

Involuntary-इन्-वॉलन्ट-रि-*adj.* not done willingly, without intention, unintentional. अनैच्छिक, इच्छारहित, अनभिप्रेत ।

Involute-इन्-वॉल्यूट-*adj.* turned inwards, intricate. भीतर को मुड़ा हुआ, अन्तराभिमुख, पेचीला ।

Involution-इन्-वॉल्यू'-शन्-*n.* entanglement, intricacy. फँसावट, पेचीदगी ।

Involve-इन्-वॉल्व'-*v. t.* to entangle, to implicate, to roll up, to include, to envelop, to overwhelm, to complicate. फँसाना, लपेटना, मिलाना, संयुक्त करना, घेरना, जटिल बनाना; **Involved** (-इ)-*adj.* implied, overwhelmed. सम्बद्ध, ग्रस्त; **Involvement** (-मेंन्ट)-*n.* the act of involving. सम्बद्ध या ग्रस्त करने का कार्य ।

Invulnerability-see **Invulnerable**.

Invulnerable-इन्वल्नरेबल-*adj.* that cannot be wounded or hurt. अभेद्य, जिसमें घाव या चोट न लग सके; **Invulnerability** (-बिलि-टि)-*n.* the quality of being invulnerable. अभेद्यता; **Invulnerably** (-एब'-लि)-*adv.* in an invulnerable manner. अभेद्यता से ।

Inward-इन्वर्ड-*adj.* directed towards the inside, situated within, mental, internal. अन्तःस्थ, भीतरी, आध्यात्मिक, मानसिक; **Inwardly** (-लि)-*adv.* in the inner parts, in the mind. भीतर की ओर, चित्त में; **Inwardness** (-नेस्)-*n.* essence, inner nature. तत्त्व, भीतरी प्रकृति ।

Inwards-इन्-वर्ड्स-*n. pl.* the viscera. अंत-द्वियाँ; *adv.* in the inner parts. भीतरी ओर ।

Inweave, **Enweave**-इन्-वीव्, ऐन्-वीव्-*v. t.* to weave things together, to intertwine. मिलाकर बिनना, ऐंठना ।

Inwork-इन्-वर्क'-*v. i. & t.* to work within. भीतरी काम करना ।

Inwrap-इन्-रीप्'-*v. t.* to perplex, to cover by wrapping. घबड़ाना, लपेटना ।

Inwrought-इन्-रौट'-*adj.* (*p. p.* of **Inwork**.) decorated with figures. चित्रित, जड़ा हुआ ।

Iodine-आइ-अ-डिन्-(-डाइन्)-*n.* a non-metallic element used in medicine. औषधि में प्रयुक्त एक अंग्रेजी अधातुत्व ।

Iodoform-आइ-अ-ड-फॉर्म-*n.* an antiseptic medicine. मलिनता हटानेवाली एक प्रसिद्ध औषधि ।

Ion-आइ-अॅन्-(-आयॅन्)-*n.* a particle of moving matter capable of charging electricity. विद्युत् शक्ति उत्पन्न करनेवाला गतिमान परमाणु ।

Iota-आइ-ओ'-टा-*n.* an atom, a particle. कण, बिन्दुमात्र ।

IO U-आइ-ओ-यू-*n.* 'I owe you', written acknowledgment of a loan. किसी ऋण की स्वीकृति की रसीद ।

Ipecacuanha-इपि-कीक्यु-आना-*n.* a popular medicine with emetic effect. मचली लाने-वाली एक प्रसिद्ध औषधि ।

Irascibility-*n.* see **Irascible**.

Irascible-इरीसिबल-*adj.* hot-tempered, provoking. क्रोधी, उत्तेजक; **Irascibility** (-बिलि-टि), **Irascibleness** (-नेस्)-*nr.* irritableness. क्रोधी प्रकृति ।

Irate-आइ-रैट'-*adj.* angry. क्रुद्ध, कुपित ।

Ire-आयर-*n.* anger, wrath. क्रोध, रोष ।

Ireful-आयर'-फुल-*adj.* angry. क्रोधी ।

Irefully-आयर'-फुलि-*adv.* in an angry manner. क्रोध से, रोष से ।

Irenic, **Irenical**-आइ-रें-निक, (-अल)-*adjs.* tending to create peace. शान्ति स्थापन करने-वाला ।

Iridescence-इरि-डें-सेन्स-*n.* exhibition of colours. रङ्ग-विरंगा प्रदर्शन ।

Iridescent-इरि-डें-सेन्ट-*adj.* showing changes of colours. रङ्ग बदलनेवाला ।

Iridium-इरिड'-इअम्-*n.* a precious white metal like platinum. प्लैटिनम् के प्रकार की एक बहुमूल्य धातु ।

Irises-आइ-रिस-*n.* (*pl.* **Irises**.) the rainbow, the curtain of the eye perforated by the pupil. इन्द्रधनुष, आँख का उपतारा ।

Irish-आइ-रिश-*adj.* belonging to Ireland, its language. आयरलैंड देश-सम्बन्धी, इसकी भाषा; **Irishman** (-मीन्)-*n. mas.* यहाँ का मनुष्य; **Irishwoman** (-वो-मीन्)-*n. fem.* आयरलैंड देश की स्त्री ।

Irk-अर्क'-*v. t.* to tire, to disgust. पीड़ा देना, त्रास देना ।

Irksome-अर्क'-सम्-*adj.* troublesome, tedious, wearisome. दुःखकर, क्लेश देनेवाला, दुखदायी; **Irksomely** (-लि)-*adv.* in a perplexing manner. घबड़ाते हुए; **Irksomeness** (-नेस्)-*n.* घबड़ाहट ।

Iron-आइ'-रन्-*n.* a metal principally used for making tools. लोहा; *-(pl.)* fetters. (व० व०) बेड़ी, हथकड़ी; *-adj.* made of or consisting of iron, hard, severe, लोहे का बना हुआ, कठोर, दृढ़; *-*v. i.** to furnish with iron, to fetter, to smooth with hot iron. हथकड़ी-बेड़ी लगाना, हथियार बाँधना, गरम लोहे से इस्तिरी करना; **Cast-iron** (iron which is melted and cast.) ढला हुआ लोहा; **Ironclad** (bound with thick iron.) लोहे से पुष्ट किया हुआ; **Iron-hearted** (cruel.) निर्दय, कठोर-हृदय; **Iron-rust** (red incrustation on iron.) सुर्चा, मण्डूर; **Ironsmith** (a blacksmith.) लुहार; **Sulphate of iron** (green vitriol.) कसीस; **To strike the iron while it is hot** (to work at the proper time.) ठीक समय पर काम कर लेना; **Too many irons in the fire** (engrossed in too many occupations.) अनेक कार्यों में व्यस्त; **Wrought iron** (puddled iron.) पीटा हुआ लोहा।

Ironical-आइ'-रनिकल्-*adj.* expressing a thing with another meaning. ताने की रीति का; **Ironically** (*-इ-कलि*) *-adv.* with irony. व्यङ्ग्योक्ति से, ताने से; **Ironist** (*-इस्ट*) *-*n.** one who talks ironically. ताने का प्रयोग करनेवाला।

Irony-आइ'-रनि-*n.* expression of one's meaning in a language contrary to one's words, ill-timed circumstances; *-adj.* resembling iron. व्यङ्ग्योक्ति, विपरीत लक्षणा, ताना, अभाय; (वि०) लोहे के सदृश।

Irradiate-इ-रे'-डि-ऐट्-*v. i.* to throw light upon. देदीप्यमान करना, चमकाना, जगमगाना।

Irradiation-इ-रे'-डिएशन्-*n.* illumination, brightness. प्रकाश, तेज, चमक।

Irradiative-इ-रे-डिएटिव्-*adj.* shedding lustre. चमकानेवाला।

Irradicate-इ-रौट्'-इकेट्-*v. i.* to fix firmly. दृढ़ करना, दृढ़ता से जमाना।

Irrational-इरौशनल्-*adj.* not reasonable, void of understanding, absurd, illogical. विवेकरहित, बुद्धिहीन, न्यायविरुद्ध; **Irrationality** (*-अलि-टि*) *-*n.** the quality of being unreasonable. बुद्धिहीनता, अन्यायता; **Irrationally** (*-लि*) *-adv.* in an irrational manner. विवेकहीन ढंग से।

Irrealisable-इ-रि-अलाइजेबल्-*adj.* not convertible into money. (धन) जो बचुल न हो सकता हो।

Irreclaimable-इ-रि-क्ले'-मे-बल्-*adj.* that cannot be reclaimed or recovered. पुनः प्राप्त न करने योग्य; **Irreclaimably** (*-ऐब्लि*) *-adv.*

not admitting reformation. अशोधनीयता से।

Irrecognizable-इ-रिक्गनाइजेबल्-*adj.* that cannot be recognized. न पहिचानने योग्य; **Irrecognizableness** (*-नेस्*) *-*n.** unrecognizableness. न पहिचानने की अवस्था।

Irreconcilability-see Irreconcilable.

Irreconcilable-इ-रिक्न्साइलेबल्-*adj.* incompatible, that cannot be reconciled. (परस्पर विरुद्ध) असंमत, बेमेल; **Irreconcilability**, (*-वि-लि-टि*), **Irreconcilableness** (*-नेस्*) *-*n.** the quality of being incompatible. आपसी या पारस्परिक विरोध; **Irreconcilably** (*-ऐब्लि*) *-adv.* in an incompatible manner. विरोध करते हुए।

Irrecoverable-इ-रिक्वरेबल्-*adj.* that cannot be recovered. अप्राप्य, जो फिर से प्राप्त न हो सके; **Irrecoverably** (*-ब्लि*) *-adv.* in an irrecoverable manner. फिर से प्राप्त न होने योग्य ढंग से।

Irrecusable-इ-रिक्यूजेबल्-*adj.* that must be accepted. अवश्य स्वीकार करने योग्य।

Irredeemable-इ-रिडेमेबल्-*adj.* that cannot be redeemed, hopeless, irreclaimable. अनुद्धरणीय, आशारहित, जो निकाला न जा सके; **Irredeemably** (*-ब्लि*) *-adv.* so as not to be redeemable. आशाहीनता से।

Irreducibility-see Irreducible.

Irreducible-इ-रिड्यूसिबल्-*adj.* that cannot be simplified. काम न किये जाने योग्य; **Irreducibility** (*-बिलिडि*) *-*n.** the quality of being irreducible. असरलता।

Irrefragable-इ-रि-फ्रेजेबल्-*adj.* indisputable, निर्विवाद; **Irrefragably** (*-ब्लि*) *-adv.* in an indisputable manner. निर्विवाद ढंग से या रूप में।

Irrefutable-इ-रि-फ्यूटेबल्-*adj.* that cannot be refuted or denied. अखण्डनीय; **Irrefutability** (*-वि-लि-टि*) *-*n.** the quality of being irrefutable. अखण्डनीयता; **Irrefutably** (*-ब्लि*) *-adv.* in an irrefutable manner. अखण्डनीयता से।

Irregular-इ-रि-ग्यूलर्-*adj.* contrary to form or rule, uneven, not straight, disorderly, not uniform, unsymmetrical. नियम-विरुद्ध, विपम, टढ़ा-मेढ़ा, अव्यवस्थित, बेडौल, कमर्झान।

Irregularity-इ-रि-ग्यूलरिटी-*n.* deviation from rule. व्यतिक्रम, अव्यवस्था, विपमता।

Irregularly-इ-रि-ग्यूलरलि-*adv.* without order or rule. अव्यवस्था से।

Irrelative-इर-रेल - ऐटिव - adj. having no relations, unconnected. असम्बन्धी, असम्बद्ध।
Irrelevance-इर-रेलि-वैन्स, Irrelevancy(-वैन्स -सि)-n. the quality of being irrelevant, inapplicability. असम्बद्धता, असङ्गति।
Irrelevant-इर-रेलि-वैन्ड-adj. not to the point or purpose, not pertinent. असम्बद्ध, असङ्गत; **Irrelevantly (-लि)-adv.** in an irrelevant manner. असम्बद्धता से, असङ्गति से।
Irreligion-इर-रिलिजन-n. disregard of religion, impiety. अधर्म, अभक्ति (देवनिन्दा)।
Irreligious-इर-रिलिजस-adj. destitute of religion. अधर्मी, भक्तिहीन; **Irreligiously (-लि)-adv.** in an irreligious manner. अधर्म से।
Irremediable-इर-रि-मी-डि-ऐ-बल - adj. that cannot be remedied or corrected. अचिकित्स्य (असाध्य), जिसकी दवा न हो सके; **Irremediably (-अब-लि)-adv.** in an irremediable manner. असाध्यता से।
Irremissible-इर-मिसिबल-adj. not pardonable. अक्षम्य, क्षमा न करने योग्य; **Irremissibly (-बिल)-adv.** so as not to be remissible, अक्षम्यता से।
Irremovable-इर-रि-मूव-बल-adj. that cannot be removed. अचल, स्थिर; **Irremovably (-ऐब-लि)-adv.** in an irremovable manner. अटलता से।
Irreparable-इर-रि-पै-अर-बल-adj. not able to be rectified or regained. जिसका प्रतिकार न हो सके, अप्रतिकार्य, जो सुधारा न जा सके; **Irreparableness (-नेस)-n.** the quality of being irreparable, असाध्यता; **Irreparably (-रब-लि)-adv.** in an irreparable manner. न सुधारने योग्य ढंग से।
Irreplaceable-इर-रि-प्लेस-बल-adj. of which the loss cannot be replaced. ढोटा पूरा न होनेवाला, अपूरणीय।
Irreprehensible-इर-रे-प्रि-हेन्-सि-बल-adj. that cannot be blamed. निर्दोष, कलङ्करहित; **Irreprehensibleness (-नेस)-n.** the quality of being unblamable. निर्दोषता।
Irrepressibility-n. see Irrepressible.
Irrepressible-इर-रि-प्रेसिबल-adj. that cannot be repressed or subdued. दुर्निवार्य, जो दबाया न जा सके; **Irrepressibility (-बि-लि-टि)-n.** the quality of being irrepressible. दुर्निवारता; **Irrepressibly (-सिब-लि)-adv.** in an irrepressible manner. दुर्निवार्य रूप में या ढंग से।
Irreproachability-see Irreproachable.

Irreproachable-इर-रि-प्रो-चेबल-adj. faultless, free from blame. अनिन्द्य, निर्दोष; **Irreproachability (-बि-लि-टि)-n.** the quality of being faultless. निर्दोषता; **Irreproachably (-बिल)-adv.** in a faultless manner. अनिन्द्यता से।
Irreprovable-इर-रि-प्रूव-बल-adj. blameless. निर्दोष।

Irresistible-इर-रि-जिस्ट-इबल-adj. convincing, unopposable. अनिवार्य, अप्रतिहत; **Irresistibly (-इब-लि)-adv.** in an unopposable manner. निर्विरोध ढंग से।

Irresolute-इर-रेजेस्यूट-adj. undecided, hesitating, wavering. अस्थिर, चंचलचित्त, दावा-ढोल; **Irresolutely (-लि)-adv.** without firmness of mind. अधीरता से, चंचलता से; **Irresoluteness (-नेस)-n.** want of firmness. चपलता, चंचलता।

Irresolution-इर-रेजेस्यू-शन-n. want of resolution. दृढ़ता या स्थिरता की कमी, भ्रष्टता।

Irresolvable-इर-रि-सॉल्व-बल-adj. that cannot be divided into parts. विभाजित न करने योग्य।

Irrespective-इर-रे-स्पेक्टिव-adj. not taking into consideration, without reference to. बिना अपेक्षा का, अनपेक्षित, पृथक्; **Irrespectively (-लि)-adv.** without regard to. बिना अपेक्षा के।

Irresponsibility-इर-रे-सॉ-न्सिबिलि-टि-n. want of responsibility. अनुत्तरदायित्व, गैर जिम्मेदारी।

Irresponsible-इर-रे-सॉन्सिबल-adj. not responsible, without due responsibility. गैरजिम्मेदार, बिना उत्तरदायित्व का, दायित्व-शून्य; **Irresponsibly (-सिब-लि)-adv.** so as not to be responsible. बिना जवाबदेही के, दायित्वशून्यता से।

Irresponsive-इर-रे-सॉन्सिव-adj. not responsive. प्रतिवचन न देनेवाला; **Irresponsiveness (-नेस)-n.** the quality of being irresponsible. प्रतिवचन का अभाव।

Irretentive-इर-रिटेंटिव-adj. not retentive. न रोकने योग्य; **Irretentiveness (-नेस)-n.** the quality of being irretentive. अनिवार्यता।

Irretrievable-इर-रिट्रीव-बल-adj. that cannot be remedied, incurable. असाध्य, बिना उपाय का; **Irretrievably (-ऐब-लि)-adv.** in an incurable manner. असाध्यता से।

Irreverence-इर-रेव-अर-ऐन्स-n. want of reverence. अपमान, तिरस्कार।

Irreverent-इर-रेव-अर-ऐन्ट-adj. lacking in

reverence. भ्रष्टा या भक्तिहीन, अनादर करनेवाला।

Irreverential-इर-रेवरेन्दाल्-adj. pertaining to irreverence. अपमान-सम्बन्धी; **Irreverently (-लि) -adv.** in an irreverent manner. अपमान करते हुए।

Irreversibility-n. see Irreversible.

Irreversible-इर-रि-वर्सिबल-adj. not alterable. अपरिवर्तनीयता, न बदलने योग्य; **Irreversibility (-विल्-इ-टि) -n.** the state of being unalterable. अपरिवर्तनीयता; **Irreversibly (-सिब-लि) -adv.** in an unalterable manner. न बदलते हुए।

Irrevocability-इर-रेवोक्-बिलि-टि-n. the state of being unalterable. अखण्डनीयता।

Irrevocable-इर-रेवोक्-बल-adj. unalterable, incapable of being recalled. अखण्डनीय, अन्यथा न करने योग्य, अटल; **Irrevocably (-केब-लि)-adv.** in an irrevocable manner. अटलता से।

Irrigable-इर-रिगो-बल-adj. able to be watered. सींचने योग्य।

Irrigate-इर-रिगोट-व. t. to supply (land) with water. सींचना, खेत आदि में पानी देना।

Irrigation-इर-रिगो-शन्-n. the act of irrigating. सिंचाई का काम।

Irrigative-इर-रिगो-टिव-adj. able to be irrigated or moistened. पानी देने योग्य, सींचने योग्य।

Irrigator-इर-रिगो-टर-n. one who irrigates. सींचनेवाला मनुष्य।

Irritability-n. see Irritable.

Irritable-इर-रिटैबल-adj. easily irritated or made angry. शीघ्र क्रुद्ध होनेवाला।

Irritability-इर-रिटैबिलि-टि-n. susceptibility to irritation. शीघ्रक्रोपत्व, चिड़चिड़ापन।

Irritably-इर-रिटैब-लि-adv. in an irritable manner. चिड़चिड़ाहट से।

Irritancy-इर-रिटैन्सि-n. the state of being irritant. चिड़चिड़ाहट; **Irritant (-टैन्ड) -adj.** irritating. चंचलता लानेवाला।

Irritate-इर-रिटैट-व. t. to provoke, to annoy, to vex. क्रुद्ध करना, चिढ़ाना, कुदाना।

Irritating-इर-रिटैटिंग-adj. exciting. चिढ़ाने या कुदानेवाला।

Irritatingly-इर-रिटैटिंग-लि-adv. in an irritating manner. चिढ़ाते हुए।

Irritation-इर-रिटैशन-n. act of irritating. क्रोप, सन्ताप।

Irritative-इर-रिटैटिव-adj. tending to irritate. सन्तापक, चिढ़ानेवाला।

Irruption-इर-रुप्शन-n. a bursting in, a sudden invasion. विस्फोट (फूट उठना), धावा (चढ़ाई)।

Irruptive-इर-रुप्टिव-adj. rushing upon. स्फोट होने योग्य; **Irruptively (-लि) -adv.** स्फोट होते हुए।

Is-इज्-व. i. present tense, third person, singular number of the verb 'to be.' है।

Isagogic-आइ-सो-गो-जिक्-adj. introductory. भूमिका-सम्बन्धी।

Isinglass-आइ-जिङ्ग्लस्-n. a gelatinous substance obtained from fish. मछली का सरस।

Island-आइ-लन्ड-n. a piece of land which is surrounded on all sides by water. दीप, टापू।

Islander-आइ-लन्डर-n. an inhabitant of an island. दीपवासी, टापू पर रहनेवाला।

Isle-आइल-n. an island. टापू।

Islet-आइ-लेट -n. a little island. छोटा दीप या टापू।

Ism-इज्म-n. a theory. सिद्धान्त।

Iso-आइ-सो-pref. in the sense of 'equal.' 'तुल्य' अर्थ का उपसर्ग।

Isobar-आइ-सो-बार-n. the line on a map connecting places having same barometric pressure. नकशे में वह कल्पित रेखा जो उन स्थानों को जोड़ती हुई खींची जाती है जहाँ पर हवा का दबाव समान होता है।

Isochromatic-आइ-सो-क्रो-मीटिक-adj. having the same colour. एक ही रंग का।

Isolate-आइ-सो-लेट -v. t. to place apart. विच्छेद करना, अलगाना, अलग रखना; **Isolated (-टैड) -adj.** separated. अलगाया हुआ।

Isolation-आइ-सो-ले-शन्-n. the state of being isolated. पृथक्त्व, अलगाव।

Isolator-आइ-सो-ले-टर-n. that which isolates. अलगानेवाला।

Isometric-आइ-सो-मेट्रिक-adj. with equality of measure. एक परिमाण का।

Isosceles-आइ-सो-स-इ-स्कीज़-adj. of a triangle with two equal sides. समद्विबाहु-त्रिभुज (त्रिभुज जिसकी दो भुजाएँ बराबर हों) सम्बन्धी।

Isotherm-आइ-सो-थर्म-n. the imaginary line of equal thermometer heights. समान ताप-क्रम के स्थानों से खींची हुई कल्पित रेखा।

Issue-इशू-यू-n. a flowing out, an egress, outlet, ultimate result, offspring, produce of

Age ऐज; Edge ऐज; Pen पें; Pain पें

earth, profits of property, the point of matter depending in a suit, the point in a debate, publication, edition. प्रवाह, बहाव, निर्गम, नदीमुख, अन्तिम फल या परिणाम, सन्तति, उपज, लाभ, विचारणीय विषय, प्रकाशन, संस्करण; -*v. i.* to pass out, to proceed, to come to a point, to end. निकलना, बढ़ना, किसी विषय का स्थिर होना, समाप्त होना; -*v. t.* to put into circulation, to deliver for use. प्रचार करना, प्रकाशित करना; At issue (in debate.) शास्त्रार्थ विषय; Issue of fact (subject under discussion.) विवाद का विषय; Issue of law (a legal discussion.) कानूनी बहस।

Issueless-इश्'-यू-लेस-*adj.* having no progeny. निर्वंश, बेऔलाद, निःसन्तान।

Isthmus-इस्'-मस-*n.* a narrow strip of land joining together two larger portions. संयोगभूमि, भू या स्थलद्वयमध्य, खाकनाय।

It-इट-*pron.* (*pl.* They, *obj.* Them, *poss.* Their.) the thing spoken of. यह, वह; It is I. यह मैं हूँ; It rains. वर्षा होती है; It is hot. गर्मी है; It is good to read. पढ़ना अच्छा है।

Italian-इटैल'-इयन्-*adj.* & *n.* of Italy or its language. इटली देश का, इटली देश की भाषा।

Italicize-इटैलि-साइज़-*v. t.* to print in italics. तिरछे अक्षरों में छापना।

Italics-इट-ऑल'-इक्स-*n. pl.* a kind of type which slopes to the right. छाप का अक्षर जो दाहिनी ओर झुका होता है।

Itch-इच्-*n.* an irritative cutaneous disease. खान, खुजली; -*v. i.* to feel itching, to have constant desire for. खुजली होना, उल्कट इच्छा होना।

Itchiness-इचि-नेस्-*n.* itch. खुजली।

Itchy-इचि-*adj.* infected with itch. खुजली का।

Item-आइ'-टेन्-*n.* an article, a separate particular, a hint. वस्तु, विषय, भिन्न भाग, मद।

Iterance-इटरीन्स्-*n.* repetition. दुहराव।

Iterant-इटरीन्ड-*adj.* repeating. दुहराता हुआ।

Iterate-इटरेट-*v. t.* to repeat, to do repeatedly. पुनरुक्ति करना, दुहराना।

Iteration-इटरेशन्-*n.* repetition. पुनरुक्ति, दुहराव।

Iterative-इटरेटिव-*adj.* tending to iterate. बारम्बार दुहरानेवाला।

Itinerancy-इटि-नरैन्सि-*n.* passing from place to place. भ्रमण, दौरा।

Itinerant-इटि-नरैन्ड-*adj.* wandering, travelling in a circuit. भ्रमणशील, घूमनेवाला।

Itinerary-इटि-नर-रि-*adj.* & *n.* travelling, a guide-book for travellers. घूमनेवाला, मार्ग-सूचक पुस्तक।

Itinerate-इटि-नरेट-*v. t.* to travel from place to place. घूमना, दौरा करना।

Its-इट्स-*pron. poss.* of It. इसका।

Itself-इट्सैल्फ्'-*pron.* reflexive form of 'it'. स्वयं उसका, आप ही आप।

Ivory-आइ'-व-रि-*n.* the tusk of an elephant.

हार्थिदाँत; -*adj.* made of ivory. हार्थिदाँत का बना हुआ; Ivory black (a kind of charcoal powder.) एक प्रकार का चमकीला रंग।

Ivy-आइ'-वि-*n.* an evergreen creeper. सिरपेंचे की लता।

Izard-इज़र्ड-*n.* a kind of antelope. एक प्रकार का बारहसिंगा।

J - the tenth letter of the English alphabet, developed from I, not found in English books before the middle of the seventeenth century.

अक्षर 'I' से विकसित अंग्रेजी वर्णमाला का दसवाँ अक्षर, सत्रहवीं शताब्दी के मध्य तक इस अक्षर के स्थान में अंग्रेजी पुस्तकों में प्रायः 'I' अक्षर का ही प्रयोग होता था; J-pen (a broad-pointed nib.) चौड़ी नोक की निब (जीभी) जिसपर अक्षर 'J' छपा होता है।

Jab-जॉब-*v. t. (p. t. Jabbed.)* to thrust or poke roughly. रूझना से घुसाना या भोंकना; *n.* stabbing with something pointed, a sudden thrust. किसी नुकीले पदार्थ से भोंकने की क्रिया।

Jabber-जॉबर-*v. t.* to utter rapidly and indistinctly. बड़बड़ाना, अस्पष्ट बोलना; **Jabberer**(-अर) *n.* one who jabbars. बड़बड़िया, बकवादी।

Jabiru-जॉबि-रू'-*n.* a kind of large stork. एक प्रकार का बड़ा सारस।

Jabot-जॉबो-*n.* a lace worn on a woman's bodice. लियों की कुर्तियों में लगाने की लैस या किनारी।

Jacinth-जॉ(-जें)-सिन्थ-*n.* a gem of reddish-orange colour, hyacinth. नारंगी रङ्ग का एक रत्न।

Jack-जॉक-*n.* a familiar form of John, a knave, a machine for lifting heavy weights, male ass, a blockhead, the knave at cards, a ship's flag, a sleeveless jacket, a kind of fruit. "जॉन्" का प्रचलित रूप, दुष्ट, भारी बोझ उठाने का यन्त्र, नर गदहा, मूर्ख, ताश में का गुलाम, जहाज का झंडा, फतुही, कटहल; *v. t.* to lift with a jack. यन्त्र द्वारा भार उठाना; **Boot-jack** *n.* (a frame for making boots.) जूता बनाने का फ्रेम; **Jack and Gill** (every person.) प्रत्येक मनुष्य; **Jack-boots** (heavy boots.) भारी बूट; **Jackdaw** (the daw.) काला (डोम) कौवा; **Jack of all trades** (one who engages himself in all sorts of work.) सभी कामों में हाथ डालनेवाला; **Jack in the box** (a kind of toy shut up in a box.) डिब्बिया में बन्द किया हुआ एक प्रकार का खिलौना; **Jack-pudding** (merry-andrew, a buffoon.) मसखरा, विदूषक; **Jack-straw** (a worthless person.) क्षुद्र पुरुष; **Jacktar** (a sailor.) नाविक, मस्लह।

Jackal-जॉक'-ऑल-*n.* an animal of the dog species. शृगाल, सियार, गीदड़।

Jackass-जॉक'-ऑस-*n.* the male of the ass, a fool. नर गदहा, मूर्ख।

Age ऐज; Edge ऐज; Pen पेन; Pain पेन

Jacket-जॉकिट-*n.* a short-sleeved coat, the outer covering round a boiler. जॉकिट (मिर्जई, बंडी, फतुही), वाष्पयन्त्र का बाहरी भाग। **Jack-plane**-जॉक'-प्लेन-*n.* a carpenter's tool for rough planing.

बंदई का बड़ा रन्दा।

Jacobin-जॉकॉ-बिन्

n. a hooded pig-

eon, a demagogue. मुराई कबूतर, प्रजानायक।

Jacobite-जॉकॉ-बाइट-*n.* the follower of James II. ईंग्लैंड के राजा जेम्स द्वितीय का अनुयायी।

Jacob's-ladder-जे-कब्ज़-लॉइ'-अर-*n.* a ladder of rope. रस्से की सीढ़ी।

Jaconet-जॉ-कॅनेट-*n.* a kind of cotton cloth. एक प्रकार का सूती कपड़ा।

Jactitation-जॉ-क्टिटेट'-*n.* a tossing of the body, a twisting of the limbs. शरीर की ऐंठन।

Jaculate-जॉ-क्यू-लेट'-*n. i.* to dart. निशाना लगाना।

Jaculation-जॉ-क्यू-ले'-*n.* the act of throwing. फेंकना।

Jaculatory-जॉ-क्यू-लेटरी-*adj.* throwing out. फेंकता हुआ।

Jade-जैड-*n.* a worthless worn-out horse. अड़ियल घोड़ा; *v. t.* to wear out. थकाना।

Jadery-जैडरि-*n.* the tricks of a jade. अड़ियलपन।

Jaeger-जॉ-गर्-*n.* a hunter, a rifleman. शिकारी, बन्दूक धारी।

Jag-जॉग-*n.* the sharp point of a rock. चट्टान का नुकीला भाग; *v. t. (p. t. Jagged.)* to notch in an uneven manner. टेढ़ा-मेढ़ा काटना; **Jaggedly** (-इ'-लि)-*adv.* टेढ़ी रीति से; **Jaggedness** (-इ'-नेस)-*n.* the state of being jagged. खुरखुरापन; **Jaggy** (-गि)-*adj.* notched, rough-edged. नोकदार।

Jaguar-जॉ-वार्-*n.* an American carnivorous quadruped. अमेरिका का एक मांसाहारी पशु।

Jail-जेल-*n.* same as Gaol, a prison. बन्दी-गृह, कैदखाना; **Jail-bird** *n.* a prisoner. कैदी।

Jailer, **Jailor**-जेलर-*n.* the keeper of a prison, a turnkey. कारागार का अध्यक्ष।

Jalap-जॉल'-औप'-*n.* a kind of purgative drug. एक प्रकार की रेचक (दस्त लानेवाली) औषधि।



Jack-plane.

Jam-जॉम्-*n.* a conserve of fruits boiled in sugar. मुरब्बा, मीठा बच्चार।

Jam-जॉम्-*v. t. (p. t. Jammed.)* to squeeze, to thrust violently, to crowd. निचोड़ना, ढकेलना, भीड़ लगाना।

Jamb-जॉम्-*n.* the side-piece of a door or window, the side of a fire-place. द्वार या खिड़की का पाखा, चूल्हे का किनारा।

Jangle-जॉङ्ग'-गुल्-*v. t. & i.* to make a harsh noise, to speak in a noisy way. कर्कश शब्द (शोर) करना; *-n.* a discordant sound. शोर, वक्बाद।

Jangler-जॉङ्ग'-लर्-*n.* a noisy fellow. शोर-गुल मचायेवाला मनुष्य।

Jangling-जॉङ्ग'-लिङ्ग-*n.* a noisy dispute. कोलाहल सहित झगड़ा।

Janitor-जॉनिटर्-*n.* a doorkeeper, a porter. द्वारपाल; Janitrix (-ट्रिक्स)-*n. fem.* a female doorkeeper. द्वारपालिका।

January-जॉन्'-यू-अ-रि-*n.* the first month of the English year. अंग्रेजी वर्ष का पहला महीना, जनवरी।

Japan-जॉ-पीन्'-*n.* an empire on the east of Asia. जापान देश; *-v. t.* to varnish, to black. वार्निश करना, काला रङ्ग करना; *-n.* Japanese varnish. ऐसी वार्निश या ऐसा रङ्ग; Japanese (-ईङ्ग')-*n. & adj.* a native of Japan, of Japan. जापान देश का निवासी, जापानी।

Jape-जैप्-*n.* jest, joke. हँसी, दिल्ली।

Jar-जार्-*n.* harsh sound, shock, quarrel, a big vessel of stone, earthen or glass. कर्कश शब्द, धक्का, झगड़ा, पत्थर या मिट्टी या शीशे का घड़ा; *-v. i. & t. (p. t. Jarred.)* to make a grating sound, to vibrate, to dispute, to quarrel. घरबराहट का शब्द करना, खड़खड़ाना, झगड़ा करना।

Jargon-जार्गन्-*n.* an unintelligible speech, a speech full of slangs, unfamiliar words. अनर्थक वचन, अनर्गल वाक्य, बेमतलब के शब्द।

Jargonize'(-आइज़)-*v. t. & i.* to utter jargon. अनर्गल वाक्य बोलना।

Jarvey-जार्'-व्-*n.* the coachman of a hackney carriage. किराये की गाड़ी हॉकनेवाला।

Jasmin, Jasmine Jessamin, Jessamine-जॉस्'-मिन्'(-जैसमिन्)-*ns.* a shrub with white fragrant flowers. मल्लिका, माधवी, चमेली।

Jasper-जॉस्'-पर्-*n.* a kind of opaque quartz, a precious stone. सूर्यकान्त मणि, एक प्रकार का रत्न।

Jaundice-जॉन्'-डिस् *n.* a morbid state of

body in which the skin becomes yellow पाण्डु रोग, कामला रोग।

Jaunt-जॉन्ट'-*v. i.* to ramble for pleasure. विहार करना, आनन्द के लिये भ्रमण करना; *-n.* a tour, an excursion, a ramble. विहार, पर्यटन, भ्रमण; Jauntily (-इ-लि)-*adv.* in a jaunty manner. विहार करते हुए; Jauntness (-इ-नेस)-*n.* showy style. दिखावा।

Jaunt-जॉन्टि-*adj.* sprightly, showy. आनन्द करनेवाला, दिखावटी।

Javelin-जॉव'-लिन्'-*n.* a kind of light spear. एक प्रकार की बर्छी या भाला।

Jaw-जॉ-*n.* the two bones of the mouth in which the teeth are set; Jaws *-n. (pl.)* the narrow mouth of a valley, the grasping parts of a machine. जबड़ा, मुख के ऊपर-नीचे की हड्डियाँ जिनमें दाँत जड़े होते हैं, (ब० ब०) घाटी का दर्रा, यन्त्र का पकड़नेवाला भाग; *-v. t. & i.* to speak at length, to scold. बोलना, शिड़कना; Jaw-breaker (a word difficult to pronounce.) शब्द जिसका उच्चारण कठिनाई से किया जा सके; Jaw-fallen (depressed in spirits, dejected.) हतोत्साह, उत्साहहीन।

Jay-जै-*n.* a chattering bird with brilliant plumage. नीलकण्ठ पक्षी।

Jazz-जैज़-*n.* noisy music and dancing. शोर-गुल का नाच-गाना।

Jealous-जैल्स-*adj.* suspicious, envious. ईर्ष्यालु, डाह करनेवाला; Jealously (-लि)-*adv.* with jealousy. ईर्ष्या के साथ, डाह से।

Jealousy-जैल्सि-*n.* suspicious fear, envy. ईर्ष्या, डाह।

Jean-जेन्-*n.* a twilled cotton cloth. बटे हुए सूत का कपड़ा, जीन।

Jeer-जिअर्'-*v. i. & t.* to mock, to sneer, to deride. उपहास करना, चिढ़ाना, ताना मारना; *-n.* derision, mockery, biting jest. हँसी, ठट्ठा, ताना।

Jeering-जिअर्'-इङ्ग-*adj.* mocking. उपहासपूर्ण; Jeeringly (-लि)-*adv.* in a jeering manner. ताने से।

Jehovah-जिहोवा-*n.* the name of God in Hebrew. हिब्रू भाषा में ईश्वर का नाम।

Jeune-जिजन्'-*adj.* meagre, scanty, void of interest. स्वल्प, निःसार, तत्परहित; Jejunely (-लि)-*adv.* in a meagre manner. नीरसता से।

Jeuneness (-नेस)-*n.* the quality of being meagre. निःसारता, स्वल्पता, शून्यता।

Jelly-जै-लि-*n. (pl. Jellies.)* soft food, juice

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेंज़र

of fruits boiled with sugar. लपसी, मुरब्बा, मीठी चटनी ।

Jemmy-जैमि-*n.* a short crowbar used by thieves. संध मारने की सबरी ।

Jennet-जेनेट-*n.* a small Spanish horse. स्पेन देश का टट्ट ।

Jenny-जे-नि-*n.* a locomotive crane, a machine for spinning. इजन-उठाने का यन्त्र, सूत कातने का चखी ।

Jeoparder-जैपर्डर-*n.* one who puts to danger. आपत्ति में डालनेवाला ।

Jeopardize-जैर्-अर्ड-*v.* to hazard, to endanger. संशय या आपत्ति में डालना ।

Jeopardous-जैपर्डस-*adj.* exposed to danger or loss. आपत्तियुक्त; Jeopardously (-लि) *-adv.* with risk. शंका से, भय से ।

Jeopardy-जैपर्डि-*n.* danger, hazard. संशय, शंका, भय ।

Jerk-जर्क-*n.* a sharp pull, a sudden thrust. झटका; *-v. t.* to throw suddenly, to move with a jerk. फेंकना, झटका देना; Jerked (-इ) *-adj.* cut into pieces. टुकड़ा किया हुआ; Jerky (-इ) *-adj.* causing jerk. झटका देनेवाला ।

Jerkin-जर्किन्-*n.* a man's jacket or close waistcoat. कुर्ती, मिरजई ।

Jerry-जे-रि-*n.* an inferior stuff. झुद्र पदार्थ; Jerry-builder (one who uses the cheapest materials.) सस्ते पदार्थों का उपयोग करनेवाला ।

Jersey-जर्ज़ि-*n.* a close fitting knitted woollen jacket. शरीर में चिपकी हुई ऊनी बन्दी या कुर्ती ।

Jess-जैस-*n.* a short strap of leather or silk. चमड़े या रेशम का पतला तसमा ।

Jessamine-see Jasmine.

Jest-जैस्ट-*n.* a joke, taunt or fun. परिहास, हँसी, ठट्ठा; *-v. i.* to joke, to make merriment. हँसी करना, दिखली उड़ाना ।

Jester-जैस्टर-*n.* a buffoon, one who jests. विदूषक; ठिठोलिया, दिखलीवाज, भोंड़ ।

Jestful-जैस्ट-कुल-*adj.* given to jesting. ठिठोलिया ।

Jestingly-जैस्टिंग-*adv.* in joke. हँसी में, दिखली में ।


Jet-जट-*n.* a hard black stone, a stream of water, gas &c. काला पत्थर, सङ्गमूसा, फुहारा, टैटी; *-adj.* of brilliant black colour. चमकीले काले रङ्ग का; Jet black-*adj.* गहरे काले रङ्ग का; *-v. t. & i. (p. t. Jetted.)* to shoot, to spout. धारा में बहना, फुहारा छूटना ।

Jetsam-जैट-*n.* goods removed from a ship to make it light. जहाज हलका करने के लिये उतारा हुआ माल, असबाब ।

Jetty-जैट्टि-*n.* a landing-pier, a projection. जहाज से उतारने का स्थान, घाट; *-adj.* black. काले रङ्ग का ।

Jew-जू(ज्यू)-*n.* a person of the Hebrew race. यहूदी जाति का मनुष्य; *-v. t.* to cheat. धोखा देना; Jewess (-ऐस्) *-n. fem.* a Hebrew woman. यहूदिन; Jewish (-इश) *-adj.* pertaining to the Jews. यहूदी का ।

Jew's-harp-जू-हार्प-*n.* a musical instrument played by holding its frame between the teeth and vibrating its metal tongue. मुरचंग ।



Jewel-जू-ऐ-ल-*a precious stone, a gem,* an ornament set with gems. मणि, रत्न, जवाहिर, रत्न जड़ा हुआ आभूषण; *-v. t.* to furnish with a jewel. जवाहिरात जड़ना ।

Jeweller-जुऐलर-*n.* a dealer in jewels. रत्नकार, जौहरी ।

Jewellery-जू-ऐल-अरि, Jewelry(-रि)-*ns.* jewels in general. जवाहिरात, आभूषण, गहने ।

Jezebel-जेजबेल-*n.* an impudent woman, a virago. दीठ स्त्री ।

Jib-जिब-*n.* the triangular stay-sail of a ship. जहाज की प्रधान तिकोनी पाल; *-v. t. (p. t. Jibbed.)* to pull sail from one side to the other. पाल को एक ओर से दूसरी ओर खींचना; *-v. i. (of horse)* to shy and refuse to go further. घोड़े का भड़ककर आगे बढ़ने से रुकना ।

Jibe-जाइब-*n. & v. t. & i.* scoff, taunt, to scoff or to taunt. हँसी, ताना, हँसी उड़ाना, ताना मारना ।

Jiffy-जिफ़ि-*n.* a moment. क्षण ।

Jig-जिग-*n.* a lively dance, music for such a dance. एक प्रकार का नाच, ऐसे नाच का गीत; Jigger (-गर्)-*n.* one who dances a jig. ऐसा नाच नाचनेवाला ।

Jiggle-जि-गल-*v. t.* to jerk lightly. धीमे-धीमे झटका देना या हिलाना ।

Jigjog-जिग-जॉग-*n.* a jolting motion. हलचल की गति ।

Jill-जिल-*n.* a young women. युवती ।

Jilt-जिल्ड-*n.* a woman who discards her lover after giving him encouragement. स्त्री जो

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन् ; Pain पेन्

अपने प्रेमी को आश्वासन देकर निरस्कार करती है।

Jimp-जिम्प-*adj.* slender, handsome, elegant. नाजुक, सुन्दर, मृदुल।

Jingle-जिङ्गल-*n.* a mingled rattling sound, a clinking sound. झनझन का शब्द, टनटनाहट; -*v. t.* to sound with a jingle. झनझन शब्द करना।

Jingling-जिङ्गल-*adj.* rattling, ringing. झनझनाते हुए, टनटनाते हुए।

Jinks-जिङ्कस-*n.* riotous merry-making. शोर-गुल के साथ (असभ्यता का) आनन्द मचना।

Jinricksha (also **Jinrickshaw**)-जिन्-रिक्-शा (-शा)-*n.* a light two-wheeled carriage drawn by a man. दो पहियों की मनुष्य से खींची जानेवाली सवारी की गाड़ी।

Job-जॉब-*n.* a piece of work, an undertaking for profit. छोटा कार्य, लाभ का व्यापार; -*v. t.* (*p. t.* **Jobbed**.) to do a tiny work, to let out for hire. छोटा काम करना, भाड़े पर गाड़ी चलाना; **Bad job** (bad state of affairs.) परिश्रम व्यर्थ करनेवाला कार्य; **Job-lot** (a collection of odds and ends.) फुटकर पदार्थों का संग्रह; **Job-master** (one who lets out horses and carriages.) किराये पर घोड़ागाड़ी देनेवाला; **Job-work** (light work.) हल्का काम।

Jobation-जोब-*n.* a scolding. डाँट-फटकार, झिड़की।

Jobber-जॉ-बर-*n.* one who does small jobs. छोटा कार्य (बैच-खोच) करनेवाला।

Jobbery-जॉ-बरी-*n.* worthless work, intriguing for private profit. झुठ्रा कार्य, दलाली, धाँद।

Jobbernowl-जॉबर-नाउल-*n.* a blockhead. मूख, बुद्धिहीन मनुष्य।

Jockey-जॉक-*n.* (*pl.* **Jockeys**.) a professional rider of horses in races. घुड़दौड़ का सवार; -*v. t.* to cheat, to fraud. धोखा देना, ठगना।

Jocko-जॉ-को-*n.* a chimpanzee. एक प्रकार का वनमानुष।

Jocose-जो-कोस-*adj.* playful, witty, sportive. खिलाड़ी, परिहासिक, विनोदी; **Jocoseness** (-नेस)-*n.* the quality of being jocose. ठिठोलियापन; **Jocosely** (-लि)-*adv.* in a playful manner. ठिठोलियापन से; **Jocosity** (-सिटी)-*n.* jocoseness. विनोद।

Jocular-जॉक्यूलर-*adj.* mirthful, sportive, humorous. परिहासिक, खिलाड़ी (रसिक), दिङ्गीबाज; **Jocularity** (ल-रि-टि)-*n.* merriment. रसिकता; **Jocularly** (-लि)-*adv.* in a sportive manner. रसिकता से।

Jocund-जोकन्ड-*adj.* merry, sportive, pleasant, cheerful. आनन्दित, प्रसन्नहृदय, प्रसुद्धित; **Jocundity** (-कन्डि-टि)-*n.* the state of being merry, sportiveness. आनन्द, हुलास।

Jog-जॉग-*v. t. & i.* (*p. t.* **Jogged**.) to shake with a jerk, to move up and down, to stimulate, to trudge. झटके से हिलाना या हिलना, ऊपर-नीचे होना, धक्का देना, झमना; -*n.* a slight shake, a push. हिलाव, धक्का।

Jogger-जॉ-गर्-*n.* one who moves slowly. धीरे-धीरे चलनेवाला।

Jogtrot-जॉग-ट्रॉट-*n.* a slow regular pace. धीमी समान गति।

Joggle-जॉ-गल-*v. t. & i.* to shake or move with jerks. झटके से हिलाना, डावोंडोल होना; -*n. pl.* joints in two pieces of timber or stone. (व० व०) दो लकड़ी या पत्थर के टुकड़ों का जोड़।

Johnny-जॉ-नि-*n.* a fashionable fellow, a dandy. ठाठदार मनुष्य।

Johnsonian-जॉन्-सो'-नि-अन्-*adj.* abounding in difficult and pedantic words. कठिन शब्दों से भरा हुआ।

Join-जॉइन-*v. t. & i.* to fasten, to connect, to unite, to come together, to associate. जोड़ना, सम्बन्ध करना, मिलाना (साटना), साथ होना; -*n.* a junction. जोड़; **To join a battle** (to begin fighting.) युद्ध आरम्भ करना; **To join hands** (to clasp each other's hands, to combine in an enterprise.) हाथ मिलाना, मिलकर काम करना; **Joined** (-इ)-*adj.* connected. मिलित, मिला हुआ।

Joinder-जॉइन्डर-*n.* a joining, union. मेल, मिलाव।

Joiner-जॉइन्डर-*n.* a furniture-maker. लकड़ी का सामान बनानेवाला, बढ़ई।

Joining-जॉइनिंग-*n.* a connection, a joint. संसर्ग, सङ्गम, जोड़।

Joint-जॉइन्ट-*n.* a place where two things are joined, a junction, a hinge. सन्धि, मिलाव, जोड़, कब्जा; -*v. t.* to connect by joints. जोड़ना, मिलाना; -*adj.* united, belonging to several persons. मिला हुआ, संयुक्त, साक्षी का; **Joint-stock** (stock held in company.) अनेक अंशों में बटा हुआ मूलधन, साक्षी की पूजी।

Jointly-जॉइन्ट-*adv.* unitedly, together. एक साथ मिलकर।

Jointress, **Jointuress**-जॉइन्-ट्रेस, (-ट्रेस)-*nr.* a woman who holds a jointure. वह स्त्री जिसके पास स्त्रीधन हो।

Hat हॉट ; **Hot** हॉट ; **Measure** मेज़र

Jointure-जॉइन्चर-*n.* sole estate settled on a wife to be enjoyed after her husband's death. विधवा स्त्री की संपत्ति, स्त्रीधन ।

Joist-जॉइस्ट-*n.* one of the parallel timbers to which the boards of a floor or the laths of a ceiling are nailed. धरन, शहतीर, बल्ल; **Joisted** (-जॉइड)-*adj.* fitted with joists. धरन (या कड़ी) लगा हुआ ।

Joke-जोक-*n.* something witty, a jest, witticism. हँसी, मजाक, ठट्ठा, उपहास; -*v. i. & t.* to make merry, to sport. हँसी-ठट्ठा करना ।

Joker-जोकर-*n.* a jester, a merry person. हँसी-ठट्ठा करनेवाला, मसखरा ।

Jokingly-जोकिंग्लि - *adv.* with joke. मसखरेपन से ।

Jollify-जॉलिफाई-*v. i. & t. (p. t. Jollified.)* to be or make merry. प्रसन्न होना या करना ।

Jollily-जॉलि-लि - *adv.* in merriment. आनन्द से ।

Jolliness-जॉलिनेस - *n.* joviality, merriment. आनन्द, प्रमोद (उत्सव) ।

Jolly-जॉलि - *adj.* (*comp.* Jollier *sup.* Jolliest.) jovial, joyful, festive, merry, comely, delightful. प्रसन्नहृदय, विनोदी, विलासी, रसिक, आनन्दित; Jollyboat (a ship's cutter.) जहाज पर की छोटी नाव ।

Jolt-जोल्ड-*v. t. & i.* to shake with a sudden jerk. झटका देकर हिलाना या हिलना; -*n.* a sudden jerk. धक्का, झटका ।

Jolting-जॉलिटिंग-*n.* a shock or jerk. धक्का, झटका ।

Jolty-जॉलिटि-*adj.* jerky. झटकेदार ।

Jonah-जो'ना - *n.* a person who brings misfortune or ill-luck. अभाग्य उत्पन्न करनेवाला मनुष्य ।

Jonquil-जॉन्'क्विल-*n.* a kind of narcissus. एक प्रकार का नरगिस ।

Jordan-जॉर्डन् - *n.* a chamber-pot, urinal. मूत्र का पात्र; पेशाबदान ।

Joseph-जो'जैफ - *n.* a chaste person. धर्मात्मा या पवित्र मनुष्य ।

Joss-जॉस्-*n.* a Chinese idol. चीन देश की मूर्ति या प्रतिमा ।

Josser-जॉस्सर-*n.* a foolish person, a blunderer. मूर्ख मनुष्य, अशुद्धि करनेवाला; Joss-house (a Chinese temple.) चीन देश का मन्दिर ।

ostle-जॉ'सुल-*v. t.* to knock against something, to push, to elbow. धक्का देना, धकेलना, केहुनियाना; -*n.* a push, a knock. धक्का ।

Jot-जॉट-*n.* a small amount, a whit. अल्प परिमाण, कण; -*v. t. (p. t. Jotted.)* to set down. (यादगारी के लिये) संक्षेप में लिखना ।

Jotting-जॉटिंग-*n.* a memorandum. संक्षेप की लिखावट, यादगार ।

Jounce-जौन्स-*v. t.* to jolt or bounce. धक्का देना, झटकारना; -*n.* a shake. धक्का ।

Journal-जर्नल - *n.* a daily record of transactions, a diary, a daily newspaper or periodical. वहीखाता, रोज़नामचा, दैनिकपत्र, समाचारपत्र; **Journalism** (-जर्ज़न्)-*n.* the keeping of a journal. पत्रिका प्रकाशन; **Journalistic** (-जर्जिस्टिक) - *adj.* pertaining to a journal. पत्रिका प्रकाशन सम्बन्धी ।

Journalist-जर्नलिस्ट-*n.* the writer or editor of a journal. समाचारपत्र का लेखक या सम्पादक ।

Journalize-जर्नलाइज - *v. t. & i.* to do journalistic work. पत्रिका में लिखने का कार्य करना ।

Journey-जर्नि-*n.* (*pl.* Journeys.) a travel from one place to another, distance travelled, a voyage. देश-भ्रमण, यात्रा, देशाटन; -*v. t. (p. t. Journeyed.)* to travel from one place to another. भ्रमण करना, यात्रा करना; **Journey-man** (a man hired from day to day.) रोज़ पर काम करनेवाला मजदूर; **Journey-work** (work done on contract.) ठीके का काम ।

Joust-जौस्ट (जाउस्ट) - *v. t.* to engage in a combat on horseback. घोड़े पर सवार होकर लड़ना; -*n.* a mock encounter. इस प्रकार की झूठी लड़ाई ।

Jove-जोव-*n.* Jupiter. बृहस्पति नक्षत्र ।

Jovial-जो'व्रिअल-*adj.* merry, jolly, joyous. आनन्दी (हँसमुख), प्रसन्न; **Joviality** (-अल'इ-टि)-*n.* merriment, jolly manner. आनन्द, प्रसन्नता; **Jovially** (-लि) - *adv.* in a jolly manner. आनन्दपूर्वक ।

Jovian-जो'व्रिअन्-*adj.* pertaining to Jupiter. बृहस्पति-सम्बन्धी ।

Jowl-जौल-*n.* the jaw, cheek. दाढ़, (कपोल) गाल ।

Joy-जॉय-*n.* pleasure, gladness, delight, आनन्द, हर्ष, प्रसन्नता; -*v. i. & t. (p. t. Joyed.)* to gladden. आनन्द मनाना, प्रसन्न करना ।

Joyless-जॉय'लेस-*adj.* wanting joy. आनन्दहीन, उदास; **Joylessly** (-लि) - *adv.* without merriment. बिना आनन्द के ।

Joyful-जॉय'फुल, **Joyous-जॉय'असु**-*adj.* very glad, merry, full of joy. आनन्दपूर्ण, हर्षित ।

Age ऐज ; Edge ऐज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्

Joyfully-जॉय-फुलि, Joyously (जॉयस-लि)-*adv.* in a joyful manner. आनन्दपूर्वक।

Jubate-जूबेटे-*adj.* having a mane. अयालवाला।

Jubilate-जूबिलेटे-*v. i.* to make demonstrations of gladness, to exult. आनन्द या प्रसन्नता दिखलाना।

Jubilance-जूबिलेन्स, Jubilation (जैल-शन)-*n.* shouting in triumph, exultation. आनन्द का उद्गार।

Jubilant-जूबिलेन्ट-*adj.* rejoicing, shouting triumphantly. प्रफुल्लित, आनन्द-ध्वनिकारी, प्रसन्न; Jubilantly (जैल)-*adv.* in a jubilant manner. प्रफुल्लता से।

Jubilee-जूबि-ली-*n.* a season of great rejoicing, public festivity and joy. महोत्सव; Diamond Jubilee (the sixtieth anniversary.) साठ वर्ष पर मनाया जानेवाला महोत्सव; Golden Jubilee (the fiftieth anniversary.) पचासवाला उत्सव; Silver Jubilee (the twenty-fifth anniversary.) पचीस वर्ष पर मनाया जानेवाला उत्सव।

Judge-जज्-*n.* a public officer who hears and tries cases in a court of Justice, a person appointed to decide disputes. न्यायाधीश (परीक्षक, गुणदोषज्ञ); -*v. t. & i.* to decide cases, to pronounce sentence, to estimate, to think, to criticize, to form opinion about, to act as a judge. निर्णय करना, दण्डाज्ञा देना, अनुमान करना, विचारना, गुण-दोष खोजना, मत निश्चित करना, न्यायाधीश की तरह कार्य करना; To judge ill (to make a false inference.) मिथ्या-कल्पना करना।

Judgeship-जज्-शिप्-*n.* the post of a judge. न्यायाधीश (जज) का पद।

Judgment, Judgement - जज्-मेंट - *n.* a sentence pronounced by a court of justice, opinion, estimate, criticism. विचार, निर्णय (दण्ड की आज्ञा), मत, अनुमान, अभिप्राय; Judgment-day (the day on which God will pronounce final judgment on mankind.) अन्तिम विचार (प्रलय) का दिन; Judgment-debt (a security debt.) वह ऋण जिसके अदा करने के लिये अदालत में फीसला हो चुका है; Judgment-hall (a hall where courts are held.) धर्मसभा, मण्डप; Judgment-seat (the seat on which judges sit.) धर्मासन।

Judicature-जूडिकेचर्-*n.* administration of justice, a judge's office, a court of justice. न्याय का अधिकार, जज का पद, न्यायालय, अदालत।

Judicial-जूडिशल-*adj.* pertaining to a judge or court of justice. न्यायाधीश या न्यायालय-

सम्बन्धी, अदालती; Judicially (जैल)-*adv.* in a judicial manner. न्यायानुरूप, न्यायपूर्वक।

Judiciary-जुडिशियरि-*n.* the judges. न्यायाधीशों का समुदाय।

Judicious-जुडिशस-*adj.* prudent, of sound judgment. न्याययुक्त, उचित; Judiciously (जैल)-*adv.* in a judicious manner. न्यायपूर्वक; Judiciousness (जैस)-*n.* the quality of being judicious. विवेक-वृष्टि।

Jug-जग-*n.* a vessel for holding liquids. जलपात्र (घड़ा, सुराही); -*v. t. (p. t. Jugged.)* to utter words like jugjug. जग-जग शब्द करना; -*v. t.* to stew in a jug, to shut up in a jail, to collect close together. घड़े में उवालना, जेल में बन्द करना, सटकर जमा होना।

Jugal-जूगल-*adj.* pertaining to the cheek. गाल-सम्बन्धी।

Jugful-जग-फुल-*n.* the quantity which a jug can hold. घड़ाभर।

Juggins-जगिन्ज-*n.* a fool. मूर्ख।

Juggle-जगल्-*v. i. & i.* to play conjuring tricks, to conjure, to cheat. इन्द्रजाल करना, धोखा देना; -*n.* cheat, fraud. छल, कपट।

Juggler-जगल्-*n.* a conjurer, a deceiver. मायावी, बाजीगर, छली; Jugglery (जैर)-*n.* trickery. बाजीगरी।

Jugo-Slav-जूनो-स्लोव-*n.* the inhabitant of the new state Czechoslovakia. योरोप के नये प्रदेश चेकोस्लोवाकिया का निवासी।

Jugular-जूयूलर-*adj.* pertaining to the neck or throat. गर्दन या कण्ठ-सम्बन्धी (कण्ठस्थ)।

Juice-जूस-*n.* the sap of vegetables or fruits, fluid part of animal substance, essence. फल या वनस्पति का रस (अर्क), शरीर का रस; Juiceless (जैस)-*adj.* destitute of juice. रसहीन।

Juicy-जूसि-*adj.* abounding with juice, succulent. रसपूर्ण, रसीला।

Jubbe-जूबू-*n.* an edible berry. उन्नाव, फेनिल।

Julep-जूलेप्-*n.* a sweet medicated drink as stimulant. शर्बत।

July-जुलाई-*n.* the seventh month of the English year. अंग्रेजी वर्ष का सातवाँ महीना, जुलाई।

Jumbal-जम्बल-*n.* a kind of crisp thin sweet cake. एक प्रकार की मीठी टिकिया, नान-खट्टाई।

Jumble-जम्बल्-*v. i. & t.* to move in disorder, to mix up in a confused manner. बिना

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेज़र

क्रम के हटाना, मिलावट करना; -*n.* a confused mixture, muddle. मिश्रण, गड़बड़ी; Jumblement (-मेंट्)-*n.* a confused mixture. मिलावट।

Jumbler-जम्बल-*n.* one who jumbles things. गड़बड़ी करनेवाला।

Jumbo-जम्बो-*n.* a big clumsy person, animal, or thing. बड़ा भद्दा मनुष्य, पशु या वस्तु।

Jump-जम्प-*v. i. & t.* to spring from the ground, to leap, to start with a sudden jerk. उछलना, कूदना, झटके से उठना; -*n.* the act of jumping, a sudden rise in price. छलांग (कूद), एकाएक दाम का चढ़ाव; To jump at (to accept at once.) तुरन्त मान लेना या स्वीकार करना; To jump in (to get quickly into a carriage.) कूदकर गाड़ी में बैठ जाना; To jump for joy (to rise suddenly in price.) एकाएक मूल्य बढ़ जाना; To jump on (to make an attack.) आक्रमण या हमला करना।

Jumper-जम्पर-*n.* one who jumps, a woman's loose outer garment. कूदनेवाला, स्त्रियों के पहिने की ढीली कुर्ती।

Jumping-जम्प-इङ्ग-*adj.* bounding, springing. कूदनेवाला।

Junction-जङ्क्शन-*n.* union, joint, place of union. सङ्गम, सन्धि (मेल, संयोग), मिलने का स्थान।

Juncture-जङ्क्चर-*n.* a joining, concurrence of events, point of time. सन्धि, घटना-क्रम, बेला, समय।

June-जून-*n.* the sixth month of the English year. अंग्रेजी वर्ष का छठा महीना, जून।

Jungle-जङ्गल-*n.* a land covered with forest trees. जङ्गल, वन; Jungled (-इ)-*adj.* जङ्गल लगा हुआ।

Junior-जूनियर-*adj. & n.* one who is either younger in age or lower in position, less advanced. आद्य अथवा पद में छोटा, अल्प-वयस्क।

Juniority-जूनियरिटी-*n.* the state of being junior. छोटापन।

Junk-जङ्क-*n.* waste material, lump. कूड़ा-करकट।

Junket-जङ्केट-*n.* a feast, picnic. व्योनार; Junketing (-इङ्ग)-*n.* feasting. व्योनार करना।

Juno-जू-*n.* a very beautiful woman. अति सुन्दर स्त्री।

Junto-जन्टो-*n.* a faction or clique, secret society, confederacy. गुप्त मण्डली, गुप्त समाज।

Jupiter-जु-पि-टर्-*n.* the largest of the planets, the king of gods. बृहस्पति (ग्रह), इन्द्र देवता।

Jural-जूरल-*adj.* pertaining to law. धर्मशास्त्र-सम्बन्धी, कानूनी।

Jurisdiction-जूरिस्टिक्शन-*n.* administration of justice, legal authority. न्यायप्रभुत्व, वैध अधिकार।

Jurisdictional-जूरिस्टिक्शनल, Jurisdicive (-इव)-*adj.* pertaining to jurisdiction. अधिकार-सम्बन्धी।

Jurisprudence-जूरिस्मू-डेंस-*n.* the science of human law. धर्मशास्त्र, स्मृति; Jurisprudential (-डेंसल)-*adj.* pertaining to jurisprudence. धर्मशास्त्र सम्बन्धी।

Jurist-जूरिस्ट-*n.* one proficient in law, legal writer. स्मृतिज्ञ, कानून में प्रवीण; Juristically (-इकलि)-*adv.* in a manner fitting for a jurist. पंच के लिये उपयुक्त या उचित ढंग से।

Juror-जूर-*n.* a member of a jury. प्रमाण-पुरुष, पञ्च।

Jury-जू-रि, Juryman (-मीन्)-*ns. (pl. Juries.)* a body of men sworn to declare the truth in courts of justice. जूरी, पञ्च; Jury-box-*n.* (the place in a court for the jury to sit.) न्यायालय में नियुक्त पंचों के बैठने का स्थान।

Jussive-जसिव-*adj.* expressing command. आशार्थक।

Just-जस्ट-*adj.* upright, true, fair, equitable, right, lawful, well-grounded. धार्मिक, सच्चा, निष्पक्ष, न्याय्य, यथार्थ, उचित; -*adv.* exactly, recently. शुभ रूप में, समीप, प्रायः; It is just (proper.) उचित ही है; Just as (in the same way as.) जैसा कि; Just now (immediately.) अभी; Just so (exactly.) वैसा ही।

Justice-जस्ट-इस-*n.* just conduct, impartiality, integrity, a magistrate. धर्मेनीति, न्याय, सत्यता, न्यायकर्ता, न्यायाधीश; Court of justice (hall of justice.) न्यायसभा; To do justice (to give one what is his due, to treat one fairly, to enjoy thoroughly.) किसी का हक देना, सचाई का व्यवहार करना, पूरी तरह से आनन्द लेना।

Justiciable-जस्टि-शि-एबल-*adj.* proper to be examined in a court. न्याय-योग्य।

Justiceship-जस्टिस्-शिप-*n.* the office of a justice. धर्माधिकार।

Justifiable-जस्टि-फाइ-एबल-*adj.* excusable, defensible. क्षमा-योग्य, समर्थनीय; Justifi-

Age ऐज; Edge ऐज; Pen पेन्; Pain पेन्

ably (अब्लि)-adv. rightly. समर्थन से ।

Justification-जस्टिफिकेशन -*n.* the act of justifying, vindication. दोष शुद्धि करण, न्याय-पक्ष समर्थन ।

Justify-जस्टिफाई-*v. t. (p. t. Justified.)* to vindicate, to absolve, to show justice, to adduce adequate grounds. न्याय - पक्ष समर्थन करना, न्याय ठहराना, निर्दोष बतलाना, उचित कारण बतलाना ।

Justle-जसल-*v. t.* to push. धक्का देना ।

Justly-जस्ट्लि-*adv.* in a just manner. न्याय-पूर्वक, ठीक-ठीक ।

Justness-जस्टनेस-*n.* the quality of being

just. यथार्थता, अपक्षपात, इन्साफ ।

Jut-जट-*n.* a projecting point. बढ़ा हुआ कोना (प्रलम्बन) ; -*v. t. (p. t. Jutted.)* to shoot forward. कोना निकालना ।

Jute-जूट-*n.* the fibre from certain plants resembling hemp. जूट, पटुआ ।

Juvenile-जुव्नेनाइल - *adj.* youthful, childish, puerile. तरुण, यौवन-सम्बन्धी, बालकपन का ।

Juxtapose-जक्सट-पोज़ - *v. t.* to place side by side. निकट (पास-पास) रखना; Juxtaposition (-पोजिशन)-*n.* a placing side by side. सान्निध्य, निकटता, सटाकर रखा जाना ।

K के the eleventh letter of the English alphabet (it is not pronounced before N), the symbol for potassium in Chemistry. अंग्रेजी वर्णमाला का ग्यारहवाँ अक्षर, इस अक्षर का उच्चारण "एन" अक्षर के पूर्व रहने पर नहीं होता है, रसायन शास्त्र में 'पोटासियम' के लिये सांकेतिक चिन्ह ।

Kaffir-कीफिर-n. South African Bantu race. दक्षिणी अफ्रिका की बन्दू जाति ।

Kago-का'-गो-n. a Japanese palanquin made of basket-work. बाँस या बेंत की बीनी हुई जापानी पालकी ।

Kail-कैल-n. a kind of cabbage. एक प्रकार की बन्दगोभी ।

Kaiser-काइ-ज़र-n. (fem. Kaiserin.) the title of the Emperor of Germany or Austria. जर्मनी या आस्ट्रिया के सम्राट की उपाधि ।

Kale-कैल-n. a kind of cabbage. एक प्रकार की बन्दगोभी ।

Kaleidoscope-कलाइड'-डैस्कोप-n. an optical toy in which endless variety of beautiful coloured designs are seen. बच्चों के खेलने की दूरबीन जिसको घुमाने से नाना प्रकार के रङ्ग विरङ्गे आकार देख पड़ते हैं ।

Kaleidoscopic-कलाइड'-डैस्कोपिकल-adj. changeable, always changing. परिवर्तनशील, सर्वदा बदलनेवाला ; **Kaleidoscopically (-इ)-adv.** in a changing manner. बदलते हुए ।

Kali-कैल-इ, काली, कैलाइ-n. a plant from which soda-ash is obtained, Hindu goddess of destruction. एक वृक्ष जिसकी राख से सोडा मिलता है, काली देवी ।

Kalium-कैलि-अम-n. potassium. पोटासियम ।

Kangaroo-कौ-ज़ी-रू-n. a species of pouched quadruped of Australia. with short forelegs and bigger hind legs. कङ्गारू नाम का ऑस्ट्रेलिया का चौपाया जिसके अगले पैर छोटे तथा पिछले पैर बहुत बड़े होते हैं और उसके

पेट में बच्चा रखने के लिए एक थैली होती है ।



Kangaroo.

Kaolin-कै'-ऑ-लिन-n. China clay. चीनी मिट्टी ।

Kapnography-कैप्'-नै-ग्री-फि-n. the art of engraving on a smoked surface with a

fine point. धुवाँ लगे हुए पट पर नोकदार सलाई से चित्रकारी करने की कला ।

Kapok-कै'-पॉक-n. cotton-wool found in the seeds of certain trees. अनेक वृक्षों में पाया जानेवाला रोवेंदार घूहा ।

Kea-की'-आ-n. a New Zealand parrot which kills sheep. न्यूजीलैन्ड का तोता जो भेड़ को मार डालता है ।

Keck-कैक-v. i. to make a sound as if about to vomit, to retch. मचली आना, थोंकना ; **To keck at** (to feel nausea on seeing food.) भोजन देखकर जी मचलाना ।

Kedge-कैज-n. a small anchor. छोटा लङ्गर ; **v. t.** to change the position of a ship by pulling rope attached to an anchor. लङ्गर का रस्सा खींचकर जहाज को हटाना ; **Kedge-anchor** (a small anchor of a ship.) जहाज का छोटा लङ्गर ।

Kedgy-कै-जि-adj. (comp. Kedgier, sup. Kedgiest.) merry, happy, lively. प्रसन्न, आनन्दित, फुर्तीला ।

Keel-कैल-n. the principal longitudinal timber in a ship. (नाव या) जहाज की पेंदी की लम्बे बल की सबसे बड़ी शहतीर ; **v. i.** to turn up the keel. जहाज का तिरछा होना ; **v. t.** to navigate. जहाज चलाना ।

Keelless-कैल'-लैस-adj. supportless. निराधार ।

Keen-कीन्-adj. having a sharp point, strong, severe, bitter, penetrating, eager, acute (in sense or intellect.) तीक्ष्ण, तीव्र, तीखा (चोखा), कटुभा, प्रखर, उत्सुक, उत्कट ; **-n.** lamentation over the dead. मृतक के लिये विलाप ; **v. i.** to weep over the dead. मृतक के लिये रोना ।

Keenly-कीन्'-लि-adv. in a keen manner तीखेपन या उत्सुकता से ।

Keeness-कीन्-नेस-n. the quality of being keen. तीखापन, चोखापन, उत्सुकता ; **Keen-witted-adj.** sharp-witted. तीक्ष्ण बुद्धिवाला ।

Keener-कीनर-n. a professional mourner. व्यवसायी विलाप (मातम) करनेवाला ।

Keep-कीप्-v. t. & i. (p. t. & p. p. Kept.) to guard, to preserve, to celebrate, to retain possession of, to maintain, to protect, to withhold, to obey. रक्षण करना, बचाना, उत्सव मनाना, अधिकार रखना, स्थापित करना, रक्षा करना, रोकना, आज्ञा पालन करना ; **-n.** care, maintenance, place of confinement. पालन, पोषण, रक्षास्थान (दुर्ग, किला) ; **To keep at** (to go on working, काम करते रहना) ; **To keep away** (to avoid

Age एज ; Edge एज ; Pen पेन् ; Pain पेन्

coming.) अलग रहना; To keep back (to withhold.) पिछड़ना; To keep down (to prevent from rising.) दबा देना; To keep house (to remain indoors.) घर के भीतर पड़े रहना; To keep in (to restrain.) रोक रखना; To keep off (to hinder from attack.) आक्रमण से रोकना; To keep on (to proceed, to continue.) जारी रखना To keep one's balance (not to lose control.) संभाले रहना, शान्त रहना; To keep open house (to entertain guests.) अतिथि या मेहमान का सत्कार करना; To keep out (not to allow to enter.) भीतर न आने देना; To keep to (to confine one's self.) लीन होना; To keep under (to hold in subjection.) अधीन रखना; To keep up (to mend.) मरम्मत करना; To keep one's word (to fulfil one's promise.) बात पर दृढ़ रहना, वचन पूरा करना।

Keeper - कीपर - *n.* one who retains in custody. रक्षक, रखवाली करनेवाला मनुष्य।

Keeping - की-पिंग - *n.* restraint, protection. निरोध, रक्षा।

Keepsake - कीप् - सेक - *n.* a token of remembrance. स्मरणार्थक चिह्न, यादगार के लिए रखी हुई वस्तु।

Keg - केग - *n.* a small cask or barrel. छोटा पीपा, कठरा।

Keif - कीफ - *n.* drowsiness produced by intoxicants. नशा, पिनिक।

Kelp - केल्प - *n.* the calcined ashes of certain kinds of sea-weed. समुद्री घास या सेवार की राख।

Kemp - केम्प - *n.* the coarse hairs of wool. ऊन के मोटे रेशे; **Kempy** - *adj.* ऐसे रेशे से भरा हुआ।

Ken - केन् - *n.* knowledge, range of sight. बुद्धिविषय (ज्ञान), दृष्टिविषय; *v. t. (p. t.*

Kenned.) to know a person at sight, to see and recognise at a distance. देखते ही पहिचान लेना।

Kennel - केन् - ल - *n.* a house for sheltering dogs, a gutter. कुत्तों के रखने का घर, जलमार्ग (परनाला); *v. t. (p. p. Kennelled.)* to live in a kennel. ऐसे घर में रहना।

Kepi - केपी - *n.* a French military cap. फ्रांसीसी फाजी टोपी।

Keep - केप - *p. t. & p. p.* of Keep. 'कीप' क्रिया का भूतकाल का रूप; *adj. & n.* maintained by a paramour. रखड़े, सुरेतिन, रखेली।

Keramic - कीरीमिक - *adj.* pertaining to pottery. मिट्टी के बर्तन का।

Keratose - कीरीटोज - *adj.* of hornlike structure. सींग की बनावट का।

Kerb - कर्ब - *n.* the edge of pavement. फर्श के पत्थर का किनारा; **Kerbing** or **Kerbstone** - *n.* (the stone of which the kerb is made.) इस प्रकार के किनारे में लगे हुए पत्थर के टुकड़े।

Kerchief - कर्चिक - *n.* a square piece of cloth to cover the head. सिर ढाँपने का चौकीर कपड़ा; **Handkerchief** (a piece of square cloth used for wiping the face or hands.) हाथ का (दस्ती) रुमाल

Kerf - कर्फ - *n.* the channel or groove made by cutting with a saw. भारी से काटने पर बनी हुई फाँक।

Kern - कर्न - *n.* an Irish foot-soldier. आयरलैंड का पैदल सिपाही।

Kernel - कर्नेल - *n.* the soft inner part within the shell of nut, body of a seed, nucleus, गुद्दा, गिरी, बीजतत्व, सार, मध्यभाग; *v. t. (p. t. Kernelled.)* to harden into kernels. गरी जमना; **Kernelly** (-लि) - *adj.* full of kernels. गुद्देदार।

Kerosene - केरोसीन - *n.* distilled petroleum. साफ किया हुआ मिट्टी का तेल।

Kersey - कर्से - *n.* a kind of coarse narrow woollen cloth. एक प्रकार का मोटा छोटे पनड़े का ऊनी कपड़ा।

Kerseymere - कर्से-मिअर - *n.* twilled woollen cloth. बटा हुआ ऊनी वस्त्र।

Kestrel - केस्ट्रल - *n.* a kind of small hawk. एक प्रकार का छोटा बाज पक्षी।

Ketch - केच - *n.* small two-masted ship. दो मस्तूल का छोटा जहाज।

Ketchup - केचप - *n.* a kind of sauce. एक प्रकार की चटनी।

Kettle - केटल - *n.* a vessel for boiling water. डेगची, पत्तीली; **Kettleful** (-फुल) - *n.* as much as a kettle can hold. डेगची भरकर; **Kettleholder** (- होल्डर) - *n.* an appliance for holding a hot kettle. आँच पर से डेगची उतारने का चिमटा (सैंडूसी)।

Kettle-drum - केटल-ड्रम - *n.* a hollow metal hemisphere stretched with parchment at top. भेरी, नगाड़ा।

Key - की - *n. (pl. Keys.)* an instrument for moving the levers of a lock, that which gives opportunity, solution, explanation,



Hat हॉट; **Hot** हॉट; **Measure** मेज़र

system of musical notes, level pressed by a finger in a musical instrument. ताली (कुञ्जी), उद्घाटक, व्याख्या, टीका, लय, सुर, बाजे का पर्दा; -*v. t.* to fasten with a key. फन्नी लगाना, चाबी देना।

Key-की-*n.* a low island near the coast. नीचा द्वीप या टापू।

Keyboard-की-बोर्ड-*n.* the range of keys in a musical instrument. बाजे, (टाइपराइटर इत्यादि) के हाथ से दबाने के पर्दे।

Keyhole-की-होल-*n.* an aperture for receiving a key. ताली लगाने का छिद्र।

Keynote-की-नोट-*n.* fundamental note. प्रधान राग।

Key-ring-की-रिङ्ग-*n.* the ring in which keys form a bunch. ताली का गुच्छा; Silver key (money used as bribe.) उत्कोच, घूस।

Keystone-की-स्टोन-*n.* the central brick or stone of an arch, the main principle. मेहराब के बीच की ईंट या पत्थर (चाभी), प्रधान सिद्धान्त।



Keystone.

Khan-खान-*n.* the

title of the rulers of Afghanistan, an inn. अफगानिस्तान के राजा की उपाधि, सराय।

Khediye-के-डी-वु-*n.* the title of the viceroy of Egypt. मिस्र देश के बड़े लॉट की उपाधि।

Kibble-कि-बल्ल-*n.* a hoisting bucket used in mines. खान में से सामान उठाने की बाल्टी; -*v. t.* to grind coarsely. मोटा पीसना।

Kibe-काइब-*n.* chilblain of the feet. (पाद-विस्फोट) पैरों का फटना, वेवाय।

Kibosh-कि-बॉश-*n.* nonsense, humbug. निरर्थक बातें।

Kick-किक्-*n.* a blow with the foot. लुत्ती की मार; -*v. i.* & *t.* to strike with the foot, to show dislike. लुत्ती मारना, घृणा दिखलाना; Kick-starter (a lever for starting a motor-cycle.) मोटर वाइसिकिल चालू करने का पावदान; More kicks than half pence (more harshness than kindness.) दया की अपेक्षा अधिक रूढ़ता; To kick off (to throw off by kicking.) लॉट मारकर झटकारना।

Kicker-किक्कर-*n.* a horse which kicks. लॉट चलानेवाला घोड़ा।

Kickshaw-किक्-शॉ-*n.* a fancy dish, a toy, a trifle, अनोखा भोजन, खिलौना, तुच्छ पदार्थ।

Kid-किड-*n.* the young of a goat, goat's skin, a small wooden tub. (छाग) बकरी का बच्चा, इसका चमड़ा, कठौता।

Kiddle-कि-डल्ल-*n.* a dam in a river with openings fitted with nets for catching fish. मछली पकड़ने के लिये नदी में लगाया हुआ बाँध।

Kiddy-किडि-*n.* (*pl.* Kiddies.) a small child, छोटा बच्चा।

Kidnap-किड-नीप्-*v. t.* (*p. t.* Kidnapped) to steal or carry off a person by stealth. चोरी से किसी मनुष्यको भगा ले जाना या अपहरण करना; Kidnapper (-पर)-*n.* a man-stealer. मनुष्य को भगा ले जानेवाला; Kidnapping (-पिङ्ग)-*n.* stealing of a boy. बालक की चोरी, बालापहरण।

Kidney-किड-नि-*n.* (*pl.* Kidneys.) one of the pair of glands in the abdomen which secrete the urine. गुर्दा; Kidney-bean-*n.* (a kind of bean of the shape of a kidney.) एक प्रकार की लेम, मूँग।

Kier-किअर-*n.* a vessel in which cloth is boiled for bleaching. पात्र जिसमें धोने के लिए कपड़े उबाले जाते हैं।

Kill-किल्ल-*v. t.* & *i.* to put to death, to slay, to put an end to, to destroy. हत्या करना, मार डालना, समाप्त करना, नष्ट करना; -*n.* the act of killing, an animal killed (*esp.* by a sportsman.) मारने की क्रिया, मारा हुआ पशु (शिकार); To kill two birds with one stone (to accomplish two purposes together.) एक पत्थर दो काज।

Killer-किलर-*n.* one who slaughters, a butcher. घातक, मारनेवाला, हत्यारा।

Killing-किलिङ्ग-*n.* the act of slaughtering. हत्या, वध; Killingly (-इङ्गलि)-*adv.* मारते हुए।

Kill-joy-किल्-जॉय-*n.* a gloomy person. मनहूस मनुष्य।

Kiln-किल्न्-*n.* a furnace, an oven for baking or burning. भट्ठी, आर्वा; Brick-kiln (a kiln in which bricks are baked.) ईंट का पजावा।

Kilo-किलो-*pref.* in the Metrical system for one thousand. मेट्रिक नाप में "एक हजार" के लिए उपसर्ग।

Kilogram-कि-लो-ग्राम-*n.* a thousand grammes. एक हजार ग्राम।

Kilt-किल्ट-*n.* a skirt, the Highlander's dress, घाघरा, स्कॉटलैंड निवासियों का छोटा कोट; -*v. t.* to tuck up round the body. शरीर पर लपेटना; Kilted (-इड)-*adj.* wrapped. लपेटा हुआ।

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पें ; Pain पें

Kimbo-किम्बो-adj. arched, bent. मेहराबदार, घुमा हुआ ।

Kin-किन् - n. kindred, family. (सजातीय) सम्बन्धी, नातेदार; Kith and kin (friends and relations.) नाते-गोते के लोग; Kinless (-लेस)-adj. without kins. बिना नाते-गोते का ।

Kinchin-किन्-चिन्-n. a child. बालक ।

Kind-काइन्ड-n. race, sort, group of species, class, nature, character. जाति, वर्ग, श्रेणी, प्रकार, स्वभाव, चरित्र; Nothing of the kind (altogether a different thi g.) सर्वथा भिन्न पदार्थ; Payment in kind (i. e. in goods, not in money.) एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देना; Something of the kind (something of the sort.) इसी तरह का कोई पदार्थ ।

Kind-काइन्ड-adj. benevolent, gentle, affectionate. कृपालु, दयालु (उपकारी), प्रिय (हितैषी); Kind-hearted-adj. (benevolent.) उपकारी, दयाई, रहमदिल ।

Kindergarten-किन्डर्गार्टेन्-n. an infant school in which the children are educated by toys, games and object lessons. खिलौने, खेल इत्यादि द्वारा बच्चों को शिक्षा देने का स्कूल ।

Kindle-किन्-इल्ड-v. t. & i. to set on fire, to light, to inflame, to catch fire, to become bright, to excite to action, to provoke, to animate. प्रज्वलित करना, जलाना, उत्तेजित करना, आग लगाना, चमकना, क्रुद्ध करना; Kinder (-इल्डर) - n. one who kindles. प्रज्वलित करनेवाला ।

Kindliness-काइन्ड-लि-नेस-n. affectionate disposition. सुजनता ।

Kindling-किन्-इलिङ्ग-n. faggot for lighting fire. आग जलाने की चैली ।

Kindly-काइन्ड-लि-adj. congenial, pleasant, benevolent. कृपालु, उपकारी ।

Kindness-काइन्ड-नेस-n. goodness, sympathy. सुजनता, सहानुभूति ।

Kindred-किन्-रेड-न. & adj. relationship by blood, relatives, connected, similar, allied. सम्बन्धी, (बन्धुता) सम्बन्ध, सजातीय, संगोत्र, तुल्य, खून का रिश्ता ।

Kine-काइन्-n. pl. of Cow. 'काड' (गाय) शब्द के बहुवचन का रूप ।

Kinema, Kinematograph-किनिमी.(-नो-ग्राफ़) same as Cinema & Cinematograph. चलते हुए चित्रों का पट ।

Kinetic-काइ-ने'-टिक्-adj. pertaining to motion. गति-सम्बन्धी; Kinetics (-इक्स्)-n. pl. science of motion. गतिशास्त्र ।

King-किङ्ग-n. (fem. Queen.) a monarch, a male sovereign. नरपति, भूपाल, राजा:-n. i. to reign over. राज्य करना; King Emperor. राजाधिराज, सम्राट्; King of beasts (lion.) पशुपति, शेर; King of Terrors (God of death.) यमराज; King's-evil (scrofula or struma, formerly held to be curable by the king's touch.) गण्डमाला रोग ।

King-craft-किङ्ग-क्राफ्ट-n. the business of kings. राजनीति ।

Kingdom-किङ्ग-डम्-n. monarchy, rule, class राज, प्रभुत्व, जाति, वर्ग; Kingdom of heaven (dominion of nature.) प्रकृति का राज्य; United Kingdom (i. e. Great Britain and Ireland.) ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड का संयुक्त राज्य ।

Kingfisher-किङ्ग-फिशर-n. a kind of bird with bright plumage. रामचिरैया ।

Kingless-किङ्ग-लेस-adj. devoid of kings. बिना राजा का, नृपहीन ।

Kinglet-किङ्ग-लेट-न. a little or petty king. छोटा राजा ।

Kinglike-किङ्ग-लाइक्-adj. like a king, royal राजा के समान, राजकीय ।

Kingliness - किङ्ग-लि-नेस, Kingship-किङ्ग-शिप्-n. the state of being kingly. नृपत्व, प्रभुता, राजाधिकार ।

Kingly-किङ्ग-लि-adj. royal, becoming a king. राजकीय, राजा सदृश ।

Kink-किङ्क-n. a twist in a rope. रस्से की पेंठन; -v. t. & i. to wind into a kink, to cough loudly. रस्से में पेंठन डालना, जोर से खोंसना ।

Kinless-किन्-लेस-adj. without a kin. बिना परिवार का ।

Kino-की'-नो-n. a vegetable exudation resembling catechu. खैर के प्रकार का वृक्षों से निकला हुआ एक पदार्थ ।

Kinsfolk-किङ्क-फोल्ड- n. pl. relations by blood. माई-बन्धु ।

Kinship-किन्-शिप्-n. blood relationship, alliance. नातेदारी, सम्बन्ध ।

Kinsman-किन्स्-मीन्-n. (fem. Kinswoman, -बुमन्.) a male relation. सम्बन्धी, बान्धव, सम्बन्धी पुरुष ।

Kip-किप्-n. hide of a young beast or small animal, a pointed hill, a brothel. छोटे पशु की खाल, नोकरीली पहाड़ी, वेश्यालय;-v. t. to go to bed, to lie. सोने जाना, लेटना ।

Kirk-किर्क-n. a church. गिरजाघर ।

Kirtle-कर्टल-*n.* a woman's gown or outer petticoat. वाघरा ।

Kiss-किस-*v. t.* to touch with the lips in affection. चुम्बन करना, चूमना; - *n.* a salute given with lips, a caress given with lips. चुम्बन; To kiss the book (to make an oath by kissing the Bible.) बाइबल चूमकर कसम खाना; To kiss the ground (to prostrate in saluting.) दण्डवत् करना; To kiss the rod (to accept chastisement submissively.) विनीत भाव से दण्ड स्वीकार करना ।

Kisser-किसर-*n.* one who kisses. चुम्बन करने वाला, चुम्बक ।

Kit-किट्-*n.* a small wooden tub, a soldier's knapsack, a shoemaker's outfit, a kind of small fiddle, short form of 'Kitten.' लकड़ी का कठौता, सिपाही का शौला, चिकारा (सारंगी), बिस्ली का बच्चा ।

Kitchen-किच'-न्-*n.* a room where food is cooked. प्राकशाला, रसोईघर; Kitchen-garden (a garden for fruits and vegetables.) फल तथा तरकारी का बगीचा; Kitchen-maid (the female servant of a kitchen.) रसोईघर की नौकरानी; Kitchen-stuff (material used in kitchen.) पाकशाला में प्रयुक्त होनेवाले सामान ।

Kitchener-किचनर-*n.* a cooking-range. चूल्हों की पंक्ति ।

Kite-काइट-*n.* a bird of prey similar to a falcon, a rapacious person, a child's paper toy for flying in air. चील, लुटेरा, पतंग, गुड्डी; - *p. i.* to fly like a kite. चील की तरह उड़ना; To fly a kite. पतंग उड़ाना ।

Kith-किथ-*n.* acquaintance and relative. संबंधी, परिचित मनुष्य ।

Kitten-किटन-*n.* the young of a cat. बिस्ली का बच्चा ।

Kittle-किटल-*adj.* difficult to pacify. शान्त न करने योग्य ।

Kitty-किटि-*n.* a pet name for kitten. बिस्ली का बच्चा ।

Kloof-क्लूफ-*n.* a narrow valley, ravine. सँकरी (तंग) घाटी ।

Knack-नीक्-*n.* adroitness, dexterity, ingenious device, trick, skill of action or speech; कुशलता, चतुराई, युक्ति, काम करने या बोलने की कुशलता ।

Knacker-नीकर्-*n.* one who buys old horses for slaughter. बृद्ध घोड़ों को बध करने के लिए खरीदनेवाला मनुष्य ।

Knag-नीग-*n.* a knot in wood. लकड़ी की गाँठ ।

Knagginess-नीगि-नेस्-*n.* the state of being knaggy. गाँठपन; Knaggy (-गि)-*adj.* knotty, गाँठदार ।

Knap-नीप्-*n.* a rising ground, summit. ऊँची भूमि, शिखर; - *v. t.* (*p. t.* Knapped.) to break stones by a hammer. हथौड़े से पत्थर तोड़ना ।

Knapper-नीप्-*n.* a stone-breaker. पत्थर तोड़नेवाला ।

Knapsack-नीप्-सैक-*n.* a leather or canvas bag. चमड़े या टाट का बैग ।

Knot-नार्-*n.* a knot in the wood. लकड़ी की गाँठ ।

Knarl-नार्ल्-*n.* a knot in wood. लकड़ी में की गाँठ ।

Knave-नेव-*n.* a rascal, a villain, a rogue. धूर्त, शठ (पाजी), दुष्ट ।

Knavery-नेव-रि-*n.* dishonesty, villainy. धूर्तता, शठता ।

Knavish-नेविश-*adj.* dishonest, fraudulent. धूर्त, कपटी; Knavishly (-इश-लि)-*adv.* in a fraudulent manner. धूर्तता (शठता) से; Knavishness (-इश-नेस्)-*n.* fraud, कपट, छल ।

Knead-नीद-*v. t.* to work up into dough or paste, to blend together. आटा गूँथना, सानना ।

Kneadable-नीडे-बल्-*adj.* that can be kneaded. गूँथने योग्य ।

Kneader-नीडर-*n.* one who kneads. साननेवाला ।

Kneading-नीडिंग-*n.* the act of working into a dough. गूँथने का काम, सनाई; Kneading trough (a trough for making dough.) आटा सानने का पात्र या कठवत ।

Knee-नी-*n.* the joint between the lower leg and thigh. उरुसन्धि, घुटना; - *v. t.* to touch or fasten with knee. घुटने से छूना या बाँधना;

Knee-cap-*n.* patella. घुटने की चक्की; Kneedeep (sunk to the knees.) घुटना भर (जल);

Knee-joint (joint of knee.) घुटने का जोड़;

On one's knees (kneeling.) घुटने के बल टेकते हुए; **To bring to knees (to subjugate.)** अधीन करना; **To give a knee to (to support.)** सहारा देना ।

Kneel-नील्-*v. i.* (*p. t.* & *p. p.* Knelt.) to fall on knees in prayer, to bend the knees. प्रणाम करने में घुटना टेकना ।

Knell-नेल्-*n.* the sound of a bell (*esp.* one rung at a funeral.) भरयी के साथ बजनेवाले घण्टे का शब्द; - *v. i.* & *p. t.* to sound a funeral

bell. मृत्युघण्टा बजाना, अशुभसूचक घण्टे का शब्द होना ।

Knelt-नेल्ड-*p. t. & p. p. of Kneel.*

Knew-न्यू-*p. t. of Know.* जान लिया ।

Knickerbockers-निकर-बॉकर्स-*n. pl.* loose breeches gathered in at the knee. घुटने तक का ढीला पायजामा; also Knickers. (निक-अर्स्) ।

Knickknack, Knick-nack - निक'-नीक'-*n.* a simple dress or food, a trinket. साधारण वस्त्र या भोजन, झुद्र पदार्थ या गहना ।

Knickery-निकरि-*n.* trivialness. तुच्छता ।

Knife-नाइफ़-*n. (pl. Knives).* a cutting instrument. छुरी, चाकू; The knife (surgical operation.) जराही; To play a good knife and fork (to eat to the full.) पर्याप्त भोजन करना, पेटभर खाना ।

Knight-नाइट-*n.* a champion in war, a title of rank, a piece used in the game of chess. योद्धा, शूरवीर, अंग्रेजी (Sir) की उपाधि, शतरंज के खेल में 'वजीर'; - *v. t.* to confer knighthood on. 'नाइट' की पदवी देना ।

Knightage-नाइटेज-*n.* the body of knights. नाइट उपाधधारियों का समुदाय ।

Knight-errant-नाइट'-एरन्ट-*n. (pl. Knights-errant.)* a knight who travels in search of adventures. अपनी वीरता सर्वत्र दिखाने के लिये देश-देश में घूमनेवाला वीर ।

Knighthood-नाइट'-हुड-*n.* the dignity of a knight. शूरवीर ('नाइट') की पदवी ।

Knightlike-नाइट'-लाइक-*adj.* resembling a knight. शूरवीर की तरह ।

Knightly-नाइट'-लि-*adj. & adv.* pertaining to a knight, in a manner becoming a knight. नाइट का, नाइट के योग्य ढङ्ग से ।

Knit-निट-*v. t. (p. t. Knitted.)* to tie together, to contract, to join, to unite, to make compact. बाँधना, बुनना, सिकोड़ना, जोड़ना, मिलाना, झकड़ा करना; To knit up (to fasten by knitting.) सीकर जोड़ना; Knitting (-टिङ्ग)-*n.* a network formed by knitting. बिनावट की जाली; Knitting-needle (-नी'-इल)-*n.* a needle used in knitting. जाली बाने की सलाई या सूई ।

Knob-नॉब-*n.* a hard round protuberance. पिण्ड, गाँठ ।

Knobbiness- नॉ - बि - नेस् - *n.* the state of being knobby. गाँठपन ।

Knobble - नॉ - ब्ल - *n.* a small knob. छोटी गाँठ ।

Knobby-नॉ-बि-*adj.* knotty, full of knots. गाँठदार ।

Knock-नॉक-*v. t. & i.* to strike with a blow, to clash, to wander. धक्का देना, पीटना (खटखटाना), घूमना, भटकना; - *n.* a blow. धक्का; To knock about (to strike repeatedly, to loiter aimlessly.) बारम्बार पीटना, बेकार घूमना; To knock down (to strike down.) मारकर गिरा देना; To knock off (to leave off work.) काम छोड़ देना; To knock out (to make empty.) खाली करना; To knock together (to put hastily together.) जल्दी से मिला देना; To knock under (to submit.) अधीन होना; To knock up (to lift with a blow.) धक्का देकर उठाना ।

Knocker-नॉकर-*n.* one who knocks, a hammer or appendage fastened to a door. खटखटानेवाला, किवाड़ खटखटाने का कड़ा ।

Knoll-नोल-*n.* a small hill or mound, note of a bell. छोटी पहाड़ी, घण्टे का शब्द; - *v. t.* to ring a bell. घण्टा बजाना; same as Knell.

Knop-नॉप्-*n.* the bud of a flower. फूल की कली; same as Knob.

Knot-नॉट-*n.* a tie, a nautical mile (6080 ft.), perplexity, difficulty, cluster, a joint in the stem or root of a plant, a group of persons. गाँठ, समुद्री (६०८० फीट की) नाप, व्याकुलता, व्यग्रता, गुच्छा, पौधे की गाँठ, मण्डल (समूह); - *v. t. & i. (p. t. Knotted.)* to tie in a knot, to entangle, to perplex. व्यग्र करना, फँसाना, धवड़ाना, गाँठ बाँधकर शालर बनाना; Knotted (-टैड)-*adj.* full of knots. ग्रन्थिल, गाँठदार; Knottiness (-टिनेस्) - *n.* the quality of being knotty. गँठीलापन ।

Knouting-नॉट'-इङ्ग-*n.* formation of knots. गठबन्धन ।

Knotty-नॉ-टि-*adj.* full of knots, perplexing. गँठीला, (गुद्गार्थ) कठिन, पंचदार ।

Know-नो-*v. t. (p. t. Knew, p. p. Known.)* to perceive clearly, to recognise, to distinguish, to be acquainted with, to have personal experience of. मली भाँति जानना (समझना), परिचित होना, अनुभव होना; To know of (to be careful of.) सचेत होना ।

Knowable-नो'-ऐ-बल् - *adj.* that may be known. जानने योग्य; Knowability (नो'-ऐ-बि-लि-टि), Knowableness (-ऐ-बल्-नेस्) - *ns.* the quality of being knowable. जानने की योग्यता, जानकारी ।

Knower-नो' - भर् - *n.* one who knows. जाननेवाला ।

Knowing-नो' - इङ्ग - *n.* knowledge. ज्ञान ;

Knowingly (- लि) - *adv.* with knowledge. ज्ञानपूर्वक, जान-बूझकर ; **Knowingness** (- नेस्) - *n.* the quality of being known. जानकारी ।

Knowledge-नॉ - लेंज - *n.* learning, instruction, cognition, acquaintance, information. ज्ञान (बोध), विद्या, परिचय, सन्देश ; It came to my knowledge (it became known to me.) मुझे श्रांत हुआ ।

Known-नोन् - *adj.* (*p. p.* of Know.) possessed of knowledge, familiar, informed, famous. जाना हुआ, परिचित, सूचित, प्रसिद्ध ।

Knuckle-नक्' - कल् - *n.* a joint in the finger-bone. अँगुली का जोड़; पोर; - *v. t.* to press or rub with fingers. अँगुली से दबाना या रगड़ना; **Knuckled** (-इ) - *adj.* jointed. जुड़ा हुआ ।

Knurl-नर्ल् - *n.* a knot or ridge. गाँठ, लट्ठ ।

Kodak-को' - डोक् - *n.* a kind of photographic camera. फोटो उतारने का एक प्रकार का यन्त्र ।

Koodoo-कू' - डू - *n.* a kind of African antelope with long spiral horns. लम्बी, घूमी हुई सींगों-वाला एक प्रकार का अफ्रीका का बारहसिंगा ।

Kraal - क्राल् - *n.* an enclosure for cattle or sheep. चौपायें या भेड़ के रखने का स्थान या बाड़ा ।

Kymograph-कॉइ' - मो - ग्राफ - *n.* an instrument for recording blood pressure. रक्तचाप-मापक यंत्र ।

L - the twelfth letter of the English alphabet, a symbol for 50 in Roman numerals. मंत्रेजी वर्णमाला का बारहवाँ अक्षर, रोमन संख्या में ५० के लिये संकेत।

La-la-n. the sixth note of the octave. गायन में छठा स्वर (ध)।

Labarum-लॉब' - अरम्-n. a Roman military standard. रूमी रण-पताका।

Labefaction-लॉबि-कॉक्शन-n. (also Labifaction.) a weakening, ruin. दुर्बलता, नाश।

Label-ले' - बल्-n. a strip of paper or metal for affixing to anything adhesive, stamp. लेबल, चिप्पी, टिकट; - *v. t. (p. t. Labelled.)* to fix a label to. इस प्रकार का लेख पत्र चिपकाना।

Labial-ले-बिबल्-adv. pertaining to the lips. ओष्ठ-सम्बन्धी।

Labiate-ले' - बि-पेट-adj. having two unequal lips. दो असमान ओठों वाला।

Labile-लेबाइल्-adj. liable to change. परिवर्तनशील, बदलनेवाला।

Laboratorial-लॉब' - ऑरें - टैरिबल्-adj. pertaining to a laboratory. रसायनशाला या प्रयोगशाला सम्बन्धी।

Laboratory-लॉब' - ऑरें - टैरि - n. a room or building in which chemists perform their experiments. रसायनशाला, प्रयोगशाला।

Laborious - लेबोरिअस् - adj. diligent, hard-working, toilsome. कष्टसाध्य, परिश्रमी, उद्योगशील; **Laboriously (- लि) - adv.** in a diligent manner. श्रम से, उद्योग से; **Laboriousness (-नेस्) -n.** the quality of being laborious. उद्योग, व्यवसाय।

Labour-ले' - बर्-n. mental or bodily exertion, toil, laborious task, pains of childbirth. परिश्रम, उद्योग (व्यापार), मेहनत, प्रसव-पीड़ा; - *v. i.* to toil, to work hard. परिश्रम करना, उद्योग (व्यापार) करना; **Labour Party** (the party representing wage-earners.) मजदूर दल।

Labour'd-ले' - बर् - adj. bearing marks of labour or effort in the execution. परिश्रम-सूचक, श्रम द्वारा सम्पादित।

Labourer-ले' - बर्-न. one who labours. कर्मकार, मजदूर, श्रमिक, श्रमजीवी।

Labourite-ले-बराइट-न. a member or adherent of a labour party. मजदूर दल का सदस्य।

Laburnum-लॉबर्नम्-n. a small shrub with yellow flowers. पीले फूल का एक पौधा।

Labyrinth-लॉब' - इर-इन्थ-n. a structure full of complicated winding passage, an intricate arrangement, a perplexity. भँवरजाल, भूल-मुलैया, अति गहन स्थान, गोरखपन्था, व्याकुलता।

Labyrinthine-लॉबिरिन्थाइन् - adj. winding, intricate, perplexing. भँवरजाल का, पेचीला।

Lac-लॉक्-n. a resinous substance, a hundred thousand. लाह, लाख (संख्या)।

Lace-लेस्-n. a cord or strip of leather for fastening, a plaited string, a fine fabric of linen or silk. फीता, किनारी, गोटा, लेस; - *v. t. & i.* to fasten with a string, to adorn with a lace. (जूते में) फीता बांधना, किनारी लगाना; **Lace-pillow** (a cushion with pins for making laces.) तकिया जिस पर आलपीन गाड़कर लेस बनाई जाती है।

Laceman-लेस्-मीन्-n. one who deals in lace. लेस बनाने या बेचनेवाला।

Lacerable-लॉसरे' - बल्, Lacerative (-टिव) -adj. that may be torn or lacerated. फाड़ने या चीरा लगाने योग्य।

Lacerate-लॉसरेट-व. t. to tear or rend, to afflict or distress. फाड़ना या टुकड़े-टुकड़े करना, पीड़ा देना, कष्ट देना; **Lacerated (-रैड) -adj.** rent into pieces. टुकड़े-टुकड़े किया हुआ।

Laceration-लॉ-सरेशन-n. the act of tearing. विदारण, फटन, छेदन।

Lacertian, Lacertine-लॉ-सर्शियन्. (-टाइन्) -adj. like a lizard. छिपकली के समान।

Lacet-लॉ-सेट-n. a work made of tape. फीते का बना हुआ काम।

Laches-लॉचि (-शि)-ज्-n. negligence in the performance of a legal duty. कानूनी कार्यवाई करने में अवहेलना (सुस्ती या ढिलाई)।

Lachrymal-लॉक्रिमल्-adj. pertaining to tears. अश्रु-सम्बन्धी।

Lachrymation-लॉक्रिमेशन्-n. burst of tears. आँसू बहना, अश्रु-प्रवाह।

Lachrymatory-लॉक्रिमेटरी-adj. causing tears to flow. आँसू बहानेवाला।

Lachrymose-लॉक्रिमोस्-adj. shedding tears, tearful. आँसू बहानेवाला, अश्रु-पूर्ण; **Lachrymously (-लि) -adv.** tearfully. आँसू भरे हुए।

Laciniate, Laciniated-लॉ-सिनि-एट, (-रैड) -adj. cut into pieces, slashed. टुकड़े-टुकड़े किया हुआ।

Lack-लॉक्-n. want, deficiency, need. अभाव, न्यूनता; - *v. i. & t.* to be deficient in. कमी

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेज़र

होना, रहित होना; Lackbrain, Lack-wisdom (a fool.) निर्वुद्धि, मतिहीन, मूर्ख; Lacklustre (dull.) मन्द; To feel lack of (i. e. want of.) अभाव का अनुभव करना।

Lackadaisical - लैक' - ऑ - डे-सिकल - *adj.* languishing. उत्कण्ठित, व्यग्र दुःखी।

Lack-a-day-लैक' - ओ-डे *interj.* expressing sorrow. हाय-हाय ! अफसोस, शोक-सूचक अव्यय।

Lacker-लैक' - अर्- same as Lacquer.

Lackey-लैकि-*n.* a foot-boy, a man servant. दास, अनुचर, टहलुआ; -*v. t.* to dance attendance on, to behave servilely to. हाजिरी बजाना।

Laconic-लैकॉनिक-*adj.* short, brief, concise. छोटा, अल्प, संक्षिप्त; Laconically (-अ-लि) -*adv.* in a laconic manner. संक्षेप में।

Laconicism - लै - कॉनिसिज़्म - *n.* concise speech, a short pithy saying. संक्षिप्त उक्ति, मितभाषण।

Lacquer, Lacker-लैकर्-*n.* a gold-coloured varnish for coating on brass. पीतल पर चढ़ाने की सुनहली वार्निश; -*v. t.* to smear or varnish with lacquer. ऐसी वार्निश लगाना।

Lactation - लैक्टेशन - *n.* act of suckling, secretion of milk in the mammary glands. स्तन्य-दान, स्तन में दुग्ध-संचय।

Lacteal-लै-क्टैल-*adj.* pertaining to milk. दुग्ध-सम्बन्धी; Lactescence (-टै-सेन्स-) -*n.* (milky appearance.) दूध की आकृति; Lactescent (-टै-सेन्ट-) -*adj.* of milky appearance, milky, दूध की आकृति का।

Lactic-लैक्टिक-*adj.* having the property of milk. दुग्ध के गुण का।

Lactiferous-लैक्टिफेरस-*adj.* yielding milk. दुग्धवाही, दूध देनेवाला।

Lactometer-लै-क्ट-मिटर-*n.* an instrument for ascertaining the purity of milk. दूध की शुद्धता का परिमाण नापने का यन्त्र।

Lactose-लैक' - टोस-*n.* sugar of milk. दूध में की शर्करा, दुग्ध-शर्करा।

Lacuna-लै-क्यूना-*n.* (pl. Lacunae, Lacunae.) a missing or empty part, the cavity in a bone. पोला हिस्सा, हड्डी का पोला भाग।

Lad-लैड-*n.* (fem. Lass.) a boy, a young fellow. बालक, कुमार, छोकरा।

Ladder-लैडर-*n.* a frame with steps, rungs for ascending a building, means of rising. निसैनी, सीढ़ी, चढ़ने का साधन; -*v. t.*

to furnish with a ladder. सीढ़ी लगाना; Laddered (-ड) -*adj.* having a ladder. सीढ़ी लगा हुआ; To kick down the ladder (to abandon helpers.) सहायक मित्रों को त्यागना।

Lade-लेड-*v. t.* (p. t. Laden.) to load, to put cargo on a ship. भार रखना, जहाज पर लोदना।

Lading-लेडिंग-*n.* load or cargo, freight. बोझ, माल-असबाब का भाड़ा।

Ladle-लेडल-*n.* a large spoon with a cup or bowl and a long handle. बड़ा चम्मच, करछुल; -*v. t.* to lift with a ladle. करछुल से उठाना; Ladleful (-फुल) -*n.* as much as a ladle can hold. करछुल भर।

Lady-लेडि-*n.* (pl. Ladies.) a mistress, a woman of the upper class, a woman of refined taste and manners. गृहिणी, स्वामिनी, कुलीन स्त्री, भद्र महिला; Ladybird, Ladycow -*nr.* (a kind of beetle.) इन्द्रोप, वीरबट्टी; Lady-chair (a contrivance for carrying invalids.) दो आदमियों का हाथ बाँधकर रोगी को इस पर बैठकर ले जाने की विधि; Ladyday (the festival of 25th March.) पच्चीसवीं मार्च का उत्सव; Ladyhood (हुह) -*n.* the character of a lady. स्त्रीत्व; Lady-in-waiting-*n.* (a handmaid of a king.) राजा की दासी; Ladylike-*adj.* (gentle, delicate.) सभ्य, शिष्ट; Ladylove (a sweetheart, mistress.) प्राण प्यारी, प्रियतमा; Lady's finger (a kind of vegetable.) रोमटरोई, मिण्डी; Ladyship (-शिप) -*n.* an address to a lady of title. महाशया; Lady's man (a man who lives in the company of women.) स्त्रियों की मण्डली में रहनेवाला पुरुष; Painted lady (a kind of butterfly.) एक प्रकार की तितली; Your good lady (your wife.) आपकी पत्नी; Your ladyship (a title of courtesy for a woman of rank.) पदवीवाली स्त्री को पुकारने का शब्द।

Lag-लीग-*v. i.* (p. t. Lagged.) to go slowly, to fall behind. धीरे-धीरे चलना, मिछड़-जाना।

Laggard - लीगर्ड - *adj.* slow, backward, sluggish. विलंबी, मन्द, सुस्त।

Lagging-ली-गिंग-*adj.* loitering. ठमकता हुआ।

Lagoon-ली-गून-*n.* a marsh, a shallow lake. दलदल, छिछली झील।

Laid-लेड-*adj.* prostrate, pressed down. लेटा हुआ, दबाया हुआ।

Lain-लेन्-*p. p.* of Lie.

Lair-लेयर-*n.* a resting place of animals, an enclosure for cattle. पशुओं का वास्तुस्थान

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन् ; Pain पेन्

(मॉद), बाड़ा; -*v. t.* to lie in a lair. मॉद में रहना ।

Laird-लै'-अ-इं-*n.* a landlord. जमींदार; Lairdship (-शिप) -*n.* the estate of a landlord. जमींदारी ।

Laity-लै'-इ-टि-*n.* the people as distinguished from the clergy or the learned class. जनसामान्य ।

Lake-लेक-*n.* a stretch of water surrounded on all sides by earth, crimson colour. सरोवर, झील; एक प्रकार का गुलाबी रंग; Lake-land (-लैन्ड) -*n.* Westmorland, Cumberland and Lancashire. इंग्लैण्ड के उत्त प्रदेश; Lakeless (-लेस्) -*adj.* without a lake. बिना झील का; Lakelet (-लेट) -*n.* a small lake. छोटी झील; Lake Poets (poets of Lake-land.) झील प्रदेश में उत्पन्न इंग्लैण्ड के प्रसिद्ध कवि, यथा-Coleridge, Southey and Wordsworth.

Lama-ला'-मा -*n.* a Tibetan Buddhist priest. तिब्बत का बौद्ध भिक्षु; Lamasery (-सरी) -*n.* a Tibetan monastery. बौद्ध भिक्षुओं का मठ ।

Lamb-लैम्-*n.* the young one of a sheep. भेड़ी का बच्चा, मेमना; Like a lamb (submissively.) सहिष्णुता से; A wolf in lamb's skin (a crafty person.) छली मनुष्य, धोखेबाज ।

Lambency-लैम्ब'-ऐन्सि-*n.* fickleness. चंचलता, कँपकँपाहट ।

Lambent-लैम्ब'-ऐन्ट-*adj.* moving on surface only, flickering, softly, brilliant. चंचल, कँपमान, झलमलता हुआ; Lambently (-लि) -*adv.* in a lambent manner. चंचलता से, हिलते हुए ।

Lambrequin-लैम्'-ब्रि-क्विन्-*n.* a short piece of drapery over door or window. परदा, चिक ।

Lame-लैम्-*adj.* crippled in a leg, hobbling, disabled, unsatisfactory, imperfect. पंगु, लँगड़ा, भग्न, असन्तोषदायक, अपूर्ण; -*v. t.* to make lame, to cripple. लँगड़ा या पंगु करना; Lamely (-लि) -*adv.* in a lame manner. लँगड़ाते हुए; Lameness (-नेस्) -*n.* the state of being lame. पंगुता, लँगड़ापन ।

Lamella-लै'-मेल्ला-*n.* (pl. Lamellae.) a thin layer of a bone. हड्डी की पतली परत; Lamellar (-लर) -*adj.* composed of lamellae. पतली परत से बना हुआ; Lamellated (-लेटे'-ऐड) -*adj.* lamellate. पतली परत किया हुआ ।

Lament-लै'-मेंट-*v. t. & i.* to express grief, to regret, to weep. विलाप करना, शोक करना, रोना; -*n.* sorrow, an elegy. विलाप, शोक, रुलाई ।

Lamentable-लै'-मेंटेबल-*adj.* mournful, pitiful. शोचनीय, विलाप के योग्य ।

Lamentably-लै'-मेंटेब्लि-*adv.* in a lamentable manner. शोक से ।

Lamentation-लै'-मेंटेशन-*n.* the act of bewailing. विलाप, रुलाई ।

Lamenter-लै'-मेंट'-अर-*n.* one who laments. विलाप करनेवाला ।

Lamina-लैमिना-*n.* (pl. Laminae.) a thin plate or layer of bone, metal &c. धातु या हड्डी की महीन परत, शिथी; Laminar (-अर) -*adj.* consisting of thin plates. पतली परत का ।

Laminated-लैमिनेटे'-*v. t.* to fold in thin plates. महीन परत करना, तबक बनाना ।

Lamination-लैमिनेशन-*n.* the state of being laminated. परतदार होना, परतयुक्ता ।

Lamp-लैम्प-*n.* an apparatus for giving light, a vessel with wick and oil to give light. दीपक, लम्प; -*v. t.* to illuminate. प्रकाशित करना; Lampblack (soot formed by smoke &c.) करखी, काजल; Lampless (-लेस्) -*adj.* without a lamp. बिना दीपक का; Lamplighter (one who lights lamps.) दीपक जलानेवाला; Lamp-post (a post on which a lamp is fixed.) लम्प लगाने का खम्भा; Lamp-stand (a frame on which a lamp is placed.) डीवट; Spirit lamp (a lamp in which spirit is lighted.) स्पिरिट से जलनेवाला लम्प ।

Lampas-लैम्'-पीस-*n.* a kind of floral silk. चीन का फूलदार रेशमी वस्त्र ।

Lampoon-लैम्-पून्-*n.* a personal satire in writing. निन्दालेख, आक्षेप; Lampooner (-अर), Lampoonist (-इस्ट) -*n.* one who writes a lampoon. निन्दालेख लिखनेवाला, आक्षेप करनेवाला ।

Lamprey-लैम्प्री-*n.* an eel-like fish. एक प्रकार की मछली ।

Lanary-लैन्'-अरि-*n.* a place for storing wool. ऊन का गुदाम ।

Lanate-लै'-नेटे-*adj.* covered with wool. ऊन से ढँका हुआ ।

Lance-लान्स-*n.* a long spear used by horsemen. बछ्छी, बल्लम,

भाला; - *v. t.* to



pierce with a spear,

to open with a

Lance.

भाला भोकना,

नश्वर लगाना; Lances (-अर)-*n.* a soldier

armed with a lance. बल्लमधारी सैनिक।

Lanceolate-लान्सिऑलेट-*adj.* shaped like a spear-head. भाले की धार के आकार का।

Lancet-लान्सेट-*n.* a surgical knife. नश्वर, चीरने-फाड़ने की छुरी।

Lancinate-लान्सिनेट-*v. t.* to cut open with a lancet. नश्वर से चीरना।

Lancinating-लान्सिनेटिंग-*adj.* of acute pain. तीव्र (कोचने के समान) पीड़ा का।

Lancination-लान्सिनेशन-*n.* laceration. नश्वर से चीरफाड़।

Land-लैंड-*n.* ground, soil, earth, estate, nation, country, भूमि, मिट्टी, पृथ्वी, जमींदारी, देश, राज्य; - *v. i.* to go on shore, to reach, to come on earth, to disembark. तीर पर उतरना, पहुँचना, जमीन छूना, जहाज से उतरना; Arable land (land fit for cultivation.) जोतने-बोने योग्य भूमि; Land of the living (earthly existence.) संसारी जीवन।

Landau-लॉन्-डॉ-*n.* (*pl.* Landaus-डॉन्ज़) a light carriage whose top as well as the front and back half can be removed. लण्डो गाड़ी; Landauet (a small open motor car.) छोटी खुली मोटर गाड़ी।

Land-breeze-लैंड-ब्रीज़-*n.* a current of air setting from the land towards the sea. समुद्र की ओर बहनेवाली हवा, स्थलीय समीर।

Landed-लॉन्डेड-*adj.* having an estate in land. भूमि सम्पन्न, भूमि-सम्बन्धी।

Landforce-लैंड-फोर्स-*n.* a military force serving on land, भूमि पर लड़नेवाली सेना।

Landgrave-लैंड-ग्रेव-*n.* (*fem.* Landgravine.) a German nobleman. जर्मनी का धनी पुरुष या अमीर।

Land-holder-लैंड-होल्डर-*n.* the proprietor or tenant of land. जमींदार अथवा काश्तकार।

Landing-लैंडिंग-*n.* act of going on shore. समुद्र के किनारे पर (जहाज पर से) उतरना या अवतरण; Landing-stage-*n.* a floating platform. तैरनेवाला चबूतरा।

Landlady-लैंड-लेडी-*n.* (*fem.* a woman having tenants, a woman keeping an inn,

lodgings, boarding-houses &c. जमींदारिन, भठियारिन।

Landless-लैंड-लेस-*adj.* destitute of land. बिना भूमि का।

Landlord-लैंड-लॉर्ड-*n.* a person of whom another holds any tenement, the keeper of an inn, lodgings &c. जमींदार, भठियारा।

Landmark-लैंड-मार्क-*n.* a mark for designating boundary. सीमा-चिह्न।

Land-scape-लैंड-स्केप-*n.* the portion of land with its environs which they can view at a single glance. नयनगोचर प्रदेश, जितना स्थान एक बार में आँखों से देख पड़े; Landscapist (-इस्ट)-*n.* a painter. प्राकृतिक दृश्य का चित्र खींचनेवाला।

Land-tax-लैंड-टैक्स-*n.* a tax assessed on land. पृथ्वी या भूमि का कर।

Landward-लैंड-वर्ड-*adv.* towards the land. पृथ्वी की ओर।

Lane-लैन्-*n.* a narrow street. पतली सड़क, गली; It is a long lane that has no turning (change will surely come to pass.) परिवर्तन अवश्य ही होगा।

Language-लैंग्वेज-*n.* the faculty of human speech, style, manner of expression. भाषा, वाक्यव्यवहार, बोली; Bad language. गाली-गलौज; Dead language (the language which is no longer spoken.) जो भाषा अब बोली नहीं जाती; Language master (the teacher of a language.) भाषा का अध्यापक।

Languid-लैंग्विड-*adj.* lacking in exertion, faint, spiritless, dull, weak, not interesting. शक्तिहीन, अस्पष्ट, शिथिल (खिन्न), मन्द, निबल, अरोचक, आलसी; Languidly (-लि)-*adv.* in a spiritless manner. म्लानता से; Languidness (-नेस)-*n.* spiritlessness. शिथिलता।

Languish-लैंग्विश-*v. i.* to grow feeble, to lose vitality, to grow dull, to droop, to pine. दुर्बल होना, निरुत्साह होना, मन्द होना, क्षीण होना, मुसर्जना।

Languishing-लैंग्विशिंग-*adj.* fading, becoming weak. निरुत्साह, क्षीणशक्ति; Languishingly (-लि)-*adv.* निरुत्साह से।

Languishment-लैंग्विशमेंट-*n.* the state of drooping. म्लानता।

Languor-लैंग्वोर-*n.* faintness, fatigue, lassitude. मन्दता, थकावट, दुर्बलता; Languorous (-अस)-*adj.* dull, faint. मन्द, मूर्छित;

Age एज; Edge एज; Pen पें; Pain पेन

Languorously (-लि)-*adv.* in a dull manner. थकावट के साथ ।

Laniary-ले निभ-रि-*adj.* & *n.* tearing, a canine tooth. काबनेवाला, भयदन्त, सुधा दाँत ।

Laniferous-लौ-निकरस-*adj.* wool-producing. ऊन उत्पन्न करनेवाला ।

Lank-लौक-*adj.* thin, tall and lean, shrunken, slender. दुबल, दुबला, पतला, कोमल ; **Lankiness** (-इ-नेस) -*n.* the state of being lank. दुबलता ; **Lanky** (-इ)-*adj.* tall and thin. लम्बा तथा दुबला ।

Lanolin-ली-नो-लिन्-*n.* extract obtained from sheep's wool used in ointments. भेड़ के ऊन से निकाला हुआ सत्व जो मलहम में प्रयुक्त होता है ।

Lantern-लैन्टर्न-*n.* a perforated case protecting the flame of a candle or lamp. लालटेन, कण्डील, दीपक ; **Chinese lantern** (a lantern made of paper.) कागज की लालटेन ; **Magic lantern** (an optical apparatus throwing magnified image of glass-picture on a screen.) एक प्रकार की लालटेन जिसमें रखे हुए चित्र का बड़ा अक्स पर्दे पर पड़ता है ; **Lantern-jaws** (long thin jaws.) पतले लम्बे दाढ़ ।



Magic Lantern.

Lanthorn-लौन्-थॉर्न-*n.* same as Lantern.

Lanyard-लीन्-यर्ड-*n.* a short rope used as handle. छोटा रस्सा जो मुठिया की तरह प्रयुक्त होता है ।

Lap-लैप-*n.* the loose part of a garment, part of a person from waist to knees, पल्ला, किनारा, अंचल, गोद :- *v. t.* (*p. t.* Lapped) to fold, to cover, to wrap, to encircle, to lick up. तह करना, लपेटना, मोड़ना, जीभ से चाटना :- *v. i.* to drink liquid by scooping with the tongue. जीभ से चढ़चढ़ करके पीना ।

Lap-dog-लैप-डॉग-*n.* a small pet dog. एक प्रकार का छोटा कुत्ता ।

Lapel-लै-पेल-*n.* the inner facing on the breast of a coat. कोट के सीने पर के भाग का भीतरी मोड़ ।

Lapicide-लैपि - साइड - *n.* one who cuts inscriptions on stone. पत्थर पर नकाशी करनेवाला, संगतराश ।

Lapidary-लैपिड-रि-*n.* a cutter or engraver on stone or gems, a dealer in precious

stones. रत्नों पर या पत्थर पर खुदाई करनेवाला, जोहरी, रत्नों का व्यापारी ।

Lapidate-लैपिडेट-*v. t.* to stone to death. डेला मारकर मार डालना ।

Lapidify-लै-पिडि-फाइ-*v. t.* (*p. t.* Lapidified) to prepare or make stone. पत्थर बनाना ।

Lapis-lazuli-लैप्-इस्-लौज़-यू-लाइ-*n.* a kind of blue precious stone. वैदूर्य, एक नीला बहुमूल्य रत्न ।

Lappet-लैप्-पेट-*n.* loose part of a garment, lobe of the ear. बन्ध का झूलता हुआ भाग, कान के नीचे का भाग :- *v. t.* to cover with a lappet. झालर से ढाकना या झालर लगाना ।

Lapse-लैप्स-*n.* a slip, a slight mistake ; a falling or gliding. अतिक्रम, चूक, पतन, गिराव :- *v. t.* to pass by degrees. क्रम से होना, बीतना ; **Lapse of time** (gliding away of time.) समय का बीतना या अतिक्रमण ।

Lapsus-लैप्-सस-*n.* slip of the tongue. झवान चूक जाना, जवान की चूक ।

Lapwing-लैप्-विङ्ग-*n.* the peewit, bird of plover family. टिटिहरी ।

Lar-लार्-*n.* (*pl.* Lares.) a household deity of the Romans. रोमन् लोगों के कुलदेवता ।

Larboard-लार्-बोर्ड-*n.* the left-hand side of a ship. (opposite to star-board.) जहाज का बायाँ भाग ।

Larcener-लार्सेनर-*n.* (also Larcenist.) a thief, one who steals. चोर, ठग ।

Larcenously-लार्सेनसलि-*adv.* by way of theft. चोरी से ।

Larceny-लार्सेनि-*n.* robbing the personal goods of others, theft. चोरी ।

Larch-लार्च-*n.* a kind of tree yielding turpentine. एक प्रकार का बबूल का वृक्ष ।

Lard-लार्ड-*n.* fat of pigs used in cooking. सुअर की चर्बी ।

Lardaceous-लार्डेशस-*adj.* of the nature of lard. सुअर की चर्बी के सदृश ।

Larder-लार्डर-*n.* a room for storing meat. मांस रखने का भण्डार घर ।

Lardy-लार्डि-*adj.* full of hog's flesh. सुअर की चर्बी से भरा हुआ ।

Large-लार्ज-*adj.* big, great, generous, abundant, liberal, unprejudiced. विशाल, बड़ा, दयालु, विपुल, उदार, अक्षय्यता ; **At large** (at liberty, free.) स्वतन्त्र ; **Gentleman at large** (one who has no occupation.) बेकार आदमी,

Hot हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेज़र

बिना धन्ये का; Large-minded (of comprehensive thoughts.) महात्मा; Largeness (नेस) -*n.* the state or quality of being large. बड़प्पन; of large-nature (of charitable disposition.) उदार; People at large (ordinary people.) सर्वसामान्य।

Largely-लार्ज-लि-*adv.* to a large or preponderating extent. विशेष करके।

Largess, Largesse-लार्जसे-*n.* a gift given on festivals, a donation, bounty. भेंट, नजर, पारितोषिक, उपहार, दान।

Lark-लार्क-*n.* a kind of small singing bird, भारद्वाज पक्षी, लवा; -*v. i.* to indulge in merry-making आनन्द मचाना; To rise with the lark (to rise early in the morning.) बड़े (तड़के) से उठना।

Larkspur-लार्कस्पर-*n.* a kind of plant. एक प्रकार का पाथा।

Larum-लैरम-*n.* alarm, notice of danger. भय-सूचक संकेत; same as Alarm.

Larva-लार्वा-*n.* (*pl.* Larvas or Larvae.) an insect in the grub stage, a ghost. कीट-डिंब, कीड़े का अण्डे से बाहर निकलने पर का आकार, प्रेत; Larval (अल) -*adj.* pertaining to a larva. कीट डिंब-सम्बन्धी।

Laryngeal-लै-रिन्ज'-*अल-adj.* (also Laryngeal.) pertaining to the larynx. कण्ठनली-सम्बन्धी।

Laryngoscope-लै-रिन्जो-स्कोप-*n.* an instrument for examining the larynx. कण्ठनली को स्पष्ट रूप से देखने के लिये विशिष्ट यंत्र।

Larynx-लै-रिन्क्स-*n.* the cavity in the throat holding vocal chords, the windpipe. कण्ठनली, हलक।

Lascivious-लै-सि-त्रि'-*अस-adj.* lustful, wanton. कामी, भोगी, लम्पट; Lasciviously (लि) -*adv.* in a lustful manner. कामुक के सदृश; Lasciviousness (नेस) -*n.* the quality of being lustful. कामुकता।

Lash-लैश-*v. i.* & *t.* to make a sudden movement, to strike violently, to rebuke, to fasten together. जल्दी जल्दी हिलाना, जोर से मारना (चाबुक मारना), डाँटना, झिड़कना, एक साथ बाँधना; -*n.* a stroke with a whip. चाबुक की मार; Lasher (अर्) -*n.* one who lashes or whips. चाबुक मारनेवाला।

Lashing-लै-शिङ्ग-*n.* chastisement. दण्ड, मार।

Lasque-लैस्क-*n.* an ill-formed diamond. भद्दे आकार का हीरा।

Lass-लैस-*n.* (*mas. Lad.*) a young girl, sweetheart. कन्या (कुमारी), प्रेमिका; Lassie (-इ) -*n.* a young lass. कुमारी के लिए प्रेम का शब्द।

Lassitude-लैसि'-ट्यूड-*n.* weariness, languor, heaviness. थकावट, (खेद) ग्लानि, भारीपन।

Lasso-लैसो-*n.* a noose for catching cattle. पशुओं को पकड़ने का फन्दा।

Last-लास्ट-*adj.* final, coming at the end, latest. अन्तिम, परम (उत्तम), पिछला; -*n.* a block upon which shoes are made. जूता बनाने का फर्मा; -*adv.* in the end, finally, अन्त में; -*v. i.* & *t.*

to remain, to suffice. पर्याप्त होना, ठहरना; Last Day (Day of Judgement.) प्रलय का दिन; Last half (latter half.) उत्तरार्ध; Last part (remaining part.) शेषभाग; Last Sunday (*i. e.* which is past.) गत रविवार; Last thing to do (fixed intention.) स्थिर विषय; My last (my last letter.) मेरा अन्तिम पत्र; Till the last (up to the end.) अन्त तक; To breathe one's last (to die.) अन्तिम श्वास लेना, मृत्यु को प्राप्त होना; Will last two weeks (*i. e.* will suffice for two weeks.) दो सप्ताह के लिए पर्याप्त होगा, दो हफ्ता चल जायगा।

Lasting-लैस्टिङ्ग-*adj.* continuing, permanent. स्थायी (नित्य), स्थिर।

Lastly-लास्ट-लि-*adv.* finally, in conclusion. अन्तोगत्वा, अन्त में।

Latch-लैच-*n.* a contrivance for fastening a door or window. द्वार-बन्धनी, अगरी, सिट्कनी; -*v. t.* to fasten with a latch. अगरी या सिट्कनी बन्द करना।

Latchet-लैचिट-*n.* a shoe-fastener. जूता बाँधने का तस्मा या फीता।

Latch-key-लैच'-की-*n.* a door key. अगरी घुमाने की चाबी।

Late-लैट-*adj.* (*comp.* Latter, Later, *sup.* Last, Latest.) after the usual time, backward, far on in the day or night, no longer alive. विलम्ब से आया हुआ, अति काल का, बहुत दिन या रात चढ़े, अतीत, गत, मृत; -*adv.* after the proper time, not long ago. उचित समय के बाद, विलम्ब से (चिरकाल से), हाल में; Of late (*in time not long past.*) अभी हाल में; Sooner or later (early or late.) आगे या पीछे।

Lately-लैट-लि-*adv.* recently, not long ago. थोड़े दिन हुए।

Age एज; Edge एज; Pen पेन; Pain पेन

Latency-लैटेंसि-*n.* the state of being latent. अप्रसन्नता, अदृश्यता ।

Latent-लैटेंट-*adj.* hidden, not manifest. गुप्त (अप्रत्यक्ष), छिपा हुआ, भीतरी; Latent disease (an internal disease of the body.) शरीर का अन्तर्गत या गुप्त रोग ।

Latently-(लैटेंट-*लि*)-*adv.* in a latent manner. गुप्त भाव से, गुप्त रूप से ।

Later-लैटर-*adj.* subsequent. उत्तर काल का, बाद का ।

Lateral-लैटरल-*adj.* towards the side, from the side. पार्श्व भाग का, बगल का ।

Laterally-(लै)-*adv.* in a lateral manner. पार्श्व भाग (किनारे) में ।

Latex-लैटेक्स-*n.* a milky juice of plants. पीपों का दूध या रस ।

Lath-लैथ-*n.* a long thin and narrow piece of wood. तख्ते की चीर या पट्टी; -*v. t.* to cover with laths. पेसी पट्टी लगाना; Lathy (-इ)-*adj.* like a lath. लम्बा, पतला ।

Lathe-लेथ-*n.* a machine for turning metal or wood. चक्रयन्त्र, खराद; Lathe-carrier (a contrivance of fixing the object to be turned.) खराद में पदार्थ जमाने का साधन ।



Lather-लैथर-*n.* froth made by soap and water. साबुन का फेन; -*v. t.* to spread over with lather. फेन से भरना, फेनदार बनाना; Lathering (-इङ्ग)-*n.* foam. फेन; Lathery (-इ)-*adj.* frothy. फेनदार, झागदार ।

Lathy-लैथि-*adj.* see Lath.

Latin-लैटिन-*adj.* & *n.* pertaining to the ancient Romans, the old Roman language. प्राचीन रोमन-सम्बन्धी, इनकी भाषा ।

Latitude-लैटिट्यूड-*n.* breadth, full extent, liberality, an angular distance from the equator. चौड़ाई, विस्तार, उदारता, अक्ष-रेखा; Degree of latitude. अक्षांश; Latitude of a planet. नक्षत्र का भोगांश ।

Latitudinal-लैटिट्यूड-*डि*-*नल*-*adj.* pertaining to latitude. अक्षांश-सम्बन्धी ।

Latitudinarian-लैटिट्यूड-*डि*-*न*-*n.* a person who holds liberal views in religion. धर्म में उदार मत रखनेवाला; Latitudinarianism (-इज़्म)-*n.* freedom of theo-

logical opinion. धार्मिक विचारों की स्वतन्त्रता ।

Latitudinous-लैटिट्यूड-*इ*-*n*-*स*-*adj.* of large extent. विस्तारवाला, महत्, सुविस्तृत ।


Latrine-लैट्रीन्-*a* a privy or water-closet. पायखाना, टट्टी, सण्डास ।

Latry-लैट्री-*स्य*-*in* sense of 'worship' 'पूजन' अर्थ में प्रयुक्त होनेवाला प्रत्यय, यथा-Idolatry इत्यादि ।

Latter-लैटर-*adj.* belonging to the end, second mentioned (opposite to Former.) पिछला, हाल का, उपर्युक्त; Former and latter. पूर्वापर ।

Latterly-लैटर्लि-*adv.* in time not long past, lately, at last. थोड़े काल में, हाल में, अन्त में ।

Lattice-लैटिस-*n.* an interlaced work of wood or metal made by intercrossing bars. लकड़ी या धातु की जाली, झंझरी, जालमार्ग; Latticed (-इ)-*adj.* furnished with a lattice. जालीदार बना हुआ ।



Laud-लाउ-*n.* praise, hymn, eulogy. प्रशंसा, स्तुति; -*v. t.* to praise, to celebrate. प्रशंसा करना, स्तुति करना ।

Lattice.

Laudability-लाउडबिलिटि-*n.* the quality of being laudable. प्रशंसनीयता ।

Laudable-लाउड-*बल*-*adj.* commendable, praiseworthy. स्तुतियोग्य, सराहने योग्य ।

Laudably-लाउड-*बल*-*इ*-*डि*-*adv.* in a laudable or praiseworthy manner. प्रशंसा करते हुए, स्तुति योग्य ढंग से ।

Laudanum-लौडेनम्-*n.* tincture of opium. अफीम का सत्व ।

Laudation-लौडे-*शन*-*n.* praise. प्रशंसा, स्तुति ।

Laudative-लौडे-*टिव*, **Laudatory**-लौडेटरी-*adj.* praiseworthy. प्रशंसनीय, स्तुतिपूर्ण ।

Laudator-लौडे-*टर्*-*n.* one who praises. प्रशंसक (स्तुति करनेवाला) ।

Laugh-लाफ़-*v. i.* & *t.* to make sounds and movements of face so as to express merriment, to ridicule. हँसना, मुस्कुराना, हँसी करना; -*n.* expression of mirth. हँसी, मुस्कराहट; To laugh at (to ridicule.) हँसी उड़ाना; To laugh away (to dismiss a subject with a laugh.) हँसी में किसी विषय को उड़ा देना; To laugh down (to silence with laughter.) हँस करके चुप करा देना; To laugh in one's sleeve (to be secretly

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेज़र

amused.) गुप्त रूप से मनोविनोद करना; To laugh off (to end in laughter.) हँसी में समाप्त करना; To laugh over (to discuss with laughter.) हँसी में शालाथ करना; To laugh violently (to laugh in a boisterous manner.) ठहाका मारकर या खिलखिलाकर हँसना।

Laughable-लाफ़-बल -*adj.* ludicrous. हँसने या हँसाने योग्य।

Laughably-लाफ़-बल -*adv.* with laughter, so as to excite laughter. हँसी के साथ, हँसाने वाले ढंग से।

Laughter-लाफ़ -*n.* one who is fond of merriment, one who laughs, a breed of pigeon with a laughing note. मसखरा, हँसने वाला व्यक्ति, हँसी की तरह बोलनेवाला कबूतर।

Laughing-लाफ़ -*इङ्ग*, **Laughter** (-*ट्र*) -*ns.* convulsive merriment. हँसी, खिलखिलाहट; It is not a laughing matter (it is a serious matter.) यह गम्भीर विषय है।

Laughing-stock-लाफ़ -*इङ्ग* -*स्टॉक* -*n.* an object of ridicule. हँसी का पात्र।

Launch-लॉन्च -*v. t. & i.* to discharge, to send forth, to spend money freely, to start off, to go on an enterprise, to go forth, to move in water. छोड़ना, फेंकना, धन उड़ाना, प्रस्थान करना, साहसिक कार्य में लगना, पानी में खिसकना; -*n.* the act of putting a vessel into the sea, the largest boat of a man-of-war. नये जहाज या नाव को पानी में उतारना, लड़ाई के जहाज की सबसे बड़ी नाव।

Launderer-लॉण्डर -*n.* a washerman. धोबी; **Laundress** (-*ड्रेस*) -*n. fem.* a washerwoman. धोविन।

Laundry-लॉन्ड्री -*n.* a place or room where clothes are washed. कपड़ा धोने का स्थान या घर।

Laureate-लॉ -*रि-ऐन्ट* -*adj.* & *n.* one who is decked with laurel, worthy of laurels. लारेल की पत्तियों से सुशोभित, हार पहिने हुए; **Poet-laureate** (a writer of verses appointed by a king.) राजकवि; **Laureateship** (-*शिप*) -*n.* the office of a laureate. राजकवि का पद।

Laurel-लॉ -*रैल* -*n.* a kind of shrub with glossy leaves. चमकदार पत्तियोंवाला एक पौधा; -*v. t. (p. t. Laid).* to decorate with laurel. इन पत्तियों से सजाना; To win laurels (to acquire renown.) यश प्राप्त करना।

Lava-ला -*वा* -*n.* the melted matter flowing from a volcano. ज्वालामुखी पर्वत में से निकलनेवाला पिघला हुआ पदार्थ, भूराख।

Lavabo-ली -*बे* -*वो* -*n.* washing of hands before religious rites. पूजन करने के पूर्व हाथ धोना। **Lavation-ली** -*बे* -*शन्* -*n.* the washing of hands. हाथ धोना।

Lavatory-ली -*बेटर* -*n.* a place for washing hands and face. हाथ-मुँह धोने की जगह।

Lave-ले -*व* -*v. t.* to bathe, to wash, to flow out. नहलाना, धुलाना, बहाना।

Lavement-लेव -*मेंट* -*n.* injection. वस्ति, पिचकारी देना।

Lavender-ली -*वेंडर* -*n.* a shrub with aromatic leaves and flowers, a pale-lilac colour. एक सुगन्धित पौधा, हल्का पीला रंग; -*v. t.* to perfume clothes &c. with lavender leaves इसकी पत्तियों से वस्त्रों को सुगन्धित करना।

Laver-ले -*वर* -*n.* a vessel used for ablution. प्रक्षालन, (धोने का) पात्र।

Lavish-ली -*विश* -*adj.* profuse, extravagant, prodigal, wasteful. अतिव्ययी, खर्चीला, उड़ाऊ;

-*v. t.* to waste money, to squander. अपरिमित व्यय करना, व्यर्थ खर्च करना (उड़ाना); **Lavisher** (-*अर*) -*n.* one who is prodigal. अतिव्ययी (खर्चीला); **Lavishly** (-*लि*) -*adv.* in a prodigal manner. अपरिमित व्यय से; **Lavishment** (-*मेंट*), **Lavishness** (-*नेस*) -*ns.* profusion, prodigality. अतिव्यय, उड़ाऊपन।

Law-लॉ -*n.* enacted rule recognized by a community, influence of such a rule, a statute, regulating principle. धर्मशास्त्र, रसूति (आचार), व्यवहारविधि, कानून (सिद्धान्त); **Code of laws** (statutes.) धर्मशास्त्र; **Criminal laws** (laws relating to crimes.) दण्डनीति; **Law-book** (a book on recognized laws.) धर्मशास्त्र की पुस्तक; **Law-breaker** (-*ब्रेकर*) -*n.* one who violates the laws. नियम तोड़ने वाला; **Law-giver** (one who makes laws.) शास्त्रकार, नियम बनानेवाला; **Lawsuit** (an action in law.) नालिश, मुकदमा, अभियोग; **Natural laws** (laws of nature.) प्राकृतिक नियम; **To go to law** (to file a suit in a law-court.) मुकदमा दायर करना; **To take the law into one's own hands** (to redress wrongs by force.) शक्ति द्वारा बुराईयाँ या अत्याचारों को दूर करना; **Versed in law** (proficient in laws.) धर्मशास्त्र में दक्ष।

Lawful-लॉ -*फुल* -*adj.* legitimate, permitted by law, rightful. शास्त्रीय, धर्मसम्मत, जायदे का;

Lawfully (-*लि*) -*adv.* in a lawful manner.

न्यायानुसार, धर्म से; Lawfulness (-नेस) -*n.* the quality of being lawful. न्याय्यता, जायकी ।

Lawk, Lawks-लॉक, (-स) -*interj.* denoting surprise. आश्चर्य-सूचक अव्यय ।

Lawless-लॉ-लेस-*adj.* regardless of law, disobedient, licentious. धर्मविरुद्ध (अधर्मी), अज्ञान माननेवाला, व्यभिचारी; Lawlessly (-लि) -*adv.* in a lawless manner. अधर्म से; Lawlessness (-नेस) -*n.* the state of being lawless. आचारभ्रष्टता, स्वेच्छाचार ।

Lawn-लॉन्-*n.* grass-covered land, a kind of fine linen. घास का मैदान, एक प्रकार का महीन कपड़ा, बारीक मलमल; Lawn-mower (a machine for mowing lawn.) घास काटने का यन्त्र; Lawn-tennis (a game played with a ball and rackets on a lawn.) घास पर खेलने का एक प्रकार का गेंद का खेल ।

Lawny-लॉ-नि-*adj.* covered with lawn. घास से पूर्ण (ढका हुआ) ।

Lawyer-लॉ-यर्-*n.* one versed in law, a man of the legal profession. न्यायनिपुण (धर्मज्ञ), वकील, मुहत्तार ।

Lax-लॉक्स-*adj.* loose, flabby, careless, vague, not compact. शिथिल, असावधान, अस्पष्ट; -*n.* slackness, looseness. ढीलापन ।

Laxation-लॉक्सेशन-*n.* state of being slackened. ढीलापन ।

Laxative-लॉक्सेटिव-*adj.* & *n.* tending to loosen the bowels. रैचक (मल को मुलायम करनेवाली) औषधि ।

Laxity-लॉक्सिटी, Laxness (-नेस) -*ns.* looseness, inexactness. शिथिलता, अस्पष्टता, Laxly (-लि) -*adv.* in a lax or loose manner. शिथिलता से ।

Lay-ले -*n.* (pl. Lays.) a short narrative poem, a song or ballad, job, pursuit. छोटा गायन, उद्देश्य, कार्य ।

Lay-ले-*p. t.* of Lie. 'लाइ' क्रिया का भूतकाल का रूप, पड़ा था ।

Lay-ले-*adj.* non-professional, pertaining to the ordinary people. सामान्य, साधारण (पुरोहित से भिन्न); Lay-brother, Lay-sister (one received into a convent under vows of celibacy and obedience.) धर्म की दीक्षा पाकर जो तर-नारी मठ में ब्रह्मचर्य और अनुशासन का जीवन बिताते हैं; Lay-clerk (one who reads the church service.) गिरजाघर में धर्म-पुस्तक पढ़नेवाला मनुष्य; Layman (-मैन) -*n.* one who is not proficient in any art or sci-

ence. सामान्य मनुष्य जो किसी विद्या या कला में निपुण नहीं है, अविवश या अननुभवी व्यक्ति ।

Lay-ले-*v. t. & i.* (p. t. Laid, p. p. Lain.) to put down, to place in order, to prostrate, to deposit, to spread, to produce eggs, to place, to apply, to arrange, to bury. बँटाना, क्रम में रखना, दण्डवत् करना, जमा करना, फैलाना, अण्डा देना, रखना, लगाना, स्थापित करना, लक्ष्य करना, सजाना. गाड़ना; To lay aside (to discontinue.) रोक देना; To lay away (to put apart for future use.) भविष्य में काम आने के लिये अलग रख छोड़ना; To lay bare (to invent, to expose.) आविष्कार करना, स्पष्ट रखना; To lay blame on (to censure.) दोष लगाना; To lay by (to keep for future use, to put off.) भविष्य के लिये संचित करना, अलग रखना; To lay cloth. कपड़ा फैलाना; To lay down (to place on ground.) पृथ्वी पर रखना; To lay down arms (to surrender, to relinquish.) आत्मसमर्पण करना, शस्त्र के बशीभूत होना; To lay down life (to die.) प्राण त्यागना; To lay hands on (to seize.) अधिकार में करना; To lay in (to store, to treasure.) संचय करना; इकट्ठा करना; To lay hold of (to seize.) पकड़ना; To lie in wait (to lie in ambush.) घात में छिपा रहना; To lay on (to tax.) कर लगाना; To lay open (to make bare, to show, to expose.) उद्घाटन करना, खोलना; To lay out (to expand.) प्रचार करना, फैलाना; To lay siege (to besiege.) घेर लेना; To lay trap (to make contrivance for catching.) फंदा लगाना; To lay up (to store.) इकट्ठा करना, बचाना; To lay waste (to devastate, to destroy.) नष्ट-भ्रष्ट करना, सत्यानाश करना ।

Layer-ले - अर् - *n.* a stratum, bed, shoot embedded in earth. परत, तह, ब्यारी, अँखुआ (दाब, टहनी); -*v. t.* to propagate by fastening shoots in earth. टहनी का दाब लगाकर पेड़ बढ़ाना ।

Lay-figure-ले - फिग-अर्-*n.* a wooden figure or frame on which drapery &c. are hung, unreal character. मनुष्य की आकृति का ढाँचा जिसको दूकानदार बल पहिनाकर सजाते हैं, झूठा चरित्र ।

Laying-ले - इङ्ग-*n.* the first coat of plaster, act or time of laying eggs, eggs laid, रंग का अस्तर, अंडा देने का कार्य या समय, दिये गये बंडे ।

Lay-out-ले-आउट-*n.* a plan, ground-plan निर्माण करने का खाका ।

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेज़र

Lay-stall-ले' - स्टॉल-*n.* a heap of dung, rubbish. कूड़ा-करकट ।

Lazar-लीज़र-*n.* a diseased person, specially a leper. रोगी, कोढ़ी ।

Lazaretto-लीज़रेटो-*n.* (*pl.* Lazarettos.) a hospital for lepers. कोढ़ियों का अस्पताल ।

Lazarus-लीज़रस-*n.* a beggar, a poor man. भिक्षुक, दरिद्र मनुष्य ।

Laze-लेज़'-*v. i.* to spend time in laziness. आलस्य में समय नष्ट करना ।

Lazuli-see Lapis-lazuli.

Lazily-ले-ज़ि'-लि-*adv.* in a lazy manner. मन्दता से, सुस्ती से; Laziness (-इ-नेस)-*n.* indolence. आलस्य, मन्दता ।

Lazy-ले - जि-*adj.* (*comp.* Lazier, *sup.* Laziest.) indolent, idle, slothful, sluggish. आलसी, मन्द, अनुद्योगी; Lazybed (a bed of potatoes.) आलू इत्यादि की मैदी; Lazy-wheel (the wheel between two revolving wheels &c.) यन्त्र में दो गतिशुक्त पहियों के बीच का पहिया ।

L'd-लड्-abbr. for 'Would'. 'हुई' शब्द का छोटा रूप ।

lea-ली-*n.* a tract of grass-land, a meadow, measure of yarn. चरागाह, सूत की लम्बाई की नाप ।

Leach-लीच्-*v. t.* to make a liquid percolate through something, to wash by percolation. किसी पदार्थ में से तरल पदार्थ का रसकर टपकना ।

Lead-लेड-*n.* a heavy metal. सीसा, नाग(धातु); -*v. t.* to fit with lead, to widen space between printed lines. सीसा भरना या लगाना, छापे के बैठे हुए टाइप के बीच में सीसे की पट्टी भरना; An ounce of lead (a gun-shot, a bullet.) बन्दूक की गोली; Red lead (oxide of lead.) सिन्दूर; The lead (pencil which is used for writing on paper.) कागज पर लिखने की पेन्सिल; White lead (carbonate of lead.) सफ़ेदा ।

Lead-लीड-*v. t. & i.* (*p. t. & p. p.* Led.) to direct, to conduct, to guide, to go first, to allure. मार्ग दिखाना, अग्रसर होना, ले चलना, आगे जाना, ललचाना; *n.* guidance, an example, precedence. नायकत्व, उदाहरण, अग्रगमिता; To give a lead (to encourage.) उत्साहित करना; To lead astray (to tempt to sin.) बहकाना; To lead away (to induce to follow.) अनुसरण करने के लिये बाध्य करना; To lead by the nose (to induce to do a

thing.) कोई व्यापार करने के लिये विवश करना; To lead off (to begin.) अगुआ होना; To lead on (to entice.) ललचाना; To lead up to (to introduce.) तैयार करना, प्रस्ताव करना ।

Leadable-लीडेबल-*adj.* able to be led. मार्ग प्रदर्शन योग्य ।

Leader-लीडर-*n.* one who leads, a guide, a conductor, the editorial article in a newspaper, anything to guide the eye. मार्गदर्शक, नायक (अग्रसर), अगुआ, समाचार-पत्र का शीर्षक लेख ।

Leaderette-ली-डरेट-*n.* a short leading article in a newspaper. समाचारपत्र में सम्पादक की छोटी टिप्पणी ।

Leaderless-ली-डर् - लेस-*adj.* devoid of a leader. बिना अगुआ का ।

Leadership-ली डर्'-शिप-*n.* the office of a leader. नायकत्व ।

Leading-लीडिंग-*adj. & n.* chief, important. (पुरोगामी) मुख्य, प्रधान; Leading article (the editorial article in a newspaper.) समाचारपत्र का अग्रलेख; Leading case (a case which serves as a precedent.) कानूनी नज़ीर; Leading question (a prompting question.) अभिलषित उत्तर लानेवाला प्रश्न; Leading-strings (guiding strings.) आलम्ब-सूत्र; Leading to happiness (promoting happiness.) आनन्ददायक, आनन्द बढ़ानेवाला ।

Leaf-लीफ़-*n.* (*pl.* Leaves.) thin extended part of a plant springing from a branch, a single thickness of a piece of folded paper, a very thin plate of metal. पत्ती, पत्ता, वर्क, पन्नी; -*v. i.* to produce leaves. पत्तियाँ उत्पन्न होना; Fall of the leaf (the autumn.) पतझड़ की ऋतु; Gold-leaf (very fine sheet of gold.) सोने का वर्क; Leaf of door (side of a door.) किनाड़ा का पल्ला; To turn over a new leaf (to adopt a fresh method.) नई विधि अपनाना ।

Leafage - लीफेज - *n.* leaves collectively, foliage. पत्तियों का समुदाय ।

Leafiness-लीफिनेस-*n.* the state of being leafy. पत्तीपन ।

Leafless-लीफ़'-लेस-*adj.* devoid of leaves, पत्ररहित, बिना पत्ती का ।

Leaflet-लीफ़'-लेट-*n.* a young leaf, a small sheet of folded paper, a small pamphlet, छोटी पत्ती, पत्रक, छोटा पत्रा ।

Age ऐज; Edge ऐज; Pen पें; Pain पेन

Leafy-लीफ़'-इ-adj. full of leaves. पत्तीदार, पत्तियों से भरा हुआ ।

League - लीग् - n. an alliance for mutual protection or assistance, a measure of three miles. सङ्घटन, सन्धि, तीन मील की नाप; League of Nations (a union of the representatives of the free states of the world established in 1919, for the prevention of war.) राष्ट्रसंघ जो सन् १९१९ में स्थापित हुआ था ।

Leaguer-लीगर्- n. one who unites in a league, a camp of a besieging army, a siege, an ambassador. सङ्घटन का सहकारी, आक्रमणकारी सेना का पड़ाव, घेरा, आक्रमण, राजदूत; -v. *i.* to besiege. घेरना, हमला करना ।

Leak-लीक्- n. a hole which permits a liquid to pass. सन्धि, छेद, दरार; -v. *i.* to let a liquid pass from a vessel. छेद में से रसना, टपकना; Leaking of secret (disclosing of secrets.) रहस्य का प्रकट हो जाना; To leak out (to escape privately.) छिपे हुए भाग जाना ।

Leakage-लीकेज- n. allowance made for leaking. टपक जाने की छूट ।

Leaky-लीकि-adj. having leaks. रसने या टपकनेवाला ।

Leal-लील-adj. loyal, faithful, honest. राज-भक्त, ईमानदार ।

Lean-लीन्-adj. not plump or stout, thin, slender. क्षीण, दुर्बल, कृश; -n. the fleshy part. मांसल भाग; -v. *i.* & *t.* to bend, to incline for support, to support. झुकना, आश्रित होना, टेक लगाना, सहारा देना ।

Leaning-ली - निङ्ग- n. inclination. झुकाव, भरोसा ।

Leanness-लीन्-नेस्- n. thinness. दुर्बलता ।

Leap-लीप्- v. *i.* & *t.* (p. *t.* Leaped or Leapt.) to jump, to spring, to cause to jump. कूदना, उछलना, कुदना; -n. a jump or bounce. उछाल, कुदान; By leaps and bounds (with great speed.) बड़ी तेजी के साथ; To leap in the dark (to do an adventurous act.) साहस का कार्य करना ।

Leapingly-ली-पिङ्ग-लि-adv. by leaps. कूदते हुए, उछलते हुए ।

Learn-लर्न्- v. *t.* & *i.* (p. *t.* Learned or Learnt.) to gain knowledge or skill, to acquire knowledge, to teach, to become aware of. ज्ञान प्राप्त करना, सीखना, पढ़ाना, माखस होना; To learn by heart (to commit to memory.) कण्ठस्थ करना, रटना ।

Learnable-लर्नेबल-adj. that may be learnt. जानने या सीखने योग्य ।

Learned-लर्नेड- adj. deeply read, much informed, skilful. पढ़ा-लिखा, विद्वान्, पण्डित ।

Learnedly-लर् - नेड - लि-adv. in a learned manner. विद्वत्ता से ।

Learner-लर्नर्- n. one who is learning. छात्र विद्यार्थी ।

Learning-लर्निङ्ग - n. knowledge, skill, scholarship. विद्या, ज्ञान, पाण्डित्य; Sacred learning (holy texts.) श्रुति, वेद ।

Lease-लीस्- n. the contract of a house or land for a limited period on a fixed rent. पट्टा; -v. *t.* to let or hold on lease. पट्टा देना ।

Lease-holder-लीस्'-होल्डर्- n. a tenant under a lease. पट्टेदार ।

Leash-लीश- n. a thong or band for tying hounds. शिकारी कुत्तों के बाँधने का चमड़े का पट्टा; -v. *t.* to connect, जोड़ना, बाँधना; To hold in leash (to bring under control.) अधीन करना ।

Least-लीस्ट - adj. smallest. सबसे छोटा; At least once (at the lowest once.) कम से कम एक बार; In the least (in the smallest degree.) किंचित् मात्र भी, थोड़ा भी ।

Leat-लीट- n. a water course for driving a mill. पनचक्की चलाने के लिये बनाया हुआ जलमार्ग ।

Leather-लैडर्- n. a prepared and tanned skin of an animal. कमाया हुआ चमड़ा; -pl. leggings or breeches. (ब० व०) पैर में बाँधने की पट्टी; -v. *t.* to cover with leather. चमड़ा लगाना ।

Leather-back-लैडर्-बैक- n. a kind of turtle. एक प्रकार का कछुआ ।

Leather-dresser - लैडर् - ड्रेसर्- n. one who dresses leather. चमड़ा कमानेवाला, मोची ।

Leatherette - लैडर्-टैट- n. imitation leather. कृत्रिम चमड़ा ।

Leather-head - लैड' - र-हेड - adj. & *n.* a stupid, dull fellow. लुट, मूर्ख ।

Leathern-लैडर्न- adj. made of leather. चमड़े का बना हुआ ।

Leatheroid-लैडर् - ऑइड- n. chemically prepared artificial hide. रासायनिक रीति से बनाया हुआ कृत्रिम चमड़ा ।

Leathery - लैडरि - adj. resembling leather. tough. चमड़े के समान, चिमड़ा ।

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेज़र

Leave-लीव्-*n.* permission, liberty granted, departure, farewell. अनुमति, स्वीकृत स्वतंत्रता, अवकाश, छुट्टी, विदाई, -*v. t.* & *i.* (*p. t.* Left.) to depart, to abandon, to bequeath. चले जाना, प्रस्थान करना, त्यागना, छोड़कर मरना, दान-पत्र छोड़ जाना; He leaves to-morrow (he will start to-morrow.) वह काल प्रस्थान करेगा; Leave him alone (do not interfere with him.) उसको मत छेड़ो; To leave off (to desist from, to abandon.) परहेज करना, त्यागना; To take one's leave (to bid farewell.) विदाई लेना; To leave out (to omit.) त्यागना, छोड़ना; To leave over (to stop for a time.) कुछ समय के लिये रहने देना या रोक रखना; To take French leave (to do something without asking permission.) बिना आज्ञा के कोई काम करना।

Leaved-लीव्ड-*adj.* having leaves. पर्णयुक्त।
Leaven-लेवन्-*n.* fermented dough. खमीर; -*v. t.* to ferment. खमीर उठाना।

Leaves-लीव्ज़-*n. pl.* of Leaf. पत्तियाँ।
Leavings-लीविंग्ज़-*n. pl.* that which is left after eating, relics, refuse. बचा-खुचा, शेष, बूटन।

Lecher-लेचर्-*n.* a debauchee. लम्पट, कामी, व्यभिचारी।

Lecherous-लेचरस-*adj.* lustful. कामुक; **Lecherously (-ल) -*adv.*** lustfully. कामुकता से।

Lechery-लेचरि-*n.* lewdness. कामुकता।

Lectern-लेक्टेर्न-*n.* a desk which is used for reading in a church. गिरजाघर में पढ़ने की मेज।

Lection-लेक्शन्-*n.* different reading in a book. पुस्तक का पाठान्तर।

Lecture-लेक्चर्-*n.* a methodical discourse on a given subject, a formal reproof, a reprimand. किसी विषय पर व्याख्यान (उपदेश), श्टकार के वाक्य; -*v. t.* to teach by instruction, to reprimand. व्याख्यान देना, डाँटना (सीख देना)।

Lecturer-लेक्चर-*n.* one who lectures. अध्यापक, उपदेशक।

Lectureship-लेक्चरशिप-*n.* the office of a lecturer. अध्यापक या उपदेशक का पद।

Led-लेड्-*p. t.* & *p. p.* of Lead; -*adj.* under the control of a farm-holder. खेत के अधिकारी या काश्तकार के अधीन।

Ledge-लेज-*n.* a projection on a mountain's side, a ridge of rocks, a shelf. शिलाफलक, चट्टान या पहाड़ का उभड़ा हुआ भाग, ढँड़; **Ledged (-ड) -*adj.*** projected. उभाड़दार।

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्

Ledger - लेजर् - *n.* the principal book in accounts, the horizontal beam in scaffolding. लेखाबही, मचान की आड़ी बरन।

Lee-ली-*n.* the quarter towards which the wind blows. वह दिशा जिस ओर वायु बहती है; Under the lee (defended from the wind.) आँधी से सुरक्षित।

Leech-लीच्-*n.* a physician, a blood-sucking worm, the perpendicular edge or side of a sail. चिकित्सक, वैद्य, जोंक, पाल का खड़ा भाग।

Leek-लीक्-*n.* a bulbous plant similar to the onion. प्याज के प्रकार का एक गोंठदार पौधा।

Leer-लिअर्-*v. t.* to glance obliquely. कटाक्ष मारना, तिरछी नजर से देखना; -*n.* sidelong look. कटाक्ष; **Leeringly (-इङ्गर्-लि) -*adv.*** in a leering manner. कटाक्ष से।

Lees-लीज़-*n. pl.* sediment which settles at the bottom of liquor, dregs. खूद, मैल।

Left-लेफ्ट-*p. t.* & *p. p.* of Leave.

Left-लेफ्ट-*adj.* opposed to the right. बायाँ; -*n.* the party opposed to the government in a legislative assembly. राज्य-परिषद् में गवर्नमेन्ट के विरुद्ध पक्ष का सदस्य; Left-handed (one who uses the left hand more easily than the right, awkward.) बयैहत्था, बायें हाथ से सर्वदा काम करनेवाला, भद्दा, फूहड़।

Leg-लैग्-*n.* the limb for support and locomotion in an animal, support of anything. टाँग, पैर, आश्रय (पाया); - *v. t.* (*p. t.* Legged.) to kick. पैर से मारना; Having a swelled leg (suffering from elephantiasis.) क्रीलपाँव से पीड़ित; To keep one's legs (not to fall.) खड़े रहना, न गिरना; To pull one's leg (to befool a person.) किसी व्यक्ति को मूर्ख बनाना; To shake a leg (to dance.) नाचना; To stand on one's own legs (to be self-reliant.) अपने भरोसे रहना; To take to one's legs (to run away.) भाग जाना।

Legacy-लैग-सि-*n.* money given by a will, a bequest. उत्तरदान, मृत्युपत्र द्वारा प्राप्त धन।

Legal-ली-*गल्-*adj.** pertaining to law, lawful, required by law, in conformity with law. शास्त्रोक्त, व्यवहार के अनुरूप, नियमानुसार, कानूनी।

Legality-लीगैलिटी-*n.* lawfulness, conformity to law. व्याख्यता, धर्मानुसारता, कर्मनिष्ठा।

Legalization-लीगलाइजेशन-*n.* acting in conformity with law. धर्म-व्यवस्था।

Legalize-लीगलाइज्-*v. t.* to make lawful, to authorize. वैध बनाना, अधिकार देना ।

Legally-लीगलि-*adv.* in a legal manner. कानूनी या वैध ढंग से ।

Legate-लै-गै-*-द-*n.** a deputy, an ambassador. दूत, एलची; *-ज. t.* -(लि-गै)-*-द* to bequeath. दान-पत्र लिखना; **Legateship**-(शिर्)-*n.* the office of a legate. दूत का पद; **Legator**-(अर्)-*n.* one who legates. दानपत्र देनेवाला ।

Legatee-लीगीटी-*n.* one to whom a legacy is bequeathed. दानपत्र (वसीयतनामा) पानेवाला ।

Legation-लि-गै-*-शन्-*n.** embassy. दूतकर्म ।

Legend-लै-(ली)-जै-न्ड-*n.* a traditional or romantic story, a myth. उपाख्यान, पौराणिक कथा, अपूर्व कहानी ।

Legendary-लै-जै-न्डरि-*adj.* fabulous, romantic. पौराणिक, कहावती ।

Legendry-लै-जै-न्ड्रि-*n.* a collection of legends. उपाख्यान या पौराणिक कथा-संग्रह ।

Legerdemain-लैज-डि-मैन्-*n.* a conjuring trick, sleight-of-hand, trickery. हस्तलावच, हाथ की सफाई, चालवाजी ।

Leghorn-लैर्-हॉर्न-*n.* a kind of domestic fowl. एक प्रकार का घरेलू मुर्गा ।

Legibility-लै-जिविलि-टि, **Legibleness**-(नेस्)-*ns.* the quality of being legible. लिखने की स्पष्टता ।

Legible-लै-जिबल-*adj.* capable of being read, clear and distinct. स्पष्ट अक्षर का, साफ साफ, पढ़ने लायक ।

Legibly-लै-जिब्लि-*adv.* clearly, distinctly. स्पष्टता से ।

Legion-ली-जन्-*n.* a body of soldiers. सेना, सैन्य दल; **Legionary**-(अरि)-*adj.* relating to a legion. सैन्य दल सम्बन्धी, सेना का ।

Legislation-लै-जिस्लेशन्-*n.* enacting of laws. व्यवस्थापन, कानून निर्माण ।

Legislate-लै-जिस्लै-ट-*v. i.* to enact laws. विधि व्यवस्था करना, कानून बनाना ।

Legislative-लैजिस्लेटिव-*adj.* pertaining to or done by legislation. नियम सम्बन्धी, नियमानुसार किया गया; **Legislatively**-(लि)-*adv.* in a legislative manner. व्यवस्था से, नियम रूप में ।

Legislator-लै-जिस्लेटर-*n.* one who makes laws. व्यवस्थापक, नियम या कानून बानेवाला ।

Legislatress, **Legislatrix**-लै-जिस्लै-ट्रेस्-(ट्रिक्स)-*ns. fem.* a female legislator. नियम बनानेवाली स्त्री ।

Legislature-लैजिस्लेचर-*n.* a legislative body व्यवस्थापक सभा. कानून बनाने की सभा ।

Legist-ली-जिस्ट-*n.* a person skilled in law. स्मृति में निपुण, कानून जाननेवाला ।

Legitimacy-लि-जिटिमी-सि-*n.* genuineness. यथार्थता, सचाई, खरापन ।

Legitimate-लि-जिटि-मैट-*adj.* lawfully born, proper, regular, genuine, real, in accordance with law. भौरस्त, यथायोग्य, नियम के अनुसार, उचित, खरा; *-v. t.* -(मैट्) to make lawful. न्याययुक्त करना, सच्चा बनाना; **Legitimately**-(लि)-*adv.* in a lawful manner. न्यायपूर्वक, धर्मानुसार ।

Legitimation-लि-जिटि-मै-शन्-*n.* the act of rendering legal. वैधीकरण, न्यायीकरण ।

Legum-ली-नाम्-*adj.* of laws. न्याय-सम्बन्धी, कानूनी ।

Legume, **Legumen**-लि-(लै)-ग्यूम्-(मैन्)-*ns.* edible part of a fruit. फली, फल का गुद्दा ।

Leguminous-लि-(लै)-ग्यूमिन्स-*adj.* pertaining to or consisting of pulse. दाल के सदृश या युक्त ।

Leister-लीस्टर-*n.* a kind of long spear. एक प्रकार का लम्बा बर्छा ।

Leisure-लै-(ली)-ज़र-*n.* unoccupied time, freedom from business, free time. अवकाश, विश्राम, छुट्टी, फुरसत; **At leisure** (not occupied, without hurry.) अवकाश में, फुरसत में, खाली समय में ।

Leisureless-लै-(ली)-ज़र-लैस-*adj.* devoid of leisure. बिना फुरसत का ।

Leisurely-लै-(ली)-ज़लि-*adj.* not hasty. अवकाश का; *-adv.* not hastily. सावधानी से ।

Leman-लीमन्-*n.* a lover, a mistress. प्रेमी या प्रेमिका ।

Lemma-लैमा-*n.* an assumed proposition used in an argument or mathematics. शास्त्रार्थ करने में स्वीकृत सिद्धान्त, निबन्धन ।

Lemon-लेमन्-*n.* an acid-juiced fruit of the orange kind. खट्टा नीबू; **Lemon-drop** (sugar plum flavoured with lemon.) नीबू का सत्त्व पड़ी हुई मिठाई; **Lemon-squeezer** (an instrument which is used for pressing the juice out of lemons.) नीबू निचोड़ने का यन्त्र ।

Lemonade-लै-मनेह-*n.* a drink consisting of lemon-juice, sugar and water. मीठे नीबू का शर्बत ।

Lemony-लैमनी-*adj.* pertaining to lemons. नीबू (केरस) का ।

Lemur-ली'-मर-*n.* a mammal resembling a monkey. एक प्रकार का बन्दर के समान पशु ।

Lend-लैन्ड-*v. t. (p. t. & p. p. Lent.)* to give on loan, to let for hire, to bestow, to grant. ऋण देना, किराये पर देना, उधार देना; To lend a hand to (to give assistance to.) सहायता देना; To lend ear to (to attend, to hear.) कान लगाना, कान लगाकर सुनना ।

Lendable-लैन्डेबल-*adj.* that may be lent. उधार देने योग्य ।

Lender-लैन्डर-*n.* one who lends. उधार देने वाला, महाजन ।

Lending-लैन्डिंग-*n.* the act of giving on loan. उधार या ऋण देने का कार्य ।

Length-लैन्गथ-*n.* the extent of a thing from end to end, extension, detail, distance, stretch. लम्बान, फैलाव, विस्तार, अन्तर, सीमा, दूरी; At full length (to a great extent.) पूरे विस्तार से; At length (in full, finally.) विस्तारपूर्वक, अन्त में; To keep at arm's length (to avoid intimacy with.) घनिष्ठता न होने देना ।

Lengthen-लैन्गथ-ऐन्'-*v. t. & i.* to extend, to elongate, to grow longer. बढ़ाना (तानना), लम्बा करना या होना ।

Lengthily-लैन्गथ-इ-लि-*adv.* at great length. लम्बान में; Lengthiness (-इनेस) -*n.* the state of being lengthy. फैलावट ।

Lengthways - लैन्गथ-वेज़, **Lengthwise** (-वाइज़) -*adv.* in the direction of length. लम्बाई के बल ।

Lengthy-लैन्गथ-इ-*adj.* rather long, not brief. लम्बा ।

Lenience-ली'-नि - ऐन्स-*n.* mildness, gentleness, mercy. मृदुता, मुलायमियत, दया ।

Leniency-ली'-नि - ऐ-न्सि-*n.* the quality of being mild or gentle. दयालुता ।

Lenient-ली'-नि - ऐन्ट-*adj.* tolerant, mild, relaxing, mitigating, gentle. मृदु, कोमल, कृपा, दयावान्; **Leniently** (-लि)-*adv.* सौम्यता से, अनुग्रह से ।

Lenitive-लै'-निटिव-*adj.* soothing, allaying pain. शान्ति देनेवाली, क्लेश हरनेवाली (औषध) ।

Lenity-लै-नि-टि-*n.* mercy, favour, softness. दया, कृपा, मुलायमियत ।

Leno-ली'-नो-*n.* a kind of cotton gauze used

for window-curtains. खिड़की का पर्दा बनाने की सूती जाली ।

Lens-लैन्स-*n.* a piece of pebble or glass curved on both sides

(or only on one side) by which rays

of light are concentrated. ताल, चश्मे या

दूरबीन का शीशा ;

Concave lens (lens

Lenses.

which has a cavity on each side.) नतोदर ताल; **Convex lens** (lens which bulges on both sides.) उन्नतोदर ताल; **Crystal lens.** सूर्यकान्त मणि ।

Lent-लैन्ट-*p. t. & p. p.* of **Lend.**

Lent-लैन्ट-*n.* a fast of forty days from Ash-Wednesday to Easter Eve. क्रिस्तानों का चालीस दिन का व्रत ।

Lenten-लैन्ट-ऐन्-*adj.* relating to Lent, sparing. लैन्ट व्रत-सम्बन्धी, मितव्ययी; **Lenten face** (dismal look.) मुझाया हुआ (फीका) चेहरा ।

Lenticular-लैन्-टिक'-यु-लर-*adj.* resembling a lentil (*i. e.* double convex.) मसर के दाने के आकार का ।

Lentiform-लैन्'-टि - फॉर्म-*adj.* of the form of a lentil. मसर की आकृति का ।

Lentil-लैन्'-टिल-*n.* a leguminous plant and its seed. मसर ।

Lentisk-लैन्'-टिस्क-*n.* the mastic tree. मस्तगी का वृक्ष ।

Lentitude-लैन्'-टि - ट्यूड-*n.* sluggishness. आलस्य, मन्दता, सुस्ती ।

Lentoid-लैन्'-यॉ-इड-*adj.* of the shape of a lens. ताल के आकार का ।

Leo-ली'-ओ-*n.* the fifth sign of the Zodiac, the lion. सिंहराशि, सिंह ।

Leonine-ली'-ओ-नाइन्-*adj.* of or like a lion, सिंह के समान ।

Leopard-लै-पर्ड-*n.* a carnivorous quadruped. चीता, तेंदुआ; **Leopardess** (-ऐस) -*n. fem.* a female leopard. मादा तेंदुआ ।

Leper-लैपर -*n.* a person affected with leprosy. कुष्ठ का रोगी, कोढ़ी ।

Lepid-लै पिड-*adj.* pleasant. मनोहर ।

Leporine-लैप-राइन्-*adj.* of the hare kind. खरहे की जाति का ।

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पें ; Pain पें

Leptous-लेप्रस-*adj.* infected with leprosy. कुष्ठ रोग से ग्रस्त ।

Leprosy-लेप्रसि-*n.* a loathsome endemic disease. कुष्ठ, कोढ़, अपरस ।

Lesbian-लेस्बि-*n.* वि - *अन्-adj.* pertaining to unnatural crime. अस्वाभाविक अपराध-सम्बन्धी ।

Lese-majesty-लीज्-मी-जै-*n.* स्टि-*n.* treason. राज-विद्रोह ।

Lesion-ली-ज़न्-*n.* damage, wound, injury. क्षति, अपकार, पीड़ा, चोट ।

Less-लेस्-*adj.* (*comp.* of Little.) smaller, of lower rank. न्यून, अल्प, कम; *-adj.* in a smaller degree. अल्प मात्रा में; *-n.* a smaller portion. छोटा अंश; In less than no time (immediately.) बहुत शीघ्र; Nothing less (somewhat.) कुछ भी तो; May your shadow never be less (may you never be lean.) तुम दुबले कभी नहो; Still less (even less.) और भी कम ।

-less-लेस्-*suffix.* in sense of "devoid of, free from." "अभाव" अर्थ का प्रत्यय, यथा-countless, homeless. इत्यादि ।

Lessee-लेस्-सी-*n.* the person to whom a lease is given. ठीकेदार, पट्टेदार; Lesseeship (-शिप)-*n.* the post of a lessee. ठीकेदारी ।

Lessen-लेस्-न्-*v. i. & t.* to diminish, to decrease. न्यून होना, कम करना ।

Lesser-लेस्-अन्-*adj.* (*comp.* of Little.) smaller. दो पदार्थों में न्यून या छोटा ।

Lesson-लेस्-अन्-*n.* that which is learnt by a pupil, amount of teaching at a time, precept, example, punishment. पाठ, शिक्षा; उपदेश, उदाहरण, दण्ड; *-v. t.* to instruct, to rebuke. उपदेश देना, डाटना ।

Lessor-ले-सॉर-*n.* one who lets on a lease. पट्टा या ठीका देनेवाला ।

Lest-लेस्ट-*conj.* in order that, for fear that. नहीं तो, कदाचित्, ऐसा न हो कि ।

Let-लेट्-*v. t. & aux. verb.* to permit, to allow, to grant for hire, to cause to. अनुमति देना, आज्ञा देना, किराये पर देना, होने देना; Let him alone (allow him to remain without meddling.) उसकी चिन्ता मत करो; Let us go (allow us to depart.) हमको जाने दो; To let down (to lower.) नीचा करना, उतारना; To let fall (to cause to fall.) गिराना; To let go (to release from holding.) छोड़ देना; To let in (to permit to enter.) प्रवेश की आज्ञा देना; To let loose (to release or unchain.) छोड़ना, बंधन खोलना; To let off

(to discharge.) जाने देना, क्षमा करना; To let on (to reveal a secret.) भेद खोलना; To let out (to allow to get free.) मुक्त करना ।

-let-लेट्-diminutive suffix. अल्पार्थक प्रत्यय; यथा-Armlet, Ringlet, Rivulet. इत्यादि ।

Lethal-ली-थल्-*adj.* causing death. मृत्युकर, प्राणघातक ।

Lethargic-ले-थार्जि-क-*adj.* apathetic, dull. जड़बुद्धि, निद्रालु; Lethargically (-क-लि) *-adv.* in a lethargic manner. जड़वत् ।

Lethargize-ले-थार्जां - इज्-*v. t.* to make lethargic or dull. मतिमन्द करना ।

Lethargy-ले-थार्जि-*n.* unnatural drowsiness, torpor, dullness. आलस्य, निद्रालुता, तन्द्रा ।

Lethe-ली-थी - *n.* the river of the under world, water causing oblivion. वैतरणी नदी, विस्मृति (स्मृतिनाश) कारी जल; Lethean (-अन्) *-adj.* of Lethe, oblivious. वैतरणी नदी-सम्बन्धी, भूलनेवाला ।

Letter-लेट्-*n.* symbol of a sound, a written message or communication. अक्षर, वर्ण, पत्र, लेख, चिट्ठी; *-pl.* literature, erudition.

(ब्र० व०) साहित्य. पाण्डित्य; *-v. t.* to impress title &c. on a book. पुस्तक पर नाम लिखना या छापना; Letter-book (a book for keeping correspondence.) चिट्ठियों की सूची रखने की पुस्तक; Letter-box (a box in which letters are posted.) चिट्ठी ढालने का डाक-खाने का बक्स; Letter-lock (a lock which is opened by the combination of certain letters) अक्षरों का ताला; Letter-paper (a paper which is used for writing letters on.) चिट्ठी लिखने का कागज; Letter press (matter printed from types, a copying press.) टाइप से छपी हुई पुस्तक, नकल करने की मशीन; Letter-writer (a book to teach letter-writing.) पत्र-लेखन सिखलाने की पुस्तक, पत्र बोध ।

Lettered-ले-टर्ड-*adj.* learned, educated. पण्डित, विद्वान्, पढ़ा-लिखा ।

Lettuce-लेट्स-*n.* a vegetable with crisp leaves. चुकन्दर ।

Leucoderma-ल्यू-को-डर्मा-*n.* whiteness of skin. चमड़े पर का सफेद दाग, श्वेत कुष्ठ ।

Leucoma-ल्यू-को-मा-*n.* a disease of the eye. आँख का एक रोग ।

Leucorrhoea-ल्यू-को-री-आ-*n.* the whites. श्वेत प्रदर नामक स्त्रियों का रोग ।

Levant-लि-वॉन्ट-*n.* the eastern part or coasts.

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेज़र

of the Mediterranean Sea. भूमध्य सागर का पूर्वी भाग; -*v. i.* to run away without paying off a gambler's debt, to decamp. हारा हुआ धन बिना दिये भाग जाना।

Levator-लेवैटर-टॉर-*n.* the muscle which raises an organ. किसी इन्द्रिय को उठानेवाली मांसपेशी।


Levee-लि-वै-नी-*n.* the reception of visitors by a king, an assembly of visitors. राज-सभा, राजदरबार।

Level-लेव-ल-*n.* *adj.* an instrument for ascertaining the level of a spot, standard, even, flat, uniform. समतल जानने का यन्त्र, समता, तुल्यता, सपाट, चौरस, चिपटा; -*v. t.* (*p. t.* Levelled.) to make even or smooth, to aim. चौरस करना, निशाना लगाना; On a level with (in the same horizontal plane as.) चौरसाई में।

Leveller-लेव-ल-*n.* one who would abolish all social distinctions, one who levels. सामाजिक अन्तरों को हटानेवाला, बराबर करनेवाला।

Levelling-लेव-लिङ्ग-*n.* the work of reducing uneven surfaces to a level. समतल करने का कार्य।

Lever-ली-वर-*n.* a straight bar, one end of which is fixed on a point (called *fulcrum*) and on the other force (*weight*) is applied in lifting a weight. उत्तोलन दण्ड, टेक, रंभा, टेकली, (इसकी तीनों अवस्थाएँ चित्र में दी गई हैं)।



Lever.

Leverage-ली-वरेज-*n.* mechanical advantage gained by the use of levers. लीवर की क्रिया, किसी कार्य को सम्पादन करने में इनका उपयोग।

Leveret-लेव-रेट-*n.* a young hare, शशशवक, खरहे का बच्चा।

Leviable-ले-वि-ए-बल-*adj.* that may be assessed. कर लगाने योग्य।

Leviathan-ले-वाइ-अथन-*n.* a big monster, a huge ship, बड़ा दैत्य, भारी जहाज।

Levigate-ले-वि-गेट-*v. t.* to reduce to a fine powder. महीन चुकनी करना; Levigation

(-नेशन)-*n.* the act of levigating. महीन चुकनी करने का कार्य।

Levitate-लेवैट-इ-टेट-*v. i.* to float in the air. हवा में तैरना; Levitation (-टै'-शन)-*n.* buoyancy. हवा में तैराई।

Levity-ले-वि-टि-*n.* lightness, frivolity, fickleness, inconstancy. लघुता, चपलता, हलकापन, ओछापन।

Levy-लेव-इ-प. t. (*p. t.* Levied.) to impose or raise a tax. कर लगाना, टिकट लगाना; -*n.* the act of collecting, the act of enrolling men for war &c. कर इकट्ठा करना; युद्ध के लिये सेना इकट्ठा करना; To levy war (to begin war, to attack.) युद्ध आरम्भ करना, आक्रमण करना।

Lewd-ल्यूड-*adj.* licentious, profligate, indecent, not chaste. कामुक (लम्पट), फूहड़, अविवत्र; Lewdly (-लि)-*adv.* in a lewd manner. लम्पटता से; Lewdness (-नेस)-*n.* the quality of being lewd. कामुकता।

Lexical-लेक्सिकल-*adj.* pertaining to the words of a language. भाषा के शब्द सम्बन्धी; Lexically (-लि)-*adv.* in a lexical manner. शब्द सम्बन्ध से।

Lexicographical-लेक्सिकोग्राफिकल-*adj.* pertaining to lexicography. कोश-रचना सम्बन्धी; Lexicography (dictionary-making art.) कोश-रचना कला या शास्त्र।

Lexicon-लेक्सिकन-*n.* a word-book, a dictionary. शब्द-संग्रह, निघण्टु, कोश।

Lexigraphy-लेक्सि-ग्रफि-*n.* the system of writing in which each symbol represents a word. ऐसी लिखावट जिसमें प्रत्येक शब्द के लिये एक विशेष चिह्न होता है।

Liability-लाइ-अ-वि-लि-टि-*n.* responsibility. उत्तरदायित्व, जवाबदेही; Liabilities (-टीबिलिटी)-*n. pl.* debts. ऋण।

Liable-लाइ-ए-बल-*adj.* legally responsible for, under obligation, open to. उत्तरदाता, जवाबदेह, जिम्मेदार, अधीन; Liable to fall (subject to fall down.) पतनशील।

Liaison-ली-अ-जून-*n.* an illicit connexion between a man and a woman. ली-पुरुष का अनुचित सम्बन्ध।

Liar-लाइ-अर-*n.* one who speaks an untruth, मिथ्यावादी, असत्य (झूठ) बोलनेवाला।

Libation-लाइ-बे-शन-*n.* an offering to a god. देवता को जल, इत्यादि चढ़ाना, तर्पण।

Libatory-लाइ-बे-ट-रि-*adj.* pertaining to libation. तर्पण-सम्बन्धी।

Age ऐज; Edge ऐज; Pen पेन्; Pain पेन्

Libel-लाइ-बेल-*n.* a defamatory publication or writing, a false statement. निन्दापत्र, अपमान-लेख ।

Libeller-लाइ-बेलर, **Libellist** (-लिस्ट)-*ns.* one who libels. निन्दालेख लिखनेवाला, अपमान करनेवाला ।

Libelious-लाइ-बेलस-*adj.* defamatory. अपमानकारी; **Libellously** (-लि)-*adv.* in a defamatory manner. अपमान या निन्दा करते हुए ।

Liberal-लि-ब-रल-*adj.* refined, open, abundant, generous, free, openhearted, unprejudiced. शिष्ट, उदार, दयालु, पक्षपातहीन; **Liberal education** (*i. e.* general development of mind.) ज्ञानोन्नति; **Liberal Party** (men of refined views.) स्वतन्त्र विचारवाले मनुष्यों का दल ।

Liberalism-लिबरलिज्म - *n.* principles of the Liberal Party. स्वतन्त्र विचार का सिद्धान्त ।

Liberalist-लिबरलिस्ट - *n.* the follower of liberalism. स्वतन्त्र विचारवाला मनुष्य ।

Liberality-लि-बरी-लिटी-*n.* generosity, munificence, impartiality. दानशीलता, अपक्षपात ।

Liberalization-लि-ब-र-लाइजेन्शन-*n.* the act of making liberal. स्वतन्त्र विचार वाला बनाने का कार्य; **Liberalize** (-आइज)-*v. t.* to render liberal. स्वतन्त्र विचारवाला बनाना ।

Liberally - **लि - ब-र-लि** - *adv.* bountifully, generously. उदारता से ।

Liberate-लि-बरेट-*v. t.* to set at liberty, to release from bondage. मुक्त करना, बन्धन से छुटकारा देना ।

Liberation - **लि - बरे - शन्**-*n.* the act of liberating. मुक्ति, छुटकारा ।

Liberator-लि-बरेटर-*n.* one who sets free. मुक्ति देनेवाला, निस्तार करनेवाला ।

Libertine-लिबर्टिन्-*n. & adj.* a religious free-thinker, a licentious person. धार्मिक विषयी में स्वतन्त्र विचारवाला, कामुक, विषयी मनुष्य ।

Libertinism-लि - बर्टि - निज्म-*n.* lewdness, debauchery. कामुकता, लम्पटता ।

Liberty-लिबर्टी-*n.* freedom from slavery or restraint, right to do as one pleases, privilege. स्वार्थीनता, स्वतन्त्रता, स्वेच्छा, विशेष सुविधा; **At liberty** (unrestrained or free.) स्वतन्त्र, स्वेच्छाचारी; I take the liberty to do (I venture to do.) मैं ऐसा करने का साहस करता हूँ ।

Libidinous-लि-विडि - **नस**-*adj.* licentious. कामी, व्यभिचारी; **Libidiously** (-लि)-*adv.* with lewdness. कामुकता से, व्यभिचार से ।

Libra-लाइ-ब्रा-*n.* a pound weight (lb.) or pound sterling (£), the seventh sign of the Zodiac. एक पाउण्ड का भार या सौने का सिक्का, तुला राशि ।

Librarian-लाइ - ब्रे-रिअन्-*n.* one who is in charge of a library, the custodian of a library. पुस्तकालय का अध्यक्ष; **Librarianship** (-शिप)-*n.* the office of a librarian. पुस्तकालयाध्यक्ष का पद ।

Library-लाइ-ब्रे - रि-*n.* (*pl.* Libraries.) a building or room in which books are kept, a collection of books. पुस्तक-संग्रह, पुस्तकालय; **Lending library** (a library which lends books for reading.) पुस्तक उधार देनेवाला पुस्तकालय; **Reference library** (a library in which books are consulted.) जिस पुस्तकालय में जाकर मनुष्य पुस्तकें पढ़ सकते हैं; **Walking library** (a very learned person.) बड़ा विद्वान् मनुष्य ।

Librate-लाइ-ब्रेट-*v. i.* to oscillate, to quiver, to balance. हिलाना, कांपना, तौलना; -*n.* a piece of land worth a pound a year. एक पाउण्ड वार्षिक किराये की भूमि ।

Libration-लाइ-ब्रे' - शन्-*n.* vibratory motion. कम्पन, हिलाव ।

Library-लाइ-ब्रे' ट - रि - *adj.* oscillating, balancing. हिलनेवाला ।

Libretto-लिब्रेटो-*n.* the song-book of an opera. नाटक के गाने की पुस्तक ।

Lice-लाइस-*n. pl.* of Louse. जूँ ।

Licence-लाइ-सेन्स-*n.* leave, permission, licentiousness, a writer's irregularity. आज्ञा, अधिकार, दुर्गचार, सनद, लैसन्स, लेखक का (व्याकरण, छन्द इत्यादि में) अनियम ।

Licensable-लाइ-सेन्स - **बल**-*adj.* able to be permitted. अनुमति देने योग्य ।

License, Licence-लाइ-सेन्स-*v. t.* to allow complete freedom, to authorise. आज्ञा देना, अनुमति (अधिकार) देना ।

Licencee-लाइ - सेन्सी - *n.* the holder of a licence. आज्ञाप्राप्त मनुष्य, लैसन्सदार ।

Licenser-लाइ - सेन्सर-*n.* one who grants permission. आज्ञा (लैसन्स) देनेवाला ।

Licentiate-लाइ-सेन्' - शि-एंट-*n.* the holder of a licence from a university. विश्वविद्यालय से आज्ञापत्र (सनद) पाया हुआ मनुष्य ।

Licentious-लाइ-सेन्' - शस-*adj.* lewd, disorderly, immoral, dissolute. व्यभिचारी, लम्पट,

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेंज़र

अनैतिक, दुराचारी; Licentiously (-लि) -adv. in an immoral manner. अनैतिक ढंग से; Licentiousness (-नेस) -n. lewdness. लंपटता।
Lich-लिच् (also Lych.) -n. a dead body. मृतशरीर, शव।

Lichen-लाइकेन् -n. a kind of fungus. एक प्रकार की वनस्पति जो चट्टानों पर उगती है; -v. i. to cover with lichens. उक्त वनस्पति से ढाँकना।

Lick-लिक् -v. i. & i. to pass the tongue over a thing, to taste it, to lap. चाटना, जीभ से चटचट करना; To lick one's boots or shoes (to show submission.) दीनता दिखलाना; To lick off (to devour.) निगल जाना; To lick the dust or earth (to be defeated, to be slain.) हारना, मारा जाना।

Licking-लिकिंग -n. the act of licking; a smart blow with a cane. चाटना, बेंत की मार।

Lickerish, Liquorish-लिक-रि-श-adj. eager for dainty food, greedy. चटोरा, लालची।

Licorice, Liquorice - लिक् - रिस -ns. the sweet root of a certain plant. जेठीमधु, मुलेठी, माधुरी।

Lid-लिड -n. the cover for the top of something. आच्छादन, ढकना; Eye-lid (cover of the eye.) पलक; With the lid off (bringing all the horrors before view.) आपत्ति के सब दृश्य सामने लाते हुए।

Lie-लाइ -n. an untrue statement, a fiction, falsehood: मिथ्या वचन, असत्य, (झूठी) कथा, झूठ; -v. i. (p. i. Lied.) to utter falsehood, to deceive. झूठ बोलना, धोखा देना; White lie (a lie which is justified by motives.) सफेद झूठ; Lier (लाइ-अर) -n. one who tells a lie. मिथ्यावादी, झूठ बोलनेवाला।

Lie-लाइ -v. i. (p. i. Lay, p. p. Lain.) to remain in a prostrate position, to rest, to abide, to consist, to be prostrate, to be at rest, to be spread out, to view, to be in grave. लेटना, विश्राम करना, फैलना, पड़े रहना, दृष्टिगोचर होना, कब्र में रहना; As far as in me lies (as far as lies in my power.) जहाँ तक मेरी शक्ति में है; Lying-in-chamber or hospital (a room for those about to become mothers.) सुतिका-गृह, सौरी का घर; To lie by (to rest.) आराम करना; To lie down (to lay the body on the ground.)

Age ऐज; Edge ऐज; Pen पें; Pain पेन

लेट जाना; To lie hard upon (to oppress.) कष्ट देना; To lie in (to be in childbed.) बच्चा देना; To lie in wait (in ambush.) (to wait for in concealment). छिपकर घात में रहना; To lie on (to be dependent.) आश्रित होना।

Lief-लीफ -adv. gladly, willingly. प्रसन्नतापूर्वक, इच्छा से।

Liege-लीज -adj. faithful. स्वामिमक्त; -n. a lord or superior. स्वामी, प्रभु।

Lien-ली-अन् -n. right to retain possession of a property until debt is paid off. रेहन की हुई वस्तु को रुपया न अदा होने तक रखने का अधिकार।

Lieu-ल्यू -n. room. स्थान; In lieu of (in place of.) स्थान में, बदले में।

Lieutenant-लेफ्टेनन्ट -n. a deputy acting for a superior, an officer in the army. प्रतिनिधि, सेनाध्यक्ष का प्रतिपुरुष; Lieutenant-governor. छोटा लाट; Lieutenantship (-शिप) -n. the post of a lieutenant. उप-सेनाध्यक्ष का पद।

Life-लाइफ -n. (pl. Lives.) conscious existence, vitality, manner of living, period from birth to death, manner of living, narration of past life. जीवन (प्राणधारण), उत्साह, चेतना, आयुष्य, चरित्र-वर्णन; Cat has nine lives (is hard to kill.) बिछी जल्दी नहीं मरती; Life and soul (everything.) सर्वस्व; Life assurance (insuring one's life.) जीवनबीमा; Life-blood (blood necessary for life.) जीवन शक्ति देनेवाला रक्त या खून; Life-boat a boat that saves life in shipwreck. डूबने-वालों की बचानेवाली जहाज पर की नाव; Life-breath (inspiring influence.) उत्साह देनेवाला प्रभाव; Life-guard (body-guard.) शरीर-रक्षक; Life-interest (interest which lasts during one's life.) केवल जीवन भर के लिये रहनेवाला स्वत्व या अधिकार; Life-like -adj. resembling a living person. जीवित के समान; Life-size (as large as one living.) पूरे आकार का; Low life (worthless existence.) दूषित जीवन; To bring to life (to remove unconsciousness.) मूर्छा हटाना; Upon my

life (a solemn assertion.) मेरे प्राणों की शपथ ।

Life-belt-लाइफ़-बेल्ट - *n.* a belt made of

pith, cork &c. to float the body on water.

जल में तैरने की पेटी ।



Lifeless-लाइफ़-लेस - *adj.*

devoid of life. निर्जीव ।

निःसत्व; Life-lessly

(-लि)-*adv.* in a lifeless manner. निरस्ताह से ।

Life-belt.

Lifelong-लाइफ़-लॉन्ग - *adv.* throughout life. जीवनपर्यन्त ।

Life-time-लाइफ़-टाइम - *n.* duration of life. जीवनकाल ।

Lift-लिफ्ट - *v. t. & i.* to raise, to elevate, to exalt, to hoist, to rise, to disperse. उठाना, उभाड़ना, उठना, हट जाना; - *n.* an apparatus for raising and lowering, an elevator or hoist. (इमारत में लगा हुआ) ऊपर उठाने या नीचे करने का शूल; To lift one's hand (to swear.) कसम खाना ।

Liftable-लिफ्टेबल - *adj.* that can be lifted. उठाने योग्य ।

Lifter-लिफ्टर - *n.* he who or that which lifts a thing. उठानेवाला यन्त्र या पुरुष ।

Ligament-लिग-मेंट - *n.* a fibrous tissue which binds together bones. अस्थि-बन्धक-तन्तु ।

Ligamental or Ligamentary-लिगी-मेंटल, (अरि), **Ligamentous-लिगी-मेंटस** - *adjs.* binding. अस्थि-बन्धन करनेवाला ।

Ligate-लाइ-गेट - *v. t.* to tie up a bleeding artery. बहते रक्त को रोकने के लिये धमनी (रक्तवाहिनी नाली) को बाँधना ।

Ligation-लाइ-गे - *n.* the act of binding. बन्धन ।

Ligature-लिगेचर - *n.* a bandage, a band used for tying a bleeding artery, two or more letters cast into one. बन्धन, पट्टी, छापे के एक में ढले हुए (जुड़वाँ) अक्षर, यथा—*fl.*, *ff.* इत्यादि ।

Light-लाइट - *n.* the natural agent by which objects are rendered visible to the eye, brightness, daylight, candle, any object which emits light, knowledge, eminent person. प्रकाश, प्रभा, रोशनी, दीपक, प्रकाश देनेवाला पदार्थ, ज्ञान, प्रसिद्ध मनुष्य; - *v. t. &*

i. (*p. t.* **Lit** or **Lighted**.) to give light to, to attend with a light; to set fire to, to become light or bright. प्रकाशित करना, प्रकाशित होना, जलाना, चमकीला या प्रकाशित होना; In the light of this (with the help of this.) इसकी सहायता से; **Light** of one's eyes (lovers.) प्रेमीजन; To bring to light (to publish, to reveal.) प्रकाशित करना; To light up (to lighten.) प्रज्वलित करना; To come to light (to be detected.) प्रकाशित होना; To see the light (to be born.) उत्पन्न होना; To shed light upon (to explain.) व्याख्या करना, समझाना ।

Light-लाइट - *adj. & adv.* not heavy, of little weight; elegant, graceful, easily digestible, trivial, light-coloured. हल्का, अल्प परिमाण या भार का, सुन्दर, ललित, सहज में पचने योग्य, तुच्छ, शोभायुक्त, हल्के रंग का; **Light-armed** (armed with light weapons.) हल्का शस्त्र धारण किये हुए; **Light-fingered** (thievish.) चोर, ठग; **Light food** (easily digestible food.) सहज में पचनेवाला भोजन; **Light-footed** (nimble in walking.) तेज चलनेवाला; **Light-handed** (working with ease.) आसानी से काम करनेवाला; **Light-headed** (unsteady, thoughtless.) चपल बुद्धिवाला, विक्षिप्त; **Light-headedness** (state of being thoughtless.) मति-विभ्रम; **Light-hearted** (cheerful, merry.) प्रसन्नचित्त, आनन्दी; **Light literature** (interesting literature in easy language.) सरल आनन्ददायक साहित्य; **Light-minded** (unsteady.) अस्थिर; **Light-o'-love** (a prostitute.) वेश्या; **Light railway** (a railway for carrying light weights.) हल्का बोझ ले जानेवाली रेल; **Light-spirited** (cheerful.) प्रसन्नचित्त; **Of light fingers** (clever in thieving.) चोरी करने में निपुण ।

Lighten-लाइट - *v. t.* to reduce weight, to mitigate, to emit or shed light upon. भार कम करना, न्यून करना, हल्का करना, प्रकाशित करना ।

Lighter-लाइट-अर, **Lightisth** (-इश्) - *adjs.* somewhat light. कुछ हल्का ।

Lightly-लाइट - *adv.* in a light manner carelessly. हल्केपन से, चपलता से ।

Lightness-लाइट - *n.* want of weight. हल्कापन, चपलता ।

Lightning-लाइट - *n.* an electric flash in the clouds. बिजली, विद्युत्; **Like lightning** (very quickly.) अति शीघ्रता से, बहुत जल्दी ।

- Ligneous-लिग्नि-अस्-adj.** like wood, woody.
लकड़ी के आकार का, लकड़ी का बना हुआ ।
- Ligniform-लिग्-नि-फॉर्म-adj.** like wood.
लकड़ी के रूप का ।
- Like-लाइक्-adj.** similar, equal, resembling.
सदृश, तुल्य, समान (बराबर); - *adv.* in the same manner, likely. सम्भवतः, उसी प्रकार से; - *n.* something resembling, a copy. समान पदार्थ, प्रतिलिपि; - *v. t. & i.* to be pleasing, to be agreeable. चाहना, पसंद करना (इच्छा करना); In like manner (in a similar way.) उसी प्रकार से; Like a shot (with desire.) इच्छापूर्वक; Like form (similar form.) तुल्यरूप ।
- Likeable-लाइक्-एबल-adj.** that one can love.
पसन्द के लायक; Likeableness (-नेस्)-*n.* the quality of being likeable. पसन्दगी ।
- Likelihood-लाइक्-लि-हुड-*n.*** probability.
सम्भावना ।
- Liken-लाइक्-कन्-*v. t.*** to compare, to find similarity in, to make like. उपमा देना, सदृश करना (मिलाना) ।
- Likeness-लाइक्-नेस्-*n.*** resemblance, similarity, copy or portrait. समानता, उपमा, चित्र ।
- Likewise-लाइक्-वाइज़-*adv. & conj.*** in like manner, also, moreover. इसी रीति से, भी, और भी ।
- Liking-लाइक्-इङ्ग्-*n.*** inclination, taste, fondness. रुचि, इच्छा, अनुराग ।
- Lilac-लाइ-लीक्-*n.*** a plant with fragrant flowers. बकयान ।
- Liliaceous-लि-ल-इ-ए-शस-*adj.*** of the kind of a lily. कुमुदिनी (कोई) के सदृश ।
- Lilliputian-लि-लि-प्यू-शयन्-*n.*** a very small person or thing. बहुत छोटे कद का (बौना) मनुष्य या पदार्थ ।
- Lilt-लिह्ट-*v. i.*** to sing melodiously. लय या सुर में गाना ।
- Lily-लि-लि-*n.*** (*pl.* Lilies.) a plant with beautiful flowers. कुमुदिनी, कोई; Lily-livered (cowardly.) डरपोक; Lily-white (white as a lily.) कुमुदिनी के समान श्वेत; Water-lily (the lotus.) कमल का फूल ।
- Limation-लि-में-शन्-*n.*** act of filing or polishing. रेतने या चमकाने का कार्य ।
- Limb-लिम्-*n.*** leg, arm or wing, branch of a

tree, edge. अङ्ग, अवयव, शाखा, डाली, किनारा;
Limbed (-इ) -adj. having limbs. अङ्गवाला;
Limbleless (-लेस्) -adj. without limbs.
अङ्ग, बिना अङ्ग का; To escape with life and limb (to escape without being hurt.) बिना चोट लगे बचकर भाग जाना ।

Limbate-लिम्ब-एड-adj. having different borders. भिन्न-भिन्न किनारे का ।

Limber-लिम्-बर्-*n.* the front part of a gun-cart. तोप गाड़ी का अगला भाग; - *adj.* flexible, nimble. लचीला, चञ्चल ।

Lime-लाइम्-*n.* a sticky substance, white alkaline earth, a kind of lemon. लासा, चूना, जंभीरी नीबू; - *v. t.* to smear with viscous substance for catching birds, to cover with lime. लासा लगाकर त्रिदियों पकड़ना, चूना लगाना; Lime-kiln (a furnace for preparing lime.) चूना फूँकने की भट्टी; Quicklime (unslaked lime.) बिना बुझाया हुआ चूना; Slaked lime (lime mixed with water.) बुझाया हुआ चूना ।

Limeless-लाइम्-लेस्-*adj.* destitute of lime.
बिना चूने का ।

Limerick-लिम-रिक्-*n.* a meaningless verse.
निरर्थक कविता ।

Limit-लि-मिट-*n.* a boundary-line, border, restriction. अवधि, सीमा, किनारा, हद्द; - *v. t.* to set bounds to, to restrict, to confine with boundaries. सीमा बाँधना, सीमा में बाँधना, परिमित करना, घेरना ।

Limitable-लि-मि-टै-बल-*adj.* that may be limited or bounded. सीमाबद्ध ।

Limitary-लि-मि-ट-रि-*adj.* placed at the limit.
सीमा पर रक्खा हुआ ।

Limitation-लि-मि-टै-शन्-*n.* restriction, extent. परिमितता, हद्द, मियाद ।

Limitative-लि-मि-टै-टिव-*adj.* restricting.
हद्द बाँधनेवाला ।

Limited-लि-मि-टैड-*adj.* narrow, restricted.
संकुचित, परिमित, सीमित; Limited meaning (narrow sense.) संकुचित अर्थ; Limited knowledge (knowledge only of a few subjects.) अल्प. विषयक ज्ञान; Limited monarchy (monarchy which is subject to constitutional restrictions.) नियन्त्रित राज्य ।

Limitless-लि-मिट-लेस्-*adj.* having no limits, boundless. बिना सीमा का, असीम, बेहद्द; Without limit (unlimited.) बिना सीमा अथवा किनारे का, अनन्त ।

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन् ; Pain पेन्

Limn - लिम्-*v. i.* to paint a picture. चित्र रंगना ।

Limner - लिम्-*नर् n.* artist, a painter. चित्र रंगनेवाला ।

Limnology-लिम्ने-लॉजि-*n.* study of lakes. सरोवर-अध्ययन ।

Limous-लाइ-*मस-adj.* muddy, slimy. कीचड़ से युक्त, कैंकड़ीला ।

Limp-लिम्-*v. i.* to walk lamely, to halt. लँगड़ाकर चलना, ठमकना; -*n.* the act of limping. लँगड़ाहट; -*adj.* flexible. मुलायम, लचीला ।

Limper-लिम्पर-*n.* one who walks lamely. लँगड़ाकर चलनेवाला ।

Limpid-लिम्पिड-*adj.* pure, clear. शुद्ध, स्वच्छ; Limpidity (-इटी) -*n.* purity. शुद्धता ।

Limpingly-लिम्प-इङ्ग-लि-*adv.* in a limping manner. लँगड़ाते हुए ।

Limpness-लिम्प-नेस-*n.* the quality of being limp. मृदुता, मुलायमियत ।

Limpkin-लिम्प-किन्-*n.* a kind of crane. एक प्रकार का सारस ।

Limy-लाइमि-*adj.* viscous. चिपचिपा ।

Linament-लिन-मेंन्ड-*n.* a lint for a wound. घाव पर बाँधने की पट्टी ।

Linchpin-लिन्च-पिन्-*n.* a pin fixed on the end of the axle to keep wheel on. धुरे पर लगी हुई कील जो पहिये को गिरने से रोके रहती है ।

Linden-लिन्-डेन्-*n.* the lime-tree. जंभीरी लीन का वृक्ष ।

Line-लाइन-*n.* a fine cord, a series of points joined together, series, outline, a row, railroad, direction, wire, lineage, a verse, twelfth part of an inch. रस्सी, पतली रेखा, पंक्ति (श्रेणी), आकार, दिशा, तार, वंश, रेल की पटरी, कविता की पंक्ति, इन्च का बारहवाँ भाग; -*v. t.* & *i.* to apply something inside. परत लगाना (अक्षर लगाना), पंक्ति में रखना; All along the line (in all directions.) सब दिशाओं में; By rule and line (according to rule.) नियमानुसार; Fishing-line (a cord used in fishing). बंसी की डोरी; Hard lines (hardship.) अभाव; In regular line (in regular order.) क्रम से; Line-drawing (a drawing with pen or pencil.) पेसिल या निबसे चित्र बनाना; Line of a stanza (a piece of poetry.) पद्य का चरण; Line of conduct (form of character.) चरित्ररिति; Line of family (lineage.) वंशक्रम; Line of study (method of study.) अध्ययन-क्रम; Line of troops

(regular regiment.) पंक्तिबद्ध नियमित सेना; Railway line (a single track of rails.) रेल की किसी कम्पनी की लाइनों का क्रम; Out of line (out of subject.) विषय के बाहर ।

Lineage-लिनि - ऐन्ज-*n.* ancestry, race, pedigree. वंश, कुल (सन्तति), वंशपरम्परा; Of royal lineage (of royal descent.) राजकुल में उत्पन्न ।

Lineal-लि-नि - अल्-*adj.* hereditary. परम्परा-प्राप्त, पैतृक; Lineally (-अलि) -*adv.* in a direct line. परम्परा या वंश-क्रम से ।

Lineament-लिनिअमेंन्ड-*n.* characteristic mark, feature. मुख की आकृति, चिह्न, (रूप, आकार) ।

Linear - लिनि - अर् - *adj.* of lines, narrow. रेखा-सम्बन्धी, सीधी लकीर का (सङ्कुचित) ; Linearly (-लि)-*adv.* in a linear manner. एक रेखा में; Lineation (-ऐ-शन)-*n.* arrangement of lines. रेखा-क्रम, लकीरों से बना हुआ चित्र ।

Linen-लि-नेन्-*n.* cloth made of flax. सन का बना हुआ वस्त्र; Linen-drafter (the person who deals in linen &c.) बजाज ।

Liner-लाइ-नर्-*n.* a ship belonging to a line. जहाजों की पंक्ति में का एक जहाज ।

-ling-लिङ्ग-*suffix.* a suffix in sense of 'connection with', a diminutive. 'सम्बन्ध' अर्थ का तथा 'अव्यय' प्रत्यय, यथा-sapling, duckling. इत्यादि ।

Linger-लिङ्ग-गर्-*v. i.* to delay, to stay about, to loiter, to stop departure. विलम्ब करना, कालक्षेप करना, देर तक ठहरना ।

Lingerer-लिङ्ग-रर्-*n.* one who lingers. विलम्बकारी, दीर्घसूत्री ।

Lingering-लिङ्ग-रिङ्ग-*adj.* slow in motion. विलम्बकारी, चिरकाल का; Lingering disease (a disease that stays for a long time.) दीर्घन अच्छा होनेवाला रोग ।

Lingeringly-लिङ्ग-रिङ्ग-लि-*adv.* in a lingering manner. ठमककर, विलम्ब करते हुए ।

Lingo-लिङ्गो-*n.* contempt for everything foreign. परदेशी भाषा तथा मनुष्य से घृणा ।

Lingua franca-लिङ्ग-फ्रांकी-*n.* a mixture of several languages, an international jargon. अनेक भाषाओं की खिचड़ी, अन्तर्राष्ट्रीय खिचड़ी भाषा ।

Lingual-लिङ्ग्वल्-*adj.* of the tongue. मूर्धन्य, जीभ से उच्चरित होनेवाला (शब्द) ।

Linguiform-लिङ्गि-फॉर्म-*adj.* of the shape of a tongue. जिह्वा के आकार का ।

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेंजूर

Linguist-लिङ्ग'-विस्त्-*n.* a person who is skilled in many languages. भाषाप्रवीण, अनेक भाषाएँ जाननेवाला।

Linguistic-लिङ्ग'-वि-रिक्-*adj.* pertaining to linguistics. बहुभाषी-सम्बन्धी; Linguistically (-अलि) -*adv.* in a linguistic manner. भाषा-प्रवीणता से।

Liniment-लिनि-मेंन्ट-*n.* an embrocation or ointment. पीड़ा के स्थान में मलने की औषध, लेप।

Lining-लाइन'-इङ्ग'-*n.* the inner surface of anything. किसी पदार्थ का भीतरी आवरण, अस्तर; Every cloud has a silver lining (there is good in every evil.) सभी बुराई में कुछ न कुछ भलाई रहती है।

Link-लिङ्क'-*n.* one ring of a chain, bend in a river, 1/100 of a surveying chain (about 3 in.), connecting part, a torch. कड़ी, सन्धि, नदी का मोड़, उल्का, मशाल; -*v.* to join, to connect. जोड़ना, मिलाना, संयुक्त करना।

Link-boy-लिङ्क'-बॉय-*n.* (also Link-man.) a boy or man who carries a torch. मशालची।

Linked-लिङ्क'-इ-*adj.* joined. सम्बद्ध।

Linn-लिन्'-*n.* a waterfall, a ravine. जलप्रपात, कन्दरा।

Linnet-लि-नेट'-*n.* a kind of song-bird. एक प्रकार की गानेवाली चिड़िया।

Linoleum - लिनोलिअम्-*n.* a floor-cloth of canvas coated with linseed oil. अलसी का तेल पोता हुआ फर्श पर बिछाने का टाट।

Linotype-लाइन'-ऑ-टाइप्-*n.* a machine for producing stereotyped lines of types. छापे की लाइन की लाइन टाइप ढालने का यन्त्र।

Linseed-लिन्'-सीड-*n.* seed of flax. अलसी, तीसी; Linseed-cake (mass left after extracting oil from flax seed.) तीसी की खली।

Linsey woolsey-लिन्'-जि-वूल्'-जि-*n.* a coarse cloth made of linen and wool. सूत और ऊन की मिलावट का बिना हुआ कपड़ा।

Linstock-लिन्'-स्टॉक-*n.* a staff to hold a lighted match for firing cannon. तोप का पलीता लगाने का डण्डा।

Lint-लिन्ट'-*n.* a soft flax material used for dressing wounds. घाव पर पट्टी बाँधने का मुलायम वस्त्र।

Lintel-लिन्ट'-ऐल-*n.* horizontal timber over a door. दरवाजे के ऊपर का भरेठा या डाट, करगहना; Lintelled (-इ) -*adj.* fitted with lintels. करगहना लगा हुआ।

Liny-लाइन-*adj.* marked with wrinkles or lines. झुर्री पड़ा हुआ, रेखायुक्त।

Lion-लाइ'-अन्-*n.* a large powerful fierce beast of prey. सिंह, शेर; Lioness (-ऐस्) -*n. fem.* the female of a lion. सिंहिनी, शेरनी; Lion-hearted (courageous.) साहसी हृदय का, शूरवीर; Lion in the path (obstacle, interruption.) विघ्न, बाधा; Lionlike (-लाइक्) -*adj.* like a lion. सिंह के समान; Lion's mouth (perilous condition.) कठिन अवस्था; Lion's share (best part.) सर्वोत्तम भाग।

Lionet-लाइ-अनेट'-*n.* a small lion. छोटा शेर।

Lionize-लाइ - अनाइज़-*v.* to treat as an object of curiosity, to show the sights of a lion. विलक्षण पदार्थ बतलाना, शेर का दृश्य दिखाना।

Lip-लिप्-*n.* one of the fleshy edges of the mouth, edge of anything. ओठ, किनारा; -*v.* to utter, to kiss. बरबराता, चूमना; Lip-labour -*n.* words without deeds. केवल बकवाद; Lip language (interpreting by motion of lips.) ओठ के स्फुरण से अर्थ समझना; Lip-slave (a cosmetic for lips.) ओठ में लगाने का मोम-रोयान; Lip-wisdom-*n.* (wisdom only in words.) बातचीत की चतुराई; To hang on one's lips (to show servility.) विनीत भाव दिखलाना।

Lipper-लि-पर-*n.* a ripple. छोटी लहर।

Lipless-लिप्'-लेस-*adj.* destitute of lips. बिना ओठ या किनारे का।

Liquate-लि-क्वेट'-*v.* to purify by melting. गलाकर किसी धातु को शुद्ध करना; Liquefaction (-क्वे-शन्) -*n.* the process of separating metals by melting. इस प्रकार धातु गलाकर अलगाना।

Liquefaction-लि-क्वि-फ़ैक्शन-*n.* the act of melting. गलाने का कार्य।

Liquefactive-लिक्वि-फ़ैक्टिव, Liquefiable-लिक्वि-फ़ाइ-ऐबल-*adj.* that may be liquefied. गलाने योग्य।

Liquefier-लिक्वि - फ़ायर् -*adj.* that which liquefies. गलानेवाला।

Liquefy-लिक्वि-फ़ाइ-*v.* to bring to a liquid condition. द्रवीभूत करना, पिघलाना।

Liquescent-लि - क्वे - सेन्ट -*adj.* melting. गलाने योग्य।

Liqueur-ली-क़र-*n.* sweetened and flavoured

- alcoholic liquor. मीठी सुगन्धित मदिरा; -*v. t.* to sweeten liquor. मदिरा को मीठी करना।
- Liquid**-लिक्विड् -*n. & adj.* a substance resembling water or oil, watery, unstable, vowel sound. जल या तेल के समान तरल द्रव्य, जलवत्, जलमय, अस्थिर, स्वर का उच्चारण; **Liquidness** (-नेस्) -*n.* nature of a liquid. तरलता।
- Liquidity**-लिक्विडिटी -*n.* the quality of being liquid. तरलता।
- Liquidize**-लिक्विडाइज् -*v. t.* to make liquid. जलवत् करना।
- Liquidly**-लिक्विड्लि -*adv.* in a liquid manner. तरलता से।
- Liquidate**-लिक्विडेट् -*v. t.* to clear off a debt, to settle accounts. हिसाब साफ करना, ऋणमुक्त करना, वेवाकी करना।
- Liquidation**-लिक्विडेशन -*n.* the act of liquidating. ऋण निस्तार, हिसाब-किताब की चुकती।
- Liquidator**-लिक्विडेटर् -*n.* he who liquidates. ऋण निश्चित करनेवाला अफसर।
- Liquidity, Liquidness**-see **Liquid**.
- Liquor**-लिक्वर -*n.* a liquid, fermented drink. तरल-पदार्थ, सुरा, मदिरा; **Liquorshop** (an ale-house.) कलवरिया, शराब की दूकान।
- Liquorice**-लिकरिस -*n.* a kind of sweet medicinal plant. मुलेठी।
- Liquorish** -लिकरिश् -*adj.* fond of drink. मदिरा-प्रिय; **Liquorishness** (-नेस्) -*n.* fondness for liquor. सुराप्रियता।
- Lisp**-लिस्प -*v. t.* to speak imperfectly, to speak with a lisp. अस्पष्ट बोलना, तुतलाना; -*n.* imperfect pronunciation, rippling sound. तुतलाहट, जल का मन्द शब्द; **Lisper** (-अर्) -*n.* one who lisps. तुतलानेवाला; **Lisping** (-इङ्ग) -*n.* pronouncing with a lisp. गदगद वाणी।
- Lissom, Lissome**-लिस्म -*adj.* nimble, agile. अस्थिर, चंचल; **Lissom(e)ness** (-नेस्) -*n.* the state of being lissom. चंचलता।
- List**-लिस्ट -*n.* the strip or edge of cloth, enclosing ground, scene of contest, catalogue. वस्त्र का किनारा, बाड़ा, अखाड़ा, सूची; -*v. i. & t.* to enlist, to desire, to listen, to lean to one side, अखाड़े में घुसना, इच्छा करना, सुनना, जहाज का एक ओर झुकना; **To enter the lists** (to engage in a contest.) युद्ध में प्रवृत्त होना।
- Listen**-लिस्न् -*v. i.* to hear with attention, to hearken. ध्यान देना, ध्यान से सुनना।

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेंज़र

- Listener**-लिरनर् -*n.* one who listens. सुननेवाला; **Good listener** (one who listens with attention.) ध्यानपूर्वक सुननेवाला।
- Listerine**-लिस्टरिन् -*n.* a kind of antiseptic solution. शुद्ध करनेवाली एक प्रकार की औषध।
- Listless**-लिस्ल्स -*adj.* careless, indifferent, uninterested. असावधान, लौपरवाह, उदासीन; **Listlessly** (-लि) -*adv.* in a listless manner. असावधानी से; **Listlessness** (-नेस्) -*n.* the state of being listless. असावधानी, उदासीनता।
- Lit**-लिट् -*p. t.* of **Light**.
- Litany**-लिटनि -*n.* supplications for use in a church. गिरजाघर में प्रयोग की जानेवाली धार्मिक प्रार्थना।
- Literacy**-लिररसि -*n.* ability to read and write. लिखने-पढ़ने की योग्यता, साक्षरता।
- Literal**-लिररल् -*adj.* expressed by letters, according to the letters of the text, real, exact. शब्दानुसार, मूलार्थक; **Literally** -*adv.* मूलार्थ, शब्दानुसार अर्थ।
- Literality** -लिररलिटी -*n.* literal meaning. मूलार्थ अनुवाद।
- Literally**-लिररलि -*adv.* in a literal manner. यथाशब्द, अक्षरशः।
- Literalize**-लिररलाइज् -*v. t.* to make literal. शब्द के अर्थानुसार अनुवाद करना।
- Literary**-लिरररि -*adj.* pertaining to literature. शास्त्रीय, साहित्य सम्बन्धी; **Literary man** (a learned man.) विद्वान् पुरुष।
- Literate**-लिरर्रेट् -*adj.* acquainted with literature. पढ़ा-लिखा, पण्डित।
- Literati**-लिरर्रेट् -*n. pl.* the learned people. विद्वान् लोग।
- Literatim**-लिररिटीम् -*adv.* letter for letter. अक्षरशः।
- Literator**-लिरर्रेटर् -*n.* a learned man. विद्वान् मनुष्य।
- Literature**-लिरर्रेचर् -*n.* learning, literary production, writings of a country. ज्ञान; साहित्य, शास्त्र-संग्रह; **Light literature** (books treating on interesting subjects.) मनो-विनोद का साहित्य, उपन्यास आदि।
- Litharge**-लिथर्ज -*n.* monoxide of lead. सुदांशु।
- Lithe**-लाइड् -*adj.* flexible, pliant, supple. मृदु, लचीला, मुलायम; **Lithesome** (-सम्) -*adj.* nimble. मृदु।
- Lithic**-लिथिक् -*adj.* pertaining to stone. (esp. in bladder.) अश्मरी या पथरी से संबंधित।

Lithium-लिथि - भस्म - *n.* a metallic element.

एक प्रकार की धातु ।

Lithoglyph-लि-थें-ग्लिफ् - *n.* an engraving on a gem. नगीने पर की नकाशी ।

Lithograph-लि-थें-ग्राफ् - *n.* a lithographic print. पत्थर के छापे की प्रति; **Lithographer** (-अर्) - *n.* one who practises lithography. पत्थर पर छपा बनानेवाला; **Lithographic** (-इक्) - *adj.* pertaining to lithography. पत्थर के छापे से संबंधित; **Lithography** (-इ) - *n.* art of drawing and writing on stone for printing work. पत्थर का छपा, लीथो ।

Lithological - see **Lithology**.

Lithology-लिथें-लॉ - *n.* the science of stones and rock. शिलाविद्या; **Lithological** (-लॉ-जि-कल्) - *adj.* pertaining to lithology. शिलाविद्या से सम्बन्ध रखनेवाला ।

Lithontriptic-लिथ्-अॅन्-ट्रिप्-टिक् *adj.* having the property of dissolving stone in bladder. अश्मरी-हर, पथरी गलाने की (दवा) ।

Lithotomist - see **Lithotomy**.

Lithotomy-लिथ्-अॅन्-टॉ-अॅ-मि - *n.* operation for removing stone from the bladder. मूत्राशय में से पथरी निकालने के लिये चीरफाड़; **Lithotomist** (-टॉ-इस्टर) - *n.* a doctor who removes stone from the bladder. पथरी निकालनेवाला डाक्टर ।

Lithy-लाइ' - *adj.* pliant. लचीला ।

Litigable-लिटि-गें-बल् - *adj.* contestable in law. मुकदमा करने योग्य ।

Litigant-लिटि-गन्ट - *n.* one who contends in law, one engaged in law suit. विवादी, मुकदमा लड़नेवाला ।

Litigate-लिटि-गेट् - *v. i. & t.* to go to law, to contest at law. मुकदमा करना (लड़ना), अदालत करना ।

Litigation-लिटि-गें'-शन् - *n.* a judicial contest. विवाद, मुकदमेबाजी ।

Litigious-लि-टि-जस - *adj.* fond of litigation. (विवादी) अदालती, मुकदमेबाज; **Litigiously** (-लि) - *adv.* in a litigious manner. विवाद से; **Litigiousness** (-नेस्) - *n.* the quality of being litigious. विवादप्रियता ।

Litmus-लिट्-मस् - *n.* a blue vegetable colour which turns red by the action of acid and resumes its natural colour by the action of alkali, a colouring matter. एक प्रकार की

बनस्पति का रंग जो अम्ल के संसर्ग से लाल हो जाता है तथा क्षार से फिर ज्यों का त्यों नीला हो जाता है, रँगने की वस्तु ।

Litre-लि'-टर् - *n.* a unit of capacity in the metric system (about 35 ounces.) प्रायः ३५ आउन्स की तौल ।

Litter-लि-टर् - *n.* a carriage or framework for carrying the sick or wounded, bedding for quadrupeds, filthy accumulation, young of some animals. डोली, पालकी, टिखटी, पशुओं का घास-फूस का बिछौना (पुआली), कूड़ा-करकट, पशु के बच्चे; - *v. t.* to supply with straw, to bring forth young. पशु का बिछावन बनाना, बच्चा पैदा करना ।

Little-लि-टल् - *n. adj. & adv. (comp. Less, Lesser, sup. Least)* small, of small size, brief, short, trivial, mean. अल्प, अल्पमात्र (कुछ), छोटा, थोड़ा, तुच्छ; **A little** (a small quantity.) बहुत थोड़ा सा; **A little rather** (somewhat.) थोड़ा-बहुत; **A little while** (for a short time.) थोड़ी देर; **Little finger** (the smallest finger.) कानी अँगुली; **Little-known** (not famed.) अप्रसिद्ध; **Littleness** (-नेस्) - *n.* the quality of being little. छोटापन; **Little people** (fairies.) परियाँ ।

Liturgical-लिट-जि-कल् - *adj.* pertaining to liturgy. कर्मकाण्ड सम्बन्धी; **Liturgically** (-लि) - *adv.* according to liturgy. पूजन-विधि के अनुसार ।

Liturgics-लि-टर्'-जिक्स - *n.* the theory of ritulas. कर्मकाण्ड विषय ।

Livable-लि-वें-बल् - *adj.* habitable. बसने योग्य; **Livableness** (-नेस्) - *n.* habitableness. रहन-सहन ।

Live-लिव् - *v. i. & t.* to have life, to be alive, to subsist on, to enjoy life, to get livelihood, to conduct. जीना, निर्वाह करना, जीविका प्राप्त करना, दिन बिताना; **To live close** (to live in a stingy manner.) किरायात से रहना; **To live from hand to mouth** (sustaining on small means.) रोज कुआँ खोदना रोज पानी पीना; **To live on air** (to take no food.) हवा पीकर जीना; **To live to oneself** (to live in isolation.) अकेले रहना ।

Live-लाइव् - *adv.* alive, living, actual, energetic, ignited, vivid, glowing. सजीव, जीव

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पें ; Pain पेन

धारी, प्रत्यक्ष (स्पष्ट), फुर्तीला, चमकीला (सुलगाता हुआ); Live-stock (collection of animals.) पशुओं का समुदाय।

Livelihood-लाइव्'-लि-हुइ-*n.* means of living. जीवनवृत्ति, जीविका।

Liveliness-लाइव्'-लि-नेस्-*n.* the quality of being lively, cheerfulness. उत्साह, आनन्द।

Livelong-लि-व्'-लॉन्ग-*adj.* lasting, complete. सम्पूर्ण, सारा।

Lively-लाइव्'-लि-*adj.* gay, vigorous, energetic. तीव्र, उत्साही, तीक्ष्ण।

Liven-लाइ-वन्-*v. t.* to brighten, to cheer up. प्रसन्न करना।

Liver-लिवर्-*n.* the organ of the body which secretes the bile. यकृत, जिगर; Hot liver (amorous.) उत्साही, प्रेमी; Liver-colour (brown colour.) भूरा रङ्ग।

Liveried-लिवरिड-*adj.* wearing a livery. वर्दी पहने हुए।

Liverless-लिवर्'-लेस्-*adj.* devoid of liver. यकृतहीन।

Livery-लिवरी-*n.* provision of food, provender for horses, distinctive dress for servants, legal delivery of property. भोजन-व्यवस्था, घोड़ों को रसद, पोशाक (वर्दी), सम्पत्ति पर बंध अधिकार अर्पण, दखलदेहानी; *-v. t.* to clothe in livery. वर्दी पहनाना; Out of livery (wearing ordinary clothes.) सामान्य वस्त्र पहिने हुए।

Liveryman-लिवरी-मीन्-*n.* a liveried servant, a freeman of London. वर्दीधारी नौकर, लन्दन का स्वतंत्र व्यक्ति।

Livery-stable-लिवरी-स्टे-ब्ल-*n.* a stable where horses are kept in livery. घोड़ों के पालने का अस्तबल।

Livid-लिविड-*adj.* of bluish colour. नीले रङ्ग का, (चोट से) नीला पड़ा हुआ; **Lividity** (-इ-टि) *-n.* lividness. नीलापन; **Lividly** (-लि) *-adv.* in a livid manner. नीलता से; **Lividness** (-नेस्) *-n.* the quality of being livid. नीलिमा, नीलवर्ण।

Living-लिविंग्-*n.* livelihood, maintenance. जीवन, जीविकावृत्ति; *-adj.* having life, active. जीवित; Good living (luxurious feeding.) बहुमूल्य भोजन; Living death (life full of misery.) कष्टपूर्ण जीवन; Living language. (language which is in vernacular use.) बोली जानेवाली प्रचलित भाषा; Living water (water which is always flowing.) सर्वदा बहनेवाला जल; Within living memory (memory

of those persons still living.) ऐसे मनुष्यों की यादगार जो अब भी जीवित हैं।

Lizard-लिजर्ड-*n.* a kind of reptile, बम्हनी; **House-lizard** छिपकली, विसतुइया।

Llama-ला'-मा-*n.* an American ruminant used for carrying burden. बोझा ढोने का अमेरिका का ऊँट की तरह का एक पशु।

Lo-लो-*interj.* look! behold! see! देखो! अहा! अरे!

Loach-लोच्-*n.* a kind of fresh-water fish. एक प्रकार की नदी में रहनेवाली मछली।

Load-लोड-*n.* burden, cargo or freight, weight, resistance of machinery. भार, बोझ, दबाव; (*pl.*) plenty (बहु व०) अधिकता; *-v. t.* to oppress, to lay burden on; to encumber, to charge a gun. कष्ट देना, बोझना, भार देना, बन्दूक में बारूद भरना।

Loader-लोडर्-*n.* one who puts on a load. बोझनेवाला।

Loading-लोड-इङ्ग-*n.* cargo, burden. बोझ, भार।

Loadstar-लोड'-स्टार्-*n.* the Pole Star. ध्रुव तारा।

Loadstone-लोड'-स्टोन्-*n.* iron ore having power of attraction. चुम्बक पत्थर।

Loaf-लोफ्-*n.* (*pl.* Loaves.) a piece of baked bread, conical mass of sugar. पावरोटी, कन्द का पिण्ड; *-v. i.* to spend time idly. व्यर्थ समय नष्ट करना; Half a loaf is better than no bread (better to lose half than all.) सर्वनाश की अपेक्षा आधा नाश अच्छा है; **Loaf-sugar**-*n.* sugar refined and formed into a mass. मिश्री, कन्द।

Loafer-लोफ'-अर्-*n.* an idle person. समय को बृथा नष्ट करनेवाला मनुष्य।

Loam-लोम्-*n.* a composition used in brick-making, fertile soil. ईंट बनाने की मिट्टी, चिकनी उपजाऊ मिट्टी; **Loamy** (-इ)-*adj.* चिकनी उपजाऊ मिट्टी का।

Loan-लॉन्-*n.* a sum of money lent, anything borrowed. ऋण, उधार ली हुई वस्तु; **Loanable** (-ऐ-बल)-*adj.* that may be lent. कर्ज देने के योग्य; **Loanholder** (a mortgagee.) रेहनदार।

Loath-लोथ-*adj.* disinclined, unwilling, reluctant. अनिच्छुक, विमुख; Nothing loath (willingly.) इच्छापूर्वक।

Loathe-लोड-*v. i.* to hate, to detest. घृणा करना, निन्दा करना; **Loather** (-अर्)-*n.* hater. घृणा करनेवाला।

Loathing-लोड'-इङ्ग-*n.* extreme disgust, अति, घृणा; **Loathingly** (-लि)-*adv.* with disgust घृणा से।

Hot हॉट; **Hot** हॉट; **Measure** मेंज़र

Loathsome-लोथ' (-द')-सम्-*adj.* detestable, abhorring. घृणाजनक, घृणित; Loathsomely (-लि)-*adv.* in a disgusting manner. घृणा से; Loathsomeness (-नेस्) - *n.* disgust. विनौनापन ।

Loaves-लोइज्-*n.* *pl.* of Loaf.

Lob-लॉब्-*v.* *i.* & *t.* (*p.* *t.* Lobbed.) to move clumsily, to run lazily, to bowl underhand. भद्दी तरह हिलाना, धीरे-धीरे दौड़ना, नीचे की ओर से गेंद फेंकना; -*n.* a dull or sluggish person. आलसी पुरुष ।

Lobate-लोबेट'-*adj.* pertaining to a lobe. फूले हुए भाग का ।

Lobby-लॉ'-वि-*n.* (*pl.* Lobbies.) antechamber, an entrance-hall, corridor. दालान, सभा-मण्डप का आँगन; Lobbyist (-इस्ट)-*n.* a member of a lobby. विशिष्ट मत वाला सभासद ।

Lobe-लोब्-*n.* the round fatty projecting part of an organ. किसी अङ्ग का गोल फूला हुआ भाग; Lobe of the ear (soft hanging part of the ear.) कान का लटकता हुआ भाग ।

Lobelia-लोबी'-लि-आ-*n.* a kind of flowering plant. एक फूल का पौधा ।

Lobster-लॉब्सटर-*n.* a ten-footed marine fish. एक प्रकार का केकड़ा ।

Local-लॉ'-कल्-*adj.* pertaining to a specified place. स्थानिक, किसी विशिष्ट स्थान का; Local government (administration of a town by its inhabitants.) स्थानीय शासन; Local news (the news of a place.) एकदेशीय वृत्तान्त; Local usage (special usage of a place.) देशाचार ।

Locality-लो-कैलि'-इ-टि-*n.* situation, position. स्थान, प्रदेश, जगह ।

Localization-लो-कलाइजेशन-*n.* the act of localizing. एक देश में स्थिर करने का कार्य ।

Localize-लो-कलाइज्-*v.* *t.* to make local. किसी मुख्य स्थान में स्थिर करना ।

Locally-लो - क - लि-*adv.* with respect to a particular place. किसी मुख्य स्थान में ।

Locate-लो-केट'-*v.* *t.* to settle or establish in a place. स्थापन करना, निर्धारित करना ।

Location-लो-कै'-शन्-*n.* that which is located, relative position. स्थापन ।

Locative-लॉक्'-पेटिव्-*adj.* & *n.* a case denoting place (*gram.*). अधिकरण कारक, सप्तमी विभक्ति ।

Loch-लॉह-*n.* a lake, a narrow arm of the sea. झील, समुद्र का सँकरा भाग ।

Lock-लॉक्-*n.* an appliance for fastening doors &c., part of a gun by which it is discharged, an enclosure in a canal, a tuft of hair. ताला, बन्दूक का घोड़ा, बाँध, बालों की लट; -*v.* *t.* to close fast, to provide with locks, to embrace closely. ताला लगाना, बन्द करना, आलिङ्गन करना ।

Lockage-लॉकेज्-*n.* canal-locking. नहर का बाँध ।

Lock-chain-लॉक्'-चेन्-*n.* a chain for locking a wheel. पहिये में ताला बन्द करने की जंजीर ।

Locker-लॉकर-*n.* a drawer. डेबुल इत्यादि की दराज जिसमें ताला बन्द होता है ।

Locket-लॉकेट'-*n.* a small lock, a metal plate worn as an ornament. छोटा ताला, लोलक (तावीज) ।

Lock-hospital-लॉक् - हॉस्पिटल्-*n.* a hospital for patients of venereal diseases. सृजक के रोगियों का अस्पताल ।

Lock-jaw-लॉक्'-जॉ-*n.* a contraction of the muscles of jaw. हनुस्तंभ रोग जिसमें जबड़ा जकड़ जाता है ।

Lock-smith - लॉक्' - स्मिथ-*n.* a blacksmith who makes locks. ताला बनानेवाला लुहार ।

Lock-stitch-लॉक्'-स्टिच्-*n.* a stitch that locks two threads together. दुहरी सियन ।

Lock-up-लॉक्प् -*n.* a place of temporary confinement of an arrested person. बन्दी-गृह, हवालत ।

Locomotion-लो-कै-मो'-शन्-*n.* the power for motion from place to place. स्थानान्तर चलन, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने की शक्ति ।

Locomotive-लो-कै-मो-टिव्-*adj.* having motion. चलनशील, चलनेवाला; Locomotive engine (the engine of a railway train.) रेलगाड़ी का इंजन ।

Locomotor-लो-कै-मो'-टर्-*adj.* pertaining to movement. गति-सम्बन्धी; Locomotory (-टर्) -*adj.* pertaining to locomotion. स्थानान्तर चलन संबंधी ।

Locular-लॉक्'-यू - लर् -*adj.* pertaining to small recess. छोटे कोष्ठक सम्बन्धी ।

Locus-लॉक्यु - लस्-*n.* (*pl.* Loculi.) a small separate cavity. एक पृथक् कोष्ठक ।

Locus-लॉ'-कस्-*n.* (*pl.* Loci.) a line or a curve formed by points satisfying given con-

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेंन् ; Pain पेन्

ditions.) बिन्दुपथ; Locus in quo (place of occurrence.) घटना-स्थल; Locus standi (recognised position.) स्वीकृत स्थिति।

Locust-लो-कस्ट - *n.* a migratory winged insect. शलभी, टिहड़ी।



Locution-लॉ - क्यू - शन् - *n.* style of

Locust.

speech. बोलने का ढंग, वाक् शैली।

Locutory-लॉ-क्यू-टरी - *n.* a place of conversation. वार्तालाप करने का स्थान।

Lode-लोड - *n.* a watercourse. जलमार्ग; Lode-star (the pole-star.) ध्रुव तारा।

Lodge-लॉज - *n.* a small house, an outhouse in a garden, a place where Freemasons meet. छोटा घर, नौकरों के रहने की कुटी, विशेष सम्प्रदाय के लोगों का मिलन या सभास्थल; - *v. i.* to harbour, to settle, to provide with habitation. टिकाना, बसना, ठहराना।

Lodger-लॉजर - *n.* one who lodges. ठहरने-वाला।

Lodging-लॉजिंग - *n.* a temporary habitation. अस्थायी वासस्थान।

Lodgment-लॉज्-मेंट - *n.* the act of lodging. वासकरण, टिकाना।

Loft-लॉफ्ट - *n.* an attic, a pigeon-house. अटारी (मचान), कबूतर का दबा; - *v. i.* to throw a ball upwards. गेंद को ऊपर की ओर फेंकना।

Loftily-लॉफ्टिलि - *adv.* in an exalted manner. गर्व के साथ।

Loftiness-लॉफ्टिनेस - *n.* the state of being lofty. उन्नति, गर्व, अभिमान।

Lofty-लॉफ्टि - *adj.* (comp. Loftier, sup. Loftiest.) high, exalted, elevated, dignified, distinguished, majestic, proud. ऊँचा, उन्नत, विभवयुक्त, श्रेष्ठ, प्रसिद्ध, गर्वपूर्ण।

Log-लॉग - *n.* unhewn bulky timber. लकड़ी का कुन्दा, लट्ठा; - *v. i.* (p. i. Logged.) to gather together pieces of wood. लट्ठों के टुकड़े इकट्ठा करना; To fall like a log (to fall in a helpless condition.) निराश होकर पड़ जाना।

Logarithm-लॉग-रिथ्म् - *n.* a simplified way of arithmetical calculation. घातप्रमापक लघुगणक; Logarithmic (-थ'-मिक्) - *adj.* pertaining to logarithm. लघुगणकविधि-संबंधी; Logarithmically (-अ-लि) - *adv.* in

the manner of a logarithm. लघुगणकविधि से।

Log-book-लॉग-बुक - *n.* an official record of daily events in the voyage of a ship, a headmaster's or principal's private record book containing remarks about the teachers. जहाज का रोडनामचा, अध्यापकों के विषय में टिप्पणी लिखने की प्रधानाध्यापक की पुस्तक।

Logger-head-लॉग-रहेड - *n.* a block-head, a fool. जड़ बुद्धि, मूर्ख; Logger-headed (-रहेड) - *adj.* stupid, dull. स्थूल बुद्धिवाला, मन्द; To be at logger-heads (to come to quarrel.) कलह करना, झगड़ना।

Logic-लॉजिक् - *n.* the science of reasoning, the process of argument. तर्कशास्त्र, न्याय शास्त्र; Logical (-इ-कल) - *adj.* according to the rules of logic. तर्कशास्त्र-सम्बन्धी, तर्कानुसार; Logically (-क-लि) - *adv.* according to the rules of logic. तर्क के अनुसार।

Logician-लॉजि-शियन् - *n.* one who is versed in logic. नैयायिक, तार्किक।

Logistics-लॉजिस्टि-इक्स् - *n.* the art of stationing or moving troops. सेना को टिकाने या हटाने की विद्या।

Logogram-लॉग-ग्राम् - *n.* a sign representing a word. किसी शब्द के लिये सुलभ संकेत।

Logomachy-लॉग-मॉ-कि - *n.* a controversy about words. शब्द-विवाद (बाग्युद्ध)।

Logomania-लॉग-मॉ-मेनि - *n.* a craze for speaking. बोलते रहने की सनक।

Logotype-लॉग-टाइप - *n.* words or several letters cast into one piece. एक साथ ढले हुए कई अक्षर या शब्द, यथा ff, fl.।

Logwood-लॉग-वुड - *n.* a kind of deep coloured wood. एक प्रकार का गहरे रंग का बबूल।

Loin-लॉइन - *n.* part of the body on both sides of the lower half of the trunk. कूल्हा, कमर; Born from one's loins (one's begotten progeny.) अपनी जननी सन्तति; Loin cloth (a piece of cloth for wearing round the loins.) लुन्नी, कौपीन; To gird up one's loins (to prepare for effort.) कमर कसना, कटिबद्ध (उद्यत) होना।

Loiter-लॉय-टर् - *v. i.* to linger, to saunter, to hang about. सुस्ती से धीरे-धीरे चलना, देर करना, टालमटोल करना; To loiter about (to pass away time loiteringly.) मारे-मारे फिरना, मटरगस्ती करना।

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेंज़र

Loiterer-लॉय'-टर-*n.* an idler. आलसी, काल-क्षेप करनेवाला ।

Loitering-लॉय'-टर-इंग-*adj.* idling. विलम्ब ;

Loiteringly (-लि)-*adv.* in a loitering manner. कालक्षेप करते हुए ।

Loll-लॉल'-*r. i. & i.* to hang out the tongue, to sit or stand in a lazy attitude. जीभ निकालना (लपलपाना), सुस्ती में पड़े रहना ।

Lolling-लॉलिंग-*adj.* with moving tongue. जीभ लपलपाते हुए ।

Lollop-लॉलॉप'-*r. i.* to stir in a lounging way. सुस्ती से घूमना ।

Lone-लोन'-*adj.* solitary, unfrequented, uninhabited. निर्जन, अकेला ।

Loneliness-लोन'-लि-नेस-*n.* the state of being lonely or isolated. निर्जनता, असाहायता ।

Lonesome-लोन'-सम्-*adj.* solitary. निर्जन ;

Lonesomely (-लि)-*adv.* in a lonesome manner. निर्जनता से ; **Lonesomeness** (-नेस)-*n.* the quality of being lonesome. निर्जनता ।

Lonely-लोन'-लि-*adj.* companionless, isolated, helpless. अकेला, निर्जन, सहायहीन ।

Long-लॉङ्ग-*adj.* extended in length or time, protracted, lingering, slow in coming, far-reaching, lengthy. विस्तीर्ण या दीर्घकालव्यापी विलम्बित, दीर्घसूत्री, दूर का, लम्बा ; *-n.* a long time or period. दीर्घकाल ; **A long period** (a long duration of time.) चिरकाल ; **A long way off** (at a long distance.) बहुत दूर ; **For a long time** (for long.) बहुत दिनों तक ; **Has a long arm** (can make his power reach far.) दूर तक प्रभाव डाल सकता है ; **In the long run** (finally.) अन्त में ; **Long cloth** (a kind of calico.) लङ्किलाट ; **Long date** (a distant date.) दूर की तारीख ; **Long dozen** (thirteen.) तेरह ; **Long ears** (stupidity.) मूर्खता ; **Long face** (dismal.) दुःखी ; **Long family** (family of several children.) बड़ा परिवार ; **Long hand** (ordinary writing.) पूरे अक्षरों में (साकेतिक भिन्न) लिखावट ; **Long home** (the grave.) कब्र ; **Long sight** (that sees distant objects.) दूरदृष्टि ; **Long-sighted** (one able to see far but not close at hand.) वह मनुष्य जो दूर के पदार्थ स्पष्ट देख सके—समीप के नहीं ; **Longsightedness** (the faculty of being long sighted.) दूरदर्शिता ; **Long-tongued** (loquacious.) बोलाल, बकवादी ।

Long-लॉङ्ग-*adv.* (comp. Longer, sup. Long-

est) a great extent (in time of space.) at a point of duration, far, distant. चिरकाल तक, दूर तक ; **All day long** (throughout the day.) सारा दिन, दिन भर ; **As long as** (if only.) जब तक कि ; **Ere long** (soon.) थोड़े ही काल में ; **For long** (for a long time.) बहुत दिन तक ; **How long** ? (up to what length of time. ?) कितने दिनों तक ; **Living long** (living for a long time.) चिरजीवी ; **Long ago** (in the distant past.) प्राचीन समय में ; **Long after** (after a long time.) बहुत दिनों बाद ; **Long before** (before a long time.) बहुत पहिले ; **Long sick** (sick since long.) पुराना रोगी ; **So long as** (provided that.) यहाँ तक, जब तक कि ।

Long-लॉङ्ग-*v. i.* to desire vehemently, to have a craving desire. अत्यन्त अभिलाषा करना, बड़ी लालसा करना, अधिक लोभ करना या चाहना ।

Longeval-लॉन्'-जि-वल्-*adj.* long-lived. दीर्घ-जीवी, अधिक काल तक जीनेवाला ।

Longevity-लॉन्'-जैव'-इ-टि-*n.* great length of life. दीर्घायु, बड़ी आयुष्य ।

Longevous-लॉन्जिवस्-*adj.* living long. चिरजीवी, अधिक बय का ।

Longing-लॉन्गिंग-*n.* a vehement desire. उत्कण्ठा, लालसा, अभिलाषा ; **Longingly** (-लि)-*adv.* with eager desire. उत्सुकता से ।

Longish-लॉन्गिश-*adj.* somewhat long. कुछ लम्बा ।

Longitude-लॉन्'-जि-ट्यूड-*n.* length, the angular distance, east or west from a meridian. लम्बाई, भूमध्यरेखा से पूरव या पश्चिम की दूरी, देशान्तर ।

Longitudinal-लॉन्जि-ट्यूडि-नल्-*adj.* pertaining to longitude. (अनुदैर्घ्य), लम्बान बल का, देशान्तर सम्बन्धी ; **Longitudinally** (-न-लि)-*adv.* lengthwise. लम्बान में ।

Longsome-लॉङ्ग-सम्-*adj.* tiresome. थकाने-वाला ।

Longways-लॉङ्ग'-वेज, **Longwise** (वाइज)-*adjs.* lengthwise. लम्बेबल ।

Loo-लू-*n.* a kind of card-game. एक प्रकार का ताश का खेल ।

Looby-लू'-वि-*n.* a silly awkward person. मूर्ख, भद्दा मनुष्य ।

Look-लुक'-*v. i. & t.* to use one's sight, to show surprise, to consider, to examine,

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन् ; Pain पेन्

to ascertain by sight. देखना, आश्चर्य दिखलाना, विचारना, परीक्षा करना, आँख फेरकर खोजना; -*n.* glance at a thing, appearance, aspect. दृष्टि (दर्शन), रूप, आकार, आभा; A look-out (*pl.* Lookouts) a careful watching. चौकसी; It is his look-out (it is his duty.) यह उसका कर्तव्य है; Look here! (observe!) ध्यान दो! Look sharp (lose no time!) सावधान हो! Look you! (mind!) खबरदार!; Side-look (oblique look.) कटाक्ष; To be on the look-out (to be careful.) सावधान रहना; To look after (to search.) अन्वेषण करना, खोजना; To look back (to be half-hearted.) हताश होना; To look down at (to regard with displeasure.) तिरस्कार से देखना; To look for (to search for, to expect.) तलाश करना, आशा करना; To look ill (to seem to be ill.) रोगी या बीमार मालूम होना; To look into (to inspect closely.) परीक्षा करना, अनुसन्धान करना; To look on (to see for a short time.) क्षण भर के लिये देखना; To look over (to overlook.) बहदियाना; To look through (to penetrate.) आँख गड़ाकर देखना; To look to (to consider.) विचारना; To look down upon (to regard with disfavour.) तिरस्कार करना; To look up to (to count.) गणना करना, मानना।

Looker-on-लुकर-ऑन (*pl.* Lookers-on)-*n.* a spectator. दर्शक।

Looking-लुक'-इंग-*n.* search. दिखावट।

Looking-glass-लुक'-इंग-ग्लास-*n.* a mirror. दर्पण, शीशा, आईना।

Lookout-लुक'-आउट-*n.* a careful watching for an object. किसी पदार्थ का सावधानी से निरीक्षण।

Loom-लूम-*n.* a machine for weaving, inner part of an ear, a haze. कर्वा, डौंड़े का भीतरी भाग, अस्पष्ट दर्शन; -*v. i.* to appear vague and indistinct. अस्पष्ट रूप से देख पड़ना।

Loon-लून-*n.* an idler, a rascal. दुर्जन, दुष्ट, पाजी; **Loony** (-इ)-*n.* a lunatic. पागल मनुष्य।

Loop-लूप-*n.* a noose, a loop-hole, a curve, bent string or wire. फन्दा, दारार, चक्कर, गोंठ; -*v. t.* to fasten with a loop. फन्दे में बाँधना।

Looper-लूपर-*n.* a kind of creeping insect. एक प्रकार का रेंगनेवाला कीड़ा।

Loophole-लूप'-होल-*n.* an aperture, an outlet, secret means of escape. छिद्र, निकास, भागने का गुप्त मार्ग।

Loopline-लूप'-लाइन-*n.* a branch railway line attached to the main line. मुख्य रेल-पथ से संयुक्त शाखा रेल-पथ।

Loose-लूस-*adj.* released from restraint, free, not tight, inexact, vague, lax, unconnected, incorrect, dissolute. बन्धन-मुक्त, स्वतन्त्र, ढीला, अशुद्ध, अनिश्चित, अव्यवस्थित, अवद्ध, दुराचारी; -*v. t.* to free from restraint, to discharge gun. छुटकारा देना, गोंठ खोलना, बन्दूक छोड़ना; A loose woman (immoral woman.) कुलटा स्त्री; At a loose end (without a definite aim.) बिना लक्ष्य के; Loose bowels (diarrhoea.) अतिसार रोग; Loose conduct (bad habit.) दुर्व्यसन; Loose tongue (a prattler.) बड़बड़िया; To break loose (to run away from bondage.) बन्धन तोड़कर भाग जाना।

Loosely-लूस'-लि-*adv.* in a loose manner. शिथिलता से, अस्पष्टता से।

Looseness-लूस'-नेस्-*n.* slackness. ढीलापन।

Loosen-लूसन्-*v. t.* to relax, to separate, to free from tightness. शिथिल करना. ढीला करना, पृथक् करना।

Loot-लूट-*n.* goods snatched from the enemy, booty. लूट का माल, लूट;-*v. t.* to plunder. लूटना; **Looter** (-अर्)-*n.* one who plunders. लूटनेवाला, डाकू।

Lop-लॉप-*v. t. & i. (p. t. Lopped)* to cut off twigs or branches, to hang down loosely, डाल काटना (कलम करना), लटकना या लटकाना।

Lop-eared-लॉप'-इअर्ड-*adj.* with hanging ears. लटकते हुए कानवाला।

Lope-लॉप-*v. i.* to run with a long bouncing stride. लम्बे-लम्बे ढग मारते हुए दौड़ना।

Lopper-लॉपर-*n.* a trimmer of trees. पेड़ काटनेवाला मनुष्य।

Loppings-लॉपिंग्स-*n.* that which is cut off. कटाव, कतरन।

Loppy-लॉप-*pi* - *adj.* hanging. झूलनेवाला, लटकता हुआ।

Lopsided-लॉप-साइ'-डैड-*adj.* with one side lighter than the other. एक ओर दूसरी ओर से हलका, उलार; **Lopsidedly** (-लि)-*adv.* in a lopsided manner. उलार दशा में; **Lopsidedness** (-नेस्)-*n.* the state of being lopsided. असंतुलित या उलार अवस्था।

Loquacious-लो-क्वे' - **शस** -*adj.* talkative, chattering, noisy. वाचाल, बकवादी, बक्की; **Loquaciously** (-लि)-*adv.* in a talkative

manner. वाचालता से ; Loquaciousness (नेस) -*n.* the habit of being talkative. बातचीत ।

Loquacity-लोक्वी-सिटि-*n.* loquaciousness. वाचालता, वक्ता ।

Lorcha-लॉर्का-*n.* a kind of ship. एक प्रकार का जहाज ।

Lord-लॉर्ड-*n.* (*fem.* Lady) master, ruler, sovereign, husband, God, a baron, a nobleman. (प्रभु) स्वामी, राजा, महाराज, पति, ईश्वर, नवाब, रईस ; -*v. i.* to rule despotically. प्रभुत्व दिखलाना, अनियन्त्रित शासन करना ।

Lord-like-लॉर्ड-लाइक-*adj.* grand, magnificent. राजा सदृश, तेजस्वी (रोवदार) ।

Lordliness-लॉर्ड-लिनेस-*n.* dignity, pride. तेज, प्रभुत्व ।

Lordling-लॉर्ड-लिङ्ग-*n.* a little lord. छोटा नवाब ।

Lordly-लॉर्ड-लि-*adj.* Lord-like, grand, imperious. राजा सदृश, शानदार, रोवीला ।

Lordship-लॉर्ड-शिप-*n.* a domain, lord's personality, dignity, power. अधिकार-क्षेत्र, प्रभुत्व, गौरव, शोभा, शक्ति ।

Lore-लोर-*n.* learning, wisdom, scholarship. विद्या, ज्ञान, शिक्षा ।

Loriccate-लॉरि-कैट-*adj.* having defensive parts. कवचयुक्त ।

Loris-लॉरिस-*n.* a kind of lemur. एक प्रकार की छिपकली ।

Lorn-लॉर्न-*adj.* same as Forlorn.

Lorry-लॉरि-*n.* (*pl.* Lorries.) a long heavy four-wheeled wagon or truck. अनेक मनुष्यों के सवार होने की चौपहिया (मोटर या रेल) गाड़ी ।

Lory-लॉरि-*n.* a bird of the parrot kind. तोते की जाति का एक पक्षी ।

Lose-लूज-*v. i. & i. (p. i. & p. p. Lost)* to be deprived of, to suffer loss, to waste, to spend, to fail, to carry, to squander, to disappear, to perish, to ruin, to decline. बर्चित होना, क्षति उठाना, नष्ट करना, खर्च करना, चूकना, ले जाना, उड़ाना, गायब होना, नष्ट होना, गिरना ; Lost his way (*i. e.* missed his path.) भटक गया ; To lose consciousness (to become insensible.) मूर्छित होना ; To lose patience (to be impatient.) अधीर होना ; To lose one's wits (to lose knowledge.) बुद्धिहीन होना ;

Age एज ; Edge एज ; Pen पेन ; Pain पेन

To lose time (to waste time) कालक्षेप करना, समय नष्ट करना ।

Loser-लूजर-*n.* one who loses. खोनेवाला, हारनेवाला ।

Loss-लॉस-*n.* disadvantage, waste, damage, ruin. हानि, नाश, घाटा ; To be at a loss (to be puzzled.) व्यग्र होना, धुंझाना ।

Lost-लॉस्ट-*p. i. & p. p.* of Lose.

Lot-लॉट-*n.* selected batch of goods, choice, share, chance, destiny. किसी माल का अलग-गया हुआ थोक, भाग्य, भाग (अंश), दैवगति ; -*v. i.* to allot. अनेक भागों में बाँटना ; A lot (a large number.) बहुत-सा ; To cast or draw lots (to decide by throw of dice or some similar way.) चिट्ठी डालकर निर्णय करना ; To lot with (to be a helper.) सहायक होना ।

Loth-लौथ-*adj.* unwilling. अनिच्छुक ।

Lotion-लो-शन्-*n.* a liquid medical preparation which is used as a wash. धोने की दवा ।

Lottery-लॉटरी-*n.* arrangement for distributing prizes by lot, a game of chance. चिट्ठी डालकर इनाम बाँटने की रीति, भाग्य का खेल ।

Lotto-लॉटो-*n.* a game of chance. एक प्रकार का जुआ ।

Lotus-लो'-टस-*n.* the water-lily. कमल, पद्म ; Lotus stalk-*n.* (the stalk of a lotus.) कमल नाल ; White lotus. पुण्डरीक, सफेद कमल ।

Loud-लाउड-*adj. & adv.* noisy, clamorous. तीव्र, बड़ी ध्वनि का ; Loudly (-लि)-*adv.* in a loud manner. ऊँचे स्वर से ; Loudness (-नेस)-*n.* the quality of being loud. ऊँचा स्वर ।

Loud-speaker-लाउड-स्पीक'-अर्-*n.* an instrument which is used for magnifying sound. ऐसा यन्त्र जिसके द्वारा गाना इत्यादि जोर से दूर तक सुन पड़ता है, ध्वनिविस्तारक यंत्र ।

Lough-लॉ'-ह-*n.* a lake, arm of the sea. सरोवर, झील, समुद्र का भाग ।

Lounge-लाउन्ज-*v. i. & i.* to spend time lazily, to recline idly. आलस्य से कालक्षेप करना, व्यर्थ पड़े रहना ; -*n.* a place of lounging. पड़े रहने का स्थान ।

Lounger-लाउन्ज'-अर्-*n.* one who lounges, an idler. आलसी, कालक्षेपक ।

Lounging-लाउन्ज-इङ्ग-*n.* idleness. आलस्य ; Loungingly (-लि)-*adv.* in an idle manner. आलस्य से ।

Lour, Lower-लउर, लउड'-अ-*v. i.* to look gloomy, to frown, to be angry. भौह चढ़ाना, तयौरी चढ़ाना, क्रोध करना; -*n.* gloomy, threatening look. विपण्ण, भयकारी आकृति; **Louringly** (-इङ्ग-लि)-*adv.* in a frowning manner. भौह चढ़ाते हुए।

Loury-लउरि-*adj.* gloomy, dull, threatening. विपण्ण, मलिन, मन्द, भयकारी।

Louse-लउस-*n. (pl.)* Lice a parasitic insect. जुआँ (चीलर); **Louse egg.** लीख।

Lout-लउड-*n.* an awkward mean fellow, a clown, a bumpkin. आमोण मनुष्य, भद्दा आदमी।

Loutish-लउड-*दिश-adj.* clumsy. अनाड़ी; **Loutishly** (-लि)-*adv.* in a clumsy manner. आमोणता से; **Loutishness** (-नेस्)-*n.* the quality of being awkward. भद्दापन।

Louver-लु-वर-*n.* an erection in a building to let smoke out. धूहरन्ध्र, धुवाँकश, धुवाँखा; **Louvered** (-इ)-*adj.* having a louver. धुवाँखा लगा हुआ।

Lovable-ल-व-ल-*adj.* deserving love. प्रेम करने योग्य; **Lovableness** (-नेस्)-*n.* the state or quality of being lovable. प्रेम की योग्यता, प्यारापन।

Lovage-लव-ज-*n.* a kind of herb. एक प्रकार की वनस्पति।

Love-लव-*n.* warm affection, fondness, passion, courtship, the object of love. प्रेम, स्नेह, रुचि, प्रीति, प्रीतिपात्र; **For the love of** (for the sake of.) वास्ते, लिये; **Love-apple** -*n.* the tomato. टमाटर; **Love-child**-*n.* an illegitimate child. दोगली सन्तति; **Love-feast** (feast in connection with marriage.) विवाह सम्बन्धी भोज या दावत; **Love-in-a-mist**-*n.* a kind of flower. एक प्रकार का फूल; **Love-lorn** (pining with love, forsaken by one's love.) प्रेम से सखा हुआ, किसी प्रेमी द्वारा परित्यक्त या प्रेम से वंचित; **Loveworthy** (-वर्दी)-*adj.* worthy of affection. प्रेम के योग्य; **Loveworthiness** (-नेस्)-*n.* worthiness of love. प्रेम की योग्यता; **Love for God** (devotion to God.) ईश्वर-भक्ति; **To fall in love with** (to become enamoured.) प्रेमासक्त होना; **Under the influence of love** (passionate.) कामातुर।

Love-लव-*v. t. & i.* to be in love with, to regard with affection, to delight in, to admire. प्रेमासक्त होना, प्रेम करना, प्रसन्न होना; प्रशंसा करना।

Lovelace-लव'-लेस्-*n.* a libertine. व्यभिचारी मनुष्य, लम्पट।

Loveliness-लव'-लि-नेस्-*n.* gentle beauty. माधुर्य, सुन्दरता।

Lovely-लव'-लि-*adj.* delightful, pleasant, pleasing. मनोहर, सुन्दर, प्यारा।

Lover-लवर-*n.* a woman's sweetheart. स्त्री का प्रेमी; **Lover's knot** (knot of love.) प्रेमग्रन्थि; **Lover-like** (-लाइक)-*adj.* like a lover. स्त्री के प्रेमी के समान।

Loving-लव-इङ्ग-*adj.* affectionate, proceeding from love. अनुरागी, प्रिय; **Lovingly** (-लि)-*adv.* affectionately. प्रेम से; **Lovingness** (-नेस्)-*n.* affection. प्रेम।

Low-लो-*adj. & adv. (comp. Lower. sup.)*

Lowest (not far up, not elevated, depressed, submissive, not loud, undignified, humble, cheap, not high. निकट, नीचे का, अनुच्च, दुःखी, मन्द, विनीत, भीमा, गहरा, क्षुद्र, सत्ता, नीचा; **In low spirits** (dejected.) खिन्न; **In low tone** (in a slow voice.) मन्द स्वर से; **In low water** (penniless.) निर्धन; **Low-born** (of low birth.) नीच कुल का; **Lowdown** (mean.) अप्रतिष्ठित, नीच; **Lowland** (-लैन्ड)-*n.* a valley. तराई; **Low life** (humble life.) क्षुद्र जीवन; **Low moon** (moon near the horizon.) क्षितिज के पास का चन्द्रमा; **Lowness** (-नेस्)-*n.* the quality of being low. नीचता; **Low price** (less value.) कम दाम; **Low-spirited** -*adj.* dejected. उदास, दुखी; **Lowtide** (ebb-tide.) भाटा; **Of low latitude** (near the equator.) भूमध्य रेखा के पास; **To bring low** (to render poor.) दरिद्र करना; **To lay low** (to overthrow on the ground.) भूमि पर पटक देना; **To lie low** (to bend.) झुकना।

Low-लो-*v. t. & i.* to utter cry as of oxen, to bellow. बैल की तरह डकारना।

Lower-लो'-अ-*v. t. & i.* to let down, to reduce in value, to diminish height of, to sink, to descend, to decrease. उतारना, घटाना, कम करना, डुबाना, उतरना, कम होना, न्यून करना; **Lower world** (hell.) पाताल।

Lowering-लो'-अ-इङ्ग-*adj.* cloudy, degrading, letting down. अन्धकारपूर्ण, मेघयुक्त, बादलों से पूर्ण, अवनत करनेवाला, नीचे उतारनेवाला; -*n.* act of reducing. घटाने का काम।

Lowermost -लो'-अ-मोस्ट-*adj.* lowest in place. सबसे नीचे का।

Lowing

Lowing-लो'-इङ्ग-*n.* the bellowing of cattle.
गाय-बैल का शब्द ।

Lowliness-लो-लि'-नेस-*n.* the state of being lowly. विनय, नम्रता ।

Lowly-लो'-लि-*adj.* humble, modest, meek.
विनीत, नम्र, दर्पहीन ।

Loyal-लॉ-य-ल्-*adj.* faithful to a king, true, devoted. राजभक्त, सच्चा, अनुरागी ; Loyal wife (a faithful wife.) पतिव्रता स्त्री ।

Loyalist-लॉयलिस्ट - *n.* one who is loyal.
राजभक्त ।

Loyally-लॉयलि - *adv.* in a loyal manner.
भक्तिपूर्वक ।

Loyalty-लॉयल्टि-*n.* devotion to a sovereign or to a husband. राजभक्ति, पतिभक्ति ।

Lozenge-लॉन्जेज - *n.* rhombus, a small tablet of flavoured sugar. विषमकोण सम-चतुर्भुज, बर्फी मिठाई ; Lozenged (-इ-) *adj.* having the form of a lozenge. विषम कोण चतुर्भुज के आकार की ।

Lubber-ल-बर्-*n.* a stupid fellow, a lout.
स्थूल बुद्धिवाला मनुष्य, मूख, गँवार ; Lubber-like (-लाइक)-*adj.* stupid. मूख ; Lubberliness (-लि-नेस)-*n.* the quality of being stupid. गँवारपन ; Lubberly (लि) *adj.* & *adv.* in a stupid manner. मूर्खता से ।

Lubric-ल्यू'-ब्रिक्-*adj.* unsteady, slippery.
अस्थिर, फिसलनेवाला ।

Lubricant-ल्यू'-ब्रि-केंड-*n.* that which lessens friction. यन्त्र आदि को चिकनाने का मसाला ।

Lubricate-ल्यू'-ब्रि-केंड-*v. t.* to make smooth by applying oil or grease. तेल या चर्बी लगाकर चिकना करना ।

Lubrication-ल्यू-ब्रि-कें'-शन- *n.* the act of lubricating. चिकनाहट लाने का कार्य ।

Lubricator-ल्यू-ब्रि-कें-टर्- *n.* that which lubricates. चिकना करनेवाली कुप्पी ।

Lubrlicity-ल्यू-ब्रि-सि-टि-*n.* smoothness, oiliness. चिकनाहट, स्निग्धता ।

Lubricious-ल्यू-ब्रि-शस्-*adj.* smooth. स्निग्ध, चिकना ।

Luce-ल्यूस्-*n.* a kind of fish. एक प्रकार की मछली ।

Lucency-ल्यू'सेन्सि-*n.* brightness. तेज, प्रकाश, चमकीलापन ।

Lucent-ल्यू'सेन्ट-*adj.* shining, clear, bright, luminous. दीप्तिमान्, तेजस्वी, स्वच्छ, प्रकाशमान् ।

Age एज् ; Edge एज् ; Pen पेंन् ; Pain पेन्

Lucerne-ल्यू'-सर्न्-*n.* a kind of fodder plant.

एक प्रकार की घास जिसको पशु खाते हैं ।

Lucid-ल्यू'-सिह-*adj.* bright, shining, clear, easily understood. देदीप्यमान, चमकीला, स्वच्छ, स्पष्ट अर्थ का ; Lucid interval (period of calm between disturbances.) विघ्नों के बीच का शान्ति का काल ; Lucidity (ल्यू'-सिह-नेस), Lucidity (-इ-टि) *-nr.* the state of being lucid. शोभा, स्पष्टता ।

Lucidly-ल्यू'-सिह'-लि-*adv.* in a lucid manner.
स्पष्टता से ।

Lucifer-ल्यू'सिफर्-*n.* the planet Venus as a morning star. शुक्र तारा ; Lucifer match (friction match.) रगड़कर जलाई जानेवाली दियासलाई ।

Luciferous-ल्यू-सि-फरस-*adj.* shining, giving light चमकीला, प्रकाश देनेवाला ।

Lucifugous-ल्यू-सि-फ्यू-गस - *adj.* shunning light. प्रकाश से दूर रहनेवाला, प्रकाश से परहेज करनेवाला ।

Luck-लक्-*n.* chance, fortune, lot, fate. देव, संयोग, भाग्य ; As luck would have it (fortunately or unfortunately.) भाग्यवश ; Bad (or ill) luck (bad fortune.) दुर्भाग्य ; Good luck (good fortune.) सौभाग्य ; Luckpenny *-n.* (a small sum given back to the buyer by the person who receives it.) दस्तूरी ।

Luckily-लकि-लि - *adv.* fortunately. दैवयोग से, भाग्यवश ; Luckiness (नेस)-*n.* the state of being lucky. सौभाग्य ।

Luckless-लक्'-लेस-*adj.* devoid of luck, unfortunate. अभाग्य, भाग्यहीन ; Lucklessly (-लि)-*adv.* unfortunately. दुर्भाग्य से ; Lucklessness (-नेस) *-n.* the state of being unfortunate. भाग्यहीनता, अभाग्यपन ।

Lucky- लकि - *adj.* (*comp.* Luckier. *sup.* Luckiest.) fortunate, prosperous, auspicious. धन्य, भाग्यवान्, शुभ ; Lucky guess (hitting at the right time.) समय पर सूझ जाना)

Lucrative-ल्यू'-क्रेटिव्-*adj.* profitable, yielding profit. लाभदायक, फल देनेवाला ; Lucratively (-लि)-*adv.* profitably. लाभपूर्वक ; Lucrativeness (-नेस) *-n.* state of being lucrative. लाभ, फल ।

Lucre-ल्यूक्-*n.* pecuniary gain, profit, अर्थ-प्राप्ति, लाभ ।

Lucubrate-ल्यू'-क्यू-ब्रेट - *v. i.* to study or

work at night. रात में अध्ययन करना या काम करना ।

Lucubration-ल्यूक्यू-ब्रे शन-*n.* study at night.

रात्रि समय का अध्ययन ।

Lucubrador-ल्यूक्यू-ब्रे - टर् - *n.* one who works by candle-light. रात्रि में मोमबत्ती के प्रकाश में अध्ययन करनेवाला ।

Lucubratory-ल्यूक्यू-ब्रे - टरि - *adj.* written by candle-light or by night. रात्रि के दीप-लोक में लिखा हुआ ।

Luculent-ल्यूक्यू-लेंड - *adj.* clear, lucid, transparent. स्पष्ट, पारदर्शक; Luculently (-लि) - *adv.* clearly. स्पष्टता से ।

Ludicrous-लू-डि-कस - *adj.* absurd, ridiculous, exciting derision. भद्दा, असङ्गत, हास्यकर, फूहर; Ludicrously (-लि) - *adv.* in a ridiculous manner. हास्यकर ढंग से; Ludicrousness (-नेस) - *n.* absurdity. भद्दापन ।

Lues-लू-ईज़ - *n.* contagious disease, plague. संक्रामक रोग, प्लेग ।

Luff-लूफ - *n.* the broad part of a ship's bow. जहाज का भगला चौड़ा भाग; -*v. i.* & *t.* to bring the head of a ship towards the wind. जहाज को हवा के रुख पर लाना ।

Lug-लूग - *v. t.* & *i.* (*p. t.* Lugged.) to drag heavy load with effort, to pull hard. बलपूर्वक भारी बोझ खींचना, घसीटना; Lug-sail (-सेल) - *n.* a square sail. चौकोनी पाल ।

Luggage-लूगेज - *n.* a passenger's baggage. यात्रा-सामग्री, गठरी-मोटरों, यात्री का सामान ।

Lugger-लूगर - *n.* a kind of small ship. एक प्रकार का छोटा जहाज ।

Lugubrious-लूग्यू-ब्रि-अस - *adj.* dismal, sorrowful, mournful. उदासीन, दुःखात्मक, शोक-सूचक; Lugubriously (-लि) - *adv.* in a dismal manner. शोक से; Lugubriousness (-नेस) - *n.* dismay, sorrow. शोक, उदासीनता ।

Lukewarm-लूक्वार्म - *adj.* moderately warm, tepid, indifferent, not zealous. मन्दोष्ण, गुनगुना, उदासीन, उत्साहहीन; Lukewarmly (-लि) - *adv.* in an indifferent manner. निरुत्साह से; Lukewarmness (-नेस) - *n.* the state of being moderately warm. गुनगुनापन ।

Lull-लू - *v. t.* to put to sleep by caress; to, to quiet, to lessen. गाकर सुलाना, शान्त करना, धीमा करना, कम करना; -*n.* a season of calm. तूफान के बाद की शान्ति; Lullingly (-इंग-लि) - *adv.* शान्ति-भाव से ।

Lullaby-लू-ली-बाइ-*n.* (*pl.* Lullabies) a song to put babies to sleep. बच्चों को सुलाने का गीत ।

Lullingly-see Lull.

Lumbaginous-लुम्बीजिनस - *adj.* pertaining to lumbago. कटिवेदना-सम्बन्धी, कमर के दर्द का ।

Lumbago-लुम्बे - गो-*n.* rheumatic pain in the muscles about loins. कटिवेदना, कमर का दर्द ।

Lumbar-लुम्बर् - *adj.* of the loin. कटि-सम्बन्धी, कमर का ।

Lumber-लुम्बर् - *v. i.* to move clumsily. भद्दी तरह से चलना; -*v. t.* to obstruct, to heap together. रुकावट डालना, ढेर लगाना; -*n.* a disused and cumbrous article. निरर्थक पदार्थ, काठ-कवाड़; Lumberer (-अर्) - *n.* one who gathers lumber. काठ-कवाड़ इकट्ठा करनेवाला; Lumber-room - *n.* काठ - कवाड़ रखने की कोठरी; Lumbrical - लुम्ब्रिकल - *adj.* resembling a worm. कीड़े के समान ।

Luminant - लू - मिनन्ट - *adj.* & *n.* giving light, a luminous object. प्रकाश देनेवाला, चमकता पदार्थ ।

Luminary-ल्यू (-लू) - मि-न-रि-*n.* a heavenly body that gives light, a person who is of exceptional eminence. सूर्य, चन्द्रमा, तारागण, अपूर्व बुद्धि का मनुष्य ।

Luminiferous-ल्यू (-लू) - मि-नि-फरस - *adj.* producing light. प्रकाश पैदा करनेवाला ।

Luminosity-लू - मि-ने - सिटि - same as Luminousness - *n.* brightness. चमकीलापन ।

Luminous-ल्यू - मिनस - *adj.* bright, shining, clear, lucid, emitting light. प्रकाशयुक्त, चमकीला, स्वच्छ, शुभ्र, प्रकाश फैकनेवाला; Luminously (-लि) - *adv.* in a luminous manner. चमकते हुए ढंग से; Luminousness (-नेस) - *n.* brightness. चमकीलापन ।

Lump-लुम् - *n.* a shapeless mass, a heap, protuberance, swelling. आकृतिहीन ढेर, समूह, पिण्ड, सृजन; -*v. i.* & *t.* to throw into a mass. इकट्ठा करना, ढेर लगाना; In the lump (in gross.) थोक में; Lump-sugar (loaf sugar.) गुड़ का पिण्ड; Lump sum (gross sum.) थोक रकम ।

Lumper - लुम्पर् - *n.* one who loads and unloads ships. जहाज पर का माल चढ़ाने या उतारनेवाला कुली ।

Lumping-लुम्प - इङ्ग - *adj.* bulky, heavy. बड़ा, भारी ।

Lumpish-लुम्प - इश् - *adj.* foolish, stupid, heavy. स्थूल मति, मूख, भारी ।

Lumpishness-लम्पि-शब्द-*n.* the quality of being lumpish. स्थूलता ।

Lumpy-लम्पि-*adj.* full of lumps. ढेर लगाया हुआ ।

Lunacy-लूनी-सि-*n.* insanity, derangement of mind. उन्माद, मति-विभ्रम, पागलपन, बाबलापन ।

Lunar-लूनर-*adj.* pertaining to the moon. चन्द्रमा-सम्बन्धी; **Lunarian** (-ने रिअन्) -*n.* an astronomer who devotes special attention to moon, an inhabitant of the moon. चन्द्रमा के विषय में अधिक ज्ञान रखनेवाला व्योतिषी, चन्द्रलोक का निवासी; **Lunar day**. तिथि; **Lunar eclipse** (eclipse of the moon.) चन्द्रग्रहण; **Lunar month** (the time in which the moon makes a complete revolution about the earth. चान्द्रमास; **Lunar politics** (useless question.) निरर्थक प्रश्न; **Lunar race**. सोमवंश ।

Lunate-ल्यू-नेट्ट-*adj.* of the shape of a crescent. अर्धचन्द्र के आकार का ।

Lunatic-लूनटिक-*adj.* insane, affected by lunacy, mad, foolish, eccentric. उन्मत्त, हतबुद्धि, पागल, झंझी; **Lunatic asylum** (hospital for insane people.) पागलखाना ।

Lunation-ल्यु-ने-शन्-*n.* the time from one new moon to the next. एक चन्द्रोदय से दूसरे चन्द्रोदय तक का समय ।

Lunch, Luncheon-लन्च् (नश्यन्)-*ns.* light refreshment between breakfast and dinner. सवेरे के जलपान तथा दोपहर के भोजन के बीच में का थोड़ा भोजन; -*v. i.* to take lunch. इस प्रकार का भोजन करना ।

Lunette-लु-नेट्ट-*n.* a hole or crescent-shaped space in a ceiling or dome. गुम्बद या छत में का चन्द्राकार छिद्र या ताखा ।

Lung-लङ्ग-*n.* one of the organs of respiration. फुफुस, फेफड़ा; **Lungless** (-लेस्)-*adj.* devoid of lung. बिना फेफड़े का; **Lung-power** (power of voice.) बोलने की शक्ति ।

Lunge-लन्ज-*n.* a horse-breaker's long rope. घोड़ा फेरनेवाले की लम्बी बागडोर; -*v. i.* to exercise a horse at the end of a long rope. घोड़े को चक्कर देना; -*v. i.* to thrust with a sword. तलवार भोंकना ।

Luniformal-लू-नि-कॉर्म-*adj.* crescent-shaped. चन्द्राकार ।

Lunisolar-लू-नि-सो-लर-*adj.* of the sun and moon. सूर्य तथा चन्द्र सम्बन्धी ।

Lupine-लू-पिन्-*n.* a kind of garden plant. शमीधान्य, एक प्रकार का पौधा; -*adj.* pertaining

Age ऐज़; Edge ऐज़; Pen पें; Pain पें

to wolf, wolf-like. भेड़िया-सम्बन्धी, भेड़िये के सदृश ।

Lupous-see Lupus.

Lupus-लू-पस-*n.* a disease of the skin. एक प्रकार का चर्मरोग; **Lupous** -*adj.* pertaining to such a disease. चर्म रोग से संबंधित ।

Lurch-लर्च-*n.* a sudden leaning to one side, a forlorn state. जहान की एक ओर को यकायक झुकाव, आपत्ति की दशा; **To leave in the lurch** (to leave in difficulty.) आपत्ति में छोड़ना ।

Lurcher-लर्चर-*n.* a swindler, a kind of dog. चोर, एक प्रकार का कुत्ता

Lure-ल्यूर-*n.* anything used as an enticement. प्रलोभन, ललचाने का पदार्थ; -*v. t.* to attract. लुभाना, फुसलाना ।

Lurid-लू-रिड-*adj.* ghastly, gloomy, unnatural, terrible. घोररूप, अन्धकारमय, अप्राकृतिक, भयङ्कर; **Luridly** (-लि)-*adv.* in a lurid manner. भयङ्करता से; **Luridness** (-नेस्)-*n.* fearfulness. भयङ्करता ।

Lurk-लर्क-*v. i.* to be hidden in, to escape notice, to lie in wait. छिपे रहना, दबकना, घात में रहना; -*n.* a swindle, a gross fraud. धोखा, दगा, कपट, छल ।

Lurker-लर्कर-*n.* one who hides himself. अपने को छिपानेवाला मनुष्य ।

Lurking-लर्किङ्ग-*n. & adj.* hiding. छिपा रहना, छिपे हुए; **Lurking place** (a hiding place.) छिपने का स्थान; **To be on the lurk** (to be on the alert.) तैयार रहना, सावधान रहना ।

Luscious-लशस-*adj.* richly sweet, delicious. अति मधुर, स्वादिष्ट; **Lusciously** (-लि; -*adv.* in a luscious manner. मधुरता से) **Lusciousness** (-नेस्)-*n.* deliciousness. माधुर्य, मधुरता ।

Lush-लश-*adj.* luxuriant, juicy. रसीला, रस भरा हुआ; -*n.* liquor, drink. मदिरा, शराब; -*v. t.* to drink. शराब पीना; **Lushy** (-श)-*adj.* intoxicated. मदिरा पिये हुए ।

Lust-लस्ट-*n.* desire for sexual indulgence, eager desire. ली संभोग की इच्छा, तीव्र लालसा; -*v. t.* to have carnal desire. मैथुन की इच्छा करना ।

Lustful-लस्ट-फुल-*adj.* having lust. कामातुर; **Lustfully** (-फुल-लि)-*adv.* in a lustful manner. कामुक की तरह; **Lustfulness** (-नेस्)-*n.* the state of being lustful. कामातुरता ।

Lustihood-लस्टि-हुड-*n.* vigour of body. शरीर का बल, दृढ़ता ।

शरीर का बल, दृढ़ता ।

Lustily-लुस्टि'-लि - adv. in a lusty manner.

बल से, लालसा से, कामुकता से।

Lustiness-लुस्टि-नेस् - n. pleasure, delight, vigour, lustfulness. सुख, सन्तोष, आनन्द, शक्ति, कामुकता।

Lustral-लुस्ट्रल-adj. purifying. शुद्धिकर।

Lustrate-लुस्ट्रेट'-v. t. to purify by sacrifices &c. यज्ञ, होम इत्यादि से शुद्ध करना।

Lustration-लुस्ट्रेशन-n. the act of purifying. होम आदि से शुद्धिकरण।

Lustre-लुस्ट्र'-n. gloss, brightness, brilliance, fame, radiant beauty, splendour. चमक, प्रकाश, प्रभा, यश, शोभा, कान्ति; **Lustreless- (लेस्)-adj.** devoid of lustre. प्रकाशहीन।

Lustrous-लुस्ट्रस'-adj. luminous, shining, bright. दीप्तिमान्, चमकीला, प्रभापूर्ण।

Lute-ल्यूट'-n. a musical instrument like guitar. सितार, वीणा; **-v. i.** to play on a lute, to sound like a lute. सितार बजाना, सितार के समान स्वर निकालना।

Lutenist-ल्यूटिनिस्ट'-n. (also Lutanist.) one who plays on the lute. वीणा या सितार बजानेवाला मनुष्य।

Luteous-ल्यूटिअस'-adj. of deep orange colour. गहरे नारंगी रङ्ग का।



Lute.

Lutestring-ल्यूटस्ट्रिंग'-n. a string of a lute, a kind of glossy silk. वीणा का तार, एक प्रकार का चमकीला रेशमी कपड़ा।

Lutose-ल्यूटोस'-टोस् - adj. covered with mud. कीचड़ से ढका हुआ।

Luxate-लक्सेट'-v. t. to dislocate a joint, to displace. जोड़ या सन्धि हटाना, स्थान से हटाना।

Luxation-लक्सेशन-n. dislocation. सन्धि-व्युत्ति, स्थान-व्युत्ति।

Luxuriance-ल्यूज़-ज़ू-रि-अन्स् -n. exuberance. समृद्धि, बहुतायत।

Luxuriant-ल्यूज़-ज़ू-रि-अन्ट'-adj. profuse, abundant, exuberant. अत्यन्त, प्रचुर, अति समृद्ध।

Luxuriate-ल्यूज़-ज़ू-रि-ऐट'-v. i. to feed or live luxuriously. आनन्द मचाना, चैन करना।

Luxurious-ल्यूज़-ज़ू-रि-अन्स् - adj. indulging in luxury. सुखभोगी, विलासी; **Luxuriously- (लि) - adv.** in a luxurious manner.

अति सुख से, विलासपूर्वक; **Luxuriousness- (नेस्) -n.** the state or quality of being luxurious. विलासिता।

Luxurist-ल्यूज़-रिस्ट'-n. one given to luxury. विलासी मनुष्य।

Luxury-ल्यूज़रि-न. (pl. Luxuries) habitual use of rich food, dress &c., delicacy. विशिष्ट भोजन, वस्त्र इ० का प्रयोग, विलास, विषय-सुख।

Lycanthropy-लैक-अन्थ्रॉ-पि-न. madness in which the patient thinks himself to be a beast. पागलपन जिसमें रोगी अपने को पशु समझता है।

Lychnis-लिक'-निस् -n. a genus of plants. एक प्रकार के पौधे।

Lycopod, Lycopodium-लैक'-पॉड, (-पो-डि-अम्) - ns. a kind of clubmoss. एक प्रकार की सेवार।

Lydian-लिडियन्-adj. soft, effeminate. नृदुल, कोमल, जनाने दंग का।

Lye-लै-न. a mixture of vegetable ashes and water. क्षारपूर्ण जल, सजीखार का घोल।

Lying-लैडिङ्ग'-n. telling lies, present participle of "lie." झूठ बोलना, पढ़े हुए; **Lyingly- (लि) -adv.** falsely, without truth. झूठ बोलते हुए।

Lyke-wake-लैक'-वेक'-n. watching a dead body at night. शव को रात्रि में अगोरना।

Lymph-लिम्फ'-n. a colourless fluid in the tissues of animal body. शरीर में का पंछा।

Lymphatic- लिम्फैटिक -adj. pertaining to lymph. शरीर के पंछे से सम्बन्धित।

Lyncean-लिनिसियन्-adj. keen-sighted. तीव्र दृष्टिवाला।

Lynch-लिन्ड'-v. t. to inflict punishment illegally. अन्याय युक्त दंड देना; **-n.** mob rule. मनमाना राज्य।

Lynx-लिन्क्स'-n. a wild quadruped of the cat family. बिल्ली के कुल का एक जङ्गली पशु।

Lyrate-लैट-रैट'-adj. of the form of a lyre. वीणा के आकार का।

Lyre-लैयर'-n. a stringed musical instrument. वीणा, बिन।

Lyric-लिरिक'-adj. of the lyre, meant to be sung. वीणा का, गायन-सम्बन्धी; **Lyrical- (अ-लि) -adv.** in a lyric manner. गाने के रूप में; **Lyricism- (रि-सिडिज़्म) -n.** a lyric composition. गायनरूप की कविता।

M - थैंम - the thirteenth letter of the English alphabet, in Roman notation used for 1000.

अंग्रेजी भाषा का तेरहवाँ अक्षर, रोमन अक्षराला में १००० के लिए प्रयुक्त अक्षर ।

Ma-ma-n. childish contraction for 'Mamma'. 'Mamma' का छोटा रूप, मा, अम्मा ।

Ma'am-मीम् (-मम्) -n. a contracted form of 'Madam'. 'मैडम्' का छोटा रूप, महोदया ।

Maab-मौब-n. the queen of the fairies. परियों की रानी ।

Mac-सीक-n. pref. used in names meaning 'son of.' नामों में "पुत्र" अर्थ का उपसर्ग ।

Macabre-मकाबर्-adj. horrible. भयंकर ।

Macadamize-मीकॉडमाइज् -v. t. to cover a road with small pieces of broken granite.

सड़के के टुकड़ों को पीटकर सड़क बनाना; **Macadamization (-ई-शन)-n.** preparing road by this method. गिट्टी से सड़क बनाने का कार्य ।

Macaque-मी-काक'-n. an African ape. अफ्रीका का लंगूर ।

Macaroni-मीकारो'-नि-n. (pl. Macaronies) a wheaten paste in long tubes dried for food. खाने के लिये मैदे की छेई की सुखाई गई बत्ती, सेवई ।

Macaronic-मीकारॉनिक -n. pl. a mixture of languages अनेक भाषाओं का मिश्रण ।

Macaroon-मैकूरून-रून्'-n. a sweet cake of almond, egg and sugar. बादाम, अण्डा तथा चीनी की एक प्रकार की मिठाई ।

Macassar-oil-मकासर-ऑइल -n. a kind of scented hair-oil from Macassar town in Celebes Island. सिलिवीज् द्वीप के मकासर नगर का एक प्रसिद्ध सुगन्धित तेल ।

Macaw-मका'-n. a kind of parrot, a kind of palm. एक प्रकार का तोता, एक प्रकार का नारियल ।

Mace-मेस्-n. a heavy club, the outer covering of nutmeg. भारी गदा, जावित्री; **Mace-bearer (one who carries a mace.)** गदाधारी ।

Macerate-मीसरेट्-v. t. & i. to soften by steeping in water, to be reduced by fasting.

भिगोकर मुलायम करना, व्रत करके दुर्बल होना; **Maceration (-ई-शन)-n.** act of softening by steeping in water. जल में भिगोकर मुला-

यम करने का कार्य ।

Machiavel-मीकियावेल्ल-n. a cunning statesman. धूर्त राजनीतिज्ञ; **Machiavellism (-इज्म)-n.** cunning statesmanship. कूटनीति ।

Machinal-मी-शीनल-adj. pertaining to machines. यन्त्र सम्बन्धी ।

Machinate-मीकिनेट्-v. t. to form an intrigue, to lay plots. कपट प्रवन्ध करना, षड्यन्त्र रचना ।

Machination-मीकिनेशन्-n. the act of scheming. कूट प्रवन्ध; **Machinator (-ई-टर्)-n.** one who plans a scheme. कपट-प्रवन्ध रचने-वाला, षड्यन्त्र करनेवाला मनुष्य ।

Machine-म-शीन्'-n. an apparatus for applying mechanical energy, one who acts without intelligence. यन्त्र, साधन, बिना बुद्धि के काम करनेवाला; **-v. t.** to work with a machine. यन्त्र द्वारा काम करना; **Machine-gun (gun which keeps up continuous firing.)** लगातार गोला छोड़नेवाली बन्दूक; **Simple machine (a machine composed of a few simple parts.)** यन्त्र जिसमें कम भाग या पुरजे हों ।

Machiner-मशीनर्-n. a horse that drives a machine, one who works a machine. यन्त्र (मशीन) को चलानेवाला घोड़ा, यन्त्र को चलाने-वाला मनुष्य ।

Machinery-मशीनरि-n. (pl. Machineries) the work of a machine, machines in general. यन्त्र का कार्य, यन्त्रों का समूह ।

Machinist-मशीनिस्ट-n. one who prepares or operates a machine. यन्त्र बनाने या चलाने-वाला व्यक्ति ।

Mackerel-मीकरल-n. a kind of sea-fish. एक प्रकार की समुद्री मछली ।

Mackintosh-मीकिन्टॉश-n. a waterproof cloth. बरसाती कपड़ा ।

Macle-मी -कल् -n. a twin crystal. जुड़वाँ विष्टी का टुकड़ा ।

Macrame-मका -मि -n. a fringe of knotted thread. गाँठ दी हुई शालर ।

Macrocosm-मी-को'-कॉस्म-n. the entire universe. सम्पूर्ण संसार, त्रिभुवन ।

Macrology-मी-को'-लॉ-जि-n. verbosity. वाचालता, बड़बड़ाहट ।

Macron-मैक'-रैन्-n. a mark over a vowel to show that it is long. अंग्रेजी स्वर पर दीर्घ का चिह्न, यथा:-*ā, ē, ī, ō, ū*.

Macrurous-मीकूरस-adj. having a long tail. लम्बी पूँछवाला ।

Macula-मीकु'-यू -ला- (pl. Maculae) n. the dark spot in the Sun, permanent mark on skin. सूर्य का कलङ्क, धब्बा, लान्छन; **Macular (-लर्)-adj.** spotted. कलङ्क-युक्त, धब्बेदार ।

Maculate-मीक्युलेट्-v. i. to spot, to stain. धब्बा लगाना, कलङ्कित करना; **-adj.** spotted, stained. धब्बेदार ।

Age एज् ; Edge ऐज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्

Maculation-मॉक्युलेशन-*n.* spotting. लाञ्छन ।
Mad-मीड-*adj. (comp. Madder, sup. Maddest)* insane, crazed, wildly excited, disordered in intellect. उन्मत्त, भ्रान्तचित्त, पागल, विकृत बुद्धिवाला; --*v. t. & i.* to make or become mad. पागल करना या होना; To go mad (to turn insane). उन्मत्त होना ।

Madam-मीडम्-*n.* a polite form of address for a mistress or lady. महाशया, साहिबा, बीबी ।

Madcap-मीड-*कैप*-*n.* an eccentric person. झकी मनुष्य ।

Madden-मीड-*n. t. & i.* to make or become mad. उन्मत्त करना या पागल होना; **Madden-**
ing (-इंग)-*adj.* causing madness, raging. पागलपन लावेवाला, भयङ्कर ।

Madder-मीडर-*n.* a climbing plant. काल-मेशी, मजीठ, छवीला ।

Made-मीड-*p. t. & p. p.* of Make.

Mademoiselle-मीडम्वेले-*n.* an unmarried woman. कुमारी कन्या ।

Madhouse-मीड-*हाउस*-*n.* a lunatic asylum. पागलखाना ।

Madia-मीड-*डिआ*-*n.* a plant similar to sunflower. सूरजमुखी के प्रकार का पौधा ।

Madly-मीड-*लि*-*adv.* in a mad way. उन्मत्तता से, पागलपन से ।

Madness-मीड-*नेस्*-*n.* the quality of being mad. पागलपन ।

Madrigal-मीड्रिगल-*n.* a pastoral song. देहाती गीत (कजली, आल्हा); **Madrigalian** (-अन्)-*adj.* pertaining to a pastoral song. ग्रामीण (देहाती) गायन-सम्बन्धी ।

Maffick-मीड-*फिक*-*v. i.* to exult or rejoice in a riotous manner. उन्मत्त की तरह आनन्द मचाना
Mag-मीग-*n.* a half penny. अर्धेला ।

Magazine-मीगज़ीन्-*n.* a place for storing arms, ammunition, provisions &c., a periodical publication. शस्त्र, बारूद, सामान इत्यादि का गोदाम, नाना विषय की पुस्तक या पत्रिका; **Magazine-gun** (a rifle which contains a supply of cartridges.) बन्दूक जिसमें अनेक कारतूस भरे होते हैं और पारी-पारी छूटते जाते हैं ।

Mage-मेज-*n.* a magician, a learned man. जादूगर, पण्डित ।

Maggot-मीगोट-*n.* larva of a worm, whimsical fancy, whim. कृमि (कीड़ा), मौज (झक) ।

Maggoty-मीगोटि-*adj.* full of maggots. (कीटपूर्ण) कीड़ों से भरा हुआ ।

Magi-मेजाइ-*n. pl.* of Magus. a magician or

a wise man of the East. प्राच्य (पूर्व) देशों का जादूगर या विद्वान् ।

Magic-मीजिक-*n.* witchcraft, sorcery, enchantment. मन्त्र, इन्द्रजाल, जादूगरी; **Magic lantern** (see under Lantern.)

Magic square-मीजिक-*स्क्वेअर*-*n.* a big square

divided into smaller ones, each square contains a number and they are so placed that the sums of them vertically, horizontally and diagonally are the same. भङ्ग्यंत्र ।

8	1	6
3	5	7
4	9	2

Magic square.

Magical-मीजिकल-*adj.* pertaining to magic. ऐन्द्रजालिक, जादू का; **Magically** (-लि)-*adv.* in a magical way. जादूगरी से ।

Magician-मीजिशन-*n.* a wizard, one skilled in magic. जादूगर ।

Magisterial-मीजिस्टीरियल-*adj.* pertaining to a magistrate. मैजिस्ट्रेट-सम्बन्धी, शासन का; **Magisterially** (-लि)-*adv.* in a magisterial manner. शासन के रूप से या में ।

Magistracy-मीजिस्ट्री-*सि*-*n.* the office or dignity of a magistrate. मैजिस्ट्रेट का पद, इनका समूह ।

Magistrate-मीजिस्ट्रेट-*n.* a civil officer of the government invested with executive powers. जनपदाधीश, न्यायाध्यक्ष, मैजिस्ट्रेट; **Magistrateship** (-शिप)-*n.* the office of a magistrate. मैजिस्ट्रेट का पद ।

Magna Charta-मीग्ना चार्टा-*n.* the Great English Charter of 1215. सन् १२१५ का इङ्ग्लैण्ड देश का प्रसिद्ध राजकीय आज्ञापत्र ।

Magnanimity-मीग्ननिमिटी-*n.* greatness of mind, nobility. उदारता, महानुभावता ।

Magnanimous-मीग्ननिमस-*adj.* having greatness of mind, highsouled, high-minded. महानुभाव, उदारचरित; **Magnanimously** (-लि)-*adv.* in a magnanimous manner. दानशीलता या महिमा से ।

Magnate-मीगनेट-*n.* a wealthy or eminent personage. उच्चपदाधिकारी मनुष्य, रईस ।

Magnesia-मीग्नी-शिआ-*n.* a white alkaline earth used in medicines. एक प्रकार की दवा में पड़नेवाली क्षार-युक्त सफेद मिट्टी ।

Magnesium-मीग्नीशियम-*n.* a metallic

element. एक विशेष धातु जो जलाने से तीव्र प्रकाश देती है।

Magnet-मॉग्नेट-*n.* a piece of iron which has the property of attracting small bits of iron. लोहकान्तमणि, चुम्बक।



Magnetic - मॉग्नेटिक Magnet

-adj. having the properties of a magnet, produced by magnetism. आकर्षक, खींचने की शक्तिवाला; *-n. pl.* science of magnetism. आकर्षणविद्या; **Magnetic needle** (the light bar in mariner's compass which, being magnetised, points always to the north.) कुतुबनुमा की चुम्बकीय सुई जो उत्तर की दिशा दिखाती है; **Magnetically** (*-अलि*) *-adv.* by magnetism. चुम्बकीय आकर्षण द्वारा।

Magnetism-मॉग्नेटिज्म-*n.* the natural agency producing attraction. आकर्षणशक्ति; **Terrestrial magnetism** (attractive force of the earth.) पृथ्वी की आकर्षणशक्ति।

Magnetization - मॉग्नेटाइजेशन-*n.* the act of magnetizing, the state of being magnetized. आकर्षण संस्कार

Magnetize-मॉग्नेटाइज्-*v. t.* to turn iron into a magnet. लोहे में आकर्षण-शक्ति उत्पन्न करना।

Magneto - मॉग् - नी' - टै-*n.* a generator of electric current. बिजली की शक्ति उत्पन्न करने का यन्त्र।

Magnifiable-मॉग्निफाइ-एबल-*adj.* able to be magnified, worthy of being extolled. बढ़ाने योग्य।

Magnification-मॉग्निफिकेशन-*n.* the act of magnifying. बृहत्तरकरण।

Magnificence-मॉग्-निकिसेन्स-*n.* grandeur or splendour of appearance. तेज, महिमा, प्रताप, ऐश्वर्य।

Magnificent-मॉग्-निकिसेन्ट-*adj.* splendid, pompous, stately, excellent. शोभमान, तेज-स्वी, महाप्रतापी, देदीप्यमान; **Magnificently** (*-लि*) *-adv.* in a stately or magnificent manner. प्रताप (ऐश्वर्य) के साथ।

Magnifico-मॉग्निफिको-*n.* a grandee. यशस्वी, रईस।

Magnifier-मॉग्' - नि-फायर-*n.* one who magnifies. बढ़ाकर दिखलानेवाला।

Magnify-मॉग्' - नि-फाइ-*v. t. (p. t. Magnified)* to exaggerate, to increase the size of, to extol. बढ़ाना, अधिक करना, अतिशय वर्णन करना।

Magnifying glass - मॉग्निफाइन्ग - ग्लास - *n.*

a convex lens, the objects seen through which have their apparent dimensions increased. बृंहणयन्त्र,



आतशी शीशा, ताल। **Magnifying glass.**

Magniloquence - मॉग्निलें - क्वेन्स-*n.* a pompous speech. प्रौढ़ भाषण।

Magniloquent-मॉग्निलें-क्वेन्ट-*adj.* bragging, speaking pompously, boastful. धृष्ट वाक्पवाला, शेखोवाज; **Magniloquently** (*-लि*) *-adv.* in a boastful manner. प्रगल्भ वाणी से।

Magnitude-मॉग्'-निट्यूड-*n.* largeness, bulk, size, importance. परिमाण, मात्रा, आकार, महत्त्व; **Of the first magnitude** (of the greatest importance.) सबसे अधिक महत्त्व का। **Magnolia-मॉग्'-नो'-लि-आ-*n.*** a kind of large flowering tree. बड़े फूलवाला एक प्रकार का वृक्ष। **Magnum-मॉग्'-नम्-*n.*** a bottle containing about eighty ounces of liquid. अस्सी आउन्स तरल पदार्थ रखने का बोतल।

Magnum bonum-मॉग्-नम्-बो'-नम्-*n.* a kind of large plump or potato. एक प्रकार की बड़ी देर या आलू।

Magpie-मॉग्'-पाइ-*n.* a chattering bird with long tail and black and white plumes. नीलकण्ठ पक्षी।

Magus-मो'-गस-*n.* an Eastern magician or wise man. पूर्वी देशों का जादूगर या विद्वान्।

Mahl-stick-माल'-स्टिक-*n.* a painter's hand-rest. चित्रकारी की हाथ टेकने की तख्ती।

Mahogany-महोंग - नि - *n.* an American tree much used for furniture. महोंगनो वृक्ष।

Maid-मैड-*n.* (*mas.* Bachelor) a young unmarried woman, a girl, a female servant. कन्या, कुमारी, अविवाहिता युवती, दासी; **Maid of Honour** (a female attendant upon a queen.) रानी या राजकुमारी की सेविका या दासी।

Maiden-मैड-हन्-*n.* *& adj.* a virgin, a maid, unused, fresh, new. युवती बालिका, कुमारी, कन्या, ताजी, नई, Maidenhead (virginity.) तारुण्य; **Maiden-hood** (-हुड)-*n.* virginity. तरुणता; **Maidenly** (*-लि*)-*adj.* like a maid, modest, gentle. कुमारी के समान, विनीत, नम्र; **Maiden name** (surname of a girl before marriage) ली का विवाह के पहिले का नाम; **Maiden speech** (the first speech of an orator.) वक्ता का पहिला व्याख्यान।

Age एज् ; Edge ऐज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्

Mail-मेल-*n.* an armour of chainwork, a bag for the conveyance of letters, the postal system, rent, payment, a protective covering of an animal, a spot caused by ironing cloth, a tribute paid to free booters, a person or carriage carrying letters. शरीर-पाण, कवच, डाक का थैला, डाक विभाग, किराया, भुगतान, पशुओं का रक्षाआवरण, कपड़े पर इल्ली का दाग, डाकुओं को घूस या कर, डाकिया या डाक-गाड़ी; -*v. t.* to send letters &c. by post. डाक द्वारा चिट्ठी इत्यादि भेजना ।

Mailable-मेलैबल-*adj.* able to be mailed. डाक से भेजने योग्य ।

Mailcoach-मेल-कोच-*n.* (also Mail-drag or gig or Van.) a coach for carrying mail. डाक ले जाने की गाड़ी ।

Mail-train-मेल-ट्रेन-*n.* a train that carries the mail. डाकगाड़ी ।

Maim-मैम-*v. t.* to cripple, to mutilate. ध्द-हीन करना, काटना; -*n.* mutilation. हीनाङ्गता; **Maimed (-इ)-*adj.*** crippled. हीनाङ्ग ।

Main-मैन-*n.* physical force, the ocean, a chief gas or water pipe or cable of electric current. शारीरिक बल, महासागर, गैस या पानी की प्रधान नली या बिजली की धारा ले जाने-वाला प्रधान तार; -*adj.* principal, chief, most important. मुख्य, प्रधान, सबसे अधिक महत्वपूर्ण; In the main (chiefly.) प्रधान रूप से; **Mainland (principal land.)** महाद्वीप, महादेश; **Mainly (-लि)-*adv.*** principally, chiefly. प्रधान रूप से, विशेष करके; **Main mast (the principal mast of a ship.)** जहाज का प्रधान मस्तूल; **Main spring (the principal spring of a watch or clock.)** घड़ी की बड़ी कमानी; **Mainstay (the principal support.)** प्रधान आश्रय; **Main stock (capital.)** मूलधन; **With might and main with full force.)** सम्पूर्ण बल से ।

Maintain-मैन-टेन-*v. t.* to keep up, to hold, to support, to continue, to furnish, to uphold, to defend, to assert as true. अवलम्बन करना, प्रतिपादन करना, निर्वाह करना, सँभालना, धारण करना, रक्षा करना, किसी सिद्धान्त को स्वीकार करना ।

Maintainable-मैन-टेनैबल-*adj.* that may be supported. प्रतिपादन करने (सँभालने) योग्य ।

Maintenance-मैन्टि-नेन्स-*n.* subsistence, means of support. जीविका, रक्षा, निर्वाह ।

Maize-मैज़-*n.* Indian corn. मक्का, सुट्टा ।

Maizena-मैजीना-*n.* maize starch. सुट्टे का आटा ।

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मैज़र

Majestic-मी-जैस्टिक, Majestical (-मल्ल)-*adj.* splendid, sublime, stately. प्रभावशाली, ऐश्वर्यपूर्ण; **Majestically (-मलि)-*adv.*** in a majestic manner. गौरव के साथ, ऐश्वर्य से ।

Majesty-मी-जैस्टि (pl. Majesties) stateliness, sovereign power, greatness, grandeur, dignity. वैभव, राजप्रताप, गौरव, महिमा; **Your Majesty.** महाराज ।

Major-मेजर-*n.* an officer in rank above a captain, a chief, a person of full age. सैन्यदल का अध्यक्ष, प्रमुख, वयस्क, (बालिग); -*adj.* greater, more important. अधिक बड़ा या आवश्यक ।

Majority-मे-जॉ-रि-टि-*n.* greater number, full age. अधिक संख्या, बहुमत, वयस्कता ।

Majuscular-see Majuscul.

Majuscul-मी-जस्-क्यूल-*n.* a capital letter. बड़ा अक्षर; **Majuscular (-लर)-*adj.*** pertaining to majuscul. बड़े अक्षर-से संबंधित ।

Make-मेक-*v. t.* (p. t. & p.p. Made.) to construct, to frame, to draw up, to perform, to compose, to execute, to establish, to collect, to prepare, to compel, to reach. बनाना, गढ़ना, मसौदा बनाना, सम्पन्न करना, रचना करना, सम्पादन करना, स्थापित करना, इकट्ठा करना, तैयार करना, वाध्य करना, पहुँचना; -*n.* shape, structure. आकार, बनावट; **A selfmade man** (a person who has risen by his own exertions.) अपने बाहुबल से धन उपार्जन करनेवाला मनुष्य; **To make account of (to esteem.)** प्रतिष्ठा करना; **To make after (to follow.)** अनुकरण करना; **To make amends (to compensate.)** घाटा पूरा करना; **To make anything of (to find a meaning of.)** मतलब निकालना; **To make away (to run away.)** भाग जाना; **To make fire (to light fire.)** आग सुलगाना; **To make for (to be fit for.)** योग्य होना; **To make friends (to form friendship.)** मित्रता करना; **To make fun of (to trifle with.)** दिहगी करना; **To make light of (to think of no importance.)** तुच्छ समझना; **To make merry (to feast.)** उत्सव मनाना; **To make off (to run away.)** भाग जाना; **To make out (to understand clearly.)** समझना, पता लगाना; **To make over (to transfer title of.)** सौंपना; **To make room (to give place.)** जगह करना; **To make up (to reconcile.)** पूरा करना; **To make up one's mind (to determine.)** संकल्प करना; **To make way (to improve.)** उन्नति करना ।

Make-believe-मेक'-बिलीव-*n.* a pretence. बहाना; -*adj.* sham. बनावटी, झूठा ।

Make-peace-मेक' - पीस्-*n.* a peacemaker. शांति स्थापन करनेवाला।

Maker-मेक' -*n.* one who makes. रचनेवाला, बनानेवाला, कर्त्ता; **Maker of pots** (a potter.) कुम्हार।

Makeshift-मेक' - शिफ्ट-*adj.* temporary, expedient. क्षणिक, आवश्यक।

Make-up-मेक' -अ-*n.* the part out of which a thing is made, arrangement of galleys of types into pages, one's character, temperament, mental qualities, painting and dressing of an actor or actress, outer appearance of a book. टुकड़ा जिससे कोई पूरी वस्तु बनती है, गेली के टाइप को यथास्थान रखकर पेज बाँधना, मनुष्य का चरित्र, प्रकृति, मानसिक योग्यता, अभिनेता या अभिनेत्री का साज, पुस्तक की बाहरी भाकृति।

Malac-weight-मेक' -वे-*n.* that which is kept in the pan of a scale to make up the weight. पसैवा, धड़ा।

Making-मे किंग-*n.* workmanship, material. विधान, रचना, बनावट।

Mal-माल-*pref.* in sense of 'bad'. उपसर्ग जिसका अर्थ 'बुरा' है, यथा-Maladdress, Mal-treatment. इत्यादि।

Malacca-मलाका-*n.* a town in Malaya Peninsula, dark brown cane of Malacca palm. मलाया प्रदेश का एक नगर, इस नगर की बेंत।

Maladjustment-माल- ओड- जस्ट' -मेंट-*n.* a faulty adjustment. बुरा प्रवन्ध।

Maladministration-माल-ऑड' -मिनि-स्ट्रेशन्-*n.* a bad management. कुशासन, बुरा प्रवन्ध।

Maladroitness-माल-ऑड्रिट' -*adj.* clumsy. भद्दा, फूहड़; **Maladroitly** (-लि) -*adv.* clumsily. भद्देपन से; **Maladroitness** (-नेस्) -*n.* भद्दापन।

Malady-मालडि-*n.* (*pl.* Maladies.) sickness, disease. रोग, व्याधि।

Malaise-माले - ऐज् -*n.* bodily discomfort. शारीरिक क्लेश।

Malapert-माल-अपर्ट-*adj.* impudent, saucy. अविनीत, ढीठ; **Malapertly** (-लि) -*adv.* impudently. ढिठाई से; **Malapertness** (-नेस्) -*n.* impudence. धृष्टता।

Malaprop, Malapropism-माल-ऑ-प्रॉप, (-इज्म) -*n.* misusing a word in a ludicrous manner. भद्दी तरह से शब्द का प्रयोग करना; **Malapropian** (-इअन्) -*n.* ऐसा प्रयोग करनेवाला मनुष्य।

Malapropos-माली-प्रॉ-पो-*adv.* inopportunately, out of place. बुरे अवसर में, असमय में।

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेंन् ; Pain पेंन्

Malar-मैल' -*adj.* pertaining to the cheek. गाल (की हड्डी) सम्बन्धी।

Malaria-मले रिआ-*n.* a kind of fever caused by the bite of certain mosquitoes. एक प्रकार का ज्वर जो विषैले मच्छड़ों के काटने से उत्पन्न होता है; **Malarial** (-अल्), **Malarious** (-अस्) -*adj.* pertaining to malaria. मलेरिया सम्बन्धी।

Malcontent-माल-कन्टेन्ट - *n.* & *adj.* a discontented person, rebellious. असन्तुष्ट मनुष्य, अतुष्ट; **Malcontentedly** (-ऐड-लि) -*adv.* with discontent. असन्तोष से।

Male-मैल्-*n.* (*sem.* Female.) a male animal or plant. नर पशु या वनस्पति; -*adj.* pertaining to men or male animals, masculine. पुरुष-सम्बन्धी, पुँलिंग; **Male child** (a boy.) बालक, पुत्र; **Male species** (species of masculine sex.) पुरुष जाति।

Malédiction-मालिडिक्शन्-*n.* a curse, evil-speaking. शाप, दुर्वचन; **Malédictory** (-टरी) -*adj.* of evil speaking. अभिशापक, दुर्वचन का।

Malefaction-मालिक्रीक्शन्-*n.* a curse. शाप, पाप

Malefactor-मालिक्रीक्टर-*n.* (*sem.* Malefactress) an evil-doer, a criminal. पापी, अपराधी, कुकर्मि।

Malefic-मालि - फिक्-*adj.* harmful. हानिकर, नुकसान पहुँचानेवाला।

Maleficence-मालि-फि - सन्स्-*n.* evil-doing, ill-will. अयकार।

Maleficent-मालि-फि - फि - सैन्ट-*adj.* harmful, injurious. अयकारी।

Malevolence-माले-वैलन्स्-*n.* ill-will, spitefulness. द्रोह, दुष्ट भाव।

Malevolent-माले - वैलन्ट - *adj.* spiteful, envious. द्रोही, कुबुद्धि; **Malevolently** (-लि) -*adv.* spitefully. अहित की इच्छा से।

Malformation-माल-फॉर्म' - ऐ-शन्-*n.* bad formation. अष्ट रचना, बुरी बनावट; **Malformed** (-इ) -*adj.* badly formed. भद्दी बनावट का।

Malice-मालिस्-*n.* ill-will, wrongful intention, spite. द्वेष, ईर्ष्या, डाह।

Malicious-मालि-शस्-*adj.* spiteful. द्रोही, पापता; **Maliciously** (-लि) -*adv.* with ill-will, ईर्ष्या से, द्रोह से; **Maliciousness** (-नेस्) -*n.* the quality of being malicious. ईर्ष्या, द्वेष।

Malign-मालाइन्'-*v.* *t.* to speak ill of, to defame, to regard with hatred. कलङ्कित करना, बदनाम करना, दूषित करना, छुणा करना; -*adj.* injurious, malicious. घातक, ईर्ष्यालु।

Malignancy-मोलिग्नन्सि *n.* unfavourableness. द्रोह, कपट ।

Malignant-मोलिग्नन्ट-adj. harmful to life, malicious, showing ill-will. दुराशय, द्रोही, कपटी; **Malignantly (-लि) -adv.** द्रोह से, कपट से ।

Malignity-मोलिग्निति-*n.* extreme ill-will or malice. बहुत बड़ा द्वेष या ईर्ष्या ।

Maligly-म-लाइन्-लि-adv. with malice or ill-will. ईर्ष्या से, द्रोह से ।

Malingerer-मलिङ्गर-*n.* one who pretends illness to escape from duty. काम से भागने के लिये रोग का बहाना करनेवाला ।

Malism-मोलिज्म-*n.* the belief that there is more evil than good in this world. यह विश्वास कि संसार में भलाई की अपेक्षा बुराई अधिक है ।

Malison-मौ-लि-सन्-*n.* a curse. शाप ।

Mall-मॉल-*n.* a sheltered walk. टहलने का छायादार मार्ग, ठण्डी सड़क ।

Mallard-मॉलर्ड-*n.* the common wild duck. जङ्गली बत्तख ।

Malleability-मोलिऐविलिटि, Malleableness (-नेस)-*n.* the quality of being malleable. बढ़ने की योग्यता, आघात वर्द्धनीयता, लचीलापन ।

Malleable - मोलिऐबल - *adj.* that can be extended by hammering without returning to its previous condition. पीटकर बढ़ाने योग्य, लचीला, आघात वर्द्धनीय ।

Malleate-मोलिऐट् - *v. t.* to extend a plate by hammering. हथौड़े से पीटकर चदर को बढ़ाना ।

Mallet-मौ-लैट्-*n.* a wooden hammer. लकड़ी का हथौड़ा, मुँगरी ।



Mallet.

Malleus-मौ-लि-अस्-*n.* the bone of the ear. कान में की हड्डी ।

Mallow-मौ-लो-*n.* a wild plant. एक प्रकार का जङ्गली पौधा ।

Malm-माम-*n.* soft chalky rock. मुलायम खड़िया मिट्टी की चट्टान ।

Malnutrition-मौल - न्यू - दिशन् - *n.* insufficient or unsuitable feeding or diet. अपर्याप्त पोषण ।

Malodorous-मौल-ओ'-डर-स्-*adj.* foulsmelling. दुर्गन्धयुक्त, बदबूदार ।

Malpractice-मौल-प्रैक्टिस् - *n.* evil practice, wrong doing, illegal practice. दुराचार, कुचरित्र, बुरी चाल ।

Malt-मॉल्ट-*n.* steeped barley or other grain prepared for brewing. भिगाया हुआ जव या दूसरा अन्न जो मदिरा बनाने के लिये तैयार किया जाता है; - *v. t.* to make into malt. जव का सत्व बनाना; **Malt-liquor (liquor prepared from fermented malt.)** जव की मदिरा ।

Maltha-मौल्था-*n.* a kind of cement. एक प्रकार का जोड़ने का मसाला ।

Maltose - मॉल्ट् - ओस् - *n.* sugar which is obtained from starch. स्टार्च से निकाली हुई चीनी ।

Maltreat-मॉल्ट्-ट्रीट् - *v. t.* to treat badly, to abuse. बुरा व्यवहार करना, गाली देना; **Maltreatment (-मेंट्) - *n.*** ill-treatment. अपकार, दुराचार, दुर्व्यवहार ।

Malversation-मौल्वर्त्सन्-*n.* fraudulent artifice, corrupt behaviour. दुष्ट व्यवहार, शठता, खोया कार्य ।

Mamma-म-मा-*n.* (also Mama) a familiar name for mother. माता, अम्मा; (मीम्-अ) - *n.* milk-gland, breast. स्तन ।

Mammal-मौ-मल-*n.* animal that suckles its young. अपने बच्चों को दूध पिलानेवाला प्राणी, स्तनीयजन्तु ।

Mammalia-मीमे लिआ - *n. pl.* the highest form of vertebrates. अपने बच्चों के दूध पिलानेवाले पशुओं में श्रेष्ठ प्राणी ।

Mammary-मीमरि-*adj.* pertaining to the breast. स्तन-सम्बन्धी ।

Mammilla-मी-मिला-*n.* the nipple of female breast. चूचुक, चूची; **Mammillary (-रि) -*adj.*** pertaining to the nipples. चूचुक-सम्बन्धी; **Mammillated (-लै-टैड्) -*adj.*** of the form of a nipple, endowed with breast. चूचुकवत्, चूचुक-युक्त ।

Mammon-मीमन्-*n.* riches, wealth, god of wealth. धन, लक्ष्मी, कुबेर; **Mammonish (-इश्) -*adj.*** absorbed in the pursuit of riches. धनपरायण; **Mammonism (-इज्म) -*n.*** the pursuit of wealth. धनपरायणता ।

Mammoth-मौ-मथ्-*adj.* huge, very large. बहुत बड़ा, महान् ।

Man-मीन्-*n.* (*pl. Men, fem. Woman.*) a human being, male person, human race, male sex, male servant, adult, male individual, husband. मनुष्य, पुरुष, मनुष्यजाति, पुलिङ्ग, नौकर, प्रौढ़, नर, पति; - *v. t.* (*p. t.* Manned) to furnish with men, to fill, to fortify. सेना से भरना, पूरित करना, पुष्ट करना; All to a man (every individual.)

प्रत्येक व्यक्ति; Little man (a small boy.) छोटा लड़का; Man and wife (husband and wife.) पति और पत्नी; Man-at-arms (a soldier.) योद्धा, सिपाही; Man-hole (a hole through which a man may enter a drain.) नाली में मनुष्यों के उतरने का छिद्र; Man in the street (the average man.) सामान्य मनुष्य; Man of letters (a scholar.) विद्वान् मनुष्य; Man of straw (an unreliable person.) अविश्वासी मनुष्य; Man-of-war (a ship of war.) लड़ाई का जहाज।

Manacle-मॉन-क्ल-*n.* a shackle for the hands, fetters. हथकड़ी; -*v. t.* to shackle. हथकड़ी पहनाना।

Manage-मॉन्-ऐज्-*v. t. & i.* to guide by the hand, to conduct carefully, to handle, to contrive. प्रबन्ध करना, व्यवस्था करना, चलाना, साधना।

Manageability-मॉने-जै-बिलिटि-*n.* the quality of being manageable. शासनीयता, व्यवस्था, प्रबन्ध।

Manageable-मॉने-जैबल-*adj.* easy to be managed. प्रबन्ध करने योग्य; Manageableness (-नेस)-*n.* the quality of being manageable. प्रबन्ध करने की योग्यता।

Management-मॉन्-ऐज्-मैन्ज्-*n.* dealing, administration. अनुशासन, प्रबन्ध।

Manager-मॉने-जैर्-*n.* one who manages. प्रबन्धकर्ता, प्रबन्धक, कारिन्दा।

Manageress-मॉने-जैरेस-*n. fem.* a female manager. प्रबन्धकर्त्री।

Managerial-मॉने-जैरिअल-*adj.* pertaining to management. प्रबन्ध-सम्बन्धी।

Manciple-मॉन्-सि-पल्-*n.* one who buys provisions for an inn. धर्मशाला या सराय के लिये सामान खरीदनेवाला।

Mandarin, Mandarin-मॉन्-डॉ-रिन्, रीन्-*n.* a small flat orange, orange-colour, a civil or military Chinese officer. एक प्रकार की छोटी चिपटी नारंगी, नारंगी रंग, चीन का दीवानी हाकिम या सेनाधिकारी।

Mandatory-मॉन्-डेटेरि-*n.* one to whom mandate is given. वह जिसे आज्ञापत्र दिया जाय।

Mandate-मॉन्-डेट्-*n.* a judicial command or order. आदेश, आज्ञापत्र।

Mandatory-मॉन्-डेटेरि-*adj.* conveying a command. आज्ञा-सूचक, आदेशात्मक।

Mandible-मॉन्-डि-बल्-*n.* the lower jaw in

mammals. दूधपिलानेवाले जानवरों का नीचे का जबड़ा।

Mandola, Mandoline-मॉन्-डो-ली, (-लिन्)-*n.* a kind of stringed musical instrument. सारङ्गी की तरह का एक बाजा।

Mandragora-मॉन्-ड्रॉगोरा-*n.* a kind of poisonous plant. एक प्रकार का विषैला पौधा।

Mandrake-मॉन्-ड्रेक-*n.* a poisonous plant. एक विषैला पौधा।

Mandrel, Mandrill-मॉन्-ड्रेल, (-ड्रिल)-*n.* the axis in a lathe to which work is fixed. खराद का धुरा।

Mane-मैन्-*n.* the long hair on the neck of certain animals. पशुओं की गर्दन पर के लम्बे बाल, भयाल; Maned (-इ)-*adj.* having a mane. भयालदार; Maneless (-लेस)-*adj.* devoid of mane. बिना भयाल का।

Manege-मॉने-जै-*n.* art of training horses, a riding school. घोड़ों को सिखाने की कला, अश्वारोहण-शिक्षालय, घुड़सवारी का स्कूल।

Manes-मै-नीज़-*n. pl.* souls of the departed ancestors. पितरों की आत्मायें।

Manganese-मॉङ्ग-नीज-*n.* a black mineral. सुरमे के प्रकार की एक धातु।

Mange-मैन्ज-*n.* a skin disease of animals. पशुओं का खुजली का रोग।

Manger-मैन्जर्-*n.* a trough to feed horses or cattle. घोड़े या चौपायों को खिलाने की नौद।

Mangle-मॉङ्ग-ल्-*v. t.* to cut and hack, to mutilate. खण्ड-खण्ड करना, नष्ट करना, बध करना (बोटी-बोटी करना); Mangler (-गल्)-*n.* one who mangles. बध करनेवाला।

Mango-मॉङ्गो-*n. (pl. Mangoes.)* an Indian tree with sweet fleshy fruit. आम्र, आम।

Mangy-मैन्-जि-*adj.* shabby, squalid. रूख, रूखा।

Mania-मै-निया-*n.* mental derangement, unreasonable or vehement desire for a thing. उन्माद, सनक, पागलपन, झंका।

Maniac-मै-निअक-*n.* a mad man. पागल मनुष्य; Maniacal (-अल)-*adj.* affected with madness. उन्मत्त, झंक्की; Maniacally (-अलि)-*adv.* with mania. झंका में।

Manicure-मॉनि-क्योर-*n.* the treatment of hands and finger-nails. हाथ तथा नखों की चिकित्सा; -*v. t.* to treat the finger-nails and hands. हाथ तथा नखों की चिकित्सा करना।

Manifest-मी-नि-फेस्ट-*adj.* clear or evident,

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेंन् ; Pain पेंन्

obvious, plain. स्पष्ट, प्रत्यक्ष, प्रकट; -*n.* the list of a ship's cargo. जहाज के माल की सूची; -*v.* *t.* *to* show plainly, to reveal. प्रकाशित करना, स्पष्ट करना, प्रकट करना; Manifestable (-इ-बल)-*adj.* able to be made evident. स्पष्ट (प्रकट) करने योग्य; Manifestation (-इ-शन) -*n.* revelation, disclosing. प्रकाशन, स्पष्टता; Manifestative (-इ-टिव) -*adj.* revealing. प्रकाशन करनेवाला; Manifestly (-लि) -*adj.* in an obvious manner. स्पष्ट रूप से।

Manifesto-मोनिफेस्टो-*n.* (*pl.* Manifestos) a public declaration by a sovereign or a state. राजा या राज्य की सार्वजनिक घोषणा।

Manifold-मैनि-फोल्ड-*adj.* of various forms or kinds, complicated. अनेक रूप तथा आकार का, पेचीला; Manifold writer (a contrivance for taking several copies of a letter &c.) अनेक प्रतिलिपि करने का साधन या यन्त्र; -*v.* *t.* to make several copies of letters etc. पत्र इत्यादि की अनेक प्रतिलिपि बनाना।

Manifoldly-मैनि-फोल्ड-लि-*adv.* in a manifold manner. पेचीदगी से; Manifoldness (-नेस) -*n.* the state of being manifold, multiplicity. पेचीदगी।

Manikin-मीन'-इ-किन्-*n.* a little man, a pigmy, a dwarf, anatomical model of the human body. छोटा मनुष्य, नाया आदमी, बाना, मनुष्य की छोटी मूर्ति।

Manila, Manilla - मनिला - *n.* a kind of fibrous material of which ropes, mats &c. are made. एक प्रकार का सन जिसके रस्ते, टाट इत्यादि बनाये जाते हैं।

Manipulate-मैनिप्युलेट-*v.* *t.* to handle with skill, to manage skilfully. कुशलता से हाथ से करना, चालाकी से करना।

Manipulation - मैनिप्युलेशन - *n.* the act of manipulating, skilful use of the hands. हस्तन्यापार, दस्तकारी।

Manipulative-मैनिप्युलेटिव-*adj.* tending to manipulate. दक्षता से करने की प्रवृत्तिवाला।

Manipulator-मैनिप्युलेटर-*n.* one who manipulates. कुशलता से कार्य करनेवाला।

Manna-मीना-*n.* spiritual food, a purgative medicine. देवार्थों का भोजन, एक प्रकार की मधुर रेचक औषधि।

Mannequin - मॉनिकिन-*n.* a person who is employed to wear costumes. वस्त्र पहिनानेवाला नौकर।

Manner - मीनर् - *n.* form, mode of life.

method, style, outward bearing. प्रकार, रीति, ढंग, चाल, बाह्य आचरण; Manners (-अर्स) -*n. pl.* modes of life, outward bearing, behaviour, morals, character. आचार, व्यवहार, चरित्र, नैतिक रीतियाँ; Mannered (-इ) -*adj.* having good manners. भले आचरण का; Mannerism (-इज्म) -*n.* a trick of style. ऐसी रीति का सेवन; Mannerless (-लेस) - *adj.* without manners, rude. अशिष्ट; Mannerliness (-लि-नेस) -*n.* the quality of being mannerly. शिष्टाचार; Mannerly (-लि) -*adj.* polite, respectful. शिष्ट, सुशील।

Mannikin-same as Manikin.

Manoeuvre-मैनुवर्-*n.* dexterous movement of troops, ships &c., skilful plan, stratagem. युद्धरीति, कुशलता, कपट प्रयोग; - *v.* *i.* *to* move the position of troops or of ships, to manage with art, to employ artifice. सेना अथवा जहाजों का स्थान बदलना, चतुराई के साथ प्रवृत्त करना, छल करना; Manoeuvrer (-अर्)-*n.* one who manoeuvres. कपट प्रयोग करनेवाला।

Manometer-मी-नॉमिटर-*n.* an instrument for estimating the elastic force of gases. वायुरूप पदार्थों का लचीलापन नापने का यन्त्र।

Manor-मी-नर्-*n.* the territory of a lord. जागीर, जमींदारी; Lord of the manor (a person having rights of a manor.) ग्रामपति; Manor-house (the mansion of a manor.) जागीरदार का घर।

Manorial-मैनोरियल-*adj.* pertaining to a manor. जमींदारी के सम्बन्ध का।

Manse-मीन्स'-*n.* a parsonage. पादरियों का घर।

Mansion-मैन्शन्-*n.* a large residential house, a manor house, a large house. भवन, गृह, महल।

Mansuetude-मीन्-स्वी'-ट्यूड-*n.* meekness, gentleness, tameness. विनीतता, भलमनसी, सीधापन।

Mantel - मॉन्टल् - *n.* a structure around a fireplace (now mantel-piece.) अग्निपिथान, अंगीठी के चारों ओर की लकड़ी इत्यादि की बनावट; Mantelpiece (-पीस) -*n.* ornamental shelf over a fireplace. अंगीठी के ऊपर की सजावटी टॉड; Mantelshelf (the shelf in a mantel.) ऐसी बनावट में लगी हुई टॉड।

Mantelet - मॉन्टलेट - *n.* a shelf for defence. बन्दूक की गोली न लगने योग्य पर्दा।

Mantilla-मॉन्टिला - *n.* a large veil, a small mantle. बड़ी ओढ़नी, बुरका, छोटा लबादा

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेज़र

Mantis-मिन्ड'-इस् -*n.* a kind of insect. एक प्रकार का कीड़ा ।

Mantissa-मीन्डिसा -*n.* the decimal part of a logarithm. लघुगणक का दशमांश ।

Mantle-मॉन्'-टल् -*n.* a covering, a woman's cloak, a covering fixed round a gas jet, a cover. ढकना, ओढ़नी, सबत्ती के ऊपर की जाली; -*v. t. & i.* to disguise, to be coated, to be suffused. छिपाना, ढकना लगाना, ढँकना, ओढ़ना; **Mantlet** (-एट) -*n.* a small mantle. छोटी ओढ़नी ।

Manual-मॉन्'-यु-अल् -*adj.* pertaining to or done with the hands. हस्त-सम्बन्धी, हाथ से किया हुआ; -*n.* a small handy book. संक्षिप्त ग्रन्थ, छोटी पुस्तक; **Manual art.** कला, कौशल; **Manual dexterity** (skill of hands.) हस्तकला; **Manual exercise** (exercise of the body and arms.) व्यायाम, कसरत; **Sign-manual** (signature of person.) स्वहस्ताक्षर ।

Manually-मीन्-युअल -*adv.* doing with the hand. हाथ से करते हुए ।

Manufactory-मीन्यूफ़ीक्टरी -*n.* a factory. निर्माणशाला, कारखाना ।

Manufacture-मीन्यूफ़ीक्चर् -*n.* preparation of things by hand or machinery on a large scale. शिल्पकर्म, दस्तकारी, कारीगरी; -*v. t.* to make from raw materials. दस्तकारी करना, शिल्प से बनाना ।

Manufacturer-मीन्यूफ़ीक्चरर -*n.* one who manufactures. शिल्पकार, कारीगर ।

Manumission-मॉन्-यु-मि-शन् -*n.* liberation of a slave. गुलाम का मोक्ष, गुलामी से छुटकारा ।

Manumit-मॉन्-यु-मिद' -*v. t.* to set a slave free. दास को स्वतन्त्र करना ।

Manure-मॉन्यूर -*n.* anything spread over soil for fertilizing it. खाद; -*v. t.* to fertilize by manuring. खाद देकर उपजाऊ बनाना ।

Manurial-मीन्योरिअल् -*adj.* pertaining to manure. खाद-सम्बन्धी ।

Manuscript-मान्'-यु-स्क्रिप्ट -*n.* (abbr. Mss.) a book or document written by hand. हस्तलेख, हाथ से लिखी हुई पुस्तक, हस्तलिपि ।

Many-मेनि -*adj.* (comp. More, sup. Most.) numerous. बहुत, अनेक; -*n.* many people. बहुतजन; A good many (a large number.) अधिक संख्या; How many? कितने? In many places (in several places.) अनेक स्थानों में; Many a time and oft (often.) बहुधा; Many-sided (of different qualities.) नाना प्रकार का, अनेक गुणों का; Of many kinds (of different kinds.) नाना प्रकार के; The many (several.) बहुतेरे ।

Map-मॉप् -*n.* a drawing or representation of the earth's surface or part of it. भूलेख-पत्र, नक्शा (खाका); -*v. t.* (p. t. Mapped) to draw on a map. नक्शा बनाना, खाका बनाना; To map out (to describe in detail.) विस्तार-पूर्वक प्रकट करना ।

Maple-मै'-पल् -*n.* a kind of shady tree. एक प्रकार का छायादार वृक्ष ।

Mar-मार् -*v. t.* (p. t. Marred.) to impair, to injure, to blemish, to ruin. न करना, दूषित करना, हानि बराना, विगाड़ना ।

Marasmic-मरीज्मिक -*adj.* pertaining to marasmus. शरीरक्षय-सम्बन्धी ।

Marasmus-मरीज्मस् -*n.* wasting away of the body, emaciation. शरीर का क्षय होना ।

Maraud-मरॉइ -*v. t.* to make plundering attacks, to plunder. लूटने के निमित्त आक्रमण करना, लूटना; **Marauder** (-अर्) -*n.* a plunderer. लुटेरा ।

Marble-मार्बल् -*n.* any compact hard limestone capable of taking polish, a small ball of clay, glass &c. used by children in play. सङ्गमरमर, लड़कों के खेलने की गोली; **Marble-hearted** (hard-hearted.) निर्दय, क्रूर, कठोर हृदय ।

Marcel-मार्'-सेल् -*n.* the artificial curling of hairs. कृत्रिम रूप से बालों को घुँघराला करने का कार्य ।

Marcescence-मार्-से-सेन्स -*n.* withering. मुझना ।

Marcescent-मार्-से-सेन्ड -*adj.* withering (of plants.) मुझनिवाला ।

March-मार्च -*n.* the third month of the English year. अंग्रेजी साल का तीसरा महीना, मार्च; the movement of troops in order. सेना की नियमित गति; -*v. i.* to walk away. प्रस्थान करना, कूच करना; **Marches** (-ऐज़) -*n. pl.* boundary between two countries. दो देशों के बीच की सीमा; To march against (to go against.) विमुख जाना ।

Marchioness-मार्शनेस् -*n. fem.* the wife of a marquis. मार्क्विस् (अंग्रेजी नवाब) की पत्नी ।

Marchpane-मार्च-पेन् -*n.* sweet paste of pounded almond. बादाम का मीठा हलुआ ।

Marconigram-मार्कोनिग्राम् -*n.* a message sent by wireless on Marconi's system. बिना तार के समाचार भेजने की विधि ।

Mare-मेअर् -*n.* the female of a horse. घोड़ी ।

Margarine-मार्गारिन् -*n.* imitation butter. बना-बदी या नकली मक्खन ।

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पें ; Pain पें

Margay-मार्ग'-ने-*n.* tiger-cat. एक प्रकार की जङ्गली बिल्ली ।

Margin-मार्ग'-जि-न्-*n.* border, the space on a page between the edge & written matter, reserved amount. किनारा, पृष्ठ का अलिखित प्रान्त, हाशिया, सुरक्षित अंश; *v. t.* to furnish with a margin. किनारा या प्रान्त या हाशिया बनाना ।

Marginal-मार्ग'-जि-नल-*adj.* pertaining to the margin. हाशिये या प्रान्त पर का, किनारे पर लिखा हुआ; **Marginalia (नै-लिआ)-*n. pl.*** marginal notes. पुस्तक के पत्र के किनारे पर लिखी हुई टीकाटिप्पणी ।

Marginally-मार्ग'-जि-नलि-*adv.* in the margin. किनारे या हाशिये या प्रान्त पर ।

Marginate-मार्ग'-जि-नेट, Marginated (-ऐड)-*adj.* having a margin. सीमा-युक्त, हाशियेदार ।

Margosa-मार्गोसा-*n.* the Indian Neem tree. नीम का वृक्ष ।

Margrave-मार्ग'-ग्रे-व-*n.* a German governor. जर्मनी का शासक ।

Margravine-मार्ग'-ग्रे-वीन्-*n. fem.* the wife of a Margrave. मार्ग्रेव की पत्नी ।

Marigold-मे-रि-गोल्ड-*n.* a plant with golden flowers. गेंदा, गेंदे का फूल ।

Marinade-मीरिनेड'-*n.* a kind of pickle. एक प्रकार का अचार ।

Marine-मीरीन्-*adj.* pertaining to the sea, naval. समुद्रीय, जहाजी; Marine fight (sea-fight.) जल-युद्ध ।

Mariner-मी-रि-नर्-*n.* a sailor. नाविक, जहाजी मल्लाह ।

Marinorama-मी-रि-नै-रामा-*n.* seaview. समुद्र का दृश्य ।

Marionette-मीरिअनेट-*n.* a puppet worked by string. ताने से हिलने-डोलनेवाली कठपुतली ।

Marital-मीरिटल-*adj.* pertaining to a husband, of marriage. पतिविषयक, विवाह सम्बन्धी; **Maritally (-लि)-*adv.*** in a marital manner. वैवाहिक रूप में या से ।

Maritime-मीरिटाइम्-*adj.* connected with the sea, situated near the sea. समुद्रीय, समुद्र-तट पर स्थित ।

Marjoram-मार्जेरोम्-*n.* a kind of aromatic, herb. एक प्रकार की सुगन्धित वनस्पति, कुठरा ।

Mark-मार्क-*n.* a target, a desired object, token, sign, seal, a written symbol, distinction, indication, numerical award assigned in an examination, conspicuous character. निशाना, लक्ष्य, लक्षण, चिह्न, मोहर, रेखा, अङ्क; *v. t.* to

make marks on, to note or observe. मोहर करना, निशान लगाना, लक्ष्य करना; **Beyond the mark (not to the point.)** अप्रस्तुत; **Person of mark (an illustrious person.)** प्रसिद्ध मनुष्य; **To mark off (to separate.)** अलग-गाना; **To mark out (to trace out boundaries.)** सीमा निश्चित करना; **Up to the mark (up to the standard.)** आदर्श के अनुकूल ।

Marked-मार्कड-*adj.* distinguished. चिह्नित, लक्ष्य किया हुआ; **Markedly (-लि)-*adv.*** in an unmistakable manner. विशेष रूप से; **Markedness (-नेस्)-*n.*** peculiarity. विशिष्टता ।

Marker-मार्कर-*n.* one who marks. चिह्न लगानेवाला, गिननेवाला ।

Market-मार्किट-*n.* a place for purchase and sale. क्रय-विक्रय-स्थान, हाट, बाजार; *v. t. & i.* to trade in a market. हाट में विक्री-बढ़ा करना; **Market-day (a day of public market.)** हाट का दिन; **Market-place (a place where goods are sold.)** बाजार; **Market-price (current price.)** बाजार दर; **To put on the market (to put for sale.)** विक्री के लिए सामग्री रखना ।

Marketable-मार्क-के-टेबल-*adj.* saleable. विक्री के योग्य; **Marketablely (-ब्लि)-*adv.*** saleably. विक्री में ।

Marking-मार्किंग-*n.* colouring of feathers. पंरों की रँगई; **Marking-ink (ink for marking clothes.)** कपड़ों पर पक्का निशान लगाने की रोशनाई ।

Marksman-मार्कस्मन्-*n.* one skilled in shooting. लक्ष्यभेदी, निशानेबाज; **Marksman-ship (-शिप्)-*n.*** skill in shooting. निशानेबाजी ।

Marl-मार्ल-*n.* a kind of soil. चिकनी मिट्टी; **Marlite (-आइट)-*n.*** a variety of marl. चिकनी मिट्टी जिस पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता ।

Marmalade-मार्मलेड-*n.* a preserve of oranges and other fruits. नारंगी या अन्य फलों का मुरब्बा ।

Marmoreale-मार्मो-रि-अल-*adj.* made of marble, like marble. संगमरमर का बना हुआ, इसके सदृश ।

Marmot-मार्मेट-*n.* a kind of squirrel. एक प्रकार की गिलहरी ।

Maroon-मी-रून्-*n.* crimson colour, firework. लाल रंग, पटाखा, आतशबाजी; *v. t.* to leave a person on a desolate shore. (जहाज पर से उतारकर) मनुष्य को निर्जन स्थान में छोड़ देना ।

Marplot-मार्-प्लोट-*n.* one who destroys a design or plot. कार्यधातक, विघ्न उत्पन्न

करनेवाला ।

Marquee-मार्की-*n.* a kind of large tent. एक प्रकार का बड़ा छेमा ।

Marquis-मार्क्विस्-*n.* (*fem.* Marchioness-शि-भॉन्-ऐस्) a title of nobility. इंग्लैंड के अमीरों की एक पदवी ।

Marquois-मार्-क्वॉ-इज़-*n.* (Mathematical scale) an apparatus for drawing equidistant parallel lines. समानान्तर रेखाओं के खींचने का एक प्रकार का यन्त्र ।

Marriage-मैरिज-*n.* the ceremony by which a man and woman become husband and wife, matrimony, wedlock. पति पत्नी सम्बन्ध, पाणिग्रहण, विवाह; Civil marriage (a marriage without religious rites.) विना शालीय विधि का विवाह ।

Marriageable-मैरिजैबल-*adj.* fit to be married. विवाह करने योग्य ।

Marrow-मी-रो-*n.* the soft fatty substance in the cavity of bones, essential part. (मज्जा) हड्डी के भीतर का सुद्धा, सार, तत्व; Vegetable marrow (a kind of cucumber.) एक प्रकार की ककड़ी या खीरा ।

Marrowless-मी-रोलेस्-*adj.* devoid of marrow. मज्जाहीन; Marrowy (-इ)-*adj.* full of marrow. सारपूर्ण ।

Marry-मी-रि-*v. t. & i. (p. t. Married.)* to join persons in wedlock, to enter into the connubial state. विवाह करना, पाणिग्रहण करना ।

Mars-मार्स-*n.* the god of war, a planet. लड़ाई का देवता, मंगल ग्रह ।

Marsh-मार्श-*n.* a tract of low wet land, a swamp. कच्चा भूमि, दलदल ।

Marshiness-मार्श-इ-नेस्-*n.* swampiness. दल-दली स्थिति ।

Marshy-मार्श-इ-*adj.* boggy. दलदली ।

Marshall-मार्शल-*n.* an officer of the highest military rank. सेना का प्रधान अधिकारी; *v. t. (p. t. Marshalled)* to arrange in a suitable manner. सजाना, क्रम में रखना; Knight-marshal (an officer of royal household.) राजा की गृहस्थी का सबसे बड़ा अफसर; Marshal of the air (an officer of air force.) हवाई सेना का प्रधान अध्यक्ष; Marshalship (-शिप) *-n.* the rank of a marshal. सेनापति का पद ।

Mart-मार्ट-*n.* a market-place, a place of trade. हाट, बाजार ।

Marten-मार्टन्-*n.* a kind of weasel. एक प्रकार का नेबला ।

Martial-मार्शल-*adj.* military, warlike. सेना-

सम्बन्धी कौजी; Martial Law (military government by which ordinary law is suspended.) कौजी कानून, सामरिक विधान; Martial music (music played at the time of war.) रणवाद्य, कौजी बाजा ।

Martian-मार्थिन्-*n.* an inhabitant of mars. मंगल ग्रह का निवासी ।

Martin-मार्टिन्-*n.* a kind of swallow. एक प्रकार की भवाबील चिड़िया ।

Martinet-मार्-टिन्-ऐड-*n.* a strict disciplinarian. तीक्ष्ण शासक, नियम का बड़ा पक्का व्यक्ति ।

Martingale-मार्-टिङ्गोले-*n.* a strap fastened to a horse's girth. घोड़े का अभ्योवन्धन, डेरबन्द ।

Martini-Henry. मार्-टि-नि-*n.* (*also.* Martini-Henry.) a kind of rifle. एक प्रकार की बन्दूक ।

Martlet-मार्ट-लेट-*n.* a footless bird. बिना पैर की एक प्रकार की चिड़िया ।

Martyr-मार्टर्-*n.* one who undergoes death for his cause. अपने सत्य या धर्म के लिये प्राण त्यागनेवाला, हुतात्मा, शहीद; *-v. t.* to put to death for one's belief. धर्म के लिये प्राण लेना; Martyrdom (-डम्)-*n.* the death of a martyr. इस प्रकार प्राणत्याग; Martyrize (-आइज़)-*v. t.* to put to death for one's cause. इस प्रकार प्राणोत्सर्ग कराना; Martyry (-इ)*n.* a shrine erected in honour of a martyr. इस प्रकार के प्राणत्यागी के लिए बनाया गया स्मारक ।

Marvel-मार्-वेल-*n.* a wonderful thing, a miracle. (कौतुक) आश्चर्यजनक वस्तु, अचम्भा; *-v. i. (p. t. Marvelled.)* to wonder. चकित (आश्चर्ययुक्त) होना ।

Marvellous-मार्वेल्लस्-*adj.* exciting wonder, astonishing. आश्चर्यजनक, अद्भुत; Marvellously (-लि)-*adv.* in a marvellous manner. आश्चर्य से; Marvellousness (-नेस्)*-n.* wonderfulness. विचित्रता, विलक्षणता ।

Mascot-मौस्क्ट-*n.* something that brings good luck, a talisman. सीमाग्य लानेवाला पदार्थ, यन्त्र, जन्तर, तावीज ।

Masculine-मौस्-यु-लिन्-*adj.* of the male sex, manly, strong, vigorous. पुरुषजाति का, मर्दाना, वीरता का, पुष्ट; Masculine gender. पुलिङ्ग; Masculineness (-नेस्)*-n.* the quality of being masculine. पुरुषत्व ।

Mash-मौश-*n.* a mixture of boiled grain and bran for horses and cattle, a confused mixture. दलिया, (महेला) खिचड़ी; *-v. t.* to crush into a mixture. कुचलना, मिलाना ।

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पें ; Pain पैन

Masher-मीश *अ-न.* a dandy. छेला ।

Mask-मास्क *न.* a covering for concealing the face, a disguise, a pretence, a dramatic performance. धूँवट (नकाब), बनावदी वेश का नाटक, बहाना; *-व. १. ८० i.* to hide or conceal, to be concealed. छिपाना, छिपना; To throw off the mask (to remove concealment.) प्रकट होना ।

Masked-मास्क-अ-ज. disguised. कपट वेश धारण किये हुए, गुप्त ।

Masker-मास्कर *-अ-न.* one who wears a mask. नकाब डाले हुए ।

Mason-मे-सन् *न.* a builder in stone, a freemason. थवई, राजमिस्त्री, राजगीर ।

Masonic-मे-सनि-क *-अ-ज.* pertaining to freemasonry. राजमिस्त्री के कार्य से सम्बन्धित ।

Masonry-मे-सन्-रि *न.* the art of a mason. राजगीरी ।

Masque-मास्क *न.* an entertainment in dumb show, a dramatic composition for this. कठपुतली का तमाशा ।

Masquerade-मास्करेड *न.* a masked ball, a false show, pretence. छद्म-वेशी नृत्य, स्वांग का जलसा, बहाना; *-व. १. १.* to join in a masquerade. स्वांग बनना ।

Mass-माम् *न.* a lump of matter, a large number, unbroken expanse, a Roman Catholic service, assembly of people. पिंड, बड़ी संख्या, ढेर, पुंज, ईसाइयों का धर्मसमाज, जनसंघ; *-व. १. १.* to collect in a heap. ढेर लगाना, इकट्ठा करना; A mass meeting (a large gathering.) एक बहुत बड़ी सभा ।

Massacre-मोस'-कर *न.* a general slaughter of human beings, carnage. मनुष्य-संहार, खूनखराबा; *-व. १. १.* to murder with cruelty. निर्दयता से प्राण लेना (कत्लबाम करना) ।

Massage-मोसाज *न.* stroking or pressing the limbs for the relief of morbid conditions. बदन में मालिश करने का कार्य, अंगमर्दन ।

Masseur-मोसर *न.* (*fem.* Masseuse-इज्) *न.* a massagist. मालिश करनेवाला मनुष्य ।

Massive-मासिव *-अ-ज.* heavy, bulky. ठोस, भारी, बहुत बड़ा; **Massively** *-(सिव'-लि)-अ-ज.* heavily. स्थूलता से; **Massiveness** *-(सिव'-नेस्)-न.* hugeness. बड़ा भार, स्थूलता ।

Massy-मासि *-अ-ज.* massive. ठोस, भारी ।

Mast-मास्ट *न.* the long pole of a ship for supporting the sails. कूपदण्ड, जहाज आदि का मस्तूल ।

Master-मास्टर *न.* owner, employer, the head of a family, a teacher, a skilled workman, the holder of a high university degree, title for a young gentleman. प्रभु, स्वामी, गृहपति, गुरु कारीगर, विश्वविद्यालय की एक बड़ी उपाधिवाला, महाशय; *-व. १. १.* to defeat, to acquire complete knowledge. गंभीर करना (बश में लाना), पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना; I am not master of myself (my body is not under my control.) मेरे अङ्ग मेरे अधिकार में नहीं हैं; One's own master (free to do as one likes.) स्वाधीन, स्वतन्त्र; To be master of (to have at one's disposal.) प्रभुत्व प्राप्त करना; **Master-artist** (a great artist.) बहुत बड़ा कारीगर; **Masterdom** *-(डम्)-न.* rule. राज्य; **Master-hand** (an expert.) कारीगर; **Master-key** (a key which opens several locks.) अनेक तालों को खोलने और बन्द करने वाली ताली; **Master-piece** (a piece of the highest workmanship.) अति उत्तम रचना; **Master-stroke** (an act of the greatest skill.) बड़ी कारीगरी का काम; **Master-workman** (a chief workman.) मुख्य कारीगर ।

Masterly-मास्टर्लि *-अ-ज.* very skilful अद्वितीय, अत्युत्तम ।

Mastership-मास्टरशिप *न.* the office of a master. प्रभुत्व, ऐश्वर्य ।

Mastery-मास्टरि *न.* pre-eminence, victory. अधिकार (श्रेष्ठता), विजय ।

Mastic-मोस्टिक *न.* gum which is obtained from the bark of certain trees. गोंद, लासा ।

Masticable-मोस्टिकेबल *-अ-ज.* able to be chewed. चबाने योग्य; **Masticability** *-(विल्'-इ-टि)-न.* चबाने की योग्यता ।

Mastication-मोस्टिकेशन *न.* the act of chewing. चबाने का कार्य ।

Masticate-मोस्टिकेट *-व. १. १.* to chew or grind food with teeth. चबाना, दाँतों से कुचन ।

Masticator-मोस्टिकेटर *न.* a mincing appliance. कुचने का साधन; **Masticatory** *-(टरि)-अ-ज.* adapted for masticating. चबाने योग्य ।

Mastiff-मोस्टिफ *न.* a kind of large dog. एक प्रकार का बड़ा कुत्ता ।

Mastitis-मोस्टाइटिस *न.* a disease of the female breast. स्तन की सूजन ।

Mastoid-मोस'-टॉ *-इ-अ-ज.* shaped like a breast. स्त्री के स्तन के आकार का ।

Mastology-मास्टोलॉजी *न.* natural history of mammals. स्तनपान करानेवाले जन्तुओं का प्राकृतिक इतिहास ।

Masturbate-मास्टरबेट -*v. t.* to practise self-pollution. अप्राकृतिक रूप से वीर्यपात करना, हस्तमैथुन करना, सरका कूटना; **Masturbation** (बे'शन) -*n.* self-abuse. हस्तमैथुन।

Mat-मॉट -*n.* a coarse fabric of rushes, straw &c. (frosted groundwork) चटाई, आसन, रूखी सतह; -*v. t.* (*p. t.* Matted.) to cover with mats, to make surface dull. चटाई बनाना, रूखा करना; -*adj.* of dull colour. धूमिल।

Match-मॉच -*n.* a person equal to another in some quality, of exact similarity, a contest of skill, matrimonial alliance, a piece of wood that burns when rubbed. समान गुण-वाला व्यक्ति, बराबर बलवाला, प्रतिद्वन्द्वी, विवाह सम्बन्ध, दियासलाई; -*v. t.* & *i.* to be united in marriage, to correspond. विवाह करना, बराबर होना; **Cricket match** (a play at cricket.) क्रिकेट का खेल; **Match-box** (a box for holding matches.) दियासलाई की डिबिया; **Match-maker** (one who brings about a marriage.) विवाह स्थिर करानेवाला; **Match-wood** (wood from which matches are made.) सलाई बनाने की लकड़ी।

Matchable-मॉचबल -*adj.* fit to be matched, suitable. अनुरूप, योग्य।

Matchless-मॉच-लेस -*adj.* peerless, having no equal. अद्वितीय, अनुपम, बेजोड़; **Matchlessly** (-लि) -*adv.* in a matchless manner. अनुपम रीति से; **Matchlessness** (-नेस) -*n.* the equality of being matchless. अनुपमता।

Mate-मेट -*n.* an associate, a companion, a partner, a comrade, an officer in a ship, an assistant. सहायक, मित्र, संगी (पति, भायी) जहाज पर का एक अफसर, सहायक; -*v. t.* to join in marriage, to checkmate. विवाह करना, शतरंज के खेल में शह देना; **Mateless** (-लेस) -*adj.* having no companion. बिना साथी का।

Material-मॉटीरियल -*adj.* concerned with matter, corporeal, concerned with bodily comfort, important. भौतिक (प्राकृतिक), स्थूल (जड़), शरीर-सुख-सम्बन्धी; -*n.* matter of which a thing is made. पदार्थ, वस्तु, द्रव्य।

Materialism-मॉटीरियलिज्म -*n.* the theory which refers spiritual phenomena to material organization. अनात्मवाद, जड़वाद।

Materialist-मॉटीरियलिस्ट -*n.* one who holds materialistic theory. अनात्मवादी, जड़वादी; **Materialistic** (-इस्ट-इज्) -*adj.* imbued with materialism. अनात्मवाद सम्बन्धी; **Materialistically** (-अलि) -*adv.* in a materialistic manner. ऐसे सिद्धान्त से।

Materiality-मॉटीरियलिटी -*n.* material existence. भौतिकत्व।

Materially-मॉटीरियलि -*adv.* in a material manner. वस्तुतः, प्राकृतिक रूप में।

Materialization-मॉटीरियलाइजेशन -*n.* act of materializing. भौतिक बनाने की क्रिया, भौतिकीकरण।

Materialize-मॉटीरियलाइज -*v. t.* to render materialistic. भौतिक बनाना

Materia-medica - **मॉटीरिआमेडिका** -*n.* the science of substances which are used in medical practice. चिकित्सा-विज्ञान।

Maternal-मॉ-टर्नल -*adj.* motherly, relating to a mother. मातृक, माता-सम्बन्धी; **Maternal affection** (motherly love.) माता का प्रेम; **Maternal aunt** (the wife of mother's brother, mother's sister.) मामी, मौसी; **Maternally** (-लि) -*adv.* in a maternal manner, मातृवत्; **Maternal uncle** (mother's brother, the husband of mother's sister.) मामा, मौसा।

Maternity-मॉटर्निटी -*n.* & *adj.* according to the rules of motherhood. मातृत्व, पुत्रजन्म-सम्बन्धी।

Mathematical-मॉथ-इ-मॉट'-इ-कल -*adj.* pertaining to or according to the rules of mathematics. गणित-सम्बन्धी; **Mathematically** (-लि) -*adv.* in a mathematical manner. गणित-रूप में।

Mathematician-मॉथ-इ-मॉ-टिश्यन् -*n.* one who is versed in mathematics. गणित-शास्त्रज्ञ।

Mathematics-मॉथ-इ-मॉट'-इ-कस -*n. sing.* the science of space and number. गणित-शास्त्र, गणित-विद्या।

Matin-मॉट'-इन् -*n.* morning. प्रातःकाल; -*n. pl.* morning prayer, morning song of birds. प्रातःकालिक प्रार्थना, चिड़ियों का प्रातःकाल का गाना।

Matinee-मॉटिने -*n.* a musical performance in the afternoon. तीसरे पहर के नाटक इत्यादि का गायन।

Matriarchal - **मॉट्रिआर्कल** -*adj.* reckoning relationship to the female side only. केवल मातृपक्ष का सम्बन्ध जोड़नेवाला।

Matriarchy-मॉट्रिआर्की -*n.* a society in which the mother is the head of the family. समाज जिसमें माता गृहस्थी की स्वामिनी समझी जाती है।

Matricidal-मॉ-ट्रि-साइडल -*adj.* pertaining to matricide (killing of mother). मातृहत्या-सम्बन्धी।

Age एज् ; Edge एज् ; Pen पेंन् ; Pain पेंन्

Matricide-मौदि-साइ' - *n.* the killing of one's mother. मातृहत्या ।

Matriculate-मी-ट्रि-कु-लेट् - *v. i.* to enrol as member of a college. प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण कर कालेज में प्रविष्ट होना ; **Matriculation** (-ले-शन्) - *n.* the act of matriculating. विश्वविद्यालय में प्रवेश ; **Matriculatory** (-ट्रि) - *adj.* pertaining to matriculation. विद्यालय प्रवेश-सम्बन्धी ।

Matrimonial-मीट्रिमोनियल - *adj.* pertaining to or connected with marriage. विवाह-सम्बन्धी ; **Matrimonially** (-लि) - *adv.* in a matrimonial connection. विवाह रूप में ।

Matrimony-माट्रि-रि-मनि - *n.* the rite of marriage. विवाह-संस्कार ।

Matrix-मे-ट्रिक्स (-मीट्रि-रिक्स) - *n. (pl. Matrices)* the womb, the place where a thing develops, a mould in which a type is cast. गर्भ, दाँप ढालने का साँचा ।

Matron-मे-ट्रन - *n.* a married woman, a house-keeper, an elderly woman, the woman superintendent of a hospital. विवाहिता स्त्री, गृहिणी, कुडम्बिनी, बुढ़िया, अस्पताल की निरीक्षिका ; **Matronage** (-ऐज) - *n.* matronhood. घरनी का पद ; **Matronal** (-अल्) - *adj.* pertaining to a matron. मालकिन-सम्बन्धी ; **Matronhood** (-हुड) - *n.* a condition of being a matron. घरनी का पद ; **Matronly** (-लि) - *adj.* befitting a matron. गृहिणी के योग्य ।

Matted-मी-टेड - *adj.* entangled. उलझा हुआ ; **Matted hair** (entangled locks of hair.) जटाजूट, उलझे हुए बाल ।

Matter-मी-टर - *n.* a substance from which anything physical is prepared, subject, material, pus. घन पदार्थ, वस्तु, द्रव्य, विषय, पीब ; - *v. i.* to be of importance. आवश्यक होना ; **An important matter** (an important subject.) महत्त्वपूर्ण विषय ; **Dead matter** (a useless subject.) निरर्थक विषय ; **In the matter of** (as regards.) विषय में ; **Matter in hand** (a subject under discussion.) प्रस्तुत विषय ; **Matter of course** (natural order of event.) घटना का स्वाभाविक क्रम ; **Matter of dispute** (a subject under discussion.) विवाद विषय ; **Of no matter** (useless.) निरर्थक ; **Postal matter** all that may be sent by post.) डाक से भेजा गया पत्र, पार्सल इत्यादि ।

Matting-मी-टिंग - *n.* a fabric made of hemp or grass. चटाई ।

Mattins-मीट्रिन्स - *pl.* See **Matin**.

Hat हॉट ; **Hot** हॉट ; **Measure** मेज़र

Mattock-मौटक - *n.* a kind of pick-axe. कुल्हाड़ी, फावड़ा ।

Mattoid-मीटोइड - *n.* an eccentric person. झक्की आदमी ।

Mattress-मी-ट्रेस - *n.* a quilted bed. तोशक, गद्दा, विछावन ।

Maturate-मीच्युर-एट् - *v. i.* to suppurate. परिपक्व होना, प्रौढ़ होना ; **Maturation** (-ऐ-शन्) - *n.* the process of ripening. फोड़े इत्यादि का पकना ; **Maturative** (-एटिव्) - *adj.* conducing to ripeness. पकने का ।

Mature-मी-च्योर - *adj.* ripe, fully developed, due, completed, ready. परिपक्व, सिद्ध, प्रौढ़, तैयार, सम्पन्न ; - *v. i.* to ripen, to develop. सिद्ध होना, पकना, तैयार होना, प्रौढ़ होना ; **Matureness** (-नेस) - *n.* development. प्रौढ़ता ।

Maturity-मीच्योरि-टि - *n.* the state of being mature, matureness. प्रौढ़ता (परिपक्वता), सिद्धि ।

Matutinal-मीट्यूटिनल - *adj.* occurring in the morning. प्रातःकाल में होनेवाला ।

Maudlin-मौ'लिन - *adj.* & *n.* mawkish. उन्मत्त, मत्तप्राय ।

Maul, **Mall**-मॉल् - *n.* a kind of wooden hammer. एक प्रकार की लकड़ी की मुँगरी ; - *v. i.* to beat with a maul. मुँगरी से मारना या कुँचना ; **Maul-stick** (-स्टिक) - *n.* a stick used by painters to steady the hand in painting. छड़ी जिस पर चित्रकार सहारा लेकर रेंगता है ।

Maund-माँन्ड - *n.* an Indian weight of forty seers, a basket. चालीस सेर की एक भारतीय तौल, मन, टोकरी ; - *v. i.* to beg. भीख माँगना ।

Mauder-मॉन्-डर् - *v. i.* to move carelessly, to talk ramblingly, to mutter. लापरवाही से घूमना, बकना, बरबराना ; - *n.* a beggar. भिखारी । **Mauser**-माउज़र - *n.* a kind of revolver. एक प्रकार की पिस्तौल ।

Mausoleum-मॉ-सो-ली-अम् - *n.* a big stately tomb. समाधि, कब्र, मकबरा ।

Mauve-मॉव् - *n.* a bright purple dye. चमकीला गुलाबी रङ्ग ।

Maw-मॉ - *n.* the stomach, the crop of birds, a sea-bird, a card-game. उदर, पेट, पोटा, समुद्री पक्षी, ताश का एक खेल ।

Mawkish-मॉक्-इश् - *adj.* disgusting, of faint flavour. नीरस, निःसस्व, फीका ; **Mawkishly** (-लि) - *adv.* in a disgusting manner. घृणा से, **Mawkishness** (-नेस) - *n.* the quality of being mawkish. निःसस्वता ।

Mawseed-मौ'-सीइ-*n.* seed of opium, poppy.
पोस्ते का दाना ।

Maxilla-मीक्सिला -*n.* (*pl.* Maxillae) the upper jawbone. ऊपर के दाढ़ की हड्डी ;
Maxillary (-लरि) -*adj.* pertaining to the jawbone. दाढ़ की हड्डी का ।

Maxilliform-मोक्सिलिकॉर्म-*adj.* of the form of a jawbone. दाढ़ की हड्डी के आकार का ।

Maxim-मोक्सिस् -*n.* a general principle drawn from experience, a proverb, a rule of conduct, an axiom, an aphorism, a kind of gun. कहावत, नियम, सिद्धान्त, सूत्र-वाक्य, एक प्रकार की वन्दक; **Moral maxim** (rules of morality.) नीतिवाक्य ।

Maximalist-मोक्सिमलिस्ट -*n.* a member of a revolutionary party. विप्लववादी, जो मनुष्य बिना अधिक से अधिक लिये सुलह नहीं करता ।

Maximization-मोक्सिमाइजेशन-*n.* maximum increase. परम वृद्धि या बढ़ती ।

Maximize-मोक्सिमाइज़ -*v. t.* to increase to the utmost. परम संख्या तक बढ़ाना ।

Maximum-मोक्सि-मस्-*n.* (*pl.* Maxima) the highest possible quantity or number. परम संख्या, अधिक परिमाण ।

May-मै-*v. aux.* (*p. t.* Might) to be able or possible, to be allowed. सम्भव होना, सकना, आज्ञा पाना; *-n.* the fifth month of the English year. अंग्रेजी वर्ष का पाँचवाँ महीना, मई; **May be** (perhaps.) कदाचित्; **Mayday** (the first day of May.) मई मास का पहला दिन; **May-pole** (the pole to dance round on the Mayday.) फूल से सजाया हुआ डण्डा जिसकी चारों ओर अंग्रेज लोग मई के उत्सव में नाचते हैं ।

Mayor-मैयर-*n.* (*fem.* Mayoress.) the head of a municipal corporation of a city. महा-पालिकाध्यक्ष; **Mayoral (-अल) -*adj.*** pertaining to a mayor. महापालिकाध्यक्ष-सम्बन्धी; **May-oralty (-अलिटी)-*n.*** the office of a mayor. महापालिकाध्यक्ष का पद ।

Mayst-मैस्ट -*v. i.* second person singular of "May". "मे" धातु के मध्यम पुरुष के एक-वचन का रूप ।

Mazarine-मोझरीन् -*adj.* of deep blue colour. गहरे नीले रङ्ग का ।

Maze-मेज़-*n.* network, labyrinth, confusion. कुटिल मार्ग, दुर्गम स्थान, भूलभुलैया; *-v. t.* to confuse, to disturb. धुंझाना, भटकाना, हैरान करना ।

Mazily-मै'-जिलि-*adj.* in a mazy manner. धुंझाहट से ।

Maziness-मै-जि-नेस्-*n.* the state of being mazy. धुंझाहट, व्यग्रता ।

Me-मी-*pron.* (*pl.* Us) objective case of "I". मुझे, मुझको; **Ah me!** (alas!) ओम् ओह !

Mead-मीइ-*n.* a fermented liquor of honey and water, a meadow. मधु-पानीय, शहद की मदिरा, चरागाह ।

Meadow-मेडो -*n.* a piece of flat grass land, a pasture land. घास लगा हुआ चौरस मैदान, चरागाह ; **Meadowy (-इ)-*adj.*** containing meadows. घास से (चरागाह से) भरा हुआ ।

Meagre-मी'-गर्-*adj.* lean, thin, barren, poor, scanty. दुर्बल, क्षीण, अस्तार, अपूर्ण, थोड़ा ; **Meagrely (-लि)-*adv.*** poorly, thinly. अपूर्णता से ; **Meagreness (-नेस्) -*n.*** barrenness. दुर्बलता, स्वल्पता ।

Meal-मील्-*n.* the eatable part of a grain ground into powder, food taken at a time, customary time of taking food, quantity of milk given by a cow at a time. आटा, पिसान, भोजन, आहार का समय, जितना दूध गाय एक बार देती है ; *-v. i.* to take meal. भोजन करना ; **A square meal** (satisfactory meal.) पर्याप्त भोजन ।

Mealie-मी'-ली-*n.* a kind of African maize. अफ्रीका देश का जुआर (मुद्दा) ।

Mealiness-see Mealy.

Mealy-मीलि-*adj.* of meal, covered with meal, dry and whitish. आटे का, आटे से ढँका हुआ, सूखा और सफेद या श्वेत ; **Mealy-mouthed** (soft speaking.) मृदुभाषी, मीठा बोलनेवाला ; **Mealiness (-इ-नेस्)-*n.*** the quality of being mealy. मृदुभाषिता ।

Mean-मीन्-*adj.* low in rank or birth, base, sordid, of little value, contemptible, poor. अधम, नीच, झुद्ध, तुच्छ, कम मूल्य का, कुतिसत, दीन ; **Meanly (-लि)-*adv.*** ignobly, in a mean manner. नीचता से ; **Meanness (-नेस्) -*n.*** baseness. नीचता ।

Mean-मीन्-*adj.* middle, moderate. मध्यम, मध्य परिमाण (औसत) का ; *-n.* the middle point or degree, intervening time, a quantity having an intermediate value between several others. मध्यबिन्दु, मध्यकाल, मध्यमान ।

Mean-मीन्-*v. t.* *to* *i.* *(p. t. to p. p. Meant -मेंन्ट)* to intend, to purpose, to have in mind, to design, to signify, to have

meaning. इच्छा करना, उद्देश्य करना, विचारना, नियुक्त करना, सूचित करना, अर्थ रखना; What do you mean by it? (how do you account for it?) इससे आपका क्या तात्पर्य है?

Meander-मि-भ्रान्डर-*n.* wandering of a river, (pl.) windings, maze. नदी का कुटिल मार्ग, (व० व०) घुमीला रास्ता, भूलभुलैया; -*v. i.* to loiter, to flow round. भटकते फिरना, घूमकर बहना।

Meandrine-मि-भ्रान्-*n.* full of windings. विषम गति का, चक्करदार।

Meaning-मीनिङ्ग-*n.* intention, aim, signification. अभिप्राय, अर्थ, आशय; -*adj.* significant, expressive. चरितार्थ, पूर्णार्थ; Hidden meaning (secret meaning.) गुप्तार्थ; Literal meaning (exact meaning.) शब्दार्थ; Meaningless (-लेस्)-*adj.* having no meaning. निरर्थक।

Meaningly-मीनिङ्ग'-*li-adv.* significantly. अर्थ (अभिप्राय) सहित।

Meanly, Meanness-see Mean.

Means-मान्स-*n. pl.* instrumentality, method, resources. साधन, विधि (हेतु), उपाय, आय; By all means (in every possible way, without fail.) हर प्रकार से, निश्चय करके; By any means (somehow or other.) किसी न किसी प्रकार से; By no means (in no way, not at all.) किसी प्रकार से नहीं, कदापि नहीं; Lives beyond means (spends more than his income.) आय से अधिक व्यय करता है; Means of subsistence (ways of livelihood.) जीवन उपाय; Moderate means (ordinary income.) तामान्य आय, मामूली आमदनी।

Meant-मेंट-*p. t.* & *p. p.* of Mean.

Measles-मीज़-लेज़-*n. pl.* an eruptive infectious disease. शीतला रोग, चेचक; Measled (-इ)-*adj.* infected with measles. शीतला रोग से ग्रस्त।

Measurable-मेज़र-*n.* वृत्त-*adj.* that may be measured. नापने योग्य; Measurably (-यैब्लि)-*adj.* in a limited degree. नाप में।

Measure-मेज़र-*n.* size, limit, degree, quantity, unit of capacity, means to end, a proposal, time in music. मान, मर्यादा, सीमा, परिमाण, नाप, लक्ष्य, लय (ताल); (pl.) means, end. (व० व०) उपाय, लक्ष्य; -*v. t.* to estimate, to ascertain size &c. कृतना, अनुमान करना; Beyond measure (too much, excessively.) अत्यधिक; Greatest common

measure (the greatest measure that divides given quantities without remainder.) महत्तम समापवर्तक; In some measure (partly.) आंशिक रूप में; Made to measure (in accordance with measurement.) नाप से बना हुआ; Measure of capacity (unit of capacity.) प्रमाण, मात्रा; Tape-measure (a tape for measuring.) नापने का कीता; To tread a measure (to dance.) लय में नाचना।
Measured - मेज़र्ड - *adj.* uniform, limited. परिमित, नया हुआ।

Measureless-मेज़र-लेस्-*adj.* boundless. बिना सीमा का, असीम।

Measurement-मेज़र-मेंट-*n.* act or result of measuring. परिमित प्रमाण, नाप।

Meat-मीट-*n.* animal flesh used as food. मांस; Green meat (vegetables.) शाक, भाजी; Meatless (-लेस्)-*adj.* devoid of meat. बिना मांस का; Meatsafe (a cupboard of wire-gauze for storing meat.) मांस रखने की जालीदार अलमारी; Meaty (-इ)-*adj.* fleshy. मांसपूर्ण।

Meatus-मि-ए'-टम्-*n.* a passage in the body. शरीर के भीतर का मार्ग।

Mechanic-मिक्कीनिक-*n.* a skilled workman. शिल्पकार, कारीगर; Mechanics (-स्)-*n. sing.* the science of machinery. यन्त्रविद्या, यन्त्र-गतिशाल।

Mechanical-मिकानिकल-*adj.* pertaining to machines, unintelligent. यन्त्र-सम्बन्धी, बुद्धिरहित; Mechanical drawing (a drawing made with instruments.) परकाल तथा रूलर की सहायता से बना हुआ चित्र; Mechanically (-लि)-*adv.* in a mechanical manner. यन्त्र की तरह।

Mechanician-मेकनिशन्-*n.* he who is skilled in constructing machines. यन्त्र बनाने में कुशल।

Mechanism-मेक्कीनिज्म-*n.* the construction of a machine. यन्त्ररचना (यन्त्रकला), कल-पुर्जे की बनावट।

Mechanist-मेक्कीनिस्ट-*n.* one who prepares machines. यन्त्र बनानेवाला।

Mechanization-मेकनाइजेशन-*n.* the act of making mechanical. यन्त्रीकरण, यन्त्रबन्धन का कार्य।

Mechanize-मेकनाइज-*v. t.* to make mechanical. यन्त्र के सदृश करना।

Meconic-मिकोनिक्-*adj.* obtained from opium. अफीम से निकाला हुआ (सत्त्व)।

Meconium - मिकोनिअम् - *n.* the juice of poppy. पोस्ते का रस।

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेज़र

Medal-मैडल-*n.* a piece of metal with inscriptions. मुद्रा, तमगा, पदक; **Medalled** (-इ)-*adj.* made into a medal. मुद्रा या पदक बना हुआ।

Medallic-मिडलिक-*adj.* pertaining to medals. तमगा या पदक-सम्बन्धी।

Medallion - मिडाल्यन् - *n.* antique medal. प्राचीन तमगा या पदक।

Medallist-मैडलिस्ट-*n.* one who engraves medals, one who has been awarded a medal. पदक पर नकाशी करनेवाला, पदक खोदक, पदक प्राप्त व्यक्ति।

Meddle-मैडल-*v. t.* to interfere, to interpose. हस्तक्षेप करना, विघ्न करना।

Meddler-मैडलर-*n.* one who interposes. विघ्न डालनेवाला।

Meddlesome-मैडलसम-*adj.* given to meddling. हस्तक्षेप करनेवाला; **Meddlesomeness** (-नेस)-*n.* interference. विघ्न, हस्तक्षेप।

Meddling-मैडलिंग-*adj.* interfering in other's affairs. दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप करनेवाला; **Meddlingly** (-लि)-*adv.* in a meddling manner. हस्तक्षेप करते हुए ढंग से।

Media - मीडिया - *n. pl. (sing. Medium)* agency. साधन, हेतु।

Medieval, Mediaeval-मैडि-ऐव-*adj.* pertaining to the Middle Ages. मध्यकाल (युग) सम्बन्धी; **Medievalism** (-इज्म)-*n.* medieval spirit. मध्य काल की प्रचलित रीतियाँ; **Medi-
evally** (-लि)-*adv.* in a medieval manner. मध्य युग की प्रचलित रीति से।

Medial-मीडियल-*adj.* situated in the middle. बीच में का, औसत दर्जे का; **Medially** (-लि)-*adv.* in a medial manner. मध्यरूप में, औसत दर्जे से।

Median-मीडि-अन-*adj.* placed in the middle. मध्य में रक्खा हुआ, माध्यिक।

Mediate-मीडि-ऐट-*v. i. & t.* to intervene, to intercede, to halve. मध्यस्थ होना, बीच में पड़ना, आधा करना; *adj.* between two extremes, of the middle. मध्यवर्ती, बीच का; **Mediately** (-लि)-*adv.* in a mediate way. दूसरे के द्वारा; **Mediation** (-ऐ-शन्)-*n.* interposition. मध्यस्थता, विचर्चा।

Mediatization-मीडि-ऐट-आइज-ऐ-शन्-*n.* the act of mediating. छोटे राज्य का बड़े राज्य में मिलाव।

Mediatize-मीडि-ऐट-आइज-*v. t.* to annex a small state to a large one. छोटे प्रदेश को बड़े राज्य में मिला देना।

Mediator-मीडि-ऐटर-*n.* one who me-

diates. मध्यस्थ, बीच-बिचाव करनेवाला; **Medi-
atorial** (-इ-अल), **Mediatory** (-इ)-*adj.* pertaining to mediation. मध्यस्थ-सम्बन्धी। **Mediatress, Mediatrix-मीडि-ऐट्रिस्** (-ऐट्रिस्)-*n. fems.* a female mediator. मध्यस्थ स्त्री।

Medicable-मैडिकेबल-*adj.* that may be cured. (औषधि से) चिकित्सा करने योग्य।

Medical-मैडिकल-*adj.* of the art of healing, of medicine tending to cure. वैद्यक या औषधि-सम्बन्धी, चिकित्सा सम्बन्धी; **Medical jurisprudence** (the principles of medicine as applied in law.) वैद्यक का कानूनी ज्ञान; **Medical science** (the science of medicine.) वैद्यकशास्त्र, आयुर्वेद।

Medically-मैडिकली-*adv.* according to the rules of medicine. चिकित्सा विज्ञान के अनुसार।

Medicament - मैडिकमेंट - *n.* a substance used in healing diseases. रोग हटानेवाली औषधि।

Medicaster-मैडिकैस्टर-*n.* a quack doctor. ढोंगी वैद्य, कूट चिकित्सक।

Medicate-मैडिकेट-*v. t.* to treat medically. औषधि देना, औषधि मिलाना; **Medication** (-ऐ-शन्)-*n.* the use of medicine. औषधि-प्रयोग; **Medicative** (-ऐ-टिव्)-*adj.* curing. आरोग्यकर।

Medicinal-मैडिसिनल-*adj.* pertaining to medicine. औषधि-सम्बन्धी; **Medicinally** (-अलि)-*adv.* in the manner of medicine. औषधि रूप से।

Medicine-मैडिसिन्-*n.* the art of healing, a substance used internally with this end. वैद्यकशास्त्र, औषधि; *-v. t.* to cure with a medicine. दवा देकर आरोग्य करना।

Medico-मैडिको-*pref.* for "doctor". "डाक्टर" सूचक उपसर्ग; *-n.* a doctor. वैद्य, डाक्टर।

Mediocre-मीडिओक्-*adj.* of moderate degree, indifferent. सामान्य, मध्यम श्रेणी का, उदासीन।

Mediocrity-मीडिओक्रिटि-*n.* moderation, temperance. सामान्यता, उदासीनता।

Meditate-मैडिटेट-*v. t. & i.* to design, to think, to contemplate. प्रगाढ़ (गहरी) चिन्ता करना, विचारना, सोचना।

Meditation-मैडिटे-शन्-*n.* the act of meditating. ध्यान, प्रगाढ़ (गहरी) चिन्ता।

Meditative-मैडिटे-टिव्-*adj.* addicted to meditating. प्रगाढ़ (गहरी) चिन्ताशील, ध्यानतत्पर।

Mediator-मैडिटेटर-*n.* a thinker. ध्यान करने-वाला या प्रगाढ़ चिन्ताशील व्यक्ति।

Mediterranean-मैडिटरेनियन्-*adj.* surrounded by land, inland. भूमि से चारों ओर घिरा हुआ, आन्तरिक ।

Medium-मी'-डि-अम्-*n. (pl. Media, Mediums)* the middle place or quantity, intervening substance, agent, means, agency, environment, instrument. मध्य स्थान या परिमाण, बीच का पदार्थ, मध्यस्थ, साधन, स्थिति, प्रेरणा; -*adj.* moderate, average. सामान्य, औसत दर्जे का ।

Medley-मेड'-लि - *n.* a mixture of different things, a miscellany. अनेक भिन्न द्रव्यों का मिश्रण; -*adj.* miscellaneous. मिलाया हुआ, मिश्र; -*v. t.* to intermix. मिश्रित करना, मिलाना ।

Medulla-मे'-ड्युला, मिडली-*n.* marrow of the spine. रीढ़ की हड्डी के भीतर की गुदरी ।

Meed-मीड - *n.* reward, recompense. पारितोषिक, इनाम, प्रतिफल, पूर्ति ।

Meek-मीक-*adj.* gentle, humble, submissive. विनीत, नम्र, निरहङ्कार; **Meekly** (-लि)-*adv.* in a meek manner. विनय (नम्रता) सहित; **Meekness** (-नेस्)-*n.* the quality of being meek. नम्रता, विनय ।

Meet-मीट-*v. t. & i. (p. t. & p. p. Met.)* to encounter, to assemble, to go to receive, to find, to satisfy, to come face to face, to unite. सम्मुख आना, इकट्ठा होना, भेंट करना, सन्तुष्ट करना, भिड़ना, एकत्र होना; -*adj.* fit, proper, suitable. उचित, योग्य; Not easy to meet with (difficult to meet.) दुर्लभ; To meet the eye (to be visible.) देख पड़ना ।

Meeting-मीटिंग्-*n.* an assembly, an interview. सभा (समाज), भेंट; **Meeting place** (a place appointed for meeting.) भेंट होने या सभा का स्थान; **Member of a meeting** (the member of a society.) किसी समाज का सभासद या सदस्य ।

Meetness-मीट'-नेस्-*n.* suitableness, propriety. योग्यता ।

Megaphone-मेग'-अ-फोन्-*n.* an instrument for carrying sound to a large distance. दूर तक शब्द ले जाने का एक प्रकार का यन्त्र ।

Megass-मे'-गैस् - *n.* residue which is left after extracting juice from sugarcane. ऊख की सीठी ।

Megrim-मी-ग्रिम-*n.* half headache, whim, a kind of fish. अर्द्ध शिरोव्याधा, अथकपारी, झक, एक प्रकार की मछली ।

Melancholia - मेलन्कोलिया - *n.* a form of insanity. खिन्नता का रोग, झक ।

Melancholic-मेलन्कैलिक - *adj.* depressed in spirits. विवादपूर्ण ।

Melancholy-मैलन्को - लि-*n. & adj.* mental depression, sad, gloomy, depressing. उदासीनता, वैमनस्य, खिन्न, विन्ताकुल, उदास ।

Melanism-मैलैनिज्म-*n.* blackness of colour. चमड़े का कालापन ।

Melee-मैले-*n.* a confused fight, skirmish. संकुल संग्राम, भिड़ंत की लड़ाई ।

Melic-मैलिक-*adj.* fit to be sung. गाने योग्य (कविता); -*n.* a kind of grass. एक प्रकार की घास ।

Meliorate-मीलिअरेट्-*v. t.* to improve. उन्नति करना, सुधारना; **Melioration** (-टि'-शन्) -*n.* improvement. सुधार, उन्नति ।

Meliorism-मीलिअरिज्म-*n.* the doctrine that the world may be improved by men. यह सिद्धान्त कि संसार मनुष्य द्वारा उन्नति प्राप्त कर सकता है; **Meliorist** (-इस्ट)-*n.* a person holding such a doctrine. ऐसे सिद्धान्तवाला मनुष्य ।

Melliferous - मैलिकरस् - *adj.* producing honey. मधु (शहद) उत्पन्न करनेवाला ।

Mellifluence-मैलि-फ्लु-अन्स्-*n.* a sweet flow. मधुरता, मीठापन ।

Mellifluent-मैलि'-फ्लु - अन्ट्, **Mellifluous** (-फ्लु-अस्)-*adj.* sweetly flowing, smooth. मधुराक्षर (मधुर वाणी का), स्निग्ध ।

Mellivorous-मैलिवोरस् - *adj.* eating honey. मधु खानेवाला, मधुभक्षी ।

Mellow-मै - लो - *adj.* soft, juicy, jovial, ripe, intoxicated. कोमल, रसदार, आनन्द पूर्ण, परिक्व, मतवाला; -*v. t.* to sweeten. मधुर करना; **Mellowly** (-लि) -*adv.* in a mellow manner. मधुरता से; **Mellowness** (-नेस्) -*n.* softness, sweetness. कोमलता, मधुरता ।

Melodic-मैलैडिक-*adj.* containing melody. सुरीला ।

Melodious-मैलैडि-अस्-*adj.* sweet sounding. मधुर स्वर का, सुरीला; **Melodiously** (-लि)-*adv.* in a melodious manner. मधुर स्वर में; **Melodiousness** (-नेस्) -*n.* the quality of being sweet sounding or melodious. सुरीलापन ।

Melodist-मैलैडिस्ट-*n.* a singer of melodies. सुरीला गाना गानेवाला ।

Melodize-मैलैडिज् -*v. t.* to make melodious. सुरीला करना ।

Melodrama-मै - लो - ड्रामा - *n.* a sensational drama with music. भावों को जागृत करनेवाला नाटक; **Melodramatic** (-ड्रैमीटिक) - *adj.* pertaining to melodrama. ऐसा नाटक-

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेज़र

सम्बन्धी; Melodramatically (-अ-लि) -*adv.* in a melodramatic manner. ऐसे नाटक की रचना से; Melodramatist (-टिस्ट) -*n.* one who writes such a drama. ऐसा नाटक बनाने-वाला; Melodramatize (-डाइज़) -*v. t.* to compose a melodrama. इस प्रकार का नाटक बनाना।

Melody-मेल्ल'-अ-डि-*n.* (*pl.* Melodies.-डोइज़) musical arrangement of words, sweet music. स्वर की मधुरता, लय, राग।

Melon-मेल्लन् - *n.* a kind of gourd. तरबूज, फूट; Musk melon खरबूजा।

Melt-मेल्ट-*v. i. & t.* (*p. p.* Melted, Molten) to become liquid, to pass into liquid condition, to soften. द्रवीभूत होना, गलना, बुलाना, मुलायम करना, पिघलाना; Melting (-इङ्ग) -*adj.* dissolving. गलता हुआ; To go to the melting-pot (to be revolutionized.) बदल जाना; To melt away (to disappear after melting.) गलकर लुप्त या गायब हो जाना।

Member-मैम्बर-*n.* a limb or organ of the body, portion of a structure, one of a society. अंग, अवयव, सदस्य (सभासद); Membered (-वर्ड) -*adj.* having limbs. अंगों, अवयवों; Memberless (-लेस्) -*adj.* without limbs. अवयवरहित, Membership (-शिप) -*n.* community, state of being a member. सदस्य का पद; Unruly member (the tongue.) जिह्वा, जीभ।

Membral-मैम्ब्रल -*adj.* pertaining to the limbs. अंग संबंधी।

Membrane-मैम्ब्रेन् -*n.* a thin fibrous layer in an animal body. झिल्ली, खाल; Membranaceous, (-यै-शस), Membraneous (-ब्रे-नि-अस) -*adjs.* of membrane. झिल्ली का।

Memento - मिमेंटो - *n.* (*pl.* Mementos, Mementoes.) something which serves as a warning. स्मारक, यादगार, चेतावनी।

Memo-मै'-मो-*n.* a memorandum. स्मारक, यादगार।

Memoir-मैम्-वॉर-*n.* an account of events written from personal knowledge or from reliable information, biography. चरित्र-रचना, इतिहास, किसी विषय पर प्रधान लेख।

Memorable - मैमरेबल -*adj.* worthy to be remembered. स्मरण करने योग्य; Memorability (-वि-लि-टि) -*n.* memorableness. यादगारी; Memorably (-यैब-लि) -*adv.* in a memorable manner. यादगार के रूप में।

Memorandum-मैमरीन्डम् - *n.* (*pl.* Memor-

anda, Memorandums.) a note for helping the memory, a document in which terms of contract are recorded. स्मारक पत्र, स्मरण लेख।

Memorial-मै'(-मि)-मो-रिअल-*adj. & n.* commemorative, serving to preserve memory, a petition or written representation, monumental record. स्मारक, स्मरण-चिह्न, प्रार्थना-पत्र; Memorialist (-इस्ट) - *n.* one who writes a memorial. प्रार्थना-पत्र लिखनेवाला; Memorialize (-आइज़) -*v. t.* to commemorate. निवेदन-पत्र द्वारा प्रार्थना करना।

Memoria technica - मैमोरिआ-टेक्-नि-का-*n.* a scientific method of assisting memory. स्मरण-शक्ति बढ़ाने की शास्त्रीय विधि।

Memorize-मै-मै-राइज़ - *v. t.* to commit to memory. याद करना।

Memory - मैमरी - *n.* (*pl.* Memories.) the faculty in a man to remember, recollection, remembrance. स्मरण-शक्ति, धारणा, यादगार; To commit to memory (to learn by heart.) कण्ठस्थ करना, रटना।

Men-मैन्-*n. pl.* of Man.

Menace-मै-नेस् - *v. t.* to threaten. डराना, धमकाना; *n.* a threat. धमकी; Menacingly (-यैस'-इङ्ग-लि)-*adv.* with a threat. धमकी से।

Menage-मैनाज-*n.* household management. गृहस्थी का प्रबन्ध।

Menagerie-मैनीजरि-*n.* a collection of wild animals in cages &c. जङ्गली पशुओं का पिंजड़ों में संग्रह।

Mend-मैन्ड-*v. t. & i.* to repair, to regain health, to correct, to improve, to grow better. मरम्मत करना, स्वास्थ्य सुधारना, संशोधन करना, उन्नति करना, उत्तमतर बनाना; Mendable (-यै-यल) -*adj.* capable of being mended. सुधारने योग्य; Mender (-अर) -*n.* one who mends. मरम्मत करनेवाला; Mending (-इङ्ग) -*n.* the act of repairing. मरम्मत।

Mendacious-मैन्-डै'-शस -*adj.* untruthful. false. मिथ्या, झूठ; Mendaciously (-लि)-*adv.* falsely. असत्यता से।

Mendacity-मैन्डैसिटि - *n.* falsehood. मिथ्या-भाषण, झूठ।

Mendicancy-मैन्डिकन्सि - *n.* beggary. भिक्षा-वृत्ति, भिखारीपन।

Mendicant-मैन्डिकन्ट-*n.* a beggar, one who subsists on alms. भिक्षुक, भिखारी; Mendicity (-डि-सि-टि) -*n.* the life of a beggar. भिक्षुक-जीवन।

Age ऐज; Edge ऐज; Pen पें; Pain पेन

Menial-मीनिअल्-adj. low, servile, mean. नीच, दास-सम्बन्धी, छोटा; *-n.* a domestic servant, one doing servile work. दास, नौकर; **Menially (-लि) -adv.** in a servile manner. दासत्व से, नीचता से।

Meningitis-मीनिज्जाइटिस् - n. inflammation of the membranes of the brain. मस्तिष्क की नाड़ियों की सूजन।

Meniscus-मि-निस्क'-अस्-n. a crescent shaped lens. अर्धचन्द्राकार ताल।

Menology-मीनेलॉजि-n. a monthly calendar. मास-पत्रिका, महीनेवारी जर्नी।

Mensal-मैन्सल्-adj. monthly. मासिक, माह-वारी।

Menses-मैन्'-सीज्-n. pl. the monthly discharge of blood from the outer layer of uterus. स्त्रियों का मासिक धर्म, आतव, रजस्वला होना।

Menshevik-मैन्'-शे-विक'-n. a member of the Russian socialist party (Cf. Bolshevik). रूस की सामाजिक सुधार-सभा का सभासद।

Menstrual-मैन्स्रु - अल् - adj. pertaining to menses. मासिक धर्म-सम्बन्धी।

Menstruate-मैन्स्रु-ट्रु-एट्-v. i. to discharge menses. रजस्वला होना; **Menstruation (-ऐ'-शन्) -n.** the act of menstruating. ऋतु-स्त्राव, आतव।

Menstruous-मैन्'-स्रु-अस्-adj. pertaining to menses. मासिक धर्म-सम्बन्धी।

Menstruum-मैन्'-स्रु-अम्-n. (pl. Menstrua -आ) a dissolving fluid, solvent. द्रावक (घुलानेवाला) पदार्थ।

Mensurable-मैन्सरेबल्-adj. that can be measured. नापने योग्य; **Mensural (-अल्) -adj.** pertaining to measure. नाप-सम्बन्धी।

Mensuration-मैन्सुरेशन्-n. the art of mathematical measuring. क्षेत्रमिति, गणित में नाप-विधा।

-ment-मैन्ट'-सुफ. in sense of "result of." "परिणाम" अर्थ का प्रत्यय।

Mental-मैन्टल्-adj. of the mind, intellectual. मानसिक, बुद्धि-सम्बन्धी; **Mentality (-टील्'-इटी) -n.** intellectuality. मानसिक शक्ति या अवस्था; **Mentally -adv.** (-लि) in the mind. मन में या से।

Menthol-मैन्-थैल्-n. a solid substance similar to peppermint. पिपरमिन्ट के प्रकार की एक ठोस औषधि।

Mention-मैन्शन्-n. naming, a brief notice, suggestion. कथन, निर्देश, चर्चा; *-v. t.* to

refer to, to name. निर्देश करना, चर्चा करना; **Mentionable (-ऐ-बल्) -adj.** that may be mentioned. निर्देश करने योग्य; **Not to mention (not to refer.)** चर्चा न करना; **To mention by name (to call by name.)** नाम लेना।

Mentioned-मैन्शन्ड-adj. referred. कहा हुआ, निर्दिष्ट; **Above-mentioned (referred to above.)** ऊपर कहा हुआ, उपर्युक्त।

Mentor-मैन्टर् - n. a trustworthy adviser. विश्वसनीय मन्त्री।

Menu-मैन्यु-n. bill of fare. किराण या भोजन का पुर्जा।

Mephitic-मै-फि-टिक्, Mephitical (-अल्) -adj. foul, noxious, of offensive smell. दुर्गन्धपूर्ण।

Mephitic -मै-फाइ-टिस्-n. offensive emanation from earth. पृथ्वी से निकलती हुई दुर्गन्ध।

Mercantile-मैर्कन्टाइल् - adj. commercial. व्यवसायी।

Mercenary-मैसिनरि-adj. working simply for money, selfish, hired. केवल धन के लिए काम करनेवाला, स्वार्थी, भाड़े पर काम करनेवाला।

Mercer-मैसर्-न. one who deals in silk. रेशमी कपड़े बेचनेवाला; **Mercerize (-आइज्)-v. t.** to prepare cotton goods with silky gloss. रसायनिक क्रिया से सूत पर रेशम की चमक लाना।

Mercery-मैसर्-न. the trade of a mercer. रेशमी वस्त्र का व्यापार।

Merchandise-मैर्चन्डाइज्-n. commodities or goods dealt in by merchants. व्यापारी माल।

Merchant-मैर्चन्ट-n. a trader, an exporter or importer of goods. व्यापारी, सौदागर; *-adj.* pertaining to trade. व्यवसाय-सम्बन्धी, सौदागरी; **Merchantable (-ऐ-बल्) -adj.** fit for market. सौदागरी के योग्य; **Merchant-like (-लाइक्)-adj.** like a merchant. व्यापारी सदृश; **Merchant prince (a wealthy merchant.)** दृढ़ धनिक व्यापारी; **Merchantship, (a ship conveying merchandise.)** व्यापारी जहाज।

Merciful-मैसिकुल्-adj. having mercy, compassionate. दयापूर्ण; **Mercifully (-कु-लि) -adv.** with pity. दयासे; **Mercifulness (-नेस्) -n.** the quality of being merciful. दयालुता।

Merciless-मैसि-लेस् - adj. cruel. दयाशून्य, निर्दय; **Mercilessly (-लि)-adv.** in a merciless manner. क्रूरता से; **Mercilessness (-नेस्) -n.** want of mercy. निष्ठुरता।

Mercurial-मैक्यूरिअल् - adj. pertaining to

quicksilver, fickle, active, changeful. पारद का, चंचल, फुर्तीला, क्षरितर ।

Mercuric-मर्क्युरिक, **Mercurous (-अस्)-adjs.** containing mercury, pertaining to the planet Mercury. पारे का, बुध ग्रह-सम्बन्धी ।

Mercury-मर्-क्युरि (मर्कैरि) -n. quicksilver, name of a planet. पारा, बुध (ग्रह) ।

Mercy-मर्सि-n. pity, compassionateness. दया (रूपा), दयालुता ।

Mere-मिअर् (मीर्)-n. a lake. झील; **-adj.** this or that, only. केवल, मात्र; **Merely (-लि) -adv.** simply, in this way, alone. केवल, इसी प्रकार से ।

Meretricious-मैरिट्रिशस-adj. artificial, of a showy nature. बनावटी, बनावटी शोभा का; **Meretriciously (-लि)-adv.** in a meretricious manner. मिथ्या शोभा से; **Meretriciousness (-नेस्)-n.** deceitful allurements. कपट शोभा, छलयुक्त प्रलोभन ।

Merge-मर्ज-व. t. & i. to dip, to combine, to be mixed up. डुबाना, मिलाना, निगल जाना, मिलना; **Mergence (-रेन्स)-n.** the quality of merging. विलयन, मिलावट; **Merger (-अर्)-n.** combination. मिलावट, विलयन, मेल ।

Meridian-मैरिडियन् -n. a conventional circle passing through Celestial Poles and Zenith, the point at which a celestial body attains the highest altitude, full splendour, midday. देशान्तर रेखा, जिस स्थान पर सूर्य या अन्य नक्षत्र सबसे ऊँचाई पर पहुँचता है, पराकाष्ठा, मध्याह्न; **-adj.** pertaining to midday. मध्याह्न-सम्बन्धी; **Meridional (-अल्)-adj.** pertaining to meridian. देशान्तर रेखा-सम्बन्धी ।

Merino-मैरी-नो-n. a kind of sheep, fine woollen yarn. एक प्रकार की भेड़, सुन्दर ऊनी वस्त्र ।

Merit-मैरिट -n. worth, value, excellence. गुण, योग्यता, श्रेष्ठता; **(pl.)** question at issue. गुण-द्रोष; **-v. t. (p. t. Merited.)** to deserve. योग्य होना; **Merited (-ऐड)-adj.** deserved. योग्य, उचित ।

Meritorious-मैरिटोरियस -adj. deserving, praiseworthy. गुणसम्पन्न (पुण्यात्मा), प्रशंसा के योग्य; **Meritoriously (-लि)-adv.** so as to deserve reward. प्रशंसा पूर्वक; **Meritoriousness (-नेस्)-n.** the state of deserving reward. योग्यता ।

Merle-मर्ल्-n. blackbird. कोयल, भुजङ्गा, काला पक्षी ।

Merlin-मर्लिन-n. a kind of falcon. एक प्रकार का बाज ।

Mermaid-मर्-मेइ-n. a being with the head and trunk of a woman and the tail of a fish. मत्स्यांगना, मत्स्य स्त्री ।



Merman-मर्-मीन् -n. male of a mermaid. दरियाई मर्द ।

Merrily-मैरि-लि Mermaid. -adv. with mirth, jovially. आनन्द से ।

Merriment-मैरिमेन्ट-n. gaiety, mirth, hilarity, jollity, fun with laughter and noise. आनन्द, विनोद, उत्सव, क्रीड़ा ।

Merriness-मैरिनेस्-n. merriment. आनन्द, प्रसन्नता ।

Merry-मैरि -adj. (comp. Merrier, sup. Merriest.) joyous, gay, jovial, mirthful. प्रमुदित, आनन्दित, मगन, हँसमुख; **Merry andrew (a buffoon.)** मसखरा, भोंड़; **Merry-go-round (a revolving machine with wooden horses.)** चक्कर देनेवाला हिंडोला; **Merry making (a festival.)** उत्सव; **To make merry (to feast with mirth.)** उत्सव मनाना; **To make merry over (to make fun of.)** हँसी उड़ाना ।

Mesdames-मैडेम्'-pl. of Madam. श्रीमती, महाशया ।

Meseems-मि-सीम्स्'-v. i. it seems to me. मुझे ऐसा प्रतीत होता है, जान पड़ता है ।

Mesenteric or Mesenteric-मिसेन्टेरिक या **मिसेन्ट्रिक-adj.** pertaining to intestinal canal. अंत्रपेशी-सम्बन्धी (आँतों के पुच्छों की) ।

Mesentery-मिसेन्टेरि -n. a fold in the intestinal canal. अंत्रपेशी, आँत का पुच्छ ।

Mesh-मैश-n. space between interstices of a net, network. जालरन्ध्र, जाली में का छेद (झंझरी); **-v. t. & i.** to ensnare or catch in a net. जाल में फँसना या फँसाना; **Meshwork (-वर्क)-n.** a network. जाल; **Meshy (-इ) -adj.** formed like network जालरूप, जाल के आकार का ।

Mesial-मीशियल्-adj. of the middle of a body. शरीर के मध्य का; **Mesially (-लि)-adv.** in the middle part of the body. शरीर के मध्य में ।

Mesmerise, Mesmerize-मैज्-मैराइज् -v. t. to bring to a hypnotic state, to bring a

patient into a trance. मूर्छित करना, रोगी को अचेत करना ।

Mesmerism-में-ज़-में-रिज़्म-*n.* hypnotism. मूर्छित करने की विधि ।

Mesmerist-में-ज़-में-रिस्ट-*n.* one who mesmerizes. मूर्छित करनेवाला ।

Mesmerization-में-ज़-में-राइजेशन-*n.* the act of mesmerizing. मूर्छित करने का कार्य ।

Mesne-मीन्-*adj.* intermediate. बीच का, मध्य का; Mesne process (the process that comes between the beginning and end of a suit.) मुकद्दमे के बीच की कार्रवाई ।

Mess-मेंस-*n.* mixed food, medley, untidy state of things, group of men taking meal together. सहभोजन, मिश्रण, गन्दगी, अनेक मनुष्यों का एक साथ भोजन, पक्षत; -*v. i.* to eat together as in a mess. एक साथ भोजन करना; Messmate (table companion.) सहभोजी, साथ भोजन करनेवाला ।

Message-में-से-ज-*n.* communication sent by one person to another. सन्देश, समाचार; -*v. i.* to send as a message. सन्देश भेजना; Message bearer (one who carries a message.) दूत, सन्देश ले जानेवाला मनुष्य ।

Messenger-में-सेन्-जर-*n.* one who carries a message. दूत, सन्देश ले जानेवाला, हरकारा ।

Messiah-मेंसे-आइ-आ-*n.* deliverer of the oppressed, the Saviour. दुःखियों का मुक्तिदाता, ईसा मसीह ।

Messianic-मेंसे-इ-ऑनिक-*adj.* relating to the Messiah. मुक्तिदाता-सम्बन्धी ।

Messieurs-मेंसेय-*n. pl.* of Monsieur. महाशय लोग, सम्बगण ।

Messuage-म-स्वि-ज-*n.* a dwelling house with ground attached to it. गृहवाटिका, निवास-गृह ।

Met-मेंट, Meta-में-टी, Meth-मेंथ-*pref.* in sense of "among, with." "बीच में, साथ" अर्थ का उपसर्ग ।

Metabolic-मेंटीबैलिक-*adj.* capable of change. परिवर्तनशील, चयापचयी ।

Metabolism-मेंटीबैलिज़्म-*n.* the process in an organism by which food is built up into living matter. शरीर में की वृद्धि किया जिससे भोजन जीवित पदार्थों में बदल जाता है, चयापचय ।

Metabolize-मेंटीबैलाइज़-*v. i.* to alter by metabolism. जीवाणु में परिवर्तित करना या बदलना, चयापचय करना ।

Metacarpus-मटीकार्पस-*n.* the palm of the hand. हाथ की हथेली ।

Metachronism-मेंटीक्रॉनिसम्-*n.* the placing of an event after its real time. न्यूनकाल निरूपण, किसी घटना का कालान्तर निरूपण ।

Metachrosis-मेंट-क्रो-सिस-*n.* ability to change colour in animals. पशुओं में रंग बदलने की योग्यता ।

Metage-मी-टै-ज-*n.* duty paid for load of coal. कोयले के बोझ पर चुंगी ।

Metal-मेंटैल्-*n.* a substance as gold, silver, copper &c. धातु, (*pl.*) (बो वो) rails of a railway line. रेलगाड़ी की लाइन; -*v. i.* (*p. t.* Metalled.) to furnish with metal, to pave road with broken stones. धातु लगाना, पक्की सड़क बनाना; Inferior metals (metals other than gold and silver.) उपधातु, सस्ती धातुएँ ।

Metallic-मेंटैलिक (-line-लाइन्-)*adjs.* pertaining to or like a metal. धातु-सम्बन्धी, धातुरूप ।

Metallist-मेंटैलिरिस्ट-*n.* a worker in metals. धातु का काम बनाने या करनेवाला, धातु-कर्म-कार ।

Metallization-मेंटैलाइजेशन-*n.* the act of metallizing. धातुरूप करने की क्रिया ।

Metallize-मेंटैलाइज़-*v. t.* to form into a metal. धातुरूप बनाना ।

Metallography-मेंटैलोग्राफि-*n.* description of the structure of metals. धातुशास्त्र, धातुविद्या ।

Metalloid-मेंटैलॉइड-*n.* a non-metallic element. धातु के रूप-रंग का एक अधातु पदार्थ ।

Metallurgic-मेंटैलर्जिक-*adj.* pertaining to metallurgy. धातु-शोधन-सम्बन्धी; Metallurgist (-जिस्ट)-*n.* one who works in metals. धातुशोधन करनेवाला ।

Metallurgy-मेंटैलर्जि-*n.* the art of separating metals from the ore. धातुशोधन, धातुओं को साफ करने की कला ।

Metalogical-मेंटैलॉजिकल-*adj.* beyond the scope of logic. न्याय-विरुद्ध, तर्कशास्त्र से भिन्न ।

Metameric-मेंटैमरिक-*adj.* having similarity of weight &c. but different chemical properties. भार इत्यादि समान होते हुए रासायनिक गुणों की भिन्नता रखनेवाला ।

Metamorphic-मेंटैमॉर्फिक-*adj.* of transformations. रूपान्तर का, परिवर्तन का; Metamorphism (-इज़्म)-*n.* the state of being metamorphic. रूपान्तर, परिवर्तन ।

Metamorphose-मेंटैमॉर्फो-*v. t.* to change form. रूप बदलना ।

Metamorphosis-मेंटैमॉर्फो-सिस-*n. (pl.* Meta-

morphoses-मोर्फीज़) changed form, transformation. भेद, रूपान्तर ।

Metaphor-मेटे'-अ-फ़र-*n.* application of name &c. to an inanimate object. रूपक, लक्षणा ।

Metaphorical-मेटे'-अ-फ़र-कल-*adj.* figurative. लाक्षणिक; Metaphorically (-लि) -*adv.* in a metaphorical manner. लाक्षणिक रूप में ।

Metaphrase-मेटे'-अ-फ़ेज़-*n.* a word for word translation. अक्षरशः अनुवाद ।

Metaphrastic-मेटे'-अफ़ी'-स्टिक - *adj.* literal in translating. अक्षरशः अनुवाद-सम्बन्धी ।

Metaphysical-मेटे'-फ़िज़िकल-*adj.* pertaining to metaphysics. आध्यात्मिक, आत्मविषयक; Metaphysically (-लि)-*adv.* in a metaphysical manner. अध्यात्मविद्या के अनुसार ।

Metaphysician-मेटे'-फ़ि-जिशन् -*n.* one who is versed in metaphysics. तत्त्वज्ञानवेत्ता, तत्त्वज्ञानी ।

Metaphysics-मेटे'फ़िज़िक्स-*n.* the philosophy of being and knowing. अध्यात्मविद्या, आत्म-तत्त्वज्ञान ।

Metastasis-मेटे'-स्टैसिस-*n.* transferring of disease from one part of the body to another. रोग का अंग के एक भाग से दूसरे भाग में स्थान परिवर्तन ।

Metatarsal-see Metatarsus.

Metatarsus-मेटे'-टैटर्सस-*n.* the five long bones of the foot. पैर के पंजे की पाँचों लम्बी हड्डियाँ; Metatarsal (-सल) -*adj.* belonging to metatarsus. इन हड्डियों के सम्बन्ध का ।

Metathesis-मेटे'-थेसिस-*n.* transformation of the sounds of letters in a word. अक्षर विपर्यास, शब्द में अक्षरों के उच्चारण का बदल-बदल ।

Mete-मीट-*n.* limit, boundary. सीमा, परिधि; -*v. t.* to measure. नापना; By metes and bounds (limited in boundary.) सीमा घेरे हुए ।

Metempiric-मेटे'पिरिक-*n.* philosophy of things beyond human experience. मनुष्य के अनुभव के बाहर के पदार्थों का तत्त्वज्ञान; Metempirical (-अल) -*adj.* pertaining to metempiricism. ऐसे तत्त्वज्ञान से सम्बन्धित ।

Metempsychosis-मेटे'-पैस'-सिको - सिस् -*n.* transmigration of soul after death. पुनर्जन्म ।

Meteor-मी'-टिअर-*n.* a shooting star, luminous body in the sky. उल्कापात, दृष्टा तारा; Meteoric (-अरि - क) -*adj.* pertaining to meteors. उल्का से उत्पन्न ।

Meteorite-मीटिअराइट-*n.* an aerolite. टूटा हुआ तारा ।

Meteoroid-मीटिअराइट-*n.* particle of matter which forms a meteor. उल्का के परमाणु ।

Meteorograph-मीटिअ'-रें-ग्राफ-*n.* an instrument for recording shooting of meteor. उल्कापात चित्रित करने का यंत्र ।

Meteorolite-मीटिअरालाइट -*n.* a meteoric stone. उल्का ।

Meteorological-मीटिअरॉलॉजिकल-*adj.* pertaining to meteorology. अन्तरिक्ष विद्या-सम्बन्धी; Meteorologically (-लि)-*adv.* with reference to meteorology. अन्तरिक्ष विद्या के सम्बन्ध में ।

Meteorologist-मीटिअ'-रें-लॉजिस्ट-*n.* one who is skilled in meteorology. अन्तरिक्ष विद्या का पण्डित ।

Meteorology-मीटिअ'-रें-लॉ-जि-*n.* the science of the motions and phenomena of atmosphere. अन्तरिक्ष विद्या, वायु तथा आकाश-विषयक विद्या ।

Meter-मी'-टर-*n.* an instrument for measuring, a measurer. पैमाना नापने का यंत्र या साधन, नापनेवाला ।

Methinks-मि-थिङ्क्स'-*n. i. (pt. Methought.)* it seems to me. मुझे जान पड़ता है, मैं समझता हूँ ।

Method-मैथड-*n.* orderly or regular arrangement, system, scheme. रीति (प्रकार), विधि, ढंग ।

Methodical-मिथॉडिकल-*adj.* systematic. विधि-पूर्वक, यथाक्रम; Methodically (-लि) -*adv.* in systematical manner. क्रम से, नियम से ।

Methodist-मैथडिस्ट-*n.* a strict observer of method. नियम के अनुसार सर्वदा कार्य करनेवाला ।

Methodize-मैथडाइज़-*v. t.* to arrange properly. क्रम में करना, व्यवस्था करना ।

Methyl-मैथिल-*n.* base of woodspirit. वनस्पति जिसका मद्य बनता है; Methylate (-ट्ट) *v. t.* to mix with methyl. मद्य को न पीने योग्य बनाना; Methylated spirit (rectified spirit mixed with naphtha.) जलानेवाला मद्यसार जिसमें यह पदार्थ मिला रहता है ।

Metonymical-मेटेनिमिकल-*adj.* pertaining to metonymy. किसी पदार्थ के लिये नाम तथा गुण कहने के अलङ्कार का; Metonymically (-लि) -*adv.* in a metonymical manner. इस अलङ्कार के रूप में ।

Metonymy-मिटेनिमि -*n.* substitution of a name or an attribute for the thing itself.

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्

अलङ्कार जिसमें किसी पदार्थ के लिए उनका नाम या गुण ही कहा जाता है।

Metre-मी'-ट्र-*n.* poetic rhythm, measure of a verse. छन्द, वृत्त; *n.* length of about 39 $\frac{1}{2}$ inches. प्रायः ३९। इन्च की नाप।

Metric-मेट्रि'-रिक्त-*adj.* pertaining to the decimal measuring system. दशमलव मापन विधि के अनुसार।

Metrical-मेट्रिकल-*adj.* involving poetic-measure. छन्दोबद्ध, छन्दःरूप; **Metrically (-लि) -*adv.*** in a metrical manner. छन्दःरूप में।

Metrify-मेट्रि'-फाइ-*v. i.* (*p. t.* Mettrified) to versify. कविता बनाना।

Metrological-मेट्रो-लॉजिकल-*adj.* relating to metrology. माप-विद्या-सम्बन्धी।

Metrology-मेट्रो-लॉजि-*n.* the science of weights. माप-विद्या।

Metronome-मेट्रो-नोन्-*n.* an instrument for measuring time in music. ताल-मापनी, गाने में ताल (का समय) नापने का एक प्रकार का यन्त्र।

Metropolis-मिट्रॉपलिस-*n.* (*pl.* Metropolises) chief city, capital. किसी देश का मुख्य नगर, राजधानी।

Metropolitan-मेट्रोपॉलिटन-*adj.* of a capital. राजधानी-सम्बन्धी; *n.* a bishop, inhabitant of the chief city. प्रधान पादरी, मुख्य नगर या राजधानी का निवासी।

Mettle-मेट्ल-*n.* natural ardour, spirit, disposition. तेज, उत्साह, प्रकृति; **Mettled (-इ) -*adj.*** high-spirited. साहसी, वीर।

Mew-म्यू-*n.* the sound of a cat, a hawk, a cage for hawks. बिहड़ी की बोली, बाज पक्षी, बाज का पिंजड़ा; *v. t.* to cry as a cat. म्यों-म्यों करना, बिहड़ी की तरह बोलना।

Mewl-म्यूल्-*v. t.* to cry feebly. बच्चे की तरह रोना; **Mewler (-अर्) -*n.*** a crying child. रोता हुआ बच्चा।

Mews-म्यूज़-*n.* a horse-stable. अश्वशाला, बुड़-साल।

Mezzanine-मैज़नीन्-*n.* the floor beneath a stage. (नाटकगृह के) रङ्गभूमि के नीचे की छत।

Mi-मी-*n.* the third note. तीसरा स्वर "ग"।

Miasma-मि (माइ)-ऑडिमा-*n.* (*pl.* Miasmata, Miasmas) an infectious exhalation. रोगकर दूषित वायु; **Miasmial (-ल) -*adj.*** Miasmatic (-टिक्)-*adj.* pertaining to miasmata. रोगकर दूषित वायु-सम्बन्धी।

Mica-माइका-*n.* a glittering mineral. अभ्रक, अवरक।

Mice-*n.* *pl.* of Mouse. चूहे, चूहियाँ।

Mickle-मि-कल-*adj.* *or n.* much, great, large amount. बहुत, बड़ा, अधिक मात्रा; Many a little (pickle) makes a mickle (a collection of small things which makes something great.) बूँद-बूँद करके घड़ा भर जाता है।

Micro-माइ'-क्रो-*pref.* in sense of 'small or millionth part.' 'अल्पार्थक अथवा दस लाखवाँ भाग' सूचक उपसर्ग।

Microbe-माइ'-क्रोब-*n.* a minute living organism. सूक्ष्म जीव, जीवाणु; **Microbial (-इ-अल) -*adj.*** relating to microbes. सूक्ष्म जीवधारी सम्बन्धी; **Microbiology (-बायोलॉजि) -*n.*** a description of the microbes. जीवाणु-विषयक शास्त्र।

Microcosm-माइ'-कै - कॉस्म-*n.* miniature representation of man or the universe. संसार या मनुष्य का सूक्ष्म दर्शन; **Microcosmic (-क्रॉसम-इक्)-*adj.*** pertaining to the microcosm. सूक्ष्म जगत्-सम्बन्धी।

Microphone-माइ'-क्रै-फोन्-*n.* an instrument for intensifying feeble sounds. धीमे स्वर को तीव्र करने का एक प्रकार का यन्त्र।

Microscope-माइ'-क्रै-स्कोप-*n.* an optical instrument for magnifying objects. सूक्ष्म-दर्शक (अणुवीक्षण) यन्त्र, छोटी वस्तु को बड़ी देखने का यन्त्र, खुदशीन।

Microscopic-माइ'-क्रै-स्कोप'-इक्, Microscopical (-अल) -*adj.* pertaining to a microscope. अणुवीक्षण यन्त्र सम्बन्धी; **Microscopically (-लि) -*adv.*** in a magnifying manner. छोटी वस्तु को बड़ी दिखाते हुए।

Microscopist-माइ'-क्रै-स्कोपिस्ट-*n.* one who is skilled in microscopy. **Microscope.**

सूक्ष्मदर्शक यन्त्र का भली भाँति व्यवहार करनेवाला।

Microscopy-माइ'-क्रैन्-स्कोप-*n.* the use of a microscope. अणुवीक्षण यन्त्र (खुदशीन) का प्रयोग।

Micturition-मिक्चरि-शन-*n.* frequent desire to make water. बारम्बार पेशाब करने की इच्छा।

Mid-मिड-*adj.* middle, medium, intervening. मध्य का, बिचला, बीच का; **Midcourse (the middle course.)** मध्यभाग; **Midday (noon.)**



मध्याह्न; Midland (land in the interior of a country.) मध्यदेश; Midnight (middle of night.) आधी रात; Midsummer (middle of summer.) ग्रीष्मऋतु का मध्य; Midway (half way.) आधे रास्ते में; Midwife (a woman who assists in childbirth.) प्रसवकारिणी, दाई; Midwifery (the art of assisting a woman in childbirth.) प्रसव विद्या।

Middle-मि-इल्-*adj.* equidistant from two extremities, intermediate. मध्य भग का, बिचला; *n.* the centre. मध्य, बीच; Middle age (the period between youth and old age.) मध्य (जवानी और बुढ़ापे के बीच की) अवस्था; Middle-aged (of such age.) अर्ध-अवस्था का; Middle ages (time between 1000-1400 A. D.) मध्य युग (प्रायः १००० ईस्वी से १४०० ईस्वी तक का समय); Middle class (the class of society between upper and lower.) मध्यम श्रेणी के लोग; Middle-man-*n.* an intermediary. मध्यस्थ, पन्च; Middlemost (-मोस्ट)-*adj.* सबसे बिचला। Middling-मिड्लिंग-*adj.* of the middle rank. मध्य गुण या स्थिति का।

Midge-मिज-*n.* a small insect or person. छोटा कीड़ा या मनुष्य।

Midget-मिजेट-*n.* a miniature photograph, dwarf. बहुत छोटा चित्र, बहुत छोटा मनुष्य, बौना।

Midst-मिडस्ट-*adv.* in the middle. बीच में; In the midst of the talk (during a conversation.) बात करते हुए, बातचीत में।

Mien-मीन-*n.* aspect, bearing, deportment. आकृति, दङ्ग, छवि।

Miff-मिफ-*n.* a petty quarrel. मुँहाचाही; *v. t.* to quarrel. झगड़ा करना।

Might-माइट-*v. aux.* (p. t. of May) सका; *n.* bodily strength, force, power. शक्ति, बल, पराक्रम, सामर्थ्य; Mightily (-इ-लि)-*adv.* vigorously. पराक्रम से, बल से; Mightiness (-नेस)-*n.* power, greatness. प्रभाव, सामर्थ्य; Mighty (-इ)-*adj.* powerful. प्रबल, शक्तिमान्; With all his might (as far as possible.) यथाशक्ति; With might and main (with full vigour.) पूरी शक्ति या बल से।

Mignonette-मिन्यनेट-*n.* a plant with sweet smelling flowers. सुगन्धित फूलोंवाला एक पौधा।

Migrant-माइ-ग्रैन्ट-*n.* a migratory animal. स्थान बदलकर रहनेवाला पशु।

Migrate-माइ-ग्रै-ट-*v. i.* to move from one place to the other. देशान्तर गमन करना, एक स्थान से दूसरे स्थान को जान।

Migration-माइ-ग्रै-शन-*n.* the act of migrating. देशान्तरगमन।

Migratory-माइ-ग्रै-टरी-*adj.* wandering from one place to another, wandering. एक देश से दूसरे देश में जानेवाला, घूमनेवाला, भ्रमणकारी।

Mikado-मि-का-डो-*n.* the title of the Emperor of Japan. जापान के सम्राट की उपाधि।

Mike-माइक-*v. i.* to shrink from work. काम से ठिठकना; *n.* short form of microphone & microscope. 'माइक्रोफोन' या 'माइक्रोस्कोप' का छोटा रूप।

Milch-मिल्क-*adj.* giving milk. दूध देनेवाली; Milch cow (milk-yielding cow.) दुधार गाय।

Mild-माइल्ड-*adj.* gentle, placid, moderate, not strong, tame, feeble. कोमल, मृदु, दयालु, सुकुमार; Mildly (-लि)-*adv.* in a mild manner. कोमलता से; Mildness (-नेस)-*n.* gentleness, softness. दयालुता, कोमलता।

Mildew-मिल्ड्यू-*n.* a destructive growth on plants &c. घुँघुँ की का एक रोग, गेरई; *v. t.* & *i.* to taint or to be affected by mildew. पेसा रोग लगाना; Mildewy (-इ)-*adj.* resembling mildew. ऐसे रोग का।

Mile-माइल्-*n.* a lineal measure of 1760 yards. मील, आधा कोस।

Mileage-माइल्-ऐज-*n.* distance travelled, expenses per mile. चली हुई दूरी, प्रति मील खर्च।

Milestone-माइल्-स्टोन-*n.* stone which is fixed to mark miles. सड़क पर लगा हुआ मील सूचित करने का पत्थर।

Milfoil-मिल्-फॉइल्-*n.* a kind of plant. एक प्रकार का पौधा।

Militancy-मिलिटैन्सि-*n.* militarism. लड़ाकापन। Militant-मिलिटन्ट-*adj.* engaged in warfare. युद्ध में लगा हुआ।

Militantly-मिलिटन्टलि-*adv.* in a militant manner. युद्ध-रत अवस्था में।

Militarism-मिलिटरिज्म-*n.* an excess of military spirit, military government. सैनिक प्रवृत्ति, सैनिक शासन।

Militarist-मिलिटरिस्ट-*n.* a student of warlike policy. सैनिक, युद्ध-विद्या का अध्ययन करनेवाला।

Militarize-मिलिटराइज-*v. t.* to make one of military spirit. (किसी को) सैनिक प्रवृत्ति का बनाना।

Military-मिलिटरी-*adj.* befitting soldiers, martial. संग्रामिक, युद्ध-सम्बन्धी, फौजी; *n.* the army, soldiery. सेना, फौज; Military caste. सैनिक जाति; Military duty duty of a

Age ऐज; Edge ऐज; Pen पें; Pain पें

soldier.) सैनिक कर्तव्य ; Military man (a soldier.) सैनिक, योद्धा ; Military preparations (preparations of war.) युद्ध की तैयारी ; Military profession (the profession of a warrior.) सैनिक का व्यवसाय ; Military science (the science of war.) युद्धशास्त्र ।
Militate-मिलिटेंड्-*v. i.* to fight in war. युद्ध में भाग लेना या लड़ना ।
Militia-मि-लिश्या-*n.* body of men enrolled and drilled as soldiers. देशरक्षक सेना, रक्षक योद्धा ; **Militiaman** (soldier of a militia.) देश रक्षक सेना का सिपाही ।
Milk-मिल्क्-*n.* a white fluid secreted by female mammals for nourishing their young ones. दूध ; -*v. t.* to draw milk from cow &c. दूध दुहना ; **Coagulated milk** (curd.) दही ; **Milk and Honey** (abundant means of enjoyment.) सुख के प्रचुर साधन ; **Milker** (-अर्) -*n.* a man who milks. दूध दुहनेवाला ; **Milk-livered** (cowardly.) कायर ; **Milkmaid** (a woman who milks, a dairymaid.) अहीरिन ; **Milkman** (one who sells milk.) अहीर, दूधवाला ; **Milk of human kindness** (goodness of heart.) प्राकृतिक दयालुता ; **Milk-pot** (a pot for keeping milk.) दूध रखने का पात्र ; **Milk-porridge** (meal baked with milk.) दूध का हलुआ ; **Milksop** (a piece of bread soaked in milk, a feeble-minded person,) दूध में भिगोई रोटी का टुकड़ा, दुर्बल मन का मनुष्य ; **To milk the ram** (to do useless work.) निष्प्रयोजन कार्य करना ।
Milkiness-मिल्क्-इ-नेस्-*n.* softness. दूधियापन, मृदुता, कोमलता ।
Milky-मिल्कि-*adj.* of or like milk. दूध का बना हुआ, दूधिया ; **Milky way** (the galaxy, a luminous band of heavenly stars.) आकाश-गङ्गा, अस्त्वय तारों की चमकती हुई प्रतीति ।
Mill-मिल्-*n.* an apparatus for grinding, fitted with machinery, a manufactory. चक्की, जाँता, कारखाना ; -*v. t.* (p. t. **Milled**.) to full as cloth, to grind, to stamp, to make raised edges of a coin. कपड़े में मौड़ी लगाना, चक्की में पीसना, ठप्पा करना, सिक्के के किनारे पर धारी बनाना ; **Mill-board** (board for book-binding.) कागज की मजबूत दफती ; **Mill-bomb** (a kind of bomb shell.) एक प्रकार का बम ; **Mill-hand** (a factory worker.) शिल्प-शाला का कर्मचारी ; **Millstone** (a stone used for grinding grain.) चक्की का पाट ; **Millwright** (one who constructs a mill.) चक्की या कारखाना बनाने वाला ।
Millenarian-मिलिनेरिअन्, **Millennial** (-अल्)

-*adj.* of the age of a thousand years. हजार वर्ष का ; **Millenary** (-नरि) -*n.* a thousand years, a thousandth anniversary. हजार वर्ष, 'सहस्र वर्षी जन्म गौं' ।
Millennium-मिलिनिअम् - *n.* a period of a thousand years. एक हजार वर्ष का काल ।
Millepede-मिलि-पीड्-*n.* an insect with numerous legs. अनेक पैरों का कीड़ा, गोजर ।
Miller-मि-लर्-*n.* the owner of a mill. चक्की या कारखाने का मालिक ।
Millesimal-मिले सिमल्-*adj.* & *n.* a thousandth (part.). हजारवाँ (भाग) ।
Millet-मि-लैट्-*n.* an Indian plant which bears grains. जौधरी, बाजरा, जुगार ।
Milliner-मिलिन्-*n.* one who makes up women's hats. मेमों की टोपी बनानेवाला ; **Millinery** (-इ) -*n.* articles made and sold by a milliner. मेमों की टोपी या इनकी पोशाक ।
Million-मिलिअन् (मिल्यन्) -*n.* a thousand thousands. दस लाख ; **Millionfold** (-फोल्ड) -*adj.* a million times. दस लाख गुना ; **Millionth** (-थ) -*adj.* one of a million parts. दस लाखवाँ ।
Millionaire-मिल्यनेअर्-*n.* a very rich person. लक्षाधीश, लखपति ।
Milt-मिल्ड्-*n.* an organ like spleen in fishes. मछली का पित्ता ।
Milter-मिल्ड्-अर्-*n.* (fem. **Spawner**) a male fish. मच्छ ।
Milronic, **Milronican**-मिल्-टैन्-इक्, (-अन्) -*adj.* of the style of Milton. इङ्ग्लैंड के प्रसिद्ध कवि मिल्टन की कविता के सदृश ।
Mimesis-माइ-मी-सिस्-*n.* imitation of the voice or gestures of another person. किसी मनुष्य की आकृति या शब्द का अनुकरण ।
Mimetic-माइम्-पैट्-इक् - *adj.* imitative. अनुकरण करनेवाली ; **Mimetically** (-अलि) -*adv.* in an imitative manner. अनुकरण रूप में ।
Mimic-मिम्-इक्-*n.* & *adj.* one who is apt to imitate, a buffoon. अनुकरण करनेवाला ; हँसानेवाला, मोंड़, बहुरूपिया ; - *v. t.* to imitate like a fool. अनुकरण करना, विदम्बना करना ।
Mimicry-मिमिक्रि-*n.* a ludicrous imitation. उपहास-सहित अनुकरण, विदम्बना, स्वाँग, भेड़ई ।
Mimosa-मिमोसा-*n.* a sensitive plant. लजाधुर या छूई-मूई का पौधा ।
Minacious-मि-ने-शस्-*adj.* threatening. डराने वाला ; **Minaciously** (-लि) -*adv.* in a threatening manner. डराते हुए ।

Minaret-मिन्-ऑ-रेंट-न. a. mosque tower.
मसजिद की मीनार,
घरहरा।

Minatory-मिन्-ऑ-रि
-adj. threatening, भय
उत्पन्न करनेवाला।

Mince-मिन्स-प.सि. to cut
or chop into small
pieces, to speak in an
affected manner. छोटे-छोटे टुकड़े या बोटी-बोटी
करना (कतरना), बनाकर बोलना; -n. minced
meat. टुकड़ा किया हुआ मांस; To mince
matters (to minimize the unpleasantness
of things.) विषय खंडित करना (स्पष्ट रूप से
न कहना); Mincingly (-इङ्ग-लि) -adv. in
a mincing manner. भिन्न गति से, भिन्न
स्वर से।

Mind-माइन्ड-न. memory, thought, intellect,
commemoration, disposition, opinion,
purpose. स्मरण शक्ति, विचार, बुद्धि, अभिप्राय,
स्मृति-उत्सव, मन, मत, लक्ष्य, ध्येय; -प.सि. & i. to
give heed to, to attend, to take care of, to
remember, to mark. चित्त लगाना, ध्यान देना,
यत्न करना, याद करना, लक्ष्य रखना; Accord-
ing to one's mind (according to one's
desire.) इच्छानुसार; Mind your own busi-
ness (leave other people alone.) अपना काम
देखो; Mind's eye (mental view.) मानसिक
विचार; Never mind (it does not matter.)
कुछ चिन्ता नहीं; Of low mind (mean.) नीच
बुद्धि का; To be of one mind (to be of one
opinion, to agree.) एक राय होना; To call
to mind (to remember.) स्मरण करना; To
give mind to (to be attentive to.) चित्त
लगाना; To go out of one's mind (to for-
get.) भूल जाना; To keep in mind (to rem-
ember.) ध्यान में रखना; To make up one's
mind (to resolve.) दृढ़ निश्चय करना; To my
mind (to my thinking.) मेरे विचार में।

Minded-माइन्ड-ऐड-adj. inclined. प्रवृत्त, लीन;
Worldly-minded-न. संसारी, लौकिक, दुनिया-
दार।

Mindful-माइन्ड-फुल-adj. attentive. सावधान,
सचेत; **Mindfully** (-फु-लि)-adv. attentively.
सावधानी से; **Mindfulness** (-नेस)-n. atten-
tiveness, heedfulness. सावधानी।

Mine-माइन्-पॉस. प्रॉन. used after a noun.
अपना; मेरा, यथा-this book is mine, friend
of mine. इत्यादि।



Mine-माइन्-न. an excavation in the earth
from which coal, salt, metals &c. are
taken out, great source, a subterranean
passage. खान, सुरङ्ग, आकर, खाई; -प.सि. to dig
a mine in the earth, to undermine. सुरङ्ग या
खान खोदना, पता लगाना; **Miner** (-अर्)-n.
one who works in a mine. खान में काम करने-
वाला; To lay mine (to dig mines.) सुरङ्ग
बनाना या खोदना।

Mineral-मिनरल-न. an inorganic substance.
खनिज पदार्थ धातु; -adj. pertaining to mine-
rals. धातु-सम्बन्धी; **Mineralization** (-आइज-
ए-शन्)-n. the act of mineralizing. धातु का
रूप देने की क्रिया; **Mineralize** (-आइज)-प.सि.
to convert into a mineral. धातु के रूप में
बदलना; **Mineralogical** (-ऑल-इ-कल)-adj.
pertaining to minerals. धातु-सम्बन्धी; **Min-
eralogist** (-ऑ-जिस्ट)-n. one versed in the
study of minerals. धातु विद्या में निपुण; **Min-
eralogy** (-ऑजि)-n. the study of minerals.
धातुपरीक्षण शास्त्र, धातुविद्या; **Mineral water**
(water impregnated with minerals.) धातु
कण मिश्रित जल, सोडा वाटर इत्यादि।

Minerva-मिनर्वा-न. the goddess of Wisdom.
संरक्षत्री, विद्या की देवी।

Mingle-मिङ्गल-प.सि. & i. to mix, to unite,
to blend, to be united. संयुक्त होना (मिलना),
आपस में मिलना, एकत्र होना; **Mingled** (-इ)
adj. mixed. मिश्रित; **Mingler** (-लर)-n. one
who mingles. मिश्रण करनेवाला।

Miniate-मिनि-ऐट-प.सि. to paint with vermi-
lion. सिन्दूर से रँगना।

Miniature-मिनिचर-न. a small sized picture
or portrait. सूक्ष्म आकार का चित्र; -प.सि. to
make a miniature picture. सूक्ष्म रूप का चित्र
बनाना; In miniature (in a very small size.)
सूक्ष्म रूप में; **Miniaturist** (-इस्ट)-n. a painter
of miniatures. छोटे-छोटे चित्र बनानेवाला।

Minify-मिनिकाइ-प.सि. (p.सि. Minified.) to
make small in size, to lessen in importance,
to diminish. छोटा करना, न्यून करना, महत्त्व
घटाना।

Minim-मिनिम्-न. a creature of the smallest
size, the sixtieth part of a dram. अत्यल्प
आकार का प्राणी, एक ड्राम का साठवाँ भाग (एक
बूँद)।

Minimal-मिनिमल-adj. extremely small. अति
सूक्ष्म।

Minimalist-मिनिमलिस्ट-न. one who is ready
to accept the minimum salary. न्यूनतम वेतन
स्वीकार करनेवाला मनुष्य।

Age एज् ; Edge ऐज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्

Minimization-see Minimize.

Minimize-मिनिमाइज़्-*v. t.* to reduce to the smallest amount or degree. छोटा से छोटा बनाना; Minimization (-इ-श्न्)-*n.* the act of minimizing. अल्पीकरण, छोटा करने का कार्य ।

Minimum-मिनिमम् -*n.* (*pl.* Minima.) the least quantity or amount. न्यूनतम परिमाण या संख्या ।

Minimus-मिनिमस्-*n.* the youngest of the same name. एक ही नाम के अनेक विद्यार्थियों में सबसे छोटा ।

Minion-मिन्यन्-*n.* a favourite, a servant, a small printing type. प्रिय (प्यारा), श्रुत्य, छोटा दाक्ष ।

Minister-मिनिस्टर-*n.* (*fem.* Ministress) a person administering state affairs, political agent, a clergyman. मन्त्री (अधिकारी), राज-दूत, पुरोहित; *v. i.* & *t.* to afford supplies, to render help, to contribute, to perform. पूर्ति करना, सहायता देना, चन्दा या दान देना, प्रवन्ध करना; Prime Minister (the chief minister of a nation.) प्रधान मन्त्री ।

Ministerial-मिनिस्टीरिअल्-*adj.* pertaining to a minister, official. मन्त्री-सम्बन्धी, राजकीय ; Ministerially (-लि)-*adv.* in a ministerial manner. मन्त्री के ढंग से या रूप में ।

Ministration-मिनिस्ट्रेशन्-*n.* ministering of matters. कार्य सम्पादन, कर्तव्य कर्म साधन ।

Ministrative-मिनिस्ट्रेटिव्-*adj.* ministering. प्रवन्ध करनेवाला ।

Ministress-मिनिस्ट्रेस्-*n. fem.* a woman who ministers. प्रवन्धकर्त्री ।

Ministry - मिनिस्ट्री - *n.* (*pl.* Ministries) agency, body of ministers. मन्त्रित्व, मन्त्रि-गण, मन्त्रिमण्डल ।

Mink-मिक्क-*n.* a kind of furred animal. एक प्रकार का ऊदविलाव ।

Minnow-मि'-नो-*n.* a kind of fresh-water fish. एक प्रकार की नदी में रहनेवाली मछली ।

Minor-माइनर्-*adj.* & *n.* lesser, unimportant, of under age. छोटा, अमुख्य, अल्पवयस्क, नाबालिग; Minor consideration (unimportant consideration.) क्षुद्र या महत्वहीन विचार ।

Minority-माइनोरिटि-*n.* (*pl.* Minorities.) of under age, of small party. अल्पवयस्कता, अल्प पक्ष या संख्या ।

Minotaur-मिनोटॉर-*n.* a fabled monster half man and half bull. नरवृषभ, एक कल्पित प्राणी जो आधा मनुष्य तथा आधा बैल हो ।

Minster-मिन्स्टर-*n.* a cathedral, a large church. बड़ा गिरजाघर ।

Minstrel-मिन्स्ट्रल्-*n.* a singer or musician गवैया, बन्दी, भाट; Celestial minstrel (heavenly muse.) गन्धर्व; Minstrelsy (-सि)-*n.* the occupation of a minstrel, a collection of songs. गन्धर्ववृत्ति, गायन संग्रह ।

Mint-मिन्ट-*n.* the place where money is coined, an aromatic plant. टकसाल, रुपया बनाने का कारखाना, पुदीना; *v. t.* to make coins, to imagine. सिक्का ढालना, अनुमान करना ।

Mintage-मिन्ट-एज'-*n.* that which is coined. मुद्रित द्रव्य या सिक्का ।

Minuet-मिन्'-यू-युट'-*n.* a kind of dance. एक प्रकार का नाच ।

Minus-माइ'-नस्-*n.* deduction, the sign of subtraction. (—) कमी, न्यूनता, घटाव, ऋण का चिह्न (—) ।

Minute-मिनिट-*n.* the sixtieth part of an hour, the sixtieth part of a degree, instant, memorandum. मिनट, एक डिग्री (अंश) का साठवाँ भाग, क्षण, स्मरणार्थ लेख; *v. t.* to draft. स्मरणार्थ लिखना; Minutes (-स्)-*n. pl.* a short summary of the proceedings of a committee, assembly &c. किसी सभा की कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण; Minute-book (the book in which proceedings of a meeting are recorded.) सभा की कार्यवाही के विवरण की पुस्तक; Minutehand (the long hand of a clock or watch.) घड़ी की बड़ी सुई; Minutely (-लि)-*adj.* happening once a minute. मिनट में एक बार होनेवाला ।

Minute-माइ-न्यूट'-*adj.* very small, trifling, exact, accurate. सूक्ष्म, क्षुद्र, व्योरेवार; Minutely (-लि)-*adv.* in a minute manner. सूक्ष्म विचार से; Minuteness (-नेस्)-*n.* extreme smallness. सूक्ष्मता, छोटापन ।

Minutia-मिन्यू'-शि-आ-*n.* (*pl.* Minutiae -ई) precise detail. सूक्ष्म विवेचन या विचार ।

Minx-मिक्कस्-*n.* a pert girl, a flirt. ढीठ लड़की, अविनीत स्त्री ।

Miracle-मिरकल्-*n.* a supernatural event, a remarkable occurrence, a wonder. अद्भुत कार्य, चमत्कार, आश्चर्य; To a miracle (surprisingly well.) आश्चर्यरूप में, सुन्दरता से किया हुआ ।

Miraculous-मिर-अक'-*यु - लस् - adj.* supernatural, wonderful, extraordinary. अद्भुत, चमत्कारी; Miraculously (-लि)-*adv.* by a miracle. दिव्य शक्ति से; Miraculousness

(-नेस) -*n.* the state of being miraculous. धदुसुता, अलौकिकता ।

Mirage-मिराज़ -*n.* an illusive atmospheric appearance of water in a sandy desert. स्वनृष्णा, मरुस्थल में जल का आभास ।

Mire-मायर् -*n.* swamp, deep mud-bog. कीचड़, दलदल (चहल); Mire (-इ) -*adj.* boggy, कीचड़-युक्त, गंदला; To get into the mire (to fall into difficulty.) कठिनाई में पड़ जाना ।

Mirk-मर्क -*adj.* dark, gloomy. अँधेरा; -*n.* gloom. अन्धकार ।

Mirror-मिरर् -*n.* a looking glass. दर्पण, आइना; *v. i.* to reflect as in a mirror. दर्पण में प्रतिबिम्बित होना ।

Mirth-मर्थ -*n.* merriment, glee, gladness. आनन्द, प्रमोद (हँसी) ।

Mirthful-मर्थ-फुल -*adj.* jovial. आनन्दित; Mirthfulness (-नेस) -*n.* mirth. आनन्द; Mirthfully (-लि) -*adv.* in a merry manner. आनन्द से ।

Mirthless-मर्थ-लेस -*adj.* without mirth. आनन्दरहित; Mirthlessly (-लि) -*adv.* in a mirthless manner. बिना आनन्द के ।

Mis-मिस-*pref.* in sense of 'badly' 'wrongly.' 'दुरी तरह से', 'अशुद्धता से' अर्थ का उपसर्ग ।

Misadventure-मिस्-अड्वेंचर -*n.* misfortune, mischance, प्रमाय, दुर्गति; Misadventurous (-अस) -*adj.* disastrous, दुर्गतियुक्त, अमायपूर्ण ।

Misadvised - मिस् - ऑर्ड - *adj.* ill-directed. बुरी सलाह पाया हुआ, असदुपदिष्ट ।

Misalliance-मिस्-ऑलियन्स -*n.* an improper marriage. अयोग्य वैवाहिक सम्बन्ध ।

Misanthrope-मिस्-ऑन्-थ्रोप -*n.* a hater of mankind. मनुष्यद्रोही, विश्ववैरी, लोकशत्रु; Misanthropic (-ग्रॉप-इक), Misanthropical (-इक-अल) -*adj.* hating mankind. नरद्रोही; Misanthropist (-ग्रॉ-पिस्ट) -*n.* a hater of mankind. विश्वशत्रु ।

Misapplication-मिस्-ऑप्लिकेशन् -*n.* a wrong application. कुप्रयोग, बुरा प्रयोग ।

Misapply-मिस्-ऑप्लाइ -*v. i.* (*p. i.* Misapplied). to apply wrongly. मिथ्या प्रयोग करना, अनुचित कार्य में लगाना ।

Misapprehend-मिस्-ऑप्रिहेंड -*v. i.* to misunderstand. मिथ्या ग्रहण करना, उलटा समझना ।

Misapprehension-मिस्-ऑप्रिहेंशन् -*n.* misconception. मिथ्या-ग्रहण, भ्रम ।

Misapprehensive-मिस्-ऑप्रिहेंसिव -*adj.* misconceiving भ्रमपूर्ण; Misapprehensive-

ness (-नेस) -*n.* misconception. विभ्रमता ।

Misappropriate-मिस्-ऑप्-प्रो-प्रि-एट -*v. i.* to put to wrong use, to take dishonestly. दुरुपयोग करना, दूसरे का माल खा जाना; Misappropriation (-ए-शन्) -*n.* a wrong or dishonest use. दुरुपयोग, गवन ।

Misarrange-मिस्-अरेन्ज -*v. i.* to arrange in a wrong order. व्यतिक्रम से रखना, बैसिलसिले रखना; Misarrangement (-मेंट) -*n.* bad arrangement. व्यतिक्रम, बुरा प्रबन्ध ।

Misascibe-मिस्-ऑस्-क्राइब -*v. i.* to ascribe wrongly. मिथ्यारोपण करना ।

Misbecome-मिस्-बिकम् -*v. i.* to be unbecoming. अयोग्य (अनुपयुक्त) होना ।

Misbegotten-मिस्-बिनाट -*adj.* ill-begotten, bastard. जारज, दोगला ।

Misbehave-मिस्-बि-हेव -*v. i.* to behave in an improper way. अयुक्त आचरण करना, दुराचार करना ।

Misbehaviour-मिस्-बि-हेवियर् -*n.* improper behaviour, misconduct. दुष्ट वृत्ति, दुराचार ।

Misbelief-मिस्-बि-लीफ -*n.* a false or erroneous belief. मिथ्या विश्वास ।

Misbelieve-मिस्-बि-लीव -*v. i.* to hold a wrong religious belief, to have a false opinion. मिथ्या विश्वास करना, अर्थम मानना; Misbeliever (-अर्) -*n.* one who falsely believes. मिथ्या विश्वास करनेवाला ।

Misbelieving-मिस्-बि-लीव्-इंग -*n.* a false belief. मिथ्या विश्वास ।

Miscalculate-मिस्-कॉल -*v. i.* to calculate wrongly. मिथ्या गणना करना;

Miscalculation (-लेशन्) -*n.* wrong calculation. मिथ्या गणना ।

Miscall-मिस्-कॉल -*v. i.* to call by a wrong name. झूठे नाम से पुकारना ।

Miscarriage-मिस्-की-रेंज -*n.* misbehaviour, mismanagement, premature birth, abortion, failure. असदाचरण, कुप्रबन्ध, अकाल प्रसव, गर्भपात ।

Miscarry-मिस्-की-रि -*v. i.* (*p. i.* Miscarried). to be unsuccessful, to deliver a child prematurely. विफल होना, अकाल प्रसव करना ।

Miscasting-मिस्-कास्ट -*n.* a wrong addition. अशुद्ध योग-करण ।

Miscellanea - मिस् - लेनिआ - *n. pl.* literary jumbling. अनेक वस्तुओं का संग्रह, अनेक विषयों की खिचड़ी ।

Miscellaneous-मिस्-ले-निअस -*adj.* of mixed character, of several kinds, mingled.

मिश्रित ढंग का, अनेक जाति का, पंचमेल; **Miscellaneously** (-लि) -*adv.* with mixed character. मिश्रण युक्त, मिलावट सहित; **Miscellaneousness**(-नेस्) -*n.* mixture. मिलावट।

Miscellany-मिसेलनि -*n.* a mixture, a collection of different subjects in one volume. मिश्रण, नाना विषय संग्रह।

Mischance-मिस्-चान्स -*n.* bad luck, misfortune. दुर्भाग्य, अभाग्य।

Mischief-मिस् - चिफ् -*n.* (pl. **Mischiefs**.) harm, injury, damage, distress, evil. अपकार, अनिष्ट, हानि, क्षति, संकट, बुराई; **Mischief-maker** (one who sets people to a quarrel.) दुर्जन, उपद्रवी; **Mischief-making** (exciting enmity.) शत्रुता उत्पन्न करना; **To make mischief** (to create discord.) विवाद या विरोध उत्पन्न करना।

Mischievous - मिस्चिवस् - *adj.* inclined to mischief. अपकारी, दुष्ट, उपद्रवी; **Mischievously** (-लि) -*adv.* with evil intentions. दुष्ट बुद्धि से; **Mischievousness** (-नेस्) - *n.* harmfulness. अपकारशीलता, दुष्ट-बुद्धि।

Miscibility-see **Miscible**.

Miscible-मि-सि-बल् -*adj.* able to be mixed. मिलाने योग्य; **Miscibility** (-बिलिटी) - *n.* the state of being mixed. मिलावट।

Miscite-मिस्-साइट -*v. t.* to quote erroneously or wrongly. मिथ्या उद्धरण देना।

Misclaim-मिस्-क्लेम् -*n.* a mistaken claim. अनुचित अधिकार।

Miscompute-मिस्-कम्प्यूट - *v. t.* to reckon wrongly. मिथ्या गणना करना।

Misconceive-मिस्कन्सीव् - *v. i.* to have a wrong notion of, to misunderstand. मिथ्या विचार करना, उलटा समझना।

Misconception-मिस्कन्सेप्शन् - *n.* misapprehension. मिथ्या बुद्धि, भ्रम।

Misconduct-मिस्कन्डक्ट -*n.* improper conduct, ill-behaviour. दुराचार, दुश्चरित्र; - *v. t.* (-डक्ट) to conduct badly. बुरा आचरण करना।

Misconjecture - मिस्कन्जेक्चर् - *n.* a wrong guess or conjecture. मिथ्या तर्क, झूठा अनुमान; - *v. t.* to make a wrong guess. मिथ्या अनुमान करना।

Misconstruction-मिस्कन्स्ट्रक्शन् -*n.* a wrong interpretation of words. शब्दों का विपरीत बोध।

Misconstrue-मिस्कॉन्-स्ट्रू - *v. t.* to make a mistake, to interpret wrongly. भूलकरना, अशुद्ध अर्थ करना, अर्थ ठीक न लगाना।

Miscounsel-मिस्-काउन्सल -*v. t.* to advise wrongly. बुरी सलाह देना।

Miscount - मिस् - काउन्ट - *v. t.* to count wrongly. अशुद्ध गिनती करना।

Miscreant-मिस्क्रियन्ट -*n.* a vile, wretch, an infidel, depraved. दुरात्मा, दुष्ट, पापी, नास्तिक, कुकर्मी।

Miscreated-मिस्-क्रियेट् -*v. t.* improperly formed, mis-shapen. कु-गठित; **Miscreation** (-यै-शन्) -*n.* unnatural creation. अप्राकृतिक उत्पत्ति या रचना।

Misdate-मिस्-डेट् -*v. t.* to date wrongly. अशुद्ध तिथि (तारीख) डालना।

Misdeal-मिस्-डील् -*v. t.* (p. t. **Misdealt**.) to make a mistake in dealing cards. ताश बाँटने में गलती करना।

Misdeed-मिस्-डीड् -*n.* an evil deed, a crime. कुकर्म, दुराचार, पाप।

Misdeem-मिस्-डीम् -*v. t.* to have a wrong opinion, to judge wrongly. अशुद्ध विचार करना, झूठा अनुमान करना।

Misdemean-मिस्-डि-मीन् - *v. t.* to behave badly. बुरा व्यवहार करना।

Misdemeanant-मिस्डिमिनन्ट - *n.* a person guilty of misconduct. दुर्व्यवहार करने का अपराधी।

Misdemeanour-मिस्डिमीनर् -*n.* offence, evil conduct. दुष्कर्म, अपराध, दुराचार।

Misdirect-मिस्-डिरेक्ट -*v. t.* to direct in a wrong way. बुरा मार्ग दिखलाना, अशुद्ध पता देना; **Misdirection** (-डिरेक्शन्) -*n.* wrong direction. मिथ्या अथवा अशुद्ध उपदेश।

Misdo-मिस्-डू - *v. t.* (p. t. **Misdid**, p. p. **Misdone**.) to commit a crime. अपराध करना। **Misdoing** (-डिंग्) - *n.* a wrong deed, a fault. दुराचार, कुकर्म; **Misdoer** (-अर्) *n.* one who does wrong. पापात्मा, दुष्ट।

Misdoubt-मिस्-डाउट् -*v. t.* to suspect. शंका करना, सन्देह करना; -*n.* suspicion, irresolution. आशंका, सन्देह।

Misemploy-मिस्-एम्-प्लॉय् -*v. t.* to employ in a wrong manner or for a wrong purpose. अशुद्ध रूप से प्रयोग करना; **Misemployment** (-प्लॉय्) -*n.* an act of misemploying. दुरुपयोग।

Miser-माइ-चर् - *n.* a greedy person. लोभी व्यक्ति, कृपण, कंजूस।

Miserable-मिज़रेबल् -*adj.* unhappy, wretched, despicable, worthless contemptible. दुःखी

अभागा, तुच्छ, घृणास्पद; Miserably (पेन-लि) -*adv.* wretchedly. अभाय से।
 Miserliness-माइ-जर्-लि-नेस-*n.* the state of being miserly. कृपणता, कंजूसी।
 Miserly-माइ-जर्-लि-*adj.* greedy, close-fisted, like a miser. लालची, कृपण, कंजूस के सदृश।
 Misery-मिजरि-*n.* (pl. Miseries) wretchedness, calamity. दुर्गति (दुःख, कष्ट), अभाय।
 Misfire-मिस-फायर-*v. i.* to fail to ignite. आग न पकड़ना; -*n.* failure to explode. (बन्दूक इत्यादि का) न दगना।
 Misfit-मिस-फिट-*n.* a garment not fitting the person for whom it is made. बने हुए वस्त्र का शरीर पर ठीक न बैठना; -*v. t.* (p. t. Misfitted.) to make a garment of a wrong size, to supply with something that does not fit. गलत नाप का वस्त्र बनाना, ठीक न बैठनेवाली वस्तु से पूति करना।
 Misform-मिस-फॉर्म-*v. t.* to put into a bad shape. कुरूप बनाना; Misformation (मै-शन्)-*n.* bad formation. बुरी रचना या बनावट।
 Misfortune-मिस-फॉर्-चून-*n.* ill fortune, bad luck, mishap. अभाय, दुर्गति; Misfortunes never come singly (calamities attack in heaps.) आपत्तियाँ अकेले कभी नहीं आती हैं, गरीबी में आटा गीला।
 Misgive-मिस-गिव-*v. t.* & *i.* (p. t. Misgave, p. p. Misgiven.) to feel mistrust, to fill with doubt. सन्देह करना (अविश्वास करना), धोखा देना।
 Misgiving-मिस-गिव-इंग-*n.* disbelief, mistrust. अविश्वास, सन्देह।
 Misgovern-मिस-गवर्न-*v. t.* to govern or manage badly. अन्यायपूर्वक राज्य करना; Misgovernment (मैन्ड)-*n.* disorder, bad government. बुरा शासन।
 Misguide-मिस-गाइड-*v. t.* to mislead, to lead into an error. कुपथ में ले जाना, बहकाना; Misguided (पेइ)-*adj.* led astray. मार्गभ्रष्ट, कुमार्ग में ले जाया गया; Misguidedly (पेइ-लि)-*adv.* in a misguided manner. कुमार्ग में।
 Mishandle-मिस-हैंडल-*v. t.* to handle roughly, to ill-treat. रूक्षता से व्यवहार करना, बुरा व्यवहार करना।
 Mishap-मिस-होप-*n.* an unlucky chance or accident, misfortune. अभाय, आपत्ति, दुर्दैव।
 Mishappen-मिस-हो-पन्-*v. t.* to happen ill. बुरा होना।
 Mishear-मिस-हीअर्-*v. t.* (p. t. Misheard.) to

hear wrongly. ठीक ठीक (पूरी तरह से) न सुनना।
 Mishmash-मिश-मौश-*n.* confusion, medley. गड़बड़ी, उपद्रव।

Misinfer-मिस-इन्-फर्-*v. t.* to draw a wrong inference. असत्य अनुमान करना।

Misinform-मिस-इन्-फॉर्म-*v. t.* to give wrong information. झूठा समाचार देना; Misinformation (मै-शन्)-*n.* a wrong information. झूठा समाचार, झूठी खबर।

Misinterpret-मिस-इन्-टर्-प्रेट-*v. t.* to interpret in a wrong manner. झूठा अर्थ लगाना; Misinterpretation (मै-शन्)-*n.* wrong interpretation अशुद्ध अर्थ, अनुमान।

Misjudge-मिस-जज-*v. t.* & *i.* to judge wrongly or erroneously, to have a wrong opinion of. अन्याय करना, मिथ्या विचार करना।

Mislay-मिस-ले-*v. t.* (p. t. Misaid) to put something in a wrong place. किसी वस्तु को बे ठेकाने रखना

Mislead-मिस-लीड-*v. t.* (p. t. Misled.) to lead astray, to cause to go wrong, to deceive. कुमार्ग में ले जाना, धोखा देना, बहकाना।

Mislike-मिस-लाइक-*v. t.* to dislike. अप्रिय होना, अच्छा न लगना।

Mismanage-मिस-मैन्ज-*v. t.* to manage badly, to conduct badly बुरा प्रबंध करना, अशुद्ध व्यवहार करना; Mismanagement (मैन्ड)-*n.* bad management. अव्यवस्था, कुप्रबंध।

Misname-मिस-नेम-*v. t.* to call by a wrong name. मिथ्या नाम (दूसरे नाम) से पुकारना।

Misnomer-मिस-नो-मर-*n.* a wrong use of a name or term. मिथ्या नाम या संज्ञा का प्रयोग।

Misogamist - मिसोगमिस्ट - *n.* a hater of marriage. विवाह का द्वेष करनेवाला।

Misogamy-मिसोगमि-*n.* hatred of marriage. विवाह-निन्दा, विवाह करने से द्वेष।

Misogynist - मिसैजिनिस्ट - *n.* a hater of women. स्त्री जाति से द्वेष करनेवाला।

Misplace-मिस-प्लेस-*v. t.* to put in a wrong place. अस्थान (कुठौर) में रखना; Misplacement (मैन्ड)-*n.* the act of misplacing. बैठेकाने स्थापन।

Misplead-मिस-प्लीड-*v. t.* to make an error in pleading. बहस में अशुद्धि करना।

Misprint-मिस-प्रिन्ट-*n.* a mistake in printing. छापने की अशुद्धि; -*v. t.* to make a mistake in printing. छापने में अशुद्धि करना।

Misprise-मिस-प्राइज़-*v. t.* to make a mistake, अशुद्धि करना।

Age ऐज; Edge ऐज; Pen पेन; Pain पेन

Misprize-मिस्-प्राइज़'-*v. t.* to undervalue, to scorn, to slight. मूल्य कम आँकना, घृणा करना, नीचा समझना।

Mispronounce-मिस्-प्रै-नाउन्स्'-*v. t.* to pronounce wrongly. अशुद्ध उच्चारण करना।

Mispronunciation-मिस्प्रैन्सिएन्शन् -n. wrong pronunciation. अशुद्ध उच्चारण।

Misquotation-मिस्-को-टै'-शन् -n. a wrong quotation. अशुद्ध उद्धरण।

Misquote-मिस्-क्वोट'-*v. t.* to quote wrongly. अशुद्ध उद्धरण देना।

Misread-मिस्-रीड'-*v. t. (p. t. Misread. मिस्-रैड')* to read something wrongly. अशुद्ध पढ़ना।

Misreckon-मिस्-रेक'-न्-*v. t.* to reckon wrongly. अशुद्ध गणना करना।

Misrelate-मिस्-रि-लेट'-*v. t.* to relate wrongly. अशुद्ध वर्णन करना।

Misrelation-मिस्-रि-लेशन् -n. a wrong relation. अशुद्ध वर्णन।

Misremember-मिस्-रिमेम्बर-*v. t.* to make a mistake in remembering. स्मरण करने में भूल करना।

Misreport-मिस्-रिपोर्ट'-*v. t.* to report erroneously. मिथ्या समाचार देना; *-n.* an erroneous report. झूठा संवाद।

Misrepresent-मिस्-प्रिजेंट'-*v. t.* to represent wrongly, to give a wrong account of. असत्य निवेदन करना, मिथ्या वर्णन करना; **Misrepresentation (-रेंट'-शन्)-n.** wrong representation. असत्य कथन, मिथ्या वर्णन।

Misrule-मिस्-रूल'-*n.* bad government. कुशासन, बुरा राज्य; *-v. t.* to rule badly. बुरा शासन करना।

Miss-मिस्-*n.* an unmarried girl, lack, loss, failure to attain. कुमारी कन्या, कमी, क्षति, पाने में असफलता; *-v. t. & i.* to fail to hit or obtain, to feel the want of, to omit, to go without. निशाना चूकना, विफल होना, कमी अनुभव करना, छोड़ना, अभाव में रहना; **Missing (-इंग)-adj.** absent. अनुपस्थित, लुप्त; **To miss one's way (to deviate from the right path.)** रास्ता भूल जाना।

Missel-मि-सेल'-*n.* a kind of thrush. एक प्रकार का भुजङ्गा पक्षी।

Mis-shapen-मिस्-शेप्'-न्-*adj.* deformed, ill-shapen. कुरूप, भद्दा।

Missile-मि'-सि-(-साइ)-ल'-*n.* a weapon to be thrown, a machine. फेंककर मारने का अस्त्र, यन्त्र।

Mission-मिशन'-*n.* the act of sending forth, commission, errand, embassy. दूत-कर्म,

Har हार्ड; Hot हॉट; Measure मेज़र

प्रेरित जन-समुदाय, नियोग, नियुक्त व्यक्ति।

Missionary-मिशनरि-*n. & adj.* a person sent to propagate religion, pertaining to a mission. धर्मप्रचार के निमित्त भेजा हुआ मनुष्य, धर्माध्य कार्य सम्बन्धी।

Missis, Missus-मिसिस् (-सस्)-*nr.* corrupt forms of mistress. मिसट्रेस' शब्द का अशुद्ध रूप, मालकिन।

Mis-spell-मिस्-स्पेल'-*v. t. (p. t. Mis-spelt.)* to spell wrongly. अशुद्ध अक्षर-विन्यास बतलाना, गलत हिजजे करना; **Misspelling (-लिङ्ग)-*n.*** wrong spelling. गलत हिजजे, अशुद्ध वर्ण-विन्यास।

Mis-spend-मिस्-स्पेन्ड'-*v. t.* to squander, to waste. अपव्यय करना, बुरी तरह से खर्च करना।

Mis-state-मिस्-स्टेट'-*v. t.* to state falsely. मिथ्या (अशुद्ध) वर्णन करना; **Misstatement (-मेंट)-*n.*** झूठा वर्णन।

Missy-मि - सि -*n.* a pet name for 'Miss' दुलारी, प्यारी बेटी।

Mist-मिस्ट'-*n.* rain in very fine drops, filmy appearance before eyes. कुहरा, आँखों के सामने धुन्ध; **Mistful (-फुल)-*adj.*** full of mist. कुहरे से भरा हुआ; **Mistlike (-लाइक)-*adj.*** like mist. कुहरे के समान; **Misty (-इ)-*adj.*** gloomy, obscure. अस्पष्ट, (धूमिल) धुँधला।

Mistakable-मिस्-टेक'-बल-*adj.* able to be mistaken. अशुद्ध होने योग्य।

Mistake-मिस्-टेक'-*n.* misconception, error, fault. भ्रम, प्रमाद, दोष, भूल; *-v. t. & i. (p. t. Mistook, p. p. Mistaken.)* to misunderstand, to make error. अशुद्धि करना, भ्रम होना, सन्देह में पड़ना।

Mistaken-मिस्-टेक'-न् -*adj.* wrong. भ्रान्त अशुद्ध; **Mistakenly (-लि)-*adj.*** erroneously अशुद्धि से, भूल से; **Mistakenness (-नेस्)-*n.*** error. अशुद्धि।

Mister-मिस्टर-*n. (abbr. Mr.)* a title of courtesy prefixed to a man's name. महाशय।

Mistime-मिस्-टाइम्'-*v. t.* to do something out of time. कुसमय कोई व्यापार करना या बोलना।

Mistletoe-मि-सलेटो-*n.* parasitic plant growing on some fruit trees. तहरोहिणी, बण्डा।

Mistranslate-मिस्-ट्रीन्स-लेट'-*v. t.* to translate incorrectly. अशुद्ध अनुवाद करना; **Mis-translation (-ल'-शन्)-*n.*** a wrong translation. अशुद्ध अनुवाद।

Mistress-मिस्-ट्रेस'-*n. fem. (mar. Mister.)* the female head of a household, a woman loved by, a concubine, the female

teacher of a school. गृहिणी (स्वामिनी), प्रेमिका, रखनी, अध्यापिका (गुरुआइन)।

Mistrust-मिस्-ट्रस्ट'-*v. t.* to suspect, to have no confidence in. अविश्वास करना, शंका करना; *n.* want of trust or confidence. अविश्वास, सन्देह; **Mistrustful** (-फुल) *-adj.* doubting. अविश्वासी; **Mistrustfully** (-फुल-लि) *-adv.* with want of confidence. अविश्वास से; **Mistrustfulness** (-नेस) *-n.* want of trust. विश्वास का अभाव, आशंका, सन्देह।

Mistune-मिस्-ट्यून'-*v. t.* to tune wrongly. बेसुरा बनाना।

Misturn-मिस्-टर्न'-*v. t.* to pervert. उलट देना, विपरीत करना।

Misunderstand-मिस्-अन्-डर्-स्टैंड'-*v. t.* (*p. t.* Misunderstood.) to misinterpret, to be taken in a wrong sense. गलत या भूल समझना, मिथ्या जानना; **Misunderstanding** (-इंग) *-n.* misconception. मिथ्याबोध, भ्रम।

Misusage-मिस्-यू-सेज'-*n.* ill-usage. दुर्व्यवहार, बुरा आचरण।

Misuse-मिस्-यूस'-*n.* bad treatment, wrong use. दुर्व्यवहार, कुप्रयोग; *v. t.* (-यूज') to treat badly, to misapply. अनुचित व्यवहार करना, बुरी तरह काम में लाना।

Mite-माइट'-*n.* a small insect, a small coin, anything very small. धुन, छोटा सिक्का, अल्प मात्रा।

Mithridate-मिथ्रिडेट'-*n.* an antidote for poison. विषनाशक पदार्थ, जहरमोहरा; **Mithridatic** (-रि-डीट'-इक) *-adj.* विषहर; **Mithridatize** (-आइज) *-v. t.* to use antidote for poison. विषनाशक औषधि का प्रयोग करना।

Mitigable-मिटिगेबल'-*adj.* able to be mitigated or appeased. शान्त करने योग्य।

Mitigant-मिटिगेन्ट'-*adj.* softening. मृदु करनेवाला।

Mitigate-मिटिगेट'-*v. t.* to soothe, to appease, to alleviate. शान्त करना, कम करना, धीमा करना।

Mitigation-मिटिगे-शन्'-*n.* abatement. शमन, शान्ति।

Mitigatory-मिटिगेटोरि'-*adj.* one who abates. शान्त करनेवाला।

Mitral-माइ-ट्रल'-*adj.* like a mitre. पादरी की टोपी के आकार का।

Mitre-माइ-ट्र'-*n.* a bishop's cap. पादरी की टोपी; *v. i.* to wear a mitre, to join an angle of 45°. पादरी की टोपी पहनना, कोनिया जोड़ना; **Mitred** (-टर्ड) *-adj.* cut or joined. कटा या जुटा हुआ।

Mitten, **Mitt**-मिट'-न्, (मिट) *-n.* a kind of glove. एक प्रकार का दस्ताना (हाथ का मोजा); **Get the mitten** (dismiss a lover.) प्रेमी को त्यागना।

Mix-मिक्स'-*v. t. & i.* to put together, to mingle, to join or be mixed, to associate. मिलाना, मिलना, संयुक्त करना, एक करना, परस्पर संसर्ग करना; **Mixable** (-एबल) *-adj.* able to be mixed. मिलने या मिलाने योग्य; **Mixed** (-इ) *-adj.* mingled. संयुक्त, मिश्रित; **Mixedness** (-इनेस) *-n.* the state of being mixed. मेल, सम्बद्धता।

Mixture-मिक्चर'-*n.* a mixed mass, the act of mixing. अनेक द्रव्यों का समुदाय, मिश्रण, मिलाव, मिश्रीकरण।

Mizen, **Mizzen**-मिज़न्'-*n.* the lowest mast in a ship. जहाज में सबसे नीचे का मस्तूल।

Mizzle-मि-ज़ल'-*n.* a fine shower. तुषारवर्षा, पानी की फूँदी।

Mnemonic-निमोनिक'-*adj.* designed to aid the memory. स्मृति सहायक, स्मरणशक्ति बढ़ानेवाला; **Mnemonics** (-स) *-n. pl.* the art of memory. स्मृति-विज्ञान; **Mnemonist** (-मोनिरिस्ट) *-n.* one who is proficient in mnemonics. स्मृति-विज्ञान में कुशल।

Moan-मोन'-*n.* a low murmur of suffering, lamentation. विलाप, सिसकन; *-v. i. & t.* to lament. विलाप करना, कराहना।

Moanful-मोन'-फुल'-*adj.* expressing sorrow. शोकयुक्त; **Moanfully** (-फुल-लि) *-adv.* sorrowfully. विलाप से।

Moat-मोट'-*n.* a deep ditch round a castle or fort. परिखा, खाई; *-v. t.* to surround with a ditch. खाई से घेरना।

Mob-मॉब'-*n.* the low people, a disorderly crowd. नीच मनुष्य लोग, कोलाहल करनेवाली की भीड़; *-v. t.* (*p. t.* Mobbed.) to make a disorderly attack. कोलाहल करना, आक्रमण करना।

Mobile-मो'-बिल'-*adj.* movable, changing. अस्थिर, चंचल, चलनशील, हिलने-डोलनेवाला।

Mobility-मो-बिलि-टि'-*n.* fickleness, changeability, the populace. अस्थिरता, चंचलता, परिवर्तनीयता, सर्वसामान्य जनता।

Mobilizable-मो-बिलि-जेबल'-*adj.* capable of mobilization. युद्ध-कार्य के योग्य; **Mobilization** (-इ-शन्) *-n.* the act of mobilizing. युद्ध-कार्य में प्रवृत्ति-करण।

Mobilize-मोबिलाइज'-*v. t.* to bring into

circulation, to prepare for active service in war. गतिमान करना, सेना को युद्ध के काम में प्रवृत्त करना या लगाना ।

Mocha-मो'-का-*n.* a kind of good coffee. एक प्रकार का सुन्दर कहवा ।

Mock-मॉक्-*n.* imitation, derision. अनुकरण, तिरस्कार (विडम्बना); -*adj.* false, counterfeit. बनावटी, झूठा; -*v. t.* to ridicule, to treat with contempt. विडम्बना करना, हँसी उड़ाना (चिढ़ाना); **Mocker** (-अर्)-*n.* one who mocks, an impostor. विडम्बना (हँसी) करने वाला, ठिठोलिया; **Mockery** (-अर्-इ)-*n.* derision, ridicule. विडम्बना, तिरस्कार (हँसी, नकल) ।

Modal-मोड'-ल-*adj.* of mode or form. रूप-विषयक ।

Mode-मीड'-*n.* way, manner, custom, style. रीति, प्रकार, विधि, क्रम ।

Model-मॉड'-ल-*n.* a representation, a plan or design, a pattern, a figure in clay &c., a perfect ideal. प्रतिरूप, प्रतिमा, आदर्श, नमूना; -*v. t.* to work after a model. नमूने के अनुसार बनाना; **Modeller** (-लर्)-*n.* one who models. नमूना बनानेवाला; **Modelling** (-लिङ्ग)-*n.* a model. नमूने की बनावट ।

Modena-मॉडिना-*n.* a deep purple colour. गहरा लाल और नीला (मिश्रित) रङ्ग ।

Moderate-मॉडरेट'-*adj.* not excessive, temperate, avoiding extremes. परिमित, मध्य भेणी का, थोड़ा (हल्का); -*v. t.* & *i.* (-येट') to restrain, to render less intense. रोकना, कम करना, हल्का करना; **Moderate in desires** (satisfied with moderate things.) अल्प वस्तु से सन्तुष्ट होनेवाला; **Moderate in eating** (eating in small quantity.) स्वल्पाहारी; **Moderate in speech** (not speaking too much.) थोड़ा बोलनेवाला ।

Moderately-मॉडरेट'-ल-*adv.* in a moderate manner. परिमित रूप से ।

Moderateness-मॉडरेट'-नेस-*n.* quality of being moderate. हल्कापन ।

Moderation-मॉडरे-शन्-*n.* the act of moderating, temperance. संयम, समभाव, क्षमा, क़िफायत ।

Moderator-मॉडरे-यर्-*n.* a mediator, a presiding officer. मध्यस्थ, सभापति; **Moderatorship** (-शिप्)-*n.* the office of a moderator. मध्यस्थ अथवा सभापति का पद ।

Modern-मॉडर्न'-*adj.* of the present times, not ancient. आधुनिक (अर्वाचीन), नवीन (नया);

-*n. pl.* people of modern times. आजकल के लोग; **Modernity** (-यट-इ), **Modernity** (-नेस)-*ns.* newness. नवीनता ।

Modernism-मॉडर्निज्म-*n.* something of modern manner. आधुनिक प्रथा या व्यवहार या ढङ्ग ।

Modernist-मॉडर्न'-इस्ट-*n.* a supporter of modernism. आधुनिक रीति का समर्थक ।

Modernization-मॉड-अर्न-आइज्-ऐ-शन्-*n.* act of modernizing. नवीनीकरण; **Modernize** (-आइज्)-*v. t.* to make modern. आधुनिक समय के अनुसार बनाना, नवीनीकरण करना ।

Modernly-मॉडर्न-लि-*adv.* according to modern times. आधुनिक समय (आजकल) के अनुसार ।

Modest-मॉडेस्ट'-*adj.* bashful, humble, not excessive, chaste, unstylish. लज्जावान्, विनीत, परिमित, साध्वी, शुद्ध, आढम्बरहीन; **Modestly** (-लि)-*adv.* in a modest manner. विनय से, लज्जा या संकोच से, नम्रता से ।

Modesty-मॉडेस्टि-*n.* chastity, moderation. विशुद्धता, विनय, नम्रता, मर्यादा, परिमिता ।

Modicum-मॉडिकम्-*n.* a small quantity of food. भोजन की थोड़ी मात्रा ।

Modifiable-मॉडि-इ-फाइ-ऐ-बल-*adj.* able to be modified. रूप बदलने योग्य, परिवर्तनीय ।

Modificatory-मॉडिफिकेटरी-*adj.* modifying. रूपान्तर करनेवाला ।

Modification-मॉडिफिकेशन्-*n.* the act of modifying, the state of being modified. रूप-भेद, रूपान्तरण, परिवर्तनीय सुधार ।

Modify-मॉडि-फाइ-*v. t.* (*p. t.* Modified.) to make less severe, to qualify, to moderate. रूप बदलना, सुधारना, परिमित बनाना ।

Modish-मोडिश-*adj.* fashionable. शिष्ट रीति के अनुकूल; **Modishly** (-लि)-*adv.* in a modish manner. चलने के अनुसार; **Modishness** (-नेस)-*n.* the state of being modish. प्रचलित रीति ।

Modulate-मॉड्युलेट'-*v. t.* to regulate, to adjust, to vary the tone of voice. आवश्यकतानुसार ध्वनि-वर्धना, स्वर ऊँचा-नीचा करना; **Modulation** (-यु-ले-शन्)-*n.* the act of modulating, melody. आवश्यकतानुसार परिवर्तन, लय, उतार-चढ़ाव ।

Modulator-मॉड'-यु-ले-यर्-*n.* one who modulates. न्यूनाधिक करनेवाला ।

Modulus-मोड'-यु-लस-*n.* a constant multiplier. गुणा करने की स्थिर संख्या, मापांक ।

Modus-मोड'-अस-*pref.* in sense of 'method' 'way.' 'प्रकार' अर्थ का उपसर्ग; **Modus oper-**

Hat-हॉट ; **Hot-हॉट** ; **Measure-मेज़र**

andi (the way of working.) मनुष्य में कार्य करने का ढंग; Modus vivendi (manner of living.) जीवन का ढंग।

Mohair-मो'-हैअर-*n.* fine wool. महीन चिकना ऊन।

Mohammedan-मो-हम्म'-पै-डन्-*n.* & *adj.* a follower of Mohammed, pertaining to Mohammed or his religion. मुसलमान, मुहम्मद या उनके धर्म से सम्बन्धित; Moham-melanism (-इस्म)-*n.* the religion of Mohammed. मुसलमानी धर्म; Mohammed-anize (-आइज़)-*v. t.* to convert into Mohammedanism. मुसलमान बनाना।

Moider-मोइ'-डर-*v. t.* to confuse. व्यग्र करना, धुँडाना।

Moiety-मोइ'-पै-टि-*n.* the half, a half share. अर्धश, आधा भाग।

Moil-मोइल-*v. t.* & *i.* to drudge. परिश्रम से कार्य करना, थकाना या थकना।

Moist-मोइस्ट-*adj.* damp, slightly wet. कुछ भीगा हुआ, नम, तर।

Moisten-मोइस्'-न्-*v. t.* to make damp or moist. तर करना, भीगोना।

Moistness-मोइस्ट'-नेस्-*n.* dampness. नमी, तरी।

Moisture-मोइस्चर-*n.* moistness, slight wet-ness. आद्रता, गीलापन; Moistureless (-लेस्)-*adj.* devoid of moisture. बिना तरी का, सूखा।

Moko-मो'-को-*n.* a method of tattooing. गोदना-गोदने की एक विधि।

Molar-मो'-लर-*adj.* grinding. पीसनेवाला; Molar teeth (grinding teeth.) चबाने के दाँत, चब।

Molasses-मो-लैसैज़-*n.* the thick syrup drained from sugar in the process of refining, treacle. खॉइ, गुड़, जूसी।

Mole-मोल्-*n.* a small burrowing animal, an artificial harbour, a spot on human skin. छड़ूँदर, कृत्रिम बन्दरगाह, तिल, मस्सा; Blind as a mole (almost blind.) अन्धप्राय; Mole-eyed (having small eyes.) छोटे नेत्रोंवाला; Mole-hill (a little hillock made by moles.) बल्मीक, छड़ूँदर की लगाई हुई मिट्टी का ढेर, दाँवी; To make a mountain out of a mole-hill (to make exaggerations.) राई का पर्वत बनाना।

Molecular-मॉलिक्युलर-*adj.* pertaining to molecules. परमाणु सम्बन्धी; Molecularity (-लरि-टि)-*n.* the state of being molecular. कणत्व, परमाणु होने की अवस्था।

Molecule-मॉलि-क्यूल्-*n.* a minute particle. परमाणु, कण।

Molest-मॉलेस्ट'-*v. t.* to annoy, to tease, to trouble. कष्ट देना, सताना, छेड़ना, पीड़ा देना, दिक करना; Molestation (-टै'-शन्)-*n.* the act of molesting, annoyance. बाधा, पीड़ा; Molester (-अर)-*n.* one who molests. पीड़ा देनेवाला व्यक्ति।

Mollification-मॉलि-फ़ि-कै-शन्-*n.* mitigation. शमन, सान्त्वना।

Mollifier-मॉलि-फ़ाइज़र-*n.* a mitigator. शमन करनेवाला व्यक्ति।

Mollify-मॉलि-फ़ाइ-*v. t.* (p. t. Mollified.) to appease, to soften. शमन (शान्त) करना, मुलायम करना।

Molly-मॉलि-*n.* an effeminate man, a prostitute. नपुंसक, जनखा, वेश्या, रण्डी।

Molten-मोल्डन्-*adj.* melted. पिघला हुआ, गला हुआ।

Moly-मो'-लि-*n.* a magic herb. एक प्रकार की जादू की वनस्पति।

Moment-मो'-मेंट-*n.* a very short time, an instant, importance. क्षण, पल, आवश्यकता; Auspicious moment (lucky time.) शुभ लगन; Go there this moment (i. e. instantly.) अभी तुरन्त वहाँ जाओ; Men of the moment (famous men.) प्रसिद्ध लोग; Of the little moment (base.) क्षुद्र, नीच।

Momentarily-मो'-मेंट-रि-लि-*adv.* for a moment. क्षण भर के लिए।

Momentariness-मो-मेंट-रि-नेस्-*n.* instantaneousness, क्षणिकता।

Momentary-मो-मेंट-रि-*adj.* instantaneous. क्षणिक, अस्थायी।

Momently-मो-मेंट-लि-*adv.* momentarily, in a moment. क्षण भर में।

Momentous-मो-मेंट'-टस्-*adj.* important. महत्त्व का; Momentously (-लि)-*adv.* with importance. महत्त्व से; Momentousness (-नेस्)-*n.* weightiness. महत्त्व।

Momentum-मो-मेंट'-टस्-*n.* (pl. Momenta.) impetus gained by a body in motion. वेग, गति, चाल।

Momus-मो'-मस्-*n.* a fault-finder. दोष खोजने वाला।

Monachal-मॉनकल-*adj.* of a monastery. मठ-सम्बन्धी।

Monachism-मॉनकिज़्म-*n.* a monastic living. मठावास।

Monad-मॉनॉइ-*n.* an indivisible or ultimate atom, the number one. अभेद्य वस्तु, इकाई।

Monandry-मॉनॉन्-डि-*n.* the custom of having

one husband. एक ही पति करने की रीति ।

Monarch-मॉनार्क -*n.* sovereign, supreme ruler.

सम्राट, राजा; Monarchal (-अर्क), Monarchic (-इक), Monarchical (-इकल) -*adjs.* pertaining to a monarch or monarchy. राजकीय, सम्राट के अधीन; Monarchally (-अर्कलि) -*adv.* by way of a monarch. राज्य-क्रम से ।

Monarchist-मॉनार्किस्ट -*n.* an advocate of monarchy. राजा के शासन का पक्षपाती ।

Monarchy-मॉनार्की -*n.* a kingdom, an empire. राजतन्त्र देश, राज्य, साम्राज्य ।

Monastery-मॉनस्टरी (-स्ट्रि) -*n.* (*pl.* Monasteries.) residence for men who lead a retired life, an abbey, a convent. मठ, आश्रम ।

Monastic-मॉनस्टिक -*adj.* of monastery or monks. आश्रमसम्बन्धी, वैरागियों का; Monasticism (-टिसिज्म) -*n.* monastic life. वैराग्य ।

Monday-मन्-डे -*n.* the second day of the week. सोमवार, चन्द्रवार ।

Monde-मो-न्ड -*n.* the fashionable society. शिष्ट समाज ।

Monetary-मॉनिटरी -*adj.* pertaining to coinage or money. द्रव्य अथवा मुद्रा-सम्बन्धी ।

Monetization-मॉनिटिजेशन -*n.* the act of monetizing. मुद्रा-निर्माण-विधि ।

Monetize-मॉनिटाइज -*v. t.* to prepare coins. धातु के सिक्के बनाना ।

Money-मनी -*n.* wealth, current coin, bank or government notes, (*pl.*) coins. धन. द्रव्य, मुद्रा, सरकारी या बैंक के नोट, (व० व०) सिक्के; Moneylender (one who lends money. साहूकार, महाजन ; Moneyless (-लेस) -*adj.* devoid of money. धनहीन; Money-making (realizing money or large profits.) धन-सञ्चय; Moneymarket (the market or field for the investment of money.) सराफा; Money-order (an order for money deposited at one post-office and payable at another.) डाक द्वारा रुपया भेजने का चालान; To make money (to acquire wealth.) धन कमाना ।

Mongoose, Mongoose-मॉन् (-मन्)-गूस् -*ns.* the Indian ichneumon. नकुल, नेबला ।

Mongrel-मङ्ग्रेल -*n.* & *adj.* a hybrid dog, not of pure breed. दोगला कुत्ता, सङ्कर जाति का (पशु); Mongrelize (-आइज) -*v. t.* to render mongrel. सङ्कर जाति का बनाना ।

Monism-मॉनिज्म -*n.* the doctrine that only one being exists. ब्रह्मवाद, वेदान्त ।

Monist-मॉनिस्ट -*n.* one who believes in the identity of mind and matter वेदान्ती ब्रह्म-

वादी; Monistic (-इस्ट-इक) -*adj.* pertaining to monism. ब्रह्मवाद-सम्बन्धी ।

Monition-मॉनिशन् -*n.* a warning of danger. an instruction. भय-सूचना, चेतावनी, निर्देश ।

Monitor-मॉनिटर -*n.* (*fem.* Monitress.) a senior pupil in a school or class, an instructor, a lizard. विद्यालय या कक्षा का श्रेष्ठ छात्र या सदांर, उपगुरु, निर्देशक, छिपकली, गिरगिट; Monitorial (-टोरिअल) -*adj.* relating to monitor. उपगुरु-सम्बन्धी; Monitory (-इ) -*adj.* giving admonition. प्रबोधक, निर्देशक ।

Monk-मङ्क -*n. mas.* (*fem.* Nun.) a recluse. संन्यासी, योगी, मुनि, उदासी; Monkery (-अरि) -*n.* monastic life. मठजीवन. संन्यासी का जीवन; Monkhood (-हुड), Monkship (-शिप) -*ns.* the character of a monk. योगीत्व; Monkish (-इश) -*adj.* like a monk. मुनि के समान ।

Monkey-मङ्की -*n.* (*pl.* Monkeys.) an ape. बानर, बन्दर; Monkey-jacket (close fitting dress of sailors.) मल्लाहों का चुस्त कुर्ता; To put his monkey up (to make him angry.) क्रुद्ध करना ।

Mono, Mon - मों-नां, (-मॉन्) -*prefs.* in the sense of 'alone, single.' 'अकेले' अर्थ के उपसर्ग; Monocardian (-कार्डिअन्) -*adj.* having a single heart. केवल एक हृदयवाला; Monocarpous (-कार्पस) -*adj.* bearing only one fruit from one flower. एक फूल से एक ही फल पैदा करनेवाला; Monocephalous (-सेफलस) -*adj.* with only one head. केवल एक मस्तकवाला; Monoceros (-सर्पेंसेस) -*n.* a one-horned animal. एक सींगवाला पशु; Monochord (-कॉर्ड) -*n.* a musical instrument with one string. एकतारा बाजा

Monochromatic-मॉनोक्रॉमैटिक -*adj.* presenting one colour only, completely colour-blind. एकरंगा, जिसमें केवल एक ही रंग हो, पूर्ण रूप से रंग-ज्ञान की दृष्टि से रहित ।

Monochrome-मॉनोक्रोम -*n.* a painting in one colour only. (हलके तथा गहरे) एक ही रंग में छपा हुआ चित्र ।

Monocle-मॉनोक्ल -*n.* a single eye-glass. एक ताल का चश्मा; Monocular (-क्युलर) or Monocularous (-क्युलस) -*adj.* with one eye only. एक आँख का ।

Monocracy - मॉनोक्रॉसी -*n.* government by a single person. एक व्यक्ति से शासित राज्य ।

Monocrat-मॉनोक्रॉट -*n.* one who governs alone. अनन्य शासक ।

Monodic-मॉनोडिक -*adj.* pertaining to monody. एक मनुष्य से गायी हुए गीत का ।

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेत्र

Monodist-मॅनॅ-डिस्ट्-*n.* one who writes a monody. एक ही मनुष्य से गाये जाने योग्य गीत बनानेवाला मनुष्य ।

Monodrama-मॅनॅ-ड्रामा-*n.* a dramatic performance by one person. एक मनुष्य द्वारा खेला हुआ नाटक ।

Monody-मॅन्-अ-डि-*n.* (*pl.* Monodies.) an ode sung by a single person. एक मनुष्य द्वारा गाया हुआ गीत ।

Monogamist-मॅनॅ-गॉ-मिस्ट्-*n.* a man who has only one wife. एक पत्नीवाला मनुष्य ।

Monogamy-मॅनॅ-गॉ-मि-*n.* the practice of marrying once only. एक ही बार विवाह करने की प्रथा ।

Monogram-मॅनॅ-ग्रॉम्-*n.* a cypher of two or

more letters interwoven into one. दो या अधिक अक्षरों के मेल से बना हुआ एक संयुक्त अक्षर; **Monogrammatic**-(मॉ-टिक्)-*adj.* pertaining to a monogram. ऐसे संयुक्त अक्षर से सम्बन्धित ।



Monogram.

Monograph-मॅनॅ-ग्रॉफ्-*n.* a treatise written on a single subject. किसी एक विषय पर लेख; *-v. i.* to write a monograph. on. ऐसा लेख लिखना; **Monographer**-(अर्), **Monographist**-(इस्ट्)-*n.* the writer of a monograph. एक विषय पर लेख लिखनेवाला; **Monographic**-(इक्)-*adj.* pertaining to a monograph. ऐसे लेख से सम्बन्धित; **Monographically**-(इक्-अर्-लि)-*adv.* in a monographic manner. एक विषय पर लेख लिखते हुए ।

Monolith-मॅनॅ-लिथ्-*n.* a single block of stone shaped into a pillar. एक ही ठोस पत्थर का बना हुआ खम्भा; **Monolithic**-(इक्)-*adj.* of a pillar of one single stone. इस प्रकार के खम्भे का ।

Monological-मॅनॅ-लॉजिकल्-*adj.* pertaining to soliloquy. स्वगत भाषण-सम्बन्धी; **Monologist**-(जिस्ट्)-*n.* one who soliloquizes. स्वगत-भाषण करनेवाला; **Monologize**-(आइज्)-*v. i.* to soliloquize. स्वगत भाषण करना ।

Monologue-मॅनॅ-लॉग्-*n.* a soliloquy. स्वगत भाषण, नाटक में किसी पात्र का आपही आप कथन ।

Monomania-मॅनॅ-मो-निय्या-*n.* derangement with reference to a particular subject. किसी विशेष बात की झक; **Monomaniac**-(ऑक)-*adj.* affected by monomania. ऐसे रोग से ग्रस्त, एकाग्रताही; *-n.* an insane person. शक्की मनुष्य ।

Monomial-मॉनोमिअल्-*adj.* consisting of

only one term in Algebra. बीजगणित में एक ही संख्या का अंक रखनेवाला ।

Monopathy-मॅनॅ-पीथि-*n.* derangement of only one organ of the body. शरीर के किसी एक अंग का रोग ।

Monophobia-मॅनॅ-फोबिया-*n.* morbid dread of being left alone. अकेले रहने का भय ।

Monoplane-मॅन-प्लेन्-*n.* an aeroplane with only one plane or wing. एक पंख का हवाई जहाज ।

Monopolist-मॅन्-पॉ-लिरिस्ट्-*n.* one who has a monopoly. एकाधिकार रखनेवाला मनुष्य ।

Monopolization-मॅनॅ-पॉ-लाइजेशन-*n.* the act of monopolizing. स्वायत्तीकरण; **Monopolize**-(आइज्)-*v. t.* to obtain monopoly of. सब अधिकार अपना करना; **Monopolizer**-(अर्)-*n.* one who monopolizes. एकाधिकार रखनेवाला पुरुष ।

Monopoly-मॅन्-अ-पॉ-लि-*n.* (*pl.* Monopolies.) exclusive or sole possession of some commodity or the exclusive right of selling it. एकाधिकार किसी वस्तु के क्रय-विक्रय का अकेला (स्वतन्त्र) अधिकार ।

Monorail-मॅनॅ-रेल्-*n.* a railway of one rail. एक ही पटरी का रेलमार्ग ।

Monosyllabic-मॅनॅ-सिलॅबिक्-*adj.* of one syllable. एक पदांश का; **Monosyllabic roots** (roots of one syllable only.) एक पदांश की धातु ।

Monosyllable-मॅनॅ-सिलेबल्-*n.* a word of one syllable. एक पदांश का शब्द ।

Monotheism-मॅनॅ-थि-इज्म्-*n.* the belief that there is only one God. अद्वैतवाद, एक ही ईश्वर में विश्वास; **Monotheist**-(इस्ट्)-*n.* a believer in one God. अद्वैतवादी; **Monotheistic**-(इस्ट्-इक्)-*adj.* pertaining to monotheism. अद्वैतवाद (एक ही ईश्वर में विश्वास) सम्बन्धी ।

Monotone-मॅनॅ-टोन्-*n.* an utterance in the same tone of voice. एक ही लय में उच्चारण; **Monotonic**-(टन्-इक्)-*adj.* monotonous. एकसुरा ।

Monotonous-मॅनॅ-टॉन्-*adj.* in the same tone, without variation, wearisome. अभिन्न स्वर का, एक लय का, थकानेवाला; **Monotonously**-(लि)-*adv.* with one uniform tone, एक स्वर या लय में; **Monotonousness**-(नेस्)-*n.* the quality of being monotonous. एकस्वरता ।

Monotony-मॅनॅ-टॉनि-*n.* uniformity of tone. एकस्वरता ।

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेंज् ; Pain पेंज्

Monotype-मॉ-नै'-टाइप - *n.* a type casting and setting machine. टाइप (छापे के अक्षर) ढालने के साथ-साथ कम्पोज करने (बिठाने) का एक प्रकार का यन्त्र ।

Monsieur-मै-स-यो (मै-स-यै) - *n.* Sir, Mr., a Frenchman. महाशय, फ्रांसीसी ।

Monsoon-मॉन्-सून् - *n.* a seasonal wind which blows before the rainy season. वर्षाकालिक पवन, ऋतु-पवन ।

Monster-मॉन्-स्टर - *n.* a mal-formed plant or animal, an inhuman animal, an animal of huge size. विकटकार वनस्पति या प्राणी, राक्षस, दानव, बहुत बड़े आकार का अद्भुत पशु ।

Monstrosity-मॉन्-स्ट्रोसिटी - *n.* an outrageous object. राक्षसपन, भयंकरता ।

Monstrous-मॉन्-स्ट्रस - *adj.* huge, enormous, atrocious, horrible. अद्भुत, विलक्षण, राक्षसी, विकट; **Monstrously** (-लि) - *adv.* horribly. अति विकट रूप में; **Monstrousness** (-नेस) - *n.* the quality of being monstrous. घोरता, भयंकरता ।

Montane-मॉन्-टेन् - *adj.* inhabiting a mountainous country. पहाड़ी देश-निवासी ।

Montanic-मॉन्टे निक - *adj.* pertaining to or consisting of mountains. पर्वत-सम्बन्धी, पर्वतपूर्ण ।

Montessori-मॉन्-टेसरि - *n.* a form of infant education बच्चों को सहज में पढ़ना - लिखना सिखलाने की एक शैली; **Montessorian** (-सोरि-अन्) - *adj.* pertaining to this system of education. इस विधि से पढ़ाने की शैली से सम्बन्धित ।

Month-मन्थ - *n.* any of the twelve portions of a year. मास, महीना; **Bright half of the month** (the second half of a month.) शुक्ल-पक्ष; **Dark half of the month** (the first half of a month.) कृष्णपक्ष; **Half month** (a fortnight.) पक्ष, पाख; **Lunar month** (the time in which the moon completes a revolution round the earth.) चान्द्रमास; **This day month** (exactly a month after this day.) आज दिन से ठीक एक महीने बाद ।

Monthly-मन्थ - *लि* - *adj.* & *n.* recurring once a month, a magazine published each month. मासिक (प्रतिमास). मासिक पत्रिका; **Monthly allowance** (an allowance paid every month.) माहवारी तनखा ।

Monticle-मॉन्टिक्ल - *n.* a small hill, hillock. छोटी पहाड़ी ।

Monument-मॉन्-युमेन्ट - *n.* a memorial, a written record. स्मारक चिह्न (कीर्ति-स्तम्भ, स्तुभाधि), यादगार; **Monumental** (-मेन्ट-अल)

-*adj.* serving as a memorial. स्मरणार्थ, याद दिलानेवाला; **Monumentalize** (-आइज) - *v. t.* to commemorate as with a monument. स्मरण दिलाने के लिए कोई स्मारक बनाना ।

Moo-मू - *v. i.* to make a cry like an ox or cow. गाय या बैल की तरह शब्द करना ।

Mood-मूड - *n.* disposition of mind, state of feeling, variations in the inflexions of a verb, mode. चित्तवृत्ति, भाव, क्रियापद की अवस्था बतलानेवाले रूप; **Moodily** (-इ-लि) - *adv.* in a moody manner. चित्तवृत्ति से ।

Moody-मूडि - *adj.* angry, sullen, gloomy, fretful. क्रुद्ध, उदासीन, चिड़चिड़ा ।

Moon-मून् - *n.* the satellite of the earth revolving round it. शशि, चन्द्रमा; - *v. t.* to look listlessly. विक्षिप्त की तरह देखना; **Full moon** (*i. e.* when the disk of the moon is entirely illuminated.) पूर्णिमा का चन्द्रमा; **Moon-beam** - *n.* light from the moon. चन्द्रिका, चाँदनी; **Moonet** (मून्-ऐट) - *n.* a small moon. छोटा चन्द्रमा; **Moonface** (full round face.) फूला हुआ मुखड़ा; **Moonlight** (light of the moon.) चाँदनी, ज्योत्स्ना; **Moonlighting** - *n.* performance of an attack or illicit action by night. रात में किया गया आक्रमण या अवैध कार्य; **Moonshine** (visionary ideas.) मनगढ़न्त; **Moon-stone** (felspar.) चन्द्रकान्तमणि; **Moon struck** (deranged in mind.) विक्षिप्त, पागल; **Moony** (-इ) - *adj.* dreamy, listless. काव्य-निक, विक्षिप्त; **Orb of the moon** (a light-ed disk about the moon.) चन्द्रविम्ब ।

Moonling-मून्-लिङ्ग - *n.* a simpleton, a foolish person. मूर्ख मनुष्य ।

Moor-मूर - *n.* an open waste ground, a heath, a negro. कच्छ देश, दलदल, हवशी; - *v. t.* to secure a boat on the coast. घाट पर नाव बाँधना; **Moorage** (-एज) - *n.* a place for mooring. घाट; **Mooring** (-इङ्ग) - *n.* fastening a ship to keep it in a given position. निर्धारित स्थान में जहाज रखने के लिये बाँधना; **Moorish** (-इश), **Moory** (-इ) - *adjs.* boggy. दलदलवाला; **Moorland** (heath land.) कच्छ प्रदेश, दलदली भूमि ।

Moose-मूस - *n.* an American elk. एक प्रकार का अमरीकी बारहसिंगा ।

Moot-मूट - *n.* an assembly of law students कानून के छात्रों की मण्डली; - *adj.* debatable. शास्त्रार्थ के योग्य; - *v. t.* to debate, to raise discussions. तर्क या शास्त्रार्थ करना ।

Mop-मॉप् - *n.* an implement for cleaning floors &c. कूँची, शादू; - *v. t.* (p. & Mopped)

Hat हाट ; Hot हॉट ; Measure मेज़र

to wipe or rub with a mop. झाड़ू से साफ करना; -*v. i.* to make grimaces. मुँह बनाना, चिढ़ाना; Mop-head (a person having thick hairs on the head like a mop.) कड़े बालों की खोपड़ीवाला मनुष्य।

Mope-मोप-*v. i.* to be listless, to be drowsy. उद्विग्न (उदास) होना, भौहाना; -*n.* one who mopes, a stupid person. ऊँधनेवाला, मूर्ख मनुष्य; Mope-eyed-*adj.* short-sighted. अल्प दृष्टिवाला।

Mopish-मोपिश-*adj.* gloomy, spiritless. तेजहीन, उस्ताहीन; Mopishly (-*लि*) -*adv.* in a dull manner. सुस्ती या मन्दता से; Mopishness (-*नेस*) -*n.* dullness. मन्दता, उस्ताहीनता।

Moppet-मॉपेट-*n.* puppet made of cloth. कपड़े की गुड़िया।

Moquette-मॉकेट-*n.* wool, hemp &c. for making carpets. गलीचा बनाने का ऊन, सन इत्यादि।

Moraine-मॉरेन-*n.* debris carried down by glaciers. बरफ की नदियों या हिमसरिताओं से लाया हुआ कतवार (कूड़ा-करकट)।

Moral-मॉरल-*n. & adj.* relating to the distinction between right and wrong, ethical, virtuous, just, conformity with moral rules, lesson taught by a fable. गुण - दोष-भेद-ज्ञान-सम्बन्धी, नैतिक, धर्मानुरूप, पुण्यात्मा, न्यायानुसारी, नीतिमान्, उपदेश (शिक्षा); (*pl.*) moral habits, duties of life. (ब० व०) नैतिक आचरण, जीवन के कर्तव्य; Good morals (moral conduct.) सदाचार; Moral courage (courage to encounter odium &c.) आन्तरिक बल; Moral duties (duties in regard to virtue.) सदाचार; Moral freedom (freedom of will.) चित्त की स्वतन्त्रता; Moral instructions (ethical instruction.) धार्मिक उपदेश; Moral science (philosophy.) नीतिशास्त्र; Moral sense (sense of distinguishing between right and wrong.) गुण-दोष पहिचानने की आन्तरिक शक्ति।

Morale-मॉरेल-*n.* mental or moral condition. मानसिक या नैतिक अवस्था।

Moralist-मॉरलिस्ट-*n.* one versed in ethics. नीतिज्ञ, नीति-उपदेशक।

Morality-मॉरलिटी-*n.* practice of moral duties. नीति विद्या, सद्ब्यवहार, पुण्यशीलता।

Moralization-मॉरलाइजेशन-*n.* moral reflection. नीति उपदेश।

Moralize-मॉरलाइज-*v. i.* to explain moral duties. धर्मोपदेश करना।

Morally-मॉरलि-*adv.* ethically, in a moral manner. धर्म से, न्याय से, नैतिकता से।

Morass-मॉरेस-*n.* a marsh, bog, a swamp. दलदल, कीचड़।

Morbid-मॉर्बिड-*adj.* sickly, unwholesome, unhealthy, diseased. अस्वस्थ, रोगी, दूषित, विकृत; Morbidly (-*लि*) -*adv.* in an unhealthy manner. अस्वस्थता से; Morbidity (-*नेस*) -*n.* state of being morbid. अस्वस्थता।

Morbific-मॉर्बिफिक-*adj.* producing disease. रोग उत्पन्न करनेवाला।

Morbose-मॉर्बोस-*adj.* unsound. अस्वस्थ।

Mordacious-मॉर्-डे-*शस*-*adj.* biting, sarcastic. काटनेवाला, तीव्र; Mordacity (-*डीसिटि*) -*n.* a biting state, pungency. तीव्रता, कड़ुता; Mordancy (-*डीन्-सि*) -*n.* pungency. चरपरप्राण, तीखापन।

Mordant-मॉडैन्ट-*adj.* biting, caustic. चुभने-वाला, चरपरा।

Mordicant-मॉर्डिकैन्ट-*adj.* biting, acid. तीखा, चरपरा।

More-मॉर्-*adj.* (*comp.* of Much) of greater quantity or amount, additional. अपेक्षाकृत अधिक मात्रा का; -*adv.* in greater degree. अधिकता से; More and more (with continued increase.) निरन्तर बढ़कर; More or less (in greater or less degree, about.) न्यूनाधिक, प्रायः; No more (nothing in addition.) बस; Something more. और कुछ; To be no more (to die.) मर जाना।

Moreen-मॉरीन-*n.* a coarse stuff for making curtains. पर्दा बनाने का मोटा टाट या कपड़ा।

Morel-मॉर्-वेल-*n.* a kind of edible fungus. एक प्रकार की खाने की गुच्छी।

Moreover-मॉर्-ओवर-*adv.* besides, in addition to. इससे अधिक, सिवाय।

Morgue-मॉर्ग-*n.* haughty temper or demeanour. कोधी प्रकृति।

Moribund-मॉर्बिड-*adj.* in a dying condition. मरणासन्न।

Morion-मॉरिअन्-*n.* a helmet without visor. बिना छज्जे का शिरस्त्राण।

Morn-मॉर्न-*n.* poetical form of the word 'morning.' प्रातःकाल (यह शब्द कविता में प्रयुक्त होता है)।

Morning-मॉर्निङ्ग-*n.* the first part of the day, forenoon. प्रातःकाल, सवेरा; Good morning (a form of salutation.) आपका प्रातःकाल शुभ हो, प्रातःकाल का नमस्कार; Morning devotion (the prayer of the morning.) प्रातःकाल की उपासना; Morning-star (a planet which precedes sunrise.) प्रातःकाल उगनेवाला (प्रभात का)

तारा; Morning-twilight. प्रातःकाल की सन्धि का समय, अरुणोदय ।

Morocco-मॉरॉको'-*n.* leather prepared from goatskin. बकरी की खाल से बनाया हुआ चमड़ा ।

Morone-म-रोन्'-*n.* a deep crimson colour. गहरा लाल रङ्ग ।

Morose-मॉरोस'-*adj.* sullen, gloomy, austere, of a sour temper, ill-humoured. विषाद-ग्रस्त, विषण्ण, कठोर, रूक्ष, चिड़चिड़ा; Morosely (-लि) -*adv.* in a sullen manner. रूक्षता से; Moroseness (-नेस्) -*n.* the quality of being sullen. रूक्षता, चिड़चिड़ापन ।

Morpheus-मॉर्फ्यूस्-*n.* Greek god of dreams or sleep. यूनान के निद्रा-देवता ।

Morphia-मॉर्फिया -*n.* an extract of opium. अफीम का सत्त्व; Morphine (-फीन्) -*n.* same as morphia. अफीम का सत्त्व ।

Morphological-मॉर्फोलॉजिकल-*adj.* belonging to morphology. जन्तु-शरीर रचना-शास्त्र सम्बन्धी; Morphologically (-लि) -*adv.* in a morphological manner. शरीर-रचना शास्त्रानुसार; Morphologist (-जिस्ट) -*n.* one versed in morphology. शरीर-गठन-शास्त्र तत्त्व-वेत्ता ।

Morphology-मॉर्फॉलॉजी -*n.* the study of the organic form of animals, the study of the form of words. पशुओं का आकार अध्ययन करने का शास्त्र, शब्दों का आकार अध्ययन करने की विद्या ।

Morris-मॉरिस-*n.* a kind of dance. एक प्रकार का (रंग-बिरंगे वस्त्र पहिनकर) नाच ।

Morrow-मॉरो-*n.* the following day. उत्तर दिवस, आनेवाला दिन; on the morrow (on the following day.) अगले आनेवाले दिन ।

Morse-मॉर्स -*n.* the sea-horse, walrus. समुद्री घोड़ा, दरियाई घोड़ा; -*n.* a code in telegraphy in which letters are represented by dots and dashes. तार देने का एक प्रकार का संकेत ।

Morsel-मॉर्सल -*n.* a small piece, mouthful. खण्ड (टुकड़ा), कौर (आस) ।

Mortal-मॉर्टल-*adj.* subject to death, fatal, deadly. मर्त्य (मरनेवाला, अनित्य), विनाशी, प्राणघातक; A mortal (a human being.) मर्त्य, मनुष्य ।

Mortality-मॉर्टलिटी -*n.* death, destruction. मरण, मृत्यु, नाश ।

Mortalize-मॉर्टलाइज-*v. t.* to make mortal. मर्त्य बनाना ।

Mortally-मॉर्टल-*adv.* causing death. प्राणघातक ।

Mortar-मॉर्टर-*n.* a mixture of lime, sand, water &c. for joining stones or bricks,

a strong vessel in which substances are pounded with a pestle. गारा, चूना, ओखली (खरल) ।

Mortgage-मॉर्गेज -*n.* property laid by a debtor as security. बन्धक, गिरवी; -*v. t.* to pledge. बन्धक रखना, रेहन करना; Mortgagee (-ई) -*n.* a person to whom an estate is mortgaged. जिसके पास संपत्ति गिरवी रखी जाय; Mortgagor (-अर्), Mortgager (-अर्) -*ns.* one who mortgages. बंधक (रेहन) रखनेवाला ।

Mortification-मॉर्टिफिकेशन -*n.* the act of humiliating, penance, the death of one part of an animal body, gangrene. मानहानि, संयम (तपस्या, बैराग्य), चेतनता का नाश, हड्डी, मांस आदि का सड़ना ।

Mortified-मॉर्टिफाइड -*adj.* brought under subjection, humiliated. संयमित, अवनमित ।

Mortify-मॉर्टिफाई-*v. t. & i. (p. t. Mortified)* to humble, to bring into subjection by self-denial or discipline, to feel humiliated, to destroy the vital functions of. अवनमित करना, वश में करना (दवाना), इन्द्रियों को वश में करना, अपमानित होना, किसी अंग को निर्जीव कर देना; Mortifying (-इंग) -*adj.* humiliating. अवनमनकारी, अपमानकारी ।

Mortise, Mortice-मॉर्टिस -*ns.* a hole fitting in a tenon. लकड़ी में का छेद जिसमें चूल पहनाई जाती है; -*v. t.* to cut holes in, to join by a tenon and mortise. छेद करना, सालाना; Mortise-chisel (a chisel for making holes.) छेद करने की रुखानी ।

Mortuary-मॉट्यूअरी-*n. & adj.* a burial-place, belonging to burial. मरघट, कब्रिस्तान, शमशान-सम्बन्धी ।

Mosaic-मॉसेज -*n. & adj.* an artistic work in which small pieces of stone, glass &c. of various colours are joined together to form a picture. पच्चीकारी का काम; -*v. t.* to adorn with mosaic. जड़ाव या पच्चीकारी करना। Mosaic gold (artificial gold.) बनाबदी (कृत्रिम) सोना ।

Mosaicist-मॉसेजिस्ट-*n.* one who makes mosaic work. पच्चीकारी का काम बनानेवाला कारीगर ।

Moslem, Muslim-मॉस्लम, मुस्लिम -*n. & adj.* Mohammedan. मुसलमान, मुसलमानी; Moslemism (-इज्म) -*n.* Mohammedanism. मुसलमानी धर्म ।

Mosque-मॉस्कु -*n.* a Mohammedan place of worship. मस्जिद ।

Mosquito-मॉस्कीटो-*n. (pl. Mosquitoes)*

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेंज़र

a stinging gnat. मच्छर, मशक, मसा; Mosquitocraft (small vessels of war.) लड़ाई के छोटे जहाज; Mosquito-net (a fine gauze hanging round a bed.) मशहरी।

Moss-मॉस - *n.* wet soil, bog, an aquatic plant. कीचड़, दलदल, काई, सेवार; - *v. t.* to cover with moss. काई से ढँपना; A rolling stone gathers no moss (one who constantly changes his employment does not grow rich.) सर्वदा व्यवसाय बदलनेवाला कभी धनी नहीं होता; Mossiness - *n.* (the state of being mossy.) काईपन; Mossy (-सि) - *adj.* full of moss. काईदार।

Most-मोस्ट - *adj.* *sup.* of Much.) existing in the greatest degree. अधिकतम, सबसे अधिक; At the most (to the utmost extent.) अधिकतम; For the most part (almost.) अधिकतर, प्रायः; To make the most of (to reap the highest advantage.) सबसे अधिक सुविधा का प्रयोग करना।

-most-मोस्ट - used as suffix. प्रत्यय की तरह प्रयुक्त होता है, यथा-Foremost, Inmost, Uppermost. इत्यादि।

Mostly-मोस्ट्लि - *adv.* (also Mostwhat.) for the greatest part, अत्यन्त, बहुधा, विशेष करके; also used as suffix in this sense. इन अर्थों का प्रत्यय।

Mot-मॉट (*pl.* Mots-मॉट्स) - *n.* a witty saying. कहावत, चुटकुला।

Mote-मोट - *n.* a speck, a small particle of dust. धूलि का कण।

Moth-मॉथ - *n.* a winged insect. कीट, पतंग, फतिका; Mothy (-इ) - *adj.* full of moths. फतिकाओं से पूर्ण।

Mother-मदर - *n. fem.* (*mas.* Father.) a female parent, producer, source. जननी, माता, उत्पादक, उद्गमस्थान; - *v. t.* to beget. उत्पन्न करना; Mother-country (the country by which a colony is founded.) मातृभूमि; Motherhood (-हुड) - *n.* मातृभाव, मातापन; Mothering - *n.* the state of being a mother, acting as a mother. मातृवत् आचरण; Mother-in-law (*pl.* Mothers-in-law.) mother of husband or wife. सास; Mother-land (native land.) मातृभूमि; Motherless (-लेस) - *adj.* without a mother. बिना माता का; Motherlike (-लाइक), Motherly (-लि) - *adjs.* like a mother, tender. माता-सदृश, दयावान्; Mother of pearl (hard shell of oysters.) मोती का सीप; Mother-tongue (one's native tongue.) मनुष्य की मातृभाषा।

Age ऐज; Edge ऐज; Pen पें; Pain पैन

Mother-wit-मदर-विट - *n.* common sense. सामान्य बुद्धि।

Motif-मो'टीफ - *n.* predominating feature or idea. प्रधान चित्रा या विचार।

Motile-मो'टाइल (-टि) - *adj.* capable of motion. गतियोग्य (वनस्पति)।

Motion-मो'शन - *n.* change of place, tendency, impulse, gesture, proposal, legal application in court, movement, evacuation of bowels. गति, चित्रा, आकृति, व्यापार, अदालत की आज्ञा के लिए प्रार्थना, मलत्याग; - *v. t.* to make proposals, to direct by sign or gesture संकेत करना, इशारा करना; To set in motion. गतियुक्त करना; Motion pictures (*cinema films*.) चलती-फिरती तस्वीरें।

Motional-मो'शनल - *adj.* characterised by motions. गति युक्त।

Motionless-मो'शन-लेस - *adj.* being at rest, stagnant. गतिहीन।

Motive-मो'टिव - *adj.* causing movement, that which moves the will. कारणभूत, प्रेरक; निमित्त, कारण; - *n.* that which incites प्रवृत्ति, - *v. t.* to supply motive to. कारण होना; Motiveless (-लेस) - *adj.* aimless. बिना निमित्त का।

Motley-मॉट्लि - *adj.* *& n.* speckled, variegated in colours, an incongruous mixture विचित्र रंग का, रंग-बिरंगा, मिश्रण (खिचड़ी)।

Motor-मो'टर - *n.* *& adj.* a machine that gives motion. anything which imparts motion. गति देनेवाला यन्त्र, मोटरगाड़ी; - *v. t.* to travel by a motor-car. मोटरगाड़ी द्वारा यात्रा करना; Motor-bicycle (a mechanically propelled bicycle.) यन्त्र से चलनेवाली वाह-सिक्किल; Motor-boat - *n.* मोटर (शक्ति) से चलनेवाली नाव; Motor-car (a carriage propelled by gas steam or petrol.) मोटर गाड़ी; Motorist (-इस्ट) - *n.* habitual user of a motor-car. मोटरगाड़ीवाला; Motory (-इ) - *adj.* causing motion. गति देनेवाला।

Mottle-मॉटल - *n.* the arrangement of coloured spots. धव्यों का क्रम में होना; - *v. t.* to variegate with spots. धव्येदार बनाना; Mottled (-इ) - *adj.* marked with spots of different colours. चितकबरा, रंग-बिरंगा।

Motto-मो'टो - *n.* (*pl.* Mottoes.) maxim, a quotation, a suggestive sentence, phrase or word. आदर्श वाक्य, कहावत, मसला।

Moujik, Muzhik-मू' - *स्लिक* - *nr.* a Russian peasant. रूसी किसान।

Mould-मोल्ड - *n.* loose earth, a pattern, a case or matrix. चूर की डूई मिट्टी, आकृति (रूप

नमूना), सौचा; -*v. t.* to form into shape, to cover with mould. रचना करना, सौचा बनाना, ढालना; Moulder (-*अर्*) -*n.* one who moulds or casts. सौचा बनानेवाला, ढालनेवाला; Moulding (-*इङ्ग*) -*n.* something cast in a mould. सौचे में ढालकर बनाई हुई वस्तु, सजावट, कारनिस इत्यादि; Mouldy (-*इ*) -*adj.* overgrown with moulds. कीचड़दार, मलिन, गन्दा।

Moulder-मोल्ड' -*अर्* -*v. i.* to rot, to crumble, to waste. सड़ना, भट्ट होना, नष्ट होना।

Moult-मोल्ट' -*v. i.* & *i.* to shed feathers, hair &c. पर या रोओं गिरना; Moulting (-*इङ्ग*) -*n.* a shedding of feathers, hair &c. पंखपतन, रोओं गिरना।

Mound-माउन्ड' -*n.* an elevation of earth, a hillock. मिट्टी का टीला, ढूहा, छोटी पहाड़ी।

Mount-माउन्ड' -*n.* a mountain, a hill, border of a picture, a board on which pictures are mounted, a horse for personal riding. पर्वत, पहाड़ी, तस्वीर का चौखटा, चित्र चिपकाने की दक्ती, व्यक्तिगत सवारी का घोड़ा; -*v. t.* to ascend, to climb, to get on a horse for the purpose of riding, to raise guns to position, to set gem &c. ऊपर उठना, चढ़ना, घुड़सवारी करना, तोप लगाना, रत्न जड़ना।

Mountable-माउन्टेबल' -*adj.* able to be ascended. चढ़ने योग्य।

Mountain-माउन्टेन' -*n.* a very high hill. पर्वत, पहाड़; -*adj.* pertaining to a mountain, vast. पर्वतीय, पहाड़ी, बृहत्; Mountain-chain (a series of mountains.) पर्वतों की पंक्ति; Mountaineer (-*इअर्*) -*n.* an inhabitant of a mountainous region. पर्वत निवासी; Mountaineering (-*इङ्ग*) -*n.* mountain climbing. पर्वत पर चढ़ाई; Mountainhigh (very high.) बहुत ही ऊँचा; Mountainous (-*अस्*) -*adj.* huge, full of mountains, inhabiting mountains. बड़ा, पहाड़ों से पूर्ण, पर्वत-निवासी।

Mountebank-माउन्टि-बैंक' -*n.* a quack doctor, a charlatan, a pretender. ढोंगी वध, बहानेबाज, नीमहकीम; Mountebankery (-*अर्* -*इ*) -*n.* quackery. ढोंगीपन, नीमहकीमी।

Mounted-माउन्ट' -*एड्* -*adj.* riding on horseback, raised upon a support. घुड़सवार, बैठी पर जड़ा हुआ।

Mourn-मोर्न' -*v. i.* & *i.* to regret, to be sorrowful, to lament, to show signs of grief विलाप करना, रोना, दुःख के चिह्न दिखाना; Mourner (-*अर्*) -*n.* one who mourns. विलाप करनेवाला।

Mournful-मोर्न' -*फुल्* -*adj.* sad, sorrowful. शोकाकुल, दुःखी, Mournfully (-*लि*) -*adv.* sorrowfully. शोक-सहित; Mourfulness (-*नेस्*) -*n.* the act of mourning. शोक।

Mourning-मोर्निङ्ग' -*n.* lamentation, wearing black dress of sorrow. शोक (विलाप), मातम का काला वस्त्र पहनना; Mourning-dress (black clothes as sign of mourning.) श्रमंगल-सूचक काला वस्त्र।

Mouse-माउस' -*n.* (pl. Mice) a small rodent animal. चूहा, मूस; -*v. i.* to catch mice. चूहे पकड़ना।

Mouser-माउज़र' -*n.* a cat good at catching mouse, one who makes an industrious search. चूहा पकड़ने में चालाक बिल्ली, परिश्रम से खोज करनेवाला।

Mouse-trap-माउस-ट्रैप' -*n.* an appliance for catching mice. मुसदानी, चूहे पकड़ने का पिंजड़ा।

Mustache-मुस्-टैश' -*n.* (also Mustachio) hair on both sides of a man's upper lip. श्मश्रु, मूँछ।

Mouth-माउथ' -*n.* the opening in the front part of the head of an animal for eating and vocal utterance, entrance to something. मुख, छिद्र, मुहाना, मार्ग; -*v. t.* to utter, to chew, to devour, to seize with the mouth. स्पष्ट बोलना, मुँह से पकड़ना या खाना; Horse of hard mouth (a horse which is not ready to obey.) जोरावर मुँह का घोड़ा; Put words in his mouth (tell him what to say.) उसको बताओ वह क्या कहे; To make a wry mouth (to make grimaces.) मुँह चिढ़ाना।

Mouthful-माउथ' -*फुल्* -*n.* as much as the mouth contains at once. मुख में रखने भर भोजन, कौर, घ्रास।

Mouthless-माउथ' -*लेस्* -*adj.* destitute of mouth. मुखहीन।

Mouthy-माउथि' -*adj.* bombastic. बड़े बड़े शब्दों का।

Mouth-organ-माउथ' -*ऑर्गन्* -*n.* a musical instrument played with lips. मुँह से बजाने का बाजा।

Mouthpiece-माउथ' -*पीस्* -*n.* the mouth of a wind instrument, one who delivers the opinions of others. बाजे (या हुक्के) की मुँहनाल, दूसरे की ओर से बातें करनेवाला।

Movability-मूव' बिलिटि' -*n.* the state of being movable. चलायमान अवस्था, हिलने-डोलने की स्थिति, चलनशीलता।

Movable-मूव'-ऐ-ब्ल-adj. that can be moved. चलायमान, हटाने या चलाने-फिराने योग्य, चलन-शील; (*pl.*) personal property. मनुष्य की सम्पत्ति, माल-असबाब; **Movableness (-नेस्)** -*n.* mobility. गमनशीलता; **Movable property (property not fixed.)** अस्थायी या चल सम्पत्ति।

Move-मूव'-*n.* changing of the position of a piece in chess, the act of moving, movement, step. शतरंज में किसी मोहरे की चाल, गति, पग, कदम; -*v. t. & i.* to change position, to put in motion, to stir, to excite into action, to provoke, to go, to pass, to make formal application to a court. स्थान बदलना, चलाना, चेष्टा करना, चलना, कार्य के लिए प्रेरित करना, भड़काना, जाना, गुजरना, अदालत में बाकायदे अर्जी या दर्खास्त देना; **On the move (in motion.)** हिलता-डोलता; **To be moved (to be provoked to pity.)** दया से प्रेरित होना; **To move about (to loiter.)** इधर-उधर चक्कर लगाना; **To move heaven and earth (to make attempts in all possible ways.)** सब प्रकार से प्रयत्न करना; **To move off (to remove oneself.)** हट जाना; **To move on (to proceed.)** आगे की ओर बढ़ना।

Movement-मूव'-मेंट-*n.* motion, excitement, agitation, wheel-work of a clock or watch. व्यापार, चाल, चेष्टा, धर्षी के पहिया की गति।

Mover-मूवर'-*n.* he who or that which moves or impels to action. चलनेवाला, प्रस्ताव करनेवाला।

Movies-मूवीज़'-*n. pl.* cinematograph pictures. सिनेमा की चलती-फिरती तस्वीरें।

Moving-मूविंग'-*n. & adj.* urging motion, pathetic. गतियुक्त, करुणामय; **Movingly (-इंग-लि)-*adv.*** in a moving manner. मर्म-स्पर्शकरते हुए।

Mow-माउ-*n.* a pile of hay. सूखी घास का ढेर; (-*मो*)-*v. t. (p. t. Mowed, p. p. Mown.)* to cut grass with a scythe. हँसुर से घास काटना।

Mower-मो'-अर्-*n.* a mowing-machine. घास काटने का यन्त्र।

Mowing-मो'-इंग-*n.* act of cutting with a scythe. हँसुर से (खेत की) कटाई या लवाई।

Moya-मो-या-*n.* volcanic mud. ज्वालामुखी पर्वत से निकला हुआ कीचड़।

Mr., Mrs.-अब्र. of Mister and Mistress.

Much-मच'-*adj. & adv. (comp. More, sup. Most.)* great in quantity or amount, existing in great quantity. प्रचुर, बहुत, अत्यन्त; **As much as (an equal quantity.)** उतना

ही; **How much ? कितना ! Much of a size (about the same size.)** प्रायः एक ही परिमाण का; **Talking much (prattling.)** बकवादी; **This much (so much.)** इतना; **Too much (an excessive quantity.)** अत्यधिक, बहुत ज्यादा।

Muchness-मच'-नेस्-*n.* the state of being much. बहुतायत, अधिकता।

Mucid-म्यू-सिड'-*adj.* musty, slimy. चिपचिपा **Mucidness (-नेस)-*n.*** the state of being mucid. चिपचिपाहट।

Mucilage-म्यू'-सिलेज'-*n.* a slimy fluid, mucus, gum. लसदार पदार्थ (लासा), कफ, गोंद; **Mucilaginous (-लेजिनस)-*adj.*** pertaining to mucilage, slimy. श्लेष्मपूर्ण, चिपचिपा।

Muck-मक'-*n.* farm-yard manure, dirt. खेत के लिये गोबर की खाद, कूड़ा-करकट; -*v. t.* to make a mess of, to make filthy. भ्रष्ट करना, गन्दा करना; **Muck-rake (a rake for collecting muck.)** कूड़ा-करकट बटोरने की ठेलागाड़ी; **Mucky (-इ)-*adj.*** pasty, filthy. गन्दा, भ्रष्ट।

Mucous-म्यू'-कस'-*adj.* covered with mucus. श्लेष्मा (कफ इत्यादि से) युक्त।

Mucus-म्यू'-कस'-*n.* a slimy substance secreted by an organ of the body. इन्द्रिय का मल, श्लेष्मा।

Mud-मड'-*n.* wet earth, mire. कीचड़, गीली मिट्टी; -*v. t.* to bury under mud, to besmear with mud. मिट्टी में गाड़ना, मिट्टी पोतना; **Mud-guard (a shield above wheels to prevent the throwing up of mud.)** बाइसिकिल, गाड़ी इत्यादि में कीचड़ रोकने की पंखी; **Muddily (-डि-लि)-*adv.*** turbidly. कीचड़ से; **Muddiness (-डि-नेस्)-*n.*** turbidness. कीचड़पन; **Muddy (-डि)-*adj.*** turbid, impure. पक्किल, गँदला, कीचड़दार।

Muddle-म-डल'-*v. t.* to bewilder, to stupefy, to confuse, to mix disorderly. गड़बड़ करना, व्याकुल करना, बिना क्रम से मिलाना; -*n.* confusion. गड़बड़ी; **Muddle-headed (stupid.)** जड़ बुद्धिवाला।

Muff-मफ'-*n.* a fur-cover to warm hands, an awkward person. रोवें का दस्ताना या मोजा, भद्दा मनुष्य; **Foot-muff (a kind of socks.)** एक प्रकार का पर का मोजा (पायतावा)।

Muffin-म-फिन'-*n.* a kind of light cake. हलकी रोटी या टिकिया।

Muffle-म-फ्ल'-*n.* the upper thick lip of animals, a plate placed within a furnace. पशुओं का ऊपरी ओंठ, तन्दूर के भीतर की चददर; -*v. t.* to wrap for warmth to deaden sound. गरम रखने के लिये या शब्द कम करने के लिये (ढोल इत्यादि को) ढाँकना।

Pen पेन ; Pain पेन

Age ऐज ; Edge ऐज

Muffler-मफ़्लर -*n.* a cover for the neck, a wrapper. गुलबन्द, ओढ़ना ।

Mug-मग -*n.* a drinking vessel. जलपात्र (छोटा, गढ़ आ) ।

Mugginess-म-गि-नेस् -*n.* dampness, तरी, गीलापन ।

Muggins-म-गिन्स -*n.* a simpleton. सीधा-सादा मनुष्य ।

Muggy-म-गि-*adj.* damp. सूखा तथा तर ।

Mulatto-म्यु-लौ-टो-*n.* offspring of black and white parents. काले तथा गोरे माता-पिता की सन्तति-*adj.* tawny. चितकबरे रंग का ।

Mulberry-मल्बेरी-*n.* a tropical fruit-tree whose leaves are used for feeding silk-worms. शहतूत ।

Mulch-मल्ल-*n.* wet straw, leaves &c. used to protect roots of newly planted trees. गीली घास, पत्ती इत्यादि का ढेर जो नये लगाये हुए पौधों की रक्षार्थ काम में लाया जाता है-*v. t.* to cover with mulch. उक्त वस्तुओं से पौधों को ढाँकना ।

Mulct-मल्लकट्-*n.* a fine. अर्थदंड, जुर्माना-*v. t.* to fine. दण्ड देना, जुर्माना करना ।

Mule-म्यूल-*n.* the offspring of a horse and a she-ass, a stupid obstinate person. खच्चर, मूख, हठी मनुष्य ।

Muleteer-म्यूल-टिअर'-*n.* a mule driver. खच्चर हाँकनेवाला ।

Mulish-म्यूलिश-*adj.* sullen, stubborn. मूख, हठी; Mulishly (-इश'-लिं)-*adv.* in a mulish manner. मूखता से; Mulishness (-इश'-नेस्)-*n.* the state of being mulish. मूखता ।

Mull-मल्ल-*v. t.* to make hot with spices. मसालेदार बनाना ।

Muller-मल्लर-*n.* a flat-bottomed stone used for grinding. पीसने का लोड़ा, बट्टा ।

Mullion-म-ल्यन-*n.* the vertical bar of a window. खिड़की का डेढ़रा (उतरन); Mullioned (-इ)-*adj.* fitted with mullions. डेढ़रा लगी हुई ।

Mullock-मल्लक-*n.* refuse, dirt, rubbish. कूड़ा, खद, गद्दा ।

Multangular-मल्टीअंगुलर-*adj.* having several angles. अनेक कोणों का ।

Multeity-मल्टी-इटि-*n.* manifoldness. अनेक तहों से युक्त अवस्था ।

Multi-मल्टि-*pref.* in sense of 'having several'. 'अनेक' अर्थ का उपसर्ग; Multicavous (-कव'-अस्)-*adj.* having many cavities. अनेक गतों-वाला; Multicipital (-सिपिटल)-*adj.* having several heads. अनेक सिरोंवाला ।

Multifarious-मल्टिफे-रिअस्-*adj.* of great vari-

ety. अनेक रूप-रंग का, रंगविरंगा; Multifari-ously (-लि)-*adv.* with great variety. अनेक रूप में; Multifariousness (-नेस्)-*n.* multiplied diversity. बहुरूपता ।

Multifold-मल्टि-फोल्ड-*adj.* many times doubled. अनेक गुना, बहुगुना ।

Multiform-मल्टि-फॉर्म-*adj.* of many shapes. नाना रूप का, अनेक आकार का; Multiformity (-फॉर्मिटी)-*n.* diversity of forms. अनेकरूपता ।

Multilateral-मल्टिलैटरल-*adj.* having many sides. अनेक भुजाओं वाला, बहुभुजी ।

Multilineal-मल्टि-लि-नियल-*adj.* (also Multili- near.) having many lines. अनेक रेखाओं का ।

Multimillionaire-मल्टि-मिल्यनेअर-*n.* one having ten millions. करोड़पति ।

Multinomial-मल्टि-नो-मियल-*adj.* having many names. अनेक नामों वाला ।

Multiple-मल्टि-प्ल-*adj.* & *n.* several parts or components, a number that divides another without a remainder. अपवत्य, ऐसी संख्या जो बिना शेष छोड़े दूसरी संख्या द्वारा भाग दी जा सकती है; Lowest common multiple (the lowest multiple that will contain two or more numbers exactly.) लघुत्तम समापवर्त्य ।

Multiplex-मल्टि-प्लेक्स-*adj.* of several elements. अनेक तत्त्वों का ।

Multipliable-मल्टि-प्लाय-बल-*adj.* that may be multiplied. गुणन करने योग्य ।

Multiplicable-मल्टि-प्लिक-बल-*adj.* multipli- able. गुणन करने योग्य ।

Multiplicand-मल्टि-प्लिकन्ड-*n.* a quantity to be multiplied. गुण्य, जिसको किसी संख्या से गुणा किया जाय ।

Multiplication-मल्टि-प्लिकेशन्-*n.* the act or process of multiplying. गुणन-क्रिया; Cross-multiplication. वक्रगुणन; Sign of multi- plication ('×' called 'into') गुणन-चिह्न ।

Multiplicity-मल्टि-प्लिसिटि-*n.* many of the same kind. बहुतायत ।

Multiplier-मल्टि-प्लायर-*n.* the number that multiplies. गुणक, गुणा करनेवाली संख्या ।

Multiply-मल्टि-प्लाय-*v. t.* (p. t. Multiplied.) to increase in number, to propagate, to add a given number to itself several times. गुणा करना, बढ़ाना ।

Multipresence-मल्टि-प्रे-जेन्स-*n.* the spiritual power of being present at several places simultaneously. एक ही समय अनेक स्थानों में उपस्थित होने की आध्यात्मिक शक्ति ।

Multitude-मल्टि-ट्यूड-*n.* a great number, a

large gathering, a crowd. समूह (समुदाय), समाज, झुण्ड, भीड़ ।

Multitudinism-मल्टिट्यूडिनिज्म - *n.* the principle of preference for the interests of the multitude to those of individuals. व्यक्तिगत कल्याण की अपेक्षा समाज का कल्याण अधिक मानने का सिद्धान्त ; **Multitudinist** (-निस्ट) - *n.* one who holds this theory. बहुजन कल्याणवादी ।

Multure-मल्टर् - *n.* the toll of grain or flour given to a mill-owner. पीसनेवाले को दी जानेवाली अनाज या आटे की हरी ।

Mum-मम् - *interj.* silence ! चुप ! खामोश ! ; - *n.* a kind of beer. एक प्रकार की मदिरा ; - *p. t.* (*p. t.* Mummied.) to act in dumb show. मुँह बन्द करके तमाशा करना ।

Mumble-मम्बुल - *p. t.* to mutter, to speak indistinctly, to bite, to chew. अस्पष्ट बोलना, दाँत से चबाना या कुतरना ; - *n.* an indistinct utterance. अस्पष्ट बोली ।

Mumm-मम् - *p. t.* to mask, to make diversion with a mask on. चेहरा लगाना, चेहरा लगाकर खेल करना ; **Mummer** (-मर्) - *n.* an actor who wears a mask. चेहरा लगाकर तमाशा करनेवाला ।

Mummery-ममरि - *n.* a performance of mummery, masquerading. छद्मवेश, खग ।

Mummification-ममिफिकेशन - *n.* the act of making into a mummy. मृतक शरीर रक्षा-करण ; **Mummify** (-फाइ) - *p. t.* to make into a mummy. मृत शरीर रक्षित करना ।

Mummy-ममि - *n.* (*pl.* Mummies.) an embalmed human body for burial. रक्षित मृतक शरीर, मसाला लगाकर सुरक्षित किया हुआ मृतक शरीर ।

Mump-मम्प - *p. t.* to utter indistinctly, to be silent, to go about begging. अस्पष्ट बोलना, चुप रहना, भीख मांगते फिरना ; **Mumps** (*n. pl.*) a contagious disease of the salivary glands. कण्ठमाला का रोग ।

Munch-मन्च् - *p. t.* to eat food with much chewing and making sound with the mouth. चपर-चपर शब्द करते हुए खाना ।

Mundane-मन्-डन् - *adj.* earthly, worldly. संसारी, इस लोक का ; **Mundane existence** (wordly existence). सांसारिक जीवन ; **Mundanelly** (-लि) - *adv.* in a worldly manner. सांसारिक गति से ; **Mundaneness** (-नेस्) or **Mundanity** (-अनिटि) - *n.* worldliness. संसारी जीवन ।

Mundatory-मन्डेटरी - *adj.* cleansing. साफ करनेवाला ।

Municipal-म्यूनिसिपल - *adj.* pertaining to the local self-government of a town. नगर के स्थानीय स्वायत्त-शासन से सम्बन्धित ; **Municipality** (-अलिटि) - *n.* a district with municipal rights. नगर पालिका समा (ऐसी संस्था का नगर) ; **Municipally** (-लि) - *adv.* with regard to municipal affairs. नगर पालिका के कार्यों के सम्बन्ध में ।

Munificence-म्यू-निफि - *n.* liberality, bounty, generosity. दानशीलता, उदारता ।

Munificent-म्यूनिफिसेन्ट - *adj.* bountiful, generous. उदार, दानी, दाता ; **Munificently** (-लि) - *adv.* liberally. उदारता से ।

Muniment-म्यू-निमेन्ट - *n.* a document of rights. अधिकार-पत्र ।

Munition-म्यूनिशन् - *n.* military weapons, implements of war. युद्ध-सामग्री, लड़ाई के सामान ; **Munitioner** (-अर्) - *n.* one who works in munition factory. युद्ध-सामग्री बनाने के कार्यालय में काम करनेवाला ।

Murage-म्यूरेज - *n.* a tax levied for building the walls of a town. नगर की दीवार बनाने के लिए कर ।

Mural-म्यू-रल - *adj.* of or on a wall. भीत-सम्बन्धी, भीत पर का ।

Murder-मर्डर् - *n.* unlawfully killing a human being with malice. वध, हत्या, हिंसा ; - *p. t.* to kill unlawfully, to spoil. हत्या करना (मार डालना), नष्ट करना ; **Murder will out** (murder will be disclosed.) हत्या प्रकट हो जायगी ; **The murder is out** (the secret has been disclosed.) रहस्य खुल गया ।

Murderer-मर्डर् - *n.* one who commits a murder. हत्यारा, घातक ; **Murderess** (-एस्) - *n. fem.* a female murderer. हत्यारिन ।

Murderous-मर्डर्स - *adj.* guilty of murder. घातक, हत्यारा ; **Murderously** (-लि) - *adv.* in a murderous manner. घातकरूप से, हत्यारेपन से ।

Mure-म्योर - *p. t.* to confine or shut up in a prison. बन्द करना, कैद करना ; - *n.* wall. दीवार ।

Muriatic-म्यू-रि-ओड-इक् - *adj.* hydrochloric. नमक के तेजाब या लवणाम्ल का ।

Murk-मर्क - *adj.* dark, misty, gloomy. अंधेरा, धुँधला ; **Murkily** (-इ-लि) - *adv.* in a murky manner. धुँधलेपन से ; **Murkiness** (-इ-नेस्) - *n.* the state of being murky. अन्धकार, धुँधलापन ; **Murky** (-इ) - *adj.* dark, misty, gloomy. अन्धकारपूर्ण ।

Murmur-मर्-मर् - *n.* a low indistinct sound, suppressed sound. मन्द ध्वनि (कलकल

शब्द), वड़वड़ाहट; . *i.* to complain in low tones. असन्तोष प्रकट करना, कुड़बुड़ाना; **Murmurer** (-अर्)-*n.* one who grumbles. असन्तोष प्रकट करनेवाला मनुष्य; **Murmuring** (-इङ्ग)-*adj.* complaining. गुरांते हुए, शिकायत करते हुए; **Murmurous** (-अस्)-*adj.* murmuring. वड़वड़ाहट का; **Murmurously** (-लि)-*adv.* असन्तोष की ध्वनि से।

Murrain-मरेन् -*n.* an infectious disease in cattle. पशुओं की महामारी।

Murrey-मरि -*adj.* of purple-red colour. शहतूत के रंग का।

Murricane-म-रिन् -*n.* a delicate ware. चीनी मिट्टी का कमजोर पाव।

Muscadine-मस्क-डिन् (-डाइन्)-*n.* a kind of grape. कस्तूरी की गंध का भंगूर।

Muscle-म-सल् -*n.* the fleshy fibre that produces movement in a body. मांसपेशी, पुष्टा।

Muscovite-मस्-कॉवाइट -*n.* common mica. सामान्य भस्मक।

Muscular-मस्-क्युलर -*adj.* of the muscles, well developed. स्नायु सम्बन्धी, (मांसल)

पुष्ट; **Muscularity** (-ऑरिटि)-*n.* the state of being muscular. मांसलता, पुष्टता; **Musculature** (-श्चर्)-*n.* formation of muscles. शरीर की मांसल रचना।

Muse-म्यूज -*n.* one of the nine goddesses of poetry, music and other liberal arts, a deep thought, a poet's genius. काव्य, संगीत इत्यादि कलाओं की देवी, गंभीर विचार, कवित्व-शक्ति; . *i.* to reflect, to ponder. चिन्ता करना, विचार करना; **Museful** (-फुल)-*adj.* thoughtful. विचारवान्; **Museless** (-लेस्)-*adj.* not appreciative of poetry. कविता के सौन्दर्य का गुण न समझनेवाला; **Muser** (-अर्)-*n.* one given to musing. ध्यान करनेवाला।

Musette-म्युजेट -*n.* a kind of bagpipe. एक प्रकार का मसक बाजा।

Museum-म्यू-जिअम -*n.* a building used for storing curiosities in nature or art. कौतुक-भण्डार, अजायबघर।

Mush-मश -*n.* a soft pulp. मुलायम पदार्थ, गूदा;

Mushiness (-श्-नेस्)-*n.* sponginess. गूदापन।

Mushroom-मश-रूम -*n.* a kind of plant, fungus. छत्रक, गगन-पुल, कुतुरमुत्ता।

Mushy-मशि -*adj.* pulpy. गूदेदार।

Music-म्यू-जिक् -*n.* the



Mushroom.

art and science of harmonious sounds, rhythmic order, pleasant sound. सङ्गीत, गानविद्या, राग, सुर. सुरीला शब्द; **Instrumental music** (music arising from instruments.) वाद्य संगीत; **Music-hall** (a hall in which variety shows are given.) सङ्गीतशाला; **Rough music** (noisy uproar.) शोरगुल; **To set to music** (to provide with music.) ताल-सुर में लाना; **Vocal music** (music made by the voice.) सङ्गीत गायन

Musical-म्यूजिकल् -*adj.* harmonious, melodious. सुरीला; **Musical-box** (a box in which tunes are mechanically played.) यन्त्र से बजानेवाले बाजे का बक्स; **Musical entertainment** (an entertainment accompanied by music.) गानोत्सव; **Musical instruments** (instruments for music.) अनेक प्रकार के बाजे।

Musically-म्यूजिकल -*adv.* in a musical manner. संगीतशाल के अनुसार, सुर से।

Musician-म्यू-जिअन् -*n.* one who sings or plays on musical instrument. गाने-बजाने-वाला, संगीतज्ञ।

Musk-मस्क -*n.* the strong scented substance which is secreted by male musk-deer. मृगमद, कस्तूरी; **Musk-deer** (the deer that yields musk.) कस्तूरी मृग; **Musk-melon** (a kind of sweet melon.) खरबूज, सरदा; **Musk-rat** (musquash.) छछूंदर; **Musky** (-श्)-*adj.* having the odour of musk. कस्तूरी की गन्ध की।

Musket-मस्क -*n.* a hand-gun. फौजी सिपाही की बन्दूक; **Musketeer** (-श्अर्)-*n.* a soldier armed with a musket. ऐसी बन्दूक लिए हुए सिपाही; **Musketry** (-रि)-*n.* the theory and practice of rifle-shooting. बन्दूक चलाने की विद्या और कला।

Muslim-मुस्-लिम् -*adj.* *or n.* same as Moslem. मुसल्मानी, मुसल्मान।

Muslin-मज्-लिन -*n.* a kind of fine thin cotton fabric. मलमल, तंजोब; **Muslined** (-इ)-*adj.* made of muslin. मलमल का बना हुआ; **Muslinet** (-पेट)-*n.* a kind of coarse muslin. मोटा मलमल।

Muss-मस -*n.* disorder, confusion. उपद्रव, गड़बड़ी; . *i.* to disarrange, to confuse. गड़बड़ी करना।

Must-मस्ट -*v. aux.* to be obliged, to be certain to. अवश्य चाहिए, होना; -*n.* unfermented wine of grapes. द्राक्षासव, मदिरा।

Mustang-मस'-टीङ्ग -*n.* the wild horse of America. अमेरिका देश का जङ्गली घोड़ा।

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेज़र

Mustard-मस्टर्ड-*n.* a plant with oily pungent seeds. सरसों ।

Muster-मस्टर-*n.* a gathering of men, collection or act of collecting. संग्रह (सङ्ग्रह), जमाव; *-v. t. & i.* to collect for inspection. एकत्रित होना, इकट्ठा करना; **Muster-roll (a roll of troops.)** सेना की नामावली; **To muster up (to make preparations.)** तैयार होना या करना ।

Mustiness-see Musty.

Musty-मस्टि-*adj.* mouldy, of bad taste or smell. सड़ा, दुर्गन्धित; **Mustiness (-टि-नेस)** *-n.* the quality of being musty. सड़पान ।

Mutability, Mutation-See Mutable.

Mutable-म्यूटेबल-*adj.* subject to change, fickle. अस्थिर, चंचल; **Mutability (-बिलि-इ-टि)** *-n.* mutableness. चंचलता ।

Mutation-म्यूटेशन-*n.* action of changing, alteration, succession. परिवर्तन-करण, स्थिति-भेद, उत्तराधिकार ।

Mute-म्यूट-*adj.* silent, not speaking anything. मूक, मौन, चुपचाप; *-n.* a dumb person. गूँगा मनुष्य; *-v. t.* to deaden the sound. शब्द मन्द करना; **Mutely (-लि)-*adv.*** in a mute manner. मूकवत, गूँगे की तरह; **Muteness (-नेस)** *-n.* the state of being mute. मूकता, मौन भाव; **Mute-show (a dumb show of puppets, marionettes.)** कठपुतली का तमाशा; **Mute with wonder (silent owing to astonishment.)** आश्चर्य से अवाक ।

Mutilate-म्यूटिलेट-*v. t.* to separate a limb or organ, to maim, to make imperfect. अङ्ग-भङ्ग करना, विकलित करना (छाँटना), अपूर्ण करना; **Mutilation (-ले-शन)** *-n.* the act of mutilating. खण्डन, अङ्ग का कटाव; **Mutilator (-ले-टर)** *-n.* one who mutilates. काटनेवाला मनुष्य ।

Mutineer-म्यूटिनीयर-*n.* a rebel, one who joins in a mutiny. विद्रोही, बलवाई, बलवा करने में सहायक ।

Muting-म्यूटिंग-*n.* the dung of birds. चिड़ियों की बीट ।

Mutinous-म्यूटिनस-*adj.* rebellious. विद्रोही, बलवाई; **Mutinously (-लि)-*adv.*** in a seditious manner. द्रोह से, बलवे से ।

Mutiny-म्यूटिनि-*n.* a revolt against legal authority, insurrection of soldiers. बलवा, यदर, सैन्य-विद्रोह; *-v. i. (p. t. Mutinied.)* to revolt. विद्रोह करना, बलवा करना ।

Mutter-मस्टर-*v. i. & i.* to speak in a low voice, to grumble, to murmur. बड़बड़ करना,

गुराना, धीरे से कहना; *-n.* obscure utterance, अस्पष्ट उच्चारण, बड़बड़ाहट; **Mutterer (-अर)** *-n.* a grumbler. अस्पष्ट बोलनेवाला मनुष्य; **Muttering (-इंग)** *-n.* a murmur. अव्यक्त उच्चारण, बड़बड़ाहट; **Mutteringly (-इंग-लि)** *-adv.* in an indistinct voice. अस्पष्ट शब्दों में । **Mutton-मटन-*n.*** flesh of sheep used as food. भेड़ का मांस जो खाया जाता है; **Mutton-chop (mutton for frying.)** भूनने के लिए भेड़ का मांस; **Muttony (-इ)-*adj.*** resembling mutton. भेड़ के मांस के समान; **To rat one's mutton (to eat together.)** एक साथ भोजन करना ।

Mutual-म्यूचुअल-*adj.* done towards each other, reciprocal, given and received. परस्पर, अन्योन्य (आपस का); **Mutual help (help done by one towards the other.)** आपसी सहायता; **Mutuality (-अलिटी)** *-n.* reciprocation. परस्पर व्यवहार; **Mutually (-लि)-*adv.*** reciprocally. परस्पर, आपस में ।

Mutualism-म्यूचुअलिज्म-*n.* the doctrine that mutual dependence is necessary for well-being. पारस्परिक आश्रय का सिद्धान्त; **Mutualist (-इस्ट)** *-n.* one who holds the doctrine of mutualism. पारस्परिक आश्रय के सिद्धान्त को माननेवाला ।

Muzzle-मजुल-*n.* the projecting part of an animal's mouth, the open end of a fire-arm, a net or guard fixed to an animal's mouth. पशु के मुख का नुकीला भाग (थूथन). बन्दूक का मुँह, पशु के मुँह में लगाने की जाली; *-v. t.* to fasten the mouth for preventing biting. जाली बाँधना; **Muzzle-loading gun (a gun which is loaded through the muzzle.)** छेद या नली में से गोली भरने की बन्दूक)

Muzzily- Muzzianness-see Muzzy.

Muzzy-म-जि-*adj.* spiritless, bewildered. तेजहीन, धुँआया हुआ; **Muzzily (-लि)-*adv.*** in a bewildered manner. धुँआहट से; **Muzzianness (-नेस)** *-n.* bewilderment. व्यग्रता, धुँआहट ।

My-माइ-*pron. (pl. Our.)* belonging to me. मेरा, अपना; **Myself (-सेल्फ)** अपना, मैं स्वयम् । **Myalgia-माइऑर्जि-आ-*n.*** the rheumatism of muscles. वातरोग, पुठों का गठिया ।

Myalism-माइ'अलिज्म-*n.* a kind of sorcery. एक प्रकार का जादू ।

Mycetoma-माइसीटोमा-*n.* a fungoid disease of the hands or feet. फफूंदियों द्वारा उत्पन्न पैर अथवा हाथ का एक रोग ।

Myelitis-माइ-येलैडिटिस-*n.* inflammation of the spinal cord. सुषुम्ना की सूजन ।

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पैन ; Pain पैन

Myography-माइ-ऑ-ग्रीफि-न. a description of muscles. पेशियों का वर्णन।

Myology-माइ-ऑ-लॉ-जि-न. the study of muscles. पेशियों के अध्ययन का शास्त्र।

Myope-माइ-ओप-न. a short-sighted person. अल्पदृष्टिवाला मनुष्य।

Myopia-माइ-ओपिया-न. short-sightedness. अल्पदृष्टि, चींभापन।

Myosis-माइ-ओ-सिस-न. contraction of the pupil of the eye. आँखों की पुतली का सङ्कुचन।

Myriad-मिरिअड-न. ten thousand, a very large number. दस हजार, हजारों, बहुत बड़ी संख्या।

Myriapod-मिरि-अ-पॉड-न. a centipede. सैकड़ों पैरोंवाला कीड़ा, गोजर।

Myriorama-मि-रि-ऑ-रॉ-मा-न. an entertainment of a series of views. क्रमिक चित्रपट द्वारा मनोरञ्जन।

Myrmidon-मर्मिडॉन-न. a base servant. नीच नौकर; Myrmidon of the law (a policeman.) पुलिस का सिपाही।

Myrobalan-माइ-रॉ-बल-न्-न. a plum-like fruit. आँवला, हरा।

Myrrh-मर्-न. an aromatic gum. बोल, लोहवान।

Myrtle-मर्ट-ल-न. a kind of evergreen shrub. मेंहदी, हिना।

Mystagogical-see **Mystagogue.**

Mystagogue-मिस्टागॉग-न. a teacher of mystical doctrines. गूढ़विद्या का उपदेशक; Mystagogical (-जि-कल)-adj. connected with mystagogy. गूढ़विद्या-सम्बन्धी।

Mysterious-मिस्टीरिअस-adj. full of mystery, obscure, secret, incomprehensible. दुर्बोध (गहन), गूढ़ार्थ, गुप्त, अस्पष्ट; **Mysteriously (-ल)-adv.** in a hidden manner. गुप्त रीति से; **Mysteriousness (-नेस)-न.** the quality of being mysterious, obscurity. गूढ़ता।

Mystery-मिस्टि-न. (pl. **Mysteries.**) hidden matter, secret, obscurity, anything beyond human reason, an enigma. गुप्त बात, रहस्य, मनुष्य के विचार के बाहर की बात, पहेली, गूढ़ प्रश्न।

Mystic-मिस्टिक-adj. of hidden meaning, occult. अप्रकट, गहन, गुप्त।

Mystical-मिस्टिकल-adj. mystic. गुप्त; **Mystically (-अलि)-adv.** in a mystical manner. गुप्त रूप से।

Mysticism-मिस्टिसिज्म-न. profession of spiritual things. गूढ़ विद्या, अध्यात्म विद्या, गुप्त विद्या।

Mystification-मिस्टिफिकेशन्-न. the act of mystifying. गूढ़ करने की क्रिया।

Mystify-मिस्टिफाइ-व. 1. (p. 1. **Mystified.**) to bewilder, to puzzle. ध्वराना, व्यग्र करना।

Myth-मिथ-न. a fictitious story involving supernatural agency, a creation of the mind. पुराण-कथा, कल्पित कथा, गप्प।

Mythical-मिथिकल-adj. fabulous. काल्पनिक; **Mythically. (-इ)-adv.** in a mythical manner. पौराणिक कथा के रूप में।

Mythicism-मिथ-इ-सिज्म-न. a mythical description. काल्पनिक या पौराणिक कथा का वर्णन।

Mythicist-मिथ-इ-सिस्ट-न. one who relates mythical stories. पौराणिक रीति से कथा वर्णन करनेवाला।

Mythicize-मिथ-इ-साइज-व. 1. to treat a story in a mythical way, to interpret mythically. किसी कथा का पौराणिक रीति से वर्णन करना।

Mythologer-मिथ-लॉजर-न. one who writes mythological stories. पौराणिक कथालेखक।

Mythological-मिथ-लॉजिकल-adj. pertaining to mythology. पौराणिक, ऐतिहासिक; **Mythologically (-इ)-adv.** by the use of myths. पौराणिक कथा-रूप से।

Mythologist-मिथ-लॉजिस्ट-न. one versed in mythology. पौराणिक कथा जाननेवाला मनुष्य।

Mythologize-मिथलॉ-जाइज-व. 1. to relate mythologically. पौराणिक कथा बनाना अथवा इनको समझाना; **Mythologue (-लोग)-न.** a mythological composition. पौराणिक कथा की रचना।

Mythology-मिथ-लॉजि-न. a body of myths relating to heathen deities. पौराणिक कथा, देवी-देवताओं की कहानियाँ।

Mythonomy-मिथ-नॉ-मि-न. the laws which govern the evolution of myths. पुराण शास्त्र।

Mythopiasm-मिथ-प्लाज्म-न. the narration of a fable. कथा-कहानी कथन।

Mythus-माइ-थस-न. a fictitious story involving supernatural agency. देवताओं की काल्पनिक कथा।

Myxoedema-मिक्सी-डीमा-न. a diseased condition of adults in which the subcutaneous tissues of the face are thickened. युवावस्था का एक रोग जिसमें शरीर भर में शिथिलता आ जाती है तथा चेहरा फूल जाता है।

N—the fourteenth letter of the English alphabet, (in Chemistry) symbol for nitrogen, an indefinite number in mathematics, (in printing) a measurement equal to half em. अंग्रेजी भाषा का चौदहवाँ अक्षर, (रसायनशास्त्र में) नाइट्रोजन द्रव्य के लिये संकेत, गणित में अज्ञात संख्या, (छाप में) एक परिमाण जो 'एम' का आधा होता है।

Nab-नीब-*n.* to catch suddenly, to arrest. पकड़ना, पकड़ना, झपटना।

Nabob-ने'बोब-*n.* a nawab. नवाब।

Nacarat-नीक-रॉद-*n.* a bright orange-red colour, a fabric so coloured. चमकीला नारंगी रंग, इस रंग का कपड़ा।

Nacelle-ने'सेल-*n.* the chamber of an airship. हवाई जहाज का डिब्बा।

Nadir-ने'दीर-*n.* the lowest point under the feet of the observer. (opposite to Zenith.) अधोविन्दु (ऊर्ध्व विन्दु का उल्टा), सबसे नीचे का स्थान।

Nag-नीग-*n.* a pony, a small horse. टट्टू; -*v.* *to find fault, to annoy.* दोष निकालना, कष्ट देना; **Nagging** (-गिङ्ग)-*adj.* fault-finding, दोष निकालनेवाला; **Naggy** (-गि)-*adj.* quarrelsome. झगड़ा।

Naiad-नाइ' (ने') नैड-*n.* a water-nymph. जलदेवता, अमरा, जल में रहनेवाली परी।

Nail-नेल-*n.* horny covering on the ends of human fingers and toes, a claw, a small pointed iron spike. नख, नह, पंजा, कील; -*v.* to fasten with a nail, to make certain. कील जड़ना या ठोकना, स्थिर करना; **Nailer** (-अर)-*n.* the maker of nails. कील-काँटा बनानेवाला, कुहार; **Nailing** (-इङ्ग)-*n.* the act of making or fastening nail. काँटी बनाना या जड़ना; **Nailess** (-लेस)-*adj.* without nails. बिना कील-काँटे का; **Nailed up** drama (a badly constructed drama.) मद्धी तरह से रचा हुआ नाटक; **On the nail** (at once.) शीघ्र; **To draw a nail** (to pierce a nail.) कील ठोकना; **To hit a nail on the head** (to describe correctly.) सच्ची व्याख्या करना।

Naive-ने'ईव'-*adj.* artless, not affected, simple. अकृत्रिम, सरल, सीधा-सादा; **Naively** (-लि)-*adv.* artlessly. सरलता से; **Naivete** (-टै), **Naivety** (-टि)-*nr.* unaffectedness, simplicity. सरलता।

Naked-ने-केड-*adj.* unclothed, uncovered, open to view, bare, nude, undisguised,

plain, defenceless. वस्त्रहीन, नग्न, नंगा, अभूषित, स्पष्ट, अरक्षित; with the naked eye (without wearing spectacles.) बिना चश्मा (या दूरबीन) लगाये; **Nakedly** (-लि)-*adv.* without covering, simply. नंगे रूप या वेश में केवल; **Nakedness** (-नेस्)-*n.* the state of being naked. नग्न अवस्था, नंगापन, वस्त्रहीनता।

Name-नेम-*n.* a word by which a thing is spoken of, a person known, fame, reputation. नाम, संज्ञा, लक्षण, कीर्ति, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि; -*v.* to give a name, to mention, to designate, to nominate. नाम देना, नाम से पुकारना, नियुक्त करना; **Bad name** (bad reputation.) अपकीर्ति; **Family name** (name of progenitor.) उपनाम, कुलनाम; **Good name** (renown.) सुयश; **He has made a name** (he has gained a reputation.) उसने प्रतिष्ठा प्राप्त की है; **In the name of** (bearing witness.) साक्षी देकर; **Known by name** (known individually.) व्यक्तिगत विख्यात; **Nameless** (-लेस)-*adj.* without a name, unknown, obscure. नामहीन, अप्रसिद्ध, गुप्त; **Namely** (-लि)-*adv.* for example, that is to say, by such name. यथा, अर्थात्, अमुक नाम के; **Name-plate**-*n.* plate fixed on the door of a house bearing the name of the occupant. घर के द्वार पर लगी हुई मकान मालिक के नाम की तख्ती या पट्टी; **Namesake** (-नेसक)-*n.* one having the same name. एक ही नाम का, नामराशि; **Name the day** (to fix a day especially for a marriage.) विशेषतः ब्याह का दिन स्थिर करना; **Tell in my name** (i. e. mentioning my name.) मेरा नाम लेकर कहो; **To win a name** (to be illustrious.) यश प्राप्त करना।

Nankeen-नीन्-कीन्'-*n.* a kind of cotton cloth. एक प्रकार का सूती रंगीन वस्त्र।

Nanny-नी-नि-*n.* fem (mas. Billy.) a female goat. बकरी।

Nap-नीप-*n.* a short sleep, smooth hairy surface of cloth. अल्पनिद्रा (झपकी), कपड़े पर का रोवें; -*v.* *to have* a short sleep. झपकी लेना, ऊँचना; **Napless** (-लेस)-*adj.* without a nap. बिना रोवें का; **Nappy** (-पि)-*adj.* sleepy, drowsy, shaggy. तन्द्रा लेनेवाला, झपकी लेनेवाला, कोमल पंखों या वालोंवाला।

Nape-नेप-*n.* the back or hind part of the neck. गर्दन का पिछला भाग।

Napery-ने'परी-*n.* household table linen. घर गृहस्थी की मेज का ढकना या वस्त्र।

Age ऐज; Edge ऐज; Pen पेन्; Pain पेन्

Naphtha-नीफ्-था (पथा)-*n.* a kind of inflammable rock oil. शीघ्र जलनेवाला खनिज तेल विशेष ।

Naphthalene, **Naphthaline**-नीफ्-थलीन्-*n.* a white crystalline substance used as disinfectant. एक सफेद दानेदार परिशोधक पदार्थ ।

Napkin-नीप्-विन्-*n.* a square cloth used for wiping hands &c. अंगीछा, रूमाल, छोटी तौलिया ।

Napoleonic-नेपोलियनिक-*adj.* of or like Napoleon I. प्रसिद्ध राजा नेपोलियन प्रथम के समान; **Napoleonism** (-इज्म)-*n.* despotism of Napoleon. नेपोलियन की कूटनीति; **Napoleonist** (-इस्ट)-*n.* a follower of Napoleonism. नेपोलियन की कूटनीति का अनुयायी ।

Narceine-नर्सिइन्-*n.* an extract of opium. अफीम का सत्व ।

Narcissus-नर्सिसस-*n.* (*pl.* Narcissuses.) a plant bearing sweet-scented flowers. नरगिस का फूल ।

Narcosis-नार्को-सिस-*n.* state of insensibility. मूर्छा, बेहोशी ।

Narcotic-नार्-कैट'-इक्-*adj.* & *n.* inducing sleep. निद्राकारी, बेहोश करनेवाली दवा ।

Narcotize-नार्-कैटाइज्-*v. t.* to make narcotic. नशील करना या बनाना ।

Nard-नार्ड'-*n.* an aromatic plant, spikenard. जदामासी, बालछड़ ।

Nariform-ने'-रि-फॉर्म-*adj.* like nostrils. नथुने के आकार का ।

Narrate-न-रैट'-*v. t.* to relate (as a story), to recite. वर्णन करना, कहना; **Narration** (-रै'-शन्)-*n.* the act of relating. वर्णन, कहानी ।

Narrative-नरे-टिव्-*n.* a narration, a story. कथा, वृत्तान्त, चरित्र; **Narratively** (-लि)-*adv.* कथा-रूप में; वर्णन करते हुए ।

Narrator-नरेटर'-*n.* one who narrates. वर्णन करने (कथा कहने) वाला ।

Narrow-नी-रो-*adj.* of small width, not liberal, constricted. अविस्तीर्ण, अनुदार, संकुचित, संकरा; *v. t.* & *i.* to lessen, to contract. कम करना, सिकोड़ना, सिकुड़ना; A narrow pass (a small passage.) संकीर्ण मार्ग; In narrow circumstances (in poverty.) दरिद्र अवस्था में; **Narrow gauge** (rails placed 4 ft. 8 inches apart.) रेल की छोटी लाइन; **Narrow goods** (ribbons &c.) फीता, किनारी इत्यादि; **Narrow-minded** (prejudiced.) संकीर्ण बुद्धि-वाला, पक्षपाती; **Narrow-mindedly** (-लि)-*adv.* illiberally. ओछेपन से; **Narrow-min-**

dedness (-नेस्)-*n.* illiberality. ओछापन; **The narrow bed** (grave.) कब्र ।

Narrowish-नी-रो-इश्-*adj.* somewhat narrow. कुछ-कुछ संकरा ।

Narrowly-नी-रो-लि-*adv.* in a narrow manner, with difficulty. संकुचित रीति से, कष्ट से, संकट से, अच्छी तरह जाँचकर ।

Narrowness-नी-रो-नेम्-*n.* the state of being narrow. अल्प विस्तार, संकोच ।

Nasal-नेजल्-*adj.* pertaining to the nose. नासिका-सम्बन्धी, अनुनासिक, अनुस्वार सहित; **Nasalization** (-आइ-जे-शन्)-*n.* nasal tone (or letters.) अनुनासिक स्वर; **Nasalize** (-आइज्)-*v. t.* to speak through the nose. नाक से बोलना; **Nasally** (-लि)-*adv.* through the nose. नाक से ।

Nascency-नी'-स्-एँ-न्सि-*n.* beginning of production. उत्पादन का आरम्भ ।

Nascent-नी'-स्-एँ-न्ट-*adj.* growing, just beginning to increase. उगनेवाला, जननोन्मुख, बढ़नेवाला ।

Nasiform-ने'-चि-फॉर्म-*adj.* of the shape of nose. नाक के आकार का ।

Nasturtium-नीस्टर्शियम्-*n.* a kind of trailing plant. एक प्रकार की रेंगनेवाली या जमीन पर फैलनेवाली लता ।

Nastily, **Nastiness**-*see* Nasty

Nasty-नीस्टि-*adj.* (*comp.* Nastier, *sup.* Nastiest) dirty, filthy, foul, obscene. मलिन, अपवित्र, गन्दा, निर्लज्ज; **Nastily** (-लि)-*adv.* filthily. मलिनता से; **Nastiness** (-नेस्)-*n.* filthiness, obscenity. अपवित्रता, मलिनता, गन्दगी ।

Natal-नेटल्-*adj.* pertaining to birth. जन्म-सम्बन्धी; **Natal country** (place of birth.) जन्मभूमि; **Natality** (-इ-टि)-*n.* birthrate. उत्पत्तिक्रम ।

Natation-नैटेशन्-*n.* swimming. तैरना; **Natatorial** (-टैरिअल्), **Natatory** (-टैरि)-*adj.* of swimming, enabling to swim. तैरने का, तैरने योग्य ।

Nates-नेटीज्'-*n. pl.* buttocks. चूतड़, नितम्ब ।

Nation-ने'-शन्-*n.* a distinct race, people living under one government. जाति (प्रजा), एक देश या राज्य के लोग, राष्ट्र ।

National-नीशनल्-*adj.* pertaining to or peculiar to a nation. देशीय, राष्ट्रीय, जातीय ।

National anthem (the patriotic song of a nation.) राष्ट्रीय गीत; **National custom** (the custom of a nation.) देशाचार; **National law** (law of the nation.) देश धर्म;

Hat हॉट ; **Hot** हॉट ; **Measure** मेज़र

National movement. राष्ट्रीय आन्दोलन ।

Nationalism-नॉशनलिज्म-*n.* policy of national independence. राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की नीति ।

Nationality-नीशनलिटी-*n.* patriotic sentiment. स्वदेशाभिमान, देशभक्ति (जातीयता) ।

Nationalize-नीशनलाइज्-*v. t.* to make into a nation. एक जाति बनाना, राष्ट्रीय बनाना ।

Nationally-नीशनलि-*adv.* as a nation. राष्ट्रवत्, राष्ट्र के समान ।

Native-ने-टिव-*n.* one domiciled in a place, anything indigenous. देशवासी, देश की उत्पन्न वस्तु; *adj.* innate, inborn, original, natural, inherent. सहज, स्वाभाविक, प्राकृतिक, प्राथमिक, पैदाइशी; Natively (-लि)-*adv.* naturally.

स्वाभाविक रूप में; Nativeness (-नेस्)-*n.* the state of being native. स्वाभाविकता; Native name (name given at the time of birth.) जन्मनाम ।

Nativity-नेटिविटी-*n.* the birth of Christ, a horoscope. ईसा मसीह की उत्पत्ति, जन्मपत्रिका; To cast one's nativity (to prepare one's horoscope.) जन्मकुण्डली या पत्रिका बनाना ।

Natron-नेट्रन्-*n.* native carbonate of soda. सब्जी-खार ।

Nattily-नी-टिलि-*adv.* in a tidy manner. स्वच्छता से, कुशलता से ।

Nattiness-नी-टि-नेस्-*n.* the state of being tidy. कुशलता, स्वच्छता ।

Natty-नी-टि-*adj.* trim, tidy, deft-handed. कुशल, सुवङ्ग, चालाक ।

Natural-नीचुरल-*adj.* instinctive, normal, inherent, regular, illegitimate, unassumed, unaffected. स्वाभाविक, सामान्य, नैसर्गिक, यथार्थ, प्राकृतिक, सहज; Natural death (death by age or disease.) यथाकाल अथवा रोग से मरण; Natural disposition (inherent nature.) स्वभाव; Natural enemy (having enmity by nature.) प्राकृतिक शत्रु; Natural history (zoology.) पशुजीवनशास्त्र; Natural philosophy (physics.) पदार्थ विज्ञान ।

Naturalism-नीचुरलिज्म-*n.* actions based on natural instincts. प्राकृतिक नियमों के सिद्धान्त ।

Naturalist-नीचुरलिस्ट-*n.* one who believes in naturalism, a zoologist, a dealer in live pets. पदार्थशास्त्रज्ञ, प्राणिविद्या अध्ययन करनेवाला, चिड़िया, कुत्ता इत्यादि बेचनेवाला; Naturalistic (-इस्टिक)-*adj.* pertaining to natural history. पशुजीवनशास्त्र-सम्बन्धी ।

Naturalization-नीचुरलाइजेशन-*n.* act or fact of becoming naturalized. अभ्यस्तीकरण ।

Naturalize-नीचुरलाइज्-*v. t.* to adopt oneself to, to make natural. अभ्यस्त कराना, प्राकृतिक बनाना ।

Naturally-नीचुरलि-*adv.* according to nature, spontaneously. स्वभाव से, स्वतः, अवश्य ।

Naturalness-नीचुरल्-नेस्-*n.* conformity to nature. यथार्थता ।

Nature-नेचर्-*n.* innate character, essential qualities, general characteristics, disposition, kind, sort, vital, physical character, the universe. प्रकृति, स्वभाव, आदि शक्ति, गुण, धर्म, प्रकार, भूमण्डल; Against nature (unnatural, miraculous. प्रकृति के विरुद्ध; Blind by nature (blind from birth.) जन्म का अन्धा; Call of nature (desire to pass urine or stool.) मल-मूत्र त्यागने की इच्छा; Contrary to nature (use or power of the organs of the body.) प्रकृति के विरुद्ध; Good nature (kind disposition.) सुशीलता; Nature-study -*n.* the study of natural history in the field.) मैदान में प्राकृतिक पदार्थ का अध्ययन; To pay debt of nature (to die.) मरना ।

Naught-नॉट-*n.* nothing, a cipher. कुछ नहीं, शून्य; *adj.* worthless. तुच्छ रूप, कुछ भी नहीं; *adv.* in no degree. किसी प्रकार से नहीं; To set at naught (to consider worthless.) तिरस्कार करना, तुणवत् मानना ।

Naughtily-नॉ-टि-लि-*adv.* in a wicked manner. दुष्टता से ।

Naughtiness-नॉ-टि-नेस्-*n.* misbehaviour. दुष्टता, उपद्रव ।

Naughty-नॉ-टि-*adj.* (comp. Naughtier, sup. Naughtiest.) badly behaved, mischievous, wicked, indecent. उपद्रवी, दुष्ट, नटखट ।

Nausea-नॉ-शिआ-*n.* feeling of sickness, loathing. वमन की इच्छा, जी मचलाहट, घृणा ।

Nauseate-नॉशिऐट्-*v. t.* to be affected with disgust, to reject food with loathing. वमन होना (जी मचलाना), वमन करना; Nauseating (-इटिंग)-*adj.* feeling nausea. जी मचलाता हुआ ।

Nauseous-नॉश-अस-*adj.* disgusting, loathsome, causing nausea. घृणाजनक, कुत्सित, ओकाई लानेवाला; Nauseously (-लि)-*adv.* loathsomely. घृणा से, जी मचलाते हुए; Nauseousness (-नेस्)-*n.* loathsomeness, disgust. ओकाई, वमन की इच्छा, जी मचलाना ।

Nautch-नॉच्-*n.* an Indian dance. नाच)

Nautch-girl. वेश्या, नाचनेवाली ।

Nautical-नॉ-टिकल्-*adj.* pertaining to sailors,

maritime, naval. नाविक, जहाजी, समुद्री; Nautically (-लि) *adv.* in a nautical manner. जहाजीपन से।

Naval-ने'वल - *adj.* of ships, maritime. जहाज-सम्बन्धी, समुद्री, जहाजी; Navalism (-इज्म) *n.* doctrine of sea power. समुद्री बल का सिद्धान्त; Navally (-लि) *adv.* in a naval manner. समुद्री या जहाजी रूप में।

Nave-नेव'न. the central block of a wheel, main body of a church. पहिये की नाभि (मध्यभाग), गिरजाघर का मध्य भाग।

Navel-ने'वल - *n.* the depression in the middle part of the abdomen, the central part of anything. नाभि, तोंद, मध्यभाग; Navelstring (the umbilical cord.) नाल, नाभिनाल।

Navicular-नी'त्रिक्युलर-*adj.* of the shape of a boat. नाव के प्रकार का।

Navigability-see Navigable.

Navigable-नी'त्रिगैबल-*adj.* affording passage by ships or boats. जहाज या नाव ले जाने योग्य; Navigability (-ने'बिलि'इटी) *n.* the state of being navigable. नावगम्यता, नाव से किसी स्थान में ले जाने की योग्यता।

Navigate-नी'त्रिगेट-*v.* *to make a voyage through water, to sail.* समुद्र से यात्रा करना, जहाज चलाना।

Navigation-नी'त्रिगेशन-*n.* the art of navigating. नाविका, जहाजी विद्या।

Navigator-नी'त्रिगेटर-*n.* a sea explorer, one who is skilled in the art of navigation. नाविक, मौंशी, मल्लाह।

Navy-नी'त्रि-*n.* a labourer employed in excavation or cutting canal. भूमि खोदने-वाला या नहर खोदनेवाला मजदूर।

Navy-ने'त्रि-*n.* (pl. Navies.) a fleet of ships, a state's ship of war. (नौका-समूह) जहाजों का बेड़ा, किसी राज्य के युद्ध के जहाज; Navy-blue (deep blue colour.) गाढ़ा नीला रङ्ग।

Nawab-न-वाब-*n.* a Mohammedan ruler in India. नवाब।

Nay-ने'adv. no, not only so. नहीं, न केवल; To say nay (to express negation.) अस्वीकार करना, नहीं कहना।

Naze-नेज़-*n.* headland. अन्तरीप।

-nd-न्ड-*inf.* forming adjectives. विशेषण अर्थ का प्रत्यय।

Neap-नीप-*adj.* of the lowest. सबसे नीचे का; Neap-tide (the tide at the lowest stage.) धारा का उतार, भाटा।

Near-नियर-*adj., prep. & adv.* (Comp. Nearest, *sup.* Nearest.) at short distance, within easy access, closely related, almost. समीप, निकट, प्रायः, पास में; *prep.* to approach to, to come near. पास पहुँचना; A near guess (one almost hitting the mark.) ठीक अनुमान; Far and near (everywhere.) सर्वत्र; Near at hand (within easy reach.) पास में; Nearby (not far off.) पास में; Near friend (an intimate friend.) प्रिय मित्र; Nearly (-लि) *adv.* closely, almost. लगभग, प्रायः। Nearness (-नेस्) *n.* closeness. समीपता, दृढ़ संसर्ग; Near one's side. बगल में; Near-sighted (short-sighted.) बल्य दृष्टिवाला; To examine nearly (to make a close examination.) बली भाँति परीक्षा करना; Very near (not far distant.) बहुत पास, समीप में।

Neat-नीट-*adj.* nice, elegant, clean, trim, pure, clear, dextrous. सुन्दर, साफ़, सुघर, स्वच्छ, शुद्ध, कुशल (प्रवाण); *n.* cattle. चौपायें; Neatly (-लि) *adv.* tidily. शुद्ध प्रकार से; Neatness (-नेस्) *n.* cleanliness. निर्मलता, शुद्धता; Neat-handed -*adj.* (skillful and quick.) सुघड़ और फुर्तीला; Neat-house (a shed for cattle.) चौपायों का घर; Neat's leather (leather of cow or ox.) बैल या गाय का चमड़ा।

Neath-नीथ-*prep.* poetical form of 'beneath', 'नीचे' अर्थ का यह शब्द कविता में प्रयुक्त होता है।

Neb-नेब-*n.* nose, snout, bill, a beak. नाक, घुथुन, चोंच।

Nebula-नेब'युल-*n.* (pl. Nebulae;) a cloud-like appearance before the eyes, a cluster of stars. आँखों के आगे धुन्ध, नीहारिका; Nebular (-लर) *adj.* pertaining to nebulae नीहारिका-सम्बन्धी; Nebulous (-लस) *adj.* like a nebula, formless. नीहारिका के सदृश, बिना विशिष्ट आकार का; Nebuly (-लि) *adj.* ornamented with many lines. लहरियादार किनारे का।

Necessarian-ने'सेसरिअन्-*n.* an advocate of the doctrine of necessity. देववादी, भाग्य पर भरोसा करनेवाला मनुष्य; Necessarianism (-इज्म) *n.* the doctrine of necessity. भाग्यवाद, देववाद, भट्टवाद।

Necessary-ने'सेसरि-*adj.* requisite, indispensable, essential, inevitable. आवश्यक, अनिवार्य, भवितव्य; *n.* something that is necessary or inevitable. आवश्यक पदार्थ; Necessaries (-रिज्) *n.* pl. articles that are essential. आवश्यक वस्तु, असबाब; Necessarily (-इलि)

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेज़र

-adv. by necessity, essentially. अवश्य करके, आवश्यक रूप में।

Necessitarian-ने-सिटे रिअन्-*n.* a fatalist. भाग्यवादी, भाग्य पर भरोसा करनेवाला।

Necessitate-ने-सेसिटेट-*v. t.* to force, to render necessary, to compel. विवश करना, बेवस करना।

Necessitous-ने-से-सिटस-*adj.* in necessity, poor. दीन, दरिद्र।

Necessitude-ने-से-सिट्यूड-*n.* need, poverty. आवश्यकता, दरिद्रता।

Necessity-ने-से-सिटि-*n.* (pl. Necessities.) compulsion, imperative need, want, hardship. आवश्यकता, लाचारी, दरिद्रता, कष्ट।

Neck-नेक-*n.* the part of body which connects the head with the trunk, a long narrow tract of land. ग्रीवा (कण्ठ, गर्दन), भूडमरुमध्य; Neckcloth (a piece of cloth which is worn on the neck.) गुलबन्द, गर्दन पर बाँधने का वस्त्र; Necked (-इ)-*adj.* (having a neck.) गर्दनवाला; Necklace (a string of beads &c. which is worn round the neck.) कण्ठाभरण, हार; Necklet (-लेट्)-*n.* a fur necktie. रोबे का गुल्लन्द; Necktie (a tie for the neck.) गले में बाँधने की कपड़े की पट्टी।

Necrolatry-नेक्रेलैट्री-*n.* worship of the dead. पितरों की पूजा।

Necrology-नेक्रेलॉजी-*n.* a register of deaths. मृत्यु-लेख।

Necromancer-नेक्रेमॉन्सर-*n.* one who practises magic. भोझा, जादूगर।

Necromancy-नेक्रेमॉन्सि-*n.* a communication with the dead, magic. पिशाच-विद्या, भूत-विद्या, जादू।

Necromantic-नेक्रेमॉन्टिक-*adj.* pertaining to magic, जादू सम्बन्धी।

Necrophagous-नेक्रेफॉगस-*adj.* eating carrion. शव (मुदा) खानेवाला।

Necrophobia-नेक्रेफोबी-*n.* horror of death. मृत्यु का भय।

Necrosis-नेक्रेसिस-*n.* mortification of bones. हड्डी का निर्जीव होना; Necrotic (-टिक)-*adj.* pertaining to necrosis. निर्जीव हड्डी-सम्बन्धी; Necrotize (-टाइज़)-*v. t.* to mortify bones. हड्डियों को निर्जीव करना।

Nectar-नेक्टर-*n.* the drink of the gods, a very pleasant thing. अमृत (सुधा), अपूर्व वस्तु; Nectar of flowers (sweet essence of flowers.) पुष्पासव; Nectareal (-टै रिअल), Nectarean (-टै रिअन्), Nectareous (-टै

रिअस्)-*adj.* resembling nectar. अमृतमय, सुधारूप; Nectary (-टै)-*n.* the honey gland contained in a flower. फूल का वह भाग जिससे मधु निकलता है।

Neddy-नेडि-*n.* a donkey. खूचर, गदहा।

Need-नीड-*n.* want, emergency, necessity, time of difficulty, lack, poverty. अभाव, विशेष आकस्मिक प्रयोजन, आवश्यकता, आपत्तिकाल, कमी, दरिद्रता, गरीबी; -*v. t.* & *i.* to want, to be necessary. इच्छा करना, आवश्यक होना; If need be (if necessary.) यदि आवश्यकता हो; Good at need (helping in necessity.) आवश्यकता में सहायता देनेवाला।

Needful-नीड्-फुल-*adj.* requisite, necessary. आवश्यक, प्रयोजनीय; Needfulness (-नेस्)-*n.* want. आवश्यकता।

Needily-नी-डि-लि-*adv.* necessitously. आवश्यकता से।

Neediness-नी-डि-नेस्-*n.* necessity, want. आवश्यकता।

Needle-नी-इल-*n.* small pointed pierced round wire of steel used in sewing, the magnet of a compass, any pointed instrument. सूई, कुतुबनुमा का काँटा, नोकदार औजार; Needle-case (a case for holding needles.) सूई रखने की डिविया; Needle-point (piercing point.) तीखी नोक; Needle-woman (-न.) (fem. a seamstress. दरज़िन; Needle-work (embroidery.) ज़रदोज़ी का काम; Sharp as a needle (very piercing.) तीखा, चोखा।

Needless-नीड्-लेस्-*adj.* unnecessary. निरर्थक, निष्प्रयोजन; Needlessly (-लि)-*adv.* uselessly. व्यर्थ।

Needments-नीड्-मेन्ट्स-*n. pl.* necessities for a journey. यात्रा के सामान।

Needs-नीड्स-*adv.* of necessity. आवश्यक; Needs must do (must necessarily perform.) करना अनिवार्य होगा, अवश्य करना होगा।

Needy-नीडि-*adj.* necessitous, very poor. दरिद्र, दीन।

Ne'er-नेवर-*adv.* contraction for 'Never.' 'नेवर' शब्द का छोटा रूप, कभी नहीं।

Nefarious-नि-फे-रिअस्-*adj.* wicked, villainous. अति दुष्ट, पापी, अधर्मी; Nefariously (-लि)-*adv.* wickedly. नीचता से; Nefariousness (-नेस्)-*n.* wickedness. अधर्मीपन, दुष्टता।

Negate-नि-गेट्-*v. t.* to imply non-existence of, to deny. अस्तित्व अस्वीकार करना,

Age ऐज; Edge ऐज; Pen पेन्; Pain पेन्

नहीं करना; Negation (नै-गे-शन) -*n.* denial, refusal. निषेध, अस्वीकृति; Negationist (नै-गे-शनिस्ट) -*n.* one who denies accepted beliefs without proposing substitutes. प्रचलित मतों को स्वीकार न करनेवाला; Negatory (नै-गे-टरी) -*adj.* pertaining to refusal. अस्वीकार करने का।

Negative-निग-टिव्-*adj.* implying negation or denial, implying absence. निषेधार्थक, अस्वीकार अर्थ का, अनुपस्थिति या अभाव सूचक; -*n.* a word that denies, a photographic plate in which the shade and light of an object is reversed. निषेधार्थक शब्द, फोटो उतारने की शीशे की टट्टी जिस पर उल्टा चित्र छपा है; -*v. t.* to negate, to veto, to refuse to accept, to disprove, to contradict. निषेध करना, न मानना, अस्वीकार करना, अशुद्ध प्रमाणित करना, प्रतिवाद करना; Negative answer (an answer of refusal.) अस्वीकारपूर्ण या 'न' कारात्मक उत्तर; A Negative quantity (a minus quantity in Algebra.) क्षयरशि यथा (—); Negatively (नै-गे-टिव्) -*adv.* in a negative manner. अस्वीकार करते हुए; Negativeness (नै-गे-टिव्नेस) -*n.* quality of being negative. निषेधार्थकता।

Neglect-नेग्लेक्ट-*v. t.* not to pay attention to, to leave uncared for, to disregard. उपेक्षा करना, सुध न लेना, तिरस्कार करना; -*n.* omission, inattention, negligence. उपेक्षा, असावधानी, त्याग; Neglectable (नै-गे-क्टाबल) -*adj.* that may be neglected. उपेक्षा करने योग्य; Neglected (नै-गे-क्टेड) -*adj.* omitted to be done. भूलनेवाला, उपेक्षा किया हुआ; Neglector (नै-गे-क्टेक्टर) -*n.* one who neglects. उपेक्षा करनेवाला।

Neglectful-नेग्लेक्टिफुल-*adj.* inattentive, heedless. ध्यानरहित, मनोयोगहीन, उपेक्षा करनेवाला; Neglectfully (नै-गे-क्टेक्टिव्लि) -*adv.* with neglect. उपेक्षा करते हुए; Neglectfulness (नै-गे-क्टेक्टिव्नेस) -*n.* inattentiveness. ध्यान या मनोयोग-हीनता।

Negligence-नैग्लिजेंस-*n.* carelessness, want of proper attention. उपेक्षा, असावधानी।

Negligent-नैग्लिजेंट-*adj.* careless, heedless. असावधान, लापरवाह; Negligently (नै-गे-क्लेजेंट्लि) -*adv.* carelessly. असावधानी से, प्रमाद से।

Negligible-नैग्लिजिबल-*adj.* that may be neglected. उपेक्षा करने योग्य।

Negotiable-निगोशिएबल-*adj.* transferable by assignment. बेचा-बिक्री करने योग्य; Negotiable instrument (a document like bills, cheques &c.) डुपडी, पुर्जा इत्यादि।

Negotiate-निगो-शिए-*v. t.* to transact business, to transfer bill to another person, to confer for mutual agreement in some

matter. व्यापार करना, पुर्जा देना, किसी विषय को आपस में तय करने के लिये बातचीत करना।

Negotiation-निगो-शिए-*n.* the transacting of business. व्यवहार, व्यवसाय, सौदा।

Negotiator-निगो-शिए-*n.* one who negotiates. व्यापार करनेवाला, मध्यस्थ; Negotiatress (नै-गे-ट्रेस), Negotiatrice (नै-गे-ट्रिक्स) -*n. fem.* a female negotiator. मध्यस्थ स्त्री।

Negress-नी-ग्रैस-*n.* female Negro. हवशिन्, हवशी की स्त्री।

Negro-नी-ग्रो-*n. (pl. Negroes.)* a black-skinned native of Africa. कुष्णांग, हवशी; Negro-head (नै-ग्रो-हेड) -*n.* a kind of tobacco. पीने का तमाखू; Negroland (part of Africa inhabited by Negroes.) अफ्रीका में हवशियों का निवासस्थान।

Negus-नी-गस-*n.* a kind of fermented drink. एक प्रकार की मदिरा।

Neigh-नै-*v. i.* to utter the cry as of a horse. घोड़े का हिनहिनाना; Neighing (नै-इंग) -*n.* the cry of a horse. घोड़े की हिनहिनाहट।

Neighbour-नै-बर-*n.* one who lives in the adjacent house in the same lane. समीप में रहनेवाला, पड़ोसी; Neighbour-hood (नै-बर-हुड) -*n.* a place near, adjoining place. पड़ोस, समीपता, निकटता; Neighbouring (नै-बर-इंग) -*adj.* living near. निकट का, पास का; Neighbourless (नै-बर-लेस) -*adj.* not adjoining. बिना पड़ोस का; Neighbourliness (नै-बर-नेस) -*n.* the state of being near, closeness. समीपता, निकटता; Neighbourly (नै-बर-लि) -*adj.* state of being a neighbour, kind. पार्श्ववर्ती, मित्रभाव का, उदार (दयालु); Neighbourship (नै-बर-शिप) -*n.* the state of being neighbourly. पड़ोसपन।

Neighing-*n.* see Neigh.

Neither-नै-दर (नी-दर) -*adv., conj. & prep.* not either, not the one or the other. न तो, न वह न यह (दोनों में से कोई भी नहीं), नहीं।

Nematoid-नैमेटोइड-*adj.* similar to thread. तागे की तरह का।

Nemesis-नैमिसिस-*n.* retributive justice. Greek goddess of retribution. बदला लेने का न्याय, यूनान की प्रतिशोध की देवी।

Nenuphar-नेन्-यु-फर-*n.* a water-lily. कम-लिली, कोई।

Neo-नी-ओ-*prep.* in sense of 'new'. 'नवीन' या 'आधुनिक' अर्थ का उपसर्ग।

Neocracy-नीओक्रसिस-*n.* government by new men. नवीन मनुष्यों का राज्य (या शासन)।

Neogamist-नीओगैमिस्ट-*n.* a person who is lately married. नव विवाहित, जिस मनुष्य का तुरंत विवाह हुआ हो।

Hat हॉट : Hot हॉट : Measure मैज़र

Neolithic-नीओलिथिक - *adj.* of the stone age. उस युग का जिसमें लोग पत्थर के शस्त्रों का प्रयोग करते थे, पाषाण युग का ।

Neologism-नीओलॉजिज्म - *n.* a new doctrine. नया सिद्धान्त ।

Neologist - नीओलॉजिस्ट - *n.* one who introduces new doctrines. नूतन मतাবलम्बी. नये मत का प्रचारक ।

Neologize - नीओलॉजाइज् - *v. t.* to introduce a new doctrine. नये धर्म का प्रचार करना ।

Neology - नीओलॉजी - *n.* a system of new words, adoption of novel religious views. नवीन शब्दों का प्रयोग, नूतन मत, विलक्षण मत ।

Neon-नी - *n.* a newly discovered gas. एक नया आविष्कार किया हुआ वायुरूप तीव्र तत्व (गैस) ।

Neophron-नी - *ओ-फ्रॉन्* - *n.* white Egyptian vulture. मिस्र देश का सफेद गिद्ध ।

Neophyte-नी - *ओ-फाइट* - *n.* a religious novice, a beginner, a new convert. नया शिष्य, नया चेला, नया मत ग्रहण करनेवाला ।

Neoplastic-नी - *ओ-प्लास्टिक* - *adj.* newly formed. नया तैयार किया हुआ, नवनिर्मित या रचित ।

Neoteric-नी - *ओ-टेरिक* - *adj.* modern, recent. नवीन (आधुनिक), नया ।

Nepenthes-निपेन्थे - *n.* a medicine which produces forgetfulness of grief, दुःख-शामक औषधि, दुःख मुला देनेवाली दवा ।

Nephew-नफ - *यू-न.* (from Niece.) the son of a brother or sister. (आलपुत्र) भतीजा, (भागिनय) भानजा ।

Nephology-नेफॉलॉजी - *n.* the science of the study of clouds. मेघ-अध्ययन-शास्त्र ।

Nephritic-नेफ्रिटिक - *adj.* of the kidneys, renal. वृक्क (गुदों) सम्बन्धी; **Nephritis** (-राइट - इस्) - *n.* inflammation of the kidneys. गुदों की सूजन ।

Nepotism-नेपोटिज्म - *n.* undue favour shown to relations. कुल पक्षपात, सम्बन्धियों के प्रति पक्षपात; **Nepotist** (-टिस्ट) - *n.* one who practises nepotism. कुल-पक्षपाती ।

Neptune-नेप्ट्यून् - *n.* the god of the sea, the name of a planet. समुद्र-देवता, नक्षत्र (वरुण तारा) ।

Nereid-नीरिड - *n.* a sea-nymph. समुद्र की परी ।

Neroli-नेरॉली - *n.* the essential oil of orange flowers. नारंगी के फूल का सत्व या इत्र ।

Nervate-नर्वेट - *adj.* pertaining to leaves that have ribs. रेखेदार पत्ती का; **Nervation**

(-ट) - *n.* venation of leaves. पत्ती का रेखेदार होना ।

Nerve-नर्व - *n.* the organ of sensation and motion in animals' sinew, energy, vigour, strengtin, fortitude, nervus fibre, courage. शान तन्तु, नस, नाड़ी, ऊर्जा, तेज, शक्ति, बल, ताड़ी तन्तु, साहस; -*v. t.* to give vigour to to prepare oneself to face danger. शक्ति देना, साहसी बनाना, आपत्ति झेलने के लिये तैयार होना; **Has iron nerves** (one who is not easily frightened.) दृढ़, निर्भय; **To lose one's nerve** (to become timid.) डरना, डरपोक होना ।

Nerveless-नर्वलेस - *adj.* destitute of strength, weak. शक्तिहीन, निर्बल; **Nervelessly** (-ली) - *adv.* without vigour. निर्बलता से; **Nervelessness** (-नेस) - *n.* want of strength. निर्बलता ।

Nervine-नर्वीन - *n. & adj.* a medicine that relieves the disorders of the nerves, pertaining to such a medicine. नाड़ी-मण्डल को चेतन्य करनेवाली औषधि, ऐसी औषधि का ।

Nervous-नर्वस - *adj.* vigorous, strong, muscular, excitable, working on the nerves, easily agitated. ओजस्वी, वीर्यवान्, बलिष्ठ, नाड़ी-मण्डल पर प्रभाव डालनेवाला, शीघ्र घबड़ा जानेवाला; **Nervous system** (nerves as a whole.) नाड़ी-मण्डल; **Nervously** (-ली) - *adv.* with strength or vigour, with agitation. बल के साथ, शक्ति या धैर्य से; **Nervousness** (-नेस) - *n.* strength, force, weakness or nerves. शक्ति, तेज, नाड़ियों की दुर्बलता, कमजोरी ।

Nescience-नेशियन्स - *n.* absence of knowledge. ज्ञान का अभाव; **Nescient** (-न्ट), **Nescious** (-नेशस) - *adjs.* ignorant. अज्ञ, ज्ञानहीन ।

-ness (-नेस) - *suffix* used to express 'state or condition'. भाववाचक शब्द बनाने का प्रत्यय, यथा Goodness.

Nest-नेस्ट - *n.* a shelter made by a bird for laying eggs, an animal or insect's abode, bed, a snug retreat, a haunt of robbers, a collection of objects. नीड़, पक्षिगृह, घोंसला, आनन्द-गृह, छुट्टों का स्थान, समुदाय; -*v. t. & i.* to build a nest. घोंसला बनाना; **To find a mare's nest** (to hanker after things impossible.) अप्राप्य वस्तु खोजना ।

Nestful-नेस्टफुल, **Nestlike** (-लाइक) - *adjs.* full of nests, like a nest. घोंसला भर, नीड़वत्. घोंसले की तरह का ।

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्

Nestle-नेस्ल-*v. i.* to settle or be settled, to press affectionately, to take shelter. स्थिर होना या करना, प्रेम से दवाना, शरण लेना।

Nestling-नेस्टलिंग-*n.* a bird just hatched. नवजात पक्षीशावक या पक्षी का बच्चा, गेदा।

Nestor-नेस्टर-*n.* the senior and wise man in an assembly. मण्डली का प्रमुख विद्वान् मनुष्य।

Net-नेट-*n.* a meshed fabric of thread or twine, snare, inextricable difficulty. फन्दा, जाल, कठिनाता (धोखा); *-v. t. (p. t. Netted.)* to capture in a net. जाल में पकड़ना; *-adj.* free of all charges or deductions. खर्चा इत्यादि निकाल देने के बाद की वचत; **Net profit** (true profit; actual gain.) खालिस या शुद्ध नफा; **Network** (anything resembling a net.) जाली का काम।

Nether-नेदर-*adj.* lower. नीचे का; **Nethermost** (-मोस्ट)-*sup. deg.* lowest. सबसे नीचे का; **Nether world** (hell.) अधोलोक, पाताल।

Nett-नेट-*adj.* (also **Net.**) clear of all charges or deductions. सब खर्च इत्यादि निकाल कर, निरा, खालिस।

Nettle-न-*n.* a stinging plant. विच्छेद का पेड़; *-v. t.* to irritate, to trouble. डंक मारना, कष्ट देना, उद्दिग्न करना; **Nettler** (-अर)-*n.* one who provokes. उत्तेजित करनेवाला मनुष्य; **Nettle-rash**-*n.* (urticaria) जुलपित्ती नामक रोग।

Neural-न्यूरल-*adj.* pertaining to the nerves. नाड़ी-सम्बन्धी।

Neuralgia-न्यूर-ऑल-*जि-आ-n.* nervous pain. वातशूल; **Neuralgic** (-जिक)-*adj.* pertaining to neuralgia. वातशूल-सम्बन्धी।

Neurasthenia-न्यूर-स्थीनिया-*n.* nervous debility. नाड़ियों की दुर्बलता; **Neurasthenic** (-इक)-*adj.* pertaining to neurasthenia. नाड़ी-दुर्बलता-सम्बन्धी।

Neuritis-न्यूरायटिस-*n.* inflammation of a nerve. नाड़ी की सूजन।

Neurosis-न्यूर-सिस-*n.* derangement due to nervous disorders. एक प्रकार का उन्माद या पागलपन।

Neurotic-न्यूर-टिक-*n. & adj.* affecting the nervous system, nervous. वात-विकार को दूर करने की औषधि, ओजस्वी, नाड़ी-सम्बन्धी।

Neuter-न्यूटर-*adj.* of neither sex, neither male nor female, neutral, indifferent. नपुंसक, क्लीब, अनोखा, निराला; **Neuter gender.** नपुंसक लिंग।

Neutral-न्यूट्रल-*adj.* taking neither side in a quarrel, indifferent, impartial. तटस्थ, उदा-

सीन अपक्षपाती; **Neutrality** (-इ-टि)-*n.* state of being neutral. समदृष्टि, उदासीनता; **Neutralization** (-आइजेन्शन)-*n.* विशिष्ट गुण का नाश, अप्रभावीकरण; **Neutralize** (-आइज)-*-v. t.* to render neutral. उदासीन करना, अपक्षपाती करना; **Neutrally** (-लि)-*adv.* समभाव से।

Never-नेवर्-*adv.* not ever, on no occasion, surely not. कभी नहीं, अवश्य नहीं; **Never mind** (it does not matter.) कुछ चिन्ता नहीं।

Nevertheless-नेवर्-द-लेस-*adv. & conj.* all the same, notwithstanding. तथापि, तो भी, तिस पर भी।

Nevertheless-नेवर्-द-मोर-*adv.* none the more. अधिक नहीं।

New-न्यू-*adj.* not existing before, fresh, different, changed, modern, recent. नवीन, नया, हाल का, अनभ्यस्त, अपरिचित; *-adv.* newly, recently. हाल में; **New-comer** (a guest.) आगन्तुक, पाहुन; **Newfangled**-*adj.*

fond of novelties. नवीनता का प्रेमी; **New-fashioned** - *adj.* newly constructed. नवकल्पित, नया बना हुआ; **Newish** (-इश)-*adj.* somewhat new. कुछ-कुछ नया; **Newly** (-लि)-*adv.* freshly. नूतन, हाल में, नये सिरे से; **New moon** (fresh moon.) दूज का चन्द्रमा; **Newness** (-नेस)-*n.* novelty. नवीनता, नयापन; **New-year's day** (the first day of the new year.) नये साल का पहिला दिन; **The new World** (America.) अमेरिका देश।

Newel-न्यू-*-एल-n.* the pillar which supports the hand rails of a staircase. सीढ़ी का ऊपर या नीचे का खम्भा जिसमें रेलिंग जड़ी होती है।



News-न्यूज़-*n. pl.*

Newel.

tidings, fresh account. बातें, नया समाचार; **Good news** (favourable tidings.) शुभ समाचार; **News-agent** (a dealer in newspaper.) अखबार का एजेन्ट, समाचार पत्रों का व्यापारी।

News-monger-न्यूज़-मङ्गर-*n.* one who circulates news. समाचार फैलानेवाला मनुष्य।

Newspaper-न्यूज़-पे-पर-*n.* a printed paper containing news. समाचारपत्र।

News-sheet-न्यूज़-शीट-*n.* a printed sheet of news. छपे समाचार का पन्ना (कागज)।

Hat हट; **Hor** हॉट; **Measure** मेज़र

Newt-न्यूट्-*n.* a kind of salamander. एक प्रकार की गोह ।

Next-नेक्स्ट-*adj.* (*sup.* of Nigh.) nearest in time or place, almost, immediately following. आगामी, प्रायः, समीप का ; Her next (her husband.) उसका पति ; Next of kin (nearest relative.) सबसे नजदीकी रिश्तेदार, निकटतम सम्बन्धी ; Next Sunday (coming Sunday.) आगामी रविवार ; Next to skin (touching the skin.) त्वचा से संलग्न ; Next world (world after death.) परलोक ; On the next day (on the following day.) आगे दिन ; What next ? (what is to follow ?) इसके आगे क्या होगा ?

Nexus-नेक्सस-*n.* a bond, a connection. सम्बन्ध, बन्धन ।

Nib-निब-*n.* point of pen, point of a tool, the bill of a bird. कलम की नोक, चिड़िया की चोंच ; -*v. t.* (*p. t.* Nibbed.) to insert a nib, to prick, to nibble. कलम में निब लगाना, चुभोना, कुतरना ।

Nibble-निब्ल-*v. t.* to bite in bits, to find fault or error, to criticise. कुतरना, दोष निकालना, आलोचना करना ; -*n.* a bite. कुतरन, कटाव ।

Nibbler-निब्लर-*n.* one who bites, one who finds faults. कुतरनेवाला, दोष निकालनेवाला ।

Nice-नाइस-*adj.* dainty, delicate, attractive, fine, fastidious, exacting. कोमल, ललित, मनोहर सूक्ष्म, सूक्ष्मदर्शी ; Nice-looking (beautiful, attractive.) ललित, मनोहर, सुन्दर ।

Nicely-नाइस-*adv.* in a nice manner. सुन्दरता से ।

Niceness-नाइस-*n.* the state of being nice. सुन्दरता, सूक्ष्म दृष्टि ।

Niceties-नाइस-*n.* *pl.* attractive things. सुन्दर पदार्थ ।

Nicety-नाइसि-*n.* minute accuracy, precision, delicacy. सूक्ष्मता, मनोहरता, यथार्थता, शुद्धता ।

Niche-निच्-*n.* a recess in a wall. ताखा, आला ; -*v. t.* to fix an idol in a niche. आले में मूर्ति बैठाना ।

Nick-निक्-*n.* a cut, a notch serving as a guide, a score for keeping an account, an exact point of time, a critical moment or point, a prison, a police-office. कटाव, सहायता देने-वाला चिह्न, हिसाब रखने का चिह्न, ठीक समय, संकट का क्षण या विषय, जेलखाना, पुलिस का दफ्तर ; -*v. t.* to make incision, to infer, to do at the right time, to cheat, to steal, to tally, to catch. दाँतदार बनाना (काटना) ।

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन् ; Pain पेन्

अनुमान करना, ठीक, समय पर करना, धोखा देना, चुराना, हिसाब मिलाना, पकड़ना ; In the nick of time (at the proper time.) अनुकूल समय पर ।

Nickel-निक्-*n.* a kind of white metal, निकल, गिल्ट ; -*v. t.* (*p. t.* Nickelled.) to deposit nickel on metal. निकल चढ़ाना या मुलम्मा करना ।

Nicknacks-निक्-नीक्स-*n. pl.* trifles, small wares. तुच्छ पदार्थ ।

Nickname-निक्-नेम्-*n.* an added name, a by-name. उपनाम, कल्पित नाम, चिढ़ाने का नाम ।

Nicotian-निकोशियन्-*adj.* & *n.* of tobacco, a smoker. तमाखू का, तमाखू पीनेवाला ।

Nicotine-निकोटीन्-*n.* an extract of tobacco. तमाखू का सत्व ।

Nictate, Nictitate-निक्-टेटे, (-टि-टेटे)-*v. t.* to wink. पलक मारना, भौंख झपाना ।

Nictation-निक्-टेट-*n.* (also Nictitation.) the act of winking. निमेष, निमीलन, झपकी ।

Niddle-noddle-नि-डल्ल-नो-डल्ल-*adj.* quivering, nodding. हिलता हुआ, कोपता हुआ ।

Nidificate-निडिफिकेट, Nidify (-इफाइ)-*v. t.* to build nests. घोंसला बनाना ।

Nidification-निडिफिकेशन-*n.* building of a nest. घोंसला बनाने का कार्य ।

Nid-nod-निड-नॉड-*v. t.* to go on nodding. सिर हिलाते या कँपाते रहना ।

Nidor-नाइ-डॉर-*n.* the odour of cooked food. पके हुए भोजन की सुगन्ध ।

Nidorous-नाइ-डॉर-अस-*adj.* resembling the odour of cooked food. पके हुए भोजन की सुगन्ध के समान ।

Nidus-नाइ-डस-*n.* (*pl.* Nidi.) the place to origin of a disease, a nest. जिस स्थान पर रोग के अंकुर जमते हैं, घोंसला ।

Niece-नीस-*n.* (*mas.* Nephew) daughter of a brother or sister. भतीजी, भानजी ।

Nifty-निफ्टि-*adj.* stylish, ठाढ़ार ।

Niggard-निगर्ड-*n.* & *adj.* a stingy person, a miser, meanly, covetous. कृपण मनुष्य, सम, कंजूस ।

Niggardliness-निगर्ड-लि-नेस्-*n.* stinginess, miserliness. कृपणता, समझापन ।

Niggardly-निगर्ड-लि-*adj.* & *adv.* meanly, avaricious, in a miserly manner. लालची, कंजूसी से ।

Nigger-निगर्-*n.* a negro. हवशी ।

Niggle-नि-गल्-*v. t.* to spend time in trifles. तुच्छ बातों में समय नष्ट करना ।

Nigglng-निग' - लिङ्ग-*adj.* trifling, petty. क्षुद्र, तुच्छ।

Nigh-नाइ-*adj.* & *adv.* (comp. Nigher, sup. Nighest) next, near, almost. समीपवर्ती, पास का, प्रायः, लगभग।

Nighnness-नाइ-नेस् - *n.* nearness. समीपता, निकटता।

Night-नाइट-*n.* the time from sunset to sunrise. रात्रि, रात; At night (during the night.) रात्रि में; Beginning of night (time near sunset.) सन्ध्याकाल, गोधूलि वेला; Had a good night (had a sound sleep.) अच्छी निद्रा आई; Day and night (always, ever.) सर्वदा, रातदिन।

Night-bird-नाइट-बर्ड-*n.* the owl. उल्लू।

Night-blindness-नाइट-ब्लाइन्ड-नेस् - *n.* (nyctalopia.) रतौंधी।

Night-cap-नाइट-कैप-*n.* a cap worn in bed. सोते समय पहनने की टोपी।

Night-fall-नाइट-फॉल - *n.* close of day. सन्ध्याकाल।

Night-hag-नाइट-हॉग-*n.* a female demon. राक्षसी, निशाचरी, चुड़ैल।

Night-hawk-नाइट-हॉक-*n.* a thief. चोर।

Nightingale-नाइटिंगेल-*n.* a small migratory bird that sings melodiously at night, a flannel scarf with sleeves worn by sickmen sitting up in bed. बुलबुल, चारपाई पर बैठे रहनेवाले रोगियों की गलेबन्द या ऊनी पोशाक।

Nightlong-नाइट-लॉन्ग-*adv.* throughout the night. रातभर।

Nightman-नाइट-मीन्-*n.* one who empties closets. मल हटानेवाला मंजी।

Nightmare-नाइट-मेयर-*n.* a bad horrible dream. दुःस्वप्न, बुरा सपना।

Nightshade-नाइट-शेड-*n.* a kind of poisonous berry. धतूरा।

Nightsoil-नाइट-सॉइल - *n.* contents of privies & cesspools carried at night. मल, बिछा।

Night-wanderer-नाइट-वॉन्डर - अर् - *n.* a demon. निशाचर, राक्षस।

Night-watch-नाइट-वॉच - *n.* a guard at night. रात का पहरा; Sitting up at night (vigil during the night.) रात का जागरण।

Nigrescence-नाइ-ग्रेसेन्स-*n.* blackishness. झोंवरपन, कुछ कालापन।

Nigrescent-नाइ-ग्रेस - सेंट-*adj.* growing black. काला होनेवाला।

Nihil-नाइ-हिल-*n.* nothing. शून्य, अभाव; Nihilism (-इज्म) - *n.* nothingness, negative

doctrine. शून्यता, शून्यवाद; Nihilist (-इस्ट) - *n.* an upholder of nihilism. शून्यवादी; Nihilistic (-इस्ट-इज्म) - *adj.* शून्यवाद-सम्बन्धी; Nihilism (-इज्म) - *n.* nothingness. शून्यता। Nil-निल-*n.* nothing, having no number. कोई संख्या नहीं, नहीं, नदारद।

Nil-निल-*n.* i. not to like. इच्छा न होना; Willy-nilly (whether he wills or not.) चाहे उसकी इच्छा हो या न हो।

Nimble-निम्-ब्ल-*adj.* agile, active, quick of movement, clever. चपल, क्षिप्र गति, कुतिल, चालाक; Nimble-fingered - *adj.* expert at stealing. चोरी करने में निपुण।

Nimbleness-निम्-ब्ल - नेस् - *n.* fickleness, briskness. चपलता, कुतिलापन।

Nimbly-निम्-ब्ल-*adv.* with agility. चपलता से।

Nimbus-निम्-बस्-*n.* (pl. Nimbi.) halo of bright light round the head of a saint, a bright cloud. प्रभामण्डल, प्रकाशपूर्ण या चमकदार बादल; Nimbused (-इज्म) - *adj.* surrounded with a halo. प्रभामण्डल-युक्त।

Nimrod-निम्-रोड-*n.* a sportsman, a hunter. शिकारी।

Nincompoop-निन्-कॅम्-पूप-*n.* a simpleton, a fool or blockhead. मूखे, लुण्ठ, बुद्धिहीन मनुष्य।

Nine-नाइन्-*adj.* eight and one. नौ; A nine day's wonder (a novelty that attracts much attention.) चित्त को आकर्षित करनेवाला एक आश्चर्यजनक पदार्थ।

Ninefold-नाइन्-फोल्ड-*adj.* nine times as much. नौगुना।

Nineteen-नाइन्-टीन-*n.* nine and ten united. उन्नीस; Nineteenth (-टीन्थ) - *adj.* the number after eighteenth. क्रम में उन्नीसवाँ।

Ninety-नाइन्-टि-*n.* nine times ten. नब्बे।

Ninny-नि-नि-*n.* a fool, a man of weak mind. मूखे मनुष्य, जड़बुद्धि।

Ninth-नाइन्थ-*adj.* & *n.* next after eighth. नववाँ; Ninthly (-ल्लि) - *adv.* in the ninth place. नवी स्थिति में; Ninth part (one of nine equal parts.) नवाँ भाग।

Niobium-नाइ-बो - वि - अम् - *n.* a metallic element. एक प्रकार की धातु।

Nip-निप्-*v.* & *i.* (p. t. Nipped.) to pinch, to bite, to check the growth of, to vex. कतरना, काटना, वृद्धि रोकना; - *n.* a pinch with nails or teeth, a biting, a small quantity of wine. नाखून या दाँत का कटाव, थोड़ी-सी मदिरा; Nipped (-इज्म) - *adj.* cut off. कतरा हुआ; To nip in the bud (to destroy in the undevel-

oped state. कली की अवस्था में काट लेना, अंकुरित होते ही नष्ट कर देना।

Nippers-निपर्स-*n. pl.* pincers, pliers. सैंडसी, कतरनी।

Nipping-निपिंग-*adj.* that which nips. काटनेवाला; Nipping-*(निपिंग-लि)-adv.* so as to nip. काटते हुए।

Nipple-निपल-*n.* the teat on a woman's breast, teat of a feeding bottle. स्तन का अगला भाग, Nippers. चूचुक, दूध पिलाने की बोटल का अगला भाग। Nisi-नाई-साइ-*conj.* unless before. अन्यथा, ब्यर्थ का, पहिले का।

Nit-निट-*n.* the egg of a louse or small insect. छोटे कीड़ों का अण्डा, लीख, ढील।

Nitrate-नाइट्रेट-*n.* a compound made of nitric acid and alcohol. शोरे के अम्ल तथा मधुसार का घोल; -*v. t.* to impregnate with nitric acid. इस प्रकार का घोल तैयार करना।

Nitre-नाई-ट्र-*n.* saltpetre. शोरा।

Nitric-नाइट्रिक-*adj.* impregnated with nitre. शोरे का

Nitrify-नाइट्रिफाइ-*v. t.* to form into nitre. शोरा बनाना।

Nitro-नाइट्रो-*pref.* for combinations of nitric acid. उपसर्ग जिसका अर्थ "शोरे का अम्ल संबंधी" होता है।

Nitrogen-नाइट्रोजन-*n.* a kind of gas. नाइट्रोजन नामक वायुरूप तत्व विशेष, नत्रजन; Nitrogenous-*(जनस)-adj.* pertaining to nitrogen. नाइट्रोजन तत्त्व-सम्बन्धी।

Nix-निक्स-*n.* a water-spirit. जल की परी।

No-नो-*adj.* not any. कोई भी नहीं; *adv.* not at all. कुछ भी नहीं, अधिक नहीं; *-n. (pl. Noes)* a word of denial, a saying no. नहीं का शब्द, अस्वीकार; He did it in no time (he did it immediately.) उसने शीघ्र ही यह किया; He is no more (he died.) वह मृत्यु को प्राप्त हुआ; Nobody-*(नॉडी)-n.* no person, no one. कोई नहीं, तुच्छ व्यक्ति; No doubt (certainly.) निःसंदेह; No less than (almost the same.) उतना ही; No less than five men. पाँच मनुष्य से कम नहीं; No more (nothing further.) अधिक नहीं; No one (none.) कोई भी नहीं; No sooner than (as soon as.) ज्योंही; Tell me whether or no (declare affirmation or denial.) हाँ या नहीं कहे; Two noes make a yes (two negatives make one affirmative.) दो नहीं मिलकर एक हाँ बनाते हैं।



Nob-नॉब-*n.* the head. सिर, मरतक।

Nobble-नॉबल-*v. t.* to obtain by dishonesty. बेईमानी से छीन लेना।

Nobility-नोबिलिटी-*n.* nobleness, dignity of mind, excellence, the person holding the rank of nobles. कुलीनता, महत्त्व, महिमा (प्रताप), कुलीन लोग।

Noble-नोबल-*adj.* of high title or birth, splendid, magnificent, excellent, admirable, कुलीन, महानुभाव, सुप्रतिष्ठित, उत्तम (श्रेष्ठ), तेजस्वी; Noble man (a peer.) कुलीन पुरुष, शिष्ट मनुष्य; Noble-minded-*adj.* of lofty ideas. उच्च विचार का; Noble-mindedness (magnanimity.) उच्च विचार (बड़ी शिष्टता); Nobleness-*(नैस)-n.* greatness, stateliness. महत्त्व, श्रेष्ठता।

Nobly-नोबली-*adv.* in a noble manner. कुलीनता से।

Noblesse-नोब्लेस-*n.* persons of noble rank, the nobility. कुलीन लोग।

Nocent-नोसेन्ट-*adj.* hurtful, mischievous. कष्टकारक, पाजी।

Nock-नॉक-*v. t.* to set an arrow on the string of a bow. धनुष पर तीर चढ़ाना; *-n.* the notch of an arrow, the forward upper corner of a sail. तीर के कोने का खण्ड, पाल का ऊपरी कोना।

Noctambulant-नॉक्टैबुलेंट-*n.* one who walks in sleep. निद्रा में चलने-फिरनेवाला।

Noctambulation-नॉक्टैबुलेशन-*n.* walking in sleep. निद्रा में गमन (चलना)।

Noctiflorous-नॉक्टिफ्लोरस-*adj.* flowering at night. रात को फूलनेवाला (पौधा आदि)।

Nocturnal-नॉक्टर्नल-*adj.* pertaining to or done in the night. रात्रि सम्बन्धी, रात में किया हुआ।

Nocturne-नॉक्टर्न-*n.* a picture or song of the night scene. रात्रि का दृश्य या गीत।

Nod-नॉड-*v. i. & t. (p. t. Nodded.)* to bend the head slightly and quickly, to be drowsy, to signify by a nod. सिर हिलाना, लँघना, सिर हिलाकर संकेत करना; *-n.* a moving of a head, command, sign of absolute power. सिर की गति, आज्ञा, सर्व अधिकार का चिह्न; Nodder-*(डर्)-n.* one who nods. सिर हिलानेवाला; Nodding acquaintance (slight knowledge of a person.) सामान्य परिचय, केवल साहचर्य-संलग्नता।

Noddle-नॉडल-*n.* the head, back of head

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन ; Pain पेन

मस्तक, मस्तक का पिछला भाग; -*v. t.* to move the head. सिर हिलाना ।

Noddy-नॉडि-*n.* a noodle, a simpleton, a tropical sea-bird. मूख, गँवार, एक समुद्री चिड़िया ।

Node-नोड-*n.* a knob or knot, a hard tumour. गाँठ, गिहटी, गुल्म; Nodical (-इ-कल्) -*adj.* pertaining to node. ग्रन्थि-सम्बन्धी ।

Nodose-नोड्स'-ओस्-*adj.* knotty. गाँठदार, ग्रन्थियुक्त; Nodulated (-यु-ले-टैड) -*adj.* knotty. ग्रन्थियुक्त ।

Nodule-नो-ड्यूल-*n.* a small knot. छोटी ग्रन्थि या गुल्म ।

Nodus-नोडस-*n.* complication, a point of difficulty. पेचीदगी, आपत्ति ।

Nog-नॉग-*n.* a block or piece of wood, stump of a tree. लकड़ी का कुन्दा, वृक्ष की यून ।

Noggin-नॉ-गिन्-*n.* a small mug or pot. छोटा घड़ा या पात्र ।

Noise-नॉइज़-*n.* clamour, shouting, loud sound, din of voices. ध्वनि, शब्द, रव, शोर-गुल; -*v. t.* & *i.* to make a loud sound, to spread by rumour or report. शब्द करना, समाचार फैलाना; Loud noise (clamour.) कोलाहल; To make a noise (to shout.) कोलाहल करना ।

Noiseless-नॉइज़'-लेस्-*adj.* having no noise. निःशब्द, मीन; Noiselessly (-लि) -*adv.* without noise. चुपचाप; Noiselessness (-नेस्) -*n.* the state of being noiseless. निःशब्दता

Noisily-नॉ-इ-ज़ि-लि-*adv.* with noise. उच्च स्वर से, बड़े शब्द से ।

Noisiness-नॉ-इ-ज़ि-नेस्-*n.* clamour. कलरव, कोलाहल ।

Noisome-नॉइ'-सम्-*adj.* ill-smelling, hurtful, noxious to health, offensive, unwholesome. दुर्गन्धयुक्त, अपकारी, नीच, क्षयकर; Noisomeness (-नेस्) -*n.* the quality of being noisome. दुर्गन्ध, उग्रगन्धता ।

Noisy-नॉ-इ-ज़ि-*adj.* (*comp.* Noisier, *sup.* Noisiest.) full of noise, clamorous, loud, violent. कोलाहल करनेवाला, कोलाहलपूर्ण, उग्र ।

Nomad-नो'-मी-इ-*adj.* & *n.* wandering, roaming from place to place. घूमनेवाला, बजारा ।

Nomadic-नो'-मी-डि-क-*adj.* wandering, अस्थिर, भ्रमणकारी; Nomadically (-अ-लि) -*adv.* in a nomadic manner. विचरते हुए ।

Nomadize-नो'-मी-डाइज़-*v. i.* to wander. इधर-उधर भ्रमण करना ।

Nom-de-plume-नॉम्'-डि-प्लुम्-*n.* a writer's borrowed name. लेखक का कृत्रिम (बनावटी) नाम ।

Nomenclative-नो'-मन्-क्ले'-टिव-*adj.* pertaining to nomenclature. परिभाषा सम्बन्धी ।

Nomenclature-नो-मन्-क्लेचर-*n.* a vocabulary of names, system of names, terminology of a science. शब्दों की सूची, नामकरण, परिभाषा ।

Nominal-नॉमिनल्-*adj.* of a noun, existing in names only. नाम-सम्बन्धी, नाम मात्र का; Nominal ruler (a ruler in name only.) नाम मात्र का राजा; Nominal verb (a verb formed from nouns.) नाम धातु (संज्ञा से बनी हुई धातु) ।

Nominalism-नॉमिनलिज़्म-*n.* the doctrine that general notions exist merely in names. यह सिद्धान्त कि गुण केवल नाम में ही रहते हैं; Nominalist (-इस्ट) -*n.* one who upholds nominalism. ऐसे सिद्धान्त को मानने वाला ।

Nominally-नॉमिनलि-*adv.* by name only. नाम मात्र से ।

Nominate-नॉमिनेट-*v. t.* to call by the name of, to propose for office, to appoint. नाम लेना, किसी पद के लिये निर्दिष्ट करना, नियुक्त करना; Nomination (-शन्) -*n.* the act of nominating. नियोजन, प्रतिष्ठापन, नियुक्ति ।

Nominative (-टिव) -*n.* & *adj.* the case of the subject of a finite verb, of this case. कर्ता कारक, इस कारक का ।

Nominator-नॉमिनेटर-*n.* one who nominates. नियुक्त करनेवाला ।

Nominee-नॉमिनी-*n.* a person named or designated. नियुक्त पुरुष ।

Non-नॉन्-*pref.* added to nouns and adjectives in sense of "not". "अभाव" अर्थ का उपसर्ग; Nonage-नोनज-*n.* early stage, minority. वाक्यावस्था, लड़कपन ।

Nonagenarian-नॉन-जि-ने-रिअन्-*n.* a person from 90 to 100 years of age. नब्बे से सौ वर्ष तक की वय का मनुष्य ।

Nonagon-नॉन'-अ-गन्-*n.* a nine-angled polygon (*geom.*) रेखागणित में नव कोण की आकृति ।

Nonary-नॉनरि-*n.* a group of nine. नौ का समुदाय ।

Nonce-नॉन्स-*n.* the present time. वर्तमान काल, यह अवसर ।

Nonchalance-नॉन्-न्'-शलन्स-*n.* indifference. उदासीनता, शान्ति ।

Nonchalant-नॉन्-न्'-शलन्ट-*adj.* indifferent unmoved. उदासीन, शान्त; Nonchalantly

(-लि)-*adv.* with indifference. उदासीनता से।

Non-commissioned-नैन-न-कमिशन-*adj.* not appointed for any special work. अनधिकारी, विना किसी विशिष्ट अधिकार का।

Noncompos-नैन-कम्-पोज-*adj.* an idiot. मूर्ख, पागल, झकी।

Nonconductor-न-न-कन्डक्टर-*n.* a substance that obstructs the flow of heat or electricity. विजली या उष्णता के प्रभाव को रोकने वाला पदार्थ, अपरिचालक पदार्थ।

Nonconformist-नैन-कन्फर्मिस्ट-*n.* one who does not conform to the doctrine of the established church. प्रचलित ईसाई मत को न माननेवाला।

Nonconformity-नैन-कन्फॉर्मिटी-*n.* failure to conform. विरोध, विरुद्धता।

Non-co-operation-नैन-को-ऑपरेशन-*n.* the act of not co-operating with the established government. असहयोग।

Non-co-operator-नैन-को-ऑपरेटर-*n.* one who non-co-operates. असहयोगी, सहयोग न करनेवाला मनुष्य।

Nondescript-नैन-डिस्क्रिप्ट-*adj.* not able to be classified, strange. क्रम में न रखने योग्य, विलक्षण, अपूर्व।

None-नन्-*pron., adj.* & *adv.* not any. कोई नहीं; **None-the-less (nevertheless.)** तथापि, तो भी।

Nonentity-नैन-नन्टि-*n.* non-existence. अस्तित्वाभाव, अस्तित्वहीनता।

Non-existence-नैन-नन्-एग्जिस्टन्स-*n.* a thing having no existence. अस्तित्व-हीनता, सत्ता का न होना।

Nonpareil-नैन-पैर-रेल-*adj.* & *n.* unique, peerless, a kind of printing type. अद्वितीय, अनुपम, एक प्रकार के छापे के टाइप।

Non-plus-नैन-प्लस-*p. t. (p. t. Non-plussed)* to confound, to reduce to perplexity. व्याकुल करना, निरुत्तर करना; *n.* perplexity, व्याकुलता; **Non-plussed (-इ)-*adj.*** confounded, perplexed. व्याकुल, निरुत्तर।

Non-resident-नैन-रिजिडेंट-*adj.* & *n.* not residing where his duties require him to reside. अपने स्थान पर न रहनेवाला; **Non-residence (-डेंस)-*n.*** the state of being non-resident. अपने स्थान पर न रहने की स्थिति।

Nonsense-नैन-सेन्स-*n.* absurd, foolish or meaningless words. अनर्थक (असम्बद्ध) वचन, प्रलाप, असंगत बातें।

Nonsensical-नैन-सेन्सिकल-*adj.* unmeaning. अनर्थक; **Nonsensically (-लि)-*adv.*** in a nonsensical manner. असंगत रूप में।

Non-sequitur-नॉन्-सेक्विटर्-*n.* a conclusion that does not follow from the premises. निष्कर्ष या परिणाम जो अनुमान से नहीं निकलता है। **Nonsuch, Nonesuch-नैन-सच, (नन्-सच)-*n.*** an unrivalled or unique person. अद्वितीय अथवा अनुपम पुरुष।

Nonsuit-नैन-सूट-*n.* the stoppage of a law suit. किसी मुकदमे का खारिजा; *v. t.* to drop a suit. मुकदमा खारिज करना या उठा लेना; **Non-suited (-ऐड)-*adj.*** destroyed. नष्ट किया हुआ।

Noodle-नू-डल-*n.* a simpleton. मूर्ख, मूढ़; **Noodledom (-डम्)-*n.*** foolishness. मूर्खता, मूढ़ता।

Nook-नूक-*n.* a corner, a secluded place. कोना, निजन स्थान।

Noon-नून्-*n.* midday, twelve o'clock in the day. मध्याह्न, मध्यकाल; *adj.* pertaining to noon. मध्याह्न का; **Noon-day (-ड)-*n.*** midday. मध्याह्न काल।

Noose-नूज-(-स)-*n.* a loop with a running knot. सरकनेवाला फन्दा; *v. t.* to ensnare, to catch in a noose. फन्दा लगाना, जाल में फँसाना।

Nor-नॉर्-*conj.* & *adv.* not either. न, न तो।

Norm-नॉर्म-*n.* pattern, type, model. नमूना, आदेश (नियम), सिद्धान्त।

Normal-नॉर्मल-*adj.* according to a standard, usual, perpendicular. यथाक्रम, प्राकृतिक, लम्बरूप; *n.* natural condition. प्राकृतिक स्थिति; **Normal school (a school for training teachers.)** शिक्षकों को अध्यापन सिखलाने की पाठशाला।

Normalcy-नॉर्मलि-*n.* normal state. प्राकृतिक दशा।

Normality-नॉर्मलिटी-*n.* perpendicular state. लम्बरूपता।

Normalization-नॉर्म-लाइजेशन-*n.* standardization. सुव्यवस्थितकरण।

Normalize-नॉर्मलाइज-*v. t.* to render normal. नियम बाँधना, नियमबद्ध करना।

Normally-नॉर्मलि-*adv.* in a normal manner. विधिवत्।

Norman-नॉर्मन्-*n.* an inhabitant of Normandy. नॉर्मन्डी देश का निवासी।

Norse-नॉर्स-*n.* the Norwegian language. नॉर्वे देश की भाषा।

North-नॉर्थ-*n.* the direction opposite to the south. उत्तर, उत्तर दिशा; **North-east (the point between north and east.)** पूर्वोत्तर का कोण, ईशान दिशा; **Northernmost (-अर्न्-मोस्ट-*adj.*)** (also Northernmost or North-most.) most northerly. सबसे उत्तर का।

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पें ; Pain पेन

Northing-नोर्थ-इङ्ग - *n.* northward progress of a ship. उत्तर की ओर जहाज की गति ।

North-pole-नोर्थ-पोल - *n.* the point in the heavens or beneath it on the earth's surface ninety degrees north of the equator. उत्तरी ध्रुव ।

North-star-नार्थ-स्टार - *n.* the Polar star. ध्रुव-तारा ।

Northward(-s)-नोर्थ-वर्ड (-स) - *adv.* towards the north. उत्तर की ओर ।

North-west-नोर्थ-वेस्ट - *n.* (also Norwest.) the point between north and west. पश्चिमोत्तर, वायव्य दिशा ।

Norwegian-नॉर्-वी-ज्यन् - *adj. & n.* a native of Norway, belonging to Norway. नॉर्वे देश का निवासी, नॉर्वे देश का ।

Nose-नोज़ - *n.* prominent part of the face, the organ of smell, sense of smell, the projecting part of anything. नासिका, घ्राणेंद्रिय, घ्राण्य, नाक, किसी वस्तु का उभड़ा हुआ भाग; - *v. t.* to smell, to know by smelling. गन्ध का अनुभव करना (सूँघना), सूँघकर पता लगाना; Aquiline nose (pointed nose.) सुगो की ठोर के सदृश नाक; Nose of wax (an over-pliable person.) सहज में ढिग जाने वाला मनुष्य; To follow one's nose (to go forward in a straight line.) नाक के सीधे जाना; To lead by the nose (to lead blindly.) नकेल पकड़कर ले चलना; To nose about (to investigate.) पता लगाना; To poke one's nose (to make interruption in other's work.) दूसरे के काम में दखल देना; To speak through the nose. नकियाकर बोलना ।

Nose-bag-नोज़-बाग - *n.* a bag tied to a horse's nose. तोबड़ा ।

Nosed-नोज़्ड - *adj.* having a nose. नाकदार ।

Nose-dive-नोज़-डाइव - *n.* the plunging of an aeroplane towards the ground. हवाई जहाज का नीचे की ओर (भूमि पर) एकाएक उतरना ।

Nose-flute-नोज़-फ्लूट - *n.* a musical instrument operated by the nose. नाक से बजाने का बाजा ।

Nosegay-नोज़-गे - *n.* a bunch of sweet scented flowers. सुगन्धित फूलों का गुच्छा ।

Nose-less-नोज़-लेस् - *adj.* without a nose. बिना नाक का ।

Nose-pin-नोज़-पिन - *n.* a pin for the nose. नाक में पहिने की कील, नकभूल ।

Nose-ring-नोज़-रिङ्ग - *n.* an ornament for the nose. नथुनी ।

Nosing-नोज़-इङ्ग - *n.* the rounded edge of a step. सीढ़ी के डण्डे का गोल किनारा ।

Nostalgia-नॉस्-टील्-जि - *n.* home sickness. घर पर पड़े रहने की बीमारी ।

Nostradamus-नॉस्-ट्राँ-डे'-मस् - *n.* one who makes predictions. भविष्यवक्ता ।

Nostril-नॉस्ट्रिल - *n.* either of the apertures or openings in a nose. नासिका-छिद्र, नथुना ।

Nostrum-नॉस्ट्रम् - *n.* a secret remedy or prescription. गुप्त औषध ।

Nosy-नोज़ि - *adj.* having a big nose, inquisitive. बड़ी नाकवाला, कुतूहली ।

Not-नॉट - *adv.* a word expressing denial or negation. नहीं, न, मत; Not a few (many.) बहुतेरे; Not seldom (often.) प्रायः, कभी-कभी ।

Nota bene-नो'-टा-बी'-नी - *v. imp. mood. (abbr. N. B.)* note what follows. नीचे लिखे विषय पर ध्यान दो ।

Notability-नोटै-बिलिटि - *n.* notableness. प्रसिद्धि, ख्याति ।

Notable-नो-टै-बल - *adj.* remarkable, worthy of notice, striking, conspicuous, capable. स्मरणीय, प्रसिद्ध, उल्लेख्य, योग्य; - *n.* a person or thing worthy of note, an eminent person. प्रसिद्ध पुरुष या पदार्थ ।

Notably-नो-टै-बल - *adv.* in a notable manner. प्रसिद्धि से ।

Notarial-नोटैरिअल - *adj.* pertaining to a notary. लिखित पत्रों को प्रमाणित करनेवाले अफसर से सम्बन्धित ।

Notary-नोटरी - *n.* a public officer authorized to attest contracts &c. लिखित पत्रों को प्रमाणित करनेवाला अफसर ।

Notation-नोटैशन् - *n.* the act or practice of representing numbers by symbols. अंक-विधा, गणना ।

Notch-नॉच् - *n.* a cut, a nick. दाँता, कटाव; - *v. t.* to cut hollows in. दाँतदार बनाना; Notched (- इ), Notchy (- इ) - *adjs.* indented. दाँतदार ।

Note-नोट - *n.* a distinctive mark, token or sign, a short letter, a mark of censure, a brief record of facts, annotations to a book, observation, character in music, formal communication, written promise for payment, a comment, memorandum, receipt, written acknowledgement of a debt, notice, attention, importance, consequence, notability, intimation. विशिष्ट चिह्न, संकेत, छोटा

वर्ण, लाञ्छन, संक्षिप्त लेख, पुस्तक की टीका, संगीत का स्वर, औपचारिक बात-चीत या लिखा-पढ़ी, चुकती की लिखित प्रतिज्ञा, व्याख्या, स्मृतिपत्र, रसीद, ऋण की लिखित स्वीकृति, सूचना, ध्यान, महत्त्व, परिणाम, ख्याति, जानकारी; -*v. t.* to annotate, to attend to, to set down in writing, to take notes, to observe, to mention, to set to music, to indicate. आलोचना करना, ध्यान देना, लिखना, विचारना, बताना, गाना प्रारंभ करना, इशारा करना; *Noted* (-*देइ*)-*adj.* renowned, marked, recorded, put in mind. प्रसिद्ध, अंकित, लिखित, ध्यान में रखा गया; *Hand-note* (a written promise to pay.) रक्का, पुर्जा; *High note* (elevated voice.) ऊँचा स्वर।

Note-book-*नोट-बुक* - *n.* a book in which notes are written. स्मरणार्थ विषय लिखने की छोटी पुस्तक।

Noteless-*नोट-लेस*-*adj.* not attracting notice. अप्रसिद्ध, अनाकर्षक।

Noteler-*नोट-लेटर*-*n.* a short note. पुस्तिका, छोटी स्मरणार्थ पुस्तक।

Notepaper-*नोट-पेपर* - *n.* a small-sized writing paper. चिट्ठी लिखने का कागज।

Noteworthy-*नोट-वर्थी*-*adj.* worthy of observation. विचार करने योग्य; *Worthy of note* (very famous, illustrious.) अति प्रसिद्ध, विख्यात।

Nothing-*नर्थ*-*इङ्ग* - *n.* not anything, non-existence, a trifle, a cipher. अभाव, असत्त्व (कुछ भी नहीं), तुच्छ वस्तु, शून्य; -*adv.* in no degree. किसी भी रूप में नहीं; *Can make nothing of* (cannot understand.) नहीं समझ सकता; *For nothing* (uselessly.) अकारण, बूढ़ा; *That is nothing to you* (it is of no concern to you.) आपसे इसका कोई सम्बन्ध नहीं है; *To come to nothing* (to turn useless.) निष्फल होना; *To dance on nothing* (to be hanged.) फाँसी पड़ना; *To make nothing of* (to treat as a trifle.) तुच्छ जानना।

Nothingness-*नर्थ-इङ्ग-नेस* - *n.* non-existence. अभाव, शून्यता, अस्तित्वहीनता।

Notice-*नोटिस*-*n.* intimation, information, remark, warning, announcement, attention, consideration, treatment of respect. जानकारी, सूचना, चेतावनी, धोषणा, ध्यान, विचार, सत्कार; -*v. t.* to observe, to treat with attention, to mention. ध्यान देना, विचार करना, वर्णन करना; *Notice-board* (a board for pasting notices on.) सूचना-पट; *Take notice* (be careful.) सावधान हो जाओ; *To come to notice* (to attract attention.) ध्यान आकर्षित

करना; *Written notice* (a notice in writing.) लिखित सूचना।

Noticeable-*नोटिसेबल*-*adj.* worthy of notice, remarkable. विचारणीय।

Noticably-*नोटिसेबल* - *adv.* remarkably. विचारपूर्वक।

Notifiable - *नोटिफायेबल* - *adj.* worthy of notice. सूचना देने योग्य।

Notification-*नोटिफिकेशन* - *n.* the act of giving notice. सूचना, विज्ञापन।

Notify-*नोटिफाई*-*v. t.* (*p. t.* *Notified.*) to make known, to give notice to, to inform. सूचना देना, प्रकाशित करना, धोषणा करना, जानना।

Notion-*नो*-*शन्*-*n.* idea, conception, view thought, opinion. कल्पना, भाव, अभिप्राय, विचार, मत; *Under the notion* (with the idea.) इस अभिप्राय या विचार से।

Notional-*नो*-*शनल* - *adj.* imaginary, fanciful. मन से गढ़ा हुआ, मनःकल्पित; *Notional* (-*अल*)-*adv.* fancifully. कल्पना से।

Notoriety-*नोटोरिटी* - *n.* notoriousness, प्रसिद्धि, दुर्नाम।

Notorious-*नोटोरियस* - *adj.* badly known, infamous. कुख्यात, लोकप्रसिद्ध, दुर्नाम; *Notoriously* (-*ल*) - *adv.* in a notorious manner. कुख्यात रूप से, प्रसिद्धि से; *Notoriousness* (-*नेस*) - *n.* the state of being notorious. कुप्रसिद्धि।

Notwithstanding-*नोटविथ्-स्टैंडि* - *इङ्ग* - *prep.* *adv.* *conj.* in spite of. तथापि, तो भी, ऐसा होते हुए भी, यद्यपि।

Nought-*नॉट*-*n.* nothing, a cipher. कुछ नहीं, शून्य (०); *To set at nought* (to despise.) तिरस्कार करना।

Noumenal, *Noumenally*-*see* *Noumenon*. *Noumenon*-*नोमोन* (- *नाउ*) - *मिनन्* - *n.* (*pl.* *Noumena.*) an unknown or unknowable subject. अज्ञात अथवा ज्ञात न होने योग्य विषय; *Noumenal* (-*अल*) - *adj.* pertaining to noumenon, अज्ञात; *Noumenally* (-*अल*) -*adv.* in an unknown manner. अज्ञात रूप से।

Noun-*नाउन्*-*n.* a word used as the name of a person, place or thing. नाम, संज्ञा।

Nourish-*नरिश* - *v. t.* to nurture, to support, to sustain with food, to cherish, to promote growth. पालन-पोषण करना, पालना, बढ़ाना।

Nourisher - *नरिशर* - *n.* he who or that which nourishes. पालन करनेवाला।

Nourishing-*नरिशिंग* - *adj.* promoting gro-

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन् ; Pain पेन्

with, giving nourishment. बलवर्द्धक, पोष्टिक ।

Nourishment-न - रिश् - मेंट्र-*n.* nutriment, food. पोषण, भोजन ।

Novel-न-वेल-*n.* a fictitious tale. कल्पित कथा, उपन्यास; -*adj.* strange, unusual, unknown before. अपूर्व, विलक्षण, अनोखा, अनूठा ।

Novellette-न-वेल-लेट-*n.* a small novel. छोटा उपन्यास, छोटी कहानी ।

Novelist-न-वेल-लिस्ट-*n.* a writer of novels. उपन्यास-लेखक; **Novelistic** (-इक)-*adj.* of the nature of a novel. उपन्यासी रीति का ।

Novelize-न-वेल-लाइज-*v. t.* to relate in the form of a novel. (नाटक इत्यादि को) उपन्यास रूप में लिखना ।

Novelty-न-वेल-टि-*n. (pl. Novelties.)* a new strangeness, occurrences, newness. नवीन घटना, कौतुक ।

November-न-वेंम्बर-*n.* the eleventh month of the English year. अंग्रेजी वर्ष का ग्यारहवाँ महीना, नवम्बर ।

Novennial-नोवें नि-अल-*adj.* performed every ninth year. नववर्षीय, नौ-नौ वर्ष पर होनेवाला ।

Novercal-न-वर्कल-*adj.* relating to or like a step-mother. सीतेली माता के समान, विभाता-सम्बन्धी ।

Novice-न-नोविस-*n.* a beginner, an inexperienced person, a probationer, a tiro. नवध्यात्र, अनभ्यस्त, नवसिखुआ ।

Novitiate-न-विश-इ-पेट-*n.* the period of apprenticeship. विद्यारम्भ-काल ।

Novocaine-नोवो-केन-*n.* local anaesthesia. शरीर के किसी भाग की चेतनाशून्यता (सूत अवस्था) ।

Now-नाउ-*adv. & n.* at the present time, the present time. अभी, अब, वर्तमान काल; **Just now** (at the present time, at once.) अभी, तुरन्त; **Now-a-days** (during these days.) आजकल, इन दिनों; **Now and then** (at one time or another.) कदाचित्, कभी कभी; **Till now** (even now.) अब तक ।

Nowhere-नो-हेअर-*adv.* in no place, not anywhere. कहीं नहीं ।

Noxious-नॉक्स-शम्-*adj.* harmful, injurious, pernicious. हानिकारक, अहितकारी; **Noxiously** (-लि)-*adv.* perniciously, hurtfully. दुःख से, हानि से; **Noxiousness** (-नेस्)-*n.* the quality of being noxious. अपकार, हानि ।

Nozzle-नॉ-ज़ल-*n.* the end piece of a hose, the nose. फीवारे का अग्रभाग, नाक का अगला भाग ।

Nuance-नू-आन्स'-*n.* nice or subtle difference. भाव तथा अर्थ इत्यादि में का सूक्ष्म अन्तर ।

Nub-नब्, **Nubble**-न-बुल-*ns.* a small knob. छोटी गाँठ; **Nubbly** (-ब्लि)-*adj.* (also **Nubby.**) in small lumps. ग्रन्थिमय, गाँठदार ।

Nubile-न्यू-बिल-*adj.* marriageable. विवाह करने योग्य ।

Nubility-न्यू-बिलिटि-*n.* marriageable state. विवाह-योग्यता ।

Nuclear, Nuclear, Nucleole-see **Nucleus.**

Nucleus-न्यू-क्लि-अम्-*n. (pl. Nuclei.)* the central part of a thing, kernel. नाभिक, गर्भ (बीज), गुद्दा (गरी); **Nuclear** (-अल), **Nuclear** (-अर)-*adj.* pertaining to a nucleus. बीज सम्बन्धी; **Nucleole** (-ओल)-*n.* nucleolus. गर्भ (बीज) के भीतर का गर्भ (बीज) ।

Nude-न्यूड-*adj.* unclothed, naked. बिना वस्त्र का, नङ्गा; -*n.* the naked figure. नंगी मूर्ति; **Nudely** (-लि)-*adv.* in a nude manner. नग्नता से ।

Nudge-नज-*v. t.* to push gently with the elbow. कंधुनियाकर संकेत करना ।

Nudity-न्यूडिटि-*n.* nakedness. नङ्गापन ।

Nugatory-न्यू-गेटोरि-*adj.* useless, trifling, futile, worthless. व्यर्थ, निरर्थक, निष्फल ।

Nugget-न-गट-*n.* a kind of broad boat. एक प्रकार की चौड़ी नाव ।

Nugget-न-गेट-*n.* a lump of unrefined gold. बिना स्वच्छ किये हुए सोने का पिण्ड ।

Nuisance-न्यू-सैन्स-*n.* anything offensive or injurious, annoying action, something disagreeable. उत्पात (कण्टक), बाधा (पीड़ा), क्लेशकारक पदार्थ; **Commit no nuisance** (do not defile a place.) (मल-मूत्र इत्यादि से) स्थान अशुद्ध मत करो; **Family nuisance** (a disturbance in the family.) गृह-कलह; **Public nuisance** (anything injurious to the community.) लोक-कण्टक ।

Null-नल-*adj.* invalid, useless, amounting to nothing. अप्रमाणित, निष्फल, व्यर्थ ।

Nullification-न - लिफिकेशन्-*n.* the act of nullifying. निष्फलीकरण ।

Nullify-नलि-फाइ-*v. t. (p. t. Nullified.)* to render void, to annul, to neutralize. विफल करना, निरर्थक करना ।

Numb-नम्-*adj.* deprived of feeling, stupefied, without motion. स्तब्ध, चेतना-शून्य, गति-शून्य; -*v. t.* to deaden. चेतना-शून्य करना ।

Numbly-नम्-लि-*adv.* in a numb manner. स्तब्धता या चेतना-शून्यता से ।

Number-नम्बर-*n.* unit, sum, multitude, aggregate, verse, figure, grammatical inflexion. इकाई, संख्या, समूह, योग, कविता, गणना, गिनती, (व्याकरण में) वचन; *v. t.* to mark with a number, to count, to settle. अंकित करना, गणना करना, निश्चित करना; *(pl.)* verses, poetry. कविता, गीत; **A number of men** (a multitude of men.) बहुत से मनुष्य; **He is not our number** (he does not belong to our society.) वह हमारी मण्डली का नहीं है; **His days are numbered** (he is soon to die.) वह शीघ्र ही मरेगा; **In numbers** (in order.) क्रम से, अनेक; **Numberless** (—*less*) *-adj.* countless. असंख्य, अनगिनती; **One's number goes up** (*i. e.* dies.) मर जाता है; **Science of number** (arithmetic.) अंकगणित; **Without number** (innumerable.) असंख्य, अनगिनती।

Numerable-न्यू-मर्ने - बल्-*adj.* that can be numbered. गणना करने योग्य, गिनने योग्य।

Numeral-न्यू-म-रल्-*adj.* pertaining to number, expressing number. अंक या संख्या सम्बन्धी; **Numerally** (—*ly*) *-adv.* according to number. संख्या के अनुसार।

Numeration-न्यू-म-रेशन्-*n.* calculation, the act of numbering. गणना, गिनती।

Numerator-न्यू - म - रेटर-*n.* a person who numbers, the term in a vulgar fraction showing the parts taken. गिननेवाला, साधारण भिन्न का अंश।

Numeric-न्यू-मरिक-*n.* a number whether whole or fractional. पूर्ण या अपूर्ण संख्या।

Numerical-न्यू-मरिकल्-*adj.* denoting number. संख्या-सूचक; **Numerically** (—*ly*) *-adv.* with respect to number. संख्या रूप में, संख्यानुसार।

Numerous-न्यू-म - रस्-*adj.* comprising of several units. बहुत, अनेक; **Numerously** (—*ly*) *-adv.* in great numbers. अनेक संख्या में; **Numerousness** (—*ness*) *-n.* the quality of being numerous. बाहुल्य।

Numismatic-न्यू - मिस्मीटिक्-*adj.* pertaining to coins. मुद्रा-सम्बन्धी; **Numismatically** (—*ly*) *-adv.* मुद्रा के विषय में; **Numismatics** (—*s*) *-n.* the science of coins. मुद्राशास्त्र।

Nummet-न-मेट-*n.* lunch. सवेरे का भोजन।

Nunskull-नम् - स्कल् - *n.* a blockhead, a foolish person. मूर्ख मनुष्य, लूठ।

Nun-नन्- (*mar.* Monk.) a woman leading a religious and secluded life. तपस्विनी (मठ-वासिनी), भक्तिन।

uncio-नन्शियो - *n.* messenger from the

Pope. ईसाइयों के धर्माध्यक्ष का दूत।

Nunnery-ननरी-*n.* house for nuns. बैरागिनियों की कुटी।

Nuptial-नप्ट-शल्-*adj.* pertaining to marriage. वैवाहिक, विवाह-सम्बन्धी; *(pl.)* Marriage. (ब० ब०) विवाह संस्कार; **Nuptial ceremony.** विवाह संस्कार।

Nurse-नर्स-*n.* a woman who tends a child, that which fosters, a woman who takes care of the sick. धाय (उपमाता), परिचारिका, रोगियों की रेखदेख करनेवाली स्त्री; *v. t.* to suckle a child, to foster, to manage with care, to cherish, to keep in good humour. दूध पिलाना, पालना, भ्रष्टा प्रवन्ध करना, प्रसन्न रखना, पौधों को संभालना; **Dry nurse** (a nurse who does not suckle but simply takes care of a baby.) केवल परिचर्या करनेवाली धाय; **Nursesong** (a song for children.) शिशुगीत; **Wet nurse** (a nurse who suckles babies.) बच्चे को दूध पिलानेवाली धाय।

Nursery-नर्सरी-*n.* (*pl.* Nurseries.) a room for children and their nurses, a plot of ground for the rearing of plants. धायघर, बच्चों का कमरा, पौधाघर (जखीरा)।

Nursling, Nurseling - नर्सलिंग - *ns.* an infant. स्तनपान करनेवाला बच्चा; *v. t.* to nourish, to bring up. शिक्षा देना, पालन-पोषण करना।

Nut-नट्-*n.* a fruit consisting of an edible kernel with a hard shell, the adjusting screw for a bolt. कड़े छिलके का खाने योग्य फल, दिवरी; **A hard nut to crack** (a difficult undertaking.) कठिन समस्या।

Nut-crackers-नट्' - क्रैकर्स-*n.* an appliance for breaking nuts. सरीता।

Nutrient-न्यू-ट्रि-अन्ट-*adj.* serving as nourishment, promoting growth. पालन-पोषण करनेवाला, बलवर्द्धक।

Nutritment-न्यू-ट्रि-मेंट-*n.* a nourishing food. पुष्टि देनेवाला आहार; **Nutritional** (—*ment*) *-adj.* pertaining to nutritment. पुष्टिकर भोजन से सम्बन्धित।

Nutrition-न्यू-ट्रि-शन् - *n.* nutritment. पालन-पोषण, आहार।

Nutritious-न्यू-ट्रि-शस्-*adj.* nourishing. पुष्टिकर, पौष्टिक; **Nutritiously** (—*ly*) *-adj.* in a nutritious manner. पौष्टिक रूप में; **Nutritiousness** (—*ness*) *-n.* the quality of being nutritious. पौष्टिकत्व।

Nutritive-न्यू-ट्रि-टिव-*adj.* nourishing. पुष्टिकर।

Nutshell-नट्-शैल्-*n.* the hard covering of

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पें ; Pain पेन्

fruits, briefest possible way of expressing something. फल का ऊपरी कड़ा छिलका, किसी बात को संक्षिप्त रूप में कहने का ढंग।

Nutting-नटिंग-*n.* the gathering of nuts. सुपारी इत्यादि एकत्रीकरण।

Nutty-नटि-*adj.* full of nuts. कड़े छिलकेवाले फलों से पूर्ण।

Nux vomica-नक्स-वमिका-*n.* a tree yielding a poisonous fruit. कुचला नामक विष।

Nuzzle-नजुल-*v. t.* to press with the nose, to nestle, to foster. नाक से घिसना, नाक लगाना, पालन-पोषण करना।

Nyctalopia-निकट-लो'-पि-आ-*n.* night blindness. रतौषी।

Nymph-निम्फ-*n.* a semi-divine being, a lovely young girl. अप्सरा (परी), सुन्दर स्त्री।

Nymphish-निम्फिश-*adj.* relating to nymphs. अप्सरा-सम्बन्धी; **Nymph-like** (-लाइक)-*adj.* like a nymph. अप्सरा-तुल्य।

Nymphomania-निम्फो-मेनिया-*n.* uncontrollable sexual desire in women. स्त्रियों में रति की उत्कट इच्छा।

Nystagmus-निस्टीग्मस-*n.* a kind of eye disease. एक प्रकार का चक्षु रोग।

—ओ—the fifteenth letter of the English alphabet, symbol for oxygen Chemistry. अग्रेजी वर्ण-माला का पन्द्रहवाँ अक्षर, रसायनशास्त्र प्राणवायु (ऑक्सिजन या उद्जन) के लिये सकेतिक अक्षर ।

O, Oh—ओ—*interj.* an exclamation of wonder, pain or fear. आश्चर्य, पीड़ा या भय सूचक अव्यय—अरे ! अहो ! वाह !

O'—ओ—*prep.* short form of 'Of'. अनेक शब्दों में 'Of' के छोटे रूप में प्रयुक्त होता है, यथा; o'clock = of clock, man-o'-war. = man of war. इत्यादि ।

Oaf—ओफ़—*n.* a foolish child, an idiot. मूर्ख बच्चा, जड़मति, कूदमग्न ।

Oak—ओक—*n.* a forest-tree and its wood. सिन्दूर वृक्ष, बलूत का पेड़; Oak-apple (oak-gall.) माजूफल ।

Oaken—ओक—*ऐन्*—*adj.* made of oak, बलूत वृक्ष का बना हुआ ।

Oaklet—ओक—*लैट*—*n.* a small oak. छोटा बलूत का वृक्ष ।

Oakum—ओक—*अम्*—*n.* loose fibres of rope. खण्डित रज्जु, रस्ते के टुकड़े या रेखे ।

Oar—ओर—*n.* a long shaft or pole with a blade attached at one end used in propelling boats. नौकादण्ड, नाव का डौड़ा;—*v. t.* to impel by rowing. डौड़े से नाव चलाना; Pulls a good oar (is a good sailor.) अच्छा मल्लाह है; To put in one's oar (to interrupt, to interfere.) विषय डालना; To rest on one's oars (to cease to work.) विश्राम करना, सुस्ताना ।

Oarage—ओर—*ऐज*—*n.* the number of oars. डौड़ों की संख्या ।

Oarless—ओर—*लैस्*—*adj.* without an oar. बिना डाड़े का ।

Oarsman—ओर्ज—*मैन्*—*n.* one who rows with an oar. मल्लाह, नाव खेनेवाला; Oarsmanship (skill in rowing.) मल्लाही विद्या ।

Oasis—ओइसिस—*n. (pl. Oases—सीज़)* a fertile spot in a sandy or barren desert. नखलिस्तान, मरुधान, मरुदेश में हरियाली भूमि ।

Oast—ओस्ट—*n.* a kiln for drying hops. शराब बनाने में काम आनेवाले 'हॉप' के फल को सुखाने की भट्ठी ।

Oat—ओट—*n.* a hardy cereal. जई; Oaten (—ऐन्)—*adj.* of the oat seed. जई का ।

Oath—ओथ—*n.* a solemn appeal to God or a revered person as a testimony to the

truthfulness of a statement. शपथ, सौगन्ध; To take an oath. सौगन्ध खाना ।

Oatmeal—ओट—*मील*—*n.* the meal prepared from oats. जई का आटा ।

Obduracy—ओब—*इयूरसि*—*n.* hardness of heart. कठोरहृदयता ।

Obdurate—ओब—*इयूर*—*ऐट*—*adj.* impenitent, hard-hearted, stubborn. दुराग्रही, कठिन, कठोरहृदय, हठी; Obdurately (—लि)—*adv.* stubbornly, hard-heartedly. हठपूर्वक, हृदय की कठोरता से; Obdurateness (—नेस्)—*n.* stubbornness, hard-heartedness. हठता, हृदय की कठोरता ।

Obeah—ओ—*बि*—*आ*, Obi—ओ—*बि*—*नर*. a sorcery of the Negroes. हन्धियों का जादू ।

Obedience—ओबे—*वीइ*—*इ*—*ऐन्स*—*n.* submitting to another's order, dutifulness. आज्ञापालन, कर्तव्य-पालन ।

Obedient—ओबे—*वीइ*—*इ*—*ऐन्ट*—*adj.* obeying, dutiful, submissive, आज्ञाकारी, कर्तव्य-परायण, विनयग्राही (वश्य); Obediently (—लि)—*adv.* with obedience. आज्ञानुसार ।

Obedientary—ओबे—*वीडी*—*ऐन्*—*शीर*—*इ*—*n.* the obedient holder of an office in a convent. मठ का आज्ञाकारी सेवक ।

Obeisance—ओबे—*सीन्स*—*n.* a bow or courtesy, homage, salutation. नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन; To make an obeisance (to salute by bowing.) दण्डवत् करना, प्रणाम करना ।

Obelisk—ओबे—*लिस्क*—*n.* a tapering quadrangular pillar with a square or rectangular base. सूच्याकार स्तंभ, चौकोर नोकदार मीनार ।

Obelus—ओबे—*विल्स*—*n.* a sign (—) or (÷) used in ancient manuscripts to mark suspected, wrong or useless words or passages, a dagger sign (†) used in printing to refer to footnotes. प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों में (—) या (÷) का संकेत जो सन्दिग्ध, अशुद्ध या अनावश्यक शब्दों या वाक्यों को बताने के लिये प्रयुक्त होता था, छपी पुस्तकों के पृष्ठ के नीचे की टिप्पणी को बताने के लिये प्रयुक्त छुरे का संकेत (†) ।

Obese—ओबीस—*adj.* fat, corpulent. स्थूलकाय, मोटा-ताजा ।

Obesity—ओबीस—*इट*—*इ*—*n.* fatness, corpulency. स्थूलता, मोटापा ।

Obey—ओबे—*ऐ*—*v. t. (p. t. Obeyed.)* to execute a command, to perform the bidding of.

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन् ; Pain पेन्

to perform as one is bidden. आश्यापालन करना, कहना मानना, आश्यानुसार करना ; Obe-
yer (-अर्) - *n.* one who obeys. आश्यापालन करनेवाला ; Obeyingly (-इङ्ग्लि) - *adv.* obediently. आश्यानुसार ।

Obfuscate-ऑब्स'क्यू-ट्-*v. t.* to darken, to obscure. अंधियारा करना, छिपा देना; **Obfuscation** (-क्यू'-शन्) -*n.* act of darkening. अंधेरा करने का कार्य ।

Obi-ओ'-वि-*n.* witch-craft, charm, a Japanese sash. जादू-दोना, तंत्र-मंत्र, जापानी रुमाल ।
Obituarist-ऑ-बिटु-यु-अर्-इस्ट - *n.* a writer of obituaries. मृत्युलेख लिखनेवाला मनुष्य ।

Obituary-ऑबिटुअरी-न. notice of a person's death, an account of a dead person. मृत्यु-समाचार, मरे हुए मनुष्य का वृत्तान्त।

Object-आर्थ - जेव्हा -n. anything presented before sense, a pitiable person or thing, end, purpose, (gram.) a noun governed by a transitive verb or a preposition. इन्द्रिय-विषय (द्रव्य, वस्तु), दयनीय पदार्थ या व्यक्ति, उद्देश्य, प्रयोजन, व्याकरण में कर्म कारक; - १. *to* oppose, to offer reasons against. विरोध करना (खण्डन करना), छेदना, रोकना, तर्क करना; **Direct object** (primary object.) प्रधान कर्म; **Indirect object** (secondary object.) गौण कर्म ।

Object-glass-ऑब्जेक्ट'-ग्लास -॥ the lens placed at the end of a microscope. अणु-वीक्षण यन्त्र का वह ताल जो अणुवीक्षण यंत्र के निचले भाग पर लगा रहता है।

Objectification-आवृ-जैकद-इक्-इक्-ए'-शन्-न.
expression in concrete form. प्रत्यक्ष उप-
स्थिति ।

Objectify-ऑब्जेक्टिव-इ-फाई-व. 1. to present objectively. प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित करना ।

Objection-आब् - जेक्' - शन् - *n.* adverse statement, expression of disapproval, thing objected. विरोध, विरुद्ध हेतु, आक्षेप ।

Objectionable-आव-जे-व्शर्ने-इल-adj. unpleasant, undesirable, worth objecting. अनुचित, आशङ्कनीय, आपत्ति के योग्य; **Objectionably (वै-इ-लि)-adv.** in an objectionable manner. आपत्ति करते हुए।

Objective-आँखें-आँखें - *adj.* & *n.* external to mind, dealing with outward things, symptoms observed by somebody else, not by the patient. मन से बाहर का, बाह्य पदार्थ विषयक, रोग के वे लक्षण जो रोगी स्वयं अनुभव नहीं करता परन्तु वैद्य देख लेता है ; Ob-

jectiveness (-नेस्)-n. the state of being objective. पदार्थ-विषयता, स्थूलदृष्टि ।

Objectivity-आव-जेवद'-इव'-इह-इ-n. the thing objected, the condition of being objective. कर्म-विषयता, स्थूलता ।

Objectless-ऑब्जेक्ट - लैस -adj. without specific aim. निष्प्रयोजन ।

Object-lesson-ऑब्जेक्ट-लेसन् -n. a lesson taught from a concrete object. प्रत्यक्ष, पदार्थ द्वारा शिक्षा; **Object-teaching -n.** प्रत्यक्ष पदार्थों की सहायता से शिक्षण; **Object of confidence (object of faith.)** विश्वासपात्र; **Object of dispute (subject under discussion.)** विवाद-विषय ।

Objector-भाक् - जेकरा - भर् - *n.* one who objects. विरोध या खंडन करनेवाला ।

Objuration-आइ-जूर-ए'- शन् -*n.* swearing.
शपथ, कसम ।

Objurgate-आवृ'-जर्-गेट्-*v. t.* to scold. शिड़की देना, डाँटना, बिगड़ना ।

Objurgation-ऑब्जर्गे'-शन-*n.* chiding or reproof, reprehension, a blaming. तिरस्कार, धिक्कार, झिड़की, डाँट-फटकार ।

Objurgatory-ऑब्जर्गेटो'-अर्-इ - *adj.* containing reproof. तिरस्कारपूर्ण ।

Oblate-ऑब्लेटे -*n.* one who dedicates his life to religious work. धर्म-कार्य में जीवन अर्पण करनेवाला; -*adj.* flattened and depressed at the poles. ध्रुवों पर चिपटा या दबा हुआ ।

Oblation-आवृ'ले'-शन् -*n.* anything offered to God. बलि, आहुति, नैवेद्य; **Oblational(-अल)** -*adj.* pertaining to oblation. बलि-सम्बन्धी ।

Obligate-ऑब्लिग्-पेंड-प्र. १. to bind a person to do something legally. नियम के अनुसार किसी मनुष्य को कोई कार्य करने के लिये बाध्य करना।

Obligation-ऑब्-लिग- 'व' - शब् - *n.* binding power, written bond, legal or moral binding, duty, a benefit done or received. बन्धन, लिखित प्रतिज्ञा, वैधानिक या नैतिक बन्धन, कर्तव्य, अनुग्रह या उपकार; **Religious obligation** (devotedness.) व्रत, नियम, धार्मिक बन्धन या कर्तव्य; **Under obligation** (obliged.) अनुगृहीत, कृतज्ञ, अहमानमन्द ।

Obligatory-ऑब्लिग्-ऐड्'-अ-रि-*adj.* binding.
 आवश्यक, बाध्यकारी ।

Oblige-अ-ब्लाइज्-प्र. १. to make indebted to, to bind, to compel, to please. कृतज्ञ करना, नियम अथवा प्रतिज्ञा से बाँधना, विवश करना, प्रसन्न करना ।

- Obligee-अ-बलाइज्-ई-न. a person to whom

another is bound. जिसके प्रति कोई व्यक्ति बद्ध या कृतज्ञ रहता है ।

Obliging-अ-ब्लाइज्-इङ्ग् - adj. courteous, complaisant. अनुग्रहकारी, उपकारी, दयावान्, सुशील; **Obligingly (-लि) - adv.** in an obliging manner. अनुग्रहपूर्वक; **Obligingness (-नेस्) - n.** courteousness. उपकार, सुजनता, सुशीलता ।

Obligor-अ-ब्लाइज् - अर् - n. one who binds himself to another. अपने को बद्ध करनेवाला ।

Oblique-अ-ब-लीक् - adj. slanting, diverging from the right line, indirect, not perpendicular. वक्र, कुटिल, तिरछा, झुका हुआ; **Of oblique sight (squin-eyed.)** ऐंचा; **Oblique speech (indirect speech.)** वक्रोक्ति ।

Obliquely-अ-ब-लीक्-लि - adv. in an indirect manner. कुटिल रीति से, टेढ़ेपन से ।

Obliqueness-अ-ब-लीक्-नेस् - n. the state of being oblique. वक्रता, कुटिलता, टेढ़ापन ।

Obliquity-अ-ब-लीक्-विट्-इ - n. obliqueness. वक्रगति, टेढ़ी चाल ।

Obliterate-अ-ब-लिट्-अर्-एट् - v. t. to efface, to erase, to destroy. पोंछना, मिटाना, नाश करना ।

Obliteration-अ-ब-लिट्-अर्-ए-शन् - n. the act of obliterating. लोप, हटाव, नाश ।

Oblivion-अ-ब-लिक्-इ-अन् - n. disregard, forgetfulness. विस्मृति, भूल जाना; **To fall into oblivion (to be forgotten.)** चित्त से हटा दिया जाना, भुला देना ।

Oblivious-अ-ब-लिक्-इ - अस - adj. forgetful, inducing oblivion. भूल जानेवाला, मुलक्कड़, स्मृति हरण करनेवाला, भुलानेवाला; **Obliviously (-लि) - adj.** forgetfully. भुलाते हुए; **Obliviousness (-नेस्) - n.** forgetfulness. स्मृति हरण, भूलने की भावना ।

Oblong-अ-ब-लॉङ्ग् - adj. & n. rectangular but with adjacent sides unequal, greater in length than breadth. आयताकार; **Oblongness (-नेस्) - n.** the state of being oblong. आयताकार स्थिति ।

Obloquy-अ-ब-लॉक्वि - n. abuse, reproach. गाली, निन्दा (अपवाद) ।

Obmutescence-अ-ब-म्यूट्-एन्स'सेन्स - n. loss of speech, deliberate silence. गुं गापन, हठपूर्वक मूकता; **Obmutescent (-सेन्ट) - adj.** silent with obstinacy. हठ-सहित मूक (चुप रहनेवाला) ।

Obnoxious-अ-ब-नॉक्स-अड्ज - adj. objectionable, hateful, despised, disliked. आपसिजनक, घृणित अनिष्ट, तिरस्कार योग्य, अप्रिय; **Obnox-**

iously (-लि) - adv. in a hateful manner. घृणा से, तिरस्कार से; **Obnoxiousness (-नेस्) - n.** the state of being obnoxious. अप्रियता, घृणा ।

Obnubilate-अ-ब-न्यू-विल्ल-एट् - v. i. to obscure, to cloud. छिपाना, ढँकना, अन्धकार करना ।

Obnubilation-अ-ब-न्यू-विल्ल-ए-शन् - n. confused condition. व्यग्र अवस्था, धुँधलाई हुई स्थिति ।

Oboe-ओ'-बो(-बॉइ) - n. a wooden wind-instrument, a hautboy. शहनाई ।

Obscene-अ-ब-सीन् - adj. indecent, filthy, ill-omened, loathsome, disgusting, lewd. अश्लील, कुत्सित, अलक्ष्ण, निर्लज्ज, फूहड़; **Obscenely (-लि) - adv.** in an obscene manner. अश्लीलता से; **Obsceneness (-नेस्) - n.** the quality of being obscene, disgust. निर्लज्जता, अश्लीलता, फूहड़पन ।

Obscurant-अ-ब-क्यूअर्-अन्ट - n. an opposer of inquiry or reform. अन्वेषण या सुधार का विरोधी; **Obscurantist (-इस्ट) - n.** an obscurant. सुधार-विरोधी; **Obscurantism (-इज्म) - n.** the principles of an obscurant. सुधार के विरोध का सिद्धान्त ।

Obscuration-अ-ब-क्यूअर्-ए-शन् - n. the act of darkening. अँधेरा करने का कार्य ।

Obscure-अ-ब-क्यूअर् - adj. indistinct, dim, hidden, obscene, unknown to fame, full of doubts. अस्पष्ट, अन्धकारपूर्ण, दुर्बोध, गूढ़, व्याख्या-रहित, अप्रसिद्ध, संदेह युक्त या पूर्ण; **obscurely (-लि) - adv.** in an obscure manner. अस्पष्टता से; **Obscurity (-इट्-इ), Obscureness (-नेस्) - ns.** the state of being obscure. अन्धकार की स्थिति ।

Obsecrate-अ-ब-सि-क्रेट् - v. t. to entreat, to beseech. प्रार्थना करना; **Obsecration (-क्रे-शन्) - n.** entreaty. विनयपूर्वक प्रार्थना ।

Obsequial-अ-ब-सीक्विअल् - adj. pertaining to funeral rites. प्रेतकर्म-सम्बन्धी ।

Obsequies-अ-ब-सि-क्विज् - n. pl. funeral rites. अन्त्येष्टिक्रिया, प्रेत-कर्म ।

Obsequious-अ-ब-सी-क्विअस् - adj. obedient, dutiful, servile. आज्ञाकारी, विनीत, चापलूस; **Obsequiously (-लि) - adv.** in an obedient manner. वड़े अनुरोध से; **Obsequiousness (-नेस्) - n.** the state of being obsequious. अति अनुरोध की स्थिति ।

Observable-अ-ब-जर्वे-ए-बल् - adj. remarkable, worthy of observation. दृष्टिगोचर, ध्यान देने योग्य ।

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्

Observance-**ऑब्-जर्व'-ऑन्स**-*n.* the act of observing, performance of a religious or ceremonial act, a customary rite. (आचरण) विधान, व्यवहार, रीति; **Observancy** (**-ऑन्-सि**) -*n.* customary rites. आचार कर्म ।

Observant-**ऑब्-जर्व'** - **ऑन्ट**-*adj.* attentive, heedful, diligent, obedient. सावधान, चेतन्य, विवेकी, आशुकारी; **Observantly** (**-लि**) -*adv.* attentively, heedfully. ध्यान से, सावधानी से ।

Observation-**ऑब्-जर्व'-ये-शन्** -*n.* perception, accurate viewing, remark. निरीक्षण, निरूपण (वाक्य), विचार ।

Observational-**ऑब्-जर्व'-ए-शन्-अल्**-*adj.* consisting of remarks. निरीक्षण-सम्बन्धी ।

Observationally (**-अल्-लि**) -*adv.* carefully. विचारपूर्वक ।

Observatory-**ऑब्-जर्व'-पेट्र-इ-न.** (*pl.* **Observatories**.) a building where astronomical observations are made. वेधशाला, ग्रह इत्यादि के भली भाँति निरीक्षण करने का स्थान ।

Observe-**ऑब्-जर्व'-व.** *t. & i.* to adhere to or follow, to perceive, to remark, to examine, to take notice of, to celebrate. मानना या अनुसरण करना, ध्यान देना, मानन्य प्रकट करना, परीक्षा करना, उत्सव मनाना ।

Observer-**ऑब्-जर्व'-अर्-न.** one who observes, a spectator, a person carried in an aeroplane to note enemy's position &c. प्रेक्षक, माननेवाला, उत्सव मनानेवाला, देखनेवाला, हवाई जहाज में उड़कर शत्रु की स्थिति देखनेवाला ।

Observing-**ऑब्-जर्व'-इङ्ग**-*adj.* attentive. ध्यान से निरीक्षण करनेवाला; **Observingly** (**-लि**) -*adv.* attentively. ध्यानपूर्वक ।

Obsess-**ऑब्-सेस्-व.** *t.* to harass, to trouble. कष्ट देना, पीड़ा देना (सताना) ।

Obsession-**ऑब्-सेश'-अन्-न.** delusion by an evil spirit. प्रेत-बाधा ।

Obsolescence-**ऑब्-से'-लेस्'-सेन्स**-*n.* passing into disuse. प्रयोग से हटना, अप्रचलन ।

Obsolescent-**ऑब्-से'-लेस्'-सेन्ट**-*adj.* going out of use. प्रयोग से हटनेवाला, अप्रचलित ।

Obsolete-**ऑब्-से'-लीट**-*adj.* discarded, disused, old fashioned. अप्रचलित, लुप्तप्रयोग, पुरानी रीति का; **Obsoleteness** (**-नेस्**) -*n.* the state of being obsolete, indistinctness. अप्रचलितता, अस्पष्टता ।

Obstacle-**ऑब्-स्टै-कल्-न.** impediment, hindrance; obstruction. (प्रतिबन्ध) विघ्न, बाधा (रुकावट) ।

Obstetric, **Obstetrical**-**ऑब्-स्टेट'-रिक्**, (**-अल्**)

-*adj.* pertaining to midwifery or childbirth. प्रसव-सम्बन्धी ।

Obstetrics-**ऑब्-स्टेट'-रिक्स**-*n.* the art of midwifery. गर्भमोचन विद्या, प्रसव-कला ।

Obstetrician-**ऑब्-स्टेट'-रिश्'** - **अन्-न.** one who is skilled in midwifery. प्रसव कराने में प्रवीण ।

Obstinacy-see **Obstinate**.

Obstinate-**ऑब्-स्टिन्-एट**-*adj.* stubborn, refractory, self-willed. दुर्दम, दुःसाध्य, हठी, स्वेच्छाचारी; **Obstinacy** (**-अस्-सि**), **Obstinateness** (**-नेस्**) -*ns.* stubbornness, resolution. प्रतीपता, हठ; **Obstinately** (**-लि**) -*adv.* in a refractory manner. हठ से ।

Obstreperous-**ऑब्-स्ट्रे-पर-अस्**-*adj.* noisy, clamorous. कोलाहल करनेवाला, शगड़ाल; **Obstreperously** (**-लि**) -*adv.* in a noisy manner. कोलाहल मचाते हुए; **Obstreperousness** (**-नेस्**) -*n.* the act of being clamorous. कोलाहल ।

Obstruct-**ऑब्-स्ट्रक्ट-व.** *t. & i.* to block up, to retard, to impede. विघ्न डालना, रोकना, अवरोध करना ।

Obstruction-**ऑब्-स्ट्रक्'-शन्-न.** the act of obstructing, an impediment. प्रतिबन्ध, रुकावट; **Obstructionist** (**-इस्ट**) -*n.* one who obstructs. विघ्नकारी ।

Obstructive-**ऑब्-स्ट्रक्ट'-इव**-*adj.* tending to obstruct. प्रतिबन्धक; **Obstructively** (**-इव-लि**) -*adv.* in an obstructive manner. अवरोध से; **Obstructiveness** (**-नेस्**) -*n.* interruption. प्रतिबन्ध, रुकावट ।

Obtain-**ऑब्-टेन्'-व.** *t. & i.* to get possession of, to acquire, to procure, to get, to continue in use. प्रतिपादन करना, प्राप्त करना, प्रवृत्त होना; **Obtainable** (**-एब्ल**) -*adj.* that may be obtained. पाने योग्य; **Obtainer** (**-अर्**) -*n.* one who obtains. प्राप्त करनेवाला; **Obtaining** (**-इङ्ग**) -*adj.* acquiring. प्रचलित; **Obtainment** (**-मेंट**) -*n.* the act of obtaining. लाभ, प्राप्ति ।

Obtest-**ऑब्-टेस्ट'-व.** *t. & i.* to supplicate, to protest. प्रार्थना करना, आग्रह करना; **Obtestation** (**-ए-शन्**) -*n.* entreaty. विनती, प्रार्थना ।

Obtrude-**ऑब्-ट्रुड'-व.** *t.* to thrust forward, to urge importunately. हठपूर्वक प्रवेश करना, इच्छा के विरुद्ध करना; **Obtruder** (**-अर्**) -*n.* one who obtrudes. अवरोध करनेवाला ।

Obtruncate-**ऑब्-ट्रङ्ग'-कैट**-*v. t.* to lop off the top, to cut off the head. सिरा छाँटना, मस्तक काटना ।

Obtrusion-**ऑब्-ट्रु'-शन्-न.** the act of obtrud-

ing, entering without being invited. बलपूर्वक प्रवेश, बिना बुलाये जाना ।

Obtrusive-ऑब्-ट्रु-इव'- *adj.* disposed to obtruding. बलपूर्वक प्रवेश करनेवाला (धृष्ट, ढोढा) ; **Obtrusively** (-लि) *-adv.* by way of obtrusion. हठ से ; **Obtrusiveness** (-नेस) *-n.* importunity. धृष्टता, हठ ।

Obtrund-ऑब्-ट्रुन्ड'- *v. t.* to blunt or deaden sense. मन्दबुद्धि बना देना ।

Obturate-ऑब्-ट्यूर-रेट'- *v. t.* to stop up, to seal. रोकना (बन्द करना), मुहर लगाना ; **Obturation** (-शन्) *-n.* the act of stopping up. बन्धन मुहर ; **Obturator** (-एटर्) *-n.* that which stops up. बन्द करनेवाला ।

Obtuse-ऑब्-यूटुस'- *adj.* dull, blunt, stupid, of an angle greater than a right angle. मन्द, भुथरा, मूढ़, अधिक (समकोण से बड़े) कोण का ; **Obtusely** (-लि) *-adv.* bluntly. स्थूलता (जड़ता) से ; **Obtuseness** *-n.* bluntness. मूढ़ता, मन्दता ।

Obtrusion-ऑब्-ट्रु-ज़न्- *n.* the act of making blunt. भुथरा करने का कार्य ।

Obverse-ऑब्-वर्स'- *adj.* having the base narrower than the top, opposite, inverted. शिखर की अपेक्षा सँकरी पेंदीवाला, विपरीत, उलटा हुआ ; *-n.* the head of a coin. मुद्रा का अग्रभाग जिस ओर मूर्ति बनी होती है ; **Obversely** (-लि) *-adv.* in an obverse form. अग्रभाग की ओर या उलटी ओर ।

Obvert-ऑब्-वर्ट'- *v. t.* to turn towards the front. अभिमुख करना, सामने की ओर फेरना ।

Obversion-ऑब्-वर्ज़'-शन्- *n.* the act of obverting. अभिमुखीकरण, उलटा करने का काम ।

Obviate-ऑब्-व्वायट'- *v. t.* to get rid of, to remove, to neutralize. निवृत्त करना, हटाना (टालना), प्रतिरोध करना ।

Obvious-ऑब्-व्वायस'- *adj.* clear to the mind, clear, palpable, evident. स्पष्ट, स्फुट, प्रत्यक्ष ; **Obviously** (-लि) *-adv.* evidently. स्पष्ट रूप से ; **Obviousness** (-नेस) *-n.* the state of being obvious. स्पष्टता ।

Ocarina-ऑकरीना *-n.* a kind of musical instrument. एक प्रकार का बाजा ।

Occasion - ऑकैज़न् - *n.* opportunity, an incident, ground, need, justification. अवसर, घटना, हेतु (कारण), आवश्यकता, प्रसङ्ग ; *(pl.)* business affairs. व्यापार ; *-v. t.* to produce, to influence. उत्पन्न करना, प्रेरणा करना ; **According to the occasion** (at a favourable time) यथाकाल, समयानुसार ।

Occasional-ऑकैज़नल् - *adj.* occurring at times. प्रासङ्गिक, समय-समय पर होनेवाला ; **Occasionality** (-अल्-इटी) *-n.* probability. सम्भावना ; **Occasionally** (-अल्-लि) *-adv.* in an occasional manner, now and then. प्रसङ्गवश, कदाचित्, कभी-कभी ।

Occasioned-ऑकैज़न्ड'- *adj.* produced. उत्पन्न ।

Occident-ऑक्-सिड-एन्ट'- *n.* the west. पश्चिम दिशा ; **Occidental** (-अल्) *-adj.* western. पाश्चात्य, पश्चिमी ; **Occidentalism** (-इज्म्) *-n.* the life and civilization of the west. पाश्चात्य जीवन तथा सभ्यता ; **Occidentally** (-अल्-लि) *-adv.* according to western fashion. पाश्चात्य प्रणाली के अनुसार ।

Occipital-ऑक्-सिप्'- *adj.* pertaining to the back of the head. मस्तक के पिछले भाग का ।

Occiput-ऑक्-सि-पुट'- *n.* the back of the head. मस्तक का पिछला भाग ।

Occlude-ऑक्-क्लूड'- *v. t.* to stop, to obstruct. रोकना, अवरोध करना ।

Occlusion-ऑक्-क्लूज़'- *n.* a shutting up. रुकावट ।

Occluser-ऑक्-क्लूज़'-सर्- *n.* that which shuts up. रोकनेवाला ।

Occult-ऑक्-कल्ट'- *adj.* secret, mysterious, mystic, supernatural. गुप्त, रहस्यमय, अलौकिक, जादू का ; *-v. t.* to conceal from view by passing in front. सामने खड़े होकर दृष्टि से रोकना ।

Occultation-ऑक्-कल्ट-ए'-शन्- *n.* concealment. आच्छादन, रुकावट, छिपाव ।

Occultism-ऑक्-कल्ट'-इज्म्- *n.* mysticism. गूढ़ता, जादूगरी ।

Occultist - ऑक्कल्ट' - इज्द - *n.* believer in occultism. जादूगर, तांत्रिक ।

Occultly-ऑक्कल्ड' - लि - *adv.* in an occult manner. छिपी रीति (गुप्तता) से ।

Occultness-ऑक्कल्ड' - नेस - *n.* concealment. भेद, रहस्य ।

Occupancy-ऑक्-क्यु-पीन्-सि-न-स'- *adj.* possession, possessing. भोग (अधिकार), अधिकारी, अधिकार में रखनेवाला ; **Occupancy tenant** (a person holding land for more than twelve years.) दखीलदार काश्तकार ।

Occupant-ऑक्-क्यु-पीन्ड'- *n.* a person who holds a property in actual possession, occupier. भोग करनेवाला, अधिकारी, मालिक ।

Occupation-ऑक्-क्यु-पे'-शन्- *n.* a holding, tenure, possession, an employment, business, vocation, pursuit. वृत्ति, जीवन, उपाय,

प्रवृत्ति, अधिकार, व्यवसाय, व्यापार; Occupation road (a road open only for occupiers of the land &c.) केवल भूमि के अधिकारियों के लिये सड़क।

Occupied, Occupier-see Occupy.

Occupy-अ-क-क-यु-पाद-*v. t. (p. t. Occupied.)* to take possession of, to fill, to reside in, to busy, to hold office. अधिकार या भोग करना, भरना, बसना, व्यस्त या काम में लगा होना, पद धारण करना; Occupied (-इ-*adj.* busy. व्यस्त; Occupier (-अर-*n.* one who occupies. रहनेवाला, धारण करनेवाला।

Occur-आक-क-र-*v. i. (p. t. Occurred.)* to happen, to come into mind, to be found, to appear. घटित होना, मन में आना, पाया जाना, उपस्थित होना।

Occurrence-आक-क-र-*n.* incident, event. घटना, वृत्तान्त, व्यापार।

Occurrent-आक-क-र-*adj.* incidental. घटित होनेवाला।

Ocean-ओ-शन्-*n.* the biggest body of water surrounding the globe. महासागर, बहरे अजम; Ocean-lane (a track for steamers.) जहाज का मार्ग; Oceanwards (-वर्ड्स-*adv.* towards the ocean. महासागर की ओर।

Oceanic-ओशियानीक-*adj.* relating to the ocean. महासागरीय।

Ocellated-अ-स-सेलैट-*adj.* resembling an eye. आँख के सदृश।

Ocellus-अ-स-सेल-अन्-*(pl. Ocelli.)* a patch of colour surrounded by a ring of some other colours. दूसरे रंग से घिरा हुआ रंग का पिण्ड।

Ocelot-ओ-सिलैट-*n.* a kind of American leopard. अमेरिका देश का एक प्रकार का चीता।

Ochlocracy-अ-क्लैक-सि-*n.* government by the mob. अनियंत्रित प्रजातन्त्र राज्य।

Ochlocrat-अ-क्लैक-क्राट-*n.* a ruler of the mob. अनियंत्रित प्रजातन्त्र राज्य का अधिनायक; Ochlocratic (-क्राट-इक-*adj.* pertaining to the government by the mob. अनियंत्रित प्रजातन्त्र राज्य-सम्बन्धी।

Ochre-ओ-क-र-*n.* a yellowish orange colour, a kind of clay. गेरुआ या नारङ्गी रंग, एक प्रकार की मिट्टी; Ochrous (-असु-*adj.* of pale brownish colour. गेरुआ रंग का; Red ochre (ruddle.) गेरु।

O'clock-ओ-क्लॉक-*an abbr. for "of the clock"* = of the time. घड़ी में।

Octachord-अ-क-ट-अ-कॉर्ड-*n.* a musical instrument with eight strings. आठ तार की

वीणा; Octachordal (-अक-*adj.* of eight strings. आठ तारोवाली।

Octad-अ-क-टीड-*n.* a group of eight. आठ का समुदाय।

Octagon-अ-क-ट-अ-गॉन्-*n.* a plane figure of eight sides. अष्टभुज, अष्टपहल; Octagonal (-अक-*adj.* having eight sides. अष्टपहल; Octagonally (-अक-लि-*adv.* in an octagonal manner. अष्टपहल रूप में।

Octahedron-अक-ट-अ-हीड्रॉन-*n.* a solid figure containing eight plane faces or sides. अष्टपहल ठोस आकृति।

Octangular-अ-क-टीङ्गल-*adj.* having eight angles. आठ कोणों की आकृतिवाला।

Octant-अ-क-टन्ट-*n.* the eighth part of a circle an arc of a circle which is 1/8 of the circumference. वृत्त का अष्टमांश, वृत्त का चाप जो परिधि का अष्टमांश हो।

Octarchy-अ-क-टर्कि-*n.* an aggregate of eight small kingdoms. आठ छोटे-छोटे राज्यों का समुदाय।

Octave-अ-क-टैव-*n.* a group of eight, stanza of eight lines, a device which connects the keys of a musical instrument, the eighth day after a church festival. अष्टक, आठ चरणों का पद्य, बाजे का पर्दा, गिरजा के त्योहार के बाद का आठवाँ दिन।

Octavo-अ-क-टैव-*adj.* having eight sheets. आठ पत्तों की; -*n. (pl. Octavos.)* the size of a book in which paper is folded into eight sheets. पुस्तक का वह आकार जिसमें कागज आठ पन्नों में मुड़ा होता है।

Octennial-अ-क-टैन्-नि-*adj.* recurring every eight years. आठ वर्ष में होनेवाला।

Octillion-आक-टिल-यन्-*n.* the eighth power of a million. अड़तालीस शून्य लगी हुई संख्या।

October-अ-क-टो-बर-*n.* the tenth month of the English year. अंग्रेजी वर्ष का दसवाँ महीना, अक्टूबर।

Octodecimo-अ-क-टैडेसि-सिम्-*n.* the size of a book made by folding paper into eighteen leaves. कागज की अठारह पत्तों में मोड़कर बनाई हुई पुस्तक।

Octodentate-अ-क-टैडैन्ट-*adj.* having eight teeth. आठ दाँतोंवाला।

Octogenarian-अ-क-टैजिन्-रैअर-*n.* an eighty-year-old person. अस्सी वर्ष की वय का मनुष्य, अस्सी साल की उम्र का आदमी।

Octonarian-अ-क-टैनेरिअन्-*adj.* a line of poetry having eight feet. कविता का आठ गण का चरण।

Octonocular-**अँकु'** - **टै** - **नॉक'** - **युल** - **अर्** - **adj.**

having eight eyes. आठ आँखोंवाला ।

Octopod-**अँकु'** - **टै** - **पॉइ** - **adj.** having eight feet.

आठ पैरोंवाला ।

Octosyllable-**अँकु'** - **टै** - **सिल'** - **लै** - **वल्** - **adj.** *of n.*

of eight syllables, a word of eight syllables.

आठ शब्दखण्ड का (शब्द), अष्टाक्षर ।

Octroi-**अँकु'** - **ट्रौइ** (- **ट्रवा**) - *n.* duty on goods

which enter a town. चुह्नी, नगर-प्रवेश का कर ।

Octuple-**अँकु'** - **टयु** - **पल** - **adj.** eightfold. अठगुना ।

Ocular-**अँकु'** - **युल** - **अर्** - **adj.** pertaining to the

eyes, visual. आँख या दृष्टि सम्बन्धी, आँख का,

प्रत्यक्ष ; **Ocularist** (- **इस्ट**) - *n.* one who

prepares artificial eyes. कृत्रिम आँख बनाने-

वाला ; **Ocularly** (- **लि**) - *adv.* by an actual

view. प्रत्यक्ष प्रमाण से ।

Oculist-**अँकु'** - **युल** - **इस्ट** - *n.* a doctor who is

proficient in the diseases of the eye.

नेत्रवैद्य ; **Oculistic** (- **इक्**) - **adj.** pertaining to

an oculist. नेत्रवैद्य-सम्बन्धी ।

Od-**अँइ** - *n.* the power pervading in nature

which produces chemical action &c.

रासायनिक क्रिया इत्यादि की उत्पन्न करनेवाली

प्राकृतिक शक्ति ।

Odd-**आँइ** - **adj.** not even, peculiar, unconnected,

incalculable, singular, strange, queer.

अयुग्म (ताख), अद्वयुत, असंबद्ध, असंगत, विचित्र,

अनोखा ; **Forty thousand odd** (a few

hundred more than forty thousand.) चालीस

हजार से कुछ सौ ऊपर ; **Four rupees odd**

(a few annas more than four rupees.)

चार रुपये से कुछ आना पाई अधिक ; **He picks**

up odd jobs (he takes up unconnected

work.) वह फुटकर काम करता है ।

Oddish-**अँइ** - **इश्** - **adj.** peculiar. विचित्र ।

Oddity-**अँइ** - **डिट'** - **इ**, **Oddness** (- **नेस्**) - *ns.*

strangeness, singularity, peculiarity. विचित्रता, अपूर्वता ।

Oddly-**आँइ** - **लि** - **adv.** strangely, in an odd

manner. विलक्षणता से ।

Oddness-**अँइ** - *n.* **pl.** inequality, strife, prob-

ability. विषमता (अधिकता), कलह, सम्भावना ;

Odds and ends (remaining parts.) अवशिष्ट,

बचे हुए या फुटकर पदार्थ ; **To make odds**

even (to make equal.) समता करना ; **To**

take odds (to accept a favour.) सुविधा

स्वीकार करना ।

Ode-**ओइ** - *n.* a poem which is intended to

be sung. छोटा गीत, गान ।

Odeum-**अँडी** - **अम्** - *n.* a hall or theatre for a

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेंच् ; Pain पेंच्

musical performance. गाने-बजाने का स्थान,

नाटकघर ।

Odious-**ओ** - **डि'** - **अस्** - **adj.** hateful, offensive,

detestable, repulsive. घृणित (अप्रिय),

घिनीना, द्वेषकारी, उदासीन ; **Odiously** (- **लि**)

- **adv.** hatefully. घिनीनेपन से ; **Odiousness**

(- **नेस्**) - *n.* hatefulness, disgust. घिनीनापन ।

Odium-**ओ'** - **डि** - **अम्** - *n.* hatred, hatefulness,

dislike. द्वेष, घृणा ।

Odontalgia-**अँ** - **डैन्** - **टील्** - **जि** - **ओ** - *n.* toothache.

दाँतो का दर्द ; **Odontalgic** (- **जिक्**) - **adj.** pertai-

ning to toothache. दाँतो का दर्द-सम्बन्धी ।

Odontoid-**अँ** - **डैन्** - **टोइ** - **adj.** with serrated

edges. दाँतेदार ।

Odontology-**अँ** - **डैन्** - **टैल्** - **अँज्** - *n.* the science

which treats of teeth. दन्तशास्त्र, दाँत का शास्त्र ।

Odontoloxia-**अँ** - **डैन्** - **टैल्** - **अँकुस्** - **इ** - **ओ** - *n.*

irregularity of teeth. दाँतों की विषमता ।

Odoriferous-**ओ** - **डैरिफ़रस** - **adj.** diffusing per-

fume, fragrant. सुगन्ध फैलानेवाला, सुगन्धित ;

Odoriferously (- **लि**) - **adv.** fragrantly.

सुगन्ध फैलते हुए ।

Odorous-**ओ** - **डैर्** - **अस्** - **adj.** fragrant. सुगन्धित ;

Odorously (- **लि**) - **adv.** fragrantly. सुगन्धित

ढंग से ।

Odour-**ओ** - **डैर्** - *n.* smell, scent, pleasant or

unpleasant fragrance. किसी प्रकार की गन्ध,

सुगन्ध ; **Bad odour** (foul smell.) दुर्गन्ध ;

Fragrant odour (sweet scent.) सुगन्ध ;

Odourless (- **लेस्**) - **adj.** without odour.

गन्धहीन, बिना गन्ध का ।

Oecist-**ई** - **सिस्ट** - *n.* the founder of a colony.

किसी उपनिवेश की स्थापना करनेवाला ।

Oecology-**ई** - **कै** - **लैजि** - *n.* a branch of biology

dealing with the effect of environments

on organisms. प्राणिशास्त्र की शाखा जिसमें

प्राणियों पर वातावरण के प्रभाव का अध्ययन

होता है ।

Oedema-**ई** - **डि'** - **मा'** - *n.* local dropsy. किसी अङ्ग

का जलीय शोथ ; **Oedematic** (- **मीट** - **इक्**)

- **adj.** pertaining to dropsy. ऐसी शोथ-सम्बन्धी ।

Oedipus-**ई** - **डिप्** - **अस्** - *n.* one who solves riddles.

कठिन प्रश्नों को सुलझानेवाला, पहली बूझनेवाला ।

O'er-**ओर्** - short form of 'over'. 'over' का

छोटा रूप ।

Oesophagus-**ई** - **सै** - **फ़ेगस** - *n.* (**pl.** **Oesophagi**)

the gullet. गले की नली, हलक ।

Of-**ऑव्** - **prep.** from, by, about, out of. का,

में, पर, विषय में, लिये, वास्ते ; **A fool of a man**

(a simpleton.) मूर्ख व्यक्ति ; **Blind of an eye**

(one eye being blind.) एक आँख का काना ;

For the sake of (in order to.) वास्ते, लिये ;

I never heard of it (I never heard in regard to this.) इस विषय में मैंने कुछ नहीं सुना; **In spite of** (notwithstanding.) ऐसा होते हुए भी, बावजूद इसके; **Man of intelligence** (an intelligent person.) बुद्धिमान मनुष्य; **Of old** (ancient.) प्राचीन; **On the point of death** (about to die.) मरणासन्न; **Sick of delay** (disgusted with delay.) विलम्ब से परेशान; **Swift of foot** (quick in going.) तीव्र गति का; **To ask of** (to make a request to.) प्रार्थना करना, माँगना; **To bring to bed of** (to give birth to.) सन्तान उत्पन्न करना; **To take ill of** (to think improper about.) बुरा मानना ।

Off-ऑफ्-*adv., prep. & adj.* at a distance, away, remote, far, towards, vanished, unfortunate. दूर का, बढ़ा हुआ, दूर, ओर, लुप्त, अमंगल; **Badly off** (in bad circumstances.) आपदग्रस्त; **Fell off the ladder** (fell at a distance from the ladder. सीढ़ी पर से छटक कर दूर गिर पड़ा; **Get off** ! (obtain release from.) दूर हटो; **He broke off** (he stopped speaking.) उसने बोलना बन्द कर दिया; **His hat is off** (his hat has dropped down.) उसकी टोपी गिर गई; **Leave off work** (abandon work.) काम छोड़ दो; **Off-hand** (without previous forethought, carelessly.) बिना पूर्वविचार के, असावधानी से; **Off the point** (removed from the main subject.) प्रधान विषय से दूर; **Off with his head** (cut off his head.) उसका सिर काट लो; **The joint was off** (i. e. was dislocated.) जोड़ उखड़ गया; **To make off** (to depart.) प्रस्थान करना; **We are off now** (we have just started.) हम लोगों ने अभी प्रस्थान किया है; **Well off** (rich.) सम्पन्न, धनी ।

Offal-ऑफल्-*n.* refuse, waste product. कूड़ा, मल, उच्छिष्ट (शेष भाग); - (*pl.*) rubbish. (ब० व०) तलछट ।

Offence-ऑफ्-फेन्स'-*n.* an aggressive action, displeasure, annoyance, injury. अपराध (दोष), रोष, असन्तोष, तंग करनेवाली बात, क्षति ।

Offenceless-ऑफ्-फेन्स'-लेस्-*adj.* unoffending. दोष-रहित, निरपराध ।

Offend-ऑफ्-फेन्ड'-*v. t. & i.* to displease, to transgress, to make angry. अपसन्न करना, कष्ट देना, उल्लंघन करना, क्रोधित करना; **Offended** (-पेंड)-*adj.* displeased. असन्तुष्ट, क्रुद्ध; **Offender** (-अर्)-*n.* one who offends, annoyer. अपराधी, दोषी, तंग करनेवाला; **Offending** (-इङ्ग)-*adj.* affronting. कष्ट देनेवाला, पातकी ।

Offensive-ऑफ्-फेन्स'-इव्-*adj.* injurious, disgusting, repulsive, bad smelling, insulting. क्षतिकार, घृणित, हानिकार, दुर्गन्धित, अपमानकारी; **Offensive to the ear** (displeasing to hear.) सुनने में कड़ु; **Offensive to taste** (of bad taste, offensive.) नीरस, कुत्सित; **Offensive smell** (bad smell.) दुर्गन्ध; **Offensive weapon** (assailing weapon.) आक्रमण करने का शस्त्र ।

Offensively-ऑफ्-फेन्स'-इव्-लि-*adv.* in an offensive manner. तंग करने या चिढ़ाने या क्षति पहुँचाने के ढंग से ।

Offensiveness-ऑफ्-फेन्स'-इव्-नेस्-*n.* the quality of being offensive. अनिष्ट, अपकार, असन्तोष, अपराध ।

Offer-ऑफ्-फर्-*n.* a proposal, first advance, bidding of a price. प्रस्ताव, पहिला धावा, दाम लगाना; -*v. t.* to propose, to present to the mind, to bid as a price, to present as a sacrifice. प्रस्ताव करना, निवेदन करना, दाम लगाना, बलि के लिये उपस्थित करना; -*v. i.* to express willingness, to make an attempt. इच्छा प्रकट करना, प्रयत्न करना; **To offer violence** (to make an attack.) आक्रमण करना ।

Offerer-ऑफ्-फर्-अर्-*n.* one who offers. निवेदक, प्रस्तावक ।

Offering-ऑफ्-फर्-इङ्ग-*n.* an oblation, a sacrifice. अर्पण, भेंट, बलि-कर्म ।

Offeritory-ऑफ्-फर्-टर्-रि-*n.* a service at the time of offerings. बलिदान करने के समय का गीत ।

Office-ऑफ्-फिस्-*n.* service, employment, attention, post, function, duty, place of business. कार्य, व्यापार, अधिकार, पद, कर्तव्य, कार्यास्थान ।

Officer-ऑफ्-फिस्-अर्-*n.* he who is commissioned to perform a public duty. नियोगी, अधिकारी, अफसर ।

Official-ऑफ्-फिश्'-अल्-*adj. & n.* pertaining to an office, one employed in a public capacity. अधिकार-सम्बन्धी, अधिकारी (कर्मचारी) ।

Officialdom-ऑफ्-फिश्'-अल्'-डम्-*n.* bureaucracy. अधिकारीवर्ग ।

Officially-ऑफ्-फिश्'-अल्-लि-*adv.* in an official manner. अधिकारपूर्वक, अधिकारी की तरह ।

Officiant-ऑफिशियन्ट-*n.* an officiating person. किसी पदाधिकारी के स्थान पर काम करने-वाला ।

Officiate-ऑफ्-फिश्'-इ-पेट-*v. t.* to perform an office, to act in some official capacity. किसी

पदाधिकारी के स्थान पर काम करना; स्थानापन्न होना।

Officinal-ऑफ़-फ़िस्'-सिन्-अल्-adj. pertaining to drugs used in medicine. औषधियों की जड़ीबूटियों से सम्बन्धित; **Officinally** (-लि) *-adv.* in an official manner. औषधिरूप में।

Officious-ऑफ़-फ़िश्'-अप्-adj. offering service which is uncalled for, meddlesome, obliging, informal, overkind. बिना अधिकार के चर्चा करनेवाला, विघ्न डालनेवाला, धृष्ट, अति कृपालु; **Officiously** (-लि) *-adv.* unofficially. अनधिकारिक रूप से; **Officiousness** (-नेस्) *-n.* the quality of being officious. बिना अधिकार का हस्तक्षेप।

Offing-ऑफ़'-इह्-*n.* the part of the sea seen between the sea and the horizon from the shore. किनारे से देख पड़ता हुआ दूर का समुद्र का भाग।

Offish-ऑफ़'-इश्-adj. inclined to remain separate, distant or stiff in manner. अलग रहनेवाला, रूक्ष प्रकृति का; **Offishness** (-नेस्) *-n.* the quality of being offish. रूक्षता।

Offset-ऑफ़'-सेट्-*n.* shoots of plants, an offshoot, compensation, reversed copy of a printed sheet. अंकुर, अँखुआ, क्षति की पूर्ति, मुजरा, छपे हुए कागज की उलटी प्रतिलिपि।

Offshoot-ऑफ़'-शूट्-*n.* a side shoot or branch of a tree or plant. वृक्ष के बगल का अंकुर या शाखा।

Offside-ऑफ़'-साइड्-*n.* the farthest side. दूर की दिशा।

Offspring-ऑफ़'-स्प्रिङ्ग्-*n.* a descendant, progeny, result. सन्तान, सन्तति, परिणाम (फल); **Female offspring** (daughter.) कन्या; **Male offspring** (son.) पुत्र; **With no offspring** (without children.) सन्तानहीन।

Oft-ऑफ्ट्-adv. often, frequently. बहुधा; **Many a time and oft** (repeatedly.) बारम्बार, बहुधा; **Oft-times** (often.) बहुधा, अक्सर।

Often-ऑफ़'-कून्-adv. frequently, at short intervals. बहुधा (प्रायः), बारम्बार; **As often** (as many times.) जितनी बार; **So often** (so many times.) उतनी बार।

Ogee-ओ - जी' - *n.* & *adj.*

S-shaped double continuous curves. इस आकार की जाली।

Ogive-ओ' - जाइव् - *n.* a pointed arch. नुकीली कमानी की मेहराब।



Ogee.

Ogle-ओ'-ग्ल्-*v.* *t.* & *i.* to cast amorous glances. कटाक्ष करना, तिरछी नज़र से देखना; *-n.* an amorous glance. कटाक्ष; **Ogler** (-लर्) *-n.* one who ogles. कनखी मारनेवाला; **Ogling** (-इह्ग्) *-n.* act of casting a side-glance. कनखी मारने का कार्य।

Ogre-ओ'-गर्-*n.* a man-eating giant. मनुष्य-भक्षी दैत्य या राक्षस; **Ogress** (-रेस्) *n. fem.* a female ogre. राक्षसी, चुड़ैल; **Ogreish** (-इश्) *-adj.* like a giant. राक्षस के समान।

Ogygian-ऑ-जि-जि' - *adv.* of prehistoric times. अति प्राचीन समय का।

Oh-ओ-*interj.* an exclamation of surprise or anxiety. ओह! अरे! हाय!

Ohm-ओम्-*n.* the unit of electrical resistance विजली की शक्ति की रूकावट की नाप।

Oho-ओ'-हो' - *interj.* expressing surprise. आश्चर्यसूचक अव्यय, ओहो! अरे!

-oid-ऑ-इड्-*adj.* in the sense of 'resembling', 'having the form of.' प्रत्यय जिसका अर्थ 'सदृश' अथवा 'आकारवाला' होता है, यथा **Dentoid**.

Oil-ऑ-इल्-*n.* an unctuous liquid lighter than water. तेल, फुल्लेल्; *-v.* *t.* to anoint with oil. तेल पोतना या लगाना; **Oilcake** (the residue after extracting oil from seeds.) खली;

Oil-can (a can for keeping oil.) तेल रखने की कुर्पी; **Oilcloth-*n.*** (canvas covered with paint.) पानी न सोखनेवाला कपड़ा, मोमजामा;

Oil colour-*n.* (colour prepared by grinding a colouring substance in oil.) तेल मिलाकर बना हुआ रंग; **Oil-Engine-*n.*** (an engine burning oil as fuel.) मिट्टी के तेल से चलने वाला इंजन; **Oiler** (-अर्) *-n.* an oiling can.

यन्त्र में तेल देने की कुर्पी; **Oil-field** (a mine of paraffin oil.) मिट्टी के तेल का खान; **Oili-**

ness (-इ-नेस्) *-n.* quality of being oily. चिकनाहट, स्निग्धता; **Oil-man** (one who deals in oil.) तेली; **Oil-mill** (a mill for extracting oil) तेली का कोरहट; **Oil painting-*n.*** the art of painting in oil-colours. तेलचित्र; **Oil-press**

-n. दबाकर तेल निकालने का यन्त्र; **Oilstone** (whetstone.) तेल लगाकर औजार तेज करने की सिल्ली; **Oily** (-इ) *-adj.* greasy. तेल लिपटा हुआ;

To burn the midnight oil (to work long in the night.) रात्रि में देर तक परिश्रम करना; **To pour oil on burning fire** (to increase fire by the help of oil.) आग में घी डालना; **To oil one's hands** (to bribe.) घूस देना; **To pour oil on the waters** (to smooth over things.) उपद्रव शान्त करना;

To oil one's tongue (to speak flattering words.) चिकनी-चुपड़ी बानें करना ।

Ointment-ऑइन्ट्'-मेंट् - n. an unctuous preparation used to beautify the skin, an unguent. उबटन, लेप, मलहम ।

Okapi-ऑके-पि-n. a giraffe-like animal of Central Africa. मध्य अफ्रीका का जिराफ के समान लम्बी गर्दनवाला चितकबरा पशु ।

Old-ओल्ड'-adj. (comp. Older, Elder, sup. Oldest, Eldest.) advanced in age, ancient, previous, worn out, long practised, decayed. वृद्ध, प्राचीन, जीर्ण, अनुभवी. सड़ा हुआ; Eight years old (eight years of age.) आठ वर्ष की अवस्था का; Of the old school (old-fashioned.) पुराने ढंग का; Old boy (an old companion.) पुराना साथी; Old cloth (ragged cloth.) जीर्ण वस्त्र; Old fashioned-adj. पुराने ढंग का; Old hand (an experienced worker.) अनुभवी कारीगर; Old head on young shoulders (wisdom beyond one's age.) अवस्था से अधिक विद्वान्; Old Tom (a kind of gin.) एक प्रकार की मदिरा; The old (people of advanced age.) वृद्ध लोग ।

Olden-ओल्ड'-इन्-adj. old, ancient पुराने समय का; *v. t.* to make feeble. दुर्बल करना ।

Oldish-ओल्ड'-इश्-adj. somewhat old. कुछ पुराना ।

Oldness-ओल्ड'-नेस्-n. old age. बुढ़ापा ।

Oldster-ओल्ड'-स्टर्-n. one who is no longer a youngster. युवा अवस्था से अतीत ।

Oleaginous-ओलिभिजिनस्-adj. oily, greasy. तेल युक्त. चिकना; Oleaginousness-(नेस्)-n. oiliness. स्निग्धता, चिकनाहट ।

Oleander-ओ-लि-ऑन्'-डर्-n. a poisonous shrub. एक विषैली वनस्पति, करवीर ।

Oleic-ओ-लि-इक्-adj. pertaining or relating to oil. तेल-सम्बन्धी ।

Oleiferous-ओलिफेरस्-adj. producing oil. तेल उत्पन्न करनेवाला ।

Olfactory-adj. see under Olfactive.

Olfaction-ऑल्-फैक्शन्-शन्-n. the sense of smell. प्राणैन्द्रिय, नाक ।

Olfactive-ऑल्-फैक्'-टिव्, Olfactory (टर्-इ)-adj. pertaining to the organ of smell. प्राणैन्द्रिय (नाक) सम्बन्धी ।

Olibanum-ऑलिबेनम्-n. an aromatic resin. एक सुगन्धित गोंद, सिंहल ।

Olid-ऑल्'-इड-adj. of bad smell, foul-smelling. दुर्गन्धवाला ।

Oligarch-ऑल्'-इग्-आर्क्'-n. a member of an oligarchy. अल्पजन राज्य का सदस्य; **Oligarchal (ऑल्'-इग्)-adj.** pertaining to oligarchy. अल्पजन राज्य-सम्बन्धी ।

Oligarchically-ऑलिर्गीर्किक्-अल्-adv. in an oligarchic manner. अल्पजन राज्य क्रम की रीति से ।

Oligarchy-ऑल्-इ-गोर्क्'-इ-n. government by the few. अल्पजन से शासित राज्य ।

Olivary-ऑलिवरि-adj. shaped like olives, oval. जतून के आकार का, अण्डाकार ।

Olive-ऑल्'-इव्-n. an evergreen tree with small white flowers, its fruit. जैतून का वृक्ष, जलपाई; **Olive crown (a crown of victory.)** विजय-मुकुट; To hold out the olive branch (to offer peace.) मेल का प्रस्ताव रखना ।

-ology-ऑल्'-ऑ-जि-जि-स्य-adj. used for 'science.' विज्ञानसूचक प्रत्यय, यथा—Biology, Theology. इत्यादि ।

Olympian-ऑ-लिम्प'-पि-अन्-adj. superior, magnificent. ऐश्वर्ययुक्त, विशिष्ट महत्त्व का ।

Omega-ओ-मै-गा-n. the last letter of the Greek alphabet. ग्रीक वर्णमाला का अन्तिम अक्षर; Alpha and Omega (the first and the last.) आदि और अन्त ।

Omen-ओ'-मैन्-n. the occurrence foreboding good or evil, presage. शुभ या अशुभ सूचक घटना, शकुन, चिन्ह, लक्षण; *v. t.* to foretell. शकुन सूचित करना; Good omen (a sign of good fortune.) शुभ लक्षण या शकुन ।

Ominous-ऑमिनस्-adj. portentous, inauspicious. अशुभ लक्षण का, अपशकुन का; **Ominously (-लि)-adv.** in an ominous manner. अशुभ लक्षण से, अपशकुन से ।

Omissible-ऑ-मिस्'-सि-बल्-adj. capable of being omitted. त्याज्य, छोड़ने योग्य ।

Omission-ऑ-मिस्'-अन्-n. a leaving out, failure, neglect. त्याग, लोप, भूल ।

Omissive-ऑ-मिस्'-सि-बल्-adj. leaving out. छोड़नेवाला, भूलनेवाला ।

Omit-ऑ'-मिट्-v. t. (p. t. Omitted.) to leave out, to fail to do. त्यागना, छोड़ना, भूल जाना ।

Omni-ऑन्'-नि-pref. in sense of 'all', 'in all ways.' उपसर्ग जिसका अर्थ 'सबका', 'सब प्रकार से' होता है ।

Omnibus-ऑम्-नि-बस्-n. (pl. Omnibuses.) a four-wheeled public vehicle. किराये की मोटरगाड़ी ।

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मैज़र

Omnifarious-**ऑमिनिके रिमस्-adj.** of all sorts.

सब प्रकार का ।

Omnific-**ऑम्-निफ्'-इक् - adj.** all-creating. सर्वोत्पादक ।

Omniform-**ऑम्-नि'-फॉर्म-adj.** having every form. सब प्रकार के रूपवाला ।

Omnigenous-**ऑमिनिजिनस्-adj.** consisting of all kinds. सब प्रकार का, सब जाति का ।

Omnipotence-**ऑम्-निप्'-ऑ-टेंस् -n.** infinite power. सर्व (अनन्त) शक्ति ।

Omnipotent-**ऑम्-निप्'-ऑ-टेंट-adj.** almighty. सर्वशक्तिमान् ।

Omnipresence-**ऑम्-नि-प्रेज़-एन्स्-n.** presence everywhere. विश्वव्यापकता ।

Omnipresent-**ऑम्-नि-प्रेज़'-एन्ट-adj.** present in all places and at all times. विश्वव्यापी, सर्वव्यापक ।

Omniscience-**ऑमिनिशेंस्-n.** unlimited knowledge. अनन्तज्ञान, सर्वज्ञान ।

Omniscient-**ऑमिनिशेंट-adj.** all-knowing. त्रिकालदर्शी ।

Omnivorous-**ऑमिनवोरस - adj.** feeding on plants as well as on animals. सर्वभक्षी, वनस्पति तथा मांस खानेवाला ।

Omoplate-**ओ'-ओ-प्लेट-n.** the shoulder-blade. कंधे पर की हड्डी ।

On-**ऑन्-prep.** in contact with the upper part of a thing, upon, at, near, in consequence of. किसी पदार्थ के ऊपर, ऊपर, पर, पास, परिणाम में; -**adv.** forward, onward. आगे से; used as **pref.** in sense of 'onward'. उपसर्ग की तरह प्रयोग होने पर 'आगे की ओर' अर्थ में आता है; From that day on (commencing from that day.) उस दिन से; Goes on foot (is a pedestrian.) पैदल चलता है; Having clothes on (wearing clothes.) कपड़ा पहिने हुए; On account of (for.) वास्ते, लिए; On all sides (on every side.) चारों तरफ; On one's knees (submissive.) घुटने के बल; On the instant (immediately.) उसी क्षण; On the morning (in the morning time.) प्रातःकाल; On the right (towards the right side.) दाहिनी ओर; On the wing (flying.) उड़ता हुआ; The city was on fire (fire enveloped the city.) शहर में आग लगी हुई थी।

Onager-**ऑन्-जर् - n.** the wild ass. जंगली गधहा, गोरखर ।

Once-**वन्स-adv.** for one time only, a few times, formerly. एक बार, पहिले; At once (immediately.) तुरन्त; Once for all (for ever.) सर्वदा के लिए (निश्चित रूप से); Once

upon a time (on a certain occasion.) एक बार, किसी समय ।

Oncoming-**ऑन्'-कम्-इङ्ग्-n.** approach. पहुँच ।

One-**वन्-adj.** single in number, some or any, undivided. एक, कोई, अविभक्त; -**n.** the number one, an individual. एक (संख्या), कोई व्यक्ति; **pron.** a single person, कोई मनुष्य; All in one (combined, unanimously.) एक साथ, एक मत से; At one (in agreement.) सहमत; Many a one (several.) बहुतेरे; Never a one (none.) कोई भी नहीं; Of one's own (belonging to oneself.) अपना निजी; One another (conjunctly.) परस्पर; One or the other (either of the two.) दो में से एक; Ten to one (almost impossible.) प्रायः असम्भव; To be at one (to be equal.) समान होना; Were made one (were married.) विवाह किए गये ।

One-eyed-**वन्'-आइड-adj.** blind of one eye. काना ।

Oneirocritic-**ऑ-नाइ-रै-क्रिटिक्-n.** one who interprets dreams. स्वप्न का अर्थ बतलानेवाला ।

Oneiromancy-**ऑ-नाइ-रै-मॉन्सि-n.** the act of divining by dreams. स्वप्नों की सहायता से भविष्य बताने का कार्य ।

Oneness-**वन्'-नेस्-n.** singleness, wholeness, being one. एक भाव, अद्वैत भाव, एकता ।

Onerous-**ऑनरस-adj.** burdensome. दुःसह, कष्टसाध्य, भारी; **Onerously** (-**लि**)-**adv.** in an onerous manner. भारीपन से; **Onerousness** (-**नेस्**) -**n.** the state of being onerous, दुःसहता, भारीपन, कष्टसाध्यता ।

Oneself-**वन्'-सेल्फ-pron.** reflexive form of 'one.' आप ही, स्वयं ।

One-sided-**वन्'-साइड-एँड-adj.** partial, limited to one side, turned to one side. पक्षपाती, एक ही ओर सीमित, एक ही ओर मुड़ा हुआ; **One-sidedly** (-**लि**)-**adv.** partially. पक्षपात से; **One-sidedness** (-**नेस्**) -**n.** having regard to one side only. एकपक्षता ।

Onfall-**ऑन्'-फॉल-n.** an attack, approach of night. आक्रमण, रात्रि का आगमन ।

Onflow-**ऑन्-फ्लो-n.** a flow onward. आगे की ओर बहाव ।

Onion-**ऑन्-यन्-n.** an edible bulb with pungent flavour. प्याज; -**v. t.** to rub the eyes with onion. आँखों में प्याज रगड़ना ।

Oniony-**ऑन्-यन्-इ-adj.** having the smell of onion, प्याज के गन्ध का ।

Onlooker-**ऑन्'-लुक-अर्-n.** a spectator. दर्शक, तमाशा देखनेवाला ।

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पें ; Pain पेन

Only-ओन्'-लि-adj. sole, single, alone. प्रधान, केवल (अकेला, अद्वितीय); **-adv.** solely, exclusively. केवल, सिर्फ; **-conj.** but, except. सिवाय;
Not only but. न केवल।

Onomatopoeia-ऑन्-मोटि-पीया-n. a word whose sound resembles the object associated with it. ऐसा शब्द जिसका उच्चारण उसके अर्थ का चोत्तक हो; **Onomatopoeic (-पै-यैट'-इक)-adj.** formed by onomatopoeia. उपयुक्त शब्द से सम्बन्धित; **Onomatopoeitically (-अ-लि)-adv.** in the manner of an onomatopoeia. उपयुक्त शब्द का प्रयोग करते हुए।

Onset-ऑन्-सेट'-n. an attack, an assault. आक्रमण, चढ़ाई (धावा)।

Onslaught-ऑन्-स्लॉट'-n. a fierce attack, a murderous assault. मारकाट, भयंकर घातक आक्रमण।

Ontological-ऑन्-टै-ल'-ऑ-जिक-अल-adj. metaphysical. सत्त्व-विद्या-सम्बन्धी, दार्शनिक;

Ontologically (-जि-कल-लि)-adv. in a metaphysical manner. सत्त्व-विद्या के सिद्धान्त से।

Ontologist-ऑन्-टै-ल'-ऑ-जिस्ट'-n. one who is versed in ontology. सत्त्व-विद्या का पण्डित।

Ontology-ऑन्-टै-ल'-ऑ-जि-इ-n. the philosophy concerned with the essence of being. दर्शन या सत्त्व विद्या।

Onus-ओ'-नस'-n. (no plural) burden, obligation, responsibility. भार, उत्तरदायित्व, जवाबदेही।

Onward-ऑन्-वर्ड'-adj. forward. अग्रगामी;
Onwards (वर्ड्ज़)-adv. further onward. आगे की ओर।

Onymous-ऑन्-इ-मस-adj. not anonymous. गुमनाम नहीं, नाम दिया हुआ।

Onyx-ऑन्-इक्स'-n. a kind of gem. गोमेदक रत्न।

Oof-ऊफ'-n. money. धन; **Oofy (-इ)-adj.** wealthy. धनिक।

Oogenesis-ओ-ऑ-जैनिसिस'-n. development of the ovum. अणु (गर्भ) का बढ़ना।

Oology-ओ-ऑ-ल'-ऑ-जि-n. the study of bird's eggs. पक्षी के अण्डों का अध्ययन।

Ooze-ऊज़'-n. wet mud, sluggish flow. गीली मिट्टी, कीचड़, साव; **-p. t.** to pass gently through pores. रसकर बहना, टपकना।

Oozily-ऊज़'-इ-लि-adv. in an oozing manner. रसते हुए।

Ooziness-ऊज़'-इ-नेस'-n. the state of being oozing. टपकन।

Oozings-ऊज़'-इ-गज़'-n. flow of a fluid in drops. द्रव का टपकन।

Oozy-ऊज़'-इ-adj. miry, slimy. टपकने या रसनेवाला।

Opacity-ऑपै-सिटि-न. want of transparency, obscurity, opaqueness. अस्वच्छता, धुंधलापन, अपारदर्शकता।

Opal-ओ-पल'-n. a precious stone. पोलकी, दूधिया पत्थर।

Opalescent-ओ-पल'-ऐस-सेन्ट-adj. pertaining to an opal. पोलकी रत्न का।

Opaline-ओ-पला-इन-(-लिन)-adj. resembling an opal. पोलकी की तरह का।

Opalize-ओ-पल-आइज़'-v. t. to make like opal. पोलकी के सदृश बनाना।

Opaque-ऑपैक'-adj. not transmitting light, obscure, dull. अपारदर्शक, अन्धकारयुक्त, गँदला;
Opaquely (-लि)-adv. in an opaque manner. गँदलेपन से; **Opaqueness (-नेस)-n.** want of transparency. अस्वच्छता, अपारदर्शकता।

Ope-ओप'-v. t. & i. (poetical form of 'Open'). खुलना, खोलना।

Open-ओप्-ग्न-adj. not closed, unsealed, bare, uncovered, unprotected, public, manifest, frank, liberal. उन्मुक्त, बिना मुहर का, नंगा, खुला हुआ, अरक्षित, प्रकाशित, प्रकट, स्पष्ट, सच्चा, उदार; **Open air** (air out of doors,) घर के बाहर की खुली वायु; **Open country** (an unenclosed piece of land.) खुला मदान; **Open-eyed-adj.** (watchful.) सचेत, सावधान, चौकसी रखनेवाला; **Open-handed** (generous.) उदार, दाता; **Open-hearted** (frank.) निष्कपट, सच्चे हृदय का; **Open-minded** (unprejudiced.) पक्षपातहीन; **Open-minded person** (a man of liberal views.) उदारचरित मनुष्य; **Openmouthed** (greedy, outspoken.) लालची, स्पष्टवक्ता; **Open to dispute** (debatable.) विवादनीय; **Open weather** (clear weather.) स्वच्छ ऋतु; **To keep doors open** (to receive every one.) सबका आतिथ्य करना; **To lay open** (to uncover.) खोलकर सामने रखना; **To receive with open arms** (to welcome or accept heartily.) सहृदय स्वीकार या स्वागत करना; **With open eyes** (without secrecy.) प्रत्यक्ष में, गुप्त न रखते हुए।

Open-ओप्-ग्न'-v. t. & i. to begin, to bring into view, to unlock, to enlarge, to establish. आरम्भ करना, प्रकाशित करना, खोलना, विकसित होना, स्थापित करना; **To open bowels** (to loosen bowels.) आँतों को ढीला करना; **To open debate** (to begin a

discussion.) शस्त्रार्थ आरम्भ करना; To open fire (to begin firing.) गोली चलाना आरम्भ करना; To open ground (to prepare land by ploughing.) हल चलाकर मिट्टी तोड़ना; To open one's eyes (to show astonishment.) आश्चर्य दिखलाना; To open out (to increase, to expand.) खोलना, फैलाना; To open the door (to give opportunity.) अवसर देना; To open up (to publish.) प्रकाशित करना।

Openable-ओप्-एन्-एँ-ब्ल-adj. able to be opened. प्रकाशित करने (खोलने) योग्य।

Opener-ओ-प्-एन्-अर्-n. he who opens. खोलनेवाला।

Opening-ओप्-न्-इङ्ग-n. commencement, opportunity, passage, an aperture. प्रारम्भ, अवसर, मार्ग, छिद्र।

Openly-ओप्-न्-लि-adv. in an open manner. स्पष्ट रूप में, बिना छिपाये हुए।

Openness-ओप्-एँन्-नेस्-n. frankness. स्पष्टता, प्रकाशता।

Opera-ओपेरा-n. a dramatic performance accompanied by music. सङ्गीत नाटक; **Comic opera** (an opera of light character.) हास्यपूर्णनाटक; **Grand opera** (one without spoken language.) स्वर्ग।

Opera-glass-ओपेरा-ग्लास् n. a small binocular glass used at theatres. नाटक देखने की दूरबीन; **Opera-hat-n.** a kind of tall hat. मोड़ने के योग्य ऊँची दीवार की अंग्रेजी टोपी।



Opera-glass.

Operant-ओप्-अर्-अन्ट-adj. & n. operative, active, an operator. कार्य करने की शक्ति रखनेवाला, कुतूहल, वह व्यक्ति जो किसी यंत्र या कार्य का संचालन करता है।

Operate-ओपरेट-v. i. & t. to perform, to produce effect, to act, to perform surgical operations, to buy and sell, to manage. कार्य करना, फलीभूत होना, चेष्टा करना, प्रभाव डालना, जराही करना, बेचा-विक्री करना, प्रवृत्त करना; **Operating-room** (theatre) a room where surgical operations are performed. डाक्टर का चीर-फाड़ करने का कमरा।

Operatic-ओपरेटिक-adj. like an opera. सङ्गीत नाटक के सदृश।

Operation-ओपरेशन-n. action, scope, manipulation, influence, method of working,

an active process, discharge of duty, surgical performance, movement of troops. क्रिया (कार्य), प्रवृत्ति, प्रभाव, उद्यम, व्यापार, कर्तव्यपालन, चीर-फाड़, सेना की गति।

Operative-ओपरेटिव-adj. & n. producing an effect, an artisan or mill-hand. प्रयोजक (प्रबल), गुणकारी, शिल्पकार; **Operatively** (-लि)-adv. in an operative manner. प्रबलता से, कार्य-दक्षता से।

Operator-ओपरेटर-n. one who operates. प्रवर्तक, कार्य करनेवाला।

Operetta-ओपरेटो-n. a short opera. छोटा संगीत नाटक।

Operose-ओपेरोस-adj. taking great pains, industrious. श्रमसाध्य, अति परिश्रमी, बड़ा मेहनती।

Ophidian-ओ-फिड'-इ-अन्-adj. pertaining to snakes. सर्पसम्बन्धी।

Ophiolater-ओ-फि-अँ-लेटर-n. a serpent worshipper. सर्पपूजक।

Ophiology-ओ-फि-अँ-लॅ-जि-n. the study of snakes. सर्पविद्या।

Ophiophagous-ओ-फि-अँ-फा-नस्-adj. feeding on snakes. सर्पभोजी।

Ophite-ओ-फाइड-adj. serpentine. सर्पाकार, साँप के आकार का।

Ophthalmia-ओ-फथील्'-मि-आ-n. inflammation of the eye. आँख आना, आँख फूलने का रोग; **Ophthalmic** (-मिक्)-adj. pertaining to the eye. नेत्र-सम्बन्धी, आँख का।

Ophthalmologist-ओफ्थील्-मॅल्-अँ-जि-इस्ट-n. one skilled in the treatment of the eye. नेत्र-रोग का चिकित्सक।

Ophthalmology-ओफ्थील्-मॅ-लॅ-ज्-इ-न. the science which treats of the eye. नेत्र-विज्ञान।

Ophthalmia-ओफ्थील्'-मि-n. swelling of eyes. आँखों की सूजन।

Opiate-ओ-पि-एट-n. a drug containing opium used for inducing sleep or alleviating pain. निद्रा ला देनेवाली तथा पीड़ा हटानेवाली अक्रोम मिली हुई औषधि; -v. t. to mix with opium. अक्रोम मिलाना।

Opine-ओ-पाइन'-v. t. to hold an opinion, to think, to suppose. विचार करना (मनन करना), तर्क करना।

Opinion-ओ-पिन्'-यैन्-n. a judgement without proof, belief, probable view, estimation, sentiment. अनुमान, विचार, आशय, बुद्धि अभिप्राय; I am of opinion (I think so.)

में ऐसा विचार करता हूँ ; Difference of opinion. मतभेद ।

Opinionated-ओपिनिनेटेड-*adj.* obstinate in opinion. अपने विचार का पक्का, हठी ; **Opinionatedness**(-नेस)-*n.* obstinacy. हठ ।

Opinionative-ओ - पिन्' - येन्-एट'- *adj.* unduly attached to one's notions. अपने मत का आग्रही ।

Opinionist-ओ-पिन्'-येन्-इस्ट'-*n.* one who is attached to his personal opinions. अपने मत पर दृढ़ ।

Opp-अ-पि'-*n.* an advanced position from which the effects of the enemy fire can be watched. शत्रु की गोलियों का आक्रमण दूर से देखने का स्थान ।

Opisometer-ऑ-पि-सॉ - मि - टर्-*n.* a mathematical instrument for measuring curved lines. (नकशे पर की) घूमी-फिरी रेखाओं को नापने का यन्त्र ।

Opium-ओ-पि-अम्-*n.* a drug prepared from the juice of poppy. अहिफेन, अफीम ; **Opium-eater** (-ईट'-अर्)-*n.* one who indulges in opium. अफीमचूरी ।

Opiumize-ओ' - पि - अम्-आइज़'-*v. t.* to mix opium. अफीम मिलाना ।

Opossum-ऑ-पॉस्'-सम्-*n.* a kind of American mammal. अमेरिका देश का एक प्रकार का चोंपाया ।

Oppilate-ऑप्'-पिल-येट'-*v. t.* to block or obstruct. रुकावट डालना ; **Oppilation** (-ए'-शन्)-*n.* अवरोध, रुकावट ।

Opponency-ऑप्-पो' - नेन्-सि-*n.* antagonism, opposition. शत्रुता, विरोध

Opponent-ऑप्-पो'-नेन्ट'-*n.* an adversary, an enemy. वैरी, शत्रु ; *adj.* opposite. विरुद्ध ।

Opportune-ऑप्-पर'-ट्यून'-*adj.* suitable, convenient, well-chosen. अनुकूल, सुगम, उचित समय का ; **Opportunely** (-लि)-*adv.* seasonably. (सुगमता से) समय से ; **Opportuneness** (-नेस)-*n.* seasonableness. समयोचितता ।

Opportunism-ऑ-पर'-ट्यून'-इज्म्-*n.* adopting oneself to circumstances, compromise. ममथानुसार अपने को बनाना, सन्धि, मुलह ।

Opportunist-ऑ-पर'-ट्यून'-इस्ट'-*n.* one who seizes opportunities. अपने की समयानुसार बनानेवाला, नातिष्ठ, अवसरवादी ।

Opportunity-ऑ-पर'-चुन्' - इट- इ - *n.* (pl. Opportunities.) favourable or convenient time, good chance. अवकाश, समय (साधन), सुअवसर ; To wait an opportunity (to

wait for a favourable time.) अवसर की प्रतीक्षा करना ।

Opposability-ऑप्-पोजे'-बिल'-इ-टि-*n.* capability of being placed in opposition. विरोधभाव ।

Opposable-ऑप्-पोजे'-बल-*adj.* what may be opposed. विरोध के योग्य ।

Oppose-ऑप् - पोज़'-*v. t.* to antagonize, to resist, to place against, to make an objection to, to obstruct. विरोध करना, बाधा डालना, रोकना, प्रतिरोध करना, विघ्न डालना ।

Opposer-ऑप्-पोज़'-अर्-*n.* one who opposes. विरोधक, सामना करनेवाला ।

Opposing-ऑप्-पोज़'-इङ्ग्-*adj.* acting against. विरुद्ध काम करनेवाला ।

Opposite-ऑप्' - पो - जिट'-*adj.* contrary to, adverse, facing to, placed in front of. प्रतिकूल, सामने का, अभिमुख ; *n.* that which is opposed. विपरीत, भिन्न ; Of an opposite kind (of a different kind.) भिन्न प्रकार का ; On the opposite bank (on the other bank.) उस पार ; The opposite sex the female sex.) स्त्री जाति ।

Oppositely-ऑप्'-पो-जिट'-लि-*adv.* adversely. विपरीत या भिन्न भाव से ; **Oppositeness** (-नेस)-*n.* the state of being opposite. भिन्नता ।

Opposition - ऑप् - पो - जित-शन्-*n.* contrast, resistance, antagonism, contrariety, hostility. प्रतिकूलता, विरोध, बाधा, विमुखता, वर ।

Oppositional-ऑप्-पो-जि'-शन-ल-*adj.* pertaining to opposition. द्वेष भाव का, विरोधी ; **Oppositionally** (-अ-लि)-*adv.* in a hostile way. प्रतिकूलता से ; **Oppositionist** (-इस्ट)-*n.* obstructionist. विरोधक ।

Oppress-ऑप्-प्रेस'-*v. t.* to weigh down, to govern with tyranny, to keep under subjection. दबाना, सताना, वश में करना (अकार करना) ।

Oppression-ऑप्-प्रेस'-शन्-*n.* cruelty, hardship, calamity. निर्दयता, कठोरता, उर्षाइन ।

Oppressive-ऑप्-प्रेस'-सिब् - *adj.* tyrannical, overwhelming. क्रूर, अत्याचारी, उर्षाइन, निर्दयी ; **Oppressively** (- लि)-*adv.* in an oppressive manner. निर्दयता से ; **Oppressiveness** (-नेस)-*n.* the quality of being oppressive. कठोरता, निर्दयता, अत्याचार ।

Oppressor-ऑप्-प्रेस'-सर्-*n.* one who oppresses. अत्याचारी, क्रूर, निर्दयी ।

Opprobrious-आप्-प्रॉ'-ब्रि-अस-*adj.* abusive, reproachful, deposed. निन्दनीय, कलकी, घृणित ; **Opprobriously** (-लि)-*adv.* in a reproachful manner. निरस्कार-सहित ; **Oppro-**

briousness (-नेस) - *n.* reproachfulness, disgracefulness. निन्दनीयता ।

Opprobrium-ऑप्-ओ' - *n.* infamy, disgrace. अपयश, तिरस्कार ।

Oppugn-ऑ-प्यू' - *v.t.* to oppose or call into question. विरोध करना ।

Oppugnance-ऑ - पग्' - *n.* resistance, opposition. विरोध; **Oppugnancy** (-पग्'-नीन्-सि)-*n.* state of opposition. विरोध-भाव ।

Oppugnant-ऑ-पग्'-नेन्ट्-*adj.* resisting. विरोध करनेवाला ।

Oppugnation-ऑ-पग्'-ने' - *n.* opposition. विरोध ।

Oppugner-ऑ-प्यू' - *n.* one who opposes or resists. विरोध करनेवाला ।

Opsonic-ऑप्सोनिक्-*adj.* having an effect on the bacteria in the body. शरीर के भीतर के कृमियों पर प्रभाव डालनेवाला ।

Opsonin-ऑप्-सो' - *n.* the injection of non-living bacteria for curing a disease. किसी रोग के कृमियों को मारकर शरीर में प्रवेश करने की विधि ।

Optative ऑ-पेटे' - *adj.* expressing wish or desire. इच्छार्थक, इच्छा-सूचक; **Optatively** (-लि)-*adv.* in an optative manner. इच्छार्थक रूप में ।

Optic-ऑप्'-टिक्-*adj.* pertaining to or relating to the eye or eyesight. नेत्र-सम्बन्धी, दृष्टि-सम्बन्धी ।

Optical-ऑप्'-टिक्-अल्-*adj.* pertaining to optics, visual. दृष्टि - सम्बन्धी, आँख का; **Optically** (-लि) - *adv.* in an optical manner. दृष्टि से सम्बन्ध रखते हुए ।

Optician-ऑप्-टिश्'-शन्-*n.* one who is skilled in optics, one who sells optical instruments. चक्षुविद्या में निपुण, उपनेत्र (चश्मा) बेचनेवाला ।

Optics-ऑप्'-टिक्स् - *n.* the science of light or sight प्रकाश या दृष्टि-विज्ञान ।

Optimacy-ऑप्'-टिम्-ऑस्-सि-*n.* the nobility. कुलीन लोग, शिष्ट जन ।

Optimism-ऑप्-टिम्-इस्म-*n.* the doctrine that good ultimately prevails over evil, a hopeful view of things. उत्तमता का सिद्धान्त, आशावाद ।

Optimist-ऑप्'-टिम्-इस्ट-*n.* one who thinks that all is for the best. उत्तमता के सिद्धान्त-वाला, आशावादी ।

Optimistic-ऑप्'-टिम्-इस्ट-इक्-*adj.* pertaining to optimism. उत्तमता के सिद्धान्त का; **Optimistically** (-अ-लि)-*adv.* in an optimistic manner. 'ईश्वर सब अच्छे के लिए करते हैं', ऐसी धारणा रखते हुए ।

Option-ऑप्'-शन्-*n.* choice, choosing, liberty to choose. रुचि, इच्छा, अभिलाषा; **Left to your option** (according to your wishes. आपके इच्छानुसार, जैसी आपकी इच्छा ।

Optional-ऑप्शन्ल्-*adj.* according to your choice. ऐच्छिक, वैकल्पिक; **Optionally** (-अ-लि)-*adv.* in an optional manner. विकल्प से, इच्छानुसार ।

Optophone-ऑर्-टै-फोन्-*n.* an instrument for helping the blind to see objects. अन्धों को पदार्थ दिखलाने में सहायता देने का यन्त्र ।

Opulence-ऑप्'-युल्-पेंन्स्-*n.* wealth, riches. धन, विभव, ऐश्वर्य ।

Opulent-ऑप्'-युल् - पेंन्ट् - *adj.* wealthy, abundant, rich. धनिक, सम्पन्न, बहुधनी; **Opulently** (-लि) - *adv.* richly, abundantly. ऐश्वर्य से सम्पन्नता से ।

Or-ऑर्-*conj* & *prep.* used for uniting two alternatives, each of the two, before. अथवा दो में एक, अन्यथा, पहिले; **Or else** (otherwise.) नहीं तो ।

Oracle-ऑर्'-ऐ-कुल्-*n.* a divine revelation, prophecy, mysterious advice, prophetic judgment. आकाशवाणी, भविष्यवाणी, विचित्र उपदेश, दैवी उपदेश ।

Oracular-ऑर्-कु-युल्-अर्-*adj.* like an oracle. देववाणी तुल्य; **Oracularity** (-इट्-इ)-*n.* the state of being oracular. देववाणीत्व; **Oracularly** (-लि) - *adv.* in the manner of an oracle. आकाशवाणी की रीति से ।

Oral-ओरल्-*adj.* relating to the mouth, spoken, verbal. मुख-सम्बन्धी, बोला हुआ, मौखिक; **Orally** (-लि) - *adv.* by word of mouth. वचन द्वारा, मुख द्वारा ।

Orange-ओरन्ज्-*n.* a juicy sweet fruit. नारङ्गी, सन्तरा ।

Orangery-ओरेंजरि-*n.* a garden of orange trees. नारंगी का बगीचा ।

Orangeade-ओरेंजेड्-*n.* a drink made of orange juice. नारंगी का (क्षारीय) शर्बत; **Orange colour** (the colour of oranges.) नारङ्गी रङ्ग ।

Orang-utang - ऑर्-ओङ्ग'-उ - टैङ्ग'-*n.* (also Orang-utan) a kind of large ape. एक प्रकार का बड़ा बन्दर ।

Orant-अ' - रैन्ट् - *n.*

worshipper. पूजक, पूजा करनेवाला ।



Orang-utang.

Orate-ओ'-रेट् - *v. t.* to make a speech. व्याख्यान देना ।
Oration-ओ'-रेशन्-*n.* a formal speech, way of speaking. वक्तृता, व्याख्यान देने की विधि ।
Orator-ओ'-रेटर-*n.* (*fem.* Oratress-रेस) an eloquent speaker, a public speaker. सुवक्ता, व्याख्यान देनेवाला ।
Oratorical-ओ'-रेटरिकल् - *adj.* pertaining to oratory. व्याख्यान-सम्बन्धी ।
Oratorically-ओ'-रेटरिकल्-*adj.* rhetorical. अलङ्कारयुक्त; **Oratorically**-(अ-लि) - *adv.* in an oratorical manner. अलङ्कारिक रूप में ।
Oratory-ओ'-रेट-रि-*n.* the art of speaking. वक्तृत्व-शक्ति ।
Orb-ऑर्ब-*n.* a sphere, heavenly body, the eye, the eye-ball. गोला (चक्र), मण्डल, आँख, आँख का तारा; -*v. t.* to form into a circle. मण्डल बनाना; **Orbed**-(इ) -*adj.* having an orb. मण्डलाकार ।
Orbicular-ऑर्बिक्युलर्-*adj.* circular, in the form of an orb. गोल, (मण्डलाकार) गोलाकार; **Orbicularity**-(इ-टि)-*n.* sphericity. गोलाई; **Orbicularly**-(लि) - *adv.* in a spherical manner. गोलाई से, गोलाकार रूप में ।
Orbit-ऑर्बिट्-*n.* the path in which the heavenly bodies move, the socket of the eye. (कक्षा) ग्रहपथ, आँख का गहदा; **Orbital**-(अल)-*adj.* pertaining to an orbit. ग्रह-पथ सम्बन्धी ।
Orchard-ऑर्'-चर्ड-*n.* a garden of fruit trees. फल-वाटिका, फलों का बाग; **Orchard-house**-*n.* a green-house for the cultivation of fruit trees. फल के वृक्षों को उगाने का आच्छादित गृह; **Orchardman** (one who lays out a fruit garden.) फल-वाटिका लगानेवाला व्यक्ति ।
Orchestic-ओर्'-केस्ट-इक् - *adj.* pertaining to dancing. नृत्य-सम्बन्धी; **Orchestics**-(स) -*n.* the art of dancing. नृत्य विद्या, नाचने की कला ।
Orchestra-ऑर्'-केस्ट्रा-*n.* the part of a theatre where concert is performed. बजानेवालों का (नाटक में) समूह, वादकबृन्द, थियेटर में उनके बैठने की जगह; **Orchestral**-(केस्ट्रल)-*adj.* pertaining to an orchestra. वादक बृन्दीय; **Orchestrate**-(स्ट्रेट्)-*v. t.* to compose for an orchestra. नाटक के लिये गायन बनाना ।
Orchid-ऑर्'-किड-*n.* a beautiful herb with showy flowers of various colours. रङ्ग-विरङ्गे फूलों वाले विचित्र आकार के पौधे ।
Orchitis-ओर्किटिस-*n.* inflammation of the testicles. अंडकोष का शोथ ।

Orchotomy-ओर्'-केट'-ऑम् - *n.* castration. बधिया करने का कार्य ।
Ordain-ऑर्'-डेन्-*n. t.* to appoint, to destine. निर्दिष्ट करना, नियुक्त करना (प्रबन्ध करना) ।
Ordainer-ऑर्'-डेन्-अर्-*n.* one who ordains. संस्थापक ।
Ordainment-ऑर्'-डेन्'-मेन्ट-*n.* order. आज्ञा ।
Ordeal-ऑर्'-डि-अल-*n.* a trial by fire or water, a severe test. अग्नि अथवा जल द्वारा निर्दोष सिद्ध करने की परीक्षा, कठिन परीक्षा ।
Order-ऑर्डर्-*n.* class, arrangement, regularity, mandate, social rank, kind, rule, grade. वर्ग-व्यवस्था, क्रम, आज्ञा, सामाजिक स्थिति, प्रकार, भेद, नियम, पद; -*v. t.* to arrange, to regulate, to conduct, to command, to manage. क्रम में रखना, व्यवस्था करना, आज्ञा देना, प्रबन्ध करना; **In order** that (so that.) ताकि; **In order** to (for the sake of.) वास्ते, लिये; **Lower orders** (people of lower rank.) नीच जाति के लोग; **Made to order** (prepared according to directions.) आज्ञानुसार बनाई हुई (वस्तु); **Order** ! **Order** ! (to conduct, to regulate.) नियम-विरुद्ध करने से रोकना ।
Order-book-ऑर्ड'-डूक-*n.* a book for entering the orders of customers. माँग की बही; **Order of battle** (arrangement of an army.) सैन्य-रचना; **Order of the day** (arranged order of business.) कार्य का व्यवस्थित क्रम; **Out of order** (irregular, improper.) अव्यवस्थित, अनुचित; **To order** about (to send on an errand.) सन्देश पर भेजना; **To take order with** (to arrange.) क्रम में रखना ।
Orderliness-ऑर्ड'-डू-लि-नेस-*n.* regularity सद्यवहार ।
Orderless-ऑर्ड'-डू-लेस-*adj.* irregular. क्रमहीन ।
Orderly-ऑर्ड'-डू-लि-*adj. adv. & n.* methodical, obedient to discipline, regular, a servant. क्रम के अनुसार, आज्ञाकारी, क्रम से, नियमित, सेवक, अर्दली ।
Ordinal-ऑर्'-डि-नल - *adj.* pertaining to the position of a thing in series. क्रमवाचक, क्रमसूचक; **Ordinal numbers** (numbers denoting order.) क्रमवाचक संख्या ।
Ordinance - ऑर्डिनॉन्स-*n.* decree, law, direction, established religious rites. विधि, नियम, मर्यादा (व्यवहार), धार्मिक अनुष्ठान, अध्यादेश ।
Ordinarilly-ऑर्डिनरिलि-*adv.* usually, according to established rules, regularly. साधारण रूप से ।

Ordinariness-ऑर्डिनरिनेस-*n.* the state of being ordinary. सामान्यता, साधारण रूप ।

Ordinary-ऑर्डिनरि-*adj.* regular, usual, normal, common, customary or commonplace. प्रचलित, साधारण, सामान्य, यथान्यवहार :-*n.* general situation. सामान्य स्थान ।

Ordinate-ऑर्'-डिन्-पैन्-*n.* *adj.* the chord of a circle, orderly. वृत्त का चाप, कर्ण, यथाक्रम, क्रमानुसार ।

Ordination-ऑर्डिनेशन-*n.* arrangement, classification, act of appointment of a clergyman. विधान, वर्गीकरण, पादरी की नियुक्ति ।

Ordinee-ऑर्डिनी-*n.* a newly ordained clergyman. नया नियुक्त पादरी ।

Ordnance-ऑर्ड'-नॉन्स-*n.* mounted guns, military stores. तोपखाना, युद्ध-सामग्री, फौजी सामान ।

Ordure-ऑर्ड'-यर्-*n.* dung, excrement, foul language. विषा, मल, गन्दो भाषा, गाली-गलौज ।

Ore-ऑर्-*n.* native mineral from which precious metals are extracted. बिना संस्कार की हुई (कच्ची) धातु ।

Oréad-ओरिअड-*n.* a mountain nymph. पहाड़ की अम्सरा या परी ।

Orectic-ऑर्-एक्टि-*adj.* pertaining to appetite or desire. भूख या इच्छा-सम्बन्धी ।

Orfe-ऑर्फ-*n.* a kind of golden fish. एक प्रकार की सुनहली मछली ।

Organ-आगेन्-*n.* a kind of musical instrument, part of the body adapted for special functions. बाजा, इन्द्रिय, शरीर का अंग; **Mouth organ** (a musical instrument played by the mouth.) मुख से बजाने का बाजा ।

Organless-ऑर्गेन्-लेस-*adj.* destitute of organs. बिना इन्द्रिय या अंग का ।

Organdie-ऑर्'-गन्-डि-*n.* a kind of fine muslin. एक प्रकार का पतला मलमल, अरगन्डी ।

Organic-ऑर्-गीन्-इक्-*adj.* pertaining to organs, vital, constitutional, systematic. इन्द्रिय-सम्बन्धी, मार्मिक, क्रमिक, चेतनायुक्त; **Organic Chemistry** (Chemistry of living organisms.) जीवित पदार्थों का रसायनशास्त्र ।

Organically-ऑर्-गीन्-इक्-अल्-लि-*adv.* in an organic manner, by means of organs. क्रमिक रूप से, इन्द्रियों द्वारा ।

Organism-ऑर्गनिज्म-*n.* organized structure with independent parts serving for the well-being of the entire life, a living animal or plant. जीवधारी रचना, जीवित प्राणी या पौधा ।

Organist-ऑर्गनिस्ट-*n.* a player on the organ. अर्गन या बाजा बजानेवाला मनुष्य ।

Organizable-ऑर्गनाइजेबल-*adj.* able to be organized. संगठन करने योग्य ।

Organization-ऑर्गनाइजेशन-*n.* act of organizing, organic structure. निर्माण, सृष्टि, बनावट, संगठन ।

Organize-ऑर्गनाइज्-*v. t.* to make into a living being, to furnish with organs. इन्द्रिययुक्त करना, संगठन करना, बनाना; **Organizer** (-अर्)-*n.* one who organizes, व्यवस्था करनेवाला ।

Organon, Organum-ऑर्गेनॉन् (-नम्)-*ns.* an instrument of thought, a treatise on logic. विचारशैली, तर्कविधि ।

Orgasm-ऑर्गॉज्म-*n.* violent excitement. आवेग (तीव्र उत्साह), क्षोभ ।

Orgastic-ऑर्गॉस्टिक-*adj.* pertaining to orgasm. आवेग-सम्बन्धी ।

Orgy-ऑर्जि-*n. (pl. Orgies.)* licentious revelry by night. रात्रि-उत्सव, भ्रामोद-प्रमोद ।

Oriel-ओरिअल-*n.* a large projecting window. दीवार से बाहरी भोर बनी हुई बड़ी खिड़की ।

Orient-ओर्'-इ-एन्ट-*n.* the eastern part of the sky. पूर्व दिशा; *adj.* lustrous, precious. (उज्ज्वल) चमकता हुआ, बहुमूल्य ।

Oriental-ओरिएण्टल-*adj.* pertaining to the east or its people, old. पूर्वदेशीय, प्राचीन; **Orientalism** (-इज्म)-*n.* doctrines of the east. प्राचीनता, पूर्वदेशीयता; **Orientalist** (-इस्ट)-*n.* one who is versed in the eastern languages. पूर्वदेशीय भाषाओं का जाननेवाला; **Orientalize** (-आइज्)-*v. t.* to render oriental. पूर्वदेशीयत्व लाना ।

Orientially-ओरिएण्टल-*adv.* in an oriental manner. प्राचीनता से ।

Oriente-ओरिएण्टे-*v. t.* to turn to the east. (गृह इत्यादि की) पूर्व की ओर बनाना; **Orientation** (-ऐ'-शन)-*n.* eastward position. (इस प्रकार की) पूर्वी स्थिति ।

Orifice-ओरिफिस-*n.* an opening or mouth of a tube, an aperture, vent. नली का छिद्र, द्वार, मार्ग ।

Origanum-ओरिगेनम्-*n.* a kind of flowering shrub. एक फूलवाला पौधा ।

Origin-ओरिजिन्-*n.* beginning, root, source, cause. आरम्भ, उद्गम (उत्पत्ति-स्थान), आदि कारण (हेतु), मूल ।

Original-ओरिजिनल-*adj.* primitive, first in

order, having power to originate, not copied, inventive. मौलिक, प्रथम, उत्पत्ति करने की शक्ति का, अनुकरण न किया हुआ, काल्पनिक; *n* origin, that from which anything is copied. मूल, मूल-लेख ।

Originality-ऑरिजिनीलिटी - *n*. the state of being original. अपूर्व रचना-शक्ति, मौलिकता ।

Originally-ऑरिजिनल - *adv*. in an original manner. पहिले से, मौलिक रूप से ।

Originate-ऑरिजिनेट् - *v. t. & i.* to cause to begin, to bring into existence. उत्पन्न (निर्माण) करना, प्रारम्भ होना ।

Origination-ऑरिज्-इन्-ए'-शन् - *n*. first production. प्रारम्भ, आदि रचना ।

Originative-ऑरिजिनेटिव् - *adj*. having the power to originate. उत्पन्न करनेवाला ।

Originator-ऑरिजिनेटर - *n*. one who originates. उत्पादक, उत्पन्न करनेवाला ।

Oriole-ओरिओल् - *n*. a bird with black and yellow plumes. एक प्रकार का काले पीले पंखों वाला विलायती पक्षी ।

Orion-ओरिऑन् - *n*. a constellation. मृगशिरा नक्षत्र ।

Orison-ओरिजन् - *n*. a prayer of supplication. प्रार्थना, स्तुति, उपासना ।

Orleans-ऑर्लिअन्ज़ - *n*. a kind of plum. एक प्रकार का बेर ।

Orlop-ऑर्-लैप् - *n*. the lowest deck of a ship. जहाज की सबसे नीची छत ।

Ormolu-ऑर्-मै'-लु - *n*. a gold coloured alloy. ताँबा, जस्ता, रौंदा इत्यादि के मेल से सुनहले रंग की बनी हुई धातु ।

Ornament-ऑर्न-मेंट् - *n*. a thing used for decoration, embellishment. अलङ्कार, आभूषण, शृङ्गार; *v. t.* to adorn, to beautify. अलङ्कृत करना, सुशोभित करना, सजाना ।

Ornamental-ऑर्नमेंटल् - *adj*. serving to adorn. विभूषक, शोभाकर ।

Ornamentalism-ऑर्नमेंटलिज्म - *n*. beautifying. अलंकरण, सुशोभन ।

Ornamentalist-ऑर्नमेंटलिस्ट - *n*. one who beautifies. सुशोभित करनेवाला ।

Ornamentally-ऑर्नमेंटल् - *adv*. in a decorative manner. सजाते हुए ।

Ornamentation-ऑर्नमेंटेशन् - *n*. that which ornaments, decoration. शृङ्गार, सजावट ।

Ornate-ऑर्'नेट् - *adj*. elaborately adorned, beautified. अलंकारी से विभूषित, सुशोभित; **Ornately** (-ल) - *adv*. in an ornate style.

शोभापूर्वक; **Ornateness** (-नेस्) - *n*. the state

of being ornate. शृङ्गार, शोभा ।

Ornithologist-ऑर्निथॅलॅजिस्ट - *n*. one who is skilled in ornithology. पक्षी-विद्या जानने-वाला, इस विद्या में निपुण ।

Ornithology-ऑर्निथॅ-लॅ-जि - *n*. the science of birds. पक्षी विद्या ।

Orographical-see Orography.

Orography-ऑर्-रॅ-ग्रोफि, Orography (ऑरिऑ-ग्रोफि) - *ns*. physical geography which treats of mountains. प्राकृतिक भूगोल विद्या का वह भाग जिसमें पर्वतों का वर्णन होता है; **Orographical** (-इक्-अल्) - *adj*. pertaining to orography. पर्वतों के भूगोल से सम्बन्धित ।

Orotund-ओ'-रोटुन्ड - *adj*. imposing, pompous. प्रभावशाली, रोचदार ।

Orphan-ऑर्फन् - *n*. (common gender.) a child bereft of father and mother. मानु-पितृहीन बालक, अनाथ ।

Orphanage-ऑर्फनेज - *n*. an asylum for orphans. अनाथालय ।

Orphanhood-ऑर्फन्-हुड् - *n*. orphanage. मानु-पितृहीनता ।

Orphanize-ऑर्फनाइज् - *v. t.* to make an orphan. अनाथ करना ।

Orphic-ऑर्'-फिक् - *adj*. melodious. सुरीला, सुध करनेवाला ।

Orpiment-ऑर्'-पिमेंट् - *n*. a yellow mineral, trisulphide of arsenic. हरताल ।

Orrery-ऑररि - *n*. a working model of the planetary system. ग्रह-मण्डल की प्रत्यक्ष गति दिखलाने का पंचद्वार यन्त्र ।

Orris-ऑर्'-रिस् - *n*. a kind of plant. एक प्रकार की वनस्पति; **Orris-root** शतपणी, बच ।

Ort-ऑर्ट - *n*. refuse, fragment. leavings. उच्छिष्ट, जूठन, भंड, डकड़ा ।

Ortho-ऑर्'-थे - *pref*. in sense of "straight". "right", "correct". "सीधा", "शुद्ध", "सही" अर्थस्वक उपसर्ग ।

Orthochromatic-ऑर्थोक्रॅ-मैटिक् - *adj*. giving correct intensity to colours. (फोटो में) भिन्न-भिन्न रंगों की यथाथे छाया लानेवाला ।

Orthodox-ऑर्'-थोडॉक्स - *adj*. holding correct opinions on religious beliefs. शास्त्रानुसारी, सत्यधर्मावलम्बी; **Orthodoxy** (-लि) - *adv*. consistent with orthodoxy. सत्यधर्मानुसार; **Orthodoxy** (-इ) - *n*. accepted doctrines. धर्मपरायणता ।

Orthoepy-ऑर्'-थो'-इप्'-इ - *n*. the science of correct pronunciation. शुद्ध उच्चारण सिखलाने की विद्या; **Orthoepist** (-इस्ट) - *n*. one

skilled in orthoepy. शुद्ध उच्चारण करनेवाला।

Orthogonal-ऑर्थ-ऑंगुल-*adj* right-angled. समकोणकार।

Orthographical-ऑर्थ-ऑग्रॉफ़-इक-*adj*. pertaining to orthography. वर्ण-विन्यास-सम्बन्धी; **Orthographically** (-लि)-*adv*. in an orthographical manner. वर्ण-विन्यास सम्बन्ध के अनुसार।

Orthography-ऑर्थ-ऑग्रॉफ़ि-*n*. the part of grammar which treats of letters and the correct way of spelling. व्याकरण का वर्ण-विचार भाग।

Orthoptic-ऑर्थ-ऑप्टि-*adj*. of correct seeing. ठीक-ठीक देखने के सम्बन्ध का।

Ottolan-ऑर्ट-ऑलन-*n*. a small garden bird. बगीची में चरनेवाला एक छोटा पक्षी, बगेरी।

Oryx-ऑरिक्स-*n*. a straight-horned African antelope. अफ्रीका देश का सीधे सींग का हिरन।

Osborne-ऑब्ज़-ओर्न-*n*. a kind of sweet biscuit. एक प्रकार का मीठा बिस्कुट।

Oscillate-ऑसिलेट-*v. i. & t.* to swing, to move to and fro, to vibrate. झूलना, इधर-उधर चलना, हिलना या कौपना।

Oscillation-ऑसिलेशन्-*n*. vibration. आन्दोलन, कम्पन (हलकोरा)।

Oscillating-ऑसिलेटिंग-*n*. moving to and fro. इधर-उधर हिलता हुआ।

Oscillator-ऑसिलेटर्-*n*. a machine that produces oscillation. स्फुरण उत्पन्न करनेवाला यन्त्र।

Oscillatory-ऑसिलेटरी-*adj*. vibrating. झकोरा करनेवाला, झूलता हुआ।

Oscitant-ऑसिटण्ट-*adj*. yawning, sleeping. जैभाई लेता हुआ, निद्रालु।

Oscitate-ऑसिटेट-*v. i.* to yawn. जैभाई लेना।

Oscitation-ऑसिटेट'-शन्-*n*. yawning. जैभाई, तन्द्रा, सुस्ती।

Oscular-ऑस्कुलर्-*adj*. of the mouth, of kissing. मुख का, चुम्बन का।

Osculate-ऑस्कुलेट-*v. t. & i.* to salute with a kiss. चुम्बन से अभिवादन करना।

Osculation-ऑस्कुलेशन्-*n*. a kiss. चुम्बन।

Osier-ओ-ज़िअर्-*n*. a kind of water-willow whose twigs are used in basket-making. जलवैत जो दोकरी बनाने के काम आती है।

osis-असिस-*suffix*. used in names of disease &c. प्रत्यय जो रोगों के नाम में लगाया जाता है।

Osmic-*adj*. see Osmium.

Osmium-ऑस्-मिअम्-*n*. a kind of metal.

(प्लैटिनम जाति की) एक धातु; **Osmic** (-मिक्)-*adj*. pertaining to osmium. प्लैटिनम धातु-सम्बन्धी।

Osmose, **Osmosis**-ऑस्-मोस् (-इस्)-*ns*. an intermixture of fluids separated by a porous wall. सछिद्र पट द्वारा पृथक् दो तरल पदार्थों का रसकर सम्मिश्रण, रसाकर्षण।

Osprey-ऑस्प्रे-*n. (pl. Ospreys)*. the fishing eagle. कुररी, एक प्रकार का मछली खानेवाला पक्षी।

Osseous-ऑसिअस् **Ossiferous** (-सिक्'-अस्)-*adjs*. consisting of bones. अस्थिमय, हड्डी-सम्बन्धी।

Ossicle-ऑस्-सिक्कल-*n*. a small bone. अस्थिक, छोटी हड्डी।

Ossific-ऑसिक्'-इक्-*adj*. having power to ossify. हड्डी बनाने की शक्तिवाला।

Ossification-ऑसिफिकेशन्-*n*. the process of being changed into bones. हड्डी बनने की क्रिया।

Ossify-ऑसि-फाइ-*v. i. & t. (p. t. Ossified)*. to turn to bone, to make rigid. हड्डी बनाना या बन जाना, कड़ा हो जाना।

Ossuary-ऑस्-युअरि-*n*. a place for keeping the bones of the dead. मुर्दों की हड्डी रखने का स्थान।

Ostensible-ऑस्टेन्'-सि-बल-*adj*. showy, manifest, not concealed. प्रकट, प्रत्यक्ष, प्रसिद्ध, सुप्रकाशित; **Ostensibly** (-सिब्लि)-*adv*. in a professed manner. प्रकट रूप से।

Ostensive-ऑस्टेन्'-सिब-*adj*. showy. स्पष्ट, दिखावा।

Ostentation-ऑस्टेन्-टेशन्-*n*. a pretentious show, display. आडम्बर, दिखाव।

Ostentatious-ऑस्टेन्-टेशन्-*adj*. fond of show. आडम्बरी; **Ostentatiously** (-लि)-*adv*. with vain display. व्यर्थ दिखाने के साथ, आडंबर से।

Osteography-ऑस्टिऑग्रॉफ़ि-*n*. scientific description of the bones. हड्डियों का वैज्ञानिक वर्णन।

Osteology-ऑस्टिऑलॉजि-*n*. anatomy of the bones. हड्डियों की रचना इत्यादि का वर्णन।

Osteopathist-ऑस्टिपैथिस्ट-*n*. a bone-setter. हड्डी बँटानेवाला।

Osteotomy-ऑस्टिऑटॉमि-*n*. a dissection of bones. हड्डियों की चीर-फाड़।

Ostitis-ऑस्टि-टाइ-टिस-*n*. inflammation of the bones. हड्डियों की सूजन।

Ostler-ऑस्लर्-*n*. a stableman. सईस।

Ostracism-ऑस्ट्रि-सिज्म-*n*. banishment,

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेंन् ; Pain पेन्

expulsion from society देशनिकाला, जाति-वहिष्कार ।

Ostracize-ऑस्-ट्राइज-*v. t.* to expel from society, to banish by a popular vote. जाति से बाहर करना, बहिष्कृत करना ।

Ostrich-ऑस्-ट्रिच-*n.* a large swift-running bird whose tail and feathers are valued as ornaments. शुतुरमुर्ग ; Ostrich policy (self-deluding method.) आत्मवन्दना करनेवाली नीति ।



Otalgia-ऑ-टॉल'-जि-ऑ'-*n.* earache. कर्णशूल, कान का दर्द ।

Ostrich.

Other-अद'-अर्-*adj.* & *pron.* not the same, distinct in kind, different from, opposite. अन्य, दूसरा, भिन्न, विपरीत; Every other day (on alternate days.) एक-एक दिन का अंतरा देकर; On the other hand (in addition to this.) इसके अतिरिक्त; One or the other (one of the two.) एक न एक; Some one or other (some individual.) कोई न कोई; Some time or other (some day.) कभी-कभी; The other world (the world after death.) परलोक ।

Otherness-अद'-अर्-नेस्-*n.* the state of being other. परायापन ।

Otherwise-अद'-अर्-वाइज़-*adv.* in another manner. दूसरे प्रकार से, अन्यथा, नहीं तो ।

Otiose-ओ'-शि-ओस्-*adj.* impractical, lazy, futile. अव्यावहारिक, निरर्थक, सुस्त ।

Otiosely-ओ'-शि-ओस्-लि-*adv.* lazily, in an idle manner. सुस्ती से ।

Otitis-ऑ-टाइ-टिस-*n.* inflammation of the ear. कान की सूजन ।

Otology-ऑ-टॉल'-जि-*n.* the science of the ear. कान (के रोगों) का शास्त्र ।

Otoscope-ओ'-टॉस्कोप-*n.* an instrument for examining the ear. कान के भीतरी भाग की परीक्षा करने का यन्त्र ।

Otter-ऑ-टर्-*n.* a fish-eating mammal. जलमाजरी, ऊदविलाव ।

Otto-ऑ-टॉ-*n.* perfume. इत्र; Otto of roses. (rose-scent.) गुलाब का इत्र ।

Ottoman-ऑ-टॉ-मन्-*adj.* pertaining to the Turkish Empire. तुर्की साम्राज्य से सम्बन्धित; -*n.* a Turk of Turkey, a low cushioned bench without a back. टर्की का तुर्क, चीनी

गद्दीदार बेछ जिसमें पीठ का सहारा देने का प्रबन्ध नहीं रहता ।

Oubliette-ऊब'-लि-पेट'-*n.* a secret dungeon. गुप्त गुफा, गुप्त बन्दीगृह (जिसमें ऊपर से आने-जाने का मार्ग हो) ।

Ouch-आउच-*n.* a socket for the setting of gems. नगीने के जड़ाव का छिद्र ।

Ought-आउट-*v. aux.* used in the force of expressing duty, to be morally necessary, should. चाहिये, योग्य है, उचित होना ।

Ounce-आउन्स-*n.* a weight 1/12th of a pound in Troy weight and 1/16th in Avoirdupois, a mountain panther. आधी छोटक के लगभग की शंघेरी तौल, पहाड़ी तेंदुआ ।

Our-अवर्-*adj.* belonging to us. हम लोगों का; **Ours** (अवर्)-*pron.* हम लोगों का; **Ourself** (सेल्फ)-*pron. (pl.)* Ourselves.) हम लोग स्वयं ।

-ous-अस्-*a suf.* for forming adjectives. विशेषण के रूप बनाने का प्रत्यय ।

Ousel-ऊ'-जूल-*n.* a black bird. मुजंगा ।

Out-आउट-*v. t.* to eject, to deprive of possession, to drive out. निकालना (हटाना), अधिकार छीन लेना, बाहर करना ।

Ouster-आउस्ट'-अर्-*n.* dispossession. बहिष्कार, बेदखली ।

Out-आउट-*adv.* & *prep.* without, away from, not at home, at a distance, not in fashion, in a state of disclosure, no longer in possession, to the end, loudly, i.e. an error. बाहर, दूर, घर में नहीं, दूरी पर, अप्रचलित, प्रकट, अब अधिकार में नहीं, जोर से, अशुद्धि में; **Hear me out** (hear me up to the end.) अन्त तक मेरी बात सुनिये; **Murder will out** (murder will be exposed.) हत्या का पता चल जायगा; **Out and out** (completely, thoroughly.) पूर्णरूप से; **Out of breath** (panting.) हाँफता हुआ; **Out of curiosity** (with astonishment.) आश्चर्य से; **Out of doors** (in an open place.) खुले मैदान में; **Out of doubt** (certainly.) निःसन्देह; **Out of fashion** (against current usage.) लोकाचार के विरुद्ध; **Out of hand** (immediately.) तुरन्त; **Out of order** (against the rule.) विधि-विरुद्ध; **Out of hope** (hopeless.) निराश; **Out of place** (improper.) अनुचित; **Out of reach** (unattainable.) पहुँच के बाहर; **Out of the road** (leaving off the right path.) ठीक मार्ग त्यागते हुए; **Out of the way** -*adj.* uncommon, unusual. असामान्य; **Out of tune** (not in harmony.) बेसुरा; **Out upon the thief** (remove the thief.) चोर को दूर करो; **Out with** (not in terms of intimacy.) मित्र-

Hot हाट ; Hot हॉट ; Measure मेज़र .

भाव न रखना हुआ; **Out with him** (turn him out.) उसको निकाल दो; **The fire is out** (the fire is extinguished.) आग बुझ गई; **The miners are out** (the miners are not doing their work.) खानवाले काम नहीं करते हैं; **The secret is out** (the secret is exposed.) रहस्य खुल गया; **To be out** (to be published.) प्रकाशित होना; **To outnumber** (to exceed in number.) संख्या में अधिक होना।

Outask-आउड'-आस्क'-v. t. to ask or to proclaim, to be married in church for the last time. गिरिजाधर में विवाह होने की आखिरी घोषणा करना।

Outbalance-आउड'-बैल'-ऑन्स'-v. t. to exceed in effect, to outweigh. प्रभाव में अधिक होना, तील में बढ़ना।

Outbargain-आउड'-बार्'-गेन'-v. t. to get better in bargain. बेचा-बिक्री (व्यवसाय) में लाभ उठाना।

Outbid-आउड'-बिड'-v. t. (p. t. Outbid, p. p. Outbidden.) to offer a higher price. अधिक मूल्य लगाना।

Outbluster-आउड'-ब्लस्'-टर्'-v. t. to exceed in blustering. अधिक श्लाघा करना, बड़ी शोखी करना।

Outboard-आउड'-बोर्ड'-adj. beyond the side of a ship. जहाज के किनारे से दूर पर का।

Outbound-आउड'-बाउन्ड'-adj. proceeding to a distant port. विदेश जानेवाला।

Outbrag-आउड'-ब्राग्'-v. t. (p. t. Outbragged.) to exceed in bragging, to surpass in beauty. अधिक श्लाघा (शोखी) करना, सुन्दरता में बढ़ना।

Outbreak-आउड'-ब्रेक'-n. an eruption, a disturbance of peace. उद्रेग, विस्फोट, झुलझ, बलवा।

Outbreaker-आउड'-ब्रेक'-अर्'-n. a wave dashing against the shore. किनारे पर टकरानेवाली लहर।

Outbuilding-आउड'-बिल्ड'-इङ्ग्'-n. an out-house. बाहरी घर या मकान।

Outburn-आउड'-बर्न्'-v. t. to burn with excess. तीव्रता से जलना।

Outburst-आउड'-बर्स्ट'-n. a bursting forth, explosion. धड़ाका, विस्फोट।

Outcast-आउड'-कास्ट'-adj. exiled, rejected. निर्वासित, परित्यक्त; -n. a vagabond, an exile. बेहनुआ, निकलुआ, निर्वासित व्यक्ति।

Outcaste-आउड'-कास्ट'-adj. expelled from caste. जाति से बाहर निकाला हुआ, अजाती।

Outclass-आउड'-क्लास्'-v. t. to excel. बढ़कर होना, बढ़ जाना।

Outcome-आउट'-कम्'-n. consequence, result. परिणाम, फल।

Outcrop-आउट'-क्रॉप'-n. the part of a layer which comes at the surface of the ground, भूमि की वह तह जो ऊपर की ओर से निकल आती है।

Outcry-आउट'-क्राइ'-n. a cry of distress, a confused din. कोलाहल, पीड़ा का शब्द।

Outdare-आउट'-डेअर्'-v. t. to surpass in daring, to defy. साहस में बढ़ जाना, ललकारना।

Outdistance-आउट'-डिस्टन्स'-v. t. to get ahead of. आगे बढ़ जाना।

Outdo-आउड'-डू'-v. t. (p. t. Outdid, p. p. Outdone.) excel, to surpass. अतिक्रम करना, बढ़ना।

Outdoor-आउड'-डोर'-adj. done in the open air, outside the house. घर के बाहर किया हुआ, खुले मैदान का।

Outer-आउट'-अर्'-adj. (comp. of Out.) exterior, बाहरी।

Outermost-आउट'-अर्'-मोस्ट'-adj. (sup. of Out.) farthest out. सबसे बाहरी।

Outface-आउड'-फेस'-v. i. to stare down, to confront boldly. आँखें गड़ाकर नीचा दिखाना, साहस से मुकाबला करना।

Outfall-आउड'-फॉल'-n. the mouth of a river. नदी का मुहाना।

Outfit-आउड'-फिट'-n. things required for a journey, equipment. यात्रा-सामग्री, (उपकरण) सामान; -v. t. (p. t. Outfitted.) to equip. तैयारी करना, सजाना।

Outfitter-आउड'-फिट'-अर्'-n. one who provides outfits. सामग्री इकट्ठा करनेवाला मनुष्य।

Outflow-आउड'-फ्लो'-v. i. to flow out. बाहर को बहना; -n. a flowing out, outlet, efflux, issue. बाहर की ओर बहाव, परिणाम।

Outfly-आउड'-फ्लाई'-v. t. (p. t. Outflew, p. p. Outflown.) to surpass in flying. उड़ने में बढ़ जाना।

Outfool-आउड'-फूल'-v. t. to exceed in foolishness. मूर्खता में बढ़ना।

Outgate-आउड'-गेट'-n. a passage for going out, बाहर जाने का मार्ग।

Outgaze-आउड'-गेज़'-v. t. to gaze farther. अधिक दूर तक देखना।

Outgeneral-आउड'-जेंरल'-v. t. to excel in generalship. सेनापति के कार्य में अधिक कुशल होना।

Outgive-आउड'-गिव'-v. t. (p. t. Outgave, p. p. Outgiven.) to excel in liberality. उदारता में बढ़ जाना।

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेंच् ; Pain पेंच्

Outgo-आउट-गो' - *v. i. & t. p. t.* Outwent, *p. p.* Outgone.) to advance before, to surpass. आगे को बढ़ना, उच्च होना, मात करना; *n.* expenditure. व्यय ।

Outgoing-आउट-गो' - *इङ्ग- n.* a going out, an expenditure, extreme limit. बाहर जाना, व्यय, अन्तिम सीमा ।

Outgrow-आउट-ग्रो' - *v. t. (p. t. Outgrew, p. p. Outgrown.)* to surpass in growing. अधिक बढ़ जाना, फूट पड़ना ।

Outgrowth-आउट-ग्रो' - *ग्रो- n.* that which springs out of some other thing. अतिवृद्धि ।

Outguard-आउट-गार्ड' - *n.* guarding at a distance. दूर से रक्षा कार्य ।

Out-Herod-आउट-ह-र-ड' - *v. t.* to excel (Herod) in cruelty. निर्दयता में (हेरड से) बढ़ जाना ।

Outhouse-आउट-हाउस्- *n.* a building outside the main house. घर के बाहर का छोटा मकान ।

Outing-आउट-इङ्ग- *n.* an excursion. (वायु-सेवन के लिये) घर के बाहर सैर या पर्यटन ।

Outland-आउट-लीन्ड' - *n.* land beyond the limits of cultivation. खेती के बाहर की भूमि ।

Outlander-आउट-लीन्ड' - *अर्- n.* an alien. परदेशी मनुष्य ।

Outlandish-आउट-लीन्ड' - *इश-adj.* foreign, strange, rustic, rude, vulgar. विदेशी, देहाती, विलक्षण, अशिष्ट, असभ्य ।

Outlast-आउट-लास्ट' - *v. t.* to last longer than. अधिक काल तक ठहरना या टिकना या चलना ।

Outlaw-आउट-लॉ'- *n.* a person deprived of the protection of law, a bandit. न्याय की रक्षा से वहिष्कृत या वंचित मनुष्य, दखु, डाकू; *v. t.* to deprive of legal benefits. न्याय-रक्षा से रहित करना; **Outlawry** - *(-रि)- n.* the state of being an outlaw. न्यायविरुद्ध आचरण, कानून की रक्षा से बाहर रहने की स्थिति ।

Outlay-आउट-ले- *n.* expenditure. व्यय, खर्च ।

Outleap-आउट-लॉप' - *v. t. (p. t. Outleaped, p. p. Outleapt.)* to leap beyond. आगे को कूदना ।

Outlet-आउट-लेट' - *n.* a passage outward, exit. द्वार, निर्गमस्थान, निकास ।

Outlie-आउट-लाइ' - *v. i. (p. t. Outlay, p. p. Outlain.)* to live in the open air. खुले मैदान में रहना ।

Outline-आउट-लाइन्- *n.* the outer line of any figure, a draft, general sketch. बाहरी रूप-रेखा, आकारमात्र, (स्थूल वर्णन) रेखाचित्र, खाका; *v. t.* to make a sketch. खाका या रेखाचित्र बनाना ।

Outlive-आउट-लिव' - *v. t.* to survive, to live

longer than. अधिक जीना या ठहरना; **Out-liver** - *(अर्)- n.* a survivor. अधिक काल तक जीनेवाला ।

Outlook-आउट-लुक- *n.* a vigilant watch, a prospect, view-point. सावधानी के साथ निरीक्षण, विचार, दृष्टिकोण, चौकसी, रक्षा; *v. t.* (-लुक') to face down. वीरता से सामना करना ।

Outlustre-आउट-लस्'-टर्- *v. t.* to exceed in brightness. चमक में बढ़ना ।

Outlying-आउट-ला- *इङ्ग-adj.* lying at a distance, remote. सीमा के बाहर का, दूर का ।

Outmen-आउट-मीन्'- *v. t.* to outnumber in men. मनुष्य-संख्या में बढ़ना ।

Outmarch-आउट-मार्च'- *v. t.* to march further. आगे बढ़ना ।

Outmeasure-आउट-मेज़र- *v. t.* to excel or exceed in extent. विस्तार (फैलावट) में बढ़ना ।

Outmost-आउट-मोस्ट' - *मोस्ट-adj.* utmost. सबसे बढ़कर ।

Outmove-आउट-मूव' - *v. t.* to move faster than. अधिक तेजी से चलना ।

Outname-आउट-नेम्' - *v. t.* to surpass in reputation. यश में बढ़ जाना ।

Outness-आउट-नेस्- *n.* the state of being outside. बाहरीपन ।

Outnumber-आउट-नम्'-वर- *v. t.* to exceed in number. संख्या में बढ़ना ।

Outpace-आउट-पेस- *v. t.* to walk faster than. तेज दौड़ना ।

Outpart-आउट-पार्ट'- *n.* a part remote from the centre. केन्द्र (मध्यभाग) से दूर पर का हिस्सा ।

Out-patient-आउट-पे-शेन्ट- *n.* the patient of hospital who lives outside it. अस्पताल से बाहर रहनेवाला रोगी ।

Outplay-आउट-प्ले'- *v. t. (p. t. Outplayed)* to beat at a game. खेल में हराना ।

Outpost-आउट-पोस्ट'- *n.* a post away from the main body of an army. सेना से दूर पर की चौकी ।

Outpour-आउट-पोर्'- *v. t.* to pour in a stream. धारा में बहना, बरसना; *n.* pouring out, a passionate or fluent utterance. उबाल, कामुकता-युक्त या तीव्र बोली; **Outpourer** - *(अर्)- n.* one who outpours. बहानेवाला; **Outpouring** - *(इङ्ग)- n.* an abundant effusion. गहरी वर्षा, अधिक बहाव ।

Outpower-आउट-पावर्- *v. t.* to excel in power. शक्ति में बढ़ना ।

Output-आउट-पुट- *n.* the quantity prepared

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेज़र

at a time, production. जितना माल एक साथ तैयार हो, वानी ।

Outrage-आउट-रेञ्ज'-रेञ्ज'-n. excessive violence, waton, mischief, indignity, excessive abuse. बलात्कार, अत्याचार, उपद्रव, धिक्कार; -*v. t.* (आउट-रेञ्ज') to treat with violence. to rape. कलंकित करना, सतीत्व नष्ट करना ।

Outrageous-आउट-रेञ्ज'-अस'-adj. furious, violent. निर्लज्ज, उपद्रवी; **Outrageously-(लि)-adv.** in an outrageous manner. अत्याचार-पूर्वक; **Outrageousness-(नेस)-n.** the quality of being outrageous. दारुणता, अत्याचार ।

Outreach-आउट-रीच'-v. t. to reach beyond limit, to cheat. हद्द से बाहर जाना, छलना (धोखा देना) ।

Outride-आउट-राइड'-v. t. to ride beyond. घुड़सवारी में आगे जाना; **Outrider-(अर्)-n.** a servant on horseback. आगे चलनेवाला घुड़सवार ।

Outright-आउट-राइट'-adv. immediately, completely, at once. तत्क्षण, पूर्ण रूप से, सर्वथा, तुरंत ।

Outrive-आउट-राइ-वेल'-v. t. to surpass, to excel. श्रेष्ठ होना, बढ़ जाना ।

Outroot-आउट-रूट'-v. t. to root out. जड़ से निकाल देना ।

Outrun-आउट-रन्'-v. t. (p. t. Outran.) to exceed in running, to escape by running. दौड़ने में बढ़ जाना, दौड़कर भाग जाना, निकल भागना ।

Outsail-आउट-सेल'-v. t. to leave behind in sailing. नाव चलाने में आगे बढ़ जाना ।

Outscorn-आउट-स्कॉर्न'-v. t. to disregard, to despise. धृणा करना, तिरस्कार करना ।

Outsell-आउट-सेल'-v. t. (p. t. Outsold.) to sell at a higher price, to exceed in the amount of sales. अधिक मूल्य पर बेचना, बिक्री में बढ़ जाना ।

Outset-आउट-सेट'-n. the beginning. आरम्भ (उपक्रम) ।

Outshine-आउट-शाइन'-v. i. to shine forth. चमकना; -*v. t.* to excel in shining. प्रकाश में बढ़ जाना ।

Outside-आउट-साइड'-n. the outer part. external part, the farthest limit. बाहरी भाग, बाह्य प्रदेश, सीमा; -*adj.* exterior. बाहरी सीमा पर का; -*adv.* on the outside. बाहर की ओर ।

Outsider-आउट-साइड'-अर्'-n. an uninitiated person. परदेशी, किसी व्यवसाय या समाज में अप्रविष्ट मनुष्य ।

Outsit-आउट-सिट'-v. t. to sit beyond time. समय के बाद ठहरना ।

Outsize-आउट'-साइज़'-n. beyond normal size. सामान्य नाप से बड़कर ।

Outskirt-आउट'-स्कर्ट'-n. border, suburb. सीमाप्रान्त, सरहद्द ।

Outspan-आउट-स्पीन्'-v. t. to unyoke oxen. बैलों को जुप से निकालना ।

Outspeak-आउट-स्पीक्'-v. i. (p. t. Outspoke, p. p. Outspoken.) to speak boldly, to say aloud, to speak more than. सही बात कहने का साहस रखना, जोर से बोलना, अधिक बोलना ।

Outspoken-आउट-स्पोक्'-कन्'-adj. frankly or boldly spoken, frank & bold in speech. स्पष्ट कह। हुआ, साहस के साथ स्पष्ट बोलनेवाला ।

Outspent-आउट'-स्पेन्ड'-adj. extremely tired. बहुत थका हुआ ।

Outspread-आउट-स्प्रेड'-v. t. to spread out, to extend. छितराना, फैलाना ।

Outstand-आउट-स्टैंड'-v. t. c. i. (p. t. Outstood.) to withstand, to remain unpaid. प्रतिरोध करना, वाकी छोड़ रखना ।

Outstanding-आउट-स्टैंड'-इङ्ग'-adj. unpaid, prominent. न चुकाया हुआ, विशिष्ट ।

Outstep-आउट-स्टेप'-v. i. (p. t. Outstepped.) to step beyond. आगे की बढ़ना ।

Outstretch-आउट-स्ट्रेच'-v. t. to spread out to extend. फैलाना, बढ़ाना (पसारना) ।

Outstrike-आउट-स्ट्राइक'-v. t. (p. t. Outstruck.) to overpower by excessive beating अधिक पीटकर अधीन करना ।

Outstrip-आउट-स्ट्रिप्'-v. t. (p. t. Outstripped.) to leave behind, to outrun. अतिक्रम करना (उल्लंघन करना), आगे बढ़ जाना ।

Outswear-आउट-स्वैअर्'-v. t. (p. t. Outswore, p. p. Outsworn.) to excel in swearing. शपथ लेने में बढ़ना ।

Outtalk-आउट-टॉक'-v. t. to reduce to silence by talking. बातें करके चुप करा देना ।

Outtop-आउट-टॉप्'-v. t. (p. t. Outtopped.) to reach higher than, to excel. शिखर पर पहुँचना, श्रेष्ठता प्राप्त करना ।

Outturn-आउट'-टर्न्'-n. output. (वानी) तैयार माल ।

Outvalue-आउट-वैल्यू'-v. t. to exceed in value. मूल्य में बढ़ना ।

Outvie-आउट-व्नाइ'-v. t. to exceed, to surpass, बढ़ना, श्रेष्ठ होना ।

Outvote-आउट-वोट'-v. t. to defeat by a great number of votes. अधिक वोट (राय) से हराना ।

Outwalk-आउड-वॉक'-*v. i.* to walk faster than. अधिक तेज चलना ।

Outwall-आउड'-वॉल'-*n.* the exterior wall of a building. घर की बाहरी दीवार ।

Outward-आउड-वर्ड'-*adj.* external, exterior. बाहरी; **-*adv.*** towards the exterior, superficially. बाहरी ओर, अधिकतर; **Outwardly (-लि)-*adv.*** in appearance, externally. केवल आकृति में, बाहरी रूप में; **Outwardness (-नेस)-*n.*** externality. बाहरीपन ।

Outwatch-आउड-वॉच'-*v. i.* to watch longer than. अधिक पहरा देना ।

Outwear-आउड-वेअर'-*v. i.* (*p. i.* Outwore, *p. p.* Outworn.) to last longer than, to spend tediously. अधिक समय तक पहिनना, कष्ट से व्यय करना ।

Outweary-आउड-वेअर'-*v. i.* to wear out completely. पूर्ण रूप से थका देना ।

Outweigh-आउड-वे'-*v. i.* to exceed in weight or importance. भार या महत्त्व में बढ़ना ।

Outwind-आउड-वाइन्ड'-*v. i.* (*p. i.* Outwound, to unclothe. बन्धन ढीला करना (लपेटना, हटाना) ।

Outwit-आउड-विट'-*v. i.* (*p. i.* Outwitted.) to surpass in wit, to defeat by ingenuity. बुद्धि या चतुराई में बढ़ जाना, बुद्धि द्वारा पराजित करना ।

Outwork-आउड-वर्क'-*n.* work done out of doors. घर के बाहरे किया हुआ कार्य; **-*v. i.*** to excel in doing work. काम करने में बढ़ जाना ।

Ouzel-ऊज़ल'-*n.* a kind of small bird. एक प्रकार की छोटी चिड़िया ।

Ova-ओ'-वा'-*n. pl.* of Ovum. eggs. अण्डे ।

Oval-ओ'-वल'-*adj.* egg-shaped. अण्डाकार, अण्डे की आकृति का; **Ovally (-लि)-*adv.*** so as to be oval. अण्डाकार रूप में; **Ovalness (-नेस)-*n.*** oval shape. अण्डाकार आकृति ।

Ovarian-ओ'-वेरिअन'-*adj.* belonging to ovary. अण्डाशय का या सम्बन्धी ।

Ovarious-ओ'-वेरिअस'-*adj.* consisting of eggs. अण्डा धारण करनेवाला, अण्ड-धारी ।

Ovary-ओ'-वेरिअस'-*n.* (*pl.* Ovaries.) the reproductive organ in female bodies. अण्डाशय ।

Ovate-ओ'-वेट'-*adj.* egg-shaped, oval. अण्डाकार ।

Ovation-ओ'-वेन'-*n.* demonstration of popular applause. जयध्वनि, जयजयकार ।

Oven-अवन'-*n.* a receptacle for baking bread. चूल्हा, तन्दूर, भट्ठी ।

Over-ओ'-वर'-*prep. & adv.* above, across, outward from brink, beyond, upside down, throughout, in excess, finished. ऊपर, आ-पार, किनारे से बाहर, आगे की ओर, उल्टा हुआ, परिपूर्ण, अतिरिक्त, शेष, समाप्त; **All over India** (throughout India.) भारतवर्ष में सर्वत्र; **Over against** (in the opposite situation.) सम्मुख; **Over and above** (moreover, in addition to, besides.) अधिक, और भी, अतिरिक्त; **Over and over again** (repeatedly.) बारम्बार; **Over hand and ears** (completely.) पूर्ण रूप से; **Over our heads** (beyond our conception.) हम लोगों के विचार के बाहर; **The work is over** (the work is finished.) कार्य समाप्त हो गया ।

Overact-ओ-वर-ओक्ट'-*v. i.* to act more than necessary. आवश्यकता से अधिक काम करना ।

Overalls-ओ'-वर-ऑलज़'-*n. pl.* a protective garment worn over ordinary clothes. (कपड़े को मिलाना से बचानेवाला) ऊपरी ओढ़ना या वस्त्र ।

Over-anxiety-see Over-anxious.

Over-anxious-ओ-वर-ओइक'-शस'-*adj.* anxious beyond limits. आवश्यकता से अधिक चिन्तित; **Over-anxiety-ओ-वर-ओइक'-शी-यें-टि-*n.*** anxiety beyond limits. असीम चिन्ता; **Over-anxiously (-लि) -*adv.*** very anxiously. बड़ी चिन्ता से ।

Overarch-ओ-वर-आर्च'-*v. i.* to arch over. ऊपर की ओर मेहराब बनाना (मेहराब से ढाँकना); **-*v. i.*** to hang over like an arch. मेहराब की तरह लटक रहना ।

Overawe-ओ-वर-ओ'-*v. i. & i.* to terrify, to restrain by fear. डर दिखाना, डराना ।

Overbalance-ओ-वर-बॉल'-बीन्स'-*v. i.* to exceed in value, to weigh down. मूल्य में अधिक होना, अधिक भारी होना ।

Overbear-ओ-वर-बेअर'-*v. i.* (*p. i.* Overbore, *p. p.* Overborne.) to subdue, to overwhelm. बश में करना, दबाना ।

Overbearing-ओ-वर-बेअर-इङ्ग'-*adj.* haughty. अहंकारी, ढीठ; **Overbearingly (-लि)-*adv.*** in a haughty manner. धृष्टता से; **Overbearingness (-नेस)-*n.*** the state of being haughty. उद्धतता, धृष्टता ।

Overbid-ओ-वर-बिड'-*v. i.* (*p. i.* Overbade, *p. p.* Overbidden.) to offer more than the value of. अधिक दाम लगाना ।

Overblow-ओ-वर-ब्लो'-*v. i.* (*p. i.* Overblew.) to cover with flowers. फूलों से भरना;

- Overblown** (न)-*adj.* fading or withered. मुझाया हुआ ।
- Overboard**-ओ'-नर-बोर्ड-*adj.* out of a ship, over the board of a ship. जहाज के बाहर; जहाज की छत पर; Thrown overboard (separated.) बिछुड़ा हुआ ।
- Overbridge**-ओ'-नर-ब्रिज-*n.* a bridge over a road. सड़क के ऊपर का पुल ।
- Overbuild**-ओ'-नर-बिल्ड'-*v. t.* to build beyond the demand. आवश्यकता से अधिक निर्माण करना ।
- Overburden**-ओ'-नर-बर्डन'-*v. t.* to burden to excess. अधिक लाद देना ।
- Overbusy**-ओ'-नर-बि-जि-*adj.* too officious. कार्य में अति लीन ।
- Over-capitalize**-ओ'-नर-कीप'-इड-टल् - आइज -*v. t.* to increase the capital of company too much. किसी व्यावसायिक संघ का मूलधन बहुत अधिक बढ़ा देना ।
- Overcareful**-ओ'-नर-कैरफ'-*adj.* exceedingly careful. आवश्यकता से अधिक सावधान ।
- Overcast**-ओ'-नर-कास्ट'-*v. t.* & *i.* to cloud; to become dull. मेघ से आच्छादित करना, मुस्त होना; -*adj.* cloudy, dull. अन्ध-कारयुक्त, मुस्त ।
- Overcharge**-ओ'-नर-चार्ज'-*v. t.* to load to excess, to charge a higher price. अधिक बोझ लाना, अधिक मूल्य लेना; -*n.* an excessive load, too great a charge. अधिक भार या महसूल ।
- Overcloud**-ओ'-नर-क्लाउड'-*v. t.* to cause gloom or sorrow. अन्धकार या दुःख से आच्छादित करना ।
- Overcoat**-ओ'-नर-कोट-*n.* a coat worn on ordinary dress. वस्त्र के ऊपर पहिनने का बड़ा कोट या लबादा ।
- Overcold**-ओ'-नर-कोल्ड-*adj.* cold to excess. बहुत ही ठण्डा ।
- Overcome**-ओ'-नर-कम्'-*v. t.* & *i.* (*p. t.* Overcame, *p. p.* Overcome.) to be victorious. विजय प्राप्त करना जीतना ।
- Overcostly**-ओ'-नर-कोस्ट'-लि-*adj.* very costly. बहुत महँगा ।
- Overcover**-ओ'-नर-कव'-अर-*v. t.* to cover completely. भली भँति ढाँकना ।
- Overcredulous**-ओ'-नर-क्रेड'-यु-लस-*adj.* too easily apt to believe. शीघ्र विश्वास करनेवाला ।
- Overcrowd**-ओ'-नर-क्राउड'-*v. t.* to crowd to excess बढ़ी भीड़ मचाना ।
- Overdate**-ओ'-नर-डेड'-*v. t.* to postdate. बाद की तारीख डालना ।

- Overdated**-ओ'-नर-डेड'-*adj.* postdated. बाद की मिति या तारीख डाला हुआ ।
- Overdo**-ओ'-नर-डू'-*v. t.* (*p. t.* Overdid, *p. p.* Overdone.) to overact, to do much, to carry too far, to harass, to fatigue, to excel. अधिक करना, अधिक दूर ले जाना, कष्ट देना, थका देना, बढ़ जाना ।
- Overdone**-ओ'-नर-डन'-*adj.* cooked to excess, overcooked. आवश्यकता से अधिक पकाया हुआ ।
- Overdose**-ओ'-नर-डोझ-*n.* an excessive dose. (औषधि की) अधिक मात्रा; -*v. t.* to administer too big a dose. अधिक मात्रा में औषधि देना ।
- Overdraft**-ओ'-नर-ड्राफ्ट-*n.* overdrawing a sum of money from the amount at a bank. बैंक में से जमा से अधिक रुपया निकालना ।
- Overdraw**-ओ'-नर-ड्रॉ'-*v. t.* (*p. t.* Overdrew, *p. p.* Overdrawn.) to draw beyond one's credit, to exaggerate. जमा से अधिक माँग करना, अतिशयोक्ति करना ।
- Overdrive**-ओ'-नर-ड्राइव'-*v. t.* (*p. t.* Overdrove, *p. p.* Overdriven) to drive too hard. बढ़ी तेजी से हॉकना ।
- Overdue**-ओ'-नर-ड्यू-*adj.* not paid at the right time. ठीक समय पर अदा न किया हुआ (मिति बिताया हुआ) ।
- Overeat**-ओ'-नर-ईट'-*v. t.* (*p. t.* Overate, *p. p.* Overeaten.) to eat too much. परिमाण से अधिक भोजन करना ।
- Overestimate**-ओ'-नर-ऐस'-टि-मेंट-*v. t.* to estimate highly. अधिक आँकना ।
- Overestimation**-ओ'-नर-ऐस'-टि-में-शन-*n.* higher estimation. अधिक मूल्य निरूपण ।
- Overfeed**-ओ'-नर-फीड'-*v. t.* (*p. t.* & *p. p.* Overfed.) to feed immoderately. परिमाण से अधिक खिलाना ।
- Overfill**-ओ'-नर-फिल'-*v. t.* to fill to excess. परिमाण से अधिक भरना ।
- Overflow**-ओ'-नर-फ्लो-*v. i.* & *t.* (*p. t.* Overflew *p. p.* Overflowed.) to flood, to flow over, उमड़ उठना, बह निकलना; -*n.* inundation. बाढ़; Overflowing (-इंग)-*adj.* excessive. अति अधिक ।
- Overfreight**-ओ'-नर-फ्रीट'-*v. t.* to load too heavily. अधिक बोझ लाना ।
- Overglance**-ओ'-नर-ग्लान्स-*v. t.* to look hastily over. शीघ्रता से देखना ।
- Overgo**-ओ'-नर-गो'-*v. t.* (*p. t.* Overwent, *p. p.* Overgone.) to exceed, to cover. बढ़ना, ढाँकना ।

Overground-ओ-त्र-ग्राउन्ड-*adj.* above ground. भूमि के ऊपर का।

Overgrow-ओ-त्र-ग्रो-*v. t. (p. t. Overgrew, p. p. Overgrown.)* to rise above, to cover with growth. ऊपर की उठना (फैल जाना), अधिक बढ़ना।

Overgrown-ओ-त्र-ग्रोन्-*adj.* grown over. अधिक बढ़ा हुआ।

Overgrowth-ओ-त्र-ग्रोथ्-*n.* immoderate growth. अधिक उफ़ार।

Overhand-ओ-त्र-हान्ड-*adj.* with hand raised over the elbow. केहुनी के ऊपर हाथ उठा हुआ।

Overhang-ओ-त्र-होङ्ग-*v. t. (p. t. & p. p. Overhung.)* to hang over, to project over. ऊपर लटकना (सिर पर झूलना), आगे निकल आना।

Overhappy-ओ-त्र-हो-पि-*adj.* too happy. बहुत ही प्रसन्न।

Overhardy-ओ-त्र-हार्डि-*adj.* unduly daring. अत्यधिक साहसी।

Overhasty-ओ-त्र-हेस्ट-*adj.* unduly hasty. अधिक शीघ्रता करनेवाला।

Overhaul-ओ-त्र-हॉल-*v. t.* to draw over, to examine. जाँचना, परीक्षा करना; **Overhauling** (-इङ्ग)-*n.* a cleaning or repairing of machines. यन्त्र इत्यादि की सफाई या मरम्मत।

Overhead-ओ-त्र-हेड-*adv.* over the head. मस्तक के ऊपर, सिर पर।

Overhear-ओ-त्र-हिअर्-*v. t. (p. t. Overheard.)* to hear by accident or stealthily. अकस्मात्, चोरी से या छिपकर सुनना।

Overheat-ओ-त्र-होह-*v. t.* to heat to excess. अधिक गरम करना।

Overissue-ओ-त्र-इश्-श्यु-*v. t.* to issue in excess as bank notes or bills of exchange. चुकाने की शक्ति से अधिक हुण्डी जारी करना।

Overjoy-ओ-त्र-जॉय-*v. t. (p. t. Overjoyed.)* to fill with great joy. अति आनंदित करना, अति प्रसन्न करना; **Overjoyed** (-इ)-*adj.* extremely pleased. अति प्रसन्न।

Overkind-ओ-त्र-काइन्ड-*adj.* kind to excess. अति दयालु।

Overlabour-ओ-त्र-ले-बर्-*v. t.* to over-work. आवश्यकता से अधिक काम करना।

Overlade-ओ-त्र-लेह-*v. t.* to burden a ship too much. जहाज़ पर बहुत अधिक बोझ लोदना।

Overland-ओ-त्र-लॉन्ड-*adj.* passing entirely by land. स्थल मार्ग से ही विशेषकर जानेवाला।

Overlap-ओ-त्र-लॉप्-*v. t. (p. t. Overlapped.)*

to lap over. एक के ऊपर दूसरे का किनारा रखना।

Overlavish-ओ-त्र-लॉव-इश्-*adj.* lavish to excess. बहुत ही अधिक उदार या व्ययशील।

Overlay-ओ-त्र-ले-*v. t. (p. t. Overlaid, p. p. Overlain.)* to cover completely. पूरी तरह से ढँकना।

Overlaying-ओ-त्र-ले-इङ्ग-*n.* an artificial covering. कृत्रिम ढक्कन।

Overleaf-ओ-त्र-लीफ-*adv.* on the other side of the leaf. पृष्ठ की दूसरी ओर।

Overleap-ओ-त्र-लीप्-*v. t. (p. t. Overleapt.)* to leap over, to pass unnoticed. उल्लङ्घन करना (फँदना), निकल भागना।

Overleather-ओ-त्र-लेथ-अर्-*n.* the upper leather of shoes. जूते का ऊपरी चमड़ा।

Overlie-ओ-त्र-लाइ-*v. t. (p. t. Overlay, p. p. Overlain.)* to lie upon. ऊपर पड़ना।

Overlive-ओ-त्र-लिब-*v. i.* to live longer than. अधिक समय तक जीवित रहना।

Overload-ओ-त्र-लोह-*v. t.* to load to excess. अधिक भार रखना, बहुत लोदना।

Overlong-ओ-त्र-लॉन्ग-*adj.* too long. बहुत अधिक लम्बा।

Overlook-ओ-त्र-लुक-*v. t.* to look over, to fail to notice, to view carefully to pardon. उपेक्षा करना, देखने में चूक जाना, जाँचना, क्षमा करना।

Overlooker-ओ-त्र-लुक-अर्-*n.* a superintendent. चौकसी रखनेवाला, अधीक्षक।

Overlord-ओ-त्र-लॉर्ड-*n.* a lord over other lords. राजाधिराज।

Overmaster-ओ-त्र-मास्टर-*v. t.* to govern, to subdue, to overpower. शासन करना, अधीन करना।

Overmatch-ओ-त्र-मॉच-*v. t.* to be more than a match, to subdue, to conquer. बराबरी से अधिक होना, अधीन करना, जीतना; *n.* one who is superior in power, one who cannot be overcome. अधिक बलवान्, अजेय मनुष्य, जो मनुष्य जीता नहीं जा सकता।

Overmeasure-ओ-त्र-मेज़र्-*n.* excess of measure. अत्यधिक परिमाण; *v. t.* to estimate too largely. अधिक (परिमाण या मूल्य) आँकना।

Overmodest-ओ-त्र-मॉड-एस्ट-*adj.* excessively modest. अत्यधिक विनीत।

Overmuch-ओ-त्र-मच-*adj. & adv.* too much. अत्यन्त, बहुत ज्यादा।

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेंज़

Overnice-ओ'-नर्-नाइस्-adj. too fastidious.

अधिक नकसुंघा, नकचढ़ा।

Overnight-ओ'-नर्-नाइट-adj. on the previous night. अतीत (बीती हुई) रात्रि में।

Overpass-ओ'-नर्-पास्'-v. t. to cross, to pass unnoticed. पार करना, आँख छिपाकर निकल जाना।

Overpay-ओ'-नर्-पे'-v. t. (p. t. Overpaid.) to pay too much. अधिक मूल्य देना, परिश्रम से अधिक देना।

Overpeople-ओ'-नर्-पी'-प्ल- v. t. to fill with too many inhabitants. अधिक जनसंख्या से भरना।

Overpersuade-ओ'-नर्-पर-स्वेइ'-v. t. to persuade against inclination. इच्छा के विरुद्ध प्रेरित करना।

Overplus-ओ'-नर्-प्लस-n. surplus. आवश्यकता से अधिक, बेशी।

Overply-ओ'-नर्-प्लाई'-v. t. to exert too much force. अत्यधिक शक्ति लगाना।

Overpoise-ओ'-नर्-पो'-इज़-n. preponderant weight. समतोलन से अधिक भार।

Overpost-ओ'-नर्-पोस्ट'-v. t. to hasent too much. अति शीघ्रता करना।

Overpower-ओ'-नर्-पाँ-वर-v. t. to subdue to defeat. पराजित करना, हराना; **Overpowering** (-इहर) -adj. excessive. अत्यधिक।

Overpraise-ओ'-नर्-प्रेज़- v. t. to praise too highly. अधिक प्रशंसा करना; -n. excessive praise. अतिप्रशंसा।

Overprize-ओ'-नर्-प्राइज़- v. t. to surpass in value. मूल्य में बढ़ जाना।

Overproduce-ओ'-नर्-प्रै-ड्यूस'-v. t. to produce more goods than necessary. आवश्यकता से अधिक माल तैयार करना।

Overproduction-ओ'-नर्-प्रै-डक्'-शन्-n. a supply in excess of demand. सामग्री की माँग से अधिक पूर्ति।

Overproof-ओ'-नर्-प्रूफ-adj. containing more than a certain amount of alcohol. (मदिरा का) नियमित परिमाण से अधिक तीव्र होना।

Overrate-ओ'-नर्-रेट'-v. t. to value excessively. अधिक मूल्य लगाना।

Overreach-ओ'-नर्-रीच'-v. t. to reach beyond limit, to cheat. सीमा से आगे बढ़ जाना, धोखा देना।

Overrent-ओ'-नर्-रेन्ट'-v. t. to exact excessive rent. बहुत ज्यादा किराया लेना।

Override-ओ'-नर्-राइड'-v. t. (p. t. Overrode,

p. p. Overridden.) to ride over, to trample down. चढ़ जाना, कुचलना।

Overrule-ओ'-नर्-रूल'-v. t. to rule over, to set aside by higher verdict. पराजित करना, (अधिकारी की आज्ञा को) रद्द करना।

Overrun-ओ'-नर्-रन्'-v. t. & i. (p. t. Overran, p. p. Overrun.) to run over, to spread over, to ravage, to extend beyond limit. आक्रमण करना, फैलना, लूट करना, सीमा से अधिक बढ़ना।

Oversea-ओ'-नर्-सी-adj. beyond the sea. समुद्रपार।

Oversee-ओ'-नर्-सी- v. t. (p. t. Oversaw.) to look over, to superintend. निरीक्षण करना, चौकसी करना।

Overseer-ओ'-नर्-सिअर'-n. a superintendent. अध्यक्ष, निरीक्षण करनेवाला।

Overseal-ओ'-नर्-सेल'-v. t. (p. t. & p. p. Oversold.) to sell too dear. बहुत महँगा बेचना।

Overset-ओ'-नर्-सेट'-v. t. to turn over, to overthrow. उलटना, नीचे गिराना।

Overshade-ओ'-नर्-शेड'-v. t. to throw shade over. छाया डालना, ढँकना।

Overshadow-ओ'-नर्-शॉड'-ओ- v. t. to throw shadow over. छाया करना, ढँकना।

Overshoe-ओ'-नर्-शू-n. a waterproof shoe worn over another. एक जूते के ऊपर पहिने का (रबड़ इत्यादि का) दूसरा जूता।

Overshoot-ओ'-नर्-शूट'-v. t. to shoot beyond a mark. लक्ष्य (निशाने) के बाहर मारना।

Oversight-ओ'-नर्-साइट-n. an error, a mistake, an omission. भ्रम, दृष्टिदोष।

Overskip-ओ'-नर्-स्किप'-v. t. (p. t. Over skipped.) to leap over. लौंघना।

Oversleep-ओ'-नर्-स्लीप'-v. t. (p. t. Overslept.) to sleep too long. अधिक काल तक सोना।

Overslip-ओ'-नर्-स्लिप'-v. t. to pass without notice. बिना जताये हटा देना या चला जाना।

Oversow-ओ'-नर्-सो'-v. t. to sow too much. परिमाण से अधिक बोना।

Overspent-ओ'-नर्-स्पेन्ट-adj. much fatigued. बहुत थका हुआ।

Overspread-ओ'-नर्-स्प्रेड'-v. t. to spread over, to scatter over. अधिक फैलना या फैलाना, छितराना।

Overstate-ओ'-नर्-स्टेट'-v. t. to exaggerate. बहुत बढ़ाकर कहना।

Overstay-ओ'-नर्-स्टे'-v. t. (p. t. Overstayed)

Age एज् ; Edge एज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्

to stay too long. अधिक काल तक ठहरना ।
Overstep-ओ-वर्-स्टेप-*v. t.* to exceed. किसी कार्य में आगे बढ़ जाना ।

Overstock-ओ-वर्-स्टॉक-*v. t.* to stock over much. अति संग्रह करना; *-n.* superabundance. सामग्री की अधिकता ।

Overstrain-ओ-वर्-स्ट्रेन-*v. t.* to strain too much. अत्यन्त प्रयत्न करना, बहुत दबाव पड़ना, बहुत तानना, बहुत श्रम करना ।

Overstream-ओ-वर्-स्ट्रीम-*v. t.* to flow over. बह निकलना ।

Oversupply-ओ-वर्-सप्लाई-*n.* an excessive supply. माँग से अधिक पूर्ति ।

Overt-ओ-वर्-*adj.* open to view, apparent, public. (अग्राह्य) प्रत्यक्ष, प्रकट, सार्वजनिक ।

Overtake-ओ-वर्-टेक-*v. t. (p. t. Overtook. p. p. Overtaken.)* to come up, to catch up in pursuit, to discover, to take by surprise. पहुँच जाना, पीछे से दौड़कर पकड़ लेना, पता लगाना, अकस्मात् आ पहुँचना ।

Overtask-ओ-वर्-टास्क-*v. t.* to place a very heavy task upon. अधिक परिश्रम का काम सौंपना ।

Overtax-ओ-वर्-टीक्स-*v. t.* to tax too much. बहुत अधिक कर लगाना ।

Overthrow-ओ-वर्-थ्रो-*v. t. (p. t. Overthrew, p. p. Overthrown.)* to throw down, to upset, to defeat completely. पटक देना (हराना), उलट देना, पूर्ण रूप से हरा देना; *-n.* a defeat, disaster, ruin. पराजय, क्षय, नाश; Overthrower (अर्थ)-*n.* one who overthrows. हरानेवाला ।

Overtime-ओ-वर्-टाइम-*n.* time at work beyond the regular hours, work done in such time, pay for such work. निश्चित समय से अधिक कार्य करना, निश्चित समय के बाद का किया हुआ काम, ऐसे काम के लिये पारिश्रमिक ।
Overly-ओ-वर्-ली-*adv.* apparently. प्रत्यक्ष रूप से ।

Overtone-ओ-वर्-टोन-*v. t.* to give a deep tone to a photographic print. फोटो के चित्र में गहरा रङ्ग डालना ।

Overtop-ओ-वर्-टॉप-*v. t. (p. t. Overtopped.)* to rise over the top of, to surpass. शिखर के ऊपर चढ़ जाना, सीमा के ऊपर चला जाना ।
Overtrade-ओ-वर्-ट्रेड-*v. t.* to trade beyond capital. पूँजी से अधिक व्यापार करना ।

Overture-ओ-वर्-चर-*n.* a proposal, an offer. प्रस्ताव, निवेदन ।

Overturn-ओ-वर्-टर्न-*v. t.* to throw over, to conquer, to ruin. उलट देना, जीतना, नष्ट

करना; *-n.* the state of being overturned, upsetting. पराजय, पराभव, परिवर्तन, उलट-फेर ।

Overvaluation-ओ-वर्-वैल्यू-य-*-n.* setting a higher price. अधिक मूल्याङ्कन ।

Overvalue-ओ-वर्-वैल्यू-*v. t.* to set too high a price. बहुत अधिक दाम लगाना ।

Overwatch-ओ-वर्-वॉच-*v. t.* to watch exceedingly. अधिक चौकसी करना ।

Overween-ओ-वर्-वीन-*v. t.* to think too highly of. बहुत बढ़कर सोचना; Overweening (इह्य)-*adj.* conceited, vain अति अहङ्कारी, घमण्डी ।

Overweigh-ओ-वर्-वे-*v. t.* to be heavier than, to overbalance. भार में अधिक होना या बढ़ना ।

Overweight-ओ-वर्-वेट-*n.* an excess weight. अधिक भार ।

Overwhelm-ओ-वर्-हेल्म-*v. t.* to crush, to bear down, to overcome. कुचल डालना, व्याकुल करना, घबड़ाना; Overwhelmed (इ)-*adj.* agitated. व्यग्र, व्याकुल, घबड़ाया हुआ; Overwhelming-*adj.* overpowering. अति प्रबल ।

Overwise-ओ-वर्-वाइज़-*adj.* extremely wise अत्यधिक बुद्धिमान ।

Overwork-ओ-वर्-वर्क-*v. t. & i.* to work beyond strength. शक्ति से बाहर काम करना, अत्यन्त परिश्रम करना ।

Overworn-ओ-वर्-वोर्न-*adj.* worn out. बहुत यका हुआ ।

Overwrought-ओ-वर्-रौट-*adj.* too much laboured. अधिक परिश्रम किया हुआ ।

Overzeal-ओ-वर्-ज़ील-*n.* more ardour. बहुत अधिक जोश; Overzealous (ज़ेल'-अस)-*adj.* much ardent. बहुत अधिक उत्साही ।

Ovicular-ओ-विक्कुल-*adj.* pertaining to an egg. अण्डे का या अण्डे से सम्बन्धित ।

Oviferous-ओ-विफरस-*adj.* bearing eggs. अंडा देनेवाला ।

Oviform-ओ-विफॉर्म-*adj.* egg-shaped. अंडा-कृति, अण्डे की आकृति या शकलवाला ।

Ovine-ओ-वाइन-*adj.* of sheep, like sheep. भेड़ का, भेड़ के समान ।

Oviparous-ओविपरस-*adj.* producing young ones from eggs. अण्डों से बच्चे पैदा करनेवाला ।

Oviposit-ओ-विपॉज़-*v. t.* to lay eggs. अंडा देना ।

Ovoid-ओ-वॉइड-*adj.* also Ovoidal (अल) an egg-shaped solid tapering at one end. अण्डाकृति पदार्थ जो एक छोर पर नुकीला हो ।

- Overblown** (ओ-वर्-ब्लोन्)-*adj.* fading or withered. मुश्राया हुआ ।
- Overboard** (ओ-वर्-बोर्ड)-*adj.* out of a ship, over the board of a ship. जहाज के बाहर; जहाज की छत पर; Thrown overboard (separated.) बिछुड़ा हुआ ।
- Overbridge** (ओ-वर्-ब्रिज्)-*n.* a bridge over a road. सड़क के ऊपर का पुल ।
- Overbuild** (ओ-वर्-बिल्ड्)-*v. t.* to build beyond the demand. आवश्यकता से अधिक निर्माण करना ।
- Overburden** (ओ-वर्-बर्देन्)-*v. t.* to burden to excess. अधिक लोद देना ।
- Overbusy** (ओ-वर्-बि-ज़ि)-*adj.* too officious. कार्य में अति लीन ।
- Over-capitalize** (ओ-वर्-कैपि-इड-टल्)-*आइज़् -v. t.* to increase the capital of company too much. किसी व्यावसायिक संघ का मूलधन बहुत अधिक बढ़ा देना ।
- Overcareful** (ओ-वर्-केअर्)-*कुल-adj.* exceedingly careful. आवश्यकता से अधिक सावधान ।
- Overcast** (ओ-वर्-कास्ट्)-*v. t. & i.* to cloud; to become dull. मेघ से आच्छादित करना, सुस्त होना; -*adj.* cloudy, dull. अन्धकारयुक्त, सुस्त ।
- Overcharge** (ओ-वर्-चार्ज्)-*v. t.* to load to excess, to charge a higher price. अधिक बोझ लोदना, अधिक मूल्य लेना; -*n.* an excessive load, too great a charge. अधिक भार या महसूल ।
- Overcloud** (ओ-वर्-क्लाउड्)-*v. t.* to cause gloom or sorrow. अन्धकार या दुःख से आच्छादित करना ।
- Overcoat** (ओ-वर्-कोट्)-*n.* a coat worn on ordinary dress. वस्त्र के ऊपर पहिनने का बड़ा कोट या लबादा ।
- Overcold** (ओ-वर्-कोल्ड्)-*adj.* cold to excess. बहुत ही ठण्डा ।
- Overcome** (ओ-वर्-कम्)-*v. t. & i. (p. t. Overcame, p. p. Overcome.)* to be victorious. विजय प्राप्त करना जीतना ।
- Overcostly** (ओ-वर्-कॉस्ट्)-*लि-adj.* very costly. बहुत महंगा ।
- Overcover** (ओ-वर्-कवर्-अर्)-*v. t.* to cover completely. भली भौति ढाँकना ।
- Overcredulous** (ओ-वर्-क्रेड्-युलस-*adj.* too easily apt to believe. शीघ्र विश्वास करनेवाला ।
- Overcrowd** (ओ-वर्-क्राउड्)-*v. t.* to crowd to excess बड़ी भीड़ मचाना ।
- Overdate** (ओ-वर्-डेड्)-*v. t.* to postdate. बाद की तारीख डालना ।
- Overdated** (ओ-वर्-डेड्)-*पेड्-adj.* postdated. बाद की मिति या तारीख डाला हुआ ।
- Overdo** (ओ-वर्-डू)-*v. t. (p. t. Overdid, p. p. Overdone.)* to overact, to do much, to carry too far, to harass, to fatigue, to excel. अधिक करना, अधिक दूर ले जाना, कष्ट देना, थका देना, बढ़ जाना ।
- Overdone** (ओ-वर्-डन्)-*adj.* cooked to excess, overcooked. आवश्यकता से अधिक पकाया हुआ ।
- Overdose** (ओ-वर्-डोज्)-*n.* an excessive dose. (औषधि की) अधिक मात्रा; -*v. t.* to administer too big a dose. अधिक मात्रा में औषधि देना ।
- Overdraft** (ओ-वर्-ड्राफ्ट्)-*n.* overdrawing a sum of money from the amount at a bank. बैंक में से जमा से अधिक रुपया निकालना ।
- Overdraw** (ओ-वर्-ड्रॉ)-*v. t. (p. t. Overdrew, p. p. Overdrawn.)* to draw beyond one's credit, to exaggerate. जमा से अधिक माँग करना, अतिशयोक्ति करना ।
- Overdrive** (ओ-वर्-ड्राइव्)-*v. t. (p. t. Overdrove, p. p. Overdriven)* to drive too hard. बड़ी तेजी से हाँकना ।
- Overdue** (ओ-वर्-ड्यू)-*adj.* not paid at the right time. ठीक समय पर अदा न किया हुआ (मिति बिताया हुआ) ।
- Overeat** (ओ-वर्-ईट्)-*v. t. (p. t. Overate, p. p. Overeaten.)* to eat too much. परिमाण से अधिक भोजन करना ।
- Overestimate** (ओ-वर्-ऐस-टि-मेन्ट्)-*v. t.* to estimate highly. अधिक आँकना ।
- Overestimation** (ओ-वर्-ऐस-टि-मेन्शन्)-*n.* higher estimation. अधिक मूल्य निरूपण ।
- Overfeed** (ओ-वर्-फ्रीड्)-*v. t. (p. t. & p. p. Overfed.)* to feed immoderately. परिमाण से अधिक खिलाना ।
- Overfill** (ओ-वर्-फिल्ल्)-*v. t.* to fill to excess. परिमाण से अधिक भरना ।
- Overflow** (ओ-वर्-फ्लो)-*v. i. & t. (p. t. Overflowed, p. p. Overflowed.)* to flood, to flow over, उमड़ उठना, बह निकलना; -*n.* inundation. बाढ़; **Overflowing** (-इङ्गर्)-*adj.* excessive. अति अधिक ।
- Overfreight** (ओ-वर्-फ्रीट्)-*v. t.* to load too heavily. अधिक बोझ लोदना ।
- Overglance** (ओ-वर्-ग्लॉन्स-*v. t.* to look hastily over. शीघ्रता से देखना ।
- Overgo** (ओ-वर्-गो)-*v. t. (p. t. Overwent, p. p. Overgone.)* to exceed, to cover. बढ़ना, ढाँकना ।

Overground-ओ'-वर्-ग्राउन्ड-adj. above ground. भूमि के ऊपर का ।

Overgrow-ओ-वर्-ग्रो-व. t. (p. t. Overgrew, p. p. Overgrown.) to rise above, to cover with growth. ऊपर को उठना (फैल जाना), अधिक बढ़ना ।

Overgrown-ओ-वर्-ग्रोन्-adj. grown over. अधिक बढ़ा हुआ ।

Overgrowth-ओ-वर्-ग्रोथ-adj. immoderate growth. अधिक उपज ।

Overhand-ओ-वर्-हैंड-adj. with hand raised over the elbow. केहुनी के ऊपर हाथ उठा हुआ ।

Overhang-ओ-वर्-होंग-व. t. (p. t. & p. p. Overhung.) to hang over, to project over. ऊपर लटकना (सिर पर झूलना), आगे निकल आना ।

Overhappy-ओ'-वर्-हॉपि-adj. too happy. बहुत ही प्रसन्न ।

Overhardy-ओ-वर्-हार्डि-adj. unduly daring. अत्यधिक साहसी ।

Overhasty-ओ-वर्-हेस्ट'-इ-adj. unduly hasty. अधिक शीघ्रता करनेवाला ।

Overhaul-ओ-वर्-हॉल-व. t. to draw over, to examine. जाँचना, परीक्षा करना; **Overhauling-(-इङ्ग)-n.** a cleaning or repairing of machines. यन्त्र इत्यादि की सफाई या मरम्मत ।

Overhead-ओ-वर्-हेड'-adv. over the head. मस्तक के ऊपर, सिर पर ।

Overhear-ओ-वर्-हिअर्-व. t. (p. t. Overheard.) to hear by accident or stealthily. अकस्मात्, चोरी से या छिपकर सुनना ।

Overheat-ओ-वर्-हीट'-व. t. to heat to excess. अधिक गरम करना ।

Overissue-ओ-वर्-इश'-यु-व. t. to issue in excess as bank notes or bills of exchange. चुकाने की शक्ति से अधिक हुण्डी जारी करना ।

Overjoy-ओ-वर्-जॉय'-व. t. (p. t. Overjoyed.) to fill with great joy. अति आनन्दित करना, अति प्रसन्न करना; **Overjoyed (-इ) - adj.** extremely pleased. अति प्रसन्न ।

Overkind-ओ'-वर्-काइन्ड-adj. kind to excess. अति दयालु ।

Overlabour-ओ-वर्-ले'-बर्-व. t. to over-work. आवश्यकता से अधिक काम करना ।

Overlade-ओ-वर्-लेड'-व. t. to burden a ship too much. जहाज पर बहुत अधिक बोझ लाना ।

Overland-ओ'-वर्-लॉन्ड-adj. passing entirely by land. स्थल मार्ग से ही विशेषकर जानेवाला ।

Overlap-ओ-वर्-लॉप'-व. t. (p. t. Overlapped.)

to lap over. एक के ऊपर दूसरे का किनारा रखना ।

Overlavish-ओ-वर्-लॉव'-इश-adj. lavish to excess. बहुत ही अधिक उदार या व्ययशील ।

Overlay-ओ'-वर्-ले'-व. t. (p. t. Overlaid, p. p. Overlain.) to cover completely. पूरी तरह से ढाँकना ।

Overlaying-ओ-वर्-ले'-इङ्ग-n. an artificial covering. कृत्रिम ढक्कन ।

Overleaf-ओ-वर्-लीफ'-adv. on the other side of the leaf. पृष्ठ की दूसरी ओर ।

Overleap-ओ'-वर्-लीप'-व. t. (p. t. Overleapt.) to leap over, to pass unnoticed. उल्लङ्घन करना (फाँदना), निकल भागना ।

Overleather-ओ'-वर्-लेड'-अर्-adj. the upper leather of shoes. जूते का ऊपरी चमड़ा ।

Overlie-ओ-वर्-लाइ'-व. t. (p. t. Overlay, p. p. Overlain.) to lie upon. ऊपर पड़ना ।

Overlive-ओ-वर्-लिव'-v. i. to live longer than. अधिक समय तक जीवित रहना ।

Overload-ओ-वर्-लोड'-व. t. to load to excess. अधिक भार रखना, बहुत लोदना ।

Overlong-ओ'-वर्-लॉन्ग-adj. too long. बहुत अधिक लम्बा ।

Overlook-ओ-वर्-लुक'-व. t. to look over, to fail to notice, to view carefully to pardon. उपेक्षा करना, देखने में चूक जाना, जाँचना, क्षमा करना ।

Overlooker-ओ'-वर्-लुक'-अर्-adj. a superintendent. चौकसी रखनेवाला, अधीक्षक ।

Overlord-ओ-वर्-लॉर्ड'-n. a lord over other lords. राजाधिराज ।

Overmaster-ओ-वर्-मास्टर'-v. t. to govern, to subdue, to overpower. शासन करना, अधीन करना ।

Overmatch-ओ-वर्-मॉच'-v. t. to be more than a match, to subdue, to conquer. बरा-बरी से अधिक होना, अधीन करना, जीतना; **n.** one who is superior in power, one who cannot be overcome. अधिक बलवान्, अजेय मनुष्य, जो मनुष्य जीता नहीं जा सकता ।

Overmeasure-ओ'-वर्-मेस्यूर'-n. excess of measure. अत्यधिक परिमाण; **v. t.** to estimate too largely. अधिक (परिमाण या मूल्य) आँकना ।

Overmodest-ओ'-वर्-मॉड'-एस्ट-adj. excessively modest. अत्यधिक विनीत ।

Overmuch-ओ'-वर्-मच'-adj. & adv. too much. अत्यन्त, बहुत ज्यादा ।

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेंज़र

Overnice-ओ'-नर्-नाइस्-adj. too fastidious. अधिक नकसुधा, नकचढ़ा।

Overnight-ओ'-नर्-नाइट-adj. on the previous night. अतीत (बीती हुई) रात्रि में।

Overpass-ओ'-नर्-पास्'-v. t. to cross, to pass unnoticed. पार करना, आँख छिपाकर निकल जाना।

Overpay-ओ'-नर्-पे'-v. t. (p. t. Overpaid.) to pay too much. अधिक मूल्य देना, परिश्रम से अधिक देना।

Overpeople-ओ'-नर्-पी'-पल्-v. t. to fill with too many inhabitants. अधिक जनसंख्या से भरना।

Overpersuade-ओ'-नर्-पर्-स्वेइ'-v. t. to persuade against inclination. इच्छा के विरुद्ध प्रेरित करना।

Overplus-ओ'-नर्-प्लस्-n. surplus. आवश्यकता से अधिक, वैशी।

Overply-ओ'-नर्-प्लाइ'-v. t. to exert too much force. अत्यधिक शक्ति लगाना।

Overpoise-ओ'-नर्-पो'-इज-n. preponderant weight. समतोलन से अधिक भार।

Overpost-ओ'-नर्-पोस्ट'-v. t. to hasten too much. अति शीघ्रता करना।

Overpower-ओ'-नर्-पॉ-वर-v. t. to subdue to defeat. पराजित करना, हराना; **Overpowering (रह्य)-adj.** excessive. अत्यधिक।

Overpraise-ओ'-नर्-प्रेज'-v. t. to praise too highly. अधिक प्रशंसा करना; -n. excessive praise. अतिप्रशंसा।

Overprize-ओ'-नर्-प्राइज'-v. t. to surpass in value. मूल्य में बढ़ जाना।

Overproduce-ओ'-नर्-प्रो-ड्युस'-v. t. to produce more goods than necessary. आवश्यकता से अधिक माल तैयार करना।

Overproduction-ओ'-नर्-प्रो-डक्'-शन्-n. a supply in excess of demand. सामग्री की माँग से अधिक पूर्ति।

Overproof-ओ'-नर्-प्रूफ-adj. containing more than a certain amount of alcohol. (मदिरा का) नियमित परिमाण से अधिक तीव्र होना।

Overrate-ओ'-नर्-रेट'-v. t. to value excessively. अधिक मूल्य लगाना।

Overreach-ओ'-नर्-रीच'-v. t. to reach beyond limit, to cheat. सीमा से आगे बढ़ जाना, धोखा देना।

Overrent-ओ'-नर्-रेंट'-v. t. to exact excessive rent. बहुत ज्यादा किराया लेना।

Override-ओ'-नर्-राइड'-v. t. (p. t. Overrode,

p. p. Overridden.) to ride over, to trample down. चढ़ जाना, कुचलना।

Overrule-ओ'-नर्-रूल'-v. t. to rule over, to set aside by higher verdict. पराजित करना, (अधिकारी की आज्ञा को) रद्द करना।

Overrun-ओ'-नर्-रन्'-v. t. & i. (p. t. Overran, p. p. Overrun.) to run over, to spread over, to ravage, to extend beyond limit. अक्रमण करना, फैलना, लूट करना, सीमा से अधिक बढ़ना।

Oversea-ओ'-नर्-सी-adj. beyond the sea. समुद्रपार।

Oversee-ओ'-नर्-सी-v. t. (p. t. Oversaw.) to look over, to superintend. निरीक्षण करना, चौकसी करना।

Overseer-ओ'-नर्-सिअर्'-n. a superintendent. अध्यक्ष, निरीक्षण करनेवाला।

Oversell-ओ'-नर्-सेल्'-v. t. (p. t. & p. p. Oversold.) to sell too dear. बहुत महँगा बेचना।

Overset-ओ'-नर्-सेट'-v. t. to turn over, to overthrow. उलटना, नीचे गिराना।

Overshade-ओ'-नर्-शेड'-v. t. to throw shade over. छाया डालना, ढँकना।

Overshadow-ओ'-नर्-शोड'-ओ-v. t. to throw shadow over. छाया करना, ढँकना।

Overshoe-ओ'-नर्-शू-n. a waterproof shoe worn over another. एक जूते के ऊपर पहिने का (रबड़ इत्यादि का) दूसरा जूता।

Overshoot-ओ'-नर्-शूट'-v. t. to shoot beyond a mark. लक्ष्य (निशाने) के बाहर मारना।

Oversight-ओ'-नर्-साइट-n. an error, a mistake, an omission. भ्रम, दृष्टिदोष।

Overskip-ओ'-नर्-स्किप'-v. t. (p. t. Over skipped.) to leap over. लौंघना।

Overleep-ओ'-नर्-स्लीप्'-v. t. (p. t. Overslept.) to sleep too long. अधिक काल तक सोना।

Overslip-ओ'-नर्-रिस्लिप्'-v. t. to pass without notice. बिना जताये हटा देना या चला जाना।

Oversow-ओ'-नर्-सो'-v. t. to sow too much. परिमाण से अधिक बोना।

Overspent-ओ'-नर्-स्पेन्ड-adj. much fatigued. बहुत थका हुआ।

Overspread-ओ'-नर्-स्प्रेड'-v. t. to spread over, to scatter over. अधिक फैलना या फैलाना, छितराना।

Overstate-ओ'-नर्-स्टेट'-v. t. to exaggerate. बहुत बढ़ाकर कहना।

Overstay-ओ'-नर्-स्टे'-v. t. (p. t. Overstayed)

to stay too long. अधिक काल तक ठहरना ।

Overstep-ओ-वर्-स्टेप्-*v. t.* to exceed. किसी कार्य में आगे बढ़ जाना ।

Overstock-ओ-वर्-स्टॉक-*v. t.* to stock over much. अति संग्रह करना; *n.* superabundance. सामग्री की अधिकता ।

Overstrain-ओ-वर्-स्ट्रेन्-*v. t.* to strain too much. अत्यन्त प्रयत्न करना, बहुत दबाव पड़ना, बहुत तानना, बहुत श्रम करना ।

Overstream-ओ-वर्-स्ट्रीम्-*v. t.* to flow over. बह निकलना ।

Oversupply-ओ-वर्-स-प्लाई-*n.* an excessive supply. माँग से अधिक पूर्ति ।

Overt-ओ-वर्ट-*adj.* open to view, apparent, public. (अगुह) प्रत्यक्ष, प्रकट, सार्वजनिक ।

Overtake-ओ-वर्-टेक-*v. t.* (*p. t.* **Overtook**, *p. p.* **Overtaken**.) to come up, to catch up in pursuit, to discover, to take by surprise. पहुँच जाना, पीछे से दौड़कर पकड़ लेना, पता लगाना, अकस्मात् आ पहुँचना ।

Overtask-ओ-वर्-टास्क-*v. t.* to place a very heavy task upon. अधिक परिश्रम का काम सौंपना ।

Overtax-ओ-वर्-टीक्स-*v. t.* to tax too much. बहुत अधिक कर लगाना ।

Overthrow-ओ-वर्-थ्रो-*v. t.* (*p. t.* **Overthrew**, *p. p.* **Overthrown**.) to throw down, to upset, to defeat completely. पटक देना (हराना), उलट देना, पूर्ण रूप से हरा देना; *n.* a defeat, disaster, ruin. पराजय, क्षय, नाश; **Overthrower** (-अर्)-*n.* one who overthrows. हरानेवाला ।

Overtime-ओ-वर्-टाइम्-*n.* time at work beyond the regular hours, work done in such time, pay for such work. निश्चित समय से अधिक कार्य करना, निश्चित समय के बाद का किया हुआ काम, ऐसे काम के लिये पारिश्रमिक । **Overtly**-ओ-वर्ट-ली-*adv.* apparently. प्रत्यक्ष रूप से ।

Overtone-ओ-वर्-टोन्-*v. t.* to give a deep tone to a photographic print. फोटो के चित्र में गहरा रङ्ग डालना ।

Overtop-ओ-वर्-टॉप्-*v. t.* (*p. t.* **Overtopped**.) to rise over the top of, to surpass. शिखर के ऊपर चढ़ जाना, सीमा के ऊपर चला जाना ।

Overtrade-ओ-वर्-ट्रेड-*v. t.* to trade beyond capital. पूँजी से अधिक व्यापार करना ।

Overture-ओ-वर्-चर्-*n.* a proposal, an offer. प्रस्ताव, निवेदन ।

Overturn-ओ-वर्-टर्न-*v. t.* to throw over, to conquer, to ruin. उलट देना, जीतना, नष्ट

करना; *n.* the state of being overturned, upsetting. पराजय, पराभव, परिवर्तन, उलट-फेर ।

Overvaluation-ओ-वर्-वॉल्यू-ए'-शन्-*n.* setting a higher price. अधिक मूल्याङ्कन ।

Overvalue-ओ-वर्-वॉल्यू-यू-*v. t.* to set too high a price. बहुत अधिक दाम लगाना ।

Overwatch-ओ-वर्-वॉच-*v. t.* to watch exceedingly. अधिक चौकसी करना ।

Overween-ओ-वर्-वीन्-*v. t.* to think too highly of. बहुत बढ़कर सोचना; **Overweening** (-इंग)-*adj.* conceited, vain अति अहङ्कारी, धमण्डी ।

Overweigh-ओ-वर्-वे'-*v. t.* to be heavier than, to overbalance. भार में अधिक होना या बढ़ना ।

Overweight-ओ-वर्-वेट-*n.* an excess weight. अधिक भार ।

Overwhelm-ओ-वर्-ह्वेल्म्-*v. t.* to crush, to bear down, to overcome. कुचल डालना, व्याकुल करना, घबड़ाना; **Overwhelmed** (-इ)-*adj.* agitated. व्यग्र, व्याकुल, घबड़ाया हुआ; **Overwhelming**-*adj.* overpowering. अति प्रबल ।

Overwise-ओ-वर्-वाइज़-*adj.* extremely wise अत्यधिक बुद्धिमान ।

Overwork-ओ-वर्-वर्क-*v. t.* *to* to work beyond strength. शक्ति से बाहर काम करना, अत्यन्त परिश्रम करना ।

Overworn-ओ-वर्-वोर्न्-*adj.* worn out. बहुत थका हुआ ।

Overwrought-ओ-वर्-रौट-*adj.* too much laboured. अधिक परिश्रम किया हुआ ।

Overzeal-ओ-वर्-झील-*n.* more ardour. बहुत अधिक जोश; **Overzealous** (-जेल'-अस्)-*adj.* much ardent. बहुत अधिक उत्साही ।

Ovicular-ओ-विकुल-*adj.* pertaining to an egg. अण्डे का या अण्डे से सम्बन्धित ।

Oviferous-ओ-विफ़-अस्-*adj.* bearing eggs. अंडा देनेवाला ।

Oviform-ओ-वि-फॉर्म-*adj.* egg-shaped. अंडा-कृति, अण्डे की आकृति या शकलवाला ।

Ovine-ओ-वाइन-*adj.* of sheep, like sheep. भेड़ का, भेड़ के समान ।

Oviparous-ओविपरस-*adj.* producing young ones from eggs. अण्डों से बच्चे पैदा करनेवाला ।

Oviposit-ओ-वि-पॉज़-इट-*v. t.* to lay eggs. अंडा देना ।

Ovoid-ओ-वॉइड-*adj.* also **Ovoidal** (-अल) an egg-shaped solid tapering at one end. अण्डाकृति पदार्थ जो एक छोर पर नुकीला हो ।

Ovum-ओ'-वम-*n.* (*pl.* Ova.) female germ of animals, an egg. **ओवियों का रज, भंडा।**

Owe-ओ-*v.* *t. & i.* to be under obligation, to be in debt, to be indebted to. **अनु-गृहीत, ऋणबद्ध या ऋणी होना।**

Owing-ओ'-इङ्ग-*adj.* imputable to. दातव्य, जिसकी अदायगी बाकी हो; **Owing to** (on account of.) कारण से, वास्ते।

Owl-आउल-*n.* a nocturnal bird of prey. उल्लूक, उल्लू।

Owler-आउल'-अर्-*n.* one who conveys contraband goods. चोरीसेमाल ले जानेवाला।

Owlery-आउलरि-*n.* quality of an owl. उल्लूके गुण।

Owlet-आउल'-ऐट-*n.* a young owl. उल्लूका बच्चा।

Owlish-आउल'-इश-*adj.* foolish, like an owl. मूर्खे, उल्लूके समान; **Owlishly** (-लि)-*adv.* in the manner of an owl, foolishly. उल्लूकी तरह से, मूर्खता से।

Owl-light-आउल'-लाइट-*n.* flickering light. हिलता हुआ प्रकाश।

Own-ओन्-*adj.* belonging to oneself. स्वकीय, निज, निर्जा, अपना; *v.* *t. & i.* to acknowledge, to possess. अङ्गीकार करना, अपना, स्वीकार करना, स्वामी होना; **Of my own** (belonging to myself.) अपना, निज का; **Of one's own accord** (according to one's own sweet-will.) अपनी इच्छा से, अपने आप; **One's own brother** (born of the same father and mother.) सगा भाई; **To hold one's own** (to maintain one's position.) अपना अधिकार या सर्वस्व बनाये रखना; **To make one's own** (to bring under one's possession.) अपना।

Owned-ओन्-इ-*adj.* accepted. स्वीकृत।

Owner-ओन्'-अर्-*n.* possessor, proprietor. स्वामी, अधिकारी, प्रभु; **Ownership** (-शिप)-*n.* proprietorship, right of possession. प्रभुत्व, अधिकार।

Ox-ऑक्स-*n.* (*pl.* Oxen.) the male of bovine quadrupeds. वृषभ, बलीवर्द, बैल।

Oxford-आक्सफ़ोर्ड-*n.* the famous university town in England. इंग्लैंड के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय का नगर।

Oxgate-ऑक्स'-गेट-*n.* a land measure averaging about 13 acres. प्रायः तेरह एकड़ भूमि।

Oxide-ऑक्स'-आइड-*n.* a compound of oxygen with other elements. वह द्रव्य जो

उदजन या प्राणवायु तथा अन्य तत्वों के योग से बनता है।

Oxidizable, **Oxidization**-see **Oxidize**.

Oxidize-ऑक्सिडाइज़-*v.* *t. & i.* to cause to combine with oxygen, to rust. प्राणवायु से संयुक्त करना, मुर्चा उत्पन्न होना; **Oxidizable** (-इ-यल)-*adj.* capable of being converted into an oxide. प्राणवायु के साथ तत्वों का यौगिक बनने योग्य; **Oxidization** (-इ-शन)-*n.* the act of oxidizing. प्राणवायु के साथ तत्वों के यौगिक बनने की क्रिया, ऑक्सिकरण, जारण; **Oxidizer** (-अर्)-*n.* that which oxidizes. ऐसी क्रिया उत्पन्न करनेवाला, जारक।

Oxonian-ऑक्सोनियन्-*n.* a student of the Oxford university. ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का छात्र।

Oxygen-ऑक्सिजन-*n.* a colourless and scentless gas which is essential for animal and plant life. प्राणवायु।

Oxygenate-ऑक्सिजनेट-*v.* *t.* to oxygenize. प्राणवायु से पूर्ण करना।

Oxygenous-ऑक्स-इज्'-ऐन्-अस-*adj.* pertaining to oxygen. प्राणवायु-सम्बन्धी।

Oxygon-ऑक्स'-इ-गॉन्-*n.* a triangle having two acute angles. दो न्यून-कोण का त्रिभुज।

Oxymel-ऑक्सिमेल-*n.* a syrup of honey and vinegar. सिरका और शहद का शर्बत।

Oxymoron-ऑक्स-इ-मोर्'-ऑन्-*n.* a figure of speech with seeming contradiction. विपरीत लक्षणा अलङ्कार।

Oxyopia-ऑक्सि-ओ'-पि-आ-*n.* acute vision. तीक्ष्ण दृष्टि।

Oxyphonia-ऑक्स-इ-फोन्-इ-आ-*n.* harshness of voice. कर्कश उच्चारण।

Oxytone-ऑक्स-इ-टोन्-*adj.* having an acute accent on the last syllable. अन्तिम अक्षर पर जोर देनेवाला।

Oyster-ऑइस्टर-*n.* a kind of shellfish. शुक्ति, सीप, घोघा।

Ozena-ऑ-जी' ना-*n.* a kind of ulcer in the nostril. नाकड़ा।

Ozone-ओ'जोन्-*n.* condensed form of oxygen with pungent smell artificially produced by the working of a dynamo. बिजली पैदा करनेवाले यन्त्र से उत्पन्न हुई ठोस प्राणवायु; **Ozonic** (-इक)-*adj.* pertaining to ozone. ऐसी प्राणवायु-सम्बन्धी; **Ozonizer** (-आइज़'-अर्)-*adj.* an appliance for ozonizing. ठोस प्राणवायु उत्पन्न करने का साधन।

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्

P-the sixteenth letter of the English alphabet, chemical symbol for phosphorus. अंग्रेजी वर्णमाला का सोलहवाँ अक्षर, फास्फोरस (स्फुर)

नामक तत्व के लिये रासायनिक संकेत ।

Pa-pa-n. colloq. for Papa. अम्मा, बाबा ।

Pabular-पीबु'-युल्-adj. pertaining to food. भोजन-सम्बन्धी ।

Pabulum-पीबु'-युल्-अम् -n. food. भोजन, आहार ।

Paca-पीका-n. an American rodent. अमेरिका देश का एक पशु ।

Pace-पेस-n. a single step, mode of walking, gait. पग, कदम, गतिक्रम, चाल, गति ; -*v. i.* *छा i.* to walk, to move slowly, to set steps. क्रम से चलना, धीरे-धीरे चलना, कदम रखना ; **Pace-maker** (one employed to go forward.) आगे चलनेवाला ; **To keep pace with** (to go with uniform speed.) एक चाल से चलना ; **To pace up and down** (to go hither and thither.) इधर-उधर चलना ।

Pacer-पेस'-अर्-n. one who paces, a horse that paces. धीरे-धीरे चलनेवाला, कदम चलनेवाला घोड़ा ।

Pacifiable-पीसिफाइ-पेबल-adj. able to be appeased or reconciled. सान्त्वना करने योग्य ।

Pacific-पीस-इक्-इक्-adj. peace-making, mild, calm. शान्ति लानेवाला, शान्त, स्थिर ; **Pacifically** (-अलि) -*adj.* in a mild manner. शान्तिपूर्वक ।

Pacification-पीसिफिकेशन् -n. the act of pacifying. शान्ति (सन्धि) करण ।

Pacificatory-पीसिफिकेटरी-adj. tending to make peace. शान्तिकर ; **Pacificism** (-ज्जम) -*n.* theory of peaceful settlements of disputes. यह सिद्धान्त कि संसार में बिना युद्ध के झगड़ा तय हो सकता है ।

Pacifier-पीसिफायर्-n. one who pacifies. शान्त करनेवाला ।

Pacify-पीस'-इ-काइ- (v. t. Pacified.) to appease, to tranquillize. शान्त करना, सन्तुष्ट करना ; **Pacified** (-इ) -*adj.* appeased. शान्त ।

Pack-पीक्-n. a bundle, a bale, parcel, party, sep of playing cards, number of hounds kept together. गठरी, मोटरी, मण्डली, ताश की गद्दी, शिकारी कुत्तों का झुण्ड ; -*v. t.* *छा i.* to put and bind together, to load, to send in haste, to make into bundles, to crowd together. लपेटना, लड़ना, शीघ्रता में भेजना, गठरी बनाना, भीड़ लगाना ।

Package-पीक्'-पैज -n. a bundle or bale, a parcel. गठरी, मोटरी, पुलिन्दा, पार्सेल ।

Packer-पीक्'-अर्-n. one who packs. माल-असवाव की गठरी बाँधनेवाला ।

Packet-पीक्'-पैट-n. a small bundle, a small package, mailboat. छोटी गठरी, पोतली, डाक की नाव ।

Pack-horse-पीक्'-हॉर्स-n. a horse employed in carrying packs. लद्दू घोड़ा ।

Packman-पीक्'-मॉन्-n. a pedlar. विसाती ।

Pack-saddle-पीक्'-सीड-इल -n. a saddle on which packs are laid. बोझा लाने की काठी, खोगीर ।

Packthread-पीक्'-थ्रेड-n. twine for packing goods. बाँधने का मोटा डोरा ; **To pack off** (to start.) रवाना करना ।

Packing-पीक्'-इङ्ग-n. something used for tying. बन्धन के लिये प्रयुक्त पदार्थ ; **Packing-needle** (needle for sewing packages.) गठरी सीने का सूजा ; **Packing-sheet** (coarse cloth for packing goods.) सामान बाँधने का मोटा कपड़ा ।

Pact-पीक्ट -n. agreement, contract. एकरार-नामा, ठीका ।

Pad-पीड -n. a highwayman, an easy paced horse, cushion, sheets of blotting or writing paper tied together. पथिक, धीरे-धीरे चलनेवाला घोड़ा, गद्दी, कागज या सोखते की गद्दी ; -*v. t.* *छा i.* (p. t. **Padded.**) to travel slowly, to furnish with a pad, to fill out ; मन्द गति से चलना, गद्दी लगाना, भर देना ; **Padding** (-डिङ्ग) -*n.* cushion. गद्दी ।

Paddle-पीड'-इल -v. t. छा i. to move on water, to toddle, to walk unsteadily with short steps, to propel a canoe. पानी में चलना या क्रीड़ा करना, छोटे-छोटे कदम डालते हुए लड़खड़ाकर चलना, नाव चलाना ; -*n.* a short oar. छोटा डौड़ा ; **Paddler** (-अर्) -*n.* one who paddles. पेर से चलनेवाला ; **Paddle-wheel** (a wheel with paddles used for propelling ships.) जहाज चलाने का पहिया ; **Paddle your own canoe** (depend on your own strength.) अपनी ही शक्ति पर भरोसा करो ।

Paddock-पी'-डक् -n. a small field, a frog. छोटा खेत, मेढक ।

Paddy-पीड'-डि -n. rice in the husk. छिलका-सहित चावल, धान ।

Padlock-पीड'-लॉक्-n. a detachable lock for a staple. कुलुक्, ताला ; -*v. t.* to fasten with a padlock. कुलुक् लगाना ।

Padre-पा-ड्रे-*n.* a clergyman or chaplain. पादरी ।

Paeon-पी-अन्-*n.* song of praise or triumph. जयध्वनि, विजय का गीत ।

Pagan-पे-गान्-*n.* a heathen, an idolater.

मूर्तिपूजक, प्रतिमापूजक; **Paganism** (-इज्म्)-*n.* heathenism. मूर्तिपूजा, प्रतिमापूजन; **Paganize** (आइज्ज)-*v. t.* to convert to paganism, to behave like pagans. मूर्तिपूजक बनाना, मूर्तिपूजकों के सदृश व्यवहार करना ।

Page-पेज्-*n.* a boy servant attending a lord, one side of the leaf of a book. सदाँरों की सेवा करनेवाला छोकरा, पृष्ठ, पुस्तक के पन्ने के एक ओर का भाग; *-v. t.* to number the pages of a book. पुस्तक इत्यादि के पन्नों में अंक डालना ।

Pageant-पेजन्ट्-*n.* a brilliant spectacle, empty show. भव्य दृश्य, कौतुक, तमाशा (लीला), दिखाव; **Pageantry** (-रि)-*n.* empty show. आडम्बर, तदक-भड़क, जल्लूस ।

Pagehood-पेज्-हुद्-*n.* the state of being a page. छोकरे का पद ।

Paginal-पीजल'-इनल्-*adj.* pertaining to pages. पृष्ठ अथवा सेवक-सम्बन्धी ।

Paging-पे जिङ्ग-*n.* the marking of pages. पुस्तक आदि में पृष्ठ लगाना ।

Pagoda-पगोडा-*n.* a sacred building in pyramidal form. शिवालय, मन्दिर, धौहरा ।



Pagoda.

Pah-पा-*interj.* expressing disgust. घृणा-सूचक अव्यय ।

Paid-पेड्-*p. t. & p. p.* of Pay.

Pail-पेल्-*n.* a vessel for carrying liquids, a bucket. पात्र, घड़ा, बाल्टी; **Pailful** (-फुल)-*n.* the quantity which a pail can hold. बाल्टी या घड़ा भर ।

Paillasse, Palliasse-पेलोस्', पॉल्योस्'-*n.* a straw mattress. फूस की चटाई ।

Paillette-पील्'-येट्-*n.* bright metal used in enamelling. रंगने की चमकदार धातु ।

Pain-पेन्-*n.* bodily distress, suffering, penalty. शारीरिक पीड़ा, क्लेश, खेद (सन्ताप), दण्ड; *-pl.* punishment, the throes of childbirth. दण्ड, प्रसव-वेदना; *-v. t.* to cause uneasiness, to distress, to torment. पीड़ा देना, दुःख देना; यातना करना; **Bodily pain** (disease.) व्याधि; **Mental pain** (mental trouble.) मनोव्यथा;

Sharp pain (acute pain.) तीव्र वेदना, शूल; **To take pains** (to suffer trouble.) कष्ट सहना ।

Painful-पेन्'-फुल्-*adj.* full of pain, दुःखदायी, दुःखी; **Painfully** (-फुलि)-*adv.* in a painful manner. पीड़ा से, दुःख से ।

Painless-पेन्'-लेस्-*adj.* devoid of pain. दुःखहीन; **Painlessness** (-नेस्)-*n.* the quality of being pain-less. पीड़ा का अभाव ।

Painstaking-पेन्स-टै किङ्ग-*adj.* taking pains. परिश्रमी, सावधान ।

Paint-पेन्ट्-*n.* solid colouring matter. रङ्ग, लेप; *-v. t.* to portray in colours, to cover with colour. चित्रकारी करना, रँगना; **Painted** (-एड्)-*adj.* covered with paint. रँगा हुआ; **Painted lady** (a butterfly.) तितली; **To paint out** (to cover with paint.) रंग से ढँकना ।

Painter-पेन्टर-*n.* (*fem.* **Paintress**-रेस्) one whose occupation is painting. चित्रकार ।

Painting-पेन्टिङ्ग-*n.* the act of laying on colours, the art of representing objects or scenes in colours. चित्रविद्या (रंगसाजी), चित्र-लेखन ।

Painty-पेन्टि-*adj.* concerning painting, smeared with paint. चित्रविद्या-सम्बन्धी, रंग से रँगा हुआ ।

Pair-पेअर्-*n.* set of two, couple, two of a kind. युगल, पति-पत्नी, जोड़ा; *-v. t. & i.* to unite in couples, to be joined in pairs. जोड़ा लगाना, जोड़ा मिलाना; **A married pair** (husband and wife.) पति और पत्नी; **To pair off** (to separate in pairs.) दो-दो करके अलगाना; **Well paired** (joined together suitably.) उचित या ठीक जोड़ मिलया हुआ ।

Pal-पील्-*n.* a friend, a companion, a partner. मित्र, सहचर, साथीदार ।

Palace-पी-लेस्-*n.* a stately building, the residence of a king. राजभवन, महल ।

Palaeo-पील्'-इ-अ-*pref.* in sense of "ancient." "प्राचीन" अर्थ का उपसर्ग ।

Palaeographer-पील्'-इ-अ-ग्राफर्-*n.* one who studies palaeography. प्राचीन शिलालेख का अध्ययन करनेवाला ।

Palaeographic-पील्'-इ-अ-ग्रीफिक-*adj.* pertaining to palaeography. प्राचीन शिलालेख-सम्बन्धी ।

Palaeography-पील्'-इ-अ-ग्रीफिक-*n.* the study of the ancient inscriptions. प्राचीन शिलालेखों का अध्ययन ।

Palankeen, (Palanquin) पील्न्कीन्-*n.* a cov-

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्

ered litter carried by four men. शिविका, पालकी ।

Palatable-पीले टेबल-*adj.* pleasant to the taste, savoury. स्वाद, स्वादिष्ट; **Palatably** (-पेब-लि) -*adv.* in a palatable manner. स्वाद से, रुचि से ।

Palatal-पीलेटल-*adj.* *ॐ* *n.* pertaining to palate, a letter pronounced by the palate. तालव्य, तालु-सम्बन्धी, तालव्य शब्द ।

Palate-पी-ले-ट-*n.* the roof of the mouth, sense of taste, relish. तालु, स्वाद की इन्द्रिय, (रुचि) स्वाद ।

Palatial-पीलेशल-*adj.* of or like a palace. महल का या महल के सदृश ।

Palatine-पीलेटिन् (-टाइन्)-*adj.* *ॐ* *n.* pertaining to the palate, one who is invested with royal privileges. तालु-सम्बन्धी, राज्याधिकार रखनेवाला ।

Palaver-पलावर-*n.* idle talk, flattery. वृथा भाषण (बकवाद), मिथ्या-प्रशंसा, चापलूसी; -*v. i.* *ॐ* *t.* to talk idly, to deceive by words, to flatter. बड़बड़ करना, चापलूसी करना ।

Pale-पेल-*n.* a boundary, a fence. सीमा, कटघरा; -*adj.* of whitish appearance, dim, wan. (फीका) धुंधला, मन्द कान्ति का, पीला; -*v. i.* *ॐ* *t.* to turn pale, to make pale. पीला पड़ना, पीला करना; **Pale-faced** (with wan face.) *adj.* पीत मुखवाला; **Palehearted**-*adj.* dispirited. उत्साहहीन ।

Paleness-पेल-नेस-*n.* the quality of being pale. पीलापन, फीकापन ।

Paleous-पेलि-अस-*adj.* like chaff. भूसे के समान ।

Palestra-पी-लेस्ट्रा-*n.* a wrestling ground. मल्ल-भूमि, अखाड़ा ।

Paletot-पीलेटो-*n.* a kind of loose cloak. एक प्रकार का ढीला ऐंगरखा या लबादा ।

Palette-पीलेट-*n.* an artist's tablet for mixing

colours. रंगसाज (चित्रकार) की रंग मिलाने की पट्टिया; **Paletteknife** (a steel blade for mixing painter's colours.) रंग



मिलाने की लोहे की पट्टी

Palette.

Palfrey-पॉल-फ्रि-*n.* (*pl.* Palfreys.) a small saddle-horse. टट्टू, सवारी का छोटा घोड़ा ।

Pali-पाली-*n.* the language of ancient Buddhist scriptures. बौद्धों की धर्मपुस्तकों की भाषा, पाली भाषा ।

Palindrome-पील'-इन्-ड्रोम्-*n.* a word or a verse that reads the same backwards and forwards. मुरजबन्ध, कविता का चरण जो उलटा तथा सीधा समान ही पढ़ा जाता है; **Palindromic** (-इक)-*adj.* pertaining to palindrome मुरजबन्ध-सम्बन्धी ।

Paling-पेल'-लिङ्ग-*n.* an enclosure, a fence. हाता, कटघरा ।

Palingenesis-पी-लिन्-जे-ने'-सिस्-*n.* a new birth, regeneration. नवीन जन्म, पुनर्जन्म ।

Palisade-पीलि'-सेड-*n.* a fence of pales or railings. खम्भों की पंक्ति, कटघरा; - *v. t.* to fortify with stakes. नुकीले छड़ों से बन्द करना, कटघरा लगाना ।

Palish-पेलिश्-*adj.* somewhat pale. कुछ पीले रंग का ।

Pall-पॉल-*n.* cloth spread over a coffin, a cloak. शव के ऊपर ओढ़ाने का वस्त्र, लबादा; - *v. t.* *ॐ* *i.* to make spiritless or feeble, to become faint, to lose taste. निरुत्साहित या दुर्बल करना, निर्बल होना, स्वाद-रहित होना ।

Palladium-पलेडिअम्-*n.* safeguard, a rare metal in colour and ductility resembling platinum. रक्षा, प्लैटिनम के समान एक प्रकार की बहुमूल्य धातु ।

Pallet-पीलेट-*n.* a bed of straw, a mattress a potter's wooden blade, a palette. फूस का बिछौना, चटई, कुम्हार की पट्टी, रंगसाज की पट्टिया ।

Palliate-पीलेट-*adj.* to alleviate disease, to extenuate, to lessen. रोग शमन करना, कम करना, घटाना ।

Palliation-पी'-लि-ए'-शन् - *n.* extenuation, उपशमन ।

Palliative-पी'-लि-ए'-टिव-*adj.* alleviation. उपशमन करनेवाली (शांति देनेवाली) ।

Pallid-पी'-लिड-*adj.* pale, dim. पीला, धुंधला; **Pallidly** (-लि)-*adv.* dimly. धुंधलेपन से; **Pallidness** (-नेस) - *n.* paleness, dimness. धुंधलापन, फीकापन ।

Pallmall-पॉल-मॉल, पील-मील-*n.* a game in which a ball is thrown through suspended iron rings. एक प्रकार का गेंद का खेल ।

Pallor-पीलर्-*n.* paleness. पीलापन ।

Palm-पाम्-*n.* a tropical tree with fan-shaped leaves, supreme excellence, part of hand between wrist and fingers, symbol of victory. ताड़ का पेड़, महत्त्व, करतल (हथेली), विजय-चिह्न-*v. t.* to conceal in palm. हाथ में छिपाना; **Palm of victory** (sound of victory.) जयध्वनि; **Palm-oil** (an oil obtained

from the pulp of the fruit of palms, *esp.* of the oil-palm allied to the cocoanut palm.) गरी का तेल; To grease a person's palm (to bribe.) घूस देना; To join the palms (to fold hands.) हाथ जोड़ना; To palm off (to cheat.) ठगना।

Palma Christi-पामा - क्रिस्टि - *n.* castor-oil plant. रेंडी का पौधा।

Palmar-पामर्-*adj.* of the palm of the hand. (हाथ की) हथेली का; Palmary (-इ)-*adj.* illustrious. प्रसिद्ध।

Palmful-पाम्-कुल-*adj.* as much as a palm can contain. मुट्ठीभर।

Palmate, Palmated-पॉल'-में-ट'-(-पेंड)-*adjs.* of the shape of palm. हथेली के आकार का।

Palmetto-पॉल'-में-ट'-*n.* a kind of small palm. एक प्रकार का छोटा ताड़।

Palmiped-पॉल'-मि-पेंड'-*n.* a kind of web-footed bird. एक प्रकार का बत्ख।

Palmist-पामिस्ट'-*n.* one versed in palmistry. हस्तरेखा में निपुण, सामुद्रिक शास्त्र-वेत्ता।

Palmistry-पामिस्ट्रि-*n.* fortune-telling from the lines on the palm of the hand. सामुद्रिक विद्या, हस्तरेखाशास्त्र।

Palmy-पाम्'-इ-*adj.* abounding in palms, triumphant. ताड़ के वृक्षों से परिपूर्ण, विजयी।

Palmyra-पामाइरा-*n.* a kind of Indian palm. खजूर का वृक्ष।

Palpability-पॉलपेबिलिटी - *n.* palpableness. स्पर्शयता, प्रत्यक्षता।

Palpable-पॉल'-पेबल-*adj.* that can be felt or touched, perceived by the mind. स्पर्शगोचर, स्पर्शनीय, प्रत्यक्ष।

Palpably-पॉलपेब'-लि-*adv.* in a palpable manner. प्रत्यक्ष रूप में।

Palpate-पॉल'-पेट'-*v.* to handle. मुट्ठी में पकड़ना।

Palpebral-पॉल-पि-ब्रल-*adj.* pertaining to the eyelids. पलक-सम्बन्धी।

Palpitant-पॉल'-पि-टेंड'-*adj.* throbbing. धड़कनेवाला।

Palpitate-पॉल-पि-टेंड'-*v.* to throb, to tremble. धड़कना, उछलना, कोपना।

Palpitation-पॉल-पि-टें'-शन्-*n.* throbbing. कम्प, स्फुरण, धमक।

Palsied-पॉल्लिड'-*adj.* affected with palsy. कम्पवायु से ग्रस्त।

Palsy-पॉल'-जि-*n.* paralysis. पक्षाघात, लकवा, कम्पवायु।

Palter-पॉल'-टर्-*v.* to shuffle, to shift, to trifle. बदलना, हटाना, विघ्न डालना।

Paltriness-पॉल'-ट्रि-नेस्-*n.* the state of being paltry. तुच्छता, नीचता।

Paltry-पॉल'-ट्रि-*adj.* worthless, mean, contemptible. तुच्छ, धुद्र, नीच।

Paludal-पॉ-ल्यु'-डल-*adj.* marshy. दलदल सम्बन्धी।

Paly-पे'-लि-*adj.* pale पीला, फीके रंग का।

Pam-पॉम्-*n.* knave of clubs in card game. चिड़ी का गुलाम।

Pamper-पॉम्पर-*v.* to gratify to the full, to glut, to over-indulge. पूर्णसंतुष्ट करना, अधिक भोजन करना, अधिक पेट भरना; Pampered (-इ)-*adj.* stout. पुष्ट, मोटा-ताजा।

Pamperer-पॉम्पर-*adj.* overindulgent. अत्यन्त अधिक परिपोषक।

Pampering-पॉम्परिङ्ग-*adj.* feeding to the full. परिपोषक।

Pamphlet-पॉम्-फ्लेट'-*n.* a small unbound book treating of current topics. लघु पुस्तक, पुस्तिका, पत्रिका; Pamphleteer (-इयर)-*n.* the writer of a pamphlet. पत्रिका लिखनेवाला, छोटी पुस्तक बनानेवाला।

Pan-पॉन्-*pref.* denoting 'all', 'every'. 'सब', 'सब' अर्थ का उपसर्ग; *n.* a shallow earthenware vessel. तसला, कड़ाही; Frying pan (a pot for frying.) कड़ाही; Pancake (a kind of thin cake fried in fire.) लिट्टी; Salt pan (a pot for keeping salt.) नमक रखने का बर्तन।

Panacea-पॉनीसीआ-*n.* universal remedy. सब रोगघ्न औषधि, वैलोक्य चिन्तामणि।

Panache-पॉ-नश्'-*n.* plume of feathers worn on a helmet. कलंगी, तुरा।

Panada-पॉ-ना'-डा-*n.* bread boiled and sweetened. एक प्रकार की उबाली हुई मीठी रोटी।

Panama-पनामा-*n.* a straw hat. सीक की बनी अंग्रेजी टोपी।

Panary-पॉनरि-*adj.* pertaining to cake. रोटी-सम्बन्धी।

Pancratic-पॉन्-क्रौट'-इक्-*adj.* athletic. कुश्ती-सम्बन्धी।

Pancratist-पॉन्-क्री-टिस्ट-*n.* one who excels in gymnastics. कसरत में निपुण, कसरती।

Pancratium-पॉन्-क्रे-शि-अम्-*n.* a wrestling contest. मल्लयुद्ध, कुश्ती।

Pancreas-पॉन्-क्रि-अस-*n.* a gland near the stomach which secretes a fluid. अग्न्याशय, पाचक ग्रन्थि; Pancreatic (-टिक्)-*adj.* pertaining to pancreas. अग्न्याशयी।

Pandect-पॉन्-डैक्ट-*n.* body of laws. स्मृतिसंग्रह।

Age ऐज; Edge ऐज; Pen पें; Pain पें

Pandemic-पॉन्-डै-मिक् - *adj.* of a disease which permeates the whole world. विश्व-व्यापी रोग-सम्बन्धी ।

Pandemonium-पॉन्-डि-मो-नि-अम् - *n.* a place of lawlessness, utter confusion. पिशाच सभा, विप्लव, बड़ा उपद्रव ।

Pander-पॉन्-डर् - *n.* (*fem.* Pandress.) a procurer, one who helps in wicked designs. कुतना, नीच कार्य में सहायता देनेवाला; - *v. t.* to help in debauchery. लम्पटता में सहायता देना; **Pandering** (-इङ्ग) - *n.* the act of procuring. कुदिलता, डालपन, कुतनपन ।

Pandora-पॉन्-डोरा - *n.* a stringed musical instrument. एक प्रकार की वीणा ।

Pane-पेन् - *n.* a sheet of glass. काँच की टट्टी; - *v. t.* to make garment from strips of different colours. रङ्ग-विरंगे टुकड़ों का वस्त्र बनाना ।

Panegyric-पॉनिजिरिक् - *n.* an eulogy, an encomium. स्तुतिपाठ, गुणकीर्तन; **Panegyric** (-रि-कल्) - *adj.* containing eulogy. प्रशंसात्मक ।

Panegyrist-पॉनिजिरिस्ट - *n.* an eulogist. स्तुति-पाठक, भाट ।

Panegyrist-पॉनि-जिर्-आइज़ - *v. t.* to eulogize. प्रशंसा करना ।

Panel-पॉन्-ऐल - *n.* a kind of saddle, strip of parchment, list of jury or inspectors, compartment of a wainscot. एक प्रकार की काठी, चमड़े के बने हुये कागज का टुकड़ा, जूरी लोगो या निरीक्षकों की सूची, चौखटा; - *v. t.* (*p. t.* **Panelled**.) to form with panels. चौखटा लगाना; **Panelling** (-लिङ्ग) - *n.* panels. चौखटा ।

Pang-पॉङ्ग - *n.* sharp or extreme pain, agony. वेदना, व्यथा, पीड़ा ।

Panic-पॉनिक् - *n.* excessive terror, sudden alarm, fright without cause. त्रास, आतंक, एकाएकी भय; - *adj.* extreme or sudden, imaginary. अत्यधिक अथवा अचानक, काल्पनिक; **Panic-monger** (one who creates sudden fright.) आतंक फैलानेवाला; **Panic-struck** (struck with fear) भय से त्रस्त ।

Panification-पॉन्-इ-फि-कै-शन् - *n.* the work of bread-making. रोटी बनाने का कार्य ।

Panivorous-पॉनि-वै-रस - *adj.* subsisting on bread. रोटी खाकर निर्वाह करनेवाला ।

Panjandrum-पॉन्-जॉन्-ड्रम् - *n.* mock title of great men. बड़े लोगों की झूठी उपाधि ।

Panner-पॉन्-नर् - *n.* general fault-finder. सबका दोष खोजनेवाला ।

Pannier-पॉन्-इ-अर् - *n.* a wicker-work basket carried by beasts of burden. करण्डा, श्वाबा, टोकरी ।

Pannikin-पॉनि-किन् - *n.* a small drinking vessel. पानी पीने का छोटा गिलास ।

Panochia-पॉन्-ओ-श्या - *n.* an abscess in the armpit. कखौरी ।

Panoplied-see Panoply.

Panoply-पॉनोप्लि - *n.* complete suit of armour. सर्वाङ्गकवच; **Panoplied** (-ऑ-प्लिड) - *adj.* completely armed. सर्वाङ्ग कवच धारण किये हुए ।

Panorama-पॉन्-रॉमी - *n.* a roll of picture, continuous view of a scene. एक साथ संलग्न चित्रों की लम्बी पंक्ति ।

Panorama-पॉन्-रॉम्-इक् - *adj.* pertaining to panorama. विश्वचित्र-सम्बन्धी ।

Pan-pipe-पॉन्-पाइप् - *n.* a kind of mouth organ. मुँह से बजाने का एक प्रकार का बाजा ।

Pansy-पॉन्-जि - *n.* (*p. l.* **Pansies**) a wild garden plant. एक प्रकार का बनफशा, कासनी ।

Pant-पॉन्ट - *v. i.* to gasp, to throb excessively, to yearn. हाँफना, दीर्घ उल्लास लेना, उत्कट इच्छा करना; **Panting** (-इङ्ग) - *n.* gasping. कम्प, स्फुरण ।

Pantalets-पॉन्ट-अ-लेट्स - *n. pl.* a woman's drawers. स्त्रियों का लहंगा ।

Pantaloon-पॉन्ट-अ-लून् - *n. pl.* a kind of trousers, a buffoon. एक प्रकार का पाजामा, भोंड ।

Panter-पॉन्टर - *n.* one who pants. हाँफनेवाला ।

Panter-पॉन्ट-र - *n.* officer of the family store. भण्डारी ।

Pantheism-पॉन्-थि-इज्म् - *n.* the doctrine that the universe is god, heathen worship of all gods. संसार के सब पदार्थों को देवता के समान मानने का सिद्धान्त, विश्वदेवतावाद ।

Pantheist-पॉन्-थि-इस्ट - *n.* a believer in pantheism. विश्वदेवतावादी सिद्धांत माननेवाला; **Pantheistic** (-इस्ट-इक्) - *adj.* pertaining to pantheism. विश्वदेवतावाद सिद्धान्त-सम्बन्धी ।

Pantheon-पॉन्-थि-अैन् - *n.* temple dedicated to all gods. सब देवताओं का मंदिर ।

Panther-पॉन्-थर् - *n.* a leopard. चीता, तेंदुआ; **Pantheress** (-थैस) - *n. fem.* a female panther. मादा चीता ।

Pantile-पॉन्-टाइल - *n.* a curved roof. घुमौवा छत ।

Pantisocracy-पॉन्टिसॉक्रसि - *n.* a community in which all should have equal power. वह समाज जिसमें सब व्यक्तियों को समान अधिकार मिलना चाहिए, समराजकता ।

Pantler-पॉन्ट-लर् - *n.* the officer who is in charge of bread and other provisions. भोजन सामग्री का भण्डारी ।

Pantograph-पीन्टो - ग्राफ़

-n. an instrument for copying a drawing in any size. किसी भी नाप

का नकशा इत्यादि खींचने का यन्त्र; **Pantographic** (-इक) *-adj.* pertaining to or done by a



Pantograph.

pantograph. इस यन्त्र सम्बन्धी अथवा इससे खींचा हुआ ।

Pantography-पीन्टोग्राफी *-n.* art of making map-drawings by means of pantographs. किसी भी नाप का नकशा खींचनेवाले यन्त्र द्वारा नकशा खींचने की कला ।

Pantological *-adj.* see **Pantology**.

Pantology-पीन्टोलॉजी *-n.* universal knowledge. विश्वज्ञान ।

Pantomime-पीन्टोमाइम् *-n.* a performance in dumb show, a mimic actor. मूक नाटक (स्वांग), मूक अभिनय ।

Pantomimic-पीन्टोमिमिक *-adj.* pertaining to pantomime. मूक नाटक-सम्बन्धी ।

Pantomimist-पीन्टोमिस्ट *-n.* one who acts in a pantomime. स्वांग बनानेवाला मनुष्य ।

Pantomorphic-पीन्टोमॉर्फिक *-adj.* that which takes all forms. सब रूप धारण करने वाला ।

Pantophagist-पीन्टोफैजिस्ट *-n.* he who eats all kinds of food. सर्वभक्षी प्राणी ।

Pantry-पॉन्ट्री *-n.* (*pl.* Pantries.) a room in which provisions are kept. भण्डारघर, मोदीखाना ।

Pants-पांट्स *-n.* *pl.* pantaloons. पतलून ।

Panurgy-पीनर्जि *-n.* skill in performing all kinds of work. सब प्रकार के काम करने में कुशलता ।

Pap-पॉप *-n.* nipple of breast, soft food for infants. स्तन का अग्रभाग, चूचुक, बच्चों का मुलायम भोजन ।

Papa-पापा *-n.* a name for father used by children. बाबा, अब्बा, बाबू ।

Papacy-पॉप-सि *-n.* the office or authority of Pope. पोप (रोम के सबसे बड़े पादरी) का पद या अधिकार ।

papal-पॉपल *-adj.* of the Pope. पोप-सम्बन्धी ; **Papalist** (-इस्ट) *-n.* one who favours Popery. पोप के मत का अनुसरण करनेवाला ।

papaw-पॉपा *-n.* a tree like palm. तारु की तरह का एक वृक्ष ।

Paper-पेप *-n.* a substance used for writing or printing, negotiable documents, newspaper, essay on a subject, bill, bond, deed, a set of examination questions, freepasses for theatres, paper-money, a wrapping of paper. पत्र, कागज, दस्तावेज, समाचारपत्र, किसी विषय पर लेख, हुण्डी, माल का पुर्जा, एकरार-नामा, दानपत्र, प्रश्न-पत्र, अभिनय का निःशुल्क प्रवेश-पत्र, कागज की मुद्रा, कागज का ढकना; *-adj.* made of paper. कागज का बना हुआ; *-v.t.* to cover with paper. कागज से ढँकना, कागज चढ़ाना ।

Paper currency-पेप क्यूरन्सी *-n.* currency notes. कागजी मुद्रा ।

Paper hangings-पेप हॉङ्गिङ्ग *-n.* wall papers. दीवारों पर चिपकाने का कागज ।

Paper-knife-पेप नाइफ *-n.* a knife for cutting leaves of books &c. कागज काटने की छुरी ।

Paper-money-पेप मनी *-n.* bank notes &c. बैंक के नोट इत्यादि ।

Paper-mill-पेप मिल *-n.* a mill in which paper is made. कागज बनाने का कारखाना ।

Paper-weight-पेप वेट *-n.* a small weight for laying on loose papers. कागज दबाने का धातु इत्यादि का टुकड़ा ।

Papery-पेपरी *-adj.* resembling paper. कागज के समान; **To commit to paper** (to write down.) लिखना; **To put pen to paper** (to begin writing.) लिखना आरम्भ करना ।

Papier-mache-पॉपियमार्शे *-n.* moulded paper pulp used for making boxes. साँचे में ढली कागज की लुब्धी जिसके बक्स बनते हैं ।

Papilla-पॉपिला *-n.* (*pl.* Papillae) a small protuberance in the body. मसा, इस्ला ।

Papillary-पॉपिलरि *-adj.* covered with papillae. महीन दातों या इस्लों से भरा हुआ ।

Papist-पेपिस्ट *-n.* an advocate of the church of Rome. पोप का समर्थक, पोप का अधिकार माननेवाला; **Papistic** (-पिस्टिक) *-adj.* Papistical. पोप के अधिकार-सम्बन्धी ।

Papoosh-पॉपूश *-n.* covering for the foot. चप्पल, जूती ।

Pappus-पॉपस *-n.* downy turf. कोमल रोवों ।

Papula (**Papule**) **पॉप्युला** (-ल) *-ns.* (*pl.* Papulae, Papules.) a small projection on plants. पौधों पर छोटा उभाड़ या दाना; **Papular** (-र) *-adj.* full of pimples. दानेदार ।

Papulose-पॉप्युलोस *-adj.* full of pimples छोटे-छोटे दानों से पूर्ण ।

Papyro-पी-पाइ-रै-*pref.* in sense of "paper."

उपसर्ग जिसका अर्थ "कागज का" होता है।

Papyrograph-पी-पाइ-रै-ग्राफ-*n.* an apparatus for copying. किसी लिखावट की प्रतिलिपि करने का यन्त्र।

Par-पार्-*n.* equality, equal value. समता, तुल्यता, बराबरी; Above par (above the ordinary value.) सामान्य मूल्य से अधिक का; At par (of equal value.) बराबर मूल्य का; Below par (below the ordinary value.) घाटे से, कम भाव में।

Para-पीरू-अ-*pref.* signifying beyond or beside.

'बाहर' या 'अतिरिक्त' अर्थ का उपसर्ग; (पारा)-*n.* a city of Brazil. ब्राजील का एक नगर; (पी-री)-*n.* short form of paragraph. अंग्रेजी शब्द 'paragraph.' या 'परिच्छेद' का छोटा रूप।

Parable-पीरू-अ-बल-*n.* an allegory, an enigma, a proverb. उपमा, दृष्टान्त, कहावत।

Parabola-पी-रीवेल'-अ-*n.* a plane curve formed by the intersection of a cone with plane parallel to its side. अनुवृत्त, परवलय; Paraboloid (-ब-लॉइड)-*n.* a solid parabolic form. ठोस अनुवृत्त।

Parabolic-पी-री-वेल-लिक-*adj.* figurative. लाक्षणिक; Parabolically (-अलि)-*adv.* in a parabolic manner. दृष्टान्त या लाक्षणिक रूप में।

Parachronism-पी-री-कॉ-नि-ज़म्-*n.* a mistake in chronological order. वंशक्रम की अशुद्धि।

Parachute-पी-रू-अ-शूट-*n.* an apparatus like an umbrella used for descending from a balloon or airship. हवाई जहाज या गुब्बारे पर से उतरने का छाता।

Parachutist-पी-रू-अ-शूटिस्ट-*n.* one who descends from a balloon or aeroplane by the help of a parachute. ऐसे छाते की सहा-
यता से गुब्बारे पर से उतरनेवाला। Parachute.

Paraclete-पी-रू-अ-क्लैट-*n.* an advocate. दूसरे के लिये बहस करनेवाला।

Paracusis-पी-री-क्यू-सिस-*n.* distorted hearing. श्रुति-दोष, कान की खराबी।

Parade-पी-रेड'-*n.* display, show, muster of military troops for inspection, ground used for military display. आडम्बर, बाहरी शोभा, युद्धाभ्यास, शस्त्रशिक्षा का मैदान; *v. i.* to array in military order, to make a display of, to marshal in a military order. सैनिकों का व्यायाम या कवायद करना, आडम्बर-सहित दिखलाना, परेड करते हुए चलना;

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेंज़रू

Parade ground (ground where troops parade.) कवायद करने का मैदान।

Paradigm-पी-रै-डॉइम्-*n.* an example, a pattern or model. उदाहरण; रूपनिदर्शन, Paradigmatic (-डिग-मॉटि-इक्)-*adj.* in the form of a paradigm. उदाहरण का, रूपदर्शन का।

Paradisaical-पीरडिसेइक्कल-*adj.* pertaining to Paradise. स्वर्गीय, स्वर्ग-सम्बन्धी।

Paradise-पी-रै-डॉइस्-*n.* the realm of supreme bliss, heaven. सुखभवन, वैकुण्ठ, स्वर्ग।

Parados-पी-रै-डॉस्-*n.* the mound at the back of trench. खाई के पीछे का टीला।

Paradox-पी-रै-डॉक्स-*n.* (pl. Paradoxes.) a seemingly absurd statement, self contradictory statement. असत्याभास (विरुद्ध मत), आत्मविरोध की उक्ति; Paradoxe (-अर्), Paradoxist (-इस्ट)-*ns.* one who speaks in paradoxes. विरोधाभासी।

Paradoxical-पी-रै-डॉक्स'-इ-कल-*adj.* of the nature of a paradox. असत्यवत्, लोक-विरुद्ध; Paradoxically (-कलि)-*adv.* in a paradoxical manner. लोक विरुद्धता से।

Paraffin-पी-रै-फिन्-*n.* a fatty substance used for making candles &c. मोमवत्ती इत्यादि बनाने का चर्बी के समान पदार्थ; *v. i.* to make use of paraffin. इस प्रकार की चर्बी का उपयोग करना।

Paragoge-पी-रै-गो-जि-*n.* addition of a letter to a word. किसी शब्द में एक अक्षर जोड़ देना; Paragogic (-जिक्)-*adj.* pertaining to paragoge इस प्रकार के जोड़ का।

Paragon-पी-रै-गॉन्-*n.* model of excellence, supremely excellent model, a very valuable diamond. अत्युत्तम आदर्श, अनुपम पदार्थ, बहुमूल्य बड़ा हीरा; *v. i.* to compare. तुलना करना।

Paragram-पी-रै-ग्रोम्-*n.* a play upon words. कान्य में श्लेष; Paragrammatist (-आ-इस्ट)-*n.* श्लेष लेखक।

Paragraph-पी-रै-ग्रॉफ-*n.* a distinct passage in a book, a distinction, a reference mark. परिच्छेद, वाक्य-खण्ड, प्रकरण का चिह्न; *v. i.* to mark with paragraphs. किसी मनुष्य के लिए परिच्छेद लिखना; Paragrapher (-अर्), Paragraphist *ns.* one who writes into paragraphs. परिच्छेदों में लिखनेवाला; Paragraphic (-इक्)-*adj.* pertaining to paragraphs. प्रकरण-सम्बन्धी; Paragraphically (-इक-लि)-*adv.* in the form of paragraphs. प्रकरण रूप में।

Parakeet-पी-रै-कीट-*n.* a kind of small parrot. एक प्रकार का छोटा सुग्गा, तोता।

Parakite-पी-रै-काइट-*n.* a kind of kite for descending from a balloon. गुब्बारे पर से

उतरने के लिए छाते का काम करनेवाली गुड़डी ।

Parallax-पी-री-लीक्स-*n.* an apparent change in the position of an object caused by the position of the observer. लम्बन, देखनेवाले का स्थान बदलने से इष्ट पदार्थ के स्थान में अन्तर ।


Parallel-पी-रिले-*adj.* equidistant, similar, analogous. समानान्तर, सदृश, तुल्य (समरूप); *-v. t.* to place parallel or equal. समानान्तर करना, तुल्य करना; **Parallel bars** (-बार्स)-*n.* a pair of horizontal bars fixed above the ground for exercise. व्यायाम करने का एक यन्त्र; **Parallel lines** (equidistant lines.) समानान्तर रेखा ।

Parallelepiped-पी-रिले-ले-पिपेड-*n.* a solid figure bound by parallelograms. समानान्तर चतुर्भुजों से बनी हुई ठोस आकृति, समानान्तर खात ।

Parallelism-पी-रिले-लिज्म-*n.* resemblance, comparison. समानता, सादृश्य; **Parallels of latitude** (each of the parallel circles marking degrees of latitude on the earth's surface in a map.) अक्षवृत्त ।

Parallelogram-पी-रिले-लेग्राम्-*n.* a rectilinear figure of four sides which has its opposite sides parallel. समानान्तर (रेखाओं से बना हुआ) चतुर्भुज ।

Parallel Ruler-पी-रिले-रूलर-*n.* a pair of footrules for drawing parallel lines. समानान्तर रेखा खींचने



की दोहरी पट्टी ।

Parallel Ruler.

Paralogism-पी-रिले-जिज्म

-n. an illogical reasoning. न्यायविरुद्ध तर्क ।

Paralogize-पी-रिले-जिज्म-*v. t.* to reason illogically. न्यायविरुद्ध तर्क करना ।

Paralogy-पी-रिले-जि-*n.* false reasoning. अशुद्ध या न्यायविरुद्ध तर्क ।

Paralyse, (Paralyze)-पी-र-अ-लाइज्म-*v. t.* to affect with palsy, to make powerless. लकवा मारना, शक्तिहीन करना ।

Paralysis-पी-रिले-सिस-*n.* inability to contract muscles. पक्षाघात, लकवा ।

Paralytic-पी-रिले-टिक्-*adj.* affected with palsy. पक्षाघात से ग्रस्त, लकवा मारा हुआ; **Paralytically** (-लि)-*adv.* in a paralytic manner. लकवा मारे हुए ।

Paramagnetic-पी-र-मीग्-नेटि-इक्-*adj.* able to be attracted by the poles of a magnet. चुम्बक के छोरों से आकर्षित किये जाने योग्य; **Parmagnetism** (-इज्म)-*n.* paramagnetic attraction. इस प्रकार का आकर्षण ।

Paramatta-पी-र-अ-मी-ट्ट-आ-*n.* a fabric of soft wool and cotton or silk. सूत तथा ऊन मिला हुआ वस्त्र, परमटा ।

Parameter-पी-रि-मिटर-*n.* a constant quantity in mathematics. गणित में स्थिर राशि ।

Paramnesia-पी-र-मी-नी-सि-आ-*n.* false memory. अशुद्ध स्मृति, रालत यादगार ।

Paramount-पी-र-अ-माउन्ट-*adj.* pre-eminent, supreme, superior to all others, of the highest order or importance. परम, विशिष्ट, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, प्रधान; **Paramountcy** (-सि)-*n.* pre-eminence or superiority. सर्वश्रेष्ठता; **Paramountly** (-लि)-*adv.* pre-eminently. सर्वश्रेष्ठता से; **Paramount lord** (supreme lord.) सार्वभौम; **Paramount sway** (supreme government.) साम्राज्य ।

Paramour-पी-र-अ-मूर-*n.* a lover or mistress. यार, उपपति या उपस्त्री ।

Paranoia-पी-र-अ-नै-इया-*n.* mental derangement. मानसिक उन्माद, पागलपन ।

Parapet-पी-रि-पिट-*n.* a wall at the edge of a roof or bridge, the wall at the side of a trench. दीवार, रोक, खाई के पास की दीवार ।

Paraph-पी-रि-फ-*n.* flourish after a signature. हस्ताक्षर के बाद का घुमौवा चिह्न; **Royal paraph** (royal sign) राजचिह्न; **Woman's paraph** (gift of a husband to his wife.) स्त्रीधन ।

Paraphernalia-पी-र-फ-नै-रै-लिया-*n. pl.* personal belonging, ornaments. अपनी निजी सामग्री, सामान, आभूषण ।

Paraphrase-पी-रि-फ्रेज्-*n.* free explanation of a passage. विस्तृत व्याख्या (अन्य शब्दों में विवरण); *-v. t.* to translate freely. सविस्तार व्याख्या करना ।

Paraphrastic-पी-रि-फ्रैस्टिक्-*adj.* of free explanation. विस्तृत रूप का; **Paraphrastically** (-अलि)-*adv.* in a paraphrastic manner. व्याख्या रूप में ।

Paraplegia-पी-र-अ-प्ली-जि-आ-*n.* paralysis of the lower limbs. नीचे के अंगों का पक्षाघात ।

Paraquito-पी-र-की-टो-*n.* a small parrot. छोटा सुग्गा, तोता ।

Parasite-पी-र-साइट-*n.* a banger-on, a toady, an animal or plant which gets its nourishment from another. पराश्रयी, परजीवी, चापलूस, वह प्राणी (या पौधा) जो दूसरे प्राणी (या पौधे) से पोषण पाता है ।

Parasitic-पी-र-सिटि-इक्, **Parasitical** (-अल्)-*adjs.* living on another, like a parasite. पराश्रयी, दूसरे का आश्रय लेनेवाला, परजीवी ।

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्

Parasiticide-पी-र-सिड'-इ-साइड-*n.* destroying of parasites. परजीवी पौधों या प्राणियों के नाश करने की औषधि ।

Parasitize-पी-र-सि-टाइज'-*v. t.* to 'act as a parasite. पराश्रयी होकर लगना ।

Parasol-पी-र'-अ-सॅ-ल-*n.* a small umbrella. (लियों का) छोटा छता ।

Parataxis-पी-री-टीक्स'-इस्-*n.* a number of clauses put together without connecting words. संयोग रहित पदों का क्रम ।

Parboil-पार्-बो-इल-*v. t.* to boil partially. अधूरा पकाना या क्वाथ करना ।

Parcel-पार्सल-*n.* a part, a package, bundle, lot. खण्ड, पोतली, गट्ठर (पुल्लिन्दा), ढेर-*v. t.* (सॅल') (*p. t.* Parcelled.) to divide into portions. खण्ड करना, भाग करना; *adv.* incomplete. थोड़ा, अधूरा; **Part and parcel** (essential part.) आवश्यक अङ्ग; **To parcel out** (to separate.) अलगगाना ।

Parcenary-पार्सनरि-*n.* joint heirship. बराबर का अधिकार, वपौती का साझा ।

Parcener-पार्सनर-*n.* a co-heir. समानाधिकारी, साझीदार, पट्टीदार ।

Parch-पार्च'-*v. t.* & *i.* to roast slightly, to scorch, to become hot and dry. भुनना, झुलसाना, सूखना ।

Parched-पार्च'-इ-*adj.* dried, roasted. सूखा हुआ, भुना हुआ; **Parchedness** (-नेस)-*n.* the state of being scorched. झुलसन; **Parched rice**. लावा ।

Parchment-पार्च'-मेंट-*n.* the skin of sheep or goat prepared for writing or painting. चर्मपत्र, लिखने या चित्र बनाने के लिये भेंड़ी या बकरी का चमड़ा, चमड़े का कागज ।

Pard-पार्ड-*n.* a leopard तेंदुआ, चीता ।

Pardon-पार्ड'-इन्-*n.* forgiveness, remission of punishment for a crime. क्षमा (दोषमुक्ति), अपराध-क्षमा; -*v. t.* to forgive, to excuse. क्षमा करना, माफ़ करना ।

Pardonable-पार्डनेबल-*adj.* excusable. क्षमा के योग्य; **Pardonableness** (-नेस)-*n.* excusableness. क्षमायोग्यता; **Pardonably** (-ब्लि)-*adv.* क्षमापूर्वक; **Pardoner** (-अर्)-*n.* क्षमा करनेवाला ।

Pare-पेअर्-*v. t.* to trim by cutting away small bits, to diminish. कतरना (छांटना), कम करना (डकड़ा करना) ।

Paregoric-पीरिगेरिक-*adj.* & *n.* soothing, a medicine which mitigates pain. शान्ति-

प्रद, पीड़ा कम करनेवाली औषधि ।

Parenetic-पीरि-ने-टिक्-*adj.* persuasive. प्रेरणा करनेवाला ।

Parent-पे-रेंट-*n.* (common gender.) father or mother, origin, source. माता-पिता (प्रभव), कारण, जन्महेतु ।

Parentage-पे-रेंटेज-*n.* descent from parents, lineage. जाति, कुल, पिता का नाम ।

Parental-पे-रेंटल-*adj.* pertaining to parents. पैतृक, माँ-बाप-सम्बन्धी; **Parental affection** (love of parents.) माता-पिता का स्नेह ।

Parenthesize-पेरिन्थिसाइज-*v. t.* & *i.* to put words in brackets. शब्दों को कोष्ठक में रखना ।

Parenthetic-पीरिन्थिटिक्, **Parenthetical** (-कल)-*adjs.* interposed. प्रासंगिक, अप्रधान; **Parenthetically** (-अलि)-*adv.* निक्षिप्त रूप में ।

Parenthood-पे-रेंट-हुड-*n.* the state of being a parent. पितृत्व ।

Parenticide-पे-रेंटिसाइड-*n.* killing of parents. माता-पिता की हत्या ।

Parentless-पे-रेंट-लेस-*adj.* without parents विना माँ-बाप का ।

Parenthesis-पेरिन्थिसिस्-*n.* (*pl.* Parentheses -सीज़) a sentence or a clause not grammatically essential, used in brackets, round brackets. निक्षेप वाक्य, अप्रधान वचन, कोष्ठक का () चिह्न ।

Parer-पेअर-*n.* one who pares. कतरनेवाला ।

Paresis-पी-रि-सिस्-*n.* paralysis affecting muscles only. केवल पेशियों का पक्षाघात ।

Paretic-पीरिटिक्-*adj.* pertaining to paresis. पेशियों के पक्षाघात से संबंधित ।

Plaster-प्लॉ-जेट-*n.* plaster. दीवारों पर का पल-स्तर; -*v. t.* to plaster wall &c. दीवार इत्यादि पर पलस्तर करना ।

Pariah-पे-रिअ-*n.* a member of the lowest caste, a social outcast. सबसे नीच जाति का मनुष्य, समाज से बाहर निकाला गया व्यक्ति ।

Parietal-पीरिअल-इडल-*adj.* pertaining to the walls of the body. शरीर के बाहरी भाग का ।

Pari-mutuel - पीरिमुयुएल-*n.* a betting machine. जुवा खेलने का एक प्रकार का यन्त्र ।

Paring-पेअर्-इङ्ग-*n.* a portion cut off. कतरन ।

Parish-पी-रिश-*n.* an ecclesiastical division of a country. पादरी का प्रदेश, पदली, ग्राम ।

Parishioner-पी-रि-शन्-*n.* a resident in a parish. ग्रामवासी; **Parish priest** (the priest of a parish.) देहात का पुरोहित ।

Parity-पी'-रि-टि-न. (*pl.* Parities.) equality, analogy. समानता, बराबरी ।

Park-पार्क-न. a piece of enclosed land in a town for public recreation, a space for artillery stores &c. प्रमोदवन (सर्वसामान्य के घूमने का बगीचा), फौजी सामग्री रखने का स्थान; *-v. t.* to enclose in a park, to arrange artillery, to stop a car in a reserved space. क्रीडावन में बन्द करना, फौजी सामग्री इकट्ठा करना, निश्चित स्थान पर गाड़ी खड़ा कर रखना; **Parker (-अर्)-न.** a park-keeper, a park rabbit. प्रमोद वनपालक, उद्यान का खरहा ।

Parlance-पार्'-लीन्स-न. mode of speech, conversation. बोलने की रीति, सम्भाषण ।

Parley-पार्लि-न. (*pl.* Parleys.) a conference for debate, talk, discussion. विवादार्थ सम्मेलन, वार्तालाप, शास्त्रार्थ; *-v. i.* & *t.* (*p. t.* Parleyed.) to discuss terms of peace with enemy. शत्रु से सन्धि की बातचीत करना ।

Parliament-पार्'-ली-मेन्ट-न. the supreme legislative council of the United Kingdom. इंग्लैंड की सबसे बड़ी प्रतिनिधि सभा, संसद; **Parliamentarian (-मेन्टे रिअन्)-न.** संसद में वाद-विवाद करने में निपुण व्यक्ति; **Parliamentary (-अरि)-adj.** pertaining to parliament. संसद सम्बन्धी ।

Parlour-पार्लर-न. an ordinary sitting room in a house, a room for private conversation. बैठक, संलग्नगृह; **Parlourmaid (a female cook.)** रसोईदारिन ।

Parlous-पार्लस-adj. perilous. भयंकर, संकटपूर्ण ।

Parmesan-पारमिज़न्-न. a kind of cheese. एक प्रकार की पनीर ।

Parochial-परोकिअल-adj. pertaining to a parish. ग्राम्य, देहात का ।

Parodist-पी'-रॉ-डिस्ट-न. one who makes parodies. वितोद के लिये अनुकरण करनेवाला ।

Parody-पी'-रॉ-डि-न. (*pl.* Parodies.) a writing in which an author's characteristics are imitated and ridiculed. हास्यपूर्ण व्यंग्य काव्य; *-v. t.* (*p. t.* Parodied.) to imitate as a parody. ग्रन्थकर्ता के शब्दों को हास्य मय पदों में बदलना ।

Parol-पी'-रॉ-ल-adj. oral. मौखिक, मुखसे कहा हुआ ।

Parole-पी'-रोल-न. a word of honour, a word of promise, a military password, a military prisoner's solemn promise. वचन, प्रतिज्ञा, सेना का सांकेतिक शब्द, युद्ध के बन्दी की वृद्ध प्रतिज्ञा; *-v. t.* to leave a prisoner on parole. कैदी को वृद्ध प्रतिज्ञा पर छोड़ना ।

Paronomasia-पी'-रॉ-नॉ-मे-ज़ि-आ-न. a play on words, pun. श्लेष, शब्दालंकार ।

Paronym-पी'-रॉ-निम्-न. words alike in sound but different in spelling and meaning. ऐसे शब्द जिनकी ध्वनि एक पर उच्चारण और अर्थ भिन्न हों; **Paronymous (-रॉ-नि-मस्)-adj.** like a paronym. ऐसे शब्द से संबंधित ।

Paroquet - पी'-रॉ-कैट-न. a small parrot. छोटा सुग्गा ।

Parotid-पीरॉटिड-adj. situated near the ear. कान के पास का ।

Parotitis-पी'-रॉ-टाइ-टिस-न. mumps. कर्णमूल फूलने का रोग ।

Paroxysm-पी'-रॉक्स'-इज़म्-न. violent fit of a disease, a violent fit. रोग का आवेग, आक्रोश; **Paroxysmal (-अल)-adj.** pertaining to paroxysm. आवेग-सम्बन्धी ।

Parpen-पार्'-पेन्-न. a smooth-faced stone passing through a wall. पत्थर का बन्द ।

Parquet-पार्-कै-पार्'-कैट-न. wooden flooring. लकड़ी की छत; **Parquetry (-रि)-न.** inlaid woodwork in floors. रंगविरंगी लकड़ी की छत ।

Parricidal-पी'-रि-साइडल-adj. pertaining to parricide. पितृहत्या-सम्बन्धी ।

Parricide-पी'-रि-साइड-न. murderer of a parent or near relation. पितृघाती, समीप के सम्बन्धी की हत्या करनेवाला ।

Parrot-पी'-रॉट-न. a bird of beautiful plumage taught to repeat words. सुग्गा, तोता; *-v. t.* to utter words without knowing their meaning. तोते की तरह बिना अर्थ समझे शब्द दुहराना ।

Parry-पी'-रि-प-न. (*p. t.* Parried.) to ward off, to prevent, to avert. हटाना, रोकना, डालना ।

Parse-पार्ज-व. t. to name the parts of speech of a word and to show its relation in a sentence to other words. पदच्छेद करना, पदभंजन करना ।

Parsing-पार्जिङ्ग-न. naming the parts of speech &c. of a word. पदभंजन, पदच्छेद ।

Parsec-पार्सी-न. one who believes in Zoroastrianism. पारसी, अग्निपूजक; **Parseicism (-इज़्म)-न.** Parsee religion. पारसी धर्म ।

Parseval-पार्'-सेवल-न. a kind of German airship. एक प्रकार का जर्मनी का हवाई जहाज़ ।

Parsimonious-पार्सि-मो'-नि-अस-adj. niggardly. अल्पव्ययी, कृपण; **Parsimoniously (-ल)-adv.** in a parsimonious manner. कृपणता से; **Parsimoniousness (-नेस)-न.** the quality of being parsimonious. कृपणता, कंजूसी ।

Parsimony-पार्सिमिनी-*n.* stinginess, frugality, economy. मितव्यय, कँजूसी, कमखर्ची।

Parsley-पार्स-लि-*n.* a plant with aromatic leaves. अजमोदा, खुरासानी अजवायन।

Parsnip-पार्-सिन्-*n.* a plant with edible root. चुकन्दर।

Parson-पार्सन्-*n.* a rector, a clergyman. पादरी।

Parsonage-पार्सनेज-*n.* residence of a parson. पादरी का घर।

Parsonic-पार्सनिक्-*adj.* pertaining to a clergy. पादरी का, पादरी संबंधी।

Part-पार्ट-*n.* a fragment, division, portion considered apart, share, side, the words of an actor on the stage. भाग, अंश, खण्ड, हिस्सा, भोर (अवयव), नाटक के पात्र का नियोग; **Parts**-(*n. pl.*) accomplishment, qualities. गुण, विशेषता; -*v. t. & i.* to distribute, to break asunder, to share, to be separated, विभाग करना (बॉटना), अलगाना, तोड़कर अलग करना, हिस्सा लगाना, बिदा होना; For my part (as far as lies in my power.) जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है; For the most part (almost.) प्रायः; I have done my part (I have done the part allotted to me.) मैंने अपना निर्धारित कार्य कर लिया; In good part (favourably.) अनुग्रह से; In parts (in portions.) थोड़े अंश में; On the part of (for the sake of.) वास्ते, लिये; Part and parcel (essential portion.) आवश्यक अङ्ग; Part of speech (class of words.) शब्दखण्ड; Part-owner (associate.) साथी; Three parts (3/4th portion.) रुपये में बारह आना; To have a part in (to be connected with.) सम्बन्ध रखना; To part company (to dissolve companionship.) साथ छोड़ना; To part the hair (to separate the hair of the head with a comb.) सिर के बालों को तैवारना; To part with (to surrender, to give up.) आत्म-समर्पण करना, बिदाई लेना, त्यागना; To take part (to help.) सहायता देना।

Partable-पार्टेबल-*adj.* able to be shared. बाँटने योग्य।

Partake-पार्टेक-*v. t. & i. (p. t. Partook, p. p. Partaken.)* to take share in. अंश बॉटना, हिस्सेदार होना।

Partaker-पार्टकर्-*n.* a sharer. भागी, हिस्सा लेनेवाला।

Parted-पार्टेड-*adj.* severed, separated. पृथक् किया हुआ, अलगया हुआ।

Parterre-पार्टेरे-*n.* space of flowerbeds in a garden, ground floor of a theatre. पुष्प-वाटिका, नाटकघर की जमीन।

Partial-पार्-शुल-*adj.* incomplete, unfair, of a part only, biased. अपूर्ण, पक्षपाती, एक-देशीय; Partial eclipse (eclipse of part only.) खण्डग्रस्त ग्रहण।

Partiality-पार्शिवीलिटि-*n.* bias, favouritism, special fondness for. असमदृष्टि, पक्षपात, अनुराग (स्नेह)।

Partially-पार्शुलि-*adv.* in a partial manner, not entirely. आंशिक रूप में, थोड़ा-सा।

Partibility-पार्टिविलिटि-*n.* separability, divisibility. पृथक् करणीयता।

Partible-पार्टिबल-*adj.* separate, able to be separated. पृथक्, अलग, भाग करने योग्य।

Participant-पार्टिसिपेन्ट-*n.* one who partakes. भागी, हिस्सेदार।

Participate-पार्टिसिपेट-*v. i. & i.* to have share in, to have something of, to join. अंश ग्रहण करना, भाग लेना, सम्मिलित होना।

Participation-पार्टिसिपेशन्-*n.* a sharing in common with others. हिस्सेदारी, बटवारा।

Participator-पार्टिसिपेटर-*n.* a partaker. भाग लेनेवाला।

Participial-पार्टिसिपियल-*adj.* formed from a participle. कृदन्त का; Participially (-लि)-*adv.* in a participial manner. कृदन्त रूप में।

Participle-पार्टिसिपल-*n.* a verbal adjective which qualifies a noun. कृदन्त, जिस शब्द में विशेषण तथा क्रिया के गुण हों।

Particle-पार्टिकल-*n.* a minute portion, the smallest amount, an atom. कण (लेश), परिमाण, छोटा अंश।

Parti-coloured-पार्टिकलर्ड-*adj.* partly of one colour and partly of another, variegated. रङ्ग-विरङ्गा।

Particular-पार्टिक्युलर-*adj.* relating to one single person or thing, careful, precise, special, peculiar. विशिष्ट, सावधान, स्थिर, विलक्षण, अपूर्व (असाधारण), अमुक, सूक्ष्म; At a particular time (on a special occasion.) किसी विशिष्ट समय पर; Give the particulars (give detailed description of.) विस्तृत विवरण दो, खुलासा तफसील बयान करो; In particular (particularly.) विशेषकर; Particulars of a battle (detailed description of a battle.) युद्ध का विस्तारपूर्वक वर्णन।

Particularity-पार्टिक्युलरिटि-*n.* specification

of particulars, minute details, minuteness in detail. विशेष कथन, विशिष्ट विवरण, व्योरेवार विस्तार ।

Particularization-पर्टिक्युलराइजेशन-*n.* the act of particularizing. विशेष वर्णन ।

Particularize-पर्टिक्युलराइज-*v. t.* to mention in detail. वर्णन करना, व्योरेवार कहना; **Particularized** (-आइज़्ड)-*adj.* detailed. निर्दिष्ट, व्योरेवार ।

Particularly-पर्टिक्युलर्लि-*adv.* in a particular manner, in detail. विशेषरूप से, विस्तार से ।

Parting-पार्टिंग-*adj.* separating; *n.* separation, a place of separation or division. अलग होने वाला, विदाई, वियोग, अलगाव या विभाजन का स्थान ।

Partisan, (Partizan)-पार्टिज़न्-*n.* an adherent of a party, a kind of spear. सपक्षी (साथी), एक प्रकार की चट्टी; **Partisanship** (-शिप)-*n.* adherence to a party. पक्षपात, साक्षा ।

Partite-पार्टाइड-*adj.* divided at the base. पेंदी पर विभक्त किया हुआ ।

Partition-पार्टिशन-*n.* a division into parts, a dividing wall, separation. विभाग, अलगाने वाली दीवार, हिस्सा; *v. t.* to divide into parts. अलग-अलग हिस्सों में बाँटना; **To partition off** (to separate.) अलग-अलग करना ।

Partitive-पार्टिटिव-*adj.* & *n.* a word which denotes part of a whole. विभाग-दर्शक, ऐसा विभाग; **Partitively** (-लि)-*adv.* in a partitive manner. विभाग दिखाते हुए ढंग से ।

Parlet-पार्ट-लेट-*n.* proper name for a hen. मुर्गी (व्यक्तिवाचक संज्ञाके रूप में) ।

Partly-पार्ट-लि-*adv.* in part. आंशिक रूप में ।

Partner-पार्ट-नर्-*n.* an associate, a sharer, wife or husband, companion. सहभोगी, सक्षिया, पति या पत्नी, साथी, संगी; **Partnerless** (-लेस)-*adj.* without a partner. बिना साक्षीदार का; **Partnership** (-शिप)-*n.* joint interest in something. सहकारिता ।

Partridge-पार्ट्रिज-*n.* a kind of game-bird. तीतर (चकोर) ।

Parts-पार्ट्स-*n. pl.* talents, abilities. बुद्धिमानी, योग्यता ।

Parturition-पार्ट्युरिशन-*n.* about to bring forth young. आसन्नप्रसवा, तुरंत ब्यानेवाली ।

Parturition-पार्ट्युरिशन-*n.* childbirth. प्रसव, उत्पत्ति ।

Party-पार्टी-*n. (pl. Parties.)* a company of persons joined for a cause, a faction, accessory, body of men travelling together detachment of soldiers, a social gathering,

a litigant. जनसमूह, पक्ष, सहायक, सहायत्रियो का समूह, सैनिक का भाग, सामाजिक संघ, प्रतिवादी; **Of one party** (of one's company.) अपने पक्ष का; **Of the opposite party** (of the side of the enemy.) विपक्ष का ।

Party-spirit-पार्टी-स्प्रिट-*n.* the spirit which animates a party. अपने पक्ष पर दृढ़ता, पक्षपात । **Parvenu**-पार्-वेन्यु-*n.* a man of low origin who has amassed wealth, an upstart. नीच जाति का मनुष्य जिसने बहुत धन कमाया हो, यकायक धनवान या शक्तिशाली बना हुआ ।

Parvis-पार्विस्-*n.* enclosed ground in front of a church. गिरजाघर के सामने का हाता ।

Pascuous-पास्कु-यु-*अस्-adj.* growing in pastures. चरागाह में उगनेवाला ।

Pasha, Pacha-पाशा-*n.* a Turkish governor तुर्की अफसर; **Pashalic** (-लिक)-*n.* the jurisdiction of a Pasha. तुर्क राज्य ।

Pasquinade-पाँस्-क्विन-*n.* a lampoon, a personal satire उपहास (निन्दात्मक) सख, किसी व्यक्ति पर व्यंग्योक्ति ।

Pass-पास्-*v. t. & i.* to spend, to circulate, to transfer, to be transported from place to place, to change, to omit, to enact, to get through, to go across, to happen, to proceed, to elapse. व्यय करना, फैलाना, स्थान बदलना, परिवर्तन करना, छोड़ना, लागू करना, उत्तीर्ण होना, पार होना, घटित होना, आगे बढ़ना, बीतना; **Act was passed** (act was enacted.) नियम लागू हुआ; **Let it pass now** (let it take place.) अब ऐसा होने दो; **Read the paper and pass it on** (give it to another person after reading.) कागज पढ़-पढ़कर आगे को बढ़ावे; **This passes comprehension** (it is beyond thinking.) यह विचार से बाहर है; **To pass an examination** (to be successful in an examination.) परीक्षा में उत्तीर्ण होना; **To pass away** (to be destroyed, to die.) नाश होना, मरना; **To pass by** (to abandon, to omit, to disregard. त्यागना, छोड़ना, तिरस्कार करना; **To pass by the name of** (to be known by the name of.) नाम से प्रसिद्ध होना; **To pass into** (to enter.) प्रवेश करना; **To pass off** (to run away.) भाग जाना, हटना; **To pass on** (to go forward.) आगे बढ़ना; **To pass over** (to leave off.) त्यागना; **To pass through** (to enter.) प्रवेश करना, डुसना; **To pass time** (to spend time.) समय बिताना; **To pass water** (to urinate.) लघुशक्का

या पेशाव करना ।

Pass-पास्-न. attainment of a standard in an examination, a free ticket, a narrow passage in a mountain, a trick, a thrust, condition. परीक्षा की उत्तीर्णता, निःशुल्क आवा-पत्र, दर्रा, संकट, छल, धक्का, प्रहार, अवस्था; **Passable (पास्-ब्ल-)** *adj.* that may be passed, current, tolerable. स्वीकरणीय, प्रचलित, काम चलाकू; **Pass-book (पास्-बुक)** *n.* a banker's book in which the accounts of a client are kept. बैंक की किताब जिसमें रुपया जमा करनेवाले के लेन-देन का हिसाब लिखा होता है; **Pass-key-पास्'-की-न.** private key to a gate &c. for special purposes. घर के फाटक की गुप्त ताली; **To bring to pass (to be successful.)** सफल होना; **To come to pass (to chance.)** घटना होना; **Without a pass (without a ticket.)** बिना टिकट के ।

Passable-पास्-ब्ल-adj. receivable, current, that may be travelled over or navigated. ग्रहण योग्य, प्रचलित, स्थल अथवा जल द्वारा यात्रा करने के योग्य ।

Passably-पास्-ब्ल-adv. tolerably. सहन करने योग्य हंग से या रूप में, काम चलाकू रूप में ।

Passage-पी-सेज-न. the act of passing, event, currency, voyage, way of passing, part of a book, moving of a rider sideways. गमन की क्रिया, घटना, प्रचलन, समुद्री यात्रा, निकास, पुस्तक का अंश, बुझसवार का एक ओर चलना ।

Passenger-पी-सेन्-जर-न. a traveller in a public vehicle. सार्वजनिक या आम गाड़ी का पथिक, रेल का यात्री; **Passenger-pigeon (a wild pigeon.)** जङ्गली कबूतर ।

Passer-पास्-न. a passenger. पथिक, राहगीर ।

Passer-by-पास्-बाइ-न. (*pl.* Passers-by.) one who goes near. समीप से जानेवाला ।

Passerine-पास्-राइन्-न. a kind of sparrow. एक प्रकार की गौरैया, चटक चिरैया ।

Passing-पास् -इज्ग- adj. & n. going by, through or away, transient, fleeting, happening now, incidental, surpassing, exceeding, a passage, death, gold or silver thread with a silk-core. पास या बीच से या दूर जानेवाला, मध्यकालीन, क्षणिक, शीघ्र या तीव्रगामी, अभी धाँस होनेवाला, आकस्मिक, सर्वोत्तम, सर्वाधिक, मार्ग, मृत्यु, सोने या चाँदी का तार जिसके भीतर रेशमी तागा रहता है ।

Passion-पीशन-न. a strong emotion, anger, love, strong enthusiasm, eager desire. उत्तेजना, क्रोध, प्रेम, लालसा, उत्कण्ठा, भाव;

-v.t. to imbue with passion. उत्तेजित करना; **Passioned (-इ) -adj.** inspired by passion. उत्तेजित, क्रुद्ध, कामातुर ।

Passional-पीशनल्-adj. pertaining to passion, अभिलाषा या वासना-सम्बन्धी ।

Passionless-पीशन-ल्स-adj. calm, not easily excited. शान्त, विरक्त; **Passionlessly (-लि) adv.** in a calm manner. शान्ति से; **Passionlessness (-नेस) -n.** the state of being passionless. अनुरागहीनता ।

Passionate-पीशनेट-adj. easily excited, showing passion, intense. कामुक, तीव्र (तीक्ष्ण), क्रोधी, उत्कट; **Passionately (-लि) -adv.** with passion. कामातुर रूप में, क्रोध-सहित, अनुराग-पूर्वक; **Passionateness (-नेस) -n.** the state of being passionate. उग्र होने की अवस्था, कामुकता, कामातुरता ।

Passive-पी-सिब-adj. patient, suffering, not acting, offering no resistance, submissive unresisting. धैर्ययुक्त, सहनशील, निष्क्रिय; अप्रतिरोधी, दबू, अनिवारक; **Passive debt (a debt on which no interest is paid.)** बिना ब्याज का ऋण; **Passively (-लि) -adv.** in a passive way. सहिष्णुता से, बिना प्रतिरोध के; **Passiveness (-नेस) -n.** the state of being passive, capacity of suffering, inactivity. निरचेष्टता, सहनशीलता, शिथिलता; **Passive resistance (resistance to a law by going to prison.)** सत्याग्रह; **Passive voice.** कर्मवाच्य ।

Passless-पास्-लेस-adj. having no passage. मार्ग-रहित ।

Passover-पास् -ओ' -वर्-न. a Jewish feast. यहूदियों का एक त्योहार ।

Passport-पास् -पोट- n. an authoritative document to travel in a foreign country, that which ensures admission. विदेश में यात्रा करने का आवापत्र, अभयपत्र (प्रवेश की आज्ञा) ।

Past-पास्ट-adj. & n. just gone by, denoting past action, former, past time. व्यतीत, भूत-पूर्व, बीता हुआ (पूर्वकाल); *-prep. & adv.* beyond time. अनन्तर; For sometime past (sometime ago) कुछ दिन हुए; **Half past-four (at 4-30.)** साढ़े चार बजे; **In the past (in the past time.)** प्राचीन काल में; **Ran past the garden (ran forward towards the garden.)** बगीचे की ओर दौड़ा ।

Paste-पेस्ट-न. flour moistened and kneaded, a paste of flour and water, a plastic mixture. आटे की लेई, गारा; *-v. t.* to stick with paste. चपकाना, लेई लगाना ।

Pasteboard-पेस्ट-बोर्ड-न. a stiff paper board,

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेज़र

wooden board on which dough is rolled for pastry. कागज की दफ्ती, रोटी बेलने का चकला ।

Pastel-पॉस्टेल-*n.* coloured chalk or drawing made by it. रंगीन खड़िया या इसका चित्र; **Pastelist** (-इस्ट)-*n.* one who prepares drawings with pastels खड़िया या रङ्गीन पेन्सिल से चित्र बनानेवाला ।

Pastern-पॉस्टर्न-*n.* the part of a horse's foot between the fetlock and hoof. अश्वखुर-सन्धि, गुमची ।

Pasteurism-पॉस्ट्युरिज्म - *n.* curing hydrophobia etc. by inoculation. सुई द्वारा पिचकारी देकर पागल कुत्ते के विष की चिकित्सा-विधि ।

Pasteurization-पॉस्ट्युराइज्म-*n.* the act of sterilizing. कृमियों को नाश करने की विधि ।

Pasteurize-पॉस्ट्युराईज्म-*v. t.* to sterilize milk &c. दूध के कृमियों को मारकर इसको शुद्ध करना ।

Pastil, Pastille-पॉस्टिल, **Pॉस्टील**-*ns.* a roll of aromatic paste. सुगन्धित द्रव्यों की बत्ती ।

Pastime-पास्-*n.* recreation, sport, amusement. क्रीड़ा, विनोद, विहार, खेल ।

Pastor-पास्टर्-*n.* the minister of a church, a clergyman, a shepherd. गिरिजाघर का अध्यक्ष, पादरी, गड़ेरिया; **Pastorate or Pastorship** -*ns.* the office of a pastor. पादरी का पद ।

Pastoral-पास्टर्ल-*adj.* *or n.* pertaining to a shepherd, used for pasture, of a pastor, a poem of shepherds. गड़ेरिये का, चरवाही का, पादरी का, गड़ेरियों का गीत ।

Pastorale-पास्टर्ले -*n.* (*pl.* Pastorali.) a simple song. गड़ेरियों का गीत (जो बाजे पर गाया जाय) ।

Pastoralism-पास्टर्लिज्म -*n.* rural fashion or cult. ग्रामीण रीति या संस्कृति ।

Pastorality-पास्टर्लिटी-*n.* the state of being a shepherd. चरवाहपन ।

Pastorally-पास्टर्लि-*adj.* in the way of a shepherd. गड़ेरिये की तरह से ।

Pastry-पेस्ट्री-*n.* food made of flour paste. आटे के बने हुए खाने के पदार्थ; **Pastry-cook** (a cook who bakes bread.) रोटी बनानेवाला ।

Pasturable-पास्चर्बल-*adj.* fit for pasture. चराने योग्य ।

Pasturage-पास्चर्ज-*n.* a grazing land for cattle. पशुओं के चरने की भूमि, चरागाह ।

Pasture-पास्चर्-*n.* herbage for cattle, land for grazing on. तुणमय भूमि, चरागाह; -*v. t. & i.* to feed on grass, to graze. चारा खिलाना, चराना ।

Pasty-पेस्टि-*adj.* like paste, of pale complexion. लहई की तरह की, पीली आकृति का; -*n.* a pie of venison. मांस भरा हुआ समोसा या कचौड़ी ।

Pat-पॉट-*v. t. & i.* (*p. t.* Patted.) to strike gently, to flatten, to strike gently with the palm of the hand as a mark of sympathy. धीरे से मारना, चिपटा करना, हथेली से थप-थपाना; -*n.* a light quick slap. थपकी (लघु-प्रहार); -*adj. & adv.* exactly fitting, fitly. उचित, उचित रीति से, ठीक से; **Pat on the back** (light slap on the back.) पीठ पर ठोकना, पीठ पर की थपकी ।

Patch-पॉच-*n.* a piece of cloth or metal used for mending a hole or rent, a piece of plaster put over a wound, piece of ground, an irregular spot, scrap. चिपड़ा (पेवन), मलहूम की पट्टी, भूमि का टुकड़ा, धब्बा, टुकड़ा; -*v. t.* to mend by patches, to repair clumsily. पेवन लगाना, भद्दी तरह से मरम्मत करना; **To patch up** (to mend by patches.) पेवन लगाकर मरम्मत करना, ठीक करना ।

Patched-पॉच्ड-*adj.* in parts. खंडमय, खंडरूप ।

Patcher-पॉचर्-*n.* one who patches. पेवन लगानेवाला ।

Patchery-पॉचरि-*n.* botchery. गुथनी ।

Patchily-पॉचिली-*adv.* in a patchy manner. पेवन लगाते हुए ।

Patchiness-पॉचिनेस -*n.* the state of being patchy. टुकड़ान, चकती लगी दशा ।

Patchouli-पाचू - *लि.* *n.* a fragrant Indian plant. सुगन्धरा, मर्मरी ।

Patchwork-पॉचर्वर्क-*n.* a work composed of pieces sewn together, a clumsy work. सिले हुए टुकड़ों या पेवन का काम, फूहर काम ।

Patchy-पॉचि-*adj.* of a patch. पेवन का ।

Pate-पेटे-*n.* the head. मस्तक, खोपड़ी; **Pated** (-पेटेड)-*adj.* headed. खोपड़ीवाला ।

Patella-पटला-*n.* the knee-cap. घुटने की चक्की ।

Patellar-पटेलर-*adj.* pertaining to the knee cap. घुटने की चक्की-सम्बन्धी ।

Paten-पॉटेन्-*n.* a shallow plate used for bread, a thin circular metallic plate. थाली, रकबी, धातु का पतला गोल टुकड़ा ।

Patent-पेटेन्ट-*n.* a writ from a sovereign conferring a title or sole right (for a specified term) for an invention. विशिष्ट अधिकारपत्र, असहामन्य अधिकार; -*v. t.* to obtain patent for. अधिकार को रजिस्ट्री कराना; -*adj.*

Age एज; Edge एज; Pen पेन; Pain पेन

lying open, public, conspicuous, secured by patent. स्पष्ट, प्रत्यक्ष, प्रकट, रजिस्ट्री किया हुआ, सनद द्वारा अधिकृत या संरक्षित; Letters patent (government grant for exclusive privilege for the sale of an invented article.) किसी आविष्कार किये हुये पदार्थ को बेचने के लिये राजा का विशिष्ट आज्ञापत्र।

Patented-पेटेंटेड-पेटेंड-*adj.* for which a patent has been obtained. रजिस्ट्री किया हुआ, सर्व-सत्त्व संरक्षित।

Patentee-पेटेंटे-ई-*n.* the holder of a patent. सत्त्वसंरक्षण-अधिकारपत्र-धारी।

Pater-पेटर्-*n.* father. पिता, बाप।

Paterfamilias-पेटर्-फ़ा-मिल'-इ-ऑस-*n.* the head of a family. कुटुम्बपति।

Paternal-पैटर्नल-*adj.* of a father, fatherly, hereditary. पैतृक, पितृतुल्य, मौरुसी; Paternal aunt (sister of father.) फुआ; Paternally (-लि)-*adv.* in a paternal manner. पितृवत्, पिता-सदृश।

Paternity-पैटर्निटि - *n.* fatherhood, source, origin. पितृत्व, उत्पत्ति, उद्गम।

Paternoster-पैटर्नोस्टर-*n.* the Lord's Prayer. ईश्वर की प्रार्थना या भजन; Paternoster line (a large net for catching fish.) मछली पकड़ने का बड़ा जाल।

Path-पाथ-*n.* a road, a footway. मार्ग, रास्ता, पगडण्डी; Path of a planet कक्षा; Paths (-थ्)-*n. pl.* courses. रास्ते; Pathway (-वे)-*n.* a way or path. संकुचित मार्ग या पगडण्डी; Wrong path (evil way.) कुपथ।

Pathetic-पैथेट'-इक्-*adj.* exciting pity, affecting the feelings or the emotions. कारुणिक, चित्त पर प्रभाव डालनेवाला; Pathetic fallacy (a fallacy in which nature is credited with human emotions.) प्राकृतिक पदार्थों में मानुषी भावों का आरोपण।

Pathetical-पैथ टिकल-*adj.* pathetic. करुणाजनक; Pathetically (-अ-लि)-*adv.* in a pathetic manner. करुणापूर्वक।

Pathic-पैथ'-इक्-*adj.* pertaining to a disease. रोग-सम्बन्धी।

Pathless-पाथ'-लेस-*adj.* having no beaten path. दुर्गम।

Patho-पैथ'-अ-*pref.* in sense of "suffering or disease." "रोग" अर्थ-सूचक उपसर्ग।

Pathogeny-पैथ'-जेनि-*n.* the science of the beginning and development of diseases. रोगों की उत्पत्ति का शास्त्र।

Pathognomonic-पैथ'-ग्न-न-*adj.* characteristic of a disease. रोग की विशेषता-

सम्बन्धी।

Pathognomy-पैथ'-ग्न-मि-*n.* expression of passions. भावों का प्रदर्शन।

Pathologist-पैथ'-लॉ-जिस्ट-*n.* one who is versed in pathology. चिकित्सक।

Pathology-पैथ'-लॉ-जि-*n.* the study of diseases. रोग-निदान।

Pathophobia-पैथ'-फो'-बि-आ-*n.* fear of disease. रोग का भय।

Pathos-पैथ'-ऑस-*n.* the quality that raises pity. करुण रस, करुणाजनक उक्ति या लेख।

-pathy-पैथ'-थि-*inf.* in sense of "suffering." पीड़ा-सूचक प्रत्यय, यथा-Homeopathy, Hydropathy. इत्यादि।

Patience-पै-शेंस-*n.* calm endurance, perseverance, forbearance, a game at cards. सहनशीलता, धीरता, धैर्य, सत्र, क्षमा, ताश का एक खेल; Out of patience with (not enduring.) न सहने योग्य; To have no patience with (to be unbearing.) उत्तेजित होना, क्रुद्ध होना।

Patient-पैशें'-एन्ड-*adj.* having patience, enduring. धैर्यवान, सहनशील; -*n.* a person under medical treatment. रोगी।

Patiently-पै-शेंड'-लि-*adv.* with patience, calmly. धैर्य से, शान्तिपूर्वक।

Patina-पैटिना-*n.* green colour on old bronze. पुराने कसकुट पर का हरा रंग; Patinated (-टेंड)-*adj.* colored by patina. इस प्रकार का हरा रंग किया हुआ; Patination (-नेशन)-*n.* colouring in a patinated manner. इस प्रकार का हरा रंग।

Patois-पै-द'-वा-*n.* the language of the uneducated. अशिक्षितों की भाषा, ग्रामीण भाषा।

Patriarch-पै'-ट्रि-आर्क-*n.* the head of a family, a bishop, a respected old man. कुलपति, पादरी, आदरणीय वृद्ध पुरुष; Patriarchal (-अल्)-*adj.* pertaining to a patriarch. आदरणीय वृद्ध पुरुष (कुलपति) का।

Patriarchate-पै-ट्रिआर्'-केट-*n.* the office of a patriarch. पादरी का पद।

Patriarchism-पै-ट्रिआर्क-इज्म्-*n.* government by a patriarch. आदरणीय वृद्ध पुरुष द्वारा शासन।

Patriarchy-पै-ट्रिआर्कि-*n.* jurisdiction of a patriarch. वृद्ध पुरुष का आधिपत्य।

Patrician-पैट्रिशियन्-*n.* a nobleman. कुलीन, शिष्ट पुरुष; Patricianship (-शिप्)-*n.* the office of a patrician. कुलीन का पद।

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेंज़र

Patriciate-पॉट्रिशिएट् - *n.* the position of a nobleman. शिष्ट पुरुष का पद ।

Patricidal-पॉट्रिसिडल्-*adj.* pertaining to patricide. पितृहत्या-सम्बन्धी ।

Patricide-पॉट्रि-साइड्-*n.* a murder of one's father. पितृहत्या, पिता का वध ।

Patrimonial-पॉट्रिमोनियल्-*adj.* pertaining to patrimony. मौरूसी, पैतृक ।

Patrimony-पॉट्रिमनि-*n.* property inherited from one's father, ancestral inheritance. पैतृक धन (मीरास), बपौती सम्पत्ति ।

Patriot-पे' (पी)-ट्रि-अँट्-*n.* one who loves his country and is devoted to its interests. स्वदेशानुरागी, स्वदेशभक्त ।

Patriotic-पे' (पी)-ट्रि-अँट्रिक्-*adj.* full of patriotism. स्वदेश-भक्तिपूर्ण; **Patriotically** (-अ-लि)-*adv.* in a patriotic manner. स्वदेश-भक्ति के रूप में ।

Patriotism-पे' (पी)-ट्रि-अँट्रि-इज्म्-*n.* love of one's own country. स्वदेश-भक्ति, जन्मभूमि का अभिमान ।

Patrol-पे'-ट्रोल'-*n.* a going round a camp or garrison, a detachment of troops, perambulation by police or soldiers in uniform, a mounted policeman. रक्षा के निमित्त रात्रि में चक्कर लगाना, सैन्यदल, पहरेवा, घुड़सवार पुलिस का सिपाही; -*v. t.* (p. t. **Patrolled**) to go on rounds. पहरा देना ।

Patron-पे'-ट्रन्-*n.* (fem. **Patroness**-ट्रैस्) one who protects or gives influential support, a guardian, a supporter. आश्रयदाता, संरक्षक, सहायक ।

Patronage-पे'-ट्रनेज-*n.* guardianship. सहायता, अनुकूलता, संरक्षकता ।

Patronal-पे'-ट्रनल्-*adj.* pertaining to patron. संरक्षक-सम्बन्धी ।

Patronize-पेट्रेनाइज्-*v. t.* to act as a patron, to encourage. संरक्षण या सहायता देना, उत्साह देना; **Patronizingly** (-इङ्ग-लि)-*adv.* in a patronizing manner. संरक्षण रूप में ।

Patronless-पे'-ट्रन्'-लेस्-*adj.* destitute of a patron. अशरण, निराश्रय, संरक्षण-हीन ।

Patronymic-पॉट्रिनिमिक्-*adj.* ए *n.* a name derived from father or ancestor. पितृनाम, गोत्रनाम ।

Patten-पीट' - न्-*n.* an overshoe with a wooden sole. काष्ठपादुका, खड़ाई ।

Patter-पी - टर्-*n.* the special vocabulary of a profession or class, a tapping noise. किसी जाति या व्यवसाय के विशिष्ट सकेतिक शब्द, पटपटाहट; -*v. t.* ए *i.* to repeat rapidly, to

make a tapping noise. बड़बड़ाना, पटपटाना ।

Pattern-पी'-टर्न्-*n.* a perfect model, ideal model or sample, decorative design. आदर्श, प्रतिमा आकार, सौचा (नमूना); -*v. t.* to make an imitation. सौचा बनाना, नमूना बनाना; **Patternmaker** (a maker of wooden patterns.) लकड़ी का सौचा बनानेवाला ।

Patulous-पॉट'-यु-ल्स-*adj.* open, spreading. खुला हुआ, फैला हुआ; **Patulously** (-लि)-*adv.* in a spreading manner. फैले हुए ढंग से; **Patulousness** (-नेस्)-*n.* the state of being patulous. फैलावट ।

Paucity-पॉ'सि'-टि-*n.* smallness of number, scarcity. अल्पता (लघुता), कमी, न्यूनता ।

Paunch-पॉन्च्-*n.* the belly, stomach. उदर, पेट (तोंद)-*v. t.* to rap the belly of. पेट काटकर निकालना ।

Pauper-पॉ'पर-*n.* a person who has no means of livelihood, a beggar. दरिद्र, भिक्षुक (कंगाल), गरीब ।

Pauperdom-पॉ'पर'-डम्-*n.* a group of paupers. भिक्षुक मण्डली, गरीबों का गिरोह ।

Pauperism-पॉ'पर'-इज्म्-*n.* the state of being a pauper. दरिद्रता की अवस्था, गरीबी ।

Pauperization-पॉ'पर-आइजेइजन्-*n.* reducing to poverty. दरिद्रीकरण ।

Pauperize-पा-पर-आइज्-*v. t.* to reduce to pauperism. दरिद्र करना, गरीब बना देना ।

Pause-पॉज़-*n.* an interval, rest, suspense. विराम, विश्राम, रुकावट; -*v. t.* to stop, to hesitate. रुकना, ठमकना; To pause upon (to contemplate.) चिन्तन करना ।

Pavage, **Paviage**-पेव'-एज्, पेव'-इ-एज्-*ns.* a tax for paving streets. सड़क पर गिट्टी पीटने का कर (टैक्स) ।

Pavan, **Pavane**-पॉ-वन्', पॉ-वैन्-*ns.* a stately dance, एक शाही नाच ।

Pave-पेव'-*v. t.* to cover with stone or bricks, to prepare the way for, to make easy and smooth in any way. पत्थर या ईंट बँठाना (फर्श लगाना), राह बनाना, सुलभ करना ।

Pave-पेव'-*n.* a setting of jewels. रत्न (नगीना) जड़ना ।

Pavement-पेव'-मेंट-*n.* a paved path by the side of a road. पत्थर या ईंट का फर्श; **Paver** (पेव'-अर्), **Paviour** (-इ-अर्)-*ns.* one who paves. फर्श बँठानेवाला ।

Pavid-पीव'-इ-*adj.* timid. भीर, डरपोक ।

Pavilion-पीविलियन्-*n.* a tent, a light building

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्

for spectators, a covering like a tent.
खेमा, मण्डप; -*v. t.* to furnish with tents.
मण्डप बनाना ।

Paving-पे-विङ्ग-*n.* the upper surface of a road. सड़क की ऊपरी तह ।

Pavonine-पीव'-ऑ-नाइन् - *adj.* of or like a peacock. मोर का, मोर के सदृश ।

Paw-पॉ-*n.* the foot of a beast, a person's handwriting. पंजा (चंगुल), हस्तलिख; -*v. t.* & *i.* to scrape with a paw, to handle roughly. पंजे से खुरचना, रूक्षता से पकड़ना ।

Pawed-पॉह-*adj.* having paws, broad-footed. पंजेवाला, चौड़े पंजे का ।

Pawl-पॉल-*n.* a lever used as a catch for the teeth of a wheel. पहिये के दाँतों को रोकने का साधन; -*v. t.* to secure with a pawl. इस प्रकार के साधन से रोकना ।

Pawn-पॉन्-*n.* the smallest piece in chess, a person left in another's custody, a pledge. शतरंज का प्यादा, न्यास (निक्षेप), बन्धक (गिरवी) -*v. t.* to pledge, to deposit as security. गिरवी रखना, बन्धक रखना; Pawnbroker (one who lends money on pledges.) रेहन रखकर ऋण देनेवाला ।

Pawnee-पॉन्-ई-*n.* one who takes anything in pawn. जिसके पास बन्धक रक्खा जाता है ।

Pawner-पॉन्-अर्-*n.* one who pledges anything as security for his loan. ऋण के बदले कोई वस्तु बन्धक रखनेवाला ।

Paxwax-पॉक्स'-वीक्स-*n.* the strong tennon at the back. पीठ की रीढ़ के पास की मोटी बड़ी नस ।

Pay-पे-*n.* (*pl.* Pays.) payment, salary, wages. वेतन, मूल्य, तनखाह; -*v. t.* (*pl. t.* Paid) to discharge a debt, to give the ducs, to fulfil. वेतन देना, ऋण चुकाना, बदला देना; Paymaster (one who regularly pays wages.) वेतन देनेवाला; To pay for (to give in exchange for.) बदले में देना; To pay in (to pay to one's account.) हिसाब में देना; To pay in one's own coin (to retaliate.) बदला चुकाना; To pay off (to make payment in full.) पूरा ऋण चुकाना; To pay out (to punish.) दण्ड देना; To pay the pips (to pay the cost.) दाम देना; To pay up (to pay in full.) पूरी रकम चुकाना ।

Payable-पे'-ऐ-बल-*adj.* due, that can be paid. देनी, जो देना बाकी हो (चुकाने योग्य) ।

Payee-पई-*n.* one to whom money is paid. रुपया पानेवाला ।

Payer-पे-अर्-*n.* one who pays. देने (अदा करने) वाला ।

Payment-पे'-मेंट-*n.* the act of paying a reward. भुगतान, चुकौता, निस्तार; Payment of debt. ऋणमुक्ति ।

Paynize-पे'-नाइज़ - *v. t.* to apply preservatives to wood. लकड़ी में न सड़ने या बुनने का मसाला लगाना ।

Pea-पी-*n.* (*pl.* Peas individually; Pease collectively.) a plant whose seeds are used as food. मटर; Pea-chick (-चिक्)-*n.* a small hen. छोटी मुर्गी; Peasod (-स्कॉड)-*n.* the pod containing seeds of pea. मटर की फली (छीमी) ।

Peace-पीस-*n.* freedom from war or civil disorder, tranquillity, harmony. संधि, शान्ति, विप्लव का अभाव या अवरोध, मत्री, मेल; Peace-maker (one who makes or produces peace.) शान्ति स्थापन करनेवाला; Peace of mind (tranquillity.) चित्त की शान्ति; To hold one's peace (to keep silence.) मौन होना, चुप रहना; To make peace (to establish peace.) शान्ति स्थापन करना, शान्ति स्थापक ।

Peaceable-पीस'-ऐ-बल - *adj.* disposed to peace, free from war or disturbance, quiet, tranquil. शान्त स्वभाव का, युद्ध-विमुख, शान्ति प्रिय, प्रसन्न; Peaceableness (-नेस)-*n.* the state of being peaceable. शान्ति-प्रियता; Peaceably (-ऐबल)-*adv.* in a tranquil manner. शान्ति से ।

Peaceful-पीस'-फुल-*adj.* calm, mild. शान्त, निष्कण्टक; Peacefully (-फुल)-*adv.* in a peaceful manner. शान्ति से; Peacefulness (-नेस)-*n.* peaceful condition. शान्ति ।

Peacemaker-पीस'-मेक-अर्-*n.* one who makes or produces peace. उपद्रव शान्त करनेवाला, शान्ति-स्थापक ।

Peach-पीच्-*n.* a sweet fruit with yellow skin, its tree. सताल, आड़ू; -*v. i.* to make a display of. दिखावट (आडंबर) करना; Peachiness (-इनेस)-*n.* the state of being peachy. पीलापन; Peachy (-इ)-*adj.* resembling a peach. सताल के रंग का ।

Peacock-पी-कॉक-*n.* (*sem.* Peahen.) a bird with beautiful plumage. मयूर, मोर; Peacock blue (glossy blue colour.) मोरकण्ठी रंग ।

Peacockery-पी-कॉक'-अर्-इ-*n.* ostentation. आडंबर; Peacocklike (-लाइक)-*adj.* like a peacock. मोर के सदृश ।

Peafowl-पी'-फाल्ड (common gender.) peacock or peahen. मोर या मोरनी ।

Peahen-पी'-हेन्-*n.* the female of a peacock. मोरनी ।

Pea-jacket-पी'-जी'-केट्-*n.* a sailor's short overcoat. मल्लाह का छोटा कोट

Peak-पीक्-*n.* brim of cap, pointed summit of a mountain, point. टोपी का छज्जा, पर्वत का शिखर, नोक; -*v. t.* to waste away. क्षीण होना; **Peak and pine** (sharp-featured.) क्षीण तथा दुर्बल; **Peaked** (-इ)-*adj.* pointed. with a peak. नुकीला, चोटीदार ।

Peakish-पीक्-इश्-*adj.* looking sickly. रूग्ण, रोगी देख पड़नेवाला ।

Peakload-पीक्-लोड्-*n.* maximum electric power. विद्युत्शक्ति का सबसे अधिक परिमाण ।

Peaky-पीक्-इ-*adj.* pointed, sick. चोटीदार, रोगी (दुर्बल) ।

Peal-पील्-*n.* loud ringing of bells, a loud sound, set of bells rung together. घंटियों की डुनडुनाहट, ध्वनि (शब्द), घंटियों की पंक्ति; -*v. i. & t.* to sound, to utter sonorously, to ring bells. शब्द करना, मधुर शब्द करना, घण्टी बजाना; **Peal of thunder** (the loud sound of thunder.) मेघों की गड़गड़ाहट ।

Pear-पेअर्-*n.* a fleshy sweet fruit tapering towards the stock. नाशपाती ।

Pearl-पर्ल्-*n.* a white globular concretion formed within the shell of an oyster.

मुक्ताफल, मोती; -*v. t.* to make bright like pearls. मोती के सदृश चमकीला बनाना; **Mother of pearl** (pearl-shell), मोती का सीप;

Pearl-eye (cataract.) मोतियाबिन्द; **Pearled** (-इ), **Pearly** (-इ)-*adj.* full of pearls. मुक्तामय, मोती के सदृश; **To cast pearls before the swine** (to offer good things to one who does not appreciate these.) अयोग्य व्यक्ति को अच्छे पदार्थ देना ।

Pearlies-पर्लिज्-*n.* pearl buttons worn in dress. मोती के बटन ।

Pearliness-पर्लिनेस्-*n.* the state of being pearly. मोती के समान चमक ।

Pearl-like-पर्ल्-लाइक्-*adj.* like pearls. मोती के समान ।

Pearmain-पेअर्'-मेन्-*n.* a kind of apple. एक प्रकार का सेब ।

Peasant-पेअन्ट्-*n.* a countryman, a rustic. खेतिहर (किसान), देहाती; **Peasant-like**-*adj.* rude, clownish. असभ्य ।

Peasantry-पेजन्ट्रि-*n.* a body of peasants. किसान लोग ।

Pease-पीज्-*n. pl.* peas collectively. मटर के दाने ।

Peasecod-पी'-कॉड्-*n.* pods containing pea seeds. मटर की फलियाँ ।

Peat-पीट्-*n.* decomposed vegetable matter used for fuel. सड़ी हुई लकड़ी के टुकड़े जो सुखाकर जलाने के काम में आते हैं; **Peaty** (-इ)-*adj.* resembling peat. सड़ी हुई लकड़ी का ।

Pebble-पेब्ल-*n.* small round stone, transparent rock-crystal used for spectacles. कंकड़, चमकता पत्थर का टुकड़ा, बिस्लैर; **Pebbly** (-ल)-*adj.* full of pebbles. बिस्लैरी ।

Peccability-पे'-के-बिलिटि-*n.* a capacity for sinning. पापी होने की योग्यता, पापीपन ।

Peccable-पेक्-एबल-*adj.* liable to sin. पाप कर सकने योग्य ।

Peccadillo-पेकॉडिल्लो-*n.* a trifling offence or fault. अल्पदोष या अपराध ।

Peccancy-पेकान्सि-*n.* sinfulness. बिकार, दोष, पापकर्म ।

Peccant-पेकन्ट्-*adj.* guilty, sinning, producing disease. पापी, अपराधी, रोग उत्पन्न करनेवाला ।

Peccary-पेक-रि-*n.* an American quadruped like swine. अमेरिका देश का सुअर के आकार का एक चौपाया ।

Peck-पेक्-*n.* a dry measure of two gallons. दो गलन की सूखी तौल; -*v. t. & i.* to strike with the beak, to pick up with beak for food. चौच मारना, दाना चुगना; **To peck out** (to pierce hole in.) छेद करना ।

Pecker-पेकर्-*n.* one who pecks. चौच मारनेवाला पक्षी ।

Peckish-पेकिश्-*adj.* hungry. भूखा ।

Pecten-पेक्टन्-*n.* a comb-like structure. कंघी के समान आकार ।

Pectinated-पेक्-टिन्-एट्'-एड्-*adj.* of the form of a comb. कंघी के आकार का ।

Pectination-पेक्-टिन्-टै-श्न्-*n.* giving the form of a comb. कंघी के आकार का बनाना ।

Pectoral-पेक्'-टैरल्-*n. & adj.* a breastplate, pertaining to the breast, good for the disease of the chest. छाती पर का कवच, छाती का, छाती के रोगों के लिये हितकारक ।

Pectose-पेक्-टोस्-*n.* an insoluble substance found in raw fruits. कच्चे फलों से प्राप्त न बुलनेवाला एक पदार्थ ।

Peculate-पेक्यू-लेट्-*v. t. & i.* to misappropriate or embezzle public money. छल से पराया धन अपनाना ।

Peculation-पेक्यू-ले-श्न-*n.* embezzlement of public money. छल से सार्वजनिक धन का अपहरण, राबन ।

Peculator-पेक्यू-लेटर-*n.* one who embezzles. दूसरे का धन राबन करनेवाला ।

Peculiar-पिक्यूलिअर-*adj.* particular, special, one's own, strange, singular. विशिष्ट, असाधारण, असामान्य, निजी, अनोखा ; *n.* exclusive property. अपनी सम्पत्ति, असाधारण धन ।

Peculiarity-पिक्यूलिअरिटी - *n.* something peculiar. विशेष लक्षण, विलक्षणता ।

Peculiarize-पिक्यूलिअराइज् - *v. t.* to make peculiar. विलक्षण बनाना ।

Peculiarly-पिक्यूलिअरलि - *adv.* in a peculiar manner. विशेषता-सहित ।

Pecuniarily-पिक्यू-नि-अरि-लि-*adv.* in relation to money. आर्थिक दृष्टि से ।

Pecuniary-पिक्यू-नि-अरि - *adj.* relating to money, consisting of money. अर्थ या धन सम्बन्धी, आर्थिक; **Pecuniary difficulty** (stringency of money.) आर्थिक कष्ट; **Pecuniary loss** (loss of money.) आर्थिक हानि ।

Pedagogue-पेड-अ-गॉर्ग - *n.* a schoolmaster with technical knowledge of many subjects. बालशिक्षक, अध्यापक ।

Pedagogic-पेड-अ-गॉर्ज - इक्, **Pedagogical** (अल्) - *adjs.* belonging to a pedagogue. अध्यापक-सम्बन्धी; **Pedagogically** (-लि)-*adv.* in a pedagogic manner. शिक्षक रूप में ।

Pedagogism-पेड-अ-गॉर्ज-इज्म-*n.* the business of a pedagogue. अध्यापकत्व ।

Pedagogy-पेड-अ-गॉर्ज - *n.* the science of teaching. अध्यापन-विद्या ।

Pedal-पेड-ल-*n.* the foot-lever of an instrument. किसी यन्त्र को पैर से चलाने का साधन (पावदान) ; *v. i. & t.* to work a pedal. पैर से किसी यन्त्र को चलाना ; *adj.* pertaining to the foot, पैर-सम्बन्धी, पैर का ।

Pedalian-पेड-लि-अन्-*adj.* pertaining to the foot. पैर-सम्बन्धी ।

Pedaneous-पेडेन्-इ - अम् - *adj.* going on foot. पैदल चलता हुआ ।

pedant-पेडैन्ट - *n.* one who makes a vain display of his learning, a conceited fellow. अपनी विद्या का व्यर्थ आडम्बर दिखानेवाला (विशागर्वी), अभिमानी मनुष्य ।

Pedantic-पेडैण्टिक्-*adj.* given to pedantry. पांडित्य दिखलानेवाला; **Pedantically** (-अलि) -*adv.* in a pedantic manner. विद्याभिमान से ।

Pedantize-पेडैण्टाइज् - *v. t.* to play the part of a pedant. पाण्डित्य दिखलाना ।

Pedantry-पेडैण्टि-*n.* vain show of knowledge. विद्या का मिथ्या अभिमान, पांडित्य-प्रदर्शन ।

Pedate-पेडेट - *adj.* having the structure like a foot. पैर के आकारवाला ।

Peddle-पेडल-*v. i. & t.* to sell in retail, to busy oneself in trifling objects. फुटकर बेचना, छोटी बातों में लगना ।

Peddler-पेडलर - *n.* a travelling hawker. घूमकर बेचनेवाला, फेरीवाला ।

Pedestal-पेडैस्टल-*n.* the supporting base or foot of a statue or column. खम्भे या मूर्ति का आधार (नीचे की चौकी); *v. t.* to support. आश्रय देना ।

Pedestrian-पिडैस्ट्रिअन्-*n.* one who journeys or walks on foot. पैदल चलनेवाला; *adj.* dull, prosaic, uninspired. धुद्र, उरसाहहीन ।

Pedicle, **Pedicle**-पेडि-इ-सेल्(-इल्)-*ns.* a little foot-stalk. मज्जरी, डण्ठल; **Pedicelative** (-ऐ-टिब्) - *adj.* pertaining to a pedicel. मज्जरी का ।

Pedicular-पेडि-क्युलर - *adj.* lousy. लीख का; **Pedicular** (-लस्)-*adj.* pedicular. लीख का ।

Pedigree-पेडि-ट्री - *n.* ancient descent, genealogical table. वंशावली, वंशावलीपत्र ।

Pediment-पेडि-मेन्ट-*n.* a triangular ornamented portion over the front part of a building. मकान के आगे के भाग के ऊपर का तिकोना आच्छादन; **Pedimental** (-अल्) - *adj.* resembling a pediment. इस प्रकार के छज्जेवाला; **Pedimented** (-ऐड)-*adj.* covered with a pediment. इस प्रकार का छज्जा लगा हुआ ।

Pedlar-पेडलर-*n.* a travelling salesman. घूम-घूमकर बेचनेवाला; **Pedlar's French** (the secret language of thieves.) चोरों की गुप्त भाषा ।

Pedlary-पेडलरि-*n.* the trade or trick of a pedlar, small wares. फेरीवालों का व्यापार या छल, इनका सामान, खुमचा ।

Pedometer-पिडैमिटर-*n.* an instrument for recording the distance travelled on foot. पैदल चलने की दूरी को नापने का यन्त्र ।

Peduncular-पिडैक्युलर - *adj.* pertaining to peduncles. फल या फूल की डंठी का ।

Peduncle-पिडैक्यू-ल-*n.* a stalk from which fruits or flowers grow. डंठल जिसमें फल या फूल उत्पन्न होते हैं ।

Peek-पीक-*v. i.* to peep. झाँकना ।

Peel-पील-*v. t. & i.* to strip off the rind or bark, to become 'bare of rind or bark. छिलका या छाल उतारना, बिना छिलके का होना; -*n.* the skin or rind of fruits. छिलका, छाल ।

Peeler-पीलर-*n.* one who peels, a policeman. छिलका उतारनेवाला, पुलिस का सिपाही ।

Peeling-पीलिंग-*n.* that which is peeled off. छिलका ।

Peen-पीन्-*n.* the back of a hammerhead. इयौड़ी का पिछला भाग ।

Peep-पीप-*v. i.* to chip, to squeak, to look through a narrow hole, to look slyly. चूँ-चूँ करना, झाँकना, चोरी से देखना ।

Peep-पीपर-*n.* a young fowl, one who peeps. चीँ-चीँ करनेवाला मुर्गी का बच्चा, झाँकनेवाला ।

Peep-hole-पीप'-होल-*n.* a hole for peeping in. झाँकने का छिद्र ।

Peep-o'-day-पीप'-ओ-डे-*n.* dawn, day-break. अरुणोदय, तड़का ।

Peer-पियर-*n.* (*fem.* Peeress - ऐस्) one equal in rank, a degree of nobility in England, a nobleman, समान पद का, कुलीन पुरुष, रईस; -*v. t. & i.* to make or be equal, to peep, to look carefully. बरा-बरी का बनाना या होना, झाँकना, सावधानी से देखना ।

Peerage-पियर-ज-*n.* the nobility, the body of peers. धनिक लोग, कुलीन जन-समुदाय ।

Peerless-पियर-लेस् - *adj.* unequal. अनुपम; **Peerlessly** (-लि)-*adv.* in an unequal manner. अनुपमता से; **Peerlessness** (-नेस्)-*n.* the state of being without an equal. अनुपमता ।

Peevish-पी'-ट्रिश-*adj.* quarrelsome, fretful, irritable. झगड़ालू, दुष्ट प्रकृति का, दुःशील, चिड़चिड़ा; **Peevishly** (-लि) -*adv.* in an irritable or fretful manner. कर्कश स्वभाव से; **Peevishness** (-नेस्)-*n.* quarrelsomeness, irritableness. झगड़ालूपन, दुःशीलता, चिड़-चिड़ाहट ।

Peg-पेग - *n.* a pin of wood or metal, a drink of wine (or sodawater.) कीला, खूँटी, मदिरापान; -*v. i. & i. (p. t. Pegged.)* fasten with pegs. खूँटे से बाँधना या स्थिर करना; **A peg to hang** (a discourse.) शास्त्रार्थ-विषय; **To peg away** (to work persistently.) हठ-पूर्वक लगातार कार्य करना; **To peg down** (to restrict.) नियमबद्ध करना ।

Peg-top-पेग-टॉप - *n.* a child's spinning top. बच्चों का नचाने का लट्ठ ।

Pegamoid-पेगी-मॉइड - *n.* a kind of imitation leather. कृत्रिम चमड़ा ।

Pekin-पेकिन् - *n.* a kind of silk stuff. एक प्रकार का रेशमी वस्त्र ।

Pekoe-पे'-को - *n.* sweet smelling black tea. सुगन्धित काली चाय ।

Pelage-पे'-लेज - *n.* fur, wool. रोवों, ऊन ।

Pelagian-पिलेजियन् - *adj.* pertaining to deep sea. गहरे समुद्र का ।

Pelagic-पिलीजिक - *adj.* of the open sea. खुले समुद्र का ।

Pelf-पेल्फ - *n.* money, wealth. धन, सम्पत्ति ।

Pelican-पेलिकन् - *n.* a kind of large water-fowl. एक प्रकार का बड़ा बतख, हवासील ।

Pelisse-पे'-लीस् - *n.* a child's outer garment. बच्चों की ऊपरी पोशाक ।

Pellagra-पेल्लेग्रा - *n.* a disease marked by cracking of the skin. एक रोग जिसमें चमड़ा फट जाता है ।

Pellet-पे'-लेट - *n.* a small bell or pill. छोटी गोली; -*v. t.* to hit with a pellet. छोटी गोली से मारना ।

Pellicle-पेल्लिकल् - *n.* a thin membrane or film. पतली झिल्ली ।

Pellitory-पेल्लिटरी - *n.* a herb with pungent roots. अकरकरा ।

Pell-mell-पेल्ल'-मेल्ल - *n., adj. & adv.* disorder, confused, recklessly, in disorder. व्याकुल, बिना क्रम के, हड़बड़ी में ।

Pellucid-पे'-ल्यू-सिड - *adj.* clear, transparent, mentally clear. स्वच्छ, विमल, पारदर्शक, शुद्ध; **Pellucidity** (-इ-टि) - *n.* clearness. विमलता, शुद्धता; **Pellucidly** (-लि) - *adv.* clearly. स्वच्छता से ।

Pelmanism-पेल्लेमानिज्म - *n.* a modern system of training memory. स्मरणशक्ति तीव्र करने की आधुनिक विधि ।

Pelt-पेल्ट - *n.* raw skin of sheep. भेड़ का (बिना कमाया हुआ) चमड़ा; - *v. t. & i.* to strike with missiles. डेला फेंककर या गोली से मारना ।

Pelter-पेल्टर - *n.* a shower of missiles, heavy storm of rain, hail &c. शस्त्रों की वर्षा, जल या शिला की घनी वृष्टि ।

Pelta-पेल्टा - *n. (pl. Peltac,)* a kind of small shield. एक प्रकार की छोटी ढाल ।

Pelvic-पेल्लिक् - *adj.* pertaining to the pelvis. वस्ति प्रदेश का ।

Pelvis-पेल्लिक्स - *n.* the bony basin-shaped

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन् ; Pain पेन्

cavity which forms the lower part of the kidney. वस्ति गहर, वस्तिप्रदेश ।

Pemphigous-see **Pemphigus**.

Pemphigus-पेम्-फिगस-*n.* a watery eruption on the skin. चमड़े पर का फफोला; **Pemphigous** (-गस)-*adj.* pertaining to watery eruptions. जलपूर्ण फफोले से सम्बन्धित ।

Pen-पेन्-*n.* a small enclosure for cattle. मवेशियों का बाड़ा; -*v. t. (p. t. Penned.)* to shut up in a pen. बाड़े में (मवेशियों को) बन्द करना ।

Pen-पेन्-*n.* an instrument for writing with ink. लेखनी, कलम; -*v. t.* to write with a pen. कलम से लिखना; **Fountain-pen** (a pen with a reservoir of ink.) ऐसी लेखनी जिसके भीतर रोशनाई भरी हुई होती है, धारा लेखनी ।

Penal-पीनल-*adj.* relating to punishment. दण्ड-विषयक; **Penal code** (the law of crimes.) दण्ड-विधान, दण्ड की नियमावली; **Penal laws** (laws prohibiting certain actions under penalties, laws of offence.) दण्ड के नियम; **Penal servitude** (imprisonment with hard labour.) सपरिश्रम दण्ड ।

Penalize-पीनलाइज् - *v. t.* to put a penalty on. दण्डनीय बनाना, दण्डित करना ।

Penalty-पेनलिटी-*n.* punishment for breach of law. दण्ड, सजा, जुर्माना; **On or under penalty of** (liable to punishment.) दण्ड भोगने के लिये बाध्य ।

Penance-पेनन्स-*n.* the act of self-mortification, repentance. तपस्या, प्रायश्चित्त; **To practise penance** (to perform penance.) तपस्या करना ।

Penates-पि-ने-*n. pl.* household gods. कुलदेवता ।

Pence-पेन्स-*n. pl.* of Penny. अंग्रेजी शब्द 'penny' का बहुवचन ।

Pencil-पेन्सिल-*n.* a pointed instrument used for drawing or writing, rays meeting at a single point. पेन्सिल, किरणों की रेखा जो एक बिन्दु पर मिलती है; -*v. t. (p. t. Pencilled)* to write, to sketch or mark with pencil. लिखना, महीन रेखाओं से चित्रित करना ।

Pencilling-पेन्सिलिंग-*n.* marking with fine lines. महीन रेखाओं से चित्रित करना ।

Pend-पेन्ड-*v. t. & i.* to hold up, to hang as in a balance. रोक रखना, लटकाना ।

Pendant-पेंडन्ट-*n.* a hanging ornament, an ear-ring. लोलक, लटकन, झुमका ।

Pendency-पेन्डेन्सि-*n.* the state of being

undecided or incomplete, suspense. विचारहीन या अनिश्चित, अपूर्ण स्थिति, दुविधा ।

Pendent-पेन्डेन्ट-*adj.* hanging. लटकता हुआ ।

Pending-पेंडिंग-*adj.* awaiting decision. विचाराधीन ।

Pendulate-पेन्डुलेट-*v. i.* to swing like a pendulum, to remain undecided. लोलक की तरह झूलना, अनिश्चित रहना ।

Penduline-पेन्डुलिन-*adj.* suspended, लटकता हुआ ।

Pendulous-पेन्डुलस-*adj.* hanging as in a swing. झूलता हुआ, लटकता हुआ ।

Pendulum-पेन्डुलम-*n.* a rod or wire

with weight on end for regulating the movement of a clock. बड़ी घड़ी का लंगर; **Swing of the pendulum** (alteration of power between political parties.) राजनैतिक दलों के अधिकार का उलट-पलट ।



Pendulum.

Penetrability-पेनेट्रिबिलिटी-*n.* penetrableness. प्रवेशता, व्याप्ति ।

Penetrable-पेनेट्रेबल-*adj.* what may be penetrated. प्रवेश्य, भेद्य ।

Penetralia-पेनेट्रलिया-*n.* the innermost part of a shrine. मन्दिर का सबसे भीतरी भाग ।

Penetrant-पेनेट्रान्ट-*adj.* piercing, having keen insight. भेदकारी, सूक्ष्मदर्शी ।

Penetrate-पेनेट्रेट-*v. t. & i.* to pierce, to pass through, to make a way through, to understand. छेदना, प्रवेश करना, घुसाना, घुसना, अर्थ समझना ।

Penetrating-पेनेट्रेटिंग-*adj.* piercing, discerning, sagacious. छेदक, प्रवेशक, सूक्ष्मबुद्धि (मर्मज्ञ), **Penetratingly** (-ली)-*adv.* in a penetrating manner. प्रवेश करते हुए ।

Penetration-पेनेट्रेशन-*n.* the act of penetrating. प्रवेश, अर्थबोध ।

Penetrative-पेनेट्रेटिव-*adj.* penetrating. प्रवेशक, छेदक ।

Penetrator-पेनेट्रेटर-*adj.* one who penetrates. प्रवेश करनेवाला ।

Penguin-पेंग्विन-*n.* a kind of sea fowl. एक प्रकार का समुद्री बगुला ।

Penial-पीनियल-*adj.* pertaining to the penis. लिङ्ग सम्बन्धी ।

Penicillate-पेनिसिलेट-*adj.* marked with a pencil. पेसिल से चिह्नित ।

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेत्र

Peninsula-पेन्-निन्सुला -*n.* a piece of land almost surrounded by water. प्रायद्वीप, वह प्रदेश जो प्रायः चारों ओर जल से घिरा हो।

Peninsular-पेन् निन्सुलर-*adj.* pertaining to or like a peninsula. प्रायद्वीप सम्बन्धी या प्राय-द्वीप-सदृश (के समान)।

Peninsulate-पेन्-इन्-स्यु-लेट्-*v. t.* to form a peninsula of. प्रायद्वीप बनाना।

Penis-पी-निस-*n. pl.* Penes-पीनीज़-*the* male copulatory organ. शिश्न, लिङ्ग, पुरुष की जननेन्द्रिय।

Penitence-पेन्-निटेंस-*n.* repentance. पश्चात्ताप, पछतावा।

Penitent-पेन्-निटेंट-*adj.* & *n.* one who repents, a repentant. अनुतापी, पश्चात्ताप करने-वाला; **Penitently**-*adv.* repentingly. पश्चात्ताप करते हुए।

Penitential-पेन्-निटेंशुल-*adj.* expressing repentance. पश्चात्ताप-सूचक; **Penitentially**-(श-लि)-*adv.* with repentance. पश्चात्ताप-सहित।

Penitentiary-पेन्-निटेंशरि-*adj.* relating to penance. प्रायश्चित्त-सम्बन्धी; -*n.* a reformatory prison, a penitent. सुधार-गृह; पश्चात्ताप करनेवाला व्यक्ति।

Penknife-पेन्-नाइफ-*n.* a small knife for mending pens. कलम बनाने का चाकू।

Penman-पेन्-मॉन्-*n.* one who writes a goodhand. सुन्दर अक्षर लिखनेवाला; **Penmanship** (-शिप्)-*n.* the art of writing. लेखनकला।

Pen-name-पेन्-नेम्-*n.* a pseudonym, a writer's assumed name. लेखक का उपनाम।

Pennant-पेन्-नन्ट-*n.* a small flag. छोटी पताका, फरहरा।

Pennate-पेन्-नेट-*adj.* having wings. पक्षयुक्त, परदार।

Penniform-पेन्-नि-फॉर्म-*adj.* having the form of a feather. पर के आकार का।

Penniless-पेन्-नि-लेस्-*adj.* destitute of money, poor. निर्धन, दरिद्र।

Pennon-पेन्-नन्-*n.* a long triangular flag. त्रिकोना लम्बा झण्डा।

Penny-पेन्-नि-*n.* (*pl.* Pence-sum of money; Pennies-individual coins.) an English coin worth 1/12th of a shilling (*contr.* 'd'. 'Denarius -ड-ने-रि -अस्') (written after numerals.) अंग्रेजी सिक्का जो प्रायः एक आने के बराबर होता है; A pretty penny (great wealth.) बहुत धन; Take care of the pence (to spend a small sum in short work.) छोटे कामों में कम व्यय करना।

Penny-a-line-पेन्-नि-पेन्-लाइन-*n.* cheap writing. सस्ती लिखावट।

Penny-a-liner-पेन्-नि-पेन्-लाइनर-*n.* a hack-writer. पुरस्कार लेकर लिखनेवाला।

Pennyroyal-पेन्-नि-रॉयल-*n.* a kind of mint. एक प्रकार का पुदीना।

Penny-weight-पेन्-नि-वेट-*n.* a troy weight worth twenty-four grains. एक अंग्रेजी तौल जो एक आउन्स का चौबीसवाँ भाग होता है।

Pennywise-पेन्-नि-पेन्-वाइज-*adj.* saving small sums. छोटी-छोटी रकमें बचानेवाला।

Pennyworth-पेन्-नि-वर्थ-*n.* as much as may be bought for a penny. जितना पदार्थ एक पेनी में खरीदा जा सके।

Penological, Penologist-*see* Penology.

Penology-पि-नेन्-लॉजि-*n.* the study of the management of prisons. बन्दीगृहों के प्रबन्ध का अध्ययन; **Penological** (-जि-कल)-*adj.* pertaining to penology. इस प्रबन्ध-सम्बन्धी; **Penologist** (-जिस्ट)-*n.* one who studies penology. इस प्रबन्ध का अध्ययन करनेवाला।

Pensile-पेन्-साइल-*adj.* pendulous. दोलायमान, लोलक की तरह हिलनेवाला।

Pension-पेन्शन-*n.* the payment made in consideration of past services. सेवावृत्ति, पेन्शन; To pension off (to dismiss with a pension.) पेन्शन देकर हटा देना।

Pensionable-पेन्शनेबल-*adj.* able to obtain a pension. पेन्शन प्राप्त करने योग्य।

Pensionary-पेन्शनरि-*n.* person receiving a pension. पेन्शन पानेवाला।

Pensioner-पेन्शनर-*n.* the holder of a pension. वृत्ति-भोगी, पेन्शन पानेवाला।

Pensive-पेन्-सिब्-*adj.* thoughtful, meditative, melancholy. चिन्ताग्रस्त, ध्यानपरायण, उदासीन; **Pensively**-(लि)-*adv.* in a pensive manner. ध्यानपूर्वक; **Pensiveness** (-नेस्)-*n.* thoughtfulness. ध्यानपरता।

Penstock-पेन्-स्टॉक-*n.* a flood gate. बाढ़ का पानी निकालने का मार्ग।

Pent-पेन्ट-*adj.* closely shut up. बन्द (कैद) किया हुआ।

Penta-पेन्ट-अ-*pref.* in the sense of "five". "पाँच" अर्थ का उपसर्ग।

Pentacle-पेन्ट-अ-क्ल-*n.* a figure used as a symbol in magic. पंचकोण जो तन्त्र में प्रयुक्त होता है।

Pentad-पेन्टी-ड-*n.* a group of five. पाँच का समुदाय।



Pentacle

Age पैज ; Edge ऐज ; Pen पेन् ; Pain पेन

Pentagon-पेंटॉन-*n.* a rectilinear figure of five sides and angles. पंचकोण, पंचभुज;

Pentagonal (-अल) - *adj.* pertaining to a pentagon. पंचभुज क्षेत्र का।

Pentagram-पेंटॉग्राम-*n.* a five pointed star. पंचकोण तारा।

Pentahedral-पेंटॉह्रल-*adj.* having five equal sides. पाँच समान भुजाओं (की आकृति) का।

Pentahedron-पेंटॉह्रॉन-*n.* a solid figure having five equal sides. पाँच भुजाओं की ठोस आकृति।

Pentameter-पेंटॉमीटर-*n.* a verse of five feet. पंचपदी पद्य।

Pentane-पेंटेन-*n.* a colourless fluid extracted from petroleum. मिट्टी के तेल से निकाला हुआ द्रव्य।

Pentangular-पेंटॉंगुलर-*adj.* having five angles. पाँच कोणों का।

Pentarchy-पेंटॉर्कि-*n.* government by five persons. पाँच व्यक्तियों से शासित राज्य।

Pentateuch-पेंटेन्च-*n.* the first five books of the Old Testament. इब्जील में मूसा की बनाई पाँच पुस्तकें; **Pentateuchal** (-अल) - *adj.* इन पाँच पुस्तकों का।

Penthouse-पेंटहोस-*n.* a sloping roof attached to the wall of a main building, canopy. ओसारा, सायबान।

Pentroof-पेंट्रूफ-*n.* a roof which slopes on one side only. एक ओर झुकी हुई छत।

Pentstemon-पेंन्स्टीमन्-*n.* a plant yielding beautiful bright flowers. सुन्दर फूलों का एक पौधा।

Penultimate-पिनल्टिमेट-*adj.* last but one. उपान्त, अन्त से ठीक पहिले का।

Penumbra-पेन्ब्राम्बा - *n.* a shaded region round an opaque body. खण्डछाया।

Penumbral-पेन्ब्रमल - *adj.* pertaining to penumbra. खण्डछाया-सम्बन्धी।

Penurious-पेन्यूरिअस - *adj.* sordid, scanty.

निर्धन, दरिद्र; **Penuriously** (-लि) - *adv.* in a penurious manner. दरिद्रता से; **Penuriousness** (-नेस) - *n.* the quality of being penurious. निर्धनता, दरिद्रता।

Penury-पेन्यूरि-*n.* poverty, scarcity, destitution. निर्धनता, दरिद्रता, गरीबी।

Peon-पी-*n.* an office servant, a day labourer. चपरासी, प्यादा।

Peonage-पी-अन्-ऐज-*n.* employment, service. नौकरी, चाकरी।

Peony-पी-ऑनि - *n.* a plant with large red flowers. बड़े लाल फूलों का एक पौधा।

People-पी-पल - *n.* persons of a community or race, inhabitants, retinue, persons in general. किसी जाति या समाज के लोग, प्रजा, अनुचरवर्ग, सामान्य मनुष्य; (*pl.*) workers, races. काम करनेवाले, जाति; -*v. t.* to inhabit or occupy a place. बसना, मनुष्य से पूर्ण करना।

Peperino-पेपेरिन्-*n.* a porous volcanic rock. ज्वालामुखी पर्वत से निकली हुई जल सोखनेवाली चट्टान।

Pepper-पे-पर-*n.* an aromatic pungent spice, its plant. गोल मिर्च, इसका पौधा; -*v. t.* to mix with pepper. मिर्च मिलाना; **Long pepper**. पीपल।

Peppermint-पे-पर-मिन्ट-*n.* an aromatic plant एक प्रकार का पुदीना, पिपरमिन्ट।

Peppery-पे-परि-*adj.* having the qualities of pepper. मिर्च मिला हुआ, चटपटा।

Pepsin-पेप्सिन् - *n.* a constituent of the gastric juice. पित्त का एक प्रधान अंश।

Peptic-पेप्टिक - *adj.* digestive. पाचक, अग्नि वर्धक।

Peptics-पेप्टिक्स - *n.* organs of digestion. पाचन-क्रिया के अङ्ग।

Peptone-पेप्टेन-*n.* a kind of albuminoid substance. अण्डे की सफेदी के प्रकार का एक पदार्थ; **Peptonize** (-आइज) - *v. t.* to convert into peptone. इस पदार्थ से परिपूर्ण करना।

Per-पर-*prep.* through, by means of. से, द्वारा, प्रति; **Per annum** (yearly.) प्रतिवर्ष; **Per book post**. बुक पोस्ट द्वारा; **Per cent** (by the hundred.) प्रति सैकड़ा; **Perforce** (forcibly.) जबरदस्ती; **Per mensem** (monthly.) माह-वारी, मासिक; **Per diem** (daily.) प्रतिदिन।

Per-पर-*pref.* in chemical words denoting "maximum of some element." रासायनिक शब्द में जब यह उपसर्ग प्रयुक्त होता है तब यह 'इस तत्व का अधिक परिमाण' सूचित करता है, यथा-**Peroxide**, **Persulphate** इत्यादि।

Peradventure-पर-ओइ-तचचर-*adv.* perhaps, by chance. कदाचित्, दैववशात्।

Perambulate-पर-ओम्-ब्युलेंट-*v. t.* to walk about, to travel through. भ्रमण करना, इधर-उधर चलना।

Perambulation-परिम्ब्यूलेशन् - *n.* the act of passing round. पर्यटन, परिभ्रमण।

Perambulator-परिम्ब्यूलेटर - *n.* a light hand-

carriage for children. बच्चों को बैठाकर घुमाने की हल्की छोटी गाड़ी ।

Perambulatory-परॉम्ब्यू-लैटरि-*adj.* pertaining to wandering. परिभ्रमण-सम्बन्धी ।

Percale-पर्-कैल - *n.* a kind of thick cotton fabric. एक प्रकार का ठस सूती कपड़ा ।

Perceivable-पर्-सी-वै-बल - *adj.* perceptible. इन्द्रियग्राह्य, इन्द्रियों द्वारा जानने के योग्य ।

Perceive-पर्-सीव्-*v. t.* to see or know through the senses or by the mind, to observe, to understand. इन्द्रियों से या मन से ग्रहण करना, देखना, जानना, समझना ।

Perceived-पर्-सीव् - *v.* - *adj.* discerned. विदित, ज्ञात, अनुभूत; Perceived by the senses (seen or known by the senses) इन्द्रियगोचर ।

Perceiver-पर्-सीवर - *n.* one who perceives. समझनेवाला, इन्द्रिय द्वारा अनुभव करनेवाला व्यक्ति ।

Percentage-पर्सेन्टेज्-*n.* an allowance, rate of interest &c. per hundred. दस्तूरी, आदत इत्यादि प्रति सैकड़े के हिसाब की ।

Percept-पर्-सेप्ट - *n.* mental product. मानसिक क्रिया ।

Perceptibility-पर्सेप्टिविलिटि-*n.* the act of being perceptible. प्रत्यक्षता ।

Perceptible-पर्सेप्टिबल - *adj.* capable of being perceived by the sense or intellect. दृष्टिगोचर, प्रत्यक्ष, ग्राह्य, जानने योग्य ।

Perceptibly-पर्-सेप्टिबल-*adv.* in a perceptible manner. प्रत्यक्ष रूप में ।

Perception-पर्-सेप् - *n.* the act of perceiving, intuitive faculty, discernment. उपलब्धि, बोध, ज्ञान; Power of perception (experience, knowledge.) अनुभव, ज्ञान ।

Perceptual-पर्सेप्शन्-*adj.* pertaining to perception. ज्ञान-सम्बन्धी ।

Perceptive-पर्-सेप्टि-*adj.* having the quality of perceiving. ज्ञानविषयक (ग्राही, चेतन);

Perceptively (-ल) - *adv.* in a perceptive manner. ज्ञान ग्रहण करने योग्य ढंग से ; Perceptiveness (-नेस) - *n.* perception. ग्राह्यता ।

Perch-पर्च-*n.* a fresh water fish, a horizontal bar for a bird to rest, a measure of length of 5½ yards. मीठे जल की एक मछली, चिड़ियों के बैठने का अड्डा, साढ़े पाँच गज लम्बी नाप; .i. i. & t. to settle on a perch, to place high up. अड्डे पर बैठना, ऊँचे पर रखना; To knock of perch (to defeat, to destroy.) हराना, नष्ट करना ; To hop the perch (to die.) मर जाना ।

Perchance-पर्-चान्स - *adv.* possibly, perhaps, कदाचित्, संयोगवश ।

Perciform-पर्सि-फॉर्म-*adj.* shaped like a perch. अड्डे के आकार का ।

Percipience-पर्सिपियेंन्स - *n.* the act of perceiving. चेतना ।

Percipient-पर्सिपियेंन्ट - *adj.* perceiving, conscious. ग्रहण करने योग्य, सचेत ।

Percolate-पर्-को-लैट - *v. i. & t.* to strain through, to filter. बूँद-बूँद करके टपकना, चुआना, निथारना ।

Percolation-पर्-को-लैशन्-*n.* filtration. रसना, टपकन ।

Percolator-पर्-को-लैटर - *n.* a filtering appliance. निथारने या टपकाने का साधन ।

Percuss-पर्कस्-*v. t.* to tap lightly with fingers for the sake of diagnosis. परीक्षा के निमित्त अँगुलियों से धीरे-धीरे ठोकना ।

Percussion-पर्कैशन्-*n.* striking of one body against another, result of violent collision. प्रहितात, टक्कर, ठोकर ; Percussion-cap (a small copper cap in firearms.) बन्दूक में की बारूद की टोपी ।

Percussive-पर्कैसिव् - *adj.* striking against. टकराता हुआ ।

Percutaneous-पर्क्यू-टे-*n.* निअस्-*adj.* through the skin. चर्म द्वारा ।

Perdition-पर्डिशन-*n.* eternal death, damnation. अनन्त मृत्यु, अश्वपतन, नरकपात ।

Perdu, Perdue-पर्-ड्यू-*adjs.* hidden. प्रच्छन्न, छिपा हुआ ।

Perdurable-पर्द्यूरेबल-*adj.* permanent. स्थायी, नित्य ।

Perdurability-पर्द्यूरेबिलिटि-*n.* permanence. नित्यता ।

Perdurably-पर्द्यूरेबल-*adv.* in a permanent manner. स्थिरता से ।

Peregrinate-पर्-रिग्रिनेट-*v. i.* to travel, to wander. यात्रा करना, घूमना ।

Peregrination-पर्-रिग्रिनेशन्-*n.* travelling from one place to another. यात्रा, परदेश-गमन ।

Peregrinator-पर्-रिग्रिनेटर-*n.* a traveller. यात्री ।

Pergrine-पर्-रि-ग्रिन्-*adj.* foreign. परदेशी ।

Peremptorily-पर्रेम्प्टरिलि - *adv.* in a final manner. सुनिश्चित रूप से, दृढ़ता से ।

Peremptoriness-पर्रेम्प्टरिनेस-*n.* the quality of being final. दृढ़ता, दृढ़ निश्चय ।

Peremptory-पर्रेम्प्टरि-*adj.* authoritative, final.

निर्णीत, सुनिश्चित, अन्तिम; **Peremptory order.** अलङ्घनीय आशा।

Perennial -पे-रे-नि'-अल्-*adj.* *et n.* lasting all the year round, lasting for ever, an evergreen plant. वर्ष भर बराबर रहनेवाला; चिरस्थायी, बारम्बारी पौधा।

Perenniality -पे-रे-नि-अलिटि- *n.* perpetuity. नित्यता।

Perennially -पे-रे-नि-अलि-*adv.* so as to be perpetual. वर्षभर रहते हुए।

Perfect -पर्-फेक्ट-*adj.* complete, without fault or defect, thorough, exact, precise. पूर्ण, निदोष, अखण्ड, अन्यून, निपुण; *n.* the perfect tense or time. पूर्णकाल; *v.* *t.* (-फेक्ट) to finish, to complete. परिपूर्ण करना, सिद्ध करना।

Perfecter -पर्-फेक्टर- *n.* one who perfects. पूर्णकारी।

Perfectibility -पर्-फेक्टिबिलिटि-*n.* perfectness. परिपूर्णता।

Perfectible -पर्-फेक्टि-बल्-*adj.* capable of being perfect. पूर्ण करने योग्य।

Perfection -पर्-फेक्शन्-*n.* the state of being perfect. सिद्धि, समाप्ति, पूर्णता. प्रवीणता।

Perfections -पर्-फेक्शन्स्-*n. pl.* perfect attributes. विशिष्ट गुण।

Perfective -पर्-फेक्टिव-*adj.* conducing to make perfect. साधक. पूर्णकारी।

Perfectly -पर्-फेक्टि-लि-*adv.* completely. सर्वथा, सम्पूर्ण रूप से।

Perfection -पर्-फेक्टि-नेस्-*n.* perfection. पूर्णत्व।

Perfidious -पर्-फिडिअस्-*adj.* faithless, treacherous. विश्वासघाती, कपटी; **Perfidiously** (-लि)-*adv.* faithlessly. कपट से, छल से; **Perfidiousness** (-नेस्)-*n.* faithlessness. विश्वासघात।

Perfidy -पर्-फिडि-*n.* breach of faith, treachery. प्रतिज्ञाभंग, विश्वासघात, कपट।

Perforate -पर्-फरेट-*v.* *t.* *et i.* to bore hole through, to make an opening into, to penetrate. छेदना, भेदना, प्रवेश करना।

Perforation -पर्-फे-रेशन्-*n.* an aperture, a hole. छिद्र, वेध।

Perforative -पर्-फे-रेटिव-*adj.* having the power of piercing. छिद्र करनेवाला।

Perforator -पर्-फे-रेटर-*n.* he who or that which makes holes. वेधनेवाला, छेद करनेवाला।

Perforce -पर्-फोर्स-*adv.* by force of necessity. बलपूर्वक, हठ से, अवश्य।

Perform -पर्-फॉर्म-*v.* *t.* *et i.* to carry out, to execute, to play on musical instrument,

to act in a play. विधान (प्रयोग) करना, पूरा करना, बाजा बजाना, नाटक खेलना।

Performable -पर्-फॉर्मै-बल्-*adj.* what may be performed. करने योग्य।

Performance -पर्-फॉर्मैन्स-*n.* compensation, acting. कार्य, व्यापार, नाटक, प्रयोग।

Performer -पर्-फॉर्मै-अर्-*n.* he who performs anything. कार्य-सम्पादक नाटक का नट।

Performing -पर्-फॉर्मिङ्ग-*n.* execution. क्रिया।

Perfume -पर्-फ्यूम्-*n.* a sweet smell, scent, odorous fumes of a burning substance, fluid essence of flowers. सुगन्ध, सुवास, धूप, इत्र; *v.* *t.* (फ्यूम्) to fill with odour. धूप देना, सुगन्धित करना; **Perfumed** (-ड)-*adj.* having a sweet smell. सुवासित, सुगन्धयुक्त किया हुआ।

Perfumeless -पर्-फ्यूम्-लेस्-*adj.* destitute of perfumes. बिना सुगन्ध का।

Perfumer -पर्-फ्यूमर्-*n.* a seller of perfumes. गन्धी, इत्र बेचनेवाला।

Perfumery -पर्-फ्यूमरि-*n.* perfumes in general. गन्धद्रव्य।

Perfunctorily -पर्-फेक्टरिलि-*adv.* carelessly, without zeal. असावधानी से, निरुत्साह से।

Perfunctoriness -पर्-फेक्टरिनेस्-*n.* carelessness, half-heartedness. असावधानी, निरुत्साह।

Perfunctory -पर्-फेक्'टरी-*adj.* done superficially or mechanically. असावधानी से किया हुआ, लापरवाही का।

Perfuse -पर्-फ्यूज्-*v.* *i.* to sprinkle with water. जल छिड़कना, पानी से तर करना।

Perfusion -पर्-फ्यूजन-*n.* sprinkling. छिड़काव।

Perfusive -पर्-फ्यू'सिव-*adj.* sprinkling, able to spread. छिड़कनेवाला, फैलनेवाला।

Pergola -पर्-गै-ला-*n.* an arbour, a garden walk having plants on either side. लता-मण्डप, कुञ्ज।

Perhaps -पर्-होप्स-*adv.* possibly, by chance, कदाचित्, संयोग से।

Peri -पी'रि-*n.* a Persian fairy. पारसी परी।

Peri -प'रि-*pref.* in the sense of "round", "about". "चारों ओर", "चौतरफ" अर्थ का उपसर्ग।

Periap -पेरिओप्-*n.* an amulet, anything worn round the neck as a charm. यन्त्र, रावीज।

Pericardiac -पेरिकार्डिअक-*adj.* relating to the pericardium. हृदयकोष-सम्बन्धी।

Pericardium -पेरिकार्डिअम्-*n.* the membrane enclosing the heart. हृदयकोष, हृदय के चारों ओर की झिल्ली।

Pericarp-पेरि-कार्प'-*n.* the envelope of seeds. बीज-कोष, फली, बोड़ी ।

Pericope-पेरि-क'-ऑपी-*n.* an extract, a passage, उद्धरण, अंश, भाग ।

Pericranium-पेरिक्रानियम-*n.* the covering of the bones of the skull. कपाल की हड्डी का आवरण ।

Peridot-पेरि-डॉट - *n.* a kind of gem. एक प्रकार का रत्न ।

Perigee-पेरि-जी-*n.* the point in the orbit of a planet which is nearest to the earth (*opp.* of *apogee*). नक्षत्र का वह भाग जो पृथ्वी के सबसे समीप हो, भू-समीपक ।

Perihelion-पेरि-ही'-लियन-*n.* the point in the planet's orbit when it is nearest to the sun. नक्षत्र का वह भाग जो सूर्य से बलि समीप हो, सूर्य समीपक ।

Peril-पेरिल-*n.* danger, risk, exposure to loss. भय, सन्देह; *p. t.* (*p. t.* Perilled) to expose to danger. शंका में डालना ।

Perilous-पेरिलस-*adj.* dangerous, hazardous. संकटपूर्ण, विपदजनक, खतरनाक; **Perilously** (अस-लिय)-*adv.* dangerously. संकटपूर्ण रूप में; **Perilousness** (नेस) - *n.* hazardousness. संकटपूर्ण अवस्था ।

Perimeter-पेरिमिटर-*n.* external boundary of a figure or the sum of all its sides, circumference. किसी क्षेत्रफल की भुजाओं का योगफल, परिमिति, परिधि ।

Period-पीरियड-*n.* a portion of time, stated number of years, round of time, recurring time of disease, end, conclusion, limit, duration, full stop. समय, काल, अवधि, नियत काल, युग, रोग का दौरा, अन्त, मित्राद, पूर्ण विराम; *-pl.* length of duration. (ब० व०) जीवन अथवा अवस्था का अन्तकाल; **Last period** (last stage.) अन्त अवस्था; **Period of life** (time of life.) जीवन-काल ।

Periodic-पीरियॉडिक, **Periodical** (अल)-*adj.* pertaining to a period. नियत काल का, सामयिक ।

Periodical-पीरियॉडिकल-*adj.* & *n.* periodic, a periodic magazine. नियत कालिक, नियत अवधि पर निकलनेवाला पत्रिका; **Periodically** (लिय)-*adv.* in a periodical manner. नियत काल में, समय-समय पर ।

Peripatetic-पेरिपीटेट'-इ-कू-*adj.* walking from place to place. जगह-जगह घूमनेवाला; **Peripatetically** (अलिय)-*adv.* in a peri-

patetic manner. भ्रमण करते हुए ।

Peripety-पेरिप'-पेटि-*n.* a sudden change in fortune, अचानक भाग्य परिवर्तन ।

Peripheral-पेरिफरल-*adj.* pertaining to a periphery. घेरे का; **Peripherally** (अलिय)-*adv.* in a peripheral manner. घेरे हुए, घेरे में ।

Periphery-पेरिफरि-*n.* (*pl.* Peripheries.) external boundary. परिधि, घेरा ।

Periphrasis-पेरिफ्री-सिस-*n.* (*pl.* Periphrases.) round about way of speaking, circumlocution. वाक्य-विस्तार, फेरवट की बातचीत ।

Periphrastic-पेरिफ्रीस्टिक-*adj.* circumlocutory. फेरवट का; **Periphrastically** (अलिय)-*adv.* with circumlocution. फेरवट की बात से ।

Perirhinal-पेरि-राइन'-अल-*adj.* around the nose. नाक के चारों ओर का ।

Perish-पेरिश-*v. i.* to suffer destruction, to die, to come to an end. नाश (लय) होना, मरना, समाप्त होना ।

Perishable-पेरिशेबल-*adj.* liable to perish. (भंगुर) नाश होने योग्य; **Perishables** (अलिय)-*n.* *pl.* perishable things. (ब० व०) नाश होनेवाले (खाने के) पदार्थ; **Perishableness** (नेस)-*n.* the state of being perishable. क्षयशीलता ।

Perishingly-पेरिशिंगल-*adv.* decayingly. नाश होते हुए ।

Perispheric - पेरिस्फेरिक - *adj.* globular. गोलकाकार ।

Peristalsis-पेरिस्टॉलिस-*n.* automatic wave-like contractions in some of the muscles of the body. शरीर के कुछ पुष्टों में लहरदार स्वतन्त्र गति ।

Peristaltic-पेरिस्टॉल्टिक - *adj.* pertaining to peristalsis, contracting in successive circles. क्रमिक वृत्तों में सिकुड़नेवाला; **Peristaltically** (अलिय)-*adv.* in a peristaltic manner. ऐसी गति से ।

Peristyle-पेरिस्टाइल-*n.* a row of columns. स्तम्भपंक्ति, खम्भों की श्रेणी (कतार) ।

Peristystole-पेरि-सिस'-टोल - *n.* interval between the contraction and expansion of the heart. हृदय के सिकुड़ने और फैलने के बीच का अन्तर ।

Peritoneum-पेरि-टॉ-नियम - *n.* the serous membrane of the intestines. आंतों की ऊपरी झिल्ली ।

Periwig-पेरि-विग-*n.* a wig, रोवें का कनटोप; **Periwigged** (इ)-*adj.* wearing a periwig. इस प्रकार का कनटोप पहिने हुए ।

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेंन् ; Pain पेन्

Periwinkle-पे-रि-विङ्कल-*n.* an evergreen plant. एक प्रकार की वनस्पति।

Perjure-पर्-जर्-*v. i.* to swear falsely. झूठी गवाही देना, झूठ बोलना।

Perjurer-पर्-जर्-*n.* false swearer. मिथ्या शपथ खानेवाला।

Perjurious-पर्जु-*रिअस-adj.* guilty of perjury. झूठी गवाही का अपराधी; **Perjuriously (-लि)-*adv.*** in a perjurious manner. मिथ्या गवाही से।

Perjury-पर्-जर्-*n. (pl. Perjuries)* swearing to a false statement. झूठी बात के लिये कसम खाना, झूठी गवाही।

Perk-पर्क-*v. i. & i.* to lift one's head with affected smartness, to smart up. गर्व से मस्तक उठाना, ऐँठकर चलना, अँकड़ना।

Perkily-पर्कि-लि-*adv.* pertly. ढिठाई या बेअदबी से। **Perkiness-पर्कि-नेस-*n.*** pertness, brisk. ढिठाई, अँकड़, बेअदबी।

Perky-पर्कि-*adj.* pert. ढीठ, अँकड़वाज़।

Perlite-पर्-लाइट-*n.* a glittering rock. चमकती हुई रंगीन चट्टान।

Permanence-पर्मेनेन्स, Permanency (-पेंन्सि)-*nr.* the quality of being durable. स्थिरता, नित्यता, स्थायित्व।

Permanent-पर्मेनेन्ट-*adj.* lasting indefinitely, durable. नित्य, स्थिर, स्थायी, टिकाऊ; **Permanently (-लि)-*adv.*** in a permanent manner. स्थिरता से, स्थायी रूप में।

Permeability-पर्मिऐबिलिटि-*n.* the act of passing through. प्रवेशता, भेद्यता, घुसने की क्रिया।

Permeable-पर्मि-ऐबल-*adj.* penetrable. प्रवेश होने योग्य।

Permeance-पर्मिअन्स-*n.* the quality of being permanent. स्थिरता, नित्यता।

Permeant पर्मिअन्ट-*n.* pervading, lasting. स्थिर, दृढ़, टिकाऊ।

Permeate-पर्मिऐट-*v. i. & i.* to penetrate, to pass through the holes, to saturate. प्रवेश करना, रसना, छिद्रों में से होकर जाना।

Permeation-पर्मिऐशन्-*n.* the act of passing through holes. छेदों में से घुसने का काम।

Permissible-पर्मिसिबल-*adj.* allowable. आज्ञा पाने या देने योग्य; **Permissibly (-लि)-*adv.*** in a permissible manner. आज्ञा से, अनुरोध से।

Permission-पर्मिशन्-*n.* licence. आज्ञा, अनुमति।

Permissive-पर्मिसिव-*adj.* giving permission, granting liberty. अनुमोदक, आज्ञा देनेवाला; **permissively (-लि)-*adv.*** by permission. आज्ञा से; **Permissiveness (-नेस)-*n.*** permission. अनुमोदन।

Permit-पर्-मिट-*v. i. & i. (p. i. Permitted)* to allow, to admit, to afford means. आज्ञा देना, अनुमोदन करना, स्वीकार करना; **-*n.*** (पर्-मिट) a written order or permission. अनुमति-पत्र, आज्ञापत्र, हुक्मनामा।

Permittance-पर्मिटेंस-*n.* allowance. अनुमोदन।

Permitter-पर्मिटर-*n.* one who permits. स्वीकार करनेवाला।

Permutable-पर्म्यूटेबल-*adj.* able to be changed one for another. परिवर्तन करने योग्य।

Permutation-पर्म्यूटेशन्-*n.* variation in the order of things. परिवर्तन, उलट-पलट, क्रमसंचय।

Permute-पर्-म्यूट-*v. i.* to interchange, to alter the order. क्रम बदलना या उलटना।

Pernicious-पर्निशस-*adj.* ruinous, destructive, injurious. अपकारक, नाशक, हानि करनेवाला; **Perniciously (-लि)-*adv.*** in a ruinous manner. नाश-सहित; **Perniciousness (-नेस)-*n.*** the quality of being destructive. अपकार, नाश।

Pernotation-पर्नोक्शेशन्-*n.* passing the night in vigil. जागरण, रातजगा।

Perorate-पे-रे-रेट-*v. i.* to sum up a speech. किसी उक्ति का सारांश बनाना या देना।

Peroration-पे-रे-रेशन्-*n.* the concluding part of a speech. व्याख्यान का उपसंहार।

Perpend-पर्-पेन्ड-*v. i.* to weigh in the mind. मन में विचारना, मनन करना।

Perpendicular-पर्-पेन्डिक्युलर-*adj.* erect, upright, at right angles to a plane, vertical. लम्बरूप, सीधा, खड़े बल व.। लम्बाकार; **-*n.*** a plumb-line. लम्ब, सांठुल।

Perpendicularity-पर्-पेन्डिक्युलरिटि-*n.* the state of being perpendicular. खड़ापन, लम्बाकार स्थिति।

Perpendicularly-पर्-पेन्डिक्युलर-लि-*adv.* in a perpendicular manner. लम्बरूप में, खड़े बल से।

Perpetrate-पर्पेट्रेट-*v. i.* to commit a crime or blunder. पाप या दोष करना।

Perpetration-पर्पेट्रेशन्-*n.* the act of perpetrating. दूषित या पाप कर्मकरण।

Perpetrator-पर्पेट्रेटर-*n.* one who commits a crime. पाप कर्म करनेवाला।

Perpetual-पर्पेचुअल-*adj.* never ceasing, eternal, everlasting, permanent. नित्य, सतत, निरन्तर, सनातन।

Perpetually-पर्पेचुअल-*adv.* continually. निरन्तर, लगातार।

Perpetuate-परपेटुएट्-*v. t.* to make perpetual. स्थिर करना।

Perpetuation-परपेटुएशन्-*n.* the act of perpetuating. स्थिरता, नित्यता।

Perpetuator-परपेटुएटर-*n.* one who makes perpetual. स्थिर करनेवाला।

Perpetuity-परपेटुइटी-*n.* endless duration. नित्यता, निरन्तरता।

Perplex-परप्लेक्स-*v. t.* to puzzle or to confuse, to entangle, to bewilder. व्याकुल करना, फँसाना, घबड़ाना; **Perplexed** (-इ) -*adj.* confused, puzzled. व्याकुल, उद्विग्न; **Perplexedly** (-इ-लि) -*adv.* in a perplexed manner. व्याकुलता से।

Perplexing-परप्लेक्स-इङ्ग-*adj.* confusing. भ्रमकारी; **Perplexingly** (-इङ्ग-लि) -*adv.* in a confusing manner. घबड़ाते हुए।

Perplexity-परप्लेक्सिटि-*n.* intricacy, embarrassment, confusion. आकुलता, व्यग्रता, घबड़ाहट।

Perquisite-पर'क्विजिट्-इ-*n.* casual profit, allowance in addition to customary wages. अधिक लाभ, पुरस्कार (ऊपरी आमदनी)।

Perrier-पेरिअ-*n.* a machine for throwing large stones. बड़े-बड़े पत्थर के टुकड़े फेंकने का यन्त्र।

Perron-पेरैन्-*n.* a raised platform in front of a large building. बड़ी इमारत के सामने का ऊँचा चबूतरा।

Perry-पेरि-*n.* a fermented drink prepared from the juice of pears. नाशपाती की मदिरा।

Persecute-पर'सिक्यूट्-*v. t.* to pursue with enmity, to harass, to worry. पीड़ा देना, क्लेश देना, पीछे पड़ना।

Persecution-परसिक्यूशन्-*n.* act or practice of persecuting. बाधा, उपद्रव; **Persecutor** (-टर्) -*n.* one who persecutes. दुःख देनेवाला; *fem.* **Persecutrix**. (-ट्रिक्स्)।

Perseverance-पर्सिस्तीअरन्स-*n.* constancy, persistence. दीर्घ प्रयत्न, निरन्तर उद्योग, अध्यवसाय।

Perseverant-पर्सिस्तीअरन्ट्-*adj.* persistent. धैर्यवान्, निरन्तर उद्योगी, अध्यवसायी।

Persevere-पर्सिस्तीअर्-*v. i.* to continue, to persist. निरन्तर प्रयत्न करना, दृढ़ रहना।

Persevering-पर्सिस्तीअरिङ्ग-*adj.* steady in the pursuit of something. उद्यमी, अध्यवसायी; **Perseveringly** (-लि) -*adv.* in a persevering manner. बड़े उद्योग से, आग्रह से।

Persian-पर्शियन्-*adj.* pertaining to Persia or her language. फारस देश या फारसी भाषा-सम्बन्धी; -*n.* a native or language of Persia.

फारसवासी, फारसी भाषा; **Persian-wheel** (a large wheel with buckets fitted on its rim, used for raising water.) रहट।

Persiflage-पर्सिफ्लीज्-*n.* a frivolous way of talking, banter. शेखी, गप्प या मूर्खता की बात करने का ढंग, ताना।

Persiflant-पर'सिफ्लैन्ट्-*adj.* talkative. बक-बादी, गप्पी।

Persist-पर'सिस्ट्-*v. i.* to continue obstinately, to persevere. आग्रह करना, दृढ़ रहना, हठ करना।

Persistence-पर्सिस्टेंन्स-*n.* obstinacy. आग्रह, दृढ़ता, हठ।

Persistency-पर्सिस्टेंन्स-*n.* persistence. आग्रह, हठ।

Persistent-पर्सिस्टेंट्-*adj.* persevering. आग्रह-युक्त; **Persistently** (-लि) -*adv.* in a persistent manner. दृढ़ता से, आग्रह से।

Person-पर्'सन्-*n.* a human being, character in a story, the living body, character represented. मनुष्य, जन, पात्र, शरीर, देह, मूर्ति (रूप), (*in gram.* व्याकरण में) First person. उत्तम पुरुष; Second person. मध्यम पुरुष; Third person. अन्य पुरुष।

Personable-पर्'सनेबल-*adj.* handsome. सुन्दर स्वरूपवान्।

Personage-पर्'सनेज्-*n.* a person of rank. श्रेष्ठ पुरुष।

Personal-पर्'सनल-*adj.* belonging to a person. व्यक्तिगत, शारीरिक, निजी, अपना; (*in gram.*) personal. पुरुष-सम्बन्धी।

Personality-पर्'सनीलिटी-*n.* distinctive character. व्यक्तित्व।

Personalize-पर्'सनलाइज्-*v. t.* to make personal. व्यक्तित्व भाव उत्पन्न करना।

Personally-पर्'सनलि-*adv.* in person. स्वयं, साक्षात्।

Personate-पर्'सैनेट्-*v. t.* to play the character of, to pretend to be. वेष बदलना, रूप बनाना।

Personation-पर्'सैनेशन्-*n.* counterfeiting a person. वेष धारण, पर रूप धारण।

Personator-पर्'सैनेटर-*n.* one who personates. पर रूप धारण करनेवाला (बहुरूपिया)।

Personification-पर्'सैनिफिकैशन्-*n.* a figure of speech in which inanimate objects are conceived as endowed with personal qualities. जड़ पदार्थों में मनुष्य के गुण आरोपण करने वाला अलंकार।

Personify-पर्'सैनिफाइ-*v. i. (p. t. Personified)* to attribute personal nature, to treat

as a person. निर्जीव पदार्थ में चेतन धर्म का आरोपण करना, जीवधारी ठहराना।

Personnel-**पर्सनैल**-*n.* the body of persons engaged in public service. सार्वजनिक सेवा के कार्यकर्ता लोग।

Perspective-**पर्सपेक्टिव**-*n.* the art of drawing solid objects on a plane surface, actual objects as they appear to the eye when viewed from a particular point, view, prospects. ठोस पदार्थों का कागज इत्यादि पर चित्र बनाने की कला, किसी मुख्य स्थान से देखे जानेवाले पदार्थ, दृश्य, स्वरूप; **Perspectively** (-**लि**)-*adv.* in a perspective manner. प्रत्यक्ष, दृश्य रूप में।

Perspicacious-**पर्सपिक्शस**-*adj.* having mental penetration, quick-sighted. तीक्ष्ण-बुद्धि, सूक्ष्म दृष्टि का; **Perspicaciously** (-**लि**)-*adv.* in a perspicacious manner. सूक्ष्म दृष्टि से।

Perspicacity-**पर्सपिक्सीसिटि**-*n.* keenness of sight or of understanding. दृष्टि अथवा बुद्धि की सूक्ष्मता।

Perspicuity-**पर्सपिक्यु**-*n.* freedom from obscurity. अन्धकार से छुटकारा, स्पष्टता।

Perspicuous-**पर्सपिक्युअस**-*adj.* clear, plain, easily understood. स्पष्ट, व्यक्त, सुबोध; **Perspicuously** (-**लि**)-*adv.* in a perspicuous manner. स्पष्ट रूप से; **Perspicuousness** (-**नेस**)-*n.* the quality of being perspicuous. स्पष्टता।

Perspirable-**पर्सस्पायर**-*adj.* capable of perspiring or being perspired. पसीना निकलने योग्य।

Perspiration-**पर्सपिरेशन्**-*n.* the act of perspiring, sweat. स्वेद का स्राव, पसीने का निकलना।

Perspiratory-**पर्सपिरेटरी**-*adj.* causing perspiration. पसीना उत्पन्न करनेवाला।

Perspire-**पर्सपायर**-*v. i.* to sweat through the pores of the body. पसीना निकलना।

Perspiring-**पर्सपायरिंग**-*adj.* sweating. पसीना निकलता हुआ।

Persuadable-**पर्सवेडेबल**-*adj.* that may be persuaded. उसकाने योग्य।

Persuade-**पर्सवेड**-*v. t.* to convince, to induce, to influence by advice or entreaty or argument. विश्वास दिलाना, उसकाना, उभाड़ना; **Persuaded** (-**येड**)-*adj.* convinced. प्रतीति दिलाया हुआ।

Persuader-**पर्सवेडर**-*n.* one who or that which persuades. प्रोत्साहक, बहकानेवाला।

Persuasibility-**पर्सवेसिबिलिटी**-*n.* persuasibleness, act of being persuaded. उसकाने की योग्यता।

Persuasible-**पर्सवेसिबल**-*adj.* capable of being persuaded. उभाड़ने योग्य।

Persuasion-**पर्सवेजन**-*n.* the act of persuading, conviction, creed. प्रोत्साहन, शंका की निवृत्ति, धार्मिक विश्वास।

Persuasive-**पर्सवेसिव**-*adj.* having the power to persuade, influencing the mind of persons. हृदयग्राही, चित्ताकर्षक, प्रेरक-वाला; **Persuasively** (-**लि**)-*adv.* with persuasion अनुरोध से; **Persuasiveness** (-**नेस**)-*n.* the quality of being persuasive. हृदयग्राहिता, चित्त आकर्षित करने का गुण।

Pert-**पर्ट**-*adj.* forward, saucy, smart. अविनीत, चपल, ढोंठ; **Pertly** (-**लि**)-*adv.* in a pert manner. ढिठाई से; **Pertness** (-**नेस**)-*n.* impertinence. ढिठाई।

Pertain-**पर्टेन**-*v. t.* to belong to, to have reference to. सम्बन्ध रखना, सम्बन्धी होना।

Pertinacious-**पर्टिनेशस**-*adj.* stubborn, obstinate. आग्रही, हठी; **Pertinaciously** (-**लि**)-*adv.* in an obstinate manner. आग्रह से, हठ से; **Pertinaciousness** (-**नेस**)-*n.* obstinacy आग्रह, हठ।

Pertinacity-**पर्टिनीसिटि**-*n.* the quality of being stubborn. आग्रह, हठ।

Pertinence-**पर्टिनेन्स**, **Pertinency** (-**सि**)-*ns.* suitableness, appositeness. योग्यता, यथार्थता।

Pertinent-**पर्टिनेन्ट**-*adj.* relevant, appropriate. युक्त, योग्य, ठीक; **Pertinently** (-**लि**)-*adv.* in a pertinent manner. प्रसंग के अनुकूल।

Pertly, **Pertness**-*see* under **Pert**.

Perturb-**पर्टर्ब**-*v. t.* to throw into confusion, to disturb, to agitate. व्याकुल करना, व्यग्र करना, घबड़ा देना. उपद्रव करना।

Perturbation-**पर्टर्बेशन्**-*n.* disturbance. गड़बड़ी।

Perturbative-**पर्टर्बेटिव**-*adj.* capable of disturbing. गड़बड़ी मचानेवाला।

Perturbed-**पर्टर्ब्ड**-*adj.* agitated. व्यग्र।

Perturber-**पर्टर्बर**-*n.* one who disturbs. उपद्रवी, विप्लवी।

Pertuse-**पर्टयूस**-*adj.* pierced with holes. छेद किया हुआ।

Pertusion-**पर्टयूजन**-*n.* act of piercing. छेदने का कार्य, छेदन।

Peruke-**पेरूक**-*n.* a periwig. रोवें की टोपी।

Perusal-**पेरुज**-*n.* careful reading. पठन, अध्ययन।

Perpetuate-परपेचुएट्-*v. t.* to make perpetual. स्थिर करना।

Perpetuation-परपेचुएशन्-*n.* the act of perpetuating. स्थिरता, नित्यता।

Perpetuator-परपेचुएटर्-*n.* one who makes perpetual. स्थिर करनेवाला।

Perpetuity-परपिचुइटी-*n.* endless duration. नित्यता, निरन्तरता।

Perplex-परप्लेक्स-*v. t.* to puzzle or to confuse, to entangle, to bewilder. व्याकुल करना, फँसाना, घबड़ाना; **Perplexed** (-इ) -*adj.* confused, puzzled. व्याकुल, उद्दिन; **Perplexedly** (-इ-लि) -*adv.* in a perplexed manner. व्याकुलता से।

Perplexing-परप्लेक्स-इङ्ग-*adj.* confusing. भ्रमकारी; **Perplexingly** (-इङ्ग-लि) -*adv.* in a confusing manner. घबड़ाते हुए।

Perplexity-परप्लेक्सिटि-*n.* intricacy, embarrassment, confusion. आकुलता, व्यग्रता, घबड़ाहट।

Perquisite-परक्विजिट्-*n.* casual profit, allowance in addition to customary wages. अधिक लाभ, पुरस्कार (ऊपरी आमदनी)।

Perrier-पेरिअर्-*n.* a machine for throwing large stones. बड़े-बड़े पत्थर के टुकड़े फेंकने का यन्त्र।

Perron-पेरन्-*n.* a raised platform in front of a large building. बड़ी इमारत के सामने का ऊँचा चबूतरा।

Perry-पेरि-*n.* a fermented drink prepared from the juice of pears. नाशपाती की मदिरा।

Persecute-परसिक्यूट्-*v. t.* to pursue with enmity, to harass, to worry. पीड़ा देना, क्लेश देना, पीछे पड़ना।

Persecution-परसिक्यूशन्-*n.* act or practice of persecuting. बाधा, उपद्रव; **Persecutor** (-टर्) *n.* one who persecutes. दुःख देनेवाला; *-sem.* **Persecutrix**. (-ट्रिक्स)।

Perseverance-पर्सिबेअरन्स-*n.* constancy, persistence. दीर्घ प्रयत्न, निरन्तर उद्योग, अध्यवसाय।

Perseverant-पर्सिबेअरन्ट-*adj.* persistent. धैर्यवान्, निरन्तर उद्योगी, अध्यवसायी।

Persevere-पर्सिबेअर्-*v. i.* to continue, to persist. निरन्तर प्रयत्न करना, दृढ़ रहना।

Persevering-पर्सिबेअरिङ्ग-*adj.* steady in the pursuit of something. उद्यमी, अध्यवसायी।

Perseveringly (-लि) -*adv.* in a persevering manner. बड़े उद्योग से, आग्रह से।

Persian-पर्शियन्-*adj.* pertaining to Persia or her language. फारस देश या फारसी भाषा-सम्बन्धी; *-n.* a native or language of Persia.

Persian-wheel (a large wheel with buckets fitted on its rim, used for raising water.) रहट।

Persiflage-पर्सिफ्लेज-*n.* a frivolous way of talking, banter. शेखी, गप्प या मूर्खता की बात करने का ढंग, ताना।

Persiflant-पर्सिफ्लान्ट-*adj.* talkative. बक-वादी, गप्पी।

Persist-पर्सिस्ट-*v. i.* to continue obstinately, to persevere. आग्रह करना, दृढ़ रहना, हठ करना।

Persistence-पर्सिस्टेन्स-*n.* obstinacy. आग्रह, दृढ़ता, हठ।

Persistency-पर्सिस्टेन्सि-*n.* persistence. आग्रह, हठ।

Persistent-पर्सिस्टेन्ट-*adj.* persevering. आग्रह-युक्त; **Persistently** (-लि) -*adv.* in a persistent manner. दृढ़ता से, आग्रह से।

Person-पर्सन्-*n.* a human being, character in a story, the living body, character represented. मनुष्य, जन, पात्र, शरीर, देह, मूर्ति (रूप), (*in gram.* व्याकरण में) First person. उत्तम पुरुष; Second person. मध्यम पुरुष; Third person. अन्य पुरुष।

Personable-पर्सनेबल-*adj.* handsome. सुन्दर स्वरूपवान्।

Personage-पर्सनेज-*n.* a person of rank. श्रेष्ठ पुरुष।

Personal-पर्सन्अल-*adj.* belonging to a person. व्यक्तिगत, शारीरिक, निजी, अपना; (*in gram.*) personal. पुरुष-सम्बन्धी।

Personality-पर्सनीलिटी-*n.* distinctive character. व्यक्तित्व।

Personalize-पर्सनालाइज-*v. t.* to make personal. व्यक्तित्व भाव उत्पन्न करना।

Personally-पर्सनालि-*adv.* in person. स्वयं, साक्षात्।

Personate-पर्सनेट-*v. t.* to play the character of, to pretend to be. वेप बदलना, रूप बनाना।

Personation-पर्सनेशन्-*n.* counterfeiting a person. वेप धारण, पर रूप धारण।

Personator-पर्सनेटर्-*n.* one who personates. पर रूप धारण करनेवाला (बहुरूपिया)।

Personification-पर्सनिफिकेशन्-*n.* a figure of speech in which inanimate objects are conceived as endowed with personal qualities. जड़ पदार्थों में मनुष्य के गुण आरोपण करने वाला अलंकार।

Personify-पर्सनिफाइ-*v. t. (p. t. Personified)* to attribute personal nature, to treat

as a person. निर्जीव पदार्थ में चेतन धर्म का आरोपण करना, जीवधारी ठहराना।

Personnel-पर्-सॅनेल् - *n.* the body of persons engaged in public service. सार्वजनिक सेवा के कार्यकर्ता लोग।

Perspective-पर्-स्पेक्टिव - *n.* the art of drawing solid objects on a plane surface, actual objects as they appear to the eye when viewed from a particular point, view, prospects. ठोस पदार्थों का कागज इत्यादि पर चित्र बनाने की कला, किसी मुख्य स्थान से देखे जानेवाले पदार्थ, दृश्य, स्वरूप; **Perspectively** (-लि) - *adv.* in a perspective manner. प्रत्यक्ष, दृश्य रूप में।

Perspicacious-पर्-स्पिक्-यै-शस् - *adj.* having mental penetration, quick-sighted. तीक्ष्ण-बुद्धि, सूक्ष्म दृष्टि का; **Perspicaciously** (-लि) - *adv.* in a perspicacious manner. सूक्ष्म दृष्टि से।

Perspicacity-पार्षिकीसिटि - *n.* keenness of sight or of understanding. दृष्टि अथवा बुद्धि की सूक्ष्मता।

Perspicuity-पर्-स्पिक्-यु - *n.* freedom from obscurity. अन्धकार से छुटकारा, स्पष्टता।

Perspicuous-पर्-स्पिक्-यु-अस् - *adj.* clear, plain, easily understood. स्पष्ट, व्यक्त, सुबोध; **Perspicuously** (-लि) - *adv.* in a perspicuous manner. स्पष्ट रूप से; **Perspicuousness** (-नेस्) - *n.* the quality of being perspicuous. स्पष्टता।

Perspirable-पर्-स्पायर - *adj.* capable of perspiring or being perspired. पसीना निकलने योग्य।

Perspiration-पर्स्पिरेशन् - *n.* the act of perspiring, sweat. स्वेद का स्राव, पसीने का निकलना।

Perspiratory-पर्स्पिरैटरी - *adj.* causing perspiration. पसीना उत्पन्न करनेवाला।

Perspire-पर्सायर - *v. i.* to sweat through the pores of the body. पसीना निकलना।

Perspiring-पर्सायरिङ्ग - *adj.* sweating. पसीना निकलता हुआ।

Persuadable-पर्-स्वेइ - *adj.* that may be persuaded. उसका ने योग्य।

Persuade-पर्-स्वेइ - *v. t.* to convince, to induce, to influence by advice or entreaty or argument. विश्वास दिलाना, उसकाना, उभाड़ना; **Persuaded** (-यैड) - *adj.* convinced. प्रतीति दिलाया हुआ।

Persuader-पर्स्वेडर - *n.* one who or that which persuades. प्रोत्साहक, बहकानेवाला।

Persuasibility-पर्स्वे-सि-बिल् - *n.* persuasibleness, act of being persuaded. उसका ने की योग्यता।

Persuasible-पर्स्वेसिबल - *adj.* capable of being persuaded. उभाड़ने योग्य।

Persuasion-पर्स्वे-ज़न् - *n.* the act of persuading, conviction, creed. प्रोत्साहन, शंका की निवृत्ति, धार्मिक विश्वास।

Persuasive-पर्स्वे-सिव - *adj.* having the power to persuade, influencing the mind of persons. हृदयग्राही, चित्ताकर्षक, प्रेरक-वाला; **Persuasively** (-लि) - *adv.* with persuasion अनुरोध से; **Persuasiveness** (-नेस्) - *n.* the quality of being persuasive. हृदयग्राहिता, चित्त आकर्षित करने का गुण।

Pert-पर्ट - *adj.* forward, saucy, smart. अविनीत, चपल, दाँठ; **Pertly** (-लि) - *adv.* in a pert manner. ढिठाई से; **Pertness** (-नेस्) - *n.* impertinence. ढिठाई।

Pertain-पर्-टेन् - *v. t.* to belong to, to have reference to. सम्बन्ध रखना, सम्बन्धी होना।

Pertinacious-पर्तिनेशस् - *adj.* stubborn, obstinate. आग्रही, हठी; **Pertinaciously** (-लि) - *adv.* in an obstinate manner. आग्रह से, हठ से; **Pertinaciousness** (-नेस्) - *n.* obstinacy आग्रह, हठ।

Pertinacity-पर्तिनीसिटि - *n.* the quality of being stubborn. आग्रह, हठ।

Pertinence-पर्तिनेन्स, **Pertinency** (-सि) - *ns.* suitableness, appositeness. योग्यता, यथार्थता।

Pertinent-पर्तिनेन्ट - *adj.* relevant, appropriate. युक्त, योग्य, ठीक; **Pertinently** (-लि) - *adv.* in a pertinent manner. प्रसंग के अनुकूल।

Pertly, Pertness - see under **Pert**.

Perturb-पर्-टर्ब - *v. t.* to throw into confusion, to disturb, to agitate. व्याकुल करना, व्यग्र करना, घबड़ा देना, उपद्रव करना।

Perturbation-पर्टर्बेशन् - *n.* disturbance. गड़बड़ी।

Perturbative-पर्टर्बेटिव - *adj.* capable of disturbing. गड़बड़ी मचानेवाला।

Perturbed-पर्-टर्ब - *adj.* agitated. व्यग्र।

Perturbed-पर्टर्ब - *n.* one who disturbs. उपद्रवी, बिगड़वा।

Pertuse-पर्-ट्यूस - *adj.* pierced with holes. छेद किया हुआ।

Pertusion-पर्-ट्यूसन् - *n.* act of piercing. छेदने का कार्य, छेदन।

Peruke-पेरुक - *n.* a periwig. रोवें की टोपी।

Perusal-पेरुज - *n.* careful reading. पठन, अध्ययन।

Peruse-पेर्-रूज़्-*v. t.* to read very carefully or with attention. सावधानी से अर्थात् चित्त लगाकर पढ़ना ।

Peruser-पेर्-रूजर-*n.* one who reads carefully. सावधानी से पढ़नेवाला ।

Pervade-पर-व्वेइ'-*v. t.* to spread thoroughly, to permeate, to saturate. व्याप्त करना (पैठना), फैलाना, तर करना ।

Pervasion-पर-व्वेइन्-*n.* the act of pervading. आक्रमण, व्याप्ति

Pervading-पर-व्वेइइंग्, Pervasive-(व्वे'-सिब्)-*adj.* tending to pervade. व्यापक; **Pervasively-(व्वे'-सिब्-लि)-*adv.*** in a pervasive manner. व्यापकता से, व्यापक रूप में

Perverse-पर-व्वर्स'-*adj.* obstinate, peevish, vexatious, wicked. हठी, चिड़चिड़ा, विपरीत, दुष्ट; **Perversely-(लि)-*adv.*** in a peevish manner. कुटिलता से; **Perverseness-(नेस्)-*n.*** the state of being perverse. हठ, दुष्टता ।

Perversion-पर्वर्शन्-*n.* the act of perverting. दोष, बिगाड़, उलट फेर ।

Perversity-पर्वर्सिटि-*n.* perverseness. प्रतिकूलता, हठ ।

Pervasive-पर्वर्सिब्-*adj.* tending to pervert. बिगाड़नेवाला, उलटनेवाला ।

Pervert-पर-व्वर्ट'-*v. t.* to turn from the right course, to misapply, to lead astray. सन्मार्ग से हटाना, दूषित करना, उलटना; **-n.** one who is perverted. विकृत पुरुष; **Perver-tible-(इ-ब्ल)-*adj.*** that may be perverted. दूषित करने योग्य, उलटने योग्य ।

Pervious-पर-व्वि-अस्-*adj.* penetrable, affording passage, accessible. प्रवेशनीय, प्रवेशक, घुसने योग्य; **Perviousness-(नेस्)-*n.*** the state of being accessible. प्रवेश्यता, प्रवेश की योग्यता ।

Pessary-पेस्-रि-*n.* a rubber sheath worn in the vagina. गर्भाशय पर पहिने की रबड़ की खोली ।

Pessimism-पेसिमिज्म-*n.* looking at the worst side of a thing, the doctrine that on the whole the world is bad' rather than good. किसी वस्तु के बुरे प्रभाव का ही अवलोकन, यह सिद्धान्त कि संसार केवल बुराईयों से ही परिपूर्ण है, निराशावाद ।

Pessimist-पेसिमिस्ट-*n.* one who follows the theory of pessimism. निराशावादी ।

Pessimistic-पेसिमिस्टिक-*adj.* relating to pessimism. निराशावाद-सम्बन्धी; **Pessimistically-(अ-लि)-*adv.*** in a pessimistic manner. निराशावाद के सिद्धान्त से ।

Pest-पेस्ट-*n.* a destructive thing, a fatal disease. नाशकारक वस्तु, महामारी; **Pest-house** (a hospital for persons infected with a contagious disease.) संक्रामक रोगियों का अस्पताल; **Pest of the people.** लोक-कष्टक ।

Pester-पेस्टर'-*v. t.* to trouble, to annoy. पीड़ा देना, कष्ट देना ।

Pestiferous-पेस्टिफरस्-*adj.* malignant, pestilential, noxious. विनाशक, अपकारी, अनिष्ट-कारक ।

Pestilence-पेस्टिलेन्स-*n.* a contagious epidemic disease, plague. महामारी, प्लेग ।

Pestilent-पेस्टिलेन्ट-*adj.* deadly. विनाशक (अपकारी); **Pestilently-(लि)-*adv.*** in a pestilent manner. विनाश से, अनिष्ट से ।

Pestilential-पेस्टिलेंशल्-*adj.* relating to pestilence. महामारी-सम्बन्धी ।

Pestillation-पेस्टिलेशन्-*n.* the act of pounding. लोहे से कुचलने का कार्य ।

Pestle-पेस्-सल्-*n.* an instrument for pounding substances in a mortar. मूसल, लोहा; **-v. t. & i.** to pound with a pestle. कूटना, पीसना ।

Pet-पेट'-*n.* an animal tamed and kept as a favourite, a darling, ill-humour. पलुआ पशु या पक्षी, प्रेमपात्र, चिड़चिड़ाहट; **-v. t. (p. t. Petted)** to fondle. लाड़ (प्यार) करना, पोसना; **Pet name** (a name expressing fondness.) लाड़ या दुलार का (पुकारने का) नाम ।

Petal-पेटल'-*n.* a single leaflet of a corolla of a flower. फूल की पँखड़ी (पत्ती); **Petaline-(आइन्)-*adj.*** pertaining to a petal. पँखड़ी का; **Petalled-(इ)-*adj.*** having petals. पँखड़ीदार ।

Petard-पेटर्ड'-*n.* a small engine of war for breaking barriers &c., a kind of fire-work. किले का फायदा इत्यादि तोड़ने का यन्त्र, एक प्रकार की आतिशबाजी ।

Petatus-पेटॉ-सस्-*n.* a kind of broad-brimmed hat. एक प्रकार की चौड़े किनारे की अंग्रेजी टोपी ।

Peterman-पी'-टर्-मोन्-*n.* a fisherman. मत्स्य-जीवी, मछुआ ।

Petersham-पी'-टर्शम्-*n.* a kind of thick silk ribbon. एक प्रकार का मोटा रेशमी फीता ।

Petiolar-पेटै-इ-अॅलर्-*adj.* pertaining to a leaf-stalk. डण्ठल सम्बन्धी ।

Petiole-पेटै'-इ-अॅल-*n.* a leaf-stalk. पत्ती का डण्ठल ।

Petit-पेटै'-इ-*adj.* petty. झुट, छोटा ।

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन् ; Pain पेन्

Petio-principii-पेटिशि-अ-प्रिन्-सिपि-आइ -*n.* begging the question. तर्क में हेत्वाभास की एक विधि ।

Petition-पिटिशन् -*n.* a request, a prayer, a formal supplication. प्रार्थना, निवेदन, प्रार्थना-पत्र; -*v. t.* to make a request to. प्रार्थना करना, निवेदन करना ।

Petitionary-पिटिशनरि -*adj.* supplicatory. निवेदन-सम्बन्धी ।

Petitioner-पिटिशनर् -*n.* one who petitions. प्रार्थी, निवेदक ।

Petrean-पेट्रि-अन्-*adj.* pertaining to stone. शिला-सम्बन्धी, पत्थर का ।

Petrel-पेट्रेल -*n.* a small sea-bird. एक प्रकार की छोटी समुद्री चिड़िया ।

Petrescence-पेट्रे-सेन्स -*n.* changing into stone. शिलारूप हो जाने का कार्य, प्रस्ती भवन ।

Petrification-पेट्रिफिकेशन -*n.* a substance converted into stone. पत्थर बन जानेवाला पदार्थ ।

Petrify-पेट्रिफाइ-*v. t. & i. (p. t. Petrified.)* to convert into stone, to become stone, to stiffen or deprive of vitality. पत्थर बनाना या होना, कड़ा बनाना, निजीव करना ।

Petro-पेट्रे -*pref.* in sense of 'rock'. 'चट्टान' अर्थ का उपसर्ग ।

Petroglyph-पेट्रे-गिल्फ -*n.* engravings on rocks. चट्टानों पर के चित्र ।

Petroglyphy-पेट्रे-गिल्फि -*n.* act of writing or carving on stone. शिलालेख, पत्थर पर की नकाशी ।

Petrograph-पेट्रे-ग्राफ -*n.* an inscription on rock. शिलालेख ।

Petrol-पेट्रोल -*n.* refined petroleum used in oil-engines. साफ किया हुआ मिट्टी का तेल; -*v. t.* to fill motor &c. with petrol. मोटर इत्यादि में यह तेल भरना; **Petrolic** (पेट्रोलिक) -*n.* pertaining to petrol. पेट्रोल या मिट्टी के तेल का ।

Petroleum-पेट्रोलियम् -*n.* mineral oil. शिलारस, मिट्टी का तेल ।

Petrology-पेट्रोलॉजि -*adj.* of petrol. पेट्रोल का ।

Petrology-पेट्रोलॉजी -*n.* study of rocks. शिला-उत्पत्ति विद्या ।

Petronel-पेट्रनेल -*n.* a kind of big pistol. एक प्रकार की (बुझसवारों की) बड़ी पिस्तौल ।

Petrous-पेट्रस -*adj.* pertaining to rocks. शिला-सम्बन्धी, चट्टान का ।

Petticoat-पेट्टि-कोट -*n.* a woman's undergarment. लहंगा, धावरा; -*pi* the female sex. स्त्री जाति; **Petticoat government** (government by women.) स्त्री-शासन, स्त्री राज्य **Under petticoat government** (swayed by women.) स्त्री के वशमें ।

Petticoated-पेट्टि-कोटेड -*adj.* wearing a petticoat. लहंगा पहिने हुए ।

Petticoatless-पेट्टि-कोट-लेस -*adj.* devoid of petticoats. बिना धावरे की ।

Pettifog-पेट्टि-फॉग -*v. t. (p. t. Pettifogged.)* to practise legal trickery in small matters. छोटे-छोटे विषय में कानूनी छल करना ।

Pettifogger-पेट्टि-फॉगर -*n.* a contemptible solicitor. झुठ वकील या मुस्तार ।

Pettifoggery - पेट्टिफॉगरी, **Pettifogging** (-गिहग) -*ns.* quibbling. कानूनी छल ।

Pettily-पेट्टि-लि -*adv.* in a petty manner. झुठता से ।

Pettiness-पेट्टि-नेस -*n.* the quality of being petty. अल्पता, छोटापन ।

Pettish-पेट्टिश -*adj.* fretful, peevish, petulant. कर्कश, तीखे स्वभाव का, चिड़चिड़ा; **Pettishly** (-लि) -*adv.* petulantly. कर्कशता से; **Pettishness** (-नेस) -*n.* fretfulness. चिड़चिड़ापन ।

Petty-पेट्टि -*adj. (comp. Pettier, sup. Pettiest)* of small importance, trivial, inferior. झुठ (अल्प), छोटे पद का; **Petty cash** (miscellaneous payments of small amounts.) फुटकर अदायगी ।

Petulance-पेट्यूलन्स -*n.* peevishness. दुःशीलता, डिठाई ।

Petulant-पेट्यूलन्ट -*adj.* peevish, irritable, perverse. दुःशील, चिड़चिड़ा, अविनीत (डोढ); **Petulantly** (-लि) -*adv.* in a peevish manner. धृष्टता से ।

Petunia-पीट्युनिया -*n.* a garden flowering plant. तुरही के आकार का रङ्ग-विरंगे फूलों का एक पौधा ।

Pew-यू -*n.* an enclosed place in a church. गिरजाघर में बैठने का विरा हुआ स्थान -*v. t.* to furnish with pews. ऐसा आसन लगाना ।

Pew-fellow-यू-फेलो -*n.* a fellow-worshipper. साथ पूजन करनेवाला ।

Pewit, **Peewit**-पी-विट -*ns.* a lapwing, its cry. समुद्री कौवा, इसका शब्द ।

Pewter-यू-र -*n.* an alloy of tin and lead in various proportions. कांस्य, काँसा ।

Phaeton-फे-टन-*n.* an open fourwheeled carriage. खुली हुई चौपहिया गाड़ी, फिटन ।
Phagous-फे- - गस् - *syn.* in the sense of "eating." "खादक" अर्थ का प्रत्यय ।
Phalange-फोल-ऑन्ज-*n.* a bone of a finger-digit. अँगुली की पोर ।
Phalangeal-फोल-ऑन्ज-*adj.* pertaining to phalanges. अँगुली की पोर का ।
Phalanger-फोल-ऑन्ज-*n.* a kind of Australian bird. आस्ट्रेलिया का एक पक्षी ।
Phalanx-फोल-इक्स - *n.* (*pl.* Phalanxes, Phalanges.) array of troops, persons handed together with a common purpose. ब्यूह (पंक्ति), झुण्ड, जत्था ।
Phallic-फोल-लिक - *adj.* pertaining to the worship of phallus. लिङ्ग-पूजन-सम्बन्धी ।
Phallicism-फोलिसिज्म - *n.* worship of phallus. लिङ्ग-पूजन-पद्धति ।
Phallus-फोल-ल्स - *n.* worship of the image of male generative organ. लिङ्ग-पूजन ।
Phantoscope-फोन्ट-अस्कोप - *n.* an optical instrument through which fixed objects appear as if in motion. एक प्रकार की दूरबीन जिसमें से देखने पर स्थिर पदार्थ गतियुक्त देख पड़ते हैं ।
Phantasm-फोन्-टैज्म - *n.* illusion, apparition, phantom. आभास, माया, प्रेत-छाया ।
Phantasmagoria-फोन्टैज्मगोरिया - *n.* optical illusion. छायाचित्र ।
Phantasmal-फोन्टैज्मल, **Phantasmic** (-इक्) - *adj.* like a phantasm. मायावी के आभास का ;
Phantasmally (-अलि) - *adv.* in an illusory manner. मायावी ढंग से ।
Phantastic-same as Fantastic.
Phantasy-फोन्-टै - *s.* *n.* whim, fancy, caprice, शक, कल्पना, चाल ।
Phantom-फोन्टम्-*n.* an unreal appearance, a ghost. आभास, छाया, प्रेत ; - *adj.* unreal. असत्य, छायामात्र ।
Pharaoh-फेर्-ओ-*n.* a title of the ancient Egyptian kings. मिस्र देश के प्राचीन राजा की उपाधि ; **Pharaoh's serpent** (a chemical toy which when fused takes the form of a serpent.) एक रासायनिक खिलौना जो जलाने पर सर्प के आकार का हो जाता है ।
Pharmaceutical-फार्मेस्यू' (क्यू') टिकल-*adj.* of pharmacy, pertaining to the art of preparing medicines. औषध बनाने के सम्बन्ध का ;
Pharmaceutically (-अलि) - *adv.* ऐसे सम्बन्ध में ; **Pharmaceutist** (-इस्ट) - *n.* one who prepares medicines. औषध बनानेवाला ।

Age एज् ; Edge एज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्

Pharmaceutics-फार्मेस्यूटिक्स - *n.* the science of preparing medicines. औषध बनाने की विद्या ।

Pharmacist-फार्-मी - सिस्ट - *n.* one who prepares medicines. औषध बनानेवाला ।

Pharmacologist-see Pharmacology.

Pharmacology-फार्मेकॉ-लॅ - जि-*n.* the study of drugs, the theory of pharmacy. औषध बनाने का सिद्धान्त ; **Pharmacologist** (-ऑ-जिस्ट) - *n.* औषध-विज्ञान का जाननेवाला ।

Pharmacopoeia-फार्मेकोपिया - *n.* an official book containing a list of drugs with directions for their use. औषध-संस्कार ग्रन्थ ; **Pharmacopoeial** (-अल) - *adj.* इस ग्रन्थ से संबंधित ।

Pharmacy-फार्-में-सि-*n.* preparation and dispensing of medicines, a drugstore. औषधालय, औषध तैयार करने की विद्या ।

Pharology-फे रेंलॅजि - *n.* the science of signalling by light from shore. समुद्र के तट से प्रकाश द्वारा संकेत करने की विद्या ।

Pharos-फे-रॅ-स-*n.* a lighthouse to guide mariners. मल्लाहों को मार्ग दिखलाने के लिये बुर्जी पर का प्रकाश-गृह ।

Pharyngeal-फेर्-इन्-गल, **Pharyngeal** (-जि-अल) - *adj.* pertaining to the pharynx. अन्नप्रणाली-सम्बन्धी ।

Pharyngitis-फे रिङ्-जा-इटिस-*n.* a disease of pharynx. अन्न-नलिका का रोग ।

Pharynx-फेर्-इङ्क्स-*n.* the cavity forming the upper part of the gullet. उदर में भोजन, जल इत्यादि के जाने की नलिका ।

Phase-फेज-*n.* aspect, appearance, state of change, aspect of moon or planet. रूप, परिवर्तन की स्थिति, गति, चन्द्रमा या अन्य ग्रह की कला ; **Phasic** (-इक्) - *adj.* कला-सम्बन्धी ।

Pheasant-फेजन्ट-*n.* a game-bird. तीतर पक्षी ।

Phen, **Pheno**-फेन् (-ऑ)-*pref.* pertaining to substances derived from coal-tar. उपसर्ग जो 'अलकतरे' से निकले हुए पदार्थों, के अर्थ में प्रयुक्त होता है ।

Phenol-फी-नॅल-*n.* carbolic acid. कार्बोलिक एसिड ।

Phenological-see Phenology.

Phenology-फीनॅलॅ-जि-*n.* the science of the development of animal or plant-life as affected by climate. जलवायु के प्रभाव से प्राणियों तथा वनस्पतियों का उन्नति-सम्बन्धी शास्त्र ; **Phenological** (-कल) - *adj.* pertaining to phenology. इस शास्त्र से सम्बन्धित ।

Phenomenal-फिनॉमिनल-*adj.* pertaining to phenomena. दृष्टि या घटना या रूप विषयक; **Phenomenally** (अलि)-*adv.* in a phenomenal manner. दृष्टि-विषयता से; **Phenomenalism** (-इज्म)-*n.* philosophy which recognises only phenomena and their cause. यह सिद्धान्त की दृष्टि-विषयक पदार्थों का ही ज्ञान होता है; **Phenomenalize** (-आइज़)-*v. t.* to make phenomenal. दृष्टि-विषयक या गोचर बनाना।

Phenomenon-फिनॉमिनन्-*n.* (*pl.* Phenomena.) thing perceived, occurrence, anything remarkable, immediate object of perception. देखी गई वस्तु या विषय, घटना, अद्भुत पदार्थ, गोचर पदार्थ।

Phew-फ्यू-*interj.* expressing disgust. घृणा-सूचक अव्यय, छिः।

Phial-फाई-अल्-*n.* a small glass bottle. छोटी कुप्पी, शीशी; -*v. t.* (*p. t.* Phialled) to keep in a phial. शीशी में भरना या रखना।

Philander-फिलैंडर्-*v. i.* to make love, to flirt, to dangle after a woman. प्रेमालाप करना, छिनारा करना, स्त्री के पीछे-पीछे रहना।

Philanthrope-फिलन्थ्रोप्-*n.* a lover of mankind. जन-हितैषी, मनुष्यमात्र से स्नेह करनेवाला।

Philanthropic-फिलन्थ्रॉपिक-*adj.* loving mankind. लोक-हितैषी, सर्वजन-उपकारी; **Philanthropically** (अलि)-*adj.* in a philanthropic manner. परोपकार से।

Philanthropist-फिलन्थ्रॉपिस्ट-*n.* a benevolent person. सबसे प्रेम करनेवाला मनुष्य।

Philanthropize-फिलन्थ्रॉपिज़-*v. i.* to practise philanthropy. मनुष्यों के कल्याण के लिये सर्वदा चेष्टा करना।

Philanthropy-फिलन्थ्रॉपि-*n.* practical benevolence towards mankind. विश्वप्रेम, मानव समाज के प्रति उपकार की भावना।

Philatelic-फिलीटिक-*adj.* pertaining to stamp collecting. टिकट इकट्ठा करने का।

Philatelist-फिलीटलिस्ट-*n.* one who collects postage stamps. डाक के टिकट इकट्ठा करनेवाला।

Philately-फिलीटिलि-*n.* stamp collecting. (डाक के) टिकट एकत्रित करने का काम।

Philharmonic-फिल-हार्-मॉनिक-*adj.* of person who is very fond of music. गाने-बजाने का अत्यन्त प्रेम करनेवाला मनुष्य का।

Philippic-फिलिपिक-*n.* a bitter invective. निन्दापूर्ण वाक्य, शाप।

Philistine-फिलिस्टाइन-*n.* an outsider, an uncultured person. बाहरी मनुष्य, अशिक्षित

मनुष्य; -*adj.* uncultured prosaic अशिक्षित, सामान्य (सादा)।

Philo-फिल-*pref.* in the sense of 'lover'. 'प्रेमी' अर्थ-सूचक उपसर्ग।

Philobiblic-फिल-बैब्लि-*n.* a lover of books. पुस्तकों का प्रेमी।

Philogynist-फिल-जैन्-इस्ट-*n.* a lover of women. स्त्रियों का प्रेमी।

Philogyny-फिल-जैन्-*n.* love of women. नारी-प्रेम।

Philologer-फिल-अल्-जर्-*n.* a student of language. भाषातत्वज्ञ, शब्दशास्त्रज्ञ।

Philological-फिल-अल्-जिकल-*adj.* pertaining to philology. भाषाविज्ञान-सम्बन्धी; **Philologically** (निल)-*adv.* भाषाविज्ञान रीति से।

Philologist-फिल-अल्-जिस्ट-*n.* a student of language. शब्दशास्त्रज्ञ।

Philology-फिल-अल्-जि-*n.* the science of language. भाषाविज्ञान, शब्दव्युत्पत्ति शास्त्र।

Philomath-फिल-मैथ-*n.* a lover of earning. विद्या का प्रेमी; **Philomathy** (-थि)-*n.* love of learning. विद्यानुराग।

Philomei-फिल-मैल्-*n.* the nightingale. बुलबुल पक्षी।

Philosopher-फिलॉसॉफर्-*n.* one versed in philosophy. तत्त्वज्ञानी, दार्शनिक; **Philosopher's stone** (a substance which is believed by alchemists to turn baser metals into gold.) पारस पत्थर।

Philosophic-फिलॉसॉफिक, **Philosophical** (-इकल)-*adjs.* pertaining to philosophy. दार्शनिक, तत्त्वज्ञान-सम्बन्धी; **Philosophically** (-लि)-*adv.* in a philosophical manner. दर्शन के अनुसार।

Philosophize-फिलॉसॉफाइज़-*v. t.* to reason like a philosopher. तत्त्वनिरूपण करना, तत्त्व खोजना।

Philosophy-फिलॉसॉफि-*n.* love of wisdom, the science which deals with the ultimate reality, cause and principles of things. विद्या का प्रेम, दर्शन, तत्त्वज्ञान; **Logical philosophy** (science of logic.) तर्कशास्त्र; **Moral philosophy** (ethics.) तर्कशास्त्र; **Natural philosophy** (physics.) पदार्थ-विज्ञानशास्त्र।

Philotechnic-फिल-ऑटेक्-निक-*n.* a lover of arts. कला का प्रेमी।

Philozoic-फिल-जो-इक-*n.* fond of animals. पशुओं का प्रेमी।

Philter, **Philtre**-फिल्टर्-*ns.* a love-exciting

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेंज़र

- drink or charm प्रेम-उत्पादक रस, वशीकरण या मोहनमन्त्र ।
- Phiz-फिज़** - *n.* expression of the face. मुख की आकृति ।
- Phlebitis-फ्लिबाइटिस** - *n.* inflammation of the walls of a vein. किसी शिरा की दीवार में सूजन ।
- Phlebotomist-फ्लिबोटॉमिस्ट** - *n.* one who opens a vein to let blood. फ़स्त खोलने वाला डाक्टर ।
- Phlebotomize-फ्लिबोटॉमाइज़** - *v.t.* to let blood from a vein. फ़स्त खोलकर रक्त बहाना ।
- Phlebotomy-फ्लिबोटॉमी** - *n.* act of blood-letting as a medical operation. फ़स्त खोलना ।
- Phlegm-फ्लेग** - *n.* a viscid fluid secreted by mucous membrane, cold. कफ (बलगम), सर्दी; **Phlegmy (इ)** - *adj.* pertaining to phlegm. कफ-सम्बन्धी ।
- Phlegmatic-फ्लेगमैटिक** - *adj.* abounding in phlegm, sluggish. कफमय, मन्द; **Phlegmatically (अलि)** - *adv.* with excess of phlegm. कफ वृद्धि से ।
- Phlegmy-फ्लेगमि** - *adj.* pertaining to phlegm. कफ-सम्बन्धी ।
- Phlogistic-फ्लॉजिस्टिक** - *adj.* inflammatory. शोध (सूजन) सम्बन्धी ।
- Phlox-फ्लॉक्स** - *n.* a kind of plant. एक प्रकार का पौधा (पटुआ) ।
- Phoebus-फो-बस** - *n.* the Greek sun-god. यूनानियों के सूर्य देवता ।
- Phoenix-फी-निक्स** - *n.* a mythical bird, paragon. एक पौराणिक पक्षी, अपूर्व व्यक्ति ।
- Phonate-फोन्टेट** - *v.i.* to utter inarticulate sound. अव्यक्त शब्द उच्चारण करना ।
- Phonation-फोनेशन** - *n.* inarticulate utterance. अव्यक्त उच्चारण ।
- Phonatory-फोनेटरी** - *adj.* pertaining to inarticulate sound. अव्यक्त उच्चारण-सम्बन्धी ।
- Phonautograph-फोनाटोग्राफ** - *n.* an instrument for recording vibrations of sound. शब्दों में स्वरुण को अंकित करने का यन्त्र ।
- Phone-फोन्** - *n.* short for 'telephone'. 'टेलिफोन' के लिये बोलचाल में प्रयुक्त होता है; *n.* a simple sound. एक स्वर या व्यञ्जन का उच्चारण ।
- Phonetic-फोनेटिक** - *adj.* & *n.* representing vocal sounds. मौखिक स्वर-सूचक, स्वर-विद्या, स्वरध्वनि; **Phonetically (अलि)** - *adv.* in a phonetic manner. स्वरध्वनि से ।
- Phonetician-फोनेटिशियन** - *n.* one versed in phonetics स्वरविद्या में निपुण ।
- Phonetics-फॉनेटिक्स** - *n.* the science of sounds. स्वर-शास्त्र ।
- Phonic-फो-निक** - *adj.* pertaining to sound, acoustic. शब्द या स्वर-सम्बन्धी ।
- Phono-फो-नै** - *pref.* meaning 'sound'. 'शब्द' के अर्थ में प्रयुक्त उपसर्ग ।
- Phonological-फोनेलॉजिकल** - *adj.* pertaining to 'phonology'. व्यक्त शब्द-सम्बन्धी ।
- Phonology-फोनेलॉजी** - *n.* the study of voice sounds. मुख से उच्चारण किये हुये शब्दों की विद्या ।
- Phonogram-फो-नोग्राम** - *n.* a symbol representing sound. शब्दों के लिये चिह्न या संकेत ।
- Phonograph-फो-नोग्राफ** - *n.* an instrument for automatically recording and reproducing sound. फ़ोनोग्राफ़, बोलनेवाला बाजा ।
- Phonographer-फो-नोग्राफ़र** - *n.* one who is versed in phonography. संचितिक चिह्नों द्वारा व्याख्यान लिखने में निपुण मनुष्य ।
- Phonographic-फोनेग्राफिक** - *adj.* pertaining to phonography. संचितिक चिह्न-कला-सम्बन्धी; **Phonographically (अलि)** - *adv.* in a phonographical manner. इस रीति की लिखावट से ।
- Phonography-फोनेग्राफी** - *n.* representation of sounds by distinct characters. शब्द-बोधक चिह्न की विद्या ।
- Phonoscope-फो-नोस्कोप** - *n.* an instrument for testing musical strings. बाजे के तार के सुर की परीक्षा करने का यन्त्र ।
- Phosgene-फॉस-जीन** - *n.* a poisonous gas. एक विषैली गैस ।
- Phosphate-फॉसफेट** - *n.* a salt prepared from phosphoric acid. स्फुर अम्ल (फॉसफोरिक एसिड) से बना हुआ क्षार ।
- Phosphene-फॉसफेन** - *n.* appearance of luminous rings when the eye-ball is pressed. आँख की पुतली दबाने पर प्रकाश-मण्डल के दिखाई देने की क्रिया ।
- Phosphide-फॉसफाइड** - *n.* a compound of phosphorus with other elements. फॉसफोरस तथा अन्य तत्वों का रासायनिक ।
- Phosphite-फॉसफाइट** - *n.* a salt of phosphorous acid. फॉसफोरस एसिड से बना हुआ लवण ।
- Phosphorate-फॉस्फोरेट** - *v.t.* to combine with phosphorus. फॉसफोरस मिलाना ।
- Phosphorescent-फॉस्फोरेसेंट** - *adj.* shining with a faint light. धीमी रोशनी देनेवाला ।
- Phosphoric-फॉस्फोरिक, Phosphorous (अस)**

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन ; Pain पेन

-ads. pertaining to phosphorus. फास्फोरस तत्त्व-सम्बन्धी ।

Phosphorus-फास्फोरस-*n.* a non-metallic substance which appears luminous in the dark. एक जलनेवाला तत्त्व जो अंधेरे में चमकता है ।

Photo-को-*टू-अ-न. (pl. Photos)* a photograph. फोटो, भस्म से उतारा हुआ चित्र; *-suf.* in the sense of "light." प्रत्यय जिसका अर्थ "प्रकाश" सम्बन्धी होता है ।

Photochromy-को-*टू-अ-क्रीम-न.* the art of photographing in colours. रंगीन फोटो उतारना ।

Photo-engraving-को-*टू-अ-एन्-ग्रे-व'-इङ्ग-न.* photographic process of making printing blocks. फोटो द्वारा छापने के ब्लॉक बनाने की विधि ।

Photogenic-को-*टू-अ-जैन्-इक-adj.* producing light. प्रकाश उत्पन्न करनेवाला ।

Photograph-को-*टू-अ-ग्राफ-न.* a picture or portrait taken by means of chemical action on sensitized plate of film. फोटो, आलोक-चित्र; *-v. t.* to take a photo. फोटो उतारना ।

Photographer-को-*टू-अ-ग्राफर-न.* one who photographs. फोटो द्वारा चित्र खींचनेवाला ।

Photographic-को-*टू-अ-ग्रॉफिक-adj.* pertaining to photography. फोटो उतारने की क्रिया सम्बन्धी; **Photographically** (-अलि)-*adv.* in a photographic manner. फोटो उतारने की रीति से ।

Photography-को-*टू-अ-ग्रफि-न.* the art of producing pictures on a chemically prepared surface by the aid of light. फोटो द्वारा चित्र खींचने की क्रिया ।

Photogravure-को-*टू-अ-ग्रव्यू-न.* a photographic negative transferred to metal and etched. फोटो के चित्र को धातु की ज़दर पर उतारकर खोदना ।

Photo-lithography-को-*टू-अ-लिथोग्राफि-न.* the process of printing from photographs transferred to stone. पत्थर पर फोटो उतारकर उससे छापने की विधि ।

Photology-को-*टू-अ-लॉजि-न.* the science of light. प्रकाश-सम्बन्धी विज्ञान ।

Photometer-को-*टू-अ-मिटर-न.* an instrument for measuring intensity of light. प्रकाश की तीव्रता नापने का यन्त्र ।

Photometry-फोट-*अ-मेट्रि-न.* measurement of light. प्रकाश मापन, भामिति ।

Photophobia-को-*टू-अ-फो-बि-आ-न.* intolerance of light. प्रकाश की असहनीयता ।

Photophone-को-*टू-अ-फोन्-न.* an apparatus for reproducing sound by light waves. प्रकाश द्वारा शब्द अंकित करने का यन्त्र ।

Phototelegraphy-को-*टू-अ-टेलि-ग्रा-रॉ-फि-न.* transmission of photographs, drawings &c. through telegraph. तार द्वारा फोटो, नकशे इत्यादि को दूर भेजने की विधि ।

Phototype-को-*टू-अ-टाइप-न.* photographic impression of an engraving on a metallic plate from which copies can be printed. धातुपट पर फोटोग्राफ की सहायता से चित्र खोदने, छापने की विधि ।

Photozincography-को-*टू-अ-जिङ्क-ऑफ-रॉ-फि-न.* the process of printing from photographs transferred on zinc plates. जस्ते के प्लेट पर चित्र उतारकर छापने की विधि ।

Phrase-फ्रे-*जु-न.* a group of words, part of a sentence, an idiomatic expression, a short pithy expression, mode of speech. शब्द-समुदाय, वाक्यखण्ड, वाक्यशैली (मुहावरा), संक्षिप्त वचन, बोलने का ढंग; *-v. t.* to express in words. शब्दों में प्रकाशित करना ।

Phraseogram-फ्रे-*जु-अ-ग्राम-न.* a symbol for a phrase. वाक्यखण्ड के लिए संकेत ।

Phraseological-फ्रे-*जि-अ-लॉजिकल-adj.* pertaining to phraseology. वाक्य-रचना-सम्बन्धी; **Phraseologically** (-अलि)-*adv.* in a phraseological manner. वागव्यवहार की रीति से ।

Phraseology-फ्रे-*जि-अ-लॉजि-न.* style of expression, choice of words, diction. वाक्य-रचना, वागव्यवहार, भाषा-सारिणी ।

Phratry-फ्रे-*ट्रि-न.* a sub-division of a tribe. जाति-भेद ।

Phrenetic-फ्रेनेट-*इक-adj.* frantic, mad. उन्मत्त, पागल ।

Phrenitis-फ्रेनाइ-*टिस-न.* an inflammation of the brain, attended with fever and delirium. मस्तिष्क की सूजने, सन्निपात ज्वर का उन्माद ।

Phrenological-फ्रेनलॉजिकल-*adj.* pertaining to phrenology. मस्तिष्कविज्ञान - सम्बन्धी; **Phrenologically** (-अलि)-*adv.* according to phrenology. मस्तिष्क-विज्ञान के अनुसार ।

Phrenology-फ्रेनलॉजि-*n.* study of the external structure of the head as an index to the position and development of the organs of thought. मस्तिष्क-विज्ञान ।

Phrenzy-फ्रेन्ज़ि-*n.* excited madness. उत्तेजना-पूर्ण पागलपन ।

Phthical-फिथिकल-*adj.* pertaining to phthisis. राजयक्ष्मा-सम्बन्धी ।

Phthisis-थाइ - (-टाइ) सिस् - n. pulmonary consumption, a wasting disease. राजयक्ष्मा, क्षयरोग ।

Phur-फुट-*n.* & *adv.* the bursting up of a bladder. फड़ाका, गुब्बारे के फटने का शब्द ।

Phylarchy-फाइलार्की-*n.* government of a tribe. जाति द्वारा शासन या राज्य ।

Phyletic-फाइलेटिक-*adj.* pertaining to a tribe. जाति-सम्बन्धी ।

Phyllo-फिलो-*pref.* in sense of "leaf." "पत्ती" के अर्थ का उपसर्ग ।

Phylloid-फिलॉइड-*adj.* like a leaf. पत्ती के आकार का ।

Phyllophagous-फिलोफेजस-*n.* leaf eating. पत्ती खानेवाला ।

Phyllopod-फिलोपोड-*adj.* with feet in the form of a leaf. पत्ती के आकार के पैरवाला ।

Physic-फिजि'इक-*n.* the art of healing, the medical profession. चिकित्सा, वैद्यविद्या; *v.i.* to cure with medicine. औषधि द्वारा चिकित्सा करना ।

Physical-फिजिकल-*adj.* material, bodily, belonging to physics. स्थूल (जड़), शारीरिक, पदार्थविज्ञान-सम्बन्धी; **Physical exercise** (bodily exercise.) शारीरिक व्यायाम, कसरत; **Physical science** (the science of matter.) पदार्थविज्ञान; **Physical strength** (strength of the body.) शारीरिक बल; **Physical substance** (matter.) स्थूल द्रव्य; **Physically** (-अलि)-*adv.* in a physical manner. शारीरिक शक्ति द्वारा ।

Physician-फिजिशियन्-*n.* one who practises the art of healing. वैद्य, चिकित्सक ।

Physicist-फिजिसिस्ट-*n.* a student of physics. पदार्थविज्ञान का विद्यार्थी ।

Physics-फिजिक्स-*n.* pl. used as *sing.* the science which treats of the properties of matter. भौतिक विज्ञान ।

Physiognomical-फिजिऑनॉमिकल-*adj.* pertaining to physiognomy. मुखसामुद्रिक विद्या-सम्बन्धी; **Physiognomically** (-लि)-*adv.* मुख सामुद्रिक विद्या की विधि से ।

Physiognomist-फिजिऑनॉमिस्ट-*n.* one skilled in physiognomy. मुखसामुद्रिक ।

Physiognomy-फिजिऑनॉमी-*n.* the art of discerning character from the feature of face. मुखसामुद्रिक, मुखलक्षण-निरूपण ।

Physiographer-फिजिऑग्राफर-*n.* one who is versed in physiography. प्राकृतिक भूगोल में पण्डित ।

Physiographical-फिजिऑग्राफिकल-*adj.* per-

taining to physiography. प्राकृतिक भूगोल-सम्बन्धी ।

Physiography-फिजिऑ-ग्रफी-*n.* physical geography. प्राकृतिक-भूगोल ।

Physiolatry-फिजिऑलैट्रि-*n.* nature-worship. प्रकृति-पूजन ।

Physiological-फिजिऑलॉजिकल-*adj.* pertaining to physiology. शरीर-विज्ञान शास्त्र सम्बन्धी; **Physiologically** (-लि)-*adv.* according to physiology. शरीर-विज्ञान के अनुसार ।

Physiologist-फिजिऑलॉजिस्ट-*n.* one versed in physiology. शरीर-धर्म विज्ञान में निपुण ।

Physiology-फिजिऑलॉजी-*n.* the science of the properties and functions of living beings in normal condition. शरीर की स्वस्थ अवस्था के गुण-धर्म की विद्या ।

Physique-फिजीक'-*n.* bodily structure, constitution. शरीर की बनावट, डील-डौल ।

Phytogeny-फाइटोजेनी-*n.* the study of the generation of plants. वनस्पति की उत्पत्ति का अध्ययन ।

Phytoid-फाइटॉइड-*adj.* plant-like. वनस्पति-तुल्य ।

Phytologist-फाइटोलॉजिस्ट-*n.* a botanist. वनस्पति-शास्त्रवेत्ता ।

Phytology-फाइटोलॉजी-*n.* study of plants, botany. वनस्पति-विज्ञान ।

Phytophagous-फाइटोफेजस-*adj.* subsisting on plants. वनस्पति भक्षण करनेवाला ।

Phytotomy-फाइटोटॉमी-*n.* dissection of plants. वनस्पतियों की चीर-फाड़ ।

Piacular-पाश्चात्त्यूल-*adj.* expiatory. पाप-नाशक ।

Pia mater-पाइ'आ मेटर्-*n.* innermost membrane covering the brain. मस्तिष्क को ढाँकनेवाली सबसे भीतरी झिल्ली, मृदुतानिका ।

Pianino-पी-ओ'नी'-नै-*n.* a small piano. छोटे प्रकार का पियानो बाजा ।

Pianist-पी'अ-निस्ट-*n.* one who plays on a piano. पियानो बाजा बजानेवाला ।

Piano-पि-ओ'-नो, Pianoforte (-फोर्ट्)-*n.* (pl. Pianos.) a musical instrument with metal strings which are struck by keys. पियानो नामक अंग्रेजी बाजा ।

Pica-पाइ'-क-ओ'-*n.* a size of type. छापे का 'पाइको' नाप का अक्षर ।

Picador-पिका-डोर'-*n.* a mounted bull fighter with a lance. सौँड़े से लड़ने वाला बर्छीधारी घुड़सवार ।

Picaroon-पिका-रून'-*n.* a pirate. समुद्री लुटेरा;

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन ; Pain पेन

-*v. t.* to act as a pirate. समुद्री लुटेरे का कार्य करना ।

Piccolo-पिक्कु'-अल्ले-*n.* (*pl.* Piccolos.) a small flute. छोटी बाँसुरी ।

Pice-पाइस (*sing.* & *pl.*) an Indian coin out of circulation. भारतीय मुद्रा जो अब अप्रचलित है ।

Pick-पिक्-*n.* a tool for breaking up hard ground, selection. फावड़ा (गैता), चुनाव; Ear-pick (an appliance for picking the ear.) कनखोदनी; Tooth-pick (an appliance for cleansing teeth.) दंतखोदनी ।

Pick-पिक्-*v. t.* & *i.* to break the surface of, to make hole in, to probe, to cleanse, to strike with the bill, to select carefully, to open, to pull asunder. खोदना, छेदना, नोचना, इकट्ठा करना, चुभाना, साफ करना, चोंच मारना, चुनना, खोलना, फाड़ना; Pick-a-back (in the manner of carrying on shoulders.) षोठ पर लदने की रीति से ।

Pickaxe-पिक्कु'-ऑक्स-*n.* a kind of curved axe. कुदाली ।

Picked-पिक्-इ-*adj.* pointed, gathered. नुकीला, चुना हुआ; Pick-me-up (a kind of wine.) उत्तेजक शर्बत या मदिरा; To pick holes in (to find fault with.) दोष निकालना; To Pick off (to pluck off, to shoot persons &c. deliberately one by one.) नोचना, एक-एक करके गोली से मारना; To pick-out (to select, to take out.) निकालना, अलगाना; To pick up (to gather.) इकट्ठा करना ।

Picker-पिक्-र-*n.* one who picks, an instrument for separating. चुननेवाला, अलगाने का एक यन्त्र ।

Pickrel-पिक्-रल-*n.* a kind of fresh water fish. मीठे पानी की एक प्रकार की मछली ।

Picket-पिक्केट-*n.* a sharp pointed stake, a body of troops, persons dissuading strikers. नोकदार छड़ (खूँटा), सेनादल, हड़तालियों को काम से रोकनेवाला दल; *v. t.* (*p. t.* Picketed.) इस प्रकार धरना देना; Picketing (इङ्ग्लिश) प्रवेश रोधन, धरना ।

Pickle-पिक्कल-*n.* a liquid preserving vegetables &c., a solution of salt and water, a mischievous child. अचार या मुरब्बे के लिये अर्क, खारा जल, दुष्ट बालक; *v. t.* to preserve in pickle. अचार या मुरब्बा बनाना ।

Picklock-पिक्कु'-लॉक-*n.* an appliance to open locks without a key. बिना ताली के ताला खोलने का एक औजार ।

Pickpocket-पिक्-पॉकेट-*n.* one who steals from the pocket of another. गिरहकट, ठग ।

Pick-purse-पिक्-पर्स-*n.* one who steals the purse of another. दूसरे की रुपये-पैसे की थैली चुरानेवाला ।

Picksome-पिक्-सम्-*adj.* fastidious. दुराराध्य, उपेक्षा करनेवाला ।

Pickwick-पिक्-विक्-*n.* a kind of cheap cigar. एक प्रकार की सस्ती चुरट ।

Picnic-पिक्कु'-निक-*n.* a pleasure party out of doors. वनभोजन, बाहरी जलसा; *v. t.* (*p. t.* Picnicked.) to take part in a picnic. ऐसे विहार में भाग लेना; Picnicker (अर्)-*n.* ऐसा जलसा करनेवाला ।

Picot-पी-को'-*n.* a small loop in the edge of lace. क्रीते के किनारे का छोटा फन्दा ।

Picquet-पिक्केट-*see* Piquet.

Picric-पिक्कु'-रिक्-*adj.* (Picric acid-ऑ-सिड) a substance used in dyeing and explosives. एक पीला पदार्थ जो रँगने तथा पटाखा बनाने में प्रयुक्त होता है ।

Pict-पिक्ट-*n.* the former residents of N. E. of Scotland. स्कॉटलैंड के पूर्वोत्तर प्रदेश के आदि निवासी ।

Pictograph-पिक्-कर्ट'-ग्राफ-*n.* a pictorial symbol. चित्र रूप का संकेत; Pictographic (इक्)-*adj.* चित्र-संकेत-सम्बन्धी; Pictography (इ)-*n.* symbolising pictures. चित्र-संकेत लिखना या बनाना ।

Pictorial-पिक्टोरिअल-*adj.* of pictures, illustrated. सचित्र (चित्र-लिखित), चित्रमय; Pictorially (लि)-*adv.* in a pictorial manner. चित्ररूप में ।

Picture-पिक्चर-*n.* a painting or drawing of an object, a portrait, scene, a beautiful object. चित्र (तस्वीर), प्रतिमा, दृश्य, सुन्दर पदार्थ; *v. t.* to describe vividly, to imagine to oneself. चित्रित करना, मन में विचारना; Picture-book (a book for children, full of pictures.) बच्चों के पढ़ने की चित्रपूर्ण पुस्तक; Picture-gallery (an apartment for the display of pictures.) चित्रावली, चित्रशाला; Picture-house (a cinema theatre.) सिनेमा का नाटकघर; Picture-palace (a cinema theatre.) चलते-फिरते चित्र दिखलाने का नाटकघर ।

Picturesque-पिक्चरस्कु-*adj.* & *n.* like a picture, graphic, vivid, a striking picture, चित्र के सदृश, स्फुट, स्पष्ट, अपूर्व चित्र; Picturesquely (लि)-*adv.* अपूर्वता से; Picturesqueness (नेस)-*n.* state of being picturesque, vividness. विचित्रता, सुन्दरता ।

Piddle-पि-इल्-*v. t.* to work in a trifling manner. तुच्छ ढंग या बेदिली से कार्य करना।

Pidgin-पि-ज'-इ-न-*n.* words of different languages muddled up. अनेक भाषाओं के शब्दों की खिचड़ी।

Pie-पाइ-*n.* the smallest copper coin. पाई, पैसा का तीसरा और एक आने का बारहवाँ हिस्सा।

Pie-पाइ-*n.* fruit crust covered with paste and baked, a magpie. कच्चीड़ी, समोसा, एक प्रकार की छोटी चिड़िया; *v. t.* to mix types. टाइप की मिलावट करना।

Piebald-पाइ-बॉल्ड-*adj.* of black and white colours. मिले हुए काले और सफेद रंग का।

Piece-पीस-*n.* a portion of a thing, a fragment, detached portion, example, literary or artistic composition, a picture, a single article. खण्ड, टुकड़ा, भाग, आदर्श, साहित्यिक लेख, चित्र, एक अदद; *v. t.* to mix, to mend, to patch. मिलाना, जोड़ना, पैवन्द (पेन) लगाना; to break to pieces (to make fragments.) टुकड़े-टुकड़े करना; Piece of Poetry. कविता, श्लोक; Piece of work (specimen.) कार्य; Piece of water (sheet of water.) जलाशय; Of a piece (of the same sort.) एक ही प्रकार का; Piece-goods (textile fabrics made in standard lengths.) बिने हुए कपड़े के थान।

Piecemeal-पीस'-मील-*adj.* made of pieces, little by little. अलग-अलग, टुकड़े-टुकड़े।

Pieceless-पीस'-लेस-*adj.* not made of pieces. अखण्ड, जिसके खण्ड या टुकड़े न किये गये हों।

Pied-पाइड-*adj.* of several colours, variegated. चितकवरा, रंग-विरंगा।

Pier-पियर्-*n.* a structure in water used as a landing-stage, a break water. सेतुबन्ध, घाट।

Pierage-पियर्ज-*n.* toll for using a pier. घाट का कर; Pier-glass (a large mirror.) बड़ा दर्पण।

Pierce-पियर्स-*v. t.* & *i.* to penetrate, to make hole in, to thrust into. प्रवेश करना, घुसना या घुसाना।

Pierceable-पियर्सबल्-*adj.* able to be pierced. छेदने योग्य।

Pierced-पियर्स-इ-*adj.* perforated with holes. छेदा हुआ।

Piercer-पियर्स-र-*n.* he who pierces, a piercing tool. वेध करनेवाला (वेधनेवाला), छेद करने का शस्त्र।

Piercing-पियर्स-इङ्ग-*adj.* penetrating with force, keen. भेदने (छेदने) वाला, तीखा;

Age एज; Edge एज; Pen पेन; Pain पेन

Heart-piercing (heart-rending, thrilling.) हृदयवेधी।

Piercingly-पियर्स-इङ्ग-लि-*adv.* in a piercing manner. छेदते हुए।

Piercingness-पियर्स-इङ्ग-नेस-*n.* piercing quality. भेद्यता, भेदनशीलता।

Pietism-पाइ-इड-इज्म-*n.* principles of piety. पुण्यशीलता।

Pietist-पाइ-इड-इस्ट-*n.* a pious person. धर्मात्मा मनुष्य।

Piety-पाइ-इ-टि-*n.* reverence for God, duty of reverence, the quality of being pious. धर्मनिष्ठा, ईश्वर-भक्ति, पुण्यात्मा होने का गुण।

Piezometer-पाइ-इज-मिटर-*n.* an instrument for measuring pressure. दबाव नापने का यन्त्र।

Piffle-पि-फ्ल-*v. t.* to talk feebly. धीमे से बोलना।

Pig-पिग-*n.* a swine, hog, a young boar or sow; molten metal. सुअर, सुअर का बच्चा, ढाली हुई धातु; *v. t.* & *i.* (p. t. Piggd) to bring forth pigs, to herd together like pigs. सुअर उत्पन्न करना, सुअरों का तरह झुण्ड में रहना; Guineapig (a greedy or obstinate person.) लालची या हठी मनुष्य; Pig-headed (obstinate.) हठी; Pig-iron (iron in pigs.) खान से निकला हुआ लोहा; Pig-like (resembling a pig.) सुअर की तरहका; Pigling (a small pig.) छोटा सुअर; Pig-livered-*adj.* (timid.) डरपीक; Pig-eyed-*adj.* (having small sunken eyes.) घेंदी हुई छोटी आँखोंवाला; Pigs might fly (wonders might happen.) विलक्षण घटना हो सकती है।

Piggish-पि-गिश्-*adj.* pertaining to pigs. शकरवत्; Piggishly (लि)-*adv.* obstinately. हठ से; Piggishness (नेस)-*n.* obstinacy, poverty. हठ, दरिद्रता।

Pigeon-पिज-अन्-*n.* a dove-like bird of several colours. कपोत, कबूतर; *v. t.* to put into a pigeon-hole, to cheat (in gambling.)

छोटे खानों में कागज इत्यादि रखना, (जुने में) धोखा देना; Carrier-pigeon (a pigeon trained to carry messages.) समाचार ले जानेवाला कबूतर; Pigeon-hearted (timid, easily frightened.) भीरुहृदय, कातर; Pigeon-hole (set of compartments for paper &c.) अलमारी में कागज इत्यादि रखने के छोटे-छोटे खाने।

Pigeonry-पिज्ज़रि-*n.* pigeon-hole. कबूतर का दरवा।

Piggery-पिगारि-*n.* a place for pig-breeding,

a dirty place. सुअर पालने का स्थान, गंदी जगह ।

Pigment-पिग्-मेंट्-*n.* a colouring matter used as a paint. रँगने का कोई पदार्थ, रंग; Pigmental (-अल्)-*adj.* pertaining to pigments. रंग सम्बन्धी; Pigmentary (-अर्-इ)-*adj.* of pigments. रंग रोगन का ।

Pigmy, Pygmy-पिग्मि-*ns.* a dwarf. वामन, बीना ।

Pigsty-पिग्-स्टि-*n.* a pen of pigs. सुअरवाड़ा ।

Pigtail-पिग्-टेल-*n.* a thin roll of tobacco, a plait of hair hanging on the back. तमाखू की बीड़ी, बालों की चौटी; Pigtailed (-इ)-*adj.* चौटीदार ।

Pike-पाइक-*n.* a spike or lance, a spear, a kind of fish. बछी, भाला, एक प्रकार की मछली; -*v. t.* to thrust through. घुसाना, भोकना; -*n.* a toll. चुक्री; Piked (-इ)-*adj.* pointed. नोकदार; Pike-man-*n.* a soldier armed with a pike. बल्लमधारी; Pikestaff (-स्टाफ़्)-*n.* the shaft of a pike. बछी की डण्डी ।

Pilaster-पिलिस्टर-*n.* a square pillar. चौकोर स्तम्भ ।

Pilch-पिल्च-*n.* a small wrapper for infants. बच्चों की ओढ़नी ।

Pilchard-पिल्चर्ड-*n.* a kind of oat. एक प्रकार की जई ।

Pile-पाइल्-*n.* a pointed post, a heap, bridge-supporter, of soft hair. नुकीला लट्ठा, ढेर, पुल का आधार, रोवों; -*v. t.* to lay in a heap. ढेर लगाना; Funeral pile (funeral pyre.) चिता; Pile-driver (a machine for driving in piles.) लट्ठा गाड़ने का यन्त्र; Piler (-अर्)-*n.* one who piles. ढेर लगानेवाला; To pile on (to heap on.) ढेर लगाना, इकट्ठा करना ।

Pileate-पिलि-एट्-*adj.* of the form of a cap. टोपी के आकार का ।

Piles-पाइल्ज़-*n. pl.* a disease of the lower rectum, haemorrhoids. भर्श रोग, बवासीर ।

Pilfer-पिल्फ-*v. t.* & *i.* (p. t. Pilfered.) to steal in small quantities. थोड़ा-थोड़ा करके चुराना ।

Pilferage-पिल्फरेज्-*n.* stealth. चोरी ।

Pilferer-पिल्फरर्-*n.* a thief. चोर, ठग ।

Pilfering-पिल्फरिंग्-*n.* theft. ठगी, चोरी; Pilferingly (-लि)-*adv.* चोरी करते हुए ।

Pilgarlic-पिल्गार्-लि-क-*n.* a bald-headed person. चैंदुला या गंजा मनुष्य ।

Pilgrim-पिल्-ग्रिम्-*n.* one who makes a journey to sacred places, a traveller. तीर्थ-

सेवी, यात्री; -*v. t.* to wander like a pilgrim. तीर्थ-सेवी को तरह यात्रा करना ।

Pilgrimage-पिल्-ग्रिम्-ऐज्-*n.* a reverential journey. तीर्थयात्रा, तीर्थगमन; -*v. t.* to go on pilgrimage. तीर्थयात्रा करना; Place of pilgrimage. तीर्थस्थान ।

Piliferous-पिल्-लि-फ़रस्-*adj.* having hair. रोवेंदार ।

Pilliform-पिल्-लि-फ़ॉर्म-*adj.* full of hair. रोवों से पूर्ण, रोवेंदार ।

Pill-पिल्-*n.* a medicine in the form of a little ball. गुटिका, गोली; -*v. t.* to plunder. लूटना ।

Pillage-पिल्-लेज्-*n.* plunder. लूट; -*v. t.* to strip of money. लूटना, छीनना ।

Pillager-पिल्-लेज्-अर्-*n.* one who plunders. लूटनेवाला ।

Pillar-पिल्-लर्-*n.* a post, a column, anything used as support. स्तम्भ, खम्भा, आधार; -*v. t.* to support with a pillar. स्तम्भ की तरह आश्रय देना; Driven from pillar to post (i. e. from one support to another.) एक आश्रय से दूसरे आश्रय को फेंका हुआ; Pillar of faith (support of belief.) श्रद्धा का सहारा या स्तम्भ; Pillar of justice. न्याय का आधार ।

Pillion-पिल्-यन्-*n.* a cushion attached to the back part of a saddle. काठी की पिछली ओर लगी हुई गद्दी ।

Pillory-पिल्लरि-*n.* wooden frame with holes for inserting the head and hands of a criminal. लकड़ी का कठपरा जिसके छिद्र में अपराधी के मस्तक तथा हाथ जकड़ दिये जाते थे ।

Pillow-पिल्-लो-*n.* a cushion used as a support for the head. उपधान, तकिया; -*v. t.* to lay for support. तकिया लगाना; Pillow-case (a pillow-slip.) तकिये की खोल; To take counsel of one's pillow (to take a night to reflect.) विचार करने के लिये रात भर का अवसर लेना ।

Pilose-पाइ-लोस्-*adj.* covered with hair. रोवों भरा हुआ ।

Pilosity-पाइलॉसिटि-*n.* hairiness. रोवोंपन ।

Pilot-पाइलट्-*n.* one who steers a ship, one who navigates an aeroplane, a guide. नौका-वाहक (मांझी), हवाई जहाज चलानेवाला, कर्णधार; -*v. t.* (p. t. Piloted) to lead the way, to steer a ship. मार्ग दिखलाना (जहाज चलाना); Pilotage (-ऐज्)-*n.* fee of a pilot. मांझी का वेतन; Pilot-balloon-*n.* a balloon used for discovering the direction of the

wind. वायु को दिशा जानने के लिये उठा हुआ गुब्बारा; Pilot-boat-*n.* a boat used by pilots. नाविक द्वारा प्रयुक्त नाव; Pilot-engined (the leading engine of a train.) गाड़ी के आगे चलनेवाला इंजिन ।

Pilotless-पाइलट-लैस-*adj.* without a pilot. बिना मौखी का ।

Pilular-see Pilule.

Pilule-पिल-युल-*n.* a small pill. छोटी गोली;

Pilular (-युलर), Pilulous (-लस)-*adjs.* pertaining to pills. छोटी गोली का ।

Pimp-पिम्-*n.* a pander. कुटना, दलाल ।

Pimpernal-पिम्पर्नल-*n.* a plant found on waste ground. एक जंगली पौधा ।

Pimping-पिम्' - पिङ्ग-*adj.* small, mean. छोटा, धुद, नीच ।

Pimple-पिम्-पल-*n.* a small tumour on the skin. फुन्सी, डुँडसा (मुहाँसा); Pimpled (-इ), Pimpily (-लि)-*adjs.* having pimples. फुन्सीदार मुहाँसी वाला ।

Pin-*n.* thin wire with a sharp point on one end and a knob on the other, used for fastening paper, cloth &c., a peg of wood, a needle. आलपीन, खूँटी, सूई; -*v. t.* (*p. t.* Pinned.) to fasten with a pin. आलपीन लगाकर बाँधना; Not to care a pin (not to care a whit for.) कुछ भी चिन्ता न करना; Pin cushion (a small cushion for fixing pins.) आलपीन खोसने की गद्दी; Pinhole (a very small hole.) महीन छेद; Pinmoney (money allotted to wife for private expenses.) व्यक्तिगत व्ययों (निजी खर्चों) के लिये पत्नी (बीवी) के नाम अलग किया गया धन ।

Pinafore-पिन्'-ऑ'-फोर-*n.* a cover for protecting a child's frock from dirt. बच्चे की ओढ़नी ।

Pince-nez-पिन्स'-नेज़-*n. pl.* a pair of eye-glasses with springs to clip the nose. नाक पकड़ने की कमानेवाला चश्मा ।

Pincers-पिन्-सर्स'-*n. pl.* a gripping tool like pliers with short jaws. छोटे मुँह की पकड़ने की सँझी ।

Pinch-पिन्च-*v. t. & i.* to nip between tips of fingers and thumb, to extort money, to urge, to rob. चिकोटी काटना, धन छीनना, प्रेरणा करना, छटना; -*n.* the act of pinching, a small portion taken between the tips of fingers. चिकोटी, चुटकीभर; None but the wearer knows where the shoe pinches (only those engaged in an enterprise know its difficulties.) जिसके तन पड़े वही

जाने, जाके तन ना फटी विवाई सो का जाने पीर पराई; Pinch of snuff (a small quantity of snuff.) एक चुटकी सुँघनी; Pinching of shoes. जूते का काटना ।

Pinchfist-पिन्च'-फिस्ट-*n.* a miser. कृपण, कंजूस । Pinchingly-पिन्च'-इङ्ग-लि-*adv.* in pinching manner. चिकोटी काटते हुए ।

Pinder-पिन्'-डर-*n.* one who puts stray animals into the pounder. भटकते हुए पशुओं को बाड़े में बन्द करनेवाला मनुष्य ।

Pine-पाइन्-*n.* a genus of trees which yield turpentine. चीड़ का पेड़, देवदार; -*v. i.* to waste away from anxiety, distress &c. दुःख या शोक से सूख जाना ।

Pine-apple-पाइन्'-ऑ'-पल-*n.* a tropical plant and its fruit shaped like a pine-cone. अनानास का पौधा तथा इसका फल ।

Pineal-पाइ-निअल-*adj.* resembling a cone-pine. चीड़ के शंकु के सदृश ।

Pinery-पाइन रि-*n.* a place where pine-apples are grown. अनानास पैदा करने का स्थान ।

Pinfold-पिन्-फोल्ड-*n.* a pound for shutting up stray cattle. घूमनेवाले पशुओं को बन्द करने का बाड़ा, कौजी हाउस ।

Ping-पिङ्ग-*n.* the ringing sound of a bullet. बंदूक की गोली का सन्-सन् शब्द; -*v. i.* to whistle like a bullet. बंदूक या तोप की गोली जैसा सन्-सन् शब्द करना ।

Ping-pong-पिङ्ग'-पॉङ्ग-*n.* table-tennis. एक प्रकार का टेबुल पर खेलने का गेंद का खेल ।

Pinguid-पिङ्गिड-*adj.* oily, greasy. तेलमय, रसिध, चिकना ।

Pining-पाइन्-इङ्ग-*n.* distress, anxiety. दुःख, चिन्ता ।

Piningly-पाइ'-निङ्ग-लि-*adv.* in a languishing manner. मुरझाते हुए ।

Pinion-पि'-न्यन्-*n.* the end of a wing, a small wheel connected with a big one. डैने की नोक, बड़े पहिये से मिला हुआ छोटा पहिया; -*v. t.* to bind the wings of birds or the arm of a person. डैना बाँधना, मुसुक बाँधना ।

Pink-पिङ्क-*n.* a plant with fragrant flowers, light rosy colour. एक सुगन्धित फूल, गुलाबी रङ्ग-*adj.* of rosy colour. गुलाबी रङ्ग का; -*v. t.* to pierce with sword, to adorn. तलवार भोकना, आभूषित करना, सजाना ।

Pinkish-पिङ्क'-इश-*adj.* somewhat pinky. थोड़ा या कुछ गुलाबी रंग का ।

Pinkiness-पिङ्क'-इ-नेस-*n.* rosy colour. गुलाबीपन ।

Age ऐज; Edge ऐज; Pen पें; Pain पेन

Pinky-पिङ्क्'-इ-adj. of pink colour. गुलाबी रंग का।

Pinna-पिना - n. (pl. Pinnae.) the upper broad part of the external ear. कान का ऊपरी, चौड़ा भाग।

Pinnace-पिनेस'-n. a warship's boat. लड़ाई के जहाज पर की नाव।

Pinnacle-पिन्-अ-कुल'-n. an ornamental turret. छतरी, बुर्जी; -*v. t.* to set on pinnacle. बुर्जी लगाना।

Pinnate-पि-नेट'-adj. having leaves on each side of the stalk. डण्डल के दोनों ओर पत्ती लगाने वाला; **Pinnated (-ऐड') -adj.** pinnate. फैला हुआ; **Pinnately (-लि)-adv.** in a pinnate manner. फैले हुए ढंग से।

Pinner-पि-नर'-n. one who pins. आलपीन खोसनेवाला।

Pinnule-पि-न्युल'-n. an organ like a small wing. छोटे डैने के सदृश अंग।

Pinny-पि-नि-adj. childish. बच्चे का या बच्चे जैसा।

Pint-पाइन्ट'-n. a measure of capacity for liquids, half a quart. प्रायः डेढ़ पाव की नाप।

Pintado - पिन्टाडो - n. a guinea-fowl. एक प्रकार का मुर्गा।

Pintle-पिन्-टल'-n. a bolt on which a part of a machine revolves. यंत्र का चूल जिस पर कोई पुर्जा घूमता है।

Piny-पाइनि-adj. of or like or full of pine trees. चीड़ या देवदार का, उसके समान या उससे पूर्ण।

Pioneer-पाइ-अँ-नी-अर्'-n. a footsoldier who marches before to prepare the way for others, an original explorer. दूसरों के लिये पथ बनाने के लिये आगे-आगे पैदल चलनेवाला सैनिक, मूल अनुसंधानकर्ता या अन्वेषक, खोज करनेवाला; -*v. t.* to act as a pioneer. मार्ग दिखलाना, रास्ता बतलाना।

Pious-पाइअस'-adj. devout, religious. धार्मिक, पुण्यात्मा; **Piously (-लि) -adv.** devoutly, religiously. भक्ति से; **Piousness (-नेस) -n.** the state of being pious. भक्ति की दशा।

Pip-पिप्'-n. each spot on playing-cards, seed of certain fruits. ताश के पत्ते में की चित्ती, फलों के छोटे बीज; -*v. t. (p. t. Pipped.)* to defeat, to shoot. हराना, गोली मारना; **Pipless (-लेस) -adj.** without pip. बिना बीज का।

Pipe-पाइप'-n. a tube, a musical wind-instrument, song of a bird, a cask of wine. नाली, बाँसुरी, पक्षी की बोली, मदिरा का पीपा; -*v. t.* to play on a pipe. बाँसुरी या सीटी बजाना;

Tobacco-pipe (a smoker's pipe.); चिलम To pipe one's eyes (to weep.) रोना; To pipe up. बाँसुरी बजाना आरम्भ करना; To smoke a pipe. हुक्का पीना।

Pipe-clay-पाइप-क्ले'-n. clay for making tobacco pipe. चिलम बनाने की मिट्टी।

Pipeful-पाइप'-कुल'-n. as much as a pipe can contain. नली भर; **Pipeless -adj.** without a pipe. बिना नली का।

Piper-पाइपर'-n. one who plays on a pipe. बाँसुरी बजानेवाला।

Pipette-पिपेट'-n. a small pipe. पतली नलिका।

Piping-पाइ-पिङ्ग'-adj. shrill, boiling. तीखा, खोलता हुआ।

Pipkin-पिप्'-किन्'-n. a small earthen pot. मिट्टी का छोटा पात्र।

Pippin-पिप्'-इन्'-n. a kind of apple. एक प्रकार का सेब।

Piquancy-पीकीन्सि-*n.* sharpness, pungency. तीक्ष्णता, चरचरापन।

Piquant-पीकीन्ट'-adj. sharp, pungent, agreeable, stimulating. तीखा, चटपटा, रोचक (स्वादिवृद्ध), उत्तेजक; **Piquantly (-लि) -adv.** in a piquant manner. तीक्ष्णता से।

Pique-पीक्'-n. offence, ill-will, resentment. अप्रसन्नता, कलह, रोष; -*v. t.* to irritate, to stimulate. उत्तेजित करना, क्रुद्ध करना।

Piquet-पिक्वेट'-n. a card game played by two persons with 32 cards excluding the low cards from two to six. दुक्की से छक्का तक के पत्तों को निकालकर ३२ पत्तों से दो व्यक्तिओं द्वारा खेला जानेवाला ताश का खेल।

Piracy-पाइरैसि-*n.* the crime of robbing on the sea, an infringement of the law of copyright. समुद्री डाकूती, ग्रन्थकर्ता की आज्ञा के बिना उसके ग्रन्थ को छापकर लाभ उठाना।

Pirate-पाइरैट'-n. a sea-robber, one who infringes the copyright of another. समुद्री डाकू, दूसरे के अधिकार को छीननेवाला; -*v. t.* to rob on the sea. समुद्र पर डाका डालना।

Piratical-पाइरैटिकल -adj. pertaining to a pirate. समुद्री डाकू-सम्बन्धी; **Piratically (-लि) -adv.** in a piratical manner. डाका डालते हुए।

Piscary-पिस्करि-*n.* the right of fishing in another's waters. दूसरे के जल में मछली मारने का अधिकार।

Piscator-पिस् - के - टर् - n. an angler. मछली फँसानेवाला।

Piscatorial-पिस्कोटोरिअल-adj. pertaining to fishing. मछली फँसाने से सम्बन्धित।

Pisces-पिसो-'*झ-न. pl.* the fishes, the twelfth sign of the Zodiac. मछलियों का वर्ग, मीनराशि ।

Pisciculture-पिसिकल्चर-*n.* breeding and rearing of fish. मछली पालने का कार्य ।

Piscina-पि-सी-नो-*n. (pl. Piscinae, Piscinas)* a pond for rearing fishes. मछली पालने का कुण्ड ।

Piscine-पि-सीन्-*adj.* of fish. मत्स्य-सम्बन्धी; *-n.* a bathing pool. स्नान-कुण्ड ।

Piscivorous-पि-सि -वोरस-*adj.* fisheating. मछली खानेवाला ।

Fish -पिश-*interj.* expressing contempt. तिरस्कार-सूचक अन्यय ।

Pisiform-पिस्-इ-फार्म-*adj.* of the shape of a pea. मटर के आकार का ।

Piss-पि-*i.* to make water, to wet with urine. पेशाब करना, पेशाब से तर करना ।

Pistachio-पिस्टाशियो-*n.* a tree which yields nut with green kernels. पिस्ता ।

Pistacia-पिस्-टै-'*स्या-न.* the pistachio tree. पिस्ते का वृक्ष ।

Pistil-पिस्-टिल-*n.* the female organ of flowers. गर्भकेसर; **Pistillary (अरि)-adj.** growing on the pistil. गर्भकेसर पर उगनेवाला ।

Pistol-पिस्टल-*n.* a small fire-arm. पिस्तौल; *-v. i.* to shoot with a pistol. पिस्तौल चलाना, पिस्तौल से मारना ।

Pistolet-पिस्टलेट-*n.* a little pistol. छोटी पिस्तौल

Pistolograph-पिस्टलॉग्राफ-*n.* an apparatus for obtaining instantaneous photograph. चलती-फिरती वस्तु का फोटो खींचने का यन्त्र ।

Piston-पिस्टन्-*n.* a closely fitting disk of a pump. पिचकारी का ढट्टा (इस प्रकार के यन्त्र का भाग) ।

Pit-पिट-*n.* a hole in the ground, a trap for wild beasts, the grave. बिल (छेद, गड्ढा), जङ्गली पशुओं के फँसाने का जाल, कब्र; *-v. i. (p. t. Pitted)* to place in a pit, to make pits. गड्ढे में रखना, गड्ढा बनाना; **Pitfall** (a trap for catching animals, a hidden danger into which a person may fall unawares.) पशुओं को फँसाने का स्थान, गुप्त संकट जिसमें मनुष्य अनजान में फँस जाता है; **Pit of stomach** (the depression in the belly.) नाभि; **The pit** (hell.) पाताल, नरक; **To dig a pit for** (to try to ensnare.) फँसाने का प्रयत्न करना ।

Pitapat-पिट-अपीट-*adv.* with a flutter. थप-थपाहट का शब्द करते हुए ।

Pitch-पिच्-*n.* a black tenacious substance got from distilling coal-tar, resin from

pine trees. राल, धूना; a mode of bowling, the height to which a falcon soars, height, intensity, steepness. गेंद फेंकने की विधि, केंचार्द, हद्द, चढ़ाव; *-v. t. & i.* to cover with pitch, to fix, to erect, to plant, to pave in stone, to throw, to settle, to encamp. राल पोतना, गाड़ना, खड़ा करना, बैठाना, गिट्टी या पत्थर बैठाना, फेंकना, स्थिर करना, डेरा डालना; **Mineral pitch.** शिलाजीत; **Pitched-battle** (a set kind of battle.) स्थायी रूप का युद्ध; **Pitch-black** (deep black colour.) गहरा काला रङ्ग; **Pitch darkness** (deep darkness with no light at all.) घनघोर अन्धकार; **To pitch in** (to begin work.) कार्य आरम्भ करना; **To pitch into** (to make an attack.) आक्रमण करना; **To pitch upon** (to select.) चुनना ।

Pitcher-पिचर-*n.* an earthenware vessel to hold liquids, a street vendor. कलश (घड़ा, मटका), सड़क पर दूकान लगानेवाला बिसाती ।

Pitcherful-पिचर-फुल-*n.* as much as a pitcher can contain. घड़ाभर ।

Pitchfork-पिच्'-फॉर्क-*n.* a long handled fork for pitching hay etc. सूखी घास इत्यादि की ढाल लगाने का नोकदार डण्डा; *-v. i.* to thrust forcibly into. ऐसे डण्डे से गद्ढा फेंकना ।

Pitchiness-पि-चि-नेस-*n.* darkness, blackness. अन्धकार, कालापन ।

Pitch-pipe-पिच्-पाइप-*n.* the tuning pipe of a wind-instrument. मुख से बजाये जानेवाले बाजों की मुखपत्ती ।

Pitchy-पिचि-*adj.* dark as pitch. अलकतरे की तरह काला ।

Piteous-पिटिअस-*adj.* demanding pity, sorrowful. करुणा योग्य (दीन), दयापात्र, दुःखपूर्ण;

Piteously (-लि) *adv.* sorrowfully. कृपापूर्वक दया से; **Piteousness** (-नेस) *n.* the state of being piteous. दीनता ।

Pith-पिथ-*n.* a soft spongy tissue in plants, the essential part, energy, strength, force. मज्जा (रस), सार, बल, शक्ति; *-v. t.* to destroy the spinal cord of. सुषुम्ना नाड़ी का विनाश करना; **Pithily** (-लि) *adv.* energetically. बलपूर्वक; **Pithiness** (-नेस) *n.* the quality of being pithy. शक्ति, सार, तत्त्व; **Pithless** (-लेस) *adj.* destitute of pith. निःसार, नीरस ।

Pithy-पिथि-*adj.* forcible, energetic. सारपूर्ण, तेजस्वी ।

Pitheoid-पि-थी'-कॉइड-*adj.* ape-like. बन्दर के समान ।

Pitiable-पिटि-एबल-*adj.* deserving pity,

misericable. दया-योग्य, दीन; Pitiableness (नेस) - *n.* state of being pitiable. दयालुता; Pitiably (पिटिबल) - *adv.* in a pitiable manner. दया से, दीनता से।

Pitiful-पिटिफुल - *adj.* compassionate. करुणा-मय, दयापूर्ण; Pitiably (फुल) - *adv.* compassionately. दयालुता से, कृपा से; Piti-fulness (नेस) - *n.* the quality of being pitiful. दयालुता, करुणा।

Pitiless-पिटिलेस - *adj.* merciless. निर्दय, क्रूर; Pitilessly (ल) - *adv.* mercilessly. निर्दयता से; Pitilessness (नेस) - *n.* the quality of being pitiless. निर्दयता।

Pitman-पिटमैन - *n.* a worker in a pit. गड्ढे में काम करनेवाला।

Pittance-पिटन्स - *n.* an allowance or remuneration, a small quantity. पारिश्रमिक, अल्प परिमाण।

Pitted-पिटेट - *adj.* marked with small hollows. छोट-छोटे छिद्रोंवाला।

Pituitary - पिट्यू - *इटर* - *adj.* of phlegm, mucous. कफ निकालनेवाला, कफ-सम्बन्धी।

Pity-पिटि - *n.* a feeling of tenderness, compassion. दया, करुणा; - *v. t. (p. t. Pitied.)* to feel pity for. दया करना, कृपा दिखलाना; For pity's sake (in sympathy for.) दया करके; To take pity on (to have compassion on.) दया करना; What a pity! (ground for regret.) अरे क्या आपत्ति आ गई।

Pityingly-पिटिंग्ल - *adv.* with sympathy. दया से।

Pivot-पिवट - *n.* a pin or short shaft on which something revolves, the central point. चूल या कील जिस पर कोई घूर्णन घूमता है, प्रधान आधार; - *v. t. (p. t. Pivoted.)* to place on a pivot. चूल लगाना।

Pivotal-पिवटल - *adj.* pertaining to a pivot. चूल का।

Pixy, Pixie-पिक्सि - *adj.* similar to a fairy. परी के समान।

Pizzle-पिज़ल - *n.* the male copulative organ of animals. पशुओं का शिश्न या लिङ्ग।

Placability-प्लेकेबिलिटी, Placableness (नेस) - *n.* the quality of being appeasable. क्षमाशीलता।

Placable-प्लेकेबल - *adj.* what may be easily appeased, mild. क्षमाशील, आराध्य, सहज में सन्तुष्ट होनेवाला; Placably (प्लेबल) - *adv.* mildly. क्षमाशील ढङ्ग से।

Placard-प्लेकार्ड - *n.* a printed paper for

posting up, a poster. घोषणापत्र, विज्ञापनपत्र; - *v. t.* to notify by a placard. दीवार पर विज्ञापन चिपकाना।

Placate-प्लेकेट - *v. t.* to conciliate, to appease. शान्त करना, सान्त्वना देना।

Place-प्लेस - *n.* locality, part of space, grade, city or town, dwelling, building, calling, residence, occupation. स्थान, भूमि, पद (अधिकार), निवासस्थान, नगर, घर, उद्यम, प्रसङ्ग; - *v. t.* to put in a particular place, to fix. नियुक्त करना, स्थिर करना (लगाना); In one place (somewhere.) कहीं पर; In the first place (firstly.) पहली बार; In the next place (secondly.) और भी; Out of place (inappropriate, unsuitable.) अनुचित, अयोग्य; Place for dancing (a dancing-hall.) नृत्यशाला; Place of honour (place of renown.) गौरव का स्थान; Place of worship (a temple &c.) पूजागृह; To give place to (to give room to.) स्थान देना; To take place (to happen.) घटना होना; To take the place of (to be substituted for.) स्थान में रखना।

Placenta-प्लेसेन्टा - *n.* the nourishing tube of the foetus. खेड़ी, नाल; Placental (टल) - *adj.* pertaining to placenta. नाल सम्बन्धी।

Placet-प्लेसेट - *n.* an affirmative vote. स्वीकृति की अनुमति (वोट)।

Placid-प्लेसिड - *adj.* mild, gentle, serene. शान्त, प्रसन्नचित्त, गम्भीर; Placidity (इडि) - *n.* calmness. शान्ति; Placidly (ल) - *adv.* gently, calmly. शान्तिपूर्वक, सन्तोष से; Placidness (नेस) - *n.* state of being placid. गम्भीरता।

Placket-प्लैकेट - *n.* a pocket in a woman's shirt. बियों की कुरती में का जेब।

Placoid - प्लैकोइड - *adj.* of the shape of a plate. थाली की शकल का।

Plagiarism-प्लेजियरिज्म - *n.* a literary theft. ग्रन्थ की चोरी; Plagiarist (इस्ट) - *n.* one who copies without acknowledgement. ग्रन्थ-चोर। Plagiarize-प्लेजियराइज - *v. t.* to use another's thoughts, inventions, writings &c. as one's own. किसी के विचार, आविष्कार, लेख इत्यादि का प्रयोग अपना कहकर करना।

Plagiar - प्लेजियर - *n.* a literary theft. साहित्य की चोरी।

Plague-प्लेग - *n.* a fatal infectious disease, a divine punishment, pestilence, nuisance, vexation, trouble, moral corruption. महामारी, देवी कोप, उत्पात, कंटक, आचारभ्रष्टता; - *v. t.* to vex, to tease. पीड़ा देना, कष्ट देना।

Plaguy-**प्लेगि**-*adj.* vexatious. दुःखदायी।

Plaid-**प्लेड**-*n.* a long piece of woollen cloth.

पददू; **Plaided** (**प्लेड**)-*adj.* wearing a plaid.

पददू को बना हुआ वस्त्र पहिने हुए।

Plain-**प्लेन**-*adj.* & *n.* clear, smooth, level, simple, evident, not intricate, not coloured, a large tract of level ground. स्पष्ट, चिकना, समतल, सरल, सुगम, अकुटिल, बिना रङ्ग का, समतल भूमि; **Plain dealing** (sincere behaviour.) सरल (निष्कपट) व्यवहार; **Plain-hearted** -*adj.* of frank disposition. सरल चित्तावला; **Plain-spoken** -*adj.* speaking frankly. स्पष्टवक्ता; **Plainly** (-**प्ले**)-*adv.* in a plain manner. स्पष्ट रूप से, बिना कपट के; **Plainness** (-**नेस**)-*n.* the quality of being plain. स्पष्टता, सरलता।

Plaint-**प्लेन्ट**-*n.* accusation, charge, lamentation. अभियोग, नालिश, विलाप।

Plaintiff-**प्लेन्टिफ**-*n.* a person who brings charge against another in a law-court. वादी, अभियोगी, मुद्दईर।

Plaintive-**प्लेन्टिव**-*adj.* expressing sorrow, mournful, sad. दीन, दुःखी, विलापी, शोकाकुल; **Plaintively** (-**प्ले**)-*adv.* in a sorrowful manner. करुणा से, दीनता से; **Plaintiveness** (-**नेस**)-*n.* the quality of being plaintive. शोकाकुलता।

Plait-**प्लेट**-*n.* a fold or crease in cloth, interlaced strands of hair, braid. कपड़े की तह, चुनन, चौटी; *v. t.* to braid, to fold. गुँथना, तह करना, चौटी करना।

Plan-**प्लान**-*n.* a drawing, a design, a scheme or project. चित्र-लेखन, नकशा, कल्पना या उपाय; *v. t.* (*p. t.* **Planned**.) to devise, to make a scheme, to make a sketch of. कल्पना करना, उपाय रचना, नकशा बनाना।

Planch-**प्लान्च** (-**च**)-*n.* a slab used in enamelling. पालिश करने का बट्टा; *v. t.* to cover with boards. तख्तबन्दी करना, लकड़ी के तख्ते से पाटना।

Planchet-**प्लैन्शेट**-*n.* a plain circular piece of metal of which a coin is made. सिक्का बनाने के लिये धातु का सादा गोल टुकड़ा।

Planchette-**प्लैन्शेट**-*n.* a small heartshaped board used in psychological experiments. पद्धिवादार लकड़ी का छोटा टुकड़ा जिसमें पैसिल लगी होती है, जिसपर हाथ रखने से मन में विचारी हुई बात इसके नीचे रक्खे हुए कागज पर लिख जाती है।

Plane-**प्लेन**-*n.* an even or level surface, a carpenter's tool for smoothing, the wings

of an aeroplane, an aeroplane. समक्षेत्र, बट्टे का रन्दा, हवाई जहाज के पंख, हवाई जहाज; *v. t.* to make even or smooth. चिकना बनाना, रन्दना; *v. i.* to travel by an aeroplane. हवाई जहाज से यात्रा करना; *adj.* even, flat. चौरस, समतल; **Jack-plane** (a large strong plane used by joiners.) बड़ा रन्दा; **Trying-plane** (a carpenter's small smoothing instrument.) छोटा रन्दा; **Plane-iron**-*n.* the cutter of a plane. रन्दे का तेग।

Planer-**प्लेनर**-*n.* a planing instrument. चौरस करने का औजार।

Planet-**प्लैनेट**-*n.* a heavenly body revolving round the sun. ग्रह; **Minor planet** (a satellite.) उपग्रह; **Passage of a planet.** संक्रान्ति, ग्रहपथ; **Planet-stricken** (bewildered, terrified.) डरा हुआ, घबराया हुआ।

Planetary - **प्लानेटरी** - *adj.* pertaining to a planet. ग्रह सम्बन्धी; **Planetary hour** (one twelfth part of a day or night.) दिन या रात का बारहवाँ हिस्सा; **Planetary system** (the solar system.) ग्रह-मण्डल।

Planetoid-**प्लैनेटॉइड**-*n.* a small planet. छोटा ग्रह, उपग्रह।

Plangency-**प्लैन्जेंसि**-*n.* vibration. थराहट, झन्नाहट।

Plangent-**प्लैन्जन्ट**-*adj.* thrilling. झन्नाने-वाला, कंपानेवाला।

Plani - **प्लेनि** - *pref.* in sense of "level, smooth." "समतल या चिकना" अर्थ का उपसर्ग।

Planimeter-**प्लैनिमिटर** - *n.* an instrument for measuring the area of a plane figure. समतल आकृति का क्षेत्रफल निकालने का यन्त्र।

Planish-**प्लैनिश**-*v. t.* to flatten smoothly, to polish with a roller. चिकना करते हुए चिपटा करना, रोलरसे पालिश करना; **Planisher** (-**अर**)-*n.* one who planishes. चिकना करनेवाला।

Plank-**प्लैङ्क**-*n.* a long flat piece of sawn timber. काष्ठफलक, तख्ता; *v. t.* to cover with planks. तख्ता बैठाना, तख्ताबन्दी करना।

Planner-**प्लैन्जर**-*n.* one who forms a plan. कल्पना करनेवाला।

Plano-**प्लेन**-*pref.* in sense of "level on one side." उपसर्ग जिसका अर्थ "एक ओर चौरस" होता है; **Plano-convex** (flat on one side and convex on the other.) ऐसा ताल जो एक ओर चौरस तथा दूसरी ओर उभड़ा हो।

Plant-**प्लैन्ट**-*n.* a vegetable organism, implements, machinery. वनस्पति (पौधा), हथियार

Age ऐज; **Edge** ऐज; **Pen** पें; **Pain** पें

(यन्त्र); -*v. t.* to place under earth. भूमि में जमाना या गाड़ना; To plant in (to fix firmly.) जमाना; To plant oneself (to fix settled) स्थापित होना; To plant out to transfer a plant to the ground.) पौधे को (एक जगह से उखाड़कर दूसरी जगह लगाना।

Plantable-प्लान्टेबल-*adj.* able to be planted. जमाने योग्य।

Plantain-प्लैन्-टैन-*n.* a plant with broad flat leaves. कदली, केला।

Plantation-प्लान्टेशन-*n.* the act of planting, a planted place. खेती, बगीचा, खेत।

Planter-प्लैन्टर-*n.* the owner of a plantation, one who plants. खेत का मालिक, बगीचा लगानेवाला।

Plantigrade-प्लैन्-टि-ग्रेड-*adj.* of an animal that walks on the soles of its feet. पंजे के बल चलनेवाले प्राणी का।

Plantlet-प्लैन्ट-लेट-*n.* a small plant. छोटा पौधा।

Plantlike-प्लैन्ट-लाइक-*adj.* similar to a plant. वनस्पति के सदृश।

Plaque-प्लॉक-*n.* an ornamented metal tablet. धातु का सजा हुआ टुकड़ा।

Plash-प्लॉश-*n.* a marshy pool, puddle, splash. दलदली गड्ढी, छोटा सरोवर, छीटा; -*v. t. & i.* to splash, to sprinkle with colour. पानी का छीटा देना, रङ छिड़कना; **Plasher** (-अर्)-*n.* छीटा देनेवाला; **Plashing** (-इङ्ग)-*n.* act of sprinkling, छीटा देने का कार्य; **Plashy** (-इ)-*adj.* (full of puddles.) दलदलों से पूर्ण।

Plasm-प्लैज़म्-*n.* the living matter of a cell. जीवाणु; **Plasmic** (-इक)-*adj.* pertaining to plasma. जीवाणुसम्बन्धी।

Plasma-प्लैज़्-मी-*n.* the colourless coagulable part of blood. रक्त का बिना रङ्ग का जमनेवाला भाग; **Plasmatic** (-मैटिक)-*adj.* formative. इस तत्त्व से सम्बन्धित।

Plasmology-प्लैज़्-मैल-जि-*n.* the study of the ultimate corpuscles of living matter. जीवाणु की कोशिकाओं का अध्ययन।

Plaster-प्लैस्टर-*n.* a curative application spread on paper or cloth, a plastic mixture for spreading on walls. पलस्तर, लेप, दीवार पर लगाने का मसाला; -*v. t.* to cover with plaster. पलस्तर करना; **Plasterer** (-अर्)-*n.* one who works in plaster. पलस्तर करनेवाला; **Plastering** (-इङ्ग)-*n.* act of overlaying with plaster, पलस्तर करने का कार्य।

Plastic-प्लॉस्टि-क-*adj.* capable of being moulded, pliant. साँचे में ढालने योग्य, नवाने योग्य; **Plastic art** (sculpture.) मूर्ति बनाने की कला।

Plasticine-प्लॉस्टिसीन्-*n.* modelling clay. मूर्ति बनाने की मिट्टी।

Plasticity-प्लॉस्टिसिटि-*n.* the quality of being plastic. कोमलता।

Plat-प्लैट-*n.* a plot of ground. भूमि का टुकड़ा; -*v. t.* to plat. गूँथना, बुनना।

Plate-प्लेट-*n.* a flat sheet of metal of even surface, a thin sheet of glass, a domestic utensil of metal, a shallow circular vessel. धातु की चद्दर, शीशे की टट्टी, थाली, रिकारी; -*v. t.* to cover with plates. चद्दर बैठाना;

Electroplate (articles covered with electrodeposition of metals.) बिजली द्वारा धातु चढ़ा हुआ; **Name-plate** (a metal plate with a name.) नाम लिखी हुई पट्टी; **Plated** (-टैड)-*adj.* electroplated. मुलम्मा किया हुआ; **Plateful** (-प्लेट-फुल)-*adj.* (as much as a plate can hold.) थाली भर; **Plateless** (-प्लेट-लेस)-*adj.* devoid of plates. बिना चद्दर का; **Plate-powder** (-प्लेट-पाउडर)-*n.* (a powder for polishing gold & silverware.) चाँदी-सोने के पात्रों को चमकाने की बुकनी; **Plater**-प्लेटर-*n.* one who electroplates. बिजली द्वारा सोने-चाँदी की कलई चढ़ानेवाला; **Plate-rack** (-प्लेट-रीक)-*n.* (a cupboard for displaying plates &c.) थाली सजाने की बलमारी।

Plateau-प्लेटो-*n.* (pl. Plateaus, Plateaux -ओज़) a tableland. पठार, ऊँची चौरस भूमि।

Platen, **Platten**-प्लैटन्-*ns.* the part in a printing-press or a typewriter which holds the paper while being printed. छापे की कल अथवा टाइपराइटर का वह भाग जो छपते समय कागज को पकड़े रहता है।

Platform-प्लैट्-फॉर्म-*n.* a raised level surface, stage, dais. ऊँची समतल भूमि, चबूतरा, मंचान; -*v. t.* to place on a dais. चबूतरा पर रखना; -*v. i.* to speak from a platform. मञ्च पर चढ़कर व्याख्यान देना; **The platform** (a public lecture.) व्याख्यान, वक्तृता।

Platina-प्लैटिना-*n.* platinum. प्लेटिनम धातु; **Platinic** (-इ-निक)-*adj.* of platinum. प्लेटिनम धातु का।

Plating-प्लेटिङ्ग-*n.* the act of coating something with gold or silver. सोने या चाँदी का मुलम्मा।

Platinoid-प्लैटिनॉइड-*n.* a white alloy. एक सफेद मिश्रित धातु।

Platinotype-प्लैटिन-टाइप-*n.* a kind of photographic printing process. काले रंग की स्थायी कोटो छापने की विधि।

Platinum-प्लैटिन्-न. a kind of precious white metal. प्लैटिन् नामक बहुमूल्य सफेद धातु।
Platitude-प्लैटि-ट्रिट्यू-न. a commonplace remark, triteness. सामान्य विवरण, तुच्छता।
Platitudinarian-प्लैटिट्रिट्यूडिने रिअन्-न. a dealer in platitudes. सामान्य विवरण देनेवाला।
Platitudinize (-नाइज़्)-व. t. to prattle. अनर्थक वार्ता करना; **Platitudinously (-नस्-लि)-adv.** in a trite manner. नीचता से, तुच्छता से।
Platonic-प्लॉटॉनिक-adj. of the Greek philosopher Plato, spiritual. प्लेटो नामक तत्त्वज्ञानी-सम्बन्धी, आध्यात्मिक; **Platonic year** (the period of the revolution of equinoxes.) वह समय जिसमें सब ग्रह चक्र ख़ाकर अपने पूर्व स्थान में आ जाते हैं; **Platonism (-इज़्म)-न.** (the philosophy of Plato.) प्लेटो का आध्यात्मिक सिद्धान्त; **Platonist (-निरट्)-न.** a follower of Plato. इस सिद्धान्त का अनुयायी।
Platoon-प्लेटून्-न. a small detachment of soldiers. छोटा सैन्यदल।
Platter-प्लॉटर-न. a large flat dish or plate. बड़ा थाल।
Plaudit-प्लॉडिट-न. (usu. pl.) applause, emphatic approval. प्रशंसा, बड़ाई; **Plauditory (-अर्-इ)-adj.** applauding. प्रशंसापूर्ण।
Plausibility - प्लॉजिविलिटि - न. showiness. दिखावट।
Plausible-प्लॉ-जिबल-adj. praiseworthy, pleasing, fair-seeming, popular, acceptable. प्रशंसनीय, सुखद, सत्य-प्रतीयमान, लोकप्रिय, स्वीकार्य; **Plausibly (-जिब्लि-लि)-adv.** apparently, with applause. दिखावट में, प्रशंसापूर्वक।
Play-प्ले-व. i. & t. (p. t. & p. p. Played.) to flutter about, to sport, to discharge, to perform, to frolic, to employ oneself in a game. क्रीड़ा करना, खेलना, कूद-फौंद मचाना, विहार करना, क्रीड़ा में सम्मिलित होना; **(-pl. Plays.)** brisk movement, jest, recreation, a dramatic piece, gambling. क्रीड़ा, परिहास, दिल्लगी, खेल, नाटक, जुआ; **In play (in joke.)** हँसी में; **Out of play** (against the rules of a game.) खेल के नियमों के विरुद्ध; **Plays the woman** (acts like a woman.) स्त्री के समान आचरण करता है; **To play fast and loose** (to act unfairly.) छल-कपट करना; **To play foul** (to deceive.) धोखा देना; **To play into the hands of** (to give advantage to the enemy.) शत्रु को सुविधा देना; **To play off** (to oppose:

विरोध करना; **To play on** (to play on a musical instrument.) बाजा बजाना; **To play one's cards well** (to make good use of opportunities.) अवसर का अच्छा उपयोग करना; **Play on words** (a pun.) शब्द-क्रीड़ा; **To play with** (to cut jokes with.) हँसी उड़ाना; **To play up** (to put full energy into a game.) खेल में पूर्ण शक्ति लगाना।
Playable-प्ले-एबल-adj. capable of being played. खेलने योग्य।
Play-bill-प्ले-बिल-न. an advertisement for a drama. नाटक का विज्ञापन।
Play-day-प्ले-डे-न. a holiday, a day given to play. अनध्याय, छुट्टी का दिन।
Play-debt-प्ले-डेट-न. debt of gambling. जुए का ऋण।
Player-प्ले-अर-न. one who acts in a drama, a gambler. नाटक खेलनेवाला, जुआरी।
Playfellow-प्ले-फेलो-न. a companion in amusement. लड़कपन (खेल) का साथी; **Play-ground (-ग्राउन्ड)-न.** a ground on which games are played. खेलने का मैदान।
Playhouse-प्ले-हाउस्-न. theatre. नाटकघर।
Plaything-प्ले-थिंग-न. a toy. खिलौना।
Playful-प्ले-फुल-adj. sportive. चंचल, चपल, खिलाड़ी; **Playfully (-फुलि)-adv.** in a sportive manner. हँसी में; **Playfulness (-नेस्)-न.** sportiveness. चंचलता, खिलाड़ीपन।
Playing-प्ले-इंग-न. & adj. the act of playing. खेल, खेल का।
Plea-प्ली-न. a formal statement of a defendant, excuse, justification. मोचन, हेतु, दलील, निमित्त, व्यवहार।
Pleach-प्लीच-व. t. to entwine. लपेटना, ऎठना।
Plead-प्लीड-व. i. & t. to argue for a client in a court, to supplicate with earnestness. अदालत में बहस करना, विनयपूर्वक प्रार्थना करना; **Pleadable (-प्लेडबल) adj.** able to be argued. बहस करने योग्य; **Pleader (-अर्)-adj.** one who argues in a court. वकील, मुस्तार; **Pleading (-इङ्ग)-supporing** by arguments. अदालती बहस; **Pleadingly (-इङ्ग-लि)-adv.** by pleading. बहस करते हुए।
Pleasance-प्लेजॉन्स्-न. a pleasure-ground. क्रीड़ा-स्थल।
Pleasant-प्लेजन्ट-adj. agreeable, delightful. सुखकर, प्रीतिकर, मनोहर, सुहावना; **Pleasantly (-लि)-adv.** in an agreeable manner. सुख से; **Pleasantness (-नेस्)-न.** agreeableness, रमणीयता।

Age एज् ; Edge एज् ; Pen पेंन् ; Pain पेन्

Pleasantry-**प्लेजन्ट्री**-*n.* jocularity, cheerfulness. आनन्द, हँसी (प्रमोद) ।

Please-**प्लीज़**-*v. t. & i.* to gratify, to be agreeable to, to be pleased. प्रसन्न करना, तृप्त करना, प्रसन्न होना; If you please (if you are pleased to order.) यदि आप कृपा कर आज्ञा दें; Please yourself (do as you please.) जैसा रुचे वैसा कीजिए; Pleasing to the ear (sonorous.) सुरीला; Pleased (-इ)-*adj.* happy. प्रसन्न ।

Pleaser-**प्लीज़र**-*n.* one who pleases. प्रसन्न करनेवाला ।

Pleasing-**प्लीज़िंग**-*adj.* beautiful, agreeable. सुन्दर; Pleasingly (-लि)-*adv.* in a pleasing manner. प्रसन्नता से; Pleasingness (-नेस)-*n.* agreeableness. प्रसन्नता ।

Pleasure-**प्लेज़र**-*n.* sensuous enjoyment, delight, will, desire. विषय-सुख, आनन्द, सन्तोष, अभिलाषा, इच्छा; Pleasurable (-येंब्ल)-*adj.* affording gratification. आनन्ददायक; Pleasurableness (-नेस)-*n.* pleasure, delight. आनन्द; Pleasurably (-येंब्लि)-*adv.* with pleasure. आनन्द से; Pleasureboat (a boat for pleasure.) क्रीड़ा करने की नाव; Pleasure-ground (a recreation ground.) क्रीडावन; Pleasure-house (a place for enjoyment.) क्रीडा-भवन; Sensual pleasure (sexual enjoyment.) विषय-सुख, मैथुन जनित आनन्द ।

Pleat-**प्लीट**-*n.* a fold or crease in a cloth. कपड़े की तह या चुनन ।

Plebeian-**प्लिबीअन**-*n. & adj.* the common people, popular, base. सामान्य मनुष्य, लौकिक, नीच; Plebeianness (-नेस)-*n.* popularity. सामान्यता ।

Pledge-**प्लेज**-*n.* security, a thing put as pawn, promise. बन्धक, रेहन, न्यास, प्रतिज्ञा, प्रण; -*v. t.* to deposit as security. बन्धक रखना, जमानत देना; Pledgee (-ई)-*n.* one to whom anything is pledged. जिसके यहाँ बन्धक रक्खा जाता है; Pledger (-अर)-*n.* one who makes a pledge. रेहन रखनेवाला ।

Pleiad-**प्लाड**-**ऑइड**-*n. (pl. Pleiads, Pleiades.)* cluster of stars, a group of seven beautiful things. कृत्तिका नक्षत्र, सात सुन्दर वस्तुओं का समूह ।

Plenarily-see **Plenary**.

Plenary-**प्लीनरि**-*adj.* entire, absolute, full. परिपूर्ण, समय, पूरा; Plenarily (-लि)-*adv.* completely. पूर्णरूप से ।

Plenilunar-**प्लीनिलनर**-*adj.* pertaining to the full moon. पूर्ण चन्द्र-सम्बन्धी ।

Plenipotence-**प्लिनिपेंटेन्स**-*n.* fulness of power. पूर्ण अधिकार; Plenipotent (-टेंट)-*adj.* possessing full powers. पूर्ण अधिकारवाला (दूत) ।

Plenipotentiary-**प्लिनिपेंटेन्शरि**-*adj. & n.* absolute, an ambassador with full powers. पूर्ण शक्ति-युक्त महादूत ।

Plenish-**प्लिश**-*v. t.* to fit out, to furnish. सुसज्जित करना, सजाना ।

Plenteous-**प्लेंटिअस**-*adj.* plentiful. विपुल, बहुल; Plenteously (-लि)-*adv.* in a plenteous manner. परिपूर्णाता से; Plenteousness (-नेस)-*n.* the state of being plenteous. बहुलता, प्रचुरता ।

Plentiful-**प्लेंटिफुल**-*adj.* copious, abundant. अधिक, समृद्ध; Plentifully (-लि)-*adv.* in a plentiful manner. परिपूर्णाता से; Plentifulness (-नेस)-*n.* the state of being plentiful. परिपूर्णाता ।

Plenty-**प्लेंटी**-*टि*-*n. & adv.* abundance, copiousness. प्रचुरता (समृद्धि), बहुतायत; In plenty (in abundance.) बहुतायत से ।

Pleonasm-**प्लीअंनॉज़्म**-*n.* the use of redundant words or expressions. व्यर्थ के अधिक पदों या शब्दों का प्रयोग ।

Pleonastic-**प्लीअंनॉस्टिक**-*adj.* redundant in words. निरर्थक शब्दों का; Pleonastically (-अलि)-*adv.* with redundancy in words. निरर्थक शब्दों का प्रयोग करते हुए ।

Plethora-**प्लेथोरा**-*n.* excess of blood, superabundance. रक्त की अधिक वृद्धि, अधिकता; Plethoric (-इक)-*adj.* pertaining to plethora. रक्तपित्त रोगी का; Plethorically (-अलि)-*adv.* in a plethoric manner. रक्त की अधिकता से ।

Pleura-**प्लूर**-**ऑ**-*n.* either of the serous membranes enveloping the lungs. फुफुस का आवरण; Pleural (-रल)-*adj.* connected with pleura. इस आवरण-सम्बन्धी ।

Pleurisy-**प्लुरिसि**-*n.* inflammation of the pleura. फुफुस के आवरण में शोथ, पार्श्वशूल ।

Pleuritic-**प्लुरि**-**टिक**-*adj.* affected by pleurisy. पार्श्वशूल से पीड़ित ।

Plexus-**प्लेक्स**-*n.* a network of fibres in the body. शरीर में के तन्तुओं का जाल ।

Pliability-**प्लाइबैबिलिटी**-*n.* flexibility. कोमलता, लचीलापन ।

Pliable-**प्लाइबैबल**-*adj.* flexible. कोमल, बद्ध, लचीला; Pliably (-येंब्लि)-*adv.* in a flexible manner. कोमलता से, लचीलेपन से ।

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेंब्र

Pliancy-प्लाइ-अन्सि-*n.* flexibility. लचीलापन ।
Pliant-प्लाइ-अन्ट-*adj.* supple, flexible. नवने योग्य, लचीला; **Pliantly** (-लि) -*adv.* in a supple manner. मृदुता से ।

Plicate-प्लाईकेट-*adj.* folded. तह किया (मोड़ा) हुआ; **Plication** (प्लिक्-ए-शन्), **Plicature** (-च-अर्) -*ns.* a fold, folding. तह, मुड़ी हुई अवस्था ।

Pliers-प्लाई - अर् - *n. pl.* pincers with long jaws used for bending wire. तार मोड़ने की मोटे डोस की सैंडसी ।

Plight - प्लाइट-*n.* condition. दशा, अवस्था, स्थिति; -*v. t.* to pledge one's promise. प्रतिज्ञा करना, रेहन रखना; **Sorry plight** (bad condition.) दुर्दशा, दुर्गति ।

Plighter - प्लाइटर् - *n.* one who pledges. गिरवी रखने-वाला ।

Plimsoll-प्लिम्-सॉल् -*n.* cheap rubber-soled canvas shoes. रबड़ के तले का सस्ता किरमिच का जूता ।

Plinth-प्लिन्थ-*n.* the flat square member at the base of a column or wall. खम्भे का चौखूटा निचला भाग, इमारत में का बन्द ।

Plod-प्लॉड-*v. t.* (*p. t.* Plodded.) to work laboriously, to drudge. निरन्तर परिश्रम करना, धीरे-धीरे चलना ।

Plodder-प्लॉ-डर् -*n.* a steady worker. स्थिर उद्योगी ।

Plodding-प्लॉ-डिंग-*adj.* laborious. परिश्रमी; **Ploddingly** (-लि) -*adv.* in a plodding manner. मन्द गति से ।

Plop-प्लॉप् -*n.* sound made by the fall of a smooth object on water. जल में छपाके का शब्द ।

Plot-प्लॉट् -*n.* a piece of ground, plan of a poem or story, a secret design. भूमिप्रदेश (क्षेत्र), कथावस्तु, कूटप्रबन्ध; -*v. t.* (*p. t.* Plotted.) to devise, to make a plan. कपट-प्रबन्ध की रचना करना, उपाय करना; **To plot against** (to conspire against.) द्रोह करना, जाल रचना ।

Plotless - प्लॉट् - लैस् - *adj.* without secret designs. बिना कूटप्रबन्ध (बन्दिश) का ।

Plotter-प्लॉटर् -*n.* a conspirator. द्रोह करने-वाला, पक्ष्यन्त्रकारी ।

Plough-प्लाउ -*n.* an implement for cutting up furrows in soil and turning it up. हल; -*v. t.* to turn up soil with the plough. हल



Pliers.

जोतना; **Body of a plough** हरीस; **Handle of a plough** (plough-tree.) परिहत; **Furrow made by a plough** हराई; **Ploughman** (one who ploughs.) हलवाहा; **Ploughshare** (the pointed shoe in a plough which cuts soil.) हल, की धार फार; **To plough the sand** (to do useless work.) निरर्थक कार्य करना ।

Plover - प्लवर् - *n.* a kind of bird. एक प्रकार की बुलबुल के आकार की चिड़िया ।

Ploy-प्लॉय-*n.* occupation, job. व्यवसाय, उद्यम ।

Pluck-प्लक् -*n.* a twitch, the heart, liver and lungs, failure in examination, courage. ऐंठन, हृदय, फेफड़ा और प्लीहा, परीक्षा में असफलता, साहस, वीरता; -*v. t.* *pl. i.* to pull with sudden force. तोड़ना, नोचना या उखड़ना; **Plucked** (-इ) -*adj.* unsuccessful in an examination. असफल, फेल; **Pluckily** (-इ-लि) -*adv.* in a plucky manner. वीरता से; **Pluckiness** (-इ-नेस्) -*n.* energy, courage. वीरता, उत्साह; **Pluckless** (-लेस्) -*adj.* dejected. उत्साहहीन; **Plucky** (-इ) -*adj.* energetic. वीर ।

Plug-प्लग-*n.* a piece of wood fitting into a hole. डट्टा, ठेपी; -*v. t.* (*p. t.* Plugged.) to stop with a plug. डट्टा लगाना, छेद बन्द करना ।

Plum-प्लम् -*n.* a sweet fleshy fruit with a pointed stone. बेर; **Plummy** (-मि) -*adj.* full of plums, desirable. बेरों से भरा हुआ, रोचक ।

Plumage-प्लु-मैज -*n.* a bird's feathers, पक्षी के पर; **Plumaged** (-इ) -*adj.* feathered. परदार ।

Plumassier-प्लु-मासीर्-*n.* one who trades in ornamental plumes. रंग-विरंगे पर बेचनेवाला ।

Plumb-प्लम् -*n.* a ball of lead or stone attached to a plumb-line. लम्ब, साहुल; -*adj.* perpendicular. लम्बरूप खड़ा या सीधा; -*v. t.* to set in a perpendicular direction, to sound the depth of sea. सीधा करना, समुद्र की गहराई नापना; -*adv.* perpendicularly. खड़े बल, विलकुल सिध्दाई से; **Out of plumb** (not perpendicular.) साहुल में नहीं ।

Plumbago-प्लम्-बै - गॅ -*n.* a kind of black lead used in making pencils. पेंसिल बनाने का काला सीसा ।

Plumbeous-प्लम्-वि'अस् -*adj.* stupid, like lead. मूर्ख, सीसे के समान ।

Plumber-प्लम्-अर् -*n.* one who fits and repairs pipes, one who works in lead.

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन् ; Pain पेन्

पानी का नल बैठाने या मरम्मत करनेवाला, सीसे का काम करनेवाला ।

Plumbic-प्लम्बिक - *adj.* combined with lead. सीसे का मिश्रण किया हुआ ।

Plumbing-प्लम्बिंग - *n.* the art of working in lead. सीसे का काम करने की कला ।

Plumbism-प्लम्बिज्म - *n.* lead poisoning. सीसे के विष का प्रभाव पड़ना ।

Plumb-line-प्लम्ब-लाइन - *n.* a string with a pointed heavy ball attached to it, used by masons for determining the vertical position of a wall. साहुल ।



Plume - प्लूम - *n.* a feather, ornamental feather attached to

Plumb-line

a helmet &c. पंख, कलंगी, पर - *v. i.* to adorn with feathers, to boast. पर लगाना, श्लाघा (गर्व) करना; **Court-plume** (ost-rich feathers.) शूतुरमुख का पर; **To plume oneself upon** (to be proud of.) गर्व करना ।

Plumeless-प्लूम-लेस - *adj.* devoid of plumes. पंखहीन ।

Plumulet-प्लूमेट - *n.* a little feather. छोट्य पर ।

Plume-like-प्लूम-लाइक - *adj.* like a plume. पर की तरह का ।

Plummet-प्लमेट - *n.* a weight of lead attached to a plumb-line for sounding, obstructive weight. जल की गहराई नापने का सीसे का लङ्गर, रोकनेवाला भार ।

Plumose-प्लूमोस - *adj.* feathered, like feather. परदार, पर के सदृश ।

Pump-प्लम्प - *adj.* fleshy, fat, full. स्थूल, मोटा, भरा हुआ; - *v. i.* to fatten, to extend, to swell मोटा करना, बढ़ाना, फुलाना; - *v. i.* to dive. गोता लगाना; - *adv.* falling straight downward, suddenly. सीधे-सीधे गिरता हुआ, अचानक; **Plumply** (-*लि*) - *adv.* fully. पूर्ण रूप से, गोल रूप से; **Plumper** (-*अर्*) - *n.* a ball or disk carried in the mouth to swell the cheeks, an unqualified lie. गाल फुलाने के लिए मुँह में रखने की गोली, सर्वथा असत्य वार्ता; **Plumpiness, Plumpness** (-*नेस*) - *ns.* fullness of skin. स्थूलता, मोटापन; **Plumpy** (-*इ*) - *adj.* plump, fat, स्थूल, मोटा ।

Plumy-प्लुमि - *adj.* (*comp.* Plumier, *sup.*

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेज़र

Plumiest.) like a feather, adorned with plumes. पर के सदृश, परों से सजा हुआ ।

Plunder-प्लन्डर - *v. i.* to rob, to pillage, to steal. डाका डालना, लूटना, चुराना; - *n.* booty, pillage. लूट, चोरी ।

Plunderage-प्लन्डरेज - *n.* embezzling goods on board a ship. जहाज पर की सामग्री लूटना ।

Plunderer-प्लन्डरर - *n.* a robber. लुटेरा, डाकू; **Plundering** (प्लन्डर-इंग) - *n.* robbery. लूट, डाकूगन ।

Plunge-प्लन्ज - *v. i.* & *i.* to immerse, to sink, to dive, to enter impetuously. डुबाना, डूबना, गोता लगाना, धृष्टता से प्रवेश करना; - *n.* the act of plunging. डुबकी; **Plunged** (-*इ*) - *adj.* immersed. लीन (डुबकी लगाये हुए); **Plunger** (-*अर्*) - *n.* one who dives. डुबकी लगानेवाला (गोताखोर); **Plunging** (-*इंग*) - *n.* firing down on an enemy. शत्रु को गोलियों से मारना ।

Plunket-प्लन्केट - *n.* a kind of blue colour. एक प्रकार का नीला रंग ।

Pluperfect-प्लूपरफेक्ट - *adj.* & *n.* of a tense expressing an action completed prior to some past time. पूर्णभूत काल का, ऐसा काल ।

Plural-प्लूरल - *adj.* & *n.* expressing more than one (or two), more than one in number. अनेक, बहुवचन; **Pluralism** (-*इज्म*) - *n.* the state of being plural. अनेकता की स्थिति; **Plurality** (-*टि*) - *n.* a large number, multitude. अनेकता, अधिकता; **Pluralize** (-*आइज*) - *v. i.* to make plural. बहुवचन बनाना; **Plurally** (-*लि*) - *adv.* in a plural manner. बहुवचन में ।

Pluri-प्लूरि - *pref.* in sense of 'more than one.' 'एक से अधिक' अर्थ का उपसर्ग; **Pluriliteral** (-*लिटरल*) - *adj.* having more than three letters. तीन से अधिक अक्षर का; - *n.* a word of more than three letters. तीन से अधिक अक्षर का शब्द; **Pluriparous** (-*परस*) - *adj.* bringing forth more than one offspring. एक से अधिक बच्चा जनने वाली; **Pluripresence** (-*प्रेजेन्स*) - *n.* presence in more places than one at the same time. एक साथ अनेक स्थानों में उपस्थिति ।

Plus-प्लस - *n.* the sign of addition (+). जोड़ने का (धन) चिह्न (+); - *adj.* more, additional, extra. अधिक, क्यादा, अतिरिक्त ।

Plush-प्लश - *n.* a kind of soft cloth. एक प्रकार का कोमल वस्त्र; **Plushy** (-*इ*) - *adj.* soft. कोमल ।

Plutocracy-प्लू-टो-क्रो-सि-न. rule of wealthy men. धनीरों का शासन, धनिक तन्त्र ।

Plutocrat-प्लू-टो-क्रो-सि-न. a wealthy man. धनिक मनुष्य ।

Plutocratic-प्लू-टो-क्रो-सि-न. pertaining to wealthy men. धनिकों का; **Plutolatry** (प्लू-टो-लै-ट्री)-न. the worship of wealth. धन का पूजन ।

Plutonic-प्लू-टो-निक-न. adj. infernal, dark. पाताल सम्बन्धी, अन्धकारमय ।

Plutonomic, Plutonist-see **Plutonomy**.

Plutonomy-प्लू-टो-नॉ-मि-न. political economy. अर्थशास्त्र; **Plutonomic** (-इक)-न. adj. of political economy. अर्थशास्त्रीय; **Plutonist** (-इस्ट)-न. a political economist. अर्थशास्त्रज्ञ ।

Pluvial-प्लू-व्नि-अल-न. adj. of rain. वर्षा सम्बन्धी ।

Pluviometer-प्लू-व्नि-मै-मिटर-न. a rain-gauge. वर्षा नापने का यन्त्र ।

Pluvius-प्लू-व्नि-अल-न. adj. pertaining to heavy rain, rainy. बहु वर्षा का, वर्षाकालीन ।

Ply-प्ला-इ-न. *v. i. & i. (p. t. Plied.)* to fold in layers, to use vigorously, to work persistently, to attend regularly, to row or sail. तह करना, परिश्रम करना, कार्य में लगना, नियम से उपस्थित होना, नाव खेना या चलाना; -न. a fold or layer. तह या परत ।

Plyer-प्ला-इ-अर-न. he who or that which plies. काम में लगानेवाला; **Plywood** (a board consisting of several layers.) धनिक तहों का तख्ता ।

Pneumatic-न्यू-मो-टिक-न. adj. of air, worked by air. वायु सम्बन्धी, वायु द्वारा संचालित; **Pneumatic tyre** (a tyre filled with air.) वायु से भरी हुई पहिये की हाल ।

Pneumaticity-न्यू-मो-टि-सिटि-न. the condition of having air. हवापन ।

Pneumatics-न्यू-मो-टिक्स-न. pl. the study of gases. वायुशास्त्र, वायुविद्या ।

Pneumato-न्यू-मो-टो-प्रिफ-न. in the sense of 'breath, spirit.' "वायु, आत्मा" सूचक उपसर्ग; **Pneumatology** (न्यू-जि)-न. the doctrine of spiritual essences. आत्मा सम्बन्धी विद्या, मानसशास्त्र; **Pneumatometer** (-मिटर)-न. an instrument for estimating quantity of air. साँस लेने की वायु को नापने का यन्त्र ।

Pneumonia-न्यू-मो-निआ-न. inflammation of one or both the lungs. फेफड़ों का शोथ (सूजन); **Pneumonic** (-इक)-न. adj. pertaining to pneumonia. इस रोग से संबंधित ।

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पें ; Pain पें

Pneumonitis-न्यू-मो-नाइटिस-न. pneumonia. फेफड़े की सूजन का रोग ।

Poach-पो-च-व. *t.* to cook an egg by dropping it without shell into boiling water, to pierce, to trample, to intrude, to trespass. खालते पानी में छिलका उतारा हुआ अण्डा डालकर पकाना, भोंकना, पैरों से कुचलना, चुभाना, विघ्न डालना, बिना आज्ञा प्रवेश करना; **Poacher** (-अर)-न. a trespasser, one who steals games. बिना आज्ञा प्रवेश करनेवाला, शिकार का चोर ।

Poachy-पोचि-न. adj. wet and damp. गीला, भीगा हुआ ।

Pochard-पो-चर्ड-न. a diving bird of Europe. युरोप की एक गोताखोर चिड़िया ।

Pock-पॉक-न. a spot on the skin during smallpox. फुन्सी, छाला; **Pock-pitted** (-मार्क)-न. adj. marked with pustules of smallpox. शीतला-मुँह-दाग वाला ।

Pocket-पॉकेट-न. a small bag attached to a garment for carrying purse &c. पॉकेट, जेब, खलीता; -*v. t.* to conceal in a pocket. जेब में छिपाना; **Empty-pocket** (a penniless person.) धनहीन, निर्धन मनुष्य; **To have in one's pocket** (to have under control.) पूर्ण अधीन करना; **To pocket insult** (to receive an insult without resenting it.) अपमान सहना ।

Pocket-book-पॉकेट-बुक-न. a small book for the pocket. जेब में रखने की छोटी पुस्तक; **Pocket-glass**-न. a portable mirror. जेबो दर्पण; **Pocket-money**-न. money for occasional use. जेबखर्च; **Pocketful** (-फुल)-न. as much as a pocket can hold. खलीता भर; **Pocketless** (-लेस)-न. adj. without a pocket. बिना जेब का ।

Pocky-पॉकि-न. adj. infected with small-pox. शीतला रोग से ग्रस्त ।

Pod-पॉड-न. seed-vessel of plants. बीजकोष, बोडी, फली; -*v. i. & p. p.* **Podded.** (to swell with pods. फली उत्पन्न होना; **Podded** (-पैड)-न. adj. full of pods. फलीदार ।

Podagra-पॉ-डो-ग्रा-न. gout in the feet. पैर की गठिया; **Podagral** (-ग्रल), **Podagric** (-ग्रिक)-न. adj. pertaining to gout in the feet. पैर की गठिया से संबंधित ।

Podge, Podgy-पॉज् (-इ)-न. a short fat person. छोटा मोटा मनुष्य ।

Podium-पो-डि-अम्-न. (pl. Podia.) a continuous platform round a building. किसी इमारत के चारों ओर का लगातार चबूतरा ।

Poem-पो'एम्-*n.* a metrical composition. पद्य, काव्य, कविता, छन्द; **Poematic** (-ओ-टिक्)-*adj.* pertaining to poems. कविता सम्बन्धी।

Poephagous-पो'एफ'-*adj.* eating grass. घास खानेवाला।

Poesy-पो'ई-ज़ि-*n.* the art of poetry, poems collectively. काव्य-रचना, कविता।

Poet-पो'ईट्-*n.* a writer of poems. कवि; A ready poet (one who composes poems off-hand.) आशुकवि; **Poetaster** (-ऐस्-उर)-*n.* a petty poet. क्षुद्र कवि, तुकवन्दी करनेवाला; **Poetess** (-ऐस्)-*n. fem.* a female poet. कवयित्री; **Poetic** (-इक्)-*adj.* pertaining to poetry. कविता-सम्बन्धी; **Poetic genius** (genius for making poetry.) कवित्व-शक्ति; **Poetical** (-इक्ल)-*adj.* expressed in poetry, pertaining to poetry. कविता में वर्णन किया हुआ, कविता सम्बन्धी; **Poetically** (-इक्लि)-*adv.* in a poetical manner. पद्यरूप में; **Poetics** (-इक्स्)-*n.* criticism of poetry. पद्यशास्त्र या साहित्य; **Poetize** (-आइज़)-*v. t.* to make poetical. कविता का रूप देना।

Poetry-पो'ईट्रि-*n.* the art of writing poetical composition. काव्य-रचना, पद्य, कवित्व।

Pogo-पो'गो-*n.* a kind of mechanical toy. कमानी द्वारा कूदनेवाला खिलौना।

Poignancy-पो'इ'-नी-न्सि-*n.* the state of being acute. तीखापन।

Poignant-पो'इ-नी-न्ट्-*adj.* sharp or acute, pungent, piercing. तीखा, चरपरा, मर्मभेदी; **Poignantly** (-लि)-*adv.* in an acute manner. तीखेपन से।

Point-पॉयेन्ट्-*n.* an indefinitely small space, a stop, a small stroke, a single item, aim, subject, peculiarity, a dot used in decimal fraction, a detail, an example, a moment, the sharpened end of an instrument, a small cape or promontory, precise place, a stage, a degree, 1/72 of an inch. बिन्दु, विराम, अल्प आघात, एक वस्तु, लक्ष्य, विषय, विशेषता, दशमलव का बिन्दु, विस्तार, उदाहरण, क्षण, किसी हथियार की नोक, अन्तरीप, निश्चित स्थान, अवस्था, एक शब्द का उद्देश्य भाग; **At all points** (in every part.) सब अंश में; **On the point of** (ready to.) उद्यत, तैयार; **Point at issue** (subject of discussion.) विवाद-विषय; **On the point of death** (on the verge of death.) आसन्न-मृत्यु, मरने के करीब; **Point of view** (way of looking at a thing.) दृष्टि-स्थिति; **To carry one's point** (to secure one's object.)

लक्ष्य प्राप्त करना; **To come to the point** (to arrive at the purpose.) निर्धारित विषय पर आना; **To gain a point** (to attain a desired object.) मन मुताबिक चीज पा जाना; **To make a point** (to establish a proposition.) विषय स्थिर करना।

Point-पॉयेन्ट्-*v. t. & i.* to sharpen to a point, to direct, to indicate, to aim, to fill with cement. चोखा करना, दिखाना, सूचित करना, लक्ष्य करना, जोड़ भरना या दीप करना; **To point out** (to indicate, to show.) निर्देश करना, दिखलाना।

Point-blank-पॉयेन्ट्'-ब्लैंक्-*adj. & adv.* level, direct, explicitly. समतल, सीधे-सीधे, स्पष्ट रूप से।

Pointed-पॉयेन्ट्-इ-*adj.* sharpened. तीखा, नोकिला; **Pointedly** (-लि)-*adv.* in a pointed manner. लक्ष्य करके।

Pointer-पॉयेन्ट्'-अर्-*n.* one who points out. दिखाने (सूचित करने) वाला।

Pointing-पॉयेन्ट्-इंग्-*n.* a mark of punctuation. विरामचिह्न।

Pointless-पॉयेन्ट्'-लेस्-*adj.* having no point, meaningless. अप्रसृत, निराधार।

Point-device-पॉयेन्ट्-डिवाइस्-*adj. & adv.* perfect, precisely. पूर्ण रूप का, स्पष्ट रूप में।

Points-man-पॉयेन्ट्स्'-मॉन्-*n.* the person who looks after the switches on a railway. रेल की लाइन को बदलनेवाला मनुष्य।

Poise-पॉइज़्-*v. t. & i.* to balance, to be supported, to examine. सम भार करना, सहारा देना (परीक्षा करना), परीक्षा लेना; *-n.* equilibrium. भार तुल्यता, संतुलन।

Poison-पॉयज़न्-*n.* anything which destroys life or injures health, a venom, an injurious thing. विष, जहर, हानिकारक पदार्थ; *-v. t.* to kill by poisoning. विष देकर मारना; **Administering poison** (killing by the use of poison.) विषप्रयोग; **Curer of poison** (a doctor who cures the effects of poison.) विषवैद्य, जहर उतारनेवाला; **Poisoner** (-अर्)-*n.* one who poisons. विष देनेवाला; **Poisoning** (-इङ्ग्)-*n.* the act of administering poison, विषप्रयोग; **Poisonous** (-अस्)-*adj.* full of poison. विषेला; **Poisonously** (-लि)-*adv.* in a poisonous manner. जहरीले ढंग से या रूप में।

Poke-पोक्-*n.* a sack, bag, thrust, poking. बोरा, प्रहार, आघात; *-v. t.* to push, to thrust. ढकेलना, भोकना; **To poke about** (to make search after.) खोज करना; **To poke one's nose into another's mouth** (to

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेज़र

interfere in another's business.) दूसरे के काम में हाथ डालना; Poker (अ-*n.* an iron bar for stirring up fire. आग खोदने का सीकचा; Poker-work (decoration by burning patterns in wood.) जलते हथियार से लकड़ी पर काम बनाना; Poking (इ-*adj.* servile. अधम; Poking-stick-*n.* तोप में पलीता भरने की छड़ी; Poky-*adj.* mean, shabby. नीच, गन्दा।

Polar-पोलर-*adj.* of the pole, near the pole. ध्रुव का, ध्रुव के समीप का; Polar bear (the white bear inhabiting the polar regions.) ध्रुव पर रहनेवाला सफेद भालू; Polar longitude. ध्रुव; Polarly (लि)-*adv.* on the poles. ध्रुव पर।

Polarity-पोलैरिटी-*n.* the tendency of a magnetized bar to point its extremities to the poles of the earth. पृथ्वी के ध्रुव की ओर अपने छोरों को रखने की चुम्बक की शक्ति।

Polarizable-पोलराइजेबल-*adj.* susceptible of polarization. चुम्बक बनाने की योग्यता।

Polarization-पोलराइजेशन-*n.* the act of polarizing. आकर्षक शक्ति लाने या चुम्बक बनाने की क्रिया।

Polarize-पोलराइज-*v. t.* to communicate polarity to. लोहे में आकर्षण (चुम्बक की) शक्ति उत्पन्न करना; Polarizer (अ-*n.* that which polarizes. चुम्बकीय शक्ति लानेवाला।

Pole-पोल-*n.* the two extreme points of the globe, the two opposite points of a magnet, a termination of an electric cell, a long slender piece of wood, a wooden shaft, length of 5½ yds, an inhabitant of Poland. ध्रुव, चुम्बक के दोनों छोर, बिजली के सेल का छोर, बल्ला, शहतीर (डण्डा), साढ़े पाँच गज की नाप, पोलैंड देश का निवासी; Poleward (-s) -*adv.* towards the poles. ध्रुव की ओर।

Pole-axe-पोल'-ऑक्स-*n.* a battle-axe. कुठार, गैडासा।

Polecat-पोल'-कौट-*n.* a quadruped like weasel. गन्धमार्जार, एक प्रकार की बिल्ली।

Polemic-पोलैमिक-*adj.* *or n.* disputative, a disputant. वादानुवादी, शास्त्रार्थ करनेवाला; Polemical (अ-*adj.* pertaining to disputes. विवाद सम्बन्धी; Polemically (लि)-*adv.* in a disputing manner. विवाद से; Polemics (पोलैमिक्स)-*n. pl.* versed in religious subjects. धार्मिक विषयों में निपुण।

Pole-star-पोल'-स्टार-*n.* the star Polaris which is nearly vertical to the Pole of the earth. ध्रुवतारा।

Police-पॉलीस-*n.* civil administration of a city or town, the government department for the establishment of peace and order. नगरपाल, नगर-रक्षक, नगर-व्यवस्थापक; -*v. t.* to maintain law and order by the aid of the police. पुलिस द्वारा नगर की रक्षा का प्रबन्ध करना; Policeman (a constable.) पुलिस का सिपाही; Police-office, Police-station (the office of the local police force.) थाना, चौकी।

Policlinic-पोलिक्लिनिक-*n.* accommodating patients in private houses. रोगियों को अस्पताल में न रख कर व्यक्तिगत घरों में रखना।

Policy-पोलिसि-*n.* (*pl.* Policies.) statecraft, stratagem, craftiness, sagacity, a document containing a contract of insurance. राजनीति, राजशासन. पद्धति, नीतिज्ञता, युक्ति, कूटनीति, चतुराई, जान-बीमों का प्रमाणपत्र; Prudential policy (prudential motives.) समीक्षा; Bad (crooked) Policy (stratagem.) कुनीति, कूटनीति, कुप्रयोग।

Polish-पोलिश-*v. i. & t.* to make smooth and bright by friction, to refine. चमकाना, स्वच्छ करना; *n.* a smooth glossy surface, refined manner. चमक, शिष्टता (सुशीलता); Polishable (-*इ-बल*)-*adj.* able to be polished. चमकाने योग्य; Polished (-इ)-*adj.* refined. विनीत; Polisher (अ-*n.* he who or that which polishes. चमकाने (स्वच्छ करने) वाला; Polishing (-इ-*ग*)-*n.* making smooth and glossy. पालिश करने का कार्य।

Polite-पॉलिट-*adj.* of refined manners, polished, well-bred. शिष्ट, विनीत, सम्भ्य, शिष्टाचार-युक्त; Politely (लि)-*adv.* in a polite manner. विनीत भाव से, शिष्टाचार से;

Politeness (नेस)-*n.* courtesy, refined manners. शिष्टता, विनय, सुशीलता।

Politic-पॉलिटिक-*adj.* *or n.* sagacious, crafty, expedient, political principles. चतुर, नीति-चतुर, व्यवहार-कुशल, राजनीतिक सिद्धान्त; Body politic (the whole people.) सर्व-सामान्य मनुष्य; Political (अ-*adj.* of the state, pertaining to public affairs, of politics. राजकीय, प्रजा सम्बन्धी, राजनीतिक; Political affairs (affairs of the government.) राजकीय; Political agent (a person engaged in civil administration in a native state.) देशी राज्यों में सरकारी कर्मचारी; Political economy (the study of production and distribution of wealth.) राजनीतिक अर्थशास्त्र; Political geography (a division of the earth into nations or states.) राजनैतिक

भूगोल; Political rights (the rights of the states.) राजनीतिक अधिकार; Political science (politics.) राजनीति-शास्त्र।

Politically-पो-लिटिक-लि-*adv.* in a political manner. राजनीतिक ढंग से।

Politician-पॉलिटिशियन्-*n.* one versed in politics, a statesman. राजनीतिज्ञ, राज्यकार्य में कुशल।

Politician-पॉ-लिटि-साइज्-*v. i.* to act as a politician. राजनीतिज्ञ के सदृश कार्य करना।

Politics-पॉलिटिक्स-*n. pl.* the science of government. राजनीति, राज्यशासन-पद्धति।

Polity-पॉलिटि-*n.* form of civil government, organized society. राज्यशासनविधि, व्यवस्थित समाज।

Polka-पोल्का-*n.* a kind of lively dance, a woman's under-jacket. एक प्रकार का नाच, स्त्रियों की भीतरी कुर्ती।

Poll-पोल्-*n.* the human head, counting of voters, a place of election, recorded number of votes. मस्तक, मत दाताओं की गणना, मेम्बर चुनने का स्थान, मत-संख्या; *v. t. & i. (p. t. Polled.)* to clip, to shear, to enter in a list. बाल काटना, पेड़ छाँटना, नाम लिखना; *-adj.* hornless. बिना सींग का।

Poll-पोल्-*n.* a parrot. तोता।

Pollable-पोल्-बल-*adj.* able to be polled. मेम्बर चुनने योग्य; Poll-tax (a tax levied on every person.) प्रत्येक मनुष्य पर लगनेवाला कर (महसूल)।

Pollack-पॉलक-*n.* a fish similar to the cod. एक प्रकार की समुद्री मछली।

Pollarchy-पॉलर्कि-*n.* government by the multitude. सर्वसामान्य से शासित राज्य।

Pollard-पॉलर्ड-*n.* the stump of a tree, an animal that has lost its horns, bran sifted from flour. पेड़ का टूँठ, सींग हटा हुआ पशु, आटा से निकाला हुआ चोकर।

Poll-book-पोल्-बुक-*n.* a register of voters. वोटर्स की सूची की पुस्तक।

Polled-पोल्ड-*adj.* lopped. छाँटा हुआ, काटा हुआ।

Pollen-पॉलैन्-*n.* the powdery substance in the anther of flowers. पराग, पुष्प-रेणु;

Pollenless-(-लैस्)-*adj.* destitute of pollen. पराग-रहित।

Pollent-पॉलैन्ट-*adj.* mighty, strong. शक्ति-शाली, पुष्ट।

Poller-पॉलर-*n.* one who votes. वोट देनेवाला।

Pollex-पॉलेक्स-*n.* the thumb. हाथ का भँगूठा।

Pollinate-पॉलिनेट-*v. t.* to shed pollen upon. पराग झाड़ना, सेचन करना; Pollination (पॉलिनेशन)-*n.* fertilizing with pollen. परागन, सेचन; Pollinic (पॉलिनिक)-*adj.* pertaining to pollen. पराग सम्बन्धी।

Pollute-पॉल्यूट-*v. t.* to make filthy, to destroy the purity of. मलिन करना, दूषित करना (अदृष्ट करना); Polluted-(-ऐड)-*adj.* defiled. मलिन किया हुआ; Pollutedly-(-ऐड-लि)-*adv.* with defilement. अदृष्टता से, मलिनता से; Polluter (-अर्)-*n.* a corrupter. दूषित करने वाला; Pollution-(-शन)-*n.* act of polluting, defilement. मालिन्य (कलङ्क), अपवित्रता (अदृष्टता)।

Polo-पो-लो-*n.* a play like hockey which is played on horseback. घोड़े पर चढ़कर खेलने का गेंद का एक खेल; Polo-stick. लम्बे ढण्डे की सुँगरी जिससे यह खेल खेला जाता है।

Polonium-पॉ-लो-नि-अम्-*n.* an element which is radio-active. एक विशेष तत्त्व जिसका प्रभाव रेडियो पर पड़ता है।

Polt-foot-पोल्ट-फुट-*adj.* club-footed. (झिहली से) बन्द पंजेवाला।

Poltroon-पॉल्ट्रून्-*n.* a spiritless person, a coward. साहसहीन, डरपोक; Poltroonery (-अर्-री)-*n.* cowardice, want of spirit. भीरुता।

Poly-पॉ-लि-*pref.* in the sense of 'many.' 'अनेक' अर्थ का उपसर्ग; Polyacoustic-(-ऑ-काउ-स्टिक)-*adj.* magnifying sound. ध्वनि को तीव्र करनेवाला।

Polyandrian-पॉलिअन्ड्रियन्-*adj.* same as Polyandrist.

Polyandrist-पॉलिअन्ड्रिस्ट-*n.* a woman having many husbands. अनेक पतिवाली स्त्री।

Polyandry-पॉलिअन्ड्रि-*n.* the fact or state of having more than one living husband. एक से अधिक जीवित पति रखने की बात या अवस्था।

Polyarchy-पॉलिआर्कि-*n.* government by many. अनेक मनुष्यों से शासित राज्य; Polyatomic-(-ऑ-टैम-इक)-*adj.* having more than one atom. एक से अधिक परमाणुवाला; Polycarpic-(-कार्पिक)-*adj.* fruiting several times. अनेक बार फलनेवाला; Polychromatic-(-कॉ-मॉटिक)-*adj.* exhibiting a play of colours. अनेक रंगों को दिखलानेवाला; Polychrome-(-क्रोम)-*n. & adj.* printed in several colours, an artistic work of several colours. अनेक रंगों में छपा हुआ, अनेक रंग की कारीगरी का; Polychromic-(-क्रोमिक)-*adj.* displaying play of colours.

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेज़र

बुरंगा ; Polychromy (-क्रोमि) -*n.* the art of colouring. अनेक रंगों में छापने की कला ; Polycladous (-क्लेडस्) -*adj.* with many branches. अनेक शाखाओं से युक्त ; Polyclinic (-क्लिनिक्) -*n.* a general hospital. सब रोगों के लिए एक अस्पताल ; Polycracy (-क्रोसि) -*n.* government by many. अनेक व्यक्तियों से शासित राज्य ; Polydactyl (-डैक्टिल) -*adj.* having more than five fingers or toes. हाथ या पैर में पाँच से अधिक अँगुलीवाला ; Polydemonism (-डी-मॉनिज्म्) -*n.* worship of many gods. अनेक देवताओं का पूजन ; Polydipsia (-डिप्सिया) -*n.* excessive thirst. अधिक प्यास लगने का रोग ; Polygamic (-गैमिक्) -*adj.* pertaining to polygamy. बहुपत्नीत्व सम्बन्धी ; Polygamist (-गैमिस्ट) -*n.* one who has more than one living wife. बहुपत्नीवान् ; Polygamous (-गैमस्) -*adj.* having more than one wife. एक से अधिक पत्नीवाला ; Polygamy (-गैमि) -*n.* the practice of having more than one living wife. अनेक पत्नियों से विवाह करने की प्रथा ; Polygastric (-गैस्ट्रिक्) -*adj.* having many stomachs. अनेक उदरोंवाला ; Polygenous (-जनस्) -*adj.* consisting of several kinds. अनेक प्रकार का ; Polyglot (-ग्लॉट) -*n.* & *adj.* one who speaks or writes in several languages. बहुभाषी, अनेक भाषाएँ जाननेवाला ; Polyglottal, (-ग्लॉटल), Polyglottic (-टिक्) -*adjs.* बहुभाषी सम्बन्धी ; Polyglottism (-ग्लोटिज्म्) -*n.* the knowledge of several languages. अनेक भाषाओं का ज्ञान ; Polygon (-गॉन्) -*n.* a plane rectilinear figure having more than four sides and angles. बहुभुजक्षेत्र ; Polygonal (-गॉनल) - *adj.* having many angles or sides. बहुभुजी आकृति का ; Polygonally (-गॉनल) -*adv.* बहुकोणों में ; Polygram (-ग्रैम्) -*n.* a figure consisting of several lines. अनेक रेखाओं से बनी हुई आकृति ; Polygraph (-ग्रैफ्) -*n.* a contrivance for multiplying copies of a writing. किसी लेख की अनेक प्रतिलिपियाँ छापने का यन्त्र ; Polygyny (-जिनि) -*n.* plurality of wives. अनेक पत्नी रखने का गुण या स्थिति ; Polyhedron (-हीड्रन्) -*n.* a figure of many sides. बहुभुजक्षेत्र ।

Polyhistor-पॉलि-हिस्टर् -*n.* a very learned man, a great scholar. बहुत बड़ा विद्वान् या पण्डित ।

Polymathy-पॉलिमोथि - *n.* the knowledge of several arts. बहुशास्त्र-ज्ञान ।

Polymorphic-पॉलिमॉर्फिक् - *adj.* pertaining to many shapes. अनेक आकृति सम्बन्धी ।

Polymorphous-पॉलिमॉर्फेस् -*adj.* having many shapes. अनेक आकृति का ।

Polynomial - पॉलिनोमिअल् - *adj.* of many names. अनेक नामवाला ।

Polyonymous-पॉलिऑन् - इमस् - *adj.* having many titles. अनेक उपाधियोंवाला ।

Polyopia-पॉलिऑपिया -*n.* multiple vision. आँख का एक रोग जिसमें एक पदार्थ अनेक दिखलाई देता है ।

Polyophagous-पॉ-लि-ऑ-फेगुस् - *adj.* subsisting on several kinds of food. अनेक प्रकार का आहार करनेवाला ।

Polypetalous-पॉलिपेटल्स -*adj.* having several petals. अनेक पंखड़ियों वाला ।

Polyphone-पॉलि-फोन् - *n.* one symbol or letter for several sounds. अनेक उच्चारणों के लिए एक चिह्न या अक्षर ; Polyphonic (-फोनिक्) Polyphonous (-ऑन्) -*adjs.* having several sounds. अनेक स्वरोंवाला ।

Polyplastic-पॉलि - प्लैस्टिक् - *adj.* assuming several forms. अनेक रूप धारण करनेवाला ।

Polypod-पॉलि - पॉड - *n.* an animal with several feet. अनेक पैरोंवाला जन्तु ।

Polypus-पॉलि-पस -*n.* a tumour in the nose. नाकड़ा ।

Polyspermous (पॉलि-स्पर्मस्) -*adj.* containing several seeds. अनेक बीजोंवाला ; Polystome. (-स्टोम्) -*n.* an animal with many mouths. अनेक मुँहवाला जन्तु ; Polystyle (-स्टाइल) -*n.* a building of several columns. अनेक खंभों की इमारत ; Polysyllabic (-सिलैबिक्) -*adj.* having many syllables. अनेक शब्दांशों का ; Polysyllabically (-अलि) -*adv.* with many syllables. अनेक शब्दांशों में ; Polysyllable (-सिलैबल्) - *n.* a word of many syllables. अनेक शब्दांशों का शब्द ; Polytechnic (-टैक्निक्) - *adj.* pertaining to various arts. अनेक कला सम्बन्धी ; Polytheism (-थि'-इज्म्) -*n.* a belief in more than one god. अनेक देवताओं में विश्वास ; Polytheist (-थि'-इस्ट) -*n.* one who believes in several gods. अनेक देव पूजक ; Polytheistic (-इस्ट-इक्) -*adj.* बहुदेव पूजा सम्बन्धी ।

Pomaceous-पॉमेशस् -*adj.* pertaining to apple. सेव सम्बन्धी ।

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेंन् ; Pain पेंन्

Pomade-पोमैड'-*n.* a scented ointment for the hair. बालों में लगाने का सुगन्धित मलहम।
Pomandar-पोम'-ऑन्डर'-*n.* a scented ball. सुगन्धित गोली।
Pomatum-पोमैटम्'-*n.* an ointment for the hair. बाल का रोगन।
Pomegranate-पॅम्ग्रोनेट'-*n.* the fruit of a tree with golden rind and many seeds. दाड़िम, अनार, अनार का वृक्ष।
Pomfret-पॅम्'-फ्रेट'-*n.* a kind of sea-fish. एक प्रकार की समुद्री मछली।
Pomiculture-पॅमिकल्चर'-*n.* fruit-growing. फलों की खेती।
Pomiform-पॅमि-फॉर्म'-*adj.* like apple. सेब के आकार का।
Pommel-पॅमेल'-*n.* the knob on the hilt of a sword, the projecting part of a saddle. तलवार की मूठ की घुण्डी, काठी का उभड़ा हुआ भाग।
Pomology-पॅमॅलॉ-जि'-*n.* the art of fruit-growing. फल उत्पन्न करने की कला।
Pomp-पॉम्प'-*n.* a splendid display, splendour. आडम्बर (वैभव), ठाटवाट।
Pompom-पॅम्'-पॅम्'-*n.* a kind of quick-firing automatic gun. एक प्रकार की आपसे आप छूटनेवाली बंदूक।
Pomposity-पॉम्पोसिटि'-*n.* ostentation, pompousness. आडम्बर।
Pompous-पॉम्पस'-*adj.* ostentatious, displaying pomp. आडम्बरी (अति प्रतापी), गर्वित; Pompous style (bombastic style.) अलङ्कारिक भाषा; Pompously (-लि)-*adv.* in a pompous manner. गर्व से, आडंबर से; Pompousness (-नेस)-*n.* the state of being pompous. आडंबर, प्रताप।
Pompier-पॉम्पियर'-*n.* a fireman's ladder. भाग बुझानेवाले की सीढ़ी।
Pompon-पॉम्प'-पॉम्प'-*n.* a bunch of ribbon attached to a hat or shoes. टोपी या जूते में लगाने का फाँते का गुच्छा।
Pond-पॉन्ड'-*n.* a small pool for water. पोखरा, तालाब; -*v. t.* to make a pond. पोखरा या तालाब बनाना; Pondage (-ऐज)-*n.* the capacity of a pond. तालाब के जल का परिमाण।
Ponder-पॉन्डर'-*v. t.* to weigh in the mind; to think over. मन में तौलना, विचार करना; Ponderability (-ऐबिलिटि)-*n.* state of being ponderable. चिन्तन योग्यता; Ponderable (-ऐबल)-*adj.* that may be thought over. चिन्तन योग्य; Ponderance (-ऐन्स)-*n.* weight.

भार; Ponderer (-अर)-*n.* one who ponders. विचार करनेवाला; Ponderingly (-इङ्गलि)-*adv.* with consideration. विचार करते हुए; Ponderation (-ऐ-शन)-*n.* thinking. चिन्तन, मनन; Ponderosity (-असि-इटी)-*n.* weight, heaviness. भार, भारीपन; Ponderous (-अस)-*adj.* heavy, laborious, tedious. बहुत भारी, परिश्रम का, कष्टकारक; Ponderously (-अस-लि)-*adv.* in a heavy manner. भारपूर्ण ढंग से; Ponderousness (-अस-नेस)-*n.* state of being ponderous. भारत्व।

Pone-पोन्-*n.* bread of maize. मकई की रोटी।

Ponent-पोनेन्ट'-*adj.* western. पश्चिमी।

Pongee-पॉन्-जी'-*n.* soft Chinese silk. चीन देश का कोमल रेशमी कपड़ा।

Poniard-पॅन्यर्ड'-*n.* a dagger. खंजर, कटार।

Pontage-पॉन्टेज'-*n.* a toll on a bridge. पुल पर जाने-आने का कर।

Pontiff-पॉन्टिफ'-*n.* the Pope, the chief priest. रोम का प्रधान पादरी, प्रधान पादरी।

Pontificate-पॉन्टिफिकेट'-*n.* the dignity of a pontiff. धर्माध्यक्ष का अधिकार।

Pontifice-पॉन्टिफिस'-*n.* the structure of a bridge. पुल की रचना या बनावट।

Pont-levis-पॉन्ट-लेविस्, (-पॅन्ट-लेवि)-*n.* a draw-bridge. हटाया जानेवाला पुल।

Pontoon (bridge)-पॉन्टून'-*n.* a bridge of boats or hollow metal cylinders. नाव या पीपे का पुल; -*v. t.* to cross a river through a pontoon पीपे के पुल द्वारा नदी पार करना।

Pony-पॉ-*n.* (pl. Ponies.) a breed of small horse. छोटा घोड़ा, दूदू।

Poodle-पू-डल'-*n.* a kind of pet dog with clipped hair. बाल कतरा हुआ छोटा कुत्ता; -*v. t.* to clip dog's hair. कुत्ते के बाल काटना।

Pooh-पू-*interj.* expressing impatience and contempt. तिरस्कार तथा अर्थय सूचक अव्यय।
Pooh-pooh-पू-पू-*v. t.* to express contempt for. घृणा दिखलाना।

Pool-पूल'-*n.* small body of stagnant water. कुण्ड, छोटा तालाब; -*v. t.* to form a small pond. छोटा तालाब बनाना।

Poop-पू-*n.* the stern of a ship. जहाज का सबसे पिछला भाग; -*v. t.* to break over the stern of a ship. जहाज के पिछले भाग से टक्कर खाना।

Poor-पूर'-*adj.* needy, deficient, trifling, scanty, insignificant, unproductive, mean, destitute of strength or dignity, dejected,

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेंज़र

meagre, unfortunate. दरिद्र, धन-हीन, तुच्छ, न्यून, क्षुद्र, अनुपजाऊ, नीच, शक्ति या मर्यादा हीन, दुखी, दीन, अल्प, अभागा; Poor-house (a public work-house for the poor.) अनाथालय; Poor-soil (unfertile soil.) अनुपजाऊ भूमि; Poor-spirited (dejected, timid.) क्षुद्रमति, उदास, डरपोक।

Poorly-पूअर्-लि-*adj.* & *adv.* without wealth, meanly. दरिद्र के समान, दीनता से, नीचता से।

Poorness-पूअर्-नेस-*n.* poverty, the quality of being poor. दरिद्रता।

Pop-पॉप-*v. i.* & *t.* (p. t. Popped.) to make a small explosive sound, to fire a gun, to 'put a question. तड़के का शब्द करना, बन्दूक छोड़ना, प्रश्न करना; *n.* explosive sound. तड़का, धड़का; Pop-gun (a child's toy gun.) वच्चों के खेलने की बन्दूक; To pop the question (to propose for marriage.) विवाह का प्रस्ताव करना।

Pope-पोप-*n.* the head of the Roman Catholic Church. रोम का बड़ा पादरी।

Pope's head-पोप्-हेड-*n.* a long-handled brush. लम्बे डण्डे की कूँची।

Popery-पोपरि-*n.* Roman Catholicism. पोप का धर्म।

Popish-पोपिश-*adj.* pertaining to Pope. पोप सम्बन्धी।

Popinjay-पॉपिन्जे-*n.* a parrot, a conceited person. शुक, तोता, गर्व वाला मनुष्य।

Poplar-पॉपलर-*n.* a kind of straight long tree. चिनार का वृक्ष।

Poplin-पॉप्लिन-*n.* a woven silk fabric. एक प्रकार का रेशमी बख, पापलीन।

Poplitic-पॉप्लिटिक-*adj.* pertaining to the knee-joint. घुटने की चक्की का।

Poppet-पॉपेट-*n.* a small person, the head of a lathe. छोटा नाटा मनुष्य, खराद का ऊपरी भाग।

Popping-पॉपिंग-*n.* the line within which a batsman must stand in cricket. क्रिकेट के खेल में क्रिकेट के आगे की लकीर जिसके भीतर बट्समैन खड़ा होता है।

Popple-पॉपल-*v. i.* to flow to and fro. धर-उधर लहराना।

Poppy-पॉपी-*n.* a plant which yields opium. गोस्ता, खसखस; Poppy-head (head of poppy.) पोस्ते की ढोंदी।

Populace-पॉप्युलेस-*n.* the common people, mob or rabble. सामान्य जन, साधारण लोग।

Popular-पॉप्युलर-*adj.* of the people, plain, public, adopted by ordinary people, easily

comprehensible, familiar, pleasing to the people prevailing. लोकिक, सर्वप्रिय, लोक-सम्मत, प्रसिद्ध, सहज में जानने योग्य, लोकप्रिय, प्रचलित; Popular language (language of the people.) प्रचलित भाषा; Popular report (rumour.) जनप्रवाद; Popular scandal (general slander or talk against one's reputation.) लोकापवाद; Popular usage (popular custom.) लोकाचार।

Popularity-पॉप्युली-रि-टि-*n.* what is prevalent among people. लोकप्रियता, प्रसिद्धि।

Popularization-पॉप्युलाइजेशन-*n.* the act of popularizing. लोक-प्रचार; Popularize (-आइज)-*v. t.* to spread among the people, to make popular. प्रचलित करना, प्रसिद्ध करना; Popularly (-लि)-*adv.* in a popular manner. लोकप्रियता से।

Populate-पॉ-प्यु-लेट-*v. t.* & *i.* to supply with inhabitants. जनपूर्ण करना, बसाना; Population (-लेशन)-*n.* the number of people in a country. जनसंख्या, आबादी; Populous (-लस)-*adj.* thickly inhabited. जनपूर्ण, घना बसा हुआ; Populously (-लि)-*adv.* with many inhabitants. घनी बस्ती के रूप में; Populousness (-नेस)-*n.* the state of being populous. घनी बस्ती की स्थिति या हालत।

Porcelain-पॉर्सलिन-*n.* glazed earthenware, चीनी मिट्टी का बर्तन; Porecelainize (-आइज)-*v. t.* to turn into porcelain. चीनी मिट्टी में परिवर्तन करना; Porcelainous (-अस)-*adj.* resembling porcelain. चीनी मिट्टी के समान।

Porch-पॉर्च-*n.* a covered entrance to a building, a portico.

ब्योड़ी, ओसारा; Porched (-इ)-*adj.* fitted with a porch. ओसारे-दार; Porchless (-लेस)-*adj.* destitute of a porch. बिना ओसारे का।

Porcine-पॉर्सिन-*adj.*

pertaining to or like swine. सुअर सम्बन्धी, सुअर का।

Porcupine-पॉर्-क्यु-पाइन-*n.* a quadruped whose body and tail are covered with sharp quills. शह्यक, साही; Porcupinish, (-इश), Porcupiny (-इ)-*adjs.* pertaining to a porcupine. साही के समान।

Pore-पॉर-*n.* a minute opening in the skin, a very small hole through which fluids



may pass. रोमकूप (रोमछिद्र), रन्ध्र-*n.* : छिद्र।
to meditate, to be absorbed in. विचार
करना, ध्यान में लीन होना।

Porer-पोर-*n.* one who studies diligently.
परिश्रम से अध्ययन करनेवाला।

Porgy-पॉर्ग-*n.* a kind of salt water fish.
एक प्रकार की खारे जल की मछली।

Porism-पोरिज़्म-*n.* a corollary. उपसिद्धान्त;
Porismatic (ऑ-टिक्)-*adj.* pertaining to a
corollary. उपसिद्धान्त सम्बन्धी।

Pork-पॉर्क-*n.* flesh of swine used as food.
सुअर का मांस; **Porker (अर)-*n.*** a young pig.
सुअर का बच्चा; **Porkling (लिङ्ग)-*n.*** a young
pig. छोटा सुअर; **Porky (इ)-*adj.*** like pork.
सुअर के मांस की तरह का।

Pornography-पॉर्नोग्राफि-*n.* licentious writ-
ing or painting. कामोद्दीपक लेख या चित्र।

Porosity-पॉर्सिटी-*n.* porousness. छिद्र की
बहुलता, छिद्रमयता।

Porous-पोरस-*adj.* full of pores. छिद्रपूर्ण,
शरशरा; **Porousness (नेस)-*n.*** the state of
being porous. शरशरापन।

Porphyry-पॉर्-फिरि-*n.* a kind of precious
stone. एक प्रकार का रत्न।

Porpoise-पोर्प्स-*n.* a mammal with a
round snout. शिंशुमार, सुईस।

Porridge-पॉरिज-*n.* a food made by mixing
meal or cereal in boiling water. लप्सी,
हलवा; Keep your breath to cool your
porridge (keep your advice to your own
use.) अपनी सलाह अपने पास रखो।

Porrigo-पॉराइ-गॉ-*n.* an eruption of the scalp,
dandruff. रूसी।

Portinger-पॉरिन्-जर-*n.* a small basin of
metal. प्याला, थाली, तमला।

Port-पोर्ट-*n.* harbour, a town possessing a
harbour, a gateway, the lefthand side of a
ship, red wine, bearing, external appear-
ance. पोताश्रय, बन्दरगाह, बन्दरगाह का नगर, द्वार,
जहाज का बायाँ भाग, लाल रंग की मदिरा, चाल,
ढंग; *v.* to carry a rifle across the body, to
turn helm to left side of the ship. कौजी
कूवायद में शरीर से लगाकर बन्दूक खड़े बल
रखना, जहाज को बाईं ओर घुमाना।

Portability-see Portable.

Portable-पोर्टेबल-*adj.* movable, to be carried
easily. वहनीय (थोड़े भार का), सहज में ले जाने
योग्य; **Portability (इटि), Portableness
(नेस)-*n.*** the quality of being portable.
सहज ही में ले जाने योग्य गुण या अवस्था।

Portage-पोर्-टेंज़-*n.* carrying, cost of carry-
ing, an arch over a doorway. भारवाहन,
(भार) ले जाने का भाड़ा, दरवाजे के ऊपर की
मेहराब; *v.* to convey boat &c. over a
portage. किराया देकर नाव आदि ले जाना।

Portal-पोर्टल-*n.* a gateway, a door. प्रवेशमार्ग,
द्वार (दरवाजा); *adj.* pertaining to the vein
that conveys blood to the liver. यकृत में
रुधिर ले जानेवाली शिरा सम्बन्धी।

Portative-पोर्टेटिव-*adj.* serving to carry. ले
जानेवाला।

Portcrayon-पोर्टक्रेअन्-*n.* a metallic handle for
holding a crayon. रंगीन खड्डिया रखने की छूटी।

Portcullis-पोर्टकूलिस-*n.* a sliding door fitted
over the gateway of a fortress. किले के फाटक
में लगा हुआ ऊपर से नीचे उतरनेवाला दरवाजा;
Portcullised (इ)-*adj.* fitted with a port-
cullis. खिसकने वाले द्वार से युक्त।

Porte-पोर्ट-*pref.* meaning 'case.' 'आधार' या
'खाना' अर्थ का उपसर्ग।

Portend-पोर्टेन्ड-*v.* to foreshadow, to
give warning of. शकुन बतलाना, पहिले से
सूचना देना।

Portent-पोर्टेन्ड-*n.* an omen, something
marvellous. शकुन, अद्भुत घटना; **Portentous
(अंस)-*adj.*** ominous. अशुभ, अद्भुत; **Port-
entously (अन्स)-*adv.*** in a portentous
manner. अपशकुन-युक्त या अशुभ ढंग से।

Porter-पोर्टर-*n.* (*fem.* Portress) a gate-
keeper, a luggage-carrier. (प्रतिहारी) द्वारपाल,
बोझ ढोनेवाला (मोटिया); **Porterage (पेज)-*n.***
money paid for carrying luggage. ढुलाई
की मजदूरी; **Porterhouse (हाउस)-*n.*** a
restaurant. भोजनालय; **Porterly (लि)-*adv.***
coarse, vulgar. फूहड़, भद्दा।

Portfire-पोर्टफायर-*n.* a device for igniting
explosives. बारूद में पलीता लगाने की विधि।

Portfolio-पोर्टफो-लिओ-*n.* (*pl.* Portfolios), a
portable case for keeping loose sheet of
paper, drawings &c., collection of papers
connected with a state department, the
office of a State Minister. खुले पत्र, नकशे
इत्यादि बाँधकर रखने का बस्ता, सरकारी कायनात,
राज्य के मन्त्री का पद।

Port-hole-पोर्टहोल-*n.* a passage for steam.
भाफ निकलने का छिद्र।

Portico-पोर्टिको-*n.* (*pl.* Porticoes.) a roof
supported by pillars. बरामदा, खोड़ी, बरसाती।

Portiere-पॉर्-ट्यूर-*n.* a curain over a door.
way. दरवाजे के ऊपर का पर्दा।

Hat हाट ; Hot हॉट ; Measure मेंज़र

Portion-पोर्शन्-*n.* part, share, allotment dowry, destiny. अंश, विभाग (बाँट), टुकड़ा, स्त्रीधन, भाग्य; -*p.t.* to divide. भाग करना, बाँटना; **Portioned**(-इ)-*adj.* divided. विभक्त, बाँटा हुआ; **Portionless**(-लेस्)-*adj.* having no portion. अविभक्त; **Portioner**(-अर्)-*n.* a portionist. विभाग करनेवाला; **Portioning**(-इङ्ग)-*n.* division. विभाग; **Portionless**(-लेस्)-*adj.* shareless. अंशहीन।

Portliness-पोर्ट-लि-नेस्-*n.* the state of being portly. शरीर-गौरव, स्थूलता, गम्भीरता।

Portly-पोर्ट-लि-*adj.* bulky, corpulent, stately. स्थूल, मोटा, गम्भीर।

Portmanteau-पोर्ट-मॉन्ट-अन्-*(pls. Portmanteaux, Portmanteauz.)* a leather bag to carry clothes. वस्त्र रखने का चमड़े का बैग।

Portrait-पोर्-ट्रेट्-*n.* likeness of a living being made either by photographic process or by drawing. जीवित व्यक्ति का चित्र या तस्वीर; **Portraitist**(-इस्ट)-*n.* a maker of portraits. चित्र खींचनेवाला; **Portraiture**(-पोर्-ट्रेचर्)-*n.* a portrait. चित्र।

Portray-पोर्-ट्रे-*v.t.* (*p.t.* Portrayed.) to draw, to describe graphically. चित्र बनाना, सुन्दर रीति से वर्णन करना।

Portrayal-पॉर्-ट्रे-अल्-*n.* act of portraying. चित्रलेखन, वर्णन।

Portrayer-पॉर्-ट्रे-अर्-*n.* one who paints. चित्रकार।

Portreeve-पोर्ट-रीव-*n.* the chief magistrate of a port town. बन्दरगाह के नगर का अध्यक्ष।

Portress-पोर्ट्रेस्-*n. fem.* a female porter. स्त्री-द्वारपाल।

Pory-पोरि-*adj.* full of pores. महीन छिद्रों से पूर्ण।

Pose-पोज्-*v. t. & i.* to place in a pose, to puzzle, to bring to a stand, to assume an attitude. किसी विशिष्ट स्थिति में बैठना, व्यग्र करना, खड़ा कर देना, विशिष्ट आकृति धारण करना; -*n.* posture, position, attitude. स्थिति, ढङ्ग, रीति; **Poser**(-अर्)-*n.* a difficult question. कठिन प्रश्न; **Posing**(-इङ्ग)-*adj.* puzzling. व्यग्र करनेवाला, धुँधला देनेवाला; **Posingly**(-इङ्ग-लि)-*adv.* in a puzzling manner. व्यग्रता से, धुँधला देनेवाले ढंग से।

Posit-पॉजिट्-*v. t.* to put in position. किसी स्थिति में रखना; -*n.* attitude, situation. स्थिति।

Position-पॉजिशन-*n.* state of being placed, attitude, situation, status. स्थान, पदवी (अवस्था), गौरवपूर्ण स्थिति; -*v. t.* to place in a position. अवस्था या स्थान में रखना; **Out of**

position (unnecessary, unfit.) अनावश्यक, अयोग्य **Positional**(-अल्)-*adj.* pertaining to a position. स्थानीय, अवस्था का।

Positive-पॉजिटिव-*adj.* explicit, certain, convinced, sure, confident, direct, absolute, downright, opposed to negative. स्पष्ट (स्थिर), निश्चित, निःसन्देह, अचूक, सुनिश्चित, अकपट, पूर्ण, सीधा, ऋण ध्रुव का विपरीत; **Positive degree** (simple state of adjective.) विशेषण का सामान्य रूप (जिसमें 'तरप्', 'तमर्' प्रत्यय जोड़े जाते हैं); **Positive electricity** (electricity excited on glass by rubbing it with silk.) धन बिजली जो शीशे के डण्डे पर रेशम रगड़ने से निकलती है; **Positive laws** (definite laws.) स्थिर नियम; **Positively**(-लि)-*adv.* in a positive manner. स्पष्ट रूप से, वस्तुतः; **Positiveness**(-नेस्), **Positivity**(-इटि)-*ns.* the state of being positive. दृढ़ निश्चय, पूर्ण विश्वास।

Posology-पॉ-सॉल-जि-*n.* the study of the quantity in which drugs are administered. औषधि की मात्रा के प्रयोग की विद्या।

Posse-पॉ-सि-*n.* a company of constables. सिपाहियों का जत्था।

Possess-पॉ-जेस्-*v. t.* to own, to have, to maintain, to occupy, to accomplish. अधिकार रखना, धारण करना, प्राप्त करना, पूर्ण करना; **Possessed**(-इ)-*adj.* occupied. अधीन, प्राप्त; **Possessed by spirit** (attacked by a devil.) भूतग्रस्त; **Possession**(-जे-शन्)-*n.* a holding of property. अधिकार; **Possessions**(-जे-शन्स्)-*n. pl.* wealth, property. धन, सम्पत्ति; **To put in possession** (to have under control.) अधिकार में रखना; **To take possession of** (to own, to occupy.) अधिकार प्राप्त करना, अपनाना; **Possessive**(-इव्)-*adj.* pertaining to possession. अधिकार-सम्बन्धी; **Possessively**(-लि)-*adv.* having possession. अधिकार में रखते हुए; **Possessiveness**(-नेस्)-*n.* the state of being in possession. अधिकार, सम्बन्ध; **Possessor**(-अर्)-*n.* one who possesses, owner. स्वामी, अधिकारी।

Possibility-पॉसिबिलिटी-*n. (pl. Possibilities.)* the state of being possible. घटना, संभावना।

Possibly-पॉ-सि-बल्-*adj.* that may come to pass, tolerable. सम्भव होने योग्य, शक्य; **As far as possible** (as far as can be done.) जहाँ तक सम्भव हो; **Possibly**(-लि)-*adv.* perhaps, may be. कदाचित्, सम्भव है कि।

Possum-पॉ-सम्-*n.* (same as Opossum.); **To play possum** (to pretend to be ill.) बीमार होने का बहाना करना।

Age ऐज् ; Edge ऐच् ; Pen पेन् ; Pain पेन्

Post-पोस्ट-*n.* a strong pole, station, employment, a letter-carrier, letters dispatched, size of paper 26X20 inch, a kind of writing paper. खम्भा, पद, नियुक्ति, डाक ले जानेवाला, डाक में डाली गई चिट्ठी, २६X२० इंच कागज का तख्ता, चिट्ठी लिखने का कागज;
-*v. t. & i.* to advertise, to appoint, to travel with speed, to put letters &c. into a post office or letter-box for transmission. प्रकाशित करना, विज्ञापन निकालना, नियुक्त करना, तेजी से यात्रा करना, डाकघर में चिट्ठी इत्यादि छोड़ना; used as a *pref.* in the sense of "after, behind." "बाद का" अर्थ सूचक उपसर्ग।
Postable-पोस्टेबल - *adj.* to be posted. डाक द्वारा भेजने योग्य।

Postage-पोस्टेज - *n.* the charge for conveyance by post. डाक-महसूल।

Postal-पोस्टल - *adj.* connected with the post. डाक का।

Post-bag-पोस्ट-बैग - *n.* mail-bag. डाक भेजने का बैग; **Post-box (बॉक्स)** - *n.* a letter-box. चिट्ठी छोड़ने का बक्सा; **Post-boy (बॉय)** - *n.* a rider of post-horses. डाक ले जानेवाला बुढ़-सवार; **Post-card (कार्ड)** - *n.* a stamped card to be sent by post. पोस्ट-कार्ड; **Post-dated (-डेटेड)** - *adj.* of an after-date. बाद की तारीख का; **Post-entry (-एन्ट्री)** - *n.* a subsequent entry. बाद का प्रवेश (या लेख); **Post-free (-फ्री)** - *adj.* delivered by the post without payment. बिना महसूल दिये डाक द्वारा भेजने योग्य; **Post-haste (-हैस्ट)** - *n.* haste in travelling like that of a post. यात्रा में डाक जैसी शीघ्रता; - *adj.* speedy. वेगवान्; - *adv.* with speed in travelling. यात्रा में शीघ्रता के साथ; **Postman (-मीन्)** - *n.* one who delivers letters. डाकिया, चिट्ठी-रसो; **Post-natal (-नेटल)** - *adj.* occurring after birth. उत्पत्ति के बाद का।

Poster-पोस्टर - *n.* one who posts, a large advertisement. हरकारा, बड़ा विज्ञापनपत्र।

Posterior-पोस्टीरियर - *adj.* later in time or order. उत्तरकाल का, बाद का; **Posteriority (-इटी)** - *n.* the state of being subsequent. बाद में होने की स्थिति; **Posteriorly (-लि)** - *adv.* subsequently. पश्चात्, बाद में।

Posterity-पोस्टेरिटी - *n.* descendant, succeeding generation. सन्तति (सन्तान), वंश।

Postern-पोस्टर्न - *n.* back door. घर के पीछे के भाग का फाटक (चोर दरवाजा); - *adj.* being behind. (गुप्त), पिछला।

Posthumous-पोस्ट्यूमस - *adj.* born after the death of one's father, occurring after death. पिता के मरण के बाद उत्पन्न, मरण के बाद प्रकाशित; **Posthumously (-लि)** - *adv.* after death. मरण के बाद।

Postil-पोस्ट - *n.* a marginal note, commentary. हाशिये पर की टिप्पणी, टीका।

Postillate-पोस्टिलेट - *v. t. & i.* to expound a scripture. धार्मिक पुस्तक की व्याख्या करना।

Postillation-पोस्टिले - *n.* exposition of scripture. धार्मिक पुस्तक की व्याख्या।

Postillion-पोस्टिल्लियन् - *n.* a rider of a coach-horse. गाड़ी में जुते हुए घोड़े पर का सवार।

Posting-पोस्टिंग - *n.* the transferring of accounts to a ledger. खाता-बही में हिसाब लिखना।

Post-liminy-पोस्ट-लिमिन् - *n.* restoration of property taken in war or alliance. युद्ध में छीनी हुई सम्पत्ति की मेल हो जाने पर वापसी।

Postmaster-पोस्टमैस्टर - *n.* the superintendent of a post-office. पोस्ट आफिस का अध्यक्ष।

Postmark-पोस्टमार्क - *n.* an official stamp on letters &c. डाकघर की मुहर।

Postmeridian-पोस्टमिडियन् - *adj.* (*abbr.* P. M.) after midday. मध्याह्न, दोपहर के बाद।

Post-mortem-पोस्टमार्टम् - *adj.* medical examination after death. मृत्यु के बाद की (डाकटरी परीक्षा)।

Post-nuptial-पोस्टनप्टियल - *adj.* happening after marriage. विवाह संस्कार के बाद होनेवाला।

Post-obit-पोस्टऑबिट - *adj.* happening after death. मृत्यु के बाद होनेवाला।

Post-office-पोस्टऑफिस - *n.* a public department for conveyance of letters &c. डाकघर।

Post-paid-पोस्टपेड - *adj.* on which postage has been paid. डाक-महसूल पहले से दिया हुआ।

Postpone-पोस्टपोन् - *v. t. & i.* to put off, to delay. विलम्ब करना, डालना; **Postponement (-मेंट)** - *n.* act of deferring. डालने का कार्य; **Postponer (-अर)** - *n.* one who delays. देर करनेवाला, डालनेवाला।

Post-position-पोस्टपोजिशन - *n.* a particle or word placed after another. प्रत्यय या शब्दांश जो शब्दों में जोड़ा जाता है; **Post-positional (-अल)** - *adj.* pertaining to an affix. प्रत्यय-सम्बन्धी।

Post-positive-पोस्टपोजिटिव - *adj.* placed after something else. किसी के बाद या पीछे रखा हुआ।

Postprandial-पोस्ट'-प्रीन्-डि - *अल्-adj.* after-dinner. भोजन के बाद का ।

Postscript-पोस्ट'-स्क्रिप्ट - *n.* (*abbr.* P. S.) a paragraph added to a letter after the signature. अनुलेख, लेख जो चिट्ठी समाप्त करने पर लिखा जावे ।

Post-town-पोस्ट'-टाउन् - *n.* a town in which there is a post-office. वह नगर जिसमें डाकघर हो ।

Postulant-पॉस'-ट्यूलन्ट - *n.* one who offers to be a candidate for religious order. धार्मिक संस्था में प्रवेश करने का प्रार्थी ।

Postulate-पॉस'-ट्यूलेट - *n.* fundamental condition, a self-evident proposition, something taken for granted. स्वीकृत पक्ष, स्वयं सिद्ध प्रमाण; - *v. t.* *छ' i.* (-लेट्) to assume without proof. स्वयं सिद्ध मान लेना; **Postulation** (-शन्) - *n.* necessary assumption. स्वयं सिद्ध कल्पना; **Postulator** (-टर्) - *n.* one who makes an assumption. स्वीकार क रनेवाला; **Postulatory** (-टरि) - *adj.* supplicatory, assumptive. प्रार्थनाकारी ।

Postural-पॉस'-चरल - *adj.* relating to posture. हाव-भाव संबंधी ।

Posture-पॉम्'-चर् - *n.* attitude, condition of body. स्थिति, भासन, स्थान, हावभाव; - *v. t.* *छ' i.* to dispose a person's limb in a particular way. किसी मुख्य स्थिति में शरीर को रखना या बुमाना; **Posture-maker** - *n.* (one who practises artificial postures of the body.) नट ।

Post-war-पोस्ट'-वॉर् - *adj.* since 1918. सन् १९१८ के बाद का, युद्ध के बाद का ।

Posy-पो'-ज़ि - *n.* a short motto, a bouquet. कहान, फूलों का गुच्छा ।

Pot-पॉट - *n.* a vessel of metal or earthenware, a jug, a size of paper measuring $15\frac{1}{2} \times 12\frac{1}{2}$ inches. धातु या मिट्टी का पात्र या बर्तन, $15\frac{1}{2} \times 12\frac{1}{2}$ इंच नाप का कागज; - *v. t.* *छ' i.* (*p. t.* Potted.) to put in a vessel, to plant in a pot, to shoot. पात्र में रखना, गमलों में पड़े लगाना, गोली मारना; **Big pot** (a famous person.) प्रसिद्ध व्यक्ति; **Flower pot** (a vessel to keep flowers.) गुलदान; **Inkpot** (a pot for holding ink.) दावात; **Pot-bellied** (a person with a protuberant belly.) तोंदीला मनुष्य; **Pot-boiler** (one who writes for a

living.) जीविका के लिए ग्रन्थ बनानेवाला; **Potful** (-फुल) - *n.* as much as a pot can hold. पात्र भर; **Pot-house** (alehouse.) शराब-खाना, कलवरिया; **To make the pot boil**

(to make a living.) जीविका जुटाना; **Watering-pot** (a vessel for watering.) पौधों को सींचने का जलपात्र ।

Potable-पो'-टैबल - *adj.* drinkable. पीने योग्य; **Potables** (-स) - *n. pl.* articles for drinking पीने के पदार्थ; **Potableness** (-नेस) - *n.* the quality of being drinkable. पेयता, पीने की योग्यता ।

Potamic-पॉ'-टीम् - *इक्-adj.* pertaining to rivers. नदी सम्बन्धी ।

Potamology-पॉटी'-मॉ-लॉजि - *n.* the science of rivers. नदी-विज्ञान ।

Potash-पॉट'-ऑश - *n.* an alkaline substance obtained from wood ashes. सज्जी (क्षार), पोटास ।

Potassium-पॉ'-टीम् - *इ-अम्* - *n.* the basic element of potash. पोटास का आधारभूत तत्व ।

Potation-पो'-टे - *शन्* - *n.* drinking, पिलाई, पान ।

Potato-पॉ'-टो - *न.* (*pl.* Potatoes.) a plant whose tubers are used for food. आलू; **Quite the potato** (the proper thing.) योग्य वस्तु ।

Potatory-पो - टे - *टरि* - *adj.* drinkable. पीने योग्य ।

Pot-boy-पॉट'-बॉय - *n.* a boy employed in a public-house. कलवरिया में काम करनेवाला लड़का; **Pot-companion** - *n.* a companion in drinking. साथ शराब पीनेवाला ।

Potency-पो'-टेंन्सि - *n.* power, general capability. शक्ति, बल, सामर्थ्य ।

Potent-पो'-टेंन्ट - *adj.* powerful, efficient, mighty. प्रबल, प्रभावयुक्त, बलवान्; **Potently** (-ल) - *adv.* बलपूर्वक, शक्ति से ।

Potentate-पो'-टेंन्-टेट - *n.* a ruler or monarch. अधिकारी पुरुष, महाराजा ।

Potential-पॉ'-टेंन्-शल - *adj.* capable of existing, latent. सम्भावित, शक्य; **Potential mood** (subjunctive mood.) विधिलिङ् ।

Potentiality-पॉ'-टेंन्शलिटी - *n.* possibility. सम्भाव्यता; **Potentialize** (-आइज़) - *v. t.* to make potential. सम्भव करना; **Potentially** (-ल) - *adv.* in possibility. सम्भावनासे; **Potentiate** (-ऐट) - *v. t.* to make powerful, to make possible, शक्ति प्रदान करना, सम्भव करना ।

Potently-पो'-टेंन्ट-ल - *adj.* powerfully. शक्ति या सामर्थ्य से ।

Pother-पॉट'-अर् - *n.* noise, bustle, din. शोर-गुल, हल्ला, हुल्लड़; - *v. t.* to harass, to trouble. कष्ट देना, पीड़ा देना ।

Potion-पो-शन् - *n.* a dose or draught of medicine. पीने की औषधि की एक मात्रा ।

Age एज् ; Edge ऐज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्

Potsherd-पाँट'शर्द'-*n.* a broken piece of a pot. बर्तन का टूटा हुआ टुकड़ा।

Pott-पाँट'-same as 'Pot' as applied to the special size of paper. कागज की एक नाप।

Pottage-पाँट'-पे-ज-*n.* meat soup. मांस का शराबा या रस।

Potter-पाँट'-अर्-*n.* one who makes earthenware vessels. कुम्हार; -*v. t.* to work in an indifferent manner, to loiter, to trifle. लापरवाही से काम करना, बेगारी करना, मटकना, भाला काम करना; **Potter's wheel** (the wheel on which a potter makes pots &c.) कुम्हार की चाक।

Pottery-पाँट'-अर्-*n.* earthenware, the business of a potter, a place where earthenware is prepared. मिट्टी के बर्तन, कुम्हार का व्यापार, कुम्हार का बर्तन बनाने का स्थान।

Potting-पाँट'-इ-इंग-*n.* drinking, planting in a pot. मदिरा पीना, गमले में पेड़ लगाना।

Pottle-पाँट'-ल-*n.* half-a-gallon, measure for liquids, a small wickerwork basket, तरल पदार्थ की प्रायः अढ़ाई सेर की नाप, बाँस की टोकरी।

Potty-पाँट'-इ-*adj.* insignificant. तुच्छ।

Potent-पाँट'-यु-लेंट-*adj.* tipsy. थोड़ी शराब पीये हुए।

Pouch-पाउच्-*n.* a small bag or pocket, a bag-like cavity, protuberant belly. छोटी थैली, थैली के आकार की वस्तु, नौद; -*v. t.* to keep in a pouch, to hang like a pouch. थैली में रखना, थैली की तरह लटकना; **Pouched** (-इ) - *adj.* provided with a pouch. थैलीदार; **Pouchy** (-इ) - *adj.* having pouch. थैलीदार।

Poudrette-पू-ड्रे-*n.* manure of night-soil. बिच्छू की खाद।

Pouf-पूफ-*n.* also (**Pouffe**.) a woman's pad of hair. स्त्रियों का ऊँचा जूड़ा।

Poult-पोल्ड-*n.* a young fowl. छोटा मुर्गा।

Poulterer-पोल्ड'-अर्-*n.* one who deals in poultry. मुर्गा बेचनेवाला।

Poultice-पोल्ड'-टिस्-*n.* a soft mass of linseed &c. spread on cloth to be applied to tumours. पुल्टिस, प्रलेप; -*v. t.* to apply a poultice to. पुल्टिस लगाना।

Poultry-पोल्ड-*n.* domestic fowls. घरेलू मुर्गी, बत्तख इत्यादि।

Pounce-पाउन्स-*n.* a claw or talon of a bird of prey, fine powder dusted over perforated pattern for transferring it to cloth &c.

शिकारी पक्षी का पंजा, महीन बुकनी जो छेदी हुई तस्वीर से रगड़कर कपड़े इत्यादि पर उतारी जाती है; -*v. t.* to make a sudden attack upon, to emboss with pumice or pounce, to sprinkle with pounce. आक्रमण करना, चमकाना, बुकनी छिड़कर तस्वीर उतारना।

Pound-पाउन्ड-*n.* a measure of weight 16. oz. avoirdupois and 12 oz. troy (*abbr.* lb = *libra*.), a coin worth 20 shillings (written £.) आध सेर का वजन, सोने का अंग्रेजी सिक्का जिसका मूल्य प्रायः १५ रुपया होता है; -*v. t.* to test the weight of coins by weighing the number that ought to weigh a pound. सिक्के का वजन नापना; **Penny wise and pound foolish** (negligent in regard to large sums but careful in saving small ones.) छोटे-छोटे व्यय में किकायत करना और बड़ी रकम उड़ाना (मुहरे लुटें और कोयले पर छाप लगे)।

Pound-पाउन्ड-*n.* an enclosure for animals, a place of confinement. पशुओं को बन्द करने का बाड़ा, बन्धन-स्थान; -*v. t.* to confine in a pound, to crush or bruise with pestle. बाड़े में बन्द करना (घेरना), लोढ़े से कूचना, पीसना या बुकनी बनाना।

Poundage-पाउन्ड'-पेज-*n.* so much allowance per pound. कमीशन की पाउण्ड।

Pounder-पाउन्ड'-अर्-*n.* a pestle. मूसल, लोड़ा।

Pour-पोर्-*v. t.* to cause to flow, to empty a thing out of any vessel, to run in a crowd, to issue in a stream, to discharge in a continuous flow. धार गिराना, उँडेलना, भीड़ मचाना, मूसलधार बरसना; - *n.* a heavy downpour of rain. मूसलाधार वृष्टि; It never rains but it pours (misfortunes always come together.) आपत्तियाँ एक साथ ही आती हैं; To pour cold water on (to discourage.) हताश करना; To pour oil upon troubled waters (to calm disturbance.) विन्त शान्त करना; To pour forth arrows (to make continuous discharge of arrows.) लगातार तीर बरसाना।

Poussette-पू-सेट'-*n.* a country dance in pairs एक प्रकार का स्त्री-पुरुष के जोड़े का देहाती नाच।

Pout-पाउट-*n.* a kind of fish. एक प्रकार की मछली; -*v. t.* to thrust out lips as a sign of displeasure. क्रोध से भोंठ फुलाना; - *n.* sulkiness. उदासीनता।

Pouter-पाउटर-*n.* a kind of pigeon. एक प्रकार का कबूतर।

Pouting-पाउ-टिङ्ग-*n.* obstinacy of children. बच्चों का हठ।

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेंज़र

Poutingly-पाउटिंग-*adv.* with lips throbbing. ओंठ फड़काते हुए ।

Poverty-पौवर्टि-*n.* scarcity, need, indigence. दरिद्रता, निर्धनता, कमी; दीनता; Reduced to poverty (reduced to poorness.) दरिद्र बना दिया गया या बन गया हुआ; Struck with poverty (reduced to a state of poverty.) दरिद्रताग्रस्त ।

Powder-पाउडर-*n.* dry particles reduced to dust, gunpowder. चूर्ण, बुकनी, बारूद; -*v. t.* to reduce to dust, to pulverize. चूर्ण करना, बुकनी करना; Not worth powder and shot (not worthy of fighting.) युद्ध न करने योग्य; To reduce to powder. बुकनी बनाना; Powder-box (-बॉक्स) -*n.* a box in which powder for the toilet is kept. सिंगार का पाउडर रखने की डिब्बिया; Powder-cart -*n.* a cart used for carrying powder and shot. गोली-बारूद होने की ठेला गाड़ी; Powder-flask (-फ्लास्क) -*n.* a horn for gunpowder. बारूद की कुप्पी; Powder magazine (-मैगजीन्) -*n.* a place where gunpowder is stored. बारूद रखने का घर; Powder-mill (-मिल) -*n.* a mill in which gunpowder is made. बारूद बनाने का कारखाना; Powder-room (-रूम) -*n.* a room in a ship in which gunpowder is kept. जहाज में बारूद रखने की कोठरी; Powdery (-इ) -*adj.* resembling powder. बुकनी के समान ।

Power-पावर-*n.* ability of performing an action, particular mental or bodily faculty, capacity, strength, energy, legal authority, a ruler, military force, dominion, government, influence, (*math.*) the product arising from the multiplication of a number by itself. कार्य करने की योग्यता, विशेष मानसिक या शारीरिक शक्ति, सामर्थ्य, विभव, वैध अधिकार, शासक, सेना, राज्य, शासन, प्रभाव (गणित में घात); According to one's power (as far as one can do.) यथाशक्ति; Balance of power (having no state greatly preponderant.) राज्यों की समशक्ति; In one's power (under one's control.) अपने अधीन; Power-house (-station) -*n.* the central station where electrical or other power is generated. यन्त्र द्वारा शक्ति उत्पन्न करने का स्थान; Power-mill (a mill run by mechanical powder.) इन्जन से चलने-वाली चक्की; Power of thinking (thinking faculty.) विचार-शक्ति; The mechanical powers (mechanical energy.) यन्त्र-बल; To exercise power over (to have sway over.)

वश में करना, अधीन करना ।

Powerful-पावरफुल -*adj.* intense, potent, efficacious. बलवान्, शक्तिमान्, प्रबल, शरवीर; Powerfully (-फुलि) -*adv.* in a powerful manner. शक्ति या सामर्थ्य से; Powerfulness (-फुलनेस) -*n.* the quality of being powerful. शक्ति, सामर्थ्य; Powerless (-लेस) -*adj.* without power. शक्तिहीन, निर्बल; Powerlessly (-लेस-लि) -*adv.* in a powerless manner. निर्बलता से; Powerlessness (-लेस-नेस) -*n.* the state of being powerless. असामर्थ्य; Power-loom (-लूम) -*n.* a loom which is moved by mechanical power. यन्त्र से चलनेवाला करवा ।

Pox-पॉक्स-*n.* syphilis, a disease in which pustules appear on the body. उपदंश, गमी, दाना निकलने का रोग, चेचक ।

Practicability - see Practicable.

Practicable-प्रीक्टिकेबल -*adj.* that can be done or performed, feasible. करणीय, (सुख-साध्य) करने योग्य; Practicability (-इटी), Practicableness (-नेस) -*n.* the state of being practicable. सम्भावना; Practicably (-केबलि) -*adv.* in a possible manner. सम्भाव्यता से ।

Practical-प्रीक्टिकल -*adj.* concerned with practice, trained by practice, inclined to action. अभ्यासिक, व्यवहार में लाने योग्य; Practical knowledge (worldly knowledge.) व्यावहारिक ज्ञान; Practical scheme (a scheme able to be used in practice.) व्यवहार के योग्य उपाय; Practical teacher (a teacher competent in teaching.) शिक्षा-प्रयोग में निपुण । Practicality-प्रीक्टिकीलिटी -*n.* the quality of being practical. व्यावहारिकता ।

Practically-प्रीक्टिकली -*adv.* in a practical manner. व्यवहार से, कार्यदक्षता से ।

Practicalness-प्रीक्टिकलनेस -*n.* practicality. व्यवहार-कुशलता ।

Practice-प्रीक्टिस -*n.* habitual action, custom, constant use in an art, professional work, an easy way of solving some arithmetical problems. सम्प्रदाय (रीति), अभ्यास (प्रयोग), आचरण, व्यवसाय, व्यवहार गणित; Bad practice. दुराचार; Family practice (custom peculiar in a family.) कुल परम्परा; Practice of arms (military practice.) सत्तों का अभ्यास; To put into practice (to carry out.) प्रवृत्त करना ।

Practician-प्रीक्टिशियन् -*n.* the working class. काम करनेवाले मनुष्य ।

Practise-प्री-क्टिस -*v. t. & i.* to perform

Age एज ; Edge एज ; Pen पेन ; Pain पेन

habitually, to pursue, to exercise as a profession or art. अभ्यास करना, उद्यम करना, जीविका चलाना; Practised (-इ)-*adj.* skilled in practice अभ्यस्त।

Practising-प्रैक्टिसिंग्-*adj.* engaged in employment. अभ्यास करनेवाला।

Practitioner - प्रैक्टिशनर् - *n.* a professional worker, one engaged in an art. व्यवसायी, व्यवहार में निपुण मनुष्य।

Praecocial-प्री-को'-सल-*adj.* pertaining to birds whose young ones feed themselves as soon as they come out of eggs. ऐसे पक्षियों का जिनके बच्चे अंडे से निकलते ही स्वयं खाने लगते हैं।

Pragmatic, Pragmatical-प्रैगमैटिक्, (-अल्) -*adj.* forward, meddling. धृष्ट, बिना अधिकार के विध्न डालनेवाला; Pragmaticality (-अल्-इ-टि)-*n.* impertinence. धृष्टता; Pragmatically (-अल्)-*adv.* in a meddling manner. धृष्टता से; Pragmaticalness (-अल्-नेस्) -*n.* the quality of being pragmatical. धृष्टता।

Pragmatism-प्रैगम्-मी-टिज्म - *n.* pedantry. पाण्डित्य का दर्प, दम्भ; Pragmatist (-टिस्ट) -*adj.* meddlesome. अभिमानी, दम्भी; Pragmaticistic (-टिस्ट-इक्) - *adj.* pertaining to pedantry. दम्भ सम्बन्धी; Pragmatize (-टाइज्) -*v. t.* to represent as real. सच्चा दर्साना।

Prairie-प्रे'-रि - *n.* grassland of North America. उत्तरी अमेरिका का घास का मैदान।

Praisable-प्रेज़'-ऐ-बल-*adj.* deserving praise. प्रशंसनीय, प्रशंसा के योग्य।

Praise-प्रेज़-*v. t.* to glorify, to extol the merits of, to applaud. प्रशंसा करना, स्तुति करना, बड़ाई करना, सराहना; *n.* commendation, approbation. प्रशंसा, स्तुति, बड़ाई।

Praiser-प्रेज़र-*n.* one who extols. स्तुति करनेवाला।

Praiseful-प्रेज़'-फुल्-*adj.* glorious. प्रशंसापूर्ण; Praisefulness (-नेस्) -*n.* the state of being praiseful. स्तुतिपूर्णता; Praiseless (-लेस्) -*adj.* without praise. प्रशंसाहीन; Praiseworthy (-वर्दि-लि) -*adv.* in a praiseworthy manner. प्रशंसनीय ढंग से; Praise-worthiness (-वर्दि-नेस्) -*n.* the state of being praiseworthy. स्तुति, प्रशंसनीयता, सराहनीयता।

Praiseworthy-प्रेज़-वर्दि-*adj.* laudable, worthy of praise. स्तुति योग्य, सराहने योग्य।

Praline-प्रा'-लीन्-*n.* a kind of sweetmeat. एक प्रकार की मिठाई (गरी की बर्फी)।

Pram-प्रीम्-*n.* perambulator - a milk man's

hand-cart. बच्चों को धुमाने की गाड़ी, खाले की ठेलागाड़ी।

Prance-प्रैन्स्-*v. t.* & *i.* to spring on hind legs, to behave in an arrogant manner. (घोड़िका) पिछले पैरों पर उछलना, धृष्टता से व्यवहार करना; *n.* a prancing movement. उछल-कूद, छलंग।

Prancing-प्रैन्सिंग्-*n.* a springing or bounding movement. उछल-कूद; Prancingly (-लि)-*adv.* in a prancing manner. उछल-कूद करते हुए।

Prandial-प्रैन्डियल्-*adj.* pertaining to dinner. भोजन सम्बन्धी।

Prank-प्रीङ्क्-*n.* a practical joke, a frolic. (क्रीड़ा) हाथापाई, खेल-कूद; *v. t.* to decorate, to adorn in a showy manner. साजना, सजाना; Idle prank (mad frolic.) बानर-क्रीड़ा; Mischievous prank (an erratic action.) बदमाशी; Frankful (-फुल्)-*adj.* full of gambol. चपलतापूर्ण; Frankish (-इश्)-*adj.* full of pranks. खेल-कूद सम्बन्धी; Prankishness (-इश्-नेस्) - *n.* frolicsomeness. चपलता।

Prate-प्रेट-*v. t.* & *i.* to chatter, to talk idly. बड़बड़ करना, बृथा बकवाद करना; *n.* useless talk. बकवाद करना।

Prater-प्रेटर-*n.* one who prates. बकवादी।

Prating-प्रेटिंग्-*n.* an idle talk. बकवाद।

Pratincole-प्री-ट'-इन्को-ल्-*n.* a swallow-like bird. पपीहे के प्रकार की एक चिड़िया।

Pratique-प्रीटिक्-*n.* licence to hold trade after quarantine. जहाज़ शुद्ध करने के बाद व्यापार करने की आज्ञा।

Prattle-प्रॉट्ल-*v. i.* & *t.* to talk in a childish manner, to talk idly. बालकों की तरह बड़बड़ाना, प्रलाप करना; *n.* an idle talk. बड़बड़।

Prattler (-अर्)-*n.* one who prattles. बड़बड़िया मनुष्य; Prattling (-इङ्ग्)-*adj.* talking idly बकवादी, बड़बड़िया।

Pravity-प्रैविटि-*n.* corruptness, depravity. अश्रुता, नीचता।

Prawn-प्रॉन्-*n.* a kind of fish. एक प्रकार की मछली।

Praxis-प्रैक्सिस-*n.* an accepted practice or custom. अभ्यास, आदत।

Pray-प्रे-*v. t.* & *i.* (p. t. Prayed.) to beseech earnestly, to entreat, to petition, to beg. स्तुति (आराधना) करना, प्रार्थना करना, विनती करना।

Prayer-प्रेअर्-*n.* solemn address to God asking for favour. प्रार्थना (स्त्रोत्र), उपासना,

विनती; Prayer-book (a book containing prayers.) भजन की पुस्तक; Prayerful (- फुल) -*adj.* devotional. आराधनापूर्ण; Prayerfully (- फुलि) -*adv.* in a prayerful manner. आराधनापूर्ण ढंग से; Prayerfulness (- फुल-नेस्) -*n.* the state of being prayerful. स्तौत्र-पूर्णता; Prayerless (- लैस्) -*adj.* neglecting prayers. आराधनाहीन; Prayerlessness (- लैस्-नेस्) -*n.* the state of being prayerless. स्तुतिहीनता।

Praying-प्रे-इङ्ग -*n.* prayer, request. स्तुति, प्रार्थना।

Pre-प्रि-*pref.* in sense of 'before.' 'पूर्व' अर्थ का उपसर्ग।

Preach-प्रीच -*v. i. & t.* to deliver a sermon publicly, to give moral advice, to proclaim. धर्म का उपदेश देना, धर्म सम्बन्धी शिक्षा देना; To preach down (to put down by preaching.) उपदेश देकर नीचा दिखलाना; To preach up (to praise, to extol.) प्रशंसा करना; Preachable (- ऐ-बल) -*adj.* worth preaching. उपदेश देने योग्य; Preacher (- अर्) -*n.* one who discusses on religious matters. उपदेशक, धर्मशासक; Preachership (- शिप्) -*n.* the office of a preacher. उपदेशक का पद।

Preachify-प्रीचिफाइ -*v. i.* to preach tediously. अर्थात् उपदेश देना।

Preaching-प्रीचिङ्ग -*n.* instruction. उपदेश, शिक्षा।

Preacquaintance-प्री-आक्वायन्टन्स -*n.* previous acquaintance. पूर्व-परिचय, पहले की जान-पहचान।

Preacquainted-प्री-आक्वेयन्टेड -*adj.* acquainted previously. पहिले का परिचित।

Preadministration - प्री - ओइमिनिस्ट्रेशन् - *n.* previous administration. पूर्व शासन।

Preadmonition-प्री-ओइमॉ-निशन् -*n.* previous warning. पूर्व सूचना या चेतावनी।

Preamble-प्री-ओम्बल -*n.* preliminary statement, introduction, preface. प्रस्तावना, भूमिका; *v. i.* to make a preface. भूमिका लिखना।

Preambulate - प्री - ओम्बुलेट - *v. i.* to walk before. आगे-आगे जाना; Pambulation (- लै-शन्) - *n.* walking before. अग्रगमन; Pambulatory (- लै-टरि) -*adj.* preceding, of a preface. आगे का, प्रस्तावना संबंधी।

Preappoint-प्री-अपॉयन्ट -*v. t.* to appoint previously. पहिले से नियुक्ति करना; Preappointment (- मेंट) - *n.* previous appointment. पूर्वनियुक्ति।

Preapprehension-प्री-ओप्रिहेंशन् -*n.* opinion which is formed before examination. परीक्षा करने के पहिले स्थिर की हुई धारणा।

Prebend-प्रेबेंड -*n.* a part of the revenue of a church or cathedral granted to a clergyman. पादरी को दी हुई वृत्ति; Prebendal (- अल) -*adj.* pertaining to a prebend. याज्ञक-वृत्ति संबंधी; Prebendary -*n.* a prebendholder. याज्ञक-वृत्ति-धारी।

Precarious-प्रि-केरिअस -*adj.* dependent on chance, unsettled, uncertain, perilous सन्दिग्ध, अस्थिर, अनिश्चित, संकट पूर्ण; Precariously (- लि) -*adv.* in an unsettled manner. सन्दिग्धता से; Precariousness (- नेस्) -*n.* the state of being unsettled. सन्दिग्धता।

Precative-प्रेक टिव -*adj.* expressing entreaty. प्रार्थनात्मक।

Precatory - प्रेकटोरि -*adj.* making entreaty. प्रार्थनापूर्ण, विनती करनेवाला।

Precaution-प्रि-कां'-शन् -*n.* caution beforehand, a preventive measure. पूर्वचिन्ना, निवारण का उपाय; *v. t.* to warn beforehand. पहिले से सावधान करना; Precautionary (- अरि) -*adj.* of the nature of precaution. पूर्वविचार सम्बन्धी।

Precautious-प्रि-कां'-शस -*adj.* suggesting caution beforehand. पहिले से सचेत; Precautiously (- लि) -*adj.* with previous precaution पहिले से सचेत होते हुए।

Precede-प्री-सीइ -*v. t. & i.* to go before in rank or importance. आगे जाना, पूर्व में होना; Precedence (- डेन्स) -*n.* the act of going before. अग्रगमन (प्रथमता)।

Precedent-प्रि-सिडेन्ट -*n.* previous decision. पहिले का न्याय, नज़ार; Precedented (- एंड) -*adj.* having a precedent. पूर्व दृष्टान्त से स्थिर; Precedently (- लि) -*adv.* serving as a precedent. पूर्व दृष्टान्त के रूप में।

Preceding - प्रि - सीडिङ्ग - *adj.* antecedent, going before. पूर्व का, पहिला।

Precentor-प्रिसेन्टर -*n.* one who leads the singing of a choir. मुख्य गायक, राग आरम्भ करनेवाला; Precentorship (- शिप्) -*n.* the office of a precentory. मुख्य गायक का पद; Precentrix- प्रिसेन्ट्रिक्स - *n. fem.* a female precentor. मुख्य गायिका।

Precept-प्री-सेप्ट -*n.* a command, maxim, rule of action. आज्ञा, नियम (उपदेश), मर्यादा; Moral precepts (ethical maxims, नीतिवचन; Preceptive (- इव) -*adj.* con

sisting of precepts. नियमों से युक्त; Preceptor (-अर्) - *n.* an instructor, a teacher. उपदेशक, गुरु; Preceptorial (-टोरिअल) - *adj.* pertaining to a preceptor. गुरु-सम्बन्धी; Preceptory (-टरि) - *adj.* giving precepts. अनुशासक; Preceptress (-ट्रेस) - *n.* *fem.* a female teacher. गुरुआइन, अध्यापिका।

Precession - प्रिसेशन - *n.* the act of going before. अग्रगमन; Precession of the equinoxes (the shifting of equinoctial points from east to west.) अयन गति, अयन चलन।

Precinct-प्री'-सिक्चर - *n.* the space enclosed by a boundary; (-प्ल.) environs of a district &c. सीमा, मैड, सिवाना; (ब० व०) सीमाप्रान्त।

Precious - प्रेशस - *adj.* valuable, costly, of great value or worth. बहुमूल्य, उत्कृष्ट, अनमोल; Precious metals (gold, silver &c.) सोना चाँदी इत्यादि; Precious stone (a gem.) रत्न, जवाहिरात; Preciously (-लि) - *adv.* in a precious manner. बहुमूल्यता से; Preciousness (-नेस) - *n.* valuableness. बहुमूल्यता।

Precipice-प्रिसिपिस - *n.* the steep face of a rock or mountain, an abrupt descent. करारा, पर्वत या चट्टान की खड़ी दीवार।

Precipient-प्रे-सि-पिएन्ट - *adj.* commanding. शासक।

Precipitate-प्रे-सि-पिटेट - *n.* a deposit obtained from a solution, condensed moisture. तलछट, तरल पदार्थ; जमी हुई भाप।

Precipitability-प्रिसिपिटिविलिटी - *n.* the state of being precipitable. जमाव, तलछट बैठ जाने की स्थिति।

Precipitable-प्रिसिपिटैबल - *adj.* able to be precipitated. तलछट जमाने योग्य।

Precipitant-प्रे-सि-पिटैन्ट - *n.* a body precipitated. नीचे जमा हुआ पदार्थ।

Precipitance-प्रे-सि-पिटैन्स - *n.* precipitancy, rash, haste. साहस, शीघ्रता; Precipitancy (-टैन्स), Precipitateness (-टेट-नेस) - *ns.* the quality of being precipitate. प्रवृत्ता।

Precipitate-प्रे-सि - पिटेट - *adj.* headlong, rapid, hasty. साहसी, प्रवृत्त; - *v. t.* to throw headlong, to hurl, to condense, to be deposited in a solid form. वेग से नीचे को गिराना, मारना, ठोस होना, पेंदी में बैठ जाना; Precipitately (-लि) - *adv.* in a rapid manner. प्रवृत्ता से, साहस से; Precipitation (-टै-शन्) - *n.* the act of precipitating. अघःपतन, शीघ्रता; Precipitator (-टै-टर्) - *n.* that which precipitates. तलछट बैठानेवाला।

Precipitous-प्रे-सि-पिटस - *adj.* steep, abrupt. बहुत खड़ा, करारे का; Precipitously (-लि) - *adv.* in a steep manner. खड़ेपन से; Precipitousness (-नेस) - *n.* the state of being steep. करारापन, खड़ापन।

Precis-प्रे-सी - *n.* a summary or abstract. सार, संक्षेप।

Precise-प्रि-साइस - *adj.* definite, exact, accurate. निश्चित, यथार्थ, विधिपूर्वक (ठीक); Precisely (-लि) - *adv.* in a precise manner. उचित रीति से, ठीक-ठीक; Preciseness (-नेस) - *n.* the quality of being precise. यथार्थता, शुद्धता।

Precisian-प्रि-सिडन् - *n.* one who is strictly precise and exact. नियमपूर्वक कार्य करनेवाला।

Precision-प्रे-सिजन् - *n.* accuracy, exactness. यथार्थता, शुद्धता; Precisionist (-इस्ट) - *n.* one who acts with precision. शुद्धता या यथार्थता से काम करनेवाला।

Preclude-प्रिक्लूड - *v. t.* to exclude, to shut off, to prevent. अलग रखना, बन्द करना, रोकना।

Preclusion-प्रिक्लूजन् - *n.* the act of precluding. निरोध, रूकावट।

Preclusive-प्रिक्लूसिव - *adv.* tending to prevent. प्रतिरोधक, रोकनेवाला।

Precocious-प्रि-को'-शस - *adj.* developing prematurely. अकालप्रीढ़, समय से पहिले पकनेवाला; Precociously (-लि) - *adv.* in a precocious manner. अकालप्रीढ़ता से; Precociousness (-नेस), Precocity (-सिटि) - *ns.* the state of being precocious. अकालप्रीढ़ता।

Precogitate-प्रीकोजिटेट - *v. t.* to consider beforehand, to precontrive. पूर्व विचार करना; Precogitation (-टै-शन्) - *n.* a forethought. पूर्व विचार।

Precognition-प्रीकोगिनशन् - *n.* antecedent knowledge, preliminary examination. पूर्व-ज्ञान; प्राथमिक परीक्षा।

Precollection - प्रीकलेक्शन् - *n.* a collection beforehand. पूर्व संचय।

Precompose - प्रीकम्पोज - *v. t.* to compose beforehand. पूर्व-रचना करना।

Preconceive-प्रीकन्सीव - *v. t.* to form an idea beforehand, to anticipate. पहिले से चिन्तन करना, पहिले से विचार कर लेना; Preconceived (-इ) - *adj.* conceived beforehand, पूर्व-निर्णीत।

Preconception - प्रीकन्सेप्शन् - *n.* a previously formed opinion. पूर्व कल्पना, पूर्वबोध।

Preconcert-प्रीकन्सर्ट - *n.* previous agreement. पहिले किया हुआ सझा ।

Precondemn - प्रीकन्डेन् - *v. t.* to condemn beforehand. पहिले से तिरस्कार करना; **Precondemnation (नै-शन्)** - *n.* पूर्व तिरस्कार ।

Preconization-प्री - **कॅनाइजैशन्** - *n.* public proclamation. सार्वजनिक घोषणा ।

Preconize-प्री - **कॅनाइज्** - *v. t.* to proclaim in a public manner, to call by name. सामान्य रूप से घोषणा करना, नाम लेकर पुकारना ।

Preconstitute-प्रीकन्स्टिट्यूट - *v. t.* to constitute beforehand. पूर्व रचना करना ।

Precontract-प्रीकॅन्ट्रैक्ट - *n.* a contract made previous to another. किसी दूसरे से पहले का सझा या पझा ।

Precursor - प्रिकर्सर - *n.* forerunner, अग्रदूत, आगे जानेवाला; **Precursory (-इ)** - *adj.* preliminary. प्रस्तावनारूप, पहिले का ।

Predaceous-प्रिडे - **शस** - *adj.* naturally preying on others. प्रकृति से दूसरों का शिकार करनेवाला ।

Predacity-प्रिडै - **सिटि** - *n.* the tendency of being predaceous. शिकार करने की प्रकृति ।

Predal-प्री - **डल** - *adj.* pertaining to prey. शिकार सम्बन्धी ।

Predate-प्रीडेट - *v. t.* to antedate. पहिले की तारीख डालना ।

Predatory-प्रीडेटोरि - *adj.* addicted to robbery, ravenous. लुटेरा, दूसरों का शिकार करनेवाला ।

Predecessor-प्रीडिसेसर - *n.* one who holds an office previously. पूर्व अधिकारी; (-*pl.*) ancestors. (ब० व०) पुरखे लोग ।

Predeclared-प्री डि - **क्लेअर्ड** - *adj.* declared beforehand. पूर्व निर्धारित, पहिले से स्थिर किया हुआ ।

Predella-प्रि - **डेल्ला** - *n.* the painting at the back of an altar. मूर्ति या वेदी के पीछे की चित्रकारी ।

Predesign-प्रीडिजाइन् - *v. t.* to design before hand. पहिले से रचना करना ।

Predestinarian-प्रीडैस्टिनेरिअन् - *n.* one who believes in predestination. भाग्य पर विश्वास करनेवाला ।

Predestinate-प्रीडैस्टिनेट - *v. t.* to determine beforehand. पहिले से निश्चित कर लेना; *adj.* predetermined. पूर्व-निश्चित; **Predestination (-नैशन्)** - *n.* fate, destiny. भाग्य, प्रारब्ध ।

Predestine-प्रीडैस्टिन् - *v. t.* to determine beforehand. पहिले से निश्चित कर लेना ।

Predeterminable प्रीडिटर्मिनेबल - *adj.* capable

of being determined beforehand. पहिले से निश्चय करने योग्य ।

Predeterminate-प्रीडिटर्मिनेट - *adj.* determined beforehand. पूर्वनिश्चित; **Predetermination (-नैशन्)** - *n.* previous determination. पूर्व-निश्चय, पूर्व-संकल्प ।

Predetermine-प्रीडिटर्मिन् - *v. t.* to predestine. पहिले से निर्णय कर लेना ।

Predial-प्री - **डिअल** - *adj.* pertaining to land or farms, rural. भूमि सम्बन्धी, खेत का, देहाती ।

Predicable-प्रै - **डिकेबल** - *n.* a term, what is affirmed or predicated of something. पद; *adj.* what may be predicated or affirmed. वाच्य, अभिधेय ।

Predicability-प्रैडिकेबिलिटि - *n.* the quality of being assertable. वाच्यता ।

Predicament - प्रि - **डिक** - **मेन्ट** - *n.* thing predicated, a category. पदार्थ, जाति, दशा; स्थिति; **Predicamental (-अल)** - *adj.* unpleasant, dangerous. कष्टकारक, अरोचक, भयानक ।

Predicant-प्रै - **डिकैन्ट** - *adj.* engaged in religious teaching. धार्मिक उपदेश में लगा हुआ ।

Predicate-प्रैडिकेट - *n.* that which is predicated (affirmed or denied) of the subject, an attribute. विषय, विशेषण, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाय; *v. t.* (-कैट) to affirm as true or false. विधान करना, निर्देश करना ;

Predication (-शन्) - *n.* an affirmation of something. विधान, विशेषण ; **Predicative (-इव्)** - *adj.* predicating. विधान करनेवाला; **Predicatively (-इव्लि)** - *adv.* in a predicative manner. विधानरूप से; **Predicatory (-अरि)** - *adj.* marked by preaching. उपदेश युक्त ।

Predict-प्रिडिक्ट - *v. t.* to prophesy, to foretell. भविष्य बतलाना, होनेवाली बात पहिले से कह देना ; **Predictable (-ऐबल)** - *adj.* that may be predicted. भविष्य कहने योग्य ।

Prediction-प्रिडिक्शन् - *n.* a foretelling, prophecy. भविष्यवाणी ।

Predictive-प्रिडिक्टिव - *adj.* foretelling. भविष्य कहनेवाला ; **Predictively (-लि)** - *adv.* in a prophetic manner. भविष्यवक्ता की तरह ।

Predictor-प्रिडिक्टर - *n.* one who predicts. भविष्यवक्ता ।

Predilection-प्रीडिलेक्शन् - *n.* love beforehand, partiality. पूर्वस्नेह, पक्षपात ।

Prediscovery-प्रीडिस्कवरि - *n.* prior discovery पूर्व आविष्कार ।

Predispose-प्रीडिस्पोज् - *v. t.* to render liable or fit beforehand. पहले से प्रवृत्त या योग्य

बनाना; Predisposed (-इ) -adj. inclined beforehand. पहले से उद्यत ।

Predisposition-प्रीडिस्पोजिशन - n. previous inclination. प्रवृत्ति, रुझान ।

Predominance-प्रिडोमिनिन्स - n. superiority in strength, power &c., ascendancy, prevalence over others. महत्त्व, प्रबलता, विशेषता; Predominant (-नॉन्ट) -adj. superior, ruling, excelling others. प्रधान, अधिक, विशिष्ट; Predominantly (-लि) -adv. in a predominant manner. प्रबलता से, विशिष्टता से; Predominate (-नेट) -v. t. to exert control over, to be superior to, to preponderate. प्रबल होना, प्रभाव रखना, पराक्रम में बढ़ना; Predominatingly (-इङ्गलि) -adv. in a predominating manner. प्रबल होते हुए; Predomination (-नेशन) -n. superior strength or influence. अधिक शक्ति या प्रभाव ।

Pre-elect-प्रीइलेक्ट -v. t. to choose beforehand. पहिले से चुन लेना ।

Pre-eminence-प्रीएमिनेन्स - n. superiority. श्रेष्ठता, उत्तमता; Pre-eminent (-नेट) -adj. excelling or passing others. सर्वप्रधान, सर्वोत्तम; Pre-eminently (-लि) -adv. in a pre-eminent manner. प्रधान या विशेष रूप से ।

Pre-empt-प्री-एम्प्ट -v. t. to obtain by pre-emption. पूर्वकथ से प्राप्त करना, हकशका द्वारा लेना ।

Pre-emption-प्री-एम्पशन - n. the right of purchase given to one person in preference to others. पूर्वकथ अधिकार, हकशका; Pre-emptive (-टिव) -adj. belonging to pre-emption. हकशका का ।

Preen-प्रीन् -v. t. to trim feathers with beak. चोंच से पर सँवारना ।

Pre-engage-प्री-इन्गेज -v. t. to make engagements by previous agreement. पहिले से प्रतिज्ञा (निश्चय) कर लेना; Pre-engagement (-मेन्ट) -n. previous attachment. पूर्व-प्रतिज्ञा ।

Pre-establish-प्री-एस्टैब्लिश -v. t. to establish beforehand. पहिले से स्थापित करना ।

Pre-examine-प्री-एग्जामीन् -v. t. to examine beforehand. पहिले से परीक्षा कर लेना ।

Pre-exist-प्री-एग्जिस्ट -v. i. to exist beforehand. पहिले से होना ।

Pre-existence - प्री - एग्जिस्टेन्स - n. previous existence. पूर्व-जीवन; Pre-existent (-येन्ट) -adj. existing beforehand. भूतपूर्व ।

Preface-प्री फेस - n. an introduction to a book, preliminary part of a speech. प्रस्तावना,

मुखबन्ध, भूमिका; -v. i. to write an introduction. भूमिका लिखना ।

Prefacer-प्री-फेसर - n. the writer of a preface. भूमिका-लेखक ।

Prefatorial-प्रीफेटोरिअल, Prefatory (-टरी) -adj. introductory. भूमिका-सम्बन्धी ।

Prefect-प्री-फेक्ट - n. a commander, the senior pupil in the class who is authorized to maintain discipline. राज्यपद का अधिकारी, पाठशाला की किसी कक्षा में नियम पालन कराने वाला प्रमुख विद्यार्थी ।

Prefectoral - प्रीफेक्टो' -रल, Prefectorial (-क्टो' -रिअल) -adj. pertaining to a prefect. अधिकारी या नायक सम्बन्धी ।

Prefer-प्री-फर् -v. t. (p. t. Preferred.) to choose or select, to estimate highly, to raise. चुनना, अधिक आदर करना, बढ़ाना ।

Preferable-प्री-फर्बल -adj. worthy, excellent, most desirable. उत्तम, श्रेष्ठ; Preferably (-ब्लि) -adv. in preference. श्रेष्ठ मानते हुए ।

Preference-प्री-फर्-प्रेन्स - n. choice of one thing over others. अधिक प्रतिष्ठा या अनुराग, अधिक आदर; In preference to (choosing one above another.) अपेक्षाकृत आदर देते हुए ।

Preferential-प्रीफरेंशियल -adj. giving or receiving preference. अधिक मान देने या पानेवाला; Preferentially (-लि) -adv. in a preferential manner. अधिक आदर के साथ ।

Preferment-प्री-फर्-प्रेन्ट - n. a superior office or post. प्रतिष्ठा-पद, उन्नति ।

Prefiguration-प्री-फिगरेशन - n. antecedent representation by similitudes. पूर्व-लक्षण, पूर्व-दर्शन ।

Prefigurative-प्रीफिगरेटिव -adj. showing by previous figures. पहिले से दिखानेवाला)

Prefigure-प्री-फिगर् -v. t. to represent or imagine beforehand, to suggest by former types or figures. पहिले से विचार कर लेना, प्रतिरूप द्वारा सूचित करना; Prefigurement (-मेन्ट) -n. prefiguration. पूर्व-दिग्दर्शन ।

Prefine-प्री-फाइन -v. t. to limit beforehand. पहिले से सीमा स्थिर करना ।

Prefix-प्री-फिक्स - n. a particle or word placed before a word. उपसर्ग; -v. t. (प्रे-फिक्स) to put or fix before. शब्द के पहिले (उपसर्ग) लगाना, पुस्तक के पहिले भूमिका लगाना ।

Prefixion-प्री-फिक्शन - n. the act of prefixing. पहिले रखने का कार्य ।

Prefixure-प्री-फिक्स' -चर् - n. introduction. भूमिका ।

Preform-प्री-फॉर्म-*v. t.* to form beforehand.

पहिले से बना लेना ।

Preformation-प्री-फॉर्म-*n.* a forming beforehand. पूर्व रचना ।

Preformative-प्री-फॉर्म-*n.* a prefix. पहिले जोड़ा हुआ शब्द, उपसर्ग ।

Prefulgency-प्री-फुल्जें-*n.* superior brightness. बड़ी चमक ।

Pregnable-प्रेग्नेबल-*adj.* that may be won by force. बल से लेने योग्य ।

Pregnancy-प्रेग्नेन्स-*n.* the state of being pregnant. गर्भावस्था ।

Pregnant-प्रग्नन्ट-*adj.* being with child, fruitful, imaginative. गर्भवती, परिपूर्ण, कल्पनायुक्त ।

Prehensile-प्रेहेंसाइल-*adj.* capable of being grasped. पकड़ने योग्य ।

Prehensility-प्रेहेंसिलिटि-*n.* ability of being grasped. पकड़ने की योग्यता ।

Prehension-प्रेहेंशन्-*n.* act of apprehending. ध्यान में लाने का काम ।

Prehistoric-प्रीहिस्टोरिक्-*adj.* relating to the period antecedent to history. लिखित इतिहास के पहिले के समय का; **Prehistorically** (-अलि)-*adv.* in a prehistoric manner. इतिहास के पूर्वकाल में ।

Prehistory-प्रीहिस्टरि-*n.* prehistoric knowledge. इतिहास के पहिले का ज्ञान ।

Preinstruct-प्री-इन्-स्ट्रक्ट-*v. t.* to instruct previously. पहिले से शिक्षा देना ।

Preintimation-प्री-इण्टिमेंशन्-*n.* previous suggestion. पूर्व-सूचना ।

Prejudge-प्री-जज'-*v. t.* to judge before proper enquiry. जाँच-पड़ताल के बिना पहिले से निश्चय कर लेना; **Prejudg(e)ment** (-मेंट)-*n.* condemnation before trial. पूर्व-निर्णय ।

Prejudicate-प्रिजुडिकेट-*v. t.* to judge without enquiry or examination. बिना देखभाल के निर्णय करना; **Prejudication** (-कै-शन्)-*n.* the act of judging before examining. बिना परीक्षा के निर्णय ।

Prejudice-प्रे-जु-डिस-*n.* an opinion formed in the mind beforehand, bias, damage done with such a judgment, an unreasonable prepossession. अविचारपूर्वक निर्णय, पक्षपात, ऐमे निर्णय से हानि. अन्यायपूर्ण धारणा; *-v. t.* to prepossess an opinion, to damage. पक्षपात करना, हानि करना ।

Prejudicial-प्रेजुडिशियल-*adj.* detrimental, cau-

sing prejudice. हानिकारक, पक्षपात उत्पन्न करनेवाला; **Prejudicially** (-लि)-*adv.* with prejudice. पक्षपात से ।

Preknowledge-प्री-नॉ-लेज-*n.* prior knowledge. पूर्वज्ञान ।

Prelacy-see **Prelate**.

Prelate-प्रे-ले-ट-*n.* (*fem.* **Prelatess**) a chief priest. गिर्जाघर का प्रधान अधिकारी या पादरी; **Prelacy** (-सि)-*n.* office of a prelate. प्रधान पादरी का पद ।

Prelatical-प्रे-लेटिकल-*adj.* pertaining to pre-lacy. प्रधान पादरी का; **Prelatically** (-लि)-*adv.* in the manner of a prelate. प्रधान पादरी के अधिकार से; **Prelatess** (-टैस)-*n.* *fem.* a female prelate. प्रधान महिला पादरी; **Prelatize** (-टाइज)-*v. t.* to make a church episcopal. प्रधान पादरी को अधिकारी बनाना; **Prelature** (-चर)-*n.* the office of a prelate. प्रधान पादरी का पद ।

Preflect-प्रि-लेक्ट-*v. t.* to lecture publicly on a subject. किसी विषय पर व्याख्यान देना;

Prelection (-शन्)-*n.* a discourse. व्याख्यान, भाषण ।

Plectorator-प्रेलेक्टर-*n.* a lecturer. व्याख्यान देनेवाला ।

Prelibation-प्रीलाइवेशन्-*n.* foretaste. पूर्वस्वाद, पहिले से स्वाद लेने का काम ।

Preliminarily-see **Preliminary**.

Preliminary-प्रिलिमिनरि-*adj.* introductory, preparatory. प्राथमिक, परिभाषिक; *-n.* (*pl.* **Preliminaries**) that which precedes introduction. पहिला प्रबन्ध, पूर्व विषय; **Preliminarily** (-लि)-*adv.* in an introductory manner. पहिले से, परिभाषा या भूमिका के रूप में ।

Prelude-प्रेल्यूड-*n.* an introductory event or performance. प्रस्तावना (उपक्रम), भूमिका; *-v. t.* to serve as an introduction, to precede. प्रस्तावना करना, आरम्भ करना ।

Preludial-प्रेल्युडियल-*adj.* introductory. उपक्रम या प्रस्तावना का ।

Preludize-प्रेल्युड-टाइज-*v. t.* to make an introduction. उपक्रम करना, प्रस्तावना या भूमिका देना ।

Prelusion-प्र-ल्यु-ज़न्-*n.* a preliminary song. आरम्भ का गायन ।

Prelusive-प्रे-ल्यु-सिब-*adj.* introductory उपक्रम-सम्बन्धी ।

Premature-प्री-मीच्योर-*adj.* done or occurring before the proper time, untimely. समय से पूर्व होनेवाला, अक्षमयिक; **Prematurely** (-लि)-*adv.* too soon, in a hasty manner. अकाल में,

Age एज; Edge एज; Pen पें; Pain पें

असमय में; Prematureness (नैस) - *n.* the state of being untimely. असमयता, कुसमयता ।

Prematurity - प्रीमै-योर-इट-इ - *n.* the state of being premature. कुसमयता ।

Premeditate - प्रीमैडिटेट - *v. t.* to consider or design beforehand. पहिले से विचार कर लेना, पहिले से ठानना; Premeditated (प्रेडि) - *adj.* thought beforehand. पूर्वचिन्तित; Premeditatedly (प्रेडि-लि) - *adv.* पहिले से ठान करके ।

Premeditation - प्रीमैडिटेशन् - *n.* previous deliberation. पूर्व सङ्कल्प ।

Premier - प्रीमियर - *adj.* *the* *n.* first in position or importance, the Prime Minister of a country. प्रधान, मुख्य, किसी देश का प्रधान मंत्री; Premiership (शिप) - *n.* the office of the Prime Minister. प्रधान मन्त्री का पद ।

Premise, Premiss - प्रेमिस - *n.* each of the two propositions of a syllogism; Premises - *n.* (pl.) a building with its environs. न्याय में उत्तर पक्ष (प्रतिज्ञा), (ब० ब०) घर और उसमें मिली हुई भूमि इ० ।

Premise - प्रिमाइज - *v. t.* to lay down the first principles, to write something as an introduction. प्रस्तावना के रूप में कहना या लिखना, पूर्वपक्ष कहना ।

Premium - प्रीमियम् - *n.* reward, sum paid in addition to interest, bonus &c., charge paid for changing one currency into another, payment made for insurance. पारितोषिक, लाभ, बढ़ोतरी, बट्टा, जानबीमा की रकम ।

Premonish - प्रीमॉनिश - *v. t.* to forewarn. पहिले से सचेत करना ।

Premonition - प्रीमॉनिशन् - *n.* forewarning or previous information. पूर्वसूचना, पहिले से चेतावनी ।

Premonitor - प्रीमॉनिटर - *n.* one who warns beforehand. पहिले से सूचना देनेवाला; Premonitory (-टरि) - *adj.* giving previous notice. पूर्वबोधक ।

Premorse - प्रिमाँर्स - *adj.* with the end cut off. किनारा कटा हुआ ।

Premotion - प्रीमोशन् - *n.* previous excitement. पूर्व-उत्तेजना ।

Premunition - प्रीम्यूनिशन् - *n.* objections anticipated beforehand. आपत्ति (एतराज्ज) या विरोध की पूर्व आशंका ।

Prenasal - प्री-नै-जल - *adj.* in front of the nostrils. नाक के सामने का; *n.* a bone at the tip of a pig's nose. सुअर की नाक के सिरे पर की हड्डी ।

Prenatal - प्रीनेटल - *adj.* occurring before birth. जन्म के पूर्व का ।

Prenominate - प्रीनॉमिनेट - *adj.* named before. पूर्वकथित, पहिले से नामजद; *v. t.* to nominate beforehand पूर्व-निर्धारित करना, पहिले से नामजद करना ।

Prenomintion - प्रीनॉमिनेशन् - *n.* privilege of being named first. पहिले से ही नाम लिया जाने का अधिकार ।

Prenotion - प्रीनोशन् - *n.* a foreknowledge. पूर्वज्ञान, पूर्वविचार ।

Preobtain - प्री-ऑब्-टेन् - *v. t.* to obtain beforehand. पहिले से प्राप्त करना ।

Preoccupation - प्रीऑक्युपेशन् - *n.* occupation beforehand, prepossession, state of mental absorption. पूर्वग्रहण, पूर्व अधिकार, पूर्व धारणा ।

Preoccupied - प्री-ऑ-क्यु-पाइड - *adj.* occupied beforehand. पहिले से लीन; Preoccupiedly (-लि) - *adv.* पहिले से स्थिर रूप में ।

Preoccupy - प्री-ऑक्-यु-पाइ - *v. t.* (*p. t.* Pre-occupied.) to occupy beforehand, to engross the mind beforehand. पहिले से ग्रहण करना, पहिले से मन में स्थिर होना ।

Proominate - प्री-ऑमिनेट - *v. t.* to prognosticate. भविष्य बतलाना ।

Preopinon - प्रीओपिनिअन् - *n.* previously formed opinion. पूर्व-स्थिर किया हुआ विचार ।

Preoption - प्रीऑप्शन् - *n.* right of first choice. पहिले चुनने का अधिकार ।

Pre-oral - प्री - ओरल - *adj.* in front of the mouth. मुख के सामने का ।

Preordain - प्री-ऑर्डेन् - *v. t.* to ordain beforehand, to determine previously. पहिले से निर्दिष्ट करना, पहिले से ठहराना ।

Preordinance - प्रीऑर्डिनेन्स - *n.* previous decree. पूर्वविचार ।

Preordinate - प्रीऑर्डिनेट - *adj.* ordained beforehand. पूर्वविचारित; Preordination (-शन्) - *n.* the act of ordaining before. पूर्वविचार ।

Prepaid - प्री-पेड - *adj.* paid beforehand. पेशगी दिया हुआ ।

Preparable - प्रिपे रेबल - *adj.* able to be prepared. निर्माण करने या बनाने योग्य ।

Preparation - प्रिपे रेशन् - *n.* previous arrangement, a substance previously prepared.

(साधन) रचना, सामग्री (संस्कार), तैयारी; Preparative (-टिव) - *adj.* pertaining to previous arrangement. पूर्व प्रबन्ध या पहिले की तैयारी से सम्बन्धित; Preparatively (-टिव-लि) - *adv.* by way of preparation. तैयारी किए हुए

या करने हुए हंग से; **Preparatorily** (-टरिलि) -*adv.* in a preparatory manner. तैयारी से; **Preparatory** (-टरि-) - *adj.* previous, introductory, preparing for something. पहिले का, आरम्भ का, तैयार करनेवाला।

Prepare-प्रि-पेअर्-*v. t. & i.* to make ready, to provide, to get ready previously, to adapt, to make preparations for. सज्जित करना, तैयार करना, ठीक करना, सजाना, निर्माण करना; **Preparer** (-अर्) -*n.* one who prepares. निर्माण करनेवाला, बनानेवाला।

Prepay-प्री-पे-*v. t. (p. t. Prepaid.)* to pay beforehand. महसूल आदि पहिले देना।

Prepayable-प्री-पे-*v. & -ल्ल* -*adj.* payable in advance. पहिले से देने योग्य।

Prepayment-प्री-पे-*v. & -मेंट* -*n.* payment in advance. पेशगी अदायगी या भुगतान।

Prepense-प्रि-पेन्स-*adj.* preconceived, deliberate. पूर्वचिन्तित, पहिले से सोचा हुआ; **Malice** - **prepense** - *deliberate* ill-will.) पहिले से सोची गई या बना ली गई द्रोह या बुराई की भावना, पूर्व-आयोजित।

Prepensely-प्रि-पेन्स'-लि-*adj.* preconceivedly. पूर्वचिन्ता या अयोजना से।

Prepollence - प्रि - पे - लेन्स-*n.* prevalence. प्रबलता, अधिकता; **Prepollent** (-लेन्ट) -*adj.* superior in power. प्रबल, अधिक शक्तिमान्।

Preponderance-प्रिपोन्डरन्स-*n.* force, power, excess of weight. गौरव, प्रबलता, भार की अधिकता; **Preponderant** (-रन्ट) -*adj.* outweighing. प्रभावशाली; **Preponderantly** (-रन्ट-लि) -*adv.* in a preponderant manner. प्रभाव से।

Preponderate-प्रिपोन्डरेट-*v. t.* to outweigh, to be heavier than, to have greater sway over others. भार में अधिक होना या बढ़ जाना, दूसरों पर अधिक प्रभाव डालना; **To preponderate over** (to increase in number or quantity.) संख्या या परिमाण में बढ़ना; **Preponderation** (-रे-शन्) -*n.* the act of inclining to one side. एक ओर प्रवृत्त होने या झुकने का कार्य।

Preposition-प्रिपोजिश्न् - *n.* an indeclinable word put before another to show the relation which one thing bears with another. विभक्ति या सम्बन्ध-सूचक अव्यय (उपसर्ग); **Prepositional** (-शनल) -*adj.* pertaining to a preposition. उपसर्ग-सम्बन्धी; **Prepositionally** (-शन-लि) -*adv.* in a prepositional manner. सम्बन्ध-सूचक अव्यय द्वारा।

Age ऐज् ; Edge एज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्

Prepositive-प्रिपोजिटिव् - *adj.* proper to be prefixed. उपसर्ग की तरह जाड़ने योग्य।

Prepossess-प्रे-पे-पेन्स'-*v. t.* to take possession of beforehand, to prejudice. पहिले ही से हृद करना, पक्षपात करना; **Prepossessed** (-इ) -*adj.* preoccupied. चित्त आकषित किया हुआ; **Prepossessing** (-सिङ्ग) -*adj.* attractive. चित्ताकर्षक; **Prepossessingly** (-सिङ्ग-लि) -*adv.* in an attractive manner. चित्ताकर्षण करते हुए; **Prepossessingness** (-सिङ्ग-नेस) , **Prepossession** (-शन्) -*ns.* prior possession. पक्षपात, चित्ताकर्षण, पूर्वग्रहण।

Preposterous - प्रिपोस्टरस् - *adj.* foolish, absurd, contrary to reason. अनर्थक, असंगत (असम्बद्ध), अयुक्त; **Preposterously** (-लि) -*adv.* in a contrary manner. अयुक्ति से; **Preposterousness** (-नेस) - *n.* the quality of being preposterous. असम्बद्धता।

Prepotence-प्रिपो'-टेंन्स, **Prepotency** (-टेंन्-सि) -*ns.* great power. अधिक शक्ति; **Prepotent** (-टेंट) -*adj.* more powerful than others. दूसरों की अपेक्षा अधिक बलवान्।

Prepuce-प्री'-प्यूस-*n.* the loose foreskin of the penis. शिश्न के मुख पर की खुली त्वचा।

Preputial - प्रीप्यूश्ल - *adj.* pertaining to prepuce. शिश्न की अग्र त्वचा से सम्बन्धित।

Prerequisite-प्री-रे-क्विज - *adj.* required previously. पूर्वोक्त।

Prerogative-प्रि-रेगे-टिव्-*n.* unrestricted right of the sovereign. राजा का अवाध (बे रोक-टोक का) अधिकार।

Presage-प्रिस-ज-*n.* an omen, foreboding. पूर्वसूचना, शकुन; -*v. t.* (-प्रि-से'-ज्) to portend. भविष्य कहना; **Presageful** (-फुल) -*adj.* full of presages. शकुनपूर्ण।

Presager-प्रि-से-जर्-*n.* a foreteller. शकुन बतलानेवाला।

Presbyopia-प्रेज्-वि - ओपिआ-*n.* longsightedness of old age. बुद्धावस्था की दूर दृष्टि; **Presbyopic** (-ऑपिक्) - *adj.* pertaining to longsightedness. बुढ़ापे की दूरदृष्टि-सम्बन्धी।

Presbyter-प्रे-ज्'-बिटर-*n.* a priest, an elder in the church. पुरोहित, प्रधान पादरी; **Presbyteral**, (-रल). **Presbyterial** (-टीरिअल) -*adj.* pertaining to a presbyter. प्रधान पादरी सम्बन्धी।

Presbyterian-प्रे ज्विटीरिअन्-*adj.* of the church which is governed by the elders. प्रधान पादरी द्वारा शासित गिरजे का; **Presbyterianism** (-इज्म्)-*n.* the doctrine of presbyterians. प्रधान पादरियों का सिद्धान्त।

Prescience-प्री' (-प्रे' -) शि-अन्द्-*n.* foreknowledge. पूर्वज्ञान ।

Prescient-प्री' (-प्रे' -) शि-अन्द्-*adj.* prophetic, having foreknowledge. भविष्यदर्शी, (होने-वाली घटना का) पूर्वज्ञान रखनेवाला; **Presciently** (-लि) -*adv.* in a prescient manner. पूर्वज्ञान रखते हुए रूप में ।

Prescind-प्रि-सिन्द्' -*v. t. & i.* to cut off in an abrupt manner. बुरी तरह से काटना या छांटना ।

Prescribe-प्रि-स्क्राइव' -*v. t.* to lay down authoritatively as a rule or direction, to assert, to advise the use of a medicine. निश्चित नियम या निर्देश की अधिकारिक आज्ञा देना, व्यवस्था करना, औषध के उपयोग की सलाह देना ।

Prescript-प्रि (प्री) -स्क्रिप्ट -*n.* law, precept, command. आदेश, विधि, आज्ञा ।

Prescription-प्रिस्क्रिप्शन् -*n.* a physician's recipe, a claim for uninterrupted use or possession, an ancient custom. औषध या डाक्टर का नुस्खा, बहुकाल-बोधक अधिकार, प्राचीन रीति ।

Prescriptive-प्रि-स्क्रिप्टिव् -*adj.* according to custom. नियम या रीति के अनुसार; **Prescriptively** (-लि) -*adv.* in a prescriptive manner. नियम पालन करते हुए ढंग से ।

Presence-प्रेज' -प्रेन्स -*n.* the state of being present, a place where a person is, attendance on a person of rank, appearance, deportment. उपस्थिति, समीपता, समक्षता, आकृति, चालढाल; **In the presence of** (being present, in the sight of.) सम्मुख (प्रत्यक्ष), सामने; **Presence of mind** (quickness of decision in emergency.) प्रतिभा शक्ति, समय की सज्ज; **Presence-chamber** (the hall for receiving guests.) भेंट करने का स्थान, दर्शनशाला ।

Present-प्रेज' -प्रेन्ट -*adj. & n.* being in question, existing now, ready at hand, attentive, a gift. प्रस्तुत, विद्यमान, वर्तमान, उपस्थित, उपहार; **Presents** -*n. (pl.)* what is written in a deed. लेख-पत्र (दस्तावेज) में जो कुछ लिखा गया हो; -*v. t. & i.* (-प्रेन्ट) to introduce, to recommend, to set forth, to grant, to offer, to suggest, to hold a fire-arm in position for taking aim. उपस्थित करना, अनुमोदन करना, सामने रखना, स्वीकार करना, अर्पण करना, निशाना लगाने के लिए तैयार होना; **At present** (at the present time,

now.) इस समय, अभी; **By these presents** (by this document.) इस लेख द्वारा; **In the present case** (in the present circumstance.) इस अवस्था में; **Present tense** (verb representing present time.) वर्तमान काल; **Present to the mind** (impressed in mind.) हृदय में बसा हुआ; **Present worth** (the sum which with compound interest will amount to.) किसी ऋण की व्याज-सहित रकम ।

Presentability-प्रेजेन्टेबिलिटी-*n.* the quality of being presentable. दर्शनीयता; **Presentable** (-टैबल) -*adj.* fit for presentation. दर्शनीय, भेंट करने योग्य; **Presentably** (-टैबल) -*adv.* in a presenting manner. उपस्थित करते हुए; **Presentation** (-टेशन्) -*n.* a formal introduction, exhibition, representation. भेंट, प्रदर्शन, दिखाव; **Presentational** (-टेशन्ल) -*adj.* pertaining to presentation. प्रदर्शन का; **Presentative** (-टेटिव्) -*adj.* having the right of presentation. प्रदर्शन के अधिकार का ।

Presentee-प्रेज' -प्रेन्ट-ई-*n.* one who is presented to a benefice, one who is recommended for an office. धर्मवृत्ति प्राप्त किया हुआ, किसी पद के लिए संस्तुत व्यक्ति ।

Presentiment-प्रिजें(से)न्टिमेंट-*n.* vague apprehension, foreboding. पूर्वकल्पना, पूर्वज्ञान ।

Presently-प्रेज' -प्रेन्ट-लि-*adv.* instantly, soon. अभी, तुरन्त ।

Presentment-प्रे' -प्रेन्ट-मेन्ट-*n.* act of presenting, a statement of an oath by jury. उपस्थित करने का कार्य, शपथपूर्वक जूरी का किसी घटना का पूर्वज्ञान कथन ।

Preservable-प्रिजर्वेबल -*adj.* to be kept safe. रक्षा के योग्य ।

Preservation-प्रिजर्वेशन-*n.* the act of preserving, रक्षा, (पालन) बचाव; **Preservative** (-त्र टिव्) -*adj. & n.* tending to preserve. रक्षा का साधन (रक्षक), बचाव करने का पदार्थ ।

Preserve-प्रिजर्व' -*n.* jam, a secluded place for game. मुरब्बा, रक्षास्थान; **Preserves** (-स्र) (*n. pl.*) goggles used as protection from dust &c. (ब० व०) गर्दा बचाने का चश्मा; -*v. t.* to keep safe, to secure, to keep alive, to keep undisturbed, to season. रक्षा करना, बचाना, जीवित रखना, उपद्रव से बचाना, अचार या मुरब्बा डालना; **Preserver** (-अर्) -*adj.* he who or that which preserves. रक्षक ।

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेजूर

Preside-प्रिजाइड-*v. i.* to exercise control over, to occupy the chair of authority. अध्यक्ष होना, अधिकारपद पर बैठना ।

Presidency-प्रेंसि(सि)डेंसि-*n.* the term or office of a president, the division of a territory. अध्यक्षपद, देशविभाग (सुबा) ।

President-प्रेंसि(सि)डेंट-*n.* the head of a council, society or institution, chairman. अध्यक्ष, अधिकारी, सभापति (मुखिया) ।

Presidential-प्रेंसि(सि)डेंट्शल्-*adj.* pertaining to a president. अध्यक्ष-सम्बन्धी, सभापति का; **Presidentially**-(लि)-*adv.* in a presidential manner. अध्यक्षता से; **Presidentship** (शिप)-*n.* the office of a president. अध्यक्षता; **Presidentess** (येंस)-*n. fem.* wife of a president, female president. सभापति की पत्नी, सभानेत्री ।

Presidiary-प्रिसिडिअरि-*adj.* serving as a garrison. किले की सेना-सम्बन्धी ।

Presignify-प्रिसिग्निकाइड-*v. i. (p. i. Presignified.)* to intimate beforehand. पहले से सूचित करना ।

Press-प्रेस-*n.* crowd, throng, hurry, instrument for flattening or squeezing, a printing machine, newspaper literature, journalism. जन-समुदाय, भीड़भाड़, शीघ्रता, चिपटा करने, दबाने या रस निकालने का यन्त्र, छापे का यन्त्र, समाचार पत्र; **Freedom of the press** (the right to print and publish anything without censorship. बिना किसी प्रकार की सरकारी रुकावट के ग्रन्थ छापने की स्वतंत्रता; **In the press** (in course of printing.) छापने की अवस्था में; **To go to press** (to be sent for being printed.) छापने के लिये भेजना ।

Press-प्रेस-*v. i. & i.* to exert force against, to squeeze, to distress, to weigh down, to oppress, to demand urgently, to urge, to insist, to force, to crowd, to go on with great speed. दबाना, निचोड़ना, पीड़ा देना, कड़ा तकासा करना, आग्रह करना, हठकरना, जल्दी करना, भीड़ मचाना, वेग से जाना; **To press against** (to exert force against.) टकराना; **To press upon** (to urge.) प्रेरित करना; **To press upon mind** (to demand urgent attention.) तुरन्त ध्यान आकृष्ट करना ।

Press-gang-प्रेस'गैङ्ग-*n.* a detachment of seamen urging for recruitment. भरती होने का आग्रह करनेवाला जहाजी लोग ।

Pressing-प्रेसिंग-*adj.* urgent, persistent. अति आवश्यक, आग्रहयुक्त; **Pressingly** (इङ्ग-

लि)-*adv.* in a pressing manner. आग्रह से ।

Pressman-प्रेस'मैन्-*n. (pl. Pressmen.)* an operator of a printing-press. मुद्रण-यंत्र में छापनेवाला; **Press-room** (प्रेस'रूम)-*n.* the room where printing work is done. वह कमरा जहाँ छापने का काम होता है ।

Pressure-प्रेसर-*n.* exertion of force, oppression, affliction, urgency, influence of constraint. बल, प्रभाव, पीड़ा, आवश्यकता, बाधा; **Financial Pressure** (pecuniary restraint.) धन-संकट; **Pressure of business** (urgency of business.) कार्य-भार ।

Presswork-प्रेस'वर्क-*n.* printing. छापे का काम ।

Prestige-प्रेस्टीज-*n.* influence derived from past achievements, fascination, imposture. गौरव (प्रभाव), प्रतिष्ठा, प्राचीन प्रतिष्ठा का प्रभाव ।

Prestimony-प्रेस्टिमनि-*n.* fund for the support of a priest. पुरोहित के पोषण के लिए दिया हुआ धन ।

Prest-money-प्रेस'मनि-*n.* sum reserved for petty payments. फुटकर खर्च के लिये बचाया हुआ धन ।

Presto-प्रेस'टो-*adv.* quick movement. शीघ्रता से गाना बजाना, हाथ की सकाई ।

Prestriction-प्रिस्ट्रिक्शन्-*n.* dimness of sight. अन्धापन ।

Prestudy-प्रीस्टडि-*v. i.* to study beforehand. पहिले से अध्ययन करना ।

Presumable-प्रिस्यूमेबल्-*adj.* what may be supposed as true. अनुमान करने योग्य; **Presumably** (ब्लि)-*adv.* by presumption. अनुमान से ।

Presume-प्रिज्यूम्-*v. i.* to infer, to assume, to take for granted. तर्क करना, अनुमान करना, मान लेना; **Presumedly** (इ-लि)-*adv.* by way of inference. अनुमान करते हुए; **Presumably** (इङ्ग-लि)-*adv.* assumingly. मान लेते हुए ।

Presumption-प्रिजम्प्शन्-*n.* ground for presuming, opinion, strong probability, arrogance, assurance, thing which is assumed. तर्क, कल्पना (अनुमान), साहस, दृढ़ता, सम्भावना; **Presumption of fact** (inferring from known facts.) जानी हुई बात से अनुमान करना; **Presumption of law** (accepting as true unless something is proved to the contrary.) जब तक कोई बात विपरीत सिद्ध न हो तब तक न्याय से स्वीकार कर लेना ।

Presumptive-प्रिजम्प्टिव-*adj.* that may be presumed. अनुमान से सिद्ध, सम्भव; **Presu-**

umptively (-लि) - *adv.* in a presumptive manner. सम्भावना से ।

Presumptuous-प्रि-जम्प' - द्रु - अस्-*adj.* presuming, arrogant. दुःसाहसी, अहंकारी, डीठ, हठी; **Presumptuously** (- लि) - *adv.* arrogantly. धृष्टता से; **Presumptuousness** (-नेस्) - *n.* arrogance. धृष्टता ।

Presuppose-प्री-स-पोज़' - *v. t.* to assume or suppose beforehand. पूर्व-कल्पना करना, पहिले से मान लेना; **Presupposition** (-सिशन) - *n.* taking for granted. पूर्व भावना या कल्पना ।

Pretence-प्रि-टेन्स' - *n.* pretext, assumption, false show. बहाना, मिथ्या हेतु ।

Pretend-प्रि-टेन्ड' - *v. t. & i.* to profess falsely, to feign, to venture. झूठा अधिकार दिखलाना, बहाना करना, साहस करना; **Pretended** (-ऐड) - *adj.* hypocritical, false. मिथ्या, कपटी; **Pretendedly** (-ऐड-लि) - *adv.* by false appearance. छल से, बहाने से; **Pretender** (-अर्) - *n.* one who pretends, one who lays a false claim to. कपटी, झूठा अधिकार माँगनेवाला; **Pretension** (-शन) - *n.* assertion of a claim (true or false), pretext, assumed right. अभिमान, छल, कपट, बहाना, महल की आकांक्षा; **Pretentious** (-शस्) - *adj.* full of pretension, ostentatious. कपटी, धूर्त, अभिमानी; **Pretentiously** (-लि) - *adv.* in a pretentious manner. छल से; **Pretentiousness** (-नेस्) - *n.* the quality of being pretentious. कपट, छल ।

Preter-प्री' - *pref.* in the sense of "outside the range." "सीमा के बाहर" अर्थ का उपसर्ग; **Preterhuman** (-ह्यू' - मन्) - *adj.* beyond what is human, superhuman. अमानुषी, दैवी; **Preternatural** (-नाट्यूरल) - *adj.* outside the ordinary course of nature, supernatural. अमानुषी, विलक्षण; **Preter-sensual** (-सन्स्युअल) - *adj.* more than human, extraordinary, beyond the scope of the senses. विचित्र, दैवी, इन्द्रियजनित ज्ञान से परे ।

Preterite-प्रीटराइट' - *adj.* of the tense expressing past action. परोक्ष, भूत काल का; **Preteriteness** (-नेस्) - *n.* past action. परोक्षता ।

Preterition-प्रीटरिशन' - *n.* omission. त्याग, अतिक्रमण ।

Preterlapsed-प्री-टर-लैप्स् - *adj.* gone by, past. व्यतीत, बीता हुआ ।

Pretermitt-प्री-टर-मिट' - *v. t. (p. t. Pretermi-*

tted.) to omit, to neglect. त्यागना, छुड़ाना; **Pretermittion** (-मिशन) - *n.* omission त्याग, छुटकारा ।

Preternuptial-प्री-टर्-नप्टश्ल - *adj.* adulterous. व्यभिचारी, लम्पट ।

Pretext-प्री'-टेक्स्ट' - *n.* excuse, pretence, ostensible reason. छल, बहाना, मिथ्या तर्क; - *v. t.* to give as pretext. बहाना बनाना ।

Pretone-प्री-टोन् - *n.* a vowel sound before a stressed syllable. जोर देकर बोले जानेवाले शब्दांश के पहिले का स्वर; **Pretonic** (-टॉन्' -इक्) - *adj.* belonging to a pretone. ऐसे स्वर का ।

Prettify-प्रिटि-काइ' - *v. t. (p. t. Pretified.)* to make beautiful. सुन्दर बनाना ।

Prettily-प्रिटिलि' - *adv.* in a pretty manner. सुन्दरता से, शोभा से ।

Prettiness-प्रिटि-नेस् - *n.* neatness, pleasing form. शोभा, सुन्दरता ।

Pretty-प्रिटि-*adj.* (*comp.* Prettier, *sup.* Prettiest.) beautiful, fine, attractive, pleasing. सुन्दर, सुखदायक, ललित, शोभायुक्त; - *adv.* moderately. अल्प, थोड़ा; **Pretty clear** (almost clear.) प्रायः शुद्ध; **Pretty warm** (lukewarm.) मन्दोष्ण, गुनगुना ।

Prettyish-प्रिटि-इश् - *adj.* somewhat pretty. कुछ-कुछ सुन्दर ।

Prevail-प्रि-वैल' - *v. t.* to gain mastery over, to be victorious, to persuade, to be prominent. प्रबल होना, जीतना, बहकाना, प्रचलित होना; **To prevail on (upon)** (to persuade.) प्रवृत्त करना ।

Prevailing-प्रि-वैल' - इङ्ग - *adj.* superior in power, prevalent, predominant. प्रचलित; **Prevailingly** (-लि) - *adv.* in a prevailing manner. प्रभाव से, प्रयत्न से ।

Prevalence-प्रेवैलेन्स' - *n.* predominance, success. प्रचार, विशिष्टता, सफलता; **Prevalent** (-ऐन्ट) - *adj.* powerful, generally accepted प्रबल, प्रचलित; **Prevalently** (-लि) - *adv.* in a prevalent manner. प्रवृत्त करते हुए ।

Prevaricate-प्रीवैरिकेट' - *v. i.* to speak in an evasive way, to equivocate. वाक्छल करना, घुमाकर बोलना; **Prevaricating** (-इङ्ग) - *adj.* false, hypocritical. झूठा, छली **Prevarication** (-शन) - *n.* deviation from truth, quibbling. वक्र उक्ति, वाक्छल; **Prevaricator** (-अर्) - *n.* one who shuffles. वाक्छल करनेवाला ।

Prevenient-प्रिवीनिअट् as going bef arc,

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेज़र

preceding. अग्रगामी, आगे का ।

Prevent-प्रि-वेंट्-*v. t.* to hinder, to impede, to obstruct. प्रतिबन्ध करना, रोकना, रुकावट डालना ।

Preventable-प्रि-वेंटेबल-*adj.* that may be prevented. निवारण करने या रोकने योग्य ।

Preventer-प्रि-वेंटर्-*n.* one who obstructs. रुकावट डालनेवाला ।

Prevention-प्रि-वेंशन्-*n.* obstruction, act of preventing. प्रतिबन्ध, रुकावट ।

Preventive-प्रि-वेंटिव-*adj.* tending to prevent. प्रतिबन्धक, हटानेवाला ।

Previous-प्री-वियस-*adj.* prior to, former, coming before. पूर्व (गत), पहिले का, अगला; **Previously** (-लि)-*adv.* in a previous time. पूर्व से, पहिले से; **Previousness** (-नेस)-*n.* antecedence. अग्रगामी होना ।

Previs-प्रि-वाइज्-*v. t.* to foresee. पूर्वदृष्टि होना, पहिले से देख लेना ।

Provision-प्रि-विजन-*n.* foresight. पूर्वदृष्टि, पूर्व-ज्ञान; **Provisional** (-अल)-*adj.* pertaining to provision. पूर्व-दृष्टि का; **Provisionally** (-लि)-*adv.* in a provisional manner. पूर्व-दृष्टि से ।

Prewarn-प्री-वार्न-*v. t.* to warn beforehand. पहिले से सूचित करना; **Prewarning** (-इङ्ग)-*n.* a previous warning. पूर्वसूचना ।

Prey-प्रे-*n.* an animal hunted, a victim, spoil. शिकार, खाद्य, लूट का माल; -*v. t. (p. t. Preyed.)* to seize and devour, to spoil or plunder. शिकार करना, नष्ट करना, लूटना; **To prey upon** (to make an attack upon.) आक्रमण करना ।

Price-प्राइस्-*n.* money for which a thing is bought, estimation. मूल्य, दाम, भाव; -*v. t.* to fix the cost of a thing. किसी पदार्थ का मूल्य स्थिर करना; **At any price** (at any cost.) हर अवस्था में, किसी मूल्य पर; **Price current**, **Price list** (a list of current prices of commodities.) पदार्थों के मूल्य की सूची; **without price** (very costly, without anything to pay.) अमूल्य, बिना पैसे का ।

Priced-प्राइस्-*adj.* with price fixed. मूल्य स्थिर किया हुआ ।

Priceless-प्राइस्-लेस-*adj.* invaluable. अमूल्य, अनमोल ।

Prick-प्रिक्-*n.* a puncture, a stinging pain, a mark made by puncturing. छेद, चुभता हुआ दर्द, नुकीली वस्तु से किया हुआ चिह्न; -*v. t. & i.* to pierce with something sharp, to incite,

to pain, to ride with spurs. बेधना (छेद करना), उत्तेजित करना, पीड़ा देना, पंड़ लगाना; **To prick up one's ears** (to be on the alert.) सावधान या सचेत होना ।

Pricker-प्रिक्कर-*n.* a pricking instrument. खोदने या बेधने का हथियार ।

Pricking-प्रि-किङ्ग-*n.* the act of piercing with something sharp. चुभन, बेध (शूल) ।

Prickle-प्रि-कल-*n.* a thorn-like projection, the spine of a hedgehog. नुकीला काँटा, साही का काँटा; -*v. t. & i.* to prick. काँटा चुभाना या चुभना ।

Prickliness-प्रिक्-लि-नेस-*n.* the state of being prickly. नुकीलापन ।

Prickling-प्रिक्-लिङ्ग-*adj.* & *n.* pointed, a sharp point. नुकीला, नोक ।

Prickly-प्रिक्-लि-*adj.* full of sharp points. काँटेदार, नुकीला; **Prickly heat**-*n.* small pimples on the skin due to heat. अम्हौरी, घमौरी; **Prickly pear**-*n.* a thorny plant. नागफनी ।

Pride-प्राइड-*n.* arrogant conduct, haughtiness, consciousness of exalted position, self-esteem, splendid show, ostentation. अभिमान, अहङ्कार, गर्व, धृष्टता; -*v. t. & i.* to take pride in. अभिमान (गर्व) करना; **Pride of one's birth** (pride of one's family.) अपने कुल का अभिमान; **To pride oneself** (to have self-esteem.) आत्मगौरव करना ।

Prideful-प्राइड-फुल-*adj.* full of pride. अभिमान-युक्त ।

Prideless-प्राइड-लेस-*adj.* without pride. गर्वरहित ।

Priest-प्रीस्ट-*n.* a clergyman, a religious minister. पुरोहित, पादरी ।

Priestcraft-प्रीस्ट-क्रौफ्ट-*n.* the policy of a priest. पुरोहिती छल ।

Priestess-प्रीस्टेस-*n. fem.* a female priest. पुरोहिताइन ।

Priesthood-प्रीस्ट-हुड-*n.* the office of a priest. पुरोहित का पद ।

Priestliness-प्रीस्ट-लि-नेस-*n.* manner of a priest. पुरोहितत्व ।

Priestling-प्रीस्ट-लिङ्ग-*n.* a small priest. छोटा पुरोहित ।

Priestly-प्रीस्ट-लि-*adj.* pertaining to a priest. पुरोहित-सम्बन्धी ।

Priest-ridden-प्रीस्ट-रि-इन्-*adj.* governed by a priest. पुरोहित से शासित ।

Prig-प्रिङ्ग-*n.* a conceited person. दम्भी, आने रूप का गर्व करनेवाला ।

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन् ; Pain पेन्

Priggery-प्रिग्रि-*n.* conceitedness. अहंकार, दम्भ, शेखी ।

Priggish-प्रि-गिश्-*adj.* affected, conceited. दम्भी, घमण्डी; **Priggishly** (-लि) -*adv.* in a priggish manner. अभिमान से, घमण्ड से; **Priggishness**-*n.* conceitedness. घमण्ड, अहंकार ।

Prim-प्रिम्-*adj.* formal, precise. औपचारिक, अति सूक्ष्म-दर्शी; -*v.t.* (*p.t.* **Primmed.**) to decorate. सजाना; -*v.i.* to assume a prim air. रूप बनाना; **Primly** (-लि) -*adv.* precisely. अति सूक्ष्मदर्शी भाव से; **Primness** (-नेस्) -*n.* सज-वन, आडम्बर ।

Prima-प्राइम्-*अँ-**adv.*** chief, first. मुख्य, प्रधान । **Prima-facie**-प्राइ-म्-अँ-फे-सि-*n.* at first sight or view. पहिली दृष्टि में, देखते ही ।

Primage-प्राइमे-ज-*n.* percentage paid in addition to freight. भाड़े के अतिरिक्त दी गई दलाली ।

Primal-प्राइमल्-*adj.* primitive, original, fundamental. प्राथमिक, आदि का, मौलिक, पहले का; **Primally** (-अल्-लि) -*adv.* originally, from the beginning. आदि से, आरम्भ से ।

Primarily-प्राइमरिलि-*adv.* in a primary manner. आदि रूप में ।

Primary-प्राइमरि-*adj.* first in order, original, principal, not derived, of the first importance. प्रथम, मौलिक, प्रधान, मुख्य; **Primary cause** (first cause.) पहला कारण; **Primary education** (imparting the rudiments of knowledge.) प्रारम्भिक शिक्षा; **Primary planets** (planets that revolve directly round the sun.) वे ग्रह जो सूर्य के ठीक चारों ओर घूमते हैं; **Primary sense** (original meaning.) मूलार्थ ।

Primate-प्राइमेट-*n.* an archbishop. बड़ा पादरी, गिरजाघर का प्रधान अधिकारी ।

Primal-प्राइ-मैश्चल्-*adj.* pertaining to a primate. बड़े पादरी का ।

Prime-प्राइम्-*n.* beginning, first age, best part, youth, state of the highest perfection. आरम्भ, प्रथम अवस्था, प्रौढ़ता, जवानी, उत्तम अंश; -*v.t.* *etc.* i. to lay first colour in painting, to put gunpowder on the nipple of a firearm. रङ्ग का अस्तर चढ़ाना, बन्दूकमें बारूद भरना; -*adj.* first, most important, excellent. आदि का, प्रधान, मुख्य, अति उत्तम; **Prime cost** (the price of production without profit.) लागत-मूल्य ।

Primely-प्राइम्-लि-*adv.* originally. प्रधान रूप से; **Prime Minister** (the chief minister of a sovereign.) राजा का मुख्य (प्रधान) मन्त्री ।

Primeness-प्राइम्-नेस्-*n.* excellence. उत्तमता, प्रधानता; **Prime number** (a number which is not exactly divisible by any other number except itself.) अभाज्य या रुद्ध संख्या; **Prime of life** (youth.) यौवन, युवावस्था । **Primer**-प्राइमर्-*n.* an elementary school book for children. प्रथम पुस्तक, वर्णमाला की पुस्तक; **Great Primer** (18-Point), **Long Primer** (10-Point.) १८ तथा १०-परिमाण के छापे के टाइप ।

Primeval, **Primaeval**-प्राइ-मिवाल्-*adjs.* ancient, primitive. पहिला, मौलिक अवस्था का; **Primevally** (-लि) -*adv.* in ancient times. पूर्वकाल में ।

Primigenous-प्राइ-मिजीनस्-*adj.* first formed, original. प्रथम निर्मित, आदि का ।

Priming-प्राइ-मिङ्ग्-*n.* cramming, a painter's mixture for first coat. कण्ठ करना (रटना), रङ्गसाज का अस्तर ।

Primiparous-प्राइमिपरस्-*adj.* bearing progeny for the first time. पहली बार सन्तति उत्पन्न करनेवाला ।

Primitive-प्रिमिटिव्-*adj.* ancient, rude, original, primary. प्राचीन, आदिम, असुन्द, मौलिक, प्राथमिक; **Primitive colour** (red, yellow and blue.) लाल, पीला तथा नीला रङ्ग; **Primitive** (-लि) -*adv.* in an original manner, originally, primarily. आदिरूप में; **Primitiveness** (-नेस्) -*n.* the quality of being primitive. प्राचीनता ।

Primness-प्रिन्-नेस्-*n.* nicety. सुकुमारता (कोमलता) ।

Primogenial-प्राइ-मै-जीनिअल्-*adj.* first born, primitive, original. पहिला उत्पन्न, मौलिक ।

Primogenital-प्राइमै-जै निटल्, **Primogenitary** (-ट्रि) -*adjs.* first in order, original. पूर्व-पुरुषों का ।

Primogenitor-प्राइ-मै-जैनिटर्-*n.* earliest ancestor, forefather. प्रथम कुलपुरुष, आदिपुरुष, पुरखा ।

Primogeniture-प्राइ-मै-जैनिचर्-*n.* the right of succession belonging to the first born. ज्येष्ठत्व, जेठाई जेठंशी ।

Primordial-प्राइमोर्डिअल्-*adj.* original, existing from the beginning, fundamental. आदि का, बीजभूत, मौलिक; **Primordiality** (-इटी) -*n.* originality. मौलिकता; **Primordially** (-लि) -*adv.* originally. आदि रूप में ।

Primrose-प्रिम्-रोज़-*n.* a plant which bears beautiful yellow flowers. बसन्ती गुलाब;

Primrosy (-रोज़ि)-*adj.* of the colour of a primrose. बसन्ती रङ्ग का

Primula-प्रि-म्यु-ला-*n.* a perennial plant with flowers of several colours. अनेक रंग के फूलों का एक बहुवर्षी पौधा ।

Primus-प्राइम'-अस्-*adj.* the first, the eldest. पहिला, सबसे बड़ा ।

Prince-प्रिन्स-*n.* (*fem.* Princess.) sovereign, ruler, son or grandson of a king, a nobleman. राजा, शासक, राजकुमार, राजपुत्र, सरदार; Prince consort (the husband of a reigning queen.) राज्य करनेवाली रानी का पति; Prince Imperial (the eldest son of a sovereign.) राजा का सबसे बड़ा पुत्र; Prince of Wales (the eldest son of the English sovereign.) इंग्लैण्ड के सबसे बड़े राजकुमार की पदवी ।

Princedom-प्रिन्स'-डम्-*n.* the rank or estate of a prince. युवराज का पद या राज्य ।

Princekin-प्रिन्स'-किन्, Princelet-लैट-*ns.* a small prince. छोटा राजकुमार ।

Princelike-प्रिन्स'-लैक-*adj.* befitting a prince. युवराज के सदृश ।

Princeliness-प्रिन्स'-लिनैस्-*n.* the dignity of a prince. राज्यश्री, राजसी गौरव ।

Princeling-प्रिन्स'-लिंग-*n.* a prince of little importance. सामान्य राजकुमार ।

Princely-प्रिन्स'-लि-*adj.* royal, befitting a prince, magnificent, splendid. राजकीय, राजकुमार के योग्य, श्रेष्ठ ।

Princess-प्रिन्सेस्-*n.* *fem.* the daughter of a king. राजकुमारी, राजकन्या ।

Principal-प्रिन्सिपल-*adj.* first in importance, chief, most important. प्रधान, प्रमुख (श्रेष्ठ), उत्तम; *n.* original sum lent, the head of an institution. मूलधन, अध्यक्ष, प्रधानाचार्य ।

Principality-प्रिन्सिपीलिटी-*n.* a country ruled by a prince. राज्य, प्रदेश ।

Principally-प्रिन्सिपल-*adv.* chiefly. विशेष रूप से, प्रधानता से ।

Principals-प्रिन्सिपलशिप्-*n.* the office of a principal. अध्यक्ष या प्रधानाचार्य का पद ।

Principia-प्रिन्सिपिया-*n. pl.* the first principles. (न्याय में) आदि सिद्धान्त ।

Principiant-प्रिन्सिपियन्ट-*adj.* relating to principles. सिद्धान्त-सम्बन्धी ।

Principle-प्रिन्सिपल-*n.* primary source, fundamental truth, axiom, code of right conduct, motive. मूल, हेतु (कारण), तत्त्व, सार, नियम (व्यवस्था), सिद्धान्त; On principle

(according to a principle.) सिद्धान्त के अनुसार; Principled (-इ)-*adj.* of high principles. उच्च सिद्धान्त का ।

Prink-प्रिङ्क-*v. t. & i.* to dress up in a showy manner, to trim, to strut. आडम्बरी या दिखावटी वस्त्र पहिनना, सवारना, भकड़कर चलना

Print-प्रिन्ट-*n.* the state of being printed, a mark made by printing, an impression. चिह्न, मुद्रा, छाप; *v. t.* to stamp, to publish a book, to impress with a seal, die &c. अंकित करना, पुस्तक छापना, मोहर लगाना; **Fingerprint** (thumb impression.) अंगूठे का निशान; **Foot-print** (foot impression.) पैर का चिह्न; **Out of print** (when no copies of a book are available.) जो पुस्तक छपती नहीं; **Print-seller** (seller of pictures etc.) चित्र इत्यादि बेचनेवाला; **Print-works** (workshop for printing on fabrics.) कपड़ा छापने का कारखाना ।

Printable-प्रिन्टेबल-*adj.* able to be printed. छापने योग्य ।

Printer-प्रिन्टर-*n.* one who prints. पुस्तक इत्यादि छापनेवाला, छापने का व्यवसायी, मुद्रक ।

Printing-प्रिन्ट'-इङ्ग-*n.* the art of impressing letters &c. on paper. छपाई, मुद्रण ।

Printless-प्रिन्ट'-लेस्-*adj.* that leaves no impression. बिना छापे का ।

Prior-प्रायर्-*n.* a superior officer of an abbey. महन्त, मठधारी; *adv.* former, previous, earlier in importance, antecedent, previously. प्रधान, आदि का, पूर्वगामी, पहिले ।


Prioress-प्रायर्सेस्-*n. fem.* the lady superior of a nunnery. महन्तिन ।

Priority-प्रायोरिटी-*n.* precedence. प्रधानता ।

Priorship-प्रायर्-शिप्-*n.* the office of a prior. महन्त का पद ।

Priory-प्राइ-अर-*n. (pl. Priories.)* a monastery governed by a prior. मठ, संघ ।

Prism-प्रिज्म-*n.* a solid figure whose ends are similar, equal and parallel, rectilineal figure whose sides are parallelograms, a transparent figure of this form. क्रकच आयत, छेदित घनक्षेत्र; (*pl.*) prismatic colours. (बहुवचन) सात रङ्ग जो ऐसे कौंच में से देख पड़ते हैं ।



Prismatic-प्रिज्मीटिक-*adj.* pertaining to prism. छेदित घनक्षेत्र का ; **Prismatically**

Age एज ; Edge एज् ; Pen पें ; Pain पें

(अल) -adv. in the form of a prism. छेदित घन क्षेत्र के रूप में।

Prismoid-प्रिज़्म'-मॉइड-*n.* a body similar to a prism. छेदित घनक्षेत्र के समान आकृति;
Prismoidal (-अल) -*adj.* resembling a prism. छेदित घन क्षेत्र के समान।

Prison-प्रिज़्म'-न्-*n.* a jail, a place where a criminal is confined. कारागार, बन्धनगृह;
-*v. t.* to confine in a prison. बन्धन में डालना, कैद करना;
Prison bird (a prisoner.) कारागार का बन्दी;
Prison-breaker -*n.* जेलखाने से निकलकर भागनेवाला कैदी।

Prisoner-प्रिज़्म'-नर-*n.* one confined in a prison. बन्दी, बंधुआ, कैदी; **Prisoner of war** युद्ध का बन्दी; **State prisoner** (one imprisoned for political reasons.) राजनैतिक कैदी।

Prisonment-प्रिज़्म'-न् - मॅन्ड-*n.* confinement in a prison. कैदखाने में बन्द करने का कार्य।

Pristine-प्रिस्'-टाइन्-*adj.* ancient, original, primitive. प्राचीन, पूर्वकालीन (मौलिक), पुराना, प्राचीन समय का।

Prithce-प्रि-दी-*interj.* pray, please. कृपा करके; **I prithce** (I pray thee.) मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ।

Prattle-प्रि-टल-प्रि - टल-मी-टल-*n.* useless babbling. बकझक, निरर्थक वार्ता, वृथा की बकवाद।

Privacy-प्राइ-व्रीसि-*n.* a place of seclusion, solitude, retreat. एकान्त स्थान, गुप्तता, एकान्तता।

Private-प्राइ-व्हेट-*adj.* & *n.* one's own, confidential, secret, not public, a person not holding a public office, a common soldier. आत्मीय, अपना निजी, अप्रकट, गुप्त, एकान्त, रहस्यमय, अनधिकारी, सामान्य सिपाही; **In private** (secretly.) गुप्त रीति से; **Private apartments** (rooms allotted to women.) अन्तःपुर, जनानखाना; **Private door** (a secret door.) गुप्त द्वार; **Private house** (dwelling house of a person.) किसी व्यक्ति का घर; **Private parts** (genitals.) जननेन्द्रियाँ; **Private profit** (individual gain.) निजी लाभ; **Private property** (individual property.) निजी सम्पत्ति; **Private road** (a road not open to public.) निजी सड़क।

Privateer-प्राइव्हेटिअर-*n.* an armed vessel owned by private persons commissioned to use it in capturing enemy's ships. सामान्य मनुष्य का हथियार बन्द जहाज जो शत्रु के जहाजों को पकड़ने के लिये नियुक्त होता है।

Privateering - प्राइव्हेटिअरिङ्ग-*n.* plundering ships of the enemy. शत्रु के जहाज को लूटना।

Privately - प्राइ-व्हेट-*adv.* in a private manner. गुप्त रीति से।

Privateness-प्राइ-व्हेट-नेस्-*n.* secrecy, privacy. रहस्य, गुप्तता।

Privation-प्राइव्हेशन्-*n.* absence of a quality, want of comforts of life. किसी गुण का अभाव, सुख का अभाव।

Privative-प्रि-वेटि-*adj.* consisting in the absence of some quality. अभाववात्मक, अभाव-रूप; **Privatively** (-लि) -*adv.* in a privative manner. अभावरूप में।

Privet-प्रि-वैट-*n.* an evergreen shrub used for hedging. टट्टी बनाने की सदा हरी बनी रहनेवाली झाड़ी।

Privilege-प्रि-विलेज-*n.* special benefit, rights of a person, immunity, peculiar advantage, prerogative, monopoly. विशेष अधिकार, स्वाधिकार, असामान्य अधिकार; - *v. t.* to invest with peculiar rights. विशेष अधिकार देना; **Privileged** (-इ) -*adj.* enjoying peculiar rights. विशेष अधिकारयुक्त।

Privily-प्रि - विलि-*adv.* secretly. गुप्त रूप से, छिपाकर।

Privy-प्रि-व्रिटि-*n.* secrecy, private assistance. छिपी अवस्था, भेद, गुप्त रूप से सहायता।

Privy-प्रि-व्रिटि-*adj.* hidden, private, secluded, clandestine. गुप्त, गुप्त, रहस्यपूर्ण; -*n.* a private place, a latrine. गुप्त स्थान, शौचगृह (पायखाना); **Privy Council** (a private council appointed by the crown.) ईंग्लैण्ड के राजा की गुप्त सभा; **Privy-purse** (money for a sovereign's private use.) राजा के निजी व्यय का धन; **Privy to** (in the secret of a person's design.) भेद रखनेवाला।

Prize-प्राइज़-*n.* reward for excellence, anything offered in competitions, property seized in war, any valuable possession. पारितोषिक, उपहार, जयलाम, युद्ध में लूटा (जीता) हुआ धन, बहुमूल्य वस्तु; -*v. t.* to value highly, to esteem. अधिक दाम लगाना; आदर करना; **Prized** (-इ) -*adj.* esteemed. आदर किया हुआ।

Prize-fight-प्राइज़'-फाइट-*n.* boxing match for money. पारितोषिक के लिये मुक्की युद्ध।

Prizeless-प्राइज़'-लेस्-*adj.* devoid of prize. उपहार-रहित।

Prize-money-प्राइज़'-मनि-*n.* a share of spoils taken in war. युद्ध की लूट का माल।

Prize-poem-प्राइज़'-पो-एम्-*n.* a poem written to secure a prize. पारितोषिक के लिये लिखी हुई कविता।

Prizer-प्राइजर-*n.* one who settles prices. भाव ठहरानेवाला ।

Prize-ring-प्राइज़-रिंग-*n.* an enclosure for prize fighting. अखाड़ा ।

Pro-प्रो-*prep.* for the sake of. वास्ते, निमित्त, लिये; **Pro-forma**-(कामों)-*adv.* done for the sake of form. नियमानुसार किया हुआ; **-pref.** in the sense of "before, on account of." "पहिले, वास्ते" अर्थ का उपसर्ग; **Pro-Indian** (for the sake of Indians.) भारतवासियों के निमित्त; **Pros and cons** (for and against.) विधि तथा निषेध दोनों पक्ष का, मुवाफिक और खिलाफ—दोनों पहलू ।

Probability-प्रॉबेबिलिटी-*n.* appearance of truth, chance. (*pl.* Probabilities.) likelihood, probable event. सम्भावना, अनुमान; In all probability (most likely.) अधिकतर सम्भावित रूप में ।

Probable-प्रॉबेबल-*adj.* that is likely to happen. सम्भाव्य, प्रायः होनेवाला ।

Probably-प्रॉबेबल्लि-*adv.* more likely than not. प्रायः ।

Probang-प्रो-बींग-*n.* a surgeon's instrument for inserting into the gullet. कण्ठ में डालने का एक डाक्टरों औजार ।

Probate-प्रो-बेट-*n.* an official proving of a will. मृत्युलेख का प्रमाण, वसीयतनामे को प्रमाणित करने का आज्ञापत्र ।

Probative-प्रो-बेटिव-*adj.* affording a proof. प्रमाण देनेवाला ।

Probation-प्रो-बे-*n.* an act of testing, period of trial. परीक्षा-काल, नये अभ्यास का काल ।

Probationer-प्रो-बे-*n.* one on trial. काम सीखने के लिये नियुक्त पुरुष ।

Probationership-प्रो-बे-*n.* शिष्ट-शिष्ट-*n.* the office of a probationer. परीक्ष्यमाण का पद ।

Probational-प्रो-बे-*adj.* serving for a trial. नया अभ्यास-सम्बन्धी ।

Probationary-प्रो-बे-*adj.* probational. परीक्ष्यमाण ।

Probator-प्रोबेटर-*n.* an examiner. परीक्षक, परीक्षा करनेवाला ।

Probe-प्रोब-*n.* a surgical instrument for exploring a wound. घाव की परीक्षा करने की जराही सलाई; *-v. t.* to examine a wound by probe, to scrutinize. सलाई से घाव की परीक्षा करना, किसी विषय की मलीभाँति परीक्षा करना ।

Probing-प्रोबिंग-*n.* examination of a wound. घाव की परीक्षा ।

Probity-प्रॉबिटि-*n.* honesty, uprightness. सत्यता, ईमानदारी ।

Problem-प्रॉब्लम-*n.* a difficult question to be solved, a thing difficult to understand, a proposition in geometry in which something is to be constructed. विवाद विषय, कठिन प्रश्न, उपपाद्य विषय ।

Problematic, Problematical-प्रॉब्लमैटिक् (अल्)-*adj.* doubtful, unsettled, questionable. सन्देह, अनिश्चित, शंका के योग्य ।

Problematically-प्रॉब्लमैटिकलि-*adv.* doubtfully. शंका या सन्देह से ।

Problematize-प्रॉब्लमटाइज़-*v. t.* to propose problems. शंका उपस्थित करना ।

Problemist-प्रॉब्लमिस्ट-*n.* one who solves problems. कठिन प्रश्नों को सुलझानेवाला ।

Proboscis-प्रो-बोसिस-*n.* an elephant's trunk, the projected portion of mouth in some animals and insects. हाथी का सूँड़, पशुओं तथा कीड़ों के मुख के आगे की ओर बढ़ा हुआ भाग ।

Procacious-प्रो-कैशस-*adj.* petulant, saucy. धृष्ट, ढीठ ।

Procedure-प्रो-सीदर-*n.* manner of conducting business, legal action. कार्य करने की रीति, कानूनी व्यवहार ।

Proceed-प्रो-सीड-*v. i.* to go on, to advance, to adopt a course of action, to take place, to take legal steps, to come forth. बढ़ना, आगे जाना, प्रवृत्त होना, अभियोग करना, आना; The play will now proceed (the play will commence.) अब खेल आरम्भ होगा ।

Proceeder-प्रो-सीडर-*n.* one who goes forward. आगे जाने या बढ़नेवाला ।

Proceeding-प्रो-सीडिंग-*n.* action, operation, transaction. कृति, कार्य, व्यवहार; To institute legal proceedings (to file a suit in a law court.) अदालत में मुकदमा चलाना ।

Proceeds-प्रो-सीड्स-*n. pl.* outcome, result, profit. प्राप्ति, लाभ, परिणाम ।

Procephalic-प्रो-सिकलिक-*adj.* pertaining to the front part of the head. मस्तिष्क के अगले भाग से सम्बन्धित ।

Process-प्रो-सेस-*n.* gradual progress, advance, operation, course, proceeding, action of law, summons or writ, outgrowth. क्रमोन्नति, प्रगति, कार्य, प्रक्रिया, विधि, कार्यवाही, विधान का कार्य, सम्मन, उमाड़; *-v. t.* to take legal action, to preserve food. अदालत में दावा करना, भोजन सुरक्षित रखना; *-v. i.* to walk in procession. जुलूस में चलना; In process

of time (in course of time.) कालक्रम से, समय आने पर ।

Process-प्रो-सेस - *n.* preparation of printing blocks by photography. फोटो की रीति से छापने के ब्लॉक बनाने का कार्य; - *v. t.* to prepare such a block. ऐसा ब्लॉक बनाना; **Process block** (a printing block reproduced from a photograph.) फोटो द्वारा बना हुआ ब्लॉक ।

Procession-प्रै-सेशन - *n.* a train of persons proceeding in orderly succession. बारात (सवारी), जुलूस ।

Processional-प्रै-से-शनल, Processionary (आनरि) - *adjs.* pertaining to procession. बारात या जुलूस सम्बन्धी ।

Processionist-प्रै-सेशनिस्ट - *n.* one who walks in a procession. बारात या जुलूस में चलनेवाला ।

Processionize-प्रै-सेशनाइज - *v. t.* to form a procession. बारात निकालना ।

Prochain-प्रो-शेन् - *adj.* nearest. सब से समीप का । **Prochronism-प्रो-क्रो-निज्म** - *n.* an error in chronology. कालक्रम की अशुद्धि ।

Prociduous-प्रो-सिड्युअस - *adj.* falling from its place. अपने स्थान से गिरनेवाला ।

Proclaim-प्रो-क्लेम् - *v. t.* to declare, to announce publicly, to publish, to prohibit by declaration. घोषणा करना, प्रकाशित करना, प्रगट करना, ढिंढोरा पीटना ।

Proclaimer-प्रो-क्लेमर - *n.* one who publishes by authority. आशानुसार घोषणा करनेवाला ।

Proclamation-प्रै-क्लमेशन् - *n.* an official announcement. घोषणा, ढिंढोरा ।

Proclamatory-प्रै-क्लमेटरि - *adj.* pertaining to announcement. घोषणा का ।

Proclivity-प्रो-क्लिविटी - *n.* tendency, inclination. प्रवृत्ति, झुकाव, रुझान ।

Proclivous-प्रै-क्लाइवस - *adj.* inclined, प्रवणशील ।

Procrastinate-प्रो-क्रास्टिनेट - *v. i.* to delay, to postpone from day to day. विलम्ब (देर) करना, हीला-हवाला करना; **Procrastination** (-ने-शन्) - *n.* delay, postponement. विलम्ब, दीर्घसूत्रता (डाल-मटोल); **Procrastinator** (-ने-टर) - *n.* one who delays. दीर्घसूत्री; **Procrastinatingly** (-ने-टिङ्ग-लि) - *adv.* in a postponing manner. डालते हुए; **Procrastinatory** (-ने-टरि) - *adj.* dilatory. दीर्घसूत्री ।

Procreant-प्रोक्रीअन्ट - *n.* producing, generating. उत्पादक ।

Procreate-प्रो-क्रिस्ट - *v. t.* to beget, to generate. जनमाना, पैदा करना ।

Procreation-प्रो-क्रिस्टे-शन् - *n.* the act of generating. प्रसव, उत्पत्ति ।

Procreative-प्रो-क्रिस्टिबु - *adj.* generating. उत्पन्न करनेवाला ।

Procreator-प्रो-क्रिस्टर् - *n.* one who begets. उत्पादक, पिता ।

Procrustean-प्रो-क्रास्टिअन् - *adj.* trying to create uniformity by violence. बलपूर्वक समता स्थापित करनेवाला ।

Proctalgia-प्रोक्टलजिअ - *n.* pain in the rectum. मलाशय की पीड़ा ।

Proctor-प्रोक्टर् - *n.* an official of a university, one who manages causes in ecclesiastical or law courts. विश्वविद्यालय का कार्याध्यक्ष, अदालत या गिरजाघर की कचहरी में प्रबन्ध करनेवाला ।

Proctorial-प्रोक्टोरिअल - *adj.* relating to a proctor. कार्याध्यक्ष सम्बन्धी ।

Proctorize-प्रो-क्टराइज - *v. t.* to exercise authority of a proctor. कार्याध्यक्ष का कार्य करना ।

Proctorship-प्रो-क्टर्-शिप् - *n.* the office of a proctor. कार्याध्यक्ष का पद ।

Procumbent-प्रो-कम्बेन्ट - *adj.* lying prostrate, growing along the ground. मुँह के बल गिरा हुआ, पृथ्वी पर फैला हुआ ।

Procurable-प्रो-क्युरेबल - *adj.* obtainable. प्राप्त करने योग्य ।

Procurance-प्रो-क्योरन्स - *n.* the act of procuring. उपाजन ।

Procurator-प्रो-क्योरेशन् - *n.* the act of procuring or bringing about, management of an attorney, fee paid for loan. उपाजन (प्राप्ति), मुस्तारी, कृण दिलाने की दस्तूरी ।

Procurator-प्रो-क्युरेटर - *n.* an attorney, a manager. पैरवी करनेवाला; **Procuratorship** (-शिप्) - *n.* the office of an attorney. मुस्तारी; **Procuratory** (-री) - *n.* tending to procuration. दूसरे के लिए काम करनेवाला; **Procuratrix** (-ट्रिक्स) - *n. fem.* the manager of a nunnery. मठाधिकारिणी ।

Procure-प्रो-क्योर - *v. t.* to acquire, to obtain with effort, to bring about, to act as a procurer or procuress. उपाजन करना, परिश्रम से प्राप्त करना, सम्पादन करना, डाल या कुटनी का काम करना ।

Procurement-प्रै-क्योर'-मेंट्-*n.* act of procuring, attainment. कुटनपन, दूतकार्य, प्राप्ति ।

Procurer-प्रै-क्योरर'-*n.* one who procures. प्राप्त करनेवाला, कुटना ।

Procure-प्रै-क्योर'-*n. fem.* a female procurer. दूती, कुटना ।

Poke-प्रो-क'-*v. t.* to poke with the end of a stick. डण्डे के कोने से ठेस देना ; *n.* a thrust.

प्रोस ।

Prodigious-प्रै-डिलिजन्-*n.* omission of the initial vowel in a word. (कविता में) शब्द में से प्रारम्भिक स्वर का लुप्तकरण यथा ; I'm = I am. इत्यादि ।

Prodigal-प्रै-डिगल'-*adj.* wasteful, lavish, extravagant. अतिव्ययी, मुक्तहस्त, उड़ाक ;

Prodigality (-इट्-इ)-*n.* extravagance. अतिव्यय, फुल्लखर्ची ; **Prodigalize** (-आइज्)

-v. t. to spend lavishly अतिव्यय करना ; **Prodigally** (-लि)-*adv.* in an extravagant manner. फुल्लखर्ची से ।

Prodigious-प्रै-डिजस'-*adj.* astonishing, marvellous, amazing, enormous, extraordinary. अद्भुत, विचित्र, विलक्षण, बहुत बड़ा, आश्चर्यजनक ;

Prodigiously (-लि)-*adv.* in an amazing manner. विचित्रता से ; **Prodigiousness** (-नेस्)-*n.* the quality of being marvellous. विचित्रता, विलक्षणता ।

Prodigy-प्रै-डि-जि-*n. (pl. Prodigies.)* a marvellous thing, a wonderful example, a person endowed with surprising qualities. अद्भुत विषय, कौतुक, विलक्षण गुण सम्पन्न मनुष्य ।

Prodigious-प्रै-डि-जि-*n.* a treachery, treason. निर्दयता, विश्वासघात ।

Proditor-प्रै-डिटर्-*n.* a traitor. विश्वासघाती मनुष्य ।

Produce-प्रै-ड्यूस'-*v. t.* to bring forward, to extend, to manufacture, to generate, to yield, to bring about, to effect. उपस्थित करना, फैलाना, बनाना, उत्पन्न करना, देना, प्रकाशित करना, सम्पन्न करना ; *n.* (-प्रैड'-यूस) product, amount produced. उत्पत्ति, पैदावार, उपज ; **Produced** (-इ)-*adj.* brought

forth, generated. उत्पन्न, रचा हुआ ।

Producer-प्रै-ड्यूसर'-*n.* a generator. उत्पन्न करनेवाला ।

Productibility-प्रै-ड्यूसिबिलिटि-*n.* the power of producing. उत्पन्न करने की शक्ति ।

Producible-प्रै-ड्यूसिबल'-*adj.* able to produce. उत्पन्न करने योग्य ।

Producing-प्रै-ड्यूसिङ्ग'-*adj.* generating. उत्पन्न करनेवाला ।

Product-प्रै-डक्ट'-*n.* the thing produced, yield, result, quantity obtained by multiplying two quantities together. उपज, फल, परिणाम, गुणनफल ।

Production-प्रै-डक्शन्-*n.* the act of producing, product. निर्माण (रचना), निर्मित पदार्थ ।

Productive-प्रै-डक्टिव'-*adj.* generative, fertile. उत्पादक, उपजाऊ ; **Productively** (-लि)-*adv.* in a productive manner. उपजाऊपन से ;

Productiveness (-नेस्)-*n.* the quality of being productive. उत्पत्ति, उपज ; **Productivity** (-इटी)-*n.* productiveness. उत्पत्ति ।

Proem-प्रो-प्रेम'-*n.* beginning, preface, prelude. आरम्भ, प्रस्तावना, भूमिका ।

Proemial-प्रो-प्रेम'-*adj.* introductory. प्रस्तावना-सम्बन्धी ।

Proemiosis-प्रो-प्रेम्योसिस'-*n.* the addition of a day for correcting error. पञ्चाङ्ग-शुद्धि में एक दिन की वृद्धि या बढ़ोतरी ।

Profanation-प्रोफेनेशन्-*n.* the act of profaning. अपवित्रीकरण, दूषण ।

Profane-प्रै-फेन्'-*v. t.* to treat a sacred thing with disregard, to pollute. अपवित्र करना, दूषित करना ; *adj.* impure, unholy, not sacred. अपवित्र, अशुद्ध, कलुषित, अशुद्ध ;

Profanely (-लि)-*adv.* in a profane manner. अशुद्धता से ; **Profaneness** (-नेस्)-*n.* irreverence of sacred objects. धर्मअशुद्धता ; **Profaner** (-अर्)-*n.* a polluter. अशुद्ध करनेवाला ।

Profanity-प्रै-फोनी'-इट्-इ-*n.* profane conduct. अपवित्र या धर्मअशुद्ध आचरण ।

Profess-प्रै-फेस'-*v. t. & i.* to pretend to be, to lay claim to, to declare freely, to perform the duties of. बहाना करना, प्रतिष्ठा करना, प्रकाश करना, कार्य करना ।

Professed-प्रै-फेस'-इ-*adj.* openly declared, acknowledged. स्वीकृत, प्रकाशित ; **Professedly** (-लि)-*adv.* in a professed manner. प्रतिज्ञापूर्वक ।

Profession-प्रै-फे-शन्-*n.* declaration, avowal, vocation, occupation, employment, a religious order. प्रतिष्ठा, स्वीकार, व्यापार, व्यवसाय, नियुक्ति, धार्मिक संस्था ।

Professional-प्रै-फे-शनल'-*adj.* pertaining to a profession ; *n.* one who makes his living by an art. किसी कला द्वारा अपना जीवन-निर्वाह करनेवाला, किसी व्यवसाय का मनुष्य ; **Professionalism** (-इज्म्)-*n.* the quality of a profession. किसी व्यवसाय का गुण ।

Professionalize-प्रो-फेशनलाइज् - *v. t.* to employ in a profession. किसी व्यवसाय में लगाना ।

Professionally-प्रो-फेशनलि-*adv.* by means of a profession. व्यवसाय द्वारा ।

Professionless-प्रो-फेशन्-लेस्-*adj.* vocationless. बिना व्यवसाय का ।

Professor-प्रो-फेसर् - *n.* one who makes a profession, a public teacher in a university. व्यवसाय करनेवाला, व्यवसायी, विश्वविद्यालय का प्राध्यापक ; **Professoress** (-येस्) - *n. fem.* the wife of a professor, a female professor. प्राध्यापक की स्त्री, प्राध्यापिका ।

Professorial-प्रो-फेसो-रिअल् - *adj.* pertaining to a professor. प्राध्यापक का ; **Professorially** (-लि) - *adv.* in a professorial manner. व्यवसाय रूप में ; **Professorship** (-शिप्) - *n.* the office of a professor. प्राध्यापक का पद ।

Proffer-प्रो-फर् - *v. t.* (*p. t.* Proffered.) to offer a gift. भेंट करना ; - *n.* an offer, a gift. भेंट, उपहार ।

Proficiency-प्रो-फि-शेंस् , **Proficiency** (-इ) - *n.* the state of being proficient. प्रवीणता, कुशलता ।

Proficient-प्रो-फि-शेंन्ट् - *adj.* expert, well skilled. प्रवीण, कुशल ; **Proficiently** (-लि) - *adv.* in a proficient manner. प्रवीणता या चतुराई से ।

Profile-प्रो' - फाइल् - *n.* the side-view of an object. पार्श्व-दृश्य, बगली नकशा या चित्र ; - *v. t.* to draw in a profile, to represent in a profile. एक ओर का चित्र बनाना, एक ओर का नकशा खींचना ।

Profit-प्रो-फिट् - *n.* gain, benefit, advantage. लाभ, प्राप्ति, सुविधा ; - *v. t.* & *i.* (*p. t.* Profited.) to gain, to improve. फल प्राप्त करना, लाभदायक होना, उन्नति करना ; **Net profit** (the return of a business after deducting the expenses.) खर्च काटकर लाभ, निकासी ; **Gross profit** (the difference between the buying and sale price.) खरीदने और बेचने के दाम का अन्तर ।

Profitable-प्रो-फिट-टेबल्-*adj.* useful, advantageous. लाभदायक, हितकर ।

Profitableness-प्रो-फिट-टेबल्-नेस् - *n.* the quality of being profitable. लाभकारिता ।

Profitably-प्रो-फिट-टेब्लि-*adv.* usefully. सफलता से ।

Profiteer-प्रो-फिटिअर् - *n.* the maker of great profits. (सरकारी ठीके में) अधिक लाभ उठानेवाला ; **Profiteering** (-इङ्ग्) - *n.* selling goods at an extravagant price. निर्धारित मूल्य से बहुत अधिक दाम पर बेचने का कार्य ।

Profitless-प्रो'फिट्-लेस्-*adj.* without profit. बिना लाभ का ।

Profligacy-प्रो'फ्लिगीसि - *n.* licentiousness. व्यसन्ता, लम्पटता ।

Profligate-प्रो'फू-लिग् - *adj.* dissolute, extravagant, vicious, licentious. दुराचारी, भ्रष्टचरित्र, व्यसनी, भोगी ; **Profligately** (-लि) (in a dissolute manner.) दुराचरण से ।

Profluence-प्रोफ्लूएन्स् - *n.* onward progress आगे का बढ़ाव ।

Profluent-प्रोफ्लूएन्ट् - *adj.* flowing forward. आगे को बहनेवाला ।

Profound-प्रो'फाउन्ड् - *adj.* having great knowledge, deep, intense, far-reaching. परम व्युत्पन्न, गहन, अत्यन्त (परम), अति गम्भीर ; **Profound respect** (great respect.) परम आदर ; **Profound sigh** (deep sigh.) गहरी आह ; **Profound sleep** (sound sleep.) गहरी नींद ; **Profoundly** (-लि) - *adv.* intensely. गम्भीरता से ; **Profoundness** (-नेस्) - *n.* the state of being profound, depth. गंभीरता ।

Profundity-प्रो-फण्डिटि-*n.* depth of learning. विद्या की गहनता या गम्भीरता ।

Profuse-प्रो'फ्यूस् - *adj.* extravagant, lavish, excessively liberal, exuberant. अति (अधिक), विपुल, लुटाऊ, अतिव्यय ; **Profusely** (-लि) - *adv.* in a profuse manner. अतिव्यय से ; **Profuseness** (-नेस्) - *n.* lavishness. अतिव्यय ।

Profusion-प्रो'फ्यू'-ज़न् - *n.* profuseness, extravagance. अतिव्यय, उड़ाऊपन ।

Prog-प्रोग् - *n.* catables for journey, victuals. यात्रा के लिये भोजन-सामग्री ।

Progenerate-प्रो'जेनरेट् - *v. t.* to beget. उत्पन्न करना ।

Progenitor-प्रो'जे निटर् - *n.* ancestor. पूर्वपुरुष, पुरखा ।

Progenitorial-प्रो'जे निटोरिअल्-*adj.* ancestral. पूर्व पुरुष का ।

Progenitorship-प्रो'जे निटर्-शिप् - *n.* the office of an ancestor. पुरुषत्व ।

Progenitress-प्रो'जे निट्रेस् - *n. fem.* a female progenitor. जनयित्री ।

Progeniture-प्रो'जे निचर् - *n.* offspring. सन्तति, सन्तान ।

Progeny-प्रो'जेन्'नि-*n.* (*pl.* Progenies.) offspring, descendant. संतान, सन्तति, वंश ।

Prognosis-प्रोग्' - नो-सिस - *n. pl.* Prognoses. सीझ) forecast of a disease. रोग का निदान या लक्षण ।

Prognostic-प्रॉनॉस्टिक-*n.* a forecast, prediction, omen. निदान, शकुन, लक्षण; *adj.* fore-showing. शकुन बतानेवाला ।

Prognosticable-प्रॉनॉस्टिकेबल-*adj.* what may be foreknown. भविष्य बतलाने योग्य ।

Prognosticate-प्रॉनॉस्टिकेट्-*v. t.* to foretell. भविष्य बतलाना; **Prognostication** (-कै-शन) *-n.* the act of foretelling. शकुन; **Prognosticative** (-कै-टिव्) *-adj.* predictive. शकुन-सूचक; **Prognosticator** (-कै-टर्) *-n.* a foreteller of future events. भविष्यवक्ता ।

Programme-प्रोग्राम्-*n.* a descriptive outline of a series of events, proceedings. सविस्तार वर्णन, कार्यक्रम; *-v. t.* to make a definite plan. कार्यक्रम निर्धारित करना ।

Progress-प्रोग्रेस-*n.* forward movement, advance, passage, increase, development. आगे की ओर बढ़ाव, वृद्धि, बढ़ती, उन्नति; *-v. i.* to move forward, to develop, to proceed, to advance. उन्नति करना, बढ़ती करना, आगे बढ़ना, यात्रा करना; **Progress in learning** the advancement of learning.) विद्या का गम, विद्या की उन्नति ।

Progression-प्रोग्रेशन-*n.* progress, advance, regular and proportional increase. बढ़ाव, प्रभाव, नियमपूर्वक बढ़ती, प्रगति, विकास; **Progressionist** (-शनिस्ट्)-*n.* an evolutionist. प्रगतिवादी, विकासवादी, क्रमिक उन्नति का समर्थक; **Progressive** (-सिज्) (moving forward; advancing, improving.) आगे की ओर बढ़नेवाला, उन्नति करनेवाला, प्रगति शील; **Progressively** (-लि)-*adv.* in a progressive manner. प्रगति करते हुए; **Progressiveness** (-नेस्)-*n.* the state of being progressive. वृद्धि, उन्नति, प्रगति ।

Prohibit-प्रोहिबिट्-*v. t.* (p. t. Prohibited.) to forbid, to debar, to interdict. निषेध करना, रोकना, मना करना; **Prohibiter** (-अर्), **Prohibitor** (-अर्)-*ns.* one who prohibits. निषेधक, मना करनेवाला ।

Prohibition-प्रोहिबिशन-*n.* the act of prohibiting. निषेध, मनाही (शराब पीने की); **Prohibitionist** (-इस्ट्) *-n.* one who is in favour of prohibiting intoxicating drinks. शराब पीने की मनाही करनेवाला; **Prohibitive** (-टिव्)-*adj.* (forbidding.) निषेधार्थक, मना करनेवाला; **Prohibitively** (-लि) (in a prohibitive manner.) निषेध करते हुए; **Prohibitiveness** (-नेस्)-*n.* the state of being prohibitive. निषेध, मनाही ।

Project-प्रॉजेक्ट्-*n.* plan, scheme, contrivance, उपाय, युक्ति, कल्पना, आशय; (प्रॉजेक्ट्') *-v. t.* & *i.* to throw forward, to impel, to take shape. आगे को निकालना, बाहर की ओर रखना, उपर की ओर लम्बा करना, अनुसन्धान करना; योजना बनाना; To project oneself (to go into another's feeling.) दूसरे के प्रभाव में जा पड़ना ।

Projectile-प्रॉजेक्टाइल-*adj.* capable of being projected. प्रक्षेपान्तक, आगे को बढ़ानेवाला; *-n.* a body projected or impelled through the air. हवा में फेंका हुआ पदार्थ यथा तोप-बन्दूक की गोली ।

Projecting-प्रॉजेक्टिंग्-*adj.* extending. बढ़ता हुआ, उभड़ा हुआ ।

Projection-प्रॉजेक्शन-*n.* a shooting forward, prominence, protruding. प्रलम्बता, ऊँचाई, निकास; **Projection of a point** (a line which joins a point in an original figure to one of a derived figure.) किसी बिन्दु से रेखा खींचकर नई आकृति बनाना ।

Projective-प्रॉजेक्टिव्-*adj.* pertaining to projection. विस्तार-सम्बन्धी; **Projectively** (-लि)-*adv.* in a projecting manner. आगे की ओर निकलें हुए ढंग से या रूप में ।

Projectment-प्रॉजेक्ट्-मेंट्-*n.* design. रचना, बनावट ।

Projector-प्रॉजेक्टर-*n.* one who forms a project, an instrument for projecting rays of light, a schemer. उपाय सोचनेवाला, प्रकाश की किरणों के फैलाने का यन्त्र, उपाय रचनेवाला ।

Proecture-प्रॉजेक्चर्-*n.* a jutting out. आगे का उभाड़ ।

Prolebum-प्रॉलिवि-अम्-*n.* the red part of lips. ओठ का लाल भाग ।

Prolapse-प्रॉलैप्स्-*v. i.* to slip onward. आगे को बढ़ जाना ।

Prolapsus-प्रॉलैप्सस्-*n.* the falling down of an organ of the body. शरीर के किसी अङ्ग का आगे को झुक जाना ।

Prolate-प्रॉलेट्-*adj.* lengthened, extending. लम्बा, फैला हुआ; **Prolateness** (-नेस्)-*n.* (delay.) विलम्ब; **Prolately** (-लि)-*adv.* in a lengthened manner. दीर्घ उच्चारण से; **Prolative** (-इज्)-*adj.* serving to complete the sense of a predicate. विधेय का अर्थ पूर्ण करनेवाला (शब्द) ।

Prolegomenon-प्रोले-गै-म'-नैन्-*n. (pl. Prolegomena.)* preliminary remarks. प्रस्तावना, भूमिका ।

Prolegomenary-प्रो-ले-गे-मेनरि-*adj.* introductory. प्रस्तावना का।

Prolegomenous-प्रो-ले-गे-मेनसु-*adj.* pertaining to prolegomena. भूमिका-विषयक, प्रस्तावना-सम्बन्धी।

Prolepsis-प्र-लेप्-सिसु-*n.* anticipation, anticipatory use of some words. पूर्वाभास, पूर्वकल्पना, पूर्व-ग्रहण, पूर्व-समाधान।

Proleptic-प्र-लेप्-टिक-*adj.* pertaining to anticipation. पूर्व-समाधान का; **Proleptically** (-अलि)-*adv.* by way of prolepsis. पूर्व समाधान के रूप में।

Proletarian-प्रोलेटेरिअन्-*n.* a man of the labouring class, the lowest class of a community. श्रमजीवी व्यक्ति, समाज में निम्नतम वर्ग का व्यक्ति।

Proletariate-प्रोलेटेरिअट्-*n.* the poorest labouring class. दरिद्रतम श्रमिक वर्ग।

Prolicidal-प्रोलिसिडल्-*adj.* pertaining to prolicide. सन्तान-हत्या-सम्बन्धी।

Prolicide-प्रोलिमाइड-*n.* the killing of an offspring. सन्तान की हत्या।

Proliferate-प्रोलिफरेट्-*v. i. & t.* to reproduce itself, to grow. उगना, बढ़ना, उत्पन्न होना वा करना; **Proliferation** (-र-शन्)-*n.* growth. वृद्धि; **Proliferative** (-रे-टिव्)-*adj.* pertaining to growth. बढ़ाने का।

Prolific-प्रोलिफिक-*adj.* generative, abundantly productive of. फलवान्, अत्यधिक उपजाऊ।

Prolificacy-प्रोलिफिकसि-*n.* fruitfulness. बहुप्रसवता, उपजाऊपन।

Prolificeness-प्रोलिफिकनेस-*n.* the state of being prolific. बहुफलता, उपजाऊपन।

Proligerous-प्रोलिजरसु-*adj.* bearing offspring. सन्तति उत्पन्न करनेवाली।

Prolix-प्र-लिक्स्-*adj.* lengthy; tedious, long and wordy. अति दीर्घ, विस्तृत, प्रपञ्ची।

Prolixity-प्रोलिक्सिटि-*n.* excessive detail. अति विस्तार, प्रपञ्च।

Prolixly-प्र-लिक्स्-लि-*adv.* to a great length. अति विस्तार से, प्रपञ्च से।

Prolocutor-प्रोलेक्यूटर-*n.* the chairman of a convocation or meeting of clergy. पादरियों की सभा का सभापति; **Prolocutorship** (-शिप्) the office of a prolocutor. पादरी सभा के सभापति का पद।

Prologise, **Prologuise**-प्रो-लॉज्-आइज्-*v. t.* to write or deliver a prologue. प्रस्तावना लिखना या बोलना।

Prologue-प्रो-लॉग्-*n.* an introduction to

a discourse or play. प्रस्तावना, नाटक का आरम्भ; *v. t.* to make an introduction. प्रस्तावना करना।

Prolong-प्रो-लॉङ्ग्-*v. t.* to extend, to lengthen. बढ़ाना, विस्तार करना; **Prolongable** (-इ-बल्)-*adj.* able to be prolonged. विस्तार करने योग्य।

Prolongate-प्रो-लॉङ्ग्-येट्-*v. t.* to prolong. विस्तृत करना, बढ़ाना।

Prolongation-प्रो-लॉङ्ग्-ये-शन्-*n.* extension. विस्तार, बढ़ाव।

Prolonger-प्रो-लॉङ्गर्-*n.* he who or that which lengthens. विस्तार करनेवाला, फैलाने या बढ़ानेवाला।

Prolusion-प्र-ल्यू-ज़न्-*n.* first attempt, preliminary article. पहिली प्रस्तावना।

Prolusionary-प्र-ल्यू-सरि-*adj.* pertaining to prolusion. प्रस्तावना-सम्बन्धी।

Promenade-प्रोमिनेइ-*n.* a walk or ride taken for pleasure or exercise, a public walk. विहारार्थ भ्रमण या घुड़सवारी. टहलने का सार्वजनिक मार्ग; *v. i.* to walk for exercise. व्यायाम के लिये टहलना; **Promenader** (-अर्)-*n.* one who walks. सैर करनेवाला।

Promerops-प्र-मेरोप्स-*n.* a kind of small bird with a curved bill. टेढ़ी चौच की एक प्रकार की चिड़िया।

Prominence-प्रोमिनेन्स, **Prominency** (-एन्सि)-*ns.* conspicuousness, distinction. श्रेष्ठता, उन्नति (ऊँचाई)।

Prominent-प्रोमिनेन्ट्-*adj.* principal, eminent, jutting out, conspicuous, distinguished. प्रधान, मुख्य, उन्नत, ऊँचा, प्रसिद्ध; **Prominently** (-लि)-*adv.* in a prominent manner. प्रधान रूप से, विशिष्टता से।

Promiscuity-प्रो-मिस्-क्यू-इटि-*n.* promiscuousness. संकीर्णता, अमेद।

Promiscuous-प्रो-मिस्-क्यू-अस्-*adj.* mingled, indiscriminate. मिश्रित, अनेक प्रकार का; **Promiscuously** (-लि)-*adv.* in an indiscriminate manner. मिश्रित रूप में; **Promiscuousness** (-नेस)-*n.* mingled condition. मिश्रता।

Promise-प्रो-मिस्-*n.* an assurance given to a person, declaration; expectation, pledge. प्रतिज्ञा, वचन, आशा, संकेत (स्वीकार); *v. t. & i.* to assure by promise, to assure. प्रतिज्ञा करना, आशा देना; A hollow promise. झूठी (खाली) प्रतिज्ञा; **To break a promise**,

प्रतिष्ठा भंग करना; To fulfil a promise. प्रतिष्ठा पालन करना ।

Promisee-प्रॉमिसी-*n.* one to whom a promise is made. जिसको वचन दिया जाय ।

Promiser-प्रॉमिसर-*n.* one who makes a promise. प्रतिष्ठा करनेवाला ।

Promising-प्रॉमिसिंग-*adj.* full of promise, hopeful. आशाजनक, होनहार; **Promisingly** (-इंग-*लि*)-*adv.* in a promising manner. आशाजनक ढंग से या रूप में ।

Promissory-प्रॉमिसरि-*adv.* in the form of a promise. प्रतिष्ठा रूप में ।

Promissory-प्रॉमिसरि-*adj.* implying a promise, full of promise. प्रतिष्ठा युक्त; **Promissory-note** (an unconditional promise for payment of money.) रक़ा. तमस्सुक ।

Promontory-see Promontory.

Promontory-प्रॉमॉन्टरी-*n.* a headland, the point of land jutting out into the sea. भूनासिका, अन्तरीप; **Promontory** (-इ)-*adj.* containing a headland. अन्तरीप-युक्त, भूनासिका-युक्त ।

Promote-प्रॉमोट-*v. t.* to advance to a higher office, to encourage, to elevate, to found a company. ऊँचे पद पर नियुक्त करना, बढ़ाना, वृद्धि करना, संस्था स्थापित करना; **Promoter** (-अर्)-*n.* he who or that which promotes. उपकारी, प्रवर्तक; **Promoterism** (-इज़्म)-*n.* the principle of encouragement. उन्नति का सिद्धान्त ।

Promotion-प्रॉमो-*n.* the act of promoting. उन्नति, श्रेष्ठ पद की प्राप्ति ।

Promotive-प्रॉमोटिव-*adj.* tending to promote. उपकार करने की प्रवृत्तिवाला, साधक ।

Prompt-प्रॉम्प्ट-*adj.* ready in action, ready to act on the occasion, acting with alacrity, quick. उद्यत, उद्योगी, फुर्तीला; *v. t.* to incite or move to action, to inspire, to instigate. उत्साह देना, उत्तेजित करना, उसकाना; **Prompt-book** (a book used by the prompter in a theatre.) वह पुस्तक जिसमें नाटक के पात्र को समय-समय पर स्मरण कराने के संकेत लिखे होते हैं; **Prompt-note** (written note to remind that payment is due on a certain date.) वह वही जिसमें यह लिखा होता है कि अमुक तिथि को ऋण चुकाने की अवधि है ।

Prompter-प्रॉम्प्टर-*n.* one who prompts, a person stationed out of sight of audience to assist actors in the performance of a play. प्रोत्साहक (उसकानेवाला), नाटक में पात्र को स्थान-स्थान पर स्मरण करानेवाला, अनुबोधक ।

Prompting-प्रॉम्प्टिंग-*n.* promptitude, act of telling the part of an actor. उत्साह, नाटक के पात्रों की बात दोहराने का काम ।

Promptitude-प्रॉम्प्टिट्यूड-*n.* readiness. उत्साह, शीघ्रता ।

Promptly-प्रॉम्प्टली-*adv.* quickly, in a prompt manner. शीघ्रता से, फुर्ती से ।

Promptness-प्रॉम्प्टनेस-*n.* the quality of being prompt, promptitude. उद्यम, प्रवृत्ति; **Prompture** (-चर्)-*n.* excitement, suggestion. प्रेरणा, उसकाव ।

Promptuary-प्रॉम्प्ट्यु-*n.* a storehouse. गोदाम ।

Promulgate-प्रॉमलुगेट-*v. t.* to proclaim, to make known to the public. प्रकाशित (प्रसिद्ध) करना, घोषणा करना; **Promulgation** (-शन्)-*n.* publication, प्रकाशन, घोषणा; **Promulgator** (-टर्)-*n.* one who promulgates, a publisher. प्रकाशक, घोषणा करनेवाला ।

Promulge-प्रॉमलुज-*v. t.* to publish. प्रकाशित करना; **Promulger** (-अर्)-*n.* a promulgator. प्रकाशित करनेवाला, घोषणा करनेवाला मनुष्य ।

Prone-प्रॉन्-*adj.* bending downward, lying flat, inclined, prostrate. (उद्यत) उन्मुख, अधोमुख, झुका हुआ; **Pronely** (-लि)-*adv.* in a prone manner. औघोरूप में; **Proneness** (-नेस)-*n.* the state of being prone. झुकान, औधापन ।

Prong-प्रॉङ्ग-*n.* a forked instrument. काँटा; *v. t.* to pierce. काँटा भोंकना; **Pronged** (-इ)-*adj.* forked. काँटेदार ।

Pronominal-प्रॉनॉमिनल-*adj.* belonging to a pronoun. सर्वनाम सम्बन्धी; **Pronominally** (-लि)-*adv.* as a pronoun. सर्वनाम के समान ।

Pronoun-प्रॉ-नाउन्-*n.* a word used in place of a noun. सर्वनाम; **Demonstrative Pronoun**. संकेतवाचक सर्वनाम; **Interrogative pronoun**. प्रश्नवाचक सर्वनाम; **Personal pronoun**. व्यक्तिवाचक सर्वनाम; **Possessive pronoun**. सम्बन्धसूचक सर्वनाम ।

Pronounce-प्रॉनाउन्स्-*v. t. & i.* to affirm or declare, to utter, to articulate, to pass judgment, to make a declaration. उच्चारण करना, बोलना, व्यवस्था देना, निर्णय सुनाना ।

Pronounceable-प्रॉनाउन्स्-एबल-*adj.* ble to be pronounced. उच्चारण करने योग्य ।

Pronounced-प्रॉ-नाउन्स्ड-*adj.* decided, settled. निश्चित, निर्णय किया हुआ; **Pro-**

nouncedly (-इ-लि) -adv. in a decided manner. उच्चारण रूप में, निर्णय करते हुए।

Pronouncement-प्र-नाउन्स'-मेन्ट -n. an official declaration, a statement. अधिकारी की घोषणा; Pronouncer (one who pronounces.) घोषणा या उच्चारण करनेवाला।

Pronouncing-प्र-नाउन्स'-इङ्ग -adj. pertaining to pronunciation. उच्चारण सम्बन्धी।

Pronuncial-प्र-नन्शुल -adj. pertaining to pronunciation. उच्चारण-सम्बन्धी।

Pronunciation-प्र-नन्सि-ए-शन् -n. mode of pronouncing. उच्चारण की रीति; Easy of pronunciation (easily pronounceable.) सहज में उच्चारण करने योग्य।

Pronunciative-प्र-नन्सि-ए-टिव -adj. pertaining to pronunciation. उच्चारण-सम्बन्धी।

Proof-प्रूफ -n. (pl. Proofs.) evidence to establish some fact, test, trial, standard of strength, demonstration, hardness to resist, firmness of mind, impression from type to be corrected, impene-trability. प्रमाण. परीक्षा, जाँच, दृढ़ता, (प्रूफ) पहिली छाप; -v. t. to render proof. शक्ति-शाली बनाना; -adj. of tried strength. (अमेध) परीक्षित शक्ति का; Burden of proof. साधन धर्म; Proof-reader (a person employed in correcting proof-sheets.) छपे कागज (प्रूफ) को शोधनेवाला; To put to the proof (to, examine.) परीक्षा करना; Written proof (written legal evidence.) लेख प्रमाण। Proofless-प्रूफ'-लेस -adj. not established as true. प्रमाण-रहित।

Prop-प्रॉप -n. a strong support, a stay. आधार (अवलम्ब), खम्भा या धूनी; -v. t. (p. t. Propped.) to support, to sustain. आश्रय देना, सहारा देना; -v. i. to come to a dead stop with rigid forelegs. घोड़ों का अगला पैर कड़ा करके स्थिर होना या रुक जाना।

Propagable-प्रॉपगेबल -adj. able to be propagated. विस्तार करने योग्य।

Propaganda-प्रॉपगान्डा -n. an organized scheme, principle, a committee for prop-agating a doctrine. सिद्धान्त, कल्पना, किसी सिद्धान्त का प्रचार करने की मण्डली।

Propagandist-प्रॉपगान्डिस्ट -n. one who spreads some system. किसी सिद्धान्त का प्रचारक।

Propagandism-प्रॉपगान्डिज्म -n. practice of propagating. प्रचार करने का अभ्यास।

Propagandize-प्रॉपगान्डाइज् -v. t. to conduct

a propaganda किसी सिद्धान्त का प्रचार करना।

Propagate-प्रॉप-गेट'-v. t. to generate, to reproduce, to beget, to diffuse, to multiply, to transmit. विस्तृत करना, उत्पन्न करना, बढ़ाना, प्रचलित करना, परम्परा बढ़ाना; Propagation (प्रॉप-गै-शन्) -n. the act of propagating. विस्तार (फैलाव), परम्परा, उन्नति; Propagator (प्रॉप-गेट'-र) -n. one who propagates. वृद्धि करनेवाला।

Propel-प्रॉपेल'-v. t. (p. t. Propelled) to drive forward, to urge onward. प्रेरित करना, ढकेलना, आगे को बढ़ाना।

Propellant-प्रॉपेलण्ट, Propellent (प्रॉपेलण्ट)-adj. that which propels. प्रेरित करनेवाला।

Propeller-प्रॉपेलर -n. the screw that drives a ship or an aeroplane. जहाज या हवाई जहाज को आगे बढ़ानेवाला पट्टा।

Propend-प्रॉपेन्ड'-v. t. to incline or lean forward. आगे की ओर झुकना।

Propense-प्रॉपेन्स-adj. inclined, prone. झुका हुआ उद्यत; Propensely (-लि) -adv. in an inclined state. झुकी अवस्था में; Propense-ness (-नेस) -n. inclination. झुकाव।

Propension-प्रॉपेन्शन् -n. tendency to move in one direction. एक ओर का झुकाव।

Propensity-प्रॉपेन्सिटि -n. inclination, tendency, bent of mind. प्रवृत्ति, रुझान; Bad propensity (bad habit.) दुर्व्यसन; Good propensity (good disposition.) सुखीलता।

Proper-प्रॉपर -adj. belonging exclusively to, peculiar, one's own, correct, genuine, real, decent. आत्मीय, विशिष्ट, शुद्ध, निजी, योग्य, उचित, यथोचित, स्वच्छ; Proper fraction (fraction less than unit.) भिन्न का वह रूप जो इकाई से कम हो; Proper noun (a name used for individual person, place or thing.) व्यक्तिवाचक संज्ञा।

Properate-प्रॉपरेट'-v. t. to hasten. शीघ्रता करना, जल्दी करना।

Properly-प्रॉपरलि -adv. in a proper manner. यथायोग्य, वस्तुतः, उचित रीति से; Properly speaking (in a proper way.) यथार्थ दृष्टि से।

Property-प्रॉपर्टि -n. (pl. Properties.) thing owned, attribute, nature, ownership, quality, estate. सम्पत्ति, धन, गुण, लक्षण, स्वभाव, अधिकार; Landed property (im-movable property.) स्थावर सम्पत्ति; Public property. सार्वजनिक सम्पत्ति।

Prophecy-प्रॉ-किसि -n. (pl. Prophecies.)

Hot हॉट; Hot हॉट; Measure मेज़र

foretelling, a forecast, prediction. भविष्य-
वाणी, भविष्य-कथन, भविष्य-मन्त्रणा ।

Prophesier-प्र-फि-साइअर-*n.* one who predicts
future events. भविष्यवक्ता ।

Prophecy-प्र-फि-साइ-*r. i. & i. (p. i.*
Prophesied.) to foretell future events, to
predict, to foreshadow. भविष्य कहना, आगम
बतलाना ।

Prophet-प्रॉफेट-*n.* one who reveals God's
will, a foreteller. सिद्ध, भविष्यवक्ता; **Pro-**
phetess (-*ऐस्*)-*n. fem.* a female prophet.
भविष्य कहनेवाली स्त्री; **Prophethood** (-*हुड*)
-n. the office of a prophet. भविष्यवक्ता का
पद; **Prophetic** (-*इक्*)-*adj.* pertaining to
a prophet, predictive. भविष्यवक्ता सम्बन्धी,
भविष्यवाणी का; **Prophetical** (-*अल्*)-*adj.*
containing prophecy. भविष्य-कथन-सम्बन्धी;
Prophetically (-*लि*)-*adv.* in a prophetic
manner. भविष्यवक्ता की रीति से ।

Prophylactic-प्रॉफिलिक्टिक-*adj.* tending to
prevent a disease. रोगहर, रोग हटानेवाली;
-n. a preventive medicine. रोग हटानेवाली
औषधि ।

Propine-प्रॉपाइन-*r. i.* to offer in kindness.
दया करके देना ।

Propinquate-प्रॉपिन्-क्वेट-*v. i.* to approach.
समीप आना, पहुँचना ।

Propinquity-प्रॉपिन्-क्विटी-*n.* nearness in
time, close kinship, neighbourhood. समय
की समीपता, सगोत्रता, पड़ोस ।

Propitiable-प्रॉपिटिबल-*adj.* able to be
propitious. सन्तुष्ट करने योग्य ।

Propitiate-प्रॉपिटिएट-*r. i.* to appease, to
tranquillize. शमन करना, सन्तुष्ट करना; **Pro-**
pitiation (-*शन्*)-*n.* the act of propiti-
ating. आराधना, शान्ति; **Propitiator** (-*अर्*)
-n. one who propitiates. अनुसज्जक, प्रसन्न
करनेवाला; **Propitiatorily** (-*इलि*)-*adv.* in
a propitiating manner. शमन करते हुए;
Propitiatory (-*इ*)-*adj.* appeasing. शान्ति-
कारी, शमन करनेवाला ।

Propitious-प्रॉ-पिशस-*adj.* well-disposed,
favourable, kind, gracious. अनुकूल, अनु-
ग्रही, कृपाळु, कल्याणकर; **Propitiously** (-*लि*)
-adv. in a propitious manner. अनुकूलता से,
दया सहित; **Propitiousness** (-*नेस*)-*n.* the
quality of being propitious. अनुकूलता ।

Proplasm-प्रॉ-प्लास्म-*n.* a mould or matrix.
ढालने का साँचा ।

Proplastics-प्रॉ-प्लास्टिक्स-*n.* the art of

making moulds for casting. ढालने के लिये
साँचा बनाने की कला ।

Proponent-प्रॉपोन्ट-*n.* one who puts
forward a theory or proposal. प्रस्ताव करने-
वाला ।

Proportion-प्रॉपोर्शन्-*n.* comparative share
or relation, symmetry, ratio, equality of
ratios between two pairs of qualities.
परिमाण (भाग, अंश), अनुरूप, अनुपात, परस्पर
सम्बन्ध; *-r. i.* to make proportionate to, to
make symmetrical. अनुरूप करना, तुल्य करना;
Harmonical proportion (a relation of
three or more quantities such that the
first is to the last as the difference be-
tween the first two is to the difference
between the last two.) हरात्मक अनुपात;
Inverse proportion (a proportion where
the ratio of first is to second as that of
fourth to third.) विपरीत अनुपात; **In propor-**
tion to (in comparison with.) अनुरूप,
सदृश ।

Proportionable-प्रॉपोर्शनेबल-*adj.* that may
be proportioned. सदृश, तुल्य; **Proportion-**
ably (-*लि*)-*adv.* according to proportion.
अनुरूपता से ।

Proportional-प्रॉपोर्शनल-*adj.* in due propor-
tion. अनुरूप, तुल्य; **Proportionalist** (-*इस्ट*)
-n. one who plans proportions. समानता से
कार्य करनेवाला; **Proportionality** (-*इटी*)-*n.*
proportionateness. अनुरूपता, समानता, **Pro-**
portionally (-*लि*)-*adv.* in a proportionate
manner. यथानुरूप, सादृश्य से; **Proportionate**
(-*शनेट*)-*adj.* adjusted according to cer-
tain rates. अनुरूप, सदृश; **Proportionately**
(-*लि*)-*adv.* in a proportionate degree;
Proportionateness (-*नेस*)-*n.* the quality
of being proportionate. अनुरूपता; **Propor-**
tionless (-*शेन्लेस*)-*adj.* without sym-
metry. अननुरूप-विरुद्ध; **Proportionment**
(-*मेन्ट*)-*n.* similarity. तुल्यता, बराबरी ।

Proposal-प्रॉपोजल-*n.* a scheme or design,
an offer of marriage, an offer. प्रस्ताव,
विवाह का वचन ।

Propose-प्रॉपोज-*r. i. & i.* to put forward
for consideration, to nominate as a mem-
ber, to plan, to intend, to make an offer
of marriage. प्रस्ताव करना, सदस्य चुनना,
प्रतिष्ठा करना, विचार करना, इच्छा करना, विवाह
के लिये प्रार्थना करना; **Proposer** (-*अर्*)-*n.*
one who offers anything for considera-
tion. प्रस्ताव करनेवाला ।

Age एज ; Edge एज ; Pen पेन् ; Pain पेन्

Proposition-प्रॉपोजिशन - *n.* : an assertion, formal statement, a sentence in which something is affirmed or denied, a proposal, scheme. प्रतिज्ञा, कर्तव्यनिर्देश, प्रस्तावना, साध्य ; **Propositional** (-अल्) - *adj.* pertaining to a proposition. निर्दिष्ट कर्तव्य सम्बन्धी ।

Propound-प्रॉ - पाउन्ड - *v. i.* to offer for consideration, to propose. प्रतिपादन करना, निवेदन करना ; **Propounder** (अर्) - *n.* one who propounds. प्रतिज्ञा करनेवाला ।

Proprietary-प्रॉप्राइटरी - *adj.* of a proprietor. स्वामी के अधीन. स्वामी का ; - *n.* an owner or proprietor. स्वामी, क्षेत्रपति, जमींदार ; **Proprietary medicines** (patented medicines.) पेसी औषधियाँ जिनके बनाने और बेचने के अधिकार सुरक्षित हों ; **Proprietary rights** (rights of a proprietor.) स्वामी के अधिकार ।

Proprietor-प्रॉ-प्राइ - टर् - *n.* owner. स्वामी, अधिकारी ; **Proprietorial** (-टोरिअल्) - *adj.* pertaining to a proprietor. स्वामी-सम्बन्धी ; **Proprietorially** (-लि) - *adv.* in a proprietary manner. स्वामी के रूप से ; **Proprietorship** (-शिप्) - *n.* the office of a proprietor. प्रमुख, अधिकार ।

Proprietress-प्रॉ-प्राइ - ट्रेस - *n. fem.* a female proprietor. अधिकारिणी ।

Propriety प्रॉ-प्राइ - टि - *n.* fitness, accuracy, rightness, justness, suitableness, correct behaviour. योग्यता, शुद्धता, सद्ब्यवहार, सुचरित्र ; -(*pl.*) good character. (य० व०) शुद्ध चरित्र ।

Protrusion-प्रॉप्ट्रु-यॉ - सिस् - *n.* protrusion of the eye. आँख की बिलनी ।

Propugn-प्रॉ-प्युन् - *v. i.* to strive for. प्रयत्न करना ।

Propulsion-प्रॉपल्शन् - *n.* a pushing forward. आगे को धक्का देना या ढकेलना ।

Propulsive-प्रॉपल्सिव - *adj.* propelling, आगे को ढकेलनेवाला ।

Prorogation-प्रॉ-रॉ-ने - शन् - *n.* the act of adjourning. कुछ काल के लिये सभा को स्थगित करने का कार्य ।

Prorogue-प्रॉ-रोग - *v. i.* to postpone a meeting without dissolving it. सभा को बिना तोड़े कुछ काल के लिये स्थगित करना ।

Prorruption-प्रॉ - रप्शन् - *n.* act of bursting forth. विस्फोट ।

Prosaic-प्रॉ - जे - *adj.* like prose, dull, uninteresting, commonplace, lacking in beauty. गद्य रूप, नीरस, तत्त्वहीन, साधारण, शोभा-

हीन ; **Prosaically** (-अलि) - *adv.* in a prosaic manner. नीरसता से ; **Prosaism** (-इज्म्) - *n.* prose writing. गद्यलेख ; **Prosaist** (-इस्ट) - *n.* an author of prose, a prosaic person. गद्य-लेखक, नीरस मनुष्य ।

Proscenium-प्रॉ-सीन् - ट-अम् - *n.* the space in a theatre between the drop-scene and orchestra. रंगभूमि का धागे का भाग ।

Proscribe-प्रॉ-स्क्राइड - *v. i.* to banish, to exile, to reject. बहिष्कार करना, देश से निकालना, त्याग करना ; **Prosciber** (-अर्) - *n.* one who banishes. बहिष्कार करनेवाला ।

Proscription-प्रॉ-स्क्रिप्शन् - *n.* the act of proscribing. बहिष्कार ।

Proscriptive-प्रॉ-स्क्रिप् - टिव - *adj.* proscribing. देशनिकाले का ।

Prose-प्रॉज् - *n.* non-metrical form of language. गद्य ; - *v. i.* to talk in prose. गद्य में बातें करना ; **Proser** (-अर्) - *n.* a writer of prose. गद्य लिखनेवाला ; **Prose-poem** (a prose work in poetical style.) गद्यकाव्य ।

Prosector-प्रॉसेक्टर - *n.* an anatomical dissector. मुद्दों की चीर-फाड़ करनेवाला ।

Prosecutable-प्रॉ-सि-क्यूटेबल् - *adj.* able to be prosecuted. अभियोग लगाने योग्य ।

Prosecute-प्रॉ-सि - क्यूट - *v. i.* to follow up, to carry on, to continue, to pursue. to institute legal proceedings against. पीछा करना, अनुसरण करना, लगे रहना. निर्वाह करना, अभियुक्त (गिरफ्तार) करना ; **To prosecute studies** (to pursue studies.) अध्ययन करना ; **Prosecution** (-शन्) - *n.* the act of prosecuting, instituting a criminal suit. अभियोग, गिरफ्तारी ; **Prosecutor** (-अर्) - *n.* one who institutes a criminal suit. अभियोक्ता, मुद्दई ; **Prosecutrix** (-ट्रिक्स) - *n. fem.* female prosecutor. अभियोग चलावेवाली ।

Proselyte-प्रॉसिलाइट - *n. i.* to convert from one creed to another. धर्म त्याग कराना, एक पंथ से दूसरे पंथ में ले जाना ; - *n.* a convert to a religion. परधर्म अनुयायी ; **Proselytism** (-इज्म्) - *n.* conversion to a creed. धर्म-त्याग ; **Proselytize** (-आइज्) - *v. i.* to convert. धर्म त्याग या परिवर्तन कराना ; **Proselytizer** (-अर्) - *n.* one who makes converts. स्वधर्म त्याग करानेवाला ।

Prosify-प्रॉज् - ट-फाइ - *v. i.* (p. i. Prosified.) to turn into prose. गद्य में लिखना, गद्य में बदलना ।

Prosily-प्रॉज् - ट-लि - *adv.* in a prosy manner.

Hat हॉट : Hot हॉट ; Measure मेंज़र

गद्य रूप में; Prosianness (-नेम्)-*n.* the quality of being prosy. गद्य रूप ।

Prosodial-प्रो-से-डि-अल्, Prosodical (-कल्) -*adj.* pertaining to the rules of prosody. छन्दःशास्त्र-सम्बन्धी ।

Prosodist-प्रो-सेडिस्ट-*n.* one who is skilled in prosody. छन्दःशास्त्र जाननेवाला ।

Prosody-प्रो-सेडि-*n.* the part of grammar which treats of the rules of poetry, science of versification. छन्दःशास्त्र, छन्द-विद्या ।

Prosopopoeia-प्रो-सो-पो-पी-आ-*n.* personification of abstract things. साहित्य में गुण भावों को पुरुषवत् वर्णन करना, मानवी करण ।

Prospect-प्रॉ-स्पेक्ट-*n.* wide view of a scene, outlook, a mental scene, expectation. आलोक, दृष्टि, मनोगत दृश्य, पूर्वेक्षण, आशा; -*v. i.* (-स्पेक्ट्) to explore. अन्वेषण करना, खोजना ।

Prospectless-प्रॉ-स्पेक्ट-लेस्-*adj.* devoid of expectation. आशाहीन ।

Prospective-प्रॉ-स्पेक्टि-व् -*adj.* concerned with the future, acting with foresight. उत्तरकाल की अपेक्षा करनेवाला, दूरदर्शी ; Prospectively (-लि) -*adv.* with reference to the future. उत्तरकाल की अपेक्षा में ; Prospectiveness (-नेस्)-*n.* due regard for the future. दूरदर्शिता ; Prospector (-अर्)-*n.* a searcher for minerals. सोने-चंदी की खान खोजनेवाला ।

Prospectus-प्रॉ-स्पेक्टि-टस-*n.* (*pl.* Prospectuses.) a circular of the chief features of an enterprise, school-books &c. किसी अनुष्ठान या संस्थान के नियमों, पाठ्यक्रमों तथा पाठ्यपुस्तकों की विवरण पुस्तिका ।

Prosper-प्रॉ-स्प-*v. i.* & *t.* (*p. i.* Prospered.) to be successful, to thrive. कृतार्थ होना, सफल होना (सम्पत्ति प्राप्त करना) ।

Prosperity-प्रॉ-स्प-*n.* success, good fortune. सफलता, सौभाग्य ।

Prosperous-प्रॉ-स्प-*adj.* successful. सौभाग्य-शाली, सफल, धन्य ; Prosperously (-लि) -*adv.* successfully. सफलता से ; Prosperousness (-नेस्)-*n.* the state of being prosperous. सौभाग्य, समृद्धि ।

Prospicience-प्रॉ-स्पिश्यन्स-*n.* act of looking forward. अग्र-दृष्टि ।

Prostate-प्रॉ-स्टेट-*n.* glands of the male generative organs. शिशन की ग्रन्थियाँ ।

Prostatic-प्रॉ-स्टेटि-क-*adj.* pertaining to the prostate glands शिशन की ग्रन्थियों से सम्बन्धित ।

Prosthesis-प्रॉ-स्थे-सिस-*n.* a branch of surgery which makes up the deficiencies of the body. शरीर के टूटे हुए भागों को पूर्ण करने की जराही विधि ; Prosthetic (-स्थ टिक्) -*adj.* इस विधि का ।

Prostitute-प्रॉ-स्टि-ट्यूट-*n.* a harlot. वेश्या, वाराङ्गना ; -*v. t.* to sell one's honour for base gain. अपनी मान-मर्यादा का बुरा उपयोग करना ; Prostitution (-शन्)-*n.* the act or practice of prostituting. वेश्या-जीवन, वेश्या-गमन, वेश्यावृत्ति ।

Prostrate-प्रॉ-स्ट्रे-ट-*adj.* lying at length, lying in a horizontal position, overthrown. लम्बा पड़ा हुआ, साधारण दण्डवत् किये हुए, मुँह के बल पड़ा हुआ ; -*v. t.* (-ट्रे-ट्) to lay flat, to overthrow, to demolish. दण्डवत् करना, पति पड़ना, नष्ट करना ; Prostrated (-ट्रेड) -*adj.* lying flat. लम्बा पड़ा हुआ ।

Prostration-प्रॉ-स्ट्रे-शन्-*n.* the act of lying down, great depression. साधारण प्रणाम, उदासीनता, खिन्नता ।

Prosimily, Prosianness-see Prosy

Prosy-प्रॉ-सि-*adj.* (*comp.* Prosier, *sup.* Prosiest.) commonplace, dull, tedious, like prose. सामान्य, मन्द, फीका, गद्यवत् ; Prosimily (-सि-लि) -*adv.* in a commonplace style. सामान्य रूप से ; Prosianness (-नेम्)-*n.* dullness. मन्दता ।

Protagonist-प्रो-टी-गॉनिसट-*n.* a champion in a contest, the chief person in a story. पहलवान, कथा या नाटक का प्रधान पुरुष ।

Protasis-प्रोट-सिस-*n.* a maxim. कहावत ।

Protatic-प्रोटीटिक-*adj.* introductory. आदि का, आरम्भ का ।

Protean-प्रो-टिअन्-*adj.* assuming different forms. variable. अनेक रूप धारण करनेवाला, बहुरूपिया ।

Protect-प्रोटैक्ट-*v. t.* to keep safe, to guard, to defend, to patronize. सुरक्षित करना, रक्षा करना, बचाना, शरण (सहायता) देना ; Protection (-शन्)-*n.* the act of protecting, defence. (पालन-पोषण) रक्षा ; Protectionism (-इज्म्)-*n.* the doctrine of protecting home commodities against foreign competition. देश में बने माल की इस प्रकार से रक्षा करना जिसमें परदेश से आये माल से सस्ता पड़े ; Protectionist (-स्ट) -*n.* इस प्रकार के सिद्धान्त का अनुयायी ।

Protective-प्रोटैक्टि-व्-*adj.* defending, affording protection. रक्षक, शरण देनेवाला ; Pro-

Age एज् ; Edge एज् ; Pen पें ; Pain पें

actively (-लि)-*adv.* by way of protection. रक्षा रूप में; Protectiveness (-नेस)-*n.* protection. रक्षण ।

Protector-प्र-टेक्टर-*n.* one who protects, a defender, a guardian. रक्षक, आश्रयदाता, शरण देनेवाला, संरक्षक ।

Protectorate-प्र-टेक्टरेट-*n.* government by a protector. संरक्षक का शासन ।

Protectorial-प्र-टेक्टोरियल-*adj.* pertaining to a protector. संरक्षक-सम्बन्धी ।

Protectorship-प्र-टेक्टरशिप-*n.* the office of a protector. संरक्षक का पद ।

Protectory-प्र-टेक्टरी-*n.* institution for the care of vicious children. दुष्ट बालकों की रक्षापूर्वक रखने का स्थान ।

Protectress-प्र-टेक्ट्रेस-*n. fem.* a female protector. शरण या रक्षा देनेवाली, संरक्षिका ।

Protege-प्र-टेजे-*n. (fem. Protegee.)* a person who is under the protection of another. उपजीवी, दूसरे की रक्षा में रहनेवाला मनुष्य ।

Proteid-प्रो-टीड-*n.* essential part of food. भोजन के मुख्य अंश ।

Proteiform-प्रो-टि-इ-फॉर्म-*adj.* changeable in form. रूप बदलनेवाला ।

Protein-प्रो-टीन्-*n.* albuminoid. एक रासायनिक सत्व, प्रोभूजिन ।

Protempore-प्र-टेम्-पोर-*adv.* for the time being. कुछ काल के लिये ।

Protend-प्र-टेन्ड-*v. i.* to stretch, to hold out. फैलाना, आगे करना ।

Proteusive-प्र-टेन्सिव-*adj.* continuous. निरन्तर, लगातार ।

Protervity-प्र-टर्विटी-*n.* pertness. धृष्टता ।

Protest-प्रो-टेस्ट-*n.* a solemn declaration, a statement of approval or disapproval, declaration against. दृढ़ उक्ति, अस्वीकार, विरुद्ध-वाक्य; (प्र-टेस्ट)-*v. i. & i.* to aver, to affirm solemnly. विरोध करना, दृढ़ वाक्य बोलना ।

Protestant-प्र-टेस्टन्ट-*n.* a member of the Christian community who protests against the Church of Rome. ईसाइयों के उस पंथ का अनुयायी जो पोप के सर्वस्व अधिकार को स्वीकार नहीं करता; Protestantism (-इज्म)-*n.* the Protestant religion. इस मत का सिद्धान्त; Protestantize (-आइज्)-*v. i.* to convert to Protestantism. इस पंथ का अनुयायी बनाना ।

Protestation-प्र-टेस्टेशन-*n.* solemn declaration. दृढ़ वचन ।

Protestater-प्र-टेस्टेटर, Protestor (-अर)-*ns.* one who utters a solemn declaration. दृढ़ वाक्य बोलनेवाला ।

Prothalamion-प्रोथलैमिअन्-*n.* a nuptial song. विवाह-गीत ।

Proto-प्रो-टै-*pref.* in sense of "original", "primitive." "प्रथम, आदि" अर्थ का उपसर्ग ।

Protocol-प्रोटोकॉल-*n.* an original document. मूल लिपि, आदिलेख; -*v. i. & i.* to record in protocol. मसविदा बनाना; Protocolist (-इस्ट)-*n.* a clerk or scribe. मसविदा लिखनेवाला मुन्दी ।

Protogenic-प्रो-टै-जैन्-इक-*adj.* first formed. पहिले बना हुआ ।

Proton-प्रो-टॉन्-*n.* the smallest quantity of positive electricity which exists in a free state. स्वतंत्र विजलीकी अल्पतम (सबसे कम) मात्रा ।

Protonotary-प्रॉ-टै-नोटरी-*n.* the chief clerk in some law-courts. कचहरी का मुख्य लेखक ।

Protoplasm-प्रो-टै-प्लैज़्म-*n.* a colourless semi-fluid substance, which forms the essence of life in plants and animals. वनस्पति तथा प्राणियों के जीवन का आधार तत्व, पुरस ।

Protoplasmic-प्रोटै-प्लैज़्म-इक-*adj.* pertaining to protoplasm. पुरस सम्बन्धी ।

Protoplast-प्रो-टै-प्लैस्ट-*n.* an original model. आदर्श, मूलतत्त्व; Protoplastic (-टिक्)-*adj.* pertaining to protoplasm. मूलतत्त्व-सम्बन्धी ।

Prototypal-see Prototype.

Prototype-प्रो-टै-टाइप-*n.* the original of a copy, imitation, pattern, an ancestral form. आदर्श, मूल, प्रतिमा, मूलरूप; Prototypal (-अल)-*adj.* मूल रूप का ।

Prototypical-प्रो-टै-टिपिकल-*adj.* pertaining to original pattern. मूल प्रतिमा-सम्बन्धी ।

Protract-प्रै-ट्रैक्ट-*v. i.* to prolong, to lengthen, to delay. बढ़ाना, फैलाना, विलम्ब करना ।

Protracted-प्रै-ट्रैक्ट-इ-*adj.* prolonged. फैला हुआ; Protractedly (-लि)-*adv.* in a protracted manner. फैलाते हुए ।

Protractile-प्रै-ट्रैक्टल-आइल-*adj.* that which can be extended. फलानेवाला (किसी जन्तु का अंग) बढ़ाने योग्य ।

Protraction-प्रै-ट्रैक्शन्-*n.* the act of protracting. विस्तार, फैलाव ।

Protractive-प्रै-ट्रैक्टिव-*adj.* delaying. विलम्ब करनेवाला ।

Protractor-प्रो-ट्रैक्टर-*n.* an instrument for measuring and constructing angles.

कोण नापने या बनाने का यन्त्र, चौंदा।

Protrude-प्रोट्रूड-*v. t.*

ॐ *i.* to thrust forward, to project,

to obtrude. फँलाना, बढ़ाना, उभाड़ना।

Protrusile-प्रोट्रू-सिल-*adj.* capable of being protruded. फँलाने योग्य।

Protrusion-प्रोट्रू-ज़न-*n.* the act of protruding. प्रलम्बन, फँलाव।

Protrudent-प्रोट्रू-एन्ट-*adj.* protruding. फँलता हुआ।

Protrusible-प्रोट्रू-सिल-*adj.* able to protrude. फँलनेवाला, फँलाने योग्य।

Protrusive-प्रोट्रू-सिव-*adj.* thrusting forward. आगे फँलनेवाला, फँलाने योग्य।

Protuberance-प्रोट्यूबरन्स-*n.* a swelling. शोथ, सूजन।

Protuberant-प्रोट्यूबरन्ट-*adj.* swelling out, prominent. फूला हुआ, उन्नत (ऊँचा)।

Protuberate-प्रोट्यूबरेट-*v. i.* to swell, to bulge out. उभड़ना, फूल उठना; **Protuberation** (-रे-शन्)-*n.* a swelling. सूजन।

Proud-प्राउड-*adj.* haughty, ostentatious, arrogant, imposing, splendid. अभिमानी, गर्वित, उन्नत, विशाल; **Proud flesh** (the fleshy growth of a wound.) घाव या फोड़े का फूला हुआ भाग; **Proudly** (-लि)-*adv.* arrogantly. गर्व से, घमण्ड से; **Proudness** (-नेस)-*n.* pride. गर्व, अभिमान।

Provable-प्रू-बल-*adj.* that may be proved. प्रमाणित करने योग्य; **Provableness** (-नेस)-*n.* the state of being provable. प्रामाणिकता; **Provably** (-बल-लि)-*adv.* in a provable manner. प्रमाणित करते हुए।

Prove-प्रू-व-*v. t. & i.* to test the accuracy of, to verify, to try, to make certain, to demonstrate, to turn out to be true, to establish. सिद्ध करना, निश्चित करना, परीक्षा करना, प्रकाशित करना।

Providitor, Providedore-प्रू-विडिटर, (-डोर)-*ns.* a caterer, a purveyor. रसद पहुँचानेवाला।

Proven-प्रू-वन्-*adj.* proved. प्रमाणित किया हुआ।

Provenance-प्रू-वेनन्स-*n.* the place of origin, source. उत्पत्तिस्थान।



Protractor.

Provender-प्रो-वेन्डर-*n.* fodder, provision. पशु का भोजन (चारा), खाद्य पदार्थ।

Proverb-प्रो-वर्ब-*n.* a short pithy saying, a maxim, saying. लोकोक्ति, जनप्रवाद, कहावत।

Proverbial-प्रो-वर्बिअल-*adj.* pertaining to proverbs, accepted generally. लौकिक, लोकप्रसिद्ध।

Proverbiality-प्रोवर्बिअलिटी-*n.* the state of being proverbial. लोक-प्रसिद्धि।

Proverbially-प्रोवर्बिअलि-*adv.* commonly. लोक-प्रसिद्धि से; **Proverbialism** (-इज़्म)-*n.* a proverbial phrase. कहावत का वाक्य; **Proverbialist** (-इस्ट)-*n.* one who uses proverbs, one who collects proverbs. कहावतों का प्रयोग करनेवाला, कहावतों का संग्रह करनेवाला।

Proviand-प्रू-विअन्ड-*n.* supply of food to an army. सेना के भोजन इत्यादि का प्रबन्ध।

Provide-प्रू-वाइड-*v. t. & i.* to furnish, to make due preparation, to procure beforehand, to take precautionary measures, to equip with necessities, to appoint. सामग्री उपस्थित करना. पहिले से तैयारी करना, नियुक्त करना; **To provide against** (to obstruct.) निवारण करना; **To provide for** (to make provision beforehand.) पहिले से प्रबन्ध कर लेना।

Provided-प्रू-वाइड-*conj.* on condition that. युक्ति-सहित, पूर्वनिर्दिष्ट; **Provided that** (on condition that, on this term.) इस प्रतिज्ञा या शर्त पर, ऐसा होने पर।

Providence-प्रू-विडेन्स-*n.* foresight, thrift, divine superintendence, God. दूरदर्शिता, मितव्ययिता, विधि, परमेश्वर।

Provident-प्रू-विडेन्ट-*adj.* showing foresight, prudent, economical. दूरदर्शी, बुद्धिमान, क्लृपायुती; **Provident fund** (fund for future retired life.) जीवन भारक्षान्तिधि।

Providential-प्रू-विडेन्शियल-*adj.* effected by divine foresight, lucky. देवी, भाग्यशाली; **Providentially** (-लि)-*adv.* in a providential manner. दैववश, ईश्वर की इच्छा से; **Providently** (-लि)-*adv.* with foresight. दूरदर्शिता से।

Provider-प्रू-वाइडर-*n.* one who furnishes or supplies. पूर्ति या प्रदान करनेवाला।

Province-प्रो-विन्स-*n.* territory, portion of an empire, sphere of action, business. देश, स्वामि, कर्तव्य।

Provincial-प्रो-विन्शियल-*adj.* pertaining to a province. प्रान्तीय; **Provincialism** (-इज़्म)-*n.*

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन् ; Pain पेन्

-n. mode of thought, manner &c. peculiar to a province. देहाती व्यवहार तथा बोलने-चालने की रीति; *Provincialist* (-इस्ट) *-n.* the resident of a province. देशवासी; *Provinci-ality* (-इटी) *-n.* the state of being provincial. प्रांतीयता; *Provincialize* (-आइज़) *-v.t.* to make provincial. प्रदेश में बसाना, प्रांतीय बनाना।

Provincially-प्रॉ-विन्श-लि *-adv.* in a provin- cial manner. प्रांतीय रूप में।

Provision-प्रॉविज़न् *-n.* food, fare, act of providing, condition, making previous preparation, a rule for guidance, things provided. भोजन, विधान, संकेत, पूर्व कल्पना, तैयारी, नियम; *-v.t.* to supply with food. भोजन सामग्री जुटाना; *-(pl.)* supply of food, drinkables &c., provender. (६० व०) भोजन-सामग्री, भोजन के सामान।

Provisional-प्रॉविज़नल् *-adj.* temporary. साम- थिक, कुछ काल के लिए; *Provisionally* (-लि) *-adv.* in a provisional way. समयानुरूप, थोड़े काल के लिए; *Provisionary* (-रि) *-adj.* temporary.) कुछ काल का; *Provisionless* (-लेस्) *-adj.* (without provision.) बिना भोजन सामग्री का।

Proviso-प्रॉ-विज़-जॉ *-n.* (*pl.* *Provisoes.*) con- ditional stipulation. नियम, बन्धेज।

Provisor-प्रॉ-विज़र *-n.* the steward of a religious house. मठ आदि का भण्डारी।

Provisory-प्रॉ-विज़रि-लि *-adv.* in a provisory manner. समय के अनुसार।

Provisory-प्रॉ-विज़रि *-adj.* temporary, condi- tional. समयानुरूप, कुछ काल का।

Provocation-प्रॉ-वोकेशन् *-n.* the act of provo- king, incitement. प्रेरणा, उत्तेजना।

Provocative-प्रॉ-वोकेटिव् *-adj.* tending to provoke. उत्तेजक, उत्तकानेवाला; *Provoca- tiveness* (-नेस्) *-the* quality of being provocative. प्रेरकता, उत्तेजकता।

Provoke-प्रॉवोक् *-v.t.* to excite, to irritate, to instigate, to offend, to allure. उत्तेजित करना, क्रोध दिलाना, उत्तकाना, चिढ़ाना, ललचाना; *Provoker* (-अर्) *-n.* he who provokes. उत्तेजित करनेवाला; *Provoking* (-इङ्ग) *-adj.* exciting. उत्तेजक; *Provokingly* (-लि) *-adv.* in a provoking manner. उत्तेजित करते हुए।

Provost-प्रॉवस्ट *-n.* the head of a college, the

chief magistrate of a burgh. महाविद्यालय का अध्यक्ष, मजिस्ट्रेट; *Provost marshal*-*n.* an officer appointed to preserve order and discipline in the army. सेना में क्रम तथा शान्ति स्थापित करनेवाला अधिकारी; *Provost- ship* (-शिप्) *-n.* the office of a provost. ऐसे अधिकारी का पद।

Prow-प्राउ *-n.* the fore-part of a ship. जहाज का अगला भाग; *-adj.* gallant, worthy. वीर, योग्य।

Prowess-प्राउ' ऐस् *-n.* bravery, valour. वीरता, पराक्रम।

Prowl-प्राउल् *-v.t.* to go about in search of plunder or prey. छुटने या शिकार करने के निमित्त भ्रमण करना; *-n.* prowling. परिभ्रमण।

Prowler-प्राउल्' अर् *-n.* one who roves for prey. शिकार की खोज में घूमनेवाला।

Prowling-प्राउल्' इङ्ग *-adj.* wandering in search of prey. शिकार खोजता हुआ; *Prowl- ingly* (-लि) *-adv.* in a prowling manner. शिकार खोजते हुए।

Proximal-प्रॉक्सिमल् *-adj.* situated towards the centre. केन्द्र (मध्य) की ओर स्थित; *Proxi- mally* (-लि) *-adv.* by way of axis. केन्द्रीभूत।

Proximate-प्रॉक्सिमेट् *-adj.* nearest, im- mediate, approximate. समीप, निकट, आसन्न; *Proximately* (-लि) *-adv.* in a proximate manner. निकट में, समीप में।

Proximity-प्रॉक्सिमिटि *-n.* nearness in space or time. निकटता, समीपता; *Proximity of blood* (kinship.) समीप का सम्बन्ध।

Proximo-प्रॉक्सिमे *-adv.* of the coming month. आगामी मास का।

Proxy-प्रॉक्सि *-n.* (*pl.* *Proxies.*) agency or substitute, one who is authorized to act for another, vote given in such a manner. प्रतिनिधि, दूसरे के लिये कार्य करने का अधिकारी, प्रतिनिधि रूप में वोट।

Prude-प्रूद् *-n.* a woman of extremely affected modesty. अति पाखण्डपूर्ण विनीत स्त्री, कपटी;

Prudery-प्रूडरि *-n.* affectedness. मिथ्या विनय।

Prudence-प्रूडेन्स *-n.* discretion, practical wisdom, sagacity. दूरदर्शिता, चालाकी।

Prudent-प्रूडेन्ट *-adj.* sagacious, judicious, worldly-wise, cautious, frugal. चतुर, विवेकी, नीतिज्ञ, दुनियादार, मितव्ययी।

Prudential-प्रूडेन्शल् *-adj.* involving prud-

ence, proceeding from prudence. विवेकयुक्त, बुद्धिमान्नी का; Prudentialism (-इज़्म) -*n.* involving prudence. बुद्धिमान्नी; Prudentiality (-इट्-इ) -*n.* the quality of being prudential. विवेक, बुद्धिमान्नी; Prudentially (-लि) *adv.* in a prudential manner. चतुराई से।

Prudentials-प्रू-डेंशल्ज् -*n. pl.* practical wisdom. कार्यात्मक या क्रियाशील बुद्धि या विवेक।

Prudently-प्रू-डेंट्लि -*adv.* in a prudent manner. दूरदर्शिता से, विवेक-सहित।

Prudish-प्रूडिश् -*adj.* affectedly modest. पाखण्डी, आडम्बरी; Prudishly (-लि) -*adv.* in a prudish manner. पाखण्ड से; Prudishness (-नेस्) -*n.* the quality of being prudish. पाखण्ड।

Prune-प्रून् -*n.* dried plum. सूखी हुई बेर (या जामुन); -*v. t.* to trim, to lop off superfluous parts. छाँटना (काटना), अनावश्यक भाग हटाना; Pruner (-अर्) -*n.* one who prunes. छाँटनेवाला।

Prunella-प्रू-नेल्लो -*n.* a strong silk stuff used for gowns &c., a kind of herb. ओढ़ना बनाने का पुष्ट रेशमी वस्त्र, एक प्रकार की बूटी।

Pruning-प्रूनिंग -*n.* a lopping. काट छाँट; Pruning-knife (a knife for pruning.) पोथों को छाँटने की छुरी।

Prurience-प्रू-रि-ऐन्स -*n.* lewdness, ardent desire for anything. कामुकता, तीव्र अभिलाषा।

Prurient-प्रू-रि-ऐन्ट -*adj.* lewd, with morbid desires. कामी, नीच अभिलाषा का; Pruriently (-लि) -*adv.* in a prurient manner. कामुकता से।

Prurigo, Pruritus-प्रू-राइ-गो, (-रिटस्) -*ns.* a disease marked by excessive itching. एक प्रकार की खुजली।

Pry-प्राइ -*v. t.* (*p. t.* Pried.) to look inquisitively, to inspect impertinently. भेद लेना, निहारना; -*n.* narrow inspection. सूक्ष्म परीक्षा।

Prying-प्राइइंग -*n.* a narrow inspection. सूक्ष्म निरूपण; Pryingly (-लि) -*adv.* in a prying manner. भेद लेते हुए, निहारते हुए।

Psalm-साम् -*n.* a sacred song, a hymn. स्तोत्र, धर्मगीत, भजन।

Psalmist-सामिस्ट -*n.* a writer of psalms. स्तोत्र या भजन बनानेवाला।

Psalmodic-सामिडिक -*adj.* pertaining to psalmody. भजन-सम्बन्धी।

Psalmodist-सामिडिस्ट -*n.* a singer of psalms. भजन गानेवाला।

Psalmody-सामिडि -*n.* the art of singing sacred songs. भजन या स्तोत्र गाने की कला।

Psalmographer-सामिग्रोफर् -*n.* the writer of sacred songs. भजन बनानेवाला।

Psalter-सॉल्टर् -*n.* the book of psalms. स्तोत्र-संग्रह, भजनमाला।

Pseudechis-स्यू-डै' -*n.* a genus of venomous snakes. विषैले सर्पों की एक जाति।

Pseudo-स्यू-डै'-*pref.* in the sense of 'falsely', 'seemingly.' उपसर्ग जिसका अर्थ 'मिथ्या, कसट, छल' इत्यादि होता है।

Pseudoblepsis-स्यू-डै'-ब्लेप्'-सिस -*n.* misleading vision. भ्रामक दृष्टि।

Pseudograph-स्यू-डै'-ग्राफ् -*n.* a false writing. मिथ्या साहित्य।

Pseudologer-स्यू-डै'-लॉजर् -*n.* one who speaks a systematic lie. क्रमपूर्वक असत्य बोलनेवाला।

Pseudological-स्यू-डै'-लॉजिकल् -*adj.* pertaining to pseudology. असत्य वाक्य सम्बन्धी।

Pseudologist-स्यू-डै'-लॉजिस्ट -*n.* a false speaker. असत्यवक्ता।

Pseudonym-स्यू-डै'-निम् -*n.* a fictitious name of an author. लेखक का बनावटी नाम।

Pseudonymity-स्यू-डै'-निमिटि -*n.* writing under a false name. कृत्रिम नाम पर लेख।

Pseudonymous-स्यू-डै'-निमस् -*adj.* having a fictitious name. असत्य नाम पर लिखी हुई (रचना)।

Pseudoscope-स्यू-डै'-स्कोप -*n.* a kind of optical instrument. एक प्रकार की दूरबीन।

Pshaw-शॉ'-*interj.* expressing impatience or contempt. अर्थैय अथवा तिरस्कार-सूचक अव्यय, धिक्कार; -*v. i. & t.* to speak words of contempt. धिक्कारना।

Psilosis-साइ'-लो-सिस -*n.* stripping off of hair or flesh. रोवों या मांस हटाने की क्रिया।

Psittacine-सिट-साइन् -*adj.* like a parrot, pertaining to a parrot. तोते की तरह का, शुक-सम्बन्धी।

Psoriasis-सै'-राइ-अ-सिस -*n.* a kind of skin disease with red patches. चर्मरोग जिसमें लाल चकत्ते पड़ जाते हैं।

Psychal-साइ'-कल् -*adj.* pertaining to soul. आत्मा-सम्बन्धी।

Psyche-साइ-कि -*n.* soul, mind. आत्मा, ब्रह्म।

Psychiater-साइ-काइ'-अ-टर् -*n.* one who treats mental diseases. मानसिक रोगों की चिकित्सा

करनेवाला; **Psychiatrical** (-ट्रिकल) - *adj.* pertaining to psychiatry. मानसिक रोग-सम्बन्धी।

Psychiatry-साइ-काइ-अ - *दि* - *n.* treatment of diseases of the mind. मानसिक रोगों की चिकित्सा।

Psychic-साइ'-किक्-*adj.* pertaining to soul or mind, spiritual. ब्रह्म-सम्बन्धी, आत्मा विषयक; **Psychical** (-अल) - *adj.* pertaining to the mind. आत्मा (या मन)-सम्बन्धी; **Psychically** (-अलि) - *adv.* in a psychical manner. ब्रह्म-सम्बन्ध से।

Psycho-साइ'-कै-*pref.* in sense of "soul or mind." "आत्मा या मन" अर्थ का उपसर्ग।

Psychodynamics-साइ-कै-डाइ'-नौम्-इक्स् - *n.* the science of mental powers. मानसगति-शास्त्र।

Psychogony-साइकै-गॉ - *नि* - *n.* the development of the mind. मानसिक शक्ति की उन्नति या वृद्धि या विकास।

Psychologic-साइ-कै-लॉजिक्', **Psychological** (-अल) - *adjs.* pertaining to psychology. मानसशास्त्र - सम्बन्धी; **Psychologically** (-अलि) - *adv.* in a psychological manner. मानसशास्त्र की रीति से; **Psychologist**-(जिस्ट) - *n.* one who is versed in psychology. मानसशास्त्र जाननेवाला; **Psychology** (-लै-जि) - *n.* the science of the nature and functions of human mind. आत्म-विद्या, मानस-शास्त्र।

Psychomachy-साइ-कै-मीकि - *n.* conflict of the body with the soul. आत्मा का शरीर से संघर्ष।

Psychomancy-साइ' - कै-मीन्स - *n.* necromancy, spiritualism. प्रेतविद्या।

Psychometry-साइ-कै-मेट्रि-*n.* measurement of mental processes. मानसिक शक्ति की नाप।

Psychopathology-साइ'-कै-पैथ-लॉ - *जि* - *n.* the science of mental diseases. मस्तिष्क के रोगों का विज्ञान।

Psychopathy-साइ-कै-पैथि - *n.* mental disorder. मस्तिष्क का रोग।

Psychosis-साइ-कौ'-सिस्-*n.* mental derangement. मनोविकार, पागलपन।

Psychotherapeutics-साइ-कै-थेरा-प्यूटिक्स् - *n.* the cure of diseases by mental treatment. रोगों की मानसिक चिकित्सा।

Ptarmigan-यार्मिगन-*n.* a kind of bird. एक प्रकार का पक्षी।

Ptero-टैर्'-अ - *pref.* in sense of 'winged' उपसर्ग जिसका अर्थ "परवाला" होता है।

Pteropus-टैर्'-पस-*n.* (*pl.* Pteropi.) a kind of flying fox. एक प्रकार का चमगादड़।

Ptomaine-टो'-मै-नू' - *n.* poisonous matter produced by the putrefaction of animal tissues. मांस के सड़ने से उत्पन्न विष।

Puberal-प्यूबर्ल-*adj.* pertaining to puberty. यौवन-सम्बन्धी।

Puberty-प्यूबर्टि - *n.* functional capability of procreation, maturity. यौवन, तरुण अवस्था; A girl attaining puberty. (a girl having menses.) कन्या जो रजस्वला हो गई हो। **Pubescence**-प्यूबे-सेन्स-*n.* the time of attaining puberty. यौवन प्राप्त करने का समय या अवस्था।

Pubescent-प्यूबे-सेन्ट-*adj.* arriving at puberty. जवान होनेवाला या वाली।

Public-पब्लिक्-*adj.* pertaining to the people as a whole, shared by the people, common, open to general observation, known to the people at large. लोक-सम्बन्धी, जनता द्वारा बाँट लिया गया, सामान्य, सार्वजनिक, प्रचलित (प्रसिद्ध); -*n.* community in general. सामान्य जन, लोक; **In public** (openly.) सबके सामने, प्रत्यक्ष रूप से; **Public good** (good of the people.) लोकहित; **Public-house** (a tavern.) क्लब-रिया, शराबखाना; **Public-life** सार्वजनिक जीवन; **Public odium** (public hatred.) जनद्वेष; **Public road** (a road used by the public.) राजमार्ग, आम सड़क; **Public service** (government service.) सरकारी नौकरी; **Public spirit** (patriotism.) देशभक्ति; **Public works** (permanent works or improvements made for public use or benefit.) सार्वजनिक निर्माण कार्य; **Public-spirited** (patriotic.) परोपकारी, जनसेवक।

Publican-पब्लिकन् - *n.* a tax-collector, a keeper of public-houses. टैक्स या कर वसूल करनेवाला, शराबखाने का मालिक (भडियारा)।

Publication-पब्लिकेशन् - *n.* the act of publishing, making known publicly, a work printed and published. प्रकाशन, प्रकाशित ग्रन्थ, मुद्रित ग्रन्थ।

Publicist-पब्लिसिस्ट - *n.* a writer on current topics. प्रचलित विषय पर लेख लिखनेवाला;

Publicistic (-क्) - *adj.* pertaining to a publicist. ऐसे लेखक से सम्बन्धित ।

Publicity-पब्लिसिटि - *n.* the state of being public, notoriety, advertising. लोक-प्रसिद्धि, प्रकाशन, विज्ञापन ।

Publicly-पब्लिक-लि-adv. in a public manner. सार्वजनिक ढंग से ।

Publish-पब्लिश-*v. t.* to announce publicly, to make generally known, to promulgate. प्रकाशित करना, प्रसिद्ध करना, विस्तार करना; **Publishable** (- ऍ - बल्) - *adj.* able to be published. प्रकाशित करने योग्य; **Publisher** (-अर्) - *n.* one who publishes. प्रकाशक, प्रचार करनेवाला ।

Puccoon-पूकून् - *n.* an American plant yielding a red dye. अमेरिका देश की एक बनस्पति जिसमें से लाल रङ्ग निकलता है ।

Puce-प्यूस् - *adj.* of purple-brown colour. बैंगनी, जामुन के रङ्ग का ।

Pucelage-प्यूसि-लेंज - *n.* state of virginity. कुमारी अवस्था ।

Puck-पक् - *n.* a mischievous child or spirit. दुष्ट बालक, दुष्ट प्रेत ; **Puckish** (- इश्) - *adj.* mischievous. दुष्ट, चंचल; **Pucklike** (- लाइक्) - *adj.* like a puck. दुष्ट प्रेत के सदृश ।

Pucka, Pukka-*adj.* solidly built. पक्का ।

Pucker-पक्कर-*v. t. & i.* to contract, to gather into wrinkles. सिकोड़ना, झुर्री पड़ना; - *n.* bulging. सिकुड़न, झुर्री; **Puckered** (- अर्ड) - *adj.* contracted संकुचित, सिकुड़ा हुआ; **Puckering** (- इङ्ग) - *n.* contraction. संकोच, बलि; **Puckery** (- जरि) - *adj.* having wrinkles. झुर्रीदार ।

Pud-पह-*n.* a child's hand. बच्चे का हाथ ।

Pudder-प'डर् - *n.* uproar, tumult. उपद्रव, कोलाहल; - *v. t. & i.* to perplex, to make a bustle. व्यग्र करना, घबड़ा देना, कोलाहल करना ।

Pudding-पुह'-डिङ्ग-*n.* a mixture of animal or vegetable ingredients made into food. एक प्रकार का मांस या अन्न इत्यादि का पकवान या हड्डा; **More praise than pudding** (material reward.) वास्तविक उपहार; **Pudding-face** (a full round face.) गोल भरा हुआ मुखड़ा; **Pudding-heart** (a coward.) डरपीक मनुष्य ।

Puddle-प'ड - *n.* small muddy pool on the side of a road. पोखरी, गड़ही; - *v. t. & i.* to make a dirty stir, to dabble in mud. गन्दा करना, कीचड़ धँधोलना ।

Puddly-पह'-लि-*adj.* muddy. गँदला ।

Pudency-प्यू-डेंसि-*n.* modesty, bashfulness. लज्जा ।

Pudendal-प्यू-डेंडल-*adj.* pertaining to pudendum. गुप्त जननान्ग सम्बन्धी ।

Pudendum-प्यू-डेंन्-डम्-*n.* (*pl.* Pudenda.) private parts. गुप्त भाग, (योनि, भग, लिंग) ।

Pudge-पज्-*n.* a short fat person. नाटा मोटा मनुष्य ।

Pudgy-पजि - *adj.* stout and short. मोटा-नाटा ।

Pudicity-प्यू-डि-सिटि - *n.* modesty, chastity. लज्जा, पातिव्रत धर्म ।

Puerile-प्यू'-अराइल - *adj.* childish, trivial, trifling. बालक योग्य, तुच्छ, ओछा; **Puerilely** (-लि) - *adv.* in a puerile manner. लड़कपन के ढंग से ।

Puerility-प्यू'-अ - रिलिटि - *n.* childishness. शिशुत्व, बालकत्व ।

Puerperal-प्यू-अर्परल - *adj.* of child-birth. प्रसव-सम्बन्धी ।

Puerperous-प्यू-अर्परस्-*adj.* bearing children. बाल-प्रसविनी ।

Puff-पक्-*n.* short blast of breath or wind, a whiff, a small quantity of vapour, smoke &c., protuberant mass of hair &c. फूत्कार, हवा का झरोका, थोड़ी भाप या धुआँ, जूड़ा, गुच्छा; - *v. t. & i.* to drive a quick blast from the mouth, to blow, to inflate. मुँह से फुलाना; **To puff and blow** (to breathe hard.) हाँफना; **To puff out** (to utter pantingly.) हाँफकर बोलना; **To puff up** (to inflate, to make proud.) फुलाना, घमण्ड करना ।

Puffer-पक्फर्-*n.* one who puffs, one hired to bid at sales for raising prices. फुलानेवाला, नीलाम में दाम बढ़ाने के लिए नियुक्त पुरुष ।

Puffery-पक्फरि - *n.* advertisement, inflation. प्रकाशन, (विस्तार) फुलाव ।

Puffiness-पक्फिनेस्-*n.* the state of being puffy. स्थूलता, मोटापन ।

Puffing-पक्फिङ्ग - *n.* extravagant or great praise. अति प्रशंसा ।

Puffy-पक्फि-*adj.* fat, bombastic. फूला, मोटा ।

Pug-पा-*n.* a monkey, a kind of dog, prepared clay for brick-making. बन्दर, एक प्रकार का छोटा कुत्ता, ईंट बनाने की तैयार की गई मिट्टी; **Pugfaced** (- फेस्ड) - *adj.* monkey-faced. कपिमुख, बन्दर के सदृश मुखवाला ।

Puggish-पगिश्-adj. like a monkey. बन्दर के सदृश ; **Pug-nosed** (having a small flat nose.) छोटी चिपटी नाकवाला ।

Pugh-पू-*interj.* used in contempt. तिरस्कार-सूचक अन्यथ ।

Pugil-प्यू-जिल्-*n.* the quantity that can be taken up between the thumb and first two fingers. चुटकी भर ।

Pugilism-प्यू-जिलिज्म-*n.* practice of boxing. मुक्केबाजी ।

Pugilist-प्यू-जिलिस्ट-*n.* a boxer, a vigorous controversialist. मुक्की लड़नेवाला, हुज्जत करनेवाला ।

Pugilistic-प्यू-जिलिस्टिक-*adj.* pertaining to boxing. मुक्केबाजी सम्बन्धी, हुज्जती ; **Pugilistically** (-अलि)-*adv.* in a pugilistic manner. मल्लयुद्ध से ।

Pugmill-पग'-मिल्-*n.* a mill for grinding clay. मिट्टी पीसने की चक्की ।

Pugnacious-पग्ने'-शस्-*adj.* disposed to fight, quarrelsome. (कलहप्रिय) लड़ाका, झगड़ालू ; **Pugnaciously** (-लि)-*adv.* in a pugnacious manner. कलह-प्रियता या झगड़ालूपन से ।

Pugnacity-पग्नी'-सिटि-*n.* inclination to quarrel. कलह की इच्छा ।

Puisne-प्यू'-नि-*adj.* & *n.* inferior or junior in rank. छोटा, पद में कम ; **Puisne judge** (a junior judge in superior courts.) हाई-कोर्ट का छोटा जज ।

Puissance-प्यू-इ-सन्स्-*n.* the quality of being mighty, strength. प्रबलता, शक्ति, पराक्रम ।

Puissant-प्यू-इ-सन्ट-*adj.* having great influence, mighty, forcible. अधिक प्रभाववाला, प्रबल ; **Puissantly** (-लि)-*adv.* in a mighty manner. अधिक प्रभाव से, बलपूर्वक ।

Puke-प्यूक'-*v. t.* to vomit. वमन करना, उलटी करना ; *n.* a medicine exciting vomiting. वान्तिकर औषध, उलटी करानेवाली दवा ; **Puker** (-अर्)-*n.* that which induces vomiting. उलटी लानेवाली वस्तु ।

Puking-प्यूक'-इङ्ग-*n.* the act of vomiting. वमन ।

Pule-प्यूल्-*v. i.* to cry in a low tone, to whine. धीरे से चिल्लाना, कराहना ।

Puling-प्यूल्-इङ्ग-*n.* crying like a child, whining. बच्चों की तरह चिल्लाना, या कराहना ;

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेंडर

Pulingly (-लि)-*adv.* in a puling manner. कराहते हुए ।

Pull-पुल्-*v. t.* & *i.* to draw towards oneself, to exert force, to haul, to pluck, to strain, to move by pulling. अर्नी और खींचना, शक्ति लगाना, उठाना, तोड़ना, दबाना, ढकेलना ; *n.* the act of pulling, influence, struggle or contest. आकर्षण, प्रभाव, खिचाव या प्रयत्न ; **He is pulled** (he is reduced in health.) उसका स्वास्थ्य गिरा है ; **To have the pull** (to have advantage.) सुविधा पाना ; **To pull about** (to pull from side to side.) इधर-उधर हिलाना ; **To pull a thing to pieces** (to separate a thing in parts.) किसी वस्तु को टुकड़े-टुकड़े करना ; **To pull back** (to obstruct.) रोकना ; **To pull caps** (to quarrel.) झगड़ा करना ; **To pull down** (to demolish) तोड़कर नष्ट करना ; **To pull off** (to win a prize or contest.) जीतना ; **To pull off one's hat** (to salute by taking off the hat.) टोपी उतारकर अभिवादन करना ; **To pull out of the fire** (to save from hopelessness.) निराशा से बचाना ; **To pull through** (to get safely out of danger.) आपत्ति से सुरक्षित निकल आना ; **To pull together** (to work in harmony.) साथ मिलकर काम करना ।

Puller-पुल्-र्-*n.* that which pulls. खींचने का यन्त्र ।

Pullet-पुल्लेट-*n.* a young fowl. छोटा मुर्गा या मुर्गी ।

Pulley-पुलि-*n.* (*pl.* Pulleys.)

a grooved wheel turning on a pin in a block. घिरनी, चरखी ;

v. t. to furnish with pulleys.

घिरनी लगाना ।

Pullicate-पु-लि-कैट-*n.* a kind of coloured handkerchief. एक

प्रकार का रंगीन रुमाल ।



Pulleys.

Pullman-पुल्'-मीन्-*n.* a railway saloon with sleeping accommodation. रेल का डब्बा जिसमें सोने का प्रबन्ध रहता है ।

Pullover-पुल्'-ओवर-*n.* a kind of jersey which is worn by being pulled over the head. सिर पर से पहनने का एक प्रकार का वस्त्र, स्वेटर ।

Pullulant-see Pullulate.

Pullulate-पु'-ल्युलेट-*v. t.* & *i.* to sprout. उगना, उभड़ आना, फूलना ; **Pullulant** (-लुट)-*adj.* budding. फूलनेवाला ।

Pullulation-पल्च्यु - ले' - शन् - *n.* the act of sprouting. फुलाव, उभाड़।

Pulmo-पल्-मो-*pref.* in sense of 'lung'. उपसर्ग जो 'फेफड़ा-सम्बन्धी' अर्थ में प्रयुक्त होता है।

Pulmometer-पल्'-मो-मि-टर्-*n.* an instrument for measuring the capacity of lungs. फेफड़े की समाई या ताकत नापने का यन्त्र।

Pulmonary-पल्-मोनरि-*adj.* pertaining to the lungs. फुफुस (फेफड़ा) सम्बन्धी; Pulmonary artery (an artery which brings blood from the heart to the lungs.) फुफुसीय धमनी जो हृदय से फेफड़ों में रक्त लाती है।

Pulp-पल्प् - *n.* the fleshy part of food or of animal body, a shapeless form, marrow. गुद्दा, मज्जा, वसा; - *v. t.* & *i.* to pulp, to become pulpy. गूदा निकालना, मुलायम करना या होना।

Pulmonate-पल्-मोनेट - *adj.* having lungs. फेफड़ेवाला।

Pulmonic-पल्-मोनिक-*adj.* affecting the lungs. फेफड़े पर प्रभाव डालनेवाला।

Pulpify-पल्पि'-फाइ- *v. t.* (*p. t.* Pulpified.) to make pulpy. नरम गूदेदार बनाना।

Pulpiness-पल्पि-नेस् - *n.* the state of being pulpy. गूदापन।

Pulpless-पल्प्'-लेस् - *adj.* without pulp. बिना गूदे का।

Pulpit-पुल्पिट - *n.* a raised platform in a church from which a preacher delivers a sermon, profession of preaching. धर्मोपदेश करने का आसन, पुरोहित या उपदेशक का व्यवसाय।

Pulpitarian-पुल्पिटै रिमन्-*n.* one who preaches. उपदेश देनेवाला।

Pulpiteer-पुल्पिटियर'-*n.* a fanatical preacher. झक्की उपदेशक; Pulpiteering (-इङ्गर)-*n.* the act of preaching. उपदेश।

Pulpous-पल्प्स - *adj.* consisting of pulp. गुद्देदार।

Pulsate-पल्सेट-*v. t.* & *i.* to beat, to throb, to vibrate or quiver. स्फुरण करना, फड़कना, काँपना, धड़कना।

Pulsatilla-पल्सटिला-*adj.* having throbbing qualities. फड़कने या काँपने के गुणवाला।

Pulsatilla-पल्सटिला - *n.* a kind of flower whose extract is used in medicines. एक प्रकार का फूल जिसका रस औषध में प्रयुक्त होता है।

Pulsation-पल्सेशन्-*n.* the act of throbbing. धड़कन।

Pulsative-पल्सेटिव-*adj.* throbbing, pertaining to pulsation. फड़कता हुआ, स्फुरण सम्बन्धी; Pulsator (-टर्)-*n.* a machine for separating diamond. हीरा अलगाने का यन्त्र; Pulsatory (-इ)-*adj.* pulsative. धड़कने या काँपनेवाला।

Pulse-पल्म् - *n.* rhythmical throbbing of arteries, an edible seed of some plants. नाड़ी (नाड़ी-स्फुरण), दाल; - *v. t.* to beat as a pulse. नाड़ी की तरह फड़कना या धड़कना; To feel the pulse (to examine the throbbing of the pulse.) नाड़ी-परीक्षा करना; Pulseless (-लेस्)-*adj.* without pulse, having no pulsation. जिसमें नाड़ी की गति न हो; Pulselessness (-लेस्-नेस्)-*n.* having no pulsation. नाड़ी की गति का अभाव; Pulsific (-इफ्-इक्)-*adj.* exciting the pulse. नाड़ी की गति बढ़ानेवाला; Pulsimeter (-इ-मिटर)-*n.* an instrument for recording the force of a pulse. नाड़ी की गति सूचक या मापक यन्त्र।

Pultaceous-पल्टे'-शस्-*adj.* pulpy, soft. गूदेदार, मुलायम।

Pulverable-पल्वर'-बल् - *adj.* that may be pulverized. बुकनी करने योग्य।

Pulverate-पल्वरैट-*v. t.* to pulverize. बुकनी बनाना।

Pulverizable-पल्वराइज'-बल् - *adj.* able to be pulverized. बुकनी करने योग्य; Pulverization (-जैशन)-*n.* the act of pulverizing. पिसाई या बुकनी करने की विधि; Pulverizator (-जै-टर्)-*n.* a machine for pulverizing. बुकनी करने का यन्त्र।

Pulverize-पल्वराइज्-*v. t.* to reduce to dust or fine powder. बुकना, महीन बुकनी करना; Pulverizer (-अर्)-*n.* one who or that which pulverizes. बुकनी करनेवाला।

Pulverous-पल्वरस् - *adj.* similar to powder. बुकनी के समान।

Pulverulence-पल्वरयु लेन्स-*n.* abundance of dust. धूलिपूर्णता; Pulverulent (-लेन्ट)-*adj.* powdery, covered with powder. बुकनीदार, बुकनी से भरा हुआ।

Pulvil-पल्विल् - *n.* sweet-scented powder. सुगन्धित बुकनी; -*v. t.* to sprinkle with perfumed powder. सुगन्धित बुकनी छिड़कना।

Pulvinate-पल्विनेट, Pulvinated (-पेइ)-*adj.* swelling up, cushion-like. फूला हुआ, उभरा हुआ, गद्दी के समान।

Age ऐज; Edge ऐज; Pen पें; Pain पेन

Pumicate-प्यू-मि-कैट्-*n.* *t.* to make smooth with pumice. कुरुन रगड़कर चिकना करना ।
Pumice-प्यू-मिस् या पम्-इस्-*n.* a kind of hard stone used for polishing कुरुन पत्थर, शर्बा; **Pumiceous** (-शस्) *adj.* like pumice. कुरुन के समान, शर्बदार ।
Pummel-पम्-म्ल-*v. t.* to strike with fist. मुक्की से पीटना या मारना ।
Pump-पम्-*n.* a machine for raising water or other fluid, contrivance for filling in or extracting air, a kind of light shoe. पानी खींचने का यन्त्र, हवा भरने या निकालने की पिचकारी, एक प्रकार का बिना फीते का जूता; *-v. i.* *or* *t.* to work a pump, to raise with a pump. पम्प चलाना, पिचकारी से पानी या हवा निकालना या भरना; **To pump out** (to suck up air or water.) हवा या पानी निकालना; **To pump up** (to inflate.) हवा या पानी भरना ।
Pumpage-पम्पेज्-*n.* the amount of water which is lifted up by a pump. जितना पानी पम्प से उठाया जाता है ।
Pumper-पम्पर-*n.* one who works on a pump. पम्प चलानेवाला ।
Pumpkin-पम्-किन्-*n.* a plant bearing large globular edible fruit. कौहड़ा, कद्दू, लौकी ।
Pun-पन्-*n.* humorous use of words having several meanings, a play on words. श्लेष, अनेक अर्थों के शब्दों का प्रयोग; *-v. t.* (*p. t.* **Punned.**) to make use of puns. श्लेष का प्रयोग करना ।
Punningly-प-निङ्ग-लि-*adj.* making use of a pun. श्लेष का प्रयोग करते हुए ।
Punch-पन्च्-*n.* an instrument for cutting holes, a kind of beverage, a grotesque figure. छेद काटने की छेनी, सुभी, एक प्रकार की मदिरा, हँसानेवाली मूर्ति (भाँड़); *-v. t.* to strike with fist, to perforate. मुक्का मारना, छेद करना; **Puncher** (-अर्) *-n.* one who or that which punches. छेद करनेवाला, छेदने का शस्त्र ।
Punch-पन्च्-*n.* the chief character of a puppet show, an English comic journal. कठपुतली के खेल का प्रधान पात्र, हास्यरस की एक प्रसिद्ध अंग्रेजी पत्रिका ।
Punchon-पन्शन्-*n.* a short post for supporting a roof, a large cask. छत सँभालने की धूनी, बड़ा पीपा ।
Punchinello-पन्शनेल्-*n.* a short stout person, a buffoon, स्थूल छोटा मनुष्य, भाँड़ (मसखरा) ।

Punchy-पंच्-इ-*adj.* short and thick. नाटा और मोटा ।

Punctate (d)-पक्कु'-टैट (-टैइ) *-adjs.* marked with dots. बिन्दुओं से चिह्नित ।

Punctuation-पक्कु'-टै-शन्-*n.* the act of marking with dots. बिन्दुओं से चिह्नित करने का कार्य ।

Punctilio-पक्कु'-टि-लि-अन्-*n.* a nice point in a ceremony, formality. बारीकी, शिष्टाचार ।

Punctilious-पक्कु'-टि-लिअस्-*adj.* extremely exact. सूक्ष्म नियमवाला; **Punctiliously** (-लि) *-adv.* in a punctilious manner. सूक्ष्म व्यवहार से; **Punctiliousness** (-नेस्) *-n.* the state of being punctilious. नियम की सूक्ष्मता ।

Punctual-पक्कुचुअल्-*adj.* observant of appointed time, exact, not late. समय पर कार्य करनेवाला, सामयिक, देर न करनेवाला; **Punctuality** (-इट्-इ) *-n.* extreme exactness. समय का पालन; **Punctually** (-लि) *-adv.* in a punctual manner. ठीक समय पर, यथासमय; **Punctualness** (-नेस्) *-n.* the quality of being punctual. समय का पालन ।

Punctuate-पक्कुचुऐट्-*v. t.* to mark with stops. विराम-चिह्न लगाना; **Punctuation** (-ऐ-शन्) *-n.* the act of dividing sentences by points. विराम-चिह्न का प्रयोग; **Punctuative** (-ऐ-टिबु) *-adj.* pertaining to punctuation. विराम-चिह्नवाला; **Punctuator** (-अर्) *-n.* one who punctuates. विराम-चिह्न का प्रयोग करनेवाला ।

Punctulate-पक्कुचु-लेट्-*v. t.* to mark with specks. धब्बा लगाना, बिन्दु बनाना; **Punctulation** (-ले-शन्) *-n.* the act of punctulating. धब्बा, या बिन्दु लगाने का कार्य ।

Punctum-पक्कुटम्-*(pl. Puncta.)* a speck, dot, point. धब्बा, दाग, बिन्दु ।

Puncture-पक्कुचर्-*n.* pricking, a small hole made by something pointed. वेध, छोटा छिद्र; *-v. t.* to pierce with something sharp. छेद करना, चुभाना ।

Pungency-पन्जे-न्सि-*n.* sharpness, acidity. तीखापन, कड़वापन ।

Pungent-पन्जे-न्ट्-*adj.* biting, caustic, sharp, stimulating. तीखा, कड़वा, कौचनेवाला, उत्तेजक, मर्मवेधी; **Pungently** (-लि) *-adv.* in a pungent manner. तीखेपन से, उग्रता से ।

Punic-प्यू-निक-*adj.* Carthaginian, faithless. कार्थेज देश (जयवा वहाँ के निवासी) सम्बन्धी, अविश्वासी ।

Puniness-पू'-नि-नेस-*n.* littleness, smallness, the state of being puny. क्षुद्रता, दुर्बलता, छोटापन ।

Punish-पनिश-*v. t.* to inflict penalty for an offence, to chastise. दण्ड देना, ताड़ना करना ।

Punishability-पनिशे बिलिडि-*n.* punishable-ness. दण्डयोग्यता ।

Punishable-पनिशेबल-*adj.* liable to punishment. दण्ड देने योग्य; **Punishably** (-र)
-adv. in a punishable manner. दण्ड देते हुए;

Punisher (-निशर)*-n.* one who punishes. दण्ड देनेवाला; **Punishment** (-निशमेंट)*-n.* pain inflicted by authority on a person for crime. दंड, शासन, सजा ।

Punitive-पूनिटिव-*adj.* inflicting punishment. दण्ड देनेवाली ।

Punitory-पूनिटरी-*adj.* tending to punishment. दण्ड देने की प्रवृत्तिवाला ।

'unk-यस्क-*n.* a prostitute. बेरया ।

'unner-यनर-*n.* a tool for beating earth. धुरमुस, मिट्टी दबाने का औजार ।

basket-यनेट-*n.* a small basket. छोटी टोकरी, बलिया ।

Punster-पन्'-स्टर-*n.* a maker of puns, a quibbler. दुहरे अर्थ के शब्दों का सर्वदा प्रयोग करनेवाली, श्लेष बोलनेवाला ।

Punt-पन्द-*n.* a flat-bottomed shallow boat. पिटी पेंदी की छिछली नाव; *-v. i.* to propel a boat. पेसी नाव को लगगी से चलाना; *-v. t.* to kick a ball. नेंद को लात से मारना ।

Punter-पन्दर-*n.* one who punts a boat. लगगी से नाव चलानेवाला ।

Punty-पन्टि-*n.* a glass-blower's iron rod. काँच के पात्र बनानेवाले का लोहे का डंडा ।

Puny-पू'-नि - *adj.* (*com.* Punier, *sup.* Puniest.) small-sized, weak, tiny, feeble, petty. छोटे आकार का, दुर्बल, शक्तिहीन, नन्हा; *-n.* a young inexperienced person. अनुभवहीन युवा मनुष्य ।

Pup-पप-*n.* a young dog. कुत्ते का छोटा बच्चा, पिल्ला; *-v. t.* (*p. t.* Pupped) to bring forth whelps. बच्चा देना, बियाना; A bitch in pup (a pregnant bitch.) गाभिन कुतिया ।

Pupa-पू'-प-ओ-*n.* (*pl.* Pupae.) a chrysalis. कीड़े के जन्म के बाद की तृतीय अवस्था; **Pupal** (-पल)*-adj.* pertaining to pupa. इस अवस्था

का; **Pupate** (-पेटे)*-v. t.* to turn into a pupa. यह अवस्था धारण करना; **Pupation** (-प'-शन)*-n.* the act of pupating. यह अवस्था पाने की क्रिया ।

Pupil-पू'-पिल-*n.* one who is taught by another, a disciple, a scholar, the circular opening in the centre of the eye. शिष्य, विद्यार्थी, छात्र, आँख की पुतली ।

Pupilage-पू'-पिलेज-*n.* the state or time of being a pupil. विद्यार्थी की अवस्था या इसका समय ।

Pupilate-पू'-पिलेटे - *adj.* marked with a central point. मध्य में छिद्र किया हुआ ।

Pupilar-पू'-पिलर-*adj.* pertaining to a pupil. विद्यार्थी-सम्बन्धी ।

Pupillary-पू'-पिलरि-*adj.* pertaining to a pupil. छात्र-सम्बन्धी ।

Pupillize-पू'-पिलाइज-*v. t.* to teach pupils. विद्यार्थियों को पढ़ाना ।

Pupilship-पू'-पिल्-शिप्-*n.* the office of a pupil. विद्यार्थी का पद ।

Pupil-teacher-पू'-पिल-टीचर-*n.* a student who is trained to teach. अध्यापक जो अपने गुरु से बालकों को पढ़ाने की विधि सीखता है ।

Puppet-पपेट-*n.* a small figure of a human being, a doll, one who is under the control of another. कठपुतली, गुड़िया, पराधीन मनुष्य; **Puppet-play** (a marionette.) कठपुतली का तमाशा; **Puppetry** (-रि)*-n.* puppet-show. गुड़िया का खेल ।

Puppy-प-पि-*n.* (*pl.* Puppies.) a whelp, a conceited fellow, a coxcomb. पिल्ला, घमण्डी ओछा मनुष्य, मूर्ख, छैला; **Puppydom** (-डम)*-n.* government of conceited men. अभिमानियों का राज्य; **Puppyhood** (-हुड)*-n.* the state of being a puppy. बचपन; **Puppyish** (-इश)*adj.* conceited. अहंकारी, घमण्डी; **Puppyism** (-इज्म)*-n.* empty conceit. बूढ़ा अभिमान ।

Purbeck-पर्'-बेक-*n.* a kind of hard limestone. एक प्रकार का कड़ा चूने का पत्थर ।

Purbblind-पर्'-ब्लाइन्ड-*adj.* partly blind, dull, dim-sighted. कुछ-कुछ अन्धा, धुंधला, चौरपर; **Purbblindness** (-नेस)*-n.* dim-sightedness. चौधरपन ।

Purchasable-पर्'-चेस- - *adj.* able to be purchased. खरीदने के लायक ।

Purchase-पर्'-चेस-*n.* buying, a thing bought

Age ऐज; Edge ऐज; Pen पेन; Pain पेन

property acquired by purchasing. क्रय या मूल लिया हुआ पदार्थ, सौदा (खरीद) : (-चे/स) -*v.* *t.* to obtain by buying. मूल लेना, खरीदना ।

Purchaser-पर-चेसर् -*n.* one who makes a purchase. खरीददार, ग्राहक ।

Pure-प्योर -*adj.* chaste, unmixed, unadulterated, clear, genuine, mere. शुद्ध, स्वच्छ, अमिश्रित, पवित्र, निर्मल, केवल; **Purely** (-लि) -*adv.* clearly, innocently. शुद्धता से, निर्मलता से; **Pureness** (-नेस) -*n.* the quality of being pure. विमलता, शुद्धता ।

Purpl-पर्-कुल -*n.* the embroidered border of garment. पोशाक का कामदार किनारा; -*v.* *t.* to adorn with purple. वस्त्र में कामदार गोठ लगाना ।

Purfling-पर्-फ्लिंग -*n.* a border of embroidered work. जरी के काम का झालर, बेलबूटे या कशीदे का काम ।

Purgation-पर्-गेशन् -*n.* purification, act of cleansing. शोधन, शुद्धि ।

Purgative-पर्-गे-टिव् -*adj.* aperient, cathartic. रेचक (दस्त लानेवाली), पेट साफ करनेवाली (औषधि) ।

Purgatorial-पर्-गे-टोरिअल -*adj.* pertaining to purging. शोधन-सम्बन्धी ।

Purgatory-पर्-गे-टरि -*adj.* *n.* purifying, tending to cleanse a place, of spiritual purging, a place of temporary suffering. शोधक, पाप नाश करने का स्थान, पापमोचन-स्थान ।

Purge-पर्ज -*v.* *t.* *i.* to make clean, to wipe out offence, to clean the bowels by evacuation, to become pure. शुद्ध करना, पाप हटाना, पेट का मल निकालना, शुद्ध होना; **Purger** (-अर्) -*n.* he who or that which purges. शुद्ध करनेवाला; **Purging** (-इङ्ग) -*n.* looseness of bowels, diarrhoea or dysentery. अतिसार रोग ।

Purification-प्योरिफिकेशन् -*n.* act of purifying. शुद्धि, शोधन; **Purificative** (-केटिव्) -*adj.* tending to purify or cleanse. परिशोधक, शुद्ध करनेवाला; **Purificatory** (-केट-अरि) -*adj.* tending to purify. परिशोधक ।

Purifier-प्योरिफायर् -*n.* one who purifies. निर्मल या शुद्ध करनेवाला ।

Purify-प्योरिफाई -*v.* *t.* (*p. t.* Purified.) to make pure, to clean. शुद्ध करना, निर्मल करना ।

Purism-प्योरिज्म -*n.* choice of pure language. भाषा-शुद्धता ।

Purist-प्योरिस्ट -*adj.* one who is particular about the purity of language. भाषा की शुद्धता पर अधिक ध्यान रखनेवाला ।

Puritan-प्यूरिटन् -*n.* a member of the party of English Protestants, one who is extremely rigid in religious matters. अंग्रेजी ईसाई धर्म का एक पन्थ, धर्म का कट्टर अनुयायी; **Puritanic** (-इक्) -*adj.* pertaining to a Puritan. इस पन्थ का; **Puritanically** (-इक्-अलि) -*adv.* in a Puritanic manner. इस धर्म के अनुसार ।

Purity-प्योरिटि -*n.* cleanness, chastity, freedom from pollution. पवित्रता, निर्मलता, शुद्धता ।

Purl-पर्ल् -*n.* a cord of gold or silver used for embroidering, a gentle murmur. कलावत्तू, जल का मन्द शब्द; -*v.* *t.* to work in gold-thread. कलावत्तू का काम करना; -*v.* *i.* to flow with a murmuring sound. जल का शब्द करते हुए बहना ।

Purlicue-पर्ल्यू -*n.* limit, boundary, enclosure. सीमा, किनारा, सरहद; -*pl.* outskirts. (बन्वो) सीमा-प्रदेश ।

Purlin-पर्लिन् -*n.* the horizontal beam of roof. छत में की धरन (शहतीर) ।

Purloin-पर्ल्-ऑ-इन् -*v.* *t.* to steal, to pilfer. चुराना, मूसना; **Purloiner** (-अर्) -*n.* a thief. चोर, ठग ।

Purple-पर्पल् -*n.* *adj.* a mixture of red and blue colour in various proportions. नील लोहित रंग, बैंगनी, लाल और नीले रंग का मेल; -*v.* *t.* to adorn with purple. बैंगनी रंग से रँगना; **Purple-robe** (royal dress.) शाही पोशाक ।

Purplish-पर्लिश -*adj.* somewhat purple. थोड़ा बैंगनी ।

Purply-पर्प्-लि -*adj.* of purple colour. बैंगनी रंग का ।

Purport-पर्पर्ट -*n.* meaning, sense. अभिप्राय, तात्पर्य; -*v.* *i.* to signify. अर्थ लगाना, तात्पर्य बतलाना ।

Purpose-पर्प्-प्स -*n.* thing intended, object, aim, design. अभिप्राय, उद्देश्य, आकांक्षा, लक्ष्य, प्रयोजन; -*v.* *t.* *i.* to have an intention, to resolve. इरादा करना, संकल्प करना; **Fixed purpose** (settled aim.) दृढ़ संकल्प; **For the purpose of** (for the sake of.) वास्ते, निमित्त; **On purpose** (with design.) उद्देश्य से, **To no purpose** (useless.) निरर्थक ।

Purposeful-पर्प्-स-कुल -*adj.* full of intention.

प्राशयपूर्ण; Purposefully (-लि) -adv. intentionally. उद्देश्य से; Purposeless (-लेस्) -adj. useless. निरर्थक; Purposelessly (-लेस्-लि) -adv. without intention. निरर्थक रूप से; Purposelessness (-लेस्-नेस्) -n. uselessness.

निरर्थकता; Purposely (-लि) -adv. intentionally. ज्ञान-वृद्धकर; Purposive (-इव्) -adj. having purpose or resolution. संकल्प या निश्चय वाला।

Purpura-पर्'प्युरा-n. a kind of skin disease. एक प्रकार का चर्मरोग; Purpuric (पर्प्युरिक) -adj. pertaining to purpura. चर्मरोग-संबंधी।

Purr-पर्-*v. t.* to make a low continuous sound like a cat when pleased. ऐसा शब्द करना जैसा बिल्ली प्रसन्न होने पर करती है (घुर-घुराना); - *n.* the murmuring sound of a cat. बिल्ली की घुरघुराहट का शब्द।

Purse-पर्स्-n. a small pouch to carry money, a sum of money, a treasury. रुपया रखने की थैली (बटुआ), धन, कोष; -*v. t. & i.* to contract lips and brows. ओठ या भौंह सिकोड़ना; Light purse (poverty.) निर्धनता, गरीबी; Public purse (national treasury.) सार्वजनिक सम्पत्ति; Purse-proud (proud of wealth.) धन का अभिमान; To hold the purse (to have control over expenses.) व्यय पर अधिकार रखना।

Purser-पर्स्-*n.* an officer on a ship who has charge of accounts. जहाज पर का खजानची या भण्डारी।

Purseful-पर्स्-फुल् -adj. as much as a purse can hold. थैली भर।

Purseless-पर्स्-लेस्-adj. poor. निर्धन।

Purslane-पर्स्-लेन्-n. a herb used in salads. कुलुफा का शाक।

Pursuable-पर्स्यू-ब्ल-adj. able to be pursued. अनुसरण करने योग्य।

Pursuance-पर्स्यू-अन्स्-n. the act of pursuing, consequence. अनुसरण, परिणाम।

Pursuant-पर्स्यू-अन्ट-adj. agreeable, pursuing. अनुसारी, अनुरूप; Pursuantly (-लि) -adv. agreeably. अनुसार से।

Pursue-पर्स्यू-*v. t. & i.* to chase, to seek after, to aim at, to continue. अनुसरण करना, पीछा करना, शिकार करना, जारी रखना।

Pursuer-पर्स्यू-अर्-n. one who pursues. अनुसरण करनेवाला।

Pursuit-पर्स्यूट-n. the act of pursuing, employment, business. अनुसरण, प्रवृत्ति (खोज), उद्यम (व्यवसाय); Literary pursuit (literary occupation.) साहित्य पढ़ने का कार्य।

Pursuivant-पर्स्विनैन्ट - *n.* royal messenger. राजदूत, चौबदार।

Pursy-पर्सी-adj. puffy, short-winded. स्थूल (मोटा), कठिनाता से सांस लेनेवाला।

Purtenance-पर्टि-नीन्स्-n. *pl.* the pluck of an animal. पशु का कलेजा।

Purulence-पर्यूरु-लेन्स्-n. generation of pus. पीव या मवाद की उत्पत्ति।

Purulent-पर्यूरु-लेन्ट-adj. full of pus. पीव से भरा हुआ; Purulently (-लि) -adv. in a purulent manner. पीव भरे हुये।

Purvey-पर्वे-*v. t. & i. (p. t. Purveyed.)* to provide with, to make provision प्रवन्ध करना, खाने की सामग्री जुटाना।

Purveyance-पर्वे-अन्स्-n. provisions, victuals provided. भोजन-सामग्री, रसद।

Purveyor-पर्-वेअर्-n. one who provides provisions. भोजन-सामग्री जुटानेवाला।

Purview-पर्व्यू-n. enacting clauses of a statute, scope, range, extent. नियम के लेख, विस्तार, फैलाव।

Pus-प्स-n. viscid matter produced in an abscess. पीव, मवाद।

Push-पुश-*v. t. & i.* to exert force on a body, to impel by pressure, to move, to press, to make one's way forcibly, to surpass others. हटाना, दबाना, ढकेलना, किसी पर बल प्रयोग करना, दबाव डालकर प्रवृत्ति करना, दूसरों से बढ़ जाना; -*n.* the act of pushing. a thrust, an assault or attack, an impulse. धक्का, आघात (चोट), आक्रमण (हमला), प्रेरणा; To push afar (to move away.) दूर हटाना; To push aside (to remove.) हटाना; To push forward (to press forward.) आगे को ढकेलना; To push off (to get boat in a stream by pushing.) नाव ढकेलकर धारा में करना; To push on (to hasten.) जल्दी करना।

Pusher-पुशर्-n. one who pushes or drives forward. आगे को बढ़ानेवाला।

Pushing-पुशिङ्ग-adj. enterprising. उत्साही, उद्योगी; Pushingly (-लि) -adv. in a pushing manner. धक्का देते हुए दंग से।

Push-pin-पुश-पिन्-n. a child's game. एक प्रकार का लड़कों का खेल।

Age एज ; Edge ऐज ; Pen पेन् ; Pain पेन्

Pusillanimity-प्शू'-सिलीनिमिटि-*n.* faint-heartedness, timidity, cowardice. भीक्षुता, कायरपन ।

Pusillanimous-प्शू'-सिलीनिमस्-*adj.* faint-hearted, mean-spirited, timid. कमजोर दिल-वाला, नीच प्रकृतिवाला, कायर; **Pusillanimously** (-लि) -*adv.* in a timid manner. कमजोरी या नीचता या कायरता के साथ ।

Puss-पुस-*n.* a cat, a hare, a tiger बिल्ली, खरहा, बाघ (पुकारने का नाम) ।

Pussy-पुसि-*n.* a kitten. बिल्ली का बच्चा ।

Pustular-परट्यूलर्-*adj.* covered with pustules. फफोले से पूर्ण ।

Pustulate-परट्यूलेट-*v. t. & i.* to form into pustules. फफोला या छाला डालना या पड़ना; **Pustulation** (-ले-शन्) -*n.* forming into pustules. फफोला ।

Pustule-पसू'-ट्यूल्-*n.* a pimple. फुन्सी, छाला, छोटो फोड़ा ।

Pustulous-परट्यूलुस्-*adj.* full of pimples. फुन्सियों से पूर्ण ।

Put-पुट-*v. t. & i. (p. t. & p. p. Put.)* to set, to cause, to place, to bring into some relation, to apply, to urge, to express, to produce, to cause to rise, to hinder, to offer, to propose. स्थापित करना, रखना, सम्बन्ध बैठाना, लगाना, प्रेरित करना, प्रकाशित करना, उत्पन्न करना, उठाना, रोकना, देना, प्रस्ताव करना; **Put to it** (obliged to.) बाध्य किया गया; **To put a bullet through** (to shoot.) गोली मारना; **To put about** (to change the course of.) क्रम पलटना; **To put aside** (to separate.) भलग करना; **To put back** (to check.) रोकना; **To put blame on** (to censure.) कलङ्कित करना; **To put by** (to thrust aside.) डालना; **To put down** (to repress, to write down.) दवाना, लिख देना; **To put forth** (to propose, to publish.) प्रस्ताव करना, प्रकाशित करना; **To put him on oath** (to make him take an oath.) कसम खिलाना; **To put in** (to fill, to write down.) भरना, लिखना; **To put in mind** (to remember.) स्मरण करना; **To put into one's hands** (to entrust) सौंपना; **To put in order** (to put serially.) क्रम से रखना; **To put off** (to postpone.) डालना; **To put on** (to clothe oneself with.) वस्त्र पहिनना; **To put out** (to extinguish, to make public.) बुझाना, प्रकाशित करना; **To put sword into** (to thrust a sword into.)

तलवार भोंकना; **To put to a stand** (to stop.) रोक देना; **To put to death** (to murder.) हत्या करना; **To put to good use** (to make good use of.) उपयोग करना; **To put to flight** (to drive away.) भगा देना; **To put together** (to assemble.) इकट्ठा करना; **To put to hammer** (to auction.) नीलाम करना; **To put to school** (to admit in a school.) पाठशाला में नाम लिखाना; **To put to sea** (to cast into the sea.) समुद्र में (नाव) छोड़ना; **Well Put** (well described.) अच्छी तरह वर्णन किया हुआ ।

Putative-पूट्टे-टिब्-*adj.* renowned. प्रसिद्ध; **Putatively** (-लि) -*adv.* with reputation. प्रसिद्धि से ।

Puteal-प्यू'-टि-अल्-*n.* an enclosure round the mouth of a well. कुएँ की जगत ।

Putid-प्यू'-टिड-*adj.* mean, worthless. नीच, भ्रष्ट ।

Putidness-प्यू'-टिड-नेस्-*n.* vileness, meaness. नीचता ।

Putrefaction-प्यू'-टि-फ्रीकशन्-*n.* decomposition. दुर्गन्ध, सड़ाहट; **Putrefactive** (-टिब्) -*adj.* causing putrefaction. दुर्गन्ध उत्पन्न करनेवाला ।

Putrefy-प्यू'-टि-फाय-*v. t. & i. (p. t. Putrefied.)* to become putrid, to corrupt. सड़ाना, दुर्गन्धयुक्त होना ।

Putrescence-प्यू'-ट्रे-सेन्स्-*n.* putrid condition. दुर्गन्ध, सड़ाहट ।

Putrescent-प्यू'-ट्रे-सेन्ट-*adj.* of the process of rotting. सड़ने की अवस्था का, दुर्गन्धित ।

Putrescible-प्यू'-ट्रे-सि-बल्-*adj.* able to be putrefied. सड़ने योग्य ।

Putrid-प्यू'-ट्रिड-*adj.* noxious, decomposed, rotten. उग्र गन्ध का, सड़ा हुआ, दुर्गन्धित ।

Putridinous-प्यूट्रिडिनिस्-*adj.* stinking, rotten. सड़ा हुआ, दुर्गन्धित ।

Putridity-प्यू'-ट्रि-डिटि-*n.* putridness. दुर्गन्ध ।

Putridness-प्यू'-ट्रिड-नेस्-*n.* the state of being putrid. दुर्गन्ध ।

Putridly-प्यू'-ट्रिड-लि-*adv.* in a putrid manner. दुर्गन्ध से ।

Puttock-प-टुक-*n.* a kite. चील ।

Putty-पटि-*n. (pl. Putties.)* a kind of powder used for polishing metal &c., mixture of lime and water, cement. चमकाने की बुकनी, जोड़ने का मसाला, सिलिमिट, पोटीन;

-*v. t.* (*p. t.* Puttied.) to cement with putty. पीटीन या सिस्मिट से जोड़ना ।

Puzzle-*प'ज़ल* - *n.* perplexity, enigma, perplexing question, a problem the solving of which requires great intelligence. भ्रान्ति (व्याकुलता), पहेली, कठिन प्रश्न जिसका उत्तर निकालने में बड़ी बुद्धिमानी की आवश्यकता होती है; -*v. t.* to perplex, to embarrass. व्याकुल करना, भ्रम में डालना ।

Puzzle-headed-*प-ज़ल-ह'ड'ह'ड'* - *adj.* with head full of confused notions. भ्रमयुक्तचित्तवाला ।

Puzzlement-*प-ज़ल-मेंट* - *n.* puzzled condition, perplexity. भ्रान्ति या व्याकुलता की अवस्था ।

Puzzler-*प-ज़लर* - *n.* one who puzzles. व्याकुल करनेवाला ।

Puzzling-*पज़'* - *लिङ्ग* - *adj.* embarrassing. भ्रमकारी; **Puzzlingly** (-*लि*) - *adv.* in an embarrassing manner. व्याकुलता उत्पन्न करते हुए ।

Pyæmia-*पाइ-ई'* - *मि-आ* - *n.* blood poisoning. रुधिर का विषैला होना ।

Pyæmic-*पाइ-ई'* - *मि-क* - *adj.* pertaining to pyæmia, विषैले रुधिर से सम्बन्धित ।

Pycno-*पिक्'* - *न'* - *pref.* in the sense of "thick or dense." "गाढ़ा या घना" अर्थ का उपसर्ग ।

Pygmean-*पिग्-मी'* - *अन्* - *adj.* dwarfish. वामन मूर्ति, छोटे कद का ।

Pygmy, **Pigmy**-*पिग्-मि* - *नस.* (*pl.* Pygmies.) a dwarf, an elf, anything very small. छोटा, नाटा, (वामन) बौना ।

Pylon-*पाइ-ल'न'* - *n.* the gateway of a temple. मन्दिर का बाहरी द्वार, गुप्तर ।

Pyloric-see **Pylosus**.

Pylorus-*पाइ-लोरस* - *n.* the opening from stomach into duodenum. उदर से अँत में जाने का मार्ग; **Pyloric** (-*लोरिक*) - *adj.* pertaining to pylorus. इस मार्ग से सम्बन्धित ।

Pyogenic-*पाइ-ऑ-जे'निक* - *adj.* pertaining to the formation of pus. पीब बनने के सम्बन्ध का ।

Pyoid-*पाइ-ऑ-इड* - *adj.* like pus. पीब के प्रकार का ।

Pyorrhoea-*पाइ-ऑ-री'* - *आ* - *n.* a disease of the gum. मसूढ़े में पीब पड़ने का रोग ।

Pyracanth-*पाइर - कॉन्थ* - *n.* an evergreen thorny shrub. एक प्रकार की कटिदार बारहमासी वनस्पति ।

Pyramid-*पिरी-मिड* - *n.* a solid monumental structure of stone with square base and tapering sides, a solid of this shape with base of three or more sides. सूच्याकार



Pyramid.

पत्थर का खम्भा, गुण्डाकार स्तम्भ; **Pyramidal** (-*अल*) - *adj.* relating to pyramids. ऐसे स्तम्भ का; **Pyramidically** (-*इक-अल*) - *adv.* in the form of a pyramid. ऐसे खम्भे की तरह का; **Pyramidwise** (-*वाइज़*) - *adv.* in the form of a pyramid. ऐसे स्तम्भ के आकार में ।

Pyramidist-*पिरीमिडिस्ट* - *n.* a student of the structure and history of Egyptian pyramids. मिस्र देश के प्रसिद्ध सूच्याकार खम्भों का अध्ययन करनेवाला ।

Pyre-*पायर* - *n.* a heap of wood used for burning a corpse. चिता, मुर्दा जलाने के लिये लकड़ी का ढेर ।

Pyretic-*पाइ-रेंटिक* - *adj.* pertaining to fever or for fever, a medicine for curing fever. ज्वर-सम्बन्धी, ज्वर के निमित्त (औषध), ज्वर हटाने की औषध ।

Pyrexia-*पायरेंक्सिया* - *n.* fever. ज्वर, बुखार ।

Pyrexial-*पाहेंक्सियल*, **Pyrexical** (-*इकल*) - *adjs.* feverish, pertaining to pyrexia. ज्वर सम्बन्धी ।

Pyrheliometer-*पिर-हीलि-ऑ-मिटर* - *n.* an instrument for measuring the heat produced by the sun. सूर्य की उष्णता (गरमी नापने) का यन्त्र ।

Pyridine-*पाइरि-डाइन* - *n.* a liquid perparation obtained from bone-oil used for asthma. हड्डी से निकाला हुआ एक तरल पदार्थ जो श्वास रोग में प्रयुक्त होता है ।

Pyriiform-*पिरि-फॉर्म* - *adj.* having the shape of a pear. नाशपाती के आकार का ।

Pyrites-*पाइ - राइटीज़* - *n.* a combination of sulphur with other metals. सुवर्णमाक्षिक, सोनामकखी; **Pyritic** (-*रिटिक*) - *adj.* pertaining to pyrites. इस धातु से सम्बन्धित ।

Pyro-*पाइ* - *रें* - *pref.* in sense of 'fire'. 'अग्नि' अर्थ का उपसर्ग ।

Age एज ; Edge एज ; Pen पेन् ; Pain पेन्

Pyrogenic-पाइर्-जै-निक्-*adj.* producing heat. उष्णता उत्पन्न करनेवाला ।

Pyrogenous-पाइ-रै-जेन्स-*adj.* produced by fire. अग्नि से उत्पन्न ।

Pyrogram-पाइ-रै-ग्राम्-*n.* a kind of fire-work. एक प्रकार की आतिशबाजी ।

Pyrography-पाइ-रै-ग्राफि-*n.* the art of drawing on wood with red-hot point. तपी हुई सूई से लकड़ी पर चित्र बनाने की कला ।

Pyrolatry-पाइ-रै-लट्रि-*n.* worship of fire. अग्निपूजा ।

Pyrologist-पाइर्-लॉजिस्ट-*n.* one who is versed in the science of heat. अग्नि विद्या में निपुण ।

Pyrology-पाइर्-लॉ-जि-*n.* the science of heat. उष्णता की विद्या ।

Pyromancy-पाइर्-मीन्सि-*n.* divination by fire. अग्नि द्वारा शकुन बतलाने की रीति ।

Pyrometer-पाइ-रै-मिटर-*n.* an instrument for measuring the expansion of bodies by heat. उष्णता के कारण वस्तुओं का प्रसार नापने का यन्त्र ।

Pyrometry-पाइ-रै-मेट्रि-*n.* measurement of heat by expansion. किसी वस्तु के फैलने से उष्णता की नाप ।

Pyronomics-पाइर्-नॉमिक्स-*n.* the science of heat. उष्णता की विद्या ।

Pyrophanous-पाइर्-फैन्स-*adj.* made transparent by heat. उष्णता से पारदर्शक बनाया हुआ ।

Pyrophorous-पाइ-रै-फ़-रस्-*n.* substance which takes fire by exposure to air. हवा लगने से जल उठनेवाला पदार्थ ।

Pyrosis-पाइ-रो-सिस्-*n.* indigestion accompanied by a burning sensation and diarrhoea. पेट में जलन और अधिक दस्त युक्त बदहजमी ।

Pyrotechnic-पाइ-रै-टै-क्निक्-*adj.* of the nature of fireworks. आतिशबाजी के ढंग का; Pyrote-

chnics (-स्)-*n.* the act of making fire-works. आतिशबाजी बनाने की विद्या; Pyrotechnical (-अल्)-*adj.* pertaining to pyrotechnics. इस विद्या का; Pyrotechnically (-अल्)-*adv.* in the way of pyrotechnics. आतिशबाजी की विद्या के ढंग से ।

Pyrotechnist-पाइ-रै-टैक्'-निस्ट-*n.* a maker of fireworks. आतिशबाजी बनानेवाला ।

Pyrotic-पाइ-रै-टै-इक्-*n.* a caustic medicine. जलानेवाली एक औषधि ।

PYROXYLIN-पाइर्-क्सिलिन्-*n.* a kind of explosive. एक प्रकार की बारूद ।

Pyrrhic-पिरिक्-*n.* a metrical foot of two short syllables. छन्द में दो लघु वर्णों का गण ।

Pyrrhonic-पि-रै-निक्-*adj.* pertaining to pyrrhonism. नास्तिक मत से सम्बन्धित ।

Pyrrhonism-पि-रै-निस्म-*n.* sceptic philosophy. नास्तिक मत; Pyrrhonist (-निस्ट)-*n.* a sceptic. नास्तिक ।

Pyrus-पाइरस्-*n.* a kind of tree. एक प्रकार का वृक्ष ।

Pythian-पिथिअन्-*adj.* of Apollo's oracle. डेल्फाई की भविष्यवाणी का ।

Python-पाइथॉन्-*n.* a very huge snake, a spirit, one possessed by a spirit, an utterer of oracles. बहुत बड़ा सर्प (अजगर), प्रेत, भूत, प्रेत के वश में पड़ा हुआ व्यक्ति, भविष्यवक्ता ।

Pythoness-पाइथॅनेस्-*n. fem.* a priestess, witch. अपोलो देवता की पुजारिन, जादूगरनी ।

Pythonic-पाइ-थै-निक्-*adj.* pertaining to prophecy or a huge snake or a spirit. भविष्यवाणी या अजगर या प्रेत से सम्बन्धित ।

Pythonist-पाइ-थैन्-इस्ट-*n.* a magician, a foreteller. जादूगर, भविष्यवक्ता ।

PYX-पिक्स्-*n.* a box in which specimen coins are kept, सिक्कों के नमूने रखने का बक्सा ।

Pyxis-पिक्स्'-इस्-*n.* a small box. छोटी पेटी (बक्सा) ।

Q

व्यू-the seventeenth letter of the English alphabet, this letter was absent in the Anglo-Saxon alphabet, it is always followed

by 'u' in English words, Roman numeral for 500. अंग्रेजी तर्जुमाला का सत्रहवाँ अक्षर, अंग्रेजी की प्राचीन लेपि में इसका प्रयोग न था. *क्ष* से इस अक्षर का उच्चारण प्रकट होता था, अंग्रेजी के शब्दों में Q के बाद सर्वदा 'u' आता है, रोमन संख्या में ५०० के लिये संकेत ।

Q-boat-क्वॉट-*n.* a warship distinguished as a merchant ship. व्यवसायी पोत (तिजारती जहाज) का रूप धारण किये हुए लड़ाई का जहाज ।

Qua-क्वै-*conj.* in the capacity of. योग्यता से या योग्यता के रूप में ।

Quack-क्वीक-*v. t.* to make a harsh sound like a duck, to boast. बत्तक की तरह टरना, शेखी मारना; *-n.* the cry of a duck, an empty pretender of skill in medicine, a charlatan. बत्तक का शब्द, कुबैध, मिथ्या चिकित्सक, ठग-बिया करनेवाला ।

Quackery-क्वीकरि-*n.* the pretensions or practices of a quack in medicine. चिकित्सा का ढोंग या झूठा या धोखे का इलाज करने का बहाना या अभ्यास ।

Quackish-क्वीक'-*इश-adj.* like a quack. झूठे या बुरे वैद्य के समान; Quackism (-इज़म्)-*n.* quack pretence. शेखी का बहाना ।

Quacksalver-क्वीक'-*सील-वर्-*n.* a quack doctor. कूटवैद्य, ढोंगी चिकित्सक ।*

Quadra-क्वाड्री-*n.* a square border or frame. चौकोर किनारा या ढाँचा ।

Quadrage-narian-क्वाड्रिजेने-रिअन्-*adj. & n.* a forty-year old person. चालीस वर्ष की आयु का मनुष्य ।

Quadragesimal-क्वाड्रिजि-सिमल-*adj.* lasting forty days. चालीस दिन का (उपवास, व्रत इत्यादि) ।

Quadrangle-क्वाड्रॉइ-रॉइंग'-ल-*n.* a four sided figure, an enclosed courtyard in a building. चतुर्भुज क्षेत्र, भवन का चौकोर आँगन ।

Quadrangular-क्वाड्रॉइरंगुलर-*adj. & n.* having four angles and sides. चतुष्कोण; Quadrangularly (-लि)-*adv.* in a quadrangular manner. चतुष्कोण रूप में ।

Quadrant-क्वॉड्रन्ट-*n.* one-fourth of a circle's circumference, an instrument shaped like this for taking angular measurements. वृत्त का चतुर्थ भाग, इस आकार का यन्त्र जो कोण नापने में प्रयुक्त होता है ; Quadrantal (-अल)-*adj.* pertaining to a quadrant,



वृत्त पाद का ।

Quadrant.

Quadrat-क्वाड्रेट-*adj.* square, rectangular, सम चतुर्भुज के आकार का, चतुर्भुज; *-n.* a rectangular block or plate. चौकोर टुकड़ा या चददर; *-v. t. & i.* to square. चौकोर करना या बनाना ।

Quadratic-क्वाड्रीटिक-*adj.* of a square, involving only a second power of an unknown quantity. चतुर्वर्गीय, वर्गात्मक ;

Quadratic equation (-इ-क्वे'-शन)-*n.* an equation in which the unknown quantity is no higher than square. वर्ग समीकरण ।

Quadrature-क्वाड्रेच (त्य) र-*n.* the finding of square, the point at which the moon is exactly at 90° from the sun. वर्ग निकालना, (आकाश में का) वह स्थान जहाँ चन्द्रमा सूर्य ठीक समकोण पर हो ।

Quadrel-क्वाड्रेल-*n.* a square tile. चौकोर पत्थर (चौका) ।

Quadrennial-क्वाड्रेनिअल-*adj.* occurring every four years. प्रत्येक चारों वर्ष होनेवाला ।

Quadri-क्वाड्रि-*pref.* in the sense of "four".

उपसर्ग जिसका अर्थ "चार" होता है ; Quadri-

corn (-कॉर्न)-*n.* an animal with four horns. चार सींगवाला पशु ; Quadricostate (-कॉस्'-टेट)

-*adj.* having four ribs. चार पसलीवाला ;

Quadridentate (-डेंट'-टेट)-*adj.* having four teeth. चार दाँतवाला ; Quadrifoliate (-फोले'-इ-टेट)-*adj.* having four leaves. चार पत्तीवाला ;

Quadrigenarous (-जिने-रिअन्)-*adj.* consisting of four hundred. चार सौ का ।

Quadriga-क्वाड्रिगाई'-गी-*n.* (pl. Quadrigae.) a chariot with four horses abreast. रथ जिसमें एक पंक्ति में चार घोड़े जुते होते हैं ।

Quadrilateral-क्वाड्रिलीटरल-*adj. & n.* having four sides, a four-sided figure. चार भुज का, चतुर्भुज क्षेत्र ।

Age ऐज ; Edge ऐज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्

Quadrilingual-क्वॉड्रिलिङ्गुअल-*adj.* of four languages. चार भाषा का ।

Quadriliteral-क्वॉड्रिलिटरल-*adj.* consisting of four letters. चार अक्षरों का ।

Quadrille-क्वॉड्रिल-*n.* a game of card played by four persons, a kind of dance. चार मनुष्यों के खेलने का एक ताश का खेल, एक प्रकार का नाच ।

Quadrinomial-क्वॉड्रिनोमिअल-*adj.* consisting of four terms. (बीजगणित में) चार अंश का ।

Quadrupartite-क्वॉड्रिपार्टाइट-*adj.* divided into four parts. चार भाग किया हुआ ; Quadrupartition (-पार्टिशन)-*n.* a division into four equal parts. चार बराबर अंशों का विभाग ।

Quadripenate-क्वॉड्रिपेनेट-*adj.* having four wings. चार पंखवाला ।

Quadrissyllable-क्वॉड्रिसिलेबल-*adj.* consisting of four syllables. चार अक्षर या स्वर का ।

Quadrumanous-क्वॉड्रुमैनुस-*adj.* four-handed. चतुर्भुजी, चार हाथ का ; Quadruped (क्वॉड्रु-पेड)-*n.* a four-footed animal. चतुष्पद, चौपाया ; Quadrupedal (-अल)-*adj.* relating to a quadruped. चौपाया सम्बन्धी ।

Quadruple-क्वॉड्रुपल-*adj.* & *n.* fourfold. चतुर्गुण, चौगुनी संख्या ; -*v. t.* to make four times. चौगुना करना ; Quadruply (-प्लि)-*adv.* in a fourfold manner. चतुर्गुण रीति से ।

Quadruplet-क्वॉड्रुप्लेट-*n. pl.* four children born together, four things working together. चार बच्चों का एक साथ जन्म लेना, चार मनुष्यों या वस्तुओं का एक साथ काम करना ।

Quadruplicate-क्वॉड्रुप्लिकेट-*v. t.* to multiply by four. चतुर्गुण करना ।

Quadruplication-क्वॉड्रुप्लिकेशन्-*n.* the act of making fourfold. चतुर्गुण करने का कार्य ।

Quadruplicity-क्वॉड्रुप्लिसिटि-*n.* fourfoldness. चौगुनापन ।

Quaere-क्वॉरि-*v. t.* to enquire. अन्वेषण करना, पता लगाना ; -*n.* a question. प्रश्न ।

Quaff-क्वॉफ-*v. i.* & *t.* to drink copiously or in long draughts. बड़े-बड़े घूंट करके पीना, खूब पीना ; Quaffer (-अर्)-*n.* one who quaffs, बड़े-बड़े घूंट पीनेवाला ।

Quag-क्वॉग-*n.* a marshy spot, a bog. दल-दल ; Quaggy (-इ)-*adj.* boggy. दलदली ।

Quagga-क्वॉग-*n.* quadruped of Africa like the zebra. गोरखर के सदृश अफ्रीका का एक चौपाया ।

Quagmire-क्वॉगमिर-*n.* a fen, a marshy ground. धँसाव, दलदल ।

Quail-क्वेल-*n.* a bird allied to the partridge. लवा, बटेर ; -*v. i.* & *t.* to lose heart. साहस छोड़ना ।

Quaint-क्वैन्ट-*adj.* old fashioned, peculiar, nicely odd. पुराने ढंग का, विलक्षण, विचित्र ; Quaintly (-लि)-*adv.* in a quaint manner.

विलक्षणता से ; Quaintness (-नेस)-*n.* the quality of being quaint. विलक्षणता, अनोखापन ।

Quake-क्वैक-*v. t.* to shake, to shudder, to tremble. काँपना, हिलना, थराना ; -*n.* a shudder, trembling. काँपकैपी, थरथराहट ।

Quaker-क्वैकर-*n.* (*fem.* Quakeress. a member of the Society of Friends who advocated peace. शान्ति-प्रचारक मण्डली का (एक प्राचीन) सभासद ; Quakerdom (-डम्)-*n.* the office of a quaker. उक्त सभासद का पद ; Quakeress (-ऐस्)-*n. fem.* a female quaker. महिला सभासद या उक्त सभासद की पत्नी ; Quakerish (-इश)-*adj.* like a quaker. उक्त सभासद के समान ।

Quaking-क्वैकिङ्ग-*n.* a shudder. कम्प ; Quakingly (-लि)-*adv.* in a quaking manner. काँपते हुए ; Quaky (क्वैकि)-*adj.* pertaining to quaking. कम्प सम्बन्धी ।

Qualifiable-क्वॉलिफाइएबल-*adj.* able to be qualified or modified. अनुकूल करने योग्य ।

Qualification-क्वॉलिफिकेशन्-*n.* modification, legal ability or power, quality fitting a person for a post, attribution of a quality. योग्यता, नैतिक शक्ति, गुण, विशिष्टता, मर्यादा ; Qualificative (-केटिव्)-*adj.* serving to qualify. निरूपण करने योग्य ; Qualificatory (क्वैटोरि)-*adj.* relating to qualification. योग्यता का ।

Qualified-क्वॉलिफाइड-*adj.* competent, modified. योग्य, गुणसम्पन्न, मर्यादायुक्त ।

Qualifier-क्वॉलिफाइअर-*n.* one who qualifies. योग्य बनने या बनानेवाला ।

Qualify-क्वॉलिफाइ-*v. t.* & *i.* (*p. t.* Qualified.) to attribute a quality to, to make legally competent, to fulfil a condition, to modify, to make less. योग्य करना, नियम, के अनुकूल बनाना, प्रतिबन्ध पूरा करना, कम करना

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेज़र

Qualitative-क्वालिटे टिबु - adj. relating to quality. जातिस्वभाव या गुण-सम्बन्धी।

Quality-क्वालिटी - n. a distinguishing attribute, character, degree of excellence, faculty, skill, high rank, accomplishment. विशिष्ट लक्षण या गुण, आचरण, उत्तमता, शक्ति, हुनर, ऊँचा पद, गुणपूर्णता; **Bad quality** (bad character.) दुर्गुण; **Good quality** (good disposition.) सद्गुण; **Man of quality** (a man of superior rank.) कुलीन पुरुष।

Qualm-क्वॉम्, क्वाम् - n. momentary feeling of sickness, feeling of nausea, scruple of conscience. बीमारी की क्षणिक भावना, वमन इच्छा, ओकाई, मन का ताप, पछतावा, आंतरिक शान का सिद्धान्त।

Qualmish-क्वामिश - adj. affected with nausea, ओकाई के रोग से पीड़ित।

Quandary-क्वाण्डरि - n. a state of perplexity, a difficult situation. व्याकुलता, आशङ्का (घबड़ाहट)।

Quantitative-क्वाण्टिटे टिबु - adj. concerned with quantity. परिमाण सम्बन्धी; **Quantitatively (-लि) - adv.** in a quantitative manner. परिमाण रूप में।

Quantity-क्वाण्टिटि - n. (pl. Quantities.) amount, extent, bulk, measure. परिमाण, मात्रा, अंश, राशि; **A great quantity** (a great sum.) बहुत अधिक धन; **Known quantity** (a fixed sum.) निश्चित धन; **Negative quantity** (a minus quantity) ऋण राशि; **Positive quantity** (a plus quantity.) धन राशि; **Small quantity** (a small amount.) अल्पभाग; **Unknown quantity** (a quantity which is not known.) अव्यक्त राशि।

Quantum-क्वाण्टम् - n. the amount or portion required. परिमाण, मात्रा।

Quaquaversal-क्वेक्वावर्सल् - adj. pointing in every direction. प्रत्येक दिशा में दिखानेवाला।

Quarantine-क्वॉरन्टीन् - n. a prohibition imposed on persons infected with contagious diseases for mixing with other people. संक्रामक रोग से ग्रस्त लोगों के लिये दूसरों से मिलने की रूकावट।

Quarrel-क्वॉरल् - n. a brawl, a petty fight, a dispute. कलह, विवाद, झगड़ा; - *v. t.* (p. t. Quarrelled.) to dispute, to disagree, to squabble, झगड़ा करना, लड़ाई करना; **To pick a quarrel** (to begin a dispute.)

झगड़ा आरम्भ करना; **To quarrel with one's bread and butter** (to leave off one's occupation.) अपना व्यवसाय त्याग देना; **Quarreller (-अर्) - n.** one who quarrels. झगड़नेवाला; **Quarrelling (-इङ्ग्) - n.** disputing with angry words. लड़ना, झगड़ना; **Quarrelsome (-सम्) - adj.** quarrelling, irritable. विवादी, झगड़ालू, लड़ाका; **Quarrelsomely (-लि) - adv.** in a quarrelsome manner. झगड़ालूपन से; **Quarrelsomeness (-नेस्) - n.** the quality of being quarrelsome. झगड़ालूपन।

Quarry-क्वॉरि - n. (pl. Quarries.) a victim, prey, a place where excavations are made for stone. शिकार, मारा हुआ पशु, वह स्थान जहाँ पत्थर निकालने के लिये खुदाई होती है; - *v. i.* (p. t. Quarried.) to dig from a quarry. उक्त खुदे हुए स्थान से पत्थर निकालना; **Quarryman (-मॉन्) - n.** a worker in quarry. खान से पत्थर निकालनेवाला।

Quart-क्वॉर्ट - n. a quarter of a gallon or two pints. चौथाई गैलन, प्रायः तीन पाव तरल पदार्थ की नाप; - *v. t.* to draw back. पीछे को हटना।

Quartan-क्वॉर्टेन् - n. a paroxysm of fever &c occurring every fourth day. चौथिया ज्वर, चौथे दिन आनेवाला बुखार।

Quartation-क्वॉर्टेशन् - n. mixing one part of gold with three parts of silver for purifying gold. सोना छानने के लिये, इसमें तिगुनी चाँदी का मेल देने की क्रिया।

Quarter-क्वॉर्टर् - n. a fourth part, one of the four parts into which a thing is divided, region, place, fourth part of a hundred-weight, shelter given to an enemy. चतुर्थांश, चतुर्थ भाग, प्रदेश, मण्डल, स्थान, दिशा, अट्ठाईस पाउण्ड (चौदह सेर) का वजन, शत्रु को दी हुई शरण; **Quarters - n. (pl.)** lodgings, abode. (ब० ब०) निवासस्थान, रहने की जगह; - *v. t.* & *i.* to divide into four equal parts, to separate. चार बराबर भागों में विभक्त करना, अलग करना; **From all quarters** (from all directions.) चारों ओर से; **Guardian of a quarter.** दिक्पाल; **Headquarters** (the office of the commander-in-chief.) सेनापति का स्थान, सदर; **In every quarter** (in every direction.) हर दिशा में; **Quarter of century** (twentyfive years.) पचीस वर्ष; **Quarter of an hour** (fifteen minutes.) पन्द्रह मिनट का समय; **Quarter past four**

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्

(fifteen minutes past four.) सवा चार बजे; Quarter plate (a quarter size photographic plate.) फोटो का प्लेट जो सवा चार इंच लम्बा और सवा तीन इंच चौड़ा होता है; Quarter to three (fifteen minutes to three o'clock.) पौने तीन बजे; To come to close quarters (to come in collision.) मुठभेड़ करना।

Quarterage-क्वार्टेरेज् - *n.* quarterly allowance. त्रैमासिक भत्ता या भुगतान।

Quartering-क्वार्टेरिंग् - *n.* assignment of quarters to soldiers. सिपाहियों को ठहरने का स्थान देने का काम।

Quarterly-क्वार्टर्ली-*adj., adv. & n.* occurring every quarter of a year, a periodical published, every quarter of a year. त्रैमासिक, तीसरे महीने होनेवाला, त्रैमासिक पत्रिका।

Quartermaster-क्वार्टर्-मास्टर-*n.* a commissioned officer of an army. सेना का प्रधान अफसर।

Quartern-क्वार्टर्न-*n.* the fourth part of a pint. पाइन्ड का चौथाई भाग।

Quarto-क्वार्टो-*n. (pl. Quartos.)* (written 4 to) a book consisting of sheets folded in four parts. चार तह किये हुए कागज पर छपा हुआ पुस्तक।

Quartz-क्वार्ट्ज़-*n.* a rock crystal. एक प्रकार का चमकीला पत्थर, बिछौर।

Quash-क्वॉश-*v. t.* to subdue, to make void, to put an end to, to annul. जीतना, दबाना, समाप्त करना, मिटा देना।

Quasi-क्वै-*साइ-*pref. & conj.** that is to say, as if, almost. अर्थात्, मानो, प्रायः।

Quassation-क्वॉ-से-शन्-*n.* act of shaking. कम्प, हिलने का कार्य।

Quassia-क्वॉश्या-*n.* a kind of tree whose bark is used for medical purposes. एक वृक्ष जिसकी छाल औषधि में प्रयुक्त होती है।

Quatern-क्वार्टर्न-*adj.* four-fold. चौगुना।

Quaternary-क्वार्टर्नरि-*adj.* of four parts. चार भाग का; *n.* a group of four things. चार अंशों का समुदाय।

Quaternion-क्वॉ-टर्नि-अन्-*n.* a set or group of four. चतुष्क, चार का समुदाय।

Quaternity-क्वॉ-टर्निति-*n.* a combination of four. चार का समूह।

Quatrain-क्वेट्रैन्-*n.* a stanza of four lines with alternate lines rhyming. चतुष्टयी श्लोक, जिसके पहिले-तीसरे तथा दूसरे-चौथे चरण में अनुमास रहता है।

Quatre-foil-कौट्र-फोइल-*n.* an architectural opening resembling four leaves of a flower. इमारत में चौपतिया छिद्र।



Quaver-क्वे-वर-*v. t.* to vibrate, to tremble, to shake, to sing in a trembling tone. काँपना, Quatre-foil.

यराना, हिलाना, काँपते हुए स्वर में गाना; *n.* rapid vibration of voice. स्वर का तीव्र कम्पन, यरथराहट, गिटिकरी; Quavering (-इङ्ग)-*adj.* trembling or vibrating. काँपता हुआ; Quaveringly (-इङ्ग-लि)-*adv.* tremblingly, काँपते हुए; Quavery (-इ)-*adj.* shaky, tremulous. कम्पमान, काँपनेवाली।

Quay-की-*n.* a landing place in the sea, wharf. समुद्र के किनारे जहाज से उतरने की जगह, घाट।

Quayage-की-ऐज-*n.* dues of a quay. घाट पर उतराई का भाड़ा।

Queachy-क्वीचि-*adj.* trembling under the feet. पैर के नीचे हिलता हुआ।

Quean-क्वीन्-*n.* an ill-behaved girl, a prostitute. अष्टचरित्र लड़की, वेश्या, पतुरिया।

Queasiness-क्वीसि-नेस-*n.* delicateness. सुकुमारता, नचाकत।

Queasy-क्वीसि-*adj.* tending to sickness, weak of digestion, delicate. रोगी होनेवाला, कमजोर हाजमे (पाचनशक्ति) वाला, कोमल (नाचुक)।

Queen-क्वीन्-*n. (mas. King.)* a king's wife, a female monarch, an adorned female, a sweetheart, the best example of a thing, a piece in chess. राजपत्नी, महारानी, सजाई हुई स्त्री या औरत, दुलारी या प्राणप्यारी, किसी वस्तु का सर्वोत्तम नमूना, शतरंज में का फ़र्सी; *v. t. & i.* to make a queen of, to act as a queen. रानी बनाना, शतरंज में फ़र्सी बनाना, रानी के समान व्यवहार करना; Queen-bee (the female bee of a hive.) रानी मधुमक्खी; Queen-consort (the wife of a ruling king.) शासन करनेवाले राजा की स्त्री; Queen-dowager (the widow of a king.) मृत राजा की पत्नी; Queenhood (-हुइ)-*n.* queenly character. रानीपन; Queen-like (-लाइक्)-*adj.* like a queen. रानी के समान; Queenly (-लि)-*adj.* like a queen. रानी के समान; Queen-mother (the mother of a reigning king.) राजा की माता; Queen's metal (an alloy of tin, lead &c.) कौसा।

Queer-बजीर-adj. strange, peculiar, eccentric, odd, singular. विलक्षण, अद्भुत, झकी, सनकी, अपूर्व, विचित्र, अनूठा; **Queerish (-इश्)-adj.** somewhat peculiar. कुछ अनोखा; **Queerly (-लि)-adv.** in a strange manner. विलक्षण रूप से; **Queerness (-नेस्)-n.** singularity. विलक्षणता।

Quell-क्वेल्-*v. t.* to suppress, to crush, to subdue, to quiet. दबाना, कुचलना, जीतना, वश में करना, शान्त करना।

Queller-क्वेल्-*n.* one who subdues. वश में करनेवाला।

Quench-क्वेन्श् (-न्च)-*v. t.* to extinguish, to suppress, to allay, to silence. बुझाना, दबाना, ठण्डा करना, चुप करना, शान्त करना; **Quenchable (-ऐन्च-बल्)-adj.** extinguishable. शान्त करने योग्य; **Quencher (-अर्)-*n.*** a drink. पीने की वस्तु; **Quenching (-इङ्ग्)-*n.*** suppression. शमन, शान्ति; **Quenchless (-लेस्)-*adj.*** unextinguishable. न बुझाने योग्य।

Quenelle-क-नेल्-*n.* a ball of meat reduced to paste. पीसा हुआ मांस का लेंदा।

Quérent-क्वैरैन्ट-*n.* an enquirer. अन्वेषक, जाँच-पड़ताल करनेवाला।

Querimonious-क्वेरि-मो'-*n.* querulous. झगड़ा।

Querist-क्वैरिस्ट-*n.* a person who asks questions. प्रश्न पूछनेवाला।

Quern-क्वर्न्-*n.* a stone hand-mill for grinding corn. जोता, चक्की।

Querulous-क्वेर्युलस-*adj.* habitually complaining, peevish. सर्वदा शिकायत करनेवाला, बिलारी, दुःखी; **Querulously (-लि)-*adv.*** in a querulous manner. शिकायत करते हुए; **Querulousness (-नेस्)-*n.*** complaining disposition. शिकायत करने की आदत।

Query-क्वेरि-*v. t.* & *i.* (p. t. Queried.) to make an enquiry, to ask a question. जाँच करना, प्रश्न पूछना; - *n.* (pl. Queries.) a question, the mark of interrogation. प्रश्न, प्रश्नवाचक चिह्न (?)।

Quest-क्वेस्ट-*n.* a search, a request, an official inquiry, an examination. अन्वेषण, खोज, प्रार्थना, अनुसन्धान, परीक्षा; - *v. i.* & *t.* to make a search for. खोजना, खोज में जाना।

Question-क्वेस्ट-*n.* an interrogation, inquiry, doubt, examination, a problem requiring a solution. प्रश्नवाचक शब्द या प्रश्न, अनुसन्धान, जाँच, सन्देह, परीक्षा, विवाद का विषय; - *v. t.* to ask a question, to

Interrogate, to doubt. प्रश्न करना, सन्देह उत्पन्न करना; Out of question (certainly, undoubtedly.) अवश्य, निःसन्देह; Out of the question (not to be considered.) न विचारा जानेवाला; Popping the question (proposing for marriage.) विवाह का प्रस्ताव करना; The topic in question (the matter of debate.) प्रस्तुत विषय; To beg the question (to take for granted what has to be proved.) सिद्ध करने के विषय को मान लेना; To call in question (to raise objections.) आपत्ति (प्रतीका) उठाना।

Questionable-क्वेश्चनेबल्-*adj.* suspicious, doubtful. सन्देहयुक्त, अनिश्चित; **Questionably (-लि)-*adv.*** in a questionable manner. शंकायुक्त; **Questionary (क्वेश्चन्-अरि)-*n.*** a series of questions. प्रश्नों का क्रम; **Questioner (-अर्)-*n.*** one who asks questions. प्रश्न पूछनेवाला; **Questioningly (-इङ्ग्-लि)-*adv.*** in a questioning manner. प्रश्न करते हुए; **Questionless (-लेस्)-*adj.*** doubtless. निःसंशय, निःसन्देह।

Questionnaire-क्वेरैन्टय (श्च) नेक्वै-*n.* a series of questions submitted for answer. उत्तर देने के लिये प्रश्नों का समूह।

Questor-क्वेस्टर्-*n.* a treasurer. कोषाध्यक्ष, खजानची; **Questorship (-शिप्)-*n.*** the office of the treasurer. कोषाध्यक्ष का पद।

Questuary-क्वेस्ट-*y.* **अर्-*n.*** he who is employed to collect profits. मुनाफे की रकम इकट्ठा करने के लिये नियुक्त पुरुष।

Queue-क्व्यू-*n.* tail of hair, a file of persons awaiting their turn for taking something, the tail of a beast. चुटिया, चोटी, किसी वस्तु को पाने की प्रतीक्षा (इन्वेन्चर) करनेवालों की पंक्ति (क्रतार), जानवर की दुम; - *v. t.* & *i.* to arrange in a line, to stand in a line, to trace like a dog. लाइन या पंक्ति में खड़ा करना या खड़ा होना, कुत्ते की तरह पैर का निशान देखकर पीछा करना।

Quibble-क्विबल्-*n.* an evasion, a play on words, equivocation. वाक्यछल, वक्रार्क्ति; - *v. i.* to play upon words. वाक्यछल करना; **Quibbler (-अर्)-*n.*** one who plays on words. प्रलापी; **Quibbling (-इङ्ग्)-*n.*** a pun, an evasion. बकवाद, बात बनाना।

Quick-क्विक-*adj.* living, sprightly, sharp, pregnant with child, vigorous, sensitive, prompt to act. सर्जिव, फुर्तीला, तीव्र, गर्भवती, शक्तिशाली, सूक्ष्मग्राही, काम करने में प्रसुत; - *n.* a living part of the body. शरीर का मर्मस्थान;

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पें ; Pain पें

adv. without delay, rapidly, nimbly, soon. अविलम्ब, शीघ्रता से, तेजी से, फुर्ती से, तुरन्त; Be quick (make haste.) जल्दी करो; Piercing (to the quick) penetrating the living flesh.) धर्म-भेदी; Quick-tempered (of irritable temper.) जल्दी क्रुद्ध होनेवाला; Quick with child (pregnant with child.) चलितगर्भ, गर्भवती।

Quicken-विवक्कन्-*v.t.* to vivify, to sharpen, to excite, to make quick or alive. तीव्र करना, सचेत करना, उत्तेजित करना, सर्जीव करना; Quickener (-अर्)-*n.* he who or that which quickens. तीव्र या उत्तेजित करनेवाला; Quickening (-इङ्ग)-*adj.* reviving. उद्दीपक, फिर जिलानेवाला।

Quick-eyed-विवक्क'-आइ-*adj.* having acute sight. तीव्र दृष्टिवाला।

Quick-firer-विवक्क'-फायर-*n.* a quickfiring gun. तेजी से गोली छोड़ने की बंदूक।

Quicklime-विवक्क'-लाइम्-*n.* unslaked lime. बिना बुझाया हुआ चूना।

Quickly-विवक्क'-लि-*adv.* speedily, without delay. तीव्रता से, झटपट; Quickness (-नेस्)-*n.* sharpness, alertness, swiftness. तीव्रता, वेग, जल्दी।

Quicksand-विवक्क'-सीन्ड-*n.* watery sand. कछारी बाल।

Quickset-विवक्क'-सेट-*n.* a living plant. हरी वनस्पति।

Quick-sight-विवक्क'-साइट-*n.* acute vision. तीक्ष्ण दृष्टि।

Quicksilver-विवक्क'-सिल्वर्-*n.* mercury. पारद, पारा।

Quick-witted-विवक्क'-विट-*adj.* having a ready wit. हाज़िर दिमागवाला, तत्काल बुद्धिवाला।

Quid-विवक्क'-च्यू-*n.* chewing tobacco, a sovereign. खाने की सुर्ती, धरुआ।

Quidam-क्वाइ-डीम्-*n.* somebody. कोई व्यक्ति।

Quiddity-क्वि-डिटि-*n.* essence of a thing. quibble subtlety. किसी पदार्थ की सूक्ष्मता, तत्व, पाखण्ड।

Quiddle-क्वि-डल-*v.t.* to waste time, to twiddle. समय नष्ट करना, तुच्छ कार्य में समय लगाना।

Quidnunc-क्विड-नन्क-*n.* a person given to gossip, a news monger. बकवादी, समाचार फैलानेवाला।

Quiescence-क्वाइ-सेन्स-*n.* repose, rest. शान्ति, विश्राम।

Quiescent-क्वाइ-सेन्स-*adj.* silent, calm, motionless, inert. निश्चल, स्थिर, अचल, मौन; Quiescently (-लि)-*adv.* in a quiescent manner. स्थिरता से।

Quiet-क्वाइ-अट-क्वायट-*n.* tranquillity, silence, stillness, repose, peace of mind. स्थिरता, शान्ति, विश्राम, आनन्द (सुख); *adj.* still, calm, uninterrupted, tranquil, retired. शान्त, निश्चल, निर्विघ्न, निश्चित, चुपचाप; *v.t.* to allay, to calm. शान्त करना, स्थिर करना।

Quieten-क्वायटन्-*v.t.* to make or become quiet. शान्त करना या होना।

Quietly-क्वायट'-लि-*adv.* in a quiet manner. शान्ति पूर्वक, चुपचाप; Quietness (-नेस्), Quietude (-ट्यूड)-*ns.* tranquillity, state of rest. शान्ति, सन्तोष, स्थिरता (वैराग्य)।

Quietus-क्वाइट-ई-टस्-*n.* final settlement, death. अन्तिम निर्णय, मृत्यु।

Quill-क्वि-ल-*n.* the hollow stem of a feather, a large feather, musical pipe made of hollow stem, a pen made of this, the spine of a porcupine. पंख की खोखली ढाँड़ी, बड़ा पर, बाँसुरी की नली, पंख की कलम, साही का काँटा; *v.t.* to pleat. मोड़ना, गुँथना; Quilling (-इङ्ग)-*n.* pleating. गुथन।

Quillet-क्वि-लेट-*n.* nice distinction, quibble. सूक्ष्म अन्तर, वाक्छल।

Quilt-क्वि-ल्ट-*n.* a padded cover for a bed. गद्दा, तोशक (रजाई); *v.t.* to stitch in the manner of quilt. तोशक या रजाई बनाना, दो तहों को जोड़ना।

Quilting-क्वि-ल्ट-इङ्ग-*n.* material employed to make quilt. तोशक या रजाई बनाने का सामान।

Quinary-क्वाइनरि-*adj.* consisting of five things, of five. पाँच वस्तुओंवाला, पाँच का।

Quinate-क्वाइ-नेट-*adj.* composed of five leaves. पाँच पत्तियों का, पँचपतिया।

Quince-क्विन्स-*n.* a kind of pear-shaped fruit. श्रीफल, शरीफा।

Quincuncial-क्विन्-कन्-शल्-*adj.* of the form of a quincunx. पञ्जे का।

Quincunx-क्विन्-कन्कस्-*n.* five at dice or cards. ताश या पैसे का पञ्जा।

Quindecagon-क्विन्-डेकी-गॉन्-*n.* a figure of fifteen sides. पन्द्रह भुजाओं का क्षेत्र।

Quingentenary-क्विन्-जेंटिनरि-*adj.* of the

500th year. पाँच सौवें वर्ष का; -*n.* 500th anniversary. पाँच सौवें वर्ष का उत्सव ।

Quinine-विनीन्, विनाइन-*n.* an alkaloid found in the cinchona bark. कुनेन की दवा ।

Quinquagenarian-विनूवजिने रिअन्-*adj.* of fifty years of age. पचास वर्ष का; Quinquagenary (-अरि)-*adj.* relating to the fiftieth year. पचासवें वार्षिकोत्सव का ।

Quinqua-विन्-वर्षी-*pref.* in the sense of 'five'. 'पाँच' अर्थ का उपसर्ग ।

Quinquangular-विन्-वर्षी-*adj.* having five angles. पाँच कोण का ।

Quinquedentate-विन्-वि-डेंटेट-*adj.* with five teeth. पाँच दाँतवाला ।

Quinquefoliated-विन्-वि-फो-लि-पेटेट-*adj.* having five leaves. पँचपत्तिया ।

Quinqueliteral-विन्-वि-लिटरेल-*adj.* consisting of five letters. पञ्चाक्षरी, पाँच अक्षरों का ।

Quinquennial-विन्-क्वेनिअल-*adj.* occurring once in five years. पञ्चवर्षिक, पाँच बरस का ।

Quin-quennium-विन्-क्वे-नि-अन्-*n.* a period of five years. पाँच वर्ष की अवधि ।

Quinsy-विन्-ज़ि-*n.* an inflammation of the tonsils. घोंटी की सूजन, कण्ठमाला ।

Quintal-विन्द-ल-*n.* a weight of 100 kilograms. एक सौ किलोग्राम का वजन (२ मन २७½ सेर) ।

Quintan-विन्-*n. & adj.* a fever occurring every fifth day. प्रति पाँचवें दिन पर आने-वाला ज्वर ।

Quintessence-विन्-सेन्स-*n.* most essential part, extract. सार, तत्व (हीर) ।

Quintessential-विन्-सेन्शल्-*adj.* consisting of quintessence. तत्त्व या सारयुक्त ।

Quintet-विन्-टेट-*n.* a series of five. पञ्चक ।

Quintuple-विन्-ट्युप्ल-*adj.* fivefold. पँच-गुना; -*v. t.* to make fivefold. पँचगुना करना ।

Quintuplicate-विन्-ट्युप्लि-कैट-*v. t.* to fold five times. पाँच तह करना ।

Quintuply-विन्-ट्युप्लि-*adv.* in a five fold manner. पँचगुने रूप में ।

Quip-विप्-*n.* a sarcastic remark, taunt. ताना, ठट्ठा; -*v. t.* (*p. t.* Quipped) to taunt. ताना मारना ।

Quire-क्वायर-*n.* a batch of twentyfour sheets of paper, old spelling of choir. (= a band

of singers.) एक दिस्ता (चीबीस तह्ता) कागज, गायकगण ।

Quirk-क्वर्क-*n.* a quibble or trick, a flourish in writing. व्यवहार में छल, लिखावट का मोड़-तोड़ ।

Quit-क्विट-*v. t.* (*p. t.* Quitted) to get rid of, to abandon, to leave, to repay. त्यागना, छोड़ना, छुटकारा देना, ऋण चुकाना; -*adj.* free, clear. स्वतन्त्र, शुद्ध, स्वच्छ; Quittance (-टन्स) -*n.* discharge from debt. मुक्ति, निस्तार ।

Quite-क्वाइट-*adv.* wholly, perfectly, entirely. सर्वथा, पूर्ण रूप से, बिल्कुल; Quite other (very different.) बिल्कुल भिन्न; Quite so (exactly so.) बहुत ठीक (मैं स्वीकार करता हूँ) ।

Quittable-क्विट्टेबल-*adj.* able to be vacated. खाली करने लायक ।

Quitter-क्विटर-*n.* one who quits. छोड़नेवाला ।

Quits-क्विट्स-*n.* on equal terms by retaliation. चुकती, बदला; To cry quits (to agree, to stop further quarrel.) मेल कर लेना, शगड़ा तय करना ।

Quiver-क्विवर-*n.* a case for holding arrows. तूणीर, तरकस; -*v. t. & i.* to tremble or vibrate. कौपना, फड़कना ।

Quiveringly-क्विवरिंग-लि-*adv.* with trembling. कौपते हुए; Quiverish (-क्विवर-इश) -*adj.* trembling. कौपता हुआ ।

Quivive-क्वि-वीव-*v. i.* to be on the alert. सचेत होना, चैतन्य होना ।

Quixotic-क्विक्सॉटिक्-*adj.* visionary, romantic, absurd. अद्भुत, विलक्षण, कल्पनायुक्त; Quixotically (-अलि) -*adv.* in a visionary manner. कल्पनायुक्त ढंग से ।

Quixotism - क्विक्सॉटिज़्म् - *n.* absurd and romantic notion. विवेकहीन विलक्षण विचार ।

Quixotry-क्विक्सॉट्रि-*n.* absurd notion. विवेकहीन कल्पना ।

Quiz-क्विज़-*n.* an eccentric person, ridicule, an old fellow, a hoax. झक्की आदमी, पुरानी चाल-ढाल का मनुष्य, मसखरा; -*v. t.* to puzzle, to mock. ब्याकुल करना, हँसी उड़ाना ।

Quizzable-क्विज़ेबल-*adj.* comical. हँसी के योग्य ।

Quizzically-क्विज़िकलि-*adv.* comically. ठिठो-लियापन से ।

Quod-क्वॉइ-neuter of Latin word = which. जो; Quod erat demonstrandum (Q.E.D.) (which was the thing to be proved.) जो सिद्ध

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन् ; Pain पेन्

करना था; Quod erat faciendum (Q. E. F.) (which was the thing to be done.) जो निर्माण करना था। (इन शब्दों का प्रयोग रेखा गणित में होता है।)

Quoin-कैड्-*n.* the external angle of a building, wedge. इमारत का बाहरी कोना, फर्जी; Quoining (-इङ्ग्)-*n.* internal corner of a room. कमरे का भीतरी कोना।

Quoit-क्वैट्-*n.* a heavy circular iron ring thrown to encircle an iron peg. लोहे का चक्र जो निशाने पर फेंका जाता है; -*v. t.* to fling like a quoit. ऐसा चक्र फेंकना।

Quondam-क्वॉन्-डीम्-*adj.* & *adv.* former, sometime. पहिले का, प्राचीन।

Quorum-क्वोर्-अम्-*n.* (*pl.* Quorums) a fixed number of members required to be present in a meeting to pass a resolution. किसी कार्यको स्थिर करने के लिये सभासदों की निर्दिष्ट संख्या।

Quota-क्वो-टी-*n.* (*pl.* Quota.) fixed proportion, share assigned to each. अंश, भाग।

Quotable-क्वोटैबल-*adj.* able to be quoted. उद्धरण योग्य।

Quotation-क्वोटै-शन्-*n.* a passage quoted, current price. ग्रन्थ का प्रमाण (उद्धरण), किसी पदार्थ का प्रचलित मूल्य; Quotation marks (inverted commas used at the beginning and end of a quotation.) निर्धारित वाक्य के आगे-पीछे लगे हुए चिह्न “ ”।

Quotative-क्वोटै-टिव्-*adj.* pertaining to a quotation. उद्धरण सम्बन्धी।

Quote-क्वोट्-*v. t.* to cite, to repeat, to state the price of. किसी ग्रन्थ से उद्धरण करना, उद्धरण, दाम बतलाना; -*n.* a passage quoted from a book. किसी ग्रन्थ से उद्धृत अंश।

Quoth-क्वोथ्-*v. t.* (*used only in past tense*) said, spoke. कहा, बोला।

Quotidian-क्वॉटिडिअन्-*adj.* of everyday, daily, occurring each day. दैनिक, प्रतिदिन होनेवाला।

Quotient-क्वो-शन्ट्-*n.* the number resulting from the division of one quantity by another. भजनफल, लब्धि।

Quotum-क्वो-टम्-*n.* (*pl.* Quota.) share, proportion. अंश (भाग), हिस्सा।

R—the eighteenth letter of the English alphabet, Roman numeral or 80. अंग्रेजी वर्णमाला का अठारहवाँ अक्षर, अस्सी संख्या के लिये सङ्केत; The three R's (*reading, writing and arithmetic*). पढ़ना, लिखना तथा अङ्कगणित—ये तीन "आर्स्" कहलाते हैं।

Ra-ra-n. the Egyptian sun-god. मिस्र वासियों के सूर्य देवता।

Rabbit-रैबेट-*n.* a joint. जोड़; *v. t.* (*p. t.* *Rabbitet*.) to fix with a joint. जोड़ बैठाना।

Rabbi-रीबि, रीबाद-*n.* (*pl.* *Rabbis*) a Jewish doctor of law. यहूदी धर्माधिकारी; *Rabbinate* (-*बिनेट*) *n.* the office of a Rabbi. यहूदी धर्माधिकारी का पद; *Rabbinical* (-*बिनिकल*) *adv.* pertaining to a Rabbi. यहूदी धर्माधिकारी सम्बन्धी; *Rabbinically* (-*लि*) *adv.* in a Rabbinic manner. यहूदी धर्माधिकारी के रूप में।

Rabbit-रैबिट-*n.* a rodent of the hare family. शशक, खरहा; *v. t.* to hunt rabbits, to confuse or confound. खरहों का शिकार करना, धड़का देना, विकल कर देना।

Rabbitry-री-बिट्रि-*n.* an enclosure for rabbits. खरहा रखने का स्थान।

Rabble-री-ब्ल-*n.* disorderly crowd, mob, the lowest class of people, a confused stream of words, a charcoal-burner's shovel. उपद्रवी मनुष्यों का समूह, भीड़भाड़, सबसे नीच वर्ग के लोग, निरर्थक शब्दों का प्रयोग, लकड़ी का कोयला फूँकनेवाले का विशेष प्रकार का पावड़ा; *n.* a tool for skimming molten iron. गलाये हुए लोहे के हिलाने का डण्डा।

Rabblement-री-ब्ल'-मेन्ट-*n.* tumultuous conduct, disturbance. उपद्रव का व्यवहार, गोलमाल।

Rabid-रीबिड-*adj.* violent, headstrong, furious, mad. उन्मत्त, हठी, विक्षिप्त, बावला; *Rabidity* (-*रिट*) *n.* the state of being rabid. उन्मत्तता, बावलापन; *Rabidly* (-*लि*) *adv.* in a furious manner. उन्माद से; *Rabidness* (-*नेस्*) *n.* madness. उन्माद।

Rabies-रे-बि-इ-ज़-*n.* hydrophobia. पागल कुत्ते के काटने से उत्पन्न जलातङ्क (पानी से डरने) का रोग।

Race-रेस-*n.* rapid current in the sea or river, course of life, career, channel, progress, contest of speed, family, tribe, breed, descent, kindred, root, a running. समुद्र या

नदी की तीव्र धारा, जीवन-क्रम, जीविका, नाली, उन्नति, गति का द्वन्द, कुल, जाति, सन्तति, सन्तान, कुटुम्ब, मूल, दौड़; *v. i. & t.* to run swiftly to run wildly. घुड़दौड़ करना, तेजी से दौड़ना, शीघ्र भागना; *Race-course* (-*कोर्स*) *n.* a circular track on which a race is run. घुड़दौड़ का गोलाकार पथ; *Race-ground* (-*ग्रौन्ड*) *n.* the open ground on which a race is held. घुड़दौड़ का मैदान; *Racehorse* (-*होर्स*) *n.* a horse bred for racing. घुड़दौड़ का घोड़ा।

Raceme-रसीम्-*n.* a flower cluster. फूल का गुच्छा।

Racemose-रिसिमोस-*adj.* growing in clusters. गुच्छों में उगनेवाला।

Racer-रेसर-*n.* a competitor in a race, a racing horse. दौड़नेवाला, घुड़दौड़ का घोड़ा।

Rachis, Rhachis-रे'- *kis* *ns.* (*pl.* *Rachides*.) the stem of a plant in which flowers grow. पौधे की वह डाली जिसमें फूल उगते हैं।

Rachitis-रै-काइटिस-*n.* rickets. अट्ठड़ सन्धि, शिथिल सन्धि।

Racial-रे'-श्यल- *adj.* pertaining to race. कुल या वंश सम्बन्धी; **Racialism** (-*इज्म*) *n.* characteristics of a race. किसी जाति की विशिष्टता; **Racially** (-*लि*) *adj.* in a racy manner. वंश में।

Racily-रे'-सि-लि- *adv.* in a racy manner, strongly. दौड़ते हुए, मजबूती से; **Raciness** (-*नेस्*) *n.* pungency. तीक्ष्णता।

Rack-रीक-*n.* a frame for holding fodder, a framework for keeping articles, a cog-wheel, an instrument of torture, driving clouds, horse's trot, a young rabbit's soft skin. पशुओं को घास खिलाने का कठरा, सामान रखने का ढाँड़, दाँतेदार पहिया, सिकन्जा, बादल का ढुकड़ा, दुल्की चाल, खरहे के बच्चे का नरम चमड़ा; *v. t.* to fill with straw, to stretch joints, to harass, to amble as a horse. कठरे में घास भरना, जोड़ तानना, अत्यन्त पीड़ा देना, दुल्की चलना; **Racker** (-*अर्*) *n.* one who tortures. सतानेवाला व्यक्ति।

Rack-rent-रीक'-रेन्ट-*n.* high rent. अधिक लगान।

Racket, Racquet-रीकेट- *ns.* a bat used in playing tennis, disturbance, uproar. टेनिस खेलने का बैट, शोर-गुल, कोलाहल; *v. i.* to make an uproar. कोलाहल मचाना; **Racket press** (an appliance for pressing a racket. टेनिस के बैट का दाब (शिकंजा)।

Age एज् ; Edge एज् ; Pen पें ; Pain पें

Racoon-रै-कून्'-n. a kind of American carnivore. अमेरिका देश का एक प्रकार का पशु।

Racy-रेस'-इ-adj. of high degree, strong, of distinctive quality, spirited. तीक्ष्ण, उग्र, विशिष्ट, उत्तेजित।

Raddle-रै-इल्-n. red ochre. गेरू;-*v. t.* to colour with raddle. गेरू से रँगना।

Radial-रे'-डिअल्-adj. of the rays. किरण-सम्बन्धी, किरणों की तरह क्रम में रखी हुई।

Radialization-रेडिअलाइजेशन-n. state of being radialized. किरण-क्रम; **Radialized** (-अलाइज्ड)-*adj.* arranged like the rays. किरण-क्रम में रखा हुआ; **Radially-adv.** in a radial manner. किरणक्रम से।

Radian-रे'-डिअन्-n. angle at the centre of a circle subtending an arc the length of which is equal to the radius. वृत्त के केन्द्र पर अर्द्धव्यास के तुल्य चाप से बना हुआ कोण।

Radiance-रे'-डिअन्स-n. the quality of being radiant, splendour. कान्ति (प्रकाश), चमक।

Radiancy-रे'-डिअन्सि-n. brilliant lustre. तीव्र प्रकाश।

Radiant-रे'-डिअन्ट-adj. giving out rays, shining, beaming with joy &c. किरणें फैलानेवाला, दीप्तिमान, आनन्द इत्यादि से प्रफुल्लित;-*n.* point from which light radiates. वह बिन्दु जहाँ से प्रकाश फैलता है; **Radiantly** (-लि)-*adv.* in a radiant manner. प्रकाश फैलाते हुए।

Radiate-रे'-डिअट-*v. i.* & *t.* to emit rays of light, to spread from a central point, to sparkle. किरण फैकना, केन्द्र से फैलना, जगमगाना; **Radiation** (-ऐशन)-*n.* diffusion of rays of light. प्रकाश, ज्योति; **Radiative** (-ऐटिव)-*adj.* having power of radiating, प्रकाश फैलानेवाला; **Radiator** (-ऐटर)-*n.* a part of a heating apparatus for a room, that which radiates. कमरे में गर्मी फैलानेवाले यन्त्र का एक भाग, ज्योतिर्मय पदार्थ।

Radical-रैडिकल्-adj. essential, original, fundamental, primary. तत्त्वरूप, मौलिक स्वाभाविक, आदि का;-*n.* a main principle, a root or primitive word or letter. मौलिक सिद्धान्त, मूल शब्द; **Radicalism** (-इज्म्)-*n.* radical principles in politics. राजनीति का मौलिक सिद्धान्त; **Radicalization** (-आइज्-ऐशन)-*n.* the act of radicalizing. मौलिककरण; **Radicalize** (-आइज्)-*v. t.* to cause to become radical. मौलिक बनाना; **Radically** (-लि)-*adv.* in a radical manner. मौलिक रूप से, जड़ से।

Hat हॉट; **Hot** हॉट; **Measure** मेज़र

Radicate-रै-डिकेट-adj. deeply rooted. गहरी जड़वाला; **Radication** (-शन)-*n.* the act of taking deep roots. गहरी जड़ फैकने का काम।

Radicle-रैडिकल-n. a small root. छोटी जड़।

Radicle-रैडिकल्-n. a rootlet. पौधे की महीन जड़; **Radicular** (-युल्-अर्)-*adj.* pertaining to a radicle. महीन जड़ का।

Radio-रे'-डिओ-n. wireless telegraphy and telephony, X-rays and their applications. बिना तार की तारवर्ती या टेलिफोन, शरीर के भीतर का चित्र खींचने का यन्त्र;-*v. t.* to transmit by wireless telegraphy, to take X-ray photographs. बिना तार से समाचार भेजना, शरीर के भीतर का चित्र उतारना।

Radio-रे'-डिओ-*pref.* in sense of "of radius or radium". उपसर्ग जिसका अर्थ "अर्धव्यास अथवा रेडियम सम्बन्धी" होता है; **Radio-active** (-ऑक्टिव)-*adj.* having the property of radium. रेडियम का प्रभाव डालनेवाला; **Radio-graph** (-ग्राफ़)-*n.* an X-ray photograph. एक्सरे द्वारा उतारा हुआ चित्र; **Radiotelegram** (-टेलिग्राम)-*n.* a telegram transmitted by wireless. बिना तार के सन्देश भेजने की क्रिया या काम या भेजा गया सन्देश।

Radish-रीडिश्-n. a point with pungent edible root. मूली, मुरई।

Radium-रे'-डिअम्-n. a valuable metal which emits rays and produces electrical effect. एक बहुमूल्य धातु जिसमें से किरणें निकलती हैं और वैद्युतिक प्रभाव डालती हैं।

Radius-रे'-डिअन्-n. (pl. Radii) the shorter bone in the forearm of human beings, the straight line from the centre of a circle to its circumference, the spoke of a wheel. बाहु की छोटी पुट अस्थि, व्यासार्ध, त्रिज्या, पहिये की तीली।

Radix-रे'-डिक्स-n. (pl. Radices.) primitive word, source, origin. मौलिक शब्द, उद्गम, मूल।

Raff-रैफ़-n. riff-raff, the rabble. नीच मनुष्यों का समुदाय, भोंडभाड़।

Raffia-रै-फ़िआ-n. a kind of palm. एक प्रकार का नारियल या खजूर।

Raffish-रै-फ़िश-adj. of bad reputation. दुर्नाम का, अपयश का; **Raffishly** (-लि)-*adv.* in a dissipated manner. दुर्नाम से; **Raffishness** (-नेस्)-*n.* dissipation, ill-repute. दुर्नाम, अपयश।

Raffle-रीफल-*n.* the sale of an article by realising entrance fee from a number of persons and finally assigning it on one by casting lots, rubbish, refuse. चिद्दठी डालकर माल बेचने का ढंग, कूड़ा-करकट; -*v. t.* *to* dispose by raffle. चिद्दठी डालकर वस्तु बेचना ।

Raft-रौफ्ट-*n.* a fleet made of logs or casks, a float of timber. लट्ठों का या पीपों का बेड़ा ; -*v. t.* to transport by means of a raft. बेड़े पर माल-असबाब ले जाना, बेड़े पर नदी पार करना ।

Rafter-रीफ्टर-*n.* one who makes a raft, a framework of beams on which slates &c. of a roof are laid. बेड़ा बनानेवाला, धरन, बल्ला; -*v. t.* to furnish with rafters, to plough land. बल्ला बैठाना, हल जोतना ।

Rafty-रीफ्टी-*adj.* dampy, musty. तर, गीला ।

Rag-रौग-*n.* a torn piece of woven material, remnant, fragment, a scrap, roofing stone or tile. वस्त्रखंड, चीर, चिथड़ा, लत्ता, खपरैल; -*v. t.* (*p. t.* Ragged) to tease, to play rough jokes upon. कष्ट देना, भद्दी हँसी करना; **Rag-fair**-(फेयर)-*n.* a market of old clothes. पुराने कपड़ों का बाजार; **Rag-paper**-(पे-पर)-*n.* paper manufactured from rags. चिथड़ों से बना हुआ कागज; **Rag-tag**-(टीग)-*n.* the lowest orders in society. समाज में सबसे नीच लोग ।

Ragamuffin-रौगम-फिन्-*n.* a ragged mean fellow. चिथड़ा पहिने दरिद्र मनुष्य; **Ragamuffinly**-(लि)-*adv.* like a ragamuffin. चिथड़ा पहिने हुए दरिद्र मनुष्य के समान ।

Rage-रेज-*n.* violent anger, violence, vehement desire, great fury. भीषण क्रोध, उत्पात, प्रबल इच्छा (लालसा), रोष; -*v. t.* to be angry. क्रोध करना ; **Rageful**-(फुल)-*adj.* full of rage. क्रोधपूर्ण ।

Ragged-रौग-इ-*adj.* rough, shabby, rent, of uneven surface. रूक्ष, जीर्ण, फटा-पुराना, खुर-खुरा; **Ragged school** (a school for poor boys.) गरीब लड़कों की पाठशाला; **Raggedly**-(लि)-*adv.* in a rough manner. रूक्षता से, जीर्णता से; **Raggedness**-(नेस्)-*n.* the state of being ragged. खुरखुरापन, जीर्णता ।

Raging-रे जिह्ग-*adv.* violent, furious. उग्र, प्रचण्ड ; **Ragingly**-(लि)-*adv.* furiously. क्रोध से ।

Ragman-रौग-मॉन्-*n.* a man who collects rags, a devil. चिथड़ा इकट्ठा करनेवाला, शैतान ।

Ragout-रौ-गु-*n.* a highly seasoned dish of

meat and vegetables. मसालेदार चटपटी तरकारी (मांसयुक्त); -*v. t.* to cook food in this way. ऐसा भोजन बनाना ।

Raguled-रौग-गुल्ह-*adj.* notched. दाँतेदार ।

Raid-रेड-*n.* a hostile expedition, surprise incursion, sudden attack. आक्रमण, चढ़ाई, धावा; -*v. t.* to make an attack. धावा करना ।

Raider-रेडर-*n.* one who takes part in a raid. धावा करनेवाला ।

Rail-रेल-*n.* a horizontal piece of iron or wood, iron line for running railway tracks, a barrier in a garden or race-course. लोहे या लकड़ी की अरगनी, लोहे की पटरी जिस पर रेलगाड़ी चलती है, बाग या घुड़दौड़ के मैदान का लोहे के छड़ों का घेरा-*v. t.* to travel by rail, to furnish with rails, to enclose or separate with rails, to send by railway. रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करना, (पीपे में) पटरी जड़ना, लोहे के बेड़े से घेरना या अलग करना, रेलपथ द्वारा भेजना; **By rail** (by railway) रेल द्वारा; **Off the rails** (disorganised.) क्रमहीन ।

Rail-रेल-*v. i.* *to* (*p. t.* Railed) to use bad language, to scoff. निन्दा करना, गाली देना, ताना मारना; **Railer**-(अर)-*n.* one who insults or scoffs. ताना मारनेवाला ; **Railing**-(इह्ग)-*n.* a fence of rails, an iron fencing. कठघरा, ढले हुए लोहे की आड़ ; -*adj.* scoffing. ताना मारनेवाला; **Railingly**-(इह्ग-लि)-*adv.* in a railing manner. ताना मारते हुए ।

Raillery-रे-लरि-*n.* banter, good humour, ridicule. हँसी, ठट्ठा, दिल्लगी ।

Railless-रेल-लेस-*adj.* without a rail. बिना रेल या लोहे की पटरी का ।

Railway-रेल-वे-*n.* road laid with rails for heavy waggons &c. भारी गाड़ियों के चलाने के लिए लोहे की पटरियों को बिठाकर बनाई गई सड़क, रेलपथ; **Railway-bridge** (a bridge on which railways run.) रेलगाड़ी के चलने का पुल ।

Raiment-रे-मैन्ट-*n.* clothing, dress. वस्त्र, पोशाक; **Food and raiment** (food and clothing.) अन्न-वस्त्र ।

Rain-रेन-*n.* drops of water which fall from the sky. वृष्टि, वर्षा; (*pl.*) showers of rain. (बन बन) वर्षा की झड़ी; -*v. i.* *to* (*p. t.* Rained) to pour down showers of rain. वर्षा होना या करना; **The**

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पें ; Pain पें

rains (the rainy season.) वर्षाकाल; To rain in torrents, To rain cats and dogs (to rain in violent showers.) मूसलधार वृष्टि होना।

Rainbow-रेन्यू-*n.* an arch of prismatic colours seen in the sky. इन्द्रधनुष; Lunar rainbow (a rainbow caused by the moon's rays.) चन्द्र-विम्ब से उत्पन्न धनुष; *v. t.* to brighten as a rainbow, to produce something like a rainbow. इन्द्रधनुष के समान चमकाना, इन्द्रधनुष के समान कोई वस्तु पैदा करना।

Raincoat-रेन्यू-कोट-*n.* a waterproof coat. बरसाती (पानी से बचानेवाला) कोट।

Raindrop-रेन्यू-ड्रॉप-*n.* one drop of rain, the dropping of rain, rain-water. वर्षा की एक बूंद, वर्षा का गिरना या होना, वर्षा का जल।

Rainfall-रेन्यू-फॉल-*n.* a shower of rain. वर्षा।

Raingauge-रेन्यू-गेज-*n.* an instrument for measuring rainfall. वर्षा का जल नापने का यन्त्र।

Raininess-रेनिनेस-*n.* the state of being rainy. बरसातीपन।

Rainless-रेन्यू-लेस-*adj.* destitute of rain. बिना वृष्टि का; Rainproof (-प्रूफ)-*adj.* impervious to rain. वर्षा का प्रभाव न पड़नेवाला; Rain-water (-वाटर)-*n.* water collected from rain. बरसाती पानी; Rainworm (-वर्म)-*n.* earthworm. केंचुआ।

Rainy-रेनि-*adj.* in which rain is falling, showery. वृष्टिमान, बरसाती, बरसात का; To provide against a rainy day (to store up for times of emergency.) आपत्काल के लिये बचा रखना।

Raise-रेज-*v. t.* to lift upright, to rouse, to restore to life, to exalt, to increase, to construct, to cause disturbance, to breed, to elevate, to extract, to promote. खड़ा करना, उठाना, जागृत करना (जिलाना), ऊँचा करना, बढ़ाना, बनाना, निर्माण करना, उपद्रव खड़ा करना, उत्पन्न करना, ऊपर उठाना, निकालना, उन्नति करना; To raise cry (to make a broil.) शोर गुल मचाना; To raise a dust (to cause turmoil.) उपद्रव खड़ा करना; To raise a laugh (to make others laugh.) दूसरों को हँसाना; To raise a siege (to remove a besieging army.) घेरनेवाली सेना को हटाना; To raise one's voice (to shout on the top of one's voice.) जोर से चिल्लाना; To raise bread (to make yeast for making bread.) रोटी के

लिये खमीर उठाना, To raise one's hat (to salute by raising hat.) टोपी उतार तथा उठा कर अभिवादन करना; To raise the wind (to procure money for some purpose.) किसी कार्य के लिये धन इकट्ठा करना।

Raisin-रेज-न्-*n.* partially dried grape. दाख, मुनक्का, किशमिश।

Raising-रेजिंग-*n.* act of lifting. उठाने का कार्य।

Rake-रेक-*n.* an implement with comblike end attached to a pole used for smoothing loose soil, a wheeled instrument with long teeth for gathering hay, a fashionable man of loose character. भूमि बराबर करने का औजार (हेंगी), सूखी घास बटोरने का लंबे दाँतोंवाला पहियेदार यंत्र, शौकीन व्यसनी पुरुष; *v. t. & i.* to gather with a rake, to search minutely. हेंगी से बराबर करना, रत्ती-रत्ती ध्यान से हँदना; To rake off (to plane off by a rake.) हेंगी से चीरस करना।

Rakehell-रेक-हेल-*n.* a lewd fellow. व्यसनी मनुष्य।

Raking-रकिंग-*n.* collection with a rake, हेंगी से बटोरा हुआ पदार्थ।

Rakish-रेक-श-*adj.* debauched. व्यसनी, लम्पट; Rakishly (-लि)-*adv.* in a rakish manner. लम्पटता से; Rakishness (-नेस)-*n.* debauchery. विषय-मुख, लम्पटता।

Rale-राल-*n.* a rattling sound heard in an unhealthy lung. रोगी के फेफड़े में खड़खड़ाहट का शब्द।

Rallicart-रीलिकार्ट-*n.* a kind of carriage. एक प्रकार की फिटिन गाड़ी।

Rally-री-लि-*v. t. & i. (p. t. Rallied)* to assemble or collect again, to reunite, to renew conflict, to banter. एकत्र करना, समेटना, बटोरना, फिर से जुटाना, झगड़ा उठाना, हँसी करना; *n.* satirical merriment. उपहास, ताना; Rallingly (-इंग्लि)-*adv.* in a rallying manner. हँसी करते हुए।

Ram-राम-*n. (fem. Ewe.)* a male sheep, a sign of the zodiac (Aris), a pile driving machine, an instrument for battering walls of forts &c. मेढ़ा, मेढ़ा, मेष राशि, खम्भा गाड़ने का यन्त्र, दीवार इत्यादि गिराने का यंत्र; *v. t. (p. t. Rammed)* to force in, to beat down. बलपूर्वक ठूसना, दबाना; Rammer (-मर)-*n.* one who rams, a ramming instrument. ठोकनेवाला, मूसल, तोप का मुसरा।

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेज़र

Ramal-रैमल-adj. pertaining to the branch of a tree. वृक्ष-शाखा-सम्बन्धी ।

Ramble-रीम्बल-v. t. to walk for pleasure, to talk disconnectedly. पर्यटन (भ्रमण) करना, असम्बद्ध बातचीत करना; -*n.* roving. भ्रमण, विहार ।

Rambler-रीम्ब'-लर-n. a kind of climbing rose, one who rambles. एक प्रकार की गुलाब की लता, भ्रमण करनेवाला ।

Rambling-रीम्ब'-लिङ्ग-adj. moving irregularly. अनियमित रीति से घूमनेवाला; **Ramblingly** (-लि)-*adv.* विचरते हुए ।

Rameous-रै-मि-अस्-adj. belonging to a branch. शाखा-सम्बन्धी ।

Ramicorn-रीम्'-इ-कोर्न - adj. with thorny branches. काँटेदार शाखावाला ।

Ramification - रीमिफिकेशन - n. separation into branches. शाखाओं में विभाजन ।

Ramify-रीमि-फाइ-v. i. & t. (p. t. Ramified) to divide into branches, to arrange in a branching manner. शाखा की तरह अलगना, अनेक शाखा करना ।

Rammer-री-मर-n. one who drives, a tool for thrusting. दकेलनेवाला, मुँगरी ।

Rammish-री-मिश-adj. foul smelling उग्र गन्ध का, बदबूदार; **Rammishness** (-नेस)-*n.* rankness, a strong scent. दुर्गन्ध, तीव्र गन्ध ।

Rammy-री'-मि - adj. strong-scented. उग्र गन्धवाला ।

Ramose, Ramous-र-मोस्, रैमस्-adj. branching. शाखादार ।

Ramp-v. i. & t. to creep or crawl on the ground, to climb, to grow up rapidly, (of beasts) to stand on hind legs, to clutch wildly, to rage violently, to go about in a loose way, to rush wildly or excitedly, to ascend or descend from one level to another, to make slopes, to snatch, to swindle, to rob, to force one to pay a bet. भूमि पर रेंगना, पेड़ पर चढ़ना, तेजी से ऊपर बढ़ना, (पशुओं में) पिछली टाँगों पर खड़ा होना, जंगली ढंग से पकड़ना, उग्र क्रोध करना, अनेकितक ढंग या इरादे से इधर-उधर घूमना, जंगली ढंग से या उत्तेजना से झपटना, एक धरातल से दूसरे पर चढ़ना उतरना, ढाल बनाना, छीनना, थोखा देना, लड़ना, बाजी का धन चुकाने के लिये बाध्य करना; -*n.* a romp, a tom boy, a loose woman, the slope of a wall, upward concave bend of a hand-rail, a stunt worked for private

profit, excitement or pain for some gain, exploitation to increase prices. आवारा, पाजी लड़का, दुश्चरित्रा स्त्री, दीवाल की ढाल, रेलिङ्ग की ऊपरी नतोदर उभाड़, व्यक्तिगत लाभ के लिये किया गया तमाशा, लाभ के लिये उत्तेजना या कष्ट, मूख्य बढ़ाने के लिये की गई चालबाजियाँ ।

Rampage-रीम्प'-पेज-v. t. & n. to ramp, an excited condition. रूक्षता का व्यवहार करना, क्रोध; **On the rampage.** (inclined to behave violently.) उग्र व्यवहार करने को तत्पर ।

Rampageous-राम्पेजस्-adj. rowdy, noisy. कोलाहली, रूक्ष; **Rampageously** (-लि)-*adv.* in a rowdy manner. रूक्षता से, क्रोध से ।

Rampancy-रीम्पान्ति-n. the state of being aggressive. अतिक्रम, अनियन्त्रितता ।

Rampant-रीम्पान्ट-adj. violent, exuberant, aggressive, rank. तीक्ष्ण, अनियन्त्रित, आक्रमण करनेवाला, उच्छुब्धखल; **Rampantly** (-लि)-*adv.* in a rampant manner. बिना रुकावट के ।

Rampart-राम्पर्ट-n. a parapet or bulwark, a defence, किले की दीवार (घुस), बचाव; -*v. t.* to fortify with ramparts. किले की प्राचीर या दीवाल से रक्षा करना ।

Rampike - रीम्'-पाइक - n. the stump of a tree. पेड़ का टूँठ ।

Rampion-रीम्पिअन्-n. a kind of beautiful flower. एक प्रकार का सुन्दर फूल ।

Ramshackle-रीम्'-शी-कल-adj. makeshift, crazy. बुद्धि-विकल, भ्रान्त-चित्त ।

Ramson-राम्-सन्-n. broad leaved wild garlic. चौड़ी पत्ती का जंगली लहसुन ।

Ramulous-राम्युलस् - adj. having several small branches. अनेक छोटी डालियोंवाला ।

Ran-रीन्-p. t. of Run. दौड़ा ।

Rance-रैन्स-n. a kind of red marble. एक प्रकार का लाल संगमरमर ।

Rancescent-रीन्-सेन्सेन्-adj. becoming sour. खट्टा होनेवाला ।

Ranch-रीन्श, रीन्श-n. a cattle farm. पशुशाला ।

Rancid-रीन्, सिह-adj. having a rank smell. बदबूवाला ।

Rancidly-रीन्सिह'-लि-adv. in a rancid manner. दुर्गन्ध से; **Rancidness** (-नेस)-*n.* the quality of being rancid. दुर्गन्धिता ।

Rancorous-रीन्करस्-adj. spiteful, malignant. विद्वेपी, दीर्घद्वेही; **Rancorously** (-लि)-*adv.* with rancor. अति द्वेह से ।

Rancour-रीन्कर-n. deep-seated enmity or

spite, sourness. गहरी शत्रुता या डाह, खट्टापन, चिड़चिड़ापन, तीखापन ।

Rand-रीन्ड-*n.* the inner strip of leather in a shoe. जूते का भीतरी तस्ला ।

Randem-रीन्डेम्-*n.* a carriage drawn by three horses. तीन घोड़ों की गाड़ी ।

Randiness-रीन्डिनेस्-*n.* boisterousness कोलाहल, शोर-गुल ।

Random-रीन्डम्-*adj.* & *adv.* heedlessly done, at haphazard. आकस्मिक, एकाएक उत्पन्न; At random (without a definite aim.) अटकल-पच्चू; Randomly (-लि) - *adv.* haphazardly. देवयोग से ।

Randy-रीन्डि-*adj.* (comp. Randier, sup. Randiest.) noisy, boisterous. कोलाहल करनेवाला ।

Range-रेन्ज-*v.* *t.* & *i.* to arrange in a row, to run in a line, to extend, to wander, to go about, to be placed in order. पंक्ति में रखना, पंक्ति में चलना, फैलाना, क्रम में रखा जाना; *n.* a row, a line, series, wandering. scope. श्रेणी, पंक्ति, वर्ग, पर्यटन, फैलाव; **Ranging fancy** (inconstant affection.) अस्थिर प्रेम ।

Range-finder-रेन्ज'-फाइन्ड-अर्-*n.* a device for ascertaining distance. निशाना लगाने की दूरी जानने का यन्त्र ।

Ranger-रन्जर-*n.* the keeper of a park. बगीचे का रखवाला; **Rangers** (-स-*n.* pl. mounted riflemen trained to fight on foot. घुड़-सवार सिपाही जिनको पैदल सिपाही की भाँति लड़ने की शिक्षा दी जाती है; **Rangership** (-शिप-*n.* the post of a ranger. रखवाले का पद ।

Ranine-रेनाइन्-*adj.* like a frog. मेढक के समान ।

Rank-रीन्क-*n.* a row, line, division, number of soldiers in a line, order, array, dignity, excellence. श्रेणी, पंक्ति, विभाग, सेना की पंक्ति, क्रम, स्थिति, प्रबन्ध, मर्यादा, उत्तमता; *v.* *t.* & *i.* to place in a line. पंक्ति - क्रम से रखना, कतार बाँधना; *adj.* fertile, excessive, foul smelling. उपजाऊ, चतुर, उग्र गन्ध का; **A man of rank** (a man of high birth.) कुलीन मनुष्य ।

Rankly-रीन्क'-लि-*adv.* in a rank manner. गन्दगी से; **Rankness** (-नेस्-*n.* the quality of being rank. दुर्गन्ध ।

Rankle-रीन्क'-कल-*v.* *t.* & *i.* to fester, to give constant pain, to irritate. दूषित करना, निरन्तर कष्ट देना, भड़काना ।

Ransack-रीन्'-सीक-*v.* to make a thoro-

ugh search, to pilfer, to plunder. छान-बीन करना, ठगना, लूटना ।

Ransom-रीन्सम्-*n.* release from prison on consideration of some money, the fine paid for pardon. निस्तार, मुक्ति, बन्दी को छुड़ाने के लिये दिया हुआ धन; *v.* *t.* to redeem from bondage. धन देकर मुक्त करना; **Ransomer** (-अर्-*n.* a redeemer. निस्तार करनेवाला ।

Rant-रीन्ट-*n.* empty talk. व्यर्थ की बकवाद; *v.* *i.* to talk in a boisterous manner. बक-वाद करना, बड़बड़ाना; **Ranter** (-अर्-*n.* a noisy prattler. बकवादी, बड़बड़िया; **Rantingly** (-इन्ग-लि-*adv.* talking boisterously. बड़बड़ करते हुए; **Ranty** (-इ-*adj.* noisy, boisterous. कोलाहली, उपद्रवी ।

Ranula-री'-न्युला-*n.* a swelling under the tongue. जीभ के नीचे की सृजन ।

Ranunculus-रन्नुन्क्यूलम्-*n.* a kind of plant with flowers. एक फूलनेवाला पौधा ।

Rap-रीप्-*n.* a sharp blow, sound made by a knocker, a small bit. थप्पड़, दरवाजे की खड़खड़ाहट, छोटा टुकड़ा; *v.* *t.* & *i.* (*p.* *t.* **Rapped.**) to strike with a sharp blow, to utter sharply, to use a strong language. जोर से मारना, चिल्ला उठना, गाली देना ।

Rapacious-र'-पे'-शस्-*adj.* voracious, greedy. लुटेरा, लालची; **Rapaciously** (-लि-*adv.* in a rapacious manner. अतिलोभ से, लूटने की इच्छा से; **Rapaciousness** (-नेस्-*n.* greediness. अति लोभ, लालच ।

Rapacity-र-पी'-सि-टि-*n.* greediness, addict- edness to plunder. लालच, लोभ, लुटेरापन ।

Rape-रेप्-*v.* *t.* to take away by force, to ravish लूटना, बलात्कार करना; *n.* the ravish- ing or violation of a woman, a carrying away by force किसी स्त्री के साथ बलात्कार, बल पूर्वक ले जाना; *n.* a kind of plant, refuse of grapes. एक प्रकार का पौधा, भंगूर का मदिरा बनाने के बाद का ख़द ।

Rapid-रीपिड-*adj.* swift, fast, quick, acting in a very short time. वेगयुक्त, शीघ्र, तीव्र, जल्दी से करनेवाला; *n.* a strong current of river, a water-fall. नदी की तीव्र धारा, झरना, प्रपात ।

Rapidity-रीपिडिटी, Rapidity (-नेस्-*ns.* swift-ness. शीघ्रता, वेग ।

Rapidly-रीपिडलि-*adv.* in a rapid manner. शीघ्रता से, तेजी से ।

Rapier-रे'-पि-अर्-*n.* small sword used for thrusting. भोकने की छोटी तलवार ।

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेज़र

Rapine-रौपाइन-*n.* act of plundering, robbery. लूटने का कार्य, लुटेरापन ।

Raptee-रौपी-*n.* a kind of snuff. एक प्रकार की छुँघनी ।

Rapport-रौपॉर्ट-*n.* relationship. सम्बन्ध, नातेदारी ।

Rapscallion-रौप्स्की-*n.* a rogue, a rascal. दुष्ट, शठ ।

Rapt-रौप्ट-*adj.* (*p. p* of *Rap.*) transported, carried away, absorbed. आनन्दित, भेजा हुआ, लीन, निमग्न ।

Raptorial-रौप्योरिअल-*adj.* pertaining to birds of prey. शिकारी चिड़ियों का ।

Rapture-रौप्चर-*n.* extreme delight, ecstasy. अत्यन्त हर्ष, आनन्द ।

Raptured-रौप्चर्ड-*adj.* transported. हर्ष से उन्मत्त ।

Rapturous-रौप्चरस-*adj.* ravishing. अति प्रसन्न ; Rapturously (*-लि*) *-adv.* in a rapturous manner. आनन्दपूर्वक ।

Raraavis-रौरे-*n.* rarity, a rare bird or object. दुर्लभता, दुर्लभ पक्षी या पदार्थ ।

Rare-रौरे-*adj.* not dense, unusual, uncommon, of uncommon excellence, very amusing. बिरल, अपूर्व, अतुल्य, अनूठा, आनन्ददायक ; Rarely (*-लि*) *adv.* seldom, not often. कभी-कभी, कदाचित् ; Rareness (*-नेस*) *-n.* the state of being rare. दुर्लभता, अपूर्वता ।

Rarity-रौरेरिटी-*n.* (*pl.* Rarities.) uncommon thing, rareness. अपूर्व वस्तु, अपूर्वता, चमत्कार ।

Rascal-रौस्कल-*n.* a mean fellow, a rogue, a knave. दुर्जन (नीच), दुष्ट, पापी ; Rascalism (*-इज्म*) *-n.* knavishness. दुष्टता, नीचता ; Rascality (*-इटी*) *-n.* villainy, baseness. शठता, नीचता ; Rascally (*-लि*) *adj.* vile, worthless. नीच, दुष्ट ।

Rase-रौरे-*v.* *t.* to wound slightly, to erase. घायल करना, मिटाना ; see Raze.

Rash-रौश-*n.* an eruption of skin in patches. दिदोरा, चकत्ता ; *-adj.* hasty, headstrong, reckless. उतावला, अविवेकी, अद्रुदर्शी ; Rashly (*-लि*) *adv.* hastily. उतावलेपन से ; Rashness (*-नेस*) *-n.* foolhardiness, rash action. अविवेक, अविचार (भ्रष्टता) ।

Rasher-रौशर-*n.* a slice of bacon. सुखर के मांस का टुकड़ा ।

Rasorial-रौ-सो-रिअल-*adj.* scratching. खुरचता हुआ ।

Rasp-रौस्प-*n.* a scraper. मोटी रेती, चोसा ; *-v.* *t.*

to scrape off, to make a grating sound. चोसे से रेतना, खड़खड़ाहट का शब्द करना ।

Raspatory-रौस्पेटरी-*n.* a surgeon's rasp. जराही में प्रयोग करने का चोसा ।

Raspberry-रौस्पेरी-*n.* a plant yielding small juicy berries. रसभरी, गुलाबजामुन ; Raspberry vinegar (a preparation of raspberry and vinegar.) रसभरी और सिरके की चटनी ।

Rasper-रौस्प-*n.* a scraper. खुरचने का औजार ।

Rasure-रौसर्-*n.* act of scraping. खुरचने का कार्य ।

Rat-रौट-*n.* a small rodent of the mouse kind, a deserter. मूषक, चूहा, साथ छोड़नेवाला ; *-v.* *i.* (*p. t.* Ratted.) to catch or kill rats. चूहा फँसाना या मारना ; I smell a rat (I see something suspicious.) मुझे कुछ शक हो रहा है ; Musk-rat (musquash.) छुँहूँदर ; Rat-trap (an apparatus for catching rats.) मुसदानी ।

Rata-रौटी-*n.* a kind of large tree. एक प्रकार का (सुन्दर) बड़ा वृक्ष ।

Ratability-रौटेबिलिटी-*n.* proportion. क्रम ।

Ratable-रौटेबल-*adj.* proportional, liable to taxation. क्रमिक, क्रमानुसार, महसूल लगाने योग्य ; Ratably (*-इ*) *adv.* proportionately. क्रम से ।

Ratal-रौटेल्-*n.* the amount on which a rate is fixed. प्रमाण, दर ।

Ratan-रौटेन्-*n.* a kind of cane. एक प्रकार की बेंत ।

Ratchet-रौचेट-*n.* a wheel with a toothed rim with a lock attached for moving in one direction. किरकिरा ; Ratchet-drill (a kind of boring tool.) लोहा इत्यादि छेदने का किरकिरा ।



Ratchet-drill.

Rate-रौटे-*n.* proportion or standard, price fixed, settled allowance, relative speed, local cess, degree. प्रमाण या मान, नियत मूल्य, निश्चित भत्ता का दर, गति का प्रमाण, स्थानीय कर (टिकट), मोताद, मात्रा ; *-v.* *t.* *to* value, to estimate, to scold angrily, to reprove, to consider. मूल्य निर्णय करना, प्रमाण स्थिर करना, गाली देना, शिड़कना, विचारना ; At any rate (somehow or other.) किसी न किसी प्रकार से ; Marketta (market standard.) बाजार दर ; Rate of interest

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पें ; Pain पें

(amount of interest charged.) व्याज की दर;
Rate payer (one who pays rates.) महसूल
(टिकट) देनेवाला ।

Rater-रेटर-*n.* a racing yacht. तेजी से दौड़
लगानेवाला जहाज ।

Rather-रीदर-*adv.* more truly or readily,
to a greater extent, on the other hand,
somewhat, slightly, to some extent, spe-
cially, by preference. वस्तुतः, प्रायः, किन्तु,
थोड़ा, किंचित, अपेक्षा, अथवा; Had rather
(preferably.) अच्छा होगा कि; The rather
that (so much, the more because.)
अधिक, क्योंकि ।

Ratification-रैटिफिकेशन-*n.* the act of ratify-
ing, confirmation. दृढीकरण, निश्चय ।

Ratifier-रैटिफायर-*n.* one who ratifies. स्थिर
करनेवाला ।

Ratify-रैटिफाई-*v. t. (p. t. Ratified.)* to
confirm, to make valid. स्थिर करना, दृढ़
करना, निश्चित करना, प्रमाणित करना ।

Rating-रे-टिंग-*n.* amount of rate fixed
by a municipality, angry reprimand. स्थिर
किया हुआ महसूल, क्रोध के वचन ।

Ratio-रे-शियो-*n.* (*pl.* Ratios) relation be-
tween two similar quantities, proportion.
सम्बन्ध, प्रमाण ।

Ratiocinate-रीशिये-सिनेट-*v. t.* to reason in a
formal way. युक्तिपूर्वक तर्क करना; Ratioci-
nation (-शन)-*n.* act of reasoning.
युक्तिकर्त, विवाद; Ratiocinative (-टिव)-*adj.*
argumentative. युक्तिपूर्वक, विचारपूर्वक, विवाद
की प्रवृत्तिवाला ।

Ration-रीशन्-*n.* daily allowance of food
fixed for a man or animal. प्रतिदिन के
आहार का परिमाण, खुराक; Rations-*n. pl.*
provisions. (ब० व०) भोजन-सामग्री ।

Rational-रीशनल-*adj.* endowed with reason,
intelligent, not absurd, judicious. विचार-
युक्त, विवेकी, बुद्धिमान्, उचित, यथायोग्य; A
rational being (a thinking being.) चेतन
प्राणी; Rationals (-स)-*n. pl.* light dress of
women. (ब० व०) स्त्रियों का हलका वस्त्र ।

Rationale-रीशनालि-*n.* fundamental reason,
reasoned exposition. उपपत्ति, युक्ति-पूर्वक
कथन ।

Rationalism-रीशनलिज्म-*n.* reasonable expla-
nation. हेतुवाद; Rationalist (-इस्ट)-*n.* one
who is guided by reason. हेतुवादी; Ration-
alistic (-इक)-*adj.* belonging to rationalism.
हेतुवादी; Rationalistically (-अलि)-*adv.*
in a rationalistic manner. हेतुवाद के

अनुसार; Rationality (-इटी)-*n.* power of
reasoning, reasonableness. ज्ञानशक्ति, विचार-
शक्ति; Rationalization (-आइजे-शन)-*n.*
act of rationalizing. युक्तिपूर्वक व्याख्या;
Rationalize (-आइज)-*v. t. & i.* to explain a
thing with reasons. प्रमाण-सहित किसी विषय
को सिद्ध करना; Rationally (-अलि)-*adv.* in
a rational manner, with reason. न्यायपूर्वक,
बुद्धानुसार से; Rationalness (-नेस)-*n.* the
state of being rational. विवेक, विचार, बुद्धि ।

Ratline-रॉट-लिन-*n.* a rope-
ladder used in ships. जहाज
में रस्ते की बनी हुई सीढ़ी ।

Ratoon-रॉट-उन्-*n.* new
shoots that spring up from
the roots of a sugar-cane
after harvesting. ऊख की
फसल काट लेने पर इसकी जड़
में से उगे हुए अंकुर ।



Ratline.

Rat-tail-रॉट-टेल-*adj.* narrow and tapering.
पतला स्यूयाकार (गावदुम) ।

Rattan-रॉटन-*n.* the continuous beat of a
drum. लगाइ का लगातार डंका ।

Rat-tat-रॉट-टैट-*n.* a knocking sound. खट-
खटाने का शब्द ।

Ratteen-रॉटीन्-*n.* a kind of woollen fabric.
एक प्रकार का ऊनी वस्त्र ।

Ratten-रॉ-टन्-*v. t.* to injure the tools of a
workman out of malice. ईर्ष्यावश किसी
कारीगर के औजार को नष्ट कर देना ।

Ratting-रॉ-टिंग-*n.* the act of deserting
one's party. अपने समाज को त्यागने का काम ।

Rattle-रॉटल-*v. i. & t.* to make a sharp
sound rapidly, to clatter, to talk thought-
lessly. खड़खड़ाता, खड़खड़ाहट का शब्द करना,
बुधा बकबाद करना; *n.* a loud rapid sound,
a toy which produces a rattling sound.
खड़खड़ाहट का शब्द, बच्चों का खिलौना जिसमें
से खड़खड़ाहट का शब्द निकले; Rattle-brained
(thoughtless.) विचार शून्य To rattle along
(to move with a rattling sound.) खड़खड़
करते हुए चलना; To rattle the sword (to
frighten for war.) युद्ध करने के लिये डराना ।

Rattler-रॉ-टलर-*n.* a prattler, a noisy person.
बकवादी ।

Rattling-रॉट-लिंग-*adj.* making a rapid
sound. खड़खड़ाहट का शब्द करनेवाला; Ratt-
ling-snake (a poisonous snake having
a number of hard, bony rings loosely
joined at the end of the tail which makes

rattling noise.) एक प्रकार का सर्प जिसके चलने पर खड़खड़ाहट का शब्द उत्पन्न होता है।

Ratty-री-टि-adj. angry, irritated. क्रुद्ध।

Raucity-रौ-सिटि-n. hoarseness of voice. कर्कश शब्द।

Raucous-रौ-कस्-adj. harsh sounding. कर्कश शब्द करनेवाला; **Raucously** (-लि) - *adv.* harshly. रूक्ष शब्द करते हुए।

Ravage-रौ-वे-ज-व. i. & i. to lay waste to. to plunder, to make havoc. नाश करना, लूटना, उपद्रव करना; *n.* waste, devastation. उपद्रव, लूटपाट, नाश; **Ravager** (-अर्) - *n.* a spoiler or plunderer. लुटेरा, डाकू।

Rave-रौ-व-*n.* the framework attached to a car to increase its capacity. पाखंडी; *v. i. & i.* to talk wildly, to howl. गरजना, चिल्लाना; *n.* raving sound of wind. वायु की गड़गड़ाहट।

Ravel-रौ-व-ल'-*v. i. & i. (p. i. Ravelled.)* to complicate, to entangle, to perplex, to disentangle, to examine or enquire into a thing. जटिल करना, फँसाना, व्याकुल करना, सुलझाना, किसी वस्तु के विषय में जाँच-पड़ताल करना; *n.* entanglement, a broken thread, a loose end. फँसावट, टूटा तागा, खुला या ढीला सिरा; **Ravelling** (-इङ्ग) - *n.* act of the verb ravel, disentangled thread of woven fabric. 'ravel' क्रिया के सभी कार्य, विने हुए कपड़े का सुलझा हुआ तागा; *adj.* entangling. फँसाने-वाला; **Ravelment** (-मेंट) - *n.* perplexity. व्याकुलता।

Ravelin-रौ-वि'-लिन-*n.* an outwork outside a fort. गढ़ (किले) का बाहरी भाग।

Raven-रौ-वन्-*n.* the black crow. काला (डोम) कौवा; *v. i. & i.* to plunder, to obtain by violence, to eat rapaciously, to have a vehement appetite for. लूटना, बलपूर्वक छीन लेना, भुखण्ड की तरह खाना, तीव्र अभिलाषा रखना; *adj.* of shining black colour. चमकते काले रङ्ग का; **Ravener** (-अर्) - *n.* one who plunders. लुटेरा; **Ravening** (-इङ्ग) - *n.* eagerness to plunder. लूटने की लालसा; **Ravenous** (-अस्) - *adj.* rapacious, voracious. अति लोलुप, क्षुधातुर, पेटू; **Ravenously** (-लि) - *adv.* in a ravenous manner. अति लोलुपता से; **Ravenousness** (-नेस्) - *n.* the state of being ravenous. मरभुखपन।

Raven-रौ-वन्-*n.* gluttony. भुखण्डपन।

Raver-रौ-वर्-*n.* one who is furious. क्रोधी मनुष्य।

Ravin-रौ-विन्-*n.* plunder, robbery, spoil or prey. डाका, लूटपाट, शिकार।

Ravine-रौ-वीन्-*n.* a mountain cleft, a gorge. कन्दरा, खण्ड, दरा; **Ravined** (-इ) - *adv.* with deep narrow gorge. कन्दरायुक्त।

Ravish-रौ-विश्-*n. i.* to carry away by violence, to violate, to commit rape upon a woman. बलपूर्वक उड़ा ले जाना, अपहरण करना, किसी स्त्री का सतीत्व भंग करना; **Ravisher** (-अर्) - *n.* one who ravishes. अपहरण करने-वाला; **Ravishing** (-इङ्ग) - *n.* seizing by violence. बलपूर्वक अपहरण; **Ravishingly** (-लि) - *adv.* in a ravishing manner. बलपूर्वक; **Ravishment** (-मेंट) - *n.* abduction, rapture. अपहरण, आनन्द का उन्माद।

Raw-रौ-*adj.* uncooked, unroasted, unfinished, unripe, inexperienced, untried, untrained, crude, cold and damp. अपक्व, अशुद्ध, अधूरा, कच्चा, अनुभव-रहित, अप्रौढ़, अशिक्षित, फूहड़, ठंडा और तर; *n.* a sore place. कच्चा घाव या चमड़ा; **Raw cloth** (unfulled cloth.) बिना माँड़ी लगा बूख; **Raw edge** (an edge without frills.) बिना गोंद या झालर का किनारा; **Raw head-*n.*** a spectre to frighten children. बच्चों को डराने का भूत; **Raw hide** (untanned leather.) बिना कमाया हुआ चमड़ा; **To touch on the raw** (to wound the feelings.) मर्म स्पर्श करना; **Rawish** (-इश्) - *adj.* somewhat raw. कुछ कच्चा; **Rawly** (-लि) - *adv.* in a raw manner. कच्चेपन से; **Rawness** (-नेस्) - *n.* unripe condition. कच्चापन, अप्रौढ़ता।

Ray-रौ-*n. (pl. Rays.)* a single beam of light, a gleam of intellect, a glance, a radiating line, an array, a kind of large sea-fish. प्रकाश की किरण, बुद्धि का प्रकाश, दृष्टि, कटाक्ष, एक केन्द्र से निकलनेवाली रेखा, प्रवन्ध, अलङ्कार, सजावट, एक प्रकार की बड़ी समुद्री मछली; *v. i. (p. i. Rayed.)* to shine forth. किरण की तरह चमकना; **Rayed** (-इ) - *adj.* having rays. किरणयुक्त; **Rayless** (-लेस्) - *adj.* not illuminated. बिना किरण का (अन्धकारमय); **Raylet** (-लेट) - *n.* a small ray. छोटी किरण।

Raze, Rase-रौ-ज़-*v. i.* to erase, to throw out, to scratch out. मिटाना, फेंकना, खुरचना।

Razee-रा-ज़ी-*n.* a ship whose upper deck is removed. ऊपरी छत निकाला हुआ जहाज़; *v. i.* to turn into a razee. जहाज़ की ऊपरी छत निकालना।

Razor-रौ-ज़र्-*n.* an instrument used for shaving hair. हजामत बनाने का उस्तरा या छुरा; *v. i.* to shave with a razor. उस्तरे से हजामत बनाना; **Razor edge** (very keen.) उस्तरे की

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पें ; Pain पें

धार के समान चोखा; **Razor strop** (a strop for sharpening a razor.) उत्तरा तेज करने का चमोटा; **Safety razor** (a kind of razor having guards to check the risk of cutting skin.) हजामत बनाते समय चमते में न घँसने-वाला उत्तरा ।

Re-रै - *n.* the second note on the octave. सप्तक में दूसरा स्वर, 'ऋषभ'; (री) - *prep.* in the matter of. विषय में; - *pref.* in sense of 'again', 'away'. 'फिर से', 'दूर' अर्थ का उपसर्ग ।

Reach-रीच् - *v. t.* *छं i.* to stretch out, to attain to, to arrive at, to take without stretching hand, to comprehend, to make reaching motion. फैलाना, प्राप्त करना, पहुँचना, जानना, समझना; - *n.* the power of reaching, expanse, range, influence, mental power. पहुँच, विस्तार, प्रमाण, प्रभाव, मानसिक शक्ति; **Beyond reach** (impossible to attain.) शक्ति के बाहर (अगम्य); **Within the reach of** (obtainable.) प्राप्य, लभ्य ।

Reachable-रीचैब्ल - *adj.* able to be reached. पहुँच के योग्य ।

Reacher-रीचर् - *n.* one who reaches. पहुँचने-वाला ।

React-री-ऑक्ट - *v. i.* to act upon the doer, to act again, to respond to some stimulus. प्रतिकार करना, फिर से करना, प्रत्याघात करना ।

Reaction-री-ऑक्शन् - *n.* reciprocal action, counteraction, action of one substance upon another, backward tendency of returning to previous condition, depression after excitement. प्रतिक्रिया, पलटा, विरुद्ध क्रिया, किसी पदार्थ का दूसरे पर कार्य करना, उल्टीजा के बाद की म्लानता; **Reactionary** (-अरि) - *adj.* implying reaction. प्रतिकार करनेवाला; **Reactive** (-टिवु) - *adj.* having power to react. प्रतिकार करनेवाला; **Reactively** (-टिवु-लि) - *adv.* by reaction. प्रतिकार में; **Reactivity** (-टिव्रिटि) - *n.* the state of being reactive. प्रतिकार ।

Read-रीड - *v. t.* *छं i.* (*p. t.* *छं p. p.* **Read-रैड**) to express in words, to understand, to study, to reproduce mentally, to learn by observation, to search for, to explain, to perform the act of reading. पढ़ना, समझना, विचारना, अध्ययन करना, खोजना, व्याख्या करना; **To read a person's hand** (to study a person's hand as a palmist.) हस्तरेखा से फल कहना; **To read through** (to read from beginning to end.) आदि से अन्त तक पढ़ना; **To read through the lines**

(to investigate secret objects.) गुप्त वार्थ की खोज करना; **Well-read** ('वेल'-रैड) learned, well-versed. अच्छा पढ़ा-लिखा, विद्वान् ।

Readability-रीडैबिलिटि - *n.* readableness. पढ़ने की योग्यता; **Readable** ('रीडैबल'-लु) - *adj.* worth reading. पढ़ने योग्य; **Readableness** (-नेस्) - *n.* the state of being readable. पठनीयता; **Readably** (-लि) - *adv.* in a readable manner. पठनीय ढंग से ।

Readdress-री-ऑ-ड्रेस - *v. t.* to redirect a letter or parcel to another address. दूसरे पते पर चिट्ठी या पार्सल आदि भेजना ।

Reader-रीडर् - *n.* a person employed to read and report, one who corrects proof-sheets of press, a reading-book, one who reads prayer in a church, a high grade university lecturer. पढ़कर सूचना या विवरण देनेवाला व्यक्ति, पुस्तक शुद्ध करनेवाला, 'पाठ्य' (अध्ययन) पुस्तक, गिरजे में प्रार्थना पढ़ने-वाला, विश्वविद्यालय का उच्च वर्ग का प्राध्यापक ।

Readership-रीडर्शिप् - *n.* the post of a reader. विश्वविद्यालय के शिक्षक का पद ।

Readily-रैडिलि - *adv.* promptly, cheerfully.

इच्छापूर्वक, शीघ्र, बिना क्लेश के, सुख से ।

Readiness-रैडिनेस् - *n.* willingness, promptitude. इच्छा, उत्साह, शीघ्रता ।

Reading-रीडिंग - *n.* the act of reading, study of books पाठ, अध्ययन; **Different reading**. पाठान्तर; **Reading-desk** (a lectern.) पढ़ने या पुस्तक रखने की मेज; **Reading-room** (a place for reading books, newspapers etc.) पुस्तक, अखबार इ० पढ़ने का स्थान ।

Re-adjourn-री'-ऑइ-जर्न - *v. t.* to adjourn a second time. दुबारा स्थगित करना ।

Re-adjust-री'-ऑइ-जस्ट - *v. t.* to adjust or put in order again. फिर से क्रम में रखना; **Readjustment** (-मेन्ट) - *n.* adjustment of a second time. दुबारा क्रमबद्ध करने का कार्य ।

Re-admission-री-ऑइ-मिश्'-अन् - *n.* act of admitting again. दुबारा भर्ती होना, पुनः प्रवेश ।

Readmit-री'-ऑइ-मिट' - *v. t.* (*p. t.* **Readmitted**) to admit again. फिर से भर्ती करना ।

Re-admittance-री-ऑइ-मिटन्स - *n.* readmission. पुनः प्रवेश ।

Re-adopt-री-अडॉप्ट' - *v. t.* to take up again. फिर से ग्रहण करना; **Re-adoption** (-शन्) - *n.* the act of adopting again. दुबारा ग्रहण करना ।

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मैज़र

Re-adorn-री-अडोर्न-*v. t.* to decorate again. फिर से सँवारना या सजाना।

Ready-रेडि-*adj. & adv. (comp. Readier, sup. Readiest)* willing, prompt, present at hand. prepared, easily secured, with complete preparations. इच्छायुक्त (लीन), उद्यत, सत्वर, उपस्थित, प्रस्तुत, सहज में प्राप्त, पूरी तैयारी से; **Ready at hand** (immediately available.) तुरन्त पाने योग्य या प्राप्य; **Ready-made -*adj.*** (ready for immediate use.) पहिले से तैयार किया हुआ; **Ready money** (actual coin.) नकद रुपया; **Ready to go** (prepared to start.) जाने के लिए तैयार; **Ready-witted** (quick in understanding.) विदग्ध, चतुर; **To make ready** (to provide and put in order.) प्रस्तुत करना, तैयार करना।

Re-affirm-री-अफ़र्म-*v. t.* to affirm or settle again. फिर से स्थिर करना; **Reaffirmation** (-ऐ'-श्न) -*n.* act of reaffirming. दुबारा निश्चय।

Reagent-री-ऐज-ऐन्ट-*n.* a substance which helps to detect the presence of another. वह पदार्थ जो किसी घोल में के अन्य पदार्थ की उपस्थिति ज्ञात करने में मदद करता है।

Real-री-अल्-*adj.* actual, genuine, free, sincere, authentic, consisting of immovable property. सत्य, वास्तविक, यथार्थ (अकल्पित), स्वतंत्र, अधिकारिक, अचल सम्पत्ति का; **Really** (-लि) -*adv.* actually. सचमुच, यथार्थ में।

Realgar-रिऑलगर-*n.* red orpiment used in fireworks. लाल हरताल जिसका व्यवहार आतिश-बाजी में किया जाता है।

Realism-रीअलिज्म-*n.* theory in regard to things in their true nature, freedom from prejudice. किसी पदार्थ के वास्तविक रूप का सिद्धान्त, पक्षपातहीनता; **Realistic** (-इस्ट-इक) -*adj.* actual. सत्यरूप का; **Realistically** (-इस्ट-इकलि) -*adv.* in a realistic manner. सत्य रूप में; **Reality** (-इटि) -*n.* actual existence, fact. सत्यता, यथार्थता; **In reality** (actually.) सचमुच, वास्तव में।

Realizable-रीअलाइजबल-*adj.* that may be realized. सिद्ध करने योग्य, प्राप्त (वसूल) करने योग्य; **Realization** (-श्न) -*n.* the act of realizing. साधन (सिद्धि), वसूली, प्रत्यक्षीकरण; **Realize** (-आइज) -*v. t. & i.* to convert into fact, to make realistic, to conceive as real, to gain as price. साधना, प्रत्यक्ष करना, सिद्ध करना, द्रव्य (मूल्य) पाना।

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन् ; Pain पेन्

Re-alliance-री-अलैन्स-*n.* a renewed alliance. द्वारा मेल।

Realm-रैल्म-*n.* royal jurisdiction, kingdom domain. राज्य, प्रदेश।

Realness-री'-अल्-नेस्-*n.* actuality. सत्यता, यथार्थता।

Realty-री'-अल्टि-*n.* (*pl.* Realities.) real estate or property. अचल सम्पत्ति।

Ream-रीम्-*n.* twenty quires or 480 (often 500) sheets of paper. बीस जित्ते कागज की गड़्डी; -*v. t.* to enlarge a hole in metal by a reamer. टेकुर से धातु का छिद्र बढ़ाना; **Reamer** (-अर्) -*n.* a tool for enlarging a hole in metal. धातु में छेद फैलाने का औजार, टेकुरा।

Re-animate-री-ऑनिमेट्-*v. t.* to revive, to invigorate. उत्साहित करना, सजीव करना; **Reanimation** (-श्न) -*n.* the act of reanimating. सर्जीवीकरण।

Reannex-री'-अन्नेक्स-*v. i.* to reunite. फिर से मिला देना।

Reap-रीप्-*v. i. & t.* to cut the crop, to gather the harvest, to obtain the fruits of one's labour. अनाज की फसल काटना, लवना, अपने किये का फल भोगना; **As you sow, so you reap** (to be rewarded as fruits of your labour.) जैसी करनी वैसी भरनी; **Reap where one has not sown** (to profit by other's labour.) दूसरे के परिश्रम का फल प्राप्त करना; **Reaper** (-अर्) -*n.* one who or that which reaps. लवनेवाला मनुष्य या यन्त्र; **Reaping** (-इङ्ग) -*n.* harvesting. लवन, संचय; **Reaping-hook** -*n.* (a sickle.) खेत काटने का हँसुआ।

Reapparel-री'-ऑ-पी-रैल्-*v. t.* to clothe again. फिर से वस्त्र पहिनाना।

Reappeal-री'-अ-पील्-*v. t.* to appeal again. फिर से अपील करना।

Reappear-री'-ऑ-पीअर्-*v. t.* to appear again. फिर से प्रकट होना।

Reappearance-री'-ऑ-पीअरेन्स-*n.* a new appearance. फिर से प्रत्यक्ष होना।

Reapply-री'-ऑ-प्लाइ-*v. t. & i.* to apply again. फिर से प्रार्थनापत्र भेजना।

Reappoint-री'-ऑ-पीअइन्ट-*v. t.* to appoint again. फिर से नियुक्त करना; **Reappointment** (-मेंट्) renewed appointment. पुनर्नियुक्ति।

Rear-रीअर्-*n.* the hindermost part, space behind, part of army which is behind.

सबसे पीछे का भाग, पिछला स्थान, सेना का पिछला भाग; At the rear (in the part behind.) पिछली ओर; Rear-admiral - *n.* a flag-officer in the navy next to vice-admiral, one in command of the rear, a ship bearing a rear-admiral's flag. उप सेनापति के नीचे रहने वाला अंग्रेजी नौ-सेना का एक अधिकारी, पिछले भाग की नौ-सेना का सेनापति, उक्त अधिकारी के शंखे को देनेवाला जहाज; Reararch (an inward arch.) भीतरी मेहराब; Rear-guard (a part of the army in the rear.) पीछे की सेना।

Rear-rise - *v. i. & i.* to raise, to hold upwards, to build, to educate, to breed, to foster, to rise on hind legs. उठाना, उभाड़ना, बनाना, शिक्षा देना, पालन करना, पोषण करना, पिछले पैर के बल खड़े होना; Reare (- *अर्*) - *n.* one who rears, a horse that has the habit of rearing. पालन या पोषण करनेवाला, पिछली टांगों पर खड़ा होने की आदतवाला घोड़ा।

Reargue - *री-आर्ग्यू* - *v. i. & i.* to argue a second time. दुबारा बहस करना; Reargument (- *मेंट*) - *n.* the act of rearguing. दुबारा बहस करने का काम।

Re-arise - *री-अराइज़* - *v. i.* to rise again. फिर से उठना।

Rear-line - *री-अर्-लाइन* - *n.* the line in the rear of an army. सेना के पीछे की पंक्ति।

Rearmost - *री-अर्-मोस्ट* - *adj.* farthest in the rear. सबसे पीछे का।

Re-arrange - *री-अरेन्ज* - *v. i.* to put into a new order. नये क्रम में रखना; Rearrangement (- *मेंट*) - *n.* act of arranging into a new order. नये क्रम में रखने का कार्य।

Re-arouse - *री-अराउज़* - *v. i.* to rouse again. फिर से उठाना या जगाना।

Reascend - *री-असेन्ड* - *v. i.* to mount again. फिर से चढ़ना।

Re-ascension - *री-असेन्शन* - *n.* (also Reascent.) the act of reascending. दुबारा चढ़ाई।

Reason - *री-ज़न्* - *n.* the faculty of distinguishing good from bad, argument, cause, motive, the intellectual faculty, sensible conduct. विवेक-बुद्धि, विचार शक्ति, तर्क, हेतु, आशय (प्रयोजन), न्याय, युक्ति; - *v. i. & i.* to infer, to argue, to relate, to discuss. तर्क करना; By reason of (owing to.) हेतु से; For this reason (owing to this.) इस कारण से; For what reason? किस निमित्त।

Reasonable - *री-ज़नेबल* - *adj.* endowed with

reason, rational, agreeable to reason, tolerable, just. विवेक-बुद्धि युक्त, विशुद्ध, शान्ति, उचित, यथार्थ, युक्त, न्यायसिद्ध; Reasonableness (- *नेस*) - *n.* agreeableness. न्याय्यता, युक्ति; Reasonably (- *ब्ल*) - *adv.* in a reasonable manner. युक्तिपूर्वक, यथोचित रीति से; Reasoner (- *अर्*) - *n.* one who argues तार्किक, नैयायिक; Reasoning (- *इंग*) - *n.* the faculty of reason, argumentations, विवेक, विचार; Art of reasoning (science of logic.) तर्कशास्त्र; Reasonless (- *लेस*) - *adj.* devoid of reasoning, irrational. निवृद्धि, शानहीन।

Re-assemble - *री-असेम्बल* - *v. i.* to gather or sum up again. फिर से इकट्ठा करना।

Re-assert - *री-असर्ट* - *v. i.* to assert again. पुनः स्थापित करना।

Re-assess - *री-असेस* - *v. i.* to assess anew. फिर से महसूल इत्यादि स्थिर करना; Reassessment (- *मेंट*) - *n.* act of assessing afresh. महसूल का दुबारा स्थिर करना।

Reassign - *री-असाइन* - *v. i.* to transfer to another. दूसरे को देना।

Reassume - *री-अस्यूम्* - *v. i.* to assume again. फिर से धारण करना।

Reassurance - *री-अश्यूरन्स* - *n.* a second assurance again. हानि का दुबारा बीमा।

Reassure - *री-अश्योर* - *v. i.* to confirm one again in an honour or opinion or impression, to restore one to confidence again, to re-insure. किसी की मर्यादा या राय या विचार को पुनः पुष्ट करना, किसी को पुनः विश्वास दिलाना, पुनः बीमा करना।

Reassuring - *री-अश्यूअर्-इंग* - *adj.* restoring again confidence or hope. पुनः विश्वास या आशा देनेवाला।

Reattach - *री-अटैच* - *v. i.* to attach a second time. दुबारा मिलाना।

Reaumur - *रू-मर्* - *n.* special readings in a thermometer where the boiling point is represented by 80° and the freezing point by 0°. (यर्मांमैटर) तापमान नापने के यन्त्र के नाप में विशिष्ट चिह्न।

Reave, Rieve - *रीव* - *v. i. & i. (p. i. & p. p. Reft.)* to commit ravage, to take by violence. अत्याचार करना, छीन लेना; Reaver (- *अर्*) - *n.* snatching by force, a robber. हठपूर्वक छीनना, लुटेरा।

Reavow - *री-अव्नाउ* - *v. i.* to avow again. दुबारा प्रतिश करना।

Rebaptize-री-बैप्टाइज् -*v. t.* to baptize a second time. दुबारा बर्पतिस्मा का संस्कार करना ।

Rebate-री-बेट् -*v. t.* to diminish the force of, to blunt, to reduce, to subtract, to allow reduction of payment, to lessen vigour, to stop reaction. शक्ति घटाना, मुथरा बनाना, कम करना, घटाना, छूट देना, शक्ति का बल कम करना, प्रतिक्रिया रोकना; -*n.* a deduction from the sum to be paid, discount. बट्टा (छूट), कमीशन; **Rebatement** (-मेंट्) -*n.* diminution. कमी, छूट ।

Rebec-री-बेक् -*n.* (also Rebeck.) three-stringed musical instrument. तीनतारा (बाजा) ।

Rebel-रेब्ल-*n.* one who refuses allegiance to and rises against the established government. राजा के शासन का उल्लंघन करने वाला, राजद्रोही; -*v. i.* ('-बेल्') (*p. t.* **Rebelled**) to revolt against authority. राजद्रोह करना; **Rebeller** (-अर्) -*n.* one who revolts. राजद्रोही, बलवाई ।

Rebellion-रि-बेल्यन् -*n.* revolt. प्रजाक्षोभ, राजद्रोह ।

Rebellious-रि-बेलियस् -*adj.* engaged in a rebellion. राजद्रोही, उपद्रवी; **Rebelliously** (-लि) -*adv.* in a rebellious spirit. राजद्रोह से; **Rebelliousness** (-नेस्) -*n.* the quality of being rebellious. राजद्रोह ।

Rebellow-री-बेल्लो -*v. i.* & *t.* to resound loudly. जोर से प्रतिध्वनि करना ।

Rebind-री-बाइन्ड् -*v. t.* to bind again. फिर से बाँधना ।

Rebirth-री-बर्थ् -*n.* birth for a second time. पुनर्जन्म ।

Rebloom-री-ब्लूम् -*v. t.* to blossom again. फिर से मुकुलित होना या फूलना ।

Reboil-री-बोइल् -*v. t.* & *i.* to boil again. दुबारा उबालना ।

Rebound-रि-बाउन्ड् -*v. t.* to spring back. पीछे को उछलना या कूदना; -*n.* the act of flying back. उत्पतन, उछाल ।

Rebrace-री-ब्रेस् -*v. t.* to brace again. फिर से बाँधना ।

Rebreathe-री-बीद् -*v. t.* to breathe again. दुबारा साँस लेना ।

Rebuff-रि-बक् -*n.* a sudden check, repulse, defeat, refusal. प्रतिघात, रोक, पराजय, अस्वीकृति; -*v. t.* to refuse, to check, to obstruct. अस्वीकार करना, हटाना, रोकना ।

Rebuild-री-बिल्ड् -*v. t.* (*p. t.* **Rebuilt**) to build up again, to renew. दुबारा बनाना, फिर से मरम्मत करना ।

Rebukable-रिब्यूकेबल् -*adj.* worthy of reprimand. भर्त्सना के योग्य ।

Rebuke-रिब्यूक् -*v. t.* to reprove, to censure, to reprimand. निन्दा करना, शिङ्कना, डपटना; -*n.* chiding, reprimand, reprobation. निन्दा, शिङ्की, डाँट-डपट; **Rebukeful** (-फुल) -*adj.* full of rebukes. निन्दापूर्ण; **Rebucker** (-अर्) -*n.* one who rebukes. डाँटनेवाला; **Rebukingly** (-इङ्गलि) -*adv.* in a rebuking manner. शिङ्कते हुए ।

Rebury-री-ब-रि -*v. t.* (*p. t.* **Reburied**.) to inter again. दुबारा दफन करना ।

Rebus-री-बस् -*n.* a kind of enigma or riddle. एक प्रकार की बुझौल या पहेली ।

Rebut-री-बट् -*v. t.* (*p. t.* **Rebutted**.) to refute, to force back, to disprove. खण्डन करना, पीछे को हटाना, असिद्ध करना ।

Rebutment-री-बट्-मेंट् -*n.* refutation. खण्डन ।

Rebuttable-रीबटेबल् -*adj.* able to be rebutted or refuted. खण्डन योग्य; **Rebuttal** (-टल्) -*n.* act of refuting. खण्डन ।

Rebutter-रीबटर् -*n.* one who refutes. खण्डन करनेवाला, प्रतिवादी ।

Recalcitrance-रि-काल्सिट्रन्स् -*n.* refractoriness. हठ, जिद ।

Recalcitrant-रि-काल्सिट्रन्ट् -*adj.* refractory अडियल ।

Recalcitrate-रि-काल्सिट्रेट् -*v. i.* to refuse to comply, to be refractory. आदेश पालन करने से इन्कार करना, हठ करना; **Recalcitration** (-शन) -*n.* act of kicking back, refractoriness. अनिच्छा, हठ ।

Recalesce-री-कलेस् -*v. t.* to regain heat. फिर से उष्णता प्राप्त करना; **Recalescence** (-सन्स्) -*n.* the condition of regaining heat. पुनः उष्णी भवन ।

Recall-रि-कॉल् -*v. t.* to summon back, to recollect, to revoke. वापस बुला लेना, स्मरण करना, चिन्तन करना; -*n.* revocation. खण्डन, दुबारा बुलाहट, पुनरावाहन ।

Recallable-रि-कॉलेबल् -*adj.* able to be recalled. स्मरण करने योग्य, वापस बुलाने योग्य ।

Recant-रि-कान्ट् -*v. t.* to retract, to withdraw. खण्डन करना, वापस लेना ।

Recantation-रि-कॉन्टे-शन -*n.* act of recanting. खण्डन, सकावट ।

Recapitulate-रि-कॉ - पिच्यूलेट-*v. t.* to describe summarily, to make a detail again. संक्षेप में वर्णन करना, विवरण-सहित पुनः व्यवस्था करना; **Recapitulation (-शन)-*n.*** the act of summarizing the principal points. संक्षिप्त पुनर्कथन या सारांश; **Recapitulatory (-टरि)-*adj.*** summarizing. संक्षेप में वर्णन करनेवाला।

Recaption-री-कैप्शन-*n.* the act of retaking. पुनरुद्धरण, दुबारा ग्रहण करने का कार्य।

Recaptor-री-कैप्टर-*n.* one who takes again. दुबारा ग्रहण करनेवाला।

Recapture-री-कैपचर-*v. t.* to capture again. फिर से पकड़ना; *-n.* act of recapturing. पुन-ग्रहण, पुनःप्राप्ति।

Recast-री-कास्ट-*v. t.* to make a new mould, to throw again, to compute a second time. नया सांचा बनाना, फिर से ढालना, दुबारा गणना करना।

Recede-रि-सीड-*v. i.* to shrink back, to retreat, to withdraw, to decline in value. पीछे की हटना, परावृत्त होना, मूल्य में कम होना।

Receipt-रि-सीट-*n.* the act of receiving, amount of money received, a written acknowledgement of money received. प्राप्ति (स्वीकृति), भरपाई, रसीद, स्वीकारपत्र; *-v. t.* to give a receipt for. रसीद देना, रसीद लिखना।

Receivable-रिसीवेबल-*adj.* that may be received. प्राप्त करने योग्य।

Receive-रि-सीव-*v. t.* to accept, to take into possession, to admit, to hear, to encounter with, to welcome, to entertain, to meet. स्वीकार करना, अधिकार में लेना, मान लेना, सुनना, सामना करना, स्वागत करना, सत्कार करना, मिलना; **To receive company (to welcome.)** स्वागत करना।

Received-रि-सीव्-इ-*adj.* accepted, गृहीत, प्राप्त।

Receiver-रि-सीवर्-*n.* a vessel for containing gases, one who receives a person appointed by a court to administer property of a bankrupt or property under litigation, an officer who receives taxes. गैस भरने का पात्र, प्राप्त करनेवाला, कंचहरी से नियुक्त किया हुआ अफसर जो दिवालिया का लहना वसूल करता है, कर वसूल करनेवाला अफसर; **Receivership (-शिप)-*n.*** the office of a receiver. उक्त अफसर का पद।

Recency-री-सन्सि-*n.* a newness, lateness. नवीनता।

Recension-रिसेन्शन-*n.* review, revised text.

गुण-दोष-निरूपण, पाठान्तर, शुद्ध किया हुआ मूल ग्रन्थ।

Recent-री-सेन्ट-*adj.* of late, modern, fresh. नवीन, नया, हाल का।

Recently-री-सेन्ट-लि-*adv.* at a recent date. नवीनता से, हाल में; **Recentness (-नेस)-*n.*** the state of being recent. अप्राचीनता, नवीनता।

Receptacle-रिसेप्टकल-*n.* that which contains a thing, a reservoir. रखने का स्थान, पात्र, बर्तन (आश्रय)।

Receptibility-रिसेप्टिबिलिटी-*n.* the possibility of receiving. प्राप्त करने की सम्भावना।

Reception-रिसेप्शन-*n.* act of receiving formal welcome, admission. स्वागत (सत्कार), भगवानी, प्रवेश; **Reception-room (a room in which guests are received.)** अतिथि के स्वागत करने का कमरा; **Warm reception (ardent reception.)** सत्कारपूर्वक स्वागत।

Receptive-रिसेप्टिब-*adj.* able to receive ideas. चित्त में भावना उत्पन्न करने योग्य; **Receptively (-लि)-*adv.*** in a receptive manner. मन में भाव उत्पन्न करते हुए; **Receptiveness (-नेस), Receptivity (-इटी)-*n.*** the state or quality of being receptive. चित्त में भावना की उत्पत्ति।

Recess-री-सेस-*n.* a niche, retreat, seclusion, temporary suspension of business, vacation. ताखा (आला), गुहा, गुप्तस्थान, अवकाश, अनव्याय; *-v. t.* to make a recess. छिद्र करना।

Recession-रिसेशन-*n.* restoration, withdrawal. रुकावट, अवरोध; **Recessional (-अल)-*adj.*** relating to recession. अवरोध-सम्बन्धी।

Recessive-रिसेसिव-*adj.* receding. अवरोध करनेवाला।

Recharge-री-चार्ज-*v. t.* to charge again, to make a fresh attack. दुबारा दोष लगाना, नया धावा करना; *-n.* a renewed charge in a battle. लड़ाई में दूसरा ताजा हमला।

Rechargeable-री-चार्ज-बल-*adj.* able to be recharged. दुबारा दोष लगाने योग्य।

Recheat-रि-चीट-*v. t.* to whistle up. सीटी बजाना; *-n.* recalling dogs in hunting. शिकार में कुत्तों को लौटाने के लिये सीटी।

Rechoose-री-चूज-*v. t.* to choose again. फिर से चुन लेना।

Rechristen-री-क्रिश्चैन्-*v. t.* to convert to Christianity again. दुबारा ईसाई बनाना।

Recidivism-रिसिडिविज्म-*n.* the habit of relapsing into a crime. दोबारा अपराध करने का अभ्यास।

Recidivist-रिसिडिवाइस्ट-*n.* a habitual criminal. सर्वदा का अभ्यस्त अपराधी ।

Recipe-रेंसिपि-*n.* (*pl.* Recipes.) direction for making a medicine, a medical prescription. औषधि बनाने की विधि, नुस्खा ।

Receptiency-रि-सिपिएन्सि-*n.* a receiving. प्राप्ति ।

Recipient-रि-सिपिएन्ट-*n.* & *adj.* one who receives, receptive. प्रतिग्राहक, प्राप्त करनेवाला ।

Reciprocal-रिसि-प्रोकल-*adj.* mutual, alternating, (*gram.*) reflexive. परस्पर आपस के सम्बन्ध की, (व्या०) परस्पर सम्बन्ध-मूलक ।

Reciprocalness (-नेस)-*ns.* the state of being reciprocal. परस्पर-सम्बन्ध; **Reciprocally** (-अलि)-*adv.* interchangeably, mutually. आपस में, परस्पर ।

Reciprocate-रिसि-प्रोकेट-*v.* *t.* & *i.* to go with alternate motion, to interchange, to give and take mutually. आगे-पीछे चलना, बदल-बदल करना, आपस में बदलना या फेर-फार करना; **Reciprocating** (-इङ्ग)-*adj.* moving backwards and forwards alternately. पारी-पारी से आगे-पीछे होनेवाला; **Reciprocation** (-शन)-*n.* alternation, interchange. परिवर्तन, बदल-बदल, फेर-फार ।

Reciprocity-रिसि-प्रेंसिटि-*n.* mutual action, interchange of obligation. परस्पर कार्य, अनुग्रह का फेर-फार या बदल-बदल ।

Recision-रिसिजन-*n.* the act of cutting off. काटने का कार्य ।

Recital-रिसाइल-*n.* the act of reciting, a narrative. पठन, उच्चारण, कथा ।

Recitation-रेंसिटेशन-*n.* rehearsal. कथन, वर्णन ।

Recitative-रेंसिटिव-*adj.* reciting. उच्चारण या आवृत्ति करने या गानेवाला ।

Recite-रेंसाइट-*v.* *t.* & *i.* to repeat aloud, to rehearse, to relate in order. वर्णन करना, व्याख्या करना, पढ़ना, क्रम से वर्णन करना, चर्चा करना ।

Reciter-रिसाइटर-*n.* a narrator. अनुवादक, उच्चारक ।

Recivilize-रीसिविलाइज-*v.* *t.* & *i.* to civilize again. फिर से सभ्य बनना या बनाना ।

Reck-रेंक-*v.* *t.* & *i.* to pay heed to, to care about. ध्यान देना, चिन्ता करना; **Reckless** (-लेस)-*adj.* rash, heedless, careless. असावधान, धृष्ट, प्रमत्त; **Recklessly** (-लि)-*adv.* heedlessly, carelessly. असावधानी से, प्रमाद

से; **Recklessness** (-नेस)-*n.* carelessness. असावधानी ।

Reckon-रेंकन-*v.* *t.* & *i.* to calculate, to reason with oneself, to compute, to count, to believe, to esteem. गणना करना, हिसाब करना, मनन करना, गिनना, विश्वास करना, मानना; **To reckon upon** (to be dependent on.) आश्रित होना, भरोसा करना ।

Reckoner-रेंकनर-*n.* one who computes, a calculator. गिननेवाला, जोड़नेवाला; **Reckoning** (-इङ्ग)-*n.* the act of calculating, settlement of account, estimation, value. गणना, लेखा, हिसाब-किताब ।

Reclaim-रि-क्लेम-*v.* *t.* & *i.* to recover, to win back, to tame, to bring into a state of cultivation. पुनः प्राप्त करना, सुधारना, पालना, उपजाना; **Reclaimable** (-एबल)-*adj.* able to be reclaimed. सुधारने योग्य ।

Reclaimant-रि-क्लेमन्ट-*n.* one who opposes. विरोध करनेवाला ।

Reclamation-रें-क्लमेशन्-*n.* reclaiming, recovery. कुपथ को त्याग, पुनःप्राप्ति, पुनर्ग्रहण ।

Reclinate-रेंक्लिनेट-*adj.* bending downwards नीचे की ओर झुका हुआ; **Reclination** (-शन)-*n.* the act of reclining. झुकाव ।

Recline-रि-क्लाइन-*v.* *t.* & *i.* to lie or lean on one side to rest, to rely. झुकना, सहारा लेना, विश्राम करना, आश्रित होना ।

Reclose-री-क्लोज-*v.* *t.* to shut up again. फिर से बन्द करना ।

Reclothe-री-क्लोद-*v.* *t.* to dress up again. फिर से वस्त्र पहनाना ।

Recluse-रि-क्लस-*adj.* & *n.* living in retirement or isolation, a hermit or anchorite. निर्जन या एकान्तवासी, सन्यासी (बैरागी);

Reclusely (-लि)-*adv.* in a recluse manner. एकान्तवास करते हुए, बैराग्य से; **Recluseness** (-नेस)-*n.* the state of being recluse. बैराग्य ।

Reclusion-रिक्लुजन-*n.* retirement from society. बैराग्य ।

Reclusive-रि-क्लसिव-*adj.* affording retirement from society. बैराग्य-जनक ।

Recluse-रि-क्लस-*n.* a hermitage. ऋषि का आश्रम ।

Recoat-री-कोट-*v.* *t.* & *i.* to fill a ship with coal. जहाज में कोयला भरना ।

Recoat-री-कोट-*v.* *t.* to lay a second coat. दूसरा अस्तर (या रंग) लगाना ।

Recognition-रैकॅगनिशन् -*n.* formal identification or acknowledgement. पहचान, मान्यता, स्वीकृति।

Recognitory-रैकॅग्नितरि -*adj.* pertaining to recognition. पहचान या मान्यता सम्बन्धी।

Recognizability-रैकॅगनाइजेबिलिटि -*n.* identification. पहचान, स्वीकृति; **Recognizably** (-बे-लि) -*adv.* in a recognizable manner. पहचान में, प्रमाण से।

Recognizable-रैकॅगनाइजेबल -*adj.* that may be recognized. पहचानने योग्य, प्रमाणित करने योग्य।

Recognizance-रैकॅग्नितन्स -*n.* declaration of a bond, a legal obligation entered into before a magistrate not to do particular acts. भर्गाकारपत्र, मुचलका।

Recognizant-रैकॅग्नितेन्ट -*adj.* having consciousness of something. किसी पदार्थ का ज्ञान सूचित करनेवाला।

Recognition-रैकॅगनाइजेशन् -*n.* the act of recognizing. प्रामाणिकता।

Recognize-रैकॅगनाइज् -*v. t.* to identify, to know again, to acknowledge validity of, to re-examine. पहचानना, स्मरण करना, सत्यता स्वीकार करना, फिर से परीक्षा करना, प्रमाणित करना, निश्चित करना।

Recognizer-रैकॅगनाइजर -*n.* one who recognizes. पहचान करनेवाला, जाचिन।

Recoil-रि-काइल् -*v. t. & i.* to beat back, to retire, to retreat, to shrink. पीछे हटाना, भाग जाना, ठमकना, ठिठकना; -*n.* a falling back. पीछे की ओर हटाव, ठमक; **Recoiler** (-अर्) -*n.* one who falls back. ठिठकनेवाला; **Recoiling** (-इण्) -*adj.* starting back, receding. पीछे हटनेवाला; **Recoilingly** (-लि) -*adv.* with recoil. हटते हुए; **Recoilment** (-मेन्ट) -*n.* the act of recoiling. ठिठक।

Recoin-री-कॉइन् -*v. t.* to coin afresh. फिर से सिक्का ढालना; **Recoinage** (-ऐज्) -*n.* the act of coining afresh, new coinage. फिर से सिक्का ढालने की क्रिया, नया सिक्का।

Recollect-रैकॅलेक्ट -*v. t.* to recall in mind, to gather up again, to remember. मन में स्मरण करना, याद करना; **Recollection** (-शन्) -*n.* the power of recollecting. स्मरण-शक्ति, यादगार; **Recollective** (-इव्) -*adj.* having the power of recollecting. स्मरण या याद रखनेवाला।

Re-collect-री-कॅलेक्ट -*v. t. & i.* to gather together again. दुबारा जमा या इकट्ठा करना या होना।

Recolour-री-कलर् -*v. t.* to colour again. फिर से रंगना।

Recombination-री-कॅम्बिनेशन् -*n.* combining a second time. दुबारा मिलाने का कार्य।

Recombine-री-कॅम्बाइन -*v. t.* to combine again. फिर से मिलाना।

Recomfort-री-कॅम्फर्ट -*v. t.* to pacify again, to give new strength. फिर से शान्त करना, नया उत्साह देना।

Recommence-री-कॅमेन्स -*v. t.* to begin again. फिर से आरम्भ करना; **Recommencement** (-मेन्ट) -*n.* a new beginning. नया आरम्भ।

Recommend-रैकॅमेन्ड -*v. t.* to place in the care of, to suggest as fit for, to advise, to make acceptable to. सौपना, योग्य बतलाना, संस्तुति करना, स्तुतिपूर्वक कहना; **Recommendable** (-ऐ-बल) -*adj.* worthy of recommendation. संस्तुति (सिफारिश) के योग्य; **Recommendation** (-ऐ-शन्) -*n.* a letter of recommendation. संस्तुति-पत्र, गुण-वर्णन, प्रशंसा लेख; **Recommendatory** (-ऐ-टरि) -*adj.* worthy of recommendation. प्रशंसाकारी; **Recommender** (-अर्) -*n.* one who recommends. सिफारिश करनेवाला, संस्तोता।

Recommit-री-कॅमिट -*v. t. (p. t. Recommitted.)* to commit again, to refer a second time. फिर से सौपना, दुबारा हवाले करना; **Recommittal** (-अल्) -*n.* a second committal. दुबारा हवाला करने का कार्य, पुनः समर्पण।

Recommunicate-री-कॅम्युनिकेट -*v. t.* to communicate a second time. दुबारा सूचित करना।

Recompact-री-कॅम्पैक्ट -*v. t.* to join afresh. फिर से मिला देना।

Recompense-रैकॅम्पेन्स -*v. t.* to make amends for, to compensate, to requite. प्रतिकूल देना, श्रुति पूर्ण करना, पारितोषिक देना; -*n.* an equivalent returned for something, requital, reward, remuneration, repayment, बदला, पारितोषिक, प्रतिफल, निस्तार।

Recompilation-री-कॅम्पिलेशन् -*n.* the act of recompiling. दुबारा ग्रन्थ निर्माण करने का कार्य।

Recompile-री-कॅम्पाइल् -*v. t.* to compile again. नये सिरों से ग्रन्थ बनाना।

Recompose-री-कॅम्पोज् -*v. t.* to form in a new way again, to quieten. नये सिरों से बनाना, शान्त करना।

Recomposition-री-कॅम्पोजिशन -*n.* renewed composition. नये सिरों का बनावट या रचना।

Recompound-रीकम्पाउन्ड'-*v. t.* to compound again. फिर से मिलाना या जोड़ना।

Reconcilable-रेकन्साइलबल'-*adj.* able to be reconciled. सन्तुष्ट करने योग्य।

Reconcile-रेकन्साइल'-*v. t.* to settle a quarrel, to heal up, to conciliate, to bring to agreement, to harmonize. झगड़ा मिटाना, सन्धि कराना, सन्तुष्ट करना, एकता करना; **Reconcilability** (रैक्-इल-इड-इ), **Reconcilement** (मन्ड), **Reconciliation** (सिलि-य-शन्) -*n.* the state of being reconciled. समाधान, विरोध की शान्ति; **Reconciliatory** (सिलि-यैट'-अरि)-*adj.* tending to reconcile. विरोध शान्त करनेवाला, झगड़ा मिटानेवाला।

Recondense-रीकन्डेन्स'-*v. t.* to condense again. फिर से जमाना या ठोस करना।

Recondite-रेकन्डाइट'-*adj.* abstruse, hidden, obscure. गूढ़, गुप्त, छिपा हुआ; **Reconditely** (लि)-*adv.* obscurely. गुप्त रीति से; **Reconditeness** (नेस)-*n.* the quality of being obscure. गूढ़ता।

Recondition-रीकॉन्डिशन'-*v. t.* to overhaul, to fit again. फिर से बैठाना या ठीक करना।

Reconditory-रीकॉन्डिटरी-*n.* a storehouse. गण्डारघर।

Reconduct-रीकन्डक्ट'-*v. t.* to conduct again. फिर से मार्ग दिखलाना।

Reconfirm-रीकन्फर्म'-*v. t.* to confirm again. फिर से स्थिर या पुष्ट करना।

Reconjoin-रीकन्जॉइन'-*v. t.* to join afresh. फिर से संयुक्त करना या जोड़ना।

Reconnaissance-रि-कॅनि-सन्स'-*n.* preliminary survey, military or naval examination of a tract. अनुसन्धान, किसी स्थान की सैनिक परीक्षा।

Reconnoitre-रैकॅनॉयट्र'-*v. t. & i.* to make a survey, to learn the condition. अन्वेषण, निरीक्षण या जांच करना; **Reconnoitrer** (अर्)-*n.* one who surveys निरीक्षण करनेवाला।

Reconquer-रीकॉक्'-कर्व'-*v. t.* to regain, to conquer again. पुनः प्राप्त करना, फिर से जीतना।

Reconquest-री-कॉक्'-क्वेस्ट'-*n.* conquest anew. नई जीत।

Reconsider-रीकन्सिडर'-*v. t.* to review. फिर से देखभाल करना; **Reconsideration** (यै-शन्)-*n.* a second consideration. दुबारा देखभाल।

Reconstitute-रीकन्-स्टिट्यूट'-*v. t.* to reconstruct. पुनर्निर्माण करना; **Reconstitution** (शन्)-*n.* the act of constituting afresh, पुनर्निर्माण।

Reconstruct-रीकन्-स्ट्रक्ट'-*v. t.* to rebuild. फिर से मरम्मत करना या बनाना; **Reconstruction** (-शन्)-*n.* act of constructing again, पुनर्निर्माण, दुबारा की बनावट; **Reconstructive** (निटिव)-*adj.* able to construct again. पुनर्निर्माण के योग्य।

Reconvene-रीकन्-वीन'-*v. t.* to call together again. फिर से एकत्रित करना या बटोरना।

Reconversion-री-कन्वर्शन'-*n.* a second conversion. दुबारा का परिवर्तन।

Reconvert-रीकन्वर्ट'-*v. t.* to convert again. फिर से पलटना।

Reconvey-रीकन्वे'-*v. t. (p. t. Reconveyed.)* to convey back. फिर से ले जाना।

Reconveyance-रीकन्वे-एन्स'-*n.* the act of reconveying. वापसी।

Record-रेकॉर्ड'-*n.* the state of being recorded, official report of proceedings, remembrance, a public document, facts known, the plate of gramophone. शत-प्रमाण, लेख-प्रमाण, यादगार, सरकारी कागज, शत तथ्य, ग्रामोफोन बाजे का तबल; *v. t.* (रिकॉर्ड) to register, to represent in a permanent form. रजिस्टर में लिखना, प्रमाणित करना।

Recordable-रिकॉर्डेबल'-*adj.* able to be recorded. प्रमाणित करने योग्य।

Recorder-रिकॉर्डर'-*n.* one who records. लेखक, दफ्तर का कागज रखनेवाला।

Recount-रीकाउन्ट'-*v. t.* to relate, to tell in detail, to count again. वर्णन करना, बिलार सहित कहना, फिर से गिनना।

Recountal-रिकाउन्टल'-*n.* a narration. वर्णन, बयान।

Recoup-रि-कूप'-*v. t. & i.* to make a deduction, to make good, to compensate. कम करना, पूरा करना, हानि की पूर्ति करना।

Recoupment-रि-कूप'-मेंट'-*n.* the act of recouping. हानि की पूर्ति।

Recourse-रि-कौर्स'-*n.* resort to a possible help, thing resorted, helper, a flow or running-back, return, opportunity or passage to return. आश्रय, आलम्ब (सहायता), सहायक, पीछे की ओर बहाव या चाल, वापसी। वापस होने का मार्ग या रास्ता; To have recourse to (to adopt as helper.) सहारा लेना।

Re-cover-रीकवर्'-*v. t.* to cover again. दुबारा ढँकना।

Recover-रि-कवर्'-*v. t. & i.* to regain possession of, to cure, to reclaim, to secure,

to regain health or consciousness, to get over. फिर से प्राप्त करना, रोग से विमुक्त होना, चंगा होना, सँभालना, पूर्व-स्थिति पर पहुँचना, होश में आना।

Recoverable-रिकवरेबल - *adj.* able to be recovered or restored. आरोग्य होने योग्य, पुनः प्राप्त करने योग्य; **Recoverableness** (-नेस) - *n.* the state of being recoverable. पुनः प्राप्ति; **Recovery** (-इ) - *n.* the act of recovering, restoration from illness. पुनर्लाभ, आरोग्य-प्राप्ति, स्वास्थ्य लाभ।

Recreancy - **रे** - **क्रिअन्सि** - *n.* cowardliness. भीकता।

Recreant-**रे**-**क्रिअन्ट** - *adj.* & *n.* cowardly, apostate, false, a mean-spirited wretch. डर-पाक, धर्मभ्रष्ट, झूठा, पतित, नीच; **Recreantly** (-लि) - *adv.* in a cowardly manner. डर से।

Recreate-**रे**-**क्रियेट** - *v. i.* & *t.* to reanimate, to refresh, to amuse, to entertain, to occupy agreeably, to create again. सचेत करना, ताजा करना, आनन्द करना, मनोरञ्जन करना, सन्तुष्ट करना, फिर से उत्पन्न करना; **Recreation** (-रे-शन्) - *n.* refreshment after labour. विश्राम, मनोरंजन; **Recreative** (-इव्) - *adj.* tending to refresh. आनन्द देनेवाला, मनोरंजक; **Recreatively** (-इव्-लि) - *adv.* in a way to recreate. सन्तुष्ट करते हुए; **Recreativeness** (-इव्-नेस) - *n.* the quality of being recreative. आरवासन, सन्तोष, मनोरंजकता।

Recrement-**रे**-**क्रि**-**मन्ट** - *n.* waste product, refuse, fluid which is separated from the blood and is again absorbed in it. तलछट, खाद, पित्त, लार इत्यादि जो रुधिर से अलग होता तथा फिर इसमें मिल जाता है।

Recremental-**रे**-**क्रिमेन्टल** - *adj.* (also **Recrementitious**.) pertaining to recrement. तल छट-सम्बन्धी।

Reckrminate-**रिक्रिमिनेट** - *v. i.* to indulge in mutual charges, to accuse in return. उल्टा दोष या कलंक लगाना, परस्पर अभियोग लगाना।

Reckrimination-**रिक्रिमिनेशन** - *n.* indulging in mutual charges. परस्पर दोष का आरोपण।

Reckriminative-**रिक्रिमिनेटिव** - *adj.* retortive. वादी का प्रतिवादी पर दोष लगाने का।

Reckriminator-**रिक्रिमिनेटर** - *n.* one who accuses an accuser with a like crime. दोष लगाने पर वही दोष दूसरे पर लगानेवाला व्यक्ति; **Reckriminatory** (-टरि) - *adj.* retorting. वादी परप्रतिवादी का दोष लगानेवाला।

Recross-**री**-**क्रॉस** - *v. t.* to cross a second time, to cross-examine again. दुबारा पार करना, दुबारा जिरह करना।

Recrudesce-**री**-**क्रुडेस्** - *v. i.* to break out again. फिर से उभड़ आना या निकल आना।

Recrudescence(y)-**री**-**क्रुडेसेन्स** (-इ) - *ns.* a state of becoming sore again. आरोग्य होकर फिर से रोगी होने की अवस्था।

Recrudescent-**री**-**क्रुडेसेन्ट** - *adj.* breaking out again. फिर से उभड़नेवाला।

Recruit-**रि**-**क्रूट** - *n.* a newly enlisted soldier, a tiro. नया सिपाही, नवसिखुआ (रंगरूट); - *v. t.* & *i.* to enlist as a recruit, to recover in health, to re-invigorate, to refresh. नये सैनिक भर्ती करना, स्वस्थ होना, नया बल प्राप्त करना, ताजा करना; **Recruitment** (-ब्रूट) - *n.* enlistment. सेना में नई भर्ती करने का कार्य; **Recruiter** (-ब्रू) - *n.* one who recruits. नये सैनिक भर्ती करनेवाला; **Recruiting** (-इङ्ग) - **Recruitment** (-मेन्ट) - *ns.* the act of enlisting men in an army. रंगरूट की भर्ती।

Rectal-**रेक्टल** - *adj.* pertaining to the rectum. गुदा-सम्बन्धी

Rectangle-**रे**-**क्ले**-**टोएंग** - *n.* a rectilinear figure of four sides, the opposite sides of which are equal and parallel and all the four angles are right angles. आयत।

Rectangular-**रेक्टैंग्युलर** - *adj.* having the shape of a rectangle. समकोण चतुर्भुज के आकार का, आयताकार; **Rectangularity** (-इटी) - *n.* the quality of being a rectangle. आयताकारिता; **Rectangularly** (-लि) - *adv.* in a rectangular form. आयताकार रूप में।

Rectifiable-**रे**-**क्टिफा**-**इ**-**एबल** - *adj.* that may be rectified. शुद्ध करने योग्य।

Rectification-**रे**-**क्टिफिकेशन** - *n.* the act of rectifying. समाधान, शुद्धि; **Rectified** (-फाइड) - *adj.* re-distilled. दुबारा छाना या बर्क उतारा हुआ; **Rectifier** (रिक्टिफायर) - *n.* one who or that which rectifies. परिशोधक, शुद्ध करनेवाला।

Rectify-**रे**-**क्लिफ**-**आइ** - *v. t.* (*p. t.* Rectified.) to correct, to put right, to adjust, to get rid of. शुद्ध करना, ठीक करना, समाधान करना, छुटकारा पाना।

Rectigrade-**रे**-**क्लिग्रेड** - *adj.* walking straight forward. सामने चलनेवाला।

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेज़र

Rectilineal, Rectilinear-रेक्टिलिनियल, (-अर्)
-*adjs.* bounded by or made up of straight lines. सीधी रेखाओं से घिरी या बनी हुई;
Rectilinearity (-इटी) -*n.* rectilinear form.
सीधी रेखावाली आकृति; **Rectilinearly** (-लि)
-*adv.* in a rectilinear form. सीधी रेखा की आकृति के रूप में।

Rect ude-रेक्टि-यूड-*n.* righteousness, correctness, honesty. सदाचार, सचाई, ईमानदारी।

Recto-रेक्ट-*n.* the right-hand page of an open book. खुली हुई पुस्तक का दाहिना पृष्ठ।

Rector-रेक्टर-*n.* a clergyman, the head of a university or college. पादरी, विश्वविद्यालय का अध्यक्ष।

Rectorate-रेक्टरेट, **Rectorship** (-शिप) -*ns.* the office of a rector. अध्यक्ष का पद।

Rectorial-रेक्टोरियल -*adj.* pertaining to a rector. अध्यक्ष-सम्बन्धी।

Rectory-रेक्टरी-*n.* the residence of a rector. पादरी या अध्यक्ष का घर।

Rectress-रेक्ट्रेस-*n. fem.* a female rector. स्त्री अध्यक्ष।

Rectum-रेक्टम-*n.* the end of the large intestine. बड़ी आंत का अन्तिम छोर जो गुदा में मिला होता है, बड़ी आंत, मलाशय।

Recumbation-रिकम्बेशन -*n.* leaning or lying condition. झुकान, लेटी हुई हालत।

Recumbency-रिकम्बेन्सि-*n.* the state of being recumbent. झुकाव, लेटी हुई स्थिति।

Recumb-रिकम्-*v. i.* to recline, to repose. लेटना, विश्राम करना।

Recumbense-रिकम्बेन्स-*n.* act of reposing. विश्राम करने का कार्य।

Recumbent-रेकम्बेन्ट -*n. & adj.* reclining, reposing, lying down. झुका हुआ; **Recumbently** (-लि) -*adv.* in a leaning posture. झुकी हुई अवस्था में।

Recuperable-रिक्यूपरेबल -*adj.* recoverable. पुनः स्वास्थ्य प्राप्त करने योग्य।

Recuperate-रिक्यूपरेट-*v. i. & i.* to recover from illness, to regain pecuniary loss. रोग-निवृत्त होना, धन की हानि पुनः प्राप्त करना; **Recuperation** (-शन्) -*n.* recovery from illness. रोग-निवृत्ति, आरोग्य; **Recuperative** (-टिव्) -*adj.* pertaining to recovery from illness. आरोग्य-सम्बन्धी।

Recur-रेक-*v. i. (p. i. Recurred.)* to go back in thought, to come up again in the

mind. फिर से ध्यान में आना, स्मरण होना।

Recurrence-रिकरेंन्स, **Recurrency** (-रेन्सि) -*ns.* return. पुनरागमन, फिर से आवृत्ति।

Recurrent-रिकरेंट, **Recurring** (-रिइंग) -*adjs.* returning again. बार-बार होनेवाला आवर्तक; **Recurrently** (-लि) -*adv.* in a recurrent manner. आवर्तक रूप में।

Recurvate-रीकर्व-*v. t.* to curve again. फिर से मोड़ना, पीछे का मुड़ाव।

Recurvature-रीकर्वचर-*n.* a bending backwards. दुबारा मुड़ान।

Recurve-रीकर्व-*v. i. & t.* to curve or bend backwards. पीछे की ओर घूमना या घुमाना।

Recurvous-रीकर्वस-*adj.* bent backward. पीछे की ओर झुका हुआ।

Recusance-रिक्यूजन्स-*n.* obstinacy. विरोध, हठ;

Recusant (-अन्ट) -*n.* one who refuses to submit to authority, obstinate in refusing. अधिकार का विरोधी, अस्वीकार करने में हठी।

Recusation-रेक्यूजे'-शन् -*n.* the act of challenging a judge. न्यायाधीश की आज्ञा का विरोध।

Red-रेड-*adj. (comp. Redder, sup. Reddest.)* of the colour of blood. लाल रंग का, रूधिर के रंग का; **Red Admiral** (a kind of butterfly.) एक प्रकार की तितली; **Red flag** (a sign of danger.) भय-मूचक चिह्न; **Red Indian** (the copper-coloured Indian of North America.) उत्तरी अमेरिका के प्राचीन निवासी; **Red with anger** (flushed in the face.) क्रोध से मुख लाल किये हुए; **With red hands** (stained with blood.) हत्या करनेवाला, हाथ में रूधिर लगाये हुए।

Redact-रीडैक्ट-*v. t.* to arrange for publication, to edit. प्रकाशित करने के लिये क्रम में रखना, संपादन करना; **Redaction** (-शन्) -*n.* preparing for publication, new edition. प्रकाशन के लिये तयारी, संग्रह, नवीन संस्करण।

Redan-रीडॉन्-*n.* a projection in the wall of a fort. किले की दीवार का उभाड़।

Redd-रेड-*v. t.* to arrange, to settle. क्रम में करना, स्थिर करना।

Redden-रेड्डन्-*v. t. & i.* to make or become red. लाल करना या लाल होना।

Reddish-रेडिश-*adj.* somewhat red. कुछ लाल; **Reddishness** (-नेस) -*n.* moderate redness. थोड़ी लाली।

Reddition-रेडि'-शन् -*n.* surrender. आत्मसमर्पण।

Age ऐज ; Edge एज ; Pen पेन ; Pain पेन

Redditive-रै-डि-टिव् - *adj.* answering a question. प्रश्न का उत्तर देनेवाला।
Reddle-रै-इल् - *n.* red ochre. लाल खड़िया, गेरू; - *v. t.* to colour with red ochre. गेरू से रंगना।
Rede-रीह - *n.* advice, counsel. सलाह; - *v. t.* to advise. सलाह देना।
Redeem-रि-डीम् - *v. t.* to buy back, to ransom, to rescue, to make amends for. फिर मोल लेना, धन देकर छुड़ाना, बचाना, बदला देना;
Redeemable (-रै-एबल्) - *adj.* capable of redemption. मुक्त करने योग्य; **Redeemer (-अर्)** - *n.* one who redeems. मुक्त करनेवाला।
Redeliberate-री-डेलिबरेट - *v. t.* to consider again. फिर से विचार करना।
Redeliver-री-डिलिबर - *v. t.* to deliver a second time. फिर से सौंपना, मुक्त करना या छोड़ना; **Redeliverance (-ऑन्स)** - *n.* a second deliverance. पुनर्मुक्ति; **Redelivery (-इ-)** - *n.* liberation a second time. पुनरुद्धार।
Redemand-री-डि-माण्ड - *v. t.* to demand a second time. दुबारा मांगना।
Redemise-री-डिमाइज - *n.* work of conveying again. दुबारा ले जाने का कार्य।
Redemption-रि-डैन्प्शन - *n.* deliverance from sin by atonement, ransom, repurchase. प्रायश्चित्त द्वारा पाप से मुक्ति, धन देकर मुक्त करने का साधन या कार्य, दुबारा मोल लेने का काम।
Redemptive-रि-डैम्प - *adj.* delivering. छुट्कारा देनेवाला।
Redingote-रै-डिगोट - *n.* a woman's overcoat. लिंका सबसे ऊपर पहनने का लम्बा कोट।
Reintegrate-रै-इन्टिग्रेट - *v. t.* to restore to perfect state, to renew. पूरा करना, नया करना; **Redintegration (-शन्)** - *n.* renovation. नवीनता; **Redintegrator (-टर्)** - *n.* one who renews. नया करनेवाला।
Redirect-री-डाइरेक्ट - *v. t.* to direct again. फिर से निर्दिष्ट करना, सन्धान करना।
Rediscover-री-डिस्कवर - *v. t.* to find out again. फिर से पता लगाना।
Redistribute-री-डिस्ट्रिब्यूट - *v. t.* to distribute a second time. फिर से बाँटना; **Redistribution (-शन्)** - *n.* a second distribution. दुबारा वितरण।
Redivide-री-डिवाइड - *v. t.* to divide again. फिर से भाग करना।
Red-letter-day-रै-लेटर्-डे - *n.* a festive or a memorable lucky day. उत्सव या सौभाग्य का दिन।

Redly-रै-लि - *adv.* in a red manner. लाली से;
Redness (-नेस) - *n.* the state of being red. लालपन, लाली।
Redolence-रै-अ-लेन्स - *n.* sweetness of scent. सुगन्ध।
Redolent-रै-अ-लेन्ट - *adj.* fragrant, possessing a sweet smell. सुगन्धित, अच्छी गन्ध का; **To make redolent (to make fragrant)**. सुवासित करना, बासना।
Redouble-री-डब्ल - *v. t. & i.* to multiply, to repeat again. दुगुना करना, दुहराना।
Redoubt-रि-डाउट - *n.* a small temporary fort, an outwork. गढ़ किला, धुस्स, कोट; - *v. t.* to fear. डराना।
Redoubtable-रै-डाउटेबल - *adj.* terrible, formidable. भयंकर, उग्र; **Redoubted (-रैड)** - *adj.* terrible, mean. कुत्सित, नीच।
Redound-रि-डाउन्ड - *v. i.* to make contribution in the end, to come as a final result. अन्त में सम्पादन करना, परिणाम के रूप में निकलना।
Redraft-री-ड्राफ्ट - *v. t.* to draft again. फिर से खाका बनाना; - *n.* a new draft or copy. दुबारा बना हुआ खाका।
Red-rag-रै-रै-रिंग - *n.* anything which excites anger. क्रोध उत्पन्न करनेवाला पदार्थ।
Redraw-री-ड्रॉ - *v. t. (p. t. Redrew, p. p. Redrawn)*. to draw a second time. दूसरी बार खींचना या उतारना।
Redress-रि-ड्रेस - *v. t.* to remedy, to readjust, to set right, to rectify, to repay, to compensate. औषधि करना, दुबारा दुरुस्त करना, ठीक से बिठाना या जमाना, संस्कार करना, बदला देना, दोषा पूरा करना; - *n.* deliverance from oppression. कष्ट या पीड़ा से मुक्ति; **Redresser (-अर्)** - *n.* one who gives redress. कष्ट से छुटकारा देनेवाला।
Redressible-रिड्रिबल - *adj.* able to be redressed. संस्कार करने योग्य, छुटकारा देने योग्य, दुरुस्त करने योग्य।
Redressive-रिड्रिब - *adj.* affording redress. बदला या छुटकारा देनेवाला।
Redsear-रै-सिअर - *v. i.* to break a thing when red-hot. किसी वस्तु को लाल गरम होने पर तोड़ना।
Red-short-रै-शॉर्ट - *adj.* breaking when red-hot, brittle. तपाने पर टूटनेवाला, कुडकील।
Redstreak-रै-स्ट्रीक - *n.* (also Red-strake.) a kind of apple. एक प्रकार का सेब।
Red-tape-रै-टेप - *n.* one who makes

excessive use of formalities. **आचार** में अधिक ध्यान देनेवाला; **Red-tapism**-*n.* a strict adherence to official formalities. सरकारी दफ्तरी के कानूनों, कायदों की कड़ी पाबन्दी, लालफीती की कार्यवाही।

Reduce-*रि-ड्यूस*-*v. t.* to bring back to original position, to make suitable, to subdue, to weaken, to diminish. पूर्व स्थिति में पहुँचाना, योग्य बनाना, अधीन करना, निर्बल करना, कम करना; **Reduced circumstances** (extreme poverty.) दरिद्र अवस्था; **Reduced in body** (lean and thin.) क्षीणशरीर, दुर्बल; to reduce to ashes (to turn to ashes.) भस्म करना; To reduce to a system (to restore to a systematic condition.) व्यवस्था करना; To reduce to a skeleton (to turn to a skeleton.) ठठरी बना देना; **Reduction** (*-मेंट*)-*n.* act of reducing. न्यून करने का कार्य; **Reducent** (*-सेन्ट*)-*adj.* tending to reduce. कम करनेवाला; **Reducer** (*-अर*)-*n.* he who or that which reduces. कम करनेवाला; **Reducibility** (*-इ-बिलिटी*)-*n.* the quality of being reducible. न्यूनीकरण, कम करने की योग्यता; **Reducible** (*-इ-बल*)-*adj.* able to be reduced. कम करने योग्य।

Reduction-*रिडक्शन*-*n.* the act of reducing, diminution, subjugation. न्यूनता, कमी, पराभव; **Reductive** (*-टिव*)-*adj.* tending to reduce. कम करनेवाला; **Reductively** (*-लि*)-*adj.* by reduction. कम करते हुए।

Redundance-*रिडन्डन्स*-*n.* excess, superfluity. अधिकता, बहुतायत; **Redundancy** (*-इ*)-*n.* excess. अधिकता, व्यर्थता; **Redundant** (*-डैन्ट*)-*adj.* excessive, superfluous, copious. अतिशय, अतिरिक्त, अधिक; **Redundantly** (*-लि*)-*adv.* excessively, superfluously. अधिकता से।

Reduplicate-*री-ड्यू-प्लिकेट*-*v. t.* to double, to repeat. दुहराना, पुनरावृत्ति करना; **Reduplication** (*-शन*)-*n.* the act of doubling again. दुहराव; **Reduplicative** (*-टिव*)-*adj.* doubling again. दुहरानेवाला।

Re-echo-*री-एँकू-अँ-स*-*v. t.* to echo again, to resound. फिर शब्द उत्पन्न करना या होना, गूँजना; *-n.* an echo of an echo. पुनर्ध्वनि।

Reed-*रीड*-*n.* the stalk of a marshy plant, a musical pipe, an arrow. नरकट. मुश्कवत, बांसुरी, तीर; *-v. t.* to thatch with reeds. नरकट का छपर बनाना; **Broken reed** (an unreliable person.) अविश्वासी मनुष्य; To lean on a reed (to put trust in something weak.) दुर्बल पदार्थ का सहारा लेना।

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन ; Pain पेन

Re-edify-*री-ऐडि-फाई*-*v. t.* (*p. t.* Re-edified.) to build up again. फिर से मकान बनाना। **Reediness**-*री-डि-नेस*-*n.* slenderness. दुर्बलता, दुर्बलपन।

Re-edit-*री-ऐडिट*-*v. t.* (*p. t.* Re-edited.) to edit again. दुबारा (शुद्ध करके) प्रकाशित करना।

Reedy-*री-डि*-*adj.* made of reed, weak, slender, not clear. नरकट का बना हुआ, दुर्बल अस्पष्ट।

Reef-*रीफ*-*n.* (*p. l.* Reefs.) portion of sail, mass of rock or shingle just above water. पाल का वह भाग जो लपेटा जा सकता है, चट्टान का वह भाग जो समुद्र में पानी के समीप हो; *-v. t.* to shorten sails. पाल लपेटना।

Reefers-*रीफर*-*n.* a double-breasted coat worn by sailors. मल्लाहों के पहनने की मिरजई।

Reefy-*री-फि*-*n.* full of rocks. चट्टानों से परिपूर्ण।

Reek-*रीक*-*n.* vapour, smoke, foul odour. वाष्प, धुँवाँ, दुर्गन्ध; *-v. i.* to emit vapour or smoke, to smell strongly. भाप या धुँवाँ फैकना, तेज दुर्गन्ध निकालना; **Reeking** (*-इङ्ग*)-*adj.* of disagreeable odour. दुर्गन्ध फैकता हुआ; **Reeky** (*-इ*)-*adj.* smoky, foul. वाष्पमय, दुर्गन्धयुक्त।

Reel-*रील*-*n.* a frame on which thread, paper &c. are wound, revolving part of a machine, a kind of dance. चर्खी, घिरनी (गझरी), किसी यन्त्र का चक्कर खाता हुआ भाग, एक प्रकार का नाच; *-v. i.* to stagger, to wind on a reel. लड़खड़ाना, चक्कर खाना, चर्खी पर लपेटना; **Off the reel** (without pause, rapidly.) बिना रुकावट के, शीघ्रता से; **Reelingly** (*-इङ्गलि*)-*adv.* with a stagger. चक्कर खाते हुए, लड़खड़ाते हुए।

Re-elect-*री-इलेक्ट*-*v. t.* to elect again. दुबारा चुनाव करना; **Re-election** (*-शन*)-*n.* election a second time. दुबारा चुनाव।

Re-eligible-*री-ऐलिजिबल*-*adj.* capable of being elected again. दुबारा चुने जाने योग्य।

Re-embark-*री-ऐम्बार्क*-*n.* to put on board a ship again. दुबारा जहाज पर लदना।

Re-embarkation-*री-ऐम्बार्केशन*-*n.* the act of embarking again. दुबारा जहाज लदने का कार्य।

Re-emerge-*री-इमर्ज*-*v. i.* to emerge again. दुबारा जल में से निकलना, दुबारा जहाज पर लदना।

Re-enable-*री-ऐनेबल*-*v. t.* to enable again. फिर से योग्य करना।

Re-enact-*री-ऐनैक्ट*-*v. t.* to enact again. किसी नियम का पुनः प्रचार करना।

Re-enforce-री-इन्फोर्स'- *v. t.* to strengthen again. फिर से शक्ति प्रदान करना; **Re-enforcement** (-मेंन्ट) - *n.* assistance, additional force of troops. सहायता, नई सेना का बनाना।

Re-engage-री-इंगेज'- *v. t.* to appoint again. फिर से नियुक्त करना।

Re-engine-री-एन्ज'- *जिन्-*v. t.** to attach an engine again. फिर से इंजन लगाना या जोड़ना।

Re-enlist-री-एन्-लिस्ट'- *लिट्-*v. t.** to take into service again. दुबारा नौकर रख लेना; **Re-enlistment** (-मेंन्ट) - *n.* the act of re-enlisting. दुबारा नौकर रखने का कार्य।

Re-enter-री-एन्टर'- *v. t.* to enter again. फिर से प्रवेश कराना या घुसाना; **Re-entrance** (-ट्रीन्स) - *n.* the act of entering again. पुनः प्रवेश; **Re-entrant** (-ट्रीन्ट) - *n. & adj.* inwardly inclining angle, of such an angle. भीतरी ओर के मुखवाला कोण, ऐसे कोण का; **Re-entry** (-ट्रि) - *n.* re-entrance. पुनः प्रवेश, दुबारा प्रवेश करने का कार्य।

Re-establish-री-एस्टैब्लिश'- *v. t.* to confirm or establish again. फिर से स्थिर या स्थापित करना; **Re-establishment** (-मेंन्ट) - *n.* the act of re-establishing. पुनर्नियुक्ति, दुबारा स्थापन।

Reeve-री-व'- *n.* the chief magistrate of a town, a governor. किसी नगर का प्रधान अधिकारी, राज्यपाल; *n. fem.* of Ruff. मादा भवाबील; *v. t.* to fasten with a rope. रस्से से बाँधना।

Re-examine-री-एग्जामीन्-*v. t.* to examine again. फिर से परीक्षा करना या जाँचना।

Re-exist-री-एग्जिस्ट'- *v. t.* to come into being again. फिर से शरीर धारण करना।

Re-export-री-एक्सपोर्ट'- *पोर्ट-*v. t.** to export again. अपने देश में भाई हुई वस्तु को फिर से बाहर भेजना।

Re-fashion-री-फैशन्'- *v. t.* to change again the form of. फिर से सुधारना या दुरुस्त करना।

Refection-रिफेक्शन्'- *n.* a small repast, refreshment. अल्प आहार, लघु भोजन, जलपान।

Refective-रिफ्लेक्टिव'- *adj.* refreshing. ताजा करनेवाला।

Refectory-रिफेक्टरी-*n.* a room where meals are taken. भोजनगृह।

Refer-रें-फर'- *v. t. & i. (v. t. Referred.)* to send back, to submit for information or decision, to assign, to have relation, to allude, to appeal, to quote as instance. वापस भेजना, निर्णय या सूचना के लिए भेजना,

आरोपण करना, सम्बन्ध रखना, निर्देश करना, अपील करना, प्रमाण देना।

Referable-रें-फरें-बल-*adj.* able to be referred. निरूपण करने योग्य।

Referee-रें-फरी-*n.* an arbitrator, an umpire in a game. प्रमाण-पुरुष, निर्णायकता।

Reference-रें-फरेंन्स-*n.* an act of referring relation, allusion, respect. निर्देश, सुन्दर्भ, सम्बन्ध, उल्लेख, संकेत; **Book of reference** (a book of consultation.) निर्देश-पुस्तक; **Cross reference** (referring to another passage in the same book.) एक ही पुस्तक के अनेक स्थलों का सुन्दर्भ।

Referendary-रें-फरेंडरि-*n.* a referee. निर्देशक, प्रमाणपुरुष।

Referendum-रें-फरेंडम्-*n.* the practice of referring political questions to the electorate for decision. किसी राजनीतिक विषय को निर्वाचित सदस्यों के सम्मुख स्थिर करने के लिए प्रस्तुत करना।

Referential-रें-फरेंशल्-*adj.* having reference to something. किसी से सम्बन्ध रखता हुआ।

Referentially-रें-फरेंशलि-*adv.* in the way of reference. सम्बन्ध के रूप में।

Re-ferment-री-फर-मेंन्ट-*v. t.* to ferment again. दुबारा उफान लाना।

Refill-री-फिल'- *v. t.* to fill again. फिर से भरना; *n.* something ready to be filled in place of another. पुनः भरने की वस्तु।

Refind-री-फाइन्ड'- *v. t. (p. t. Refound.)* to find again. पुनः प्राप्त करना।

Refine-रि-फाइन'- *v. i.* to purify, to free from defects, to make elegant, to polish manners, to improve upon. शुद्ध करना, विमल करना, सुधारना, आचार विमल करना, उन्नति करना।

Refined-रि-फाइन्ड'- *adj.* polished, elegant, made fine. मलरहित, संस्कार किया हुआ, अति सूक्ष्म।

Refinement-रिफाइनमेंन्ट-*n.* act of refining, fineness of taste or feeling, purity of taste &c., polish of language or manner, elegance. शुद्धता, शिष्टता, विनय, शृङ्गार; **Refinement of manners** (polished manners.) शिष्टाचार; **Refiner** (-अर) - *n.* one who refines. (धातु इत्यादि को) शुद्ध करनेवाला; **Refinery** (-अरि) - *n.* a place or apparatus for refining. किसी पदार्थ को स्वच्छ या शुद्ध करने का स्थान या यन्त्र।

Refit-री-फिट'- *v. t. (p. t. Refitted.)* to repair again. फिर से मरम्मत करना या सुधारना।

Reflect-रि-फ्लेक्ट-*v.t. & i.* to throw back the image, to consider seriously, to meditate. प्रतिबिम्ब डालना, चिन्तन करना (विचारना), ध्यान करना; **To reflect on** (to cast censure.) भत्सना करना।

Reflectant-रि-फ्लेक्ट-*adj.* flying back. पीछे की ओर उड़नेवाला।

Reflected-री-फ्लेक्ट-*adj.* thrown back. प्रतिबिम्बित।

Reflectible-रि-फ्लेक्टिबल-*adj.* able to be thrown back. पीछे की ओर फेंके जाने योग्य।

Reflecting-रि-फ्लेक्टिंग-*adj.* throwing back, given to reflection. प्रतिबिम्ब फेंकने या डालनेवाला, ध्यान करनेवाला; **Reflectingly** (-लि)-*adv.* in a reflecting manner. ध्यान करते हुए।

Reflection, Reflexion-रिफ्लेक्शन्-*nr.* act of reflecting or being reflected, contemplation, censure, reconsideration, reproach. परावर्तन, प्रतिबिम्ब, निषेध, प्रतिच्छाया, निन्दा, पुनर्विचार, भाषना, तिरस्कार; **Reflectional** (-अल)-*adj.* pertaining to reflection. प्रतिबिम्ब-सम्बन्धी; **Reflectionless** (-लेस)-*adj.* without reflection. बिना विचार का, बिना प्रतिबिम्ब का।

Reflective-रिफ्लेक्टिव-*adj.* reflected, concerned in thought. प्रतिबिम्बित, विचार से सम्बन्ध रखनेवाला; **Reflectively** (-लि)-*adv.* in a reflective manner. विचार में; **Reflectiveness** (-नेस)-*n.* the power of reflecting. विचार शक्ति।

Reflector-रिफ्लेक्टर-*n.* a body which reflects rays of light, a mirror. प्रतिबिम्ब फेंकनेवाला पदार्थ, प्रतिक्षेपक, दर्पण।

Reflex-री-फ्लेक्स-*n.* reflected-light. प्रतिबिम्ब, छाया; -*adj.* directed back upon itself, produced in reflection, introspective. पलटा हुआ, चित्त में विचार किया हुआ; **Reflex action** (work produced in reaction.) इच्छा के बिना किया हुआ कार्य, प्रतिक्षेप-क्रिया।

Reflexed-री-फ्लेक्स्ड-*adj.* curved back. पीछे की ओर मुका हुआ।

Reflexibility-री-फ्लेक्सिबिलिटी, **Reflexion**-फ्लेक्शन्-*nr.* the quality of being reflected. प्रतिबिम्बित होने की शक्ति; **Reflexible** (-इबल)-*adj.* capable of being reflected. प्रतिबिम्बित होने योग्य; **Reflexity** (-इटी)-*n.* reflexible quality. प्रतिबिम्बित होने योग्य गुण।

Reflexive-री-फ्लेक्सिव-*adj.* implying the action of the agent upon himself, referring

to the subject. पूर्व-सम्बन्धी, कर्ता-सम्बन्धी; **Reflexively** (-लि)-*adv.* in a reflexive manner. कर्तरि प्रयोग में।

Reflexly-रि-फ्लेक्स-*li-adv.* in a reflex manner. प्रतिबिम्ब रूप में।

Refloat-री-फ्लोट-*v. t.* to float again. फिर से तैरना।

Reflow-री-फ्लो-*v. i.* to flow back. पीछे की ओर बहना।

Re fluctuation-री-फ्लक्चु-*n.* a flowing back. पीछे की ओर का बहाव।

Refluence-रेफ्लु-*n.* a floating back. पीछे का बहाव, उलटा बहाव।

Refluent-रेफ्लु-*adj.* flowing back. पीछे की ओर बहनेवाला।

Reflux-री-फ्लक्स-*n.* a running back, ebb. प्रतिसन्दन, भाटा; **The flux and reflux** (ebb and flow.) उबार-भाटा।

Refold-री-फोल्ड-*v. t.* to fold again. दुबारा मोड़ना या तह करना।

Reform-रि-फॉर्म-*v. t. & i.* to form again, to make or become better, to correct, to amend, to improve, to cure. फिर से मरम्मत करना, शुद्ध करना, दोष हटाना, पापों से निवृत्त करना, शोधना, सुधारना; -*n.* improvement, removal of defects, amendment. सुधार, दोष-निवृत्ति, संशोधन, परिवर्तन।

Reformation-रि-फॉर्म-*n.* the act of reforming, the state of being reformed. सुधार; **The Reformation** (Martin Luther's religious revolt of the sixteenth century.) यूरोप का सोलहवीं शताब्दि का धार्मिक विप्लव; **Reformational** (-अल)-*adj.* pertaining to reform. सुधार-सम्बन्धी; **Reformative** (-टिव), **Reformatory** (-टरी)-*adj.* & *n.* improving, an institution for reclaiming youths and children who have been convicted of crime. संशोधन करनेवाला, कम उम्रवाले अपराधियों को सुधारने का स्थान।

Reformed-रि-फॉर्म-*adj.* restored to a good condition. संशोधित।

Reformer-रि-फॉर्म-*n.* one who effects reformation. संशोधक, सुधारक।

Reformist-रि-फॉर्मिस्ट-*n.* a reformer. संशोधक, सुधारक।

Refortify-री-फॉर्टिफाइ-*v. t.* (p. t. Refortified) to fortify again. दुबारा किलबन्दी करना।

Refound-री-फाउण्ड-*v. t.* to re-establish. पुनः स्थापित करना।

Refract-रि-फ्रैक्ट'-*v. i.* to deflect the course of the rays of light when passing through different mediums. एक आधार से दूसरे आधार में जाने पर प्रकाश की किरणों का तिरछा होना, प्रत्यावर्तित होना; **Refracted** (-फ्रेक्ट') - *adj.* turned from a direct course. निर्धारित मार्ग से पलटा हुआ; **Refraction** (-शन्)-*n.* the bending of rays of light. किरणों की वक्रता, प्रत्यावर्तन; **Refractional** (-शनल्), **Refractive** (-टिबु) - *adj.* pertaining to refraction. प्रत्यवर्तन सम्बन्धी; **Refractor** (-टर)-*n.* the refracting lens of a telescope. दूरबीन का किरण घुमाने-वाला या प्रत्यावर्तक ताल; **Refractorily** (-टरलि)-*adv.* in a stubborn manner. हठ से; **Refractoriness** (-टरनेस्)-*n.* perverseness, obstinacy. दुःशीलता, हठ; **Refractory** (-टरि) - *adj.* perverse, stubborn, difficult to deal with, obstinate, unmanageable. अविनीत, हठी, अनिवार्य, वश में न आनेवाला; -*n.* an obstinate person. हठी मनुष्य।

Refrain-रि-फ्रेन्'-*n.* a phrase or line recurring at the end of a verse or song. गीत के अन्त के शब्द जो दुहराये जाते हैं (टेक); -*v. i.* & *i.* to hold back, to put restraint upon, to curb, to abstain from doing something. अड़ना, रोकना, रकना, विराम करना।

Reframe-री-फ्रेम्'-*v. i.* to frame again. फिर से चीखटा जड़ना।

Refrangibility-रि-फ्रीजिबिलिटी-*n.* the quality of being refracted. प्रतिबिम्ब करने की शक्ति।

Refrangible-रि-फ्रीजिबल-*adj.* capable of being refracted. प्रतिबिम्बित होने योग्य।

Refrenation-रै-फ्रेने'-शन्-*n.* restraint. अवरोध, रूकावट।

Refresh-रि-फ्रेश'-*v. i.* & *i.* to cool again, to reinvigorate, to make fresh again, to renew, to revive. फिर से ठण्डा करना, बल तथा तेज की पुनर्बुद्धि करना, फिर ताजा बनाना, नया करना; **Refreshed** (-शेड') - *adj.* revived, reinvigorated. विश्रान्त, ताजा; **Refresher** (-अर') - *n.* that which refreshes, an extra fee paid to a counsel. ताजा करनेवाला, वकील या बैरिस्टर के अधिक परिश्रम की फीस; **Refreshing** (-इशिंग') - *adj.* invigorating, reanimating, relieving fatigue. आनन्द देनेवाला, श्रम हटानेवाला; **Refreshingly** (-लि)-*adv.* in a refreshing manner. विश्रान्त या ताजा करते हुए; **Refreshment** (-मेंट') - *n.* drink or food that gives fresh strength and vigour, food or drink. विनोद, विश्रान्ति, अल्प आहार, जलपान।

Refrigerant-रि-फ्रिजरन्ट-*adj.* cooling, allaying heat. ठण्डा करनेवाला।

Refrigerate-रि-फ्रिजरेट'-*v. i.* & *i.* to cool or become cool, to preserve in cold. शीतल (ठण्डा) करना, गर्मी हटाना; **Refrigerator** (-अर') - *n.* an ice-chest, बरफ रखने का बक्सा; **Refrigeratory** (-अरि)-*n.* a cooling apparatus. भाप जमाने का यन्त्र, तापहर या प्रशीतक यंत्र।

Reft-रैफ्ट'-*p. i.* & *p. p.* of Reave; - *adj.* robbed. लूट लिया गया।

Refuge-रैफ्यू'-यूज-*n.* protection from danger, a place of shelter, a person or thing that gives shelter. शरण लेने का स्थान, शरण देनेवाला; -*v. i.* & *i.* to shelter, to take refuge. शरण देना, शरणागत होना; **House of refuge** (a charitable home for the homeless.) असहाय का शरणस्थान (अनाथालय)।

Refugee-रैफ्यूजी'-*n.* one who flees for shelter. शरण लेने के लिये (स्वदेश से) भागनेवाला शरणार्थी।

Refulgence-रि-फल्जेन्स'-*n.* a flood of light. तेज चमक, ज्योति; **Refulgent** (-जेंट') - *adj.* shining, splendid, excessively bright. देदीप्यमान, उज्ज्वल, चमकदार; **Refulgently** (-लि)-*adv.* in a shining manner. उज्ज्वलता से, चमकते हुए ढंग से।

Refund-रि-फन्ड'-*v. i.* to pay back what is received, to reimburse. लौटाना, फेर देना, वापस करना; -*n.* refundment. वापसी; **Refunder** (-अर') - *n.* one who repays. वापस करनेवाला; **Refundment** (-मेंट') - *n.* the act of refunding. वापसी।

Refurnish-री-फर्न'-इश-*v. i.* to furnish again. फिर से सजाना।

Refusable-रि-फ्यूजेबल-*adj.* able to be refused. अस्वीकार करने योग्य।

Refusal-रि-फ्यूजल-*n.* a denial of something offered, rejection. अस्वीकृति, प्रतिषेध।

Refuse-रैफ्यूज'-*n.* thing rejected as worthless or of no value. (अविशिष्ट) असार वस्तु (मल), जूठन; -रि-फ्यूज'-*v. i.* to make refusal, not to comply, to deny, to reject, to fuse again. अस्वीकार करना, प्रतिषेध करना, न मानना, फिर से मिलना; **Refuser** (-अर') - *n.* one who refuses. अस्वीकार करनेवाला।

Refutable-रि-फ्यूटेबल-*adj.* that may be refuted. खण्डन करने योग्य।

Refutal-रि-फ्यूटल, **Refutation** (-टेशन्)-*ns.* act of refuting, rebuttal. खण्डन।

Refute-रि-फ्यूट'-*v. t.* to disprove, to rebut by argument. खण्डन करना, शास्त्रार्थ से झूठा ठहराना।

Regain-री-गेन्'-*v. t.* to recover, to gain possession anew. पुनः प्राप्त करना, प्रतिपादन करना।

Regal-रि-गल्-*adj.* pertaining to a king; magnificent. राजकीय, महत्त्वपूर्ण।

Regale-रि-गोल्'-*n.* a feast of dainty food. स्वादु भोजन; *-v. t. & i.* to entertain with delicious food, to give delight to. स्वादिष्ट भोजन कराना, प्रसन्न करना; **Regalement (-मेंट्)-*n.*** an entertainment, refreshment, gratification. उत्सव, आनन्द, विश्राम।

Regalia-रिगोलिआ-*n. pl.* insignia of royalty, privileges of a king, insignia of an order, a kind of cigar. राजचिह्न, राजकीय अधिकार, किसी पदवी का चिह्न, एक प्रकार का बड़ा सिगार (चुरट)।

Regalism- रीगलिज्म-*n.* undue exercise of royal authority, supremacy of a king in church matters. राजा का अनन्य अधिकार, राजा का धर्म पर अधिकार; **Regality (-इटी-*n.*** sovereignty, royalty. राज्याधिकार, राजकीय अधिकार के गुण; **Regally (-लि) -*adv.*** in a royal manner. राजकीयता से, महत्त्व से।

Regard-रिगार्ड'-*v. t. & i.* to pay attention to, to esteem, to take into account, to consider, to care for. ध्यान देना, आदर करना, विचार करना, मानना, यत्न करना; *-n.* respect, repute, consideration. मान, प्रतिष्ठा, आदर, विचार; **Regardable (-ऐबल) -*adj.*** worthy of notice. आदरणीय, विचार करने या ध्यान देने योग्य; **Regardful (-फुल) -*adj.*** heedful. सावधान, सचेत; **Regardfully (-फुलि) -*adv.*** with regard. मान-मर्यादा से; **Regardfulness (-फुलनेस) -*n.*** the quality of being regardful. सावधानी, सचेतनता; **Regarding (-इंग) -*prep.*** concerning. विषय में, सम्बन्ध में; **Regardless (-लेस्) -*adj.*** not attending, heedless. असावधान; **Regardlessly (-लेस्लि) -*adv.*** without regard. उदासीनता या असावधानी से; **Regardlessness (-लेस्नेस) -*n.*** heedlessness. असावधानी, लापरवाही।

Regather-री-गीदर'-*v. t.* to gather up again. फिर से इकट्ठा करना या बटोरना।

Regatta-रि-गो-टी-*n.* a meeting for boat races. नाव दौड़ानेवालों की मण्डली की बैठक।

Regelate-री-जेलेट'-*v. i.* to be fused into one mass. जमकर एकदिल हो जाना।

Regelation-रीजेलेशन-*n.* the act of regelating. फिर जम जाने की क्रिया।

Regency-री'-जेंन्-सि-*n.* the office of a regent, a body entrusted with vicarious government. राजप्रतिनिधि का मण्डल, प्रतिनिधित्व।

Regenerate-रें-जेनरेट'-*v. t. & i.* to generate again, to improve moral nature, to reproduce, to convert. फिर से उत्पन्न करना, आचरण सुधारना, फिर से जन्म देना, शिष्य बनाना, धर्म-परिवर्तन कराना; *-adj.* reproduced. द्वारा जन्मा हुआ; **Regeneration (-शन) -*n.*** reproduction. पुनर्जीवन, नया जन्म; **Regenerative (-टिव) -*adj.*** reproducing. पुनर्जन्म का; **Regenerator (-टर्) -*n.*** a device for obtaining high temperature in a furnace. भट्ठी में अग्नि का तापमान बढ़ाने का साधन।

Regensis-रीजेनेसिस् -*n.* reproduction. पुनर्निर्माण, पुनर्उत्पादन।

Regent-री'-जेंट्-*n.* a ruler, one who governs a kingdom during the minority of the sovereign. शासक, राजा के अप्राप्तवयस्क (नाबालिग) रहने पर शासन करनेवाला; **Regentship (-शिप्) -*n.*** the office of a regent. उक्त शासक का पद।

Regerminate-री-जर्मिनेट'-*v. i.* to grow up again. फिर से उगना; **Regermination (-शन) -*n.*** a sprouting anew. द्वारा अंकुरण।

Regicidal-रें-जिसाइडल-*adj.* pertaining to regicide. राजवध-सम्बन्धी।

Regicide-रेंजिसाइड'-*n.* the murder of a king, one who kills a sovereign. राजवध, राजा की हत्या करनेवाला।

Regild-री-गिल्ड'-*v. t.* to gild up again. फिर से मुलन्मा करना।

Regime-रें-ज़ीम्-*n.* a form or method of government, administration, prevailing system. शासनपद्धति, राज्यक्रम, प्रचलित विधि।

Regimen-रेजिमेन्-*n.* a system of government, a prescribed course of diet &c. शासन की प्रणाली, पथ्य के नियम।

Regiment-रें जिमेंट'-*n.* a unit of army commanded by a colonel. सैन्यदल, पलटन, एक कर्नल के अधीन सेना; *-v. t.* to form into a regiment. पलटन तैयार करना; **Regimental (-अल) -*adj.*** pertaining to a regiment. सेना (पलटन) सम्बन्धी; **Regimentally (-अलि) -*adv.***

-adv. in a regimental manner. सेना की रीति से; **Regimentals** (-अस्) *-n. pl.* uniform worn by soldiers of a regiment. वस्त्र, फौजी पोशाक; **Regimentation** (-ई-शन्) *-n.* a division into regiments. सेना-क्रम।

Regina-रिजाइना *-n.* a reigning queen. राज्य करनेवाली रानी; **Reginal** (-अल्) *-adj.* pertaining to a reigning queen. राज्य करनेवाली रानी से संबंधित।

Region-री-जन् *-n.* a tract of land, a country, a separate part of the world. प्रदेश, मण्डल, राष्ट्र, भूतल का भाग; **Lower region** (hades.) पाताल; **Region of the sky** (direction.) दिशा; **Upper region** (heaven.) आकाश, स्वर्ग; **Regional** (-अल्) *-adj.* pertaining to a region, topographical. धरातल के भाग से संबंधित, प्रादेशिक, माण्डलिक।

Register-रैजिस्टर *-n.* a book in which regular accounts are kept or details entered, a recorder list. हिसाब बही, पंजिका, किहरिस्त, रजिस्टर; *-v. t. & i.* to record or to enter in a register. बही में लिखना; **Registered** (-स्टर्ड) *-adj.* recorded in a register. रजिस्टर में दर्ज किया हुआ, पंजीकृत, रजिस्ट्री किया हुआ।

Registrable-रैजिस्ट्रेबल *-adj.* able to be registered. रजिस्ट्री करने योग्य।

Registrar-रैजिस्ट्रार *-n.* an officer charged with keeping registers. रजिस्ट्री करनेवाला, लेख्य पत्र का रक्षक, पंजीयक, प्रस्तोता; **Registrarship** (-शिप्) *-n.* the office of a registrar. प्रस्तोता का पद।

Registration-रैजिस्ट्रेशन *-n.* the act of registering. रजिस्टर में दर्ज करने का कार्य, पंजीकरण।

Registry-रैजिस्ट्री *-n.* registration, a place where records and registers are kept. रजिस्ट्री, लेख्यपत्र रखने का स्थान।

Regius-री-जिअस *-adj.* royal, appointed by the sovereign. राजकीय, राजा द्वारा नियुक्त।

Reglet-रैग्लेट *-n.* a slip of wood used for separating lines of printing type. लकड़ी की फन्नी जो टाइपों के खाली स्थानों में भरी जाती है।

Regnal-रैग्नल *-adj.* of a reign. राज्य-सम्बन्धी; **Regnal day** (anniversary of a king's accession.) राजा के अभिषेक का वार्षिकोत्सव।

Regnant-रैगनन्ट *-adj.* reigning, ruling, predominant. शासक, राज्य करनेवाला, प्रधान (विशिष्ट)।

Regorge-री-गॉर्ज *-v. t. & i.* to bring up again, to flow back, to swallow again. फिर

से उठाना, पीछे की ओर बहना, फिर से निगलना। **Regraft-री-ग्रीफ्ट** *-v. t.* to graft again. फिर से कलम बाँधना।

Regrant-री-ग्रीन्ट *-v. t.* to grant again. फिर से देना; *-n.* a renewed grant. दुबारा प्राप्त अधिकार।

Regrate-रि-ग्रेट *-v. t.* to buy and sell provisions in the same market. भोजन के सामान खरीदकर फिर उसी बाजार में बेचना; **Regrater, Regrator** (-अर्) *-ns.* one who buys and sells provisions in the same market. जो एक बाजार में माल खरीदकर वहीं बेचता है; **Regrating** (-इंग्) *-n.* renovating the old surface of hewn stone. गढ़े हुए पत्थर को चिकना करने का कार्य।

Regreet-री-ग्रीट *-v. t.* to greet again. दुबारा प्रणाम करना।

Regress-री-ग्रैस *-n.* the power of going back, backward tendency, return. परिवर्तन, लौटाव, निकासी; *-v. t.* to move backwards. पीछे की ओर हटना।

Regression-रि-ग्रेशन् *-n.* the act of returning. प्रतीप-गमन, लौटाना; **Regressive** (-इव्) *-adj.* passing back. पीछे को जानेवाला; **Regressively** (-लि) *-adv.* in a regressive manner. पीछे की ओर जाते हुए; **Regressiveness** (-नेस्) *-n.* a passing back. लौटानी।

Regret-रि-ग्रेट *-v. i. (p.t. Regretted.)* to be sorry, to lament, to repent. दुःखी होना, खेद करना, पश्चात्ताप करना; *-n.* sorrow, dissatisfaction. खेद, दुःख, पछतावा; **Regretful** (-फुल्) *-n.* full of regret. दुःखाकुल, खिन्न; **Regretfully** (-फुलि) *-adv.* with regret. उद्वेग या दुःख से; **Regrettable** (-रेबल्) *-adj.* worthy of regret. पछतावा करने योग्य; **Regretably** (-ब्लि) *-adv.* in a regrettable manner. पछतावे से।

Regroup-री-ग्रुप *-v. t.* to gather up again in a group. फिर से इकट्ठा करना।

Regulable-रैग्युलेबल *-adj.* capable of being regulated, governed by rule. शासन करने योग्य, नियमबद्ध।

Regular-रैग्युलर *-adj.* following a principle, orderly, systematic, recurring uniformly, methodical, usual, formal, having the sides and angles equal. नियमानुसार, यथा-क्रम, यथारिति, निश्चित काल पर होनेवाला, विधिवत्, सामान्य, व्यवस्थित, प्रचलित, समकोण तथा समभुज आकृतिवाला; *-n.* a soldier of permanent army, regular troops. स्थायी सेना का सिपाही, स्थायी सेना; *-pl.* regular

clergyman. (ब० व०) ईसाइयों की मंडली।
Regularity-रेग्युलरिटी-*n.* uniformity with law, method. नियम, व्यवस्था, क्रम (विधि)।
Regularization-रेग्युलराइजेशन-*n.* the act of making regular. नियमित या व्यवस्थित बनाने का काम, नियमितीकरण।
Regularize-रेग्युलराइज़-*v. t.* to make regular. क्रम में करना।
Regularly-रेग्युलरलि-*adv.* in a regular manner. क्रम से।
Regulate-रेग्युलेट-*v. t.* to adjust, to put in order, to arrange. व्यवस्था करना, क्रम में रखना, नियम का विधान करना; **Regulation** (-शन)-*n.* the act of regulating, law, व्यवस्था, नियम; **Regulative** (-टिव्)-*adj.* tending to regulate. व्यवस्था करनेवाला; **Regulator** (-टर)-*n.* one who or that which regulates the motion of a machine &c. प्रबन्ध करनेवाला, क्रम स्थापित करनेवाला।
Reguline-रेग्युलाइन-*adj.* pertaining to regulus. धातु के शुद्ध भाग से सम्बन्धित।
Regurgitate-रीगर्जिटेट-*v. i. & t.* to pour up again. फिर से उँडेलना; **Regurgitation** (-शन)-*n.* bringing back. उलटी फेंकना।
Rehabilitate-री-हैबिलिटेट-*v. t.* to bring back to former position. पूर्व अवस्था में लाना; **Rehabilitation** (-शन)-*n.* the act of restoring forfeited rights or privileges. पुनर्निवेशन, हत अधिकारों या सुविधाओं का पुनः प्रतिष्ठापन।
Rehandle-री-हैन्डल-*v. t.* to grasp again. फिर से पकड़ना।
Rehang-री-हैङ्ग-*v. t.* to hang again. दुबारा लटकाना या फाँसी देना।
Rehash-री-हैश-*v. t.* to go over an old argument. पुराना शार्वार्थ आरंभ करना।
Rehear-री-हियर्-*v. t. (p. t. Reheard.)* to hear again, to try over again. फिर से सुनना, फिर से विचार करना।
Rehearsal-रि-हर्सल-*n.* the act of rehearsing, preparatory performance of a play. नाटक का दुबारा वर्णन, पूर्व-प्रयोग।
Rehearse-रि-हर्स-*v. t.* to repeat from beginning to end. दुबारा वर्णन करना, आदि से अन्त तक पढ़ना।
Reheat-री-हीट-*v. t.* to heat again. दुबारा गरम करना।
Rehouse-री-हाउज़-*v. t.* to place in a house again. फिर से घर में रखना।

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्

Reif-रीफ्-*n.* plunder. चोरी, डकैती।

Reify-री-इफाइ-*v. t. (p. t. Reified.)* to convert mentally into a material thing. भौतिक पदार्थ में मानसिक परिणत करना।

Reigle-री- ग्ल-*n.* a hollow or channel. गर्त, गहडा।

Reign-रेन्-*n.* sovereignty, rule, period of a king's rule, sway. शासन, अधिकार, राज्य, प्रबलता; *v. t.* to rule as a king, to govern. शासन करना, राज्य करना; **Reigning** (-इङ्ग)-*adj.* governing, prevailing. राज्याधिकारी।

Reignite-री-इग्नाइट-*v. t.* to ignite a second time. दुबारा भाग लगाना।

Reillumination-री-इल्युमिनेशन-*n.* act or state of being illuminated again. दुबारा प्रकाशित करने का कार्य या अवस्था।

Reillumine-री-इल्युमिन्-*v. t.* to enlighten again. पुनः प्रकाश करना, दुबारा रोशनी करना।

Reimburse-री-इम्बर्स-*v. t.* to repay, to recompense. फिर अदा करना या चुकाना, बदला चुकाना या प्रतिफल देना; **Reimbursement** (-मेंट)-*n.* repayment. प्रतिपादन, वापसी।

Reimport-री-इम्पोर्ट-*v. t.* to import again. परदेश का माल फिर से देश में मँगाना।

Reimpress-री-इम्प्रेस-*v. t.* to impress again. दुबारा छापना; **Reimpression** (-शन)-*n.* a second impression. दूसरी आवृत्ति।

Rein-रेन्-*n.* a long narrow strap attached to the bit of a bridle, means of control, government. लगाम, राज्यशासन का आधिकार, शासन; *v. t.* to restrain, to control. संयम करना, अधीन करना, रोकना; To take the reins (to take the guidance.) अधिकार में लेना, सहारा देना।

Reincarnate-री-इन्-कार्नेट-*v. t.* to embody again. दुबारा अवतार लेना; **Reincarnation** (-शन)-*n.* reembodyment. दुबारा अवतार।

Reincite-री-इन्-साइट-*v. t.* to incite again. फिर से उत्तेजित करना।

Reincorporate-री-इन्-कॉर्पो-रेट-*v. t.* to incorporate again. दुबारा मिश्रित (या संयुक्त) करना।

Reincrease-री-इन्-क्रीज़-*v. t.* to increase again. फिर से बढ़ाना।

Reindeer-रेन्-डियर्-*n.* a kind of deer. एक प्रकार का बारहसिंगा।

Reinforce-री-इन्-फोर्स-*v. t.* to strengthen by additional force, to enforce again. सेना की संख्या बढ़ाना, सहारा देना; *n.* the thick part

of something. किसी पदार्थ का पुष्ट भाग; **Reinforced** (-इ') - *adj.* strengthened. पुष्ट किया हुआ; **Reinforced concrete** (concrete with metal bars &c., embedded in it.) लोहे का छड़, गिट्टी इत्यादि डालकर पुष्ट किया हुआ मसाला; **Reinforcement** (-मेंन्ट) - *n.* reinforcing. सेना की सामग्री, सेना में सैनिकों की भरती ।

Reins-रेंचूज़ - *n. pl.* the kidneys, loins. वृक्क, गुदा, कमर ।

Reinsert-री-इन्सर्ट - *v. t.* to insert again. फिर से बैधाना; **Reinsertion** (-शन) - *n.* inserting again. पुनः प्रवेश ।

Reinspect-री-इन्-स्पेक्ट - *v. t.* to make a second inspection. दुबारा जाँच करना; **Reinspection** (-शन) - *n.* inspection a second time. दुबारा जाँच ।

Reinspire-री-इन्-स्पायर - *v. t.* to inspire again. फिर से उत्तेजित करना ।

Reinstall-री-इन्-स्टॉल - *v. t.* to install again. दुबारा स्थापित करना ।

Reinstate-री-इन्-स्टेट - *v. t.* to replace, to restore to health. फिर से स्थापित करना, स्वास्थ्य प्राप्त करना; **Reinstatement** (-मेंन्ट) - *n.* act of reinstating, re-establishment. पुनः स्थापन करने का कार्य ।

Reinsure-री-इन्-श्योर - *v. t.* to insure again. फिर से बीमा करना ।

Reintegrate-री-इन्टिग्रेट - *v. t.* to renew. नया करना (सुधारना); **Reintegration** (-शन) - *n.* restoration, a renewing. सुधार ।

Reinvest-री-इन्-वेस्ट - *v. t.* to invest again, to lay out money again for profit. फिर से नियुक्त करना, लाभ के लिये धन लगाना ।

Reinvigorate-री-इन्विगरेट - *v. t.* to invigorate or refresh again. फिर से बल देना या ताजा करना; **Reinvigoration** (-शन) - *n.* the act of refreshing. पुनर्बल-प्राप्ति ।

Reissue-री-इ-शु - *v. t.* to issue again. दुबारा जारी करना; - *n.* second issue. दुबारा प्रकाशन ।

Reiterate-री-इट-अर्-रेट - *v. t. & i.* to repeat an action, a request, a word or a statement, to walk over a place again, to repeat. कोई काम या प्रार्थना या शब्द या बयान दोहराना, किसी जगह पर फिर चलना; **Reiterated** (-ऐड) - *adj.* repeated. पुनरुक्त; **Reiteration** (-शन) - *n.* repetition. पुनरुक्ति, दुहराव; **Reiterative** (-इव) - *n.* part of a

reduplicated word. दुहराया हुआ शब्द या शब्द-खण्ड ।

Reject-रि-जेक्ट - *v. t.* to put aside, to discard, to throw away, to decline. त्यागना, फेंकना, अस्वीकार करना; **Rejectable** (-ऐबल) - *adj.* that may be rejected. अस्वीकार करने योग्य; **Rejection** (-शन) - *n.* the act of rejecting, refusal. प्रत्यादेश, अस्वीकार; **Rejective** (-इव) - *adj.* tending to reject. त्यागने में प्रवृत्त; **Rejector** (-अर्) - *n.* one who rejects. अस्वीकार करनेवाला ।

Rejoice-रि-जॉइस - *v. t. & i.* to make glad, to cheer up, to feel joy, to gladden. प्रसन्न होना या करना, आनन्दित करना; **Rejoicer** (-अर्) - *n.* one who rejoices. आनन्द करनेवाला; **Rejoicing** (-इङ्ग) - *adj. & n.* producing joy, expression of joy. आनन्द-कर, आनन्द; **Rejoicingly** (-लि) - *adv.* with joy. आनन्दपूर्वक ।

Rejoin-रि-जॉइन् - *v. t. & i.* to join again, to say in answer (to retort). फिर से मिलाना या जोड़ना, प्रत्युत्तर देना ।

Rejoinder-रि-जॉइन्-डर - *n.* what is said in reply, an answer, a retort. प्रतिवादी का उत्तर, प्रत्युत्तर ।

Rejoin-री-जॉइन्ड - *v. t.* to reunite joints. जोड़ों को फिर से मिलाना ।

Rejolt-रि-जोल्ड - *n.* a shock. धक्का ।

Rejudge-री-जज - *v. t.* to try or examine again. पुनर्विचार या परीक्षा करना; **Rejudgment** (-मेंन्ट) - *n.* examining a second time. पुनर्विचार ।

Rejuvenate-रि-जू-व्तिनेट - *v. t. & i.* to make or become young again. फिर से युवा करना या होना; **Rejuvenation** (-शन) - *n.* the act of rejuvenating. नई जवानी ।

Rejuvenescence-रि-जू-व्तिने सेंस् - *n.* renewal of youth. नई युवावस्था, नई जवानी; **Rejuvenescent** (-सेन्ट) - *adj.* growing young again. दुबारा युवा होनेवाला ।

Rejuvenize-रि-जू-व्तिनाइज - *v. t.* to make young again. फिर नया बनाना ।

Rekindle-री-क्विन्-डल - *v. t.* to set on fire or kindle again. फिर से जलाना, फिर से बारना ।

Relabel-री-लैबल - *v. t.* to put a new label on. नया लेबल या चिप्पी लगाना ।

Reland-री-लैन्ड - *v. t. & i.* to land again. फिर से स्थल पर उतरना या उतारना ।

Relapse-रि-लीप्स'-स. १. to fall back, to revert to error or illness &c. दुबारा गिरना, आरोप्य होकर फिर से रोगी होना; *n.* a falling back to a bad state. बुरी दशा में पुनः पतन, पलटा ।

Relapser-रि-लीप्स'-अर-*n.* one who falls into error again. दुबारा अशुद्धि में पड़नेवाला ।

Relate-रि-लेट'-स. १. & १. to narrate, to recount, to bring into relation. वर्णन करना, उद्देश्य करना, सम्बन्ध रखना; **Related (-रैड-)** *adj.* narrated, connected by blood. कथित (वर्णित), सम्बन्धी (संजातीय);

Relatedness (-नेस) *n.* relationship. सम्बन्ध; **Relater (-अर)** *n.* one who narrates. वर्णन करनेवाला; **Relating (-इंग)**

adj. having relation to, concerning. सम्बन्ध में, विषय में, बारे में; **Relation (-शन्)**

n. narrative, detail, a relative reference, a kinsman. वर्णन, प्रमाण, सम्बन्धी (संसर्ग);

Mutual relation (reciprocal connexion.) परस्पर सम्बन्ध; **Relational (-शनल)** *adj.* having relation. सम्बन्ध रखनेवाला; **Relationally (-शनलि)** *adv.* by way of relation.

सम्बन्ध के रूप में या ढंग से, सम्बन्ध रखते हुए; **Relationless (-शनलेस)** *adj.* without relation

बिना सम्बन्ध का; **Relationship (-शन्शिप)** *n.* affinity, alliance. बन्धुता, जातिभाव ।

Relative-रैलटिव *adj.* having a relation, referring to, connected with. सम्बन्ध रखनेवाला, सम्बन्धी, समोत्र, बन्धु; *n.* one who is related by blood or marriage. सम्बन्धी, नातेदार; **Relatively (-लि)** *adv.* in a relative manner. सम्बन्ध में ।

Relativism-रैलटिविज्म-*n.* the principle that knowledge is of relation only. यह सिद्धान्त कि मनुष्य को केवल सम्बन्ध का ज्ञान होता है; **Relativist (-स्ट)** *n.* an adherent of relativism. इस सिद्धान्त का अनुयायी ।

Relativity-रैलटिविटी *n.* quality or fact of being a relative, theory of mutual dependence of individual and society, the theory that all motion in the universe is relative. नातेदार या सम्बन्धी होने का गुण या तथ्य, व्यक्ति तथा समाज में आपसी निर्भरता के सम्बन्ध का सिद्धान्त, विश्व की कुल गतियों के आपस में सम्बन्धित रहने या मानने का सिद्धान्त ।

Relator-रिलेटर-*n.* an informer. सूचना देनेवाला मनुष्य ।

Relax-रि-लीक्स'-स. १. & १. to cause to become loose, to make less rigid or severe, to relieve from strain, to slacken, to abate,

to mitigate. शिथिल करना या होना, कम होना, ढीला पड़ना; **Relaxable (-रै-बल)** *adj.* able to be relaxed. शिथिल या ढीला करने योग्य ।

Relaxant-रिलीक्सेन्ट-*n.* a soothing medicine. शान्तिप्रद औषधि ।

Relaxation-रिलीक्सेशन-*n.* the act of relaxing. शिथिलता, विश्राम; **Relaxative (-टिव)** *adj.* having the quality of relxing. कोमल करनेवाला, रेचक ।

Relaxed-रि-लीक्स्ड'-*adj.* loose, slackened. शिथिल, ढीला; **Relaxing (-इंग)** *adj.* tending to relieve from strain. शिथिल करनेवाला ।

Relay-रि-ले-*n.* (pl. Relays.) a supply of horse substituted for tired ones, an instrument for reinforcing electrical current.

थके घोड़ों के बदले में नये घोड़ों की पूर्ति, बिजली की धारा को फिर ताजा तथा ताकतवर बनाने का यंत्र; *s. १. & १.* to lay a second time, to replace. दुबारा बिछाना या जमाना, एक वस्तु

की जगह पर दूसरी को रखना ।

Releasable-रिलीसेबल-*adj.* able to be redeemed. निस्तार करने योग्य ।

Release-रि-लीस'-स. १. to set free, to make over to another, to discharge, to fasten. मुक्त करना, सौंपना, छुटकारा देना, खोलना; *n.* restrain, redemption, liberation from pain. मुक्ति, मोक्ष, निस्तार, पीड़ा से छुटकारा ।

Re-lease-री'-लीस-स. १. to give a new lease to. नया सद्दय देना (लिखना) ।

Releasee-रिलीसी-*n.* one who is liberated from restraint. मुक्ति पानेवाला ।

Releaser-रिलीसर-*n.* (also Releasor.) one who redeems. मुक्त करनेवाला ।

Relegable-रै-लिवेबल-*adj.* transferable. बदलने योग्य ।

Relegate-रै-लिवेट'-स. १. to banish, to exile, to transfer for decision, to make a reference to. बहिष्कार करना, देश से निकालना, निर्णय के लिये बदलना, संकेत करना; **Relegation (-शन्)** *n.* the act of relegating, banishment. बहिष्कार, देश-निकाल ।

Relent-रि-रैलेंट'-स. १. to become less stiff, to yield to compassion, to give up harsh intention. कोमल होना, दयायुक्त होना, कड़ाई त्यागना;

Relenting (-इंग) *adj.* compassionate दयावान्; **Relentingly (-इंग-लि)** *adv.* in a relenting manner. कोमलता से; **Relentless**

(-लेस) -*adj.* merciless. दयाहीन; Relentlessly (-लि) -*adv.* mercilessly. निर्दयता से; Relentlessness (-नेस) - *n.* the state of being merciless. निर्दयता ।

Re-let-री-लेट्-*v.t.* to let a house &c. again. मकान आदि को दुबारा किराये पर देना ।

Relevance, Relevancy-रें लिक्वन्स, (-इ) -*ns.* pertinence. अनुरूपता, योग्यता ।

Relevant-रें लिक्वन्ट - *adj.* bearing up or pertaining to the purpose in hand, applicable. प्रस्तुत, प्रासङ्गिक, अनुरूप; Relevantly (-लि) -*adv.* in a relevant manner. प्रासङ्गिक रूप में ।

Reliability-रिलाइअबिलिटी -*n.* trustworthiness. विश्वस्तता ।

Reliable-रि-लाइ'अ - वल् - *adj.* that may be relied upon, of trustworthy quality. विश्वास योग्य, प्रमाणित (विश्वस्त) ; Reliably (-इ) -*adv.* in a reliable manner. विश्वास से ;

Reliability (-नेस) -*n.* the state of being reliable. प्रामाणिकता ।

Reliance-रिलाइअन्स - *n.* trust, confidence. विश्वास, श्रद्धा, भरोसा; Reliant (-अन्ट) -*adj.* having reliance. विश्वास या भरोसावाला ।

Relic-रें लिक् -*n.* (also Relique.) the body or belongings of a holy person kept as an object of adoration after his death, memento, memorial. शेष-भाग, स्मारक चिह्न; Relics (-इक्स्) - *n. pl.* a dead body. (व० व०) शव ।

Relict-रें लिक्ट - *n.* a widow, a remaining part, a survivor, a surviving trace. विधवा, अवशेष भाग, जीवित बचा हुआ, बचा हुआ चिह्न ।

Relief-रि-लीफ्' -*n.* deliverance from pain, redress, assistance to the poor, a military post, assistance, carving in which the design is projected. दुःख से मुक्ति, समाधान, दुरुस्ती, गरीबों को सहायता, फौजी कार्यालय, सहायता, उभड़ी हुई नकाशी इत्यादि; Relief fund (money subscribed for helping the poor.) गरीबों की सहायता के लिये एकत्रित धन; Relief-map (the model of a map in which elevation is moulded in relief.) उभड़ी आकृति का नकाशा; Relief-works (buildings &c. started to give work to the unemployed.) व्यवसायहीन मनुष्यों की सहायता के लिये प्रारम्भ किया गया कार्य ।

Relier-रि-लाइ'अर्-*n.* one who relies. भरोसा करनेवाला ।

Relievable-रि-लीवैबल -*adj.* capable of being relieved. उद्धार करने योग्य ।

Relieve-रि-लीव' -*v.t.* to ease, to give relief to, to assist, to alleviate, to redress. शान्ति देना, सहायता देना, दुःख हटाना, उद्धार करना; Relieved (-इ) -*adj.* redressed. शान्त, कष्ट से मुक्त किया हुआ; Reliever (-अर्) - *n.* one who relieves. मुक्त करनेवाला; Relieving (-इङ्ग) - *adj.* helping to relieve. कष्ट हटानेवाला ।

Relight-री-लाइट' -*r.t.* to rekindle. फिर से जलाना ।

Religion-रि-लिजन् -*n.* a prevalent system of faith and worship, practice of sacred rites, recognition of God and duty towards Him. ईश्वरभक्ति, धर्म, ईश्वर के प्रति मनुष्य का कर्तव्य; Religioner (-अर्) -*n.* a member of a monastic order. कट्टर धार्मिक; Religionism (-इज्म) -*n.* excessive religious zeal. धर्म में अधिक उत्साह; Religionist (-इस्ट) -*n.* one fanatically devoted to, his religion. अपने धर्म में पक्का; Religionize (-आइज) -*v.t.* to make religious. धार्मिक बनाना; Religionless (-लेस) -*adj.* heathen without religion. नास्तिक ।

Religiosity-रिलिजि - अँ - सिटि - *n.* excessive religiousness. अधिक धार्मिकता ।

Religious-रिलिजस् -*adj.* godfearing, pertaining to religion, devout, pious. धार्मिक, धर्मात्मा, भक्तिमान्; Religiously (-लि) -*adv.* in a religious manner. धार्मिक ढंग से या रूप में; Religiousness (-नेस) -*n.* the state of being religious. धर्मेनिष्ठा ।

Relinquent-रि-लिङ्'क्वेन्ट - *adj.* relinquishing. त्यागनेवाला ।

Relinquish-रि-लिङ्'क्विश - *v.t.* to abandon, to give up, to surrender, to leave hold of. छोड़ना, त्यागना, अलग करना, मुक्त करना; Relinquishment (-मेंट) - *n.* the act of surrendering. त्याग, उत्सर्ग ।

Reliquary-रें लिक्वरि -*n.* (*pl.* Reliquaries.) a shrine for holding relics. (अवशिष्ट भाग) यादगार के पदार्थ रखने का मन्दिर ।

Reliquiae-रिलिक्वाइ -*n. pl.* remains of animals or plants. पशु या वनस्पति के अवशिष्ट भाग ।

Reliquidate-री' लिक्विडेट्-*v.t.* to liquidate a second time. फिर से अलग करना या अलगाना ।

Relish-रें-लिश् - *n.* flavour, taste, attractive quality, enjoyment of food, zest. रस,

स्वाद, अभिरुचि, आनन्द, उस्ताह; -*p. t.* & *i.* to get pleasure out of, to taste, to savour. आनन्द लेना, स्वाद लेना, स्वादिष्ट करना।

Relishable-रें लिशेबल-*adj.* having an agreeable taste. स्वादिष्ट।

Relive-री-लिव'-*p. i.* to live again. पुनर्जीवित होना।

Reload-री-लोड'-*p. t.* to load again. फिर से भार देना, दुबारा बोझ लादना।

Relucant-रिल्यू-सेन्ट-*adj.* bright, transparent, shining. देदीप्यमान, चमकीला, पारदर्शक।

Reluct-रि-लक्कट'-*p. i.* to feel reluctance, to show repugnance. अनिच्छा, असन्तोष या अरुचि प्रकट करना; **Reluctance** (-ऑन्स)-*n.* unwillingness, repugnance. (अरुचि) अनिच्छा, विमुखता; **Reluctant** (-ऑन्ट)-*adj.* unwilling, disinclined, offering resistance, unwillingly done. अनिच्छुक, असंतुष्ट, पराङ्मुख; **Reluctantly** (-ऑन्ट-लि)-*adv.* in a reluctant manner. अनिच्छा से।

Reluctate-रिलक्टेट'-*adj.* producing reluctance. अरुचि उत्पन्न करनेवाला; **Reluctation** (-अन्)-*n.* repugnance. असन्तोष, अरुचि।

Relume-रि-ल्यूम्'-*p. t.* to rekindle, to make bright again. फिर से जलाना, फिर से (स्वच्छ या) चमकीला करना।

Rely-रि-लाइ'-*p. t.* (*p. t.* Relied.) to have trust in, to rest on, to depend upon. विश्वास करना, भरोसा (आश्रय) करना।

Remain-रि-मेन्'-*p. i.* to continue, to exist, to be left over, to be left behind, to last, to depend on. रहना, होना, बच जाना, पीछे रहना, ठहरना, भरोसा करना; **Remains** (-स)-*n. pl.* what remains over, relics, a corpse. अवशेष, बचा हुआ भाग, शव (मृतक शरीर); Let it remain as it is (let it continue as it is.) जैसा है वैसा छोड़ दो; **Remaining** (-इङ्ग)-*adj.* what remains. बचा हुआ।

Remainder-रि-मेन्डर'-*n.* residuum, number left after subtraction, the rest. शेष, शेष भाग, बचा हुआ अंश।

Remake-री-मेक'-*p. t.* to make afresh. फिर से बनाना या मरम्मत करना; -*n.* a thing made afresh from old material. पुराने पदार्थों से फिर नई बनाई गई वस्तु (या चीज)।

Reman-री-मीन्'-*p. t.* (*p. t.* Remanned.) to furnish with fresh men. सेना आदि में नई भरती करना।

Remand-रि-मॉन्ड'-*p. t.* to send back, to order for a further inquiry. फिर से भेजना, दुबारा अन्वेषण के लिये आज्ञा देना; -*n.* a commitment to custody. इस प्रकार की आज्ञा।

Remanent-रि-मेनन्ट-*adj.* remaining, residue. अवशेष, बचा हुआ; -*n.* a remaining portion. बचा हुआ भाग।

Remargin-री-मार्जिन्-*p. t.* to make a margin anew. फिर से हाशिया छोड़ना।

Remark-रि-मार्क'-*p. t.* & *i.* to take notice of, to perceive, to observe, to express by way of remark. ध्यान देना, लक्ष्य करना, विचारना, बोलना; -*n.* notice, observation. चर्चा, निरूपण, लेख; **Remarkable** (-एबल)-*adj.* worthy of notice, extraordinary, peculiar. स्मरण करने योग्य, अद्भुत, विलक्षण; **Remarkableness** (-एबलनेस)-*n.* the quality of being remarkable. विलक्षणता, विचित्रता; **Remarkably** (-एबल)-*adv.* in a remarkable manner. विशेष रूप से; **Remarker** (-अर)-*n.* one who makes remarks. आक्षेप करनेवाला।

Remarriage-री-मी-रिज-*n.* the act of marrying again. पुनर्विवाह।

Remarry-री-मी-रि-*p. t.* (*p. t.* Remarried.) to marry a second time. दुबारा विवाह करना।

Remast-री-मास्ट'-*p. t.* to provide with new masts. नया मस्तूल लगाना।

Remasticate-री-मीस्टिकेट'-*p. t.* to chew again and again. बारम्बार चबाना, पाचुर करना।

Remediable-रि-मीडिएबल-*adj.* able to be remedied. चिकित्सा करने योग्य।

Remedial-रि-मीडिअल-*adj.* pertaining to healing. चिकित्सा-सम्बन्धी; **Remedially** (-लि)-*adv.* by way of remedy. प्रतिकार या उपाय से।

Remediless-रें-मिडि-लेस-*adj.* without a remedy, incurable. बिना चिकित्सा या उपाय का, निरुपाय; **Remedilessly** (-लि)-*adv.* so as to prevent remedy. बिना चिकित्सा के।

Remedy-रें-मिडि-*n.* (*pl.* Remedies.) cure for a disease, healing medicine, redress, means of relieving an evil. औषधि, चिकित्सा; *p. t.* (*p. t.* Remedied.) to cure, to make good, to rectify. चिकित्सा करना, प्रतिकार करना, उपाय करना।

Remember-रि-मेम्बर-*p. t.* to retain in memory, to bear in mind, to recollect, to learn by heart, to make a present to. स्मरण रखना, याद करना, उपहार देना; **Rememberable**

(-वै-बल) - *adj.* able to be remembered.
स्मरण करने या रखने योग्य ।

Remembrance - रिमेम्ब्रेंस - *n.* the act of remembering, recollection, keepsake, memorial, memento. स्मरण, स्मारक, यादगार, स्मारक वस्तु; *pl.* greetings conveyed through a third person. (ब० व०) तृतीय पुरुष द्वारा भेजा गया शुभ समाचार; To put in remembrance (to remind.) स्मरण कराना; **Remembrancer** (-अर) - *n.* an officer of the exchequer, a reminder. राजकोष का अध्यक्ष, याद दिलानेवाला ।

Remiform-रि-फॉर्म-*adj.* of the shape of an Oar. डंडे के आकार का ।

Remigrate-री-माइ-ग्रैट - *v. t.* to migrate a second time. दुबारा दूसरे देश में जाकर बसना ।

Remind-रि-माइन्ड - *v. t.* to put in mind, to cause to remember. स्मरण कराना, याद दिलाना; **Reminder** (-अर) - *n.* he, who or that which reminds. याद दिलानेवाला मनुष्य या पदार्थ; **Remindful** (-फुल) - *adj.* tending to remind, retaining or reviving the memory of. स्मरण करानेवाला, स्मृति रखने या जगानेवाला ।

Reminiscence-र मिनिस्सेन्स - *n.* remembering, recollection, remembered fact, recovery of knowledge by the effort of the mind. स्मरण, स्मृति, स्मरण किया हुआ विषय, स्मरण द्वारा ज्ञान-प्राप्ति; *pl.* collection of incidents to be remembered. (ब० व०) घटनाओं का स्मरण; **Reminiscent** (-सेन्ट) - *adj.* remindful, having reminiscence of. स्मरण करानेवाला, स्मृति रखने या जगानेवाला; **Reminiscential** (-सेन्-शल) - *adj.* memorial. स्मरण-सम्बन्धी ।

Remint-री-मिन्ट - *v. t.* to cast coins again in mint. टकसाल में फिर से मुद्रा ढालना ।

Remise-रि-माइस् - *v. t.* to make over or surrender a claim. अधिकार या सम्पत्ति त्याग देना ।

Remiss-रि-मिस् - *adj.* careless of duty, sluggish, negligent, weakened, relaxed. कर्तव्य में शिथिल, असावधान, आलसी, दुर्बल, ढीला ।

Remissible-रि-मिस्-बल-*adj.* what may be remitted. देने योग्य ।

Remission-रि-मिशन - *n.* forgiveness of sins, abatement, remitting of debt, relaxation of force. पापों का प्रायश्चित्त, क्षमा, ऋण चुकाना, शक्ति का कम करना ।

Remissive-रि-मिसिव - *adj.* forgiving. क्षमा-योग्य, क्षमा करनेवाला ।

Remissly-रि-मिस्-लि-*adv.* carelessly. असावधानी से ।

Remissness-रि-मिस्-नेस् - *n.* carelessness. शिथिलता, आलस्य ।

Remit-रि-मिट - *v. t. & i. (p. t. Remitted.)* to pardon, to abate, to slacken, to transmit money, to put in the previous condition. क्षमा करना, कम करना या होना, शिथिल करना, रुपया अदा करना, पूर्वस्थिति में रखना ।

Remittal-रिमिटल - *n.* remittance. प्रेषण, त्याग ।

Remittance-रिमिटन्स - *n.* the sum remitted, the act of transmitting money. भेजा हुआ धन, धन प्रेषण या प्रेषण, हुंडी ।

Remittee-रिमिटी - *n.* the receiver of a remittance. प्रेषित धन को पानेवाला व्यक्ति ।

Remittent-रि-मि-टेंट - *adj.* of fever that abates temporarily. ऐसे ज्वर के विषय का जो कुछ काल के लिए हट जावे ।

Remitter-रिमिटर - *n.* one who remits money. रुपया भेजनेवाला ।

Remitting-रि - मि - टिंग - *adj.* relaxing, slackening. शिथिल ।

Remnant-रैम-नन्ट - *n.* a small remaining quantity, fragment, remainder. अवशेष, बचा हुआ अंश, बचत ।

Remodel-री-मॉड-ल-*v. t. (p. t. Remodelled.)* to model or fashion again. पुनर्निर्माण करना, फिर से तैयार करना या बनाना ।

Remollient-रि - मॉलिबन्ट - *adj.* softening. मुलायम करनेवाला ।

Remolten-रि-मोल्ड-न्-*adj.* melted again. दुबारा गलाया हुआ ।

Remonstrance-रिमान्स्ट्रन्स - *n.* a formal representation of any grievance, expostulation. कष्ट के लिए किसी विषय की प्रार्थना, प्रबोध वचन; **Remonstrant** (-स्ट्रन्ट) - *adj.* expostulatory. प्रतिवाद करनेवाला; **Remonstrantly** (-स्ट्रन्ट-लि)-*adv.* in an expostulatory manner. प्रतिवाद करते हुए ।

Remonstrate-रिमान्स्ट्रेट-*v. t. & i. to make a protest, to expostulate.* निवारण के लिये यत्न करना, प्रतिवाद या हुज्जत करना; **Remonstratation** (-शन) - *n.* act of remonstrating. प्रतिवादन, हुज्जत; **Remonstrative** (-वि) - *adj.* pertaining to remonstratation. प्रतिवाद सम्बन्धी, हुज्जती; **Remonstrator** (-टर) - *n.* one who remonstrates. हुज्जत करनेवाला ।

Remontant-रिमान्स्ट्रन्ट-*adj. & n.* blooming a second time, a flower that blooms more

than once in a year. वर्ष भर में एक बार से अधिक फूलनेवाले (फूल) ।

Remora-रेमोरा-*n.* a kind of fish, an obstacle, an impediment. एक प्रकार की मछली, विघ्न, रुकावट ।

Remorse-रि-मोर्स-*n.* bitter repentance, regret. पश्चात्ताप, पछतावा ; **Remorseful** (-फुल) *adj.* full of remorse. पश्चात्तापपूर्ण; **Remorsefully** (-फुल) *adv.* in a remorseful manner. पश्चात्ताप से; **Remorseless** (-लेस) *adj.* relentless. पश्चात्ताप-रहित; **Remorselessly** (-लेस-लि) *adv.* relentlessly. बिना पछतावा के; **Remorselessness** (-नेस) *n.* the state of being relentless. पश्चात्तापशून्यता, बिना पछतावे की हालत ।

Remote-रि-मोह-*adj.* far apart, far off, distant, secluded, slight. दूरस्थ, दूरवर्ती, असमीप, गुप्त, अस्पृष्ट; **Remotely** (-लि) *adv.* in a remote degree. दूर से; **Remoteness** (-नेस) *n.* the state of being remote. दूरता ।

Remould-री-मोल्ड-*v. t.* to mould or shape anew. फिर से ढालना या बनाना ।

Remount-री-माउन्ट-*v. t.* & *i.* to mount again, to ascend again. फिर से घोड़े पर सवार होना, दुबारा चढ़ना ।

Removable-रि-मूवेबल-*adj.* able to be removed. हटाने योग्य ।

Removal-रि-मूवल-*n.* the act of removing. अग्रहण, हटाव ।

Remove-रि-मूव-*v. t.* & *i.* to take away from a specified place, to change residence, to dismiss, to displace, to withdraw. दूसरे स्थान पर ले जाना, स्थान बदलना, दूर करना, बहिष्कार करना, हटाना; *n.* removal, departure, a step in a scale of graduation. हटाव, प्रस्थान, पदवी, क्रम; To remove mountains (to perform extraordinary work.) विलक्षण कार्य करना; **Removed** (-ह) *adj.* remote, separate from others. दूर का, दूसरों से पृथक्; **Remover** (-अर) *n.* one who removes. हटानेवाला ।

Remunerable-रि-म्यूनरेबल-*adj.* fit for being rewarded. पुरस्कार या शुल्क देने के योग्य ।

Remunerate-रि-म्यूनरेट-*v. t.* to make payments for the service rendered, to pay recompense for. प्रतिफल या पुरस्कार देना, मेहनत की मजदूरी देना; **Remuneration** (-शन) *n.* reward, requital, recompense. पारितोषिक, वेतन, प्रतिफल ; **Remunerative** (-इव) *adj.* pertaining to remuneration. प्रतिदान या पारि-

तोषिक सम्बन्धी; **Remuneratively** (-इवलि) *adv.* by way of remuneration. पारितोषिक रूप में; **Remunerativeness** (-इव-नेस) *n.* the quality of being remunerative. प्रतिदान ।

Remurmur-री-मर्मर-*v. i.* to murmur again. दुबारा बड़बड़ाना ।

Renaissance-रिने(ना) सन्स-*n.* the period of revival of arts and letters. कला-कौशल तथा विद्या की जागृति का काल ।

Renal-री-नल-*adj.* of the kidneys. वृक (गुरदा) सम्बन्धी ।

Rename-री-नेम्-*v. t.* to give a new name to. नया नाम देना या रखना ।

Renascent-रि-नोसन्स-*n.* rebirth. पुनर्जन्म; **Renascent** (-सेन्ट) *adj.* being reborn. दुबारा जनमा हुआ ।

Rencontre-रेन्काउन्टर, **Rencontre**-रान्-कौन्टर-*ns.* encounter sudden conflict, casual meeting. द्वन्द्व युद्ध, झगड़ा, आकस्मिक भेंट ।

Rend-रेन्ड-*v. t.* & *i.* (p. t. & p. p. Rent.) to tear, to split into two, to divide, खण्ड करना, फाड़ना (चीरना), टुकड़े-टुकड़े करना ।

Rendezvous-रेण्ड वू (Fr.-रान्डिवू)-*n.* (pl. Rendezvous.) a meeting-place, a place appointed for the assembling of troops &c. समागम का स्थान, सेना, जहाज इत्यादि का अड्डा; *v. i.* to assemble at a fixed place. संकेत विधे हुए स्थल पर जुटना ।

Rending-रेन्डिङ्ग-*n.* tearing, dividing. भङ्ग, भेद ।

Rendition-रेन्डिशन-*n.* the act of surrendering, translation. सौंपने का कार्य, अनुवाद ।

Renegade-रेनिगेड-*n.* one who deserts his party or faith, a turncoat. स्वभ्रमत्यागी, पाखंडी ।

Renegation-रेनिगेशन-*n.* the act of deserting one's faith. स्वभ्रमत्याग, पाखण्ड ।

Renew-रि-न्यू-*v. t.* & *i.* to bring to original state, to make new, to regenerate, to replace. पहले की अवस्था में लाना, नया करना या होना, नया कराना, पूर्व अवस्था में लाना ।

Renewable-रि-न्यू-एबल-*adj.* that may be renewed. नवीन करने योग्य ।

Renewal-रि-न्यू-अल-*n.* the act of renewing, revival. नवीनीकरण, उद्धार ।

Renewed-रि-न्यू-इ-*adj.* made new again. नया किया हुआ ।

Renewer-रि-न्यू-अर-*n.* one who renews. नया करनेवाला ।

Age एज ; Edge एज ; Pen पेन ; Pain पेन

Renidification-रीनिडिफिकेशन् - *n.* the act of building a new nest. नया घोंसला बनाने की क्रिया ।

Renidify-रीनिडिफाइ-*v. i. (p. t. Renidified.)* to build a new nest. नया घोंसला बनाना ।

Reniform-रेनिकॉर्म - *adj.* kidney-shaped. वृक्ष (गुदे के आकार का) ।

Renigation-रेनिगेशन् - *n.* treachery. विश्वासघात ।

Rennet-रेनेट् - *n.* curdled milk, any thing used to curdle milk, a kind of sweet apple. जमा हुआ दूध, दूध जमाने के लिये प्रयुक्त पदार्थ, एक प्रकार का मीठा सेब ।

Renominate-रीनॉमिनेट् - *v. t.* to nominate again. द्वारा निर्धारण करना; **Renomination** (-शन्) - *n.* a nominating again. द्वारा निर्धारण ।

Renounce-रिनाउन्स् - *v. t. & i.* to abandon, to give up, to decline. त्यागना, छोड़ना, अस्वीकार करना; **To renounce the world** (to follow the life of a hermit.) संसार छोड़कर संन्यास ग्रहण करना; **Renouncement** (-मेंट्) - *n.* renunciation. त्याग ।

Renouncer-रिनाउन्सर् - *n.* one who renounces. त्यागनेवाला ।

Renovate-रेनोवेट् - *v. t.* to make new again, to restore to a good condition. नया करना, अच्छी अवस्था में लाना; **Renovation** (-शन्) - *n.* the act of renewing. नूतन अवस्था, उद्धार; **Renovator** (-अर्) - *n.* one who renovates. नया करनेवाला ।

Renown-रिनाउन् - *n.* reputation, celebrity, fame. यश, कीर्ति; **Renowned** (-इ) - *adj.* famous, eminent, celebrated. प्रसिद्ध, नामी ।

Rent-रेंट् - *p. t.* of Rend.

Rent-रेंट् - *n.* tear, cleft, gorge, a tenant's periodical payment to landlord, payment for hire. फटन, दर्रा, फाँक, मालगुजारी, भाड़ा (मामूल); - *v. t. & i.* to lease or let on rent. किराये पर या पट्टे पर देना ।

Rentable-रेंट्-एबल - *adj.* able to be rented. किराये पर देने योग्य ।

Rental-रेंटल् - *n.* amount of rent. मालगुजारी, किराये से मिला हुआ धन ।

Rented-रेंट्-इ - *adj.* given on rent. किराये पर दिया हुआ ।

Renter-रेंटर् - *n.* a tenant, one who holds a lease by paying rent for. असाामी, किरायेदार ।

Renter-रेंटर् - *v. t.* to sew together the edges

of cloth without folding. बिना मोढ़े टकरी सियन सीना ।

Rent-free-रेंट्-फ्री - *adj.* without rent. माफ़ी, बिना देन या लगान की ।

Re-number-री - नम्बर - *v. t.* to number or count again. फिर से गणना करना (गिनना) ।

Renunciant-रिनन् - शयन्द् - *adj.* relating to renunciation. त्याग-सम्बन्धी; **Renunciation** (-शन्) - *n.* the act of renouncing, self-denial, rejection. त्याग, आत्मत्याग, अस्वीकार; **Renunciative** (-शिऐ-टिव्), **Renunciatory** (-शिऐ-टर्) - *adj.* pertaining to renunciation. त्याग-सम्बन्धी ।

Reobtain-री-अब्-टेन् - *v. t.* to get again. पुनः प्राप्त करना ।

Reoccupy-री-अक्क' - यु-पाइ - *v. t. (p. t. Reoccupied)* to occupy again. फिर से ग्रहण करना ।

Reopen-री' - ओ-पन् - *v. t. & i.* to open again. फिर से खोलना या खुलना ।

Reordain-री' - आर्-डेन् - *v. t.* to ordain again. फिर से नियुक्त करना ।

Reorder-री-आर्डर् - *v. t.* to repeat a command. फिर से आज्ञा देना ।

Reordination-री' - आर्डिनेशन् - *n.* ordaining a second time. द्वारा नियुक्ति ।

Reorganization-री' - ऑर्गनाइजेशन् - *n.* the act of organizing a second time. नवीन क्रम ।

Reorganize, Reorganise-री - ऑर्गनाइज् - *v. t.* to rearrange. फिर से क्रम में रखना ।

Rep, Repp - रेप् - *ns.* a kind of fine cloth. एक प्रकार का महीन वस्त्र ।

Repacify-री-पी-सि-फाई - *v. t. (p. t. Repacified)* to pacify again. पुनः शान्त करना या सान्त्वना देना ।

Repack-री - पैक् - *v. t.* to pack again. फिर से गठरी बाँधना ।

Repair-रि-पेअर् - *v. t. & i.* to go, to resort, to make amends for, to build, to mend. जाना, शरण प्राप्त करना, बदला देना, बनाना, मरम्मत करना; - *n.* a haunt, restoring to sound health, good condition. स्थान, स्वास्थ्य, मरम्मत; **Repairable** (-पेअर्बल) - *adj.* able to be mended. मरम्मत करने योग्य; **Repairer** (-अर्) - *n.* one who repairs or mends. मरम्मत करनेवाला ।

Repend-रि-पीन्ड' - *adj.* with wavy margin. लहरियादार किनारेवाला ।

Reparable-रेप-रेबल - *adj.* that may be made

good, satisfactory. पूर्ण करने या सुधारने योग्य, सन्तोष जनक ।

Reparation-रि-पे-रेशन्-*n.* repairing, compensation. हानि की पूर्ति (संशोधन), बदला ।

Reparative-रि-पेरेटिव्-*adj.* restoring to a sound health. स्वस्थ करनेवाला ।

Repartee-रि-पार्टी-*n.* a quick witty reply or retort. क्षणिक उत्तर, व्यंग्य उक्ति; *-v. i.* to make a retort. व्यंग्य बोलना, तुरन्त उत्तर देना ।

Repartition-री-पार्टिशन-*n.* a division into smaller parts. छोटे अंशों में विभाजन; *-v. t.* to make divisions again. ऐसा विभाजन करना ।

Repast-रि-पास्ट-*n.* food supplied for being eaten, meal. भोजन, आहार ।

Repatriate-री-पार्टि-पेट-*v. t. & i.* to return to one's own country. अपने देश को वापस जाना; **Repatriation** (-शन)-*n.* the act of returning to one's own country. स्वदेश-गमन ।

Repay-रि-पे-*v. t. & i. (p. t. Repaid.)* to pay back, to return, to retaliate. चुका देना, वापस करना, बदला देना; **Repayment** (-मेंट)-*n.* the act of paying back. वापसी ।

Repeal-रिपील-*v. t.* to revoke, to annul, to abrogate. खण्डन करना, तोड़ना; *-n.* abrogation, revocation. प्रचारभंग, खंडन; **Repealable** (-ऐबल)-*adj.* revocable, capable of being repealed. खंडन करने योग्य; **Repealer** (-अर्)-*n.* one who seeks a repeal, an advocate of repeal. खंडन करनेवाला, कानून को तोड़ने या सुधारनेवाला वकील; **Repealment** (-मेंट)-*n.* act of repealing. खण्डन करने का कार्य ।

Repeat-रि-पीट-*v. t. & i.* to do or say again, to recite, to renew, to recur, to appear again. फिर से कहना या करना, दुहराना (पढ़ना), नया करना, आवृत्ति करना, फिर से उपस्थित होना; **Repeatable** (-ऐबल)-*adj.* able to be repeated. दुहराने योग्य; **Repeated** (-ऐड)-*adj.* done a second time. दुबारा किया हुआ; **Repeatedly** (-लि)-*adv.* again and again, frequently. बारम्बार, अनेक बार; **Repeater** (-अर्)-*n.* one who repeats. बार-बार होनेवाला, दुहरानेवाला; **Repeating** (-इङ्ग)-*n.* saying or doing something again. दुहराना ।

Repel-रि-पेल-*v. t. (p. t. Repelled.)* to drive back, to ward off, to refuse acceptance to, to oppose. पीछे को हटाना, टालना, अस्वीकार करना, विरोध करना ।

Repellent-रि-पेलेंट-*adj.* opposing. प्रतिकारक, पीछे हटनेवाला; **Repellently** (-लि)-*adv.* in a repellent manner. प्रतिकार या रूकावट से ।

Repent-रि-पेन्ट-*adj.* creeping along the ground. भूमि पर रेंगता हुआ; *-v. t. & i.* to feel regret for something, to be regretful about. पश्चात्ताप करना, पछताना ।

Repentance-रि-पेन्टन्स-*n.* sorrow, grief. खेद, पश्चात्ताप ।

Repentant-रि-पेन्टन्ट-*adj.* repenting, sorrowful. पछतावा करनेवाला, दुःखी; **Repentantly** (-लि)-*adv.* in a penitent manner. पछतावे से ।

Repeople-री-पी-*v. t.* to fill up with men again. फिर से बसाना ।

Repercussion-री-पेर्कशन-*n.* the act of driving behind. पीछे की ओर हटाव, प्रतिघात ।

Repertory-रेपर्टरी-*n.* place for finding some thing, a store-house, treasury. कोष, भण्डार ।

Reperusal-रीपेरुजल-*n.* act of thinking or reading over again. पुनरावलोकन, पुनर्विचार, पुनर्पठन ।

Reperuse-रीपेरुज-*v. t.* to think or read over again. पुनर्विचार करना, दुबारा पढ़ना ।

Repetend-रि-पेटेन्ड-*n.* a recurring word, refrain. पुनरावृत्ति का शब्द, टेक ।

Repetition-रि-पिटिशन-*n.* the act of doing or uttering a second time. पुनरुक्ति, दुहराव, आवृत्ति; **Repetitional** (-अल)-*adj.* repeating. पुनरुक्ति-सम्बन्धी; **Repetitory** (-अरि)-*adj.* containing repetitions. आवृत्तियों से युक्त ।

Repine-रि-पाइन-*v. i.* to be discontented, to complain, to fret. असन्तुष्ट होना, सन्ताप करना, खिन्न होना; **Repining** (-इङ्ग)-*n.* discontentment. असन्तोष, शोक; **Repiningly** (-इङ्ग-लि)-*adv.* with repining. शोक से ।

Replace-रि-प्लेस-*v. t.* to put in place again, to substitute for, to fill up a place. पुनः स्थापित करना, बदले में रखना, भर्ती करना; **Replaceable** (-ऐबल)-*adj.* capable of replacement, स्थापित करने योग्य; **Replacement** (-मेंट)-*n.* act of replacing. बदला, भरती; **Replacing-switch**-*n.* an appliance to set upon rails, a derailed locomotive. रेल लाइन से उतर गये हुए इंजन को फिर से चढ़ाने का यंत्र ।

Replait-री-प्लेट-*v. t.* to plait or fold again. दुबारा तह करना ।

Replant-री-प्लान्ट-*v. t.* to plant again. पौधे को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान में लगाना ।

Age ऐज ; Edge एज ; Pen पेन ; Pain पेन

Replenish-रि-फ्ले-निश-*v. t.* to fill up again, फिर से भरना; **Replenished** (-इ)-*adj.* filled up again. फिर से भरा हुआ; **Replenishment** (-मेंट)-*n.* the act of filling up again. दुबारा पूर्ति।

Replete-रि-प्लीट-*adj.* fully filled, well stocked. परिपूर्ण, भरपूर, भरा हुआ।

Repletion-रि-प्ली-*n.* fullness. पूर्णता।

Repletive-रि-प्लीटिव-*adj.* filling. परिपूरक।

Replevin-रि-फ्ले-विन-*n.* recovery of distrained goods on security submitted. जमानत देने पर कुर्क किये हुए माल की प्राप्ति; **Replevy** (-इ)-*n.* taking back what has been distrained. कुर्क किए माल को पुनः प्राप्त करना।

Replica-रीप्लिकी-*n.* duplicate of an original painting made by the artist himself (who made the original.) किसी चित्रकार के बनये हुए चित्र का प्रतिरूप (नकल) जिसको स्वयं उस चित्रकार ने बनाया हो।

Replicate-रि-प्लिकेट-*adj.* folded back on itself. अपने ही ऊपर मुड़ा हुआ; *-v. t.* to repeat, to fold back. दुहराना, मोड़ना; **Replication** (-शन)-*n.* fold, plaintiff's reply, echo. मोड़, वादी का प्रतिवादी को उत्तर, प्रतिध्वनि।

Replier-रि-प्लाइ-*n.* one who replies. उत्तर देनेवाला।

Reply-रि-प्लाइ-*v. t.* & *i.* (*p. t.* **Replied**.) to answer, to respond. उत्तर देना, जवाब देना; *n.* (*pl.* **Replies**.) answer, response. उत्तर (प्रतिवाद), जवाब; **Reply paid** (telegram) a telegram for the reply of which payment has been made before. तार जिसके उत्तर के लिये रुपया जमा कर दिया गया हो।

Repoint-री-पॉइंट-*v. t.* to point again. फिर सूचित करना।

Repopulate-री-पॉपुलेट-*v. t.* to populate afresh. नयी बस्ती बसाना, नये ढंग से जनपूर्ण बनाना।

Report-रिपोर्ट-*v. t.* & *i.* to submit an account of, to relate an ascertained fact, to narrate, to make official statement, to announce. वृत्तान्त उपस्थित करना, निश्चित की हुई बात का विवरण देना, वर्णन करना, सरकारी विज्ञापन जताना या बताना, घोषणा करना; *-n.* an account, a rumour, a loud noise. विज्ञापन, समाचार (जनश्रुति), चर्चा, तेज शब्द; **Bad report** (false rumour.) झूठी जनश्रुति या सूचना; **The report goes** (such is the rumour.) ऐसा सुना जाता है; **Written report** (written description.) लिखित विवरण, आवेदन-पत्र।

Reportable-रिपोर्टेबल-*adj.* able to be published. प्रकाशित करने योग्य; **Reporter** (-अर्)-*n.* one who makes a report. वृत्तान्त निवेदन करनेवाला; **Reporting** (-इंग)-*n.* act of making a report. सूचना देने का कार्य।

Reposal-रि-पोजल-*n.* rest. विश्राम।

Repose-रि-पोज-*v. t.* & *i.* to deposit, to rest, to lie, to place trust in, to lay at rest. जमा करना, रखना, धरना, विश्वास दिलाना; *-n.* a rest or pause, tranquillity. विराम, उपशमन, शान्ति; **Reposeful** (-फुल)-*adj.* inducing repose. विश्रामपूर्ण; **Reposefully** (-फुलि)-*adv.* in a reposing manner. विश्रामपूर्वक।

Reposit-रिपोजिट-*v. t.* (*p. t.* **Reposited**.) to lay in safety. सुरक्षित रखना।

Repository-रिपोजिटरी-*n.* a place where things are stored up for safety. सुरक्षा कोष, भण्डार।

Repossess-री-पॉसेस-*v. t.* to possess again. फिर से अधिकार प्राप्त करना।

Reposure-रिपोजुर-*n.* peace, rest. शान्ति।

Reprehend-रि-प्रिहेंड-*v. t.* to rebuke, to censure, to find fault with. निन्दा करना, झिड़कना, कलंक लगाना; **Reprehender** (-अर्)-*n.* one who blames. निन्दक।

Reprehensible-रि-प्रिहेंसिबल-*adj.* blamable. निन्दनीय; **Reprehensibly** (-इ)-*adv.* blamably. निन्दा से; **Reprehension** (-शन)-*n.* reproof, blame, censure. निन्दा, कलंक।

Represent-रि-प्रिजेंट-*v. t.* to call up before the mind, to describe or depict, to play the part of, to act or stand for, to fill the place of, to act as a substitute for. चित्त में लाना, वर्णन करना, चित्र बनाना, किसी व्यक्ति का अभिनय या नकल करना, प्रतिनिधि होना, स्थान पूर्ण करना; **To represent in writing** (to put in black and white.) लेखरूप में रखना।

Representable-रि-प्रिजेंटेबल-*adj.* that may be represented. वर्णन करने योग्य; **Representation** (-शन)-*n.* the act of representing, likeness. वर्णन (प्रदर्शन), प्रतिरूप (मूर्ति); **Representational** (-शनल)-*adj.* pertaining to representation. प्रदर्शन सम्बन्धी, प्रतिरूप का; **Representative** (-टिव)-*adj.* & *n.* exhibiting a symbol of, typical, of a class, consisting of elected members. प्रतिनिधि, प्रानिरूप, प्रानिपुरुष; **Representatively** (-टिवलि)-*adv.* in a representative manner. प्रतिनिधिरूप में; **Representativeness**

(-टिबू-नेस) -*n.* the quality of being representative. प्रतिरूपता ।

Repress-रि-प्रेस -*v. t.* to suppress, to subdue, to restrain, to put under control. शमन करना, दबाना, रोकना, नियंत्रण में रखना; **Represser** (-अर्) -*n.* one who checks. रोकनेवाला; **Repression** (-शन) -*n.* check, restraint. निरोध, दबाव; **Repressive** (-इव) -*adj.* tending to restrain. निरोधी, दबानेवाला ।

Reprive-रि-प्रिव -*v. t.* to stop or delay a sentence of death. प्राणदण्ड को कुछ समय के लिये रोकना या स्थगित करना; -*n.* a temporary suspension of death sentence. प्राणदण्ड की अस्थायी रूकावट ।

Reprimand-रि-प्रिमीन्ड -*v. t.* to rebuke for a fault. निन्दा करना, शिडकना; -*n.* a severe reproof. शिडकी, बुडकी ।

Reprint-रि-प्रिन्ट -*v. t.* to print or publish a second time. दुबारा छापना या प्रकाशित करना; -*n.* a new unaltered impression of a book. नया प्रकाशन या संस्करण ।

Reprisal-रि-प्राइसल -*n.* the act of retaliation. बदला लेने का कार्य ।

Reprise-रि-प्राइज़ -*n.* yearly payment of rent, retaliation. वार्षिक देन, बदला ।

Reproach-रि-प्रोच -*v. t.* to scold, to rebuke, to censure. गाली देना, तिरस्कार करना, धिक्कारना; -*n.* a censure, disgrace. धिक्कार, तिरस्कार, गाली; **Reproachable** (-ऐबल) -*adj.* deserving censure. निन्दा के योग्य; **Reproachably** (-ऐबल) -*adv.* with reproaches. निन्दासहित; **Reproachful** (-फुल) -*adv.* base, full of rebuke, shameful. नीच, निन्दनीय, लज्जापूर्ण; **Reproachfully** (-फुल) -*adv.* shamefully. निन्दापूर्ण ढंग से; **Reproachfulness** (-नेस) -*n.* the quality of being reproachful. लज्जापूर्णता, निन्दनीयता, नीचता; **Reproachingly** (-इङ्गलि) -*adv.* in a reproaching manner. शिडकते हुए ।

Reprobate-रि-प्रो-बेट -*v. t.* to reject, to express disapproval for. अस्वीकार करना, धिक्कार प्रकट करना; -*adj.* & *n.* depraved, one who is cast off by God. दुष्ट, दुराचारी, पापी; **Reprobation** (-शन) -*n.* the act of reproaching. अति दुष्टता, लम्पटता ।

Reproduce-रि-प्रो-ड्यूस -*v. t.* to generate again, to renew the production of, to produce again. पुनः उत्पन्न करना, नई उत्पत्ति करना, नया करना ।

Reproduction-रि-प्रोडक्शन -*n.* the act of reproducing, propagation. पुनर्जनन, दुबारा वंश या सन्तान की उत्पत्ति ।

Reproductive-रि-प्रोडक्टिव -*adj.* having power to produce. उत्पन्न करने की शक्तिवाला ।

Reproof-रि-प्रूफ -*n.* blame, reproach, expression of blame. निन्दा, भर्त्सना, शिडकी ।

Reprovable - **रि-प्रूवेबल** -*adj.* blamable. निन्दनीय, भर्त्सना के योग्य ।

Reproval-रि-प्रूवल -*n.* reproof. भर्त्सना, शिडकी ।

Reprove-रि-प्रूव -*v. t.* to rebuke, to chide. शिडकी देना, डांटना ।

Reprovingly-रि-प्रूविङ्गलि -*adv.* in a rebuking manner. दोष लगाते हुए, शिडकते हुए ।

Repent-रेपेन्ट -*adj.* creeping. रेंगनेवाला ।

Reptile-रेप्टाइल -*n.* a crawling animal. रेंगनेवाला जन्तु; -*adj.* creeping. रेंगनेवाला ।

Reptilian-रेप्टिलियन् -*adj.* pertaining to reptiles. रेंगनेवाले जन्तु का ।

Republic-रिपब्लिक -*n.* a state in which the government is carried on by elected representatives, a commonwealth. प्रजातन्त्र राज्य, ऐसा राज्य जिसमें चुने हुए सदस्य सब प्रबंध करते हैं; **Republican** (-अन्) -*adj.* & *n.* pertaining to a republic, one who favours republicanism. लोक-प्रभुत्व-सम्बन्धी, लोकतन्त्रवादी; **Republicanism** (-इज्म्) -*n.* theory of the republican form of government, प्रजातन्त्र राज्य का सिद्धान्त ।

Republicanize-रि-पब्लिकनाइज़ -*v. t.* to convert into a republican form of government. प्रजातन्त्र राज्यक्रम स्थापित करना ।

Republication-रि-पब्लिकेशन् -*n.* the publication of a work a second time. पुनरावृत्ति, पुनःप्रकाशन ।

Republish-रि-पब्लिश -*v. t.* to publish again. फिर से प्रकाशित करना ।

Repudiate-रि-प्यू-डि-टैट -*v. t.* to divorce one's wife, to disown or to reject, to refuse to obey. स्त्री का परित्याग करना, अस्वीकार करना, आज्ञा पालन न करना; **Repudiation** (-शन) -*n.* divorce. पत्नी-परित्याग, तलाक; **Repudiator** (-अर्) -*n.* one who repudiates or divorces. पत्नी-परित्याग करनेवाला ।

Repugn-रि-प्यून् -*v. i.* & *t.* to offer opposition, to strive against. विरोध करना, सामना करना ।

Repugnance-रिपग्नन्स -*n.* inconsistency, aversion, dislike. विरोध, अनिच्छा, घृणा; **Re-**

pugnancy-(-सि) -*n.* inconsistency. विरोध;
Repugnant (-न्द) - *adj.* contradictory.
विरुद्ध, प्रतिकूल।

Repullulate-रि-पुल्युलेट् -*v. i.* to shoot out again. फिर से उभड़ आना; Repullulation (-लेशन) -*n.* the act of budding afresh नया उभाड़।

Repulse-रि-पल्स' - *v. t.* to drive back, to refuse, to rebuff. हटा देना, अस्वीकार करना, भगा देना; -*n.* refusal, denial. निषेध, अस्वीकार।

Repulsion-रिपल्शन -*n.* the act of repulsing, aversion. हटा देने या हट जाने की क्रिया, पराजय, अस्वीकार, प्रतिनिवृत्ति, वितृष्णा।

Repulsive-रिपल्सिब' - *adj.* forbidding, offering resistance, unsympathetic. - निषेधक, प्रतिवर्ती, महानुभूति न रखने वाला; Repulsively (-लि) -*adv.* in a repulsive manner. अप्रियता से, घृणा से; Repulsiveness (-नेस) -*n.* hatred. घृणा।

Repurchase-री-पर-चेज' -*v. t.* to buy again. दुबारा मोल लेना; -*n.* the act of buying again. दुबारा खरीद।

Repurify-री-प्यूरिफाइ' -*v. t.* (*p. t.* Repurified.) to purify again. फिर से (दुबारा) शुद्ध करना।

Reputable-रैप्युटेबल -*adj.* honourable, esteemed. प्रतिष्ठित, कीर्तियुक्त, सम्मान किया हुआ।

Reputation-रैप्युटेशन - *n.* good name, esteem, respectability कीर्ति, यश, मान, प्रसिद्धि; Bad reputation (discredit) दुर्नाम; Good reputation (good name) सुयश।

Repute-रि-प्युट' -*v. t.* to consider, to reckon. विचारना, गणना करना; -*n.* reputation, fame. कीर्ति, यश; Reputed (-पैज) - *adj.* generally regarded. माना हुआ; Reputedly (-लि) -*adv.* with reputation. प्रसिद्धि से; Reputeless (-लेस) -*adj.* disgraceful. निन्द्य, अप्रतिष्ठित।

Request - रि - क्वेस्ट' - *n.* prayer, petition, demand, entreaty, desire, suit. प्रार्थना, आकांक्षा, इच्छा, निवेदन; - *v. t.* to petition, to demand for, to express desire for. प्रार्थना करना, (विनय सहित) माँगना।

Requicken-री-क्विकन्' -*v. t.* to make quick again. फिर से तीव्र करना।

Requiem-रै क्वि-येम् -*n.* a prayer for the dead. मरे हुए लोगों के लिये ईश्वर से प्रार्थना।

Require-रि-क्वायर' -*v. t.* & *i.* to demand as of right, to call for, to need, to stand in

want of. प्रार्थना करना, आकांक्षा करना, माँगना, चाहना; Requirement (-मेंट) -*n.* demand, that which is required. आकांक्षा, माँग।

Requisite रै क्विजिट् -*adj.* & *n.* required, necessary, thing needed for some purpose. आवश्यक, प्रयोजनीय, आवश्यक वस्तु; Requisite-नेस (-नेस) -*n.* necessity. आवश्यकता।

Requisition - रै क्विजिशन - *n.* application, demand. प्रार्थना, माँग; -*v. t.* to request, to demand. प्रार्थना करना, माँगना; Requisite (रिक्) *adj.* expressing demand. प्रार्थना-सूचक।

Requital-रि-क्वाइटल् -*n.* recompense. प्रतिकार, पूर्ति।

Requite-रि-क्वाइट' -*v. t.* to make return to, to repay, to avenge. प्रतिकूल देना, बदला देना, प्रतिकार करना; Requitely (-रै-लि) -*adv.* avengingly, in recompense. प्रतिकार में, बदले में।

Re-read-री-रीड' -*v. t.* to read a second time. फिर से पढ़ना।

Res-रीज -*n.* a thing, property. वस्तु (पदार्थ), सम्पत्ति।

Resale-री-सेल -*n.* a second sale. दुबारा की बिक्री।

Resalute-री-सी-ल्यूट' -*v. t.* to salute anew or in return. फिर से या बदले में नमस्कार करना।

Rescind-रि - सिन्ड' -*v. t.* to annul, to cut off, to abrogate. खण्डन करना, लोप करना, काटना।

Rescission-रि-सिजन -*n.* act of cancelling. खण्डन, कटाव।

Rescribe-री-स्क्राइव' - *v. t.* to write again. फिर से लिखना।

Rescript-री-स्क्रिप्ट -*n.* a ruler's edict, what is rewritten. राजा का आज्ञापत्र, दुबारा लिखा हुआ लेख; Rescription (-शन) -*n.* a writing back. पुनर्लेख।

Rescue-रैस' क्यू -*v. t.* to set free from custody, harm &c., to take back, to liberate. मुक्त करना, फेर लेना, छुटकारा देना; -*n.* deliverance, liberation. निस्तार, उद्धार; Rescuer (-अर) -*n.* he who rescues. छुटकारा देनेवाला।

Research-रि-सर्च' - *n.* a careful inquiry, a critical investigation. अन्वेषण, अनुसन्धान; -*v. t.* to examine minutely, to search again. खोज करना, जिज्ञासा करना; Researcher (-अर) -*n.* one who examines diligently. परिश्रम से अन्वेषण करनेवाला; Researchful (-फुल) -*adj.* having capacity for research. अन्वेषण करने योग्य।

Reseat-री-सीट'-*p. t.* to seat again. फिर से बैठाना ।

Resect-रि-सेक्ट'-*p. t.* to cut down, to pare off. काटना, छाँटना; **Resection** (-शन)-*n.* part of a bone cut off. हड्डी का कटाव ।

Reseek-री-सीक'-*p. t.* to search again. फिर से खोजना ।

Reseize-री-सीज'-*p. t.* to seize again. फिर से पकड़ना ।

Reseizure-री-सीजर्-*n.* a second seizure. दुबारा पकड़ या गिरफ्तारी ।

Resell-री-सेल'-*p. t.* to sell again. फिर से बेचना ।

Resemblance-रि-सेम्ब्लेन्स-*n.* similarity, what may be compared. सादृश्य, समानता, उपमा ।

Resemble-रि-सेम्-*v. t.* to be like, to have similarity with. अनुकरण करना, सदृश होना ।

Resembling-रि-सेम्ब्लिङ-*adj.* similar. अनुसृत, तुल्य ।

Resent-रि-जेन्ट'-*p. t.* to feel indignation for, to be angry at. बुरा मानना, क्रोध करना;

Resentful (-फुल)-*adj.* full of resentment, irritable. क्रोधी, रोष करनेवाला; **Resentfully** (-फुलि)-*adv.* irritably. क्रोध से; **Resentment** (-मेन्ट)-*n.* anger, indignation. क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष ।

Reservation-रि-ज़र-व्हेशन्-*n.* limitation, reserve, anything reserved. निग्रह, रूकावट, अपवाद ।

Reserve-रि-ज़र्व'-*p. t.* to keep in store for later occasion, to retain possession of. (प्रत्युद्धा करना) बचा रखना, सुरक्षित रखना, अलग करना; -*n.* extra stock, place reserved, limitation, restriction, self-restraint. संचय, निग्रह, पराङ्मुखता, शान्ति, आत्मसंयम; **Reserve fund** (fund reserved for future use.) भविष्य के लिये सुरक्षित कोष; **Without reserve** (completely.) पूर्ण रूप से; **Reserved** (-इ)-*adj.* not free, protected. रक्षित, गुप्त; **Reservedly** (-इ-लि)-*adv.* in a reserved manner. गूढ़ भाव से, गम्भीरता से; **Reservedness** (-इ-नेस)-*n.* the quality of being reserved. गम्भीरता ।

Reservoir-रे-ज़र्वायर-*n.* a receptacle for storing water. जलाशय, कुंड, बावली; -*p. t.* to fill in a reservoir. जलाशय में भरना; **Reservoir pen** (a fountain-pen.) कलम जिसमें रोकनाई भरी जाती है ।

Reset-री-सेट'-*p. t.* & *i.* to receive stolen goods, to set again. चोरी का माल लेना, फिर से जोड़ना या बैठाना ।

Resetter-री-सेट-*n.* one who receives stolen goods. चोरी का माल लेने वाला ।

Resettle-री-सेटल'-*p. t.* to settle again. फिर से स्थिर करना या ठहराना; **Resettlement** (-मेन्ट)-*n.* act of resettling. दुबारा स्थिर करने का कार्य, पुनर्स्थिरीकरण ।

Reshape-री-शेप'-*p. t.* to shape again. फिर से गढ़कर बनाना ।

Reship-री-शिप्'-*p. t.* to put again on board a ship. फिर से जहाज पर लादना ।

Reshuffle-री-श-फुल'-*p. t.* to mix up again. फिर से फेटना ।

Reside-रि-राइड'-*p. t.* to dwell permanently, to be inherent in, to rest, to sink or settle down as a deposit. बसना, सर्वदा रहना, विश्राम करना, संचयन या जमाव के रूप में नीचे बैठ या जम जाना ।

Residence-रे-सिडेन्स-*n.* place where one lives or resides. निवासस्थान, घर; **Place of residence** (place of living.) वासस्थान; **Residency** (-इ)-*n.* an official residence of the representative of the British government. राजकीय अधिकारी के रहने का स्थान; **Resident** (-डेन्ट)-*adj.* residing, having quarters in a place, inherent. निवासी, रहनेवाला, आन्तरिक; -*n.* a political agent of the Indian government. देशी राज्यों में रहनेवाला भारत-सरकार का प्रतिनिधि ।

Residential-रे-सिडेन्शुल-*adj.* connected with residence. निवास-सम्बन्धी ।

Residentiary-रे-सिडेन्शियर-*n.* an official residence. सरकारी निवासस्थान; **Residentship** (-डेन्ट-शिप्)-*n.* the office of a resident. सरकारी अधिकारी का पद ।

Resider-रि-राइडर-*n.* a person who resides in a particular place. किसी विशेष स्थान का निवासी ।

Residual-रि-ज़िड्युअल-*adj.* & *n.* remaining after a part has been separated. बाकी बचा हुआ, शेष भाग ।

Residuary-रि-ज़िड्युअर-*adj.* pertaining to the remaining part. शेष भाग का ।

Residue-रे-ज़िड्यु-*n.* what remains, the remainder. अवशेष, वचन, छॉछ ।

Residuous-रि-ज़िड्युअस-*adj.* same as 'Residual.'

Residuum-रि-जिड्यु-अम्-*n.* remainder, dregs. बचा हुआ भाग, खद ।

Resign-रि-जाइन्-*v. t. & i.* to surrender, to hand over, to reconcile oneself. पद त्याग करना, छोड़ना, अधीन होना; **To resign one's claims** (to give up one's claims.) अपना अधिकार छोड़ देना; **To resign to fate** (to surrender to luck.) भाग्य के अधीन होना ।

Re-sign-री-साइन्-*v. t.* to sign again. दुबारा हस्ताक्षर करना ।

Resignation-रि-जिनेशन-*n.* the act of resigning, submission, will of Providence. परित्याग, समर्पण, ईश्वरीय इच्छा ।

Resigned-रि-जाइन्ड-*adj.* submissive. समर्पित, छोड़ा हुआ; **Resignedly** (-लि) -*adv.* with resignation. परित्याग से; **Resignee** (-इन्दी) -*n.* the person to whom a thing is resigned. जिसके लिए कोई सम्पत्ति छोड़ी जाती है ।

Resile-रि-जाइल्-*v. t.* to rebound, to recoil, to resume former shape. उछलना, पीछे को हटना, पूर्व अवस्था धारण करना ।

Resiliency-रि-जिलिअन्सि-*n.* the act of rebounding. लौटाना, लचक; **Resilient** (-अन्ट) -*adj.* rebounding. उछलनेवाला ।

Resin-रि-जिन्-*n.* a kind of gum secreted by certain trees. राल, धूना; -*v. t.* to paint with resin. राल रगड़ना या लगाना ।

Resinaceous-रि-जिनेशस-*adj.* resinous. राल-दार ।

Resiniferous-रि-जिनिफरम्-*adj.* yielding resin. धूना या राल निकालनेवाला ।

Resiniform-रि-जिनिकार्म्-*adj.* of the form of resin. राल के आकार का ।

Resinify-रि-जिनिफाइ-*v. t. (p. t. Resinified.)* to make resinous. राल बनाना, धूने में बदलना ।

Resinous-रि-जिनस-*adj.* mixed with resin. राल मिला हुआ ।

Resipiscence(y)-रि-सिपिसेन्स, (-इ)-*ns.* acceptance of error. अनुश्रुति या भूल की स्वीकृति ।

Resipiscant-रि-सिपिसेन्ट-*adj.* one who accepts an error. भूल स्वीकार करनेवाला ।

Resist-रि-जिस्ट-*v. t. & i.* to oppose, to repel, to stand against, to abstain from, to withstand. अवरोध करना, प्रतिकार करना, बाधा डालना, रोकना; **Resistance** (-अन्स) -*n.* refusal, opposition, hindrance. अवरोध, प्रतिबन्ध, रुकावट; **Resistant** (-अन्ट) -*adj. & n.* making resistance, he who or that which resists.

रोकवाला, बाधक, रोकनेवाली वस्तु; **Resister** (-अर्) -*n.* one who resists. प्रतिबन्धक; **Resistibility** (-इबिलिटि) -*n.* resistibleness. अवरोध-शक्ति; **Resistible** (-इबल) -*adj.* that may be resisted. बाधा डालने योग्य ।

Resistive-रि-जिस्टिव-*adj.* having the power to resist. रोकने की शक्तिवाला; **Resistless** (-लेस) -*adj.* irresistible. अटल, बिना रुकावट का; **Resistlessly** (-लेम्-लि) -*adv.* irresistibly. बिना अवरोध के ।

Resmooth-री-स्मूथ-*v. t.* to smooth anew. फिर से चिकना करना ।

Resolder-री-सोल्डर्-*v. t.* to solder again. फिर से जोड़ना या टाका लगाना ।

Resoluble-रि-जैल्युबल-*adj.* that can be dissolved. फिर से घोलने योग्य ।

Resolute-रि-जैल्यूट-*adj.* determined, firm, unshrinking. दृढ़, स्थिर, प्रौढ़; **Resolutely** (-लि) -*adv.* in a resolute manner. दृढ़ता से, स्थिरता से ।

Resolution-रि-जैल्यूशन् -*n.* analysis, decomposition, formal expression of opinion, problem, resolve, firmness of temper. विश्लेषण, पृथक्करण, नियमानुसार मत या प्रस्ताव प्रकाशन, प्रतिज्ञा, समस्या, चिन्त की दृढ़ता ।

Resolutive-रि-जैल्यूटिव-*adj.* having the power of dissolving. घोलने की शक्तिवाला ।

Resolvable-रि-जैल्यूबल-*adj.* that may be resolved. निर्णय योग्य ।

Resolve-रि-जैल्यू-*v. t. & i.* to analyse, to break up into component parts, to explain, to determine, to settle, to make up one's mind. विश्लेषण करना, मौलिक भागों में अलगाना, व्याख्या करना, स्थिर करना, निश्चय करना, ठानना; -*n.* determination, resolution. स्थिरता, दृढ़ता; **Resolved** (-इ) -*adj.* determined, निश्चित, स्थिर; **Resolvedly** (-इ-लि) -*adv.* in a resolved manner. स्थिरता से; **Resolvedness** (-इ-नेस) -*n.* fixedness of purpose. दृढ़ता, स्थिरता ।

Resolvent-रि-जैल्यूवन्ट-*adj.* having the power of resolving. किसी पदार्थ (यथा फोडा इत्यादि) को गलानेवाला ।

Resolver-रि-जैल्यूवर-*n.* one who makes a resolve. संकल्प करनेवाला ।

Resonance-रि-जैन्स-*n.* an echo. प्रतिध्वनि ।

Resonant-रि-जैन्ड-*adj.* resounding, echoing.

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मैज़र

प्रतिध्वनित, गूँजेनेवाला ; **Resonantly** (-लि)
-adv. in an echoing manner. प्रतिध्वनित होते हुए ।

Resonate-रेज़नेट्-*v. t.* to produce resonance. लय उत्पन्न करनेवाला ; **Resonator** (-अर्)-*n.* an instrument for giving resonance to sounds. प्रतिध्वनि उत्पन्न करने का यन्त्र

Resorb-रि-सॉर्ब-*v. t.* to absorb again. फिर से सोखना या चूस लेना ।

Resorbence-रि-सॉर्बेन्स-*n.* absorption. सोखन, चुसान ; **Resorbent** (-बेन्ट)-*adj.* absorbing again. फिर से सोखने या चूसनेवाला ।

Resorption-रिसॉर्प्शन-*n.* resorbing or being resorbed. सोखन, चुसान ।

Re-sort-री-सॉर्ट-*v. i.* to sort again. फिर से छँटना ।

Resort-रिज़ॉर्ट-*v. t.* to have recourse, to turn for help to, to go. सहायता के लिए आश्रय देना, गमन करना, जाना ; -*n.* recourse, frequent place. आश्रय (उपाय), (अखाड़ा) भइड़ा ।

Re-sorted-री-सॉर्टेड-*adj.* sorted again. दुबारा छाँटा हुआ ।

Resound-रि-ज़ाउन्ड-*v. i.* & *t.* to produce an echo, to repeat loudly, to fill with sound. प्रतिध्वनि उत्पन्न करना, तीव्र स्वर में दुहराना, शब्द से पूर्ण करना ; **Resounding** (-इङ्ग)-*adj.* reverberating. प्रतिध्वनि करनेवाला ।

Resource-रिसोर्स-*n.* means of support, an expedient, quick intelligence, possibility of help. उपाय, कल्पना, युक्ति, साधन (सहारा) ; **Resources**-*n. pl.* means of raising money, a country's collective means for support and defence. (व० व०) द्रव्यसाधन, देश की रक्षा का साधन ; **Resourceful** (-फुल)-*adj.* expedient. साधनपूर्ण ; **Resourcefulness** (-फुलनेस)-*n.* the state of being resourceful. साधनपूर्णता ; **Resourcefully** (-फुलि)-*adj.* in a resourceful manner. साधनपूर्णता से ; **Resourceless** (-लेस)-*adj.* without resources. साधन-रहित ; **Resourcelessness** (-लेसनेस)-*n.* state of being without resource. साधन का अभाव ।

Respect-रिस्-पेक्ट-*n.* honour, estimation, due attention, partiality, particular, detail, aspect, relation. प्रतिष्ठा, मूल्य, उचित ध्यान, पक्षपात, सम्मान, विषय, प्रकरण, सम्बन्ध, अपेक्षा ; -*v. t.* to regard, to honour, to esteem. पूजा

करना, प्रतिष्ठा करना, सत्कार करना ; In all respects (completely.) सर्वथा ; In respect of (in regard to.) विषय में ; **Self-respect** (respect for one's self.) आत्मसम्मान, आत्म-गौरव ; To pay one's respects to (to salute.) प्रणाम करना ।

Respectability-रिस्पेक्टैबिलिटी-*n.* respectableness. प्रतिष्ठा, कुलीनता ; **Respectable** (-बेबल)-*adj.* deserving respect, holding a fair social status. पूज्य, माननीय, कुलीन ; **Respectably** (-बेबलि)-*adv.* in a respectable manner. प्रतिष्ठापूर्वक ; **Respectful** (-फुल)-*adj.* having respect. आदर-सहित, सम्मान-पूर्वक ; **Respectfully** (-फुलि)-*adv.* with respect, in a respectable manner. प्रतिष्ठा-सहित ; **Respectfulness** (-फुलनेस)-*n.* the quality of being respectful. आदर, सम्मान ; **Respective** (-इव)-*adj.* individual, several, particular, relating to. अपना, अलग-अलग, अन्योन्य, परस्पर-सम्बन्धी ; **Respectively** (-इवलि)-*adv.* individually, relatively. क्रमानुसार प्रत्येक, हर एक ; **Respectless** (-लेस)-*adj.* without respect. प्रतिष्ठाहीन ।

Respell-री-स्पेल-*v. t.* (*p. t.* Respelt) to spell again. फिर से हिज्जे करना ।

Resperse-रे-स्पर्स-*v. t.* to sprinkle. छिड़कना ।

Respersion-रे-स्पर्सन-*n.* the act of sprinkling छिड़काव ।

Respirability-रिस्पायरेबिलिटी-*n.* respirable-ness. साँस लेने की योग्यता ; **Respirable** (-बल)-*adj.* fit to be breathed. साँस लेने योग्य ।

Respiration-रे-स्पिरेशन्-*n.* the act of breathing. श्वासोच्छ्वास, साँस लेने की क्रिया ।

Respirator-रे-स्पिरैटर-*n.* an apparatus for filtering inhaled air. साँस लेने की वायु को शुद्ध करने का यन्त्र ; **Respiratory** (रिस्पाइरेटरी)-*adj.* pertaining to respiration. श्वास-सम्बन्धी ; **Respiratory organ** (the organ of breathing.) श्वासेन्द्रिय ।

Respire-रिस्पायर-*v. i.* & *t.* to breathe or inhale air. श्वास लेना ।

Respite-रे-स्पाइट्-*n.* delay, postponement, interval of rest. विराम, देर, विलम्ब, अवकाश ; -*v. t.* to suspend the execution of, to postpone. दण्ड में विलम्ब करना, कुछ काल के लिए टालना ।

Resplendence-रिस्प्लेंडेन्स, **Resplendency** (-डेन्सि)-*ns.* brilliance, lustre. तेज, ज्योति, चमक ;

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन् ; Pain पेन्

Resplendent (-डेंड) - *adj.* brilliant, extremely bright. देदीप्यमान, बड़ा चमकीला; **Resplendently** (-लि)-*adv.* in a resplendent manner. चमकते हुए रूप में या ढंग से।

Re-split-री - *स्प्लिट* - *v. t.* to split again. दुबारा फाड़ना या चीरना।

Respond-रिस्पॉन्ड-*v. i.* to make answer to, to reply, to correspond. उत्तर देना, प्रतिवादन करना, अनुकूल होना।

Responsibility - रिस्पॉन्डेन्स, **Responsibility** (-इ) - *ns.* an answering. प्रतिवादन, उत्तर; **Respondent** (-डेंड) - *adj.* & *n.* one who makes answer, a defendant. प्रतिवादी, उत्तर देनेवाला, मुद्दालेख।

Responsal - रिस्पॉन्सल - *adj.* answerable. उत्तरदायी।

Response-रिस्-पांन्स'-*n.* an answer given, a reply or retort, feeling. उत्तर, प्रतिवचन, जवाब, अनुभव।

Responsibility-रिस्पॉन्सिविलिटि-*n.* (*pl.* Responsibilities.) a charge for which one is responsible. उत्तरदायित्व, जवाबदेही; **Responsible** (-ब्ल)-*adj.* answerable, trustworthy, famous. उत्तरदाता, जवाबदेह (विश्वस्त), प्रसिद्ध; **Responsibleness** (-ब्ल-नेस) - *n.* the quality of being responsible. उत्तरदायित्व, जवाबदेही; **Responsibly** (-ब्लि)-*adv.* in a responsible manner. जिम्मेदारी से।

Responsion - रिस्पॉन्शन् - *n.* a reply, an answer. उत्तर।

Responsions-रिस्पॉन्शन् - *n. pl.* the first of the three examinations for the B. A. degree at Oxford. ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की बी. ए. की उपाधि परीक्षा का प्रथम खण्ड।

Responsive-रिस्पॉन्सिव-*adj.* answering, sympathetic. उत्तरदायी, सहानुभूति का; **Responsively** (-ब्लि)-*adv.* in a responsive manner. जवाबदेही से; **Responsiveness** (-नेस) - *n.* the quality of being responsive. उत्तरदायित्व।

Responsory - रिस्पॉन्सरि - *adj.* containing answer, relating to answering. उत्तर-युक्त, उत्तर देने की क्रिया से सम्बन्धित।

Rest-रैस्ट-*v. i.* & *t.* to be still, to lie in sleep, to die, to cease temporarily, to give relief to, to depend, to be satisfied, to rely, to repose. स्थिर होना, सोना, मरना, ठहरना, शान्ति देना, आश्रय लेना, सन्तुष्ट होना, भरोसा करना, विश्राम करना; - *n.* repose, faith, a short pause, ease, remainder. विश्राम विश्वास, स्थिरता, शांति, अवशेष।

Restagnate-री - *स्टीग्नेट* - *v. t.* to remain stagnant. निश्चल रहना।

Restamp-री-स्टैम्प'-*v. t.* to stamp again. दुबारा मुहर लगाना।

Restart-री-स्टार्ट'-*v. t.* to start again. पुनः आरम्भ (जारी) करना।

Restate-री-रिस्टेट'-*v. t.* to state a second time. दुबारा वर्णन करना; **Restatement** (-मेंट) - *n.* restating a thing. दुबारा वर्णन।

Restaurant-रैस्-टॉरन् (-टॉरन् (Fr. रेस्तराँ) - *n.* a place where refreshments are sold, an eating-house. होटल, भोजनालय।

Restful-रैस्ट-फुल-*adj.* free from disturbance. उपद्रव-रहित; **Restfully** (-ब्लि)-*adv.* quietly. शान्ति से; **Restfulness** (-नेस) - *n.* quietness. विश्राम, शान्ति।

Restiform-रैस्-टि'-फॉर्म-*adj.* formed like a rope. रस्से की बनावट का।

Resting-रैस्ट-इङ्ग-*adj.* relying. आश्रित, स्थिर; **Resting-place** (a place of rest.) विश्राम-स्थान।

Restitute-रै-स्टिट-ट्यूट'-*v. t.* & *i.* to make restitution for. बदला देना; **Restitution** (-शन्) - *n.* restoring a thing to its real owner. असली मालिक की वस्तु दे देना।

Restive, **Restiff**-रै-स्टिव, (-फ़)-*adj.* refusing to go forward, refractory, obstinate. अड़ियल, उद्धत, हठी; **Restively** (-ब्लि)-*adv.* in a restive manner. हठ से; **Restiveness** (-नेस) - *n.* the quality of being restive. अड़ियल-पन, हठ।

Restless-रैस्ट-लेस-*adj.* sleepless, uneasy, turbulent, unsettled. अशान्त, व्यग्र, चंचल, अस्थिर; **Restlessness** (-नेस) - *n.* the quality of being restless. व्यग्रता।

Restock-री-स्टॉक'-*v. t.* to store up again, भण्डाघर में फिर से रखना या भरना।

Restorable-रिस्टोरेबल-*adj.* that may be restored. पूर्व अवस्था में लाने (सुधारने) योग्य।

Restoration-रैस्टो-रेशन्-*n.* recovery, renewal. पूर्वावस्था की प्राप्ति, आरोग्य; **Restorationism** (-इज़्म) - *n.* the principle that animate beings finally attain happiness, यह सिद्धान्त कि प्राणिमात्र अन्त में आनन्द प्राप्त करते हैं; **Restorationist** (-इस्ट) - *n.* a follower of restorationism. इस सिद्धान्त का अनुयायी।

Restorative रिस्टोरेटिव-*adj.* & *n.* having power of renewing strength. पौष्टिक शक्ति

बढ़ाने की औषधि; Restoratively (-लि)-adv. in a restorative manner. बल बढ़ाते हुए ।

Restore-रिस्टोर-*v. t.* to bring back to original condition, to renew, to return, to re-establish, to cure, to revive, to replace. पूर्व अवस्था में पहुँचाना, नया करना, फेर देना, पुनः स्थापित करना, चंगा करना, पुनर्जीवित करना, स्थान पूर्ण करना ।

Re-store-री-स्टोर-*v. t.* to store again. फिर से संग्रह करना ; **Restorer** (-अर्)-*n.* one who restores. सुधारनेवाला, दुबारा संग्रह करनेवाला ।

Restrain-रिस्ट्रेन्-*v. t.* to keep in check, to put under control, to press, to confine, to limit. रोकना, अधीन करना, दबाना, प्रतिबन्ध करना, सीमा बाँधना ।

Restrainable-रिस्ट्रेनेबल-*adj.* capable of being restrained. रोकने योग्य ।

Restrainedly-रिस्ट्रेन्ड-लि-*adv.* with restraint, प्रतिबन्ध से ; **Restrainer** (-अर्)-*n.* one who restrains. रोकनेवाला ।

Restraint-रिस्ट्रेन्ट-*n.* prohibition, stoppage, check. प्रतिरोध, (बाधा) रुकावट, बन्धेज ; **Restraint of speech** (control over speech.) वाक्संयम ; **Self-restraint** (self-control.) आत्मसंयम ; **Without restraint** (freely.) स्वतंत्र रूप से ।

Restrict-रिस्ट्रिक्ट-*v. t.* to confine, to limit, to restrict within bounds. संयम करना, सीमा-बद्ध करना, बन्धेज करना ।

Restriction-रिस्ट्रिक्शन्-*n.* limitation, restraint. निरोध, मर्यादा (बन्धेज) ।

Restrictive-रिस्ट्रिक्टिव-*adj.* imposing restraint. रोकनेवाला ; **Restrictively** (-लि)-*adv.* in a restrictive manner. रुकावट से ।

Restuff-री-स्टफ्-*v. t.* to fill up again. फिर से भरना ।

Resty-रै-*स्टि*-*adj.* indolent, restive. आलसी, अडियल ।

Result-रि-जल्ट-*v. i.* to come out, to follow. परिणाम होना, निकल आना ; -*n.* issue, effect, consequence, decision. परिणाम, नतीजा, फल, सिद्धि ; **Resultant** (-टन्ट)-*adj.* & *n.* following a result. परिणाम का, सिद्धान्त ; **Resultful** (-फुल)-*adj.* full of result. परिणामपूर्ण ; **Resultless** (-लेस)-*adj.* effectless. निष्फल, व्यर्थ ।

Resume-रि-ज्यूम्-*v. t.* & *i.* to recover, to reoccupy, to begin again. पुनः प्राप्त करना, फिर से लेना, दुबारा आरम्भ करना ; -*n.* (-रैज्यू-में)-

epitome, summary. संग्रह, सार, संक्षेप ।

Resummon-री-समन्-*v. t.* to call again दुबारा बुलाना ।

Resumption-रिजम्प्शन्-*n.* resuming. पुनर्ग्रहण ।

Resumptive-रिजम्प्टिव-*adj.* taking back. पुनर्ग्रहण करनेवाला ; **Resumptively** (-लि)-*adv.* resumably. पुनर्ग्रहण करते हुए ।

Resurge-रि-सर्ज-*v. i.* to rise again from death, to revive. मृत्यु से फिर जी उठना, स्वस्थ होना ।

Resurgence-रिसर्जेंस्-*n.* the act of resurg-ing. फिर से उद्गम ; **Resurgent** (-रैन्ट)-*adj.* rising from death. मृत्यु से उठनेवाला ।

Resurrect-रै-जर्क्ट-*v. t.* to take out from grave. कब्र से निकालना ; **Resurrection** (-शन्)-*n.* rising up again, revival from the grave. फिर से उठना, मृत्यु से उत्थान ; **Resurrectional** (-शनल)-*adj.* पुनर्जीवन-सम्बन्धी ; **Resurrection-ist** (-शनिरिस्ट)-*n.* an exhumator and stealer of corpses, a dealer in dead bodies, one who revives after death or believes in the theory of rebirth. मुर्दा खोदकर चुरा ले जानेवाला, मुर्दों का व्यापारी, पुनर्जन्म लेनेवाला या पुनर्जन्म के सिद्धान्त को माननेवाला ।

Resurvey-री-सर्-वे-*v. t.* (*p. t.* Resurveyed.) to make a survey again. फिर से निरीक्षण (पैमाइश) करना ।

Resuscitate-रिससिटेट-*v. t.* & *i.* to revive, to restore to life. पुनर्जीवित करना, फिरसे जिलाना ; **Resuscitation** (-शन्)-*n.* the act of reviving. पुनर्जीवन ; **Resuscitative** (-टिव)-*adj.* revivifying. पुनर्जीवन-सम्बन्धी ; **Resuscitator** (-टर्)-*n.* one who resuscitates. फिर से जिलानेवाला ।

Ret-रैट, Rait, Rate-रेट-*v. t.* & *i.* to soften hemp or flax. पटुआ या सन का मुलायम करना ।

Retable-री-टै-ब्ल-*n.* the frame at the back of an altar. वेदी के पीछे का चौखटा ।

Retail-रि-टेल-*n.* sale of goods in small quantities. अल्पविक्रय, फुटकर बिक्री ; -*v. t.* & *i.* to sell in small quantities, to relate details of. फुटकर बिक्री करना, व्योरेवार वर्णन करना ; **Retailer** (-अर्)-*n.* one who retails. खुदरा बेचनेवाला ; **Retailment** (-मेंट)-*n.* act of retailing. फुटकर बेचने का कार्य ।

Retain-रि-टेन-*v. t.* to keep in possession, to reserve, to allow, to remain, to keep in mind. अधिकार में रखना, स्थापित करना, धारण करना, चिन्त में रखना ; **Retainable** (-ऐ-बल)-*adj.* capable of being retained. स्थापित करने योग्य ;

Age ऐज ; Edge एज ; Pen पें ; Pain पेन

Retainer (-अर्)-*n.* fee paid to a counsel, dependant, a follower. वकील की फीस, सेवक, अनुगामी; **Retaining** (-इङ्ग)-*adj.* keeping in possession. अधिकार में रखनेवाला ।

Retake-री-टैक'-*v. t. (p. t. Retook, p. p. Retaken)* to take back. फिर से ले लेना ।

Retaliate-रिटीलियेट'-*v. t. & i.* to repay, to retort, to revenge. चुकाना, प्रतिकार करना, पलटा देना, बदला लेना; **Retaliation** (-शन्)-*n.* return of like for like. प्रतिक्रिया, बदला; **Retaliative** (-टिव्)-*adj.* returning like for like. प्रतिकार-सम्बन्धी; **Retaliator** (-टर्)-*n.* one who retaliates. बदला लेनेवाला; **Retaliatory** (-टरि)-*adj.* pertaining to retaliation. बदला-सम्बन्धी ।

Retard-रिटार्ड'-*v. t. & i.* to make slow, to delay progress, to put off, to happen behind time. विलम्ब करना, देर करना, टालना, समय के बाद होना; *n.* hindrance. रुकावट; **Retardation** (-टै-शन्)-*n.* hindrance, act of retarding. प्रतिवन्ध, रुकावट; **Retardative** (-टै-टिव्)-*adj.* delaying. विलम्ब करनेवाला; **Retarder** (-अर्)-*n.* one who delays. टालनेवाला देर करनेवाला; **Retardment** (-मेंट)-*n.* obstruction. अटकाव, रुकावट ।

Retaste-री-टैस्ट'-*v. t.* to taste again. फिर से स्वाद लेना ।

Retch-रैच्'-*v. i.* to make effort for vomiting, to strain. वमन करना, ओकाना; *n.* the act of vomiting or sound of it. वमन, ओकाई ।

Retecious-रै-टै'-*adj.* resembling a network. जाल के आकार का ।

Retell-री-टेल'-*v. t. (p. t. Retold.)* to tell again. फिर से कहना ।

Retention-रिटेंशन्-*n.* power of retaining, failure to secrete. धारणा-शक्ति (स्मृति), मल-मूत्र की रुकावट ।

Retentive-रिटेंटिव्-*adj.* having power of retaining. धारणा शक्तिवाला; **Retentively** (-लि)-*adv.* with retentiveness. धारणा-शक्ति से; **Retentiveness** (-नेस)-*n.* the quality of being retentive. धारणा-शक्ति ।

Retiary-रीशियरि-*n.* a net-making spider. जाल बनानेवाला मकड़ा ।

Reticence(y)-रैटिसेन्स (इ)-*n.* reserve in speech, taciturnity. मूकभाव (मीन), चुप्पी; **Reticent** (-सेन्ट)-*adj.* taciturn. मौनव्रती, कम बोलनेवाला; **Reticently** (-सेन्ट-लि)-*adv.* in a taciturn manner. मौनव्रत से ।

Reticle-रैटिकुल-*n.* a network. जाल ।

Reticular-रिटिक्युलर्-*adj.* of the form of a network. जाल के आकार का ।

Reticulate-रैटिक्युलेट'-*v. t. & i.* to divide into a network. जालियों में विभक्त करना; **Reticulated** (-एड्)-*adj.* netted. जालीदार बना हुआ; **Reticulately** (-लि)-*adv.* in a reticular manner. जाल की तरह; **Reticulation** (-शन्)-*n.* network. जाली का काम ।

Reticule-रैटिक्युल-*n.* a lady's netted bag. स्त्रियों का जालीदार बटुआ ।

Reticulum-रैटिक्युलम्-*n. (pl. Reticula.)* a netlike structure. जाली की बनावट ।

Retiform-रैटि-फॉर्म'-*adj.* of the form of a net. जाल के समान (तरह) ।

Retina-रैटिना-*n. (pl. Retinae.)* the layer at the back of the eyeball consisting of a fine network of optic nerves. आँख के पिछले भाग का चित्रपट; **Retinal** (-नल्)-*adj.* pertaining to the retina. चक्षु-चित्रपट सम्बन्धी ।

Retinue-रैटिन्यू-*n.* a train of attendants upon some one. परिजन (भृत्यवर्ग), नौकर-चाकर ।

Retire-रि-टायर्'-*v. i. & t.* to withdraw, to retreat, to go to bed, to seek shelter, to recede. अलग होना, पीछे को हटना, सोना, अधिकार इत्यादि त्यागना; **To retire from the world** (to withdraw from worldly affairs.) संसार कार्यों से अलग होना, संन्यास लेना; **Retired** (-इ)-*adj.* secluded from society, withdrawn from business, private. एकान्त, निर्जन, कर्म से अवकाश-प्राप्त, गुप्त, अलग; **Retiredness** (-नेस)-*n.* the state of being retired. एकान्तता; **Retirement** (-मेंट)-*n.* privacy, seclusion. एकान्त स्थान, एकान्तता; **Retiring** (-इङ्ग)-*adj.* reserved, removing oneself from a public office or service. एकान्तप्रिय, उदासीन, सेवा कार्य से अलग होनेवाला; **Retiringly** (-इङ्ग-लि)-*adv.* reservedly. उदासीनता से; **Retiringness** (-नेस)-*n.* seclusion. एकान्तता ।

Retort-रिटॉर्ट'-*v. i. & t.* to turn, to throw back, to tell against. प्रत्युत्तर देना, उत्तरना, पीछे क फेंकना, कड़ा उत्तर देना; *n.* a ready reply. प्रत्युत्तर, कड़ा उत्तर ।

Retort-रिटॉर्ट-*n.* an apparatus for distillation. बकयन्त्र, अर्क खींचने का भवका, करमडेग; *v. t.* to purify mercury. पारा शुद्ध करना ।

Retort.

Retorter-रिटॉर्टर-*n.* one who retorts. प्रत्युत्तर देनेवाला; **Retortion** (- शन्) -*n.* act of retorting. प्रत्युत्तर; **Retortive** (- टिव्) -*adj.* containing a retort. प्रत्युत्तर-युक्त ।

Retouch-री-टच' (- श्) -*v. t.* to touch again, to improve by fine touches. फिर से छूना, महीन-महीन रेखाओं द्वारा चित्र इत्यादि को सुधारना ।

Retrace-रि-ट्रेस' -*v. t.* to trace back, to look over again, to renew the outline of a drawing. खोजना, याद करना, फिर से नकश उतारना; **Retraceable** (- ट्रेसबल) -*adj.* able to be retraced. खोजने योग्य ।

Retract-रि-ट्रैक्ट' -*v. t.* to draw back, to shrink back, to withdraw. पीछे को हटना, ठमकना, हटाना; **Retractable** (- ट्रेसबल) , **Retractable** (- ट्रेक्टबल) -*adjs.* what may be retracted. फेरने योग्य; **Retraction** (- शन्) -*n.* the act of driving back. त्याग, खिचाव; **Retractive** (- ट्रेक्टिव्) -*adj.* retracting. लौटानेवाला; **Retractor** (- अर्) -*n.* one who retracts, a muscle for retracting. वापस लेनेवाला, खींचनेवाली पेशी ।

Retral-रि-ट्रल -*adj.* hinder. पिछला, पीछे का ।

Retransfer-री-ट्रान्स-फर्' -*v. t.* (*p. t.* Retransferred.) to transfer again. फिर से बदलना ।

Retransform-री-ट्रान्स-फॉर्म' -*v. t.* to transform again. फिर से रूप बदलना ।

Retranslate-री-ट्रान्स-लेट' -*v. t.* to translate again. दुबारा अनुवाद करना ।

Retransmission-री-ट्रान्स-मिशन -*n.* a transmission again. दुबारा सौंपना ।

Retraverse-री-ट्रैवर्स' -*v. i.* to traverse again. फिर से यात्रा करना ।

Retread-री-ट्रेड' -*v. t.* to tread again. फिर से कुचलना या चलना ।

Retreat - **रि** - **ट्रीट'** -*v. i.* to go back, to recede, to relinquish a position. पीछे हटना, चले आना, स्थान छोड़ना; -*n.* a shelter, refuge, signal to withdraw, retirement, a place of privacy. शरण, आश्रय, हटने का संकेत, सेना का पीछे हटना, निर्जन स्थान ।

Retrench-रि-ट्रेंच' -*v. t.* to cut off, to deduct, to reduce the amount of, to lessen, to shorten, to economize, to furnish with inner line of defence usually consisting of trench and parapet. काटना, कम करना (खण्डन करना), छोटा करना, अल्प व्यय करना,

मोर्चाबन्दी करना; **Rétrenchment** (- रेंचमेंट) -*n.* curtailment, a work constructed within another to prolong the defence. कमी, व्यय का घटाव, सेना की मोर्चाबन्दी ।

Retrial-री-ट्रायल -*n.* a fresh trial. नये सिरे से अन्वेषण या मुकदमे का विचार ।

Retribute-रिट्रिब्यूट' -*v. t.* to pay back. फेर देना, पलट देना; **Retributer** (- अर्) -*n.* one who retributes. बदला देनेवाला; **Retribution** -*n.* recompense, vengeance. प्रतिकार, बदला; **Retributive** (- ट्रिब्यूटिव्) -*adj.* pertaining to retribution. प्रतिकार-सम्बन्धी; **Retributively** (- लिव्) -*adv.* in a retributive manner. प्रतिकार के ढंग-से या रूप में ।

Retrievable - **रिट्रीवेबल** -*adj.* recoverable. सुधारने योग्य ।

Retrieve-रि-ट्रीव' -*v. t.* to gain back, to recover by investigation, to restore, to regain possession of, to revive. पुनः प्राप्त होना, अन्वेषण से प्राप्त करना, चंगा करना, फिर से प्राप्त करना, मरम्मत करना ।

Retriever-रि-ट्रीव'-र -*n.* a dog trained to fetch game. शिकार पकड़कर लानेवाला कुत्ता ।

Retrim-री-ट्रिम' -*v. t.* (*p. t.* Retrimmed.) to trim up again. काट-छोट करके फिर से सुधारना ।

Retro-रिट्रो, **रीट्रो** -*pref.* in the sense of "backwards", "behind". उपसर्ग जिसका अर्थ "पीछे को", "पिछली ओर" होता है; **Retroact** (- ऑक्ट) -*v. i.* to act in opposition. विपरीत रूप में कार्य करना; **Retraction** (- ऑक्शन) -*n.* operation of the past. ऐसा कार्य, **Retractive** (- ऑक्टिव्) -*adj.* retrospective. बीती हुई घटना पर कार्य करने वाला; **Retroactively** (- ऑक्टिव्लि) -*adv.* ऐसा कार्य करते हुए; **Retroactivity** (- ऑक्टिविटि) -*n.* retrospection. इस प्रकार का कार्य; **Retrocede** (- सीड) -*v. i.* to go back, to recede, to retire. पीछे हटना, अलग होना, स्थान त्यागना; **Retrocedence** (- सीडेन्स) -*n.* a going back, receding. प्रत्यागमन, पीछे को हटाना; **Retrocedent** (- सीडेन्ट) -*adj.* retiring, receding. पीछे हटनेवाला; **Retrocession** (- सेशन) -*n.* a going back. पीछे को हटाना; **Retrocessive** (- ट्रेसिव्) -*adj.* receding. पीछे को हटानेवाला ।

Retroduct-रिट्रोडक्ट' -*v. t.* to withdraw. पीछे को हटाना; **Retroduction** (- शन्) -*n.* act of receding. पीछे को हटाना; **Retroflected** (फ्लैक्टेड) -*adj.* (*फ्लैक्सेड*) -*adj.* turned backwards. पीछे की ओर मुड़ा हुआ; **Retroflexion** (फ्लैक्शन्) -*n.* a bringing back. पीछे को मुड़ाना ।

Age एज् ; Edge एज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्

Retrogradation-रैट्रो-ग्रैडेशन-*n.* backward motion of a heavenly body. किसी नक्षत्र की पिछली ओर की (उलटी) गति ।

Retrograde-रैट्रो-ग्रैड-*adj.* retreating, inverted, tending backward. विपरीत, उलटा, पीछे की जानेवाला; *-n.* a degenerate person, backward tendency. नीच पुरुष, पिछली ओर जाने की रुचि; *-v. i.* (-ग्रैड्) to go backwards. पीछे की जाना; **Retrogradely** (-लि)-*adv.* in a retreating manner. विपरीत भाव से ।

Retrogress-रैट्रो-ग्रैस-*v. i.* to move backward. पीछे की ओर चलना; **Retrogression** (-अन्)-*n.* backward motion, decline. विपरीत गमन, पलटा; **Retrogressive** (-इव्)-*adj.* moving backwards. पीछे की ओर चलनेवाला; **Retrogressively** (-इव्-लि)-*adv.* towards the back part. पीछे की ओर ।

Retroject-रैट्रो-जेक्ट-*v. t.* to cast back. पीछे की हड़ाना

Retropulsion-रैट्रो-पल्शन-*n.* external disease in inner parts of the body, a tendency to walk backwards in the paralysis. शरीर के भीतरी भाग में बाहर की ओर का रोग, लकवा के रोगी की पीछे की ओर चलने की प्रवृत्ति ।

Retorse-रिट्रोर्स-*adj.* reverted. उलटा हुआ ।

Retrospect-रै (-रि) ट्रॉ-स्पेक्ट-*n.* backward view, review of past time, survey of past events. पश्चात् दृष्टि, सिंहावलोकन, बीती हुई बातों की जांच; **Retrospection** (-शन्)-*n.* act of looking back. पश्चाद् दर्शन; **Retrospective** (-इव्)-*adj.* looking back on past action. पश्चाद्दर्शी, बीती हुई बातों पर विचार करनेवाला; **Retrospectively** (-लि)-*adv.* with retrospection. पश्चात् दर्शन से ।

Retroversion-री-ट्रै-वर्सन-*n.* a turning back, पीछे की ओर का घुमाव; **Retrovert** (-वर्ट)-*v. t.* to turn backwards. पीछे की ओर घुमाना या मोड़ना ।

Retrude-रिट्रूड-*v. t.* to thrust back. पीछे की धकेलना ।

Retruse-रिट्रूस-*adj.* hidden. गुप्त, छिपा हुआ ।

Rettery-रैट्टरि-*n.* a place for softening hemp or flax. पट्टा या सन मुलायम करने का स्थान ।

Return-रि-टर्न्-*v. i.* & *t.* to come or go back, to bring, to send back, to retort, to mention, to say in reply. फिर जाना या आना, लाना, वापस करना, उलटना, पलट देना, पलटना, बताना, उत्तर देना; *-n.* the act of going back, renewal report or profit of business. पश्चात्

(पीछे की ओर) गमन, वापसी, पुनर्नवीनीकरण, व्यापार का विवरण या लाभ; **Returns** (-स)-*n. pl.* proceeds of profit. लाभ, मुनाफा; **Return ticket** (a ticket for journey onward and back.) वापसी टिकट ।

Return-रि-टर्न्-*v. t.* to turn the edge, to make blunt. किनारा उलटना, भुथरा करना ।

Returnable-रि-टर्न्-बल्-*adj.* able to be returned. फेरने योग्य ।

Returning-officer-रि-टर्न्-इङ्ग'-ऑ'-फिसर्-*n.* an officer who counts votes in an election. चुनाव की गणना करनेवाला अधिकारी ।

Returnless-रि-टर्न्-लेस्-*adj.* without returns, बिना वापसी या लाभ का ।

Retuse-रिट्यूस'-*adj.* with broad end and central cavity. बीच में दबा तथा किनारे पर चौड़ा ।

Reunion-री-यूनिअन्-*n.* reunited condition, union after separation, social gathering. पुनः संयोग (समागम), दुबारा मेल, मण्डली; **Reunionism** (-इज्म)-*n.* reunionist theory. समागम, मेल; **Reunionist** (-इस्ट)-*n.* a seeker of reunion. मेल करनेवाला या मेल की इच्छा रखनेवाला ।

Reunite-री-यूनाइड'-*v. t.* & *i.* to unite again, to join after separation. पुनः संयोग करना, दुबारा मिलना या मेल करना ।

Reurge-री-अर्ज'-*v. t.* to urge again. पुनः प्रेरणा देना या उत्तेजित करना ।

Revaluation-री-व्रील्यू-यै'-शन्-*n.* the act of revaluing. दुबारा मूल्य निर्धारण ।

Revalue-री-व्रील्यू-*v. t.* to value again. फिर से मूल्य लगाना ।

Reveal-रि-व्रील'-*v. t.* to make known in a supernatural manner, to disclose, to display. दैवी ढंग से प्रकाशित करना, प्रकट करना, दिखाना; *-n.* the inner opening of a door or window. खिड़की या दरवाजे का भीतरी भाग **Reveable** (-यै-बल्)-*adj.* able to be disclosed. प्रत्यक्ष करने योग्य; **Revealed** (-इ)-*n.* disclosed. उद्घाटित; **Revealer** (-अर)-*n.* one who reveals secrets. भेद खोलनेवाला ।

Reveille-रिव्रैलि-*n.* the bugle or drum call for the troops to get up in the morning. सिपाहियों को प्रातःकाल जगाने के लिये बिगुल या ढोल की आवाज ।

Revel-रै-वेल-*v. i.* & *t.* (*pl.* Revelled.) to be riotously festive, to carouse, to take keen delight in. मत्थान का उत्सव मनाना,

पी-पीकर मतवाला होना, अति आनन्द लेना; *n.* indulgence in merry-making. अति मद्यपान, मद्यपान का उत्सव ।

Revelation-रेवेलेशन्-*n.* disclosing of knowledge by a supernatural agency. आकाशवाणी, दैवी प्रकाशन; **Revelational** (-अल्)-*adj.* pertaining to revelations. ईश्वरोक्ति या आकाशवाणी-सम्बन्धी; **Revelationist** (-इस्ट)-*n.* a believer in revelation. ईश्वरोप वचन में विश्वास करनेवाला ।

Revendication-रेवेंडिकेशन्-*n.* claiming back in a formal way. नियमानुसार वापस माँगने की क्रिया ।

Revenge-रिवेन्ज्-*v. t. & i.* to retaliate, to return injury for injury. वैर साधन करना, बदला लेना; *n.* the act of revenging. प्रतिद्रोह, बदला; **Revengeful** (-फुल्)-*adj.* full of revenge. प्रतिकार-परायण, बदला लेने में तत्पर; **Revengefully** (-फुल्)-*adj.* in a revengeful manner. बदला लेने के ढंग से; **Revengefulness** (-नेस्)-*n.* the quality of being revengeful. प्रतिकार या बदला लेने का गुण ।

Revenue-रेविन्यू-*n.* a state's annual income from different sources. राज्य की वार्षिक आय, सरकारी मालगुजारी ।

Reverberate-रिवर्बरेट्-*v. t. & i.* to strike back, to rebound, to echo. उछलना, प्रतिध्वनि करना, गूँजना; **Reverberation** (-शन्)-*n.* the act of reverberating. प्रतिध्वनि, गुञ्जन; **Reverberative** (-इव्)-*adj.* reverberating. गूँजनेवाला; **Reverberator** (-अर्)-*n.* that which reverberates. प्रतिध्वनि करनेवाला; **Reverberatory** (-इ)-*adj.* vibratory. प्रतिध्वनि सम्बन्धी ।

Revere-रि-वैअर्'-*v. t.* to regard as sacred, to reverence. सत्कार करना, पूजा (आदर) करना ।

Reverence-रेवरेन्स-*n.* veneration, act of respect. आदर (मान), सत्कार; Act of reverence (salutation.) नमस्कार; His Reverence (a title of the clergy.) महामान्यवर, प्रभु; **Reverenced** (-रेन्ड)-*adj.* respected, esteemed. पूज्य, मान्य; **Reverend** (-रेन्ड)-*adj. & n.* deserving reverence, a title of respect for the clergy. माननीय (पूजनीय), पादरी की उपाधि; **Reverent** (-रेन्ड)-*adj.* expressing reverence. आदर दिखानेवाला ।

Reverential-रेवरेन्शल्-*adj.* proceeding from reverence. आदरपूर्वक, सम्मानपूर्ण; **Reverentially** (-ल्लि)-*adv.* with esteem. सम्मान पूर्वक ।

Reverently (-एन्ड-ल्लि)-*adv.* with reverence. आदरपूर्वक ।

Reverie-रेवैरि-*n. (pl. Reveries.)* musing, delusion, day-dreaming, a fantastic theory. चिन्तन, वृथा चिन्ता, मन की लहर, भावना ।

Reversal-रिवर्सल्-*n.* the act of reversing. परिवर्तन, उलटाव ।

Reverse-रि-वर्स-*adj.* opposite, inverted. विपरीत, उलटा; *n.* the contrary, the back surface, misfortune. परिवर्तन (उलटफेर), उलटा भाग, आपत्ति; *v. t. & i.* to turn the other way, to invert, to annul. अधोमुख करना, उलटना, खण्डन करना; **Reversely** (-ल्लि)-*adv.* in a contrary manner. उलटी ओर से ।

Reversibility-रिवर्सिबिलिटि-*n.* the capacity of being reversed. व्यतिक्रम, उलटाव ।

Reversible-रिवर्सिबल्-*adj.* able to be reversed. परिवर्तनीय, उलटने योग्य ।

Reversing-रिवर्सिङ्ग-*adj.* turning in the opposite direction. पलटने वाला, प्रतिवर्ती; **Reversing-gear**-*n.* the gear by which the motion of an engine is reverted. इंजन की गति पलटने का साधन या यंत्र का भाग या दित्तिदार पहिया ।

Reversion-रिवर्शन्-*n.* the right of succession. उत्तराधिकार; **Reversional** (-अल्)-*adns.* pertaining to a reversion. उत्तराधिकार सम्बन्धी; **Reversionally** (-अल्लि)-*adv.* in a reversionary manner. उत्तराधिकारित्व के साथ; **Reversionary** (-अरि)-*adj.* pertaining to a reversioner. उत्तराधिकारी से सम्बन्धित; **Reversioner** (-अर्)-*n.* one who is entitled to be an heir. उत्तराधिकारी बननेवाला ।

Revert-रिवर्ट-*v. i.* to turn back, to return to the original person, to fall back. पलटना, फिर आना, वापस जाना; *n.* recurrence. उलटाव; **Reverter** (-अर्)-*n.* one who reverts. पलटनेवाला; **Revertible** (-इबल्)-*adj.* able to be reverted. पलटने योग्य ।

Revest-रि-वेस्ट'-*v. t.* to clothe again. फिर से वस्त्र पहिनाना ।

Revet-रि-वेट'-*v. t.* to face a wall with a harder material. दीवार पर पलस्तर करना; **Revetment** (-मेन्ट)-*n.* the plastered wall of a fort. पलस्तर की हुई किले की दीवार ।

Review-रि-व्यू-*n.* revision, inspection of troops, fleet & c., a survey of the past, a periodical publication of articles and essays, retrospect. पुनर्निरीक्षण, सेना या बेड़े का निरीक्षण, अतीत पर पुनर्विचार, किसी विषय पर

सामयिक प्रकाशित लेख, गुण-दोष-निरूपण :-*p. 1. & i.* to examine critically, to revise. गुण-दोष-निरूपण करते हुए परीक्षा करना, फिर से विचार करना।

Reviewable-रिव्यूएबल - *adj.* that may be reviewed समालोचना के योग्य।

Reviewal-रिव्यू-अल - *n.* a reviewing. पुनर्विचार; **Reviewer** (-अर) - *n.* one who reviews. समालोचना करनेवाला।

Revigorate-री-विगोरेट - *v. t.* to invigorate, to add new energy to. नई शक्ति देना, ताजा करना।

Reville-रि-वाइल - *v. t. & i.* to call bad names, to abuse. बुरा भला कहना, निन्दा करना, गाली देना; **Revilement** (-मेंट) - *n.* contemptuous language, rebuke. झिड़की, गाली; **Reviler** (-अर) - *n.* one who reviles another. निन्दक, गाली देनेवाला; **Reviling** (-इंग) - *n.* raillery. निन्दा, अपवाद।

Revisable-रिवाइजेबल - *adj.* able to be revised. संशोधन करने योग्य।

Revisal - **रिवाइजल** - *n.* revision. संशोधन, दोहराव।

Revise-रि-वाइज - *v. t.* to look over again, to re-examine, to reconsider and amend faults. दुबारा विचार करना (दुहराना), दुबारा जाँचना, पुनः संशोधन करना; - *n.* second correction. पुनर्निरीक्षण; **Reviser** (-अर) - *n.* one who revises. संशोधन करनेवाला; **Revision**(रि-विजन) - *n.* the act of re-examining. दुबारा परीक्षा, संशोधन; **Revisional** (-अल) - *adj.* pertaining to revision. संशोधन सम्बन्धी।

Revisit-री-विजिट - *v. t.* to visit again. फिर से दर्शन या भेंट करना।

Revisory-रि-वाइजरी - *adj.* having power to revise. पुनर्विचार का अधिकारी।

Revivable-रिवाइवेबल - *adj.* what may be revived. ताजा करने लायक।

Revival-रिवाइवल - *n.* recovery to life. चेतना-प्राप्ति, पुनः स्वास्थ्य-प्राप्ति, उद्धार।

Revive-रि-वाइव - *v. t. & i.* to bring to consciousness, to reanimate, to restore to natural form. फिर से जीवित करना, चेतना प्राप्त करना, पूर्ण रूप में लाना; **Reviver** (-अर) - *n.* he who or that which revives. सचेत करनेवाला, ताजा करनेवाला।

Revivification-रिविविफिकेशन - *n.* restoration to life. पुनर्जीवन।

Revivify-रिविविफाइ - *v. t. (p. t. Revivified)* to restore to life, to animate. पुनर्जीवित करना, फिर से जिलाना।

Reviviscence-रिविविसेन्स - *n.* return to life. पुनर्जीवन प्राप्ति; **Reviviscence** (-सेन्ट) - *adj.* restoring life. फिर से जिलानेवाला।

Revocable-रे-वोकैबल - *adj.* capable of being revoked. खण्डन करने (भेदने) योग्य।

Revocation-रे-वोकेशन - *n.* the act of revoking, repeal. खण्डन, लोप।

Revocatory-रे-वोकेटरी - *adj.* revoking. खण्डन करनेवाला।

Revoke-रि-वोक - *v. t. & i.* to repeal, to withdraw, to annul. खण्डन करना, हटाना, तोड़ना; **Revokement** (-मेंट) - *n.* a repeal. खण्डन।

Revolt-रि-वोल्ट - *v. i. & t.* to rise against a ruler, to rise to rebellion, to cast off allegiance. राजशासन के विरुद्ध (खिलाफ) उठना, बलवा करना, राजद्रोह करना; - *n.* a rebellion, an insurrection. राजद्रोह बलवा; **Revolt** (-इंग) - *adj.* rebellious. राजद्रोही; **Revolt** (-इंग) - *adv.* in a revolting manner. राजद्रोह, से।

Revolute-र-वोल्यूट - *adj.* with edge rolled backwards. किनारा मुड़ा हुआ; **Revolution** (-शन) - *n.* revolving round a centre, rotation, complete change, reversal of condition, fundamental change in the government of a country, a revolt. केन्द्र पर घूमना, परिभ्रमण, चक्कर, परिवर्तन, उलटफेर, राज्य-परिवर्तन; **Revolutionary** (-शनरी) - *n. & adj.* an instigator of a revolution, pertaining to revolution. क्रांतिकारी, परिभ्रमण या राज्य-परिवर्तन सम्बन्धी।

Revolutionism-रे-वोल्यूशनिज्म - *n.* the principle of revolution. राज्य-परिवर्तन का सिद्धान्त।

Revolutionist-रे-वोल्यूशनिस्ट - *n.* a revolutionary. राज्य-परिवर्तनवादी।

Revolutionize-रे-वोल्यूशनाइज - *v. t.* to effect a thorough change. पूर्ण परिवर्तन करना।

Revolve-रि-वोल्व - *v. i. & t.* to turn round, to rotate, to cause to turn, to ponder over. चक्कर खाना, घूमना, घुमाना, मन में विचार करना।

Revolver-रिवॉल्वर - *n.* a pistol with revolving mechanism by which several shots

can be fired without reloading. एक बार भरकर अनेक गोली चलाने की पिस्तौल।

Revulsion-रि-वल्शन्-*n.* a drawing away, sudden change of feeling, counter irritation. पीछे की खिचाव, भाव में एकाएक परिवर्तन, विराग।

Revulsive-रि-वल्सि-*adj.* causing to revulse. पीछे की खिचाव लानेवाला।

Reward-रि-वॉर्ड-*n.* a return for services or for merit, recompense, retribution. पारितोषिक, इनाम, प्रतिफल, दक्षिणा-*v. t.* to give for merit, to recompense. पारितोषिक या इनाम देना, प्रतिफल देना; **Rewardable (-वॉ-बल-*adj.*** able to be rewarded. पुरस्कार देने योग्य; **Rewardless (-लेस्-*adj.*** having no reward. बिना पारितोषिक का।

Rewin-री-विन्-*v. t. (p. t. Rewon)* to win again. फिर से जीतना।

Rewrite-री-राइट-*v. t. (p. t. Rewrote, p. p. Rewritten)* to write again. फिर से लिखना।

Rex-*n.* a king. राजा।

Reynard-रै-नर्ड-*n.* proper name for a fox. लोमड़ी के लिये व्यक्तिवाचक शब्द।

Rhabdomancy-रै-व्ह-डॉमन्-सि-*n.* discovering of subterranean water or ore by divine means. दैवी शक्ति से पृथ्वी के भीतर के जलस्रोत या खान का पता बतलाना।

Rhadamanthine-रै-डै-अ-मीन्थिन्-*adj.* rigorous. कठोर दण्ड देनेवाला।

Rhadamanthus-रै-डै-अ-मीन्थस-*n.* a stern judge. कठोर न्यायाधीश।

Rhapsode-रै-प्-सोइ-*n.* one who recites epic poems. महाकाव्य वाचनेवाला।

Rhapsodist-रै-प्सोडिस्ट-*n.* one who writes rhapsodies, one who has a confused, incoherent and excited style of writing. महाकाव्य लिखनेवाला, असंगत कहनेवाला।

Rhapsodize-रै-प्सोडाइज्-*v. t. & i.* to utter rhapsodies. महाकाव्य की कथा कहनेवाला।

Rhapsody-रै-प्सोडि-*n.* an epic poem, an extravagant composition in high-flown style. महाकाव्य, असम्बद्ध कविता।

Rhea-री-आ-*n.* a kind of American ostrich. अमेरिका देश का एक प्रकार का शुतुरमुर्ग पक्षी।

Rheo-री-वै-*pref.* in the sense of "current." उपसर्ग जिसका अर्थ "विद्युत धारा सम्बन्धी" होता है।

Rhetor-री-टैर्-*n.* a teacher of rhetoric, an

orator. अलंकारशास्त्र का अध्यापक, व्याख्यान देनेवाला।

Rhetoric-रै-टैरिक-*n.* the art of speaking or writing in an impressive style, elegance and force in language, persuasiveness. अलंकारशास्त्र, साहित्यशास्त्र, प्रभावशाली लेख या व्याख्यान; **Rhetorical (अल्-*adj.*** pertaining to rhetoric. अलंकारिक; **Rhetorically (-लि-*adv.*** in a rhetorical manner. अलंकारिक रूप में।

Rhetorician-रै-टैरिश्यन्-*n.* one who is expert in rhetoric. अलंकारशास्त्र का पण्डित, अलंकारशास्त्रज्ञ।

Rheum-रूम-*n.* watery secretions from the body. शरीर से तरल पदार्थ का स्राव (यथा-आँसू, थूक, कफ इत्यादि); **Rheumy (-इ-*adj.*** full of rheum. ऐसे तरल रस से पूर्ण।

Rheumatic-रू-मीटिक-*adj.* pertaining to or suffering from pain in the joints. गठिया सम्बन्धी, जोड़ों की पीड़ा-सम्बन्धी या उक्त पीड़ा से ग्रस्त; **Rheumatically (-लि-*adv.*** in a rheumatic manner. बात रोग से पीड़ित अवस्था में।

Rheumatics-रू-मीटिक्स-*n. pl.* patients of rheumatism. गठिया के रोगी।

Rheumatism-रू-मीटिज्म-*n.* a disease marked by pain and stiffness in the joints of the human body. सन्धिवात, गठिया।

Rhinal-राइ-नल्-*adj.* pertaining to the nose. नासिका सम्बन्धी, नाक का।

Rhino-राइ-नै-*pref.* in the sense of "pertaining to nose." उपसर्ग जिसका अर्थ "नासिका सम्बन्धी" होता है।

Rhinoceros-राइनै-सरस-*n. (pl. Rhinoceroses.)* large quadruped with thick plated skin and strong horn on the nose. गण्डक, गैंडा।



Rhodanic-रो-डो-*adj.* producing a red colour. लाल रंग उत्पन्न करनेवाला।

Rhodium-रो-डि-अम्-*n.* a kind of metal, a kind of scented wood. एक विशिष्ट धातु, एक प्रकार की सुगन्धित लकड़ी।

Rhododendron-रो-डो-डेंड्रन्-*n.* an evergreen shrub with flowers like those of roses. एक प्रकार का गुलाब के समान फूलवाला पौधा।

Rhomb-रैम्ब-*n.* a quadrilateral figure with

equal sides but unequal angles. विषम कोण समचतुर्भुज क्षेत्र ।

Rhombohedral-रॉम्बोहीड्रल-*adj.* relating to a rhombohedron. विषम कोण समचतुर्भुज क्षेत्र-युक्त ठोस की शकल से संबंधित ।

Rhombohedron-रॉम्बोहीड्रन-*n.* a solid figure bounded by six equal rhombs. एक ठोस आकृति जिसके छहों मुख विषम कोण समचतुर्भुज हों ।

Rhomboid-रॉम्'-वॉइड-*adj.* *cf n.* a figure like a rhomb with only the opposite sides equal. आयताकार विषम कोण समचतुर्भुज क्षेत्र के समान या ऐसा क्षेत्र; **Rhomboidal** (-अल)-*adj.* having the shape of rhomboid. उक्त क्षेत्र के समान आकृतिवाला; **Rhomboidally** (-अलि)-*adv.* in a rhomboidal manner. विषम कोण समचतुर्भुज क्षेत्र की आकृति के रूप में ।

Rhombus-रॉम्'-वस - *n. (pl. Rhombuses.)* a rhomb. विषम कोण समचतुर्भुज ।

Rhonchus-रॉन्'-कस-*n.* a sharp whizzing sound. घरघराहट का शब्द ।

Rhotacism-रोटसिज़्म-*n.* erroneous pronunciation of the letter 'r'. बोलने में 'ड' की भरमार ।

Rhotacize-रोट - साइज़ -*v. i.* to speak with harsh sound of 'r'. 'र' के स्थान में 'ड' बोलना ।

Rhubarb-रू'-वर्ब-*n.* a kind of garden plant used in cookery. रेवतचीनी ।

Rhumb-रम्, रम्ड-*n.* the line followed by a ship in its course. जहाज के मार्ग की रेखा ।

Rhyme, Rime-राइम्-*ms.* correspondence of sound at the end of verse lines, a poem with rhymes. अनुप्रास पद्यक, यमक कविता; *-v. i. cf i.* to make verses, to put into rhyme. पद्य बनाना, कविता लिखना, पद बिठाना; Without rhyme or reason (without sense, improperly.) निरर्थक, अनुचित, अयोग्य रीति से;

Rhymeless (-लैस्)-*adj.* not rhyming. बिना अनुप्रास का; **Rhymelessness** (-लैस्-नेस्)-*n.* the state of being rhymeless. अनुप्रास-हीनता; **Rhymer** (-अर्), **Rhymester** (-स्टर्)-*ms.* one who makes rhymes, a poor poet. पद्यकार, कविता लिखनेवाला, तुच्छ कविता लिखनेवाला ।

Rhythm-रिदम्-*n.* metre, measured flow of words (regular movements), periodical accent. ताल, लय, ठेका ।

Rhythmical-रिदमि -कल-*adj.* pertaining to rhythm. लय का, ताल-सुरबद्ध; **Rhythmically**

(-लि)-*adv.* in a rhythmical manner. ताल-सुर में ।

Rhythmist-रिदम्'-इस्ट-*n.* one who makes use of rhythms. ताल-सुर का प्रयोग करनेवाला ।

Rhythmless-रिदम्'-लैस्-*adj.* without rhythm. बिना ताल-सुर का ।

Riant-राइअन्ड-*adj.* (Fr. -रिअन्) cheerful, smiling. प्रसन्न, मुस्कुराता हुआ ।

Rib-रिब-*n.* one of the curved bones joined from sternum to spine, vein of leaf, one of the ship's curved timbers, hinged rod of umbrella frame. पसली, पत्ती की रीढ़, जहाज की मुड़ी हुई पटरी, छाते की तीली;-*p. i.* (*p. i.* Ribbed) to furnish with ribs. रीढ़ लगाना, तीली बैठाना; **Ribbed** (-ब्ड)-*adj.* having ribs. रीढ़दार; **Ribless** (-लैस्) devoid of ribs. बिना पसली का ।

Ribald-रिबलड-*n. cf adj.* a jester, one who uses indecent language, obscene. मसखरा, गाली देनेवाला, अशिष्ट, नीच ।

Ribaldry-रिबलिङ्ग-*n.* vulgar obscene language. गाली-गलौज ।

Riband-रिबन्ड-*n.* a ribbon, फीता;-*p. i.* to fit ribbons. फीता लगाना ।

Ribbands-रिबन्ड्स-*n.* strips of wood. लकड़ी के चिरे हुए लम्बे तख्ते ।

Ribbon-रिब'-अन्-*n.* a narrow woven band of silk or satin. साटन या रेशम का पतला फीता; *-pl.* driving reins. (व० व०) लगाम

Ribes-राइ'-बीज़-*n.* the plant of gooseberry. झरबेर का पौधा ।

Ribston-रिबस्टन्-*n.* a kind of apple. एक प्रकार का सेब ।

Rice-राइस-*n.* the pearl white husked seeds of a plant grown in marshy places. तण्डुल, चावल; Scum of rice. नॉइ; Parched rice. लावा ।

Rich-रिच-*adj.* wealthy, valuable, fertile, costly, bright, vivid, splendid, containing a large quantity of fat &c., deep of colour, abounding, ample. धनी, बहुमूल्य, उपजाऊ, कीमती, चमकीला, स्पष्ट, अनोखा, वसा (चर्बी) पूर्ण, गहरे रंग का, परिपूर्ण, प्रचुर; **Riches** (-ऐज़)-*n. pl* wealth, abundance. धन, विभव, द्रव्य, सम्पत्ति; **Richly** (-लि)-*adv.* in a rich manner. बहुत धन से, बड़ी शोभा से, बड़े प्रताप से; **Richness** (-नेस्)-*n.* wealth, splendour, fertility, abundance. धन, अति शोभा, उपजाऊपन, बहुतायत ।

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मैज़र

Rick-रिक्-*n.* a stack of hay or corn. सूखी घास या अनाज का ढेर ।

Rickets-रिकेट्स-*n.* a disease of children in which the bones are softened. बच्चों का रोग जिसमें हड्डियाँ मुलायम हो जाती हैं, सुखंडी; **Rickety** (-रैट-इ) - *adj.* feeble in joints, insecure. मुलायम जोड़ का, अस्थिर, जीर्ण ।

Ricksha, Rickshaw-रिक्'-शा, रिक्'-शॉ-*ns.* a light two wheeled carriage drawn by man. आदमी से खींची जानेवाली दो पहियों की फिटिन गाड़ी ।

Ricochet-रिको-शे, रिक् - चेट-*n.* skipping of cannonball on ground or water. भूमि अथवा जल पर तोप के गोले की उछाल-*v. i. छ' t.* to skip, to subject to skipping cannon firing. उछालना, उछलनेवाले गोलों की मार में पड़ना ।

Rictus-रिक्टस-*n.* expanse of the mouth, bird's beak. मुख का फैलाव, चोंच ।

Rid-रिड्-*v. t. p. t.* Rid, Ridded) to make free, to clear away, to disencumber, to destroy. मुक्त करना, छोड़ना, निकाल लेना, नष्ट करना; *adj.* free, clear. मुक्त, स्वतंत्र, साफ, स्वच्छ; To get rid of (to be free from.) छुटकारा पाना ।

Riddance-रि - डेन्स-*n.* deliverance. मुक्ति, उद्धार ।

Riddel-रि-डल -*n.* the curtain of an altar. वेदी का पर्दा ।

Ridden-रिडन्-*p. p.* of the verb Ride. बुड़-सवारी किया हुआ ।

Riddle-रि'-डल-*n.* an enigma or puzzle, a mysterious question, a coarse sieve. कूट प्रश्न, पहेली, मोटी चलनी-*v. i. छ' t.* to use a riddle, to separate chaff from grain. पहेली कहना, भूसी अलगाना ।

Riddling-रिड-लिङ्ग-*adj.* perplexing. पेंचिला; **Riddlingly** (-लि) - *adv.* like a riddle. कूट प्रश्न के समान ।

Ride-राइड्-*v. t. छ' i. (p. t. Rode, p. t. Ridden;* also raid or raid and rid in Scotland.) to sit on horse back, to be carried by a horse, cycle, train &c. घोड़े पर सवार होकर चलना, घोड़े, सायकिल, रेलगाड़ी इत्यादि पर चढ़कर चलना; *-n.* a journey in a public conveyance. सार्वजनिक या आम सवारी पर यात्रा; To ride on (to tease.) कष्ट देना; To ride one down (to overtake a man by riding.) घोड़ा दौड़ाकर किसी को पकड़ लेना; **Rideable, Ridable** (-रैबल) - *adj.* able to be ridden. सवारी करने योग्य; **Rider** (-अर) - *n.* on

who rides, a supplement, corollary, a problem to test the mastery of a mathematical principle सवार, परिशिष्ट, उपसिद्धान्त, गणित के सिद्धान्त का स्पष्ट बोध करानेवाला प्रश्न; **Riderless** (-लेस) - *adj.* having no rider. बिना सवार का ।

Ridge-रिज्-*n.* a mountain range, a line of junction in a roof, the rough top of anything, any narrow elevation. पर्वतपृष्ठ, छत का जोड़, खुरखुरा किनारा, ढालुआँ टीला; *-v. t. छ' i.* to form a ridge. मेड़ बनाना; **Ridgy** (-इ) - *adj.* rising in ridges.

Ridicule-रिडिक्यूल् -*n.* derision, mockery. उपहास, हँसी-ठट्ठा; *-v. t.* make fun of, to mock. उपहास करना, ठिठोली करना; **Ridiculous** (-अस) - *adj.* causing ridicule, funny. हारसकर, हँसी उत्पन्न करनेवाला; **Ridiculously** (-लि) - *adv.* in a ridiculous manner. हँसी करते हुए ढंग से; **Ridiculousness** (-नेस) - *n.* the quality of being ridiculous. उपहासयुक्त होने का गुण ।

Riding-राइडिंग-*n.* a road for riders. बुड़-सवारी की सड़क; **Riding-breeches** (breeches used in riding.) बुड़सवारी का पायजामा; **Riding-clerk** - *n.* a commercial traveller. व्यावसायिक यात्री; **Riding-habit** (a woman's riding dress.) स्त्रियों का बुड़सवारी का वस्त्र; **Riding-master** - *n.* one who teaches riding. बुड़सवारी सिखानेवाला मनुष्य ।

Rife-राइफ-*adv.* prevailing, current, numerous. प्रचलित, व्यापक, अधिक; **Rifeness** (-नस) - *n.* prevalence, currency. व्यापकता ।

Riff-raff-रिफ्'-रैफ्-*n.* the rabble, persons of disrepute. अधम मनुष्य, निन्द्य लोग ।

Rifle-राइ'-फल-*v. t. छ' i.* to search and rob, to plunder, to injure, to break, to strip off, to make spiral grooves in the barrel of a gun. खोजकर लूटना, डाका डालना, चोट पहुँचाना, तोड़ना, नंगा करना, बन्दूक की नली में चक्रदार छेद बनाना; *-n.* a gun with grooved barrel. चक्रदार छेद की बन्दूक; **Riflecorps** (-कोर्) - *n.* volunteers armed with rifles. बन्दूक धारण करनेवाले स्वयंसेवक लोग; **Rifler** (-र) - *n.* a plunderer, लुटेरा ।

Riflemen-राइ-फल'-मेन् -*n.* (pl. Riflemen.) an armed soldier. बन्दूकधारी सिपाही ।

Rifle-range-राइ - फल' - रेन्ज-*n.* a place for practising shooting with a rifle. बन्दूक की गोली चलाना सीखने का स्थान ।

Rift-रिफ्ट-*n.* a cleft, a fissure. फटन, दर्रा, दरार:-*p. t.* & *i.* to cleave, to burst open.

दरार बनाना, फटना ; **Riftless** (-लेस)-*adj.* without a cleft or fissure. बिना दरार का ; **Rifty** (-इ)-*adj.* having cracks. दरारदार ।

Rig-रिग-*p. t.* & *i.* (*p. t.* **Rigged.**) to provide a ship with ropes &c., to fit, to clothe. जहाज को रस्सा इत्यादि सामग्री से युक्त करना, सँवारना, वस्त्र पहिनना:-*n.* the method in which sails and riggings are arranged, a trick. जहाज के रस्से पाल इत्यादि क्रम से रखे जाने का तरीका, छल, कपट ।

Rigescence-रि-जेंसेन्स-*n.* stiffness, hardness. कठोरता, कड़ाहट ।

Rigescence-रि-जेंसेन्स-*adj.* growing hard and stiff. कड़ा होनेवाला ।

Rigged-रिग्ड-*adj.* furnished with rigs. रस्सों से सुसज्जित ।

Rigging-रि-गिङ्ग-*n.* the ropes of a ship, dress. जहाज के रस्से, पाल इत्यादि, वस्त्र ।

Riggish-रिगिश-*adj.* wanton. लम्पट, विलासी ।

Right-राइट-*adj.* straight, just, fit, lawful, true, correct, most convenient, well performed, on the right hand. सीधा, उचित, योग्य, न्याय्य, सच्चा, सही, सबसे उपयुक्त, भली भाँति किया हुआ, दाहिनी ओर का:-*adv.* rightly, correctly. उचित रीति से, यथार्थता से :-*interj.* well done. ठीक ! **Right**

angle (-आङ्गल)-*n.* angle of 90 degrees or of one fourth of a circle. समकोण, ऋजुकोण ;

Right down (completely.) पूर्ण रूप से ; **Right**

to the bottom **Right angle.** (exactly up to the bottom.) ठीक पैदो तक ।

Right - राइट - *n.* justice, propriety, truth, authority, the side opposite to the left. न्याय, धर्म, नीति, यथार्थता, सत्यता, अधिकार, दाहिना भाग:-*n. pl.* authority (बो बो) अधिकार ; **Bill of rights** (a declaration of the rights.) अधिकारपत्र ; **Right and left** (in every direction. प्रत्येक दिशा में ; **To put to rights** (to put in good order.) ठीक क्रम में रखना ।

Right-राइट-*p. t.* to do justice to, to put in a proper position, to set in a vertical position में न्याय करना, उचित स्थान में रखना, लम्बरूप में करना ; **Rightable** (-रिग्टेबल)-*adj.* able to be corrected. शुद्ध (ठीक) करने योग्य ;

Righten (-रैन्)-*p. t.* to make right. ठीक करना ।

Righteous-राइटियस-*adj.* just, holy, equitable, virtuous, upright, honest. न्याय-परायण, धार्मिक, पवित्र, सच्चा ; **Righteously** (-ल)-*adv.* in a righteous manner. पवित्रता से, धर्म से ; **Righteousness** (-नेस)-*n.* holiness, justice, uprightness. साधुवृत्ति, धर्म-परायणता, सदाचार ।

Rightful (राइट्-फुल)-*adv.* just, legitimate, lawful. न्याय्य, यथोचित, अधिकारी ; **Rightfully** (-ल)-*adv.* in a rightful manner. अधिकार-सहित ; **Rightfulness** (-नेस)-*n.* justice, moral rectitude. सत्यता, परमार्थता ।

Right-hand-राइट - **हैंड**-*adj.* towards the right hand. दाहिने हाथ की ओर का ; **Right-handed** (-रैड)-*adj.* using the right hand more easily than the left. बायें हाथ की अपेक्षा दाहिने हाथ से अधिक सरलता से काम करनेवाला ; **Right-handedness** (-नेस)-*n.* dexterity. होशियारी ।

Right-hearted-राइट - **हार्टेड** - *adj.* having right disposition. सही प्रकृतिवाला, सुशील ।

Rightless-राइट - **लेस**-*adj.* destitute of rights. अधिकार-रहित ; **Rightly** (राइट्ल)-*adv.* in a right manner. उचित रीति में ।

Right-minded-राइट - **माइन्डेड**-*adj.* well disposed. शुद्ध चित्त का ।

Rightness-राइट - **नेस**-*n.* conformity to truth. यथार्थता, सच्चाई ।

Rightwards-राइट - **वर्ड्स**-*adv.* towards the right. दाहिनी ओर ।

Rigid - रिजिड - *adj.* not flexible, harsh, severe, strict. कड़ा, कठोर, कर्कश, रुक्ष, दृढ़ ;

Rigidity (-इटी)-*n.* **Rigidity** (-नेस)-*n.* stiffness, severity, कठोरता, दृढ़ता ; **Rigidly** (-ल)-*adv.* in a rigid manner. कठोरता से, दृढ़ता से ।

Riglet-रिग-लेट-*n.* a piece of wood used for picture frames. तख्तीर के चौखटा में लगाने की लकड़ी की पट्टी ।

Rigmarole-रिगम-रोल - *n.* a meaningless or incoherent talk. अनर्थक कथा, बिना अर्थ की बातचीत ।

Rigor-राइट-ऑर् - **रिगर्** - *n.* sudden chill. दना शivering appearing before certain fevers ज्वर के पूर्व की कंपकंपी और सर्दी ; **Rigormortis** (stiffness that comes in a body shortly after death.) मरने के बाद शरीर में

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेंज़र

बानेवाली कड़ाहट; **Rigorism** (-इज्म) -*n.* severity. कड़ाहट; **Rigorous** (-अस्) -*adj.* severe, strict. कठोर (कर्कश), कठिन; **Rigorously** (-लि) -*adv.* strictly, severely. कठोरता से, कठिनता से।

Rigorousness-रिगोरसनेस - *n.* the quality of being rigorous, severity. कर्कशता, कड़ाहट।

Rigour-रिगर् -*n.* harshness, strictness, hardship, austerity of life, sense of chilliness accompanied with shivering. दृढ़ता, कठोरता, कष्ट, तपस्या, ठंड से शरीर की कंपकंपाहट।

Rile-राइल् -*v. t.* to irritate, to make angry. उत्तेजित करना, क्रोध करना।

Rill-रिल् -*n.* a small stream or rivulet. क्षुद्र नदी, छोटी नदी, नाला।

Rille-रिल् -*n.* a trench or narrow valley on the surface of the moon. चन्द्रमा के तल पर की छोटी खाई या घाटी।

Rim-रिम् -*n.* the outer ring of a wheel, margin, border. पहिये की हाल, किनारा, कोर; -*v. t.* (*p. t.* Rimmed.) to put on a rim or tyre. किनारा लगाना, हाल चढ़ाना; **Rim-brake** (a brake acting on the rim of a wheel.) गाड़ी रोकने के लिए पहिये की हाल पर लगाई हुई रोक; **Rimmed** (-इ) -*adj.* having a border. किनारदार; **Rimless** (-लेस) -*adj.* without a rim. बिना किनारे का।

Rime-राइम् - *n.* hoar-frost. पाला, जमी हुई ओस; -*v. t.* to congeal into frost. जमकर पाला हो जाना।

Rimose-राइमोस -*adj.* consisting of chinks, full of fissures. छिद्र से भरा हुआ, दरारदार।

Rimosity-राइमोसिटी - *n.* the state of being chinky. छेददार, दरारदार।

Rimous-राइमस - *adj.* abounding in clefts. दरारों से भरा हुआ।

Rimple-रिम्पल् -*n.* a fold or wrinkle. तह, सिकुड़न, झुरी।

Rimy-राइमि -*adj.* frosty. पालेदार।

Rind-राइन्ड - *n.* the bark of a tree, the external covering of a fruit. छाल, छिलका।

Rinderpest-रिन्डर्पेस्ट -*n.* a malignant disease of oxen. गाय-बैलों का एक भयंकर रोग।

Rindle-रिन्डल् -*n.* a narrow water course. सूँकरा नाला।

Ring-रिङ्ग - *n.* a circlet of precious metal worn on the fingers, anything circular, a circular ripple in water, rim of a circular

object, band of traders, a circular enclosure, metallic sound as of a bell. अँगूठी (मुँदरी), चक्राकार पदार्थ, जल की बँवर. पहिये की हाल, व्यापारियों का संघ, घण्टी का शब्द; **Ear-ring** (a ring worn on the ears.) कर्न-फूल, झुमका; **Nose-ring** (a ring worn on the nose.) नथिया, नथुनी।

Ring-रिङ्ग -*v. t.* & *i.* (*p. t.* Rang, *p. p.* Ring) to sound like a bell. घंटी की तरह बजना, ठनठनाना; **Ring in the ears.** कान में झनझनाहट का शब्द; **The coin rings true** (or false) सिक्के की ठनकार ठीक (या बेठीक) है; **To ring off** (to finish talking on the telephone.) टेलीफोन पर बातचीत समाप्त करना; **To ring up** (to summon by ringing the bell of a telephone.) टेलीफोन पर घंटी बजाकर बुलाना; **Ring-finger** (-फिंगर्) -*n.* the third finger of the left hand. बाँये हाथ की बिचली अँगूली जिसमें अंग्रेज विवाह की अँगूठी पहनेते हैं।

Ringling-रिङ्गल-इङ्ग - *adj.* sounding like a metal when struck. ठन-ठन शब्द करनेवाला; -*n.* the sound of a bell. घंटी का शब्द।

Ringworm-रिङ्ग-वर्म - *n.* a skin disease in circular patches. दाद।

Rink-रिङ्क -*n.* a sheet of ice used for skating. बरफ पर सरकने का मैदान; -*v. t.* to skate on a rink. बरफ के मैदान पर दौड़ लगाना, **Rinker** (-अर्) - *n.* one who skates on a rink. इस प्रकार से दौड़ लगानेवाला।

Rinse-रिन्स् -*v. t.* to wash out or cleanse with water, to wash off soap from cloth. जल से धोना, पानी में डुबोकर कपड़े से साबुन हटाना; **Rinser** (-अर्) -*n.* one who rinses. धोनेवाला; **Rinsing** (-इङ्ग) -*n.* washing. धुलाई।

Riot-राइ' -*n.* disorder, uproar, tumult, disturbance of peace, noisy festivity. उपद्रव, कोलाहल, विप्लव, प्रजा-क्षोभ (दंगा, बलवा), शराबियों का उत्सव; -*v. i.* & *t.* to revel, to raise an uproar. आनन्द मचाना, बलवा करना; **To run riot** (to act without restraint.) मर्यादा भङ्ग करना; **Rioter** (-अर्) -*n.* one who is guilty of rioting. उपद्रव करनेवाला, बलवाई; **Rioting** (-इङ्ग) -*n.* disturbance. बलवा, उपद्रव; **Riotous** (-अस्) -*adj.* seditious, tumultuous, revelling. राजद्रोही, बलवाई, मद्य पीकर आनन्द मचानेवाला; **Riotously** (-लि) -*adv.* in a riotous

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पें ; Pain पेन

manner कोलाहल से, उपद्रव से; Riotousness (-नेस्) - *n.* the state of being riotous, उपद्रव, बलवा ।

Rip-रिप् - *n.* a worthless horse, a dissolute person, a tear or rent. निकम्मा घोड़ा, नीच पुरुष, फटन या दरार; - *v. i. & t. (p.t. Ripped.)* to tear up forcibly, to split, to rush along. चीरना, फाड़ना, शपटना ।

Riparian-राइपे-रिअन्-*adj.* pertaining to the bank of a river. नदी-तट-सम्बन्धी ।

Ripe-राइप्-*adj.* ready for being reaped, eaten or drunk, mature, developed. परिपक्व, पका हुआ, तैयार, प्रौढ़, सिद्ध, सम्पन्न, पूरा; - *v. i. & t.* to grow ripe, to ripen. पकना या पकाना; Ripe age (old age.) वृद्धावस्था, बुढ़ाई; Ripe in years (of old age.) वयोवृद्ध, वृद्ध गे; Ripe opportunity (good occasion.) उचित अवसर; Ripely (-लि) -*adv.* in a ripe manner. पका अवस्था में; Ripen (-पेन्) -*v. t.* to make ripe, to mature. पकाना, तैयार करना; Ripeness (-नेस्) - *n.* the state of being ripe. पक्वावस्था, सिद्धि, पकावट ।

Ripper-रिपर-*n.* a tool for ripping. फाड़ने का शस्त्र, चीरने का हथियार ।

Rippingly-रि-पिङ्ग - लि -*adv.* in a ripping manner. फाड़ते या चीरते हुए ।

Ripple-रि - पल् - *n.* a small wave, a gentle sound. छोटी लहर, मृदु शब्द; - *v. i. & t.* to curl or rise in ripples. लहराना, झकोरा मारना ।

Ripplet-रिप्' - लेट - *n.* a small ripple. छोटी लहर ।

Rippling-रि-प्लिङ्ग-*adj.* breaking of ripples. तरङ्गयुक्त; Rippling noise (sound of ripples.) लहरों का शब्द ।

Ripply-रिप्' - लि-*adj.* having ripples. लहरदार ।

Rise-राइज़-*v. i. (p. t. Rose, p. p. Risen)* to get up from lying or sitting posture, to become erect, to grow up, to come to life, to abandon, to increase, to revolt. खड़ा होना, उठना (उदय होना), सीधा होना, उगना, जागृत होना, त्यागना, बढ़ना, बलवा करना; - *n.* ascent, elevation, origin, increase. चढ़ान, चढ़ाई, उन्नति (उदय), ऊँचाई, उत्पत्ति, अधिकता; Rising generation (the young.) नई पीढ़ी; Spirits rise (is extremely happy.) अति प्रसन्न है; The pillar rises fifteen feet (the height of the pillar is fifteen feet.) खम्भा पन्द्रह फीट लंबा है The river rises (the river is flooded.) नदी में बाढ़ आती है;

To give rise to (to cause.) उत्पन्न करना; To rise against (to rebel.) विद्रोह करना; To rise betimes (to rise early in the morning.) सबेरे उठना ।

Risen-रिज़न्-*p. p.* of Rise. उठा हुआ ।

Riser-राइज़र-*n.* one who rises. उठनेवाला ।

Risibility-रिजिबिलिटी - *n.* laughter. हँसाई, हँसी ।

Risible-रिजिबल् - *adj.* inclined to laugh, ludicrous. हँसाने को उद्यत, हास्यप्रद; Risibleness (-नेस्) - *n.* the quality of being risible. हँसी; Risibly (-इ) -*adv.* in a risible manner. हँसते हुए ।

Rising-राइजिङ्ग - *n.* the act of ascending, insurrection. उठान, बलवा; - *adj.* increasing. बढ़ानेवाला, उठने या उन्नति करनेवाला ।

Risk-रिस्क-*n.* hazard, danger, peril. सन्देह, शक, संकट; - *v. t.* to expose to injury or loss. संकट या आपत्ति में डालना; To run a risk (to encounter a danger.) आपत्ति का सामना करना; Risker (-अर) - *n.* one who hazards. आपत्ति का सामना करनेवाला; Riskily (-इ-लि) -*adv.* in a risky manner. संकट से; Riskiness (-इ-नेस्) - *n.* peril, danger. आपत्ति, भय, संकट; Riskless (-लेस्) -*adj.* devoid of danger. संकट या भयहीन; Risky (-इ) -*adj.* hazardous. आपत्तिपूर्ण, संकटमय ।

Risorial-रिज - रिअल् - *adj.* concerning laughter. हास्य सम्बन्धी ।

Rissole - रि - सैल् - *n.* fried cake of meat mixed with crumbs of bread. रोटी के टुकड़े में मिलाया हुआ पके मांस का टुकड़ा ।

Rite-राइट - *n.* a religious ceremony, religious observance. आचार (रीति), संस्कार (नियम); Rite of hospitality (entertainment of a guest.) अतिथि-सत्कार; Scriptural rite (religious observance.) शास्त्र विधि ।

Ritual-रिट' - यु - अल् - *adj.* of religious rites, ceremonial. शास्त्रोक्त, विधि-सम्बन्धी; - *n.* the manner of performing religious rites. क्रिया-पद्धति शास्त्रविधि; Ritualism (-इज्म) - *n.* the system of rituals. शास्त्रोक्त पद्धति; Ritualist (-इस्ट) - *n.* one who is skilled in rituals. शास्त्र-विधि जाननेवाला; Ritualistic (-इस्ट-इक्) -*adj.* pertaining to rituals. शास्त्र-पद्धति सम्बन्धी; Ritualistically (-इस्ट-इक्लि) -*adv.* according to rituals. शास्त्र-पद्धति के अनुसार । Ritualize-रिचुअलाइज़-*v. t.* to perform religious rites. शास्त्र-क्रिया करना ।

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेंज़र

Ritually-रिचुअलि - *adv.* in a ritual manner.

शास्त्र-पद्धति के अनुसार ।

Rivage-राइ-प्रेज् - *n.* a bank or coast. नदी का या समुद्र का किनारा ।

Rival-राइ'-वल् - *n.* & *adj.* one who competes for the same prize as another. प्रतिस्पर्धी, प्रतिद्वन्द्वी; - *v. t.* (*p. t.* Rivalled) to emulate, to try to excel. स्पर्धा करना, बढ़ने का प्रयत्न करना; **Rivalry** (-रि) - *n.* competition. प्रतियोगिता (विरोध), स्पर्धा ।

Rive-राइव् - *v. t.* & *i.* (*p. t.* Reft., *p. p.* Riven.) to rend asunder, to split, to be rent. चीरना, फाड़ना, फटना; *n.* a rent. फटन ।

Rivel-रिक्'-ल - *v. i.* & *t.* (*p. t.* Rivelled) to wrinkle. ऐँठना ।

Riven-रिक्'-न् - *p. p.* of Rive. फटा हुआ ।

River-राइवर् - *n.* one who rives. चीरनेवाला ।

River-रिवर् - *n.* a copious stream of flowing water. नदी; **River-horse** (the hippopotamus.) दरियाई घोड़ा ।

Riverain-रि-वै-रै-न् - *adj.* & *n.* pertaining to a river, habitation near river. नदी का, नदी के किनारे का, नदी के समीप की बस्ती ।

Rivet-रिवेट् - *n.* a bolt for fastening together two pieces of metal. धातु की चद्दर या टुकड़ों को बाँधने की कीली; - *v. t.* (*p. t.* Riveted) to fasten with rivets. इस प्रकार की कील से जोड़ना; **Riveter** (-अर्) - *n.* one who or that which rivets. धातु के टुकड़ों को जोड़नेवाला ।

Rivulet-रिक्जुलेट् - *n.* a small stream. छोटी नदी, नाला ।

Roach-रोच् - *n.* a small fresh-water fish. मीठे पानी की छोटी मछली ।

Road-रोड् - *n.* a public passage, a higher way, shallow water near the shore where ships can lie at anchor. मार्ग, पथ रास्ता, सड़क, समुद्र के किनारे के पास जहाजों के लङ्गर डालने का स्थान; - *v. t.* to follow up game by scent. कुत्तों का सूँघकर शिकार के पीछे दौड़ना; **High Road** (main road.) राजपथ, बड़ी सड़क; **Royal road** to (way of attaining an object without trouble.) किसी पदार्थ को सहज में प्राप्त करने का रास्ता (तरीका); **On the road** (travelling by the highway.) यात्रा करते हुए, बड़ी सड़क से; **Road-book** (-बुक) - *n.* a traveller's guide-book. यात्रा की पथ-दर्शक पुस्तक; **Road-hog** (-हॉर्) - *n.* dangerously driving motorist. भयङ्कर रूप से

मोटर दौड़ानेवाला मनुष्य; **Roadman** (-मीन्) - *n.* one who keeps a road in repair. सड़क की देखरेख करनेवाला मनुष्य; **Roadstead** (-स्टेड्) - *n.* a place where ships lie at anchor. जहाजों का लंगर डालकर ठहरने का स्थान; **Roadster** (-स्टर्) - *n.* one who is accustomed to driving, an experienced traveller. सड़क पर गाड़ी चलाने में कुशल, प्रवीण या अनुभवी यात्री ।

Roadway-रोड् ' - *v.* - *n.* highway. राजमार्ग, पक्की सड़क ।

Roam-रोम् - *v. t.* & *i.* to wander, to ramble, to walk about in an unsystematic manner. घूमना, विचरना, भटकते फिरना; **To roam** about (to wander here and there.) इधर-उधर भटकना; **Roaming** (-इङ्गर्) - *n.* the act of wandering. घुमान, टहलान ।

Roan-रोन् - *adj.* & *n.* bay or sorrel, mixed with white or grey colours, soft sheep skin used in book-binding. चितकवरे रंग का, जिसमें बाँधने के उपयोग का भेड़ का कामल कमड़ा ।

Roar-रोर् - *v. i.* & *t.* to utter a loud deep sound as of a lion, to make a loud sound, to talk very loudly. गरजना, गुराँना, चिल्लाना; - *n.* the cry of a beast, outcry. गरज, चिल्लाहट, चीख; **Roarer** (-अर्) - *n.* one who or that which roars. गरजनेवाला; **Roaring** (-इङ्गर्) - *n.* a loud cry. गम्भीर शब्द, गर्जना; - *adj.* noisy. कोलाहल करनेवाला, गरजनेवाला; **Roaringly** (-इङ्गर्-ली) - *adv.* in a roaring manner. गरजते हुए ।

Roast-रोस्ट् - *v. t.* to cook in open fire, to expose to fire, to ridicule. भूनना, सेंकना, हँसी करना; - *n.* roasted meat, operation of roasting. भूना हुआ मांस, भूने की क्रिया; **Roaster** (-अर्) - *n.* one who roasts. भूननेवाला मनुष्य ।

Rob-रॉब् - *v. t.* (*p. t.* Robbed.) to plunder, to take forcibly, to commit robbery. चुराना, मूसना, लूटना; **Robber** (-बर्) - *n.* one who steals, a plunderer. तस्क़र, लुटेरा; **Robbery** (-बर्-इ) - *n.* the act of plundering. चोरी, लूट ।

Robe-रोब् - *n.* a loose outer garment, gown, a lady's dress in one piece. जामा (लबादा), घाघरा; - *v. t.* & *i.* to dress with a robe. लबादा पहिनाना; **Gentleman of the robe** (a pleader or barrister.) वकील या बैरिस्टर ।

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्

Robin-रॉबिन्-*n.* (also Robin-red-breast.) a small singing bird with red breast. लाल छाती की एक प्रकार की छोटी गानेवाली चिड़िया।

Robotant-रो'बॉन्ट-*adj.* *♂ n.* renovating (medicine). शक्ति देनेवाली (औषध)।

Roboreus-रॉ'बोरिअस-*adj.* made of oak. जैतून की लकड़ी का बना हुआ।

Robot-रो-बॉट-*n.* a mechanical apparatus in the form of a man, which although heartless and soulless obeys the operator, a person who acts like a machine. मनुष्य के आकार का यन्त्र जिससे अनेक काम लिये जाते हैं, यन्त्र की तरह काम करनेवाला मनुष्य।

Roburite-रोबुराइट-*n.* a flameless explosive of high power. एक प्रकार की अति तीव्र बारूद।

Robust-रो-बस्ट'-*adj.* of strong constitution, muscular, invigorating, vigorous. दृढ़, बज्रदंढ, मांसल, पुष्टिकर, पुष्ट।

Robustious-रॉ'बस्ट'-*adj.* boisterous, noisy. कोलाहल करनेवाला, उपद्रवी।

Robustly-रो-बस्ट'-*adv.* in a robust manner. पुष्टता से; Robustness (नेस)-*n.* the quality of being robust. अंग की दृढ़ता।

Roc-रॉक-*n.* a gigantic bird of Eastern tales. पूर्वी देशों की कहानी की अति बलवान् चिड़िया, शार्ङ्गल।

Rochet-रॉशे' (चै) ट-*n.* dress worn by the bishop and abbots. पादरियों का वस्त्र।

Rock-रॉक-*v.* *t.* *♂ i.* to move gently to and fro, to shake, to oscillate. धीरे-धीरे इधर-उधर डोलना, दोलायमान होना, पैंग मारना, हिलाना, हिलना; *-n.* a moving position. झूलने की गति।

Rock-रॉक-*n.* a solid mass of stony material projecting and forming a hill, a hard kind of sweetmeat. स्थूल छिन्ना, चट्टान, कड़ी मिठाई; Rock bed (a bed of rock.) चट्टान की पेंदी; Rock-bottom (the very lowest.) सबसे नीचे का तल; Rock bound (surrounded by rocks.) चट्टानों से घिरा हुआ; Rock-drill (a drill for boring rocks.) चट्टान छेदने का यन्त्र; Rock-hewn (cut out from rocks.) चट्टानों में से काटकर निकाला हुआ; Rock salt (sodium chloride.) सेंधा नमक; Rock-tar (kerosene oil.) मिट्टी का तेल।

Rocker-रॉकर-*n.* curving piece of a cradle. वह डण्डा जिस पर पालना झूलता है।

Rockery-रॉकरी-*n.* a rocky bank. चट्टानों से पूर्ण किनारा।

Rocket-रॉकेट-*n.* a kind of plant, a cylindrical piece propelled by ignition. एक प्रकार का पौधा, हवाई बान, गोल डुकड़ा जो आग लगाने पर आगे की बढ़ता है; *-v.* *t.* to bombard with rockets. परींते या बमगोलों से उड़ाना; Rocketeer (-अर)-*n.* one who makes use of a rocket. परींता लगानेवाला; Rocketing (-इङ्ग)-*adj.* swiftly flying upwards. वेग से ऊपर उठता हुआ या उठानेवाला।

Rockily-रॉकिलि-*adv.* in a shaky manner. हिलता हुआ।

Rockiness-रॉकिनेस-*n.* the state of being rocky. चट्टानों की परिपूर्णता।

Rocking-रॉकिङ्ग-*adj.* moving backwards and forwards. आगे-पीछे हिलनेवाला; Rocking-chair (a chair mounted on rockers.) झूलनेवाला कुर्सी।

Rockling-रॉक्'लिङ्ग-*n.* a kind of fish like the cod. कौड मछली के प्रकार की एक मछली।

Rock-oil-रॉक्'-ऑइल-*n.* petroleum. मिट्टी का तेल, किरासिन तेल।

Rock-salt-रॉक्'-सॉल्ट-*n.* chloride of sodium. सेंधा नमक।

Rocktemple-रॉक्'-टैम्पल-*n.* a temple hewn out of a rock. चट्टान काटकर बना हुआ मन्दिर।

Rod-रॉड-*n.* a slender, long, round shoot or twig of a plant, a wand, a bundle of twigs. दण्ड, डण्डा, छड़ी, लमी; To kiss the rod (to accept punishment meekly.) नम्रता-पूर्वक दण्ड स्वीकार करना।

Rode-रोड-*p.* *t.* of Ride. old spelling of Road; *-v.* *i.* to fly in the evening. 'Ride' का भूतकाल का रूप, 'Road' का प्राचीन शब्द-विन्यास (हिजजे); अ० कि०—सायंकाल उड़ना; Roding (a wood-cock's evening flight.) जंगली मुंगे की सायंकालीन उड़ान।

Rodent-रो'डेंट-*n.* *♂ adj.* (*n. pl.* Rodentia) an animal with strong cutting teeth that gnaws its food. कुतरकर खानेवाला पशु।

Rodential-रो-डेंटिअल-*adj.* pertaining to a rodent. कुतरकर खानेवाले पशु का।

Rodlet-रॉड-लेट-*n.* a small rod. छोटा डण्डा, छड़ी।

Rodman-रॉड'-मीन्-*n.* an angler. निषाद, मछलीमार।

Rodomont-रॉ-डॉ-मॉन्ट-*n.* a vain boaster. झूठी शोखी हॉकनेवाला मनुष्य; *-adj.* vainly boasting. झूठी शोखी हॉकनेवाला।

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेज़र

Rodomontade- रॉडमॉन्टेड-*n.* & *adj.* a bragger, boastful. उद्धत वचन बोलनेवाला, शेर्खा-बाज; *v. t.* to boast, to brag. गर्व-सहित वाक्य बोलना; **Rodomontader** (-अर्)-*n.* a boaster. गर्वित वाक्य बोलनेवाला, शेर्खा करनेवाला ।

Roe-रो-*n.* (*mas.* Hart) a kind of small deer, feminine of hart, the eggs of fishes. एक प्रकार की छोटी हिरनी, हरिणी (मृगी), मछलियों के अण्डे ।

Roebuck-रो'-बक-*n.* the male of roe-deer. नर हरिण ।

Rogation-रॉगे'-शन-*n.* application. प्रार्थना ।

Rogatory-रॉगेटरी-*adj.* relating to investigation. अन्वेषण-सम्बन्धी ।

Rogue-रोग-*n.* a vagrant, knave, rascal, a mischievous fellow, a dishonest person, a wild beast. धूर्त, शठ, दुर्जन, कपटी, जङ्गली पशु; **Roguery** (-अरि)-*n.* rascality. दुष्टता ।

Roguish-रोगिश्-*adj.* knavish, fraudulent. दुष्ट, कपटी; **Roguishly** (-लि)-*adv.* in a fraudulent manner. दुष्टता से; **Roguishness** (-नेस्)-*nr.* cheating, mischievousness. शठता, दुर्जनता ।

Roister-रॉइस्टर-*v. i.* to revel in a noisy manner, to make an uproar. मद्य पीकर उपद्रव करना, शोर-गुल मचाना; **Roisterer** (-अर्)-*n.* a blustering fellow. उपद्रव करनेवाला; **Roistering** (-अर्-इङ्ग)-*n.* blustering action. ऊँधम, उपद्रव ।

Role-रोल-*n.* an actor's part, a man's appointed duty. नाटक के पात्र का अभिनय, मनुष्य का नियत कर्तव्य ।

Roll-रोल-*n.* a thing formed into a cylinder without folding, a document or record in such a form, a register or catalogue, list, twist of tobacco. (गोलक) बेलन की तरह लपेटा हुआ पदार्थ, नाली, नामावली, तमाखू का पटा या मुड़ा हुआ पत्ता; **Roll of honour** (a list of men killed in war.) युद्ध में मरे हुए की नामावली ।

Roll-रोल-*v. t.* & *i.* to move in the same direction over and over again, to go round, to go smoothly, to revolve on its axis, to beat a drum rapidly, to utter in a vibrating tone. एक ही दिशा में बारम्बार घूमना, चक्कर खाना, लुढ़कना, घुरे पर घूमना, ढोल पीटना, कौपते हुए शब्दों में बोलना; **Years roll on** (years pass by.) वर्ष बीतते जाते हैं ।

Roll-call-रोल'-कॉल-*n.* calling over list of names. उपस्थित मनुष्यों के जानने के लिये पुकार, हाजिरी ।

Rolled-रोल्ड-*adj.* plated by rolling. लपेटकर चढ़ाया हुआ; **Rolled gold** (a thin gold film covered over a metal.) सोने का मुलम्मा ।

Roller-रोलर-*n.* rolling cylinder. बेलन, रोलर; **Rolling pin** (round bar for flattening dough.) रौंटी बनाने का बेलन ।

Rollick-रॉलिक-*v. i.* to be jovial, to enjoy. आनन्द मचाना; *n.* great enjoyment. अति आनन्द ।

Rollicking-रॉलकिङ्ग-*adj.* careless. विचार-शून्य, लापरवाह ।

Roman-रोम'-मन्-*n.* citizen of Rome, a kind of type. रोम देश-निवासी, एक प्रकार का टाइप; **Roman numerals** (letters used by Romans for numbers.) रोमन संख्या, यथा-पाँच के लिये V, दस के लिये X इत्यादि ।

Romance-रॉमीन्स'-*n.* fabulous tale of adventure, a novel. साहसिक कार्य की कल्पित कथा या झूठी कहानी, उपन्यास; *v. t.* to write or tell fictitious stories, to talk extravagantly, to build castle in the air. कल्पित कहानी लिखना अथवा कहना, व्यर्थ की बातचीत करना, अनहोनी बातों पर विचार करना; **Romancer** (-अर्)-*n.* a writer of romance. कल्पित कथा लिखनेवाला ।

Romantic-रोमीन्टिक-*adj.* pertaining to romance, fanciful, imaginative. औपन्यासिक, अद्भुत, विचित्र, आश्चर्यपूर्ण; **Romantically** (-अलि)-*adv.* in a romantic manner. अद्भुत रीति से; **Romanticism** (-सिज्म)-*n.* romantic feeling. विचित्र विचार; **Romanticize** (-साइज्)-*v. t.* to impregnate with romance. कल्पित कथा भरना ।

Romanticness-रोमीन्'-टिक-नेस्-*n.* the quality of being romantic. आश्चर्यपूर्णता ।

Romp-रॉम्प-*v. i.* to play together boisterously, to wrestle. प्रमत्तता से खेलना, कुश्ती लड़ना; *n.* a boy or girl who romps. अविनीत भाव से खेलनेवाला बालक या बालिका ।

Romper-रॉम्पर-*n.* an overall for a child. बच्चों का ऊपरी वस्त्र ।

Rompish-रॉम्पिश्-*adj.* playful, inclined to romp. खेल-कूद करनेवाला; **Rompishly** (-लि)-*adv.* in a frolicsome manner. खेल-कूद करते हुए; **Rompishness** (-नेस्)-*n.* playfulness. खेल-कूद ।

Rondure-रॉन्ड्योर-*n.* round outline or object. गोल आकृति, गोल पदार्थ ।

Rontgenogram-रॉन्ट्जेन-ग्राम-*n.* radiogram. ऐक्सरे द्वारा उतारा हुआ चित्र ।

Age एज ; Edge एज् ; Pen पेंन् ; Pain पैन

Rontgen-rays-रन्ट्गेन्-रेन्-*n.* (*pl.*) X-rays.
एक्स-किरण ।

Rood-रूड-*n.* the cross of Christ, quarter of an acre. ईसा मसीह के खली पर चढ़ने का चित्र, एक एकड़ का चौथाई भाग ।

Roody-रूई-*adj.* coarse. भद्दा ।

Roof-रूफ-*n.* (*pl.* Roofs) the upper covering of a building supported by its walls. घर की ऊपरी छत, पाटन; -*v. t.* to cover with a roof. छत पाटना; Roof of the mouth (the upper arch in the mouth.) तालू; Roof of the world (the Pamir Plateau.) पामीर का पठार (संसार की छत) Under the same roof (in the same house.) एक ही घर में ।

Roofy-रूफ-*adj.* having roofs. छतदार ।

Rook-रूक-*n.* a bird of the crow kind, a cheat, a castle (in chess), an inexperienced gambler. एक प्रकार का कौवा, कपटी मनुष्य, शतरंज का 'हाथी' मोहरा, अनुभवहीन जुआरी; -*v. t.* to cheat or defraud. धोखा देना, ठगना ।

Rookery-रूकरि-*n.* nests on trees occupied by rooks, a group of mean houses. कौवों के घोंसले बनाने का वृक्ष, छोटे-छोटे घरों का समुदाय ।

Rooklet-रूक-लैट, Rookling-रूक-लिङ्ग-*ns.* a small rook. छोटा कौवा ।

Rooky-रूकि-*adj.* inhabited by rooks. कौवों से बसा हुआ ।

Room-रूम-*n.* an apartment in a house, ability to accommodate something, space, scope, opportunity, a seat. घर, कमरा, स्थान, प्रदेश, भूमि, अवसर, जगह; Roomful (-फुल) -*adj.* as much as a room can contain. कमरा भर; Roomily (-इ-लि)-*adv.* in a roomy manner. फैलाव से; Roominess (-इ-नेस)-*n.* spaciousness. फैलावट; Roomy (-इ)-*adj.* spacious. विशाल, विस्तीर्ण ।

Roopy-रूपि-*adj.* hoarse. कर्कश स्वर का ।

Roost-रूस्ट-*n.* a bird's perching place, the pole on which a bird rests at night. अड़डा, बसेरा; -*v. i.* & *t.* to sit as bird on a pole. अड़डे पर बैठना, रात में बसेरा लेना; To go to roost (to take rest at night.) रात में विश्राम करना ।

Rooster-रूस्टर-*n.* male of the domestic fowl. मुर्गा ।

Root-रूट-*n.* the part of a plant below the surface of the earth, imbedded part of a structure, source, origin, basis, primitive

word, a number multiplied by itself. (तह मूल) जड़, आधार, उद्गम, कारण, हेतु, यौगिक शब्द, वर्गमूल; -*v. t.* & *i.* to fix by the root, to be firmly fixed. जड़ पकड़ना, स्थिर करना, जमा देना; To root out (to exterminate.) जड़ से उखाड़ना; To strike root (to become planted.) जड़ पकड़ना; Rootage (-रैज)-*n.* a manner of rooting. जड़ फैलाने की रीति ।

Rootery-रूटरि-*n.* pile of the roots of a tree. वृक्ष की जड़ों का ढेर; Rootless (-लेस)-*adj.* devoid of roots. बिना जड़ का, Rootlet (-लेट)-*n.* a small root. महीन जड़; Rooty (-इ)-*adj.* full of roots. जड़दार ।

Ropalac-रैपीलक-*adj.* of the form of a club. गदा के आकार का ।

Rope-रोप-*n.* a stout cordage, a string रस्सा, डोरी, रस्सी; On the high ropes (those engaged in prize fighting.) इनाम के लिये लड़नेवाले; Rope-dancer -*n.* (a performer of feats on a rope.) रस्से पर नाचनेवाला, नट; Rope-ladder (a ladder made of ropes.) रस्से की बनी हुई सीढ़ी; Rope-maker. रस्सी बनानेवाला; Rope of sand (delusive security.) माया, इन्द्रजाल; Rope-strand (strings which make up a rope.) रस्से का उकेला ।

Rope-way-रोप-वे-*n.* an aerial rope used for transport. माल ले जाने के लिये लगाया हुआ रस्सा ।

Ropiness-रोपिनेस-*n.* stringiness. लसलसाहट ।

Ropy-रोपि-*adj.* adhesive, viscous. रसदार, लसदार ।

Roquefort-रैक-कैर-*n.* a kind of cheese prepared from goat's milk. बकरी के दूध से बना हुआ पनीर ।

Roquelaure-रैक-रैलोर-*n.* an old fashioned cloak. पुराने ढंग का लबादा या अंगरखा ।

Roquet-रोकै-*v. t.* & *i.* to strike another's ball with one's own. गेंद से गेंद मारना ।

Roral-रोरल-*adj.* pertaining to dew. ओस का, ओस-सम्बन्धी ।

Roric-रो-रिक्-*adj.* dewy. ओसपूर्ण ।

Rorid-रो-रिड-*adj.* dewy. ओसपूर्ण ।

Rosaniline-रोसीनीलाइन्-*n.* a kind of red dye. एक प्रकार का लाल रंग ।

Rosary-रोज़रि-*n.* (*pl.* Rosaries.) rose-bed, a rose-garden, a string of beads used for counting. गुलाब की ब्यारी, गुलाब का बगीचा, जप करने की माला ।

Rose-रोज़-*n.* prickly bush bearing beautiful fragrant flowers, a delicate crimson colour.

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेज़र

knot of ribbon like a rose. गुलाब का फूल, इसका पौधा, गुलाबी रंग, फीते का गुच्छा; Life's roses (delights of life.) जीवन के आनन्द; Otto of roses (scent of roses.) गुलाब का अंतर; Roseal (-इअल्)-*adj.* rose-like. गुलाब के समान; Roseate (-इअट्)-*adj.* rosy. गुलाबी।

Rosemary-रोज़-मरि -*n.* (pl. Rosemaries) an evergreen fragrant shrub. एक प्रकार की सुगन्धित मेंहदी, दीना।

Roseola-रो-ज़ो-अला -*n.* rosy rash on the skin in measles. शीतला रोग में शरीर पर के लाल चकत्ते; Roseolar (-लर्)-*adj.* having a roseola. इस प्रकार के चकत्तेदार।

Rosette-रो-ज़ेट -*n.* imitation of rose made of ribbons. फीते का बना हुआ गुच्छा या शब्दा।

Rosin-रो-ज़िन् -*n.* solid residue or resin left after distilling oil from turpentine. धूना या राल, बिरोजा-*v. t.* to rub the bow of a violin with rosin. सारङ्गी इत्यादि की बजानेवाली तौत में राल लगाना।

Rosiness-रो-ज़िनेस -*n.* the state of being rosy. गुलाबीपन।

Ross-रॉस -*n.* the external bark of a tree, rubbish, refuse. वृक्ष की बाहरी छाल, कूड़ा-कचड़ा, कत्तवार।

Roster-रोस्टर -*n.* a list showing persons who perform their duties in turn. पारी-पारी से कार्य करनेवालों की सूची।

Rostral-रॉस्ट्रल -*adj.* adorned with beaks. चोंचदार।

Rostrate-रॉस्ट्रेट -*adj.* having the form of a beak. चोंच के आकार का।

Rostriform-रॉस्ट्रिफॉर्म -*adj.* having the form of a beak. चोंच के आकार का।

Rostrum-रॉस्ट्रम -*n.* (pl. Rostra, Rostrums.) a pulpit or platform for public speaking, a beak. व्याख्यान देने का चबूतरा, पक्षी की चोंच।

Rosulate-रॉज्युलेट -*adj.* packed like the petals of a rose. गुलाब की पंखड़ों की तरह जड़ा हुआ।

Rosy-रोज़ि -*adj.* (comp. Rosier, sup. Rosiest.) of the colour of a rose, smelling like rose. गुलाबी रंग का, गुलाब की सुगन्ध का।

Rot-रॉट -*n.* decay, rottenness, nonsense. दुर्गन्ध, सड़ाहट, निरर्थक बातें; -*v. i.* & *t.* (p. *t.* Rotted, p. *p.* Rotten) to undergo decay, to purify, to perish gradually. सड़ना, गलना, नाश होना।

Rota-रो-टी -*n.* a list of persons who work in rotation, rotation of persons, a round of

duties. पारी-पारी से काम करनेवालों का सूची-पत्र, लोगों का चक्कर, काम का चक्कर।

Rotarian-रॉटैरिअन् -*adj.* rotating. चक्कर खानेवाला।

Rotary-रोटैरि -*adj.* acting by rotation, revolving. घूमनेवाला, चक्कर मारनेवाला; Rotary Club (a society of all kinds of traders.) हर प्रकार के व्यापारियों की मण्डली।

Rotate-रॉटेट -*v. i.* & *t.* to revolve, to move round a centre or axis. चक्कर खाना, चूल् पर घूमना; Rotation (-शन) -*n.* the act of turning. चक्के के समान गति, चक्कर;

Rotational (-शनल्) -*adj.* pertaining to rotation. भ्रमण का, चक्कर का; Rotative (-टिव्), Rotatory (-टैरि) -*adj.* turning on its axis like a wheel. पहिये की तरह धुरी पर घूमनेवाला, चक्कर खानेवाला।

Rotator-रॉटेटर् -*n.* a muscle which gives a rotatory motion. अङ्ग को घुमानेवाली पेशी।

Rote-रोट -*n.* a frequent repetition as a means of fixing some fact, speech &c. on memory. किसी बात या वस्तुता को याद रखने के लिये उसे बार-बार दोहराने का क्रम; To learn by rote (to commit to memory.) कण्ठस्थ करना।

Rotograph-रोटोग्राफ -*n.* an apparatus for taking copies of a written page. हस्तलिखित पत्र की प्रतिलिपि लेने का यन्त्र।

Rotor-रो-टर् -*n.* the revolving part of a machine. किसी यन्त्र का चक्कर लगाने वाला भाग।

Rotten-रॉट -*adj.* decayed, putrid, decomposed, worthless. सड़ा हुआ, दुर्गन्धयुक्त, दूषित, निःसत्त्व; Rottenly (-लि) -*adv.* in a rotten manner. दुर्गन्ध से; Rotteness (-नेस) -*n.* the state of being rotten. दुर्गन्ध, सड़ाहट।

Rotund-रॉटन्ड -*adj.* circular, round. गोला-कार, गोल; Rotunda (-आ) -*n.* a round building. गोल घर; Rotundity (-इटि) -*n.* roundness. गोलाई; Rotundly (-लि) -*adv.* in a spherical manner. गोलाई में।

Rouble-रूब्ल -*n.* a Russian silver coin worth 2s. 1½ d. दो शिल्लिंग डेढ़ पैसे के मूल्य का रूस देश का चाँदी का सिक्का।

Rouge-रूज -*n.* a red powder used for colouring lips and cheeks, oxide of iron used for polishing metal. गाल और ओठों पर लगाने का लाल रङ्ग, धातु पर चमक लाने के लिये कौसीस की महीन चुकनी; -*v. t.* & *i.* to paint with rouge. गाल या ओठों को लाल रँगना।

Rough-रफ़ -*adj.* of uneven or irregular surface, not smooth, shaggy, rugged, dis-

orderly, rude, harsh, incomplete. ऊबड़-खाबड़, रूढ़, विषम, अमम, खुरखुरा, बेढक्का, व्यवस्थित, अमम्य, कठोर, अपूर्ण; -*n.* rough ground, rowdy hooligans. ऊँची-नीची भूमि, अशिक्षितजनता, गुंडों का दल; -*v. t.* to irritate, to break in horse. उत्तेजित करना (भड़काना), घोड़ा फेरना ।

Rough-cast-रफ़'-कास्ट-*v. t.* to plaster in a rough manner. असम पलस्तर करना ।

Rough-coat-रफ़'-कोट-*n.* first coat of plaster. दीवार इत्यादि पर का पहिला पलस्तर ।

Rough-draft-रफ़'-ड्राफ्ट-*n.* an imperfect draft. खाका, मसविदा ।

Roughen-रफ़ेन्-*v. t.* to make rough. खुरखुरा बनाना ।

Rough-hew-रफ़'-ह्यू-*v. t.* to give rough form to. लकड़ी इत्यादि को मोटा या भद्दा काटना ।

Rough-hewn-रफ़'-ह्यून् - *adj.* unpolished. बिना चिकना किया हुआ ।

Rough-rice-रफ़'-राइस्-*n.* unhusked paddy. बिना छिलका उतारा धान ।

Rough-rider-रफ़'-राइडर्-*n.* a man who can ride an unbroken horse. बिना निकाले (फिरे) हुए घोड़े पर सवारी करनेवाला ।

Roughshod-रफ़'-शॉड-*adj.* shoes of a horse with projecting nail-heads. घोड़े की उभड़े हुए काँटे की नाल ।

Rough-tongue-रफ़'-टङ्ग-*n.* rudeness. रूक्षता, हवाई ।

Roulade-रू'-लौ'-इ-*n.* a quick succession of several notes. अनेक रागों का बहुत जल्दी बजना (जो एक ही जान पड़े) ।

Rouleau-रू'-लौ'-इ-*n.* (pl. Rouleaux, Rouleaus, Rouleauz.) a small roll of coins in paper. सिक्कों की कागज में लपेटे हुई बीड़ी या गड्डी ।

Roulette-रू'-लेट्टे-*n.* a kind of gambling game, a device for keeping hair curly, a toothed wheel used by engravers. एक प्रकार का जुवा, बालों को बुँधराला रखने की विधि, नकाशी करनेवालों का दाँतेदार पहिया ।

Rouncival-राउन्-व'-सि-त्रल-*n.* a kind of large pea. एक प्रकार की बड़ी मटर ।

Round-राउन्ड-*adj.* spherical, circular or cylindrical, smooth, plain, entire, altogether, whole. मण्डलाकार, चक्रवत्, गोल, चिकना, स्पष्ट, पूर्ण, विलकुल, पूरा; Round numbers (nearest multiple of tens or hundreds.) ऐसी संख्या जिसमें इकाई (या बड़ी संख्या में दहाई) का विचार नहीं होता;

Round sum (a large sum of money, great wealth.) बहुत धन ।

Round-राउन्ड-*adv.* circularly, on all sides. चक्रवत्, चारों ओर; -*prep.* on every side of, about. चारों तरफ, चौकैर; A turn round (wandering.) परिभ्रमण; All round (on all sides.) सर्वत्र, चारों तरफ, चौकैर; All the year round (throughout the year.) वर्षभर; Right round (exactly on all sides.) ठीक चारों ओर ।

Round-राउन्ड-*n.* a round object, circumference, extent, circular motion, regular course, series, stage. गोल वस्तु (मण्डल), चक्र, परिधि, विस्तार, गोलई में घुमान, चक्रमार्ग, क्रम, स्थिति; -*v. t.* & *i.* to make circular, to form a spherical shape. गोल करना, गोल आकृति धारण करना; Merry-go-round (a circularly moving wheel.) चक्कर खानेवाला पहिया, फिरही; Rounds of ladder (the rungs of a ladder.) सीढ़ी के डण्डे; The daily round (ordinary work of the day.) प्रतिदिन का सामान्य कार्य; To round off (to make round by cutting off, to finish off neatly.) काटकर गोल करना, सफाई से पूरा करना ।

Roundel-राउन्डेल-*n.* a circle, a small round disk. वृत्त, छोटा गोल धातु का टुकड़ा ।

Roundelay-राउन्डेल - *लै*-*n.* a bird's song, a country song. पक्षी की मधुर बोली, देहाती गान ।

Roundly-राउन्ड - *लि*-*adv.* plainly, boldly. स्पष्ट रूप से, साहस से; Roundness (-नेस्) -*n.* the quality of being round. गोलाई ।

Roup-राउप्-*v. t.* to sell by auction. नीलाम करके बेचना; -*n.* an auction. नीलाम ।

Rouse-राउज़-*n.* a revel, toast. मदिरापान का उत्सव; -*v. t.* & *i.* to wake from sleep, to stir up, to provoke temper of, to start. जगाना, उठाना, उत्तेजित करना, चौकन्ना करना; Rouser (-अर) -*n.* he who or that which rouses. उत्तेजित करने (जगाने) वाला; Rousing (-इङ्ग) -*adj.* stimulating. उत्तेजक ।

Roust-राउस्ट-*v. t.* to drive away. हँका देना, हटाना ।

Rout-राउट-*n.* an assembly of rioters or, revellers, uproar, disturbance, tumult, riot, disorderly retreat of defeated army or troops. शराबियो या बलवाइयों की मण्डली, उपद्रव, कोलाहल, बलवा, सिपाहियों की भगदड़; -*v. t.* & *i.* to put to disorderly flight, to shout, to roar, to dig up with the snout, to rummage, to assemble, to herd together.

भगदड़ करना, छितराना, चिड़ाना, गरजना, धुंझन से खोदकर बाहर निकलना, रत्ती-रत्ती हँदना, जना होना, पशुओं को झुण्ड में जमा करना; Routed (-ऐंइ) -*adj.* rooted up. भग्न।

Route-रूट्-*n.* a way or road, passage taken to reach a destination. मार्ग, सड़क, रास्ता; -*v. t.* to settle course of travelling. यात्रा का मार्ग स्थिर करना।

Routine-रूट्-*n.* a regular course of action, custom. नियमित कार्य-क्रम (अभ्यास), नियम; Daily routine (regular work of the day.) दैनिक कार्य की परिपाटी; Routine work (daily work.) नित्यकर्म; Routinism (-इज़म्) -*n.* course of each day's work. नित्यकार्य करने की रीति; Routinist (-इस्ट) -*n.* one who goes by routine. नियम से कार्य करनेवाला।

Rove-रोव्-*v. i.* to wander aimlessly, to roam. भ्रमण करना, भटकते फिरना, घूमना; -*n.* wandering. परिभ्रमण; Rover (-अर्) -*n.* a wanderer, a sea-robber or pirate, a free-booter, a pirate-ship. घूमनेवाला, समुद्री लुटेरा, समुद्री डाकू का जहाज।

Roving-रोविङ्ग-*n.* rambling, practice of shooting at random. घुमान, शर-उधर निशाना लगाने का अभ्यास; Rovingly (-लि) -*adv.* in a roving manner. घूमते हुए; Rovingness (-नेस्) -*n.* घुमान।

Row-रो-*n.* number of persons or things in a line, a line of seats, boat excursion, disturbance, noise. पंक्ति, पॉति, नाव की सैर, कोलाहल, कलह; -*v. i.* & *t.* to propel a boat by an oar, to convey passengers in a boat. डौड़े से नाव खेना, लेकर यात्रियों को नदी पार उतारना; Rowing (-इङ्ग) -*n.* the act of moving boats. नाव चलाना; To kick up a row (to make an uproar.) कोलाहल मचाना।

Rowdily-राउ'-डि-लि-*adv.* in a noisy manner. कोलाहल करते हुए; Rowdiness (-नेस्) -*n.* an uproar, riotousness. उपद्रव, कोलाहल; Rowdy (-डि)-*adj.* (comp. Rowdier, sup. Rowdiest.) noisy, turbulent. कोलाहली, उपद्रवी; -*n.* noisy disorderly person. उपद्रवी पुरुष, बखेड़िया; Rowdyism (-डि-इज्म्) -*n.* riotous conduct. उपद्रवी चरित्र।

Rowel-रौवल्-*n.* a revolving toothed wheel at the end of a spur. घुड़सवार की ऐंड के किनारे पर लगा हुआ दाँतेदार पहिया; -*v. t.* (p. t. Rowelled.) to insert a rowel in. ऐंड से इस पहिये को दबाना।

Rowlock-र'-लॉक्-*n.* an appliance for fixing rowers. डौड़ा लगाने का काँटा।

Roxburghe-रॉक्स'-बर्'-अ-*n.* a kind of book-binding. एक विशेष प्रकार की जिन्दबन्दी।

Royal-रॉयल्-*adj.* kingly, worth of a king, noble, majestic, stately, splendid. राजकीय, नृपयोग्य, शिष्ट, महत्त्वपूर्ण, अति प्रतापी; Royal blue (deep blue colour.) गहरा तेज नीला रंग; Royalism (-इज्म्) -*n.* an attachment to kingly government. राजपक्ष का सिद्धान्त।

Royal paper-रॉयल्-पे'-पर-*n.* size of paper 25 × 20 inches. २५ × २० इंच नाप का छापने का कागज।

Royalty-रॉयल्टी - *n.* sovereignty, royal domains, members of the Royal family, the power of a king or queen, tax paid to the Crown, money paid to the owner of a patent for the sole use of it, a payment to the author proportional to the sale of the book. राजत्व, राजकुल, राज्यधिकार, किसी पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिये प्रदत्त राज्यकर, ग्रन्थकर्ता की पुस्तक की विक्री के अनुपात के अनुसार दिया गया शुल्क।

Rub-रू-*v. t.* (p. t. Rubbed.) to subject a thing to friction, to clean or to polish or to smooth by friction, to erase, to grind, to sharpen, to chafe, to irritate, to fret, to meet a difficulty, to come in contact, to scour, to wipe. घिसना, रगड़कर साफ करना, चमकाना या चिकना बनाना, मिटाना, पीसना, सान देना, रगड़ना, नाराज होना या करना, नाक-भौ चढ़ाना, कठिनाई का सामना करना, भिड़ना, बूकना, पोंछना; -*n.* the act of rubbing, an impediment, a difficulty, inequality, uneven place, a hitch, an irritating remark, act of meeting an impediment or difficulty. रगड़, बाधा, कठिनाई, असमता, उबड़-खाबड़ जगह, हिचक, चिढ़नेवाली बात, बाधा या कठिनाई का सामना।

Rub-a-dub-रू'-अ-डब'-*n.* the sound of a drum. ढोल पीटने का शब्द; -*v. i.* to make a rolling sound. ऐसा शब्द करना।

Rubbish-रू-बिश्-*n.* waste material, a worthless thing, refuse, nonsense. तुच्छ पदार्थ, निःसार द्रव्य, मल, कूड़ा-करकट।

Rubble-रू-बल्-*n.* pieces of undressed stone, fragments of bricks or stone. बिना गड़े हुए पत्थर के टुकड़े, ईंट या पत्थर के टुकड़े।

Rubefacient-रूबिफैशन्ट - *adj.* turning or making red. लाल रंग होने या करनेवाला।

Rubefaction-रुबिफिकेशन - *n.* the work of rubefying. रगड़कर लाल करने की विधि ।
Rubefy-रु-बि-फाइ - *v. t.* (*p. t.* Rubefied.) to make red by rubbing. रगड़कर लाल करना ।
Rubeola-रु-बी'-ऑ-ला - *n.* the measles. छोटी शीतला नामक रोग ।
Rubescence-रु-बे'-सेन्स - *adj.* growing or becoming red. लाल होनेवाला ।
Rubicelle-रु'-बिसेल् - *n.* kind of ruby. एक प्रकार का मणि। रत्न ।
Rubicund-रु'-बिकुन्ड - *adj.* ruddy. (लाल) गुलाबी रंग का (चेहरा); Rubicundity (-इटी) - *n.* inclining to redness. लाली, सुखी ।
Rubidium-रु-बिडि-अम - *n.* a kind of metal. एक विशिष्ट प्रकार की धातु ।
Rubification-रु'-बि-फिकेशन - *n.* the act of making red. लाल करने का कार्य ।
Rubiform-रु'-बि-फार्म - *adj.* of red appearance. लाल रंग का ।
Rubify-रु-बि-फाइ - *v. t.* (*p. t.* Rubified.) to make red. लाल करना ।
Rubiginous-रु-बि-जिनस - *adj.* of the colour of rust. सुर्चे के रंग का ।
Rubric-रु'-ब्रिक - *n.* the heading of a chapter or special passages printed in red or in conspicuous types. अध्याय के विषय-सूचक शब्द अथवा विशेष वाक्य जो लाल रोशनाई में छपे हों ।
Rubrical-रु'-ब्रिकल् - *adj.* marked with red letters, pertaining to red colour. लाल अक्षरों द्वारा अंकित, लाल-रंग-सम्बन्धी ।
Rubricate-रु'-ब्रिकेट - *v. t.* to write in red ink. लाल रोशनाई से विशेष वाक्यों को लिखना;
Rubrication (-शन्) - *n.* writing in red. लाल स्थाई से लिखाई ।
Ruby-रु'-बि - *n.* (*pl.* Rubies.) a precious stone of red colour, a kind of small type. लाल मणि, एक प्रकार का छोपे का महीन टाइप; *v. t.* (*p. t.* Rubies.) to colour red. लाल रंगना ।
Ruche-रूश् - *n.* a plaited frill. पट्टीदार झालर; *v. t.* to trim with ruche. ऐसे झालर से सजाना ।
Ruck-रुक - *n.* a heap, a ruffle. ढेर, झालर; *v. t.* to crease. झालर बनाना ।
Ruckle-रुक'-ल - *v. i.* to rattle, to gurgle. गड़गड़ाना; - *n.* the rattling or gurgling sound by a dying person. मरते हुए मनुष्य के गले का गड़गड़ शब्द ।

Rucksack-रुक'-सैक - *n.* a bag hung by straps for carrying necessary articles. सामान रखने के लिये कंधे पर से तस्मों से लटकता हुआ बैग ।

Ructation-रुक्तेशन - *n.* act of belching wind from stomach. पेट से वायु निकालना, डकार ।

Ruccion-रुकशन - *n.* an uproar, disturbance. कोलाहल, उपद्रव ।

Rudd-रुड - *n.* a kind of fresh-water fish. नीठे पानी की एक प्रकार की मछली ।

Rudder-र-डर - *n.* a wooden or metallic appliance for steering a ship or boat. नाव या जहाज की पतवार; Rudderless (-लेस) - *adj.* having no rudder. बिना पतवार का

Ruddied-र-डि-इ - *adj.* made red. लाल किया हुआ ।

Ruddily-र - डि - लि - *adv.* in a healthy manner. आरोग्य से ।

Ruddiness-र-डि-नेस - *n.* the state of being ruddy. गुलाबीपन ।

Ruddle-र-इल् - *n.* red chalk, red ochre. लाल खड़िया, हिरोजी मिट्टी ।

Ruddock-र-ड-कु - *n.* the red-breasted robin. लाल छाती की एक चिड़िया ।

Ruddy-र-डि - *adj.* (*comp.* Ruddier, *sup.* Ruddiest.) rosy, red, healthy. गुलाबी, लाल, आरोग्य ।

Rude-रूड - *adj.* (*comp.* Ruder, *sup.* Rudest.) rough, rugged, uncivilized, coarse, artless, savage, violent. अविनीत, उद्धत, असभ्य, अशिक्षित, रूक्ष, कठोर, धृष्ट ।

Rudely-रूड - लि - *adv.* in a rude manner. असभ्यता से, धृष्टता से; Rudeness (-नेस) - *n.* coarseness of manners, ignorance. धृष्टता (अशिक्षितता), गैवारपन ।

Rudiment-रू'-डि-मेन्ट - *n.* the first principles of a subject, imperfect beginning of something. मूल तत्व, प्रारम्भ ।

Rudimental-रूडिमेन्टल् - *adj.* pertaining to first principles. मूल या मूल सिद्धान्त या प्रारम्भ-सम्बन्धी ।

Rue-रू - *v. i.* to repent, to regret, to lament. अनुताप करना, शोक करना, पछताना; *n.* repentance, regret, sorrow, pity, a kind of evergreen shrub used in medicine. पछतावा, पश्चात्ताप, दुःख, दया, औषध (दवा) के रूप में प्रयुक्त एक प्रकार का सुगन्धित पौधा; Rueful (-कुल) - *adj.* mournful. शोकांत, उदास; Ruefully (-कुलि) - *adv.* mournfully उदासी-

नना से, पछतावे से: Ruefulness (-फुल्-नेस्)-*n.* the state of being mournful. पछतावा ।

Ruff-रफ्-*n.* (*fem.* Reeve.) a frill of linen worn round the neck, a bird allied to the sandpiper, a kind of fish, a kind of card game. एक प्रकार का गुल्लबन्द, कठफोड़वे की तरह की एक चिड़िया, एक प्रकार की मछली, ताश का एक प्रकार का खेल; -*v. t.* & *i.* to applaud by ruffling. पर पटककर आनन्द दिखलाना ।

Ruffian-रफ़िअन्-*n.* a lawless brutal person, a robber, a murderer. आतपी, लुटेरा (डाकू), हत्यारा; **Ruffianism** (-इज़्म्) - *n.* lawless conduct. हत्यारापन; **Ruffianly** (-लि)-*adj.* violent. हत्यारा ।

Ruffle-रफ़्ल-*v. t.* & *i.* to disturb the tranquillity of, to agitate, to lose calmness, to behave in an arrogant manner, to throw into disorder, to become rough. शान्ति में बिग्न डालना, व्याकुल करना, उद्विग्न करना, शान्ति खोना, ख़वाई से व्यवहार करना, अव्यवस्थित कर देना, क्रोधित होना; -*n.* a frill of lace, disturbance, agitation; dispute, low beat of drum. झालर, अशान्ति, उद्वेग, ढोल का धीमा शब्द; **Ruffled** (-इ)-*adj.* disturbed, agitated. व्याकुल ।

Ruffler-र-फ़लर्-*n.* a swaggerer, a beggar posing as a maimed soldier. उद्विग्न करनेवाला, लँगड़े या लुले सैनिक का बहाना करनेवाला भिखारी ।

Ruffling-रफ़िलइङ्ग-*n.* mental disturbance, low sound of a drum. उद्विग्नता, ढोल का मन्द शब्द ।

Rufous-रू-फस्-*adj.* of reddish brown colour. लाल भूरे रङ्ग का ।

Rug-रग्-*n.* a coverlet of thick wool. कम्बल, लोई, पुस्ता ।

Rugate-रू-गेट्-*adj.* wrinkled, with ridges. झुरी पड़ा हुआ, किनारदार ।

Rugged-र-गेड्-*adj.* rough, of uneven surface, harsh, shaggy. रूख, ऊँचा-नीचा, कर्कश, विषम; **Ruggedly** (-लि)-*adv.* in a rugged manner. ख़वाई से; **Ruggedness** (-नेस्) - *n.* coarseness, roughness. रूक्षता, कर्कशता ।

Rugose-रू-गो-स्-*adj.* wrinkled. झुरीदार; **Rugosely** (-लि)-*adv.* in a wrinkled form. झुरीदार रूप में से ।

Rugosity-रुग-सिटि-*n.* the state of being wrinkled. झुरीपन ।

Ruin-रू'-इन्-*n.* downfall, ruined state, destruction, overthrow; **Ruins-*n. pl.*** the remains of a building, structure &c. नाश (क्षय, विध्वंस), विनाश, बर्बादी, (व० व०) पर इत्यादि का दृढ़-फूटा अंश; -*v. t.* & *i.* to destroy, to impoverish, to demolish, to fall into ruins. नाश करना, निर्धन बनाना, बिगाड़ना, नष्ट होना; **Ruined** (-इ)-*adj.* destroyed, नष्ट किया हुआ, क्षीण, जर्जर ।

Ruinat-रू'-इनेट्-*v. t.* to destroy, to demolish. नष्ट करना, विध्वंस करना; **Ruinat-*n.*** demolition, overthrow. विध्वंस, नाश ।

Ruinous-रू'-इन्स-*adj.* bringing to ruin, decayed. धातक, नाश करनेवाला; **Ruinously** (-लि)-*adv.* in a ruinous manner. क्षय अथवा नाश-सहित; **Ruinousness** (-नेस्)-*n.* the state of being ruinous. नाश, क्षय ।

Rule-रूल-*n.* sway, government, established form, standard, order, regulation, test, maxim, canon, a thin slip of metal. अधिकार, शासन, व्यवस्थित रूप, प्रमाण, क्रम, नियम, परीक्षा, सिद्धान्त, धार्मिक विधि, धातु की पट्टी-*v. t.* & *i.* to keep under control, to manage, to govern, to draw lines by the help of a ruler. अर्थान या नियंत्रित रखना, व्यवस्था करना, राज्य करना, पट्टी की मदद से लकीर खींचना; **According to rule** (according to established principle. निश्चित सिद्धान्त के अनुसार; **General rules** (established principles.) सामान्य विधि; **Golden rule** (good maxim.) सुन्दर नियम; **Moral rules** (rules of morality.) नैतिक या चरित्र सम्बन्धी नियम; **Rule of action** (system of work.) क्रिया विधान; **Rule of three** (the method of finding out a fourth proportional number when the other three are given. (गणित में) त्रैशिक नियम; **Rule of thumb** (principles based on personal experience.) अनुभव-सिद्ध सिद्धान्त ।

Ruler-रूलर्-*n.* one who rules, a sovereign, an instrument for drawing straight lines. राज्य करनेवाला, राजा, साँधी लकीर खींचने की पट्टी; **Rulership** (-शिप्)-*n.* the office of a ruler. राज्यपद ।

Ruling-रुलिङ्ग-*n.* government, authoritative decision. शासन, फैसला; -*adj.* governing, reigning. शासन करनेवाला, राज्य करनेवाला ।

Rulley-रुलि-*n.* (*pl.* Rulleys.) a four-wheeled lorry. बोझ ढोनेवाली चौपाहिया गाड़ी ।

Rum-रम्-*n.* spirit distilled from sugarcane. ऊँछ का मदिरा; -*adj.* strange, peculiar.

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन् ; Pain पेन्

विलक्षण, भद्भुत; Rumminess (-र-नेस्), Rumness (-नेस्)-*n.* queeriness. विलक्षणता ।

Rumble-रम्बल्-*v. t. & i.* to make a sound like thunder. गड़गड़ाहट का शब्द करना; - *n.* a rumbling sound, the hind part of a carriage. गड़गड़ाहट का शब्द, गाड़ी का पिछला भाग (जिस पर भस्वाव रक्खा जाता है) ।

Rumbler-रम्- -ब्लर्- *n.* one who rumbles. गड़गड़ाहट का शब्द करनेवाला ।

Rumbling-रम्- -ब्लिङ्ग- *n.* a low, heavy continuous sound. गड़गड़ाहट का शब्द; Rumblingly (-लि)-*adv.* with a rumbling sound. गड़गड़ाहट का शब्द करते हुए ।

Ruminant-रू'-मिन्-ओन्ट-*n. & adj.* an animal that chews the cud, contemplative. पायुर करनेवाला चौपाया, विचार करनेवाला ।

Ruminate-रू'-मिनेट्-*v. i. & t.* to chew the cud, to contemplate, to muse or ponder. पायुर करना, बारम्बार विचार करना; Rumination (-शन) - *n.* the act of ruminating, musing on a subject. पायुर, विचार, बारम्बार ध्यान; Ruminative (-टिव्)-*adj.* pertaining to ruminants. पायुर करनेवालों का; Ruminatively (-टिव्-लि)-*adv.* by chewing the cud. पायुर करते हुए; Ruminator (-अर्)-*n.* one who ruminates, one who muses deliberately on any subject. पायुर करनेवाला, किसी विषय पर अधिक विचार करनेवाला ।

Rummage-रमेज्-*v. t. & i.* to make a thorough search, to ransack. सूक्ष्म अन्वेषण करना, खोज करना (ढूँढ़ना); - *n.* a careful searching, things got by rummaging, miscellaneous accumulation. खोज-खाज, खोजकर प्राप्त की हुई अनेक प्रकार की वस्तु ।

Rummer-र-मर्-*n.* a large drinking cup. बड़ा गिलास या कटोरा ।

Rummy-र-मि-*adj.* wonderful, queer. विलक्षण, विचित्र ।

Rumness-रम्'-नेस्-*n.* queeriness. विलक्षणता, विचित्रता ।

Rumour-रू'-मर्-*n.* current talk, hearsay, unverified statement. जनप्रवाद, लोकवार्ता, अफवाह, बाजारू चर्चा; - *v. t.* to circulate a rumour. जनश्रुति फैलाना, गप उड़ाना; Rumourer (-अर्)-*n.* one who spreads news. समाचार फैलानेवाला मनुष्य ।

Rump-रम्-*n.* the tail-end of a bird or beast, the buttock. पूँछ का भाग, चूतड़, पिछला भाग ।

Rumple-रम्पल्-*v. t.* to crease, to wrinkle.

तह लगाना, झुर्री डालना; - *n.* a fold or plait. झालर, तह, शिकन ।

Rumpus-रम्पस्-*n.* an uproar, disturbance. उपद्रव, कोलाहल ।

Rumpy-रम्पि-*n.* a kind of tailless cat. एक प्रकार की बिना पूँछ की बिल्ली ।

Run-रन्'-*v. i. & t. (p. t. Ran, p. p. Run.)* to move swiftly, to gallop, to flee, to rush violently, to slide, to turn as a wheel, to move as a fluid, to pursue, to discharge, to thrust, to cause to be driven, to have a course, to discharge matter, to spread, to be allowed to grow, to advance, to follow, to extend, to make way, to wander about. दौड़ना, तेजी से चलना, सरपट दौड़ना, भागना, तेजी से शपटना, सरकना, पहिये पर घूमना, तरल पदार्थ की तरह बहना, पीछा करना, बहना, छूटना, भोंकना, हट्टाया जाना, फैलना, बढ़ना, अनुसरण करना, फैलाना, छोड़ना, घूमना; - *n.* a course, a flow, a ride, a journey. क्रम, प्रवाह, दौड़ान, यात्रा; A run on (rapid demand for a thing, carrying the sense on beyond end of the line of a verse.) किसी वस्तु की बड़ी माँग, कविता की एक पंक्ति के आगे उसका मतलब लिखना; At a run (running.) दौड़ता हुआ; Common run of men (ordinary people.) सामान्य मनुष्य; His blood ran cold (he was horrified.) वह बहुत डर गया; His tongue runs (he talks incessantly.) वह बकवाद करता है; In the long run (finally, in the end.) अन्त में; News ran (news spread wide.) समाचार फैल गया; On the run (fleeing.) भागता हुआ; The run of mankind (people in general.) सर्वसामान्य लोग; To run about (to hurry from place to place.) भटकना; To run across (to fall in with, to come in contact with.) टकराना; To run after (to pursue, to follow.) पीछा करना; To run at (to attack.) आक्रमण करना; To run away (to abscond.) भाग जाना; To run away with (to carry off stolen property.) माल लेकर भागना; To run down (to become enfeebled.) दुर्बल होना; To run hard (to press with sarcasm.) ताना मारना; To run in (to rush in.) शपटना; To run in debt (to incur a debt.) ऋणग्रस्त होना; To run off (to flee.) भाग जाना; To run out (to come to an end.) खतम या समाप्त हो जाना; To run over (to overflow.) उमड़ उठना; To run over (to review, to repeat quickly, to tell over again, to per-

Hat हॉट; Hor हॉट; Measure मेंज़र

form quickly, to sing a song rapidly, to pass over or knock down a person in riding or driving.) अन्वेषण करना, जाँचना, जल्दी से दोहराना, किसी बात को फिर से कहना, जल्दी से कोई काम करना, जल्दी से गीत दोहराना, बुझसाग्री या गाड़ी चलाने में किसी आदमी को गिरा देना और उसे पार कर जाना; To run riot (to go to the utmost excess.) मर्यादा भंग करना; To run sword into (to pierce a sword in.) तलवार भोकना; To run through (to peruse.) पढ़ना, मनन करना; To run to (to reach.) पहुँचना; To run up (to shoot up or grow rapidly.) तेजी से उगना या बढ़ना; To run upon (to be perplexed.) व्याकुल होना।

Runabout-रन्'-अ-बाउट-*n.* a small open wagon or motor-car, a vagabond. छोटी लुली गाड़ी या मोटर गाड़ी, घुमकड़, आबारा।

Runagate-रन्'-अ-गेट-*n.* a vagabond. श्वर उधर भटकनेवाला।

Runaway-रन्'-अ-वे-*n.* a deserter, a fugitive. भगेड़ू, भागनेवाला।

Runcinate-रन्सिनैट-*adj.* having saw-like teeth. भारी के समान दाँतोंवाला।

Rundle-रन्डल-*n.* the rung of a ladder. लकड़ी की सीढ़ी का डण्डा।

Rung-रङ्ग-*n.* the short stick attached at each end of a railing, spoke &c., a step or round of a ladder. कट्यरे या भारी के किनारों पर लगाई हुई छोटी लकड़ी, सीढ़ी का डण्डा।

Rung-रङ्ग-*p.* *p.* of Ring. 'रिङ्ग' धातु का भूतकाल का रूप, बजाया गया।

Runlet-रन्'-लेट-*n.* a small stream, a cask of wine. छोटी नदी, मदिरा का पीपा।

Runnel-र-नेल-*n.* a small brook. छोटा नाला।

Runner-रन्-*n.* one who runs, a messenger, a creeping stem that issues from a main stem. दौड़नेवाला, हरकारा, लता की पकड़नेवाली नोक।

Runner-up-रन्-अ-*n.* the second in a race or competition. बुझड़ा या प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान पाने या दूसरा आनेवाला।

Runnet-र-नेट-*n.* a fluid used for preparing curd from milk. जौवन, जोरन।

Running-रनिङ्ग-*n.* the act of moving swiftly, discharge from a sore. दौड़ाना, घाव या फोड़े का स्राव; *adj.* succession. क्रमिक;

Running account (current account.) चलता हिसाब; Running commentary (notes on

stray points only.) स्थान-स्थान पर की टिप्पणी; Running fire (successive shots.) गोलीयों की लगातार बीछार; Running hand (mode of writing in which the pen is not lifted after each letter.) ऐसी लिखावट जिसमें कलम कागज पर से बहुत कम उठती है।

Runt-रन्ट-*n.* an ox or cow of a very small breed. छोटी जाति का बैल या गाय।

Rupee-रू-पी'-*n.* the silver coin of India. भारतवर्ष का चाँदी का सिक्का, रुपया।

Rupestal-रूपेस्टल-*adj.* growing on rocks. चट्टानों पर उगनेवाला।

Ruption-रुप्शन्-*n.* a bursting out. विस्फोट, फटन।

Rupture-रुप्चर-*n.* breach of relation, breaking, fracture, hernia. सम्बन्ध विच्छेद, विगाड़, कलह (दूटन), अर्थात् उतरना, भेद; *n. f.* *to i.* to burst. तोड़ना, दूटना।

Rural-रूरल-*adj.* pertaining to the country. ग्रामीण, देहाती, गँवार।

Ruralist-रूरलिस्ट-*n.* one who leads a rural life. ग्रामीण जीवन बितानेवाला।

Rurality-रूरलिटी-*n.* ruralness. ग्रामीणता।

Ruralization-रूरलाइजेशन-*n.* the act of making rural. ग्रामीण बनाने का काम।

Ruralize-रूरलाइज-*v. f.* to make rural. देहाती बनाना।

Rurally-रूरल-*adv.* in a rural manner. गँवारूपन से।

Ruse-रूज-*n.* a trick, stratagem, fraud. छल, कपट, बहाना; *adj.* crafty, artful. धूर्त, चालाक।

Rush-रश-*n.* a marshy plant, a thing of no value, a swift movement, violent advance, charge, attack. सरहरी (पतली), क्षुद्र वस्तु, अर्थात् वेग, आक्रमण, झपट; *p. f.* to scatter rushes on floor. छत पर घास फैलाना; *p. f.* *to i.* to drag along, to make a sudden assault, to press forward, to charge exorbitant price. झपटना दूट पड़ना, दौड़ना, आक्रमण करना, ग्राहक से अधिक मूल्य लेना; To rush a bill through (to get a bill passed hurriedly.) जल्दी से नियम स्थिर करना; To rush at (to make an attack.) आक्रमण करना; To rush into print (to publish quickly.) जल्दी से छाप देना।

Rusk-रस्क-*n.* a piece of bread cut from loaf and rebaked. रोटी का टुकड़ा जो दुबारा पकाया गया हो।

Russ-रस-*n.* the Russian language. रूस देश की भाषा।

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन् ; Pain पेन्

Russell-रसेल्ल-*n.* a ribbed fabric used for gowns &c. गाउन इत्यादि बनाने का धारीदार कपड़ा ।

Russet-रसट-*adj.* रू *n.* of reddish-brown colour, a home-spun cloth. भूरे रङ्ग का एक प्रकार का मोटा कपड़ा ।

Russety-रसेटि-*adj.* of russet colour. धूमिल रङ्ग वाला ।

Russian-रशन्-*adj.* pertaining to Russia. रूस देश का; *n.* the language or native of Russia. रूस देश का निवासी, रूस देश की भाषा ।

Russophobia-र-सॅ - फो' - बि-आ-*n.* dread of Russia. रूस का भय

Rust-रस्ट-*n.* reddish crust formed on iron by oxidation, similar crust on other metals, impaired condition. मण्डूर, बुरी अवस्था, मुर्चा; *- v. t.* रू *i.* to undergo oxidation. मुर्चा लगाना या लगना ।

Rustic-रस्टिक-*adj.* unpolished, unrefined, clownish, of the appearance or manners of the country folk. असभ्य, अशिष्ट, देहाती, गँवारू; **Rustically (-अलि)-*adv.*** in a rustic manner. ग्रामीण मनुष्य के ढंग से ।

Rusticate-रस्टिकेट-*v. i.* रू *i.* to dwell in a country, to lead a rural life, to turn out from a school or college. देहात में बसना, ग्रामीण जीवन बिताना, कालिज या पाठशाला से निकाल देना; **Rustication (-शन्)-*n.*** residence in the country, temporary banishment from school or college. ग्राम-निवास, पाठ-शाला से बहिष्कार (कुछ काल के लिये) ।

Rusticity - रस्टिसिटि - *n.* rustic manners. ग्राम्यता, गँवारपन ।

Rustle-र-सल्ल-*v. i.* रू *i.* to make a low sound as of dry leaves. खड़खड़ाना, खड़खड़ाहट का शब्द करना ।

Rustling-रस्लिङ्ग-*adj.* making a low sound as of leaves. खड़खड़ाता हुआ; **Rustlingly (-लि)-*adv.*** in a rustling manner. खड़खड़ाते हुए ।

Rusty-रस्टि - *adj.* (*comp.* Rustier, *sup.* Rustiest.) affected with rust, impaired, unfit with disuse. मुर्चा लगा हुआ, पुराना, अनुपयोग से भ्रष्ट ।

Rut-रट-*n.* the track made by a wheel, groove, periodical sexual excitement in some animals. चक्रमार्ग, पहिया चलने की लकीर, कुछ पशुओं में मैथुन की सामयिक उत्तेजना ।

Ruth-रूथ-*n.* pity, compassion, mercy, sorrow for the misery of others. दया, दूसरो के कष्ट पर तरस; **Ruthful (-फुल)-*adj.*** compassionate. दयालु, कृपालु; **Ruthless (-लेस्)-*adj.*** cruel; pitiless. निर्दय (निमोही), क्रूर; **Ruthlessly (-लेस्-लि)-*adv.*** cruelly. निर्दयता से; **Ruthlessness (-लेस्-नेस्)-*n.*** the state of being ruthless. निर्दयता ।

Rutilant-रू' - टिलन्ट-*adj.* shining, brilliant. चमकीला, देदीप्यमान ।

Rutty-रटि-*adj.* filled with sexual desires, मैथुन की इच्छा से पूर्ण ।

Rye-राइ-*n.* a cereal for bread in some parts of Europe. एक प्रकार का अन्न जिसकी रोटी योरोप में खाई जाती है ।

Rye-grass-राइ'-ग्रास-*n.* a kind of grass used for fodder. एक प्रकार की चरी जो पशुओं को खिलाई जाती है ।

Rymer-राइमर-*n.* one of the posts used in paddle. पावदान में लगाने का काँटा ।

Ryot-राइ'-अट-*n.* an Indian peasant. रैयत (किसान), भारतवर्ष का खेतिहर ।

S-ईस-*the nineteenth letter of the English alphabet, any object shaped like S. Roman numeral for 70 or 70,000. अंग्रेजी वर्णमाला का उन्नीसवाँ अक्षर, इस अक्षर के आकार का कोई पदार्थ, रोमन संख्या में ७० अथवा ७०,००० के लिये संकेत; Collar of S (a collar composed of links in the form of S.) जंजीर या पट्टा जिसमें S अक्षर के आकार की कड़ियाँ गुथी होती हैं।*

Sabaism-से-बे-इस्म-*n. star worship. तारों का पूजन।*

Sabaath-सबे'-अथ-*n. pl. armies. सेनायें।*

Sabbatarian-सीब'-अ-टे-रिअन्-*n. & adj. the Christian who observes Sunday as the Sabbath. क्रिस्तान जो रविवार को विश्राम-दिवस मनाता है; Sabbatarianism (-इस्म)-n. the principle of observing Sunday as the Sabbath. रविवार को विश्राम-दिवस मनाने का सिद्धान्त।*

Sabbath-सीबथ-*n. the seventh day of the week as day for religious rest, period of rest. मसाह का सातवाँ दिन जिसमें धार्मिक विश्राम लिया जाता है, विश्राम का समय; Sabbathless (-लेस)-adj. having no sabbath, without intermission of daily labour. बिना विश्राम का दैनिक कार्य।*

Sabbatic, Sabbatical सीबीटिक (-अल्)-*adj. pertaining to sabbath. विश्राम-दिवस-सम्बन्धी; Sabbatically (-ल्लि)-adv. in a sabbatic manner. विश्राम-दिवस मनाते हुए; Sabbatize (-आइज़)-v. t. to make a day as a sabbath. किसी दिन को विश्राम-दिवस बनाना।*

Sable-से-ब्ल-*n. a small carnivorous quadruped, its fur. नेवले की तरह का एक मांस-भक्षी पशु, उसका रौंदा; -adj. & n. black, mourning garments. काले रङ्ग का मातमी वस्त्र; Sabled (-इ)-adj. wearing sable dress. काला वस्त्र पहिने हुए।*

Sabot-सीब'-*n. a kind of wooden shoe. एक प्रकार की खड़ाऊँ; Saboted (-टैड)-adj. wearing wooden shoes. खड़ाऊँ पहिने हुए।*

Sabotage-सीब'-टाज़-*n. wilful destruction of machinery, tools &c. by workmen. हड़तालियों का जान-बूझकर यन्त्र इत्यादि तोड़ना।*

Sabre-से-बर्-*n. a sword with a curved blade. कृपाण, तलवार; -v. i. to strike with. तलवार से घायल करना।*

Sabulous-सी-यू-लस्-*adj. of sand, sandy. बालू का, पथरीला।*

Saburra-सीबरा-*n. foul matter deposited in stomach, sordes. पेट में जमी हुई पथरी।*

Sac-सीक-*n. a bag-like membrane in living organism. सजीव जन्तु के शरीर में थैलीनुमा झिल्ली।*

Saccate-सी-के-टे-*adj. filled in a sac. झिल्ली की थैली में भरी हुई।*

Sacciiform-सीबिस-फॉर्म-*adj. of the form of a sac. थैली के आकार का।*

Saccular-सी-क्यु-लर्, **Sacculated** (-ले-टैड)-*adj. of the form of a sac. गैली के आकार का।*

Sacculation-सीक्युलेशन्-*n. forming a membrane. झिल्ली की थैली बनाना।*

Saccule-सी-क्यूल-*n. (pl. Sacculi.) a small sac. छोटी थैली।*

Sacerdotal-सी-सर्टोल-*adj. of priests, priestly. याजकीय, पुरोहित-सम्बन्धी; Sacerdotalism (-इस्म)-n. priestly system. पुरोहिती विधि; Sacerdotalist (-इस्ट)-n. a supporter of priesthood. पुरोहिती विधि का समर्थक।*

Sacerdotalize-सीसर्टोलाइज़-*v. t. to work as a priest. पुरोहित का कार्य करना।*

Sacerdotally-सीसर्टोलि-*adv. in a priestly manner. पुरोहित्य कर्म से।*

Sachem-से-चेम-*n. a chief of some American Indian tribes. अमेरिका देश के आदिवासियों का सरदार।*

Sachet-साशे-*n. a small perfumed bag for keeping in clothes. वस्त्रों में रखने का सुगन्धित छोटा झोला।*

Sack-सीक-*n. a large oblong bag of hemp or flax used for storing goods, a kind of loose garment, plunder, a kind of white wine. बोरा, थला, लवादा, लट-पाट, एक प्रकार की सफ़ेद मदिरा; -v. t. to fill in a sack, to plunder, to defeat in match or fight. बोरे में भरना, लूटना, लड़ाई में हराना।*

Sackage-सीक'-ऐज-*n. the act of pillaging. लूटने का कार्य।*

Sackbut-सीक'-बट-*n. a kind of trumpet. एक प्रकार का अलगाजा।*

Sackcloth-सीक'-क्लॉथ-*n. coarse cloth. मोटा कपड़ा, टाट।*

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पें ; Pain पेन

Sacker-सैकर-*n.* one who sacks a town.

नगर को लूटनेवाला ।

Sackful-सैक'फुल-*n.* as much as a sack can hold. बोरामर पदार्थ ।

Sacking-सैकिङ्ग-*n.* material for making sacks. बोर बनाने का टाट ।

Sackless-सैक'लेस-*adj.* harmless, guiltless. निर्दोष, निरपराध ।

Sackrace-सैक'रेस-*n.* a kind of race in which the body upto the neck is covered in a sack. गर्दन तक बोरे में बन्द होकर दौड़ना ।

Sacrament-सैकमेन्ट - *n.* a religious ceremony, a thing of mysterious significance, धर्मविधि (संस्कार रूप), विलक्षण वस्तु या बात; -*v. t.* to bind by oath. शपथ द्वारा बाँधना; **Sacramental** (-अल्) -*adj.* pertaining to sacrament. संस्कार-सम्बन्धी; **Sacramentalism** (-अल्-इज्म) -*n.* appreciation of sacrament. धर्मविधि; **Sacramentalist** (-अल्-इस्ट) -*n.* sacramentary. धर्मविधि करनेवाला; **Sacramentality** (-अल्-इट-इ) -*n.* sacramental rites. संस्कार; **Sacramentally** (-अल्) -*adv.* in a sacramental manner. धर्मविधि से ।

Sacrarium-सैक रिअम-*n.* (*pl.* **Sacraria**) a shrine, a temple. देवमन्दिर ।

Sacred-सै'क्रेड-*adj.* consecrated to a deity, holy, divine, pertaining to the worship of God. पवित्र, अलौकिक, सुप्रतिष्ठित, ईश्वर-पूजा-सम्बन्धी; **Sacred grove** (a place for a hermit's meditation (specially a wood). तपोवन; **Sacred knowledge** (knowledge of scriptures.) वेदज्ञान; **Sacred spot** (holy place.) पुण्यस्थान, तीर्थ; **Sacredly** (-लि) -*adv.* in a holy manner. पवित्रता से; **Sacredness** (-नेस) -*n.* the state of being holy. पावनता ।

Sacrificant-सै'कि-फिकन्ड-*n.* one who offers a sacrifice. यज्ञ करनेवाला मनुष्य ।

Sacrifice-सैकि-फाइस-*n.* the slaughter of an animal for offering to a deity, victim, offering, abandonment, surrender, ruin. यज्ञ या हाम के लिये बलिदान, बलि-पशु, अर्पण, त्याग, समर्पण, विनाश; -*v. t.* to offer to a god on an altar, to destroy, to kill. बलिदान करना (अर्पण करना), नष्ट करना, हत्या करना; **Sacrificer** (-अर्) -*n.* one who makes a sacrifice. यजमान, यज्ञ करनेवाला ।

Sacrificial-सैकि-फिश'ल-*adj.* pertaining to sacrifice. यज्ञ (बलिदान) सम्बन्धी; **Sacrifi-**

cially (-लि) -*adv.* in a sacrificial manner. बलि कर्म से, बलिदान करते हुए ।

Sacrilege-सैकिलेज-*n.* profanation of sacred things, robbery of sacred things. पवित्र वस्तु को दूषित करने या देवस्व को लूटने का काम ।

Sacrilegious-सैकिलिजस-*adj.* profane. देव का अपहारी; **Sacrilegiously** (-लि) -*adv.* in a profane manner. ऐसा अपहरण करते हुए ।

Sacrist-सै'क्रिस्ट-*n.* one who keeps the property of a church sacred. गिरजाघर के सामान को पवित्र रखनेवाला ।

Sacristy-सैक्रिस्ट-*n.* the place in a church for keeping sacred utensils. गिरजाघर में पवित्र पात्रों को रखने का स्थान ।

Sacrosanct-सै'क्रै-सैन्क्ट-*adj.* sacred, inviolable. पवित्र, पुण्यमय ।

Sacrum-सै'क्रम-*n.* the triangular bone at the back of pelvis. कमर के पीछे की त्रिकोनी हड्डी; **Sacral** (-कल) -*adj.* pertaining to sacrum. इस हड्डी से सम्बन्धित ।

Sad-सै'ड-*adj.* (*comp.* **Sadder**, *sup.* **Saddest**.) sorrowful, mournful, showing sorrow. शोलाकुल, उदासीन, खिन्न, दुःखी; -*v. t.* to make solid, firm or stiff, to compress, to make sorrowful. ठोस, पुष्ट (मजबूत) या कड़ा बनाना, दबाना, दुःखी बनाना ।

Sadden-सै'डन्-*v. t.* to make sorrowful. दुःखी करना ।

Saddle-सै'डल-*n.* a rider's seat to be placed on a horse's back, the seat of a bicycle, anything shaped like it. घोड़े की जान या काठी, पैरागाड़ी की बैठकी, खोगीर; -*v. t.* to put a saddle on, to lead. घोड़े की पीठ पर जान कसना, किसी मनुष्य पर कार्य का भार देना; **Saddlebag** (the support of a saddle.) खुरजी; **Saddlecloth** (a cloth put under a saddle.) काठी के नीचे की गद्दी या नमदा; **Saddled** (-ड) -*adj.* with a saddle fitted. काठी कसा हुआ; **Saddle-horse** (-हॉर्स) -*n.* a horse for riding. घुड़सवारी का घोड़ा; **Saddleless** (-लेस) -*adj.* without a saddle. बिना काठी का; **Saddler** (-अर्) -*n.* one who makes saddles, a soldier-in-charge of cavalry saddles. काठी या साज बनानेवाला मोची, फौजी घोड़ों की काठी का प्रबन्धक सैनिक; **Saddlery** (-रि) -*n.* the material for making saddles, trade of a saddler. साज या जान बनाने का सामान, जोनसाजी ।

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेज़र

Sadiron-सीई-आयरन्-*n.* an instrument for ironing. इस्तिरी करने का लोहा ।

Sadism-स (सा) -डिज़्म्-*n.* love of cruelty arising from sexual perversion. विकृत सम्भोग में क्रूर व्यवहार करने की लालसा ।

Safe-सेफ़-*n.* (pl. Safes.) a ventilated box for provisions, a fire-proof and burglar-proof chest for keeping valuables. भोजन रखने की जालीदार अलमारी, मूल्यवान् पदार्थ रखने की लोहे की सन्दूक; -*v. t.* to guard. रक्षा करना; -*adj.* secure, uninjured, out of danger. सुरक्षित, निःशंक, भय-रहित; Safe and sound (free from danger.) कुशल, स्वस्थ; Safe-guard (-गार्ड)-*n.* defence, protection. रक्षा, बचाव; Safely (-लि)-*adv.* in a safe manner. निर्भयता से; Safeness (-नेस्)-*n.* the quality of being safe. सुरक्षित अवस्था; Safety (-टि)-*n.* (pl. Safeties.) freedom from danger, security. रक्षा, (भय-मुक्ति) बचाव; Safety-lamp (a lamp covered with gauze to give light in mines.) खान में ले जाने का लम्प; Safety-match (a match that ignites only by being rubbed on a box.) केवल विशिष्ट प्रकार के मसाले पर रगड़ने से जलनेवाली दियासलाई; Safety-pin (a pin with a guarded point.) कोना न चुभनेवाली भालपीन; Safety-razor (a razor with guard so that it may not pierce skin when shaving.) ऐसा उत्तरा जिससे हजामत बनाने में दाढ़ी न कटे; Safety-valve (a valve which opens automatically to relieve excessive pressure in an engine.) इञ्जन में का ऐसा ढट्टा जो भाक का दबाव अधिक बढ़ जाने पर स्वयं खुल जाता है ।

Saffian-सीफ़िअन्-*n.* tanned and dyed leather of goatskin or sheepskin. बकरी या भेड़ का कमाया और रंगा हुआ चमड़ा ।

Safflower-सीफ़्लोवर-*n.* a plant which yields a red dye. कुसुम ।

Saffron-सीफ़्रन्-*n.* the stigma of a plant of crocus family used for colouring. केशर, कुमकुम; -*v. t.* to colour with saffron. केशर से रँगना; Saffrony (-इ)-*adj.* of the colour of saffron. केशरिया ।

Safranin-सीफ़्रानिन्-*n.* the yellow colouring matter of saffron, coal-tar dye giving yellowish-red colour. केशर में पीला रँगने-वाला तत्व, अलकतरे का पीला-लाल रंग ।

Sag-सीग्-*v. i. & t. p. t.* Sagged.) to sink under pressure, to decline in price, to bulge in a downward direction. दबाव से धँसना, दाम में कम होना, नीचे की ओर फूलना; -*n.* a drip, a droop. डुबाव, दबाव ।

Sagacious-स-गे-शस-*adj.* gifted with acute discernment, acute-minded, practically wise. कुशायबुद्धि (चतुर), मेधावी, तीक्ष्ण बुद्धि का; Sagaciously (-लि)-*adv.* in a sagacious manner. सूक्ष्म बुद्धि से, चतुराई से ।

Sagacity-स-गी-सिटि-*n.* quickness of discernment. सूक्ष्मबुद्धि से, चतुराई ।

Sage-सेज्-*n.* a kind of aromatic herb. एक प्रकार की सुगन्धित वनस्पति; -*adj.* *the* *n.* wise, judicious, wise-looking, a wise man. पण्डित, शानी, महात्मा, मुनि, सिद्धजन; Sagely (-लि)-*adv.* in a wise manner. पण्डिताई से, बुद्धिमानी से; Sageness (-नेस्)-*n.* wisdom, sagacity. पाण्डित्य, बुद्धिमानी ।

Sagital-सजिटल्-*adj.* resembling an arrow, arrow-shaped. बाण के समान ।

Sagittarius-सी-जिटे रिअम्-*n.* the Archer, the ninth sign of the zodiac. धनुर्धारी, धनुराक्षि ।

Sagittate, Sagittated-सीजिटेटे, (-ऐड्)-*adj.* shaped like an arrow-head. तीर की नोक की शकल के समान ।

Sago-से-*-न-*n.** a kind of palm which yields a dry granulated starch. साबूदाना का वृक्ष, सागू ।

Said-सेई-*p. & p. p.* of Say. told. कहा ।

Saiga-से (-स) गा-*n.* a kind of antelope. एक प्रकार का बारहसिंगा ।

Sail-सेल्-*n.* a piece of stout cloth or canvas extended in a vessel to catch wind. वातयन्त्र, पाल; -(*pl.*) ships, a contrivance to catch wind. (ब० ब०) जहाज, हवा के रोकने का कोई साधन; -*v. t.* *to* *i.* to travel in water, to navigate, to glide in air. जल पर यात्रा करना, जहाज पर चलना, आकाश में चलना; Sail-cloth (canvas for making sails.) टाट या किरमिच जिसका पाल बनता है; Sailed (-इ)-*adj.* fitted with sails. पाल लगा हुआ ।

Sailable-सेले-बल्-*adj.* navigable. जहाज चलने योग्य ।

Sailer-सेल्-*n.* kind of vessel. एक विशेष प्रकार का जहाज ।

Sailing-से लिङ्ग-*n.* a sea-voyage. समुद्र-यात्रा ।

Sailless-सेल्-लेस्-*adj.* without sails. बिना पाल का ।

Age एज् ; Edge ऐज् ; Pen पेंन् ; Pain पेन्

Sail-loft-सेल-लॉफ्ट-*n.* house in which sails are made. पाल बनाने का घर ।

Sailor-सेलर-*n.* a seaman, a mariner. नाविक, मस्लह; **Sailoring** (-इंग)-*n.* seamanship. जहाजी कार्य; **Sailorless** (-लेस)-*adj.* devoid of sailors; बिना मस्लह का; **Sailorly** (-लि)-*adv.* like a sailor. नाविक की तरह से ।

Sail-plane-सेल'-प्लेन्-*n.* an aeroplane without an engine. बिना इंजन का हवाई जहाज ।

Sain-सेन्-*v. t.* to protect by divine power. दैवी शक्ति द्वारा रक्षा करना ।

Saint-सेन्ट-*adj.* (*abbr. St.*) holy. पुण्य, पवित्र, सिद्ध; *-n.* one of the blessed, canonized person, one of God's chosen people, a person of great holiness. सिद्धजन, ऋषि, मुनि, सन्त;-*v. t.* to make a saint of. सिद्ध बनाना; **Sainthood** (-हुड), **Sainthood** (-शिप)-*ns.* the qualities of a saint. ऋषि का पद; **Saintlike** (-लाइक)-*adj.* similar to a saint. ऋषि-तुल्य; **Saintliness** (-लि-नेस)-*n.* the quality of being saintly. सिद्धजनत्व; **Saintly** (-लि)-*adj.* befitting a saint. पुण्यात्मा, पवित्र ।

Saith-सेथ-*third per. sing. of Say.* कहता है ।

Sake-सेक-*n.* cause, reason. कारण (हेतु), प्रयोजन; **For the sake of** (with the purpose of.) वारंते, लिये ।

Sake-सीके-*n.* Japanese liquor prepared from rice. चावल की बनी हुई जापानी मदिरा ।

Sal-सोल-*n.* salt. (*in chem.*) नमक (क्षार) ।

Sal-साल-*n.* a valuable timber tree of India. साखू का वृक्ष ।

Salability-सेलेबिलिटी-*n.* state of being salable. बिक्री के योग्य स्थिति ।

Salable-सेलेबल-*adj.* fit for sale. बेचने योग्य ।

Salacious-सेल'-शस-*adj.* lustful. कामातुर; **Salaciously** (-लि)-*adv.* lustfully कामातुर ढंग से या रूप में; **Salaciousness** (-नेस)-*n.* the state of being salacious. कामातुरता ।

Salad-सालड-*n.* a dish of uncooked vegetables. कच्चे साग का अचार, रायता, सलाद; **Salad-days** (inexperienced time of youth.) युवावस्था का अनुभवहीन काल; **Salad-oil** (pure olive oil.) शुद्ध जैतून का तेल ।

Salamander-साल'-अ-मन्डर-*n.* a lizardlike reptile supposed to live in fire, one who can endure great heat. छिपकली के प्रकार का एक जन्तु जो अग्नि में रहनेवाला माना जाता है, बड़ी गरमी सहनेवाला मनुष्य ।

Sal-ammoniac-सॉल-अमोनियोक्ल-*n.* ammonium chloride. नौसादर ।

Salangane-सॉलंगन्-*n.* a kind of swallow एक प्रकार की छोटी चिड़िया ।

Salaried-सॉल-रि-इ-*adj.* paid by salary. वेतन पानेवाला ।

Salary-सॉलरि-*n.* (*pl. Salaries.*) periodical payment for service, pay. वेतन (वृत्ति), तनखा; *-v. t. (p. t. Salaried.)* to pay for service. नौकरी की तनखा देना ।

Sale-सेल-*n.* exchange of commodity for money, act of selling, market, amount sold. धन के लिये वस्तुओं का विनिमय, बिक्री, बैची, बिका हुआ पदार्थ, बाजार ।

Saleable-सेलेबल-*adj.* able to be sold. बेचे जाने योग्य ।

Salebros-सॉलि-ब्रस-*adj.* rugged, rough. ऊँचा-नीचा, असमतल ।

Salep-सॉलेप-*n.* dried orchis tubers, a kind of nutritive drug made from them. भूमिगत गंठदार पौधे की सुखाई हुई गंठ, उनसे बनाई गई एक प्रकार की पुष्टिकारक दवा ।

Salcratus-सॉलरेट्स-*n.* bicarbonate of soda used in baking. कलमी शोरा ।

Salesman-सेल्स्मैन-*n.* one who sells merchandise. बिक्री करनेवाला; **Salesmanship** (-शिप)-*n.* the work of a salesman. बेचने का कार्य ।

Saleswoman-सेल्स्-वुमन्-*n.* a woman who sells goods. बेचनेवाली स्त्री; **Saleswork** (-वर्क)-*n.* things made just good enough to be sold. चालू बिक्री के माल ।

Salicin-सॉलि'-सिन्-*n.* a kind of bitter medicine. एक प्रकार की कड़वी औषधि, चिरायता ।

Salience-सेलिअन्स-*n.* the state of being salient. उगाड़; **Saliency** (-सि)-*n.* prominence. विशिष्टता; **Salient** (-ऐन्ट)-*adj.* jutting forth, projecting, prominent, conspicuous. उभड़ा हुआ, निकला हुआ, प्रबल, प्रधान; **Saliently** (-ऐन्ट-लि)-*adv.* in a salient manner. प्रधान ढंग से या रूप में ।

Saliferous-सॉलिफरस-*adj.* of strata containing a large quantity of salt. भूमि के भीतर की तह जिसमें नमक का अंश अधिक हो ।

Salification-सॉलिफिकेशन-*n.* changing into salt. नमक में परिणत हो जाना ।

Salify-सॉलिफाइ'-*v. t. (p. t. Salified.)* to convert into salt. नमक में परिणत करना ।

Salimeter-सॉलि-मिटर-*n.* an instrument for

Har हर्द ; Hot हॉट ; Measure मॅज़र

measuring the density of sea water. समुद्र के जल का घनत्व नापने का यन्त्र ।

Salina-सलाइना-*n.* a salt lake or spring, salt works. नमक की झील या सोता, नमक बनाने का कार्यालय ।

Saline-से-*(सी)* लाइन-*adj.* & *n.* filled with salt, containing salt, of the nature of salt. नमक से भरा हुआ, नमकीन, क्षारीय (खारा); *-n.* a salt lake, a factory for preparing salt. खारी झील, नमक बनाने का कारखाना; **Saline soil** (desert land.) ऊसर भूमि; **Salineness-*(नेस्)* -*n.*** the state of being saline. खारापन ।

Saliniferous-सॉलिनिकरु-*adj.* producing salt. नमक पैदा करनेवाला ।

Saliva-सलाइवा-*n.* a colourless liquid secreted by certain glands in the mouth. लार, थूक; **Salival-*(त्रल)*, Salivary-*(त्ररि)*-*adj.*** pertaining to saliva. लार-सम्बन्धी; **Salivant-*(त्रन्द)*-*adj.*** that which produces salivation. अधिक थूक निकालनेवाला ।

Salivate-सॉलि-वेटे-*v. i.* & *i.* to produce unusual quantity of saliva. अधिक लार बढ़ाना, मुख में बारम्बार थूक आना; **Salivation-*(शन)* -*n.*** act of producing excessive quantity of saliva. अधिक परिमाण में लार बढ़ाने की क्रिया । **Sallenders-सीले-न्डर्ज-*n. pl.*** eruption inside the hock of the hind leg of a horse. घोड़े की गुमटी में सूजन या फोड़ा ।

Sallow-सी'-लो-*n.* the willow tree. एक प्रकार के बेंत का पौधा; *-adj.* of pale-brown colour. भूरे रंग का; **Sallewish-*(इश्)*-*adj.*** somewhat brown. कुछ भूरा; **Sallowness-*(नेस्)*-*n.*** the quality of being fallow. भूरापन; **Sallowy-*(-इ)* *adj.*** full of willows. बेंतदार ।

Sally-सी'-लि-*n.* (*pl.* Sallies.) a leap, a sudden rush, sudden start into activity, excursion, outburst, witty remark, flight of fancy. छलांग, झपट्टा (आक्रमण) शत्रु का एकाएक दूट पड़ना, विप्लव, भ्रमण, विहार, बुद्धि-विकास, कल्पना-शक्ति की दौड़; *-v. i.* (*p. i.* Sallied.) to make an excursion, to rush out suddenly. यात्रा करना, घूमना, (किले से निकलकर) दूट पड़ना ।

Sally-port-सी'-लि-पोर्ट-*n.* a postern gate for troops. निर्गम-स्थान (द्वार) ।

Salmagundi-सीलमगन्डि-*n.* a dish of meat mixed with various ingredients, a miscellaneous collection. अनेक पदार्थों का मिश्रित भोजन, मिश्रित समुदाय ।

Salmon-सीमन्-*n.* a fresh water fish of silvery skin and orange flesh much prized for food. चाँदी के समान खाल और नारंगी रंग के मांसवाली नदी की मछली जो बड़े चाव से खाई जाती है; **Salmon-colour** (orange colour.) नारंगी रंग ।

Saloon-सेलून-*n.* a spacious hall or large room, a large cabin, a railway carriage without compartments, a public-room for hairdressing or dancing. बड़ा कमरा या दालान, जहाज में यात्रियों का बड़ा कमरा, रेल-गाड़ी का लम्बा डब्बा, बाल बनाने या नाचने का अभ्यास करने का सार्वजनिक कमरा; **Saloon pistol** (a kind of pistol.) थोड़ी दूर तक गोली फेंकनेवाली पिस्तौल ।

Saloop-से-लूप-*n.* a kind of hot drink as substitute for coffee. कढ़वा के बदले में पीने की गरम वस्तु ।

Salpiglossis-सील्पिग्लॉसिस-*n.* a garden plant similar to petunias. एक सुन्दर फूलवाला बगीचे का पौधा ।

Salse-सॉल्स-*n.* a volcano which emits volumes of mud. कीचड़ फेंकनेवाला ज्वालामुखी पर्वत ।

Salsify-सील्सिस-फाइ-*n.* a plant with fleshy edible roots. एक प्रकार का पौधा जिसकी ठोस जड़ खाई जाती है ।

Salt-सॉल्ट-*n.* a substance having the taste of sea water used for seasoning and preserving food, chloride of sodium, pungency, wit. लवण, नमक, तीखापन, बुद्धि; *-v. i.* to sprinkle with salt, to impregnate with salt. नमक छिड़कना, नमक पोतना; *-adj.* abounding with salt, bitter, pungent. नमक भरा (लगाया) हुआ, तीखा, चटपटा; **Not worth his salt** (not worth keeping.) व्यर्थ, नमक-हराम; **The salt of the earth** (people of efficient classes.) संसार की अच्छी जाति के लोग; **To eat the master's salt** (to work honestly for the master.) नमक-हलाली करना; **To eat one's salt** (to be a guest of.) अतिथि होना ।

Saltant-सॉल्टन्ट-*adj.* dancing. नाचता हुआ ।

Saltation-सॉल्टेशन-*n.* a leaping. उछल-कूद नाच ।

Saltatorial-सॉल्टेटोरियल-*adj.* pertaining to dancing. नाच सम्बन्धी ।

Salt-cellar-सॉल्ट-सेलर-*n.* a small salt vessel for the table. खाने की मेज पर का छोटा नमक का पात्र ।

Saltern-सॉर्न-*n.* salt-works. नमक बनाने का कारखाना ।

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्

Saltigrade-सॉलिट-ग्रे-इ-adj. going by leaps. उछलकर चलनेवाला; -*n.* a kind of jumping spider. एक प्रकार का कूदनेवाला मकड़ा।

Salt-petre-सॉल्ट-पी-ट्र-*n.* nitrate of potassium. सज्जीखार, शोरा।

Saltus-सॉल्टस्-*n.* (*pl.* Saltus.) a sudden change. एकाएक परिवर्तन।

Salubrious-स-ल्यू-ब्रि-अस्-*adj.* wholesome, healthy. स्वास्थ्यकर, आरोग्यकर; **Salubriously** (-लि) -*adv.* promoting health. स्वास्थ्य-वर्धक रूप में; **Salubriousness** (-नेस्) -*n.* healthiness. आरोग्य।

Salubrity-स-ल्यू'-ब्रिटि-*n.* good health. अच्छा स्वास्थ्य, आरोग्य।

Salutary-सॉल्युटरी-*adj.* producing good effects, wholesome, beneficial. हितकर, शुभकर, कल्याणकर।

Salutation-सॉल्युटे'-शन्-*n.* courteous recognition, greeting. प्रणाम, नमस्कार; **Salutational** (-अल), **Salutatory** (-टेटरी) -*adjs.* greeting. प्रणाम-सम्बन्धी।

Salute-स-लूट'-*v. t. & i.* to make salutation to, to greet, to kiss, to receive with a smile, to honour. नमस्कार करना, प्रणाम करना, चूमना, प्रसन्नता से स्वागत करना, प्रतिष्ठा करना; -*n.* homage, discharge of cannons as a sign of respect. सत्कार, आदर के लिये तोप चूटना, अभिवादन; **Saluter** (-अर्) -*n.* he who salutes. नमस्कार करनेवाला।

Salutiferous-सॉल्युटिफरस-*adj.* bringing health. स्वस्थ करनेवाला।

Salvable-सॉल्वे-बल-*adj.* capable of being saved. बचाने योग्य; **Salvableness** (-नेस्) -*n.* the state of being salvable. बचाने की योग्यता।

Salvage-सॉल्वे-ज-*n.* payment for saving a ship or her cargo from loss by wreck or capture. जहाज अथवा उस पर की सामग्री को बचाने का पुरस्कार; -*v. t.* to protect from loss. क्षति (नुकसान) होने से बचाना।

Salvarsan-सॉल्वर्स-सन्-*n.* an arsenic compound used as a medicine in syphilis. जननेन्द्रिय की गरमी या उपदंश रोग में औषधि के रूप में प्रयुक्त संखिया का यौगिक।

Salvation-सॉल्वे'-शन्-*n.* deliverance from sin, preservation from calamity, saving of the soul. पापों से मुक्ति (मोक्ष, निस्तार); **Salvation Army** (an organized body for revival of religion.) कठिन नियमों द्वारा धर्मस्थापन करने की संस्था (मुक्ति सेनादल);

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेत्र

Salvationism (-इज़्म) -*n.* such a principle. ऐसा सिद्धान्त; **Salvationist** (-इस्ट) -*n.* a member of the Salvation Army. मुक्ति सेनादल का सदस्य।

Salve-साव् (सॉल्व)-*n.* a healing ointment for wounds or sores. अनुलेप, मलहम; -*v. t.* to remove defects, to smooth, to rescue. दोष हटाना, चिकना करना, नाश से बचाना।

Salver-सॉल्वर्-*n.* a tray on which refreshments are served or anything presented. थाली, तश्तरी, रिकावी।

Salvo-सॉल्वे-*n.* (*pl.* Salvoes.) reservation, bad excuse, an exception, discharge of guns as salute. निकासी, बहाना, अपवाद, अभिवादन के लिये तोप की सलामी।

Salvolatile-सॉल्वे-ली-विल-*n.* ammonium carbonate, a medicine for faintness. अमोनियम कार्बोनेट, मूछों की एक औषधि।

Salvor-सॉल्वर्-*n.* one who assists in salvage. जहाज को बचाने के लिये सहायता करनेवाला।

Sambo-सॉम्बो-*n.* (*pls.* Sambos, Samboes.) an offspring of a Negro and an American Indian. हवशी तथा अमरीका के आदिम निवासी की दोगली सन्तति।

Same-सेम्-*adj.* & *adv.* uniform, aforesaid. अभिन्न (समान), तुल्य (वही), पहिले कहा हुआ; **All the same** (nevertheless.) तो भी, तिन पर भी; **At the same time.** उसी समय; **Just the same** (exactly so.) ठीक वही; **Of the same age** (identical in age.) एक ही वय (उत्र) का; **Sameliness** (-लि-नेस्) -*n.* the act of being unvaried. अपरिवर्तनीयता; **Samely** (-लि) -*adj.* unvaried. अपरिवर्तनीय, न बदलने योग्य; **Sameness** (-नेस्) -*n.* identity, monotony. प्रकरता, समभाव।

Samel-सॉ-मे-ल्-*adj.* imperfectly baked. अधपका, अधब्व।

Samite-सॉ-माइट-*n.* silk fabric interwoven with gold. रेशमी बख जिस पर जरी का काम बना हो।

Samlet-सॉम्लेट-*n.* a young salmon. छोटी सामन मछली।

Sampan-सॉम्पान्-*n.* a small Chinese boat. चीन देश की छोटी नाव।

Samphire-सॉम्फायर्-*n.* a cliff plant with aromatic leaves. चट्टान पर उगनेवाला सुगन्धित पत्तियों का एक पौधा।

Sample-सॉम्पल्-*n.* a specimen, a pattern. आदर्श (प्रतिरूप), नमूना; -*v. t.* to make or

take sample, to get an experience. नमूना लेना या देना, अनुभव प्राप्त करना ।

Sampler-सीम्पलर-*n.* a sample of needle-work. सूई के काम का नमूना ।

Samson-सीम्सन्-*n.* a person of great strength. अति बलवान् मनुष्य ।

Sanable-सीन्-पे-बल-*adj.* able to be cured. आरोग्यकर ।

Sanative-सीनेटिव-*adj.* conducive to health, curative, healing. स्वास्थ्यकारी, रोग हरनेवाला, आरोग्यजनक; **Sanativeness (-नेस-*n.*** the power of healing. रोग हटाने की शक्ति ।

Sanatorium-सीनोटीरियम-*n.* (*pl.* Sanatoria. an establishment for the treatment of consumptives, a health station. क्षय के रोगियों का चिकित्सालय, स्वास्थ्यालय ।

Sanatory-सीनीटीर-*adj.* healing, pertaining to health. आरोग्यकर, स्वास्थ्य-सम्बन्धी ।

Sanctification-सीङ्क'-टि-फि-के'-शन्-*n.* the act of sanctifying. पवित्र करने का कार्य ।

Sanctified-सीङ्किटफा-इड-*adj.* made holy. पवित्र बनाया गया; **Sanctifiedly (-लि)-*adv.*** made holy. in a sanctified manner. पवित्र किये गये ढंग से ।

Sanctifier-सीङ्क'-टि-फाइ-अर्-*n.* one who sanctifies. पवित्र करनेवाला ।

Sanctify-सीङ्क'-टि-फाइ-*v. t.* (*p. t.* Sanctified) to purify from sin, to consecrate. पाप धोना, शुद्ध करना ।

Sanctimonious-सीङ्क'-टि-मो'-नि-अस्-*adj.* hypocritically pious. पाखण्डी, धर्माभिमानी; **Sanctimoniously (-लि)-*adv.*** hypocritically. पाखण्ड से; **Sanctimoniousness (-नेस-*n.*** the state of being sanctimonious. बपट-धर्म, पाखण्ड ।

Sanctimony-सीङ्क'-टि-मो-नि-*n.* show of sanctity, a pretence of devoutness or purity. पुण्यवेश धारण, पाखण्ड, बनावटी पवित्रता ।

Sanction-सीङ्क'-शन्-*n.* confirmation of law by supreme authority, authoritative permission, support. अनुमोदन, प्रमाण, आश्रय; *-v. t.* to authorize, to ratify, to confirm. आशा देना, प्रमाणित करना, दृढ़ करना ।

Sanctionless-सीङ्क'-शन्-लेस-*adj.* devoid of sanctions. प्रमाण-रहित ।

Sanctitude-सीङ्क'-टि-ट्यूड-*n.* saintliness. पवित्रता ।

Sanctity-सीङ्क'-टि-टि-*n.* (*pl.* Sanctities.) holiness, sacredness, purity. पवित्रता, शुद्धि, निर्मलता ।

Sanctuary-सीङ्कट'-यु-अरि-*n.* (*pl.* Sanctuaries.) a sacred place, a place of refuge, a house of worship, a church or temple. पुण्यस्थान, शरणस्थान, देवालय, पूजन-स्थान ।

Sanctum-सीङ्कटम्-*n.* a holy place, private room. पवित्र स्थान, एकान्त कमरा ।

Sand-सीन्ड-*n.* minute fragments of stone. बालू, रेत; *-v. t.* to sprinkle with sand, to bury under sand. बालू छिड़कना, बालू में गाड़ना; **Sandbank** (shoal of sand.) बलुआ किनारा; **Sandbar** (a sandy bank on the mouth of a river.) नदी के मुहाने पर की रेत; **Sand-bath** (a bath made of warm sand for heating.) औषध इत्यादि पकाने का बालू का यन्त्र; **Sandblast** (a jet of sand forcibly driven for engraving.) कौंच, धातु इत्यादि के चमकीले भाग को खुरखुरा करने का यन्त्र; **Sand-blind** (defective in sight.) चोथर, कुछ अन्धा; **Sand-box** (a box for holding sand.) बालूदानी; **Sand-glass** (an hour glass of sand.) बालू-घड़ी; **Sand-paper** (-पे-पर)-*n.* & *v. t.* paper covered with sand for polishing, to polish with sand-paper. लकड़ी पर पालिश करने का बालू लगा हुआ कागज, ऐसे कागज द्वारा पालिश करना; **Sand-piper** (a kind of bird.) टिटिहिरी; **Sand-shoes** (shoes for walking on sand.) बालू पर चलने का जूता; **Sandstone** (a kind of sandy stone.) बलुआ पत्थर; **The sands** (-स-*n.* *pl.* tracts of sandy land. रेतीली भूमि ।

Sandal-सीन्डल-*n.* a shoe without upper parts. चप्पल, चट्टी, खड़ाऊँ; *-v. t.* to put sandals on. चट्टी पहिनना ।

Sandal (wood)-*सीन्डल-*n.* a kind of fragrant wood. चन्दन, गन्ध-सार, सन्दल ।*

Sandarac-सीन्ड-रीक-*n.* a kind of resin used in the preparation of varnish. वार्निश बनाने की एक प्रकार की लाह ।

Sanderling-सीन्डलिङ्ग-*n.* a kind of small bird. एक प्रकार की छोटी चिड़िया ।

Sanders-सीन्डल्वुड-*n.* red sandalwood. लाल चन्दन ।

Sandish-सीन्डिश-*adj.* like sand, brittle. भुरभुरा, बालू के समान ।

Sandwich-सीन्ड-विच्-*n.* thin slices of bread with meat &c. inserted between. मेवा, मांस इत्यादि भरी हुई रोटी, कचौड़ी; *-v. t.* to place



Sandal

something between two objects. दोपदायों के बीच में कुछ रखना ।

Sandy-सीन्डि - *adj. (comp. Sandier, sup. Sandiest.)* full of or like sand. बाल से भरा हुआ, बाल के समान ।

Sane-सेन् - *adj.* healthy, sensible, of sound mind. स्वस्थ, निरोग, स्वस्थ-चित्त का ; **Sanely** (-लि) - *adv.* in a sane manner. स्वस्थ चित्त से ।

Saneness-सेन् - *नैस्* - *n.* the state of being sane. स्वस्थचितता ।

Sang-सीङ्ग - *p. t.* of Sing. गाया ।

Sangaree-सीङ्ग - *अ-री* - *n.* a kind of spiced wine. एक प्रकार की मसालेदार मदिरा ।

Sanguiferous-सीङ्ग - *निष्करस्* - *adj.* conveying blood. रक्तवाहिनी ।

Sanguification-सीङ्ग - *निष्करण* - *n.* formation of blood from food. भोजन से रूधिर का बनना ।

Sanguinarily-सीङ्ग - *निष्कर-लि* - *adv.* in a cruel manner. क्रूरता से ; **Sanguinarity** (-नेस्) - *n.* cruelty. क्रूरता ।

Sanguinary-सीङ्ग - *निष्कर-लि* - *adj.* attended by slaughter, bloody, blood-thirsty. हत्यारा, लोहू का प्यासा, क्रूर (निर्दय) ।

Sanguine-सीङ्ग - *विन्* - *adj.* & *n.* of the colour of blood, hopeful, bright, ardent, confident, abounding with blood. रक्तपूर्ण, रक्त के वर्ण का, आशायुक्त, चमकीला, विश्वासयुक्त ; *-n. t.* to stain with blood, to varnish with red colour. रूधिर से चिह्नित करना, लाल रंग की वार्निश करना ; *-n.* a drawing in red chalk. लाल रंग की चित्रकारी ; **Sanguinely** (-लि) - *adv.* in a hopeful manner. आशापूर्वक ; **Sanguineness** (-नेस्) - *n.* the state of being sanguine, fullness of blood, ardour. आशा, रूधिरपूर्णता, उत्कट विश्वास ; **Sanguineous** (-अस्) - *adj.* abounding in blood, blood-red. रूधिर से पूर्ण, रूधिर के समान लाल रंग का ।

Sanguivorous-सीङ्ग - *वि* - *निर्वोरस्* - *adj.* subsisting on blood. लोहू पीकर जीनेवाला ।

Sanguisuge-सीङ्ग - *वि-सूज* - *n.* a kind of leech. एक प्रकार की जोंक ।

Sanhedrim-सीनि-ड्रिम् - *n.* (also Sanhedrin.) the supreme council of the Jews. यहूदियों की बड़ी पंचायत ।

Sanicle-सीनि-कल् - *n.* a kind of plant. एक प्रकार का पौधा ।

Sanies-से - *नि-ईङ्ग* - *n.* thin matter secreted from a wound. घाव में से बहनेवाला पानी,

पंथाः Sanious - (-अस्) - *adj.* thin and serous. पंथे के समान पतला ।

Sanify-सीनि-काइ - *v. t.* (*p. t.* Sanified) to improve health. स्वास्थ्य सुधारना, आरोग्य करना ।

Sanitarian-सीनिटे रिअन् - *n.* an advocate of sanitary reforms. आरोग्य के सिद्धान्तों का प्रवर्तक ।

Sanitary-सीनिटे रि - *adj.* hygienic, pertaining to health, of the conditions that secure health, free from the influences that deteriorate health. आरोग्यकर, स्वास्थ्य-सम्बन्धी ।

Sanitas-सीनिटस् - *n.* an antiseptic preparation. शुद्ध करनेवाली एक औषधि ।

Sanitate-सीनिटे - *v. t.* to improve sanitary methods. आरोग्यकर विधि का प्रयोग करना ।

Sanitation-सीनि-टे - *शन्* - *n.* improvement of sanitary methods. स्वास्थ्यविद्या, आरोग्यशास्त्र ।

Sanitationist-सीनिटेशनिस्ट - *n.* one who is versed in sanitation. आरोग्य शास्त्र में निपुण ।

Sanity-सीनिटि - *n.* the state of being sane, health of mind. स्थिर बुद्धि ।

Sank-सीङ्क - *p. t.* of ink. डूबा ।

Sans-सीन्ज - *prep.* without. सिवाय, बिना ।

Sanskrit-सीन्स् - *क्रिद* - *n.* the ancient language of India. संस्कृत भाषा ; **Sanskritist** (-इस्ट) - *n.* a scholar of Sanskrit. संस्कृत भाषा जाननेवाला ।

Santalin-सीन्ट - *अ-लिन्* - *n.* the red colouring matter of red sandalwood. रक्त-चन्दन में का लाल तत्त्व ।

Sap-सीप् - *n.* the vital juice circulating in plants. पौधों का सार या रस ; *-v. t.* & *i.* (*p. t.* Sapped) to dig up, to undermine. खोदना, जड़ समेत उखाड़ना ।

Sapful-सीप् - *कुल्* - *adj.* full of sap. रसपूर्ण, रस भरा हुआ ।

Sapid-सीपिड - *adj.* savoury, tasteful, palatable. सरस, स्वादु, स्वादिष्ट, जायकेदार ; **Sapidity** (-इडि) - *n.* palatableness, tastefulness. स्वादुता ; **Sapidness** (-नेस्) - *n.* the quality of being sapid. स्वाद ।

Sapience-से - *पि-अन्स्* - *n.* wisdom. बुद्धिमानी ।

Sapient-से - *पि* - *अन्ट* - *adj.* sagacious, wise. ज्ञानपूर्ण, बुद्धिमान् ।

Sapiential-से - *पि-ऐन्शल्* - *adj.* pertaining to wisdom. बुद्धिमानी का ।

Sapiently-से - *पि-अन्ट-लि* - *adv.* in a sapient manner, sagaciously. बुद्धिमानी से ।

Sapindus-सपिण्डसु-*n.* soapberry. रीठा, रीठी।

Sapless-सीप-लेस-*adj.* without sap, dry. बिना रस का, सूखा।

Sapling-सी-प्लिंग-*n.* a young tree. छोटा पौधा।

Sapodilla-सीपडिला-*n.* a kind of evergreen tropical tree. गरम देश का एक प्रकार का वृक्ष जिसकी लकड़ी पुष्ट होती है।

Saponaceous-सीपेनशस-*adj.* having the qualities of soap, soapy. साबुन के गुण का, साबुन के समान।

Saponifiable-सीपेनिकाय्येबल-*adj.* able to be turned into soap. साबुन बनाने योग्य।

Saponification-सी-पेन-फिके-शन-*n.* the act of converting into soap. साबुन बनाने का कार्य।

Saponify-सी-पेन-फाइ-*v. t.* (p. t. Saponified.) to convert into soap. साबुन के रूप में बदलना, साबुन बनाना।

Sapor-से-पर-*n.* sensation of taste, the peculiar taste of an object. स्वाद, किसी पदार्थ का विशेष स्वाद।

Saporific-सेपरिफिक-*adj.* - producing taste. स्वाद उत्पन्न करनेवाला।

Saporosity-सेपेरोसिटि-*n.* the quality of a thing which excites the sensation of taste. किसी पदार्थ में स्वाद उत्पन्न करने का गुण।

Saporous-सेपेरस-*adj.* having taste. स्वादयुक्त।

Sapphire-सी-फायर-*n.* a precious stone of blue colour. नीलमणि, नीलम।

Sapphirine-सी-फिराइन्-*adj.* of the colour of sapphire, made of sapphire. नीलम के रंग का, नीलम का बना हुआ।

Sappiness-सी-पि-नेस-*n.* juiciness. रसपन।

Sapping-सी-पिंग-*n.* the art of making trenches. खाई बनाने की कला।

Sappy-सी-पि-*adj.* full of juice. रस भरा हुआ।

Sapro-सी-प्र-*pref.* in the sense of "rotten". "सड़ा" अर्थ का उपसर्ग।

Saprogenic-सीप्रोजेनिक-*adj.* growing on decaying matter. सड़नेवाली वस्तु पर उगनेवाला।

Saprophyte-सीप्रै-फाइट-*n.* a plant which lives on decaying vegetable matter. सड़ी हुई वनस्पति पर जीनेवाला पौधा।

Sapwood-सीप-वुड-*n.* the external part of wood. लकड़ी की बाहरी छाल।

Saraband-सीर-अ-बान्ड-*n.* a kind of Spanish dance. स्पेन देश का एक प्रकार का नाच।

Saracen-सीरसेन्-*n.* an Arab. अरब देशवासी

मुसलमान; Saracenic (-इक)-*adj.* pertaining to a Saracen. अरबी।

Saratoga-सीरटोगा-*n.* a large travelling trunk. यात्रा करने के उपयुक्त बड़ा सन्दूक।

Sarcasm-सर्कीज्म-*n.* an ironical remark, taint, a keen reproachful expression. निन्दापूर्ण वचन, आक्षेप-वाक्य, व्यङ्ग्य।

Sarcastic-सर्कास्टिक-*adj.* ironical, satirical. निन्दापूर्ण, ताने की तरह का; Sarcastically (-अलि)-*adv.* in a sarcastic manner. आक्षेप से, ताने से।

Sarcelle-स-रसेल-*n.* a kind of small duck. एक प्रकार का छोटा बत्खन।

Saracenet-सर्से-नेट-*n.* a kind of thin silk stuff. एक प्रकार का महीन रेशमी बख।

Sarco-सार्-क-*pref.* used in the sense of "flesh." 'मांस' अर्थ का उपसर्ग; Sarcocele (-सीले)-*n.* a fleshy tumour of the testicles. अण्डकोश के ऊपर की मांसल ग्रन्थि।

Sarcode-सार्कोडि-*n.* protoplasm of living organism. जीवाणु।

Sarcoid-सार्-कॉइड-*adj.* like flesh. मांस की तरह का।

Sarcology-सार्कॉलॉजि-*n.* that part of anatomy which treats of the fleshy parts of the body. शरीर के मांसल भाग का विज्ञान।

Sarcoma-सर्कोमा-*n.* (pl. Sarcomata.) tumour on the connective tissue of an embryo. भ्रण की नाल पर का गुल्म; Sarcomatous (-टस)-*adj.* relating to sarcoma. उक्त गुल्म-सम्बन्धी।

Sarcophagous-सार्-क-फेगस-*adj.* feeding on flesh. मांसभक्षी।

Sarcophagus-सार्-कॉफ-अ-गस-*n.* pl. Sarcophagi) a stone coffin. पत्थर की बनी हुई कब्र।

Sarcous-सार्कस-*adj.* consisting of flesh. मांसनिर्मित, मांस का बना हुआ।

Sardine-सीर्-डइन-*n.* a kind of small fish of the herring kind, a kind of precious stone. एक प्रकार की छोटी मछली, एक रत्न।

Sardonic-सार्-डैनिक-*adj.* mocking, full of scorn. तिरस्कारपूर्ण, कुत्रिम हँसी का; Sardonically (-अलि)-*adv.* in a sardonic manner. तिरस्कार की हँसी में।

Sardonix-सार्-डॉनिक्स-*n.* a kind of precious stone. एक प्रकार का रत्न, गोमेदक।

Sarissa-सीरिसा-*n.* a kind of long lance of ancient time. प्राचीन काल का लम्बा बछ्छा।

Sark-सीर्क-*n.* a shirt. कमीज या कुर्ता।

Age एज् ; Edge ऐज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्

Sarmientose-सारमेंटोस-*adj.* having long shoots. लम्बे डण्ठलवाला ।

Sarsaparilla-सार्सपरिला-*n.* a plant used in medicine. इस नाम की रुधिर शुद्ध करने की औषध ।

Sarsen-सार'-सन्-*n.* a boulder of sandstone. रेतिले पथर का चिकना बड़ा ।

Sarsenet-सार्सेनेट-*n.* a fine thin silken cloth. महीन रेशमी वस्त्र ।

Sartorial-सर्टोरिअल-*adj.* pertaining to a tailor, tailoring. दर्जी-सम्बन्धी, कपड़ा सीने के विषय का ।

Sash-शीश-*n.* an ornamental band or scarf worn round the waist or shoulder, a frame of wood for holding panes of glass &c. कामदार रूमाल, पटका, चौखटा जिसमें शीशा जड़ा जाता है; **Sashed** (-इ) -*adj.* furnished with frames. चौखटेदार; **Sashless** (-लेस) -*adj.* frameless. बिना चौखटे का; **Sash-tool** (a kind of painter's brush.) रङ्गसाज की कुँची ।

Sassaby-ससेबि -*n.* a large antelope of Africa. अफ्रीका देश का एक प्रकार का बड़ा बारहसिंगा ।

Sassafras-सीस'-अफ्रीस-*n.* a kind of scented bark used in medicines. एक प्रकार की सुगन्धित छाल जो औषधियों में प्रयुक्त होती है ।

Sassolite-सीसॅलाइट-*n.* native boric acid. देशी सोहागा ।

Sat-सीट-*p. t. & p. p.* of Sit. बैठा ।

Satan-सेटन्-*n.* the Devil. पिशाच, दैत्य ।

Satanic, **Satanical**-सेटी-निक् (-अल्) -*adjs.* pertaining to Satan, hellish. पैशाचिक, पिशाचवत्; **Satanically** (-अलि) -*adv.* in a Satanic manner. पैशाचिक रीति से ।

Satanism-सेटनिज्म-*n.* deliberate wickedness, devilishness. प्राकृतिक नीचता, पैशाचिक बुद्धि ।

Satanize-सेटनाइज्-*v. i.* to act as a devil. पिशाचवत् कार्य करना ।

Satanology-सेटने-लॅजि-*n.* literature about devils. पिशाचों की कथाओं का संग्रह ।

Satchel-सी-चे'ल-*n.* a small bag used for carrying books &c. किताब ले जाने का बस्ता, थैला, बेग; **Satchelled** (-इ) -*adj.* furnished with a satchel. थैलावाला ।

Sate-सेट-*v. i.* to gratify, to surfeit. सन्तुष्ट करना, अति वृत्त करना; **Sateless** (-लेस) -*adj.* insatiable. असन्तुष्ट ।

Sateen-से-टीन्'-*n.* a glossy woollen or cotton fabric. साटन ।

Satellite-सीटलाइट-*n.* a planet revolving round another, a person's servile follower, a hanger-on. उपग्रह, अनुयायी, सर्वदा पीछे-पीछे चलनेवाला; **Satellitic** (-लिटिक) -*adj.* pertaining to a satellite. उपग्रह-सम्बन्धी ।

Satiable-से-शि-ऐबल-*adj.* able to be satiated. सन्तुष्ट होने योग्य; **Satiated** (-टैड) -*adj.* fully gratified. अति वृत्त ।

Satiation-सैशिय-ऐ-शन्-*n.* the state of being filled. वृत्ति, परिपूर्ति ।

Satiate-सै शि-ऐट-*v. i.* to gratify desire to the full, to glut. अत्यन्त सन्तुष्ट करना, नाक तक दूँसना ।

Satiety-सटाइटी-*n.* satiated state, fulness. अति वृत्ति, सन्तुष्टता ।

Satin-सीट'-इन्-*n.* silk fabric with glossy surface. साटन; *v. t.* to give a glossy surface to paper. कागजमें चमक लाना; **Satin beauty** (a kind of moth.) एक प्रकार का फतिंगा; **Satin paper** (fine glossy writing-paper.) लिखने का चमकदार कागज ।

Satinet-सीटिनेट-*n.* (also Satinette.) a kind of inferior satin. सस्ती साटन ।

Satiny-सी-टिनि-*adj.* like satin. साटनदार, चमकीला ।

Satire-सीटायर्-*n.* a literary composition written with an aim to prevent vices, a thing that brings ridicule, irony, sarcasm. आक्षेप सहित कविता, उपहासपूर्ण लेख, उपहास ।

Satiric-सटिरिक्-*adj.* containing satire. उपहासपूर्ण; **Satirical** (-अल्) -*adj.* censorious. उपहास सहित; **Satirically** (-अलि) -*adv.* in a satirical manner. उपहास में ।

Satirist-सटिरिस्ट-*n.* one who writes a satire. आक्षेपयुक्त कविता का लेखक ।

Satirize-सीटिराइज्-*v. t.* to ridicule in a satirical manner. (काव्य द्वारा) आक्षेप करना ।

Satisfaction-सीटिस्फैक्शन्-*n.* gratification of desire, payment of debt, atonement for sin, contentment of obligation. सन्तोष, इच्छा-पूर्ति, ऋण का चुकाव, पाप से मोक्ष, ऋण-मुक्ति; **In satisfaction** (making payment for.) अदा करते हुए, अदायगी में ।

Satisfactorily-सीटिस्फैक्टरिलि-*adj.* in a satisfactory manner. वृत्तिपूर्वक ।

Satisfactoriness-सीटिस्फैक्टरिन्स-*n.* the quality of being satisfactory. सन्तोष, वृत्ति

Satisfactory-सीटिस्कीफ्टरि - *adj.* satisfying, giving content, adequate, atoning. सन्तोष-जनक, तृप्तिकर, युक्त, निस्तार करनेवाला ।

Satisfiable-सीटिस्काइएबल - *adj.* able to be satisfied. सन्तोष करने योग्य; **Satisfied** (-फाइड) - *adj.* gratified. तृप्त, संतुष्ट (कृतार्थ) ।

Satisfy-सीटिस्काइ - *v. t. & i. (p. t. Satisfied.)* to gratify fully, to make payment, to be contented or pleased with, to be accepted by, to discharge. संतुष्ट करना, रुपया चुकाना, संतुष्ट या प्रसन्न होना, स्वीकृत किया जाना, देना ।

Satisfier-सीटिस्कायर - *n.* one who gives satisfaction. संतुष्ट करनेवाला ।

Satisfying - *सीटिस्काइङ्ग* - *adj.* gratifying. सन्तोषजनक; **Satisfyingly** (-लि) - *adv.* in a satisfying manner. संतुष्ट करते हुए ।

Satrap-सीट्राप - *n.* the governor of a province. मण्डलेश्वर, सुबेदार, राज्यपाल; **Satrapy** (-इ) - *n.* the office of a satrap. मण्डलेश्वर का पद ।

Satsuma-सीट्सुमा - *n.* a kind of coloured Japanese pottery. एक प्रकार के मिट्टी के रङ्गाने जापानी बर्तन ।

Saturable-सीच्युरेबल - *adj.* able to be saturated. भरने या सोखने योग्य ।

Saturant-सीच्युरन्ट - *adj.* saturating. सोखने-वाला ।

Saturate-सीच्युरेट - *v. t.* to impregnate thoroughly with, to soak, to cause to combine with. परिपूर्ण करना, सुखाना, भरना; **Saturated** (-एड) - *adj.* filled up, impregnated. भरा हुआ, सुखाया हुआ; **Saturation** (-शन्) - *n.* the act of saturating. परिपूर्णता, सुखाने ।

Saturday-सीटर्डे - *n.* the seventh day of the week. शनिवार, सनीचर ।

Saturn-सीटर्न - *n.* a planet with a broad flat ring round it.

शनि ग्रह ।

Saturnalia-सीटर्नले -

n. merry-making, wild re-

velry. आनंद का उत्सव ।

Saturn.

Saturnalian-सीटर्नलियन् - *adj.* dissolute, sportive. विलासी, प्रमोदी ।

Saturnian-सीटर्नियन् - *adj.* pertaining to Saturn. शनि ग्रह का ।

Saturnic-सीटर्निक - *adj.* affected with lead-poisoning. सीसे के विष से ग्रस्त ।

Saturnine-सीटर्नाइन् - *adj.* of gloomy temper-

ament, dull, heavy. जड़ प्रकृति का, मन्द, भारी; **Saturninely** (-लि) - *adv.* in a sluggish manner. जड़ स्वभाव से ।

Saturnist-सीटर्निस्ट - *n.* a person of gloomy temperament. मन्द प्रकृति का मनुष्य ।

Satyr-सौटर् - *n.* a woodland deity half-man and half-goat, a lustful person. वनदेवता जो आधा मनुष्य तथा आधा बकरे के रूप का होता है, कामुक पुरुष; **Satyrical** (-इक) - *adj.* pertaining to satyrs. वनदेवता-सम्बन्धी ।

Sauce-सॉस - *n.* a liquid preparation used with articles of food for improving their relish, impudence. मसाला (उत्तेजक पदार्थ), चटनी, धृष्टता (ढिठाई); *v. t.* to gratify with sauce, to render pungent. मसालेदार या चटपटा बनाना; **Sauce-boat** (-बोट) - *n.* a deep dish for holding sauce. चटनी परोसने का पात्र; **Sauce-box** (-बॉक्स) - *n.* an impudent fellow. ढीठ मनुष्य; **Saucepan** (-पॉन्) - *n.* a handled pot used for boiling, a stewpan. पकाने का हथियेदार बर्तन; **Saucer** (-अर्) - *n.* a shallow vessel for placing a cup of tea. तश्तरी, रकावी; **Saucerful** (-अर्-फुल) - *n.* as much as a saucer can contain. रकावी भर; **Saucerless** (-अर्-लेस) - *adj.* विना तश्तरी का ।

Saucily-सॉ-सि-लि - *adv.* impudently, petulently. अविनय से, ढिठाई से; **Sauciness** (-नेस) - *n.* impudence, rudeness. ढिठाई; **Saucy** (-सि) - *adj.* (comp. Saucier, sup. Sauciest.) insolent, sprightly, smart, pert. अविनीत, धृष्ट, निर्लज्ज, अहङ्कारी ।

Saunter-सॉन्टर - *v. i.* to stroll, to walk in a leisurely manner. बेकार घूमना, टहलान लगाना; **Saunterer** (-अर्) - *n.* an idle wanderer. वृथा भ्रमण करनेवाला; **Sauntering** (-इङ्ग) - *adj.* strolling. घुमक्कड़; **Saunteringly** (-इङ्ग-लि) - *adv.* in a sauntering manner. बेकाम घूमते हुए ।

Saurine-सॉ-रि-अन् - *adj.* of the crocodile family. मगर की जाति का ।

Saury-सॉ-रि - *n.* a kind of sea-fish. एक प्रकार की समुद्री मछली ।

Sausage-सॉ-सेज - *n.* minced meat seasoned and stuffed into cylindrical cases. डब्बों में भरा हुआ मसाला लगाया हुआ मांस ।

Savable-से-वेबल - *adj.* able to be saved. बचाने योग्य; **Savableness** (-नेस) - *n.* the state of being savable. बचाने की योग्यता ।

Age एज ; Edge एज्ज ; Pen पेन् ; Pain पेन्



Savage-सी-व्रेज्-*adj.* wild, untamed, barbarous, cruel, furious, uncivilized, out of temper. जंगली, वन्य, बर्बर, निर्दय, क्रूर, भयंकर, अशिष्ट, आचारहीन; *-n.* member of a savage tribe, a brutal, fierce or cruel person. असभ्य मनुष्य, दैत्य, राक्षस; *-p. t.* to make savage, to make an attack, to trample. असभ्य बनाना, आक्रमण करना, कुचलना; **Savagedom** (-डम्)-*n.* uncivilized state. अशिष्ट अवस्था; **Savagely** (-लि)-*adv.* in a savage manner. निष्ठुरता से, असभ्यता से; **Savageness** (-नेस्)-*n.* cruelty. निर्दयता; **Savegery** (-अरि)-*n.* cruelty, barbarity. क्रूरता, अशिष्टता, जंगलीपन; **Savagism** (-इज्म्)-*n.* the state of uncivilized man. असभ्य मनुष्य की अवस्था। **Savanna, Savannah**-सी-वन्न-*ns.* an extensive treeless plain, meadow. बिना वृक्ष का बड़ा मैदान, लम्बा-चौड़ा चरागाह।

Savant-सावॉ-*n.* a man of learning, a distinguished person. विद्वान्, प्रसिद्ध पुरुष।

Save-सेव्-*p. t.* & *i.* to make safe, to rescue, to spare, to deliver from misfortune or danger, to reserve, to husband. रक्षा करना, बचाना, मुक्त करना, रोकना, किरायत करना; *prep.* except, but. सिवाय, छोड़कर; **To save one's breath** (to remain silent.) चुप रहना; **To save up** (to spare.) बचा रखना। **Savoloy**-सीव-लॉय-*n.* a kind of well seasoned sausage. मसालेदार मांस।

Saver-सेवर्-*n.* one who saves, thrifty. बचनेवाला, कंजूस।

Savin-सीविन्-*n.* a tree that yields a volatile oil. एक वृक्ष जिसमें से ताड़पीन के प्रकार का तेल निकलता है।

Saving-से-विङ्ग-*n.* & *adj.* what is saved, economical, effecting salvation. सञ्चय, अल्प व्यय करनेवाला, मोक्ष देनेवाला, उद्धारक; **Savingly** (-लि)-*adv.* in a saving manner. बचत करते हुए, किरायत से।

Savings-से-विङ्गज्-*n.* something kept from being expended, reservation. संग्रह, सञ्चित धन; **Savings-bank** (a bank in which savings are deposited.) बचत का धन जमा करने का बैंक।

Savionette-से-विऑनेट्-*n.* a perfumed soap. सुगन्धित साबुन।

Saviour-से-व्यर्-*n.* one who saves from destruction, deliverer. रक्षक, उद्धारक, मुक्ति देनेवाला।

Savory-से-वरि-*n.* a herb like mint used in

cookery. पुदीने के प्रकार की एक वनस्पति जो भोजन में प्रयुक्त होती है।

Savour-से-वर्-*n.* taste, flavour, smell, suspicion. स्वाद, रस, गन्ध, शङ्का; *p. i.* & *t.* to taste or smell with pleasure, to delight in. स्वाद लेना, सुगन्ध लेना, आनन्द लेना; **Savourily** (-इ-लि)-*adv.* with taste. स्वाद से; **Savouriness** (-इ-नेस्)-*n.* the quality of being savoury. स्वाद, सीधापन; **Savourless** (-लेस्)-*adj.* destitute of taste or smell. बिना स्वाद या गन्ध का; **Savoury** (-इ)-*adj.* with pleasing taste. स्वादिष्ट, सोधा।

Savoy-सवॉय-*n.* a kind of cabbage. एक प्रकार की बन्द गोभी।

Saw-सॉ-*n.* an instrument with toothed edge used for dividing wood, metal or stone. भारा, भारी;

-p. t. to cut with



a saw. भारी से

Saw.

काटना या चीरना;

Sawer (-अर्-)-*n.* one who saws wood. भाराकस।

Saw-sॉ-*p. t.* of Sec. देखा।

Saw-sॉ-*n.* a proverbial saying, maxim. कहावत, विधिवाक्य।

Sawdust-सॉ-डस्ट-*n.* small fragments obtained from sawing. भारे से निकला हुआ लकड़ी का बुरादा; **Saw-horse** (-हॉर्स)-*n.* a rack supporting wood while sawing. बरले की चीरने के लिये फँसाने का फ्रेम, शिकञ्जा; **Saw-mill** (-मिल्ल)-*n.* mill for sawing timber. यंत्र से लकड़ी चीरने का कारखाना; **Sawney** (-नि)-*n.* a scotsman. स्कॉटलैंड निवासी; **Saw-pit** (-पिट)-*n.* a pit over which timber is sawn. भूमि में का गड्ढा जिसमें अड़ाकर लकड़ी चीरी जाती है; **Saw-set** (-सेट)-*n.* set of a saw. भारी का चपराम; **Sawyer** (-यर्)-*n.* one who saws timber. भाराकस।

Sax, Zax-सीक्स, जीक्स-*ns.* an instrument for making holes in stones. पत्थर में छेद करने का औजार।

Saxatile-सीक्स-टाइल्-*adj.* living or growing on rocks. चट्टान पर रहने या उगनेवाला।

Saxhorn-सीक्स-हॉर्न्-*n.* a musical instrument like a trumpet. एक प्रकार की तुरही।

Saxifrage-सीक्सि-फ्रेज्-*n.* a kind of rock-plant. चट्टान पर उगनेवाला एक प्रकार का पौधा।

Saxon-सीक्सन्-*n.* North-German tribe who conquered England in the fifth century.

उत्तरी जर्मनी की प्राचीन जाति के लोग जिन्होंने
पाँचवीं शताब्दी में इंग्लिस्तान को जीता था।

Saxonism-सॉक्सनिज्म - *n.* Saxon idioms.
सैक्सन् मुहावरे।

Saxony-सॉक्सनि - *n.* a kind of cloth made
from wool. ऊन से बना हुआ एक प्रकार का
वस्त्र।

Saxophone-सॉक्सोफोन - *n.* a kind of brass
musical instrument. एक प्रकार का मुँद से
बजाने का पीतल का वाजा।

Say-से - *n.* a fine woollen cloth like serge,
speech. सर्ज के प्रकार का ऊनी वस्त्र, वचन
(व्याख्यान); - *v. i. & t. (p. t. & p. p. Said.)*
to speak, to utter, to recite, to form
an opinion. बोलना (भाषण करना), कहना,
वर्णन करना, विचार स्थिर करना; I say
(I assert.) मैं वृद्धतापूर्वक कहता हूँ; Say no
more (stop speaking.) बोलना बन्द करो;
Say three men (almost three men.) प्रायः
तीन मनुष्य (इससे अधिक नहीं); That is to say
in other words.) दूसरे शब्दों में, अर्थात्;
They say (such is the rumour.) ऐसी चर्चा
है; To say no (to deny.) अस्वीकार करना;
To say out (to explain fully.) स्पष्ट रूप से
प्रकट करना।

Saying-से - *n.* something said, a
popular proverb, a rumour. वचन, भाषण,
लोककवि, कहावत, जनप्रवाद, अफवाह।

Scab-स्कॉब् - *n.* dry incrustation formed over
a sore while healing, a kind of skin disease,
a mean fellow, a workman who does not
join a strike. पपड़ी, खुट्ठी, एक प्रकार का चर्म-
रोग, नीच मनुष्य, काम करनेवाला जो हड़ताल में
साथ नहीं देता; Scabbed (-इ) - *adj.* mean,
worthless. नीच, तुच्छ; Scabbily (-वि-लि) -
adv. in a scabby manner. पपड़ीपन से, खुजली
से, नीचता से; Scabbiness (-वि-नेस्) - *n.* the
state of being scabby. नीचता, खुजलाहट।

Scabbard-स्कॉर्बर्ड - *n.* the sheath of a sword.
बर्छी या तलवार की मियान।

Scabby-स्कॉ-बि - *adj.* rough, itchy. रूखा,
पपड़ीदार, खुजली का।

Scabies-स्कै - *वि - ईज* - *n.* itch, a contagious
skin disease. एक प्रकार का खुतहा चर्मरोग।

Scabious-स्कै - *वि - अस्* - *adj.* full of scabs,
itchy. खुजली से पूर्ण या ग्रस्त, खुजलीवाला।

Scabrous-स्कै-ब्रस - *adj.* rough, ragged. रूख,
खुरखुरा; Scabrously (-लि) - *adv.* in a rough
manner. रूखेपन से; Scabrousness (-नेस्) - *n.*

the state of being rough. रूखता, खुरखुरापन।

Scad-स्कॉड - *n.* a kind of fish. एक प्रकार की
मछली।

Scaffold-स्कॉफ़ल्ड - *n.* an elevated platform
of timber for the execution of criminals.
फाँसी देने का मचान; - *v. t.* to furnish with a
scaffold. मकान बनाने के लिये मचान या पाइंट
बँधना; Scaffolding (-इङ्ग) - *n.* a tempo-
rary structure for making or repairing a
building. मचान, पाइंट।

Scaglia-स्कॉल्या - *n.* a kind of red limestone.
लाल खडिया।

Scalable-स्कैलेबल - *adj.* that may be scaled
सीढ़ी द्वारा चढ़ने योग्य।

Scalade-स्कॉलेड - *n.* assault on a fortified
place by means of ladders. किसी दुर्ग पर
सीढ़ी लगाकर आक्रमण।

Scalariform-स्कलैरिफॉर्म - *adj.* like a ladder.
सीढ़ी के आकार का।

Scald-स्कॉल्ड - *v. t.* to scorch, to burn with
hot liquid or vapour, to cleanse with hot
water, to boil milk. झुलसाना, खोलते पानी
या भाफ से जलाना, गरम पानी में उबालकर
साफ करना, दूध उबालना; - *n.* an ancient
Scandinavian poet, injury caused by
scalding. स्कैन्डिनेविया देश का एक प्राचीन
कवि, जलने का फफोला।

Scaldhead-स्कॉल्ड-हेड - *n.* a disease in the
scalp of children. बच्चों के सिर का एक रोग

Scale-स्कैल - *n.* thin horny plate or layer
projecting on the skin of animals, flake
of skin, thin lamina on the surface of
rust, dish of a balance, the sign Libra in
the Zodiac, a ladder-like arrangement,
basis of numerical system arranged in
order of pitch, set of marks for use in
measuring, series, rank, musical note,
extent. प्राणियों के चमड़े के ऊपर की परत, चौड़ाई,
मुन्च की तह, तराजू का पलड़ा, तुलाराशि, सीढ़ी
जैसा प्रवन्ध, संख्या-प्रणाली का क्रम नापने का चिह्न,
श्रेणी, पंक्ति, मुर, परिमाण; - *v. t. & i.* to weigh
in scales, to climb by ladder. तराजू में तौलना,
सीढ़ी पर चढ़कर दीवार लौढ़ना; On a large scale
(in a large quantity.) अधिक परिमाण में; To
hold the scales even (to be an impartial
judge, to show no prejudice.) समभाव रखना,
पक्षपात न करना; To sink in the scale (to fall
to a lower rank.) नीच अवस्था को प्राप्त
करना; To turn the scale (to change the
situation.) अवस्था बदल देना।

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्

Scale-beam-स्केल-बीम्
-*n.* a graduated rod
used in weighing.
तौलने का चिह्न लगा
हुआ डण्डा ।



Scaled-स्कैल्ड-*adj.* hav-
ing scales. परतदार ।

Scale-beam.

Scaleless-स्कैल्स'-लेस-*adj.* without scales. बिना
परत का ।

Scalene-स्की-लीन्'-*adj.* & *n.* with unequal
sides and angles. विषम भुज तथा कोण वाला,
इस प्रकार का त्रिभुज ।

Scales-स्कैल्स-*n. pl.* the sixth sign of the
zodiac, a simple balance. तुलाराशि, सामान्य
तराजू ।

Scaliness-स्कैल्-इ-नेस-*n.* the state of being
scaly. खुरखुरापन ।

Scall-स्कॉल-*n.* a scaly eruption on skin.
खुजली, कुष्ठ ।

Scallion-स्कॉलि-अन्-*n.* a kind of onion. एक
प्रकार का प्याज ।

Scallop, Scollop-स्कॉलप्, स्कलप्-*ns.* a kind of
shell fish, a curve at the edge of a thing, a
shallow pan for cooking oysters. एक प्रकार
की सीप, किनारे पर का घुमाव, सीप पकाने की
एक प्रकार की कड़ाही :- *v. t.* (*p. t.* Scalloped.)
to cook oysters in a scallop, to ornament
with scallops. ऐसी कड़ाही में सीप पकाना,
किनारे पर सीप लगा कर सजाना; Scallops (-स्) *-n. pl.* ornamental edging. कामदार किनारा ।

Scalp-स्कॉल्प्-*n.* the skull, skin and hair of
head. खोपड़ी, मस्तक की त्वचा और बाल; - *v. t.* to
cut off the scalp. मस्तक की खाल उखाड़ना ।

Scalpel-स्कॉल्-पेल्-*n.* a surgeon's small
light knife. छोटी जराही छुरी, नश्तर ।

Scalper-स्कॉल्पर-*n.* an engraver's gouge.
नकाशी बनानेवालों की गोलची ।

Scalpleless-स्कॉल्प्-लेस-*adj.* without a scalp.
बिना खाल का ।

Scalpriform-स्कॉल्-प्रि-फॉर्म-*adj.* of the shape
of a chisel. रुखानी के आकार का ।

Scaly-स्कैल्-ड-*adj.* covered with scales.
परतदार ।

Scamble-स्कॉम्-बल्-*v. t.* to cut roughly, to
mangle. टेढ़ा-मेढ़ा काटना, आकृति भ्रष्ट करना;
- *v. t.* to scramble, to be busy. उपद्रव करना,
कार्य में लीन होना; Scambler (-अर्)-*n.* one
who makes an interruption. विघ्नकारक
मनुष्य ।

Scamp-स्कॉम्-*n.* a knave, a rascal, a rogue
a mean fellow. दुर्जन, दुष्ट, पाजी; - *v. t.* to
execute a work carelessly. भ्रष्ट रूप से
(लापरवाही से) कोई कार्य करना ।

Scampish-स्कॉम्पिश-*adj.* somewhat scamp.
थोड़ा दुर्जन ।

Scamper-स्कॉम्पर-*v. t.* to run hastily. भागना,
दौड़कर जाना; - *n.* fight in haste. भगदड़, दौड़ ।

Scan-स्कॉन्-*v. t.* & *i.* (*p. t.* Scanned.) to
examine the metrical correctness of a line
of poetry, to examine minutely, to scruti-
nize. छन्द की मात्राओं की गणना करना, सूक्ष्म
परीक्षा करना, जाँचना ।

Scandal-स्कॉन्डल्-*n.* a shocked feeling, dis-
grace, defamation, backbiting, malicious
talk. ग्लानि की भावना, अपमान, मान-हानि,
निन्दा, चुगली, अपवाद, कलंक; - *v. t.* (*p. t.*
Scandalled.) Scandalize (-आइज़) - *v. t.* to
defame, to reproach. दुर्नाम या बदनाम
करना, निन्दा करना, कलंक लगाना ।

Scandal-monger-स्कॉन्डल्-मॉङ्गर-*n.* one who
spreads scandal. दुर्नाम या अपवाद फैलानेवाला ।

Scandalous-स्कॉन्डलस-*adj.* defamatory. कलंक
लगानेवाला (अपवादक); Scandalously (-लि)
-*adv.* in a scandalous manner. अपवाद से,
निन्दा से; Scandalousness (-नेस)-*n.* the
quality of being scandalous. निन्दा, अपवाद ।

Scandent-स्कॉन्डेन्ट-*adj.* climbing or cree-
ping. चढ़नेवाला, रेंगनेवाला ।

Scansion-स्कॉन्-शन्-*n.* scanning. छन्द की
मात्राओं की गणना करने की विधि ।

Scansorial - स्कॉन्सोरिअल् - *adj.* habitually
climbing, fit for climbing. चढ़नेवाला,
चढ़ने योग्य ।

Scant-स्कॉन्ड-*adj.* deficient, scarcely suffi-
cient, having a scanty supply. न्यून, कम
(थोड़ा), संकुचित; - *v. t.* to limit. कम करना,
हद बाँधना ।

scantily-स्कॉन्टिलि-*adv.* in a scanty casure.
थोड़े में; Scantiness (-टि-नेस)-*n.* deficiency.
स्वल्पता, कमी ।

Scanty-स्कॉन्ट-इ-*adj.* not ample, small, कम
(थोड़ा), अल्प ।

Scantling-स्कॉन्ड'-लिङ्ग-*n.* a specimen,
pattern, small amount, sample. आदर्श,
नमूना, थोड़ा पदार्थ, बानगी ।

Escape-स्कैप्-*v. i.* to escape. भाग जाना; - *n.* an
escape, a slip, a transgression, the cry of
a snipe, a landscape, a picture of a scen

ery, shaft of a feather, spring, stem which bears fruits. पलायन (भागने का काम), भूल, चूक, कानून या नियम तोड़ने का काम, चाहा पक्षी की बोली, प्राकृतिक भूभाग का दृश्य प्राकृतिक दृश्य का चित्र, पर की डण्डी, पीछे में फलनेवाली डाल, डंठल।

Scapegallows-स्केप-गिलोज़-*n.* one who has narrowly escaped the gallows. फाँसी पड़ने से बाल-बाल बचा हुआ व्यक्ति।

Scapgoat-स्केप-गोट-*n.* one who is made to suffer for another. बलिदान का बकरा, दूसरे के लिए कष्ट उठानेवाला।

Scapegrace-स्केप-ग्रेस-*n.* a good-for-nothing fellow. निर्लज्ज, बेहया; **Scapement** (-मेंट)-*n.* the steep side of a hill. पहाड़ी की खड़ी दीवाल।

Scaphoid-स्कीफ-ड-*adj.* of the shape of a boat. नाव की आकृति का।

Scapple-स्कीपल-*v. t.* to make a stone surface straight. पत्थर को समतल करना।

Scapula-स्कीप्युला-*n. (pl. Scapulae.)* the shoulder-blade. कंधे पर की हड्डी, (हँसिया) हँसुली; **Scapular** (-अर्)-*adj.* pertaining to scapula. कंधे पर की हड्डी-सम्बन्धी।

Scar-स्कार-*n.* mark of a sore or wound, craggy part of a mountain. घाव का चिह्न, पहाड़ का उभड़ा भाग; *v. t. & i. (p. t. Scarred.)* to mark with a scar. अंकित करना, घाव का चिह्न पड़ना; **Scarless** (-लेस)-*adj.* without a scar. घाव के चिह्न से रहित।

Scarab-स्कीरब-*n.* the sacred beetle of ancient Egypt. प्राचीन मिस्र देश का पवित्र कीड़ा।

Scaramouch-स्कीर्-अमाउच-*n.* boastful coward. डरपोक शेखीवाज मनुष्य।

Scarce-स्केअर्स-*adj. & adv.* not plentiful, scanty, rare, uncommon. अल्प, न्यून, विरल, दुर्लभ; **Scarcely** (-लि)-*adv.* hardly, rarely. कठिनाता से, किसी प्रकार, प्रायः नहीं; **Scarceness** (-नेस)-*n.* the state of being scarce. विरलता, अभाव; **Scarcity** (-इटी)-*n.* deficiency, dearth, rareness, want, famine. दुर्लभता, स्वल्पता, दुर्भिक्ष, न्यूनता, कमी, दुष्काल।

Scare-स्केअर्-*v. t.* to terrify, to frighten, to drive away by frightening. घ्रासना, डराना, डराकर भगाना; *-n.* a sudden alarm. अकारण भय; **To scare away** (to drive away by fright.) डराकर भगा देना।

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेंच ; Pain पेन

Scarecrow-स्केअर्-क्रो-*n.* something set up in the field to frighten birds away. विभीषिका, चिड़ियों को डराने का पुतला।

Scaremonger-स्केअर्-मोंड्र-*n.* one who creates panic. आतंक फैलाने वाला मनुष्य।

Scarf-स्कार्फ-*n. (pl. Scarves.)* a long narrow piece of cloth worn round the neck or shoulders, necktie. गुलबन्द, दुपट्टा, रुमाल; *-v. t.* to join the ends of timber or metal.

बस्ला या लोहे की धरन के छोरों को जोड़ना; **Scarf-joint** (joint of two pieces of timber.) इस प्रकार का जोड़; **Scarf-pin** (ring worn round the ends of a scarf.) रुमाल अटकाने की (सोने की या जड़ाऊ) मुँदरी; **Scarf-skin** (outer skin.) उपरी खाल।

Scarificator-स्कीरिफिकेटर-*n.* a kind of surgical instrument. काटने तथा कौंचने का एक जराही औजार।

Scarifier-स्कीरिफाइअर्-*n.* an agricultural machine for turning soil, road breaking machine. भूमि तोड़ने का किसानों का एक औजार, सड़क तोड़ने का यन्त्र।

Scarify-स्कीरिफाइ-*v. t. (p. t. Scarified.)* to make incisions in, to cut off. चमड़ा छेदना या काटना।

Scarious-स्केरिअस-*adj.* full of membranes, thin and dry. नसदार, पतला तथा सूखा।

Scarlatina-स्कार्लटीना-*n.* scarlet fever. सिंदूर ज्वर, लाल बुखार।

Scarlet-स्कारलेट-*n. & adj.* bright red colour, of brilliant red colour. गहरा लाल रंग, भंगूरी रंग का; **Scarlet fever** (a kind of fever characterized by scarlet rash.) एक प्रकार का ज्वर जिसमें भंग में सर्वत्र लाल चकत्ते पड़ जाते हैं।

Scarp-स्कार्प-*n.* the inner slope of a ditch, perpendicular slope. खाई का भीतरी दीवार, सीधी ढाल; *-v. t.* to make a perpendicular slope. खड़ी ढाल बनाना; **Scarped** (-इ)-*adj.* cut down. कटा हुआ।

Scarred-स्काई-*adj.* marked with scars. चिह्नों से अंकित।

Scarus-स्केअर्स-*n.* a fish of bright hue. चमकीले रंग की एक प्रकार की मछली।

Scathe-स्कैड-*v. t.* to injure, to damage, नष्ट करना, हानि करना; *-n.* injury. चोट, हानि; **Scatheful** (-फुल)-*adj.* injurious harmful.

हानिकारक; Scatfulness (-कुल नेस्) -*n.* injuriousness. हानि ; Scatheless (-लेस्) *adj.* without injury. हानिरहित ।

Scathing-कैं दिह्ग-*adj.* withering. नष्ट होता हुआ; Scathingly (-लि) -*adv.* in a scathing manner. हानि करते हुए ।

Scatology-स्कॉ-टॅ-लॅ - *n.* study of filthy insects. गन्दगी के कीड़ों के अध्ययन का शास्त्र ।

Scatophagous-स्कॉ-टॅ-कॅ-गस्-*adj.* feeding on dung. मल या विषा भोजन करनेवाला ।

Scatter-स्कॉ-टर-*v. t. & i.* to throw here and there, to disperse, to spread. फैलाना, छितराना, बिखेरना; Scatter-brain (a thoughtless person.) अव्यवस्थित पुरुष ; Scatter-brained (heedless, desultory.) लापरवाह ; Scattered (-इ) -*adj.* strewn. छितराया हुआ ; Scattering (-इह्ग) -*adj.* strewing. छितराने वाला; Scatteringly (-इह्ग-लि) -*adv.* in a scattering manner. छितराते हुए; Scatterings (-इह्गज़) -*n. pl.* things scattered. छितराई हुई वस्तुएँ ।

Scatterling-स्कॉटल्लिह्ग-*n.* a vagabond. घुमकूड़ मनुष्य ।

Scaup-स्कॉप्-*n.* a kind of duck. एक प्रकार का बत्ख ।

Scauper-स्कॉप्-*n.* an engraver's gouge. नकाशीगर की गोलची ।

Scavenger-स्कॉ-वॅन्जर-*n.* a person employed to keep the streets clean by removing refuse. मेहतर, सड़क का कूड़ा हटानेवाला; Scavengery (-इ) -*n.* the work of a scavenger. मेहतर का काम ।

Scena-सीना-*n.* portion of an opera. संगीत नाटक का अंग ।

Scenario-शॅ-नारिओ-*n.* the plot of a play in which the order of scenes, story etc. are laid out. नाटक की कथा, अङ्क आदि के क्रम का विवरण ।

Scene-सीन्-*n.* stage of a theatre, place on which anything is exhibited, a dramatic representation, portion of a play, painted canvas of a theatre. रंगभूमि, प्रदर्शन-भूमि, नेपथ्य, स्थल, दृश्य, नाटक का अंक, नाटक का पर्दा ।

Scenery-सी-नरि-*n.* representation of a scene spectacle. दृश्य, भूमि, कृत्रिम रचना ।

Scenic-सी (-सॅ) -निक-*adj.* of the stage, picturesque. नेपथ्य-सम्बन्धी, सुन्दर (बहारदार) ;

Scenically (-अलि) -*adv.* in the form of a scene. नेपथ्य रूप में, सुन्दरता से ।

Scenographic-सीनॅ-ग्री-फिक-*adj.* drawn in perspective. उभाड़ दिखलाती हुई चित्रकारी का ।

Scenography-सीनॅ-ग्री-फि-*n.* representation in perspective. नाटक के पर्दे को ऐसा रँगना कि वह पर्दा न मालूम हो, सच्चा दृश्य जान पड़े ।

Scenographer-सी-नॅ-ग्रीफ़ - *अर्-न.* one who paints in perspective. ऐसा दृश्य बनानेवाला जो सच्चा जान पड़े ।

Scenographic-सीनॅ-ग्रीफ़ - *इक-adj.* pertaining to scenography. ऐसा दृश्य सम्बन्धी जो सच्चा जान पड़े ।

Scenographically-सी-नॅ-ग्रीफ़-इक - *अलि-adv.* in perspective. उभाड़ दिखलानेवाली चित्रकारी में ।

Scent-सेन्ट-*n.* agreeable odour, perfume. सुगन्ध, महक; -*v. t. & i.* to smell, to perfume, to discover by smelling, to suspect the presence of. सूँघना, सुगन्धित करना, गन्ध द्वारा किसी का पता लगाना, सन्देह करना; On the scent (in search of, having a clue.) खोज में; To put off the scent (to deceive by false indication.) धोखा देना, छलना ; Scent-box (-बॉक्स) -*n.* box for keeping perfumes. अंतरदान ; Scented (-सॅड) -*adj.* perfumed. सुगन्धित ; Scented dames (cigarettes.) सिगरेट, चुस्ट; Scentful (-कुल) -*adj.* odorous. सुगन्धित, खुशबूदार ; Scentless (-लेस्) -*adj.* inodorous. गन्धहीन, बिना गन्ध का ।

Scapsis, Skepsis-स्कॅप्-सिस्-*ns.* philosophic scepticism. तत्त्वज्ञानियों का अविश्वास ।

Sceptic-स्कॅप्-टिक-*n.* one who has no faith in religious doctrines, an atheist. धार्मिक सिद्धान्तों में विश्वास न रखनेवाला, नास्तिक ; Sceptical (-अल्) -*adj.* incredulous, doubting. संशयात्मक, सच्ची बातों में भी सन्देह करनेवाला ; Sceptically (-अलि) -*adv.* in a sceptic manner. संशय (सन्देह) से ; Scepticism (-सिज़्म) -*n.* doubt, sceptical principle. सन्देह, अविश्वास ।

Sceptre-सेप्टर-*n.* a staff borne as emblem of sovereignty, royal power or authority. राजदण्ड, प्रभुत्व, राजाधिकार ; Sceptred (-इ) -*adj.* bearing a sceptre, regal. दण्डधर, अधिकारयुक्त ; Sceptred king (anointed king.) अभिषेक किया हुआ राजा ; Sceptreless (-लेस्) -*adj.* without authority. बिना प्रभुत्व या अधिकार का ।

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेंज़र

Schedule-शेड् -यूल-*n.* statement of details in tabular form, a list or inventory. परिसंख्या, नामावली, सूची; -*v.* *t.* to make a catalogue of. सूचीपत्र बनाना; **Scheduled time** (time stated in the time-table.) सूचीपत्र में का निर्धारित समय ।

Schema-स्की -मी-*n.* (*pl.* Schemata.) diagram, outline, essentiality. खाका, आकार मात्र, तत्त्व ।

Schematic -स्किमीटिक -*adj.* diagrammatic. आकार मात्र का; **Schematically** (-अलि) *adv.* diagrammatically. आकार मात्र में ।

Scheme-स्कीम् -*n.* a system of classification, plan for doing a thing, system, project, a diagram, artful design, contrivance. वर्गीकरण-प्रणाली, योजना, अनुसन्धान, व्यवस्था, कल्पना, चित्र, नक्शा, कपट-प्रबन्ध, उपाय ; -*v.* *i.* *t.* to form a plan, to contrive. उपाय करना, कपट प्रबन्ध करना; **Schemer** (-अर्) -*n.* one who makes a scheme. उपाय रचने-वाला ; **Scheming** (-इङ्गर्) -*n.* the act of planning, intriguing. छल, कपट-प्रबन्ध ; **Schemingly** (-इङ्गर्-लि) -*adv.* by way of scheming. कपट प्रबन्ध करते हुए ।

Scheroma-स्कै-रै -मा-*n.* dryness of the eye. आँखों का सूखापन ।

Schetic-स्कै -टिक्-*adj.* constitutional. प्रकृति-सम्बन्धी ।

Schism-सिस्म -*n.* the separation of a church, faction. गिर्जे का अलग-गै, फूट ।

Schismatic-सिस्मीटिक -*adj.* pertaining to schism. भेदमूलक ; **Schismatically** (-अलि) -*adv.* in a schismatic manner. मतभेद से ।

Schismatize-सिस्मटाइज़ -*v.* *t.* to create schism. मतभेद या फूट उत्पन्न करना ।

Schist-शिस्ट -*n.* a rock splitting up in thin layers. पतली तहों में अलग होनेवाली चट्टान ; **Schistose** (-ओज़) -*adj.* ऐसी चट्टान का ।

Schizanthus-रिक् (-स्काइ)-जन्थस-*n.* a kind of flowering plant. एक प्रकार का फूलदार पौधा ।

Scholar-स्कॉलर् -*n.* one who learns, a pupil, a learned person. विद्यार्थी, छात्र, विद्वान् ; **Scholarly** (-लि) -*adj.* like a scholar. पण्डितोचित, पंडित के समान ; **Scholarship** (-शिप्) -*n.* erudition, learning, a money allowance given to a student. पाण्डित्य, विद्या, छात्रवृत्ति ।

Scholastic-स्कॉली-स्टिक् -*adj.* pertaining to a scholar or university, educational, pedantic, scholarlike, academic. विद्वान् या विश्व-

विद्यालय सम्बन्धी, विद्याविषयक, शास्त्रीय ; -*n.* one who follows scholasticism. धर्माधिकारी ; **Scholastically** (-अलि) -*adv.* in a scholastic manner. विद्यानुराग या पाण्डित्य से ; **Scholasticism** (-सिज़्म) -*n.* a scholastic philosophy or learning. विद्यानुराग, पाण्डित्य ।

Scholias-स्को -लि -ऑस्ट-*n.* a commentator, an annotator. भाष्यकार, टीकाकार ; **Scholastic** (-इक्) -*adj.* pertaining to a scholias. भाष्य-सम्बन्धी ।

Scholium-स्को -लि-अम्-*n.* (*pl.* Scholia.) a marginal commentary. पुस्तक के किनारे पर लिखी हुई टीका ।

School-स्कूल -*n.* an educational institution for boys and girls, place of instruction, disciple of a teacher, branch of study, shoal of fish. विद्यालय, पाठशाला, सम्प्रदाय, शिक्षा की शाखा, मछलियों का झुण्ड ; -*v.* *t.* to instruct, to tutor. विद्या पढ़ाना (सिखलाना), अध्ययन कराना ; **Boarding School** (a school in which pupils are lodged as well as taught.) पाठशाला जिसमें विद्यार्थियों के रहने तथा पढ़ाने का प्रबन्ध रहता है ; **High School** (a secondary school.) माध्यमिक विद्यालय ; **Higher Secondary school** (an intermediate college.) उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ; **Primary School** (an elementary school.) प्रारम्भिक विद्यालय ; **Secondary School** (school in which pupils are prepared for the university.) जिस पाठशाला में विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय की शिक्षा के लिये तैयार किया जाता है, माध्यमिक विद्यालय ; **School-book** (a book used in school.) स्कूल में पढ़ाने की पुस्तक ; **Schoolboy** (a boy attending a school.) पाठशाला में पढ़नेवाला विद्यार्थी ; **School-fellow** (one taught at the same school.) सहाध्यायी ।

Schoolable-स्कूलेबल -*adj.* of school age, liable by age to compulsory education. स्कूल में पढ़ने के लिये जाने योग्य ।

Schooling-स्कूलिङ्ग -*n.* instruction in a school. विद्यालय में शिक्षा ।

Schoolman-स्कूल -मीन्-*n.* a philosopher. दार्शनिक, तत्त्ववेत्ता ।

Schoolmaster-स्कूल -मास्ट-अर्-*n.* a teacher in school. पाठशाला का अध्यापक ।

Schoolmate-स्कूल -मेट-*n.* a school fellow. पाठशाला का साथी ।

Schoolmistress-स्कूल-मिस -ट्रेस-*n.* a female teacher. अध्यापिका ।

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन् ; Pain पेन्

Schoolteacher-स्कूल-टीच-अर्-*n.* one who teaches in a school.
पाठशाला का अध्यापक।

Schooner-स्कू-नर्-*n.* a small sailing vessel with two or more masts. दो या दो से अधिक मस्तूल का छोटा जहाज।



Schooner.

Scigram-साइऑग्राम-*n.* X-ray picture. एक्स-किरण से उतारा हुआ चित्र; **Scigrammatic (-ऑइ-इक्)-*adj.*** pertaining to X-ray picture. ऐसे चित्र से संबंधित; **Scigrammatically (-अलि)-*adv.*** in a scigrammatic manner. ऐक्स-रे की रीति से।

Sciagrapher-साइऑग्राफर-*n.* an X-ray photographer. एक्स-रे द्वारा चित्र उतारनेवाला।

Sciagraphy-साइऑग्राफि-*n.* art of shading in drawings and sketches, X-ray photography, finding of time by the shadow of the sun. चित्र में छाया दरसाने की कला, एक्स-किरण द्वारा कौटो उतारने की कला, सूर्य की छाया से समय का अनुमान करना।

Sciamachy-साइऑमकि-*n.* fighting with shadows. छाया से लड़ाई, छाया-युद्ध।

Sciamancy-साइ-ऑ-मिन्-सि-*n.* divination by shadows. छाया से शकुन कथन।

Sciatic-साइऑटिक्-*adj.* of the hip. कूल्हे का; **Sciatically (-अलि)-*adv.*** in a sciatic manner. कूल्हे के रोग से; **Sciatica (-आ)-*n.*** a neuralgia affecting the hip or thigh. कूल्हे पर की अथवा घुटने पर की गठिया।

Science-साइ-अन्स-*n.* systematic knowledge. विज्ञान (विद्या) शास्त्र; **Applied science.** (science dealing with industrial processes.) उद्योग (व्यवसाय) में प्रयुक्त होनेवाला विज्ञान; **Natural science** (science dealing with natural phenomena.) प्राकृतिक विज्ञान; **Physical science** (science dealing with physical aspects of matter.) भूतत्व विज्ञान-यथा ज्योतिष, रसायन शास्त्र, विद्युतशास्त्र तथा यन्त्र-रचना शास्त्र, भौतिक विज्ञान; **Pure science.** (science apart from practical applications.) शुद्ध विज्ञान।

Scientific-साइ-न्टिफिक्-*adj.* pertaining to science. शालीय विद्या सम्बन्धी, वैज्ञानिक; **Scientifically (-अलि)-*adv.*** in a scientific manner. विज्ञान के अनुसार।

Scientist-साइ-न्टिस्ट-*n.* one who is versed in science. वैज्ञानिक।

Scilicet-साइ-लि-सेट-*adv.* (abbr. Sc.) namely that is to say. अर्थात्।

Scimitar-सि-मिटर्-*n.* a short curved sword. खड्ग, टेड़ी तलवार, कुपाण।

Scintilla-सिन्टिली-*n.* a spark. स्फुरिलिंग,



चिनगारी।

Scimitar.

Scintillant-सिन्टिलन्ट-*adj.* emitting sparks. चिनगारी फैकनेवाला।

Scintillate-सिन्टिलेट-*v. t.* to sparkle, to emit sparks. चमकना, चिनगारी फैकना।

Scintillation-सिन्टिलेशन-*n.* the act of sparkling. चिनगारी का फैकाव।

Sciolism-साइ-ऑ-लिस्म-*n.* little knowledge. अल्प ज्ञान; **Sciolist (-लिस्ट)-*n.*** a pretender of knowledge, one who has a smattering knowledge of something. अल्पज्ञ, थोड़े ज्ञानवाला; **Sciolistic (-लिस्ट-इक्)-*adj.*** pertaining to little knowledge. अल्प ज्ञान सम्बन्धी।

Scion-साइ-अन्-*n.* the shoot of a plant, a descendant. (नवपल्लव) अंकुर, वंशज, सन्तान।

Scioptics-साइ-ऑप्-टिक्स-*n.* the art of exhibiting through a hole in a dark room. अंधेरी कोठरी में छिद्र द्वारा चित्र-प्रदर्शन की कला।

Scirrhosity-सिरोसिटि-*n.* knottiness. मांस-ग्रन्थि, गिल्टी।

Scirrhous-सि-रस्-*adj.* knotty. गाँठदार।

Scirrhous-सि-रस्-*n.* a hard tumour developing into a cancer. गिल्टी जो बढ़कर जहरवाद हो जाती है।

Scissel-सि-से-*n.* a metal plate from which disks have been cut out. चदर का टुकड़ा जिसमें से गोल टिकुलियाँ काट ली गई हों।

Scissile-सि-साइल-*adj.* able to be divided into small pieces. गोल छोटे टुकड़ों में काटने योग्य।

Scission-सिशन-*n.* the act of cutting. कटाव, फटना।

Scissor-सिजर-*v. t.* to cut off with scissors. कैंची से काटना; **Scissoring (-इङ्ग)-*n.*** a thing cut with scissors. कैंची से काटी हुई वस्तु।

Scissors-सिजर्स-*n. pl.* a cutting instrument consisting of two blades mounted on a

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेज़र

pin. करतनी, कैची; Lamp-scissors (scissors for trimming the wick of lamps.) लम्प की बत्ती काटने की कैची; Nail-scissors (scissors for trimming nails.) नख काटने की कैची।

Sciurine-साइ'-स्युराइन'-*adj.* like a squirrel. गिलहरी की तरह का, गिलहरी की जाति का।

Scleriasis-स्क्लि-राइ'-अ-सिस-*n.* hardening of tissues. शरीर-तन्तुओं का कड़ा पड़ जाना।

Scleroid-स्क्ली'-रॉइड'-*adj.* hard in texture. कड़ी बनावट का।

Scleroma, Sclerosis-स्क्लिरोमा (रोसिस)-*nr.* (*pl.* Scleromata.) hardening of cells or tissues. शरीर-कोशिकाओं या तन्तुओं का कड़ा होना या कड़ा पड़ जाना।

Sclerotic-स्क्लि-रॉटिक'-*adj.* hard. कड़ा; *n.* firm outer membrane of the eye ball. आँख की पुतली की कड़ी, पुष्ट बाहरी परत, शुक्ल पटल।

Sclerous-स्क्ली-रस'-*adj.* hardened. कड़ा किया हुआ।

Scobiform-स्को-बि-फॉर्म'-*adj.* of the form of saw-dust. लकड़ी के बुरादे के आकार का।

Scobs-स्कॉब्ज'-*n.* raspings of ivory. हाथीदाँत का चूरा।

Scoff-स्कॉफ'-*n.* taunt, object of ridicule. आक्षेप, तिरस्कार; *v. i.* to mock at, to show contempt or scorn. आक्षेप करना, ताना मारना।

Scoffer-स्कॉफर'-*n.* one who scoffs. ताना मारनेवाला।

Scoffing-स्कॉफिंग'-*n.* the act of mockery. उपहास, ठट्ठा; Scoffingly (-लि)-*adv.* in a mocking manner. ठट्ठा करते हुए, ताना मारते हुए।

Scold-स्कॉल्ड'-*v. i. & t.* to find fault with, to rail, to chide, to rebuke. दोष निकालना, ताना मारना, झिड़कना, गाली देना; *n.* scolding, a rude and clamorous woman. झिड़की (ताना), अशिष्ट तथा झगड़ालू स्त्री; Scolder (अर्)-*n.* one who scolds. निन्दक, गाली देनेवाला; Scolding (-इङ्ग)-*n.* railing language. निन्दा, गाली, झिड़की।

Scolex-स्कॉलेक्स'-*n.* a tape-worm in its early stage. चिपटे केंचुवे का आदि रूप।

Scoliosis-स्कॉ-लि-ओ'-सिस-*n.* curvature of spine. पीठ की रीढ़ का टेढ़ापन।

Scoliotic-स्कॉ-लि-ओ-टिक'-*adj.* pertaining to curvature of spine. पीठकी रीढ़ के घुमान का।

Age एज् ; Edge एज् ;

Scolopendra-स्कॉल-पेंड्रा'-*n.* centipede. कन-खजुरा, गोजर।

Scolopendrine-स्कॉल-पें'-ड्राइन'-*adj.* similar to a centipede. गोजर के समान।

Scolopendrium-स्कॉल-पें'-न्ड्रियम'-*n.* a kind of fern. एक प्रकार की वनस्पति।

Scolytus-स्कॉ-लि-टस'-*n.* a beetle which is destructive to trees. वृक्ष में लगनेवाला कीड़ा।

Scomber-स्कॉम्-बर'-*n.* (*pl.* Scombri.) a kind of fish. एक प्रकार की मछली।

Sconce-स्कॉन्स'-*n.* a candlestick to be attached to a wall, the crown of head, a fortification, judgment, discretion, punishment for breach of discipline. दीवार पर लगाने की मोमबत्ती, ललाट (मस्तक), गद्दी, न्याय, आज्ञा-भंग करने का दण्ड; *v. t.* to fortify, to fine. किलाबन्दी करना, जुर्माना करना।

Scone-स्कॉन्'-*n.* soft bread of wheat or barley. जव या गेहूँ की मुलायम रोटी।

Scoop-स्कूप'-*n.* a deep shovel with short handle, a large dipping vessel for transferring liquids. छोटी डण्डी का पोला फरसा (करवा), बड़ा चम्मच; *v. t.* to empty, to make hollow, to dig out. खाली करना, गत बनाना, खोदना; Scooper (अर्)-*n.* an engraver's tool. नकाशी करनेवाले का यंत्र; Scoop-wheel - *n.* a wheel with buckets for lifting water. पानी उठाने का रहट।

Scoot-स्कूट'-*v. i.* to run, to dart off. झपटना, दौड़ना।

Scooter-स्कूटर'-*n.* a kind of child's toy. लड़कों के खेलने का पहियादार तख्ता।

Scopa-स्कॉ'-पी'-*n.* (*pl.* Scopae.) brush-like hair on the feet of bees. मधुमक्खी के पैर पर के रोयें।

Scope-स्कॉप'-*n.* end, aim, intention, purpose, sphere, extent, opportunity. अभिप्राय, हेतु, तात्पर्य, अवधि, सीमा, अवसर।

Scope-स्कॉप'-*pref.* in sense of "watching". "निरीक्षक" अथवा "अवधि" अर्थ का उपसर्ग।

Scopiform-स्कॉ-पि-फॉर्म'-*adj.* of the form of broom. झाड़ू के आकार का।

Scopiped-स्कॉ-पि-पेड'-*n.* a broom-footed insect. एक कीड़ा जिसके पैर झाड़ू के आकार के होते हैं।

Scopulous-स्कॉ-प्यु-लस'-*adj.* full of rocks. चट्टानों से परिपूर्ण।

Pen पेन् ; Pain पेन्

Scorbutic-स्कॉर्ब्यूटिक-*adj.* affected with scurvy. रक्तस्राव रोग से ग्रस्त; Scorbutically (अलि)-*adv.* रक्तस्राव से पीड़ित दशा में।

Scorch-स्कॉर्च-*v. t. & i.* to turn the surface of a thing, to parch by heat, to be dried up. किसी पदार्थ की ऊपरी तह जलाना, झुलसाना, सूख जाना; **Scorcher** (अर्)-*n.* he who or that which scorches. झुलसाने या जलानेवाला; **Scorching** (इह्)-*adj.* burning. झुलसानेवाला, जलानेवाला; **Scorchingly** (इह्-लि)-*adv.* in a scorching manner. झुलसाते हुए।

Score-स्कोर-*n.* a notch, starting point of a race, account, a set of twenty, reckoning, number of points made by a player in certain games. दरार (फटन), दौड़ आरंभ करने का स्थान, हिसाब, कोड़ी, गणना, खेल के अंकों की गणना; -*v. t. & i.* to cut, to notch, to engrave, to set account. काटना (छीलना), चिह्नित करना, गणना करना; On that score (about that subject.) उस विषय में; **Score-book** (a book in which scores are registered.) गणना करने की पुस्तक; **Scores of people** (a large number of men.) मनुष्यों की अधिक संख्या; **To pay one's score** (to settle reckoning.) गिनती ठीक करना; **To score under** (to underline.) रेखांकित करना।

Scorer-स्कोरर-*n.* one who counts. गिनती करनेवाला।

Scoria-स्कोरिया-*n. (pl. Scoriae.)* fragment of lava. ज्वालामुखी पर्वत से फेंके हुए मलबे के अंश।

Scorification-स्कोरि-*n.* the act of reducing to dross. मल में परिवर्तन।

Scorify-स्कोरिफाइ-*v. t. (p. t. Scorified.)* to reduce to drossy matter. मल में बदलना, मलवा जमाना।

Scorn-स्कॉर्न-*v. t.* to hold in contempt, to despise, to slight. तिरस्कार करना, अपमान करना, धिक्कारना; -*n.* extreme contempt, derision. तिरस्कार, घृणा; **Scorner** (अर्)-*n.* one who scorns or derides. तिरस्कार या अपमान करनेवाला; **Scornful** (-कुल)-*adj.* disdainful. तिरस्कार-युक्त; **Scornfully** (-कुल)-*adv.* disdainfully. तिरस्कार (उपेक्षा) से; **Scornfulness** (-कुल-नेस्)-*n.* the state of being scornful. निन्दा, तिरस्कार।

Scorpio-स्कॉर्पि-*n.* the eighth sign of zodiac. वृश्चिक राशि।

Scorpioid-स्कॉर्पिऑइड-*adj.* of the form of

a scorpion's sting. बिच्छू के डंक की तरह किनारे पर मुड़ा हुआ।

Scorpion-स्कॉर्पिअन्-*n.* one of the signs of the zodiac, a lobster-like reptile with poisoned sting at its tail. वृश्चिक, बिच्छू; **Scorpion-shell** (a kind of shell-fish.) एक प्रकार की सीपवाली मछली।

Scot-स्कॉट-*n.* a native of Scotland, payment of tax. स्कॉटलैंड देश का निवासी, कर, महसूल।

Scotch-स्कॉच्-*n. & adj.* of Scotland, native of Scotland, its language. स्कॉटलैंड का, इस देश सम्बन्धी, यहाँ की भाषा; -*v. t.* to wound without killing, to prevent motion, to support on wheel. हलका धाव करना, रोकना, पहिये पर रखना; **Scotchman**, **Scotchwoman** (man or woman of Scotland.) इस देश का पुरुष या स्त्री; **Scot-free** (स्कॉट-फ्री)-*adj.* not having to pay anything, unhurt. बिना कर दिये, अविकल, बिना चोट लगे।

Scotia-स्कॉरिया-*n.* moulding at the bottom of a column, खम्भे की पेंदी पर का गोला।

Scoto-स्कॉट-*pref.* in sense of "darkness". "अन्धकार" अर्थ का उपसर्ग।

Scotograph-स्कॉटोग्रॉफ-*n.* a writing instrument for the blind. अन्धों के लिखने का यन्त्र

Scotomy-स्कॉटोमी-*n.* dizziness of sight. दृष्टि भ्रम, धुंधली दृष्टि।

Scotticism-स्कॉटि-सिज़्म-*n.* use of Scotch words. स्कॉच् शब्दों का प्रयोग।

Scottish-स्कॉटिश-*adj.* pertaining to Scotland. स्कॉटलैंड देश-सम्बन्धी।

Scoundrel-स्कॉउन्ड्रल-*n.* a rogue, a rascal, a worthless fellow. नीच, दुरात्मा, दुष्ट।

Scoundrelism-स्कॉउन्ड्रलिज़्म-*n.* baseness, rascality. नीचता, दुष्टता।

Scoundrelly-स्कॉउन्ड्रलि-*adv.* like a rascal. नीचता से।

Scour-स्काउर-*v. t. & i.* to cleanse by rubbing, to clear out, to polish, to hasten, to search rapidly. मॉजना, स्वच्छ करना, चमकाना, शीघ्रता करना, जल्दी-जल्दी खोजना; -*n.* the act of cleansing or polishing. स्वच्छ करने या चमकाने की क्रिया; **Scourer** (अर्)-*n.* one who scours. पालिश करनेवाला।

Scourge-स्कूर्ज-*n.* a lash for chastising, some thing regarded as a means of bringing divine evil. कोड़ा (चाबुक), उपात; -*v. t.* to chastise, to punish severely. दण्ड देना, कष्ट देना; **The white scourge** (consumption).

क्षय रोग; Scourger (-अ) -*n.* one who punishes. ण्ड देनेवाला मनुष्य ।

Scout-स्काउट -*n.* a man sent out to gather informations about enemy, a kind of small fast-going aeroplane. गुप्तचर, भेदिया, जासूस, एक प्रकार का छोटा तेज जानेवाला हवाई जहाज; -*v. t. & i.* to act as a scout, to watch closely, to reject with scorn, to sneer at. जासूसी का काम करना, निरीक्षण करना, निन्दा करना, तिरस्कार करना; Boy-scout (member of an organization intended to develop manliness and self-reliance.) बालचर, लड़का जो जासूसी का काम सीखता हो; Scoutmaster (the officer directing boy-scouts.) बालचरों का शिक्षक ।

Scovel-स्कवेल -*n.* a mop for sweeping ovens. तन्दूर साफ करने का झाड़ू ।

Scow-स्काउ -*n.* a kind of flat-bottomed boat. एक प्रकार की चौड़ी पैदी की नाव ।

Scowl-स्काउल -*v. i. & t.* to frown, to wear a sullen look. भौह चढ़ाना, मुँह सिकोड़ना; -*n.* a frowning look. कोषपूर्ण आकृति; To scowl down (to overbear.) न सहना ।

Scowling-स्काउलिंग -*adj.* frowning. झुकुटी चढ़ाये; Scowlingly (-लि) -*adv.* frowningly. भौह चढ़ाये हुए ।

Scrabble-स्क्रीबल -*v. t. & i.* to scratch, to grope in the dark, to mark with irregular lines or letters. खुरचना (खसोटना), अंधेरे में टटोलना, टेढ़ी-मेढ़ी लकीर बनाना ।

Scrag-स्क्राग -*n.* a lean person, anything thin and lean. दुबल मनुष्य, पतली वस्तु; -*v. t. (p. t. Scragged.)* to hang, to throttle. फाँसी पर लटकाना, गर्दन पेंठना ।

Scraggily-स्क्री - गि - लि -*adv.* in a scraggy manner. दुबलता से; Scragginess (-स्क्रीगि-नेस) -*n.* the state of being scraggy. दुबलता, खुरखुरापन; Scraggy (-स्क्रीगि) -*adj.* lean and bony, uneven, rough. दुबल, रूख, कर्कश ।

Scramble-स्क्रीमबल -*v. t. & i.* to take part in a struggle, to climb, to catch at a thing. युद्ध में भाग लेना, चढ़ना, झपटकर पकड़ना; -*n.* a climbing over rough ground, eager struggle for something. ऊँची-नीची भूमि पर चढ़ना, किसी पदार्थ को प्राप्त करने के लिये उत्कट प्रयत्न करना; Scrambling (-इंग) -*n.* a climb over something. चढ़ान ।

Scran-स्क्रीन् -*n.* catables. भोजन की सामग्री ।

Scranch-स्क्रीन्च -*v. t.* to craunch, to grind with teeth. कुरकुर करके चबाना ।

Scrannel-स्क्रीनेल -*adj.* weak or feeble (sound.) मन्द (शब्द) ।

Scrap-स्क्राप -*n.* a small piece, fragment of something. खण्ड, टुकड़ा; -*pl.* useless remains. (बो बो) बूया अंश, गूदा; Scrap of paper (a small piece of paper.) कागज की चिट ।

Scrap-book-स्क्राप-बुक -*n.* a blank book for preserving cuttings of newspapers &c. सार्दी जिल्द जिसमें समाचारपत्रों से फाड़े हुए चित्र, लेख इत्यादि चिपकाये रहते हैं ।

Scrape-स्केप -*v. t. & i.* to level the surface of a thing for polishing, to clean by rubbing or scraping. रगड़कर चमकाना, खुरचकर पालिश करना; To scrape one's boots (to remove dirt from the sole of shoes.) जूते के तल्ले की मिट्टी हटाना; To scrape one's plate (to leave no food in the dish.) कुल खा जाना, थाली में कुछ न छोड़ना; Scrape-penny (-पेंन्-नि) -*n.* a miser. कंजूस, कृपण ।

Scraper-स्केपर -*n.* one who scrapes, a tool for scraping. खुरचनेवाला, खुरचने का औजार ।

Scrap-heap-स्क्राप-हीप -*n.* a head of rubbish धूर का ढेर ।

Scraping-स्केपिंग -*n.* anything scraped off. खुरचन ।

Scrappily-स्क्रीपि - पि-लि -*adv.* in a scrappy manner. उच्छिष्टता से; Scrappiness (-पि-नेस) -*n.* the state of being scrappy. टुकड़ापन; Scrappy (-पि) -*adj.* fragmentary. टुकड़ेदार ।

Scratch-स्क्रीच (-श) -*v. t. & i.* to score with something pointed, to scrape. खुरचना, नोचना; -*n.* a slight wound, mark of scratching. हल्का घाव, खरोंच ।

Scratch-cat-स्क्रीच - कीट -*n.* a spiteful child or woman. ईर्ष्यालु बालक या स्त्री ।

Scratches-स्क्रीचेज़ -*n. pl.* a disease of horses. एक प्रकार का घोड़ों का रोग ।

Scratchily-स्क्रीचि - लि-*adv.* in a scratchy manner. लापरवाही से ।

Scratchiness-स्क्रीचि - नेस -*n.* the state of being scratchy. रूखता, खुरखुराहट ।

Scratchy-स्क्रीचि - *adj.* done in a careless manner. लापरवाही से किया हुआ ।

Scrawl-स्कॉल -*v. t. & i.* to write clumsily, to scribble, to fill paper with bad writing. अस्पष्ट लिखना, घसीटना, घसीट लिखकर कागज भरना; -*n.* hasty bad writing. जल्दी की लिखावट, घसीट लिखावट ।

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेंच ; Pain पेंच

Scrawler-स्कॉलर-*n.* hasty awkward writer. घसीट लिखनेवाला ।

Scrawling-स्कॉलिंग-*n.* inelegant handwriting. अस्पष्ट लेख ।

Spray-स्क्रै-*n.* a kind of sea-bird. एक प्रकार की समुद्री चिड़िया ।

Scream-स्क्रीम्-*n.* a screech. चीख, चिल्लाहट; *-v. t.* to utter a sharp sound. चीखना, चिल्लाना ।

Scream-स्क्रीम्-*v. t. & i.* to utter a shrill cry, to whistle, to hoot, to laugh loudly. चिल्लाना, सीटी बजाना, चीखना, ठहाका मारकर हँसना; *-n.* a harsh shrill cry. चिल्लाहट, चिंगाड़; Screamer (-अर्)-*n.* one who screams, a genus of South American birds which make harsh cry. चिल्लानेवाला, एक प्रकार का तीव्र शब्द करनेवाला दक्षिण अमेरिका का पक्षी; Screaminess (-इ-नेस्)-*n.* the state of screeching. चिल्लाहट; Screaming (-इंग)-*n.* a shrill cry. कर्कश शब्द, चिल्लाहट; Screamingly (-लि)-*adv.* in a screaming manner. चिल्लाते हुए ।

Screamy-स्क्रीमी-*adj.* of shrill cry. कोलाहल सम्बन्धी ।

Scree-स्क्री-*n.* a mountain slope covered with small stones. छोटे-छोटे पत्थरों से ढँकी हुई पहाड़ की ढाल ।

Screech-स्क्रीच्-*v. t. & i.* to utter a shrill cry, to scream. चिल्लाना, चीख मारना; Screech owl (night howling owl.) रात को चीखनेवाला उल्लू ।

Screed-स्क्रीड-*n.* vehement address. तीव्र व्याख्यान, उत्कट भाषा ।

Screen-स्क्रीन्-*n.* a partition, curtain, an object of shelter, projection sheet on which shadow of a magic lantern is thrown, a large sieve. टट्टी, पर्दा, आवरण, पर्दा जिस पर मैजिक लालटेन का अक्स पड़ता हो, बड़ी चलनी; *-v. t.* to give shelter to, to hide, to show object on a cinema screen. शरण देना, छिपाना, छाया डालकर चित्र दिखलाना ।

Screw-स्कू-*n.* a piece of metal wire with spiral thread all round it, used for fastening pieces of wood or metal, a worn out horse, a miser. पेंच, थका घोड़ा, कंजूस; *-v. t. & i.* to fasten by a screw, to twist, to press, to squeeze. पेंच से बाँधना, पेंठना, पुष्ट करना; Archimedean screw (an endless or perpetual screw.) ऐसी पेंच जो किसी पहिये को निरन्तर घुमाती है; To have a screw loose

(a man whose brain is out of order.) मनुष्य जिसका मस्तिष्क ठीक काम नहीं करता; To but the screw on (to make full exertion.) पूरा प्रयत्न करना ।

Screw-bolt-स्कू'-बोल्ड-*n.* a screw fitted with a bolt. दिवरीदार पेंच; Screw-coupling (-कप-लिङ्ग)-*n.* right and left screws for joining pipes &c. पेंचदार जोड़; Screw-driver (-ड्राइ-वर्)-*n.* a tool similar to a blunt



chisel used for tightening or loosening Screw-driver. a screw. पेंचकस; Screwed (-इ)-*adj.* fastened with screws. पेंच से कसा हुआ; Screwer (-अर्)-*n.* he who or that which screws. पेंच कसनेवाला, पेंच कसने का औजार; Screw-hook (-हुक्)-*n.* a screwed hook used for hanging things on. कपड़ा टाँगने का हुक्; Screw-jack (-जैक्)-*n.* appliance for lifting motor car and railway carriage &c. मोटरगाड़ी, रेलगाड़ी इत्यादि को उठाने का यन्त्र; Screw-pile (-पाइल)-*n.* pile with screw end. भूमि में गाड़ने का पेंचदार लट्ठा; Screw-plate (-प्लेट)-*n.* plate with screw cutting dice. पेंच बनाने का बादिया; Screw-press (-प्रेस)-*n.* simple press used by printers and

book-binders. पुस्तक या कागज दबाने का चाँप; Screw-propeller (-प्रै-पेल्लर)-

n. revolving shaft of an airship or ship. हवाई जहाज या प्राणी के जहाज की पंखी चलाने की पेंच ।



Screw-press.

Scribacious-स्क्रि-बे'-शस-*adj.* habituated to writing. लिखने का अभ्यस्त ।

Scribal-स्क्राइब'-ल-*adj.* pertaining to a scribe. लेखक सम्बन्धी ।

Scribble-स्क्रिबल-*v. t. & i.* to write hurriedly or in a careless manner, to scrawl. अस्पष्ट लिखना, घसीटना; *-n.* careless hasty writing. अस्पष्ट लेख, घसीट लिखावट ।

Scribbler-स्क्रिबलर-*n.* one who writes hurriedly. घसीट लिखनेवाला ।

Scribbling-स्क्रिब्लिंग-*n.* careless writing. घसीट लिखावट; Scribbling-paper (rough

Hot हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेज़र

paper for scribbling on.) घसीट लिखने का रूखा कागज ।

Scribe-स्क्राइव्-*n.* a writer, a clerk. लेखक, लिखनेवाला मुंशी ।

Scriber-स्क्राइवर्-*n.* one who scribes, a kind of engraving instrument. लेखक, खुरचने का औजार ।

Scrim-स्क्रिम्-*n.* a lining-cloth. अस्तर देने का कपड़ा ।

Scrimmage-स्क्रिमेज्-*n.* a skirmish, confused struggle, brawl. हाथापाई, लड़ाई, झगड़ा ।

Scrip-स्क्रिप्-*v. t. & i.* to supply meagrely. अपूर्ण रूप में देना, कम देना; *-n.* a miser. कृपण, कंजूस; *-adj.* narrow. संकुचित, सँकरा; **Scrimpness (-नेस्)-*n.*** the state of being scanty. संकुचन; **Scrippy (-इ)-*adj.*** (*comp.* Scimpier, *sup.* Scimpiest.) incomplete. अपूर्ण ३

Scrimshaw-स्क्रिम्-शॉ-*v. t. & i.* to adorn shells &c. घोषा, सीप इत्यादि को सजाना ।

Scrinium-स्क्रिनिअम्-*n.* a cylindrical box for rolled manuscripts. हस्तलिखित पुस्तकों के पुलिन्दे को रखने का चोगा ।

Scrip-स्क्रिप्-*n.* a small bag, a wallet, a certificate of money for a bank, a share certificate. झोली, थैली, बँक के बास्ते पुर्जा, बीजक, हिस्सेदारी का प्रमाणपत्र ।

Script-स्क्रिप्ट्-*n.* handwriting, a type resembling handwriting. हाथ की लिखावट, दाइप के अक्षर जो हाथ के लिखे अक्षर के अनुरूप हों ।

Scriptorium-स्क्रिप्टोरि-अम्-*n.* (*pl.* Scriptoria.) writing-room. लेखन गृह ।

Scriptural-स्क्रिप्चरल्-*adj.* pertaining to scriptures. धर्म-पुस्तक-सम्बन्धी ।

Scripturalist-स्क्रिप्चरलिस्ट्-*n.* one who is versed in scriptures. श्रुति में प्रवीण, श्रौत ।

Scripturally-स्क्रिप्चरलि-*adv.* in a scriptural manner. श्रौत रूप से; **Scripturalness (-नेस्)-*n.*** the quality of being scriptural. श्रुति का गुण ।

Scripture-स्क्रिप्चर्-*n.* sacred writing, the Bible. धर्मपुस्तक, वेद, इज्जील ।

Scrivener-स्क्राइव्-नर्-*n.* one who makes a draft of documents, a writer, a money-lender. मस्विदे का लेखक, मुहार्रिर, महाजन ।

Scrobiculate-स्कॉ-बिक्यु-लैट्-*adj.* furrowed, having depressions. दाँतेदार ।

Scrofula-स्कॉ-फ्युला-*n.* a disease indicated by morbid glandular swellings on the neck tending to consumption. गण्डमाला रोग ।

Scrofulous-स्कॉफ्युलस्-*adj.* pertaining to scrofula. गण्डमाला-सम्बन्धी; **Scrofulously (-लि)-*adv.*** in a scrofulous manner. गण्डमाला रोग के समान; **Scrofulousness (-नेस्)-*n.*** the state of being scrofulous. गण्डमाला रोग की अवस्था ।

Scroll-स्कॉल्-*n.* a roll of parchment or paper, a schedule or list, an architectural ornament, a tracery or ribbon in a spiral form. लिपटे हुए कागज का मुदठा, सूचीपत्र, मकान की सजावट, इमारत में घूमे हुए फीते की नकाशी; *-v. t. & i.* to curl up like paper. कागज की तरह लपेटना; **Scroll-lathe (-लेट्)-*n.*** a screw-cutting lathe. लोहा पीतल आदि को घुमावा काटने का खराद ।

Scoop-स्कूप्-*n.* a grating noise. घरघराहट का शब्द; *-v. i.* to make a grating sound. ऐसा शब्द करना ।

Scrotal-see Scrotum.

Scrotiform-स्क्रो-टि-फॉर्म-*adj.* of the form of a purse. थैली के आकार का ।

Scrotum-स्क्रो-टम्-*n.* (*pl.* Scrota.) the bag which contains the testicles. अण्डकोष की थैली; **Scrotal (-टल्)-*adj.*** pertaining to scrotum. अण्डकोष की थैली का ।

Scrounge-स्कॉन्ज्-*v. t. & i.* to appropriate things of others. दूसरे की वस्तु उड़ा लेना; **Scrounger (-अर्)-*n.*** a thief. ठग, चोर ।

Scrub-स्कृब्-*v. t. & i.* (*p. t.* Scrubbed.) to rub hard for cleaning or brightening. कसकर रगड़ना, घिसना; *-n.* an apparatus for scrubbing, a stunted tree or brush or animal or person, a country covered with stunted trees or shrubs. रगड़ने या चमकाने का सामान या साधन; छोटे कद का पेड़, झाड़ी, जानवर या आदमी, छोटे वृक्षों या झाड़ियों से पूर्ण देश ।

Scrubby-स्कृब्-*n.* one who or that which scrubs. रगड़नेवाला कड़ा बुरश ।

Scrubbing-स्क-बिङ्ग-*n.* a rubbing. रगड़ान, रगड़ने का कार्य ।

Scrubby-स्क-बि-*adj.* of stunted growth, mean. ठरमराया हुआ, तुच्छ, निकृष्ट ।

Age ऐज् ; Edge ऐल् ; Pen पें ; Pain पेन्

Scuff-स्कफ़ - *n.* the back of the neck. गर्दन का पिछला भाग, टेंडुआ ।

Scrumptious-स्कम्प्यु - *शस्* - *adj.* delicious, delightful. स्वादिष्ट, आनन्ददायक ।

Scruple-स्क - *पल्* - *n.* moral considerations or feelings, feeling of doubt, hesitation, a weight of twenty grains. नैतिक विचार या भावनार्थ, संदेह (शंका), संशय, बीस ग्रेन की तौल (जो प्रायः एक मासे के लगभग होती है) ; - *v. i.* to doubt, to hesitate. सन्देह करना, शंका करना ।

Scrupulize-स्क - *प्यु* - *लाइज* - *v. i.* to perplex with scruples. शंकाओं से व्यग्र करना ।

Scrupulosity-स्क - *प्यु* - *लॉसिटि* - *n.* scrupulousness, the quality of being scrupulous. शंका, संदेह, नैतिक विचारवाला होने का गुण ।

Scrupulous-स्क - *प्यु* - *लस्* - *adj.* doubtful, careful, cautious. शंकायुक्त, सावधान, सचेत ; **Scrupulously** (- *लि*) - *adv.* in a scrupulous manner. सन्देह से, नैतिक सतर्कता से ; **Scrupulousness** (- *नेस्*) - *n.* the quality of being scrupulous. सन्देह, शंका, नैतिक भावना ।

Scrutable-स्क - *टै* - *ब्ल* - *adj.* discoverable by critical examination. सूक्ष्म परीक्षा से अन्वेषण करने योग्य ।

Scrutator-स्क - *टै* - *टर्* - *n.* one who scrutinizes, a critic. छिद्रान्वेषी सूक्ष्म परीक्षा करनेवाला ।

Scrutineer-स्क - *टिनिअर* - *n.* one who examines the vote papers. वोट के कागजों की परीक्षा करनेवाला ।

Scrutinize-स्क - *टिनाइज* - *v. i.* to examine in detail. सूक्ष्म निरीक्षण (अनुसन्धान) करना, जाँचना ।

Scrutinizingly-स्क - *टि* - *नाइजिङ्ग* - *लि* - *adv.* with minute examination. सूक्ष्म परीक्षा करते हुए, जाँचते हुए ।

Scrutiny-स्क - *टिनि* - *n.* (*pl.* Scrutinies) critical investigation, examination in detail, minute inquiry. सूक्ष्म परीक्षा, अनुसन्धान, छानबीन ।

Scud-स्कड - *v. i.* to run with quick easy motion, to run before the wind. वेग से चलना (भागना), हवा के रुख पर चलना ; - *n.* vapoury clouds, a swift runner. वाष्पपूर्ण बादल, तेज दौड़नेवाला व्यक्ति ।

Scuddle-स्कडल - *v. i.* to run with haste. वेग से दौड़ लगाना ।

Scuffle-स्कफ़्ल - *v. i.* to engage in conflict. हाथापाई करना, झगड़ना ; - *n.* a confused conflict. लड़ाई, हाथापाई ।

Scug-स्कर - *n.* an unmannerly spiritless person. उत्साहहीन अशिष्ट पुरुष ।

Scull-स्कल - *v. i.* to propel a boat by one oar only. एक डौड़ा (किलवारी) पर नाव चलाना ; **Sculler** (- *लर्*) - *n.* one who sculls. नाव की किलवारी से चलानेवाला ।

Scullery-स्कलरि - *n.* (*pl.* Sculleries) a room for washing kitchen utensils. रसोई के बर्तनों के मॉजने की कोठरी ।

Scullion-स्कल्यन् - *n.* one who washes kitchen utensils. रसोई घर के बर्तन मॉजनेवाला व्यक्ति ।

Sculp-स्कल्प - *v. i.* to carve, to engrave. नकाशी करना, खोदना ।

Sculpin-स्कल्पिन् - *n.* a kind of scafish. एक प्रकार की समुद्री मछली ।

Sulptor-स्कल्प्टर् - *n.* one who carves on wood or stone, an engraver. पत्थर या लकड़ी पर नकाशी करनेवाला, संगतराश ।

Sculptress-स्कल्प्ट्रेस् - *n. fem.* a female sculptor. संगतराशिन ।

Sculptural-स्कल्प्चरल् - *adj.* pertaining to sculpture. प्रतिमा-निर्माण-सम्बन्धी ; **Sculpturally** (- *लि*) - *adv.* by sculpture. संगतराशी द्वारा ।

Sculpture-स्कल्प्चर् - *n.* the art of carving in relief on stone, wood or clay. मूर्ति बनाने की विद्या ; - *v. i.* to carve, to fashion in relief. मूर्ति बनाना, संगतराशी का काम करना ।

Scum-स्कम - *n.* impurities which come to the surface of liquids in boiling or fermentation, refuse, dregs. फेन, झाग, मल ; - *v. i.* to remove scum from (*pl. i.* Scummed) to remove scum from मेल हटाना ।

Scumble-स्कम्बल् - *v. i.* to soften a painting by applying a thin coating of an opaque colour over it. चित्र के ऊपर पतला रंग चढ़ाकर इसको हलका करना ।

Scumbling-स्कम्ब्लिङ्ग - *n.* the act of rubbing semi-opaque colours in oil painting. तल-चित्र में अर्ध पारदर्शक रंग पोतना ।

Skimmer-स्कमर् - *n.* a skimmer. झाग हटाने की कलछी ।

Scummy-स्कमि - *adj.* full of scum. झागदार, झाग से भरा हुआ ।

Scuncheon-स्कशन् - *n.* arches across the

angles of a tower. मीनार के कोने पर की मेहराबें ।

Scunner-स्कन्-*v. i. & i.* to flinch with fear, to feel dislike. डर से पीछे हटना, घृणा की भावना रखना; -*n.* hatred. घृणा ।

Scupper-स्कप्-*n.* a hole in the side of a ship to carry off water from deck. जहाज की छत पर का पानी बहने का छेद; - *v. t.* to surprise, to massacre, to sink a ship. चकित करना, हत्या करना, जहाज डुबाना ।

Scurf-स्कर्फ-*n.* fine membranes or flakes cast off when the underskin develops, any scaly matter. रूसी, चोइयाँ, पपड़ी ।

Scurfiness-स्कर्फिनेस्-*n.* the state of being scurfy. पपड़ीपन ।

Scurfy-स्कर्फि-*adj.* covered with scurf. रूसी-दार, पपड़ीदार ।

Scurril, Scurtile-स्क-रिल-*adj.* low, mean, indecent, obscene. नीच, दुष्ट, अशिष्ट, अधम ।

Scurrility-स्क-रिलिटी -*n.* abuse. दुर्वचन, गाली-गलौज ।

Scurrilous-स्क-रिल्स -*adj.* grossly abusive, indecent, vulgar. अश्लील, नीच, कटुभाषी;

Scurrilously (-लि) -*adv.* in an indecent manner. अश्लीलता से; Scurrilousness (-नेस्) -*n.* the quality of being scurrilous. अश्लीलता ।

Scurry-स्क-रि - *v. i. (p. t. Scurried.)* to scamper. जल्दी-जल्दी दौड़ना; -*n. (pl. Scurries.)* a hurried walk. वेगयुक्त गमन ।

Scurvied-स्कर्वि-*adj.* pertaining to scurvy. रक्तस्राव रोग का ।

Scurvily-स्कर्विलि-*adv.* meanly. नीचता से ।

Scurviness-स्कर्विनेस्-*n.* the quality of being scurvy. नीचता, भ्रष्टता, ओछापन ।

Scurvy-स्कर्वि-*adj. & n.* mean, contemptible, a disease of blood. कुत्सित, नीच, एक प्रकार का रक्तरोग ।

Scut-स्कट-*n.* a short tail of certain animals. कुछ पशुओं (यथा-खरहा, हरिण इत्यादि) की छोटी दुम ।

Scutage-स्क्यू-टेज -*n.* money paid for personal services. किसी मनुष्य की सेवा करने का पुरस्कार ।

Scutal-स्क्यू-टल-*adj.* of the kneecap. घुटने की चक्की का ।

Scutate-स्क्यू-टेड -*adj.* of the form of a shield. ढाल की आकृति का ।

Scurch-स्कच (-श) -*v. t.* to dress fibres by

beating, to whip slightly. (सन-पट्टा इत्यादि को) पीटकर रेशा अलगाना, धीरे से चमोटी मारना; Scutcher (-श्च) -*n.* one who scutches. चाबुक से धीरे से पीटनेवाला व्यक्ति ।

Scutcheon-स्कच्यन्-*n.* cover of a keyhole, name-plate. ताले का मुखपान, नाम खोदने या लिखने का धातु का पत्र ।

Scutellated-स्क्यू-टेलेटेड, Scutellar (-लर्) -*adj.* of the form of a small shield. छोटी ढाल के आकार का; Scutellation (-ले'-शन्) -*n.* construction in the form of a shield. इस आकार की रचना ।

Scutellum-स्क्यू-टेल्-लम्-*n. (pl. Scutella.)* a small shield. छोटी ढाल ।

Scutiform-स्क्यू-टि-फॉर्म-*adj.* having the form of a shield. ढाल के आकार का ।

Scuttle-स्क-टल-*n.* a shallow basket, a hatchway, a small opening with lid in the roof of a house, hurried gait. खेंचिया, अंगीठी, छत पर का ढक्कनदार छेद, तीव्र गति; - *v. t.* to pierce holes in the bottom of a ship, to run away. जहाज में (डुबाने के लिए) छेद करना, दौड़ या भाग जाना ।

Scutum-स्क्यू-टम्-*n. (pl. Scuta.)* a shield-like plate in certain animals, the knee-pan. कछुआ, मगर इत्यादि प्राणियों के शरीर की ढाल की आकृति की उपरी त्वचा, घुटने की चक्की ।

Scylla-सिल-ऑ-*n.* a mythological six-headed monster. एक पौराणिक छः मस्तक का दैत्य ।

Scyphus-साइ-फ़स्-*n. (pl. Scyphi.)* a kind of handled drinking-cup. एक प्रकार का मूठ-दार प्याला ।

Scythe-साइथ-*n.* an instrument with a curved blade used for mowing and reaping. खेत या घास काटने की हँसिया; - *v. t.* to cut grass with a scythe. हँसुआ से घास काटना; Scythed (-इ) -*adj.* mowed with a scythe. हँसुआ से काटा हुआ ।

Sdeath-सडेथ-*interj.* expressing surprise or anger. आश्चर्य या क्रोधसूचक अव्यय ।

Sea-सी-*n.* the large expanse of salt water covering the greater part of the earth's surface, the ocean. a large wave of the sea. समुद्र, सागर, समुद्र की बड़ी लहर; Sea-ape (-पे) -*n.* sea-otter. समुद्री सुईस; Seabat (-बीट) -*n.* a kind of flying fish. एक प्रकार की उड़नेवाली मछली; Sea-bear (-बेअर) -*n.* polar bear. ध्रुवीय भालू; Sea-beaten (-बी-टन्) -

Age ऐज; Edge ऐज; Pen पेन्; Pain पेन्

(-बॉक्स) - *n.* a resinous composition for receiving impressions. मुहर करने की लाह की छड़ी।

Seam-सीम् - *n.* the joining line of two pieces of cloth, a scar, line of separation. सन्धि, सियन, फॉक; - *v. t.* to sew, to unite, to scar. सीना, जोड़ना, चिह्न डालना; **Seam-lace** (a lace for sewing upon.) दौकने की लेस; **Seamless** (-लेस्) - *adj.* having no seam. बिना सियन का; **Seamster** (-स्टर्) - *n.* one who sews. सीनेवाला, दर्जी; **Seamstress** (-स्टेस्) - *n. fem.* a needle-woman. सीनेवाली स्त्री, दर्जिन; **Seamy** (-इ) - *adj.* containing seams. सन्धियुक्त, जोड़दार।

Seance-से'आन्स - *n.* sitting or session of a deliberative body, spiritual meeting. सभा (मण्डली), आध्यात्मिक विषय की सभा।

Scar-सिअर् - *adj.* dried up, withered. मुझाया हुआ, सूखा; - *v. t.* to wither, to scorch, to dry up, to make insensible. सुखाना, मुझाना, झुलसाना, अचेत करना; **Seared** (-इ) - *adj.* dried up. कड़ा किया हुआ।

Search-सर्च् - *n.* examination, prompt finding, inquiry. परीक्षा, जाँच, खोज; - *v. t. & i.* to seek out, to look for, to probe, to put to test; to 'inquire after. अन्वेषण करना, अनुसन्धान करना, खोजना, ढूँढ़ना, पता लगाना, परीक्षा करना; **To search into** (to examine.) परीक्षा करना; **To search out** (to investigate.) जाँच पड़ताल करना; **Searchable** (-ऐब्ल) - *adj.* able to be searched. खोजने योग्य; **Searcher** (-अर्) - *n.* one who makes search. निरीक्षक, खोजनेवाला; **Searchful**, **Searching** (-इह्यर्) - *adj. & n.* penetrating, investigating, examination, close enquiry. सूक्ष्म अन्वेषण का, अनुसन्धान या परीक्षा; **Searchingly** (-लि) - *adv.* in a searching manner. ढूँढ़ते हुए; **Searchingness** (-नेस्) - *n.* the quality of being searching. अनुसन्धान; **Searchless** (-लेस्) - *adj.* unsearchable, inscrutable. बिना अनुसन्धान का; **Search-light** (-लाइट) - *n.* an apparatus for projecting a strong light over long distances. बिजली की बड़ी तेज रोशनी का लम्प जिसका प्रयोग कर दूर की वस्तु स्पष्ट देखी जा सकती है।

Search-party-सर्च्-पार्टी - *n.* a party which makes investigations. किसी वस्तु या मनुष्य की खोज में जानेवाली मण्डली; **Search-warrant** (-वॉरन्ट) - *n.* a warrant authorizing search of stolen property. घर तलाशी का वारण्ट।

Scar-cloth-सिअर्-क्लोथ - *n.* a cloth used to cover a sore. घाव पर बाँधने का कपड़ा।

Seared-सिअर्ड - *adj.* hardened. कड़ा किया हुआ।

Season-सीज़न् - *n.* suitable opportunity, time of plenty, period of indefinite length, one of the four divisions of the year. उचित अवसर, समृद्ध-काल, अनिश्चित अवधि का काल, ऋतु, मौसम; - *v. t.* to accustom, to mature, to give zest to, to imbue, to flavour. अभ्यस्त करना, परिपक्व करना, मधुर बनाना, तर करना, स्वादिष्ट बनाना; **Auspicious season** (lucky time.) शुभ मुहूर्त; **In season** (opportune.) अच्छी अवस्था में; **In season and out of season** (at all times.) सब काल में; **Out of season** (in bad time.) अकाल में; **Season ticket** (a ticket issued at reduced rates, during holidays &c.) रेलवे इत्यादि का कुछ समय के लिए सस्ते दर पर टिकट।

Seasonable-सीज़नेबल - *adj.* opportune. उचित समय पर होनेवाला; **Seasonableness** (-नेस्) - *n.* the quality of being seasonable. काल की उचित अवस्था; **Seasonably** (-लि) - *adj.* in a seasonable manner. यथाकाल, काल के अनुसार; **Seasonal** (-अल) - *adj.* pertaining to a season. ऋतु सम्बन्धी; **Seasoned** (-इ) - *adj.* accustomed. कालानुसार, समयोचित, ऋतु के अनुसार; **Seasoner** (-अर्) - *n.* that which gives relish to food. भोजन-सामग्री को स्वादिष्ट बनानेवाला; **Seasoning** (-इङ्ग) - *adj.* anything added in food to increase enjoyment. खाना स्वादिष्ट बनानेवाला पदार्थ; **Seasonless** (-लेस्) - *adj.* without proper time. बिना अवसर का; **Seasonally** (-अलि) - *adv.* in season. ऋतु में, यथाकाल।

Seat-सीट - *n.* a thing to sit on, a chair, bench &c., occupation of a seat, station, throne, abode, residence, situation, part of a machine which supports another part, site, posture, abiding place. बैठने का आसन, पीठिका, कुर्सी, बेंच, सिंहासन, घर, वासस्थान, रहने का स्थान; स्थिति, किसी यन्त्र का भाग, अवस्थान, आसन, - *v. t.* to place on a seat, to settle, to establish, to fix, to set firm in a place. आसन पर बैठना, स्थापित करना, स्थिर करना, नियुक्त करना।

Seated-सीटिड - *adj.* placed on a seat. बैठा हुआ; **Seat of justice**. धर्मासन, न्याय-पीठ।

Sebaceous-सिबे'शस - *adj.* of fat, made of tallow. चर्बी का, चर्बी का बना हुआ।

Sebiferous-सिचिकरस-*adj.* producing matter like fat. चर्बी के समान द्रव्य उत्पन्न करनेवाला।
Secant-सी-कन्ट-*adj.* cutting. काटनेवाला; - *n.* the radius of a circle produced to meet a tangent. अर्धव्यास जो बढ़कर दूसरी रेखा में मिलता है, कोटिज्या, छेदन रेखा।

Secateur-सेकैटर-*n.* a pair of pruning scissors. कतरनी, छूटने की कैंची।

Seccotine-से-कै-टीन्-*n.* a kind of liquid glue. एक प्रकार का सरेस; - *v. t.* to apply this glue to something. किसी पदार्थ पर यह सरेस लगाना।

Secede-सिसीद्-*v. t.* to withdraw from membership. किसी मण्डली से हटना; **Seceder** (अर्)-*n.* one who secedes. त्यागने (अलग होने) वाला।

Secern-सि-सर्न-*v. i. & t.* to secrete, to separate. रसना, वहना, अलगाना; **Secernment** (-रैन्ट)-*adj.* secreting. रसने या वहनेवाला, **Secernment** (-मेंन्ट) - *n.* a secretory duct. रसनेवाली नली।

Secession-सिसशन्-*n.* the act of seceding. अपगमन, धर्मत्याग; **Secessionist** (-इस्ट)-*n.* a seceder. धर्मत्याग करनेवाला।

Seclude-सिक्लूद्-*v. t.* to separate from society, to keep aloof. समूह से अलगाना, पृथक् करना, अलग रखना।

Secluded-सिक्लूडेड-*adj.* separated from society. निर्जन, एकान्त, अकेला; **Secludedly** (-लि)-*adv.* in a secluded manner. निर्जनता से; **Secludedness** (-नेस्)-*n.* seclusion from society. समाज से अलगाव, एकान्तता।

Seclusion-सि-क्लू-जन्-*n.* privacy, retirement. एकान्तता, निर्जनता; **Seclusionist** (-इस्ट)-*n.* one who passes a lonely life. अकेला रहनेवाला; **Seclusive** (-सिक्लू)-*adj.* that which secludes. छिपानेवाला।

Second-सेकन्ड-*adj.* next after first. दूसरा; - *n.* one who follows another, additional, a supporter, next in place, rank or time, the sixtieth part of a minute. पीछा करनेवाला, द्वितीय, दूसरा, मिनट का साठवाँ भाग; - *v. t.* to follow, to support, to encourage. अनुमोदन करना, सहारा देना, साहस देना; **Second floor** (the floor above the ground floor.) घर इत्यादि का दूसरा खण्ड; **Second nature** (acquired tendency, habit.) अभ्यास, आदत; - *gram.* **Second person** (व्याकरण में) मध्यम पुरुष; **Second to none** (surpassed by none.) अद्वितीय, अपूर्व; **Second teeth** (teeth of adults.)

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेंज़र

दूध के दाँत टूटने पर निकलनेवाले स्थायी दाँत; **Secondarily** (-रि-लि)-*adv.* in a secondary manner. अप्रधान रूप में; **Secondariness** (-नेस्)-*n.* the state of being secondary. अप्रधानता; **Secondary** (-रि)-*adj.* next in importance, subordinate, supplementary, inferior in rank. दूसरे क्रम का, सहकारी, अप्रधान, अमुख्य; - *n.* a subordinate. सहायक; **Secondary education** (advanced education.) उच्च कोटि की स्कूली पढ़ाई, माध्यमिक शिक्षा।

Seconder-सेकन्डर-*n.* one who supports a resolution. सभा में किसी प्रस्ताव का अनुमोदन करनेवाला।

Second-hand-सेकन्ड-हॉन्ड-*adj.* not new, used by another, hearsay, the hand that marks the seconds on a watch or clock. पुराना, दूसरे का भोगा हुआ, कल्पित, घड़ी की सबसे छोटी सुई; **Second-hand evidence**. दूसरे से सुनी हुई गवाही।

Secondly-से-कन्ड-लि-*adv.* in the second place. दुबारा।

Second-rate-सेकन्ड-रेंड-*adj.* of inferior quality. मध्यम, सामान्य।

Seconds-से-कन्ड्स-*n.* coarse flour. मोटा आटा।

Secrecy-सी-क्रे-सि-*n.* (pl. Secrecies.) concealment, privacy, seclusion. गुप्तता, एकान्तता, रहस्य।

Secret-सी-कैड-*adj.* kept private, concealed, not revealed, not exposed to view. गुप्त, छिपा हुआ, अप्रकाशित; - *n.* something concealed. गोप्य भेद, रहस्य; **In secret** (in private.) एकान्त में; **Open secret** (a secret exposed to those concerned.) सम्बन्धित लोगों पर प्रकट भेद; **Secret counsel** (private information.) गुप्त मन्त्रणा।

Secretarial-से-क्रिटै रिबल-*adj.* pertaining to a secretary. मन्त्री-सम्बन्धी।

Secretariate-से-क्रिटै रिबट-*n.* the secretary's department. मन्त्री का कार्यालय।

Secretary-से-क्रिटरी-*n.* (pl. Secretaries.) a person employed by another to help him in correspondence, an official appointed for keeping records and dealing with business. मन्त्री (लिखक), किसी कार्य का अधिकारी; **Secretary of State**. राज्य का प्रधान मन्त्री; **Under secretary** (one who assists a secretary.) मन्त्री का सहायक; **Secretaryship** (-शिप्)-*n.* the post of secretary. मन्त्री का पद।

Secrete-सि-क्रीट-*v. i.* to conceal or hide, to produce by secretion, to separate the

circulating fluids of the body. छिपाना, शरीर के रस को उत्पन्न करना या अलगाना ।

Secretion-सि-क्री'-शन्-n. the act of secreting, that which is secreted. छाव, शरीर से निकला हुआ रस या मल ; **Secretional (-अल्)-adj.** pertaining to secretion. छाव-सम्बन्धी ; **Secretionary (-अरि)-adj.** adapted for secretion. छाव लाने योग्य ।

Secretitious-सि-क्री-टिशस्-adj. separated by secretion. छाव द्वारा अलगया हुआ ।

Secretive-सि-क्री'-टिव्-adj. keeping secret, performing secretion. रहस्य रखनेवाला, शरीर के मल को निकालनेवाला ; **Secretively (-लि)-adv.** not exposing secrets. रहस्य का भेद न करते हुए ; **Secretiveness (-नेस्)-n.** quality of being secretive. निर्जनता ।

Secretly-सी-क्रे-ट'-लि-adv. in a secret manner. गुप्त रूप से ।

Secretor -सिक्रीटर् -n. that which secretes. छाव करनेवाला ; **Secretory (-इ)-adj.** pertaining to secretion. छाव-सम्बन्धी ।

Sect-सेक्ट -n. a religious party or faction. पंथ, मत, सम्प्रदाय ।

Sectarial-सेक्-टे'-रिअल्-adj. distinctive of a sect. संप्रदाय-सम्बन्धी ; **Sectarial mark** (symbol of a sect on the forehead.) साम्प्रदायिक तिलक या चिन्ह ।

Sectarian-सेक्-टे'-रिअन्-adj. & n. pertaining to a peculiar sect, one of a sect. विशेष पन्थ का, साम्प्रदायिक ; **Sectarianism (-इज्म)-n.** sectarian tendency. किसी पन्थ के अनुसरण की भावना ; **Sectarianize (-आइज्)-v. t.** to affect with sectarianism. किसी पन्थ का अनुयायी बनना ।

Secretary-सेक्टरी -n. the member of a sect. किसी सम्प्रदाय का अनुयायी ।

Secile-सेक्टाइ (-टि)-ल्-adj. capable of being cut. काटने योग्य ।

Section-सेक्शन्-n. the part cut off from a thing, the part of a structure, a distinct portion, subdivision of a book, part of a community. भाग, खण्ड, पुस्तक का परिच्छेद (प्रकरण, काण्ड), किसी सम्प्रदाय का भाग ; **-v. t.** to pare off, to cut off. काटना, तराशना ; **Section mark** (a sign used as a reference mark.) प्रकरण का चिन्ह, (४) ऐसा चिन्ह ।

Sectional-सेक्शनल्-adj. pertaining to a section. खण्ड-सम्बन्धी ; **Sectionalism-n.** class spirit. वर्गवाद ; **Sectionally (-लि)-adv.** in a sectional manner. खण्ड के रूप में ।

Sector-सेक्टर-n. a plane figure bounded by two radii of a circle, a mathematical instrument. वृत्तखण्ड, रेखागणित का एक यन्त्र ; **Sectoral (-अल्)-adj.** pertaining to a sector. खण्डवृत्त-सम्बन्धी ।

Sectorial-सेक्टोरिअल्-n. & adj. cutting teeth of carnivorous animals meant for cutting. मांसभक्षी पशुओं के काटने के दाँत, कर्तनकारी ।

Secular-सेक्युलर्-adj. lasting for ages, coming once in a century, worldly, temporal. अनन्त, सौ वर्ष में एक बार होनेवाला, लौकिक ; **-n.** religious touch. धार्मिक सत्त्व ।

Secularism-सेक्युलरिज्म-n. secularity. व्यावहारिक वृत्ति ।

Secularist-सेक्युलरिस्ट-n. one who disbelieves in traditional theology. प्रपंची मनुष्य ।

Secularity-सेक्युलरिटि-n. worldliness. (प्रपंच) व्यावहारिकता ।

Secularize-सेक्युलराइज्-v. t. to make secular. लौकिक कार्य में लगाना ।

Secularly-सेक्युलर्लि-adv. in a secular manner. व्यावहारिक रीति से ।

Secularness-सेक्युलर्-नेस्-n. the quality of being secular. लौकिकता ।

Second-सि-कन्ड-adj. arranged on one side only. एक ही ओर लगाया हुआ ; **Secondly (-लि)-adv.** in a second manner. एक ही ओर लगे हुए रूप में ।

Secundus-सि-कन्डस-adj. second of the same name. एक ही नाम का दूसरा मनुष्य ।

Securable-सिक्वोरिबल्-adj. able to be secured. दृढ़ करने योग्य ।

Secure-सिक्वोर्-adj. (comp. Securer, sup. Securest) untroubled by care or anxiety, free from apprehension, reliable, firmly fastened, safe against. निश्चित, निर्भय, निःशंक निर्विघ्न, सुरक्षित ; **-v. t.** to make safe against loss or free from danger, to guarantee, to obtain, to fasten. रक्षा करना, भय से निवृत्त करना, बीमा करना, प्राप्त करना, कसकर बाँधना ; **Securely (-लि)-adv.** in a secure manner. सुरक्षित रूप से ; **Secureness (-नेस्)-n.** the quality of being secure. सुरक्षित अवस्था ; **Securer (-अर्)-n.** he, who or that which secures. रक्षा करनेवाला ।

Securiform-सि-क्यु'-रि-कॉर्म-adj. of the shape of an axe. कुठार के आकार का ।

Securite-सिक्वूराइट -n. an explosive used in mines. खानों में उपयोग करने की एक प्रकार की बारूद ।

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्

Security-सिन्धूरि-टि -*n.* (*pl.* Securities.) a thing that guards, freedom from danger, safety, confidence, pledge for the fulfilment of an undertaking, surety. रक्षक वस्तु, संकट से छुटकारा, रक्षा, निर्भयता, बचाव, आश्रय, प्रतिभू, जामिन।

Sedan-सिडीन् -*n.* (also Sedan-chair.) a portable chair used as a carriage for conveying a person. डोली, पालकी, तामजान।

Sedate-सि - डेटे -*adj.* tranquil, calm, sober. गम्भीर, शान्त, अचञ्चल; **Sedately** (-लि) -*adv.* in a sedate manner. शान्ति से; **Sedateness** (-नेस्) -*n.* tranquillity. निर्ममत्व, शान्ति; **Sedative** (-इव्) -*n.* & *adj.* a soothing medicine, soothing. शान्ति देनेवाली औषध, शान्तिकर।

Sedent-सी' डेन्ट -*adj.* quiet, inactive. शान्त, अचञ्चल; **Sedentary** (-अरि) -*adj.* sitting, accustomed to much sitting. गतिहीन, अधिक बैठनेवाला।

Sedentarily-सी' डेन्ट-रि-लि -*adv.* in a sedentary manner. बिना उद्योग के, बैठे हुए रूप में; **Sedentariness** (-नेस्) -*n.* the state of being sedentary. गतिहीनता, निर्योगिता।

Sedge-सेज् -*n.* a kind of marshy plant, a kind of bird. दलदल का एक पौधा, एक प्रकार का पक्षी; **Sedgy** (-इ) -*adj.* marshy. दलदली।

Sediment-से' डि-मेंट -*n.* matter which settles at the bottom of a liquid, dregs. मल, कीट, तलछट; **Sedimental** (-अल्) , **Sedimentary** (-अरि) -*adjs.* pertaining to sediment. तलछट सम्बन्धी; **Sedimentation** (-टै' शन्) -*n.* deposition of sediment. तलछट का जमना।

Sedition-सिडिशन -*n.* the raising of agitation against a state, conduct or speech tending to breach of public peace. राजद्रोह, संक्षोभ, विद्रोह; **Seditionary** (-अरि) -*n.* one who incites sedition. विद्रोह करने के लिये उसकानेवाला मनुष्य।

Seditious-सिडिशस -*adj.* pertaining to sedition. राजद्रोही, विप्लवकारी; **Seditiously** (-लि) -*adv.* in a seditious manner. संक्षोभ से, विप्लव से; **Seditiousness** (-नेस्) -*n.* the quality of being seditious. प्रजाक्षोभ, विप्लव।

Seduce-सि-इयूस् -*v. t.* to lead astray, to lead into crime, to persuade a woman for breach of chastity, to deceive. बहकाना, छलना, ली को पाप करने को प्रवृत्त करना, सतीत्व भ्रष्ट करना; **Seducement** (-मेंट) -*n.* the act of seducing. वंचना, सतीत्वनाश; **Seducer** (-अर्) -*n.* one who seduces. मोहक,

दूषित करनेवाला, सतीत्व नष्ट करनेवाला।

Seducible-सि-इयू'-सि-बल् -*adj.* able to be seduced. छलने योग्य।

Seducingly-सि-इयूस् - इह्ग् - लि -*adv.* in a seducing manner. दूषित करते हुए।

Seduction-सिडक्शन -*n.* the act of seducing, tempting to an evil action. सतीत्व-हरण प्रलोभन, वंचना, दुष्प्रेरण।

Seductive-सिडक्टिक् -*adj.* tending to lead astray. फुसलानेवाला; **Seductively** (-लि) -*adv.* in a seductive manner. फुसलाते हुए; **Seductiveness** (-नेस्) -*n.* the quality of being seductive. प्रलोभन कारिता।

Sedulity-से' इयू' - लि - टि -*n.* the quality of being sedulous. परिश्रम, प्रयत्न।

Sedulous-से' इयू-लस् -*adj.* diligent, laborious, persevering. उद्योगी, परिश्रमी, कार्य में स्थिरता से लगा हुआ; **Sedulously** (-लि) -*adv.* laboriously. परिश्रम से; **Sedulousness** (-नेस्) -*n.* the state of being diligent. कार्य संलग्नता।

See-सी-यू. *i.* & *t.* (*p. t.* Saw, *p. p.* Seen) to discern objects with eyes, to perceive, to look, to discover, to consider, to visit, to examine, to understand. दर्शन करना, देखना, निरीक्षण करना, अन्वेषण करना, पता लगाना, विचारना, भेंट करना, परीक्षा करना, समझना; *n.* jurisdiction of a bishop, धर्माध्यक्ष का अधिकार; I see (I think.) मैं सोचता हूँ; To see after (to take care of.) सँभालना; To see good (to consider right.) भला विचारना; To see into (to reflect.) विचार करना; To see life (to experience.) अनुभव प्राप्त करना; To see off (to accompany at one's departure.) विदाई के समय साथ रहना; To see one's way to (to manage.) प्रवन्ध करना; To see the back (to abandon.) त्याग देना; To see the light (to be born.) उत्पन्न होना, जन्म लेना; To see visions (to become a sage.) ऋषि बनना; To see with one's eyes. (to make clear.) प्रत्यक्ष करना।

Seed-सीह -*n.* germ, unit of reproduction, offspring, semen, prime cause, origin, race, beginning, first principle. अंकुर, बीज, संतति, सन्तान, शुक्र, मुख्य कारण, मूल, जाति, वंश, प्रारम्भ, प्रथम सिद्धान्त; *v. i.* & *t.* to sprinkle with seed. बीज बोना; **Seedbed** (-बेड) -*n.* a ground prepared for sowing seeds: बीज बोने के लिए तैयार की हुई भूमि, बँहड़र; **Seed-box** (-बॉक्स), **Seed-bud** (-बड) -*ns.* the germ of a fruit. फल का अंकुर;

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेज़र

Seed-cake (-कैक) -*n.* a sweet cake containing caraway seeds. अजवाइन मिली मीठी टिकिया; **Seed coat** (-कोट) -*n.* the outer coat of a seed. बीज का आवरण, बीज का छिलका; **Seedcorn** (-कोर्न) -*n.* corn reserved for seed. बीज बोने के लिए सुरक्षित अन्न; **Seeded** (-सेड) -*adj.* full of seeds. बीजों से पूर्ण; **Seeder** (-अर) -*n.* a seed-drill बीज बोने का यन्त्र।

Seedily -सीड'-इ-लि-*adv.* shabbily. बीज-पूर्णता से।

Seediness -सीड'-इ-नेस-*n.* the state of being seedy. बीज-पूर्णता; **Seed-leaf** (-लोफ) -*n.* the first leaf of a seed. बोये हुए बीज की पहली पत्ती; **Seedless** (-लेस) -*adj.* without seeds. निर्वीज, बिना बीये का; **Seedling** (-लिङ्ग) -*n.* the plant raised from a seed, a young plant. बीज से उत्पन्न किया हुआ पौधा, छोटा कोमल पौधा; **Seedsman** (-ज़'-मोन्) -*n.* a seed-seller. बीज-विक्रेता; **Seed-pearl** (-पर्ल) -*n.* a small pearl. छोटा मोती; **Seed-plot** (-प्लॉट) -*n.* nursery ground. बेहन डालने की भूमि।

Seed-time -सीड'-टाइम् -*n.* sowing season. बोने का समय; **Seed-vessel** (-वैस'-सल) -*n.* the pericarp. बीज का कोप; **Seed-wool** (-वूल) -*n.* raw cotton. कपास, बिनीले समेत रई।

Seedy -सी-डि -*adj.* full of seeds, having the taste of seeds, worn out, out of sorts, shabby. बीजपूर्ण, बीज भरा हुआ, बीज के खाद-वाला, फटा पुराना, थका हुआ, अस्वस्थ, गंदा।

Seek -सीक -*v. t. & i. (p. t. Sought सॉट)* to make an inquiry for, to endeavour to do, to ask for, to pursue, to aim at. खोजना, प्रयत्न करना, अनुसरण करना, प्रार्थना करना, इच्छा करना; **To seek out** (to single out.) अलगाना; **To seek through** (to make inquiry.) खोज निकालना।

Seeker -सीकर् -*n.* one who investigates. खोजनेवाला।

Seel -सील् -*v. t.* to shut or close the eyes, to hoodwink. आँख बन्द करना, कनखी से सैन मारना।

Seem -सीम् -*v. t.* to have the appearance of, to appear to be true. मालूम होना, जान पड़ना; **It seems to me** (it appears to me.) मैं समझता हूँ; **Seemer** (-अर) -*n.* one who has a semblance. आकृतिकार; **Seeming** (-इङ्ग) -*adj.* having the appearance of. दिखावटी;

Seemingly (-इङ्ग-लि) -*adv.* in appearance कृत्रिम रूप से, दिखाव में; **Seemingness** (-इङ्ग-नेस) -*n.* plausibility. सुन्दर आकृति; **Seemliness** (-लि-नेस) -*n.* grace, fitness, propriety. सुन्दरता, योग्यता; **Seemly** (-लि) -*adj.* decent, becoming. विनीत, उचित, उपयुक्त।

Seen -सीन् -*p. p.* of see. देखा हुआ।

Seer -सीअर -*n.* a person who sees visions, a prophet. भविष्यदर्शी, सिद्ध पुरुष; **Seership** (-शिप्) -*n.* the rank of a seer. सिद्ध पुरुष का पद।

Seesaw -सा'-साँ -*n.* a game in which two children at each end of a board fixed on a pivot alternately move up and down.



Seesaw.

लड़कों का झुला, ढेंकुल
-*v. t. (p. t. Seesawed.)* to move with a reciprocating motion. ऊपर-नीचे होना, ढेंकुल पर खेलना; -*adv.* up and down. ऊपर-नीचे।

Seethe -सीड'-*v. t. & i. (p. t. Seethed, Sod. p. p. Seethed, Soddened.)* to cook by boiling, to be agitated. क्वाथ बनाना (उबालना), उत्तेजित होना।

Seether -सीड'-अर -*n.* a pot for boiling. किसी वस्तु को उबालने का पात्र।

Segment -सेगमेंट -*n.* a part cut off from something, a part cut off from a figure by a line. भाग (खण्ड), वृत्तखण्ड; -*v. t.* to divide into segments. खण्ड या टुकड़ा करना; **Segmental** (-अल्) -*adj.* pertaining to a segment. वृत्त-खण्ड से संबंधित; **Segmentally** (-अलि) -*adv.* in the form of a segment. वृत्त-खण्ड के आकार में; **Segmentary** (-अरि) -*adj.* segmental. वृत्त-खण्ड का।

Segmentation -सेगमेंट'-टै'-शन् -*n.* a dividing into segments. खण्डकरण।

Segregate -सेगि -गेट -*v. t.* to isolate, to separate from others. पृथक् करना, अलगाना; -*adj.* separate. पृथक्, अलग।

Segregation -सेगि-गे-शन् -*n.* a separation. वियोग, अलगाव।

Segregative -सेगि-गे-टिव् -*adj.* separating. अलग करनेवाला।

Seidlitz-powder -सेड'-लिट्ज़-पाउ-डर -*n.* an effervescent laxative powder. उफननेवाली एक रैचक औषधि।

Age एज ; Edge एज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्

Seigneur-सेन्यर, Seignior-से'निअर-*ns.* a lord, a title of respect. स्वामी, महाशय, आदर की पदवी ।

Seigniorial-से'निअरिअल-*adj.* pertaining to seignior. प्रभु या स्वामी का ।

Seigniorage-से'निअरजे-*n.* royal prerogative. प्रभुत्व, बड़ा अधिकार ।

Seigniorly-से'निअरि - *n.* lordship. राजकीय सत्ता, प्रभुत्व ।

Seine-सेन्-*n.* a kind of fishing net. एक प्रकार का मछली पकड़ने का जाल; *v. t. & i.* to fish with a seine. ऐसे जाल से मछली पकड़ना ।

Seismal, Seismic-साइज्म - मल, (-मिक्) -*adjs.* pertaining to earthquake. भूकम्प-सम्बन्धी ।

Seismo-साइज्म'-*pref.* in the sense of "earthquake" "भूकम्प" अर्थ का उपसर्ग ।

Seismograph-साइज्म'-*ग्राफ*-*n.* an apparatus for registering earthquakes. भूकम्प-सूचक यन्त्र; **Seismography (-इ)**-*n.* an account of earthquakes. भूकम्प का वर्णन ।

Seismologist-साइज्म'-*लॉजिस्ट*-*n.* one who is versed in seismology. भूकम्प-विज्ञान में निपुण ।

Seismology-साइज्म'-*लॉजि*-*n.* the science of earthquakes. भूकम्प-विषयक शास्त्र, भूकम्प-विज्ञान ।

Seismometer-साइज्म'-*मिटर*-*n.* an instrument for measuring the intensity of earthquakes. भूकम्प की प्रबलता को अङ्कित करने का यन्त्र ।

Seizable-सीजेबल-*adj.* able to be seized. पकड़ने योग्य, जप्त करने योग्य ।

Seize-सीज्-*v. t. & i.* to take possession of by force, to catch, to confiscate, to attach. पकड़ना, धरना, छीन लेना, जप्त करना ।

Seizer-सीजर-*n.* one who seizes. पकड़नेवाला ।

Seizin, Seisin-सीजिन्-*n.* legal possession of a land. जमींदारी पर कानूनी अधिकार करण ।

Seizing-सीजिङ्ग-*n.* act of catching. पकड़, अधिकार ।

Seizor-सीजर-*n.* one who takes possession. हरण करनेवाला ।

Seizure-सीजर्-*n.* the act of seizing, sudden attack. पकड़, अचानक आक्रमण (रोग), धावा ।

Sejucous-सी-जुगस-*adj.* with six pairs of leucous. छः जोड़ा पत्तियोंवाला ।

Sejunction-सीजंक्शन् - *n.* separation. वियोग, अलग्गवा ।

Selah-सी'ला-*n.* a pause in the recitation of Psalms. बाइबिल के भजन गाने में विश्राम ।

Seldom-सेल्डम्-*adv.* rarely, not often. कदाचित्, विरले ही ।

Select-सिलेक्ट'-*v. t.* to choose as the best. कराना (छांटना), चुनना; *adj.* preferable. उत्कृष्ट, चुना हुआ ।

Selected-सिलेक्टेड'-*adj.* chosen. चुना हुआ; **Selectedly (-लि)**-*adv.* with care in selection.

चुनते हुए ।

Selection-सिलेक्शन्-*n.* the act of selecting. सङ्कलन, चुनाव ।

Selective-से'लेक्टिव-*adj.* capable of selection. चुनने योग्य; **Selectively (-लि)** -*adv.* in a selective manner. चुनते हुए ।

Selector-सिलेक्टर - *n.* one who makes a selection from a number of things. बहुत-सी वस्तुओं में से चुननेवाला ।

Selenite-से'लिनाइट-*n.* sulphate of lime in crystal form. (चन्द्रक्रान्त मणि में) दानेदार चूने का सल्फेट ।

Selenite-सिलीनाइट-*n.* a supposed inhabitant of the Moon. कल्पित चन्द्रलोकवासी ।

Selenium-सि-ली'नि - *अम्-n.* a non-metallic element similar to sulphur. गन्धक के प्रकार का एक अथातु द्रव्य ।

Seleno-सि-ली-ने'-*pref.* in sense of 'moon'. 'चन्द्रमा' अर्थ का उपसर्ग; **Selenographer (-ग्रीफर)**-*n.* one who photographs the moon. चन्द्रमा का आलोकचित्र खींचनेवाला; **Selenography (-ग्रीफि)**-*n.* description of the moon. चन्द्रमा के वर्णन की विद्या; **Selenotropic (-ट्रोपिक्)**-*adj.* turning towards the moon. चन्द्रमा की ओर झुकने या मुड़ने वाला ।

Self-सेल्फ-*n. (pl. Selves)* a person's identity or individuality, one's own interest, sameness. निजी व्यक्तित्व, स्वयम्, अपनी निजी रुचि, अपना स्वार्थ, एकता; *adj.* same, own. अपना, निजी, वही; **Self-abandonment (-अबन्'डन्-मेंट)**

-*n.* disregard for one's self. आत्म-परित्याग; **Self-abasement (-ऑ-बेस् -मेंट)** -*n.* abasement of one's self. अपना अपमान; **Self-absorbed (-ऑब्-सॉर्ब्ड)** -*adj.* deep in thought. ध्यान में लीन ; **Self-abuse (-ऑ-ब्यूस्)** -*n.* abuse of one's powers, masturbation. स्वयं अपनी शक्ति का नाश करना, हस्त-मैथुन ; **Self-accomplished (-ऑ-कम्प्लिश्ड)** -*adj.* acquired by oneself. आत्म

उपाजित ; **Self-acting (-ऑक्टिङ्ग)** -*adj.* acting of itself. स्वयं कार्य करनेवाला; **Self-admiration (-ऑइ-मिरे'शन्)** -*n.* praise

of one's self. आत्मश्लाघा ; Self-applause (-और्-प्लाउज़्)-*n.* self praise. आत्म-प्रशंसा ; Self-assertion (-असि-सर्-शन्)-*n.* assertion of one's self in a presumptuous manner. अपने अधिकार के विषय में श्लाघा ; Self-coloured (-कलर्ड्)-*adj.* of the natural colour. स्वाभाविक रङ्ग का ; Self-command (-क-मान्ड्)-*n.* self control. आत्मसंयम ; Self-complacent (-कम्-प्ले'-सेन्ट्)-*adj.* possessing an attribute of satisfaction with one's self. आत्म-सन्तोष ; Self-conceit (-कन्-सीद्)-*n.* pride, arrogance. स्वाभिमान, अहङ्कार ; Self-conscious (-कॉन्'-शस्)-*adj.* conscious of one's self. अपने अस्तित्व को जाननेवाला ; Self-consciousness (-कॉन्'-शस्-नेस्)-*adj.* self-conscious state. आत्म-ज्ञान ; Self-contained (-कन्-टेन्ड्)-*adj.* complete in itself. स्वयं परिपूर्ण ; Self-control (-कन्-ट्रोल)-*n.* restraint over self. आत्मसंयम ; Self-defence (-डि-फेन्स्)-*n.* defence of one's self. आत्मरक्षा ; Self-denial (-डि-नाइ'-अल्)-*n.* forbearing to gratify one's desires. आत्म-परित्याग ; Self-destruction (-डि-स्ट्रक्'-शन्)-*n.* suicide. आत्म-हत्या ; Self-evident (-यैव्-इह-यैन्ट्)-*adj.* evident without proof. स्वतः. स्वतः (बिना प्रमाण के) सिद्ध ; Self-existence (-यैग्-जिस्ट'-यैन्स्)-*n.* existing by itself. स्वयम्भू ; Self-government (-गव'-अर्न्-मेन्ट्)-*n.* government of the people by themselves, self-control. स्वराज्य, आत्म-संयम ; Self-help (-हैल्प्)-*n.* unaided effort. आत्म-साहाय्य, अपनी सहायता स्वयं करना ; Self-improvement (-इम्-प्रूव'-मेन्ट्)-*n.* improvement of one's self. आत्मोन्नति ; Self-interest (-इन्-टर्-यैस्ट्)-*n.* one's own interest. स्वार्थ ; Selfish (-इश्)-*adj.* devoted to personal profit, appealing to self interest. स्वार्थपर, स्वार्थी, खुदगर्ज ; Selfishly (-इश्-लि)-*adv.* in a selfish manner. स्वार्थ से ; Selfishness (-इश्-नेस्)-*n.* the quality of being selfish. स्वार्थपरता, अपने लाभ की इच्छा ; Selfless (-लेस्)-*adj.* not selfish. बिना स्वार्थ का, स्वार्थ हीन, बेगर्ज ; Selflessness (-लेस्-नेस्)-*n.* the quality of being selfless. स्वार्थहीनता ; Self-love (-लव्)-*n.* regard for one's well-being. ममता, अहङ्कार ; Self-made (-मेड्)-*adj.* risen to eminence by one's own exertions. अपने परिश्रम से उन्नति प्राप्त ; Self-opinionated (-ओपिनियन्टेड्)-*adj.* obstinacy in one's opinion अपने विचार पर हठ करनेवाला ; Self-

possessed (-पै-जैस्ड्)-*adj.* composed in mind. स्वस्थचित्त ; Self-possession (-पै-जैशन्)-*n.* composure of mind. चित्त की सावधानी ; Self-praise (-प्रेज़्)-*n.* praise of one's self. आत्माभिमान, Self-registering (-रै-जिस्ट्रिङ्ग्)-*adj.* automatically registering. आपसे आप अंकित करनेवाला ; Self-sacrifice (-सीक्रिफाइस्)-*n.* sacrificing of self for the sake of others. दूसरों के लिये आत्मसमर्पण, आत्म बलिदान ; Self-same (-सेम्)-*adj.* the very same. वही ; Self-seeking (-सीकिङ्ग्)-*adj.* seeking one's own benefit regardless of the advantage of others. दूसरों की सुविधा का विचार न करते हुए अपना ही हित खोजना ; Self-sufficiency (-सफिशियन्सि)-*n.* the quality of being self sufficient. अपनी योग्यता पर पूर्ण विश्वास होना ; Self-sufficient (-सफिशियन्ट्)-*adj.* having full confidence in one's abilities. अपनी योग्यता पर पूर्ण विश्वास करनेवाला ; Self-will (-विल्)-*n.* obstinacy. हठ ।

Sell-सेल्ल - *v. t. & i. (p. t. & p. p. Sold)* to transfer to another in exchange for money, to part with for a price, to deliver for the sake of some reward. बेचना, विक्री करना, विकना, धन के लोभ से देना ; To sell off (to dispose off everything.) सब सामान बेच डालना ।

Sellable-सेल्लेबल-*adj.* capable of being sold. विक्री करने योग्य ।

Seller-सेल्लर-*n.* one who sells. बेचनेवाला ।

Selling-सेल्लिङ्ग् -*n.* act of being sold. विक्री, बेची ।

Seltzer (-Water)-सेल्टर्'-वार् (-वॉटर्)-*n.* a mineral water of Germany, soda water. जर्मनी का रासायनिक जल, सोडा वाटर ।

Selva-सेल्वेज -*n.* the edge of a cloth. गोंट, गोंटा, संजाफ ; Selvedge (-इ)-*adj.* having selva. गोंटदार ।

Selves-सेल्वेज़-*pl.* of self.

Semaphore-सेम्-अ-फोर-*n.* a signalling apparatus. संकेत द्वारा समाचार भेजने का यन्त्र-*p. i.* to send messages by this apparatus. इस प्रकार के यन्त्र द्वारा समाचार भेजना ; Semaphoric (-इक्)-*adj.* pertaining to semaphores. संकेत भेजने के यन्त्र का ; Semaphorically (-लि)-*adv.* by means of this instrument. इस यन्त्र की विधि से ।

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पें ; Pain पें

Semasiology-सिमेसि-ऑ-लें-जि-*n.* a branch of philology which treats of the meaning of words. भाषाविज्ञान शास्त्र का वह विभाग जिसमें शब्दों के अर्थ का वर्णन रहता है।

Sematic-सिमाटिक - *adj.* of colour which serves protection from enemy. शत्रु से रक्षा करनेवाले रंग का।

Semblance-सेम्बलन्स - *n.* likeness, appearance. सादृश्य, आकार (स्वरूप); **Semblant** (सिम्-ब्लान्ट)-*adj.* only seeming. केवल आकार मात्र का।

Semeiography-सीमाइ'-ग्रैफिक-*n.* a description of the symptoms of diseases. रोग-निदान-विवरण; **Semeiology** (लेंजि)-*n.* knowledge or study of symptoms of diseases. रोग-निदान-ज्ञान या अध्ययन।

Semen-सी'-मेन्-*n.* male generative fluid of animals. शुक्र, वीर्य; **Seminal** (सेम्'-इ-नल)-*adj.* of semen. वीर्य-सम्बन्धी।

Semester-सि-मेस्-टर्-*n.* a half year course in some European universities. यूरोप के कई विश्वविद्यालयों में छः महीने का अध्ययन-क्रम।

Semi-से मि -*pref.* in sense of "half". उपसर्ग जिसका अर्थ "आधा" होता है; **Semi-annual** (ऑन्-यु-अल्)-*adj.* recurring, twice a year.

अर्धवार्षिक, छमाही, छः महीने पर होनेवाला; **Semi-annular** (ऑन्-यु-लर्)-*adj.* semi-circular. अर्धवृत्ताकार; **Semi-articulate** (आर्-टिक्-यु-लेट्)-*adj.* joined loosely. ढीला बँधा हुआ;

Semi-barbarian (बार-बेर्'-इ-अन्)-*n.* a half civilized person. अर्ध-सभ्य मनुष्य; **Semi-barbarous** (बार-बर-स)-*adj.* half-civilized. अर्ध-सभ्य; **Semi-circle** (सर'-कुल)-*n.* half of a circle. अर्धवृत्त; **Semi-circular** (सर'-क्यु-लर्)-*adj.* of the form of a half circle. अर्धवृत्ताकार;

Semi-circumference (सर-कम्-फर्-पेंस)-*n.* half of a circumference. वृत्त की अर्ध-परिधि; **Semicolon** (को-लन्)-*n.* the mark used in punctuation. अर्ध विराम का (;) चिह्न; **Semi-conscious** (कॉन्'-शस)-*adj.* half conscious. आधा सचेत; **Semi-crystalline** (क्रिस्'-टल-आइ-न्)-*adj.* partially crystalline. आंशिक स्वेदार; **Semi-cylindrical** (सिलि-डर्'-ड्रि-कल)-*adj.* of the shape of a half cylinder. खड़े बल में आधे बेलन के आकार का; **Semi-detached** (डी-टैचड)-*adj.* detached on one side. एक ओर अलगाया हुआ; **Semi-diameter** (डाइ-अमटर्)-*n.* half of the diameter of a circle, radius. वृत्त का अर्धव्यास;

Semi-diurnal (-डाइ-अर्न-अल्)-*adj.* lasting half a day. आधे दिन का; **Semi-dome** (-डोम्)-*n.* half of a dome. आधा गुम्बज; **Semi-final** (-फाइनल)-*adj.* before completion. अन्त के पहिले का; **Semi-form** (-फॉर्म)-*n.* half of the appearance. अर्ध आकृति; **Semi-fluid** (-फ्लु'-इड)-*adj.* imperfectly fluid. अर्धतरल, गाढ़ा; **Semi-lunar** (-ल्यू-नर्)-*adj.* of the shape of half moon. अर्ध-चन्द्राकार; **Semi-independent** (-इन्-डि-पेंड'-पेंड)-*adj.* partially independent. अर्ध-स्वतन्त्र, जो पूरी तरह स्वतन्त्र न हो; **Semi-menstrual** (मेन्'-स्ट्रु-अल्)-*adj.* half monthly. अर्धमासिक; **Semi-metal** (-मेटल)-*n.* a non-malleable metal. ऐसी धातु जो पीटने से नहीं बढ़ती, यथा—स्नेलो-व्जन, सुरमा।

Seminal-सेमिनल-*adj.* pertaining to seed, propagative, rudimentary. शुक्र-सम्बन्धी, बीज-सम्बन्धी, प्राथमिक।

Seminally-सेमिनलि-*adv.* primarily. आदि अवस्था में।

Seminary-सेमिनरि-*n.* (pl. Seminaries.) a place of education, academy. शिक्षालय, पाठशाला।

Seminate-सेमिनेट-*v. t.* to propagate, to sow. बढ़ाना, बीज बोना; **Semination** (-ने-शन्)-*n.* the act of sowing. बीज बोने की क्रिया; **Seminiferous** (-निफरस)-*adj.* seed-growing. बीज उत्पन्न करनेवाला; **Seminific** (-निफिक)-*adj.* producing seed. बीज उत्पन्न करनेवाला। **Seminude**-सेमिन्यूड-*adj.* half-naked. आधा नंगा।

Semiology, **Semiotics**-सेमि-ऑ-लें-जि, (-ऑ-टिक्स)-*ns.* the branch of medical science which deals with the symptoms of diseases. चिकित्सा शास्त्र का निदान खण्ड।

Semiopaque-सेमि-ओ-पेक्-*adj.* partially transparent. अर्ध-पारदर्शक; **Semi-osseous** (ऑस'-यस)-*adj.* partially bony. जिसमें हड्डी के कुछ अंश हो, आंशिक-अस्थिमय; **Semi-pellucid** (-पेल्ल-स्यु'-सिड)-*adj.* nearly transparent. प्रायः पारदर्शक; **Semi-savage** (-सीव'-पेज)-*adj.* partially wild. अर्ध जंगली; **Semi-transparent** (-ट्रान्-स्पेअर्-पेंड)-*adj.* partially transparent. अर्ध-पारदर्शक; **Semi-vitreous**

(-त्रिदि-अस्) - *adj.* partially glossy. कुछ चमकीला ।

Semi-vowels-सैं मि-त्रॉ-वैल्स् - *n.* letters which are half vowels. अन्तःस्थ वर्ण ।

Semi-weekly-सैं मि-वीक-लि-*adj.* half-weekly. अर्ध-साप्ताहिक ।

Semolina-सैम्-अँ-ली'-ना-*n.* Hard grains used in puddings, soups &c. दलिया, सूजी ।

Sempervirent-सैम्-पर्-त्राइ'-रेंड-*adj.* ever-green, always fresh. सर्वदा हरा रहनेवाला, सदावहार ।

Sempitern (al)-सैं स्पिटर्न'-(अल्)-*adj.* everlasting, eternal. अनन्त (नित्य), सर्वदा रहनेवाला ।

Sempster-सैम्-स्टर - *n.* (*fem.* Sempstress) one who sews. सीनेवाला, दर्जी ।

Sen-सैन्-*n.* Japanese copper coin. जापान का तौबे का सिक्का ।

Senary-सेनरि-*adj.* on the basis of six, containing six. छः के क्रम का, जिसमें छः हो ।

Senate-सेनैट-*n.* a state council, the governing body of a university, a legislative body. मंत्रिसभा, विश्वविद्यालय की प्रबन्धकारिणी समिति, प्रबन्धकर्ता लोग ।

Senator-सेनैटर-*n.* the member of a senate. मंत्रिसभा के सभासद ।

Senatorial-सेनैटोरिअल् -*adj.* pertaining to senate. शिष्ट समाज-सम्बन्धी; Senatorially (-लि) -*adv.* in a senatorial manner. शिष्ट समाज-के रूप में ।

Senatorship-सेनैटर-शिप्-*n.* the dignity of a senator. मंत्रि-सभा के सभासद का पद ।

Send-सेन्ड-*v. t. (p. t. & p. p. Sent)* to cause to go, to dispatch, to cast or impel. फेंकना, भेजना, पठवाना; To send away (to dispatch.) प्रस्थान करना, रवाना करना; To send bullet (to shoot.) गोली चलाना; To send for (to cause to come.) बुलवाना; To send forth (to dispatch.) भेजना; To send word (to dispatch a message.) सन्देश भेजना ।

Sendal-सेन्डल - *n.* a kind of silken fabric. एक प्रकार का रेशमी वस्त्र ।

Sender-सेन्डर - *n.* one who or that which sends. भेजनेवाला ।

Send-off-सेन्ड-ऑफ-*n.* a start on a journey. विदाई ।

Sensence-सिन्-सेन्स-*n.* the state of growing old, decay. वृद्धावस्था, नाश ।

Senescent-सिन्-सेन्ट-*adj.* growing old. वृद्ध होनेवाला ।

Seneschal-सैं निशल् - *n.* a steward. सरदार, कारिन्दा, अमीर का अनुचर ।

Senile-सी-नाइल्-*adj.* pertaining to old age. वृद्धावस्था-सम्बन्धी ।

Senility-सीनिलिटि-*n.* old age. वृद्धत्व, बुढ़ापा ।

Senior-सीनियर-*adj.* more advanced or superior in age, elder of a higher degree or rank. वयोवृद्ध, आयुष्य (उम्र) में बड़ा, बड़े पद का; -*n.* one older than another. जेठा, वृद्ध पुरुष; Senior in office (an officer who is superior in rank.) अधिकार में बड़ा अधिकार ।

Seniority-सीनिय-अँ-रिटि-*n.* priority in age or office. पद या वय का बड़ापन ।

Senna-सेन्नी-*n.* dried leaves of a plant used as a laxative. सनाय की पत्ती, एक रेचक औषधि ।

Sennet-सेनैट - *n.* signal call or trumpet, तुरही बजकर संकेत ।

Sennight-सेनाइट - *n.* seven nights, a week, सप्ताह, सात दिन ।

Sennit-सेनिट-*n.* a braided round or flat cord. चिपटा या गोल रस्ता ।

Senocular-सिनाक्युलर् -*adj.* having six eyes. छः आँखोंवाला ।

Sensation-सेन्सेशन-*n.* perception of the external objects by the senses, consciousness of perceiving, a feeling, a matter of excitement for the public. इन्द्रियजनित ज्ञान, चेतना (बोध), प्रत्यक्ष अनुभव, सर्वसाधारण के लिये उत्तेजक या सनसनीदार बात ।

Sensational-सेन्सेशनल्-*adj.* pertaining to the sense of perception. चेतना-सम्बन्धी; Sensationally (-लि)-*adv.* in a sensational manner. प्रत्यक्ष रूप में; Sensationalism (-इज्म्)-*n.* the theory that ideas come through sense of impressions. यह सिद्धान्त कि सब ज्ञान इन्द्रियों के द्वारा ही प्राप्त होते हैं; Sensationalist (-इस्ट) -*n.* a follower of sensationalism. इन्द्रियजनित ज्ञान के सिद्धान्त का अनुयायी ।

Sense-सेन्स-*n.* the faculty by which sensation is aroused, discernment, ability to perceive or feel, consciousness of understanding, meaning, prevailing sentiment, sensibility. इन्द्रिय-ज्ञान, चेतना, बुद्धि, अभिप्राय (अर्थ), तात्पर्य; A man of sense (a wise person.) बुद्धिमान् मनुष्य; Commonsense (practical wisdom.) विवेक-बुद्धि; Literate sense (meaning.) शब्दार्थ; Out of senses (mad.) बुद्धिभ्रष्ट, पागल; Pleasures of senses

Age एज् ; Edge ऐज् ; Pen पें ; Pain पेन्

(pleasures depending on sensation.) विषय-सुख, इन्द्रिय-सुख; Sense of action (organ or limb of the body that functions.) कर्मेन्द्रिय; Sense of obligation (appreciation of obligation.) कृतज्ञता; Sense of perception (faculty of perceiving through the senses.) शानेन्द्रिय की शक्ति; Sense of pleasure (consciousness of pleasure.) सुख का अनुभव; To bring to senses (to bring to consciousness.) चेतन्य करना, होश में लाना।

Senseless-सेन्स-लेस-*adj.* unreasonable, foolish.

ज्ञानहीन, निर्बुद्धि; Senselessly (-लि)-*adv.* in a senseless manner. निर्बुद्धिता से; Senselessness (-नेस)-*n.* stupidity, absurdity. मूर्खता, ज्ञानशून्यता।

Sensibility-सेन्सिबिलिटी-*n.* delicacy of feeling. सूक्ष्म बोध, चेतनता।

Sensible-सेन्सिबल-*adj.* perceptible by the senses, appreciable, reasonable, practical, of good sense, intelligent, judicious. इन्द्रियग्राह्य (इन्द्रियो से जानने योग्य), युक्त, उचित, लौकिक, विचारवान्, सज्जन, बुद्धिमान्, न्याय्य।

Sensibleness-सेन्सिबल-नेस-*n.* the state of being sensible, ज्ञान, चेतनता।

Sensibly-सेन्सिबल-*adv.* in a sensible manner. सदबुद्धि से।

Sensific-सेन्सिफिक-*adj.* producing sensation. इन्द्रियजनित ज्ञान उत्पन्न करनेवाला।

Sensitive-सेन्सिटिव-*adj.* having feeling, delicate, quick to the touch. सचेतन, कोमल-हृदय, सूक्ष्मग्राही; Sensitive (-लि)-*adv.* in a sensitive manner. सूक्ष्म चेतना से; Sensitive market (a market which is liable to quick changes.) जल्दी-जल्दी भाव बदलने का बाजार; Sensitiveness (-नेस)-*n.* the state of being sensitive. शीघ्र-बोध; Sensitive paper (a paper which receives impressions from light.) प्रकाश का प्रभाव पड़नेवाला कोटो का कागज; Sensitive plant (a kind of shrinking mimosa.) लज्जावती, छुईछुई, ऐसा पौधा जिसकी पत्तियाँ छूने पर लटक जाती हैं; Sensitivity (-इटी)-*n.* sensitiveness. सूक्ष्मग्राही गुण, सूक्ष्म-ग्राहिता।

Sensitize-सेन्सिटाइज-*v. t.* to render sensitive. कोटो का कागज प्रकाश-ग्राही बनाना; Sensitizer (-अर)-*n.* one who sensitizes. ऐसा कागज इत्यादि बनानेवाला।

Sensorial, Sensory-सेन्सोरिअल, (-रि)-*adj.* pertaining to sensorium. मस्तिष्क-सम्बन्धी।

Sensorium-सेन्सोरिअम-*n.* (pl. Sensoria.) seat of sensation, the brain with its appendages. ज्ञान-स्थान, मस्तिष्क।

Sensual-सेन्सुअल (शु) अल-*adj.* of the senses, pleasing to the senses, voluptuous, licentious. इन्द्रियवश, शारीरिक सुख लेनेवाला, विषयासक्त, कामी; Sensualism (सेन्सुअलिज्म)-*n.* subjection to sensual feelings. विषय या इन्द्रिय सुख की आसक्ति; Sensualist (-इस्ट)-*n.* a voluptuary. विषय-सुख की लालसा करनेवाला; Sensuality (-इटी)-*n.* gratification of appetites. इन्द्रिय-सुख; Sensualization (-आइ-जे-शन्)-*n.* voluptuousness. विषय-सुख; Sensualize (-आइज्)-*v. t.* to debase by carnal gratifications. विषयासक्त करना; Sensually (-लि)-*adv.* in a sensual manner. विषय-सुख में लीन होकर; Sensualness (-नेस)-*n.* the state of being sensual. विषय-सुख परायणता।

Sensuous-सेन्सुअल (शु) अल-*adj.* derived from the senses. इन्द्रिय (विषय) जनित; Sensuously (-लि)-*adv.* in a sensuous manner. इन्द्रिय-सुख लेते हुए; Sensuousness (-नेस)-*n.* the quality of being sensuous. विषय-सुख परायणता।

Sent-सेन्ट-*p. t.* & *p. p.* of Send.

Sentence-सेन्टेन्स-*n.* a man's opinion on something, maxim, proverb, verdict of a judge, a set of words with a complete meaning. विचार-सूत्र, कहावत, दण्ड की आज्ञा, पद-समूह, वाक्य;-*v. t.* to pass judgment on. दण्ड की आज्ञा देना; Compound sentence (a sentence containing more than one subject and predicate.) एक से अधिक उद्देश्य और विधेय का वाक्य, संयुक्त वाक्य; Complex sentence (a sentence containing several dependent clauses.) प्रधान तथा अप्रधान उपवाक्यों से बना हुआ वाक्य, मिश्रित वाक्य; Simple sentence (a sentence containing only one subject and one predicate.) साधारण या सरल वाक्य जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो; To sentence to death (to order to be hanged.) प्राणदण्ड की आज्ञा देना।

Sentential-सेन्टेन्शियल-*adj.* pertaining to a sentence. वाक्य-सम्बन्धी।

Sententious-सेन्टेन्शियस-*adj.* abounding with axioms or clauses. सूत्रमय, छोटे वाक्यों से पूर्ण,

Sententiously (-लि)-*adv.* in a sententious

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेज़र

manner. सूत्र रूप में ; Sententiousness (-नेस्) - *n.* the quality of being sententious. सूत्रपूर्णता ।

Sentience-सेन्शियन्स-*n.* consciousness. चेतना ।

Sentient-सेन्शियन्ट-*adj.* having the power of perception by the senses. (चेतना) इन्द्रियों द्वारा ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति रखनेवाला ; Sentiently (-लि) -*adv.* in a conscious manner. चेतन रूप में ।

Sentiment-सन्टिमेंट-*n.* thought which is prompted by emotion, sensibility, tendency to be led by feeling, emotion. मत, कल्पना, बुद्धि, भाव, रस ; Sentimental (-अल्) -*adj.* abounding in sentiments. रसिक, हृदय में भावों की उत्पन्न करनेवाला ; Sentimentalism (-अल्-इज्म्) -*n.* sentimentality. भावुकता, रसिकता ; Sentimentalist (-अल्-इस्ट) -*n.* one who effects sentiment. भावों का प्रदर्शन करनेवाला ; Sentimentality-सेन्टिमेंटलिटी-*n.* sensibility. भावना ।

Sentimentalize-सेन्टिमेंटलाइज्-*v. t.* to affect sensibility. रसिकता या भाव उत्पन्न करना ।

Sentimentally-सेन्टिमेंटलि-*adv.* in a sentimental manner. रसिकता से ।

Sentinel-सेन्टिन्ल-*n.* a soldier to keep guard, a watch ; रक्षापुरुष, चौकीदार, सन्तरी ; -*v. t.* to guard. पहरा देना ।

Sentry-सेन्ट्रि-*n.* (*pl.* Sentries.) a soldier on guard. सन्तरी, पहरेदार, चौकीदार ; Sentry box (a box to shelter a sentry.) सन्तरी के खड़े रहने का कटवरा ।

Sepal-सेपल-*n.* a division of calyx. फूल की पंखड़ी का भाग ।

Separability-सेपरेबिलिटी-*n.* separableness. पृथक्त्व ।

Separable-सेपरेबल-*adj.* that can be separated. अलगाने योग्य ।

Separableness-same as Separability.

Separably-सेपरेबिलि-*adv.* in a separable manner. अलगाने योग्य ढंग ।

Separate-सेपरेट-*v. i. & t.* to disunite, to divide into parts, to sever, to withdraw. अलग होना, पृथक् होना, अलगाना, विभाग करना ; -*adj.* disconnected, distinct. पृथक्, अलग ; Separate estate (a married woman's personal property.) स्त्रीधन ; Separately (-लि) -*adv.* in a separate manner. भिन्न, पृथक्, अलग-अलग ; Separateness (-नेस्) -*n.* the quality of being separate. पृथक्त्व, भिन्नता ।

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्

Separation-सेपरेशन् - *n.* disjunction, disunion. वियोग, विरह, पृथक्करण ।

Separative-सेपरेटिव-*adj.* pertaining to separation. अलगाय या पृथक्करण-सम्बन्धी ।

Separator-सेपरेटर-*n.* one who or that which separates. पृथक् करनेवाला, अलगानेवाला ।

Separatum-सेपरेट-*n.* (*pl.* Separata.) a reprint from the proceedings of a society. किसी सभा की कार्यवाही का उपलेख ।

Sepia-सी-*n.* a kind of fish, a black-brown pigment used in painting. एक प्रकार की मछली, रंगसाज या चित्रकार का कालाभूरा रंग ।

Sepoy-सी-*n.* (*pl.* Sepoys.) a native Indian soldier. देशी या भारतीय सिपाही ।

Seps-सेप्स-*n.* a kind of lizard. एक प्रकार की छिपकली ।

Sepsis-सेप्सिस-*n.* putrefaction, blood-poisoning. रुधिर दूषित होना, घाव इत्यादि का सूझना ।

Sept-सेप्ट-*n.* a clan. घराना, वंश ।

Sept, Septem, Septi-सेप्ट, सेप्टम्, सेप्टि-*pref.* in the sense of "seven". 'सप्तम' या 'सात' अर्थ के उपसर्ग ।

Septal-सेप्टल-*adj.* of a thing partitioned into many parts. कई भागों में विभक्त पदार्थ का ।

Septan-सेप्टन्-*n.* occurring every seventh day. प्रति सातवें दिन आनेवाला (ज्वर) ।

Septangle-सेप्टैंगल-*n.* a figure having seven angles. सात कोण की कोई आकृति ।

Septate-सेप्टेट-*adj.* partitioned. दो भागों में किया हुआ ।

Seption-सेप्टेशन्-*n.* division into two parts. दो अंशों में विभाग ।

September-सेप्टेम्बर-*n.* the ninth month of the English year. अंग्रेजी वर्ष का नवौं महीना ।

Septempartite-सेप्टेम्पार्टिट-*adj.* divided into seven parts. सात भागों में विभक्त ।

Septemvir-सेप्टेम्वर-*n.* one of the seven men forming a government. शासन करनेवाले सात मनुष्यों में से एक ।

Septenary-सेप्टेनरि-*adj.* consisting of seven. सप्तक, सात का ।

Septennate-सेप्टेनेट-*n.* a period of seven years. सात वर्ष का काल ।

Septennial-सेप्टेनियल-*adj.* occurring every seventh year. सात-सात वर्ष पर होनेवाला,

Septennially (-लि) -adv. once in seven years. सात वर्ष में एक बार ।

Septentrion-सेप्टेन्ट्रिअन् -adj. northern. उत्तर दिशा-सम्बन्धी ।

Septet-सेप्टेट -n. a party of seven. सात का समुदाय ।

Septfoil-सेप्ट-फॉइल -n. having seven leaves. सप्तपतिया ।

Septic-सेप्टिक -adj. & n. involving putrefaction or poisoning of blood. रक्त को विषेला करनेवाला पदार्थ ।

Septicaemia-सेप्टिसी -मिआ-n. poisoning of the blood. रुधिर का विषेला होना; **Septicaemic** (-मिक) -adj. producing blood poisoning. रक्त को विषेला करनेवाला ।

Septicidal-सेप्टि-साइडल -adj. splitting through partitions. दरार या फाँक पर से फटनेवाला ।

Septicity-सेप्टिसिटि -n. putrefaction. सड़ाहट ।

Septifarious-सेप्टिके रियस -adj. turned in seven different ways. सात भिन्न ओर मुड़ा हुआ ।

Septifluous-सेप्टि-फ्लु -अस्-adj. flowing in seven streams. सात धाराओं में बहता हुआ ।

Septiform-सेप्टि-फॉर्म -adj. having seven parts. सात भाग या अंश का ।

Septilateral-सेप्टिलैटरल -adj. having seven sides. सात भुजाओं का ।

Septimal-सेप्टिमल -adj. of the number seven. सात अंकवाला ।

Septinsular-सेप्टिन्सुलर् -adj. of seven islands. सात टापुओं का ।

Septon-सेप्टन् -n. that which promotes putrefaction. मलिनता उत्पन्न करनेवाला ।

Septuagenarian-सेप्ट्युअजिने रिअन् -n. a person who is seventy years of age. सत्तर वर्ष की अवस्था का मनुष्य ।

Septuagenary-सेप्ट्युअजिनरि -adj. consisting of seventy. सत्तर अंक का ।

Septuagesima-सेप्ट्युअजे सिमी -n. Sunday before Lent. लेन्ट नामक ईसाइयों के त्योहार के पहिले का रविवार ।

Septuagint-सेप्ट्युअजिन्ट -n. Greek version of the Old Testament. यूनानी भाषा में ईजील के उत्तरार्ध का उल्था ।

Septum-सेप्टम् -n. (pl. Septa.) partition between the chambers of some fruits. फलों के भीतर का विभाग करनेवाला पर्दा ।

Septuple-सेप्ट्युपल -adj. sevenfold. सतयुगा

Sepulchral-सिपल' -कल -adj. pertaining to tomb, dismal, gloomy. समाधि या श्मशान का, अन्धकारमय, भयंकर ।

Sepulchre-सेपल्कुर -n. a tomb, a grave, burial cave. समाधि, शवस्थान, कब्र; -v. t. to place in a tomb. समाधि में रखना. कब्र में गाड़ना ।

Sepulture-सेपल्चर -n. burial, putting in the tomb. प्रेत-क्रिया, समाधि में रखना ।

Sequacious-सिक्वेसस -adj. inclined to follow, servile. अनुसरण करनेवाला, अनुयायी; **Sequaciously** (-लि) -adv. in a servile manner. अनुसरण करते हुए ।

Sequacity-सिक्वीसिटि -n. disposition to follow. अनुसरण करने की प्रवृत्ति ।

Sequel-सी'क्वेल् -n. what follows, a consequence, after-effects. उत्तर भाग, परिणाम, अन्त-फल ।

Sequela-सि-क्वी' -ली-n. (pl. Sequelae.) morbid symptoms following certain diseases. एक रोग के कारण दूसरा रोग उत्पन्न होने के लक्षण ।

Sequence-सी' -क्वेन्स-n. succession, consequence, order or series without gaps. अनुक्रम, परम्परा, श्रेणी ।

Sequential-सि-क्वेन्शल् -adj. pertaining to sequence. परम्परा - सम्बन्धी; **Sequentiality** (-इटी) -n. sequence. अनुक्रमत्व; **Sequentially** (-लि) -adv. in succession. क्रम से ।

Sequester-सिक्वेस्टर -v. t. & i. to separate, to set apart, to retire, to take possession of a debtor's property till the payment of claim. पृथक् करना, अलगाना, एकान्त में रहना, ऋण चुक जाने तक सम्पत्ति पर अधिकार रखना ।

Sequestrable-सिक्वेस्टेबल् -adj. able to be separated. अलगाने योग्य ।

Sequester-सिक्वेस्ट्रेट -v. t. & i. to separate, to sequester. अलगाना, प्रतिभू (जमानत) की तरह सम्पत्ति पर अधिकार रखना; **Sequestration** (-शन्) -n. the act of sequestering. ऋणी की सम्पत्ति पर अधिकार; **Sequesterator** (-टर) -n. one who sequesters property. ऋणी की सम्पत्ति पर अधिकार रखनेवाला व्यक्ति ।

Sequestrum-सी-क्वेस्ट्रम् -n. (pl. Sequestra.) a piece of dead bone separated from living bone but allowed to remain in its place. जीवित अस्थि में से सड़ी या निर्जीव हड्डी के भाग को हटाकर वहीं रहने देने का काम ।

Serafile-सेरा-फाइल -n. the last soldier in a file. सेना की पंक्ति का अन्तिम सिपाही ।

Seraglio-सरायो-*n.* the palace of the Sultan of Turkey, a harem. तुर्किस्तान के सुल्तान का महल, अन्तःपुर, रनिवास ।

Serai-सराइ-*n.* an inn. सराय ।

Seraph-सैरैफ-*n.* (*pl.* Seraphim, Seraphs) a celestial being, an angel of the highest order. दैवी पुरुष, उच्च कोटि का देवदूत ।

Seraphic-सैरैफिक-*adj.* angelic, pure. देवदूत-सम्बन्धी, पवित्र; **Seraphically** (अलि) -*adv.* in a seraphic manner. देवदूत की तरह ।

Seraphim-सैरैफिम-*n.* *pl.* of Seraph.

Seraphina, Seraphine - सैरैफिना (फिन्) -*ns.* a kind of wind instrument. भाथी से बजाया जानेवाला एक प्रकार का बाजा ।

Serb-सर्व-*n.* native or language of Serbia. सर्बिया देश का निवासी या इनकी भाषा ।

Sere, Sear-सैर-*ns.* the catch of the hammer of a gun. बन्दूक के कुत्ते का रोक; - *adj.* dry, withered. सूखा, मुझाया हुआ ।

Serein-सैरीन्-*n.* fine shower of rain. महीन वर्षा, झींसी ।

Serenade-सैरिनेड-*n.* an evening song of a lover. प्रेमी का सन्ध्या का गीत; - *v. t.* to entertain with such a music. प्रेम का सान्ध्य गीत गाना; **Serenader** (अर्) -*n.* one who entertains thus. प्रेम का सान्ध्य गीत गानेवाला ।

Serene-सिरीन्-*adj.* calm, clear, undisturbed, tranquil, a title of certain princes. शान्त, स्वच्छ, स्थिर, निर्मल, एक उपाधि; -*n.* expanse of sea or sky, unwholesome night-dew. समुद्र या आकाश का फैलाव, कष्टकर रात का ओस ।

Serenely-सिरीन्-लि-*adv.* in a serene manner. शान्त चित्त से ।

Serenity-सिरेनिटि-*n.* calmness, stillness. शान्ति, निस्तब्धता, स्थिरता ।

Serf-सर्फ-*n.* (*pl.* Serfs) a slave employed to work in the field, a slave. कृषक दास, खेत जोतनेवाला दास ।

Serfage-सर्फेज-*n.* condition of a serf. दासत्व ।

Serfdom-सर्फ-डम्-*n.* serfage. दासवृत्ति; **Serfhood** (-हुड) -*n.* the office of a serf. दासत्व, दास का पद ।

Serge-सर्ज-*n.* a kind of durable woollen fabric. एक प्रकार का पुष्ट ऊनी बख, सर्ज ।

Sergeant-सार्जेन्ट-*n.* a lawyer of high rank, a non-commissioned officer in the army, a grade in the police next above a constable.

उच्च श्रेणी का वकील, सेना का एक बेपदवीवाला अध्यक्ष, सार्जन्ट; **Lance sergeant** (a mounted police officer.) पुलिस का घुड़सवार सिपाही; **Sergeantmajor** (the highest non-commissioned army officer.) दिना पदवीवाला सबसे बड़ा सेनाध्यक्ष; **Sergeantship** (-शिप) -*n.* the post of a sergeant. सार्जन्ट नामक अध्यक्ष का पद ।

Sergette-सर्जेन्ट-*n.* a thin kind of serge. पतली सर्ज ।

Serial-सीरिअल्-*adj.* pertaining to or forming a series. क्रमानुसारी, क्रमिक; **Serialist** (-इस्ट) -*n.* one following series. क्रम पर चलनेवाला; **Seriality** (-टि) -*n.* series. क्रम; **Serially** (-लि) -*adv.* in series. क्रमानुसार ।

Seriate, Seriated-सीरिएट (-टैड) -*adjs.* in the form of series. क्रमिक रूप में, क्रमबद्ध; - *v. t.* to arrange in the form of series. क्रम में रखना ।

Seriatim-सीरिएटिम्-*adv.* one after another, in continuous order. एक के बाद दूसरा, क्रमानुसार ।

Seriation-सीरिएशन-*n.* arrangement in series. क्रमरूप व्यवस्था ।

Sericeous-सिरिशियम्-*adj.* soft and silky, pertaining to silk. रेशमी तथा कोमल, चिकना, रोवदार ।

Sericultural-सैरिकल्चरल्-*adj.* pertaining to silk-worm breeding. रेशम के कीड़ों की पालने के व्यवसाय से सम्बन्धित ।

Sericulture, Sericulture-सैरि(सि) कल्-चर्-*ns.* breeding of silk worms. रेशम के कीड़ों का पालन ।

Sericulturist-सैरिकल्चरिस्ट-*n.* one who is occupied in sericulture. रेशम के कीड़ों की पालनेवाला व्यक्ति ।

Series-सीरीज़, सीरि' - ईज़-*n.* (*sing.* & *pl.*) number of similar things connected together, order, succession, set of books under a common title or edited by one person. शृङ्खला, क्रम, श्रेणी, परिपाटी, अनुक्रम, ग्रन्थ-माला; **Arithmetical series** (a series which changes by regular addition or subtraction.) जोड़ने या घटाने से बनी हुई नियमित श्रेणी; **Geometrical series** (a series which changes by regular multiplication or division.) गुणा या भाग करने से बनी हुई श्रेणी ।

Serif-सैरिफ-*n.* the short line at the top or bottom of a printing type. छापे के टाइप के ऊपर या नीचे की छोटी लकीर ।

Age एज ; Edge ऐज ; Pen पेन् ; Pain पेन

Serin-सै-रिन्-*n.* small singing bird. एक प्रकार की छोटी गानेवाली चिड़िया; **Serinet** (-यैट) *n.* an instrument for training song-birds. पक्षियों को गाना सिखाने का यन्त्र।

Seringa-(स)-स-रिङ्गा-*n.* a kind of rubber-tree. एक प्रकार का रबड़ का वृक्ष।

Serio-comic-सीरिअ-कॉमिक-*adj.* having a mixture of gravity and humour. गंभीरता तथा हास्यरस के मिश्रण का।

Serious-सीरिअस-*adj.* earnest, grave, sober, solemn, sincere, religious minded. गंभीर वृत्ति का, धीर, विनोद या परिहास न करनेवाला, सच्चा, धार्मिक वृत्ति का; **Seriously** (-लि)-*adv.* in a serious manner. गम्भीरता से; **Seriousness** (-नेस)-*n.* gravity of mind. गम्भीरता।

Serjeant-सार्जन्ट- see **Sergeant**.

Sermon-सर्मन्-*n.* a discourse delivered by a religious instructor, a moral reflection. धर्मोपदेश, धर्मविषयक व्याख्यान; **To lay a sermon** (to discourse on a religious subject.)- धर्म-विषय पर उपदेश देना।

Sermonizer-सर्मनिअर- *n.* (also **Sermoner**.) a sermonizer. धर्म-विषयक व्याख्यान देनेवाला;

Sermonette-सर्मनेट-*n.* a small sermon. धर्म विषय का छोटा व्याख्यान।

Sermonize-सर्मनाइज-*v. t.* to preach. धर्मविषय को व्याख्यान रूप में कहना; **Sermonizer** (-अर) *n.* one who sermonizes. धार्मिक विषय पर व्याख्यान देने या लिखनेवाला।

Seroon-सि-रून्-*n.* a package used for dried fruits. सुखाये हुए फलों को रखने का झावा।

Serotine-सैर-टाइन्-*n.* a brown European bat. यूरोप देश का भूरा चमगादड़।

Serotinous-सि-रै-टिनस-*adj.* appearing late in a season. ऋतु में देर करके फलने-फूलनेवाला।

Serous-सी'-रस-*adj.* like serum, of the consistency of whey, watery, तरल, मठे के समान, जल-सदृश।

Serpent-सर्प-पें-ट-*n.* snake. सर्प, साँप; **Pharaoh's serpent** (a kind of chemical toy which when ignited assumes a serpentine form.) एक प्रकार की वृत्ती जो जलाने पर सर्प के आकार की हो जाती है; **Serpent charmer** (a person who charms a serpent.) मदारी; **The old serpent** (the devil) दैत्य।

Serpentine-सर्प-पें-टाइन्-*adj.* & *v. i.* resembling a snake, spiral, crooked, to move circuitously, to meander. सर्पवत्, चक्करदार, पेंच-दार, सर्प की तरह चक्कर खाना।

Serpigo-सर्पि-गै-*n.* a dry eruption on the skin. सूखी खुजली।

Serpula-सर्पुला-*n.* (*pl.* **Serpulae**.) a kind of sea worm. एक प्रकार का समुद्री कीड़ा।

Serra-सैरी-*n.* (*pl.* **Serrae**.) a serrated structure. दाँतेदार बनावट।

Serrate-सै-रै-ट-*adj.* notched on the edge like a saw. किनारे पर दाँतेदार; *v. t.* to provide with an edge like saw. दाँतेदार बनाना।

Serrated-सै-रै-टैड-*adj.* notched like a saw. भारी की तरह दाँतेदार बना हुआ।

Serration-सै-रै-शन्-*n.* formation in the shape of a saw-like notch in the edge. किनारे पर भारी के दाँते के समान रचना।

Serried-सै-रिड-*adj.* without gaps, side by side. बिना गड़ड़े का, पास-पास, सटा-सटा।

Serromotor-सै-रै-मोटर्-*n.* a gear for reversing the motion of an engine. इञ्जिन की गति पलटने का दाँतेदार पहिया।

Serrulate-सै-रुलैट-*adj.* with fine notches. महीन दाँते का; **Serrulated** (-यैड)-*adj.* finely serrated. महीन दाँता कटा हुआ।

Serrulation-सै-रुलै-शन्-*n.* the act of serrating. महीन दाँतेदार बनाने का काम।

Serum-सीरम्-*n.* thin transparent portion of the blood, watery fluid in animal organism. रुधिर का पतला पारदर्शक अंश, मेदा।

Serval-सर्वैल्-*n.* a kind of African wild cat. एक प्रकार की अफ्रीका देश की जंगली बिल्ली।

Servant-सर्व-वॉन्ट-*n.* one who is employed to carry out the orders of some one, a labourer, employee, a devoted follower. भूतय, नौकर, सेवक, अनुचर (दास), उपासक; **Female servant** (maid servant.) चेरी, दास।

Serve-सर्व-*n.* the act of serving the first stroke in tennis. सेवा, शुश्रूषा, टेनिस के खेल में गेंद को पहिली बार मारने की क्रिया; *v. i.* & *t.* to be useful to, to be employed, to wait upon at the table, to labour, to obey, to accomplish an end, to meet the needs of, to perform. उपयोगी होना, काम में लगा रहना, सेवा करना, परोसना, श्रम करना, आज्ञा मानना, उद्देश्य पूर्ण करना, आवश्यकता की पूर्ति करना, कार्य करना; **It will serve** (it will suffice.) यह पर्याप्त होगा; **To serve a sentence** (to undergo sentence for full time.) पूरी अवधि तक दण्ड भोगना; **To serve one's time** (to hold office for normal

period.) उचित समयानुसार पद पर काम करना; To serve out (to distribute.) बाँटना; To serve the devil (to turn cruel.) निर्दयी बनना या बनाना; To serve the purpose of (to be useful.) उपयोग का होना; To serve two masters (to be divided between two diversified principles.) द्विधा भाव में रहना; To serve with the same sauce (to retaliate.) बदला लेना या देना।

Server-सर्वर-*n.* one who serves. चाकरी या नौकरी करनेवाला, परोसनेवाला।

Service-सर्विस-*n.* the act of serving, servant's status, employment, use, assistance, meeting, congregation for worship. dishes required for serving meal. सेवा, उपयोग, दासवृत्ति, व्यवसाय (कार्य), सहायता, भेंट, उपासना (पूजा), परोसने का पात्र; At his service (ready to his orders.) उसके अधीन; To take service with (to be employed in service.) नौकरी करना; Service book -*n.* a prayer book for public worship. स्तोत्रसमुच्चय।

Serviceable-सर्विसेबल-*adj.* useful, beneficial. उपयोगी, काम में आनेवाला; Serviceably (-लि) -*adv.* in a serviceable manner. उपयोगिता से; Serviceableness (-नेस्) -*n.* usefulness for a work. उपयोगिता।

Serviette-सर्विपेट-*n.* a table napkin. अँगौछा, तौलिया, रुमाल।

Servile-सर्वाइल-*adj.* of a slave, slavish, mean-spirited, completely dependent, cringing. दास का, दास के उचित, नीच, अति अनुरोपी, चापलूस; Servilely (-लि) -*adv.* in a servile manner. दासवत्।

Servility-सर्विलिटी; Servilence (-नेस्) -*ns.* slavishness, flattery. भृत्यभाव, चापलूसी।

Servitor-सर्विटर्-*n.* a servant, an attendant. सेवक, भृत्य, नौकर; Servitorship (-शिप) -*n.* the office of a servitor. सेवक का पद।

Servitude-सर्विट्यूड-*n.* slavery, bondage, भृत्यभाव, दासत्व।

Sesame-सेसमि-*n.* an annual herbaceous tropical plant with oily seeds. तिल।

Sesamoid-सेस-मै-इड-*adj.* of the form of sesame seeds. तिल के आकार का।

Seseli-से-से-लि-*n.* a perennial white flowered plant. एक बारहमासी सफेद फूल का पौधा।

Sesqui-सेस'-क्वि-*pref.* in sense of "one and a half." "द्वयोद्भा" अर्थ का उपसर्ग।

Sesquipedalian-सेस'-क्वि-पि-डे'-लि-अन्-*adj.* & *n.* of many syllables. कई पद-खण्डों वाला;

a person or thing a foot & a half high or long. डेढ़ फुट लम्बा व्यक्ति या वस्तु।

Sessile-से-साइल, से'-सिल-*adj.* without-stalk बिना डण्ठल का, डण्ठल-रहित।

Session-सेशन्-*n.* the sitting of an assembly or court for transaction of business, period of such a meeting, university term. अदालत का सेशन, कार्य-काल, विश्वविद्यालय का नियम काल या सत्र।

Sessional-सेशनल-*adj.* pertaining to a session. सेशन-सम्बन्धी।

Sesspool-सेस'-पूल-*n.* a cavity in the earth. चहवच्चा।

Sestet-से-स्टेट-*n.* the last six lines of a sonnet. गीत की अन्तिम छः पंक्तियाँ।

Sestina-से-स्टिना-*n.* a poem of six lines. छः पंक्तियों की कविता।

Set-सेट-*v.* *t. & i.* (*p.t. & p.p.*) To lay, to seat, to assign, to adjust, to join, to display, to fix, to determine, to settle, to perplex, to establish, to harden. रखना, बैठाना, निर्देश करना, ठीक करना, जोड़ना, दरसाना, जमाना, संकल्प करना, निर्धारित करना, धबड़ाना, स्थापित करना, कड़ा होना; Set speech (a speech prepared beforehand.) पहिले से तैयार किया हुआ व्याख्यान; To set about (to begin, to take in hand, to attack, to circulate a report.) आरम्भ करना, हाथ में लेना, हमला करना, समाचार फैलाना; To set abroad (to spread.) फैलाना; To set against (to assail.) हमला करना; To set agoing (to cause to move.) चलाना; To set apart (to separate from the rest.) अलगाना; To set aside (to reject.) हटाना, अस्वीकार करना; To set at defiance (to challenge.) ललकारना; To set at ease (to tranquillize.) शान्त करना; To set at liberty (to release from bondage.) स्वतंत्र करना; To set at naught (to undervalue.) तिरस्कार करना; To set at work (to engage in a work.) काम में लगाना; To set back (to retreat, to check the progress of, to put a clock to an earlier time, to flow in the reverse direction.) पीछे हटाना, उन्नति में बाधा डालना, धड़ी पीछे करना, उधड़ी दिशा में बहना; To set before (to exhibit.) दरसाना; To set by (to set apart.) बचा रखना; To set down (to register.) लिख लेना; To set forth (to show, to declare, to praise, to publish, to start on a journey.) दिखाना, प्रकट करना, घोषणा करना, प्रशंसा करना, प्रका-

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन ; Pain पेन

शित करना, यात्रा प्रारम्भ करना; To set forward (to advance.) उन्नति करना, आगे बढ़ना; To set foot on (to tread on.) पैर रखना; To set fire to (to ignite.) आग लगाना; To set free from (to release from bondage.) बन्धन से निर्मुक्त करना; To set gems (to fix gems.) गीना बैठाना; To set in order (to put in order.) क्रम में रखना; To set heart on (to aspire to.) मन लगाना; To set in (to begin.) आरम्भ करना; To set in motion (to start.) चालू करना; To set off (to mark, send or start off, to show in relief.) अंकित करना, भेज देना, यात्रा पर जाना, सुन्दर रूप में दिखाना; To set on (to incite, to move on, to set agoing, to start.) उत्सकाना, आगे बढ़ना, चलाना, रवाना होना; To set one's hand (to begin work.) कार्य आरम्भ करना; To set on fire (to ignite.) आग लगाना; To set out (to begin a journey, to fit out a ship for voyage, to equip for an expedition, to send out forces, to display wares for sale, to adorn, to arrange things or meal on a table, to begin a career.) प्रस्थान करना, समुद्री यात्रा के लिये जहाज को तैयार करना, साहसिक यात्रा को तैयारी करना, सेनायें बाहर भेजना, विक्री का माल सजाकर दिखाना, सजाना, मेज पर चीजें या खाना सजाना, जीविका या व्यवसाय प्रारम्भ करना; To set razor (to give a keen edge to a razor.) उत्तरा तेज करना; To set right (to put in order.) क्रम में रखना; To set sail (to start on a sea voyage.) जहाज की यात्रा आरम्भ करना; To set table (to make preparations for dinner.) भोजन के लिये तैयारी करना; To set the watch (to put the hands to right time.) घड़ी मिलाना; To set up (to erect, to hoist a flag or sail, to raise a cry, to display for sale or auction, to post up a notice-paper, to advertise, to raise to power, to put on throne.) खड़ा करना, झंडा या पाल खड़ा करना, चिह्नलाना, विक्री या नीलाम के लिये प्रदर्शित करना, शक्तिहार चपकाना, विशासन निकालना, शक्तिशाली बनाना, गद्दी पर बिठाना; To set upon (to incite.) उत्तेजित करना; To set up type (to compose.) टाइप बैठाना।

Set-सेट - *n.* group, collection, accessories, setting of sun or day, last coat of plaster deflection of saw teeth. दल, समूह, संग्रह, आवश्यक सामग्रियाँ, सूर्य का अस्त होना, पलस्तर

की अंतिम परत, आरी के दाँतों का घुमाव; Set-down (- डाउन्) - *n.* a humiliating rebuke. अपमानपूर्वक भर्त्सना; Set-off (-ऑफ) - *n.* the sum deducted, decoration. मोजर्रा, छूट, सजावट; Set-out (-आउट) - *n.* commencement. प्रारम्भ; Set-up (-अप) - *n.* erectness. खड़ापन।


Setaceous-सि-टे'-शस् - *adj.* having bristle-like hair on the body. सुअर के कड़े बाल के समान बालवाला।

Setiferous-से-टिफ'-अर्-अस् - *adj.* producing bristles. सुअर के कड़े बाल के समान बाल पैदा करनेवाला।

Seton-सी' - टन् - *n.* a skein of thread on a wound to keep it open. घाव खुला रखने की बत्ती।

Set-speech-सेट-स्पीच - *n.* a speech prepared beforehand. पहिले से रचा हुआ व्याख्यान।

Set-squares-सेट-स्क्वेअर्स - *n.* *pl.* triangular pieces of wood or other material having one of its angles a right angle, used in mechanical drawing. लकड़ी या कचकड़े के त्रिकोण टुकड़े जिनमें एक समकोण रहता है, जो नकशा इत्यादि बनाने में उपयोग किये जाते हैं।



Set-squares

Sett-सेट - *n.* same as Set.

Settee-से-टी - *n.* a long seat with a back, double arm-chair, a kind of ship. तकिया-दार बेंच, दोहरी आराम कुरसी, एक प्रकार का छोटा जहाज।

Setter-से'-टर् - *n.* a kind of hunting dog, one who sets. एक प्रकार का शिकारी कुत्ता, बैठनेवाला।

Setting-से-टिंग् - *n.* the metal in which a gem is set, the act of setting, environment, accessories. जड़ाव, योजना, आरोपण, सामग्री; Setting-rule (a rule for setting types.) टाइप बैठाने की पटरी; Setting-stick (a stick used in setting types.) टाइप बैठाने की छड़।

Settle-से'-टल - *n.* a seat with a high back. ऊँची पिछवाई की बेंच या कुरसी।

Settle-से-टल - *v. t. & i.* to establish, to cease from wandering, to fix, to decide to colonize, to fix one's habitation, to appoint, to agree upon, to get clear

स्थापित करना, स्थिर करना, व्यवस्था करना, निर्णय करना, ठहराना, बैठना, बसना, नियुक्त करना, चुकाना; To settle a quarrel (to subside a dispute.) झगड़ा निवटाना; To settle up (to settle accounts.) हिसाब तय करना ।

Settlement-सेटलमेंट-*n.* the act of settling, a colony, adjustment, jointure. निर्णय (व्यवस्था), आबादी, निवटारा, स्त्रीधन; **Marriage settlement** (marriage jointure.) वह सम्पत्ति जो विवाह के समय पति द्वारा पत्नी के लिये सुरक्षित कर दी जाती है जिसका उपयोग वह पति के न रहने पर कर सके ।

Settler-सेटलर-*n.* one who settles, a colonist. स्थिर करनेवाला, नया बसनेवाला ।

Seven-सेवन्-*n.* one more than six. सात; **Sevenfold** (-फोल्ड) -*adj.* repeated seven times. सातगुना ।

Seventeen-सेवन्टीन्-*adj.* & *n.* seven and ten. सत्रह ।

Seventeenth-सेवन्टीन्-*adj.* next after sixteenth. सत्रहवाँ ।

Seventh-सेवन्थ-*adj.* next after sixth. सातवाँ; **In the seventh heaven** (in the greatest happiness.) परम सन्तोष और आनन्द में; **Seventh day** (Saturday.) शनिवार; **Seventhly** (-लि) -*adv.* in the seventh place. सातवें स्थान में ।

Seventieth-सेवन्टिथ-*adj.* the ordinal of seventy. सत्तरवाँ ।

Seventy-सेवन्टि-*adj.* & *n.* ten times seven. सत्तर ।

Sever-सेवर-*v. t.* & *i.* to part or divide, to disunite, to be disjoined. काटकर अलग करना, अलगाना, पृथक् होना ।

Severable-सेवरैबल-*adj.* separable. अलगाने योग्य ।

Severance-सेवरैन्स-*n.* separation. विधोष, अलगाव ।

Several-सेवरैल-*adj.* separate, distinct, various, consisting of a number. पृथक्, भिन्न, अनेक, कई एक; -*n.* each, particular. प्रत्येक; **Severally** (-लि) -*adv.* separately apart from others. अलग-अलग, प्रत्येक (स्वयं); **Severalty** (-टि) -*n.* the state of separation. भिन्नता ।

Severe-सिन्नीअर-*adj.* strict, harsh, austere, extreme, violent, terse. तीक्ष्ण, कठोर, घोर, कष्टदायक, अत्यन्त ।

Severity-सिन्न-*रिडि*, **Severeness** (-नेस) *ns.* harshness, rigour. कठोरता, तीव्रता ।

Severely-सिन्नीअर-*adv.* sharply, painfully, rigorously. प्रचण्डता से, कठोरता से, निर्दयता से ।

Severy-सेवरि-*n.* a partition in vaulted ceiling. मेहराबदार छत का भाग ।

Sew-सो-*v. t.* & *i.* (*p. t.* Sewed, *p.p.* Sewn.) to fasten by thread with the help of a needle or awl. सीना ।

Sew-स्यू-*v. t.* & *i.* to drain off, to ooze out. पानी बहाना या बहना, पानी का धीरे-धीरे निकलना ।

Sewage-स्यू-एज-*n.* matter carried in sewers. मल, मैला, पायखाना; - *v. t.* to manure with sewage. मैले का खाद देना ।

Sewel-स्यू-एल-*n.* a scarecrow. विभीषिका ।

Sewer-स्यू-अर-*n.* a channel for carrying off waste and filth, a public drain. नाली, मोरी, मलमार्ग; - *v. t.* to provide with drains. मोरियों का प्रवन्ध करना ।

Sewerage-स्यू-अरज-*n.* drainage. परनालियों का क्रम ।

Sewing-सो-इङ्ग-*n.* & *adj.* occupation of using a needle. सियन, सीने का कार्य; **Sewing-machine** (a machine for sewing.) सीने की कल ।

Sewn-सो-न्-*adj.* joined by sewing. सिया गया ।

Sex-सेक्स-*n.* the distinction between male or female. जाति, लिंग, स्त्री या पुरुष होना; **The fair sex** (women.) स्त्री जाति; **The male sex** (men.) पुरुष जाति ।

Sex, **Sexi**-सेक्स (-इ) -*pref.* in sense of "six". "छः" अर्थ का उपसर्ग ।

Sexagenarian-सेक्सजिनैरिअन्-*adj.* & *n.* a person of sixty years of age. साठ वर्ष की वय का मनुष्य ।

Sexagenary-सेक्सजिनैरि-*adj.* of sixty years. साठ वर्ष का ।

Sexagesima - सेक्सजिने सिमा -*n.* the second Sunday before Lent. ईसाइयों के लेन्ट त्योहार के पहिले का दूसरा रविवार ।

Sexagesimal-सेक्सजिने सिमल-*adj.* & *n.* sixtieth, of sixty. साठवाँ, साठवें भाग का; **Sexagesimally** (-लि) -*adv.* साठवें अंश में ।

Sex-angle-सेक्ससीङ्गल-*n.* a figure having six angles. छः कोणों की आकृति ।

Sexangular-सेक्ससीङ्गुलर-*adj.* of six angles. छः कोणोंवाला ।

Sexdigitate-सेक्स-डि-जिटेट-*adj.* six fingered. छः अंगुलियों का ।

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन ; Pain पेन

Sexennial-सेक्सि निअल-*adj.* occurring once in every six years. प्रत्येक छठे वर्ष पर होनेवाला।

Sexless-सेक्स' - लैस'-*adj.* having no sex. न मादा (स्त्री) न नर (पुरुष)।

Sextain-सेक्स'-टेन्'-*n.* a stanza of six lines. छः पंक्तियों की कविता।

Sextan-सेक्स'-टन्'-*adj.* occurring every sixth day. प्रत्येक छठे दिन होनेवाला।

Sextant-सेक्स'-टेन्ट'-*n.* the sixth part of a circle, an instrument for measuring angular distances. वृत्त का छठा भाग, कोण की दूरी नापने का एक यन्त्र।



Sexto-सेक्स'-टै'-*n.* a book formed by folding paper

Sextant.

छः परत मोड़कर बनी हुई पुस्तक।

Sextodecimo-सेक्सटै-डेसिम'-*n.* (*abbr.* 16 mo.) folding a sheet of paper in sixteen leaves. एक तख्ते कायज्ञ की सालह पन्ने में मोड़ने की क्रिया।

Sexton-सेक्सटन्'-*n.* an officer of the church in charge of its property. गिर्जाघर की सामग्री संभालनेवाला अधिकारी।

Sextuple-सेक्स'-ट्युपल-*adj.* sixfold. छगुना।

Sexual-सेक्स्युअल-*adj.* of the sex or sexes. स्त्री या पुरुष जाति-सम्बन्धी ; Sexual affinity (mutual attraction of two individuals of opposite sexes.) स्त्री-पुरुष का परस्पर आकर्षण ; Sexual appetite (sexual indulgence.) कामुकता ; Sexual intercourse (copulation.) मैथुन ; Sexual organs (the organs of generation.) जननेन्द्रियाँ।

Sexualist-सेक्स्युअलिस्ट'-*n.* one who classifies plants according to the differences of the sexes. पौधों का लिङ्ग के अनुसार विभाजन करनेवाला व्यक्ति।

Sexuality-सेक्स्युअलिटी-*n.* distinction by sex. लिङ्ग-भेद।

Sexualization-सेक्स्युअलाइजेशन'-*n.* the act of sexualizing. लिङ्ग-निर्णय।

Sexualize-सेक्स्युअलाइज-*v.* to attribute sex to. लिङ्ग निर्धारित करना।

Sexually-सेक्स्युअल-*adv.* in a sexual manner. स्त्री-पुरुष के सम्बन्ध के रूप में।

Shabbily-शी-बि-लि-*adv.* in a shabby manner. मलिनता से, कुत्सित रूप से।

Shabbiness-शी'-बि-नेस'-*n.* the state of being shabby. मलिनता।

Shabby-शी'-बि-*adj.* (*comp.* Shabbier, *sup.* Shabbiest.) threadbare, mean, paltry, dissipated. जर्जर (फटा-पुराना), तुच्छ, अधम, कुत्सित।

Shabrack-शीब्रीक'-*n.* a saddle-cloth. काठी के नीचे का गद्दा।

Shack-शोक'-*n.* a rough hut. फूहड़ शौपड़ी।

Shackle-शी-कल'-*n.* staple, a link for connecting chains, a coupling link. बन्धन, जंजीर जोड़ने की दुमैही कड़ी ; -*pl.* fetters, obstruction. (ब० व०) बेड़ी, अवरोध-*v. t.* to fetter, to chain. जंजीर से बाँधना, बेड़ी लगाना।

Shad-शीड'-*n.* a kind of fish. एक प्रकार की मोटी मछली।

Shade-शेड'-*n.* a place sheltered from the sun, shadow, obscurity, darkness, shelter, gradation of colour, ghost, soul after death, darker part in a picture. सूर्य से आड़ की जगह, छाया, अन्धकार, शरण, रक्त का उतार-चढ़ाव, प्रेत, मृत्यु के बाद की आत्मा, चित्र में गहरा रंग ; -*pl.* darker part of a picture, darkness of night or evening. (ब० व०) चित्र में गहरे रक्त का अंश, रात्रि का अन्धकार ; -*v. t.* to screen from light or heat. रोशनी या धाम से बचाना, अँधेरा करना ; Lamp shade (the chimney for lamp.) द्यधिया चिमनी ; Shade meaning (slight difference in meaning.) अर्थ का सूक्ष्म भेद ; To cast into shade (to blame.) तिरस्कार करना।

Shadeless-शेड'-लैस-*adj.* without shade. छायारहित।

Shadily-शे डि-लि-*adv.* in a shady manner. छाया रूप में।

Shadiness-शे डि-नेस'-*n.* the state of being shady. छायापन, अन्धकार।

Shading-शे डिङ्ग'-*n.* the act of making shades in painting. चित्र में रंग गहरा करने का छाया दरसाना।

Shadoof-शे-डूफ'-*n.* a series of buckets used to raise water. पानी उठाने की रहट की बालटियाँ।

Shadow-शीडो-*n.* the shade cast by an object, faint representation, one's constant companion, reflected image, an unsubstantial thing, phantom, obscurity. छाया, परछाई, प्रतिबिम्ब, तुच्छ पदार्थ, आभास, एकान्तता ; -*v. t.*

to darken, to conceal. छाया (अन्धकार) करना, ढाँकना, छिपाना ।

Shadowless-शीडो-लस-adj. without shadow. बिना छाया का ।

Shadowy-शीडोइ-adj. gloomy, dark. अन्ध-कारमय, छायादार ।

Shady-शे-डि-adj. (*comp.* Shadier, *sup.* Shadiest.) giving shade, situated in shade. छाया देनेवाला, छाया में स्थित ।

Shaft-शीफ्ट-*n.* a slender pole, stem (stalk), a long arrow, the rib of feather, long axle of a machine, the bar of a carriage to which a horse is harnessed, handle, access to a mine. पतला डण्डा, डण्ठल, तीर पर की लम्बी डण्डी, पंख के बीच की नस, मशीन का लम्बा धुरा, गाड़ी का बम, मुठिया, खान का मार्ग ।

Shafting-शीफ्टिंग-*n.* long shafts of machinery. यन्त्र के लम्बे धुरे ।

Shag-शीग-*n.* rough growth of anything. किसी वस्तु की स्थूल रूप में उपज: -*n.* a kind of rough cloth. एक प्रकार का मोटा कपड़ा ।

Shaggily-शी-गि-लि-*adv.* in a shaggy manner, रूखा से; Shagginess (-नेस) -*n.* the quality of being shaggy. खुरखुरापन, रूखा ।

Shaggy-शीगि-*adj.* (*comp.* Shaggier, *sup.* Shaggiest.) rough, coarse, rough haired, with a wild overgrowth. रूख, खुरखुरा, मोटे रोवों का, जंगल के झाड़ की उपज से पूर्ण ।

Shagreen-शी-गीन-*n.* untanned leather usually dyed green. हरे रङ्ग का बिना कमाया हुआ चमड़ा ।

Shah-शाह-*n.* the king of Persia. ईरान (फारस) देश के राजा की उपाधि ।

Shake-शेक-*v.* *t.* & *i.* (*p. t.* Shook, *p. p.* Shaken.) to move, to agitate, to cause to tremble, to shiver, to disturb, to weaken, to make tremulous. हिलाना, हलचल मचाना, काँपाना, काँपना, व्याकुल करना, मन्द करना, गिट-करी करना; -*n.* a rapid motion, agitation, clasp of hands. तीव्र कम्प, हलचल, हाथ मिलाकर हिलाना; To shake about (to agitate.) हिला देना, अस्थिर करना; To shake down (to send or bring by shaking.) हिलाकर भेजना या मँगाना; To shake in one's shoes (to tremble with fear.) भय से काँपना; To shake off (to get rid of, to be relieved.) मुक्त होना, छुटकारा पाना; To shake of the dust from one's feet (to sever all

connections with.) सब सम्बन्ध त्याग देना; To shake one's confidence (to create doubts.) शंका-युक्त करना; To shake out (to empty a vessel of its contents.) बर्तन खाली करना; To shake up (to mix together.) मिश्रित करना ।

Shakable-शे-कै-बल-*adj.* capable of being shaken. हिलाने योग्य ।

Shaker-श-कर-*n.* one who or that which shakes. हिलानेवाला ।

Shakespearian-शेक्स-पियरिअन्-*adj.* relating to Shakespeare or his works. महाकवि शेक्स-पियर या इनकी रचनाओं से सम्बन्धित ।

Shakily-शे-किलि-*adv.* in a shaky manner. अस्थिरता से; Shakiness (-नेस) -*n.* the state of being shaky. ढीलापन, अस्थिरता ।

Shaking-शे-किङ्ग-*n.* agitation, trembling. व्याकुलता, थराहट ।

Shako-शी-कै-*n.* a kind of military hat. एक प्रकार की फौजी टोपी ।

Shaky-शे-कि-*adj.* uncertain, fickle. अस्थिर, चंचल, ढीला ।

Shale-शेल-*n.* a kind of stone which readily splits into thin plates. एक प्रकार का पत्थर जो सहज में परतों में टूट जाता है ।

Shall-शील-*v. aux.* (*p. t.* Should.) an auxiliary verb indicating future tense. भविष्य-काल-सूचक सहायक क्रिया-गा ।

Shalloon-शलून-*n.* a light woollen fabric for coat linings. कोट के अस्तर का हल्का ऊनी कपड़ा ।

Shallop-शीलप-*n.* a kind of small boat. एक प्रकार की हलकी छोटी नाव ।

Shallot-शलोट-*n.* a plant like onion. प्याज की तरह का एक पौधा ।

Shallow-शी-लो-*adj.* having little depth, trivial, superficial, not wise. छिछला, तुच्छ, ओछा, मूख: -*n.* a shoal, a place over which the water is not deep. मछलियों के टिकाव की जगह, छिछले जल का स्थान; Shallow brained (weak in intellect.) कम बुद्धि का ।

Shallowly-शी-लो-लि-*adv.* with little depth. कम गहराई में; Shallowness (-नेस) -*n.* the quality of being shallow. छिछलापन, तुच्छता ।

Shalt-शील्ट-*second pers. sing.* of Shall.

Shaly-शे-लि-*adj.* folding. परतदार ।

Sham-शीम्-*v. t.* & *i.* (*p. t.* Shammed.) to make false pretences, to feign, to cheat

Shamble

झूठा बहाना करना, छलना, धोखा देना:-*n.* fraud, imposture, pretence. छत्र (कपट), पाखण्ड, बहाना:-*adj.* counterfeit, false, pretending. जाली, कपटी, झूठा बहाना करनेवाला।
Shamble-शीम्बल -*v. i.* to walk or run in an awkward manner. भद्दी तरह से चलना या दौड़ना:-*n.* a shambling gait. भद्दी चाल, लचककर चलना।

Shambles-शीम्बल्स -*n. pl.* a place where butchers kill animals, a slaughter-house. बधस्थान, कसाईघर।

Shambling-शीम्-ब्लिंग -*adj.* moving in an awkward manner. भद्दी चाल से चलनेवाला।

Shame-शेम -*n.* feeling of humiliation, disgrace, restraint caused by humiliation. लज्जा, अपमान (कलंक), अपमान द्वारा उत्पन्न संयम की भावना:-*v. i. & t.* to cause to blush, to be ashamed. सकुचाना (लज्जित होना), लज्जित करना: **To put to shame** (to disgrace) लज्जित करना।

Shamefaced-शेम् - **कैम्** -*adj.* shy, bashful, modest. लज्जित, लज्जायुक्त, संकोची: **Shamefacedly** (-**लि**) -*adv.* in a shameful manner. लज्जा से, संकोच से: **Shamefacedness** (-**नेस्**) -*n.* bashfulness. संकोच।

Shameful-शेम्-फुल -*adj.* causing shame, indecent. लज्जाकर, लज्जाजु: **Shamefully** (-**लि**) -*adv.* in a shameful manner. लज्जा-सहित. **Shamefulness** (-**नेस्**) -*n.* the quality of being shameful. लज्जा।

Shameless-शेम्-लेस् -*adj.* wanting in modesty. निर्लज्ज: **Shamelessly** (-**लि**) -*adv.* in a shameless manner. लज्जा छीड़कर: **Shamelessness** (-**नेस्**) -*n.* the quality of being shameless. निर्लज्जता।

Shammer-शीमर -*n.* an impostor. छली।

Shammy, Shamoy-शीमि (-**मीय्**) -*ns.* a leather prepared from the skin of chamois. पहाड़ी बकरे (साबर) का कमाया हुआ चमड़ा।

Shampoo-शीम्पू - *v. t.* to rub, to massage and rub the body after hot bath, to wash the hair of the head. रगड़ना, मालिश करना, साबुन से मस्तक का बाल धोना:-*n.* a shampooing of the head. मस्तक धोने का कार्य।

Shampooer-शीम्पूअर -*n.* one who massages the limbs. मालिश करनेवाला।

Shampooing-शीम्पू-इंग -*n.* the act of massaging. मालिश।

Shamrock-शीम्-रॉक् -*n.* a kind of trefoil. एक प्रकार की त्रिपत्तिया घास।

Shandrydan-शीन्ड्रि-डैन् -*n.* a kind of two wheeled vehicle. एक प्रकार की दोपहिया की गाड़ी।

Shank-शीङ्क -*n.* the part of leg from knee to ankle, shin-bone, vertical part of a bird's foot, footstalk of flower, shaft of a tool, the middle part of the sole of shoes. टाँग की नली, पिण्डली, पक्षी के पर का खड़ा भाग, फूल के डंठल का निचला भाग, औजार की मूठ, जूते के नल्ले का मध्य भाग; **Shanked** (-**इ**) -*adj.* having a shank. डंठलदार।

Shanny-शीन्-नि -*n.* a kind of fish found in Europe. एक प्रकार की यूरोप देश की मछली।

Shan't-शीन्ट -*contracted form of 'Shall not'* 'शील-नाई' का छोटा रूप।

Shanty-शीन्टि -*n. (pl. Shanties.)* a hut, a mean dwelling. कुटी, झोपड़ी, मईई।

Shapable-शेपेबल -*adj.* able to be moulded. ढालने या गढ़ने योग्य।

Shape-शेप -*v. t. & i. (p. t. Shaped, p. p. Shaped, Shapen.)* to construct, to mould, to form, to devise or regulate. अकार धारण करना, बनाना, ढालना, रचना, नियम पर चलना:-*n.* external form of a thing, appearance, sort, expression, proper condition. अकार, मूर्ति, प्रकार, रूप, उचित स्थिति।

Shapeless-शेप-लेस् -*adj.* devoid of regular form. निराकार, बुरूप: **Shapelessly** (-**लि**) -*adv.* निराकार रूप में: **Shapelessness** (-**नेम्**) -*n.* the quality of being shapeless. निराकार अवस्था या गुण।

Shapeliness-शेप-लि -**नेस्** -*n.* well shaped form. सुरूपता।

Shapely-शेप-लि -*adj. (comp. Shapelier, sup. Shapeliest.)* well-shaped, symmetrical. सुरूप, सुडौल।

Shaper-शेपर -*n.* a turning machine. खरादने की मल।

Shard-शार्ड (Sherd-शर्ड) -*n.* a piece of cowdung. गोबर का चोंच।

Share-शेअर -*n.* portion, part allotment, part which one gets, the blade of a plough. अंश, भाग, हिस्सा, हल का लोहे का फल (फारा):-*v. t. & i.* to part among others in due proportion, to divide, to give away part of, to partake with others. विभाग करना, बाँटना, हिस्सा देना, सहकारी होना; **Fair share** (equitable portion.) उचित अंश: **Lion's share**

हात हाँद : Hot हाँद : Measure मेंज़र

(the largest portion.) सबसे अधिक भाग : To share out (to apportion.) बांट देना ।

Shareholder-शेअर-होल्डर-*n.* an owner of shares. अंशभागी, साझी, हिस्सेदार ।

Sharer-शेअर-*n.* one who participates with another. अंशभागी, हिस्सेदार ।

Shark-शार्क-*n.* a kind of sea-fish, a swindler, a cheat. एक प्रकार की समुद्री मछली, छली मनुष्य, धूर्त; *v. i. & t.* to cheat, to act with fraud. ठगना, कपट-व्यवहार करना; Shark's mouth (the opening in a mast.) मस्तूल में का छिद्र ।

Sharking-शार्किङ्ग-*n. & v. t.* gathering up by dishonest means, to swallow voraciously. कपट से धन एकत्रित करना, मरभुख की तरह गटकना ।

Sharp-शार्प-*adj.* having a fine edge or point, keen, acute, rugged, pungent, piercing, harsh, severe, clever, painful, sensitive, keen-witted. तीखा, चोखा नुकीला, तीव्र, उग्र, ऊबड़-खाबड़, चरपरा, मर्मभेदी, कर्कश, कठोर, चतुर, पीडाकर, क्षिप्रग्राही, तीक्ष्णबुद्धि; *n.* a fine pointed sewing needle, an acute or shrill sound. सीने की बड़ी नुकीली सूई, कर्कश शब्द; *adv.* at the proper time. ठीक समय पर ।

Sharp-cut-शार्प-कट-*adj.* clearly defined. स्पष्ट रूप से निरूपित ।

Sharpen-शार्प-एन्-*v. t.* to make acute or sharp, to grow sharp. तीखा करना, तेज करना, सान रखना ।

Sharpeners-शार्प-एन्-*n.* one who sharpens or excites. चोखा करनेवाला, उत्तेजित करनेवाला ।

Sharper-शार्पर-*n.* a cheat. ठग, धूर्त ।

Sharply-शार्प-ली-*adv.* in a sharp manner. तीक्ष्णता से, रूखेपन से; Sharpness (नेस) *n.* the quality of being sharp. तीखापन, चोखापन ।

Sharp-set-शार्प-सेट-*adj.* eager in appetite. भूखा; Sharpshooter (शूट-अर)-*n.* a rifleman who shoots with exactness. अच्छा निशाना लगानेवाला; Sharp-sighted (साइट-एड-*adj.* of quick sight. तीक्ष्ण दृष्टिवाला; Sharp-witted (विट-टेंड-*adj.* of acute discerning mind. तीक्ष्ण बुद्धिवाला ।

Shatter-शीटर-*v. t. & i.* to break suddenly into pieces, to split, to derange, to destroy. टुकड़े-टुकड़े करना, छितराना, क्रम बिगाड़ देना, नष्ट करना ।

Shatters-शीटर-*n. pl.* broken fragments. टूटे हुए अंश ।

Shave-शेव-*v. t. & i. (p. t. Shaved, p. p. Shaved, Shaven.)* to remove hair with razor, to pare the surface of, to cut in thin slices. उत्तरे से मूँड़ना, छालना, टुकड़े करना; *n.* having one's beard shaved, trick, deception; hoax. हजामत, मुँड़ाई, दाढ़ी घोटाना, छल, कपट, धोखा ।

Shaveling-शेव-लिङ्ग-*n.* a shaven person, a monk or friar. सिर मुँड़ा हुआ मनुष्य, वैरागी; Shaver-शेवर-*n.* a barber, a youngster, a sharp or extortionate dealer. हजामत बनानेवाला, नाई, छोकरा, महंगा बेचनेवाला व्यापारी ।

Shaving-शेविङ्ग-*n.* the act of removing hair with razor, curled pieces of wood planed off. हजामत बनाने का काम, क्षीर कर्म, छीलन, कतरन; Shaving-brush (a brush used in shaving.) हजामत बनाने की कूची ।

Shaw-शॉ-*n.* a small thicket. झाड़ी, छोटा जंगल ।

Shawl-शॉल-*n.* a woollen cloth worn on the shoulders. शाल, दुशाला; Shawl pattern (variegated design like that of oriental shawls.) दुशाले के समान बिनावट का ।

Shawm-शॉम-*n.* a kind of musical instrument. एक प्रकार का बाजा ।

She-शी-*pron. & fem. (obj. Her, poss. Hers, Her, pl. They.)* the female. वह स्त्री, यह स्त्री; She-ass (a female ass.) गदहो; She-goat (a female goat, filly.) बकरी; She-sparrow (a female sparrow.) गौरैया ।

Sheaf-शीफ-*n. (pl. Sheaves.)* a bundle of stalks tied together lengthwise. गट्टा, पुलिन्दा; *v. t.* to make sheaves of. पुलिन्दा या गट्ठर बनाकर बाँधना ।

Shealing-शीलिङ्ग-*n.* a small hut or a cottage. झोपड़ी, कुटी ।

Shear-शियर-*v. t. & i. (p. t. Sheared, Shore, p. p. Sheared, Shorn.)* to cut with a sword or shears, to clip with scissors. तलवार से काटना, कैंची से काटना, कतरना ।

Shear-bill-शियर-बिल-*n.* a kind of bird. एक प्रकार का पक्षी ।

Shearer-शियर-*n.* one who shears. रोवो या बाल काटनेवाला ।

Shearling-शीअलिङ्ग-*n.* a sheep once shorn एक बार बाल कतरी हुई भेड़ ।

Shears-शियर्स-*n. pl.* a cutting or clipping

instrument with a pair of blades, a strain produced by pressure. कतरनी, कैंची, किसी वस्तु पर दबाव का प्रभाव ।

Sheat-fish-शीट'-फिश'-n. a kind of large fresh-water fish. एक प्रकार की मीठे जल की बड़ी मछली ।

Sheath-शीथ'-n. a close-fitting case for the blade of tools or weapons, a covering membrane of body. मियान, खोली, शरीर का कोश ।

Sheathe-शीद'-v. t. to encase, to put into a sheath, to cover. ढाँकना, मियान में रखना, बन्द करना: **Sheathed (-इ)-adj.** मियान में रक्खा हुआ: **Sheathing (-इङ्ग)-n.** the act of encasing in a sheathe. मियान में रखने का कार्य ।

Sheathless-शीथ'-लेस्-adj. destitute of sheath. बिना कोप या ढकनी का ।

Sheave-शीव'-n. the groove in a pulley. पहिये में की गडारी ।

Sheaves-शीव्ज़'-n. pl. of Sheaf.

Shebeen-शिबीन्'-n. a house in which unlicensed liquors are made and sold. वह मकान जहाँ बिना लाइसेंस की मदिरा बनती और बिकती है ।

Shed-शेड'-v. t. (p. t. & p. p. Shed.) to part with, to throw off, to spread abroad, to give forth, to diffuse. निकालना, फैकना, फैलाना, बहाना, बिखराना; **n.** a one-storeyed building for storing goods, cattle, vehicles &c. एकमंजिला मालगोदाम या पशुशाला या गाड़ीखाना ।

Shedder-शे-डर'-n. one who sheds. फैलाने वाला, गिराने वाला ।

Shedding-शे-डिङ्ग'-n. a shed. ओसारा, घर ।

Sheen-शीन्'-n. splendour, brightness, radiance. प्रभा, ज्योति, चमक ।

Sheeny-शीनि-adj. bright, shining. चमकदार ।

Sheep-शीप'-n. (pl. Sheep.) a woolly ruminant, timid animal (male called-Ram, female-Ewe, young one-Lamb.) भेड़, भेड़; **Sheep without a shepherd** (a crowd without a leader.) बिना नेता की भीड़; **To cast sheep's eyes** (to glance amorously.) प्रेमदृष्टि डालना; **To follow like sheep** (to follow imitatively.) सर्वदा अनुसरण करना ।

Sheep-cote-शीप'-कोट'-n. an enclosure for sheep. भेड़ बन्द करने का बाड़ा; **Sheep-dog (-डॉग)-n.** a dog trained to tend sheep. गड़ेरिये का कुत्ता; **Sheep-faced (-फेस्ड.) -adj.**

bashful. लज्जालू, लज्जावान्; **Sheep-farmer (-फार्मर)-n.** a shepherd. गड़ेरिया; **Sheep-fold (-फोल्ड)-n.** a place for confining sheep. भेड़ों का बाड़ा ।

Sheepish-शीपिश'-adj. like sheep, timid, bashful. भेड़ के सदृश, लज्जालू, डरपीक; **Sheepishly (-लि)-adv.** like a sheep, bashfully. भेड़ी की तरह, भेड़ के समान, लज्जा से; **Sheepishness (-नेस्)-n.** bashfulness. भेड़पन, लज्जालुता ।

Sheer-शिअर'-adj. & adv. mere, simple, absolute, outright; perpendicular. केवल, सामान्य, सादा, शुद्ध, निपट, सिधाई में, खड़े बल; **n.** the curve of a ship's side. जहाज के तख्ते का झुकाव; **v. i.** to move aside. घिसकना, अलग होना: **To sheer off** (to part company.) साथ छोड़ना ।

Sheet-शीट'-n. a rectangular piece of linen used over a bed, a flat piece of any thin material, a wide expanse of water, snow &c., expanse, a piece of paper, a newspaper. शय्यावस्त्र, चादर (पत्तर), जल इत्यादि का विस्तार, कागज का तख्ता, पाल, समाचारपत्र; **v. t.** to form into sheets, to cover with sheets. पाल लगाना, चादर से ढाँकना (कफनाना) ।

Sheet-anchor-शीट'-अंकर'-n. the largest anchor of a ship, chief support. जहाज का सबसे बड़ा लंगर, मुख्य आधार ।

Sheet-glass-शीट'-ग्लास'-n. a thin glass-plate. शीशे की पतली चद्दर ।

Sheeting-शी-टिङ्ग'-n. material for sheets. चादर का कपड़ा ।

Sheikh-शेख'-n. chief of Arab tribe. अरब जाति का अध्यक्ष ।

Shekel-शेकल्'-n. an ancient Jewish coin. यहूदियों का एक प्राचीन सिक्का; **(-pl.)** riches, money. (बं वं) धन, दौलत ।

Sheldrake-शेल्'-ड्रेक'-n. a kind of wild duck. एक प्रकार का जंगली बत्तख ।

Shelf-शेल्फ'-n. (pl. Shelves.) a slab of stone or board projecting from the wall or hung on it for keeping things, a projecting cliff. अलमारी (टॉइ), उभड़ी हुई चट्टान ।

Shelfful-शेल्फ'-फुल-adj. full of shelves. अलमारियों से भरा हुआ ।

Shell-शेल'-n. the hard covering of anything, bomb, inner coffin, outline of a plan, a kind of light boat. छिलका (खोली), बम का गोला, भीतरी कफन, ढाँचा, एक प्रकार की नाव;

-v. t. & i. to remove from shell, to bombard. छिलका उतारना, बम गोले से उड़ाना ; shell-button (a button made of a metal disk.) कपड़ा चढ़ा हुआ बटन ; Shell-proof (प्रूफ्) -*adj.* proof against projectiles. गोली के बार से बचानेवाला ।

Shellac-शेलैक - *n.* lac prepared in thin plates used in making varnish चपड़ा, लाह ; *-v. t.* to varnish with shellac. चपड़े की बार्निश लगाना ।

Shelled-शैल्ड -*adj.* having a shell खोलीदार ।

Shell-less-शैल्-लेस् -*adj.* without shells. बिना खोली का ।

Shelling-शैलिंग -*n.* the act of throwing shells. बम फेंकने का कार्य ।

Shelter-शैल्टर् -*n.* refuge, protection, a place of safety, a defender. आश्रय, शरण, रक्षास्थान, शरण देनेवाला ; *-v. t. & i.* to defend to protect, to take shelter. रक्षा करना, आश्रय देना, शरण में जाना ।

Shelterless-शैल्टर्-लेस् -*adj.* protectionless. निराश्रय ।

Shelty-शैल्टि -*n.* a kind of pony, a rude hut. एक प्रकार का टट्टर, छोटी झोपड़ी, मकड़ी ।

Shelve-शैल्व -*v. t.* to put on a shelf, to abandon or postpone. टोंक पर रखना, त्यागना या टालना ; *-v. i.* to slope gently. धीरे-धीरे ढालुओं शोना ।

Shelved - शैल्व्ड -*adj.* fitted with shelves. तस्तेदार ।

Shelving-शैल्विंग -*adj.* sloping. ढालुवाँ ।

Shelvy-शैल्वी -*adj.* full of rocks, sloping, shallow. चट्टानों से पूर्ण, ढालुवाँ, छिछला ।

Shelves-शैल्व्स -*n. pl.* of Shelf.

Sheol-शी'अल् -*n.* the place of the departed spirits of the dead. प्रेतस्थान ।

Shepherd-शेपर्ड -*n.* (fem. Shepherdess-पैस्) a man who tends sheep, a pastor. गधेरिया, चरवाहा ; *-v. t.* to tend as a shepherd. गधेरिया की तरह भेड़ों की रखवाली करना ।

Sheppy-शैपि -*n.* a cote for sheep. भेड़ रखने का स्थान ।

Sherbet-शर्बत -*n.* a cooling drink composed of water, sugar and lemon juice. शर्बत ।

Sherd-शर्ड -*n.* same as Shard.

Sherif (-eef)-शरीफ -*n.* the chief magistrate of Mecca. मक्का का प्रधान मजिस्ट्रेट ।

Sheriff-शेरिफ -*n.* the chief officer of the

crown in a country or shire who administers justice. जिले का प्रधान हाकिम ।

Sheriffdom-शेरिफ्-डम्, Sheriffhood(-हुड), Sheriffship (-शिप्) -*n.* the office of a sheriff. जिले के प्रधान हाकिम का पद ।

Sherry-शे'रि -*n.* white wine of Spain. स्पेन देश की सफेद मदिरा ।

Show-शो -*n.* same as Shew.

Shibboleth-शिब-अ-लेथ -*n.* a test word, behaviour or watch-word of a party, old-fashioned doctrine. परीक्षा शब्द, किसी पन्थ का मुख्य व्यवहार, चिह्न इत्यादि, पुरानी रीति ।

Shield-शील्ड -*n.* an armour of defence, a protective part, one who protects, protection. ढाल, रक्षा करनेवाला भाग, आश्रय, शरण (आइ) ; *-v. t.* to protect. रक्षा करना, बचाना ; The other side of the shield (less obvious aspect of a question.) प्रस्तुत विषय का अनावश्यक अंश ।

Shieldless-शील्ड-लेस् -*adj.* destitute of protection. निराश्रय ।

Shier, Shiest-शाइ'अर् (-पैस्ट) -*comp. & sup.* of Shy.

Shift-शिफ्ट -*v. t. & i.* to change from one position to another, to transfer, to substitute, to change form, to manage, to contrive, to put off. (अवस्था या) स्थान बदलना, दूसरे स्थान को जाना, बदलना, प्रयत्न करना, प्रवन्ध करना ; *-n.* change, recourse, rotation. टालना, परिवर्तन, साधन, चक्र ; To shift about (to change positions.) एक जगह से दूसरी जगह जाना ; To shift one's ground (to take up a new position.) नई स्थिति धारण करना ।

Shifter-शिफ्टर् -*n.* one who plays tricks. कपटी मनुष्य ।

Shiftily-शिफ्टिलि -*adv.* deceitfully. कपट से, छल से ; Shiftiness (-नेस्) -*n.* the state of being shiftily, deceit. अस्थिरता, चंचलता, कपट, छल, धूर्तता ; Shifting (-इङ्ग्) -*adj.* changing position. स्थान बदलनेवाला ; Shiftless (-लेस्) -*adj.* devoid of means. साधनहीन, निरुपाय ; Shiftlessly (-लेस्-लि) -*adv.* in a shiftless manner. बिना साधन के ; Shiftlessness (-लेस्-नेस्) -*n.* the quality of being shiftless. साधनहीनता ।

Shifty-शिफ्टि -*adj.* capable of shifts, tricky परिवर्तनशील, कपटी ।

Age एज ; Edge ऐज ; Pen पेन् ; Pain पेन्

Shilling-शि' -लिङ्ग-*n.* a British silver coin worth twelve pence. इंग्लैण्ड का बारह पैसे का चाँदी का सिक्का, शिल्लिंग।

Shilly-shall-शि-लि - शी'-लि-*n.* inability to fix in the mind, vacillation. चित्त की अस्थिरता, डाँवडोल होना (आगा-पीछा); -*v. i.* to act in an irresolute manner. आगा-पीछा करना, डाँवडोल होना।

Shim-शिम्-*n.* a thin wedge of wood or metal used in machinery. लकड़ी या लोहे की फन्नी जो मशीनों में प्रयुक्त होती है।

Shimmer-शि-मर्-*v. i.* to shine with a quivering light. जगमगाना; -*n.* a faint gleam. जगमगाहट।

Shin-शिन्-*n.* the forepart of the leg below the knee. पिंडली, अग्रजंघा; -*v. i.* (*p. t.* Shinned.) to climb a tree. वृक्ष पर चढ़ना; **Shin-guard** (guard for the protection of shin.) पिंडली को आघात से बचाने का आवरण।

Shindy-शिन्डि-*n.* noise, uproar, disturbance. उपद्रव, शोर-गुल, बलवा।

Shine-शाइन-*v. i. & t.* (*p. t.* Shone, शोन्) to emit light, to reflect rays of light, to gleam, to be brilliant, to excel in something. प्रज्वलित होना; चमकाना, प्रकाशित करना, जगमगाना, महत्त्व प्राप्त करना; -*n.* light, brightness, lustre. प्रभा, चमक; **Shiner** (-अर्) -*n.* a new coin. नमकता हुआ (नया) सिक्का।

Shingle-शिङ्गर्-*ल-*n.** a thin slip of wood, a round pebble lying on seashore. लकड़ी का पतला तख्ता, समुद्र के किनारे पर पड़ा हुआ चिकना पत्थर या कटुङ्ग; -*v. t.* to cover with shingle, to cut the hair of the head very close. तख्ते जमाकर छत बनाना, सिर के बाल महीन काटना।

Shingles-शिङ्गर्'-लस-*n. pl.* a kind of skin disease. एक प्रकार का चर्मरोग, दाद।

Shining-शाइनिङ्गर्-*adj.* gleaming, brilliant. देदीप्यमान, कान्तियुक्त।

Shinto-शिन्टो-*n.* a religion of Japan. जापान देश का एक धर्म; **Shintoist** (-इस्ट) -*n.* a follower of Shintoism. इस धर्म का अनुयायी।

Shiny-शाइनि - *adj.* (*com.* Shinier, *sup.* Shiniest.) bright, luminous. चमकीला, देदीप्यमान।

Ship-शिप्-*n.* a large vessel of three to five masts, any sea-going big vessel. (regarded as *fem.*) पोत, जहाज; -*v. t. & i.* (*p. t.* Shipp-

de.) to embark, to put on board a ship जहाज पर धरना; **Battleship** (a ship used in battle.) जंगी जहाज; **Ship of the desert** (the camel.) ऊँट; **To take ship** (to embark.) जहाज पर सवार होना।

ship (-शिप्) -*surf.* forming abstract nouns. भाववाचक संज्ञा बनाने का प्रत्यय, यथा—**Kinship**, **Friendship**. इत्यादि।

Ship-breaker-शिप्-ब्रेकर-*n.* one who dismantles old ships. पुराने जहाजों को तोड़कर टुकड़े करनेवाला; **Ship-broker** (-ब्रोकर) -*n.* marine insurance agent. पुराने जहाज का बीमा करानेवाला दलाल; **Shipless** (-लेस्) -*adj.* without a ship. बिना जहाज का;

Ship-load (-लोड) -*n.* something forming the cargo of a ship. जहाज पर ले जाने का माल; **Shipmate** (-मेट) -*n.* a person sailing at the same time with another. जहाज पर का साथी; **Shipment** (-मेंट) -*n.* embarkation. जहाज पर माल की लदाई; **Shipper** (-अर्) -*n.* one who sends goods by ships.

व्यापारी (आयात-निर्यातकारी); **Shipping** (-पिङ्ग) -*n.* ships collectively. जहाजों का समूह; **Shipshape** (-शेप्) -*adv.* in a nice manner. अच्छी रीति से; **Shipwreck** (-रेक्) -*n.* destruction of a ship. जहाज का टूटकर नष्ट होना; **Shipwright** (-राइट) -*n.* workman employed in building a ship. जहाज बनानेवाला; **Ship-yard** (-यार्ड) -*n.* yard in which ships are built. जहाज की मरम्मत करने का स्थान।

-shire-शायर्-*surf.* country. देश का भाग, जिला, यथा—**Devonshire**, **Somersetshire**. इत्यादि।

Shirk-शर्क-*v. t.* to avoid, to slink, to get out of. त्यागना, हटना, बचना, खसकना; -*n.* one who lives by tricks. ठगी की जीविका करनेवाला।

Shirker-शर्क-अर्-*n.* one who evades duty. काम से हटनेवाला।

Shir, Shirr-शर्-*n.* an elastic thread woven in fabrics. कपड़े में बुना हुआ रबड़का सूत।

Shirring-शरिङ्ग-*n.* elastic construction. कपड़े में बुना हुआ रबड़ का सूत।

Shirt-शर्ट-*n.* man's undergarment. कमीज, कुर्ता; **Shirted** (-र्ट) -*adj.* wearing a shirt कमीज पहिने हुए; **Shirting** (-इङ्ग) -*n.* material for making shirts. कमीज बनाने का कपड़ा।

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेज़र

Shirtless (-लस) -*adj.* without a shirt. बिना कमीज का।

Shit-शिद् -*v. i.* to evacuate bowels. मल त्यागना; -*n.* abusive word. अपशब्द, गाली का शब्द।

Shiver-शि-वर -*v. i. & t.* to tremble, to shake, to break into small fragments, to shatter. कौपना, हिलाना, टुकड़े-टुकड़े करना, छितराना; -*n.* a fragment, part. खंड, टुकड़ा।

Shivering-शिवरिङ्ग -*adj.* trembling. कौपता हुआ; **Shiveringly** (-लि) -*adv.* in a shivering manner. कौपते हुए।

Shoal-शोल -*n.* shallow water, a sandbank, multitude, crowd, a heap of fishes. छिछला जल, बलुआ किनारा, झुण्ड, भीड़-भाड़, मछलियों का समुदाय; -*v. t.* to get shallower. रेती पड़ना, छिछला होना; **Shoaliness** (-नेस) -*n.* shallowness. छिछलापन; **Shoaly** (-इ) -*adj.* shallow. छिछला।

Shock-शॉक -*n.* a sudden collision, a concussion, violent onset, disturbing influence, sudden attack, violent emotion. हठात् आघात, धक्का, प्रचण्ड आक्रमण, हठात् आवेगकारी प्रभाव, स्वर, उग्र संक्षोभ; -*v. t. & i.* to shake, to encounter, to horrify, to offend, to disgust. हिला देना, धक्का देना, मारना, स्वर देना, भय दिखलाना, दुःखी करना, विरक्त करना।

Shock-शॉक -*n.* corn-sheaves, shaggy hair. अन्न का गदठर, गुंथे बाल; -*v. t.* to arrange corn in sheaves. अनाज का गदठर बाँधना।

Shocker-शॉकर -*n.* sensational cheap novel. उत्तेजित करनेवाला सस्ता उपन्यास।

Shock-headed-शॉक -*है-हें-इ-इ-adj.* having rough hair on the head. माथे पर मोटे खुर-खुरे बालोंवाला।

Shocking-शॉ-किङ्ग -*adj.* offensive or disgusting. उद्देगकारी; **Shocking** (-लि) -*adv.* in a shocking manner. उद्देग से;

Shockingness (-नेस) -*n.* the state of being shocking. उद्देग, उत्तेजना।

Shod-शॉड -*p. t. & p. p.* of Shoe.

Shoddy-शॉ-डि -*n.* a kind of inferior cloth. पुराने सूत का बना हुआ बख; -*adj.* worthless, pretentious. निकम्मा, अष्ट, बनावटी।

Shoe-शू -*n.* the outer covering for the foot, the metal plate nailed to the hoof of a horse, anything of the shape of a shoe. जूता, धोड़े का नाल, जूते के आकार की कोई वस्तु; -*v. t. (p. t. Shod.)* to furnish

with shoes. जूता पहिनाना, नाल मढ़ना।

Shoeblack-शू-ब्लैक -*n.* one who blackens shoes. जूते पालिश करनेवाला।

Shoer-शू-अर -*n.* a ferrier. नालबन्द।

Shoehorn-शू-हॉर्न -*n.* an appliance for putting on shoes. जूता पहिनने का साधन।

Shoe-lace-शू-लेस -*n.* a string for shoes. जूते का फीता; **To die in one's shoes** (to be hanged.) फाँसी पड़कर मरना।

Shoemaker-शू-मेकर -*n.* one who makes shoes. जूता बनानेवाला, मोची।

Shog-शॉग -*n.* a jog, a shock. स्वर, धक्का; -*v. t. & i. (p. t. Shogged.)* to shake, to move on. हिलाना, धक्का देना, हटना।

Shone-शॉन् -*p. t.* of Shine. चमका।

Shoo-शू -*interj.* begone! भाग जाओ; -*v. i. & t.* to drive away. भाग जाना, भगाना।

Shook-शूक -*p. t.* of Shake. हिलाया, हिला।

Shook-शूक -*n.* staves of a barrel. पीपा बनाने की पट्टियाँ; -*v. t.* to make a barrel with staves. पट्टियों को मिलाकर पीपा बनाना।

Shoot-शूट -*v. t. & i. (p. t. & p. p. Shot.)* to drive with force, to propel, to kill by a bullet or arrow &c., to pass with swiftness, to send forth branches, to project, to move with velocity. दबकेलना, हटाना, गोली, तीर इत्यादि मारना, वेग से चढ़ना, उगना, फलना, वेग से हटाना; -*n.* a young branch, a shooting party. नई डाली, निशानेबाजों की मण्डली।

Shooter-शूटर -*n.* one who shoots. गोली चलानेवाला।

Shooting-शूटिङ्ग -*n.* the act of discharging arrows, shots &c., sensation of quick pain. तीर या गोली चलाना, तीव्र वेदना; **Shooting star** (a meteor.) दृष्टनेवाला तारा; **Shooting range** -*n.* a place for practice at shooting. निशानेबाजी का अभ्यास करने का स्थान।

Shoeless-शू-लेस -*adj.* without shoes. बिना जूते का।

Shop-शॉप -*n.* a place for retail sale of some commodities. दूकान; -*v. t. (p. t. Shopped.)* to go to shop for the sake of making purchases. सौदा लेने के लिये दूकान पर जाना; **Shopkeeper** (-कॉपर) -*n.* a retailer of goods in a shop. दूकानदार; **Shopping** (-इङ्ग) -*n.* the act of purchasing. खरीद; **Workshop** (a factory, a place of manufacture.) उद्योगशाला, कारखाना।

Age ऐज; **Edge** ऐज; **Pen** पेन्; **Pain** पेन्

Shore-शोर-*n.* the border of the sea, beam of a ship, support. समुद्र-तट, जहाज की शहनाह, आधार; **Shoreless** (-लेस) -*adj.* having no shore. बिना किनारे का; **Shoreward** (-वर्ड) -*adv.* towards the shore. किनारे की ओर।

Shore, Shorn-*p. t. & p. p.* of Shear.

Short-शार्ट -*adj.* measuring little in space or time, scanty, of small stature, insufficient, lacking. अल्प, थोड़ा, छोटा, कम, नादा, अपूर्ण, हीन (रहित, कम); **A short cut** (an easy method, short route.) सरल विधि, छोटा मार्ग; **In short** (in brief, briefly.) संक्षेप में, थोड़े में।

Shortage-शॉर्टेज-*n.* deficiency. न्यूनता, कमी;

Short circuit-*n.* a passage of current into the earth by a path of low resistance. बिजली का धारा के प्रवाह की वह स्थिति जब धारा पृथ्वी में समा जाती है।

Shortcoming-शॉर्टकमिंग - *n.* deficiency, failure in duty. न्यूनता, दोष।

Shorten-शॉर्टेन-*v. t. & i.* to become or make short. कम होना, कम करना।

Shorthand-शॉर्ट - *n.* an abbreviated method of writing. संक्षिप्त लिपि, सांकेतिक चिह्नों में शीघ्र लिखने की विधि।

Short-lived-शॉर्ट-लिव्ड-*adj.* not living long. अल्पजीवी, अल्प आयुवाला।

Shortly-शॉर्टली-*adv.* in a short way, soon. शीघ्र, ज़ट से।

Shortness-शॉर्टनेस-*n.* the state of being short. अल्पता, लघुता।

Shorts-शॉर्ट्स-*n. pl.* short trousers. बुटने तक का पायजामा, जीघिया।

Short-sighted-शॉर्ट-साइटेट्ड-*adj.* not able to see far. अल्प दृष्टिवाला, दूर के पदार्थ स्पष्ट न देखनेवाला; **Short-sightedly** (-लि)-*adv.* in a short-sighted manner. अल्प दृष्टि से; **Short-sightedness** (-नेस)-*n.* the condition of being short-sighted. अदूरदर्शिता।

Short-spoken-शॉर्ट-स्पोक्न् - *adj.* curt in speech. अल्पवक्ता।

Short-temper-शॉर्ट-टैम् - *p. n.* self-control that is soon lost. जल्द नष्ट हो जानेवाला आत्मसंयम।

Short-wind-शॉर्ट-विन्ड-*adj.* easily exhausted. जल्दी से थकनेवाला।

Short-witted-शॉर्ट-विटेट्ड-*adj.* not very wise. कम बुद्धिवाला; **To come short** (to disappoint.) निराश करना; **To cut short** (to bring to an end, to finish soon.) संक्षेप करना, शीघ्र समाप्त करना; **To fall short** (to be insufficient.) कम होना; **To run short** (to have too little left.) कम बच जाना; **To stop short** (to stop suddenly.) एका-एक रुक जाना; **To take short views** (to consider only of the present.) केवल वर्तमान का विचार करना।

Shot-शॉट-*n.* the act of shooting, a single missile for firearms, the discharge of a gun or cannon, a marksman, a try, an attempt to do something, an aim, reckoning. गोली मारने की क्रिया, बन्दूक या तोप की गोली (छरा), गोला छूटना, निशानेबाज, प्रयत्न, लक्ष्य, गणना; -*v. t.* to load with shots गोली भरना।

Shot-शॉट-*p. t.* of Shoot. गोली मारा।

Should-शुड-*p. t.* of Shall. गा, चाहिये।

Shoulder-शोल्डर - *n.* the part of the body which joins the arm to the trunk, support. कन्या, सहारा, आधार; -*v. t. & i.* to push with shoulder, to take upon the shoulder. धक्का देना, कन्या लगाना, भार लेना; **Of broad shoulders** (strong.) बलवान्, पुष्ट; **Old head on young shoulders** (a wise young person.) अल्प वय का बुद्धिमान् मनुष्य।

Shoulder-belt-शोल्डर-बेल्ट-*n.* a belt over shoulders. परतला; **Shoulderblade** (-ब्लेड) -*n.* flat triangular bone of the shoulders. कंधे पर का चिपटी तिकोनी हड्डी (पहखा)।

Shout-शाउट-*v. t. & i.* to utter a loud cry, to speak loudly. कोलाहल करना, चिल्लाना; -*n.* a loud cry. चिल्लाहट; कोलाहल; **To shout at** (to speak loudly to.) चिल्लाकर बोलना।

Shouter-शाउटर-*n.* one who shouts. चिल्लानेवाला।

Shove-शव्व-*v. t. & i.* to push with a sudden motion, to propel, to push off, to press against. ढकेलना, हटाना, धक्का देना, दवाना; -*n.* the act of pushing, a strong push. धक्का, झोका; **To shove off** (to start from shore in a boat.) किनारे से नाव पर प्रस्थान करना।

Shovel-शव्वल-*n.* a kind of spade, with a hollowed blade used in shifting coal, earth, &c. फावड़ा, बेलचा; -*v. t.* (p. t. Shovelled.) to

remove with a shovel. फावड़े से मिट्टी, कोयला इत्यादि हटाना ।

Shovel-board-शवल्-बोर्ड - *n.* a kind of game played on board on a ship. जहाज की छत पर खेलने का एक खेल ।

Shovelful-शवल् - *n.* as much as a shovel can hold. फावड़ा भरकर ।

Shoveller-शव्लर - *n.* one who shovels, a genus of ducks with mandibles very broad at the end. फावड़ा चलावेवाला, चौड़ी चोंचवाला एक प्रकार का बत्ख ।

Show-शो - *n.* appearance, display, plausibility, pretence, an entertainment. दिखाव, प्रदर्शन, सम्भावना, बहाना, तमाशा, मनोरंजन ।

Show, Shew-शो - *v. i. & t. (p. i. Showed, p. p. Shown.)* to present to view, to inform, to prove, to appear, to make known. दर्शाना, सूचित करना, सिद्ध करना, सम्मुख आना, जताना ; To show forth (to proclaim.) घोषित करना ; To show off (to exhibit ostentatiously.) सँवारना, आडम्बर से दिखलाना ; **Show-case** (-कैस) - *n.* a glass case for exhibition of articles to be sold. दूकानदार की शीशा लगी आलमारी जिसमें बिक्री का सामान सजाया रहता है ।

Shower-शॉवर - *n.* a fall of rain, arrows, dust, bullets &c. बूछि, राधा, प्रवाह, बौछार, झड़ी ; *v. i. & t.* to rain in showers. झड़ी लगाकर बरसाना ; **Showerbath** (a bath in which water is showered upon the bather.) कौबारे का स्नान ।

Showeriness-शॉवरि - *n.* the state of being showery. बौछारपन ।

Showery-शॉवरि - *adj.* raining in showers. बौछार में बरसता हुआ ।

Showily-शो-इ-लि - *adv.* in a showy manner. दिखाव में ।

Showiness-शोइ-नेस - *n.* ostentation. दिखाव, आडंबर ।

Showman-शो'-मीन् - *n. (pl. Showmen.)* the exhibitor of a show. खेल दिखलानेवाला ।

Shown-शोन् - *p. p.* of Show. दिखाया गया ।

Showy-शो'-इ-अडि - *adj.* ostentatious. दिखावटी ।

Shrag-श्रीग् - *n.* a lopped off twig. काट ली गई टहनी ; *v. i.* to lop, to prune. काटना, छोटना ।

Shrank-श्रीङ्क - *p. i.* of Shrink. सिकुड़ा ।

Shrapnel-श्रीप्ले - *n.* the entrails of a bomb which scatter on explosion. बमगोले के भीतर के पदार्थ जो फूटने पर छिटरा जाते हैं ।

Shred-श्रेड - *n.* a fragment, broken piece, strip. टुकड़ा, टूटा भाग, चियड़ा ; *v. i. (p. i. Shred, shredded.)* to cut into fragments. टुकड़े-टुकड़े करना ।

Shrew-श्रू - *n.* a peevish woman, a small mammal like a long-snouted mouse feeding on insects. कर्कशा (शगड़ाल स्त्री), छड़दूरी ।

Shrewd-श्रूड - *adj.* peevish, sagacious, judicious. धूर्त, चतुर, निपुण ; **Shrewdly** (-लि) - *adv.* in a shrewd manner. चतुराई से, धूर्तता से ; **Shrewdness** (-नेस) - *n.* slyness, cunning, sagacity. धूर्तता, चतुराई ।

Shrewish-श्रू - *adj.* ill-natured. कर्कश स्वभाववाली ; **Shrewishly** (-लि) - *adv.* in a shrewish manner. कर्कश स्वभाव से ; **Shrewishness** (-नेस) - *n.* the quality of being shrewish. कर्कश स्वभाव ।

Shriek-श्रीक् - *v. i. & t.* to utter a shrill cry, to screech, to laugh loudly. जोर से चिहाना, चीखना, ठहाका मारकर हँसना ; *n.* a sharp shrill scream. कर्कश शब्द, चिहाहट ।

Shrift-श्रिफ्ट - *n.* the confession of a crime before a priest. पादरी के सम्मुख पाप की स्वीकृति ।

Shrike-श्रीक् - *n.* the butcher-bird. एक प्रकार की चिड़िया जो अपने शिकार को कोंटों में बन्द कर देती है ।

Shrill-श्रिल - *adj.* piercing, sharp, importunate. कर्कश, तीव्र, धृष्ट ; *v. i. & t.* to utter a piercing sound. कर्कश शब्द करना ; **Shrillness** (-नेस) - *n.* acuteness of sound. कर्कशता ; **Shrilly** (-लि) - *adv.* in a shrill manner. कर्कश शब्द में ।

Shrimp-श्रिम्प - *n.* a kind of long-tailed saltwater crustacean with ten feet. दस पैर का समुद्री बेकड़ा ; *v. i.* to fish for shrimps. समुद्री बेकड़े का शिकार करना ; **Shrimper** (-अर्) - *n.* one who catches shrimps. समुद्री बेकड़े का शिकार करनेवाला ।

Shrine-श्रिन् - *n.* a casket for holding sacred relics, the tomb of a saint, a sacred place, a temple. पवित्र राख रखने की डिबिया, महात्मा की समाधि, तीर्थस्थान, पवित्र स्थान, मन्दिर ।

Shrink-श्रिङ्क - *v. i. & t. (p. i. Shrank, p. p. Shrunk, Shrunken.)* to decrease in dimensions, to grow small, to recoil, to flinch from, to contract. छोटा होना, सिकुड़ना, ठिकना, अग्र सिकोड़ना, सकुचाना, कम करना ।

Shrinkable-**श्रिङ्क-बल्-adj.** able to contract.

सिकुड़ने योग्य ।

Shrinkage-**श्रिङ्क्'-ऐ-ज-n.** reduction in bulk.

सिकुड़न ।

Shrink-**श्रिङ्क्'-इङ्ग्-n.** contraction.

संकुच, सिकुड़न; **Shrinkingly** (-**ल**) -**adv.** in a shrinking manner. सिकुड़ते हुए ।

Shrive-**श्राइव्-v. t. (p. t. Shrove, p.p. Shrive.)** to hear the confession of, to absolve.

पाप की स्वीकृति सुनना, पाप से मुक्त करना ।

Shrivel-**श्रिवल्-v. i. (p. t. Shrivelled.)** to

contract into wrinkles or folds, to shrink.

झुरी पड़ना, सिकुड़ना; **Shrivelled** (-**इ**) -**adj.**

contracted, wrinkled. संकुचित, झुरी पड़ा हुआ ।

Shroud-**श्राउड-n.** the winding sheet of a

corpse, concealing object. शव लपेटने की

चादर, कफन, ढक्कन;-**f.t.** to cover, to conceal,

to dress for the grave. ढाँकना, छिपाना,

कफनाना; **Shrouds** (-**स**) -**n. pl.** a set of

ropes to support masts. मस्तूल बाँधने के

रस्से; **Shroudless** (-**लेस्**) -**adj.** without a

shroud. बिना कफन का ।

Shrub-**श्रव्-n.** a small plant, a woody thorny

plant, a kind of cordial. छोटा वृक्ष, झाड़ी, एक

प्रकार की मदिरा ।

Shrubbery-**श्रवरि-n.** plantation of shrubs.

झाड़ी का जंगल ।

Shrubby-**श्र-वि-adj.** full of shrubs. झाड़ीदार ।

Shrug-**श्रग्-v. t. & i. (p. t. Shrugged)** to

raise shoulders to express helplessness.

बेवशी या लाचारी सूचित करने के लिये कंधे

सिकोड़ना या झटकारना;-**n.** shrugging motion

of shoulders. इस प्रकार कंधे की सिकुड़न ।

Shrunk-**श्रङ्क्'-कुन्-p. p. of Shrink;-adj.**

contracted. सिकुड़ा हुआ ।

Shuck-**शक्-n.** husk or pod. छिलका, बोड़ी-**v.**

t. to remove husk. छिलका या भूसी हटाना ।

Shudder-**श-डर्-v. i.** to tremble, to quake, to

feel repugnance. काँपना, थराना, घृणा दिख-

लाना;-**n.** shaking, tremor. स्फुरण, थराहट;

Shuddering (-**इङ्ग्**)-**adj.** shaking with fear.

भय से काँपता हुआ; **Shudderingly** (-**इङ्ग्-ल**)

-**adv.** in a shuddering-manner. काँपते हुए ।

Shuffle-**श-फल्-v. i. & t.** to move with a

dragging motion, to change the position

of cards in a pack, to evade, to confuse, to

throw in disorder, to intermingle. घिसकते

हुए चलना, ताश फेटना, डालना, गड़बड़ करना,

पलटना, मिश्रित करना;-**n.** a general change of

relative position, an evasion or artifice.

हेराफेरी, जगह की अदला-बदली; To shuffle the

cards (to turn a matter to one's advantage.)

किसी बात को अपनी सुविधानुसार पलट देना;

Shuffler (-**अर्**) -**n.** one who shuffles.

फेरा-फेरी करनेवाला; **Shuffling** (-**इङ्ग्**) -**n.**

shuffling movement, equivocation. संचा-

लन, कपट; **Shufflingly**-**adv.** in a shuffling

manner. संचालन से, कपट से ।

Shun-**शन्-v. t. (p. t. Shunned.)** to avoid,

to eschew, to try to keep clear. दूर रखना,

त्यागना, छोड़ना, दूर करना, अलगाना ।

Shunless-**शन्-लेस्-adj.** inevitable, not to be

avoided. आमन्त्रित करने योग्य, बिना त्याग का ।

Shunt-**शन्ट-v. t. & i.** to divert railway car-

riages, tram cars &c. to a side track, to

keep aside. रेल, ट्रामगाड़ी इत्यादि का मार्ग

बदलना, राह छोड़ना, हटाना; -**n.** a turning to

one side or to another track, a diversion

of an electric circuit from one wire to

another. रेलगाड़ी का दूसरी लाइन पर गमन,

विजली की धारा के क्रम का परिवर्तन; **Shunter**

(-**अर्**)-**n.** one who shunts. इस प्रकार की

बदली करनेवाला ।

Shut-**शट-v. t. & i. (p. t. & p. p. Shut.)** to

move so as to close, to confine, to become

closed, to encircle, to separate, to desist,

to imprison. बन्द करना, रोकना, बन्द होना,

लपेटना, अलग करना, विरत होना, कँद करना;

To shut down (to close firmly, to close a

factory, to stop working, to be closed with

a lid.) दृढ़तापूर्वक बन्द करना, कारखाना बन्द

करना, काम बन्द करना, ढक्कने द्वारा बन्द किया

जाना; To shut off (to check the flow,

to exclude.) प्रवाह रोकना, अलग रखना; To

shut one's eyes (to pretend not to see.)

अनदेखी करना; To shut out (to exclude.)

निकाल देना; To shut the door upon (to

refuse to consider to make impossible.)

विचार न करना, असम्भव करना ।

Shutter-**शट्ट-n.** wooden panels or iron

plates for closing a window, anything for

shutting. बंदील, झिलमिली, बन्द करने का

साधन (झोंप); Camera-shutter (the piece

that opens and shuts a photographic lens.)

फोटो के कमरा का ताल खुलने तथा बन्द होने का

साधन; To put up the shutters (to stop

business of the day.) दिन भर के लिये व्यव-

साय बन्द करना ।

Shuttle-श-टल - *n.* a weaving implement by which weft thread is carried across the warp threads, a small drawer in a shelf. दरकी, बिनाई की नली, अलमारी का छोटा दरज; **Shuttlecock** (-कॉक) - *n.* a piece of cork pierced with feathers used in the game of badminton. पर लगा हुआ

काग का डुकड़ा जो जालीदार रैकेट से गेंद की तरह खेला जाता है।



Shy-शाइ - *adj.* (*comp.* Shier, *sup.* Shiest.) timid, bashful, coy, reserved in society.

डरपोक, लज्जालु, भड़कनेवाला, Shuttlecock. समाज में अलग रहनेवाला; - *v. t. & i. (p. t. Shied.)* to start suddenly with fear. लजाना, भड़कना।

Shyly-शाइ-लि - *adv.* in a shy manner. लज्जा से; **Shyness** (-नेस) - *n.* timidity. भीरुता, लज्जा, भड़क।

Shylock-शाइ-लॉक - *n.* a cruel moneylender. निर्दय महाजन।

Si-सी - *n.* the seventh note in an octave. सप्तम स्वर "नि"।

Siamang-साइ-अमीहंग - *n.* a kind of big ape. एक प्रकार का बड़ा वनमानुष।

Siamese-स्यामीज - *n. & adj.* the native or language of Siam. स्याम देश के रहनेवाले या वहाँ की भाषा।

Siberian-साइ-बी-रि-अन् - *adj.* the inhabitant of Siberia. साइबीरिया देश का निवासी।

Sibilance-सिब-इ-ल-न्स - *n.* a hissing sound. सिसकार का शब्द।

Sibilant-सिब-इल-अन्ट - *ad. & n.* hissing, sounded by a hiss, a letter uttered with a hissing sound. सिसकार के उच्चारण का, ऊष्म वर्ण, इस उच्चारण का अक्षर 'स'।

Sibilate-सिविलेटे - *v. t. & i.* to pronounce with a hissing sound. सिसकारते हुए उच्चारण करना; **Sibilation** (-शन) - *n.* hissing. सिसकार।

Sibyl-सिब-इल - *n. fem.* a sorceress, a prophetess. जादूगरनी, भविष्य कहनेवाली।

Sibylline-सिविलाइन - *adj.* pertaining to sibyl. भविष्य कहनेवाली से संबंधित, जादूगरनी का।

Sic-सिक - *adv.* so, thus. इस प्रकार से।

Siccation-सि-के-शन - *n.* the act of drying. सुखाने का कार्य।

Siccative-सि-के-टिव - *adj.* having the property of drying. सूखनेवाली।

Sice-साइस - *n.* the six at dice. पासे में का छका। **Sice, Syce-साइस** - *n.* a groom. साईस।

Sick-सिक - *adj.* affected with a disease, ill, disturbed, disgusted, tired, inclined to vomit. रोगग्रस्त, अस्वस्थ, व्याकुल, विरक्त, पीड़ित, दुःखी, क्लान्त, जी मचलता हुआ; - *v. t.* to urge a dog for killing a rat. चूहा मारने के लिए कुत्ते को ललकारना; **Sick-bed** (a bed of an invalid.) रोगी की शय्या; **Sick leave** (a leave of absence owing to ill-health.) अस्वास्थ्य की छुट्टी; **Sick of fever** (suffering from fever.) ज्वर से पीड़ित; **Sick of love** (lovesick.) प्रेमातुर; **Sick of the world** (feeling dissatisfied with worldly affairs.) संसार से विरक्त; **Sick-room** (a room occupied by a sick person.) रोगी का कमरा; **To feel sick** (to feel nausea.) जी मचलाना।

Sicken-सिक - *v. i. & t.* to grow ill, to show symptoms of illness, to grow weak and languid, to feel nausea, to feel disgust at. रोगी होना, व्यथित होना, दुर्बल होना, वमन करने की इच्छा करना, घृणा का अनुभव करना।

Sickener-सिकनर - *n.* the cause of disgust. घृणा का कारण।

Sickening-सिक - *n. & adj.* making sick, disgusting. मचली पदा करनेवाला, घृणा उत्पन्न करनेवाला; **Sickeningly** (-लि) - *adv.* in a sickening condition. मचली या घृणा पैदा करते हुए।

Sickle-सिक - *n.* a reaping hook. हँसिया, हँसुआ; **Sickle-feather** (the long curved feather in cock's

tail.) मुगें की दुम का

बिचला बड़ा टेढ़ा पर।



Sickliness-सिक - *n.* Sickle.

Sickly-सिक - *n.* the state of being sickly. अस्वास्थ्य।

Sickly-सिक - *adj.* (*comp.* Sicklier, *sup.* Sickliest.) prone to be ill, not healthy, weak, connected with nausea. रोगीवत्, अशक्त, दुर्बल, वान्ति या मचली सम्बन्धी।

Sickness-सिक - *n.* the state of being sick, disease. रोग, व्याधि।

Side-साइ - *n. & adj.* one of the surfaces of an object, visible surface, margin, bounding line of a figure, part of ribs, arm, party. किनारा, धोर (तरफ, बगल), किसी आकृति

Age ऐज; Edge ऐज; Pen पेन्; Pain पेन्

की परिधि, पसली का भाग, भुजा, पक्षपात, दल;
-v. i. & t. to embrace the opinion of a party, to stand at the side of. पक्ष लेना, भाग लेना; *-adj.* lateral, of the opposite party.
 बगल का, दूसरे पक्ष का; On all sides (in all directions.) चारों ओर; On both sides. दोनों ओर; On the other side (on the opposite side.) उस पार; On the side of the grave (in the world, in life.) संसार में, जीवन में; Opposite side (opposite party.) विपक्ष; Outer side (outer portion.) बाहरी भाग; Side by side (standing close together.) आसपास; Side-car (-कार) *-n.* a vehicle attached to a motor-cycle. मोटर साइकिल में हाँकनेवाले के अतिरिक्त दूसरे के बैठने का गद्दीदार कुरसी; Side-issue (-इश्यू) *-n.* a distracting point. चित्त हटानेवाला विषय; Side-line (-लाइन) *-n.* a line running along one side of a thing or space, a branch railway-line, a rope used for securing an animal by tying the legs on one side, work &c. carried on apart from one's main work. किसी वस्तु या स्थान के एक ओर जानेवाली रेखा या पथ, शाखा रेल-पथ, जानवर के एक ओर की टाँगों को बाँधकर उसे फँसा रखने की रस्सी, अप्रधान व्यवसाय; Side-long (-लॉन्ग) *-adj.* oblique. तिछी; Side-note (-नोट) *-n.* a marginal note. हाशिये पर की टिका; Side-saddle (-सीड-सल) *-n.* a saddle for a woman rider. औरतों की बुझसवारी की जीन; Side-view (oblique view.) एक ओर का चित्र; Sideward(s) (-वर्ड्स) *-adv.* towards the side. बगल की ओर; Side-ways (-वेज) *-adv.* obliquely. तिछी ओर; To be on the side of (to take the cause of.) पक्ष में होना; To shake one's sides (to laugh heartily.) ठहाका मारकर हँसना; To take sides (to take the cause of.) पक्षपात करना।
 Sidereal-साइडेरिअल *-adj.* of the stars, star-like, bright. तारा-सम्बन्धी, तारे के समान, चमकीला; Sidereal year (the period in which the earth makes one revolution in its orbit.) वह समय जिसमें पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाती है।
 Siderographist-सिडोग्राफिस्ट *-n.* one who engraves on steel. पक्के लोहे पर नकाशी करनेवाला।

Siding-साइडिंग *-n.* a short track by the side of a railway line on which trains are shunted from the main line. रेल की लाइन का मोड़, बगल की लाइन।

Sidle-सिडल *-v. i.* to walk obliquely. तिछें चलना।

Sidling-सिडलिंग *-n.* oblique motion. तिछी गति।

Siege-सीज *-n.* operation of besetting or surrender of a fortified place. अवरोध, घेरा; *-v. i.* to besiege. घेरा डालना; To lay siege to (to begin besieging.) घेरा डालना, प्रारम्भ करना; To raise the siege (to abandon attempt to take.) घेरा डालने की क्रिया छोड़ देना।

Sienna-सि-येनी *-n.* earth of brownish-yellow colour used as pigment. रंग बनाने के काम में आनेवाली भूरे-पीले रंग की मिट्टी।

Siesta-सिएस्टा *-n.* a short sleep at mid-day in hot countries. गरम देशों में दोपहर की अव्य निद्रा।

Sieve-सीव *-n.* a vessel with holes at the bottom for separating finer from coarser parts of anything. झरनी, चलनी; *-v. i.* to take part in a sieve. चलनी में रखना।

Sift-सिफ्ट *-v. i. & t.* to separate into finer and coarser parts with a sieve, to examine in detail. चलनी से झारना या अलगाना, सूक्ष्म परीक्षा करना।

Sifter-सिफ्टर *-n.* one who or that which sifts. चालने या सूक्ष्म परीक्षा करनेवाला।

Sigh-साइ *-v. i. & t.* to draw a deep audible breath, to lament, to express grief by sighs, दीर्घ स्वास तथा निःस्वास लेना, आह भरना, विलाप करना, आह लेकर दुःख प्रकट करना; *-n.* a deep respiration. गहरी साँस, आह; Sighing (-इङ्ग) *-n.* the act of respiring. निःस्वास; Sighingly (-इङ्गलि) *-adv.* in a sighing manner. निःस्वास में।

Sight-साइट *-n.* the act of seeing, view, spectacle, the faculty of vision, thing seen, show, the range within which one can see. दृष्टि, दर्शन, चमत्कार (कौतुक), दृष्टिविषय, नेत्रदृश्य, लीला, दृष्टिपथ; *-n. pl.* noteworthy features. (ब० व०) दर्शनीय दृश्य; *-v. i.* to adjust sight on fire-arms, to get sight of. निशाने पर निगाह लगाना, दृष्टिपथ में लाना; At first sight (prima facie.) देखते ही; In sight of (visibly.) प्रत्यक्ष, दृष्टिगोचर, निगाह में; Out of sight. परीक्ष में, अदृश्य, निगाह से बाहर; Out

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेज़र

of sight, out of mind (forgetting the absent.) अनुपस्थित की भूल जाना; Payment at sight. दर्शनी हुण्डी; To know by sight. देखते ही पहिचान लेना; To put out of sight (to hide.) छिपा देना; Within sight (visible.) दृष्टिगोचर; Sight-bill (a bill to be paid at a sight.) दर्शनी हुण्डी।

Sighted-साइट-एडज. aimed. निशाना लगाया हुआ।

Sightless-साइट-लेस-एडज. wanting sight, blind. दृष्टि हीन, अन्धा।

Sightliness-साइट-लि-नेस-एन. beauty. सुन्दरता, मनोहरता।

Sightly-साइट-लि-एडज. pleasing to the eye, comely. देखने योग्य, सुन्दर (मनोहर)।

Sight-reading-साइट-रीड-इंग-एन. reading shorthand &c. at first sight. सांकेतिक अक्षरों ह० का देखते ही पढ़ लेना; Sight-seer (सी-अर)-एन. a view-hunter. दूरियों का अवलोकन करने वाला।

Sigil-सिजिल-एन. a seal. ठप्पा।

Sigillate-सिजि-लेट-एडज. with a stamped impression. ठप्पेदार।

Sigmate-सिग्मेट-एडज. of the shape of S. एस अक्षर की आकृति का।

Sigmatic-सिग्मेटिक-एडज. of the form of S. एस की आकृति का।

Sign-साइन-एन. a thing used as the representation of something, symbol, token, gesture, an omen. चिह्न, संकेत, लक्षण, सन, इशारा, शकुन; - *v. t. & i.* to mark with a sign, to signify, to affix one's signature to. अपने नाम के अक्षरों से अंकित करना, चिह्न करना, संकेत करना, हस्ताक्षर करना।

Signable-साइन-एबल-एडज. able to be signed. हस्ताक्षर योग्य; Negative sign (-) sign of subtraction (called minus.) ऋण चिह्न; Positive sign (+) sign of addition (called plus.) धन का चिह्न।

Signal-सिग्नल-एन. a sign conveying information or direction, a message made by such signs. संकेत, चिह्न; - *adj.* remarkable, conspicuous, noteworthy. विशेष, अपूर्व, असाधारण, स्मरण करने योग्य; - *v. t. & i.* (*p. t.* Signalled.) to announce by signals. संकेत करना. सांकेतिक चिह्न द्वारा तार देना; Signal-gun-एन. a gun fired as a signal. संकेत के लिये छोड़ी गई तोप।

Signalize-सिगनालाइज-*v. t.* to make remarkable. प्रसिद्ध करना, यश प्राप्त करना।

Signaller-सिग्नल-र-एन. one who works at railway signals. संकेत करनेवाला, तार का समाचार भेजनेवाला।

Signally-सिग्नल-लि-एडव. in a conspicuous manner. असाधारण रूप से।

Signatory-सिग्नेटरी-एन. the party who has signed a contract or treaty. सन्धिपत्र इत्यादि पर हस्ताक्षर करनेवाला मनुष्य।

Signature-सिग्नेचर-एन. a person's name written by himself. स्वनाम-लेखन, हस्ताक्षर।

Signboard-साइन-बोर्ड-एन. a board on which the name of a trader is put up. तख्ता जिस पर व्यापारी अपना नाम इत्यादि लिखकर अपने कार्यालय के बाहर टाँगता है, विज्ञापन-पट।

Signer-साइनर-एन. one who signs. हस्ताक्षर करनेवाला।

Signet-सि-नेट-एन. a private seal. मुद्रा, मुहर; The signet (The Royal Seal.) राजकीय मुद्रा; Signet-ring (a finger-ring with a seal on it.) अँगूठी जिस पर मुहर खुदी हो।

Significance-सिग्निफिकन्स-एन. importance, impressiveness, import, meaning, force. गौरव, प्रतिष्ठा, अभिप्राय, अर्थ, शक्ति; Significant (-कीन्ट)-एडज. expressive, suggestive, important, with a meaning. अर्थ-पूर्ण, चरितार्थ, आवश्यक, अभिप्रायपूर्ण; Significantly (-लि)-एडव. in an expressive manner. अर्थपूर्णता से।

Signification-सिग्निफिकेशन-एन. act of signifying, exact sense, import. अर्थ, अभिप्राय, शब्दशक्ति।

Significative-सिग्निफिकेटिव-एडज. having signification or meaning. अर्थसूचक, अभिप्रायपूर्ण; Signify (सिग्निफाइ)-*v. t. & i.* (*p. t.* Signified.) to declare, to have meaning, to intimate. सूचित करना, अर्थ बतलाना, प्रकट करना।

Sign-manual-साइन-मैनुअल-एन. signature made by a person's own hand, royal signature. स्वहस्ताक्षर, राजा का हस्ताक्षर।

Signor-सीन्-यैर-एन. (also Signore-सिन्योरे) an Italian title equal to Mr. महाशय।

Signpost-साइन-पोस्ट-एन. a post on which a sign is hung, a direction post. पताका का स्तम्भ, मार्ग-सूचक स्तम्भ।

Signora-सि-न्योरा-एन. Mrs. महोदया।

Silence-साइ-लेन्स-एन. being silent, stillness, taciturnity, oblivion, secrecy. मौन (आश्रय)

न करना), शान्ति, चुप्पी, सन्नाय, गुप्त भावः-*v. t.* to make silent. चुप करना, मुख बन्द करना; *interj.* be silent! चुप रहो! Silence (order for being silent.) चुप रहने की आज्ञा।

Silencer-साइ-लेन्सर-*n.* an appliance for reducing sounds. यन्त्र में शब्द कम करने का साधन।


Silent-साइ-लेन्ट-*adj.* not uttering a sound, mute, taciturn. निःशब्द (मूक), निरुत्तर, चुप; Silently (-लि)-*adv.* in a silent manner. मौन रहकर, चुपचाप।

Silenus-साइ-ली-नस्-*n.* a drunken old man. मदिरा पिया हुआ बृद्ध पुरुष।

Silesia-साइलीश्या-*n.* a kind of thin cloth. अस्तर देने का महीन कपड़ा।

Silhouette-सिलुएट-*n.* the portrait of a person in outline only. केवल बाह्य रेखा दिखलानेवाला चित्र; *-v. t.* to represent in silhouette. इस प्रकार का चित्र बनाना।

Silica-सिलिका-*n.* a hard white mineral, a kind of quartz. एक प्रकार का कड़ा सफेद पत्थर, अग्नि-प्रस्तर।



Silhouette

Silicate-सिलिकेट-*n.* the combination of silica with a base. अग्नि-प्रस्तर का मिश्रण; Silicated (-टेड)-*adj.* combined with silica. अग्नि प्रस्तर से मिला हुआ।

Siliceous-सिलिशस-*adj.* containing silica. अग्नि-प्रस्तर से युक्त।

Silicify-सि-लि-सि-फाई-*v. i. & t. (p. t. Silicified.)* to convert into silica. सफेद पत्थर (अग्नि प्रस्तर) बन जाना या बनाना।

Silicon-सिलिकन-*n.* a non-metallic element. एक अथानु विशेष तत्व।

Silk-सिल्क-*n.* a fine soft thread produced in the cocoon by a silkworm, cloth made of this. रेशम, रेशमी कपड़ा; *-n. pl.* garments made of silk. (बंब) रेशमी पोशाक; Silk-cotton (-कॉटन्)-*n.* a silky fibre of various kinds produced by tropical trees of the genus Bombax and others. सेमल, शाहमली।

Silken-सिल्क-*-न्-adj.* made of silk, soft, delicate. रेशमी, कोमल, चमकदार।

Silkiness-सिल्किनैस-*n.* the qualities of silk, softness. कोमलता, चिकनाहट।

Silk-winder-सिल्क-वाइन्डर-*n.* an appliance for unwinding silk from cocoons. रेशम अघेड़ने का चरखा।

Silkworm-सिल्क-वर्म-*n.* a caterpillar which produces silk. रेशम का कीड़ा।

Silky-सिल्कि-*adj.* soft as silk, made of silk. रेशम के समान कोमल, रेशमी।

Sill-सिल-*n.* a slab of stone or wood at the foot of a door or window. देहली, दासा।

Sillery-सिलरि-*n.* a kind of sparkling wine. एक प्रकार की चमकदार मदिरा।

Sillily-सि-लि-लि-*adv.* in a silly manner. भोलेपन से।

Silliness-सि-लि-नेस-*n.* the quality of being silly. भोलापन।

Silly-सि-लि-*adj. (comp. Sillier, sup. Silliest.)* innocent, unwise, foolish, weak-minded. भोला, मतिहीन, निबुद्धि, अल्पमति।

Silo-साइ-लै-*n.* a pit for storing green crops हरी फसल इकट्ठा करने का गड्ढा।

Silt-सिल्ट-*n.* sediment deposited by running water. पानी की धारा से इकट्ठा की हुई मिट्टी या रेत; *-v. t. & i.* to obstruct with silt. मिट्टी या रेत से रास्ता बन्द करना।

Silvan, Sylvan-सिल्वन-*adj.* of the woods rural. जङ्गल का, जङ्गली; Silvan goddess (the goddess of woods.) वनदेवी; Silvan scenery (scenes of jungles.) वनशोभा।

Silver-सिल्वर-*n.* a white soft lustrous metal, a coin of silver. चाँदी (रूपा), चाँदी का सिक्का; *-v. t. & i.* to cover with silver, to provide a mirror-glass with backing of tin foil, mercury &c. चाँदी चढ़ाना, दर्पण बनाने के लिये शीशे पर पारा इत्यादि चढ़ाना; Fulminating silver (a kind of gunpowder.) एक प्रकार की बारूद; Of silver tongue (eloquent.) वाचाल, बातूनी।

Silver-bath-सिल्वर-बाथ-*n.* a solution of silver nitrate. फोटोग्राफी का एक प्रकार का घोल।

Silveriness-सिल्वरिनेस-*n.* the state of being silvery. सफेदी, शुभ्रता।

Silvering-सिल्वरिङ्ग-*n.* a silver coating. चाँदी (या पारा) चढ़ाना।

Silver-leaf-सिल्वर-लीफ-*n.* a thin leaf of silver. चाँदी का तबक।

Silver-paper-सिल्वर-पे-पर्-*n.* a kind of photographic paper. फोटो का चित्र छापने का एक प्रकार का कागज।

Silver-plate-सिल्व-प्लेट-*n.* vessels made of silver. चाँदी के बर्तन।

Silver-print-सिल्वर-प्रिन्ट - *n.* a process of photographic printing. फोटो छापने की एक विधि ; **Silversmith** (-स्मिथ) - *n.* a worker in silver. सुनार, चांदी का काम करनेवाला ।

Silver-solder-सिल्वर-सोल्डर - *n.* a solder for joining silver. चांदी जोड़ने का टाँका ।

Silvery-सिल्वरि - *adj.* white like silver, white, clear. चांदी के सदृश, श्वेत, स्वच्छ ।

Simian-सिमिअन् - *adj.* like an ape. लंगूर के समान ; *n.* a kind of monkey. एक प्रकार का बन्दर ।

Similar-सिमिलर - *adj.* resembling, alike, of the same kind, having a similar shape. समान, तुल्य (अनुरूप), सदृश, समान आकृतिका ।

Similarity - **सिमिलीरिटी** - *n.* resemblance, likeness. सादृश्य, तुल्यता ।

Similarly-सिमिलरलि - *adv.* in a similar manner. उसी प्रकार से ।

Simile-सिमि-लि - *n.* (*pl.* Similies.) poetical similitude, a comparison for the sake of illustrating something. निदर्शन, उपमा ।

Similitude-सि-मिलि-ट्युड - *n.* comparison; simile, outward appearance, likeness. सादृश्य, समानता, आकार, रूप ।

Similize-सिमि-लाइज - *v. t.* to illustrate by similes. उपमा द्वारा उदाहरण देना ।

Simmer-सि-मर् - *v. t. & i.* to boil, to keep boiling, to be in a state of suppressed anger or indignation. उबालना, धीरे-धीरे पकना, तिरस्कार या क्रोध की अवस्था में बने रहना ; *n.* a slow heating. उबाल ।

Simnel-cake-सिमनल - *n.* Christmas cake. बड़े दिन की रोटी ।

Simoniacally-see **Simoniacal**.

Simoniacal - **सिमनिअकल** - *adj.* guilty of simony. धर्मपद के बेचने या खरीदने के अपराध से सम्बन्धित ; **Simoniacally** (-लि) - *adv.* with the guilt of simony. धर्मपद क्रय-विक्रय का अपराध करते हुए ।

Simony-सिमैनि, **साइमैनि** - *n.* the crime of buying or selling church preferment. धर्मपद बेचने या माल लेने का अपराध ।

Simoom-सि-मूम - *n.* a dust-laden wind of the Arabian deserts. अरब के मरुस्थल की धूल से भरी हुई आंधी ।

Simper - **सिम्पर** - *v. t. & i.* to smile in an affected manner. बनावटी रूप में मुसकराना ; **Simperer** (-अर) - *n.* one who simpers. बनावटी

हँसी हँसनेवाला ; **Simpering** (-इंग) - *adj.* smiling in an affected manner. बनावटी हँसीवाला ; **Simperingly** (-इंगलि) - *adv.* in a simpering manner. बनावटी हँसी हँसते हुए ।

Simple-सिम्पल - *adj.* plain, not analysable, artless, innocent, mere, absolute, honest. स्पष्ट, अशिश्र, निष्कपट, सीधा-सादा, अकेला, सरल, ईमानदार ; *n.* a common herb used medically. एक सामान्य वनस्पति जो औषधि की तरह प्रयोग की जाती है ; **Simple beauty** (unadorned natural beauty.) प्राकृतिक सुन्दरता ; **Simple diet** (ordinary food.) सादा भोजन ; **Simple fracture** (breaking of bone only.) केवल हड्डी का टूटना ; **Simple-hearted** (-हार्टेड) - *adj.* (artless, simple.) सरल हृदय का ; **Simpleness** (-नेस) - *n.* (artlessness, weakness of intellect.) सरलता, भोलापन ।

Simpleton-सिम्पल्टन् - *n.* a silly or half-witted person, a fool. मूर्ख, अनाड़ी, धुद्रमति ।

Simplicity-सिम्प्लिसिटी - *n.* plainness, innocence, silliness. सरलता, भोलापन, मूर्खता ।

Simplification-सिम्प्लिफिकेशन - *n.* the act of simplifying. सुगमकरण, स्पष्टीकरण ।

Simplify-सिन् - **फ्लि-फाइ** - *v. t.* (*p. t.* Simplified.) to make simple, to make plain, to make easy, to reduce to simplicity. सुगम करना, स्पष्ट करना, सरल करना, छोटा करना ।

Simplism-सिम् - **फ्लिज्म** - *n.* pretended simplicity. बनावटी सरलता या भोलापन ।

Simply-सिम् - **फ्लि** - *adv.* in a simple manner, solely, merely. सरलता से, निष्कपट, केवल, मात्र ।

Simulacrum-सि-म्युले-कम् - *n.* (*pl.* Simulacra.) an image, deceptive likeness, pretence. प्रतिरूप (मूर्ति), कपटरूप, बहाना ।

Simulant-सिमुलन्ट - *adj.* of the appearance of. आकृति का ।

Simulate-सि-म्यु-लेट - *v. i.* to pretend to be, to assume an altered form, to feign. अनुकरण करना, भेष बदलना, बहाना करना ; **Simulation** (-शन्) - *n.* the act of feigning. स्वोग (बहाना, पाखण्ड) ।

Simultaneity-सिम्युटेनिटी, **Simultaneousness** (-अस-नेस) - *n.* the state of being simultaneous. एक ही समय में होने की स्थिति ।

Simultaneous-सिम्युटे-निअम् - *adj.* happening or operating at the same time. समकालीन, एक ही समय में होनेवाला ; **Simultaneously**

Age एज ; Edge एज ; Pen पैन ; Pain पैन

(-लि) -adv. at the same time, समकाल में, एक ही साथ ।

Simurg (-h) -सीमर्ग -n. a huge bird of Persian mythology. फारस देश की पौराणिक कथा की एक विशाल चिड़िया ।

Sin-सिन् -n. disobedience of moral laws of the divine command, offence against rules of propriety. नीतिविरुद्ध, पाप दोष, अपराध; -v. i. (p. i. Sinned.) to commit sin, to offend against. पाप करना, दोष या अपराध करना; Heinous sin (a detested crime or sin.) घोर पातक; Sin-offering (sacrifice for expiating sin.) पापमुक्ति के प्रायश्चित के लिये त्याग या बलिदान ।

Sinapism-सिन्-अ-पिक्स् -n. mustard poultice or plaster. राई की पुलटिस ।

Since-सिन्स् -conj. because that. क्योंकि; -adv. before this, ago. इसके पहिले, पूर्वकाल से; -prep. after, from that time. बाद में, उस समय से; Ever since (from that time.) तब से; Not long since (a short time before.) थोड़े दिन हुए ।

Sincere-सिन्सिअर् -adj. honest, true, pure, genuine, not assumed, free from pretence. ईमानदार, सच्चा, शुद्ध, यथार्थ, वास्तविक, निष्कपट; Sincerely (-लि) -adv. in a sincere manner. शुद्ध हृदय से ।

Sincerity-सिन्सिअरिटी -n. freedom from falsity, genuineness. निष्कपटता (खरापन), यथार्थता ।

Sine-साइन् -n. the line drawn from one end of an arc perpendicular to the radius at the other end. ज्या, दिज्या ।

Sinecure-सि(साइ)निक्योर -n. an office with salary but without employment. ऐसा पद जिसमें वेतन मिले परन्तु कुछ काम न करना पड़े; Sinecurism (-इज्म्) -n. the possession of a sinecure. सेवा-शून्य वैतनिक पद की व्यवस्था; Sinecurist (-इस्टर) -n. one who holds a sinecure. सेवा-शून्य वैतनिक पदाधिकारी ।

Sinew-सिन्यु -n. a fibrous tissue which unites muscles to bone, framework; -(p. i.) bodily strength, muscles. स्नायु, ढाँचा (ब० ब०) शारीरिक बल, पेशी; -v. i. to knit by sinews, to strengthen. पुष्ट करने के लिये स्नायु में जोड़ना ।

Sinewiness-सिन्यु-इन्नेस् -n. strength. पुष्टता, बल ।

Sinewless-सिन्यु-लेस् -adj. vigourless. शक्ति-हीन ।

Sinewy-सिन्यु-इ-अज्. strong, vigorous. पुष्ट, बलवान् ।

Sinful-सिन्'-फुल्-adj. involving sin, wicked.

पापी (अधर्मी), दुष्ट; Sinfully (-लि) -adv. in a sinful manner. पाप से; Sinfulness (-नेस्) -n. wickedness. पापपूर्णता, दुष्टता ।

Sing-सिङ्ग् -v. i. & t. (p. i. Sang, p. p. Sung.) to utter words in a tune, to produce melodious sound, to celebrate in verse, to compose poetry. गाना, कूजना, कविता में प्रशंसा करना, कविता रचना; To sing out (to call loudly.) चिल्लाकर पुकारना; To sing to sleep (to put to sleep with singing.) गाकर सुलाना ।

Singable-सिङ्ग्-एँ -बल् -adj. suitable for singing. गाने योग्य ।

Singe-सिन्ज् -v. i. & t. i. to burn slightly, to scorch. थोड़ा जलाना या जलना, झुलसाना या झुलसना; -n. a slight burning of the surface. थोड़ा दाह, झुलसन ।

Singer-सिङ्ग्-अर् -n. one who sings, one whose occupation is to sing. गायक, गाने-वाला ।

Singing-सिङ्ग्-इङ्ग् -n. vocal music. गीत, राग, Singingly (-लि) -adv. in a singing manner. गति हुए ।

Single-सिङ्ग्-गल्-adj. separate, consisting of one only, unmarried, uncompounded, undivided, pure. पृथक्, अकेला (एक), अविवाहित, अमिश्रित, अविभक्त, शुद्ध; -v. i. to separate. अलगाना, पृथक् करना; Single bed (a bed for one man to sleep in.) एक मनुष्य के सोने का बिछाना; Single-breasted (a coat with one set of buttons on the breast.) छाती पर एकहरे बदन का (कोट); Single-eyed (blind of one eye.) काना; Single-eye-glass (a spectacle for one eye.) एक आँख का चश्मा; Single-fight (a man-to-man fight.) द्वन्द्वयुद्ध, बाहुयुद्ध; Single-handed (alone.) अकेला, असाहाय; Single-hearted (without duplicity.) एकाचित्त, सरल; Singleness (-नेस्) -n. the state of being single, simplicity. अकेलापन, सचाई, सिपाई; Singlet (-लेट) -n. a garment worn below a shirt. कमीज के नीचे पहिने का कपड़ा; Singly (-गिल्) -adv. individually, alone. अकेले, अलग-अलग, प्रत्येक ।

Singsong-सिङ्ग्-सॉङ्ग् -n. a monotonous

rhythm. एक ही सुर में अलाप; -*v. t.* to speak in a singsong manner. एक ही सुर में गाना ।

Singular-सिंथुलर् - *adj.* single, individual, unique, unusual, extraordinary. एक, अकेला, अद्भुत, अपूर्व (अनोखा), विलक्षण; **Singular number** (expressing one individual.) एकवचन ।

Singularity-सिंथुलरिटी - *n.* peculiarity. अपूर्वता, निरालापन, विशेषता ।

Singularize-सिंथुलराइज् - *v. t.* to make singular. बहुवचन के प्रत्यय हटाना, एकवचन बनाना ।

Singularly-सिंथुलर्लि - *adv.* in a singular manner. अपूर्व रूप से, विशेष प्रकार से ।

Sinister-सिनिस्टर - *adj.* on the left hand side of a shield, unlucky, ill-looking, of evil omen, dishonest. ढाल के बाईं ओर का, अभागा, कुरूप, वैशमन; **Sinisterly** (-लि) - *adv.* in a sinister manner. बाईं ओर, कुटिलता से, अभागी से ।

Sinistral-सिनिस्ट्रल् - *adj.* on the left, of the left. बाईं ओर, बायाँ; **Sinistrally** - *adv.* towards the left. बाईं ओर ।

Sinistro-मिनिस्ट्रो - *pref.* in the sense of "left." "बायें" अर्थ का उपसर्ग ।

Sinistrous-सिनिस्ट्रस् - *adj.* being on the left side, wrong, absurd. बाईं ओर का, भूला हुआ ।

Sink-सिङ्क - *v. i. & t. (p. t. Sank, p. p. Sunk.)* to fall towards the bottom, to immerse, to fall down slowly, to diminish, to subside, to become lower, to decline. डुबाना, गिराना, धीरे-धीरे गिरना, कम करना, नीचे को बैठना, झुकना (घटना); - *n.* a place in which filthy liquid collects. परनाला, मोरी ।

Sinkable-सिङ्कैबल - *adj.* able to be sunk. डूबने योग्य ।

Sinker-सिङ्कर - *n.* a weight attached to a fishing-net. मछली पकड़ने के जाल में लगाने का भार ।

Sinking-सिङ्किङ्ग - *adj.* falling, subsiding. गिरने (डूबने) वाला, कम होनेवाला ।

Sinless-सिन्-लेस - *adj.* free from sin, pure. पापमुक्त, पवित्र; **Sinlessly** (-लि) - *adv.* in a sinless manner. पवित्रता से; **Sinlessness** (-नेस) - *n.* freedom from sin. पाप से निवृत्ति ।

Sinner-सिन् - *n.* one who sins. पातकी, पाप करनेवाला ।

Sinologist-सिन्-ऑल-ऑ-जिस्ट - *n.* one who is versed in sinology. चीनी भाषा के ज्ञानवाला; **Sinologue** (-लॉग) - *n.* a sinologist. चीनी भाषा का पण्डित; **Sinology** (-लॉजि) - *n.* knowledge of the Chinese language. चीनी भाषा का ज्ञान ।

Sinter-सिन्टर - *n.* a deposit of silica by springs. जलधारा से जमा की हुई मिट्टी ।

Sinuate-सिन्यु-पेट - *adj.* of wavy border. लहरिया किनारे का; **Sinuatly** (-लि) - *adv.* with a wavy border. लहरिया किनारे से ।

Sinuation-सिन्यु-ऐ' - *n.* bending in and out. लहरिया (पन) ।

Sinuosity-सिन्यु-ऑसि-टि - *n.* a bend in a road or river. नदी या सड़क का मोड़ ।

Sinuous-सिन्युअस - *adj.* serpentine, wavy. ऐंठा हुआ, लहरदार; **Sinuously** (-लि) - *adv.* in a wavy manner. ऐंठन से, लहराते हुए ।

Sinus-साइ' - *n.* (*pl.* Sinuses.) a fold, a cavity of bone or fissure, a hollow. तह, नाड़ी, नासर ।

-sion-शन्-सिफ - *suffix* forming abstract nouns of fictions. भाववाचक संज्ञा बनाने का प्रत्यय ।

Sip-सिप् - *v. t. & i. (p. t. Sipped.)* to drink in small quantities. थोड़ा-थोड़ा करके पीना (चूसना); - *n.* a small draught taken with lips. अल्पपान, आचमन ।

Siphon-साइफ - *n.* a bent tube with one leg larger than the other used in drawing off liquids. तरल पदार्थ निकालने के लिये मुड़ी हुई नली; - *v. t.* to draw liquor by a siphon. मुड़ी नली द्वारा जल इत्यादि निकालना; **Siphonal** (-अल) or **Siphonic** (-इक) - *adjs.* pertaining to a siphon. मुड़ी हुई नली से सम्बन्धित ।

Sippet-सिपेट - *n.* a small piece of bread soaked in a liquid. किसी तरल पदार्थ में भिगाया हुआ रोटी का टुकड़ा ।

Sir-सर् - *n.* (*fem.* Madam.) word used in addressing a master or superior, a title of address prefixed to the name of a knight or baronet. श्रीमान्, महाशय, हुजूर, जनाब; - *v. t. & i.* to address as 'sir.' 'सर्' कहकर पुकारना ।

Sircar-सर्कार - *n.* the Government of India. भारत-सरकार ।

Sirdar-सर्दार - *n.* an Indian chieftain, a leader. सदाँ, नेता ।

Sire-सायर - *n.* father, the male parent, a word

of respect for a king or prince. पिता, जनक, महाशय (महाराज, राजा साहब)।

Siren-साइ-रन्-*n.* a mermaid, a sweet singer, a temptress, an alluring woman. मत्स्यली, सुन्दर गानेवाली स्त्री, कुटनी, मोहिनी (वाराहना); *-n.* an instrument for producing a loud sound. तीव्र शब्द उत्पन्न करने का यन्त्र।

Sirgang-सर्-गङ्ग-*n.* the green jackdaw. नीलकण्ठ।

Siriasis-सि-राइ-अ-सिस्-*n.* exposure to the sun's rays as a means of prevention of certain diseases, sunstroke. रोग-निवृत्ति के लिये आतप (सूर्य की किरणों) का सेवन, लू।

Sirius-सि-रिअस्-*n.* Dog Star. एक नक्षत्र (लुब्धक)।

Sirrah-सिरी-*n.* Sir, used in a contemptuous sense. अरे, अवे, रे।

Sirup-सि-रप-*n.* a syrup. शर्बत।

Siskin-सिस्किन-*n.* a yellowish green song-bird. एक पीली हरी गानेवाली चिड़िया।

Sister-सिस्टर-*n.* (*mas.* Brother.) a daughter born of the same parents, a hospital-nurse, a woman of a religious community. भगिनी, बहिन, अस्पताल की दाई, धर्मभगिनी; **Sisterhood** (-हुड)-*adj.* of one origin or model, एक ही बुनियाद या नमूने का; **Sister-in-law** (*pl.* Sisters-in-law.) a husband's or wife's sister, or a brother's wife. ननद, साली, मौजाई; **Sister's daughter** (niece.) भाँजी; **Sister's husband** (brother-in-law.) वहनोई; **Sister's son** (nephew.) भाँजा।

Sister-hook-सिस्टर-हुक-*n.* double hook of the shape of figure 8 इस आकार की दुहरी कड़ी।



Sisterless-सिस्टर-लेस-*adj.* Sister-hook. without a sister. बिना बहिन का।

Sisterliness-सिस्टलि-नेस्-*n.* the state of being sisterly. भगिनीत्व।

Sisterly-सिस्टलि-*adj.* like a sister. भगिनी के तुल्य।

Sister-ships-सिस्टर-शिप्-*n.* *pl.* ships of similar form. समान आकृति के जहाज।

Sistrum-सिस्ट्रम्-*n.* (*pl.* Sistra.) a kind of rattling instrument. एक प्रकार की शौंश।

Sit-सिट-*v. t. & i.* (*p. t.* Sat.) to take a position in which the body rests on the ground, to remain firmly in a position, to rest, to perch, to incubate, to hold a session.

बैठना, स्थिर होना, आराम करना, अड्डे पर बैठना, अण्डा सेना, सभा करना; **Sit down** (take your seat.) (खड़े न रहकर) बैठ जाओ; **Sits the wind there?** (is that the position.) ? क्या 'वही स्थिति है ? **Sits well** fits well.) ठीक बैठता है; **To sit at home** (to remain idle.) बेकार पड़े रहना; **To sit out** (to sit apart from others, to take no part in a game or matter, to sit in the open air.) दूसरों से अलग बैठना, खेल या मामले में भाग न लेना, खुली हवा में बैठना; **To sit up** (to remain awake at night till late, to keep the body in an upright position while sitting, to watch through the night.) रात में देर तक जागते रहना, संधि बैठना, रात को जागकर पहरा देना।

Site-साइट-*n.* a place on which a building &c. stands, position, locality. स्थिति, स्थान भूमि, जगह।

Sith-सिथ-*conj.* since. चूँकि।

Sitology-साइट-टैल-ऑ-जि-*n.* the science of regulation of the diet. पथ्य विधान।

Sitter-सि-टर-*n.* one who sits. बैठनेवाला।

Sitting-सि-टिंग-*n.* holding a court. बैठक, इजलास।

Situate, Situated-सिट-यु-पेंट (-पेंट)-*adj.* having a specified situation, stationed. स्थित, स्थापित।

Situation-सिट-यु-ऐ-शन्-*n.* place, position, circumstance, condition, office. स्थान, स्थिति, दशा, पद, अधिकार।

Siva-सिवा-*n.* the supreme god of destruction in Hindu mythology. शिव, महादेव; **Sivaite** (-आइट)-*n.* a votary of Saivism. शिव-भक्त, शिवजी का उपासक।

Six-सिक्स-*adj. & n.* three times two. छः; **At sixes and sevens** (in great perplexity.) बड़ी व्यग्रता में; **Sixfold** (-फोल्ड)-*adj.* six times as much. छः गुना; **Six-footer** (-फुट-अर्)-*n.* a revolver carrying six cartridges. छः कारतूस की पिस्तौल; **Sixteen** (-टीन्)-*n.* ten and six. सोलह; **Sixteenth** (-टीन्थ)-*adj. & -n.* ordinal of sixteen, of sixteen equal parts. सोलहवाँ, सोलहवाँ भंश।

Sixth-सिक्सथ-*adj.* ordinal of six. छठवाँ; **Sixthly** (-लि)-*adv.* in the sixth place. छठे स्थान में।

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेंज़र

Sixtieth-सिक्स्-टि-अथ - adj. & n. ordinal of sixty, one of sixty equal parts. साठवाँ, साठवाँ भाग।

Sixty-सिक्स्-टि - n. one more than fifty-nine. साठ।

Sizable - साइ - जे-बल - adj. of considerable size. बड़े आकार का।

Size-साइज़र - n. a student at Cambridge who gets an allowance or scholarship to study. कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का विद्यार्थी जो पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति पाता है।

Size-साइज़ - n. dimension, bulk, magnitude, a gelatinous solution. परिमाण, आकृति, आकार, सरेस (लासा); - *v. t. & i.* to group according to size, to glaze with size, to measure. नाप के अनुसार वर्गीकरण करना, सरेस लगाना, नापना।

Sized-साइज़्ड - adj. of a particular size. नाप किया हुआ, सरेस लगा हुआ।

Sizer - साइज़र - n. one who sizes. सरेस लगानेवाला।

Sizing-साइज़िंग - n. the act of applying size, a kind of weak glue used in varnish. सरेस लगाने की क्रिया, एक प्रकार का वार्निश बनाने की सरेस।

Sizy-साइज़ि - adj. glutinous. चिपचिपा, लसदार।

Sizzle-सि-ज़ल - v. i. to make a sputtering sound. छन्न-छन्न शब्द करना; - *n.* a sputtering sound. इस प्रकार का शब्द।

Skate-स्केट - n. a kind of fish, a sliding shoe for moving on ice, an implement with rollers attached beneath boots enabling the wearer to glide on floor एक प्रकार की मछली, बरफ पर या छत पर चलने या सर-कनेवाला या पहियों पर



Skate

चलनेवाला जूता; - *v. i. & t.* to slide on skates ऐसा जूता पहनकर चलना; **Skating-rink** (a place for skating.) इस प्रकार का जूता पहनकर चलने का स्थान।

Skean, Skene-स्कैन्-ns. a kind of dagger. एक प्रकार का कुठार या गैंडासा।

Skedaddle-स्कि-डॉ-इल - v. i. to run away in flight. लड़ाई में भाग जाना।

Skein-स्कैन - n. a bundle of yarn, thread or silk, a flock of wild geese. तागे का लच्छा (अण्डा), जङ्गली बतख का झुण्ड।

Skeletal-स्कैलटल - adj. pertaining to skeleton. कंकाल सम्बन्धी।

Skeleton-स्कैलिटन् - n. the bony framework of the body, a general outline, the framework or essential part of anything, abstract. कंकाल, अस्थिपञ्जर, ठठरी, ढाँचा, सारांश।

Skeletonize-स्कैलिटनाइज़ - v. t. to make a skeleton of. कंकाल के रूप में लाना।

Skeleton-key-स्कैलिटन्-की - n. a master key. अनेक तालों में लगनेवाली एक ताली।

Skep-स्केप - n. a kind of wicker-work basket, artificial beehive. खेंचिया, मधुमक्खी का बनावटी छत्ता।

Skerri-स्कैरि - n. a rock. चट्टान।

Sketch-स्कैच - n. an outline, a rough plan or general outline, a rough draft. स्थूल या संक्षिप्त वर्णन, खाका, ढाँचा, मसविदा; - *v. t. & i.* to draw outline or general view of, to make a plan of, to give the principal points of, to describe. नक़्श खींचना, खाका बनाना, ढाँचा बनाना, स्थूल वर्णन करना; **Sketch-book** (-बुक) - *n.* a book on which sketches are

drawn. खाका बनाने की कापी; **Sketcher** (-अर) - *n.* one who makes sketches. खाका बनानेवाला; **Sketch-map** (-मीप) - *n.* a map in the form of a sketch. खाके का नक़्श; **Sketch of a painting** (a painting in outline only.) चित्र का खाका; **Sketchy** (-इ) - *adj.* containing an outline. खाके के रूप का।

Skew-स्केव - adj. oblique, slanting. टेढ़ा, तिछो; - *n.* the oblique end of a buttress. मुँडरे का तिछो किनारा; **Skew-bridge** (-ब्रिज) - *n.* a bridge that crosses obliquely. तिछो मेहराब का पुल; **Skew-chisel** (-चिज़ल) - *n.* a chisel with an oblique blade. तिछो धार की रुखानी; **Skew-eyed** (-आइड) - *adj.* squint-eyed. ऐँचा; **Skew-wheel** (-व्हील) - *n.* a wheel with oblique teeth. तिछो दाँते का पहिया।

Skewer-स्क्यू-अर - n. a pin for holding meat while cooking. कबाब बनाने का सीकचा; - *v. t.* to fasten with skewers. सीकचे में मांस पिरोना।

Ski-स्की - n. (pl. Skis.) runners of wood fastened under the feet for travelling over snow. बरफ पर चलने के लिए पैर में बाँधने का लकड़ी का तिछो पटरा।

Skid-स्किड - n. a frame used as support, a contrivance for locking the revolution of a wheel. लकड़ी या तल्ला या बोटा, चलते हुए

पहिये को रोकने का साधन ; - *v. t.* *छ. i.* (*p. t.* Skidded.) to check with a skid. रुकावट डालना, रोकना ।

Skiff-स्किफ्-*n.* a kind of small light boat.

एक प्रकार की छोटी हल्की नाव ।

Skilful-स्किफुल'-*कुल-adj.* having skill, expert, ingenious, dexterous. प्रवीण, कुशल, निपुण; Skilfully (-लि)-*adv.* in a skilful manner. चतुराई से, कुशलता से; Skilfulness (-नेस्)-*n.* the quality of being skilful. प्रवीणता, चतुराई ।

Skill-स्किल्-*n.* dexterity, expertness, tact, practised ability. कौशल, प्रवीणता, चातुरी, युक्ति (उपाय) ।

Skilled-स्किल्ड'-*adj.* familiarly acquainted with. चतुर, अभ्यस्त ।

Skillless-स्किल्स'-*लेस्-adj.* wanting in skill. युक्तिहीन ।

Skillet-स्कि-लेट'-*n.* a small metal pot for cooking with handles or rings.. कड़ेदार डेगची या बटुआ ।

Silly-रिक्-लि-*n.* a soup or gruel given to prisoners. कैदियों को खिलाने की दलिया ।

Skim-स्किम्-*v. t.* *छ. i.* (*p. t.* Skimmed.) to take off cream or scum, to take the best part of anything, to glide along in the air, to look superficially. फेन, झाग या मलाई हटाना, किसी पदार्थ का उत्तम तत्व ले लेना, हवा में घूमना, स्थूल दृष्टि से देखना ; Skimmed (-ह)-*adj.* with cream removed. मलाई उतारा हुआ ; Skimmer (-अर्)-*n.* a scoop used for skimming. मलाई उतारने की कारछी या झरनी ।

Skimp-स्किम्प'-*v. t.* to give poor quantity of food. कम भोजन देना ।

Skimping - स्किम्पिङ्ग - *adj.* miserly. कृपण, मक्खीचूस ।

Skimpy-स्किम्पि-*adj.* meagre. दरिद्र, अष्ट ।

Skin-स्किन-*n.* the outer covering of animal body, the outer coating of plant, rind, hide, a vessel made of hide. चमड़ा, खाल, छिलका, झिल्ली, चमड़े का पात्र या बर्तन ; - *v. t.* (Skinned.) to strip off the skin, to cover with skin. खाल खींचना, चमड़ा मढ़ना ; Only skin and bone (only skeleton.) कंकाल-मात्र ; To change one's skin (to undergo impossible change.) असंभव परिवर्तन होना ; To save one's skin (to get off safe.)

सुरक्षित रहना ; Skin-deep (-डीप)-*adj.* superficial. बाहरी भाग का ; Skinflint (-फ्लिन्ट)-*n.* a niggardly person. कंजूस, कृपण ; Skin-grafting (-ग्रीफ्ट-इङ्ग)-*n.* surgical substitution of skin cut from a sound part of the body for a damaged part. शरीर के अच्छे भाग की खाल निकालकर घाव पर चिपकाना ; Skinless (-लेस्)-*adj.* having no skin. बिना चमड़े का ; Skinned (-ह)-*adj.* covered with skin. चमड़ा लगा हुआ ; Skinner (-अर्)-*n.* one who deals in skins. चमड़ा बेचनेवाला ; Skinniness (-नेस्)-*n.* the state of being skinny. खालपन ; Skinny (-नि)-*adj.* consisting of skin only. चमड़ेदार ।

Skink-स्किङ्क-*n.* a kind of small lizard. एक प्रकार की छोटी छिपकली ।

Skip-स्किप्-*v. i.* *छ. i.* (*p. t.* Skipped.) to leap, to jump, to move lightly from one foot to the other, to omit, to disappear, to shift from one subject to another. कूदना, पारी-पारी से एक पर पर भार देकर चलना, त्यागना, लुप्त होना ; एक विषय को छोड़कर दूसरा पकड़ना ; -*n.* spring or bound, a college servant, a bucket in which men or materials are lowered and raised in mines, the omission of a part. कुदान की चाल, पाठशाला का सेवक, खान में असबाब या मनुष्यों को उतारने-चढ़ाने का झूला, छूट ।

Skip-jack-स्किज्क'-*n.* a horse-dealer's boy, a jockey, a leaping fish, a springing beetle, hopping, a kind of skipping toy. घोड़े के व्यापारी का नौकर, बुद्धाई का सवार, उछलनेवाली मछली या कीड़ा या गुबरेला, उछाल, एक प्रकार का कूदनेवाला खिलौना ।

Skipper-स्किप्-पर-*n.* the master of a small trading vessel. छोटे व्यापारी जहाज का अधिकारी ।

Skippet-स्किप्-पेट'-*n.* a wooden box used to protect seals of documents. सरकारी बन्धक या कागज-पत्रों की मुहर को सुरक्षित रखने का लकड़ी का बक्स ।

Skipping-स्किप्पिङ्ग'-*n.* leaping. कुदान ; Skipping-rope (a small rope used in skipping.) एक टुकड़ा रस्सा जिसके दोनों छोर हाथों में पकड़कर शरीर के चारों ओर घुमाते और कूदते हैं ।

Skippingly-स्किप्पिङ्ग-लि-*adv.* in a skipping manner. कुदान लगाते हुए ।

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेज़र

Skirl-स्कैल्-*v. i.* to make a chirping sound, चीं-चीं शब्द करना; *-n.* a shrill sound. कर्कश शब्द ।

Skirmish-स्कर्मिश्-*n.* an irregular fighting, a contest, a witty argument. अव्यवस्थित-युद्ध, हलकी लड़ाई, भिड़न्त, शाखायें-*v. i.* to fight slightly. छोटी लड़ाई लड़ना; **Skirmisher** (-अर्)-*n.* one who skirmishes. छोटी लड़ाई लड़नेवाला ।

Skirret-स्किरेट्-*n.* a kind of parsnip. एक प्रकार का शाक (अजमोदा) ।

Skirt-स्कर्ट-*n.* the hanging part of a garment, edge, border, a woman's outer garment. बस्त्र का लटकता हुआ भाग, किनारा, अंचल, स्त्रियों का वाधरा; *-v. i.* & *i.* to go along the edge, to border, to surround. किनारे-किनारे चलना, किनारा लगाना, घेरना ।

Skirted-स्कर्टेड-*adj.* having skirts. किनारदार; **Skirtless** (-लेस्)-*adj.* without a skirt, बिना किनारे का ।

Skit-स्किट्-*n.* a lampoon, a burlesque. हँसी, व्यङ्ग्य ।

Skitter-स्किटर-*v. i.* to go splashing in water. पानी छपछपाते चलना ।

Skittish-स्किटिश-*adj.* playful, shy, excitable, capricious. खिलाड़ी, भड़कनेवाला, चंचल, चपल; **Skittishly** (-लि)-*adv.* wantonly. चंचलता से; **Skittishness** (-नेस्)-*n.* want-onness. चपलता चंचलता ।

Skittle-स्किटल-*n.* the game of nine pins. एक प्रकार का खेल ।

Skive-स्काइव-*v. i.* to split leather or rubber in slices or strips, to grind the surface of a gem. चमड़ा या रबड़ को पतले टुकड़ों या पत्तों में फाड़ना, रत्न का पहल रगड़ना ।

Skiver-स्किवर-*n.* a knife for paring leather. चमड़ा फाड़ने का चाकू ।

Skulk-स्कल्क-*v. i.* to keep oneself concealed, to stay away. छिपना, दबक रहना; **Skulker** (-अर्)-*n.* one who skulks. छिपनेवाला; **Skulkingly** (-इङ्गलि)-*adv.* in a skulking manner. छिपते हुए ।

Skull-स्कल-*n.* the bony case of the brain, cranium. कपाल, खोपड़ी ।

Skullcap-स्कल'कीप-*n.* a cap fitting closely on the head. सिर पर चपककर बैठनेवाली टोपी; **Skulled** (-इ)-*adj.* having a skull. माथे में चिपकी हुई टोपी पहिने हुए ।

Skunk-स्कङ्क-*n.* a small American carnivorous animal, a contemptible fellow. अमेरिका देश का एक मांसभक्षी पशु, नीच मनुष्य ।

Scurry-स्करि-*n.* haste. शीघ्रता, जल्दी ।

Sky-स्काइ-*n.* (pl. Skies.) the vault or arch of heaven, climate. (गगन, नभ), आकाश, ऋतु; *-v. i.* (p. i. Skied.) to throw high up in the air. गेंद इत्यादि को आकाश में फेंकना; **Sky-blue** (ब्लू)-*adj.* of the colour of the sky. नीलवर्ण का; **Sky-born** (-बॉर्न्)-*adj.* heaven-born. दैवी उत्पत्ति का; **Sky-clad** (-क्लीड)-*adj.* naked. नंगा; **Skyey** (-इ)-*adj.* pertaining to the sky. आकाश सम्बन्धी; **Skylark** (-लार्क)-*n.* a singing lark. चकवा, अबाबील; **Skyless** (-लेस्)-*adj.* without sky. आकाशहीन; **Skylight** (-लाइट)-*n.* the window placed near the roof of a room. कमरे में छत के पास की खिड़की, शरोखा, रोशनदान; **Skyline** (-लाइन)-*n.* horizon. क्षितिज; **Sky-rocket** (-रॉक'पेट)-*n.* a kind of firework. आकाश-बान; **Sky-scraper** (-स्के'यर)-*n.* a very high building. अनेक खण्ड की बड़ी ऊँची इमारत; **Sky-touching** (-टच'इङ्ग)-*adj.* reaching the sky. गगनचुम्बी; **Skyward** (-वर्ड), **Skywards** (-वर्ड्स)-*advs.* towards the sky. आकाश की ओर ।

Slab-स्लैब-*n.* a thin flat rectangular or square piece of stone or other hard material, outer cut or plank of a log. शिला-फलक, पत्थर की पटिया, तख्ता, कोरन; *-v. i.* (p. i. Slabbed.) to cut into slabs. परत अलगाना, तख्ते काटना; *-adj.* viscous, sticky. चिपचिपा, लसदार ।

Slabber-स्लैबर-*n.* slaver, excessive saliva. थूक, अधिक लार; *-v. i.* to sup hastily. जल्दी-जल्दी भोजन करना ।

Slabberer-स्लैबरर-*n.* one who slabbers जल्दी-जल्दी भोजन करनेवाला ।

Slabby-स्ली'वि-*adj.* muddy, watery, viscous dirty. कीचड़ या जलपूर्ण, चिपचिपा, मलिन ।

Slab-stone-स्लैब'स्टोन-*n.* a flagstone. परत-परत होनेवाला पत्थर ।

Slack-स्लीक-*adj.* relaxed, loose, slow, sluggish, negligent. शिथिल, मन्द, ढीला, निर्बल, लापरवाह; *-n.* the loose part of a rope, coal-dust, a cleft between hills, a boggy place. रस्से का ढीला भाग, पत्थर के कोयले की धूर, पहाड़ियों

के बीच की दरार, दलदली जगह; -*n. pl.* trousers. (ब० व०) पायजामा; -*v. t. & i.* to make loose. ढीला करना; -*adv.* partially, insufficiently. आंशिकरूप में, अपर्याप्त रूप में; slack-baked (imperfectly baked.) भली भौंति न पका हुआ; To slack off (to abate strength.) शक्ति कम करना; To slack up (to reduce speed.) गति कम करना।

Slacken-स्लीक-*v. t. & i.* to make slower, to abate, to mitigate. शिथिल करना, मन्द करना, कम करना।

Slacker-स्लीक-*n.* one who slackens. ढीला करनेवाला।

Slackness-स्लीकनेस् -*n.* weakness, looseness, slowness. शिथिलता, ढीलापन।

Slacky-स्लीक-*adj.* relaxed. शिथिल, मंद, ढीला।

Slade-स्लेड-*n.* a small valley, a strip of boggy land. छोटी घाटी।

Slag-स्लीग-*n.* dross separated from a metal, volcanic scoria. धातु का मल, ज्वालामुखी पहाड़ से निकला हुआ कीट।

Slaggy-स्लीग-*adj.* pertaining to slag. धातु की मेल का।

Slag-wool-स्लीग-वूल-*n.* mineral wool. धातु के रेशे।

Slain-स्लेन-*p. p.* of Slay. मार डाला गया।

Slake-स्लेक-*v. t. & i.* to extinguish (fire), to appease (desire, thirst, hunger), to cool with water, to diminish one's efforts, to relax, to become less painful, to burn less strongly, to disintegrate lime by moistening. (आग) बुझाना, (इच्छा, प्यास, भूख) शान्त करना, जल द्वारा शीतल करना, अपनी कोशिश कम करना, ढीला पड़ जाना या कर देना, कम कष्टकर होना, कम तेजी से जलना, चूना के ढोंके को पानी छिड़क-कर या तर करके भड़काना।

Slam-स्लैम-*v. t. & i. (p. t. Slammed.)* to shut with a loud noise, to hit, to hang. तेज आवाज के साथ बन्द करना, मारना, लटकना; -*n.* a violent sound, sound as of shutting a door. धड़के का शब्द।

Slander-स्लैन्डर-*v. t.* to defame falsely, to injure by a false report. कलंक लगाना (अपयश फैलाना), दुर्नाम करना; -*n.* defamation, calumny. अपवाद, अपयश; Slanderer (अर्) -*n.* one who defames. अपयश फैलानेवाला; Slanderous (अस्) -*adj.* defamatory. मिथ्यानिन्दक, फलकी; Slanderously (अस्-लि) -*adv.* in a slanderous manner. कलंकित या बदनाम करते

हुए; Slanderousness (-अस्-नेस्) -*n.* the quality of being slanderous. अपयश, अपवाद।

Slang-स्लींग-*n.* words and phrases current in colloquial use but not used in literary language. अश्लील भाषण, गँवारू बोलचाल; -*v. t.* to abuse, to scold. अश्लील भाषण करना, गाली देना; Slangily (-लि) -*adv.* in a slangy manner. गँवारू भाषा में; Slanginess (-इ-नेस्) -*n.* slangy language. भाषा का गँवारपन; Slangy (-इ) -*adj.* of the nature of a slang. गँवारू।

Slant-स्लैन्ट-*v. t. & i.* to slope, to turn obliquely. तिरछा (ढाल में) होना, तिरछा करना; -*adj.* sloping, inclined. ढालुआँ, तिरछा; -*n.* a slope, oblique position, ढार, तिरछी स्थिति; Slantingly (-इंग-लि) -*adv.* with a slope. तिरछेपन से; Slantwise (-वाइस्) -*adv.* obliquely. तिरछी ओर में।

Slap-स्लीप-*n.* a blow with the palm of the hand. थप्पड़, तमाचा; -*v. t. (p. t. Slapped.)* to give a slap to. थप्पड़ मारना; -*adv.* suddenly, effectively. तीव्रता से, वेग से; -*adj.* hasty, careless. जल्दीबाज़, लापरवाह।

Slap-dash-स्लीप-डैश-*adv.* boldly, rashly. साहस से, हड़बड़ाहट से।

Slash-स्लीश-*v. t. & i.* to make sweeping cuts, to cut in long strips. to lash with a whip. लम्बी फाँक करना, लम्बे टुकड़े काटना, चातुक से मारना; -*n.* a long cut. लम्बी फाँक; Slashing (-इश-इंग) -*adj.* severe. तीक्ष्ण, मर्मभेदी।

Slat-स्लैट-*n.* a thin narrow piece of metal or wood, a roofing slate, a thin stone slab for roofing. धातु या लकड़ी की पतली पट्टी, छत पाटने की स्लेट, छत पाटने की पतली पत्थर की पट्टियाँ; -*v. t. & i. (p. t. Slatted.)* to cover with slates, to furnish with slabs, to flap with wind. स्लेट से ढाँकना, पट्टियों से युक्त करना या पट्टियाँ लगाना, हवा के झोंके से फड़फड़ाना।

Slate-स्लेट-*n.* a kind of grey rock which easily splits into thin smooth plates, such a slice used for writing. स्लेट पत्थर, सिलेट पट्टी; -*v. t.* to cover with slates, to abuse. सिलेट पत्थर बैठाना, गाली देना; To clean the slate (to renounce obligations.) यह हसन खुदना।

Slater-स्लेटर-*n.* one who prepares or fixes slates. सिलेट बनाने या बैठानेवाला।

Slattern-स्लैटर्न-*n.* a woman who is careless of her dress. मेला-कुचेली वस्त्र पहननेवाली स्त्री; Slatternliness (-लि-नेस्) -*n.* slovenliness.

Hot हॉट; Hot हॉट; Measure मेज़र

फूहड़पन; Slatternly (-लि) *adv.* untidily. फूहड़पन से ।

Slaty-स्लेटि-*adj.* of the colour of slate. सिलेट के रङ्ग का ।

Slaughter-स्लॉ-*n.* a massacre, slaying several persons or animals at once. संहार, हत्या (वध) :- *v. t.* to kill. हत्या करना; Slaughterer (-अर) -*n.* one who is engaged in slaughtering. हत्या करनेवाला; Slaughter-house (-हाउस्) -*n.* place for slaughtering beasts. वधस्थान, कसाई खाना; Slaughterous (अस्) -*adj.* murderous. हत्यारा; Slaughterously (-अस्-लि) -*adj.* in a slaughterous manner. हत्या करते हुए ।

Slav-स्लाव् -*n.* a member of a race inhabiting Eastern Europe comprising the Russians, Bulgarians, Poles, Czechs & Slovenes. पूर्वी यूरोप में बसनेवाली एक जाति का सदस्य ।

Slave-स्लेव् -*n.* a person in bondage, a serf, a helpless victim. दास, चाकर, अधीन व्यक्ति; Slave-bangle (a bangle worn above the elbow.) अनन्त; Slave-born (-बॉर्न्) -*n.* born in slavery. गर्भदास; Slaver (-अर्) -*n.* a ship employed in slave-trade. दास का व्यापार करनेवाला जहाज; Slave-hunter (-हन्-अर्) -*n.* one who hunts for slaves, दास बेचनेवाला; Slave-trade (-ट्रेड्) -*n.* the trade of buying and selling slaves. दास खरीदने तथा बेचने का व्यवसाय ।

Slaver-स्लॉवर-*v. i. & t.* to let spittle flow from the mouth. मुँह से थूक या लार गिराना; -*n.* dribbling of saliva from the mouth. लार की टपक ।

Slaverer-स्लॉवरर् -*n.* one who slavers, a servile flatterer. लार बहानेवाला, नीच चापलूस ।

Slavery-स्लेवरी-*n.* the condition of a slave bondage. किकरता, दासत्व, गुलामी ।

Slavey-स्ले-वि -*n.* a maid-servant. दासी, मजदूरनी ।

Slavish-स्ले-विश-*adj.* servile, mean, base. दास-सम्बन्धी, तुच्छ, नीच; Slavishly (-लि) -*adv.* in a slavish manner. दासत्व से, नीचता से; Slavishness (-नेस्) -*n.* the state of being slavish. दासत्व ।

Slay-स्ले-*v. t. (p. t. Slew, p. p. Slain.)* to put to death, to kill. हत्या (वध) करना, मार डालना ।

Slayer-स्ले-अर् -*n.* one who slays, a murderer. वध करनेवाला, हत्यारा ।

Sleave-स्लीव्-*v. t.* to separate into threads. धागे को भलगाना ।

Sleazy-स्लीज़ि-*adj.* flimsy. असार, निर्बल ।

Sled-स्लेड्, Sledge-स्लेज्-*ns.* a vehicle with runners for conveyance on snow. बरफ़ पर सरकनेवाली बिना पहिये की गाड़ी :- *v. t.* to travel on a sledge. बिना पहिये की गाड़ी पर चढ़कर चलना ।

Sledge-hammer-स्लेज्-हॉ-मर् -*n.* a heavy hammer of the blacksmith. लुहार का भारी हथौड़ा, धन ।

Sleek-स्लीक्-*adj.* smooth, glossy. चिकना, चमकीला :- *v. t.* to make smooth by pressing or rubbing. दबाकर या रगड़कर चिकनाना; Sleekly (-लि) -*adv.* in a sleek manner. चिकनाहट से; Sleekness (-नेस्) -*n.* smoothness. चिकनाहट; Sleeky (-इ) -*adj.* smooth. चिकना ।

Sleep-स्लीप्-*n.* slumber, repose (rest), quiet, death: निद्रा, विश्राम, शान्ति, मृत्यु :- *v. i. & t. (p. t. & p. p. Slept.)* to rest, to slumber, to be dead. विश्राम करना, सोना, मृत्यु को प्राप्त करना; Broken sleep (an unsound sleep.) उखड़ी नींद; Death sleep (death.) कालनिद्रा ।

Sleeper-स्लीप्-*n.* one who sleeps, a lazy person, one of the timbers to which a line of rail is fixed. सोनेवाला, आलसी मनुष्य, लकड़ी की धरन जिस पर रेल की पटरी जड़ी होती है ।

Sleepiness-स्लीपिनेस्-*n.* inclination to sleep. निद्रा लेने की इच्छा ।

Sleeping-स्लीप्-इङ्ग्-*adj.* reposing in sleep. निद्रा लेता हुआ; Sleepless (-लेस्) -*adj.* having no sleep, wakeful. निद्रा न लेता हुआ, जाग्रत; Sleeplessly (-लि) -*adv.* in a sleepless manner. जागते हुए; Sleeplessness (-नेस्) -*n.* want of sleep. निद्रा का अभाव; Sleep-walker (-वा-कर्) -*n.* a somnambulist. निद्रा की अवस्था में घूमने-फिरनेवाला रोगी ।

Sleeping-car-स्लीपिङ्ग्-कार-*n.* a compartment in a railway carriage in which there is accommodation of sleeping. रेल का डब्बा जिसमें यात्री के सोने का प्रबन्ध रहता है ।

Sleepy-स्लीप्-*adj.* inclined to sleep, drowsy. निद्रातु, निद्राग्रस्त ।

Sleet-स्लीट्-*n.* hail or snow falling with

rain. तुपार-वर्षा, ओले के साथ वर्षा; -*v. i.* to rain with sleet. ओले के साथ वर्षा होना ।

Sleety-स्लीटी-नेस-*n.* the state of being sleety. तुपार-वर्षा की अवस्था ।

Sleety-स्लीटी-*adv.* in a sleety manner. तुपार-वर्षा के रूप में या ढंग से ।

Sleeve-स्लीव-*n.* the part of a garment which covers the arm. बहोली, आस्तीन; To laugh in one's sleeve (to laugh secretly.) छिपे हुए हँसना; To roll up one's sleeves (to prepare for a fight.) झगड़ा करने के लिए तैयार होना; Sleeved (-इ) -*adj.* having sleeves. आस्तीनदार; Sleeveless (-लस) -*adj.* without sleeves. बिना आस्तीन का; Sleeve-link (-लिंक) *n.* a stud used as a cuff-holder. आस्तीन का बटन ।

Sleigh-स्ले-*n.* a sled. बरफ पर चलनेवाली बिना पहिये की गाड़ी ।

Sleight-स्लाइट-*n.* cunning, dexterity, artful trick. धूर्तता, छल (माया), नजरबन्दी; Sleight of hand (dexterity of the hand in juggling.) इन्द्रजाल, हाथ की सफाई ।

Slender-स्लेन्डर-*adj.* long and thin, not stout, scanty, feeble. दुबला-पतला, दुबल, क्षीण, कुश; Slenderly (-लि) -*adv.* in a slender manner. दुबलता से; Slenderness (-नेस) -*n.* thinness, weakness. कुशता, दुबलता ।

Sleep-स्लेप-*p. i.* & *p. p.* of Sleep. सोया ।

Slew-स्लू-*p. i.* of Slay. बध या हत्या किया ।

Slew, Slue-स्लू-*v. i.* & *i.* to turn or swing round. घूमना, झूलना, घुमाना, झुलाना; -*n.* a turn, a swing. घुमान, मोड़, लटकन ।

Sley-स्ले-*n.* a weaver's comb. जुलहे की कंधी ।

Slice-स्लाइस-*n.* a thin broad piece cut off from meat bread &c., share, an instrument with a broad blade. मांस या रोटी का पतला, चौड़ा खण्ड (फॉक, टुकड़ा); भाग, हिस्सा, चौड़ी धार का हथियार; -*v. i.* & *i.* to cut into thin pieces. फॉक काटना, टुकड़ा करना ।

Slick-स्लिक-*adj.* simple, dexterous. सामान्य, चतुर; -*adv.* at once, effectually. तुरन्त, पूर्ण रूप से ।

Slidable-स्लाइड-बल-*adj.* arranged for sliding. बिसकने योग्य बना हुआ ।

Slide-स्लाइड-*v. i.* & *i.* (*p. i.* Slid.) to move along a smooth surface, to slip in, to glide over ice, to pass quietly & gradually, to lapse morally, to go wrong, to cause to slip. फिसलना. सरकना, बरफ पर बिसकना. धीरे-धीरे चुपचाप चलना, आचरण या चरित्र में

चूक जाना, भूलकर बैठना, खिसकाना या फिसलाना; -*n.* the act of sliding, the part of a machine which slides, a polished slippery track, a glass strip for mounting microscopical objects, a picture for projection on a screen, a slipping lid, a gliding seat. सरकन, यन्त्र में सरकनेवाला भाग, चिकना मार्ग, खुर्दबीन से देखे जाने योग्य पदार्थों के रखने के लिये शीशे का पत्तर, पर्दे पर फँककर दिखाया जानेवाला चित्र, खिसकनेवाला ढकना, खिसकनेवाली कुर्सी या चौकी; To let things slide (to be negligent.) जो हो सो होने देना ।

Sliding-स्लाइड-इंग-*adj.* & *n.* slipping the act of slipping. सरकनेवाला, सरकन ।

Slight-स्लाइट-*adj.* slender, weak, inadequate, not thorough. कुश, दुबल, थोड़ा, अपूर्ण; -*v. i.* to treat with neglect, to disregard, उपेक्षा करना, तिरस्कार करना; -*n.* moderate contempt. उपेक्षा, अनादर; Slight blow (a weak blow.) हल्की मार; To a slight degree (in a weak manner) अल्पमात्र ।

Slightly-स्लाइट-लिङ्गल-*adv.* with neglect. उपेक्षा से ।

Slightly-स्लाइट-लि-*adv.* in a slighting manner, only a small quantity. अनादर से, अल्पमात्र ।

Slightness-स्लाइट-नेस-*n.* disregard, slenderness, weakness. तिरस्कार, उपेक्षा, दुबलता ।

Slim-स्लिम्-*adj.* of slender, shape. weak, crafty. दुबला-पतला, दुबल, धूर्त ।

Slime-स्लाइम्-*n.* a glutinous substance, oozy mud, mucus, semen, finely crushed metallic ore in the form of mud. लिमलिमी मिट्टी, कीचड़, करेली मिट्टी, इन्द्रिय-मल या श्लेष्मा, वीर्य, कीचड़ के रूप में पीसी हुई कच्ची धातु; -*v. i.* to cover with slime. चिपकनेवाली मिट्टी से ढाँपना ।

Slimily-स्लाइमि-लि-*adv.* in a slimy manner. लसलसेपन से; Sliminess (-मिनेस) -*n.* the state of being slimy. चिपचिपाहट, लसलसाहट ।

Slimly-स्लिम्-लि-*adv.* with craftiness धूर्तता से ।

Slimish-स्लि-मिश-*adj.* somewhat slim. कुछ पतला ।

Slimness-स्लिम्-नेस-*n.* the quality of being slim. दुबलता ।

Slimy-स्लाइमि-*adj.* full of slime, slippery. लिमलिमी मिट्टी भरी हुई, सरकनेवाली ।

Sling-स्लिंग-*v. i.* & *i.* (*p. i.* Slung.) to throw, to hurl. फेंकना, झटकारना, लाकाना, डेलवाँस चलाना; -*n.* a rope used in throwing

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेज़र

stones, a looped support. डेलवॉस, छिन्का, झलुआ ।

Slink-सल्लिङ्ग-*v. i. & t. (p. t. Slunk.)* to go in an ashamed manner, to miscarry. लज्जित होकर जाना. गर्भ गिराना; *-n.* a bastard child. अविवाहित माता-पिता से जन्मी सन्तान ।

Slip-स्लिप्-*v. i. & t. (p. t. Slipped.)* to slide unintentionally, to go with a sliding motion, to run away unobserved, to overlook, to make a careless mistake, to insert stealthily. बिना इच्छा के फिसल जाना. सरकना, अप्रत्यक्ष रूप में भाग जाना. ध्यान न देना, भूल करना, चोरी से रखना या दर्ज करना; *-n.* the act of slipping, a blunder, a kind of loose garment, a thin piece of wood. सरकन, दोष, अपराध (भ्रम), ढीला वस्त्र, लकड़ी की पतली पट्टी; *-adj.* slipping. सरकनेवाली ।

Slipper-स्लिपर-*n.* a loose light indoor shoe, घर में पहिनने का ढीला जूता या चप्पल, स्लीपर, चट्टी; **Slipperd (-इ)-*adj.*** wearing slippers, retarded by a brake. चट्टी पहिने हुए; ब्रेक लगाकर रोका गया; **Slipperiness (-इ-नेस्) -*n.*** the state of being slippery. फिसलन, चंचलता; **Slipperingly -*adv.*** in a slippery manner. फिसलते हुए, अस्थिरता से; **Slippery (-इ) -*adj.*** smooth, unreliable, uncertain, shifty. चिकना, अस्थिर, अनिश्चित, चंचल ।

Slippy-स्लिपि-*adj.* slippery, nimble, sharp, quick. फिसलनेवाला, कुतूला, तेज, शीघ्र ।

Slipshod-स्लिप्-शॉड-*adj.* wearing slippers, careless. चप्पल पहिने हुए, असावधान ।

Slit-स्लिट-*v. t. & i. (p. t. Slitted.)* to cut lengthwise, to cut into thin strips. लम्बे बल काटना, पतली पट्टी काटना; *-n.* a long cut, a narrow opening, लम्बी फटन, लम्बी दरार या छेद ।

Sliver-रिल'(-रलाइ)-*v. n.* a slice of wood cut from a timber, a splinter. लम्बा टुकड़ा, चैली, *-v. i. & t.* to cut into long thin pieces, to slice. लम्बे टुकड़े काटना, चैली निकालना ।

Slobber-स्लॉबर-*v. i. & t.* to run saliva from the mouth, to do a task badly. मुँह से फेचकुर या लार बहाना, गंदा काम करना; *-n.* running saliva, फेचकुर का बहाव ।

Slobberiness-स्लॉ-बरि-नेस् -*n.* the state of being slobbery. लार बहाने की दशा ।

Slobbery-स्लॉबरि-*n.* worthless work. निकृष्ट कार्य ।

Sloe-स्लो-*n.* a kind of wild plum. एक प्रकार का जङ्गली बेर, झरबेर का फल ।

Slog-स्लॉग-*v. i. & t. (p. t. Slogged.)* to strike a hard blow, to walk doggedly. बड़े वेग से मारना, झपटकर चलना ।

Slogan-स्लो-गन्-*n.* a watchword, a party-catch-word, a war-cry. किसी दल का विशिष्ट सांकेतिक शब्द, युद्ध का नारा ।

Slogger-स्लॉ-गर्-*n.* a hard hitter. वेग से मारनेवाला ।

Sloid-स्लॉइड-*n.* Swedish system of manual training. स्वीडन में प्रचलित लकड़ी का काम सिखलाने की विधि ।

Sloop-स्लूप-*n.* a small one-masted vessel. एक मस्तूल का छोटा जहाज ।

Slop-स्लॉप-*n.* (in pl. sense only.) dirty water of a household, liquid food, ready made clothing for sailors. घर गृहस्थी का गंदा जल, तरल भोजन, महाहों के लिये बनाया हुआ वस्त्र; *-v. i. & t. (p. t. Slopped.)* to spoil by spilling, to flow over the edge of vessel. पानी छिड़कर गँदला करना, बरतन में से उभड़कर गिरना; **Slop-basin (a bowl for slops at table.)** खाने की मेज पर गिरे जड़े भोजन के रखने का पात्र ।

Slop-स्लॉ-*n.* a policeman. पुलिस का आदमी ।

Slope-स्लोप-*n.* inclined position, declivity, uneven ground. निम्नता, ढाल, असम (ऊँची नीची) भूमि; *-v. i. & t.* to incline, to take an oblique position. तिरछा करना, ढालुओं होना, झुकाना; **Slope-wise (-वाइज़) -*adv.*** obliquely. ढाल के रूप में ।

Sloping-स्लोपिंग-*adj.* oblique. ढालुओं ।

Slopingly-स्लोपिंगलि-*adv.* in an oblique manner. ढालुओं रीति से, ढालुओं होते हुए ।

Sloppily-स्लॉपिलि-*adv.* in a sloppy manner. छिड़काव से; **Sloppiness (-पि-नेस्) -*n.*** the state of being sloppy भीगापन; **Sloppy (-पि) -*adj.*** wet with rain or by sprinkling water. (वर्षा या) पानी छिड़कने से भीगा हुआ ।

Slops-स्लॉप्स -*n. pl.* trousers, a loose lower garment. पायजामा, धोतरा ।

Slot-स्लॉट-*n.* a groove or slit of a machine, the trap-door of a stage, track of deer known by footsteps. किसी यन्त्र में का दरार, छेद या नाली, नाटकघर में रंगभूमि की खिड़की, हिरनी का मार्ग औ पैंर के चिह्न से जाना जाय; *-v. t.* to provide with slots. दरार या छेद बनाना ।

Sloth-स्लॉथ-*n.* laziness, sluggishness, a kind of American mammal which moves very slowly. मन्दता, आलस्य, अमेरिका देश

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पें ; Pain पें

का एक चौपाया जो बहुत धीरे-धीरे चलता है ;
Slouthful (-फुल) - *adj.* sluggish, inactive.
 आलसी, सुस्त; **Slouthfully** (-लि) - *adv.* in a
 slouthful manner. आलस्य से; **Slouthfulness**
 (-फुल-नेस) - *n.* laziness. आलस्यपूर्णता, सुस्ती ।

Slouch-स्लउच् - *v. i. & t.* to droop, to sit
 in a loose attitude, to bend one side of a
 hat while wearing it. झुकना, शरीर ढीला करके
 बैठना, टेढ़ी-टोपी लगाना; - *n.* an awkward gait,
 broad brimmed hat. भद्दी चाल, टेढ़ी टोपी ;
Slouchingly (-इङ्ग्-लि) - *adv.* moving
 in a drooping manner. झुके हुए ढंग से चलते
 हुए ।

Slough-स्लउ-*n.* quagmire, swamp, hopeless-
 ness. कीचड़, दलदल, आशाहीन अवस्था ।

Slough-स्लफू-*n.* a layer of dead tissue on a
 wound or sore, a snake's cast skin, the
 dead tissue or part of an animal which
 drops off. जखम या घाव या फोड़े पर मरे हुए
 तन्तु या मवाद की तह, केंचुली, चोइयाँ; - *v. i. & t.*
 to remove slough from body. केंचुली
 छेड़ना; **Sloughy** (-इ) - *adj.* full of
 sloughs. केंचुलीदार ।

Sloven-स्लवन् - *n. (fem. Slut.)* a dirty,
 careless or unmethodical person. मैला अथवा
 अव्यवस्थित पुरुष, फूहड़ मनुष्य; **Slovenliness**
 (-लि-नेस) - *n.* negligence of dress,
 neglect of cleanliness. गन्दगी, मलिनता ।

Slow-स्लो-*adj.* & *adv.* not swift, deficient
 in speed, lingering, tardy, dull, tedious,
 inactive, not cautious, in a slow manner.
 धीमा, मन्दगतिवाला, विलम्ब कर वाला, दीर्घ-
 सूत्री, सुस्त, क्लान्तिकर, निष्क्रिय, आलसी, असाव-
 धान, मन्दता से; - *v. i. & t.* to go slow. गति
 मन्द करना; **Slowly** (-लि) - *adv.* in a slow
 manner. धीरे से, मन्दता से; **Slowness** (-नेस)
 - *n.* dullness, tardiness. मन्दता, आलस्य; **Slow-witted**
 (-विट्-टैड) - *adj.* dullwitted, fooli-
 sh. मोटी बुद्धि का, मूख; **Slow-worm** (-वर्म) - *n.*
 limbless lizard, blind worm. बिना हाथ पैर
 का गिरगिट, अन्धा केंचुआ ।

Sloyd-स्लॉयड्-*n.* Swedish system of wood-
 work-manual training. स्वीडन की काष्ठ-कला
 शिक्षा-प्रणाली ।

Slub-स्लब-*n.* slightly twisted wool. थोड़ा-बटा
 हुआ ऊन; - *v. t. (p. t. Slubbed.)* to draw
 out and twist wool. ऊन को थोड़ा बटना ।

Slubber-स्लबर्-*v. t. & i.* to do a thing care-
 lessly and lazily, to slaver. धीमे-धीमे और
 लापरवाही से काम करना, मुँह से लार बहाना ।

Sludge-स्लज - *n.* sewage, thick mud.
 पक्क, कीचड़ (मैला); **Sludgy** (-जि) - *adj.*
 muddy. पक्कमय, गँदला, मैला ।

Slug-स्लग् - *n.* a kind of shell-less snail
 destructive to plants, bullet of irregular
 shape, round lump of metal. वनस्पति को
 नष्ट करनेवाला एक प्रकार का बिना आवरण का
 घोघा, बन्दूक की टेढ़ी-मेढ़ी गोली, धातु का ठोस
 बक्का; **Slug-abed** (-अबेड) - *n.* one who
 indulges in lying abed. देर तक चारपाई
 पर पड़ा रहनेवाला मनुष्य ।

Sluggard-स्लगर्ड-*n.* a man who is habitually
 lazy and sluggish. मन्द, आलसी मनुष्य ।

Sluggish-स्ल - *गिश्* - *adj.* indolent, slow-
 moving, inactive, slothful. आलसी, मन्द-
 गति, सुस्त, धीमा; **Sluggishly** (-लि)
 - *adv.* in a sluggish manner. मन्द गति से,
 सुस्ती से; **Sluggishness** (-नेस) - *n.* the
 quality of being sluggish. आलस्य, मन्दता ।

Sluice-स्लूस् - *n.* a floodgate, an artificial
 water-channel. जलमार्ग, पानी निकालने क
 फाटक, नहर; - *v. t. & i.* to provide with
 sluice. पानी निकालने के लिये ऐसा फाटक
 बनाना ।

Slum-स्लम्-*n.* a dirty galley or street. मैली
 कुचैली गली; - *v. t. (p. t. Slummed.)* to go
 about dirty streets. गन्दी गलियों में फिरना;
Slummer (-मर्) - *n.* one who slums.
 गन्दी गलियों में चलनेवाला; **Slumber** (-बर्)
 - *n.* a short sleep, repose. झपकी (अल्पनिद्रा),
 ऊँच; - *v. i. & t.* to sleep slightly, to doze.
 ऊँचना, झपकी लेना; **To slumber away**
 (to waste time in slumbering.) झपकी
 लेते हुए समय नष्ट करना; **Slumberer** (-अर्)
 - *n.* one who slumbers. झपकी लेनेवाला;
Slumberous (-बर्अस्) - *adj.* sleepy. निद्रालु,
 ऊँचता हुआ; **Slumberously** (-लि) - *adv.* in
 a sleeping manner. झपकी लेते हुए; **Slummock**
 (-मॉक्) - *v. t. & i.* to swallow greedily,
 to speak in an awkward way. भुक्खड़
 की तरह खाना, फूहड़ की तरह बोलना ।

Slump-स्लम्प्-*n.* a sudden fall in the price of
 a commodity. किसी पदार्थ के मूल्य में एकाएक
 कमी; - *v. i.* to collapse. मूल्य में एकाएक कमी होना ।

Slung-स्लङ्ग्-*p. t.* of **Sling**-*adj.* suspended.
 लटकाया हुआ ।

Slunk-स्लङ्क् (-*p. t.* of **Slink**)-*adj.* (of
 calves) cast, prematurely. (बछड़ों के बारे
 में) पूर्ण गर्भ से पहले उत्पन्न ।

Hot हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेज़र

Slur-स्लर् - *p. i.* & *i.* (*p. i.* Slurred.) to pronounce indistinctly, to conceal, to decrease, to insinuate against. अस्पष्ट उच्चारण करना, छिपाना, कम करना, कलङ्क लगाना; - *n.* disgrace, blame, a piece of slurring in handwriting. कलङ्क, अकीर्ति (का चिह्न), टंड़ी-मेढी लिखावट ।

Slush-स्लश - *n.* soft mud. कीचड़, नरम मिट्टी; **Slushy** (-इ) - *adj.* consisting of slush. कीचड़दार ।

Slut-स्लट - *n.* (*mas.* Sloven.) an untidy or slovenly woman. मैली-कुचैली या फूहड़ स्त्री, बदतमीज औरत ।

Sluttry-स्लट्टरी - *n.* dirtiness, disorder. गन्दगी, अव्यवस्था ।

Sluttish-स्लटिश - *adj.* untidy and dirty. अट, मैली कुचैली; **Sluttishly** (-लि) - *adv.* in a sluttish manner. फूहड़पन से; **Sluttishness** (-नेस) - *n.* disorderliness. अव्यवस्था, बदइतजामी, फूहड़पन ।

Sly-स्लाइ - *adj.* (*comp.* Slyer, *sup.* Slyest.) cunning, witty, artful, done in secret, insinuating. धूर्त, चतुर, कपटी, एकान्त में किया हुआ, उद्योजना उत्पन्न करनेवाला; **Slyly** (-लि) - *adv.* artfully, cunningly. धूर्तता से, कपट से; **Slyness** (-नेस) - *n.* artfulness, cunningness. कपट, चतुराई ।

Snack-स्नॉक - *n.* flavour, a small quantity. tinge, slap, loud kiss, slight sound, a kind of ship. सुगन्धयुक्त स्वाद, अल्प परिमाण, हल्का रंग, थपड़, सशब्द चुम्बन, मन्द शब्द, एक प्रकार का जहाज; - *p. i.* & *i.* to have a slight taste, to taste slightly, to crack. हल्का स्वाद पाना, हल्का स्वाद लेना, चपचप कर शब्दना; **Smacker** (-अर्) - *n.* a cracking sound, a loud kiss. तड़के का शब्द, सशब्द चुम्बन ।

Small-स्मॉल - *adj.* of little size or strength, petty, unimportant, trifling, humble, poor, ungenerous. कम आकार या शक्तिवाला, थोड़ा, छोटा, महत्वहीन, क्षुद्र, नम्र, निर्बल, दीन, दरिद्र, दयावान, अनुदार; - *n.* the slender part of something. किसी वस्तु का पतला भाग; **Small gross** (ten dozen.) दस दर्जन; **To feel small** (to be humiliated.) दीन या हीन बनाया जाना ।

Smallage-स्मॉलेज - *n.* wild celery जंगली चौराई ।

Smalt-स्मॉल्ट - *n.* blue-coloured glass, blue pigment. नीले रंग का शीशा, नीला रङ्ग ।

Age एज् ; Edge एज् ; Pen पें ; Pain पेन

Smart-स्मार्ट - *p. i.* & *i.* to give or feel acute pain. कड़ी पीड़ा देना या अनुभव करना; - *n.* quick pungent pain. तीव्र शारीरिक या मानसिक व्यथा, तीव्र वेदना; - *adj.* severe, sharp, pungent, lively, witty, clever. कठोर, कड़ा, तेज धारवाला, कड़ुवा, तीखा, तीव्र, तीक्ष्णबुद्धि, चतुर; **To smart for** (to endure consequences.) परिणाम सहना ।

Smarten-स्मार्टन् - *p. i.* & *i.* to make or be smart. तीखा करना या होना ।

Smartly-स्मार्ट्लि - *adv.* keenly, in a smart manner, briskly. तीव्रता से, शीघ्रता से ।

Smart-money-स्मार्ट-मनि - *n.* money paid to sailors, soldiers or workmen in their disablement due to injuries, money paid for the discharge of an enlisted recruit in army, money paid for cancelling a bargain or agreement or recovering a lapsed privilege. चोट खाकर बेकाम हो जानेवाले माद्वियों या सैनिकों या कर्मचारियों को दिया गया भत्ता, सेना में भर्ती रंगरूट को छुड़ाने का दंड, सौदा या शर्त पूरा न करने या समाप्त सुविधा को पुनः पाने के लिए दिया गया हर्जाना ।

Smartness-स्मार्टनेस - *n.* quickness, beauty. तीव्रता (तीक्ष्णता), शोभा ।

Smash-स्मैश - *p. i.* & *i.* to break into pieces, to shatter, to rout utterly, to hit with force, to come to grief. टुकड़े-टुकड़े करना, छितराना, तितर-बितर करना, वेग से मारना, दुःखी होना; - *n.* the act of smashing, violent fall, छितराव, उग्र या गहरा पतन या विनाश; **Smasher** (-अर्) - *n.* a smashing blow. टुकड़ा-टुकड़ा करनेवाली चोट ।

Smatter-स्मॉट - *p. i.* to talk uselessly. बूया बकवाद करना; **Smatterer** (-अर्) - *n.* one who has slight superficial knowledge of a subject. किसी विषय के अल्प ज्ञानवाला; **Smattering** (-इङ्ग) - *n.* superficial knowledge. अल्प पाण्डित्य ।

Smear-स्मिअर् - *p. i.* & *i.* to stain with some thing greasy, to blot, to soil. लीपना, पोतना, मलिन करना, गन्दा करना; - *n.* stain, लीपन, पोतन, दाग ।

Smearing-स्मिअर् - *इङ्ग* - *n.* daubing. लिपान; **Smearingly** (-लि) - *adv.* in a smearing manner. मैला करते हुए; **Smeary** (-इ) - *adj.* adhesive. लमलसा ।

Smectite-स्मेक्टाइट-*n.* a kind of white clay used in removing stains from cloth. रेह, मंजड़ी मिट्टी ।

Smeech-स्मीच्-*n.* smell of smoke. धुँवों की गन्ध ।
Smeeck-स्मीक्-*v. i. & t.* to emit smoke, to suffocate. धुँवाँ निकालना, दम घोटना ।

Smegma-स्मेग्मा-*n.* a soapy secretion from skin under the prepuce. लिंग के चमड़े के नीचे का चिकना पसेव ।

Smegmatic-स्मेग्मैटिक-*adj.* soapy, cleansing. चिकना, पसेव को साफ करनेवाला ।

Smell-स्मेल-*n.* the perception of odour by the nose, odour, scent, bad odour. गन्ध ग्रहण की शक्ति, गन्ध, बाम, दुर्गन्ध; *v. i. & i. (p. t. Smelled or Smelt.)* to have an odour, to excite sense of smell. गन्ध का श्रुतभव करना, सूँघना; To smell a rat (to be suspicious.) सन्देहयुक्त होना ।

Smellable-स्मेल्लेबल-*adj.* able to be smelt. सूँघने योग्य ।

Smeller-स्मेल्लर-*n.* one who smells, a severe blow on the nose. सूँघनेवाला, नाक पर का आघात ।

Smelling-स्मेल्लिंग-*n. & adj.* the sense of perceiving odours, having or giving the smell of. गन्ध का ज्ञान, गन्ध रखने या देनेवाला; **Smelling salts** (perfumed ammonium carbonate.) नीसादर और चूने का घोल जिसके सूँघने से सिर की पीड़ा कम होती है ।

Smell-less-स्मेल्लेस-*adj.* devoid of smell. गन्धरहित ।

Smelt-स्मेल्ट-*v. t.* to extract metal from ore by melting. गलाकर धातु अलगाना; *n.* a kind of small fish similar to salmon emitting cucumber-like smell. ककड़ी के समान गन्ध-वाली सामन जाति की एक प्रकार की मछली ।

Smelter-स्मेल्टर-*n.* one who smelts ores. धातु गलानेवाला ।

Smew-स्म्यू-*n.* a kind of duck. एक प्रकार की बत्ख ।

Smilax-स्माइ-क्लीक्स-*n.* a kind of climbing shrub. एक प्रकार की लता ।

Smile-स्माइल-*v. i. & t.* to look with bright aspect, to laugh slightly, to favour. मुस्क-राना, हल्की हँसी हँसना, अनुग्रह करना; *n.* the act of smiling. मन्दहास, मुस्कराहट; **Smiling** (-इङ्ग)-*adj.* with a smile, happy. मुस्कराता हुआ, प्रसन्न; **Smilingly** (-लि)-*adv.* with a smile of pleasure. मुस्कराते हुए ।

Smirch-स्मर्च्-*v. t.* to smear, to stain. मलिन करना, कलुषित करना ।

Smirk-स्मर्क-*v. i.* to smile in an affected manner. चोचला करते हुए हँसना; *n.* a silly-smile. मूर्खता की हँसी, नखरे की मुस्कराहट ।

Smite-स्माइट-*v. t. (p. t. Smote, p. p. Smitten, Smit.)* to strike, to defeat utterly, to chastise, to infect with disease. मारना, हराना, पीड़ा देना, रोगग्रस्त करना ।

Smiter-स्माइटर्-*n.* a hard hitter. तेज मारने-वाला ।

Smith-स्मिथ-*n.* one who works in metal. धातु का काम करनेवाला (यथा लुहार, सुनार, कसेरा आदि) ।

Smithers-स्मि-दर्स्-*n. pl.* small fragments, भंश, छोटे टुकड़े ।

Smithery-स्मिथरि-*n.* a smith's work, smithy लुहार इत्यादि का कार्य या कारखाना ।

Smithy-स्मि-दि-*n.* the workshop of a black-smith. लुहार का कारखाना ।

Smitten-स्मिटन्-*p. p. of Smite; adj.* beaten, struck, defeated. पीटा या मारा या हटाया गया ।

Smock-स्मॉक्-*n.* a chemise, a child's garment जनानी कमीज, बच्चे का वस्त्र; **Smock frock** (coarse frock worn by labourers.) किसानों की अधवहियाँ ।

Smocking-स्मॉकिंग-*n.* honey combing. कपड़े पर कसींदे की कढ़ाई ।

Smoke-स्मोक-*n.* visible vapour emitted by a burning substance. धूँ, धुँवाँ; *v. i. & t.* to emit smoke, to darken, to suffocate, to inhale and exhale smoke. धुँवाँ फैकना, काला करना, गला घोटना, धूँप्रपान करना, तमाखू पीना;

From smoke into smother (from one difficulty to another.) एक आपत्ति से दूसरी आपत्ति में पड़ना; **Smoke-bell** (-बेल)-*n.* an inverted cup suspended over lamp. दीपक के ऊपर टँगने की कटोरी; **Smoked** (-येंड)-*adj.* covered with smoke. धुँवें से ढका हुआ; **Smokeless** (-लेस)-*adj.* without smoke. बिना धुँवें का; **Smokelessly** (-लि)-*adv.* in a smokeless form. धूमहीन दशा में; **Smokelessness**-*n.* the state of being smokeless. निर्धूमता; **Smoker** (-अर)-*n.* one who smokes tobacco. तमाखू पीनेवाला; **Smokily** (-इ-लि)-*adv.* in a smoky manner. धुँवें सहित; **Smoking** (-इनेस)-*n.* the state of being smoky. धुँवाँपान; **Smoking** (-इङ्ग)-*n.* the act of inhaling smoke. धूँप्रपान; **Smoking-room**

(a room in which people smoke.) तमाखू पीने का कमरा; Smoky (-इ)-*adj.* emitting copious smoke, filled with smoke, having the colour of smoke, addicted to smoking, shrewd, sharp, suspicious. अधिक धुवों निकालनेवाला, धुवों से भरा हुआ, धुवों के रंग का, धूम्रपान की आदतवाला, चालाक, तेज, शक्की।

Smooth-स्मूद-*adj.* of even surface, without undulations, glossy, free from harshness, polite, unruffled. चिकना, चौरस, चमकदार, अकर्मक, विनीत, शान्त; -*v. t. & i.* to make smooth, to free from impediments, to make easy. बराबर करना, चिकना करना, शान्त करना; -*n.* a smoothing touch. शान्ति देनेवाला स्पर्श; Smooth-faced (having a soft look.) मृदु आकृतिवाला; Smoothing iron (iron for smoothing clothes.) इस्त्री करने का लोहा; Smoothing plane (carpenter's plane used in smoothing work.) बदर्ई का छोटा रन्दा; Smoothly (-लि)-*adv.* in a smooth manner. सुख से, निर्विघ्नता से; Smoothness (-नेस)-*n.* the quality of being smooth, softness. मृदुता, चिकनाहट, स्निग्धता; Smooth-tongued (flattering.) मीठा बोलनेवाला।

Smote-स्मोट-*p. t.* of Smite. hit. मारा।

Smother-स्म-दर-*n.* dense stifling smoke, fog or dust, slowly burning fire, a confusion, agitation of water. गला घोटनेवाला घना धुवों, कुहरा या धूल, धीरे-धीरे सुलगनेवाली आग, धक्का देनेवाली पानी की हलचल या उपद्रव; -*v. t. & i.* to stifle, to suffocate, to overwhelm with kindness, to suppress, to conceal. श्वास रोकना, गला घोटना, दया की भरमार करना, दबाना, छिपना; Smothered (-इ)-*adj.* stifled. गला घोंटा हुआ।

Smothery-स्म-दरि-*adj.* tending to smother. रूथनेवाला।

Smoulder-स्मोल्डर-*v. i.* to burn in a suppressed manner without flame, to exist without visible effects. भीतर भीतर (बिना ज्वाला उठे) जलना, बिना प्रत्यक्ष प्रभाव के होना; -*n.* that which smoulders combustion, stifling smoke, smoky vapour, result of slow burning, a slow-burning fire. धुवों न निकालनेवाला मसाला, दम घोटनेवाला धुवों, धुवों से भरी भाप, मन्द-मन्द जलने का फल, धीरे-धीरे सुलगनेवाली आग।

Smudge, Smutch-स्मज्ज (-च्)-*v. t. & i.* to smear, to make marks of dirt, to stain the

reputation of. लीपापोती करना, गन्दा करना, यश में धब्बा लगाना; -*n.* a spot, a stain. मिट्टी का चिह्न।

Smudge-स्मज्ज-*n.* kindling of fire outside the house to drive away insects. कीड़े-फतिंगों को हटाने के लिये घर के बाहर आग जलाना।

Smudgily-स्म-जि-लि-*adv.* in a smudgy manner. गन्देपन से; Smudginess (-नेस)-*n.* dirtiness. गँदलापन; Smudgy (-इ)-*adj.* smeared, blotted. चिह्नयुक्त, गँदला।

Smug-स्मग्-*adj.* of respectable appearance nice, self-satisfied. शिष्ट आकृति का, सुन्दर, अपने ही में प्रसन्न।

Smugness-स्मग्-नेस-*n.* nicety of appearance. छलापन।

Smuggle-स्म-ग्ल-*v. t.* to import or export goods unlawfully. महसूली माल को चोरी से मँगाना या बाहर भेजना।

Smuggler-स्म-ग्लर-*n.* one who smuggles, a vessel employed in smuggling. महसूली माल को चोरी से मँगाने या बाहर भेजनेवाला, चोरी से माल के व्यापार में लगा हुआ जहाज।

Smuggling-स्म-ग्लिंग-*n.* unlawfully importing or exporting prohibited goods. महसूली माल को चोरी से मँगाने या बाहर भेजने का काम।

Smut-स्मट-*n.* a spot made with soot, foul matter, mildew, obscene talk. कछी या काजल का धब्बा, मैल, गेरूई, अश्लील (गन्दी) वार्ता (वातचीत); -*v. t. & i.* (p. t. Smutted.) to stain, to tarnish, to blacken, to affect grain with smut. धब्बा लगाना, मैला करना, काला करना, अनाज के दाने में गेरूई लगाना; Smuttily (-इ-लि)-*adv.* in a smutty manner. मलिनता से; Smuttiness (-इ-नेस)-*n.* the state of being smutty. अश्लीलता, मैलापन; Smutty (-टि)-*adj.* painted with mildew. गेरूई लगा हुआ।

Snack-स्नैक-*n.* a share, a slight hurried repast. भाग, जलपान, अल्प भोजन।

Snaffle-स्नै-फ्ल-*n.* a bridle with plain bit. चिकनी लगाम; Snaffled (-इ)-*adj.* with slender bit. चिकनी लगाम लगा हुआ; To ride one on the snaffle (to rule a person easily.) किसी मनुष्य पर आसानी से शासन करना।

Snag-स्नैग-*n.* stump of branch, a projecting point, an irregular tooth, an obstacle, a piece of rough timber or rock embedded in the bottom of the sea or river impeding

Age एज् ; Edge एज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्

navigation. ठूँठ, उभड़ा या बाहर निकला हुआ कोना, उभड़-खाभड़ निकला हुआ दाँत, अवरोध, नदी अथवा समुद्र में की उभड़ी हुई लकड़ी अथवा समुद्र या नदी में धँसी हुई चट्टान जो नाव आदि चलाने में रुकावट डालती है ; Snagged (-इ) -*adj.* pointed. नोकीला ।

Snaggy-स्नी-गि-*adj.* full of snags. ठूँठदार ।

Snail-स्नेल -*n.* a slimy slow-creeping insect with spiral shell. शम्बूक, घोंघा; -*v. t. & i.* to hunt snails. घोंघे का शिकार करना; Snail-like (resembling a snail.) घोंघे की तरह का; Snail's pace (very slow movement.) अति मन्द गति; Snail slow (as slow as a snail.) घोंघे की तरह धीमा ।

Snake-स्नेक -*n.* serpent, treacherous person. सर्प, नाग, सर्प, विश्वासघाती मनुष्य; Snake in the grass (secret enemy.) गुप्त शत्रु; To raise snakes (to make disturbance, to start a quarrel.) उपद्रव करना, क्षगड़ो उत्पन्न करना; Snake-charmer-चार्मर-*n.* a person who charms snakes specially by music. मदारी, सोंपरा; Snake-lizard (-लिजर्ड)-*n.* a kind of lizard with no legs. एक प्रकार का बिना पैर का गिरगिट ।

Snakiness-स्नेकि-नेस्-*n.* guile, ingratitude. दुष्टता, कृतघ्नता; Snaky (-स्नेक-इ) -*adj.* snakelike in appearance, full of snakes. सर्प के आकार की (लहरियादार), सर्पों से पूर्ण ।

Snap-स्नॉप-*v. t. & i.* (*p. t.* Snapped.) to break with a sharp noise, to bite, to crack, to take instantaneous photograph. चटकाकर तोड़ना, काटना, टुकड़ा करना, चलती-फिरती चीजों की फोटो लेना; -*n.* the act of snapping, a spring fastener. कड़कड़ाहट, खटका; To snap at (to try to bite.) काटने का प्रयत्न करना; To snap out (to speak angrily.) क्रोध से बोलना; To snap the fingers. अँगुली चटकाना; To snap teeth together (to clatter teeth.) दाँत कड़कड़ाना ।

Snaphook - स्नॉप - हुक - *n.* a kind of hook in which cord can be admitted but does not come out. ऐसा खटका जिसमें डोरा जा सके परन्तु निकल न सके; Snap-lock (-लॉक) -*n.* lock which closes automatically. कमानी पर बन्द होनेवाला ताला; Snappish (-पिश)-*adj.* angry. क्रोधी; Snappishly (-लि)-*adv.* angrily. रोष या क्रोध से; Snappishness (-पिश-नेस्) -*n.* the state of being snappish. कुड़कुड़ाहट; Snappy

(-पि)-*adj.* cruel. दुःशील, कर्कश, निर्दय; Snap-shot (-शॉट)-*n.* a hasty shot, an instantaneous photograph. जल्दी का निशाना, शीघ्रता से खींची हुई फोटो ।

Snare-स्नैर-*n.* a trap for catching animals or birds, anything used for tempting. जाल, फन्दा, फुसलाने की विधि; -*v. t.* to catch with a snare. जाल में फँसाना; Snarer (-अर) -*n.* one who lays a snare. फँसानेवाला; Snary (-रि)-*adj.* tending to snare. जाल लगानेवाला । Snarl-स्नॉल-*v. i. & t.* to growl, to complain, to speak roughly, to be entangled. गुराँना, गरजना, कर्कश शब्द बोलना, फँसना, फँसाना; -*n.* a growling noise. गुराँहट; Snarler (-अर) -*n.* one who snarls. गुरानेवाला; Snarlingly (-इंग-लि) -*adv.* in a snarling manner. गुराँहट से ; Snarly (-इ) - *adj.* growling. गुरानेवाला ।

Snatch-स्नीच-*v. t. & i.* to seize quickly or unexpectedly, to stretch hands for seizing. छीनना, झटके से पकड़ना, झपटना; -*n.* a hasty seizing. क्षणिक प्रवृत्ति, झपट; By snatches (in fragments.) टुकड़े-टुकड़े करके; To snatch at (to attempt at seizing.) पकड़ने के लिये प्रयत्न होना; To snatch off (to steal.) चुरा लेना; To snatch out (to seize quickly.) खींच लेना ।

Snatchily-स्नीचिलि - *adv.* in a snatching manner. झपटते हुए; Snatching (-इंग-अर)-*adj.* taking by force, avaricious. छीननेवाला, लालची ।

Sneak-स्नीक-*v. i. & t.* to run away in a stealthy manner, to behave meanly. चोर की तरह भाग जाना, अथम व्यवहार करना; -*n.* a mean fellow. नीच, अथम पुरुष; Sneak-thief (-थीफ) -*n.* one who steals from open doors. छिछोरा ।

Sneaking-स्नीक - इंग-*adj.* mean, greedy. नीच, लालची; Sneakingly (-लि) -*adv.* in a sneaking manner. नीचता से ।

Sneek-स्नेक-*n.* a latch. भारी, कुलाबा ।

Sneer-स्निअर-*v. i. & t.* to utter words ironically, to smile derisively, to show contempt by looks. बोली-ठिठोली बोलना, उपहास करना, तिरस्कार दिखलाना; Sneerer (-अर)-*n.* one who sneers. उपहास करनेवाला; Sneeringly (-इंग-अर)-*adv.* in a sneering manner. उपहास सहित ।

Sneeze - स्नीज़ - *v. i.* to make explosive sound while emitting air suddenly from

the nose. छीकना; -*n.* the act of sneezing.

छीक, छीकने का शब्द ।

Snick-स्निक् - *v. i.* to make small cut in. छोटा कटाव निकालना; -*n.* a notch. छोटा चिप्पड़ ।

Snicker-स्निकर - *v. i.* to whinny, to neigh. हिनहिनाना; -*n.* neigh. हिनहिनाहट ।

Snide-स्नाइड - *adj.* counterfeit. कृत्रिम, बना-बटी ।

Snider-स्नाइडर - *n.* a rifle of old pattern. पुरानी बनावट की बन्दूक ।

Sniff-स्निफ - *v. i.* to draw up air in an audible manner. शब्द करते हुए नाक से हवा खींचना; -*n.* the act of sniffing. नाक से शब्द करना, नाक की फूँक; To sniff at (to show contempt for.) तिरस्कार दिखलाना; Sniffy (फि) - *adj.* contemptuous. तिरस्कारयुक्त ।

Snigger-स्निगर - *v. i.* to laugh in a half-suppressed manner. अल्पहास करना ।

Snip-स्निप - *v. i.* to (p. i. Snipped.) to nip or cut with shears or scissors. कैंची से काटना, छँटना; -*n.* the act of cutting. काटने की क्रिया ।

Snipe-स्नाइप - *n.* a kind of game bird found in marshes. एक प्रकार की दलदल की चिड़िया, चाहा पक्षी; -*v. i.* to shoot snipes, to fire shots from a hidden place specially at night into enemy's camp. चाहा पक्षी का शिकार करना, रात्रि में छिपी हुई जगह से शत्रु पर गोली चलाना ।

Sniper-स्नाइपर - *n.* a sharp shooter. शत्रु पर अन्धकार में छिपी हुई जगह से आक्रमण करनेवाला ।

Snippet-स्निपेट - *n.* a small fragment. छोटा कटाव, चिप्पड़ ।

Snippety-स्निपेटि - *adj.* fragmentary. कटाव या टुकड़े का ।

Snipping-स्निप - *पिङ्ग* - *n.* a cutting. कटाव, काटने ।

Snivel-स्निवल - *v. i.* (p. i. Snivelled.) to run at the nose, to be lachrymose, to cry like a child. नाक बहना, नाक से कफ निकलना, बच्चे की तरह रोना; -*n.* running mucus, crying. नाक बहना, रोना, चिछाहट; **Sniveller** (-लर) - *n.* one who snivels. जिसकी नाक बहती हो; **Snivelling** (-लिङ्ग) - *adj.* crying like a child. बच्चों की तरह चिछाहनेवाला ।

Snob-स्नॉब - *n.* a vulgar person, a cobbler's man. गँवार मनुष्य, मोची का नौकर; **Snob-bish** (-बिश्) - *adj.* resembling a snob. असभ्य के समान; **Snobbishly** (-लि) - *adv.* in a snobbish manner. असभ्यता से; **Snob-bishness** (-बिश्-नेस्) - *n.* the quality of being snobbish. असभ्यता का गुण ।

Snood-स्नूड - *n.* a fillet for hair. जूड़ा बांधने का फीता ।

Snook-स्नूक - *n.* a kind of fish, contemptuous gesture with the thumb at the tip of the nose and fingers spread out. एक प्रकार की मछली, नाक पर अँगूठा रखकर तिरस्कार सूचित करने का संकेत ।

Snooker-स्नूकर - *n.* a game like billiards. एक प्रकार का गेंद का खेल जो टेबल पर खेला जाता है ।

Snooze-स्नूज - *v. i.* to take short sleep during the day, to pass time lazily. दिन में झपकी लेना, आलस्य में समय बिताना; -*n.* a short sleep or nap. झपकी ।

Snore-स्नोर - *v. i.* to breathe with a rough rattling hoarse noise during sleep. धराटा लेना, सोने में नाक से शब्द निकालना ।

Snorer-स्नोरर - *n.* one who snores. धराटा लेनेवाला ।

Snoring-स्नोरिंग - *n.* a snoring noise. धराटे का शब्द ।

Snort-स्नॉर्ट - *v. i.* to force air through the nostrils making an explosive sound. नाक से शब्द निकालना, धर्घर शब्द करना ।

Snot-स्नॉट - *n.* mucus from the nose. नाक का कफ ।

Snot-rag-स्नॉट-रैग - *n.* handkerchief. नाक पोछने का रुमाल ।

Snotty-स्नॉटि - *adj.* foul with mucus. कफ निकलनेवाला ।

Snout-स्नाउट - *n.* nozzle, the long projecting nose of a beast. धूथुन, नाक का आगे की उभड़ा हुआ भाग ।

Snow-स्नो - *n.* frozen atmospheric vapour that falls in white flakes. (हिम, तुषार, पाला), बरफ; -*v. i.* to fall in snow, to play with snow balls. हिम की बर्फ होना (बरफ पड़ना), बरफ के गेंद से खेलना; **Snow-boots** (boots for walking on snow.) बरफ पर चलने का जूता; **Snow-capped** (having a summit of snow.) पर्वत जिसका शिखर बर्फ से ढका हो; **Snow-drop**

(a white-flowered plant.) सफेद फूल का एक पौधा; Snow-flake (a small mass of snowfall, a snow-bird, a garden plant with flowers like snow-drop, a method of weaving woollen cloth with knots formed on the right side.) हिमपात का एक खण्ड, हिम-पक्षी, हिम-पौधा के समान फूलोंवाला बाग का एक पौधा, दाहिनी ओर गाँठ बनाते हुए ऊनी कपड़े की बिनाई; Snow-plough (-प्लाउ) -*n.* an appliance for removing snow. बरफ काटकर हटाने का यन्त्र; Snow-white (-ह्वाइट) -*adj.* white as snow. बरफ के समान सफेद।

Snowily-स्नो'इ-लि-*adv.* in a snowy manner. बरफ़ीलेपन से; Snowiness (-इ-नेस्) -*n.* the state of being snowy. बरफ़ीलेपन; Snowless (-लेस्) -*adj.* destitute of snow. बिना बरफ का।

Snowy-स्नो'इ-*adj.* abounding with snow. बरफ़ीला, हिमपूर्ण।

Snub-स्नब'-*v. t. (p. t. Snubbed.)* to humiliate, to reprove. नीचा बनाना, अन्याय करना, झिड़कना; -*n.* rebuff. झिड़की, गाली; -*adj.* short or turned up. छोटी या ऊपर को मुड़ी हुई।

Snubbing-स्न - बिङ्ग -*n.* reproof. झिड़की; Snubbingly (-लि) -*adv.* in a snubbing manner. झिड़कते हुए; Snubnosed (-नोज़) -*adj.* of short turned-up nose. चिपटी छोटी नाकवाला।

Snuff-स्नफ'-*n., v. i. & t.* powdered tobacco inhaled from nose, to smell, to trim the burning wick of a candle. सूँघनी, सूँघनी सूँघना, मोमबत्ती का गुल काटना; To snuff out (to extinguish candle.) मोमबत्ती बुझाना। Snuffer-स्न-फर् -*n.* one who takes snuff. सूँघनी सूँघनेवाला।

Snuffers-स्न'-फर्-*n. pl.* tool for cropping the snuff of candle. मोमबत्ती का गुल काटने की कैची।

Snuffer-tray-स्न'-फर्-ट्रे-*n.* a dish for holding snuffers. गुल-कतरनी रखने की रक़ावी।

Snuffiness-स्न'-फि-नेस्-*n.* the state of being snuffy. मलिनता, गन्दगी।

Snuffle-स्न-फ्ल-*v. i. & t.* to make a snuffling sound, to speak nasally. नकियाना, नाक से बोलना; -*n.* a snuffling sound. नकियाने का शब्द; Snuffier (-अर्) -*n.* one who snuffles. नकियाकर बोलनेवाला।

Snuffy-स्नफ'-फि-*adj.* soiled with snuff. सूँघनी से मलिन किया हुआ।

Snug-स्नग'-*adj.* sheltered from weather, concealed, comfortable. जलवायु से सुरक्षित, गुप्त, सुख देनेवाला (हितकर)।

Snuggery-स्न-गरि-*n.* a small secret room. छोटा गुप्त घर।

Snuggle-स्न-ग्ल-*v. i. & t.* to lie close up for the sake of warmth, to cuddle. सटकर सोना, पास लेटना, बच्चे को शरीर से चिपकाना।

Snugly-स्नग'-लि-*adv.* in a snug manner. सुख से, आनन्द से; Snugness (-नेस्) -*n.* the state of being snug. आनन्द, स्वस्थता, सुख।

So-सो-*adv. & conj.* thus, in a like manner, similarly, accordingly, therefore. ऐसा, इस प्रकार से, तद्वत्, तदनुसार, इस कारण से; Quite so (exactly so.) हाँ, ठीक; So and so (an individual person.) अमुक, फ़र्ला; So be it (let it be so.) ऐसा ही हो; So called (called by this name.) इस नाम का; So far (up to this time or this point.) अब तक, यहाँ तक; So forth and so on (etcetera.) इत्यादि, बग़ैरह; So long (up to that time.) तब तक; So long as (with the proviso, on the condition that.) जब तक कि; So many or much (as many or much as is implied or mentioned.) इतना; So-so (only thus, only tolerably.) केवल इस प्रकार, ऐसे-वैसे; So that (therefore.) इसलिये कि, ताकि; So to say or speak (granting that.) मान लिया कि, कहने के लिये।

Soak-सोक'-*v. t. & i.* to suck in a liquid, to steep, to make wet, to drench. भिगोना, सोखना, जल से सींचना, तर करना, भीग जाना; Soaked (-इ) -*adj.* steeped in water. जल में भिगोया हुआ।

Soaking-सोक'-इङ्ग-*n.* the act of sucking in a liquid, one who drinks much. भीगना, अधिक मदिरा पीनेवाला।

Soaker-सोक'-अर्-*n.* one who or that which soaks, a hard drinker. सोखनेवाला, पियकड़।

Soap-सोप'-*n.* compound of fat and soda used in washing. साबुन; Soap-berry (nut) (-बेरी) (नट) -*n.* a kind of tree. रीठी का वृक्ष; Soap-

bubble (-बब-बल) -*n.* filmy sphere of soap water. साबुन का बुलबुला; Soap-earth (-अर्थ) -*n.* steatite. सज्जी; Soapily (-इ-लि) -*adv.* like soap.

साबुन की तरह से; Soapiness (-इ-नेस्) -*n.* the

state of being soapy. साबुनपन; Soapless (-लेस) -*adj.* without soap. बिना साबुन का।

Soapy-सोपि -*adj.* having the qualities of soap, smeared with soap, containing soap in solution, soft & greasy like soap, resembling soap, ingratiating. साबुन लगाया या पोता हुआ, घोल के रूप में साबुन रखनेवाला. साबुन के समान नरम और चिकना, साबुन के समान, अनुग्रह के लिये संस्तुति करनेवाला।

Soar-सोर् -*v. i.* to fly aloft, to sail in the air without moving wings, to mount at a great height. ऊँचा उड़ना, आकाश में पर खोले हुए मेंड़राना, बहुत ऊँचे चढ़ना; Soarer (-अर्) -*n.* one who soars. ऊपर चढ़नेवाला; Soaring (-इंग्) -*n.* the act of flying aloft. ऊपर का चढ़ाव; Soaringly (-इंग्-लि) -*adv.* in a soaring manner. ऊपर चढ़ते हुए।

Sob-सोर्ब -*v. i.* & *i.* (*p. i.* Sobbed.) to sigh in convulsive gasps. सिसकना; -*n.* convulsive drawing of breath specially in weeping. सिसकी; Sobbing (-बिङ्ग्) -*n.* the act of sighing in a convulsive manner. सिसकी; Sobbingly (-बिङ्ग्-लि) -*adv.* in a sobbing manner. सिसकते हुए।

Sober-सो'बर् -*adv.* not drunk, temperate, moderate, serious, quiet, not passionate. मदिरा न पिये हुए, संयमी, मर्यादायुक्त, गंभीर, शान्त, उद्वेग रहित; -*v. i.* & *i.* to make or become sober. शान्त करना, उन्माद हटाना या हटाना।

Soberize-सो'बराइज् -*v. i.* to make sober. संयमी करना या बनाना।

Soberly-सो'बर्-लि-*adv.* in a sober manner. गम्भीरता से, विचारपूर्वक; Soberness (-नेस्) -*n.* the state of being sober. उद्वेग-रहित अवस्था, शान्तिभाव, गंभीरता।

Sobriety-सो'ब्रिअटि -*n.* the quality of being sober, calmness, gravity, seriousness, steadiness, saneness, moderation in drinks. गम्भीर होने का गुण, शान्ति, आकर्षण-शक्ति, गम्भीरता, स्थिरता, बुद्धिमत्ता, मदिरापान में संयम।

Sobriquet-सो'ब्रि-के -*n.* an assumed name, a fanciful name, nickname. उपाधि, उपनाम, कृत्रिम नाम।

Socage, Soccage-सो'केज् -*n.* feudal tenure of land. खिदमती आराजी।

Sociability-सोशबिलिटी -*n.* the quality of being sociable. मिलनसारी, सुशालता, सुजनता;

Sociable (-सैबल) -*adj.* ready to converse, familiar, liking company; सबसे बोलनेवाला, सङ्गमप्रिय, मिलनसार; -*n.* a kind of tricycle. दो मनुष्यों के अलग चढ़ने की तिनपहिया साइकिल; Sociably (-लि) -*adv.* in a sociable manner. मिलनसारी से।

Social-सो'शल -*adj.* living in company, convivial, pertaining to society, interdependent. समाज में रहनेवाला, सामाजिक, सांसारिक, परस्पर निर्भर रहनेवाला; Social democracy (a political party aiming at improving social status of lower classes.) नीच जाति की सामाजिक स्थिति सुधारनेवाले राजनीतिज्ञ लोगों का वर्ग; Social status (social rank.) सामाजिक स्थिति; Social plants (plants growing in shrubs.) झाड़ियों में उगनेवाले पौधे; The social evil (prostitution.) वेश्यागमन।

Socialism-सो'शलिज्म -*n.* the principle that the freedom of the individual should be completely subordinate to the interest of the society. यह सिद्धान्त कि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता सामाजिक कल्याण पर सब तरह से निर्भर होनी चाहिये, समाजवाद; Socialist (-स्ट) -*n.* an advocate of socialism. समाजवादी; Socialistic (-स्टिक्) -*adj.* pertaining to socialism. समाजवाद का; Socialistically (-स्टिकलि) -*adv.* in a socialistic manner. समाजवाद के अनुसार।

Sociality-सोशिलिटी -*n.* socialness. सामाजिकता।

Socialization-सोशलाइजेशन -*n.* the act of socializing. सामाजिक रचना।

Socialize-सोशलाइज् -*v. i.* to make social. सामाजिक बनाना।

Socially-सोशलि -*adv.* in a social manner. सामाजिक रूप से।

Society-सै -*सो'सिटी* -*n.* (*pl.* Societies.) a social community, social mode of living, the upper class of a community, association of persons. समाज, सामाजिक जीवन, उच्च श्रेणी के लोग, जनसमूह (मंडली)।

Societary-सै-साइ'टरी -*adj.* pertaining to society. सामाजिक।

Sociological-सोशियोलॉजिकल् -*adj.* pertaining to sociology. समाजशास्त्र-सम्बन्धी; Sociologically (-लि) -*adv.* in a sociological manner. समाज शास्त्र से सम्बन्ध रखते हुए; Sociologist (-जिस्ट) -*n.* one who is versed in sociology. समाजशास्त्र का अनुयायी;

Age एज् ; Edge ऐज् ; Pen पें ; Pain पेन

Sociology (-जि) -*n.* the science of the development and laws of human society. समाज-शास्त्र ।

Sock-सॉक-*n.* (*pl.* Socks.) a short stocking, inner sole of shoe, a kind of light shoe, the blow of a missile. छोटा मोजा, जूते का भीतरी तबला, हलका जूता, शस्त्र का आघात:- *v. t.* to fling at. पत्थर या गेंद फेंकना ।

Socker-सॉकर-*n.* football play. फुटबॉल का खेल ।

Socket-सॉकेट-*n.* a hollow in which anything is fitted, a candle-stick cavity, a cavity in the body of an animal or man in which a tooth, an eye or a bone is set. गर्त जिसमें कोई चीज बैठाई जाती है, मोमबत्ती बिठाने का गर्त, जन्तु या मनुष्य के शरीर में दाँत, आँख या हड्डी बिठाने का गर्त; **Socketed** (-पेंड) - *adj.* fitted with hollows. गर्त-युक्त; **Socket of the eye** (the hollow in which the eye fits.) आँख का गड्ढा; **Socket-pipe** (a hole for fitting pipes.) नली बैठाने का छिद्र ।

Socle-सॉकल-*n.* rectangular block of pedestal. खम्भे के नीचे की चौकी ।

Sod-सॉड-*n.* a turf, the upper layer of grass and piece of turf cut off. तुण-सहित भूमि का भाग, दूब लगी हुई भूमि की ऊपरी तह ।

Sod-सॉड-*p. t.* of Seethe. boiled. उबाला ।

Soda-सो-डा-*n.* a compound of sodium. खार, सोडा; **Soda-water** (plain aerated water.) सोडा मिला हुआ जल, सोडा वाटर ।

Sodality-सो-डॉलिटी - *n.* an association of Roman Catholics. ईसाइयों के रोमन कैथोलिक पंथ की मण्डली ।

Sodden-सॉड-*n.* heavy and moist, seethed, stupid and dull. गीला और भारी, उबाला हुआ, मूर्ख और मन्द; - *v. t.* & *i.* (*p. p.* of Seethe.) *adj.* become or made moist. गीला बना हुआ; **Soddenness** (-नेस) - *n.* moisture, foolishness. गीलापन, मूर्खता ।

Soddy-सॉडि-*adj.* covered with sod. तुण-मय भूमियुक्त ।

Sodic-सॉ-डिक-*adj.* pertaining to sodium. सोडियम-सम्बन्धी ।

Sodium-सो-डियम-*n.* a silver white metal. एक सफेद धातु जो सोडा में पाई जाती है ।

Sodomite-सॉड-माइट-*n.* one who is guilty of sodomy. पुरुषमैथुन करनेवाला, लोडिवाज ।

Sodomy-सॉडमि-*n.* unnatural copulation between males. पुरुषमैथुन, गुदामैथुन, लोडिवाजी ।

Soever-सॉ-पेंवर-*surf.* having an indefinite meaning. अनिश्चित अर्थसूचक प्रत्यय - यथा; **Howsoever** (in any way.) कैसे भी; **Whosoever** (any body.) जो कोई इत्यादि ।

Sofa-सो-फा-*n.* in Eastern countries a raised part of the floor covered with carpets or cushions forming a bench, a long cushioned bench with back and arms, a kind of couch. पूर्वी देशों में कालीन या गद्दे से ढका फर्श का एक ओर को उठा हुआ ऊँचा चबूतरा जो बैठने के बेंच के रूप में प्रयुक्त होता है, गद्देदार ओठकनेवाली लम्बी बेंच, एक प्रकार की पलंग या सेज ।

Soffit-सॉफिट-*n.* lower part of an arch or balcony. मेहराब या बरामदे का निचला भाग ।

Soft-सॉफ्ट-*adj.* not hard, plastic, smooth to the touch, delicate, malleable, gentle, mild, tender, courteous, of low tone, pleasing to the ear. मृदु, कोमल, चिकना, लचीला, सौम्य, सुकुमार, मधुर; *interj.* wait a moment ! hush ! जरा रुक जाओ ! चुप ! शान्त !; **Soft air** (air of rainy season.) वर्षाऋतु की वायु; **Soft colours** (colours that are not dazzling.) हल्के रङ्ग; **Soft goods** (textiles.) कपड़े; **Soft-hearted** (compassionate.) कोमल हृदय का, दयालु, रहमदिल; **Soft manners** (good temper or manners.) शिष्ट आचरण; **Soft palate** (hinder part of palate.) तालु का पिछला भाग; **Soft water** (water free from mineral salts.) ऐसा जल जिसमें क्षारीय पदार्थ तथा नमक का अंश न हो, नरम जल ।

Soften-सॉफ्ट-*v. i.* & *t.* to become or make soft, to mollify, to alleviate, to palliate. कोमल होना या करना, दयायुक्त होना या करना । **Softener**-सॉफ्ट-नर-*n.* he who or that which softens. कोमल करनेवाला ।

Softening-सॉफ्टनिंग-*adj.* the act of making softer. शान्तिकर, शमन करनेवाला ।

Softiness-सॉफ्टिनेस, **Softness** (-नेस) - *ns.* the quality of being soft. मृदुता, कोमलता ।

Softly-सॉफ्ट-*lil-adv.* in a soft manner. कोमलता से, मृदुता से ।

Softy-सॉफ्टि-*adj.* somewhat soft. कुछ कोमल ।

Hat हॉट; **Hot** हॉट; **Measure** मेज़र

Sogginess-सॉ-गि-नेस्-*n.* the state of being soggy. गीलापन ।

Soggy-सॉ-गि-*adj.* saturated, boggy. गीला किया हुआ, तर, दलदली, नरम ।

Soho-सॅ-हो'-*interj.* used for quietening horse &c. घोड़े इत्यादि के शान्त करने का शब्द, चुमकार ।

Soil-सॅ-इल्-*n.* the ground, the upper stratum of earth, land, stain, tarnish, defilement. भूमि (प्रदेश), पृथ्वी की ऊपरी परत, स्थल भाग, धब्बा, मैल का दाग या निशान, मलिनता:-*v. t. & i.* to make dirty, to stain, to defile, to feed cattle on green fodder. मैला करना, दूषित करना, कलङ्कित करना, पशुओं को हरा चूष खिलाना; Fertile soil (productive land.) उर्वरा (उपजाऊ) भूमि; Native soil (birthplace.) जन्म-भूमि; Night-soil विंष्टा; पायखाना; Waste soil (unproductive ground.) ऊसर भूमि ।

Soilless-सॅ-इल्-लेस्-*adj.* destitute of soil. बिना उपजाऊ मिट्टी का, ख़च्छ, बिना धन्वे का ।

Soiree-स्वा-रे-*n.* a social gathering especially in the evening. मित्रमण्डली का सन्ध्या का जमघट ।

Sojourn-सॅ-जर्न्'-*v. i.* to dwell for a short time in a place. थोड़े समय के लिये कहीं पर ठहरना, डेरा डालना:-*n.* a temporary stay. अस्थायी (घोर मुस्तकिल) डेरा, प्रवास ।

Sojourner-सॅजर्नर्-*n.* a temporary resident. प्रवासी, यात्री; Sojourning (-इङ्ग)-*n.* staying for a short time. अल्पकाल के लिये निवास; Sojournment (-मेंट)-*n.* temporary residence. थोड़े समय के लिये डेरा ।

Sol-सॉल्-*n.* the fifth note of the octave. सप्तक का पाँचवाँ स्वर—"प" ।

Sola-सो'-ला-*n.* a pithy-stemmed plant which grows in the marshes. खुखड़ी; Sola topi. (hat) hat made of pith. खुखड़ी की बनी हुई टोपी ।

Solace-सॅ-लेस्-*n.* comfort in grief or disappointment. आश्वासन, धीरज, ढाढ़स:-*v. t.* to console, to comfort. सन्तुष्ट करना, आश्वासन (धीरज) देना; Solacement (-मेंट)-*n.* act of solacing. सान्त्वना ।

Solacious-सॅ-ले'-शस्-*adj.* giving pleasure. आनन्ददायक ।

Solanum-सॅ-ल'-अ-न्-*n.* a potato or nightshade genus grown for medicinal purposes. दवा के काम के लिये उगाया गया आलू या धतूरे की जाति का पौधा ।

Solar-सो'-लर्-*adj.* relating to or concerned with the sun. सौर, सूर्य-सम्बन्धी; Solar eclipse (eclipse of the sun.) सूर्यग्रहण; Solar flower (flower that remains open only for some hours in the day.) सूरजमुखी का फूल; Solar month (one twelfth of the year.) सौर मास; Solar system (the sun and heavenly bodies.) सौरमण्डल ।

Solarism-सो'-लरिज्म-*n.* belief in solar myths. सूर्य-सम्बन्धी पौराणिक कथाओं में विश्वास; Solarist-(-इस्ट)-*n.* one who believes in solarism. सूर्य-सम्बन्धी पौराणिक कथाओं में विश्वास करनेवाला ।

Solarium-सॅ-ले'-रि-अम्-*n.* the place where sun's rays are utilized in the treatment of diseases. रोग-निवृत्ति के लिये सूर्य की किरणों के सेवन करने का स्थान या घर ।

Solarization-सोलराइजेशन्-*n.* the act of solarizing. सूर्य की किरणों से नष्ट करने की क्रिया ।

Solarize-सो'-लरा-इज्-*v. t.* to spoil by sun's rays. सूर्य की किरणों से नष्ट करना ।

Solatium-सॅ-ले'-श'-अम्-*n.* anything given for consolation. शान्त करने के लिये दिया हुआ पदार्थ ।

Sold-सोल्ड-*p. t. & p. p.* of Sell; -*adj.* disposed of by sale. बेच डाला गया ।

Solder-सोल्डर्-*n.* a fusible alloy used for joining metals. धातु जोड़ने का टॉका:-*v. t.* to unite metals by solder. टॉका लगाना, टॉके से जोड़ना; Hard solder (solder which melts in very strong heat.) तेज आँच में गलनेवाला कड़ा टॉका; Soft-solder (solder which melts in moderate heat.) कम आँच में गलनेवाला टॉका; Soldering-iron (a tool for soldering.) टॉका लगाने की हथौड़ी ।

Soldier-सोल्जर्-*n.* one who is engaged in military service, a brave warrior, the member of an army. सैनिक, योद्धा, फौज का सिपाही:-*v. i.* to serve as a soldier. सैनिक का कार्य करना; Every inch a soldier (a true warrior.) सब प्रकार से (पूर्ण रूप से) सच्चा योद्धा; Old soldier (experienced person, empty bottle.) अनुभवी मनुष्य, छुछी बोतल; Soldier of fortune (ready to take

service anywhere.) कहीं भी युद्ध सेवा करने को तैयार ।

Soldiering-सोल्जरिंग्-*n.* the business of a soldier. सैनिक वृत्ति ।

Soldierly-सोल्जर्ली-*adj.* like a soldier, brave.

सैनिक की तरह का, वीर; Soldierlike (लाइक्)-*adj.* like a soldier. योद्धा की तरह; Soldier-ship (शिप्)-*n.* military qualities. सैनिक के गुण; Soldierly (ली)-*n.* the soldiers of a state. किसी राज्य का सैन्य दल ।

Sole-सोल-*n.* the lower surface of foot, bottom of shoe or boot, bottom of a thing. पैर का तलवा, जूते का तल्ला, पैदी; Soled (ह)-*adj.* having soles. तल्लेदार; Sole-leather (leather used in soles of shoes.) जूते के तल्ले का चमड़ा; Sole plate (the main bottom-plate of machines.) यन्त्र (इंजिन इत्यादि) की पैदी ।

Solecism-सॉलिसिज्म-*n.* blunder in speaking or writing. बोलने या लिखने में अशुद्ध प्रयोग, व्याकरण की अशुद्धि ।

Solecist-सॉलिसिस्ट-*n.* one who commits solecism. बोलने या लिखने में अशुद्ध प्रयोग करनेवाला; Solecistic (इक्), Solecistical (इक्कल)-*adjs.* of incorrect speech or writing. अशुद्ध वाणी या लेख सम्बन्धी ।

Solely-सोल्लै-*adv.* alone, singly. भवेला, पृथक् ।

Solemn-सॉलम्-*adj.* sacred, performed in due form, full of importance, grave, deliberate, pompous. पवित्र, विधि (संस्कार) पूर्ण, महत्त्वपूर्ण, गम्भीर, निश्चयपूर्वक, ऐश्वर्ययुक्त; Solemnness (नेस्) also Solemnness -*n.* gravity. गम्भीरता; Solemn occasion (serious occasion, time of festivity.) महत्त्वपूर्ण अवसर, उत्सव का दिन; Solemn promise (serious promise.) दृढ़ प्रतिज्ञा ।

Solemnity-सॉलैम्-नि-टि-*n.* gravity, seriousness, a religious ceremony, impressiveness. गुरुता, गम्भीरता, धार्मिक क्रिया, प्रभावपूर्णता ।

Solemnization-सॉलम्नाइजेशन्-*n.* the act of solemnizing. उत्सव, धूमधाम ।

Solemnize-सॉलम्नाइज्-*v. t.* to make solemn, to celebrate. शास्त्र के अनुसार अनुष्ठान करना, उत्सव मनाना; Solemnizer (अर्)-*n.* one who performs a solemn rite. धार्मिक संस्कार करनेवाला ।

Solemnly-सॉलम्-लि-*adv.* in a solemn manner. गम्भीरता से ।

Solen-सॉ-*लैन्- n.* a kind of mollusc. एक प्रकार का घोघा ।

Solenoid-सॉलिनॉइड-*n.* a magnet made by coiling a wire round a cylinder and passing electricity through it. गड़ारी पर लपेटा हुआ तार जिसमें से बिजली की धारा दौड़ाने पर इसमें चुम्बक की शक्ति आ जाती है ।

Solferino-सॉल्लेफेरीनो-*n.* a kind of red colour. एक प्रकार का लाल रङ्ग ।

Solicit-सॉलिसिट्-*v. t. & i. (p. t. Solicited.* to make request to, to importune, to try to obtain, to entice. सविनय प्रार्थना करना, मँगाना, इच्छा करना, ललचाना ।

Solicitant-सॉलिसिटन्ट-*n.* one who solicits. प्रार्थी, विनती करनेवाला ।

Solicitation-सॉलिसिटेशन-*n.* earnest request. प्रार्थना, याचना, विनती ।

Solicitor-सॉलिसिटर्-*n.* a legal adviser. कानूनी सलाह देनेवाला, सालिसिटर्; Solicitorship (शिप्)-*n.* the office of a solicitor. सालिसिटर् का पद ।

Sollicitous-सॉलिसिटस-*adj.* anxious, desirous. उत्सुक, उत्कण्ठित; Solicitously (लै)-*adv.* in a solicitous manner. उत्कण्ठा सहित, व्यग्रता से ।

Solicitude-सॉलिसिट्यूड-*n.* anxiety, carefulness. (उत्कण्ठा) चिन्ता, सावधानी ।

Solid-सॉलिड-*adj.* whole, compact, uninterrupted, firm, strong, valid, profound, substantial, undivided, reliable, genuine. समूचा, घना, ठोस, अबाध, विना रूकावट का, दृढ़, पुष्ट, सप्रमाण, गम्भीर, तत्त्व-पूर्ण, अविभक्त, विश्वास के योग्य, सच्चा, शुद्ध, खरा-*n.* a solid figure. ठोस आकृति; Solid angle (an angle formed by three or more plane angles in different planes meeting at one point.) ठोस कोना; Solid contents (compact matter.) घना या अविभक्त पदार्थ; Solid number (integer with three prime factors, number concerned with solids.) पूर्णाङ्क ।

Solidarity-सॉलिडैरि-टि-*n.* consolidation of interests. रुचियों की घनिष्ठता ।

Solidifiable-सॉलिडिफाइअबल-*adj.* able to be solidified. ठोस बनाने योग्य ।

Solidification-सॉलिडिफिकेशन-*n.* the act of solidifying. घनीकरण, ठोस बनाने का कार्य ।

Solidify-सॉलिडिफ़ाई-*v. t. & i. (p. t. Solidified)* to make or become solid. ठोस बनाना या होना ।

Solidity-सॉलिडिटी-*n.* compactness. घनता, ठोसपन ।

Solidly-सॉलिडली-*adv.* in a solid manner. घनता से, दृढ़ता से ।

Solidness-सॉलिडनेस-*n.* solidity. ठोसपन ।

Solidungular-सॉलिड-इंग्युलर, **Solidungulate** (लेट), **Solidungulous** (लस)-*adjs.* having uncloven hoofs. ठोस खुरवाला ।

Solifidian-सॉलिफिडिअन्-*n.* one who holds that faith alone suffices for justification. यह माननेवाला कि विश्वास से ही पाप से छुटकारा मिलता है ।

Soliloquize-सॉलिलैक्वाइज्-*v. i.* to utter soliloquies. स्वगत भाषण करना ।

Soliloquist-सॉलिलैक्विस्ट-*n.* one who soliloquizes. स्वगत-भाषण करनेवाला ।

Soliloquy-सॉलिलैक्वि-*n. (pl. Soliloquies.)* talking to oneself, with no regard to the presence of others. स्वगत भाषण, अपने आप बकना ।

Soliped-सॉलैड-*pēd*-*adj. & n.* an animal with solid hoofs. ठोस खुरवाला पशु ।

Solipsism-सॉलिप्सिज्म-*n.* the doctrine that self alone is the object or source of real knowledge. यह सिद्धान्त कि आत्मा ही सच्चे ज्ञान की वस्तु या साधन है ।

Solitaire-सॉलिटैअर्-*n.* ear-ring or stud of a shirt with only one gem. एक रत्न का कान हत्थादि का आभूषण ।

Solitarian-सॉलिटरिअन्-*n.* a hermit. यति, संन्यासी ।

Solitarily-सॉलिटरिलि-*adv.* in a solitary manner. निर्जनता से; **Solitariness** (टरिनेस)-*n.* the state of being solitary. निर्जनता, अकेलापन; **Solitary** (टरि)-*adj.* lonely, secluded, single. निर्जन, एकान्त, असाहाय (अकेला); **Solitary confinement** (isolation in a separate cell in prison.) बन्दीगृह में अकेले बन्द करना ।

Solitude-सॉलिट्यूड-*n.* a lonely place, seclusion from society. निर्जनता, एकान्तवास, अकेलापन ।

Solivagant-सॉलिवगन्ट-*adj.* wandering alone. अकेला घूमनेवाला ।

Solo-सो-*n. (pl. Solos.)* a song sung by one person, a musical performance by one man. अकेले का गीत, अकेले बाजे का रास ।

Soloist-सो-लैस्ट-*n.* the performer of solo. अकेला गाने-बजानेवाला ।

Solo-flight-सो-लैफ्लाइट-*n.* flying alone in an aeroplane. हवाई जहाज पर अकेले उड़ना ।

Solon-सो-लैन्-*n.* a wise legislator. बुद्धिमान न्यायाधीश ।

Solstice-सॉलैस्टिस्-*n.* the point at which the sun is farthest from the equator and appears to pause before receding. अयनान्त, अयनकाल; Summer solstice. उत्तरायण सूर्य, कर्क संक्रान्ति; Winter solstice. दक्षिणायन सूर्य, मकर संक्रान्ति ।

Solstitial-सॉलैस्टिश्-अल्-*adj.* pertaining to solstice. अयनान्त-सम्बन्धी ।

Solubility-सॉल्युबिलिटी-*n.* solubleness. गलने की योग्यता, गलत्व ।

Soluble-सॉल्यु-बल्-*adj.* capable of being dissolved in some liquid. किसी द्रव में घुलने या घुलाने योग्य; **Solubleness** (नेस)-*n.* the state of being soluble. घुलने या घुलाने की योग्यता ।

Solus-सोलस-*adj. (fem. Sola.)* alone. अकेला, बिना किसी दूसरे के साथ ।

Solution-सॉल्यूशन्-*n.* the act of dissolving or being dissolved, separation, resolution, removal of doubt, explanation, method of solving a puzzle or question. घुलाने या घोल, अलगाव, साधन, संयोग, सन्दर्शनवृत्ति, व्याख्या, उपपत्ति; **Chemical solution** (that involving change in chemical properties. पियलव जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है; **In solution** (in the act of dissolving.) घुलनशील अवस्था में ।

Solutive-सॉल्युटिव-*adj.* loosening, laxative. ढीला या मुलायम करनेवाला ।

Solvability-सॉल्वबिलिटी-*n.* solvableness. साधन योग्यता ।

Solvable-सॉल्वेबल्-*adj.* that may be solved. व्याख्या करने योग्य, उत्तर निकालने योग्य ।

Solve-सॉल्व्-*v. t.* to dissolve, to loosen, to explain, to separate the parts, to find answer to a problem. घुलाना, घुलाना, ढीला करना, व्याख्या करना, अंशों को अलगाना, साधना; **To solve a doubt** (to remove a doubt.) सन्देह दूर करना; **To solve a question** (to find an answer to a problem.) प्रश्न का उत्तर निकालना ।

Solvency-सॉल्वन्सि-*n.* the ability to pay all debts. सब ऋण चुकाने की योग्यता।

Solvent-सॉल्वेंट-*adj.* having the power of dissolving or forming a solution, having money enough to pay off debts or claims. घुलाने की शक्तिवाला, ऋण चुकाने के योग्य; *-n.* anything that dissolves another. द्रावक।

Solver-सॉल्वर-*n.* one who solves. साधनेवाला।

Somatic-सॉमैटिक-*adj.* physical, corporeal. शारीरिक (दैहिक), शरीर-सम्बन्धी।

Somato-सो-*मी-टै-*pref.** in sense of 'bodily.' 'शारीरिक' अर्थ का उपसर्ग।

Somatogenic-सो-*मी-टै-जै-*-निक-*-adj.*** producing in the body. शरीर में उत्पन्न करनेवाला; **Somatology** (सॉमैटोलॉजी)-*n.* the doctrine of material substance. भौतिक विज्ञान।

Sombre-सॉम्बर-*adj.* dark, gloomy, dismal, melancholy. काला, अँधेरा, मलिन, उदासीन; *-v. i. & i.* to make gloomy and dark. उदासीन बनाना, अँधेरा करना; **Sombrely** (सॉम्ब्रली)-*adv.* in a gloomy manner. मलिनता से; **Sombreness** (सॉम्ब्रेनेस)-*n.* the state of being gloomy. श्यामता, अँधेरापन।

Sombrero-सॉम्ब्रे-*-द-*-n.** a kind of felt hat with broad rim. चौड़े किनारे की एक प्रकार की अँधेरी टोपी।

Som brous-सॉम्-*-ब्रस-*-adj.** gloomy. काला, धुँधला; **Sombrously** (सॉम्ब्रसली)-*adv.* in a sombrous manner. धुँधलेपन से; **Sombrouness** (सॉम्ब्रसनेस)-*n.* the quality of being gloomy. धुँधलापन।

-som, -some-सम्-*-सुफ.* forming adjectives in the sense of "productive of." "उत्पन्न करनेवाला" अर्थ में प्रयुक्त होनेवाला प्रत्यय।

Some-सम्-*-अड्ज., *pron. & adv.** a certain quantity or number, a little, about, a particular person or thing, to a certain extent, not quite. कुछ, थोड़ा, प्रायः, अमुक, कोई, अन्य; **Somebody** (सॉमडी)-*n.* an unknown person. कोई एक व्यक्ति; **Somehow** (सॉमहाउ)-*-adv.* one way or the other. किसी न किसी प्रकार से; **Somehow or other** (in some form.) किसी न किसी रीति से।

Somersault-समर-*-सॉल्ट-*-n.** a leap in which a person turns heels over head in the air. कुदान, कलया; *-v. i.* to turn somersault. हवा में कलैया खाना; **Somerset** (सॉमरसेट)-*-v. i.* to cause to somersault. हवा में कलैया खिलाना।

Something-संम्-*-थिंग्-*-n.** an unknown event, an unknown substance, a portion. अज्ञात घटना, अज्ञात वस्तु, अंश; *-adv.* in some degree. कुछ, थोड़ा-सा; **Thinks himself something** (thinks highly of himself.) आत्माभिमान रखता है।

Sometime-सम्-*-टाइम्-*-adv.** once, for some time formerly. एक बार, पूर्वकाल में, पहिले, किसी समय; **Sometimes** (सॉम्-*-स-*-adv.** now and then, at intervals. कभी-कभी, कदाचित्; **Somewhat** (सॉम्वाट)-*-adj. & n.* more or less, something. किञ्चित्, थोड़ा, किसी अंश में, कुछ; **Somewhere** (सॉम्वेयर)-*-adv.* in some unknown place. कहीं पर।

Somite-सो-*-माइट-*-n.** segment of animal body. जंतु के शरीर का अंश या भाग।

Somnambulate-सॉम्-*-नीम्-*-व्यु-लेट-*-v. i.*** to walk in sleep. नींद में चलना-फिरना; **Somnambulation** (सॉम्-शन्)-*-n.* walking during sleep. निद्रा-भ्रमण, नींद में चलना-फिरना; **Somnambulator** (सॉम्-टर्)-*-n.* a sleep-walker. निद्रा में घूमने-फिरनेवाला; **Somnambulism** (सॉम्बुलिज्म)-*-n.* habit of walking during sleep. निद्रा-भ्रमण की आदत, नींद में चलने-फिरने लगना; **Somnambulist** (सॉम्बुलिस्ट)-*-n.* one who has the habit of walking in sleep. नींद में चलने-फिरने की आदतवाला, स्वप्नचारी।

Somni-सॉम्-*-नि-*-pref.** in sense of 'sleep'. 'निद्रा' अर्थ का उपसर्ग; **Somniferous** (सॉम्निफरस)-*-adj.* causing sleep. निद्राजनक, नींद लानेवाला; **Somnific** (सॉम्निफिक)-*-adj.* tending to induce sleep. नींद लानेवाला; **Somniloquism** (सॉम्-क्विक्विज्म)-*-n.* habit of talking in sleep. नींद में बातें करने की आदत; **Somniloquist** (सॉम्-क्विक्विस्ट)-*-n.* one who talks in sleep. निद्रा में बातें करनेवाला; **Somniloquy** (सॉम्-क्वि-*-न-*-n.** habit of talking in sleep. निद्रा में बातें करने की आदत; **Somnipathy** (सॉम्-पैथी)-*-n.* hypnotic sleep. मनःप्रेरित निद्रा।

Somnolence-सॉम्-*-ने-*-लेंस्-*-n.*** drowsiness. नींद, तन्द्रा; **Somnolent** (सॉम्नोलेंट)-*-adj.* inducing sleep. निद्रा लानेवाला; **Somnolently** (सॉम्नोलेंटली)-*-adv.* drowsily. झपकी या नींद में।

Son-सन्-*-न. (fem. Daughter.)* male descendant. पुत्र, बेटा; **Son-in-law** (daughter's husband.) जामाता, दामाद; **Son of the soil** (inhabitant of a country.) देशनिवासी।

Hat हॉट; **Hot** हॉट; **Measure** मेज़र

Sonancy-सोन - ओन् - सि-*n.* the quality of being sonant. उच्चारणत्व ।

Sonant-सो-नीन्-*adj.* *८* *n.* able to be continuously sounded, a sonant letter. उच्चारण करने योग्य, ऐसा अक्षर ।

Song-सॉङ्ग-*n.* vocal music, singing, the musical cry of certain birds, a short rhymed poem. गायन, गीत (राग), पक्षियों का मधुर शब्द, अनुप्रासयुक्त कविता; **Song-craft** (-क्राफ्ट) -*n.* the art of song making. गाना बनाने की कल; **Songless** (-लेस्) -*adj.* without song. बिना राग का; **Songster** (-स्टर) -*n.* a singer, a poet. गानेवाला (गवैया), कवि; **Songstress** (-स्ट्रेस्) -*n. fem.* a female singer. गानेवाली स्त्री ।

Soniferous-सॅ-नि-फरस्-*adj.* producing sound. शब्द उत्पन्न करनेवाला ।

Sonless-सन्-लेस्-*adj.* devoid of sons. पुत्रहीन, बिना सन्तान का ।

Sonnet-सॉनेट-*n.* a poem of fourteen lines, a short lyric. चौदह पंक्तियों का गीत (लघुकाव्य), गीत (गाथा); **Sonnetteer** (-इ-अर्) -*n.* the composer of sonnets. चौदह पंक्तियों की कविता बनानेवाला ।

Sonny-सॅ-नि-*n.* a familiar term for a boy. लड़के को पुकारने का शब्द, बेटा ।

Sonometer-सॅ-नॅ-मिटर -*n.* an instrument for testing the hearing power of a deaf person. बहरे मनुष्य की श्रवण-शक्ति नापने का यन्त्र ।

Sonorific-सॅ-नो' - रिफिक-*adj.* producing sound. शब्द उत्पन्न करनेवाला ।

Sonority-सॅ-नो'-रिटि-*n.* melodious quality. सुरीलापन ।

Sonorous-सॅ-नो'-रस-*adj.* resonant, producing sound when struck by something imposing. शब्द या ध्वनि करनेवाला, शब्द निकालनेवाला, स्पष्ट (मधुर); **Sonorously** (-लि) -*adv.* in a sonorous manner. ऊँचे स्वर से, स्पष्टता से; **Sonorousness** (-नेस्) -*n.* the quality of being sonorous. स्पष्टता, मधुरता ।

Soon-सून्-*adv.* (*comp.* Sooner, *sup.* Soonest.) in a short time, not long after, quickly, easily. थोड़े समय में, झटपट, अभी, शीघ्र, तुरत, आसानी से; **No sooner than** (as soon as.) ज्योंही; **Soon as** (shortly, immediately after.) ज्यों ही, शीघ्र ही; **Sooner or later** (-early or late.) देर-सबेर, किसी न किसी समय; **Too soon** (very soon.) अति शीघ्र ।

Soot-सूट-*n.* the black substance rising in the smoke of wood, coal &c. in the process of combustion. काजल, कजली, कालिल; -*v. t.* to cover with soot. काजल से ढँकना, काजल लगाना ।

Sooth-सूय-*n.* truth, fact. सत्य, यथार्थता; **In sooth** (truly.) वास्तव में, सचमुच ।

Soothe-सूड-*v. t.* to calm, to mitigate, to please with soft words, to flatter. शांत करना, (पीड़ा) कम करना, प्रसन्न करना, चापलूसी करना; **Soothe** (-अर्) -*n.* one who pacifies, a rubber teat for soothing babies. शान्त करनेवाला, बच्चों के चूसने का रबड़; **Soothfast** (-फास्ट) -*adj.* steadfast, truthful. स्थिर, सच्चा; **Soothing** (-इङ्ग) -*adj.* pacifying. शान्त करनेवाला; **Soothingly** (-इङ्ग-लि) -*adv.* in a soothing manner. शान्त करते हुए; **Soothsay** (-से) -*v. t.* to foretell. भविष्य कहना; **Soothsayer** (-सेअर्) -*n.* one who foretells the future. देवता, भविष्यवक्ता; **Soothsaying** (-से-इङ्ग) -*n.* foretelling. भविष्य-कथन ।

Sootily-सूट-इ - लि-*adv.* in a sooty manner. कालिल से; **Sootiness** (-नेस्) -*n.* the state of being sooty. कालिल; **Sootless** (-लेस्) -*adj.* devoid of soot. बिना कालिल का; **Sooty** (-इ) -*adj.* full of soot. कालिल से भरा हुआ ।

Sop-सॉप्-*n.* anything dipped in liquor, something given to pacify. भिगाई हुई वस्तु, शान्त करने के लिये दी हुई वस्तु; -*v. t.* *८* *i.* (*p. t.* Sopped.) to steep in a liquid. गीला करना, भिगोना, तर होना ।

Soppy-सॉ-पि-*adj.* wet. गीला ।

Sophism-सॅ - फिज्म्-*n.* a false argument or statement with a view to deceive. मिथ्या-वाद, वाक्छल, हेत्वाभास; **Sophist** (-इस्ट) -*n.* a fallacious reasoner. मिथ्या हेतुवादी, वाक्छल करनेवाला ।

Sophister-सॉफिस्टर-*n.* a senior student of some universities. कुछ विश्वविद्यालयों की उच्च कक्षा का विद्यार्थी ।

Sophistic-सॅ - फिस्टिक - *adj.* pertaining to sophism. मिथ्यावाद-सम्बन्धी ।

Sophisticate-सॅ-फिस् - डि - केट-*v. t.* *८* *i.* to mislead, to corrupt, to adulterate, to tamper. छलना, विगड़ना, भ्रष्ट करना, मिलावट करना; **Sophistication** (-कॅशन्) -*n.* the act of debasing purity of something. कथ, छल, मिलावट ।

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्

Sophistry-सॅ-फिस्टि-*n.* fallacious reasoning. हेत्वाभास, मिथ्या वादानुवाद, सत्य का आभास।

Soporiferous-सोपॅरिफरस - *adj.* tending to produce sleep. निद्राकारी।

Soporific-सोपॅरिफिक-*adj.* sleep producing. निद्राजनक, नीद लावेवाली।

Sopranist-सॅ-प्रानिस्ट - *n.* a soprano-singer. तीव्र स्वर का गायक।

Soprano-सॅ-प्रानो-*n.* (*pl.* Sopranos, Soprani.) the highest singing voice in women & boys, a music in highest voice. औरतों और लड़कों का गाने का सबसे ऊँचा गला या स्वर, सबसे ऊँचे सुर का गीत।

Sora-सो-रा-*n.* a short-billed marshy bird. दलदल पर बिचरनेवाली छोटी चोंच की चिड़िया।

Sorb-सोर्ब-*n.* an apple-like tree. सेब के समान एक वृक्ष।

Sorbefacient-सॉर्बिफेशन्ट-*adj.* & *n.* a medicine which tends to absorb. सोखनेवाली औषधि।

Sorcerer-सो-सैरर-*n.* an enchanter, a wizard, a magician. पेन्द्रजालिक, मायावी, जादूगर।

Sorceress-सो-सैरेस-*n. fem.* a female sorcerer. जादूगरनी, टोना करनेवाली स्त्री।

Sorcery-सो-सैरि-*n.* witchcraft. इन्द्रजाल, जादू टोना।

Sordes-सॉ-डोर्ज-*n.* foul matter, dregs. मलिन पदार्थ, गन्दगी।

Sordid-सॉर्-डिड-*adj.* base, mean, dirty, impure, niggardly, squalid. नीच, अधम, मलिन, मैला, लालची, कंजूस; **Sordidly** (-लि)-*adv.* meanly, niggardly. मलिनता से, नीचता से; **Sordidness** (-नेस) - *n.* the quality of being sordid, meanness, filthiness. नीचता, कंजूसी, मलिनता।

Sore-सोर्-*adj.* severe, distressing, painful. पीड़ायुक्त, क्लेशप्रद, दुःखदायी, कष्ट देनेवाला; *n.* an ulcer, a boil. घाव, फोड़ा; -*adv.* severely, grievously. अत्यन्त कष्ट से, दुःख से; **Sorely** (-लि) - *adv.* severely. अत्यन्त (नितान्त), बहुत; **Soreness** (-नेस) - *n.* painfulness. पीड़ा, व्याध, कष्ट।

Sorghum-सॉर्-गम्-*n.* a kind of plant used as fodder. चारा, चरी।

Sorites-सॅ-रोइटीज्-*n.* a syllogism in the form of a chain leading to absurdity. मालाकार तर्क जो अशुद्ध बात स्थिर करता है।

Soritical-सॅ-रोइ-टिकल - *adj.* pertaining to sorites. मालाकार तर्क-सम्बन्धी।

Sorosis-सॅ-रो-सिस-*n.* fleshy soft fruit. मुला-यम गुददेदार फल।

Sorrel-सॉ-रॅ-ल-*n.* a kind of shrub. एक प्रकार की वनस्पति, चुक, अम्लभेत; -*adj.* of a reddish brown colour. भूरे लाल रंग का।

Sorribly-सॉ-रि-ल-*adv.* in a sorry manner. उदासीनता से; **Sorriness** (-नेस) - *n.* the state of being sorry. उदासीनता।

Sorrow-सॉ-रॅ-*n.* grief or sadness caused by some loss, regret, trouble, misfortune. शोक, खेद, व्यथा, सन्ताप; -*v. i.* to feel sorrow, to grieve. शोक करना, खेद करना।

Sorrower-सॉ-रॅ-अर्-*n.* one who grieves. दुःख करनेवाला।

Sorrowful-सॉ-रॅ-कुल - *adj.* full of sorrow. दुःखी (उद्विग्न), उदास; **Sorrowfully** (-लि) -*adv.* in a sorrowful manner. उदेग या दुःख से; **Sorrowfulness** (-नेस) - *n.* the state of being sorrowful. उदासीनता।

Sorrowing-सॉ-रॅ-इङ्ग - *adj.* grieving. दुःख करनेवाला।

Sorry-सॉ-रि-*adj.* regretful, melancholy, wretched, worthless, of poor quality. शोकाकुल, खिन्न, दुःखी, उदास, दोन; In a sorry plight (in a miserable condition.) शोचनीय अवस्था में।

Sort-सॉर्ट-*n.* kind, species, manner. प्रकार (भेद, जाति), ढंग (रीति); -*v. t.* & *i.* to separate into classes, to select. क्रम में अलगाना, चुनना (मेल मिलाना); A sort of animal (an unknown species of creature.) प्राणी विशेष; Out of sorts (out of order, unwell.) अस्वस्थ, बीमार।

Sortie-सॉर्ट-*n.* a sally of troops. धावा, आक्रमण।

Sortition-सॉर्टिशन-*n.* casting of lots. चिदृष्टी डालकर स्थिर करना।

Sorus-सो-र-स-*n.* (*pl.* Sori.) a cluster or heap. गुच्छा।

Sot-सॉट-*n.* a fool, one stupefied by drinking, a habitual drunkard. मूर्ख व्यक्ति, शराब पीकर अचेत पड़ा हुआ व्यक्ति, मदोन्मत्त (मत्त-वाला), पियक्कड़; **Sottish** (-इश्) -*adj.* given to drinking. मदिरा पीने की भावत या व्यसन-वाला; **Sottishly** (-लि) -*adv.* in a sottish manner. मदोन्मत्तता से; **Sottishness** (-इश्-नेस) - *n.* stupidity from intoxication. मद्य पीकर मूढ़ता या मूर्खता।

Sou-सू (*pl.* Sou.s.) - *n.* a French coin. एक फ्रांसीसी सिक्का।

Souffle-सू-फ़्ल-न. a low sound heard in some parts of the body. शरीर के कुछ अंशों में का मन्द शब्द ।

Sough-साउ, सक्-न. a whistling sound made by wind. वायु की सनसनाहट; *v. i.* to sigh as wind. सन्-सन् शब्द करना ।

Sought-सॉट-*p. t.* & *p. p.* of Seek. *adj.* searched for, desired. ढूँढ़ा गया, इच्छित ।

Soul-सौल-न. the immaterial part of man, intellect, vital principle, essential part, a person, a pattern. शरीरात्मा (प्राण, जीव), बुद्धि, नेत्र, बल, सार, व्यक्ति, आदर्श; Animating soul (immaterial part of man.) जीवात्मा; Departed soul (soul of the dead.) प्रेत; Heart and soul (all and all, completely, with one's entire energy.) सर्वस्व, पूर्ण रूप से, अपनी पूरी शक्ति या ताकत से; Souled (-इ) *adj.* furnished with a soul. आत्मा-युक्त; Supreme soul (Immortal Soul.) परमात्मा, ब्रह्म ।

Soulful-सौल-फ़ुल -*adj.* appealing to higher emotions. भावपूर्ण; Soulfully (-लि) *adv.* in a soulful manner. भावपूर्णता से; Soulfulness (-नेस्) *n.* the quality of being soulful. भावपूर्णता; Soulless (-लेस्) *adj.* devoid of soul. उल्साहहीन; Soullessly (-लेस्-लि) *a.* spiritlessly. तेजहीनता से; Soullessness (-लेस्-नेस्) *n.* spiritlessness. सारहीनता ।

Sound-साउन्ड-*adj.* whole, entire, perfect, healthy, solid, right, stout, not deranged. पूर्ण, अखण्ड (समूचा), ठीक, स्वस्थ, ठोस, सत्य, मला-चक्का; Confused sound (tumult.) कोलाहल; Sound argument (valid argument.) दृढ़ तर्क; Sound flogging (stout flogging.) गहरी मार; Sound sleep (unbroken sleep.) गाढ़ (गहरी) निद्रा; Sound views (right opinions.) सच्चे सिद्धान्त ।

Sound-साउन्ड-*n.* the sensation perceived by the ear, noise, articulate utterance. शब्द, ध्वनि, कोलाहल, सार्थक शब्द; *v. t. & i.* to cause to make a noise, to utter audibly, to play on, to make sign by a sound, to publish. कोलाहल करना, बोलना, बजाना, शब्दों से संकेत करना, प्रकाशित करना ।

Sound-साउन्ड-*n.* a shallow sea. छिछला समुद्र; *v. t. & i.* to test the depth of the sea, to test, to examine the depth of wound. समुद्र की गहराई नापना, परीक्षा करना, घाव की गहराई नापना ।

Sounder-साउन्डर-*n.* a young wild bear, tele-

graphic receiving instrument, a sounding apparatus. जङ्गली सूअर का बच्चा, तारबकी का यन्त्र ।

Sounding-साउन्डिङ्ग-*adj.* making a noise. शोर करनेवाला; *n.* ascertaining the depth of the sea. समुद्र की गहराई नापना; Sounding-line (a line for sounding seas.) समुद्र की गहराई नापने का रस्सा ।

Soundings-साउन्डिङ्ग-*n. pl.* the place in the sea which can be sounded. समुद्र का वह भाग जहाँ की थाह लग सके ।

Soundless-साउन्ड-लेस् -*adj.* incapable of being sounded, unfathomable. थाह न लगाने योग्य; Soundly (-लि) *adv.* heartily, truly. सुख से, सच्चाई से, दृढ़ता से; Soundness (-नेन्) *n.* the state of being healthy. आरोग्य, स्वास्थ्य ।

Soup-सूप-*n.* a liquid food prepared from flesh, fish or vegetables. जूस, झोल; Soup-house or kitchen (an establishment for supplying soup to the poor.) गरीबों को बिना मूल्य भोजन देने का कार्यालय; Soupy (-इ) *adj.* like soup. जूसदार ।

Sour-सा-वर्-*adj.* of acid taste, pungent, peevish, harsh. खट्टा, चटपटा, चिड़चिड़ा, रुक्ष; *v. t. & i.* to make acid, to make harsh, to turn peevish. खट्टा करना, कर्कश करना, खट्टा होना, चिड़चिड़ा होना ।

Source-सोर्स-*n.* a spring or fountain-head, a place from which something is got, origin, first cause. स्रोत, उद्गमस्थान, मूल कारण, आदि कारण ।

Sourdisine-सू-डोन्-*n.* the stop of a harmonium. हारमोनियम बाजे का शब्द धामा करने की कुञ्जी ।

Sourish-सा-व-रिश -*adj.* somewhat sour. कुछ खट्टा; Sourly (-लि) *adv.* acidly, discontentedly. खट्टापन से, रुखाई से ।

Sourness-सावर्-नेस् -*n.* tartness. खट्टापन, रुखाई ।

Souse-साउप्-*n.* a pickle prepared with salt, a dip or plunge. नमकीन भेंचार, पानी की डुबकी; *v. t. & i.* to steep in pickle. भेंचार में डालना, डुबकी लगाना; *adv.* headlong. आगे की ओर ।

Soutache-सु-टीश-*n.* a braid used for sewing tenon fabrics. कपड़े में सीने की झालर ।

South-साउथ-*n.* one of the cardinal points opposite to the north. दक्षिण, दक्खिन; *adj.* situated or looking towards the south. दक्षिण की ओर, दक्षिण दिशा में; South-east (the direction between South and East.)

Age एज्; Edge ऐज्; Pen पेन्; Pain पेन्

पूर्व दक्षिण का कोण, आग्नेय दिशा; South-west (the direction equally distant from the south and west.) दक्षिण-पश्चिम का कोण, नैऋत्य दिशा Southern (सदर), Southernly (-लि)-*adj.* belonging to the south. दक्षिण दिशा का; Southernmost (-मोस्ट)-*adj.* farthest south. सुदूर दक्षिण भाग में।

Southward (s)-साउथ-वर्ड (स) towards the south. दक्षिण दिशा में।

Souvenir-सुवनीर-*n.* a thing given or kept as a memento, keepsake. स्मारक पदार्थ, यादगार के लिए दी हुई या रक्खी हुई वस्तु।

Sovereign-सर्व-रें-*adj.* possessing supreme power, lofty, chief, predominant. विशिष्ट गुण का, प्रधान, श्रेष्ठ, मुख्य-*n.* a supreme ruler, a monarch, an English gold coin worth one pound. राजा, सम्राट, महाराज, इंग्लैंड की सुवर्णमुद्रा, पाउण्ड; Sovereign authority (supreme domain.) श्रेष्ठ अधिकार; Sovereign medicine (the most effectual medicine.) परम प्रभावकारी औषधि।

Sovereignly-सर्व-रें-लि-*adv.* supremely. विशिष्ट रूप से, श्रेष्ठता से।

Sovereignty-सर्व-रें-टि-*n.* supreme power, dominion. प्रभुत्व (श्रेष्ठत्व), साम्राज्य।

Soviet-सोवियेट-*n.* one of the party of revolutionaries in Russia. रूस देश के क्रान्तिकारी दल का एक सदस्य।

Sow-सो-*v. t. (p. t. Sowed, p. p. Sown.)* to scatter seeds on earth for growing, to plant by sowing, to spread. बीज बोना या जमाना, फैलाना।

Sow-सो-*n.* a female hog (mas. Boar.) शूकरी, सुअरी।

Sowback-सो-बॉक-*n.* low sandy bank. बालू का नीचा किनारा।

Sower-सो-अर-*n.* one who scatters seeds for sowing. बीज बोनेवाला।

Sowing-सो-इंग-*n.* the act of sowing seeds. बीजों की बुआई।

Soy-सॉय-*n.* (also Soya.) a kind of sauce made from soya-bean. सोबे से बना हुआ शौल।

Spa-स्पा-*n.* place of mineral spring. खनिज जल की धारा (स्रोत) निकलने का स्थान।

Space-स्पेस-*n.* distance, interval between points, blank between types or words, interval in time. दूरी, स्थान (अन्तर), टाइप या शब्दों के बीच का स्थान, अवकाश; -*v. t. & i. to*

arrange intervals between, to put spaces between. अन्तर लगाना, बीच-बीच में खाली स्थान रखना; Infinite space (infinite sky.) अनन्त आकाश; Intervening space (middle space.) बीच का स्थान; Pervading all space (filling all around.) सब दिशाओं में व्यापक; Space of time (interval of time.) कालान्तर, अवधि; To space out (to expand space.) अधिक स्थान फैलाना।

Spacer-स्पेसर-*n.* a device for spacing words in printing, a piece of metal for making a space, one who spaces. छपाई में शब्दों के बीच स्थान या दूरी छोड़ने का साधन या धातु का टुकड़ा, इस प्रकार दूरी छोड़नेवाला। Spaceless-स्पेस-लेस-*adj.* without space. बिना अन्तर का।

Spacial-स्पेशल-*adj.* pertaining to space. स्थान-सम्बन्धी।

Spacious-स्पे-शस-*adj.* extensive, enclosing a large space. विस्तीर्ण (विशाल); Spaciously (-लि)-*adv.* extensively. विस्तीर्ण रूप में, फैलावट से; Spaciousness (-नेस)-*n.* the quality of being spacious. विस्तार, फैलावट।

Spaddle-सी-डल-*n.* a small spade. छोटा फरसा।

Spade-स्पेड-*n.* a shovel, a tool for digging ground, a suit of cards shaped like a heart with a small handle. फावड़ा, कुदाली, ताश में हुकुम का रंग; -*v. t. to dig with a shovel.* कुदाली से खोदना; To call a spade a spade (to speak very plainly.) स्पष्ट बोलना।

Spadeful-स्पेड-फुल-*adj.* as much as a spade can hold. कुदाली भरकर।

Spadework-स्पेड-वर्क-*n.* hard labour. कठिन परिश्रम।

Spadille-सी-डिल-*n.* the ace of spades. हुकुम की पक्की।

Spadix-स्पे-डिक्स-*n. (pl. Spadices.)* a fleshy spike of flowers. कंटीले गुच्छों में जमे हुए फूल।

Spado-स्पे-ड-*n.* a eunuch. क्लीब, हिजड़ा।

Spake-स्पेक-*p. t. (arch.)* of Speak. बोला।

Spalder-सील्डर-*n.* one who clips. चिप्पड़ उखाड़नेवाला।

Spall-स्पॉल-*v. t. & i.* to clip. चिप्पड़ निकालना; -*n.* clippings. चिप्पड़।

Span-स्पैन-*v. t. & i. (p. t. Spanned.)* to stretch from one side to the other, to ex-

tend across, to bridge. बिस्ते से नापना, फैलाना, मेहराब लगाना, पुल बाँधना; - *n.* full extent, short distance, measure of nine inches, space from end of thumb to the end of little finger when extended, the spread of an arch. विस्तार, फैलाव, नौ इंच की लम्बाई, बिता, मेहराब की चौड़ाई; Span of life (the full extent of life.) जीवन की अवधि।

Span-स्पैन्-*p. t.* & *p. p.* of Spin, काता।

Spanless-स्पैन्-लेस्-*adj.* without extent. संकुचित, बिना विस्तार का।

Spangle-स्पीङ्गल्-*n.* a small piece of anything sparkling. चमकती हुई वस्तु का टुकड़ा; -*v. t.* to adorn with spangles. चमकीली वस्तु से आभूषित करना; Spangly (-लि) -*adj.* bright. चमकीला।

Spaniard-स्पैनीयर्ड-*n.* a native of Spain. स्पेन देश का निवासी।

Spaniel-स्पैनियल्-*n.* a kind of dog with long hairs and ears. एक प्रकार का झबरा कुत्ता।

Spanish-स्पैनिश-*adj.* & *n.* of Spain; language of Spain. स्पेन देश का, इस देश की भाषा।

Spank-स्पाङ्क्-*v. t.* & *i.* to strike with open hand on buttocks. चूतड़ पर थपड़ मारना; -*n.* a blow. थपड़।

Spanker-स्पीङ्कर-*n.* a fast-going horse. तेज दौड़नेवाला घोड़ा; Spanking (-इङ्ग) -*adj.* dashing. पीट-पाटकर आगे बढ़ता हुआ।

Spanner-स्पैन्-नर्-*n.* one who spans, an instrument for turning nuts on screws. नापनेवाला, हथकल, दिबरी कसने या खोलने का औजार या यंत्र।

Spar-स्पार्-*n.* a crystal-line of mineral, a rafter, a stout pole, a

Spanners.

boxing match, cockfight. स्फटिक के सट्टा एक खनिज पदार्थ, जहाज का मस्तूल, धरन, बरला, मुक्केबाजी, मुरगे की लड़ाई; -*v. t.* (*p. t.* Sparr-ed.) to fit with spars, to box, to dispute, मस्तूल लगाना, मुक्की लड़ना, झगड़ा करना;

Spar-deck (-डैक्)-*n.* upper deck of a ship. जहाज की ऊपरी छत; Sparring (-रिङ्ग)-*n.* preliminary strokes in boxing. मुक्केबाजी, मुठभेड़; Sparry (-रि) -*adj.* abounding in spar. स्फटिक के सट्टा खनिज पदार्थसे पूर्ण।

Age ऐज; Edge ऐज; Pen पेन; Pain पेन

Spangle-स्पीङ्गल्-*n.* (also Sparrow-bill.) a headless nail used in the soles and heels of shoes and boots. जूते के तख्ते में जड़ने की बिना माथे की कील।

Spare-स्पेअर्-*adj.* & *n.* scanty, frugal, lean. अल्प (थोड़ा), अल्पव्ययी, दुर्बल; -*n.* a small part, a slit at the top of a skirt. अल्प भाग, घाघरे के ऊपरी भाग की दरार।

Spare-स्पेअर्-*v. t.* & *i.* to be frugal, to abstain from hurting or killing, to save, to forgive, to forbear. अल्प व्यय करना, रक्षा करना, बचाना, क्षमा करना, सहन करना।

Sparely-स्पेअर्-लि-*adv.* sparingly. अल्प व्यय से।

Spareness-स्पेअर्-नेस्-*n.* leanness. अल्पता, दुर्बलता।

Sparger-स्पाङ्गर्-*n.* an apparatus for sprinkling. छिड़कने का यंत्र।

Sparing-स्पेअरिङ्ग-*adj.* not plentiful, scanty. अल्पव्ययी, परिमित व्यय करनेवाला; Sparring-ness (-नेस्)-*n.* the quality of being sparing. क्षीणता, कृशता।

Spark-स्पाक-*n.* a particle of fire thrown off from a burning substance, a small bright object. धनिकण, चिनगारी, चमकीला छोटा पदार्थ; -*v. t.* to emit sparks. चिनगारी निकालना।

Spark-स्पाक-*n.* a gay fellow, a lover, a woman of great beauty. बौका छेला, प्रेमी, बहुत सुन्दर स्त्री; -*v. i.* to play the gallant or lover. प्रेमी की तरह व्यवहार करना।

Sparkful-स्पाक-फुल-*adj.* lively, brisk, gay. तीव्र, फुर्तीला, आनन्दपूर्ण।

Sparking-स्पाकिङ्ग-*adj.* generating sparks. चिनगारी निकलनेवाला; Sparking plug (an appliance for generating electric sparks.) बिजली की चिनगारी निकालने का यंत्र; Sparking wit (keen intelligence.) स्फूर्तिमान बुद्धि।

Sparkish-स्पा-कि-श-*adj.* showy, gay. दिखावा, भड़कीला।

Sparkle-स्पाक-ल्-*v. i.* to emit sparks, to glitter. चिनगारी फैकना, चमकना; -*n.* a spark. प्रभा, चमक।

Sparkless-स्पाक-लेस्-*adj.* without sparks. बिना चिनगारी का।

Sparkler-स्पाक-लर्-*n.* a luminous particle. चमकनेवाला कण।

Sparklet-सार्कलैट - *n.* a small sparkle, a charge of carbonic acid. छोटी चिनगारी, कार्बोनिक एसिड भरी हुई गोली।

Sparkling-सार्किलिंग - *adj.* shining, glittering with sparks. चमकता या जगमगाता हुआ; Sparklingly (-लि) - *adv.* in a sparkling manner. चमकते हुए ढंग से।

Sparks-सार्कस् - *n.* a wireless operator. बेतार के तारबकी के यन्त्र को चलानेवाला; Fairy sparks (phosphorescent light.) हड़दी इत्यादि से निकलनेवाला प्रकाश-कण।

Sparrow-सर्पो - *n.* a kind of small bird. चटक गौरैया; House sparrow (domestic sparrow.) घरेलू गौरैया; Sparrow-hawk (a kind of small hawk.) गौरैया का शिकार करनेवाला बाज पक्षी।

Sparse-सार्स - *adj.* thin, scattered, not dense. पतला, विरल, दूर-दूर पर का; Sparsely (-लि) - *adv.* in a scattered manner. विरलता से; Sparseness, sparsity (-नेस, -इ-टि) - *ns.* thinness. विरलता, छहरापन।

Spartan-सार्टन - *adj.* pertaining to Sparta, brave and hardy. सार्टा नगर-सम्बन्धी, वीर, साहसी।

Spasm-सॉज्म - *n.* strain, a sudden fit, excessive muscular contraction. सङ्कोच, मरोड़, ऐंठन; Functional spasm (nervous disorder caused by over-occupation.) किसी व्यवसाय के कारण नाड़ियों में ऐंठन आ जाना।

Spasmodical-सॉज्मैडिकल - *adj.* relating to spasm, convulsive. मरोड़ या ऐंठन-सम्बन्धी, अङ्ग-सङ्कोच करनेवाला, ऐंठने (अकड़ने) वाला; Spasmodically (-लि) - *adv.* in a spasmodic manner. सङ्कोच से, ऐंठन से।

Spasmology - सॉज्मलॉजि - *n.* a treatise on convulsions. ऐंठन के रोग का शास्त्र।

Spat-सपीट - *n.* the egg of fish or oyster. मछली या घोघे का अण्डा।

Spat-सपीट - *p. i. & p. p.* of Spit. थूका।

Spatchcock-सॉच-कॉक - *p. i. & n.* to insert words in a telegram hastily, fowl-killed and cooked hastily. जल्दी से तार की खबर में शब्द भरना, जल्दी से मारकर पकाया हुआ मुर्गा।

Spate-स्पेट - *n.* a flood in a river. नदी का बाढ़।

Spatial-स्पे-शल् - *adj.* pertaining to space. स्थान-सम्बन्धी।

Spatiality-स्पेशलिटी - *n.* spaciousness. विस्तार, फैलाव।

Spatially-स्पेशलि-अड्व. in a spacious manner. विस्तृत ढंग से।

Spatte-सपी-टर् - *v. i. & i.* to splash, to scatter in small drops. छितराना, छिड़कना; - *n.* splashing. छितराव, छिड़कन।

Spatula-सपी-चुली - *n.* an instrument with broad blade for spreading pigments, plaster &c., an instrument for pressing tongue. रङ्ग, मलहम इत्यादि फैलाने का औजार, जीभ दवाने का यन्त्र।

Spatular-सपीचुलर - *adj.* of the shape of a spatula. चम्मच के आकार का।

Spatulate-सपीचुलेट - *adj.* shaped like a spatula. चम्मच के आकार का।

Spatule-सपीटु - *n.* broad spoon-shaped formation. चम्मच की तरह का चौड़ा आकार।

Spavin-सपी-विन - *n.* a disease in horses. घोड़ों का एक रोग, हड़डा।

Spawn-स्पॉन - *n.* eggs of fish or frog, (in contempt.) human offspring. मछली या मेढक का अण्डा, (तिरस्कार में) मनुष्य का बच्चा; - *v. i. & i.* to produce eggs, to generate. अण्डा देना, बच्चा जनना; Spawner (-अर्) - *n.* a female fish or frog. मादा मछली या मेढक।

Spay-स्पे - *v. i.* to castrate, to remove the ovaries. बधिया करना (आस्ता करना), खियों का डिम्बकोष या पुरुषों का अण्डकोष हटाना।

Speak-सपीक - *v. i. & i. (p. i. Spoke, Spake; p. p. Spoken.)* to utter words, to hold conversation (with a person about something), to deliver speech, to pronounce, to make known. बोलना (कहना), बातलाप करना, व्याख्यान देना, उच्चारण करना, जताना; So to speak (to speak in the way as.) यदि ऐसा प्रयोग किया जा सके; To speak fair (to speak in a fair language.) शिष्ट भाषा का प्रयोग करना; To speak for (to speak for another.) किसी के लिये बोलना; To speak ill of (to abuse.) निन्दा करना; To speak one's mind (to express one's thoughts.) अपना विचार प्रकट करना; To speak out (to proclaim.) घोषित करना, स्पष्ट रूप से करना; To speak up (to speak loudly.) जोर से बोलना।

Speaker-सपीकर - *n.* one who makes discourse, the president of a deliberative assembly. बोलनेवाला (व्याख्यान देनेवाला), सभापति; Speakership (-शिप) - *n.* the office of a speaker वक्ता का पद।

Speaking-सपीकिंग - *n. & adj.* act of expressing ideas in words, discourse, seeming

to speak. भाषण (उक्ति), बातचीत, बोलती हुई; Speaking trumpet (a magaphone.) दूर तक शब्द फैकनेवाली तुरही; Speaking tube (a pipe for speaking through.) बोलने की नली जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक शब्द पहुँच सकता है।

Spear-स्यार - *n.* a long pointed hurling weapon, a lance. बरछी, भाला; Spearman (सोन्) - *n.* one armed with a spear. भाला धारण करनेवाला सिपाही; *v. i. & t.* to kill with a spear. भाला या बरछी से मारना।

Spec-स्पेक् - *n.* speculation, enterprise. कल्पना, विचार, युक्ति।

Special-स्पेशल - *adj.* particular, not general, peculiar, extraordinary, chief in excellence, uncommon. विशेष, असाधारण, विचित्र, असामान्य, प्रधान, अनोखा; *n.* something specially appointed. असाधारण या विशिष्ट वस्तु; Special characteristics (distinctive quality.) विशिष्ट धर्म।

Specialism-स्पेशलिज्म - *n.* devotion to a special branch of study. विशेष-विषय के अध्ययन में प्रवृत्ति।

Specialist-स्पेशलिस्ट - *n.* one who devotes himself to a special branch of knowledge. किसी व्यवसाय या शास्त्र के मुख्य अङ्ग में प्रवीण व्यक्ति; Specialistic (-इक्) - *adj.* pertaining to specialism. विशेष विषय के अध्ययन में प्रवृत्ति से सम्बन्धित।

Speciality-स्पेशलिटी - *n.* particular talent, a special contract, a special pursuit. विशेष धर्म, विशिष्टता, विशेष या साधारण शक्ति, विशिष्ट नियम-पत्र।

Specialization-स्पेशलाइजेशन - *n.* the act of specializing. विशिष्टीकरण।

Specialize-स्पेशलाइज - *v. i. & t.* to make specific, to limit, to differentiate, to be a specialist. सीमा बौधना, अलगाना, विशिष्ट करना, विशेषज्ञ बनना।

Specially-स्पेशल्लि - *adv.* in a special manner. विशेष रूपसे।

Specie-स्पीशी - *n.* money in form of coins. नगद रुपया, सिक्का।

Species-स्पीशी - *(sing. & pl.)* kind, sort, class. जाति, प्रकार, भेद, वर्ग; A species of animal (a class of animal.) प्राणि-विशेष; Of the same species (of similar class.) एक जाति का।

Specifiable-स्पेसिफाइबल - *adj.* able to be specified. विशिष्ट वर्णन करने योग्य।

Specific-स्पेसिफिक - *adj.* definite, distinct, possessing the qualities which characterize a species, peculiar. विष्टिश, असामान्य, विशेष जाति का, विलक्षण; Specific character (distinct character.) विशेष लक्षण; Specific gravity (specific weight.) विशिष्ट गुरुत्व; Specific medicine (medicine having distinct effect in curing a particular disease.) किसी रोग के हटाने की विशिष्ट औषधि।

Specifically-स्पेसिफिकल्लि - *adv.* in a specific manner. विशेष रूप से।

Specification-स्पेसिफिकेशन - *n.* the act of specifying, detailed description of anything. विशेष वर्णन, किसी पदार्थ की विस्तारपूर्वक व्याख्या।

Specificness-स्पेसिफिकनेस् - *n.* distinctness. विशेषता।

Specified-स्पेसिफाइड - *adj.* specially designated. निर्दिष्ट किया हुआ।

Specify-स्पेसिफाई - *v. i. (p. i. Specified.)* to mention definitely, to name particularly. विशेष रूप से कहना, एक-एक करके वर्णन करना।

Specimen-स्पेसिमेन् - *n.* sample, pattern. आदर्श, प्रतिरूप, नमूना, वानगी।

Speciological-स्पीशिऑलॉजिकल - *adj.* pertaining to speciology. जाति मूल शास्त्र सम्बन्धी।

Speciology-स्पीशिऑलॉजि - *n.* the science of species. जाति के मूल का शास्त्र।

Speciosity-स्पीशिऑसिटि - *n.* good appearance. सुन्दर आकृति।

Specious-स्पीशस - *adj.* obvious, showy, plausible, of good appearance, fair on the surface. स्पष्ट, दिखावा, सद्दृश, देखाव में सुन्दर, अच्छी आकृति का; Speciously (-लि) - *adv.* in a specious manner. सुन्दर आकृति से।

Speciousness (-नेस्) - *n.* plausible appearance. दिखावटी सुन्दरता।

Speck-स्पेक् - *n.* a small spot, stain, dot, mark of rottenness. सूक्ष्म बिन्दु, चिह्न, कलंक, बिन्दु, (फल में) सड़ाहट का चिह्न।

Speckle-स्पेक्कल - *n.* a small spot or speck, बिन्दु, चिन्ती, धब्बा; *v. t.* to cover with specks. धब्बा डालना।

Speckled-स्पेक्कलड - *adj.* spotted, variegated. चितकबरा चित्तीदार।

Speckless-स्पेक्कलेस् - *adj.* spotless. बिना धब्बे का, स्वच्छ।

Specs-स्पेक्स् - *pl.* pair of spectacles. उपनेत्र, चश्मा।

Age एज्; Edge एज्; Pen पेन्; Pain पेन्

Spectacle-स्पेक्टल-*n.* public show or exhibition. प्रदर्शनी, कौतुक (चमत्कार), तमाशा।

Spectacled-स्पेक्टल-इ-*adj.* wearing spectacles. चश्मा पहिने हुए।

Spectacles-स्पेक्टल-स-*n. pl.* pair of lenses set in a frame used for defective vision. उपनेत्र, चश्मा, ऐनक।

Spectacular-स्पेक्टैक्युलर-*adj.* pertaining to shows. प्रदर्शनी या कौतुक सम्बन्धी; **Spectacularly** (-लि)-*adv.* in a spectacular manner. चमत्कार से, प्रदर्शन करते हुए।

Spectator-स्पेक्टेटर-*n. (fem.)* Spectatress-ट्रेस) a looker-on, a beholder. प्रेक्षक, देखनेवाला, तमाशाहीन।

Spectral-स्पेक्टल-*adj.* like a ghost, of ghost, resembling a spectre. प्रेत-तुल्य, भूत-प्रेत से सम्बन्ध रखनेवाला, भूत-प्रेत के समान; **Spectrally** (-लि)-*adv.* in a spectral manner. प्रेतवत्। **Spectre**-स्पेक्ट-अर-*n.* an apparition, a ghost भूत, पिशाच (बैताल)।

Spectro-स्पेक्ट्र-*pref.* in sense of "spectrum". उपसर्ग जिसका अर्थ "दृश्य-सम्बन्धी" होता है; **Spectrograph** (-ग्राफ़)-*n.* an apparatus for photographing the spectrum. दृश्य रूप का छायाचित्र खींचने का यन्त्र; **Spectroscope** (-स्कोप)-*n.* an instrument for analysing the rays reflected by a spectrum. किरण के दृश्य-रूप को पृथक्-पृथक् देखने का यन्त्र; **Spectroscopic** (-स्कोप-इक)-*adj.* pertaining to spectroscopy. स्पेक्ट्रोस्कोप यन्त्र सम्बन्धी; **Spectroscopically** (-स्कोप-इकलि)-*adv.* by means of spectroscopy. स्पेक्ट्रोस्कोप यन्त्र द्वारा विवरण करते हुए; **Spectroscopist** (-स्कोपिस्ट)-*n.* one who works with a spectroscopy. स्पेक्ट्रोस्कोप यन्त्र का व्यवहार करनेवाला।

Spectrum-स्पेक्ट्रम-*n. (pl.)* Spectra.) an image of something presented to the eyes when the eyes are closed or turned away, an image formed by the rays of light, the seven coloured band formed by passing a light through a glass prism. बाँध बन्द करने या फेर लेने पर जो रूप किसी पदार्थ का बाँध में अंकित रह जाता है, प्रकाश की किरणों से बना हुआ आकार जो प्रकाश के न्यूनाधिक होने से गहरा या हल्का देख पड़ता है, शीशे की त्रिभुजा कृति के बीच से सूर्य-किरण के जाने पर उसकी सतरंगी विश्लेषित पट्टी।

Specular-स्पेक्युलर-*adj.* having the qualities of a mirror. दर्पण के गुणवाला।

Speculate-स्पेक्युलेट-*v. i.* to make an enquiry, to meditate, to form an opinion, to make investment, to make a purchase in expectation of a rise in value. विचार करना, सोचना, कल्पना करना, लाभ की आशा से व्यवसाय में धन लगाना या बेचा-बिक्री करना।

Speculation-स्पेक्युलेशन-*n.* contemplation, mental view, theory. विचार, कल्पना, सिद्धान्त।

Speculative-स्पेक्युलेटिव-*adj.* contemplative. काल्पनिक, विचारवान, विचार योग्य; **Speculatively** (-लि)-*adv.* theoretically. काल्पनिक रूप से; **Speculativeness** (-नेस)-*n.* the state of being speculative. कल्पना, विचार; **Speculator** (-अर)-*n.* one who speculates. कल्पना करनेवाला, विचार करनेवाला।

Speculum-स्पेक्युलम-*n. (pl.)* Specula.) a surgical mirror. शरीर के भीतर का भाग देखने का दर्पण।

Sped-स्पेड-*p. t. & p. p.* of Speed. went quickly. शीघ्रता से गया।

Speech-स्पीच्-*n.* the faculty of speaking, anything said, a particular language, public address, an oration. वाणी, वचन, भाषा, बोल-चाल, व्याख्यान; **Eloquence** of speech (beautiful language.) पदलालित्य; **Figure of speech** (rhetorical abnormal expression.) अलंकार; **Maiden speech** (the first speech of an orator.) व्याख्यानदाता का पहिला भाषण; **Part of speech** (grammatical division of words.) शब्द-भेद; **Set speech** (speech prepared beforehand.) पहिले से तैयार किया हुआ व्याख्यान।

Speechifier-स्पीचिफाइ-*n.* one who speechifies. व्याख्यान देनेवाला।

Speechify-स्पीचिफाइ-*v. t.* to make a speech. व्याख्यान देना।

Speechless-स्पीच'-लेस-*adj.* deprived of speech, dumb. अवाक्, गुं गा; **Speechlessly** (-लि)-*adv.* mutely. मूकता से, बिना बोले हुए; **Speechlessness** (-नेस)-*n.* muteness, dumbness. मूकता, गुं गापन।

Speed-सीड-*n.* rapidity or quickness of movement, success. वेग, शीघ्रता, गति, ऐश्वर्य, सफलता; *-v. t. & i. (p. t.)* Sped.) to go fast, to hasten, to make success, to aid. तेज चलना, जल्दी करना, सफल होना, सहायता देना; **God speed** (may God give prosperity) ईश्वर मार्ग में कल्याण करे।

Speeder-स्पीडर - *n.* that which speeds motion. यन्त्र की गति बढ़ाने का साधन; **Speedily** (-इ-ली) - *adv.* with speed. झट, बिना विलम्ब के; **Speedometer** (सीड'-मिटर) - *n.* speed indicator. किसी यन्त्र की गति बतलानेवाला यन्त्र या साधन।

Speedy-स्पीडि - *adj.* rapid, prompt. शीघ्र गति का, वेगवान्।

Spelaeon-स्पेलीअन् - *adj.* pertaining to caves, dwelling in caves. गुफा-सम्बन्धी, गुफा में रहनेवाला।

Spell-स्पेल - *n.* words used as a charm, fascination, attraction. यन्त्र (दोना, जादू), मोहन, आकर्षण; - *v. t.* to charm. मन्त्र द्वारा वशीभूत करना।

Spell-स्पेल - *v. t.* (*p. t.* & *p. p.* Spelled, Spelt.) to write or name the letters that form a word, to take the place of. किसी शब्द के अक्षरों को यथास्थान बतलाना, शब्द-विन्यास करना, पारी से काम करना; To spell backwards (to change meaning.) अर्थ बदलना; To spell out (to make out words letter by letter.) हिज्जे करना, शब्द-विन्यास बताना।

Spell-bound-स्पेल'-बाउन्ड - *adj.* fascinated. अभिमन्त्रित, मन्त्र द्वारा रोका हुआ।

Speller-स्पेलर - *n.* one who is skilled in spelling. शब्द में अक्षरों को यथास्थान बतलानेवाला।

Spelling-स्पेलिंग - *n.* the act of naming the letters of a word. शब्द-विन्यास, हिज्जे; **Double spelling** (two forms of a word.) शब्द का दो रूप; **Spelling book** (a book for teaching children to spell and read.) बच्चों को शब्दों का हिज्जे करना तथा पढ़ना सिखलाने की पुस्तक; **Variation in spelling** (different spellings.) शब्द-विन्यास का अन्तर।

Spell-spell - *p. p.* of Spell. हिज्जे बताया गया।

Spelt-स्पेल्ट - *n.* German wheat. जर्मनी का गेहूँ।

Spelter-स्पेल्टर - *n.* zinc. जस्ता।

Spencer-स्पेंसर - *n.* a short overcoat for men or women. पुहब या ली का छोटा ऊपरी कोट।

Spend-स्पेन्ड - *v. t.* & *i.* (*p. t.* & *p. p.* Spent.) to pay for a purchase, to lay out, to consume, to wear out, to waste. व्यय करना, लगाना, उपयोग करना (उड़ाना), लुटाना, क्षय करना; Spent with toil (exhausted owing to labour.) परिश्रम से थका हुआ।

Spendable-स्पेन्डेबल - *adj.* able to be spent. व्यय करने योग्य।

Spender-स्पेंडर - *n.* one who spends. व्यय करनेवाला।

Spending-स्पेन्डिंग - *n.* expense, waste. व्यय, त्याग।

Spendthrift-स्पेन्ड्रिफ्ट - *n.* one who spends lavishly. अतिव्ययी, मुक्तहस्त धन उड़ानेवाला।

Spent-स्पेन्ड - *p. t.* & *p. p.* of Spend. व्यय किया।

Sperm-स्पर्म - *n.* the male generative cell, spermaceti. शुक्राणु, वीर्य, मछली के सिर में से निकाली हुई चर्बी।

Spermaceti-स्पर्मसीसेटि - *n.* a white fatty substance obtained from the head of sperm, whale &c. शुक्राणु या हेल मछली के सिर का तेल।

Spermary-स्पर्मरी - *n.* the gland which contains sperm. शुक्राशय।

Spermatic-स्पर्ममैटिक - *adj.* pertaining to sperm. शुक्राणु या शुक्र सम्बन्धी।

Spermato-स्पर्ममैटो - *pref.* in sense of 'sperm' 'शुक्र' अर्थ का उपसर्ग; **Spermatology** (लै-जि) - *n.* the study of sperm. शुक्र के अध्ययन का शास्त्र; **Spermatorrhoea** (-रि-आ) - *n.* involuntary emission of semen. अज्ञात में शुक्रपात; **Spermatozoa** (-जो-आ) - *n. pl.* (*sing.* Spermatozoon.) sperm-cells. शुक्राणु।

Spermo-स्पर्मो - *pref.* in sense of 'seed'. 'बीज' अर्थ का उपसर्ग।

Spew, Spu-स्प्यू - *v. t.* & *i.* to vomit, to droop very quickly. वमन करना, जल्दी से गिरना।

Sphagnum-स्फॉगिन्म - *n. (pl. Sphagna.)* a kind of moss which grows in marshes. दलदल में उगनेवाली एक प्रकार की सेवार।

Sphenoid-स्फेनॉइड - *adj.* of the shape of a wedge. फन्नी के आकार की।

Sphenoidal-स्फेनॉइड-अल - *adj.* of a form of a sphenoid. फन्नी की आकृति का।

Sphere-स्फिअर - *n.* ball, globe, the heavens, a heavenly body, province, one's field of action. गेंद, गोलक, आकाश, ग्रह, अधिकार (पद), कार्य, स्थिति; - *v. t.* to form into roundness. मण्डल के आकार का बनाना, चक्र में लपेटना; **Celestial sphere** (heavenly body.) ग्रह मण्डल।

Spheric-स्फेरिक - *adj.* celestial, of the heavens. आकाश-सम्बन्धी, दबी; **Spherical** (-अल) - *adj.* globular, shaped like a sphere. बूतल, गोल, गोलकार; **Spherically** (-लि) - *adv.* in a spherical manner. गोलकार रूप में।

Sphericity-स्फेरिसिटि - *n.* rotundity. गोलई।

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन ; Pain पेन

Spherograph-स्फि-रॉ-ग्राफ-*n.* an instrument for projecting the relative positions of the earth on a disk. किसी गोल वस्तु पर पृथ्वी का छायाचित्र बनाना ।

Spheroid-स्फि-रॉ-इड-*n.* a sphere-like solid. उपगोल, अण्डाकार आकृति; **Spheroidal** (-इ-कल)-*adj.* in the form of a spheroid. अण्डाकार आकृति के रूप में ।

Spherometer-स्फि-रॉ-मिटर-*n.* an instrument for finding out the radius of a sphere. गोलक का अर्धव्यास ठीक-ठीक नापने का यन्त्र ।

Spherular-स्फ रयुलर-*adj.* pertaining to a spherule. छोटे गोलक का ।

Spherule-स्फे-र-युल-*n.* a small sphere. छोटा गोलक ।

Sphery-स्फी-अ-रि-*adj.* spherical. गोलकाकार ।

Sphinx-स्फिङ्गक्स-*n.* (*pl.* Sphinxes.) a fabulous monster with a woman's head and a lion's body.

एक कल्पित देव्य जिसका कपाल स्त्रीका तथा शरीर सिंहका माना जाता था ।



Sphygmograph-स्फिगमोग्राफ-*n.* Sphinx.

मै-ग्राफ-*n.* an instrument for recording the beatings of pulse. नाड़ी की गति अंकित करने का यन्त्र ।

Spice-स्पाइस-*n.* an aromatic vegetable substance used for flavouring food. सुगन्धित द्रव्य, मसाला; -*p.* *t.* to season with spice मसालेदार बनाना ।

Spicery-स्पाइसरि-*n.* spices in general, a room for keeping spices. गरम मसाले, मसाला रखने की कोठरी ।

Spicily-स्पाइस-इली-*adv.* in a fragrant form. सुगन्धयुक्त; **Spiciness** (-इनेस)-*n.* the state of being spicy. मसालापन ।

Spick-स्पिक'-*adj.* quite new. बिलकुल नवीन ।

Spicular-स्पिक्युलर, **Spiculate**-स्पिक्युलेट-*adjs.* having sharp points. काँटेदार, नोकदार ।

Spicule-स्पिक्युल-*n.* a small spike, a sharp-pointed body. नोकदार वस्तु ।

Spider-स्पाइ-डर-*n.* an eight-legged insect of many varieties which spin webs. मकड़क, मकड़ा; **Spiderlike** (-लाइक)-*adj.* like a spider. मकड़े की तरह का; **Spiderline** (the thread of a spider's web.) मकड़े के जाले का सूत्र ।

Hat हाट ; Hot हॉट ; Measure मेंज़र

Spidery-स्पाइ-डर-इ-*adj.* full of spiders. मकड़ों से पूर्ण ।

Spigot-स्पिगोट-*n.* a plug for inserting into the hole of a cask or pipe. नली या पीपे के छेद में लगाने का डट्टा ।

Spike-स्पाइक-*n.* a pointed nail, a large railway nail, ear of corn. नुकीला कोंटा, बड़ी कोंटी, अन्न की बाल; -*p.* *t.* to fasten with spikes. खूँटा ठोकना ।

Spikelet-स्पाइक-लेट-*n.* a small spike. छोटी खूँटी ।

Spikenard-स्पाइक-नर्ड-*n.* a perennial highly aromatic plant, an aromatic ointment made from this herb. जटामासी, बालछड़, इससे बना हुआ सुगन्धित मलहम ।

Spikewise-स्पाइक-वाइज़-*adj.* like a spike. खूँटे या कील की तरह ।

Spiky-स्पाइकि-*adj.* having a sharp point. काँटेदार ।

Spile-स्पाइल-*n.* a wooden peg. लकड़ी का खूँटा; -*p.* *t.* to pierce hole in a barrel. पीपे में छेद करना ।

Spiling-स्पाइलिङ्ग-*n.* a row of spiles. खूँटियों की पंक्ति ।

Spill-स्पिल-*p.* *t.* & *i.* (*p.* *t.* Spilled, Spilt.) to allow a liquid &c., to fall or run out of a vessel, to shed, to waste, to throw away. गिराना, बहाना, छिड़कना, नष्ट करना, फेंकना; -*n.* a fall or a throw, a thin strip of wood for lighting candles. गिरान, बहाव, मोमबत्ती जलाने का टुकड़ा; To spill blood (to shed blood, to murder.) रधिर बहाना, हत्या करना ।

Spilt-स्पिल्ड-*p.* *t.* of Spill.

Spin-स्पिन्-*p.* *t.* & *i.* (*p.* *t.* Span, *p.* *p.* Spun) to draw out and twist into threads, to twist, to prolong. सूत कातना, चक्कर देना या चक्कर खाना, बढ़ाना; -*n.* a whirl, a revolving motion. चक्कर, घुमाव; Spun gold (gold-thread.) कलाबत्तू; To spin out (to spend.) व्यय करना ।

Spinach, **Spinage** - स्पिनाक, - स्पिनेज - *ns.* a garden vegetable. पालक साग ।

Spinaceous-स्पि-न-शस-*adj.* pertaining to spinach. पालक शाक-सम्बन्धी ।

Spinal-स्पाइनल-*adj.* of the spine or backbone. पीठ की रीढ़-सम्बन्धी; **Spinal column** (the backbone.) पृष्ठवंश, पीठ की रीढ़; **Spinal cord** (cerebro-spinal axis.) पृष्ठवंश के भीतर की नाड़ी; सुधुम्ना ।

Spindle-स्पिन्डल-*n.* the pin in the spinning wheel used for twisting thread and winding it, a pin on which something revolves, a slender thing. टेकुई, धुरा, दुर्बल पदार्थ; **Spindle-shanked-*adj.*** (with long thin legs.) पतली टाँगवाला।

Spindly-स्पिन्डलि-*adj.* thin and long. पतला और लम्बा।

Spindrift-स्पिन्-ड्रिफ्ट-*n.* the spray of the sea waves. समुद्र की लहरों की बौछार।

Spine-स्पाइन-*n.* the backbone, the series of vertebrae forming the backbone, a sharp projection. पृष्ठवंश, पीठ की रीढ़, बड़ा कोड़ा।

Spined-स्पाइन्ड-*adj.* having a backbone. रीढ़दार।

Spinel-स्पिनेल-*n.* a kind of mineral. एक खनिज पदार्थ।

Spineless-स्पाइन-लेस-*n.* devoid of spine, very weak. बिना पीठ की रीढ़ का, अति दुर्बल।

Spinnet-स्पिनेट-*n.* a kind of musical instrument. एक प्रकार का वीन।

Spiniferous-सिन्-फिफरस-*adj.* bearing spines. पृष्ठवंशवाला।

Spinnaker-स्पिन्-अ-कर-*n.* the large sail of a racing ship. दीड़ लगानेवाले जहाज का बड़ा पाल।

Spinner-स्पिन्-र-*n.* one who spins, a thread-spinning machine. सूत कातनेवाला, सूत कातने की मशीन।

Spinneret-स्पिन्-रेट-*n.* the spinning organ in spider or silkworm. मकड़ा या रेशम के कीड़े का कातनेवाला अंग।

Spinning-स्पिनिंग-*n.* the act of twisting thread. कताई का काम; **Spinning-jenny** (a machine in which several threads can be spun at a time.) अनेक तारों को एक साथ कातने की मशीन; **Spinning-wheel** (a wheel for spinning wool, cotton &c.) सूत या ऊन कातने का चरखा।

Spinney-स्पिन्-नि-*n.* a small thicket. छोटी झाड़ी।

Spinous-स्पाइनस-*adj.* thorny. काँटेदार।

Spinster-स्पिन्-स्टर-*n.* an unmarried elderly woman. अधिक वय की कुंवारी स्त्री; **Spinsterhood** (-हुड)-*n.* the office of a spinster. ऐसी स्त्री का पद।

Spinthariscopes-स्पिन्थरिस्कोप्-*n.* an instrument which shows the perpetual sparks emitted by radium. रेडियम धातु में से निरन्तर निकलनेवाली चिनगारियों को दिखलाने का यन्त्र।

Spinule-सिन्-यूल-*n.* a small spine. पतली छोटी रीढ़।

Spinuliferous-स्पिन्-यूलिफरस-*adj.* having spines. रीढ़दार।

Spiny-स्पाइन-*adj.* (comp. Spinier, sup. Spiniest.) full of spines, prickly. रीढ़दार, नोकदार।

Spiracle-स्पाइ-री-कल-*n.* a breathing hole. साँस लेने का छिद्र, वायुमार्ग।

Spiracular-स्पि-रीक्युलर-*adj.* pertaining to spiracle. वायुमार्गवाला।

Spiral-स्पाइरल-*adj.* coiled, winding like a screw. चक्राकार, पेंचदार, घुमीभा; - *n.* spiral curve. चक्कर; **Spirality** (-इ-टि)-*n.* the stage of being windy. वतुलता; **Spirally** (-लि)-*adv.* in a spiral form. चक्राकार ढंग से;

Spiral-balance (-बील-बैन्स)-*n.* a handy instrument with spiral spring used for weighing. कमानी का तराजू।

Spirant-स्पाइरन्ट-*n.* the pronunciation of a consonant. व्यञ्जन का उच्चारण।

Spire-स्पायर-*n.* a tapering structure, coil, spiral, a steeple. आवर्त, लपेट, मीनार, शिखर।

Spired-स्पायर्ड-*adj.* having a spire. कलशदार, शिखर वाला; **Spiry-रि-*adj.*** like a spire, tapering. कलशवत्, सूँचाकार, नोकदार।

Spirit-स्परिट-*n.* the soul, mental disposition, rational being, a person of exceptional intelligence, energy, courage, liveliness, mood, real meaning, animating principle, essence, strong liquor. आत्मा, प्रवृत्ति, मनुष्य, अपूर्व बुद्धि का मनुष्य, तेज, प्रभाव, उत्साह, प्रसन्नता, स्वभाव, शुद्ध अर्थ, जीवन-सत्त्व, तीव्र मदिरा; **Spirits** (-स)-*n. pl.* alcoholic liquors: मदिरा, शराब; - *v. s.* to cheer, to animate, to excite, to convey away secretly. प्रसन्न करना, साहस देना; उत्तेजित करना, गुप्त रीति से शीघ्र ले जाना; **Departed-spirit** (spirit of the dead.) प्रेतात्मा; **Evil-spirit** (a devil, one without enthusiasm.) राक्षस, उस्ताहहीन मनुष्य; **Gentle spirit** (gentility.) स्वभाव की सुजनता; **In good spirits** (in happy mood.) प्रसन्नता पूर्ण; **In high spirits** (with enthusiasm.) उत्साह-सहित; **Spirit-lamp** (a lamp in which spirit is burnt for heating.) स्परिट से जलनेवाला लम्प; **Spirit-level** (an instrument for deter-



mining exact horizontal line.) समतल नापने का यन्त्र; Supreme Spirit (God.) परमात्मा; The Spirit of the age (or times.) mental or moral tendency of the times. समय की प्रचलित मानसिक अवस्था नैतिक गति ।

Spirited-स्फिरिटिड-adj. full of spirit, animated, brisk, lively. तेजस्वी, वीर्यवान्, तीव्र, उत्कट; **Spiritedly (-लि)-adv.** in a spirited manner. उत्साह-सहित; **Spiritedness (-नेस्) -n.** the state of being spirited. साहस, उत्साह; **Spiritless (-लेस्) -adj.** without spirit. निस्तेज, नीरस; **Spiritlessly (-लि)-adv.** in a spiritless manner. नीरसता या उत्साहहीनता से ।

Spiritual-स्फिरिचुअल् -adj. not material, divine, religious, relating to the mind, holy, concerned with religious things. निराकार, पारलौकिक, धार्मिक, मानसिक, पवित्र, आध्यात्मिक; **Spiritualism (-इस्म) -n.** the belief that departed spirits communicate with men, the doctrine that all which exists is spirit or soul. यह सिद्धान्त कि मृतकों की आत्मा मनुष्य को देख पड़ती है और इनसे बात करती है, ब्रह्मवाद; **Spiritualist (-इस्ट) -n.** an adherent of spiritualism. ब्रह्मवादी; **Spirituality (-इ -टि) -n.** immateriality. सासारिकता का अभाव; **Spiritualization (-आइज़-ऐ-शन) -n.** the act of a spiritualizing. धार्मिकता, परमार्थता; **Spiritualize (-आइज़) -v. t.** to make spiritual, to refine. पारलौकिक बनाना, पवित्र करना; **Spiritually (-लि)-adv.** in a spiritual manner. परमार्थता से; **Spiritualness (-नेस्) -n.** spirituality. परमार्थनिष्ठा; **Spirituous (-अस्) -adj.** distilled, containing a greater percentage of alcohol. अर्क उतारा हुआ, मद्यसार के अधिक भागवाला; **Spirituoseness (-नेस्) -n.** the quality of being spirituous. मद्यसारता ।

Spirivalve-स्फिरिवाल्व-adj. of spiral shape. घिरा हुआ, घुमौआ ।

Spiro-स्पाइ-र- pref. in the sense of "breath". "श्वास" अर्थ का उपसर्ग; **Spirograph (-ग्राफ) -n.** an instrument for recording breathing movement. श्वास की गति भंजित करने का यन्त्र ।

Spirt, Spurt-स्पर्ट-व. i. & t. to gush out in a stream, to cause to flow or jet out. धारा के रूप में बहना, धार निकलना; -n. a jet. धारा ।

Spiry-स्पाइ-रि-adj. of a spiral form. घुमौआ, बलुंलाकार ।

Spit-स्पिट- n. a slender bar on which meat is roasted, a small point of land running into the sea, spitting, spade depth. मांस भूने का सीकचा, पृथ्वी का नुकीला भाग जो समुद्र में बुसा हो, थूक, पुरसा भर गहराई; -v. t. (p. t. Spitted.) to thrust a spit through. मांस में सीकचा बुसाना; -v. i. (p. t. Spat.) to eject saliva from the mouth, to make noise as of spitting, to emit sparks. थूकना, खलारना, चिनगारी फेंकना; **To spit at** (to treat with ignominy.) तिरस्कार दिखलाना, घृणा करना ।

Spite-स्पाइट- n. malice, hatred, ill-will, grudge. द्रोह, ईर्ष्या, विरोध, डाह; -v. t. to treat maliciously, to vex. द्रोह (नैर) करना, ईर्ष्या करना; **Spiteful (-फुल) -adj.** malignant, annoying. विद्वेषी, डाह करनेवाला; **Spitefully (-लि)-adv.** in a spiteful manner. द्रोह-बुद्धि से, दुष्टभाव से; **Spitefulness (-नेस्) -n.** the quality of being spiteful. विद्वेष, बर, डाह ।

Spitfire-स्पिट्-फायर- n. a person of fiery nature, a kind of aeroplane. अति क्रोधी मनुष्य, एक प्रकार का बम फेंकनेवाला हवाई जहाज ।

Spitter-स्पिट-टर्- n. one who spits. थूकनेवाला; **Spitting-स्पिट्टिङ्ग- n.** the act of ejecting saliva. थूकना, लार बहाना ।

Spittoon - स्पिट-टून् - n. a receptacle for spitting into. पाकदान, उगालदान ।

Splanchnic-स्प्लॉइन्क'-निक-adj. of the intestines. अंत-सम्बन्धी ।

Splash-स्प्लॉश-व. t. & i. to spatter with water, mud &c., to be scattered in drops, to ornament. पानी या कीचड़ का छीटा देना, बुँदों में बिखेरा जाना, अलंकृत करना, गहनी से सजाना; -n. water or dirt thrown up, the sound of something falling into water. छीटा, बौछार, जल में कोई वस्तु गिरने का शब्द; **Splasher (-अर्) -n.** a mud-guard over wheels. पहिये के ऊपर कीचड़ या पानी का छीटा बचाने का साधन (पट्टा); **Splashing (-इङ्ग) -adj.** spattering. छीटा उड़नेवाला; **Splashy (-इ) -adj.** full of dirty water. गन्दे जल से पूर्ण ।

Splatter-स्प्लॉट-व. i. & t. to make a continuous sound of splashing, to speak unintelligibly. निरन्तर छोटें का शब्द करना, अशुद्ध बोलना ।

Splay-स्प्ले-व. t. & i. to construct with one side wider than the other. गाँवदुम बनाना,

एक ओर की अपेक्षा दूसरी ओर सँकरा करना; *n.* an embrasure. गावदुम रचना; *-adj.* turned outward. बाहरी ओर फोला हुआ; *Splay-foot -n.* (flat-soled foot.) जिसका चिपटा पर बाहर को घूमा हो; *Splay-mouth -n.* a wide mouth. चौड़ा मुख।

Spleen-रफ्लीन् -n. the organ situated at the left of the stomach which produces certain modifications in the blood, ill-temper, spite. प्लीहा (बरबट, तार्पातल्ली), रोष, क्रोध, घृणा; *Spleenful (-फुल्) -adj.* peevish, angry. चिड़चिड़ा, क्रोधी; *Spleenfully (-लि) -adv.* in a spleenish manner. कुछ-कुछ क्रोध या चिड़चिड़ाहट से; *Spleenish (-इश्) -adj.* somewhat peevish. कुछ-कुछ चिड़चिड़ा; *Spleenishly (-लि) -adv.* in a spleenish manner. कुछ-कुछ क्रोध या चिड़चिड़ाहट से; *Spleenless (-लेस्) -adj.* without a spleen, mild, gentle. बिना प्लीहा का, नम्र, सुशील; *Spleeny (-इ) -adj.* fretful. क्रोधी, खिन्न, चिड़चिड़ा।

Splen-रफ्लेन् -pref. in the sense of 'spleen'. 'प्लीहा' अर्थ का उपसर्ग।

Splenalgia-रफ्लेनॉलजिआ -n. pain in spleen. प्लीहा में पीड़ा।

Splendent-रफ्लेन्डेन्ट -adj. shining, of bright metallic lustre. देदीप्यमान, धातु के समान चमकता हुआ।

Splendid-रफ्लेन्डिड -adj. glorious, shining, excellent. प्रतापवान, शोभायमान (श्रेष्ठ); *Splendidly (-लि) -adv.* in a splendid manner. श्रेष्ठता से, महत्त्व से।

Splendour-रफ्लेन्डर् -n. great brightness, grandeur, pomp, magnificence. तेज, प्रताप, विभव, महत्त्व।

Splenetic-रफ्लेनेटिक् -adj. peevish, gloomy, of irritable nature. दुःखी, क्रोधी, चिड़चिड़ा; *-n.* a person affected with spleen. प्लीहा (बरबट) के रोग से ग्रस्त मनुष्य; *Splenetically (-अलि) -adv.* in an irritable manner. चिड़चिड़ेपन से, क्रोध से।

Splential-रफ्लीनिअल् -adj. serving the purpose of a splint. कमठी की तरह प्रयोग में आनेवाला।

Splenic-रफ्लेनिक -adj. belonging to the spleen. प्लीहा (बरबट) सम्बन्धी।

Splenitis-रफ्लिन्-आइ-टिस -n. inflammation of spleen. प्लीहा की सूजन।

Splenius-रफ्ली-नि-अस् -n. (pl. Splenii.) the muscle on the sides and back of the neck which holds the head in position. सिर को खड़ा रखनेवाली गरदन पर की पेशी।

Splenology-रफ्लीनॉलॉजि -n. the science of the spleen. प्लीहा-विज्ञान।

Splice-रफ्लाइस् -v. t. to join together the ends of a rope by interweaving the strand. साया लगाकर रस्सा जोड़ना; *-n.* union of ropes. इस प्रकार का रस्से का जोड़।

Splint-रफ्लिन्ट -n. a strip of wood for holding broken bone when set. कमठी जो टूटी हड्डी के बैठाने के लिये बाँधी जाती है; *-v. t.* to fit splints on. कमठी बाँधना।

Splinter-रफ्लिन्टर् -v. t. & i. to split into long thin pieces. पतली पट्टी चीरना, खमाची बनाना; *-n.* a small fragment split off. चिपटी पट्टी, खमाची; *Splintery (-इ) -adj.* of the form of a splinter. खमाची के आकार का, खमाचीदार।

Split-रफ्लिट -v. t. & i. (p. p. Split.) to break forcibly, to divide lengthwise, to divide into hostile parties. फाँटना, चीरना, लम्बे बल फाड़ना (प्रज्जी करना), अलगाना; *-n.* a rent, a crack. फटन, परत; *Side-splitter* (one who jokes much.) बहुत हँसी करनेवाला; *Split-wheel* (a wheel divided into two parts.) दो टुकड़ों में बँटा हुआ पहिया; *To split hairs* (to draw very subtle distinctions.) अति सूक्ष्म विवेचना करना।

Splitter-रफ्लिटर् -n. one who or that which splits. अलगानेवाला, फाड़नेवाला।

Splitting-रफ्लिटिंग -n. the act of dividing. विदारण, फटन।

Spotch-रफ्लॉच्, Splodge-रफ्लॉज -ns. a daub, smear. पोतना, फोलावट; *Spotchy (-इ) -adj.* smeared. पोता हुआ।

Splutter-रफ्लटर् -v. t. & i. to speak hastily. जल्दी बोलना; *-n.* a bustle, a stir. कोलाहल, शोर-गुल।

Spode-रफॉइ -n. a kind of fine pottery. एक प्रकार की सुन्दर मिट्टी का पात्र।

Spoil-रफॉइल् -n. plunder taken from enemy in war, robbery, corruption. लूट का माल, डकैती, अपहरण; *-v. t. & i. (p. t. Spoiled, Spoilt.)* to plunder, to take by force, to destroy, to ruin, to injure, to decay. लूटना, छीनना, नष्ट करना, भ्रष्ट करना, दूषित करना, सड़ाना, सड़ना।

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्

Spoilage-स्पॉइल-*n.* paper spoilt in printing.

छापने में नष्ट किया हुआ कागज ।

Spoiled-स्पॉइल्ड-*adj.* corrupted. नाश (अष्ट) किया हुआ ।

Spoiler-स्पॉइलर-*n.* plunderer, one who corrupts. लुटेरा, दूषित करनेवाला ।

Spoke-स्पोक्, **Spoken**-स्पोक्न्-*p. t. & p. p. of Speak.* बोला, बोला गया ।

Spoke-स्पोक्-*n.* one of the bars joining the rim of a wheel to its hub, the rung of a ladder. पहिये की तीली या आरा, सीढ़ी का डण्डा; -*p. t. to fit spokes in a wheel.* पहिये में आरा लगाना ।


Spokeshave-स्पोक्'-शेव-*n.* a small plane fitted in the middle of a bar used for planing a curved

surface. लकड़ी की

गोलाई इत्यादि छीलने

का रन्दा ।

Spokeshave.



Spokesman-स्पोक्स्'-मीन्-*n.* one who speaks for or represents another person. दूसरे के लिये बोलनेवाला, प्रतिनिधि, मुखरूप ।

Spoilation-स्पो-लि-ऐ'-शन-*n.* plunder, pillage. (अपहरण) लूट, डाका ।

Spoiliator-स्पो-लि-ऐ'-टर्-*n.* one who spoliates. नाश करनेवाला; **Spoiliatory** (-इ) -*adj.* pertaining to spoilation. अपहरण-सम्बन्धी ।

Spondaic-स्पॉन्'-डे-इक्-*adj.* pertaining to a spondee. दो गुरु मात्राओं का ।

Spondee-स्पॉन्'-डी-*n.* a metrical foot of two long syllables कविता में दो गुरु अक्षरों या मात्राओं का पद ।

Spondyl, **Spondyle**-स्पॉन्'-डिल (-डाइल)-*ns.* joint or vertebra of the vertebral column. पृष्ठवंश की कशेरुका, पीठ की रोढ़ का जोड़ ।

Sponge-स्पन्ज-*n.* a marine animal with pores in the walls of the body, the fibrous framework of such, remarkable for its power of sucking up water. विरल अवयव का एक समुद्री प्राणी, जलशोषक समुद्री पदार्थ, पानी-सोख; -*p. t. & i.* to wipe with a sponge, to live on others parasitically, to destroy. स्पन्ज से धोना, सोखना, दूसरे के भरोसे जीना, नष्ट करना; **Spongiform** (-इ-फॉर्म)-*adj.* of the form of a sponge. स्पंज की आकृति का; To pass the sponge over (to forget an offence.) किसी की बुराई या अपराध को भूल जाना ।

Sponger-स्पन्ज- अर्-*n.* a parasitical guest.

दूसरे के अन्न से पुष्ट होनेवाला, दुकड़तोड़ ।

Sponginess-स्पन्जि-नेस्-*n.* the state of being spongy. स्पन्ज की आकृति ।

Spongy-स्पन्जि - *adj.* soft as sponge. स्पन्ज के सदृश मुलायम और सोखनेवाला ।

Sponsion-स्पॉन्शन्-*n.* surety. जामिन, जमानतदार ।

Sponsor-स्पॉन्सर-*n.* a god-father or god-mother, a surety. धर्मपिता, धर्ममाता, प्रतिभू (जामिन) ।

Sponsorial-स्पॉन्सोरिअल-*adj.* pertaining to a sponsor. प्रतिभू-सम्बन्धी ।

Sponsorship-स्पॉन्सशिप्-*n.* the office of a sponsor. प्रतिभू का पद ।

Spontaneity-स्पॉन्टेनीटि-*n.* the quality of being spontaneous. स्वेच्छा, स्वच्छन्दता ।

Spontaneous-स्पॉन्टे निअल्-*adj.* voluntary, of one's own freewill, instinctive. स्वेच्छा-नुरूप, अपने इच्छानुसार, अपने आप, स्वभाव से ।

Spontaneously-स्पॉन्टे निअस्लि-*adv.* in a spontaneous manner. इच्छानुरूप ।

Spontoon-स्पॉन्टून्'-*n.* a kind of infantry spear. पैदल सैनिक या सेना का बल्लम या भाला

Spoof-स्फूक्-*v. t.* to cheat, to swindle. धोखा देना, ठगना; -*n.* a cheat. ठग ।

Spook-स्फूक्-*n.* a ghost. पिशाच, भूत ।

Spool-स्फूल-*n.* a reel for winding yarn or photographic film. तागा लपेटने की गड़ारी, फोटो उतारने की फिल्म की गड़ारी; -*p. t. to* wind on spools. गड़ारी पर लपेटना ।

Spoon-स्पून्-*n.* a small ladle for conveying liquid food to mouth, a simpleton, a silly fellow. चम्मच, मूखे मनुष्य; -*p. t. & i.* to make love together, to take up with a spoon. प्रेमी की तरह व्यवहार करना, चम्मच से पीना; Born with a silver spoon in one's mouth (fortunate from the very birth.) जन्म से ही भाग्यवान् ; **Dessert-spoon** (a spoon that contains two drams.) दो ड्राम का चम्मच; **Table-spoon** (a spoon that contains four drams.) आठ ड्राम की नाप का चम्मच; **Tea-spoon** (a spoon which contains one dram of liquid.) एक ड्राम की नाप का चम्मच ।

Spoonful-स्पून्फुल-*n.* as much as a spoon can contain. चम्मच भर ।

Spoon-meat-स्पून्-मीट-*n.* liquid food for babies. बच्चों का तरल भोजन ।

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेंझर

Spooner, Spoonerism - स्पूनर, (-इज्म) -*ns.* transposition of the initial letters of words. शब्दों के पहिले अक्षरों का परिवर्तन ।

Spoonily-स्पूनि-*adv.* foolishly, मूर्खता से ; **Spooniness** (स्पूनिनेस्) -*n.* the state of being spoony. रसिकता, सीधापन ।

Spoony-स्पूनि-*adj.* silly, simple, amorous, sweet. मूर्ख, सीधा प्रेमी, रसिया ।

Spoor-स्पूर-*n.* the trail of an animal. गन्ध से पशु का अन्वेषण; -*v. t. & i.* to follow by track. पर के चिह्न से अन्वेषण करना ; **Spoorer** (-अर्) -*n.* one who searches by scent. गन्ध से पशु का खोजनेवाला ।

Sporadic-स्पर्-री-डिक्-*adj.* scattered here and there. छितराया हुआ ; **Sporadically** (-अलि) -*adv.* separately. छितराते हुए ।

Spore-स्पोर-*n.* a minute organic body or cell that develops into a new individual. जीवाणु जो बढ़कर एक नया प्राणी हो जाता है, बीज ।

Sporran-स्पर्-रौन्-*n.* a furred pouch worn by Highlanders. धंघ्रेज (गोरे) सिपाहियों का झालरदार झोला जिसका वे कमर पर लटकता हुआ पहिनते हैं ।



Sport-स्पोर्ट-*n.* play, fun, amusement, game, pastime, diversion. खेल, हँसी, क्रीड़ा, लीला, आखेट, विहार; -*v. i. & t.* **Sporran**. to take part in a game, to make merry, क्रीड़ा करना, खेलना, विहार करना; **Athletic sports** (outdoor games.) कसरत के खेल ; **To make sport of** (to turn to ridicule.) हँसी उड़ाना ।

Sporting-स्पोर्ट-इङ्ग-*n.* merriment, game. क्रीड़ा, खेल; **Sportingly** (-लि) -*adv.* in a sporting manner. क्रीड़ा में, खेल में; **Sportive** (-इव) -*adj.* merry, playful. क्रीड़ा करनेवाला, खिलाड़ी; **Sportively** (-इव-लि) -*adv.* in a sportive manner. खेल में; **Sportiveness** (-इवनेस्) -*n.* the quality of being sportive. क्रीड़ा, खेल ।

Sportsman-स्पोर्ट्स-मीन्-*n.* (*pl.* Sportsmen.) a person fond of sports. खिलाड़ी, शिकारी; **Sportsmanlike** -*adj.* (like a sportsman.) खिलाड़ी या शिकारी की तरह का ।

Spot-स्पॉट-*n.* a particular locality or space, a small mark, stain, blot, blemish. स्थान (प्रदेश), चिह्न, बिन्दु, कलक (लाँछन), लक्षण ;

Age एज् ; Edge एज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्

-*v. t. & i.* (*p. t.* Spotted.) to stain, to mark with spots, to recognize. चिह्नित करना (धब्बा डालना); पहिचानना ; **On the spot** (on the very place.) उसी स्थान पर ; **Spot on the body** (mark on the body.) तिल ।

Spotless-स्पॉट-लेस्-*adj.* without a stain, clear, pure. बिना कलक का, निर्मल, स्वच्छ ; **Spotlessly** (-लि) -*adv.* in a spotless manner. निर्मलता से, शुद्धता से; **Spotlessness** (-नेस्) -*n.* freedom from stain. विमलता ।

Spottedness-स्पॉटेड-नेस्-*n.* the state of being spotted. चितकबरापन ।

Spotty-स्पॉटि-*adj.* blotted. धब्बेदार ।

Spousal-स्पाउ-*अल-adj.* *& n.* matrimonial, nuptial, marriage. विवाह-सम्बन्धी. वैवाहिक, विवाह ।

Spouse-स्पाउज्-*n.* a husband or wife. पति या पत्नी ।

Spout-स्पाउट्-*n.* a projecting pipe in a vessel for pouring liquids, a jet, a water-spout. नल, टोटी, पानी का फुहरा; -*v. t. & i.* to issue out in a jet, to speak in a pompous manner. फुहरा छोड़ना या छूटना, वेग से निकलना, गंभीरता से बोलना ; **Spouter** (-अर्) -*n.* one who spouts. फुहरा छोड़नेवाला ; **Spoutless** (-लेस्) -*adj.* without a spout. बिना टोटी का ।

Sprag-स्प्रैग्-*n.* a piece of wood or metal used as a brake on the wheel of a car. गाड़ी का पाँहया रोकने के लिये लकड़ी या धातु के टुकड़े का साधन ।

Sprain-स्प्रेन्-*n.* a wrench of the muscles or ligaments of a joint without dislocation. मरोड़, मोच, स्नायुवितान; -*v. t.* to twist the muscles so as to injure. मरोड़ना, मुरुकना, घेठना ।

Sprang-स्प्रैङ्ग-*p. t.* of Spring. कूदा ।

Sprat-स्प्राट्-*n.* a kind of small European fish. यूरोप की एक प्रकार की छोटी मछली; -*v. i.* to fish sprats. इस मछली का शिकार करना ।

Spratter-स्पी-टर्-*n.* one who fishes sprats. 'स्प्राट' मछली का शिकार करनेवाला ।

Spratting-स्पी-टिङ्ग-*n.* the act of fishing sprats. 'स्प्राट' मछली का शिकार ।

Sprawl-स्प्रॉल-*v. i. & t.* to spread oneself irregularly, to lie in a careless manner, to be of irregular form. शरीर टेढ़ा-मेढ़ा करके लेटना, इस प्रकार शरीर फैलाना, बेदंगा होना; -*n.* an awkward position. बेदंगी आकृति ।

Spray-स्प्रे-*n.* a slender branch of a tree, spring, flying of a liquid in very small drops. पतली शाखा, टहनी, फुहार, बौछार।

Sprayer-स्प्रे-*n.* one who sprays. छिड़कने वाला मनुष्य (या यंत्र)।

Sprayey-स्प्रे-*adj.* full of sprays, branching. बौछारदार, शाखादार।

Spread-स्प्रेड-*v. i. & p. i. & p. p.* Spread)

to extend in all directions, to unfold, to cover surface of, to diffuse. फैलाना (तानना), खोलना, उबारना, फैलाना; *-n.* extent, expansion of parts. फैलाव, चौड़ाई (विस्तार); **Spreader** (अर्)-*n.* one who spreads. फैलानेवाला;

Spreading (-इंग्)-*n. & adj.* the act of extending, diffusing. फैलाव, फैलानेवाला।

Spree-स्त्री-*n.* a lively frolic, a noisy merriment. आनन्द का उत्सव, नाच-रंग (कोलाहल-सहित मस्तिष्कापान); *-v. i.* to have lively frolic. आनन्द मचाना।

Sprent-स्प्रेन्ट-*adj.* sprinkled, overspread. छिड़का हुआ, फैलाया हुआ।

Sprig-स्प्रिग-*n.* a small branch, twig, shoot, a small headless nail, a reckless young man. छोटी शाखा, टहनी, भेंखुआ, बिना माथे की छोटी कौल, धूट पुरष।

Spriggy-स्प्रिगि-*adj.* full of twigs. टहनीदार, धूट।

Sprightly-स्प्राइट्-*कुल-adj.* lively, brisk, gay. प्रफुल्ल (प्रसन्न), उत्साही, रंगीला; **Sprightfulness** (-नेस्), **Sprightliness** (-लि-नेस्)-*ns.* liveliness, gaiety. उत्साह, प्रफुल्लता; **Sprightly** (-लि)-*adj.* lively, gay, full of life, brisk. प्रमुदित, आनन्दपूर्ण, प्रफुल्ल, उत्साहयुक्त।

Spring-स्प्रिङ्ग-*v. i. & p. i. & p. p.* Sprang, p. p. Sprung.) to leap, to jump, to arise, to move rapidly, to start, to grow, to crack, to shoot up, to produce, to fly back, to burst, to split. उछलना, कूदना, निकलना, उभड़ आना (उठना), उगना (जमना), फटना, प्रकट होना, उत्पन्न होना, पीछे की हटना, झुकाना, फाड़ना; **Sprung** from a noble family (born in a high family.) उच्च कुल में उत्पन्न; **Sprung** from a royal family (descended from a royal line.) राजकुल में उत्पन्न; To spring a leak (to commence leaking.) जहाज में दरार पड़ना; To spring a mine (to bombard a mine.) बरूद से सुरंग उड़ाना।

Spring-स्प्रिङ्ग-*n.* a leap, the season of the

year in which vegetation begins, the place where water or oil issues from earth, backward position, origin, elasticity, elastic contrivance. कुदान, वसन्त ऋतु, उदगम; जल या तेल का सोता (झरना),



पिछला भाग, लचीली वस्तु, **Springs**. कमानी; **Hair-spring** (the fine spring used in a watch.) जेवी घड़ी की बहुत महीन (बाल) कमानी; **Spring-bed** (a bed consisting of elastic springs.) कमानीदार गद्दा।

Springe-स्प्रिङ्ग्-*n.* a noose or snare. जाल, फन्दा।

Springer-स्प्रिङ्गर्-*n.* that part of an arch where the curvature begins, the bottom stone of an arch. मेहराब का वह भाग जहाँ से घुमाव आरम्भ होता है, इस स्थान पर लगी हुई ईंट या पत्थर का टुकड़ा।

Springhalt-स्प्रिङ्ग'हॉल्ड'-*n.* the convulsive movement of horse's hind leg in walking. चलते में घोड़े को नेवरी लगना।

Springiness-स्प्रिङ्गि-*नेस्*-*n.* elasticity. लचीलापन।

Springing-स्प्रिङ्गिङ्ग-*adj.* shooting up. उभड़नेवाला; *-n.* the act of leaping. कुदान।

Springless-स्प्रिङ्ग'लेस्-*adj.* without spring. बिना कमानी का।

Springlet-स्प्रिङ्ग'लेट'-*n.* a small stream. छोटा सोता।

Spring-like-स्प्रिङ्ग'लाइक्-*adj.* like a spring. कमानी की तरह का।

Spring-tide-स्प्रिङ्ग'टाइड'-*n.* the high tide 'occurring shortly after new and full moon in each month. अमावस्या तथा पूर्णिमा को आनेवाला दीर्घ ज्वार।

Springy-स्प्रिङ्गि-*adj.* elastic, full of streams. लचीला, सोतों से भरा हुआ।

Sprinkle-स्प्रिङ्क'ल-*v. i. & p. i. & p. p.* to scatter in small drops or particles, to wash. छिड़कना (छींटना), धोना; **Sprinkler** (-अर्)-*n.* one who or that which sprinkles. छिड़कनेवाला मनुष्य या साधन; **Sprinkling** (-इङ्ग)-*n.* the act of scattering in drops. छिड़काव।

Sprint-स्प्रिन्ट-*v. i. & p. i. & p. p.* to run a short distance, to run at full speed. थोड़ी दूर दौड़कर चलना, पूरे वेग से दौड़ना; **Sprinter**

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेज़र

(-अर्) - *n.* runner of short distances.

थोड़ी दूर दौड़नेवाला ।

Sprite-स्पाइट-*n.* an elf, a goblin. प्रेत, पिशाच (वेताल) ।

Sprocket-स्प्रॉकेट - *n.* each of the teeth of wheel on the links of which a chain moves. उस पहिये का दाँता जिस पर चैन चलती है ।

Sprout-स्प्रौट-*v. i. & t.* to shoot forth, to germinate, to grow, to produce. जमना, अंकुरा निकलना, उत्पन्न होना, उगना; - *n.* the young shoot of a plant. अंकुर, मञ्जरी, कौषल ।

Spruce-स्पूस-*adj.* smart, neat, trim. स्वच्छ वेशधारी, सुथरा, बना-ठना; - *v. t.* to dress with affected neatness. स्वच्छ सुन्दर वस्त्र पहिनाना ।

Sprucely-स्पूस-*लि-adv.* in a spruce or neat manner. ठाट-बाट से; Spruceness (-नेस) - *n.* the quality of being spruce. छैलापन ।

Spue-स्पू-*n.* the hole through which liquid metal is passed while casting, a tropical disease, characterised by sore throat. छिद्र, जिसमें से ढालते समय गली हुई धातु ढाली जाती है, गले के बर्द का रोग ।

Sprung-स्प्रंग-*p. p.* of Spring. उछला, कूदा ।

Spry-स्प्राइ-*adj.* nimble, lively, active. चंचल, प्रसन्न, फुरतीला ।

Spud-स्पड-*n.* a kind of small spade. घास काटने का एक प्रकार का छोटा फसा, खुरपा ।

Spuddle-स्पडल-*v. i.* to dig slightly. थोड़ा-सा खोदना ।

Spume-स्पूम-*n.* froth, foam. फेन, झाग ।

Spumescence-स्पूम-सेन्स-*n.* frothiness. झाग-पन; Spumescence (-सेन्स) - *adj.* foaming. फेनदार ।

Spuminess-स्पूमिनेस-*n.* frothiness. झागपन ।

Spumous-स्पूमस, Spuimy (-इ) - *adj.* full of foam. झाग भरा हुआ, फेनदार ।

Spun-स्पन्-*p. i. & p. p.* of Spin. काँता ।

Spunk-स्पङ्क - *n.* courage, spirit. साहस, उत्साह; Spunky (-इ) - *adj.* spirited, brave. साहसी, वीर ।

Spur-स्पर् - *n.* a pricking goad worn on a horseman's heel, stimulus, a projecting mountain. घुड़सवार का पैँड़ (कोड़ा), उत्तेजक पदार्थ, पहाड़ का उभड़ा भाग; - *v. i. & i. (p. i. Spurred.)* to prick with spurs, to incite, to press. पैँड़ मारना, प्रोत्साहित करना, उत्काना (उभाड़ना); On the spur of the moment

(on momentary impulse.) बिना पूर्व विचार के, उसी क्षण; To win the spurs (to gain knighthood.) मान प्राप्त करना ।

Spur-wheel-स्पर्-हील-*n.* a wheel with radial teeth. दाँतेदार पहिया ।

Spurge-स्पर्ज-*n.* a kind of juicy plant. एक प्रकार का रसदार पौधा ।

Spurious-स्प्यू-*रि-अस-adj.* not genuine, bastard, illegitimate, false. कृत्रिम (बनावटी), जाली (कल्पित), दोगला, मिथ्या; Spuriously (-लि)-*adv.* in a spurious manner. मिथ्या रीति से, बनावट से; Spuriousness (-नेस) - *n.* the quality of being spurious. बनावट, जाल ।

Spurless-स्पर्-लेस-*adj.* without a spur, spiritless. बिना पैँड़ का, बिना उत्साह का ।

Spurn-स्पर्न्-*v. i. & t.* to thrust back with foot, to disdain, to treat contemptuously. लात मारना, तिरस्कार करना, घृणा करना (धिक्कारना); - *n.* contemptuous treatment. घृणा, तिरस्कार ।

Spurrier-स्पर्-रि-अर् - *n.* a maker of spurs. पैँड़ बनानेवाला ।

Spurrey, Spurry-स्प-रि-न्स-*n.* a kind of herb. एक प्रकार की वनस्पति ।

Spurt-स्पर्ट-*v. i.* to make a sudden violent effort, to drive liquid from a small pipe. बड़ा प्रयत्न करना, छोटी टोंटी में से जल इत्यादि वेग से फेंकना; - *n.* a jet, sudden effort. फुहारा, हठ, उधम, बड़ा प्रयत्न ।

Sputter-स्प-टर् - *v. i. & t.* to emit saliva from the mouth, to speak rapidly, to utter in a vehement fashion. थूँकना (खलारना), जल्दी-जल्दी बोलना, क्रोध से डपटकर बोलना; - *n.* sputtering voice. इस प्रकार की बोली; Sputterer (-अर्) - *n.* one who sputters. डपटकर बोलनेवाला; Sputteringly (-इङ्ग-लि) - *adv.* in a sputtering tone. डपटते हुए, खलारते हुए ।

Sputum-स्प्यू-टम् - *n. (pl. Sputa.)* matter expectorated from mouth, saliva, spittle. लाला, लार, थूँक ।

Spy-स्पाइ-*n. (pl. Spies.)* one who watches the movements of the enemy, a scout. गुप्तचर (प्रतिधि), जासूस (अदिया); - *v. i. & i. (p. i. Spied.)* to discover by careful investigation, to detect, to explore secretly, to play the part of a spy. अनुसन्धान करना, Pen पेन् ; Pain पेन्

Age ऐज ; Edge ऐज ;

खोजना, पता लगाना, ढूँढना, जासूस या भेदिया का काम करना।

Spyglass-स्पाइ-ग्लास - *n.* a small telescope used by spies. छोटी दूरबीन।

Spy-hole-स्पाइ-होल - *n.* a peep-hole. शॉकिने का छोटा छिद्र।

Spyism-स्पाइ-इज्म - *n.* the business of spying. जासूसी का काम।

Squab-स्क्वाब-adj. at, thick and stout. मोटा, नाटा-मोटा; *adv.* with a dash. धमाके से; *n.* a fat person, an unfledged pigeon, a stuffed soft cushion. मोटा आदमी, बिना पर का कूतर का बच्चा, रुई भरा गद्दा।

Squabble-स्क्वाब्ल-बल - *n. i.* & *t.* to engage in a wrangle, to quarrel, to disarrange composed types. झगड़ना, लड़ाई करना, जमाये हुए टाइप को खोलना; *n.* a petty quarrel. झगड़ा, लड़ाई, तकरार।

Squabblers-स्क्वाब्लर् - *n.* one who squabbles. झगड़नेवाला।

Squabby-स्क्वाबी - *वि* - *adj.* thick or fat. ठोस या मोटा।

Squacco-स्क्वाकॉ - *n.* a kind of heron. एक प्रकार का सारस।

Squad-स्क्वाड - *n.* a small detachment of soldiers, crowd. सैनिकों का छोटा समुदाय, झुण्ड, भीड़।

Squadron-स्क्वाड्रन - *n.* a detachment of cavalry regiment consisting of 120 to 200 soldiers, a section of a fleet commanded by a flag-officer. सवारों का समूह जिसमें १२० से २०० तक सिपाही होते हैं, जहाजी बेड़ा; *n.* a division of a regiment. सिपाहियों का ऐसा दल।

Squail-स्क्वेल - *n. pl.* a kind of game played with small wooden sticks & disks. एक प्रकार का लकड़ी की छोटी छड़ियों और टिकियों का खेल; **Squailer** (-अर्) - *n.* the stick by which this game is played. यह खेल खेलने का डण्डा।

Squalid-स्क्वालिड - *adj.* dirty, foul, mean, nasty. मलिन, अधम, मैला, गन्दा; **Squalidity** (-इटी) - *n.* dirtiness, foulness. मलिनता, गन्दापन; **Squalidly** (-लि) - *adv.* in a squalid manner. गन्दगी से, मैलपन से; **Squalidness** (-नेस) - *n.* the state of being foul. मैलपन।

Squall-स्क्वॉल - *n.* a sudden gust of wind, a thunderstorm, a loud cry or scream. वायु का शौका, प्रचण्ड वायु, चिल्लाहट, बड़ा कोलाहल; *v. i.* & *t.* to make a violent cry, to scream. जोर से चिल्लाना, कीक मारना; To look out for squalls (to be careful in times of difficulty.) आपत्ति में सावधान होना। **Squally-स्क्वा-लि** - *adv.* with squall. चिल्लाहट से; *adj.* disturbed with sudden gusts of wind. प्रचण्ड वायु से झुब्झ।

Squaloid-स्क्वेलॉ - *इ-इ* - *adj.* similar to a shark. शार्क मछली के सदृश।

Squalor-स्क्वाल् - *n.* foulness, dirtiness. गन्दगी, मलिनता।

Squama-स्क्वे - *मा* - *n. (pl. Squamae. स्क्वेमी)* a scale like structure. मछली की चोड़ियों के सदृश आकृति।

Squander-स्क्वाण्डर - *v. t.* to spend money wastefully. अव्यय करना, धन लुप्ताना, व्यथा व्यय करना; **Squanderer** (-अर्) - *n.* a spendthrift. अव्यय करनेवाला, धन उड़ानेवाला; **Squanderingly** (-इङ्ग-लि) - *adv.* in a squandering manner. व्यथा व्यय करते हुए।

Squandermania-स्क्वांम'-डर्म'-नि - *n.* the habit of squandering money. धन उड़ाने का अभ्यास।

Square-स्क्वेअर - *n.* a figure having four equal sides and four right angles, a quadrilateral area with a garden in the centre, surrounded by buildings, an instrument having the straight edge at right angles to one another, rule, regularity, the product of a number multiplied by itself. समकोण चतुर्भुज, चौकोर मैदान जिसके बीच में बगीचा और चारों ओर मकान हों, उद्यान या बड़ई की गोनियाँ, नियम, स्थिरता, दिघात; **Hollow square** (a square drawn up with a square space in the middle.) समकोण चतुर्भुज जिसके बीच में भी ऐसे ही आकार का क्षेत्र हो; **Magic square** (see Magic.) On the square (honestly.) ईमानदारी से; **Out of square** (not at right angles.) बदगोनियाँ; **To be at squares** (to quarrel.) लड़ जाना; **Word-square** (set of words arranged in the form of a square.) शब्दों से बना हुआ चतुर्भुज।

Square-स्क्वेअर - *adj.* having four equal sides and four right angles, fair, just, exactly

suitable leaving no balance. सम चतुर्भुज के आकार का, निष्कपट, पूर्ण रूप से योग्य, बराबर; Square dealing (a fair bargain.) निष्कपट व्यवहार; Square inch (a figure which is one inch long and one inch broad.) एक वर्ग इंच, ऐसा क्षेत्र जो एक इंच लम्बा तथा एक इंच चौड़ा हो; Square measure -*n.* वर्गों में नाप; Square-root (that which multiplied by itself produces the number.) वर्गमूल; Square-toed (having square toes.) चौकोर पंजे का।

Square-स्क्वेअर - *v. t. & i.* to form with four equal sides and four right angles, to adjust, to regulate, to make even, to multiply a number by itself. सम चतुर्भुज करना, एक समान करना, स्थिर करना, नियमित करना, बराबर करना, वर्ग करना; To square the circle (to perform an impossible work.) असम्भव कार्य करना; To square up (to pay up, to bribe.) हिसाब चुका देना, बूस देना।

Squarely- स्क्वेअर' - *li - adv.* completely, equally. परिपूर्णता से, बराबर से, ठीक-ठीक, निष्कपटता से।

Squareness-स्क्वेअर' - *नेस् - n.* the quality of being square. चौकोरपन, बराबरी, चौरसाई।

Squarish-स्क्वेअरिश' - *adj.* nearly square. प्रायः चतुष्कोण आकृति का।

Squash-स्क्वाश' - *n. t. & i.* to press into pulp, to crush, to squeeze. चूर्ण करना, कुचलना, दबाना (पीसना); -*n.* something unripe or soft, a crust, a sudden fall or a heavy soft body, a species of gourd, a pumpkin.

कोई मुलायम बिना पकी हुई वस्तु, पीसा हुआ पदार्थ, धड़के का शब्द, एक प्रकार का कोहँड़ा या कद्दू

Squashiness-स्क्वा-शि-नेस् -*n.* the quality of being squashy. पीसावट, कुचलन, निचोड़न; Squashy (-इ) -*adj.* like a squash, muddy. कूँचा हुआ (पीसा हुआ), कीचड़दार।

Squat-स्क्वाट' - *v. t. & i. (p. t. Squatted.)* to sit on the ground with hams on heels. पलछाँ मार कर बैठना, भूमि में सटकर बैठना; -*adj.* sitting on heels, short and thick, dumpy, clumsy. पलछी मारे हुए (निहुरा हुआ), नाटा और मोटा, भद्दा, फूहड़; -*n.* the posture of one who squats. पलछी का आसन।

Squatter-स्क्वाटर' -*n.* one who settles on public land without legal right. बिना अधिकार के सार्वजनिक भूमि पर अधिकार करने-वाला।

Squaw-स्क्वा' -*n.* an American-Indian wife or woman. अमेरिका निवासी हवशी स्त्री या पत्नी।

Squawk-स्क्वाक' -*v. i.* to utter a shrill cry. कर्कश शब्द करना; -*n.* the shrill cry of a bird. पक्षी का कर्कश शब्द।

Squeak-स्क्वीक' - *v. t. & i.* to utter a short shrill cry. चीखना, चिल्लाना, किकियाना; -*n.* a sharp shrill cry. चीख, किकियान; A narrow squeak (a narrow escape.) बाल-बाल बचना; Squeaker (-अर) -*n.* a young bird. चीखनेवाला, चिड़िया का बच्चा; Squeakily (-लि) -*adv.* with a shrill cry. चीख मारते हुए; Squeaky (-इ) -*adj.* shrilly. चीख का।

Squeal-स्क्वील' - *v. i. & t.* to utter a shrill prolonged cry as from pain or joy, to make a protest, to turn informer. किकियाना (चिल्लाना), विरोध करना, भेदिया होना; -*n.* a shrill cry. किकियान, चिल्लाहट।

Squealer-स्क्वीलर' -*n.* a young bird. पक्षी का बच्चा।

Squeamish-स्क्वीमिश' -*adj.* fastidious, over-scrupulous, tending to vomit, नकचदा, अति शंकायुक्त, जी मचलता हुआ; Squeamishly -*adv.* in a fastidious manner. नकचदेपन से; Squeamishness (-नेस्) -*n.* fastidiousness. अति शंका, जी मचलाहट, नकचदापन।

Squeegee-स्क्वी-जी' -*n.* a rubber-edged mop for sweeping deck, a small similar instrument or roller used in photography. जहाज की छत धोने का रबड़ लगा हुआ बुरस, रबड़ का रोलर जो फोटो के काम में प्रयुक्त होता है; -*v. t.* to rub with a squeegee. इस यन्त्र से धोना या राबड़ना।

Squeezeability-स्क्वी-ज़-ए-बिलि-टि' -*n.* the act of squeezing. निचोड़ने का काम।

Squeezable-स्क्वीज़-ए-बल' -*adj.* able to be squeezed. निचोड़ने या दबाने योग्य।

Squeeze-स्क्वीज़' - *v. t. & i.* to exert pressure in washing, to compress with hand, to crush, to make way forcibly, to extort money. दबाना, चाँपना, निचोड़ना, ढकेलकर रास्ता करना, दबाव डालना, दबाव से धन लेना;

Age एज; Edge ऐज; Pen पेन; Pain पेन

Squeezer -*n.* pressure, compression. दबाव, चाँप, रगड़, निचोड़।

Squeezer-स्क्वीज़र -*n.* that which squeezes. निचोड़ने का यन्त्र।

Squelch-स्क्वेलिश -*v. i. & i.* to crush flat, to finish, to silence. दबाकर चिपटा करना, समाप्त करना, चुप करना; -*n.* sound of walking in wet mud. पचरपचर का शब्द।

Squib-स्क्विब -*n.* firework which makes a hissing sound when thrown on ground, gunpowder used for charging gun, lampoon. पटाखा, पलीता, आक्षेप; -*v. i. & i. (p. i. Squibbed.)* to utter sarcastic language, to write lampoons. निन्दा करना, निन्दा के लेख लिखना।

Squid-स्क्विड -*n.* a kind of bait for fishing. मछली फँसाने का चारा।

Squiffy-स्क्विफ़ि -*adj.* slightly drunk. थोड़ी मदिरा पिये हुए।

Squill-स्क्विल -*n.* a kind of onion, a plant like lily used as a purgative. जंगली प्याज, कोई के प्रकार का पौधा जो विरेचन के काम में आता है।

Squillitic-स्क्विटिक -*adj.* pertaining to squills. जंगली प्याज का।

Squinch-स्क्विन्च -*n.* an arched structure of a square tower. चौकोर मीनार का मेहराब।

Squint-स्क्विन्ट -*v. i. & i.* to look obliquely, to hold eyes half shut. तिरछी दृष्टि से देखना, (कटाक्ष मारना); -*n.* an oblique look. ऐँची आँख; -*adj.* looking obliquely. तिरछी नजर से देखनेवाला; **Squint-eyed** (having eyes that squint.) ऐँचा।

Squinter-स्क्विन्टर -*n.* one who sees obliquely. कनखी से देखनेवाला।

Squinting-स्क्विन्टिंग -*v. i. & i.* **इङ्ग** -*n.* **ऐँच** *adj.* an oblique look, looking obliquely. ऐँचकर देखना, कटाक्ष, ऐँचा देखनेवाला।

Squire-स्क्वायर -*n.* a gentleman next in rank to a knight, a country gentleman, an attendant of a knight. एक श्रेणरेजी पदवी, देहात का ठाकुर (महानुभाव), नवाब का सेवक; -*v. i.* to attend as a gallant. स्त्रियों को सहायता देना; **Squire of dames** (the man who is attentive to women.) स्त्रियों का सहायक।

Squirearchical - see **Squirearchy**.

Squirearchy-स्क्वायरार् -*n.* the govern-

ment by landed proprietors. जमींदारों का राज्य; **Squirearchical** (-**कल**) -*adj.* pertaining to squirearchy. जमींदारी शासन-सम्बन्धी। **Squirehood** -**स्क्वायर** - हुइ, **Squireship-स्क्वायर** -*शिप* -*n.* the rank of a squire. नवाब की पदवी।

Squireling-स्क्वायर -**लिङ्ग** -*n.* a small squire. छोटा नवाब।

Squirely-स्क्वायर -**लि** -*adr.* like a squire. नवाब की तरह।

Squireen-स्क्वायरीन् -*n.* a small landed proprietor. छोटा जमींदार।

Squirm-स्क्वर्म -*v. i.* to twist, to writhe, to show discomfort. ऐँठना, घबड़ाहट दिखलाना।

Squirrel-स्क्विर्ल -*n.* a rodent quadruped with bushy tail. चमरपुच्छ, गिलहरी, चिखुरी।

Squirt-स्क्वर्ट -*v. i. & i.* to eject fluid in a jet. वेग से जल की धारा छोड़ना, धारा निकलना; -*n.* a jet of water, syringe. धारा-यन्त्र, पिचकारी।

St. -*abbr.* for Saint. 'मुनि' या 'सन्त' अर्थ के शब्द का छोटा रूप।

Stab-स्टैब -*v. i. & i. (p. i. Stabbed.)* to pierce or wound with a pointed weapon, to thrust, to aim at, to inflict sharp pain on. नुकीले शस्त्र से आघात करना, छुरी मारना (कोचना), भोंकना, कट देना; -*n.* a blow, a thrust. छुरी का घाव, खोंच, भोंक; **To stab in the back** (to slander.) निन्दा करना; **To stab in the secret** (to expose secrets). परोक्ष में भेद खोलना; **Stabber** (-**वर्**) -*n.* one who stabs. छुरी भोंकनेवाला, कोचनेवाला।

Stability-स्टैबिलिटी -*n.* firmness, steadiness. स्थिरता, दृढ़ता।

Stabilize-स्टैबिलाइज़ -*v. i.* to make firm. दृढ़ करना; **Stabilizer** (-**अर**) -*n.* a device for obtaining stability. स्थिरता प्राप्त करने का यन्त्र।

Stable-स्टेबल -*adj.* firmly fixed, not easily moved, firm, durable. स्थिर, निश्चल (अचल). दृढ़, टिकाऊ; -*n.* a building for lodging horses. अश्वशाला, घुड़साल, अस्तबल; -*v. i. & i.* to lodge horses in a stable, to dwell in a stable. घोड़ों को अस्तबल में रखना, अस्तबल में रहना।

Stableness-स्टेबलनेस -*n.* steadiness, the state of being stable. स्थिरता, निश्चलता।

Stabling-स्टेब्लिंग्-*n.* act of putting in a stable, a place for keeping horses. अस्तबल में रखने का काम, घोड़ों के रखने का स्थान, अस्तबल।

Stably-स्टे - बिल - *adv.* in a stable manner, firmly. स्थिरता से, दृढ़ता से।

Stack-स्टैक-*n.* a pile of hay, straw &c. सूखी घास भूसे का ढेर, ढाल; *v. t.* to pile in a stack. ढेर लगाना, ढाल लगाना।

Stactometer-स्टैक्टोमिटर-*n.* a tube for measuring a liquid in drops. बूँद-बूँद करके किसी तरल पदार्थ को नापने की नली।

Stadium-स्टेडियम्-*n. (pl. Stadia)* an athletic ground, a stage, period of a disease. अखाड़ा, मञ्च, रोग का समय।

Staff-स्टाफ्-*n. (pl. Staffs, Staves.)* a stick or pole, shaft, support, officials of any department, a building material. डण्डा, छड़ी (सोंटा), आधार (सहारा), अधिकारियों का समूह, इमारत बनाने का गारा।

Stag-स्टीग-*n. (fem. Hind.)* the male of red deer, a castrated bull. हिरन, बारहसिंगा, बधिया किया हुआ सौँड़; **Stag horn** (a kind of coral.) एक प्रकार का मूँगा।

Stage-स्टेज-*n.* a raised platform, platform of a theatre, raised place on which anything is exhibited, a halting place, dramatic art, scene of action, position. मंचान, नाट्यशाला, रंगभूमि (नेपथ्य), चवूतरा, विश्राम-स्थान, घटनास्थल, स्थिति; *v. t. & i.* to play on a stage. नाटक खेलना।

Stage-coach-स्टेज-कोच्-*n.* a coach running at regular stages for the conveyance of passengers. किराये पर चलनेवाली गाड़ी।

Stagecraft-स्टेज-क्राफ्ट-*n.* skill in writing or staging plays. नाटक लिखने या खेलने की कला।

Stage-direction-स्टेज-डिरेक्शन्-*n.* direction in a play. नाटक का संचालन।

Stager-स्टेजर-*n.* a person of long experience. अनुभवी पुरुष।

Stage-manager-स्टेज-मीनेजर-*n.* the manager of a stage. सूत्रधार, रंगमंच का प्रबन्धक।

Stage-player-स्टेज-प्लेअर्-*n.* a player of the stage, an actor. अभिनेता।

Stagery-स्टेज-अरि-*n.* exhibition on a stage. नाटक का अभिनय।

Staggard-स्टीगर्ड-*n.* a four years old stag. चार बरस का बारहसिंगा।

Stagger-स्टीगर्-*v. i. & t.* to totter, to reel, to hesitate. डगमगाना, लड़खड़ाना, हिचकिचाना, सन्देह में डालना; *n.* a tottering movement. विचलता, लड़खड़ाहट।

Staggers-स्टी-गस्-*n. pl.* a disease of the brain. सिर घूमना, चक्कर।

Staggering-स्टी-गरिङ्ग-*n.* tottering. लुढ़कान, चक्कर; **Staggeringly** (-लि)-*adv.* in a staggering manner. लड़खड़ाते हुए, डगमगाते हुए।

Staginess-स्टेजि-नेस्-*n.* theatricality. नाटक का रूप।

Staging-स्टे-जिङ्ग-*n.* putting a play on stage, driving or running stage-coaches, a structure of posts and boards for support. नाटक का अभिनय, किराये की गाड़ी चलाना, मंचान।

Stagnancy-स्टीग्नन्सि-*n.* the state of being stagnant. स्थिरता (अप्रवाह), रुकाव, निश्चलता।

Stagnant-स्टीग-नन्ट-*adj.* motionless, not flowing, dull. स्थिर, प्रवाहहीन (बँधा हुआ), मन्द; **Stagnantly** (-लि)-*adv.* in a stagnant manner. स्थिरता से।

Stagnate-स्टीग-नेट-*v. i.* to cease, to flow, to become motionless. स्थिर होना, न बहना, धारा का रुकना।

Stagnation-स्टीग-ने-शन्-*n.* the state of being stagnant. स्थिरता।

Stagnicolous-स्टीग्-नि-कॉलस-*adj.* living in swamps. दलदल या बँधे पानी में रहनेवाला।

Stagy-स्टेजि-*adj.* of theatrical appearance. नाटकीय आकार का।

Staid-स्टेड-*adj.* steady, grave, sober. स्थिर, गम्भीर, शान्त; **Staidly** (-लि)-*adv.* gravely. गम्भीरता से; **Staidness** (-नेस्)-*n.* gravity. गम्भीरता।

Stain-स्टेन्-*n.* a spot, a mark or blot, blemish, disgrace. चिह्न, धब्बा, कलङ्क, मलिनता, (लान्छन) अपयश; *v. t. & i.* to soil, to discolour to tarnish, to print with colours. मैला करना, धब्बा डालना, कलङ्क लगाना, रंग छापना।

Stainable-स्टेनेबल-*adj.* able to be stained. धब्बा डालने योग्य।

Stained-स्टेन्ड-*adj.* tarnished. धब्बा लगा हुआ।

Stainer-स्टेनेर्-*n.* one who or that which stains. कलङ्कित करनेवाला।

Stainless-स्टेन्-लेस्-*adj.* free from stain. कलङ्क-रहित, निर्मल; **Stainlessly** (-लि)-*adv.* in a stainless manner. धब्बा रहित ढंग से या रूप में।

Age एज् ; Edge ऐज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्

Stair-स्टेअर-*n.* a set of steps for ascending. सोपान, सीढ़ी ; Below stairs, Down stairs (the lower storey of a house.) मकान का नीचे का खण्ड ; Flight of stairs (a set of stairs in a straight line.) सीढ़ियों की पंक्ति ; Spiral staircase (stairs in spiral form.) घुनौवा सीढ़ी ।

Staircase-स्टेअर'केस-*n.* the part of a house containing a flight of stairs. सोपान, सीढ़ी, चिना ।

Staithe-स्टेड-*n.* a place for loading and unloading coal. कोयला ढाढ़ने और उतारने का स्थान ।

Stake-स्टेक-*n.* a pointed stick used as support or a boundary mark, death by burning, tinsmith's anvil, principle, money pledged. खूँटा (शंकु), जलाकर हत्या, निहाई, सिद्धान्त, दाँव, पण ; -*v. i.* to fasten with a stake, to wager. खूँटा लगाना, खूँटे से बाँधना, दाँव लगाना ; At stake (in doubt, in difficulty.) सन्देह में, जोखिम में ।

Stalactite-स्टीलैकटाइट-*n.* a pillar of carbonate of lime hanging from the roof of a cave formed by the percolation of calcareous water. चूना मिले हुए जल के टपकाव से बना हुआ गुफा की छत में से लटकता हुआ चूने का खम्भा ; Stalactic (-टिक्)-*adj.* in the form of a stalactite. ऐसे टुकड़े का ; Stalagmite (-लॉग-माइट)-*n.* a deposit of lime stone on the floor of a cave by the percolation of water from the roof. गुफा की छत के टपकाव से फर्श पर जमा हुआ चूने का स्तम्भ ।

Stale-स्टेले-*adj.* insipid, musty, tasteless, lacking novelty, decayed. निःसार, नीरस, बेस्वाद (फीका), जीर्ण, पुराना, बासी ; -*v. i.* & *t.* to make without freshness, to reduce to a standstill. बासी बनाना, थकाना, रोकना ; -*n.* any thing losing freshness, a dupe, a laughing stock. कोई बासी वस्तु, पशुओं का मूत्र, प्रलोभन (भुलावा), हँसी का पात्र ।

Stalely-स्टेले'लि-*adv.* in a stale manner. जीर्णता से, निःसारता से ; Staleness (-नेस)-*n.* triteness. जीर्णता, नीरसता ।

Stalk-स्टॉक-*n.* the stem of a plant, support of anything. डोंठ, डण्ठल, आधार ; -*n.* pursuing game stealthily. चुपके से शिकार का अनुसरण ;

-v. i. & *i.* to stride with proud steps, to pursue under cover or stealthily. अकड़कर या पेंठकर चलना, चोरी से पीछा करना ।

Stalked-स्टॉक'ड-*adj.* having a stem. डण्ठल-दार ।

Stalkless-स्टॉक'लेस-*adj.* without a stalk. बिना डण्ठल का ।

Stalklet-स्टॉक'लेट-*n.* a small stalk. छोटा डण्ठल ।

Stalker-स्टॉक'अर-*n.* one who pursues game stealthily. चोरी से शिकार करनेवाला ।

Stall-स्टॉल-*n.* a single compartment in a stable or building, table on which goods are exhibited for sale, a station or fair shop or shed, bench in a theatre between pit and stage, a confederate of a pick-pocket. कमरे या घुड़साल का अलग कमरा, चौकी या टेबल जिस पर बिक्री की सामग्री सजाई होती है, स्टेशन या मेले की दूकान या सायबान, नाटक की बेंच, जेबकट का साथी ; -*v. i.* & *i.* to place cattle in stall, to stick fast in mud or snow, to stop the working of an engine. अस्तबल में चौपायों को बाँधना, कीचड़ में फँसना, इन्जन की गति का रुक जाना ।

Stallage-स्टॉलेज-*n.* the place for erection of a stall. दूकान बनाने का स्थान ।

Stall-feed-स्टॉल'फीड-*v. i.* & *adj.* to fatten cattle in stall, faltering in speech. पशु को अस्तबल में खिलाकर मोटा करना, हकलानेवाला ।

Stallion-स्टीयन्-*n.* an uncastrated horse kept for breeding. बीजाश्व, बिना आखता किया हुआ घोड़ा ।

Stalwart-स्टॉल'वर्ट-*adj.* courageous, brave, resolute, strong. साहसी, वीर, पुष्ट, बलवान ; Stalwartly (-लि)-*adv.* in a resolute manner. वीरता से, साहस से ; Stalwartness (-नेस)-*n.* the state of being stalwart. साहस, वीरता ।

Stamen-स्टे'मेन्-*n.* the organ of a flower containing pollen, पुष्प-केसर, पुँ-केसर ।

Stamened-स्टे'मन्ड-*adj.* furnished with stamens. पुष्पकेसर-युक्त ।

Stamina-स्टॉमिनी-*n.* strength of endurance, innate vigour. सहन-शक्ति, आन्तरिक बल ।

Staminal-स्टॉमिनल-*adj.* pertaining to stamina. आन्तरिक बल-संबंधी ।

Staminate-स्टॉमिनेट-*adj.* furnished with stamens. पुष्पकेसर का ।

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेज़र

Stamineal-स्टी-मि-निअल-*adj.* pertaining to stamen. पुं-केसर या पुष्प केसर-सम्बन्धी ।

Stammer-स्टी-मर्-*v. i. & t.* to speak falteringly, to stutter. अस्फुट वाणी से बोलना (लड़बड़ाना), हकलाना; *n.* stammering speech, defective utterance, a stutter. अस्पष्ट भाषण, हकलाहट; **Stammerer** (-अर्)-*n.* one who stammers. स्खलित स्वर से बोलनेवाला, हकलानेवाला; **Stammering** (-इङ्ग)-*adj.* faltering in speech. हकलता हुआ; **Stammeringly** (-लि)-*adv.* in a stammering manner. हकलते हुए ।

Stamp-स्टीम्-*v. i. & t.* to make marks upon, to imprint, to affix stamp to, to crush with foot, to strike the ground heavily with sole of foot, to characterise. ठप्पा लगाना, मुहर करना, टिकट चपकाना, पैर से कुचलना, लात मारना, अंकित करना; *-n.* an instrument for stamping, impression, mark, an official mark made on paper, character. मुहर, ठप्पा, चिह्न, सरकारी ठप्पा लगा हुआ कागज, चरित्र; **Of the common stamp** (of ordinary type.) सामान्य प्रकृति का; **Of high stamp** (of high character.) महानुभाव; **Of the same stamp** (of similar nature.) तुल्य स्वभाव का; **To stamp out** (to put an end to.) अन्त करना, समाप्त करना; **Stamper** (-अर्)-*n.* one who stamps. मुहर करनेवाला ।

Stamp-act-स्टीम्-ऑक्ट-*n.* an act pertaining to stamp, duty. रस्म का कानून; **Stamp-collector** (-कलेक्टर)-*n.* one who collects old stamps, a philatelist. डाक के पुराने टिकट इकट्ठा करनेवाला ।

Stamped-स्टीम्प्ड-*adj.* impressed with stamp. मुहर किया हुआ ।

Stampede-स्टीम्-पीड-*n.* a sudden panic among cattle, hurried movement. पशुओं की आकस्मिक भगदड़, शीघ्रगति ।

Stamp-mill-स्टीम्-मिल-*n.* ore crushing mill. धातु के टुकड़ों को कुचलने का यन्त्र ।

Stanch, **Staunch**-स्टान्श-स्टॉन्श-*v. i.* to stop the flow of blood, to cease to flow blood. रुधिर का बहाव रोकना या बन्द करना; *-adj.* trustworthy. विश्वासी ।

Stanchion-स्टीन्शन्-*n.* (also Stanchel.) a prop, a post, an upright bar, support. खम्भा, टेक, धून, डण्डा, आधार, खूँटा; *-v. t.* to fasten cattle, to stanchion. पशुओं को खूँटे में बाँधना ।

Stand-स्टीन्ड-*v. i. & t. (p. t. & p. p. Stood.)*

Age एज; Edge ऐज; Pen पेन; Pain पेन

to take an upright position, to maintain position, to endure, to remain valid, to adhere to a principle, to be a candidate. खड़े होना, स्थिर रहना, सहना, ठहरना, होना, अपने सिद्धान्त पर दृढ़ होना, प्रार्थी होना; **Hair stands on end** (hair standing erect.) रोमांचित होना, रोंगटे खड़े होना; **It stands to reason** (it is logically demonstrable.) यह न्याययुक्त है; **The matter stands thus** (such is the case.) विषय ऐसा है; **To stand against** (to resist, to oppose.) बाधा डालना; **To stand at bay** (to show fight.) ठमककर लड़ना; **To stand by** (to be present, to stand near, to help.) उपस्थित होना, समीप खड़े होना, आश्रय देना; **To stand for** (to side with, to represent.) पक्ष लेना, प्रतिनिधित्व करना; **To stand in help** (to be in need of help.) सहायता की आवश्यकता होना; **To stand in with** (to be partner with.) मेली होना; **To stand off** (to move away.) हट जाना; **To stand on** (to insist on.) आश्रय लेना, भरोसा करना, हठ करना; **To stand out** (to hold on.) आक्षेप करना; **To stand over** (to be postponed.) टाल दिया जाना; **To stand still** (to remain motionless.) निश्चल खड़े होना; **To stand the test** (to prepare for being examined.) परीक्षा की कसौटी पर चढ़ना; **To stand to** (to adhere to, to maintain, to abide by.) लीन होना, स्वीकार करना, स्थिर होना; **To stand up** (to stand erect.) खड़े हो जाना; **To stand up for** (to maintain.) साथ देना; **To stand upto** (to meet face to face.) साहस से भिड़ जाना; **To stand up with** (to become partner in dancing.) नाचने में साथ देना ।

Stand-स्टीन्ड-*n.* a stationary condition, a halt, stoppage, a thing on which anything is placed, a stall, a raised platform, a standing-place for vehicles, स्थान, अड़डा (पड़ावा), रुकाव, बैठकी, दूकान, ऊँचा चबूतरा, स्थिति, गाड़ियों के ठहरने का स्थान; **Inkstand** (a stand for inkpots.) कलमदान, मसिपात्र; **Stand of arms** (complete set of rifles &c. for one man.) एक मनुष्य के पूरे हथियार; **Stand of colours** (a regiment's flags.) फौज के झण्डे; **Stand-pipe** (a vertical pipe.) खड़ी नली; **To be at a stand** (to be in a stationary condition.) स्थिर रहना; **To make a stand** (to make a stoppage.) रुकना, ठहरना ।

Standard-स्टीन्डर्ड-*n. & adj.* the flag of a regiment, a principle, established measure

or rule, basis of comparison, an upright support. ध्वजा (पताका), सिद्धान्त, नियम (रीति), तुलना करने का सिद्धान्त, सीधा डण्डा; Standard author (an author recognized as a model.) प्रामाणिक ग्रन्थकार; Standard-bearer (the officer who bears a standard.) पताका ले कर चलनेवाला; Standard person (a man who works on principle.) प्रामाणिक पुरुष।

Standardization-स्टीन्डर्डाइजेशन-*n.* the act of standardizing. प्रामाणिकता।

Standardize-स्टीन्डर्डाइज़-*v. t.* to make regular, to conform to a standard. प्रमाण के अनुसार करना।

Stander-स्टीन्डर्-*n.* one who stands. खड़ा होनेवाला।

Stander-by-स्टीण्डर्-बाइ-*n.* a spectator. केवल निरीक्षक।

Standing-स्टीन्डिंग-*n.* station, position in society, position, continuity, reputation. स्थान, पदवी, स्थिति, स्थायित्व, प्रतिष्ठा; -*adj.* permanent, established, fixed. स्थायी, सनातन, ठहरा हुआ; Of high standing (meritorious.) बड़ा प्रतिष्ठित, माननीय; Of long standing (well established.) चिरकालीन।

Standpoint-स्टीन्ड'-पॉ-इन्ट-*n.* point of view. सिद्धान्त।

Standstill-स्टीन्ड'-स्टिल-*n.* inability to proceed स्तब्ध होना, ठमक जाना।

Stanhope-स्टीन्'-होप-*n.* a kind of light open one-seated carriage. एक प्रकार की हल्की खुली एक आदमी के बैठने की गाड़ी।

Staniel-स्टीन्'-इ-ऐल्-*n.* a kind of small hawk. एक प्रकार का छोटा बाज पक्षी।

Stank-स्टीन्क-*p. t.* of Stink. दुर्गन्ध निकला।

Stannary-स्टीन्-न-रि-*n.* a tin-mining district, tinware, a tinware-mart. टिन की खान का जिला, टिन के बर्तन, टिन के बर्तन का बाजार।

Stannic-स्टीन्क, Stannious (-नि-अस्)-*adj.* pertaining to tin-mines. रौंने की खान-सम्बन्धी।

Stanza-स्टीन्-जा-*n.* a group of lines of a poem. श्लोक, छन्द; Stanzaic (-ज़े-इक)-*adj.* concerning a stanza. श्लोक-सम्बन्धी।

Staple-स्टे-पल-*n.* a loop of metal with pointed ends for driving into a post &c., a contrivance for shutting a door, bent wire for stitching. नोकदार मुड़ा हुआ तार, कुलाबा (कुण्डी), सीने का मुड़ा हुआ तार; -*v. t.*

to fasten with a staple. कुण्डी लगाना, तार से बाँधना।

Staple-स्टे'-पल-*n.* principal article of commerce, settled market, raw material, chief material, fibre of wool or cotton. हाट, मण्डी, सौदा, सामग्री, प्रधान भाग, ऊन या सूत का रेशा; -*adj.* chief. प्रधान; -*v. t.* to sort different staples of. क्रम में रखना, अलगाना।

Stapler-स्टे-प्लर्-*n.* a dealer in staple goods. प्रधान वस्तुओं या सूत या ऊन का सौदा करने-वाला व्यापारी।

Star-स्टार्-*n.* a luminous body in the heavens, the asterisk used in printing (*), a prominent person, destiny. तारा (नक्षत्र, सितारा), छापे में का (*) चिह्न, प्रसिद्ध मनुष्य, भाग्य; -*v. t.* & *i.* (p. t. Starred.) to set or adorn with stars, to shine as a star. सितारे जड़ना, तारे की भाँति चमकना, ऐसे (*) चिह्न लगाना; Day-star (morning star.) सुबेरे का तारा; Literary star. (a first-rate literary person.) अनोखा साहित्यिक; Polar Star (a fixed star in the heavens perpendicular to the pole.) ध्रुव तारा; Shooting-star (a meteor.) उल्का, दूटनेवाला तारा; Star of India (an order of knighthood instituted by the British Government.) ब्रिटिश राज्य की एक उपाधि; Star under which one is born (birth-star.) जन्म-नक्षत्र।

Starblind-स्टार्-ब्लाइन्ड-*adj.* partially blind. थोड़ा अन्धा।

Starboard-स्टार्-बोर्ड-*n.* & *v. i.* the right side of a ship or boat as one looks forward, to turn the ship to the right-hand side. जहाज या नाव का दाहिना भाग जब कोई मनुष्य इसके अग्रभाग की ओर मुख करके खड़ा हो, जहाज को दाहिनी ओर घुमाना।

Starch-स्टार्च-*adj.* precise, stiff. नियत, निश्चित, यथार्थ; -*n.* a white odourless powder obtained from corn and potatoes, preparation of this used for stiffening cloth &c., obstinacy. अनाज का सत्व, माड़ी (कलक), हठ; Starchedly (-ऐह्लि)-*adv.* in a starched manner. माड़ीपन से; Starchedness (-इ-नेस)-*n.* the quality of being starched. माड़ीपन।

Starchiness-स्टार्चि-नेस-*n.* the state of being starchy. माड़ीपन; Starchly (-लि)-*adv.* in a precise manner. यथार्थ रूप से; Starchness (-नेस)-*n.* the state of being precise. यथा यथा; Starchy (-इ)-*adj.* consisting of starch. माड़ीदार।

Stamineal-स्टी-मिनिअल-*adj.* pertaining to stamen. पुं-केसर या पुष्प केसर-सम्बन्धी।

Stammer-स्टी-मर्-*v. i. & t.* to speak falteringly, to stutter. अस्फुट वाणी से बोलना (लड़बड़ाना), हकलाना; -*n.* stammering speech, defective utterance, a stutter. अस्पष्ट भाषण, हकलाहट; **Stammerer** (-अर्)-*n.* one who stammers. स्खलित स्वर से बोलनेवाला, हकलानेवाला; **Stammering** (-इङ्ग)-*adj.* faltering in speech. हकलता हुआ; **Stammeringly** (-लि)-*adv.* in a stammering manner. हकलते हुए।

Stamp-स्टीम्प-*v. t. & i.* to make marks upon, to imprint, to affix stamp to, to crush with foot, to strike the ground heavily with sole of foot, to characterise. ठप्पा लगाना, मुहर करना, टिकट चपकाना, पैर से कुचलना, लात मारना, अंकित करना; -*n.* an instrument for stamping, impression, mark, an official mark made on paper, character. मुहर, ठप्पा, चिह्न, सरकारी ठप्पा लगा हुआ कागज, चरित्र; Of the common stamp (of ordinary type.) सामान्य प्रकृति का; Of high stamp (of high character.) महानुभाव; Of the same stamp (of similar nature.) तुल्य स्वभाव का; To stamp out (to put an end to.) अन्त करना, समाप्त करना; **Stamp** (-अर्)-*n.* one who stamps. मुहर करनेवाला।

Stamp-act-स्टीम्प-ऑक्ट-*n.* an act pertaining to stamp, duty. रसूम का कानून; **Stamp-collector** (-कलेक्टर)-*n.* one who collects old stamps, a philatelist. डाक के पुराने टिकट इकट्ठा करनेवाला।

Stamped-स्टीम्पड-*adj.* impressed with stamp. मुहर किया हुआ।

Stampede-स्टीम्प-पीड-*n.* a sudden panic among cattle, hurried movement. पशुओं की आकस्मिक भगदड़, शीघ्रगति।

Stamp-mill-स्टीम्प-मिल्-*n.* ore crushing mill. धातु के टुकड़ों को कुचलने का यन्त्र।

Stanch, **Staunch**-स्टान्च्-स्टैन्च्-*v. i.* to stop the flow of blood, to cease to flow blood. रुधिर का बहाव रोकना या बन्द करना; -*adj.* trustworthy. विश्वासी।

Stanchion-स्टैन्शियन्-*n.* (also Stanchel.) a prop, a post, an upright bar, support. खम्भा, टेक, धनु, डण्डा, आधार, खूँटा; -*v. t.* to fasten cattle, to stanchion. पशुओं को खूँटे में बाँधना।

Stand-स्टैन्ड-*v. i. & t. (p. t. & p. p. Stood.)*

to take an upright position, to maintain position, to endure, to remain valid, to adhere to a principle, to be a candidate. खड़े होना, स्थिर रहना, सहना, ठहरना, होना, अपने सिद्धान्त पर दृढ़ होना, प्रार्थी होना; Hair stands on end (hair standing erect.) रोमांचित होना, रोंगटे खड़े होना; It stands to reason (it is logically demonstrable.) यह न्याययुक्त है; The matter stands thus (such is the case.) विषय ऐसा है; To stand against (to resist, to oppose.) बाधा डालना; To stand at bay (to show fight.) ठमककर लड़ना; To stand by (to be present, to stand near, to help.) उपस्थित होना, समीप खड़े होना, आश्रय देना; To stand for (to side with, to represent.) पक्ष लेना, प्रतिनिधित्व करना; To stand in help (to be in need of help.) सहायता की आवश्यकता होना; To stand in with (to be partner with.) मेली होना; To stand off (to move away.) हट जाना; To stand on (to insist on.) आश्रय लेना, भरोसा करना, हठ करना; To stand out (to hold on.) आक्षेप करना; To stand over (to be postponed.) टाल दिया जाना; To stand still (to remain motionless.) निश्चल खड़े होना; To stand the test (to prepare for being examined.) परीक्षा की कसौटी पर चढ़ना; To stand to (to adhere to, to maintain, to abide by.) लीन होना, स्वीकार करना, स्थिर होना; To stand up (to stand erect.) खड़े हो जाना; To stand up for (to maintain.) साथ देना; To stand upto (to meet face to face.) साहस से भिड़ जाना; To stand up with (to become partner in dancing.) नाचने में साथ देना।

Stand-स्टैन्ड-*n.* a stationary condition, a halt, stoppage, a thing on which anything is placed, a stall, a raised platform, a standing-place for vehicles. स्थान, अड़डा (पड़ाव), रुकाव, बैठकी, दूकान, जँचा चबूतरा, स्थिति, गाड़ियों के ठहरने का स्थान; **Inkstand** (a stand for inkpots.) कलमदान, मसिपात्र; Stand of arms (complete set of rifles &c. for one man.) एक मनुष्य के पूरे हथियार; Stand of colours (a regiment's flags.) फौज के झण्डे; **Stand-pipe** (a vertical pipe.) खड़ी नली; To be at a stand (to be in a stationary condition.) स्थिर रहना; To make a stand (to make a stoppage.) रुकना, ठहरना।

Standard-स्टैन्डर्ड-*n. & adj.* the flag of a regiment, a principle, established measure

Age एज; Edge एज; Pen पेन; Pain पेन

or rule, basis of comparison, an upright support. ध्वजा (पताका), सिद्धान्त, नियम (रीति), तुलना करने का सिद्धान्त, सीधा डण्डा; Standard author (an author recognized as a model.) प्रामाणिक ग्रन्थकार; Standard-bearer (the officer who bears a standard.) पताका ले कर चलनेवाला; Standard person (a man who works on principle.) प्रामाणिक पुरुष।

Standardization-स्टैंडर्डाइजेशन-*n.* the act of standardizing. प्रामाणिकता।

Standardize-स्टैंडर्डाइज़-*v. t.* to make regular, to conform to a standard. प्रमाण के अनुसार करना।

Stander-स्टैंडर-*n.* one who stands. खड़ा होनेवाला।

Stander-by-स्टैंडर-बाइ-*n.* a spectator. केवल निरीक्षक।

Standing-स्टैंडिंग-*n.* station, position in society, position, continuity, reputation. स्थान, पदवी, स्थिति, स्थायित्व, प्रतिष्ठा; -*adj.* permanent, established, fixed. स्थायी, सनातन, ठहरा हुआ; Of high standing (meritorious.) बड़ा प्रतिष्ठित, माननीय; Of long standing (well established.) चिरकालीन।

Standpoint-स्टैंड-पॉइन्ट-*n.* point of view. सिद्धान्त।

Standstill-स्टैंड-स्टिल-*n.* inability to proceed स्तब्ध होना, ठमक जाना।

Stanhope-स्टोन्-होप-*n.* a kind of light open one-seated carriage. एक प्रकार की हलकी लुली एक आदमी के बैठने की गाड़ी।

Staniel-स्टीन्-इ-ऐल्-*n.* a kind of small hawk. एक प्रकार का छोटा बाज पक्षी।

Stank-स्टींक-*p. t.* of Stink. दुर्गन्ध निकला।

Stannary-स्टोन्-रि-*n.* a tin-mining district, tinware, a tinware-mart. टिन की खान का जिला, टिन के बर्तन, टिन के बर्तन का बाजार।

Stannic-स्टीन्कि, Stannious (नि-अस्)-*adj.* pertaining to tin-mines. राँगे की खान-सम्बन्धी।

Stanza-स्टोन्-जा-*n.* a group of lines of a poem. श्लोक, छन्द; Stanzaic (जै-इक)-*adj.* concerning a stanza. श्लोक-सम्बन्धी।

Staple-स्टे-पल्-*n.* a loop of metal with pointed ends for driving into a post &c., a contrivance for shutting a door, bent wire for stitching. नोकदार मुड़ा हुआ तार, कुलावा (कुण्डी), सीने का मुड़ा हुआ तार-*p. t.*

to fasten with a staple. कुण्डी लगाना, तार से बाँधना।

Staple-स्टे-पल्-*n.* principal article of commerce, settled market, raw material, chief material, fibre of wool or cotton. हाट, मण्डी, सौदा, सामग्री, प्रधान भाग, ऊन या सूत का रेशा; -*adj.* chief. प्रधान; -*v. t.* to sort different staples of. क्रम में रखना, अलगाना।

Stapler-स्टे-प्लर-*n.* a dealer in staple goods. प्रधान वस्तुओं या सूत या ऊन का सौदा करनेवाला व्यापारी।

Star-स्टार्-*n.* a luminous body in the heavens, the asterisk used in printing (*), a prominent person, destiny. तारा (नक्षत्र, सितारा), छापे में का (*) चिह्न, प्रसिद्ध मनुष्य, भाग्य; -*v. t.* & *i.* (p. t. Starred.) to set or adorn with stars, to shine as a star. सितारे जड़ना, तारे की भाँति चमकना, ऐसे (*) चिह्न लगाना; Day-star (morning star.) सवेरे का तारा; Literary star. (a first-rate literary person.) अनोखा साहित्यिक; Polar Star (a fixed star in the heavens perpendicular to the pole.) ध्रुव तारा; Shooting-star (a meteor.) उल्का, दूटनेवाला तारा; Star of India (an order of knighthood instituted by the British Government.) ब्रिटिश राज्य की एक उपाधि; Star under which one is born (birth-star.) जन्म-नक्षत्र।

Starblind-स्टार्-ब्लाइन्ड-*adj.* partially blind. थोड़ा अंधा।

Starboard-स्टार्-बोर्ड-*n.* & *v. i.* the right side of a ship or boat as one looks forward, to turn the ship to the right-hand side. जहाज या नाव का दाहिना भाग जब कोई मनुष्य इसके अग्रभाग की ओर मुख करके खड़ा हो, जहाज को दाहिनी ओर घुमाना।

Starch-स्टार्च-*adj.* precise, stiff. नियत, निश्चित, यथार्थ; -*n.* a white odourless powder obtained from corn and potatoes, preparation of this used for stiffening cloth &c., obstinacy. अनाज का सत्व, माड़ी (कलफ), हठ; Starchedly (स्टार्च-लि)-*adv.* in a starched manner. माड़ीपन से; Starchedness (स्टार्च-नेस्)-*n.* the quality of being starched. माड़ीपन।

Starchiness-स्टार्चि-नेस्-*n.* the state of being starchy. माड़ीपन; Starchly (लि)-*adv.* in a precise manner. यथार्थ रूप से; Starchness (नेस्)-*n.* the state of being precise. यथा यथा; Starchy (स्टार्च)-*adj.* consisting of starch. माड़ीदार।

Stare-स्टेअर्-*v. i. & t.* to look with fixed eyes, to gaze intently. स्थिर दृष्टि से देखना, घूरना (ताकना) *n.* a fixed look with eyes wide open. स्थिर दृष्टि, टकटकी।

Starfish-स्टार्-*n.* a kind of fish. एक प्रकार की मछली जिसको पाँच-सात बाहु के सदृश अङ्ग होते हैं।

Stargazer-स्टार्-*n.* an astronomer or astrologer. तारों का अध्ययन करनेवाले या ज्योतिषी।

Staring-स्टेअरिङ्ग-*adj.* of a fixed look. स्थिर दृष्टि का; **Staringly** (-लि)-*adv.* in a staring manner. स्थिर दृष्टि से।

Stark-स्टार्क-*adj.* stiff, strong, rigid, resolute. कठोर, कड़ा, पुष्ट, दृढ़; *adv.* quite, mere, wholly. बिल्कुल, केवल, पूर्ण रूप से।

Starless-स्टार्-*less-adj.* having no stars visible. बिना तारे का; **Starlight** (-लाइट)-*n.* the light proceeding from the stars. तारों का प्रकाश; **Starlike** (-लाइक)-*adj.* resembling a star. तारे के सदृश।

Starling-स्टार्लिङ्ग-*n.* a black-plumed bird of great imitative powers, protective piles round a bridge. सारिका, मैना, पुल की रक्षा करने के लिये उसके अगल-बगल का कङ्कड़-पत्थर का ढेर।

Starlit-स्टार्-*lit-adj.* lighted by stars. तारों से प्रकाशित।

Starry-स्टार्-*adj.* full of stars. तारों से पूर्ण।

Start-स्टार्ट-*v. i. & t.* to make a sudden movement, to set out, to give way, to make a beginning, to rise suddenly, to set going, to excite, to loosen, to empty, to pour out. चौक पड़ना, प्रस्थान करना, चलना, आरम्भ करना, चकित होना, एकाएक उठना, चालू करना, भड़कना, ढीला करना, खाली करना, बहाना; *n.* a sudden motion, beginning of a journey, a sally, a fit. चीक, प्रस्थान का आरम्भ, शोर-गुल, एकाएक गति, चमक; **By fits and starts** (with intermittent movements.) आकस्मिक प्रयत्न से; **Gave a sudden start** (started suddenly.) एकाएक चौक गया); **To get a start of** (to gain advantage.) सुविधा पाना; **To get the start, To start with** (in the first place.) आरम्भ करने के लिये, आरम्भ में; **To give a start** (to make a sign to advance.) दौड़ के लिये संकेत देना; **To start aside** (to set aside from a position.) स्थान से विचलित होना; **To start back** (to turn at once.) एकाएक घूम

जाना; **To start in** (to commence.) आरम्भ करना; **To start up** (to startle, to rise suddenly.) चौक उठना (जागना), चालू करना; **With a start** (with a sudden movement.) चौककर।

Starter-स्टार्टर्-*n.* one who starts. (दौड़ में) प्रस्थान करनेवाला; **Starting** (-इङ्ग)-*n.* departure. प्रस्थान; **Starting-post** (a post from which the competitors start in a race.) जिस खम्भे से दौड़दौड़ इत्यादि का आरम्भ होता है।

Startle-स्टार्टल्-*v. t.* to surprise, to cause to start. चकित करना, चौंकाना; **Startler** (-लर्)-*n.* one who startles. चौंकानेवाला; **Startling** (-लिङ्ग)-*adj.* impressing with fear, चौंकानेवाला; **Startlingly** (-लिङ्ग-लि)-*adv.* in a startling manner. चौंकाते हुए।

Starts-स्टार्ट्स-*n. pl.* spasmodic movements. (ब० व०) चौंकने की अवस्थाएँ।

Starvation-स्टार्वेशन्-*n.* the act of starving. अनशन, उपवास।

Starve-स्टार्व-*v. i. & t.* to die of hunger, to suffer from extreme poverty, to suffer from cold, to suffer want, to deprive of food, to cause to perish. भूखों मरना, दरिद्रता से पीड़ित होना, ठंड से कष्ट उठाना, पीड़ित करना, उपवास करना, नाश करना; **To starve oneself** (to stop eating.) आहार त्याग देना।

Starveling-स्टार्वलिङ्ग-*n. & adj.* a starving person or animal, hungry. भूखा प्राणी, बिना आहार किये हुए।

Starving-स्टार्विङ्ग-*adj.* without eating anything. भूखा से पीड़ित, निराहार।

Stasis-स्टे-सिस्-*n.* stoppage of any of the bodily fluids. शरीर की रविर इत्यादि धातुओं की गति की रुकावट।

State-स्टेट-*n.* condition, a body-politic, rank, dignity, mode of existence, nation, pomp, commonwealth. अवस्था (दशा), राज्य, पद, अधिकार, जीवन-रीति, गौरव, राष्ट्र; *v. t.* to express clearly in writing or speech, to fix, to narrate, to specify. प्रकट करना, वर्णन करना, स्थिर करना, कहना; *adj.* belonging to the state, royal. राजकीय, राज-सम्बन्धी, सरकारी; **Chair of State** (a throne.) राज-सिंहासन; **In state** (in grandeur.) वैभव में।

State-affairs-स्टेट-अफ़-*n. pl.* matters concerning a state. राजकार्य; **State-cariage**

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पें ; Pain पें

(-कार-रेज्)-*n.* a carriage for state occasions. राजकीय (शाही) सवारी; State-craft (-क्रॉफ्ट)-*n.* the art of managing state affairs, statesmanship. राज-कार्य पद्धति, राजनीति; State criminal (-क्रिम'-इनल्)-*n.* one imprisoned for political reasons. राजनीतिक कैदी; State-monger (-मॉङ्ग-गर्)-*n.* one who is versed in politics. राजनीति में प्रवीण; State-servant (-सर्-वेन्ट)-*n.* a servant of the state. राजसेवक; State of life (condition of life.) जीवन-वृत्ति।

Stated-स्टेट-टैड्-*adj.* established, regular. निर्दिष्ट, नियमित।

Stateliness-स्टेटेलि-नेस्-*n.* dignity. गौरव, महत्त्व।

Stately-स्टेटेलि-*adj.* grand, majestic. वैभव-युक्त, महत्त्व का, उज्ज्वल।

Statement-स्टेटमेंट-मेंट-*n.* the act of stating, announcement. वर्णन (निवेदन), कथन (उक्ति), विज्ञापन।

Statesman-स्टेटेस्मन्-*n.* one who is skilled in the management of state affairs, a politician. राजकार्य में कुशल, राजनीतिज्ञ; Statesmanlike (-लाइक्)-*adj.* having the qualities of a statesman. राजनीतिज्ञ के सदृश; Statesmanly (-लि)-*adj.* pertaining to statesmanship. राजनीति-सम्बन्धी; Statesmanship (-शिप्)-*n.* the quality of being a statesman. राजनीतिज्ञता।

Statcal-स्टैटिकल्-*adj.* pertaining to bodies at rest. स्थिर पदार्थ-सम्बन्धी; Statically (-लि)-*adv.* in a statcal manner. स्थिरता से।

Statics-स्टैटिक्स-*n. pl.* the science of bodies at rest. पदार्थ के भार-परिमाण का शास्त्र, जिस शास्त्र में पदार्थ की गुरुता का विचार रहता है।

Station-स्टेशन-*n.* the place where a thing rests or stands for a particular purpose, position, rank, a stopping place for railway trains, status in life. स्थान, स्थिति, दशा (ठिकाना, पद, अवस्था), रेलगाड़ी के ठहरने का स्थान, अधिकार, पदवी; -*v. t.* to fix in a certain place, assign station to. स्थापित करना (ठिकाना, बैठाना), ठहराना; High station (high rank.) उत्तम पद; Naval station (a port.) जहाजी बन्दरगाह; Police-station (a police office,) थाना, चौकी; Station calendar (a railway time-table.) रेल का टाइमटेबुल; Station-master (one in charge of a railway station.) रेलवे स्टेशन का प्रधान अधिकारी।

Stationary-स्टेशनरी-*adj.* not moving, remaining. स्थिर, निश्चल, अचल, स्थायी, एक ही स्थान में ठहरा हुआ; Stationary air (air which is not moving.) स्थिर वायु।

Stationer-स्टेशनर-*n.* a merchant who sells writing materials. लेखन-सामग्री (यथा कागज, कलम, रोशनई, पेन्सिल इत्यादि) बेचनेवाला; Stationer's Hall (-हॉल)-*n.* the hall of the Stationer's Company in London, at which books are registered for purposes of copyright. लन्दन में पुस्तक की रजिस्ट्री का कार्यालय; Stationery (-रि)-*n.* writing articles sold by stationers. लिखने की सामग्री।

Statism-स्टैटिज्म-*n.* the art of government. राज्य-शासन-कला।

Statist-स्टैटिस्ट-*n.* one dealing with statistics. क्रमबद्ध संख्यापत्रों का व्यवहार करनेवाला।

Statistical-स्टैटिस्टिकल्-*adj.* pertaining to statistics. परिगणन विद्या-सम्बन्धी; Statistically (-लि)-*adv.* by means of statistics. ऐसी गणना द्वारा।

Statistician-स्टैटिस्टिशियन्-*n.* a person versed in statistics. क्रमबद्ध गणना करने में निपुण व्यक्ति।

Statistics-स्टैटिस्टिक्स-*n. pl.* the collection of facts and figures regarding the condition of a people, the science which treats of such facts. किसी देश के निवासियों की सब प्रकार की अवस्थाओं की क्रमबद्ध गणना, वह विद्या जिसमें इनका परिगणन होता है।

Statoscope-स्टैटोस्कोप्-*n.* a barometer for showing the minute variations of pressure. वायु के दबाव का सूक्ष्म अन्तर बतलानेवाला यन्त्र।

Statuary-स्टैट्यू-यु-अरि-*adj.* pertaining to statues. मूर्ति-सम्बन्धी; -*n.* a sculptor. मूर्ति बनानेवाला, मूर्तिकार।

Statue-स्टैट्यू-यु-*n.* a sculptured or cast image of a person or an animal. ढालकर या खोदकर बनी हुई मूर्ति, प्रतिमा।

Statued-स्टैट्यूड-यु-*adj.* furnished with statues. मूर्तियुक्त, प्रतिमामय।

Statuesque-स्टैट्यू-यु-एस्कु-*adj.* in the style of a statue. मूर्तिवत्, मूर्ति के समान; Statuesquely (-लि)-*adj.* like a statue. मूर्ति की तरह; Statuesqueness (-नेस्)-*n.* मूर्तिवत् रचना।

Statuette-स्टैट्यू-यु-पेट-*n.* a small statue. छोटी मूर्ति।

Stature-स्टैचर-*n.* the natural height of the body. शरीर की ऊँचाई, डीलडौल; Of dwarfish

stature (of the height of a dwarf.) बौने की आकृतिवाला; Of low stature (of low height.) नाटा; Of short stature (of small height.) नाटे कद का।

Statured-स्टेचर्ड-*adj.* arrived at full stature. पूरी ऊँचाई का।

Status-स्टेटस-*n.* social position, rank, relative importance. सामाजिक स्थिति, अवस्था, वस्तुस्थिति।

Statutable-स्टीट-*adj.* conformable to statute. अवस्था (कानून) के अनुसार; Statutably (-इ) -*adj.* according to statute. व्यवस्थानुसार।

Statute-स्टीट-*n.* a written law of the legislature, a law. नियम, व्यवस्था, कानून; Statute-book (-बुक)-*n.* a book containing statute law. कानून की पुस्तक।

Statutory-स्टीट-*adj.* enacted by statute. व्यवस्था से स्थापित, कानून से स्थिर किया हुआ।

Staunch-स्टॉन्श, Stanch-स्टॉन्श -*adjs.* trust-worthy, watertight or airtight. विश्वासी, जल या वायु का अप्रवेश्य।

Staunchly-स्टॉन्शलि -*adv.* in a trustworthy manner. विश्वास से; Staunchness (-नेस) -*n.* the state of being staunch. विश्वस्तता।

Stave-स्टेव-*n.* one of the curved pieces of wood which forms a cask, rung of a ladder, a stanza of a verse. पीपे की पट्टी, लकड़ी की सीढ़ी का डण्डा, कविता का चरणः-*v. t.* (*p. t.* Staved or Stove.) to break a hole in, to furnish with staves, to crush out. छेद करना, पट्टी लगाना, कुचलना; To stave in (to crush out of shape.) कुचलकर थोड़ा-मेड़ा करना; To stave off (to ward off.) हटा देना।

Stay-स्टे-*v. t. & i.* (*p. t.* Stayed.) to stop, to restrain, to remain, to postpone, to prop, to dwell, to wait. रोकना, यामना, टालना (विलम्ब करना), सहारा देना, ठहरना, टिकना, राह देखना; -*n.* remaining in a place, stand, stop, prop, support. ठहराव, रुकाव, प्रतिबन्ध, सहारा, आधार; Stayless (-लेस) -*adj.* without support. बिना सहारे का; Stay order (ऑर्डर) -*n.* suspension of judgment for a time. न्याय-निर्णय का कुछ काल के लिये निलम्बन; Stays (-जु) -*n. pl.* a corset. (ब० ब०) अँगिया, चोली; To stay progress (to stop advance.) उन्नति रोक देना।

Stead-स्टेड-*n.* place. स्थान, भूमि; Instead

of (in place of.) वास्ते, लिये, बदले में; To stand in good stead (to be serviceable.) लाभदायक होना, सुविधा का होना।

Steadfast-स्टेड्फैस्ट -*adj.* constant, firm, resolute. निश्चल, स्थिर (अचल); अटल; Steadfastly (-लि) -*adv.* in a firm manner. स्थिरता से, दृढ़ता से; Steadfastness (-नेस) -*n.* firmness. स्थिरता, दृढ़ता।

Steadily-स्टेडिलि-*adv.* firmly, fixedly. स्थिरता या दृढ़ता से; Steadiness (-नेस) -*n.* firmness, constancy. स्थिरता, नियता।

Steady-स्टेडि-*n.* a farmyard. खलिहान। Steady-स्टेडि-*adj.* (*comp.* Steadier, *sup.* Steadiest.) firmly fixed, constant, not changing, regular, uniform, sober, industrious. दृढ़, सतत, स्थिर, अचल, नियमित, बराबर, शान्त, उद्यमी; -*v. t.* to make steady. स्थिर करना (सँभालना)।

Steak-स्टीक-*n.* a slice of meat cut for broiling. भूने के लिये काटी हुई मांस की बोटी।

Steal-स्टील -*v. t. & i.* (*p. t.* Stole, *p. p.* Stolen.) to take away secretly without permission, to move secretly or silently, to slip away, to win. चोरी करना (चुराना), खिसक जाना, हृदय लुभाना; Stealer (-अर) -*n.* one who steals, a thief. तस्कर, चोर, हरण करनेवाला; Stealing (-इङ्ग) -*n.* the act of thieving. चोर कर्म।

Stealth-स्टेल्थ-*n.* the act of stealing, secrecy. (अपहरण) चोरी, गुप्त कार्य; Stealthily (-इलि) -*adv.* by way of theft. चोरी से, गुप्त रीति से; Stealthiness (-इनेस) -*n.* act of stealing. चोरी का कार्य; Stealthy (-इ) -*adj.* done by stealth. गुह, गुप्त, अप्रकाशित।

Steam-स्टीम्-*n.* the vapour of boiling water, energy, vigour. वाष्प (भाफ) भक्ति, उत्साह; -*v. t. & i.* to cook by steam, to emit steam, to move by steam. भाफ से पकाना, भाफ उठाना या निकालना, भाफ से चलना; Steam-boat (-बोट) -*n.* a vessel propelled through water by steam. भाफ से चलनेवाली नाव; Steam-boiler (-बॉयलर) -*n.* a vessel in which water is converted into steam; पानी से भाफ बनाने का पात्र; Steam-engine (-एन्जिन) -*n.* an engine propelled by steam. भाफ से चलनेवाला इञ्जन।

Steamer-स्टीमर -*n.* a vessel moved by steam. भाफ से चलनेवाला जहाज।

Age ऐज; Edge ऐज; Pen पैन; Pain पेन

Steamy-स्टीमि-adj. full of vapour. वाष्पपूर्ण ।

Stearin-स्टीअरिन्-n. the chief ingredient of tallow used in the manufacture of candles. चर्बी जिसकी मोमबत्ती बनाई जाती है; **Stearinery (-अरि) -n.** a factory in which candles are made. मोमबत्ती बनाने का कारखाना ।

Steed-स्टीह-n. a horse, a warhorse. (अश्व) घोड़ा, लड़ाई का घोड़ा; **Steedless (-लस्) -adj.** without a steed. बिना अश्व का ।

Steel-स्टील-n. an alloy of iron and carbon used for making tools, a rod or sword. लौहसार (कौलाद, इस्पात), पक्के लोहे का छड़, तलवार; -v. *t.* to harden. पक्का करना, दृढ़ करना; **Cold-steel (sword &c. as opposed to firearms.)** बारूद के इथियार से भिन्न अस्त्र (यथा—तलवार, बछ्छा इत्यादि); **Steel-cap (a helmet.)** लोहे का टोप, कवच. **Steel-clad (clad in armour.)** कवच पहिने हुए; **Steel-hearted (hard-hearted.)** कठोरहृदय ।

Steeliness-स्टीलिनेस् -n. the quality of being steely. कठोरता ।

Steely-स्टीलि-adj. made of steel, hard, firm, steel-like. कौलाद का बना हुआ, पुष्ट, दृढ़, कठोर, कौलाद के समान ।

Steelyard-स्टील-यार्ड -n. a kind of balance for weighing things. तुलादण्ड, एक प्रकार का (भूसा, लकड़ी इत्यादि) तौलने का यन्त्र ।

Steening-स्टीनिंग-n. the stone lining of a wall. दीवार में पत्थर लगाना ।

Steep-स्टीप -adj. precipitous, exaggerated, not reasonable. बहुत ढालुआँ (खड़ा), बड़ा कर कहा हुआ, अनुचित, तर्कहीन; -n. a slope, a precipitous place or ascent, a precipice, process of steeping. ढार, टीला, करारा, तर करने की विधि; -v. *t.* to soak in liquid. जल इत्यादि में तर करना या भिगाना ।

Steepen-स्टीपन् -v. *t.* & *i.* to make or become steep. ढालुआँ होना या बनाना ।

Steeped-स्टीप्ड-n. a vessel in which things are steeped. पदार्थों को भिगाने का पात्र ।

Steeple-स्टी-पल-n. the tower rising above the roof of a church, a spire. गिरजाघर की छत पर की मीनार, बरहारा; **Steeplechase (-चेस) -n.** a horse race in which ditches &c. are jumped over. खाई इत्यादि डकाने की बुद्धौड़; **Steepled (-ड) -adj.** with a spire.

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेज़र

मीनारदार; Steeple-jack (-जॉक) -n. a man who works on steeples. मीनार पर चढ़कर मरम्मत करनेवाला ।

Steeply-स्टीप-लि-adv. in a steep manner. ढालुआँ तरह से ।

Steepness-स्टीपनेस्-n. the state of being steep. ढालुआँपन ।

Steepy-स्टीप-इ-adj. having declivity. ढालुआँ ।

Steer-स्टिअर -n. (fem. Heifer.) a young ox. जवान साँड़; -v. *t.* & *i.* to guide a vessel, motor-car, airship, bicycle &c., to pursue a course of action, to direct one's course in a specified direction. जहाज, नाव, हवाई जहाज, मोटर वाइसिकिल इत्यादि चलाना, मार्ग दिखलाना, मार्ग निश्चित करना; **To steer one's course (to be engaged in one's work.)** अपने कार्य में लग जाना; **Steerable (-यैबल) -adj.** able to be steered. चलाने योग्य; **Steering (-पेज) -n.** the act of steering, the part of a ship allotted to inferior passengers. जहाज का खेना, जहाज के आगे का कमरा जिसमें सामान्य यात्री रहते हैं; **Steerer (-अर) -n.** one who steers a ship. जहाज चलानेवाला ।

Steersman-स्टिअर्म्न् -मीन्-n. (pl. Steersmen.) a helmsman. जहाज चलानेवाला माझी, मंस्लाह; **Steersmanship (-शिप्) -n.** skill in steering a ship. जहाज चलाने की विद्या ।

Steganography-स्टेगोग्राफी -n. the art of writing secret characters. सांकेतिक अक्षरों में लिखने की कला ।

Steinbock-स्टाइन-बॉक-n. a kind of wild goat. एक प्रकार का जंगली बकरा ।

Stele-स्टीलि-n. an upright slab put on a grave. कब्र के ऊपर लगाने का खड़े बल का पत्थर ।

Stellar-स्टेलर-adj. pertaining to stars. तारा-सम्बन्धी ।

Stellate-स्टेलेट-adj. resembling a star. तारा की आकृति का ।

Stelliform-स्टेलिफॉर्म-adj. in the form of a star. तारा के आकृति का ।

Stellular-स्टेल्लर-यूलर-adj. shaped like small stars. छोटे तारों की आकृति का ।

Stem-स्टेम्-n. the stalk of a plant or tree, the branch of a family, the prow of a ship, the back part of a tobacco-pipe, origin, the root of word. पेड़ का तना (डंठल), सन्तान (वंश), जहाज (या नाव)

का भगला भाग, गुड़गुड़ी की नली का भाग, उत्पत्ति-स्थान, शब्द का आदि रूप; -*p. f.* (*p. f.* Stemmed.) to check, to stop. रोकना, प्रतिबन्ध करना; From stem to stern (from one side of a ship to the other, completely, throughout.) एक ओर से दूसरी ओर तक, पूर्ण रूप से।

Stemma-स्टेम-मॉ-न. (*pl.* Stemmata.) family descent. वंशवृक्ष, कुलसीनामा।

Stench-स्टेन्च-न. an offensive smell. दुर्गन्ध, बदबू; **Stench-trap** (-ट्रीप)-*n.* a contrivance to stop offensive smell. परनाली का दुर्गन्ध रोकने का साधन।

Stencil-स्टेन्सिल-न. a thin plate of metal or a piece of waxed paper in which patterns are cut out to be transferred by brush and ink to some other material. पतली धातु की चददर या मोमी कागज जिस पर का कटा हुआ अक्षर, चित्र इत्यादि बुरस तथा रोशनाई से दूसरे पदार्थ पर उतारा जाता है; -*p. f.* (*p. f.* Stencilled.) to decorate with stencils. इस प्रकार की चददर द्वारा चित्र बनाना; **Stenciler** (-लर)-*n.* one who prepares stencils. ऐसी आकृति बनानेवाला।

Steno-स्टेन-नै-प्रेफ. in the sense of "narrow" "सिकुड़ा" अर्थ का उपसर्ग; **Stenochromy** (-क्रॉमि)-*n.* the art of printing several colours. अनेक रंग में छापने की विधि।

Stenograph-स्टेनोग्रॉफ-न. writing in short hand, a machine for such writing. सांकेतिक चिह्न में लिखने की विधि, ऐसा लिखने का यन्त्र; **Stenographer** (-ग्र)-*n.* a shorthand writer. सांकेतिक चिह्न में लिखनेवाला; **Stenographic** (-इक)-*adj.* pertaining to stenography. सांकेतिक चिह्न से सम्बन्धित; **Stenographically** (-इकलि)-*adv.* in stenographical manner. सांकेतिक चिह्न की विधि से।

Stentor-स्टेन्-टर्-न. a person with a loud voice. तेज बोलनेवाला मनुष्य; **Stentorian** (-इ-अन्)-*adj.* speaking very loudly. उच्च स्वर से बोलनेवाला।

Step-स्टेप-प. i. & f. (*p. f.* Stepped.) to move with alternate feet, to walk slowly, to advance, to proceed, to fix a mast in its place. हग बढ़ाना, धीरे-धीरे चलना, आगे बढ़ना, आगे कदम बढ़ाना, मस्तूल लगाना; To

step aside (to remove, oneself.) अलग होना; To step back (to retreat.) पीछे की हटना; To step forward (to advance.) आगे की बढ़ना; To step in (to enter a house, to intervene, to hinder.) घर में प्रवेश करना, बीच में आ जाना, बिघ्न डालना; To step up (to ascend.) ऊपर चढ़ना।

Step-स्टेप-न. a mark left by foot on the ground, pace, manner of walking, degree, the rung of a ladder, advance from one stage to the other. पद, डग, क्रम, चाल, सीढ़ी का डंडा, उद्योग, परिपाटी; By steps (by degrees.) क्रम-क्रम से; Flight of steps (tread of staircase.) सीढ़ी के डण्डे; Step by step (gradually.) क्रम से, धीरे-धीरे, पद पद पर; The first step (beginning.) आरम्भ।

Step-स्टेप-न. a prefix to express nominal relationship. नाम मात्र का सम्बन्ध सूचक उपसर्ग; Step-brother (born of different mothers but same father.) साँतेला भाई; Step-child, Step-daughter, Step-father, Step-mother, Step-son &c. साँतेला बालक, कन्या, माता, पिता इत्यादि।

Stepney-स्टेनै-नि-न. a substitute wheel for a motor-car. मोटर गाड़ी का फालतू पहिया।

Steppe-स्टेप-न. a level uncultivated grassland. बिना जोता-बोया हुआ घास का मैदान।

Stepping-stone-स्टेपिंग-स्टोन-न. a stone to raise the feet above water in walking, a means of progress. जल के ऊपर पैर रखने का पत्थर, उन्नति का मार्ग।

-ster-स्टर्-मिफ. forming agent. "वाला" अर्थ का प्रत्यय।

Stereo-स्टिअर्-इ-अ-न. (*pl.* Stereos.)stereotype.

ढले हुए टाइप की तख्ती; -*pref.* in sense of 'solid.' 'ठोस' अर्थ का उपसर्ग; Stereobate

(-बेट)-*n.* the solid platform on which a building is constructed. ठोस चबूतरा

जिस पर मकान आदि बनाया जाता है; **Stereography** (-ग्रीफ़ि)-*n.* the delineation of solid bodies on a plane surface.

ठोस आकृति का चित्र कागज पर बनाने की विधि; **Stereometer** (-मि-टर्)-*n.* an instrument for determining specific gravity of solid bodies. ठोस पदार्थों का

आपेक्षिक घनत्व जानने का यन्त्र; **Stereoscope** (-स्कोप)-*n.* an instrument for com-

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पें ; Pain पें

binning two views into a single solid one. एक प्रकार के दुहरे ताल द्वारा चित्रों के देखने की दृवीन; Stereotype (-टाइप्)-*n.* a block of fixed solid type used in printing, छापने का ठोस सीसे का तख्ता जिसमें उभड़े हुए टाइप ढालकर बनाये जाते हैं; -*p. i.* to cast in stereotype. इस प्रकार के टाइप के ब्लेड से छापना; Stereotyped (-टाइप्ड)-*adj.* unchanging, monotonous. दृढ़, बिना परिवर्तन का; Stereotyper (-टाइप्)-*n.* one who prepares stereotype plates. छापे का ब्लेड बनानेवाला; Stereotypist (-टाइपिस्ट)-*n.* one who stereotypes. छापे का ब्लेड ढालनेवाला।

Sterile-स्टैराइल-*adj.* unproductive, barren, unfruitful. बौझ, ऊसर, निष्फल।

Sterility-स्टैरिलिटी-*n.* barrenness, unfruitfulness. बन्ध्यता, बौझपन, ऊसरपन।

Sterilization-स्टैरिलाइजेशन-*n.* the act of sterilizing. कीटाणु हनन, बन्ध्या करण।

Sterilize-स्टैरिलाइज-*p. i.* to destroy bacteria, to wash with an antiseptic. कीटाणु को मार डालना तथा इस प्रकार से पदार्थ को शुद्ध करना; Sterilizer (-अर्)-*n.* that which sterilizes. कीटाणु को मारकर शुद्ध करने का साधन।

Sterling-स्टर्लिंग-*adj.* genuine, pure, of standard value, not showy. वास्तविक, शुद्ध, खरा (सच्चा), अकृत्रिम; -*n.* the standard gold coin of England worth twenty shillings. अंग्रेजी सोने का सिक्का जो बीस शिलिंग का होता है।

Stern-स्टर्न-*adj.* severe, rigid, strict, harsh, cruel. निष्ठुर, दृढ़, कठोर, कर्कश, निर्दय।

Stern-स्टर्न-*n.* the hind part of a ship or boat, the buttocks. जहाज या नाव का पीछे का भाग, चूतड़; From stern to stern (from one end of a ship to the other.) जहाज के एक कोने से दूसरे कोने तक; Stern-foremost (-फोर्-मोस्ट)-*adj.* moving backwards. पीछे की ओर जानेवाला; Stern-post (-पोस्ट)-*n.* the central timber bearing the rudder. पतवार लगाने का बीच का बरुला; Sternward (-वर्ड)-*adv.* towards the stern. जहाज के पीछे की ओर; Sternway (-वे)-*adj.* backwards. पीछे की ओर का।

Sternal-स्टर्नल-*adj.* pertaining to sternum उरास्थि (सीने की हड्डी) से सम्बन्धित।

Sternly-स्टर्न-*लि-adv.* in a stern manner, strictly, severely. रूखता से, कठोरता से।

Sternness-स्टर्न-नेस-*n.* strictness, rigidity. कठोरता, निर्दयता।

Sternum-स्टर्नम्-*n.* (*pl.* Sterna.) the bone running from neck to stomach, breast-bone. गर्दन से पेट तक की हड्डी, उरास्थि।

Sternutation - स्टर्न्यूटेशन - *n.* the act of sneezing. छींक; Sternutative (-टै-टिव्),

Sternutatory (-टरी)-*adj.* provoking, sneezing. उत्तेजक, छींक सम्पन्न, छींक लानेवाली।

Stertorous-स्टैटैरस-*adj.* snoring. घरघराहट का शब्द करनेवाला; Stertorously (-लि)-*adv.* snoringly. घरघराहट लते हुए;

Stertorously (-नेस)-*n.* a snoring sound. घरघरे का शब्द।

Stet-स्टैट-*n.* a proof-correcting direction. प्रकृष्ट करने का एक संकेत; -*p. i.* to cancel correction of. काटी अशुद्धि रद्द करना।

Stethoscope-स्टैथेस्कोप-*n.* an instrument used

for the auscultation of the heart or lungs. यन्त्र जिससे डाक्टर लोग हृदय अथवा फेफड़े की अवस्था शब्द सुनकर जान लेते हैं, हृदीक्षण यंत्र; -*p. i.* to examine lungs by a

stethoscope. इस यन्त्र से फेफड़े या हृदय की परीक्षा करना; Steth- Stethoscope. oscopic (-इक्)-*adj.* pertaining to stethoscope. इस यन्त्र से संबंधित; Stethoscopically (-इकलि)-*adv.* by means of a stethoscope. इस यन्त्र से परीक्षा करते हुए; Stethoscopist (-इस्ट)-*n.* one who examines lungs by a stethoscope. हृदीक्षण यंत्र से परीक्षा करनेवाला मनुष्य।

Stevedore-स्टीविटोर-*n.* a man who loads and unloads the cargo of a ship. जहाज पर का माल उतारने-चढ़ानेवाला।

Stew-स्ट्यू-*n.* a house of ill-fame, meat or fruit stewed, mental agitation, worry, pond for keeping fish. व्यभिचार का स्थान, मन्द भौंच में पकी हुई तरकारी या मांस, मानसिक अव्यवस्था, कष्ट मछली पालने का कुण्ड; -*p. i.* to i. to cook by continued simmering in a closed vessel, to be oppressed by heat.



धीमी अग्नि में पकाना या उबालना, गरमी से पीड़ित होना; To stew in one's own juice (to look after one's own interests.) अपना स्वार्थ देखना, सहायता न करना।

Steward-स्ट्यू-अर्इ-न. (*fem.* Stewardess.) a person employed to manage another's property or estate, a passenger's attendant on board in a ship. (परिचारक) कारिन्दा, जहाज़ पर यात्रियों का सेवक; **Stewardess (-ऐस्)** -*n.* a female steward. मण्डारिन; **Stewardless (-लैस्)** -*adj.* without a steward. बिना सेवक का; **Stewardship (-शिप्)** -*n.* the office of a steward. परिचारक का पद।

Stew-pan-स्ट्यू - पीन्-न. a pan for stewing. छिछली कड़ाही।

Sthenic-स्थेनिक-adj. of diseased vitality of the heart or arteries. धमनी या हृदय की असामान्य अस्वस्थ गति सम्बन्धी।

Stibium-स्टिबि - अम्-न. antimony. स्रोतोजन, सुरमा।

Sticcado - स्टिका-डॉ-न. a kind of musical instrument. एक प्रकार का तार का बाजा।

Stichomyth, Stichomythia - स्टिके - मिय, (-इ-आ) -न. a dialogue in alternate lines of poetry. कविता के प्रत्येक चरण में प्रश्नोत्तर।

Stick-स्टिक-न. the shoot of a tree, a walking-cane, a staff, a twig, a slender piece of anything, a frame for composing types. डंडा, टहनी, छड़ी, अंकुर, लकड़ी, टाइप कम्पोज करने की तख्ती।

Stick-स्टिक-व. त. ट. (p. t. Stuck.) to pierce a pointed thing into, to fix, to stab, to thrust, to fasten, to protrude, भोंकना, बैठाना, चुभाना, खोसना, चपकाना, साटना, आगे निकला रहना; **Stick in the mud** (unable to improve.) उन्नति न करनेवाला; **Stuck up** (conceited.) धृष्ट; **To stick in** (to adhere to.) चपकाना; **To stick in the throat** (to be thrust into the throat.) गले में फँसना, निगलने में कष्ट होना; **To stick out** (to expand.) फलना; **To stick to a point** (to be firm on one's principle.) अपने सिद्धान्त पर दृढ़ रहना; **To stick pen behind one's ear** (to place pen on the ear.) कान पर कलम खोसना; **To stick up** (to erect, to perplex.) खड़ा करना, धवड़ाना।

Sticker-स्टिकर-न. one who sticks or stabs, one who kills swine, a stabbing weapon or a long knife, a fishing spear, one who remains constant in his purpose. टप्पे से या छुरे से मारनेवाला, सूअर को मारनेवाला, लंबा छुरा, मछली मारने का भाला, अपने इरादे पर अटल रहनेवाला व्यक्ति।

Stickful-स्टिक'फुल-न. composing stick which is full. टाइप कम्पोज करके भरी हुई तख्ती।

Stickiness-स्टिक-इ-नेस्-न. adhesiveness. चिप-चिपाहट, लसलसाहट।

Sticking-plaster-स्टिक'-इह्ग-प्लैस्-टर्-न. an adhesive plaster for wounds. फोड़े पर चपकाने की पट्टी।

Stickleback-स्टिक'-कल-बीक-न. a small fish with a sharp backbone. एक प्रकार की छोटी मछली।

Stickler-स्टिक'-लर्-न. an insisting contender. हठी, झगड़ालू।

Sticky-स्टिकि-adj. (comp. Stickier, sup. Stickiest.) tending to stick, glutinous. चिप-चिपा, लसलसा।

Stiff-स्टिफ-adj. rigid, unbending, strong, obstinate. कठोर, न मुड़नेवाला, दृढ़, रूखा, हठी।

Stiffen-स्टिफ'-न्-व. त. to make stiff, to tighten. कठोर करना, ठोस करना; **Stiffener (-अर्)-न.** one who stiffens. कड़ा करनेवाला; **Stiff-hearted (-हार्ट'ऐड)-adj.** stubborn. हठी।

Stiff-market-स्टिफ-मार्केट-न. when prices remain firm. स्थिर भाव; **Stiff-neck (-नेक)-न.** a rheumatic affection of the neck. गर्दन की गठिया; **Stiff-necked (-ऐड)-adj.** obstinate. हठी; **Stiffness (-नेस्)-न.** the state of being stiff. कठोरता; **Stiff-price (-प्राइस्)-adj.** high price. ऊँचा दाम; **Stiffy (-इ)-adj.** hard. कड़ा, कठोर।

Stifle-स्टि'-फुल-व. त. to suppress, to choke, to smother. दबाना, गला घोटना, गला घोटकर मारना; -*n.* a horse's joint between hock and hip, a disease of horse's knee-pan. घोड़े के पैर की गुमची, इस स्थान का रोग।

Stified-स्टिफ्ल-इ-adj. with stifled joint. गुमची के रोगवाला।

Stifling-स्टिफ्लिह्ग-adj. choking. गला घोटनेवाला; **Stiflingly (-लि)-adv.** in a choking manner. गला घोटता हुआ।

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन् ; Pain पेन्

Stigma-स्टिग्मा-*n.* (*pl.* Stigmas, Stigmata.) a mark branded on a criminal, a mark of infamy, a stain on one's reputation, a spot, a mark on skin, characteristics of a disease, the top of pistil. बन्दी या दास के शरीर पर छपा हुआ कलंक का चिह्न, लांछन, धब्बा, चिह्न, किसी रोग का विशेष चिह्न, पुष्प के जायाग्र का अप्रभाग, योनि-छत्र, कुक्षि; Stigmatic (-टिक्) -*adj.* pertaining to stigma. छाप या चिह्न-सम्बन्धी; Stigmatist (-टिस्ट) -*n.* one who brands with a stigma. चिह्न लगाने-वाला।

Stigmatization-स्टिग्म-टाय-जेशन-*n.* use of abusive terms. निन्दा, गाली।

Stigmatize-स्टिग्म-टायज़-*v. t.* to use abusive language, to mark with a stigma. गाली देना, निन्दित करना, शरीर पर छाप लगाना।

Stile-स्टाइल-*n.* provision made for enabling passenger (excluding cattle) to get over or through a fence, vertical piece in a frame. बाड़े या टट्टी के बीच से यात्रियों के जाने का मार्ग, दरवाजे के फ्रेम का लम्बा डुकड़ा।

Stiletto-स्टिलेटो-*n.* (*pl.* Stilettoes, Stilettoes.) a small dagger, an instrument for making eyelets. छोटा कटार या खंजर, छेद करने का यन्त्र।

Still-स्टिल-*adj.* motionless, without sound, silent, peaceful. निश्चल, मौन, चुपचाप, शान्त; -*n.* deep silence. गहरी शान्ति; - *v. t.* & *i.* to quiet, to silence, to appease, to fish on boat lying at anchor. शान्त करना या होना, निःशब्द (चुपचाप) करना, स्थिर करना, लहर पर खड़ी हुई नाव पर से मछली फँसाना; - *adv.* habitually, always, for all that, now and then, nevertheless. सर्वदा, सदा, अब भी, कभी-कभी, तो भी।

Still-birth-स्टिल-बर्थ-*n.* birth of a lifeless child. मरे बच्चे का जन्म।

Still-lake-स्टिल-लेक-*n.* a lake in which water is motionless. बिना लहर की झील।

Still-life-स्टिल-लाइफ-*n.* a picture of a lifeless object. निर्जीव वस्तु का चित्र।

Stillness-स्टिल-नेस-*n.* absence of movement. शान्ति, मौनता।

Still-स्टिल-*n.* a distilling apparatus. बकयन्त्र, भभका, अर्क खींचने का डेग; - *v. t.* to distil. अर्क उतारना; Still-room (a room for distilling liquors.) शराब बनाने या अर्क खींचने का घर।



Still.

Stillage-स्टिल-ज-*n.* a bench or frame for storing articles. सामग्री रखने की चौकी।

Stilling-स्टिलिंग-*n.* Stillion - स्टिल - यन्-*ns.* a support for casks. पीपा रखने का आधार।

Stilly-स्टिली-*adj.* quiet, still. स्थिर, शान्त, अचल; quietly, calmly. शान्तिपूर्वक, स्थिता से, चुपचाप।

Stilt-स्टिल्ट-*n.* one of a pair of poles with foot-rest used to walk on. चढ़कर चलने योग्य पावदान लगा हुआ डण्डा।

Stilt-petrel-स्टिल्ट-पिट्रल-*n.* a bird with long legs. लम्बे पैर की एक प्रकार की चिड़िया।



Stilt.

Stilted-स्टिल्ट-टेड-*adj.* magnificent, splendid, bombastic. लम्बा-चौड़ा, ऐश्वर्ययुक्त, असार;

Stiltedly (-लि)-*adv.* splendidly. महत्त्व से; Stiltedness (-नेस)-*n.* magnificence. महत्त्व।

Stilton-स्टिल्ट-टन-*n.* a kind of cheese. एक प्रकार का पनीर।

Stimulant-स्टिम्युलन्ट-*adj.* producing increase of vitality, inciting, provocative. शक्ति बढ़ानेवाला, उत्तेजक, प्रोत्साहक; -*n.* a stimulating drug. शक्ति बढ़ानेवाली दवा (विशेषकर मदिरा); He never takes stimulants (he never takes alcoholic drinks.) वह मदिरा-पान कभी नहीं करता।

Stimulate-स्टिम-यु-लेट-*v. t.* to apply stimulus to, to excite, to animate, to instigate, to spur on. उत्तेजित करना, उसकाना, प्रोत्साहित करना, रौंड़ लगाना; Stimulation (-शन) - *n.* the act of exciting. प्रोत्साहन, उत्तेजना, उसकाव; Stimulating (-इङ्ग)-*adj.* exciting. उत्तेजक, उभाड़नेवाला; Stimulative (-इव)-*adj.* tending to excite. उत्तेजनापूर्ण प्रवृत्तिवाला;

Stimulator (-अर्) - *n.* he who excites. प्रवृत्त करने (उभाड़ने) वाला ।

Stimulus-स्टिमुल्-युल्-*n.* (*pl.* Stimuli.) that which excites or rouses energy, effect of exciting. उत्तेजना, उभाड़ (उसकाव) ।

Sting-स्टिङ्ग्-*v. t. & i. (p. t. Stung.)* to pierce with a point darted out, to affect with acute pain. डंक मारना, अत्यन्त पीड़ा देना (मर्म छेदना) ; - *n.* a sharp-pointed weapon in insects and some animals &c. for defence, poisonous fang of a snake, infliction of wound, keenness. डंक, सर्प का जहर का दाँत, घाव, कटक, मर्म ।

Stinger-स्टिङ्गर्-*n.* a painful blow. गहरी मार ।

Stingily-स्टिन्-जि-लि-*adv.* miserly, greedily. कृपणता से, लोभ से ।

Stinginess-स्टिन्-जि-नेस्-*n.* miserliness, greed. कृपणता, लोभ ।

Stinging-स्टिङ्ग्-इङ्ग्-*adj.* piercing with sting. डँसनेवाला, मर्मभेदी; **Stingingly** (-लि) -*adv.* in a stinging manner. डंक मारते हुए, कष्ट देते हुए ।

Stingless-स्टिङ्ग्-लेस्-*adj.* devoid of stings. बिना डंक का ।

Stingo-स्टिङ्गो-*n.* a kind of beer. एक प्रकार की मदिरा ।

Stingy-स्टिन्-जि-*adj.* (*comp.* Stingier, *sup.* Stingiest.) meanly, miserly, greedy. नीच, कृपण (लोभी) ।

Stink-स्टिङ्क्-*v. t. & i. (p. t. Stank, p. p. Stunk.)* to emit an offensive smell. दुर्गन्ध निकलना; - *n.* a disagreeable smell. दुर्गन्ध, बदबू ।

Stinkard-स्टिङ्कर्ड-*n.* a stinking person or animal. दुर्गन्ध-युक्त मनुष्य या पशु ।

Stinking-स्टिङ्किङ्ग्-*adj.* emitting an offensive smell. दुर्गन्ध-युक्त; **Stinkingly** (-लि) -*adv.* disgustingly. दुर्गन्धता से ।

Stink-trap-स्टिङ्क्-ट्रैप-*n.* a trap to stop offensive smell. दुर्गन्ध रोकने का ढकना ।

Stint-स्टिन्ट-*v. t.* to restrain, to keep on short allowance, to supply in a grudging manner. बाँधना (रोकना), परिमित भोजन देना, अनिच्छा से देना ; - *n.* restraint, limitation. नियम, मर्यादा, अटकाव, रोक ।

Stintingly-स्टिन्टिङ्ग्-लि-*adv.* with restraint, unwillingly. नियम से, अनिच्छा से ।

Stintless-स्टिन्ट-लेस्-*adj.* without stint. बिना रुकाव का, बिना मर्यादा का ।

Stipate-स्टिपेट-*adj.* closely set. सटा हुआ, सटकर बना हुआ ।

Stipe-स्टाइप्-*n.* the stem of a plant. किसी पौधे की डण्डी, डण्ठल ।

Stipel-स्टिप-प्ल-*n.* a secondary leaflet. पौधे की नीचे की पत्ती ।

Stipellate-स्टिप-लेट-*adj.* having secondary leaves. नीचे की पत्ती से युक्त ।

Stipend-स्टाइपेन्ड-*n.* a fixed pay for service, salary or allowance. वेतन, वृत्ति, मजदूरी ।

Stipendiary-स्टाइपेन्डियरि-*n. & adj.* one who receives a stipend, receiving salary in return for services. वृत्ति पानेवाला, वैतनिक ।

Stipple-स्टिपल्-*v. t. & i.* to engrave in dots instead of lines. बिन्दु रीति से धातु इत्यादि पर खोदना ; - *n.* dotted engraving. इस प्रकार की खुदाई ।

Stippler-स्टिप्लर्-*n.* one who stipples. बिन्दु रीति से खोदनेवाला ।

Stipular-स्टिप्युलर्-*adj.* pertaining to a stipule. पौधे के डंठल के नीचे की पत्ती से सम्बन्धित ।

Stipulate-स्टिप्-यु-लेट-*v. t. & i.* to make a demand, to demand as part of an agreement, to make a contract. किसी वस्तु की माँग करना, प्रतिज्ञा करना, बन्धेज करना ।

Stipulated-स्टिप्-यु-लेट-पैड-*adj.* agreed or settled. नियत (निर्दिष्ट), प्रतिज्ञा किया हुआ ।

Stipulation-स्टिप्-यु-ले-शन्-*n.* a contract, प्रतिज्ञा (नियम, होइ) ।

Stipulator-स्टिप्-यु-लेटर-*n.* one who makes a contract. प्रतिज्ञा करनेवाला ।

Stipule-स्टिप्-युल्-*n.* a small leaf at the base of the stem of a plant. पौधे के डंठल के नीचे की पत्ती, अनुपत्र, निपत्र ।

Stir-स्टर्-*v. t. & i. (p. t. Stirred.)* to set in motion, to incite, to move, to move spoon &c. for mixing, to excite, to be busy. हिलाना, उसकाना, चलाना, मेंधन करना, उत्तेजित करना, व्यस्त या मशगूल होना ; - *n.* agitation, excitement, disturbance, commotion. बिलबल, संक्षोभ, उपद्रव (हलचल), हड़बड़ी ; To stir abroad (to go out of the house.) घर के बाहर जाना ; To stir one's blood (to increase excitement.) उत्साह बढ़ाना ; To

stir the fire (to use a poker in burning fire.) आग सुलाने के लिये सीखचे का प्रयोग करना; To stir up (to excite.) उत्तेजित करना, मिलाना।

Stirless-स्टर्-लेस - *adj.* motionless. निश्चल, गतिहीन।

Stirpiculture-स्टर्पि-कल्चर् - *n.* the breeding of a special stock. किसी विशेष जाति के पशु इत्यादि की नस्ल की उत्पत्ति या वृद्धि का कार्य।

Stirps-स्टर्प्स - *n.* a generation or race, progenitor. जाति (वंश), किसी जाति का आदिपुरुष।

Stirrer-स्टर्-र - *n.* he who or that which stirs. उत्तेजित करनेवाला, हिलानेवाला।

Stirring-स्ट-रिंग - *adj.* animating, rousing. उद्दीपक (उत्तेजक), क्रोध दिखलानेवाला; **Stirringly** (-लि) - *adv.* by way of stirring. उत्तेजित करते हुए।

Stirrup-स्टरप - *n.* an iron ring suspended by a rope or strap from the saddle for resting a horseman's foot. पादधारिणी, रेकाब; **Stirrup-leather** (a piece of leather in which a stirrup is hung.) रेकाब लटकाने का चमड़ा; **Stirrup-piece** (a hanging support.) लटकाने का आधार।

Stitch-स्टिच - *n.* acute pain in the side, a single pass of needle in sewing. पसली की पीड़ा, सियन, टाँका; *v. t. & i.* to unite by stitching, to sew. सीना, टाँका लगाना; A stitch in time saves nine (even a small attempt in due time saves various difficulties.) समय पर किया हुआ थोड़ा-सा यत्न भी बड़े लाभ का होता है; **Stitching** (-इङ्ग) - *n.* सियन, टाँका; **Stitching-horse** (the clamp of a harness-maker.) साज बनानेवाले मोर्ची की बाँक; To drop a stitch (to let a loop fall off in stitching.) सियन की बनावट काटकर रोक देना; To put stitch (to sew up a wound.) घाव में टाँका लगाना।

Stithy-स्टि - *di* - *n.* a smith's shop, anvil, forge. लुहार की दुकान, निहाई, भार्थी।

Stiver-स्टाइ-वैर - *n.* even the smallest coin. छोटे से छोटा सिक्का भी।

Stoat-स्टोट - *n.* an animal of the weasel tribe. एक प्रकार का रोवेंदर चौपाया; *v. t.* to sew. कपड़ा सीना।

Stock-स्टॉक - *n.* the main trunk or stem of a plant or tree, body-piece of a machine, lineage, raw material, store, capital,

a kind of flower, cattle, object of ridicule. वृक्षसंभ, तना, यन्त्र का आधार, कुडम्ब, सामग्री, संचय, मूलधन, एक प्रकार का फूल, पशु, निन्दा का पात्र; *v. t. & i.* to fit with

stock, to confine in stocks, to provide with goods. इकट्ठा करना, काठ में बन्द करना, ढेर लगाना, बंदोरना; **Dead-stock** (inanimate objects.) निर्जीव पदार्थ; **Laughing-stock** (an object of ridicule.) तिरस्कार का पात्र;

Live-stock (a herd of cattle.) पशुसमुदाय; **On the stocks** (public funds.) सार्वजनिक कोष; **Stock-argument** (a fixed argument.) स्थिर तर्क; **Stock of anvil** (a base on which an anvil rests.) निहाई की चौकी; **Stocks of bit** (a brace.) बरमी की ढाँस; **Stocks** (स्टॉक्स) - *n.* (a frame of wood in which criminals were formerly confined, public funds.) अपराधी के हाथ-पैर बाँधने की धरन, सरकारी नोट; **Stock and stones** (lifeless objects, lethargic persons.) निर्जीव पदार्थ, उत्साहहीन मनुष्य; To have in stock (to have in store.) भंडार में होना।

Stockade-स्टॉकैड - *n.* a kind of fortification, an enclosure of upright staves. खम्भों की पंक्ति, कट्यरा, बाड़ा; *v. t.* to fortify with stockade. बाड़े से मजबूत घेरा बनाना।

Stock-book-स्टॉक-बुक - *n.* a book showing account of goods. सामग्री के हिसाब-किताब की बही।

Stock-broker-स्टॉक-ब्रोकर - *n.* broker of the stock exchange. हुंडी इत्यादि का दलाल, सरकारी कागज बेचने या खरीदने में सहायता देनेवाला दलाल।

Stock-exchange-स्टॉक-एक्स-चेन्ज - *n.* the place where stocks and shares are bought and sold. सरकारी हुन्डी बेचने या खरीदने का स्थान।

Stock-farmer-स्टॉक-फार्मेर - *n.* he who breeds live-stock. पशुओं की सन्तति बढ़ानेवाला किसान।

Stockily-स्टॉक-इ-लि - *adv.* in a thick manner. गठीलपन से।

Stockiness-स्टॉकिनेस - *n.* the quality of being stocky. गठीलापन।

Stockinet-स्टॉकिनेट - *n.* a kind of material for underclothing. भीतरी वस्त्र बनाने का एक प्रकार का कपड़ा।

Stocking-स्टॉक-इङ्ग - *n.* a close-fitting knit-

ted covering for the legs or feet. पैर का मोजा ; Stocking-loom, Stocking-machine (a knitting machine.) मोजा बुनने का यन्त्र ।

Stock-jobber-स्टॉक'-जॉबर्-*n.* one who deals in stocks and shares. लाभ के निमित्त सरकारी हुंडी खरीदने या बेचनेवाला ।

Stockless-स्टॉक'-लेस-*adj.* without stock. बिना पशु या वृक्ष-स्तम्भ या कुडुम्ब या सामग्री का ।

Stock-pot-स्टॉक'-पॉट - *n.* a pot in which soup is prepared. शोल या तरकारी बनाने का बड़ा पात्र ।

Stocks & dies-स्टॉक्स'-ऑन्ड-डाइज़-*n.* instruments for making threads on bolts and in nuts. छड़ तथा



दिवरी में पेंच

बनाने का यन्त्र ।

Stocks & dies.

Stock-still-स्टॉक'-स्टिल-*adj.* motionless. स्थिर, निश्चल, अचल ।

Stock-yard-स्टॉक'-यार्ड-*n.* a pen for cattle. पशुओं को बन्द करने का बाड़ा ।

Stokey-स्टॉकि-*adj.* strongly built. नाटा, गठोले शरीर का ।

Stodge-स्टॉज-*n.* a heavy food, one who eats greedily. भारी भोजन, भुक्खड़ मनुष्य :- *v. t.* to eat greedily, to stuff. भुक्खड़ की तरह खाना, भकोसना ।

Stodginess-स्टॉजि-नेस-*n.* the state of being stodgy. फुलाहट, परिपूर्णता ।

Stodgy-स्टॉजि-*adj.* indigestible, bulging out. न पचनेवाला, फूला हुआ, परिपूर्ण ।

Stoic-स्टो'-इक-*n.* a disciple of the philosopher Zeno of Athens, one who has control over his passions and to whom pleasure and pain are indifferent. तत्त्ववेत्ता जीनो का शिष्य, जितेन्द्रिय, सुख-दुःख को समान समझने वाला (निःसूह, उदासी), वैरागी ।

Stoical-स्टो'-इकल-*adj.* pertaining to the doctrine of Stoics. उदासीन (निःसूह), सम-बुद्धि ; Stoically (-लि) - *adv.* in a stoical manner. उदासीनता या वैराग्य से ।

Stoicism-स्टो'-इ-सिज़म् - *n.* indifference to pleasure or pain. आत्मसंयम, सुख-दुःख की समता ।

Stoke-स्टोक-*n. t. & i.* to feed the fire of an engine. इंजन में कोयला डोकना ।

Stoke-hole-स्टोक'-होल-*n.* the part of a ship's hold containing the boilers. जहाज का वह स्थान जहाँ वाष्प-यन्त्र रहते हैं ।

Stoker-स्टोकर-*n.* one who manages a furnace. इञ्जन की भट्ठी में कोयला डोकनेवाला ।

Stole-स्टोल-*n.* a hanging garment. ओढ़नी, उपरना ; Stoled (-इ) - *adj.* wearing a stole. ओढ़नी ओढ़े हुए ।

Stole-स्टोल, Stolen-स्टोलन्-*p. t. & p. p.* of Steal. चुराया, चुराया गया ।

Stolid-स्टालिड-*adj.* phlegmatic, obstinate, not easily agitated, foolish. कफ निकलने वाला, हठी, शीघ्र उत्तेजित न होनेवाला, मूख ।

Stolidity-स्टो'-लि-डि-टि-*n.* dullness. मूखता ।

Stolidly-स्टो'-लिड'-लि-*adv.* in a dull manner. हठ से, मूखता से ।

Stolon-स्टो'-लन्, Stole-स्टोल-*ns.* prostrate branch of some trees that strikes root and develops into a new plant. विरोह ।

Stoloniferous-स्टोलैनिफेरस-*adj.* putting forth stolons. विरोह उत्पन्न करने वाले ।

Stoma-स्टोमो-*(pl. Stomata.)* a minute hole on the epidermis of a leaf. पत्रप्रंथ्र ।

Stomach-स्टमक-*n.* the internal cavity of an animal trunk in which there are the chief organs of digestion, belly, abdomen, appetite for a thing. पक्वाशय, जठर, पेट (आमाशय), इच्छा (कामना) ; - *v. t.* to eat with relish, to put up with resentment. खाद से भोजन करना, कोप से सहन करना ; High stomach (haughtiness.) दृढ़ता, हठ, दय ; Stomachache (-पक') - *n.* pain in the stomach. पेट का दर्द, उदरशूल ; Stomachal (-अल) - *adj.* pertaining to the stomach. उदर-सम्बन्धी ; Stomacher (-अर) - *n.* a kind of female dress covering stomach and breast. अँगिया, चोली ; Stomachful (-फुल) - *n.* the stomach being full, angry, haughty, spirited, bold. पेटभर, क्रोधी, घमडी, उत्साही, साहसी ; Stomachless (-लेस) - *adj.* having no appetite. बिना भुषा का ; Stomach-tooth (-टूथ) - *n.* a lower canine milk tooth in infants. बच्चों के नीचे का सुया दाँत ।

Stomachic-स्टोमक-इक-*adj.* of the stomach, increasing appetite. उदर-सम्बन्धी, अग्निवर्धक, भूख बढ़ानेवाला ; *n.* a medicine that stimulates appetite. अग्निवर्धक औषधि ।

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पें ; Pain पें

Stomato-स्ट-मी-ट-*pref.* meaning "mouth."

"मुख" अर्थ का उपसर्ग; Stomato-gastric (-गीस्-ट्रिक्)-*adj.* pertaining to the mouth and stomach. मुख तथा उदर-सम्बन्धी।

Stone-स्टोन्-*n.* a piece of rock, a gem, anything hard and brittle, calculus in the bladder of kidney, a hard seed of fruits, a weight of 14 lbs. (शिला) पत्थर, रत्न, डेला (ढोका), अमरी (पयरी जो मूत्राशय में पड़ जाती है), फलों की गुठली, सात सेर की तौल; -*v. t.* to face with stones, to obstruct, to pelt with stones. पत्थर बैठाना, रोकना, पत्थर के टुकड़े से मारना; A heart of stone (extremely cruel.) कठोरहृदय, बज्रहृदय; The stone age (the period of stone implements.) पाषाण काल या वह युग जिसमें मनुष्य पत्थर के शस्त्रों का व्यवहार करते थे; Grind-stone (a revolving circular stone for grinding tools.) सान; Stones will cry out (a wrong so great as to move even inanimate objects.) ऐसी निर्दयता जो प्राणहीन को भी हिला देती है; To free from stones (to remove stones from fruits.) फलों में से गुठली अलगाना; To give a stone for bread (to offer mocking help.) दिखावटी सहायता करना; To kill two birds with one stone (to try every possible means.) एक पत्थर दो काज; To leave no stone unturned (to spare no pains.) सब प्रकार के उपाय करना; To stone to death (to pelt by stone to death.) ढेलों से मार डालना।

Stone-blind-स्टोन्'-ब्लाइन्ड-*adj.* blind as a stone. पूरी तरह से अन्धा; Stone-butter (-बटर)-*n.* a kind of alum. एक प्रकार की फिटकिरी; Stone-cutter (-कटर)-*n.* one who hews stone by profession. पत्थर गढ़ने-वाला, संगताराश; Stone-deaf (-डैफ)-*adj.* perfectly deaf. बिलकुल बहिरा; Stoned (-इ)-*adj.* made of stone. पत्थर लगा हुआ; Stone-fruit (-फ्रूट)-*n.* a fruit with a hard stone. गुठलीदार फल; Stone-hearted (-हार्ट-हैड)-*adj.* cruel. निर्दयी; Stoneless (-लेस)-*adj.* devoid of stone. बिना पत्थर का; Stonemason (-मे'-सन्)-*n.* a worker in stone. संगताराश; Stone-mill (-मिल)-*n.* a machine for breaking stone. जौता, पत्थर

तोड़ने की चक्की; Stone-pit (-पिट)-*n.* a stone mine. पत्थर की खान; Stoneware (-वेअर)-*n.* articles made of stone. पत्थर के पात्र।

Stonily-स्टोनिलि-*adv.* in a stony manner. कठोरता से; Stoniness (-नेस)-*n.* hardness of heart. कठोरता, निर्दयता; Stony (-इ)-*adj.* (comp. Stonier, *sup.* Stoniest.) full of stones, hard, rigid. शिलामय, पयरीला, पत्थरों से भरा हुआ।

Stood-स्टूड-*p. t.* & *p. p.* of Stand. खड़ा हुआ।

Stook-स्टूक्-*n.* a stock of bundles of stalks. अनाज की ढंठलों के गाँठों का ढेर।

Stool-स्टूल-*n.* a seat without back, wind-dowsill, place for evacuation of bowels, faeces. तिपाई, मचिया, खिड़की की देहली, मल-मूत्र त्यागने का स्थान, बिछा; -*v. i.* & *t.* to evacuate bowels, to throw up shoots from a root. बिछा करना, जड़ में अंकुश फूटना; To go to stool. पायखाना फिरने जाना।

Stoop-स्टूप-*v. t.* & *i.* to bend down so as to bring the head near the ground, to submit, to condescend, to incline, to swoop. शरीर आगे को झुकाना, नवना, निडुरना, अधीन होना, झपटना; -*n.* a swoop of the body. शरीर का झुकाव।

Stooping-स्टूपिंग-*n.* bending. नमन; Stoopingly (-लि)-*adv.* in a stooping manner. मस्तक झुकाकर।

Stop-स्टॉप-*v. t.* & *i.* (*p. t.* Stopped.) to put a stop to, to prevent passage through, to obstruct, to close, to suspend, to put an end to, to decline permission, to cease from motion. रूकवा डालना, अवरोध करना, रोकना, बन्द करना, रुकावट डालना, समाप्त करना, बाधा डालना (ठहराना, रुकना) गति बन्द करना; To stop a bullet (to be shot.) गोली खाना; To stop down (to decrease the aperture of a photographic camera.) कोटो के केमरा के ताल का छिद्र कम करना; To stop one's ears (to refuse to listen.) कान बन्द करना, बातें न सुनना; To stop one's mouth (to induce by bribery, to remain silent.) घूस देना, मुख बन्द करना; To stop out (to cover up.) ढँक रखना; To stop short (to stop all of a sudden.) एकाएक रुक जाना; To stop up (to remain awake.) जागते रहना।

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेज़र

Stop-स्टॉप-*n.* cessation of motion; check, punctuation mark. प्रतिबन्ध, रुकावट, विश्राम, विराम के चिह्न; **Full-stop** (the punctuation mark **.**) पूर्ण विराम का चिह्न (**.**); **Stopcylinder** (a kind of printing-press.) एक प्रकार की छापे की दल; **To put a full-stop to** (to finish speaking.) वाक्य समाप्त करना।

Stop-cock-स्टॉप्-कॉक-*n.*

the tap of a pipe for letting liquids flow. पानी निकलने की टोटी।

Stopless-स्टॉप्-लेस्-*adj.*

devoid of any check. बिना रुकावट का।



Stop-cock.

Stop-motion-स्टॉप्-मो-शन-*n.* an appliance for stopping motion. गति रोकने का साधन।

Stoppage-स्टॉपेज-*n.* obstruction. अवरोध, रुकावट।

Stopper-स्टॉप्-पर-*n.* anything that stops a piece of rope for fastening anchor. रोकने-वाला डट्टा, लंगर इत्यादि बाँधने का रस्ता।

Stopping-स्टॉपिंग-*n.* something that stops. बन्द करने का साधन।

Stopple-स्टॉप्-पल-*n.* the stopper of a bottle, a plug. बोतल का डट्टा; *-v. t.* to close with a stopper. डट्टा लगाना।

Stop-press-स्टॉप्-प्रेस-*n.* news inserted in a paper after the printing has begun. समाचारपत्र के छपते-छपते समय का समाचार।

Stop-valve-स्टॉप्-वॉल्व-*n.* a plug closing the passage of a pipe. तरल पदार्थ के रोकने का डट्टा।

Storable-स्टोरबल-*adj.* able to be stored. इकट्ठा या जमा करने योग्य।

Storage-स्टोरेज-*n.* the safe storing of goods, charges paid for this. सामग्री का भण्डार में संग्रह या संचय, भराई का भाड़ा या कर; **Cold-storage** (storing in ice.) बरफ में सुरक्षण।

Storax-स्टोरीक्स-*n.* a resinous balsam used in medicine. शिलोजित।

Store-स्टोर्-*n.* a great quantity or number, abundance, plenty, a place where things are kept, warehouse, commercial establishment. सन्त्रय, सामग्री, अधिकता, भण्डार, कोठी, कारखाना; *-v. t.* to furnish with something, to lay up in store. संग्रह (इकट्ठा)

करना, भण्डार में रखना (बदोरना), ढेर लगाना; **In store** (ready.) प्रस्तुत, तैयार।

Store-clothes-स्टोर्-क्लोदस्-*n.* prepared clothes. तैयार (बने हुए) कपड़े।

Stored-स्टोर्ड-*adj.* laid in store. इकट्ठा किया हुआ, सन्त्रय किया हुआ।

Store-house-स्टोर्-हाउस-*n.* a house in which stores are kept. भण्डारघर, कोष।

Store-keeper-स्टोर्-कीपर-*n.* one who is in charge of stores. भण्डार का अध्यक्ष, भण्डारी।

Store-room-स्टोर्-रूम-*n.* a room in which articles are stored. घर में भण्डार का कमरा।

Stores-स्टोर्स-*n. pl.* a shop with many departments, articles of a particular sort. कारखाना, विशेष प्रकार की सामग्री।

Storey, story-स्टोरी-*n.* (*pl.* Storeys, Stor-ies.) the horizontal divisions of a building, the rooms &c. in one floor. मकान का खण्ड, मंजिल।

Storeyed, storied-स्टोरीड-*adj.* having several storeys. अनेक खण्डों या मंजिलोंवाला।

Storge-स्टॉर्ज-*adj.* love for one's progeny, parental affection. पैतृक स्नेह, माता-पिता का बच्चों पर प्यार।

Storiated-स्टोरिएटेड-*adj.* with elaborate embellishments. चित्र इत्यादि से सुशोभित किया हुआ।

Storied-स्टोरीड-*adj.* celebrated in stories, told in legends. कथा में वर्णन किया हुआ, ऐतिहासिक कथाओं का।

Storilologist-स्टोरिऑलॉजिस्ट-*n.* a student of folklore. ग्रामीण-गाथा का अध्ययन करनेवाला।

Stork-स्टॉर्क-*n.* a tall wading bird similar to a heron. क्रोड्र पक्षी, सारस।

Storm-स्टॉर्म-*n.* a violent tempest, great excitement, tumult, commotion, agitation, violent attack, a shower of missiles. प्रचण्ड वायु, आंधी या तूफान, संक्षोभ, बलवाँ, झगडा, भयङ्कर आक्रमण (धावा), शस्त्रों की बौछार; *-v. i. & t.* to be violent, to talk furiously,

to scold, to bluster. झकोरा होना, क्रोध से बोलना, गाली देना, क्रोध करना; **Storm-belt** (-बेल्ट)-*n.* the track in which storms are frequent. भूमण्डल पर के वे स्थान जहाँ प्रचण्ड वायु चला करती हैं; **Storm-bound** (-बाउन्ड)-*adj.* prevented from leaving

port. आंधी के कारण रुका हुआ जहाज; Storm-cloud (- क्लाउड) - *n.* disturbing affairs. विप्लव करनेवाली घटना; Storm-door (- डोर) - *n.* additional outer door for protection from bad weather. आंधी से बचाव के लिये खिड़की का दुहरा पत्ता; Stormer (- अर) - *n.* one who assaults. आक्रमण करनेवाला; Stormful (- फुल) - *adj.* full of storms. आंधी से पूर्ण; Stormfulness (- फुल-नेस) - *n.* the state of being stormful. आंधी से पूर्णता; Stormily (- इ-लि) - *adv.* angrily. तीव्रता से, क्रोध से; Storminess (- इ-नेस) - *n.* tumultuousness. प्रचण्डता; Storming party (- इङ्ग-पार्टी) - *n.* the party which leads an assault on a fortified place. किले पर आक्रमण करनेवाली सेना; Stormless (- लेस) - *adj.* devoid of storm. बिना आंधी का; Storm-proof (- प्रूफ) - *n.* protecting from storm. आंधी से बचाव करनेवाला साधन; Stormy (- इ) - *adj.* tempestuous, vehement, violent, boisterous. प्रचण्ड वायु का, क्रोधी, तीव्र, उद्दण्ड।

Story-स्टोरी - *n.* (pl. Stories.) a place between two floors, the history of one's life, the account of an incident, a short narrative, tale, the loft of a house, the plot of a drama. मकान का खंड; जीवनी, कथा, वृत्तान्त, कहानी, घर का ऊपरी भाग कथानक, नाटक की कथा का आधार या ढाँचा; Historical story. ऐतिहासिक कथा; Quite another story (quite a different narrative.) दूसरा ही वृत्तान्त; Story-book (- बुक) - *n.* a book containing short tales or stories. कथा-कहानी की पुस्तक; The story goes (it is said.) ऐसा कहा जाता है; Story-teller (- टेलर) - *n.* a historian, one who narrates stories. कथा कहनेवाला।

Stoup-स्टूप - *n.* a vessel for holy waters, a kind of drinking pot. पवित्र जल का पात्र, पानी पीने का बर्तन।

Stout-स्टाउट - *adj.* strong, resolute, brave, sturdy, strongly built. स्थूल शरीर का, पुष्ट, दृढ़, वीर, प्रबल; Stout-hearted (- हार्टेड) - *adj.* brave. वीर हृदय का; Stout-heartedly (- लि) - *adv.* bravely. वीर हृदयता से; Stout-heartedness (- हार्टेड-नेस) - *n.* the state of being

brave. वीरहृदयता; Stoutish (- इश) - *adj.* somewhat stout. थोड़ा पुष्ट; Stoutly (- लि) - *adv.* boldly. साहस से; Stoutness (- नेस) - *n.* fortitude, boldness. प्रबलता, वीरता, साहस।

Stove-स्टोव - *n.* an apparatus for heating, a hot-house, a cooking apparatus. भेंगीठी, पौधों को गरम रखने का कमरा, चूल्हा, भट्ठी; Stove-pipe (- पाइप) - *n.* a pipe that conducts smoke from a stove. भेंगीठी से धुआँकश तक धुआँ ले जानेवाली नली।

Stover-स्टोवर - *n.* fodder for cattle. पशुओं का चारा।

Stow-स्टो - *v. t.* to pack goods in a compact form, to fill things in a well-arranged manner. कसकर माल बाँधना, ठिकाने से सामग्री रखना; To stow things away (to place things where they may not intrude.) ऐसे प्रकार से सामग्री रखना जिसमें किसी प्रकार का विघ्न न हो।

Stowage-स्टो-वेज - *n.* a room for stowing things. सामग्री रखने का स्थान।

Stowaway-स्टो-अवे - *n.* one who hides himself in a ship for the sake of securing a free passage. वह जो बिना महसूल दिये यात्रा करने के लिये जहाज पर अपने को छिपा लेता है।

Strabismic-स्ट्रेबिस्मिक - *adj.* squinting. ऐंचा।

Strabismus-स्ट्रेबिस्मस - *n.* a squinting person. ऐंची आँख का मनुष्य।

Strabomy-स्ट्रीबॉमि - *n.* the operation of the eyes for removing squinting. आँख की ऐंचन हटाने के लिये इसकी जराही।

Straddle-स्ट्रीडल - *v. i.* & *t.* to stand or sit with legs wide apart, to part one's legs widely. पैर फैलाकर बैठना या खड़े होना, पैर दूर-दूर करना; - *n.* पैर का फैलाव।

Stradivarius-स्ट्रीडिवेरिस - *n.* a kind of stringed instrument. एक प्रकार की वीणा या सारङ्ग।

Strafe-स्ट्राफ - *v. t.* to thrash, to abuse, to attack, to punish. पीटना, गाली देना, हमला करना, दण्ड देना; - *n.* abusive language. गाली-गलोज।

Straggle-स्ट्रीगल - *v. i.* to be scattered, to get dispersed. छितराना, भलग होना।

Straggler-स्ट्रीगलर - *n.* one who straggles, a rover or wanderer, a vagabond. भ्रमण-

Hat हाट; Hot हॉट; Measure मेज़र

शील, घुमक्कड़, छितरानेवाला ; Straggling (-ग्लिंग) - *adj.* wandering. घूमनेवाला ; Stragglingly (-ग्लिंग-ली) - *adv.* in a straggling manner. घूमते हुए, छितराते हुए ।

Straight - स्ट्रेट - *adj.* without bend, not crooked, extending in one direction, without curves, honest, candid. बिना मोड़ का, अकुटिल, सीधा (खड़ा), सादा, सरल, ईमानदार ।

Straightaway - स्ट्रेटवे - *adv.* straight-forward. स्पष्टवक्ता ।

Straight-cut - स्ट्रेटकट - *adv.* cut lengthwise. खड़े बल में काटा हुआ ।

Straighten - स्ट्रेटने - *v. t.* to make straight. सीधा करना ; **Straightener** (-नर) - *n.* he who or that which straightens. फैलाने या सीधा करनेवाला ।

Straightforth - स्ट्रेटफोर्थ - *adv.* henceforth. अब से आगे ; **Straightforward** (-फॉरवर्ड) - *adj.* bright, open. सरल, सरल प्रकृति का ; **straightforwardly** (-फॉरवर्ड-ली) - *adv.* in a straightforward manner. सीधे-सीधे, स्पष्ट रूप से ; **Straightforwardness** (-फॉरवर्ड-नेस) - *n.* uprightness, openness. खरापन, सीधापन ; **Straightly** (-ली) - *adv.* in a right line. सीधी रेखा में ; **Straightness** (-नेस) - *n.* the quality of being straight. सीधापन ।

Straight off - स्ट्रेटऑफ - *adv.* without a hitch. बिना हिचक के ।

Straight-thinking - स्ट्रेटथिंकिंग - *n.* candid thought. न्यायपूर्वक विचार ।

Straightway - स्ट्रेटवे - *adv.* immediately. तुरंत, झटपट ।

Strain - स्ट्रेन - *v. t. & i.* to stretch to the utmost, to stretch tightly, to sprain, to distort the meaning, to do one's utmost, to constrain, to pass through a sieve. तानना, कसकर फैलाना, ऐंठना, खींच-खींचकर अर्थ निकालना, अधिक प्रयत्न करना, शोधना (विमल करना), छानना, निचोड़ना ; *n.* a violent effort, tension, music. श्रम, तनाव, तीव्र उद्योग, झुकाव, ऐंठन, गीत ; **In another strain** (in a different tune.) दूसरे लय में ; **To strain a point** (to go beyond limit.) सीमा से बाहर जाना ।

Strainable - स्ट्रेनेबल - *adj.* able to be strained. तानने या छानने योग्य ; **Strained** (-न्ड) - *adj.* artificial, constrained. कृत्रिम, खिंचा हुआ, तना हुआ ; **Strainer** (-नर) - *n.* an instrument for filtering. छानने का यन्त्र ; **Straining** (-निङ्ग) - *n.* pressure, difficulty. दबाव, कठिनाई ।

Strait - स्ट्रेट - *adj.* narrow, confined, strict. संकुचित, सँकरा, कठिन ; *n.* a narrow pass of water, difficulty. जलडमरूमध्य, आवनाथ, संकुचित मार्ग, सङ्कट (आपत्ति, दुर्दशा) ; **Straits** (-स) - *n. pl.* a difficult position. (ब० ब०) संकट की अवस्था ।

Straiten - स्ट्रेटने - *v. t.* to make narrow, to distress. संकुचित करना (कष्ट देना), व्याकुल करना ; **Straitened circumstances** (times of distress.) दुर्गति, कठिन अवस्था ।

Straitly - स्ट्रेटली - *adv.* narrowly. संकुचित रूप से ।

Straiteness - स्ट्रेटनेस - *n.* a distress, want. आपत्ति, कष्ट, अभाव ।

Strake - स्ट्रेक - *n.* the iron band of a wheel. पहिये की लोहे की हाल ।

Stramineous - स्ट्रीमिनी - *adj.* chaffy, similar to straw. भूसा भरा हुआ, भूसे के समान ।

Stramonium - स्ट्रीमोनियम - *n.* a plant whose seeds are used in medicine. एक प्रकार का धतूरा ।

Strand - स्ट्रैंड - *n.* the margin of sea or lake, beach, one of the component strings of a rope. तीर, किनारा, रस्ते का बल (भोज) ; *v. t. & i.* to drift on shore, to run aground, to break up a rope in strands. रेती या घाट पर लगाना, भूमि पर लग जाना, रस्ते की भोज भलगाना ।

Stranded - स्ट्रैंड्ड - *adj.* without resources. निःसहाय ।

Strange - स्ट्रेन्ज - *adj.* foreign, unfamiliar, new, wonderful, peculiar, surprising, queer. अपूर्व, परदेशी, अपरिचित, विचित्र, अद्भुत, अनोखा (अलौकिक), असम्भव ; **Strangely** (-ली) - *adv.* in a peculiar manner. विलक्षण प्रकार से ; **Strangeness** (-नेस) - *n.* the state of being peculiar. विलक्षणता, विचित्रता ।

Stranger - स्ट्रेन्जर - *n.* an unknown person,

a foreigner, a guest. अज्ञात, परदेशी, अनजान (पराया), अतिथि; The little stranger (a new-born babe.) नवजात शिशु ।

Strangle-स्ट्रींग'-ल'-v. t. to kill by pressing the neck, to suppress, to suffocate. गला धँठकर या दबाकर मार डालना, दबाना, गला घोटना ।

Strangler-स्ट्रींग'-लर'-n. one who strangles. गला घोटनेवाला ।

Strangles-स्ट्रींग'-लज़'-n. an infectious disease in cattle. पशुओं का एक संक्रामक रोग ।

Strangulate-स्ट्रीङ्गुलु-लेंड'-v. t. to strangle, to stop circulation of blood by compression. गला घोटना, अङ्ग बाँधकर रुधिर की गति रोकना ।

Strangulation-स्ट्रीङ्गुलु-लें'-शन'-n. constriction of the throat. गला घोटने का काम ।

Strangurious-see Strangury.

Strangury-स्ट्रीङ्ग'-र्यू-रि'-n. a disease in which urine passes with difficulty or in drops. अश्मरी, मूत्रकृच्छ्र, बूँद-बूँद करके कट से पेशाब होने का रोग; **Strangurious (-अख)-adj.** pertaining to strangury. अश्मरी या मूत्र-कृच्छ्र रोग से संबंधित ।

Strap-स्ट्रीप'-n. a long narrow strip of leather, cloth or other flexible material used for binding. चर्मपट, पट्टी, तस्मा; **-v. t. (p. t. Strapped.)** to fasten with a strap, to sharpen razor on a strap. तस्मे से बाँधना, चमोटे पर उस्तारा तेज करना; **The strap (chastisement with a strap.)** चमड़े के तस्मे की मार द्वारा दण्ड ।

Strappado-स्ट्रो-पे-(-पा)-डें'-n. a kind of torture. एक प्रकार का दुर्दशा का दण्ड ।

Strapper-स्ट्री-पर'-n. one who strikes with a strap. चाबुक से मारनेवाला ।

Strapping-स्ट्री-पिङ्ग'-n. flogging with a strap. तस्मे (चाबुक) की मार ।

Strap-work-स्ट्रीप-वर्क'-n. work of plaited straps. पट्टे की गुँथन ।

Strata-स्ट्रे-टी'-n. (pl. of Stratum.) layers. तहें ।

Stratagem-स्ट्रीट'-अजेम्'-n. an artifice, a trick, a means of deceiving an enemy. युक्ति, छल, कपट (व्ययन्त्र), शत्रु को ठगने का उपाय ।

Stratal-स्ट्रे-टल'-adj. pertaining to stratum. परत का ।

Strategic-स्ट्री-ट्रे-जिक्'-adj. pertaining to a stratagem. युद्ध की कूटनीति से संबंधित;

Strategical (-अख)-adj. pertaining to strategy. कपट उपाय का; **Strategically (-लि)-adv.** in a strategic manner. कपट-रचना से; **Strategies (-स)-n.** strategic science. कपट विद्या; **Strategist (-जिस्ट)-n.** one who is skilled in military science. युद्धविद्या में निपुण ।

Strategy-स्ट्री-टि-जि'-n. (pl. Strategies.) the art of war, the science of military tactics. युद्धकौशल, व्यूह-रचना ।

Strath-स्ट्रीथ'-n. a broad mountain valley, a stretch of flat land by the river side. पहाड़ की चौड़ी घाटी (दर्रा), नदी के किनारे का समतल क्षेत्र ।

Stratulate-स्ट्री-टिक्यु-लेंड'-adj. having thin layers. पतली तहवाला ।

Stratification-स्ट्रीटि-फिके'-शन'-n. process of stratifying. तहों का अलगवा ।

Stratified-स्ट्रीटि-फाइड'-adj. arranged in layers. परतों में व्यवस्थित ।

Stratiform-स्ट्रीटि-फॉर्म'-adj. of the form of strata. तहों के रूप का ।

Stratify-स्ट्रीटि-फाइ-व. t. (p. t. Stratified.) to arrange in layers. तह या परत लगाना ।

Stratigraphy-स्ट्री-टि-ग्री-फि'-n. the science of the geological arrangement of strata. भूतत्व विज्ञान का वह भाग जिसमें भूमि की तहों के क्रम का वर्णन रहता है ।

Stratocracy-स्ट्री-टें-क्रसि'-n. military despotism. सैनिक प्रबन्ध ।

Stratography-स्ट्री-टें-ग्रीफि'-n. description of an army. सेना का वर्णन ।

Stratonic-स्ट्री-टें-निक्'-adj. pertaining to an army. सेना-सम्बन्धी ।

Stratotic-स्ट्री-टें-टिक्'-adj. military. सैनिक, सेना सम्बन्धी ।

Stratum-स्ट्रे-टम्'-n. a bed of sedimentary rock. तहदार चट्टान की एक परत ।

Stratus-स्ट्रे-टस'-n. (pl. Strati.) a continuous expanse of cloud. फैला हुआ बादल ।

Straw-स्ट्रो-न. the dry stalks or stems of certain kinds of grain. भूसा, पुआल, सूखी घास, तिनका, फूस; **-v. t.** to strew. छितराना, बिखेरना; **Man of straw (a person without substantial means.)** तुणमूर्ति, निःसत्त्व मनुष्य; **To catch at a straw (to resort to an inadequate expedient.)** शक्तिहीन वस्तु का सहारा लेना; **To make a straw of (to consider of no value.)** तुण-समान बानना ।

Strawberry-स्ट्रॉबे-रि-*n.* (*p.l.* Strawberries.) a kind of perennial plant. एक प्रकार की क्षरवेर ।

Strawboard-स्ट्रॉबोर्ड-*n.* a thick paper made of straw. कागज की रूखी दफती ।

Straw-coloured-स्ट्रॉकलर्ड-*adj.* of the colour of straw. पीले रङ्गका ।

Strawcutter-स्ट्रॉकटर-*n.* an instrument for cutting fodder. चारा काटने की कल ।

Strawy-स्ट्रॉ-इ-*adj.* full of straw. तिनके से पूर्ण ।

Stray-स्ट्रे-*v. i.* (*p. t.* Strayed.) to wander without aim, to ramble, to lose one's ways. विचरना, भटकना, रास्ता भूल जाना ; -*n.* strayed animal. भटका हुआ पशु ; -*adj.* scattered, meeting now and then. बिखरा हुआ, कभी-कभी भेंट करनेवाला ।

Strayed-स्ट्रेड-*adj.* losing one's way. पथ-भ्रष्ट, भटका हुआ ।

Streak-स्ट्रीक-*n.* a long narrow irregular line or strip of colour. लकीर, रेखा, धारी ; -*v. t.* to mark with streaks, to stripe. धारी डालना, रेखा से चिह्नित करना, लकीर करना ; **Streaked** (-इ) - *adj.* variegated, with stripes of various colours. अनेक रङ्गों की रेखाओं से चिह्नित ; **Streakily** (-लि) - *adv.* by way of streaks. धारी के रूप में ।

Streakiness-स्ट्रीकि-इ-नेस-*n.* the state of being streaked. धारीपन ; **Streak** of lightning (a flash of lightning.) विद्युत्-रेखा, बिजली की चमक ।

Streaky-स्ट्रीक-इ-*adj.* streaked. धारीदार ।

Stream-स्ट्रीम्-*n.* a body of running water, a current, flowing, direction of flow. स्रोत, धारा, नदी (नाला), प्रवाह, प्रवाह की दिशा ; -*v. i.* & *t.* to flow like a stream, to send forth, to emit a stream. धारा में बहना, निकलना या निकालना, फेंकना ।

Streamer-स्ट्रीमर-*n.* a flag, a ribbon attached at one end with the other end waving in the air, a beam of light. पताका, झंडा जिसका एक छोर बँधा हो तथा दूसरा छोर वायु में फहराता हो, प्रकाश की किरण ।

Streamless-स्ट्रीम्-लेस-*adj.* without streams. बिना धारा का ।

Streamlet-स्ट्रीम्-लेट-*n.* a small stream. छोटी धारा ।

Streamy-स्ट्रीमि-*adj.* abounding in streams, flowing in a stream. धारायुक्त, धारा में बहने-वाला ।

Street-स्ट्रीट-*n.* a paved way in a town or village. (सड़क) गली, पथ ; The man in the street (a man of ordinary intelligence.) सामान्य मनुष्य ; On the street (living by prostitution.) वेश्यावृत्तिवाली स्त्री ; Royal street (a public road, main road.) राज-मार्ग, बड़ी सड़क ; Street door (a door opening towards the street.) सड़क की ओर खुलनेवाला दरवाजा ; Street-sweeper (-स्वीप-अर्)-*n.* he who sweeps the streets. सड़क पर झाड़ू देनेवाला ।

Street-walker-स्ट्रीट-वॉकर-*n.* a prostitute. वेश्या ; **Street-ward** (-वर्ड) - *adv.* towards the street. सड़क की ओर ।

Strength-स्ट्रेंथ-*n.* vigour, power, that which makes strong, force, that which is encouraged by argument, robustness. शक्ति, बल (पुष्टता), भरोसा, प्रभाव (पराक्रम) ; On the strength of (encouraged by, relying on.) प्रोत्साहन से, अवलम्बन कर के ; **Strength of mind** (intellectual strength.) बुद्धि की शक्ति (ताकत) ।

Strengthen-स्ट्रेंथेन-*v. t.* & *i.* to make or grow strong, to confirm. प्रबल (दृढ़) करना, पुष्ट करना, पक्का करना ; **Strengthened** (-अर्)-*n.* that which increases strength. शक्तिवर्धक औषध आदि ; **Strengthening** (-इंग) - *adj.* increasing strength. शक्तिवर्धक, बलकारक ; **Strengthless** (-लेस) - *adj.* wanting in strength. दुर्बल, शक्तिहीन ।

Strenuous-स्ट्रेन्युअस-*adj.* energetic, earnest, persistent. अति उत्साही, उद्योगी, हठी (दृढ़) ; **Strenuously** (-लि) - *adv.* ardently, zealously. उत्साह से, प्रयत्न से ; **Strenuousness** (-नेस) - *n.* eagerness. उद्योग, उत्साह ।

Strept-स्ट्रेपेन्ड-*adj.* noisy. कोलाहली ।

Streperous-स्ट्रेपेर्स-*adj.* boisterous. कोलाहल करनेवाला ।

Strephon-स्ट्रेफन्-*n.* a love-sick farmer or shepherd. प्रेमासक्त कृषक (किसान) या गधेरिया ।

Stress-स्ट्रेस-*n.* pressure, urgency, impelling force, weight, effort, importance, emphasis on a syllable or word, the force exerted on a body. दबाव, बल, भार, प्रयत्न, गुत्थल, किसी शब्द या अक्षर पर भार देना (जोर डालना), प्रभाव ; -*v. t.* to lay stress on, to lay emphasis on. प्रभाव डालना, जोर देना ।

Age एज ; Edge एज ; Pen पेन ; Pain पेन

Stressless (-लेस) -*adj.* without stress.

बिना दबाव का ।

Stretch-स्ट्रेच-*v. t. & i.* to straighten, to lengthen, to spread, to tighten, to extend, to exert to the utmost. सीधा करना, लम्बा करना, फैलाना, कसना, बढ़ाना, तानना, सबसे अधिक श्रम करना; -*n.* stretching or being stretched, effort, struggle, extension. फैलाव, प्रयत्न, संघर्ष, विस्तार, वृद्धि; To stretch one on the ground (to knock a man sprawling.) मारकर भूमि पर लिटा देना; To stretch out (to expand.) फैलाना, पसारना; To stretch the truth (to exaggerate.) अत्युक्ति (अतिशयोक्ति) करना ।

Stretcher-स्ट्रेचर-*n.* an appliance for carrying the sick and disabled persons. डोली, टिकठी ।

Stretchiness-स्ट्रेचिनेस-*n.* extent, expanse. विस्तार, फैलावट ।

Stretchy-स्ट्रेचि-*adj.* liable to stretch. फैलने वाला ।

Strew-स्ट्रू-*v. t.* (*p. t.* Strewed, *p. p.* Strown.) to scatter on surface, to cover with small objects. छितराना (फैलाना), बिखराना; Strewing (-इंग) -*n.* act of scattering or spreading. छितराने या फैलाने का कार्य ।

Stria-स्ट्राइ-*भी-*n.* (pl. Striae.) the mark of lines on a surface, a slight furrow. समतल पर डोरी (लकीर) के चिह्न, हल्की लीक ।*

Striate-स्ट्राइ-*पेट-*adj.* striated. डोरीदार; Striately (-लि) -*adv.* in a striated manner. लकीरपन से; Striation (-शन्) -*n.* the state of being striated. डोरी पड़ने की अवस्था ।*

Stricken-स्ट्रिक'-*n. - p. p.* of Strike; -*adj.* wounded in the chase, afflicted with a disease, struck with a blow. शिकार में जख्मी, रोगग्रस्त, चोट खाये हुए ।

Strict-स्ट्रिक्ट-*adj.* accurate, tense, severe, rigid, requiring exact performance. नियत, दृढ़, कठोर, तीक्ष्ण, अलक्षणीय, निपुण; Strictly (-लि) -*adv.* exactly, literally. ठीक-ठीक, दृढ़ता से, वस्तुतः; Strictness (-नेस) -*n.* harshness. कठोरता, दृढ़ता ।

Stricture-स्ट्रिक्चर-*n.* a critical remark, censure, morbid contraction of any duct in the body. गुण-दोष की व्याख्या, निन्दा,

शरीर के किसी छोट का अवरोध; Strictured (-इ) -*adj.* censured, obstructed. निन्दा किया हुआ, छोट का अवरोध किया हुआ ।

Stride-स्ट्राइड-*v. i. & t.* (*p. t.* Strode, *p. p.* Stridden, Strid.) to walk with long steps, to bestride. लंबे-लंबे ढग से चलना, लोंघना, डौंकना; -*n.* a single long step. लंबा ढग, (ढकान) छल्ला ।

Strident-स्ट्राइडेंट-*adj.* loud in sound. तेज शब्द का, कर्कश; Stridently (-लि) -*adv.* with a loud sound. चिल्लाहट से ।

Stridulant-स्ट्रिड्युलन्ट-*adj.* making a shrill cry. कर्कश शब्द निकालनेवाला ।

Stridulate-स्ट्रिड्युलेंट-*v. i.* to make a shrill cry by rubbing the parts of the body. शरीर के अङ्ग को रगड़कर झनझन शब्द निकालना; Stridulation (-लेशन्) -*n.* the act of stridulating. झनझन शब्द; Stridulator (-लेंटर्) -*n.* one who makes a shrill cry.

झनझन शब्द करनेवाला; Stridulous (स्ट्रिड्युलस) -*adj.* making a harsh sound. कर्कश शब्द करनेवाला ।

Strife-स्ट्राइफ-*n.* a struggle, contention, discord. कलह (विवाद, झगड़ा), राढ़, विरोध; Strifeful (-फुल) -*adj.* contentious. विरोध करनेवाला ।

Strigil-स्ट्रिजिल-*n.* an appliance for scraping the skin at the bath. स्नान करते समय शरीर को रगड़ने का शार्वा ।

Strigose-स्ट्राइगोस, (Strigous-गस) -*adjs.* having short stiff hair. छोटे कड़े बालवाला ।

Strike-स्ट्राइक-*v. t. & i.* (*p. t.* Struck, *p. p.* Struck, Stricken.) to hit, to deliver a blow, to dash against, to punish, to bring into specified condition by striking, to stamp, to arrest attention of, to lower, to find, to refuse to work unless some demands are accepted, to notify by sound. मारना, पीटना, धक्का देना, पटकना, ठ्कराना, दण्ड देना, पीट कर निश्चित दशा पर लाना, छापना, चित्त आकर्षित करना, नीचा करना, पता लगाना, माँगों की स्वीकृति न होने तक हड़ताल करना, शब्द द्वारा सूचित करना; A stricken heart (greatly worried heart.) चिन्ताग्रस्त चित्त; Stricken with fever (suffering from fever.) ज्वरग्रस्त; Struck with wonder (greatly astonished.) विस्मित, चकित; The clock strikes. घड़ी बजती है; The hour has struck (the clock has

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेंजूर

struck.) घण्टा बजा, समय आ गया; The plant strikes roots (the plant grows.) पौधा जड़ फैलता है; To strike accounts (to make accounts.) हिसाब करना; To strike a match (to light a match.) दियासलाई जलाना; To strike at (to threaten by the fist.) मुक्का तानना; To strike at the root of (to destroy completely.) जड़ से नष्ट करना; To strike back (to return blows.) मुक्के का बदला चुकाना; To strike balance (to take out balance.) रोकड़ निकालना; To strike bargain (to make bargain.) सौदा करना; To strike blind (to make blind.) अन्धा करना; To strike fear in the mind (to create fear in the mind.) चित्त में भय उत्पन्न करना; To strike for (to depart.) प्रस्थान करना; To strike in (to enter suddenly.) बीच में आना; To strike off (to remove, to erase.) हटाना, काटना, मिटाना; To strike off head (to sever head from body.) सिर काट लेना; To strike one's flag (to surrender a fortress or ship to an enemy) किला या जहाज शत्रु के अर्पण करना; To strike out (to throw up hands and feet.) हाथ-पैर फेंकना; To strike out plan (to devise.) तदबीर दिखलाना; To strike sail (to spread sail.) पाल फैलाना; To strike tents (to pitch camps.) खेमा गाड़ना; To strike through (to remove by cutting off.) काटकर निकाल देना; To strike up acquaintance (to start acquaintance readily.) जल्दी से जान-पहचान करना; To strike up a tune (to start playing a tune.) राग निकालना; To strike upon a plan (to occur luckily.) विधि सूझ जाना; To strike while the iron is hot (to work when there is energy in the mind and body, to make an effort on getting a chance.) उत्साह के समय काम करना, मौका पाकर प्रयत्न करना।

Strike-स्ट्राइक -*n.* a refusal of employees to work unless their grievances are remedied. हड़ताल; General strike (complete cessation from work.) किसी सामान्य लक्ष्य से सभी व्यवसाय में पूरी हड़ताल; Strike-breakers (those who work and do not follow the strikers.) हड़तालियों में से काम करनेवाले; Sympathetic strike (a strike in token of sympathy.) सहानुभूति दिखलाने के लिये हड़ताल।

Striker-स्ट्राइकर -*n.* one who strikes. हड़ताल करनेवाला।

Striking-स्ट्राइकिंग -*adj.* wonderful, peculiar, impressive. विचित्र, आश्चर्यजनक, अद्भुत, चित्त को आकर्षित करनेवाला; Strikingly (-लि) -*adv.* in a striking manner. विचित्रता से; विलक्षणता से; Strikingness (-नेस) -*n.* peculiarity. विलक्षणता, अनोखापन।

String-स्ट्रिंग -*n.* a slender rope or fine cord used for tying, stretched piece of wire, catgut &c., objects strung together. रस्सी, डोरी, तौत, तार, सुतली, पंक्ति, माला (श्रेणी); -*s.* *i.* *to* furnish with strings, to put on a string, to thread pearls &c. in a string. तौत लगाना, डोरी लगाना, तार चढ़ाना, तागे में गूँथना या पिरोना; Second string (a dependent person.) आश्रयभूत मनुष्य; String alphabet (an appliance with special knots for teaching the blind.) अन्धे को अक्षर सिखलाने की भिन्न-भिन्न आकार की ग्रन्थियाँ; String of pearls (pearls strung together to form a rosary.) मोती की माला; To harp on one (the same) string (to dwell on a single subject.) एक ही विषय में लीन होना, एक धुन में लगे रहना; To have two strings to one's bow (to have two expedients.) दुहरा लाभ उठाना; To pull the strings (to be the chief actuator.) किसी कार्य का प्रधान उच्चेक होना; To touch the strings (to begin playing.) सारङ्गी बजाना आरम्भ करना।

Stringed-स्ट्रिङ्ग्ड -*adj.* having strings. तौत या तारवाला, तन्तुयुक्त।

Stringency-स्ट्रिन्जन्सि -*n.* severe pressure. कठोरता; Stringent (-जेंट) -*adj.* severe, strict, urgent, tight, hard to operate. कठोर, दृढ़, आवश्यक, कसा हुआ, अशियल; Stringently (-जेंटलि) -*adv.* in a strict manner. कठोरता से।

Stringer-स्ट्रिङ्गर -*n.* a supporting timber in which the steps of a staircase are set धरन जिसमें सीढ़ी के डण्डे लगाये जाते हैं।

Stringiness-स्ट्रिन्गेनेस -*n.* the state of being stringy. रेशापन।

Stringless-स्ट्रिङ्गल्स -*adj.* without strings. बिना तार या तौत का।

Stringy-स्ट्रिङ्गि -*adj.* like a string, fibrous. तार के समान, सुतदार (रेशेदार)।

Strip-स्ट्रिप -*v.* *i.* *to* (p. *i.* Stripped.) to lay bare, to deprive of covering &c., to

remove the bark, to tear off, to undress. नक्का करना, खाल उधेड़ना, कपड़ा उतारना, छिलका उतारना, छाल हटाना; -*n.* a long narrow piece of anything. धज्जा, पट्टी; Stripped (-इ) -*adj.* naked. नक्का; To strip a cow (to press out all milk from a cow.) गाय का सब दूध दुह लेना; To strip off (to remove all clothes from.) सब कपड़े उतारना ।

Stripe-स्ट्राइप्-*n.* a long narrow band generally of equal breadth attached to a surface of a different colour, a mark made by a lash. पट्टी (धारी, लकीर), कोड़े की मार का चिह्न; -*v. t.* to make stripes on. लकीर या रेखा डालना; Striped (-इ) -*adj.* having stripes. लकीरदार, धारीदार ।

Stripling-स्ट्रिप्लिंग्-*n.* a lad, a young man. शिशु, बालक, किशोर ।

Stripper-स्ट्रिप्पर-*n.* one who strips. छिलका उतारनेवाला, खाल उधेड़नेवाला ।

Stripy-स्ट्राइपि-*adj.* resembling a stripe. पट्टी की तरह का ।

Strive-स्ट्राइव्-*v. i.* (*p. t.* Strove, *p. p.* Striven.) to endeavour, to try hard, to struggle, to contend. प्रयत्न करना, उद्यम करना, कलह करना, झगड़ना; to strive against (to struggle against an enemy.) झगड़ा करना, कलह करना ।

Striver-स्ट्राइवर-*n.* one who makes bodily or mental efforts. शारीरिक या मानसिक परिश्रम करनेवाला ।

Striving-स्ट्राइविंग् - *n.* contention. झगड़ा, कलह; Strivingly (-लि) -*adv.* with great effort. अधिक परिश्रम से ।

Strobiliform-स्ट्रोबिलिफॉर्म-*adj.* (also Strobiline or Strobiloid) cone-shaped. शंकु की आकृति का ।

Strocal-स्ट्रोकल-*n.* a shovel used by glass-makers. काँच बनानेवाले का फरसा ।

Strode-स्ट्रोड्-*p. t.* of Stride. लम्बे लम्बे ढग से चला ।

Stroke-स्ट्रोक-*n.* a blow, a sudden attack, a single performance, a successful attempt, calamity, an original idea, a mark made by a pen of brush, the sound made by the striking of a clock. आघात, प्रहार, चोट, आक्रमक आक्रमण, कृति, सफल प्रयत्न, विपत्ति, अनोखा, विचार, कलम या ब्रश से बनी हुई लकीर, घड़ी के बजने का शब्द; Finishing strokes (finishing touches.) अन्तिम सुधार; On the stroke (at

the right time.) ठीक समय पर; Stroke of business (a profitable transaction.) लाभ का व्यापार; Stroke of policy (diplomacy) नीति की निपुणता; Stroke of thunderbolt (a stroke of lightning.) वज्रपात; Sunstroke (prostration caused by exposure to excessive heat of the sun.) लू लग जाना ।

Stroke-स्ट्रोक-*v. t.* to pass the hand gently in one direction. थपथपाना (सहलाना), एक ओर हाथ फेरना; -*n.* the act of stroking. थपथपाहट; To stroke one down (to pacify.) शान्त करना, ठण्डा करना; To stroke one's hair the wrong way (to irritate.) उत्तेजित करना, क्रोध करना ।

Stroker-स्ट्रोकर-*n.* one who strokes. सहलानेवाला ।

Strokingly-स्ट्रोकिंग्लि-*adv.* in a stroking manner. थपथपाते हुए ।

Stroll-स्ट्रोल-*v. i.* & *t.* to ramble, to saunter, to walk leisurely, to wander on foot. विचरना, घूमना, इधर-उधर भटकना, पैदल घूमना; -*n.* a rambling saunter, a leisurely walk. परिभ्रमण, घूमना, टहलान ।

Stroller-स्ट्रोलर-*n.* a wanderer, a vagrant. इच्छानुसार घूमनेवाला, घुमक्कड़ ।

Stroma-स्ट्रो-मी-*n.* (*pl.* Stromata.) the framework of an organ. किसी अंग का ढाँचा ।

Stromatic-स्ट्रोमैटिक-*adj.* (also Stromal.) miscellaneous. भिन्न आकार का ।

Strombuliform-स्ट्रोम्बुलिफॉर्म-*adj.* of the form of a top. लट्ठू के आकार का ।

Strong-स्ट्रॉङ्ग-*adj.* having physical power to endure, energetic, tough, healthy, firm effective, vigorous, vivid, muscular, fortified, forcible, full of spirit, stout, zealous. समर्थ, प्रबल, पुष्ट, चिमड़ा, स्वस्थ, दृढ़, प्रभावकारी, उत्तेजक, स्पष्ट, मांसल (दृढ़ अङ्गवाला), किलबन्द, शक्तिशाली, तीव्र, उत्साही, बलवान्; A company of 500 strong (a company composed of five hundred soldiers.) पाँच सौ सिपाहियों का रिसाला; Of strong smell (bitter-smelling.) उग्र गन्ध का; Of strong mind (capable of strong reasoning.) तीक्ष्ण बुद्धिवाला; Strong character (sound character.) दृढ़ चरित्र; Strong drink (very intoxicating liquor.) तोखी मदिरा; Strong fortress (an unconquerable fortress.) अजेय दुर्ग; Strong inclination (a keen desire.) उत्कट इच्छा; Strong market (a rising market.) भाव बढ़ने का बाजार; Strong

meat (solid food.) ठोस भोजन; **Strong medicine** (an effective medicine.) गुणकारी औषध; **Strong-minded** (having a sound mind.) मनस्वी; **Strong support** (support with full power.) पूर्णरूप की सहायता; **Strong style** (forcible expression.) प्रभावशाली लेख; **Strong verbs** (verbs forming inflexion by change of vowel within the stem and not by suffixes.) वह क्रिया जिसका भूतकाल का रूप शब्द के भीतरी स्वर के बदलने से बनता है; **Strong voice** (a harsh voice.) तेज बोली; **To grow-strong** (to be powerful.) प्रबल होना।

Stronghold-स्ट्रॉङ्ग'-होल्ड'-n. a fortress. किला, गढ़, दुर्ग।

Strongly-स्ट्रॉङ्ग'-लि *adv.* forcibly, firmly, दृढ़ता से, कठोरता से।

Strong-room-स्ट्रॉङ्ग'-रूम'-n. a strong room in which valuables are kept. बहुमूल्य पदार्थों के रखने का मजबूत कमरा।

Strong-set-स्ट्रॉङ्ग'-सेट'-adj. firmly fixed. कसकर लगाया हुआ।

Strontia-स्ट्रॉन्'-श्री'-n. an ingredient of fireworks. आतिशबाजी बनाने का एक मसाला।

Strontium-स्ट्रॉन्'-शम'-n. a kind of yellow metal. एक प्रकार के पीले रंग की धातु।

Strop-स्ट्रॉप'-n. a strip of leather on which razors &c. are sharpened. उस्तरा तेज करने का चमोटा; *-v. t. (p. t. Stropped.)* to sharpen on a strop. चमोटे पर रगड़कर तेज करना।

Strophe-स्ट्रो'-फ़ि'-n. a stanza. श्लोक, छन्द।

Srophiolate-स्ट्रो'-फ़ि-ऑ-लेट', Strophiolated (-एड')-adj. furnished with a garland. माला पहिनाया हुआ।

Strophulus-स्ट्रोफ़'-यु-लस'-n. tooth-rash. बच्चों का मसूँड़ा फूलने का रोग।

Strove-स्ट्रोव'-p. t. of Strive. प्रयत्न किया।

Struck-स्ट्रक'-p. t. of Strike. मारा।

Structural-स्ट्रक्चरल'-adj. pertaining to structure. बनावट का, रचना-सम्बन्धी; **Structurally (-लि)** *adv.* by way of structure. बनावट के रूप में।

Structure-स्ट्रक्चर'-n. the manner in which anything is constructed, supporting framework of something, construction, form, building. निर्माण (रचना), ढंग, ढाँचा, आकार, बनावट, भवन; गृह।

Structured-स्ट्रक्चर्ड'-adj. constructed. निर्माण किया हुआ।

Structureless-स्ट्रक्चर-लेस'-adj. without organization. बिना व्यवस्थित रचना का।

Struggle-स्ट्रग्ल'-v. i. to make a violent effort, to contend with, to strive hard. अधिक परिश्रम करना, संघर्ष करना, उद्योग करना; *-n.* a violent effort, hard contest, strife, effort under difficulties. परिश्रम, संघर्ष, प्रयत्न, कलह, लड़ाई-झगड़ा; **Struggler (-अर)-n.** one who struggles or strives. संघर्ष करने वाला, झगड़ालू; **Strugglingly (-इङ्ग-लि)** *adv.* in a struggling manner. संघर्ष करते हुए, झगड़ते हुए।

Strum-स्ट्रम'-v. t. & i. (p. t. Strummed.) to twang the strings of a musical instrument. वीन, सितार इत्यादि के तारों को झनकारना; *-n.* the sound made by strumming. झनकार।

Struma-स्ट्रुमा'-मी'-n. (pl. Strumae.) scrofula. गण्डमाला।

Strumous-स्ट्रुमस'-adj. scrofulous. गण्डमाला-सम्बन्धी।

Strumpet-स्ट्रम्पेट'-n. a prostitute. वेश्या, रण्डी, पतुरिया।

String-स्ट्रिंग'-p. t. & p. p. of String.

Strut-स्ट्रट'-v. i. (p. t. Strutted.) to walk with a pompous gait. गर्व से (अकड़कर) चलना; *-n.* an affected gait. अकड़ की चाल; **Strutter (-टर)-n.** one who struts. अकड़कर चलने वाला।

Struthious-स्ट्रुथि-अस'-adj. pertaining to or like the ostrich. शुतुरमुर्ग की तरह का।

Struttingly-स्ट्रटिंग-लि *adv.* in a strutting manner. अकड़कर चलते हुए।

Strychnia-स्ट्रिक्'-नि-आ, Strychnine-स्ट्रिक्'-नीन्'-n. a poisonous alkaloid obtained from certain plants. बत्सनाम (बच्छनाम)।

Strychnic-स्ट्रिक्'-निक *adj.* pertaining to strychnia. बत्सनाम सम्बन्धी।

Stub-स्टब'-n. the stump of a tree, tooth &c., remnant of cigar, pencil &c. टूँठा, बचा हुआ छोटा टुकड़ा; *-v. t. (p. t. Stubbed.)* to clear land of stubs. भूमि में से टूँठ हटाना।

Stubble-स्टबुल'-n. a stalk of grain, cropped hair. अन्न के पीछे की खूँटी, कटा हुआ बाल।

Stubbly-स्टबुलि'-adj. stubbled. खूँटीदार।

Stubborn-स्टबर्न'-adj. obstinate, inflexible,

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्

refractory, not yielding. हठी, दुर्दान्त, अडि-
यल ; Stubbornly (-लि) - *adv.* in a
refractory manner. हठ से; Stubbornness
(-नेस्) - *n.* obstinacy. हठ, जिद्द ।

Stubby-स्टबि - *adj.* abounding with stubs.
टूँठदार ।

Stub-nail-स्टव'-नेल् - *n.* a short thick nail.
छोटी मोटी काँटी ।

Stucco-स्ट-कै - *n.* (*pl.* Stuccoes.) a fine
plaster or cement. महीन चूना या सिलिमट;
- *v. t.* to coat with stucco. महीन चूने या
सोमेन्ट की दीवार इत्यादि पर पलस्तर लगाना ।

Stuck-स्टक् - *p. t.* of Stick. चिपकाया, चिपका ।

Stud-स्टड् - *n.* a nail with a large knob,
rivet, a two-headed button, a small post,
horses and mares kept for breeding or
hunting. बड़े माथे का काँटा, कील, खूँटा, दुहरे
सिरे का बटन, थूनी, प्रजनन या शिकार के लिये पाले
गये घोड़े-घोड़ियों का झुण्ड; - *v. t. p. t.* Studded.)
to adorn with studs. खूँटा लगाना, फूलदार
काँटा जड़ना; Collar-stud (a collar-button,
कालर में लगाने का बटन; Studded (-डैड्)
- *adj.* thickly set. घना जड़ा हुआ, छितराया
हुआ; Studded with stars (ornamented
with stars,) तारे जड़े हुए ।

Studbolt-स्टड'-बोल्ड - *n.* a bolt which is
threaded at both ends. दोनों ओर पेंच बनी
हुई लोहे की छड़ ।

Stud-farm-स्टड'-फार्म् - *n.* a place where horses
are bred. घोड़ा पालने का स्थान ।

Stud-horse-स्टड'-हॉर्स - *n.* a stallion. सॉङ्ग, घोड़ा ।

Student-स्ट्यू'-डेंड् - *n.* a person who studies
for some occupation, one who studies
some branch of learning, a scholar. अध्ययन
करनेवाला, विद्यार्थी, विश्वविद्यालय का छात्र;
Studentship (-शिप्) - *n.* scholarship.
विद्यार्थी का पद ।

Studied-स्ट'-डिड् - *adj.* carefully examined,
pre-planned, deliberate, intentional. साव-
धानी से परीक्षा किया हुआ, अध्ययन किया हुआ,
पूर्व-कल्पित या नियोजित, भली भँति विचारा
या समझा हुआ, इच्छानुरूप; Studiedly (-लि)
- *adv.* in a studied manner. अध्ययन किये हुए ।

Studier-स्ट-डि-अर् - *n.* one who studies, a
student. अध्ययन करनेवाला, विद्यार्थी ।

Studio-स्ट्यू'-डि-अ - *n.* (*pl.* Studios. the

working room of an artist or photogra-
pher. चित्रकार या फोटो खींचनेवाले का काम
करने का कमरा ।

Studious-स्ट्यू'-डि-अस् - *adj.* given to study,
diligent, anxious, deliberate, painstaking.
अध्ययनपरायण, व्यवसायी, उत्सुक (विद्यार्थ्यासी),
अति कष्ट करनेवाला; Studiously (-लि) - *adv.*
in a studious manner. परिश्रम से, अभ्यास से;
Studiousness (-नेस्) - *n.* the habit of
study. परिश्रम, अध्ययन में आसक्ति ।

Studwork-स्टड'-वर्क - *n.* brickwork between
the intermediate posts of a partition.
अलगाव की दीवार के बीच की ईंटों की जुड़ाई ।

Study-स्ट-डि - *n.* (*pl.* Studies.) meditation,
devotion of time and mind to books,
pursuit of knowledge, investigation,
sketch of a picture, a room used for
study or for transacting any business.
चिन्तन, अध्ययन, ज्ञानार्जन, अनुसन्धान, चित्र का
खाका, कोई व्यवसाय करने या पढ़ने का कमरा;
- *v. t. & i.* (*p. t.* Studied.) to take pains
for acquiring knowledge, to contemplate.
परिश्रम से पढ़ना (अभ्यास करना), ध्यान देना
(चिन्तन करना); Close study (persistent
study.) निरन्तर अध्ययन; In brown study
(intent on thoughts.) विचार में लीन;
To study for the bar (to study law.) कानून
पढ़ना; To make a study of (to make a
thorough investigation.) भली भँति अन्वे-
षण करना; To study out (to succeed in
an investigation.) ध्यान देकर अन्वेषण करना;
To study up (to prepare for an exami-
nation.) परीक्षा के लिये तैयारी करना ।

Stuff-स्टक् - *n.* the material of which any
thing is made, a woven fabric, refuse,
worthless matter, nonsense. सामग्री, पदार्थ,
कूड़ा, बस. तुच्छ पदार्थ, अनर्थक वक्तवाद; - *v. t.*
& *i.* to pack, to stop up, to fill up with
something, to press, to eat greedily. भरना,
रोकना, परिपूर्ण करना, दबाना, भकोसना; A
good stuff (a good material.) अच्छा माल;
Doctor's stuff (medicine.) औषध, दवा ।
Stuffer-स्ट-फर् - *n.* he who or that which
stuffs. भरनेवाला ।

Stuffing-स्ट - फ़िङ्ग् - *n.* that which is used
for filling anything. पूर्ति या भराव की वस्तु ।

Stuffing-box-स्टे - फ़िङ्ग् - बॉक्स - *n.* a contri-
vance in an engine which prevents

leakage of air or water through the action of a moving part. यन्त्र (इंजन) में का वह भाग जो हवा या पानी को नहीं निकलने देता या रोके रहता है।

Stuffy-स्टफ़ि - *adj.* packed up, difficult to breathe. भरा हुआ, गला घोटनेवाला (वायु)।

Stultifier-स्टल्टिफ़ाइ - *टि-फ़ाइ* - *अर्-न.* one who befools another person. किसी मनुष्य को मूर्ख बनानेवाला।

Stultification - *स्टल्टिफ़िकेशन* - *n.* the act of reducing to absurdity. मूर्ख आचरण, मूर्ख बनाने का काम, निरर्थक उद्योग।

Stultify-स्टल्टिफ़ाइ - *v. t. (p. t. Stultified.)* to reduce to absurdity, to make useless, to make foolish. मूर्खवत् आचरण करना, धुथा करना, मूर्ख बनाना।

Stultiloquy-स्टल्टिलॉक्वि - *n.* a silly or foolish talk. मूर्खतापूर्ण बातचीत।

Stum-स्टम् - *n.* unfermented juice of grapes. अंगूर का ताजा रस; - *v. t. (p. t. Stummed.)* to prevent juice from fermentation. अंगूर के रस को सड़ने से रोकना, अरक न बनने देना।

Stumble-स्टम्बल - *v. i. (p. t. Stumbled.)* to trip in walking, to have partial fall, to make mistakes, to come accidentally upon. ठमकना, ठोकर खाना, गिर पड़ना, अशुद्धि करना, चूक जाना; - *n.* the act of stumbling. ठोकर, भूल-चूक।

Stumbler-स्टम्बलर - *n.* one who stumbles. ठोकर खानेवाला।

Stumbling-block-स्टम्बलिंग-ब्लॉक - *n.* an obstacle, cause of error. ठोकर, अशुद्धि का कारण; **Stumbling-block to all** (an obstacle or difficulty for all.) सबके लिये ठोकर, बिज्रथान।

Stumblingly-स्टम्बलिंगली - *adv.* in a stumbling manner. ठोकर खाते हुए, भूल करते हुए; **To stumble on (upon)** (to get by chance.) संयोगवश हाथ लगना।

Stumer-स्ट्यूमर - *n.* a counterfeit coin or cheque. बनाबटी या जाली सिक्का या चेक।

Stump-स्टम्प - *n.* the projecting part of a body, when the rest has been cut or has fallen away, broken branch of a tree, one of the sticks of a wicket, a cylinder of rolled paper for softening pencil-marks. किसी वस्तु का कटने पर बचा हुआ भाग, पेड़ का ठूँठ, वृक्ष की कटी हुई

हाली, खूँटी, छोटा डंडा, पैसिल का दाग हलका करने के लिये लपेटे हुए कागजों की बर्ती; - *p. legs.* (ब० व०) पैर; - *v. i. (p. t. Stumped.)* to walk stiffly, to brag. डगमगाते हुए चलना, शेखी हाँकना, आत्मश्लाघा करना; **On the stump** (engaged in political lectures.) राजनीतिक विषय पर व्याख्यान देनेवाला।

Stumped-स्टम्प्ड - *इ-अdj.* full of 'stumps. ठूँठ से पूर्ण।

Stumper-स्टम्पर - *अर्-न.* a staggerer, one who brags. डगमगाकर चलनेवाला, शेखी मारनेवाला।

Stumpily-स्टम्पिली - *adv.* in a stumpy manner. छोटेपन से; **Stumpiness** (-नेस) - *n.* smallness. नाटापन, छोटापन।

Stump-orator-स्टम्प-ओरेटर - *n.* a speaker who appeals to the passions of the mob. जनसमुदाय के चित्त को उत्तेजित करनेवाला व्याख्यानदाता; **Stump-oratory** (-इ) also **Stump-speech** (-स्पीच) - *n.* जनोत्तेजक व्याख्यान।

Stumpy-स्टम्पि - *adj.* thick and small. छोटा और मोटा।

Stun-स्टन् - *v. i. (p. t. Stunned.)* to make senseless temporarily, to deafen, to overwhelm, to bewilder. अचेत करना, बहिरा करना, धवड़ा देना, मूर्छित करना।

Stunned-स्टन्ड - *इ-अdj.* deafened. बहिरा किया हुआ।

Stunner-स्ट-नर - *n.* one who stuns. मूर्छित करनेवाला।

Stunning-स्ट-निङ्ग - *adj.* making stunned. astonishing. कान झल्लानेवाला, आश्चर्यमय।

Stunningly-स्ट-निङ्गली - *adv.* in a stunning manner. झन्नाते हुए, बहिरा करते हुए।

Stung-स्टङ्ग - *p. t. (p. p. of Sting.)*

Stunk-स्टङ्क - *p. t. of Stink.*

Stunt-स्टन्ट - *v. t.* to hinder the growth of, to dwarf. बढ़ने न देना, बौना (नाटा) करना; - *n.* a display of energy, special effort. बल प्रदर्शन, विशेष प्रयत्न।

Stunted-स्टन्टेड - *adj.* dwarfed, with growth stopped. नाटे कद का, बंदाव रूका हुआ।

Stupe-स्ट्यूप् - *n.* fomenting with flannel steeped in hot water, a fool. गरम पानी में फुलालीन तर करके सेकना, मूर्ख मनुष्य; - *v. t.* to foment with warm water. गरम पानी से सेकना।

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन ; Pain पेन

Stupefacient-स्टुपिफिकेशन-*adj.* having stupefying power. मूर्छित करनेवाली (औषध) ।

Stupefaction-स्टुपिफिकेशन-*n.* stupidity, insensibility. जड़ता, मूर्छा ।

Stupefactive-स्टुपिफिकेशन-*adj.* narcotic. निद्रा लानेवाली ।

Stupefier-स्टुपिफिकेशन-*n.* one who stupefies. मति मन्द करनेवाला मनुष्य ।

Stupefy-स्टुपिफिकेशन-*v. t.* (*p. t.* Stupefied.) to make stupid, to deprive of sensibility. मति मन्द करना, मूर्छित करना ।

Stupendous-स्टुपेण्डस-*adj.* amazing, wonderful, prodigious. अद्भुत, आश्चर्य-जनक, अति विशाल ; Stupendously (-लि) -*adv.* wonderfully. आश्चर्य या विस्मय से ; Stupendousness (-नेस) -*n.* amazement. आश्चर्य, विस्मय ।

Stupeous-स्टुपेण्डस-*adj.* with long scales. लम्बी झिल्लीवाला ।

Stupid-स्टुपिड-*adj.* dull, slow-witted, sluggish, lacking in sensibility, not interesting. मन्द, जड़, मूर्ख, सुस्त, निर्बुद्धि, अरोचक ; Stupidity (-इटी) -*n.* foolishness, lack of intelligence मूर्खता (जड़ता), अज्ञानता ; Stupidly (-लि) -*adv.* in a foolish manner. मूर्खता से, जड़ता से ; Stupidness (-नेस) -*n.* stupidity. मूर्खता, जड़ता ।

Stupor-स्टुपोर-*n.* torpidity, suspension of sensibility, helpless stare. मूर्छा, व्यामोह, जड़ता ।

Stuporous-स्टुपोरस-*adj.* torpid. जड़ता-सम्बन्धी ।

Suppose-सुपोज-*adj.* with long tufts of hair. बालों के गुच्छेवाला ।

Suprate-सुप्रेट-*v. t.* to ravish. किसी की का सर्वात्न नष्ट करना ।

Supratation-सुप्रेटेशन-*n.* violation of a woman's chastity. बलात्कार ।

Sturdily-स्टर्डीली-*adv.* in a sturdy manner. दृढ़ता से, दृढ से, प्रबलता से ; Sturdiness (स्टर्डीनेस) -*n.* the state of being sturdy. प्रबलता, दृढ़ता ।

Sturdy-स्टर्डी-*adj.* (*comp.* Sturdier, *sup.* Sturdiest.) robust, strongly built, hardy. प्रबल, पुष्ट, दृढ़ अंगवाला, दवंग ।

Sturgeon-स्टर्जन्-*n.* a fish like shark. एक प्रकार की समुद्री मछली ।

Stutter-स्टटर-*v. i. & t.* to stammer, to speak in a stammering way. रुक-रुककर बोलना,

हकलाना ; *n.* hesitation in speech. हकलाहट ; Stutterer (-अर) -*n.* a stammerer. हकलाकर बोलनेवाला ; Stuttering (-इङ्ग) -*adj.* hesitating in speech. हकलता हुआ ।

Stutteringly-स्टटरिंगली-*adv.* in a stuttering manner. हकलाकर बोलते हुए ।

Sty-स्टाइ-*n.* (*pl.* Sties.) a pen or enclosure for keeping swine, a place of debauchery, a dirty room, an inflamed tumour on the edge of the eyelid. शूकरशाला, सुअर-बाड़ा, घणित कर्म करने का स्थान, गन्दा कमरा, आँख की बिलनी ।

Stye-स्टाइ-*n.* a swelling on the edge of the eyelid. आँख में बिलनी ।

Stygian-स्टिजियन्-*adj.* infernal, gloomy. पाताली, नरक-सम्बन्धी, अन्धकारमय ।

Style-स्टाइल-*n.* a small pointed rod used for scratching on a waxed plate, pen or pencil, manner of writing or speaking, designation of a thing, a kind of architecture, gnomon of sundial, an arrowed prolongation of a flower's ovary. मोमी पत्र पर नकाशने की सलाई, लकड़ी की कलम, लेखन या भाषण-शैली, वाग-व्यापार, पदवी, एक प्रकार की इमारत की बनावट, चरजघड़ी की सूई, कुक्षिबन्त ; *v. t.* (*p. t.* Styled.) to entitle, to use a specified designation. पदवी देना, प्रधान पद का प्रयोग करना ; Stylish (-इश) -*adj.* fashionable. शिष्टाचार के अनुरूप, शिष्टजन-सम्मत ; Stylishly (-इश-लि) -*adv.* in a stylish manner. शिष्टाचार के अनुसार ; Stylishness (-इश-नेस) -*n.* the quality of being stylish. शिष्टाचार ; Stylist (-इस्ट) -*n.* one who aims at writing or speaking in a good literary style. साहित्यिक, सुन्दर शैली में लिखने या बोलनेवाला ; Stylistic (-इश्टिक) -*adj.* pertaining to literary style. साहित्यिक शैली-सम्बन्धी ; Stylistically (-इस्टिक-अलि) -*adv.* in a fine style. साहित्यिक शैली के रूप में ।

Styler-स्टाइल-*n.* a fine pointed instrument, (probe.) नुकीला इथियार ।

Stylo-स्टाइल-*n.* (*pl.* Stylos.) *abbr. for.* Stylograph. drawing made with a style. सलाई से खींचा हुआ चित्र ।

Stylo-स्टाइल-*n.* prefix meaning 'pillar'. 'खम्भा' के अर्थ का उपसर्ग ; Stylobate (-बेट) -*n.* a continuous base which supports a row of pillars. अनेक खम्भों का आधार ।

Stylograph-स्टाइल-*n.* reservoir-pen with a tubular point for writing, a drawing made by such a pen. रीशनाई भरकर लिखने की कलम जिसमें निब के स्थानपर

नुकीली नली लगी होती है, ऐसी कलम से खींचा हुआ चित्र; Stylographic (-इक्)-*adj.* pertaining to a stylograph. ऐसी कलम-सम्बन्धी; Stylographically (-इक्-अलि) - *adv.* ऐसी कलम की लिखावट से; Stylography (-इ)-*n.* a method of writing or drawing by means of a style. नुकीली सलाई से लिखने या रेखा खींचने की विधि।

Styptic-स्टिप्टिक - *adj.* that which checks bleeding, an astringent. रधिर के स्राव को बन्द करनेवाली; -*n.* the local application to a bleeding part. रधिर स्तम्भन या अवरोध।

Styrax-स्ट्राइ-रोक्स - *n.* a gum-yielding tree. एक प्रकार का बबूल का वृक्ष।

Stryx-स्ट्रिक्स - *n.* the river of Hell. वैतरणी नदी।

Suability-सुएबिलिटि - *n.* liability to be sued. दावा करने की योग्यता।

Suable-सुएबल - *adj.* that can be sued. दावा करने योग्य।

Suasible-स्वे'-सि-बल - *adj.* easily persuaded. सहज में बहकाने योग्य।

Suasion-स्वे-जन् - *n.* persuasion, advice. उत्तेजना, उसकाव।

Suasive-स्वे सिव - *adj.* agreeable. अनुकूल।

Suave-स्वेव - *adj.* soothing, polite. शान्त करने वाला, विनीत, नम्र; Suavely (-लि) - *adv.* in a polite manner. नम्रता से, शान्ति से।

Suavity-स्वौ-(स्वे)-त्रि-टि - *n.* taste, politeness. स्वादुता, मधुरता, नम्रता।

Sub-सब - *pref.* in the sense of 'under', 'subordinate.' 'अधीन,' 'सहायक' अर्थ का उपसर्ग; Subacid (-ओस्-इह) - *adj.* slightly sour. कुछ खट्टा; Subacidity (-सिह-इ-टि) - *n.* the state of being subacid. कुछ खट्टापन; Subacrid (-ओक्-रिह) - *adj.* moderately pungent. कुछ तीखा।

Sub-agency - सब-एज - ऐन्-सि - *n.* a subordinate agency. अधीन एजेंसी।

Sub-agent - सब-ऐ-ज - ऐन्ट - *n.* an agent of an agent. किसी एजेंट का एजेंट।

Subaerial-सब-ऐअर-इअल - *adj.* under the sky or in the open air. आकाश के नीचे, खुली हवा में।

Subconscious-सब-कॉन्-शस - *adj.* hardly conscious. प्रायः अचेत।

Subacute-सब-ओ-क्यूट - *adj.* moderately acute. थोड़ा तीखा।

Subaltern-सब-ऑल्टर्न - *adj.* & *n.* of inferior rank, an inferior officer below a captain.

वशीभूत, अधीन, कप्तान के नीचे का अफसर।

Subalternate-सब-ऑल्टर्-नेट - *adj.* succeeding by turns. क्रमानुसार, पारी-पारी से होनेवाला।

Subangular-सब-ओङ्ग-ग्यु-लर् - *adj.* slightly angular. थोड़ा कोनेदार।

Subaquatic-सब-ओक्वाटिक - *adj.* of more or less aquatic nature. जल में कुछ काल तक रहने के अभ्यासवाला।

Subaqueous-सब-ओक्विअस - *adj.* lying or living under water. जल के नीचे रहनेवाला।

Subarcuated - सब-आर्क्यु-एट - *adj.* of the shape of a bow, somewhat curved inward, धनुष के आकार का, भीतरी ओर कुछ मुड़ा हुआ।

Subastral-सब-ओस्ट्रल - *adj.* terrestrial. आकाश-तल के नीचे का।

Subaudition-सब-ऑडिशन - *n.* understanding what is not expressed in words. छूटे हुए शब्दों की मन से ही भरती या पूर्ति, मानसिक ज्ञान या समझ।

Subcaudal-सब-कौ-डल - *adj.* beneath the tail. पूँछ के नीचे का।

Subcelestial-सब-सिलेस्ट्रल - *adj.* beneath the heavens. स्वर्ग या आकाश के नीचे का।

Subcentral-सब-सेन्ट्रल - *adj.* somewhat central. थोड़ा केन्द्र का, थोड़ा केन्द्रिय।

Sub-committee-सब-कैम्-मिटि - *n.* a subordinate meeting. छोटी सभा, उपसमिति या सभा।

Subcontinuous-सब-कन्टिन्युअस - *adj.* almost continuous. प्रायः क्रमिक।

Subcontract-सब-कॉन्ट्रैक्ट - *v. & n.* to make a contract under a contract. दर ठीका देना; -*n.* a contract under a contract. दर ठीका।

Subcordate-सब-कॉर्डेट - *adj.* somewhat like a heart. प्रायः हृदय के आकार का।

Subcostal-सब-कॉस्टल - *adj.* situated between the ribs. पसलियों के बीच का।

Subcutaneous-सब-क्यूट-नि - अस् - *adj.* pertaining to the part under the skin. चमड़े के नीचे के भाग का, उपचर्म का।

Subdecuple-सब-डेक'यू-पल - *adj.* containing one part in ten. दस भाग में एक भाग का।

Subdivide-सब-डि-वाइड - *v. & n.* to divide the parts of a thing. प्रतिभाग करना, हिस्सों का भाग करना; Subdivisible (-त्रिडिवल) - *adj.* able to be subdivided. हिस्सों में विभक्त करने योग्य; Subdivision (-त्रिडिन्) - *n.* the part made by subdividing. अवयव, प्रतिशाखा।

Age ऐज; Edge ऐज; Pen पेन्; Pain पेन्

Subdulous-सब्-डुल्-अज्-adj. crafty, cunning. धूर्त, कपटी ।
Subduable-सब्-ड्यू'-ऐ-बल्-adj. able to be subdued. अधीन करने योग्य ।
Subdual-सब्-ड्यू-अल्-n. the act of subduing. दमन, संयमन, वशीकरण ।
Subduce-सब्-ड्यूस्, Subduct-सब्-डक्ट'-प्स.प्. to withdraw, to take away, to subtract. निकालना, ले लेना, घटना ।
Subdue-सब्-ड्यू-प्.प्. to conquer, to vanquish, to overcome, to bring under subjection, to captivate, to tame, to make gentle. जीतना, हराना, मोहित करना, वशीभूत करना, अधीन करना, वश में करना, पालतू बनाना, भला बनाना; **Subdued (-इ)-adj.** overpowered, अधीन किया हुआ; **Subducer (-अर)-n.** one who overpowers. विजय करनेवाला या वश में लानेवाला व्यक्ति; **Subduing (-इङ्ग)-adj.** softening, दमन करनेवाला ।
Subduple-सब्-ड्यू-पल्-adj. containing one part in two. दो राशि में से एक भाग का ।
Sub-editor-सब्-डैटिटर-n. an assistant editor. संपादक का सहायक, उपसंपादक ।
Subequal-सब्-ड्यू-अल्-अज्-adj. nearly equal. प्रायः तुल्य, प्रायः बराबर का ।
Suberic-स्यूबेरिक्, Suberous, स्यू-बर-अस्-अज्. like a cork, soft and elastic. काग (डट्टे) की तरह का, कोमल और लचीला ।
Subfluvial-सब्-फ्लुवियल्-अज्-adj. under a stream. जल की धारा के नीचे का ।
Subglobular-सब्-ग्लोब्युलर-adj. almost globular. प्रायः गोलाकार ।
Subhuman-सब्-ह्यू'-मन्-adj. almost human. प्रायः मानुषी ।
Subindicate-सब्-इन्-डि-केट'-प्.प्. to indicate by a hint. संकेत द्वारा सूचित करना ।
Sub-inspector-सब्-इन्-स्पेक्टर-n. the assistant of an inspector. जाँच करनेवाले का सहायक; **Sub-inspector of Police.** थानेदार ।
Subirrigation-सब्-इरिगेशन्-n. irrigation below the surface. भूतल के नीचे की सिंचाई ।
Subjacent-सब्-जे'-सेन्ट-adj. situated below, underlying. नीचे का, अधोवर्ती, तल का ।
Subject-सब्-जेक्ट-adj. subordinate, under government, liable, subservient, disposed, liable or prone to. अधीनस्थ, शासनाधीन, आश्रित, उपजायी, विवश;-**n.** one who owes allegiance to a sovereign, that about which

something is said, the mind, the conscious self, theme, the matter treated of, topic, occasion for action. प्रजा. कर्ता, मन, चेतन प्राणी, प्रकरण, विषय, कर्म-स्थान, आधार; -**प्.प्.** to subdue, to bring under, to make liable, to expose. वश में करना, अधीन करना, हराना, परवश करना; **Subject-heading (a list of subjects.)** विषय-सूची; **Subject in hand (a theme or topic for consideration.)** प्रस्तुत विषय; **Subject-matter (a matter presented for consideration.)** पुस्तक इत्यादि का विषय; **Subject to (on condition that.)** अधीन, शर्त पर; **To change the subject (to talk on a different subject.)** अन्य विषय पर बात करना ।

Subjection-सब्-जेक्शन्-n. control, subjugation. अधीनता, परवशता ।

Subjective-सब्-जेक्टिव-अज्-adj. belonging to consciousness, of individual point of view. आत्म चेतना-सम्बन्धी, अधिकरण-सम्बन्धी; **Subjectively (-लि)-adv.** in a subjective manner. आत्म चेतना-सम्बन्ध से; **Subjectiveness (-नेस्)-n.** the state of being subjective. आत्मीयता, आत्म चेतनता ।

Subjectivism-सब्जेक्टिविज्म-n. the theory that knowledge is purely subjective. यह सिद्धान्त कि ज्ञान केवल आत्म-चेतना-सम्बन्धी ही है, आत्मवाद; **Subjectivist (-त्रिस्ट)-n.** an adherent of subjectivism. आत्मवादी ।

Subjectivity-सब्जेक्टिविटी-n. that which is subjective. आत्मीयता, आत्म चेतनता ।

Subjectless-सब्-जेक्ट-लेस्-अज्-adj. without subject. प्रजाहीन, विना कर्ता का ।

Subjoin-सब्-जॉइन-प्.प्. to append, to add at the end. आयोजन करना, अन्त में लिखना या जोड़ना ।

Subjoint-सब्-जॉइन्ड-n. the subdivisions of the leg of an insect. कीड़े-मकोड़े के पैर के विभाग ।

Subjudice-सब्-जु'-डिस-अज्-adj. under judicial consideration. विचाराधीन ।

Subjugable-सब्-ज्यु-गे-बल्-अज्-adj. able to be subdued. वशीभूत करने योग्य ।

Subjugate-सब्-ज्यु-गे'-प्.प्. to bring under control, to subdue, to conquer. वशीभूत करना, अधीन करना, जीतना ।

Subjugation-सब्-ज्यु-गे'-शन्-n. the act of subduing. दमन, पराजय, वशीकरण ।

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेज़र

Subjugator-सब्ज्युगैटर-n. one who subduces. दमन करनेवाला ।

Subjunctive-सब्जक्'-टिब्-adj. subordinate, subjoined. अधीन, पीछे जोड़ा हुआ; -*n.* a mood of a verb. किया का संशय-सूचक रूप; Subjunctively (-लि) -*adv.* in the manner of a subjunctive. संशयार्थक रूप में ।

Sublease-सब्-लैस्'-v. t. to sublet or underlet. शिकमी देना ।

Sublessee-सब्-लैसी-n. one to whom a holding is sublet. शिकमी, पददेदार ।

Sub-lessor-सब्-लैसर-n. one who sublets. शिकमी पट्टा देनेवाला ।

Sublet-सब्-लेट'-v. t. (p. t. Subletted.) to underlet to another person. किसी अन्य पुरुष को अपना ठीका इत्यादि देना ।

Sublevation-सब्-ले-वै'-शन्-n. the act of raising on high. ऊँचा उठाने का कार्य ।

Subligation-सब्-लिगैशन्-n. the act of binding underneath. नीचे की ओर बाँधने का कार्य ।

Sublimable-सब्-लैम्बेल्-adj. able to be sublimated. शोधन योग्य; Sublimableness (-नस्) -*n.* the quality of being sublimable. शोधनयोग्यता ।

Sublimate-सब्-लिमेट'-v. t. to refine, to purify, to convert from a solid state to vapour and again allow to solidify. शोधना, निर्मल करना, ठोस पदार्थ को वाष्प रूप में बदलकर फिर से ठोस करना; -*n.* the product of sublimation. ऐसी किया किया हुआ द्रव्य;

Sublimation (-मै-शन्)-n. the operation of sublimating. वाष्पीकरण करके पुनः ठोस बनाने की किया ।

Sublime-सब्-लैम्-adj. exalted, grand, impressive, eminent, high, raised above the ordinary level. उत्तम, विशिष्ट, प्रभावशाली, प्रसिद्ध, प्रौढ़, उत्कृष्ट; -*v. t. & i.* to sublimiate, to exalt, to purify. ठोस से भाप बनाकर फिर ठोस में जमाना, उत्तम करना, बढ़ाना, शुद्ध करना; The Sublime (that which is grand, lofty or noble in nature or art.) प्रकृति या कला विशिष्ट तथा प्रभावशाली स्थिति; Sublimely (-लि) -*adv.* in an exalted manner. प्रौढ़ता से; Sublimeness (-नेस्) -*n.* the quality of being sublime. गौरव, प्रतिष्ठा ।

Sublimity-सब्-लिमिटी-n. grandeur, impressiveness. उत्तमि, गौरव, प्रतिष्ठा, बड़प्पन ।

Sublineation-सब्-लि-नि-वै'-शन्-n. mark of a line under a word or words in a sentence. किसी वाक्य के शब्द या शब्दों के नीचे की रेखा का चिह्न ।

Sublingual-सब्-लिङ्ग्युअल्-adj. situated under the tongue. जीभ के नीचे स्थित ।

Sublunar-सब्-ल्यू'-नर्-adj. beneath the moon. चन्द्रमा के नीचे का ।

Sublunary-सब्-ल्यू'-नरि-adj. pertaining to this world. इस संसार का ।

Submarine-सब्-मी'-रीन्-adj. growing or acting under sea water. समुद्र के जल के भीतर उगनेवाली या काम करनेवाली; -*n.* a submersible motor-vessel. समुद्र के भीतर चलनेवाला जहाज ।

Submaxillary-सब्-मॉक-सिल-रि-adj. situated under the jaw. दाढ़ के नीचे का ।

Submedian-सब्-मी'-डि-अन्-adj. lying under the middle. मध्य के नीचे का ।

Submental-सब्-मेन्टल्-adj. beneath the chin. ठुईडी के नीचे का ।

Submerge-सब्-मर्ज'-v. t. & i. to go below the surface of water. जल के भीतर डुबकी लगाना ।

Submergence-सब्-मर्'-जैन्स-n. the act of submerging. डुबकी ।

Submergible-सब्-मर्जिबेल्-adj. able to be submerged. जल में डुबाने योग्य ।

Submerse-सब्-मर्स'-v. t. & i. to grow under water, to plunge. पानी के भीतर उगना, गोता लगाना; Submersed (-इ) -*adj.* being or growing partly in water. डुबकी लगाय हुआ, पानी में उगा हुआ; Submersible (-इबेल्)-*adj.* capable of being submersed. डुबकी लगाने योग्य; Submersion (-शन्) -*n.* the state of being submerged. डुबकी ।

Submission-सब्-मिशन-n. obedience to authority, humiliation, meekness, resignation. आज्ञानुकूलता, सहिष्णुता, परवशता, क्षमा ।

Submissive-सब्-मि-सिब-adj. meek, obedient. नम्र, आज्ञाकारी; Submissively (-लि) -*adv.* in a humiliating manner. नम्रता से, अधीनता से; Submissiveness (-नेस्) -*n.* the quality of being submissive. अनुरोध, नम्रता ।

Submit-सब्-मिट'-v. t. & i. (p. t. Submitted.) to yield or surrender oneself to power or authority, to present for con-

sideration, to refer, to make submission, to be subject to. अधीन या वश में होना, विनय सहित प्रार्थना करना, आगे रखना, (स्वीकार करना), अनुरोध करना, शरण में जाना; Submitter (-टर्)-*n.* one who submits. अनुरोध करनेवाला।

Submontane-सब्-मॉन्टेन्-*adj.* at the foot of mountains. पर्वतों की तलैटी पर का।

Submultiple-सब्-मल्टिप्ल-*n.* an aliquot part of a number. किसी संख्या का पूर्ण भाजक।

Submundane-सब्-मन्डेन्-*adj.* subterranean. पृथ्वी के भीतर का।

Submuscular-सब्-मस्-क्युलर्-*adj.* under the muscle. पेशी (पुट्टे) के नीचे का।

Subnasal-सब्-नेज़ल्-*adj.* under the nose. नाक के नीचे का।

Subnascent-सब्-नी-सेन्ट-*adj.* growing under. नीचे की ओर उगनेवाला।

Subneural-सब्-न्यू-रल्-*adj.* under a nerve. नाड़ी के नीचे के भाग का।

Subnivean-सब्-नि-वि-अन्-*adj.* under snow. बरफ के नीचे का।

Subnormal-सब्-नॉर्मल्-*adj.* below normal. सामान्य या साधारण से कम।

Subnude-सब्-न्यूड-*adj.* almost naked. अर्ध-नग्न, प्रायः नंगा।

Suboctuple-सब्-ऑक्ट्यू-प्ल-*adj.* containing one part in eight. अष्टमांश या आठ भाग में से एक अंश वाला।

Subocular-सब्-ऑक्युलर्-*adj.* under the eye. आँख के नीचे का।

Suborbicular-सब्-ऑर्विक्युलर्-*adj.* almost circular. प्रायः वर्तुल या गोलाकार।

Subordinate-सब्-ऑर्डिनेट-*adj.* inferior rank, inferior, secondary, unimportant. अधीन, अप्रधान, छोटे पद का, अमुख्य; -*n.* a person who works under another. किसी की अधीनता में काम करनेवाला व्यक्ति; -*v. t.* (-नेट्) to place in a lower rank, to make subject. अधीन करना, वश में करना; Subordinately (-लि)-*adv.* in a subordinate manner. अप्रधान रूप से; Subordination (-शन्)-*n.* inferiority of rank, subjection, अधीनता (परतन्त्रता), पर-वशता; Subordinative (-इव्)-*adj.* under subjection. अधीन।

Suborn-सबॉर्न-*v. t.* to commit perjury, to cause to take a false oath, to procure

secretly. ठगना, झूठी शपथ दिलाना, गुप्त रीति से प्राप्त करना; Subornation (-ऑ-शन्)-*n.* perjury कूट साक्षी, धोखा; Suborner (-अर्)-*n.* one who commits perjury. धोखा देने का अपराध करनेवाला।

Subovate-सब्-ऑ-वेटे-*adj.* nearly in the form of an egg. प्रायः अण्डे के आकार का।

Subpoena-सब्-पीना, सपीना-*n.* a writ commanding the presence of a person in a court as a witness under a penalty. अदालत में गवाही के लिए आज्ञापत्र; -*v. t.* to serve this writ upon a person. सक्तीना निकालना।

Subpolar-सब्-पोलर्-*adv.* near the pole. ध्रुव के समीप का।

Subquadrate-सब्-क्वाड्रेट-*adj.* nearly square. प्रायः समकोण चतुर्भुज के आकार का।

Subquadruple-सब्-क्वाड्रुप्ल-*adj.* containing one part in four. चतुर्थांश, चार भाग में से एक भाग रखनेवाला।

Subquintuple-सब्-क्विन्ट्यू-प्ल-*adj.* containing one part in five. पंचमांश, पाँच भाग में से एक भाग रखनेवाला।

Subramous-सब्-रे-मस्-*adj.* having a few branches. बहुत कम शाखावाला।

Subreption-सब्-रेप्शन-*n.* the act of obtaining favour by surprise. अचानक अनुग्रह प्राप्त करने का काम।

Subrigid-सब्-रिजिड-*adj.* moderately rigid or stiff. थोड़ा कड़ा।

Subrogation-सब्-रॉ-गो-शन्-*n.* substituting of one person for another. एक मनुष्य के स्थान पर दूसरे को नियुक्त करने का काम।

Subrotund-सब्-रोटन्ड-*adj.* almost round. प्रायः वर्तुल या गोलाकार।

Subsaline-सब्-सॉ-लाइन-*adj.* moderately salt. थोड़ा नमकीन।

Subscribable-सब्-स्क्राइबेबल-*adj.* able to be subscribed. चन्दा दिये जाने योग्य।

Subscribe-सब्-स्क्राइव्-*v. t. & i.* to write one's name at the foot of a document, to sign, to express one's assent, to contribute to a fund. नाम लिखना, हस्ताक्षर करना, स्वीकार करना, अंशदान (चन्दा) देने की प्रतिज्ञा करना; Subscriber (-अर्)-*n.* one who subscribes. ग्राहक, चन्दा देनेवाला।

Subscript-सब्-स्क्रिप्ट-*n.* something written below. नीचे का लेख, नीचे की लिखावट।

Subscription-सञ् - रिक्छान् -*n.* the act of subscribing, a sum subscribed. हस्ताक्षर, नाम-लेखन, चन्द्रा ।

Subsection-सञ् - सैदशन् - *n.* division of a section. भंश का भाग ।

Subseptuple-सञ्-सेप्टयु-पल्ल-adj. containing one out of seven parts. सप्तमांश, सात भाग में से एक भाग रखनेवाला ।

Subsequence-सञ्चि - क्वैन्स -*n.* the state of succeeding. अनुगमन, परिमाण; **Subsequent** (-क्वेन्ट) -*adj.* following. उत्तरगामी, आगामी, बाद का; **Subsequently** (-लि) -*adv.* after something else. तदनन्तर, इसके बाद, पश्चात् ।

Subserve-सञ्-सर्व -*v. t. & i.* to promote, to serve, to answer the purpose. आगे बढ़ाना, तरकी देना, सहायक होना, उपयोगी होना ।

Subservience-सञ्चिअन्स -*n.* operation that promotes some end. किसी उद्देश्य को आगे बढ़ाने का कार्य; **Subserviency** (-इ) -*n.* subservience, अधीनत्व, परवशता; **Subservient** (-न्ट) -*adj.* serving as a means, obsequious, subordinate. अधीन, सहायक, उपकारी; **Subserviently** (-न्ट-लि) -*adv.* in a subordinate manner. सहायक रूप में ।

Subside-सञ्-साइड -*v. i.* to sink to the bottom; to disappear, to become tranquil. पेंदी में बैठना, लुप्त होना, शान्त होना ।

Subsidence-सञ्चिडन्स -*n.* the act of subsiding. विलोप ।

Subsidiarily-see Subsidiary.

Subsidiary-सञ्चिडिअरि -*adj.* serving to help, supplementary, auxiliary. सहायता देनेवाला, अतिरिक्त; -*n.* an accessory. सहायक; **Subsidiarily** (-लि) -*adv.* in a subsidiary manner. सहायक रूप में ।

Subsidize-सञ्चिडाइज -*v. t.* to furnish assistance by paying subsidy. धन रूप में सहायता देना ।

Subsidy-सञ्चिडि -*n. (pl. Subsidies.)* pecuniary help in aid of private enterprise. व्यक्तिगत साहसिक कार्य के लिये आर्थिक सहायता, रुपये-पैसे की मदद ।

Subsist-सञ्-सिस्ट -*v. i. & t.* to continue to exist, to contrive, to find sustenance, to feed, to inhere. रहना, होना (जीना), प्राणरक्षा करना (जिलाना), रोटटी-कपड़ा देना, निर्वाह करना ।

Subsistence-सञ्चिस्टेन्स -*n.* means of support, livelihood. वृत्ति (जीविका), जीवन उपाय;

Subsistent (-न्ट) -*adj.* having real existence जीवित अवस्था में रहनेवाला ।

Subsoil-सञ्-सॉइल -*n.* the soil which lies just beneath the surface soil. भूमि के नीचे का मिट्टी का भाग ।

Subsolar-सञ्-सो -*लर-adj.* under the sun. सूर्य के अन्धेभाग में या नीचे की ओर ।

Substance-सञ्चटन्स -*n.* the essential part, being, purport, matter, real meaning, material, reality. सार, सत्व, सारांश, विषय, तात्पर्य, वस्तु (द्रव्य), अस्तित्व; **Man of substance** (a rich man.) सम्पत्तिवान् (धनी) मनुष्य; **Sum and substance** (essence:) निष्कर्ष, सार, तत्त्व ।

Substantial-सञ्चटोन्शल् -*adj.* actually existing, real, solid, of real value, stout, well-to-do, virtual. वास्तविक, सारपूर्ण, ठोस, भमली, पुष्ट समृद्ध, धनी; **Substantiality** (-इटी) -*n.* corporeity, materiality. पदार्थता, सत्त्वता ।

Substantial-सञ् -*स्टीन्* -*शल्-adj.* serving as a substantive. विशेष्य की तरह प्रयुक्त होनेवाला ।

Substantialize-सञ्चटोन्शलाइज -*v. t. & i.* to acquire actual existence. वास्तविक सत्ता प्राप्त करना ।

Substantially-सञ्चटोन्शलि -*adv.* in a real manner. वस्तुतः, वास्तव में ।

Substantials-सञ्चटोन्शल्स -*n. p.* essential parts. (ब० व०) तत्त्व ।

Substantiate-सञ्-स्टीन्शि-पैट -*v. t.* to establish or prove the truth of. प्रमाणित करना (सत्य बतलाना), सिद्ध करना; **Substantiation** (-शन) -*n.* the act of establishing the truth. साधन, सिद्धि ।

Substantive-सञ्-स्टीन्-टिव -*adj.* having separate existence, independent, belonging to, substance, essential, having a firm basis. पृथक् सत्ता का, स्वतन्त्र, वस्तु सम्बन्धी, आवश्यक, पुष्ट आधारवाला; -*n.* a noun. विशेष्य, (व्याकरण में) संज्ञा; **Substantively** (-लि) -*adv.* in a substantive manner. स्वतन्त्र या आवश्यक या पुष्ट या विशेष्य के रूप में ।

Substitute-सञ्-स्टिट-ट्यूट -*n.* a person or thing put in place of another. प्रतिनिधि, प्रतिपुरुष, स्थानापन्न, एवजी; -*v. t. (-ट्यूट)* to put a person or thing in place of another. किसी के स्थान पर रखना या नियुक्त करना; **Substitution** (-शन) -*n.* the act of substituting. स्थानापन्नता; **Substitutional** (-शनल्) -*adj.* pertaining to substitution. स्थानापन्नता सम्बन्धी; **Substitu-**

- tionally** (-शनलि) *adv.* by way of substitution. स्थानापन्न रूप में; **Substitutionary** (-शनरि) *adj.* supplying the place of another. दूसरे के बदले में काम करनेवाला।
- Substratum**-सब्सट्रेट'-*टम्*-*n.* (*pl.* Substrata.) the underlying basis, that which is spread under. आधार (आश्रय), नीचे का तल।
- Substruction**-सब'-स्ट्रुक्'-शन'-*n.* an under-building. नीचे की इमारत।
- Subsultory**-सब्सल्टरि'*adj.* bounding, leaping. कूदनेवाला, उछलनेवाला।
- Subsultus**-सब्सल्टस्'-*n.* a convulsive motion. ऐंठन।
- Subsume**-सब्स्यूम्'-*v.* *t.* to include under a rule. किसी नियम के अन्तर्गत करना।
- Subsumption**-सब्सम्प्शन'-*n.* that which is subsumed. अन्तर्गत पदार्थ।
- Subtangent**-सब्सटैन्ज'-जेंट'-*n.* the part of the axis which is contained between the tangent and ordinate drawn to the same point in a curve. अवान्तर कोटिसर्ष रेखा।
- Subtemperate**-सब्सटेम्परेट'-*adj.* almost temperate. प्रायः समशीतोष्ण।
- Subtenant**-सब्सटेनन्ट'-*n.* a tenant holding under a tenant. काश्तकार का शिकमी, दर-काश्तकार।
- Subtend**-सब्सटेन्ड'-*v.* *t.* to extend under, to be opposite to. नीचे फैलना, सामने होना।
- Subtense**-सब्सटेन्स'-*n.* a line running across. आर-पार की रेखा।
- Subtepid**-सब्सटेपिड'-*adj.* lukewarm, moderately warm. गुनगुना।
- Subter**-सब्सटर्'-*pref.* in sense of 'under' or 'less than.' 'नीचे' अथवा 'कम' अर्थ का उपसर्ग।
- Subterfluent**-सब्सटर्-फ्लु-एन्ट'-*adj.* (also Subterfluous.) running beneath. नीचे की ओर बहनेवाला।
- Subterfuge**-सब्सटर्-फ्यूज'-*n.* an attempt to escape censure by evasion, elusion. छल, कपट या धोखा देकर दोषारोपण से भागने का प्रयत्न।
- Subterranean**-सब्सटर्-रेन-अन्, Subterrene (-रीन्)-*adjs.* under ground. भूमि के भीतर का।
- Subtile**-सब्टिल'-*adj.* thin, nice, subtle, delicate. पतला, सुन्दर, कोमल, सूक्ष्म; **Subtily** (-लि)*adv.* finely, artfully. सूक्ष्म रीति से, चतुराई से।

- Subtilization**-सब्टिलाइजेशन'-*n.* act of making thin or fine. महीन या पतला करने का कार्य।
- Subtilize**-सब्टिल्-आइज'-*v.* *t.* to make thin or fine to refine. पतला या सुन्दर करना शुद्ध करना।
- Subtily**-सब्टिल्-टि'-*n.* fineness, acuteness. सूक्ष्मता, तीव्रता।
- Subtle**-सब्टल्'-*adj.* pervasive, artful, cunning, mysterious, ingenious, clever. धूर्त, चतुर, सूक्ष्मबुद्धि, विलक्षण, अति सूक्ष्म, मर्मज्ञ; **Subtleness** (-नेस्)-*n.* the quality of being subtle. सूक्ष्मता, चातुरी; **Subtlety** (-टि)-*n.* extreme acuteness, refinement, fineness. अति सूक्ष्मता; **Subtly** (-इ)-*adv.* nicely, artfully. सूक्ष्मता से, चतुराई से।
- Subtract**-सब'-ट्रैक्ट'-*v.* *t.* to deduct. शेष निकालना, घटाना; **Subtractor** (-अर्)-*n.* one who subtracts. घटाने की क्रिया करनेवाला; **Subtraction** (-शन)-*n.* deduction. घटाव, शेष; **Subtractive** (-इव)-*adj.* having power to subtract. घटाने की शक्ति का।
- Subtrahend**-सब'-ट्री-हेन्ड'-*n.* what is to be subtracted. ऋण, घटाई जानेवाली संख्या।
- Subulate**-स्यूब्युलेट'-*Subuliform* (-लि-फॉर्म)-*adjs.* of the shape of an awl. टेकुप के आकार का।
- Suburb**-सबब'-*n.* the outskirts of a city, the confines. नगर के बाहर की भूमि (शाखानगर), नगर का बाहरी भाग; **Suburban** (-अन्)-*adj.* pertaining to suburbs. उपनगरीय।
- Suburbs**-सबबर्न्-*n.* *pl.* the environs. नगर के आसपास के भाग, उपान्त क्षेत्र, उपनगर।
- Subursine**-सबसार्सिन्'-*adj.* almost like a bear. प्रायः भालू के समान।
- Subvene**-सब्सवीन्'-*v.* *t.* to occur effectively. प्रभावपूर्ण रूप में घटित होना।
- Subvention**-सब्सवेंशन्'-*n.* support, pecuniary grant from government. सहारा, सरकार से आर्थिक सहायता।
- Subversion**-सब्सवर्शन्'-*n.* destruction, utter ruin. क्षय (भंग), पूर्ण नाश; **Subversive** (-वर्सिव)-*adj.* tending to subvert, having power to overthrow. विनाशी, ध्वंस करनेवाला।
- Subvert**-सब्सवर्ट'-*v.* *t.* to upset, to overthrow, to ruin. पलटना, दहाना, नाश करना; **Subverter** (-अर्)-*n.* one who overthrows. दहाने या नाश करनेवाला।

Subvertible-सन्वर्तिष्ठ-*adj.* able to be subverted. पलटने या नाश करने योग्य ।

Subvertical-सब-वर्टिकल-*adj.* nearly vertical. प्रायः लम्ब रूप का ।

Subway-सब-वे-*n.* an underground footway. भूमि के नीचे की आने की पगडंडी ।

Suc-सूक्-*pref.* in the sense of 'sub'. अधीन अर्थ का उपसर्ग ।

Succade-स -कैड -*n.* a sweetmeat. मिठाई, मुरब्बा ।

Succedaneous-सक्सिडेनियस-*adj.* acting as a substitute. बदले में काम करनेवाला ।

Succedaneum-सक्सिडेनियम-*n.* a substitute. दूसरे के लिये प्रयुक्त होनेवाला पदार्थ ।

Succeed-सूक्-सीद्-*v.* *t.* & *i.* to follow in order, to come next to, to take the place of, to accomplish one's purposes, to prosper, to be successful. क्रम में आना, बाद में होना, साधन करना, कार्य सम्पादन करना, विजय प्राप्त करना, सफल होना ।

Succeeder-सूक्-सीडर-*n.* a successor. उत्तराधिकारी ।

Success-सक्सेस्-*n.* the prosperous termination of anything, good fortune. सिद्धि, सफलता, विजय, सौभाग्य (सम्पत्ति); **Successful** (-फुल)-*adj.* happy, prosperous, सफल (विजयी), सम्पन्न; **Successfully** (-फुलि)-*adv.* in a successful manner. सफलता से ।

Succession-सक्सेशन-*n.* a series of things following one another, order of descendants, race, rotation, lineage, right of coming in place of another, अनुक्रम, परम्परा, जाति, आवर्तन, वंश, उत्तराधिकार; **In succession** (in rotation.) यथाक्रम, क्रम से; **Law of succession** (laws relating to succession.) उत्तराधिकार के नियम; **Successional** (-अल)-*adj.* in regular order of succession; **परम्परा-सम्बन्धी**; **Successive** (-इव)-*adj.* following in order, consecutive. क्रमबद्ध (क्रमानुसार), परम्परागत; **Successively** (-इव-लि)-*adv.* in successive order. यथाक्रम से ।

successless -सूक्-सेस्-लेस्-*adj.* without success, unfortunate. असफल, हतभाग्य ।

Successor-सूक्-सेसर-*n.* one who succeeds another. उत्तराधिकारी, वारिस ।

Succiduous-सूक्-सिद्-यु-अस्-*adj.* ready to fall. पतनशील, गिरने लायक ।

Succinct-सूक्-सिन्क्ट-*adj.* terse, brief, expressed briefly. संक्षिप्त, लघु, थोड़े शब्दों में वर्णन किया हुआ; **Succinctness** (-नेस्)-*n.* conciseness, brevity. लघुता, संक्षिप्तता ।

Succory-सूकरि-*n.* a kind of plant. कासनी नामक पौधा ।

Succour-सूकर-*n.* help given at the time of need. आवश्यकता के समय दी हुई सहायता; *v.* *t.* to give aid to, to come to assistance, आपत्ति में सहायता देना, मदद देना; **Succourer** (-अर)-*n.* a helper, one who gives relief. सहायता देनेवाला, सहायक; **Succourless** (-लेस्)-*adj.* without help. निःसहाय, बिना मदद का ।

Succulence-सूक्यु-लेन्स-*n.* juiciness. रसीलापन; **Succulent** (-लेन्ट)-*adj.* juicy, thick and fleshy. रसभरा, रसमय, रसीला; **Succulently** (-लि)-*adv.* in a succulent manner, रसीलेपन से ।

Succumb-सूक्-कम्-*v.* *i.* to yield, to submit, to be overcome, to die. बशीभूत होना, मान जाना, अधीन होना, मृत्यु को प्राप्त होना ।

Such-सूच-*adj.* of the same kind, the same, that, similar, as referred to. ऐसा, वैसा, उसी प्रकार का, सदृश, पहिले कहा हुआ; **As such** (as has been mentioned.) जैसा कहा जा चुका है, ऐसा होने पर, इस स्थिति का; **Such and such** (some, indefinitely.) अमुक, इस नाम का, फलों; **Such as** (like.) जैसा कि ।

Suck-सूक्-*v.* *t.* & *i.* to draw a liquid into the mouth, to imbibe, to draw milk. चूसना, खींचना, सोखना, स्तनपान करना; *n.* the act of sucking. चूषण, स्तनपान; **A child that sucks the breast** (a sucking baby.) स्तनपान करनेवाला बच्चा; **To suck one's brains** (to imbibe another's ideas.) दूसरे के विचार को ग्रहण करना; **To suck out** (to empty by sucking.) चूसकर खाली करना; **To suck up** (to absorb.) चूसना, सोखना ।

Sucker-सूकर-*n.* a person or thing that sucks, the piston of a pump, a pipe through which liquid is sucked, the shoot of a plant from the roots of stem, a kind of fish. चूसनेवाला पदार्थ या मनुष्य, पंप का ढट्टा, पिचकारी की नली, पौधे की महीन जड़, एक प्रकार की मछली ।

Suckt-स -क -ट-*n.* a sweetmeat which dissolves in the mouth. मिठाई जो मुँह में गल जाती है ।

Sucking-सकिल्ह्-*adj.* at the breast. दूध पीता हुआ, स्तनपान करता हुआ; **Sucking-bottle** (a bottle which is filled with milk for infants to suck.) बच्चों को दूध पिलाने की शीशी।

Suckle-स-कल्-*v. t.* to give sucking to. स्तनपान कराना, दूध पिलाना।

Suckling-सकिल्ह्-*n.* a young child or animal nursed at the breast. दूध पीनेवाला बच्चा, गोद का बच्चा।

Sucrose-स्यू'-क्रॉ-*s. n.* cane-sugar. ऊख की चीनी।

Suction-सक्शन्-*n.* the act of sucking. चूषण, चुसाव; **Suction-pump** (an ordinary pump for drawing or forcing water up.) पानी निकालने (उठाने) का पम्प।

Suctorial-सक्टोरिअल्-*adj.* capable of sucking. चूसने योग्य।

Sudation-सु-डे'-शन्-*n.* excessive sweating. अधिक पसीना निकलना।

Sudatorium-सुडे'-टोरिअम्-*n.* (pl. Sudatoria) hot air or sweating bath. स्वेदस्नान।

Sudatory-सुडेटरि-*adj.* stimulating perspiration. पसीना बढ़ानेवाली।

Sudd-सद्-*n.* floating mass of plants. तैरते हुए पौधे।

Sudden-सद्-*adj.* happening unexpectedly, hurried, rapid. आकस्मिक, यकायक, चंचल, शीघ्र; **Suddenly** (-लि)-*adv.* in a sudden manner. एकाएक, शीघ्रता से।

Sudoriferous-सु-डे'-रिफरस्-*adj.* producing perspiration. स्वेद-जनक, पसीना लानेवाला।

Sudorific-सु-डे'-रिफिक-*adj. & n.* sweat-producing medicine. पसीना लानेवाली औषधि।

Suds-सद्ज-*n. pl.* water made frothy being impregnated with soap. साबुन का झाग मिला हुआ जल, साबुन का झाग।

Sue-स्यू-*v. t. & i.* to prosecute a person in a law-court, to apply in a court for redress, to make entreaty for a woman's hand in marriage. अभियोग या मुकदमा चलाना, नालिश करना, विवाह के लिये प्रार्थना करना।

Suet-स्यू'-एट-*n.* the hard fat of an animal. पशु की गाढ़ी ठोस चर्बी; **Suety** (-इ)-*adj.* consisting of suet. बसा (चर्बी) से परिपूर्ण।

Suffer-सफर-*v. t. & i.* to allow, to undergo, to tolerate, to be subject to, to endure, to sustain loss, to undergo punish-

ment. आशा देना, भोगना, प्राप्त करना, सहना उपभोग करना, अनुमोदन करना, कष्ट या हानि सहना, दण्ड सहना; **Sufferable** (-ऐ-ब्ल)-*adj.* that may be tolerated, allowable. सहने योग्य, अनुमोदन के योग्य; **Sufferably** (-ऐब्लि)-*adv.* in a tolerable manner. अनुमोदन रूप में; **Sufferance** (-ऑन्म्)-*n.* toleration, endurance, moderation. अनुमति, सहनशीलता, क्षमा; **Sufferer** (-अर्)-*n.* one who suffers. कष्ट सहनेवाला; **Suffering** (-इह्ग)-*n.* distress, pain endured. क्लेश, पीड़ा, दुःख।

Suffice-स-फाइस्'-*v. i. & t.* to be enough, to content, to satisfy. पर्याप्त होना, सन्तुष्ट करना; **Suffice it to say** (I shall be satisfied by saying this.) मैं इतना कहकर सन्तुष्ट हूँगा।

Sufficiency-सफिशि-*n.* adequate power, self-confidence. यथेष्टता, पर्याप्ति, आत्मविश्वास।

Sufficient-स-फिशियेन्ट-*adj.* enough, qualified, adequate, competent. पर्याप्त, उचित, यथेष्ट, योग्य; *-n.* enough. पर्याप्त; **Sufficiently** (-लि)-*adv.* in a sufficient degree. पर्याप्त रूप में।

Sufficiently-स-फाइसिङ्ग्-*adv.* in a contented manner. यथेष्ट, पर्याप्त रूप से।

Suffix-स-फिक्स्-*v. t.* to append a letter or syllable in the formation of a word. शब्द के अन्त में प्रत्यय जोड़ना; *-n.* a letter or syllable appended to a word. प्रत्यय।

Suffocate-सफ-क-ट-*v. t. & i.* to choke or kill by stopping respiration, to stifle, to impede breath, to extinguish. श्वास रोकना, गला घोटना, गला घोटकर मारना, बुझाना; **Suffocated** (-ऐड)-*adj.* choked. गला घोट्टा हुआ; **Suffocating** (-इह्ग)-*adj.* tending to suffocate. गला घोट्टनेवाला; **Suffocatingly** (-लि)-*adv.* in a suffocating manner. गला घोट्टते हुए; **Suffocation** (-शन्)-*n.* the act of suffocating. श्वास का अवरोध; **Suffocative** (-इह्)-*adj.* having power to suffocate. श्वास रोकने की शक्तिवाला।

Suffragan-सफ्रगन्-*n.* a bishop who assists an archbishop. प्रधान पादरी का सहायक; **Suffraganship** (-शिप)-*n.* the post of a suffragan ऐसे पादरी का पद।

Suffrage-सफ्र-ज-*n.* a vote for deciding a question, right to vote. किसी प्रश्न के निर्णय के लिये मतदान, वोट देने का अधिकार।

Suffragist-सफ्रैजिस्ट-*n.* one who urges extension of the right of voting to wo-

men. स्त्रियों को बोट का अधिकार देने का प्रचार करनेवाला।

Suffuse-स-फ्यूज् - *v. t.* to overspread with a fluid or colour. फैलाना, रङ्ग भरना; **Suffused** (-इ-)*-adj.* overspread. व्याप्त, फैला हुआ; **Suffusion** (-अन्) - *n.* the act of suffusing. व्यापकता, फैलाव, भराव।

Sugar-शुगर - *n.* a sweet substance prepared from various plants, *esp.* the sugar-cane. शर्करा, शक्कर, चीनी; - *v. t. & i.* to sweeten with sugar, to compliment. चीनी में पागना, मीठी बातें करना; **Raw sugar** (रॉ-शुगर) - *n.* sugar in crude form. गुड़; **Sugar-candy** (-कीन्-डि) - *n.* crystallized sugar. मिश्री, कन्द; **Sugar-cane** (-कैन्) - *n.* a grass from which sugar is made. ईख, गन्ना, पौड़ा; **Sugarer** (-अर्) - *n.* one who prepares sugar. शक्कर बनानेवाला; **Sugariness** (-इ-नेस्) - *n.* sweetness. मधुरता, मीठापन; **Sugarless** (-लेस्) - *adj.* without sugar. बिना चीनी का, बिना मिठास का; **Sugar-mill** (-मिल) - *n.* a sugar factory. चीनी बनाने का कारखाना; **Sugar-tongs** (-शॉङ्ग) - *n.* tongs for lifting sugar. मिश्री उठाने की चिमटी; **Sugary** (-इ-अर्) - *adj.* sweetened with sugar. चीनी से मीठा किया हुआ।

Suggest-स-जैस्ट - *v. t.* to propose, to cause to present, to hint, to indicate. प्रस्ताव करना, सूचना देना, संकेत करना, बतलाना (अनुमति देना); **Suggestible** (-इ-यल्) - *adj.* able to be suggested. संकेत करने योग्य।

Suggestion-सर्जेशन् - *n.* the act of suggesting, presentation of an idea to the mind, intimation, proposal. प्रस्ताव, अनुमति, सूचना, उपदेश।

Suggestive-सर्जैस्टिव् - *adj.* full of suggestions. सूचक, बतलाने योग्य; **Suggestively** (-लि) - *adv.* in a suggestive manner. सूचित करते हुए; **Suggestiveness** (-नेस्) - *n.* suggestive condition. प्रस्ताव के योग्य अवस्था; **Suggestor** (-अर्) - *n.* one who suggests. सूचना या संकेत देनेवाला।

Suicidal-सुइसाइडल् - *adj.* pertaining to suicide. आत्महत्या-सम्बन्धी; **Suicidally** (-लि) - *adv.* in a suicidal manner. आत्मनाश या आत्महत्या के ढंग से।

Suicide-सुइसाइड - *n.* intentional slaughter of oneself, action destructive to one's

interest. आत्महत्या या आत्मघात; **To commit suicide** (to destroy one's own life willfully.) आत्महत्या करना।

Suilline-सुइ-लाइन - *adj.* belonging to the swine family. शूकर जाति का।

Suit-सूट - *n.* set of things of the same kind, suing, petition. action in a law court, any of the four sets into which a pack of playing-cards is divided, a set of man's clothes, courtship. एक तरह के पदार्थ, प्रार्थना, व्यवहार, अभियोग, नालिश, ताश के रंग, पहिन्ने के वस्त्र, विवाह के निमित्त स्त्री को प्रसन्न करने का व्यवहार; - *v. t. & i.* to adopt or accommodate, to agree, to dress, to please, to content. योग्य होना या करना, मिलाना, वस्त्र पहिन्ना, प्रसन्न करना, सन्तुष्ट करना; **Civil suit** (a suit pertaining to a civil law.) दीवानी का मुकदमा; **Criminal suit** (a suit pertaining to a crime.) फौजदारी का मुकदमा; **Suitcase** (a leather box for clothes.) वस्त्र रखने का चमड़े का बक्सा; **Suited** (-ऐड्) - *adj.* adapted to. उचित, योग्य।

Suitability-सू-टेबिलिटी - *n.* suitability. योग्यता।

Suitable-सू-टेबल् - *adj.* appropriate to, fitted for, competent. अनुरूप (उचित), योग्य, ठीक; **Suitableness** (-नेस्) - *n.* the state of being suitable. अनुरूपता; **Suitably** (-लि) - *adv.* in a suitable manner. यथायोग्य, अनुसार।

Suiting-सूटिंग - *n.* cloth for suits. पहिन्ने के वस्त्र बनाने का कपड़ा।

Suite-सूईट - *n.* retinue, train of attendants. परिजन (अनुगामी), नौकर-चाकर।

Suitor-सूटर् - *n. (fem. Suitress.)* a petitioner, a wooer, lover. प्रार्थी, विवाह की इच्छा करनेवाला (निवेदक), प्रेमी।

Sulcate-सल्केट - *adj.* furrowed, grooved. धारीदार, झुर्रीदार, पनारीदार।

Sulk-सल्क - *v. i.* to be sullen. उदासीन (उद्विग्न) होना; **In the sulks** (in a sullen mood.) उदासीनता में।

Sulkily-सल्कि-लि - *adv.* in a sullen manner. उदासीनता से; **Sulkiness** (-नेस्) - *n.* the state of being sulky. अन्तःकोप, उद्विग्नता; **Sulky-सल्कि** - *adj. (comp. Sulkiest, sup. Sulkiest.)* sullen, sour, morose. अन्तःकुपित, उद्विग्न, उदास।

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेन् ; Pain पेन

Sullage-सल्लेज्-*n.* filth, refuse. सड़क पर का बंदोरा हुआ कूड़ा-करकट ।

Sullen-सल्लेन्-*adj.* obstinate, gloomy, morose, unforgiving, unsociable. हठी,

उद्विग्न, उदास, क्षमा न करनेवाला, चिड़चिड़ा;

Sullenly (-लि)-*adv.* in a sullen manner. हठ से, उदासीनता से;

Sullenness (-नेस्)-*n.* moroseness. चिड़चिड़ापन;

Sullens (-लेन्स्)-*n. pl.* morose temper. चिड़चिड़ा स्वभाव ।

Sully-सलि-*v. t. (p. t. Sullied.)* to tarnish, to spoil, to diminish the purity of. दूषित करना, अशुद्ध करना, मैला करना ।

Sulphate-सल्फेट्-*n.* a salt of sulphuric acid. गन्धक के तेजाब की सहायता से बना हुआ क्षार;

Sulphate of copper (blue vitriol.) तुल्य, तृतीय;

Sulphate of iron (green vitriol.) कर्सीस;

Sulphate of zinc (zinc oxide.) सफेदा ।

Sulphide-सल्फाइड्-*n.* a metallic compound of sulphur. किसी धातु और गन्धक का र्थगिक ।

Sulpho-सल्फ-*pref.* used with compounds of sulphuric acid. उपसर्ग जो गन्धक के तेजाब से बने हुए योगों के लिये प्रयुक्त होता है ।

Sulphur-सल्फर-*n.* a non-metallic element of pale yellow colour. गन्धक; **Sulphur-spring** (a spring whose water is impregnated with sulphur.) जल की ऐसी धारा जिसमें गन्धक का अंश रहता है ।

Sulphurate-सल्फ्यूरेट्-*v. t.* to combine with sulphur. गन्धक से मिलाना; **Sulphuration (-रे-शन्)-*n.*** bleaching by exposure of the fumes of sulphur. गन्धक के धुँवें में रखकर शुद्ध करने की क्रिया ।

Sulphureous-सल्फ्यूरिअस्-*adj.* impregnated with sulphur, having the properties of sulphur. गन्धक के गुणवाला, गन्धक मिला हुआ ।

Sulphuretted-सल्फ्यूरैटेड्-*adj.* having sulphur in combination. गन्धक के योग का ।

Sulphuric-सल्फ्यूरिक्-*adj.* obtained from sulphur. गन्धक से निकला हुआ, गन्धक का ।

Sulphurize-सल्फुराइज्-*v. t.* to combine with sulphur. गन्धक से मिलाना ।

Sulphurous-सल्फ्यूरस्-*adj.* like sulphur. गन्धक की तरह का ।

Sulphury-सल्फुरि-*adj.* having the qualities of sulphur. गन्धक के गुण का ।

Sultan-सल्टैन्-*n.* the title of the king of Turkey. टर्की के शाह की उपाधि ।

Sultana-सल्टानो-*n.* mother, wife or daughter of Sultan. सुल्तान की माता, पत्नी या पुत्री की उपाधि ।

Sultrily-सल्ट्रि-लि-*adv.* in a sultry manner. अति उष्णता से;

Sultriness (-नेस्)-*n.* the state of being sultry. अति उष्णता;

Sultry (-ट्रि)-*adj. (comp. Sultrier, sup. Sultriest.)* very hot oppressive, burning. अति उष्ण,

कष्टकारक, जाबज्जमान ।

Sum-सम्-*n.* magnitude, arithmetical calculation, quantity of money, substance, amount, summary. परिमाण, योग, जोड़, धन-संग्रह, तत्त्व,

राशि, तात्पर्य;-*v. t. & i. (p. t. Summed.)* to add to one whole, to collect, to count. संयुक्त

करना, जोड़ना (मिलाना), सन्वय करना, गिरना;

Large sum of money (a good sum.) अधिक धन;

Lump sum (a large sum.) थोक रकम;

Sum and substance (a brief and comprehensive expression.) संक्षिप्त तथा ग्राह्य तात्पर्य या

सार; **Sum total** (the total amount.) पूरा जोड़;

To sum up (to gather up.) संग्रह करना (सार निकालना) ।

Summarily-सम-रि-लि-*adv.* concisely, in a quick manner. संक्षिप्त रूप में, शीघ्रता से ।

Summarize-सम-राइज्-*v. t.* to set forth the chief point of a matter. संक्षेप करना ।

Summary-सम-रि-*n.* (pl. Summaries.) an abridged account, an abstract. संक्षेप, सार,

संग्रह, सारांश; **-*adj.*** concise, brief, compendious. संक्षिप्त, अल्प, अविलम्बित ।

Summation-समेशन्-*n.* addition, an aggregate. समुदाय, योग, जोड़ ।

Summer-स-मर्-*n.* the hot season of the year. ग्रीष्म ऋतु, गरमी का मौसम; -*v. i. & t.*

to pass summer at. गरमी के दिन बिताना;

Summer-house (-हाउस्)-*n.* a house for summer residence गरमी में रहने का बँगला;

Summer-tree (-ट्री)-*n.* main horizontal beam supporting the joists of a roof.

छत की धरनों को टेकनेवाली मुख्य पड़ी धरन ।

Summit-स-मिट्-*n.* the highest point, top, utmost elevation, highest degree. शिखर

(अग्रभाग), चोटी, ऊँचाई, पराकाष्ठा; **Summit-**

less (-लेस्)-*adj.* having no summit, बिना शिखर का ।

Summon-समन्-*v. t.* to call upon, to invite to give notice to a person to appear,

in court, to excite into action, to call upon to surrender fort. पुकारना, बुलाना, अदालत में आने के लिये सम्मन भेजना, उत्तेजित करना, किला छोड़ देने का सन्देश भेजना।

Summoner-समनर्-*n.* one who summons. सम्मन निकलवानेवाला।

Summons-समन्स्-*n. sing. (pl. Summonses.)* an authoritative call to appear in a court. बुलावा, इत्तला, सम्मन; -*v. t.* to serve with summons. सम्मन जारी करना।

Sump-सम्प्-*n.* a cesspool, a pit for receiving metal on its first fusion. नावदान, पहिली बार धातु गलाने पर छाछ रखने का गड्ढा।

Sumpter-सम् (प)टर्-*n.* a pack-horse. लदद् घोड़ा।

Sumptuary-सम् (प)च्यु-अरि-*adj.* relating to or limiting expenses. व्यय-विषयक, व्यय निर्धारित करने का।

Sumptuous-सम् (प) - च्यु -अस-*adj.* costly, magnificent. बहुमूल्य (विशिष्ट), अत्युत्तम (महत्त्व का); **Sumptuously (-लि) -*adv.*** in a costly manner. बहुमूल्यता से; **Sumptuousness (-नेस्) -*n.*** expensiveness, costliness. बहुमूल्यता, विशिष्टता।

Sun-सन्-*n.* the centre of the planetary system, the luminary round which the earth revolves and gets light and warmth, a sunny place. रवि, सूर्य, दिनकर, धूप; -*v. t. & i. (p. t. Sunned.)* to expose to the rays of the sun, to sun oneself. धूप खाना, धूप में सुखाना।

Sun-bath-सन्-बाथ-*n.* exposure of the body to the rays of the sun. नंगे बदन धूप खाने की क्रिया; **Sunbeam (-बीम्) -*n.*** a ray of the sun. सूर्य की किरण; **Sun-blind (-ब्लाइन्ड) -*n.*** a window-shade. धूप रोकने की खिड़की का परदा; **Sun-bonnet (-बॉन्-नेट) -*n.*** a hat to protect the face from the sun. धूप से चेहरा बचाने का टोप।

Sunburn-सन्-बर्न्-*n.* discolour of face by exposure to the rays of the sun. सूर्य की किरणों से मुख काला पड़ जाना; **Sunburnt (-बर्न्ट) -*adj.*** dried in the sun, discoloured, scorched. धूप में सुखाया हुआ, मुख काला पड़ा हुआ, झुलसा हुआ।

Sun-dial-सन्-डायल-*n.* an instrument to show time of day by the shadow of the sun. धूपघड़ी।

Sundown-सन्-डाउन्-*n.* sunset. सूर्यास्त का समय।

Sun-flower-सन्-फ्लावर्-*n.* helianthus. सूरज-मुखी का फूल।

Sunless-सन्-लेस्-*adj.* without the sun, shaded. छायादार; **Sunlessness (-नेस्) -*n.*** the state of being sunless. बिना सूर्य (धूप) की स्थिति।

Sunlike-सन्-लाइक्-*adj.* like the sun. सूर्य की तरह का।

Sun-picture-सन्-पिक्चर्-*n.* picture drawn by the help of the sun's rays. सूर्य की किरणों द्वारा उतारा हुआ चित्र।

Sun-proof-सन्-प्रूफ-*adj.* impervious to the sun's rays. सूर्य-किरण प्रवेश न करने योग्य।

Sunset-सन्-सेट-*n.* the setting of the sun. सूर्यास्त।

Sunshade-सन्-शेड-*n.* a parasol, an awning. छोटी छतरी, चंदवा, सायबान।

Sunshine-सन्-शाइन्-*n.* the light of the sun. सूर्य का प्रकाश।

Sunstroke-सन्-स्ट्रोक्-*n.* prostration caused by exposure to excessive heat of the sun लू लगना, लू की लपट।

Sunward-सन्-वर्ड-*adv.* towards the sun. सूर्य की ओर; **The sun is set** (the time of prosperity is at a close.) ऐश्वर्य के दिनों का अन्त हो गया; **To rise with the sun** (to be out of bed at sunrise.) सूर्योदय होते ही सोकर उठना; **To see the sun** (to be alive.) जीवित रहना; **To take the sun** (to expose the body to the sun's rays.) धूप खाना; **Under the sun** (in the world.) संसार में।

Sunday-सन्-डे-*n.* the first day of the week observed as the day of worship and rest from work. रविवार, पतवार; **Sunday-school (-स्कूल) -*n.*** school for religious instructions. धार्मिक शिक्षा देने की पाठशाला।

Sunder-सन्डर्-*v. t. & i.* to divide, to separate. पृथक् करना, अलगाना, अलग होना; -*n.* separation into two. विभाजन, विभाग।

Sunderance-सन्-डर्-ऑन्स-*n.* separation विभाजन, विभाग।

Sundry-सन्-ड्रि-*adj.* several, various. अनेक, नाना प्रकार का; **Sundries (-ड्रीज़) -*n. pl.*** miscellaneous articles. पृथक् पदार्थ, विविध वस्तुएँ, फुटकर चीजें।

Sung-सङ्ग-*p. p.* of Sing. गाया गया ।

Sunk-सङ्क-*p. p.* of Sink. डुबाया गया ।

Sunken-सङ्क-*n. adj.* lying at the bottom of a river. नदी के तल में पड़ा हुआ ।

Sunnily-स-नि-लि-*adv.* brightly. चमकते हुए ।

Suniness-सन्-*नि-नेस्-*n.* brightness. चमक, उष्णता; Sunny (सन्-*नि*)-*adj. (comp. Sunnier, sup. Sunniest.)* like the sun, bright. सूर्य के सदृश (गरम); आतपयुक्त, चमकीली ।*

Sup-सप्-*n.* a sip, mouthful of a liquid. घूँट, चुसान; -*v. t. & i. (p. t. Supped.)* to sip, to take the evening meal. चूसना, सन्ध्या का भोजन करना ।

Super-सु-पर-*pref.* in the sense of "above, beyond." "ऊपर, बढ़कर" अर्थ का उपसर्ग; -*n. & adj.* super numery. अतिरिक्त, अधिक; Superable (-*ए-ब्ल*) - *adj.* that may be overcome or conquered. विजय करने (जीतने) योग्य; Superableness (-*नेस्*) - *n.* the quality of being superable. जीतने की योग्यता ।

Superabound-सुपर-अ-वाउन्ड-*v. t.* to be abundant, to be more than enough. अधिक होना, बहुतायत से होना ।

Superabundance-सुपर-अवन्डन्स-*n.* excessive abundance. अधिकता, बहुतायत; Superabundant (-*अवन्डेन्ट*) - *adj.* being more than sufficient. बहुत अधिक, हद से ज्यादा; Superabundantly (-*अवन्डेन्ट-लि*)-*adv.* in a superabundant manner. बहुत अधिकता से ।

Superadd-सुपर-ऑड-*v. t.* to add over and above. अधिक करना, अधिक जोड़ना ।

Superaddition-सुपर-ऑडिशन-*n.* the act of superadding. अधिक जोड़ने की क्रिया ।

Superadvenient-सुपर-ऑड-*त्रि-निअन्ट-adj.* coming to increase or help. बढ़ाने या सहायता देनेवाला ।

Superannuate-सु-पर-आन्नु-एन्ट-*v. t.* to disqualify on account of old age. बुढ़ावस्था के कारण अयोग्य करना, बुढ़ापे के कारण पेंशन देना; Superannuation (-*ए-शन्*)-*n.* the state of being superannuated. बुढ़ावस्था के कारण कार्य की अयोग्यता ।

Superb-सु-पर्व-*adj.* pompous, grand, magnificent, rich. ऐश्वर्ययुक्त, कान्तिमान्, उत्तम, धनी; Superbly (-*लि*)-*adv.* in a superb manner. ऐश्वर्य से; Superbness (-*नेस्*)-*n.* the quality of being superb. अति शोभा, ऐश्वर्य

Supercargo-सु-पर-कार्गो *n.* an officer in merchantship who manages the sales, व्यापारी जहाज का अधिकारी

Supercelestial-सु-पर-सि-लेस्ट-*यल्-adj.* situated above the sky. आकाश के ऊपर स्थित ।

Superciliary-सु-पर-सिलिअरि-*adj.* situated above the eyebrow. भौह के ऊपर स्थित ।

Supercilious-सुपर-सिलिअस्-*adj.* haughty, arrogant, overbearing. अति उद्धत, बड़ा घमंडी, असहनशील; Superciliously (-*लि*)-*adv.* arrogantly. बड़े घमण्ड से; Superciliousness (-*नेस्*)-*n.* haughtiness, the ability of being arrogant. अति गर्व, उद्धत अवस्था ।

Supercilium-सु-पर-सिलिअम-*n.* the eyebrow. भ्रू, भौह ।

Supercrescence-सु-पर-क्रेसेन्स-*n.* that which grows upon another growing thing. उगनेवाली वस्तु पर उगनेवाला पदार्थ; Supercrescent (-*एन्ट*)-*adj.* growing on something which is growing. उगनेवाली वस्तु पर उगनेवाला ।

Supereminence-सु-पर-एमिनेन्स-*adj.* distinguished eminence. अत्युत्तमता, अति श्रेष्ठता; Supereminent (-*नेन्ट*)-*adj.* eminent or excellent in a surpassing degree. अति उत्तम; Supereminently (-*नेन्ट-लि*)-*adv.* in an excellent manner. अत्युत्तमता से ।

Supererogant-सु-पर-ए-र-गन्ट-*adj.* supererogatory. कर्तव्य से अधिक करनेवाला ।

Supererogate-सु-पर-ए-र-गेट-*v. t.* to perform more than what duty requires. कर्तव्य अथवा आवश्यकता से अधिक कार्य करना; Supererogation (-*शन्*)-*n.* performing more than what duty requires. कर्तव्य से अधिक क्रिया; Supererogatory (-*टरि*)-*adj.* doing beyond duty. कर्तव्य से अधिक करनेवाला ।

Superessential-सुपर-एसेन्शल्-*adj.* essential above others. औरों से बढ़कर आवश्यक ।

Superexalt-सु-पर-एंग-जॉइड-*v. t.* to exalt to a superior degree. अति प्रशंसा करना; Superexalted (-*एङ*)-*adj.* greatly exalted, अति प्रशंसा किया हुआ; Superexaltation (-*टेशन*)-*n.* superior elevation. अति उन्नति ।

Superexcellence-सुपर-एक्सेलेंस-*n.* the quality of being superexcellent अति उत्तमता; Superexcellent (-*लेन्ट*)-*adj.* excellent in an extraordinary degree. अति उत्तम ।

Superficial-सुपरफिशल -*adj.* pertaining to the surface, shallow, not profound. बाह्य, बाहरी, ऊपरी, छिछला, अगाढ़; Superficial contents. बाह्य वस्तुएँ; Superficial scholar (one who has a little knowledge.) अल्पज्ञ; Superficial view. बाह्यलोक, बाह्यदृष्टि।

Superficialist-सुपरफिशलिस्ट -*n.* one whose knowledge is superficial. अल्प ज्ञानवाला।

Superficiality-सुपरफिशलिटी, Superficialness (-अल्-नेस्) -*ns.* the quality of being superficial, shallowness, slight knowledge. बाह्यता, छिछलापन, अल्पज्ञता।

Superficially-सुपर-फिशलि -*adv.* in a superficial manner. अल्पज्ञता से, बाह्य दृष्टि से।

Superficies-सुपर-फिशिज़ -*n.* the exterior part of a thing, the surface. तल, पृष्ठभाग, बाहरी भाग।

Superfine-सुपर-फाइन -*adj.* overfine, extremely fine. अति सूक्ष्म, सर्वोत्कृष्ट, सबसे उत्तम; Superfinesness (-नेस्) extreme fineness. सर्वोत्कृष्टता।

Superfluity-सु-पर-फ्लुयि -*n.* (pl. superfluities.) something beyond what is wanted superabundance. बहुलता, अधिकता।

Superfluous-सु-पर-फ्लुयुअस -*adj.* unnecessary, useless, more than what is wanted. व्यर्थ (पुनरुक्त), अधिक, आवश्यकता से अधिक; Superfluously (-लि) -*adv.* in a superfluous manner. अधिकता से; Superfluosity (-नेस्) -*n.* the quality of being superfluous. पुनरुक्ति, अधिकता।

Superfetate-सु-पर-फी-टेट -*v. t.* to conceive after a first conception. एक गर्भ रहते हुए दुबारा गर्भ धारण करना; Superfetation (-शन) -*n.* a second conception before the birth of the first. एक-बार वच्चा पेट में रहते हुए दुबारा गर्भ धारण करना।

Superheat-सु-पर-हीट -*v. t.* to heat up to a very high temperature. अत्यधिक गरम करना।

Superhuman-सु-पर-ह्यू -*मन्-adj.* beyond what is human, divine. मनुष्य की शक्ति से बाहर, दैवी, अलौकिक।

Superimpose-सु-पर-इम्पोज़ -*v. t.* to lay on something else. किसी पदार्थ के ऊपर रखना; Superimposition (-प-ज़िशन) -*n.* the act of being placed over something else. किसी पदार्थ के ऊपर रखने की क्रिया, अध्यारोपण।

Superincumbent-सु-पर-इन्-कम् -*वेन्ट* -*adj.* lying or resting on something else.

उपरिवर्ती, किसी पदार्थ पर रखा हुआ, किसी पर निर्भर।

Superinduce-सु-पर-इन्-ड्यूस -*v. t.* to bring upon as an addition to something. अधिक करना, जोड़ना, बढ़ाना।

Superinduction-सुपर-इन्डक्शन -*n.* the act of superinducing. बढ़ती, बढ़ाव।

Superinjection-सु-पर-इन्-जेक्शन -*n.* an injection succeeding another. एक के बाद-दूसरी सूई लगाने की क्रिया।

Superinspect-सु-पर-इन्-स्पेक्ट -*v. t.* to superintend. जाँचना, देखभाल करना।

Superintellectual-सुपर-इन्टेल्लेक्चुअल -*adj.* being above the intellect. बुद्धि से परे, बुद्धि से बाहर।

Superintend-सुपरिन्टेन्ड -*v. t.* to exercise the charge of, to supervise. रखवाली करना, जाँचना, देख-भाल करना।

Superintendence-सुपरिन्टेन्डेन्स -*n.* management. प्रबन्ध, जाँच।

Superintendent-सुपरिन्टेन्डेन्ट -*n.* one who superintends work, an overseer. अध्यक्ष, निरीक्षक, प्रबन्धकर्ता।

Superior-सुपीरिअर -*adj.* higher in place, dignity or excellence surpassing others. श्रेष्ठ, विशिष्ट, अधिक, बढ़कर; -*n.* one who is superior to others, the chief of a monastery. श्रेष्ठ, अध्यक्ष, मठाधीश; Superior persons (better educated men.) अधिक विद्वान लोग; Superiorress' (-ऐस्) -*n. fem.* a female head of a nunnery. मठ की महिला अध्यक्ष।

Superiority-सुपीरिअरिटी -*n.* pre-eminence. श्रेष्ठता, विशिष्टता, प्रधानता।

Superlative-सुपरलैटिव -*adj.* supreme, most eminent. सर्वोत्तम, अत्युत्तम; Superlatively (-लि) -*adv.* to a superlative degree. सर्वोत्तम रूप में; Superlativeness (-नेस्) -*n.* the state of being superlative. अत्युत्तमता।

Superlunar-सुपरल्यूनर, Superlunary (-इ) -*adjs.* being above the moon. चंद्रमा से ऊपर का।

Superman-सु-पर-मीन् -*n.* a type of man who is above ordinary humanity. साधारण मनुष्य से विशिष्ट मनुष्य।

Supermedial-सुपर-मी-डिअल -*adj.* lying above the middle. मध्य से ऊपर का।

Supermundane-सुपरमण्डेन् -*adj.* above the world. भूमण्डल के ऊपर का।

Supernacular

Supernacular-सुपर-नॉ-क्युलर-*adj.* most excellent. सबसे उत्कृष्ट, सर्वोत्तम ।

Supernal-सुपर्नल-*adj.* heavenly, divine. स्वर्गीय, दैवी ।

Supernatant-सुपर-नेटेन्ट-*adj.* floating on the surface. सतह पर तैरनेवाला ।

Supernatation-सुपर-नेटेशन्-*n.* the act of floating on the surface. सतह पर तैरने की क्रिया ।

Supernational-सु-पर-नॉशनल-*adj.* more than national. राष्ट्रीयता से अधिक ।

Supernatural-सु-पर-नॉचुरल-*adj.* beyond the power or laws of nature, miraculous. प्रकृति-विरुद्ध (अमानुषी), अलौकिक, अद्भुत ।

Supernaturalism-सुपरनॉचुरलिज्म-*n.* a belief in divine revelation. दैवी शक्ति में विश्वास; **Supernaturalist (-लिस्ट)-*n.*** अलौकिक शक्ति में विश्वास करनेवाला; **Supernaturality (-लिटि)-*n.*** supernaturalness. विलक्षणता, अलौकिकता ।

Supernaturalize-सुपर-नॉ-चुरलाइज्-*v. t.* to raise to the supernatural. अलौकिक बनाना ।

Supernaturally-सुपरनॉचुरलि-*adv.* in a supernatural manner. अलौकिक या अद्भुत रीति से; **Supernaturalness (-नेस)-*n.*** the quality of being supernatural. विलक्षणता, आश्चर्य ।

Supernumerary - सुपेन्यूमररि-*adj.* exceeding usual numbers. सामान्य से अधिक संख्या का; **-*n.*** a person or thing beyond the required number. स्थिर संख्या के अतिरिक्त मनुष्य या पदार्थ ।

Supernutrition-सुपेन्यूट्रिशन-*n.* overfeeding. आवश्यकता से अधिक भोजन करने का कार्य ।

Superordinary-सुपरऑर्डिनरि-*adj.* above the ordinary. सामान्य से अधिक ।

Superorganic-सुपरऑर्गनिक-*adj.* spiritual. दैवी, अमानुषी ।

Superphysical-सुपरफिजिकल-*adj.* psychical. आत्मा-सम्बन्धी ।

Superpose-सु-पर-पोज्-*v. t.* to lay on. एक के ऊपर दूसरा रखना ।

Superposition-सुपर-पॉ-जिशन-*n.* a laying upon anything else. एक के ऊपर दूसरे पदार्थ के बिठाने की क्रिया ।

Superpraise-सु-पर-प्रेज्-*v. t.* to praise to excess. अति प्रशंसा करना ।

Super-reflection - सुपर-रिफ्लेक्शन्-*n.* the reflection of a reflected image. किसी वस्तु के प्रतिबिम्ब का प्रतिबिम्ब ।

Super-reward-सु-पर-रैवार्ड-*v. t.* to reward to excess. अति अधिक पारितोषिक देना ।

Super-royal-सु-पर-रॉयल-*adj.* denoting a size of paper measuring $27\frac{1}{2} \times 20\frac{1}{2}$ inches. २७½ इंच लम्बा और २०½ इंच चौड़ा (कागज) ।

Supersaturate-सुपरसॉच्युरेट-*v. t.* to saturate to excess. अधिक सुखाना; **Supersaturation (-शन्)-*n.*** the state of being supersaturated. अधिक सुखाने की स्थिति ।

Superscribe-सु-पर-स्काइव्-*v. t.* to engrave or write on the top or outside a surface. ऊपर या बाहर की ओर लिखना या खोदना ।

Superscription-सु-पर-स्क्रिप्शन्-*n.* the act of writing on top, address. बाहरी भाग के ऊपर का लेख, सिरनामा, पता, ठिकाना ।

Supersede-सु-पर-सीद्-*v. t.* to come in place of, to render unnecessary, to suspend. उल्लङ्घन करना, (अलग करना) बूथा करना, उठा देना ।

Supersedure-सुपरसीद्योर-*n.* act of superseding. उल्लङ्घन करने की क्रिया ।

Supersensible-सु-पर-सेन्सिबल-*adj.* beyond the reach of the senses. इन्द्रियों द्वारा न जानने योग्य ।

Supersensitive-सुपरसेन्सिटिव-*adj.* exceedingly sensitive. अति सूक्ष्मप्राप्ती, अति शीघ्र चेतना प्राप्त करनेवाला; **Supersensitiveness (-नेस)-*n.*** excessive sensitiveness. अति शीघ्र बोध ।

Superstition-सुपरस्टिशन-*n.* belief based on ignorance, false religion, faith in charms and omens. मूढ़विश्वास, भ्रमात्मक विश्वास मिथ्याधर्म, मंत्रों तथा अपशकुनों में विश्वास ।

Superstitious - सुपरस्टिशस-*adj.* addicted to superstition, full of idle fancies about religion. असत्यधर्मी, मूढ़ विश्वास मूलक; **Superstitiously (-लि)-*adv.*** in a superstitious manner. मिथ्या विश्वास से; **Superstitiousness (-नेस)-*n.*** the quality of being superstitious. मिथ्या विश्वास ।

Supersuratum-सुपरस्ट्रेटम-*n.* a layer above another. एक के ऊपर दूसरी तह ।

Superstruct-सु-पर-स्ट्रक्ट-*v. t.* to erect, to build upon. ऊपर निर्माण करना या इमारत बनाना; **Superstruction (-शन्)-*n.*** a superstructure. ऊपरी रचना या वनावट; **Superstructive (-टिव्)-*adj.*** built on something else. किसी के ऊपर बनाई हुई ।

Supertax-सु-पर-टैक्स-*n.* an additional income-tax on large incomes. अधिक आम-दनी पर अतिरिक्त टैक्स (कर) ।

Superterrrestrial-सुपरटैरेस्ट्रियल - *adj.* being above the earth. पृथ्वी के ऊपर का।

Supetragical-सुपरट्राजिकल - *adj.* excessively tragical. अत्यन्त शोकजनक या दुःखान्त।

Supervene-सुपर्वेन - *v. i.* to come extraneously, to follow closely. अकस्मात् आ जाना, दूट पड़ना; **Supervenient** (-नि-एन्ट) - *adj.* coming as something extra-ordinary. दूट पड़नेवाला।

Supervention-सुपर्वेन्शन - *n.* the act of supervening. अकस्मात् आगमन।

Supervise-सुपर्वीज - *v. i.* to manage, to inspect. निरीक्षण करना, प्रबन्ध करना।

Supervision-सुपर्विजन - *n.* inspection. प्रबंध, देखभाल, निरीक्षण।

Supervisor-सुपर्वीजर - *n.* an inspector, an overseer. निरीक्षक, प्रबन्धकर्ता; **Supervisory** (-इ) - *adj.* pertaining to supervision. प्रबन्ध-सम्बन्धी।

Supination-सु-पि-ने-शन - *n.* act of turning the palm of hand upwards. हथेली ऊपर करने का कार्य।

Supine-सु-पाइन - *adj.* sloping or leaning backward, headless, thoughtless, lying on back with face upwards. ऊर्ध्वमुख, ढालुओं, लापरवाह, उदासीन, उतान पड़ा हुआ; **Supinely** (-लि) - *adv.* in a supine manner. उतानेपन से, उदासीनता से; **Supineness** (-नेस) - *n.* indolence, heedlessness. उदासीनता, आलस्य।

Supper-स-पर - *n.* the last meal of the day. दिन का अन्तिम भोजन; **Supperless** (-लेस) - *adj.* being without supper. बिना रात के भोजन का।

Supplant-सप्लान्ट - *v. i.* to displace, to undermine, to displace and take possession of. हटाना, कपट से हटाना, हटाकर अपना अधिकार करना; **Supplantation** (-टेशन्) - *n.* the act of supplanting. निकालने की क्रिया; **Supplanter** (-अर) - *n.* one who supplants. हटाने या निकालनेवाला।

Supple-स-प्ल - *adj.* pliant, flexible, easily bent, submissive. fawning. कोमल, लचीला, सहज में झुकनेवाला, अधीन, अदृढ़; - *v. i.* & *i.* to make soft or pliant. लचीला या मुलायम बनाना।

Supple-jack-स-प्ल-जैक - *n.* a kind of walking stick. एक प्रकार की टहलने की छड़ी।

Suppleness-स-प्ल-नेस - *n.* pliancy, the quality of being supple. लचीलापन, अदृढ़ता।

Supplement-सप्लि-मेंट - *n.* an appendix, an

addition to something by which its defects are removed. परिशिष्ट, शेषपूर्ति, न्यूनता-पूर्ति; - *v. i.* to make addition to. न्यूनता पूर्ण करना, जोड़ना; **Supplemental** (-अल), **Supplementary** (-अरि) - *adjs.* additional. न्यूनतापूरक, परिशिष्ट।

Supplementation-सप्लिमेंटेशन - *n.* addition. न्यूनतापूर्ति।

Suppliance-सप्लायन्स - *n.* supplication. निवेदन; **Suppliant** (-यन्ट) - *adj.* asking submissively, entreating. प्रार्थी, निवेदन करनेवाला; **Suppliantly** (-यन्ट-लि) - *adv.* in a suppliant manner. प्रार्थना-सहित।

Supplicant-सप्लिकन्ट - *adj.* entreating. प्रार्थना करता हुआ।

Supplicate-स-प्लि-केट - *v. i.* to seek by prayer, to entreat for, to implore. प्रार्थना करना, विनती (याचना) करना; **Supplicatingly** (-इङ्ग्-लि) - *adv.* imploringly. विनती या प्रार्थना करते हुए।

Supplication-सप्लिकेशन - *n.* entreaty, petition. सविनय प्रार्थना, विनती।

Supplicatory-सप्लिकेटरी - *adj.* humble, submissive. विनीत, प्रार्थना-समन्धी, प्रार्थी।

Supplier-सप्लायर - *n.* one who supplies कर्मी की पूर्ति करनेवाला।

Supply-स-प्लाई - *n.* (pl. Supplies.) providing of what is required, necessary stores and provisions. सख्य, सामग्री, आवश्यक पदार्थ, रसद; - *v. i.* (p. i. Supplied.) to fill up any deficiency, to furnish what is wanted. परिपूर्ण या पूर्ति करना, भरना।

Support-सपोर्ट - *v. i.* to uphold, to sustain, to nourish, to endure, to maintain, to vindicate. सहारा देना, संभालना, पोषण करना, दया करना, पालना, किसी के पक्ष में बोलना; - *n.* maintenance, subsistence, assistance. अवलम्ब, आश्रय, (उपजीविका) सहारा; To support resolution (to uphold a resolution.) प्रस्ताव का अनुमोदन करना; To support oneself (to maintain one's life.) अपना पेट भरना; **Supportable** (-अब्ल) - *adj.* that may be upheld, tolerable. आश्रय के योग्य; **Supportableness** (-अब्ल-नेस) - *n.* the state of being supportable. अवलम्ब, सहारा; **Supportably** (-ब्लि) - *adv.* in a supportable manner. आश्रय देते हुए; **Supported** (-रेड) - *adj.* vindicated, maintained. प्रमाणित, आश्रित; **Supporter** (-अर) - *n.* he who or that which

supports. आश्रय देनेवाला, सँभालनेवाला; Supportless (-लेस) - *adj.* having no support. बिना आश्रय का; Supportment (-मेंट) - *n.* a support. आश्रय।

Supposable-सपोनेबल - *adj.* that may be supposed to exist. अनुमान करने के योग्य।

Suppose-स-पोझ' - *v. i. & t.* to assume as true, to think, to conceive, to presume, to imagine. अनुमान करना, सोचना, तर्क करना, मान लेना, कल्पना करना; Supposedly (-इ-लि) - *adv.* with assumption. अनुमान करते हुए; Supposer (-अर) - *n.* one who makes an assumption. कल्पना करनेवाला।

Supposition-स-पे - *n.* imagination, conjecture, hypothesis. अनुमान, तर्क, कल्पना; Suppositional (-अल्) - *adj.* hypothetical. तर्क-सम्बन्धी, अनुमान-विषयक; Suppositionally (-अलि) - *adv.* by way of supposition. तर्क के अनुसार या तर्क या अनुमान द्वारा।

Supposititious-स-पे-जिटिशस-*adj.* imaginary, substituted for real, spurious. काल्पनिक, कृत्रिम, कल्पित; Supposititiously (-लि) - *adv.* in an imaginary manner. कल्पित रूप में;

Supposititiousness (-नेस) - *n.* the quality of being imaginary. कृत्रिमता, कल्पना।

Suppositive-स-पे-जिटिव-*adj.* tending to suppose. कल्पना-सूचक; Suppositively (-लि) - *adv.* according to supposition. अनुमान के अनुसार।

Suppository-स-पे-जिटरि-*n.* a cone or medical substance introduced into the rectum for producing evacuation. दवा की बत्ती जो दस्त लाने के लिए गुदा में चढ़ाई जाती है।

Suppress-स-प्रेस' - *v. t.* to put down, to overpower and crush, to restrain, to stop, to put an end to, to withhold. दबाना, शमन करना, अवरोध करना, रोकना, अन्त करना, पराजित करना; Suppressor, Suppressor (-अर) - *ns.* one who suppresses. शमन करनेवाला, दबानेवाला।

Suppressible-स-प्रेसिबल - *adj.* that can be suppressed. दबाने योग्य।

Suppression-स-प्रेसन-*n.* the act of suppressing, stoppage, concealment. सम्भन, रुकावट (दवा, अवरोध), छिपाव।

Suppressive-स-प्रेसिव - *adj.* subduing. शमन करनेवाला, दबानेवाला।

Suppurate-स-प्युरेट' - *v. i.* to form or generate pus. पकना, पीव पड़ना; Suppura-

tion (-रे-शन) - *n.* the production of pus. पीव आजाना; Suppurative (-रेटिव) - *adj.* tending to suppurate. पीव निकालनेवाला।

Supputation-स-प्यूटेशन-*n.* reckoning, account. गणना, हिसाब-किताब।

Suppute-स-प्यूट' - *v. t.* to reckon. गणना करना।

Supra-सु - *pr.* in sense of "above, beyond." "ऊपर या अधिक" अर्थ का उपसर्ग;

Supraciliary (-सिल'यर-इ) - *adj.* situated above the eyebrow. भौंह के ऊपर का;

Supracostal (-कोस्ट'-अल्) - *adj.* above the ribs. पसलियों के ऊपर का;

Supramaxillary (-मीक्स-इलरि) - *adj.* pertaining to the upper jaw. ऊपर के दाढ़ का; Supralateral (-लैट'-अर-अल्) - *adj.* at the top of the side. पार्श्व के शिखर पर; Supramundane (-मन्'-डन्) - *adj.* above the world. संसार के ऊपर का।

Suprarenal-सु-प्री-री-नल्-*adj.* situated above the kidneys. गुदा के ऊपर स्थित. अधिवृक्कीय।

Supremacy-सुप्रे-मी-सि-*n.* highest authority of power, the quality of being supreme. मुख्यता, श्रेष्ठता, प्रभुत्व, प्रधानता।

Supreme-सुप्रीम - *adj.* highest in power or authority, most excellent. परम, अति, श्रेष्ठ महान; Supreme Being (God.) परमेश्वर; Supremely (-लि) - *adv.* to a supreme degree. अति श्रेष्ठता से, महत्त्व से।

Sur-सर्-*pr.* in the sense of "over." "अधिक" अर्थ का उपसर्ग।

Surah-सूरा-*n.* a kind of twilled silk. एक प्रकार का बटा हुआ रेशमी बख।

Sural-सु-रल्-*adj.* pertaining to the calf of the leg. पैर की नली का।

Surbate-सर्ग्रेट'-*v. t.* to harass, to fatigue. कष्ट देना, थकाना।

Surcease-सर्-सीस-*n. i. & t.* to cease, to put a stop to. रुकना, रोकना, ठहराना।

Surcharge-सर्-चार्ज-*n.* an excessive load or burden, overcharge. परिमाण से अधिक भार या इतका भाड़ा; -*v. t.* to overload, to overstock. अधिक बोझा लाना, अधिक माल रखना; Sur-charger (-अर) - *n.* one who surcharges. अधिक बोझा लानेवाला।

Surcingle-सर्सिङ्ग-ल्-*n.* the band or girdle over a saddle to fasten it. काठी बांधने का पट्टा, बालतङ्ग।

Surcoat-सर्-कोट-*n.* the coat worn over an armour. कवच के ऊपर पहिने का कोट।

Sarculose-सर्कुलु-लैस-adj. producing suckers.

चूषक जड़ या पौधा उत्पन्न करनेवाला ।

Surd-सर्द-adj. & n. an irrational quantity, uttered with the breath. करणी, अनाकर्णित, दुर्बल स्वास से उच्चारण किया हुआ ।

Surdimute-सर्दि-म्यूट - n. one who is both dumb and deaf. ऐसा मनुष्य जो गूँगा तथा बहरा हो ।

Sure-शु-अर्-adj. certain, firm, positive, secure, perfectly confident, safe. स्थिर, निश्चित, दृढ़, पुष्ट, सुरक्षित, पूर्ण रूप से विश्वस्त, रक्षित; A sure shot (a marksman who never misses an aim.) सच्चा निशाना लगानेवाला; To be sure (without doubt, certainly.) अवश्य, निःसन्देह; To make sure (to make certain.) निश्चय करना; Surefooted (-फुट-पैड)-adj. not liable to stumble. न छुड़कनेवाला; Surely (-लि)-adv. certainly. निःसन्देह, अवश्य, ठीक-ठीक; Sureness (-नेस)-n. certainty. स्थिरता ।

Surety-शुअर-टि-n. security, safety, security against loss, a bail of being surety. प्रतिभू का पद, निश्चय, प्रतिभू, बन्धक, जमानतदार; To stand surety (to be responsible for another.) दूसरे के लिए जमानत देना; Suretyship (-शिप)-n. the state of being a surety. प्रतिभू का पद ।

Surf-सर्फ-n. the wave between the rocks and the shore. लहर, तरङ्ग; Surf-boat (-बोट)-n. a boat for landing through surf. लहर पर चलनेवाली नाव ।

Surface-सर्फ-फ्लैस-n. the external part of any thing, superifics, a plane that has length and breadth but no thickness. तल, पृष्ठभाग, ऊपरी हिस्सा, धरातल, सतह; Surface-gauge (-गॉज) - n. an implement to ascertain the planeness of planks &c. तरुवे इत्यादि की चौरसाई जानने का यन्त्र ।

Surfeit-सर्फ-फिड-n. fulness caused by excessive eating

or drinking. अतिभोजन, Surface-gauge. अजीर्ण; -v. t. to take too much of anything, to overfed. अधिक-मात्रा में कोई पदार्थ ग्रहण करना, अतिभोजन करना; Surfeiter (-अर्)-n. a glutton. अतिभोजन करनेवाला; Surfeiting (-इङ्ग)-n. eating to excess. अतिभोजन की क्रिया ।

Surge-सर्ज-n. a large wave, a swelling undu-

lation. बड़ी लहर, जल का उभाड़-v. i. to rise high and roll. लहर उठना; Surgeless (-लेस)-adj. free from surges, smooth. बिना लहर का, शान्त ।

Surgeon-सर्जन-n. one who heals by surgery. शल-चिकित्सक, जराई; Surgeon-dentist (-डेंट-इस्ट)-n. a dental surgeon. दाँतों का जराई ।

Surgery-सर्जरी-n. the act of healing diseases by manual operations, a surgeon's room. शस्त्रशाला, शस्त्रचिकित्सा-विज्ञान, जराई, जराई का कमरा ।

Surgical-सर्जिकल-adj. pertaining to surgery. शल-चिकित्सक का, जराई का; Surgically (-लि)-adv. in a surgical manner. जराई की तरह ।

Suricate-सुरि-केट-n. a kind of mongoose. एक प्रकार का नैवला ।

Surly-सर्लि-adv. in a surly manner. रूक्षता से; Surliness (-नेस)-n. the quality of being surly. रूक्षता ।

Surloin-सर्फ-लॉइन-n. loin of beef. कमर का गो-मांस ।

Surly-सर्लि-adj. (comp. Surlier, sup. Surliest.) rough, gloomy, morose, snarling. रूक्ष, मन्द, असम्य, कर्कश ।

Surmise-सर्माइज-n. supposition, conjecture. वितर्क (शंका), सन्देह; -v. i. to infer in a doubtful manner. सन्देह करना, शंका करना; Surmiser (-अर्)-n. one who surmises. शंका या सन्देह करनेवाला ।

Surmount-सर्माउन्ट-v. t. to overcome, to conquer, to surpass, to rise above. जीतना, बढ़ना, ऊपर आना; Surmountable (-एबल)-adj. superable. जीतने योग्य, बढ़ने योग्य; Surmountableness (-एबल-नेस)-n. the state of being surmountable. विजय, बढ़ती; Surmounted (-एड)-adj. surpassed, overcome. बढ़ा हुआ, विजय प्राप्त किया हुआ; Surmounter (-अर्)-n. one who surmounts. बढ़नेवाला ।

Surmullet-सर्मल्लेट-n. a kind of sea-fish. एक प्रकार की समुद्री मछली ।

Surname-सर्फ-नेम-n. a name added to the Christian name, family name. उपनाम, कुलनाम; -v. t. to give surname to, to call by a surname. कुलनाम रखना, उपनाम लेकर पुकारना ।

Surnominal-सर्-नॉमिनल-adj. pertaining to surname. कुलनाम-सम्बन्धी ।

- Age एज ; Edge ऐज ; Pen पें ; Pain पें



Surpass-सर्-पास'-*v. t.* to go beyond in anything, to exceed, to excel. अतिक्रमण करना (उत्कृष्ट होना), बढ़ना, अधिक होना; **Surpassable (-यैबल)-***adj.* that may be exceeded. बढ़ने योग्य; **Surpassing (-इङ्ग)-***adj.* exceeding. अति बढ़कर; **Surpassingly (-इङ्ग-लि)-***adv.* in a surpassing manner. उत्कृष्ट होते हुए।

Surplice-सर्'-प्लिस्-*n.* a white linen vestment worn by clergies. पादरियों का सफेद वस्त्र; **Surpliced (-इ)-***adj.* wearing a surplice. ऐसा वस्त्र पहिने हुए।

Surplus-सर्'-प्लस-*n.* what remains over, excess, beyond what is wanted. अतिरिक्त भाग, वचत, बढ़ोत्तरी।

Surplusage-सर्-प्ल-सेज-*n.* something which is irrelevant, overplus. अनावश्यक भंश, बढ़ोत्तरी।

Surprisal-सर्-प्राइजल-*n.* the act of surprising. विस्मय, चमत्कार, आश्चर्य।

Surprise-सर्-प्राइज़'-*n.* the act of surprising, astonishment, wonder, emotion excited by something happening unexpectedly. विस्मय, आश्चर्य, अचरज, व्याकुलता; *-v. t.* to strike with wonder, to take unawares, to throw the mind in disorder. विरमित करना, चकित करना, धक्का देना; **A surprise visit (a visit without notice.)** एकाएकी (बिना सूचना की) भेंट या निरीक्षणार्थ आगमन; **Surprising (-इङ्ग)-***adj.* exciting surprise, extraordinary. अद्भुत (विचित्र), चकित करनेवाला; **Surprisingly (-इङ्ग-लि)-***adv.* in a manner to surprise. चकित करते हुए; **Surprisingness (-नेस्)-***n.* the state of being surprising, विचित्रता।

Surrebut-सरिबुट'-*v. i.* to reply to a defendant's rejoinder. प्रतिवादी (मुद्दालेह) के आक्षेप का उत्तर देना; **Surrebutter (-टर)-***n.* a plaintiff's reply in pleading. वादी द्वारा अन्तिम प्रतिवेदन।

Surrender-सरेन्डर'-*n.* the act of yielding to the power of another. आत्मसमर्पण, अधीनता, त्याग; *-v. t. & i.* to hand over to another's authority, to cease from resistance, to submit, to resign. अर्पण करना, त्यागना, वंश में होना, सौंपना; **Surrenderce (-अर्-इ)-***n.* one to whom a thing is surrendered. जिसके प्रति कुछ अर्पण किया जावे; **Surrenderer. (-अर्)-***n.* a tenant who surrenders his estate to his landlord. असामी जो अपनी सम्पत्ति जमींदार को अर्पण कर देता है।

Surreptitious-सरप्टिशिस्-*adj.* done by stealth, made or introduced fraudulently. छल या

चोरी से किया हुआ; **Surreptitiously (-लि)-***adv.* in a surreptitious manner. छल से, कपट से।

Surrogate-स-रै-गेट'-*n.* the deputy of a bishop. पादरी का प्रतिनिधि; *-v. t.* to put in place of another. दूसरे के स्थान में नियुक्त करना।

Surround-स-राउन्ड'-*v. t.* to enclose on all sides, to encompass, to encircle. चारों ओर से घेरना, बाँध लेना, लपेटना।

Surrounding-सराउन्डिङ्ग'-*n.* an encompassing. घिराव; **(-िंग्स ब्रू)-***n. pl.* circumstance, environment. (बो बो) घटना, बाहरी स्थान।

Surtax-सर्'-टीक्स-*n.* an additional tax. निर्धारित कर से अधिक टैक्स, अतिरिक्त कर।

Surtout-सर्टूट'-*n.* a man's overcoat. वस्त्र के ऊपर पहिने का कोट।

Surveillance-सर्वेलेन्स-*n.* inspection, superintendence. निरीक्षण, रखवाली, चौकसी।

Survey-सर्वे-प. t. (p. t. Surveyed.) to take a general view of, to examine, to view with attention, to ascertain particularly. निहारना, जाँचना, ध्यान से देखना, नापना; *-n.* a careful view, inspection. निरीक्षण, नाप, पैमाइश।

Surveyal-सर्वेअल-*n.* a viewing. निरीक्षण, जाँच।

Surveying-सर्वे-इङ्ग-*n.* the art of measuring land. भूमि की नाप, पैमाइश।

Surveyor-सर्वेअर'-*n.* one who measures land, one who inspects progress of work. पैमाइश करनेवाला, निरीक्षण करनेवाला; **Surveyorship (-शिप)-***n.* the office of a surveyor. पैमाइश करनेवाले का पद।

Survival-सर्वाइवल-*n.* a living beyond the life of another. अतिजीवन, किसी मनुष्य का दूसरे की मृत्यु के बाद का जीवन।

Survive-सर्वाइव'-*v. t.* to live beyond the life of, to outlive. किसी का अधिक काल तक जीवित रहना।

Survivency - सर्वाइवेंन्सि -*n.* survivorship. जीवित अवस्था।

Surviving-सर्वाइविङ्ग-*adj.* remaining alive अवस्थित, जीवित

Survivor-सर्वाइवर'-*n.* one who outlives another. उत्तरजीवी, दूसरे की अपेक्षा अधिक जीनेवाला; **Survivorship (-शिप)-***n.* the right as a survivor. उत्तरजीवी का पद।

Sus-सस-*pref.* in the sense of 'sub'. 'अधीन' अर्थ का उपसर्ग।

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेज़र

Susceptibility-ससप्तिलिङ्गि-*n.* the state of being easily affected to by impression. सहज में प्रभाव पड़ने की योग्यता, ग्रहणकत्व ।

Susceptible-ससप्ति - *बल्* - *adj.* impressible, sensitive, readily touched with emotion. ग्रहणशील, कोमल, प्रभाव पड़ने योग्य, उन्नित;

Susceptibly (-लि) - *adv.* in a sensitive manner. ग्रहणशीलता से; **Susceptibleness (-नेस्) - *n.*** ग्रहणशीलता ।

Susceptive-ससप्तिङ्गि-*adj.* capable of admitting, impressionable. ग्रहण करने योग्य, स्वीकार करने योग्य ।

Susceptivity-ससप्तिङ्गि - *n.* capacity of admitting. ग्रहणशीलता ।

Susceptor-ससप्तिङ्गि-*n.* god-father. भर्मापिता ।

Suspect-सस-पेक्टे-*v. t.* to doubt, to imagine guilty, to mistrust, to be inclined to think.

शंका करना, सन्देह करना, दोषी समझना, अविश्वास करना, प्रतीति न करना, तर्क करना; **-*adj.*** of suspected character. सन्देहयुक्त; **-*n.*** a suspected person. सन्देहयुक्त मनुष्य ।

Suspectable-ससपेक्टेबल्-*adj.* that may be suspected. सन्देह करने योग्य ।

Suspected-ससपेक्टेड-*adj.* mistrusted. शंका-युक्त; **Suspectedly (-लि) - *adv.*** in a suspected manner. शंका करते हुए; **Suspectedness (-नेस्) - *n.*** the state of being suspected.

सन्देह की दशा; **Suspecter (-अर्) - *n.*** one who suspects शंका करनेवाला मनुष्य; **Suspectful (-फुल) - *adj.*** full of suspicion. सन्देहयुक्त; **Suspectless (-ल्स) - *adj.*** without suspicion बिना सन्देह का ।

Suspend-सस-पेंडे-*v. t.* to hang, to make to depend on, to keep in an undecided state, to stop for a time, to interrupt. लटकाना, टोंगना, अधीन करना, अस्थिर दशा में कुछ समय के लिये रोकना, विन डालना; **Suspender (-अर्) - *n.*** one who suspends. लटकानेवाला; **Suspenders (-स्) - *n. pl.*** straps for holding trousers. (बन् बन्) पतलून बांधने का फीता ।

Suspense-सस-पेंसे-*n.* state of uncertainty, indecision अनिश्चय (संशय), दुविधा (द्विधाभाव); **Suspense account (an account temporarily entered.)** खाते में सिरि की रकम ।

Suspensibility - ससप्तिबिलिङ्गि - *n.* capacity of being suspended, अवलम्बन ।

Suspensible-सरप्तिबल्-*adj.* capable of being suspended. लटकाने योग्य ।

Suspension-सरपेंशन

-*n.* the act of suspending, delay, interruption. अवलम्बन, (निलम्बन, लटकाव),



देर, थोड़े काल के लिये **Suspension-bridge.** रुकावट ।

Suspension-bridge - सरपेंशन - मिज - *n.* an over-hanging bridge. झूले का पुल ।

Suspensive-सरप्तिबल्-*adj.* doubtful. सन्देह-युक्त; **Suspensively (-लि) - *adv.*** doubtfully. सन्देह के साथ ।

Suspensory-सरपेंसोरि-*adj.* *cf.* *n.* doubtful, that which suspends. सन्देहयुक्त, लटकानेवाला ।

Suspicion-सस्यिशन-*n.* a partial belief, mistrust, want of confidence. सन्देह, अविश्वास, शंका; **Suspicionless (-लेस्) - *adj.*** without mistrust. शंका-रहित, सन्देह-रहित ।

Suspicious-सस्यिशस-*adj.* inclined to suspect, entertaining suspicion, mistrustful. शंका-युक्त, सन्देहशील, अविश्वासी; **Suspiciously (-लि) - *adv.*** in a suspicious manner. सन्देह से, शंका से; **Suspiciousness (-नेस्) - *n.*** the state of being suspicious. सन्देहशीलता ।

Suspiral-सस्यिरल्-*n.* a breathing hole. स्वास लेने का छिद्र ।

Suspiration-सस्यिरेशन-*n.* the act of taking a long breath. दीर्घच्छवास ।

Suspire-सस्यायर्-*v. i.* to sigh. उच्छ्वास लेना, आह खीचना ।

Sustain-सस्टेन्-*v. t.* to bear, to uphold, to support, to keep alive, to maintain, to encourage, to undergo. सहना, रोकना (स्थिर करना), सहाय देना, जीवित रखना, सिद्ध करना, उत्साह देना, प्रमाणित करना; **To sustain life (to support life.)** जीवन धारण करना ।

Sustainable-सस्टेनेबल्-*adj.* that may be sustained. जीवन धारण करने योग्य ।

Sustained-सस्टेन्ड-*adj.* kept up. स्थिर किया हुआ ।

Sustainer-सस्टेन्र् - *n.* one who sustains. आश्रय देनेवाला ।

Sustainment-सस्टेन्-मेंट-*n.* support. आश्रय ।

Sustenance-सस्टिनन्स-*n.* support, maintenance, nourishing, subsistence. सहारा, अन्न (आहार), अवलम्ब, जीविका ।

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्

Sustentation-सस्टेंटेशन-*n.* support of life, maintenance. जीविका (आहार), अवलम्ब ।

Susurrant-सुसुर्रन्ट-*adj.* whispering, murmuring softly. धीमे से बोलता हुआ, फुसफुसाता हुआ ।

Susurration-सुसुर्रेशन-*n.* whispering. फुसफुसाना ।

Sutile-स्यूटिल-*adj.* done by stitching. सिला हुआ ।

Sutler-सदलर्-*n.* a camp-follower who sells provisions. सेना को रसद पहुँचानेवाला, सेना का मोदी ।

Suttee, **Sati**-सती, स-टि-*n.* a Hindu widow who burns herself at the funeral pyre of her husband. सती ।

Suttle-सदल-*adj.* pertaining to lighter weight after subtracting tare. डब्बे या बक्से या गाड़ी के भार को घटाने पर अवशेष हल्के भार से सम्बन्धित ।

Sutural-स्यूचरल-*adj.* relating to suture. सियन-सम्बन्धी ।

Suture-स्यूचर-*n.* a seam, a seam of the bones of the skull. सियन (टाँका), खोपड़ी की हड्डी का जोड़ ; **Sutured** (-इ)-*adj.* knit together. जोड़ा हुआ ।

Suzerain-सूज़रैन-*n.* a feudal lord, a paramount ruler. अधिपति, छोटे अर्धस्वतन्त्र राज्यों पर शासन करनेवाला ।

Suzerainty-सूज़रैन्टि-*n.* the dominion of a suzerain. आधिपत्य ।

Svelte-स्वैल्ट-*adj.* lithesome, slender. दुबल, कोमल ।

Swab-स्वॉब-*n.* a mop for cleaning floors or decks, an absorbent pad used in surgery. झाड़ू (बुहारी, कूँची), जराँही का सोखनेवाला गद्दा ; -*v. i. (p. i. Swabbed.)* to clean with a swab: कूँची या झाड़ू से साफ़ करना, बुहारी से धोना ।

Swabber-स्वॉबर-*n.* one who uses a swab in cleaning. झाड़ू देनेवाला ।

Swad-स्वॉड-*n.* a short fat person. मोटा नाया मनुष्य ।

Saddle-स्वॉडल-*n.* cloth bound tight round the body. शरीर के चारों ओर कसकर बाँधने का कपड़ा ; -*v. i.* to swathe in bandages, to bind tightly. लपेटना, कसकर बाँधना ।

Swaddling-स्वॉडलिंग-*adv.* binding in tight clothes. कसकर बाँधनेवाला ; **Swaddling**-

clothes (a band of cloth wrapt round a baby.) नवजात शिशु को लपेटने का वस्त्र ।

Swag-स्वॉग-*n.* a bundle containing clothes and provisions. बख़, सामान इत्यादि की गठरी ; -*v. i. (p. i. Swagged.)* to lean, to sink. झुकना, अपने बोझ से ढूबना ।

Swage-स्वेज-*v. i.* to soften, to mitigate कोमल करना, शान्त करना, ठप्पे से सुधारना ; -*n.* a kind of dice. एक प्रकार का ठप्पा ।

Swagger-स्वॉगर-*v. i. & t.* to walk in a gaudy manner, to brag, to boast. अकड़कर चलना, शेखी हाकना, ढींग मारना ; -*n.* swaggering gait, boastfulness. शेखी की चाल, दिखावट ; -*adj.* smart, showy. रोबदार, दिखावटी ; **Swaggerer** (-अर्)-*n.* a boastful fellow. शेखीबाज मनुष्य ; **Swaggeringly** (-इङ्गलि)-*adv.* in a bragging manner. गर्व से, शेखी से ।

Swaggy-स्वॉगि-*adj.* sinking. ढूबनेवाला ।

Swain-स्वेन-*n.* a young man, a lover in pastoral poetry, a herdsman, a rustic. युवा-पुरुष, ग़ैरिया, किसान, देहाती ।

Swainish-स्वेनिश-*adj.* rustic. देहाती ।

Swale-स्वेल-*n.* a tract of land, a valley. भूमि प्रदेश, घाटी ।

Swallet-स्वॉल-*लैट-*n.* a swallow hole in a river-bed. नदी-तल का छिद्र जिसमें जल लुप्त हो जाता है ।*

Swallow-स्वॉल-*लो-*n.* the throat, the act of swallowing, a kind of migratory bird, taste or relish. कण्ठ, निगलना, अवादील चिढ़िया, स्वाद ; -*v. i.* to absorb, to engulf. निगलना, पी लेना, लीलना ; One swallow does not make a summer (an isolated example cannot prove a rule.) एक दृष्टान्त से कोई सिद्धान्त निकालना उचित नहीं होता ; Swallow-tail (a dove-tail.) फाँसदार, बीच में फटा हुआ ।*

Swallowable-स्वॉल-*एबल-*adj.* able to be swallowed. निगलने योग्य ।*

Swallower-स्वॉल-*अर्-*n.* one who swallows. निगलनेवाला, मुक्खड़ ।*

Swam-स्वॉम-*p. i. of Swim.* तैरा ।

Swamp-स्वॉम्प-*n.* a wet spongy land, a bog or marsh. दलदल, घँसान ; -*v. i.* to sink in a bog, to plunge into difficulties. दलदल में फँसना, आपसि में पड़ना ।

Swampy-स्वॉम्प-*इ-*adj.* like a swamp, boggy. दलदल से भरा ।*

Swan-स्वॉन्-*n.* a large handsome web-

footed aquatic bird. राजहंस, बतख; All his geese are swans (to think of one's belongings as the best.) अपनी वस्तु को सर्वोत्तम समझना।

Swang-स्वाङ्ग-*p. t.* of Swing. झूला।

Swanlike-स्वान्-ला - *इ-कु-adj.* resembling a swan. बतख की तरह का।

Swannery-स्वानरि-*n.* a place where swans are kept. बतख रखने का स्थान।

Swan-skin-स्वान्-स्किन-*n.* a kind of soft flannel. एक प्रकार का फ़लालीन।

Swap-स्वॉप्-*n.* a blow, a stroke. चोट (ठोकर), मार; -*v. t. (p. t. Swapped.)* to strike, to slap down, to exchange, to barter. मारना, थप्पड़ मारकर गिरा देना, बदल-बदल करना, हेरा-फेरी करना।

Swapped-स्वॉप्ड-*adj.* exchanged. बदल-बदल किया हुआ।

Sward-स्वॉर्ड-*n.* an expanse of land covered with grass, turf. तृणमय भूमि, हरियाली से भरी जमीन।

Sware-स्वेअर-*p. t.* of Swear. शपथ खाया।

Swarm-स्वॉर्म-*n.* a large number of small animals, birds or insects, a large number of honey-bees in motion, a multitude of people. पशु-पक्षियों या कीड़ों मकोड़ों का समूह, मधुमक्खियों का झुण्ड; -*v. i.* to throng together, to congregate, to climb a tree. इकट्ठा होना, भीड़ मचाना, वृक्ष पर चढ़ना;

Swarming (-इङ्ग)-*n.* going off in swarms, climbing a tree or a hill. झुण्ड में जाता हुआ, वृक्ष या पहाड़ी पर चढ़नेवाला; -*adj.* rising. उमड़ता हुआ।

Swart-स्वार्ट्, Swarth-स्वार्थ-*adjs.* of dark hue. काले रङ्ग का।

Swarthily-स्वार्थि-लि-*adv.* in a swarthy manner. कालेपन से; Swarthinness (-नेस्)-*n.* tawnniness. कालापन; Swarthy (-इ)-*adj.* of dusky colour काले रङ्ग का।

Swartish - स्वार्टिश - *adj.* tawny, of dusky complexion. कुछ काला भूरा, काले रङ्ग का।

Swash-स्वॉश-*n.* a washing sound, blustering noise. धोने का शब्द, कोलाहल; -*v. i.* to bluster, to strike with violence. कोलाहल मचाना, वेग से मारना; -*adj.* very soft. कोमल, पिलपिला।

Swasher-स्वॉशर-*n.* one who makes a blustering show. कोलाहल मचानेवाला व्यक्ति।

Swat-स्वॉट-*n.* an elastic bat for killing flies मक्खी मारने की लचीली पट्टरी।

Swath-स्वॉथ-*n.* a line of grass, corn &c. lying after being cut. कटी हुई घास, अन्न इत्यादि की पॉति।

Swathe-स्वेथ-*n.* a swath, a bandage, fold. पट्टा, बन्धन, तह; -*v. t.* to bind or wrap. लपेटना, बाँधना।

Sway-स्वे-*v. i. & t. (p. t. Swayed.)* to oscillate in an irregular manner, to lean, to govern, to control the direction of, अनियमित ढंग से हिलना, झुकना या झुकाना, प्रवृत्त करना, शासन करना, बुमाना; -*n.* rule, government, swaying motion. शासन, प्रभुता, हिलाव, झुकान।

Swaying-स्वे-इङ्ग-*n.* the act of governing. शासन-कार्य।

Sweal-स्वील्-*v. i.* to melt and run down, to blaze away. गलकर बहना, जलना।

Swear-स्वेअर-*v. i. (p. t. Swore, p. p. Sworn.)* to utter something on oath, to affirm on solemn declaration. शपथ देना या लेना, शपथपूर्वक वर्णन करना, दृढ़ता से कहना; -*n.* a spell of profane swearing. झूठी कसम; Sworn (attested, bound by oath, devoted, confirmed.) प्रमाणित, कसम से बंधा हुआ, अनुरक्त, भक्त, 'लवलीन, पुष्ट; Sworn friends (-स्वोर्न-फ्रेंड्स) very intimate friends. घनिष्ठ मित्र; To swear in (to instal under oath.) शपथ लेकर अधिकार में प्रवेश करना।

Swearer-स्वेअरर-*n.* one who swears. कसम या शपथ खानेवाला।

Swearing-स्वेअरिङ्ग-*n.* the act of declaration on oath. शपथ लेने का कार्य, शपथ-ग्रहण।

Sweat-स्वेट-*n.* moisture from the skin, perspiration, labour, toil. स्वेदजल, पसीना, परिश्रम; By the sweat of one's brow (by dint of hard labour.) बड़े परिश्रम से।

Sweat-cloth-स्वेट्-क्लॉथ-*n.* the pad of a saddle. काठी के नीचे का नमदा।

Sweater-स्वेटर-*n.* that which causes sweat, knitted woollen jersey. पसीना उत्पन्न करनेवाली, ऊनी बनियाइन।

Sweatily-स्वेटिलि-*adv.* so as to be moist with sweat. पसीने से।

Sweatiness-स्वेटिनेस्-*n.* the state of being sweaty. पसीनापन।

Sweating-iron-स्वेटिङ्ग-आयरन्-*n.* a scraper for removing sweat of horses. घोड़े का पसीना पोछने का लोहा।

Sweatless-स्वेटलेस्-adj. without sweat. बिना पसीने का।

Sweaty-स्वैटि-adj. pertaining to sweat, moist with sweat. पसीने का, पसीने से तर।

Swede-स्वीड-*n.* a native of Sweden, Swedish turnip, a Swedish ship, स्वीडन देश का निवासी, इस देश का शलजम, स्वीडन का जहाज।

Swedish-स्वीडिश-*n.* & *adj.* the language of Sweden or its inhabitants, pertaining to Sweden. स्वीडन-निवासी, इस देश की भाषा, स्वीडन देश-सम्बन्धी।

Sweep-स्वीप-*v.* *i.* & *i.* (p. *i.* & p. *p.* Swept.) to brush with a broom, to carry with a long swinging motion, to drag over, to pass with swiftness. झाड़ना (बुहारना), वेग से हटाना, घसीटना, वेग से चलना; *-n.* the act of sweeping, violent destruction, compass of something. झाड़ू देने की क्रिया, नाश, गोचर विषय; He swept his audience along with him (he won enthusiastic support from the audience.) श्रोतागण ने बड़े उत्साह से उसका समर्थन किया; To sweep out (to clean with a sweep.) भली भौंति झाड़ू देना या साफ़ करना; To sweep the board (to win all the money on the gaming table.) जुए में कुल दाँव जीत लेना।

Sweeper-स्वीपर-*n.* one who sweeps. झाड़ू देनेवाला।

Sweeping-स्वीपिंग-*adj.* that sweeps, extending through a wide space, comprehensive. झाड़ू देनेवाला, विस्तृत, पूर्णार्धक; Sweepingly (-*लि*)-*adv.* in a sweeping manner. झाड़ू देते हुए, झुलाते हुए।

Sweepings-स्वीपिंग्स-*n. pl.* rubbish. बुराई, कूड़ा-कचरा।

Sweepstake-स्वीप-स्टेक-*n.* a racing venture. बुद्धदौड़ का जुआ, बुद्धदौड़ की बाजी।

Sweepy-स्वीपी-*adj.* passing with speed. तेजी से जानेवाला।

Sweet-स्वीट-*adj.* agreeable to the taste, pleasing to the smell, ear or eye, beautiful, fresh, mild, soft, agreeable, pleasant, gentle. मधुर, स्वादिष्ट, सुगन्धित, सुरीला, सुन्दर, ललित, ताजा, मीठा, कोमल, मृदु, सन्तोषजनक, सुखकर; *-n.* anything sweet, a sweetmeat, something pleasing. मधुर वस्तु, मिठाई, आनन्ददायक पदार्थ, प्रिय वस्तु; *-pl.* condiments. (ब० व०) मिठाइयाँ; *-v. i.* & *i.* to make sweet, to make pleasing. मधुर बनाना, रोचक

बनाना; According to or at one's sweet will (as one pleases.) स्वतन्त्र, इच्छानुसार; Sweetheart (a lover.) प्रेमीजन; Sweet-oil (olive oil.) जैतून का तेल; Sweet-smelling (of agreeable odour.) सुगन्धित; Sweet temper (amiability.) सम्बनता; Sweet toil (a work which is not wearisome or tedious.) हविकर परिश्रम।

Sweeten-स्वीटन्-*v. i.* to make sweet, to make pleasing. मीठा करना, रोचक बनाना; Sweetener (-*अर*)-*n.* one who or that which sweetens agreeably. मधुर बनानेवाला। Sweetly-स्वीटली-*adv.* in a sweet manner. मधुरता से; Sweetness (-नेस्)-*n.* freshness, softness. ताजगी, मधुरता।

Sweetmeat-स्वीट-मीट-*n.* a confection of sugar मिष्ठान्न, मिठाई।

Swell-स्वेल्ल-*v. i.* & *i.* (p. *p.* Swollen.) to grow bigger or larger, to expand, to increase in volume, to be inflated, to bulge out, to strut. फूलना, बढ़ना, फूलना, झकोरा मारना, हवा भरना, अकड़ना; *-n.* an increase of sound, the heaving of the sea, a person dressed in a showy manner, a member of good society. शब्द का तीव्र होना, लहरों का उठना, बाँका, सुजन समाज का मनुष्य।

Swelling-स्वेल्लिंग-*adj.* & *n.* timid, bombastic, prominence, tumour, inflammation. भीरु, डरपोक, बढ़े-बढ़े शब्द बोलनेवाला, बुद्धि, महत्त्व, सुजन, फुलाव।

Swellish-स्वेल्लिश-*adj.* foppish. गर्वी, घमंडी। Swelter-स्वेल्टर-*v. i.* to perspire freely, to be faint with heat. अधिक पसीना निकलना, गरमी से मुरझाना।

Sweltry-स्वेल्ट्रि-*adj.* oppressive with heat, sultry. गरमी से त्रस्त, उमसता हुआ।

Swept-स्वैप्ट-*p. p.* of Sweep.

Swerve-स्वर्न-*v. i.* & *i.* to deviate from a rule, to turn aside, to dodge. किसी नियम से विचलित होना, भटकना, परावृत्त होना, मुड़ना; *-n.* divergence. मुड़ान, भटकना; Swerveless (-लेस्)-*adj.* unswerving. स्थिर; Swerving (-इंग)-*n.* undutifulness. नियम से परावृत्त होने का कार्य।

Swift-स्विफ्ट-*adj.* rapid, fleet, prompt, speedy, moving with velocity. तीव्र, शीघ्रगामी, वेगवान्, जल्दी करनेवाला; Swift-footed (-फुट-फैड)-*adj.* quickly-moving. तेज चलनेवाला; Swift-handed (-हैंड-पैड)-*adj.* quick in doing work. जल्दी काम करनेवाला; Swiftlet (-लेट)

n. a kind of small lizard. एक प्रकार की छोटी छिपकिली; *Swiftly* (-लि) *-adv.* in a swift manner. शीघ्रता से, वेग से; *Swiftness* (-नेस्) *n.* quickness, rapid motion. शीघ्रता, वेग; *Swift-winged* (-विङ्ग-इ) *-adj.* flying with speed. तेज उड़नेवाला।

Swig-स्विग् *-v. t. & i. (p. t. Swigged.)* to drink in large draughts. बड़ा-बड़ा घूट करके पीना; *n.* a large draught. बड़ा घूट।

Swill-स्विल *-v. t. & i.* to drink in excessive quantities, to rinse, to wash. बड़ा-बड़ा घूट करके पीना, धोना या साफ करना; *n.* a rinse. धुलाई।

Swiller-स्विलर् *-n.* one who drinks voraciously. बड़ा-बड़ा घूट करके पीनेवाला।

Swilling-स्विलिङ्ग् *-adj. & n.* washing, pig wash. सुअर को धोने का काम।

Swim-स्विम् *-v. i. (p. t. Swam, p. p. Swum.)* to be supported on water, to float, to move in water, to glide smoothly, to overflow, to whirl. तैरना, पैरना, बहना, तुरकना, चक्कर खाना; *n.* the act of swimming, the air-bladder of fish. तैरने की क्रिया, मछली के पेट में की वायु की थैली; To swim across (to cross by swimming.) तैरकर पार जाना।

Swimmer-स्विमर् *-n.* one who swims. तैराक, तैरनेवाला।

Swimming-स्विमिङ्ग् *-n.* the art of moving in water. तैरने की कला; *Swimming-belt* (a cork-belt used in learning swimming.) तैरना सीखने में सहायता देनेवाला खुखड़ी का कमरबन्द; *Swimmingly* (-लि) *-adv.* in a swimming manner, smoothly, without obstruction. तैरते हुए, आसानी से, आराम से, बिना रुकावट के।

Swindle-स्विन्डल् *-v. t. & i.* to cheat, to defraud intentionally. छलना, ठगना, धोखा देकर छिन लेना; *n.* a fraudulent plot. षड्यन्त्र, ठगी।

Swindler-स्विन्डलर् *-n.* one who swindles; a thief. ठगनेवाला, दुष्ट, चोर; *Swindlery* (-इ) *-n.* the art of a swindle. ठग विद्या।

Swindling-स्विन्डलिङ्ग् *-n.* the act of thieving. ठगी; *Swindlingly* (-लि) *-adv.* in a swindling manner. ठगते हुए।

Swine-स्वाइन् *-n. (pl. Swine.)* a pig, a person of beastly nature. शूकर, सुअर, पशुवत् आचरण करनेवाला मनुष्य; *Swine-bread* *-n.* a kind

of fungus. एक प्रकार का कुकुरमुत्ता; *Swine-coat* (-कोट) *-n.* a pen for swine. सुअरवाड़ा; *Swine-herd* (-हर्ड) *-n.* a keeper of pigs. सुअर पालनेवाला; *Swine-pox* (-पॉक्स) *-n.* a kind of chickenpox. एक प्रकार का शीतला रोग; *Swinery* (-अरि) *-n.* a pig-farm. सुअरवाड़ा।

Swinish-स्वाइन्-इश् *-adj.* like swine. सुअर की तरह का।

Swinishly-स्वाइन्-इश्-लि *-adv.* in the manner of swine. शूकर की तरह से।

Swinishness-स्वाइन्-इश्-नेस् *-n.* pigginess. शूकरपन।

Swing-स्विङ्ग् *-v. t. & i. (p. t. Swung.)* to move to and fro, to vibrate, to turn round an anchor, to oscillate, to rock, to be hanged. इधर-उधर हिलना, झूलना, लङ्कर पर घूमना, लहराना, फाँसी पड़ना; *n.* an oscillation, a contrivance for swinging. झुकाव, झूला, पालना; In full swing (fully active.) पूर्ण रूप से कार्य में परिणत; To swing a child to oscillate a child in a swing.) बच्चे को पालने में झुलाना।

Swinge-स्विन्ज् *-v. t.* to beat soundly, to chastise. खूब पीटना, पण्ड देना।

Swinger-स्विन्जर् *-n.* a great liar. बड़ा झूठा।

Swinging-स्विङ्गिङ्ग् *-n.* oscillation. झूला; *Swingingly* (-लि) *-adv.* in a swinging manner. झूलते हुए।

Swingle-स्विङ्गल् *-n.* a wooden mallet used for beating flax. पट्टा या सन् पीटने की मुँगरी; *-v. t.* to clean flax with a swingle. मुँगरी से पीटकर पट्टा का गुद्दा निकालना।

Swink-स्विङ्क् *-v. t. & i.* to labour, to drudge. परिश्रम करना, कष्ट करना; *n.* drudgery. कठिन परिश्रम।

Swipe-स्वाइप् *-n.* a hard blow. कड़ा अघात, कड़ी चोट; *-v. t.* to hit with a swinging motion of the arms. हाथ झुलाकर मारना।

Swiper-स्वाइप्स् *-n.* one who swipes. हाथ झुलाकर मारनेवाला।


Swirl-स्वर्ल् *-v. i. & t.* to move in a whirling motion. चक्कर खाना, घुमाना; *n.* an eddying motion of water. जल का भँवर।

Swish-स्विश् *-n.* a stroke with a whip or cane. बेंत या चाबुक की मार; *-v. t.* to flog with a whip so quickly as to make a whistling sound; चाबुक फटकारते हुए और शब्द करते हुए मारना।

Swiss-स्विस-*n.* & *adj.* a native of Switzerland, of Switzerland. स्विट्जरलैण्ड देश-वासी, इस देश का ।

Switch-स्विच् - *n.* a small flexible twig of a tree, a tress of hair used for hair-dressing, a movable rail for transferring a railway train from one line to the other, an appliance for connecting or disconnecting electrical current. छड़ी, खमाची, परान्दा, रेल की गाड़ी को एक लाइन पर से दूसरी पर ले जाने का साधन, बिजली की धारा चालू करने या रोकने का साधन या बटन:-*v. t.* to strike with a switch, to direct thoughts on a different subject. रोक लगाना, अन्य विषय पर चित्त लगाना; Switch-board (-बोर्ड) -*n.* a board with electric switches. बिजली की अनेक धाराओं का सम्बन्ध बदलने वाली पट्टी; Switch-man (-मीन्) - *n.* a. pointsman. रेलगाड़ी को एक लाइन से दूसरी लाइन पर ले जानेवाला मनुष्य; To switch off (to cut off electric current.) बिजली की धारा काट देना; To switch on (to join electric current.) बिजली की धारा मिलाना ।

Swivel-स्विव'-ल-*n.* a ring that revolves freely on a staple. कुण्डा, भेंवर-कड़ी;-*v. t.* to turn on a pivot. चूल पर घूमना; Swivel-eyed (-आइज)-*adj.* of squinting eye. पैंची निगाह का; Swivel-joint (-जॉइन्ट)-*n.* a joint provided with swivel links. घूमने-वाली कड़ी का जोड़ ।



Swollen-स्वोल'-न् - *p.* Swivel-joint. *p.* of Swell ; -*adj.* inflated. फूला हुआ ।

Swoon-स्वून्-*v. i.* to sink into a fainting fit, to faint. मूर्छित होना, अचेत होना;-*n.* a fainting fit, syncope. मूर्छा, बेहोशी; Swooning (-इङ्ग)-*n.* & *adj.* the act of fainting, that faints. मूर्छा, मूर्छित होनेवाला ।

Swoop-स्वूप-*n.* carrying off many things at once, falling on and seizing. एकाएक उठा ले जाना; -*v. i.* & *t.* to come with a rush, to descend with a sweep. एकाएक दूट पड़ना, झूलकर उतरना ।

Swoop-स्वूप-*v. t.* (*p. t.* Swopped.) to exchange, to barter. अदल-बदल करना;-*n.* an exchange. बदला, विनिमय ।

Sword-सोर्ड-*n.* a keen-edged cutting or thrusting weapon, destruction by war,

strife, emblem of power or justice. खड्ग (कृपाण, तलवार), युद्ध द्वारा संहार, कलह, युद्ध, शक्ति या न्याय का चिह्न; Sword-arm (-आर्म्) - *n.* the right arm. दाहिना हाथ; Sword-cane (-केन्) - *n.* (a walking stick containing within it a sword.) गुप्ती छड़ी; Sword-cut (-कट) - *n.* wound of a sword, तलवार का घाव; Sword-law (-लॉ) - *n.* military domination. सैनिक नियम; Swordless (-लेस्)-*adj.* devoid of a sword. बिना तलवार का; Swordlike (-लाइक्)-*adj.* of the form of a sword. तलवार के आकार का; Sword-proof (-प्रूफ्)-*n.* protection against sword. तलवार की चोट बचानेवाला; Swordsman (-मीन्) - *n.* a person with skill in using sword. तलवार चलाने में निपुण व्यक्ति; Sword-stick (-स्टिक्)-*n.* sword concealed within a walking-stick. गुप्ती छड़ी, छड़ी जिसके भीतर तलवार रहती है; The Sword of justice (judicial authority.) न्याय का अधिकार To sheathe the sword (to stop a fight.) युद्ध समाप्त करना ।

Swore-स्वोर-*p. t.* of Swear. शपथ खाया ।

Sworn-स्वोर्न-*p. p.* of Swear ;-*adj.* having taken an oath, bound by an oath, resolute, promised by an oath. शपथ लिये हुए, शपथ द्वारा बंधा हुआ या बाध्य, दृढ़, निश्चित, शपथ-पूर्वक प्रतिज्ञा-बद्ध ।

Swot-स्वॉट-*v. i.* (*p. t.* Swotted.) to study hard. परिश्रम से अध्ययन करना; -*n.* an ardent student. परिश्रमी विद्यार्थी ।

Swum-स्वम्-*p. p.* of Swim. तैरा हुआ ।

Swung-स्वङ्ग-*p. p.* of Swing. झूला हुआ ।

Sybarite-सिब-राइट-*n.* one devoted to luxury and pleasure. विलासी, विषयी ।

Sybaritic-सिबरिटिक-*adj.* luxurious. विलास प्रिय ।

Sybaritism - सिबरिटिज्म् - *n.* luxuriousness. विलासिता ।

Sycamine-सिक्'-अमाइन्-*n.* the black mulberry tree. काले शहतूत का वृक्ष ।

Sycamore-सिक्'-अमोर-*n.* a kind of fig tree of Egypt. मिस्र देश का एक प्रकार का अजीर का वृक्ष ।

Syce-साइस्-*n.* an Indian groom. सईस ।

Sychnocarpous-सिक्'-नै-कापस्-*adj.* bearing fruit many times before perishing. नष्ट होने (सूख जाने) के पूर्व कई बार फलनेवाला ।

Sycoma-सि-क-मा-*n.* a fig-shaped tumour. अजीर के आकार की गिलटी ।

Sycophancy-सिकफॉन्सि - *n.* obsequious flattery. चादूक्ति, गहरी चापलूसी ।

Sycophant-सिकफॉन्ट - *n.* a parasite, a mean flatterer, a blackmailer. भ्रति अनुरोधी, चुगलखोर, नीच, चापलूस; **Sycophantic** (-इक) - *adj.* like a flatterer. चापलूस की तरह ।

Sycophantry-सिकफॉन्ट्री - *n.* flattery. चापलूसी ।

Sycosis-साइको'सिस - *n.* a disease on the scalp of the face. चेहरे पर का एक प्रकार का चर्मरोग ।

Syke-साइक - *n.* a small brook. छोटी नदी ।

Syllabic-सिलबिक - *adj.* pertaining to a syllable. शब्दांश का; **Syllabically** (-अलि) - *adv.* in a syllabic manner. एक अक्षर के योग में ।

Syllabicate-सिलबिकेट - *v. t.* to form into syllables. शब्दांश में विभक्त करना; **Syllabication** (-शन), **Syllabification** (-फिके-शन) - *ns.* the act of forming syllables. शब्दांशों में विभाग करने का कार्य ।

Syllabify-सिलबिफाई - *v. t.* to form into syllables. शब्दांशों में विभक्त करना ।

Syllable-सिलबल - *n.* a letter or combination of letters uttered by one articulation. एक अक्षर अथवा अनेक अक्षरों का समुदाय जो एक साँस में बोला जाय ।

Syllabus-सिल - बस - *n.* (*pl.* Syllabuses, Syllabi.) a compendium, an abstract containing the heads of a discourse, course of teaching &c. संक्षेप, सारांश, व्याख्यान, पाठ्य पुस्तक इत्यादि को निर्धारित करने की पुस्तक ।

Syllogism-सिल्लोजिज्म - *n.* a form of logical reasoning consisting of three propositions. अवयव-घटित वाक्य, न्याय; **False syllogism** (one in which the conclusion does not follow the premises.) अयुक्त न्याय; **Syllogistic** (-जिस्ट'इक) - *adj.* pertaining to a syllogism. न्यायसम्बन्धित; **Syllogistically** (-जिस्ट-इक - अलि) - *adv.* in a syllogistic manner. न्याय्य रीति से ।

Syllogize-सिल्लोजाइज् - *v. t.* to reason by syllogisms. अवयवों द्वारा न्याय निरूपण करना ।

Sylph-सिलफ - *n.* spirit of the air, a slender graceful girl, a humming bird with a long forked tail. वायु में रहनेवाले दैवी लोग, पतली सुन्दर लड़की, छम्बी शाखादार दुमवाली गुन-गुनानेवाली चिड़िया ।

Sylvan-सिल्वन - *n.* one who lives in a forest,

a forest god, a forester, a rustic, an animal or a bird of a forest. वनवासी, वनदेवता, जंगल का भक्तसर, ग्रामीण व्यक्ति, वन पशु या पक्षी ।

Symbol-सिम्बल - *n.* sign, representation, an emblem of something, letters standing for chemical elements. चिह्न, लक्षण, प्रतिरूप, रासायनिक तत्त्वों के लिए लाक्षणिक संकेत; **Symbolic** (-इक) - *adj.* symbolical. लाक्षणिक संकेत का; **Symbolical** (-इकल) - *adj.* serving as a symbol. लाक्षणिक, लक्षण की तरह प्रयोग में आनेवाला; **Symbolically** (-इक-अलि) - *adv.* by symbols or signs. लाक्षणिक रूप से; **Symbolics** (-इक्स) - *n.* the science of symbols. संकेतों की विद्या; **Symbolism** (-इज्म) - *n.* the imparting of a symbolic meaning to an object or action. किसी पदार्थ या क्रिया के लाक्षणिक अर्थ का प्रयोग; **Symbolist** (-इस्ट) - *n.* one who uses symbols. संकेतों का प्रयोग करनेवाला; **Symbolistic** (-इस्ट-इक) - *adj.* one who uses symbols. संकेतों का प्रयोग करनेवाला; **Symbolization** (-आइज्-ऐ-शन) - *n.* resemblance in properties. गुणों का सादृश्य; **Symbolize** (-आइज्) - *v. t.* to have a typical resemblance, to represent by symbols, to unite, to formulate into a creed, to agree. विशिष्ट समानता रखना, संकेत द्वारा प्रकट करना, संयुक्त करना, धार्मिक श्रद्धा का निरूपण करना, सहमत होना ।

Symbology-सिम्बॉलोजि - *n.* the art of expressing by symbols. संकेतों द्वारा प्रकट करने की कला ।

Symmetrical-सिमेट्रिकल - *adj.* proportional in parts. यथाप्रमाण, सुदौल; **Symmetrically** (-लि) - *adv.* in a symmetrical manner. सुदौल रूप से; **Symmetricalness** (-नेस) - *n.* the quality of being symmetrical. सुदौलपन, समरूपता ।

Symmetrize-सिमेट्राइज् - *v. t.* to make proportional in parts. अंकों को समरूप करना, सुदौल बनाना ।

Symmetry-सिमेट्रि - *n.* right proportion of the several parts of a body to each other, harmony, congruity. समरूपता, अवयवों की संज्ञति, सुदौलपन ।

Sympathetic - सिम्पैथेटिक - *adj.* having common feeling with another, inducing sympathy. समदःखी (दयायुक्त), सहानुभूति का; **Sympathetic ink** (an ink the marks of which are not visible until heated.) ऐसी

रोशनाई जिसकी लिखावट बिना कायज गरम किये देख नहीं पड़ती; Sympathetically (-अलि)-adv. in a sympathetic manner. सहानुभूति से।

Sympathize-सिम्प-थाइज़् - *v. t.* to feel or express sympathy for, to feel with another. समवेदना प्रकट करना, सहानुभूति प्रकट करना; Sympathizer (-अर्)-*n.* one who sympathizes. सहानुभूति प्रकट करनेवाला।

Sympathy-सिम्प-थि-*n.* fellow-feeling, compassion, the quality of being affected by the affection of another. समवेदना, कृपा (अनुकम्पा), सहानुभूति।

Symphonic-सिम्फ-निक-*adj.* resembling a symphony. स्वर की समता का।

Symphonious-सिम्फोनियस-*adj.* agreeing in sound, harmonious. एक स्वर का, एक तान का।

Symphonize-सिम्फ-नाइज़्-*v. t.* to be in unison with. एक सुर में होना।

Symphony-सिम्फ-नि-*n.* harmony of sounds agreeable to the ear. स्वर की समता, स्वर का मिलान।

Symptom-सिम्प-टम्-*n.* a token or sign, that which indicates disease. लक्षण (चिह्न), रोग के लक्षण।

Symptomatic-सिम्प-टोमैटिक-*adj.* pertaining to symptoms. लक्षण-सम्बन्धी; Symptomatically (-अलि)-adv. by means of symptoms. लक्षण या चिह्नों द्वारा।

Symptomatology-सिम्प-टोमैटोलॉजी - *n.* the science of the symptoms of diseases. रोगों के लक्षणों की विद्या।

Syn-सिन्-*pref.* in the sense of "with", "together." 'साथ' अर्थ का उपसर्ग।

Synagogical-सिन्-अगॉजिकल-*adj.* pertaining to the Jewish assembly for worship. यहूदियों की पूजा-समिति से सम्बन्धित

Synagogue-सिन्-अगॉर् - *n.* an assembly of Jews for the purpose of worship. यहूदियों का पूजा के लिये जमवट।

Synarchy-सिनीर्कि-*n.* joint sovereignty. संयुक्त राज्य का शासन।

Synchroneal-सिन्क्रॉनल-*adj.* happening at the same time, simultaneous; समकालीन, एक समय होनेवाला।

Synchronism-सिन्क्रॉनिज्म-*n.* occurrence of two or more events at a time. एक ही समय में अनेक घटनाओं का होना।

Synchronize-सिन्क्रॉनाइज़्-*v. i. & t.* to occur

at the same time, to cause to agree in time. एक ही समय में कई कामों का होना, समय में सहमत करना।

Synchronous-सिन्क्रॉनस-*adj.* simultaneous. एक साथ होनेवाला; Synchronously (-लि)-adv. at the same time. एक ही समय में।

Synchysis-सिन्कि-सिस्-*n.* confusion of words in a sentence. वाक्य में शब्दों का व्युत्क्रम या विप्लव।

Syncopate-सिन्क्रॉपेट्-*v. t.* to contract or shorten by omitting the letters or syllables of a word. शब्द में एक या अनेक अक्षरों को निकाल कर छोटा करना; Syncopation (-शन)-*n.* the act of syncope. अक्षर निकाल कर शब्द को छोटा करने की क्रिया, शब्द संकोचन।

Syncope-सिन्क्रॉपि-*n.* the cutting short of one or more letters from a word, loss of consciousness. शब्द के भीतर से एक अथवा अनेक अक्षर निकालकर छोटा करने की क्रिया, शब्द-संकुचन, मूर्छा।

Syncopist-सिन्क्रॉपिस्ट-*n.* one who contracts words. शब्द के भीतर से अक्षर निकाल कर शब्द को छोटा करनेवाला व्यक्ति।

Syncopize-सिन्क्रॉपाइज़्-*v. t.* to contract a word. शब्द छोटा करना।

Syncretic-सिन्-क्री-टिक-*adj.* combining different religious systems into one. भिन्न धार्मिक रीतियों को एक में मिलानेवाला।

Syndic-सिन्डिक-*n.* a municipal officer, a chief magistrate. नगरपालिका का एक अधिकारी, प्रधान मजिस्ट्रेट।

Syndicate-सिन्डि-केट-*n.* a body of syndics, a council, a managing body, a committee of persons engaged in commercial speculation &c. सभा, प्रबन्धकर्ता लोगों की मण्डली।

Syndrome-सिन्ड्रो-मि-*n.* a combination of symptoms in a disease. रोग में अनेक लक्षणों का समावेश।

Synecdoche-सिनेक्डे-कि-*n.* a figure of speech in which a whole is put for a part or vice versa. उपलक्ष्य अलंकार जिसमें अंश के लिए पूर्ण अथवा पूर्ण के लिए अंश का प्रयोग होता है।

Synecdochical (-कील)-*adj.* pertaining to synecdoche. उपलक्ष्य सम्बन्धी।

Synochus-सिन्-ऑक्स-*n.* continuous fever. सतत या लगातार ज्वर।

Synod-सिन्-ड-*n.* an ecclesiastical assembly. पादरियों की सभा; Synodal (-अल), Synodic (-इक)-*adj.* pertaining to such an assembly.

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेज़ूरे

धार्मिक सभा-सम्बन्धी; Synodically (-इकॉल) -adv. by the order of a synod. धर्मसभा की आज्ञा से।

Synomosy-सि-नॉ-मॅ-सि-n. sworn brotherhood. शपथ लेकर भ्रातृवत् व्यवहार।

Synonym-सि-न-निन्-n. a word having the same meaning and signification as another. पर्याय (तुल्यार्थ) शब्द, पर्याय; Synonymic (-इक्)-adj. pertaining to similar meaning. पर्यायवाची; Synonymist (-मिस्ट)-n. one who collects synonymous words. पर्यायवाची शब्दों का संग्रह करनेवाला; Synonymity (-मिति)-n. the state of being synonymous. तुल्यार्थता; Synonymize (-आइज़्)-v. t. to express the same meaning in different words. अनेक शब्दों में समान अर्थ प्रकाशित करना; Synonymous(-अस्)-adj. conveying the same idea. समानार्थवाला, पर्यायवाची; Synonymously (अस्-लि)-adv. in a synonymous manner. पर्याय अर्थ में; Synonymy (-इ)-n. amplification by synonyms. पर्याय शब्दों का व्यवहार करके सामान्य अर्थ पुष्ट करने का कार्य।

Synopsis-सि-नॅ-प्सिस्-n. (pl. Synopses-सीज़्) a general view, abstract, summary. संकलित दृश्य; सार, संग्रह, संक्षेप; Synoptic (-टिक्)-adj. & n. a general survey. सामान्य अवलोकन; Synoptical (-टिक्-अल्)-adj. affording a general view of a thing. सार प्रकाशक; Synoptically (-टिकलि)-adv. in a synoptical manner. सामान्य अवलोकन द्वारा।

Synovia-सि (साइ)-नॉत्रिआ-n. the lubricating fluid in the joints of the body. शरीर के जोड़ों को तर रखनेवाला द्रव पदार्थ; Synovial (-अल्)-adj. pertaining to synovia. इस पदार्थ से संबंधित।

Syntactical-सिन्टीकटल्-adj. according to the rules of syntax. वाक्य-रचना के नियमों के अनुसार; Syntactically (-लि)-adv. in conformity with syntax. कारक-नियमानुसार।

Syntax-सिन्टीक्स-n. the grammatical and due arrangement of words in a sentence, sentence construction. वाक्य-रचना-विचार, वाक्य-रचना।

Syntectic-सिन्ट क्टिक्-adj. wasting with consumption. क्षय रोग से नाश होनेवाला।

Synergetic-सिन्टिरेटिक्-adj. preserving health. आरोग्य रखनेवाला।

Synthesis-सिन्थिसिस्-n. (pl. Syntheses-सीज़्) putting several things together, combination, composition of elements into one.

artificial production. संयोग, संकलन, मिलावट, कृत्रिम रचना।

Synthesist - सिन्थिसिस्ट -n. one who works synthetically. समन्वय या संश्लेषण करनेवाला।

Synthesize-सिन्-थि-साइज़्-v. t. to produce natural objects artificially. प्राकृतिक पदार्थों को कृत्रिम क्रिया से तैयार करना।

Synthetic-सिन्थ टिक्, Synthetic (अल्)-adj. pertaining to synthesis. संयोग या मिलावट या कृत्रिम रचना सम्बन्धी।

Synthetically-सिन्थ टिकलि-adj. in a synthetic manner. मिलावट के ढङ्ग से।

Syntonio-सिन्टोनिक्-adj. sharp, intense. तीव्र, तेज।

Syntonin-सि-न्टो-निन्-n. muscle fibrin. पेशी में का एक तत्त्व।

Syntonize-सिन्टोनाइज़्-v. t. to tune a wireless set. रेडियो के यन्त्र को सुर में लाना।

Syntony-सिन्टोनि-n. the tuning of a wireless set. बिना तार की तारवर्ती के यन्त्र को सुर में करने की क्रिया।

Syphilis-सिफिलिस-n. a venereal disease. उप-दंश रोग, गरमी या आतशक।

Syphilitic-सिफिलिटिक्-adj. pertaining to syphilis. उपदंश रोग-सम्बन्धी।

Syphon-साइफन्-n. a bent pipe or tube with unequal legs for conveying liquids from a higher to a lower level. तरल पदार्थ को ऊपरी तल से निचले तल में ले जाने की मुड़ी हुई नलिका।



Syrian-सि-रि-अन्-adj. pertaining to the natives of Syria.

सीरिया देश के निवासी का। Syphon.

Syringe-सिरिन्ज्-n. a pipe furnished with piston by which liquids are sucked and then ejected in a fine stream. वस्ति, पिचकारी; -v. t. to spray with a syringe. पिचकारी देना।

Syrtis-सर्टिसिस्-n. name of two large quicksands off the northern coast of Africa.

अफ्रीका के उत्तरी तट से दूर इत्कर दो ढीले, तर बलुण मैदानों का नाम।

Syrup-सि-रप्- n. a saturated solution of sugar, vegetable juice saturated with sugar, चाशनी, शर्बत; Syrupy (-इ)-adj. like syrup. शर्बत के समान।

Systaltic-सिस्टैल्टिक्-adj. capable of contract-

Age ऐज्; Edge ऐज्; Pen पें; Pain पें

ing and expanding alternately. पारी-पारी से सिकुड़ने तथा फलने के योग्य ।

Systasis-सिस्टी-सिस्-*n.* political union. राजनीतिक मिलाप या संगठन ।

System-सिस्टम्-*n.* assemblage of things in regular order, principles in art or science, an arranged scheme, method, classification. पद्धति (रीति, क्रम), कल्पना, प्रयोग, उपाय, प्रबंध; **Mountain system** (connected ranges of mountains.) पर्वत-श्रेणी; **Solar system** (the sun and planets.) सौर जगत, सूर्य और इसके आस पास के नक्षत्र; **System of government** (procedure of government.) राज्य शासन-पद्धति;

System of philosophy (co-ordinated doctrines of philosophy.) दर्शन, तत्त्वज्ञान; **The system** (body as a functional whole.) शरीर-रचना (कायव्यूह), शरीर का क्रम ।

Systematic - सिस्टमीटिक - *adj.* pertaining to system, methodical. यथाक्रम, क्रम के अनुसार; **Systematically** (-अलि) - *adv.* in a regular manner. पद्धति या क्रम के अनुसार ।

Systematist-सिस्टमीटिस्ट-*n.* one who reduces anything to system. सब पदार्थों को क्रमानुसार रखनेवाला ।

Systematization-सिस्टमाइज़ेशन-*n.* the act of systematizing. क्रमबद्धता ।

Systematize-सिस्टमाइज़-*v. t.* to reduce to

a system. क्रमबद्ध करना, व्यवस्था करना; **Systematizer** (-अर्) - *n.* one who systematizes. क्रमबद्ध (व्यवस्था) करनेवाला व्यक्ति ।

Systemless-सिस्टम्-लेस-*adj.* without system. बिना क्रम या व्यवस्था का ।

System-maker-सिस्टम्-मेकर-*n.* one who forms a system. व्यवस्था करनेवाला व्यक्ति ।

System-monger-सिस्टम्-मॉन्गर-*n.* one given to forming systems. सर्वदा क्रम रचनेवाला ।

Systole-सिस्टॉलि-*n.* the shortening of a long syllable, the contraction of the heart and arteries. अक्षर या पद को छोटा करना, हृदय या धमनी का संकुचन ।

Systolic-सिस्टॉलिक-*adj.* pertaining to systole. हृदय या धमनी के सिकुड़ने से सम्बन्धित ।


Systyle-सिस्-टाइल-*n.* & *adj.* placing of columns near each other. खम्भों को प्रायः मिलाते हुए बैठाने की व्यवस्था का ।

Systylous-सिस्टिलस-*adj.* with united styles. मिले हुए खम्भों के साथ या खम्भों से युक्त ।

Syzygy-सिज़िज़ि-*n.* conjunction or opposition of a planet with the sun, the period of new and full moon when the sun, moon and earth are in one line. किसी नक्षत्र का सूर्य के ठीक सामने या ठीक पीछे होना, नवीन चन्द्रमा या पूर्ण चन्द्रमा का समय जब पृथ्वी, सूर्य तथा चन्द्रमा एक रेखा में रहते हैं ।

T-टी-the twentieth letter of the English alphabet, anything shaped like the letter T. अंग्रेजी वर्णमाला का बीसवाँ अक्षर, इस अक्षर के आकार का कोई पदार्थ; To cross the T's (to be very precise.) निश्चित या स्पष्ट होना।

T-square-टी-स्क्वेअर-*n.* a ruler like the letter T, used in mechanical or architectural drawing.



T-square.

नकशा बनाने के काम में आनेवाली 'टी' अक्षर के आकार की पट्टी।

Ta-टा-*n.* a childish word for 'thank you,' धन्यवाद अर्थ का शब्द जिसको बच्चे प्रयोग करते हैं।

Tab-टीव्-*n.* a tab, the end of a lace, the flap of a garment, the metallic binding at the end of a shoe-lace. फीता, किनारा, जूते के फीते के किनारे की वस्तु की नोक।

Tabard-टीबर्द-*n.* herald's coat, a garment worn over armour. योद्धा की पोशाक, कवच के ऊपर पहिने का जामा; **Tabarder** (-अर्)-*n.* one who wears a tabard. कवच के ऊपर पहिनेवाला।

Tabaret-टीब'अरैट-*n.* an upholstery fabric lined with silk. गद्दे इत्यादि में जड़ने का धारीदार रेशमी वस्त्र।

Tabasheer-टीव'अशीर्-*n.* a kind of opal found in the joints of certain kinds of bamboos. वंशलोचन, तवाशीर।

Tabbinet-टी-बि-नेट-*n.* a fabric of silk and wool used for curtains. पर्दा बनाने का ऊन मिला हुआ रेशमी कपड़ा।

Tabby-टी - बि -*adj.* (*comp.* **Tabbier**, *sup.* **Tabbiest**.) having a variegated appearance, of different colours. रङ्गबिरङ्गा, धारीदार, चितकवरा; - *n.* a cat of mottled colour. चितकवरी बिल्ली; - *v. t.* to give a wavy appearance to, to cause to look wavy. लहरियादार बनाना या करना।

Tabbying-टी-बि-इंग्-*n.* the watering of fabrics. पानी में भिगोकर रेशमी वस्त्र को लहरिया बनाना।

Tabefaction-टीबि-फैक्शन-*n.* wasting of the body by disease. रोग के कारण शरीर के क्षय या क्षीण होने की क्रिया।

Tabernacle-टीबर्'-नीकुल-*n.* a tent, a movable building, a place of worship, the human

body. (पट, मण्डप) खेमा, तंबू, जगह से हटनेवाली इमारत, पूजा का मन्दिर, मनुष्य का शरीर; - *v. t.* to dwell for a short time, to put or enshrine in a place of worship. थोड़े समय के लिये निवास करना, पूजागृह में स्थापित करना; **Tabernacled** (-इ)-*adj.* having obtained a temporary shelter. अस्थायी आश्रय पाये हुए।

Tabernacular-टीबर्'-नीक्युलर्-*adj.* latticed. जालीदार।

Tabes-टे-बीज्-*n.* wasting disease of the spinal cord. वात-सम्बन्धी क्षय रोग।

Tabic-टीबिक्-*adj.* pertaining to tabes. वात जनित क्षय रोग-सम्बन्धी।

Tabetic-टी-बे-टिक्-*adj.* affected with tabes. वात क्षय रोग से ग्रस्त।

Tabinet-टीबि-नेट-*n.* a watered silk fabric. पानी से लहरियादार बना हुआ रेशमी वस्त्र।

Tablature-टीब्लेचर्-*n.* a painting on a wall graphic description. दीवार पर का चित्र, विस्तृत वर्णन।

Table-टे-बुल-*n.* a flat surface, a slab, an article of furniture consisting of a flat surface of wood, marble etc., raised on legs, tablet, entertainment, index of matters, synopsis. समतल स्थान, फलक, टेबुल, लेखनाधार, मेज, टिकिया, उत्सव, सूची, सूची-पत्र; - *v. t.* to tabulate, to supply with food. सूचीपत्र बनाना, भक्ष-पञ्जी पर भक्ष चढ़ाना, भोजन देना; **At table** (while taking one's meal.) भोजन करते हुए; **Table of contents** (index.) विषय-सूची; **Table-bell** (-बेल्ले)-*n.* a small bell which is used for calling servants. नौकर को पुकारने के लिये टेबुल पर बजाने की घंटी; **Table-book** (-बुक)-*n.* a book containing arithmetical tables, a book to lie on the table. पहाड़े की पोथी, टेबुल पर रखने की छोटी पुस्तक; **Table-clamp** (-क्लॉम्प)-*n.* a clamp for fastening things to a table किसी पदार्थ को टेबुल में कसने का शिकन्जा; **Table-cloth** (-क्लॉथ)-*n.* a piece of cloth used for covering a table. टेबुल पर बिछाने का वस्त्र, मेजपोश; **Tablecut** (-कट)-*n.* rectangularly cut. चौरस कटा हुआ; **Table-knife** (-नाइफ़)-*n.* a knife to be used at the dinner-table. भोजन के समय व्यवहार करने का चाकू; **To lay on the table** (to postpone.) टालना; **To turn the tables** (to change the status of something.) अवस्था या स्थिति बदलना।

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पें ; Pain पेन

Tableau-टैब्लो *n.* (*pl.* Tableaux-ब्र) a picture, a silent and motionless group of persons arranged as in a picture. चित्र, चित्रवत् बैठे हुए मनुष्य ।

Tableland-टैब्ल-लैन्ड *n.* an extent of flat land. ऊँची भूमि, पठार **Table-money** (-मनि) *n.* an allowance to officers. अधिकारियों का भत्ता; **Table-spoon** (-स्पून) *n.* a large spoon for the table which contains half an ounce of a liquid. बड़ा चम्मच जिसमें आधा आउन्स तरल पदार्थ भँटा है ।

Tablet-टैब्लेट *n.* a thin sheet of anything on which to write, a small table, a small flat cake of medicine. पट्टी, पट्टिया, छोटा टेबुल, औषधि की छोटी टिकिया ।

Table-talk-टैब्ल-टॉक *n.* conversation on different topics. भिन्न विषयों पर वार्तालाप ।

Table-turning-टैब्ल-टर्न-इङ्ग *n.* the moving of a table apparently without physical force. बिना शारीरिक शक्ति लगाये टेबुल के हिलने की क्रिया ।

Tabling-टैब्लिंग *n.* a setting in order. क्रम में रखने का कार्य ।

Tabloid-टैब्लोइड *n.* a small round medicinal lozenge. दवा की छोटी टिकिया ।

Taboo, Tabu-टैबू *n.* a ban, a prohibition by general consent. अवरोध, रुकावट; - *v. i.* to prohibit by authority. अधिकार से रोकना ।

Tabor-टैबर *n.* a small drum, छोटा ढोल या मुद्दङ्ग; **Taborer** (-अर्) *n.* one who plays on a tabor. ढोलक बजानेवाला; - *v. i.* to play on the tabor. ढोलक बजाना ।

Taborine-टैबरीन् *n.* a small shallow drum. ढोलकी ।

Tabouret-टैबोरेट [*Fr.* टबुर] *n.* a small seat or stool. बिना पिछवाई की बैठने की तिपाई; a small chair, without arms or the back, बिना बाँह और पिछवाई की छोटी कुर्सी ।

Tabular-टैब्युलर *adj.* in the form of a table, set down in a table, flat, arranged and classified in tables. टेबुल के आकार का चिपटा, सूचीबद्ध, चौरस, सूची की तरह क्रम में लिखा हुआ ।

Tabularize-टैब्युलराइज - *v. i.* to tabulate. क्रमबद्ध करना ।

Tabularly-टैब्युलरलि *adv.* in a tabular form. सूची या तालिका के रूप में ।

Tabulate-टैब्युलेट *adj.* shaped like a table.

टेबुल के आकार का; - *v. i.* to reduce to tables or synopses. सूचीपत्र बनाना ।

Tache-टैच (-श) *n.* (also Tach) a catch, a loop or button. खटका, बटन ।

Tachometer-टैकै-मि-टर *n.* an instrument for measuring the velocity of currents. धाराओं की गति नापने का यन्त्र ।

Tachycardia-टैकिकार्डिया *n.* the abnormal rapid beating of the heart. हृदय की असाधारण तीव्र गति ।

Tachygraphy-टै-किग्र'-रीकि *n.* stenography, shorthand writing. सांकेतिक चिह्नों में शीघ्र लिखने की कला ।

Tachygrapher-टैकिग्रोफर *n.* a stenographer. सांकेतिक चिह्नों में शीघ्र लिखनेवाला ।

Tachygraphic-टैकिग्रैफिक *adj.* written in shorthand. सांकेतिक चिह्नों में लिखा हुआ ।

Tachymeter-टैकि-मि-टर *n.* a surveying instrument. सन्ने (नाप) करने का एक यन्त्र ।

Tacit-टैसिट *adj.* understood, implied, not expressed. चुपचाप, मौन, प्रकट न किया हुआ;

Tacit consent (consent by silence.) मौन स्वीकृति; **Tacitly** (-लि) *adv.* by implication. मूक भाव से, निर्विकल्प रूप से ।

Taciturn-टैसिटर्न *adj.* not talkative, reserved, silent. अल्पभाषी, भाषणविरक्त, कम बोलनेवाला; **Taciturnity** (-इटी) *n.* reserve in speaking. मूकभाव, कम बोलने का गुण ।

Taciturnly-टैसिटर्नलि *adv.* in a reserved manner. मूकभाव से ।

Tack-टैक *n.* a small nail with a broad head, term of a lease, a rope for fastening sails.

चौड़े माथे की छोटी काँटी, पट्टे की शृंख, पाक बाँधने का रस्सा; - *v. i.* to fasten, to append to divert a ship's course. काँटे से बाँधना, जोड़ना, जहाज का मार्ग बदलना; - (*pl.*) long stitches. (बो बो) लम्बी सियन; **Tack-driver** (a machine for driving nails.) काँटी ठोकने का यन्त्र; **Tacker** (-अर्) *n.* one who tacks. जोड़नेवाला, काँटी ठोकनेवाला ।

Tacket-टैकेट *n.* a small nail with large head. बड़े माथे की छोटी काँटी ।

Tackle-टै-कल *n.* a mechanism for lifting or lowering heavy weights. भारी वस्तुओं के चढ़ाने-उतारने का यन्त्र; - *v. i.* & *i.* to seize or lay hold of, to fall to work. पकड़ना, काम में लग जाना ।

Tackling-टैक-लिङ्ग *n.* furniture of the

masts and yards of a ship, harness. जहाज के मस्तूल इत्यादि की सामग्री, घोड़े का साज।

Tacky-टीकि-*adj.* sticky, slightly adhesive. थोड़ा चपकनेवाला, चिपचिपा।

Tact-टीक्ट-*n.* peculiar skill or adroitness, nice perception, skill in doing the right thing at the right time in the right way. कुशलता (निपुणता, चातुरी), सूक्ष्म विचार, उचित समय पर उचित ढंग से उचित कार्य करने की युक्ति; **Tactful** (-फुल) *-adj.* gifted with tact. उक्त युक्ति में निपुण; **Tactfully** (-फुल) *-adv.* skillfully. चतुराई से; **Tactical** (टीक्टिकल) *-adj.* skillfully planning. निपुणता या युक्ति से योजना बनानेवाला।

Tactician-टीक्टिशन्-*n.* one skilled in tactics. युद्धविद्या में चतुर।

Tactics-टीक्-टिक्स-*n.* (*sing.* & *pl.*) the art and science of disposing forces for battle; (*pl.*) skillful device. व्यवहारा, युद्धविद्या, (बोवो) युक्ति, कुशलता।

Tactile-टीक्टाइल-*adj.* tangible, pertaining to the sense of touch. छूने योग्य, स्पर्शज्ञान-सम्बन्धी।

Tactility-टीक्टाइलिटी-*n.* tangibleness. स्पर्श-योग्यता, स्पर्शनीयता।

Taction-टीक्शन-*n.* the act of touching, स्पर्श-क्रिया।

Tactless-टीक्ट'-लेस-*adj.* destitute of tact. बिना कुशलता (युक्ति) का; **Tactlessness** (-नेस) *-n.* the quality of being tactless. अकुशलता।

Tactual-टीक्ट'-यु-अल-*adj.* pertaining to touch, स्पर्श-सम्बन्धी; **Tactually-*adv.*** in a tactual manner. स्पर्श करते हुए।

Tadpole-टोड'-पोल-*n.* the frog in its first stage after leaving the egg. ऋडे से निकला हुआ मेढक का बच्चा।

Ta'en-टन्-*contraction of 'taken'.* 'टेक्न्' शब्द का छोटा रूप।

Taenia-टीनिआ-*n.* a tapeworm, a band-like form. चिपटा केंचुआ, ऋति के आकार का पदार्थ।

Taffeta-टी'-फे-टी-*n.* a fine smooth stuff of silk &c. ताफ़ता, चेलिसिल्क।

Taffrail-टी-फे-रेल-*n.* the rail round the stern of a ship. जहाज के पिछले भाग में लगा हुआ कटपरा।

Tag-टीग-*n.* a flap of garment, a small thread with pointed metal pieces for binding pieces of paper, the metal point at the end of a lace or string, something mean, an appendage. कपड़े का लटकनेवाला

ढीला सिरा, कागज के टुकड़ों को बाँधने के लिये धात की पतली नोक लगे सिरोंवाला तागा, रस्सी या फीते के किनारे पर की धातु की नोक, तुच्छ वस्तु, पुछिला; *v. t. (p. t.)* Tagged. (to fit with a tag, to join. जाड़ना, पुछिला लगाना।

Taglia-टीग्लिया-*n.* a combination of pulleys for hoisting. विरनियों की पंक्ति।

Tag-rag-टीग'रीग-*n.* the lowest class of people. नीच जाति के लोग।

Tag-tail-टीग-टेल-*n.* a worm the tail of which is different in colour from the colour of the body. कीड़ा जिसकी पूँछ का रङ्ग शरीर के रङ्ग से भिन्न होता है।

Taigle-टै'-एल-*v. t. & i.* to entangle, to hinder, to delay, to loiter, to trudge. फँसाना, रोकना, देर करना, श्रद्ध-उधर घूमना, पैर घसीट कर चलना।

Tail-टेल-*n.* the hindmost part of an animal, the back part of anything, the end. पूँछ, किसी वस्तु का पिछला भाग, अन्त; *v. t.* to fasten something to the back part of a thing. किसी पदार्थ के पिछले भाग में कुछ बाँधना;

To tail after (to follow closely.) पीछे-पीछे चलना, अनुसरण करना; **To tail in** (to tie by the end.) पूँछ बाँधना; **To turn tail** (to turn one's back.) भाग जाना, पीछे फिरना।

Tailboard-टेल-बोर्ड-*n.* the board at the hinder part of a car. गाड़ी के पीछे का पाव-दान; **Tail-coat** (-कोट) *-n.* a coat with a long back part. कोट जिसका निचला भाग लम्बा होता है।

Tailed-टेल'-ड-*adj.* having a tail. दुमदार, पूँछवाला।

Tail-end-टेल-एन्ड-*n.* the extreme end. अन्तिम छोर।

Tailing-टेलिङ्ग-*n.* the part of a projecting stone inserted in a wall. दीवार में लगाये हुए पत्थर का उभड़ा हुआ भाग।

Tailless-टेल'-लेस-*adj.* without a tail. बिना पूँछ का।

Taillight-टेल'-लाइट-*n.* the light at the back of a train or motor car. रेल तथा मोटर गाड़ी के पीछे की रोशनी।

Tailor-टेलर-*n.* (*pl.* Tailors.) a maker of garments. दही; *v. t.* to make outer garments. पोशाक बनाना, कपड़ा सीना।

Tailor-bird-टेलर'-बर्ड-*n.* a kind of small bird which makes its nests by sewing up leaves &c. बया पक्षी।

Tailoress-टेलरैस - *n. fem.* a female tailor. दरजिन ।

Tailoring-टेलरिङ्ग - *n.* the occupation of a tailor. दर्जी का काम ।

Tailpiece-टेल-पीस - *n.* an ornamental engraving or block printed at the end of a book or chapter. पुस्तक के अन्त में अथवा अध्याय के नीचे छपा हुआ चित्र ।

Tailrace-टेल-रेस - *n.* the stream of water which runs from a mill after turning its wheel. पनचक्की की जल की धारा जो इसके पहिये को घुमाने पर बहती है ।

Tailrope-टेल'-रोप - *n.* a rope which is attached behind. पीछे की ओर लगा हुआ रस्सा ।

Tain-टेन् - *n.* the thin plate of tin. रौंगे का पतला पत्तर ।

Taint-टेन्ट - *n.* stain, corruption, blemish on reputation. धब्बा, दोष, कलंक; - *v. t.* *to i.* to stain, to corrupt, to poison. धब्बा डालना, कलंकित करना, विषैला बनाना ।

Tainless-टेन्ट-लेस - *adj.* free from taint or tarnish. कलंक या दोष-रहित; **Taintlessly** (-लि) - *adv.* in a tainless manner. बिना कलंक के ।

Take-टेक - *v. t.* *to i.* (*p. t.* Took, *p. p.* Taken.) to get hold of, to grasp, to seize, to receive, to captivate, to choose, to swallow, to agree to, to copy, to please, to understand, to rent or hire. पकड़ना, थामना, ग्रहण करना, अङ्गीकार करना, मुग्ध करना, पसन्द करना, निगलना, लेना, सहमत होना, अनुकरण करना, समझना, किराये पर लेना; **Take your time** (do not hurry.) शीघ्रता मत करो; **To take a course** (to resort to.) अनुसरण करना; **To take a photograph** (to photograph.) फोटो उतारना; **To take after** (to follow in resemblance.) अनुसरण करना; **To take away** (to deprive of.) अलग करना; **To take breath** (to rest.) विश्राम करना; **To take care of** (to be careful.) सावधान होना; **To take down** (to write down, to pull down, to lower.) लिख लेना, गिराना नीचा करना; **To take effect** (to be successful.) सफल होना; **To take fire** (to catch fire.) आग लग जाना; **To take for** (to mistake.) अशुद्धि करना; **To take for granted** (to accept as true.) सच्चा मान लेना; **To take heed** (to be careful.) सावधान

होना; **To take hold of** (to grasp.) पकड़ना; **To take in** (to inclose, to receive.) बन्द करना, प्राप्त करना; **To take in hand** (to undertake.) कार्य में लग जाना; **To take in with** (to assemble.) एकत्रित होना; **To take leave** (to bid adieu.) विदाई लेना; **To take off** (to remove.) उतारना, हटाना; **To take one's way** (to depart.) प्रस्थान करना; **To take out** (to remove.) हटाना; **To take over** (to succeed.) सफल होना; **To take place** (to come to pass.) होना; **To take the field** (to be engaged in battle.) युद्ध में लग जाना; **To take to** (to begin.) आरम्भ करना; **To take to task** (to call to account, to reprove.) जवाब तलब करना, बुझकना, डपटना; **To take up** (to raise, to engross, to arrest, to pick up in a carriage or on horseback, to accept, to resume.) उठाना, लग जाना, पकड़ना, गाड़ी या घोड़े पर चढ़ा लेना, स्वीकार करना, पुनः चालू करना ।

Taken-टे-कन् *p. p.* of Take; *adj.* accepted. स्वीकृत ।

Taker-टेकर - *n.* one who takes. ग्रहण करनेवाला ।

Taking-टै किङ्ग - *adj.* attracting, captivating, alluring, infectious. मनोहारी, मोहनी, रम्य, रोग उत्पन्न करनेवाला; **Takingly** (-लि) - *adv.* in a captivating manner. आकर्षक रूप से ।

Talbot-टॉल्बट - *n.* a kind of hound. एक प्रकार का शिकारी कुत्ता ।

Talc-टॉल्क - *n.* a very soft, pliable, silvery white transparent mineral, magnesium silicate. बहुत नरम, लचीला, स्पष्ट, पारदर्शक खनिज, अवक, सेतखड़ी ।

Talcose-टील्'-कैस - *adj.* abounding in talc. सेतखड़ी या अवक से पूर्ण ।

Tale-टेल - *n.* a narrative, a fictitious story or legend, information, malicious report reckoning. कथा, कहानी, समाचार (सूचना), बुरी खबर, गणना ।

Tale-bearer-टेल'-बेअर - *n.* one who tells tales or gives information. कथा कहनेवाला, सूचना-वाहक ।

Tale-bearing-टेल-बेअर-इङ्ग - *n.* telling of tales with mischievous intention. बुरे इरादे से कहानी कहने का काम ।

Taleful-टेल-फुल - *adj.* full of stories. कथाओं से परिपूर्ण ।

Talent-टॉलन्ट - *n.* a standard weight, superior genius, skill, disposition, faculty. प्रामाणिक

परिमाण, बुद्धि, चातुरी, गुण; Talented (-पेइ) *adj.* possessing skill. गुणी, बुद्धिमान्; Talentless (-लेस) - *adj.* without talent. बुद्धिहीन, गुणहीन ।

Tales-टे-लीज़-*n. pl.* a writ for summoning jurors. जूरियों को बुलाने का सम्मन ।

Talesman-टेल्ल-मीन्-*n.* a person summoned to act as a juror. जूरी का काम करने के लिये बुलाया हुआ मनुष्य ।

Tale-teller-टेल-टेल्ल-*n.* one who tells stories. कहानी कहनेवाला व्यक्ति ।

Talion-टीलि-अन्-*n.* the law of retaliation. बदला लेने का नियम ।

Taliped-टीलि-पेइ-*adj.* club-footed. जुड़ी हुई भंगुलियों का ।

Talipes-टीलिपीज़-*n.* a club-footed creature. जुड़े हुए पंजेवाला प्राणी ।

Talisman-टीलिज़्मन्-*n.* (*pl.* Talismans.) an amulet or charm, something that produces wonders. कवच, यन्त्र, तावीज; Talismanic (-इक्)-*adj.* magical. जादू का ।

Talk-टॉक्-*v. i.* to converse, to prate, to speak, to discuss in words. बोलना, बकवाद करना, बातचीत करना, बहस करना; *n.* a mutual discourse, a rumour, report. परस्पर भाषण (बोलचाल), जनप्रवाद, समाचार; Idle talk (useless gossip.) प्रलाप, बकवाद; Popular talk (rumour.) जनप्रवाद; To talk about (to discuss.) शास्त्रार्थ करना; To talk at (to address on a subject critically.) किसी विषय में कटु भाषण करना; To talk away (to while away time in talking.) बकवाद में समय नष्ट करना; To talk down (to silence.) चुप कर देना; To talk of (to converse on a subject.) किसी विषय पर बातचीत करना; To talk over (to discuss at length.) विस्तारपूर्वक शास्त्रार्थ करना; To talk round (to discuss without reaching any conclusion.) बिना लक्ष्य के बकबक करना; To talk to (to speak to, to rebuke, to scold.) बात करना, सिझकना, विगड़ना, बुरा-भला कहना ।

Talkative-टॉक्-*adj.* given to much talking, loquacious. बहुभाषी, बकवादी; Talkatively (-लि)-*adv.* in a talkative manner. बकवाद करते हुए; Talkativeness (-नेस)-*n.* the quality of being talkative. बकवाद ।

Talker-टॉकर-*n.* a loquacious person. बकवादी मनुष्य ।

Talkies-टॉकीज़-*n. pl.* talking cinematographic pictures. बोलती-चालती तस्वीरें ।

Talking-टॉकिंग-*n.* conversation, speaking. वार्तालाप, बातचीत ।

Tall-टॉल्-*adj.* long in height, of more than average height, big. उन्नत, ऊँचा, लम्बा ।

Tallboy-टॉल्-बॉय-*n.* a high chest of drawers. दराजदार ऊँचा बक्स; Tall of stature (of tall built.) लम्बे शरीरवाला, दीर्घकाय; To talk tall (to boast, to brag.) शेखी मारना ।

Tallish-टॉलिश-*adj.* rather tall. प्रायः ऊँचा ।

Tallness-टॉल्-नेस-*n.* the state of being tall. ऊँचापन, लम्बाई ।

Tallow-टॉ-लो-*n.* animal fat melted down. वसा, चर्बी; *v. t.* to grease with tallow, to fatten. चर्बी से चिकनाना, मोटा करना, Tallow-chandler (-शॉन्डि-लर)-*n.* one who makes and sells tallow candles. चर्बी की बत्ती (मोमबत्ती) बनाने तथा बेचनेवाला; Tallow-faced (-फेइड)-*adj.* having a pale complexion. पीत मुखवाला; Tallowing (-इइंग)-*n.* the art of increasing fat in cattle. पशुओं के शरीर में चर्बी बढ़ाने की कला; Tallowish (-इश)-*adj.* greasy. चर्बीदार; Tallowy (-इ)-*adj.* like tallow. चर्बी के सदृश ।

Tally-टॉ-लि-*n.* (*pl.* Tallies.) one of two pieces of wood marked with notches before it is cut into halves, reckoning, label. लकड़ी का टुकड़ा जिसपर काटने के पहिले चिह्न बनाये गये हों, गणना, चिह्न करने के टिकट; *v. t.* *to* i. (*p. t.* Tallied.) to record, to reckon to fit, to correspond, to identify & compare, to deal on credit. (लकीरें इत्यादि से) अंकित करना, गणना करना, समान होना या करना, अनुकूल होना, पहिचानकर मिलान करना, उधार का व्यवहार करना ।

Tally-ho-टॉ-लि-हो-*n.* a huntsman's cry to hounds. कुत्तों को पुकारने की शिकारी की बोली, *v. t.* *to* i. *to* utter sound like this. 'लहा' 'लहा', 'लहा', 'लहा' का शब्द बोलना ।

Tallyman-टॉ-लिमीन्-*n.* (*pl.* Tallymen.) a pedlar who carries his goods on a stick बहँगी पर सामग्री रखकर बेचनेवाला ।

Tallyshop-टॉ-लि-शाप्-*n.* a shop at which goods are sold to be paid for by instalments. दूकान जिसमें वस्तु किस्तों में दाम चुकाने की शर्त पर बेची जाती है ।

Talma-टील्मी-*n.* a long robe. लम्बा अंगरखा या लबादा ।

Talmi-gold-टॉल्-मि'-गोल्ड-*n.* an article of brass with a thin coating of gold on it. सोने का मुलम्मा किया हुआ पीतल का पात्र ।

Talmud-टील्-मह-*n.* the code of Jewish law. यहूदियों के धर्मशास्त्र की पुस्तक ; **Talmudist** (-इल्ड)-*n.* one versed in the Talmud. यहूदी धर्म पुस्तक का ज्ञाता ।

Talon-टीलन्-*n.* the claw of a bird of prey, the heel of a sword blade. शिकारी पक्षियों का नख, चंगुल. तलवार की धार का पिछला भाग ।

Taloned-टीलन्ड-*adj.* furnished with claws. चंगुलदार ।

Talpa-टील्पी-*n.* the genus which includes the mole. छूट्टे-दर जाति के पशु ।

Talus-टैल्स-*n.* the bone of the foot which is articulated to the leg, a rampart. पैर की हड्डी, धुस ।

Tamability-टैम बिलिटि-*n.* (also **Tameability**) tamableness. पलुआपन ।

Tamable-टैमेबल-*adj.* (also **Tameable**.) that may be tamed or subdued. पालने या अधीन करने योग्य; **Tamableness** (-नेस)-*n.* the quality of being tamable. पलुआपन ।

Tamandua-टैमी-न्डुआ-*n.* a kind of ant-eating animal. एक प्रकार का चींटी खानेवाला पशु ।

Tamarin-टैमरिन्-*n.* a kind of South African squirrel-monkey. दक्षिण अफ्रिका का एक प्रकार का गिलहरी की शकल का बन्दर ।

Tamarind-टैमरिन्ड-*n.* a tropical leguminous tree. शमली का पेड़ ।

Tamarisk-टैम-रिस्क-*n.* an evergreen shrub. शालू का पेड़ ।

Tambac-टीम्बक-*n.* an alloy of copper and zinc. ताँबे और जस्ते के मेल से बनी हुई धातु ।

Tambour-टैम्-बूर-*n.* a small sieve-like drum, a circular frame in which cloth &c. is stretched to be embroidered. चलनी के आकार की छोटी खँजड़ी, कसीदा काढ़ने के लिये कपड़ा तानने का गोल फ्रेम (ढाँचा); -*v. t.* to decorate or embroider. कसीदा काढ़ना ।

Tambourine-टैम्-बूरीन्-*n.* a small shallow drum with loose jingling metal disks. शॉस लगा हुआ ढक, खँजड़ी, चक्र ।

Tame-टैम्-*adj.* domesticated, not wild, spiritless पलुआ, पालतू, निःसत्त्व (निस्तेज, मन्द); -*v. t.* to subdue, to domesticate, to humble. वश में करना, पलुआ बनाना, विनीत करना; **Tameless** (-लेस)-*adj.* untamable, wild. जंगली,



Ham हॉट ; **Hot** हॉट ; **Measure** मेज़र

पलुआ न बनाया हुआ; **Tamely** (-लि) *adv.* in a tame manner. पलुपपन से, निःसत्त्व से; **Tameness** (-नेस)-*n.* want of spirit. तेजहीनता, पलुआपन; **Tamer** (-अर्)-*n.* one who tames. पालनेवाला ।

Tamin(e)-टीमिन्-*n.* a fine thin glazed mixed woollen & silken stuff. बढ़िया पतला चमकदार ऊन और रेशम की मिलावट का कपड़ा ।

Tamkin-टीन्-किन्-*n.* a cannon stopper. तोप का ढट्टा ।

Tam-o'-shanter-टीन्-शैन्टर-*n.* a broad cap of knitted wool. बिनो हुए ऊन की चौड़ी टोपी ।

Tampan-टैम्-पीन्-*n.* a kind of venomous snake. एक प्रकार का विषैला सर्प ।

Tamper-टैम्पर-*v. t. & i.* to meddle, to make unauthorized changes in a document, to practise secretly. दूषित करना, लिखित पत्र में चोरी से बदल-बदल करना, गुप्त व्यवहार करना; **Tamperer** (-अर्)-*n.* one who tampers. दूषित करनेवाला, लेख में चोरी से हेर-फेर करनेवाला

Tampion-टैम्पिअन्-*n.* a plug for the muzzle of a cannon; तोप का ढट्टा ।

Tampon-टैम्पन्-*n.* a plug used to stop the flow of blood. रुधिर के प्रवाह को रोकने का गद्दा; -*v. t.* to check the flow of blood by a tampon. इस प्रकार के गद्दे से रुधिर का प्रवाह रोकना ।

Tamponade-टैम्पनेड-*n.* the use of a tampon for a wound. घाव के लिये रुधिर रोकने के गद्दे का प्रयोग ।

Tan-टीन्-*v. t. & i.* (*p. t.* **Tanned**.) to convert raw hide into leather, to make or become brown. चमड़े को कमाना, धूप से भूरा होना या करना; -*n.* the bark used in the process of tanning. चमड़ा कमाने की (बबल इत्यादि की) छाल -*adj.* brown. भूरा; **Tan-bed** (-बेड)-*n.* a bed made of tan-bark. चमड़ा कमाने की छाल की बनी हुई चटाई ।

Tandem-टीन्-डैन्-*adj. & n.* with two horses one behind the other, a two-wheeled carriage with a pair of horses harnessed one behind the other. टमटम गाड़ी जिसमें दो घोड़े एक के पीछे दूसरे जुते होते हैं ।

Tang-टीङ्ग-*n.* a point or projection, tapering part of a tool which fits into a handle, a strong taste, flavour, a twanging sound, नोक, हथियार की ढाँस, तीव्र स्वाद या गन्ध, झन-झनाहट का शब्द; -*v. t.* to furnish with a tang, to twang. ढाँस बैठाना, झनकार का शब्द करना ।

Tangency-टीन्जेन्सि-*n.* the state of being a

tangent. सम्पर्क, स्पर्श रेखा।

Tangent-टैन्जेंट्-*n.* a straight line which touches a circle but being produced does not cut it. स्पर्श-रेखा, सम्पाति रेखा।

Tangential-टैन्जेंशल्-*adj.* pertaining to tangent. स्पर्श-रेखा-सम्बन्धी **Tangentially (-लि)-*a;adv.*** in the direction of a tangent.

स्पर्श रेखा की दिशा में।

Tangent.

Tangibility-see Tangible.

Tangible-टैन्जिबल-*adj.* perceptible by touch that may be realized, clearly intelligible, corporal. स्पर्शनीय, स्पष्ट, प्रकट (व्यक्त), शारीरिक; **Tangibility (-बिलिटी), Tangible-ness (-नेस)-*ns.*** the quality of being tangible. स्पर्शनीयता; **Tangibly (-ब्लि)-*adv.*** in a tangible manner. स्पष्ट रूप से।

Tangle-टीङ्गल्-*v. t. & i.* to knit together confusedly, to interweave, to be entangled. उलझन के साथ बुनना या फँसाना, उलझना; *-n.* a knot of things united confusedly. उलझन, कट।

Tangled-टीङ्गल्-*adj.* knitted. उलझा हुआ।

Tanglingly-टीङ्गल्-लिङ्ग-*adv.* in a tangling manner. उलझा हुआ, फँसा हुआ।

Tangly-टीङ्गल्-*adj.* tangled. उलझनदार।

Tango-टैङ्गो-*n.* a kind of dance. एक प्रकार का नाच।

Tangram-टैङ्ग्राम्-*n.* a square cut into seven pieces which may be combined to form various shapes. एक चतुर्भुज जिसको सात टुकड़ों में काटने पर इनसे अनेक आकृतियाँ बनती हैं।

Tan-house-टैन्हाउस्-*n.* a building in which tanner's bark is stored. मकान जिसमें चमड़ा कमानेवाले की छाल रक्खी हो।

Tank-टैङ्क्-*n.* a large wooden or metal basin, a reservoir, a locomotive boiler, an armoured car. लकड़ी या धातु का बड़ा पात्र, जलाशय, दावली, तालाब, इन्जन की टंकी, सब सामग्री-युक्त फौजी मोटर गाड़ी।

Tankage-टैङ्क्ज-*n.* storing in tanks, charge for this storage; the capacity of a tank, residue from tanks. तालाब में पानी जमा करने का काम, इस जमाव के लिये कर या शुल्क, तालाब की जलशक्ति, तालाबों की छोंछ।



Tankard-टैङ्कार्ड-*n.* a large drinking vessel. चषक, जल पीने का बड़ा बर्तन।

Tanker-टैङ्कर-*n.* a ship with a tank for carrying petroleum. मिट्टी का तेल ले जाने का जहाज।

Tannable-टैन्-ऐबल-*adj.* able to be tanned. चमड़ा कमाने योग्य।

Tannage-टैन्-ऐज-*n.* materials used in tanning. चमड़ा कमाने का सामान।

Tanner-टैन्-नर-*n.* one whose occupation is to tan hides. चमड़ा कमानेवाला।

Tannery-टैन्-नरि-*n.* a tanning manufactory. चमड़ा कमाने का कारखाना।

Tannic-टैन्-निक-*adj.* pertaining to tannin चमड़ा कमानेवाले वानस्पतिक पदार्थ से सम्बन्धित **Tannic acid (tannin)-*n.*** उक्त पदार्थ का तेजाब।

Tanning-टैन्-निङ्ग-*n.* the art of converting raw hide into leather. कच्चे चमड़े को कमाने की कला।

Tansy-टैन्सी-*n.* a kind of bitter aromatic plant. एक प्रकार का पौधा।

Tantalism-टैन्-लिजम्-*n.* punishment of Tantalus, son of Zeus, teasing, act of tantalizing. जीअस के पुत्र टैन्टलस का दण्ड, तरसाने या चिढ़ाने या तंग करने का काम।

Tantalization-टैन्टलाइजेशन-*n.* the act of tantalizing. तरसाव, ललचाव, चिढ़ाव।

Tantalize-टैन्टलाइज-*v. t.* to torment; to tease with vain hopes. सताना, चिढ़ाना, तरसाना (ललचाना), आशा बढ़ाकर पूर्ण न करना।

Tantalizer-टैन्टलाइजर-*n.* one who tantalizes. तरसानेवाला; **Tantalizing (-इङ्ग)-*adj. & n.*** teasing, act of tormenting. कष्ट-कर, दिक् करने का काम।

Tantalum-टैन्टैल्-*n.* a precious metal. एक बहुमूल्य धातु।

Tantamount-टैन्ट-अ-माउन्ट-*adj.* equivalent. समान, तुल्य।

Tantivy-टैन्टिवि-*n.* a hunting cry, a swift movement. शिकारियों का शब्द, तीव्र गति; *-v. t.* to hurry. तेजी करना; *-adv.* with great speed. तीव्र गति से।

Tantrum-टैन्-ट्रम्-*n.* a fit of ill-temper. आवेश, क्रोध।

Tanyard-टैन्-यार्ड-*n.* an enclosure where hides are tanned. चमड़ा कमाने का बाड़ा।

Tap-टैप्-*n.* a gentle or slight blow with a thing, a tool for cutting screws, a short pipe. थपथपाहट, पेंच बनाने का हथियार, छोटी नली, टोटी; *-v. t. & i. (p. t., Tapped.)* to touch

gently, to strike with something small, to pierce a cask, to bore into. थपथपाना, छोटी वस्तु से मारना, पीपे में छेद करना।

Tap-borer-टीप्-बोर्-अर्-न. a gimlet. गिलमिट, छेद करने का यन्त्र।

Tape-टैप्-न. a narrow band of woven cloth. फीता, पट्टी; -*v. t.* to bind with a tape. फीते से बाँधना; **Tape measure** (a tape used in measuring.) नापने का फीता; **To breast the tape** (to win in racing.) दौड़ में जीतना।

Taper-टैप्-अर्-न. a thin wax candle, a small light. छोटी पतली मोमबत्ती, छोटा प्रकाश; -*adj.* conical, thinner at one end. शुष्णकृति, गावदुम (किनारे पर नुकीला); -*v. i. & t.* to become thinner at one end. एक किनारे पर नुकीला या गावदुम होना; **Tapering** (-इङ्ग्) -*adj.* gradually diminishing at one end. गावदुम आकार का; **Taperingly** (-इङ्ग्-लि) -*adv.* in a tapering manner. गावदुम आकार में; **Taperiness** (-नेस्) -*n.* the state of being tapering. नुकीलापन, शुष्णकृति।

Tapestry-टी-पिस्ट्री-इ-अ-ज. fitted with tapestry. पिछवाई लगी हुई।

Tapestry-टी-प-स्ट्रि-न. a hand woven pictorial fabric used for covering walls, furniture &c. तस्वीर बना हुआ पिछवाई का कपड़ा।

Tape-worm-टैप्-वर्म-न. a parasite worm of the form of a tape. चिपटे आकार का केंचुआ।

Tapir-टै-प-अर्-न. a hoofed mammal like a rhinoceros. गैंडे के प्रकार का एक खुरवाला स्तनय पशु।

Tapis-टीपिस्, (also-टीपि) -*n.* a carpet, tapestry, a cover for a table. गलीचा, पिछवाई, मेजपोश।

Tapper-टीपेट-अर्-न. a small lever on a moving shaft. यन्त्र में चलते हुये डण्डे का छोटा जोड़।

Tapping-टीपिङ्ग्-न. the operation of drawing fluid matter accumulated in the body. शरीर में का संचित तरल पदार्थ निकालने की जराई किया।

Tap-room-टीप्-रूम-न. a room in which liquor is sold or drunk. मदिरा पीने या बेचने का घर।

Tap-rate-टीप्-रेट-अर्-न. the current rate. चाल दर।

Tap-root-टीप्-रूट-अर्-न. the main root of a plant which sinks deep into the ground. पौधे की प्रधान जड़ जो पृथ्वी में गहरी धँसी होती है, मूसला जड़।

Tapster-टीप्-स्टर्-अर्-न. one whose business is to draw ale. मदिरा निकालनेवाला।

Tar-टार्-अर्-न. a black viscous substance got by distillation of wood, coal &c., a sailor. तारकोल, अलकतरा, विरोजा, मल्लाह, केवट; -*v. t.* (p. t. Tarred.) to cover with tar. तारकोल या अलकतरा पोतना या लगाना; **Tarry** (-रि) -*adj.* smeared with tar. तारकोल या अलकतरा पोता हुआ।

Tarantism-टैरन्टिज्म-अर्-न. a dancing mania. नाचने की धुन।

Tarantula-टैरि-न्युली-अर्-न. a kind of large poisonous spider. एक प्रकार का बड़ा विषैला मकड़ी।

Taraxacum-टैरैक्स-अ-कम्-अर्-न. a kind of flowering plant from the roots of which a tonic laxative drug is prepared. एक प्रकार का फूलनेवाला पौधा जिसकी जड़ों से ताकतवर जुलाब की या दस्तार दवा बनाई जाती है।

Tarboosh-टैर्बूश-अर्-न. the inner part of a turban, a cap like fez. पागड़ी का भीतरी भाग, एक प्रकार की मुसलमानी टोपी।

Tardigrade-टैडि-ग्रेड-अर्-अ-ज. moving slowly. धीरे-धीरे चलनेवाला।

Tardily-टैडिलि-अ-अ-ज. in a tardy manner. मन्दता से; **Tardiness** (-नेस्) -*n.* the state of being tardy, sluggishness. मन्दता, धीमापन।

Tardy-टैडि-अ-ज. (comp. Tardier, sup. Tardiest.) slow-moving, sluggish, reluctant. दीर्घसूत्री, मन्द, धीमा, विलम्बी।

Tare-टैअर्-अर्-न. a weed that grows amongst corn, an allowance made from the gross weight of goods. अन्न के बीच में उगनेवाली एक प्रकार की घास, किसी पदार्थ के भार से घटाया जानेवाला पात्र का भार; **Average tare** (the weight of a vehicle without any load.) बिना बोझ लदी गाड़ी का वजन।

Target-टार्ग-अर्-अ-ज. a small round shield, a mark to fire at. छोटी गोल ढाल, गोली चलाने का निशाना या लक्ष्य; **Targeted** (-टैड-अ-ज.) furnished with a target. ढाल लगाये हुए।

Tariff-टी-रिफ-अर्-अ-ज. a list of table of duties or customs to be paid on exportation and importation, a list of charges. शुल्क-सूची, चुक्री की दर की सूची, निर्यातनामा, भाव की दर; -*v. t.* to put a valuation on. चुक्री निर्धारित करना; **Preferential tariff** (reduced duties or allowance of duties on goods imported from a favoured country.) किसी विशिष्ट देश से आई हुई वस्तु पर कम चुक्री या चुक्री की छूट।

Tarlatan-टार्लटन्-*n.* a kind of very thin muslin. एक प्रकार का बहुत बारीक मलमल या आवेरवाँ।
Tarn-टार्न-*n.* a small mountain lake, a marsh. पहाड़ी झील, दलदल।

Tarnation-टार्-ने-शन्-*n.* damnation. सत्यानाश।

Tarnish-टार्निश-*v. t. & i.* to destroy lustre, to become dull. चमक हटाना, मलिन करना या होना, धुंधला होना; **Tarnishable (-ब्ल-*adj.*** able to be tarnished. धुंधला या मलिन होने योग्य।

Tarot-टो-र-*n.* a kind of card game. एक प्रकार का ताश का खेल।

Tarpan-टैर्-पीन्-*n.* the wild horse of Central Asia. मध्य एशिया का जङ्गली घोड़ा।

Tarpaulin-टार्-पा'-लिन-*n.* tar-covered water proof canvas, a sailor. अलकतरा पोता दुआ किमिच, मल्लाह।

Tarpon-टार्-पेन्-*n.* the jew-fish. एक प्रकार की मछली।

Tarrace-टैरीस-*n.* a volcanic earth used as cement. ज्वालामुखी पर्वत से निकली हुई मिट्टी जो जोड़ने के काम में आती है।

Tarragon-टै-र'-अगन्-*n.* a savoury herb. एक स्वादिष्ट शाक।

Tarrier-टै-रि-अर्-*n.* one who tarries. विलम्ब करनेवाला।

Tarry-टै-रि-*v. t. (p. t. Tarried.)* to stay, to remain behind, to wait for, to delay. रुकना, ठहरना, देर करना, विलम्ब करना।

Tarsal-टार्सल्-*adj.* pertaining to tarsus. पैर की नली के निचले भाग से सम्बन्धित।

Tarsia-टार्-सि-ऑन्-*n.* a beautiful kind of mosaic wood-work. लकड़ी में सुन्दर खुदाई का काम।

Tarsus-टार्सेस-*n.* the part of the foot to which the leg is articulated. पैड़ी और नली के बीच का पैर का भाग।

Tarsalgia-टैर्सैल्जिया-*n.* pain in the tarsus. पैर की नली की पीड़ा।

Tart-टार्ट-*adj.* of sharp taste, acid, severe. तीखा, खट्टा, चरपरा; *-n.* a flat, crustless sweet fruit pie. मीठे फल की बिना पपड़ी की कचौड़ी।

Tartan-टार्टन्-*n.* a checkered or striped woollen fabric of various patterns. ऊनी चारखाना या पट्टीदार वस्त्र; *-n.* a kind of small coasting vessel. एक प्रकार का छोटा जहाज।

Tartar-टार्टर्-*n.* a native of Tartary, an acid salt deposit from fermented wine, concrete-

tion which incrusts the teeth. टार्टरी देश वासी, मंदिरा की क्षारीय तलछट जो नीचे जम जाती है, दंत की मैल; To catch a Tartar (to quarrel with a very strong enemy.) अति प्रबल शत्रु से झगड़ा करना।

Tartarean-टार्-टै-रिअन्-*adj.* pertaining to the infernal regions. नरक सम्बन्धी।

Tartaric-टार्-टो-रिक्, Tartareous(-रस्)-*adj.* obtained from tartar. क्षारीय।

Tartarin-टार्टरिन्-*n.* potash. पोटास।

Tartarization-टार्टराइजेशन्-*n.* the act of reducing to tartar. क्षार बन जाने का कार्य।

Tartarize-टार्टराइज्-*v. t.* to impregnate with tartar, to convert into a Tartar. क्षारपूर्ण करना, तातारी बनाना।

Tartarous-टार्टरस्-*adj.* containing tartar. क्षार युक्त।

Tartarus-टार्टरस्-*n.* the infernal regions of ancient Greek & Roman mythology. प्राचीन यूनानी तथा रूमी धर्मग्रन्थों का पाताल लोक।

Tartish-टार्टिश्-*adj.* somewhat tart. कुछ तीखा या चरपरा।

Tartly-टार्ट्लि-*adv.* smartly or abruptly. तीक्ष्णता से, तीखेपन से; **Tartness (-नेस्)-*n.*** sharpness to the taste. स्वाद में तीखापन या चरपरापन।

Tartuffe-टार्ट्यूफ-*n.* a religious hypocrite. धर्मद्वेषी, पाखण्डी; **Tartuffish (-इश्)-*adj.*** hypocritical. पाखण्डी।

Tasimeter-टैसिमिटर-*n.* an electrical instrument for determining variations in temperature. तापमान का अन्तर जानने का बिजली का एक यन्त्र।

Task-टास्क-*n.* a business imposed by another a lesson to be learnt at school, specific work, voluntary work. कार्य (काम, कर्तव्य), पाठ, परिश्रम, धन्या; *-v. t.* to exact labour from, to impose a task on. कार्य में नियुक्त करना, मेहनत लेना, काम करना।

Tasker-टास्कर-*n.* one who imposes a task. काम सौंपनेवाला; **Taskmaster (-मास्टर)-*n.*** a man who assigns work to be done. काम लेनेवाला, काम में लगानेवाला; **Taskwork (-वर्क)-*n.*** a piece of work given as a task, forced labour, oppressive work. दिया गया कार्य, धन्या, जबरदस्ती लिया गया श्रम, कष्टकारक कार्य।

Tass-टैस-*n.* a drinking-cup. प्याला, कटोरी।

Tassel-टैस-ल्-*n.* a pendent ornament, a ribbon sewn in a book serving as a bookmark. झन्डा (फुंदना, लटकन), किताब में सिला

हुआ फीता; Tasselled (-इ)-*adj.* adorned with tassels. फुंदनों या झन्डों से अलंकृत।

Tastable-टैस्टेबल-*adj.* (also Tasteable) able to be tasted; savoury. स्वाद लेने योग्य।

Taste-टैस्ट-*n.* the sense by which we taste, relish, judgment, style, manner, choice, flavour, liking. रसनेन्द्रिय, स्वाद, रस, निर्णय, प्रचलित ढंग या तरीका, रुचि, प्रवृत्ति, चाट; *s. i. & i.* to perceive by the tongue and palate, to try the relish of, to eat a little, to experience, to enjoy. स्वाद लेना, चखना, थोड़ा खाना, अनुभव करना, आनन्द लेना; A man of taste (one possessing a good taste.) रसिक; Devoid of taste (destitute of good taste.) अरसिक; Tasteful (-फुल)-*adj.* savoury, done in good taste. रुचिकर, स्वादिष्ट, जायकेदार, मनोहर (हृदयग्राही); Tastefully (-लि)-*adv.* in a tasteful manner. रुचि से, स्वाद से; Tastefulness (-फुल-नेस)-*n.* the quality of being tasteful. स्वादिष्टता; Tasteless (-लेस)-*adj.* having no taste, insipid. रसहीन (बेस्वाद), नीरस (फ्रीका); Tastelessly (-लस-लि)-*adv.* in a tasteless manner. रसहीनता से; Tastelessness (-लेस-नेस)-*n.* the quality of being tasteless; रसहीनता; Taster (-अर)-*n.* a person employed to taste food. (आस्वादक) भोजन का स्वाद लेने वाला मनुष्य; Tastily (-इ-लि)-*adv.* with good taste. स्वाद से; Tasty (-इ)-*adj.* of good taste, savoury. सुरस, स्वादिष्ट, स्वादपूर्ण।

Ta-ta-टा-टा-*interj.* good-bye. विदाई के समय का नमस्कार।

Tatter-टी-टर-*n.* a rag or part torn. चीर, चिथड़ा, फटन।

Tattered-टी-टर्ड-*adj.* ragged. फटा हुआ।

Tattery-टी-टरि-*adj.* tattered. फटन का, फटा हुआ।

Tatting-टी-टिंग-*n.* trimmings for woven work. किनारी, शोहर।

Tattle-टी-टल-*n.* idle talk, trifling talk. बड़बड़, बकवाद; *s. i.* to talk idly, to prattle, to tell secrets. बड़बड़ करना (गप करना), बकवाद करना, भेद बताना।

Tattler-टी-टलर-*n.* an idle talker. बड़बड़िया, बकवादी; Tattlery (-इ)-*n.* an idle talk. गप्प, बकवाद; Tatting (-इंग)-*n.* tattle. बकवाद।

Tattoo-टीटू-*n.* (*pl.* Tattooes.) a beat of drum for recalling soldiers to the headquarters, a mark or figure made on the body by punctures and stains. सैनिकों को डेरे

पर बुलाने के लिये नगाड़ा बजाना, गोदना; *s. i. & i.* to beat the drum, to puncture the skin with indelible patterns. नगाड़ा बजाना, गोदना गोदना।

Taube-टाउब-*n.* a type of German aeroplane.

एक प्रकार का जर्मनी का हवाई जहाज।

Taught-टॉट-*p. t. & p. p.* of Teach. सिखाया।

Taunt-टॉन्ट-*n.* sarcastic reproach, upbraid, insulting words. निन्दा, आक्षेप, तिरस्कार; *adj.* tall. लम्बा, ऊँचा; *s. i.* to reproach, to revile. निन्दा करना, तिरस्कार करना, ताना मारना; Taunter (-अर)-*n.* one who taunts. निन्दक, निन्दा करनेवाला; Taunting (-इंग)-*adj.* sarcastic. आक्षेपयुक्त, ताने का; Tauntingly (-इंग-लि)-*adv.* in a sarcastic manner आक्षेप से, निन्दा से।

Taurian-टॉरि-अन्-*adj.* of a bull. साँड़ का।

Taurine-टॉराइन-*adj.* relating to a bull. साँड़-सम्बन्धी।

Tauromachy-टॉरॉ-म-कि-*n.* a bullfight. साँड़ की लड़ाई।

Taurus-टॉरस-*n.* the second sign of the zodiac. वृष राशि।

Taut-टॉट-*adj.* tight, secure. कसा या तना हुआ, दृढ़।

Tauten-टॉट-न्-*s. i.* to make tight कसा बनाना।

Tautological-टॉटलॉजिकल-*adj.* of repetition of the same thing. पुनरुक्ति-सम्बन्धी; Tautologically (-लि)-*adv.* in a tautological manner. पुनरुक्ति की रीति से।

Tautologist-टॉटलॉजिस्ट-*n.* one who uses tautology. पुनरुक्ति का व्यवहार करनेवाला।

Tautologize-टॉटलॉजिज़-*s. i.* to repeat the same thing in different words. भिन्न-भिन्न शब्दों में एक ही बात को दुहराना।

Tautologous-टॉटलॉगस-*adj.* repeating the same thing. पुनरुक्ति करनेवाला।

Tautology-टॉटलॉजि-*n.* a repetition of the same meaning in different words. पुनरुक्ति, एक ही बात को भिन्न-भिन्न शब्दों में कहना।

Tautophony-टॉटोफॉनी-*n.* repetition of the same sound. एक ही शब्द की पुनरुक्ति।

Tavern-टॉवर्न-*n.* a public house where liquors are sold, an inn. शराबखाना, पथिकाश्रम, सराय; Taverner (-अर)-*n.* one who keeps a tavern. भठियारा; Taverning (-इंग)-*n.* a feasting at taverns. सराय में भोजन करना; Taw-टॉ-*n.* a play at marbles. भण्डा या गोली का एक खेल; *s. i.* to dress skin into white leather. चमड़े को कमाकर सफेद करना।

Tawdrily-टॉ-ड्रि-*adv.* in a gaudy manner. आडम्बर से, दिखाव से; **Tawdriness** (-नस्)-*n.* gaudiness, showiness. बाह्य शोभा, दिखावट।

Tawdry-टॉ-ड्रि-*adj.* gaudy, showy, falsely showy. आडम्बरी, दिखाऊ, मिथ्या शोभा का।

Tawer-टॉ-अर्-*n.* one who dresses white leather. सफेद चमड़ा कमानेवाला।

Tawinness-टॉ-नि-*n.* the quality of being tawny. भूरापन।

Tawny-टॉ-नि-*adj.* (*comp.* Tawnier, *sup.* Tawniest.) brownish, yellow.

Tawse-टॉज़-*n.* a thick leather strap. मोटे चमड़े की चमोटी।

Tax-टीक्स-*n.* a rate or sum of money levied on persons or property for the benefit of the state. राज्य-शुल्क, कर, टैक्स, महसूल; -*v. t.* to impose tax, to charge, to censure. कर लगाना, अत्यन्त पीड़ा देना, निन्दा करना (दोष लगाना); **Direct tax** (a tax levied directly.) प्रत्यक्ष कर; **Income tax** (a tax imposed on incomes.) आयकर; **Indirect tax** (a tax levied in an indirect manner.) अप्रत्यक्ष कर; **Tax-free** (free from taxes.) निःशुल्क।

Taxability-टीक्सैबिलिटी-*n.* the state of being taxable. कर लगाये जाने योग्य स्थिति।

Taxable-टीक्सैबल-*adj.* liable to assessment of taxes. कर लगने योग्य; **Taxably** (-इ)-*adv.* in a taxable manner. कर लगने की योग्यता से।

Taxation-टीक्सेशन-*n.* the act of taxing, sum imposed, charge. कर-निर्धारण, कर-स्थापन।

Taxer-टीक्सर्-*n.* one who taxes. कष्ट देनेवाला।

Tax-gatherer-टीक्स-गैदरर-*n.* collector of taxes. कर वसूल करनेवाला।

Taxi-टीक्सि-*n.* a motor-car plying on hire. भाड़े पर चलनेवाली मोटर गाड़ी; **Taxi-man** (a taxi-cab driver.) भाड़े की मोटर हाँकनेवाला।

Taxidermal-टीक्स-इ-डर्मल-*adj.* pertaining to taxidermy. पशुओं की खाल में मसाला भरने की कला सम्बन्धी; **Taxidermist** (-मिस्ट)-*n.* one who is skilled in taxidermy. पशुओं की खाल में मसाला भरकर वास्तविक रूप में तैयार करने की कला में निपुण; **Taxidermy** (-मि)-*n.* the art of preserving and preparing the skins of animals so as to represent their natural appearance. पशुओं की खाल में मसाला लगाकर वास्तविक रूप में तैयार करने की कला।

Taximeter-टीक्सि-मि-टर्-*n.* an automatic device fitted in a taxi-cab for measuring

distance and recording fare. मोटर गाड़ी में लगा हुआ यन्त्र जिसमें दूरी तथा भाड़ा अंकित रहता है।

Taxis-टीक्सिस-*n.* a surgical operation for restoring parts of the body to their places. अङ्गों के भाग को यथास्थान बैठाने की ज़रूरी विधि।

Taxonomy-टैक्सैनामि-*n.* the principle of classifying plants and animals. वनस्पतियों तथा पशुओं को वर्गों में विभक्त करने का सिद्धान्त।

Tazza-टीज़ी-*n.* a saucer-shaped vessel mounted on a foot. एक प्रकार का गोड़ीदार प्याला।

T-bandage-टी-बैन्ड-*n.* a bandage in the form of T. टी अक्षर के आकार की बाँधने की पट्टी।

Tea-टी-*n.* the dry leaves of a plant of the camellia family, decoction of dried tea-leaves. चाय; -*v. i.* to drink tea. चाय पीना; **A storm in a tea-cup** (an agitation about trivial matters.) छोटी-छोटी बातों पर बड़ा शमेला; **Tea-cup** (a small cup used for drinking tea.) चाय पीने का प्याला; **Tea-spoon** (-स्पून)-*n.* a spoon of one dram of liquid used for drinking tea. चाय पीने का एक द्राम का चम्मच।

Teach-टीच-*v. t.* (*p. t.* & *p. p.* Taught.) to instruct, to inform, to give lessons at school, to admonish, to make familiar, to counsel. उपदेश देना, सूचना देना, स्कूल में पाठ पढ़ाना, सचेत करना, कान खोलना, परिचित कराना, सलाह देना; **Teachability** (-ऐबिलिटी)-*n.* ability to be instructed. पढ़ाने या सिखलाये जाने की योग्यता; **Teachable** (-ऐबल)-*adj.* capable of being taught, docile. पढ़ाने या सिखलाने योग्य; **Teachableness** (-नेस्)-*n.* पढ़ाने की योग्यता।

Teacher-टीचर-*n.* an instructor, a preceptor. अध्यापक, शिक्षक, गुरु; **Teachership** (-शिप)-*n.* the office of a teacher. अध्यापक का पद; **Teaching** (-इङ्ग)-*n.* instruction. अध्यापन, शिक्षा, उपदेश; **Teachless** (-लेस्)-*adj.* unteachable. शिक्षा न देने योग्य।

Teague-टीग-*n.* an Irishman (in contempt.) आयरलैंड-निवासी (तिरस्कार का शब्द)।

Teak-टीक-*n.* a tropical tree producing hard wood, timber of this tree. सागौन का वृक्ष, सागवान की लकड़ी।

Teal-टील-*n.* (*pl.* Teal.) a kind of small duck. एक प्रकार का छोटा बत्तक।

Team-टीम्-*n.* two or more horses, oxen &c. harnessed together, a company, a set of

Age ऐज ; Edge ऐज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्

players on one side of a game, *e. g.* football, cricket &c. एक साथ जोते हुए दो या अधिक घोड़े, बैल इत्यादि, समुदाय, खिलाड़ियों का एक ओर का दल; -*v. t.* to harness together. एक साथ जोतना; Teamster (-स्टर) -*n.* one who drives team. घोड़े, बैल इत्यादि की जोड़ी हकानेवाला; Team work (-वर्क) -*n.* work done by a team. घोड़े, बैल इत्यादि की जोड़ी या आदमियों की टोली से किया हुआ काम।

Tea-pot-टी-पाँद-*n.* a vessel in which tea is prepared. चाय बनाने का पात्र।

Teapoy-टी-पाँय-*n.* a small three or four-legged table for a tea-tray. तिपाई, चाय पीने की छोटी चौकी।

Tear-टिअर-*n.* a drop of liquid secreted by the lachrymal glands. अश्रु, नयनवारि, आँसू; Flood of tears (flow of tears.) अश्रुभारा; Tearful (-फुल) -*adj.* weeping, shedding tears. अश्रुपूर्ण, रोता हुआ; Tearfully (-फुलि) -*adv.* in a weeping manner. रोते हुए; Tearless (-लेस) -*adj.* shedding no tears, without tears. आँसू न गिराता हुआ, अश्रु-हीन।

Tear-टिअर *v. t.* & *i.* (*p. t.* Tore, *p. p.* Torn) to separate by violence or pulling, to rend, to make hole. विदीर्ण करना, चीरना, फाड़ना; -*n.* a rent. फटन, फटाव; To tear away (to pull violently.) वेग से झटका देना; To tear from (to take away by force, to snatch.) वेग से हटाना, छीनना; To tear off (to pull off violently.) झटके से खींचना; To tear to pieces (to separate in fragments.) टुकड़े-टुकड़े करना; To tear up (to root out, to destroy.) जड़ से उखाड़ना, नष्ट करना; Tearer (अर्) -*n.* one who rents anything. फाड़नेवाला; Tearing (-इंग) -*adj.* violent. तीव्र।

Tease-टीज़-*v. t.* to comb wool or flax, to vex with jests, to scratch, to importune. कन या सन को सूँवारना, कंभी करना या सुलझाना, पीड़ा देना, दिक् करना, खरोचना, चिढ़ाना।

Teasel, Teazel-टी-जुल-*n.* a kind of plant with large prickly heads used in raising a nap cloth. काँटेदार सिरनेवाला पौधा जो सूती कपड़े पर ऊनी रोई के समान सतह बनाने में प्रयुक्त होता है।

Teaser-टीज़र-*n.* a teasing person. चिढ़ानेवाला मनुष्य।

Teat-टीद-*n.* the projecting part of the nipple of the breast. स्तन का अग्रभाग, चूचुक;

Teatlike (like a nipple.) चूची के समान। Teathe-टीद-*v. t.* to manure land by live-stock. पशुओं को बँटाकर खेत जोरदार करना।

Techily-टेच-लि-*adv.* fretfully. चिड़चिड़ाहट से; Techiness (-चि-नेस) -*n.* peevishness, fretfulness. चिड़चिड़ाहट, झुंझलाहट।

Technic-टेक्-निक-*n.* a technical art or skill, विशिष्ट कला या विद्या; Technical (-अल) -*adj.* pertaining to science, art or handicraft, of terms used in a particular signification. विशेष कला या शास्त्र सम्बन्धी, पारिभाषिक (साकेतिक); Technicality (-औल-इ-टि) -*n.* anything peculiar to an art or science किसी कला या विद्या की विशिष्टता, परिभाषा; Technically (-अलि) -*adv.* in a technical manner. परिभाषानुसार।

Technics-टेक्-निक्स-*n.* the doctrine of arts in general. कलाओं का सामान्य सिद्धान्त, कलाओं की विद्या।

Technique-टेक्-नीक-*n.* mechanical art or skill. यन्त्र-कला।

Technological-टेक्-ने-लॉजिकल-*adj.* pertaining to technology. कला-विवरण सम्बन्धी; Technologist (-जिस्ट) -*n.* one skilled in technology. शिल्प कला विज्ञान में निपुण; Technology (-जि) -*n.* the science of the industrial arts. शिल्प कला विज्ञान।

Techy-टेच्-इ-*adj.* (*comp.* Techier, *sup.* Techiest.) peevish, irritable. चिड़चिड़ा, क्रोधी।

Tectonic-टेक्-टैनिक-*adj.* pertaining to building. इमारत सम्बन्धी।

Ted-टेड-*v. t.* (*p. t.* Tedded) to spread grass for drying. सुखाने के लिये घास फैलाना; Tedder (-डर) -*n.* one who teds, a machine for spreading grass. सुखाने के लिये घास फैलानेवाला आदमी, घास फैलाने का यन्त्र; Te-Deum (टी-डी-अम्) -*n.* a hymn sung on happy occasions as thanks-giving. आनन्द के अवसर पर धन्यवाद के लिये गाया गया भजन।

Tedious-टी-डि-अस-*adj.* wearisome, tiresome irksome, slow. श्रम करनेवाला, थकातेवाला, मन्द (दीर्घसूत्री), धीमा; Tediously (-लि), -*adv.* in a way so as to weary. थकाते हुए; Tediousness (-नेस) -*n.* the quality of being tedious. श्रमकारिता, क्लान्तिकारिता।

Tedium-टी-डि-अम्-*n.* irksomeness, wearisomeness. थकावट, उतावलापन।

Tee-टी-*adj.* shaped like the letter T. 'टी' अक्षर के आकार का।

Teem-टीम्-*v. i. & t.* to bring forth young, to be pregnant, to bear offspring, to abound, to pour out, to empty. बच्चा जनना, गर्भ धारण करना, गर्भिणी होना, बहुतायत से उत्पन्न करना, उँडेलना, खाली करना।

Teemer-टीमेर-*n.* one who brings forth young. बच्चा पैदा करनेवाली स्त्री।

Teemful-टीम्-*adj.* pregnant. गर्भवती।

Teeming-टीमिंग-*adj.* producing young one, fruitful. बच्चा पैदा करनेवाली, गर्भपूर्ण, परिपूर्ण।

Teemless-टीम्-*adj.* barren. ऊसर, बंश, फल-रहित।

Teen-टीन्-*n.* affliction, injury, damage, irritation, anger, anxiety, ill-will. पीड़ा, चोट, क्षति, सन्ताप, आवेग, क्रोध, चिन्ता, बुराई, जलन।

Teens-टीन्ज़-*n. pl.* the years of one's age from thirteen to nineteen. तेरह वर्ष से उन्नीस वर्ष तक की अवस्था; In one's teens (from thirteen to nineteen years of age.) तरुण अवस्था में (१३ से १९ वर्ष के बीच की अवस्था में)।

Teeth-टीथ-*n. (pl. of Tooth)* दाँत; In the teeth of (in direct opposition to.) प्रत्यक्ष रूप से विरोध करते हुए।

Teethe-टीथ्-*v. i.* to grow or cut teeth. दाँत निकलना।

Teething-टी-दिङ्ग-*n.* dentition. दाँतों का निकलना।

Teetotal-टी-टो-*adj.* pertaining to abstinence from all intoxicating drinks. सब मादक पदार्थों के बहिष्कार से संबंधित; Teetotalism (-इज़्म)-*n.* total abstinence from intoxicating liquors. मादक पदार्थों का पूर्ण बहिष्कार; Teetotaller (-अर्)-*n.* one pledged to total abstinence. कभी किसी प्रकार के मादक द्रव्य का व्यवहार न करनेवाला मनुष्य।

Teetotum-टी-टो-टम्-*n.* a kind of children's small toy with numbered sides. लट्ठ, फिरकी, चकई।

Teg-टैग-*n.* a young sheep in the second year. भेड़ का दूसरे वर्ष का छोटा बच्चा।

Tegular-टैगुलर-*adj.* pertaining to or resembling a tile. खपरैल के आकार या तरह का; Tegularly (-लि)-*adv.* in the manner of tiles. खपरैल के आकार में।

Tegument-टैगुमेंट-*n.* a natural covering. प्राकृतिक आवरण, खाल या कवच; Tegumental (-अल्), Tegumentary (-अरि)-*adj.* pertaining to tegument. प्राकृतिक आवरण सम्बन्धी।

Tehee-टि-ही-*n.* the sound made in laughing. हँसने का शब्द, ही ही; -*v. i.* to laugh with a noise. ही ही करना।

Teil-टील्-*n.* the lime tree. नीबू का वृक्ष।

Teint-टीन्ट-*n.* colour, tint. रङ्ग।

Teknonymy-टैकनॉमी-*n.* निमि-*n.* naming of parent from the child. लड़के के नाम से माँ-बाप को पुकारना।

Telary-टेल-अरि-*adj.* pertaining to a web, जाला सम्बन्धी।

Telegram-टेलिग्राम्-*n.* a telegraphic message. तार द्वारा समाचार; Telegrammatic (-ओटिक) or Telegrammic (-इक्)-*adj.* pertaining to telegrams. तार समाचार सम्बन्धी।

Telegraph-टेलि-ग्राफ्-*n.* an apparatus for communicating between distant points by electricity. तार; -*v. t. & i.* to send message by telegraph. तार द्वारा समाचार भेजना; Telegrapher (-अर), Telegraphist (-इस्)-*ns.* a telegraph operator. तार वाद; Telegraphic (-इक्)-*adj.* pertaining to or communicated by telegraph. तार सम्बन्धी, तार द्वारा भेजा हुआ; Telegraphically (-अलि)-*adv.* by telegraph. तार द्वारा।

Telegraphy-टेलिग्राफी-*n.* the art of working telegraphs. तार द्वारा समाचार भेजने इत्यादि की कला।

Telemeter-टिले मिटर-*n.* an instrument for determining distance. दूरी नापने का यन्त्र; **Telemetry** (-मिट्रि)-*n.* range-finding. दूरी नापने का कार्य।

Teleological-टेलि-ऑलॉजिकल्-*adj.* pertaining to teleology. हेतुविद्या सम्बन्धी; Teleologist (-जिस्ट)-*n.* one who advocates teleology. हेतुविद्या का अनुयायी।

Teleology-टेलि-ऑलॉ-जि-*n.* the doctrine of the final cause of things. हेतुविद्या, मीमांसा।

Telepathy-टेलि-पथि-*n.* thought transference. मानसिक संक्रमण, दूरस्थित एक मन का दूसरे पर प्रभाव।

Telephone-टेलि-फोन्-*n.* an apparatus for transmitting sound to a distance by means of electricity. बिजली द्वारा शब्द को दूर भेजने का यन्त्र, टेलिफोन; Telephonic (-फॉन्-इक्)-*adj.* relating to the



Telephone.

telephone. टेलिफोन यन्त्र सम्बन्धी; Tele-

phonically (-अलि) -adv. by means of a telephone. टेलिफोन यन्त्र द्वारा; Telephonist (-फन्-इस्ट) -n. one who works the telephone. टेलिफोन पर काम करनेवाला; Telephony (-फॉन्-इ) -n. the business of operating a telephone. टेलिफोन पर काम करने का व्यवसाय; Telephonograph (-फॉन्-ऑ-ग्राफ) -n. an instrument for recording a telephonic message. टेलिफोन के समाचार को अंकित करने का यन्त्र।

Telephotograph-टेलिफोटो-ग्राफ -n. a picture received by means of a telephone. टेलिफोन द्वारा उतारा गया छायाचित्र; Telephotography (-इ) -n. photographing of distant objects. दूर के पदार्थों की फोटो उतारने का यन्त्र। Telescope-टेलिस्कोप -n. an optical instrument for viewing distant objects. दूर दर्शक यन्त्र, दूरबीन; Telescopic (-इक्) -adj. pertaining to or like a telescope. दूरबीन-संबंधी, दूरबीन के सदृश, दूरबीन के आकार का; Telescopically (-इ -कलि) -adv. by means of the telescope. दूरबीन द्वारा।

Teleseme-टेल-इ-सीम -n. a kind of electric signal. बिजली द्वारा संकेत करने का एक प्रकार का यन्त्र।

Telesia-टेलि-सि-आ -n. sapphire. नीलम।

Telesm-टेल-इ-स्म -n. a kind of magical charm, a talisman. यन्त्र, जन्तर।

Telestich-टेल-स्टिक् -n. a poem in which the final letters of the lines make a name or a word. छन्द जिसके अन्तिम अक्षरों से कोई नाम या शब्द बनता है।

Television-टेलिविज़न -n. the vision of a distant object on a screen by means of an electrical apparatus. बिजली के यन्त्र द्वारा दूर के पदार्थों के चित्र का पर्दे पर दृश्य या प्रदर्शन।

Telic-टेलिक् -adj. denoting a purpose. लक्ष्य-सूचक।

Tell-टेल -v. *t. & i. (p. t. & p. p. Told.)* to relate in words, to make known, to count, to produce effect, to determine, to distinguish. कहना, बतलाना, वर्णन करना, समाचार देना, प्रकट करना, गिनना, सूचित करना, निश्चय करना, भेद बताना।

Teller-टेलर -n. one who counts or communicates. गणना करनेवाला, बातचीत करनेवाला।

Telling-टेलिंग -adj. having great effect. अधिक प्रभाववाला; Tellingly (-लि) -adv. effectively. प्रभाव से।

Telltale-टेल-टेल -n. one who informs about

the private affairs of men. मनुष्यों के गुप्त या घरेलू मामलों की सूचना फैलानेवाला, चुगल-खोर।

Tellural-टेल्यूरल -adj. pertaining to the earth. पृथ्वी सम्बन्धी।

Tellurion-टेल्यूरिऑन् -n. an instrument for showing the causes which produce change of seasons, day and night &c. ऋतु-परिवर्तन, दिन-रात का होना इत्यादि सूचित करने का यन्त्र।

Tellurium-टेल्यु-रि-अम् -n. a rare metal like sulphur. गन्धक के प्रकार की एक अल्पमूल्य धातु।

Telotype-टेल-टाइप -n. printing electric telegraph. तार के समाचार को छापने का यन्त्र।

Temerarious-टेमरेरिअस् -adj. rash, headstrong. धृष्ट, हठी; Temerariously (-लि) -adv. rashly, boldly. धृष्टता से, साहस से।

Temerity-टिमेरि टि -n. boldness, rashness. धृष्टता, साहस।

Tempean-टेम्पिअन् -adj. delightful. प्रसन्न।

Temper-टेम्पर -n. disposition of mind, temperament, moderation, passion, condition of metal as to its hardness, irritation. शील स्वभाव, प्रकृति, मन की स्थिरता या शान्ति, उत्तेजना, हथियारों पर का पानी, क्रोध; *v. t. & i.* to modify by mixture, to bring to proper hardness, to mitigate, to moderate. मिलाना, मृदु करना, पानी रखना, कम करना, मन को स्थिर या शान्त करना; Good temper (good mood.) सुजनता; Out of temper (angry.) क्रुद्ध; To lose temper (to be angry.) क्रुद्ध होना।

Temperament-टेम्परेमेन्ट -n. constitution, disposition. प्रकृति, स्वभाव; Temperamental (-अल) -adj. constitutional. स्वभाव-सम्बन्धी।

Temperance-टेम्परेन्स -n. self-restraint, moderation, sobriety, calmness, abstinence. संयम, परिमितता, अल्प आहार, शराब-बन्दी, मद्य-निषेध, नशा से परहेज।

Temperate-टेम्परेट -adj. moderate, self restrained, calm, free from ardent passion. परिमित, संयमी, शान्त, उत्तेजना-रहित; Temperate zone (the part of the earth between the tropics and the poles.) सम शीतोष्ण कटिबन्ध (स्थान); Temperately (-लि) -adv. moderately. संयम से; Temperateness (-नेस) -n. the quality of being moderate. समता।

Temperature-टेम्परेचर -n. heat of air, condition of a body with regard to heat and cold. उष्णता का परिमाण (तापक्रम), गर्मी-सर्दी की स्थिति।

Tempest-टैम्पेस्ट-*n.* a violent storm of wind, violent tumult, perturbation. ओंधी (तूफान), विप्लव, उपद्रव (हलचल); **Tempestuous** (-यु-अस्)-*adj.* stormy, turbulent. प्रचण्ड (ओंधी की), विप्लवी; **Tempestuously** (-लि)-*adv.* with great violence. विप्लव से; **Tempestuousness** (-नेस्)-*n.* storminess. वायु की प्रचण्डता।

Templar-टैम्प्लर-*n.* a student of law. कानून पढ़नेवाला विद्यार्थी।

Template-टैम्प्लेट-see **Templet**.

Temple-टैम्पल-*n.* an edifice erected for religious worship, the space between the ear and forehead. देवालय, मन्दिर, मठ, विहार, कनपटी; **Templed** (-इ)-*adj.* enclosed in a temple. देवालय के भीतर स्थित या बन्द।

Templet, Template-टैम्प्लेट (-प्लेट)-*ns.* a support under a girder, a pattern used as guide in cutting or drilling. धरन के नीचे की धूनी काटने या छेद करने का साँचा।

Temporal-टैम्पोरल-*adj.* pertaining to time, pertaining to the time in this life or this world, secular, pertaining to the temples of the head. समय-सम्बन्धी, ऐहिक, इस जीवन या इस संसार में समय से सम्बन्धित, धार्मिक, कनपटी सम्बन्धी; **Temporality** (-इटी)-*n.* (pl. Temporalities.) secular possession. सांसारिक सम्पत्ति या अधिकार; **Temporally** (-लि)-*adv.* with respect to this life. सांसारिक रूप में।

Temporarily-टैम्पोररिलि-*adv.* for a time only. थोड़े समय के लिये; **Temporariness** (-नेस्)-*n.* the state of being temporary. अचिरत्व, अनित्यता; **Temporary** (-इ)-*adj.* lasting for a time only. अल्पकालिक, अनित्य, अस्थायी, क्षणिक।

Temporization-टैम्पोराइजेशन-*n.* the act of temporizing. समयानुकूल व्यवहार।

Temperize-टैम्पोराइज-*v. i.* to adopt some course for the time or occasion, to adopt one-self to time or circumstances, to postpone, to delay, to wait for more favourable moment, to discuss terms or to negotiate, to comply with requirements temporarily, to hesitate in deciding. समय या अवसर के अनुसार उपाय करना या रास्ता अपनाना, अपने को समय या परिस्थितियों के अनुसार रहने के योग्य बनाना, भविष्य के लिए टालना, देर करना, अधिक अनुकूल क्षण की प्रतीक्षा

करना, किसी मामले की बात पर तर्क-वितर्क करना, यथाकाल व्यवहार करना, समयानुकूल करना, टालना, निर्णय देने में आगा-पीछा करना; **Temporizer** (-अर्)-*n.* one who temporizes. उक्त क्रियाओं के कार्यों को करनेवाला व्यक्ति; **Temporizingly** (-इङ्ग-लि)-*adv.* in a temporizing manner. यथाकाल व्यवहार करते हुए।

Tempt-टैम्प (-य) *v. t.* to entice, to try the resolution of, to make an attempt. प्रलोभन देना, ललचाना, प्रयत्न करना; **Temptable** (-पैबल)-*adj.* liable to be tempted. ललचाने योग्य; **Temptation** (-प-शन्) enticement, inducement. प्रलोभन, ललच; **Tempter** (-अर्)-*n.* one who entices to evil. लुभानेवाला, मोहक; **Tempting** (-इङ्ग)-*adj.* enticing. प्रलोभी, ललचानेवाला; **Temptingly** (-इङ्ग-लि)-*adv.* enticingly. ललचाते हुए; **Tempress** (-नेस्)-*n. fem.* a woman who tempts. प्रलोभन देनेवाली स्त्री।

Temulence-टैम्युलेन्स-*n.* intoxication. मदिरापान, शराब पीने की क्रिया; **Temulent** (-लेन्ट)-*adj.* intoxicated. मदिरापान किये हुए।

Ten-टैन्-*n.* two times five. दस।

Tenability-टैनेबिलिटी, **Tenableness** (-बलनेस्)-*ns.* the capability of being tenable. टिकाऊ होने की योग्यता, टिकाऊपन।

Tenable-टैनेबल-*adj.* that may be maintained or defended against. रक्षणीय, ठहराऊ, टिकाऊ।

Tenacious-टिने (-शस्)-*adj.* holding fast or keeping firm hold of, adhesive, retentive. दृढ़ संकल्प का, चिपचिपा, संग्रही; **Tenaciously** (-लि)-*adv.* in a tenacious manner. चिपचिपे ढंग से या रूप में; **Tenaciousness** (-नेस्)-*n.* the quality of being adhesive. चिपचिपापन।

Tenacity-टिनीसिटी-*n.* stickiness, adhesiveness. लसलसाहट, चिपकाव।

Tenaculum-टैनीकुलम-*n.* a surgical hook. जराही अकुसी।

Tenaille-टैनेल-*n.* a rampart raised in the main ditch. प्रधान खाई में उठाई गई किले की रक्षाभीत (दीवाल)।

Tenancy-टैनेन्सि-*n.* the holding of a tenant. काशतकारी।

Tenant-टैनेन्ट-*n.* one who holds land under a landlord, an occupant of a place. असासी, किरायेदार; **Tenant-farmer** (a farmer who is a tenant.) काशतकार; **Tenant right** (right of tenancy.) काशतकारी अधिकार।

Age एज् ; Edge ऐज् ; Pen पेंन् ; Pain पैन्

Tenantable-टेनन्टेबल-*adj.* fit to be tenanted.

किराये पर देने योग्य; **Tenanted** (-टेंड) - *adj.* held by a tenant. काश्तकार द्वारा अधिकृत;

Tenantless (-लेस) - *adj.* without a tenant. बिना असाामी का; **Tenantry** (-रि) - *n.* body of tenants. असाामियों का समुदाय।

Tench-टेन्च-*n.* a kind of fresh-water fish. एक प्रकार की नदी की मछली।

Tend-टेंड-*v. i. & t.* to move in a certain direction, to be inclined, to watch, to guard, to look after, to take care of. किसी दिशा में चलना, झुकना, रक्षा करना, चौकसी करना; **Tendance** (-ऑन्स) - *n.* the act of tending. पालन, रक्षा।

Tendency-टेन्डेन्सि-*n. (pl. Tendencies.)* inclination, drift, direction or course. प्रवृत्ति (स्वभाव), झुकाव, अभिप्राय।

Tententious-टेन्डेन्शस-*n.* with inclination. प्रवृत्ति के साथ।

Tender-टेंडर-*n.* one who takes care of, a vessel attending on a larger one to supply her with stores, a truck attached to a locomotive, an officer to execute work at a fixed price, thing offered, an estimate for a piece of work. पालने-पोसनेवाला, यत्न या रखवाली करनेवाला, जहाज इत्यादि के साथ की रसद देनेवाली छोटी नाव, इन्जन के साथ की कोयले-पानी की गाड़ी, निश्चित दर पर कोई काम करनेवाला अधिकारी, दी गई वस्तु, किसी काम के लिये अनुमित व्यय का व्यौरा, निविदा; -*v. i.* to offer in words, to present for acceptance. मेंट करना, निविदा देना, स्वीकार करने के लिये रखना; -*adj.* soft, gentle, mild, sensible to impression, compassionate, easily excited by pity. सुकुमार, कोमल, दयालु, करुणाद; **Of tender age** (immature.) बाल्य अवस्था का; **Tender-hearted** (-हार्ट-हैंड) - *adj.* having great sensibility. कोमल हृदय का; **Tender-heartedness** (-हार्ट-हैंड-नेस) - *n.* the quality of being tender-hearted. कोमल हृदयता।

Tenderling-टेन्डलिङ्ग-*n.* a fondling. लाड़ला।

Tenderloin-टेन्डर-लॉ-इन्-*n.* the tender part of flesh. मांस का कोमल भाग।

Tenderly-टेंडर-लि-*adv.* in a tender manner. कोमलता से; **Tenderness** (-नेस) - *n.* kind attention, softness. कोमलता, दयालुता।

Tending-टेन्ड-इङ्ग-*n.* the act of attending, a swing. परिचर्या, सेवा, पालन, रक्षा, झुकाव;

Tending to fall (liable to fall down.) पतनशील।

Tendinous-टेंडिनस-*adj.* full of tendons, sinewy. स्नायुमय, पुष्ट।

Tendon-टेंडन्-*n.* a bundle of fibres by which a muscle is attached to a bone. स्नायु, पुट्टा।

Tendrill-टेंड्रिल-*n.* a slender leafless shoot of a plant that winds round another body for support. तन्तु, लता।

Tendsome-टेंड्स-सम् - *adj.* requiring much attendance. अधिक परिचर्या की आवश्यकतावाला।

Tenebrific-टेंनिब्रिफिक-*adj.* causing darkness. अन्धकार उत्पन्न करनेवाला।

Tenebrose-टेंनिब्रोस-*adj.* dark and gloomy. अन्धकारमय।

Tenebrosity-टेंनिब्रोसिटि-*n.* darkness. अन्धकार।

Tenebrous-टेंनि-ब्रस-*adj.* dark, gloomy. अन्धकारपूर्ण, काला, धँसरा; **Tenebrousness** (-नेस) - *n.* the quality of being gloomy. अन्धकारपूर्णता।

Tenement-टेंनिमेंट-*n.* a building for habitation, a kind of permanent property. भवन (गृह, घर), अवल (स्थावर) सम्पत्ति; **Tenemental** (-अल), **Tenementary** (-अरि) - *adjs.* that may be held by tenants. असाामियों के अधिकार में रहने योग्य।

Tenesmus-टिनेस्मस-*n.* straining effort in relieving the bowels. मलोत्सर्ग करने में पेंठन होने की क्रिया।

Tenet-टेंनेट, - **टिनेट**-*n.* principle, doctrine, dogma. मत, अभिप्राय, सिद्धान्त।

Tenfold-टेंन्-फोल्ड-*adj.* ten times more. दसगुना।

Tennis-टेंनिस्-*n.* a game played by striking a rubber ball with a racket over a net. गेंद का एक प्रकार का खेल, टेनिस; **Tennis court** (a court for playing tennis.) टेनिस खेलने की भूमि।

Tenon-टेंन्-*n.* the end piece of wood which is inserted in a mortise. लकड़ी की चूल जो छेद में बैठाई जाती है; **Tenonsaw** (-साँ) - *n.* a steel or brassbacked saw for cutting tenons. चूल काटने की भारी।

Tenor-टेंनर-*n.* a prevailing course, stamp, purport or drift, true intention, exact copy, highest male voice. प्रचलित रीति, भाव, अभिप्राय, तात्पर्य, क्रम, प्रतिलिपि, पुरुष का सबसे ऊँचा सुर।

Hat हॉट; **Hot** हॉट; **Measure** मेंज़र

Tenotomy-टे-न-ट-मि-*n.* operation of dividing a tendon. स्नायु को चीरने की क्रिया।

Tense-टेन्स-*adj.* stretched, rigid. खींचा हुआ, कसा हुआ ; *-n.* a modification in verbs, to distinguish time of action. काल, समय ; **Tensely** (-लि) *-adv.* in a tense manner. खिचाव से, तनाव से ; **Tenseness** (-नेस) *-n.* rigidity. खिचाव, तनाव।

Tensibility-टेन्सिबिलिटी-*n.* elasticity. लचीलापन।

Tensible-टेन्सिबल-*adj.* tensile. लचीला।

Tensile-टेन्साइल-*adj.* capable of being extended. फैलाने या तानने योग्य।

Tension-टेन्शन्-*n.* the act of straining, intense effort, tenseness. खिचाव, कसाव, तनाव।

Tensity-टेन्सिटी-*n.* tension. तनाव।

Tensive-टेन्सिव-*adj.* pertaining to contraction or stiffness. कड़ाहट का।

Tensor-टेन्सर-*n.* the muscle that tightens a part. किसी भाग को कसनेवाला पुढठा।

Tent-टेन्ट-*n.* a portable pavilion or habitation of canvas, a roll of linen cloth &c. inserted in wound. तम्बू (डिरा), घाव में भरने की कपड़े की पदटी ; *-v. t. & i.* to pitch a tent, to live in a tent. तम्बू गाड़ना, तम्बू में रहना।

Tentacle-टेन्टकल-*n.* the organ of feeling in insects. कीड़े-फतिलों में स्पर्श का ज्ञान करानेवाला अङ्ग ; **Tentacular** (तन्-लर्) *-adj.* pertaining to tentacle. कीड़ों के स्पर्श-ज्ञानाङ्ग सम्बन्धी।

Tentation-टेन्टेशन्-*n.* temptation, trial. लालच, परीक्षा।

Tentative-टेन्टेटिव-*adj.* making trial, experimental. परीक्षा की रीति का, प्रयोग सम्बन्धी ;

Tentatively (-लि) *-adv.* experimentally. प्रयोग रीति से।

Tented-टेन्टेड-*adj.* covered with tent. खेपों से ढँका हुआ।

Tenter-टेन्-टर्-*n.* a machine for stretching cloth. कपड़ा तानने का यन्त्र ; *-v. t.* to hang on tenters. हुक पर तानना ; **On the tenters** (in distress.) आपत्ति में।

Tenth-टेन्थ-*adj.* ordinal of ten. दसवों ; **Tenthly**-टेन्थली-*-li -adv.* in the tenth place.

दसवीं बार।

Tentorium-टेन्टोरियम्-*n.* the membrane which separates the two portions of the brain. मस्तिष्क के दोनों विभागों को अलगानेवाली झिल्ली।

Tentory-टेन्टरि-*n.* the awning of a tent. खेपे का सायवान।

Tenuity-टेन्यू'-इ-टि-*n.* slenderness, thinness, simplicity. दुर्बलता, पतलापन, सरलता।

Tenuous-टेन्युअस-*adj.* not dense, thin, slender. दुर्बल, पतला, अथिल।

Tenure-टेन्योर-*n.* right of holding an estate, the manner of holding a tenancy. भूमि पर अधिकार का नियम, पट्टा।

Tepefaction-टेपिक्कीवशन-*n.* the act of making tepid. गुनगुना करने की क्रिया।

Tepefy-टेपि-फाइ-*v. t. & i. (p.t. Tepefied.)* to make moderately warm. गुनगुना (कुछ गरम) करना या होना।

Tephromancy-टेफ्र मीन्सि-*n.* divination from the ashes of burnt offerings. आहुति के भस्म से शकुन बतलाने का कार्य।

Tepid-टेपिड-*adj.* slightly warm, luke-warm. मन्दोष्ण, गुनगुना ; **Tepidity** (-इ-टि),

Tepidness (-नेस) *-ns.* the quality of being tepid. मन्दोष्णता, गुनगुनापन।

Tepor-टेप-*n.* moderate warmth. गुनगुनापन।

Teramorphous-टेर्-अ-मॉर्-फस-*adj.* monstrous. आसुरी।

Teraphim-टेर्-अकी-म्-*n. pl. (sing. Teraph.)* the household gods of the Hebrews. हिब्रू लोगों के गृह-देवता।

Terato-टेरॉ-टे-*pref.* in sense of 'monster'. 'दैत्य' अर्थ का उपसर्ग।

Teratogeny-टेरीटेजनि-*n.* the formation of monster. दैत्य की आकृति की रचना।

Teratology-टेरीटेल्जि-*n.* the science which treats of malformation of body. विलक्षण अङ्ग-रचना की विद्या।

Terce-टर्स-*n.* a weight of about forty two gallons. प्रायः बयालीस गैलन की तौल।

Tercel-टर्-सल-*n.* a male falcon. नर बाज पक्षी।

Terebene-टेरे-बीन्-*n.* oil of turpentine. ताड़पीन का तेल।

Terebinth-टेरे-बिन्थ-*n.* a kind of turpentine एक प्रकार का ताड़पीन।

Terebinthine-टेरि-बिन्थिन्-*adj.* pertaining to terebene. ताड़पीन सम्बन्धी।

Terebrate-टेरि-ब्रे-ट-*v. t.* to bore. छेदना ; **Terebation** (-शन) *-n.* the act of boring छेदने की क्रिया।

Tergal-टर्गल-*adj.* pertaining to the back. पीठ का।

Tergiferous-**टर्जिफेरस**-*adj.* carrying on the back. अपनी पीठ पर रखकर ले जानेवाला ।

Tergiversate-**टर्जिवर्सेट**-*v. i.* to apostatize, to evade. वाकछल करना, कपट करना; **Tergiversation** (-शन)-*n.* a shifting. टालना, बहाना ।

Term-**टर्म**-*n.* a limit, boundary, period, limited time, an expression with determinate meaning, appointed day or period. सीमा, मर्यादा, अवधि, पद, शब्द, व्यवहार, नियत दिन; -*v. t.* to call, to name, to bring to an end or to conclude. कहना, नाम लेना, समाप्त करना, On friendly terms (in mutual friendship.) मित्र भाव से; To come to terms (to yield.) मान लेना, स्वीकार कर लेना ।

Terms-**टर्म्स** - *n. pl.* relation, condition. सम्बन्ध, शर्त ।

Termagancy-**टर्मैगन्सि** - *n.* tumultuousness. झगड़ालुपन; **Termagant** (-गन्ट)-*n.* & *adj.* a bawling woman, boisterous, quarrelsome. कर्कशा या झगड़ालू स्त्री, बखेड़िया, कलहप्रिय; **Termagantly** (-गन्ट-लि)-*adv.* like a termagant. कर्कशावत, झगड़ते हुए ।

Terminable-**टर्मिनेबल** -*adj.* that may be terminated, limitable. अन्त होने योग्य, सीमा योग्य; **Terminableness** (-नेस्)-*n.* the quality of being terminable. समाप्त होने की योग्यता ।

Terminal-**टर्मिनल**-*adj.* relating to the end. अन्त का, अन्त सम्बन्धी; **Terminally** (-लि)-*adv.* in the end. अन्त में ।

Terminate-**टर्मिनेट**-*v. t. & i.* to complete, to limit, to put an end to. समाप्त करना, सीमा बाँधना, अन्त करना; **Termination** (-शन)-*n.* the act of ending, limit, conclusion. परिणाम, अन्त, समाप्ति, फल; **Terminational** (-शनल)-*adj.* pertaining to end. अन्त-सम्बन्धी; **Terminative** (-टिव्)-*adj.* serving to end. अन्त करनेवाला; **Terminator** (-टर्)-*n.* a person or thing that terminates. अन्त करनेवाला पुरुष या पदार्थ ।

Terminer-**टर्मिन्**-*n.* one who determines. स्थिर करनेवाला ।

Terminist-**टर्मिनिस्ट** - *n.* one who holds that God has assigned to each person a time of repentance. वह व्यक्ति जिसका सिद्धान्त यह है कि ईश्वर ने प्रत्येक मनुष्य को पश्चात्ताप करने का समय नियत कर दिया है ।

Terminological-**टर्मिनेलजिकल**-*adj.* pertaining to terminology. परिभाषा सम्बन्धी;

Terminology(-लॅजि)-*n.* terms peculiar to a particular science, technical terms. परिभाषा, पारिभाषिक शब्द ।

Terminthus-**टर्मिन्थस**-*n.* a kind of carbuncle. एक प्रकार का जहूरवाद ।

Terminus-**टर्मिनस** - *n.* (*pl.* Termini.) a boundary mark, the station at the end of a railway line. सीमा, रेलवे लाइन के अन्त का स्टेशन ।

Termitary-**टर्मिटरी**-*n.* (also termitarium) the mound of white ants. दीमक का घर ।

Termite-**टर्मिट**-*n.* white ant. दीमक ।

Termly-**टर्म-लि**-*adj.* & *adv.* occurring every term, term by term. क्रमिक, क्रम-क्रम से ।

Term-**टर्न** - *n.* a fork-tailed sea-bird. लम्बी फटी पूँछ की समुद्री चिड़िया; - *adj.* of three. तीन का ।

Ternary-**टर्नरी** - *adj.* composed of three. तिहरा, त्रिगुना ।

Ternate-**टर्नेट**-*adj.* having three leaflets. त्रिनपतिया ।

Terra-**टेरी**-*n.* the earth. पृथ्वी; **Terra-alba** (-ऑल-बी)-*n.* pipe-clay. चिलम बनाने की मिट्टी; **Terra-firma** (-फर्म-मी)-*n.* dry soil. सूखी मिट्टी ।

Terrace-**टेरेस**-*n.* a raised level space of earth, a balcony, raised beach, a flat roof. चबूतरा, बरामदा, चौरस छत ।

Terra-cotta-**टेरी-कॉटी**-*n.* a model or cast of baked earth. पकी हुई मिट्टी की मूर्ति ।

Terrain-**टेरेन**-*n.* a tract of land. भूमि-प्रदेश ।

Terranean-**टेरेनिअन्**-*adj.* pertaining to land. भूमि सम्बन्धी ।

Terraneous-**टेरेनिअस**-*adj.* growing on land. भूमि पर उगनेवाला ।

Terrapin-**टेरी-पिन्**-*n.* a kind of tortoise. एक प्रकार का कछुआ ।

Terraqueous-**टेर-क्वै**-*adj.* comprising of land and water. जल थल का ।

Terrene-**टेरीन्** - *adj.* terrestrial, earthly. पार्थिव, भूमि सम्बन्धी ।

Terreplein-**टेर्रे-प्लेन्**-*n.* the platform of a rampart on which guns are placed. घुस का ऊँचा भाग जिस पर तोप लगाई जाती है ।

Terrestrial-**टेरेस्ट्रियल**-*adj.* pertaining to the earth or the world. लौकिक, सांसारिक, पृथ्वी-सम्बन्धी; **Terrestrially** (-लि)-*adv.* in an earthly manner. सांसारिक रीति से ।

Terret-टै-रैट-*n.* (also Territ इट्-) the ring in the harness through which rein passes. घोड़े के साज में की कड़ी जिसमें से रास जाती है।

Terrible-टैरि-बल-*adj.* awe-inspiring, frightful, formidable. काराल (विकट), भयंकर, डरावना; **Terribleness (नैस्)** -*n.* dreadfulness. कारालता; **Terribly (किल)** -*adv.* in a frightful manner. भयंकर रूप से।

Terricolous-टै रिक्कल्स-*adj.* living on the earth. भूमि पर रहनेवाला।

Terrier-टै-रि-अर्-*n.* a small hunting dog. छोटा शिकारी कुत्ता।

Terrific-टै रिक्कि-*adj.* dreadful, causing terror. भयंकर, भय उत्पन्न करनेवाला; **Terrifically (किल)** -*adv.* in a dreadful manner. भयंकर रूप से।

Terrified-टै रि-फ्राइड-*adj.* alarmed. डराया हुआ।

Terrify-टै रि-फ्राइ-*v. t.* (p. t. Terrified.) to alarm, to frighten. ब्रास देना, डराना भय दिखलाना; **Terrifying (इङ्ग)** -*adj.* frightening. डरानेवाला।

Terrigenous-टै रिजिन्स-*adj.* produced by the earth. भूमि-जनित, पृथ्वी से उत्पन्न।

Terrine-टैरीन्-*n.* earthenware utensil used in cookery. पकाने के मिट्टी के पात्र।

Territorial-टै रिडोरिअल-*adj.* pertaining to a territory. राष्ट्र सम्बन्धी, देशिक; **Territorially (किल)** -*adv.* as regards territory. राष्ट्र के सम्बन्ध में।

Territory-टैरि-टैरि-*n.* (pl. Territories.) extent of land under a sovereign, large tract of land, dominion. राष्ट्र, प्रदेश, राज्य (भूमि अधिकार)।

Terror-टैरर-*n.* extreme fear, that which excites dread. ब्रास (भयस्थान), डर; **Terror-struck, Terror-stricken (terrified.)** भय-व्रस्त, डरा हुआ।

Terrorism-टैररिज्म-*n.* government by terror, state of fear. ब्रास-द्वारा शासन, भय की अवस्था;

Terrorist (रिस्ट) -*n.* one who uses terror inspiring methods in governing. ब्रास देकर राज्य करनेवाला।

Terrorize-टैरराइज-*v. t.* to coerce by terror. भय उत्पन्न करना, डराना।

Terrorless-टैररलेस-*adj.* free from terror. निर्भय।

Terse-टर्स-*adj.* concise, free from superfluity, neat, संक्षिप्त, सुन्दर, सुघरा; **Tersely (किल)**

Age टैज; Edge टैज; Pen टैज; Pain टैज

-*adv.* in a terse manner. संक्षिप्त रूप में; **Terse-ness (नैस्)** -*n.* the quality of being terse. लाघव, संक्षेप।

Tertian-टैर-शन्-*adj. & n.* occurring every other day, fever whose paroxysms occur every other day. तृतीयक या अंतरिया बुखार।

Tertiary-टैरि-*adj.* of third rank. तृतीय श्रेणी का, तीसरा; -*n.* a member of the third order of monks, a stratum of the third system, third stage of syphilitic system. संन्यासियों के तीसरे वर्ग का सदस्य, तीसरी प्रणाली की तहदार चट्टान, गरमी के रोग की तीसरी अवस्था।

Tertiate-टैरि-टैट-*v. t.* to do something for the third time. तीसरी बार कोई कार्य करना।


Tertius-टैरि-स-*adj.* the third of the name, किसी नाम का तीसरा।

Tessellar-टैसेल-र-*adj.* formed in squares. चतुर्भुजों से बना हुआ।

Tessellated-टैसेले-टैड-*adj.* formed in little squares. छोटे-छोटे चतुर्भुजों से निर्मित।

Tessera-टैसेरी-*n.* (pl. Tesserae-री) a small cubical tablet of wood, bone or ivory used as a token, ticket or label etc.; लकड़ी, हड्डी या हाथी दाँत का घनाकार टुकड़ा या पासा; **Tesseral (-स-रल)** -*adj.* घनाकार।

Test-टैस्ट-*n.* a critical trial, a standard distinction, judgment, a vessel in which metals are melted for trial. परीक्षा, प्रमाण कंसीटी, जाँच, धातु शोधने का पात्र; -*v. t.* to make a trial of, to try. परीक्षा करना, शोधना, जाँच करना; **Test-tube (ट्यूब)** -*n.* a glass tube used for testing purposes. रसायनशाला में परीक्षा करने की काँच की नली, परखनली।



Test-tube.

Testable-टैस्टे-बल-*adj.* that may be given by will. मृत्यु-लेख (वसीयतनामा) द्वारा दिये जाने योग्य।

Testacea-टैस्टे शिआ-*n.* pl. animals like shells. घोंघे के समान जन्तु; **Testacean (-शन्)** -*adj.* having a shell. सीपदार।

Testacel-टैस्टसिल-*n.* a little shell. छोटा सीप या घोंघा।

Testaceous-टैस्टे-शस-*adj.* pertaining to shell. सीप-सम्बन्धी।

Testament-टैस्ट-मेन्ट-*n.* a will. मृत्युलेख (वसीयतनामा); **Testamentary (-अरि)**

adj. bequeathed by will. मृत्यु-लेख (वसीयतनामा) सम्बन्धी; Testamentation (-शन) -*n.* the act of giving by will. मृत्युलेख द्वारा देने का काम।

Testate-टैस्टेटे -*adj.* & *n.* having made a will. वसीयतनामा (मृत्युलेख) किया हुआ; Testation (-शन) -*n.* attestation, testimony, disposal of property by will. प्रमाणित करने का कार्य, साक्षी, गवाही, वसीयतनामा द्वारा सम्पत्ति का प्रवन्ध।

Testator-टैस्टर -*n.* a man who makes a will. मृत्युलेख करनेवाला पुरुष।

Testatrix-टैक्स् -*n. fem.* a woman who makes a will. मृत्युलेख करनेवाली स्त्री।

Tester-टैस्टर -*n.* a canopy over a bed, one who tests, a device for testing. पलङ्ग के ऊपर की छतरी, परीक्षा करनेवाला, जाँच करने का साधन या यंत्र या तरीका।

Testes-टैस्टीज -*n.* (sing. Testis.) testicles. वृषण, अण्डकोष।

Testicle-टैस्टिकल -*n.* one of the glands which secretes male seminal fluid. अण्डकोष।

Testiculate-टैस्टिक्युलेट -*adj.* of the shape of a testicle. अण्डकोष के आकार का।

Testification-टैस्टिफिकेशन -*n.* the act of giving testimony. साक्षीकर्म, गवाही।

Testificator-टैस्टिफिकेटर -*n.* one who testifies. गवाही देनेवाला व्यक्ति।

Testifier-टैस्टिफाइअर -*n.* one who gives testimony. साक्षी (गवाही) देनेवाला।

Testify-टैस्टिफाइ -*v. i. & t. (p. t. Testified.)* to affirm, to bear witness to, to give testimony. साक्षी देना, प्रमाणित करना।

Testily-टैस्टिलि -*adv.* peevishly. चिड़चिड़ाते हुए।

Testimonial-टैस्टिमोनियल -*adj.* relating to testimony. प्रमाण सम्बन्धी।

Testimonialize-टैस्टिमोनियलाइज -*v. t.* to certify. प्रमाणपत्र देना।

Testimony-टैस्टिमनी -*n. (pl. Testimonies.)* evidence, solemn declaration, affirmation, a certificate of character, qualifications &c. साक्षी, प्रमाण (गवाही), प्रमाणपत्र, प्रशंसापत्र।

Testiness-टैस्टिनेस -*n.* peevishness. चिड़चिड़ापन।

Testing-टैस्टिंग -*n.* the act of trying for proof. प्रमाण के लिये परीक्षा।

Testudinal-टैस्ट्यूडिनल -*adj.* resembling tortoise. कछुने के सदृश।

Testudinate-टैस्ट्यूडिनेट -*adj.* arched like the back of a tortoise. कछुए की पीठ के सदृश घुमा हुआ।

Testudo-टैस्ट्यूडें -*n.* a genus of tortoise. कछुए की एक जाति।

Tetanic-टिटैनिक् -*adj. & n.* a medicine which acts on the muscles through nerves. नाड़ियों द्वारा पेशियों पर प्रभाव डालने वाली औषधि।

Tetanus-टैटैन्स -*n.* a spasm of the muscles of the jaw, lockjaw. दाढ़ का चपक जाना और न खुलना, धनुष्टकार का रोग।

Tetchily-टैचिलि -*adv.* fretfully. चिड़चिड़ाहट से; Tetchiness (-नेस) -*n.* fretfulness. चिड़चिड़ाहट; Tetchy, Techy (-इ) -*adj.* testy, peevish. चिड़चिड़ा।

Tete-a-tete-टैटै-ऑ-टै-टै -*adv., adj. & n.* together, in private, confidential, a private interview. एक साथ, गुप्त रूप में, रहस्यमय, गुप्त वार्तालाप।

Tether-टैटर् -*n.* a rope or chain by which an animal is tied while grazing. बन्धन-सूत्र, पगहा; -*v. t.* to tie with such a rope. पगहे से बाँधना।

Tetra-टैट्रै -*pref.* in sense of "four". "चार" अर्थ का उपसर्ग; Tetrad (-इ) -*n.* a group of four. चार का समुदाय; Tetradactyl (-डीक्'टिल) -*adj.* having four fingers and toes. हाथ या पैर की चार अँगुलियोंवाला; Tetradactylous (-डीक्'टिलस) -*adj.* having four fingers or toes. हाथ या पैर में चार अँगुलियोंवाला; Tetradelphous (-टैल्'फस) -*adj.* in four bundles. चार गट्ठरों में।

Tetradecapod-टैट्रै-री-डेक्-ओ-पॉइ -*adj.* having fourteen feet. चौदह पैरोंवाला; Tetragon (-गॉन्) -*n.* a plane figure having four angles. चतुष्कोण समतलक्षेत्र; Tetragram (-ग्राम्) -*n.* a word of four letters. चार अक्षरों का शब्द; Tetrahedral (-हीह'रल) -*adj.* bounded by four equal and equilateral triangles. चार समान तथा समकोण त्रिभुजों से घिरा हुआ; Tetrahedron (-हीह'ड्रन्) -*n.* a solid figure enclosed by four equilateral triangles. चार समकोण त्रिभुजों से बनी हुई ठोस आकृति; Tetrameter (-मिटर) -*n.* a verse of four feet. चार पंक्तियों की कविता, चौपाई; Tetrapod

(-पाइ) -*n.* an insect having only four perfect feet. केवल चार पूरे पंखवाला कीड़ा; Tetrapteran (-प्टर्-भॉन्) Tetrapterous (-प्टे-रस्) -*adjs.* having four wings. चार पंखवाला; Tetraspermous (-स्पर्-मस्) -*adj.* having four seeds. चार बीजवाला।

Tetragonal-टेट्रागॉन - *अक्ष-adj.* having four angles. चार कोणों वाला।

Tetrastich-टेट्रा-स्टिक् -*n.* a stanza of four verses. चार पदों की कविता; Tetrastyle (-स्टाइल) -*n.* a building with four columns in front. वह मकान जिसके सामने चार खंभे लगे हों।

Tetter-टेट्टर -*n.* a kind of cutaneous disease. एक प्रकार का चर्मरोग, दाद, खुजली; -*v. t.* to affect with this disease. यह रोग लगाना।

Teuton-ट्यू-टैन् -*n.* the Teutonic race (comprising Germans, Scandinavians and the Dutch.) द्यूटोनिक जाति; Teutonic (-इक्) -*adj.* इस जाति का।

Teutonism-ट्यू-टैनिज्म -*n.* German idiom. जर्मन वाक्-पद्धति।

Tewel-ट्यू-वैल् -*n.* a pipe or funnel. धुवाँकस की नली।

Text-टेक्स्ट -*n.* the original, the original words of an author, passage of Scripture quoted as authority, subject of discourse, theme. मूल ग्रन्थ, किसी लेखक के मूल शब्द, मूल सूत्र, बातचीत का विषय, प्रकरण, निर्धारित विषय; Text-book (-बुक) -*n.* a book containing the leading points of a science, a manual of instruction. सिद्धान्तों की पुस्तक, विद्यार्थियों की पाठ्य पुस्तक।

Textile-टेक्स्-टाइल -*adj.* of weaving, capable of being woven. बुनाई का, बुनने योग्य।

Textorial-टेक्स्टोरियल; Textrine (टैक्स्त्रिन्) -*adjs.* pertaining to weaving. बुनाई-सम्बन्धी।

Textual-टैक्स्टुअल -*adj.* pertaining to the text, contained in the text, based on the text, well acquainted with texts or authors. पाठ्य पुस्तक सम्बन्धी, पाठ्य पुस्तक में वर्णित, पाठ्य पुस्तक पर आधारित, पाठ्य पुस्तकों या उनके लेखकों से परिचित; Textually (-लि) -*adv.* in accordance with the text. मूलग्रन्थ के अनुसार।

Textuarist-टेक्स्टुअरिस्ट -*n.* one who is well versed in scriptures. श्रुति में पूर्ण पंडित, श्रोत।

Texture-टैक्स्चर -*n.* a web, that which is woven, tissue, structure. जाल, बनावट, रचना; Textureless (-लेस्) -*adj.* structureless. बिना रचना का।

Thalamus-थॉल-मस् -*n.* an inner room, a woman's apartment. भीतरी कमरा, अन्तःपुर, जनानखाना।

Thalassic-थॉली-सिक् -*adj.* pertaining to sea. समुद्र-विषयक।

Thalassography-थॉली-सै-ग्रोफि -*n.* the science of the sea. समुद्र-विज्ञान।

Thaler-था'-लर् -*n.* a German (silver) coin worth about 3s. जर्मनी का (चाँदी का) एक सिक्का जो प्रायः तीन शिल्लिंग के बराबर होता है।

Thallium-थॉल्लि-इ-अम् -*n.* a soft white metallic lead like element. मीसे के समान एक सफेद, मुलायम धातु।

Thallus-थॉल-सु -*n.* vegetation in which there is no difference in leaf, stem or root. ऐसी वनस्पति जिसकी पत्ती, डंठल तथा जड़ में कोई अन्तर नहीं रहता।

Than-थैन् -*conj.* denoting comparison. अपेक्षा, से, अधिक।

Thanatoid-थॉनो-इड -*adj.* like death. मृतक के समान, मरण-तुल्य।

Thanatology-थॉनोटॉलॉजि -*n.* the study of death. मृत्यु के विषय में अध्ययन।

Thane-थैन् -*n.* an old English title of dignity. बैंगरेजों की एक प्राचीन पदवी।

Thanage-थैन् - *ऐज*, Thanedom (-डम्), Thanehood (-हुड) -*ns.* the office of a Thane. नवाब की प्राचीन पदवी।

Thank-थॉन्क -*v. t.* to express gratitude for a thing, to make acknowledgments for kindness, gift or service. कृतज्ञता दिखलाना, धन्यवाद देना; Thanks -*n. pl.* expression of gratitude. (ब० व०) धन्यवाद; Thankful (-फुल) -*adj.* grateful. कृतज्ञ, उपकारी; Thankfully (-कुलि) -*adv.* gratefully. कृतज्ञतापूर्वक;

Thankfulness (-फुल-नेस्) -*n.* the state of being thankful. कृतज्ञता; Thankless (-लस्) -*adj.* ungrateful. कृतघ्न; Thanklessly (-लस्-लि) -*adv.* in a thankless manner. कृतघ्नता से; Thanklessness (-लेम्-नेस्) -*n.* the state of being thankless. कृतघ्नता;

Thanks (-स) -*n.* thank you. आपको धन्यवाद; Thanksgiving (-गिब्-इङ्ग) -*n.* the act of expressing favour. कृतज्ञता, धन्यवाद; Thankworthy (-थर्-दि) -*adj.* deserving thanks. धन्यवाद देने योग्य।

Tharm-थार्म-*n.* twisted gut. तौत ।

That-दीद-*adj.* not this but the other. वह, दूसरा; -*pron.* who, which. वह, जो; -*conj.* because. इस कारण से, कि, क्योंकि; All that (everything.) सब कुछ; Like that (similar to that.) उस प्रकार से; That much. उतना; That is. अर्थात् ।

Thatch-थीच्-*n.* a roof covering of straw, reeds, &c. छप्पर, फूस; -*v. t.* to cover with straw &c. छजना, छाना; **Thatcher** (-अर्) -*n.* one who covers with straw. छप्पर छानेवाला; **Thatching** (-इहर्) -*n.* act of covering with straw, materials for covering a roof. छप्पर छाने की क्रिया, छप्पर छाने का सामान ।

Thaumaturge-थॉमटर्ज-*n.* a worker of miracles. जादूगर; **Thaumaturgical** (-इकल्) -*adj.* exciting wonder. आश्चर्य दिखलानेवाला; **Thaumaturgist** (-इहर्) -*n.* one who deals in wonders. जादू का खेल दिखलानेवाला; **Thaumaturgy** (-इ) -*n.* the act of wonderful performance. किसी प्रकार का अद्भुत कार्य करना ।

Thaw-थॉ-*v. t. & i.* to pass into a liquid state, to melt or dissolve. द्रव होना, गलना, पिघलना, बुलना, पिघलाना; -*n.* the warmth of weather, the melting of ice or snow. ऋतु की गरमी, बरफ का पिघलाव (गलन) ।

Thawy-थॉ-*adj.* liable to melt. गलने योग्य ।

The-दी- (किसी दूसरे शब्द के साथ प्रयुक्त होने पर इसका उच्चारण 'द' हो जाता है) -*definite article or demonstrative pronoun*, denoting a certain person or thing. यह, वह, (यह शब्द पूर्व-कथित अथवा परिचित व्यक्ति के लिये प्रयुक्त होता है); -*adv.* in whatever degree, on that account, by so much, in that much. जिस हद तक भी, उस सबब से या के लिये, उतने से, उतने में; **The more he earns.** जितना ही अधिक वह कमाता है; **The sooner the better.** जितना ही शीघ्र हो उतना ही अच्छा ।

Theandric-थीआन्ड्रिक्-*adj.* combining the divine and human nature. दैवी तथा मानुषी प्रकृति की मिलावट का ।

Theanthropic-थि - **थीन्-थ्रॉ** - **पिक्**-*adj.* both divine and human. मानुषी तथा दैवी; **Theanthropism** (-पिक्म्) -*n.* the state of being god and man, manifestation of God in man. देवता तथा मनुष्य के गुणों की मिली हुई अवस्था, मनुष्य में ईश्वर के गुणों का प्रकाशन ।

Hat हॉट ; **Hot हॉट** ; **Measure मेज़र**

Thearchy-थी - **आर्कि**-*n.* (*pl.* Thearchies.) the rule of gods. देवताओं का शासन ।

Theatre-थी-ट्रै-*n.* a building for dramatic performance, a play-house, a hall for lectures, field of operation, नाट्यशाला (नाटक-गृह) , नाचघर, व्याख्यान मंदिर, प्रयोग शाला ।

Theatrical-थीएट्रिकल्-*adj.* pertaining to the theatre, suitable for the stage. नाटक-गृह-सम्बन्धी, नाट्य-सम्बन्धी; **Theatrically** (-लि) -*adv.* in a manner suitable for the stage. नाटकीय रीति से; **Theatricals** (-स) -*n. pl.* dramatic performances. नाटक के खेल या प्रदर्शन ।

Theban-थी - **बन्**-*adj.* belonging to Thebes. थीब्स् देश सम्बन्धी ।

Thee-दी-*pron. adj.* case *sing.* of 'Thou'. तुझको, तुझे ।

Theft-थेफ्ट-*n.* stealing, thing stolen. चोरी, चोरी का माल ।

Theic-थी - **इक्**-*n.* one who drinks tea to excess. अधिक चाय पीनेवाला ।

Theiform-थी - **इ-फॉर्म**-*adj.* having the form of tea. चाय के प्रकार का ।

Their-थैअर-*pron.* possessive case of 'They'. उनका, उन लोगों का, अपना ।

Theirs-थैअर्स - *pron.* possessive of 'They'. उनका ।

Theism-थी-इज्म्-*n.* a belief in the existence of the Supreme Being (God). ईश्वरवाद, आस्तिकता; **Theist** (-इह्द) -*n.* a believer in the existence of the Supreme Being (God). ईश्वरवादी, आस्तिक; **Theistical** (-इकल्) -*adj.* pertaining to theism. आस्तिकता सम्बन्धी ।

Them-थैम्-*pron.* objective case of 'They'. उन्हें, उन लोगों को, उनको ।

Thematic-थि - **मीटिक्**-*adj.* belonging to a theme. प्रकरण सम्बन्धी ।

Theme-थीम्-*n.* a subject on which one writes, speaks or thinks, an essay or composition. विषय, प्रकरण, प्रसङ्ग ।

Themselves-थैम्स - **सेल्व्स्**-*pron.* emphatic and reciprocal form of *they* and *them*. वे आप, वे स्वयं, आपही ।

Then-थैन्-*adv., conj. & adj.* at that time, afterwards, soon afterwards, in that case. तब, उस समय, अनन्तर, तो; **Now and then** (at one time or another.) कदाचित्, कभी-कभी; **So then.** तब तो; **What then?** तब क्या ?

Thenal-थी - **नल्**-*adj.* pertaining to the palm

of the hand or the sole of the foot. हाथ या पैर के तलवे का ।

Thenar-थी'-नर्-*n.* the palm of the hand. हाथ का तलवा ।

Thence-देन्स्-*adv.* from that place or time, for that reason. उस स्थान या समय से, उस कारण से ; **Thenceforth** (-फोर्थ) -*adv.* from that time. उस समय से ; **Thenceforward** (-फॉरवर्ड) -*adv.* from that time onward. उस समय से आगे ।

Theo-थि-अं-*pref.* having the meaning of God. "ईश्वर" अर्थ का उपसर्ग ; **Theocracy** (-क्रॉ-सि)-*n.* a constitution which is governed by God. ईश-तंत्र, धर्मराज्य ; **Theocracy** (-क्रॉ-सि)-*n.* the union of soul with God. आत्मा का ईश्वर से संयोग ।

Theodolite-थि-अं-डॉ-लाइट-*n.* an instrument for measuring horizontal and vertical angles. ऊँचाई तथा कोण नापने का यन्त्र ।



Theogonic-थि-अं-गै-निक-*adj.* pertaining to theogony.

देवताओं की वंशावली सम्बन्धी ; **Theodolite.**

Theogonist (-निरस्ट) - *n.* one who is versed in the mythology of gods. देवताओं की वंशावली जाननेवाला ।

Theogony-थि-अं-गै-नो-*n.* the genesis of the gods. देवताओं की वंशावली ।

Theologian-थि-अं-लै-जि-अन्-*n.* one who is versed in theology. वेदान्ती, अध्यात्मवादी, ब्रह्मज्ञानी ।

Theological-थि-अं-लै-जि-कल्-*adj.* pertaining to theology. अध्यात्मविद्या सम्बन्धी ; **Theologically** (-लि)-*adv.* according to the principles of theology. ब्रह्मज्ञान के सिद्धान्त के अनुसार ; **Theologist** (-जिस्ट) - *n.* a theologian. अध्यात्मवादी, वेदान्ती ।

Theologize-थि-अं-लै-जाइज़-*v. i.* to render theological. अध्यात्म-सम्बन्धी बनाना ; **Theologizer** (-अर्) - *n.* one who theologizes. वेदान्ती, अध्यात्मवादी ; **Theology** (-जि)-*n.* the science of religion. ईश्वरज्ञान, पदार्थविद्या, अध्यात्मविद्या ।

Theomachist-थि-अं-मकिस्ट-*n.* one who fights against the gods. देवताओं के विपरीत युद्ध करनेवाला ; **Theomachy** (-कि)-*n.* a fighting against the gods. देवताओं से विरोध ।

Theomancy-थी'-अं-मीन्स-*n.* divination by oracles. भविष्यवाणी से शकुन ज्ञान ।

Theopathy-थि-अं-फैथि-*n.* the feeling which arises from divine meditation. दैवी बल, अध्यात्म-बल ।

Theophany-थी-अं-फैनि - *n.* manifestation of God to man by His actual appearance. देवता का मनुष्य के सम्मुख प्रत्यक्ष होने की क्रिया । **Theorbo-थे-अर्बो** - *v. n.* a kind of lute. एक प्रकार की वीन ।

Theorem-थी-अं-रेन्-*n.* a proposition which is to be proved by reasoning. प्रमेय, उपपत्तिसूत्र ; **Theorematic** (-थी-टिक्) -*adj.* pertaining to theorem. प्रमेय या सूत्र-सम्बन्धी । **Theoretical-थी-अं-रे** - *टिक्ल्-**adj.* depending on theory or speculation. कल्पना-सम्बन्धी, मानसिक ; **Theoretically** (-लि) -*adv.* speculatively. कल्पनापूर्वक ।

Theorist-थी'-अं-रिस्ट-*n.* one who forms theories. सिद्धान्त बनाने (कल्पना करने) वाला ।

Theorization-थी'-अं-राइजेशन् - *n.* the act of speculating. कल्पना करने की क्रिया ।

Theorize-थी'-अं-राइज़-*v. i.* to form a theory, to speculate. कल्पना करना, मत बनाना ।

Theory-थी'-अं-रि-*n.* (*pl.* Theories.) an exposition of the general principles, abstract principles of a science, speculation. सिद्धान्त, कल्पना, उपपत्ति ।

Theosophic-थी-अं-सै-फिक्-*adj.* pertaining to theosophy. ब्रह्मवाद-सम्बन्धी ; **Theosophist** (-इस्ट) -*n.* an adherent of theosophy. ब्रह्मवाद का अनुयायी ; **Theosophy** (-फि) -*n.* a system of philosophy professing to attain intimate knowledge of God by spiritual ecstacy. ईश्वरज्ञान, ब्रह्मवाद ।

Therapeutic-थे-रै-प्यू-टिक्-*adj.* of the healing art, curative. रोगहर, चिकित्सा-सम्बन्धी ; **Therapeutics** (-सु)-*n.* the branch of the medical science which treats of medicines and their action in diseases. भेषजशास्त्र, औषध विज्ञान ; **Therapeutist** (-टिस्ट) -*n.* one versed in therapeutics. औषधशास्त्रवेत्ता, दवाओं का जानकार ।

There-देअर्-*adv.* in that place, at that place, at that point. वहाँ, उस स्थान में, उस विषय में ; *n.* that place. वह स्थान ; used merely as introductory. आरम्भिक अर्थ में प्रयुक्त होता है, यथा ; **There was a king.** एक राजा था ; **Here and there** (in one place or the other.) एक या दूसरे स्थान में ।

Age एज् ; Edge एज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्

Thereabout-देअर् -अ-बाउट -*adv.* near that place. उस स्थान के पास, वहीं पर; **Thereabouts** (-स्) -*adv.* near that place, near that number or degree. उस स्थान के पास, उसी संख्या में; **Thereafter** (-आफ्टर्) -*adv.* after that, accordingly. उसके बाद, तदनन्तर, तदनुसार; **Thereat** (-थीट्) -*adv.* on that account. उसी कारण से; **Thereby** (-बाइ) -*adv.* by that means. उसके द्वारा, उस उपाय से; **Therefor** (-फॉर्) -*adv.* for that purpose. उस निमित्त; **Therefore** (-फॉर्) -*adv.* for that reason, consequently.

इस कारण से, इस हेतु से; **Therefrom** (-फ्रॉम्) -*adv.* from that place. उस स्थान से; **Therein** (-इन्) -*adv.* in that place or time. उस स्थान या समय में; **Thereinto** (-इन्टू) -*adv.* into that. उसमें; **Thereof** (-ऑव्) -*adv.* on that. उस पर; **Thereto** (-टू) -*adv.* up to that. उस तक; **Theretofores** (-टू-फॉर्) -*adv.* previously. पहिले से; **Thereupon** (-अ-प-न्) -*adv.* in consequence of that, immediately. उस पर, तुरत; **Therewith** (-विद्) -*adv.* with that. उसमें; **Therewithal** (-वि-दॉल्) -*adv.* over and above. सर्वोपरि, उस पर।

Theriac-थीरिआक् -*n.* an antidote against poison. एक विषघ्न औषध; जहर दूर करनेवाली दवा।

Theriotomy-थीरिऑटमि -*n.* dissection of animals. पशुओं की चीरफाड़।

Therm-थर्म -*n.* the unit of heat necessary to raise one pound of water to one degree Fahrenheit. भंयेजी तापमान की इकाई; **Thermal** (-अल्), **Thermic** (-इक्) -*adjs.* pertaining to heat, warm. उष्णता-सम्बन्धी, गरम।

Thermantidote-थर्मैन्टिडोट -*n.* an apparatus for driving current of cooled air into a room. चरखे का पंखा।

Therematology-थर्मेटॉलॉजी -*n.* medical treatment by means of hot springs. जल की गरम धारा से चिकित्सा।

Thermionic-थर्मिऑनिक -*adj.* giving electric current by means of heat. उष्णता द्वारा बिजली की धारा उत्पन्न करनेवाला।

Thermo-थर्म -*pref.* in the sense of 'warm', 'उष्ण' अर्थ का उपसर्ग; **Thermo-current** -कोरन्ट -*n.* an electric current developed by heat. गरमी से उत्पन्न हुई बिजली की धारा; **Thermo-dynamics** (-डाय्नामिक्स्) -*n.* the science of relations between heat and mechanical work. उष्णता तथा यन्त्र-क्रिया के सम्बन्ध का शास्त्र; **Thermo-motive** (-मोटिव्) -*adj.* of motion produced by heat. उष्णता

से उत्पन्न गति के विषय का; **Thermometer** (-मिटर) -*n.* an instrument for measuring temperature. ताप-मापक यन्त्र, गरमी-सरदी नापने का यन्त्र; **Thermometric** (-मेट्रिक) -*adj.* pertaining to a thermometer. ताप-मापक यन्त्र-सम्बन्धी; **Thermometrically** (-मेट्रिकल) -*adv.* by means of a thermometer. ताप-मापक यन्त्र द्वारा; **Thermopile** (-पाइल्) -*n.* an electrical measure for heat. बिजली द्वारा गरमी की नाप। **Thermos**-यर्मस्, (**Thermo-flask**) -*ns.* a kind of vacuum flask. किसी पदार्थ को अधिक समय तक ठंडा या गरम रखनेवाली एक प्रकार की बोतल।

Theroid-थीरा -इ-इ -*adj.* beast-like. पशु के समान; **Therology** (-थी-रॉलॉजी) -*n.* the science of mammals. पशुशास्त्र।

Thesaurus-थिसॉरस -*n.* a treasury, a lexicon or cyclopaedia. खजाना, विष्वकोश।

These-दीज़ -*pron. pl.* of **This**. ये, इन।

Thesis-थी -सिस -*n.* (*pl.* **Theses**-सीज़) a proposition which is to be maintained, a theme, an independent essay on a definite subject presented for a doctorate degree. पूर्वपक्ष (प्रतिष्ठा), शास्त्रार्थ का विषय, डॉक्टरी की उपाधि के लिये उपरिष्ठ किया गया किसी निश्चित विषय पर स्वतंत्र निबन्ध।

Thesmothee-थेस् -मै -थीट् -*n.* a law-giver. कानून बनानेवाला।

Thespian-थे-स्पि-अन् -*adj.* pertaining to dramatic acting. नाट्यशाला या नाटक-सम्बन्धी।

Theurgy-थी-अर्जि -*n.* miraculously effective art, the art of magic. अलौकिक शक्ति, जादू।

Thewless-थ्यू -लेस् -*adj.* lacking vigour. शक्तिहीन।

Thews-थ्यूज़ -*n. pl.* sinews, vigour. पुट्टा, बल।

They-द -*pron. (pl. of He, She or It)* persons or things. वे, वे लोग।

Thick-थिक् -*adj.* dense, compact, broad, not fine, crowded together, cloudy. घना, गाढ़ा, (स्थूल), चौड़ा, अस्पष्ट, मन्द, गदगद; -*adv.* closely, deeply. निरन्तर, अविरल; -*n.* the thick part of anything. किसी वस्तु का घना या स्थूल भाग; **Through thick and thin** (under all circumstances.) सब स्थिति में।

Thicken-थिक् -न्-न् -*v. t. & i.* to make or become thick. घना होना या करना; **Thickening** (-इङ्ग) -*n.* something which thickens. गाढ़ा करनेवाला।

Hat हॉट ; **Hot** हॉट ; **Measure** मेज़र

Thicket - थिकेट - *n.* a number of trees or bushes growing together. झाड़ी, जंगल, वन।

Thick-headed - थिकु' हेड - *adj.* dull, stupid.

मन्दबुद्धि, मतिहीन, मूर्ख; Thickish (- इश) - *adj.*

somewhat thick. कुछ घना; **Thickly** (- लि)

- *adv.* closely, deeply. गाढ़पन से, समीप से;

Thickness (- नेस) - *n.* the state of being

thick. घनत्व, घनापन; **Thickset** (- सेट) - *adj.*

closely planted. घना जमाया हुआ; **Thick-**

skin (- स्किन) - *n.* blockhead. मूर्ख मनुष्य, लंठ;

Thick-skull (- स्कल) - *n.* a blockhead. मूर्ख

मनुष्य।

Thief - थीव - *n.* (*pl.* Thieves.) who steals, one who is guilty of theft. चोर, तस्कर, चोटया।

Thieve - थीव - *v.* *i.* & *t.* to practise theft.

चुराना, मूसना; **Thievery** (- अरि) - *n.* the practice of stealing.

चोरी; **Thievish** (- इश) - *adj.*

given to stealing, acting by stealth. चोरी

का आदत वाला, चोरी से काम करनेवाला; **Thievishly** (- लि) - *adv.*

in a thievish manner.

चोरी से; **Thievishness** (- नेस) - *n.* the quality

of being thievish. ठगी।

Thig - थिग - *v.* *i.* to beg, to live on alms.

भीख माँगना, भीख पर जीवन बिताना; **Thigger**

(- अर्) - *n.* one who obtains alms by means

of threats. डरा-धमकाकर भिक्षा प्राप्त करनेवाला;

Thigging (- गिङ्ग) - *adj.* & *n.* begging.

भीख माँगनेवाला या ऐसा करने का काम; **Thig-**

ing & sorning (extortionate begging &

sponging.) डरा-धमकाकर या सताकर भीख

माँगने का काम।

Thigh - थाइ - *n.* the muscular portion of the

leg between the hip and the knee. ऊर, जंघा;

Thigh-bone (- बोन) (femur.) जॉघ की हड्डी;

Thighboot (- बूट) (a boot whose upper

part reaches upto the thigh.) जॉघ तक का

बूट जूता; **Thigh-piece** (- पीस) (an armour

for the thigh.) जॉघ का कवच।

Thigmotropic - थिग' मॅट्रॉपिक - *adj.* pertaining

to response to stimulus of touch. स्पर्शजनित

उत्तेजना की प्रतिक्रिया से सम्बन्धित; **Thigmo-**

tropism (- इज्म) - *n.* response to stimulus

of touch. स्पर्शजनित उत्तेजना की प्रतिक्रिया।

Thilk - थिल्क - *adj.* & *pron.* the very or same

(thing or person), this, that. वही (वस्तु

या व्यक्ति), यह, वह।

Thill - थिल - *n.* the floor or bed of a coal-

seam, the shaft of a cart or carriage. कोयले

की परत की तह, गाड़ी का बम।

Thiller - थिलर - *n.* a horse which goes between

thills. बम में जोतने का घोड़ा।

Thimble - थिम्बल - *n.* a metal cap worn on a

finger for protection in sewing. दरजी की

अंगुली में पहिने की टोपी, अंगुलित्राण, अंगुस्ताना।

Thimble-berry - थिम्बल-बेरी - *n.* the black-

raspberry of America. अमरीकी काली रस-

भेरी, बेर या जामुन।

Thimble-case - थिम्बल-केस - *n.* a very little

amount. बहुत थोड़ी मात्रा।

Thimble-eye - थिम्बल-आइ - *n.* a kind of fish.

एक प्रकार की मछली।

Thimbleful - थिम्बल-फुल - *adj.* very little.

बहुत थोड़ा-सा।

Thimble-rig - थिम्बल-रिग - *n.* a swindling

game played with three thimbles & a pea.

तीन अंगुस्तानों और एक मटर के दाने से खेला-

जानेवाला धोखे का खेल; **Thimble-rigger**

(- अर्) - *n.* a professional sharper. व्यावसायिक

ठग।

Thin - थिन् - *adj.* (*comp.* Thinner, *sup.* Thin-

nest.) not dense or crowded, fine, slender,

shallow, meagre. अविरल, सूक्ष्म, कुश (पतला),

छिछला, दुबला (बारीक); - *v.* *t.* & *i.* to make

less thick, to rarefy, to grow thin. पतला

करना, विरल होना, पतला होना।

Thine - थाइन् - *pron.* belonging to thee. तेरा।

Thing - थिङ्ग - *n.* a substance, an object of

thought, an animal, an act, a particular

article. वस्तु (द्रव्य), विषय (बात), पशु, काम,

पदार्थ; **Things** (- स्) - *n.* *pl.* clothes. (वस्त्र)

वस्त्र।

Think - थिङ्क - *v.* *t.* & *i.* (*p.* *t.* & *p.* *p.*

Thought.) to consider, to fancy, to

intend, to judge, to suppose, to be of

opinion, to propose, to imagine. विचारना,

सोचना, चिन्तन करना, अनुमान या कल्पना

करना; I think so (I consider in this way.)

मेरा ऐसा विचार है; To think aloud (to

utter one's thoughts.) बोल उठना; To

think much of (to hold in esteem.) आदर

करना; To think nothing of (to consider

insignificant.) तुच्छ विचारना; To think of

(to consider.) विचार करना; To think on

(to meditate.) ध्यान करना, विचारना; To

think out (to devise a plan.) ढङ्ग

निकालना; To think over (to reflect.)

विचार करना।

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन ; Pain पेन

Thinkable-धिक्क'-ई-ब्ल - *adj.* that can be thought. विचारणीय ।

Thinker-धिक्क'-अर्-*n.* one who thinks. विचार करनेवाला ।

Thinking-धिक्क'-इङ्ग-*n.* imagination, thought, act of judging in mind. विचार करने की क्रिया; **Thinkingly** (-लि) -*adv.* with thought. विचारपूर्वक; **Thinking-part** (-पार्ट) - *a* dramatic part in which the actor has no word to speak & to think alone. नाटक का वह अभिनय जिसमें अभिनेता को कुछ न बोलकर केवल सांचे का अभिनय करना पड़ता है; **Think-so** (-सो) - *n.* a mere opinion. केवल राय मात्र, सिर्फ राय या मत ।

Thinly-थिन्'-लि-*adv.* in a thin manner. पतले-पन से; **Thinned** (-न्ड) made thin. पतला बनाया गया; **Thinner** (-अर्) -*n.* (one who makes thin.) पतला बनानेवाला; **Thinner** (-अर्) -*adj. comp.* more thin. अधिकतर पतला; **Thinness** (-नेस्) -*n.* the quality of being thin. पतलापन; **Thinnish** (-निश) -*adj.* somewhat thin. कुछ पतला ।

Thin-skinned-थिन्'-स्किन-*adj.* having a thin skin. पतले चमड़ेवाला; **Thin-skinnedness** (-नेस्) -*n.* thin-skinned condition. पतले चमड़े की अवस्था; **Thin-sown** (-सोन्) sparsely sown. विरल रूप से या दूर-दूर या बीड़र बोया गया; **Thin-spun** (-स्पन्) drawn out fine. पतला (तागा) काता गया; **Thin-walled** (-वालड) having a thin wall. पतली दीवालवाला ।

Thio-थो-अ-*a* prefix meaning 'sulphur'. 'गन्धक' के अर्थवाला उपसर्ग; **Thio-acid** (-अ-सिड) an acid in which sulphur takes the place of oxygen. वह अम्ल (तेजाब) जिसमें गन्धक ऑक्सिजन का स्थान ग्रहण कर लेता है; **Thio-camph** (-कीम्फ) a compound of sulphur dioxide & camphor. गन्धक के भस्म और कपूर का यौगिक; **Thio-carbonate** (-कार्-बै-नेट) a salt containing sulphur with a carbonate. गन्धकयुक्त कार्बोनेट नमक; **Thio-cynate** (-साइ-नेट) a salt of thiocynic acid—HSCN. गन्धकयुक्त साइनिक अम्ल का लवण (नमक); **Thionaphthene** (-नीफ्थीन्) a colourless crystalline compound— $C_{10}H_8S$. रंगहीन दानेदार यौगिक; **Thionine** (-नीन्) a brownish black dye. भूरा, काला रंग; **Thiophene** (-फीन्) a colourless liquid— C_4H_4S with benzene-like odour. बेन्जीन के समान गंधवाला रंगहीन द्रव ।

Third-थर्ड-*adj.* next after second. तीसरा;

Thirdly (-लि) -*adv.* in the third place. तीसरे स्थान में ।

Third-rate-थर्ड-रेट-*adj.* inferior. घटिया, तुच्छ ।

Thirst-थर्ड-*n.* a desire for drink, intense desire, dryness. तृष्णा, प्यास, उत्कट इच्छा, स्वापन; -*v. t. & i.* to feel thirst for or after a thing. प्यासा होना, तरसना; **Thirstily** (-इ-लि) -*adv.* in a thirsty manner. प्यास से, उत्सुकता से, स्वापन से; **Thirsty** (-इ) -*adj.* suffering from thirst, parched, having an ardent desire. पिपासित, प्यासा, उत्सुक ।

Thirteen-थर्-टीन्-*adj. & n.* one more than twelve. तेरह; **Thirteenth** (-थ) -*adj.* ordinal of thirteen: तेरहवाँ; **Thirtieth** (-टि-यथ) -*adj.* ordinal of thirty. तीसवाँ; **Thirty** (-टि) -*adj. & n.* three times ten. तीस ।

This-दिस-*adj. & pron. (pl. These.)* the person or thing which is close at hand. यह; **By this time** (up to this time.) अब तक; **This day** (today.) आज; **This much** (this amount.) इतना ।

Thistle-थिस्'-सल-*n.* a kind of prickly plant. गोखरू ।

Thither-दिद्'-अर्-*adv.* to that place. उस स्थान पर, वहाँ ।

Tho'-दो-*adj.* contraction of "Though." यद्यपि ।

Thole-थोल-*v. t.* to endure or suffer. सहन करना; -*n.* the fulcrum for the oars of a boat. नाव के डोङ्गे की कील ।

Thong-थोङ्ग-*n.* a narrow strip of leather for fastening anything. चमड़े की रस्सी, तस्मा; -*v. t.* to provide with or strike with a thong. तस्मा लगाना, चमड़े की रस्सी से पीटना ।

Thoracic-थो-रीस-इक्क-*adj.* pertaining to the thorax. वक्षःस्थल-सम्बन्धी ।

Thoral-थोर-अल-*adj.* pertaining to bed. विस्तर सम्बन्धी ।

Thorax-थोरीक्स् -*n.* the part of the body between the head and the abdomen. वक्षःस्थल, छाती ।

Thorium-थोरिअम् -*n.* a kind of metallic element. एक प्रकार की धातु ।

Thorn-थोर्न-*n.* a prickly shrub, the skin of a plant, impediment. काँटेदार वृक्ष, काँटा, अवरोध; **A thorn in one's flesh** (constant source of trouble.) निरन्तर आपत्ति का कारण; **Thorn-apple** (a kind of poisonous fruit.) धतूरा; **Thornless** (-लस्) -*adj.* desti-

tute of thorns. निष्कण्टक, विना काँटे का;
Thorny (-इ)-*adj.* full of thorns, sharp, troublesome. तीखा, काँटेदार, दुःखदायी।

Thorough-थॅर-*adj.* passing to the end, complete, not superficial, perfect. संपूर्ण, पयास, पूर्ण, पूरा; Thoroughbred (-त्रेड)-*adj.* bred from the best blood. अति कुलीन;
Thorough-going (-गो-इंग)-*adj.* not compromising. मेल न करनेवाला; Thoroughly (-लि)-*adv.* entirely. पूर्ण रूप से; Thoroughness (-नेस)-*n.* completeness. पूर्णता।

Thoroughfare-थॅर-फेयर-*n.* road, street. राजमार्ग, सड़क, सामान्य मार्ग, धाम रास्ता।

Thorp-थॉर्प-*n.* a village, a hamlet. गाँव, बस्ती, पुरवा।

Those-दो-*pron. pl.* of 'That'. वे, उन।

Thou-दाउ-*pron.* second person singular. तू-*v. t.* to address a person as 'thou.' तू-तू करना।

Though-दो-*conj.* (also Although *abbr.* (tho')) granting, notwithstanding, admitting, even if. यद्यपि, हालाँकि; As though (as if.) followed by 'yet'. मानो कि, इसके बाद 'yet' शब्द का प्रयोग होता है।

Thought-थॉट-*p. t. & p. p.* of Think. सोचा।

Thought-थॉट-*n.* the act of thinking, idea, fancy, meditation, conception. विचार, ध्यान, चिन्ता, बुद्धि, विचारशक्ति; Quick as thought (very quick.) अति शीघ्र; To take thought (to consider.) विचार करना।

Thoughtful (-फुल)-*adj.* attentive, meditative. विचारशील, ध्यानपूर्ण, सावधान; Thoughtfully (-फुल)-*adv.* with considerations.

ध्यानपूर्वक, विचार करके; Thoughtfulness. (-फुल-नेस)-*n.* serious concern. विवेकता;

Thoughtless (-लेस)-*adj.* careless, heedless, stupid. असावधान, प्रमत्त, मूढ़; Thoughtlessly (-लेस-लि)-*adv.* without thought. बिना विचारे;

Thoughtlessness (-लेस-नेस)-*n.* heedlessness. असावधानी, अविवेक।

Thought-reading (-थॉट-रीडिंग)-*n.* divining another's thought. दूसरे के चित्त के भाव को जान लेने की कला।

Thousand-थाउ-जन्ड-*n.* the number of ten hundred. (1000) दस शत, सहस्र, हजार; Hundreds of thousands. लाख; Ten Thousand. दस हजार; Thousand and one (numberless.) अनन्त; Thousandfold

Age एज; Edge ऐज; Pen पैन; Pain पेन

(-फोइड)-*adj.* multiplied by a thousand. हजार गुना; Thousandth (-थ)-*adj.* the ordinal of thousand. हजारवाँ।

Thralldom-थ्रॉल्डम्-*n.* slavery, bondage. दासत्व, गुलामी, बंधुआपन।

Thralldom-थ्रॉल्ड-*v. t.* to enslave. बंधुआ या दास बनाना।

Thrash-थ्रॉश-*v. t.* to beat out grain from corn &c., to beat soundly with a stick. पीटकर भूसे से अन्न अलगाना (धुनना), पीटना;

Thrasher (-थ्र)-*n.* one who thrashes. पीटनेवाला; Thrashing (-इंग)-*n.* the operation of beating out grain from husk.

भूसे से अन्न अलगाने की क्रिया।

Thrasonical-थ्रसे-निकल-*adj.* bragging, boasting. दम्भी (गर्वी), श्लाघा करनेवाला, घमंडी; Thrasonically (-लि)-*adv.* in a bragging manner. गर्व से, अभिमान से, घमंड से।

Thread-थ्रेड-*n.* twisted filament of cotton, flax, wool &c., something contrived in a long course. सूत्र (तन्तु), तागा (डोरा), लम्बी योजना; *v. t.* to pass thread through the eye of a needle. सूई में तागा पिरोना; Gold-thread (gold wire wound rough thread.) कलावत्; Thread of a story (the line in which a story turns.) कथा-प्रवन्ध।

Threadbare-थ्रेड-वेयर-*adj.* worn out, hackneyed, worn to the naked thread, trite. जीर्ण-शीर्ण, दरिद्र, जर्जर, साधारण।

Threader-थ्रेडर-*n.* a contrivance for threading. तागा पिरोने का साधन।

Threadal-worm-थ्रेड-वर्म-*n.* a kind of intestinal worm. आंतों में होनेवाला केंचुआ।

Thready-थ्रेडि-*adj.* like thread. तागे के समान।

Threat-थ्रेट-*n.* menace, intimidation, denunciation, indication of coming harm. भर्त्सना, बुझकी, धमकी, आनेवाली आपत्ति की सूचना।

Threaten-थ्रेट-न्-*v. t.* to attempt to menace. बुझकना, डौटना; Threatener (-थ्र)-*n.* one who threatens. डराने या धमकानेवाला; Threateningly (-इंग-लि)-*adv.* in a threatening manner. धमकाते हुए ढंग से।

Threatful-थ्रेट-फुल-*adj.* full of threats. भर्त्सनापूर्ण।

Three-थ्री-*adj. & n.* two and one. तीन; Rule of three. त्रैराशिक नियम; The three R's.

(reading, writing and arithmetic.) लिखना, पढ़ना, हिसाब करना; Threefold (-फोल्ड) -*adj.* three times repeated. त्रिगुण, त्रिगुणा; Three-ply (-प्लाई) -*adj.* having three folds. तीन तह का; Three-score (-स्कोर) -*n.* sixty. तीन कोड़ी, साठ।

Thremmatology-थ्रेमटॉलॉजी-*n.* the science of breeding animals and plants. पशु या वनस्पति के उत्पादन की विद्या।

Threnetic-थ्रेनेटिक-*adj.* pertaining to threnode. शोक-सङ्गीत-सम्बन्धी।

Threnode-थ्रेनोड-*n.* a song of lamentation. शोक-सङ्गीत, सियापा, मसिया।

Thresh-थ्रेश-*v. i. & t.* to thresh. अनाज पीटना।

Threshold-थ्रेशोल्ड-*n.* the doorsill, entrance, a gate. देहली, द्वार, प्रवेश-मार्ग।

Threw-थ्रू-*p. t.* of Throw. फेंका।

Thrice-थ्राइस-*adv.* three times. तीन बार।

Thrid-थ्रिड-*v. t.* to slip through. सरकना, घिसकना।

Thrift-थ्रिफ्ट-*n.* frugality, economical management, money-saving. मितव्यय, कमखर्ची, किरायात; Thriftily (-इ-ली)-*adv.* with frugality. अल्पव्यय से; Thriftiness (-नेस) -*n.* frugality. अल्पव्ययता, किरायातशारी; Thriftless (-लेस)-*adj.* extravagant. खर्चालू, फजूल खर्च करनेवाला; Thriftlessly (-लेस-ली)-*adv.* in a thriftless manner. फजूलखर्ची से; Thrifty (-इ)-*adj.* frugal, economical. किरायाती।

Thrill-थ्रिल-*n.* a piercing sensation. स्फुरण, सनसनाहट, धरधरी; -*v. t. & i.* to affect with a tingling sensation, to feel a throbbing sensation. छेदना, कोचना, पुलकित होना; Thriller (-अर) -*n.* an exciting story. पुलकित करनेवाली कथा; Thrilling (-इंग) -*adj.* causing a shivering sensation. रोमांचकारी; Thrillingly (-ली) -*adv.* in a thrilling manner. रोमांचकारी ढंग से या रूप में; Thrill of joy (a thrilling sensation caused by pleasure.) रोमांच।

Thrive-थ्राइव-*v. i. (p. t. Throve, p. p. Thriven)* to prosper, to grow rich, to flourish. बढ़ना, घना होना, उन्नति प्राप्त करना।

Thrifer-थ्राइवर-*n.* one who thrives. उन्नति करनेवाला; Thriving (-इंग) -*adj.* being prosperous, growing. समृद्ध; Thrivingly (-इंग-ली)-*adv.* in a prosperous manner. उन्नति करते हुए ढंग से; Thrivingness (-इंग-नेस) -*n.* prosperity. समृद्धि।

Thro-थ्रू-contraction of 'through'. 'थ्रू' शब्द का छोटा रूप।

Throat-थ्रो-*n.* the interior part of the neck, gullet. कण्ठ, गला, नरेटी; Sore throat (inflammation and pain of the gullet.) गले की सूजन तथा दर्द; Throated (-थेड)-*adj.* having a throat. कंठदार; Throaty (-इ)-*adj.* hoarse, deepthroated. भारी या भारी गलेवाला; Words stuck in his throat (he could not utter.) उसका गला भर आया, वह बोल न सका।

Throb-थ्रॉब-*n.* a beat or palpitation. स्फुरण, धड़कन, फड़कन, स्पन्दन, कम्प; -*v. i. (p. t. Throbbd.)* to palpitate, to beat with rapidity. कौपना, धड़कना; Throbbing (-इंग)-*adj.* pulsating. धड़कता हुआ; Throbbingly (-इंग-ली)-*adv.* (in a throbbing manner.) धड़कते हुए।

Throe-थ्रो-*n.* birth pangs, extreme pain, agony. प्रसव-वेदना, व्यथा, वेदना; -*v. i.* to struggle in extreme pain. कड़ी पीड़ा से तड़फड़ाना।

Thrombosis-थ्रॉम्बो-सिस-*n.* complete or partial coagulation of blood in the blood-vessels. रुधिर-वाहिनियों में रुधिर का जमाव।

Thrombus-थ्रॉम्बस-*n.* a clot of blood. रुधिर की ग्रन्थि।

Throne-थ्रोन्-*n.* a royal seat, sovereign power or dignity, a chair of state. राजसिंहासन, राजगद्दी, तख्त, भद्रासन, राज्यपद; -*v. t.* to place on the throne, to en throne, to elevate. राज्यसिंहासन पर बैठाना, राज्याभिषेक करना, बढ़ाना; Throneless (-लेस) -*adj.* without throne. बिना राजसिंहासन का।

Throng-थ्रॉङ्ग-*n.* a crowd, a great multitude. जन-समूह, भीड़; -*v. i. & t.* to press in multitude, to fill with crowd. भीड़ करना, इकट्ठा होना।

Throzzle-थ्रॉप्ल-*n.* the windpipe. वायु-प्रणाली, टेंडुआ।

Throsle-थ्रॉसल-*n.* a thrush, a machine for spinning wool, cotton &c. एक प्रकार का पक्षी, सारिका, ऊन या सूत कातने का यन्त्र।

Throntle-थ्रॉन्टल-*n.* windpipe, throat, gullet. नरेटी, गला, टेंडुआ; -*v. t.* to suffocate. टेंडुआ दवाना, गला घोटना।

Through-थ्रू-*prep., adv. & adj.* by means of, from end to end, from one side to the other, over the whole surface, to the ultimate end. द्वारा, बीच से, एक ओर से दूसरी ओर तक, में से, आपार, अन्त तक, आबोपान्त; A

through ticket (a ticket for the entire journey.) सम्पूर्ण यात्रा के लिए टिकट ; Through train (-ट्रेन) - *n.* a train which runs the whole length of a long route. लम्बे मार्ग के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जानेवाली रेलगाड़ी ; To carry through (to accomplish.) परिपूर्ण करना ; To go through (to carry up to the end.) अन्त तक ले जाना या पूरा करना ।

Throughout - *प्र.* *आउट* - *adv.* & *prep.* quite through, in every part. समस्त, सर्वत्र, प्रत्येक भाग में ; Throughout one's life (in every part of one's life.) यावज्जीवन, ज़िन्दगीभर । Throve - *श्रोव्* - *p. t.* of Thrive. उन्नति की ।

Throw - *थ्रो* - *v. t.* & *i.* (*p. t.* Threw, *p. p.* Thrown.) to fling, to propel, to put on, to overturn, to send forth by violence, to toss. फेंकना, चलाना, पहनना, उलटना, पटकना, उछालना ; *n.* the act of throwing, a stroke, the distance to which anything is thrown. फेंकाव, उछाल, अन्तर, आघात ; To throw away (to reject.) हटाना, अस्वीकृत करना ; To throw by (to lay aside.) बलगाना ; To throw down (to destroy, to subvert, to depress.) नष्ट करना, पटकना, दवाना ; To throw in (to put in.) भीतर डालना ; To throw into shape (to form into a shape.) गढ़कर तयार करना ; To throw off (to expel.) हटा देना ; To throw off one's guard (not to be careful.) असावधान होना ; To throw oneself down (to lie down.) लेट जाना ; To throw up (to resign.) त्यागना ; To throw words away (to talk uselessly.) निरर्थक बात करना ; To throw light on a matter (to explain.) ग्याख्या करना, स्पष्टीकरण करना ; Thrower (-*अर्*) - *n.* one who throws. फेंकनेवाला ।

Thrown - *थ्रोन्* - *p. p.* of Throw. फेंका गया ।

Throwster - *थ्रो'स्टर* - *n.* one who throws silk, a gambler. रेशम बटनेवाला, जुआरी ।

Thrum - *थ्रम्* - *n.* the end of a weaver's thread. जुलाहे के ताने का छोर ; *v. t.* to fringe with threads. तागे की झालर लगाना ; *v. t.* to play unskillfully on an instrument. फूहड़पन से कोई बाजा बजाना ।

Thrush - *थ्रश* - *n.* a small singing bird, a disease of the throat. सारिका (तूली), कण्ठ का छाला ।

Thrust - *थ्रस्ट* - *n.* a violent push, an assault. प्रहार, धक्का, आघात ; *v. t.* & *i.* to push with sudden force, to make an attack. धक्का देना, (ढकेलना), कौंचना ; To thrust away (to

thrust out, to expel.) बाहर करना ; To thrust oneself in (to interfere.) विघ्न डालना ।

Thrust - *थ्रस्टर* - *n.* one who stabs. शस्त्र भोंकनेवाला ; Thrusting (-*इश्चर्*) - *n.* the act of pushing. धक्का ।

Thud - *थड* - *n.* a low dull sound, धमाका ; *v. t.* (*p. t.* Thudded.) to produce a dull sound, धमाके का शब्द करना ।

Thug - *ठग्* - *n.* a ruffian, a plunderer. ठग, चोड़ा, डाकू ; Thuggee (-*गी*) - *n.* the practice of a thug. ठगी ।

Thumb - *थम्* - *n.* the short thick finger of the human palm. अंगुष्ठ, अँगूठा ; *v. t.* to soil with the fingers, to handle in an awkward manner. फूहड़पन से धामना, अँगुलियों से मेल करना ; Rule of thumb (actual practice.) प्रयोग-विधि ; Under one's thumb (under one's influence.) वश में, अधीन ; Thumbless (-*लेस्*) - *n.* without a thumb. बिना अँगूठे का ; Thumb-mark (-*मार्क*) - *n.* the mark made by the thumb. अँगूठे का चिह्न ; Thumb-screw (-*स्कू*) - *n.* an instrument of torture. कठोर शारीरिक कष्ट देने का एक यन्त्र ।

Thump - *थम्प्* - *v. t.* & *i.* to heat heavily with something thick. थपथपाना, पीटना ; *n.* a heavy blow, a bang. धड़ाका, चपेटा, प्रहार ; Thumper (-*अर्*) - *n.* a person or thing that thumps. पीटनेवाला पदार्थ या मनुष्य ।

Thunder - *थन्डर्* - *n.* the loud noise which accompanies lightning, any loud noise. मेघध्वनि, गरज, कड़क, तड़प ; *v. t.* & *i.* to emit with noise and terror, to make a loud noise. गरजना, कड़कड़ाना ; Thunderbolt (-*बोल्ट*) - *n.* a flash of lightning with crash of thunder. वज्र, बिजली ; Thunder-clap (-*क्लीप*) - *n.* peal of thunder. वज्र निर्घोष ; Thunder-cloud (-*क्लीउड*) - *n.* the cloud from which lightning and thunder comes. वह बादल जिससे बिजली तथा गरज उत्पन्न होती है ; Thunderer (-*अर्*) - *n.* that which thunders. गरजनेवाला ; Thundering (-*इश्चर्*) - *adj.* uttering a loud sound like thunder. गरजते हुए ।

Thunderous - *थन्'इर्-अस* - *adj.* producing thunder. गड़गड़ाहट उत्पन्न करनेवाला ; Thunder-storm (-*स्टॉर्म*) - *n.* a storm accompanied by thunder and lightning. बिजली तथा गड़गड़ाहट के साथवाली आंधी ; Thunder-struck (-*स्ट्रक*) - *adj.* astonished, struck dumb, much amazed. चकित, भौचक्का, हक्का-बक्का ।

Age ऐज् ; Edge एज् ; Pen पेंच् ; Pain पेन्

Thurible-थ्यूरिबल-*n.* a censer of metal.

धातु की बनी हुई धूपदानी।

Thurifer-थ्यूरि-रि-कर-*n.* an incense-bearer.
धूप दिखानेवाला।

Thursday-थर्ज-डे-*n.* the fifth day of the week. गुरुवार, बृहस्पतिवार, बीकै, जुमेरात।

Thus-दस-*adv.* in this way, so, accordingly.
इस प्रकार से, इस रीति से, ऐसा।

Thwack-थ्वैक-*n.* a heavy blow with something heavy. धौल, धमाका, चपेटा; -*v. t.* to strike with something heavy. धौल मारना।

Thwaite-थ्वेइट-*n.* a piece of barren land.
ऊसर, परती भूमि।

Thwart-थ्वार्ट-*adv.* across something. किसी वस्तु के पार; -*adj. prep.* lying across, transverse. पार, भाड़ा, उस पार; -*v. t.* to come across, to frustrate, to oppose, to defeat. खण्डन करना, रोकना, विरोध करना, हराना; **Thwart-er (-अर)-*n.*** he who or that which thwarts. विरोध करनेवाला; **Thwarting (-इङ्गर)-*n.*** the act of frustrating. विरोध, खण्डन; **Thwartingly (-इङ्गर-लि)-*adv.*** in opposition. विरोध करते हुए ढंग से; **Thwartness (-नेस)-*n.*** perverseness. विरोध, हठ।

Thy-दाइ, Thine-दाइन्-*adjs. & prons.* of or belonging to thee. तेरा, तेरी।

Thylacine-थाइल-साइन्-*n.* a kind of wolf.
एक प्रकार का भेड़िया।

Thyme-थाइम्-*n.* a garden-plant with aromatic pungent leaves. एक प्रकार का सुगन्धित पत्तियों का पौधा, एक प्रकार का पुदीना।

Thymol-थाइमॉल-*n.* oil of thyme. पिपरमिंट के प्रकार का एक पौधे का अर्क, अजवाइन का सत्त।

Thymus-थाइ-मस-*n.* a gland in front of the pericardium. हृदय के पास की एक गिस्ती।

Thymy-था-इमि-*adj.* smelling of thyme.
पुर्दाने की सुगन्धवाला।

Thyroid-थाइ-रॉइड-*adj.* shaped like a shield.
ढाल के आकार का।

Thyself-दाइ-सेल्फ-*pron.* reflexive or emphatic form of thou. तू स्वयं, तू अपने तई।

Tiara-टिआरी-*n.* a diadem for the head, a kind of turban. मुकुट, किरोट, एक प्रकार की पगड़ी; **Tiaraed (-ऐह)-*adj.*** putting on a tiara. मुकुट पहिने हुए।

Tibia-टिविबी-*n.* (*pl.* Tibiae.) the shinbone. टोंग की बड़ी हड्डी; **Tibial (-अल)-*adj.*** pertaining to the tibia. टोंग की हड्डी-सम्बन्धी।

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेश्यूर

Tic-टिक-*n.* a contraction of the muscles of the face. मुख की पेशियों की सिकुड़न।

Tick-टिक-*n.* a kind of parasitic insect, the cover of a bed, a small mark, credit, trust, the beat of a watch. किलनी (जुओं), चार-पाई या बिछावन की चादर, छोट सा चिह्न, विश्वास, घड़ी की खटखटाहट; -*v. t. & i.* to make a slight clicking sound, to give on credit. घड़ी के समान टिक-टिक का शब्द करना, उधार देना; To buy goods on tick (to buy goods on credit.) माल उधार खरीदना।

Ticker-टिकर-*n.* a watch. जेबी घड़ी।

Ticket-टिकेट-*n.* a marked piece of paper or card entitling its holder to admission. अभिज्ञान-पत्र, टिकट; Season ticket (a ticket for a certain specified period of time.) किसी निश्चित समय के लिए टिकट; Ticket-punch (-पंच) -*n.* an appliance for punching tickets. टिकट काटने का यन्त्र।

Tickling-टिक-इङ्गर-*n.* a stiff cloth used for bedding. गद्दा बनाने का मोटा कपड़ा, खारुआ।

Tickle-टिकल-*v. t. & i.* to apply light touches so as to create a thrilling sensation, to amuse, to excite in an agreeable manner. गुदगुदाना (उत्तेजित करना), प्रसन्न करना, रिझाना; **Tickler (-अर)-*n.*** one who or that which tickles. गुदगुदानेवाला; **Tickling (-इङ्गर)-*n.*** the act of titillation. गुदगुदाहट; **Ticklish (-इश)-*adj.*** liable to be easily tickled, difficult. सहज में गुदगुदी लाने योग्य, कठिन; **Ticklishly (-इश-लि)-*adv.*** in a ticklish manner. गुदगुदाते हुए; **Ticklishness (-इश-नेस)-*n.*** the state of being ticklish. गुदगुदी; **Tickly (-इ)-*adj.*** ticklish. गुदगुदी का।

Tick-tack-टिक-टीक-*n.* the sound of a watch or clock. घड़ी का खट-खट शब्द।

Tidal-टाइ-डल-*adj.* pertaining to tides. ज्वार-भाटा-सम्बन्धी; **Tidal air** (the air which one inhales and exhales.) स्वासोच्छ्वास की वायु; **Tidal river** (the river which is affected by tides from the mouth.) वह नदी जिसमें मुहाने से कुछ दूर तक ज्वार-भाटा का प्रभाव पड़ता है; **Tidal wave** (the wave following tides.) ज्वार-भाटा उत्पन्न करनेवाली लहर।

Tidbit-टिड-बिट-*n.* स्वादिष्ट ग्रास, चटपटी खबर।

Tide-टाइड-*n.* a season, a period of time, periodical rise and fall of the sea. बेला, समय, ज्वार-भाटा; -*v. i. & t.* to work with the tide, to get over difficulties. ज्वार-भाटा के साथ कार्य करना, कठिनाइयों पर विजय पाना;

Neap-tide (full tide at its minimum.) सबसे कम ज्वार उठने का समय, लघु ज्वार; **Spring-tide** (full tide at its maximum.) पानी का सबसे अधिक उभड़ने का काल, दीर्घ ज्वार; **Tide-gate** (-गेट) -*n.* a gate for the flow of tides. ज्वार का पानी बहने का फाटक; **Tideless** (-लेस) -*adj.* with no tide. बिना ज्वार का; **Tide-mark** (-मार्क) -*n.* a point reached by tide at high water. ज्वार-भाटा का जल पहुँचने का अङ्कित चिह्न; **Tidesman** (-मीन्) -*n.* a custom house officer. जहाज पर की चुन्नी लेनेवाला अफसर; **Tidewaiter** (-वे'-टर) -*n.* customs officer who watches the landing of goods. जहाज पर से माल उतारने का निरीक्षण करने का अफसर।

Tidily-टाइड्लि -*adv.* neatly. स्वच्छता से;

Tidiness (-नेस) -*n.* neatness. स्वच्छता।

Tidings-टाइडिंग्ज् -*n. pl.* (also *sing.*) a piece of news, intelligence. बातें, सन्देश, समाचार।

Tidy-टाइडि -*adj.* (*comp.* Tidier, *sup.* Tidiest.) neat, clean, orderly, considerable.) शुद्ध, स्वच्छ, सुथरा, व्यवस्थित, अधिक; -*n.* a detachable cover for a chair. कुर्सी का ओहार; -*v. t.* (*p. t.* Tidied,) to make neat. स्वच्छ करना।

Tie-टाइ -*n.* a knot, a bond, a cord used for fastening, obligation, equality in numbers. ग्रन्थि, बन्धन, रस्सी, कृतज्ञता, बराबरी; -*v. t.* (*p. t.* Tied,) to make fast, to confide, to secure by tightening, to arrange. संयुक्त करना, बाँधना, सुधारना; To tie up (to restrict.) रोकना।

Tier-टीयर -*n.* a row or rank especially when two or more rows are placed one above the other. पंक्ति, श्रेणी।

Tierce-टी-अर्स -*n.* a cask containing forty two gallons. बयालिस गैलन का पीपा।

Tiercel-टी-अर्सल् -*n.* a male hawk. नर बाज पक्षी।

Tiercet-टी-अर्स-सेट -*n.* three lines of a verse rhyming together. कविता की अनुप्रासयुक्त तीन पंक्तियाँ।

Tiff-टिफ् -*n.* a fit of peevishness, slight quarrel, a small draught or liquor. क्रूर स्वभाव, छोटा झगड़ा, मदिरा का घूँट; -*v. t.* to sip, to quarrel. घूँट-घूँट करके पीना, झगड़ना।

Tiffany-टिफिनि -*n.* a kind of very fine silk. एक प्रकार का बहुत पतला रेशमी वस्त्र।

Tiffin-टि-फिन् -*n.* slight repast after dinner.

तीसरे पहर का जलपान; **Tiffin-carrier** -*n.* (an appliance for carrying tiffin.) नाश्ता ले जाने का डब्बा।

Tig-टिग -*n.* a touch, a game of children's play, एक प्रकार का बच्चों का खेल।

Tiger-टाइ-गर् -*n.* (*fem.* Tigress.) a fierce carnivorous beast, a groom in livery who accompanies his master in a vehicle. बाघ, चीता, साईस; **Tiger-footed** (-फुट'-फैड) -*adj.* fierce. भयङ्कर; **Tigerish** (-इश्) -*adj.* like a tiger. व्याघ्र के समान।

Tight-टाइट -*adj.* impenetrable, close, compact, fitting close to the body. अशियल, दृढ़, तंग, कसा हुआ।

Tighten-टाइटन -*v. t.* to draw tighter. दृढ़ करना, कसकर बाँधना, जकड़ना; **Tightener** (-अर्) -*n.* that which tightens. कसनेवाला।

Tightly-टाइट्लि -*adv.* in a tight manner. दृढ़ता से, कसकर।

Tightness-टाइटनेस -*n.* the condition of being tight, firmness. कसाव, दृढ़ता; Money is tight (money is not obtainable easily.) धन सहज में पान्य नहीं है; **Tightfisted** (stingy.) कंजूस।

Tights-टाइट्स -*n. pl.* close-fitting garments (ब० ब०) चुस्त कपड़े।

Tigress-टाइ-ग्रेस -*n.* the female of a tiger. व्याघ्री, शेरनी।

Tigrine-टाइ-ग्रीन् -*adj.* like a tiger. व्याघ्रवत्;

Tigrish (-ग्रिश्) -*adj.* fierce. भयङ्कर।

Tike, Tyke-टाइक् -*ns.* a cur, a mean fellow. लैडी कुत्ता, नीच पुरुष।

Tilbury-टिल्वरि -*n.* a kind of two-wheeled carriage. एक प्रकार की दोपहिया गाड़ी।

Tile-टाइल् -*n.* a thin slab of baked clay used for covering the roofs of a house or for pavement, silk hat. खपड़ा, पटिया, रेशमी टोप; -*v. t.* to cover with tiles. खपड़े से छाना;

To tile in (to enclose with tiles.) खपरैल से बन्द करना; **Tiler** (-अर्) -*n.* one who makes or lays tiles. खपरैल बनाने या छानेवाला; **Tilery** (-अरि) -*n.* a place where tiles are made. खपड़ा या पटिया बनाने का स्थान।

Tiling-टाइलिंग -*n.* a roof of tiles. खपरैल।

Till-टिल -*prep.* up to, up to the time, when. तक, पर्यन्त; Till now (up to the present time.) अब तक; Till then (up to that time.) तब तक।

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्

Till-टिल-*n.* a kind of stiff clay, a money-drawer. एक प्रकार की कड़ी मिट्टी, गुल्हक, रुपया रखने का दराज; *-v. i.* to cultivate soil. भूमि जोतना; **Tillable (-टैबल)-*adj.*** capable of being cultivated. जोतने योग्य; **Tillage (-टैज)-*n.*** cultivation, farming. कृषिकर्म, खेती, किसानी; **Tiller (-टर्)-*n.*** one who tills, an appliance for steering a vessel, the shoot of a plant springing from the earth. जोतनेवाला, नाव घुमाने का साधन, वीधे की ऊपर आनेवाली जड़; **Tilling (-टिलिंग)-*n.*** agriculture. खेती ।

Tilt-टिल्ट-*n.* a covering for cart, a sloping position, inclination. गाड़ी का ओहार, झुकाव, तिरछापन; *-v. i. & t.* to incline to one end, to pierce or thrust, to cover with a tilt. एक ओर झुकना, टेढ़ा करना, ओंकार से ढँकना; **At full tilt (with full force.)** पूरे वेग या शक्ति से; **Tilt-boat (-बोट)-*n.*** a boat covered with a canvas roof. किरमिच की छत वाली नाव; **Tilter (-टर्)-*n.*** one who tilts. झुकानेवाला, ओहार से ढँकनेवाला ।

Tilth-टिल्थ-*n.* cultivation, preparation of ground for crop. जुताई, बोने के लिए खेत की तैयारी ।

Tilt-hammer-टिल्ड-हैम-*n.* a heavy hammer. भारी हथौड़ा, धन ।

Timbal-टिम्बल-*n.* a kettledrum. नगाड़ा ।

Timber-टिम्बर-*n.* wood for building purposes, a piece of wood. मकान बनाने की लकड़ी, लकड़ी का टुकड़ा, लट्टा; *-v. i.* to cover with wood. लकड़ी लगाना; **Timbered (-ड)-*adj.*** covered with wood. लकड़ी लगा हुआ; **Timberline (-लिन्)-*n.*** the upper limit of timber trees on the mountains.

पहाड़ों पर इमारती लकड़ी के पेड़ों की ऊपरी सीमा; **Timber-man (-मॉन्)-*n.*** a man employed in felling timber. पेड़ काटकर गिराने के लिए नियुक्त किया हुआ मनुष्य; **Timber-toes (-टोइ)-*n.*** a man with wooden legs. लकड़ी के परवाला मनुष्य; **Timber-yard (-यार्ड)-*n.*** a place where timber is stored. लकड़ी इकट्ठा करने का बाड़ा ।

Timbre-टिम्ब्र-*n.* the characteristic quality of vocal or instrumental sound. लय, स्वर-भेद, ध्वनि ।

Timbrel-टिम्ब्रल-*n.* a tambourine, a kind of drum. मृदङ्ग, खँजड़ी ।

Timbrology-टिम्ब्रॉलॉजी-*n.* the study of postage-stamps. डाक के टिकटों का अध्ययन ।

Time-टाइम्-*n.* a moment or duration in which things occur, period, season, opportunity, duration of life, musical measure, leisure, age. समय, वक्त, काल, अवधि, ऋतु, अवसर, जीवन काल, ताल, सुर, अवकाश, युग; *-v. i.* to adapt to the time or occasion. समयानुकूल करना; **Against time (with utmost speed.)** बड़ी तेजी से; **At all times (always.)** सर्वदा; **At a time (each separately.)** एक-एक करके; **At the right time (at the proper season.)** उचित समय पर; **At this time (now.)** अभी; **At times (often, at distinct intervals.)** बहुधा, अक्सर, उचित समय पर; **By this time (till now.)** अब तक; **For a long time (for a long period.)** बहुत दिनों तक; **For the time being (for the present time.)** वर्तमान काल के लिए; **Four times** चार बार; **From time to time (at different times.)** समय-समय पर; **High time (proper time.)** उचित अवसर; **His time is drawing near (his death is near.)** उसका अन्त समय आ गया है; **In no time (rapidly.)** अति शीघ्र; **In the meantime (meanwhile.)** इस बीच में; **In the nick of time (at the proper time.)** ठीक समय पर; **In time (in good time, early.)** सुअवसर में, शीघ्र; **Of the same time (contemporary.)** समकालीन, उसी समय का; **The first time** पहली बार; **Time-bargain (-बार्गेन्)-*n.*** an agreement to sell at a certain time. नियत समय पर बेचने या खरीदने का सट्टा; **Time-bill (-बिल)-*n.*** a timetable. समयसूचक पुस्तक; **Time-book (-बुक)-*n.*** a register in which the time employed by workers is noted. नौकरों के काम करने का समय लिखने की बही; **Time-card (-कार्ड)-*n.*** a card bearing a time-table, a card for noting working hours of workmen. लेबी समय-सूचक पुस्तक, कार्ड जिसमें मजदूरों का काम करने का समय भरा जाता है; **Timeful (-फुल)-*adj.*** timely, very early. समयानुकूल, बहुत सबेरे या शीघ्र; **Time-honoured (-ऑनर्ड)-*adj.*** honoured for a long time. बहुत समय तक पूजनीय; **Time-keeper (-कीपर)-*n.*** a clock or watch, one who keeps the time of workmen. समय बतलाने की घड़ी, मजदूरों की हाजिरी लिखनेवाला; **Timeless (-लेस)-*adj.*** untimely. कुसमय का; **Timely (-लि)-*adj.*** occurring in good time, opportune, seasonable. उचित समय पर होनेवाला, उचित अवसर के अनुरूप, ऋतु के अनुसार; *-adv.* soon, early. शीघ्र, समय पर; **Timepiece (-पीस)-*n.*** a clock driven

by a spring and not by weight. कमानी से चलनेवाली घड़ी; Time-pleaser (-प्लीज़र) -*n.* one who complies with the prevailing opinions. प्रचलित विचार पर कार्य करनेवाला; Time-server (-सर्वर्) -*n.* one who moulds his life according to time, one with selfish ends. समयानुसार रहने या चलनेवाला, समयानुरोधी, स्वार्थी; Time-serving (-सर्विश्ग) -*adj.* obsequious compliance with the humours of men who are in power, working by interest compliance. भक्तसरो की इच्छानुसार दीनता से काम करने की क्रिया या वैसा काम करनेवाला; Time-table (-टेबल) -*n.* a table of times of arrival and departure of trains or buses or a table of distribution of work and periods in classes of a school. रेल या बस की समयसूचक पोथी या समय सारणी, विद्यालय की कक्षाओं के कार्यक्रम की समय तालिका; Timeworn (-वोर्न) -*adj.* decayed. सड़ा हुआ; To keep time (to be punctual.) समय का पालन करना; To lose time (to delay.) विलम्ब करना।

Timid-टिमिड-*adj.* wanting in courage, shy, fearful. भीरु, कायर, डरपोक; **Timidity** (-इटी) -*n.* fearfulness. डर, भीरुता, कायरता; **Timidly** (-लि) -*adv.* in a timid manner. भीरुता से; **Timidness** (-नेस) -*n.* the quality of being timid. भीरुता, कायरता।

Timocracy-टाइमॅक्सी-*n.* government by men of position. अमीरों का राज्य; **Timoneer** (-नियर) -*n.* a helmsman, मौझी, पतवारिया।

Timorous-टिमॅरस-*adj.* timid, one who is easily alarmed. भीरु, डरपोक; **Timorously** (-लि) -*adv.* timidly. भीरुता से; **Timorousness** (-नेस) -*n.* timidity. भीरुता, कायरता।

Tin-टिन-*n.* a silvery-white malleable metal, a vessel of tin or tin-plate, a canister, money. बर्तन, रौंगा, रौंगे का बरतन, कनस्टर, धन; -*v. t. (p. t. Tinned)* to coat with tin. रौंगा चढ़ाना।

Tincal, **Tinkal**-टिङ्कल-*ns.* crude borax. बिना शुद्ध किया हुआ सोडागा।

Tinctorial-टिङ्कटोरिअल -*adj.* pertaining to colours. रंग-सम्बन्धी।

Tincture-टिङ्कचर-*n.* a tinge or shade of colour, an alcoholic extract of some medicine, a slight taste. आभा (छाया, हल्का रंग), औषधियों से निकाला हुआ मद्य या मदिरा का अर्क, हल्का स्वाद; -*v. t.* to tinge, to flavour, to imbue. रँगना (पुट देना), सुस्वाद

या जायवेदार बनाना, प्रभाव डालना; **Tinctured with truth** (imbued with truth.) सत्य के आभास का।

Tinder-टिन्डर-*n.* a dry inflammable substance used for catching fire from a spark. शीघ्रदाह्य (जल्दी से जलनेवाला) पदार्थ; **Tinder-box** (-बॉक्स) -*n.* a box in which materials for striking light are kept. आग जलने की सामग्री रखने की डिब्बिया; **Tindery** (-इ) -*adj.* inflammable. शीघ्र जलने योग्य।

Tine-टाइन-*n.* the point or spike of a fork or harrow. कांटे की नोक, हँगी का दाँत; **Tined** (-इ) -*adj.* furnished with prongs. दाँतेदार।

Tin-foil-टिन्-फॉइल-*n.* an alloy of lead and tin reduced to a thin leaf. रौंगे की पन्नी।

Ting-टिङ्ग-*v. i. & t.* to make a tinkling sound, to tinkle. टनटन बजाना, टनटनाना; -*n.* such a sound. टन्टन् शब्द।

Tinge-टिङ्ग-*n.* a slight degree of some colour (tint), flavour. हल्का रंग, स्वाद; -*v. t.* to colour slightly. हल्का रंग देना।

Tingle-टिङ्गल-*v. t.* to feel a thrilling sensation. फड़कन या सनसनाहट या झनझनाहट का अनुभव करना; **Tingling** (-इङ्ग) -*adj. & n.* making a thrilling sensation. सनसनाहट की भावना पैदा करनेवाला या ऐसा करने का काम।

Tink-टिङ्क-*n.* a shrill noise. कर्कश शब्द; -*v. t.* to make a hard noise. कर्कश शब्द करना; **Tinker** (-अर्) -*n.* one who mends household utensils, a botcher. कसेरा, ठेकेरा; -*v. t.* to repair roughly, to work in a clumsy manner. बर्तन की मरम्मत करना, फूहड़ की तरह काम करना।

Tinkle-टिङ्कल-*n.* a clinking sound. टन्टन् का शब्द।

Tinkler-टिङ्कलर-*n.* a bell, a tinker, a gypsy, a vagrant. घण्टी, बर्तन बनानेवाला, बंजार, आबारा।

Tinman-टिन्-मीन्-*n.* a dealer or maker of tinware. रौंगे का काम करनेवाला, कसेरा।

Tinned-टिन्ड-*adj.* covered with tin. रौंगा चढ़ा हुआ।

Tinner-टिन्-नर-*n.* one who works in tin mines. रौंगे की खान में काम करनेवाला।

Tinning-टिन्-निङ्ग-*n.* the act of covering with melted tin, the art of preserving food in canisters. गले हुए रौंगे से ढालना (जोड़ना), फल इत्यादि की टीन के डब्बों में सुरक्षित रखने की कला।

Age ऐज; Edge ऐज; Pen पेन्; Pain पेन्

Tinnitus-टिनिटम - *n.* a ringing sound in the ears. कानों में झन-झन का शब्द ।

Tinny-टि-नि - *adj.* like tin. रंगों के समान ।

Tin-plate-टिन्-प्लेट - *n.* thin sheet of iron coated with tin. रौंदा चढ़ी हुई लोहे की चददर ।

Tinsel-टिन्सल - *n.* a shining substance, gaudy, dress-fabric, anything of little value. चमकीला पदार्थ, झूठा गोटा, कम दाम की जगमगाती वस्तु; - *adj.* showy, gaudy, superficial. आडम्बरी, दिखावा, कृत्रिम शोभावाला; - *v. t.* to adorn with something showy, to make glittering with imitation gold or silver thread. दिखावटी चीज से सजाना, नकली सोने चांदी के तागों या तारों से चमकीला बनाना ।

Tin-smith-टिन्-स्मिथ - *n.* a worker in tin. टिन की वस्तुएँ बनानेवाला ।

Tint-टिन्ट - *n.* a variety of colour, a shade of colour. हल्का रंग, छाया; - *v. t.* to apply tint to, to tinge. हल्का रंग लगाना; **Tinter** (-अर्) - *n.* one who tints, a map-colourer. हल्का रंगनेवाला, नकशा रंगनेवाला; **Tintless** (-लेस) - *adj.* devoid of tint. बिना हल्के रंग का; **Tinty** (-इ) - *adj.* discordantly coloured. बेमेल रङ्गों से रंगा हुआ ।

Tintinnabulation-टिन्-टिन्-ऑर्ब-यु-ले - *n.* the tinkling of bells. घण्टी का टन्टन् शब्द; **Tintinnabulum** (-लम्) - *n.* a small bell. छोटी घण्टी ।

Tiny-टाई-नि - *adj.* (comp. Tinier, sup. Tiniest.) very small, little. बहुत छोटा, नन्हा ।

-tion शन्-suf. forming nouns of condition or action, e. g. rela-tion, deten-tion, op-tion etc. स्थिति अथवा कार्य-सूचक प्रत्यय ।

Tip-टिप् - *n.* (p. t. Tipped.) extremity, end, a gentle hit, secret information, a hint, a small present. छोर, नोक, किनारा, थपका, गुप्त सूचना, संकेत, छोटा उपहार; - *v. t.* to cover the tip, to strike lightly, to give some secret information, to give a small sum of money to a waiter, to tilt, to upset, to empty out. किनारा ढाँकना, थपथपाना, भेद बतलाना, नौकर को बखशीश देना, झुकाना, उलट देना, खाली करना; To tip the wink (to wink to another person.) सैन मारना, संकेत करना ।

Tip-cart-टिप्-कार्ट - *n.* a cart emptied by being tilted up. ऐसी गाड़ी जो उलटकर खाली की जा सकती है ।

Tippet-टि-पेट - *n.* a muffler. गुलबन्द, ग्रीवा-बन्ध ।

Tipple-टि-पल्ल - *n.* a strong drink. तेज मदिरा; - *v. t.* & *i.* to drink strong liquor habitually. बारम्बार तेज मदिरा पीना; **Tippled** (-इ) - *adj.* intoxicated. मद्यपान किये हुए; **Tippler** (-र्) - *n.* a habitual drunkard. रोज शराब पीनेवाला आदमी ।

Tipshy-टिप्सिल - *adv.* in an intoxicated manner. मतवाले ढंग से; **Tipsiness** (intoxicated state.) मतवालापन ।

Tipstaff-टिप्-स्टाफ - *n.* a staff which is tipped with metal. सामी लगा हुआ डंडा ।

Tipster-टिप्-स्टर - *n.* a man who gives secret information in racing. घुड़दौड़ का गुप्त समाचार बतलानेवाला मनुष्य ।

Tipsily-टिप्-सिलि - *adv.* in a tipsy manner. मतवालापन से ।

Tipsiness-टिप्-सि-नस् - *n.* the state of being tipsy. मतवालापन ।

Tipsy-टिप्-सि - *adj.* (comp. Tipsier, sup. Tipsiest.) drunk, intoxicated. मदिरा पिये हुए, मतवाला ।

Tiptoe-टिप्-टो - *adv.* on the tips of toes. पैर की अंगुलियों के अग्रभाग पर, बैंगूटे के बल पर ।

Tiptop-टिप्-टॉप - *n.* & *adj.* the highest degree. सबसे उत्तम अवस्था, अत्युत्तम ।

Tirade-टि-रैड - *n.* a declamatory speech of censure. निन्दा-वचन, निन्दापूर्ण वाक्य ।

Tire-टायर् - *n.* a place for shooting. निशानेबाजी करने का स्थान ।

Tire-टायर् - *n.* a head-dress, attire, furniture, a hoop of iron attached round a wheel. मुकुट (मुरेडा), बन्ध, सामग्री, पहिरे की हाल; - *v. t.* & *i.* to adorn, to attire, to make to grow weary, to place tire on a wheel. सुसज्जित करना, सँवारना, सजाना, थकना वा थकाना, पहिरे पर हाल चढ़ाना ।

Tired-टायर्ड - *adj.* weary. थका हुआ; **Tiredness** (-नेस) - *n.* weariness. थकावट ।

Tiresome-टायर्सम - *adj.* exhausting, fatiguing. कष्टकारक, क्लान्ति करता, थकानेवाला; **Tiresomeness** (-नेस) - *n.* the weariness, fatigue. थकावट, क्लान्ति, थकान ।

Tirewoman-टायर्वुमन् - *n.* a female head-dresser. बाल गँथनेवाली स्त्री ।

Tiring-room-टाय-रिंगरूम - *n.* a place where players dress for the stage. नाटक के पात्रों का शृङ्गारगृह ।

Hat हाट ; Hot हॉट ; Measure मेज़र

Tirl-टिर्ल-*v. t. & i.* to twist, to strip, to unroof, to quiver, to vibrate, to make a quivering sound. ऐँठना, नंगा करना, छत उतारना, कौपना, हिलना, कौपता हुआ शब्द करना; *n.* a twist, a vibration. ऐँठन, चक्कर ।

Tiro, Tyro-टाइ-र-*ns.* a novice, a beginner. नवसिखुआ ।

T-iron-टी-आयरन्-*n.* an iron bar in the form of a T. टी (T) अक्षर के आकार का लोहा ।

Tirwit-टिर्-विट्-*n.* a lapwing. एक प्रकार का पक्षी (टिडिहिरी) ।

Tis-टिज्-*n.* contraction of 'it is' 'इद इज्' का छोटा रूप ।

Tissue-टि-शु-*n.* a fabric formed of cells, a fine woven cloth, set, interwoven series. कोशाओं की रचना, महीन बल, क्रम, जाल;-*v. t.* to interweave, to variegate. गूँथना, रंग-बिरंग का बनाना ।

Tissue-paper-टि-शु-पे-पर्-*n.* a thin soft paper. पतला कागज ।

Tit-टिट्-*n.* a small bird, a kind of small horse, a tap. छोटी चिड़िया, एक प्रकार का छोटा बाड़ा, ददद, चोट, थपकी; Tit for tat (an equivalent in return, retaliation.) जैसे को तैसा, बदले का बदला ।

Titan-टाइ-टीन्-*adj. & n.* relating to giants, a person of superhuman strength and intellect, दानवों से सम्बन्धित, दानव, दैत्य ।

Titaness-टाइ-टीन्-ऐस्-*n. f. m.* a female Titan. दानवी, डाइन; Titanic (- इक्) - *adj.* pertaining to a Titan. दैत्य सम्बन्धी ।

Titbit-टिट्-बिट्-*n.* a delicate bit, a small piece, a brief interesting news. स्वादिष्ट खण्ड, छोटा टुकड़ा, संक्षिप्त रोचक समाचार ।

Tithe-टाइ-*n.* the tenth part of anything, a small part. दसवाँ भाग, थोड़ा भंश;-*v. t.* to pay the tenth part. दसवाँ भाग देना; Tithing (- टाइ-थिङ्ग)-*n.* a taking of the tithe. दसवें भागकी वसूली ।

Titian-टि-श-*n. & adj.* a red yellow colour, reddish-yellow लाल-पीला रंग, लाल पीला ।

Titillate-टिटि-लेट्-*v. t.* to tickle. गुदगुदाना; Titillation (- शन्)-*n.* the act of titillating, the state of being titillated, a pleasant feeling. गुदगुदाहट, सुरसुराहट ।

Titivate-टिटि-वेट्-*v. t.* (also Tittivate) to make smart and attractive. रोबीला और आकर्षक बनाना ।

Title-टाइ-टल्-*n.* the distinguishing inscription put over anything, an appellation of honour, right to ownership, a name. नामलेख, पदवी, लक्षण, मालिकाना अधिकार, नाम; Titled (- ट्) - *adj.* having a title. अधिकार-सहित; Title-deed (- डीड्)-*n.* a legal instrument as evidence of right. आगमपत्र, कबाला; Title-page (- पेज्)-*n.* the beginning page of a book. पुस्तक का मुखपृष्ठ; Titling (- इङ्ग)-*n.* impressing of the title on the back of a book. पुस्तक के पृष्ठ पर इसके नाम का ठप्पा करना ।

Titmouse-टिट्-माउस्-*n. (pl. Titmice.)* a small perching bird. एक प्रकार की छोटी चिड़िया, फुदकी ।

Titration-टाइ-ट्रे-शन्-*n.* a chemical analysis, action of titrating. रासायनिक विश्लेषण, घनानुपात निकालने की क्रिया ।

Titter-टिटर्-*n.* a restrained laugh. ठट्ठा, दबी हँसी;-*v. i.* to giggle, to laugh slightly. दट्टा करना, अल्पमात्र हँसना ।

Title-टि-टल्-*n.* a small particle, a whit. अणु (लव, बिन्दुमात्र), थोड़ा-सा; - *v. i.* to prate, to chatter. गपशप करना, बकवाद करना; Tittle-tattle (- टी'-टल्)-*n.* a trifling talk, an empty gossip. बूढ़ा बकवाद, गपशप ।

Tittup-टिट्-अप्-*v. t.* to move-along. आगे बढ़ना ।

Titubation-टिट्यु-वैशन्-*n.* uneasiness caused by nervous irritation, act of stumbling. नाडियों से उत्पन्न व्याकुलता, लुढ़कान ।

Titular-टिट्युलर्-*adj.* nominal, existing in name only. केवल नाममात्र का; Titularity (- इटि)-*n.* the state of being nominal. केवल नाम धारिता; Titularly (- लि)-*adv.* in a nominal way. नाममात्र से; Titulary (- इ)-*adj.* consisting of a title. नाम-मात्रवाला ।

Tivy-टिवि-*adv.* with great speed. बड़े वेग से ।

Tizzy-टि-जि-*n.* a six pence. छः पन्स का सिक्का ।

To-टु-*prep.* in the direction of, towards an object, till, opposed to, regarding, after. ओर, तक, पर्यन्त, निकट, लिये, सामने, विषय में; As to (as regards.) विषय में; Face to face. सम्मुख; Hand to hand. हाथों हाथ; Ten to one (almost.) प्रायः; To a man (completely.) निःशेष, एक-एक आदमी तक; To and fro (backwards and for-

Age ऐज्; Edge ऐज्; Pen पें; Pain पें

wards.) आगे-पीछे; To my mind (as I think.) जैसा मैं सोचता हूँ; To no purpose (useless, vain.) निष्फल, व्यर्थ; Took her to wife (married her.) उससे विवाह किया; To the face (in the presence of.) सम्मुख, सामने; Up to (till.) तक, पर्यन्त।

Toad-टोड-*n.* a reptile-like frog. एक प्रकार का मेढक; Toad-eater (-ईटर-*n.*) a sycophant. चापलूस, खुशामद; Toadlet (-टोड-लेट-*n.*) (also Toadling.) a small toad. छोटा मेढक; Toadstool (-स्टूल-*n.*) a kind of fungus. कुकुर-मुत्ता; Toad-stone (-स्टोन-*n.*) a variety of. dolerite. ज़हरमुहुरा; Toady (-इ-*n.*) sycophant. चापलूसी करनेवाला; Toadyism (-इज़्म-*n.*) a sycophancy. चापलूसी।

Toast-टोस्ट-*n.* bread baked and browned on open fire, a person whose health is drunk. अङ्गारे पर सेंकी हुई रोटी, जिसके आरोग्य के लिये मदिरा पी जाय; -*v. t.* to cook before fire, to drink to the health or honour of. भूना (सैंकना), किसी के आरोग्य या मान के लिये मदिरा पीना; Toaster (-अर-*n.*) one who toasts. भूनेवाला; Toast-master (-मास्टर-*n.*) one who announces toasts at dinner. भोजन के समय आरोग्यस्वक मदिरापान की घोषणा करनेवाला।

Tobacco-टोबैको-*n.* (*pl.* Tobaccos.) a plant with narcotic leaves used for smoking or chewing. तमाखू, सुरती; Tobacconist (-निस्ट-*n.*) one who sells tobacco. तमाखू बेचनेवाला; Tobacco-pipe (-पाइप-*n.*) a pipe used for smoking tobacco. तमाखू पीने की नली (गौरया); Tobacco-pouch (-पाउच-*n.*) a small bag for keeping tobacco. तमाखू या सुरती रखने की छोटी थैली।

Tobine-टॉबिन-*n.* twilled silk used in dress. बड़ा हुआ रेशम जिसका उपयोग बच्चों में किया जाता है।

Toboggan-टॉबगन-*n.* a sledge used on snow. बरफ पर चलनेवाली बिना पहिये की गाड़ी; Tobogganer (-अर-*n.*) one who walks on a toboggan. उक्त गाड़ी पर चलनेवाला।

Toby-टो-वि-*n.* a mug in the shape of an old man wearing three cornered hat. मनुष्य के आकार का गड्ढा या लोटा; Tobyman (-मीन-*n.*) a highwayman. लुटेरा।

Tocher-टॉचर-*n.* property received by a bride on her marriage, dowry. दहेज।

Toco-टो-क-*n.* punishment. दण्ड, सजा।

Tocsin-टॉक्सिन-*n.* an alarm-bell. जगाने की घंटी।
Tod-टॉड-*n.* a weight of wool of about 28 lbs, a fox. २८ पाउण्ड वजन का ऊन, लोमड़ी।
Tocology-टॉकॉलॉजी-*n.* the science of child birth. प्रसव-विद्या।

To-day-टु-डे-*n.* *adv.* this day, on this day. आज का दिन, आज।

Toddle-टॉडल-*v. i.* *to* *v. i.* to walk with tottering steps, to walk leisurely. लड़खड़ाते हुए चलना, टहलना; -*n.* a leisurely walk. टहलान; Toddler (-र-*n.*) one who toddles. लड़खड़ाकर चलनेवाला।

Toddy-टॉडि-*n.* juice drawn from some kinds of palms, a sweetened drink of spirits and water. ताड़ी, शर्बत मिली हुई मदिरा।

Toe-टो-*n.* a digit of the foot, the forepart of the hoof. पैर की अंगुली, खुर का अगला भाग; -*v. t.* *to* *v. i.* to furnish with toes. अँगुलियाँ लगाना; From top to toe (from head to foot.) सिरसे पैर तक; Toeless (-लेस-*adj.*) without toes. बिना पैर की अँगुलियों का; Toe-nail (-नेल-*n.*) a nail growing on a toe. पैर की अँगुली का नख; To tread on one's toes (to wound one's feelings.) किसी के मन को दुःखी करना।

Toff-टॉफ-*n.* a well-dressed person. ठाट-बाट का मनुष्य, बाँका, छैला।

Toffee-टॉफी-*n.* a kind of sweetmeat. एक प्रकार की मिठाई।

Toft-टॉफ्ट-*n.* a dwelling-place. रहने का स्थान।

Toga-टो-गी-*n.* a loose outer garment. लबादा, चोगा; Togated (-टॉट-*adj.*) wearing a toga. चोगा पहिने हुए।

Together-टु-गेथर-*adv.* in company with, in the same time or place, simultaneously, in union with. एक साथ, एक ही समय या स्थान में, साथ-साथ, मिलकर; Together with (in company with.) साथ में।

Togger-टॉगर-*n.* garments, clothes. वस्त्र, पोशाक, कपड़ा।

Toggle-टॉगल-*n.* a pin inserted through the eye of a rope for keeping it in place. रस्ते के फन्दे में लगी हुई खूँटी।



Toil - टॉइल - *n.* hard labour, drudgery, a

Toggle.

snare. कठोर परिश्रम, कष्ट, फन्दा (जाल); -*v. t.*

to labour. परिश्रम करना; Toiler (-अर्)-*n.* one who toils. परिश्रम करनेवाला ।

Toils-टोयल्स्-*n. pl.* a net or snare. जाल (पशु फँसने का) ।

Toilet, Toilette-टॉइ-लेट्टे-*n.* the mode of dressing or arranging the hair &c., a room for dressing. श्रद्धार करने या बाल सँवारने की रीति, श्रद्धार करने का कमरा; Toilet-cover -*n.* a cover for the dressing table. श्रद्धार की मेज़ पर की चादर; Toilet-glass (-ग्लास्)-*n.* a mirror used in toilet. श्रद्धार करने का दर्पण; Toilet-soap (-सोप्)-*n.* soap used in toilet. श्रद्धार करने के उपयोग का साबुन ।

Toilsome-टॉइल्-सम्-*adj.* laborious. परिश्रमी;

Toilsomely (-लि)-*adv.* laboriously. परिश्रम-

सहित; Toilsomeness (-नेस्)-*n.* the state of being toilsome. परिश्रम, श्रम साध्यता

Toilworn (-वोर्न्)-*adj.* worn out with toiling. परिश्रम से थका हुआ ।

Tokay-टोके-*n.* a kind of aromatic wine. एक प्रकार की सुगन्धित मदिरा ।

Token-टोकन्-*n.* a sign, mark, symbol, memorial of affection, keepsake. चिह्न, संकेत, लक्षण, स्मारक, यादगार; Tokened (-इ)-*adj.* with marks. चिह्नयुक्त ।

Told-टोल्ड-*p. t.* & *p. p.* of Tell. कहा, कहा गया ।

Toledo-टो'लीडो-*n.* a fine blade of a sword. तलवार की तेज़ धार ।

Tolerable-टॉलरेबल्-*adj.* sufferable, endurable, moderately good. सहने योग्य, सामान्य रूप से अच्छा, कामचलाऊ; Tolerableness (-नेस्)-*n.* the quality of being tolerable. कामचलाऊपन, सहायता; Tolerably (-इ)-*adv.* in a tolerable manner. सामान्य रूप से ।

Tolerance-टॉलरन्स्-*n.* the power of tolerating. सहनशीलता; Tolerant (-औन्ट)-*adj.* enduring, favouring toleration. सहनशील, क्षमावान्; Tolerantly (-लि)-*adv.* with toleration. सहनशीलता से ।

Tolerate-टॉलरेट्-*v. t.* to endure, to suffer, to allow by not preventing. सहन करना, होने देना; Toleration (-रेशन्)-*n.* forbearance, recognition of personal rights in matters of religion. सहन (क्षमा), धार्मिक विषयों में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता ।

Toll-टोल-*n.* a tax or duty levied for some privilege, the solemn sound of a bell. मार्ग का कर, घण्टे का गम्भीर शब्द; *v. i.* & *t.* to take or pay toll, to cause a bell to ring uni-

formly. कर देना या लेना, निरन्तर घण्टी बजाना; Tollable (-टॉबल्)-*adj.* able to be levied with a tax. कर लगाने योग्य; Toll-bar (-बार)-*n.* the gate or bar used for stopping passage without paying toll. बिना कर दिये जानेवालों को रोकने का फाटक; Toll-booth (-बूथ)-*n.* place where goods are weighed for ascertaining the toll. चुन्नी निर्धारित करने के लिये माल को तौलने का स्थान; Toll-bridge (-ब्रिज्)-*n.* a bridge where toll is paid for passing over it. पुल पार करने के लिये जहाँ पर कर लिया जाता है; Toll-collector (-कलेक्टर)-*n.* a toll-gatherer. कर इकट्ठा करनेवाला; Toller (-अर्)-*n.* a toll-gatherer. चुन्नी लेनेवाला; Toll-gate (-गेट्)-*n.* a gate where toll is taken. जिस फाटक पर चुन्नी ली जाती है; Toll-house (-हाउस्)-*n.* the office of a toll-collector. चुन्नीघर ।

Tolu-टोल-*n.* a kind of resin. एक प्रकार की राल ।

Tom-टॉम्-*n. abbr.* of Thomas, a male animal. 'टॉमस' का छोटा रूप, नर पशु; *v. i.* to act in a foolish manner. मूर्खवत् व्यवहार करना; Long Tom (a kind of long gun.) एक प्रकार की लम्बी बन्दूक ।

Tomahawk-टॉम्-अ-हॉक्-*n.* a war-axe. कुल्हाड़ी, गेंडासा ।

Tomato-टॉमी-टॉन्-*n. (pl. Tomatoes.)* a plant with edible fruit. विलायती बैंगन, टमाटर ।

Tomb-टूम्-*n.* a grave, a sepulchral monument. समाधिस्थान, कब्र, मकबरा; *v. t.* to enclose in a tomb. कब्र में गाढ़ना; The tomb (death.) मृत्यु ।

Tombac-टम्-वॉक्-*n.* an alloy of copper and zinc. जस्ते और ताँबे की एक मिश्र धातु ।

Tombed-टूम्ड-*adj.* deposited in a tomb. कब्र में रक्खा हुआ; Tombless (-ल्स्)-*adj.* without a tomb. बिना चैत्य का, बिना कब्र का ।

Tomboy-टॉम्-बॉय-*n.* a romping girl. घुमक्कड़ छोकरी ।

Tombstone-टूम्-स्टोन्-*n.* a monumental stone placed over a grave. चैत्य, कब्र के ऊपर लगा हुआ पत्थर ।

Tomcat-टॉम्-कौट्-*n.* a full grown male cat. जवान नर बिल्ली ।

Tome-टोम्-*n.* a large volume of a book. बड़ा ग्रन्थ; Tomelet (-लेट्)-*n.* a little volume. छोटा ग्रन्थ ।

Tomfool-टॉम्-फूल-*n.* a great fool. बड़ा

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पें ; Pain पें

मूर्ख; Tomfoolery (-अरि) -*n.* foolish jesting. मूर्खता का व्यवहार या मजाक।

Tommy-यॉमि -*n.* (*pl.* Tommies) a private soldier in the British army, a kind of wretch. अंग्रेजी सेना का गुप्त सैनिक, एक प्रकार की हथकल; Tommy-rot (-रॉट) -*n.* nonsense. मूर्खता की बातें; Tommy-shop (-शॉप) -*n.* a baker's shop. नानबाई की दुकान; Tom-noddy (-नॉड-डि) -*n.* a dolt. मूर्ख, लठ।

To-morrow-टुमॉरो -*n.* & *adv.* the day after the present day, on the following day. कल, आगामी दिन, Day after to-morrow. परसों (आनेवाला); To-morrow week (a week after this date.) आज से आठवाँ दिन।

Tompion-टॉम्पिअन् -*n.* the stopper of a gun. तोप का ढट्टा।

Tomtit-टॉम्-टिट्ट -*n.* a kind of small bird, a titmouse. फुदकी, एक प्रकार का छोटा चूहा।

Tom-tom-टॉम्-टॉम् -*n.* an Indian drum. नगाड़ा, डफला।

Ton-टन् -*n.* a measure of capacity weighing 20 cwt., a prevailing fashion. २८ मन की तौल, चलती रीति।

Tone-टोन् -*n.* a musical sound, note, accent, modulation of voice, state of health, prevailing sentiments, effect of light and shade in a picture. संगीत का स्वर, ध्वनि, शब्द, चेष्टा, स्वास्थ्य, प्रचलित भावनाएँ, चित्र में प्रकाश तथा अन्धकार का दिग्भाव; -*v.* *t.* & *i.* to utter with an affected tone, to tune a musical instrument, to harmonize. स्वर बदलकर बोलना, सुर मिलाना, सृष्ट करना; Long tone. लम्बी तान; To tone down (to soften colour.) रंग हल्का करना; To tone up (to give higher tone.) सुर बढ़ाना।

Toneless-टोन्-लेस् -*adj.* having no tone, unmusical. बिना सुर का।

Tonga-टॉङ्गा -*n.* a two-wheeled Indian carriage. तांगा।

Tongs-टॉङ्ग -*n.* *pl.* an instrument for grasping and holding. कङ्कमुख, सैंडसी, चिमटा; Firetongs (tongs for handling live embers.) चिमटा।

Tongue-टॉङ्ग -*n.* the muscular organ in the mouth which serves the purpose of taste, swallowing &c., projecting point of land, the organ of speech, a people or nation, speech, mode of speaking. जिह्वा, बोली, वाणी, भाषा, जाति, भूनासिका, बोलने की

रीति; -*v.* *t.* & *i.* to scold, to modify the sound by means of the tongue. गाली देना, जीभ से शब्द बढ़ाना या घटाना; Hold your tongue (be silent.) चुप रहो; Mother-tongue (a person's native tongue.) मातृ-भाषा; Tongueless (-लेस्) -*adj.* having no tongue. बिना जीभ का; Tongue-tied (-टाइड) -*adj.* unable to speak freely. स्वतन्त्रता से बोलने में असमर्थ।

Tonic-टॉनिक -*adj.* & *n.* invigorating, increasing strength, a medicine that gives vigour to the system. बलवर्धक, शक्तिप्रद, बलकारक औषधि।

Tonicity-टॉनिसिटी -*n.* elasticity of muscles. पेशियों का लचीलापन।

To-night-टु - नाइट -*n.* & *adv.* the present night, on the night of to-day. आज की रात, आज रात में।

Tonite-टोनाइट -*n.* a powerful explosive. भड़कानेवाला एक पदार्थ।

Tonk-टॉङ्क -*v.* *t.* to hit hard. कसकर मारना।

Tonnage-टॉन्नेज -*n.* the nominal capacity of a ship, import duty on ships. जहाज की तौल, जहाज से आनेवाले माल का महसूल।

Tonneau-टॉन्-नो -*n.* part of some motor cars that contains the back seats. मोटर गाड़ी का पिछला भाग जहाँ बैठने की गद्दी रहती है।

Tonsil-टॉन्सिल -*n.* one of the two glandular organs in the throat. गले में की दोनों ओर की गिल्टी; Tonsillitic (-इट-इक) -*adj.* pertaining to tonsils. गले की गिल्टियों का; Tonsillitis (-इट-इस्) -*n.* inflammation of tonsils. गले की गिल्टियों की सूजन।

Tonsile-टॉन्साइल -*adj.* that may be clipped. कतरने योग्य।

Tonsorial-टॉन्सोरिअल -*adj.* pertaining to a barber. नापित सम्बन्धी, हज्जाम के कार्य सम्बन्धी।

Tonsure-टॉन्श (-शु)-*n.* the rite of shaving the head. चूड़ाकरण संस्कार, मुण्डन; -*v.* *t.* to shave the head. सिर मूँड़ना; Tonsure ceremony (the ceremony of tonsuring.) चाल-संस्कार।

Tony-टो-नि -*n.* a simpleton, a fool. सीधा, मूर्ख।

Too-टू -*adv.* more than enough, over and above, moreover, likewise. पर्याप्त से अधिक, अत्यधिक, अत्यन्त, बहुत, अतिरिक्त, भी, ऐसा ही; -*adj.* intolerable. असह्य।

Took-टुक -*p.* *t.* of Take. लिया।

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेंडर

Tool-टूल - *n.* an implement for mechanical operations, a thing used for a purpose, an instrument. यान्त्रिक कार्यों का उपकरण या हथियार या साधन, किसी निमित्त प्रयोग में आने-वाला औजार, पदार्थ; - *v. t.* *to work with a tool.* औजार से काम करना; **Tooler** (-अर्)

n. a stone-mason's chisel. संगतराश की छेनी;

Tooling (-इङ्ग) - *n.* workmanship performed with a tool. औजार से की हुई कला।

Toon-टून - *n.* a kind of Indian cedar tree. एक प्रकार के देवदार का वृक्ष।

Toot-टूट - *v. i.* to produce a harsh sound. कर्कश शब्द करना; - *n.* the sound of a horn. तुहरी शब्दादि का कर्कश शब्द; **Tooter** (-अर्) - *n.* one who plays on a toot. तुहरी बजाने-वाला।

Tooth-टूथ - *n.* (*pl.* Teeth.) the hard substance growing in jaws of animals used for chewing food, a pointed thing. दन्त, दाँत, दाँत; - *v. t.* to furnish with teeth, to indent. दाँत लगाना, दाँतदार बनाना; In the teeth of (*inspite of* opposition.) विरोध रहते हुए; To show the teeth (*to threaten.*) डराना; To struggle tooth and nail (*to fight by all means or with the utmost effort.*) पूरे प्रयत्न से लड़ना; To the teeth (*in opposition.*) विरोध में।

Toothache-टूथ' - ऐक - *n.* pain in the teeth. दाँतों की पीड़ा; **Toothbrush** (- ब्रश) - *n.* a brush for cleaning teeth. दातुन, दाँत धोने की ब्रूची; **Toothed** (-इ) - *adj.* having teeth. दाँतदार; **Toothful** (-some) (-फुल) (-सम्) - *adj.* palatable. स्वादिष्ट; **Toothless** (-लेस्) - *adj.* having no teeth. बिना दाँत का; **Toothpick** (-er) (-पिक), (-अर्) - *ns.* an instrument for cleaning teeth. दाँतखोदनी; **Tooth-powder** (-पाउडर्) - *n.* a powder for cleaning teeth. दन्त-मज्जन; **Toothsome** (-सम्) - *adj.* palatable, tasteful. स्वादिष्ट।

Toothy-टूथि - *adj.* having teeth. दाँतदार।

Tootle-टू - *v.* *to play on the flute.* बाँसुरी बजाना।

Top-टॉप - *n.* the highest point, upper side, summit, the highest rank, children's toy for spinning. शिखर, मस्तक, चोटी, उच्च पद, बच्चों के नचाने का लहदू; - *v. t.* *to i.* (*p. t.* Topped.) to provide with a cap, to reach the highest point. ढँकना लगाना, शिखर पर पहुँचना; - *adj.* (*sup.* Topmost.) highest to position or degree. पद या दर्जे में सब से

ऊँचा या ऊपर; At the top of one's voice (*crying loudly.*) गरजकर, चिल्लाकर; From top to toe (*from top to bottom*) ऊपर से नीचे तक, सिर से पैर तक; On top (*above.*) ऊपर।

Topaz-टो'पीज़ - *n.* a kind of gem. पुष्पराग, पुखराज।

Top-boots-टॉप्-बूट्स - *n. pl.* boots reaching up to the knee. घुटने तक का जूता; **Top-coat** (-कोट) - *n.* an overcoat. कपड़े के ऊपर पहिने का लबादा; **Top-drain** (-ड्रेन्) - *n.* a means of draining of the upper surface of land. भूमि के ऊपरी तल का जल बाहर निकालने का साधन;

Topdressing (-ड्रे-स-इङ्ग) - *n.* manure applied to the upper surface of land. भूमि के ऊपरी तल पर दी गई खाद।

Tope-टोप - *n.* a Buddhist mound or monument, a kind of shark. बौद्ध स्तूप, एक प्रकार की मछली; - *v. i.* to drink to excess. अधिक मदिरा पीना; **Toper** (-अर्) - *n.* one who drinks to excess. अधिक मदिरा पीनेवाला।

Topful-टॉफुल - *adj.* full to the brim. किनारे तक भरा हुआ।

Topgallant-टॉप्-गैलन्ट - *adj.* *to n.* highest, splendid, the highest mast. बहुत ऊँचा, जल्युतम, सबसे ऊँचा मस्तक।

Tophet-टो-फेट - *n.* hell. नरक।

Topiary-टो'पि-अरि - *adj.* pertaining to the art of clipping or cutting shrubs in fanciful shapes. झाड़ियों को सुन्दर आकृतियों में काटने की कला।

Topic-टॉपिक - *n.* a subject of conversation, theme, subject of popular interest. विषय, प्रकरण, प्रचलित बातों; **Topical** (-अल) - *adj.* pertaining to a discourse, local. प्रकरण सम्बन्धी, स्थानीय; **Topically** (-लि) - *adv.* locally. स्थानीयता के रूप में।

Top-knot-टॉप्-नॉट - *n.* the crest on the top of the head. मस्तक पर की शिखा (जूड़ा); **Topless** (-लेस्) - *adj.* having no top. बिना चोटी का।

Toplofty-टॉप्-लाफ्टि - *adj.* pompous. आडम्बरी।

Topman-टॉप्-मीन् - *n.* one who is appointed on the top. शिखर पर नियुक्त पुरुष।

Topographer-टॉ'पोग्रफर - *n.* a map-maker. नक्शा बनानेवाला; **Topographic** (-फिक), **Topographical** (-फि-कल) - *adj.* descriptive of the physical features of a place. किसी स्थान की प्राकृतिक दशा के वर्णन से सम्बन्धित; **Topographically** (-फिकलि) - *adv.* in a topographical manner. किसी स्थान का प्राकृतिक

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन् ; Pain पेन्

वर्णन करते हुए ; **Topography** (-फ़ि) - *n.* the detailed description on a map. किसी स्थान का नक्शे में विवरण-युक्त वर्णन ।

Topology - टॉपॉलॉजी - *n.* topographical study of a place. किसी स्थान की प्राकृतिक दशा का वर्णन ।

Toponymy - टॉपॉनिमि - *n.* a study of names of places. स्थानों के नाम का अध्ययन ।

Topping - टॉपिंग - *n.* the cutting off of the top. चोटी काटने की क्रिया ।

Topple - टॉपल - *v. i. & t.* to totter and fall down. लुढ़ककर गिर पड़ना, गिरा देना ।

Topside - टॉप्-साइड - *n.* the upper part. शिखर का भाग ; **Top-stone** (-स्टोन्) - *n.* a stone which forms the top. शिखर पर का पत्थर ।

Topsy-turvy - टॉप्सिडरवि - *n. adj. & adv.* upside down, in a state of confusion. विपर्यस्त, उलटा-पुलटा, अन्यवस्थित या गड़बड़ अवस्था में ; *v. t.* to turn upside down. उलट-पलट करना ।

Toque - टोक - *n.* a kind of head-dress for women. मेमों की एक प्रकार की टोपी ।

Torch - टॉर्च - *n.* a light carried in the hand. (पलीता) मशाल ; **Electric-torch** (a portable electric lamp in the form of a stick.) बिजली की जेबी या हाथ की बत्ती ; **Torch-bearer** (-बेअर-अर) - *n.* one who carries a torch. मशालची ; **Torch-dance** (-डान्स) - *n.* a kind of dance in which each dancer carries a torch. एक प्रकार का नाच जिसमें प्रत्येक नाचनेवाला हाथ में मशाल लिये रहता है ।

Torchon - टॉर्-शॉन् - *n.* a duster or dish-cloth. झाड़न या तश्तरी का ढक्कन ।

Tore - टोर - *p. t.* of **Tear**. फाड़ा ।

Torment - टॉर्-मेन्ट - *n.* extreme bodily or mental pain. सन्ताप, पीड़ा, यातना, बड़ा दुःख ; *v. t.* (-मेन्ट) to put to severe pain. अत्यन्त दुःख या पीड़ा देना, सताना ; **Tormenting** (-इङ्ग) - *adj.* causing annoyance. सन्ताप देनेवाला ; **Tormentingly** (-लि) - *adv.* in a tormenting manner. पीड़ा या कष्ट देता हुआ ; **Tormentor** (-अर्) - *n.* one who or that which torments. सन्तापक, अधिक दुःख देनेवाला ; **Tormentress** (-रेस्) - *n. fem.* a female tormentor. सन्ताप देनेवाली स्त्री ।

Tormina - टोमिना - *n.* colic pain in the bowels. उदर का शूल, पेट का दर्द ।

Torminous - टोमिनस - *adj.* of colic pain. उदरशूल-सम्बन्धी ।

Torn - टोर्न - *p. p.* of **Tear**. फटा हुआ ।

Tornado - टॉर्-ने-डो - *n.* (*pl.* Tornadoes) a violent storm, a hurricane, tempest. उग्र या तीव्र आंधी, चक्रवात, तेज आंधी ।

Torose, Torous - टोरोस, टो' - *adj.* swelling in knobs. गाँठों से उभड़ा हुआ ।

Torpedo - टॉर्-पी'डो - *n.* (*pl.* Torpedoes) the cramp fish, a submarine weapon in the form of a cigar designed for blowing up a ship. एक प्रकार की मछली, जहाजों की पंढी तोड़नेवाला सिंगार की शकल का पनडुब्बी जहाजी अस्त्र ; *v. t.* to destroy with torpedoes. इसके द्वारा जहाजों को नष्ट करना ; **Torpedo-boat** (a ship for discharging torpedoes.) पंढी तोड़ने या गोला फेंकनेवाला जहाज ।

Torpid - टॉर्-पेन्ड - *adj.* having no activity, benumbed. गतिशून्य, मन्द (जड़) ।

Torrescence - टॉर् - पे सेन्स - *n.* torpidness, insensibility. जड़ता, मन्दता, चेतनाहीनता ।

Torpid - टॉर्पिड - *adj.* sluggish, dull, inactive. चेतनाशून्य, मन्द, जड़ ; *n.* an eight-oared boat. आठ डींके की नाव ; **Torpidity** (-इटी) - *n.* inactivity, stupidity. मन्दता (जड़ता), मूर्खता, चेतनता का अभाव ; **Torpidly** (-लि) - *adv.* in a torpid manner. मन्दता से ; **Torpidness** (-नेस्) - *n.* the state of being torpid, sluggishness. मन्दता ; **Torpidify** (-फाइ) - *v. t.* (*p. t.* Torpidified.) to make torpid. मन्द करना ।

Torpor - टॉर्पर - *n.* dullness, laziness, inactivity. मन्दता, जड़ता, सुस्ती ; **Torporific** (-इफ'इक) - *adj.* producing torpor. मन्दता लानेवाली ।

Torquated - टॉर्क्वे - टेंड - *adj.* having a ring round the neck. गर्दन पर बलि (चक्र) वाला ।

Torque - टॉर्क - *n.* a necklace of twisted gold wires. सोने के पेंडे तारों का बना हुआ कण्ठा ।

Torrefaction - टॉरिफैक्शन् - *n.* a process of drying. सुखाने की एक क्रिया ।

Torrefy - टॉरिफाइ - *v. t.* (*p. t.* Torrefied.) to dry by fire, to parch. आग से सुखाना, भूनना ।

Torrent - टॉरेंट - *n.* a violent rushing stream, a violent flow of anything. जल-प्रवाह, झोत, वेग, धारा ; **Torrential** (-शल्) - *adj.* caused by torrents. जल-प्रवाह सम्बन्धी ; **Torrentially** (-लि) - *adv.* in a torrent. धारा-प्रवाह में ; **Torrents** (-स) - *n.* a heavy pouring of rain. मूसलधार बूटि, धारासार बूटि ।

Torrid - टॉरिड - *adj.* parched by the heat of the sun, very hot. सूर्य की किरणों से सुखा हुआ, अति उष्ण ; **Torridness** (-नेस्) - *n.* the state of being very hot. अति उष्ण होने की स्थिति ;

Torrid zone (-जोन्) -*n.* the zone of the earth between the tropics. भूमध्य रेखा के पास का अत्युष्ण प्रदेश का पट्टा, उष्ण कटिबन्ध ।

Torsel-टॉर्-सेल् -*n.* anything twisted, a scroll.

घुमी या ऐंठी हुई कोई वस्तु ।

Torsion-टॉर्शन -*n.* act of twisting. ऐंठन या बटन ; **Torsion balance** (an instrument for estimating very minute force.) अति क्षुद्र शक्ति जानने का यन्त्र ; **Torsional** (-अल्) -*adj.* pertaining to torsion. ऐंठन-सम्बन्धी ; **Torsionless** (-लेस्) -*adj.* without a twist. बिना ऐंठन का ।

Torsive-टॉसिव् -*adj.* twisted. in a spiral manner. घुमीबा, ऐंठन का ।

Torso-टॉर्-सो -*n.* the trunk of a statue. मूर्ति का धड़ ।

Tort-टॉर्ट -*n.* a wrong done to a person or private property. किसी व्यक्ति के शरीर या संपत्ति को हानि पहुँचाना ।

Torticollis-टॉर्टिकैल्स -*n.* wry or stiffneck. गरदन पर की गठिया ।

Tortile-टॉर्टाइल् -*adj.* twisted, coiled. ऐंठा हुआ, मोड़ा हुआ ।

Tortious-टॉर्शस -*adj.* injurious. हानिकर, कष्ट देनेवाला ।

Tortoise-टॉर्टिज़, **टॉर्टेस्** -*n.* a kind of turtle. कूर्म, कछुप, कछुआ ; **Tortoise-shell** (-शैल्) -*n.* the horny plate of a turtle. कछुवे की पीठ की हड्डी ।

Tortive-टॉर्टिव् -*adj.* twisted. ऐंठा हुआ, मोड़ा हुआ ।

Tortulous-टॉट्युल्स -*adj.* bulged at intervals. स्थान-स्थान पर फूला हुआ ।

Tortuous-टॉट्युअस् -*adj.* winding, twisted. कुटिल, टेढ़ा, ऐंठा हुआ ; **Tortuosity** (-इटि) -*n.* wreathing. ऐंठन ; **Tortuously** (-लि) -*adv.* in a twisted manner. टेढ़ेपन से ;

Tortuousness (-नेस्) -*n.* the state of being tortuous. कुटिलता, ऐंठन ।

Torture-टॉर्चर् -*n.* extreme bodily pain, torment, mental or bodily anguish. दारुण वेदना, यातना, यन्त्रणा, बड़ा दुःख, कड़ा दर्द ; -*v. t.* to put to torture, to vex, to inflict severe pain. अत्यन्त पीड़ा देना, यातना देना, सताना ; **Torturer** (-अर्) -*n.* one who torments. यातना देनेवाला ; **Torturingly** (-इङ्ग-लि) -*adv.* in a torturous manner. अत्यन्त पीड़ा देते हुए ; **Torturous** (-अम्) -*adj.* causing torture. यातना-कारक, सतानेवाला ।

Torus-टोरस -*n.* the base of a floral receptacle.

खंभे के नीचे की कँगनी, फूल का गर्भ ।

Tory-टोरि -*n.* one of the conservative party.

राजहितैषी दल का सदस्य, राजभक्त ; **Toryism** (-इज्म) -*n.* the principles of Tories. राजभक्तों का सिद्धान्त ।

Toss-टैस् -*v. t.* & *i.* (*p. p.* Tossed.) to throw with the hand, to throw up, to agitate, to cause to rise and fall, to settle a dispute. फेंकना, उछालना, हिलना, डारवाँडोल करना, झगड़ा तय करना ; -*n.* throwing upward. ऊपर की ओर उछाल ; **To toss off** (to do a work rapidly.) जल्दी से कोई कार्य करना ।

Tot-टॉट -*n.* anything very small, a small child. छोटा पदार्थ, छोटा बच्चा ।

Total-टो-टल् -*adj.* complete, entire, comprising the whole. संपूर्ण, सकल, पूरा, सब ; -*n.* the total number or amount. संपूर्ण परिमाण ; -*v. t.* (*p. t.* Totalled.) to find the total of. जोड़ निकालना ; **Totality** (-इटि) -*n.* the whole amount. समष्टि, पूर्णता ; **Totalize** (-आइज्) -*v. t.* to add up. जोड़ करना ; **Totally** (-ल) -*adv.* completely. पूर्ण रूप से, पूरी तरह से ; **Totalness** (-नेस्) -*n.* entireness. परिपूर्णता ।

Tote-टोट -*v. t.* to carry. ले जाना ; -*n.* the handle of a carpenter's plane. बड़के के रन्दे की मुठिया ।

Totem-टोटम् -*n.* a figure used as a symbol of relationship. सम्बन्ध-सूचक चिह्न ।

Totter-टॉटर् -*v. i.* to shake, to reel, to stagger. हिलना, विचलित होना, डगमगाना ; **Totteringly** (-इङ्ग-लि) -*adv.* in a tottering manner. डगमगाते हुए ; **Tottery** (-इ) -*adj.* unsteady. अस्थिर, चंचल, डगमगाता हुआ ।

Toucan-टूकान् -*n.* a kind of American bird. अमेरिका देश की एक प्रकार की चिड़िया ।

Touch-टच -*v. t.* & *i.* to come into contact with, to apply a slight force, to reach, to impress, to mark lightly, to treat lightly, to move, to strike, to interfere. स्पर्श करना, छूना, हल्की शक्ति लगाना, पहुँचना, भँकित करना, तुच्छ मानना, हृदय पर प्रभाव डालना, मारना, विघ्न डालना ; -*n.* the act of touching, contact, sense of feeling, light pencil or brush mark, a stroke, a test, an emotion. स्पर्श, संसर्ग, स्पर्श-ज्ञान, हृदय की भावना, पेंसिल या ब्रश से लगाया गया हल्का चिह्न, थपकी, जाँच, परीक्षा, भावना ; **To touch on** (to treat in a brief manner.) किसी विषय की

Age एज ; Edge एज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्

किंचित् व्याख्या करना; To touch to the heart (to affect deeply.) हृदय पर गहरा प्रभाव डालना; To touch up (to correct.) शुद्ध करना

Touchable-टचैबल-adj. tangible. स्पर्श करने योग्य; **Touchableness (-नेस) -n.** the state of being touchable. स्पर्शयोग्यता, मर्मभेदी होना।

Touch-and-go-टच-ऑन्ड-गो-n. & adj. act of touching for an instant & leaving at once, something done instantly, a risky state of things, a narrow escape, casual, risky, instantaneous. क्षण भर के लिए छूकर छोड़ देने की क्रिया, तुरन्त तीव्र गति से किया गया काम, खतरनाक दशा, बाल-बाल बचाव, आकस्मिक, खतरनाक, शीघ्र किया जानेवाला; **Toucher(-अर्) -n.** one who touches. छूनेवाला व्यक्ति; **Touchhole (-होल) -n.** the hole of a cannon by which powder is ignited. तोप का पलीता लगाने का छिद्र; **Touchiness (-इ-नेस) -n.** peevishness. चिड़चिड़ापन; **Touching (-इङ्ग) -adj. & prep.** pathetic, affecting, concerning. हृदयस्पर्शी (करुणात्मक), विषय में, उद्देश्य से; **Touchingly (-इङ्ग-लि) -adj.** in a touching manner. हृदय-वेधक रूप से; **Touch-paper (-पेपर) -n.** a paper steeped in saltpetre. शोरा में भिगोया हुआ कागज (जो बहुत धीरे-धीरे जलता है); **Touchstone (-स्टोन्) -n.** a stone by means of which the quality of gold is tested. कत्तीरी; **Touchwood (बुइ) -n.** decayed wood which catches fire from a spark. सड़ी लकड़ी जो चिनगारी से आग पकड़ लेती है; **Touchy (-इ) -adj.** peevish, oversensitive. चिड़चिड़ा, शीघ्र क्रुद्ध होनेवाला।

Tough-टक-adj. hard to break, flexible, strong, firm, stiff, unyielding, hardy. तोड़ने में कड़ा, चिमड़ा, पुष्ट, दृढ़, कठिन, अमेय, सहनशील; **Toughen (-एन्) -v. t. & i.** to make or become firm. कड़ा करना, चिमड़ा होना; **Toughish (-इश्) -adj.** somewhat tough. कुछ चिमड़ा; **Toughly (-लि) -adv.** in a tough manner. चिमड़ी तरह से; **Toughness (-नेस) -n.** the quality of being tough, stiffness. चिमड़ापन।

Toupee-टू-पी-n. a false lock of hair. बाबरी, बनावटी बालों का गुच्छा।

Toupet-टू-पे-n. the front part of false hair, the fore-lock of a horse. बाबरी का आला भाग, घोड़े के सर के बाल का सामने का गुच्छा।

Tour-टूर(-अ)-n. a journey from place to

place, a rambling excursion. पर्यटन (परि-भ्रमण), विहार (दौरा); -*v. t.* to make a tour. भ्रमण करना, दौरा करना।

Tourbillion-टुर्बिल्यन्-n. a kind of firework. एक प्रकार की आतिशबाजी।

Tourelle-टूरैल -n. a slender tower. पतली मीनार।

Tourist-टूरिस्ट-n. one who makes a tour, an excursionist. स्थानों के देखने के लिए यात्रा करनेवाला।

Tournament-टूर्नी-मेंट-n. a contest of skill, a military sport. क्रीड़ायुद्ध, जंगी खेल, दंगल।

Tourney-टूर्नि-n. (pl. Tourneys.) a tournament. प्रतियोगिता, दंगल।

Tourniquet-टूर्निकेट-n. a surgical instrument for stopping flow of blood. रुधिर बन्द करने का एक जराही यन्त्र।

Touse-टाउज-v. t. to pull, to haul. खींचना, तानना।

Tousle-टाउ'ज़ल-v. t. to pull about, to put into disorder. खींचना, क्रम बिगाड़कर रखना।

Tousy-टाउ'ज़ि -adj. rough, tousled. रूक्ष, रूखा, गड़बड़ किया हुआ।

Tout-टाउट-v. to solicit customers, to inspect movement of horses while training. ग्राहक खोजना (दलाली करना), घोड़ों की देखभाल करना; -*n.* one who goes about in search of customers. दलाल; **Touter (-अर्) -n.** one who touts. दलाली करनेवाला।

Tow-टो-v. t. to pull a boat by a rope along the coast, to drag over the surface of water. पानी के तल पर नाव इत्यादि को रस्सा बाँधकर खींचना; -*n.* a towing, the coarse part of hemp or flax. इस प्रकार से नाव खींचना, पटुआ या सन का मोटा भाग; **Towage (-ऐज) -n.** the price paid for towing. नाव खींचने का किराया।

Toward-टु-वर्ड-adj. docile, apt, approaching, near, favourable. योग्य, पलुआ, निकटवर्ती, निकट, अनुकूल।

Towards-टुवर्ड्ज़-prep. in the direction of, as regards, in relation to. ओर, दिशा में, विषय में, सम्बन्ध में; -*adv.* near at hand, nearly. पास में, समीप, प्रायः।

Towel-टौवेल-n. a cloth used for wiping the body. मार्जन वस्त्र, भँगौछा, तौलिया; -*v. t.* to wipe with a towel. तौलिया से पोछना; **Towel-horse (-हॉर्स) -n.** a frame for hanging to

towels. तौलिया लटकाने की अरगनी; **Towelling** (-लिट्वा) - *n.* cloth for towels. तौलिया बनाने का कपड़ा ।

Tower-टावर - *n.* a lofty tall structure, a place of defence, citadel, elevation. अटारी (दुर्ग, मीनार), दुर्ग, ऊँचाई; - *v. i.* to soar, to reach high. ऊँचाई पर पहुँचना; **Towered** (-ट) - *adj.* adorned by towers. मीनारों से आभूषित; **Towering** (-इङ्ग) - *adj.* very high. बहुत ऊँचा, उन्नत ।

Towline-टो-लाइन - *n.* a rope for dragging boat in water. नाव खींचने का रस्सा, गोन ।

Town-टाउन - *n.* a collection of houses larger than a village. पुरी, नगर, कस्बा; **Town-clerk** (-क्लर्क) - *n.* one who keeps the records of a town. नगर का लेखा रखनेवाला; **Town-council** (-काउन्-सिल) - *n.* the governing body of a town. नगर की प्रबन्धकारिणी सभा; **Town-crier** (-क्राइअर) - *n.* the public crier of a town. नगर का छिंदोरा पीटनेवाला; **Townhall** (-हॉल) - *n.* the public building of a town. नगर का सर्वसामान्य भवन; **Town-house** (-हाउस) - *n.* a house in a town. नगर का घर; **Townless** (-लेस) - *adj.* having no town. बिना नगर का; **Townsfolk** (-स-फोल्क) - *n.* the inhabitants of a town. नगरवासी लोग; **Township** (-शिप) - *n.* a district with the privileges of a town. नागरिक अधिकार का जिला; **Town-talk** (-टॉक) - *n.* the talk prevalent in a town. नगरवार्ता; **Townwards** (-वर्ड्स) - *adv.* towards the town. नगर की ओर ।

Toxic-टॉक्सिक - *adj.* pertaining to poison, poisonous. विष-सम्बन्धी, विषला; **Toxical** (-अल) - *adj.* like poison. विष के सदृश; **Toxicologically** (-ऑलॅज-इक-अलि) - *adv.* (in a toxicological manner.) विष-विद्या के रूप में; **Toxicologist** (-ऑलॅज-इस्ट) - *n.* one who is versed in toxicology. विष-विद्या में निपुण; **Toxicology** (-लॅजि) - *n.* the science of poisons. विषों की विद्या ।

Toxin-टॉक्सिन् - *n.* an organic poisonous substance. एक प्रकार का विष ।

Toxophilite-टॉक्सिलिस्ट - *n.* a lover of archery. धनुर्विद्या का प्रेमी ।

Toy-टॉय - *n. (pl. Toys.)* a plaything, a thing for amusement, a trifle, a silly tale. खिलौना, क्रीड़ा-वस्तु, तुच्छ पदार्थ, मूर्खता की कहानियाँ; - *v. i.* to amuse oneself, to trifle. क्रीड़ा करना (खेलना), तुच्छ समझना; **Toyer** (-अर) - *n.* one who toys. खिलाड़ी, खेल करनेवाला;

Toyful (-फुल) - *adv.* full of trifles. खिलाड़ी; **Toyishly** (-इश-लि) - *adv.* playfully. खिलवाड़ में; **Toyishness** (-इश-नेस) - *n.* trifling. खिलवाड़; **Toyman** (-मीन्) - *n.* one who deals in toys. खिलौने बेचनेवाला; **Toyshop** (-शॉप) - *n.* a shop where toys are sold. खिलौने की दुकान ।

T-plate-टी-प्लेट - *n.* a plate in the form of T. 'टी' अक्षर के आकार की पट्टी या पट्टी ।

Trabecula-ट्राबेकुला - *n.* a little beam. छोटी धरन; **Trabecular** (-लर) - *adj.* of the form of a beam. धरन के आकार का ।

Trace-ट्रेस - *n.* a strap or chain by which a horse pulls a vestige, mark left, a small quantity, footprint, track, remains. जौत, बचा हुआ अंश, चिन्ह, छोटी मात्रा, पैर का चिह्न, पता, निशान, अवशेष भाग; - *v. t.* to mark out, to copy through transparent paper, to sketch, to follow by the footsteps. खोजना, आभा की सहायता से रेखा खींचना, अक्स खींचना, पदचिन्ह से अनुसरण करना (पता लगाना); **To trace over** (to copy.) चित्र की नकल उतारना ।

Traceable-ट्रेसेबल - *adj.* that may be traced. अनुसरण (पता लगाने) योग्य; **Traceably** (-ब्लि) - *adv.* in a traceable manner. पता लगाते हुए ।

Tracer-ट्रेसर - *n.* one who traces, an instrument for tracing, a trace-horse, a boy attending a trace-horse. अन्वेषण करनेवाला, अक्स उतारने का यंत्र, जौत का घोड़ा, जौत के घोड़े को हॉकिनेवाला लड़का; **Tracer bullet** (-बुल्ल-बैट) - *n.* a bullet that leaves a line of smoke. बन्दूक की गोली जिसके छूटने पर धुँवें की एक लकीर पड़ जाती है; **Tracery** (-इ) - *n.* decorative pattern in stonework. पत्थर पर बेल-बूटे की नकाशी ।

Trachea-ट्रे - *n.* (pl. Tracheae.) the windpipe. वायु-मार्ग, कण्ठ, श्वासपथ; **Tracheal** (-अल) - *adj.* relating to the trachea, वायु-मार्ग-सम्बन्धी ।

Tracheitis-ट्रे - *n.* कि-आइ-टिस - inflammation of the windpipe. श्वास नली का शोथ ।

Trachoma-ट्राकोमी - *n.* a disease of the eye, with hard pustules on the inner surface of the eyelids. आँख का एक रोग जिसमें पलकों के भीतरी हिस्से में दाने पड़ जाते हैं, रोडुआ ।

Tracing-paper-ट्रेसिंग-पेपर - *n.* a paper made transparent with oil of turpentine and used for tracing. अक्स खींचने का कागज ।

Track-ट्रैक - *n.* a footstep, an impression left

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन् ; Pain पेन्

by the foot, a beaten path, a road. पदचिह्न, मार्ग, पगडण्डी ; - *v. i.* *to follow the footsteps.* पदचिह्न का अनुसरण करना ; The beaten track (the beaten path.) सामान्य जीवन ; To make tracks (to hurry along.) भागना ; Trackless (-लेस) - *adj.* without track. बिना चिह्न का ; Tracklessly (-लेस-लि) - *adv.* without leaving a track. बिना पैर का चिह्न छोड़े हुए ।

Tract-ट्रैक्ट-*n.* extent, region, a short treatise on a religious subject. प्रदेश, विस्तार (भूमि-भाग) , ग्रन्थ, सूटका ।

Tractable-ट्रैक्टबल-*adj.* that may be easily managed, docile, pliant. सहज में प्रबन्ध करने योग्य, विनीत, वश्य (सरल, सीधा) ; Tractableness (-नेस) - *n.* the quality of being tractable. वश्यता, सरलता ; Tractably (-लि) - *adv.* in a tractable manner. सरलता से ।

Tractile-ट्रैक्टिल-*adj.* capable of being drawn into wires. तार खींचने योग्य ।

Tractility-ट्रैक्टिलिटी-*n.* ductility. लचीलापन ।

Tractate-ट्रैक्टेट-*n.* a treatise. ग्रन्थ ।

Traction-ट्रैक्शन-*n.* the drawing of something along a surface, contraction. खिंचाव, तनाव, सिकुड़न ; Traction-engine (a steam-engine to run on ordinary roads.) सड़क पर चलनेवाला भाप का इंजन ; Traction-wheel (the driving wheel of an engine.) इंजन को चलानेवाला पहिया ।

Tractive-ट्रैक्टिव-*adj.* having power to drag a thing. किसी वस्तु को खींचने की शक्ति रखनेवाला ।

Tractor-ट्रैक्टर-*n.* an engine for drawing heavy loads, a motor-plough. भार खींचने का इंजन, इंजन से चलनेवाला हल ।

Tractrix-ट्रैक्ट्रिक्स-*n.* (*pl.* Tractrices.) a curve whose tangent is always equal to a given line. तुल्यस्पर्श वक्र ।

Trade-ट्रेड-*n.* the business of buying and selling, commerce, occupation, custom, person engaged in a trade. वाणिज्य-कर्म, व्यापार, व्यवसाय, (लेन-देन) व्यवहार, व्यापार करनेवाला मनुष्य ; - *v. i.* *to buy or sell, to carry on commerce, to traffic.* व्यापार करना, लेन-देन का काम करना, बदलना ; Home trade (the trade carried on within a country.) देश का धन्धा ; Jack of all trades (one engaged in several occupations.) बहुधन्धी ।

Trade-mark (-मार्क) - *n.* a distinguishing

device or word used by a manufacturer.

व्यापार का विशिष्ट चिह्न ; Trade-name (-नेम) - *n.* a name used for purposes of trade. व्यावसायिक नाम या सङ्केत ; Trade-price (-प्राइस) - *n.* the price of an article charged by a retail merchant. जिस दाम पर फुटकर व्यापारी कोई वस्तु बेचता है ; Trader (-अर्) - *n.* one engaged in commerce. व्यापारी, सौदागर ; Trade sale (-सेल) - *n.* an auction for a special trade. किसी व्यापार के निमित्त नीलाम ; Tradesfolk (-फोल्क) - *n.* people engaged in trade. व्यवसाय में लगे हुए लोग ; Tradesman (-स'-मैन) - *n.* a shop-keeper. व्यापारी, दूकानदार ; Tradeswoman (-स'-वुमन्) - *n.* a woman shopkeeper. दूकान-दारिन् ; Trade-union (-यूनियन्) - *n.* a union of workmen in a trade. व्यावसायिक मजदूरों या कर्मचारियों का संगठन, श्रमिक संघ । Trade-wind-ट्रेड-विन्ड-*n.* the wind blowing continually from the tropics towards the equator. अयन वृत्तों से भूमध्य रेखा की ओर निरन्तर बहनेवाली वायु, व्यापारिक पवन ।

Trading-ट्रेडिंग-*n.* carrying on business. व्यापार, व्यवसाय ।

Tradition-ट्रेडिशन-*n.* an oral account handed down from ancestors to posterity. परम्परागत कथा, इतिहास, पुराण ; Traditiona (-अल) - *adj.* communicated from father to son. परम्पराप्राप्त, साम्प्रदायिक ; Traditionally (-अलि) - *adv.* in a traditional manner. परम्परा के ढंग से ; Traditionist (-इस्ट) - *n.* one who adheres to tradition. परम्परा का अनुयायी ।

Traditor-ट्रेडिटर-*n.* a deliverer, a traitor. छुटकारा पानेवाला, विश्वासघाती ।

Traduce-ट्रेड्यूस'-*v. t.* to calumniate, to misrepresent, to defame. निन्दा करना, कलङ्क लगाना (दूषित करना), अपयश देना ; Traducer (-अर्) - *n.* one who defames. कलङ्कित करनेवाला ; Traducible (-इबल) - *adj.* able to be traduced. दूषित करने योग्य ; Traducingly (-इङ्ग-लि) - *adv.* in a slanderous manner. कलङ्कित करते हुए ढंग से ।

Traduction-ट्रेडक्शन-*n.* act of transferring. एकस्थान से दूसरे स्थान में ले जाने की क्रिया ;

Traductive (-ट्रिबु) - *adj.* able to be traduced. परिवर्तन करने योग्य ।

Traffic-ट्रीफ़िक्-*n.* commerce, trade, transportation of goods from one place to another. व्यापार, व्यवसाय, एक स्थान से दूसरे स्थान को माल भेजना या लाना ; - *v. i.* *to*

trade, to commerce, to exchange. व्यापार करना, बदल-बदल करना ; Trafficker (-अर्) -*n.* a trader. व्यापारी, व्यवसाय करनेवाला ; Trafficless (-लेस्) -*adj.* devoid of trade. व्यवसाय-रहित ।

Tragacanth-ट्राँग-अ-कॉन्थ - *n.* a kind of gum used as medicine. एक प्रकार का गोंद जो औषधि की तरह प्रयुक्त होता है ।

Tragedian-ट्राँजीडिअन्-*n.* a writer or actor of tragedy. शोकान्त (दुःखान्त) नाटक लिखने या खेलनेवाला ।

Tragedy-ट्राँजिडि - *n.* (*pl.* Tragedies.) a drama in prose or verse with a melancholy end, sad event, serious accident. शोकान्त या दुःखान्त नाटक, दुर्घटना ।

Tragic, Tragical-ट्राँजिक, (-अल्) -*adjs.* relating to tragedy, fatal, mournful, in the style of a tragedy. दुःखान्त नाटक-सम्बन्धी, प्राणान्तक, शोकजनक, क्लेशपूर्ण ; Tragically (-लि) -*adv.* in a tragic manner. शोकजनक रूप से ।

'ragi-comedy-ट्राँजि-कॅमिडि-*n.* a drama in which tragic and comic elements are mixed. हर्ष तथा दुःखपूर्ण नाटक ; Tragicomic (-कॉम्-इक) -*adj.* having a mixture of grave and comic scenes. गम्भीर तथा हास्यरसपूर्ण दृश्यों से पूर्ण ।

Traguline-ट्राँ-गु-लिन्-*adj.* goatlike. बकरी की तरह का ।

Tragus-ट्रे-गस्-*n.* (*pl.* Tragil.) the projected part of the entrance of external ear. कान की लर ।

Trail-ट्रेल् - *n.* anything drawn to length, long appendage, track left by anything moving, scent, beaten path. खिंचाव, पुछरुला, पैर का चिह्न, गन्ध, शिकार की गन्ध, सामान्य पथ ; *v. t. & i.* to draw along, to drag along the ground, to hunt by the track, to carry in a horizontal position. घसीटना, पृथ्वी पर खींचना, गन्ध के सहारे शिकार करना, बँके बल ले जाना ; Trailer (-अर्) -*n.* vehicle drawn by another. एक गाड़ी (मोटरकार इत्यादि) से खींची जानेवाली दूसरी गाड़ी ।

Train-ट्रेन्-*v. t. & i.* to bring to a certain standard by teaching and practice, to discipline, to cause to grow in a required form, to allure or entice, to draw along, to practise, to go by train. शिक्षा देना, पढ़ाना, सिखलाना, साधना, ललचाना, खींचना, अध्ययन करना, रेलयात्रा करना ; -*n.* something drawn along from behind, enticement,

ong tail of bird, retinue, body of followers, succession of things, trailing end of dress, series of railway carriages drawn by an engine, series of wheels. ताँता, लालच, पक्षी की लम्बी पूँछ, सेवकगण, (परिपाटी) परम्परा, श्रेणी, बल का अन्त, रेलगाड़ी, पहियों का क्रम ; Trainable (-ट्रेन्बल्) -*adj.* that may be trained. सिखलाने योग्य ।

Train-band-ट्रेन्'-बान्ड-*n.* band or company of militia. नियमबद्ध सेना ; Train-bearer (-बै-अर्) -*n.* a person who is employed to hold up train of robes. बल का छोर पकड़नेवाला मनुष्य ।

Trained-ट्रेन्ड-*adj.* instructed. प्रशिक्षित, सिखलाया हुआ ।

Training-ट्रेनिंग् - *n.* the act of educating. प्रशिक्षण ; Military training. सैनिक प्रशिक्षण ; Training school (a school where teachers are taught the principles and practice of teaching.) अध्यापकों को पढ़ाने के सिद्धान्त इत्यादि बतलाने की पाठशाला, प्रशिक्षण विद्यालय ।

Traipse-ट्रेप्स् -*v. i.* to walk about. टहलना, घूमना ।

Trait-ट्रेट-*n.* a stroke, touch, distinguishing feature. चिह्न, रेखा, स्पर्श, लक्षण ।

Traitor-ट्रेटर-*n.* one who is guilty of treason, a disloyal person. विश्वासघाती, शत्रुसेवी ; Traitor to the king (*i.e.* disloyal.) राजद्रोही ; Traitor to one's motherland (treasonous to one's country.) स्वदेश-घातक ; Traitorism (-इज्म्) -*n.* treason, deceit. देश-द्रोह, छल, विश्वासघात ।

Traitorous-ट्रेटरस् -*adj.* perfidious, guilty of treason. कपटी, विश्वासघाती ; Traitorously (-लि) -*adv.* in a traitorous manner. कपट से, विश्वासघात से ; Traitorousness (-नेस्) -*n.* the quality of being traitorous. कपटता ।

Traitoress-ट्रेट्रेस -*n. fem.* female traitor. विश्वासघातिनी ।

Traject-ट्रैज'-ट्रेक्ट-*n.* a ferry.घाट :-*v. t.* (-ट्रेक्ट') to throw or cast through. फेंकना, ढकेलना, गार-पार करना ; Trajection (- शन्) -*n.* a crossing. पार करने की क्रिया ।

Trajectory-ट्रैजेक्टरी-*n.* the path described by a projectile. धूमकेतु का चक्राकार मार्ग ।

Tralation-ट्रैलेशन्-*n.* a change in the use of a word. किसी शब्द के प्रयोग का भेद ।

Tram-ट्रैम् - (Tram car) -*n.* a passenger-car running on rails, a car used on a tram-

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पें ; Pain पें

way, a four wheeled car used in mines. सवारी ट्राम गाड़ी, कोयला ढोने की गाड़ी ; Tramway (-वे) -*n.* a track for trams. ट्राम गाड़ी का पथ ।

Trammel-ट्रैम-ले-*n.* a drag-net, a long net for catching birds, shackle hook for hanging vessels on fire, a beam-compass. मछली फँसाने का जाल, चिड़ियों के पकड़ने का बड़ा जाल, आड़, रोक, एक प्रकार का परकाल, छोड़ा हुआ जाल ; -*v. i.* (*p. i.* Trammelled.) to catch, to confine, to hamper, to impede. पकड़ना, फँसाना, रोकना ; Trammel-net (-नेट) -*n.* an anchored net. लंगर बाँधकर छोड़ा हुआ जाल ।

Tramontana-ट्रॉम-मॅन्टीनी-*n.* the north wind. उत्तरी वायु जो भूमध्य सागर में बहती है ।

Tramontane-ट्रॉम-मॅन्-टैन्-*adj.* foreign, barbarous. परदेशी, जङ्गली ।

Tramp-ट्रैम्-*v. i.* & *t.* to walk on foot, to tread with heavy steps, to roll. पैदल चलना, पैर पटककर चलना, टहलना ; -*n.* the sound of steps, a journey on foot, a vagrant. (चरणविक्षेप) पैर का शब्द, पैदल यात्रा, आबारा. भिखमन्त्रा ; Trampler (-अर्) -*n.* a stroller. भटकता फिरनेवाला ; Tram-pick (a kind of lever.) एक प्रकार का रम्मा ।

Trample-ट्रैम्प्ल-*v. i.* & *t.* to tread in contempt, to tread under foot with rapidity and force. तिरस्कार से पैर पटकना, कुचलना ; -*n.* the act of treading. पर की पटकान ; To trample on (to treat with contempt.) तिरस्कारपूर्वक व्यवहार करना ; Trampler (-प्लर्) -*n.* one who tramples. कुचलनेवाला ; Trampling (-इङ्ग) -*n.* the act of treading. पर पटकने का कार्य ।

Trance-ट्रॉन्स्-*n.* a state of insensibility, morbid sleep, extreme exaltation, catalepsy. समाधि, अचेत अवस्था, विकृत निद्रा, हर्षातिरेक, बेहद खुशी, मूर्छा ; -*v. i.* to place in a state of trance. अचेत करना, मूर्छित करना ; Tranced (-इ) -*adj.* lying in trance. समाधिरथ ।

Tranquil-ट्रैन्क्वि-*adj.* undisturbed, calm, serene, not agitated, peaceful. क्षोभरहित, शान्त, निश्चल, शान्तियुक्त, स्वस्थ ; Tranquillity (-लिटी) -*n.* freedom from disturbance, calmness. शान्ति, धैर्य, स्थिरता, अक्षोभ ; Tranquillization (-लि-जै-शन्) -*n.* the act of tranquillizing. शान्ति, स्वस्थता, निश्चलता ;

Tranquillize (-लाइज्) -*v. t.* to compose, to quiet. आश्वासन देना, धीरज देना, Tranquillizer (-लाइज्-अर्) -*n.* one who tranquillizes. शान्त करनेवाला ; Tranquillizingly (-लाइज्-इङ्ग-लि) -*adv.* in a way so as to quiet. शान्त करते हुए ; Tranquilly (-लि) -*adv.* in a calm manner. शान्तिपूर्वक ; Tranquillness (-नेस्) -*n.* the state of being tranquil. शान्तिपूर्ण अवस्था ।

Trans-ट्रॉन्स्-*pref.* signifying "across, beyond." "पार, दूसरी ओर या परे" अर्थ का उपसर्ग ।

Transact-ट्रॉन्क्ट-*v. t.* & *i.* to perform, to do, to carry out, to conduct matters. साधन करना, कार्य करना, निवाहना, प्रबन्ध करना ; Transaction (-शन्) -*n.* performance of a business, commercial business, an affair. कार्य, व्यापार, आचरण (चेष्टा), प्रबन्ध ; Transactor (-अर्) -*n.* one who performs a business. किसी व्यापार का करनेवाला ।

Transcendent-ट्रॉन्स्-कॅन्-*adj.* allowing heat to pass. उष्णता-प्रवाहक ।

Transcend-ट्रॉन्स्-हॅन्ड-*v. t.* & *i.* to be beyond the range of, to surpass, to excel. अतिक्रमण करना (ऊँचा होना), बढ़ना, श्रेष्ठ होना ; Transcendence (-हॅन्स्) -*n.* superior excellence. श्रेष्ठता, महत्त्व ; Transcendency (-हॅन्सि) -*n.* transcendence. महत्त्व ; Transcendent (-हॅन्ड) -*adj.* excellent. अति श्रेष्ठ ; Transcendental (-हॅन्ड-अल्) -*adj.* pertaining to a priori knowledge, vague, obscure, surpassing others. सर्वातिरिक्त, अस्पष्ट, गुप्त, अत्युत्तम, श्रेष्ठ ; Transcendentalism (-हॅन्ड-अल्-इज्म) -*n.* transcendental philosophy. सर्वातिशायी सिद्धान्त ; Transcendentally (-हॅन्ड-लि) -*adv.* in a transcendental manner. सर्वातिशायी सिद्धान्त के अनुसार ।

Transcolate-ट्रॉन्स्-कॅल्-*v. t.* to cause to pass through a sieve. चलनी से छानना ।

Transcontinental-ट्रॉन्स्कॉन्टिनेन्टल्-*adj.* crossing a continent. महाद्वीप के भार पार का ।

Transcribe-ट्रॉन्स्क्राइव्-*v. t.* to write over again, to copy out in writing. प्रतिलिपि लिखना, उतारना ; Transcriber (-अर्) -*n.* a copyist. प्रतिलिपि करनेवाला ; Transcript (-क्रिप्ट) -*n.* a written copy. प्रतिलिपि, प्रतिलेख ; Transcription (-क्रिप्शन्) -*n.* the act of copying, a copy. प्रतिलिपि करने का कार्य, नकल, प्रतिलेखन ; Transcriptional (-क्रिप्शनल्) -*adj.* pertaining to transcription. प्रतिलिपि सम्बन्धी ।

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेज़र

Transcurrent - ट्रांसकरन्ट - *adj.* running crosswise. बेंदी ओर बहता (या चलता) हुआ।
Transept - ट्रांसेप्ट - *n.* the transverse part of a church in the form of a cross. गिरजाघर का बेंदे बल का भाग।

Transfer - ट्रांसफर - *v. t. (p. t. Transferred.)* to remove from one place to another, to make over possession to property, to convey drawings &c. from one surface to another. एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाना, स्थान बदलना, अपना अधिकार दूसरे को देना, छापना; *-n.* that which is transferred, removal from one place to another. स्थान-परिवर्तन, स्थानान्तरण, तबादला, सञ्चार; **Transferable** (-ऐबल) *-adj.* negotiable. स्थानान्तर या स्थान-परिवर्तन करने योग्य; **Transferee** (-ई) *-n.* the person to whom a transfer is made. जिसके प्रति संचार (स्थान-परिवर्तन) होता है; **Transference** (-ऐन्स) *-n.* the act of transferring. परिवर्तन; **Transferer** (-अर) *-n.* one who makes a transfer. बदली करनेवाला; **Transfer-paper** (-पेपर) *-n.* a prepared paper used for transferring impressions with copying press &c. चित्र इत्यादि को एक पत्र से दूसरे पर उतारने का कागज।
Transfiguration - ट्रांसफिगरेशन् - *n.* a change of form. आकार का परिवर्तन।

Transfigure - ट्रांसफिगर - *v. t.* to change the outward form. बाहरी आकृति बदलना।

Transfix - ट्रांसफिक्स - *v. t.* to pierce through with a pointed weapon. शस्त्र से आरपार करना, छेदना; **Transfixion** (-शन्) *-n.* piercing through. प्रवेश, घँसाव।

Transfluent - ट्रांसफ्लु - *adj.* flowing through. किसी पदार्थ में से बहता हुआ।

Transflux - ट्रांसफ्लक्स - *n.* a flowing through. प्रवाह।

Transform - ट्रांसफॉर्म - *v. t.* to make change in outward appearance, character &c. आकार बदलना, बाहरी रूप में परिवर्तन करना; **Transformable** (-ऐबल) *-adj.* that may be transformed. बदलने योग्य; **Transformation** (-ऐशन्) *-n.* the act of transforming, metamorphosis, change from one figure to another. रूपान्तर, परिवर्तन, विकृति; **Transformative** (-ऐटिव) *-adj.* having power to

transform. परिवर्तन होने की शक्तिवाला; **Transformer** (-अर) *-n.* an electrical instrument which changes one form of current into another. एक प्रकार की बिजली को दूसरे प्रकार में बदलने का यन्त्र।

Transfuse - ट्रांसफ्यूज - *v. t.* to pass from one vessel to another, to transfer blood of one animal to another. एक पात्र से दूसरे में रखना, एक प्राणी का रक्त दूसरे प्राणी में भरना; **Transfuser** (-अर) *-n.* one who transfuses. एक प्राणी का रक्त दूसरे प्राणी में भरनेवाला; **Transfusion** (-जन्) *-n.* the act of transferring. एक पात्र से दूसरे में भरने का कार्य।

Transgress - ट्रांसग्रैस - *v. t.* to pass beyond limit, to infringe, to violate. उल्लंघन करना, लौंघना, नियम भंग करना; **Transgression** (-शन्) *-n.* offence, crime, violation of a law. अपराध, पाप, दोष, उल्लंघन, अत्याचार; **Transgressional** (-अल) *-adj.* concerning transgression. उल्लंघन-सम्बन्धी; **Transgressively** (-इव्-लि) *-adv.* in a transgressive manner. अत्याचार के ढंग से; **Transgressor** (-अर) *-n.* a sinner. अत्याचारी, पापी, अपराधी।

Tranship - ट्रांशिप - *v. t. (p. t. Transhipped)* to transfer from one ship to another. एक जहाज से दूसरे पर रखना; **Transhipment** (-मेंट) *-n.* transhipping. एक जहाज पर से दूसरे जहाज पर रखने की क्रिया।

Transhuman - ट्रांसह्यूमन् - *adj.* more than human, super-human. मानव से परे या ऊँचा।

Transience - ट्रांन्सिएन्स, **Transientness** (-ऐन्स-नेस) *-ns.* quality of being transient. अनित्यता, चंचलता।

Transient - ट्रांन्सिएन्ट - *adj.* not permanent, of short duration, not lasting, momentary passing. अस्थिर, नश्वर, अनित्य, थोड़े काल का, चंचल; **Transiently** (-लि) *-adv.* in a transient manner. अनित्यता से।

Transiency - ट्रांसिएन्सिएन्स - *n.* leaping from one thing to another. एक पदार्थ से दूसरे पर कूदान; **Transiency** (-इ) *-n.* a leaping across. एक आधार से दूसरे पर कूदने का काम।

Transire - ट्रांन्स-साइ - *n.* a customs warrant for clearing. चुक्री देने का आदेश-पत्र।

Transit - ट्रांजिट - *n.* a going through, conveyance, passage, apparent motion of heavenly bodies. संक्रमण, गमने, गति, कान्ति;

Age ऐज; Edge ऐज; Pen पें; Pain पेन

Transit-instrument (a kind of telescope.)

एक प्रकार की नक्षत्रों को देखने की दूरबीन।

Transition-ट्रान्ज़िशन - *n.* passage, change from one place to another. परिवर्तन, अवस्थान, स्थिति का अन्तर; **Transitional** (-अल) - *adj.* denoting transition. परिवर्तन का; **Transitionally** (-अलि) - *adv.* in a transitional manner. परिवर्तन के रूप में।

Transitive-ट्रान्सिटिव् - *adj.* having the power of passing, expressive of action which passes from subject to object. अनित्य, सकर्मक; **Transitively** (-लि) - *adv.* in a transitive manner. सकर्मक रूप में; **Transitiveness** (-नेस्) - *n.* the quality of being transitive. सकर्मकत्व।

Transitorily-ट्रान्ज़िटोरिलि - *adv.* for a short time. थोड़े समय के लिये; **Transitoriness** (-इ-नेस्) - *n.* the state of being transitory. अनित्यता; **Transitory** (-इ) - *adj.* continuing only for a short time, not permanent. क्षणिक, (अनित्य) क्षणभङ्गुर।

Translatable-ट्रान्स-लेट्टेबल - *adj.* that may be translated. अनुवाद या तर्जुमा करने योग्य।

Translate-ट्रान्स-लेट्टे - *v. t.* to express into another language, to convey to heaven without death, to transform, to cause to move from one part of the body to another. भाषान्तर करना, अनुवाद या तर्जुमा करना, बिना मृत्यु के स्वर्ग प्राप्त करना, बदलना, शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाना; **Translation** (-शन) - *n.* version, interpretation, that which is translated. भाषान्तर, अनुवाद, उल्था; **Translator** (-टर्) - *n.* one who translates. अनुवाद या भाषान्तर करनेवाला; **Translatress** (-ट्रेस) - *n.* (also Translatrix.) *fem.* a female translator. भाषान्तर करनेवाली।

Transliterate-ट्रान्सलिटरेट - *v. t.* to represent the words of one language in the characters of another. एक भाषा के लेख को दूसरी भाषा के अक्षरों में लिखना; **Transliteration** (-च-शन) - *n.* the act of transliterating. इस प्रकार की लिखावट, लिप्यन्तरण।

Translocate-ट्रान्स-लोकेट - *v. t.* to substitute one thing for another. एक पदार्थ के स्थान में दूसरा रखना; **Translocation** (-शन) - *n.* substitution. परिवर्तन, बदल-बदल।

Translucence-ट्रान्सलुसेन्स - *n.* semi-transparency. अर्ध-पारदर्शकता; **Translucent** (-सेन्ट) - *adj.* transmitting rays of light dimly, almost transparent. अर्ध-पारदर्शक, स्वच्छ।

Translucid-ट्रान्स-लुसिड - *adj.* translucent. अर्ध-पारदर्शक।

Translunary-ट्रान्स-लुनरि - *adj.* lying beyond the moon. चन्द्रमा के पार का।

Transmarine-ट्रान्समरीन् - *adj.* lying beyond the sea. समुद्र पार का।

Transmeable-ट्रान्स-मि-ट्टेबल - *adj.* capable of being crossed. पार करने योग्य।

Transmigrant-ट्रान्स-मि-ग्रान्ड - *adj.* migrating. देशान्तर वास करनेवाला।

Transmigrate-ट्रान्स-माइ-ग्रेट - *v. i.* to pass from one country to another, to pass in a different body. दूसरे देश में जाना, (पुनर्जन्म प्राप्त करना) दूसरे शरीर में प्रविष्ट होना; **Transmigration** (-शन) - *n.* the passing of the soul into another body. पुनर्जन्म; **Transmigrator** (-टर्) - *n.* that which passes from one body to another. पुनर्जन्म ग्रहण करनेवाला।

Transmissibility - *n.* सिविलिटि - *n.* quality of being transmissible. भेजे जाने योग्य गुण।

Transmission - *n.* ट्रान्समिशन - *n.* the act of transmitting. पहुँचाने या भेजने का कार्य;

Transmissive (-सिब) - *adj.* transmitted. भेजा हुआ।

Transmit-ट्रान्स-मिट - *v. t.* (*p. t.* Transmitted.) to pass through, to send from one person to another, to transfer. भेजना, पहुँचाना, एक से दूसरे को देना; **Transmittal** (-अल) - *n.* transmission. प्रेषण, भेजना, प्रेरणा; **Transmitter** (-टर्) - *n.* one who transmits. भेजनेवाला।

Transmogrification - *n.* ट्रान्समॉर्फिकेशन् - *n.* change. परिवर्तन।

Transmogrify-ट्रान्समॉर्फिकाइ - *v. t.* (*p. t.* Transmogrified.) to transform in a surprising manner. विलक्षण रूप में बदलना।

Transmontane-ट्रान्समॉन्टेन् - *adj.* lying across the mountains. पहाड़ों के पार का।

Transmutation-ट्रान्स-म्यूटेशन - *n.* a change into another form, an act of transmuting, a change of baser metals into gold. बदलकर दूसरा आकार धारण करना, परिवर्तन की क्रिया, कीमिया; **Transmutationist** (-इस्ट) - *n.* one who believes in transmutation कीमिया में विश्वास करनेवाला।

Transmutability-ट्रान्सम्यूटैबिलिटि - *n.* susceptibility of being transmuted. रूप बदलने की

शक्ति; Transmutable (-ऐब्ल) - *adj.* capable of being changed into a different substance. भिन्न पदार्थ में बदले जाने योग्य; Transmutably (-ऐब्लि) - *adv.* with capacity of being transmuted. रूपान्तरणीय ढंग से। Transmute-ट्रान्स्यूट्-*v. t.* to change from one form or nature to another. एक आकृति या प्रकृति से दूसरे में परिवर्तित करना, रूपान्तर करना।

Transnormal-ट्रान्सनॉर्मल - *adj.* beyond the normal condition. सामान्य स्थिति से आगे।

Transoceanic-ट्रान्स-ओ-शि-ऑनिक-*adj.* lying across the ocean. महासागर के पार का।

Transom-ट्रान्सम-*n.* a piece of wood or stone fixed horizontally across a window or door. बेंड़े बल लगा हुआ खिड़की या दरवाजे का डण्डा; Transom-window (a window divided by a transom.) सुहावटी से अलगाई हुई खिड़की।

Transparency-(y)-ट्रान्स्पेरेन्स (इ) - *n.* the quality of being transparent. स्वच्छता, पारदर्शकता, किरणभेद्यता; Transparent (-रेन्स) - *adj.* transmitting rays of light so as not to hide the view of anything which is at the back, frank, clear. पारदर्शक, किरणभेद्य, स्वच्छ, विमल।

Transpicious-ट्रान्स-पिच्युअस - *adj.* transparent. पारदर्शक।

Transpierce-ट्रान्स-पी-अर्स' - *v. t.* to pierce through. वेधना, छेदना।

Transpirable-ट्रान्स-पाय - रेब्ल-*adj.* capable of passing through pores. छिद्रों के मार्ग से निकलने योग्य।

Transpiration-ट्रान्स-पि-रेशन - *n.* the act of transpiring. रसने की क्रिया।

Transpire-ट्रान्स-पायर - *v. t. & i.* to emit through the excretory organs of the skin of lungs, to pass off in vapour, to exhale, to ooze out, to come to be known. त्वचा या फेफड़े से निकलना, भाग उठना, हवा फेंकना, रसना, प्रसिद्ध होना, प्रचलित होना।

Transplant-ट्रान्स-प्लान्ट' - *v. t.* to remove and plant in another place. पौधे को एक स्थान से उखाड़कर दूसरे स्थान में जमाना; Transplantation (-ट' - शन्) - *n.* an act of transplanting. पौधे को एक स्थान से उखाड़कर दूसरे स्थान में जमाने की क्रिया, पौधे की रोपाई; Transplanter (-अर्) - *n.* one who transplants. पौधे को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान में जमानेवाला।

Transplendent - ट्री-स्लेन्डेंट - *adj.* highly shining. बहुत चमकीला; Transplendently (-लि)-*adv.* with great splendour. बड़े चमकीले पन से।

Transpontine-ट्रान्स-पन्टाइन-*adj.* across the bridge. पुल पार।

Transport-ट्रान्सपोर्ट - *v. t.* to carry from one place to another, to ravish with pleasure. एक देश से दूसरे देश में ले जाना, आनन्द मचाना; -*n.* conveyance, vehement emotion, rapture, ecstasy. असंवाह का एक स्थान से दूसरे स्थान को वहन या चालान, डुलाई, हर्षोन्माद, आनन्द; Transportable (-ऐब्ल) - *adj.* able to be transported. ढोकर ले जाने योग्य; Transportation (-ऐ-शन) - *n.* conveyance to another place, banishment for some offence. डुलाई, देश निकाला, निर्वासन; Transportedly (-ऐड-लि) - *adv.* in a transportable manner, rapturously. आनन्द से, प्रसन्नता से; Transportedness (-ऐड-नेस) - *n.* the state of rapture. आनन्द; Transporter (-अर्) - *n.* one who transports, a travelling crane. भेजनेवाला, बोझा उठानेवाला यन्त्र; Transporting (-इंग) - *adj.* ravishing with delight. आनन्द में मग्न; Transportingly (-लि) - *adv.* ravishly. अति आनन्द से।

Transposal-ट्रान्सपोजल - *n.* the act of changing places. स्थान-परिवर्तन की क्रिया।

Transpose-ट्रान्स-पोज - *v. t.* to change of order or place of things, to put out the place, to change the natural order of things. स्थान-परिवर्तन करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, प्राकृतिक अवस्था बदलना; Transposer (-अर्) - *n.* one who changes the order of things. स्थान या क्रम परिवर्तन करने वाला; Transposition (-इ-शन) - *n.* change of order. क्रम परिवर्तन, उलट - फेर; Transpositive (-इ-टिव) - *adj.* that which changes order. क्रम परिवर्तनकारी।

Trans-ship-ट्रान्स-शिप' - *v. t. (p. t. Transshipped.)* to transfer from one ship to another. एक जहाज से दूसरे जहाज पर ले जाना।

Transubstantiate-ट्रान्स-सब-स्टीन्'-शि-पेंट-*v. t.* to change from one substance to another द्रव्यान्तर करना, एक पदार्थ को दूसरे में बदलना; Transubstantiation (-ऐ'-शन) - *n.* a change of substance. पदार्थ-परिवर्तन।

Transudation-ट्रान्स्यूड' - शन् - *n.* the act of passing through pores. पसेव, छेदों से होकर रस की क्रिया; Transudatory (-टरि) - *adj.*

passing by transudation. रसकर बहनेवाला ।
Transude-ट्रान्स्यूड'-*v. i.* to pass through pores. पसेवना, रसना, छेदी से होकर निकलना ।

Transumpt-ट्रान्सम्प्ट'-*n.* the copy of a record. किसी लेख की प्रतिलिपि ; Transumption (-शन)-*n.* transcription, transference. प्रतिलिपि-करण, स्थानान्तरण ; Transumptive (-टिव्)-*adj.* transcribable, transferable. अनुलेखनीय, स्थानान्तरणीय ।

Transversal-ट्रान्सवर्सल'-*adj.* running across. तिरछा, आढ़ा, बँड़ा ; Transversality (-इटि)-*n.* the state of being transversal. तिरछापन, बँड़ापन ; Transversally (-लि)-*adv.* in a crosswise direction. तिरछेपन से, बँड़ेपन से ; Transverse (-वर्स)-*adj.* lying or situated in a cross direction. व्यत्यस्त, तिरछा, बँड़ा ; Transversely (-लि)-*adv.* in a cross direction. बँड़ी या तिछी दिशा में ।

Tranter-ट्रान्टर्'-*n.* a pedlar. फेरीवाला, घूमकर सीदा बेचनेवाला ।

Trap-ट्रैप'-*n.* a contrivance to catch animals, an ambush, a trick, a stratagem. फन्दा, पिंजड़ा, कूट यन्त्र, छल-कपट ; -*v. t.* (*p. t.* Trapped.) to catch animals in a trap, to ornament. फन्दे में फँसाना, सजाना ; Trap-door (-डोर)-*n.* a door in the floor of a roof. कूट द्वार ; Trapan (-पीन्)-*n.* a snare, stratagem. जाल, छल-कपट ; -*v. t.* to ensnare. जाल में फँसाना, छल से पकड़ना ; Trapper (-पान्-नर्)-*n.* one who ensnares. फन्दे में फँसानेवाला ।

Trapes-ट्रेप्स'-*n.* an idle sluttish woman. मन्द फूहड़ स्त्री ; -*v. i.* to tramp noisily. पैर पटकना ।

Trapeze-ट्रै-पीज़'-*n.* a swinging horizontal bar used for gymnastic exercises. कसरत करने का झूलता हुआ ढण्डा ।

Trapeziform-ट्रेपीज़िफॉर्म'-*adj.* of the form of a trapezium. समलम्ब चतुर्भुज के आकार का ।

Trapezium-ट्रेपीज़िअम्'-*n.* a plane quadrilateral of which only two sides are parallel. समलम्ब चतुर्भुज, विषम कोण का चतुर्भुज जिसकी केवल दो भुजाएँ समानान्तर होती हैं ।

Trapezoid-ट्रेपीज़ाइड'-*n.* a plane quadrilateral of which no two sides are parallel. समतल चतुर्भुज क्षेत्र जिसकी कोई दो भुजाएँ समानान्तर नहीं होती ; Trapezoidal (-अल)-*adj.* having the form of a trapezoid. उक्त चतुर्भुज क्षेत्र की आकृति का ।

Trap-flower-ट्रैप-फ्लावर'-*n.* a flower in

which insects are shut up. फूल जिसमें कीड़े बन्द हो जाते हैं ।

Trappean-ट्रै-पि-अन्-*adj.* of the nature of a rock. चट्टान के सदृश ।

Trapper-ट्रै-पर्'-*n.* one who ensnares animals. पशु पकड़नेवाला ।

Trappiness-ट्रै-पि-नेस्'-*n.* the state of being tricky. छल-कपट की अवस्था ।

Trappings-ट्रै-पिङ्गज़'-*n. pl.* ornamental harness for horses. घोड़े का सजावटी साज-शृङ्गार ।

Trappous-ट्रै-पस्'-*adj.* resembling a trap फन्दे के आकार का ।

Trappy-ट्रैपि'-*adj.* resembling a trap. treacherous. फन्दे के सदृश, छल-युक्त ।

Traps-ट्रैप्स'-*n. pl.* luggage. गठरी-मोटरी ।

Trash-ट्रैश'-*n.* worthless stuff, rubbish, nonsense, a worthless person. असार पदार्थ, कूड़ा-करकट, निरर्थक वार्ता, व्यर्थ पुरुष ; -*v. t.* to crush, to strip off leaves, to humble. कूचना, पत्ती तोड़ना, विनीत करना ; Trashery (-अरि)-*n.* rubbish. निरर्थक पदार्थ, कूड़ा-करकट ; Trashily (-इ-लि)-*adv.* in a trashy manner. व्यर्थ, निरर्थक रूप में ; Trashiness (-नेस्)-*n.* the quality of being trashy. निःसारता, निरर्थकता ; Trashy (-इ)-*adj.* worthless. असार, व्यर्थ ।

Trashling-ट्रै-श्लिङ्ग'-*n.* a kind of fresh water fish. एक प्रकार की मीठे जल की मछली ।
Trass-ट्रैस'-*n.* volcanic earth used as cement. ज्वालामुखी पर्वत की मिट्टी जो सिमेन्ट की तरह प्रयोग की जाती है ।

Trauma-ट्रॉ-मी'-*n.* an injury of body produced by wound or violence. शरीर का घाव ।

Traumatic - ट्रॉमाटिक् -*adj.* pertaining to wounds. घाव-सम्बन्धी ।

Travail-ट्रै-वेल'-*n.* pangs of child-birth, severe toil. प्रसव-वेदना, बड़ा परिश्रम ; -*v. i.* to labour, to suffer pangs of child-birth. परिश्रम करना, प्रसव की पीड़ा होना ।

Trave-ट्रे-व'-*n.* a wooden frame for confining a horse while shoeing. नाल बाँधते समय घोड़े को बाँधने का लकड़ी का ढाँचा ।

Travel-ट्रैवल्'-*v. i. & t.* (*p. t.* Travelled.) to make a journey, to move from one place to another, to journey over, to wander. यात्रा करना, विचरना, देशाटन करना, घूमना ; -*n.* travelling in foreign countries, range of motion. पर्यटन, यात्रा ; Travelled

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेज़र

(-लह)-*adj.* having made journeys, experienced. यात्रा किया हुआ, अनुभवी; Traveller (-लर)-*n.* one who travels. पथिक, यात्री. बंदोही; Travelling (- लिङ्ग)-*n.* journey. प्रवास, यात्रा।

Travelogue-ट्रॉवेल्ले-*n.* an illustrated narrative of travels. यात्रा-विषयक सचित्र व्याख्यान।

Travels-ट्रॉवल्स-*n. pl.* account of journey. यात्रा का वर्णन।

Traversable-ट्रॉवर्सबल-*adj.* able to be crossed. पार करने योग्य।

Traverse-ट्रॉवर्स-*adv.* crosswise. बँके बल;-*adj.* lying across. आड़ा, तिरछा;-*n.* anything that crosses, the gallery of a church, a platform for shifting engine from one line to another. आड़ा, गिरजाघर का गलियारा, इंजन को एक लाइन पर से दूसरे लाइन पर ले जाने का चबूतरा;-*v. t. & i.* to thwart, to obstruct, to travel across, to wander over, to discuss. व्यय करना, रोकना, आरपार यात्रा करना, घूमना, शालांश करना।

Traverser-ट्रॉवर्स-*अर-*n.* an appliance for turning a railway engine. रेल का इंजन घुमाने का यन्त्र।*

Travesty-ट्रॉवस्टि-*n.* ridiculous dress. हास्य-जनक वस्त्र;-*v. t. (p. t. Travestied.)* to make ridiculous, to represent in a burlesque style. उपहास का विषय बनाना, हास्य-लेख में दर्शाना।

Travis-ट्रॉविस-*n.* a partition in the stalls of a stable. अस्तबल में घोड़ों के अलगाने की टट्टी।

Trawl-ट्रॉल-*n.* a drag-net for fishing at the bottom. जल में से मछली फँसाने का जाल;-*v. i.* to fish by dragging net along the bottom. बड़े जाल द्वारा मछली फँसाना; Trawler (-अर)-*n.* a fishing ship. मछली फँसाने का जहाज; Trawling (-इङ्ग)-*n.* fishing with a trawlet. बड़े जाल से मछली फँसाना।

Tray-ट्रे-*n.* a flat domestic vessel of wood or metal. छोटी छिछली थाली, तस्तरी; Trayful (-फुल)-*n.* as much as a tray can hold. थाली भर।

Treachorous-ट्रेच-अर-अस्-*adj.* deceptive, perfidious, violating faith. कपटी, अधर्मी (दुष्ट), विश्वासघाती; Treacherously (-लि)-*adv.* faithlessly. विश्वासघात से; Treach-
erousness (-नेस्)-*n.* the quality of being
Age एज; Edge ऐज; Pen पेन; Pain पेन

treacherous. दुष्टता, विश्वासघात; Treachery (-अरि)-*n.* a breach of trust, deception. प्रतिज्ञाभङ्ग, विश्वासघात।

Treacle-ट्री-कल-*n.* syrup got in refining sugar, molasses. गुड़, खाँद, जूसी।

Tread-ट्रेड-*v. t. & i. (p. t. Trod, p. p. Troaden.)* to walk on, to set one's foot on, to trample, to follow the example. चलना, पग रखना, पैर से कुचलना, अनुकरण करना;-*n.* the manner of walking, gait. चलने का ढंग, टाप; To tread away (to trample.) पैर से कुचलना; To tread out (to press out.) निचोड़ना; To tread to death (to kill by trampling.) पैर से कुचलकर मार डालना; To tread under foot (to treat with contempt.) तिरस्कार दिखलाना; Treader (-अर)-*n.* one who treads. कुचलनेवाला।

Treadle-ट्रेडल-*n.* the lever of a machine which is moved by foot. यन्त्र का पैर से चलाने का भाग, पावदान; Treadle machine (a printing press worked by foot.) छापे इत्यादि की कल जो हाथ या इंजन से न चलाकर पैर से चलाई जाती है; Treadler (-अर)-*n.* one who treads. पैर से यन्त्र चलानेवाला।

Treason-ट्री-जन्-*n.* the offence of violating allegiance to sovereign, disloyalty. राजद्रोह राजविरोध; High treason (treason to sovereign personally.) स्वयं राजा के प्रति विश्वासघात; Misprison of treason (concealment of treason.) राजद्रोह छिपाना; Treasonable (-ऐ-बल)-*adj.* involving treason. राजद्रोहात्मक; Treasonableness (-ऐबल-नेस्)-*n.* the quality of being treasonable. राजद्रोहात्मकता; Treasonably (-ऐबलि)-*adv.* in a treasonable manner. राजद्रोह से।

Treasure-ट्रे-जर्-*n.* accumulated wealth, valued object, great abundance, anything much valued. कोष (निधि, धन-संचय), दौलत, बहुमूल्य पदार्थ, बहुतायत, अति प्रिय वस्तु;-*v. t.* to hoard up, to regard as valuable. इकट्ठा करना, बंदोना, बहुमूल्य समझना; Treasure house (-हाउस)-*n.* a place where treasures are kept. कोशगृह, खजाना; Treasurer (-अर)-*n.* the person in charge of treasury or funds कोषाध्यक्ष; Treasurership (-अर-शिप)-*n.* the office of a treasurer. कोषाध्यक्ष का पद;

Treasuress (-अर्-पैस्) -*n. fem.* a woman in charge of treasure. कोषगृह की स्वामिनी;
Treasure-trove (-ट्रोव) -*n.* treasure found in the earth. पृथ्वी में का गढ़ा हुआ धन;
Treasury (-इ) -*n.* a place where treasure is deposited, a repository. कोषगृह, खजाना।

Treat-ट्रीट -*v. i. & t.* to behave towards, to manage, to discourse on, to negotiate, to entertain with food or drink. व्यवहार करना, प्रबन्ध करना, शास्त्रार्थ करना, वर्णन करना, न्योता देना, खिलाना पिलाना; -*n.* a rich entertainment, feast. भोजन विशेष, न्योता;
To treat at length (to consider in detail.) विस्तारपूर्वक विचार करना; **Treatable** (-यैब्ल) -*adj.* moderate. सामान्य, साधारण;
Treater (-अर्) -*n.* one who discourses on a subject. किसी विषय पर विचार करनेवाला।

Treatise-ट्रीटिस (-त्रि) -*n.* a literary composition on a definite subject. निबंध, लेख (पुस्तक)।

Treatment-ट्रीटमेंट -*n.* behaviour, management, manner of applying remedies. आचरण (व्यवहार), प्रबन्ध, चिकित्सा; **Hospitable treatment** (entertainment of guests.) अतिथि-सत्कार; **Ill treatment** (bad behaviour.) दुर्व्यवहार, बदसलूक।

Treaty-ट्रीटि -*n. (pl. Treaties.)* a formal agreement between nations, a compact. संधि (नियम) पत्र, मेल।


Treble-ट्रेबल -*adj.* threefold, multiplied by three, three times. त्रिगुण, त्रिगुणित, तिगुना -*v. t. & i.* to make or be threefold. तिगुना करना या होना; **Trebleness** (-नेस्) -*n.* the state of being treble. त्रिगुणत्व; **Treblely** (-ब्लि) -*adv.* in a three fold manner. त्रिगुण रूप में।

Trebuchet-ट्रेब्युशेट -*n.* an appliance for throwing large stones, a small balance. बड़े-बड़े पत्थर फेंकने का यन्त्र, छोटी तराजू।

Tred-wheel (-ट्रेड-हील) -*n.* a vertical wheel which is worked by men or animals walking within its circumference. पशु या मनुष्य से चलाया जानेवाला यन्त्र का पहिया।

Tree-ट्री -*n.* a perennial plant with a trunk and branches, a piece of wood, anything like a tree. वृक्ष (पादप), पेड़, लकड़ी का ढाँचा;
Treeless (-लेस्) -*adj.* without trees. वृक्षरहित;
Treenail (-नेल) -*n.* a wooden nail. लकड़ी की कील।

Trefoil-ट्रेफॉइल -*n.* a plant with three leaflets, an ornament of three cups in a circle. त्रिपत्र, त्रिदल, तिनपतिया, त्रिदल के आकार का गहना।



Trek-ट्रेक -*v. i. (p. t. Trekked.)* to travel by bullock cart. बैलगाड़ी

Trefoll. पर यात्रा करना; -*n.* a journey by bullockcart. बैलगाड़ी पर यात्रा।

Trellis-ट्रेलिस -*n.* a lattice work of wood, a frame work for supporting plants. लकड़ी की जाली, लता चढ़ाने का ढाँचा; -*v. t.* to furnish with trellis. लता को ढाँचे पर चढ़ाना;
Trellis work -*n.* lattice work. जाली का काम।

Tremble-ट्रेम्बल -*v. i.* to shake involuntarily, to quake, to shiver. काँपना, हिलना, झरना; -*n.* the state of trembling. कंपन, हिलन;
Trembler (-अर्) -*n.* one who trembles. काँपनेवाला;
Trembling (-इङ्ग) -*n.* the act of shaking. कम्पन;
Tremblingly (-इङ्ग-लि) -*adv.* in a trembling manner. काँपते हुए।

Tremendous-टिमेंडस -*adj.* causing terror, awful, dreadful, considerable. भय उत्पन्न करनेवाला, भयंकर, डरावना, अत्यधिक;
Tremendously (-लि) -*adv.* in a tremendous manner. भयंकर रूप से;
Tremendousness (-नेस्) -*n.* the state of being dreadful. भयंकरता।

Tremolo-ट्रैमोलो -*n.* a vibration in voice or instrumental music. काँपता हुआ शब्द, गिटिकिरी।

Tremor-ट्रेमोर -*n.* trembling, shaking. काँपबौनी, झरझराहट;
Tremorless (-लेस्) -*adj.* without tremor. बिना कम्प का।

Tremulant-ट्रेम्युलन्ट -*adj.* quivering, trembling. काँपता हुआ।

Tremulous-ट्रेम्युलस -*adj.* trembling, quivering, shivering. कम्पमान, चञ्चल, काँपता हुआ;
Tremulously (-लि) -*adv.* with trembling. झराहट से, काँपते हुए;
Tremulousness (-नेस्) -*n.* the state of being tremulous. झराहट।

Trench-ट्रेन्च -*n.* a long narrow cut in the earth, a ditch. परिखा, खाई; -*v. t. & i.* to dig a ditch, to cut a groove, to fortify by

cutting a ditch. गहड़ा खोदना, खाई बनाना, खाई खोदकर किलाबन्दी करना; To trench upon (to make an attack.) आक्रमण करना; Trenchancy (-अँन् - सि) - *n.* sharpness. तीखापन; Trenchant (-अँन्ट) - *adj.* sharp, keen, vigorous, severe. तीक्ष्ण, तीखा, तीव्र, चोखा; Trenchantly (-अँन्ट-लि) - *adv.* sharply. तीव्रता से, तीखेपन से; Trencher (-अर्) - *n.* one who digs a trench. खाई खोदनेवाला मनुष्य।

Trencher-ट्रेन्च-अर् - *n.* a knife, a flat round wooden block or piece for cutting meat, a plate for serving meat, one who digs a trench. चाकू, मांस काटने के लिये गोल चिपटा लकड़ी का टुकड़ा, मांस परसने की तश्तरी, खाई खोदनेवाला आदमी; Trencher cap (-कीर्) - *n.* a square college cap. विद्वविद्यालय की चौकोर टोपी; Trencher companion (one who eats at the same table.) सहभोजी; Trencherchiefly (-फ्लाइ) - *n.* a parasite. परजीवी; Trencher friend (-फ्रेंड) - *n.* one who frequents other's tables. दूसरे के घर प्रायः भोजन करनेवाला; Trencherman (-मीन्) - *n.* an eater, glutton. भोजन करनेवाला, मरसुकखड़; Trenchermate (-मेट) - *n.* a table companion. साथ भोजन करनेवाला।

Trenching-ट्रेन्चिंग - *n.* act of digging the earth very deep. भूमि को गहरा खोदने का कार्य।

Trench plough-ट्रेन्च-प्लाउ - *n.* plough which opens land to a great depth. गहरा खोदनेवाला हल।

Trend-ट्रेन्ड - *n.* tendency in a particular direction. झुकाव, लीनता; - *v. i.* to tend in a particular direction, to incline. किसी ओर झुकना।

Trendle-ट्रेन्डल - *n.* anything round which is used for rolling. घुमाकर दवाने का कोई गोल पदार्थ।

Trepan-ट्रिपैन् - *n.* a surgical saw for cutting bone of the skull, a snare. खोपड़ी की हड्डी काटने की जराही भारी, जाल; - *n. i.* to perforate with a trepan. खोपड़ी छेदकर एक टुकड़ा निकाल लेना; Trepanner (-नर्) - *n.* one who trepans. खोपड़ी की हड्डी के टुकड़े निकालनेवाला जराही; Trepanning (-निङ्ग) - *n.* the operation of opening the skull by a trepan. भारी से खोपड़ी में का टुकड़ा काटकर निकालने की क्रिया।

Trephine-ट्रिफ़ीन् - *n.* an improved form of trepan. खोपड़ी छेदने का एक नये प्रकार का अस्त्र।

Trepid-ट्रे - *pih* - *adj.* trembling, shaking.

कौंपता हुआ, धराता हुआ; Trepidation (-ऐशन्) - *n.* involuntary trembling of limbs, alarm, confused haste. शरीर का अनैच्छिक कम्प, आतङ्क, आशंका, घबड़ाहट की शीघ्रता।

Trespass-ट्रेस्पास - *v. t.* to make unlawful encroachment upon the rights of others, to go beyond, to intrude, to offend. अधिक्रम करना, सीमा के बाहर जाना, बिना अधिकार प्रवेश करना, विघ्न डालना, कष्ट देना; - *n.* a transgression of right, injury done to another person. अधिक्रम, अमर्यादा, अनधिकार प्रवेश; Trespasser (-अर्) - *n.* a transgressor, one who enters the land of others without permission. बिना अधिकार के प्रवेश करनेवाला।

Tress-ट्रेस - *n.* the lock of human hair, a ringlet of hair. अलक, बालों का गुच्छा या लच्छा, जटा; Tressed (-इ) - *adj.* having tresses. केशकला या गुच्छ युक्त।

Trestle-ट्रेसल - *n.* the supporting frame of a table, a movable frame for supporting anything. टेबुल का ढाँचा, गड़ारी पर चलनेवाली मेज या किसी चीज का ढाँचा।

Tret-ट्रेट - *n.* an allowance of extra weight given to purchaser for waste or refuse matter. बाद, करदा, बट्टा।

Trevet-ट्रिविट - *n.* a stool with three legs. तीन पाये की चौकी, तिपाई।

Trews-ट्रूज़ - *n. pl.* trousers. पाजामा।

Trey-ट्रे - *n.* a card with three spots. तिगरी, तिड़ी।

Tri-ट्रि, ट्राइ - *pref.* signifying 'three.' 'त्रि' या 'तीन' के अर्थ का उपसर्ग; Triad (-अँड) - *n.* a union of three, a composition of three subjects, trinity, a chord of three notes. तीन का योग, तीन विषयों पर संयुक्त रचना, त्रिमूर्ति, तीन सुरों के संयुक्त स्वर का गीत; Triadic (-अँड-इक) - *adj.* pertaining to a trinity. त्रिक सम्बन्धी।

Triable-ट्रायबल - *adj.* subjected to trial. परीक्षणीय; Triableness (-नेस) - *n.* ability to be tried. परीक्षा करने का कार्य।

Triacotahedral-ट्राइ-अकन् - टही-इल - *adj.* having thirty sides. तीस भुजाओं की आकृतिवाला।

Trial-ट्रायल - *n.* the process of testing the strength &c. of things, experiment, examination, test, judicial examination, experience. परीक्षा, जाँच, विचार, मुकदमा, अनुभव; On trial (on approbation.) परीक्षा के निमित्त।

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पें ; Pain पेन

Trialism-ट्रायलिज्म-*n.* doctrine of the existence of body, soul and spirit. शरीर, आत्मा तथा ईश्वर के अस्तित्व का सिद्धान्त।

Triologue-ट्राइ-अ-लॉग्-*n.* a conversation between three persons. तीन पुरुषों में परस्पर बातलाप।

Triangle-ट्राइ' ऑङ्गल-*n.* a plane figure bounded by three lines, a rod of polished steel bent in the form of a triangle, open at one end and sounded by a steel rod. त्रिकोण, त्रिभुज, बजाने की लोहे की तिकोनिया; **Triangled** (-इ)-*adj.* having three angles. तीन कोने का।



Triangle.

Triangular-ट्राइ-आङ्ग-यु-लर्-*adj.* three cornered, having three angles, in the form of a triangle. त्रिकोण, त्रिभुजाकार; **Triangularity** (-इटि)-*n.* three sidedness. तिकोनापन; **Triangularly** (-लि)-*adv.* in the form of a triangle. त्रिकोण रूप में; **Triangulate** (-लेट्)-*v. t.* to make triangular. तिकोना बनाना; *adj.* marked with triangles. त्रिकोण से चिह्नित; **Triangulation** (-ल-शन्)-*n.* use of triangles in trigonometrical survey. त्रिकोणमिति की रीति से नापने में त्रिकोणों का प्रयोग; **Trianguloid** (-लॉयड)-*adj.* almost of the shape of a triangle. प्रायः त्रिकोण के आकार का।

Triarchy-ट्राइ-आर्कि-*n.* government by three persons. तीन पुरुषों की सरकार।

Triarian-ट्राइरि-अन्-*adj.* occupying the third post. तृतीय स्थान रखने वाला।

Triatomic-ट्राइऑटमिक्-*adj.* consisting of three atoms. तीन परमाणुओं का।

Triaxial-ट्राइ-ऑक्सि-अल्-*adj.* having three axes. तीन अक्ष या धुरी का।

Tribal-ट्राइ'बल्-*adj.* pertaining to a tribe. जाति-सम्बन्धी; **Tribalism** (-इज्म)-*n.* tribal organization. जाति सङ्गठन।

Tribe-ट्राइब्-*n.* race, clan, distinct class of people. जाति, वर्ग, वर्ण; **Tribesman** (-जू-मीन्)-*n.* the member of a tribe. किसी जाति का एक व्यक्ति।

Triblet-ट्रि-ब्लेट्-*n.* a goldsmith's tool for making rings. अँगूठी बनाने का सुनार का एक यन्त्र।

Tribometer-ट्रीब-मिटर-*n.* an instrument for measuring friction. संघर्ष (रगड़) नापने का एक यन्त्र।

Tribulation-ट्रि-ब्यु-ले'-शन्-*n.* severe suffering, distress, vexation. दुःख, नैवेद्य, कष्ट।

Tribunal-ट्रि-ब्यूनल्-*n.* a court of justice न्यायालय, धर्मसभा।

Tribunary-ट्रि-ब्यूनरि-*adj.* pertaining to tribunes. न्यायालय-सम्बन्धी।

Tribune-ट्रि-ब्यून-*n.* an officer chosen by the people to protect their liberty, platform from which speeches are delivered. प्रजा के अधिकार स्थापित रखने के लिये चुना हुआ अधिकारी, व्याख्यान देने का चबूतरा।

Tribuneship-ट्रि-ब्यून-शिप-*n.* office of a tribune. न्यायाधिकारी का पद।

Tributarily-ट्रि-ब्यूट्रि-लि-*adv.* in a subordinate manner. सहायक रूप में; **Tributariness** (-नेस्)-*n.* the quality of being tributary. सहायकता; **Tributary** (-ट्रि)-*adj.* paying tribute, subordinate, auxiliary. कर देने वाला, अमुल्य, सहायक; *n.* (pl. Tributaries.) one who pays tribute, a small river or stream which flows into a big one. कर देनेवाला मनुष्य, सहायक नदी।

Tribute-ट्रि-ब्यूट्-*n.* the periodical payment made by one state to another, contribution. कर, शुल्क, उपहार।

Tricar-ट्राइ-कार्-*n.* a three wheeled motor car. त्रिपहिया मोटर गाड़ी।

Trice-ट्राइस्-*v. t.* to haul or tie up by a rope. उठाकर रस्से से बाँधना; *n.* a very short time, moment. क्षण, क्षणिक काल; **In a trice** (instantly.) तुरत, क्षण में, पलभर में।

Tricennial-ट्राइ-सिनिअल्-*adj.* occurring every thirty years. तीस-तीस वर्ष पर होनेवाला।

Tricephalous-ट्राइ-सेफ़लस्-*adj.* having three heads. तीन सिर का।

Triceps-ट्राइ-सेप्स्-*n.* a muscle with three heads. तीन शाखाओं वाली पेशी।

Trichiasis-ट्रि-कि'-यै-सिस-*n.* introversion of the eye lashes. आँख की पलक के उलट जाने का रोग।

Trichina-ट्रि-कि'-नी-*n.* (pl. Trichinae.) a hair-like worm which infests man's body. शरीर में पड़नेवाला महान कीड़ा।

Trichology-ट्रि-कै-लॉ-जि-*n.* the study of the hair. बालों का अध्ययन।

Trichord-ट्राइ-कॉर्ड - *n.* lyre having three strings. तितारा बाजा ।

Trichosis-ट्रिकोसिस - *n.* any disease of the hair. लोम रोग. बालों का एक रोग ।

Trichotomy-ट्राइकॉटॉमी - *n.* division into three parts. तीन खण्डों या भागों में विभाजन ।

Trichromatic-ट्राइकॉमैटिक - *adj.* pertaining to three colours. तीन रंगों से सम्बन्धित ।

Trick-ट्रिक - *n.* artifice or deception, vicious habit or practice, a particular stratagem, feat of dexterity, prank, joke, छल, कपट, हस्तलाघव, लीला, खेल (माया, धोखा) ; - *v. t.* & *i.* to cheat, to deceive, to baffle. छलना, ठगना, धोखा देना; To trick up, To trick out (to dress, to decorate.) आभूषित करना, सजाना; **Tricker** (-अर्) - *n.* one who deceives. ठगनेवाला, छलनेवाला; **Trickery** (-अरि) - *n.* artifice, cheating. ठगी, छल; **rickily** (-इ-लि) - *adv.* with deception. कपट

छल से; **Trickiness** (-इ-नेस) - *n.* artfulness, deception. छल, कपट; **Trickish** (-इश्)

adj. deceptive, artful. धोखेबाज, छली; **Trickishly** (-इश्-लि) - *adv.* in an artful manner. छल या कपट से; **Tricksome** (-सम्) - *adj.* artful, deceptive. कपटी, छली; **Trickster** (-स्टर) - *n.* a cheat. ठग ।

Trickle-ट्रिकल - *v. i.* to flow in drops. बूँद-बूँद करके बहना, टपकना, रसना; - *n.* a trickling stream. धीरे-धीरे बहनेवाली धारा ।

Tricksy-ट्रिक्सि - *adj.* artful, full of tricks, मायावी, छली ।

Trick-track-ट्रिक'-ट्रैक - *n.* a kind of game. एक प्रकार का खेल ।

Tricky-ट्रिकि - *adj.* (*comp.* Trickier, *sup.* Trickiest.) crafty, skilful, adroit. छली, कपटी, धूर्त ।

Triclinic-ट्राइ-क्लिनिक - *adj.* having three unequal angles. तीन असम कोणों वाला ।

Tricolour-ट्राइ-कलर - *adj.* & *n.* of three colours, a national flag of three colours. तिरङ्गा, तिरङ्गा झण्डा; **Tricoloured** (-इ) - *adj.* having three colours. तिरङ्गा ।

Triconsonantal-ट्राइ-कॉन्सॉनैन्टल - *adj.* with three consonants. तीन व्यंजन अक्षरों वाला ।

Tricorn-ट्राइ-कॉर्न - *adj.* with three horns or corners. तीन सींगों या कोनों वाला ।

Tricornute-ट्राइकॉर्न्यूट - *adj.* having three horns. तीन सींगोंवाला ।

Tricorporal-ट्राइ-कॉर्पोरल - *adj.* pertaining to three bodies. तीन शरीरों से सम्बन्धित ।

Tricostate-ट्राइ-कॉस्टेट - *adj.* having three ribs. तीन पसलियों वाला ।

Tricot-ट्रिकॉ - *n.* a kind of hand-woven woollen fabric. एक प्रकार का हाथ का बुना ऊनी बस्त्र ।

Tricuspid-ट्राइकस्पिड - *adj.* having three points. तीन नोकोंवाला ।

Tricycle-ट्राइसिकल - *n.* a three wheeled cycle. पेर से चलने का तिनपहिया गाड़ी; - *v. i.* to ride on a tricycle. तिनपहिया गाड़ी पर सवार होकर चलना ।

Trident-ट्राइडेंट - *n.* a three pronged instrument. त्रिशूल; - *adj.* having three prongs. तीन काँटीवाला; **Tridentate** (-पेंट) - *adj.* having three teeth. तीन दाँतोंवाला ।

Tridigitate-ट्रिडिजिटेट - *adj.* having three fingers or toes. हाथ या पैर में तीन अँगुलियोंवाला ।

Triduan-ट्रिड्युअन् - *adj.* lasting for three days, happening every third day. तीन दिन तक रहने वाला, तीन दिन पर होनेवाला ।

Triennial-ट्राइएनियल् - *adj.* lasting or happening every three years. त्रिवार्षिक, तीन-तीन बरस पर होनेवाला; **Triennially** (-लि) - *adv.* every three years. प्रत्येक तीसरे वर्ष ।

Triennium-ट्राइएनियम - *n.* a period of three years. तीन वर्ष का समय ।

Trier-ट्राइअर - *n.* one who makes an experiment, प्रयोग करनेवाला ।

Trifallow-ट्राइ-फॉलो - *v. t.* to plough land a third time before sowing seeds. बीज बोने के पूर्व भूमि को तबारा जोतना ।

Trifarious-ट्राइफैरियस - *adj.* facing three ways. तीन पहलों वाला ।

Trifid-ट्रिडि-फिड - *adj.* divided into three. तीन विभाग किया हुआ ।

Trifle-ट्राइ-फ़्ल - *n.* a thing of a slight value or importance, small amount of money, a dish of sweetmeats. अल्प मूल्य का पदार्थ, हल्की बात, अल्प धन, एक प्रकार की मिठाई; - *v. t.* to waste time, to act frivolously. समय नष्ट करना, खिलवाड़ करना (तुच्छ काम करना); To trifle with (to play the fool with.) तिरस्कार करना, चुटकियों में उड़ाना; **Trifler** (-अर्) - *n.* one who trifles. खिलवाड़ करनेवाला; **Trifling** (-इङ्ग) - *adj.* of little importance. निरर्थक, तुच्छ; **Triflingly** (-लि) - *adv.* in a

trifling manner. तुच्छ रीति से; Triflingness (-नेस्) - *n.* the state of being trifling. क्षुद्रता, तुच्छता।

Triflorous-ट्राइफ्लोरस-*adj.* bearing three flowers. तीन फूलोंवाला।

Trifoliate-ट्राइ-फो-लि-फैट-*adj.* having three leaves. तीन पत्तियोंवाला, त्रिदल।

Triform-ट्राइ-फोर्म-*adj.* having a triple form. तिहरे अकार का।

Trifurcated-ट्राइफ्यूरकेटेड-*adj.* having three forks. तीन फाँकोंवाला।

Trig-ट्रिग-*adj.* smart, trim, neat. सुन्दर, स्वच्छ, सुथरा; -*v. t.* (*p. t.* Triggd.) to decorate, to make neat. सजाना, आभूषित करना; To trig out (to stop wheel with skid.) ओट लगाकर पहिया रोकना।

Trigamist-ट्रिगैमिस्ट-*n.* one who is thrice married. तीन बार विवाह किया हुआ।

Trigamous-ट्रिगैमस-*adj.* thrice married, having three husbands or wives at the same time. तीन बार ब्याहा हुआ, तीन पत्तियों वाली या पत्तियोंवाला।

Trigamy-ट्रिगैमि-*n.* the condition of having three husbands or three wives at the same time. एक साथ तीन स्त्रियों का पति या तीन पतियों की स्त्री होना, त्रिपत्नित्व या त्रिपतित्व।

Trigger-ट्रिगर-*n.* a lever or catch for firing a gun. बन्दूक इत्यादि का घोड़ा।

Triglot-ट्राइग्लोट-*adj.* in three languages. तीन भाषाओं में।

Trigon-ट्राइ-गैन्-*n.* a triangle. त्रिकोण; Trigonal (-अल)-*adj.* triangular. त्रिकोना।

Trigonic-ट्राइ-गैनिक्-*adj.* pertaining to a trigon. त्रिकोण-सम्बन्धी।

Trigonometric-ट्रिगोनैमेट्रिक, Trigonometrical (-अल)-*adjs.* pertaining to trigonometry. त्रिकोणमिति-सम्बन्धी; Trigonometrically (-लि)-*adv.* according to trigonometry. त्रिकोणमिति द्वारा।

Trigonometry-ट्रिगोनैमेट्रि-*n.* the science of measuring the sides and angles of a triangle by means of certain data. त्रिकोणमिति।

Trigonus-ट्राइ-गैन्स-*adj.* having three angles. तीन कोणों वाला।

Trigram-ट्राइग्रैम-*n.* three letters sounded as one, तीन अक्षरों का संयुक्त उच्चारण।

Trigrammatic, Trigrammic - ट्राइ-ग्रैम-मैट्रिक, (-इक्)-*adj.* containing three sets of letters. तीन संयुक्त अक्षरों वाला।

Trigraph-ट्राइ-ग्रीफ-*n.* a triphthong. तीन स्वरों के एक साथ निकलने की अवस्था।

Trihedral-ट्राइह्री-ड्रल-*adj.* having three equal sides. तीन समान भुजाओंवाला।

Trihedron-ट्राइह्रीड्रॉन-*n.* a figure having three equal sides. तीन समान भुजाओंवाली आकृति।

Trilabe-ट्राइ-लेब-*n.* a surgical instrument with three prongs. तीन फाँकोंवाला जराही औजार।

Trilabate-ट्राइ-ले-बि-फैट-*adj.* with three lips. तीन ओठोंवाला।

Trilateral-ट्राइलैटरल-*adj.* having three sides. त्रिभुज, तीन भुजाओंवाला; Trilaterally (-लि)-*adv.* with three sides. तीन भुजाओं की स्थिति में।

Trilby-ट्रिली-बि-*n.* a kind of soft felt hat. एक प्रकार की अंग्रेजी टोपी।

Trilemma-ट्रि-ले-मै-*n.* a choice between three alternatives. तीन पक्षों में से एक का चुनाव।

Trilinear-ट्राइलिनिअल-*adj.* having three lines. तीन रेखाओं वाला।

Trilingual-ट्राइलिङ्गुअल-*adj.* consisting of three languages. तीन भाषाओं का।

Triliteral-ट्राइलिटरल-*adj.* consisting of three letters. तीन अक्षरों का।

Trill-ट्रिल-*n.* a quavering sound. स्वर का कम्प, कौपता हुआ शब्द; -*v. i.* & *t.* to shake, to trickle. हिलना (कौपना), टपकना (रसना)।

Trilling-ट्रिलिंग्-*n.* a crystal with three faces, each of three children born together. तीन पहलों का रत्न, एक साथ उत्पन्न हुए तीन बालकों में से एक।

Trillion-ट्रिलियन्-*n.* the power of a million multiplied by itself three times. महाशंख, पद्म।

Trilogy-ट्रि-लै-जि-*n.* a set of three literary compositions on one subject, each complete in itself. किसी विषय पर तीन स्वतंत्र लेख जिनमें प्रत्येक स्वतः पूर्ण हो।

Triluminous-ट्रि-ल्यू-मिनस-*adj.* with three lights. तीन प्रकाशवाला।

Trim-ट्रिम-*adj.* compact, in good order, tight, nice. सुगठित, परिष्कृत, सुन्दर, ठीक, सुरक्षित; -*n.* dress, fitness, condition, ornaments. वस्त्र, योग्यता, दशा, अवस्था, आभूषण; -*v. t.* & *i.* (*pr.* Trimmed.) to make neat, to set in good order, to decorate, to clip, to

arrange, to rebuke sharply. परिष्कार करना, अच्छे क्रम से रखना, सजाना, छोटाना, क्रम ठीक करना, तीव्र शिक्षा देना; To trim up (to dress, to arrange.) सँवारना, ठीक करना।

Trimensual - ट्राइमेन्स्युअल - *adj.* occurring every three months. हर तीसरे महीने होनेवाला।

Trimerous - ट्रि-मरस - *adj.* having three pieces. तीन टुकड़ों वाला।

Trimly - ट्रिम्-लि - *adv.* neatly, nicely. स्वच्छता से, सुन्दर रूप से, अच्छी अवस्था में।

Trimmer - ट्रि-मर् - *n.* one who trims, one who stands neutral, a time server, a kind of instrument for clipping. सजानेवाला, उदासीन भाव में रहनेवाला, समयानुकूल चलनेवाला, कतरने का यन्त्र।

Trimming - ट्रि-मिङ्ग - *n.* ornamentation of lace &c. शोभा का पदार्थ, किनारी, गोदा।

Trimness - ट्रिम्-नेस् - *n.* neatness, cleanliness. सुधारपन, स्वच्छता।

Trimorphic - ट्राइमॉर्फिक - *adj.* existing in three forms. तीन रूपों में रहनेवाला।

Trinal - ट्राइनल, **Trinary** - ट्राइनरी - *adjs.* threefold. त्रिगुणित, त्रिगुना।

Trindle - ट्रिन्डल - *v. i.* to trickle. रसकर चूना या बहना।

Trine - ट्राइन - *adj.* triple, threefold. त्रिगुना; *n.* the third part of a circle. वृत्त का तृतीयांश।

Tringle - ट्रिङ्गल - *n.* the curtain rod of a bedstead. पलंग में मसहरी लगाने का डण्डा।

Trinitarian - ट्रिनि-टैरिअन् - *n.* one who believes in the Trinity. त्रिमूर्ति में विश्वास करनेवाला; **Trinitarianism** (-इज्म) - *n.* the doctrine of the Trinity. त्रिमूर्ति का सिद्धांत।

Trinity - ट्रिनिटि - *n.* (*pl.* Trinities.) a group of three, union of three God heads. तीन वस्तुओं का समूह, त्रिमूर्ति।

Trinket - ट्रिङ्क - *n.* trifling ornament, a thing of little value. अल्प मूल्य का आभूषण, कम दाम की वस्तु।

Trinketer - ट्रिङ्कटर - *n.* a secret petty dealer. चोरी से कम दाम की वस्तु बेचनेवाला।

Trinketry - ट्रिङ्कट्री - *n.* ornaments of dress पोशाक के आभूषण।

Trinoctial - ट्राइनॉक्शियल - *adj.* lasting three nights. तीन रात रहनेवाला।

Trinodal - ट्राइनोडल - *adj.* having three joints. तीन जोड़ों का।

Trinomial - ट्राइनोमिअल - *adj.* having three

names or terms. तीन नाम का, (त्रिपद) तीन शब्दों का।

Trio - ट्री-ओ, ट्राइ-ओ - *n.* (*pl.* Trios) a piece of music for three united. त्रय, तीन शब्दों या बाजा का मेल।

Triode - ट्राइ-ओड - *n.* a kind of valve for wireless. बिना तार की तारवर्कों का एक भाग।

Triplet - ट्राइअ-लेट - *n.* a poem of eight lines. आठ चरणों का पद्य।

Trional - ट्राइअनल - *n.* an anaesthetic medicine. शरीर के किसी भाग को शून्य करनेवाली एक औषधि।

Trip - ट्रिप् - *v. i.* & *t.* (*p. t.* Tripped.) to skip, to dance with light tread, to strike the foot against something, to stumble and fall. धीरे-धीरे चलना, हलके-हलके पैरों से नाचना, ठोकर खाना, (गिरना) टकर खाकर गिर पड़ना; *n.* a light short step, a short journey, slight error or mistake, an excursion. हल्की चाल या कदम, छोटी यात्रा, थोड़ी या हल्की भूल, पर्यटन।

Tripartient - ट्राइपार्टायेंट - *adj.* divided into three equal parts. तीन बराबर भागों में विभक्त।

Tripartite - ट्राइ-पार्टाइट - *adj.* divided into three parts. त्रिखण्ड, तीन टुकड़ों में विभक्त; **Tripartitely** (-लि) - *adv.* dividing into three parts. तीन भाग करते हुए; **Tripartition** (शन्) - *n.* a division into three parts. तीन अंशों में विभाजन।

Tripe - ट्राइप् - *n.* entrails, the stomach of ox &c. used as food. बैल या अन्य पशुओं का आंत, उदर, पेट जो खाने के लिये प्रयुक्त होता है।

Tripedal - ट्राइ-पी-डल - *adj.* having three feet. त्रिपद, तीन पैरोंवाला।

Trip-hammer - ट्रिप्-हैमर् - *n.* tilt hammer. लुहार का बड़ा हथौड़ा।

Triphthong - ट्रिप्-थॉङ्ग - *n.* a group of three vowels. तीन स्वरों का समुच्चय; **Triphthongal** (-अल) - *adj.* consisting of triphthong तीन स्वरों के समुच्चय का।

Triplane - ट्राइ - प्लेन् - *n.* an aeroplane with three planes. तीन पंखोंवाला हवाई जहाज।

Triple - ट्रि-पल - *adj.* threefold, treble. त्रिगुना; *v. t.* to treble. त्रिगुना करना; **Triple alliance** (-आल्ल'-लाइ-आन्स) - *n.* an alliance between three kingdoms. तीन राज्यों की परस्पर सन्धि; **Triple crowned** (-क्राउन्ड) - *adj.* having three crowns. तीन मुकुटोंवाला; **Triple headed** (-हेड'-पैड) - *adj.* with three heads. तीन सिरोंवाला; **Triplet** (-पैट) - *n.* a

set of three things, one of three at a birth, three lines rhyming together. तीन पदार्थों का समुदाय, एक साथ उत्पन्न हुए तीन वच्चों में से एक, एक सुर या तुक वाली तीन पंक्तियों की कविता ।

Triplex-ट्रिप्लेक्स-*n.* a composition in three parts. तीन भंशों में विभक्त रचना ।

Triplicate-ट्रिप्लिकेट-*adj.* & *n.* made three at a time, each of a set of three at a time, each of a set of three copies. एक साथ तीन प्रतियों में किया हुआ, तीन प्रतिलिपियों में से एक; *s.i.* to make three copies. तीन प्रतिलिपियाँ बनाना, तिहरा करना; **Triplication (-शन)-*n.*** act of triplicating. तीन प्रतिलिपियाँ बनाने की क्रिया ।

Triplicity-ट्रिप्लिसिटी-*n.* the state of being triple. त्रिगुणपन ।

Tripod-ट्रिपोड-*n.* a stool, table &c. resting on three legs. तिपाई; **Tripodal (-अल)-*adj.*** having three feet. तीन पैरोंवाला ।

Tripos-ट्रिपोसिल-*n.* rotten stone, diatomite. कुरुन पत्थर ।

Tripos-ट्राइपोस-*n.* the final university examination at Cambridge. केम्ब्रिज विश्वविद्यालय की अन्तिम उपाधि-परीक्षा ।

Trippant-ट्रिपण्ट-*adj.* trotting. ठमकती चाल से चलता हुआ; **Tripper (-अर)-*n.*** one who walks gently. धीरे-धीरे चलनेवाला; **Tripping (-इङ्ग)-*adj.*** light-footed. तेज चलने वाला; **Trippingly (-इङ्गलि)-*adv.*** in a nimble manner. द्रुतगति या तेज चाल से ।

Tripsis-ट्रिप्सिस-*n.* reducing something to powder. चुकनी करने का कार्य ।

Triptote-ट्रिप्टोट-*n.* a noun which is used in three cases only. वह संज्ञा जो केवल तीन ही कारकों में प्रयुक्त होती है ।

Tripodiate-ट्रिपोडिएट-*v. i.* to dance in joy. आनन्द में नाचना ।

Tripudiation-ट्रिपुडिएशन-*n.* the act of dancing. नृत्य, नाच ।

Triradiated-ट्रिरैडिएट-*adj.* having three rays. तीन किरणोंवाला ।

Trireme-ट्राईरीम्-*n.* ancient Greek warship. ग्रीस देश का प्राचीन युद्ध-पोत ।

Trisect-ट्राइसेक्ट-*v. i.* to divide into three equal parts. तीन बराबर टुकड़े करना; **Trisection (-शन)-*n.*** a division into three equal parts. तीन बराबर भंशों में विभाजन ।

Trismus-ट्रिक्मस-*n.* lockjaw. जबड़े के जकड़ जाने का रोग ।

Trisectahedron-ट्राइसेक्टहैड्रन-*n.* a solid of twentyfour equal faces. चौबीस बराबर भुजाओं की ठोस आकृति ।

Trispaston-ट्राइस्पैस्टन-*n.* a machine with three pulleys used for raising heavy weights. भारी बोझ उठाने का यंत्र जिसमें तीन विरनियाँ लगी रहती हैं ।

Trist-ट्राइस्ट-*adj.* sad, unhappy. दुःखी, अप्रसन्न ।

Tristesse-ट्रिस्टेस-*n.* sadness. दुःख ।

Tristful-ट्राइस्टफुल-*adj.* sad. दुःखी; **Tristfully (-लि)-*adv.*** sadly. दुःख से ।

Trisulcate-ट्राइसल्केट-*adj.* having three forks, जिसमें तीन कोंटे हों, त्रिशूल के आकार का ।

Trisyllabic-ट्राइसिलैबिक-*adj.* of three syllables. तीन अक्षरों का ।

Trisyllable-ट्राइसिलैबल-*n.* a word of three syllables. त्र्यक्षर, त्रिक ।

Trite-ट्राइट-*adj.* commonplace, stale, hackneyed. जीर्ण, उच्छिष्ट, पुराना; **Tritely (-लि)-*adv.*** in a trite manner. जीर्णता से; **Triteness (-नेस)-*n.*** the quality of being trite. जीर्णता ।

Tritheism-ट्राइथीक्स्म-*n.* the doctrine of the Trinity. त्रिमूर्ति में विश्वास का सिद्धान्त; **Tritheist (-इस्ट)-*n.*** one who believes in the Trinity. त्रिमूर्ति में विश्वास करनेवाला ।

Triton-ट्राइटन-*n.* a sea-god. समुद्र का एक देवता ।

Triturable-ट्रिट्युरेबल-*adj.* that may be triturated. महीन चूर्ण करने योग्य ।

Triturate-ट्रिट्युरेट-*v. i.* to grind or rub to a fine powder. खरल करना, महीन चुकनी करना; **Trituration (-रेशन)-*n.*** the act of reducing to a fine powder. पिसाई, चुकनी करने का कार्य ।

Triturium-ट्रिट्युरियम-*n.* a vessel used for separating liquors of different densities. भिन्न घनत्व के तरल पदार्थों को अलग करने का पात्र ।

Triumph-ट्राइअम्प्-*n.* the state of being victorious, joy for success, joy. विजय का उत्सव, विजय, प्रसन्नता, हर्ष; *s. i.* to rejoice at victory, to obtain victory, to exult, to flourish. विजय का उत्सव मनाना, आनन्द मनाना, विजय करना; **Triumphal (-अल)-*adj.*** pertaining to triumph. विजय-सम्बन्धी; **Triumphal arch (an arch built to commemorate victory.)** जय-स्तम्भ; **Triumphphant (-फैंट)-*adj.*** celebrating victory, having achieved victory. विजय का उत्सव

मननेवाला, विजय प्राप्त करनेवाला; **Triumphantly** (-ऑन्ट-लि) *adv.* in a triumphant manner. विजय की घोषणा-सहित; **Triumph** (-अर्) *n.* one who enjoys victory. विजय का आनन्द करनेवाला ।

Triumvir-ट्राइअम्वर *n.* (*pl.* **Triumviri**, **Triumvirs**) one of the three men united in power. शासन करनेवाले तीन अधिकारियों में से एक; **Triumviral** (-अल्) *adj.* pertaining to a triumvir. तीन शासकों में से एक से सम्बन्धित; **Triumvirate** (-यट) *n.* government by three. तीन मनुष्यों से किया हुआ शासन ।

Triune-ट्राइयून *n.* three in one. एक में तीन के रहने की स्थिति ।

Trinity-ट्राइयूनिटि *n.* trinity. त्रिमूर्ति ।

Trivet-ट्रिवेट *n.* an iron tripod or stool for holding cooking pots. लोहे की तिपाई जिस पर पकाने के पात्र रखे जाते हैं; **Right As trivet** (in good health). स्वस्थ अवस्था में ।

Trivial-ट्रिवियल *adj.* of little importance, trifling, commonplace. अनावश्यक, तुच्छ, अथम (छोटा); **Trivialism** (-इज्म) *n.* a trifling matter. तुच्छ या अनावश्यक विषय; **Triviality** (-इटि) *n.* a matter of little importance. तुच्छ विषय; **Trivialize** (-आइज) *v. t.* to render trivial. तुच्छ करना; **Trivially** (-लि) *adv.* in a trivial manner. तुच्छ रीति से; **Trivialness** (-नेस) *n.* the state of being trivial. तुच्छता, अथमता ।

Trivium-ट्रिजिअम् *n.* a place where three roads meet. तीन सड़कों के मिलने का स्थान, त्रिमुहानी ।

Tri-weekly-ट्राइवीकलि *adj.* three times a week or appearing or occurring once in three weeks. सप्ताह में तीन बार प्रकाशित होनेवाला या तीन सप्ताह में एक बार निकलने या होनेवाला ।

Trix-ट्रिक्स *mf.* forming feminine nouns. लीलिङ्ग बनाने का प्रत्यय ।

Trout-ट्रोट *v. i.* to make a rutting noise as a buck. हिरनी के समान कामोद्दीपक शब्द करना ।

Trocar-ट्रोकर *n.* a surgical instrument for withdrawing fluid from the body. शरीर में से तरल पदार्थ निकालने का जराही यन्त्र ।

Trochal-ट्रोकल *adj.* shaped like a wheel. पहिये के आकार का ।

Trochee-ट्रोकि *n.* a foot of two syllables in which the first is long and the second

short. कविता में दो अक्षरों का गण जिसमें पहिला गुरु तथा दूसरा लघु होता है ।

Trochilic-ट्रोक्लि-इक *adj.* having the power to turn round. घुमाने की शक्तिवाला ।

Trochings-ट्रोकिङ्ग *n. pl.* small branches of a deer's horn. बारहसिंगे के सींग की महीन शाखाएँ ।

Trochlea-ट्रोक्लिआ *n.* (*pl.* **Trochleae**) a pulley-like cartilage. पहिये के आकार की कोमलास्थि; **Trochlear** (-अर्) *adj.* of the shape of a pulley. घिरनी के आकार का ।

Trochoid-ट्रोकोइड *n. & adj.* the curve traced by a fixed point in the plane of a rolling circle, wheellike. घूमनेवाले वृत्त के धरातल में निश्चित बिन्दु द्वारा अंकित वक्ररेखा, पहिये के समान; **Trochoidal** (-अल्) *adj.* like a trochoid. वक्राकार ।

Trod, **Trodden** *p. t. & p. p.* of Tread.

Troglodyte-ट्रॉग्लोडाइट *n.* a cave-dweller of pre-historic times. प्राचीन समय का गुफा में रहनेवाला ।

Troglodytic-ट्रॉग्लोडिटिक *adj.* pertaining to cave dweller. गुहा-निवासी से सम्बन्धित ।

Trojan-ट्रोजन् *n. & adj.* inhabitant of Troy, a warrior of Troy. ट्राय देश का निवासी, ट्राय देश का योद्धा ।

Troll-ट्रोल *v. t. & i.* to move circularly, to turn, to sing in succession, to roll, to turn about, to fish. चक्कर में घुमाना, घूमना, पारी से गाना, चक्कर खाना, मछली पकड़ना; *n.* a song sung successively, a reel of fishing-rod, a giant. पारी-पारी से गाया हुआ गीत, मछली पकड़ने के डण्डे में लगा हुआ पहिया, दैत्य, राक्षस ।

Trolley, **Trolly**-ट्रॉलि *nr.* a small truck from which wheels can be easily removed, a power-pulley running overhead. छोटी ठेला गाड़ी जिसका पहिया सहज में हटाया जा सकता है, ऊपर से शक्ति देनेवाली घिरनी ।

Trollop-ट्रॉल्प *n.* a slattern, prostitute. फूड़ ली, वेश्या; **Trollopish** (-इश्), **Trollopy** (-इ) *adjs.* slatternly. दुष्ट, वेश्या के समान ।

Trombone-ट्रॉम्बोन् *n.* a large trumpet-like musical instrument. एक प्रकार की तुरही, सिस्वा ।

Trommel-ट्रॉमल *n.* a kind of revolving sieve. एक प्रकार की घूमनेवाली चलनी ।

Tromometer-ट्रॉमिटर *n.* an instrument for measuring slight shocks of earthquake,

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन् ; Pain पेन्

भूकर्म के सामान्य कर्मन को नापने या अंकित करने का यन्त्र ।

Troop-ट्रूप-*n.* a multitude, a company of persons, body of soldiers. यूथ (समुदाय), दल, सेना; *-s. i. & t.* to assemble together, to move along in a troop. एकत्रित होना, दल बौधकर चलना; **Troops (-सु) -*n. pl.*** soldiers. (व० व०) सेना, दल ।

Trooper-ट्रूपर-*n.* a horse-soldier. अस्वारोही, हुकसवार ।

Troopship-ट्रूपशिप-*n.* a ship for carrying troops. सेना ले जाने का जहाज ।

Trope-ट्रोप-*n.* the figurative use of a word or expression. शब्द का रूपक अलंकार में प्रयोग ।

Trophies-ट्रोफी-*n.* deranged nutrition. बिगड़ी हुई पोषण-क्रिया ।

Trophic-ट्रोफिक-*adj.* pertaining to nutrition. पोषण-सम्बन्धी ।

Trophy-ट्रोफी-*n.* (*pl.* Trophies.) arms taken from a vanquished army, memorial of victory, prize. पराजित सेना से छीना हुआ शस्त्र, विजयचिह्न, जय-स्मारक, उपहार ।

Tropic-ट्रोपिक-*n.* the line drawn parallel to the equator 23° - 28' north and south. अयनवृत्त, क्रान्तिमण्डल; **The tropics** (the region between these parallel lines) अयनवृत्तों के बीच के प्रदेश; **Tropical (-अल्)-*adj.*** pertaining to the tropics. अयनवृत्त-सम्बन्धी; **Tropically (-लि)-*adv.*** in a tropical manner. क्रान्ति-मण्डल के रूप में ।

Tropological -ट्रोपैलॉजिकल्-*adj.* figurative. रूपक-सम्बन्धी ।

Tropology-ट्रोपैलॉजी-*n.* a figurative language, a moral interpretation of the Bible. आलंकारिक भाषा, बाइबिल की नैतिक व्याख्या ।

Trot-ट्रॉट-*v. i. & t. (p. t. Trotted.)* to walk in a steady manner, to run with short strides, to move fast, to walk so as to excite admiration. दुलकी चलना, ठुमककर चलना, तेज चलना, इतराते हुए चलना; *-n.* the trotting pace of a horse. घोड़े की दुलकी चाल; **Trotter (-टर्)-*n.*** a trotting horse. दुलकी चलनेवाला घोड़ा ।

Troth-ट्रॉथ-*n.* belief, faith, truth. विश्वास, अद्वा, सत्यता ।

Trouble-ट्रबुल-*v. t. & i.* to disturb, to agitate, to vex, to worry. कष्ट देना, पीड़ा देना, दुःख देना, कष्ट होना, व्याकुल होना; *-n.* affliction, disturbance of mind, perplexity,

vexation. मानसिक दुःख (पीड़ा), घबड़ाहट, परेशानी, कष्ट की अवस्था; **Troubles (-सु) -*n.*** *pl.* disease. व्याधि, रोग ।

Troubler-ट्रब्लर-*n.* one who disturbs. कष्ट देनेवाला ।

Troublesome-ट्रबुलसम्-*adj.* causing trouble, annoying, vexatious. कष्टकारक, पीड़ा देनेवाला, दुःखदायी; **Troublesomely (-लि)-*adv.*** in a troublesome manner. दुःखदायी ढंग से; **Troublesomeness (-नेस)-*n.*** the quality of being troublesome. खेद, व्याधा, पीड़ा; **Troublous (-ब्लसु)-*adj.*** full of troubles, agitated, disturbed. कष्टकर, दुःख-पूर्ण, घबड़ाया हुआ, व्यग्र ।

Trough-ट्रफ-*n.* a long narrow vessel of wood or metal for holding water &c. मॉद, कठौता; **Trough of the sea** (hollow between two high waves.) दो ऊँची लहरों के बीच का घँसा हुआ भाग ।

Trounce-ट्राउन्स-*v. i.* to beat severely, to punish, to harass, to trouble. कड़ी मार मारना, दण्ड देना, सताना, कष्ट देना; **Trouncing (-इङ्ग)-*n.*** severe beating. बहुत जोर की पिटाई ।

Troupe-ट्रूप-*n.* a company of performers or actors. पहलवानों या नाटक खेलनेवालों की मण्डली ।

Trousered-ट्राउज़र्ड-*adj.* wearing trouser. पाजामा पहिने हुए; **Trousing (-इरि-इङ्ग)-*n.*** cloth for trousers. पाजामा बनाने का कपड़ा; **Trousers (-जर्ज़)-*n. pl.*** a garment extending from waist to ankles. पाजामा, पतलून ।

Trousse-ट्रस-*n.* set of surgical instruments in a small case. छोटे बक्स में रक्खा हुआ जराही शस्त्रों का संग्रह ।

Trousseau-ट्रूसे-*n.* the outfit of a bride. दुलहिन को सजाने का कुल सामान ।

Trout-ट्राउट-*n.* (*pl.* Trout) a kind of freshwater fish. नदी में-की एक प्रकार की मछली; *-v. i.* to fish trout. इस मछली को फँसाना ।

Trout-coloured-ट्राउट-कलर्ड-*adj.* white with variegated spots. चित्रीदार सफ़ेद रंग का ।

Trouting-ट्राउटिङ्ग-*n.* fishing for trout. ट्राउट नामक मछली का शिकार ।

Trover-ट्रोवर-*n.* gaining possession of a man's personal property. व्यक्तिगत सम्पत्ति पर अधिकार करने की क्रिया ।

Trow-ट्रो-*v. t.* to believe, to think as true, to suppose. विश्वास करना, सत्य मानना।

Trowel-ट्रोवेल-*n.* a mason's tool for spreading mortar &c. कर्णी, करनी;-*v. t.* to apply mortar with a trowel. करनी से चूना लगाना।



Trowel.

Troy (Troy-weight) - ट्रॉय (-वेइट) - *n.* the weight used for gold, silver and precious stones. सोना, चाँदी तथा बहुमूल्य रत्न तौलने का बखरा।

Truancy-ट्रू-अन्सि-*n.* the act of behaving like a truant. आलसी की तरह व्यवहार करने का कार्य।

Truant-ट्रू-अन्ड-*n.* one who idles away his time and shrinks from duty, a boy who stays away from school without taking leave. कार्य-परास्मुख (आलसी), विद्यार्थी जो बिना छुट्टी लिये पाठशाला से अनुपस्थित होता है।

Truantly (-लि)-*adv.* like a truant. आलसी की तरह से; **Truantship** (-शिप)-*n.* neglect of duty. कार्य-परास्खलता।

Truce-ट्रूस-*n.* a temporary cessation of hostilities. अस्थायी युद्ध-विश्राम, कुछ काल के लिये सन्धि; **Truce-breaker** (-ब्रेक-अर)-*n.* one who violates a truce. सन्धि तोड़नेवाला; **Truceless** (-लेस)-*adj.* without truce. बिना सन्धि का।

Trucidation-ट्रू-सिडेशन्-*n.* act of killing. हत्या करने का कार्य।

Truck-ट्रक-*n.* exchange, barter, nonsense, a strong car for carrying heavy goods, open railway wagon. लेन-देन, व्यापार (अदल-बदल), बूथा बकवाद, छक्का, सगगड़, भारी माल ढोने की मजबूत गाड़ी, रेलवे की बिना छत की गाड़ी;-*v. t.* & *i.* to exchange, to hawk about. व्यापार करना, बदलना, फेरी करके बेचना; **Truck system** (making payment of goods in place of money.) मजदूरी के बदले में माल देना; **Truckage** (-एज)-*n.* the practice of bartering goods. व्यापार में माल की अदल-बदली; **Trucker** (-अर)-*n.* one who makes an exchange of goods. सामग्री का अदल-बदल करनेवाला।

Truckle-ट्रकल-*n.* a small wheel or caster. छोटी पहिया या छोटी फिरकी;-*v. t.* to cringe, to submit to the will of another. चापलूसी करना, अधीन होना।

Truckler-ट्रकलर-*n.* a board on wheels. पहिया लगा हुआ चौड़ा पट्टा। **Truckling**-ट्रकलिंग-*adj.* cringing. चापलूसी करनेवाला।

Truculence-ट्रुक्युलेन्स-*n.* savageness, merciless nature, ferociousness. जंगलीपन, निर्दयता, निष्ठुरता, क्रूरता; **Truculent** (-लेन्ट)-*adj.* fierce, cruel, savage. क्रूर, निर्दय, भयंकर (निष्ठुर); **Truculently** (-लि)-*adv.* in a cruel manner. निर्दयता से।

Trudge-ट्रज-*v. i.* & *t.* to walk or move along laboriously. पौव धसीटते हुए चलना;-*n.* such a walk. ऐसी गति।

Trudgen-ट्रजन्-*n.* swimming with alternate strokes of right and left arm. पारी-पारी से दाहिना और बायाँ हाथ पटकते हुए तैरना।

True-ट्रू-*adj.* conformable to fact, in accordance with reason, genuine, faithful, honest, sincere, real, accurate. सत्य, यथार्थ, अकृत्रिम, सच्चा, ईमानदार, प्रामाणिक, वास्तविक; *-adv.* truly, सचाई से; *-v. t.* to make true. यथार्थ करना, साधना; **True-born** (-बॉर्न)-*adj.* of genuine birth. भौरस उत्पत्ति का; **True-bred** (-ब्रेड)-*adj.* of genuine breeding. भौरस पालन-पोषण का; **True-hearted** (-हार्टेड)-*adj.* of true heart, sincere, सच्चे हृदय का; **Truceness** (-नेस)-*n.* the state of being true. सत्यता; **True-penny** (-पेनि)-*n.* an honest fellow. ईमानदार मनुष्य; **True to one's Word** (faithful to one's words.) अपनी प्रतिज्ञा का सच्चा (पक्का); **True Wife** (a wife who is loyal to her husband.) सती, पतिव्रता स्त्री।

Truffle-ट्रफुल-*n.* a kind of underground fungus. भूमिगत गुच्छी।

Trug-ट्रग-*n.* a wooden tray or milkpan. कठौता, कठरा।

Truism-ट्रूइज्म-*n.* a self-evident truth. स्वतः सिद्ध वचन।

Trull-ट्रल-*n.* a woman of loose habits, a prostitute. चरित्रहीन स्त्री, वेश्या।

Trullan-ट्रलन्-*adj.* pertaining to a dome. गुम्बज सम्बन्धी।

Trullisation-ट्रल्लिजेशन्-*n.* plastering with a trowel. करनी से पलस्तर की तरह चड़ाने का काम।

Truly-ट्रू-*ly-adv.* honestly, in fact, in reality, sincerely, indeed. ईमानदारी से, वस्तुतः, सचमुच, यथार्थ में, प्रामाणिक रूप में, सचाई से।

Trump-ट्रम्प-*n.* a trumpet, a card of the winning suit, a good fellow. तुरही, ज़रूरी,

रंगसर (का) ताश, सज्जन व्यक्ति; -*p. i. & i.* to play a trump, to defeat with a trump, रंगसर खेलना, रंगसर के ताश से जीतना; To trump up (to forge.) छल करना, उपाय निकालना; To turn up trumps (to achieve a better purpose.) लाभ उठाना।

Trumpery-ट्रम्परी-*n.* worthless finery, useless matter, rubbish. भ्रष्टार पदार्थ, तुच्छ वस्तु, कूड़ा-कंकट।

Trumpet-ट्रम्पेट-*n.* a wind instrument with long bent tube. टुन्दुभी, तुरही; -*p. i. & i.* to proclaim by sound of trumpet, to sound a trumpet. तुरही बजाकर घोषणा करना, टुन्दुभी बजाना; Trumpeter (अर्)-*n.* one who sounds a trumpet. तुरही बजानेवाला; Trumpet-tongued (ट्रम्पेट-टंगुई)-*adj.* having a shrill voice. कर्कश शब्द बोलनेवाला।

Truncal-ट्रंकल-*adj.* pertaining to trunk, धड़-सम्बन्धी।

Truncate-ट्रंकुट-*v. i.* to lop off the top of a tree, to maim. वृक्ष की चोटी काटना, छिटना, कलम करना; Truncated (ट्रंकुट)-*adj.* cut short. कतरा हुआ, छोट्टा हुआ; Truncately (-लि)-*adv.* in a lopping manner. छोट्टते हुए; Truncation (ट्रंकेशन)-*n.* the state of being lopped off. काट-छोट, कलम।

Truncheon-ट्रन्शन्-*n.* a club, a short staff or cudgel. डण्डा, गद्दका, सोंटा; Truncheoneer (अर्)-*n.* a person who is armed with a truncheon. सोंटा लिये हुए।

Trundle-ट्रन्डल-*n.* a little broad wheel, a low-wheeled truck. घिरनी, छोटा पहिया, नीचा सगड़ या छकड़ा; -*p. i. & i.* to roll, to twirl. लुढ़काना, लुढ़कना; Trundle-head (अर्)-*n.* a wheel that turns a mill stone. चक्की को घुमानेवाला पहिया; Trundle-tail (अर्)-*n.* a curled tail. घूमी हुई पूँछ; Trundler (अर्)-*n.* one who rolls. लुढ़कानेवाला।

Trunk-ट्रंक-*n.* the main body of a tree, the body of an animal without limbs, main part of any structure, a box for clothes &c., proboscis of an elephant, the shaft of a column, the main line of a railway, canal, road, telegraph or telephone, a dead-body, a box-like cover for an evaporating salt-pan. पेड़ का धड़, पशु या जन्तु का बिना हाथ-पैर का धड़, किसी रचना का प्रधान भाग, कपड़े रखने का सन्दूक, हाथी की सूँड़, खम्भे का विचला भाग, रेलपथ, नहर, सड़क, तार या टेलिफोन का प्रधान मार्ग, मुर्दा या शव, भाग

बनकर उड़नेवाले नमक के घोल की कड़ाही का सन्दूकनुमा ढकना।

Trunk-call-ट्रंक-कॉल-*n.* a telephone call on the main line. प्रधान लाइन पर टेलीफोन द्वारा बातचीत करना।

Trunk-hose-ट्रंक-होस्-*n.* drawers reaching up to knee. जॉधिया।

Trunk-less-ट्रंक-लेस्-*adj.* without a trunk. बिना धड़ का।

Trunnion-ट्रन्यन्-*n.* the lateral support of a gun. तोप का बगली आधार।

Truss-ट्रस-*n.* the framework which supports a roof or bridge, a bundle of hay weighing about 60 lbs, a bandage used in rupture. पुल या छत का आधार (टेक), तीस सेर का सूखी घास का गट्ठा, पट्टा, बन्धन, घाव की पट्टी; -*p. i. & i.* to support with a truss, to make fast. टेक लगाना, कसकर बाँधना; To truss up (to make light.) कसकर बाँधना; Trussed (अर्)-*adj.* supported by a truss. टेक लगाया हुआ।

Trust-ट्रस्ट-*n.* firm belief, confidence, reliance, ground of confidence, credit combination of several firms for business purposes. विश्वास, प्रतीति, भरोसा (आशा), धरोहर, साख, अनेक व्यवसायियों का संघ; -*p. i. & i.* to rely on, to believe in, to have confidence in, to entrust, to hope. विश्वास करना, प्रतीति करना, आशा करना, धरोहर रखना; On trust (on credit.) साख पर; Trustee (ट्री)-*n.* one who holds the management of property in trust. धरोहर रखनेवाला; Trusteeship (ट्रिस्टिप)-*n.* the office of a trustee निधिपधारी का पद; Truster (अर्)-*n.* one who trusts. विश्वास करनेवाला; Trustful (फुल)-*adj.* full of trust, confiding. विश्वस्त, विश्वास के योग्य; Trustfully (फुल)-*adv.* in a confident manner. विश्वास करते हुए या विश्वासपूर्ण ढंग से; Trustfulness (फुल-नेस्)-*n.* the quality of being trustful. विश्वस्तता; Trustily (अर्-लि)-*adv.* in a trusty manner. विश्वासपूर्वक; Trustiness (अर्-नेस्)-*n.* honesty, faithfulness. सचाई, ईमानदारी; Trusting (अर्-इंग्)-*adj.* confident. विश्वस्त, विश्वास के योग्य; Trustingly (अर्-इंग्-लि)-*adv.* with trust or confidence. विश्वासपूर्वक; Trustless (लेस्)-*adj.* faithless. अविश्वस्त; Trustlessness (लेस्-नेस्)-*n.* the quality of being trustless. अविश्वस्तता; Trust-money money committed to one's care. न्यास

धरोहर; Trustworthiness (-वर्-दि-नेस्) -*n.* the quality of being reliable. विश्वस्तता; Trustworthy (-वर्-दि-) -*adj.* worthy of confidence, reliable. विश्वसनीय (विश्वास योग्य), भरोसा करने योग्य; Trusty (-इ-) -*adj.* (*comp.* Trustier, *sup.* Trustiest.) confident. विश्वास-योग्य।

Truth-ट्रूथ -*n.* the quality or state of being true, fidelity, veracity, reality, virtue, honesty, sincerity, constancy. सत्यता, विश्वस्तता, सत्य-निष्ठा, वास्तविकता, साधुता, ईमानदारी, सचाई, स्थिरता; In truth (truly.) सचमुच, वास्तव में; Truthful (-फुल) -*adj.* veracious, full of truth, reliable. सच्चा, सत्यवादी; Truthfully (-फुलि) -*adv.* in a truthful manner. सचमुच, सचाई से; Truthfulness (-फुल-नेस्) -*n.* the state of being truthful. सत्यता; Truthless (-लेस्) -*adj.* faithless. झूठा, असत्य, बेईमान; Truthlessness (-लेस्-नेस्) -*n.* the state of being truthless. असत्यता, बेईमानी।

Try-ट्राई -*v. t. & i. (p. t. Tried.)* to test by experiment, to make an effort, to settle by examination, to investigate, to examine judicially, to refine, to purify. जाँचना, परीक्षा करना, प्रयत्न करना, परखना, अन्वेषण करना, विचार करना, निश्चय करना, शुद्ध करना; -*n.* attempt, effort. उद्योग, प्रयत्न; -*adj.* choice, good. चुना हुआ, अच्छा; To try for (to aim at) लक्ष्य करना; To try on (to test the fitness of dress.) कपड़ा नापना; To try out (to purify metal, to put to test.) धातु को साफ करना, परीक्षा करना।

Trying-ट्राइइंग -*adj.* putting to severe test, wearisome. कष्टकारी, पीड़ाकर; Trying-plane (-प्लेन) -*n.* a carpenter's small smoothing instrument. बर्दे का छोटा रन्दा; Try (Trying) square (स्क्वेअर) -*n.* a carpenter's square for testing the straightness of angles. बर्दे की गोनियो।

Tryst-ट्राइस्ट (-ट्रि-) -*n.* an appointed meeting, a secret assembly. गुप्त सभा, छिप-कर मिलने का स्थान।

Try-square.

Tsar-त्सार -*n.* the title of the Emperor of Russia. रूस के सम्राट की उपाधि।

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेंन् ; Pain पेन्

Tsetse-ट्सेट्से-सि (-जीट्-जी) -*n.* an African horsefly. अफ्रीका देश की एक प्रकार की मक्खी जिसके काटने से घोर रोगी हो जाते हैं।

T-square-टी-स्क्वेअर् see under T.

Tub-टब -*n.* an open wooden vessel of staves held together by hoops, a small cask. नाँद, कठवत, छोटा पीपा; -*v. t. & i. (p. t. Tubbed)* to plant in a tub. नाँद में पौधा लगाना; to bathe in a tub. टब में स्नान करना; Tubful (-फुल) -*adj.* as much as a tub can hold. नाँद भर।

Tuba-ट्यू-बी-*n.* a kind of trumpet. एक प्रकार की तुरही।

Tubal, Tubar-ट्यूब-अल्, (-अर्) -*adjs.* of the form of a tube. नली के आकार का।

Tubby-ट-बि -*adj.* shaped like a tub. कठरे की आकृति के समान।

Tube-ट्यूब -*n.* a hollow long cylinder, a hollow tube-shaped organ, an underground electric railway. नाली, प्रणाली, नली, रेल की सुरङ्ग; Tube-well (वेल्ल) -*n.* a perforated iron pipe pointed at the end sunk deep in the earth for getting water from underground. नली का कुवाँ, नलकूप; Tubing (-इङ्ग) -*n.* tubes collectively. नलियों।

Tuber-ट्यू-बर् -*n.* the thickened portion of the stem of a plant, a morbid swelling or gland. कन्द, पौधे की जड़ के पास का मोटा भाग, सूजन या गाँठ।

Tubercle-ट्यू-बर्-कल् -*n.* a small tumour, pimple or knob, consumption. सूक्ष्म व्रण या ग्रन्थि, क्षय रोग; Tubercled (-इ) -*adj.* having tubercles. ग्रन्थियुक्त; Tubercular (-क्युलर्) -*adj.* full of or affected with tubercles. ग्रन्थिपूर्ण, व्रणपूर्ण; Tuberculate (-क्युल्लेट) -*adj.* having small knobs. छोटी ग्रन्थियों से युक्त; Tuberculous (-क्युलुस) -*adj.* pertaining to phthisis. राजयक्ष्मा रोग-सम्बन्धी; Tuberculation (क्युल्लेशन्) -*n.* formation of tubercles. ग्रन्थियों का बनना; Tuberculize (-क्युलाइज्) -*v. i.* to be affected with tuberculosis. राजयक्ष्मा लग जाना; Tuberculosis (-क्युलोसिस्) -*n.* phthisis, consumption. राजयक्ष्मा, क्षयरोग।

Tuberose-ट्यू-बर्-ओस -*adj.* covered with tubers, knotty. ग्रन्थियुक्त, गाँठदार; -*n.* a kind of bulbous plant with fragrant flowers. गुलशबी नाम का एक सुगन्धित पुष्प।

Tuberosity-ट्यूबरॉसिटी -*ns.* knobbed condition. गाँठदार स्थिति ।

Tuberous-ट्यूबरस-*adj.* consisting of knobs. गाँठदार । **Tuberousness**(नेस्)-*n.* knobbed condition. गाँठदार अवस्था ।

Tubiform-ट्यूबिकॉर्म-*adj.* of the shape of a tube. नली के आकार का ।

Tubing-ट्यूबिंग्-*n.* materials for tubes. नली बनाने का पदार्थ ।

Tubular-ट्यूब्यु-लर्-*adj.* tube-shaped, resembling a pipe. नली के आकार का ; **Tubular bridge** (a bridge in the form of a tube.) नली के आकार का पुल ।

Tubulated-ट्यूब्युलेटेड-*adj.* made in the form of tube. नली की तरह बना हुआ ।

Tubule-ट्यूब्यूल-*n.* a small tube. छोटी नली ; **Tubuliform** (-इफॉर्म)-*adj.* of the form of a tube. नली के आकार का ; **Tubulous** (-अस)-*adj.* containing tubules. छोटी नलियों से पूर्ण ।

Tuck-टक्क-*n.* a flat fold, the part of a ship's hull, a pull, a kind of narrow sword, flourish of trumpet, beat of a drum, a tap, eatables. परत (मोड़, तह), जहाज की लिलारी का भाग, झटका, एक प्रकार की सँकरी तलवार, तुरही का शब्द, ढोल का शब्द, थपकी, खाने का सामान ; -*v. t. & i.* to gather into flat folds, to fold under, to contract, to punish, to ill-treat, to rebuke, to beat a drum, to feed heartily, to hang a criminal. तह करना, मोड़ना (दबाना, सिकोड़ना), लपेटना, दण्ड देना, दुर्व्यवहार करना, शिक्का, ढोल बजाना, दिल खोलकर खिलाना, अपराधी को फाँसी देना ; **Tuck-net** (a small net.) छोटा जाल ।

Tucker-टकर-*n.* a piece of lace for the neck. गर्दन पर के वस्त्र में लगाने का फीता ।

Tucket-टक्केट-*n.* a flourish on a trumpet. तुरही का बजना ।

Tuckshop-टक्क-शॉप-*n.* a pastry shop at school. स्कूल की मिठाई आदि की दुकान ।

-tude-ट्यूड-*suffix.* to form abstract nouns. भाववाचक संज्ञा बनाने का प्रत्यय ; यथा—aptitude, attitude. इत्यादि ।

Tudor-ट्यूडर-*adj.* pertaining to English dynasty from Henry VII to Elizabeth. इंग्लैण्ड का सप्तम हेनरी से एलिजाबेथ तक का राजकुल ।

Tuesday-ट्यूज्-डे-*n.* the third day of the week. मङ्गलवार ।

Tufa-टुफा-*n.* a kind of porous rock. एक प्रकार की पोली चट्टान ; **Tufaceous** (-फेस)-*adj.* pertaining to tufa. पोली चट्टान-सम्बन्धी ।

Tuft-टफ्ट-*n.* a bunch or cluster of soft objects, a clump, the head of a flower. गुच्छा, जड़ा (समूह), फूल की शिखा ; -*v. i. & t.* to grow into tufts, to decorate with tufts गुच्छों में उगना, गुच्छों से सजाना ।

Tufted-टफ्टेड-*adj.* growing in clusters. गुच्छों के रूप में उगनेवाला ।

Tufter-टफ्टर-*n.* a kind of hunting dog. एक प्रकार का शिकारी कुत्ता ।

Tuft-hunter-टफ्ट-हन्टर-*n.* one who seeks the society of great men. अमीरों की मित्रता का लोभुप ।

Tufty-टफ्टि-*adj.* abounding with tufts. गुच्छों से परिपूर्ण ।

Tug-टग-*v. t. & i. (p. t. Tugged.)* to pull with force, to make a vigorous pull at, to labour, to drag. प्रयत्न से खींचना, झटका देना, परिश्रम करना, घसीटना ; -*n.* a violent pull, a painful effort. गहरी खिंचान, कष्टप्रद प्रयत्न ; **Tugger** (गर्)-*n.* one who pulls with effort. मिहनत से खींचनेवाला व्यक्ति ; **Tuggingly** (-इङ्गलि)-*adv.* with laborious pulling. परिश्रम से खींचते हुए ; **Tug-of-War** (-ऑव्-वार्)-*n.* a contest in which half of the players take hold of one end of a rope and the other half the other end and try to pull up the rope across a marked line. रस्सा खींचने का खेल ।

Tuition-ट्युइशन्-*n.* the act of teaching, instruction, the fee for teaching. शिक्षण, अध्यापन, पढ़ाई का शुल्क ; **Tuitional** (-अस)-*adj.* pertaining to instruction. अध्यापन-सम्बन्धी ।

Tulchan-टल्हन्-*n.* calf's skin stuffed with straw to induce the cow to give milk. गाय का दुहने के लिए उसके पास रखने का भूसा भरा हुआ मरा बच्चा ।

Tulip-ट्यूलिप-*n.* a kind of plant producing bell-shaped flower of several colours. एक प्रकार का अनेक रङ्ग के फूलों का पौधा ।

Tulle-ट्यूल-*n.* a kind of fine silk. एक प्रकार का पतला रेशमी वस्त्र ।

Tumble-टम्बल्-*v. i. & t.* to fall suddenly, to turn over, to move in a blundering manner, to pull about, to disturb. पकापक गिरना, उलटना, फेंकना, ठोकर खाना, औंधे बल गिरना,

खीचना, विघ्न करना; -*n.* a fall, an acrobatic feat, confusion. गिराव, पकड़, पछाड़, धक्काहट।

Tumbler-टम्बलर - *n.* an acrobat, a flat-bottomed large drinking glass, a kind of pigeon. नट, चौड़ी पैदी का बड़ा गिलास, एक प्रकार का कव्तर; **Tumblerful** (-फुल) - *n.* as much as a tumbler can hold. गिलास भर।

Tumbling-टम् - *n.* acrobatic performance. नटवाजी।

Tumbly-टम् - *adj.* uneven. ऊँचा-नीचा, असमतल।

Tumbrel-टम्ब्रेल - *n.* (also **Tumbril**.) a two-wheeled cart for carrying tools, ammunition &c., a cart for rubbish. शस्त्र इत्यादि ढोने का ठेला, मैला ढोने का ठेला।

Tumefaction-ट्यूमिफैक्शन - *n.* a process of swelling. फूलन, सूजन।

Tumefy-ट्यूमिफाई - *v. i. & t. (p. t. Tumefied.)* to cause to swell, to rise in a tumour, to inflate. फूलना, सूजना, फुलाना।

Tumescence-ट्यूमेसेन्स - *n.* a swelling. फूलन, सूजन।

Tumid-ट्यू - *adj.* inflated, swollen, protuberant. फुलाया हुआ, उभड़ा हुआ, फूला हुआ; **Tumidity** (-इटी) - *n.* tumidness. सूजन, फूलन; **Tumidly** (-लि) - *adv.* in a tumid manner. सूजन के रूप में; **Tumidness** (-नेस) - *n.* the state of being swollen. सूजन की दशा।

Tumour-ट्यू - *m. n.* a morbid growth or swelling. गाँठ, गिलटी, सूजन; **Tumoured** (-इ) - *adj.* swollen. गाँठदार, फूला हुआ; **Tumorous** (-अस) - *adj.* protuberant. विस्फोट-सम्बन्धी।

Tump-टम्प - *n.* a little hillock. छोटी पहाड़ी, टीला; -*v. t.* to form a mass of hillock. टीला बनाना।

Tumpy-टम्पि - *adj.* uneven. ऊँचा-नीचा।

Tumular-ट्यूम्युलर - *adj.* formed in a heap. गड़गड़ाता हुआ।

Tumulose-ट्यू - *adj.* full of hills. पहाड़ियों से परिपूर्ण।

Tumulous-ट्यू - *adj.* same as Tumulose.

Tumult-ट्यूमल्ट - *n.* great excitement, noisy confusion, uproar, disturbance, agitation.

धीम्र उत्तेजना, बलवा, हलचल, उपद्रव, कोलाहल।

Tumultuarily-ट्यूमल्ट्युअरि - *adv.* in a disorderly manner. अव्यवस्थित रूप में;

Tumultuarity (-नेस) - *n.* disorderliness अव्यवस्था, उपद्रव; **Tumultuary** (-अरि) - *adj.* disorderly, agitated, unquiet. व्यग्र, अशान्त, उपद्रवी।

Tumultuation-ट्यूमल्ट्युएशन - *n.* disorderly movement. क्रम-विरुद्ध गति या आन्दोलन।

Tumultuous-ट्यूमल्ट्युअस - *adj.* noisy, violent. अव्यवस्थित, कोलाहलपूर्ण, उपद्रवी; **Tumultuously** (-लि) - *adv.* in a tumultuous manner. अव्यवस्थित रूप में; **Tumultuousness** (-नेस) - *n.* the state of being tumultuous. उपद्रव, अव्यवस्था।

Tumulus-ट्यू - *n.* (pl. **Tumuli**.) artificial burial ground. कृत्रिम समाधि या कब्र।

Tun-टून - *n.* a large cask of wine, a measure of 252 gallons. बड़ा पीपा, २५२ गैलन की नाप; -*v. t. (p. t. Tunned.)* to store in tun. पीपे में भरना।

Tunable-ट्यूनेबल - *adj.* musical, harmonious. सुरीला, सुखर; **Tunableness** (-नेस) - *n.* the state of being tunable. सुरीलपन; **Tunably** (-बिलि) - *adv.* in a tunable manner. सुरीलपन से।

Tun-bellied-टून बेल्ड - *adj.* having a protuberant belly. तोंदीला।

Tundun-टुडुन - *n.* a toy which produces a roaring sound when whirled in the air. एक प्रकार का खिलौना जो हवा में घुमाने से तीव्र शब्द करता है।

Tune-ट्यून - *n.* a series of musical notes, agreement, harmonious relation, melody, right disposition, suitable mood, fit temper. राग, स्वर, ताल, तान; सुर, शुद्ध स्वभाव, योग्य स्वभाव, उचित प्रकृति; -*v. t. & i.* to put in tune. सुर में रखना या लाना, ताल मिलाना; **Tuneful** (-फुल) - *adj.* melodious. सुरीला; **Tunefully** (-फुलि) - *adv.* in a melodious manner. सुरीले ढंग से; **Tunefulness** (-फुलनेस) - *n.* the state of being tuneful. सुरीलपन; **Tuneless** (-लेस) - *adj.* not in tune. बेसुरा, बेताल; **Tuner** (-अर) - *n.* one who tunes musical instruments. बाजों का सुर मिलानेवाला।

Tungsten-टङ्गस्टन - *n.* a heavy metallic element of grey colour. भूरे रङ की एक भारी धातु।

Tunic-ट्यूनिक्-*n.* a loose garment reaching up the knee, a woman's blouse, a soldier's coat. कुर्ता, कुर्ती, सिपाही का छोटा कोट ।

Tunicle-ट्यूनिक्लि-*n.* a short tunic or vestment. छोटा कुर्ता या कुर्ती ।

Tuning-ट्यूनिंग-*n.* the act of putting a musical instrument in tune. किसी वाजे को सुर में मिलाने की क्रिया; **Tuning-fork** (-फ़ॉर्क)-*n.* a kind of musical instrument in the form of a fork. ताल देने का एक प्रकार का चिमटा ।

Tunnel-ट्यूनेल-*n.* a subterranean artificial passage through a hill or under a river, opening of a chimney. सुरङ्ग, पृथ्वी-तल के नीचे का मार्ग, धुआँकस का मुख; *n. i. t. i.* (p. i. Tunnelled.) to form a tunnel. सुरङ्ग बनाना ।

Tunnel-net-ट्यूनेल-नेट-*n.* a kind of triangular net. त्रिकोना जाल जिसका एक छोर दूसरे से बड़ा होता है ।

Tunny-ट्यूनी-*n.* a kind of large fish. एक प्रकार की बड़ी मछली ।

Tup-ट्यू-*n.* a male sheep, a ram. नर भेड़, मेढ़ा, भेड़ा ।

Turban-टर्बान्-*n.* a sash wound round the head, a head-dress. सुरेठा, पगड़ी, साका; **Turbaned** (-न्ड)-*adj.* wearing a turban. पगड़ी पहने हुए ।

Turbid-टर्बिड-*adj.* muddy, thick, confused, disturbed. पंकयुक्त, गदला, गाढ़ा, व्यग्र; **Turbidly** (-लि)-*adv.* in a turbid manner. गँदलापन से; **Turbidness** (-नेस्)-*n.* the state of being turbid. गँदलापन, मलिनता ।

Turbillion-टर्बिलियन्-*n.* a whirl. भँवर ।

Turbinate-टर्बिनेट-*n.* conical, shaped like a top, spinning like a turbine. सूच्याकार, लट्ठ के आकार का, लट्ठ की तरह घूमता हुआ; **Turbinated** (-एँड)-*adj.* twisted. पेंठा हुआ, घुमा हुआ; **Turbation** (-नेशन)-*n.* the act of spinning. चक्कर खाते हुए घूमने का कार्य ।

Turbine-टर्बाइन-*n.* a horizontal water-wheel. जल-चक्की; **Air turbine** (a machine propelled by a current of air.) वायु से चलने वाला यन्त्र ।

Turbit-टर्बिट-*n.* a kind of domestic pigeon. एक प्रकार का पालतू कबूतर ।

Turbot-टर्बट-*n.* a kind of flat fish. एक प्रकार की चिपड़ी मछली ।

Turbulence-टर्ब्युलेंस्-*n.* the state of being turbulent. दंगा, उपद्रव, विप्लव, अशान्ति; **Turbulent** (-लेंड)-*adj.* agitated or disturbed, riotous, unruly. पीड़ाकार, कलह-रीका, बखेड़िया; **Turbulently** (-लेंड-लि)-*adv.* riotously. उपद्रव मचाते हुए ।

Turcophil-टर्क-फिल-*n.* a lover and admirer of the Turks. तुर्कों का प्रेमी तथा प्रशंसक; **Turcophobe** (-फोब)-*n.* a hater of the Turks. तुर्कों का द्वेषी ।

Tureen-ट्युरीन्-*n.* a deep dish for holding soup. गहरी रकाबी या कटोरी ।

Turf-टर्फ-*n.* the surface of the earth filled with roots of grass &c., a sod, a race-course. तृण-सहित भूमि, देला, घुड़दौड़ का स्थान; **Turf-clad** (-क्लीड)-*adj.* covered with turf. तृण-पूर्ण भूमि से ढँका हुआ; **Turfen** (-यन्)-*adj.* covered with turf. देलों से ढँका हुआ; **Turfiness** (-इनेस्)-*n.* the quality of being turfy. भूमि के तृणयुक्त होने की दशा; **Turfing** (-इंग)-*n.* covering with turf. तृण से भूमि को ढँकने का काम; **Turfy** (-इ)-*adj.* abounding with turf. तृणयुक्त भूमि से पूर्ण ।

Turgent-टर्जेंट-*adj.* swelling. फूलता हुआ ।

Turgescence-टर्जिसेन्स्-*n.* the state of being swollen, inflation, pomp. फूली हुई दशा, सृजन, आडम्बर; **Turgescence** (-सेन्ड)-*adj.* growing big. बढ़ता हुआ ।

Turgid-टर्जिड-*adj.* swollen, inflated, bombastic. फूला हुआ, फुलाया हुआ, बड़े ठाटवाट का; **Turgidity** (-इटी)-*n.* the state of being turgid. महत्त्व, आडम्बर; **Turgidly** (-लि)-*adv.* in a bombastic manner. बड़े आडम्बर से; **Turgidness** (-नेस्)-*n.* the state of being turgid. आडम्बर ।

Turion-ट्यूरिन्-*n.* an underground shoot of a plant. भूमि के भीतर वृक्ष की जड़ में से उगनेवाला नया अंकुर ।

Turk-टर्क-*n.* a native of Turkey. तुर्क, टर्की देश का निवासी ।

Turkey-टर्की-*n.* (pl. **Turkeys**.) a large domestic fowl. पेरू पक्षी, एक प्रकार की मुर्गी; **Turkey-corn** (-कॉर्न)-*n.* maize. भुआ; **Turkey-poult** (-पौल्ट)-*n.* the young of a turkey. पेरू पक्षी का बच्चा; **Turkey-red** (-रेड)-*n.* a kind of red pigment. कपड़ा रंगने का एक प्रकार का लाल रंग; **Turkey**

stone (स्टोन) - *n.* a kind of whetstone. एक प्रकार की सान; Turkey-trot (टर्कट्रॉट) - *n.* a kind of dance. एक प्रकार का नाच ।

Turkish - टर्किश - *n.* the language of the Turks. तुर्की भाषा; - *adj.* pertaining to the Turks or Turkey. तुर्की या तुर्कों से सम्बन्धित; Turkish-bath (टर्कबाथ) - *n.* a hot-air sweating bath. आतपस्नान, धूप में पसीना निकालने की विधि; Turkish-delight (टर्क-दिलीट) - *n.* a kind of sweetmeat. एक प्रकार की मिठाई । Turkois-टर्-कोइज़ - *n.* sky-blue opaque mineral. नील-मणि ।

Turmeric-टर्मेरिक - *n.* a tropical plant of ginger family. हरिद्रा, हल्दी ।

Turmoil-टर्-मोइल - *n.* disturbance, agitation, trouble. विप्लव, उपद्रव (उत्पात), बलवा; - *v. t.* to agitate, to harass. उपद्रव करना ।

Turn-टर्न - *v. t. & i.* to cause to move on an axis, to transform, to change, to divert, to reverse, to adapt, to take a new direction, to shape on a lathe, to dissuade, to revolve, to repent, to be inclined in one position, to translate. घुमाना (चक्कर देना), सान्तर करना, बदलना, पलटना, उलटना, उपयोगी बनाना, नई दिशा अपनाना, खरादना, दूसरी ओर प्रवृत्त करना या बहकाना, चक्कर खाना, पछताना, एक ओर झुकना, भाषान्तर करना; - *n.* revolution, winding, chance, performance, action, scope, new position, inverted type. चक्कर, घुमाव, अवसर (पारी), कृति (आकार), कार्य, लक्ष्य, नई स्थिति, उलटा हुआ छापे का अक्षर; A good turn (advantage.) उपकार; In turn (successively.) पारी-पारी से; To take a turn (to take a new position.) नई स्थिति धारण करना; To turn a deaf ear to (to feign so as not to hear, to ignore.) धुनकर अनसुनी (आनाकानी) करना; To turn against (to use to the injury of, to make hostile, to rebel against.) किसीका नुकसान कराना, बैरी या विरोधी बनना या बनाना, बग़ावत या बलवा करना; To turn aside (to avert.) हटाना, डालना; To turn away (to dismiss.) अलग करना; To turn down (to fold.)

वह करना; To turn in (to fold inward.) भीतरी ओर मोड़ना, To turn off (to dismiss contemptuously.) तिरस्कार पूर्वक निकाल देना; To turn on (to give free passage to.) मार्ग देना; To turn over (to transfer, to upset.) बदलना, पलटना; To turn the back (to reverse a position.) पराङ्मुख होना; To turn the back upon (to forsake.) त्यागना; To turn the tide (to change fortune.) भाग्य

परिवर्तन करना; To turn to account (to be of use.) हित के अनुकूल करना; To turn to ashes (to reduce to ashes.) भस्म कर देना; To turn to use (to make useful.) उपयोगी बनाना; To turn up (to bend.) घुमाना, मोड़ना; Turncap (टर्नकैप) - *n.* chimney-top which turns round in the wind. वायु से घूमनेवाली धुवाँकस के ऊपर की फिरकी; Turncoat (टर्नकोट) - *n.* one who forsakes his party. स्वपक्षत्यागी, अपने मत को पलटनेवाला; Turn of fortune (change of luck.) भाग्य-परिवर्तन; Turn of mind (mental condition.) चित्तवृत्ति ।

Turner-टर्न-अर्-*n.* one who works a lathe. खराद पर काम करनेवाला; Turnery (टर्नरी) - *n.* the art of shaping in a lathe. खरादने की कला ।

Turning-टर्निङ्ग - *n.* the art of shaping, a place where roads meet. खराद का कार्य, सड़कों का मिलाप; Turning-point (टर्निङ्ग-पॉइन्ट) - *n.* the point which decides a case. निर्णायक अवस्था या स्थिति ।

Turnip-टर्निप् - *n.* a plant of the mustard family whose roots are used as vegetable. शिखामूल, शलजम; Turnipy (टर्निपी) - *adj.* of the taste of turnip. शलजम के स्वाद का ।

Turnkey-टर्न-कि-*n.* one who is in charge of a prison's keys. बन्दीगृह की ताली रखनेवाला ।

Turn-out-टर्न-आउट - *n.* a quitting of employment. वेतन-वृद्धि के निमित्त काम करनेवालों का काम करने से विरक्ति या हटाव; Turnpike (टर्नपाइक) - *n.* a defensive pike-gate set across a road, a toll-gate. सड़क पर लगा हुआ कौंटेंदार फाटक, घुमावा रोक, यात्रा-कर वसूल करने का फाटक; Turn-screw (टर्न-स्कू) - *n.* a screw-driver. पेंचकस; Turnstile (टर्नस्टैल) - *n.* a small turnpike through which men can pass but not cattle. ऐसा घुमावा रोक जिसमें से होकर मनुष्य जा सकता है, चौपाये नहीं जा सकते; Turn-table (टर्न-टेबल) - *n.* a revolving platform for reversing locomotives. इंजन घुमाने का चबूतरा ।

Turpentine-टर्-प - ट्याइन् - *n.* the resinous juice secreted by certain trees like pine. देवदार-तैल, बिरोजा, तारपीन; - *v. t.* to apply turpentine to. तारपीन पोतना ।

Turpitude-टर्पि-ट्यूड् - *n.* baseness, depravity. दुष्टता (नीचता), अधमता ।

Turquoise-टर्-क्वाइज़ - *n.* a gem of greenish-blue colour. वैदूर्यमणि, फिरोजा, नीलमणि ।

Age ऐज; Edge ऐज; Pen पें; Pain पेन

Turret-टर्रेट-*n.* a small tower attached to a building. कँगुरा, बुरजी;
Turreted (-टर्रेड)-*adj.* formed like a tower.
बुरजी के आकार का।

Turriculate - टरिक्युलेट
-adj. like a turret. प्रासाद
के शिखर (बुर्जी) के
आकार का।



Turtle-टर्टल-*n.* a kind of Turret.

dove, a marine tortoise. एक प्रकार की पेड़ु की,
समुद्री कछुआ; To turn turtle (to catch
turtles by throwing them on their backs,
to capsize.) समुद्री कछुओं को पीठ के बल
पटककर पकड़ना, उलट-पुलट हो जाना।

Turtle-dove-टर्-टल-डव-*n.* a kind of pigeon.
पेड़ु की पक्षी।

Tush-टश-*interj.* pshaw ! छिः ! ; *-n.* a long
pointed tooth. नुकीला दाँत।

Tushery-टशरि-*n.* the use of archaic words.
प्राचीन शब्दों का व्यवहार।

Tusk-टस्क-*n.* a long-pointed tooth *esp.* a
protruding one. हाथी इत्यादि के समान
नुकीला निकला हुआ दाँत; *-v. t.* to tear up with
tusks. दाँत से फाड़ देना; **Tusker** (-अर्)-*n.*
an elephant with long tusks. बड़े दाँतवाला
हाथी; **Tusky** (-इ)-*adj.* of pointed teeth.
नुकीले दाँतवाला।

Tussicular-टसिक्युलर-*adj.* pertaining to
cough. खाँसी-सम्बन्धी।

Tussis-टसिस-*n.* a cough. खाँसी।

Tussive-टसिव-*adj.* pertaining to cough.
खाँसी-सम्बन्धी।

Tussle-टसल-*n.* a scuffle, a struggle. झगड़ा,
मुठभेड़; *-v. t.* to struggle. हाथावाही करना,
मुठभेड़ करना।

Tussock-टसक-*n.* a tuft of grass or twigs.
घास-फूस का टीला।

Tut-टट-*interj.* (also tut-tut) expressing
contempt. तिरस्कार-स्वक अव्यय।

Tutelage-ट्यूटिलेज-*n.* guardianship, protec-
tion. संरक्षण, रक्षा।

Tutelar or Tutary-ट्यूटिलर (-इ)-*adjs.* serv-
ing as a guardian. संरक्षक या संरक्षण का
कार्य करनेवाला।

Tutenag-ट्यू-ट-नीग-*n.* a kind of white metal
like German silver. जर्मन सिल्वर के प्रकार
की एक सफ़ेद धातु।

Tutor-ट्यूटर-*n.* a guardian of a minor, a
private or public teacher. बालक का संरक्षक,
व्यक्तिगत या सार्वजनिक शिक्षक; *-v. t.* to instruct,
to treat with authority or sternness. शिक्षा
देना, पढ़ाना, अधिकार-पूर्वक अथवा कड़ाई से
व्यवहार करना; **Tutorage** (-ट्यूज)-*n.* guardian-
ship, education. संरक्षकता, शिक्षा, उपदेश;
Tutress (-ट्यूस), **Tutrix** (-ट्रिक्स)-*ns. fem.* a
female teacher, a female guardian. अध्या-
पिका, बालक की रक्षा करनेवाली स्त्री; **Tutorial**
(-टोरिअल)-*adj.* pertaining to teaching. शिक्षा-
सम्बन्धी; **Tutoring** (-इटरिंग)-*n.* the act of
instructing. शिक्षण; **Tutorship** (-शिप)-*n.*
the office of a tutor. अध्यापक का पद।

Tutty-टट्टी-*n.* impure oxide of zinc. बिना
साफ किया हुआ सफ़ेदा।

Tu-whit-टु-व्हिट-*n.* the cry of an owl. उरल
का शब्द।

Twaddle-ट्वॉडल-*v. t.* to indulge in useless
talk. बूढ़ा बकवाद करना; *-n.* a silly talk, a
senseless talker. बूढ़ा बकवाद, बड़बड़ाहट, व्यर्थ
की बातचीत करनेवाला; **Twaddler** (-अर्)
-*n.* one who talks uselessly. बूढ़ा बकबक
करनेवाला व्यक्ति।

Twain-ट्वेन-*n.* two, a pair, युग्म, जोड़ा; *-adj.*
twice. दो बार।

Twaite-ट्वेड-*n.* woodland covered with
arable land. जंगल की उपजाऊ भूमि।

Twang-ट्वॉङ्ग-*n.* a sharp quick sound.
धनुष की टंकार, झनकार; *-v. t.* & *i.* to make
a ringing metallic sound. टनटनाना, झन-
कारना; **Twanging** (-इङ्ग)-*adj.* making
a sharp sound. तीव्र शब्द करता हुआ।

Twangle-ट्वॉङ्ग-*v. t.* & *i.* to utter a
nasal sound. नाक से बोलना, नकियाना; *-n.* a
twang. धनुष की टंकार।

Twankay-ट्वॉङ्के-*n.* a kind of green tea,
एक प्रकार की हरी चाय।

'twas-ट्वाज़-*contr.* of 'it was'. 'इद वॉज़' का
छोटा रूप, यह था।

Twattle-ट्वॉट-*v. t.* to chatter. बकबक
करना; *-n.* an idle talk. बकवाद।

Tweak-ट्वीक-*n.* a twitch, a pinch. ऐंठन,
चुटकी; *-v. t.* to pull with a sudden jerk
झटके से खींचना, चिकोटी काटना।

Tweed-ट्वीड-*n.* a kind of woollen fabric.
एक प्रकार का ऊनी बज़।

Tweedle-ट्वीडल-*n.* the sound of a fiddle.
सारङ्गी का शब्द; *-v. t.* to fiddle in an awk-

ward manner. फूहड़ की तरह सारझी बजाना।

Tween-द्वीन्-adv. & prep. between. बीच में, मध्य में।

Tweezer-द्वी-जर्-*n.* (also pair of tweezers.) a pair of tongs for plucking up small objects. छोटी चिमटी।

Twelve-द्वेल्-*n.* & adj. two and ten. द्वादश, बारह; **Twelvefold** (-फोल्ड)-*adj.* twelve times. बारह बार तह किया हुआ; 12mo. (duodecimo.) बारह परत किया हुआ; **Twelve-month** (-मन्थ)-*n.* one year. एक वर्ष।

Twelfth-द्वेल्थ-*adj.* next in order after eleventh. बारहवाँ।

Twentieth-द्वेन्टि-ऐथ-*adj.* the ordinal of twenty. बीसवाँ, बीसवें भाग का।

Twenty-द्वेन्टि-*n.* two times ten. बीस।

Twentyfold (twenty times.) बीस गुना।

'were-द्वेवर्-contraction of 'it were'. 'इद वेवर्' का छोटा रूप, ऐसा हुआ होता।

'wi or Twy-द्वेव-*pref.* in sense of 'two'. 'दो' अर्थ का उपसर्ग।

Twice-द्वेव्स-*adv.* two times. दो बार; **Twicer** (-वर्)-*n.* a compositor who also works as a pressman. कम्पोजिटर जो प्रेस भी चलाता है।

Twiddle-द्विद-*v.* & i. to twist the fingers. अँगुली उमेठना; *-n.* a light twist. ऐठन।

Twig-द्विग-*n.* a small branch of a tree or plant. शाखा, टहनी; **Twigged** (-द)-*adj.* having shoots. शाखादार; **Twigless** (-लेस)-*adj.* without branches. बिना शाखा का।

Twiggy-द्विग-*adj.* abounding in twigs or shoots. शाखादार।

Twilight-द्वेव-*n.* the faint light before sunrise and after sunset. सन्धिप्रकाश, गोधूलि का समय।

Twill-द्विक्-*n.* a kind of cloth. एक प्रकार का चिमड़ा कपड़ा।

'twill-द्विक्-*contr.* of 'it will'. 'इद विल्' का छोटा रूप, यह होगा।

Twin-द्विन्-*n.* & adj. one of the two children born at a birth. यमज, जुड़वाँ; **The Twins** (the third sign of the zodiac, Taurus.) मिथुन राशि; **Twin-born** (-बॉर्न्)-*adj.* born at the same birth. एक साथ उत्पन्न हुआ, जुड़वाँ।

Twine-द्वेव-*n.* a strong twisted thread. सुतली, टूटन, रस्सी; *-v. t.* to wind, to twist. लपेटना, ऐठना; **Twiner** (-वर्)-*n.* a climbing plant. लपेटनेवाला पौधा, लता; **Twiningly** (-इङ्ग-लि)-*adv.* in a twisting manner. ऐठते हुए।

Twinge-द्विन्ज-*v. t.* to affect with a sharp pain. तीव्र पीड़ा देना; *-n.* a sharp pain. व्यथा, वेदना, पीड़ा, कड़क।

Twinkle-द्विक्क-*v. t. & i.* to shine with quick gleams, to sparkle, to blink one's eyes. चमकना, जगमगाना, झिलमिलाना, निमेष करना, पलक मारना; **Twinkling** (-इङ्ग-लि)-*n.* an instant, a moment. क्षण; **In the twinkling of an eye.** (in a moment.) पल भर में।

Twin-likeness (द्विन्-लाइक्-नेस्)-*n.* near resemblance. निकट समानता।

Twining-द्विन्लिङ्ग-*n.* a twin lamb. जुड़वाँ भेमना।

Twinned-द्विन्ड-*adj.* like twins. युग्म (जुड़वाँ) की तरह का।

Twirl-द्वर्ल्-*v. t. & i.* to revolve rapidly, to whirl round or spin. वेग से घुमाना, चक्कर देना; *-n.* a rapid circular motion, a whirl. त्वरित भ्रमण, जल्दी का चक्कर।

Twist-द्विक्-*n.* thread &c. made by winding two or more strands together, the act of twisting a roll of paper, tobacco &c. लच्छा, डोरा, रस्सा इत्यादि की ऐठन, मुड़ाव, ऐठन; *-v. t. & i.* to wind strands of thread or rope, to rotate, to insinuate, to wrench out. मॉजना, घुमाना, ऐठना, मोड़ना; **Twist-able** (-ऐबल)-*adj.* able to be twisted. ऐठने योग्य; **Twister** (-वर्)-*n.* he who or that which twists. ऐठनेवाला।

Twit-द्विट-*v. t.* (p. t. **Twitted**.) to reproach, to upbraid, to taunt. झटकारना (डॉटना), ताना मारना, बुझकना; **Twittingly** (-इङ्ग-लि)-*adv.* reproachfully. डॉटते हुए।

Twitch-द्विक्-*v. t. & i.* to pull with sudden jerk, to snatch. झटके से खींचना, छीनना; *-n.* a sudden pull, contraction. खिंचाव, झटका; **Twitcher** (-वर्)-*n.* one who twitches. झटका देनेवाला; **Twitching** (-इङ्ग-लि)-*n.* a spasmodic contraction. ऐठन, मुरक।

Twite-द्वेव-*n.* a kind of linnnet. एक प्रकार की चिड़िया।

Twitten-द्विट-*n.* a narrow lane connecting two roads. दो सड़कों को मिलानेवाली सेंकरा गली।

Twitter-ट्विटर - *v. i.* to make a succession of light tremulous noise to chirp. चूँ-चूँ करना; -*n.* such a series of sounds. ऐसा शब्द; **Twittering** (-इङ्ग) - *adj.* & *n.* uttering interrupted sounds. अस्पष्ट शब्द बोलनेवाला या बोलने का काम; **Twitteringly** (-इङ्ग-लि) - *adv.* with upbraiding. शिङ्कते हुए।

Twittle-twattle-ट्विटल-ट्वीटल - *n.* a gabble. बड़बड़ाहट।

Twixt-ट्विक्स्ट - *prep.* betwixt. बीच में।

Two-टू - *adj.* & *n.* one and one. दो; One or two (a few.) थोड़े; **Two-edged** (-एज्ड) - *adj.* having edges on both sides. दोनों ओर की धारवाला; **Two-faced** (-फैसड) - *adj.* having two faces. दुमुहों; **Twofold** (-फोल्ड) - *adj.* double. दुगुना; **Two-handed** (-हैंड-ड) - *adj.* having two hands, powerful. दो हाथवाला, प्रबल; **Two-ply** (-प्लाइ) - *adj.* consisting of two thicknesses. दो तहों का; **Two-tongued** (-टङ्ग्ड) - *adj.* deceitful. छली, धोखेवाज।

Twould-टवुड - *contr.* of 'it would' 'इद वुड' का छोटा रूप, ऐसा होगा।

Tying-टाइङ्ग - *adj.* & *n.* binding. बाँधनेवाला या बाँध।

Tyke-टाइक - *n.* a dog. एक प्रकार का कुत्ता।

Tyler-टायलर - *n.* the door-keeper of a lodge. सन्तरी, पहरेदार।

Tylopod-टायलपॉड - *adj.* & *n.* having padded hoof. गद्दीदार तलवेवाला या ऐसा जन्तु; **Tylopodous** (-अस) - *adj.* with padded hoof. गद्दीदार तलवेवाला।

Tylosis-टायलॉसिस - *n.* an inflammation of eyelids. आँख का एक रोग जिसमें पलकों फूल जाती हैं।

Tymbal-टिम्बल - *n.* a kind of small kettle-drum. एक प्रकार का छोटा नगाड़ा।

Tympan-टिम्पन - *n.* the frame on which sheets of paper are laid for printing. छपने के लिये कागज रखने का फ्रेम; **Tympanic** (-इक) - *adj.* like a drum, pertaining to middle ear. नगाड़े की तरह का, कान के बिचले पर्दे से सम्बन्धित।

Tympanites-टिम्पनाइटिड - *n.* the swelling of the abdomen. पेट की सूजन; **Tympanitic** (-टिक) - *adj.* pertaining to tympanites. पेट की सूजन-सम्बन्धी।

Tympanitis-टिम्पनाइटिस - *n.* the inflammation of the membrane of the middle ear. कान की भीतरी शिल्ली की सूजन।

Tympanum-टिम्पॉनम् - *n.* (*pl.* Tympana) the middle ear, the panel of a door, a drum-wheel for raising water. कान का पर्दा, दरवाजे का दिलाहा, पानी उठाने की ढोलक के आकार का पहिया।

Tympany-टिम्पॉनि - *n.* flatulence of the stomach. पेट की सूजन।

Type-टाइप - *n.* symbol, specimen, model, mark, figure stamped on a coin, ideal, general structure, class of things having common characteristics, printing letters.

चिह्न, संकेत, नमूना, निशान, छाप, सिक्के पर छपी मूर्ति, आदर्श, सामान्य रचना, एक ही प्रकार की वस्तुओं का वर्ग, छापे के अक्षर; -*v. i.* to typewrite. टाइप राइटर द्वारा छापना; **Type-founder** (-फाउन्डर) - *n.* one who casts types. टाइप ढालनेवाला; **Type-foundry** (-फाउन्डरी) - *n.* a place where types are cast. टाइप ढालने का कार्यालय; **Type-metal** (-मेटल) - *n.* metal for casting types. टाइप ढालने की धातु; **Type-setter** (-सेटर) - *n.* a compositor, a machine which combines types in proper order for printing. टाइप कम्पोज करनेवाला, टाइप कम्पोज करने का यन्त्र; **Typewriter** (-राइटर) - *n.* a machine for writing by means of types. हाथ से छापने का यन्त्र।

Typhoid-टाइफॉइड - *n.* & *adj.* a kind of fever resembling typhus. एक प्रकार का सन्निपात ज्वर; **Typhomania** (-फेमेनिआ) - *n.* the muttering delirium in typhoid. सन्निपात ज्वर में बेहोशी से बढ़वाने की अवस्था।

Typhonic-टाइफॉनिक - *adj.* pertaining to a typhoon. चीन सागर की आंधी-सम्बन्धी।

Typhoon-टाइफून - *n.* a violent hurricane in the China sea. चीन सागर में उत्पन्न होनेवाली एक बड़ी आंधी।

Typhus-टाइफस - *n.* a kind of fever marked by purple spots on the skin. एक प्रकार का ज्वर जिसमें सम्पूर्ण शरीर में लाल चकते पड़ जाते हैं।

Typic-टिपिक - *adj.* typical, figurative. विशेष प्रकार का, लाक्षणिक; **Typical** (-अल) - *adj.* representative, emblematic, symbolical. आदर्शभूत, प्रतिरूप का, लाक्षणिक; **Typically** (-अल) - *adv.* in a typical manner. आदर्श रूप

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेज़र

में; Typicalness (-नेस्) - *n.* the state of being typical. प्रतिरूपता ।

Typify-टिपिफाई-*v. t.* (*p.* . Typified.) to show by image, to foreshadow. प्रतिरूप में दिखलाना, संकेत में प्रकट करना ।

Typist-टाइपिस्ट-*n.* one who uses a typewriter. छापाई के हाथ के यंत्र से छापनेवाला ।

Typographer-टाइपोग्राफर-*n.* a printer. छापनेवाला; **Typographic** (-फिक), **Typographical** (-फिक-अल्)-*adjs.* pertaining to printing. छापने के सम्बन्ध का; **Typographically** (-फिक-अल्)-*adv.* in a typographic manner. छापने की कला के रूप में; **Typography** (-फि)
-*n.* the art of printing. छापने की कला ।

Typoscript-टाइप-स्क्रिप्ट-*n.* the printing done by a typewriter. हाथ से छापने के यंत्र द्वारा छापाई ।

Tyrannical-टिरानिकल्-*adj.* acting like a tyrant, despotic, cruel. अन्यायी, निर्दयी, अति क्रूर देनेवाला; **Tyrannically** (-लि)-*adv.* in a tyrannical manner. अन्याय से, निर्दयता से ।

Tyrannicidal-टिरैनिसाइडल्-*adj.* pertaining to the killer of a tyrant. अन्यायी की हत्या करनेवाले से सम्बन्धित; **Tyrannicide** (-साइड)
-*n.* the act of killing a tyrant, the killer

of a tyrant. अन्यायी की हत्या, निर्दयी को मारनेवाला मनुष्य ।

Tyrannize-टिरैनाइज़-*v. i.* & *t.* to act as a tyrant, to rule despotically and cruelly. अत्याचार या क्रूरता करना, निर्दयता से राज्य करना; **Tyrannous** (-नस्)-*adj.* tyrannical, unjustly, severe, impervious, despotic. कठोर, अन्यायी, क्रूर, निर्दय; **Tyranny** (-नि)-*n.* (*pl.* Tyrannies.) despotic exercise of power, cruel government, severity, cruelty, harshness. प्रजापीड़न, क्रूर शासन, कठोरता, निर्दयता ।

Tyrant-टाइर-*n.* an oppressive ruler, one who exercises unlawful authority. प्रजापीड़क, निष्ठुर शासक, उपद्रवी ।

Tyre, **Tyro**-see **Tire**, **Tiro**.

Tyrolite-टायरॉलाइट-*n.* a kind of bluish mineral. एक प्रकार की नीली धातु ।

Tystie - टिस्टी-*n.* a kind of seabird. एक प्रकार की समुद्री चिड़िया ।

Tzar-ज़ार-*n.* the title of the Emperor of Russia. रूस के सम्राट की उपाधि ।

Tzarevitch-ज़ा-रें-विच्-*n.* the title of the son of the Emperor of Russia. रूस के राजकुमार की उपाधि ।

Tzarena-ज़ैरेना, **Tzarina** (ज़ैरिना), **Tzaritsa** (-ज़ैरिट्ज़ी)-*ns.* the titles of the Empress of Russia. रूस की साम्राज्ञी की उपाधियाँ ।

U-यू-the fifth vowel and the twenty-first letter of the English alphabet. अंग्रेजी भाषा का पाँचवाँ स्वर तथा इन्कीसवाँ अक्षर, इसका उच्चारण 'अ', 'उ', 'यु' तथा 'यू' होता है।

Uberous-यू-ब-रस् -adj. fruitful, yielding abundance. फलयुक्त, उपजाऊ, अधिक फल उत्पन्न करनेवाला।

Uberty-यू-वर्टि -n. abundance, fruitfulness. अधिकता, बहुतायत, उपजाऊपन।

Ubiety-यु-बाइ-टि-न. local relation. स्थानीय सम्बन्ध।

Ubiquitary-यु-बि-क्विटरी-adj. existing everywhere. सर्वव्यापी।

Ubiquitous-यु-बि-क्वि-टस्-adj. existing everywhere. सर्वत्र व्याप्त रहनेवाला।

Ubiquity-यु-बि-क्वि-टि-न. omnipresence. सर्वव्यापकता।

Udal-यू-डल् -n. a freehold estate. माफ़ी (विना कर की) भू-सम्पत्ति।

Udder-अ-डर्-न. one of the mammary glands of a mammal, teats of cattle. स्तन पिलाने-वाले जन्तुओं का एक स्तन, पशु का स्तन, यन; **Uddered (-ड्) -adj.** with udders. स्तन या यनवाली; **Udderless (-लस्) -adj.** having no udders. बिना स्तन (यन) की।

Udometer -युडैमिटर -n. a rain-gauge, an instrument for measuring the rainfall. वर्षा का प्राणी नापने का यन्त्र।

Ugh-उह्, अह-interj. exclamation of disgust. तिरस्कार-सूचक अव्यय।

Uglyify-अ-ग्लि-फ़ाइ -v. t. (p. t. Uglified.) to make ugly. बदसूरत या बदना बनाना।

Uglyly-अ-ग्लि-लि -adv. in an ugly manner. भद्देपन से; **Ugliness (-नेस्) -n.** deformity. कुरूपता, भद्दापन; **Ugly (-अग्लि) -adj. (comp. Uglier, sup. Ugliest)** displeasing to sight; offensive, unpleasant, hateful; deformed, ill-natured. दुर्दर्श, निन्दनीय, बेस्वाद, घृणित, कुरूप, भद्दा।

Uhlan-ऊ-लान् -n. a German lancer. जर्मनी देश का बछीवाला घुड़सवार।

Ukulele-यु'कु-ले-लि, उकुलेले -n. a kind of banjo with four strings. चार तार की वीणा।

Ulcer-अल्सर -n. a discharging sore, a moral blemish. ज्वर (फोड़ा), नासर, दोष।

Ulcerate-अल्सरेट् -v. i. to form into an ulcer.

फोड़ा होना, नासर पड़ जाना; **Ulcerated (-ट्) -adj.** having an ulcer. नासर पड़ा हुआ; **Ulceration (-रे-शन्) -n.** the process of forming an ulcer. नासर पड़ना।

Ulcerous-अल्सरस् -adj. affected with ulcers. ज्वरयुक्त, नासरदार; **Ulcerously (-लि) -adv.** in an ulcerous manner or form. नासर के ढंग से या रूप में; **Ulcerousness (-नेस्) -n.** the state of being ulcerous. नासर होने की स्थिति।

Ulcuscle-अल्कसुल् -n. a small ulcer. छोटा नासर।

Ule-यूल् -suf. to form diminutives, e. g. 'globule', 'nodule' etc. अव्ययिक शब्द बनाने का प्रत्यय।

Uliginose-यु-लि-जि-नोस् -adj. growing in a muddy place. कीचड़ में उत्पन्न होनेवाला।

Uliginous-यु-लि-जि-नस् -adj. slimy, muddy. कीचड़ का, पंकमय।

Ullage-अ-ल्ले-ज् -n. the quantity which a cask or bottle requires in being full. वह परिमाण जो पीपे या बोतल को मुँह तक भरने में लगता है।

Ullmannite-अल्मॉनाइट -n. phosphate of manganese and iron. एक प्रकार की धातु।

Ulmic-अल्मिक् -adj. produced by decaying vegetable matter. सड़ी हुई वनस्पति से उत्पन्न।

Ulmin-अल्मिन् -n. a gummy substance obtained from vegetables. वनस्पतियों या तरकारियों से प्राप्त एक प्रकार का गोद।

Ulna-अल्नी -n. (pl. Ulnae.) the inner of the two bones of the forearm. अग्रबाहु की भीतरी ओर की हड्डी; **Ulnar (-नर्) -adj.** pertaining to the ulna. अग्रबाहु की भीतरी अस्थि-सम्बन्धी।

Ulotrichan-युलोट्रिक् -n. woolly-haired person. ऊन के सदृश (कड़े तथा घने) बालोंवाला व्यक्ति।

Ulotrichi-युलोट्रिक् -n. woolly-haired race. घने बालोंवाली जाति; **Ulotrichous-(-कस्) -adj.** having woolly hair. ऊनी बालोंवाला।

Ulster-अल्स्टर -n. a long loose overcoat. एक प्रकार का वस्त्र के ऊपर पहिने का लम्बा ढीला चोगा; **Ulstered (-ट्) -adj.** wearing an ulster. लंबा चोगा पहिने हुए।

Ulterior-अल्टीरिअर् -adj. remote, on the farther side of, situated beyond. दूर का, आगे का, दूरस्थ; **Ulteriorly (-लि) -adv.** in an ulterior place. दूर स्थान में।

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेज़र

Ultimate-अल्टिमेट्-adj. most remote, last, final, primary. अन्तिम, पिछला, अन्त का, अति आवश्यक; **Ultimately (-लि)-adv.** in the end. अन्त में; **Ultimateness (-नेस्)-n.** final end. अन्तिम अवस्था ।

Ultimatum-अल्टि-मै-टम् -n. (pl. Ultimata, Ultimatus.) the final proposal or statement of terms. अन्तिम प्रस्ताव या माँग या चेतावनी, अन्त की बातचीत ।

Ultimty-अल्टिमिटि-n. the last stage. अन्तिम अवस्था ।

Ultimo-अल्टि-मै-अड्व. in the month preceding the present one, in the last month. गत (पिछले) महीने में ।

Ultimo-geniture-अल्टिम-जै-निचर्-n. the custom in which the youngest son (instead of the eldest) takes inheritance. सबसे छोटे पुत्र के उत्तराधिकारी होने की रीति ।

Ultra-अल्ट्रा-adj. extreme. अत्यन्त, अन्तिम; **pref.** in sense of 'beyond, on the other side of'. "दूसरी ओर, बागे, पार" अर्थ का उपसर्ग;

Ultraist (-इस्ट)-n. one who holds extreme opinions. अन्तिम अभिप्राय (मत) को माननेवाला ।

Ultramarine - अल्ट्रा - मरीन् -adj. situated beyond the sea. समुद्र के पार स्थित; -n. a sky-blue colour. आकाश के समान नीला रंग ।

Ultramontane-अल्ट्रा-मॉन्टेन् -adj. situated beyond the mountains (esp. the Alps.) पहाड़ के उस पार का ।

Ultramontaniam - अल्ट्रा-मॉन्टीनिज्म -n. the extreme views in regard to the Papal supremacy. रोम के बड़े पादरी के अधिकार के विषय में अत्यन्त असीम विचार ।

Ultramundane-अल्ट्रा-मन्डेन् -adj. beyond the world, pertaining to another life. संसार के बाहर का, दूसरे जन्म का ।

Ultromotivity-अल्ट्रो-मो-टिविटि-n. spontaneous movement. ऐच्छिक गति ।

Ultroneous-अल्ट्रो-नि -अस् -adj. voluntary, spontaneous. इच्छाचारी, ऐच्छिक ।

Ululate-युलु-लेट्-v. i. to howl as a dog or wolf. कुत्ते या भेड़िये की तरह भूँकना ; **Ululation (-लै-शन्)-n.** the act of howling. भुकाण ।

Umbel-अम्बेल - n. a cluster of flowers, springing from a common centre. एक ढण्ठल से उगनेवाला अनेक फूलों का गुच्छा ; **Umbellar (-लर्)-adj.** of the form of an umbel. गुच्छे के आकार का ।

Umbel-अम्बर् -n. a dark brown mineral pigment. एक प्रकार का काला-भूरा रंग ।

Umbilical-अम्बिलिकल्-adj. pertaining to the navel. नाभि-सम्बन्धी; **Umbilical ancestor (a female ancestor.)** स्त्री-पूर्वज; **Umbilical cord (the tube that passes from the foetus to the placenta.)** नाल, नार; **Umbilicus (-कस्)-n.** the navel. नाभि ।

Umbilicate-अम्-बि-लि-केट्-adj. of the shape of a navel. नाभि के आकार का ।

Umbo-अम्बो -n. (pl. Umbos.) the boss of a shield. ढाल का उमड़ा हुआ भाग ।

Umbonal-अम्बेनल्-adj. protuberant. उमड़ा हुआ ।

Umbonated-अम्बेनेटेड्-adj. having the middle point raised. उमड़े हुए बिचले भागवाला ।

Umbra-अम्ब्रा- (pl. Umbrae.) a shadow, the cone of shadow projecting from a planet. परछाई, किसी नक्षत्र से आती हुई सूचाकार छाया ।

Umbrage-अम्ब्रेज-adj. a shadow, a sense of injury, resentment. छाया, असन्तोष, कोप; **To take umbrage (to be angry.)** क्रुद्ध होना ।

Umbrageous-अम्ब्रेजिअस्-adj. shady. छायायुक्त अस्पष्ट; **Umbrageously (-लि)-adv.** in a shady manner. छाया रूप में; **Umbrageousness (-नेस्)-n.** the state of being shady. छायापन ।

Umbral-अम्ब्रल्-adj. shady. छाया-सम्बन्धी, छायायुक्त ।

Umbrella-अम्ब्रेला -n. a portable circular canopy for sheltering a person from the sun or rain. आतपत्र, छाता ।

Umbrette-अम्ब्रेट्-न. a bird like the heron. एक प्रकार का बगुला ।

Umbriferous-अम्ब्रिफेरस्-adj. casting a shade. छाया डालनेवाला ।

Umbril-अम्ब्रिल्-adj. the visor of a helmet. मुकुट का अग्रभाग ।

Umbrose-अम्ब्रोस्-adj. shady. छायादार । **Umbrosity-अम्ब्रो-सि-टि -n.** shadiness. छायापन ।

Umpirage-अम्पायरैज-adj. the decision of an umpire, arbitrament. मध्यस्थ का निर्णय ।

Umpire-अम्-पायर-adj. one who is chosen to decide a dispute, an arbitrator. प्रमाण-पुरुष, मध्यस्थ, पंच; **Umpireship (-शिप्)-n.** the post of an umpire. मध्यस्थ का पद ।

Un-अन्-pref. used before nouns, pronouns and adjectives signifying a negative mean-

Age ऐज ; Edge ऐज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्

ing. 'न, रहित, हान या विपरीत' अर्थ का उपसर्ग जो संज्ञा, विशेषण तथा सर्वनाम के पहिले जोड़ा जाता है।

Unabased-अन्-अवेरेड् -*adj.* not humbled. अविनीत; Unabashed (-इइ') -*adj.* not ashamed. लज्जा न करनेवाला।

Unabated-अन्-अवे-टैड् -*adj.* not diminished. बिना कम किया हुआ, पूरा।

Unable-अन्-ब्ल -*adj.* not having sufficient strength, weak, impotent, शक्तिहीन, दुर्बल, असमर्थ, अयोग्य।

Unabolishable-अन्-अबॉलिशेबल -*adj.* that cannot be abolished. न हटाने या तोड़े जाने योग्य; Unabolished (-इइ') -*adj.* not abolished. न हटाया हुआ, प्रचलित।

Unabraded-अन्-अब्रेडेड् -*adj.* not worn out. न घिसा हुआ; Unabridged (-अब्रिज्ड') -*adj.* not curtailed or abridged. न घटाया या छोटा किया हुआ, विस्तृत; Unabsolved (-अब्सॉल्व्ड') -*adj.* not forgiven. क्षमा न किया हुआ।

Unaccented-अन्-अकसेन्टेड् -*adj.* having no accent. बिना जोर दिया हुआ।

Unacceptable-अन्-अकसेप्टे -*ब्ल* -*adj.* that cannot be accepted. अग्रह, स्वीकार न करने योग्य।

Unacclimated-अन्-अक्लिमेटेड्, Unacclimatized (-टाइज्ड') -*adjs.* not accustomed to the climate. जलवायु से अनभ्यस्त।

Unaccommodated-अन्-अकॉमोडे-टैड् -*adj.* not fitted. अयोग्य; Unaccommodating (-टिङ्ग) -*adj.* not ready to oblige. कृतकृत्य करने को उद्यत नहीं।

Unaccompanied-अन्-अकम्पनिड् -*adj.* without companions, having no attendants. बिना सहायक या नौकर का, अकेला।

Unaccomplished-अन्-अकम्प्लिश्ड -*adj.* not finished, incomplete. अस्माप्त, अपूर्ण।

Unaccordant-अन्-अकॉर्ड्-डैन्ड -*adj.* not harmonious. बेसुरा।

Unaccountable-अन्-अकाउन्टे -*ब्ल* -*adj.* not explicable, not responsible. अकथनीय, अनुत्तरदायी; Unaccountableness (-नेस्) -*n.* the state of being unaccountable. अकथनीयता; Unaccountably (-लि) -*adv.* in an unaccountable manner. अकथनीय ढंग से या रूप में।

Unaccredited-अन्-अक्रेडिटेड् -*adj.* not authorized. बिना अधिकार का, अधिकारहीन।

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेंज़र

Unaccused-अन्-अक्यूज्ड -*adj.* not accused. दोषी न ठहराया हुआ।

Unaccustomed-अन्-अकस्टम्ड -*adj.* not accustomed or habituated. अपरिचित, अनभ्यस्त, अनभिज्ञ, अनजान।

Unachievable-अन्-अचीव -*ब्ल* -*adj.* that cannot be done or gained न करने या पाने योग्य; Unachieved (-इ) -*adj.* not performed or gained. न किया या पाया हुआ।

Unaching-अन्-ऐकिङ्ग -*adj.* not giving pain. पीड़ा न देता हुआ।

Unacknowledged-अन्-अकनॉल्ड्ड -*adj.* not recognized. स्वीकार न किया हुआ।

Unacquaintance-अन्-अक्वैन्टेन्स -*n.* want of acquaintance, ignorance. अपरिचय, अज्ञान; Unacquainted (-टैड्) -*adj.* wanting in familiarity. अपरिचित; Unacquaintedness (-टैड्-नेस्) -*n.* want of familiarity. अपरिचय।

Unacquirable-अन्-अक्वायरेबल -*adj.* not acquirable. प्राप्त न करने योग्य; Unacquired (-इ) -*adj.* not gained. अप्राप्त।

Unacquitted-अन्-अक्विटेड् -*adj.* not declared innocent. निर्दोष न स्थिर किया हुआ।

Unactuated-अन्-अक्ट्युएटेड् -*adj.* not moved. अप्रेरित।

Unadapted-अन्-अडैप्ट्-पैड -*adj.* not suited. अयोग्य।

Unadmired-अन्-अडैड्-मायर्ड -*adj.* not regarded with respect, not praised. सम्मान न किया हुआ, अप्रशंसित।

Unadmonished-अन्-अडमॉनिशड -*adj.* not cautioned. सचेत न किया हुआ।

Unadored-अन्-अडोर्ड -*adj.* not worshipped. पूजा न किया हुआ; Unadorned (-न्ड) -*adj.* not decorated. न सजाया हुआ।

Unadulterated-अन्-अडल्टरेटेड् -*adj.* pure, genuine. पवित्र, स्वच्छ।

Unadventurous-अन्-अड्वेंचरस -*adj.* not bold, coward. असाहसी, डरपोक।

Unadvisable-अन्-अडैड्-नाइज -*ब्ल* -*adj.* not expedient. अनुचित, अयोग्य; Unadvised (-नाइज्ड') -*adj.* not prudent, असावधान; Unadvisedly (-नाइज्ड-लि) -*adv.* imprudently. असावधानी से।

Unaffable-अन्-अफेबल -*adj.* reserved. अधिक न बोलनेवाला।

Unaffected-अन्-अफेक्टेड् -*adj.* not hypocritical, simple, plain, sincere. अकृत्रिम (निर्विकार), सहज, सीधा-साधा; Unaffectedly (-लि) -*adv.* sincerely. सचाई से, यथार्थ में

Unafflicted-अन्-ऑफ्-फ़िल्ड - ट्रेड - *adj.* free from trouble. अपाप्ति-रहित।

Unafraid-अन्-ऑफ्रैड - *adj.* without fear. भयहीन, निर्भय।

Unagitated-अन्-ओजि - टे - ट्रेड - *adj.* not agitated, calm. शान्त, निर्विकार।

Unagreeable-अन्-ओ-ग्रि-ए - ड्ल - *adj.* not consistent, not suitable. असङ्गत, अवोध्य।

Unaided-अन्-ऐड्- ऐड - *adj.* not helped or assisted. असहाय, अवलम्ब-रहित।

Unalarmed-अन्-अ-लार्म्ड - *adj.* not disturbed with fear. निडर, भय-रहित; **Unalarming** (-इङ्ग) - *adj.* not alarming. न डरानेवाला।

Unallayed-अन्-ऑ-लेड - *adj.* not appeased. शान्त न किया हुआ।

Unallowable-अन्-अलाउ - ऐ - ड्ल - *adj.* that cannot be allowed. आज्ञा न पाने योग्य; **Unallowed** (-अलाउड) - *adj.* not permitted. आज्ञा न दिया हुआ।

Unalloyed-अन्-ऑल-लॉयड - *adj.* not alloyed, unmixed, pure. अमिश्रित, बिना मेल का, पवित्र, स्वच्छ।

Unalluring-अन्-अल्यो - रिङ्ग - *adj.* not tempting. अप्रलोभनीय, न ललचाने योग्य।

Unalterability-अन्-ऑल्टरे-बिलिटि - *n.* unalterableness. परिवर्तित न होने की योग्यता;

Unalterable (-ऐबल) - *adj.* not changeable. परिवर्तित न होने योग्य, न बदलने योग्य; **Unalterably** (-ऐबल) - *adv.* unchangeably. न बदलने योग्य रूप में; **Unaltered** (-ड) - *adj.* not changed. न बदला हुआ।

Unamazed-अन्-अ - मेन्ड - *adj.* free from amazement. आश्चर्यहीन।

Unambiguous-अन्-ओम्बिग्यु-अस - *adj.* not ambiguous, not of doubtful meaning. निश्चित अर्थ का, स्पष्ट अर्थ का; **Unambiguousness** (-नेस) - *n.* clearness. अर्थ की स्पष्टता।

Unambitious-अन्-ओम्बिशस - *adj.* free from ambition. असुह, बिना लालच का; **Unambitiously** (-लि) - *adv.* without ambition. बिना लालच के।

Unamenable-अन्-ओ-मि-ने-बल - *adj.* illnatured, unlovely. दुष्ट स्वभाव का, अप्रिय।

Unamended-अन्-अ - मेन्ड - ऐड - *adj.* not amended. न सुधारा हुआ।

Unamiable-अन्-ऐम् - ड - ऐ - ड्ल - *adj.* not conciliating. मैत्री न करने योग्य; **Unami-**

ableness (-नेस) - *n.* want of amiableness. अमैत्रीकरण।

Unamusing-अन्-ओ-म्युज - इङ्ग - *adj.* not giving amusement. आनन्द न देनेवाला।

Unanalysable-अन्-ओनी-लाइजबल - *adj.* not capable of being analysed. न अलगाने योग्य; **Unanalysed** (-लाइज्ड) - *adj.* not resolved into parts. बिना विभाग किया हुआ।

Unanimated-अन्-ओनिमे - ट्रेड - *adj.* not possessed of life. बिना जीव का, निर्जीव;

Unanimating (-डिङ्ग) - *adj.* not animating. उत्साहहीन, मन्द।

Unanimity-यू-नी-निमि-टि - *n.* agreement in opinion of several men. एकचित्तता, एकमत।

Unanimous-यू-नीनि - मस् - *adj.* being of one mind, agreeing in opinion. एकमत, एकचित्त, सर्वसम्मत्; **Unanimously** (-लि) - *adv.* with one opinion. एक मत से; **Unanimousness** (-नेस) - *n.* state of being unanimous. सर्वसम्मति।

Unannealed-अन्-ओ-नील्ड - *adj.* not tempered. पानी न रखा हुआ।

Unannexed-अन्-अ-नेक्स्ड - *adj.* not joined. न मिलाया हुआ।

Unannounced-अन्-अ-नाउन्स्ड - *adj.* not proclaimed. घोषणा न किया हुआ।

Unannoyed-अन्-ओ-नॉयड - *adj.* not annoyed. न चिढ़ाया हुआ।

Unanointed-अन्-ओ - नॉइन्ड - ऐड - *adj.* not anointed. अभिषेक न किया हुआ।

Unanswerable-अन्-ओन्सर् - ऐ-ड्ल - *adj.* not answerable. अखण्डनीय, निरुत्तर; **Unanswerableness** (-नेस) - *n.* the quality of being unanswerable. निरुत्तरता; **Unanswerably** (-इ) - *adv.* beyond refutation. बिना खण्डन के; **Unanswered** (-सर्ड) - *adj.* not answered. बिना उत्तर दिया हुआ।

Unanticipated-अन्-ओन्टिसिपे - ट्रेड - *adj.* not anticipated. पहिले से न विचार किया हुआ।

Unanxious-अन्-ओन्क्स - शस् - *adj.* not anxious. अनुत्सुक।

Unapparelled-अन्-ओप्-पीर् - ऐल्ड - *adj.* not clothed. बिना वस्त्र पहिने हुए।

Unapparent-अन्-ओपर - न्द - *adj.* not clear, obscure, invisible. अप्रकट, गुप्त, बिना देखा हुआ।

Unappealable-अन्-अपील-बल - *adj.* admitting of no appeal. अपील न करने योग्य।

Age ऐज; Edge ऐज; Pen पेन; Pain पेन

Unappeasable-अन्' - अपीज - वल् -adj. that cannot be pacified. शान्त न करने योग्य ; **Unappeased (-पीज्)-adj.** not pacified. अशान्त ।
Unapplauded-अन्-अप्लाउड्-adj. not praised. अप्रशंसित ।
Unapplicable-अन्-ऑप्लाइ - अ - वल्-adj. not applicable. नियुक्त न करने योग्य ।
Unappreciated-अन्-ऑ-प्री' - शि - ऐ' -टै-adj. not properly estimated. अयुक्त, अननुमित ।
Unapprehended-अन्-ऑप्रि - हेंडै-adj. not understood, without fear. बिना समझा हुआ, बिना डर का ।
Unapprehensible-अन्' - ऑप्रि-हेंसि-वल्-adj. not capable of being understood. बुद्धि में न आने योग्य ; **Unapprehensive (-सिद्ध) -adj.** not intelligible. अव्यक्त, अस्पष्ट ; **Unapprehensiveness (- सिद्ध - नैस्) -n.** obscurity. अव्यक्तता, अस्पष्टता ।
Unapprised-अन् - ऑ - प्राइज्ड-adj. not informed beforehand. पहिले से सूचना न दिया हुआ ।
Unapproachable-अन्-अप्रोचै-वल्-adj. inaccessible. न पहुँचने योग्य, पहुँच से बाहर ।
Unappropriated-अन् - ऑप् - प्रो-प्रि-पेटै-adj. not appropriated. अधिकार में न लिया हुआ ।
Unapproved-अन्-ऑ-प्रूव्ड-adj. not approved. अमान्य, अस्वीकृत ।
Unapt-अन्-ऑपट - adj. not qualified, unfit. अनुचित, अयोग्य ; **Unaptly (-लि)-adv.** improperly. अयोग्यता से ; **Unaptness (-नैस्)-n.** unfitness. अयोग्यता ।
Unargued-अन्-आर्' -ग्यूड-adj. not debated. शास्त्रार्थ न किया हुआ ।
Unarmed-अन्-आम्ड -adj. not equipped or furnished with arms. निःशस्त्र, निरायुध, बिना शस्त्र का ।
Unarranged-अन्'-अरेन्ज्ड-adj. not arranged. क्रम से न किया हुआ ।
Unarrayed-अन्-अरेड-adj. not put in order, not dressed. क्रम में न रक्खा हुआ, वस्त्र न पहिना हुआ ।
Unarrested-अन्'-अरेस्टेड-adj. not arrested. गिरफ्तार न किया हुआ ।
Unartful-अन्-आर्ट-फुल-adj. wanting in skill, artless. चातुरी (कला) हीन ; **Unartfully (-लि)-adv.** artlessly. बिना चातुरी के ।
Unartificial-अन्' - आर्टि - फिशल् - adj. not artificial. प्राकृतिक ।

Unartistic-अन्-आर्टिस्टिक् -adj. not artistic. कलाहीन ।
Unascertainable-अन्'-असर्टेन-वल्-adj. that cannot be certainly known. निश्चय न किये जाने योग्य ; **Unascertained (-नै')-adj.** not certainly known. अनिश्चित, बिना निश्चय का ।
Unashamed-अन्'-अ-शेन्ड-adj. not ashamed. निलज्ज ।
Unasked-अन् - आस्कड' - adj. not asked unsolicited. बिना पूछा हुआ ।
Unaspiring-अन्-ऑ-सायर' - इङ्ग -adj. not ambitious. अनुत्साही ।
Unassayed-अन्' - ऑ - सड' -adj. not tested परीक्षा न किया हुआ ।
Unasserted-अन्-असर्टेड-adj. not affirmed. अनिश्चित ।
Unassigned-अन्'-ऑ-साइन्ड-adj. not transferred. हवाले न किया हुआ ।
Unassisted-अन्' - असिस्टेड-adj. not helped सहायता न दिया हुआ ।
Unassociated-अन्-ऑ-सो' - शि-पेटै-adj. not united with a society. किसी मण्डली से सम्बन्ध न रखता हुआ ।
Unassuming-अन्-ऑ - स्यून्' - इङ्ग-adj. not assuming, modest. अहङ्कार-रहित, विनीत ।
Unassured-अन्'-अश्योर्ड-adj. not confident अविवशस्त ।
Unattached-अन्'-ऑटी-च्ड-adj. not attached. न जकड़ा हुआ ; **Unattackable (-अटैक-ऐ-वल्) -adj.** not attackable. आक्रमण न करने योग्य ।
Unattainable-अन्'-अटने-वल्-adj. not to be obtained. अलभ्य, प्राप्त न करने योग्य ; **Unattainableness (-नैस्)-n.** state of being unattainable. अप्राप्यता ।
Unattended-अन्-अटेन्ड्ड - adj. not having attendants. बिना अनुचर का ; **Unattending (-इङ्ग)-adj.** not attending. ध्यान न देता हुआ ।
Unattested-अन् - अटेस्टेड - adj. without attestation. अप्रमाणित ।
Unatired-अन्'-अटायर्ड - adj. not dressed. बिना वस्त्र पहिने हुए ।
Unattractive-अन्' - ऑट्टीविटिव् - adj. not attractive. आकर्षण न करनेवाला ; **Unattractively (-लि)-adv.** in an unattractive manner. आकर्षण न करते हुए ।
Unaudited-अन्-ऑडिटैड - adj. not audited. हिसाब की परीक्षा किये हुए बिना ही ।

Unauthentic - अन् - ऑ-थ न्टिक - *adj.* not authentic or genuine. अप्रमाणित, असत्य, मिथ्या; **Unauthenticated** (- ऐड' - ऐड) - *adj.* not authorized. अनधिकार-प्राप्त ।

Unauthorized - अन् - ऑ - थॉराइज्ड - *adj.* not warranted by proper authority. अनधिकृत, बिना अधिकार का ।

Unavailable - अन् - अवेले - बल - *adj.* not available or effectual. अप्राप्य, न पाने योग्य; **Unavailability** (- नेस) - *n.* state of being unattainable. न पाने योग्य स्थिति ।

Unavailing - अन् - अवे लिङ्ग - *adj.* ineffectual, useless. निरर्थक, निष्फल, व्यर्थ ।

Unavenged - अन् - अ-वेंज्ड - *adj.* not vindicated. बदला न लिया गया ।

Unavoidable - अन्-अवॉयडे-बल - *adj.* that cannot be made void, inevitable. अत्याज्य, अनिवार्य, मानित; **Unavoidableness** (- नेस) - *n.* inevitableness. आवश्यकता, अनिवार्य अवस्था ।

Unawakened - अन् - अवेक्यूड - *adj.* not roused from sleep. निद्रा से न जगाया हुआ ।

Unaware - अन् - अ-वेअर - *adj.* without thought, inattentive. ध्वेत, असावधान ।

Unawares - अन् - अ-वेअर्स - *adv.* suddenly, unintentionally, unexpectedly. अकस्मात्, एकाएक, बिना श्रदा या आशा के ।

Unbacked - अन् - बीकड - *adj.* not supported. आश्रय न दिया हुआ, सहायहीन ।

Unbaffled - अन् - बीफ - फलड - *adj.* not confounded. न घबराया हुआ ।

Unbailable - अन् - वेले - बल - *adj.* not bailable. जिसकी जमानत न हो सके ।

Unbalanced - अन् - बीलन्सड - *adj.* unsteady. अस्थिर, असन्तुलित

Unbandaged - अन् - बीन् - डेज्ड - *adj.* not bandaged. पट्टी न बंधा हुआ ।

Unbar - अन् - बार् - *v. t.* to unfasten, to open. बाड़ हटाना, खोलना ।

Unbarbed - अन् - बार्ब्ड - *adj.* without barbs. बिना काँटों का ।

Unbathed - अन् - बेडेड - *adj.* not bathed. बिना स्नान किया हुआ ।

Unbriy - अन् - वे - *v. t.* to free from restraint. बन्धन से मुक्त करना ।

Unbearable - अन् - बेयरैबल - *adj.* not to be endured. असह्य, सहन न करने योग्य ।

Unbearded - अन् - बीअरडेड - *adj.* having no beard. बिना दाढ़ी का ।

Unbearing - अन् - बेअरिङ्ग - *adj.* unproductive. न उपजानेवाला ।

Unbeaten - अन् - बीटन् - *adj.* unsurpassed, untrod. अतुलनीय, बिना चला हुआ ।

Unbecoming - अन् - वि-कम्-इङ्ग - *adj.* improper, not suitable. अयोग्य, अनुचित ; **Unbecomingly** (- लि) - *adv.* in an improper manner. अनुचित ढंग से; **Unbecomingness** (- नेस) - *n.* unsuitableness. अयोग्यता ।

Unbefitting - अन् - वि - फिटिङ्ग - *adj.* unbecoming. अयोग्य ।

Unbefriended - अन् - वि-फ्रेंडेड - *adj.* having no friends. मित्रहीन ।

Unbegotten - अन् - वि-गॉटन् - *adj.* not begotten, eternal. उत्पन्न न किया हुआ, नित्य ।

Unbegun - अन् - वि-गन् - *adj.* not yet begun. बिना आरम्भ का, प्रारम्भ न किया हुआ ।

Unbelief - अन् - वि-लीफ - *n.* infidelity, scepticism. नास्तिकता, पाखण्ड, अविश्वास ।

Unbelievable - अन् - वि - लीव - बल - *adj.* that cannot be believed. विश्वास न करने योग्य ।

Unbelieved - अन् - वि-लीवड - *adj.* not believed अविश्वस्त; **Unbeliever** (- अर) - *n.* an atheist. नास्तिक; **Unbelieving** (- लीविङ्ग) - *adj.* incredulous. अविश्वासी ।

Unbend - अन् - वेन्ड - *v. t. (p. t. & p. p.)* Unbent.) to make straight, to relax. सीधा करना, ढीला करना; **Unbending** (- इङ्ग) - *adj.* resolute, inflexible. दृढ़, अटल; **Unbendingly** (- इङ्ग - लि) - *adv.* without bending. बिना झुकाव के; **Unbendingness** (- इङ्ग - नस) - *n.* inflexibility. दृढ़ता ।

Unbenign - अन् - वि-नाइन् - *adj.* not favourable malignant. नृशंस, द्वेषी ।

Unbent - अन् - वेन्ड - *adj. (p. t. & p. p. of Unbend.)* not subdued. न झुका हुआ, सीधा ।

Unbequeathed - अन् - वि-क्वीड - *adj.* not given by legacy. वसीयतनामा द्वारा न प्राप्त ।

Unbeseeching - अन् - वि-सीमिङ्ग - *adj.* not beseeching. अयोग्य; **Unbeseechingly** - *adv.* in an unbefitting manner. अयोग्यता से; **Unbeseechingness** (- नेस) - *n.* the state of being unbeseeching. अयोग्यता ।

Unbestowed - अन् - बे-स्टोड - *adj.* not given. न दिया हुआ ।

Unbewailed - अन् - वि-वेडेड - *adj.* not lamented. विलाप न किया हुआ ।

Unbiased - अन् - बायस्ड - *adj.* free from pre-

judice, impartial. पक्षपात से रहित, निष्पक्षपाती;
Unbiasedly (-लि)-*adv.* without bias. बिना
पक्षपात के; Unbiasedness (-नेस्)-*n.* want
of bias or prejudice. अपक्षपात।

Unbidden-अन्-बि-इन-*adj.* not commanded,
spontaneous. बिना आज्ञा का, आप से आप।

Unbind-अन्-बाइन्ड-*v. t.* to unfasten, to set
free. ढीला करना, खोलना।

Unblamable-अन्-ब्लेम्-ब्ल-*adj.* faultless.
निर्पराध, कलंकरहित; Unblamableness
(-नेस्)-*n.* faultlessness. निर्पराधिता।

Unblamed-अन्-ब्लैम्ड-*adj.* free from censure.
निष्कलंक।

Unbleached-अन्-ब्लीच्ड-*adj.* not bleached.
बिना धुला हुआ।

Unbleeding-अन्-ब्लीड-इङ्ग-*adj.* not bleed-
ing. रुधिर न बहता हुआ।

Unblemishable-अन्-ब्ले-मिश्-ब्ल-*adj.* not
liable to blame. पापरहित; Unblemished
(-मिश्)-*adj.* spotless, free from blame,
pure. निष्कलंक, दोषरहित, पवित्र।

Unblenched-अन्-ब्लेन्च्ड-*adj.* unhesitating,
steady. न हिचकनेवाला, स्थिर।

Unblended-अन्-ब्लेन्डेड-*adj.* not mingled.
मिश्रित न किया हुआ।

Unblest-अन्-ब्लेस्ट-*adj.* accursed, not happy.
अभिशप्त, अति दुःखी।

Unblock-अन्-ब्लॉक-*v. t.* to remove an
obstacle. अवरोध (रोक) हटाना।

Unblossoming-अन्-ब्लॉ-समिङ्ग-*adj.* not
producing blossoms. न फूलता हुआ।

Unblown-अन्-ब्लोन्-*adj.* not blown, not
inflated with wind. न खिला हुआ, वायु से न
भरा हुआ।

Unblunted-अन्-ब्लन्टेड-*adj.* not made dull.
भुथरा न किया हुआ।

Unblushing-अन्-ब्ल-शिङ्ग-*adj.* destitute of
shame, without shame, impudent. लज्जा-
शून्य, निर्लज्ज, धृष्ट; Unblushingly (-लि)-*adv.*
impudently. निर्लज्जता से।

Unboastful-अन्-बोस्ट-फुल-*adj.* not boastful,
modest. शेखी न करनेवाला, विनीत।

Unboiled-अन्-बॉ-इल्ड-*adj.* not boiled. न
उवाला हुआ।

Unbolt-अन्-बोल्ड-*v. t.* to remove the bolt,
to unfasten or open a door. सिक्की (कुण्डा)
हटाना, फिदाइ खोलना; Unbolted (-एड-*adj.*
not bolted or sifted. न बाँधा हुआ, चोकर न
निकाला हुआ।

Unbonneted-अन्-बॉ-ने-टेड-*adj.* without a
bonnet on. टोपी न पहिने हुए।

Unbookish-अन्-बुकिश्-*adj.* not literate. न
पढ़ा-लिखा।

Unborn-अन्-बॉर्न-*adj.* not yet born, non-
existent. उत्पन्न न किया हुआ (भावी), बिना
अस्तित्व का।

Unborrowed-अन्-बॉर्-रोड-*adj.* not borro-
wed. उधार न लिया हुआ।

Unbosom-अन्-बू-जम्-*v. t.* to disclose a
secret, to reveal. भेद खोलना, प्रकट करना।

Unbought-अन्-बॉड-*adj.* not purchased. न
खरीदा हुआ।

Unbound-अन्-बाउन्ड-*adj.* not bound, loose.
न बाँधा हुआ, खुला हुआ; Unbounded (-एड-*adj.*
limitless, boundless, having no limit
or control. अनन्त, अमित, बिना सीमा का,
अपार; Unboundedly (-एड-लि)-*adv.* without
bounds. बिना अन्त (सीमा) के; Unbound-
edness (-एड-नेस्)-*n.* the state of being
limitless. अनन्तता।

Unbounteous-अन्-बाउन्टि-अम्-*adj.* not liberal.
अनुदार, दयाहीन।

Unboyish-अन्-बॉ-यिश्-*adj.* not like a boy.
बालक की तरह नहीं।

Unbrace-अन्-ब्रेस्-*v. t.* to relax or loosen.
ढीला करना; Unbraced (-इ)-*adj.* relaxed.
ढीला किया हुआ।

Unbraid-अन्-ब्रेड-*v. t.* to separate the strand
of a braid. रस्ते की परत अलगाना।

Unbranched-अन्-ब्रान्च्ड-*adj.* not sprung
into branches. शाखा न फँके हुए; Un-
branching(-इङ्ग)-*adj.* not springing into
branches. शाखाओं में विभक्त न होता हुआ।

Unbreathing-अन्-ब्रीदिङ्ग-*adj.* unanimated
श्वास न लेता हुआ, निजीव (मृतक)।

Unbred-अन्-ब्रेड-*adj.* not well-bred, not
educated, unpolished. अकुलीन, अशिक्षित,
असभ्य, अशिष्ट।

Unbreved-अन्-ब्रूड-*adj.* pure, unmixed.
शुद्ध, बिना मेल का, पवित्र।

Unbribed-अन्-ब्राइड-*adj.* not corrupted by
money. घूस न दिया हुआ।

Unbridged-अन्-ब्रिज्ड-*adj.* not crossed by a
bridge. पुल द्वारा युक्त न किया हुआ।

Unbridle-अन्-ब्रिडल-*v. t.* to remove the
bridle, to set free. लगाम हटाना, मुक्त करना;

Unbridled (-इ)-*adj.* unrestrained, licen-
tious. उच्छृङ्खल (निरंकुश), व्यसनी।

Unbroken-अन्-ब्रोक्(न्)-*adj.* not broken, not subdued, not trained. बिना टूटा हुआ, बिना निकाला (जोता) हुआ ।

Unbrotherliness-अन्-ब्रद-अर्-लि-नेस् - *n.* the state of being unbrotherly. भ्रातृभावशून्यता, भदयालुता ; **Unbrotherly** (-अर्-लि)-*adj.* not behaving like a brother. भ्रातृभाव न दिखलानेवाला, भदयालु ।

Unbruised-अन्-ब्रूइड - *adj.* not hurt. चोट न लगा हुआ ।

Unbuckle-अन्-बक्कुल् - *v. t.* to unfasten by loosening the buckles. तस्मा खोलकर ढीला करना ।

Unbuilt-अन्-बिल्ड-*adj.* not erected. न किया हुआ, न बनाया हुआ ।

Unburden-अन्-बर्डेन् - *v. t.* to remove a burden from. भार हटाना या हल्का करना ;

Unburdened (-इ)-*adj.* not burdened, बोझ न लादा हुआ ; **Unburdensome** (-सम्)-*adj.* not burdened. भार न रखा हुआ ।

Unburning-अन्-बर्न्-इश्ग - *adj.* not burning. न जलता हुआ ।

Unburnt-अन्-बर्न्ट-*adj.* not consumed by fire. अग्नि से न जला हुआ, बेकाम ।

Unburthen-अन्-बर्-दन् - *v. t.* same as Unburden.

Unbusied-अन्-बि-जीइ - *adj.* not employed, idle. काम में न लगा हुआ ।

Unbusinesslike-अन्-बिज्-नेस्-लाइक्-*adj.* not businesslike. व्यापार की रीति के विरुद्ध ।

Unbutton-अन्-बटन-*v. t.* to loosen by unfastening buttons. बटन खोलकर ढीला करना ।

Uncage-अन्-केज् - *v. t.* to set free, to loose from confinement. बन्धन से मुक्त करना, पिंजड़े के बाहर करना ।

Uncalculated-अन्-कॉल्क्युलेटेइ - *adj.* not calculated. गणना न किया हुआ ।

Uncalled-अन्-कॉल्ड - *adj.* not invited; not necessary. बिना बुलाया हुआ, व्यर्थ ।

Uncancelled-अन्-कॉन्-सेल्ड-*adj.* not cancelled. न मिटाया हुआ ।

Uncandid-अन्-कॉन्डिड-*adj.* not frank or candid. छली, कपटी ।

Uncanny-अन्-कॉन्-नि-*adj.* mysterious, weird, unearthly. अद्भुत, विलक्षण, अलौकिक ।

Uncanopied-अन्-कॉन्पीड-*adj.* not covered by a canopy. बिना (आच्छादन) चैंदवे का ।

Age एज् ; Edge एज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्

Uncap-अन्-कैप-*v. t.* (*p. t.* Uncapped.) to remove a cap or cover from. टोपी या ढक्कन हटाना ।

Uncared-अन्-कैयर्ड-*adj.* not cared or heeded. बिना चिन्ता किया हुआ ।

Uncarressed-अन्-कैरर्ड-*adj.* not caressed. प्रेम या आलिंगन न किया हुआ ।

Uncarted-अन्-कार्टे-पैड-*adj.* unloaded from a cart. छकड़े से उतारा हुआ ।

Uncase-अन्-कैस्-*v. t.* to take out of a case, to disengage from covering, to flay. उन्हे-इना, बाहर करना, ढाँकना, खाल उतारना ।

Uncatechized-अन्-कै-टे-काइज्ड-*adj.* not questioned. प्रश्न न किया हुआ ।

Uncaught-अन्-कौड-*adj.* not caught. न पकड़ा हुआ ।

Unceasing-अन्-सिस्त्रिइंग-*adj.* uninterrupted, continual. निरन्तर, सतत, लगातार ; **Unceasingly** (-लि)-*adv.* continually. बराबर, निरन्तर ।

Uncelebrated-अन्-सें-लि-ब्रेटेड-*adj.* not celebrated. उत्सव न मनाया हुआ ।

Uncelestial-अन्-सिलैस्टियल्-*adj.* not heavenly. भूदेवी (अलौकिक) ।

Uncensurable-अन्-सन्शरैबल्-*adj.* that cannot be censured. अनिन्द्य ।

Unceremonious-अन्-सेरिमो-निअस्-*adj.* not ceremonious, informal. शिष्टाचार-रहित ; **Unceremoniously** (-लि)-*adv.* without ceremony. बिना शिष्टाचार के ।

Uncertain-अन्-सर्टेन्-*adj.* doubtful, unsettled, not reliable. अनिश्चित, संदिग्ध, सन्देहयुक्त ; **Uncertainly** (-लि)-*adv.* not confidently. सन्देह से ; **Uncertainty** (-टि)-*n.* doubtfulness. अनिश्चय, अनिर्णय ।

Unchain-अन्-चेन्-*v. t.* to free from chains, to deliver from slavery. जञ्जीर हटाना, गुलामी से छुड़ाना ।

Unchallengeable-अन्-चॉन्-लैन्जेबल्-*adj.* that cannot be challenged. न ललकारे जाने योग्य ;

Unchallenged (-इ)-*adj.* not objected to. बिना अवरोध या प्रतिबन्ध का ।

Unchangeable-अन्-चेन्जेबल्-*adj.* not capable of change. बिना परिवर्तन का, नित्य ; **Unchangeableness** (-नेस्) - *n.* the state of being unchangeable. नित्यता ; **Unchangeably** (-इ)-*adv.* without change. बिना परिवर्तन के ।

Unchanged-अन्-चेन्ज्ड-*adj.* not altered. न बदला हुआ ; **Unchanging** (-इश्ग)-*adj.* unaltered. बिना परिवर्तन का ।

Uncharged-अन्-चार्ज्ड'-*adj.* not charged, not loaded. दोषी न ठहराया गया, हमला न किया गया, मूल्य न लिया गया, न भरा हुआ।

Uncharitable-अन्-ची-रि-टे-बल'-*adj.* not charitable. अदाता, कृपादृष्टि न रखनेवाला; Uncharitableness(-नेस्)-*n.* want of charity. दान की भावना की कमी।

Uncharm-अन्-चार्म्-*p. i.* to release from charm. जादू हटाना; Uncharming(-इङ्ग्)-*adj.* not charming. मन को न लुभानेवाला।

Unchaste-अन्-चेस्ट'-*adj.* lewd, not chaste. अपवित्र, व्यभिचारी (अशुद्ध); Unchastely(-लि)-*adv.* in an unchaste manner. अशुद्धि से।

Unchastised-अन्-चॉस्टाइज्ड'-*adj.* not punished. दण्ड न दिया हुआ।

Unchecked-अन्-चेक्ड'-*adj.* not hindered, unrestrained. बिना अवरोध का, बिना रुकावट का।

Uncheerful-अन्-चियर्-फुल'-*adj.* not cheerful. अप्रसन्न; Uncheerfulness(-नेस्)-*n.* want of cheerfulness. अप्रसन्नता।

Unchewed-अन्-च्यूड'-*adj.* not masticated. न चबाया हुआ।

Unchided-अन्-चाइडेड'-*adj.* not rebuked. न डाँटा या गाली दिया हुआ।

Unchristened-अन्-क्रिस्टेन'-*adj.* not baptized नामकरण न किया हुआ।

Unchristian-अन्-क्रिस्टियन्'-*adj.* not converted to Christianity. ईसाई न बनाया हुआ; Unchristianize(-आइज्)-*p. i.* to turn from the Christian faith. ईसाई मत से हटाना।

Unchronicled-अन्-क्रॉनिकल्ड'-*adj.* not recorded in a chronicle. पुराण में न लिखा हुआ।

Unchurch-अन्-चर्च'-*p. i.* to expel from a church. गिरजाघर से निकाल देना।

Uncial-अन्-श्यल्'-*adj.* & *n.* pertaining to big letters used in manuscripts, an uncial letter. लेख में प्रयोग किये हुए बड़े अक्षर से सम्बन्धित, ऐसे बड़े अक्षर।

Unciform-अन्सिफॉर्म'-*adj.* having the form of a hook. हँसुआ (हुक) के आकार का।

Uncircumspect-अन्-सर्कम्स्पेक्ट'-*adj.* not cautious. असावधान; Uncircumspectly(-लि)-*adv.* uncaviously. असावधानी से।

Uncivil-अन्-सिविल'-*adj.* not civil or polite, rude, unpolished. अविनीत, अशिष्ट, गैर।

Uncivilization-अन्-सिविलिजेशन'-*n.* the state of savageness. अशिष्टता; Uncivilized-*adj.* not polite, rude. अशिष्ट, जहली।

Uncivilly-अन्-सि-विलि-*adv.* rudely. अशिष्टता से, गैर।

Unclad-अन्-क्लाड'-*adj.* not dressed. वस्त्र न पहिने हुए।

Unclaimed-अन्-क्लेम्ड'-*adv.* not claimed or demanded. जिसके लिए अधिकार या माँग न पेश की गई हो।

Unclasp-अन्-क्लीस्-*p. i.* to loosen the clasp. बन्धन या रोक हटाना।

Unclassable-अन्-क्लास्-सेबल'-*adj.* impossible to classify. क्रम से न रखने योग्य।

Unclassical-अन्-क्लासि-कल्'-*adj.* not according to high ideals. बिना आदर्श के अनुसार।

Uncle-अन्-क्ल'-*n.* the brother of a father or mother. चाचा या मामा।

Unclean-अन्-क्लीन्'-*adj.* dirty, not clean, foul. अपवित्र, मलिन, मैला; Uncleanable(-ऐ-बल)-*adj.* that cannot be cleaned. स्वच्छ न करने योग्य; Uncleanliness(-लि-नेस्)-*n.* want of cleanliness. मलिनता, अपवित्रता।

Uncleanly(-लि)-*adj.* indecent. मलिन, मैला; Uncleanness(-नेस्)-*n.* impurity. मलिनता; Uncleansed(-ज्ड)-*adj.* not purified. पवित्र न किया हुआ।

Unclinch-अन्-क्लिन्च'-*p. i.* to open the closed fist. बन्द मुट्ठी को खोलना।

Unclipped-अन्-क्लिप्ड'-*adj.* not clipped. कतरकर कम न किया हुआ।

Unclog-अन्-क्लॉग'-*p. i.* to remove impediments. रुकावट को हटाना।

Unclose-अन्-क्लोज'-*p. i.* to break the seal of, to lay open. मुहर खोलना; Unclosed(-ड)-*adj.* not closed. बन्द न किया हुआ, खुला हुआ।

Unclothe-अन्-क्लोद'-*p. i.* to make naked. नंगा करना।

UncLOUD-अन्-क्लाउड'-*p. i.* to clear from cloud or obscurity. मेघरहित करना, रुकावट हटाना; UncLOUDed(-ऐड)-*adj.* free from gloom, not obscured. निर्मल, स्वच्छ; UncLOUDedness(-नेस्)-*n.* the state of being uncLOUDed. स्वच्छता; UncLOUDy(-ड)-*adj.* बिना मेघ का।

Uncoated-अन्-कोटेड'-*adj.* not covered. न ढँका हुआ।

UnCOGITABLE-अन्-कॉजिटे-बल'-*adj.* unthinkable. अविचारणीय।

Uncoil-अन्-कॉइल'-*p. i.* to unwind. लपटन हटाना या खोलना।

Uncoined-अन्-कॉ-इन्-*adj.* not coined. सिक्का न बनाया हुआ ।
Uncollected-अन्-कल्लेक्ट-*adj.* not collected. एकत्रित न किया हुआ ।
Uncombed-अन्-कॉम्ब-*adj.* unkempt. बाल न सँवारा हुआ ।
Uncoloured-अन्-कलर्ड-*adj.* nor dyed. बिना रङ्ग का ।
Uncombined-अन्-कैम्-बाइन्ड-*adj.* not combined, simple. बिना मिलाया हुआ, सामान्य ।
Uncomely-अन्-कम्-लि-*adj.* (*comp.* Uncomlier, *sup.* Uncomliest.) not becoming, unseemly. कुरूप, बेढङ्गा ।
Uncomfortable-अन्-कम्-फर्ट-ट-बल-*adj.* not giving comfort, uneasy. सुख न देनेवाला, व्यग्र; Uncomfortableness (-नेस्)-*n.* the state of being uncomfortable. अवस्थता ।
Uncommended-अन्-कमेन्डेड-*adj.* not praised. अप्रशंसित ।
Uncommercial-अन्-कमर्शियल-*adj.* not carrying on business. व्यवसाय न करनेवाला ।
Uncommon-अन्-कॉमन-*adj.* unusual, strange, peculiar. अपूर्व विलक्षण (अनूठा); Uncommonly (-लि)-*adv.* rarely. अपूर्वता से, निराले ढंग से; Uncommonness (-नेस्)-*n.* the state of being uncommon. अपूर्वता, विलक्षणता ।
Uncommunicative-अन्-कम्यूनिकेटिव-*adj.* reserved. किसी से न बोल-चाल करनेवाला ।
Uncompassionate-अन्-कम्पीशनट-*adj.* having no pity. दयाहीन ।
Uncomplaisant-अन्-कम्-प्लेजन्ट-*adj.* not civil. अशिष्ट, शिष्टाचारहीन; Uncomplaisantly -*adv.* discourteously. अशिष्टता से ।
Uncompleted-अन्-कम्प्लीटेड-*adj.* not finished. असमाप्त ।
Uncomplicated-अन्-कम्-प्लिकेटेड-*adj.* not complicated, simple. बिना विस्तृत रचना का, साधारण ।
Uncomposed-अन्-कम्पोज्ड-*adj.* not composed. अशान्त, अस्थिर, विकल ।
Uncompressed-अन्-कम्प्रेस्ड-*adj.* not compressed. बिना दबाया हुआ ।
Uncompromising-अन्-कॉम्-प्रो-माइज-इङ्ग-*adj.* not complying or yielding, inflexible. न मानने योग्य, दृढ़ ।
Unconcealed-अन्-कॉन्सील्ड-*adj.* not concealed. न छिपाया हुआ ।

Unconcern-अन्-कन्सर्न-*adj.* absence of concern or anxiety. उदासीनता, लपरवाही; Unconcerned (-इ)-*adj.* indifferent. उदासीन; Unconcernedly (-इ-लि)-*adv.* without concern. उदासीनता से; Unconcernedness (-इ-नेस्)-*n.* freedom from concern. उदासीनता ।
Uncondensed-अन्-कन्डेन्स्ड-*adj.* not condensed. ठोस न किया हुआ ।
Unconditional-अन्-कन्डिशनल-*adj.* without condition, absolute. बिना शर्त या प्रतिबन्ध के, स्वतंत्र, निरपेक्ष; Unconditionally (-लि)-*adv.* without conditions. बिना प्रतिबन्ध के ।
Unconducted-अन्-कन्डक्टड-*adj.* not guided. मार्ग न दिखलाया हुआ ।
Unconfessed-अन्-कन्फेस्ड-*adj.* not acknowledged. स्वीकार न किया हुआ ।
Unconfined-अन्-कन्फाईन्ड-*adj.* free from restraint. बिना (अवरोध) रूकावट का ।
Unconfirmed-अन्-कन्फर्मड-*adj.* not confirmed or settled. प्रमाणहित, स्थिर न किया हुआ ।
Unconformable-अन्-कन्-फॉर्म-एबल-*adj.* not consistent. असङ्गत; Unconformably (-र)-*adv.* not conformably. असङ्गत रूप से; Unconformity (-इटी)-*n.* incongruity, inconsistency. अयोग्यता, असङ्गति ।
Unconfounded-अन्-कन्फाउन्डेड-*adj.* not confounded. व्यग्र न किया हुआ ।
Unconfused-अन्-कन्फ्यूस्ड-*adj.* not embarrassed. न घबड़ाया हुआ; Unconfusedly (-लि)-*adv.* without confusion. बिना घबड़ाहट के ।
Uncongealed-अन्-कॉन्-जील्ड-*adj.* not frozen. (बरफ की तरह) न जमा हुआ ।
Unconjugal-अन्-कॉन्जुगल-*adj.* not fitting for a husband or wife. पति या पत्नी के अयोग्य ।
Unconnected-अन्-कॉन्नेक्टड-*adj.* not united, separate. न जुड़ा हुआ (असंयुक्त), पृथक्, अलग ।
Unconquerable-अन्-कॉन्क्यू-एबल-*adj.* that cannot be conquered or brought under control, invincible. अजेय, न विजय करने योग्य; Unconquerably (-इ)-*adv.* invincibly. विजय न करते हुए; Unconquered (-ई)-*adj.* not defeated. न हराया हुआ ।
Unconscious-अन्-कॉन्शस-*adj.* not conscious or perceiving. अचेत, न जाननेवाला; Unconsciously (-लि)-*adv.* without perception. अज्ञानता से; Unconsciousness (-नेस्)-*n.* the state of being unconscious. अचेत अवस्था ।

Age एज; Edge एज; Pen पेन; Pain पेन

Unconsecrated-अन्-कॉन्सक्रेटेड्-*adj.* not set apart for sacred purposes. धर्म-कार्य के लिये अलग न किया हुआ।

Unconsenting-अन्-कन्सेन्टिंग्-*adj.* not consenting; स्वीकार न करता हुआ।

Unconsolidated-अन्-कन्सॉलिडेटेड्-*adj.* not made solid. दृढ़ (ठोस) न किया हुआ।

Unconsoling-अन्-कन्सोलिंग्-*adj.* giving no comfort. सुख या शान्ति न देनेवाला।

Unconstitutional-अन्-कॉन्स्टिट्यूशनल्-*adj.* contrary to the constitution. विधान के विरुद्ध;

Unconstitutionally-(-लि)-*adv.* in a manner contrary to the constitution. संस्था से विरुद्ध।

Unconstraint-अन्-कॉन्स्ट्रेन्ट्-*n.* freedom from restraint. अनबरोध, स्वतन्त्रता।

Unconsulted-अन्-कन्सल्टेड्-*adj.* not consulted. सलाह न लिया हुआ।

Unconsumed-अन्-कन्स्यूम्ड्-*adj.* not wasted. क्षय न भया हुआ।

Uncontemplated-अन्-कन्-टेम्प्ले-टेड्-*adj.* not contemplated. विचार न किया हुआ।

Uncontented-अन्-कन्टेन्टेड्-*adj.* not satisfied. असन्तुष्ट।

Uncontested-अन्-कन्टेस्टेड्-*adj.* not disputed. बिना झगड़ा किया हुआ।

Uncontradicted-अन्-कॉन्ट्राडिक्टेड्-*adj.* not opposed. विरोध न किया हुआ।

Uncontrollable-अन्-कन्ट्रोलबल्-*adj.* which cannot be controlled, ungovernable. अधिकार में न लाने योग्य, अनियन्त्रित, अशासनीय।

Unconversable-अन्-कन्वर्सेबल्-*adj.* unsocial. समाज में वार्तालाप न करनेवाला।

Unconversant-अन्-कन्वर्सन्ट्-*adj.* not familiar with. अपरिचित।

Uncoop-अन्-कूप्-*v. t.* to set free. स्वतन्त्र करना, बन्धन से हटाना।

Uncork-अन्-कॉर्क्-*v. t.* to remove the cork from. काग या डाट हटाना।

Uncorrected-अन्-कॉरेक्टेड्-*adj.* not corrected or reformed. न सुधारा हुआ।

Uncorrupt-अन्-कॉरप्ट्-*adj.* not depraved. अकलुषित।

Uncounselled-अन्-काउन्सेल्ड्-*adj.* not having advice. बिना उपदेश या परामर्श का।

Uncountable-अन्-काउन्टेबल्-*adj.* that cannot be counted. जिसकी गणना न की जा सके;

Uncounted-(-एँड्)-*adj.* without being counted. बिना गिना हुआ।

Uncouple-अन्-कपल्-*v. t.* to disconnect, to disjoin, to set loose. पृथक् करना, अलगाना, बन्धन से हटाना।

Uncourteous-अन्-कर्टीअस्-*adj.* impolite, uncivil. अशिष्ट (कुशील), असभ्य; **Uncourt-
eously**-(-लि)-*adv.* impolitely. अशिष्टता से।

Uncourteousness-(-नेस्)-*n.* incivility. असभ्यता, अशिष्टता; **Uncourtly**-(-कोर्ट्-लि)-*adv.* impolite, rude. असभ्य, अशिष्ट।

Uncouth-अन्-कूथ्-*adj.* awkward, odd, strange. भद्दा, अद्भुत, विचित्र; **Uncouthly**-(-लि)-*adv.* in an uncouth manner. भद्देपन से; **Uncouthness**-(-नेस्)-*n.* awkwardness, strangeness. भद्दापन।

Uncover-अन्-कवर्-*v. t.* to remove a cover from, to deprive of clothes, to lay open to view. ढँकना हटाना, नज़ा करना।

Uncramped-अन्-क्रॉम्प्ड्-*adj.* not confined. न बँधा हुआ।

Uncreated-अन्-क्रिएटेड्-*adj.* not produced by creation. अनिर्मित, अरचित।

Uncredited-अन्-क्रेडिट्-*adj.* not believed. अविश्वस्त, विश्वास न किया हुआ।

Uncropped-अन्-क्रॉप्ड्-*adj.* not gathered. एकत्रित न किया हुआ।

Uncrowded-अन्-क्राउडेड्-*adj.* not crowded. भीड़ न लगाये हुए।

Uncrown-अन्-क्राउन्-*v. t.* to dethrone. राज्य, च्युत करना **Uncrowned**-(-इ)-*adj.* deprived of a throne. राज्यच्युत किया हुआ।

Uncrushed-अन्-क्रश्ट्-*adj.* not crushed. न कुचा हुआ।

Unction-अन्-क्शन्-*n.* the act of consecration, an unguent, an ointment. अभियेक, उवटन, मलहम।

Unctuous-अन्-क्चुअस्-*adj.* resembling oil, greasy. तेलयुक्त, चिकना (स्निग्ध), **Unctuousness**-(-नेस्)-*n.* greasiness. स्निग्धता।

Unculled-अन्-कल्ड्-*adj.* not gathered. इकट्ठा न किया हुआ।

Unculpable-अन्-कल्प्-एबल्-*adj.* not faulty. अदूषित, बिना दोष का।

Uncultivable-अन्-कल्टिवेबल्-*adj.* not capable of being cultivated. न जोते जाने योग्य;

Uncultivated-(-क्रेटेड्)-*adj.* not tilled, uncivilized. बिना जोता हुआ, असभ्य (अशिष्ट)।

Uncultured-अन्-कल्चर्ड्-*adj.* without culture. unpolished or rude. अशिष्ट, असभ्य।

Hot हॉट; Hot हॉट; Measure मेंज़र

Uncumbered-अन्-कम्बर्ड्-*adj.* not burdened. बिना भार का।
Uncurl-अन्-कर्ल्-*p. t.* to loose from curls. बाल की लटों को छुड़ाना, सुलझाना।
Uncursed-अन्-कर्सर्ड्-*adj.* not cursed. शाप न दिया हुआ, अशापित।
Uncurtailed-अन्-कर्-टेल्ड्-*adj.* not shortened. छोटा न किया हुआ।
Uncustomary-अन्-कस्टमरि-*adj.* not usual. असामान्य, अनभ्यस्त।
Uncut-अन्-कट्-*adj.* not cut. न काटा हुआ।
Undamaged-अन्-डैमज्ड्-*adj.* not damaged, unhurt. बिना हानि या चोट का, रक्षित।
Undamped-अन्-डैम्प्ड्-*adj.* not damped. तर न किया हुआ।
Undarkened-अन्-डार्क्नेड्-*adj.* not darkened. अंधेरा न किया हुआ।
Undated-अन्-डेटेड्-*adj.* having no date. बिना मिति (तारीख) का।
Undaunted-अन्-डॉन्टेड्-*adj.* bold, courageous, fearless. वीर, साहसी, निर्भीक; **Undauntedly** (-लि)-*adj.* boldly. साहस से, निर्भयता से; **Undauntedness** (-नेस्)-*n.* boldness, courage. निर्भयता, साहस।
Undazzled-अन्-डॉ-झल्ड्-*adj.* not confused by splendour. न चौंकाया हुआ।
Undebauched-अन्-डि-बॉच्ड्-*adj.* not corrupted, pure. शुद्ध, स्वच्छ।
Undecagon-अन्-डेकैगन्-*n.* a figure of eleven sides. ग्यारह भुज की आकृति।
Undecayed-अन्-डि-केड्-*adj.* not decayed. अजीर्ण, न सड़ा हुआ; **Undecaying**-(-इङ्ग)-*adj.* not decaying, immortal. नष्ट न होनेवाला।
Undeceitful-अन्-डि-सीट्-*adj.* not deceitful, akapadi, dhoḥa n देनेवाला।
Undeceivable-अन्-डि-सीवैबल्-*adj.* not subject to deception. dhoḥa n देने योग्य, छल-रहित।
Undeceive-अन्-डि-सीव्-*p. t.* to free from deception. छल हटाना, dhoḥa दूर करना।
Undecenary-अन्-डिसेनरि-*adj.* eleventh, occurring once in eleven years. ग्यारहवाँ, ग्यारह वर्ष में एक बार होनेवाला।
Undeceptive-अन्-डिसेप्टिव्-*adj.* not deceptive. न छलनेवाला।
Undecided-अन्-डि-साइडेड्-*adj.* irresolute, not decided. अनिश्चित, बिना निर्णय का;

Undecidedly-(-लि)-*adv.* in an undecided manner. अनिश्चित रूप से।
Undeck-अन्-डेक्-*p. t.* to remove the ornaments. आभूषण हटाना; **Undecked** (-इ)-*adj.* divested of ornaments. अविभूषित।
Undeclared-अन्-डिक्लैर्मेड्-*adj.* not declared. स्थिर न किया हुआ।
Undeclined-अन्-डि-क्लाइन्ड्-*adj.* without inflection. प्रत्यय इत्यादि रहित, अव्यय।
Undecorated-अन्-डेकरेटेड्-*adj.* not embellished. न सजाया हुआ।
Undedicated-अन्-डे-डि-कैटेड्-*adj.* not dedicated. अर्पण न किया हुआ।
Undefaced-अन्-डि-फेसर्ड्-*adj.* not disfigured. आकृति भ्रष्ट न की हुई।
Undefended-अन्-डि-फेन्डेड्-*adj.* not protected. अरक्षित, आक्रमण के योग्य।
Undeified-अन्-डि-फाईस्ड्-*adj.* not polluted, spotless, innocent. अपवित्र न किया हुआ, निष्कलङ्क, सरल।
Undefined-अन्-डिफाईनेबल्-*adj.* not capable of being defined. परिभाषा न किये जाने योग्य।
Undefined-अन्-डि-फाईन्ड्-*adj.* not defined, indefinite. निरूपण न किया हुआ, अनिश्चित।
Undeformed-अन्-डि-फॉर्मडेड्-*adj.* not disfigured. आकृति भ्रष्ट न की हुई।
Undeferred-अन्-डि-फेर्-*adj.* not paid. मूल्य न दिया हुआ।
Undelayed-अन्-डि-लेई-*adj.* not delayed. देर न किया हुआ; **Undelaying** (-इङ्ग)-*adj.* देर न करते हुए।
Undelighted-अन्-डि-लाइट्-*adj.* not delighted. अप्रसन्न; **Undelightful** (-फुल्)-*adj.* not delighting. प्रसन्न न करनेवाला।
Undeliverable-अन्-डिलिवरैबल्-*adj.* incapable of release. मुक्त न होने योग्य; **Undelivered** (-व्रड्)-*adj.* not delivered. बिना मुक्त किया हुआ।
Undemanded-अन्-डि-मान्डेड्-*adj.* not demanded. बिना माँग का।
Undemolished-अन्-डिमॉलिश्ट्-*adj.* not demolished or destroyed. नाश या ध्वंस न किया हुआ।
Undeniable-अन्-डिनाइअबल्-*adj.* in disputable, true. निर्विवाद, निःसन्देह; **Undeniably** (-इ)-*adv.* beyond denial. बिना सन्देह के।
Undeplored-अन्-डि-प्लोर्ड्-*adj.* not lamented. विलाप न किया हुआ।

Undepraved-अन्-डिप्रेव्ड-*adj.* not corrupted.

अष्ट न किया हुआ ।

Undepressed-अन्-डि-प्रेस्ड-*adj.* not depressed. बिना उदासीनता का, बिना दवाया हुआ ।

Under-अन्डर्-*prep.* beneath, below, less than, during the time of, signed by, in subordination to. नीचे, तले, अपेक्षाकृत कम, कम समय में, हस्ताक्षरयुक्त, अधीन; -*adv.* in a lower degree. अपेक्षाकृत नीची अवस्था में; -*adj.* lower. नीचे का; Underage (a minor.) अप्राप्तवयस्क, नाबालिग; Under misfortune (in difficulty.) आपत्तिकाल में; Under pretence (under the pretext of.) बहाने से; Under Rs. 100 (less than one hundred rupees.) सौ रुपये से कम; Under the breath (in a whisper.) मन्द उच्चारण से, धीमे स्वर से, फुसफुसाकर; Under the sun (on the earth.) संसार में; Under your favour (by your grace.) आपकी कृपा से ।

Underact-अन्डर्-अक्चुड-*v. i.* to perform feebly. सुस्ती से काम करना; Underaction (-शन्)-*n.* subordinate action. अप्रधान कार्य ।

Underaid-अन्-डर्-ऐड-*v. i.* to help secretly. गुप्त रूप से सहायता करना ।

Underbear-अन्-डर्-बेअर्-*v. i.* to endure, to support. सहना, सहायता देना; Underbearer (अर्)-*n.* a supporter of a coffin. शव उठाने-वाला ।

Underbid-अन्-डर्-बिड-*v. i.* (p. i. Underbid, p. p. Underbidden.) to offer less than another in an auction. नीलाम में दूसरे से कम बोली बोलना ।

Underboard-अन्-डर्-बोर्ड-*adv.* secretly. गुप्त रूप से ।

Underbred-अन्-डर्-ब्रेड-*adj.* of ill-breeding. नीच कुल का ।

Underbrush-अन्-डर्-ब्रश-*n.* small trees in a forest. जङ्गल के छोटे वृक्ष ।

Undercharge-अन्-डर्-चार्ज-*n.* a charge that is too little. बहुत कम मूल्य; -*v. i.* to charge too little. बहुत कम दाम लगाना ।

Underclothes-अन्-डर्-क्लोदज़-*n.* underwear. भीतरी पोशाक; Underclothing (-इङ्ग)-*n.* undergarment. भीतरी वस्त्र ।

Undercurrent-अन्-डर्-कर-रेंट-*n.* the current under the surface of water, a hidden influence. जल के तल के नीचे की धारा, गुप्त प्रभाव ।

Underdo-अन्डर्-डू-*v. i.* (p. i. Underdid, p. p. Underdone.) to act below one's

abilities. योग्यता से कम कार्य करना; Underdone (-डून्) -*adj.* done less than what is required. आवश्यकता से कम कार्य किया हुआ; Underdose (-डोज़)-*n.* a quantity less than a dose. कम मात्रा ।

Underestimate-अन्-डर्-एस्ट-*v. i.* to estimate too low. कम दाम आँकना ।

Underfeed-अन्-डर्-फीड-*v. i.* to provide with little food. कम परिमाण में भोजन कराना ।

Underfired-अन्-डर्-फ़ायर्ड-*adj.* not baked enough. पर्याप्त न पकाया हुआ ।

Underfoot-अन्-डर्-फुट-*adv.* beneath. नीचे; -*adj.* low. नीचा ।

Under-garment-अन्-डर्-गार्-मेंट-*n.* underclothes. भीतरी पोशाक ।

Undergird-अन्-डर्-गर्ड-*v. i.* to bind below, नीचे से बाँधना ।

Undergo-अन्डर्गो-*v. i.* (p. i. Underwent, p. p. Undergone.) to sustain, to endure, to pass through. सहन करना, अनुभव करना, भागना; Undergoing (-इङ्ग)-*adj.* suffering. सहनेवाला ।

Undergraduate-अन्डर्-ग्रीजु-ऐट-*n.* a member of a university who has not taken a degree. विश्वविद्यालय का विद्यार्थी जो उपाधि परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ है, पूर्वस्नातक; Undergraduateship (-शिप)-*n.* the status of an undergraduate. पूर्वस्नातकत्व ।

Underground-अन्डर्-ग्राउन्ड-*n.* a space below the surface of the ground. भूमि के भीतर का भाग ।

Undergrowth-अन्डर्-ग्रोथ-*n.* shrubs growing under trees. वृक्षों के नीचे उगी हुई झाड़ी ।

Underhand-अन्डर्-हैंड-*adj.* secret, fraudulent. गुप्त (गुप्त), निन्य; -*adv.* by secret means गुप्त रूप से, छल द्वारा ।

Underhung-अन्डर्हङ्ग-*adj.* protruding from beneath. नीचे से उभड़ा हुआ ।

Underived-अन्-डि-राइव्ड-*adj.* not borrowed. उधार न लिया हुआ ।

Underlaid-अन्डर्लेड-*adj.* laid beneath. नीचे की ओर धरा हुआ; Underlay (-ले)-*v. i.* (p. i. Underlaid, p. p. Underlain.) to lay beneath. नीचे की ओर रखना ।

Underlet-अन्-डर्-लेट-*v. i.* to let under a lease, to sublet. कम किराये पर देना, दर-ठीका देना ।

Underletter-अन्-डर्-लेटर-*n.* one who underlets. दर-ठीका या किराया देनेवाला व्यक्ति ।

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेंज़र

Underlie-अन्-डर्-लाइ - *v. i.* (*p. i.* Underlay, *p. p.* Underlain.) to lie under or beneath. नीचे रहना ।

Underline-अन्-डर्-लाइन' - *v. i.* to mark with a line below words &c. शब्द इत्यादि को रेखांकित करना ।

Underlinen-अन्डर्लिनन् - *n.* an underwear. भीतरी वस्त्र ।

Underling-अन्डर्लिङ्ग - *n.* an inferior person, a mean fellow. अनुजीवी, नीचे मनुष्य ।

Underman-अन्डर् - मीन् - *v. i.* (*p. i.* Undermanned.) to provide with insufficient men. अपर्याप्त मनुष्यों की सहायता देना ।

Undermeal-अन्डर्मील - *n.* a light repast taken before dinner. जलपान, लघु भोजन ।

Undermentioned-अन्डर्मेन्शन् - *adj.* mentioned below. निम्नलिखित ।

Undermine-अन्डर्माइन' - *v. i.* to excavate, to injure. भूमि खोदना, सुरंग लगाना, नष्ट या बर्बाद करना ; **Underminer** (-अर्) - *n.* one who undermines. सुरंग लगानेवाला ।

Undermost-अन्डर्मोस्ट - *adj.* lowest in place. स्थान अथवा अवस्था में सबसे नीचा ।

Underneath-अन्डर्नीथ - *adv.* beneath, under. नीचे को, नीचे की ओर ।

Underpart-अन्डर्-पार्ट - *n.* a subordinate part. अधीन भाग ।

Underpay-अन्डर्-पे - *v. i.* (*p. i.* Underpaid.) to pay inadequately. अपर्याप्त वेतन देना ; **Underpayment** (-मेंट) - *n.* insufficient pay. अपर्याप्त वेतन ।

Underpin-अन्डर्-पिन् - *v. i.* (*p. i.* Underpinned.) to support from beneath. नीचे से सहारा लगाना, चौड़ लगाना ।

Underplot-अन्डर्-प्लॉट - *n.* subsidiary events of a story. किसी कथा के साथ का वृत्तान्त ।

Underprize-अन्डर्-प्राइज - *v. i.* to undervalue. कम मूल्य लगाना ।

Underproof-अन्डर्-प्रूफ - *adj.* having less than standard strength. कम शक्ति का ।

Underprop-अन्डर्-प्रॉप - *v. i.* (*p. i.* Underpropped.) to support from beneath. नीचे से सहारा देना या चौड़ लगाना ।

Underrate-अन्डर् - रेट - *n.* price less than the acknowledged value. कम मूल्य ; - *v. i.* (-रेट') to undervalue. कम मूल्य लगाना, कम मानना ।

Underrun-अन्डर् - रन्' - *v. i.* (*p. i.* Under-

ran, *p. p.* Underrun.) to run along under. नीचे से दौड़ना ।

Underscore-अन्डर्-स्कोर् - *v. i.* to underline. रेखांकित करना, नीचे की ओर लकीर खींचना ।

Undersell-अन्डर्-सेल्' - *v. i.* (*p. i.* & *p. p.* Undersold.) to sell at a cheaper price than another. दूसरे से कम मूल्य पर बेचना ।

Underset-अन्डर्-सेट - *n.* a contrary current of water below the surface. तल के नीचे की विपरीत धारा ; - *v. i.* (*p. i.* Underset.) to support, to prop. संभालना, सहारा देना ।

Undershot-अन्डर्-शॉट - *adj.* moved by water passing under a wheel. पहिये के नीचे के जल प्रवाह से चलनेवाला ।

Undershrub-अन्डर्-श्रुब - *n.* a low shrub. नीची झाड़ी ।

Undersign-अन्डर्-साइन्' - *v. i.* to write one's name at the end. अन्त में हस्ताक्षर करना ; **Undersigned** (-इ) - *n.* one who undersigns. लेख के नीचे हस्ताक्षर करनेवाला ।

Undersized-अन्डर् - साइज़्ड' - *adj.* being smaller than the usual size. नाटा, ठिगना ।

Undersleeve-अन्डर्-स्लीव - *n.* a sleeve worn beneath another one. एक आस्तीन (बाँही) के नीचे की दूसरी आस्तीन ।

Undersoil-अन्डर्-सॉ-इल - *n.* a soil beneath the surface. भूमितल के नीचे की मिट्टी ।

Understand-अन्डर्-स्टैंड' - *v. i.* & *i.* (*p. i.* & *p. p.* Understood.) to know, to apprehend, to know the meaning of, to learn, to interpret, to be informed. बोध करना, समझना, अर्थ समझना, जानना, व्याख्या करना, सूचित होना ; **Understandable** (-एबल) - *adj.* knowable. जानने या समझने योग्य ; **Understanding** (-इङ्ग) - *n.* the faculty of knowing, the act of comprehending, knowledge, intelligence. ज्ञानशक्ति, बुद्धि, समझ, ज्ञान, मेधा ; **Understandingly** (-इङ्गलि) - *adv.* with full intelligence. बुद्धि सहित, पूर्ण रूप से समझते हुए ।

Understate-अन्डर्-स्टेट - *v. i.* to represent less strictly. न्यून रूप में वर्णन करना ।

Understudy-अन्डर्-स्टडी - *v. i.* (*p. i.* & *p. p.* Understudied.) to prepare oneself to act for another in a theatre. नाटक में दूसरे के लिये कार्य करने की तैयारी करना ।

Undertake-अन्डर्-टेक' - *v. i.* & *i.* **Undertook**, (*p. p.* Undertaken.) to begin, to perform, to make an attempt, to venture, to promise, to attempt करना, कार्य करना, प्रयत्न करना, वचन

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन ; Pain पेन

देना; Undertaker (-अर्) -*n.* one who undertakes a project, a helper, a projector, a contractor, a dramatic producer, one who manages funerals. आरम्भक, सहायक, योजना बनानेवाला, ठीकेदार, अभिनय का प्रारम्भ करनेवाला, प्रेत-कर्म करनेवाला; Undertaking (-इङ्ग) -*n.* a business, an enterprise. कार्य, व्यवसाय, प्रवृत्ति।

Undertaxed-अन्डर्-टैक्स्ड' -*adj.* not taxed enough. कम कर लगा हुआ।

Undertenant-अन्डर्-टेन' - ऑन' -*n.* a subtenant. काश्तकार का शिकमी।

Undertone-अन्डर्-टोन्-*n.* a low tone. धीमा शब्द।

Undervaluation-अन्डर्-वैल्यु-ए'-शन्-*n.* act of undervaluing. कम मूल्य लगाने की क्रिया, अनादर; Undervalue (-वैल्यु'-यु) -*n.* a price less than the real one. कम मूल्य; -*v. t.* to esteem lightly, to despise. कम दाम लगाना, हीन समझना, अनादर करना; Undervaluer (-अर्) -*n.* one who undervalues. कम दाम लगानेवाला, अनादर करनेवाला।

Underwear-अन्डर्-वेअर्-*n.* underclothing. नीचे पहिने का वस्त्र, जॉधिया।

Underwood-अन्डर्-वुड' -*n.* undergrowth, brush-wood. बड़े वृक्षों के नीचे उगनेवाली शाड़ी।

Underwork-अन्डर्-वर्क' -*n.* a subordinate work. अधीन कार्य।

Underworld-अन्डर्-वर्ल्ड'-*n.* the world of the dead. पाताल, प्रेतलोक।

Underwrite-अन्डर्-राइट'-*v. t. & i. (p. t. Underwrote, p. p. Underwritten.)* to write under something, to guarantee. नीचे लिखना, बीमा करना; Underwriter (-अर्) -*n.* one who insures. बीमा करनेवाला; Underwriting (-इङ्ग) -*n.* the act of insuring. बीमा करने का कार्य।

Undescribable-अन्' -डिस्क्राइबेबल'-*adj.* that cannot be described. अवर्णनीय; Undescribed (-अन्'-डि-स्क्राइब्ड)-*adj.* not described. वर्णन न किया हुआ।

Undescried-अन्'-डि-स्क्राइड'-*adj.* not discovered. आविष्कार न किया हुआ, न देखा हुआ।

Undeserved-अन्'-डि-जर्नर्ड'-*adj.* not merited. अयोग्य; Undeservedly (-लि) -*adv.* without merit. अयोग्यता से; Undeservedness (-नेस) -*n.* want of merit. अयोग्यता।

Undeserving-अन्'-डिजर्विंग'-इङ्ग'-*adj.* not deserving. अयोग्य; -*n.* want of merit. योग्यता

की कमी; Undeservingly (-लि) -*adv.* without merit. अयोग्यता से।

Undesignated-अन्-डेजिनेटेड'-*adj.* not designated. अनिर्दिष्ट।

Undesigned-अन्-डि-जाइन्ड'-*adj.* not intended. अनिच्छित; Undesignedly (-लि) -*adv.* unintentionally. अनिच्छापूर्वक; Undesignedness (-नेस) -*n.* absence of design.

इच्छा या योजना-हीनता।

Undesigning - अन् - डि - जाइन् - इङ्ग'-*adj.* sincere, upright. सच्चा, निश्छल।

Undesirable-अन्'-डि-जायर्'-ऐ-बल'-*adj.* not to be desired. अनुचित, अयोग्य, अनिष्ट; Undesired (-जायर्ड) -*adj.* not desired. अनिच्छित; Undesirous (-जायर्-अस)-*adj.* not desirous. इच्छा न करनेवाला।

Undespairing-अन्'-डि-स्पैयर्'-इङ्ग'-*adj.* not despairing. निराशा न करनेवाला।

Undestined-अन्-डेस्टिन्ड'-*adj.* not destined. हतभाग्य, अभाग्य।

Undetached-अन्'-डि-टीच्ड'-*adj.* not separated. पृथक् न किया हुआ।

Undetected-अन्'-डि-टेक्टेड'-ऐड'-*adj.* not discovered. खोज न किया हुआ, पता न लगाया गया।

Undetermined-अन्'-डि-टर्म'-इन्ड'-*adj.* not determined, unsettled. आस्थिर, निश्चय न किया हुआ।

Undeterred-अन्'-डे-टेर्ड'-*adj.* not obstructed by fear. भय से न रुका हुआ।

Undeveloped-अन्'-डे-वेल'-ऐप्ड'-*adj.* not developed. उन्नति न किया हुआ।

Undeviating-अन्'-डि-वै-ऐ-टिङ्ग'-*adj.* not deviating, steady. अवल, स्थिर; Undeviatingly (-लि) -*adv.* steadily. स्थिरता से।

Undevout-अन्'-डि-व्हाउट'-*adj.* without devotion. श्रद्धाहीन।

Undextrous-अन्-डेक्स'-ट्रस'-*adj.* clumsy. मन्द, बददा।

Undo-*v. t. p. t.* of Undo. brought to nought, ruined. व्यर्थ बनाया, बर्बाद कर दिया।

Undiffused-अन्'-डि-फ्यूस्ड'-*adj.* not diffused. न फैलाया हुआ।

Undigested-अन्'-डि-जैस्ट'-ऐड'-*adj.* not digested, crude. अपक्व, अपक्व।

Undignified-अन्'-डिग्-नि-फाइड'-*adj.* not dignified. महत्त्वहीन, अप्रतिष्ठित।

Undiluted-अन्-डाल'-ल्यूट'-ऐड'-*adj.* not diluted. पानी न मिलाया हुआ।

Undiminishable-अन्-डि-मिन्-इश'-ऐ-बल'-*adj.* not capable of diminution. कम न करने योग्य;

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेंज़र

Undiminished (-इश्-इ) *-adj.* not diminished, not lessened. कम न किया हुआ ।

Undine-अन्दीन् *-n.* also Ondine, a water nymph. जल की भयसरा ।

Undipped-अन्डिप्ड *-adj.* not plunged. गोता न लगाया हुआ ।

Undirected-अन्-डि-रेक्टेड *-ऐड-adj.* not directed. मार्ग न दिखाया हुआ ।

Undiscerning-अन्-डि-सर्निंग *-इश्-इ-adj.* wanting discernment. अविचक्षण, देखने या विचारने की शक्ति न रखनेवाला; **Undiscernible** (-इ-ब्ल) *-adj.* not discernible, invisible. गुप्त, अदृश्य; **Undiscernibleness** (-इ-ब्ल-नेस्) *-n.* the state of being undiscernible. गुप्तता, अदृश्यता ।

Undischarged-अन्-डिस्-चार्ज्ड *-adj.* not discharged, not carried out. न छोड़ा हुआ, न किया हुआ ।

Undisciplined-अन्-डिस्-सि-प्लिन्ड *-adj.* not properly taught, not instructed. अशिक्षित, अननुशासित ।

Undisclosed-अन्-डिस्-क्लोज्ड *-adj.* not revealed. प्रत्यक्ष न किया हुआ ।

Undiscouraged-अन्-डिस्-कर्-ऐक्ड *-adj.* not disheartened. हताश न किया हुआ ।

Undiscoverable-अन्-डिस्-कवर्-ऐबल *-adj.* that cannot be discovered. आविष्कार न करने योग्य ; **Undiscovered** (-अई) *-adj.* not discovered. आविष्कार न किया हुआ ।

Undisgraced-अन्-डिस्-ग्रेस्ड *-adj.* not dishonoured. अपमान न किया हुआ ।

Undisguised-अन्-डिस्-गाइज्ड *-adj.* frank, plain, artless. निश्छल, स्पष्ट, कपटहीन ।

Undishonoured-अन्-डिस्-ऑन्-अई *-adj.* not dishonoured. अपमानित न किया हुआ ।

Undismayed-अन्-डिस्-मेई *-adj.* not disheartened, unafraid. उत्साहित, न डरा हुआ ।

Undispersed-अन्-डिस्-परस्ड *-adj.* not scattered. न छितराया हुआ ।

Undisputable-अन्-डिस्-प्युट्ट *-ऐबल-adj.* not disputable. तर्क न करने योग्य ।

Undissipated-अन्-डिस्-सि-पे-टेड *-adj.* not scattered, not dissolute in character. न छितराया हुआ, आचार-भ्रष्ट नहीं ।

Undissolved-अन्-डिज्व-जॉल्व्ड *-adj.* not melted. न गलाया हुआ ।

Undistended-अन्-डिस्-टेन्ड *-ऐड-adj.* not enlarged. न फैलाया हुआ ।

Undistilled-अन्-डिस्-टिल्ड *-adj.* not distilled. न टपकाया हुआ ।

Undistracted-अन्-डिस्-ट्रैक्टेड *-ऐड-adj.* not perplexed. न घबड़ाया हुआ; **Undistractedly** (-लि) *-adv.* बिना घबड़ाहट के ।

Undistributed-अन्-डिस्-ट्रिब्यूटेड *-ऐड-adj.* not distributed. अविविभक्त; बिना बाँटा गया ।

Undisturbed-अन्-डिस्-टर्ब्ड *-ऐड-adj.* not disturbed, calm, tranquil. शान्त, स्थिर; **Undisturbedly** (-लि) *-adv.* calmly. शान्तिपूर्वक ; **Undisturbing** (-इश्-इ) *-adj.* not disturbing. विन्न न डालनेवाला ।

Undiverted-अन्-डि-वर्टेड *-ऐड-adj.* not amused, not diverted or turned away from. मनोरंजन न किया हुआ, विचलित न किया हुआ ।

Undividable-अन्-डि-वाइड *-ऐबल-adj.* that cannot be divided. अविभाज्य; **Undivided** (-ऐड) *-adj.* unbroken, not limited. अभिन्न, अनन्य; **Undividedly** (-लि) *-adv.* in an undivided manner or form. अभिन्न ढंग से या रूप में ।

Undivine-अन्-डि-वाइन् *-adj.* not divine. अदैवी ।

Undivorced-अन्-डि-वाइस्ड *-adj.* not divorced. तलाक न दिया हुआ ।

Undivulged-अन्-डि-वल्ज्ड *-adj.* not disclosed. प्रत्यक्ष न किया हुआ ।

Undo-अन्-डू *-v. t. (p. t. Undid, p. p.*

Undone.) to annul, to open, to loose; to bring to poverty, to ruin. नाश करना, खोलना, ढीला करना, दरिद्र बना देना, बर्बाद करना; **Undoer** (-अर्) *-n.* one who ruins. नाश करनेवाला; **Undoing** (-इश्-इ) *-n.* ruin or destruction. नाश ।

Undomesticated-अन्-डोमेस्टेटेड *-ऐड-adj.* not tamed. न पाला हुआ, जंगली ।

Undoubted-अन्-डाउटेड *-ऐड-adj.* not called in question. सन्देह न किया हुआ; **Undoubtedly** (-लि) *-adv.* certainly. निःसन्देह; **Undoubtful** (-कुल) *-adj.* evident, clear. सन्देह-रहित, स्पष्ट ।

Undowered-अन्-डाउ-अई *-adj.* without a dower. बिना देहेज का ।

Undramatic-अन्-ड्रैमाटिक *-इक्-adj.* contrary to the rules of the drama. नाटक के सिद्धान्त के विपरीत ।

Undrape-अन्-ड्रेप *-v. t.* to strip off clothing, to uncover. नग्न करना, बख्शी करना ; **Undraped** (-इ) *-adj.* nude, not clothed. नग्न, नक्का ।

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन ; Pain पेन

Undrawn-अन्-ड्रॉन्-*adj.* not pulled. न खींचा हुआ।

Undreaded-अन्-ड्रेड-*adj.* not feared. न डरा हुआ।

Undreamed-अन्-ड्रीम्ड-*adj.* not dreamt, not thought of. स्वप्न न देखा हुआ, विचार न किया हुआ।

Undress-अन्-ड्रेस-*v. t.* to strip off clothes, to disrobe, to take off the dressing from a wound. कपड़ा उतारना, नङ्गा करना, घाव पर से पट्टी हटाना; Undressed (-इ-)*adj.* not attired, not dressed. वस्त्र न पहने हुए।

Undried-अन्-ड्राइ-*adj.* not dried, wet. न सुखाया हुआ, गीला।

Undrinkable-अन्-ड्रिंक-*adj.* not drinkable. अपेय, न पीने योग्य।

Undrossy-अन्-ड्रॉस-*adj.* free from impurity. मलिनता से रहित।

Undrowned-अन्-ड्राउन्ड-*adj.* not drowned. न डुबोया हुआ।

Undue-अन्-ड्यू-*adj.* not due, not right or agreeable, excessive. अयोग्य, अनुचित, अधिक।

Undulate-अन्-ड्यूलेट-*v. t. & i.* to vibrate, to move like waves. लहराना, थरथराना; *adj.* vibratory. लहराता हुआ; Undulating (इङ्गुलि)*adj.* wavy. लहरदार; Undulatingly (इङ्गुलि)*adv.* in the form of a wave. लहरों के रूप में; Undulation (-शन्)-*n.* a waving motion. लहर, झकोरा; Undulatory (अरि)*adj.* moving like waves. लहरों की तरह हिलता हुआ।

Unduly-अन्-ड्यूलि-*adv.* in an undue manner, excessively. अनुचित रीति से, अत्यन्त, अधिक मात्रा में।

Unduteous-अन्-ड्यूटिअस-*adj.* not obedient. अवज्ञाकारी; Undutiful (-कुल)*adj.* not performing duty. अपना कर्तव्य पालन न करने वाला; Undutifully (-कुल)*adv.* in an undutiful manner. कर्तव्य पालन न करते हुए; Undutifulness (-कुलनेस) the quality of being undutiful. अकर्तव्यता, कर्तव्यपराङ्मुखता।

Undying-अन्-डायि-*adj.* immortal. अमर।

Unearned-अन्-अर्न्ड-*adj.* not gained by labour. परिश्रम द्वारा न कमाया हुआ।

Unearth-अन्-अर्थ-*v. t.* to draw out of the earth, to uncover. भूमि के बाहर निकालना, खोलना (उघाड़ना); Unearthly (-लि)*adj.* not earthly. भूमि से सम्बन्ध न रखनेवाला, अपार्थिव।

Uneasily-अन्-ईज़ी-*adv.* with uneasiness. व्याकुलता से; Uneasiness (-नेस)*n.* restlessness. अशान्ति; Uneasy (-इ)*adj.* (comp. Uneasier, *sup.* Uneasiest.) disturbed, constrained, disagreeable. व्याकुल, अशान्त, अरोचक।

Uneatable-अन्-ईट-*adj.* not fit to be eaten. भोजन न करने योग्य, अखाद्य; Uneaten (-ऐन्)*adj.* not eaten. भोजन न किया हुआ।

Uneducated-अन्-ऐजुकेटेड-*adj.* not educated. अशिक्षित, अनपढ़।

Uneffectual-अन्-इफ़ेक्चुअल-*adj.* not effectual. व्यर्थ, निष्फल।

Unelastic-अन्-इलीस-टिक-*adj.* not elastic. न लचकने (मुड़ने) वाला।

Unelected-अन्-इलेक्टेड-*adj.* not elected. न चुना हुआ।

Uneligible-अन्-ऐलैबल-*adj.* not eligible. असष्ट।

Unembarrassed-अन्-ऐम्बॉर-रैड-*adj.* not confused, unperplexed. न घबड़ाया हुआ, अव्यग्र।

Unembodied-अन्-ऐम्बॉइड-*adj.* free from corporal body. अशरीरधारी, निराकार।

Unemphatic-अन्-ऐम्फैटिक-*adj.* not emphasised. जोर न दिया हुआ; Unemphatically (-अलि)*adv.* without emphasis. बिना जोर दिये हुए।

Unemployable-अन्-ऐम्प्लॉय-ऐबल-*adj.* unfit for employment. कार्य में न लगाने योग्य; Unemployed (-इ)*adj.* not occupied, not in use. निर्व्यापार, काम में न लगा हुआ, बे-रोजगार।

Unemulating-अन्-ऐम्-यु-लेटि-*adj.* not emulating. प्रतिद्वन्द्विता न करनेवाला।

Unenclosed-अन्-ऐन्क्लोस्ड-*adj.* not enclosed. बन्द न किया हुआ।

Unencumbered-अन्-ऐन्कम्बर्ड-*adj.* not burdened. भार न रखा हुआ, बिना भार का।

Unendeavouring-अन्-ऐन्डेव्हरि-*adj.* making no effort. प्रयत्न न करता हुआ।

Unending-अन्-ऐन्डि-*adj.* everlasting, eternal. (अनन्त) सर्वदा रहनेवाला, चिरस्थायी।

Unendurable-अन्-ऐन्ड्यो-रेबल-*adj.* intolerable. असह्य; Unenduring (-इङ्गु)*adj.* not tolerable. सहन न करनेवाला।

Unengaged-अन्-इन्गेज्ड-*adj.* not bound by promise, unemployed. प्रतिज्ञा से न बँधा हुआ, कार्य-हीन, बेकार; Unengaging (-इङ्गु)

-*adj.* unable to attach attention, ध्यान में न आने योग्य ।

Unenlarged-अन्-ऐन्-लार्ज्ड-*adj.* not enlarged. अविरत, संकुचित ।

Unenlightened-अन्-ऐन्-लाइट्ड-*adj.* not enlightened. अप्रकाशित, ज्ञानहीन ।

Unenslaved-अन्-ऐन्-स्लेव्ड-*adj.* not enslaved. दान न बनाया हुआ ।

Unentangle-अन्-ऐन्-टैंगल्-*v.t.* to disentangle. सुलझाना; **Unentangled** (-इ) disentangled. सुलझाया हुआ ।

Unentertaining-अन्-ऐन्-एन्टेन्-इंग्-*adj.* not amusing. अरोचक; **Unentertainingness** (-नेस्)-*n.* the quality of being unentertaining. अरोचकता ।

Unenvied-अन्-ऐन्-विड-*adj.* not envied. ईर्ष्या न किया हुआ; **Unenvious** (-अस्)-*adj.* not envious. ईर्ष्याहीन ।

Unequal-अन्-ई-क्वल्-*adj.* not equal, not regular, inferior, not uniform. अतुल्य, असमान, हीन, अयोग्य; **Unequaled** (-इ)-*adj.* unrivalled. असमान, अतुल; **Unequally** (-लि)*adv.* not equally. असमता से; **Unequalness** (-नेस्)-*n.* inequality. असमता ।

Unequipped-अन्-ई-क्विप्ड-*adj.* not equipped. असज्जित ।

Unequivocal-अन्-ई-क्विक्व-ओ-कल्-*adj.* not doubtful, clear, evident. असन्दिग्ध, स्पष्ट, शुद्ध; **Unequivocally** (-लि)-*adv.* without ambiguity. बिना भ्रम के; **Unequivocalness** (-नेस्)-*n.* the state of being clear. शुद्धता, स्पष्टता ।

Unerring-अन्-ऐर्-रिङ्ग-*adj.* committing no error, infallible. अशुद्धि न करनेवाला, भ्रमहीन, शुद्ध; **Unerringly** (-लि)-*adv.* without erring. बिना भूल किये हुए ।

Unespied-अन्-ऐस्-पाइड-*adj.* not seen. अदृष्ट, न देखा हुआ ।

Unessayed-अन्-ऐस्-सेइड-*adj.* not attempted. प्रयत्न न किया हुआ ।

Unessential-अन्-ऐस्-सेन्-शल्-*adj.* not necessary. अनावश्यक ।

Uneven-अन्-ई-वन्-*adj.* not uniform or equal, not smooth or level. असमान, असमतल, विषम, ऊँचा-नीचा; **Unevenly** (-लि)-*adv.* in an uneven manner. विषमता से; **Unevenness** (-नेस्)-*n.* the quality of being uneven. असमानता, विषमता ।

Uneventful-अन्-ई-वेन्ट-फुल्-*adj.* not eventful. घटनाशून्य ।

Unexact-अन्-ऐग्ज-ऑक्ट-*adj.* not extorted. जबर्दस्ती वसूल न किया हुआ ।

Unexaggerated-अन्-ऐग्ज-ऑज्ड-अर्-ऐड-*adj.* not exaggerated. बिना अतिशयोक्ति का ।

Unexamined-अन्-ऐग्ज-ऑन्-इन्ड-*adj.* not examined. अपरीक्षित, परीक्षा न किया हुआ ।

Unexampled-अन्-ऐग्ज-ऑन्-पल्ड-*adj.* unprecedented. अद्वितीय, अनुपम ।

Unexceptionable-अन्-ऐक्-सेप्-शन्-ऐ-क्वल्-*adj.* not liable to exception, unobjectionable, faultless. अवाध्य (अवजय), अपवाद के अयोग्य, बिना दोष का; **Unexceptionableness** (-नेस्)-*n.* the quality of being unexceptionable. अवाध्यता ।

Unexcited-अन्-ऐक्-साइड-ऐड-*adj.* not excited. अनुत्तेजित ।

Unexcised-अन्-एक्-साइज्ड-*adj.* not charged with excise duty. आवकारी का टेक्स न लगा हुआ ।

Unexecuted-अन्-ऐक्स्-इ-क्यूट-ऐड-*adj.* not performed. काम पूरा न किया गया ।

Unexemplified-अन्-ऐग्-जेम्-प्लि-फाइड-*adj.* not illustrated by example. उदाहरण द्वारा न दिखाया गया ।

Unexempt-अन्-ऐग्-जेम्प्ट-*adj.* not free from duty. कर से मुक्त नहीं, कर से अमुक्त ।

Unexerted-अन्-ऐग्-जर्ट-ऐड-*adj.* not exerted. प्रयत्न न किया हुआ ।

Unexhausted-अन्-ऐग्-जॉस्ट-ऐड-*adj.* not tired. अशिथिल, न थका हुआ ।

Unexpanded-अन्-ऐक्स्-पॉन्ड-ऐड-*adj.* not expanded. अविरत, न फैला हुआ ।

Unexpected-अन्-ऐक्स्-पेक्ट-ऐड-*adj.* not expected, coming without warning, sudden. आकस्मिक, आशरहित, अचानक; **Unexpectedly** (-लि)-*adv.* in a sudden manner. अकस्मात्, अचानक; **Unexpectedness** (-नेस्)-*n.* the state of being unexpected. अचानक होने की स्थिति ।

Unexpended-अन्-ऐक्स्-पेन्ड-ऐड-*adj.* not expended. व्यय न किया हुआ ।

Unexpensive-अन्-ऐक्स्-पेन्-सिक्व-*adj.* not costly. अल्प मूल्य का, जिसमें ज्यादा खर्च न पड़े ।

Unexpired-अन्-ऐक्स्-पायर्ड-*adj.* not ended. असमाप्त ।

Unexplored-अन्-ऐक्स्-प्लोर्ड-*adj.* not examined, unknown. अपरीक्षित, अज्ञात ।

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन् ; Pain पेन्

Unexported-अन्-एक्स-पोर्ट-एड्-*adj.* not exported. देश के बाहर न भेजा हुआ ।

Unexposed-अन्-एक्स-पोज्ड-*adj.* not exposed to view, sheltered. अप्रकाशित (गुप्त), ढाँका हुआ ।

Unexpounded-अन्-एक्स-पाउन्ड-*adj.* not explained. व्याख्या न किया हुआ ।

Unexpressed-अन्-एक्स-प्रेस्ड-*adj.* not expressed. अवर्णित; Unexpressive (-सित्र)-*adj.* not expressive. वर्णन न करने योग्य, अभिप्राय-रहित ।

Unextirpated-अन्-एक्स-टर्-पेट-एड्-*adj.* not rooted out, जड़ से न निकाला हुआ ।

Unfabled-अन्-फै-बल्ड-*adj.* true. सच्चा ।

Unfaded-अन्-फेड-एड्-*adj.* not faded. न मुरझाया हुआ; Unfading (-इङ्ग)-*adj.* not liable to fade. न मुरझानेवाला; Unfadingly (-इङ्ग-लि)-*adv.* without fading. बिना मुरझाये हुए ।

Unfailing-अन्-फेल-इङ्ग-*adj.* not liable to fail, certain. अपतनशील, निश्चित रूप से ।

Unfair-अन्-फेअर्-*adj.* dishonest, unjust, disingenuous, using trick or artifice. कपटी, ढली, अन्यायी, अयोग्य (अनुचित); Unfairly (-लि)-*adv.* in an unfair manner. अन्याय से, कपट से ।

Unfaithful-अन्-फेथ्-फुल्-*adj.* not performing proper duty, treacherous, unbelieving. भक्तिहीन, अधर्मी, व्यभिचारी, निर्दयी, अविश्वासी; Unfaithfully (-लि)-*adv.* in an unfaithful manner. अविश्वास से; Unfaithfulness (-नेस्)-*n.* the quality of being unfaithful. अविश्वास, असत्यता ।

Unfaltering-अन्-फॉल्ट-टर्-इङ्ग-*adj.* unhesitating. आगा-पीछा न करनेवाला ।

Unfamiliar-अन्-फै-मिल-यर्-*adj.* not familiar. अपरिचित, अप्रसिद्ध; Unfamiliarity (-इ-टि)-*n.* want of familiarity. परिचय का अभाव, परिचय-हीनता, अप्रसिद्धि ।

Unfashionable-अन्-फैश-अन्-ऐ-बल्-*adj.* not according to the prevailing fashion. लोक-व्यवहार के विरुद्ध, अप्रचलित ।

Unfasten-अन्-फा-सन्-*v. t.* to unfix, to loose. ढीला करना, खोलना ।

Unfathered-अन्-फा-दर्ड-*adj.* fatherless. पितृहीन; Unfatherly (-लि)-*adj. & adv.* not like a father. पिता के समान नहीं ।

Unfathomable-अन्-फाड-अम्-ऐ-बल्-*adj.* the depth of which can not be ascertained. अग्राह्य, अथाह; Unfathomableness (-नेस्)

-*n.* the quality of being unfathomable. अग्राह्यता ।

Unfatigued-अन्-फै-टीग्ड-*adj.* not wearied. न थका हुआ, अश्रान्त ।

Unfaulty-अन्-फॉल्ट-इ-*adj.* free from fault. दोषहीन ।

Unfavourable-अन्-फे-वर्-ऐ-बल्-*adj.* not favourable, discouraging. प्रतिकूल, परास्मुख (अप्रसन्न); Unfavourableness (-नेस्)-*n.* the state of being unfavourable. प्रतिकूलता, अप्रसन्नता ।

Unfeared-अन्-फियर्ड-*adj.* not dreaded. न डरा हुआ, भय रहित; Unfearful (-फल्)-*adj.* courageous. निडर, साहसी; Unfearing (-इङ्ग)-*adj.* fearless. निडर ।

Unfeathered-अन्-फेड-अर्ड-*adj.* unfledged. पक्षहीन, बिना पर का ।

Unfeatured-अन्-फी-चर्ड-*adj.* deformed. कुरूप, भद्दा ।

Unfed-अन्-फेड-*adj.* not supplied with food. भोजन न कराया हुआ ।

Unfeed-अन्-फीड-*adj.* not retained by a fee, unpaid. शुल्कहीन, न चुकाया गया ।

Unfeeling-अन्-फील-इङ्ग-*adj.* insensible, cruel. निर्मोही, निर्दय (क्रूर); Unfeelingly (-लि)-*adv.* in a cruel manner. निर्दयता से, क्रूरता से; Unfeelingness (-नेस्)-*n.* cruelty. निर्मोहिता, निर्दयता ।

Unfeigned-अन्-फेन्ड-*adj.* not counterfeit. sincere. अकृत्रिम, जो जाली या बनावटी न हो, सच्चा; Unfeignedly (-लि)-*adv.* sincerely. सत्यता से ।

Unfelt-अन्-फेल्ड-*adj.* not perceived. निर्विकार, अज्ञात ।

Unfence-अन्-फेन्स्-*v. t.* to remove a fence from. रोक या बाड़ हटाना; Unfenced (-इ)-*adj.* defenceless. अरक्षित ।

Unfertile-अन्-फर्-टाइल-*adj.* unfruitful, barren. फलहीन, उसर ।

Unfetter-अन्-फेट-टर्-*v. t.* to free from restraint, to set free. बेड़ी हटाना, बन्धन से मुक्त करना ।

Unfilial-अन्-फिल-यल्-*adj.* not befitting a son or daughter. पुत्र या पुत्री के लिये अयोग्य ।

Unfilled-अन्-फिल्ड-*adj.* not filled. अपूर्ण, न भरा हुआ ।

Unfilmed-अन्-फिल्मड-*adj.* not prepared from film production. फ़िल्म से चित्र न खींचा हुआ ।

Unfinished-अन्-फिन्'-इरह-*adj.* not complete, imperfect. अधूरा, असमाप्त, अधूरा ।

Unfirm-अन्-फर्म'-*adj.* weak, feeble. अयुष्ट, दुर्बल; **Unfirmness** (-नेस्)-*n.* the quality of being feeble. दुर्बलता ।

Unfit-अन्-फिट'-*adj.* (*comp.* Unfitter, *sup.* Unfittest.) unsuitable, incompetent. अयोग्य, अनुचित; -*v. t. (p. t. Unfitted.)* to disable or disqualify. अयोग्य करना; **Unfitly** (-लि)-*adv.* unsuitably अयोग्यता से; **Unfitness** (-नेस्)-*n.* unsuitableness. अयोग्यता; **Unfitting** (-इङ्ग)-*adj.* unsuitable, unbecoming, improper. अनुपयुक्त, अयोग्य, अनुचित ।

Unfix-अन्-फिक्स-*v. i.* to loosen, to unsettle, to dissolve. ढीला करना, अस्थिर करना, खोलना; **Unfixed** (-इ)-*adj.* wandering. चञ्चल, अस्थिर; **Unfixedness** (-नेस्)-*n.* the state of being unfixed. चञ्चलता ।

Unflattered-अन्-फ्लैट'-टर्ह-*adj.* not flattered. झूठी प्रशंसा न किया हुआ ।

Unfledged-अन्-फ्लेड'-*adj.* not furnished with feathers. पंखहीन, बिना पर का ।

Unflinching-अन्-फ्लिन्च'-इङ्ग-*adj.* not shrinking. अविचल, स्थिर ।

Unfoiled-अन्-फॉ-इ-इ-*adj.* not baffled. न घबड़ाया हुआ ।

Unfold-अन्-फोल्ड'-*v. i. & t.* to spread out, to disclose, to reveal. फैलाना, प्रकट करना, प्रकाशित करना, उधारना ।

Unforbearing-अन्-फॉर्-बेअर'-इङ्ग-*adj.* not forbearing. असहनशील, क्षमाहीन ।

Unforbidden-अन्-फॉर्-विड'-इन्-*adj.* not allowed. अनिरुद्ध, अवजित, अनिषिद्ध ।

Unforced-अन्-फोर्स'-इ-*adj.* not urged. अप्रेरित ।

Unforeknown-अन्-फोर्-नोन्-*adj.* not previously foreseen. पहिले से अज्ञात ।

Unforeseen-अन्-फोर्-सीन्-*adj.* not expected or foreseen. अदृष्ट, अनदेखा ।

Unforetold-अन्-फोर्-टोल्ड'-*adj.* not predicted. पहिले से न कहा हुआ ।

Unforfeited-अन्-फॉर्-फिट'-ऐड-*adj.* not forfeited. जप्त न किया हुआ ।

Unforgiven-अन्-फॉर्-गिवन्-*adj.* not pardoned. क्षमा न किया हुआ ।

Unforgotten-अन्-फॉर्-गॉट'-न्-*adj.* not lost to memory. न भूला हुआ ।

Unformed-अन्-फॉर्म'-इ-*adj.* not moulded into

regular shape. ठीक न बनाया हुआ (कुरूप, वेडील) ।

Unforsaken-अन्-फॉर्-सेक्'-न्-*adj.* not deserted. न त्यागा हुआ ।

Unfortified-अन्-फॉर्ट'-इ-फाइड-*adj.* not fortified. किलाबन्दी न किया हुआ ।

Unfortunate-अन्-फॉर्-यूनेट'-*adj.* not prosperous or fortunate. हतभाग्य, अभागा; **Unfortunately** (-लि)-*adv.* with misfortune. दुर्भाग्य से ।

Unfound-अन्-फाउन्ड'-*adj.* not met with. अप्राप्त; **Unfounded** (-ऐड)-*adj.* having no foundation, vain. निराधार, निर्मूल ।

Unfragrant-अन्-फ्रे'-ग्रौन्ड-*adj.* not fragrant अधुगन्धित ।

Unfraternal-अन्-फ्री-टर्-नल्-*adj.* not brotherly. भ्रातृसून, असहोदर, जो भाई के समान न हो ।

Unfree-अन्-फ्री-*adj.* not free. अस्वतन्त्र ।

Unfrequent-अन्-फ्री'-क्वेन्ट'-*adj.* not common. असामान्य; **Unfrequented** (-ऐड)-*adj.* rarely visited. नित्य न भेंट किया गया; **Unfrequently** (-लि)-*adv.* not often. असतत, बहुत कम ।

Unfriendliness-अन्-फ्रेंड'-लि-नेस्-*n.* want of kindness. रनेह या मित्रता का अभाव; **Unfriendly** (-लि)-*adj.* not kind or favourable. अमित्र (अरनेही), विमुख ।

Unfrozen-अन्-फ्रोझ'-न्-*adj.* not frozen. न जमा हुआ ।

Unfrugal-अन्-फ्रू'-गल्-*adj.* not economical. मुक्तहस्त, अकृपण ।

Unfruitful-अन्-फ्रू-टु-फुल्-*adj.* unproductive, barren. फलहीन (निष्फल, अनर्थक), ऊसर; **Unfruitfully** (-लि)-*adv.* with barrenness, uselessly. निष्फलता से, व्यर्थ; **Unfruitfulness** (-नेस्)-*n.* barrenness. विफलता, ऊसरपन ।

Unfuelled-अन्-फ्यु'-ऐल्ड-*adj.* without fuel. बिना इन्धन का ।

Unfulfilled-अन्-फुल्-फिल्ड'-*adj.* not fulfilled. अधूर्ण किया हुआ, पूरा न किया हुआ ।

Unfumed-अन्-फ्यूम्ड'-*adj.* not fumed. धुवाँ न दिया हुआ ।

Unfurl-अन्-फर्ल्'-*v. t.* to unfold, to loosen, to expand. खोलना, फैलाना, पसारना ।

Unfurnished-अन्-फर्-निश'-*adj.* not supplied with, empty. बिना सामग्री का, (रिक्त) खाड़ी,

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पें ; Pain पें

Unfused-अन्-फ्यूज्ड -*adj.* not melted. न गलया हुआ।
 Ungainful-अन्-गेन्'-कुल्-*adj.* not profitable. लाभहीन; Ungainfulness (नेस्)-*n.* ungainful state. लाभहीन दशा; Ungainly (-लि)-*adj.* clumsy, uncouth. कुरूप, भद्दा।
 Ungarnished-अन्-गार्'-निशड-*adj.* not adorned. न सजाया हुआ।
 Ungathered-अन्-गौड'-अड-*adj.* not gathered. एकत्रित न किया हुआ।
 Ungenerated-अन्-जेन्'-अर्-पेट-पेट-*adj.* not begotten. उत्पन्न न किया हुआ।
 Ungenerous-अन्-जेन्'-अर्-अस्-*adj.* not liberal, not kind, dishonourable. अनुदार, दयाहीन (कुटिल, नीच); Ungenerously (-लि)-*adv.* not generously. दयाहीनता से।
 Ungenial-अन्-जीनि'-अल्-*adj.* not favourable to nature. प्रकृति के विरुद्ध।
 Ungentle-अन्-जेन्'-टील्-*adj.* impolite. अविनीत, असभ्य; Ungentlely (-लि)-*adv.* impolitely. अशिष्टता से।
 Ungentle-अन्-जेन्'-टल्-*adj.* rude, uncourteous, rough. प्रचण्ड, धृष्ट, रूक्ष; Ungentlemanlike (-मौन्-लाइक्)-*adj.* not like a gentleman. अशिष्ट मनुष्य के सदृश; Ungentleness (-नेस्)-*n.* rudeness, harshness, unkindness. रूक्षता, अशिष्टता, अदयालुता (निर्दयता); Ungentlemanly (-मौन्'-लि)-*adj.* unworthy of a gentleman. अकुलीन (अभद्र), अशिष्ट; Ungentlemanliness (-नेस्)-*n.* the quality of being ungentlemanlike. अभद्रता, अकुलीनता; Ungently (-लि)-*adv.* (*comp.* Ungentiler, *sup.* Ungentliest.) rudely. रूक्षता से।
 Ungilt-अन्-गिल्ड'-*adj.* not gilded. मुलम्मा न किया हुआ।
 Ungird-अन्-गर्ड-*v. t. (p. t. Ungirt.)* to loose from a band. बन्धन से खोलना।
 Ungladden-अन्-ग्लैड'-पेट-*adj.* not gladdened. प्रसन्न न किया हुआ।
 Unglazed-अन्-ग्लेज़ड'-*adj.* not glazed. न चमकाया हुआ।
 Unglove-अन्-ग्लव'-*v. t.* to take off the gloves. दस्ताना उतारना।
 Unglue-अन्-ग्लू-*v. t.* to separate a thing that is glued. चिपकाई हुई वस्तु को अलगाना।
 Ungodliness-अन्-गौड-लि-नेस्-*n.* the quality of being impious. ईश्वर में अश्रद्धा, भक्तिहीनता;

Ungodly (-लि) -*adj.* impious, wicked. अधर्मी, पापी।

Ungovernable-अन्-गवर्न-ए-बल्-*adj.* that cannot be governed, unruly. अशासनीय (उच्छृङ्खल), वश में न करने योग्य; Ungovernably (-लि)-*adv.* in an unruly manner. अशासनीयता से; Ungoverned (-ड)-*adj.* not governed. अनियमित।

Ungraced-अन्-ग्रेड'-*adj.* not graced. अनुशोभित, अलंकृत न किया हुआ; Ungraceful (-कुल्)-*adj.* awkward, not graceful. अवुन्दर, भद्दा; Ungracefully (-कुलि)-*adv.* awkwardly. भद्दपन से; Ungracefulness (-कुल्-नेस्)-*n.* awkwardness. भद्दपन; Ungracious (-शस्)-*adj.* hateful, wicked, unpleasing. दुष्टित, (दुष्ट) नीच, अप्रिय; Ungraciously (-शस्-लि)-*adv.* in a wicked manner. दुष्टता से; Ungraciousness (-शस्-नेस्)-*n.* hatefulness. घृणा, नीचता।

Ungrammatical-अन्'-ग्राम्-मीट'-इक्-अल्-*adj.* not in conformity with the rules of grammar. व्याकरण के नियम के विरुद्ध; Ungrammatically (-लि)-*adv.* not grammatically. ऐसे विरोध से।

Ungranted-अन्-ग्रान्ट'-पेट-*adj.* not granted, अस्वीकृत।

Ungrateful-अन्-ग्रेड'-कुल्-*adj.* not grateful, unacceptable, unpleasing. कृतघ्न, धन्यवाद न देनेवाला, अनादर करनेवाला; Ungratefully (-लि)-*adv.* in an ungrateful manner. कृतघ्नता से; Ungratefulness (-नेस्)-*n.* ingratitude. कृतघ्नता।

Ungratified-अन्-ग्रैड'-इ-फाइड-*adj.* not gratified. असन्तुष्ट

Ungravely-अन्-ग्रेव'-लि-*adv.* not with gravity. बिना गम्भीरता के।

Unground-अन्-ग्राउन्ड-*adj.* not reduced to powder. चूर्ण न किया हुआ।

Ungrounded-अन्-ग्राउन्ड'-पेट-*adj.* without a foundation or support. निर्मूल, बिना आधार का; Ungroundedness (-नेस्)-*n.* want of foundation. निर्मूलता।

Ungrudging-अन्-ग्रज'-इङ्ग-*adj.* giving freely. बिना अवरोध (रुकावट) देनेवाला; Ungrudgingly (-लि)-*adv.* cheerfully. प्रसन्नता से।

Ungual-अन्-गुअल्-*adj.* having nails, claws or hoofs. नख, पंजा या खुरवाला।

Unguarded-अन्-गार्ड'-*adj.* not defended.

अरक्षित; Unguardedly (-लि) -adv. in an undefended manner. अरक्षित रूप में ।

Unguent-अन्-ग्वेन्ट् -n. an ointment. मलहम ।

Ungessed-अन्-गस्ड-adj. not conjectured. अनुमान न किया हुआ ।

Unguical-अंग्विकल्-adj. pertaining to a claw. पंजा-सम्बन्धी ।

Unguided-अन्-गाइड-adj. not guided or regulated. विना नायक या पथ-प्रदर्शक का ।

Unguiiform-अंग्विकॉर्म-adj. shaped like a claw. पंजे के आकार का ।

Unguiltily-अन्-गिल्डि-लि-adv. without guilt. विना अपराध का; Unguiltily (-इ)-adv. innocent. दोषहीन, पापहीन ।

Unguinous-अंग्विनस-adj. consisting of fat or oil. वसा या तैलयुक्त ।

Ungulate-अङ्ग-यु-लेट-adj. shaped like a hoof. खुर के आकार का ।

Unhabituated-अन्-हॉ-विट्-यु-पेट-पैड-adj. not accustomed. अनभ्यस्त ।

Unhacked-अन्-हॉक-इ-adj. not cut. विना कटा हुआ ।

Unhackneyed-अन्-हॉक-नीड-adj. not hackneyed. असाधारण, अवदुप्रयुक्त, अजीर्ण ।

Unhair-अन्-हैयर-प. t. to remove hair from hide. त्वचा पर से बाल हटाना ।

Unhallow-अन्-हॉ-लो-प. t. to profane. अपवित्र करना; Unhallowed (-इ)-adj. unholy, profane. अपवित्र किया हुआ, कलुषित ।

Unhand-अन्-हॉन्ड-प. t. to let go from the hands. हाथों से छोड़ देना; Unhandily (-इ-लि)-adv. clumsily. भद्देपन से; Unhandled

(-लड)-adj. not trained. अशिक्षित, अनभ्यस्त; Unhandsome (-सम्) -adj. not beautiful, unfair, uncivil. कुरूप, बेवैल, अशिष्ट; Un-

handsomely (-लि)-adv. in an unhandsome manner. कुरूपता से; Unhandsomeness

(-नेस) -n. unfairness. भद्दापन, कुरूपता; Unhandy (-इ)-adj. awkward. भद्दा, फूहड़ ।

Unhanged-अन्-हॉङ्ग-इ-adj. not punished by hanging. फाँसी का दण्ड न दिया हुआ ।

Unhappily-अन्-हॉप्-पि-लि-adv. unfortunately. मन्द भाग्य से; Unhappiness (-नेस) -n. misfortune. दुर्भाग्य; Unhappy (-पि) -adj.

(comp. Unhappier, sup. Unhappiest.) unfortunate, miserable. दुःखी, मन्दभाग्य, अभाग्य ।

Unharbour-अन्-हार्-वर-प. t. to drive from shelter. रक्षा से हटाना; Unharboured (-इ)

-adj. not sheltered. शरणहीन ।

Unhardened-अन्-हार्ड-न-adj. not hardened. पुष्ट न किया हुआ ।

Unharm-अन्-हार्म-इ-adj. not injured. चोट न खाये हुए, क्षति न उठाए हुए; Unharm-

ful (-कुल) -adj. not doing harm. नुकसान न पहुँचाने वाला ।

Unharness-अन्-हार्-नेस-प. t. to divest of armour. कवच हटाना ।

Unhazard-अन्-हॉज-अर्ड-पैड-adj. not put to hazard. आपत्ति में न डाला हुआ ।

Unhealthful-अन्-हेल्थ-कुल-adj. injurious to health. स्वास्थ्य के लिए हानिकारक; Unhealthily (-इ-लि)-adv. in an unhealthy manner.

अस्वस्थता से; Unhealthiness (-नेस) -n. want of health. अस्वस्थता; Unhealthy (-इ)-adj.

(comp. Unhealthier, sup. Unhealthiest.) wanting in health, sickly. अस्वस्थ, रोगी ।

Unheard-अन्-हर्ड-adj. not heard, unknown. अश्रुत, न सुना हुआ, अज्ञात ।

Unheated-अन्-हीट-पैड-adj. not made hot. गरम न किया हुआ ।

Unhedged-अन्-हेज-इ-adj. not surrounded by a hedge. टट्टी न लगी हुई ।

Unheeded-अन्-हीड-पैड-adj. neglected or disregarded. उपेक्षित; Unheededly (-लि) -adv. without being heeded. ध्यान न देते हुए; Unheedy (-इ)-adj. careless. असावधान ।

Unhelped-अन्-हेल्प-इ-adj. not assisted. सहायता न दिया हुआ; Unhelpful (-कुल) -adj. helpless. निःसहाय ।

Unhesitating-अन्-हैज-इ-टेट-इङ्ग-adj. not remaining in hesitation, prompt. न हिचकनेवाला, दृढ़चित्त, उद्यत; Unhesitatingly

(-लि) -adv. without hesitation. विना संशय या शंका के ।

Unhewn-अन्-ह्यून्-adj. not hewn, rough. न कटा या काटा हुआ, विना सुधारा हुआ, रूख ।

Unhindered-अन्-हिन्-डर्ड-adj. not obstructed. विना रुकावट का ।

Unhinge-अन्-हिङ्ग-प. t. to take from the hinges, to displace. चूल से हटाना, खोलना; Unhingement (-मेन्ट) -n. unsettlement. अस्थिरता ।

Unhired-अन्-हायर्ड-adj. not hired. किराये पर न दिया हुआ ।

Unhistoric-अन्-हिस्-टॉर्-इङ्ग-adj. not historical. अनैतिहासिक ।

Unhive-अन्-हाइव्-*v. t.* to deprive of habitation. निवासस्थान से हटाना वा वंचित करना ।

Unhoard-अन्-होर्ड्-*v. t.* to scatter. छितराना, फैलाना ।

Unholiness-अन्-हो' - लि - नेस् - *n.* impiety. अपवित्रता; **Unholy** (-लि)-*adj.* not holy, impious, profane. अपवित्र, अधर्मी, अपावन ।

Unhonoured-अन्-ऑन्-अर्ड्-*adj.* not honoured. सम्मान न किया हुआ, असम्मानित ।

Unhook-अन्-हुक्-*v. t.* to loose from a hook. बँकुसी या कड़ी से हटाना ।

Unhopeful-अन्-होप्-फुल-*adj.* hopeless. आशा-रहित, निराश ।

Unhorned-अन्-हॉर्नर्ड्-*adj.* having no horns. बिना सींग का ।

Unhorse-अन्-हॉर्स-*v. t.* to throw from a horse. घोड़े पर से गिरा देना ।

Unhostile-अन्-हॉस्-टाइल-*adj.* not belonging to an enemy. शत्रु से सम्बन्ध न रखनेवाला ।

Unhouse-अन्-हाउज्-*v. t.* to drive from house, to dislodge. घर से निकाल देना, अशरण करना; **Unhoused** (-इ)-*adj.* homeless. निराश्रय, गृहहीन ।

Unhumbled-अन्-हम्-बुल-*adj.* not humbled. अवनत या अपमानित न किया गया ।

Unhunted-अन्-हन्ट्-एंड-*adj.* not hunted. शिकार न किया हुआ ।

Unhurt-अन्-हर्ट-*adj.* free from injury. आवत (घाव) न लगा हुआ; **Unhurtful** (-फुल)-*adj.* harmless. हानिरहित; **Unhurtfully** (-फुलि)-*adv.* without harm. बिना हानि के ।

Unhusbanded-अन्-हज्ज'-वॉन्ड-एंड-*adj.* without a husband, not managed frugally. बिना पति की, अमितव्ययी (खर्चीला) ।

Unhusked-अन्-हस्क-*adj.* not deprived of husk. बिना भूसी हटाया हुआ ।

Unicorn-यू' - नि - कॉर्न'-*n.* a fabulous animal like horse with one horn in the middle of its head. एकशृङ्ग नामक कल्पित पशु ।

Unicycle-यु' - नि - साइ'-*n.* a cycle with one wheel. एक पहिये की पैरगाड़ी ।

Unideal-अन्-आइ-डि'-अल-*adj.* not ideal, not perfect. अनादर्श, अपूर्ण ।



Unicorn.

Unidentate-यू'-नि-डेन्टेड्-*adj.* having but one tooth. एक दाँतवाला ।

Unidentified-अन्-आइ-डेन्टि-फाइड्-*adj.* not identified. अप्रमाणित ।

Unification-यू'-नि-फिके-शन्-*n.* the act of uniting. एकीकरण करने का कार्य ।

Uniflorous-यू'-नि-फ्लोर'- अस् - *adj.* bearing only one flower. केवल एक फूल फूलनेवाला ।

Unifoliate-यू'-नि-फो'-लि-फैट-*adj.* having one leaf only. केवल एक पत्तीवाला ।

Uniform-यू'-नि-फॉर्म-*adj.* having always the same form, constant, regular, not different. एक समान, एक प्रकार का, एक स्वरूपवाला, अभिन्न; *-n.* a regimental dress. एक समान की पोशाक, वर्दी; **Uniformity** (-इ-टि)-*n.* sameness, resemblance, similitude. सारूप्य, एकरूपता, समानता; **Uniformly** (-लि)-*adv.* in a uniform manner. एकरूप से, नियत रूप से ।

Unify-यू'-नि-फाइ-*v. t. (p. t. Unified.)* to unite into one, to make uniform. एकरूप करना ।

Unigeniture-यू'-नि-जेन्-इ-चर्-*n.* state of being the only one begotten. एक ही सन्तति रहने की अवस्था ।

Unigenous-यू'-निज'-इ-नस्-*adj.* of one kind, of the same genus. एक जाति या वर्ग का ।

Uniliteral-यू'-नि-लिट'-अर्-अल-*adj.* consisting of one letter. एकाक्षरी, एक अक्षरवाला ।

Unilluminated-अन्-इ-ल्यू'-मिने-टेड्-*adj.* not illuminated, dark. अप्रकाशित, अन्धकारपूर्ण ।

Unillustrated-अन्-इल-लस्-ट्रेट्-एंड-*adj.* not illustrated. बिना चित्र का ।

Unimaginable-अन्-इम्-बीज'-इने-बल-*adj.* not to be imagined. अनुमान न करने योग्य; **Unimaginably** (-बलि)-*adj.* inconceivably. बिना अनुमान के; **Unimaginative** (-इव)-*adj.* not imaginative. अनुमान न करनेवाला; **Unimagined** (-इ)-*adj.* not imagined. अनुमान न किया हुआ ।

Unimitated-अन्-इम्-इ-टेट'-एंड-*adj.* not imitated. अनुकरण न किया हुआ ।

Unimpaired-अन्-इम्-पेयर्ड्-*adj.* not diminished. कम न किया हुआ ।

Unimpassioned-अन्-इम्-पीश'-अन्ड-*adj.* free from passion, calm. काम-रहित, शान्त ।

Unimpeachable-अन्-इम्-पीच'-ए - बल-*adj.* free from guilt. दोष न लगने योग्य, निर्दोष; **Unimpeachableness** (-नेस्)-*n.* the quality of being free from guilt. निर्दोषता ।

Unimpeded-अन्-इन्-पीड'-ऐड-*adj.* not obstructed, not hindered. निर्विघ्न, बिना अवरोध (रुकावट) का, अनवरुद्ध।

Unimplored-अन्-इम्-प्लोर्ड'-*adj.* not solicited. बिना प्रार्थना किया हुआ, अप्राथित।

Unimportance-अन्-इम्-पोर्ट-अन्स-*n.* want of importance. अप्रसिद्धि, तुच्छता, महत्त्वहीनता; **Unimportant** (-अन्ट)-*adj.* insignificant, not important, trivial. अप्रसिद्ध, महत्त्वहीन, तुच्छ।

Unimportuned-अन्-इम्पोर्ट-यून्ड-*adj.* not solicited. प्रार्थना न किया हुआ।

Unimpressive-अन्-इम्-प्रेस'-सिव-*adj.* not impressive. प्रभावहीन; **Unimpressively** (-लि)-*adv.* without impressiveness. प्रभावहीनता से।

Unimprisoned-अन्-इम्-प्रिज़'-अन्ड-*adj.* not imprisoned. कारागृह में बन्द न किया हुआ।

Unimprovable-अन्-इम्-प्रूव'-ऐ-बल-*adj.* not capable of improvement. उन्नति न करने योग्य; **Unimproved** (-इ)-*adj.* not improved. उन्नति न किया हुआ।

Unindebted-अन्-इन्-डेड'-ऐड-*adj.* not indebted. उक्त।

Unindustrious-अन्-इन्-डस'-ट्रि-अस-*adj.* not industrious. अपरिश्रमी।

Uninfected-अन्-इन्-फेक्ट'-टैड-*adj.* not contaminated, not corrupted. मलिन न किया हुआ, अदूषित; **Uninfectious** (-शस)-*adj.* not capable of communicating one's disease. रोग न फैलानेवाला।

Uninfluenced-अन्-इन्-फ्लु-एन्ड-*adj.* not influenced, free. प्रभाव न पड़नेवाला, स्वतन्त्र; **Uninfluential** (-शल)-*adj.* having no influence. अप्रभावशाली।

Uninformed-अन्-इन्-फॉर्मैड'-*adj.* not taught, ignorant. अशिक्षित, अनपढ़।

Uningenious-अन्-इन्-जीनि-अस-*adj.* not ingenious, dull. बुद्धिहीन, मन्द।

Uninhabitable-अन्-इन्-हैब'-इ-टै-बल-*adj.* not habitable. न बसने योग्य; **Uninhabited** (-टैड)-*adj.* not inhabited. न बसा हुआ।

Uninitiated-अन्-इन्-इश'-इ-एट'-ऐड-*adj.* not initiated. अदीक्षित।

Uninjured-अन्-इन्-जर्ड'-*adj.* not injured or hurt. घाव या चोट न लगा हुआ।

Uninjurious-अन्-इन्-ज्यु'-रि-अस-*adj.* not injurious. हानि न करनेवाला, अहानिकर।

Uninquiring-अन्-इन्क्वायरिङ्ग-*adj.* not disposed to inquire. छानबीन न करनेवाला।

Uninspired-अन्-इन्-स्पायर्ड'-*adj.* not inspired, not having received supernatural instructions or illuminations. उत्तेजित न किया हुआ, अनीश्वरोपदिष्ट, ईश्वर की आज्ञा न पाये हुए।

Uninstructed-अन्-इन्-स्टक्ट'-ऐड-*adj.* not instructed. अशिक्षित; **Uninstructive** (-इ)-*adj.* not serving to instruct. शिक्षा न देनेवाला।

Uninsured-अन्-इन्-श्यूर्ड'-*adj.* not insured. बीमा न किया हुआ।

Unintellectual-अन्-इन्-टेल-लेक्'-इयु-अल-*adj.* not intellectual. बुद्धिहीन।

Unintelligent-अन्-इन्-टेल-लि-जेंट-*adj.* not intelligent, dull. बुद्धिहीन, मन्द; **Unintelligibility** (-विलिटि)-*n.* the quality of being unintelligible. अवोध्यता, अग्राह्यता; **Unintelligible** (-जि-बल)-*adj.* that cannot be understood. अज्ञात, न समझने योग्य, अवोध; **Unintelligibly** (-ब्लि)-*adv.* in an unintelligible manner. न समझने योग्य ढंग से।

Unintentional-अन्-इन्-टैन्-शन्-अल-*adj.* done without intention. बिना अभिप्राय के किया हुआ; **Unintentionally** (-लि)-*adv.* without intention. बिना अभिप्राय के।

Uninterested-अन्-इन्-टर्-ऐस्ट'-ऐड-*adj.* having no concern or personal interest in. अपना निजी सम्बन्ध या स्वार्थ न रखनेवाला; **Uninteresting** (-इङ्ग)-*adj.* not exciting interest. अरुचिकर, अप्रिय, विनोदहीन; **Uninterestingly** (-लि)-*adv.* not exciting interest. अरुचिकर ढङ्ग से।

Uninterrupted-अन्-इन्-टर्-मिट'-टैड-*adj.* continuous, not interrupted. सतत, निरन्तर, लगातार, अविघ्न।

Uninterpreted-अन्-इन्-टर्-प्रेट'-ऐड-*adj.* not explained. व्याख्या न किया हुआ।

Uninterrupted-अन्-इन्-टर्-रप'-टैड-*adj.* not interrupted, incessant. अवाध्य, निर्विघ्न, अमट्ठ; **Uninterruptedly** (-लि)-*adv.* without interruption. बिना विघ्न के।

Unintoxicating-अन्-इन्-टॉक्स'-इ-कैट-इङ्ग-*adj.* not intoxicating. नशा न लानेवाला।

Unintroduced-अन्-इन्-ट्रू-इयूस्ड'-*adj.* not introduced, not discovered. परिचय न दिया हुआ, प्रवृत्त न किया हुआ।

Uninvented-अन्-इन्-वेन्ट-ऐड-*adj.* not invented. आविष्कार न किया हुआ।

Uninvested-अन्-इन्-वेस्ट-ऐड-*adj.* not invested. लाभ के लिए न लगाया हुआ।

Uninvited-अन्-इन्-वाइट-ऐड-*adj.* not invited, not requested. अनिमन्त्रित, प्रार्थना न किया हुआ; Uninviting (-इङ्ग) - *adj.* not attractive. चित्त को आकर्षित न करनेवाला, अनाकर्षक।

Uninvoked-अन्-इन्-वोक-ऐड-*adj.* not invoked. अनुरोधित।

Union-यूनिअन्-*n.* a junction, combination, concord, harmony, confederacy. संयोग, मेल, मिलाप, एका, संघ; Union Jack (the British national flag.) इङ्ग्लैंड की राष्ट्रीय पताका; Unionist (-इस्ट)-*n.* one who advocates union. मेल का समर्थक।

Uniparous-यू-निप-ओ-रस-*adj.* producing one at a birth. एक बार एक ही बच्चा जननेवाली।

Unipartite-यू-नि-पार्ट-आइड-*adj.* not divided into parts. विभाग न किया हुआ।

Uniped-यून्-इ-पेड-*adj.* one-footed. एक पैरवाला।

Unique-यू-नीक्-*adj.* without an equal, single or alone in any quality, unmatched, unequalled. अपूर्व, अद्वितीय, अनोखा, अनूठा; Uniquely (-लि)-*adv.* in a unique manner. विलक्षणता से, अनोखेपन से; Uniqueness (-नेस)-*n.* the quality of being unique. अनोखापन, अपूर्वता।

Unirritated-अन्-इरि-टे-टेड-*adj.* not irritated. अनुत्तेजित; Unirritating (-इङ्ग)-*adj.* not provoking. उत्तेजना न देनेवाला।

Unison-यूनि-सन्-*n.* agreement or harmony, accordance of sounds. एक तान, स्वर की एकता; Unisonant (-सॉ-नीन्ट)-*adj.* being in agreement. एकसुरा।

Unit-यू-निट-*n.* a single person or thing, body of objects taken as one. एक व्यक्ति, एकाङ्क, इकाई; Unitarian (-टेरि-इअन्)-*n.* one who believes in the unity of divine nature. अद्वैतवादी; Unitary (-टरी)-*adj.* relating to unit. इकाई सम्बन्धी।

Unite-युनाइड-*v. t. & i.* to put together, to join, to connect, to attach, to grow into one. मिलाना, जोड़ना, एकत्र करना, एक होना, एक साथ उगना; United (-ऐड)-*adj.* joined together. संयुक्त, मिला हुआ; Unitedly (-ऐड-लि)-*adv.* in union. संयोग से, मिलते हुए, एक साथ; Unitive (नि-टिव)-*adj.* having the

power of uniting. मिलाने की शक्तिवाला; Unitize (-नि-टाइज)-*v. t.* to treat as a unit. एकांक मानना।

Unity-यू-नि-टि-*n. (pl. Unities)* oneness, agreement, uniformity, harmony. ऐक्य (योग), मेल, इकाई, समानता।

Univalve, Univalvular-यू-नि-वॉल्व (यू-लर्)-*adj.* having one valve only. एक कपाट या तहवाला।

Universal-यू-नि-वर्-सल-*adj.* general, of the world, whole, all-round. सार्वभौमिक, विश्व सम्बन्धी, सम्पूर्ण, सर्व-व्यापी।

Universality-यू-नि-वर्-सील-इ-टि-*n.* the state of being universal. विश्वव्यापकता, सर्वव्यापकता; Universalize (-आइज)-*v. t.* to make universal. विश्वव्यापक बनाना; Universally (-लि)-*adv.* without exception. सर्वत्र, सब जगह; Universalness (-नेस)-*n.* universality. विश्वव्यापकता; Universal spirit (the supreme self.) जगदात्मा, ब्रह्म; Universe (वर्स)-*n.* the whole system of nature, everything existing. विश्व, त्रिभुवन, सम्पूर्ण जगत्।

University-यू-नि-वर्सि-टि-*n. (pl. Universities.)* the institution where the higher branches of art and sciences are taught and degrees conferred. विश्वविद्यालय।

Univocal-यूनि-वोकल-*adj.* having one meaning only. एकार्थ, केवल एक ही अर्थ का; Univocally (-लि)-*adv.* in one sense only. एक ही अर्थ में।

Unjaundiced-अन्-जॉन्डिसड-*adj.* impartial, not affected by jealousy. पक्षपातहीन, द्वेष-रहित।

Unjealous-अन्-जेल-अस-*adj.* not jealous ईर्ष्याहीन, विना डाह का।

Unjoined-अन्-जॉइन्ड-*adj.* not joined. न जुटा हुआ; Unjointed (-जॉइन्ट-ऐड)-*adj.* having no joints. विना जोड़ का।

Unjoyful-अन्-जॉय-फुल-*adj.* not joyful. अप्रसन्न; Unjoyous (अस)-*adj.* not cheerful. अप्रसन्न।

Unjudged-अन्-जज्ड-*adj.* not judged. निर्णय न किया हुआ।

Unjust-अन्-जस्ट-*adj.* not just, dishonest, faithless. न्यायहीन (अनुचित), बेईमान; Unjustly (-लि)-*adv.* with injustice. अन्याय से; Unjustifiable (-इ-फि-काइ)-*adj.* that cannot be proved to be right. प्रमाणित न करने योग्य; Unjustifiableness (-नेस)-*n.* the

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेंजर

state of being unjustifiable. अप्रामाणिक स्थिति ।

Unkempt-अन्-कैम्प्ट-adj. uncombed. बिखरा हुआ, न सँवारा हुआ ।

Unkenned-अन्-कैन्ड-adj. unknown. अज्ञात, न जाना हुआ ।

Unkennel-अन्-कैन्-नेल्-*v. t.* to drive from a hole, to rouse from secrecy. मौँद से निकालना, गुप्त स्थान से हटाना ।

Unkept-अन्-कैप्ट-adj. not preserved. सुरक्षित न रखा हुआ ।

Unkind-अन्-काइन्ड-adj. harsh, cruel. निर्दय, क्रूर; **Unkindly (-लि)-adv. & adj.** unfavourable, without affection. अपकारी, निर्दयता से; **Unkindness (-नेस्)-*n.*** the state of being unkind, cruelty. निर्दयता, क्रूरता ।

Unking-अन्-किङ्ग-*v. t.* to deprive of regal authority. राजगद्दी से उतारना; **Unkingly (-लि)-adv.** not worthy of a king. राजा के लिए अनुचित, अराजक ।

Unknit-अन्-निट्-*v. t.* (*p. t.* Unknitted.) to separate threads, to open. उधेड़ना, तागा अलगाना ।

Unknot-अन्-नॉट्-*v. t.* (*p. t.* Unknotted.) to free from knots. गाँठ खोलना ।

Unknowable-अन्-नो-एँ-बल-adj. that cannot be known. न जानने योग्य ।

Unknowing-अन्-नो-इङ्ग-adj. unknown, innocent. अज्ञात, न जाननेवाला ।

Unknowingly-अन्-नो-इङ्ग-लि-adv. without knowledge. न जानते हुए, अज्ञात ढंग से ।

Unknown-अन्-नोन्-adj. not known. न जाना हुआ, अज्ञात ।

Unlaboured-अन्-ले-वर्ड-adj. not cultivated, natural, easy. बिना परिश्रम का, स्वाभाविक, सरल ।

Unlace-अन्-लेस्-*v. t.* to unfasten or loose a lace, to carve, to free from clothing. फीता खोलना या ढीला करना, नकाशी करना, कपड़े उतारना या उतरवाना ।

Unlade-अन्-लेड्-*v. t.* to take out cargo from a ship. जहाज पर से माल उतारना ।

Unlaid-अन्-लेड्-adj. not fixed. स्थिर न किया हुआ ।

Unlamented-अन्-ली-मेंट्-एँड-adj. not lamented. विलाप न किया हुआ ।

Unlash-अन्-लीश-*v. t.* to unfasten, खोलना ।

Unlatch-अन्-लीच-*v. t.* to open by lifting the latch. सिटकनी (कुण्डा) हटाकर खोलना ।

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पें ; Pain पें

Unlavish-अन्-लॉव्-इश्-adj. not lavish. बहुत व्यय न करनेवाला ।

Unlawful-अन्-लॉ-फुल्-adj. contrary to law,

नियम-विरुद्ध, शास्त्र के विपरीत ; **Unlawfully (-लि)-adv.** not in conformity with law.

नियम-विरुद्धता से ; **Unlawfulness (-नेस्)-*n.*** the state of being unlawful. नियम-विरुद्धता ।

Unlearn-अन्-लर्न्-*v. t.* (*p. t.* & *p. p.* Unlearned.) to forget what is learnt. सीखा हुआ भूल जाना ।

Unlearned-अन्-लर्न्-एँड-adj. ignorant, illiterate. अज्ञान, मूर्ख, अपठित ; **Unlearnedly (-लि)-adv.** ignorantly. अज्ञानता से ।

Unlectured-अन्-लेक्-चर्ड-adj. not lectured to. व्याख्यान न दिया हुआ ।

Unlent-अन्-लेन्ट्-adj. not lent. उधार न दिया हुआ ।

Unless-अन्-लेस्-*conj.* except, if not, that not, but. यदि न, नहीं तो, सिवाय ।

Unlessoned-अन्-लेस्-सेन्ड-adj. not instructed. शिक्षा न दिया हुआ ।

Unlettered-अन्-लेट्टर्-टर्ड-adj. unlearned, illiterate, untaught. अशिक्षित, मूर्ख ।

Unlevelled-अन्-लेव्-एँलड-adj. not levelled. समतल न किया हुआ ।

Unlicensed-अन्-लाइ-सेन्सड-adj. not licensed. बिना अधिकार प्राप्त ।

Unlicked-अन्-लिक्ड-adj. shapeless, awkward. कुरूप, बेडौल, भद्दा ।

Unlighted-अन्-लाइट्-एँड-adj. not kindled. न जलाया हुआ ।

Unlike-अन्-लाइक्-adj. not similar, not like. असमान, असदृश, भिन्न ; **Unlikelihood, (-लि-हुड), Unlikeliness (-लि-नेस्)-*ns.*** improbability. असम्भाव्यता, असम्भावना ।

Unlikely-अन्-लाइक्-लि-adj. & adv. improbably. असम्भव, भिन्न रूप से ।

Unlikeness-अन्-लाइक्-नेस्-*n.* dissimilitude, असमानता ।

Unlimited-अन्-लिम्-इट्-एँड-adj. not limited, undefined. असीम, सीमा-रहित, अपार ; **Unlimitedly (-लि)-adv.** without bounds. बिना सीमा के ; **Unlimitedness (-नेस्)-*n.*** the state of being unlimited. असीमता ।

Unline-अन्-लाइन्-*v. t.* to empty, to remove lining from. खाली करना, स्तर हटाना ।

Unlineal-अन्-लिन्-इ-अल-adj. not in succession. बिना क्रम का ।

Unlink-अन्-लिङ्क्'-*v. t.* to remove links from. कड़ी हटाना।

Unliquidated-अन्-लिक्'-वि-डेड'-*पेइ-adj.* not settled, not paid. अस्थिर, अदा न किया हुआ।

Unlively-अन्-लाइव'-लि-*adj.* (*comp.* Unlivelier, *sup.* Unliveliest.) not lively, dull. अप्रसन्न, मन्द।

Unload-अन्-लोड'-*v. t.* to disburden, to discharge. बोझा उतारना, हलका करना।

Unlocated-अन्-लो-केड'-*पेइ-adj.* not fixed in place. उचित स्थान में स्थिर न किया हुआ।

Unlock-अन्-लॉक्'-*v. t.* to unfasten, to remove lock from. बन्धन हटाना, ताला खोलना; Unlocked (-इ)-*adj.* not made fast with a lock ताला बन्द न किया हुआ।

Unlooked (-for)-अन्-लुकुइ'-(-फॉर)-*adj.* not expected. भाशा न करता हुआ।

Unloose, Unloosen-अन्-लुस्' (-सन्)-*v. t.* to make loose. ढीला करना, खोलना।

Unloveliness-अन्-लव'-लि-नेस्-*n.* the state of being unlovely. अरोचकता, भद्दापन।

Unlovely-अन्-लव'-लि-*adj.* (*comp.* Unlovelier, *sup.* Unloveliest) not attractive. अरोचक, अमनोहर।

Unluckily-अन्-लुकु-इ-लि-*adj.* in an unlucky manner. दुर्भाग्य से।

Unluckiness-अन्-लुकु'-इ-नेस्-*n.* misfortune. दुर्भाग्य।

Unlucky-अन्-लुकि-*adj.* (*comp.* Unluckier, *sup.* Unluckiest.) not fortunate, inauspicious. भाग्यहीन, (दुःखी) अभाग्य।

Unlustrous-अन्-लुस्'-ट्रुस्-*adj.* not shining. न चमकता हुआ।

Unlusty-अन्-लुस्'-टि-*adj.* not healthy, weak. अस्वस्थ, दुर्बल।

Unmagnetic-अन्-मीग्-नेड'-इक्'-*adj.* not having magnetic properties. चुम्बक की शक्ति न रखनेवाला।

Unmailable-अन्-मेल्'-पे-वल्-*adj.* that cannot be sent by post. डाक द्वारा न भेजने योग्य।

Unmake-अन्-मेक'-*v. t.* (*p. t.* Unmade.) to destroy the form of. रूप भ्रष्ट करना या मिटा देना।

Unmalleable-अन्-मॉल'-लि-पेवल्-*adj.* not malleable. पीटकर न बढ़ाने योग्य।

Unman-अन्-मीन्-*v. t.* (*p. t.* Unmanned.) to emasculate, to dishearten, to deject. पौरुषहीन करना, नपुंसक बनाना, उत्साह भंग करना।

Unmanageable-अन्-मीन्'-पेज्-पे-वल्-*adj.* not controllable, not able to be easily governed. अधीन न होने योग्य।

Unmanliness-अन्-मीन्'-लि-नेस्-*n.* want of manliness. पौरुषहीनता।

Unmanned-अन्-मीन्ड'-*adj.* not supplied with men. मनुष्यों से परिपूर्ण न किया हुआ।

Unmannered-अन्-मीन्'-नेड'-*adj.* uncivil, rude. अशिष्ट, धृष्ट।

Unmannerliness-अन्-मीन्-नर्-लि-नेस्-*n.* incivility, rudeness. अशिष्टता।

Unmannerly-अन्-मीन्'-नर्-लि-*adj.* wanting in good manners, uncivil. अशिष्ट, अकुलीन, गँवार।

Unmanured-अन्-मी-न्योर्ड'-*adj.* not manured. खाद न दिया हुआ।

Unmarked-अन्-मॉर्कड'-*adj.* not marked. चिह्नित न किया हुआ।

Unmarred-अन्-मार्'-इ-*adj.* not spoiled. नष्ट न किया हुआ।

Unmarriageable-अन्-मॉर्'-रेज्-पे-वल्-*adj.* too young to be married. विवाह न करने योग्य, अल्प वय का।

Unmarried-अन्-मॉर्'-रिइ-*adj.* not married. अविवाहित, ब्याह न किया हुआ।

Unmasculine-अन्-मॉस्-क्यु-लिन्-*adj.* effeminate. पौरुषहीन, नपुंसक।

Unmask-अन्-मस्क'-*v. t.* to deprive or put off mask, to expose. भेद खोलना, अपना सच्चा रूप प्रकट करना; Unmasked (-इ)-*adj.* exposed. प्रकट किया हुआ।

Unmastered-अन्-मास्ट'-अई-*adj.* not conquered. अजेय, न जीता हुआ।

Unmasticable-अन्-मॉस्'-टि-के-वल्-*adj.* incapable of being chewed. दाँत से न चवाने योग्य।

Unmatchable-अन्-मॉच'-पे-वल्-*adj.* not equalled. अद्वितीय, अनुपम, बेजोड़।

Unmatched-अन्-मॉचइ-*adj.* without an equal. अनुपम।

Unmeaning-अन्-मीन्'-इग्ग-*adj.* having no signification, without intelligence. अनर्थक, असंगत, विना अर्थ का; Unmeaningness (-नेस्)-*n.* the state of being unmeaning. अर्थहीनता।

Unmeasurable-अन्-मेज्-अर्-पेवल्-*adj.* that cannot be measured. असीम; न नापने योग्य।

Unmeasured-अन्-मेज्'-अई-*adj.* not acco-

ing to any measure, beyond measure, immense. बिना नाप का, विपुल, अधिक।

Unmechanical-अन्-मे-कीन्-इक्-अल्-*adj.* not mechanical. यन्त्र-विद्या के प्रतिकूल।

Unmeddling-अन्-मेड'-लिङ्ग-*adj.* not interfering. विघ्न न करनेवाला, बाधा न देनेवाला।

Unmeditated-अन्-मेड'-इ-टेड'-ऐड'-*adj.* not previously thought. अपूर्व-चिन्तित, पहिले से न विचारा हुआ।

Unmeet-अन्-मीट-*adj.* unfit, not worthy, अयोग्य; **Unmeetness** (-नेस्) -*n.* the state of being unfit. अयोग्यता।

Unmelodious-अन्-मेल्ले-लो'-डि-अस्-*adj.* not melodious. बेसुरा।

Unmelted-अन्-मेल्ट'-ऐड'-*adj.* not dissolved. बिना गलाया हुआ।

Unmentionable-अन्-मेन्'-शन्-ऐवल्-*adj.* that may not be mentioned. अवर्णनीय, वर्णन न करने योग्य।

Unmentioned-अन्-मेन्'-शन्-*adj.* not mentioned. अनिर्धारित।

Unmercantile-अन्-मर्'-कीन्-टाइल्-*adj.* not according to the rules of commerce. व्यवसाय के नियम के विरुद्ध।

Unmerciful-अन्-मर्'-सि-फुल्-*adj.* not merciful, cruel-hearted. निर्दय, कठोरहृदय; **Unmercifully** (-लि)-*adv.* cruelly. निर्दयता से; **Unmercifulness** (-नेस्) -*n.* cruelty. निर्दयता।

Unmerited-अन्-मेर्'-रिट-ऐड'-*adj.* unjust. न्यायविरुद्ध, अनुचित।

Unmetallic-अन्-मे-टल'-इक्-*adj.* not metallic. अधातु।

Unmilked-अन्-मिल्क-*adj.* not milked. दूध न दुहा हुआ।

Unminded-अन्-माइन्ड'-ऐड'-*adj.* not heeded, forgotten. असावधान, अचिन्तित।

Unmindful-अन्-माइन्ड'-फुल्-*adj.* regardless, careless. असावधान, अचेत; **Unmindfully** (-लि)-*adv.* carelessly. असावधानी से; **Unmindfulness** (-नेस्) -*n.* heedlessness. असावधानता।

Unmingled-अन्-मिङ्ग-ल्ड'-*adj.* not mixed, pure. अमिश्रित, शुद्ध।

Unmistakable-अन्-मिस्-टेक्'-ऐवल्-*adj.* that cannot be mistaken. अशुद्धि न होने योग्य।

Unmistaken-अन्-मिस्-टेक्'-ऐन्-*adj.* sure, certain. निश्चित।

Unmitigable-अन्-मिट'-इ-गे'-वल्-*adj.* not capable of being lessened. न्यून न होने योग्य।

Unmixed-अन्-मिक्स्-*adj.* not mixed, pure, अमिश्रित, शुद्ध।

Unmoaned-अन्-मो-न्-ह'-*adj.* not lamented. विलाप न किया हुआ।

Unmodifiable-अन्-मॉड'-इ-फाइ'-ऐवल्-*adj.* that cannot be altered. परिवर्तन न किये जाने योग्य, अपरिवर्तनीय।

Unmodified-अन्-मॉड'-इ-फाइ-*adj.* not altered. अपरिवर्तित।

Unmoist-अन्-मॉ-इस्ट-*adj.* dry. सूखा; **Unmoistened** (-ऐन्ड)-*adj.* not made moist. तर न किया हुआ।

Unmolested-अन्-मॉ-लेस्ट'-ऐड'-*adj.* not disturbed. न सताया गया, न परेशान किया गया।

Unmoor-अन्-मू'-*v. t.* to loose from moorings. लङ्गर उठाकर जहाज चलाना।

Unmortgaged-अन्-मॉर्-गेज्ड'-*adj.* not mortgaged. रेहन न किया हुआ।

Unmortified-अन्-मॉर्-टि-फाइ'-*adj.* not ashamed. लज्जित न किया हुआ।

Unmould-अन्-मोल्ड'-*v. t.* to change the form of. आकृति बदलना।

Unmovable-अन्-मूव'-ऐवल्-*adj.* that cannot be moved. स्थायी, स्थिर, न हटाने योग्य।

Unmoved-अन्-मूव'-*adj.* not moved, firm, not affected, calm. अविचलित, स्थिर, अचल, शान्त।

Unmoving-अन्-मूव-इङ्ग-*adj.* not exciting emotion. भावनाओं को न जगानेवाला।

Unmusical-अन्-म्यू-ज़िक्-अल्-*adj.* not harmonious. बेसुरा, कर्कश।

Unnamed-अन्-नेम्ड'-*adj.* not named. नाम न लिया हुआ।

Unnatural-अन्-नी-च्यु-रल्-*adj.* not natural, contrary to natural feeling. (सृष्टिक्रम के विरुद्ध), अप्राकृतिक, अस्वाभाविक; **Unnaturalize** (-आइज़)-*v. t.* to remove natural feelings. स्वाभाविक भावों को हटाना; **Unnaturally** (-लि)-*adv.* अस्वाभाविक रूप से।

Unnavigable-अन्-नैव'-इ-ग-वल्-*adj.* not navigable नौका न चलने योग्य।

Unnecessarily-अन्-नेस्-ऐस'-स-रि-लि-अ-*adv.* needlessly. बिना प्रयोजन के, व्यर्थ।

Unnecessary-अन्-नेस्-ऐस्-स-रि-*adj.* useless, needless. निष्प्रयोजन, अनावश्यक, व्यर्थ।

Unneeded-अन्-नीह्-ऐह्-*adj.* not required or needed. अनावश्यक, व्यर्थ।

Unneeded-अन्-नीह्-कुल्-*adj.* useless. अनावश्यक, व्यर्थ।

Unnegotiable-अन्-ने-गो-शि-ऐ-वल्-*adj.* not negotiable. बेचा-बिक्री न करने योग्य।

Unneighbourly-अन्-ने-वर्-लि-*adj.* not becoming a neighbour, unkind. पड़ोसी के अयोग्य, दयाहीन।

Unnerve-अन्-नर्व्-*v. t.* to deprive of strength, to weaken. असमर्थ करना, बलहीन करना; Unnerved (-इ)-*adj.* weak. दुर्बल।

Unnoticed-अन्-नोटिस्-*adj.* not taken notice of, not observed, sudden. अस्मृति, ध्यान न दिया हुआ, अचानक।

Unnumbered-अन्-नम्-वर्ह्-*adj.* not numbered, innumerable. गिनती न किया हुआ, अक्षय।

Unnutritious-अन्-न्यू-ट्रिश्-अस्-*adj.* not giving nourishment. अपुष्टिकारक, बल न देनेवाला।

Unobjectionable-अन्-ऑब्-जेक्-शन्-ऐ-वल्-*adj.* not objectionable. आपत्ति न करने योग्य, जो एतराज के लायक न हो।

Unobliging-अन्-ऑब्लिगिङ्-*adj.* not obliging. दया न दिखानेवाला।

Unobscured-अन्-ऑब्-स्क्राइड्-*adj.* not darkened. काला न किया हुआ।

Unobservable-अन्-ऑब्-सर्व्-ब्रे-वल्-*adj.* not discoverable. दृष्टिगोचर न होने योग्य।

Unobservance-अन्-ऑब्-सर्व्-ऐन्स्-*n.* inattention. ध्यानहीनता।

Unobserving-अन्-ऑब्-जर्व्-ऐन्ड्-*adj.* not observing, ध्यान न देनेवाला, ध्यानहीन।

Unobstructed-अन्-ऑब्-स्ट्रक्ट्-ऐह्-*adj.* not hindered. बिना अवरोध या रुकावट का, अनवरुद्ध।

Unobtainable-अन्-ऑब्-टेन्-ऐ-वल्-*adj.* not within reach. अप्राप्य, असाध्य, न मिलने योग्य।

Unobtained-अन्-ऑब्-टेन्ड्-*adj.* not obtained. अप्राप्त।

Unobtrusive-अन्-ऑब्-ट्रु-सिव्-*adj.* modest, not obtrusive. शिष्ट, विनीत; Unobtrusively (-लि)-*adv.* in an unobtrusive manner. विनीत भाव से।

Unobvious-अन्-ऑब्-वि-अस्-*adj.* not readily understood. सहज में न जानने योग्य।

Unoccupied-अन्-ऑक्-यु-पाइड्-*adj.* not engaged in business. कार्यरत, बिना काम का, बेकार।

Unoffended-अन्-ऑफ-फेन्ड्-ऐह्-*adj.* not taking offence. बुरा न माननेवाला।

Unoffensive-अन्-ऑफ-फेन्-सिव्-*adj.* harmless, giving no offence. निर्दोष, पाप-रहित।

Unofficial-अन्-ऑफ-फिश-अल्-*adj.* not authorized. अनधिकारी, अनधिकारिक।

Unopened-अन्-ओप्-पन्ड्-*adj.* not opened, closed. न खुला हुआ, बन्द।

Unoperative-अन्-ऑप्-एर्-ऐ-टिव्-*adj.* producing no effect. कोई परिणाम न उत्पन्न करनेवाला।

Unopposed-अन्-ऑप्-पोज्ड्-*adj.* not resisted, without opposition. बिना रुकावट का, निर्विरोध।

Unorderly-अन्-ऑर्-डर्-लि-*adj.* irregular. नियम-विरुद्ध, बेतरतीब, छिन्न-भिन्न।

Unoriginated-अन्-ऑ-रिजि-नेटे-ऐह्-*adj.* having no birth. बिना उत्पत्ति का।

Unornamented-अन्-ऑर्-नो-मेंट्-ऐह्-*adj.* not adorned, not decorated. अनाभूषित, न सजाया हुआ।

Unorthodox-अन्-ऑर्-थे-डॉक्स-*adj.* not orthodox. अहठधर्मी, जो हठधर्मी न हो।

Unostentatious-अन्-ऑस्-टेन्-टें-शस्-*adj.* not boastful or showy. शेखी न मारनेवाला, बिना आडम्बर का; Unostentatiously (-लि)-*adv.* without ostentation. बिना आडम्बर के।

Unowned-अन्-ओन्ड्-*adj.* without an owner. बिना स्वामी का।

Unpacific-अन्-पी-सिफिक-*adj.* not disposed to peace. शान्ति-रहित।

Unpacified-अन्-पीस-सि-फाइड्-*adj.* not appeased. शान्त न किया हुआ।

Unpack-अन्-पीक्-*v. t.* to disburden, to open a bundle. माल उतारना, गद्दर खोलना।

Unpaid-अन्-पेह्-*adj.* not paid, not discharged as a debt. मूल्य न दिया हुआ, ऋण न चुकाया हुआ।

Unpained-अन्-पेन्-ह-*adj.* suffered no pain. पीड़ा न सहें हुए।

Unpainted-अन्-पेन्ट्-ऐह्-*adj.* not painted. न रंगा हुआ।

Unpalatable-अन्-पीली-टै-वल्-*adj.* disgusting to the taste, not agreeable. अस्वादु, अरुचिकर, बेस्वाद।

Unparagoned-अन्-पीर्'-रौ-गोन्-इ-*adj.* having no equal, unmatched. अद्वितीय (अनोखा), अनुपम, अनूठा ।

Unparallel-अन्-पीर्'-रौ-लेल्-*adj.* not parallel. असमानान्तर; **Unparalleled** (-इ-)*adj.* unique. अपूर्व, अद्वितीय ।

Unpardonable-अन्-पाई'-न्-पें-ब्ल-*adj.* that cannot be forgiven. अक्षम्य, क्षमा न करने योग्य ।

Unpardoned-अन्-पारडें - न्-इ-*adj.* not forgiven. क्षमा न किया हुआ; **Unpardoning** (-इङ्गर्)-*adj.* क्षमा न करनेवाला ।

Unparted-अन्-पार्ट'- - पेंड-*adj.* not divided. अभिभक्त, भाग न किया हुआ ।

Unpatented-अन्-पेटें'- - पेंन्- पेंड-*adj.* not patented. पेटेन्ट न किया हुआ ।

Unpatriotic-अन्-पेट्रि- अर्द'- इक्-*adj.* not patriotic. देशभक्तिहीन ।

Unpatronized-अन्-पेट्र'-रैन्'-आइज़्ड-*adj.* not supported by a patron. बिना संरक्षक का ।

Unpawned-अन्-पॉन्ड-*adj.* not pledged. दौंव न लगाया हुआ ।

Unpeaceful-अन्-पीस'-कुल्-*adj.* not peaceful. अशान्त ।

Unpeeled-अन्-पीइह'-*adj.* not peeled. छिलका न उतारा हुआ ।

Unpeg-अन्-पेग-*v. t.* (*p. t.* Unpegged.) to loose from a peg. खूटे से खोलना ।

Unpen-अन्-पेन्-*v. t.* (*p. t.* Unpenned.) to let out of enclosure. बाड़े से बाहर करना ।

Unpenal-अन्-पी'-नल्-*adj.* not subject to penalty. दण्ड न पाने योग्य ।

Unpenetrable-अन्-पे नि-ट्रे'- ब्ल-*adj.* not to be penetrated. अप्रवेश्य ।

Unpenetrated-अन्-पे नि-ट्रे'- पेंड-*adj.* not entered. प्रवेश न किया हुआ ।

Unpeople-अन्-पी'-प्ल-*v. t.* to depopulate. निर्जन करना ।

Unperceived-अन्-पर्-सीव्ह'-*adj.* not observed. न देखा गया, अवलक्षित ।

Unperformed-अन्-पर्-फॉर्म'-इ-*adj.* not done. न किया हुआ, अकृत ।

Unpermitted-अन्-पर्-मिट'-टेंड-*adj.* not permitted. आज्ञा न दिया हुआ, अनादेशित ।

Unperplexed-अन्-पर्-प्लेक्सड'-*adj.* not perplexed. न घबड़ाया हुआ, अविकलित ।

Unpersecuted-अन्-पर्-सि-क्यूट'-पेंड-*adj.* free from persecution. दण्ड से मुक्त, अदण्डित ।

Unperused-अन्-पेरै-यूज्ड'-*adj.* not read. न पढ़ा हुआ, अपठित ।

Unphilosophic, Unphilosophical-अन्-फिल-सॉफिक (-अल्)-*adj.* contrary to philosophical principles. दार्शनिक सिद्धान्तों के विपरीत, अदार्शनिक ।

Unpick-अन्-पिक्'-*v. t.* to remove stitches. सियन उधेड़ना ।

Unpierced-अन्-पियर्स'-इ-*adj.* not penetrated. बिना छेदा हुआ, अछेदित ।

Unpiloted-अन्-पाइ-लॉट'-पेंड-*adj.* without a pilot or guide. बिना नेता या नाविक का ।

Unpiteous-अन्-पिट'-इ-अस-*adj.* pitiless, cruel, दयाहीन, क्रूर ; **Unpiteously** (-लि)-*adv.* cruelly. क्रूरता से ।

Unplagued-अन्-प्लेग्ड'-*adj.* not harassed. कष्ट न दिया हुआ ।

Unplayable-अन्-प्ले-पेब्ल-*adj.* incapable of being played. न खेलने योग्य ।

Unpleaded-अन्-प्लीड'-पेंड-*adj.* not pleaded. बहस न किया हुआ ।

Unpleasant-अन्-प्लेज़'-अन्ट-*adj.* disagreeable, not giving pleasure. अप्रिय, आनन्द न देनेवाला ; **Unpleasantly** (-लि)-*adv.* in a disagreeable manner. अप्रियता से, आनन्द न देते हुए ।

Unpleased-अन्-प्लीज़्ड'-*adj.* displeased. अप्रसन्न ।

Unpleasing-अन्-प्लीज़'-इङ्ग-*adj.* disgusting. अरोचक ।

Unpliable-अन्-प्लाइ-पेब्ल-*adj.* not easily bent. सहज में न मुड़ने योग्य, कड़ा ।

Unploughed-अन्-प्लाउड'-*adj.* not ploughed. न जोता हुआ ।

Unplume-अन्-प्लुम्-*v. t.* to deprive of plumes, to degrade. कलंगी हटाना, अपमानित करना ।

Unplundered-अन्-प्लन्'-डर्ड-*adj.* not plundered. बिना लूटा हुआ ।

Unpoetic-अन्-पो-पेट'-इक्-*adj.* unpoetical. कविता के नियमों से विरुद्ध ।

Unpointed-अन्-पायन्ट'-पेंड-*adj.* without a point. बिना नोक का ।

Unpolished-अन्-पॉ-लि-शड'-*adj.* not made bright, uncivilized, rude, uncultured. न चमकाया हुआ, अशिष्ट, रूक्ष, अशिक्षित ।

Unpolite-अन्-पॉ-लाइट'-*adj.* not refined in manners. शिष्टाचार न जाननेवाला, अविनीत ;

Unpoliteness (-नेस)-*n.* want of politeness. अशिष्टता, अविनय ।

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन् ; Pain पेन्

Unpolluted-अन्-पॉल-युट् - पॉइ-*adj.* not defiled. मलिन या अष्ट न किया हुआ ।
 Unpopular-अन्-पॉप-यु-लर्-*adj.* not pleasing to the people. सर्वसाधारण को पसन्द न आनेवाला या अप्रिय; Unpopularity (-इ-टि) -*n.* the state of being unpopular. सामाजिक अप्रियता ।
 Unportable-अन्-पोर्ट-एबल-*adj.* not able to be carried. न ले जाने योग्य ।
 Unpossessed-अन्-पॉज् - जॉइ - *adj.* not occupied. अधिकार में न लाया हुआ, अनधिकृत ।
 Unposted-अन्-पोस्ट - पॉइ-*adj.* not posted. डाक द्वारा न भेजा हुआ ।
 Unpractical-अन्-प्राक् - टि - कल - *adj.* not practical. प्रयोग में न लाने योग्य, अप्रयोज्य ।
 Unpractised-अन्-प्राक्-टिस्ट-*adj.* not skilled. without experience. अनुशाल, अनभ्यस्त ।
 Unpraised-अन्-प्रेज्ड - *adj.* not praised. अप्रशंसित, प्रशंसा न किया हुआ ।
 Unprecedented-अन्-प्रेसि - डेन्ड - पॉइ - *adj.* without an example, novel. अपूर्व (अद्वितीय), अनोखा (नया); Unprecedentedly (-लि) -*adv.* in an unprecedented manner. अपूर्व ढंग से ।
 Unprecise-अन्-प्री - साइस् - *adj.* not exact. अस्थिर, बेठीक ।
 Unpredestined-अन्-प्री-डेस - टिन् - इ-*adj.* not previously determined. पहिले से निश्चित न किया हुआ ।
 Unprejudiced-अन्-प्रेज - यू - डिस्ट-*adj.* free from bias. पक्षपात-रहित ।
 Unpremeditated-अन्-प्री-मेडि - टे - टेइ-*adj.* not previously designed. अपूर्व-चिन्तित, पहिले से न विचारा हुआ ।
 Unprepared-अन्-प्री-पैरेड - *adj.* not prepared. अप्रस्तुत, जो तैयार न हो ।
 Unprepossessed-अन्-प्री - पॉ - जॉइ - *adj.* unprejudiced. बिना पक्षपात का ।
 Unpresentable-अन्-प्रे-जेंट-पॉइ - *adj.* not presentable. उपहार न देने योग्य, सामने न रखने योग्य ।
 Unpressed-अन्-प्रेस्ट-*adj.* not pressed. आग्रह न किया हुआ, न दबाया गया ।
 Unpresuming-अन्-प्री - ज्युम् - इङ्ग - *adj.* not pretentious. बिना आडम्बर का ।
 Unpresumptuous-अन्-प्री-जम्-ट्यु-अस् - *adj.* modest, submissive. विनीत, नम्र ।
 Unpretending-अन्-प्री-टैन्ड - इङ्ग - *adj.* not

making pretence, modest. बहाना न करने-वाला, नम्र ।
 Unprevailing-अन्-प्री-वै-लिङ्ग-*adj.* unavailing. निरर्थक ।
 Unprevalent-अन्-प्रेव - पॉ - लैन्ड - *adj.* not prevalent. अप्रचलित ।
 Unpriestly-अन्-प्रीस्ट-लि - *adj.* not fit for a priest. जो पुरोहित के योग्य न हो ।
 Unprincipled-अन्-प्रिन्-सि-पल्ड-*adj.* having no settled principles, profligate. विचारहीन, विवेकहीन (दुराचारी), अधर्मी ।
 Unprinted-अन्-प्रिन्ट - पॉइ - *adj.* not printed. न छपा हुआ ।
 Unprivileged-अन्-प्रिवि - लैज - *adj.* not enjoying a privilege. सुविधा या अधिकार-रहित ।
 Unproclaimed-अन्-प्रॉक्लेम-*adj.* not publicly declared. घोषणा न किया हुआ ।
 Unproductive-अन्-प्रॉडक्टिव - *adj.* not productive, not efficient, not producing large crops. निष्फल, अनुपजाऊ, निरर्थक, बजर; Unproductiveness (नेस्) -*n.* the state of being unproductive. निष्फलता, अनुपजाऊ स्थिति ।
 Unprofaned-अन्-प्रॉफेन्ड-*adj.* not violated, उल्लङ्घन न किया हुआ ।
 Unprofessional-अन्-प्रॉफेशन्-अल - *adj.* not belonging to a profession. व्यवसाय के प्रतिकूल ।
 Unproficiency-अन्-प्रॉफिश - ऐन्स -*n.* lack of improvement. उन्नतिहीनता ।
 Unprofitable-अन्-प्रॉफिट - पॉइ - *adj.* of no avail, useless. निष्फल (निरर्थक), बुरा; Unprofitableness (-नेस्) -*n.* the state of being unprofitable. निष्फलता ।
 Unprofited-अन्-प्रॉफिट - पॉइ - *adj.* without profit or gain. बिना लाभ या प्राप्ति का ।
 Unprogressive-अन्-प्र - ग्रस् - सिङ्ग - *adj.* not progressive. उन्नति न करनेवाला ।
 Unprohibited-अन्-प्रॉ - हिबिटैड - *adj.* lawful, permissible. नियमपूर्वक, बिना अवरोध का ।
 Unprolific-अन्-प्रॉ-लिकिक - *adj.* barren, unproductive. ऊसर, अनुपजाऊ ।
 Unpromising-अन्-प्रॉमिस - इङ्ग - *adj.* not affording success. आशाहीन, सफलता न देनेवाला ।
 Unprompted-अन्-प्राम्प्ट-पॉइ-*adj.* not instigated. अप्रेरित ।

Unpronounceable-अन्-प्रै-नाउन्स'-ऐ-ब्ल-adj. unfit to be pronounced. उच्चारण न करने योग्य ।

Unpronounced-अन्-प्रै-नाउन्स'-ऐ-ब्ल-adj. not uttered. अनुच्चारित ।

Unpropitious-अन्-प्रो-पिश-अस्-adj. inauspicious. अशुभ ।

Unproposed-अन्-प्रो-पोज'-ऐ-ब्ल-adj. not proposed. बिना प्रस्ताव किया हुआ, अप्रस्तावित ।

Unprosperous-अन्-प्रॉस-पर-अस्-adj. not attended with success. सौभाग्यहीन, अकृतार्थ; **Unprosperously (-लि)-adv.** not successfully. अकृतकार्य या सौभाग्यहीन रूप में ।

Unprotected-अन्-प्रै-टेक्ट'-ऐ-ब्ल-adj. not safe or supported. अरक्षित ।

Unproved-अन्-प्रूव'-ऐ-ब्ल-adj. not established as true. अप्रमाणित, सिद्ध न किया हुआ ।

Unprovided-अन्-प्रो-वाइड'-ऐ-ब्ल-adj. not furnished. असज्जित ।

Unprovoked-अन्-प्रै-वोक'-ऐ-ब्ल-adj. not incited or provoked. अनुत्तेजित ।

Unpruned-अन्-प्रून्-ह-adj. not lopped. न छाँटा हुआ ।

Unpublished-अन्-पब'-लिश'-ऐ-ब्ल-adj. not published. अप्रकाशित, गुप्त ।

Unpunctual-अन्-पक्च'-दयु-अल्-adj. not exact in time. समय पर न पहुँचनेवाला ।

Unpunishable-अन्-पनिश'-ऐ-ब्ल-adj. that cannot be punished. दण्ड न देने योग्य, अदण्डनीय ।

Unpunished-अन्-पनिश'-ऐ-ब्ल-adj. not punished. दण्ड न दिया गया, अदण्डित ।

Unpurchasable-अन्-पर-चेस'-ऐ-ब्ल-adj. that cannot be purchased. मोल न लेने योग्य ।

Unpurchased-अन्-पर-चेस'-ऐ-ब्ल-adj. not purchased or bought. न खरीदा हुआ, अक्रीत ।

Unpurged-अन्-पर्ज'-ऐ-ब्ल-adj. not purified. पवित्र न किया हुआ ।

Unpurified-अन्-प्यू'-रि-फाइड'-ऐ-ब्ल-adj. unsanctified. शुद्ध न किया हुआ ।

Unpursued-अन्-पर-स्यू'-ऐ-ब्ल-adj. not followed. अनुसरण न किया हुआ, अनुसरित ।

Unquaffed-अन्-क्वाफ'-ऐ-ब्ल-adj. not drunk. न पिया हुआ ।

Unquaking-अन्-क्वेक'-इङ्ग-adj. not trembling. न काँपता हुआ ।

Unqualified-अन्-क्वालि-फाइड'-ऐ-ब्ल-adj. not qualified. अयोग्य ।

Unquelled-अन्-क्वेल'-ऐ-ब्ल-adj. not subdued. अधीन या शान्त न किया हुआ ।

Unquenchable-अन्-क्वेन्च'-ऐ-ब्ल-adj. that cannot be quenched, inextinguishable. अशमनीय, न बुझाने योग्य ।

Unquenched-अन्-क्वेन्च'-ऐ-ब्ल-adj. not quenched. न बुझाया हुआ ।

Unquestionable-अन्-क्वेशन'-ऐ-ब्ल-adj. not to be questioned, certain. अकाट्य, निश्चित ।

Unquestioned (-ह)-adj. not doubted. असन्दिग्ध ।

Unquiet-अन्-क्वा'-ऐ-ब्ल-adj. uneasy, restless, agitated. अशान्त, व्याकुल, बेचैन; **Unquietly (-लि)-adv.** in a restless manner. अशान्ति से; **Unquietness (नेस)-n.** perplexity. व्याकुलता, बेचैनी; **Unquietude (-दयू)-n.** uneasiness. व्याकुलता ।

Unraised-अन्-रेज'-ऐ-ब्ल-adj. not elevated. न उभड़ा हुआ ।

Unransacked-अन्-रॉन्-सॉक'-ऐ-ब्ल-adj. not searched, not plundered. तलाशी न ली गई, न लूटा हुआ ।

Unransomed-अन्-रॉन्-सॉम'-ऐ-ब्ल-adj. not freed from captivity. बन्धन से मुक्त न किया हुआ ।

Unravaged-अन्-रॉव'-ऐ-ब्ल-adj. not destroyed. नष्ट न किया हुआ ।

Unravel-अन्-रॉव'-ऐ-ब्ल-v. t. (p. t. Unravelled) to unfold, to explain. सुलझाना, उधेड़ना, खोलना; **Unravelment (-मेंट)-n.** the act of unravelling. सुलझाना ।

Unrazored-अन्-रै'-जर्ड'-ऐ-ब्ल-adj. unshaven. हजामत न बनी हुई ।

Unread-अन्-रैड'-ऐ-ब्ल-adj. not learned in books. न पढ़ा-लिखा; **Unreadable (-ऐ-ब्ल)-adj.** difficult to be read. न पढ़े जाने योग्य, अपाठ्य ।

Unready-अन्-रैडि'-ऐ-ब्ल-adj. not ready, not fit. अप्रस्तुत, अयोग्य, जो तयार न हो ।

Unreal-अन्-रिअल्-ऐ-ब्ल-adj. not substantial having appearance only. असत्य, असार (झूठा), दिखावा; **Unreality (-इटी)-n.** want of reality, an unreal thing. असत्यता, सत्य का अभाव, असार पदार्थ, कल्पित वस्तु; **Unrealized (-आइज्ड)-adj.** not realized. वसूल न किया हुआ ।

Unreaped-अन्-रीप'-ऐ-ब्ल-adj. not reaped. न कटा हुआ ।

Unreason-अन्-री'-ज़न्-n. absence of reason, nonsense. विचार-शून्यता, निरर्थक बात; **Unreasonable (-ऐबल)-adj.** irrational. बुद्धि-विपरीत, प्रमाणहीन, तर्कहीन; **Unreason-**

ableness (-नस्) - *n.* exorbitance. अप्रमाणता, तर्कहीनता; Unreasonably (-रैजिबल) - *adv.* in an irrational manner. अप्रमाणित या तर्कहीन ढंग से; Unreasoned (-न्ड) - *adj.* not argued. विवाद न किया हुआ; Unreasoning (इरर) - *adj.* devoid of reason. विवेकशून्य।

Unrebutable-अन्-रि-ब्यूक'-रै-बुल-*adj.* not to be rebuked. झिड़की न देने योग्य।

Unreceived-अन्-रि-सीवुह'-*adj.* not received. अप्राप्त, प्राप्त न किया हुआ।

Unreckoned - अन्-रेक'- - अन्-इ -*adj.* not reckoned. न गिना हुआ।

Unreclaimed-अन्-री-क्लेम्ड'-*adj.* not claimed back from waste state, not reformed, not claimed again. ऊसर अवस्था से न सुधारी गयी, दुबारा अधिकार में न ली गयी या प्राप्त न की गयी।

Unrecognizable-अन्-रैक'-अन्-नाइ'-जे-बुल-*adj.* that cannot be recognized. न पहिचानने योग्य; Unrecognized (-आइज्ज) - *adj.* not known. अज्ञात, बिना पहिचान का।

Unrecompensed-अन्-रैक'-अन्-पेन्स'-*adj.* not rewarded. पुरस्कार न दिया हुआ।

Unreconcilable-अन्-रैक'-अन्-साइ'-लेबुल-*adj.* irreconcilable. मेल न करने योग्य; Unreconciled (-साइल-इ) - *adj.* not appeased. शान्त न किया हुआ।

Unrecorded-अन्-रै-कर्ड'-ऐड-*adj.* not registered, not kept in remembrance. वहीमें न दर्ज किया हुआ, याद में न रखा हुआ।

Unrecounted-अन्-री-काउन्ट'-ऐड-*adj.* not related. वर्णन न किया हुआ।

Unrecovered-अन्-रि-कवर्ड'-ऐड-*adj.* not regained. अप्राप्त।

Unrectified-अन्-रै-क्टि-फाईड'-*adj.* not corrected. अशोधित, शुद्ध न किया हुआ।

Unredressed-अन्-रै-ड्रेस्ड'-*adj.* not reformed. न सुधारा हुआ।

Unreduced-अन्-रि-रिड्यूस'-*adj.* not reduced. कम न किया हुआ; Unreducible (-इ-बुल) - *adj.* not reducible. कम न करने योग्य।

Unrefined-अन्-रि-फाईन'-*adj.* not purified or refined, unpolished. न शोधा हुआ, अशुद्ध।

Unreformed-अन्-रि-फार्मड'-*adj.* not reformed. न सुधारा हुआ।

Unrefreshing-अन्-रि-फ्रेश'-इंग-*adj.* not invigorating. उत्साहित या ताजा न करनेवाला।

Unrefuted-अन्-रि-फ्यूट'-ऐड-*adj.* not proved to be false. असत्य न सिद्ध किया हुआ।

Unregarded-अन्-रि-गार्ड'-ऐड-*adj.* not hee-

ded. ध्यान न दिया गया; Unregardful (-कुल) - *adj.* heedless, careless. लापरवाह, ध्यानहीन।

Unregistered-अन्-रैजिस्'-टर्ड-*adj.* not registered. रजिस्ट्री न किया हुआ।

Unregretful-अन्-रि-ग्रैट'-कुल-*adj.* without regret. बिना पश्चात्ताप का।

Unrejoicing-अन्-रि-जॉइसिङ'-*adj.* not joyous; असन्मत्त।

Unrelated-अन्-रि-लेट'-ऐड-*adj.* not connected with. असम्बद्ध।

Unrelenting-अन्-रि-लेन्ट'-इंग-*adj.* not relenting, rigid, cruel. पश्चात्ताप न करनेवाला, कठोर, निर्दय।

Unreliable-अन्-रि-लाइ'-ऐड-बुल-*adj.* not trust-worthy. विश्वास न करने योग्य।

Unrelieved-अन्-रि-लीवुह'-*adj.* not released from pain. पीड़ा से मुक्त न किया हुआ।

Unremediable-अन्-र-मी'-डि-ऐड-बुल-*adj.* that cannot be cured, incurable. चक्का न करने योग्य, असाध्य।

Unremedied-अन्-रै-मि-डीड'-*adj.* not remedied. औषधि या चक्का न किया हुआ।

Unremembered-अन्-रि-मेम्-बर्ड'-*adj.* not remembered. याद न किया हुआ।

Unremitted-अन्-रै-मिट'-ऐड-*adj.* not forgiven. क्षमा न किया हुआ; Unremitting (-टिङ्ग) - *adj.* incessant. निरन्तर; Unremittingly (-टिङ्ग-लि) - *adv.* continually. लगातार।

Unremorseful-अन्-रि-मॉर्स'-कुल-*adj.* remorseless. पश्चात्ताप-रहित।

Unremovable-अन्-रि-मूव'-ऐड-बुल-*adj.* that cannot be removed, fixed. न हटाने योग्य, स्थिर; Unremoved (-इ)-*adj.* not removed. न हटाया हुआ।

Unremunerative-अन्-रै-म्युन'-अर्-ऐ-टिव-*adj.* not profitable. अलाभकर।

Unrenewed-अन्-री-न्यू'-*adj.* not made new. पुनः नवीन न किया हुआ।

Unrepaired-अन्-रि-पैरिड'-*adj.* not mended. मरम्मत न किया हुआ।

Unrepealed-अन्-री-पीरिड'-*adj.* not repealed. नियम न तोड़ा हुआ।

Unrepentant - अन्-रि-पेन्ट'-ऐन्ट-*adj.* not repenting. पश्चात्ताप न करनेवाला; Unrepenting (-इङ्ग) - *adj.* not penitent. पश्चात्तापहीन।

Unreported - अन्-रि-पोर्ट'-ऐड-*adj.* not reported. सूचना न दिया हुआ।

Unrepressed-अन्-रि-प्रेसड'-*adj.* not subdued. अधीन न किया हुआ।

Hot हॉट; Hot हॉट; Measure मेज़र

Unreproached-अन्-रि-प्रोचद्-*adj.* not up-braided. झिड़की न दिया हुआ ।

Unreprovable-अन्-रि-प्रूव-ऐ-बल्-*adj.* not deserving reproof. न झिड़कने योग्य ।

Unreproved-अन्-रि-प्रूवद्-*adj.* not censured. न झिड़का हुआ ।

Unrepugnant-अन्-रि-पग्न-नीण्ड-*adj.* not contradictory. अविपरीत ।

Unrequested-अन्-रि-क्वेस्ट-ऐड-*adj.* not requested. प्रार्थना न किया हुआ, अप्रार्थित ।

Unrequired-अन्-रि-क्वायर्ड-*adj.* not required. जिसकी आवश्यकता न हो ।

Unrescued-अन्-रि-सेस-क्यूड-*adj.* not delivered. छुटकारा न दिया हुआ ।

Unreserved-अन्-रि-रिजर्व-*adj.* not reserved, frank, free. अनवरोधित, निःशेष, स्वतन्त्र ; Unreservedly (-लि) -*adv.* without reserve. स्वतन्त्रता से ।

Unresisted-अन्-रि-जिस्ट-ऐड-*adj.* not opposed. बिना विरोध का ।

Unresolvable-अन्-रि-जॉल्व-ऐ-बल्-*adj.* that cannot be solved. हल न करने योग्य ; Unresolved (-जॉल्वड) -*adj.* not determined. अनिश्चित ।

Unrespected-अन्-रि-स्पेक्ट-ऐड-*adj.* not regarded with respect. असम्मानित ।

Unrest-अन्-रि-रिस्ट-*n.* disquiet. अशान्ति ; Unrestful (-फुल) -*adj.* not at rest. व्यग्र ; Unrestfulness (-फुल-नेस) -*n.* restlessness. व्यग्रता, बेचैनी ; Unresting (-इङ्ग) -*adj.* never at rest. चंचल, चपल, अस्थिर ; Unrestingly (-इङ्ग-लि) -*adv.* restlessly. अस्थिरता या चंचलता या बेचैनी से ।

Unrestrainable-अन्-रि-स्ट्रैन्-ऐ-बल्-*adj.* not controlled. निरंकुश, बाधरहित ; Unrestrained (-ड) -*adj.* not controlled. अनियंत्रित ।

Unretentive-अन्-रि-टिन्-टिव-*adj.* not retentive. अस्थायी, न टिकनेवाला ।

Unreturnable-अन्-रि-टर्न-ऐ-बल्-*adj.* that cannot be returned. वापस न करने योग्य ।

Unrevealed-अन्-रि-रिवैल्ड-*adj.* not disclosed. अप्रकट, गुप्त ।

Unrevenged-अन्-रि-रिजेंज-*adj.* not revenged. बदला न लिया हुआ ।

Unrevered-अन्-रि-रिवियर्ड-*adj.* not respected. अपमानित ।

Unreverted-अन्-रि-वर्ट-ऐड-*adj.* not reverted न उलटा हुआ ।

Unrevived-अन्-रि-रिवाइव्ड-*adj.* not brought into life. जीवित न किया हुआ ।

Unrevoked-अन्-रि-रिवोकड-*adj.* not annulled. नष्ट न किया हुआ ।

Unrewarded-अन्-रि-रॉई-ऐड-*adj.* not rewarded. पारितोषिक न दिया हुआ ।

Unrhythmical-अन्-रि-रिद्-मिक्-अल्-*adj.* without rhythm. बेसुरा, बिना लय का ।

Unriddle-अन्-रि-रिड-इल्-*v. t.* to solve a riddle, to explain. पहिली हल करना, व्याख्या करना ।

Unrig-अन्-रिग्-*v. t.* (*p. t.* - Unrigged.) to remove rigging. जहाज की रस्ती खोलना या हटाना ।

Unrighteous-अन्-राई-ट-अस्-*adj.* not just, evil, wicked. अधर्मी, अन्यायी, पापी ; Unrighteously (-लि) -*adv.* unjustly. अन्याय से ; Unrighteousness (-नेस) -*n.* the state of being wicked. अधर्म, अन्याय ।

Unrip-अन्-रिप्-*v. t.* (*p. p.* - Unripped.) to open, to disclose. खोलना, प्रकट करना ।

Unripe-अन्-राइप्-*adj.* not ripe, immature. अपरिपक्व, न पका हुआ, कच्चा ; Unripened (-ऐन्ड) -*adj.* not ripened. न पकाया हुआ ; Unripeness (-नेस) -*n.* rawness. कच्चापन ।

Unrivalled-अन्-राई-वैल्ड-*adj.* having no equal, incomparable. अतुल (अद्वितीय), अनूठा ।

Unrivet-अन्-रिव-ऐट-*v. t.* to remove the rivets, to unfasten. कील निकालना, खोलना ।

Unrobe-अन्-रोब-*v. t.* to undress. वस्त्र उतारना ।

Unroll-अन्-रोल्-*v. t.* to open what is rolled. लपेटे हुए वस्तु खोलना ।

Unromantic-अन्-रो-मैन्-टिक्-*adj.* not fanciful. अकाल्पनिक ।

Unroof-अन्-रूफ-*v. t.* to remove the roof of a house. मकान की छत या छप्पर हटाना ।

Unroot-अन्-रूट-*v. t.* to tear up by the roots. जड़ से उखाड़ना ।

Unrounded-अन्-राउन्ड-ऐड-*adj.* not made round. गोल न बनाया हुआ ।

Unroyal-अन्-रॉय-अल्-*adj.* not royal, unworthy of a king or prince. भराजकीय, राजा के अयोग्य ।

Unruffle-अन्-रफ-फुल्-*v. t.* to cease from being agitated. विचलित होने से रोकना, शान्त करना, स्थिर करना ; Unruffled (-ड) -*adj.* calm, unagitated. शान्त, स्थिर, अविचलित ।

Unruled-अन्-रूल्ड-*adj.* not governed. अशासित, शासन न किया हुआ ; Unruly (-र)

adj.- not governable. अधीन न करने योग्य, शासित न करने योग्य।

Unruminated-अन्-रू'-मिन्-पेट'-पेट'-*adj.* not well digested. भली भाँति न पचाया हुआ।

Unsaddle-अन्-सीड'-इल्-*v. t.* to take the saddle from. घोड़े पर से जौन उतारना।

Unsafe-अन्-सेफ'-*adj.* not safe, hazardous. अरक्षित, संकटपूर्ण; Unsafely (-लि)-*adv.* not in a safe manner. अरक्षित रूप से।

Unsaid-अन्-सेड'-*adj.* not told. न कहा हुआ।

Unsalariated-अन्-सील'-अर्-रिड'-*adj.* receiving no pay. वेतन न पानेवाला।

Unsaleable-अन्-सेल्'-पे-बल्-*adj.* not saleable बिक्री न करने योग्य।

Unsaluted-अन्-सी'-ल्यूट'-पेह'-*adj.* not saluted. नमस्कार न किया हुआ।

Unsanctified-अन्-सीडिफ'-टि-फाइड'-*adj.* unholy. अपवित्र।

Unsanitary-अन्-सीन'-इ-टरि-*adj.* not hygienic. अस्वास्थ्यकर।

Unsatisfiable-अन्-से-शि-पे-बल्-*adj.* that cannot be satisfied. सन्तुष्ट न करने योग्य।

Unsatisfactorily-अन्-सीड'-इस्-फ्री'-टैर-इ-लि *adv.* with dissatisfaction. असन्तोष से; Unsatisfactoriness (-इ-नस्)-*n.* the state of being unsatisfactory. असन्तोष; Unsatisfactory (-इ)-*adj.* not giving satisfaction, not convincing. असन्तोषजनक, सन्तुष्ट न करने योग्य; Unsatisfied (-फाइड)-*adj.* not satisfied. असन्तुष्ट।

Unsaturated-अन्-सीट'-यु-रेड'-पेह'-*adj.* not saturated. न भिगोया हुआ।

Unsavouriness-अन्-से-वरि-नेस्-*n.* want of relish. स्वादहीनता, नीरसता; Unsavoury (-वरि)-*adj.* tasteless, unpleasing, disgusting. स्वादहीन, नीरस, बिना स्वाद का, फीका।

Unsay-अन्-से'-*v. t. (p. t. & p. p.)* Unsaid.) to retract what has been said. कही हुई बात से मुकर जाना, अपनी कही बात को अस्वीकार करना।

Unscalable-अन्-स्केल्'-पे-बल्-*adj.* that cannot be scaled. उल्लङ्घन न करने योग्य।

Unscared-अन्-स्कायर्ड'-*adj.* not frightened. न डराया हुआ।

Unscattered-अन्-स्कीड'-टैड'-*adj.* not scattered. न छितराया हुआ, अस्त-व्यस्त न किया हुआ।

Unscholarly-अन्-स्कॉल'-अर्-लि-*adj.* not like a scholar. अपण्डित, जो विद्वान् के समान न हो।

Unschool-अन्-स्कूल'-*adj.* not educated. अशिक्षित।

Unscientific-अन्-साइ-न्-टिफिक'-*adj.* not scientific. अवैज्ञानिक।

Unscorched-अन्-स्कॉर्च'-*adj.* not burnt by fire. आग से न झुलसाया हुआ।

Unscoured-अन्-स्काउर्ड'-*adj.* not cleaned by rubbing. रगड़कर न शुद्ध किया हुआ।

Unscreened-अन्-स्क्रीन्ड'-*adj.* not covered. पर्दा न डाला हुआ।

UnscREW-अन्-स्कू-*v. t.* to pull out the screw from. पेंच खोलना या निकालना।

Unscriptural-अन्-स्क्रिप्चर-ल्-*adj.* not agreeing with the Scriptures. धर्मग्रन्थ के विपरीत।

Unscrupulous-अन्-स्कू'-ल्यु-ल्स'-*adj.* without a doubt. बिना सन्देह का; Unscrupulousness (-नेस्)-*n.* want of scrupulousness. असन्दिग्धता।

Unseal-अन्-सील'-*v. t.* to remove the seal of. मुहर हटाना; Unsealed (-इ)-*adj.* having no seal. बिना मुहर का।

Unseam-अन्-सीम्-*v. t.* to undo seams. सियन उधेड़ना।

Unsearched-अन्-सर्च'-*adj.* not searched or examined. अन्वेषण या परीक्षा न किया हुआ, अन्वेषित या अपरीक्षित।

Unseared-अन्-सियर्ड'-*adj.* not hardened. पुष्ट न किया हुआ।

Unseasonable-अन्-सी-जन्-पे-बल्-*adj.* not fit in time, ill-timed, untimely. कुसमय का, अस्वाभाविक, बेमौसिम का।

Unseat-अन्-सीट'-*v. t.* to remove from a seat. आसन से हटाना।

Unseaworthy-अन्-सी'-वर्थि-*adj.* unfit to go to sea. समुद्र-यात्रा न करने योग्य।

Unseconded-अन्-से-कन्-डेड'-*adj.* not seconded or supported. अनुमोदन न किया हुआ।

Unsecret-अन्-सीकेट'-*adj.* not secret. अगुप्त, प्रत्यक्ष।

Unsecular-अन्-सेक्युलर'-*adj.* not worldly. असांसारि।

Unsedentary-अन्-से-डन्-टरि-*adj.* not accustomed to sit much. अधिक न बैठने के अभ्यासवाला।

Unseduced-अन्-सि-ड्यूस'-*adj.* not seduced. न बहकाया हुआ।

Unseeded-अन्-सीड'-पेह'-*adj.* not sown. न बोया हुआ।

Unseemliness-अन्-सीम्-लि-नेस्-*n.* indecency.

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मैज़र

अयोग्यता; Unseemly (-लि) -adj. (comp. Unseemlier, sup. Unseemliest.) not fit, indecent. अयोग्य, भद्दा ।

Unseen-अन्-सीन्'-adj. invisible. अदृश्य, न देखा हुआ ।

Unselfish-अन्-सेल्'-फिश'-adj. not selfish. अस्वार्थी; Unselfishly (-लि)-adv. not selfishly. अस्वार्थ से ।

Unsent-अन्-सेन्ट'-adj. not dispatched. न भेजा हुआ ।

Unseparated-अन्-सेप'-रेट'-पेइ'-adj. not parted, not separated. अविभक्त, न अलगया हुआ ।

Unserved - अन्-सेर्व'-adj. not served. न परोसा हुआ ।

Unserviceable-अन्-सर्-विस्-पेबल - adj. not serviceable, useless. निरर्थक, व्यर्थ; Unserviceableness (-नेस्) - n. uselessness. व्यर्थता ।

Unset-अन्-सेट'-adj. not sunk below the horizon. अस्त न होता हुआ ।

Unsettle-अन्-सेट'-ल'-p. t. & i. to unfix, to disturb, to become unfixed. अस्थिर करना, व्याकुल करना, व्यग्र होना; Unsettled (-इ)-adj. not determined, changeable, unsteady. अस्थिर, चंचल, व्यग्र; Unsettlement (-मेंट) - n. unsettled condition. अस्थिरता ।

Unsevered-अन्-सेवेर्ड'-adj. not parted. अविभक्त ।

Unshackle-अन्-शैक'-ल'-p. t. to set free, to remove the fetters. बड़ी खोल देना, स्वतंत्र करना ।

Unshaded-अन्-शेड'-पेइ'-adj. not over-spread with darkness. छायाहीन ।

Unshaken-अन्-शेक'-पेन्'-adj. not agitated, firm, अचंचल, स्थिर ।

Unshamed-अन्-शेम्'-adj. not ashamed. निर्लज्ज, लज्जाहीन ।

Unshapen-अन्-शेप'-पेन्'-adj. deformed, ugly. भद्दा, कुरूप, ब्रेडोल ।

Unshared-अन्-शेअर्ड'-adj. not shared. विभाग न किया हुआ ।

Unsheathe-अन्-शीथ'-p. t. to draw from the sheath or scabbard. ध्यान से बाहर निकालना ।

Unsheltered-अन्-शेल्ड'-अर्ह'-adj. not sheltered. अनाच्छादित, शरण न दिया हुआ; Unsheltering (-इङ्ग)-adj. not sheltering. शरण न देनेवाला ।

Unshifting-अन्-शिफ्ट'-इङ्ग'-adj. not changing place. स्थान न बदलनेवाला ।

Unship-अन्-शिप्'-p. t. (p. t. Unshipped.) to remove from a ship. जहाज से उतारना ।

Unshod-अन्-शौड'-adj. wearing no shoes, barefoot. जूता न पहिने हुए, नंगे पाँव ।

Unshorn-अन्-शॉर्न'-adj. not sheared. न काटा या कतरा हुआ ।

Unshot-अन्-शौट'-p. t. to take shot out of a gun. बन्दूक में से गोली निकालना ।

Unshowered-अन्-शौड'-अर्ह'-adj. not watered by showers. बौछार से न सींचा हुआ ।

Unshrinking-अन्-श्रिङ्क'-इङ्ग'-adj. not shrinking or recoiling. न ठमकता हुआ, निडर ।

Unshunned-अन्-शन्-इ'-adj. not avoided. अपरिहारित, दूर न रक्खा गया ।

Unshut-अन्-शुट'-adj. not shut, open. बन्द न किया हुआ, खुला हुआ ।

Unsifted - अन्-सिफ्ट'-पेइ'-adj. not sifted. चलनी से न चाला हुआ ।

Unsignificance-अन्-साइड'-लि-नेस्-n. ugliness. भद्दापन; Unsignificantly (-लि)-adj. not pleasing to the eye, disagreeable, ugly. आँखों को अच्छा न लगनेवाला, कुरूप, भद्दा ।

Unsinewed-अन्-सिन्-यूड'-adj. deprived of strength. weak. शक्तिहीन, दुर्बल ।

Unsingled-अन्-सिङ्ग'-गल्ड'-adj. not separated. not parted. अविभक्त, अलग न किया हुआ ।

Unsinking-अन्-सिङ्किङ्ग'-adj. not sinking. न डूबनेवाला ।

Unsinning-अन्-सिन्-निङ्ग'-adj. committing no sin. पाप न करनेवाला ।

Unsisterly-अन्-सिस्-टर्लि'-adj. not becoming a sister. भगिनी के अयोग्य ।

Unskilful-अन्-स्किल'-फुल'-adj. wanting in skill. अनिपुण; Unskilfully (-लि)-adv. without skill. बिना चातुरी के; Unskilfulness (-नेस्)-n. the quality of being unskilful. अनिपुणता ।

Unslacked - अन्-स्लैक'-इ'-adj. not saturated with water. पानी से तर न किया हुआ ।

Unslaked-अन्-स्लेक'-इ'-adj. not quenched. न बुझाया हुआ ।

Unslumbering-अन्-स्लम्बर'-इङ्ग'-adj. not slumbering. झपकी न लेता हुआ ।

Unsmoked-अन्-स्मोक'-इ'-adj. not smoked. धुवों न लगाया हुआ ।

Unsmooth-अन्-स्मूथ'-adj. not smooth, rough. खुरखुरा, रुखा ।

Unsmoothened-अन्-स्मूथ'-पेइ'-adj. made rough. चिकना न किया हुआ ।

Age ऐज् ; Edge एज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्

Unsoaped-अन्-सोप-*adj.* not washed with soap. साबुन से न धुला हुआ ।

Unsociable-अन्-सो' - *adj.* unsocial, reserved. समाज से अलग रहनेवाला, बेमेल ;
Unsocial (-शल) - *adj.* not social. अमिलनशील, मिलनसार न रहनेवाला ।

Unsoiled-अन्-सो' - *adj.* not polluted. मैला न किया हुआ ।

Unsold-अन्-सोल्ड - *adj.* not sold. न बेचा हुआ ।
Unsoldierly, Unsoldierlike-अन्-सोल्-जलि' (-लाइक) - *adj.* not becoming a soldier. योद्धा के अयोग्य, सैनिक के लिए अनुचित या अशोभनीय ।

Unsolicited-अन्-सो'लिसिट-*adj.* unasked, not requested. अयाचित, बिना माँगा हुआ ।

Unsolicitous-अन्-सो'लि-सिट - *adj.* not anxious. अनुत्सुक ।

Unsolid-अन्-सोलिड - *adj.* not solid, unsubstantial. अदृढ़, अस्थिर (तरल) ।

Unsolved-अन्-सॉल्व्ड - *adj.* not explained. व्याख्या न किया हुआ ।

Unsophisticated-अन्-सै'फिस्-टि-कैट-*adj.* not adulterated or mixed, simple, inexperienced. मिश्रित न किया हुआ, शुद्ध, सच्चा, सीधा, अनुभवहीन ।

Unsorted-अन्-सॉर्ट-*adj.* not sorted. न छाँटा हुआ ।

Unsought-अन्-सॉट-*adj.* not searched. अन्वेषण न किया हुआ, बिना खोजा हुआ ।

Unsound-अन्-साउन्ड - *adj.* erroneous, defective, sickly, not real, wrong, dishonest, infirm. असार, अशुद्ध, दोषपूर्ण, रोगी, दुर्बल ;
Unsound (-*सॉन्ड*) - *adj.* not fathomed. तल का अन्वेषण न किया हुआ ; Unsoundness (-*नेस*) - *n.* infirmity. असारता, निर्बलता ।

Unsour - *adj.* not made sour. खट्टा न किया हुआ ।

Unsown-अन्-सॉन् - *adj.* not sown. न बोया हुआ ।

Unsparring-अन्-स्पार्-*adj.* not sparing; not liberal, not forgiving, unmerciful. व्यर्थ व्यय करनेवाला, खरचीला, क्षमा न करनेवाला, दया न करनेवाला, Unsparringness (-*नेस*) - *n.* the quality of being unsparring. अव्ययता ।

Unspeaking-अन्-स्पीकिंग - *adj.* unutterable, that cannot be expressed. अकथनीय, बर्णन न करने योग्य ; Unspeakingly (-*ली*) - *adv.* inexpressibly. अकथनीयता से ।

Unspecified-अन्-स्पे'सि - *adj.* not mentioned in detail. विस्तार से न कहा हुआ ।

Unspeculative-अन्-स्पेक्'यु-लेटिव - *adj.* not theoretical. अनुमान-रहित ।

Unspent-अन्-स्पेन्ट - *adj.* not wasted. अक्षय, शक्तिहीन ।

Unspied-अन्-स्पाइड - *adj.* not seen. अदृश्य ।

Unspiritual - अन्-स्पि' - रि-चु - *adj.* not spiritual, worldly. अदैवी, संसारी ।

Unspoiled, Unspoilt-अन्-स्पो'इल्ड' (-ट) - *adj.* not corrupted. अष्ट न किया हुआ ।

Unspoken-अन्-स्पोक - *adj.* not uttered. न कहा हुआ ।

Unspotted-अन्-स्पोट' - *adj.* free from stain, unblemished. कलंक-रहित (स्वच्छ) ;

Unspottedness (-*नेस*) - *n.* the state of being unspotted. निर्मलता ।

Unstable-अन्-स्टेबल - *adj.* not fixed or steady, inconstant. अस्थिर (चंचल), चलायमान ;

Unstablensness (-*नेस*) - *n.* unsteadiness. चंचलता, अस्थिरता ।

Unstaid-अन्-स्टेड - *adj.* not steady, volatile, fickle, अस्थिर, तरल, चंचल ; Unstaidness (-*नेस*) - *n.* fickleness. चंचलता ।

Unstained-अन्-स्टेन्ड - *adj.* not dyed or polluted. न रंगा हुआ, अकलंकित ।

Unstamped-अन्-स्टैम्पड - *adj.* not stamped. मुहर न किया हुआ ।

Unstarched-अन्-स्टार्चड - *adj.* not starched माड़ी न लगाया हुआ ।

Unsteadfast-अन्-स्टेड-फास्ट - *adj.* not fixed. अस्थिर ; Unsteadfastly (-*ली*) - *adv.* in an unfixd manner. अस्थिरता से ; Unsteadfastness (-*नेस*) - *n.* the state of being unfixed. अस्थिरता ।

Unsteadily-अन्-स्टेडि - *adv.* not with steadiness. अस्थिरता से ; Unsteadiness (-*नेस*) - *n.* the state of being unsteady. अस्थिर अवस्था ; Unsteady (-*ली*) - *adj.* (comp. Unsteadier, *sup.* Unsteadiest.) not steady, changeable, inconsistent. अस्थिर, अदृढ़

Unsteeped-अन्-स्टीपड - *adj.* not steeped न भिगोया हुआ ।

Unstimulated-अन्-स्टिम्यु' - *adj.* not excited. उत्तेजित न किया हुआ ।

Unstirred-अन्-स्टर्ड - *adj.* not agitated. न हिलाया हुआ, अप्रति ।

Unstitch-अन्-स्टिच' - *v.t.* to open the stitches. टाँका खोलना ।

Unstooping-अन्-स्टूपिंग - *adj.* not stooping. न झुकता हुआ ।

Unstop-अन्-स्टॉप-*p. t.* (*p. t.* Unstopped.) to free from obstruction. रुकावट हटाना, खोलना ;
Unstoppered (-पह)-*adj.* with the stopper removed. ढट्टा हटाया हुआ ।

Unstored-अन्-स्टोर्ड-*adj.* not laid in store. गुदाम में न रक्खा हुआ ।

Unstrained-अन्-स्ट्रेन्ड-*adj.* not strained, easy, natural. सहज, प्राकृतिक, स्वाभाविक ।

Unstrengthened-अन्-स्ट्रेन्थ-*adj.* not strengthened. पुष्ट न किया हुआ ।

Unstressed-अन्-स्ट्रेस्ड-*adj.* not emphasized. जोर न दिया हुआ ।

Unstring-अन्-स्ट्रिंग-*p. t.* to deprive of string, to loosen. रस्सी हटाना, ढीला करना ।

Unstudied-अन्-स्टड-*adj.* not premeditated, not studied, not laboured, easy, unskilled, natural. पहले से न विचारा हुआ, अध्ययन न किया हुआ, सरल, प्राकृतिक ।

Unstudious-अन्-स्टूड-*adj.* not diligent in study. अध्ययन न करनेवाला ।

Unstuffed-अन्-स्टफ्ड-*adj.* not stuffed. न भरा हुआ ।

Unsubdued-अन्-सब्ड्यूड-*adj.* not brought into subjection. अधीन न किया हुआ ।

Unsubmissive-अन्-सब-मिस्-सिन्न-*adj.* disobedient. अनाज्ञाकारी ; **Unsubmissively (-लि)-*adv.*** disobediently. आज्ञा न पालन करते हुए ।

Unsubstantial-अन्-सब-स्टीन्श-*adj.* not real, not solid. असत्य, असार ।

Unsubstantiated-अन्-सब-स्टीन्श-*adj.* not proved, सिद्ध न किया हुआ ।

Unsuccessful-अन्-सक्-सेस्-कुल-*adj.* not successful. असफल, अकृताथे ; **Unsuccessfully (-लि)-*adv.*** not with success. असफलता से ; **Unsuccessfulness (-नेस्)-*n.*** the state of being unsuccessful. असफलता ।

Unucked-अन्-सक्ड-*adj.* not sucked. न चूसा हुआ ।

Unsugared-अन्-शुगर-*adj.* not sweetened with sugar. चीनी मिलाकर मीठा न किया हुआ ।

Unsuitability-अन्-सूट-*पै*-*n.* unfit-ness. अयोग्यता, अनुपयुक्तता ।

Unsuitable-अन्-सूट-*पै*-*adj.* unfit, not suitable. अनुपयुक्त, अयोग्य, अनुचित ।

Unsuitably-अन्-सूट-*पै*-*adv.* in an unfit manner. अयोग्यता से, अनुपयुक्त या अनुचित ढंग से ।

Unsuited-अन्-सूट-*पै*-*adj.* not suited. अयोग्य ।
Unsullied-अन्-सल-लिल्ड-*adj.* not tarnished. मैला न किया हुआ, स्वच्छ ।

Unsung-अन्-सङ्ग-*adj.* not sung. न गाया हुआ ।
Unsunned-अन्-सन्ड-*adj.* being unexposed to the sun. धूप न दिखलाया हुआ ।

Unsupplied-अन्-सप्लाइड-*adj.* not supplied. आवश्यक पदार्थों की पूर्ति न की गई ।

Unsupported-अन्-सप-पोर्ट-*adj.* not supported. सहारा न दिया हुआ, असमर्थित ।

Unsuppressed-अन्-सप-प्रेसड-*adj.* not suppressed. न दबाया हुआ ।

Unsure-अन्-श्यूर-*adj.* not certain. अनिश्चित ।

Unsurmountable-अन्-सर-माउन्ड-पेंबल-*adj.* insuperable. अलंघनीय, न पार करने योग्य ।

Unsurpassed-अन्-सर-पास्ड-*adj.* not exceeded. अतिक्रम न किया हुआ, अद्वितीय ।

Unsusceptible-अन्-सस-सेप्-टि-इबल-*adj.* not, susceptible, not capable of receiving. दृढ़ कठोर, अग्रहणीय ।

Unsuspected-अन्-सस-पेक्टेड-पेंड-*adj.* unforeseen, not suspected. आशंका-रहित ।

Unsuspectingly-अन्-सस-पेक्टेडिंग-लि-*adv.* without suspicion. बिना शंका के ।

Unsuspected-अन्-सस-पें-डेंड-*adj.* not hung up. बिना लटकाया हुआ ।

Unsustainable-अन्-सस-टेन्-पेंबल-*adj.* that cannot be maintained. अपोषणीय, अवहनीय
Unsustained-अन्-सस-टेन्ड-*adj.* not sustained or maintained. अनिर्धारित, अपोषित ।

Unswathe-अन्-स्वेड-*p. t.* to relieve from slavery. बन्धन से मुक्त करना, छुटकारा देना ।

Unswayed-अन्-स्वेड-*adj.* not influenced. प्रभाव न पड़ा हुआ ।

Unsweetened-अन्-स्वीट-पेंड-*adj.* not sweetened. मीठा न किया हुआ ।

Unswep-अन्-स्वेप-*adj.* not swept. झाड़ू न दिया हुआ ।

Unswerving-अन्-स्वर्निंग-*adj.* not deviating from standard. सिद्धान्त से न टलनेवाला (अटल) ।

Unsworn-अन्-स्वोर्न्-*adj.* not bound by oath. शपथ न लिये हुए ।

Unsympathetic-अन्-सिम्-पी-थेटिक-*adj.* having no sympathy. बिना सहानुभूति का ।

Unsystematic-अन्-सिस्-टे-मीटिक-*adj.* wanting system, disorderly. बिना क्रम का, बेवृत्ता ; **Unsystematized (-टाइज्ड)-*adj.*** not reduced to a system, अक्रमबद्ध ।

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पें ; Pain पें

Untainted-अन्-टेन्ट'-ऐइ-*adj.* unblemished. निष्कलंक, निर्मल, स्वच्छ ।
 Untaken-अन्-टेक'-ऐन्-*adj.* not taken, not seized or apprehended, not swallowed. न लिया हुआ, न निगला हुआ ।
 Untamable-अन्-टेम्-पै-ब्ल-*adj.* uncontrollable, that cannot be tamed. अदम्य, न पालने योग्य (जव्वली) ।
 Untamed-अन्-टेम्ड'-*adj.* not brought under control, not domesticated. अधीन न किया हुआ, बिना पाला हुआ ।
 Untarnished-अन्-टार्'-निशइ-*adj.* not blemished. निष्कलंक, निर्मल ।
 Untasted-अन्-टेस्ट'-ऐइ-*adj.* not enjoyed or tasted. स्वाद न लिया हुआ ।
 Untasteful-अन्-टेस्टफुल्-*adj.* without taste. स्वादहीन, बेस्वाद ।
 Untaught-अन्-टाइट'-*adj.* not educated, illiterate. अशिक्षित, अनपढ़ ।
 Unteachable-अन्-टीच्-ऐब्ल-*adj.* that cannot be instructed. अशिक्षणीय; Unteachableness (-नेस्)-*n.* the state of being unteachable. अशिक्षणीयता ।
 Untempted-अन्-टेम्प्ट'-ऐइ-*adj.* not enticed. न ललचाया हुआ ।
 Untenable-अन्-टेन्-ऐब्ल-*adj.* that cannot be maintained or held in possession. अधिकार में न आने योग्य ।
 Untenanted-अन्-टेन्-अन्ड'-ऐइ-*adj.* not occupied by a tenant. बिना किरायेदार या भसामी का ।
 Untender-अन्-टेन्ड'-अर्-*adj.* not tender, not affectionate, wanting sensibility. अमृदु, अकोमल, रुक्ष; Untenderly (-लि)-*adv.* without tenderness. रुक्षता से ।
 Untermated-अन्-टर्म'-इन्-ऐट'-ऐइ-*adj.* not terminated. असमाप्त ।
 Untested-अन्-टेस्ट'-ऐइ-*adj.* not tried or tested. असरीक्षित ।
 Unthanked-अन्-थीङ्क'-ऐइ-*adj.* not thanked. धन्यवाद न दिया हुआ; Unthankful (-फुल्)-*adj.* ungrateful. अकृतज्ञ, कृतघ्न; Unthankfully (-फुल्-लि)-*adv.* ungratefully. अकृतज्ञता से; Unthankfulness (-फुल्-नेस्)-*n.* ungratefulness. कृतघ्नता ।
 Unthinkable-अन्-थिङ्क'-ऐब्ल-*adj.* that cannot be thought. अविचारणीय, विचार न करने योग्य ।
 Unthinking-अन्-थिङ्किङ्ग-*adj.* inconsider-

ate. असावधान, अविवेकी; Unthinkingly (-लि)-*adv.* without thinking. बिना विचार किये हुए ।

Unthoughtful-अन्-थॉट'-फुल्-*adj.* thoughtless, heedless. विचारशून्य, विवेकहीन ।

Unthread-अन्-थ्रेड'-*v. t.* to draw out threads from, to loosen. तगा बल्लाना, ढीला करना ।

Unthreatened-अन्-थ्रे-थेन्ड'-*adj.* not threatened. न डराया हुआ ।

Unthrifty-अन्-थ्रिफ्टि-*adj.* prodigal, profuse. अपव्ययी, बूधा खर्च करनेवाला ।

Unthriving-अन्-थ्राइविङ्ग-*adj.* not prosperous. ऐश्वर्यहीन ।

Unthrone-अन्-थ्रोन्'-*v. t.* to dethrone. राज्य-सिंहासन से उतारना ।

Untidily-अन्-टाइ-डि-लि-*adv.* in an untidy manner. मलिनता से; Untidiness (-नेस्)-*n.* the state of being untidy. मैलापन, मलिनता; Untidy (-डि)-*adj.* (comp. Untidier, sup. Untidiest.) not neat or tidy. मैला-कुचैला, गन्दा ।

Untie-अन्-टाइ'-*v. t.* to unbind, to loosen. खोलना, ढीला करना; Untied (-इ)-*adj.* not bound. खोला हुआ ।

Until-अन्टिल-*prep. & conj.* till, to the time that. तक, जब तक ।

Untilled-अन्टिल्लिड'-*adj.* not cultivated. न जोता हुआ ।

Untimely-अन्-टाइन्-लि-*adj. & adv.* immature happening before the usual time, समय से पूर्व, उचित समय से पूर्व का (अकालिक) ।

Untinged-अन्-टिन्ज्ड'-*adj.* not stained. धब्बा न पड़ा हुआ ।

Untired-अन्-टायर्ड'-*adj.* not tired. अशिथिल, न थका हुआ ।

Untiring-अन्-टायरिङ्ग-*adj.* not becoming tired. न थकनेवाला ।

Untitled-अन्-टाइ'-टुड'-*adj.* without a title. उपाधि-रहित ।

Unto-अन्-टु-*prep.* to. तक, को ।

Untold-अन्-टोल्ड'-*adj.* not related. अवर्णित, न कहा हुआ ।

Untouchable-अन्-टूच्-ऐब्ल-*adj.* not to be touched. अपृश्य, अद्भुत, न छूने योग्य ।

Untouched-अन्-टूच्-इ-*adj.* not touched. न छुआ हुआ ।

Untoward-अन्-टु'-वर्ड'-*adj.* perverse, troublesome, refractory. विमुख, बटकाक, हठी

Untowardliness (-लि-नेस्)-*n.* the state of being perverse. हठ; Untowardly (-लि)-*adj.* forward. हठी।

Untraceable-अन्-ट्रेस-ऐबल-*adj.* that cannot be traced. अन्वेषण न करने योग्य।

Untraced-अन्-ट्रेसड'-*adj.* not traced. न खोजा हुआ।

Untracked-अन्-ट्रैकड'-*adj.* not marked by footsteps. पदचिह्न से रहित, जिस पर कोई न चला हो।

Untractable-अन्-ट्रैक'-ऐबल-*adj.* unmanageable, unworkable, rough. अधीन न करने योग्य, हठी रुक्ष।

Untrading-अन्-ट्रेडिंग-*adj.* not trading. अव्यवसायी।

Untrained-अन्-ट्रेन्ड'-*adj.* not disciplined, not educated. अशिक्षित, न सिखलाया हुआ।

Untrampled-अन्-ट्रैम्पल्-ऐड-*adj.* not trodden upon. पैर से न कुचला हुआ।

Untransferable-अन्-ट्रान्सफर'-ऐबल-*adj.* not able to be transferred. दूसरे को न देने योग्य;

Untransferred (-फरड)-*adj.* not transferred. दूसरे को न दिया हुआ।

Untranslated-अन्-ट्रान्सलैट'-ऐड-*adj.* not translated. अनुवाद न किया हुआ, अनुवादित।

Untransparent-अन्-ट्रान्सपैरेंट'-ऐड-*adj.* not transparent (opaquc.) अपारदर्शक।

Untraversed-अन्-ट्रैवर्स'-ऐड-*adj.* not passed over. जिस पर से कोई न चला हो।

Untrampling-अन्-ट्रैम्पलिंग-*adj.* not trembling, steady. न कांपनेवाला, अचंचल, स्थिर।

Untried-अन्-ट्राइड'-ऐड-*adj.* not attempted, not tried. अपरीक्षित, प्रयत्न न किया हुआ।

Untrimmed-अन्-ट्रिम्ड'-ऐड-*adj.* not put in order. क्रम में न रखा हुआ।

Untrud, Untruddden-अन्-ट्रुड (-इड)-*adjs.* not trodden or pressed. न कुचला हुआ, पैर तले न पड़ा हुआ।

Untroubled-अन्-ट्रुब'-लैड-*adj.* not disturbed or agitated. कष्ट न दिया हुआ, परेशान न किया गया।

Untrue-अन्-ट्रू-*adj.* false, inconstant, disloyal. असत्य, मिथ्या, झूठा; Untruly (-लि)-*adv.* not truly. असत्यता से।

Untrustworthy-अन्-ट्रस्ट'-वर्थी-*adj.* not deserving confidence. अविश्वस्त।

Untrusty-अन्-ट्रस्ट'-इ-*adj.* unfaithful. अविश्वासी, वैईमान।

Untruth-अन्-ट्रूथ-*n.* falsehood. असत्यता, झूठ; Untruthful (-फुल)-*adj.* false. झूठा;

Untruthfully (-फुल्लि)-*adv.* falsely. असत्यता से; Untruthfulness (-फुल्लिनेस्)-*n.* falsehood. झूठाई।

Untumbled-अन्-टम्बल्-ऐड-*adj.* not rolled. न लुढ़काया हुआ।

Untunable-अन्-ट्यून'-ऐबल-*adj.* not in tune. बेसुरा; Untune (-ट्यून')-*v. t.* to put out of tune. बेताल (बेसुरा) करना।

Unturned-अन्-टर्न'-ऐड-*adj.* not turned. न उल्टा हुआ, न खरादा हुआ।

Untutored-अन्-ट्यूट'-ऐड-*adj.* not taught. बिना सिखलाया हुआ।

Untwine-अन्-ट्वान्-ऐड-*v. t.* to untwist, to separate. अलगाना, उधेड़ना।

Unurged-अन्-अजर्ज'-ऐड-*adj.* not urged. अप्रेरित।

Unused-अन्-यूज'-ऐड-*adj.* not used, unaccustomed. प्रयोग में न लाया हुआ, अनभ्यस्त।

Unuseful-अन्-यूस'-फुल-*adj.* useless. अनुपयोगी।

Unusual-अन्-यू-जु-अल-*adj.* not usual, not common, extraordinary. अपूर्व (विलक्षण), असाधारण, अलौकिक (अनोखा); Unusually (-लि)-*adv.* in an uncommon manner. असाधारण रूप में; Unusualness (-नेस्)-*n.* the state of being unusual. विलक्षणता।

Unutterable-अन्-अटर्-ऐ-बल-*adj.* not expressible. अवर्णनीय, अवकथनीय, न बहने योग्य; Unutterably (-ब्लि)-*adv.* in an unutterable manner. न वर्णन करते हुए।

Unvacated-अन्-अक्'-टैड-ऐड-*adj.* not made vacant. खाली न किया हुआ।

Unvaccinated-अन्-अक्सीवै'-टैड-ऐड-*adj.* not vaccinated. शीतला न छापी हुई।

Unvaluable-अन्-अक्सीव'-यु-ऐबल-*adj.* of great value. अमूल्य।

Unvalued-अन्-अक्सीव'-यु-ऐड-*adj.* not valued. मूल्य निर्धारित न किया हुआ।

Unvanquishable-अन्-अक्वीन्-विज-ऐबल-*adj.* that cannot be conquered, invincible. अजेय, न जीतने योग्य; Unvanquished (-इ)-*adj.* not conquered, न जीता हुआ।

Unvaried-अन्-अवेअर'-इड-*adj.* not altered. अपरिवर्तित, न बदला हुआ।

Unvarnished-अन्-अवार्'-निश-ऐड-*adj.* not varnished, plain. वारनिश न लगाया हुआ, सादा।

Unvarying-अन्-अवेअरिंग-*adj.* uniform, constant. एकसा, अपरिवर्तित, न बदलनेवाला।

Unveil-अन्-अवेल्-*v. t.* to uncover, to remove

veil. पर्दा हटाना, घूँघट उठाना, खोलना, उघाड़ना ।

Unvenerable -अन्-वेन्'-अर्-ऐन्-अ-*adj.* not worthy of veneration. आदर. न करने योग्य, अनादरणीय ।

Unventilated -अन्-वेन्'-टि-लेट'-ऐन्-*adj.* not ventilated, not made public. इवा आने-जाने की खिड़की न बनी हुई, पब्लिश न किया हुआ ।

Unversed -अन्-वर्स्'-*adj.* not skilled, not acquainted, not put in verse. अनभ्यस्त, अपरिचित, कविता के रूप में न रचा गया ।

Unvexed -अन्-वेक्स्'-*adj.* not troubled. कष्ट न दिया हुआ ।

Unvindicated -अन्-विन्'-डि-केट'-ऐन्-*adj.* not established. स्थिर न किया हुआ ।

Unviolated -अन्-व्राइ'-अं-ले'-ऐन्-*adj.* not broken. न तोड़ा हुआ ।

Unvisited -अन्-विजि-टेड'-*adj.* not visited. भेंट न किया हुआ ।

Unvoiced -अन्-वॉ-ऐस्'-*adj.* not spoken. न बोला हुआ ।

Unvouched -अन्-व्राउच्'-*adj.* unaffirmed. अग्रमाणित ।

Unwalled -अन्-वॉल्ड'-*adj.* not surrounded by a wall. दीवार से न घेरा हुआ ।

Unwarily -अन्-वेअरि-लि-*adv.* incautiously, heedlessly. असावधानी से ; **Unwariness** (-नेस्)-*n.* want of caution. असावधानी ।

Unwarlike -अन्-वॉर्'-लाइक'-*adj.* not military, unfit for war. असैनिक, युद्ध के अयोग्य ।

Unwarmed -अन्-वॉर्म'-*adj.* not warmed. गरम न किया हुआ ।

Unwarned -अन्-वॉर्न'-*adj.* not cautioned. सचेत न किया हुआ ।

Unwarped -अन्-वॉर्प्'-*adj.* untwisted, unperturbed, impartial. न टेढ़ा हुआ, अडूँध, पक्षपातहीन ।

Unwarrantable -अन्-वॉर्'-रन्ड'-ऐन्-*adj.* not defensible, illegal. न्यायविरुद्ध, अनुचित ;

Unwarrantableness (-नेस्)-*n.* the state of being illegal. न्याय-विरुद्ध स्थिति ।

Unwarranted -अन्-वॉर्'-रन्ड'-ऐन्-*adj.* not authorized. बिना अधिकार का ।

Unwary -अन्-वेअर्'-इ-*adj.* careless, not vigilant. असावधान, अचेत ।

Unwashed or Unwashen -अन् वॉश'-ऐन्-*adj.* not washed. न धुला हुआ ।

Unwasted -अन्-वेस्ट'-ऐन्-*adj.* not dissipated. नष्ट न किया हुआ ।

Unwasting -अन्-वेस्ट'-इङ्ग'-*adj.* not decaying. न सड़नेवाला ।

Unwatched -अन्-वॉच्'-*adj.* not guarded. अरक्षित ।

Unwatchful -अन्-वॉच्'-कुल'-*adj.* not vigilant. असावधान ।

Unwatchfulness -अन्-वॉच्'-कुल'-नेस्-*n.* state of being unwatchful. असावधानी ।

Unwatered -अन्-वॉ'-टर्ड'-*adj.* not watered, not wetted or moistened, not supplied with water, dry. जल से न सिगोया हुआ, तर न किया हुआ. सूखा ।

Unweakened -अन्-वीक'-ऐन्-ड'-*adj.* not weakened. दुर्बल न किया हुआ ।

Unweaponed -अन्-वेए-अन्-ड'-*adj.* not furnished with weapons. निःशस्त्र, बिना हथियार का ।

Unwearied -अन्-विअर्'-इ-*adj.* not tired. अक्लान्त, बिना थकावट का ; **Unweariedly** (-लि)-*adj.* in an unwearied manner. बिना थकावट के ।

Unwedded -अन्-वेड'-*adj.* unmarried. अविवाहित, क्वारा ।

Unwedded -अन्-वेड'-ऐन्-*adj.* unmarried. बिना ज्यादा हुआ ।

Unweighed -अन्-वेह'-*adj.* not weighed. न तोला हुआ ।

Unwelcome -अन्-वेल्'-कम्-*adj.* not well received. अस्वागत, अनिष्ट ।

Unwell -अन्-वेल्'-*adj.* not well, not in good health, ill. रुग्ण, बीमार, रोगी ।

Unwept -अन्-वेप्ट'-*adj.* not mourned, not lamented. विलाप न किये हुए, न रोया हुआ ।

Unwholesome -अन्-होल्'-सम्-*adj.* not favourable to health, harmful. अस्वास्थ्यकर, हानिकर ;

Unwholesomeness (-नेस्)-*n.* the state of being unwholesome. अस्वास्थ्यकर दशा ।

Unwieldily -अन्-वील्ड'-इ-लि-*adv.* in a bulky manner. स्थूलता से ; **Unwieldiness** (-इ-नेस्)-*n.* the state of being unwieldy.

स्थूलता ; **Unwieldy** (-इ) (*comp.* **Unwieldier**, *sup.* **Unwidiest**)-*adj.* bulky, ponderous.

स्थूल, भारी ।

Unwilled -अन्-विल्ड'-*adj.* not produced by will. इच्छानुसार न पैदा किया गया ;

Unwilling (**विल्-इङ्ग**)-*adj.* not willing, reluctant. अनिच्छुक, विमुख ; **Unwillingly** (-विल्-इङ्ग-लि)-*adv.* reluctantly. अनिच्छा-पूर्वक ;

Unwillingness (-विल्-इङ्ग-नेस्)-*n.* reluctance. अनिच्छा ।

Unwind -अन्-वाइन्ड'-*v. t. & i. (p. t. & p. p. Unwound.)* to wind off, to untwist, to

become unwound. उधेड़ना, खोलना, ऐंठन खोला जाना ।

Unwinking-अन्-विङ्क्'-इङ्ग्-*adj.* not wink-
i. g. आँखें न मारनेवाला ।

Unwise-अन्-वाइज'-*adj.* not wise, injudicious.
अज्ञानी, निर्वुद्धि ; Unwisely (-लि)-*adv.* im-
prudently. बुद्धिहीनता से ।

Unwithered-अन्-विद्'-अई-*adj.* not faded.
न मुरझाया हुआ ।

Unwitnessed-अन्-विट'-नेसेइ-*adj.* not attes-
ted by witnesses. गवाह के बिना अभिमानित ।

Unwittingly-अन्-विट्टिङ्ग्-लि-*adv.* ignorantly.
अज्ञानता से ; Unwitty (-विट्टि)-*adj.* without
wit. बुद्धिहीन ।

Unwomanly-अन्-वुन्'- -अन्- लि - *adj.* not
becoming a woman. स्त्री के लिये अशोभनीय ।

Unwonted-अन्-वोन्ट'-ऐइ-*adj.* unused, unac-
customed. अनभ्यस्त, अनोखा, अनूठा ; Un-
wontedly (-लि)-*adv.* in an unusual
manner. असाधारण रूप से ।

Inwooded-अन्-वूड'-ऐइ *adj.* destitute of
woods. बिना जङ्गल का ।

Unwooed-अन्-वूड'-*adj.* not courted. विवाह
के लिये प्रार्थना न किया हुआ ।

Unworldly-अन्-वर्ल्ड'-लि-*adj.* not worldly.
असंसार ।

Unworn-अन्-वोर्न'-*adj.* not worn. न पहिना हुआ ।

Unworshipped-अन्-वर्'-शिप्प'-*adj.* not wor-
shipped. पूजा न किया हुआ ।

Unworthily-अन्-वर्'-दि-लि-*adv.* in an un-
worthy manner. अयोग्यता से ; Unworthiness
(-दि-नेस्)-*n.* the state of being unworthy.
अयोग्यता ; Unworthy (-दि)- *adj.* (comp.
Unworthier, *sup.* Unworthiest.) not
worthy, vile, base, unbecoming. अयोग्य,
अधम, निगुण, नीच ।

Unwounded-अन्-वुन्ड'-ऐइ-*adj.* not wounded
or hurt. घायल न किया हुआ ।

Unwreathe-अन्-रीट'-*v. t.* to untwist. ऐंठन
खोलना ।

Unwrinkled-अन्-रिङ्क्'-कलड-*adj.* not wrinkl-
ed. बिना झुर्री का ।

Unwritten-अन्-रि-टन्-*adj.* not reduced to
writing, oral. बिना लिखा हुआ, मौखिक ।

Unwrought-अन्-रौट'-*adj.* not laboured.
परिश्रम न किया हुआ ।

Unyielding-अन्-इयल्ड'-इङ्ग्-*adj.* obstinate,
no yield. g. दृढ़, दृढ़ी ।

Unyoke-अन्-योक्'-*v. t.* to free from yoke,

to disjoin, जुआ हटाना (खोलना), अलग
करना ; Unyoked (-इ)-*adj.* unrestrained.
बिना बन्धन का ।

Up-अप्-*adv.* aloft, on high, in a state of eleva-
tion, in order, out of bed. ऊपर, ऊँचाई पर.
उच्च दशा में, क्रम में, उठकर ; All up (all over).
विलकुल समाप्त ; To be up and doing (to be
engaged in work.) कार्य में लग जाना ; Up
and down (backwards and forwards.)

आगे-पीछे ; Ups and downs (changes of
fortune.) भाग्य का उलट-फेर, उत्थान-पतन ;
Upside down (in complete disorder.)
संपूर्ण अव्यवस्थित, उलट-पुलट ; Up to (till.)
तक ; Up with (to raise.) उठाना, उभाड़ना ।

Upas-यू'-पस्-*n.* a kind of poisonous tree.
एक प्रकार का विषैला वृक्ष ।

Upbear-अप्-बेअर्'-*v. t.* & *i.* (*p. t.* Upbore,
p. p. Upborne.) to elevate, to bear up.
उभाड़ना, झेलना, सहन करना ।

Upbind-अप्-बाइन्ड'-*v. t.* (*p. t.* & *p. p.* Up-
bound.) to bind up. बाँधना ।

Upbraid-अप्-ब्रेइ'-*v. t.* to reproach, to chide.
झिड़कना, डाँटना ; Upbraiding (-इङ्ग्)-*n.*
reproach. झिड़कन ।

Upbringing-अप्-ब्रिङ्ग्-इङ्ग्-*n.* early educa-
tion. प्रारम्भिक शिक्षा ।

Upcast-अप्-कास्ट'-*adj.* thrown upward.
ऊपर को उठाया हुआ ; *n.* an upward current
of air. वायु के ऊपर की ओर जानेवाली धारा ।

Upcurl-अप्-कर्ल्'-*v. t.* to curl upwards. ऊपर
की ओर घुमाना ।

Upheaval-अप्-हीव'-अल्-*n.* the uplifting of
the soil from beneath. नीचे से भूमि के ऊपर
उठने की क्रिया ; Upheave (-हीव')-*v. t.* to
lift up. ऊपर को उठाना ।

Upheld-अप्-हेल्ड'-*v. t.* (*p. t.* & *p. p.* Up-
hold.) sustained, kept up. ऊपर उठाया हुआ,
स्थापित ।

Uphill-अप्-हिल'-*adj.* ascending, difficult. ऊपर
चढ़ता हुआ या चढ़नेवाला, दुःसाध्य, कठिन ।

Uphold-अप्-होल्ड'-*v. t.* (*p. t.* & *p. p.* Upheld.)
to elevate, to support, to sustain. बढ़ाना,
सहारा या सहायता देना, समर्थन करना ; Up-
holder (-अर्)-*n.* a supporter. सहायक, समर्थक ।

Upholster-अप्-होल्स्टर्'-*v. t.* to supply furni-
ture. चारपाई, बिछावन, परदा इत्यादि सामग्री
से युक्त करना ; Upholsterer (-अर्)-*n.* one
who upholsters. बिछावन, परदा आदि साम-
ग्रियों को जुड़ानेवाला ; Upholstery (-इ)-*n.*
furnishings. गृह-सामग्री ।

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन् ; Pain पेन्

Upkeep-अप'-क्रीप्-*n.* means of support. सहायता का साधन ।

Upland-अप'-लैंड-*n.* an elevated ground or high land. ऊँची भूमि; *-adj.* higher in situation. ऊँची भूमि का; **Uplandish (-इश) *adj.*** dwelling on high land. ऊँची भूमि या पर्वत पर रहनेवाला ।

Uplift-अप'-लिफ्ट'-*v. t.* to raise aloft. उँचा करना, ऊपर को उठाना ।

Upmost-अप'-मोस्ट-*adj.* highest. सबसे ऊँचा ।

Upon-अपॉन्-*prep.* not under, relating to, on the surface of. ऊपर, विषय में, ऊपर की ओर (वाद में) ।

Upper-अपर-*adj.* higher in place, superior in rank. ऊपर का (ऊपरी), बढ़कर; *-n.* the upper part of a shoe. जूते का ऊपरी भाग; **Uppermost (-मोस्ट) *-adj.*** (*sup. degree*) highest, predominant. सबसे ऊपर का, सबसे बढ़कर; **Upper-ten (-टेन्)-*n.*** the upper classes. समाज के श्रेष्ठ (धनिक) लोग ।

Uppish-अपिश्-*adj.* proud, arrogant. दम्भी (गर्वी), घमण्डी; **Uppishness (-नेस्)-*n.*** arrogance. गर्व, घमण्ड ।

Upright-अप'-राइट-*adj.* erect, perpendicular, just, honest. सीधा, खड़ा सरल, सत्य, धार्मिक, उन्नत; **Uprightly (-लि)-*adv.*** in a just manner. सत्यता से, ईमानदारी से; **Uprightness (-नेस्)-*n.*** honesty. सचाई ।

Uprise-अप'-राइज़'-*v. i.* (*p. t.* Uprose, *p. p.* Uprisen.) to ascend, to rise up. उठना; ऊपर को चढ़ना; **Uprising (-इइज़)-*n.*** the act of rising, ascent, insurrection. उठान, उभाड़, बलवा ।

Uproar-अप'-रोर-*n.* a great disturbance and noise, tumult. कोलाहल, होदुल्लड़ (ऊधम); **Uproarious (-इ-अस्)-*adj.*** tumultuous. उपद्रवी; **Uproariously (-इ-अस्-लि)-*adv.*** in a tumultuous manner. कोलाहल करते हुए ।

Uproot-अप'-रूट-*v. t.* to tear up by roots. जड़ से उखाड़ना ।

Upset-अप'-सेट-*v. t.* to overturn, to overthrow, to set up, to establish, to put out of joint, to throw into mental disorder, to distress. (परिवर्तन करना) उलटना, जमाना, स्थापित करना, जोड़ खोलना या बिगाड़ना, मानसिक हलचल या गड़बड़ पैदा करना, मुसीबत में डालना ।

Upshot-अप'-शॉट-*n.* end or conclusion, final issue. परिणाम, अन्त ।

Upside-अप'-साइड-*n.* the upper side. ऊपरी भाग; **Upside down** (the upper part undermost.) अधोमुख ।

Upstairs-अप'-स्टेअर्न्-*n.* the upper part of a house. मकान का ऊपरी खण्ड (मंजिल) ।

Upstart-अपस्टार्ट-*n.* one who suddenly rises in wealth. नया धनिक, नया रूपेवाला ।

Upstay-अप'-स्टे'-*v. t.* to support, to sustain. आश्रय देना, सँभालना ।

Upstream-अप'-स्ट्रीम्-*adv.* towards the source of a stream. धारा के उद्गम की ओर ।

Upturn-अप'-टर्न्-*v. t.* to turn up, to overturn. उलट देना ।

Upward-अपवर्ड-*adj.* & *adv.* ascending up, placed up or high towards a higher place. ऊपर चढ़नेवाला, ऊपर या ऊँचाई पर स्थित, ऊपर का, ऊपर की ओर ।

Uralite-यू-रालाइट-*n.* a kind of mineral (pyroxene). एक प्रकार की धातु, पाइरॉक्सीन ।

Uranic-यू-रीनिक-*adj.* pertaining to the heavens. आकाश-मण्डल सम्बन्धी ।

Uranium-यू-रे-नियम्-*n.* a radio-active metallic element. क्रियाशील रेडियो उत्पादक एक धातु तत्व ।

Uranography-यू-रन-ग्रीफि-*n.* description of the heavenly bodies. आकाशीय ग्रह-नक्षत्रों का वर्णन ।

Uranology-यू-रनॉलॉजी-*n.* the science of astronomy. ग्रह-नक्षत्रों का विज्ञान ।

Uranus-यू-र-नस्-*n.* a primary planet. एक ग्रह ।

Urban-अर्बन्-*adj.* pertaining to the city or town, refined, polished. नगर सम्बन्धी, नगर का, शिष्ट, सुशील ।

Urbane-अर्बन्-*adj.* civil, courteous. शीलवान्, शिष्ट; **Urbanity (-इ-टि)-*n.*** refinement, politeness. शिष्टता, शिष्टाचार ।

Urchin-अर्चिन्-*n.* a hedgehog, a tube-like sea-fish, a deformed person, a hunchback, a mischievous child or chap. सूजर की शकल का झाड़ियों का कीटभोजी जन्तु, नली की शकल की मछली, कुरूप व्यक्ति, कुचड़ा आदमी, दुष्ट बच्चा या लड़का ।

Ureter-यू-री'-टर्-*n.* the duct which conveys urine from the kidney to the bladder. मूत्र-प्रणाली ।

Urethra-यूरीथ्रा-*n.* the canal by which urine is discharged. मूत्रद्वार नली ।

Uretic-यूरिटिक-*adj.* pertaining to medicine which promotes flow of urine. मूत्र बढ़ाने वाली औषधि-सम्बन्धी ।

Urge-अर्ज *-v. t.* to apply force to, to provoke, to incite, to press earnestly. शक्ति लगाना, उत्तेजित या प्रेरित करना, दवाना; **Urgency** (*-पन्-सि*) *-n.* earnest necessity. आवश्यकता, आग्रह; **Urger** (*-अर्*) *-n.* one who urges, प्रेरित करनेवाला।

Urgent-अर्जेंट *-adj.* pressing with necessity. आवश्यक; **Urgently** (*-लि*) *-adj.* pressingly. आवश्यकता से।

Urging-अर्जिंग *-adj.* importunate. प्रार्थना करनेवाला।

Urinal-यूरिनल *-n.* a vessel for urine, a place for discharging urine. मूत्र रखने की शीशी, पेशाबखाना।

Urinary-यूरिन-रि *-adj.* pertaining to urine. मूत्र-सम्बन्धी।

Urinate-यूरिनेट *-v. t.* to discharge urine. पेशाब करना, मूत्रत्याग करना।

Urinator-यूरिनेटर *-n.* a diver. डुबकी लगानेवाला।

Urine-यूरिन *-n.* the fluid secreted by the kidneys. मूत्र, पेशाब।

Urinometer-यूरिनेमिटर *-n.* an instrument for testing urine. मूत्र-परीक्षा करने का यन्त्र।

Urn-अर्न *-n.* a round or angular vessel, a vessel for the ashes of the dead, a ballot-box, a water-vase, a vessel with a tap for making tea, source of a river. एक प्रकार का पात्र (कलश), शवभस्म रखने का पात्र, मतदान पत्र की पेटी, जल का कलश या घड़ा, चाय बनाने के लिये ढोंढीदार देगची, नदी का उद्गम या मुहाना।

Uroscopy-युरोस्कोपि *-n.* estimating diseases by inspection of urine. मूत्र-परीक्षा से रोग-निर्णय करना।

Ursa-अर्-सा *-n.* one of the northern constellations. नक्षत्र-समूह; **Ursa Major** (the Great Bear.) सप्तर्षि के तारे।

Ursiform-अर्सिफॉर्म *-adj.* of the shape of a bear. भालू के आकार का; **Ursine** (*-अर्सिन्*) *-adj.* resembling a bear. भालू के सदृश।

Urson-अर्सन् *-n.* a kind of porcupine. एक प्रकार की साही।

Urticaria-अर्टिकरिया *-n.* nettlerash. जुलपिप्ती (रोग)।

Urus-यूरस् *-n.* the wild ox of Europe. युरोप का जङ्गली सौंद।

Us-अस् *-pron.* objective case, plural of 'we'.

हम लोगों को, हमको।

Usable-यूजेबल *-adj.* that may be used, प्रयोग करने योग्य।

Usage-यूजेज *-n.* treatment, custom. व्यवहार, प्रयोग, आचरण, रीति।

Usance-यू'जन्स *-n.* proper treatment, interest paid on money. उचित व्यवहार, ब्याज, सूद।

Use-यूस् *-n.* employment, utility, application, practice. प्रयोग, उपयोग, आवश्यकता, व्यवहार, रीति, चलन, अभ्यास; **-यूज** *-v. t. & i.* to employ, to treat, to habituate or accustom to. प्रयोग करना, काम में लाना, व्यवहार करना, अभ्यस्त होना; **In use** (in practice, customary.) व्यवहार में, उपयोग में; **Of use** (of utility.) उपयोगी; **To be used to** (to be habituated to.) अभ्यस्त होना; **To have no use of** (useless, of no use.) निरर्थक या व्यर्थ होना; **To put to use** (to bring to purpose.) व्यवहार में लाना; **To use up** (to waste, to consume, to exhaust, to tire out, to speak or write a language.) नष्ट करना, व्यर्थ कर देना, खर्च कर डालना, समाप्त कर देना, थका देना, किसी भाषा को बोलना या लिखना; **Useful** (*-फुल*) *-adj.* beneficial, serviceable, helpful. हितकर, लाभदायक, प्रयोजनीय, सहायक, उपयोगी; **Usefully** (*-फुलि*) *-adv.* in a useful manner. हितकर ढंग से या रूप में; **Usefulness** (*-फुलनेस्*) *-n.* advantage, gain. उपयोगिता, लाभ; **Useless** (*-लेस्*) *-adj.* not serviceable. निरर्थक, व्यर्थ, निष्फल; **Uselessly** (*-लेस्लि*) *-adv.* in a useless manner. व्यर्थ रूप से; **Uselessness** (*-लेस्नेस्*) *-n.* unservice-ableness. अनुपयोगिता; **User** (*-अर्*) *-n.* one who uses. उपयोग करनेवाला।

Usher-अशर् *-n.* one who introduces strangers, an under-teacher. प्रवेशक, भेंट करानेवाला, उपशिक्षक; *-v. t.* to introduce. परिचय कराना या देना।

Ustion-अस्टयन् *-n.* the act of burning, the state of being burnt. प्रज्वलन, जलने की अवस्था।

Ustorious-अस्टोरियस *-adj.* having the quality of burning. ज्वलनशील।

Ustulate-अस्ट्युलेट *-adj.* burnt and blackened. झुलसाया हुआ; **Ustulation** (*-लेशन*) *-n.* act of burning, roasting. जलाने या भूनने की क्रिया।

Usual-यूजुअल *-adj.* common, customary.

सामान्य (व्यावहारिक), प्रसिद्ध; Usually (-लि) -adv. ordinarily. सामान्य रूप से, साधारण रीति से; Usualness (-नेस्) -n. the state of being usual. सामान्यता, सामान्य अवस्था।

Usufruct-यू'-जु -फ्रक्ट-n. temporary use of land. भोग-रेहन; Usufructuary (-ट्यु-अरि) -n. one who enjoys the property of another without a title. भोगबंधक।

Usurer-यूजर-न. one who lends money at high interest. सूदखोर, अधिक ब्याज खनिवाला।

Usurious-युजूरि-अस् -adj. taking high interest. अधिक ब्याज लेनेवाला; Usuriously (-लि)-adv. in an usurious manner. अधिक ब्याज लेते हुए; Usuriousness (-नेस्) -n. the quality of being usurious. अधिक ब्याज लेने का कार्य या गुण।

Usurp-यु-जर्प्'-प. t. to wrongfully take possession of another's property. अन्याय से किसी की सम्पत्ति पर अधिकार करना; Usurpation (-प-शन्) -n. the act of illegal seizure of another's property. बलापहार, अपहरण; Usurper (-अर्) one who usurps. बलापहार करनेवाला व्यक्ति; Usurpingly (-इंग-लि)-adv. by usurpation; छुड़ते हुए।

Usury-यू-जुरि-न. (pl. Usuries.) the practice of taking an exorbitant interest. अधिक ब्याज लेना, सूदखोरी।

Utensil-यु-टेन्सिल-n. a vessel used for domestic work. रसोई का पात्र, बर्तन।

Uterine-यूटराइन-adj. pertaining to the womb, born of the same mother. गर्भाशय-सम्बन्धी, सहोदर, एक ही माता के उदर से उत्पन्न।

Uterus-यूटरस्-the womb. गर्भाशय।

Utilitarian-युटिलिटेरिअन्-adj. pertaining to utility. स्वार्थ-सम्बन्धी; -n. one who holds the doctrine of utilitarianism. स्वार्थसिद्धि के सिद्धान्त को माननेवाला; Utilitarianism (-इज्म) -n. the principle that the greatest happiness of the greatest number should be the aim of all social actions. वह सिद्धान्त जिसके अनुसार अधिक से अधिक प्राणिमात्र का सुख ही सब सामाजिक कार्यों का लक्ष्य होना चाहिये।

Utility-यु-टिलि -टि-n. (pl. Utilities.) usefulness, profitableness. उपयोग, लाभ; Utilization (-लाइज्-ए-शन्) -n. the act of utilizing. उपयोगिता; Utilize (-लाइज्) -v. t.

to make useful, to turn to account. उपयोग करना, काम में लाना।

Utmost-अट्'-मोस्ट-adv. extremely, in the highest degree. अत्यन्त (परम), सर्वाधिक; -n. the greatest degree. यथाशक्ति; The utmost limit (extreme limit.) पराकाष्ठा।

Utopia-यु-टो-पि-ऑ-न. the social state of the highest perfection. सामाजिक पराकाष्ठा की स्थिति।

Utopian-यु-टो' - पि - अन् - adj. fanciful, imaginary. काव्यनिक, मानसिक।

Utricle-यू'-ट्रि-कल्-n. a cell, a little bag. छोटी थैली।

Utricular-युट्रिक्युल्-adj. like a utricle. थैली के आकार का।

Utter-अ-टर्-adj. complete, total, final, absolute, perfect. पूर्ण, सब, उत्कृष्ट, अन्तिम, अतिशय; -v. t. to describe, to speak, to pronounce.

to disclose. वर्णन करना, कहना, उच्चारण करना, प्रकाशन करना; Utterable (-प-यल्) -adj. that may be expressed. प्रकाशित करने योग्य; Utterance (-ऑन्स्) -n. pronunciation, utmost effort, the utter end, उच्चारण, अन्तिम प्रयास, अन्तिम परिणाम; Utterer (-अर्) -n. one who utters. उच्चारण करनेवाला।

Utterly-अटर्लि-adv. to the full extent, totally. पूर्ण रूप से (सर्वथा), सम्पूर्णतः; Uttermost (-मोस्ट)-adj. extreme, of the highest degree. परम, अत्यन्त।

Uvea-यूविआ-n. the posterior layer of the iris of the eye. आँख की पुतली की बाहरी झिल्ली।

Uveous-यू'-वि-अस्-adj. resembling a grape. अंगूर के सदृश।

Uvula-यूव्युल-n. the fleshy soft plate over the root of the tongue. जलजिह्वा, गले की घण्टी; Uvular (-लर्) -adj. pertaining to the uvula. गले की घण्टी-सम्बन्धी।

Uxorial-अक्सोरिअल्-adj. pertaining to a wife. पत्नी-सम्बन्धी; Uxoricide (-साइड) -n. the murderer or murder of a wife. पत्नी-घातक या पत्नी की हत्या; Uxorious (-अस्) -adj. excessively fond of one's wife. अपनी पत्नी को बहुत ही अधिक चाहनेवाला, स्त्री का दास; Uxoriously (-अस्-लि) -adv. with extreme fondness for a wife. पत्नी के प्रति अत्यधिक चाह रखते हुए; Uxoriousness (-अस्-नेस्) -n. fondness of one's wife. भार्यासक्ति, पत्नी के प्रति अत्यधिक चाह।

V वी-the twenty-second letter of the English alphabet, used as a Roman numeral representing 5 or fifth, representing an object having the shape of the letter (V), short form for "verb". अंग्रेजी वर्ण-माला का बाईसवाँ अक्षर, रोमन संख्या में ५ अंक या पाँचवें के लिए प्रयुक्त, अक्षर (V) के आकार की वस्तु या चिन्ह को दिखलानेवाला, 'verb' का छोटा रूप।

Vacancy-न-कैन्सि-*n.* the state of being vacant, an unoccupied post or state, listlessness, idleness. शून्यता, शून्यपद या अवस्था, असावधानी, सुस्ती।

Vacant-न-कैन्ड-*adj.* empty, not filled, having no claimant, listless, thoughtless, stupid. शून्य, रिक्त, खाली (छूछा), विना उत्तराधिकारी का, असावधान, विचारशून्य, मूर्ख; Vacant mind (empty of thought.) शून्य विचारवाला; Vacant throne (an empty throne.) शून्य सिंहासन।

Vacate-न-कैन्ड-*v. t.* to make vacant, to leave unoccupied, to annul. (छोड़ना) खाली करना, परित्याग करना, खण्डन करना; Vacation (-शन)-*n.* the act of vacating, holiday, cessation from work. अनवधाय (विश्रामकाल), अवकाश छुट्टी; Vacationist (-इस्ट)-*n.* one who enjoys a holiday. अवकाश का आनन्द लेनेवाला।

Vaccinate-न-वैक्सिनेट-*v. t.* to inoculate with vaccine as protection against small-pox. गाय के दूध पर के शीतला के दाने के स्राव को शरीर में नश्वर देकर प्रवेश कराना जिससे शीतला का प्रकोप न हो, शीतला का टीका लगाना; Vaccination (-शन)-*n.* the act of vaccinating. शीतला का टीका लगाने या माता छापने की क्रिया; Vaccinator (-टर)-*n.* one who vaccinates. माता छापनेवाला।

Vaccine-न-वैक्सीन्-*n.* & *adj.* a preparation of some virus for vaccination, pertaining to cows, cowpox or vaccination. टीका लगाने की दवा, गाय-सम्बन्धी, चेचक या शीतला या माता के टीका से सम्बन्धित।

Vaccinia-न-वैक्सिनिया-*n.* an eruptive disease in cattle. चौपायों का विस्फोटक रोग।

Vachery-न-वैशरि-*n.* an enclosure for cows. गाय बन्द करने का बाड़ा।

Vacillate-न-वैसिलेट-*v. i.* to oscillate, to waver, to fluctuate in mind. विचलित होना, हिचकना, डगमगाना; Vacillating (-टिल्लिंग)-*adj.* wavering.

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन ; Pain पेन

ing. हिलनेवाला ; Vacillation (-शन)-*n.* the act of vacillating. अस्थिरता, हिचकन, डगमगाहट; Vacillatory (-टरि)-*adj.* wavering. डगमगानेवाला।

Vacuity-न-क्यू'-इ-*n.* emptiness. रिक्तता, खालीपन।

Vacuole-न-क्यू-ओल-*n.* a minute empty cavity in organic body. सजीव प्राणियों की शरीर-रचना में महीन शून्य छिद्र या गूँठ।

Vacuous-न-क्यू-अम्-*adj.* empty, unfilled. शून्य, खाली, छूछा; Vacuousness (-नेस्)-*n.* the quality of being empty. छूछापन।

Vacuum-न-क्यू-अम्-*n.* (*pl.* Vacuums, Vacua) the space empty of all matter. शून्य स्थान, आकाश; Vacuum brake (a brake operated by vacuum.) हवा चूसकर रेलगाड़ी के पहिये को रोकने का यन्त्र; Vacuum cleaner (an apparatus for sucking up dirt by an air pump.) गर्द को चूसकर साफ करने का यन्त्र; Vacuum-flask (a flask in which cold or hot liquid retains its temperature for a long time.) ऐसी बोतल जिसमें रखा हुआ पदार्थ शीतोष्ण अवस्था को देर तक स्थापित रखता है।

Vade-mecum-न-वै-डि-मीकम्-*n.* (*pl.* Vade-mecums.) a manual or handbook for ready reference. सर्वेदा साथ रखने और निरीक्षण करने की पुस्तक।

Vac--न-वै-*n.* a bay. खाड़ी।

Vagabond-न-वैग-अ-बन्ड-*adj.* wandering, having no fixed habitation. यथेच्छागामी, स्वेच्छाचारी, घुमन्ता; *n.* a worthless fellow, a scamp, a rascal. बूढ़ा घूमनेवाला, घुमकड़, वृष्ट; *v. i.* to wander about. इधर-उधर घूमना;

Vagabondage (-ऐज)-*n.* the state of being a vagabond. घुमकड़ होना; Vagabondism (-इज्म्)-*n.* living as a vagabond. बेकार रहकर जीवन बिताने का कार्य; Vagabondize (-आइज)-*v. i.* to wander in idleness, बूढ़ा घूमते हुए समय नष्ट करना।

Vagary-न-वैग-रि-*n.* (*pl.* Vagaries.) a whim, a wild freak. बुद्धि-चापल्य, मनमौज (लहर)।

Vagina-न-वैजाइना-*n.* the canal which leads from the external orifice to the uterus. योनि, स्त्री का भग या बाहरी गुहाङ्ग, स्त्री सम्भोग या संगम-पथ; Vaginal (-नल्)-*adj.* pertaining to the vagina, resembling a sheath. योनि-सम्बन्धी, म्यान के सदृश।

Vagitus-न-जि'-ट्स-*n.* the cry of a newborn child. नवजात शिशु की चिंछाहट।

Vagrancy-*नै*-ग्रन्सि-*n.* the state of being a vagrant. वहेड़ आपन, आवारापन ।

Vagrant-*नै*-ग्रन्ट्-*adj.* wandering about, unsettled. स्वेच्छाचारी, घुमक्कड़, आवारा; *-n.* a vaga-bond, a beggar. घुमक्कड़, भिखु ।

Vague-*नै*-ग्र-*adj.* not precise, unsettled, not definite. अनिश्चित, संदिग्ध, अस्थिर; **Vaguely** (-*लि*)-*adv.* in a vague manner. सन्देह से, संशय से; **Vagueness**(-*नेस्*)-*n.* an unsettled state. अस्थिरता, सन्दिग्धता ।

Vails-*नै*-लेन्-*n.* gratuity given to a servant. नौकर को दी हुई वख्शिश या इनाम ।

Vain-*नै*-न्-*adj.* empty, worthless, ineffectual, unreal, conceited, ostentatious, showy, false. शून्य, व्यर्थ (निष्फल), बुधा, असार, निरर्थक, वमंडी, दिखावा, झूठा; In vain (to no purpose.) बुधा, व्यर्थ; **Vain-glorious** (-*ग्लोरि-अम्*)-*adj.* eated, beyond measure. बुधा-भिमानी, अहङ्कारी; **Vain-gloriously** (-*ग्लोरि-अम्-लि*)-*adv.* with false pride. झूठे अभिमान से; **Vain-glory** (-*ग्लोरि*)-*n.* empty pride. बुधा-भिमान, शेखी; **Vainly** (-*लि*)-*adv.* proudly, foolishly. गर्व से, मूर्खता से; **Vainness** (-*नेस्*)-*n.* vanity. अहङ्कार ।

Valance-*नै*-लेन्स्-*n.* hanging drapery over a bed or window. पलङ्ग या खिड़की पर की झालर ।

Vale-*नै*-ले-*n.* a low ground between hills, a valley. दो पहाड़ों के बीच की नीची भूमि, दर्रा, घाटी ।

Valediction-*नै*-लिडिक्शन-*n.* a farewell. स्वस्तिवाचन, विदाई के समय का आशीर्वाद; **Valedictory** (-*अरि*)-*adj.* & *n.* bidding farewell. स्वस्तिवाचनिक, स्वस्तिवाचन ।

Valency-*नै*-लेन्सि-*n.* the combining power of a chemical element. रासायनिक तत्व के मिश्रण की शक्ति ।

Valentine-*नै*-लेन्टाइन-*n.* a love-letter. प्रेम-पत्र ।

Valet-*नै*-लेट्-*n.* a personal attendant. पार्श्व-चर, दास, सेवक; *-v. t.* to perform the work of a valet. दास का कार्य करना ।

Valetudinarian-*नै*-लिट्यूडिन रिअन्-*adj.* sickly, of ill-health. व्याधिपीडित, रोगी; *-n.* a person of weak constitution. सदा रोगी मनुष्य; **Valetudinarianism** (-*इज्म्*)-*n.* weak health. अस्वस्थ ।

Valiance-*नै*-लि-*अन्स्*-*n.* bravery, valour. वीरता, पराक्रम; **Valiancy** (-*इ*)-*n.* valiantness. वीरता; **Valiant** (-*अन्ट्*)-*adj.* heroic, brave. पराक्रमी, शूरवीर, साहसी; **Valiantly** (-*लि*)-*adv.* bravely. वीरता से, साहसपूर्वक ।

Valid-*नै*-लिड-*adj.* having sufficient strength,

sound, legal. प्रबल, सप्रमाण, न्याय युक्त, अखण्डनीय; **Validity** (-*इ-टि*), **Validness** (-*नेम्*)-*ns.* soundness, justness. प्रबलता, सिद्धि, पुष्टता; **Validly** (-*लि*)-*adv.* in a valid manner. न्यायपूर्वक; **Validate** (-*ऐड्*)-*v. t.* to give validity to. प्रमाणित करना, न्याय-युक्त करना; **Validation** (-*शन्*)-*n.* validity, justness. सप्रमाणता, न्याययुक्तता ।

Valise-*नै*-लीज़-*n.* a bag for clothes. बल् रखने का झोला ।

Vallancy-*नै*-लेन्सि-*n.* a kind of large wig. एक प्रकार का बड़ा बालों का टोप ।

Vallar-*नै*-लार्-*adj.* (also **Vallary**.) pertaining to a rampart. खाई की मिट्टी की भीत या दीवार से सम्बन्धित ।

Vallation-*नै*-लेशन-*n.* a rampart, an entrenchment. किले या खाई की रक्षा-भीत ।

Valley-*नै*-लि-*n.* (*pl.* **Valleys**.) a low tract of ground between hills, a vale. दर्रा, घाटी ।

Vallum-*नै*-लम्-*n.* a defensive earth wall. मिट्टी की रक्षा-भीत ।

Valorous-*नै*-ले-रस्-*adj.* courageous, brave. वीर, साहसी; **Valorously** (-*लि*)-*adv.* in a brave manner. वीरता से, साहस से; **Valour** (-*लर्*)-*n.* bravery, courage. शूरता, पराक्रम, वीरता ।

Valuable-*नै*-ल्युएबल-*adj.* costly, having worth, worthy, estimable. मूल्यवान्, बहु-मूल्य, योग्य, मान्य, माननीय; **Valuables** (-*स्*)-*n. pl.* articles of great value. (व ० व ०) बहुमूल्य द्रव्य; **Valuableness** (-*नेस्*)-*n.* the quality of being valuable. बहुमूल्यता; **Valuation** (-*ऐ*)-*शन्*-*n.* the value set upon a thing, appraisement, estimated cost. मूल्य-निरूपण, मूल्य-निर्णय, मोल, दाम; **Valuator** (-*टर्*)-*n.* one who sets a value. मूल्य निर्धारित करनेवाला ।

Value-*नै*-ल्यु-*n.* worth, price, importance, precise signification. मूल्य, दाम, माहात्म्य, सारता; *-v. t.* to estimate the worth of, to take account of, to esteem. मूल्य-निरूपण करना, आदर करना, दाम लगाना, आँकना; **To value highly** (to hold in high esteem.) बहुमान करना; **Valued** (-*इ*)-*adj.* estimated. मूल्य स्थिर किया हुआ; **Valueless** (-*लेस्*)-*adj.* worthless. कम मूल्य का; **Valuer** (-*अर्*)-*n.* one who values. आदर करनेवाला ।

Valve-*नै*-ल्व-*n.* the leaf of a folding-door, a lid or contrivance which opens on one side only, a bulb in a wireless set. कपाट, एक ओर खुलनेवाला ढट्टा, बिना तार की तारबकौ

का कुब्जा; Valvelet (वैल्वेट)-*n.* a small valve. छोटा कपाट; Valvular (वैल्वुलर)-*adj.* containing small valves. छोटा कपाटदार।

Valvet-वैल्वेट-*n.* a small valve. छोटा कपाट।

Vambrace-वैम्ब्रेस-*n.* the part of an armour below elbow. केहुनी के नीचे का कवच का भाग।

Vamp-वैम्प-*n.* the upper leather of a shoe or boot. जूते के ऊपरी भाग का चमड़ा; -*v. t.* to patch, to repair. जोड़ लगाना, मरम्मत करना; Vamper (वैम्पर)-*n.* one who repairs. मरम्मत करनेवाला।

Vampire-वैम्पायर-*n.* a blood-sucking ghost, a bloodsucker. प्रेत, पिशाच, रुधिर पीनेवाला; Vampire bat (a kind of bat.) एक प्रकार का चमगादड़।

Vampirism-वैम्पिरिज्म-*n.* habit of preying upon others. दूसरों का लोहू चूसने की आदत।

Vamps-वैम्प्स-*n. pl.* a kind of hose. एक प्रकार का मोजा।

Van-वैन-*n.* the front part of an army, a fan for winnowing, a railway waggon for 'uggage and the guard. सेना का अग्रभाग (सेनामुख), अन्न पछोरने का पंखा, रेलगाड़ी का माल रखने तथा गाड़ के बैठने का डब्बा।

Vanadium-वैनैडियम-*n.* a silvery metallic element. चाँदी जैसा एक धातुत्वस्व।

Vandal-वैन्डल-*n.* one who destroys the work of art. सुन्दर स्मारकों को नष्ट करनेवाला मनुष्य।

Vandalic-वैन्डलिक-*adj.* barbarous. जंगली।

Vandyke-वैन्डिक-*n.* a covering for the neck, a deep-cut point on the border of a dress, a notched border. गुलबन्द, किसी वस्त्र के किनारे का नुकीला भाग, दाँतेदार किनारा।

Vane-वैन-*n.* the blade of a windmill, feathers on the side of a shaft, an appliance for showing the direction in which the wind blows. हवाई चक्की का पंखा, तीर का पर, वायु की दिशा दिखलाने का यन्त्र।

Vanguard-वैनगार्ड-*n.* the front part of an army. सेनामुख।

Vanish-वैनिश-*v. i.* to disappear, to pass away. लुप्त हो जाना, अन्त्यर्धान होना, नष्ट होना।

Vanishing-वैनिशिंग-*adj.* passing from sight. अदृश्य होनेवाला।

Vanity-वैनिटि-*n.* (*pl.* Vanities.) emptiness, ostentation, empty pride, self-conceit. निःसारता, बुया अभिमान, अहंकार, झूठा अभिमान।

Vanquish-वैन्क्विश-*v. t.* to defeat, to refute, to conquer. पराजित करना, हराना, जीतना;

Vanquishable (वैन्क्विशबल)-*adj.* able to be vanquished. हराने योग्य; Vanquisher (वैन्क्विशर)-*n.* a conqueror. विजय करनेवाला।

Vantage-वैन्टेज-*n.* advantage. सुविधा, लाभ; Vantage-ground (the condition which gives one an advantage over another.) उत्कर्ष, श्रेष्ठ पद।

Vapid-वैपिड-*adj.* spiritless, dead, insipid. निस्तेज, मृतक, रसहीन (नारस, फीका); Vapidity (वैपिडिटी)-*n.* the state of being insipid. रसहीनता, फीकापन; Vapidity (वैपिडिटी)-*n.* deadness. निर्जीविता।

Vaporable-वैपरेबल-*adj.* capable of being turned into vapour. वाष्प में बदलने योग्य।

Vaporific-वैपेरिफिक-*adj.* changing into steam. वाष्प में परिणत होनेवाला; Vaporimeter (वैपेरिमीटर)-*adj.* an instrument for measuring the pressure of vapour. वाष्प का दबाव नापने का यन्त्र;

Vaporizable (वैपेरिजबल)-*adj.* capable of being converted into vapour. वाष्प में परिणत होने योग्य; Vaporization (वैपेरिजेशन)-*n.* the action of being converted into vapour. वाष्प में बदले जाने की अवस्था या क्रिया; Vaporize (वैपेरिज)-*v. t.* to convert into vapour. वाष्प में बदलाना;

Vaporous (वैपेरस)-*adj.* full of vapour, windy, unreal. वाष्प (भाप) से भरा हुआ, वायुपूर्ण, निःसार; Vaporousness (वैपेरसनेस)-*n.* the state of being vaporous. वाष्पपूर्णता।

Vapour-वैपर-*n.* the gaseous form of a liquid or solid substance, water in the atmosphere, vain imagination. वाष्प, भाप, झूठा अनुमान; -*v. i.* & *i.* to pass in fumes, to boast, to brag. भाप हो जाना, श्लाघा करना, डींग हाँकना; Vapour-bath- वायुस्नान; Vapourer (वैपरर)-*n.* a boaster. डींग हाँकनेवाला; Vapouring (वैपरिंग)-*adj.* & *n.* false pride. मिथ्याभिमान करनेवाला या मिथ्याभिमान; Vapoury (वैपररी)-*adj.* वाष्पपूर्ण।

Vapulation-वैप्युलेशन-*n.* flogging. कोड़े की मार।

Varanus-वैरानस-*n.* a kind of lizard. एक प्रकार का गिरगिट।

Vare-वैर-*n.* the staff of authority. न्यायाधीश का दण्ड।

Variability-वैरिएबिलिटी-*n.* the state of being fickle. चञ्चलता, अस्थिरता; Variable (वैरिएबल)-*adj.* changeable, fickle, alterable. बदलने योग्य, अस्थिर, चञ्चल, अनित्य; Variably (वैरिएबली)-*adj.* changeably. अस्थिरता से।

Variance-वैरियन्स-*n.* discord, disagree-

Age ऐज; Edge ऐज; Pen पेन; Pain पेन

ment. मतभेद, विरोध (विवाद), कलह (झगडा) ; At variance (in a state of disagreement.) परस्पर विरुद्ध ; Variant (-एन्ट्)-*adj.* varying, different, विपरीत, विरुद्ध ।

Variate-वै-रि-एन्ट् - *v. t.* to make different. विभिन्न करना ; Variation (-श्न्)-*n.* difference, change, alternation, inflexion. भेद, परिवर्तन, अन्तर, रूपान्तर ।

Varicose-वैरिक्सेस-*adj.* enlarged or dilated as a vein. शिरा के समान फला या सूजा हुआ ।

Varicosity-वैरिक्सेसिटि-*n.* the state of being varicose. शिरा की सूजन ।

Varied-वै-अ-रि-एन्ट्-*adj.* diverse, altered. विपरीत, बदला हुआ ; Variedly (-लि)-*adv.* diversely. भिन्न प्रकार से ।

Variagate-वै-अ-रि-गेट्-*v. t.* to mark with different colours, to make change in external appearance. चित्र-विचित्र (रङ्ग-विरङ्गा) बनाना, बाहरी आकार बदलना ; Variegated (-एन्ट्)-*adj.* diversely coloured. रङ्ग-विरङ्गा बनाया हुआ ; Variegation (-श्न्)-*n.* diversity of colour. रङ्ग-विरङ्गापन ।

Variety-वैरि-एन्टि-*n. (pl. Varieties.)* change, difference, a different sort, diversity. विचित्रता, भेद, प्रकार, परिवर्तन, विभिन्नता ।

Variform-वै-रि-फॉर्म-*adj.* having different forms. विभिन्न आकार का ; Variformed (-एन्ट्)-*adj.* formed with different shapes. भिन्न आकार का बना हुआ ।

Variola-वैरि-आइ-अ-ला-*n.* smallpox. शीतला रोग, चेचक ।

Varioloid-वैरि-अ-लॉ-इ-ड-*n.* smallpox modified by vaccination. टीका लगाने के बाद की शीतला ।

Variolous-वैरि-आइ-अ-लस-*adj.* pertaining to smallpox. शीतला (चेचक) सम्बन्धी ।

Variometer-वैरि-अ-मि-टर्-*n.* an instrument for tuning aerial of wireless. बिना तार की तारवर्ती का एक यन्त्र ।

Variorum-वैरिओरुम्-*n. & adj.* editions of classical works containing notes of various commentators. साहित्य का ग्रन्थ जिसमें अनेक टीकाकारों की टीका छपी होती है ।

Various-वैरिअस-*adj.* different, uncertain, diversified. अनेक रङ्ग का, अनिश्चित, भिन्न ; Variously (-लि)-*adv.* in a different manner. भिन्न प्रकार से ।

Varix-वैरिक्स-*n. (pl. Varices.)* the dilation of a vein. नाड़ी की बृद्धि या सूजन ।

Varlet-वार्-लट्-*n.* a page, a servant, a low

fellow, a scoundrel. सेवक, दूत, नीच पुरुष, दुष्ट मनुष्य ।

Variety-वार्-लै-टि-*n.* the crowd. भीड़-भङ्ग ।

Varnish-वार्निश-*n.* a transparent resinous liquid on a work to give a smooth, hard and glossy surface. वार्निश, कलक, चमक ; *v. t.* to cover with a transparent resinous liquid. वार्निश लगाना, चमकाना ; Varnisher (-अर)-*n.* one who varnishes. वार्निश लगानेवाला ; Varnishing (-इंग्)-*n.* the act of laying a varnish. वार्निश लगाने की क्रिया ।

Varvel-वार्-वेल-*n.* a mental ring attached to a hawk's leg to connect it with the leash. जंजीर से बाँधने के लिये बाज की टाँग के नीचे लगाई गई धातु की अँगूठी ।

Vary-वै-अ-रि-एन्टि-*v. t. & i. (p. t. Varied.)* to alter in appearance, to diversify, to differ, to disagree, to change. भिन्न रूप धारण करना, बदलना, पलटना, प्रतिकूल (रूपान्तर) होना ।

Vascular-वास्कुलर्-*adj.* pertaining to conducting vessels. वाहक नलियों से सम्बन्धित ; Vascularity (-इटी)-*n.* the state of being vascular. वाहक नलियों की स्थिति या अवस्था ; Vasculum-वास्कु-कुलम्-*n. (pl. Vascula.)* pouch, a collecting case. बटुआ, झोला, संग्राहक खोल ।

Vase-वास्-*n.* an ornamental vessel. पात्र, कलश, बर्तन, फूलदान ।

Vaseline-वासीन-इ-लीन्-*n.* a jelly obtained from petroleum. मिट्टी के तेल से निकाला हुआ एक तैलीय चिकना द्रव्य ।

Vassal-वास्-अ-स-*n.* a tenant, a retainer, a political slave. प्रजा, परतन्त्र, असामी, दास ; Vassalage (-एज्)-*n.* political servitude. पराधीनता ; दासत्व ; Vassalry (-रि)-*n.* bondsmen. दास-समूह ।

Vast-वास्ट-*adj.* huge, very spacious, large, very great. विस्तीर्ण, विशाल, बृहत्, बहुत बड़ा ।

Vastitude-वास्टिट्यूड्-*n.* immensity. विशालता ।

Vastly-वास्ट-लि-*adv.* to a great extent. विपुलता से ; Vasty (-इ)-*adj.* very spacious विस्तृत ।

Vat-वाट-*n.* a square vessel or tank for holding liquids, dyeing liquor. कुण्ड, भाँड, तरल वस्तु रखने का पात्र, रंगने का रोगन ।

Vaticide-वाटिड्-इ-साइड्-*n.* the murder or slayer of a prophet. देवदूत का वध, देवदूत की हत्या करनेवाला ।

Vaticinal-वाटिसिनल-*adj.* containing prophecy. भविष्यवाणी युक्त ।

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेज़र

Vaticinate-वै-टिसि-नेट्-*v. i.* & *t.* to foretell. भविष्य कहना ; **Vaticination** (-शन्) -*n.* prediction. भविष्य-वाणी ; **Vaticinator** (-टर्) -*n.* a prophet. भविष्यवक्ता ।

Vault-वॉल्ट्-*n.* an arched roof, a cave, a cellar, a leap. भूमिगृह, गुम्बज, गुफा, कुदान ; -*v. t.* & *i.* to arch, to leap. मेहराब बनाना, छलांग मारना ; The vault of heaven (the sky.) नभमण्डल ; **Vaultage** (-वैज्) -*n.* an arched cellar. मेहराबदार गुफा ; **Vaulted** (-वैड्) -*adj.* arched. मेहराबदार ।

Vaulter-वॉल्टर्-*n.* a jumper. कूदनेवाला ।

Vaulty-वॉल्टि-*adj.* arched, concave. मेहराबदार, नतोदर, पोला ।

Vaunt-वॉन्ट्-*n.* boast, ostentation. वृथाभिमान, शेखी ; -*v. i.* to brag, to boast. शेखी मारना, गर्व करना ; **Vaunter** (-अर्) -*n.* a boaster. शेखी मारनेवाला आदमी ; **Vauntful** (-कुल्) -*adj.* boastful. वृथाभिमानो ; **Vauntingly** (-इङ्ग-लि) -*adv.* boastfully. शेखी मारते हुए ।

Veal-वील-*n.* the flesh of a calf. बछड़े का मांस ।

Vection-वेक्शन-*n.* the act of carrying. ले जाने की क्रिया ।

Vedette-वेडेट्टे-*n.* a sentinel on horseback. घुड़सवार, सन्तरी ।

Veer-वीअर्-*v. i.* & *t.* to change direction, to shift about. भिन्न दिशा में जाना (बुमाना), मोड़ना ; To veer and haul (to pull and slacken alternately.) पारी-पारी से ढोला करना और तानना ; To veer away (to slacken.) ढोला करना ; **Veering** (-इङ्ग) -*adj.* & *n.* shifting. मुड़नेवाला, बदलनेवाला, बदलने का, बदल-बदल ; **Veeringly** (-लि) -*adv.* in a changing manner. बदलते हुए ।

Vegetable-वे-जि-टे-बल्-*n.* a plant or part of a plant used in a cookery or for feeding cattle. रसोई में पकाने या पशुओं को खिराने की वनस्पति, शाक, तरकारी, भाजो ; -*adj.* of the nature of a plant. वनस्पति-सम्बन्धी ; **Vegetable kingdom** (the plants.) वनस्पतिवर्ग ।

Vegetal-वेजिटल्-*adj.* pertaining to vegetables. वनस्पति-सम्बन्धी ।

Vegetaline-वेजिटलीन्-*n.* artificial ivory. कृत्रिम हाथीदाँत ।

Vegetality-वेजिटिटी-*n.* vegetable life. वनस्पति जीवन ।

Vegetarian-वेजिटैरिअन्-*n.* one who feeds on vegetables only. शाकाहारी, केवल फल-मूल पर निर्वाह करनेवाला ; **Vegetarianism** (-इज्म्)

-*n.* the principle of subsisting only on vegetarian diet. शाकाहारी सिद्धान्त ।

Vegetate-वे-जि-टेट्-*v. t.* to grow as plants. उत्पन्न होना, उगना ; **Vegetation** (-शन्) -*n.* vegetable growth. वनस्पति की वृद्धि ; **Vegetative** (-टिव्) -*adj.* having the power of growing like plants. वनस्पति के सदृश उगने-वाला, वानस्पतिक ।

Vehemence, Vehemency-वीहिमन्स् (-इ)-*ns.* great force, impetus, violence, animation. वेग, तीक्ष्णता, प्रचण्डता, उग्रता ; **Vehement** (-मेंट्) -*adj.* with great force, ardent, forcible. प्रचण्ड, तीव्र, उद्दण्ड, बलवान् ; **Vehemently** (-लि) -*adv.* with vehemence. प्रचण्डता से, उग्रता से ।

Vehicle-वीहिकल्-*n.* a conveyance moving on wheels, a (रथ) medium. गाड़ी (सवारी), साधन ; **Vehicular** (-क्यु-लर्) -*adj.* pertaining to a vehicle. रथ सम्बन्धी ।

Vehmgericht-वेगैरिड्-*n.* a German tribunal of a secret organization. जर्मनी के गुप्तचरों का न्यायाधीश ।

Veil-वैल्-*n.* that which intercepts view, a curtain, a thin cover used to conceal the face. आवरण, परदा, धूँघट ; -*v. t.* to cover with a veil, to conceal. धूँघट काढ़ना, ढँकना, छिपाना ; To take the veil (to become a nun.) संन्यासिनी बनना ; To throw the veil off (to come into view.) स्वरूप प्रकट करना ; **Veilless** (-लेस्) -*adj.* without a veil. बिना धूँघट की ।

Vein-वेन्-*n.* a vessel in animal bodies which receives the blood from the extremities of the arteries and returns to the heart, humour, disposition. शिरा, नाड़ी, वृत्ति, स्वभाव ; **Veined** (-इ) -*adj.* full of veins. शिराओं से पूर्ण ; **Veinless** (-लेस्) -*adj.* destitute of veins. बिना शिराओं का ; **Veinlet** (-लेट्) -*n.* a small vein. छोटी नाड़ी या नस ; **Veinous** (-अस्) -*adj.* pertaining to veins. शिरा-सम्बन्धी ; **Veiny** (-इ) -*adj.* full of veins. शिराओं से परिपूर्ण ।

Velarium-वेलैरिअम्-*n.* a sheet stretched under a roof. छत के नीचे तानी हुई चाँदनी ।

Veliferous-वेलिफेअस्-*adj.* bearing sails, पाल ले जानेवाला ।

Velivolent-वेलि-वै-लेन्ट्-*adj.* passing under full sail. पाल तानकर चलनेवाला ।

Vellecity-वैली-इ-टिन्-*n.* inclination. इच्छा ।

Vellicate-वैलि-केट्-*v. t.* to twitch, to

Age एज ; Edge एज ; Pen पें ; Pain पेन

stimulate. ऐठना, उत्तेजित करना, उसकाना; Vellication (-शन) -*n.* the act of twitching of a muscular fibre. मांसपेशी के ऐठन की क्रिया; Vellicative (-इव्) -*adj.* having the power of twitching. ऐठन की शक्तिवाला।

Vellum-वेल्लम् -*n.* a kind of fine parchment of skin prepared for writing. लिखने के लिए बनाया हुआ महीन चमड़ा।

Velociman-विलोसिमन् -*n.* a bicycle propelled by hands. हाथ से चलाने की साइकिल।

Velocimeter-वेलो-सिमिटर -*n.* an instrument for measuring velocity. गति नापने का यंत्र।

Velocipede-विलोसिपीड -*n.* an older form of bicycle, a dandy horse, a swift-footed person. पुराने ढंग की पैरगाड़ी, तेज घोड़ा, तेज चालवाला आदमी।

Velocity-विलो-सि-टि -*n.* (*pl.* Velocities.) swiftness, rapidity, speed, rate of motion. शीघ्रता, वेग, गति, चाल।

Velum-वी-लम् -*n.* a partition. विभाग, परदा।

Velvet-वेल्वे-टु -*n.* a rich silk stuff with soft small fine nap. मखमल; -*adj.* made of velvet. मखमल का बना हुआ; Velveteen (-टीन्) -*n.* imitation velvet of cotton. सूती (कृत्रिम) मखमल; Velvety (-इ) -*adj.* soft and smooth like velvet. मखमल के समान चिकना।

Vena-वैना -*n.* (*pl.* Vinae.) a vein. शिरा।

Venal-वैनाल -*adj.* pertaining to veins, mercenary, that may be had for money. शिरा-सम्बन्धी, धन का लोभी, धन देकर लिये जाने योग्य; Venality (-टि) -*n.* mercenariness. धन के लोभ से सेवा करने की प्रवृत्ति।

Venatic-विनाटिक -*adj.* employed in hunting. शिकार में प्रवृत्त या लगा हुआ।

Venation-विनेशन -*n.* the occupation of hunting. शूराया या शिकार का व्यवसाय।

Vend-वेंड -*v.* to sell, to offer for sale. बेचना, विक्री करना।

Vendee-वेंडी -*n.* a person to whom a thing is sold. खरीददार, क्रेता।

Vender, Vendor-वेंडर -*n.* one who sells something. बेचनेवाला।

Vendible-वेंडिबल -*adj.* saleable. बेचने योग्य; Vendibleness (-नेस) -*n.* the state of being vendible. बेचने योग्य अवस्था; Vendibly (-इ) -*adv.* in a saleable manner. विक्री की रीति से; Vendition (-शन) -*n.* the act of selling. बेचने का काम।

Venduc-वेंड्यू -*n.* a public sale by an auctioneer. नीलाम द्वारा विक्री।

Veneer-वैनीयर -*n.* a thin layer of superior kind of wood over an inferior one. खराब लकड़ी के ऊपर की अच्छी लकड़ी की तह; -*v.* to cover in this way. इस प्रकार से ढकना; Veneering (-इंग) -*n.* the art of overlaying. परत जमाने की कला।

Venefical-वैनेफिकल -*adj.* poisonous. विषैला;

Veneficial (-शल) -*adj.* acting by poison, विष द्वारा कार्य करनेवाला।

Venenate-वैने-नेट -*adj.* infected with poison. विष द्वारा प्रभावित; Venenation (-शन) -*n.* the act of poisoning. विष प्रयोग की क्रिया।

Venerability-वैने-रे-बिलिटि -*n.* ability of being venerated. आदर या प्रतिष्ठा किये जाने की योग्यता; Venerable (-बल) -*adj.* worthy of reverence, made sacred by religious associations. पूज्य, आदरणीय, धार्मिक रीति से पवित्र किया हुआ; Venerableness (-बल-नेस) -*n.* the state of being venerable. आदरणीय अवस्था; Venerably (-बलि) -*adv.* in a manner so as to excite veneration. पूज्य रीति से; Venerate (-रेट) -*v.* to regard with respect, to revere, to reverence. सम्मान करना, पूजना, प्रतिष्ठा करना; Venerated (-रेट-एड) -*adj.* treated with respect. सम्मानित, पूजित; Veneration (-रे-शन) -*n.* high reverence. सत्कार, मान, पूजा; Venerator (-रेटर) -*n.* one who venerates. सत्कार करनेवाला।

Venereal-वैनीरियल -*adj.* pertaining to sexual intercourse. मैथुन-सम्बन्धी, मैथुन की इच्छा उत्पन्न करनेवाला।

Venery-वैनेरि -*n.* the exercise of hunting. आखेट, शूराया, शिकार।

Venesection-वैने-नि-सेक्शन -*n.* bloodletting by opening a vein. फुल्ल खोलकर रुधिर बहाने की क्रिया।

Venetian-वैनी-शन -*adj.* belonging to Venice. वेनिस नगर का।

Vengeance-वैन्ज-ऑन्स -*n.* infliction for an injury or offence. प्रतिहिंसा, बदला; With a vengeance (angrily.) उत्तेजना से, क्रोध से; Vengeful (-कुल) -*adj.* retributive, revengeful. प्रतिहिंसक, बदला लेनेवाला; Vengefully (-कुलि) -*adv.* in a revengeful way. बदला लेते हुए।

Veniable-वै-नि-ए-बल -*adj.* pardonable, that may be forgiven. क्षन्तव्य, क्षमा करने योग्य।

Venial-वै-नि -*adj.* excusable. क्षमा; Veniality (-इ-टि) -*n.* pardonable. क्षमा

क्षम्यता; Venially (-लि)-*adv.* with forgiveness. क्षमा करते हुए ।

Venison-वैनिसन-*n.* the flesh of deer. हिरन का मांस ।

Vennel-वैनल-*n.* a lane. गली ।

Venom-वैनम-*n.* poison, malice. विष, द्वेष; -*v. t.* to poison. विष प्रयोग करना; Venomous (-अस्) -*adj.* poisonous. विषैला; Venomously (-अस्-लि)-*adv.* in a venomous manner. विषैलेपन से; Venomousness (-अस्-नेस्) -*n.* the state of being poisonous. विषैलापन ।

Venose, Venous-वैनोस, - वी' - नस् - *adjs.* pertaining to veins. नाड़ी-सम्बन्धी ।

Vent-वैन्ट-*n.* an opening, a hole, a passage for air or smoke or breath or blood or bullet or powder, a volcanic orifice, an animal's anus, emission, discharge, expression, utterance, publication, an otter's rise to the surface for breath, an exit, a slit in a cloth or coat. स्राव, छेद, हवा, धुँवाँ, साँस, खून, गोली या बारूद निकलने का रास्ता, ज्वालामुखी के उद्गार का मुख या छिद्र, जन्तु का गुदा (मलद्वार या पाखाने का रास्ता), निकास, बहाव, प्रकटीकरण, बोली, प्रकाशन, साँस लेने के लिए ऊदविलाव का ऊपरी उभाड़, बाहर निकलने का रास्ता या द्वार, कपड़े या कोट में छेद; -*v. t. & i.* to allow to go, to pass out or to flow, to express or utter, to publish, to discharge a bullet or powder, to pour forth, to sniff at, to get a scent, to open to admit air, to find an outlet, to take breath, to give out smoke. बाहर जाने या निकलने या बहने देना, प्रकट करना, बोलना, प्रकाशित करना, गोली या बारूद छोड़ना, सूँघना, महक पाना, हवा आने का रास्ता देना, बाहर जाने का रास्ता पाना, साँस लेना, धुँवाँ निकालना ।

Ventage-वैन्टेज-*n.* a small hole. छोटा छिद्र ।

Venter-वैन्टर-*n.* the abdomen, mother, the womb. उदर, माता, गर्भाशय ।

Ventiduct-वैन्टिडक्ट-*n.* a passage for air. वायुमार्ग ।

Ventilate-वैन्टिलेट-*v. t.* to cause air to pass through, to fan, to window, to open doors for the free access of air. हवादार करना, पंखा करना, वायु के आगमन के लिए खिड़की इत्यादि खोलना; Ventilation (-लै-शन्) -*n.* the act or means of ventilating. हवा देने की क्रिया या साधन, वायु की रूकावट

का हटाव; Ventilator (-अर्) -*n.* a contrivance for driving away foul air from a place. वायु का संचालन करने तथा मलिन वायु हटाने का साधन, रोशनदान, वातायन ।

Ventose-वैन्डोस-*adj.* windy. हवादार; Ventosity (-न्डोस-इटी) -*n.* windiness, empty pride. हवापन, बुधा अभिमान ।

Ventral-वैन्ट्रल-*adj.* pertaining to the belly, of or pertaining to the side towards the belly. उदर-सम्बन्धी, पेट की ओर के भाग का या उससे सम्बन्धित, उदर तलीय ।

Ventricle-वैन्ट्रिकल-*n.* the lower pair of cavities in the heart. हृदय के निचले भाग का कोप, प्रवेशम ।

Ventricose-वैन्ट्रिकोस-*adj.* extended, convex in the middle, bigbellied. फैला हुआ, बीच में उभड़ा हुआ या उन्नतोर, लम्बा, तौंदवाला ।

Ventricular-वैन्ट्रिक्युलर-*adj.* pertaining to a ventricle. हृदय के निचले कोप या प्रवेशम से सम्बन्धित ।

Ventriculous-वैन्ट्रिक्युलस-*adj.* somewhat extended in the middle. बीच में कुछ फूला हुआ ।

Ventriloquism-वैन्ट्रिलोक्विज्म-*n.* the art of speaking in such a way that the voice seems to come from another person at a distance. गरुड़वाद, ऐसी बोली बोलना जिससे मालूम हो कि दूर से दूसरे व्यक्ति द्वारा बोला गया शब्द आ रहा है; Ventriloquist (-क्विस्ट) -*n.* one who practises ventriloquism. ऐसी बोली बोलने का अभ्यास करनेवाला; Ventriloquize (-क्वाइज्) -*v. t.* to practise ventriloquism. ऐसी बोली बोलने का अभ्यास करना ।

Ventripotence-वैन्ट्रिपेन्ट्स-*n.* the ability to eat a great quantity. अधिक परिमाण में भोजन करने की शक्ति; Ventripotent (-टैन्ट) -*adj.* able to eat enormously. अधिक भोजन करनेवाला ।

Venture-वैन्चर-*n.* a hazard, a dangerous undertaking, chance. साहसिक या संकट पूर्ण कार्य, दैव, अदृष्ट; -*v. t. & i.* to hazard, to risk. साहसिक या संकट के कार्य में लगना; At a venture (without seeing the issue.) परिणाम न देखते हुए; Venturer (-अर्)-*n.* one who ventures. साहस का काम करनेवाला; Venturesome (-सम्)-*adj.* bold, daring. वीर, साहसिक; Venturesomely (-सम्-लि)-*adv.* in a bold manner. साहसिकता से; Venturesomeness

(-सम्-नेस्)-*n.* the quality of being venture-some. साहसिकता; Venturing (-इङ्ग्)-*adj.* & *n.* risky, the act of risking. खतरनाक, विपद्-जनक, संकटपूर्ण, संकट या विपत्ति में पड़ने का काम; Venturous (-अस्)-*adj.* daring, bold, वीर, साहसी; Venturously (-अस्-लि)-*adv.* fearlessly. निर्भयता से; Venturousness (-अस्-नेस्)-*n.* the quality of being venturous. साहसिकता।

Venue-वेन्यू-*n.* the place where an action is laid. घटनास्थल।

Venus-वैनु-*n.* goddess of love, a planet. प्रेम या काम की देवी, रति देवी, शुक्र ग्रह।

Veracious-वे-रे-शस्-*adj.* true, one who observes truth. सत्यवादी, सत्यशील (सच्चा); Veraciously (-लि)-*adv.* truthfully. सत्यता से।

Veracity-वे-रेसिटि-*n.* (*pl.* Veracities.) truthfulness. सत्यशीलता, सचाई।

Verandah-वेरान्डा-*n.* an open portico, a covered balcony. द्वार प्रकोष्ठ, बरामदा।

Veratrum-वे-रेट्रम्-*n.* a kind of poisonous plant of the lily family. कुमुदिनी के परिवार का एक विषैला पौधा।

Verb-वर्ब-*n.* a work which asserts something क्रियापद; Verbal (-अल्)-*adj.* spoken, oral, literal, derived from a verb. शब्द-सम्बन्धी, वाचिक, मौखिक, क्रियापद से बना हुआ; Verbalist (-अल्-इस्ट)-*n.* one who is a word monger. शब्दों के प्रयोग में निपुण; Verbality (-अल्-इ-टि)-*n.* mere literal expression. केवल शाब्दिक प्रकाशन; Verbalize (-अल्-आइज़)-*v. t.* to convert into a verb. क्रियापद बनाना; Verbally (-अलि)-*adv.* orally. मौखिक ढंग से या रूप में।

Verbatim-वर्ब-वे-टिम्-*adv.* word for word. पदानुपद, शब्दशः।

Verbena-वर्बेना-*n.* a kind of plant. एक प्रकार का पौधा।

Verberate-वर्बेरेट-*v. t.* to beat or strike. मारना, पीटना; Verberation (व-शन्)-*n.* a blow. आघात, चोट; Verbiage (वि-पेंज)-*n.* unnecessary use of a great many words. वाक्विस्तार, अनेक शब्दों का निरर्थक प्रयोग।

Verbose-वर्बो-स्-*adj.* using more words than necessary, prolix. अनेक शब्दों के व्यर्थ प्रयोग का, निरर्थक; Verbosely (-लि)-*adv.* in a verbose manner. शब्दों का बृथा प्रयोग करते हुए; Verboseness

(-नेस्)-*n.* verbosity. शब्दों का बृथा प्रयोग; Verbosity (-इ-टि)-*n.* the quality of being verbose. वाक्प्रपंच।

Verdancy-वर्ड-डी-न्सि-*n.* greenness, rawness. हरापन, कच्चापन; Verdant (-डीन्ट)-*adj.* green, fresh, flourishing. हरित, हरा, ताजा; Verdantly (-डीन्ट-लि)-*adv.* in a verdant manner. हरेपन से।

Verdurer-वर्डर-*n.* a keeper of forests. जङ्गलों का रक्षक।

Verdict-वर्डिक्ट-*n.* the decision of the jury in a case, decision, judgment. जूरी का निर्णय, न्याय, विचार।

Verdigris-वर्डि-ग्रिस्-*n.* the green rust of copper. हरा तात्रकित, ताँबे का मुरचा।

Verditure-वर्डि-चर्-*n.* palest green colour: हल्का हरा रंग।

Verdure-वर्ड्यूर-*n.* greenness of vegetation. हरियाली, हरापन।

Verdurous-वर्ड्यूर-स्-*adj.* covered with green. हरियाली से ढँका हुआ।

Verge-वर्ज-*n.* a rod, a small shaft, range, brink, border. ढण्डा, छड़ी, सीमाप्रान्त, किनारा; -*v. i.* & *t.* to bend, to incline, किनारे पर होना, झुकना, झुकाना।

Vergee-वर्जी-*n.* 4/9ths of an acre. एक एकड़ का ४/९ वाँ भाग।

Verger-वर्जर-*n.* one who carries the mace before a bishop. पादरी के आगे-आगे ढण्डा लेकर चलनेवाला व्यक्ति।

Veridical-विरिडिकल-*adj.* truth-telling. सत्यवादी।

Verifiable-वे-रि-फाइ-बल-*adj.* what may be confirmed. प्रमाणित करने योग्य; Verification (-फि-के-शन्)-*n.* act of confirming. प्रमाणीकरण, सत्य का निर्णय; Verifier (-फाइ-अर्)-*n.* one who verifies. प्रमाणित करनेवाला; Verify (-फाइ-व-*t.* (*p. t.* & *p. p.* Verified.) to prove to be true, to confirm, to fulfil. प्रमाणित करना, समर्थन करना, सच्चा सिद्ध करना।

Verily-वे-रि-लि-*adv.* in truth, certainly. सचमुच, अवश्य, वास्तव में।

Verisimilar-वे-रिसिमिलर्-*adj.* having the appearance of truth. सत्यता के आभास का; Verisimilitude (-लि-ट्यूड)-*n.* likelihood, probability. सत्य का आभास, सम्भावना।

Veritable-वे-रिटेबल-*adj.* agreeable to fact, true. यथार्थ, सत्य; Veritably (-टेबलि)-*adv.* truly. सत्यता से; Verity (-टि)-*n.* truth. सत्यता, यथार्थता, सचाई।

Verjuice-वर्जूस-*n.* a liquor extracted from some sour fruits. खट्टे फलों का रस ।

Vermeil, Vermil-वर्मेल, वर्मिल-*n.* & *adj.* vermilion, of the colour of vermilion. सिन्दूर, सिन्दूर के रंग का ।

Vermicelli-वर्मिसेलि-*n.* little worms, paste of fine flour made into small wormlike threads. छोटे कीड़े, सेवई ।

Vermiceous - वर्मिसे - *adj.* pertaining to worms. छोटे कीड़ों का ।

Vermicide-वर्मि - साइड-*n.* a worm-killer. कीड़ा मारनेवाला मनुष्य ।

Vermicular-वर्मिक्युलर - *adj.* pertaining to or like a worm. कृमि-सम्बन्धी या कीड़े के समान; **Vermiculate** (-लेट) - *v. t.* to inlay work in the form of tracts made by worms. कीड़े के गति मार्ग के समान नकाशी करना; **Vermiculation** (-ले-शन्)-*n.* the act of moving in the form of a worm. कीड़े की तरह चलने की क्रिया; **Vermicule** (-क्यूल) - *n.* a small worm. छोटा कीड़ा; **Vermiculous** (-क्यू-लस्) - *adj.* full of worms; कृमिपूर्ण; **Vermiform** (-फॉर्म) - *adj.* having the form of a worm. कृमि के आकार का; **Vermifugal** (-फ्यू-गल) - *adj.* tending to expel worms. कीड़ों को निकालनेवाला; **Vermifuge** (-फ्यूज) - *n.* a medicine that expels or destroys worms. कीड़ों को नष्ट करने या हटाने की दवा ।

Vermillion-वर्मिलियन्-*n.* red sulphide of mercury. सिन्दूर, सेंदुर; - *v. t.* to cover with vermilion. सेंदुर का रंग चढ़ाना; **Vermillioned** (-इ) - *adj.* painted with vermilion. सेंदुर से रंगा हुआ ।

Vermis-वर्मिन्-*n.* a noxious insect, destructive to crops &c. भन्न इत्यादि को हानि पहुँचानेवाला कीड़ा ।

Vermine-वर्मिनेट-*v. t.* to produce vermins. कीड़े पैदा करना ।

Vermine-वर्मिनेट-*v. t.* to produce vermins. कीड़े पैदा करना ।

Vermineous-वर्मिनस-*adj.* affected with vermins. कीड़े लगा हुआ ।

Vermivorous - वर्मिवोरस - *adj.* feeding on worms. कीड़ा खानेवाला ।

Vernacular-वर्नार्क्युलर - *adj.* belonging to one's own country, native. प्राकृत, अपने देश का (देशीय) ; **Vernacular dialect** (the native language.) प्राकृत भाषा; **Vernacularism** (-इज्म) - *n.* vernacular idioms. देशी

भाषा के मुहावरे; **Vernacularly** (-लि) - *adv.* in a vernacular manner. प्राकृत भाषा की रीति से ।

Vernal-वर्नल-*adj.* belonging to the spring. वार्षनिक, वसन्त ऋतु-सम्बन्धी; **Vernal equinox** (-ई-क्वि-नॉक्स) the spring equinox. वसन्त ऋतु का (चैत्र, मार्च) वह समय जब दिन-रात बराबर होते हैं ।

Vernant-वर्नन्ट-*adj.* flourishing as in spring. वसन्त ऋतु के समान समृद्ध या फूलता-फलता हुआ या हरा-भरा ।

Vernicose-वर्नि - कोस् - *adj.* looking as if varnished. वर्निश किया दिखाई पड़नेवाला ।

Vernier-वर्नियर-*n.* a graduated sliding scale. अङ्गों में अङ्कित या चिह्नित सरकनेवाली नापने की पटरी ।

Vernity-वर्निलिटि-*n.* a fawning behaviour. ध्यार या दुलार का व्यवहार, चापलूसी ।

Verrucose-वैरू-कोस्-*adj.* having little knobs on the surface. तल पर छोटी-छोटी गाँठेवाला ।

Versable-वर्'-से-बल-*adj.* that may be turned, पलटने योग्य ।

Versant-वर्सेन्ट-*adj.* familiar. परिचित ।

Versatile - वर्से - टाइल - *adj.* changeable, unsteady, movable. चपल, चंचल, अस्थिर, बदलने योग्य; **Versatily** (-लि) - *adj.* in an unsteady manner. चंचलता से; **Versatility** (-नेस) - *n.* the quality of being unstable. चपलता; **Versatility** (-डिलिटि)-*n.* the faculty of turning one's mind to another subject. अन्य विषय को विचारने की शक्ति ।

Verse-वर्स - *n.* a line of poetry, stanza, poetry. पाद, कविता, पद्य; **Bland verse** (a rhymeless verse.) श्लोक, बिना अनुपास का पद्य; **Verselet** (-लेट) - *n.* a short verse. छोटी कविता; **Verse-monger** (-मङ्ग-गर्) - *n.* a writer of verses. श्लोक बनानेवाला ।

Versed-वर्स्ड-*adj.* skilled in, reversed. कुशल, निपुण, प्रवीण, पलट दिया गया ।

Versicular-वर्सिक्युलर - *adj.* pertaining to verses. कविता-सम्बन्धी; **Versifier** (-कायर)-*n.* one who makes verses. श्लोक बनानेवाला ।

Versiform-वर्सि-फॉर्म-*adj.* varying in forms. भिन्न प्रकार का ।

Versify-वर्सि-फाइ-*v. t.* & *i.* (p. t. Versified.) to make verses, to turn into verse. कविता बनाना, पद्य (श्लोक) में वर्णन करना ।

Version-वर्शन्-*n.* translation, a statement of account. (अनुवाद, उल्था, पाठान्तर), वर्णन;

Versionist (-इस्ट) *n.* one versed in translating. अनुवाद करने में विशेषज्ञ ।

Verso-वर्सो *n.* the left-hand page. बाईं ओर का पृष्ठ ।

Versus-वर्सस *prep.* against. विपरीत, बनाम ।

Versute-वर्स्यूट *adj.* crafty, cunning. धूर्त, कुटिल, चालाक ।

Vertebra-वर्टिब्री *n.* (*pl.* Vertebrae.) one of the pieces in the spine of an animal. पृष्ठवंश, कशेरुका, पीठ की रीढ़ का टुकड़ा (सुहरा); **Vertebral** (-अल) *adj.* pertaining to the vertebra. पृष्ठवंश या कशेरुका सम्बन्धी ।

Vertebrate-वर्टिब्रेट *adj.* & *n.* having a backbone, an animal with a backbone. पीठ की रीढ़वाला, ऐसा प्राणी ।

Vertex-वर्टेक्स *n.* (*pl.* Vertexes, Vertices.) the top of anything, the zenith of the heavens. शिखर (चोटी, भय), आकाश में सबसे ऊँचा स्थान ।

Vertical-वर्टिकल *adj.* pertaining to the vertex, perpendicular to the plane of the horizon. शिखर-सम्बन्धी, लम्बरूप, खड़े बल का; **Vertically** (-लि) *adv.* perpendicularly. लम्बरूप में; **Verticalness** (-नेस्) *n.* the state of being vertical. खड़ापन ।

Verticity-वर्टिसिटि *n.* revolution. भँवर, चक्कर ।

Vertiginous-वर्टिजिनस *adj.* whirling, turning round. चक्कर खाता हुआ, घूमता हुआ; **Vertiginously** (-लि) *adv.* whirlingly. चक्कर खाते हुए; **Vertiginosness** (-नेस्) *n.* giddiness. भँवरपन, चक्कर ।

Vertigo-वर्टिगो *n.* giddiness, dizziness in the head. (भँवर) घुमरी, चक्कर ।

Virtu-वर्टू *n.* excellence in art. कला की विशिष्टता

Verve-वर्व *n.* enthusiasm, spirit, energy. (भोज) उत्साह, बल, शक्ति ।

Vervet-वर्वेट *n.* the South American monkey. दक्षिणी अमेरिका का एक प्रकार का बन्दर ।

Very-वेरि *adj.* true, real, actual. सत्य, ठीक, सच्चा; *adv.* in a great degree, exceedingly. अत्यन्त, अति, बहुत ।

Vesical-वैसिक *adj.* pertaining to the bladder. मूत्राशय-सम्बन्धी ।

Vesicant-वैसिकन्ट *n.* a blistering application. फफोला उत्पन्न करनेवाला लेप; **Vesicate** (-कैट) *v. t.* to raise blisters. छाला डालना; **Vesication** (-कैशन्) *n.* the process of raising blisters. फफोला पड़ना ।

Vesicle-वैसिकल *n.* a small bladder or globule or blister or cavity. छोटी थैली या गोली, छोटा फफोला या गर्त (गड्ढा); **Vesicular** (-ब्युलर) *adj.* pertaining to vesicles. फफोले का ।

Vespa-वैस्पा *n.* a wasplike insect. वरें के प्रकार का एक कीड़ा ।

Vesper-वैस्पर *n.* the evening star, evening. मृगु-नक्षत्र, सन्ध्या; **Vespertine** (-टाइन्) *adj.* pertaining to the evening. सन्ध्या-सम्बन्धी ।

Vespers-वैस्पर्स *n. pl.* evening service in the Roman Catholic Church. (बो वो) रोमन कथोलिक ईसाइयों के गिरजाघर में सन्ध्या सभ्य का भजन ।

Vespiary-वैस्पियरि *n.* a wasp's nest. वरें का छत्ता ।

Vessel-वैसल *n.* a utensil, cask, a ship or boat of any kind, a tube in which the blood is circulated. पात्र (वर्तन), पीपा, नाव, या जहाज, रक्तवाहिनी नली ।

Vest-वैस्ट *n.* a waistcoat. फतुही, बास्टर; *v. t.* & *i.* to clothe, to dress, to take effect, to invest. वस्त्र पहिनाना या पहिनाना, अधिकारयुक्त होना; To vest in (to put in possession of.) अधिकारी बनाना; To vest with (to invest.) युक्त करना; **Vested** (-वैड) *adj.* dressed. वस्त्र पहिने हुए; **Vestment** (-मेंट) *n.* a covering or garment. अंगरखा, लबादा ।

Vastal-वैस्टल *adj.* pure, chaste. पवित्र, शुद्ध (निर्मल) ।

Vestiar-वैस्टियरि *n.* a wardrobe. अंगरखा ।

Vestibule-वैस्टिब्यूल *n.* an entrance into a house, a hall, the cavity of the ear. (द्वार) ओसारा, डेवदी, दालान, कान का छिद्र ।

Vestige-वैस्टिज *n.* a footprint left on the ground, a trace of something. पदांक, पदचिह्न, अवशेष; **Vestigial** (-अल) *adj.* of the nature of a footprint. पदचिह्न के समान ।

Vesting-वैस्टिंग *n.* cloth for vests. फतुही बनाने का वस्त्र ।

Vestry-वैस्ट्री *n.* the room of a church for keeping clerical vestments. गिरजाघर में पादरियों का वस्त्र रखने का कमरा; **Vestry-book** (birth & death registration book in the vestry.) उक्त कमरे में रखा हुआ जन्म तथा मृत्यु का लेखा रखने का रजिस्टर; **Vestry-clerk** (the clerk of vestry.) उक्त कमरे का लिपिक; **Vestry-man** (a member of the vestry.) उक्त कमरे का एक सदस्य; **Vestry-room** (meeting-place for vestry

men.) उक्त कमरे के सदस्यों की बैठक का कमरा; Common-vestry (an assembly of all rate-payers.) कुल करदाताओं की सभा; Select-vestry (a board of representatives of rate-payers.) करदाताओं के प्रतिनिधियों का परिषद।

Vestuary-वैस्चुरी-*n.* a ward-robe. वस्त्र रखने का कमरा या अलमारी।

Vestural-वैस्चरल-*adj.* pertaining to clothes. वस्त्र-सम्बन्धी; Vesture (-च्यूर)-*n.* a garment, clothing, dress. वस्त्र, वस्त्र, पोशाक; Vestured (-चर्ड)-*adj.* dressed, clothed. कपड़े पहने हुए; Vesturer (-चर्-अर्)-*n.* a keeper of clothes. कपड़ों का रक्षक या रखनेवाला।

Vesuvian-विस्वुविअन्-*adj.* of the Visuvius volcano. ज्वालामुखी पहाड़ 'विस्वुवियस' का।

Vesuvian-विस्वुविअन्-*n.* a smoker's slow-burning match. सिगरेट जलाने की धीरे-धीरे जलनेवाली दियासलाई।

Vesuvianite-विस्वुविअनाइट-*n.* a mineral containing aluminium, silicon & magnesium given out by Vesuvius. विस्वुवियस से निकला हुआ अल्युमिनियम, बालू और मैग्नेसियम-युक्त खनिज।

Vesuvian-विस्वुविन्-*n.* a brown pigment. एक प्रकार का भूरा रंग।

Vetch-वैच-*n.* a kind of plant. एक प्रकार का पौधा, उर्दी।

Veteran-वै-ट-रन्-*adj.* old and of long experience, one grown old in service. अभ्यासबद्ध, काम करते-करते बूढ़ हुआ, अनुभवी।

Veterinarian-वैटै-अर्-इ-नेर्-इ-अन्-*n.* one skilled in the diseases of cattle. पशुवैद्य, पशु-चिकित्सक।

Veterinary-वैटै-अर्-इ-न-रि-*adj.* pertaining to the art of healing animals. पशुचिकित्सा-सम्बन्धी; Veterinary surgeon (a doctor who cures diseases of animals.) पशुओं का वैद्य या चिकित्सक।

Veto-वै-टै-*n.* (pl. Vetoes.) an authoritative prohibition, power of rejection. प्रतिनिषेध, अस्वीकार करने का अधिकार; *v. t.* to withhold. निषेध करना (रोकना), अस्वीकार करना।

Vex-वैक्स-*v. t.* to provoke, to irritate, to harass, to torment, to trouble. उद्दिग्न करना, खिजलाना, पीड़ा देना, क्लेश देना, दुःख देना।

Vexation-वैक्स-ए-शन्-*n.* irritation, disquiet,

harassing. क्लेश, दुःख, पीड़ा (सन्ताप), घबड़ाहट।

Vexatious-वैक्स-ए'-शन्-*adj.* distressing irritating, teasing. उद्दिग्नकर, सन्ताप देनेवाला, दुःखदायी; Vexatiously (-लि)-*adv.* in a vexatious manner. उद्दिग्न-सहित; Vexatiousness

(-नेस)-*n.* the quality of being vexatious. उद्दिग्नता; Vexed (-इ)-*adj.* perplexed, tormented. घबड़ाया हुआ; Vexer (-अर्)-*n.* one who gives trouble. सन्ताप देनेवाला।

Vexil-वैक्स-इल-*n.* a standard. पताका, झण्डा।

Vexillation-वैक्सिले-शन्-*n.* a company of soldiers under one standard. सैन्यदल जो एक पताका के नीचे हो।

Vexing-वैक्स-इङ्ग-*adj.* provoking. सन्तापकर; Vexingly (-लि)-*adv.* in a vexing manner. उद्दिग्न करते हुए।

Via-वाइ-ओ-*n.* a way. मार्ग, रास्ता; *adv.* by way of. मार्ग से।

Viability-वाइ-एविलि-इ-टि-*n.* the state of being viable. जीवन-योग्यता।

Viable-वाइ-एविल-*adj.* capable of living. जीने योग्य।

Viaduct-वाइ-ओ-डक्ट-*n.* a long overbridge. लम्बी मेहराबों का बना हुआ पुल।

Viage-वाइ-एज-*n.* a sea-journey. समुद्री यात्रा।

Vial-वाइ-ओल-*n.* a small glass bottle, a phial.

छोटी बोतल, कौंच की शीशी; Vialful (-फुल)-*adj.* as much as a vial will hold. शीशीभर;

Vialled (-इ)-*adj.* filled in a vial. शीशी में भरा हुआ; To pour out vials of wrath (to storm in rage.) क्रोध में गरजना या तड़पना।

Viameter-वाइ-ओ-मिटर-*n.* an instrument attached to the wheel of a vehicle to measure distance. गाड़ी की पहिया में लगाया हुआ दूरीमापक यंत्र।

Viand-वाइ-ओन्ड-*n. pl.* food, articles of food necessary for life. (ब० व०) जीवनोपयोगी भोज्य-पदार्थ, पक्वान्न इत्यादि; Viander (-अर्)-*n.* (one who supplies viands, an enter-

tainer, a host. पक्वान्न की पूर्ति करनेवाला; खिलावेवाला, अतिथि-सत्कार करनेवाला; Vian-dry (-रि)-*n.* a store of viands. पक्वान्न का भण्डार।

Viarian-वाइ-एवर्-इ-अन्-*adj.* pertaining to roads. सड़क-सम्बन्धी।

Viatic-वाइ-ओ-इ-ड-*adj.* pertaining to a journey. यात्रा-सम्बन्धी; Viaticals (-अल्स)-*adj.* baggage. यात्रा का सामान।

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन् ; Pain पेन्

Viaticum-वाइ-वी-टिक-न. provisions for a journey. यात्रा-सामग्री ।

Viator-वाइ-टोर-न. a wayfarer, a traveller. यात्री, यात्रा करनेवाला; **Viatorial** (-टोरि-अल) -adj. pertaining to a traveller. यात्री-सम्बन्धी ।

Vibex-वाइबेक्स-न. (pl. Vibices.) a streak on the skin due to subcutaneous flow of blood. धमनी के रक्त के बहाव की त्वचा पर पड़ी हुई धारी ।

Vibraculum-वाइब्रीक्यूलम-न. a long bristle in the body of a polyzoa. प्याले की शकल के समुद्री जन्तु के शरीर से निकला हुआ लम्बा काँटा ।

Vibrancy-वाइब्रान्सि-न. quivering. कम्पन ।

Vibrant-वाइ-वीरन्ट-adj. vibrating. धरनेवाला, काँपनेवाला ।

Vibrate-वाइ-ब्रेट-व. i. & t. to quiver, to oscillate, to swing, to move to and fro. काँपना, हिलना (धरना), फरकना, झूलना, इधर-उधर घूमना; **Vibratile** (-ब्र-टाइल) -adj. capable of vibrating. कम्पन के योग्य; **Vibratility** (-डिलिटि) -n. vibratile quality. काँपने योग्य गुण; **Vibration** (-ब्रे-शन्) -n. the act of oscillating, alternate motion. कम्पन (स्फुरण), काँपकैपी (धरधरी); **Vibrational** (-अल) -adj. of vibration. कम्पन का; **Vibrationless** (-लेस्) -adj. without vibration. बिना कम्पन का; **Vibratiuncle** (-शि-अल-कु-ल) -n. a slight vibration. हलकी काँपकैपी; **Vibrative** (-ब्रेटिव) -adj. quivering, oscillating. धरनेवाला; **Vibrato** (-टै) -adv. with much vibration of tone. स्वर के अधिक कम्पन के साथ; **Vibrato** (-टै) -n. a trembling tone. काँपनेवाला स्वर; **Vibrator** (-टर्) -n. that which vibrates. काँपनेवाला पदार्थ; **Vibratory** (-टरि) -adj. vibrating. काँपता हुआ, धरता हुआ ।

Vibrissa-वाइ-ब्रिस्-सा-न. a whisker. गलमुच्छा ।

Vicar-विक-आर्-न. a deputy, a substitute in office, the priest of a parish. प्रतिनिधि, स्थानापन्न, नगर का पादरी; **Vicarage** (-ऐंज) -n. the benefice or residence of a vicar. पादरी की वृत्ति, इसके रहने का घर; **Vicarial** (-इ-अल) -adj. pertaining to a vicar. पादरी-सम्बन्धी; **Vicarious** वाइ-केर्-इ-अस्) -adj. substituted, deputed. प्रतिनिधि बनाया हुआ, निर्धारित; **Vicariously** (-इ-अस्-लि) -adv. in place of another. दूसरे के स्थान में ।

Vice-वाइस-न. defect, blemish, wickedness, a

screwed tool for firmly grasping. धर्म, पाप दोष, बौक (शिकंजा); -pref. signifying 'second in rank.' 'पद में द्वितीय' अर्थ का उपसर्ग;

-prep. in place of. स्थान में, बदले में । **Vice**.

Vice-admiral-वाइस-ओइ-मि-रल-न. the second commanding office of a fleet जहाज सेना का द्वितीय अधिकारी; **Vice-chancellor** (-सेल्-लर्) -n. an officer of a university next in rank to a chancellor. विश्वविद्यालय का उपकुलपति या द्वितीय अध्यक्ष; **Vicegerency** (-जी-रे-न्सि) -n. the office of a deputy. उप-पदाधिकारी का पद; **Vicegerent** (-जी-रेन्ट) -n. an office deputed by a superior to act for another. उपपदाधिकारी ।

Vicenary-विसिनरि-adj. based on the number twenty. बीस की संख्या पर आधारित ।

Viceregal-वाइस-री-गल-adj. pertaining to a viceroy. राज-प्रतिनिधि-सम्बन्धी; **Vicerine** (-विस-रेन) -n. the wife of a viceroy. राजप्रतिनिधि की पत्नी; **Viceroy** (-रॉय) -n. the governor of a kingdom who rules as the substitute of the king. राजप्रतिनिधि; **Viceroyalty** (-रॉय-ल्टि), **Viceroyship** (-रॉय-शिप्) -n. the office of a viceroy. राजप्रतिनिधि का पद ।

Vicinage-विसिनेज-न. neighbourhood. पड़ोस, सन्निकट; **Vicinal** (-अल) -adj. neighbouring. समीप का; **Vicinity** (-इटि) -n. (pl. Vicinities.) nearness in place. समीपता, पड़ोस ।

Vicious-विशस-adj. corrupt, wicked, depraved, defective, दुराचारी, दुष्ट, दुश्चरित्र, पापी; **Viciously** (-लि) -adv. in a corrupt manner. दुष्टता से; **Viciousness** (-नेस्) -n. wickedness. दुष्टता ।

Vicissitude-विसिसिट्यूड-न. variation, change, revolution. विपर्यय, परिवर्तन, उलट-फेर; **Vicissitudinarily** (-इनरि) -adj. successively changing. क्रम से बदलता हुआ; **Vicissitudinous** (-इन्-अस्) -adj. changeful. बदलने-वाला ।

Victim-विक्टिम्-न. a living animal sacrificed to a deity, one who suffers some injury; बलि (यज्ञपशु, शिकार), पीड़ित व्यक्ति; **Victimize** (-आइजि) -v. t. to make a victim of. to cheat. बलि देना, ठगना (शिकार बनाना), **Victimizer** (-आइजिज़र) -s. a cheater. ठगने-वाला मनुष्य ।



Victor-विक्टर - *n.* one who conquers in war, a winner. युद्ध में जीतनेवाला, विजयी; **Victress**. (- ऐस्) - *n. fem.* a woman who conquers. विजयिनी, जीतनेवाली ।

Victoria-विक्टोरिया - *n.* a kind of four-wheeled carriage. एक प्रकार की चौपहिया गाड़ी ।

Victorious-विक्टोरियस - *adj.* conquering, triumphant, vanquishing. जीतनेवाला, विजयी, जयप्राप्त; **Victoriously** (- लि) - *adv.* in a victorious manner. विजय करते हुए; **Victoriousness** (- नेस्) - *n.* the state of being victorious. विजयत्व ।

Victory-विक्टॉरी - *n. (pl. Victories.)* conquest, triumph, defeat of an enemy in battle. विजय, जीत, युद्ध में शत्रु की हार ।

Victual-विटुअल - *n. (p. l. Victualled.)* to supply with food, to store with provisions. खाने की सामग्री पहुँचाना, रसद जुटाना; **Victualer** (- अर्) - *n.* a supplier of provisions. भोजन (रसद) पहुँचानेवाला; **Victuals** (- ल्स) - *n. pl.* food for human beings, provisions. (व. व.) खाद्य-सामग्री, भोजन-द्रव्य ।

Vide-वाइड - *v. l.* see, look at. देखो ।

Videlicet-वाइडीलीसेट - *adv. (abbr. viz.)* namely, to wit. अर्थात् ।

Vidimus-वाइडि-मस - *n.* inspection. अन्वेषण, खोज ।

Viduage-विडु-एज - *n.* widowhood. वैधव्य, रौंड़पन, रैंड़ापा ।

Vidual-विडुअल - *adj.* pertaining of widowhood. वैधव्य-सम्बन्धी ।

Vie-वाइ - *v. l.* to contend, to long for superiority. स्पर्धा करना, बढ़ा होने की चेष्टा करना ।

View-व्यू - *n.* prospect, scene, sight, intellectual or mental sight, display, show, appearance, purpose, design. दृश्य, दृष्टि, बुद्धि, प्रदर्शन, आकृति, अभिप्राय, उद्देश्य, (अर्थ) हेतु; - *v. l.* to examine, to consider, to look with attention. परीक्षा करना, विचारना, ध्यान से देखना; **In view of** (having regard to.) विचार से; **Of liberal views** (of free opinion.) उदार विचारोंवाला; **Of narrow views** (prejudiced.) संकुचित बुद्धि का; पक्ष-पाती; **Point of view** (standpoint.) दृष्टि, पक्ष; **Viewer** (- अर्) - *n.* one who views. परीक्षा करनेवाला, ध्यान से देखने या विचारनेवाला; **Viewing** (- इंग) examination, surveying. अन्वेषण, परीक्षा; **Viewless** (लेस्) - *adj.* invisible. अदृश्य; **Viewly** (- लि) - *adv.* sightly. दृष्टि

दास: View-point (- पॉइन्ट) - *n.* point of view. विचारणीय विषय; **Viewsom** (- स्म) - *adj.* pleasant to the eye. देखने में मनोहर ।

Vigesimal-वाइ - जे-सिनल - *adj.* twentieth. बीसवाँ ।

Vigesimation-वि-जे-सि-मे-शन् - *n.* murdering every twentieth man. प्रत्येक बीस मनुष्यों में से एक की हत्या करना ।

Vigil-विजिल - *n.* a watching, waking for religious exercises, the evening before any fast day. रात्रिजागरण, रात्रि की उपासना, उपवास के पहिले की रात्रि; **Vigilance** (- अन्स) - *n.* the state of being vigilant, watchfulness. जागरण सावधानी. **Vigilant** (- अन्ट) - *adj.* watchful. अप्रमत्त, सावधान, चौकता; **Vigilantly** (- अन्ट-लि) - *adv.* with vigilance. सावधानी से, चौकसी से ।

Vignerons-वीन्यरॉन् - *n.* a vine-grower. अंगूर की खेती करनेवाला ।

Vignette-विनेट - *n.* a small ornamental engraving on the title page of a book, a picture in which the edges fade up. पुस्तक के पहिले पृष्ठ पर का सुन्दर छोटा चित्र, ऐसा चित्र जिसके किनारे के भाग का रङ्ग हल्का होता जाता है ।

Vigorous-विगोरस - *adj.* full of physical strength, strong, energetic. प्रबल, बलवान्, पुष्ट, (भोजस्थी); **Vigorously** (- लि) - *adv.* with vigour. उत्साह से, प्रयत्न से, उद्यम से; **Vigorousness** (- नेस्) - *n.* the state of being vigorous. पुष्टता, उत्साह ।

Vigour-विगर् - *n.* physical or intellectual force, energy. शक्ति (तेज), प्रभाव (परिष्प) ।

Viking-वाइकिङ्ग - *n.* the chief of pirates. समुद्री डाकुओं का नेता ।

Vile-वाइल - *adj.* worthless, mean, wicked, अधम, नीच, दुष्ट; **Vilely** (- लि) - *adv.* in a wicked manner. नीचता से; **Vileness** (- नेस्) - *n.* baseness. नीचता, दुष्टता ।

Vilification-विलिफिकेशन् - *n.* a defaming. कलंकित करने का कार्य; **Vilifier** (- फाइ-अर्) - *n.* one who defames. कलंक लगानेवाला, दुनाम करनेवाला; **Vilify** (फाइ-व. l.) (p. l. Vilified.) to defame, to debase, to make vile. निन्दा करना, कलंक लगाना, तुच्छ करना ।

Villa-विल्ला - *n.* a country residence. ग्राम्य-गृह, विनोदस्थान; **Villadom** (- डम) - *n.* a collection of villas. ग्राम्य गृहों का समूह ।

Village-विलेज - *n.* an assemblage of house smaller than a town. ग्राम, गाँव; **Villager**

(-अरु)-*n.* an inhabitant of a village. ग्राम-निवासी, देहाती ।

Villain-त्रिलोचन-*n.* a wicked person, a depraved man, one who holds a tenure in service.

दुष्ट, चांडाल (अधम), खिदमती असामी; Villainous (-असु)-*adj.* wicked, depraved, vile, mischievous. दुष्ट, नीच, अधम, उपद्रवी;

Villainously (-असु-लि)-*adv.* in a villainous manner. नीचता से, दुष्टता से; Villainousness

(-असु-नेस)-*n.* wickedness. नीचता, अधमता;

Villainy (-इ)-*n.* extreme wickedness. अधमता, नीचता ।

Villarsia-विलार्शिया-*n.* an aquatic plant. जल का एक पौधा ।

Villatic-त्रिलोटिक-*adj.* pertaining to a village. ग्राम-सम्बन्धी ।

Villi-त्रि-लि-*n. pl.* fine fibres. सूक्ष्म तन्तु, रोवें ।

Villous-त्रि-लसु-*adj.* covered with long fire hair, shaggy. रोवेंदार, खुरखुरा ।

Vim-त्रिम्-*n.* energy. शक्ति, बल ।

Viminal-त्रिमिनल-*adj.* pertaining to twigs. टण्डल-सम्बन्धी ।

Vimineous-त्रि-मिनि-असु-*adj.* made of twigs. टहनियों का बना हुआ ।

Vinaceous-त्राइन-शसु-*adj.* of the red-colour of grapewine. भंगूरी शराब के लाल रंग का ।

Vincibility-त्रिन्सिविलि-*n.* the quality of being conquerable. विजय किये जाने योग्य गुण; Vincible (-बल)-*adj.* conquerable, able to be brought under submission. जीतने या अधीन करने योग्य ।

Vinculum-त्रिम्-क्यु-लम्-*n.* a bond of union, a straight line placed over figures which are subject to the same operation. मिलाप का बन्धन, गणित में अङ्कों के ऊपर खींची हुई रेखा जिससे इनको परस्पर सम्बद्ध करने का अभिप्राय होता है ।

Vindicable-त्रिन्डिकेबल-*adj.* able to be supported. समर्थन करने योग्य ।

Vindicate-त्रिन्डि-कैट'-*v. t.* to defend, to justify, to maintain, to avenge. बचाना, प्रमाणित करना, स्थिर करना, बदला लेना; Vin-

dication (-क्के-शन्)-*n.* defence, justification. रक्षा, (पुष्टि) दोष-मुक्ति; Vindicative

(-कै-टिव)-*adj.* tending to justify, revengeful. समर्थन करने योग्य, बदला लेने योग्य, बदला लेनेवाला;

Vindicatively (-इव-लि)-*adv.* revengefully, by way of revenge, बदला लेते

हुए; Vindicativeness(-इव-नेस)-*n.* revengeful temper. बदला लेने की इच्छा ।

Vindicator-त्रिन्डिकेटर्-*n.* one who defends. समर्थक, रक्षक; Vindictory (-अरि)-*adj.*

defensive, avenging, inflicting punishment. बचानेवाला, रक्षा करनेवाला, बदला लेनेवाला, दण्ड देनेवाला ।

Vindictive-त्रिन्डिक्टिव-*adj.* revengeful. बदला लेनेवाला ।

Vine-त्राइन-*n.* the creeper which bears grapes. भंगूर की लता; Vine-clad (covered

with vines.) भंगूर की लता से ढँका हुआ; Vine-dresser (one who trims vines.) भंगूर

की लता को छाँटनेवाला; Vine-grub (an insect that infests vines.) भंगूर की लता को खाने-

वाला कीड़ा; Vinery (-अरि)-*n.* a house for growing vines. भंगूर की दृढ़ी लगाने का घर;

Vineyard (-यार्ड)-*n.* a plantation of vines. भंगूर का खेत, भंगूर का बगीचा ।

Vinegar-त्रिने-गर्-*n.* an acid liquor used as a condiment. सिरका ।

Vinic-त्राइनिक-*adj.* obtained from alcohol. मद्यसार से प्राप्त ।

Viniculture-त्राइनिकल्चर्-*n.* cultivation of vines. भंगूर की खेती; Viniculturist (-इस्ट)-*n.* a cultivator of vines. भंगूर की खेती करनेवाला ।

Vinometer-त्राइनमिटर-*n.* an instrument for measuring the strength of wine. भंगूर की मदिरा की शक्ति नापने का यन्त्र ।

Vinous-त्राइन-नसु-*adj.* having the qualities of wine, addicted to wine. भंगूरी मदिरा के गुण का, शराब पीने की आदतवाला ।

Vintage-त्रिन्टेज-*n.* the time of gathering the crop of grapes. (भंगूर की फसल) इकट्ठा करने का समय; Vintager (-अर)-*n.* one who

gathers the vintage. भंगूर की फसल इकट्ठा करनेवाला; Vintner (-नर्)-*n.* one who sells

wine. भंगूरी मदिरा बेचनेवाला ।

Viny-त्राइन-नि-*adj.* belonging to vine, producing grapes. भंगूरी, भंगूर उत्पन्न करनेवाला ।

Viol-त्राइन-बैल-*n.* a stringed musical instrument played by means of a bow. एक प्रकार की सारङ्गी ।

Violable-त्राइन-बैल-बल-*adj.* capable of being violated or outraged or corrupted or treated violently. नियम तोड़ने या स्त्री का सतीत्व नष्ट करने या भ्रष्ट करने या बलात्कार करने योग्य ।

Violate-त्राइन-बैलैट'-*v. t.* to break, to transgress, to injure, to ravish. तोड़ना, उल्लङ्घन

करना (भङ्ग करना), विगाड़ना, अष्ट (अपवित्र) करना; Violation (-शन) -*n.* transgression, infringement. भङ्ग (उल्लङ्घन), खंडन; Violative (-ले-टिव) -*adj.* tending to violate. उल्लङ्घन करने योग्य; Violator (-अर) -*n.* one who transgresses. उल्लङ्घन करनेवाला।

Violence-त्रायलेंस - *n.* vehemence, injury, outrage, rape, crime. बल, नाश, उत्ताप, बलात्कार, साहस, अपराध; To do violence to (to attack.) आक्रमण करना; Violent (-लेंन्ट) -*adj.* fierce, vehement, outrageous. प्रबल, तीव्र, साहसी (तीखा); Violent death (fierce death.) अपमृत्यु; Violently (-लेंन्ट-लि) -*adv.* in a violent manner. प्रचण्डता से, वेग से, बलात्कार से।

Violescent-त्रायलेंसेन्ट -*adj.* tending to a violet colour. पाटल (बैंगनी) वर्ण का।

Violet-त्रायलेंट - *n.* a kind of plant, the colour produced by a mixture of red and blue. वनकशा, बैंगनी रङ्ग; -*adj.* dark blue. गहरे नीले रङ्ग का।

Violin-त्रायें - *lin* - *n.* a fiddle, a musical instrument with four strings. सारङ्गी, चिकारा, बेला; Violinist (-इस्ट) -*n.* person skilled in playing on a violin.



चिकारा बजानेवाला।

Violin.

Violoncello-व्री-अल्लेन्सेल्ले -*n.* a kind of violin. एक प्रकार का बेला बाजा।

Viper-त्राइप -*n.* a poisonous snake, an adder, a malignant person. विषैला सर्प, साँप, दुर्जन, दुष्ट मनुष्य; Viperine (-इन्) -*adj.* pertaining to a viper. सर्प-सम्बन्धी; Viperous (-अस) -*adj.* venomous. विषैला, विषमय।

Viraginian-विराजिनिअन् -*adj.* having the quality of a virago. कर्कशा-गुणवाली।

Viraginity-विराजिनिटि -*n.* the state of being a virago. कर्कशापन।

Virago-विर-रें-गो -*n.* (*pl.* Viragoes.) a masculine woman, a termagant. अत्यन्त बलिष्ठ स्त्री, कर्कशा।

Virent-त्राइरेंन्ट -*adj.* green, fresh. हरा, ताजा।

Vireo-विरि-वै -*n.* a kind of American bird. अमेरिका देश की एक प्रकार की चिड़िया।

Virescence-विर-सेन्स -*n.* greenness. हरापन;

Virescent (-सेन्ट) - *adj.* slightly green. कुछ हरा।

Virgate-वर्-गेट -*adj.* of the shape of a rod, डण्डे के आकार का।

Virgin-वर्जिन् -*n.* a maiden, a female having no carnal knowledge of man. कुमारी, कन्या; -*adj.* pure, chaste, undefiled. निर्मल, पवित्र, शुद्ध; Virginal (-अल) -*adj.* maidenly. कुमारी - सम्बन्धी; Virginitude (-टुड) -*n.* virginity (-इ-टि) -*ns.* the state of being a virgin, maidenhood. कुमारीत्व, कुमारीपन।

Virginia-वर्जिनिआ -*n.* a kind of American tobacco. एक प्रकार का अमरीका देश का तमाबू।

Virgo-वर्गो -*n.* the sixth sign of the Zodiac. कन्या-राशि।

Virgule-वर्ग्यूल -*n.* a small rod, a comma. छोटा डण्डा, अल्प विराम (,) का चिह्न।

Virid-विरिड -*adj.* green. हरा; Viridescent (-डेंस-सेन्ट) -*adj.* turning green. हरा होनेवाला।

Viridity-विरि-डि-टि -*n.* greenness. हरापन।

Virile-विराइल -*adj.* pertaining to the male sex, masculine. पौरुषेय, पुरुष-सम्बन्धी।

Virility-विरि-लि-टि -*n.* manhood, male power, power of procreation. मनुष्यत्व, पौरुषत्व, सन्तान उत्पन्न करने की शक्ति।

Virosé-त्राइरोस -*adj.* poisonous. विषैला।

Virtu-वर्तु -*n.* love for fine arts, objects of art. ललित कलाओं का प्रेम, कला की वस्तुएँ।

Virtual-वर्चुअल - *adj.* potential, being in effect. वास्तविक, गुणकारी; Virtuality (-रि-टि) -*n.* the quality of being virtual. यथार्थता;

Virtually (-लि) -*adv.* in an efficacious manner. वस्तुतः, वास्तव में।

Virtue-वर्चु - *n.* moral goodness, chastity, valour, bravery, worth, efficacy. धर्म, सदाचार, प्रभाव, बल, गुण, सामर्थ्य; In virtue of (in consequence of.) प्रभाव से, वश में; Virtueless (-लेस) -*adj.* destitute of excellence. प्रभावहीन, निरुण।

Virtuosity-वर्चुअसिटि -*n.* those who have a taste for the fine arts. ललित कला के प्रेमी।

Virtuoso-वर्चु-ओ-सै -*n.* one skilled in fine arts. शिल्पविद्या में निपुण; Virtuosity (-शिप) -*n.* occupation of a virtuoso. शिल्पी का व्यवसाय।

Virtuous-वर्चुअस -*adj.* morally good, chaste, blameless, righteous. धर्मपरायण, सदाचारी, सच्चरित्र, धार्मिक; Virtuously (-लि) -*adv.* righteously. धर्म से, सदाचारेण; Virtuousness (-नेस) - *n.* the quality of being virtuous. सदाचरण, धर्मपरायणता।

Age वेंज ; Edge वेंज ; Pen पेंज ; Pain पेंज

Virulence-विषुलेंस-*n.* extreme malignity, acrimony of temper. प्रकृति की तीक्ष्णता, प्रचण्डता; **Virulency (-इ)-***n.* malignity. द्रोह, प्रचण्डता; **Virulent (-लेंट्)-***adj.* poisonous, malignant. विषमय, उग्र, प्रचण्ड; **Virulently (-लेंट्लि)-***adv.* in a malignant manner. प्रचण्डता से, द्रोह से।

Virus-वाइरस-*n.* poisonous matter. विषैला तत्व।

Vis-विस्-*n.* force, power. शक्ति, बल।

Visage-विजेंज-*n.* face, countenance. मुख, चेहरा, आनन; **Visaged (-इ)-***adj.* having a visage. छवि-युक्त।

Vis-a-vis-वी-जो-वी-*adv.* & *n.* face to face, the opposite party. आमने-सामने, विपक्ष।

Viscera-विस्तरा-*n. pl.* the contents of the abdomen. अन्न, आंत; **Visceral (-अल्)-***adj.* pertaining to the viscera. आंत-सम्बन्धी।

Viscerate-विस्-रेट्-*v. t.* to deprive of the viscera. अति निकालना।

Viscid-वि-सिड्-*adj.* sticky, adhesive. चिपचिपा (स्निग्ध), लसलसा; **Viscidly (-इ-टि)-***n.* stickiness. लसलसाहट, स्निग्धता।

Viscosity-विस्कोसिटी-*n.* stickiness. लसलसाहट।

Viscount-वाइ-काउन्ट-*n.* a title of nobility next in rank below an earl. इक्लैण्ड के अर्ल से नीचे के अमीर की पदवी; **Viscountess (-एस्)-***n. fem.* the wife of a viscount. वाइकाउन्ट की पत्नी; **Viscountship (-शिप्)-***n.* the rank or office of a viscount. वाइकाउन्ट का पद।

Viscous-विस्कस्-*adj.* adhesive, glutinous. स्निग्ध, चिपचिपा; **Viscousness (-नेस्)-***n.* the state of being adhesive. चिपचिपाहट।

Viscus-विस्कस्-*n.* an entrail. अन्न, अँतड़ी।

Visibility-विजिविलिटी-*n.* the extent of vision. दृष्टिविषयता, प्रत्यक्षता।

Visible-विजिबल-*adj.* perceptible by the eye, apparent, open, clear. दृष्टिविषयक, दृष्टिगोचर, प्रत्यक्ष, **Visibleness (-नेस्)-***n.* the state of being visible. दृष्टिगोचरता; **Visibly (-इब्लि)-***adv.* perceptibly. प्रत्यक्ष रूप से, साक्षात्, देखने में।

Vision-विज्ञान्-*n.* the act of seeing sight, object seen in imagination only, a phantom. चक्षुरिन्द्रिय, दृष्टि (आभास), कल्पना, अनुमान, स्वप्न (छाया); **Visional (-अल्)-***adj.* pertaining to a vision. दृष्टि-सम्बन्धी;

Visionariness (-अरि-नेस्)-*n.* the quality of being visionary. दृष्टिगोचरता; **Visionary (-अरि)-***adj.* imaginary, unreal. मानसिक, काल्पनिक; *-n.* one who forms imaginary schemes. काल्पनिक विचार करनेवाला; **Visionist (-इस्ट्)-***n.* one who believes in phantoms; प्रेत में विश्वास करनेवाला; **Visionless (-लेस्)-***adj.* destitute of visions. दृष्टिहीन।

Visit-विजिट्-*n.* the act of going to see another person. दर्शन, साक्षात्कार, भेंट; *v. t. & i.* to go or come to see, to comfort, to practise going to see others. भेंट करना, मिलना, देखने जाना; **Visitable (-ऐ-बल्)-***adj.* liable to be visited. भेंट करने योग्य; **Visitant (-औन्ट्), Visitor (-अर्)-***ns.* one who visits. अन्त्यागत, भेंट करनेवाला; **Visitation (-ऐ-शन)-***n.* the act of visiting. भेंट, देखभाल; **Visiting (-इजिंग्)-***adj.* the act of going to see. भेंट करने की क्रिया।

Visive-विजिब-*adj.* pertaining to the power of seeing. दृष्टि-सम्बन्धी।

Visor-वाइसर-*n.* the movable face-guard of helmet, the head piece of a mask. कवच का ढगला भाग, घूँघट; **Visored (-अर्ड्)-***adj.* masked, disguised. घूँघट लगाये हुए।

Vista-विस्टा-*n.* the view through an avenue. तरुपत्ति, वृक्षों के बीच का दृश्य।

Visual-विजु-अल्-*adj.* pertaining to sight. दृष्टिगत, दृष्टि-सम्बन्धी, नेत्रीय; **Visualize (-आइज्)-***v. t.* to see in imagination. कल्पना में देखना; **Visualizer (-आइज्ज़र)-***n.* one who visualizes. कल्पना करनेवाला।

Vital-वाइ-टल्-*adj.* pertaining to life, most important, essential. (प्राणभूत), जीव-सम्बन्धी, अति आवश्यक; **Vital air (the air necessary for life.)** प्राणवायु; **Vital part (the most important part of life.)** मर्मस्थान; **Vital principle (essential principle.)** जीवात्मा; **Vitality (-इ-टि)-***n.* the principle of animation. जीवन (प्राण), जीवशक्ति, चेतनत्व; **Vitalization (-आइजेशन)-***n.* act of infusing the vital principle. जीवनशक्ति प्रवेश करने का काम; **Vitalize (-आइज्ज़)-***v. t.* to give life to. जीवन प्रदान करना; **Vitally (-लि)-***adv.* essentially. आवश्यक रूप से; **Vitals (-स्)-***n. pl.* parts of an animal body essential to life. मर्मस्थान।

Vitamin-वि-ट'- अ - मिन् - *n.* the essential constituent of food plants. खाने योग्य वनस्पतियों का जीवतत्त्व, खाद्योज।

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेंज़र

Vitascope-वाइ-टी-स्कोप-*n.* a cinematograph.

चलते हुए चित्र का प्रदर्शन ।

Vitiate-वि-शि-ऐट्-*v. t.* to destroy, to make defective, to corrupt or spoil. नष्ट करना, दूषित करना, बिगाड़ना; **Vitiation** (-शन) -*n.* corruption. भ्रष्टता, बिगाड़ ।

Viticulture-विटिकल्चर्-*n.* the culture of the vine. अंगूर की खेती ।

Vitiosity-विशिऑसिटि - *n.* corrupted state. भ्रष्टता ।

Vitreous-विट्रि-अम्-*adj.* consisting of or pertaining to glass. काँचमय, काँच-संबन्धी, काँच का ।

Vitrescent-विट्रि-ट्रेस-सेंट-*adj.* capable of being formed into glass. काँच बनाने योग्य ।

Vitrifiable-विट्री-फाइ-ब्ल-*adj.* capable of being turned into glass. काँच बनाने योग्य;

Vitrification (-फ़ैशन) -*n.* the act of vitrifying. काँच बनाने की क्रिया; **Vitrified** (-फाइड) -*adj.* converted into glass. काँच बनाया हुआ; **Vitrify** (-फाइ) -*v. t.* & *i.* (*p. t.* Vitrified.) to convert into glass. काँच बनाना ।

Vitriol-विट्रिऑल-*n.* sulphuric acid. गन्धक का तेजाब; **Blue vitriol** (sulphate of copper.) बुल्यू त्रितिया; **Green vitriol** (sulphate of iron.) कीर्सीस; **Oil of vitriol** (sulphuric acid) गंधक का तेजाब; **White vitriol** (sulphate of zinc.) सफ़ेदा; **Vitriolate** (-लेट) -*v. t.* to convert into a vitriol. त्रितिया इत्यादि में परिणत करना; **Vitriolic** (-इक) -*adj.* pertaining to sulphuric acid. गन्धक के तेजाब से सम्बन्धित ।

Vituline-विट्युलाइन-*adj.* belonging to a calf. बछड़ा-सम्बन्धी ।

Vituperable-वि-ट्यू-परे-बल-*adj.* blame-worthy. निन्दा के योग्य ।

Vituperate-वि-ट्यू-परेट्-*v. t.* to censure, to blame, to reproach. दूषित करना, निन्दा करना, कलंकित करना; **Vituperation** (-शन) -*n.* blame, (censure. निन्दा, दोष, कलंक; **Vituperative** (-टिव) -*adj.* uttering abuse. गाली देनेवाला; **Vituperatively** (-टिव-लि) -*adv.* in a vituperative manner. गाली देते या निन्दा कराते हुए; **Vituperator** (-टर) -*n.* one who censures. निन्दा करनेवाला ।

Vivacious-वाइ-वै-शम्-*adj.* lively, animated, having great vitality, sportive, active. रोचक, प्रफुल्ल, सजीव, उत्साहयुक्त, खिलाड़ी, फुरतीला; **Vivaciously** (-लि) -*adv.* with spirit. प्रफुल्लता से, उत्साह से; **Vivaciousness** (-नेस्) -*n.* the quality of being vivacious. प्रफुल्लता, सजीवता, रोचकता ।

Vivacity-वाइवीसिटि-*n.* liveliness, animation. उत्साह, प्रफुल्लता ।

Viva-voce-वाइ-वो-वै - सि-*adv.* orally, by word of mouth. मौखिक, जबानी ।

Vivarium-वि-वैर-इ-अम्-*n.* a place for keeping living animals. जीवित पशुओं को रखने का स्थान ।

Vivency-वाइवेंन्सि-*n.* the manner of supporting life. जीवन स्थापित रखने की रीति ।

Vivid-वि-विड-*adj.* bright, intense, life-like, striking. स्पष्ट, तीव्र, सजीव (प्रबल), भड़कील;

Vividly (-इ-टि) -*n.* vividness. स्पष्टता; **Vividly** (-लि) -*adv.* in a vivid manner.

प्रबलता से, स्पष्टता से; **Vividness** (-नेस्) -*n.* the quality of being vivid. भड़कीलपन ।

Vivific, **Vivifical**-वि-विफिक (-अल) -*adj.* reviving, enlivening. जीवित करनेवाला, प्राण-

दाता; **Vivificate** (-फिकेट्) -*v. t.* to animate, to give life to. प्राण देना, जीवित करना;

Vivification (-फिकेशन्) -*n.* revival, restoration. प्राणदान; **Vivificative** (-फिकेटिव) -*adj.*

able to give life. प्राणदान देनेवाला; **Vivify** (-फाइ) -*v. t.* (*p. t.* Vivified.) to animate, to quicken. सजीव करना, तीव्र करना ।

Viviparous-वि-विपरेस्-*adj.* producing young in a living state. सजीव बच्चा देनेवाली;

Viviparously (-लि) -*adv.* in a viviparous manner. जरायुज रीति से; **Viviparousness**

(-नेस्) -*n.* the state of being viviparous. जरायुजता ।

Vivisect-विवि-सेक्ट-*v. t.* to dissect living animals for scientific purposes. जीवित

पशुओं की वैज्ञानिक कार्यों के लिये चीर-फाड़ करना; **Vivisection** (-शन) -*n.* the dis-

section of living animals. जीवित प्राणियों की चीर-फाड़; **Vivisectionist** (-शन-इस्ट) -*n.* one

who practises such a dissection. जीवित प्राणियों की चीर-फाड़ करनेवाला ।

Vixen-विक्सन्-*n.* a female fox, a quarrelsome woman. मादा लोमड़ी, कर्कशा (झगड़ालू) स्त्री;

Vixenish (-इश) -*adj.* like a vixen. कर्कशा के समान; **Vixenly** (-लि) -*adv.*

snappishly. झगड़ालू स्त्री की तरह ।

Viz-विज़-*contraction* of **Videlicet**- that is, namely. अर्थात् ।

Vizard-विज़र्ड-*n.* a mask. वूँचट ।

Vocable-वो-कै-बल-*adj.* & *n.* capable of utterance, a term, a name. बोलने या उच्चारण करने योग्य, पद, शब्द ।

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पें ; Pain पेन

Vocabulary-त्रो'-कॉ-ब्युलरि-*n.* (*pl.* Vocabularies.) a collection of words arranged in an alphabetical order and explained. शब्द-कोश, कोष; **Vocabulist** (- लिस्ट) - *n.* the maker of a vocabulary. कोश बनानेवाला ।

Vocal-त्रो-कल-*adj.* pertaining to voice or speech. वाचिक (वाक्युक्त), वाणीमय, वाणी-सम्बन्धी; **Vocal music** (music made by the voice.) कण्ठगीत; **Vocalist** (- इस्ट) - *n.* a speaker, a singer. वक्ता, गायक, गानेवाला; **Vocalization** (- आइजेशन) - *n.* vocalizing. शब्दों में परिणत करने का कार्य; **Vocalize** (- आइज) - *v. t.* to form into voice, to make vocal. शब्दयुक्त करना, स्वर का उच्चारण करना; **Vocally** (- लि) - *adv.* in words. शब्दों में ।

Vocation-त्रो-कै-शन् - *n.* designation of a profession, employment or calling, occupation. व्यवसाय, व्यापार, काम; **Vocative** (- टिव्) - *adj.* relating to an occupation. व्यवसाय सम्बन्धी ।

Vociferance-त्रोसिकरन्स्-*n.* clamour. कोलाहल; **Vociferant** (अन्ट्) - *adj.* clamorous. कोलाहल-युक्त; **Vociferate** (- ऐट्) - *v. i.* to clamour, to cry with vehemence. जोर से चिल्लाना, कोलाहल करना; **Vociferation** (- ऐ-शन्) - *n.* exclamation, clamour. कोलाहल, कलरव; **Vociferator** (- अर्) - *n.* clamourer. कोलाहल करनेवाला; **Vociferous** (- अस्) - *adj.* noisy, turbulent. कोलाहलकारी, उपद्रवी; **Vociferously** (- अस्-लि) - *adv.* clamorously. कोलाहल करते हुए; **Vociferousness-*n.*** the quality of being vociferous. कोलाहल गूणता ।

Vocule-त्रो-क्यूल्-*n.* a feeble vocal sound. धीमा शब्द ।

Vogle-त्रो'-गल्-*n.* a cavity in a mineral vein. धातु के बीच का छिद्र या गर्त या गड्ढा ।

Vogue-त्रोग्-*n.* the fashion of a particular time, a custom or practice. प्रचार, व्यवहार, रीति, ढंग; in vogue (to be current.) प्रचलित होना ।

Voice-त्रोइस्-*n.* the power of speech, sound, language, expression, command, precept, vote. वाणी, स्वर, वचन, कण्ठध्वनि, सम्मति, आज्ञा, अभिप्राय, मत; - *v. i.* to regulate the tone of, to rumour. स्वर मिलाना, समाचार फैलाना, सम्मति देना; **Active voice.** कर्तृ-वाच्य; **Passive voice.** कर्मवाच्य; **Voiceless** (- लैस्) - *adj.* having no voice. स्वरहीन; **With one voice** (with one opinion.) एकमत होकर ।

Void-त्रोइ-*adj.* empty, vacant, destitute unsubstantial, unoccupied, wanting, having no binding force. शून्य, रिक्त, हीन निःसत्त्व, रसहीन, अप्रमाणार्थक; - *n.* an empty space. शून्य स्थान; - *v. t.* to quit, to leave, to render useless. त्यागना, छोड़ना, व्यर्थ करना; **To make void** (to make useless.) निरर्थक करना; **Voidable** (- वैबल्) - *adj.* that may be made void. परित्याग करने योग्य; **Voidance** (- बीन्स्) - *n.* vacancy, the act of emptying. शून्यता, रिक्तता; **Voider** (- अर्) - *n.* one who or that which voids, a basket for carrying waste meal from table. शून्य करनेवाला, जठ्रन उठाने की डलिया; **Voidness** (- नेस्) - *n.* emptiness. शून्यता ।

Volant-त्रो-लन्ट-*adj.* flying, active, nimble. उड़नेवाला, तीव्र, चञ्चल ।

Volatile-त्रोल्'-अन्टाइल्-*adj.* flying, capable of vanishing or readily evaporating, lively, apt to change. उड़नेवाला, चञ्चल, परिवर्तन-शील; **Volatility** (- इटि) - *n.* the quality of being volatile. जल्दी से उड़ने की शक्ति, चञ्चलता; **Volatilizable** (- लाइ-त्रो-ब्ल) - *adj.* that may be volatilized. उड़ाने योग्य ।

Volcanic-त्रोल्कीनिक-*adj.* pertaining to a volcano. ज्वालामुखी पर्वत सम्बन्धी ।

Volcanicity-त्रोल्कीनिसिटि-*n.* the power of a volcano. ज्वालामुखी पर्वत की शक्ति; **Volcanize** (- आइज) - *v. t.* to subject to excessive heat. तेज आंच लगाना ।

Volcano-त्रोल्-के-ने-*n.* (*pl.* Volcanoes.) a conical hill which emits fire and lava. ज्वालामुखी पर्वत ।

Volery-त्रो-लरि-*n.* a flight of birds, a large bird-cage. चिड़ियों का झुण्ड, चिड़िया रखने का बड़ा पिंजड़ा ।

Volitant-त्रोलिटन्ट-*adj.* able to fly. उड़ने योग्य; **Volitation** (- ऐशन्) - *n.* the act of flying. उड़ने की क्रिया ।

Volition-त्रोलिशन्-*n.* the act of willing, the power of determining. इच्छा, संकल्प;

Volitive (- टिव्) - *adj.* having the power of will. इच्छाशक्ति सम्बन्धी ।

Volley-त्रो'-लि - *n.* (*pl.* Volleys.) simultaneous discharge of missiles, a shower of hail or rain, shouting of words in rapid succession, the flight of a ball in a game. शस्त्रों की बर्षा, ओले या वर्षा की शर्श; तीव्र-गति की बारबार की चिल्लाहट, गेंद के खेल में गेंद की उड़ान ।

Volplane-वॉलप्लेन-*n. i. & i.* to glide of itself. बिना इञ्जन की सहायता से चलना ।

Volt-वोल्ट-*n.* the unit of electro-motive force. बिजली की शक्ति की नाप की इकाई ।

Voltage-वोल्टेज-*n.* measurement in volts.

वोल्टों की नाप; **Voltmeter** (-मिटर)-*n.* an instrument for measuring electrical current. बिजली की धारा नापने का यन्त्र ।

Volubility-वॉल्युबिलि-टि-*n.* fluency of speech. वाचालता ।

Voluble-वॉल्युबल-*adj.* apt to roll, having quick motion, having fluency of speech. झुड़कनेवाला, चञ्चल (वाचाल), बकवादी; **Volubleness** (-नेस)-*n.* the quality of being voluble. बकवादीपन; **Volubly** (-ब्लि)-*adv.* in a voluble manner. चञ्चलता से ।

Volucrine-वॉल्युक्रिन्-*adj.* pertaining to birds. पक्षी सम्बन्धी ।

Volume-वॉल्यूम्-*n.* bulk, dimensions, space occupied, a book. राशि (फैलाव), विस्तार वनफल, पुस्तक; **Volumetric** (-मेट्रिक)-*adj.* pertaining to volume. वनफल सम्बन्धी; **Voluminous** (-मिन्-अस)-*adj.* consisting of many volumes. विस्तीर्ण, बहुत-सी पुस्तकों का; **Voluminously** (-मिन्-अस-लि)-*adv.* copiously. विस्तारपूर्वक; **Voluminousness** (-मिन्-अस-नेस)-*n.* the state of being voluminous. विस्तीर्ण अवस्था, विस्तार, फैलाव; **Volumist** (-मिस्ट)-*n.* one who writes a volume. ग्रन्थकार ।

Voluntarily-वॉलन्टरिलि-*adv.* in a voluntary manner. स्वतन्त्र रूप से, इच्छापूर्वक; **Voluntariness** (-इ-नेस)-*n.* the quality of being voluntary. ऐच्छिकता; **Voluntary** (-रि)-*adj.* acting by choice, unrestrained, free, done with design, spontaneous. ऐच्छिक, इच्छापूर्वक, स्वयं, आप ही आप ।

Volunteer-वॉलन्टियर-*n.* one who joins military service out of his own free will. स्वेच्छा सैनिक, अपनी इच्छा से सेना में भरती होनेवाला; -*v. i. & i.* to offer voluntary service, to enter into a service with one's own free will. स्वयंसेवक बनना, अपनी इच्छा से किसी काम में हाथ डालना ।

Voluptuary-वॉल्युच्युरि-*n. & adj.* one addicted to luxury, a sensualist, an epicure, voluptuous. इन्द्रिय-सुख की लालसा करनेवाला, व्यसनी, भोगी, विलासी ।

Voluptuous-वॉल्युच्युस-*adj.* sensual, given to enjoyment. विषयी, भोगी, विलासी; **Voluptuously** (-लि)-*adv.* luxuriously. विलासिता से, भोग की लालसा से; **Voluptuousness** (-नेस)-*n.* the state of being voluptuous. विलासिता ।

Volute-वॉल्यूट-*n.* a kind of spiral scroll used in capitals. खम्भे के सिर पर का घुमीवा अलङ्कार; **Voluted** (-टैड)-*adj.* spiral. लहरिया-दार ।

Volution-वॉल्यूशन-*n.* a spiral wreath. घुमीवा माला ।

Volvulus-वॉल्यूल्स-*n.* a twisting of the intestines. आंतों की टँडन ।

Vomer-वॉमर-*n.* ploughshare, a bone of this form in the skull. हल का फार, खोपड़ी में इस आकृति की इहडी ।

Vomit-वॉमिट-*n.* matter ejected from the stomach. वमन द्वारा पेट से निकला भूषा पदार्थ; -*v. i. & i. (p. i. Vomited.)* to eject from the mouth, to discharge from the mouth. वमन करना, कय करना, उहटी करना; **Vomiting** (-इसिंग)-*n.* the act of throwing out the contents of the stomach. वमन, कय ।

Voracious-वॉरेस-*adj.* greedy for eating, ravenous. अतिलोलुप, भुक्खड़, पैद; **Voraciously** (-लि)-*adv.* with greedy appetite. लोभपूर्ण भूख से; **Voraciousness** (-नेस)-*n.* greediness of appetite. भुक्खड़पन; **Voracity** (-रॉसिटि)-*n.* greediness. अति लोलुपता ।

Vortex-वॉर्टेक्स-*n. (pl. Vortices, Vortexes.)* a circular motion in water, a whirlwind. जल-मैवर, चक्रवात (धवंडर); **Vortical** (-टिकल)-*adj.* whirling, turning घूमनेवाला, चक्कर खानेवाला; **Vortically** (-टिकलि)-*adv.* in a whirling manner. चक्कर खाते हुए ।

Votarist-वॉटरिस्ट-*n.* a votary. भक्त, उपासक; **Votaress** (-रॉस)-*n. fem.* a devoted woman. भक्तिन, उपासिका; **Votary** (-अरि)-*adj.* devoted, consecrated. भक्त, उपासक; -*n.* one who is devoted or engaged by a vow. पूजक, उपासक, भक्त ।

Vote-वोट-*n.* an expression of desire, choice &c. in regard to any measure proposed; a ballot, an expression of majority. सम्मति, अनुमोदन, राय, सम्मतिपत्र, बहुमत का प्रकटीकरण; -*v. i. & i.* to choose by vote, to elect, to express the mind. मतदान द्वारा चुनना, निर्वाचन करना, मत प्रकट करना; **Voter** (-अर्)-*n.* one who votes. वोट देनेवाला; **Voting**

paper (-इस्वर-पे-पर) -*n.* the paper on which an elector submits his vote. राय (वोट) देने का पात्र ।

Votive-त्रो-टिव्-*adj.* devoted, given as a result of some vow. संकल्प किया हुआ, मन्त्रत माना हुआ; Votively (-लि) -*adv.* by way of a vow. संकल्प द्वारा ।

Vouch-त्राउच्-*v. t.* to declare, to establish, to attest, to support, to call upon solemnly to witness. घोषित करना, प्रकट करना, प्रमाणित करना, दृढ़ करना, स्थापित करना, साक्षी के लिये बुलाना; Voucher (-अर्) -*n.* one who bears witness, a document which serves to attest the truth of accounts. गवाह, प्रमाणपत्र (साधनपत्र), हिसाब की लिखित रसीद; Vouchment (-मेन्ट) -*n.* a solemn declaration. दृढ़ प्रमाण ।

Vouchsafe-त्राउच्-सेफ्ट-*v. t.* & *i.* to guarantee, to be done without danger, to condescend, to grant. जिम्मेदारी लेना, बिना शय के होने देना, कृपा करके देना; Vouchsafement (-मेन्ट) -*n.* condescension, security. कृपापूर्वक दान, जिम्मेदारी, जमानत ।

Vow-त्राउ-*n.* a solemn promise made to deity, a solemn pledge. व्रत (प्रतिज्ञा), संकल्प; -*v. t.* & *i.* to consecrate to god by a solemn promise, to devote. शपथपूर्वक प्रतिज्ञा करना, वचन देना ।

Vowel-त्रोवेल-*n.* a letter which can be sounded by itself. स्वर (अक्षर); Vowelled (-एल्ड) -*adj.* furnished with vowels. स्वरपूर्ण ।

Vower-त्राउ-अर्-*n.* one who makes a vow. प्रतिज्ञा करनेवाला ।

Voyage-त्रो-ये-ज-*n.* a passage by water from one place to another. जलयान, समुद्रयात्रा; Voyager (-अर्) -*n.* one who makes a voyage by sea. समुद्रयात्रा करनेवाला ।

Vulcan-त्रल्कन्-*n.* the god of fire. अग्निदेवता ।

Vulcanism-त्रल्केनियन्-*adj.* of a volcano, pertaining to work of iron. ज्वालामुखी पर्वत का, लोहे के काम का; Vulcanic (-इक्) -*adj.* pertaining to volcanoes. ज्वालामुखी पर्वत-सम्बन्धी ।

Vulcanite-त्रल्केनाइट-*n.* rubber in which there is a large proportion of sulphur. अधिक गन्धकवाला रबड़; Vulcanization (-नाइ-

ज-शन) -*n.* the process of vulcanizing. गन्धकपूर्ण रबड़ बनाने की विधि; Vulcanize (-नाइज) -*v. i.* to change in properties of rubber. रबड़ के गुण बदलने की विधि ।

Vulgar-त्रल्गर्-*adj.* common, boorish, rude, unrefined, native; public, mean or low. सामान्य, गँवार, रूखा, अशिक्षित, ग्राम्य, देहाती, लोकिक, अस्मय; -*n.* the common people, the common language of a country. सामान्य लोग, किसी देश की सामान्य भाषा ।

Vulgarian-त्रल्गेरियन्-*n.* a well-to-do person of rude manners. अस्मय व्यवहारवाला धनी पुरुष; Vulgarianism (-इज्म्), Vulgarity (-रिटि) -*ns.* grossness of manners or language. व्यवहार या भाषा की रूखाता, गँवारपन, भद्दापन; Vulgarize (-राइज) -*v. t.* to make vulgar. अस्मय बनाना; Vulgarly (-लि) -*adv.* in a vulgar manner. गँवारपन से; Vulgariness (-नेस्) -*n.* vulgarity. अस्मयता, गँवारपन ।

Vulgate-त्रल्गेट्-*n.* Latin translation of the Scriptures. बाइबिल का लैटिन भाषान्तर ।

Vulnerable-त्रल्न-रे-ब्ल-*adj.* liable to injury, that may be wounded. भेद्य, घाव पहुँचाने योग्य; Vulnerableness (-नेस्) -*n.* the state of being vulnerable. भेद्यता, घाव पहुँचाने योग्य अवस्था; Vulnerary (-अरि) -*adj.* useful in healing wounds. व्रण (घाव) को अच्छा करने योग्य; Vulnerate (-ट्ट) -*v. t.* to wound, to hurt. घाव पहुँचाना; Vulneration (-शन्) -*n.* the act of wounding. घाव पहुँचाने की क्रिया; Vulnerose (-ओस्) -*adj.* full of wounds. घावों से भरा हुआ ।

Vulpicide-त्रल्पि-साइड-*n.* the killing of a fox. लोमड़ी की हत्या ।

Vulpine-त्रल्पाइन-*adj.* pertaining to foxes, cunning. लोमड़ी-सम्बन्धी, धूर्त ।

Vulpinism-त्रल्पिनिज्म्-*n.* cunningness. धूर्तता ।

Vulture-त्रल्चर्-*n.* a carrion-eating bird of prey. गृध्र, गिद्ध; Vulturine (-आइन्) -*adj.* pertaining to the vulture. गिद्ध-सम्बन्धी; Vulturous (-अस्) -*adj.* rapacious. अतिभुक्ष्य, बहुत लालची, अपहारी ।

Vulviform-त्रल्विन्-फोर्म-*adj.* of the form of a cleft. दर्रे के आकार का ।

Vying-त्रा-इय्ग-*adj.* competing. स्पर्धा करने-वाला ।

W डब्ल्यू-the twenty third letter of the English alphabet, with the sound of a consonant when beginning a syllable and of a vowel if it does not begin a syllable.

अंग्रेजी वर्णमाला का तेईसवाँ अक्षर, इसका उच्चारण किसी सिलेबल या मात्रा के आदि में व्यञ्जन, अन्यथा स्वर होता है।

Wabble-बॉ-बल्ल-*v. i.* to move to and fro. इधर-उधर घूमना, चक्कर खाना; **Wabbly** (-लि)-*adv.* wobbly. चक्कर खाते हुए।

Wad-बॉइ-*n.* a pad of loose soft matter, such as hay, paper etc. used to stop the charge of gun, a bundle of hay, a roll of bank notes. सूखी घास, कागज इत्यादि का तोप का डट्टा, सूखी घास का गद्दर, बैंक के नोटों का पुलिन्दा; *-v. t. (p. t. Wadded.)* to stuff with a wad, to form a bundle. डट्टा लगाना, गठरी बनाना, डट्टे से बन्द करना; **Wadded**-(ऐइ)-*adj.* formed into a mass. गद्दा या डट्टा बनाया हुआ; **Wadding** (-इङ्ग)-*n.* a soft stuff used in stuffing garments. पोशाक के भीतर देने की गद्दी; **Wadding-hook** (a screw for drawing out wads.) तोप का डट्टा निकालने की भेंकुसी।

Waddle-बॉइ-इल्ल-*v. i.* to walk with short steps. to walk like a duck. डगमगाते हुए चलना. हंस के समान चलना; **Waddler** (-अर्)-*n.* one who waddles. हंस के समान चलनेवाला; **Wadding** (-इङ्ग)-*adj.* rocking. डगमगाते हुए।

Wade-वेइ-*v. i.* to walk through water, to go with difficulty or labour. पानी में हलकर चलना, कठिनाता या श्रम से जाना; **Wader** (-अर्)-*n.* one who wades. पानी में हलकर चलनेवाला व्यक्ति।

Wafer-वै-फर्-*n.* a small thin sweet cake, a thin paste used in sealing letters. मालपुआ (पतली रोटी), लिफाफा बन्द करने की लेई; *-v. t.* to seal with a wafer. इस प्रकार की लेई से बन्द करना; **Wafery** (-इ)-*n.* a room for making wafers. मीठी पतली रोटियों के बनाने का कमरा; *-adj.* thin like wafer. लेई के समान पतला।

Waft-वाफ्ट-बॉफ्ट-*n.* a floating body. तैरनेवाला पदार्थ; *-v. t. & i.* to convey or drift through water or air, beckon. जल या वायु द्वारा ले जाना या बहाना, संकेत करना; **Waftage** (-ऐफ्ट)-*n.* conveyance through air or

water. जल अथवा वायु द्वारा गमन; **Wafter** (-अर्)-*n.* a passage boat. पार उतारने की नाव; **Wafting** (-इफ्ट)-*n.* floating in a fluid. किसी तरल पदार्थ में तैरना।

Wafture-बॉफर्-*n.* the act of waving or beckoning. हिलाने या संकेत करने की क्रिया।

Wag-वीग्-*n.* one who is fond of jokes. परिहासी, हँसी करनेवाला; *-v. t. & i. (p. t. Wagged.)* to move quickly one way and the other, to vibrate. हिलाना, काँपना।

Wage-वेज-*v. t.* to stake, to bet. दाँव लगाना, साहस करना; **Wager** (-अर्)-*n.* a stake, a bet. दाँव, प्रण; *-v. i.* to stake. दाँव लगाना; **Wagerer** (-अर्)-*n.* one who lays a bet दाँव लगानेवाला।

Wage (s) वेज (-ऐज)-*n.* reward for services, hire. काम की मजदूरी, वेतन (तनखाह), किराया।

Waggery-वीग्-अर्-*n.* a sportive trick, mischievous merriment. ठिठोली, छट्ठा।

Waggish-वीग्-इश-*adj.* humorous, frolicsome. ठिठोलिया, मसखरा; **Waggishly** (-लि)-*adv.* humorously. ठिठोली करते हुए; **Waggishness** (-नेस्)-*n.* humorousness. मसखरापन।

Waggle-वी-गल्-*v. t. & i.* to move from side to side, to waddle, to sway about, हिलाना, घुमाना, उचकते हुए चलना।

Waggon, **Wagon**-वी-गन्-*ns.* a heavy vehicle on four wheels used for carrying bulky goods. चार पहिये का छकड़ा; **Waggonage** (-ऐज)-*n.* money paid for carrying on a wagon. छकड़े का किराया; **Waggoner** (-अर्)-*n.* one who drives a wagon. छकड़ा हँकनेवाला।

Wagonette-वीग्-अन्-ऐट-*n.* an open four wheeled carriage with seats facing each other. आमने-सामने की गद्दी की चारपहिया हलकी गाड़ी।

Wagtail-वीग्-टेल-*n.* a small bird which frequently shakes its tail. बारम्बार पूँछ हिलानेवाली एक छोटी चिड़िया, खन्जन पक्षी।

Wagwant-वीग्-वॉन्ट-*n.* a kind of quaking grass. सर्वदा काँपनेवाली घास।

Waif-वेफ-*n.* anything found without the owner, a neglected child. पड़ी हुई वस्तु जिसके मालिक का पता न हो, फँका हुआ बालक।

Wail-वेल्-*v. i. & t.* to lament, to express sorrow for. विलाप करना, रोना, दुःख प्रकट

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पें ; Pain पेन

करना ; - *n.* loud weeping, lamentation. विलाप, हलाई; **Wailer** (-अर्) - *n.* one who wails. विलाप करनेवाला; **Wailful** (-फुल) - *adj.* sorrowful, mournful. विलापयुक्त, दुःखमय; **Wailing** (-इङ्ग) - *n.* deep lamentation. दुःख, विलाप; **Wailingly** (-इङ्गलि) - *adv.* in a mournful manner. विलाप करते हुए।

Wain-वेन् - *n.* a wagon, a carriage for the transport of goods. छकड़ा, गाड़ी; **Wain-house** (-हाउस्) - *n.* a shed for carts and wagons. छकड़ा या गाड़ी रखने का घर; **Wainrope** (-रोप) - *n.* a rope for fastening a load on a wagon. छकड़े पर के सामान को बाँधने का रस्सा; **Wainwright** (-राइट) - *n.* a wagon maker. छकड़ा बनानेवाला।

Wainscot-वेन् - *n.* wooden lining of walls in a room. दीवार से लकड़ी की पट्टियों का जड़ाव; - *p. t.* to line with boards, पट्टे जड़ना, तख्तबन्दी करना; **Wainscoting**, **Wain-cotting** (-इङ्ग) - *n.* the material used for a wainscot. तख्तबन्दी में जड़ने का पट्टा।

Waist-वेस्ट - *n.* the part of a human body below the ribs and above the hips, the widest part of a ship. (कटिदेश) कमर, जहाँ का सबसे चौड़ा भाग; **Waistband** (-बीण्ड) - *n.* the band which encompasses the waist. कमरबंद, श्चरबन्द; **Waistbelt** (-बेल्ट) - *n.* a belt for the waist. कमरपेटी; **Waistcloth** (-क्लोथ) - *n.* a loin-cloth. लुन्नी, कमर पर का वस्त्र; **Waistcoat** (-कोट) - *n.* a short close fitting sleeveless garment. फुतुही, कुरती, वासकट; **Waistdeep** (-डीप्) - *adj.* reaching up to the waist. कमर तक गहरा।

Wait-वेट - *v. i.* to stay in expectation, to stay, to attend, to remain stationary. प्रतीक्षा करना, ठहरना, राह देखना; स्थिर रहना; **To lie in wait** (to remain in ambush.) घात में लगे रहना; **To wait at** (to perform service at.) चाकरी बजाना; **To wait for** (to watch.) घात में रहना; **To wait upon** (to follow, to attend, to visit, to carry-out duty.) अनुसूचना करना, नौकरी करना, भेंट करने जाना, कर्तव्य पालन करना; **Waiter** (-अर्) - *n.* a servant, a salver. भृत्य (सेवक), नौकर, परात (धाली); **Waiting** (-इङ्ग) - *adj.* *to n.* attending, the act of staying. सेवा करनेवाला, सेवा, ठहराव, रुकावट; **Waitingly** (-इङ्गलि) - *adv.* by waiting. ठहरते हुए; **Waiting-maid** (-इङ्ग-मैड) - *n.* a maid-servant, दासी; **Waiting-room** (-इङ्ग-रूम) - *n.* a room to wait in. ठहरने का कमरा, प्रतीक्षाशाला।

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेज़र

Waitress-वेट्रेस - *n. fem.* a female waiter in a hotel. होटल में की दासी।

Waive-वेव - *v. t.* to put off, to relinquish. डालना, दूर रखना, त्यागना (छोड़ना), परित्याग करना; **Waiver** (-अर्) - *n.* the act of relinquishing. परित्याग।

Wake-वेक - *v. i. & t. (p. t. Woke or Waked.)* to cease to sleep, to awake, to revive, to put in motion. नींद से उठना, जागना, जागते रहना, जगाना, गतियुक्त करना; - *n.* vigil, the state of forbearing sleep. पहरा, जागरण; **To follow in the wake of** (to achieve a position immediately after.) पदवी को तुरंत प्राप्त करना; **Wakeful** (-कुल) - *adj.* vigilant, not sleeping, watchful. जागरण करनेवाला, निद्राविमुख, सावधान; **Wakefulness** (-कुलनेस्) - *n.* indisposition to sleep. जागरण, अनिद्रा; **Wakefully** (-कुललि) - *adv.* with sleeplessness जागरण करते हुए।

Waken-वेकन् - *v. t.* to wake, to rouse from sleep, to excite. जगाना, उत्तेजित करना, उसकाना; **Wakener** (-अर्) - *n.* one who rouses from sleep. निद्रा से जगानेवाला।

Waking-वेक - *n.* the period of being awake. जाग्रत अवस्था।

Wale-वेल् - *n.* a streak in cloth, the mark of a whip or rod on flesh. कपड़े की धारी, कोड़े या डंडे की मार का चिह्न; - *v. t.* to mark with stripes. साट डालना, धारियों का चिह्न करना।

Waler-वेल् - *n.* a kind of horse imported from New South Wales. न्यू साउथ वेल्स से निर्यातित (वेल्डर) घोड़ा।

Walk-वॉक - *v. i.* to travel on foot, to step, to move off. पैदल चलना, टहलना, हटाना; - *n.* the manner of walking, gait, range, avenue of trees, place of wandering, works in life. गमन, चाल, क्रम, वृक्षों की पंक्ति, मार्ग, रास्ता, जीवन का कार्य; **To walk away** (off) (to run away.) भाग जाना; **To Walk over** (to gain victory over.) विजय प्राप्त करना; **Walkable** (-ऐबल) - *adj.* fit to be walked on. टहलने योग्य; **Walker** (-अर्) - *n.* one who walks, a forester. पैदल चलनेवाला, जंगल का भ्रमर; **Walking** (-इङ्ग) - *n.* a slow pace. मन्दगति, टहलान; **Walking stick** (a stick carried in a pleasure walk.) टहलते समय ले जाने की छड़ी।

Walk-over-वाक-ओवर - *n.* an easy victory

without contest. बिना लड़ाई या मुकाबिले के ही सहज में विजय ।

Wall-बॉल - *n.* a structure of brick or stone, the side of a building, (*pl.*) fortifications. भीत, दीवार, (व ० व ०) किलाबन्दी; - *v. t.* to enclose with a wall. भीत से घेरना; Goes to the wall (is pushed aside.) हटा दिया जाता है ।

Wall-barley-बॉल-बार्ली - *n.* wild barley. जङ्गली जव; **Wallcress** - (क्रैस) - *n.* a plant growing in stony places. पथरफोडिया ।

Walled-बॉल्ल्ड - *adj.* enclosed with a wall. दीवार से घिरा हुआ ।

Waller-बॉल-अर् - *n.* one who makes walls. दीवार बनानेवाला ।

Wall-eyed-बॉल-आइड - *n.* having iris of the eye of light-grey colour. कंजी आँखवाला ।

Wall-flower-बॉल-फ्लाउ-अर् - *n.* a kind of flower. एक प्रकार का फूल; **Wall-knot** - (नॉट) - *n.* a knot formed at the end of a rope. रस्से के किनारे पर गुँथी हुई गाँठ; **Wall-paper** - (पे-पर) - *n.* paper usually coloured and decorated for pasting on the walls of a room. दीवार पर चपकाने का कागज ।

Wallet-बॉल्लेट - *n.* a knapsack, a bag for carrying necessities. झोला, थैली ।

Wallop-बॉलप् - *v. t. & i. (p. t. Walloped.)* to beat soundly, to boil with a bubbling noise. कोड़ा मारना, खदबदाते हुए उबलना ।

Wallow-बॉल-लै - *n.* a rolling walk. लुढ़कती हुई चाल; - *v. i. & t.* to tumble and roll, to roll one's body. लोटना (लुढ़कना), शरीर को लुढ़काना; **Wallower** - (अर्) - *n.* one who rolls in mire. कीचड़ में लोटनेवाला आदमी ।

Walnut-बॉल्ल-नट - *n.* a tree with edible fruits. अखरोट ।

Walrus-बॉल्ल-रस - *n.* a large tusked carnivorous sea-animal. बड़े दाँतवाला मांसाहारी समुद्री जंतु ।

Walt-बॉल्लेट - *adj.* tottering. लुढ़कता हुआ ।

Waltz-बॉल्ल्डत्स - *n.* a German dance. जर्मनी का एक प्रकार का नाच; **Waltzer** (जर) - *n.* one who waltzes. इस प्रकार से नाचनेवाला व्यक्ति ।

Wamble-बॉम्-ब्ल - *n.* uneasiness or feeling of nausea in the stomach, rolling or staggering of the body. पेट में बेचैनी या मिचली की भावना, शरीर की लुढ़कती या लड़खड़ाती हुई दशा; - *v. t.* to feel nausea, to roll or stagger. मिचली का अनुभव करना, जी मचलाना,

लुढ़कना या लोटना या लड़खड़ाना; **Wamble-cropped** (sick at stomach.) पेट की ऐंठन से पीड़ित ।

Wan-बॉन् - *adj.* pale, sickly, pallid, having a sickly hue. पीला, रुग्ण, बीमार, पीले रंग का; - *v. i. (p. t. Wanned.)* to become wan. पीला होना; **Wanly** (-लि) - *adv.* languidly. पीलेपन से; **Wanned** (-न्) - *adj.* made yellow. पीला किया हुआ; **Wan-ness** (-नेस्) - *n.* the state of being wan. पीलापन ।

Wanchancy-बॉन्-चीन्-सि - *adj.* unfortunate, wicked. दुष्ट, अभाग्य ।

Wand-बॉन्ड - *n.* a small stick or rod, the rod of conjurors. डण्डा, सोटा, जादूगर की छड़ी ।

Wander-बॉण्डर् - *v. i.* to ramble, to roam, to depart, to migrate, to travel aimlessly. घूमना, विचरना, स्थान छोड़कर जाना, भटकना; **Wanderer** - (अर्) - *n.* a Rambler. बिना मतलब के विचरनेवाला, भटकनेवाला, आवाग; **Wandering** (-इङ्ग्) - *adj.* & *n.* roving, uncertainty. परिभ्रमण, अस्थिरता, चकर; **Wanderingly** (-इङ्ग्लि) - *adv.* in a wandering manner. विचरते हुए ।

Wander-plug-बॉण्डर्-प्लग् - *n.* the connecting plug of a dry battery. बिजली की बैटरी को बाँधने का पेंच ।

Wanderoo-बॉण्डरू - *n.* a monkey of Ceylon. लंका का एक प्रकार का बन्दर ।

Wandy-बॉन्ड - इ - *adj.* like a wand. छेड़ी के आकार का ।

Wane-बेन् - *n.* decline, diminution. क्षय, घटाव, कमी; - *v. i.* to decrease, to diminish. कम होना, घटाना; **Waned** (-इ) - *adj.* decreased. क्षयप्राप्त; **Waning** (-इङ्ग्) - *adj.* diminishing. क्षयी; **Waning period** (पिअरि-अइ) - *n.* time of diminution. क्षय काल ।

Wang-बॉङ्ग् - *n.* the jaw bone. दाढ़ की हड्डी; **Wang-tooth** (-टूथ) - *n.* a jaw tooth. दाढ़ का दाँत, चब ।

Wangle-बॉङ्ग् - ल - *v. t.* to secure favour astutely. चालाकी से कृपा प्राप्त करना ।

Wankle-बॉङ्कल - *adj.* weak, changeable, दुर्बल, बदलनेवाला ।

Want-बॉन्ट - *n.* defect, deficiency, necessity, need, poverty. कमी, खराबी, अभाव, ग़रूबी, आवश्यकता, जरूरत, दरिद्रता; - *v. t. & i.* to be destitute of, to need, to wish for, to be lacking in, to fall short. कमी का अनुभव

Age एज् ; Edge एज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्

करना, आवश्यकता का अनुभव करना, इच्छा करना, चाहना, अभाव होना, न्यून होना, कम होना; Wantage (-ऐज्)-*n.* deficiency. न्यूनता, अभाव; Wanting (-इङ्ग)-*adj.* deficient, absent, missing. कम, थोड़ा, अनुपस्थित (गैर-हाजिर), गायब।

Wanton-वॉन्ट-अन्-*adj.* wandering, sportive, frolicsome, unchaste, licentious. चंचल, खिलाड़ी, लम्पट, मर्यादाहीन, विलासी; -*v. i.* to sport, to revel, to live amorously, to ramble without restraint. क्रीड़ा करना, मौज उड़ाना, बे-रोक-टोक श्वर-उधर भटकना, कामुक की भाँति जीवन बिताना; Wantonly (-लि)-*adv.* in a wanton manner. विलासपूर्वक, इच्छानुरूप, बिना रुकावट के; Wantonness (-नेस्)-*n.* sportiveness, levity. लम्पटता, चंचलता, ढिठाई।

Wantwit-वॉन्ट-विट्-*n.* one who is destitute of wit, a fool. निर्वुद्धि, बुद्धिहीन, मूर्ख।

Wapiti-वॉप्-इटि-*n.* the American stag. अमेरिका देश का बारहसिंगा।

Wapper-वॉ-पर-*v. i.* to move quickly, to totter. हिलना, कौपना।

War-वॉर्-*n.* a contest between nations, fighting, hostility, enmity. राष्ट्रों के बीच युद्ध या तमर या जंग, युद्ध, संग्राम, लड़ाई, वैर, बुराई, शत्रुता; -*v. i.* & *t.* (p. *t.* Warred.) to make war, to carry on a contest. युद्ध करना, लड़ना, झगड़ना; War cry (a shout for mutual encouragement). आपसी प्रोत्साहन का युद्ध का शब्द।

Warfare-वॉर्-फ़ैर्-*n.* contest, (hostility.) युद्ध, संग्राम; Warfarer (one engaged in war.) योद्धा; War-field (-फील्ड्)-*n.* a field of battle. युद्धक्षेत्र, रण-क्षेत्र; War-horse (-हॉर्स)-*n.* a charger. लड़ाई का घोड़ा; Warlike (-लाइक्)-*adj.* martial, fit for war. रणप्रिय, युद्ध-सम्बन्धी, संग्राम के योग्य; Warlikeness (-नेस्)-*n.* warlike state. रण-प्रिय या रण के योग्य अवस्था; Warsong (-सॉङ्ग)-*n.* a song inciting war. युद्ध के लिये प्रेरित करने का गायन।

Warble-वॉर्-ब्ल-*v. i.* & *i.* to quaver the voice, to sing, to be modulated. गिटिकरी भरना, कूकना, चहचहाना; -*n.* song, melody. गायन, कूजन।

Warbler-वॉर्-ब्लर्-*n.* a songster, a small songbird. गानेवाला, कूकनेवाली छोटी चिड़िया; Warbling (-इङ्ग)-*adj.* & *n.* quavering the voice, singing. कूकता हुआ, गायन; Warblingly (-इङ्ग-लि)-*adv.* in a warbling manner. कूकते हुए।

Ward-वॉर्ड्-*n.* a stronghold or fortress, one who guards. one under the care of a guardian, watch, a ridge in a lock or key, a division of a hospital or a town or district, garrison. किला, गढ़, रक्षक, रखवाली करनेवाला, रक्षित व्यक्ति, चौकी, पहरा, ताले की क्षरी, अस्ताल या नगर या जिले का विभाग या भाग, दुर्गस्थ सेना; -*v. t.* to repel, to defend, to watch. टालना, बचाना, चौकसी करना, पहरा देना।

-Ward-वर्ड्-*n.* a suffix denoting direction 'दिश' सूचक प्रत्यय।

Wardage-वॉर्-डेज्-*n.* a tax paid for watching. चौकसी करने का कर; Wardship (-शिप्)-*n.* guardianship. रक्षा का पद।

Warden-वॉर्डन्-*n.* a guardian. संरक्षक, रक्षापुरुष। Wardenship-वॉर्डन्-शिप्-*n.* the office of a warden. संरक्षण, संरक्षकत्व, रक्षापुरुष का पद।

Warder-वॉर्-डर्-*n.* a guard, a keeper, रक्षक (द्रापाल), पहरेदार।

Wardian-वॉर्-डि-अन्-*n.* a glass case for delicate plants. कोमल पौधों के रखने का काँच का बक्सा।

Wardrobe-वॉर्ड्-रोब्-*n.* a room or cupboard where clothes are kept. वस्त्र रखने की कोठरी या अलमारी; Ward-room (-रूम)-*n.* the mess-room of the officers in a warship. जंगी जहाज में अफसरों के भोजन करने का कमरा।

Ward-staff-वॉर्ड्-स्टाफ्-*n.* a constable's staff. पुलिस के सिपाही का डण्डा।

Ware-वेअर्-*n.* an article of merchandise. पण्य द्रव्य, विक्रय-सामग्री, सीदा, व्यापार का माल।

Wareful-वेअर्-फुल्-*adj.* watchful, cautious. सावधान, चैतन्य; Warefulness (-नेस्)-*n.* cautiousness. सावधानी।

Warehouse-वेअर्-हाउस्-*n.* & *p. t.* a store house for goods, to deposit in a warehouse. गोदाम, गोदाम में सुरक्षित रखना; Warehousing (-इङ्ग)-*n.* the act of placing of goods in a warehouse. गोदाम में माल रखने का कार्य; Ware-room (-रूम)-*n.* a show-room. सजी दूकान।

Warily-वेअर्-लि-*adv.* cautiously. सावधानी से।

Wares-वे-अर्स्-*n. pl.* goods, commodities (व०व०) माल-असवब।

Warily-वेअर्-लि-*adv.* cautiously. सावधानी से।

Wariness-वेअर्-इ-नेस्-*n.* caution. सावधानी।

Warlock-वॉर्-लॉक-*n.* a wizard. जादूगर ।

Warm-वॉर्म-*adj.* having a moderate degree of heat, ardent, zealous, sympathetic, animated, keen, vigorous, enthusiastic. साधारण गरम, उष्ण, तीव्र, उत्साह-युक्त, सहानुभूतिपूर्ण, सजीव, चैतन्य, शक्तिपूर्ण, उत्तेजनापूर्ण; -*s. i. & i.* to heat to a moderate degree, to interest, to excite, to become heated or animated. उष्ण या साधारण गरम करना, उत्साह उत्पन्न करना, उत्तेजित होना, गरम होना ।

Warm-blooded-वॉर्म-ब्लूड-*adj.* having warm blood. गरम रधिरवाले (प्राणी) ।

Warm-colours-वॉर्म-कलर्स-*n.* colours having yellow and red as their basis. लाल-पीले आधार के रंग; **Warm welcome** (-वेल-कम्)-*n.* an ardent reception. उत्साह सहित स्वागत; **Warmer** (-अर्)-*n.* one who or that which warms. गरम करनेवाला; **Warmhearted** (-हार्ट-हैड)-*adj.* showing warmth of affection, cordial. अति स्नेह दिखानेवाला, अनु-रागी; **Warm-heartedness** (-हार्ट-हैड-नेस्)-*n.* the state of being warm-hearted. स्नेहाति-शयता; **Warming** (-इंग)-*adj.* making moderately hot. थोड़ा गरम करनेवाला; -*n.* गरम करने का काम; **Warmly** (-लि)-*adv.* with gentle heat, affectionately. थोड़ी गरमी से, स्नेह से, प्रेम से; **Warmness** (-नेस्)-*n.* the state of being warm. साधारण गरमी, उष्णता, **Warmth** (-थ्)-*n.* gentle heat, zeal, ardour, earnestness. मन्द उष्णता, उत्ताप, तीक्ष्णता, उत्साह, सच्चाई, सच्ची लगन ।

Warn-वॉर्न-*s. i.* to inform of probable danger, to caution, to notify beforehand. सम्भावित संकट की पहिले से सूचना देना, पहले से जता देना, सावधान करना (चेतावनी देना) ।

Warner-वॉर्न-*n.* one who warns. सावधान करनेवाला ।

Warning-वॉर्न-इंग-*n.* previous notice, caution. प्रबोधन, चेतावनी; **Warningly**-*adv.* with caution. चेतावनी देते हुए ।

Warp-वॉर्प-*n.* the threads which are extended lengthwise while weaving, the rope employed in drawing a boat. डुनाई का ताना, नाव खींचने का रस्ता (गोन); -*s. i. & i.* to twist, to turn from the true direction, to pervert, to deviate. ऐंठना, मोड़ना, नष्ट करना, विगाड़ना; **Warped** (-ड)-*adj.* twisted. ऐंठा हुआ; **warper** (-अर्)-*n.* one who forms the warp.

ताना बनानेवाला; **Warping** - *n.* fertilizing of land by flooding it with water. जल से भरकर भूमि को उपजाऊ बनाने की क्रिया; **Warping-hook** (-इंग-हुक)-*n.* a hook used for hanging yarn. धागा तानने का हुक ।

Warrant-वॉर-अन्ट-*n.* authority, power that authorizes an act, right, security, a writ of authority अधिकार, प्रमाण, अधिकारपत्र, वमान्त, पकड़ने का हुक्मनामा (वारन्ट); -*s. i.* to authorize, to secure, to justify, to maintain. अधिकार देना, सुरक्षित रूप में पाना, प्रमाणित करना, स्थिर करना, स्थापित करना; **Warrant of attorney** (a written authority given by a client to an attorney to appear for him in the court.) वकालतनामा, मुख्तारनामा ।

Warrantable-वॉर-अन्ट-है-बल-*adj.* capable of being authorized by right, justifiable. प्रमाणित करने योग्य, उचित; **Warrantableness** (-नेस्)-*n.* the quality of being warrantable. प्रामाणिकता; **Warrantably** (-है-बलि)-*adv.* justifiably. योग्यरूप से; **Warranted** (-हैड)-*adj.* authorized. प्रमाणित; **Warrantee** (-ई)-*n.* one to whom anything is warranted. जिसके प्रति कुछ प्रमाणित किया गया हो; **Warranter** (-अर्)-*n.* one who empowers or assures. प्रमाणित करनेवाला, अधिकार देनेवाला; **Warranty** (-इ)-*n.* authority, security, guarantee. अधिकार, प्रतिभू, प्रतिज्ञा ।

Warren-वॉरन्-*n.* a place or ground for the breeding of rabbits. खरहों के पालने का बाड़ा ।

Warrener-वॉर-रेन्-*n.* one who breeds rabbits. खरहा पालनेवाला ।

Warrior-वॉ-रि-अर्-*n.* a soldier, a brave man. (सैनिक) सिपाही, योद्धा; **Warrioreess** (-हैस्)-*n. fem.* a female warrior. स्त्री सिपाही ।

Warship-वॉर-शिप-*n.* a vessel for war. युद्ध का जहाज ।

Wart-वॉर्ट-*n.* a hard firm excrescence on the skin. अधिमांस, मस्ता; **Warted** (-हैड)-*adj.* having little knobs. मस्सेदार; **Wartless** (-लेस्)-*adj.* having no warts. बिना मस्से का; **Warty** (-इ)-*adj.* full of warts. मस्तों से पूर्ण ।

Wary-वे-अ-रि-*adj.* (comp. Warier, sup. Wariest.) cautious of danger. सावधान, सतर्क, होशियार ।

Was-वॉज़-first and third person singular of the verb 'be'. था ।

Age ऐज् ; Edge एज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्

Wase-बैजू - *n.* a pad of straw or cloth placed on the head to relieve pressure of burden. बोझा धोनेवाली के सिर पर रखने की कपड़े की गद्दी, बिड़वा।

Wash-बॉश - *v. t. & i.* to cleanse by means of water, to wet, to overflow, to rub with some liquid substance, to perform ablution. पानी से धोना, गीला करना, बहाना, द्रव से रगड़ना, स्नान करना (नहाना); - *n.* a bog, a lotion, the act of washing, the blade of an oar, break of waves on the shore, thin coat of paint on metal. दलदल, नहाने-धोने का जल, स्नान, पतवार का पत्ता, लहरों की टकरान, धातु की चददर पर पतला रंग; **Washable** (-बै-ब्ल) - *adj.* that may be washed. धोने योग्य; **Wash-away** (-अ-वे) - *n.* a breach caused by a flood. बाढ़ से उत्पन्न दर्रा; **Wash-ball** (-बॉल) - *n.* a ball of soap used for washing the hands and face. हाथ-मुँह धोने का साबुन का गोला; **Wash-board** (-बोर्ड) - *n.* a ribbed board for washing clothes. कपड़ा धोने का पट्टा, पाट; **Washbottle** (-बॉ-टल) - *n.* a bottle used for washing chemical apparatus. काँच के रासायनिक यन्त्रों को धोने की बोतल; **Washing** (-इशिंग) - *n.* the act of cleaning or washing. मार्जन, धावन; **Washer** (-अर्) - *n.* one who or that which washes, a ring placed at the base of a screw to tighten it up. धोनेवाला, पेंच के ऊपर रक्खी हुई मुँदरी जिससे दिबरी कसकर ठहरी रहती है; **Washerwoman** (-अर्-मौन्) - *n. (pl. Washerwomen)* a man who washes clothes. रजक, धावक, धोवी; **Washerwoman** (-अर्-वु-मन्) - *n. (pl. Washerwomen)* a woman who washes clothes. धोविन; **Wash-house** (-हॉउस) - *n.* a house or room where clothes are washed. कपड़ा धोने का घर; **Washleather** (-लैड-अर्) - *n.* a soft leather for cleaning household articles. घर की सामग्री धोने का मुलायम चमड़ा; **Washout** (-आउट) - *n.* a failure, damage by flood. असफलता, बाढ़ से हुई हानि; **Washpot** (-पॉट) - *n.* a vessel in which anything is washed. धोने का पात्र; **Washstand** (-वैश्टैंड) - *n.* a stand for holding basin of water in which face and hands are washed. हाथ-मुँह धोने के पानी का

टब रखने की तिपाई; **Washtub** (-टब) - *n.* a tub in which clothes are washed. कपड़ा धोने की कठवत या नौद; **Washy** (-इ) - *adj.* damp, watery, weak. नम, तर, दुबल, अपुष्ट।

Wasn't - *was not* का छोटा रूप = नहीं था।

Wasp-बॉस् - *n.* a stinging insect. बरट, हइडा, बर्रे; **Waspish** (-इश) - *adj.* having a very slender waist, peevish, petulant. पतली कमर का, कर्कश स्वभाव का, चिड़चिड़ा; **Waspishly** (-इश-लि) - *adv.* in a waspish manner. कर्कश स्वभाव से, चिड़चिड़ाते हुए; **Waspishness** (-इश-नेस) - *n.* petulance. कर्कश स्वभाव।

Wassail-बोसैल - *n.* a festive occasion, a drinking bout, a merry song, health drinking. उत्सव का समय, मदिरा-पान का उत्सव, आनन्द का गीत, किसी के आरोग्य के लिए मदिरापान; **Wassailer** (-अर्) - *n.* a reveller, drunkard. मद्यपान करनेवाला, पियक्कड़।

Wast - *second person singular of 'Be'.* (तू) था।

Wastage-बैस्टेज - *n.* loss by waste. क्षय से हानि।

Waste-बैस्ट - *adj.* ruined, devastated, untilled, desolate, lying unused, useless, vain, worthless, superfluous. नष्ट-भ्रष्ट, परती, शून्य, व्यर्थ पड़ा हुआ, निर्गुण, निरर्थक, बेकाम, निष्प्र-योजन; - *n.* extravagance, an uncultivated country, destruction, spoil, refuse. फजूल-खर्ची, बिना जोता-बोया प्रदेश, नाश, हरण, (उड़ाव), कूड़ा-करकट; - *v. t. & i.* to squander, to desolate, to spend, to water out, to consume. उड़ा देना, नाश करना, व्यय करना, क्षय होना, नष्ट होना; **Waste-basket** (a basket for waste paper.) रद्दी कागज रखने की टोकरी; **Waste-book** (a book for recording daily transactions.) रोज-नामचा, बही; **Wasted** (-बैड) - *adj.* weak, destroyed, ruined. क्षीण, नष्ट किया हुआ; **Wasteful** (-फुल) - *adj.* causing waste, destructive, prodigal, ruinous. अपव्ययी, हानिकारक, उड़ाऊ, नष्टकारी; **Wastefully** (-फुल) - *adv.* in a wasteful manner. बर्बाद या व्यर्थ खर्च करते हुए ढंग से; **Wastefulness** (-फुल-नेस) - *n.* lavishness, अपव्ययिता, उड़ाऊपन; **Waste-gate** (-गेट) - *n.* a gate for letting the extra water of a tank to run out टैंक

Hat हाट ; Hot होट ; Measure मेंजुर

(होत्र) में का अधिक जल बहाने का फाटक; Waste of time (useless loss of time.) व्यर्थ समय की बर्बादी; Waste-pipe (-पाइप) -*n.* a pipe for conveying waste water. मैला जल बहाने की नली; Wasteness (-नेस) -*n.* desolate state. निर्जनता; Waster (-अर) -*n.* one who squanders property, one who lives in idleness & extravagance. सम्पत्ति नष्ट करनेवाला, सुस्ती या काहिली और फ़जूलखर्ची का जीवन बितानेवाला; Wasting (-इङ्ग) -*adj.* diminishing, reducing. क्षयी, नष्ट करने या हीन करनेवाला ।

Watch-बॉक्-*v. i. & t.* to keep awake, to be attentive, to keep guard, to be vigilant, to guard, to tend. जागना, ध्यान देना, रक्षा करना, चौकसी करना, चराना, पालना; -*n.* the act of watching, guard, close observation, the place where a guard is kept, a small timepiece for the pocket. चौकसी, रक्षा, सावधानी से निरीक्षण, पहरेदार का स्थान, जेबी घड़ी; To be on the watch (to wait for.) राह देखना; To keep watch (to be on guard.) रखवाली करना; To watch over (to be cautious of.) सचेत होना; Watch-box (-बॉक्स) -*n.* a sentry box. पहरेदार के खड़े रहने का स्थान; Watchcase (-केस) -*n.* the outer case of a watch. जेबी घड़ी का ढकना; Watchdog (-डॉग) -*n.* the dog kept to guard houses &c. रखवाली करनेवाला कुत्ता; Watcher (-अर) -*n.* one who attends the sick at night. रात्रि में बीमार की परिचर्या करनेवाला; Watchfire (-फ़ायर) -*n.* a fire lit at night for the use of the guard. पहरेवे के लिए रात में जलाई हुई आग; Watchful (-फुल) -*adj.* careful, cautious, vigilant. सावधान, चौकन्ना, जाग्रत; Watchfully (-फुलि) -*adv.* cautiously. सावधानी से; Watchfulness (-फुल-नेस) -*n.* the state of being watchful. जागरण; Watchguard (-गार्ड) -*n.* the chain attached to a watch. जेबी घड़ी की चेन (जंजीर); Watch-house (-हाउस) -*n.* a house in which a guard is placed. पहरेवा नियुक्त किया हुआ घर; Watch-key (-की) -*n.* the key for winding a watch. जेबी घड़ी कुकने की कुञ्जी; Watchmaker (-मेक-अर) -*n.* one

who repairs watches. घड़ीसाज, घड़ियों की मरम्मत करनेवाला; Watchman (-मीन्) -*n.* a guard, a sentinel. रक्षक, पहरेदार, रखवाला; प्रतिहारी; Watchtower (-टॉवर) -*n.* a tower to watch from. मीनार जिस पर से निरीक्षण किया जाता है; Watchword (-वर्ड) -*n.* a password, the secret word used as a signal by which a friend is known from an enemy, गुजरने देने का शब्द, पहरेवालों का सांकेतिक शब्द जिसके प्रयोग से वे मित्र या शत्रु को पहिचान लेते हैं; Water-बॉटर्-*n.* a transparent liquid, a lake, a river, urine, lustre of a precious stone. जल, पानी, झील, नदी, मूत्र, रत्नों की चमक (आव); -*v. t. & i.* to irrigate, to supply with water, to drink, to get or take in water. जल से सींचना, जल पीना या पिलाना, बल में डबडवाना; Of the first water (of the finest excellence.) वड़े आव का, अमूल्य; To hold water (to be correct.) शुद्ध होना; Water-bath (-बाथ) -*n.* an arrangement for heating substances. पदार्थों को गरम करने का यन्त्र; Water-bearer (-बेअर-अर) -*n.* one who carries water for domestic use, the eleventh sign of Zodiac. घरेलू काम के लिये पानी ढोनेवाला आदमी, कुम्भ राशि; Water-bird (-वर्ड) -*n.* an aquatic bird. जल का पक्षी; Water-blob (-ब्लॉब्) -*n.* a kind of marigold. एक प्रकार का गेंदे का फूल; Waterbute (-बुट) -*n.* a cask for collecting rain water, वर्षा का जल इकट्ठा करने का पीपा; Water-can (-कीन्) -*n.* a portable tin vessel for holding water, the yellow waterlily. पानी ढोने का टिन का पात्र, पीली कमलनी (कोई) का फूल; Watercart (-कार्ट) -*n.* a cart for watering roads. सड़क पर पानी छिड़कने की गाड़ी; Water-clock (-क्लॉक) -*n.* an appliance to know time by the flow of water. जल-घड़ी; Water-closet (-क्लॉ-सेट) -*n.* a closet used as a privy. परनाला, शौचकूप, नावदान; Water-colour (-कलर्) -*n.* a colour mixed with gum water. पानी मिलाकर लगाने का रङ्ग; Water-course (-कॉर्स) -*n.* a stream of water. जलमार्ग, प्रवाह; Watercraft (-क्राफ्ट) -*n.* vessels boats &c. जहाज, नाव इत्यादि; Water-crane (-क्रेन्) -*n.* a contrivance for

Age एज ; Edge एज ; Pen पेन ; Pain पेन

supplying water to locomotives. इञ्जन में पानी भरने का खड़ा बम्बा; **Water-cress** (-क्रेस्) -*n.* a kind of creeper. जलकुम्भी; **Water-cure** (-क्यूर) -*n.* hydropathy. जलचिकित्सा; **Water-dog** (-डॉग) -*n.* a dog trained to catch water-fowls, a good swimmer, a sailor, the otter, a floating rain-bearing cloud. जल-पक्षियों को पकड़ने के लिये सिखाया गया कुत्ता, अन्धा तैराक, मल्लाह, ऊदविलाव, वर्षावाहक उड़नेवाला बादल; **Water-engine** (-यैन्-जिन) -*n.* an engine to raise water. जल उठाने का इञ्जन; **Waterer** (-अर्) -*n.* one who waters. पानी छिड़कनेवाला; **Waterfall** (-फॉल) -*n.* a cataract. जल-प्रपात, झरना; **Water-furrow** (-फर्-रो) -*n.* an open drain. खुली नाली; **Water-gauge** (-गेज) -*n.* an instrument for ascertaining the depth of water in a boiler. इञ्जन में पानी की गहराई नापने का यन्त्र; **Wateriness** (-इ-नेस्) -*n.* the state of being watery. जलपूर्ण होने की स्थिति; **Watering** (-इंग्) -*n.* the act of supplying with water. पानी देने या पहुँचाने की क्रिया; **Watering-place** (a place where water is obtained.) जल प्राप्त करने का स्थान; **Waterish** (-इश्) -*adj.* thin as water, insipid. जल के समान तरल, स्वाद-रहित; **Waterishness** (-इश्-नेस्) -*n.* the state of being waterish. तरलता; **Waterjacket** (-जॉक-पैट) -*n.* a water-tank for keeping machinery cool. यन्त्र को ठण्डा करने की पानी की टङ्की; **Waterless** (-लेस्) -*adj.* destitute of water. जलहीन; **Water-level** (-लेवेल) -*n.* a levelling instrument. समतल जाँचने का पानी का बटाम; **Waterman** (-मॉन्) -*n.* a boatman. मल्लाह, माँझी; **Watermark** (-मार्क्) -*n.* a mark to show the rise and fall of tide, a distinguishing mark in paper. बाढ़ का चिह्न, कागज में का (पानी का) विशिष्ट चिह्न; **Water-melon** (-मैल'-ऑन्) -*n.* a kind of sweet fruit. तरबूज, कालिङ्ग; **Water-meter** (-मि'-टर) -*n.* an instrument for measuring the quantity of water passing through a pipe. नल से बहनेवाले जल का परिमाण नापने का यन्त्र; **Watermill** (-मिल) -*n.* a mill worked by water. जलयन्त्र, पन-

चक्की; **Water-pitcher** (-पिच'-अर्) -*n.* a vessel for water. कलश, घड़ा; **Waterplane** (-प्लेन्) -*n.* an aeroplane fitted with floats. पानी पर उतरनेवाला हवाई जहाज; **Waterpool** (-पूल) -*n.* a small pond. पोखरा, तालाब; **Water-pot** (-पॉट) -*n.* a vessel for holding water. कलसा, घड़ा; **Water-power** (-पावर) -*n.* the power of water in moving machinery. जल की शक्ति से यन्त्र का चलना, पनचक्की; **Waterpox** (-पॉक्स) -*n.* a kind of chickenpox. एक प्रकार का चेचक का रोग; **Water-proof** (-प्रूफ) -*adj.* impervious to water. जल प्रवेश न होने योग्य; -*v. t.* to render waterproof. जल न घुसने योग्य बनाना; **Water-rot** (-राट) -*v. t.* to rot in water. जल में सड़ना; **Waterside** (-साइड) -*n.* land by the edge of water. जल के समीप की भूमि; **Water-snake** (-स्लेक) -*n.* a snake that lives in water. जलसर्प, डेंडहा; **Waterspout** (-स्पाउट) -*n.* a column of water reaching from a cloud to the sea. जलवज्र, जलस्तम्भ; **Water-table** (-टे-ब्ल) -*n.* a projection in a wall to throw off water. छब्जा; **Watertight** (-टाइट) -*adj.* so tight as not to admit water. जल को रोकनेवाला, जल का प्रवेश न होने देनेवाला; **Water-tower** (-टावर) -*n.* a tower supporting a tank of water. जल की टङ्की की मीनार; **Waterway** (-वे) -*n.* a canal, a navigable river. नहर, नाव चलने योग्य नदी; **Water-wheel** (-व्हील) -*n.* a wheel moved by a of current water. जल की धारा से चलनेवाला पहिया; **Water-wings** (-वि-इंग्ज) -*n.* walls erected on the banks of a river to minimize the current. नदी की धारा का वेग कम करने के लिये बनी हुई दीवार; **Waterworks** (वर्क्स) -*n.* the headquarters of water-supply. जल पहुँचाने का प्रधान कार्यालय, पानी कल का कारखाना; **Water-worn** (-वोर्न) -*adj.* worn by the action of water. जल के प्रभाव से घिसा हुआ; **Watery** (-इ) -*adj.* pertaining to water, transparent, consisting



of water, insipid. जल-सम्बन्धी, पारदर्शक, जलमय, जलरूप, पतला, फीका ।

Watt-वॉट - *n.* the electrical unit of power. बिजली की शक्ति की नाप की इकाई; **Watt-meter** (-मिटर) - *n.* an electrical instrument. बिजली की शक्ति नापने का एक यन्त्र ।

Wattle-वॉटल - *n.* Australian acacia tree, a twig or flexible rod, a rod to support thatch, a pant. ऑस्ट्रेलिया का बबूल का वृक्ष, टहनी, टट्टर सँभालने का डंडा (बँकेरी), पतली सरपट; - *v. i.* to bind with twigs. डालियों से बाँधना; **Wattled** (-इ) - *adj.* interwoven with twigs. डालियों या टहनियों से रूँथा हुआ ।

Wawl, Wawl-वॉल - *v. i.* to cry as a cat. विल्ली की तरह म्याऊँ-म्याऊँ करना ।

Wave-वेव - *n.* the swelling on the surface of water, movement in ether, unevenness. तरङ्ग, लहर, असमता; - *v. i. & i.* to move like a wave, to waft, to brandish, to beckon, to reject. लहराना, हिलना, फिराना, संकेत करना, त्यागना (छोड़ना); **Wave length** (-लेंग्थ) - *n.* the distance between the crests of two successive waves of air. वायु की दो लहरों के शिखर पर का अन्तर; **Waveless** (-लेस) - *adj.* undisturbed, free from waves. बिना लहर का, शान्त; **Wavelet** (-लट) - *n.* a small wave, a ripple. छोटी लहर, तरङ्गिणी; **Wave-like** (-लाइक) - *adj.* like a wave. तरङ्ग के समान; **Waveline** (-लाइन) - *n.* the line made by waves on shore. किनारे पर तरङ्गों का चिह्न ।

Waver-वे' - *v. i.* to move to and fro, to fluctuate, to totter, to hesitate. आगे-पीछे हिलना, लहराना, डगमगाना, संशयित होना; **Waverer** (-अर) - *n.* one who has unsettled opinions. अनिश्चित विचारोंवाला; **Wavering** (-इंग) - *adj.* fluctuating. सन्दिग्ध, अनिश्चित; **Waveringly** (-लि) - *adv.* in a hesitating manner. अनिश्चित रूप से; **Waveringness** (-नेस) - *n.* hesitation. सन्दिग्धता ।

Waverson-वे'-वर्सन - *n.* articles floating on the sea after shipwreck. जहाज डूबने पर तैरनेवाला सामान ।

Wave-worn-वे'-वोर्न - *adj.* worn by waves. लहरों से घिसा हुआ; **Waviness**

(-इ नेस) - *n.* the state of being wavy. लहरदार; **Waving** (-इंग) - *adj.* rippling, moving like a wave. लहराता हुआ; **Wavy** (-इ) - *adj.* (comp. **Wavier**, sup. **Waviest**.) full of waves, rising and falling like waves. तरङ्गमय, लहराता हुआ ।

Wawl-वॉल - *v. i.* to howl or cry. चिल्लाना, शब्द करना ।

Wax-वीक्स - *n.* a viscid substance excreted by bees, a tenacious substance excreted in the ear, a substance used in sealing letters. मोम, कान की मेल, खूँट, मुहर करने की लाह; - *v. i. & i.* to smear or join with wax, to stop a hole with wax, to grow, to increase in size, to become large. लाह लगाना, मोम लगाना या मोम से जोड़ना, मोम से छेद बन्द करना, बढ़ना या बढ़ाना, वृद्धि प्राप्त करना; **To wax hot** (to become angry.) क्रुद्ध होना; **Wax-candle** (candle made of wax.) मोमबत्ती; **Wax-cloth** (waxed floor-cloth.) मोमजामा; **Waxen** (-न्) - *adj.* made of wax, grown. मोम का बना हुआ, बढ़ा हुआ; **Waxy** (-इ) - *adj.* soft like wax, viscid. मोम के सदृश मुलायम, चिपचिपा ।

Way-वे - *n.* passage, street, road, path, route, method, means of doing a thing, mode, plan, general scheme of action. मार्ग, गली, सड़क, पथ, पद्धति, विधि, रीति, उन्नति, (द्वार) योजना, कार्य-प्रणाली; **A good way** (good path.) सुपथ; **A little way** (a short distance.) कुछ दूर; **A long way off** (at a great distance.) बहुत दूर; **By the way** (incidentally.) प्रसङ्गवश; **By way of** (through, by means of.) द्वारा, साधन से; **In another way** (in other respects, under other conditions, otherwise.) अन्यथा, दूसरी विधि से; **In every way** (by all means, in all ways.) सर्वथा; **In the way** (in the middle.) बीच ही में; **In two ways** (in both ways.) दिया माव से, दो रूप से; **Milky way** (the galaxy.) आकाशगङ्गा; **This way** (on this side.) इस ओर; **To give way** (to recede.) पीछे को हटाना, स्थान देना; **To go one's way**. अपने रास्ते से जाना; **To make one's way** (to make efforts.) प्रयत्न

Ag: एज; Edge ऐज; Pen पेन्; Pain पेन्

करना; Way-bill (-बिल)-*n.* a list of passengers or goods. यात्रियों की सामग्री, बिल्टी; Wayfarer (-फ़ैर-अर)-*n.* one who travels on foot. पथिक, बटोही, यात्री; Wayfaring (-फ़ैर-इंग)-*adj.* & *n.* travelling. यात्रा करनेवाला, यात्रा; Waygone (-गॉन्)-*adj.* tired by travelling. यात्रा करने से थका हुआ; Waylay (-ले)-*s. t.* (*p. t.* Waylaid, *p. p.* Waylain.) to watch with the aim of stealing, to lie in ambush. लटने के लिये प्रतीक्षा करना, घात में रहना; Waylayer (-लेअर)-*n.* one who waits for another in ambush with hostile intentions. घात में रहनेवाला मनुष्य, लुटेरा; Wayless (-लेस्)-*adj.* pathless, trackless. बिना सड़क या गली का, मार्गहीन; Waymaker (-मेकर)-*n.* a precursor. मार्ग बनानेवाला; Waymark (-मार्क)-*n.* a guide-post. मार्ग सूचित करने का चिह्न; Wayside (-साइड)-*n.* the edge of a road. सड़क का किनारा; Waystation (-स्टेशन)-*n.* an intermediate station. बीच का स्टेशन; Wayward (-वर्ड)-*adj.* perverse, wilful. स्वेच्छाचारी, हठधर्मी; Waywardly (-वर्ड्लि)-*adj.* perversely. हठ से; Waywardness (-वर्ड-नेस्)-*n.* the quality of being wayward. हठ; Wayworn (-वोर्न)-*adj.* wearied by journey. यात्रा से थका हुआ।

We-वी-*pron.* first person plural of 'I', men in general. हम सब, हम लोग।

Weak-वीक-*adj.* feeble, frail, not strong, soft, unfortified, spiritless, slight, irresolute. अशक्त, दुर्बल, बलहीन, कोमल, अस्थिर, निस्तेज, धीमा, मन्द (मूर्ख)।

Weaken-वीकन्-*s. t.* & *i.* to reduce in strength, to enfeeble, to grow weak. दुर्बल करना या होना, शक्तिहीन करना, कोमल करना; Weakener (-अर)-*n.* one who or that which weakens. दुर्बल करनेवाला; Weak-headed (-हैड-हैड)-*adj.* of weak intellect. बुद्धिहीन, कम बुद्धिवाला; Weak-hearted (-हार्ट-हैड)-*adj.* having little courage. असाहसी, भीरु; Weakling (-लिङ्ग)-*n.* a feeble creature. दुर्बल प्राणी; Weakly (-लि)-*adj.* infirm, of weak constitution. दुर्बल, शक्तिहीन; Weak-

minded (-माइन्ड-हैड)-*adj.* irresolute. दुर्बल या अस्थिर चित्तवाला; Weakness (-नेस्)-*n.* want of physical strength, defect, feebleness. शारीरिक बल की कमी, दोष, दुर्बलता; Weak-sighted (-साइट-हैड)-*adj.* having little strength of sight. मन्द दृष्टि का।

Weal-वील-*n.* happiness, welfare, public interest. सुख, हित, कल्याण (मलाई, आनन्द), सर्वसामान्य का हित; Weal and woe (happiness and misery.) हिताहित।

Wealth-वेल्थ-*n.* prosperity, riches, large possession of money. ऐश्वर्य, धन, अधिक धन-सम्पत्ति; Wealthily (-इ-लि)-*adv.* richly. वैभव से, ऐश्वर्य से, धन से; Wealthiness (-इ-नेस्)-*n.* riches. धन, ऐश्वर्य; Wealthy (-इ)-*adj.* (*comp.* Wealthier, *sup.* Wealthiest.) opulent, rich. धनी (धनाढ्य), धनवान्।

Wean-वीन्-*n.* an infant. बच्चा; *s. t.* to deprive a child of the breast, to detach from object of desire. बच्चे का माँ का दूध छुड़ाना, विमुख (विरक्त) करना; Weanling (-लिङ्ग)-*n.* a child newly weaned. जिस बालक का दूध थोड़े ही दिन हुए छुड़ाया गया हो।

Weapon-वेपन्-*n.* an instrument of offence or defence, (*pl.*) stings. शस्त्र, आयुध, हथियार, (बंदूक) कौटा, डंक; Weaponed (-इ)-*adj.* equipped with arms. शस्त्रयुक्त; Weaponless (-लेस्)-*adj.* unarmed. शस्त्ररहित।

Wear-वे-*अ-इ-स. t.* & *i.* (*p. t.* Wore, *p. p.* Worn.) to waste, to diminish, to carry on the body, to be wasted or consumed, to endure. नाश करना, क्षय करना, पहिना, विसना, थकना; *n.* the act of wearing, thing worn, diminution by friction. बल (कपड़ा), विसाव (क्षय); To wear away (to diminish.) विसर्क कम होना; To wear out (to consume.) जर्जर होना, विस जाना; Wear and tear (loss by wearing.) काम करने से (यन्त्र इत्यादि का) विस जाना; Wearable (-वे-बल)-*adj.* able to be worn. पहिने योग्य; Wearer (-अर)-*n.* one who wears. पहिनेवाला। Wearied-वीम-रिड-*adj.* tired, fatigued. थका हुआ; Weariful (-फुल)-*adj.* wearisome.

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मैज़र

थकानेवाला; **Weariless** (-लेस) -*adj.* continual, unwearied. निरन्तर, थकानरहित, न थका हुआ; **Wearily** (-लि) -*adv.* in a tired manner. थकावट से; **Weariness** (-नेस) -*n.* the state of being wearied. थकावट; **Wearish** (-इश) -*adj.* weak, somewhat weary. दुर्बल, कुछ-कुछ थका हुआ; **Wearisome** (-सम्) -*adj.* tiresome, tedious. थकानेवाला, खेदजनक, कष्टकारक; **Weary** (-इ) -*adj.* tired, fatigued, causing weariness. म्लान, परिश्रान्त, थका हुआ (वधवाया हुआ); -*v. t.* (*p. t.* **Wearied**.) to exhaust, to tire or fatigue, to harass. थकाना, कष्ट देना; **To weary out** (to exhaust.) थका देना।

Weasand-वी-जन्ड -*n.* the wind pipe, the tube through which air passes in the lungs. वायु-प्रणाली, नरेटी, गला।

Weasel-वीझ - *स्-न.* a small carnivorous animal. नकुल, नेवला।

Weather-वेद-अर -*n.* the state of the atmosphere, change in the state of the wind, season. (समय, काल) वायु की अवस्था, दिन, ऋतु मौसम; -*v. t.* to expose to the air, to bear up against, to sail to the windward. वायु के सम्मुख करना या रखना, सहन करना, वायु की ओर जहाज ले जाना; **Bad weather** (unpleasant weather, bad time.) अरुचिकर ऋतु, दुर्दिन; **Good weather** अच्छी ऋतु; **Stress of weather** (strong wind.) तीव्र वायु; **Weather-anchor** (-अंक्-अर) -*n.* an anchor lying to the windward. वायु की ओर पड़ा हुआ लंगर; **Weather-beaten** (-बीट-न्) -*adj.* browned or tarnished by weather. जलवायु से नष्ट; **Weather-board** (-बोर्ड) -*adj.* side of a ship towards the wind. हवा के रुख का जहाज का किनारा; **Weather-bound** (-बाउन्ड) -*adj.* delayed by rough weather. दुर्दिन या प्रतिकूल मौसम के कारण रुका हुआ; **Weather-cock** (-कॉक) -*n.* a vane for showing the direction of the wind, a fickle person. वायु की दिशा बतलाने की पंखी, अस्थिर मनुष्य; **Weather-driven** (-ड्रिव-न्) -*adj.* driven away by storm. प्रचंड वायु से हटाया हुआ; **Weather-glass** (-ग्लास) -*n.* a barometer.

वायु की स्थिति जानने का यन्त्र; **Weather-proof** (-प्रूफ) -*adj.* strong against rough weather. बुरे ऋतु के लिये पुष्ट; **Weather-prophet** (-प्रॉफ-टैट) -*n.* one who foretells about weather. ऋतु के विषय में भविष्य बतानेवाला; **Weatherwise** (-वाइज) -*n.* one who is proficient in fore-telling the changes of weather. ऋतु के परिवर्तन की पहिले से सूचना देनेवाला।

Weave-वीव -*v. t.* & *i.* (*p. t.* **Wove**, *p. p.* **Woven**.) to interlace threads in a loom, to unite by intermixing, to insert, to practise weaving. कपड़ा बुनना, जाली बनाना, मिश्रित करना, मिलाना, बैठाना; **Weaver** (-अर) -*n.* one who weaves. कपड़ा बुननेवाला, जुलाहा; **Weaver-bird** (-वर्ड) -*n.* a bird that weaves its nest. बया पक्षी; **Weaving** (-इंग) -*n.* the act of preparing cloth in a loom. करघे में कपड़ा बुनने का काम।

Weazen-वी-ज़न् -*adj.* thin, sharp. दुबला-पतला, सूखा हुआ।

Web-वेब -*n.* a texture of threads, the plexus of spider, blade of a sword, the membrane which unites the toes of aquatic bird, dusky film formed over the eye. जाल, मकड़े का जाला, तलवार का फलक, जलपक्षियों के पंजे की झिल्ली, आंखों का माड़ा; **Webbed** (-ड) -*adj.* having toes united. झिल्लीदार पंजेवाला; **Webbing** (-विङ्ग) -*n.* fabric of hemp for stuffing. सन का जाला; **Web-footed** (-फुट-टैड) -*adj.* having webbed feet. झिल्लीदार पंजेवाला; **Webby** (-बि) -*adj.* like a web. झिल्लीवाला, झिल्ली के समान।

Webster-वे-बस्टर -*n.* a weaver. कपड़ा बुननेवाला, जुलाहा।

Wed-वेड -*v. t.* & *i.* (*p. t.* **Wedded**.) to marry, to take for husband or wife, to espouse. विवाह करना, ब्याहना, मिलना; **Wedded** (-डेड) -*adj.* married. परिणीत, विवाहित; **Wedding** (-डिङ्ग) -*n.* & *adj.* marriage ceremony, pertaining to marriage. विवाह-संस्कार या विवाह का उत्सव, वैवाहिक, विवाह-सम्बन्धी; **Wedding-card** (a card announcing an approaching marriage.) विवाह का निमन्त्रण-

Age एज; Edge एज; Pen पेन्; Pain पेन्

पत्र; **Wedding-favour** (a white rosette worn by the bridegroom.) विवाह के समय वर के पहिने की माला; **Wedding-feast** (a feast in honour of marriage.) विवाह-सम्बन्धी भोज; **Wedding-ring** (a ring given at marriage by the bridegroom to the bride.) विवाह के समय वर द्वारा कन्या को दी हुई अंगूठी; **Wedlock** (-लॉक) *n.* marriage, matrimony. विवाह।

Wedge-बैज *n.* a piece of metal or wood thick at one end and sloping at the other, a solid of five sides. पच्चड़, फर्नी, खूँटा, पाँच भुज की ठोस आकृति; *v. t.* to fasten with a wedge, to cleave with a wedge. पच्चड़ ठोकना, पच्चड़ से कसना या फाड़ना।

Wednesday-वे-ने-डू-डे *n.* the fourth day of the week. बुधवार।

Wee-वी *adj.* small. छोटा, नन्हा।

Weed-वीड *n.* a plant growing wild, anything useless, tobacco, a cigar. घास, मोथा, कड़ा-करकट, तमाखू, सिगार; *v. t.* to free from weeds. मोथा या घास-पात हटाना; **Weeder** (-अर) *n.* one who weeds. घास-पात हटानेवाला; **Weed-hook** (-हुक) *n.* a hook for cutting weeds. मोथा काटने का हँसुआ; **Weeding** (-इङ्ग) *n.* the operation of removing weeds. घास-पात हटाने की क्रिया; **Weedless** (-लेस) *adj.* free from weeds. बिना घास-पात का; **Weedy** (-इ) *adj.* abounding in weeds. घास-पात से भरा हुआ।

Weeds-वीड्स *n. pl.* a widow's mourning dress. (ब० व०) विधवा का शोक-वस्त्र।

Week-वीक *n.* the space of seven days. सप्ताह, हफ्ता, सात दिन; **Weekday** (-डे) *n.* any day of the week except Sunday. रविवार के अतिरिक्त सप्ताह का कोई दिन; **Week-end** (-एन्ड) *n.* from Friday night to Monday morning. शुक्रवार की रात्रि से सोमवार के प्रातःकाल तक का समय; **Weekly** (-लि) *adj.* & *adv.* happening once a week. साप्ताहिक, प्रति सप्ताह।

Weel-वील *n.* a snare for fish. मछली पकड़ने का जाल या टोकरी।

Weem-वीम *n.* an underground dwelling. कंदरा, खोह।

Ween-वीन *v. i.* to think, to imagine. विचारना, अनुमान करना।

Weep-वीप *v. i.* (*p. t.* & *p. p.* Wept.) to express sorrow, to shed tears, to lament,

to complain. रोना, विलाप करना, आँसू बहाना; **Weeper** (-अर) *n.* one who sheds tears.

विलाप करनेवाला, रोनेवाला; **Weeping** (-इङ्ग) *n.* lamentation. विलाप, रुलाई, अश्रुपात; **Weepingly** (-इङ्ग-लि) *adv.* in tears. रोते हुए; **Weeping-rock** (a rock from which water oozes.) रसकर पानी बहनेवाली चट्टान; **Weeping-spring** (a spring from which water flows slowly.) धीरे-धीरे बहनेवाली जल की धारा; **Weeping-willow** (a kind of plant.) एक प्रकार का वृक्ष जिसकी डालियाँ ऊपर से नीचे की झूलती रहती हैं।

Weetless-वीट-लेस *adj.* not knowing. न जाननेवाला।

Weevil-वी-विल *n.* a plant-eating beetle. पीषा खानेवाला कीड़ा।

West-वेस्ट *n.* the threads that cross the warp. (कपड़े का) बाना; **Westage** (-एज) *n.* texture. कपड़े का पोत।

Weigh-वे *v. t.* to ascertain the weight of, to raise or lift, to ponder in mind, to consider, to regard. तौलना, उठाना, विचार करना, मनन करना, समझना; **To weigh anchor** (to raise anchor & to sail out of a port.) लंगर उठाकर बन्दर से यात्रा करना; **To weigh down** (to depress.) दबाना; **To weigh upon** (to harass.) पीड़ा देना; **Weighable** (-ऐबल) *adj.* that may be weighed. तौलने योग्य; **Weigh-bridge** (-ब्रिज) *n.* a machine for weighing laden carts &c. लद्दी हुई गाड़ी तौलने का यन्त्र; **Weigher** (-अर) *n.* one who weighs. तौलनेवाला; **Weighing** (-इङ्ग) *n.* the act of ascertaining weight. तौलने की क्रिया; **Weighing-machine** (an appliance for weighing heavy articles.) भारी पदार्थों को तौलने का यन्त्र।

Weight-वेट *n.* heaviness of a body ascertained in a balance, mass of metal &c. used in ascertaining weight of other bodies, pressure, burden, power, influence. भार, तौल (परिमाण), बोझ, दबाव, शक्ति, प्रभाव; **Weightily** (-इ-लि) *adv.* heavily. भारीपन से, गुस्ता से; **Weightiness** (-इ-नेस) *n.* force, heaviness. भार, बोझ; **Weightless** (-लेस) *adj.* having little or no weight. कम भार का, हल्का; **Weighty** (-इ) *adj.* having great weight, ponderous, important. अधिक भार का, भारी, विचार पूर्ण, प्रभावशाली, आवश्यक।

Hat हॉट; **Hot हॉट**; **Measure मेज़र**

Weir-वी-अर् -*n.* a dam in a river. नदी का बाँध ।

Weird-वी-अई -*n.* fate, destiny, spell. प्रारब्ध, जादू ; -*adj.* acquainted with fate, queer. भाग्य से परिचित या अवगत, विलक्षण ; **Weirdness** (-नेस्) -*n.* the state of being weird. जादूपन, विलक्षणता ।

Welcome-वेल्ले -*कम्-adj.* received with gladness, agreeable, causing gladness, admitted willingly, free to enjoy. स्वागत, मनोरंजक (रमणीय), आनन्ददायक, इच्छापूर्वक भरती किया गया, सुख भोगने के लिये स्वतन्त्र ; -*n.* the reception of a guest. स्वागत, अभिनन्दन ; -*v. t.* to receive and entertain hospitably. स्वागत करना, अभिनन्दन करना, शिष्टाचार करना ; To bid welcome (to receive cordially.) स्वागत करना ; **Welcomeness** (-नेस्) -*n.* welcome state. स्वागत की गई अवस्था ; **Welcomer** (-अर्) -*n.* one who receives hospitably. स्वागत करनेवाला ।

Weld-वेल्ड -*v. t.* to join metal by hammering or pressure after heating to redness. लाल गरम करके पीटकर या दबाव से धातु को जोड़ना या टाँका लगाना ; -*n.* a kind of plant from which yellow dye is made. एक प्रकार का टेसू का वृक्ष ; **Weldable** (-वेल्ले) -*adj.* that may be welded. उक्त दंग से जोड़ने या टाँका लगाने योग्य ; **Welder** (-अर्) -*n.* one who welds. उक्त दंग से जोड़ने या टाँका लगानेवाला ।

Welfare-वेल्ले -*कम्-अर्* -*n.* exemption from calamity, enjoyment of health, prosperity, enjoyment, happiness. दुःख से छुटकारा, स्वास्थ्य का आनन्द या सुख, उन्नति, ऐश्वर्य, कुशलता, सुख, क्षेम, आनन्द ।

Welkin-वेल्लिन् -*n.* the sky. नभ, आकाश ।

Well-वेल्ले -*adj.* (*comp.* Better, *sup.* Best.) having a sound body, happy, fortunate, advantageous. स्वस्थ (नोरीग), सुखी, भाग्यवान्, हितकर ; -*n.* a fountain, a spring of water, a pit in the earth for water supply. स्रोत, झरना, कुआँ ; -*interj.* good ! बहुत ठीक ! अच्छा ! -*adv.* properly, rightly, abundantly, suitably. अच्छी तरह से, भले प्रकार से, अधिकता से, योग्यता से ; As well as (together with.) साथ-साथ ; Very well. बहुत ठीक ; Well enough (in a moderate degree.) पर्याप्त मात्रा में ; Well off (rich.) धनवान् ; Well said (nicely said.) खूब कहा ; Well then. तब तो ।

Welladay (-अ-डे) -*interj.* alas ! अकसौस ;

Well-appointed (-अपॉइन्टेड) -*adj.* well equipped. सुसज्जित, भली भाँति नियुक्त ; **Well-authenticated** (ऑथेन्टिकेटेड) -*adj.*

supported by good authority. प्रमाणयुक्त ;

Well-behaved (-बि-बेव्ड) -*adj.* of good character, polite. विनीत, शिष्ट (सुचरित्र) ;

Wellbeing (-वी-इङ्ग) -*n.* welfare, prosperity. हित, कुशलता ; **Well-boring** (-बोर्-इङ्ग) -*n.* sinking wells by drills. बरमे से छेदकर कूप बनाने का काम ; **Well-born** (-बॉर्न्)

-*adj.* of good birth. कुलीन, सत्कुल में उत्पन्न, अच्छे कुल का ; **Well-bred** (-ब्रेड) -*adj.* of a

good birth, elegant in manners. शिष्ट, कुलीन, सुशील ; **Wellcurb** (-कर्व) -*n.* a brick

work round the mouth of a well. कुएँ का ईंट का पक्का मुँहड़ा ; **Well-doing** (-डू-इङ्ग)

-*n.* honest conduct. सुचरित्र, ईमानदारी का व्यवहार ; **Well-favoured** (फेवर्ड) -*adj.*

pleasing to the eye, beautiful. सुन्दर, सुहावना ; **Well-founded** (फाउन्ड-पेड) -*adj.*

built on sound foundation, founded on good reasons. मजबूत बुनियाद पर बना हुआ, अच्छे प्रमाणों से स्थापित ; **Well-head** (-हेड) -*n.*

the source of a spring, the top of a draw-well. झरने का उदगम, पानी के कुएँ का सिरा या मथेला ; **Well-knit** (-निट) -*adj.*

compactly built. गठीला, ठस बना हुआ, **Well-meaning** (-मीनिङ्ग) -*adj.* of good

intentions. अच्छे (भले) अभिप्राय का ; **Well-meant** (-मेन्ट) -*adj.* kindly. कृपाळु ;

Well-nigh (-नाइ) -*adv.* almost, nearly. प्रायः, लगभग ; **Well-read** (-रेड) -*adj.*

having studied a lot of books. सर्वशास्त्र-पारङ्गत, बहुत पढ़ा हुआ ; **Well-set** (-सट) -*adj.* firmly set, handsome. गठीला,

सुन्दर ; **Well-spoken** (-स्पोक्न्) -*adj.* spoken properly. उचित रीति से कहा हुआ ;

Well-spring (-स्प्रिङ्ग) -*n.* source of water supply. जल का स्रोत (सीता) ; **Well-timed** (-टाइम्ड) -*adj.* opportune, keeping accurate

time. उपयुक्त, उचित समय का ; **Well-to-do** (-डू-डू) -*adj.* in good circumstances, well

off, prosperous. धनी, अमीर, सो भाग्यवान् ; **Wellwisher** (-विश्व-अर्) -*n.* one who wishes

Pen पेन् ; Pain पेन्

good of another. हितैषी, दूसरे का कल्याण चाहनेवाला व्यक्ति; Well-worn (-वोर्न्) -*adj.* threadbare. तागे-तागे हो गया हुआ।

Wellington-वेल्लिङ्ग-ग-टन् - *n.* a knee high military boot. घुटने तक का फौजी बूट जूता।

Welsh-वेल्लेष्-*adj.* pertaining to the inhabitant or language of Wales. वेल्स देशवासी, इनकी भाषा।

Welsh-वेल्लेष्-*v. i.* to decamp without paying bet for horserace. घुड़दौड़ के दौब का रुपया बिना दिये भाग जाना।

Welt-वेल्ले-*n.* a border, a kind of hem or edging. किनारा, गोंट, मगजी (डोरी); -*v. i.* to furnish with a border. मगजी या गोंट लगाना; Welted (-ऐड) *adj.* furnished with border. गोंट लगा हुआ; Welter (-अर्) -*v. i.* to roll, to wallow in some foul matter. लुढ़कना, लोटना, कीच में मेल्हना।

Wen-वेन्-*n.* a movable fleshy tumour. गतिशील या चलनेवाली गिल्टी, मांस की गांठ; Wenny (-नि) -*adj.* tumourous. गेंठीली।

Wench-वेन्च-*n.* a young woman, a maid-servant, a woman of bad character. युवा ली, दाई, दुष्टा ली, बदचलन औरत; Wench-*er* (-अर्) - *n.* a lewd man. व्यसनी, लम्पट पुरुष।

Wend - वेन्ड-*v. i.* to go, to wander. घूमना चलना, जाना।

Went-वेन्ट-*p. i.* of Go. गया।

Wept-वेप्ट-*p. i. & p. p.* of Weep. रोया।

Were-वर-*1st, 2nd. & 3rd person pl.* of the verb 'Be.' (वे, तुम, हम) थे।

Wernerite-वर्नर-आइड-*n.* a kind of mineral containing aluminium, calcium silicate. अल्युमिनियम-कल्सियम सिलिकेट युक्त एक प्रकार का खनिज।

Wert-वर्ट-*2nd. pers. sing.* of the verb 'Be.' (तू) था।

West-वेस्ट-*n.* the direction in which the sun sets. पश्चिम दिशा, पश्चिम; -*adj.* pertaining to the west. पश्चिमी; West end (the fashionable quarter in London.) लंदन नगर में अमीरों का मुहल्ला; Westering (-अर्) -*इङ्ग* -*adj.* passing to the west. पश्चिम की जानेवाला; Westerly (-अर्-लि) -*adj. & adv.* situated on west, tending towards the west. पश्चिमी, पश्चिम की ओर; Western (-अर्न्) -*adj.* the direction of the west. पश्चात्य, पश्चिमभिमुख, पश्चिमी; Westerner

(-अर्न्-अर्) -*n.* a native of the west. पश्चिम प्रदेश का निवासी; Westernmost (-अर्न्-मोस्ट) -*adj. (sup. degree.)* of the extreme west. सबसे पश्चिम प्रदेश का; Westward (-वर्ड) -*adv.* towards the west. पश्चिम की ओर; Westwardly (-वर्ड-लि) -*adv.* towards the west. पश्चिमोत्तर तथा दक्षिणोत्तर प्रदेश का।

Wet-वेट-*adj. (comp. Wetter, sup. Wettest.)* containing water, rainy, damp. आर्द्र (बोदा, भीगा), गीला, बरसाती, तर; -*n.* moist-state, moisture, standing water, storm, downpour of rain, liquor, drink. बोदापन, गीलापन, रुका हुआ पानी, ऋषी, तीव्र वर्षा, मदिरा, शराब, पेय, पीने की वस्तु; -*v. i.* to moisten with water. जल से भिगोना, पानी छिड़कना; Wet-dock (-डॉक) -*n.* a dock in which vessels are always kept afloat. जहाज मरम्मत करने का स्थान जिसमें जहाज सर्वदा पानी पर रहते हैं

Weather-वे-द-र्-*n.* castrated ram. बधिया किया हुआ भेड़ा।

Wetness-वेट्नेस्-*n.* the state of being wet. गीलापन।

Wet-nurse-वेट-नर्स-*n.* a nurse who suckles a baby. दूध पिलानेवाली धाय; Wet shod (-शॉड) -*adj.* having wet shoes or feet. भीगे हुए जूतों या परोवाला; Wettish (-टिश्) -*adj.* somewhat wet. कुछ भीगा हुआ।

Whack-व्वाक-*n.* a resounding hard blow. धमाका, जोर की चोट; -*v. i.* to thwack, to give a smart blow. जोर से चोट देना, पीटना।

Whale-हेल-*n.* the largest of marine animals. तिमिगिल, सबसे बड़ी (दूध पिलानेवाली) मछली, हेल मछली; Whaleman (-मैन) -*n.* a man employed in whale fishery. हेल मछली पकड़नेवाला मनुष्य; Whaler (-अर्) -*n.* a ship employed in catching whales, a whale-catcher. हेल मछली पकड़ने का जहाज, हेल मछली पकड़नेवाला आदमी।

Whall-हॉल-*n.* a disease of the eyes. आँखों का एक रोग।

Whang-हॉङ्ग-*n.* a leather thong. चमड़े की चमोटी; -*v. i.* to flog. कोड़ा मारना।

Whap-हॉप-*n.* a blow. आघात, चोट।

Wharf-हॉर्फ-*n. (pl. Wharves.)* a landing place, a quay. तटस्थान, घाट; -*v. i.* to place on wharf: घाट पर रखना; Wharfage (-ऐङ्ग) -*n.* duty paid for loading or unloading & ods. घाट पर माल उतारने या चढ़ाने का कर;

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेंचर

Wharfinger (-किन्-ज़र) *-n.* a wharfman. बाटवाला, घाट का अधिकारी।

What-हॉट *-interj.* & *pron.* that which, which part. क्या, कौन, जो कुछ, कितना; **What then** तब क्या? **What's what** (the real thing.) सच्ची बात; **What though?** (allowing it to be so.) मानो कि ऐसा होते हुए? **Whatever** (-वैज़-अर) *-pron.* being one thing or another, whole that. जो कुछ, जितना कुछ, सब कुछ; **Whatnot** (-नॉट) *-n.* a shelf without doors. बिना दरवाजे की आल-नारी, टॉड; **Whatsoever** (-सो'-वैज़-अर) *-pron.* whatever. जो कुछ, सब कुछ।

Whaup-हॉप *-n.* a kind of bird. एक प्रकार की चिड़िया।

Wheat-हीट *-n.* a plant with edible seeds. गोधूम, गेहूँ; **Wheat-ear** (-इयर) *-n.* an ear of wheat, a kind of bird. गेहूँ की बाल, एक प्रकार की चिड़िया।

Wheaten-हीट *-n.* *adj.* made of wheat. गेहूँ का बना हुआ।

Wheedle-ही-इल *-v. i.* & *i.* to flatter, to coax. फुसलाना, चापलूसी करना; **Wheedler** (-अर) *-n.* one who wheedles. चापलूसी करने वाला व्यक्ति; **Wheedlesome** (-सम्) *-adj.* coaxing. चापलूसी करनेवाला; **Wheedling** (-लिङ्ग) *-adj.* enticing. प्रलोभक, ललचाने वाला।

Wheel-हील *-n.* a circular frame turning on an axis, a circular body, a machine in the form of a wheel. चक्र पहिया (चाक), चक्र के आकार का यन्त्र; *-v. i.* & *i.* to convey on wheels, to cause to turn round, to turn on an axis. मण्डलाकार घूमना, चक्कर देना, पहियों पर चलना; **Wheelage** (-वैज़) *-n.* गाड़ी का महमूल; **Wheel-barrow** (-बॉ-रो) *-n.* a single wheeled truck. एक पहिये की ठेला-गाड़ी; **Wheel-base** (-बेस) *-n.* the distance between the axles of front and back wheel. गाड़ी के आगे तथा पिछले पहिये के बीच की दूरी; **Wheel-boat** (-बोट) *-n.* a boat on wheels. पहियेदार नाव; **Wheel-cutting** (-कटिङ्ग) *-n.* the method of cutting teeth of wheels. दाँतेदार पहिया बनाने की विधि; **Wheeled** (-इ) *-adj.* with wheels. पहिया-दार; **Wheeler** (-अर) *-n.* wheelwright. पहिया बनानेवाला; **Wheelman** (-मॉन) *-n.* a cyclist. बाइसिकल पर चढ़नेवाला; **Wheelwork** (-वर्क) *-n.* a combination of wheels. एक में एक

मिलिये हुए दाँतेदार पहियों का सिलसिला; **Wheelwright** (-राइट) *-n.* a man who makes wheels. गाड़ी का पहिया बनानेवाला; **Wheely** (-इ) *-adj.* circular. चक्राकार।

Wheen-व्हीन *-n.* a small quantity. अल्प मात्रा, थोड़ा सा।

Wheeze-व्हीज़ *-n.* a whistling sound caused by hard breathing. कष्ट से साँस लेने का शब्द; *-v. i.* to breathe hard with audible sound. शब्दयुक्त श्वास लेना; **Wheezily** (-इ-ल) *-adv.* audibly breathing. शब्दयुक्त श्वास लेते हुए; **Wheezing** (-इङ्ग) *-n.* the act of breathing with difficulty. कष्ट से श्वास लेने का काम।

Wheft-व्हेफ्ट *-n.* a flag tied across the middle. बीच में से बाँधा हुआ झण्डा।

Whelk-व्हेल्क *-n.* a wrinkle, a pustule. फुन्सी, दिदोरा; **Whelky** (-इ) *-adj.* protuberant. उभड़ा हुआ।

Whelm-व्हेल्म *-v. i.* to cover with water, to immerse, to overburden, to throw over violently, to crush, to involve in ruin. जल से ढोकना, डुबाना, अत्यधिक बोझ लदा देना, जोर से किसी के ऊपर फेंकना या पटकना, कुचल डालना, बर्बादी में फँसाना।

Whelp-व्हेल्प *-n.* the young of a dog, a cub, a puppy. पिल्ला, खोर का बच्चा; *-v. i.* to bring forth young. बच्चा उत्पन्न करना।

When-व्हेन *-adv.* at the time, while. जब, जिस समय, जबकि।

Whence-व्हेन्स *-adv.* from what place, how, by what means. कहाँ से, किस कारण से, कैसे;

Whence-ever (-वैज़-अर) *-adv.* from whatever place. जहाँ कहीं से; **Whencesoever** (-सो'-वैज़-अर) *-adv.* whence-ever. जहाँ कहीं से भी।

Whenever-व्हेन'-वैज़-अर *-adv.* at whatever time. जिस किसी समय, जब कभी; **Whensoever** (-सो'-वैज़-अर) *-adv.* at whatever time. जिस किसी समय भी।

Where-व्हेर *-adv.* at which or what place. जहाँ, कहाँ, किधर, किस जगह; **Whereabout** (-अ-बाउट) *-adv.* near what or which place. जिस या किस स्थान के पास; **Whereabouts** (-अ-बाउट्स) *-n. pl.* the place where anyone is found. वह स्थान जहाँ कोई मनुष्य या कोई वस्तु पायी जाती है; **Whereas** (-अॉज़) *-adv.* considering that, but on the contrary. ऐसी अवस्था में, अतएव, इस विचार से, परन्तु;

Age ऐज; Edge ऐज; Pen पें; Pain पें

Whereat (-औद्) *-adv.* at which, at what matter. जिसपर, जिस बात पर; **Whereby** (-वार) *-adv.* by which, जिससे; **Wherefore** (-फोर) *-adv.* for which, जिस अर्थ से; जिस हेतु से, जिस लिये; **Wherein** (-इन्) *-adv.* in which, जिसमें; **Whereinsoever** (-इन्-सो-पेव्बर) *-adv.* in whatever respect, जिस किसी विषय में; **Whereof** (-औक्) *-adv.* of which, जिसका; **Whereon** (on which, on what ?) जिस पर, किस पर ?; **Whereout** (-आउद्) *-adv.* out of which, जिसके बाहर; **Wheresoever** (-सो-पेव्बर) *-adv.* in whatever place, जिस किसी स्थान में, जहाँ कहीं; **Whereto** (-ट्) *-adv.* to what end, जहाँ तक, जिस निमित्त; **Whereupon** (-अप्-ऑन्) *-adv.* upon which, जिस पर; **Wherever** (-पेव्बर) *-adv.* at whatever place, जिस किसी स्थान में, जहाँ कहीं; **Wherewith** (-विय) *-adv.* with which, जिसके साथ, जिससे ।

Wherewithal (-ह्वेअर्'-विद्'-औल्) *-adv.* wherewith, जिस किसी के साथ ।

Wherret (-ह्वेअर्'-पेट्) *-v. t. & n.* to give a sharp blow to, a blow. तीव्र आघात पहुँचाना, आघात, चोट ।

Wherry (-ह्वेअर्'-रि) *-n.* a shallow boat. छिछली नाव ।

Whet (-ह्वेअर्'-ट्) *-v. t. (p. t. Whetted.)* to sharpen by rubbing, to stimulate or provoke, बिस-कर चोखा करना (धार रखना), उत्तेजित (कूढ़) करना; *-n.* the act of sharpening, something that increases appetite, a drink of liquor. धार रखने की क्रिया, सान, भूख जगाने या बढ़ाने वाली वस्तु, मदिरापान; **Whetstone** (-स्टोन) *-n.* a stone for sharpening tools. सान देने का पत्थर, सिल्ली; **Whetter** (-टर्) *-n.* one who whets. सान देनेवाला ।

Whether (-ह्वेअर्'-अर्) *-pron. & conj.* which of the two, which of the two alternatives. या, दो में से एक, हो न हो, चाहे ।

Whettle (-ह्वेअर्'-टल्) *-n.* a woodpecker. कठ-फोड़वा ।

Whew (-ह्वेअर्'-इन्टर) *-interj.* denoting surprise आश्चर्य-चकक अव्यय ।

Whey (-ह्वेअर्'-इन्) *-n.* the watery part of milk. मठा, छाछ, छेने का पानी; **Wheyish** (-इश्) *-adj.* resembling whey. छाछ के समान ।

Which (-विच्) *-pron.* relative or interrogative. जो, कौन, कौन-सा; **Whichever** (-पेव्बर) *-adv.* whether one or the other. जो सो, चाहे यह चाहे वह; **Whichever** (-सो-पेव्बर) *-adv.* whichever. जो कोई भी ।

Whiff (-ह्विक्'-फ्) *-v. t.* to throw in puffs. फूँकना; फूँककर उड़ाना; *-n.* a sudden expulsion of air from the mouth. फूँकार, फूँक; **Whiffle** (फल्) *-v. t. & t.* to evade, to scatter by puffing, to fickle. हटाना, फूँककर छितराना, हिलाना; **whiffier** (-लर्) *-n.* one who whiffles. फूँककर उड़ानेवाला ।

Whiffing (-ह्विक्लिङ्ग्) *-n.* shuffling. फड़फड़ाहट ।

Whig (-ह्विङ्ग्) *-n.* a liberal in English politics. प्रजातन्त्रवादी, अंग्रेजी राजनीति में प्रजा के स्वत्व के लिये उदार नीति-धारी; **Whiggery** (-अर्-इ) *-n.* the principles of a whig. उदार मतवादी राजनीति का सिद्धान्त ।

While (-हाइल्) *-n.* the time or expense needed. उचित समय अथवा व्यय; *-v. t. & i.* to loiter, to pass time pleasantly. वृथा समय बिताना, आनन्द में समय बिताना; *-adv.* during the time that, जिस समय, जब तक; **After a long while** (after a long time.) चिरकाल पर, बहुत देर के बाद; **Not worth while** (useless.) निष्फल, निरर्थक; **Worth while** (worth the time.) समयानुकूल, उपयुक्त ।

Whilst (-हाइल्) *-adv.* while. जब तक ।

Whim (-ह्विम्) *-n.* a sudden start of mind, freak, caprice. मन की लहर, चित्त की तरङ्ग (कामाचार), चपलता ।

Whimper (-ह्विम्-पर्) *-v. t. & t.* to cry with a low whining voice. बच्चों का रोना, ठुनकना; **Whimpering** (-इङ्ग्) *-n.* a muttering cry. रिरियाना ।

Whimsey (-ह्विस्'-जि) *-n.* freak, a whim. तरङ्ग, लहर (शक); **Whimsical** (-जि-कल्) *-adj.* having curious fancies, fantastical, capricious. अनवस्थित, चञ्चल (तरङ्गी), मनमौजी; **Whimsicality** (-इ-टि), **Whimsicalness** (-नेस्) *-n.* the state of being fanciful. चञ्चलता, मनमौज; **Whimsically** (-क्लि) *-adv.* in a whimsical manner. मनमौज से, तरङ्ग से ।

Whim-wham (-ह्विम्'-ह्वाम्) *-n.* a plaything. खिलवाड़, खिलौना ।

Whinchat (-ह्विन्'-चीट्) *-n.* a small singing bird एक छोटी गानेवाली चिड़िया ।

Whine (-हाइन) *-v. i.* to moan, to murmur, to utter a cry of pain. पीड़ा का शब्द करना, विलाप करना, कराहना; *-n.* a plaintive tone. कराह; **Whiner** (-अर्) *-n.* one who whines. पीड़ा का शब्द करनेवाला; **Whining** (-इङ्ग्) *-adj.* plaintive. पीड़ामय; **Whiningly** (-इङ्गलि) *-adv.* in a whining manner. पीड़ा का शब्द करते हुए ।

Whinny-हिन'-नि-प. i. (p. f. Whinnied.) to neigh in a joyful way. प्रसन्नता से हिनहिनाना; -*n.* a joyful neighing. प्रसन्नता की हिनहिनाहट।

Whinyard-हिन'-यीर्ड-*n.* a sword. तलवार।

Whip-ह्वि-*n.* a lash attached to a rod, the driver of a carriage or a horse, the member of Parliament who summons the members of his party to be present while there is a division. चाबुक, कोचवान, घोड़ा हाँकिनेवाला, संसद का वह सदस्य जो विभाजन के समय अपने दल के लोगों को उपस्थिति के लिये बुलाता है; -*p. f. (p. f. Whipped.)* to strike with a lash, to beat, to flog, to move with sudden motion, to dart, to overcome, to surpass, to incite, to summon to attend parliament. कोड़ा मारना, चाबुक से मारना, तेजी से भागना या दौड़ जाना, जीतना, आगे बढ़ जाना, उत्तम बनना, भड़काना, संसद में हाजिर होने के लिये बुलाना; To whip about (to wrap.) लपेटना; To whip from (to snatch.) छीन लेना; To whip out (to pull.) क्षटकारना, खींचना; To whip up (to seize.) पकड़ना; Whipcord (-कोर्ड) -*n.* a cord for making lashes. कोड़ा या चाबुक बनाने की रस्ती; Whiphand (-हॉन्ड) -*n.* an upper hand, advantage over. प्रभाव, सुविधा; Whiplash (-लैश) -*n.* the lash of a whip. चाबुक की रस्ती; Whipper (-पर) -*n.* one who whips. चाबुक या कोड़ा मारनेवाला; Whipping (-पिङ्ग) -*n.* the act of whipping, punishment with the whip or lash. कोड़े से मारने का काम, बेंत की मार।

Whipper-snapper - ह्विपर-स्नॉप - *n.* an insignificant person. तुच्छ मनुष्य।

Whippet-ह्विपेट-*n.* a kind of grey hound, a small armoured car. एक प्रकार का शिकारी कुत्ता, तोप लगी हुई छोटी मोटरगाड़ी।

Whippy-ह्वि-पि-*adj.* long, thin and flexible. लम्बा, पतला तथा लचीला।

Whipsaw-ह्विप्-सॉ-*n.* a saw worked by two persons. दो आदमियों से खींचा जानेवाला आरा।

Whipster-ह्विप्-स्टर-*n.* a nimble little fellow. छोटा चंचल पुरुष।

Whipstock-ह्विप्-स्टॉक - *n.* the handle of a whip. चाबुक की मुठिया।

Whirl-हूर्-*n.* the sound made by rapid whirling of something, velocity. किसी पदार्थ के तेज घूमने से उत्पन्न धरधराहट का शब्द, वेग; -*p. f. (p. f. Whirled.)* to whirl with, noise. शब्द करते हुए चक्कर खाना।

Whirl-हूर्ल - *p. f.* to turn with great velocity on an axis, to turn rapidly. तेजी से चक्कर खाना या घूमना; -*n.* a turning with high velocity. जोर का चक्कर, घुमाना; Whirlblast (-ब्लास्ट) -*n.* a whirling blast of wind. चक्करदार वायु का शोका; Whirlbone (-बोन) -*n.* the knee cap. घुटने की चक्री; Whirligig (-इ-गिग) -*n.* a kind of top which turns on its axis like a wheel. पहिये के समान अपनी कीली पर घूमनेवाला एक प्रकार का खेलने का लट्टू; Whirling (-इङ्ग) -*n.* turning round with velocity. तेजी का चक्कर, भ्रमण;

Whirlpool (-पूल) -*n.* an eddy of water. जलावत, भँवर; Whirlwind (-विन्ड) -*n.* a strong wind moving in a spiral form. चक्रवात, बवंडर।

Whisk-ह्विस्क-*n.* bunch of grass, hair &c., a brush or small broom. बाल या घास का गुच्छा, चँवर, झाड़ू, कुँची; -*p. f. & i.* to sweep with a quick motion, to move briskly. जल्दी से झाड़ू देना, अति शीघ्र चलना; Whisker (-अर्) -*n.* one who or that which whisks, hair growing on the upper lip. शीघ्र चलनेवाला, गलमुच्छा; Whiskered (-अर्ड) -*adj.* with whiskers. गलमुच्छेदार।

Whisket-ह्विस्किट-*n.* a basket. टोकरी।

Whisky-ह्विस्कि-*n.* a liquor prepared from malted barley. जव से बनी हुई मदिरा।

Whisper-ह्वि-स्पर्-*p. f. & i.* to speak in a very low tone, to speak under the breath, to prompt secretly. धीरे से बोलना, कानाफुसी करना, गुप्त रीति से उत्तेजित करना; -*n.* a low soft voice, buzzing sound. कानाफुसी, फुसफुसाहट; Whisperer (-अर्) -*n.* one who whispers, a backbiter. कानाफुसी करनेवाला, चुगलखोर; Whispering (-इङ्ग) -*n.* act of speaking secretly, backbiting. कानाफुसी, चुगली; Whisperingly (-इङ्ग-लि) -*adv.* in a whisper. अति मन्द शब्द से फुसफुसाते हुए।

Whist-ह्विस्ट-*n.* a game of cards played by four players with 13 cards each & with a declared trump. ताश का कोटपीस का खेल; -*interj.* be silent! hush! चुप! खामोश!

Whistle-ह्विस्-सल-*n.* a small wind instrument, sound made by pressing lips and ejecting air forcibly through mouth, shrill sound of wind. बौसुरी, सीटी, बाँभी का शब्द; -*p. f. & i.* to sound a whistle, to make a

shrill sound, to call by whistle. बाँसुरी बजाना, सीटी बजाना, सीटी बजाकर बुलाना; Whistler (-लर) - *n.* one who whistles. सीटी बजानेवाला; Whistling (-इंग) - *n.* the sound of a whistle. सीटी का शब्द ।

Whit-हिट - *n.* a jot, the smallest part, a point, a bit. लव-लेश, अणु, बिन्दु, तिनका; Not a Whit (not the least, not at all.) किञ्चित् मात्र भी नहीं, बिल्कुल नहीं ।

White-हाइट - *adj.* of the colour of snow, destitute of colour, pure. (शुभ्र) श्वेत (सफेद), बिना रङ्ग का; - *n.* the white colour, a white thing. श्वेत वर्ण, सफेदी; - *v. t.* to make white, to whitewash. श्वेत करना, सफेदी करना, चूने से छुहना; White-ant (-ऑन्ट) - *n.* a termite. दीमक; White-beard (-बेअर्ड) - *n.* an old man. वृद्ध पुरुष; White-copper (-कॉप्-पर्) - *n.* German silver. जर्मन सिलवर; Whitehead (-हेड) - *n.* snow-goose. बरफ़िल जगहों में रहनेवाला बतख; Whiteheat (-हीट) - *n.* intense heat. तीव्र उत्पन्न (तेज गरमी); White-iron (-आयरन्) - *n.* tinned iron. रौंगा चढ़ा हुआ लोहा; White-lead (-लेड) - *n.* carbonate of lead. सफेदा; White-limed (-लाइम्ड) - *adj.* white-washed. चूने से छुहा हुआ; Whitely (-लि) - *adj.* almost white. प्रायः सफेद; Whiten (-टन) - *v. t. & i.* to make white, to bleach. सफेद करना, सफेद होना; Whitener (-टन-अर्) - *n.* one who bleaches. सफेद करनेवाला; Whiteness (-नेस्) - *n.* the state of being white, freedom from stain. धवलता, सफेदी, पवित्रता; Whitening (-निंग) - *n.* anything that whitens. सफेद करनेवाला पदार्थ; Whitepot (-पॉट) - *n.* a kind of food. एक प्रकार की मिठाई; Whites (-स्) - *n. pl.* white dress, flour of white wheat, 1 uorrhoea. सफेद पोशाक, सफेद गेहूँ का आटा, श्वेत प्रदर; White-smith (-स्मिथ) - *n.* a tinsmith. रौंगे का बर्तन बनानेवाला; Whitethorn (-थॉर्न्) - *n.* a kind of prickly plant. एक प्रकार की नागफनी; Whitewash (-वॉश) - *n. & v. t.* a liquid composition for whitening, to cover with a white composition. सफेद रङ्ग, सफेदी करना ।

Whither-हिद - *अर्-adv.* to what or which

place. जिएर, जहाँ, तहाँ तक; Whithersoever (-सो-यैत्र-अर्) - *adv.* at whatever place. जिस किसी स्थान में ।

Whiting-वाइटिंग - *n.* a kind of sea-fish. एक प्रकार की समुद्री मछली ।

Whitish-हाइट - *इश - adj.* somewhat white कुछ सफेद; Whitishness (-नेस्) - *n.* the quality of being whitish. सफेदीपन ।

Whitlow-हिद - *लो - n.* an abscess on the fingers. नखत्रण, नखों पर का घाव, गलका ।

Whitster-हिद - *स्टर - n.* a bleacher, a whitener. धोनेवाला, सफेदी करनेवाला ।

Whit-Sunday-हिद - *सन् - डे - n.* the seventh Sunday after Easter. अँगरेजों के ईस्टर त्योहार के बाद का सातवाँ रविवार ।

Whittaw-हिद - *टॉ - n.* a maker of saddles घोड़े का साज बनानेवाला ।

Whittle-हिद - *टख - n.* a small pocket-knife. जेब की छोटी छुरी; - *v. t.* to cut small strips with a knife. चाकू से छोटे-छोटे टुकड़े करना; - *n.* a woman's white dress. स्त्री की सफेद पोशाक; Whittled (-ट) - *adj.* cut with a small knife. छोटे चाकू से काटा हुआ ।

Whiz-हिज - *n.* a hissing sound. सनसनाहट (सीटी) का शब्द; - *v. t. (p. t. Whizzed.)* to make a hissing sound. सनसनाहट का शब्द करना; Whizzbang (-वीङ्ग) - *n.* a high velocity shell. तोप की तीव्र गति का गोला; Whizzing (-जिङ्ग) - *n.* a humming sound. सनसनाहट का शब्द; Whizzingly (-जिङ्ग-लि) - *adv.* with a hissing sound. सनसनाहट के शब्द के साथ ।

Who-हू - *relative pron.* what person, interrogative *pron.* which person. कौन व्यक्ति, किसने; Whoever (-यैत्र-अर्) - *pron.* whatever person. जो कोई; Whosoever (-सो-यैत्र-अर्) - *pron.* any person whatsoever. कोई भी व्यक्ति ।

Whoa-हो - *interj.* stop ! ठहरो ।

Whole-होल् - *adj.* all, complete, total, entire, not sick. (निःशेष) सम्पूर्ण (अशेष), अभिन्न. (समस्त) पूरा, भला-चंगा; - *n.* the entire thing, a system, an aggregate. समग्रता, सम्पूर्ण भाग, समस्त; On the whole (generally speaking, all things considered.)

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेज़र

साधारणतः, सब बातों पर विचार करके; Whole-blood (-ब्लड्) - *adj.* born of the same parents. एक ही माँ-बाप से उत्पन्न ; Whole-coloured (-कल्ल-अर्ड्) - *adj.* of one colour throughout. सर्वत्र एक ही रङ्ग का ; Whole-hearted (-हार्ट्-पैड्) - *adj.* hearty and sincere. सहृदय, सच्चा ; Wholeness (-नेस्) - *n.* entireness. समग्रता, सम्पूर्णता ; Wholesale (-सेल्) - *n.* the sale of goods in large quantities. थोक विक्री ; - *adj.* completely. पूर्ण रूप में, सन्तुष्ट रूप में, थोक ; Wholesome (-सम्) - *adj.* tending to promote health, useful, conducing to happiness, beneficial, salubrious. हितकर, स्वास्थ्यकर, आरोग्यजनक, लाभदायक, आनन्दकारक ; Wholesomely (-सम्-लि) - *adv.* in a wholesome manner. हितकर ढंग से या रूप में, आरोग्यजनक ढंग से ; Wholesomeness (-सम्-नेस्) - *n.* the quality of being wholesome. लाभदायकत्व, हितकर अवस्था, आरोग्यजनक दशा ; Wholly- (-लि) - *adv.* entirely, completely, पूर्ण रूप से, सर्वथा ।

Whom-हुम् - *pron.* objective case of 'Who'. जिसको ; Whomsoever (-सो-पैत्र-अर्) - *pron.* to any person; जिस किसी मनुष्य को ।

Whoop-हूप - *n.* shout of war, war-cry. सिंह-नाद, युद्ध का शब्द ; - *v. t.* to shout with a loud noise. गरजना, चिल्लाना, (हूह करना) ; Whooping (-इङ्ग) - *adj.* shouting. चिल्लाने-वाला ; Whooping cough (pertusis.) कुकुरखोँसी ।

Whop-हॉप् - *n.* a sudden fall. एकाएक गिराव ।

Whopper-व्हॉप् - *पर* - *n.* an extraordinary thing. अति विलक्षण पदार्थ ।

Whore-होर - *n.* an unchaste woman, a harlot. वेश्या, कसबिन ; Whoredom (-डम्) - *n.* unlawful connection with the other sex, acts of sexual immorality, वेश्यागमन, व्यभिचार ; Whoremaster (-मास्टर्-अर्) - *n.* procurer, a pip, a pander. वेश्याओं का दलाल, टाल ; Whorish (-इश्) - *adj.* lewd, unchaste. कामुक, दुश्चरित्र ।

Whorl-ह्वर्ल् - *n.* a ring of leaves or flowers. पत्तों या फूलों की माला (मेखला) ।

Whose-हूज् - *pron.* possessive case of who or which. जिसका, किसका ।

Whoso-हू-सो - *pron.* whosoever. जो कोई, Whosoever- (-पैत्र-अर्) - *pron.* कोई भी ।

Why-व्हाइ - *adv.* for what cause or reason;

for what reason, for which ? क्यों ? किस कारण से ? किसलिए ?

Wick-विक् - *n.* number of threads twisted into a string used in candle, web of a lamp. बत्तिका, बत्ती, पल्लता ।

Wicked-विक्-पैड् - *adj.* evil, naughty, sinful, immoral, mischievous दुष्ट, दुरात्मा (दुराचारी), पापी, अधर्मी, दुश्चरित्र ; Wickedly (-लि) - *adv.* in a wicked manner. दुष्टता से, अधर्म से ; Wickedness (-नेस्) - *n.* the state of being wicked. दुष्टता, पापकर्म, दुराचार ।

Wicker-विक्-अर् - *n.* a pliant twig. कर्माँची ; - *adj.* made of wicker. सोंक की बनी हुई ; Wickerwork (-वर्क्) - *n.* basket work. सोंक की बनी हुई डलिया श्यादि ।

Wicket-विक्-इट् - *n.* a small door, a set of three upright stumps used in the game of cricket. खिड़की (छोट्य किवाड़), क्रिकेट के खेल की गड़ी हुई खूँटी जिस पर गेंद मारा जाता है ।

Wicket-keeper (the cricketer behind the wicket.) इन खूँटियों के पीछे खड़ा रहनेवाला क्रिकेट का खिलाड़ी ।

Wide-वाइड् - *adj.* broad, not narrow, remote distant. चौड़ा, फैला हुआ, विस्तीर्ण, दूर ; - *adv.* at a distance, far. दूर पर ; - *n.* expanse, विस्तार ;

Wide-awake- (-अ-वेक) - *adj.* alert. सचेत, चेतन्य ; Widen (-न्) - *v. t.* & *i.* to extend, to make or grow wider. फैलाना, चौड़ा करना या होना ; Wideness (-नेस्) - *n.* width. विस्तार, चौड़ाई ; Widespread (-स्प्रेड्) - *adj.* spread to a great distance. दूर तक फैला हुआ ।

Widgeon, Wigeon-विज्-अन् - *ns.* a kind of duck. एक प्रकार का बतख ।

Widow-विड्व् - *ओ* - *n.* (*mar.* Widower.) a woman whose husband is dead. विधवा, रौंड़ ; - *v. t.* to bereave of a husband, to deprive of anything good. विधवा बनना, किसी अच्छे पदार्थ से अलगाना ; Widower- (अर्) - *n.* a man whose wife is dead. मृतपत्नीक, रेंडूआ, विधुर ; Widowhood (-अर्-हुड्) - *n.* the state of being a widower. रेंडूआपन ; Widowhood (-हुड्) - *n.* the state or being a widow. वैधव्य, रेंडूआप ।

Width-विड्थ् - *n.* breadth, wideness. विस्तार, (विशालता) चौड़ाई ।

Wield-वील्ड् - *v. t.* to manage, to handle, to

Age एज् ; Edge एज् ; Pen पेन् ; Pain पेन्

use with power. प्रबन्ध करना, काम में लाना (निवाहना); To wield the sceptre (to govern with command.) अधिकार से राब्य करना; Wieldable (-ई-वल्)-*adj.* able to be managed. प्रबन्ध करने योग्य; Wielder (-अर्)-*n.* one who wields. प्रबन्ध करनेवाला; Wieldless (-लेस्)-*adj.* not manageable. अधीन न करने योग्य; Wieldy (-इ)-*adj.* easily moved, manageable. उठाने योग्य, प्रयोग में लाने योग्य।

Wife-वाइफ'-*n.* (*pl.* Wives.) a married woman, the lawful consort of a man. सहर्षमिणी, पत्नी, भार्या (जाया); Wifehood (-हुइ)-*n.* the state of being a wife. पत्नीत्व; Wifeless (-लेस्)-*adj.* without wife. बिना पत्नी का; Wifelike (-लाइक), Wifely (-लि)-*adjs.* pertaining to or like a wife. पत्नी-सम्बन्धी, पत्नी के सदृश।

Wig-विग'-*n.* an artificial covering for the head. कृत्रिम केश, बनावटी बालों का टोप; Wiggled-(-इ)-*adj.* covered with a wig. ऐसे टोप से ढँका हुआ।

Wigeon-विज'-अन्-*n.* एक प्रकार का बतख।

Wiggle-विग'-गल्-*v.* *t.* to twist the body to and fro. शरीर को आगे-पीछे घुमाना।

Wight-वाइट'-*n.* a creature, a person, a supernatural being. जन्तु, व्यक्ति, अलौकिक जीव।

Wild-वाइल्ड'-*adj.* wandering, not domesticated, savage, irregular, uncivilized, inconstant, loose, violent. उन्मत्त, जंगली, बनेला, असम, असभ्य, प्रचण्ड (क्रूर), निरर्थक, लम्पट, तीव्र; *n.* a forest, a desert. जंगल, मरुस्थल; Wild with anger (extremely angry.) क्रोध से उन्मत्त; Wildly (-लि)-*adv.* rudely. प्रचण्डता से; Wildness (-नेस्)-*n.* savageness, rudeness. रूक्षता (प्रचण्डता), जंगलीपन; Wilder-(-अर्)-*v.* *t.* to bewilder, to cause to lose the track. व्यग्र करना, रास्ता भुलाना; Wilderness (-नेस्)-*n.* a desert, a waste. मरुस्थल, जंगलीस्थान, उजाड़ स्थान; Wild-fire-(-फायर)-*n.* a composition of inflammable materials which is hard to extinguish. शीघ्र जलनेवाले पदार्थों का समूह जिसमें आग लगाने पर सहज में बुझ न सके (पैलीता); Wilding (-इइंग)-*n.* a wild apple. जंगली सेब।

Wile-वाइल्-*n.* a trick, stratagem. कपट, छल; *v.* *t.* to deceive. धोखा देना।

Willful-विल्'फुल्-*adj.* self-willed, refractory, stubborn. स्वेच्छाचारी, कामाचारी, हठी; Wilfully (-लि)-*adv.* stubbornly. स्वेच्छा या हठ से; Willfulness (-नेस्)-*n.* the state of being wilful. स्वेच्छाचारिता, हठ।

Wily-वाइल्'-इ-लि-*adv.* insidiously. कपट से; Wiliness (-नेस्)-*n.* craftiness. चानुरी, कपट।

Will-विल्-*n.* the faculty of deciding choice, desire, command, a written document disposing of property after death. अभिलाषा, सङ्कल्प, इच्छा, आज्ञा, इच्छापत्र (वसीयतनामा); *v.* *t.* to command, to wish, to direct, to bequeath. आज्ञा देना, इच्छा करना, निश्चित करना (निर्णय करना), वसीयतनामा लिखना; At will (according to one's pleasure;) इच्छानुसार; Good-will (favour.) कृपा; Ill-will (enmity.) शत्रुता; To have one's will (to obtain what is desired.) अपनी इच्छा पूर्ण करना।

Will-विल्-*an auxiliary verb*; sign of future. भविष्य-काल की सहायक क्रिया—गा, गी, गे।

Willer-विल्'-लर्-*n.* one who wills. वसीयत करनेवाला।

Willing-विल्'-लिइंग-*adj.* disposed, desirous, prompt, spontaneous. उद्यत, इच्छुक, इस्मित, त्वरित; Willingly (-लि)-*adv.* cheerfully. प्रसन्नता से; Willingness (-नेस्)-*n.* consent of will. सानुकूलता, सम्मति।

Will-o'-the-wisp-विल्'-ओ-द-विस्'-*n.* a luminous phenomenon seen in marshy places. दलदल में उत्पन्न होनेवाला जगमगाता हुआ प्रकाश।

Willow-विल्'-लो-*n.* a plant with pliant branches. सरपत, सरई; Willowed (-लोइ)-*adj.* full of willows. सरपत से परिपूर्ण; Willowish (इ-इश्)-*adj.* of the colour of the willow. सरपत के रङ्ग का; Willowy (-इ)-*adj.* full of willows. सरपत से भरा हुआ।

Willy-विल्-लि-*n.* an apparatus for cleaning wool. ऊन साफ करने का यन्त्र।

Willy-nilly-विल्-लि-निल्-लि-*adv.* willingly or unwillingly. इच्छा अथवा अनिच्छापूवक।

Wilsome-विल्'-सम्-*adj.* obstinate. हठी।

Wilt-विल्ड'-*second pers. sing.* of the verb "Wilt"; *v.* *i.* *to* wither, to droop. मुरझाना, झुकाना।

Wily-वाह' - लि - *adj.* (*comp.* Willier, *sup.* Wiliest.) sly, cunning, using stratagem. धूर्त, कपटी, छली ।

Wimble-विम्ब्ल - *n.* a gimlet. छेद करने का बरमा; - *v. t.* to bore holes. छेद करना; - *adj.* nimble. चंचल ।

Wimple-विम्प्ल - *n.* a covering for the face. परदा, धूँघट ।

Win-विन् - *v. t. & i.* (*p. t. & p. p.* Won) to gain by success, to allure by kindness, to gain victory. जीतना, मोहित करना, विजय प्राप्त करना; To win through (to succeed.) सफल होना; To win upon (to gain favour from.) कृपा प्राप्त करना; **Winner** (-नर्) - *n.* one who wins. जीतनेवाला; **Winning** (-निङ्ग) - *adj.* charming. लुभानेवाला ।

Wince-विन्स - *v. i.* to show uneasiness, to start in pain. चौंकना (हिचकना), पीड़ा से सिकुड़ना; **Wincer** (-अर्) - *n.* a horse which kicks. दुलत्ती फटकारनेवाला घोड़ा ।

Wincey-विन्सि - *n.* a kind of durable cloth with cotton warp and woollen weft. सूती ताना तथा ऊनी बाने का एक प्रकार का टिकाक बख ।

Winch-विन्च - *n.* the handle of a wheel, a reel, an instrument for straining. पहिया चलाने की मूठ, चरखी (चिरनी), चौपने का ढण्डा ।

Wind-विन्ड - *n.* (कविता में "वाइन्ड" उच्चारण होता है) the current of air, air in motion, breath, flatulence. वायु (पवन), हवा, साँस, वायुरोग; - *v. t.* (*p. t.* Wound.) to expose to the wind, to blow, to drive hard. बहाना, फूंकना, तेज हँकना; Down the wind (declining.) नाश होते हुए; How the wind blows (how matters stand.) कैसी स्थिति या अवस्था है; To get wind (to become public.) प्रकाशित होना ।

Wind-वाइन्ड - *v. t.* (*p. t. & p. p.* Wound.) to turn, to change, to entwine, to unfold. फेरना, बदलना, ढँठना, मोड़ना; To wind off (to unwind.) खोलना, उधेड़ना; To wind up (to bring to a conclusion.) परिणाम निकालना ।

Windbag-विन्ड-बैग - *n.* a man who uses empty words. निरर्थक शब्द बोलनेवाला मनुष्य;

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन् ; Pain पेन्

Windbound (-वाउन्ड) - *adj.* obstructed in sailing owing to a contrary wind. विपरीत वायु के कारण आगे बढ़ने में रुका हुआ (जहाज), **Windfall** (-फॉल) - *n.* a fruit blown from a tree by wind, an unexpected fortune. वायु से गिरा हुआ फल, अलभ्य लाभ; **Wind-furnace** (-फर्नेस) - *n.* a furnace supplied by artificial currents of air. भायी की बैंगीठी; **Wind-gall** (-गॉल) - *n.* a tumour on the fetlock joint of a horse. घोड़े की गुमची पर की हड्डी; **Wind-gun** (-गन) - *n.* an air-gun. हवाई बन्दूक ।

Winder-विन्डर - *v. t.* to remove chaff from grain. ओसाना ।

Windiness-विन्डिनेस - *n.* a tendency to generate wind, flatulence. वायु उत्पन्न करने की स्थिति, वायु से पेट फूलने की अवस्था ।

Winding-वाइन्ड - *इङ्ग* - *adj.* bending, twisting. कुटिल, घुमावा; - *n.* a bend. झुकाव, मुड़ान; **Windingly** (-लि) - *adv.* in a winding manner. वक्र रूप से ।

Winding-sheet-वाइन्ड-शीट - *n.* a sheet in which a corpse is wrapped. मुर्दा लपेटने की चादर, कफन ।

Windlass-विन्ड - *लीस* -

n. a machine for raising heavy weights or weighing anchor or pulling a water bucket from a well.



भारी बोझ उठाने या जहाज का लंगर उठाने या कुएँ से पानी की बाल्टी खींचने का गड़ारीदार यन्त्र ।

Windless-विन्ड्लेस - *adj.* wanting in wind. बिना वायु का; **Windmill** (-मिल) - *n.* a mill turned by the wind. पवन से चलनेवाली चक्की ।

Window-विन् - *डो* - *n.* an opening in a wall for admitting light and air. कतायन, खिड़की, झरोखा; **Windowed** (-इ) - *adj.* furnished with windows. खिड़की लगा हुआ



Windowless-विन्ड्लेस - *adj.* wanting in wind. बिना वायु का; **Windmill** (-मिल) - *n.* a mill turned by the wind. पवन से चलनेवाली चक्की ।

Windowed (-इ) - *adj.* furnished with windows. खिड़की लगा हुआ

furnished with windows. खिड़की लगा हुआ

Windpipe-विन्ड-पाइप-*n.* the trachea, the passage for the inlet and outlet of air in the lungs. वायुप्रणाली, टेंटुआ ; **Wind-pump** (-पम्प)-*n.* a pump worked by the wind. वायु से चलनेवाली पिचकारी ।

Windrow-विन्ड-रो-*n.* a row in which mown grass is laid to be dried by the wind before being made up into heaps. वह पंक्ति (कतार) जिसमें गाँठ बाँधने के पहले हवा से सूखने के लिये काटी हुई घास फैलाई जाती है ।

Windscreen-विन्ड-स्क्रीन्-*n.* a screen or wall which forms a shelter from the wind. वायु रोकने का पर्दा या भीत या दीवाल ।

Wind-up-वाइन्ड-अप-*n.* conclusion. परिणाम, अन्त ।

Windward-विन्ड-वर्ड-*n.* the direction in which the wind blows. वह दिशा जिस ओर वायु बहती है ; *adj.* being on the side of the wind. वायु की दिशा की ओर रहनेवाला ; **Windy** (-डि)-*adj.* consisting of wind, tempestuous, empty, flatulent. वातमय, हवादार, छुछा, वायुपूर्ण ।

Wine-वाइन-*n.* the fermented juice of grapes. अंगूर की मदिरा, सुरा ; **Spirits of wine** (alcohol.) मद्यसार ; **Wine-bag** (-बीग)-*n.* a liquor-bottle. मदिरा रखने की बोतल ; **Wine-bibber** (-बिब-बर्)-*n.* a great drinker. बहुत मदिरा पीनेवाला ; **Wine-glass** (-ग्लास)-*n.* a glass to drink wine from. मदिरा पीने का गिलास ; **Wineless** (-लेस्)-*adj.* destitute of wine. बिना मदिरा का ।

Wing-विङ्ग-*n.* the forelimb of a bird by which it flies, care and protection, a plane, flight, side of a stage. पक्ष, पंख, पर, डेना, धन तथा रक्षा, हवाई जहाज का तख्ता, उड़ान, नाटकगृह का पार्श्वभाग ; -*s. i. & i.* to furnish, with wings, to fly. पर लगाना, उड़ना ; **On the wing** (flying.) उड़ते हुए ; **Under the wing of** (under the protection of.) आश्रित, रक्षित ; **Winged** (-ड)-*adj.* having wings. swift. परदार, तीव्र ; **Wingless** (-लेस्)-*adj.* having no wings. बिना डेने का ; **Winglet** (-लेट)-*n.* a small wing. छोटा डेना ; **Wingy** (-इ)-*adj.* rapid. तीव्र, तेज ।

Wink-विङ्क-*v. i.* to open and shut the eyes quickly, to shut one eye, to give a hint by

the motion of eyelids. जल्दी-जल्दी आँख खोलना बन्द करना, एक आँख बन्द करना, पलक मारना (सैन करना), आँखों से संकेत करना ; -*n.* the act of closing and opening the eyelids, a hint given by the eyes. पलक मारना, सैन ; **To wink at** (to connive at.) उपेक्षा करना ; **Winker** (-अर्)-*n.* one who winks. सैन मारनेवाला ; **Winking** (-इङ्ग)-*n.* conniving at. चञ्चुसंकोचन, उपेक्षा ; **Winkingly** (-इङ्ग-लि)-*adv.* like one winking. उपेक्षा करते हुए

Winnow-विन्-*v. i.* to separate chaff from grain by the help of wind, to beat with wings, to sift, to examine. फटकना, पछोरना, बीसाना, डेना फड़फड़ाना, चालना, परीक्षा करना ; **Winnower** (-अर्)-*n.* one who winnows, पछोरनेवाला ; **Winnowing** (-इङ्ग)-*n.* the act of separating chaff from grain. फटकन ; **Winnowing basket** (basket for winnowing.) सूप ।

Winsome-विन्-सम्-*adj.* charming, attractive, merry. ललित, मनोहर, प्रसन्न ; **Winsomely** (-लि)-*adv.* in a charming manner. मनोहरता से ; **Winsomeness** (-नेस्)-*n.* the quality of being winsome. मनोहरता ।

Winter-विन्ट-अर्-*n.* the cold season of the year. हेमन्त, शिशिरकाल, जाड़े की ऋतु ; *adj.* belonging to winter. शरद-सम्बन्धी ; -*s. i.* to pass the winter, to provide with food & shelter in winter, to chill, to freeze. जाड़ा बिताना, जाड़े में भोजन और आश्रय देना, ठंडा करना, जमाना ; **Winter-killed** (killed by winter.) जाड़े से मरा हुआ ; **Winterly** (-लि)-*adj.* occurring in winter, of winter, having the character of winter, suitable to winter. जाड़े में होनेवाला, जाड़े का, जाड़े के लक्षणवाला, शिशिर-काल के योग्य ; **Wintery** (-ट्रि)-*adj.* pertaining to winter, cold. शरद-ऋतु सम्बन्धी, ठण्डा ।

Winy-वाइन-इ-*adj.* having the taste of wine. मदिरा के स्वाद का ।

Wipe-वाइप-*v. i.* to clean by rubbing, to rub with a soft thing, to cheat. पोछना (रगड़कर निर्मल करना), मिटाना, (झाड़ना) पोछा देना ; **To wipe away** (to wipe by rubbing off.) रगड़कर साफ करना ; **To wipe off** (to erase,

to utterly destroy or annihilate.) रगड़कर मिटाना, पूर्ण रूप से नष्ट करना; Wiper (-अर्)-*n.* one who or that which wipes, an instrument for wiping. रगड़नेवाला, रगड़ने (मिटाने) का यन्त्र ।

Wire-वायर-*n.* a thread of metal, a telegram. धातु-सूत्र, तार, तार का समाचार; *v. t.* to apply wire to, to send a telegraphic message. तार से बौधना, तार लगाना, तार द्वारा समाचार भेजना ।

Wiredraw-वायर'-ड्रॉ-*n.* a plate of steel with holes for drawing in wire. तार खींचने की जन्ती; *v. t.* to draw wire, to cause steam or water to pass through a small hole, to spin out, to extract. तार खींचना, भाप या पानी को बहुत छोटे छेद से निकालना, कातना, निचोड़ना; Wire-*n.* one who draws metal wire. तार खींचनेवाला; Wiregauze (-गॉज़)-*n.* a fine texture resembling gauze. महीन जाली; Wireless (-लेस्)-*n.* the communication through electromagnetic waves without wires. बिना तार के विद्युत्-चुम्बकीय तरङ्गों द्वारा समाचार भेजने का यन्त्र; Wirenetting (-नेट'-टिङ्ग)-*n.* a network of wires. तार की जाली; Wirepuller (-पुल्लर्)-*n.* one who makes an intrigue. बद्ध्यन्त्र रचनेवाला; Wiriness (-इनेस्)-*n.* the state of being wiry, state of being strong or endurable. तारपन, पुष्टता, सहनशीलता; Wiring (-इङ्ग)-*n.* an arrangement of wires. तारों का प्रबन्ध; Wiry (-इ)-*adj.* made of wire, like wire, strong. तार का बना हुआ, तार के समान, पुष्ट ।



Wisdom-विज्ञ'-डम्-*n.* the quality of being wise, natural instinct, sagacity, prudence, wise conduct. बुद्धि; वेक, पण्डित्य, धीरता (गम्भीरता), चतुराई; Wisdom tooth (the third molar tooth in the human jaw.) चब, तृतीय पेषक दाँत, बुद्धि या अक्ल का दाँत ।

Wise-वाइज़-*adj.* learned, skilful, discerning, sagacious. पण्डित, चतुर, विवेकी, बुद्धिमान्; *v.* the way or manner of acting. प्रकार,

रीति, ढंग; In no wise (in no way.) किसी प्रकार से नहीं; On this wise (in this way.) इस प्रकार से; Wiseacre (-वै-अर्)-*n.* one who pretends to be wise, a simpleton, a dunce. अपने को बुद्धिमान् समझनेवाला, बुद्ध, लूठ, मूर्ख; Wise-hearted (-हार्ट'-हैड)-*adj.* skilful. विवेकी, चतुर; Wiseling (-लिङ्ग)-*n.* one who pretends to be wise, a wiseacre. अपने को बुद्धिमान् समझनेवाला मनुष्य; Wisely (-लि)-*adv.* in a wise manner. बुद्धिमानी से ।

Wish-विश्-*n.* an eager desire, desire expressed, longing, request. इच्छा (मनोरथ), अभिलाषा (वांछा), आकांक्षा, प्रार्थना; *v. t.* to desire, to long for, to request, to be inclined, अभिलाषा करना, इच्छा करना, प्रार्थना होना, लीन होना; Wisher (-अर्)-*n.* one who desires. अभिलाषा करनेवाला; Wishful (-कुल)-*adj.* desirous. उत्सुक, इच्छुक; Wishfully (-कुलि)-*adv.* with ardent desires. उत्कट इच्छा से; Wishfulness (-कुल-नेस्)-*n.* the state of being wishful. तीव्र अभिलाषा; Wish-wash (-वॉश)-*n.* a kind of watery drink. जल के सदृश एक पेय; Wishywasby (-इ-वॉश'-इ)-*adj.* watery, weak. जलीय, दुर्बल ।

Wisket-वि-स्कैट-*n.* a basket. टोकरी ।

Wisp-विस्प-*n.* a small bundle of straw. फूस का छोटा गट्टा; Wispy (-इ)-*adj.* consisting of a wisp. फूस के गट्टे से युक्त ।

Wist-विस्ट-*v. t.* to wit (know). जानना; Wistful (-कुल)-*adj.* attentive, thoughtful, earnest, wishful, hushed. ध्यान-परायण, विचारवान्, उत्सुक, इच्छुक, चुपचाप; Wistfully (-कुलि)-*adv.* in a wistful manner. ध्यान-परायणता या उत्सुकता या इच्छुक ढंग से; Wistfulness (-कुल-नेस्)-*n.* the state of being wistful. उत्सुकता, चिन्ता; Wistly (-लि)-*adv.* attentively, thoughtfully. ध्यानपूर्वक ।

Wit-विट-*v. t.* & *i.* to know, to be aware of. जानना, अवगत होना *n.* intellect, talent, intelligence, mental quickness. बुद्धि, चातुरी, बुद्धिमानी, बुद्धि-विकास या बुद्धि की तीव्रता; To wit (that is, to say, namely.) अर्थात्, नामक; Witless (-लेस्)-*adj.* wanting thought, indiscreet. बुद्धिहीन, निबुद्धि; Witlessly (-लेस्-लि)-*adv.* without the exercise of wit.

Age ऐज; Edge ऐज; Pen पें; Pain पेन

बुद्धिहीनता से; Witlessness (-लेस-नेस) -*n.* the state of being witless. बुद्धिहीनता; Witted (-ट्टेड) -*adj.* having understanding. विवेकयुक्त, बुद्धिमान् ।

Witch-विच् -*n.* (*mas.* Wizard.) a sorceress, an ugly old woman, a hag, a crone. जादूगरनी, दादन, कुरूपी वृद्धा स्त्री; -*v. t.* to enchant, to fascinate. जादू-टोना करना, मोहना; Witchcraft (-क्रीफ्ट) -*n.* sorcery, enchantment. जादू, इन्द्रजाल, माया; Witchery (-अर्च) -*n.* enchantment. जादू-टोना; Witching (-इङ्ग) -*adj.* pertaining to witchcraft, casting a spell. जादू सम्बन्धी, जादू-टोना करनेवाला ।

Wite-वाइट -*n.* blame. दोष, कलङ्क ।

With-विद् -*prep.* in opposition to, by, in company with, on the side of. साथ, से, ओर, तरफ ।

Withal-विदाल -*adv.* besides, with the rest. साथ-साथ, और भी ।

Withdraw-विद्-ड्रॉ -*v. i. & t.* (*p. t.* Withdrew, *p. p.* Withdrawn.) to draw back, to recall, to retire, to go away, हट जाना, अलग होना, लौटाना, वापस लेना या करना, फेरना, चले जाना; Withdrawal (-ल) -*n.* the act of withdrawing. अपक्रम, संहार, वापसी; Withdrawer (-अर्) -*n.* one who withdraws. वापस लेनेवाला; Withdraw-ment (-मेंट) -*n.* the act of withdrawing. वापस लेने का काम; Withdrawn (-ड्रॉन्) -*p. p.* of Withdraw. वापस लिया गया ।

Withe-वाइट -*n.* a band of twisted twigs. बड़ी हुई छहिनियाँ ।

Wither-विद्-अ -*v. i. & t.* to fade, to pine away (to lose moisture); to cause to dry. मुझाना, सूखना, सुखा देना; Withered (-अई) -*adj.* faded, dried. मुझाया हुआ, सूखा हुआ; Witheredness (-नेस) -*n.* the state of being withered. सूखापन; Witheringly (-इङ्ग-लि) -*adv.* in a shrinking manner. सूखते हुए ।

Witherlock-विद्-लॉक -*n.* the lock of a horse's mane which a man grasps while riding. घोड़े का अयाल ।

Withhold-विद्-होल्ड -*v. t.* (*p. t.* & *p. p.* Withhold.) to hold back, to keep back, to restrain. रोकना, प्रतिबन्ध करना, थामना; With-

holder (-अर्) -*n.* one who withholds. रोकने वाला, थामनेवाला ।

Within-विद्-इन् -*prep. & adv.* in the inner part, inside, not beyond, not exceeding, inwardly, internally. भीतरी ओर, अन्तर में, बीच में, भीतर; Withinside (-साइड) -*adv.* in the inner parts. भीतरी भाग में ।

Without-विद् - आउट -*prep. adv. & conj.* beyond, not within, independent of, unless, except. बाहर, बिना, छोड़कर, रहित, सिवाय; Without delay (soon.) बिना विलम्ब के, शीघ्र ही; Without doubt (certainly.) अवश्य, निःसन्देह ।

Withstand-विद्-स्टैंड -*v. t.* (*p. t.* & *p. p.* Withstood.) to oppose, to resist. विरोध करना, रोकना (अड़ाना); Withstander (-अर्) -*n.* an opponent. प्रतिकार करनेवाला, विपक्षी;

Withstood (-स्टुड) -*p. t. & p. p.* of Withstand; -*adj.* hindered, opposed. रोका गया, विरोध किया गया ।

Withy-विदि -*n.* a kind of willow. एक प्रकार की नरकट ।

Witling-विद्-लिङ्ग -*n.* a man of little understanding. अल्प बुद्धि का मनुष्य ।

Witness-विद्-नेस -*n.* attestation of an event, testimony, one who gives testimony in a court. प्रमाण, साक्षी, अदालत में गवाही देनेवाला; *v. t. & i.* to attest or testify, to give testimony to, to bear testimony. प्रत्यक्ष करना, गवाही से प्रमाणित करना, गवाही देना ।

Witticism-विद्-टि-सिज़म् -*n.* a witty remark. रसिकोक्ति, हँसी, विनोद-वाक्य; Wittily (-लि) -*adv.* artfully. हँसी में, परिहास से; Witiness (-नेस) -*n.* the quality of being witty. रसिकता, हँसी, दिल्लगी; Wittingly (-इङ्ग-लि) -*adv.* knowingly, intentionally. जान-बूझकर ।

Wittol-विटल -*n.* a man who knows his wife's infidelity and submits to it. वह पुरुष जो अपनी स्त्री की दुश्चरित्रता को जानकर भी उसके वश में रहता है ।

Witty-विद्-टि-अ -*adj.* (*comp.* Wittier, *sup.* Wittiest.) possessing wit or humour, sarcastic, amusing, judicious, ingenuous. परिहासजनक, व्यङ्गपूर्ण, रसिक, तीक्ष्णबुद्धि, निपुण, ठिठोल्या ।

Wive-वाइव -*v. t. & i.* to wed, to marry विवाह

करना; Wivehood (-हुह)-*n.* the behaviour befitting a wife. पत्नी के लिये उचित व्यवहार; Wiveless (-लेस्)-*adj.* having no wife. बिना पत्नी का; Wively (-लि)-*adj.* pertaining to a wife. पत्नी-सम्बन्धी; Wives (-व्ज़) *pl.* of Wife. Wizard-विज्ञ-वर्ड -*n.* (*fem.* Witch.) one who is skilled in magic, an enchanter. ओझा, जादूगर; Wizardly (-लि)-*adj.* like a wizard. जादूगर के सदृश; Wizardry (-रि)-*n.* the art of witchcraft. जादूगरी।

Wizen-विज्ञ'-*n.* *v.* *t.* to dry, to wither. मुझाना, सुखाना; -*adj.* withered, dried up. मुरझाया हुआ, सूखा हुआ।

Wo-वो-*interj.* stop! ठहरो!

Woad-वोह-*n.* a kind of plant like indigo. एक प्रकार का नील के पौधे के समान पौधा।

Wobble-वॉव-ब्ल-*v.* *i.* to move to and fro. उधर-उधर घूमना, चक्कर देना; Wobbler (-बर्)-*n.* one who wobbles. चक्कर देनेवाला।

Woe-वो-*n.* grief, curse, sorrow, misery. दुःख (शोक), शाप, विलाप, सन्ताप; Woe-begone (-वो-गॉन्)-*adj.* overwhelmed with grief, दुःख से सन्तप्त, शोकात; Woeful (-फुल)-*adj.* sorrowful, mournful, distressed. शोकान्वित, विलापी, दुःखी; Woefully (-फुलि)-*adv.* sorrowfully. दुःख से; Woefulness (फुल-नेस्)-*n.* the state of being woeful. सन्ताप की अवस्था।

Wold-वोल्ड-*n.* a wood, an open country, a forest. खुला मैदान, समतल भूमि, जङ्गल।

Wolf-वुल्फ-*n.* (*pl.* Wolves.) a fierce carnivorous animal. वृक, भेड़िया, हुँकार; Wolf-dog (-डॉग)-*n.* a shepherd's dog. गड़ेरिये का बड़ा कुत्ता; Wolfish (-इश्)-*adj.* like a wolf. भेड़िये के सदृश; Wolfishly (-इश्-लि)-*adv.* in a wolfish manner. भेड़िये की तरह से; Wolf-hound (-हाउन्ड)-*n.* a hound for hunting wolves. भेड़िये का शिकार करनेवाला कुत्ता।

Woman-वुमन्-*n.* (*pl.* Women वि'-मैन्, *mas.* Man.) female of man, the female sex, a female servant. स्त्री, नारी, भौरत, दासी (चैरी);

Womaned (-न्ड)-*adj.* accompanied by a woman. स्त्री-सहित; Womanhood (-हुह)-*n.* the state of being a woman. स्त्रीत्व; Womanish (इश्)-*adj.* feminine, having the

qualities of a woman. स्त्रीत्व, स्त्री के समान; Womanishly (-इश्-लि)-*adv.* in a womanish manner. स्त्री के समान ढंग से; Woman-kind (-काइन्ड)-*n.* the female sex. स्त्री जाति; Womanlike (-लाइक्)-*adj.* like a woman. स्त्री की तरह; Womanliness (-लि-नेस्)-*n.* the state of being womanly. स्त्री के समान अवस्था; Womanly (-लि)-*adj.* befitting a woman. स्त्रियोचित, स्त्री के योग्य।

Womb-वुम्-*n.* the part of the body where the young of an animal is conceived, any deep cavity. गर्भस्थान (गर्भाशय, गर्भ), कन्दरा; Womby (-इ)-*adj.* hollow, capacious. खोखला, विस्तृत।

Won-वन्-*p.* *t.* & *p.* *p.* of Win. जीत लिया।

Wonder-वन्'-डर्-*n.* that which excites surprise, a miracle, a strange thing, astonishment. अद्भुत वस्तु, आश्चर्य, विस्मय, अचम्भा; -*v.* *i.* & *t.* to be struck with wonder, to be surprised. विस्मित होना, आश्चर्ययुक्त करना (सन्देह करना); Wonderer (-बर्)-*n.* one who wonders. आश्चर्य करनेवाला; Wonderful (-फुल)-*adj.* exciting surprise, strange. विलक्षण, अद्भुत; Wonderfully (-फुलि)-*adv.* astonishingly. आश्चर्य से; Wonderfulness (फुल-नेस्)-*n.* the quality of being wonderful. आश्चर्य, चमत्कार; Wondering (-इङ्ग)-*adj.* showing wonder. आश्चर्य दिखलानेवाला; Wonderingly (-इङ्ग-लि)-*adv.* in a wonderful manner. आश्चर्य करते हुए; Wonderland (-लैन्ड)-*n.* the land full of wonders. विस्मयपूर्ण प्रदेश; Wonderment (-मेन्ट)-*n.* astonishment, surprise. आश्चर्य, कौतुक; Wonderstruck (-स्ट्रक्)-*adj.* struck with wonder. विस्मय से व्याकुल; Wonder-worker (-वर्क-वर्)-*n.* a worker of wonders. आश्चर्य का काम करनेवाला।

Wondrous-वन्'-ड्रस्-*adj.* admirable, marvelous. आश्चर्यजनक, अद्भुत; Wondrously (-लि)-*adv.* in a strange manner. विलक्षण रूप से, विचित्रता से; Wondrousness (-नेस्)-*n.* strangeness. विलक्षणता, अचम्भा।

Won't-वोन्ट-*contraction* of 'Will not'. 'विल नॉट', का छोटा रूप।

Wont-वोन्ट-*n.* habit, custom. अभ्यास, आदत,

Age ऐज; Edge ऐज; Pen पेन्; Pain पेन्

रिति (सम्प्रदाय), चाल-ढाल; *adj.* accustomed, habituated. परिचित, अभ्यस्त; **Wonted** (-ऐह) *adj.* made familiar. परिचित बनाया गया; **Wontedness** (-ऐह-नेस्) *n.* the state of being familiar or accustomed. परिचित या अभ्यस्त अवस्था; **Wontless** (-लेस्) *adj.* not accustomed. अनभ्यस्त ।

Woo-वू-प. *t.* to ask in marriage, to importune, to court, to make love to. विवाह के लिये प्रार्थना या आराधना करना, प्रेम दिखलाना; **Wooer** (-अर्) *n.* one who woos, a lover. विवाहार्थी, विवाह की इच्छा करनेवाला, प्रेमी; **Wooing** (-इङ्ग) *n.* *&* *adj.* courtship, love-making. विवाह के लिए प्रार्थना करनेवाला, प्रेम करनेवाला या प्रेम का प्रस्ताव रखनेवाला ।

Wood-बुड् *n.* a small forest, the solid part under the bark of a tree, timber. जङ्गल, वन, काष्ठ, लकड़ी; *adj.* consisting of wood. लकड़ी का; **Wood-apple** (-ऑ-एल्) *n.* a kind of fruit having a hard shell. कपित्थ, कैथ; **Wood-ashes** (-ऑशेज़्) *n. pl.* ashes obtained by burning wood or plants. लकड़ी की राख; **Woodbine** (-बाइन्) *n.* the wild honeysuckle. एक प्रकार का सुगन्धित पुष्प; **Wood-block** (-ब्लॉक्) *n.* a block of engraved wood to print from. लकड़ी का ठप्पा; **Woodcarving** (-कार्व-इङ्ग) *n.* engraving in wood. लकड़ी में खुदाई करने का काम; **Wood-coal** (-कोल्) *n.* charcoal. लकड़ी का कोयला; **Wood-cock** (-कॉक्) *n.* a bird similar to a snipe, a kind of apple, a simpleton. कुक्कुट, जङ्गली मुर्गा, एक प्रकार का सेव, बुद्धू या मूर्ख भादमी; **Woodcraft** (-क्रॉफ्ट) *n.* forestry, art of woodwork. जंगल की देख-रेख की विद्या, काष्ठकला; **Woodcut** (-कट्) *n.* an engraving on wood. लकड़ी का छापने का ठप्पा; **Wooded** (ऐह) *adj.* covered with wood. जङ्गल से भरा हुआ; **Wooden** (-न्) *adj.* made or consisting of wood. काष्ठमय, लकड़ी का बना हुआ; **Wood-engraving** (-ऐन्-ग्रेव-इङ्ग) *n.* the art of engraving on wood. लकड़ी पर खोदने की कला; **Wooden-head** (-न्-हेड्) *n.* a block-head. मूर्ख; **Wooden-headed** (stupid.) बुद्धिहीन, निडुद्धि; **Woodenness** (-न्-नेस्) *n.* stupidity. मूर्खता,

बुद्धिहीनता; **Wood-house** (-हाउस्) *n.* a shed for keeping timber. लकड़ी रखने का घर; **Woodiness** (-इ-नेस्) *n.* the quality of being woody. जंगली या लकड़ी से युक्त या पूर्ण होने का गुण; **Woodland** (-लैन्ड्) *n.* a land covered with woods. जंगलों से परिपूर्ण भूमि; **Woodless** (-लेस्) *adj.* destitute of wood. जंगल से रहित; **Woodman** (-मीन्) *n.* one who looks after trees in a forest, one who fells and cuts trees for timber & fuel, one who supplies wood, one who makes articles of wood, a huntsman, a mad man, a forest officer. जंगल के पेड़ों का रखवाला, इमारती लकड़ी या जलावन की लकड़ी के लिए पेड़ गिराने और काटनेवाला, लकड़ी देनेवाला, लकड़ी का सामान बनानेवाला, शिकारी, जंगल का अधिकारी; **Wood-monger** (-मॉन्गर्) *n.* a timber merchant. लकड़ी का व्यापारी, लकड़हारा; **Woodnote** (-नोट्) *n.* the note of a forest bird. जंगली पक्षी का शब्द; **Woodpecker** (-पेक्कर्) *n.* a bird with long pointed bill which has the habit of tapping trees to discover insects. काष्ठकूट, कठफोड़वा; **Wood-pigeon** (-पिजन्) *n.* the ringdove. हारिल पक्षी; **Wood-pulp** (-पल्प्) *n.* the pulp of wood from which paper is made. वृक्ष का शुद्धा जिससे कागज बनता है; **Woodsman** (-मीन्) *n.* (*pl.* Woodsmen.) woodcutter. लकड़हारा; **Woodwork** (-वर्क्) *n.* a structure made of wood. लकड़ी का काम; **Woody** (-इ) *adj.* abounding with or consisting of wood, belonging or pertaining to or growing or living in woods, resembling wood, having a dull sound like that of wood when struck. लकड़ी से पूर्ण या लकड़ी का, जंगल का या जंगल-संबन्धी या जंगल में उगने या रहनेवाला, लकड़ी के समाने, लकड़ी की खट-खटाहट के समान स्वरवाला ।

Woof-वूफ् *n.* the weft, texture, cloth. बाना, कपड़ा, वस्त्र की रचना; **Woofy** (-इ) *adj.* dense. घना ।

Woof-बुफ् *n.* imitation of an abrupt bark of a dog. कुत्ते के यकायक भूँकने की नकल ।

Wool-बुल् *n.* the fleecy coat of sheep, short thick hair. भेड़ का बाल, उना. घना बाल ;

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मँड्र

Wool-carder (काई-अर्) - *n.* one who combs wool. ऊन सँवारनेवाला; **Wooldriver** (-डाइव्-अर्) - *n.* one who buys wool. ऊन खरीदनेवाला; **Woolfell** (-फ़ैल) - *n.* skin not stripped off wool. चमड़ा जिस पर का ऊन न काटा गया हो; **Wool-gathering** (-गॉइ-अर्-इङ्ग) - *n.* the act of gathering wool, an idle exercise. ऊन इकट्ठा करना, व्यर्थ का कार्य; **Wool-grower** (-ग्रो-अर्) - *n.* one who raises sheep for production of wool. ऊन निकालने के लिये भेड़ पालनेवाला मनुष्य; **Woollen** (-लैन्) - *adj.* made of or consisting of wool. pertaining to wool, clad in woollen clothing, covered with wool as a mark of penance. ऊन का बना हुआ, ऊनी, ऊन-सम्बन्धी, ऊनी वस्त्र (कपड़े) पहने हुए, तपस्या या प्रायश्चित्त के लिये ऊन से ढँका हुआ; **Wooliness** (-इ-नेस्) - *n.* the state of being wooly. ऊनी अवस्था; **Woolly** (-लि) - *adj.* consisting of wool. ऊन से परिपूर्ण; **Woolly-head** (-लि-हेड्) - *n.* a negro. हवशी; **Woolman** (-मीन्) - *n.* one who sells wool. ऊन बेचनेवाला मनुष्य।

Woor-वू-अर् - *n.* a lover. प्रेमीजन।

Word-वर्ड - *n.* a letter or combination of letters which represents an articulate sound, a short discourse, oral expression, promise, motto, a short sentence. शब्द; पद, वचन, वार्ता, प्रतिज्ञा, सन्देश, कहावत, छोटा वक्तव्य; - *v. t.* to express in words. शब्दों में वर्णन करना; A good word (commendation.) सिफारिश, संस्तुति; To send word. सन्देश भेजना; War of words (verbal quarrel.) वाक्कलह; **Word-book** (-बुक) - *n.* vocabulary. शब्दकोश; **Worded** (-वर्ड) - *adj.* expressed in words. शब्दों में वर्णित; **Word for word** (literally.) अक्षरशः, अविकल; **Wordily** (-इ-लि) - *adv.* in a wordy manner. अनेक शब्दों का प्रयोग करते हुए; **Wordiness** (-इ-नेस्) - *n.* verbosity. वाग्जाल, अनेक शब्दों का निरर्थक प्रयोग; **Wording** (-इङ्ग) - *n.* the act of expressing in words. वर्णन करने का कार्य; **Wordish** (-इश) - *adj.* wordy, verbose. अनेक शब्दोंवाला; **Wordless** (-लेस्) - *adj.* not using words. शब्दों का प्रयोग न करनेवाला;

Age रेंज; Edg: रेंज; Pen पेंन्; Pain पेन्

Word-painting (-पेन्ट-इङ्ग) - *n.* a description in words. शब्दों में वर्णन; **Wordy** (-इ) - *adj.* full of words. शब्दों से परिपूर्ण।

Wore-वोर - *p. t.* of Wear. पहना।

Work-वर्क - *v. i.* & *t.* (*p. t.* Worked or Wrought.) to act, to labour, to carry on business, to operate, to set in motion, to stir, to mould, to lead, to embroider, to ferment. काम करना, परिश्रम करना, कारवार (व्यापार) करना, बनाना, चलाना, हिलाना, उफान पैदा करना; - *n.* exertion or effort, labour, employment, occupation, duty, undertaking, exploit, embroidery, effect, performance. अध्यवसाय या उद्योग, श्रम, कार्य, व्यवसाय, पेशा, कर्तव्य, जिम्मेदारी, दायित्व, वीरता का कार्य, वेलवूटे का कार्य, प्रभाव, परिणाम, अभिनय; - *pl.* walls (बो बो) दीवारें; To work into (to insinuate.) उतेजित करना, उसकाना; To work out (to solve.) हिसाब लगाना; To work up (to raise.) उठाना; To set to work (to engage in some business.) किसी काम में लग जाना; **Workable** (-वर्क-बल) - *adj.* capable of being worked. काम करने योग्य; **Work-bag** (-बीग्) - *n.* a bag for holding needles &c. सूई इत्यादि रखने का झोला; **Worker** (-अर्) - *n.* one who works, one who makes, produces or plans, God or creator, an author, a wage labourer, a wealth-producer or maker, a horse or dog that works well, a female insect or bee doing work for its community, a political agent, a part of a machinery. काम करनेवाला; बनाने या पैदा करने या योजना बनानेवाला, ईश्वर या रचयिता; लेखक, मजदूर, धन पैदा करने या कमनेवाला, अच्छी तरह काम करनेवाला घोड़ा या कुत्ता, काम करनेवाला मादा कीड़ा या मक्खी, राजनैतिक प्रतिनिधि, मशीन का भाग या पुर्जा; **Work-fellow** (-फ़ैल-लो) - *n.* a fellow-worker. साथ का काम करनेवाला; **Workfolk** (-फ़ोक) - *n.* people who work. काम करनेवाले लोग; **Workhouse** (-हाउस्) - *n.* a poor house, a house for keeping the idle engaged. दरिद्रों की कर्मशाला, काहिलों या आलसियों को काम में लगाने का घर; **Working** (-इङ्ग) - *adj.* & *n.*

engaged in activity, operation, movement. कार्यशील, काम करनेवाला, कार्यशीलता, क्रिया, गति; Working day (a day or time for work.) काम करने का दिन या समय; Working-man (one who lives by manual labour.) शारीरिक परिश्रम से निर्वाह करनेवाला; Workman (-मीन्) -*n.* (*pl.* Workmen.) a man employed in labour, a skilled craftsman. काम करनेवाला, कुशल या चतुर कारीगर; Workmanlike (-मीन्-लाइक्) -*adj.* like a skilful workman, skilfully performed. चतुर कारीगर के समान, कारीगरी से किया हुआ; Workmanship (-मीन्-शिप्) -*n.* skill of a workman or a manufacturer. कारीगरी, कर्म-कौशल; Workshop (-शॉप्) -*n.* a place where anything is done or manufactured. उद्योगशाला, कर्मशाला (कारखाना); Workwoman (-वन्-धन्) -*n.* (*pl.* Workwomen.) a woman who performs some work. स्त्री कर्मचारिणी।

World-वर्ल्ड -*n.* the earth, the globe, the state of human existence, public life or society, people in general, mankind, the human race, customs of men. पृथ्वी, गोलक, संसार, लोक (जगत्), जीवनयात्रा, सार्वजनिक जीवन या समाज, जनसाधारण, मानव समाज, मनुष्य जाति, जननीति, व्यवहार; All the world (everything, the entire earth, every existing person, the universal people.) सर्वस्व, सारी पृथ्वी, सारे जीवित व्यक्ति, संसार का जनसमूह; A world (a great deal.) बहुत ज्यादा, अमित; For all the world (exactly, completely.) पूर्ण रूप से; The next world (the spiritual world, the heaven.) परलोक; Snares of the world (the difficulties of worldly life.) मायाजाल; Worldliness (-लि-नेस्) -*n.* addictedness to gain, temporal enjoyments, coverousness. विषयों में भासक्ति, संसारी सुख या प्रपंच, सांसारिक लोभ; Worldling (-लिङ्ग) one who thinks of this life only. सांसारिक, प्रपंची, दुनियादार; Worldly (-लि) -*adj.* pertaining to the world, temporal, secular. लौकिक, संसारी, दुनियावादी; Worldly-minded (devoted to temporal; enjoyments.) संसारनिष्ठ, प्रपंचों में लीन; Worldly-wise (wise in regard to worldly

matters.) संसारशानी, दुनियादार; World-wide (-वाइड) -*adj.* (spread all over the world.) संसार में व्याप्त।

Worm-वर्म -*n.* a small creeping animal, anything that destroys, that which torments, a spiral tube, a snake, an earth-worm, a grub, a mean person of loose character, an intestinal disease or toothache caused by a worm, a tick or mite in the hand. रेंगनेवाला (-कृमि) कीड़ा, नष्ट करने वाली वस्तु, कष्ट देनेवाला पदार्थ, पेंचदार नली, संप, केंचुआ, घुन, नीच आचरण-हीन व्यक्ति, कृमि द्वारा उत्पन्न अंतर्द्वियों का रोग या दांत की पीड़ा (दर्द), हाथ में लगनेवाला घुन या कीट; -*r. i. & t.* to work slowly, to undermine by secret means, to wind a rope, to hunt for worms, to cause to be eaten by worms, to rid of worms or grubs. धीरे-धीरे अथवा छिपकर काम करना, रस्ता लपेटना, कीड़ों का शिकार करना, कीड़ों से नष्ट कराना, कीड़ों से मुक्त करना; Worm-disease (-डिज़-इज़) -*n.* a disease in which small insects are found in intestine. कृमि रोग; Worm-eaten (-ईटन्) -*adj.* eaten by insects. कीड़ों से खाया हुआ; Worm-hole (-होल) -*n.* a hole made by worms. कीड़ों का बनाया हुआ छिद्र; Wormlike (-लाइक्) -*adj.* like a worm. कीड़े की तरह का; Worm-powder (-पाउ-डर्) -*n.* powder for killing worms. कीड़ा मारने की बुकनी; Worm-wheel (-हील) -*n.* a wheel working in a spiral screw. पेंचदार गड़ारी में चलनेवाला पहिया; Wormwood (-वुड) -*n.* a kind of bitter plant. एक प्रकार का कड़ुआ पौधा, चिरायता; Wormy (-इ) -*adj.* abounding with worms. कृमिपूर्ण।

Worn-वोर्न -*p. p.* of wear. *adj.* impaired by use or exposure, exhausted by toil, enfeebled, (of time) past or spent. प्रयोग या धूप, हवा, पानी से घिसा या नष्ट हुआ, श्रम से थका हुआ, दुर्बल बना हुआ, बीता हुआ (समय); Worn-out (-आउट) -*adj.* wearied, consumed. थका हुआ, नष्ट किया हुआ।

Worried-वर-रिड -*adj.* harassed. कष्ट दिया हुआ; Worrier (-रि-अर्) -*n.* one who worries. कष्ट देनेवाला; Worriment (-मेंट) -*n.* anxiety. चिन्ता, क्लेश।

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मॅज़र

Worry-वर्-रि-*n.* trouble, perplexity harass-ment. क्लेश, बाधा, पीड़ा, चिन्ता; -*s. t.* (*p. t.* Worried.) to vex, to trouble, to tease, to harass, to fatigue. क्लेश देना, पीड़ा देना, दिक् करना, धकाना; Worryingly (-इङ्ग-लि) -*adv.* teasingly. कष्ट देते हुए।

Worse-वर्स-*adj.* (comp. of Bad, Ill or Evil.) bad or evil in a greater degree, more unwell, more bad. अधिकतर बुरा, नीचतर, बदतर, अधिकतर अस्वस्थ, अधिक बुरा; Worsen (-न्) -*s. t.* & *i.* to defeat, to make worse. हराना, बुरा बनाना, बुरा होना।

Worship-वर्शिप्-*n.* worthiness, adoration, a title of honour used for magistrates, respect, homage paid to idols. पूजा, आराधना, सम्मान-सूचक पदवी, महिमा, मूर्ति-पूजन; -*s. t.* & *i.* (*p. t.* worshipped.) to adore, to respect, to reverence, to perform divine service. पूजा करना, आराधना करना, आदर करना, उपासना करना; Worshipable (-ऐ-बल) -*adj.* worthy of worship. पूजा करने योग्य; Worshipful (-कुल) -*adj.* worthy of respect, claiming respect. पूजनीय, आदरणीय; Worshipfully (-कुलि) -*adv.* respectfully. प्रतिष्ठा से, आदर से; Worshipper (-पर्) -*n.* one who worships. पूजक, उपासक, आराधक।

Worst-वर्स्ट-*adj.* (sup. degree of Bad, Evil or ill.) most bad, most evil, pernicious. दुष्टतम, नीचतम, सबसे बुरा; -*n.* most severe state. सबसे अधिक कष्टकर अवस्था; -*s. t.* to defeat. हराना।

Worsted-वर्स्ट-ऐड-*n.* wool combed straight. मुलझाया हुआ ऊन; -*adj.* made of worsted yarn. बटे ऊन का बुना हुआ।

Wort-वर्ट-*n.* a kind of herb. एक प्रकार की वनस्पति।

Worth-वर्थ-*n.* value, price, virtue, merit, importance. मूल्य, दाम, गुण, योग्यता, महत्व; Worth considering (able to be thought over.) विचारणीय, विचार करने योग्य; Worth much (invaluable.) बहुमूल्य; Worth while (suitable.) उचित; Worthily (-इ-लि) -*adv.* deservedly. योग्यता से; Worthiness (-इ-नेस) -*n.* the quality of being worthy, excellence, merit. पात्रता, उत्तमता, योग्यता; Worthless

(-लेस) -*adj.* of no value, useless. निर्गुण (असत्), निकम्मा, बेकार; Worthlessly (-लेस-लि) -*adv.* in a worthless manner. अयोग्यता से; Worthlessness (-नेस) -*n.* want of excellence. अयोग्यता; Worthy (-दि) -*adj.* (*comp.* Worthier, *sup.* Worthiest.) deserving, virtuous, valuable, suitable, estimable, having suitable value. योग्य, धार्मिक, अनुरूप, बहुमूल्य, उचित, उचित मूल्य का।

Wot-वॉट-*v. i.* to know. जानना।

Would-वुड-*v. i.* (*p. t.* of Will.) used as an auxiliary, wish or prayer. गा; Would-be (pretending to be.) होनेवाला;।

Wouldst-वुडस्ट-*v. i.* second pers. sing. of Will.

Wound-वून्ड-*n.* a cut, a bruise, bodily hurt or injury, damage. व्रण, आघात, घाव, चोट, चरम, हानि; Wounder (-अर्) -*n.* one who or that which wounds. घाव करनेवाला पदार्थ या मनुष्य; Wounding (-इङ्ग) -*n.* injury. घाव; Wounded (-ऐड) -*adj.* injured. घायल; Woundless (-लेस) -*adj.* free from hurt. बिना घाव का।

Wound-वाउन्ड-*p. t.* & *p. p.* of Wind. लपेटा, लपेटा हुआ।

Wove-वोव-*p. t.* of Weave. बुना।

Wove-paper-वोव-पे'-पर्-*n.* a writing paper of smooth surface. लिखने का चिकना कागज।

Woven-वोवन्-*n.* -*adj.* formed by weaving. बुना हुआ।

Wow-वाऊ-*interj.* an exclamation of wonder. आश्चर्य-सूचक अव्यय।

Wrack-रीक-*n.* a flying cloud. उड़ता हुआ बादल।

Wrackful-रीक'-कुल-*adj.* destructive. नाश करनेवाला।

Wraith-रेथ-*n.* an apparition of a person about to die or just after death. भूत, प्रेत।

Wrang-रीङ्ग-*p. t.* of Wring. ऐंठा, निचोड़ा।

Wrangle-रीङ्ग'-गल-*n.* a noisy quarrel. लड़ाई, झगड़ा; -*s. t.* to quarrel noisily, to dispute publicly. झगड़ा करना, शास्त्रार्थ करना;

Wrangler (-अर्) -*n.* one who disputes vehemently, one who attains the highest class in public examination for honours in mathematics. शास्त्रार्थ करनेवाला, गणित विद्वा

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेंच् ; Pain पेंच्

मे सर्वश्रेष्ठ उपाधिप्राप्त विचार्यी ; Wranglership (-अर-शिप) -*n.* the position of a wrangler. गणितज्ञ की पदवी; Wrangling (-इंग्ग) -*n.* the act of angrily disputing. क्रोध से झगड़ा करने का कार्य ।

Wrap-रीए-ए. *s. p. s.* (Wrapped.) to fold together, to cover by winding something. लपेटना, ढाँकना; -*n.* a wrapper. ओढ़ना, ढँकना; Wrappage (-अप्प) -*n.* the act of wrapping, wrapping material, something wrapped. ढाँकने या लपेटने का कार्य, लपेटने या ढाँकने का सामान, लपेटी हुई वस्तु; Wrapper (-पर) -*n.* one who wraps, a loose outer garment of a woman, a loose paper book-cover, a paper cover on a newspaper for the post. लपेटने वाला (आच्छादन), स्त्रियों की ओढ़नी, किताब पर कागज की जिल्द या ढँकना, ढाक से भेजे जानेवाले समाचार-पत्र पर की कागज की पट्टी या पत्रा; Wrapping (-पिङ्ग) -*n.* the material used for covering. ढक्कन, ओढ़ना; Wrap-rascal (-रीस-कल) -*n.* a coarse uppercoat. मोटा रूखा ऊपरी कोट ।

Wrath-रैथ्-*n.* violent anger, fury, rage, indignation. रोष, क्रोध, कोप, गुस्सा; Wrathful (-कुल) -*adj.* very angry. अति क्रुद्ध; Wrathfully (-कुलि) -*adv.* with great anger. बड़े क्रोध से; Wrathfulness (-कुल-नेस्) -*n.* vehement anger. बड़ा क्रोध; Wrathily (-र-लि) -*adj.* with anger. बड़े क्रोध से; Wrathless (-लेस्) -*adj.* free from anger. क्रोध-रहित ।

Wrawl-रॉल-*s. s.* to cry like a cat. बिस्ली की तरह चिल्लाना ।

Wreak-रीक्-*n.* revenge, vengeance. बदला, पलदा; -*s. s.* to punish out of revenge. बदला लेने के लिए दण्ड देना; Wreakful (-कुल) -*adj.* angry. क्रुद्ध; Wreakless (-लेस्) -*adj.* unrevenged, unpunished. बदला न लेनेवाला, दण्ड-रहित, दण्डमुक्त ।

Wreath-रीथ-*n.* a garland, something twisted or curled. माला, हार, गजरा; Wreathen (-अन्) -*adj.* wreathed. माला या गजरादार; Wreathless (-लेस्) -*adj.* without wreath. बिना माला का; Wreathy (-इ) -*adj.* adorned with a wreath. माला से सजाया हुआ ।

Weathe-रीद्-*s. s.* to twist, to entwine, to be interwoven. लपेटना, ऐँठना, गुथना ।

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेंझर

Wreck-रेक्-*s. s.* to dash against a shore, break, to destroy or ruin. सागर तट पर टकराना, टूटना, नाश करना या होना; -*n.* the destruction of a vessel dashing against a rock or by foundering. पोतभंग, जहाज का नाश (भंग); Wreckage (-ऐंज) -*n.* remains of a wrecked ship. टूटे हुए जहाज का शेष भाग; Wrecker (-अर्) -*n.* one who causes a wreck, a person or ship engaged in saving a ship from wreck. जहाज का नाश करनेवाला, जहाज को नष्ट होने से बचानेवाला आदमी या जहाज; Wreckful (-कुल) -*adj.* causing wreck. जहाज नाश करनेवाला; Wreckmaster (-मास्टर-अर्) -*n.* one who takes charge of a wreck-*age.* टूटे जहाज के असबाब को अपनी निगरानी में रखनेवाला अधिकारी ।

Wren-रेन्-*n.* a small perching bird. एक प्रकार की छोटी फुदकनेवाली चिड़िया ।

Wrench-रेंथ्-*n.* a violent twist, a sprain, a tool for screwing. ऐँठन, मरोड़, पंच खोलने का औजार; -*s. s.* to pull with a twist. ऐँठकर खींचना ।

Wrest-रैस्-*n.* a violent pulling, a distortion.

ऐँठन, मरोड़; -*s. s.* to twist by violence, to distort. ऐँठना, खींचना, मरोड़ना; Wrest (-अर्) -*n.* one who wrests. ऐँठनेवाला मनुष्य ।

Wrestle-रेस्-सल-*s. s.* to strive by grappling, to contend. कुस्ती लड़ना, मल्लयुद्ध करना ;

Wrestler (-लर) -*n.* one who is skilled in wrestling. बाहु-योद्धा, कुस्तीबाज; Wrestling (-लिङ्ग) -*n.* struggle, the act of contending लड़ाई, कुस्ती ।

Wretch-रेच्-*n.* a miserable person, one sunk in vice, a base person. हतभाग्य (दीन), दुरात्मा (पापी), नराधम (दुष्ट); Wretched (-ऐंइ) -*adj.* very miserable, calamitous, worthless, poor and mean. हतभाग्य, अतिदुःखी, दीन; नीच; Wretchedly (-ऐंइ-लि) -*adv.* most miserably. अत्यन्त दीनता से या दीन दशा में; Wretchedness (-ऐंइ-नेस्) -*n.* extreme misery or sorrow. अधमता, दीनता, विपत्ति ।

Wrick-रिक्-*s. s.* to strain. ऐँठना, मरोड़ना ।

Wriggle-रिग-गल-*s. s.* to twist the body to and fro, to put into a wriggling motion. शरीर ऐँठना, छटपटाना, तड़फड़ाना; Wiggler (-अर्) -*n.* that which wriggles. तड़फड़ानेवाला; Wiggling (-इङ्ग) -*adj.* twisting, छटपटानेवाला ।

Wright-राइट-*n.* an artificer, a worker in wood. कारीगर, बढ़ई ।

Wring-रिंग्-*v. t. (p. t. Wrung.)* to twist, to squeeze, writh, to distort, to distress. ऐँठना, सिकोड़ना, मरोड़ना, निचोड़ना, कष्ट देना; *-n.* action of anguish. दुख का कार्य; **To wring off** (to separate by wringing) निचोड़कर अलगाना; **Wringer** (-अर्) *-n.* one who wrings. ऐँठनेवाला, मोड़नेवाला ।

Wrinkle-रिक्क-अल्-*n.* a small ridge, a crease, unevenness, a fold. चमं-रेखा, झुरी, सिकुड़न, तह; *-v. t.* to contract into furrows, to shrink into ridge. झुरी या सिकुड़न डालना, सिकोड़ना; **Wrinkly** (-लि) *-adj.* full of wrinkles, shrunk झुरीदार, सिकुड़ा हुआ ।

Wrist-रिस्ट-*n.* the joint by which the hand is united to the arm. मणिबन्ध, कलाई; **Wrist-band** (-बैंड) *-n.* the band on the sleeve of a shirt. कर्माज के आस्तीन पर की पट्टी; **Wristlet** (-लेट) *-n.* an elastic band around the wrist. कलाई पर बांधने की पट्टी ।

Writ-रिट-(*p. p.* of Write.) *-n.* that which is written, a legal document. लेख, कानूनी आशयपत्र ।

Write-राइट-*v. t. & i. (p. t. Wrote, p. p. Writen, Writ.)* to set down on paper or to express in black & white, to compose, to transcribe, to work as an author. लिखना, लिखकर प्रकट करना, रचना करना, ग्रन्थ बनाना, निबन्ध लिखना; **Writer** (-अर्) *-n.* one who writes, an author. लेखक, ग्रन्थकार, निर्माणकर्ता; **Writership** (-शिप) *-n.* the office of a writer. लेखक की पदवी; **Writing** (-इङ्ग) *-n.* anything written, a manuscript, a book, the act of writing, a legal instrument. लेख, लिखित पत्र, लिखावट, ग्रन्थ, दस्तावेज; **Writing-book** (-बुक) *-n.* a copy book. लिपि-पुस्तक; **Writing-master** (-मास्टर) *-n.* a teacher who teaches penmanship. लिखना सिखलनेवाला शिक्षक ।

Writhe-रोइड-*v. t. & i.* to twist the body in pain. पीड़ा से शरीर को ऐँठना या मोड़ना ।

Written-रिट-*n. -adj. (p. p. of Write.)* expressed in writing. लिखा हुआ या लिखकर प्रकट किया हुआ ।

Wrong-रॉङ्ग-*adj.* incorrect, not legal, not right, unjust, unfit. अशुद्ध, न्याय-विरुद्ध, अधर्मपूर्ण, अनुचित, अयोग्य; *-n.* injury, injustice error. हानि, अधर्म, भ्रम, अपराध; *-v. t.* to injure, to deprive of some right, to do injustice. अन्याय करना, क्षति करना, चोट पहुँचाना, अधिकार से वंचित करना; **Wrongdoer** (-डूअर्) *-n.* one who does wrongful act. अपराध करनेवाला मनुष्य; **Wrongdoing** (-डू-इङ्ग) *-n.* injustice, harm. अपराध, हानि; **Wronger** (-अर्) *-n.* one who injures another. किसी की हानि करनेवाला, अपकारक; **Wrongful** (-कुल्) *-adj.* injurious, unjust. दुष्ट, अन्यायी; **Wrongfully** (-कुलि) *-adv.* unjustly. अन्यायपूर्वक; **Wrongfulness** (-कुल्-नेस्) *-n.* injustice. अन्याय; **Wrongly** (-लि) *-adv.* unjustly. अन्याय से; **Wrong-road** (-रोड) *-n.* unjust path. कुमार्ग, बुरा मार्ग ।

Wrote-रोट-*p. t. of Write.* लिखा ।

Wrath-रॉथ-*adj.* wrathful, angry. अति क्रुद्ध ।

Wrought-रॉट-*adj.* worked. काम किया हुआ, बनाया हुआ; **Wrought iron** (puddled iron.) कान्दी लोहा; **Wrought on** (influenced.) प्रभाव डाला हुआ ।

Wrung-रङ्ग-*p. t. & p. p. of Wring.* ऐँठा हुआ ।

Wry-राइ-*adj.* twisted, distorted. मोड़ा हुआ, ऐँठा हुआ; **Wryly** (-लि) *-adv.* in a wry manner. वक्रता से; **Wry-neck** (-नेक्) *-n.* a kind of woodpecker, distorted neck. एक प्रकार का कठफोड़वा, गर्दन की ऐँठन; **Wryness** (-नेस्) *-n.* crooked-ness. वक्रता, ऐँठन ।

Wye-वाइ-*n.* a crutch. बैशाखी ।

Wynd-वाइन्ड-*n.* a narrow lane. पतली गली ।

Wyvern-वाइ-वर्न्-*n.* an imaginary winged & two-legged monster. एक प्रकार का पंखों तथा दो टोंगीवाला कल्पित दैत्य ।

X **एक्स**-the twenty-fourth letter of the English alphabet pronounced like 'z' at the beginning of a word and *ks.* elsewhere; as a Roman numeral it stands for 10, the first

unknown quantity (x) in algebra. अंग्रेजी वर्णमाला का चौबीसवाँ अक्षर, शब्द के आदि में इस अक्षर का उच्चारण "ज़" तथा अन्य स्थान में "क्स" होता है, रोमन संख्या में यह १० के लिए प्रयुक्त होता है, बीजगणित में (x) पहिली अज्ञात संख्या के लिये यह प्रयुक्त होता है।

Xangti-ज़ांग्ति'-टि-*n.* the Supreme Being of the Chinese mythology. चीन देश के पुराणों में परमेश्वर का नाम।

Xanthein, Xantheine-ज़ीन्-थि-इन (-ईन्)-*ns.* the water-soluble yellow colouring matter of flowers. जल में घुल जानेवाला फूलों में का पीला रङ्ग।

Xanthian-ज़ीन्'-थि-*अन्-adj.* pertaining to Xanthus, the capital of Lycia in Asia. एशिया में लिशिया की राजधानी झीन्थस-सम्बन्धी।

Xanthic-ज़ीन्-थिक्-*adj.* pertaining to the yellow colour. बसन्ती या केसरिया रङ्ग का या उस रङ्ग से सम्बन्धित।

Xanthium-ज़ीन्'-थि-अम्-*n.* a flowering plant like aster. गेंदे के समान एक फूल।

Xanthochroia-ज़ीन्-थे-क्रो'-इ-आ-*n.* yellow discolouration of skin. चमड़े के रङ्ग के पीला पड़ जाने की क्रिया।

Xanthochroic-ज़ीन्-थे-क्रो'-इक्-*adj.* pertaining to men with smooth light-coloured hair and pale complexion. चिकने हल्के रंग के बालों और पीले रङ्ग के शरीर के मनुष्यों से सम्बन्धित।

Xanthoma-ज़ीन्-थे-मा-*n.* a disease of the skin in which yellow patches appear. एक प्रकार का चर्मरोग जिसमें शरीर में पीले चकत्ते पड़ जाते हैं; **Xanthomatous** (-ट्स)-*adj.* pertaining to xanthoma. शरीर में पीले चकत्ते पड़ने के रोग से सम्बन्धित।

Xanthomelanous-ज़ीन्-थे-मेल्ल-ओन्-अस्-adj. applied to a type of man having yellow skin and black hair. ऐसे मनुष्यों का जिनके चमड़े का रङ्ग पीला तथा बाल का रङ्ग काला होता है।

Xanthophyll-ज़ीन्-थे-फिल्ल-*n.* certain yellow pigments found in autumn leaves. पतझड़ की पत्तियों में पाया जानेवाला पीलापन।

Xanthopsia, Xanthopsy-ज़ीन्'-थेप्-शिया (-नि)-*ns.* a kind of colour-blindness in whi-

ch everything looks yellow. आँख का एक रोग जिसमें सब पदार्थ पीले देख पड़ते हैं, कामला रोग। **Xanthosia-ज़ीन्**'-थे-शि-आ-*n.* a kind of plant which is covered with yellow down. एक प्रकार का पौधा जिस पर पीले रोवें होते हैं।

Xanthosis-ज़ीन्-थे'-सिस्-*n.* formation of yellow pigment. पीले रङ्ग की रचना।

Xanthous-ज़ीन्-थस्-adj. yellowish. पीत, पीरे-रङ्ग का।

Xanthoura-ज़ीन्-थूरा, Xanthura (-थूरा)-*ns.* a kind of small American bird with yellow tail. एक प्रकार की पीली दुमवाली अमरीकी चिड़िया।

Xantippe-ज़ीन्-टिप्'-पि-*n.* a shrew, a quarrelsome woman. ककशा, लड़ाकी स्त्री।

Xebec-ज़ी'-बेक्-*n.* a

small three-masted square-rigged vessel. तीन मस्तूल का चीकोर पालों का छोटा जहाज।

Xema-ज़ी'-मी-*n.* a genus of forktailed

bird. एक प्रकार की चिड़ियों **Xebec.**

का वर्ग जिनकी पूँछ दो भागों में फटी होती है;

Xeme-ज़ीम्-*n.* a bird of the genus Xema. उक्त वर्ग का एक पक्षी।

Xenarthral-जेन्'-आर्थ-रॉल-*adj.* joined like a vertebrae. पीठ की रीढ़ के सदृश जुड़ा हुआ।

Xenial-ज़ी'-नि-अल-*adj.* pertaining to hospitality. आतिथेय-सम्बन्धी।

Xenium-ज़ी'-नि-अम्-*n.* (*pl.* Xenia.) a present made to a guest, a picture of still life. अतिथि को दिया हुआ उपहार, शान्त जीवन या निश्चल प्राणी का चित्र।

Xenodochium-जेन्'-ने-डॉ-कि-अम्-*n.* a room for guests. अतिथि के स्वागत करने का कमरा।

Xenodochy-जेन्'-ने-डॉ-कि-*n.* reception of guests. अतिथि का स्वागत।

Xenogamy-जेन्'-नेग्-ऑ-मि-*n.* cross fertilization. दो विभिन्न वृक्षों में गर्भाधान क्रिया।

Xenogenesis-जेन्'-ने-जेन्-ऐ-सिस्-*n.* production of heterogeneous generation. मूल पिता से भिन्न सन्तति की उत्पत्ति।

Xenomania-जोन्'-नेन्-इ-आ-*n.* undue attachment to foreign things. परदेशी वस्तुओं पर उत्कट प्रेम।

Xenomenia-जेन्'-नेन्-मी-नि-आ-*n.* supplement

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेंज़र



tary menstruation. दो मासिक धर्मों के बीच में रजस्वला होना ।

Xenomorph-जे' - नें - मॉर्फ' - इक-*adj.* of abnormal and irregular shape. असाधारण तथा अनियमित आकृति (शकल) का ।

Xenon-जे' - नें-*n.* a chemical element. एक धातु विशेष ।

Xenops-जे' - नें-प्स-*n.* a kind of American creeper. अमेरिका देश की बुर्ज पर चढ़नेवाली एक प्रकार की लता ।

Xerantic-खि-रीन्'-टिक-*adj.* drying. सूखनेवाला ।

Xerasia-खि-रे'-सि-आ-*n.* a disease of the hair in which it becomes dry and does not grow. बालों का एक रोग जिससे यह सूख जाता है और बढ़ता नहीं है ।

Xerochastic-जी'-रे'-कोस्'-टिक - *adj.* opening when dried. सूखकर खुलनेवाला ।

Xerocollyrium-जी'-रे' - कॉल-लिर'-रि -अम्-*n.* dry collyrium. आँख में लगाने का सूखा अंजन ।

Xeroderma-जी'-रे'-डर्'-मा-*n.* morbid dryness of skin. चमड़े के सूख जाने का एक रोग ।

Xeromyrum-खि-रे'-मि-रम् - *n.* a dry ointment. सूखा मलहम ।

Xerophagy-खि-रैफ'-अ-जि-*n.* the habit of living on dry and meagre diet. रूखा-सूखा तथा कम अन्न खाकर निर्वाह करने का अभ्यास ।

Xerophilous-खि-रैफ'-इ - लस् -*adj.* loving dryness. सूखा चाहनेवाला ।

Xerophthalmia-खि-रैफ'-थॉल्'-मि-आ- *n.* dry red itching of the eyes. आँखों का सूखकर लाल होने तथा खुजलाने का रोग ।

Xerophyte-जी'-रे'-काइट - *n.* a plant suitable for dry soil. सूखी भूमि का पौधा ।

Xerophytic-जी'-रे'-फिट-इक-*adj.* suitable for dry conditions. सूखी स्थिति के योग्य ।

Xerosis-जोरो' -सिस् - *n.* dryness of skin. चमड़े का सूखापन ।

Xerostomia-खि-रे'-स्टो' - मि-ओ' - *n.* dryness of the mouth. मुख सूखने का रोग ।

Xerotes-जी-रो'-टीज़-*n.* the dry disposition of body. शरीर का सूखापन ।

Xerotribia-जी'-रे'-ट्रिब-इ-आ - *n.* dry friction. रगड़ ।

Xiphias-जिफ'-इ-अस्-*n.* the common sword-fish genus. तलवार की शकलवाली मछलियों का वर्ग ।

Xiphoid-जिफ'-इ-ऑइड-*adj.* pertaining to the sword fish. तलवार के आकार की मछली-सम्बन्धी ।

Xiphoid-जिफ'-ऑइड-*adj.* pertaining to the cartilage under the breast bone. छाती की हड्डी के नीचे की कोमलास्थि-सम्बन्धी ।

X-rays-ऐक्स'-रेज-*n. pl.* the invisible rays (discovered by the German scientist Rontgen Wurzburg in 1895.) emitted by an electric current by which the interior of solids can be photographed. (सन् १८९५ ई० में जर्मन वैज्ञानिक रन्टजन बर्जबर्ग द्वारा आविष्कृत बिजली की धारा की वे अदृश्य तरंगों (किरणें) जिनकी सहायता से किसी ठोस पदार्थ के भीतर का चित्र खींचा जा सकता है, ऐक्स-किरणें ।

Xylanthrax-जाइ-लॉन् - थ्रक्स - *n.* wood coal. लकड़ी का कोयला ।

Xylem-जाइ-ल-यैम्-*n.* woody tissue. वनस्पति की लकड़ी का भाग ।

Xylocarp-जाइ-लै-कार्प-*n.* a hard and woody fruit. कड़ी लकड़ी के समान फल ।

Xylograph-जाइ-लै-ग्राफ-*n.* wood engraving. लकड़ी पर खुदाई का काम ।

Xylographer-जाइ-लै-ग्रीफ'-अर्-*n.* one who engraves on wood. लकड़ी पर नकाशी करनेवाला ।

Xylographic-जाइ-लै-ग्रीफ'-इक-*adj.* pertaining to wood-engraving. लकड़ी की नकाशी से सम्बन्धित ।

Xylography-जाइ-ल-अ-ग्र-फि - *n.* the art of engraving on wood. लकड़ी पर खोदने या लकड़ी की मूर्ति बनाने की कला ।

Xyloid-जाइ-लॉ-इड-*adj.* like wood. लकड़ी के सदृश ।

Xyloidine-जाइ-लॉ-इड'-इन्-*n.* an explosive similar to gun-cotton. एक प्रकार का तेज पत्तीता ।

Xylol-जाइ-लै-ल-*n.* wood-oil. लकड़ी से निकाला हुआ तेल ।

Xylonite-जाइ-लै-न-आइट - *n.* a kind of celluloid. एक प्रकार का कचकड़ा ।

Xylophagan-जाइ-लै-फ'-अ-गान्-*n.* one of the xylophaga or wood-eating insects. दीमक वर्ग का एक कीड़ा ।

Xylophagus-जाइ-लै-फ'-अ-गस् - *adj.* feeding on or eating wood. लकड़ी खानेवाला ।

Xylophilous-खाइ-लै-फ़-इ-लस-*adj.* feeding on wood. लकड़ी खाकर जीनेवाला (कृमि) ।

Xylophone-खाइ - लै-फ़ोन्-*n.* a musical instrument like harmonica in which glass slips are replaced by graduated hard bars of wood.



Xylophone.

एक प्रकार का जलतरंग जिसमें काँच की पट्टी के स्थान में कड़ी लकड़ी की पट्टियाँ लगी होती हैं ।

Xylopia-खाइ-लै-पि-आ-*n.* a kind of American plant. एक प्रकार का अमेरिका देश का पौधा ।

Xylopyrography-खाइ-लै-अ-पाइरै-ग्राफि-*n.* the act of engraving on wood, poker-painting. लकड़ी पर नकाशी करने की कला, एक प्रकार की चित्रकारी ।

Xyst-ख़िस्ट-*n.* an open or covered court for athletic exercises. कसरत करने की खुली या ढकी हुई दालान ।

Xyster-ख़िस्-टर-*n.* a surgical instrument for scraping bones. हड्डी खुरचने का एक ज़रूरी यन्त्र ।

Xystos, Xystus-ख़िस्टस्-*ns.* (*pl.* Xysti.) a covered or open portico for athletic exercises. कसरत करने की खुली या ढकी हुई दालान ।

Y - वाइ-the twenty-fifth letter of the English alphabet, a Roman numeral for 150, the letter is a vowel after a consonant and a consonant after a vowel. अंग्रेजी वर्णमाला का पचीसवाँ अक्षर, रोमन संख्या में १५० के लिये प्रयुक्त होता है; व्यञ्जन के बाद इसका उच्चारण स्वर का तथा स्वर के बाद इसका उच्चारण व्यञ्जन का होता है।

Yacca-यी-का-*n.* a kind of evergreen tree. एक प्रकार का सर्वदा हरा बना रहनेवाला वृक्ष।

Yacht-यॉट-*n.* a fast-sailing pleasure-boat. केलिपोत, सर करने की नाव; -*v. i.* to sail in a yacht. केलिपोत में यात्रा करना; **Yachter** (-अर्)-*n.* one who commands a yacht. केलिपोत का अधिकारी; **Yachting** (-इङ्ग)-*n.* sailing a yacht. केलिपोत में यात्रा; **Yachtsman** (a sailor of a yacht.) केलिपोत का माझी।

Yaffle-यीफ्ल-*n.* green wood-pecker. हरा कठफोड़वा।

Yager-येग-अर्-*n.* a German light infantryman. जर्मन पैदल सिपाही।

Yahoo - यी - हू-*n.* a rude brutish fellow. जंगली असभ्य मनुष्य।

Yak-यीक, याक-*n.* a kind of Tibetan ox covered with long silky hair. तिब्बत देश का लम्बे रेशमी बालों वाला एक प्रकार का साँड़।



Yak.

Yam-यीम-*n.* the root of a tropical plant. अरई।

Yamun-या-मन्-*n.* a Chinese government office. चीन का सरकारी दफ्तर।

Yank-यीङ्क-*v. i.* to jerk. झटका देना।

Yankee - यीङ्की - *n.* an inhabitant of the United States of America. अमेरिका के संयुक्त-राज्य का निवासी।

Yanoloite-यी-नै-लॉइट-*n.* a kind of crystalline mineral, axinite. एक प्रकार का दानेदार खनिज।

Yap-यीप्-*v. i.* to bark like a dog. कुत्ते की तरह भूंकना।

Yapon-यापेन्-*n.* a kind of tea. एक प्रकार की चाय।

Yapp-यीप्-*n.* a kind of binding in which the cover of the book over-laps the

edges. एक प्रकार की जिल्द-बन्दी जो पुस्तक के किनारे से उमड़ती रहती है।

Yard-यार्ड-*n.* a measuring rod of thirty-six inches, a spar for spreading a sail, an enclosure, enclosed area adjoining a house. छत्तीस इन्च का गज, पाल फैलाने का डण्डा, पशुओं का बाड़ा या घेरा, आँगन, अहाता; -*v. t.* to confine cattle in a yard. बाड़े में पशु बन्द करना; **Yardman** (-मीन्)-*n.* one in charge of a farmyard. खेत तथा उससे संबंधित भवनों या बाड़ों का निरीक्षक अधिकारी; **Yardmaster** (-मास्टर)-*n.* the man in charge of a railway yard. रेलवे के बाड़े का निरीक्षक; **Yardstick** (-स्टिक)-*n.* a stick three feet in length. तीन फीट या एक गज लंबी छड़ी।

Yardarm-यार्ड-आर्म-*n.* the end of a ship's yard. पाल के डण्डे का सिरा।

Yare-येअर्-*adj.* quick, eager, dexterous. तीव्र, उत्सुक, निपुण; **Yarely** (-लि)-*adj.* dexterously, quickly. निपुणता से, तीव्रता से।

Yarn-यार्न्-*n.* spun thread, one of the threads of which a rope is made, a tale. सूत्र, तन्तु, सूत, तार, रस्से की लड़ी, कहानी; -*v. t.* to tell stories, to relate. कथा कहना, वर्णन करना।

Yarr-यार्-*v. i.* to growl, to snarl. गुराँना, भूंकना।

Yarrish-यारिश्-*adj.* having a dry taste. सूखे स्वाद का

Yarrow-यी-रो-*n.* a kind of plant. एक प्रकार का पौधा।

Yataghan-यीट-अ-गीन्-*n.* a short curved sword. छोटी घुमी हुई तलवार, कटार।

Yate-येट-*n.* a gate. फाटक।

Yaup-यॉप्-*v. i.* to cry like a child. बच्चे की तरह चिछाना।

Yaw-यॉ-*v. i.* to rise in blisters. फफोले उठना या पड़ना।

Yawl-यॉल्-*n.* a warship's boat, a fishing boat लड़ाई के जहाज की या मछली पकड़ने की नाव।

Yawn-यॉन्-*v. i.* to gape, to open the mouth involuntarily, to open wide. (जुम्मा लेना) जँभाई लेना, उवासी लेना, चीड़ाना; -*n.* a gape, opening of the mouth, a crack जँभाई, दर्रा; **Yawning** (-इङ्ग)-*adj.* opening wide, dull. जँभाई लेनेवाला, मन्द; **Yawningly** (-लि)-*adv.* in a yawning manner. जँभाई लेते हुए।

Yaws-यॉज़-*n.* cutaneous tumour. चमड़े पर पैदा होनेवाली ग्रन्थि या गाँठ।

Age एज्; Edge ऐज्; Pen पेन्; Pain पेन्

Yelad-इ-क्लीइ'-*adj.* clad. वस्त्र पहिने हुए ।

Ycleped, Yclept-इ-क्लेप्ड',-इक्लिप्ड'-*adj.* named, called. नाम धारित, पुकारा जाता हुआ ।

Ye-यै-*Pron.* nominative plural of "Thou." तुम लोग, तुम, आप लोग ।

Yea-ये-*adv.* yes, certainly. हाँ, अवश्य ।

Yean-यीन्-*v. i.* to bring forth young, to yean. बच्चा जनना, ब्याना; **Yeanling** (-लिङ्ग)-*n.* the young of a sheep, lamb. भेड़ का बच्चा, मेमना ।

Year-यीअर-*n.* twelve months, calendar, (*pl.*) old age. वर्ष, साल, (बहु वं०) वृद्धावस्था; **Current year** (the present year.) वर्तमान या चालू वर्ष; **Last year** (past year.) गत वर्ष; **Leap year** (the year occurring every fourth year in which February has twenty-nine days.) अंग्रेजी वर्ष जिसमें फरवरी महीने में उन्तीस दिन होते हैं; **Year after year** (every year.) प्रतिवर्ष; **Year-book** (-बुक)-*n.* a book of up-to-date information published annually. वार्षिक सूचना पुस्तक; **Yearling** (-लिङ्ग)-*adj.* & *n.* an year old, a young beast one year old. एकवर्षीय, एक बरस का पशु का बच्चा; **Yearlong** (-लॉन्ग)-*adj.* lasting a year. वर्ष भर रहनेवाला; **Yearly** (-लि)-*adj.* & *adv.* annual, once a year. वार्षिक, प्रतिवर्ष होनेवाला, वर्ष में एक बार ।

Yearn-यर्न्-*v. i.* & *t.* to have an earnest desire, to long, to be distressed, to grieve. उत्कण्ठा करना, इच्छा करना, उत्सुक होना, दुःखी होना; **Yearnful** (-फुल)-*adj.* distressing. कष्टकारक, कष्ट देनेवाला; **Yearning** (-इङ्ग)-*n.* strong emotion, longing desire, उत्कण्ठा, इच्छा, अनुकम्पा; **Yearningly** (-इङ्ग-लि)-*adv.* with strong emotion. उत्कण्ठा-सहित ।

Yeast-यीस्ट-*n.* froth appearing in fermentation, harm, preparation used for raising dough. सुराभाण्ड, खमीर, फेन, उफान, झाग; **Yeastiness** (-इनेस)-*n.* the state of being yeasty. झागपन; **Yeasty** (-इ)-*adj.* frothy, foamy. झागदार, फेनदार ।

Yede, Yeed-यीड-*v. i.* to go on, to proceed. आगे जाना या बढ़ना

Yeldrin-यिल्ड्रिन्-*n.* yellow bunting. पीले रंग का तोरण ।

Yelk-यैल्क-*n.* the yellow part of an egg. अण्डे का पीला भाग ।

Yell-यैल्-*n.* a sharp outcry. चीत्कार, चिल्लाहट; *v. i.* to cry aloud or scream. चिल्लाना, शोर मचाना; **Yelling** (-लिङ्ग)-*n.* shrieking. चीत्कार, चिल्लाहट ।

Yellow-यलो-*adj.* of the colour of gold. सुनहला पीला बसन्ती; *n.* a bright golden colour. चमकीला बसन्ती या पीला रङ्ग; *v. i.* & *t.* to make yellow, to become yellow. पीला करना, पीला होना; **Yellow-blossomed** (of yellow flowers.) पीले फूलोंवाला; **Yellow boy** (gold coin.) सिक्का, अशरफी; **Yellow earth** (yellow soil.) पीली मिट्टी; **Yellow fever** (a kind of fever attended with yellowness of skin.) एक प्रकार का ज्वर जिसमें शरीर पीला पड़ जाता है; **Yellowish** (-इश)-*adj.* somewhat yellow. कुछ पीला; **Yellowishness** (-इशनेस)-*n.* the state of being yellow. पीलापन; **Yellow-peril** (-पेरि-रिक्)-*n.* the fear that eastern races by imitating western civilization will predominate in the world. यह भय कि पश्चिमी सभ्यता को ग्रहण करके पूर्वीय जाति संसार में महत्व प्राप्त करेगी, पीत-आतंक ।

Yelp-यैल्प्-*n.* the cry of a dog when in pain. कुत्ते का पीड़ा से भूँकना; *v. i.* to bark sharply. तेज भूँकना; **Yelper** (-अर्)-*n.* one who yelps. भूँकनेवाला पशु ।

Yen-येन्-*n.* a Japanese coin worth about two shillings. प्रायः दो शिल्लिंग के मूल्य का जापानी सिक्का ।

Yeoman-यो'-मन्-*n.* (*pl.* Yeoman.) a free holder, a gentleman farmer. क्षेत्रपाल, गृहपति, जमींदार, किसान; **Yeomanlike** (-लाइक्)-*adj.* like a yeoman. गृहपति के सदृश; **Yeomanly** (-लि)-*adj.* pertaining to a yeoman. क्षेत्रपाल-सम्बन्धी; **Yeoman of signals** an officer in a warship. लड़ाई के जहाज का एक नायक; **Yeoman of the guard** (the body-guard of a king.) राजा का शरीर-रक्षक; **Yeomanry** (-रि)-*n.* a body of small free-holders. छोटे क्षेत्रपालों का वर्ग ।

Yerk-यर्क-*n.* a sudden quick motion. एका-एक तेज चाल या गति; *v. t.* to strike suddenly. झटका देना ।

Yer-nut-यर्'-नट-*n.* the earth-nut. मूँगफली ।

Yes-ये-*adv.* expression of affirmation. स्वीकार का शब्द, हाँ, ई ।

Yest-येस्ट-fermentation, froth, उफान ।

Yester-येस्टर-*adj.* last. बीता हुआ ।

Yesterday-येस'-टर्-डे-*n.* the day last past गत दिवस, बीता हुआ दिन; **Yestern** (-अर्न्)-*adj.* relating to yesterday. गत दिवस सम्बन्धी; **Yesternight** (-नाइट)-*n.* last night. गत रात्रि ।

Yesty-येस्ट-इ-*adj.* yeasty. फेनदार ।

Yec-येद्-adv. besides, still, at this time, at least, after all. तथापि, अब भी, इस समय, तो भी; *conj.* notwithstanding, nevertheless. तिस पर भी, तो भी ।

Yew-यू-*n.* an evergreen tree. सर्वदा हरा रहनेवाला एक वृक्ष; **Yewen (-यैन्) - *adj.*** made of yew. इस वृक्ष का बना हुआ ।

Yex-यैक्स-*n.* hiccup, a sob. हिका, हिचकी, सिसकी ।

Yiddish-यिडिश-*n.* the language of foreign Jews. परदेशी यहूदियों की भाषा ।

Yield-यील्ड-*v. t. & i.* to produce, to give in 'return for, to give, to allow, to admit, to grant, to submit. उत्पन्न करना, बदले में देना, देना, हवाले करना, स्वीकार करना, अधीन होना, मान लेना; **Yieldableness (-यै-ब्ल-नेस्) -*n.*** disposition to yield. अनुकूल प्रकृति; **Yieldance (-औन्स) -*n.*** the act of yielding. स्वीकृति; **Yielder (-अर्) -*n.*** one who yields. स्वीकार करनेवाला; **Yielding (-इङ्ग) -*adj.*** *ℳ n.* inclined to comply, submission. अनुकूल, अनुरोधी, समर्पण; **Yieldingly (-इङ्ग-लि) -*adv.*** with compliance. अनुरोध से, समर्पण करते हुए; **Yieldingness (-इङ्ग-नेस्) -*n.*** a disposition to comply. अनुरोध, अनुकूलता ।

Ylang-ylang-ई-लीङ्ग-ई-लीङ्ग-*n.* a plant of Malaya Peninsula with greenish-yellow fragrant flowers. मलय प्रायद्वीप का एक प्रकार का हरे-पीले सुगन्धित फूलों का वृक्ष ।

Yoicks-यॉ-इक्स-*interj.* a fox-hunting cry urging on the hounds. लोमड़ी के शिकार के लिये शिकारी कुत्तों को ललकारने का शब्द- 'लहा', 'लहा' ।

Yoke-योक-*n.* a piece of wood placed on the necks of oxen, a mark of servitude, bond of connection, slavery, a pair or couple. जुआ, दासत्व का चिह्न, सन्धि, चाकरी, युगल (जोड़ा); *-n. t.* to put yoke on, to join, to enslave. जुआ रखना, जोड़ना, जोतना, दास बनाना, बाँधना; **Under the yoke of** (under the bondage of another.) परवश; **Yokefellow (-केल्-लो) -*n.*** an associate in some common work. साथ-साथ काम करनेवाला; **Yokemate (-मेट) -*n.*** a mate. साथी, साथ काम करनेवाला ।

Yokel-यो'-कुल्-*n.* an ignorant rustic fellow. अज्ञानी, देहाती या ग्रामीण पुरुष ।

Yolk-योक-*n.* the yellow part of an egg. अण्डमध्य, अण्डे का पीला भाग ।

Yon-यॉन्-*adv.* yonder. सामने का ।

Yond-यॉन्ड-*adj.* furious, mad. अतिक्रुद्ध, पागल ।

Yonder-यॉन्डर-*adv.* being at a distance. within view. सामने का, दृष्टिगोचर ।

Yonker-यॉङ्कर-*n.* a young fellow. युवा मनुष्य ।

Yore-योर-*n.* old time, long ago. बहुत दिन बीते, प्राचीन ।

You-यू, -यु - *pron.* (sing. Thou.) second person, plural, nominative as well as objective. तुम, तुम लोग, आप, आप लोग, तुम लोगों को, तुमको ।

Young-यङ्ग-*adj.* not long born, in the prime of life, not old, not experienced, vigorous, relating to youth, the younger of two persons having the same name. युवा, तरुण, कुमार, विना अनुभव का, शक्तिशाली, यौवन सम्बन्धी, एक ही नाम के दो मनुष्यों में जो व्यक्ति कम अवस्था का हो; *-n.* the offspring of animals. पशु-शावक, पशु का बच्चा; **With Young (pregnant.)** गर्भवती; **Young-blood (-ब्लड) -*n.*** free accession of strength. युवावस्था का (उम्र) पराक्रम; **Youngish (-इश्) -*adj.*** somewhat young. कुछ तरुण; **Youngling (-लिङ्ग) -*n.*** a young animal, a young person. युवा पशु, युवा मनुष्य; **Youngster (-स्टर) -*n.*** a lad, a young boy. लड़का, छोकरा, नवयुवक ।

Younger-यङ्ग'-अर् - *n.* a young fellow छोकरा, लड़का ।

Your-योर-*pron. sing. & pl.* belonging to you. तुम्हारा, तुम लोगों का, आप लोगों का; **Yours (-स) -*pron.*** belonging to you. तुम लोगों का; **You're (-यूर) contraction for 'you are.'** 'यू आर्' का छोटा रूप; **Yourself (-सेल्फ) -*pron. (pl. Yourselves.)*** emphatic and reciprocal form of 'You'. आप ही, तुम ही, तुम स्वयं, तुम्हारे तई ।

Youth-यूथ-*n.* the state of being young, a young man, young person collectively. यौवन, तरुण अवस्था, युवावस्था, जवान, युवा-पुरुष, युवा लोग; **Youthful (-फुल्) -*adj.*** young, pertaining to youth, suitable to youth, fresh, vigorous. युवा, यौवन-सम्बन्धी, युवावस्था के योग्य, ताजा, शक्तिशाली, **Youthfully (-फुल्-लि) -*adv.*** in youthful manner. युवा रूप से; **Youthfulness (-फुल्-नेस्) -*n.*** the state of being youthful. यौवन, जवानी; **Youthsome (-सम्) -*adj.*** youthful. युवा, यौवन-सम्बन्धी, यौवनपूर्ण ।

Yowl-याउल्-*v. i.* to bark, to cry like a dog.

Age ऐज; Edge ऐज; Pen पैन; Pain पेन

भूँकना, कुत्ते की तरह चिल्लाना ; Yowling
(-इह्ग) -*n.* a howling. चीत्कार, भौंक ।

Yucca-यूका-*n.* a plant of the lily family.
कुमुदिनी (कोई) के प्रकार की एक वनस्पति ।

Yuck-यक्'-*v.i.* to itch. खुजली होना, खुजलाना ।

Yucker-यक्क'-अर् - *n.* the golden winged
wood-pecker of America. अमेरिका देश का
सुनहले पंखवाला कठफोड़वा ।

Yuft-युफ्ट-*n.* Russian leather. रूसी चमड़ा ।

Yuga-युगा-*n.* one of the Hindu ages of the
world. पुराणों के अनुसार काल का एक दीर्घ
परिमाण (ये संख्या में चार माने गये हैं यथा
मनयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग) ।

Yulan-यू'-लॉन्-*n.* a beautiful flowering tree.
एक प्रकारका फूलनेवाला सुन्दर वृक्ष ।

Yule-यूल-*n.* an old name for the festival
of Christmas. ईसाइयों के त्योहार क्रिसमस
(बड़े दिन) का प्राचीन नाम ; Yule-log
(-लॉग) -*n.* log of wood cut down in the
forest, then dragged to the house and
set alight in celebration of Christmas
लकड़ी का लट्ठा जो जङ्गल में से काटकर घर पर
लाया जाता है और क्रिसमस के उत्सव पर जलाया
जाता है ; Yuletide (-टाइड) -*n.* the time of
Christmas. क्रिसमस के त्योहार का समय ।

Yunx-युक्स्-*n.* a kind of bird. एक प्रकार
की चिड़िया ।

Yurt-यर्ट-*n.* a tent of the people of the
Arctic region. ध्रुव देश के निवासियों के रहने
का खेमा ।

Z जेई-the twenty-sixth and the last letter of the English alphabet, it has the sound of *z*, *z* or *zh*. अंग्रेजी वर्णमाला का छब्बीसवाँ तथा अन्तिम अक्षर, इसका उच्चारण 'स', 'ज़' तथा 'श' होता है।

Zabra-ज़ा-ब्रा-*n.* a small vessel of the Spanish coast. स्पेन देश के किनारे का छोटा जहाज़।

Zabrus-ज़ी-ब्रस-*n.* a kind of large beetle. एक प्रकार का बड़ा झींगुर या सुबरेला।

Zaccho-ज़ी-क-क-*n.* the lowest part of a column. खम्भे का सबसे बड़ा नीचे का भाग।

Zadkiel-ज़ी-इ-क़िअल-*n.* a popular astronomical almanac of this name. इस नाम का प्रसिद्ध ज्योतिष पञ्चाङ्ग।

Zaffre-ज़ी-फ़र-*n.* impure oxide of cobalt. एक प्रकार का खनिज विशेष।

Zalacca-ज़ी-ली-क़ा-*n.* a palm of the Malayan Peninsula. मलय प्रायद्वीप का ताड़।

Zambo-ज़ी-म्बे-*n.* the child of an American Indian and a Negro. अमेरिका देश की जङ्गली जाति तथा हवशी से उत्पन्न बालक।

Zambomba-ज़ी-म-बॉम्बा-*n.* a kind of Spanish musical instrument. स्पेन देश का एक प्रकार का बाजा।

Zamia-ज़े-मि-आ-*n.* a kind of palm tree. एक प्रकार का ताड़ का वृक्ष।

Zamouse-ज़ी-मुस-*n.* a short-horned bush cow. एक प्रकार की छोटे सींग की जङ्गली गाय।

Zampogna-सा-म्पो-*n.* an Italian bagpipe. इटली देश का मशक बाजा।

Zanella-ज़नेला-*n.* a fabric for covering umbrellas. छाते का कपड़ा।

Zany-जे-नि-*n.* a merry-andrew, a buffoon. मसखरा, ठिठोलिया; -*v.* *t.* to play the buffoon, to mimic. मसखरे का काम करना, हँसी उड़ाना।

Zanyism-जे-नि-इज्म-*n.* the character of buffoonery. मसखरापन, भौड़ का गुण।

Zaphara-ज़ीफ़ारा-*n.* a mineral used by potters. कुम्हारों का नीला रङ्ग।

Zapote-ज़ीपोट-*n.* a round fruit with a hard stone. कड़ी मुठली का एक गोल फल।

Zariba-ज़रीबा-*n.* In Sudan an enclosure of thorn-bushes against wild beasts. सुडान में जंगली जन्तुओं से बचने के लिये ऊँटीली झाड़ियों की घेरा।

Zarf-ज़ा-र-*n.* an ornamental coffee-cup. कहवा पीने का सुन्दर पात्र।

Zax-ज़ीक्स-*n.* a slate-cutter's tool. स्लेट काटने का औज़ार।

Zayat-ज़ायट-*n.* a Burmese public hall for meetings. बर्मा का बड़ा सभा भवन।

Zea-ज़ीआ-*n.* Indian corn, maize. एक प्रकार का भुट्टा।

Zeal-ज़ील-*n.* passionate ardour for anything, enthusiasm. उत्साह (उद्योग, व्यग्रता), उत्साह, जोश; **Zealful** (फ़ुल)-*adj.* fervent, ardent, enthusiastic. उत्साहयुक्त, उत्साही, लवलीन; **Zealless** (-लेस)-*adj.* wanting zeal. उत्साह-

हीन; **Zealot** (ज़ेलोट)-*n.* a fanatic, an enthusiast. अति व्यग्र, अति उत्साही, शक्की मनुष्य;

Zealotical (-ऑटिकल)-*adj.* ardently zealous. अति उत्साही; **Zealotism** (-इज्म)-*n.* fanaticism. शक्क; **Zealotry** (-रि)-*n.* fanaticism. शक्क; **Zealous** (-ज़ेलस)-*adj.* ardent,

enthusiastic. लवलीन, उत्साही; **Zealously** (-अस्-लि)-*adj.* with eagerness. उत्साह से;

Zealousness (-अस्-नेस)-*n.* the quality of being zealous. व्यग्रता, उत्साह।

Zebra-ज़ेब्रा-*n.* a striped South African mammal like horse. बन्गर्दभ, गोरखर; **Zeb**-*n.* pertaining to zebra.



Zebra.

Zebu-ज़ी'-*n.* a

humped domestic ox. पलुआ साँड़।

Zed-ज़ेड-*n.* a bar of metal in the form of the letter 'Z'. जेई अक्षर के रूप का लोहे का ढण्डा।

Zedoary-ज़ेड-अरि-*n.* a medicinal root used as a tonic. औषाहर्दी, करकचूर, कचर।

Zein-ज़ी'-इन्-*n.* the protein of maize. भुट्टे का सार या प्रोटीन।

Zend-ज़न्ड-*n.* the dialect in which the sacred books of the Parsees are written. पारसियों की धार्मिक पुस्तकों के लिखने की प्रचलित भाषा।

Zenith-जे-निथ-*n.* the point in the heavens which is immediately over head (opposite of nadir). खमध्य, शिरोविन्दु; **Zenithal** (-अल)-*adj.* pertaining to zenith. खमध्य-सम्बन्धी।

Zeolite-ज़ी'-अ-लाइट-*n.* a kind of mineral. एक प्रकार की धातु; **Zeolitic** (-लिटिक)-*adj.* pertaining to zeolite. इस धातु से सम्बन्धित।

Zephyr-जे-फ़र-*n.* the west wind, soft breeze. पश्चिमी वायु, मन्दवायु।

Zeppelin-जे-पेलिन्-*n.* a cigar-shaped airship. बेलन के आकार का हवाई जहाज़।

Zero-ज़ीरो-न. (*pl.* Zeroes.) cypher, nothing. शून्य, बिन्दु।

Zest-ज़ेस्ट-न. orange or lemon peel, relish, something that gives taste. नारंगी या नींबू का छिलका, स्वाद, स्वाददायक पदार्थ; *-p. t.* to give relish to. स्वादिष्ट बनाना।

Zeta-ज़ीटा-न. a small parlour. छोटा कमरा।

Zetetic-ज़ेटेटिक-adj. proceeding from inquiry. अन्वेषण से निकलनेवाला; *-n.* a seeker. अन्वेषण करनेवाला, खोजनेवाला।

Zetichula-ज़ेटिक्युला-न. a small retiring room. आराम करने का छोटा कमरा।

Zugma-ज़ुग्मा-न. a figure in which an adjective or verb agreeing with a nearer word also refers to a remote one. एक भ्रलङ्कार जिसमें समीप के शब्द से सम्बन्ध रखनेवाली क्रिया या विशेषण दूर के शब्द से भी सम्बन्ध रखती है।

Zeus-ज़्यूस-न. the greatest divinity of Greece. ग्रीस देश-निवासियों का सबसे बड़ा देवता।

Zeuxite-ज़्यूससाइट-न. a brown mineral. भूरे रंग की एक धातु।

Ziganka-ज़िगान्की-न. a Russian dance. एक प्रकार का रूसी नाच।

Zigzag-ज़िज़-ज़ीग-न. something that has a sharp turn. तिरछी या टेढ़ी लकीर; *-adj.* having short sharp turns. वक्र, कुटिल, मोड़दार; *-p. t.* (*p. t.* Zigzagged.) to turn sharply backwards and forwards. शीघ्र आगे-पीछे करना; **Zigzagged (-इ)-adj.** formed with short turns. मोड़ा हुआ, टेढ़ा किया हुआ।

Zimb-ज़िम्ब-न. an Abyssinian insect. एक प्रकार की अबीसीनिया देश की मक्खी।

Zinc-ज़िङ्क-न. a white metal resembling tin. जस्ता; **Zinciferous (-इङ्क-फ़ैर-अस)-adj.** containing zinc. जस्ते से युक्त; **Zincite (-काइट)-न.** oxide of zinc. सफ़ेदा; **Zincky (-इ)-adj.** pertaining to zinc. जस्ता-सम्बन्धी; **Zincode (-ओड)-न.** the positive pole of a galvanic battery. विजली की बैटरी का जस्तेवाला छोर; **Zincograph (-अ-ग्रीफ)-न.** block or print from zincography. जस्ते के प्लेट की छाप; **Zincographer (-अ-ग्रीफ-अर्)-न.** one who makes zincographic plates. जस्ते का ठप्पा बनानेवाला; **Zincographical (-अ-ग्रीफ-इङ्क-अल)-adj.** pertaining to zincography. जस्ते के ठप्पे से सम्बन्धित; **Zincography (-अ-ग्रीफ-इ)-न.** the art of printing from plates of zinc. जस्ते के ठप्पे से छापने की कला; **Zincoid (आईड)-adj.** resembling zinc. जस्ते के सदृश;

Zincous (-अस)-न. having the characteristics of zinc. जस्ते के गुणोंवाला।

Zingel-ज़िङ्ग-गेल-न. a kind of fish. एक प्रकार की मछली।

Zinke-ज़िङ्कि-(-सिङ्कि)-न. a wind instrument like cornet. एक प्रकार का तुरही बाजा।

Zip-ज़िप-न. the sound made by a bullet as it passes or strikes anything. बन्दूक की गोली की सरसराहट का शब्द।

Zirconium-ज़र्कोन-अस-न. a kind of metal. एक प्रकार की धातु।

Zither-ज़िथर-न. a stringed musical instrument. एक प्रकार का सितार।

Zizania-ज़िज़ेन-आ-न. a kind of aquatic grass. एक प्रकार की सेवार, जल की घास।

Zizel-ज़िज़ल-न. a kind of European squirrel. एक प्रकार की यूरोप देश की गिलहरी।

Zoanthropy-ज़ेअन्थ्र-प्सि-न. a monomania in which a man believes himself to be a beast. एक प्रकार का मनोविकार (पागलपन) जिसमें मनुष्य अपने को पशु समझने लगता है।

Zobo-ज़ोब-न. an ox-like beast of burden. बोझा देने का बल के प्रकार का एक पशु।

Zocle-ज़ॉक्ल-न. the square base of a column. खम्भे की चौखूटी पैदी।

Zodiac-ज़ो-डि-ओक्-न. an imaginary broad circle in the heavens containing the twelve constellations called the signs of Zodiac. राशि-चक्र, राशि-माला; **Sign of Zodiac.** राशि; **Zodiacal (-अल)-adj.** pertaining to the Zodiac. राशि-चक्र-सम्बन्धी।

Zoetrope-ज़ो-इट्रोप-न. a scientific toy in which pictures are seen moving. एक खिलौना जिसमें तस्वीर चलती देख पड़ती है।

Zoiatria-ज़ो-इ-आट्रिआ-न. veterinary surgery. पशु-चिकित्सा।

Zoic-ज़ो-इङ्क-adj. pertaining to animals. पशु-सम्बन्धी।

Zoicism-ज़ो-इलिज़्म-न. unjust criticism अन्यायपूर्ण छिद्रान्वेषण।

Zoisite-ज़ो-इ-साइट-न. a kind of grey lime एक प्रकार का भूरा चूना।

Zoll-ज़ॉल-न. customs duty. कर, चुन्नी।

Zonal-ज़ोनल-adj. pertaining to zones. कटि-बन्धों से सम्बन्धित।

Zonate-ज़ेनेट-adj. having dark belt in the form of a horse shoe. घांड़े की नाल के सदृश पट्टेवाला (फल)।

Zone-ज़ोन्-न. a belt, a girdle, a division of earth in respect to temperature of different

Hot हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेज़र

latitudes, circumference. मण्डल, मेखला, घेरा, भूकटिवन्ध, परिधि; Zoned (-इ) -*adv.* having zones. मण्डलावृत, घेरा हुआ; Zoneless (-लेस) -*adj.* without zone. बिना मेखला का।

Zonula-जोन्जुला, Zonule-जोनुल -*ns.* a small girdle. छोटी मेखला।

Zonure-जो-न्यूर -*n.* a spikled lizard. काँटेदार छिपकली।

Zoo-जू -*n.* a zoological garden. पशु-वाटिका, जानवरों के रखने का बगीचा।

Zoochemical-जो-अ-केमि-कल -*adj.* pertaining to animal chemistry. पशु-रसायन-सम्बन्धी।

Zoochemy-जो-अ-केमि-ई -*n.* animal chemistry. पशु-रसायन-विद्या।

Zoodynamics-जो-अ-डायनमिक्स -*n.* the science which treats of the vital powers of animals. पशुओं की आन्तरिक शक्ति की विद्या।

Zoogeny-जो-जेनेसिस -*n.* the science of the origination of living beings. प्राणितत्त्व विद्या।

Zoograft-जो-अ-ग्रॉफ्ट -*n.* a piece of animal tissue grafted in human body. पशु के शरीर का अङ्ग जो मनुष्य के अङ्ग में बैठाया जाता है।

Zoographer-जो-अ-ग्राफर -*n.* one who describes animals. प्राणिवर्ण विद्या का वर्णन करनेवाला।

Zoographical-जो-अ-ग्राफिकल -*adj.* pertaining to animal life. प्राणि-वर्णन-सम्बन्धी।

Zoography-जो-अ-ग्राफि -*n.* the description, of animal forms. प्राणि-वर्णन, पशु-विद्या।

Zooide-जो-आइड -*adj.* having the nature of animal life. जीवित प्राणि की आकृति का।

Zoolatry-जो-अ-लैट्री -*n.* the worship of animals. पशु-पूजा।

Zoolite-जो-अ-लैट -*n.* fossil animal. पृथ्वी के नीचे से निकाला हुआ पशु का प्राचीन ढाँचा।

Zoological-जो-अ-लैजल -*adj.* pertaining to zoology. प्राणि-विद्या-सम्बन्धी; Zoologically (-अल-लै) -*adv.* according to the principles of zoology. प्राणिविद्या के सिद्धान्त के अनुसार; Zoologist (-जिस्ट) -*n.* a student of zoology. प्राणिविद्या का अध्ययन करनेवाला; Zoology (-जि) -*n.* the science of animal life. प्राणिविद्या, प्राणिविज्ञान, जन्तु-विज्ञान।

Zoomagnetism-जो-अ-मैग्नेटिज्म -*ns.* magnetism in animals. पशुओं के शरीर की चुम्बकीय शक्ति।

Zoometry-जू-अ-मेट्री -*n.* comparative Age एज; Edge एज

measurements of animals. पशुओं की तुलनात्मक नाप।

Zoomorphic-जो-अ-मॉर्फिक -*adj.* after an animal form, representing animals in art. पशुओं के रूप में या कला में पशुओं की आकृति दिखलानेवाला।

Zoomorphism-जो-अ-मॉर्फिज्म -*n.* representation of a god or man in animal form. देवता या मनुष्य को पशु रूप में दिखाने की कला।

Zoon-जो-अ-न -*n.* the total product of a fertilized ovum. गर्भ में प्राणी का पूर्ण रूप।

Zoonic-जो-अ-निक -*adj.* pertaining to animals. पशु-सम्बन्धी।

Zoonite-जो-अ-नैट -*n.* one of the segments of an articulated animal. पशु के अङ्ग का भाग।

Zoonomy-जो-अ-नॉमी -*n.* the laws of animal life. प्राणी-जीवन के नियम।

Zoonosis-जो-अ-नॉसिस -*n.* a disease which is communicated to man from lower animals. मनुष्यों में कीड़े-फतनियों से आया हुआ रोग।

Zoopathology-जो-अ-पैथॉलॉजी -*n.* the science of the diseases of animals. पशुओं के रोगों की विद्या।

Zoophagan-जो-अ-फेज -*n.* (pl. Zoophaga) an animal that feeds on others. मांस-भक्षक पशु; Zoophagous (-गस) -*adj.* feeding on animals. दूसरे का मांस खानेवाला।

Zoophilist-जो-अ-फिलिस्ट -*n.* a lover of animals. पशुओं का प्रेमी; Zoophily (-लि) -*n.* fondness of animals. पशुओं का प्रेम।

Zoophoric-जो-अ-फोरिक -*adj.* pertaining to a column supported on the figure of man or animal. पशु अथवा मनुष्य की आकृति पर धरे हुए खम्भे से सम्बन्धित।

Zoophysics-जो-अ-फिजिक्स -*n.* study of physics in relation to animal anatomy. पशु के शरीर से सम्बन्धित भौतिक विज्ञान का अध्ययन।

Zoophysiology-जो-अ-फिजियोलॉजी -*n.* animal physiology. पशु-शरीर-रचना शास्त्र।

Zoophysiological (-कल) -*adj.* pertaining to Zoophysiology. पशु-शरीर-रचना-सम्बन्धी

Zoophyte-जो-अ-फाइट -*n.* organization which partakes of the nature of animal and plant life. जन्तु तथा उद्भिद् दोनों का गुण रखनेवाला तत्त्व।

Zoophytic-जो-अ-फिटिक -*adj.* pertaining to Zoophytes. प्राणि तत्त्व-सम्बन्धी।

Pen पेन; Pain पेन

Zoopsychology-जो-अ-साइ-कॉल-अंजि-*n.* animal psychology. जन्तु-विषयक मानस शास्त्र ।

Zooscopy-जो-अ-स-क-पि-*n.* mental delusion in which peculiar animals are seen. मानसिक विकार जिसमें नाना प्रकार के जन्तु देख पड़ते हैं ।

Zoosperm-जो-अ-स्पर्म-*n.* the male seed-cell. नर बीजांश कोशिका ।

Zootaxy-जो-अ-टॉक्-*-सि -n.* scientific classification of animals. जन्तुओं का वर्गीकरण ।

Zootechny-जो-अ-टैक्-नि-*n.* the science of breeding and domesticating animals. जन्तुओं को पालने की विद्या ।

Zootomical-जो-अ-ट-अ-म'-इ-कल्-*adj.* pertaining to zootomy. जन्तुओं की चीरफाड़ से सम्बन्धित ।

Zootomist-जो-अ-ट'-अ-म'-इस्ट-*n.* one who dissects the body of animals. पशुओं के शरीर का चीर-फाड़ करनेवाला ।

Zotomy-जो-अ-ट'-अ-मि-*n.* the dissection of animals. पशुओं के शरीर की चीर-फाड़ ।

Zootrophic-जो-अ-ट्रॉफ'-इक-*adj.* pertaining to the nourishment of animals. पशुओं के पालन-पोषण से संबंधित ।

Zoozoo-जू-जू'-*n.* a wood pigeon. जंगली कबूतर, हारील ।

Zopilote-सोलो'-पि-लो-ट-*n.* a small American vulture. अमेरिका देश का छोटा गिद्ध ।

Zoroastrian-ज-र-अ-ऑस'-ट्रि-अन्-*n.* a follower of Parsee religion. पारसी धर्म का अनुयायी; Zoroastrianism (-इज़्म) - *n.* the religion of the Parsees. पारसी धर्म ।

Zoster-जॉस'-टर्-*n.* a kind of skin disease. एक प्रकार का चर्मरोग ।

Zotheca-ज-थी-का-*n.* an alcove. उठने-बैठने का कमरा ।

Zounds-जाउन्ड्ज-*interj.* an exclamation of anger, contracted form of "God's wounds". आश्चर्य तथा क्रोधसूचक अव्यय ।

Zuffolo-सू'-फ़ो-लो-*n.* a kind of flute. एक प्रकार की बांसुरी ।

Zulu-जूल्-*n.* a south African tribe. दक्षिणी अफ़्रिका की एक जाति ।

Zumbooruk-जम्-बू'-रुक-*n.* a small cannon mounted on the back of a camel. ऊँट की पीठ पर लदी हुई तोप ।

Zuni-जू-ना-*n.* a kind of sheep. एक प्रकार की भेड़ ।

Zwieback-स्वी-बॉक-*n.* a kind of sweet biscuit. एक प्रकार का मीठा बिस्कुट ।

Zygal-ज़ाइ-गल्-*adj.* formed like the letter 'H'. 'एच' अक्षर के आकार का ।

Zygocardiac-ज़ाइ-गै-कार्डिअक-*adj.* of a yoke-like heart. जुप की शकल के हृदय का ।

Zygodont-ज़ि-गै-डॉन्ट-*adj.* pertaining to molar teeth. दाढ़ (चब) सम्बन्धी ।

Zygomatic-ज़ि-गै-मॉइड-इक-*adj.* pertaining to the cheek bone. गाल की हड्डी का ।

Zygon-ज़ाइ-गै-न्-*n.* a connecting bar-जोड़नेवाला डण्डा ।

Zygophyllum-ज़ाइ-गै-फाइ-लम्-*n.* a kind of plant. एक प्रकार का पौधा ।

Zygopleural-ज़ाइ-गै-प्लू'-रल्-*adj.* bilaterally symmetrical in shape. खड़े बल में समान आकार का ।

Zylonite-ज़ाइ-लै'-नाइट-*n.* celluloid. कचकड़ा ।

Zymic-ज़ाइ-मिक्-*adj.* relating to fermentation. श्राग (उफान) से सम्बन्धित ।

Zymogen-ज़ाइ-मै-जैन्-*n.* that which causes fermentation. उफान लानेवाला पदार्थ ।

Zymoid-ज़ाइ-मॉइड-*adj.* of the nature of a ferment. उफान के सदृश ।

Zymological-ज़ाइ-मै-लै-जिकल्-*adj.* pertaining to zymology. उफान के अध्ययन से सम्बन्धित; Zymology (-जि)-*n.* a study of fermentation. पदार्थों में उफान आने का अध्ययन, मद्य बनाने की विद्या ।

Zymome-ज़ाइ-मोन्-*n.* the protein of wheat which is not soluble in alcohol; रोहू का वह तत्व जो मद्यसार में नहीं गलता ।

Zymometer-ज़ाइ-मै-मिटर-*n.* an instrument for ascertaining the degree of fermentation. मद्य में उफान का परिमाण नापने का यन्त्र ।

Zymosis-ज़ाइ-मो-सिस्-*n.* fermentation, an epidemic due to living germs. खमीर की क्रिया, जीवित अणुओं से प्राप्त एक संक्रामक रोग का प्रसार ।

Zymotic-ज़ाइ-मै-टिक-*adj.* pertaining to fermentation. उफान-सम्बन्धी ।

Zymurgy-ज़ाइ-मर्जि-*n.* chemistry of fermentation. आसव बनाने का रसायन ।

Zythepsary-ज़ाइ-थे-प्स-रि-*n.* a brewery. मद्य-बनाने का स्थान ।

Zythum-ज़ाइ-थम्-*n.* a kind of beer. एक प्रकार की मदिरा ।

SUPPLEMENT

Containing Recent Words and New Usages. pp. 1097—1118

APPENDICES

	Page
Abbreviations in common use in written and printed matter.	1119
Prefixes.	1130
Suffixes.	1132
British Weights and Measures.	1133
The Metric System.	1135
Conversion Tables.	1136
Indian Measures and Weights.	1139
Proper ceremonious forms of address for persons of rank.	1142
tudents' guide to Translation Vocabulary.	1144
English Proverbs.	1157
Words and phrases from Greek, Latin and modern European languages.	1161
Signs and Symbols used in Science and Commerce etc :—	
Astrological.	1193
Commercial, Medical.	1194
Mathematical.	1195
Typographic : Proof Reading Abbreviations and Signs.	1196
Authenticated Administrative Phraseology of Words and Terms.	1197, 1374
Technical Hindi and English Terms used in the Constitution of Indian Republic.	1410, 1423

Supplement

Containing Recent Words and New Usages

A

A

Air-log

A. B. C. D. Powers-ऐ'-बी'-सी'-डी'-पावर्स-*n.* America, Britain, China and Dutch East Indies, fighting against Fascism. साम्यवाद तथा समाजवाद विरोधी राष्ट्रों के विरुद्ध लड़नेवाले उपर्युक्त चारों राष्ट्र ।

Accelerometer-ऑक'-सिल-अर्-ओम्'-इ - टर्-*n.* an instrument for measuring the acceleration of airships. हवाई जहाजों की चाल की वृद्धि नापने का यन्त्र ।

Acoustic mines-अ-कूस्ट'- - इक'- माइन्स-*n. pl.* submarine mines that can be exploded under water by sound waves transmitted under water. पानी के भीतर स्वर लहरियों (तरङ्गों) के धक्कों से विस्फोटित होनेवाली प्रनुडुब्बी सुरंग ।

Actino-therapy-ऑक'-टिन्'-ओ-थेर्'- - अ - पि-*n.* the treatment of diseases by sunshine. सूर्यकिरणों द्वारा रोगों की चिकित्सा ।

Adamsite-अड'-ऑम्'-साइट-*n.* a kind of poisonous gas used in chemical warfare. रासायनिक युद्ध में व्यवहृत होनेवाली विषैली गैस ।

Advance guard-ऑइ'-ग्रान्स-गार्ड-*n.* detachment of an army to go forward to get informations. सूचनाएँ प्राप्त करने के लिये आगे जानेवाला सेना का एक भाग ।

Aerial torpedo-ऐ - ईरि - अल-टॉर्-पी-डो-*n.* a powerful bomb discharged from aircraft. हवाई जहाज से छोड़ा जानेवाला तेज बम का गोला ; Aerial warfare-*n.* (वा-रफेयर्)-*n.* हवाई युद्ध ।

Aerobatics-ऐअर्'-ओ-बीट'-इक्स-*n. pl.* evolution of aircraft. हवाई जहाज का विकास ।

Aerobomb-ऐअर्'-ओ-बॉम् - *n.* a bomb for dropping from aircraft. हवाई जहाज से फेंकने का बमगोला ।

Aerodart-ऐअर्'-ओ - डार्ट - *n* a shell missile dropped from an airship. हवाई जहाज से फेंका हुआ अल या गोला ।

Aerodrome-ऐअर्'-ओ-ड्रोम्-*n.* a landing place for airships. हवाई जहाजों के उतरने का स्थान, हवाई अड्डा ।

Aerodynamics-ऐअर्'-ओ-डाइन्'- - ऑ-मिक्स्-*n.* the science of air in motion. गति-शील-वायु का विज्ञान ।

Aerofoil-ऐअर्'-ओ-फॉइल-*n.* the wing of an aeroplane. हवाई जहाज की पंखी ।

Aerogram-ऐअर्'-ओ-ग्रीम्-*n.* a message sent by wireless telegraphy. वे तार के तार द्वारा भेजा हुआ सन्देश ।

Aero-motor-ऐअर्'-ओ-मो-टर्-*n.* an engine of an aeroplane. हवाई जहाज का इंजन ।

Aeroplane-base-ऐअर्'-ओ-प्लेन्-बेस-*n.* a place from which airships start for aerial warfare and return afterwards. वह स्थान जहाँ से हवाई जहाज आक्रमण करने के लिये भेजे जाते हैं और आक्रमण करके लौट आते हैं ।

Aggression-ऑ-ग्रेश'-अन्-*n.* the waging of war on a country without cause. किसी देश पर अकारण आक्रमण ; Aggressor (-ग्रेश-अर्) *n.* बिना कारण ऐसा आक्रमण करने वाला ।

Aileron-ऐल'-ऐ-रैन्-*n.* the steering part of an aeroplane. हवाई जहाज की पतवार ।

Air-arm-ऐअर्'-आर्म - *n.* the steering part of an army. सेना का एक अंग बनाने वाले हवाई जहाज ।

Air-base-ऐअर्'- - बेस - *n.* a place used for housing aircrafts. हवाई जहाजों के रखने का स्थान ।

Air-council - ऐअर्' - काउन् - सिल-*n.* British Council of Air Force. ब्रिटिश वायुसेना-परिषद् या समिति ।

Aircraft-ऐअर्'-क्रीफ्ट-*n.* airships of different forms and sizes used for special purposes. विशेष कार्यों के लिये प्रयुक्त विभिन्न आकृतियों तथा आकारों के वायुयान या हवाई जहाज ।

Aircraft carrier-ऐअर्'-क्रीफ्ट-कीर-रि-अर्-*n.* a large ship which carries about five dozen aeroplanes and whose deck is wide enough for an aeroplane to make a start and fly up. प्रायः पाँच दर्जन हवाई जहाजों को ले जानेवाला जहाज जिसकी चौरस लम्बी छत पर से हवाई जहाज दौड़ लगाकर उड़ सकता है ।

Air Defence-ऐअर्'-डि-फेन्स - *n.* protection against attacks of aeroplanes. हवाई हमलों से बचाव ।

Air-force-ऐअर्'-फोर्स-*n.* a nation's strength in aircraft. किसी राष्ट्र की हवाई शक्ति ।

Air-intake-ऐअर्'-इन् - टेक-*n.* an inlet for admitting air in a mine खान में वायु के आवागमन का मार्ग ।

Air-log-ऐअर्'-लॉग - *n.* an instrument for recording the linear movement of an

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मॅज़र

airship. हवाई जहाज की रैखिक या सीधी गति नापने का यन्त्र ।

Airmanship- ऐयर'-मीन्-शिप् -*n.* the art of handling an airship. हवाई जहाज चलाने तथा मरम्मत इत्यादि करने की कला ।

Air Marshal-ऐयर'-मार्-शॉल -*n.* a Royal Air Force Officer of the highest rank. शाही हवाई सेना का सबसे बड़ा अधिकारी ।

Air-mechanic - ऐयर'-मेक'-भीन्-इक -*n.* a mechanic of the Royal Air Force. शाही हवाई सेना का मिकी ।

Air-officer-ऐयर'-ऑफ-फिस-अर् -*n.* an officer of the general rank of the R. A. F. शाही हवाई सेना का सामान्य अफसर ।

Air-power-ऐयर'-पा-वर् -*n.* Air Force. हवाई शक्ति ।

Air-raid- ऐयर'-रैड -*n.* an attack by bombs thrown from airships. शत्रु के वायुयानों द्वारा किसी नगर पर बम फेंक कर हवाई हमला; Air-raid alarm (-भी-लार्म्) -*n.* an alarm given to people at the time of air raid. हवाई हमले के समय नगरवासियों को सचेत हो जाने की सूचना; Air-raid precautions (-प्रि-कॉ-शन्स) -*n. pl.* हवाई हमले से बचने के उपाय; Air-raid shelter (-शैल-टर) -*n.* a place for the protection of citizens during an air raid. हवाई हमले के समय नागरिकों के लिये रक्षा-स्थान ।

Albacore-ऑल'-बी-कोर -*n.* an English airship with collapsible wings. इस नाम का अंग्रेजी हवाई जहाज जिसके पंख मुड़ जाते हैं ।

Alclad-ऑल'-क्लीड -*n.* aluminium alloy used in the construction of aeroplanes. हवाई जहाज बनाने के उपयोग में आनेवाली अल्युमिनियम मिश्रित एक धातु ।

Alexia-ऑल'-ऐक्स'-इ-भी -*n.* loss of power to read. पढ़ने की शक्ति का लोप ।

Alienist- ऐ'-लियन्-इस्ट -*n.* one skilled in the treatment of mental diseases. मानसिक रोगों का चिकित्सक ।

Alpha-rays-ऑल'-फी-रेड्ज -*n. pl.* streams of particles given off by radium. रेडियम धातु से निकलनेवाली कणों की धाराएँ ।

Altimeter- ऑल'-टिम्-इट-अर् -*n.* an instrument used to indicate the height of an aircraft. हवाई जहाज की उड़ान की ऊँचाई नापने का एक यन्त्र ।

Ambulance- कार ऑम्-ब्यु-लैन्स्-कार -*n.* a car to carry the wounded soldiers of an army. युद्ध के घायल सिपाहियों को ले जाने की गाड़ी; Ambulance corps (-कोर्) -*n.* सिपाहियों की परिचर्या करनेवालों का संघ; Ambu-

lanceship (-शिप) घायल सिपाहियों को ले जाने-वाला जहाज; Ambulance train (-ट्रन्) -*n.* घायल सिपाहियों को ले जानेवाली रेलगाड़ी ।

Amissible-ऑ-मिस्'-सि-बल-*adj.* liable to be lost. खो जाने योग्य ।

Amphibian Aircraft- ऑम्-फिबि-अन्-ऐयर-क्रॉफ्ट -*n.* one that lands on land as well as on water. थल जल दोनों ही पर उतरनेवाला वायुयान ।

Ampule-ऑम्-प्यूल -*n.* a small phial. दवा रखने की नन्ही-सी शीशी ।

Andion-ऑन्-डि-अन् -*n.* an instrument for amplifying sound. शब्द तीव्र करने का एक यन्त्र ।

Angaria-ऑङ्ग-गेअर्'-इ-आ -*n.* the destruction or seizure by a belligerent state of the property belonging to a neutral state. तटस्थ राज्य की सम्पत्ति का युद्ध-निरत राज्य द्वारा अपहरण या विनष्टीकरण ।

Annexation-अ-नेक्स्-यै'-शन् -*n.* act of taking possession of a territory. किसी देश के भाग को अधिकार में लेने का कार्य ।

Anschluss-ऑन्स्'-लस् -*n.* same as Annexation

Anti-aircraft Barrage-ऑन्-टि-ऐयर'-क्रॉफ्ट-बॉर्-रेड्ज -*n.* obstruction to protect the attack of aircrafts. हवाई हमले से बचने का अवरोध; Anti-aircraft gun -*n.* हवाई जहाजों को गोला मारकर भूमि पर गिरानेवाली तोप; Anti-aircraft ship. वह जहाज जिस पर उपर्युक्त प्रकार की तोप लगी होती है ।

Antifact-ऑन्-टि-फॉक्ट -*n.* a thing shaped by man not by nature. प्रकृति द्वारा नहीं मनुष्य द्वारा रचित या निर्मित वस्तु ।

Anti-gas mask-ऑन्-टि-गैस-मास्क -*n.* a mask used for protection against poisonous gas. विषली गैस से बचने के लिये सिर पर पहिना हुआ कवच (बुरका); Anti-magnetic belt (-मॉग्नेटिक्-बैल्ड) -*n.* चुम्बकीय समुद्री सुरंग से बचने के लिये जहाज की पेंदी के चारों ओर लपेटे हुए बिजली के तार की पेटी; Anti-tank gun (-टीङ्क-गन्) -*n.* टैंक को नष्ट करने के लिये प्रयोग में आनेवाली तोप; Anti-tank mines (माइन्स) -*n.* भूमि में गड़ी हुई सुरंगें जो इस पर से जानेवाले टैंक के बोझ से विस्फोट उत्पन्न करती और उसे नष्ट करती हैं ।

Anti-personel bomb-ऑन्-टि-पर्'-स-नेल्-बॉम् -*n.* a bomb which explodes unexpectedly. अनजान में फूटनेवाला बम ।

Apologia- ऑ-पॉल्'-ओ-जि-आ -*n.* a formal defence. नियमानुरूप प्रतिवाद ।

Age ऐज् ; Edge ऐज् ; Pen पेंन् ; Pain पेन्

Arc-lamp-आर्क-लीम्-*n.* an electric lamp in which carbon poles are used. कार्बन के सल्लकोंवाला बिजली का लैम्प ।

Armed merchantman-आर्मर्ड-मर्-चेन्ट्-मीन्-*n.* armoured merchantship. शस्त्रों से सुरक्षित व्यापारी जहाज ।

Armoured-आर्-मर्ड-*adj.* protected by armour. शस्त्रों से सुरक्षित; Armoured-car (-कार्)-*n.* अल-शस्त्रों (तोप, मशीन गन् ३०) से सुरक्षित अतिपुष्ट मोटर गाड़ी; Armoured cruiser (-क्रूज़-अर्)-*n.* इस प्रकार के अल-शस्त्रों से सुरक्षित छोटा जहाज; Armoured train (-ट्रेन्)-*n.* इस प्रकार से सुरक्षित रेलगाड़ी ।

Artillery-train-आर्-टिल-लरि-ट्रेन्-*n.* heavy weapons of war mounted on carriages furnished and ready for action. युद्ध के उपयोग में लाने के लिये गाड़ियों पर लदे हुए भारी-भारी अल-शस्त्र ।

Atlantic Charter-आट्लैंटि-क-चार्टर-*n.* a charter formulated to clear up the war aims of the allies. It was agreed upon between Churchill, the Prime Minister of England and Roosevelt, the President of America in 1941 that there should be freedom for every nation, equal opportunities for trade, unrestricted sea-routes and disarmament for permanent world peace. सन् १९४१ का घोषणापत्र जिसमें इंग्लैण्ड के प्रधान मंत्री, चर्चिल तथा अमेरिका के राष्ट्रपति, रूजवेल्ट ने सब राष्ट्रों की स्वतन्त्रता, व्यापार की सुविधा तथा भविष्य में संसार में शान्ति स्थापन इत्यादि विषयों पर मन्तव्य दिया था ।

Atom-bomb-आट्-अम्-बॉम्-*n.* a highly explosive bomb based on the atomic fission of uranium. परमाणु बम ।

Attache-case-आ-टीच-इ-केस-*n.* a small bag for carrying paper &c. कागजात इत्यादि ले जाने का हाथ का छोटा बक्स ।

Attrition policy-आट्रि-ट्रि-शन्-पॉ-लिस-इ-*n.* the policy of wearing out an opponent. युद्ध में शत्रु को थकानेवाली नीति ।

Autarchy-ऑ-टार्क-इ-*n.* reliance on one's resources. अपनी शक्ति, सामग्री इत्यादि पर निर्भर रहने का आत्मबल ।

Authoritarianism-ऑ-थॉरि-टैरि-इ-ऑन-इज्म्-*n.* the supreme power of a state invested in a single dictator. किसी देश के सब शासन-प्रबन्ध का एक ही व्यक्ति को पूर्ण अधिकारवाद ।

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेंज़र

Autogyro-ऑट्टि-ऑ-ग्यो-*n.* an aeroplane which rises up in the air without running. एक प्रकार का हवाई जहाज जो बिना दौड़ लगाये सीधे ऊपर की चढ़कर उड़ने लगता है ।

Automatic-gun-ऑट्टो-मैटि-क-गन-*n.*

Automobilist-ऑट्टो-मो-बिलिस्ट-*n.* one who uses a motor car. मोटर गाड़ी का उपयोग करनेवाला ।

Autopsia-ऑ-ऑप्-सि-आ-*n.* a critical examination. सूक्ष्म परीक्षा ।

Avion-ऐ-वि-*n.* an aeroplane. हवाई जहाज ।

Axial-wire-ऑक्सि-अ-अल-वायर-*n.* a wire running from bow to stern of an airship. हवाई जहाज में आगे से पीछे तक लगा हुआ तार ।

Axis-powers-ऑक्सि-पावर्स-*n. pl.* धुरी राष्ट्र (इटली तथा जर्मनी) ।

B

B 2 (Tank)-बी-टू-टीङ्क-*n.* a radio controlled German tank which goes to a certain distance, discharges gun and returns finally to its destination. जर्मनी का आविष्कार किया हुआ एक टङ्क जो रेडियो की शक्ति द्वारा चालित होता है और आक्रमण करके वापस आ जाता है ।

Bacterial-bombs-बैक्टीरि-अल-बॉम्स्-*n.* bombs impregnated with disease germs. रोगाणुपूर्ण बम जो फूटने पर वायु में रोगाणु फैला देते हैं ।

Ballistite-बील-लिस्-टायट-*n.* an improved form of gunpowder. एक उत्तम प्रकार की बारूद ।

Balloon-barrage-बी-लन्-बॉर्-रैज-*n.* a screen made of balloons tied together with strong steel wires, the lower ends being pegged to the ground for protection against air-raids. गुब्बारों से बना हुआ जाल जो पक्के लोहों से गुथा होता है और भूमि पर खूंटों में बँधा होता है जिससे हवाई हमले में रक्षा होती है ।

Balloon-tyre-बी-लन्-टायर-*n.* a low pressure tyre used in motor cars, aeroplanes &c. मोटर गाड़ी, वायुयान इत्यादि की पहियों का टायर जिसमें हवा कमकर भरी नहीं होती ।

Bangalore Torpedo-बॉङ्गलोर-टॉर्पीडो-*n.* a torpedo used in destroying the barbed wire screens. काँटेदार तारों की जाली तोड़ने का टॉर्पीडो भस्त्र ।

Bank-बॉङ्क-*n.* the tilting of an aeroplane

sharply. हवाई जहाज का एक ओर को तीव्र झुकाव।

Barrage-बीर'-रेंज-*n.* an offensive or defensive screen of artillery fire. आक्रमण करने या बचाने के लिए गोलियों के बौछार की दीवार।

Base-बेस-*n.* the area in the rear of an army from which operations begin. सेना के पिछले भाग का वह स्थान (बड्डा) जहाँ से सैनिक कार्यवाही आरम्भ होती है।

Battle-cruiser-बीट'-दल्-कूज़'-अर्-*n.* a warship of high speed with heavy guns. बड़ी-बड़ी तोपवाला तेज चलनेवाला लड़ाई का जहाज।

Battle-plane-बीट'-दल्-प्लेन्-*n.* a large fighting aeroplane. लड़ाई का बड़ा हवाई जहाज।

Battleship (शिप)-*n.* a man of war. लड़ाई का बड़ा जहाज।

B. B. C. (British Broadcasting Corporation)-*n.* a British organization to broadcast news to the people of the world. इंग्लैण्ड की वह संस्था जिसके प्रबन्ध से संपूर्ण संसार में रेडियो द्वारा समाचार इत्यादि सुनाया जाता है।

B. E. F. (British Expeditionary Force)-*n.* troops sent from England to fight in foreign lands. दूर देशों में लड़ने के लिए भेजी हुई इंग्लैण्ड की सेना।

Belligerency-बेल-लिज'-अर्-*n.* the waging of regular war as recognized by the law of nations. अन्तर्राष्ट्रीय नियमानुसार युद्ध में प्रवृत्ति; **Belligerents (एन्ट्स)**-*n. pl.* इन नियमों के अनुसार युद्ध करनेवाले।

Berthon-boat-बर्'-थोन्-बोट-*n.* a kind of collapsible boat. एक प्रकार की मोड़नेवाली नाव।

Big-Bertha-बिग'-बर्-था-*n.* a long-range German gun. जर्मनी की बहुत दूर तक गोला फेंकनेवाली तोप।

Bilateral-बाइ-लीट'-अर्-अल्-*adj.* existing between two parties or nations. दो दलों या राष्ट्रों में परस्पर सम्बन्ध रखनेवाला।

Billetting-बिल'-लेट'-इङ्ग-*n.* accommodating soldiers in private houses during war. युद्ध-काल में फौजी सिपाहियों को नागरिकों के घरों में ठहराने का कार्य।

Biplane-बाइ-प्लेन्-*n.* an aircraft with two wings. दो पंखे का वायुयान।

Black-out-ब्लैक-आउट-*n.* complete or partial darkening of street-lamps as an Air Raid Precaution. हवाई हमले से सुरक्षित रहने

के लिये सड़कों पर लगे लम्पों का प्रकाश मन्द करने या इनको बुझा देने का कार्य।

Blast-ब्लास्ट-*n.* quantity of explosive used in a blasting operation: बारूद की मात्रा जो बमगोले में भरी जाती है; *-v. i.* to blow up with an explosive. बारूद द्वारा (इमारत, पहाड़ इत्यादि को) उड़ा देना।

Blenheim IV-ब्लेन्-हिम्-फोर्थ-*n.* an English aeroplane for dropping bombs. बम फेंकने-वाला एक अंग्रेजी हवाई जहाज।

Blitzkrieg-ब्लिट्ज़-क्रिग-*n.* instant fighting (*lit.* waging war as lightning.) जल्दी का युद्ध।

Blister-gas-ब्लिस्'-टर्-गैस-*n.* a kind of poisonous gas which when inhaled produces blisters on the body. एक विषैली गैस जिसके शरीर में प्रवेश करने पर शरीर भर में फोले पड़ जाते हैं।

Blockade-ब्लॉक'-ऐड-*n.* the encircling of a place by hostile forces in order to starve them into surrender. शत्रु को इस प्रकार घेर लेना कि उसके पास रसद न पहुँच सके और वह विवश होकर आत्मसमर्पण करे।

Blump-ब्लम्प-*n.* a small airship. छोटा हवाई जहाज।

Boat-seaplane-बोट'-सी-प्लेन्-*n.* a seaplane fitted with a single boat. समुद्र के ऊपर उड़नेवाला हवाई जहाज जिसकी पैदी में एक नाव लगी होती है।

Bobbed-hair-बॉब्ड-हेयर-*n.* a woman's hair cut short & left loose. काट कर छोटे किये हुए तथा खुले हुए स्त्री के बाल।

Boma-बो'-मा-*n.* a fence or hedge erected for defence. रक्षा के निमित्त बनाई हुई बाड़।

Bomb-बॉम्-*n.* a hollow iron case (conical or spherical) filled with explosives exploding by striking an object. गोल या शंक्वाकार बमगोला।

Bombay-बॉम्-बे-*n.* an English aeroplane for transporting troops. इस नाम का अंग्रेजी हवाई जहाज जो सैनिकों को ले जाने में प्रयुक्त होता है।

Bombers-बॉम्-अर्स्-*n. pl.* bomb-dropping air-crafts. बम गिरानेवाले वायुयान।

Bombsight-बॉम्'-साइट-*n.* an instrument for ascertaining the exact point at which to drop bombs from an aeroplane. हवाई जहाज से बम फेंकने का निशाना स्थिर करने का यन्त्र।

Bombing-बॉम्'-इङ्ग-*n.* act of throwing bombs from an aeroplane. हवाई जहाज से

Age ऐज; Edge ऐज; Pen पेन्; Pain पेन्

बम गिराने का कार्य; Bombing dive (-डाइव)
-*n.* coming down of a bomber with great
force & flying up again after dropping
a bomb. बड़े वेग से बम फेंकनेवाले हवाई जहाज
का बड़ी ऊँचाई से नीचे उतरकर बम गिराकर फिर
से ऊपर उड़ जाना।

Boost-बूस्ट-*v. t.* to supplement the voltage
of a dynamo. बिजली पैदा करनेवाले यंत्र की
शक्ति बढ़ाना।

Bottle-baby-बॉटल-बे-बि Test tube baby
(टैस्ट-ट्यूब-बे-बि)-*ms.* a baby produced by
artificial impregnation. कृत्रिम रीति के गर्भा-
धान से उत्पन्न बालक।

Braille-ब्रेल्ल-*n.* raised letters or dots used for
being read by the blind. अन्धों के पढ़ने के
लिये उभड़े हुए अक्षर या बिन्दुकुम्।

Brass-hat-ब्रॉस-हॉट-*n.* an army staff officer.
सेना का अकसर।

Bridge-company-ब्रिज-कम्-प-नि-*n.* the
part of an army which accompanies a
regiment of the construction of bridges.
पुल-निर्माण के निमित्त सेना के साथ चलनेवाले
सैनिक लोग।

British Imperialism-ब्रिटिश-इम्-पियर्-इ-
ऑल्ल-इज्म-*n.* the policy of the British Empire
to establish her supremacy over foreign
countries. ब्रिटिश साम्राज्य की सर्वत्र अपनी
सत्ता स्थापित करने की नीति।

Buffer-state-बफ-फर्-स्टेट-*n.* the country
lying between two states which are at
war with each other. दो शत्रु-देशों के बीच
में पड़नेवाला देश।

Bumper-बम्प-अर्-*n.* anything abnormally
large, front or rear guard of a motor car.
कोई बहुत बड़ा पदार्थ, धक्के का वेग रोकने के
लिये लगाई हुई मोटर गाड़ी के आगे-पीछे की
पट्टी।

C

Cable-के-ब्ल-*n.* submarine telegraph wire.
तार द्वारा समाचार भेजने का समुद्र में डाला हुआ
मोटा तार -*v. t.* to send a message by tele-
graph cable. उक्त तार द्वारा समुद्र-पार संदेश
भेजना; Cablelayer -*n.* a ship that lays
about cables under the sea. समुद्र में इस
प्रकार के तार बिछानेवाला जहाज।

Camion-कॉम-इ-अन्-*n.* a heavy motor
vehicle used in military transport work.
फ्रीजी सामग्री ले जानेवाली भारी मोटर गाड़ी।

Camouflage-कै-मू-फ्लाज-*v. t.* to disguise
the form of an object. किसी पदार्थ का रूप

बदल देना, कृत्रिम रूप धारण करना; -*n.* art of
disguising. नकली रूप बनाने की कला।

Camoufflet-कै-मू-फ्लैट-*n.* mines used for
exploding roads. सड़कों को उड़ाने के लिये
तेज बारूद भरे हुए गड्ढे।

Capitulation-कॉ-पिट-यु-ल-शन्-*n.* surrender
of defeated army. हार जाने पर सेना का शत्रु
के हाथ समर्पण।

Caption-कॉप्-शन्-*n.* the title of an illus-
tration. किसी चित्र का नाम।

Captive-balloons-कॉप्-टिव-बॉ-लन्स-*n.* bal-
loons firmly fastened to the ground to
form a balloon barrage. गुब्बारों का आच्छादन
बनाने के लिये पृथ तारों द्वारा भूमि से बंधे हुए
गुब्बारे।

Carpet-sweeper-कार-पेट-स्वीप-अर्-*n.* an
apparatus with revolving brushes for
sweeping carpets. गलीचों का गद्दा झाड़ने
का यन्त्र जिसमें चक्कर लगानेवाले बुरस लगे
होते हैं।

Casualty-list-कॉजु-यु-ऑल्ल-टि-लिस्ट-*n.* the
list of soldiers killed or wounded in
battle. युद्ध में घायल या मरे हुए सिपाहियों की
सूची; Casualty-trucks (-ट्रक्स)-*n. pl.* trucks
similar to tanks, टैंक के समान बनावट की
पहियों की बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ जो ऊँची नीची
भूमि पर चल सकती हैं।

Cat's whisker-कॉट्स-व्हिस्कर-*n.* a thin wire
used in radio sets. रेडियो के यन्त्र में लगा
हुआ महीन तार।

Ceiling-सील-इज्म-*n.* the height to which
an aeroplane can fly. वह ऊँचाई जहाँ तक
हवाई जहाज उड़ सकता है।

Censor-सेन्सर-*n.* an official licensing in-
opportune news or military intelligence
आपत्तिजनक समाचार या सैनिक सूचना का
निरीक्षण करनेवाला अकसर।

Chaser-plane-चेस-अर्-प्लेन्-*n.* aeroplane
used to chase an enemy's plane. शत्रु के
वायुयान का पीछा करके आक्रमण करनेवाला
हवाई जहाज।

Chemical warfare-केम-इज्म-अल-वॉर्-कैम-*n.*
use of poisonous gas in warfare. युद्ध में
विषैली गैसों का प्रयोग।

Civil defence-सिव-इल-डि-फेन्स-*n.* protec-
tion of the civil population from air-raids.
हवाई हमले से नागरिकों की रक्षा।

Civil-war-सिव-इल-वॉर्-*n.* war between
fellow citizens. गृहयुद्ध. किसी देश के निवासियों
में परस्पर कलह।

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेंज़र

Clinometer-क्लिन्-नॉम'-इट्-अर्-न. an instrument for measuring slopes. ढलान नापने का यन्त्र ।

Climb-क्लाइम्-न. the ascent of an aircraft. वायु में हवाई जहाज की चढ़ाई ।

Cockpit-कॉक'-पिट्-न. the part of an aeroplane in which the pilot sits. हवाई जहाज में चालक के बैठने का स्थान ।

Code-कोड्-न. the system of military or naval signals. गुप्त कौजी समाचार भेजने की सांकेतिक भाषा ।

Cold-storage-कोल्ड'-स्टोर्-ऐज्-न. preserving perishable food-stuffs in ice. सड़नेवाले खाद्य पदार्थों का बरफ में रखकर सुरक्षण, शीतागार ।

Commandeer-कम्-माण्ड'-इअर्-न. demand of a movable or immovable property for military purposes. युद्धकाल में कौजी काम के लिये किसी चल या अचल सम्पत्ति की मांग ।

Commodore-कॉम्'-अ-डोर्-न. a high officer in the English Navy. अंग्रेजी नौ सेना का एक उच्च अधिकारी ।

Commutor-कम्-म्यूट'-अर्-न. a season ticket holder. मौसम भर का टिकट रखनेवाला व्यक्ति ।

Conning tower-कॉन्'-निङ्ग्-टावर-न. an observation tower in a warship. लड़ाई के जहाज के निरीक्षण की बुर्जी ।

Cordite-कॉर्'-डाइट्-न. a kind of explosive एक प्रकार का विस्फोटक पदार्थ ।

Cordon-कॉर्ड'-अॅन्-न. a series of military posts, a ribbon borne as a badge of honour. कौजी सिपाहियों की पंक्ति, मानसूचक श्रृंखला ।

Costing-कॉस्ट'-इङ्ग्-न. a system of calculating the cost of production. माल बनाने की लागत आँकने की एक विधि ।

Counter-attack-काउन्ट'-अर्-आट'-टीक-न. an attack made in reply to an attack. आक्रमण के बदले में आक्रमण, प्रत्याक्रमण ।

Coup d'état-कू-द'-ता-न. a change of government by unconstitutional means. अवैध या अनियमित साधनों द्वारा शासन पद्धति का परिवर्तन ।

Cracksman-क्रॉक्स'-मीन्-न. a burglar. ठग, चोर ।

Criminology-क्रिम्'-इन्-अॅल्'-लॅ-जि-न. investigation of crimes and criminals. अपराध तथा अपराधी का अन्वेषण ।

Crook-क्रूक-न. a criminal. अपराधी मनुष्य ।

Crucifixion-क्रूस'-डि-फिक्-शन्-न. the field

punishment of tying the offender to the wheel of a gun-carriage. कौजी दण्ड जिसमें अपराधी को तोप के पहिये में बाँध देते हैं ।

Crump-कम्प-न. sound made by a high explosive. तेज बारूद के धड़कने का शब्द ।

Curfew order-कर्फ्यू-ऑर्डर-न. restriction on civil population not to come out of their residences during certain hours. नागरिकों को किसी निश्चित समय के अन्दर घर से बाहर न निकलने की आज्ञा ।

Cut-out-कट'-आउट-न. the arrangement of shutting off an electric current. बिजली को धारा को बन्द करने की व्यवस्था ।

D

Daloyer-डॉ-लॉ-येंद-न. an armed attendant शस्त्रधारी अनुचर ।

Dalt-डॉल्ड-न. a foster-child. पाला-पोसा शिशु ।

Daltonism-डॉल्-टन्'-इज्म-न. colour blindness. आँख का एक रोग जिसमें रंग भ्रम-भ्रम नहीं देख पड़ते ।

Dannart-wire-डॉन्-अरट्-वायर-न. mesh of barbed wire used to hinder the movement of light tanks. हल्के टैंकों की गति रोकने के लिये भूमि में बिछाए हुए काँटेदार तारों से बना हुआ जाल ।

Daysman-डेज्'-मीन्-न. a mediator. मध्यस्थ ।

Dazzle-डॉज्'-ज़ल्-न. painting ships so as to give a false impression of their speed, direction &c. जहाज की ऐसी रंगाई जिसमें किसी को इसकी गति, दिशा इत्यादि का ठीक बोध न हो ।

Decode-डी-कोड्-प. 1. to put into intelligible terms a message in a code or secret alphabet. सांकेतिक गुप्त संदेश की व्याख्या करना ।

Decontamination-डी-कन्-टी-मिन्-ए'-शन्-न. deodorising and removing the injurious effects of a poisonous gas. विषैली गैस के प्रभाव को दूर करने का साधन ।

Decontrol-डी-कन्'-ट्रोल-प. 1. to release from state control. राजकीय नियंत्रण से निर्मुक्त करना, नियंत्रण उठाना ।

Decurtate-डि-कर्ट'-टेड'-प. 1. to cut short. काटकर छोटा करना ।

Defeatist-डि-फीट'-इस्ट-न. one accused of advocating measures tending to the defeat of his own country. अपने देश के पराजय (हार) की विधियों का समर्थन या प्रचार करने का अपराधी ।

Deflate-डि-फ्लेट'-प. 1. to empty air or gas. गैस या वायु निकाल देना; **Deflation (डि-फ्लेट'-शन्)-n.** इस प्रकार की क्रिया।

Demobilization-see Demobilize.

Demobilize-डि-मोब'-इल-आइज़-प. 1. to disband military or naval forces. थरु या नौ सेना को भंग (वर्खास्त) करना; **Demobilization (-य-शन्)** सेना का भंगीकरण।

Demolition bombs-डि-मोल'-इश-अन्-बॉम्-न. pl. heavy bombs used in destroying big buildings, bridges &c. बड़े-बड़े मकानों, पुल इत्यादि को विध्वंस करने में प्रयोग किये जानेवाले बड़े बम गोले।

Denigration-डेन्-इ-ग्रै'-शन्-n. blackening a man's character. किसी के चरित्र को कलंकित करने का कार्य।

Denture-डें'-च्यूर-n. an artificial set of teeth. कृत्रिम दाँतों की पंक्ति।

Deplane-डि-प्लेन्-प. 1. & 1. to alight or remove from an aeroplane. हवाई जहाज पर से उतरना या इस पर से हटाना।

Depth-charge bomb-डेप्थ'-चार्ज-बॉम्-n. a bomb dropped into the sea for the purpose of destroying a submerged submarine. समुद्र के भीतर की पनडुब्बी को नाश करने के लिये फेंका हुआ बम गोला।

Deratisation - डि-रीटि'-इ-जें'-शन्-n. the process of reducing the rat population of ships. जहाजों के चूहों की संख्या घटाने की विधि।

Destroyer-डिस्ट्रॉय'-अर्-n. a fast going ship used to catch torpedo-boats or carry torpedoes. विध्वंसकारी नावों को पकड़ने या होनेवाला तीव्र गति वाला विध्वंसक जहाज।

Detector-डि-टेक्ट'-अर्-n. means of discovering the presence of poisons. विषैली गैस की उपस्थिति का पता लगाने का साधन।

Detenu-डेट'-इ-न्यू-n. a state prisoner. राजबन्दी।

Devil-डेव'-इल-प. 1. to do legal work for a barrister without charging any fee. बिना किसी शुल्क के किसी बैरिस्टर का अदालती काम करना।

D. I. A. (Defence of India Act) भारत रक्षा कानून।

D. I. R (Defence of India Rules.) भारत रक्षा विधान।

Diamond edition-डाय'-मण्ड'-ऐड'-इश-अन्-n. a miniature edition of a work. किसी ग्रन्थ का अति सूक्ष्म संस्करण।

Dictograph-डिक्ट'-ओ-ग्राफ-n. a form of telephone capable of recording sound's. टेलिफोन के निकले शब्दों को अंकित करने का यन्त्र।

Diplomacy-डिप्लो-मीस-सि-n. dexterity in managing bodies of men, political tactics मानव दलों को व्यवस्थित रखने की कुशलता या दक्षता, कूटनीति, राजनैतिक कुटिल व्यवहार।

Dive-bomber-डाइव'-बॉम्'-अर्-n. a very rapidly coming down aircraft. तेजी से नीचे उतरनेवाला हवाई जहाज।

Dominion-डो-मिन्'-इ-अन्-n. a self-governing state of the British Empire. ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत स्वतन्त्र देश; **Dominion status-n.** provincial self-governing status. प्रादेशिक शासन-स्वतंत्रता।

Dope-डोप'-न. a kind of varnish. एक प्रकार की वार्निश।

Dough-boy-डो'-बॉय-n. an infantry man of U. S. A. Army. संयुक्त राज्य अमेरिका का पैदल सिपाही।

Dormier-डॉर्'-मि-अर्-n. a kind of German flying boat. एक प्रकार का जर्मन का हवाई जहाज।

Downing Street-डाउ'-निंग-स्ट्रीट-n. the permanent residence of the Prime Minister of England. इंग्लैंड के प्रधान मंत्री के रहने का स्थायी भवन।

Drag-ड्रॉग'-न. force resisting the forward motion of a body. किसी पदार्थ को आगे बढ़ने से रोकनेवाली शक्ति।

Drip-flap-ड्रिप'-फ्लॉप-n. a fabric which envelops round an airship or balloon to keep its lower surface dry. हवाई जहाज या गुब्बारे की पैन्दी को सूखा रखने के लिये इस पर लपेटा हुआ कपड़ा।

Drive-ड्राइव'-प. 1. to make a hard direct stroke at cricket, tennis, &c. क्रिकेट, टेनिस इत्यादि के खेल में बड़े वेग से सीधे-सीधे गेंद मारना।

Duce-ड्यूस-n. a title (*lit.* Leader.) of Mussolini, the dictator of Italy. इटली के डिक्टेटर मुसोलिनी की उपाधि।

Dud-डूड'-न. shell that does not explode. न फूटनेवाला बमगोला।

Dug-out-डग'-आउट-n. the ground dug out for protection in an air raid. हवाई हमले से बचने के लिये भूमि खोदकर बनाई हुई आड़।

Dumping-डम्प'-इङ्ग-n. exporting or selling in a foreign country goods at a price lower than the cost of production. विदेश

में लागत के दाम से भी कम मूल्य पर माल का निर्यात या विक्रय।

Dyarchy-डाइ-आर्'-कि -*n.* government by two. दो पुरुषों द्वारा किसी राज्य का शासन, दोहरा शासन प्रबन्ध।

E

East-ईस्ट - *n.* countries towards the east. पूर्वीय देश, यूरोपियन लोग एशिया के प्रदेशों को 'ईस्ट' कहते हैं; Far East (China, Japan & East Indies.) यह शब्द चीन, जापान तथा पूर्वीय द्वीपों के लिए प्रयुक्त होता है; Middle East (India, Burma & Iran etc.) भारतवर्ष, बर्मा, ईरान आदि के लिए प्रयुक्त होता है; Near East (Turkey.) इस का प्रयोग टर्की के लिये होता है।

Eastern Front-ईस्टर्न'-फ्रन्ट-*n.* the scene of actual fighting towards the east of Germany. जर्मनी के पूर्व का युद्ध का घटना-स्थल।

East Indies-ईस्ट-इण्डीज़-*n.* Islands of S. E. Asia viz. Sumatra, Java, Borneo etc. द० पू० एशिया के द्वीप पुञ्ज या पूर्वी द्वीप पुञ्ज यथा सुमात्रा, जावा, बोर्नो आदि; Duch East Indies (only Sumatra, Java & Borneo.) केवल सुमात्रा, जावा तथा बोर्नो द्वीप।

E-Boat-ई'-बोट-*n.* a fast going small motor torpedo-boat. जंगी जहाजों पर आक्रमण करने-वाला तीव्र गति का टॉपीडो दागनेवाला छोटा जहाज।

Economic-ऐ-कॉन्'-आम्'-इक'-*adj.* pertaining to industrial arts. व्यावसायिक अर्थ-सम्बन्धी; **Economic warfare** (-वॉर'-फैम्)-*n.* such war in which the enemy is put to all kinds of economic distress to compel to give up war. आर्थिक युद्ध जिसमें शत्रु को सब प्रकार के आर्थिक कष्ट देने का प्रबन्ध किया जाता है ताकि शत्रु विवश होकर युद्ध त्याग दे; शत्रु के माल-असवाध पर कब्जा कर लेना, रस्द आदि इसका न पहुँचने देना और शत्रु का व्यवसाय बन्द कर देना इसकी प्रधान विधियाँ हैं।

Ecrú-ऐ-क्यू'-*n.* unbleached linen. बिना धुला हुआ मलमल।

Electrotherapy-इ-लेक्ट्रॉ'-थे-*n.* treatment of disease by means of electricity. बिजली द्वारा रोग की चिकित्सा।

Emergency powers-इ-मर्जें'-सि-पावर्स - *n.* pl. powers invested in a Government during wartime. युद्ध की जटिल स्थिति में सरकार को दिया गया विशिष्ट अधिकार।

Emplacement-ऐम्'-प्लेस'-मेंट-*n.* a small Age ऐज; Edge ऐज

platform on which a gun is fitted. तोप को बैठाने का छोटा चबूतरा।

Emplane-ऐम्'-प्लेन्'-*n.* i. to enter an aeroplane. हवाई जहाज में प्रवेश करना।

Entate-ऐन्'-टेट-*n.* a friendly agreement or understanding between nations not formulated as an alliance. राष्ट्रों का परस्पर-मित्र-भाव।

Ersatz-ऐर्'-ज़ोइज़-*n.* camouflage, synthetic preparations of necessary articles. बनावटी रूप धारण करना, कृत्रिम पदार्थों का निर्माण।

Escalator-ऐस्'-कै-लेटर्-*n.* a moving staircase. घुमावता सीढ़ी।

Eta-patch-ई'-टी-पैच-*n.* a fan-shaped patch of fabric on an airship used for the attachment of riggings. हवाई जहाज में तारों को बाँधने के लिये पंखे के आकार की जाली।

Eutectic-यू-टेक्टि'-टिक्'-*adj.* easily melting at a low temperature. निम्न तापक्रम पर संहज में गलनेवाला।

Externee-ऐक्स'-टर्न'-ई-*n.* one who is exiled from a country. देश से निकाला हुआ व्यक्ति।

Extermination-ऐक्स'-टर्न'-मेंट-*n.* देश से निवासन।

Eye-wash-आई'-वॉश-*n.* a humbug, deception. कपट, छल।

F

Faggot-फीग्'-गट-*n.* a disreputable old woman. दुश्चरित्रा बुढ़ा स्त्री।

Fairing-फैअर'-इङ्ग-*n.* means of reducing the resistance of an airship. हवाई जहाज में गति अवरोध करनेवाले कारणों को कम करने का साधन।

Fan-फीन्-*n.* a propeller screw of an aeroplane. हवाई जहाज की फिरकी।

Fascism-फैस्म'-सिज़्म-*n.* the political party founded in Italy by Mussolini to oppose communism. इटली देश का राजनीतिक सम्मेलन जो मुसोलिनी के अधिनायकत्व में साम्यवाद का विरोध करने के लिए हुआ था।

Field-glasses-फील्ड'-ग्लैस्'-गैज़-*n.* pl. telescopes used in warfare. युद्ध में काम आनेवाली दूरबीन।

Field-guns-फील्ड'-गन्स-*n.* guns in the rear of an army which clear off the way for advance. सेना के पीछे रहनेवाली बड़ी तोपें जो युद्ध शत्रु की सेना पर आक्रमण करती हैं और आगे बढ़ने के लिए रास्ता साफ करती हैं।

Fifth-columnist-फिफ्थ'-कॉलम्'-इस्ट-*n.* one of those people who are traitors to their Pen पेन; Pain पेन

own country and help the enemy of their country. अपने देश के शत्रु की सहायता करने-वाला पंचमार्गी।

Fighters-फ़ाइटर्स (Fighter planes)-*n. pl.* aeroplanes which fight with other planes in the air. दूसरे हवाई जहाजों से वायु में युद्ध करनेवाले हवाई जहाज।

Filaria-फ़िलेरिया-*n.* thread worm in man and animals. मनुष्यों तथा पशुओं के पेट में का चिपड़ा केंचुआ।

Filipino-फ़िलिपीनो-*n.* (fem. Filipina.) the male native of Philippine Islands. फ़िलिपाइन टापुओं का निवासी पुरुष।

Flame-thrower-फ़्लेम-थ्रो-*n.* a tank which when it moves emits fire. चलने पर अग्नि बरसानेवाला टैंक।

Flank-guard-फ़्लैंक-गार्ड-*n.* body of troops on either side of an army stationed to guard it. प्रधान सेना के दोनों ओर शत्रु के आक्रमण से बचानेवाली फौज।

Flatten out-फ़्लैट-आउट-*v. i. & t.* to change flight of an aeroplane horizontally. हवाई जहाज की उड़ान का रुख खड़े बल करना।

Flight lieutenant-फ़्लाइट-लेफ्टिनेंट-*n.* a high officer of the Air Force. हवाई सेना का एक उच्च अधिकारी।

Flip-फ़्लिप-*n.* a short flight in an aeroplane वायुयान पर छोटी-सी यात्रा।

Flotilla-फ़्लोटिला-*n.* a fleet of small ships, a fleet of destroyers. छोटे जहाजों का बेड़ा, विध्वंसक जहाजों का बेड़ा।

Flotilla Leader-फ़्लोटिला-लीडर-*n.* a big destroyer. बड़े आकार का टॉपीडो-विध्वंसक जहाज।

Flying-boat-फ़्लाइंग-बोट-*n.* a kind of boat-shaped aeroplane which can fly in the air as well as swim on water. नौका के आकार का बड़ा हवाई जहाज जो पानी पर भी चल सकता है।

Flying Bombs-फ़्लाइंग-बम्ब्स-*n. pl.* bombs constructed in the form of an aeroplane which are set in motion from a high parapet and fall down and explode when their fuel supply is exhausted. हवाई जहाज के आकार का बम जो बड़ी ऊँची मीनार पर से उड़ा दिये जाते हैं और जब इनमें का पेट्रोल समाप्त हो जाता है तब गिर कर फूटते हैं।

Flying Fortress-फ़्लाइंग-फ़ोर्ट-*n.* a large sized American bomber of this name. इस नाम का अमेरिका का बम फेंकनेवाला बड़ा हवाई जहाज।

Flying-squad-फ़्लाइंग-स्क्वाड-*n.* a batch of airships under an air officer. हवाई सेना-नायक के अधीन हवाई जहाजों का जत्था।

Fokwulfe-फ़ॉक-वुल्फ-*n.* a highspeed German bomber. तीव्र गति का बम फेंकनेवाला जर्मन हवाई जहाज।

Food-card-फ़ूड-कार्ड-*n.* a card entitling the holder to stipulated food rations. नियमित परिमाण में भोजन-सामग्री मिलने के लिए दिया हुआ कार्ड।

Food-controller-फ़ूड-कन्ट्रोल-*n.* an officer appointed by the government to regulate food supplies in times of war. युद्ध-काल में खाद्य पदार्थों का नियोजन करने के लिए नियुक्त अफसर।

Foodstuff-फ़ूड-स्टफ़-*n.* anything used as food. खाद्य-पदार्थ।

Footle-फ़ूटल-*v. i.* to talk nonsense. बुरा बकवाद करना।

Food-rationing-फ़ूड-रेशनिंग-*n.* fixing the daily allowance of food provisions, fuel &c. for a single individual. प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रतिदिन की भोजन-सामग्री, ईंधन इ० की मात्रा का निर्धारण।

Forced-landing-फ़ोर्स-लैंडिंग-*n.* descending of an aeroplane on the ground owing to unfavourable conditions. प्रतिकूल अवस्थाओं के कारण विवश होकर वायुयान का भूमि पर उतरना।

Fragmentary Bomb-फ़्रैगमेंटरी बॉम्ब-*n.* a bomb filled with pointed iron pieces. नुकीले लोहे के टुकड़ों से पूर्ण बम का गोला।

Free-fooder-फ़्री-फूडर-*n.* one who advocates that no import duties should be levied on foodstuffs. खाद्य पदार्थों पर किसी प्रकार का कर न लगने के सिद्धान्तवाला मनुष्य।

Freetrader-फ़्री-ट्रेडर-*n.* a smuggler. महसूली माल को चोरी से बाहर मँगाने या भेजने-वाला व्यक्ति।

Freezing-फ़्रीजिंग-*n.* excluding from business. व्यापार से बहिष्करण।

Fructose-फ़्रक्टोस-*n.* sugar extracted from fruits. फलों से निकाली हुई शक्कर।

Full-blooded-फ़ुल-ब्लड-*adj.* strong,

vigorous. हृष्ट-पुष्ट।

Fuse-फ्यूज-*n.* anything filled or saturated with combustible matter for igniting a bomb, a wire inserted in an electrical circuit which melts at the maximum current carrying capacity lower than the

safe current capacity of the main circuit. विस्फोटक पदार्थों को सुलगाने का पलीता जो बम गोलों में लगा रहता है, विजली की धारा की अधिकता को रोकने के लिये लगाया हुआ मुलायम तार का टुकड़ा जो गलकर धारा-प्रवाह को रोक देता है।

Fuselege-फ्यूज'-ऐं-लेज'-n. the part of an air-ship (similar to a 'hold' in a ship) used to store up things or to accommodate passengers. हवाई जहाज का वह भाग जहाँ यात्री बैठ सकते हैं या सामान रक्खा जा सकता है।

G

Gammarays-गैम'-मा - रेज'-n. *pl.* radiation given off by radium and other radioactive substances. रेडियम धातु तथा अन्य रेडियो क्रियाशील तत्वों से निकली हुई किरण-धारा।

Ganging-गीङ्ग'-इङ्ग'-n. a method of coupling two coils in a radio set so that both may be operated on one dial. रेडियो(वायर-लेस) के यन्त्र में दो विभिन्न तारों को एक साथ मिला देने की विधि।

Gangster-गीङ्ग'-स्टर्'-n. a member of a gang. ठग-मण्डली का एक व्यक्ति।

Gas-Bomb-गैस'-बॉम्-*n.* a bomb spreading poisonous gas on explosion. फूटने पर विषैली गैस फैलानेवाला बम का गोला।

Gas-mask- गैस'- मास्क - *n.* a mask for protection against poisonous gas, a covering of wire, gauze &c. worn on a person's face to protect the eyes, nose and mouth from the evil effects of poisonous gas diffused in the air when a gas-bomb explodes. आँख, नाक, मुख इत्यादि पर विषैली गैस का प्रभाव न पड़ने के लिये चेहरे पर लगाया हुआ बुरका।

Gas Protocol-गैस'- प्रॉट'-टो - कॉल -*n.* the resolution drafted in Geneva prohibiting the use of poisonous gas during a war. युद्ध में विषैली गैस का प्रयोग न करने के लिये प्रस्ताव जो जिनेवा में हुआ था।

Gas-shell-गैस'-शेल'-*n.* a shell for diffusing poisonous gas. विषैली गैस फैलाने के लिये फेंकने का बमगोला।

Gas-warfare-गैस'-वॉर'-फ़ैर'-*n.* the use of poisonous gas during war. युद्ध में विषैली गैस का प्रयोग।

Gate-crasher-गेट'-क्रैश'-अर'-*n.* an uninvited guest of a social gathering. बिना बुलाया हुआ अतिथि जो सामाजिक उत्सव में सम्मिलित होता है।

Gestapo-गैस्-टो'-पो - *n.* a short name for the Criminal Investigation Department of Germany. जर्मनी के खुफिया पुलिस विभाग का छोटा नाम।

Glass-wave-ग्लास'-वेव'-*n.* a sound wave produced in a glass tube. काँच की नली में उत्पन्न हुई ध्वनि की लहर।

Gleed-ग्लीड'-*n.* hot cinder. जलता हुआ भंगारा।

Glide-ग्लाइड'-*n.* downward flight of an aeroplane. हवाई जहाज का नीचे की ओर उतार; -*v. i.* to fly in an engineless aeroplane or in an aeroplane when the engine stops working. बिना इंजन के हवाई जहाज से उड़ना अथवा हवाई जहाज का इंजन रुक जाने पर उड़ना।

Glider-ग्लाइड'-अर'-*n.* an engineless aeroplane, a fast boat used for hunting submarines. बिना इंजन की सहायता के उड़नेवाला हवाई जहाज, पनडुब्बियों का पीछा करनेवाली तेज नाव।

Glossarist-ग्लॉस'-सर्-रिस्ट'-*n.* a commentator. टीकाकार।

Gore-गॉर्'-*n.* a triangular shaped or semi-luneshaped piece comprising the envelope of an airship. हवाई जहाज का तिकोना या भुज्ज चन्द्राकार आवरण।

Greenroom-ग्रीन्-रूम'-*n.* a room for actors' painting & dressing in the theatre. नाटक घर में पात्रों को रंगने और सजाने का स्थान या कमरा।

Grenade-bomb-ग्रि-नेड'-बॉम्-*n.* a bomb-shell thrown by the hand. हाथ से फेंकने का बम-गोला।

Group Captain-ग्रुप-कैप'-टिन्-*n.* an officer in the Royal Air Force. शाही हवाई सेना का एक अफसर।

Gun-boat-गन्-बोट'-*n.* a small vessel to carry one or more guns. एक या एक से अधिक तोप ले जानेवाला छोटा जहाज।

Gun-carriage-गन्-कॉर'-रिज'-*n.* a wheeled carriage for bearing and moving a cannon. गाड़ी जिसपर रखकर तोप को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं।

Gun-running-गन्-रन् - निङ्ग'-introducing firearms illegally into a country. किसी देश में अवध रूप से तोप, बंदूक का प्रेषण; Gunrunner (-रन्-नर्)-*n.* one engaged in gunrunning. अवध रूप से आग्नेयास्त्र भेजनेवाला।

Gynophobia-जिन्-फ़ै-फो'-वि-आ-*n.* dislike of women's society. स्त्री समाज से घृणा।

Gynethusia-जिन्-फ़ै-थू'-जि-आ-*n.* the offering of women in sacrifice. स्त्री का बलिदान।

Gyroplane-जायर'-ओ-प्लेन्-*n.* an aeroplane (having propellers on its top) which rises up in the air without running. एक प्रकार का जहाज जो बिना दौड़ान लगाये सीधे ऊपर को उड़ जाता है।

H

Halitosis-हील-इ-टो'-सिस-*n.* foul breath. मुँह से निकलनेवाली गन्दी साँस या वायु।

Hanger-हॉङ्गर'-अर्-*n.* a covered shed for carriages, aeroplanes &c. गाड़ी, हवाई जहाज इत्यादि रखने का आच्छादित स्थान।

Handling-guy-हॉन्ड'-लिंग-*n.* a rope used for controlling an aeroplane. भूमि पर हवाई जहाज को सँभालने के लिये बँधा हुआ रस्सा।

Hard-cash-हार्ड'-कीश'-*n.* ready money. नगद सिक्का (रुपया)।

Head-phone-हेड'-फ़ोन-*n.* a telephone receiver of wireless set. बिना तार की तार-बर्की का शब्द सुनने का यन्त्र भाग।

Heinkel-हीङ्क'-कल-*n.* German bombing aeroplane. जर्मनी का बमगोला फेंकनेवाला हवाई जहाज।

Highbrow-हाइ-ब्रो-*n.* an intelligent person. बुद्धिमान मनुष्य।

High-explosive-हाइ-एक्स-प्लोस'-इव-*n.* an explosive of great power and rapid action. तीव्र कार्यकारी अत्यन्त शक्ति युक्त बारूद; High-explosive Bomb (a bomb filled with high explosive.) उक्त बारूद से पूर्ण बम का गोला।

Hoik-हॉ-इक'-*v. i.* abruptly turning of an aeroplane upward. हवाई जहाज का एकाएक ऊपर उठ जाना।

Howitzer-हाउड'-ज़र्-*n.* a wide mouthed cannon for throwing heavy bombs. बड़े-बड़े गोले फेंकनेवाली जूँडे मुँह की तोप।

Hudson-हड'-सन्-*n.* an American twin-engined rover airship. अमेरिका का दो इंजिन वाला घुमना हवाई जहाज।

Hunger-strike-हङ्गर'-अर्-स्ट्राइक-*n.* a voluntary self-starvation by prisoners to compel their release or by people for the supply of their demands. छुटकारे के लिए कैदियों की या अपनी माँगों की पूर्ति के लिये जनता की अनशन हड़ताल; Hunger-striker (अर्)-*n.* इस प्रकार अनशन करनेवाला।

Hurricane-हर-रि-केन्-*n.* an English fighting

aeroplane with a single engine. एक इंजिन-वाला अंग्रेजी लड़ाका हवाई जहाज।

Hush-boat-हश'-बोट-*n.* an armed ship disguised as a peaceful one. रूप बदले हुए सशस्त्र जहाज।

Hydrophone-हाइ'-ड्रो-फ़ोन-*n.* an instrument for the detection of sound by water. जल द्वारा शब्द का अनुसन्धान करने का यन्त्र।

Hydroplane-हाइ'-ड्रो-प्लेन्-*n.* an aeroplane capable of rising from the surface of water. जल के तल पर से ऊपर को उड़नेवाला हवाई जहाज।

I

Incendiary Bomb-इन्-सेन्-डिअ'-रि-बॉम्-*n.* a bomb or shell filled with thermite for causing fires. भयंकर आग लगानेवाले पदार्थ से पूर्ण बमगोला।

Input-इन्-पुट-*n.* the amount of energy received by a machine. किसी यन्त्र द्वारा प्राप्त की हुई शक्ति।

Intelligence Department-इन्-टेल'-लिजेंस-डि-पार्ट'-मेंट-*n.* department engaged in collecting information specially for military purposes. युद्ध सम्बन्धी समाचार एकत्रित करने का विभाग।

Intelligentsia-इन्-टेल'-इ-जन्'-शिआ-*n.* the intellectual classes. विद्वान समाज।

International-इन्'-टर्-नीश'-अन्-अल-*n.* an organization of socialists in all countries. समस्त देशों में समाजवादियों की संस्था।

Internationalist-इन्-टर्-नीश'-अन्-अल-इस्ट-*n.* a follower of internationalism. अन्तर्राष्ट्रीयता के सिद्धान्त का अनुयायी।

Internee-इन्-टर्न'-ई-*n.* one who is compelled to reside within the limit of a country. नज़रबन्द कैदी; Internment (-मेंट)-*n.* confinement. नज़रबन्दी; Internment camp (-कैंप्)-*n.* a camp for confining prisoners of war. फ़ौजी कैदियों को नज़रबन्द रखने का शिविर।

Iron-cad-आयरन्-क्लीड-*n.* a warship cased with plates of steel. फ़ौलाद की चद्दर से मढ़ा हुआ जंगी जहाज।

Iron-ration-आयरन्-रे'-शन्-*n.* a ration of highly concentrated good carried by a soldier in the field for use only in the last emergency. रणभूमि में अन्तिम आवश्यक समय में उपयोग करने के लिए सिपाही के साथ रखने को बलबद्ध आप्र की गोली।

Isolationism-आइ-सो-ले'-शन्-इज़न्-*n.* the theory of keeping isolated in warfare. युद्ध से पृथक् रहने (सम्मिलित न होने) का सिद्धान्त।

Hot हाँट; Hot हाँट; Measure मेज़र

J

Jamming-जैम्-मिङ्ग-*n.* making a wireless message unintelligible by crowding into it. शत्रु से भेजे हुए बेतार के समाचार में इस प्रकार का बिघ्न डालना कि कुछ स्पष्ट सुनाई न पड़े।

Jenny-जैन्-नि-*n.* a locomotive crane. रेल के इंजन को उठाने का यन्त्र।

Joker-जोक्-अर्-*n.* an extra distinctive card in a pack usually taking any value. ताश की गड़ड़ी में का फालतू पत्ता।

Joystick-जॉय-स्टिक-*n.* the starting lever of an aeroplane. हवाई जहाज को चालू करने का यन्त्र।

Junker-जङ्क-अर्-*n.* a kind of German three engined aeroplane (also called Flying Pencil.) एक प्रकार का जर्मनी का तीन इंजन-वाला हवाई जहाज।

Ju-jitsu-जू-जुट्सु-*n.* a system for self-defence in which the opponent's strength is directed to its own advantage. आत्म-रक्षण की वह विधि जिसमें शत्रु की शक्ति उसी की सुविधा के लिये होती है।

K

Kakemono-कौ-कि-मो-नो-*n.* a Japanese wall picture with roller. दीवार पर ढंगने की जापानी तस्वीर।

Kapok Bridge-का-पॉक-ब्रिज-*n.* pontoons made of kapok or silk-cotton tree. कपोक या रेशमी कपास के बूझों से निर्मित सामयिक पुल।

Key industry-की-इन्-डस्ट्री-*n.* industry on which vital interests of the country depend. ऐसा व्यवसाय जिस पर देश की उन्नति निर्भर हो, मूल-भूत उद्योग।

Kite-Balloon-काइट-बी-बलून-*n.* a captive balloon of cylindrical form used for military observations. सैनिक निरीक्षण का गुब्बारा जो मजबूत रस्से से भूमि में बँधा रहता है।

L

Land-लॉन्ड-*v. i.* to come to earth (said of an aeroplane) हवाई जहाज का भूमि पर उतरना; **Landing (लैंडिंग-*n.*)** हवाई जहाज का भूमि पर उतार; **Land-plane (लैन्ड-प्लेन्-*n.*)** an aeroplane capable of flying and landing on to land. भूमि पर से दौड़कर उड़ने तथा भूमि पर उतरनेवाला हवाई जहाज।

Lead-In-लीड-इन्-*n.* the wire leading from an aerial to a radio receiving apparatus.

• Age एज; Edge एज; Pain पेन; Pain पेन

परियत् से रेडियो के यन्त्र तक भिन्न-भिन्न तरंग-माला का उपयोग करने के लिये।
Lease and Lend Act-लीज-एंड-लैन्ड-एक्ट-*n.* agreement made between England and America authorizing England to procure war materials from America not on cash purchase system but on leasing certain islands. कुछ टापुओं का पट्टा करके युद्ध-सामग्री प्राप्त करने के लिये इंग्लैण्ड तथा अमेरिका के बीच 'उधार-पट्टा-कानून'।

Lebensraum-लेब-रॉम्-*n.* area claimed by the Germans for their increasing population. बढ़ती हुई जनसंख्या (आवादी) के लिये जर्मनों द्वारा अधिकृत भू-क्षेत्र।

Lewisite-ल्यू-इ-साइट-*n.* a kind of poisonous gas. एक प्रकार की विषैली गैस।

Life-boat-लाइव-बोट-*n.* a boat of special construction used for saving life in storms. तूफान के समय जीवन-रक्षा करने के लिये उपयोग में आनेवाली नाव।

Liaison Officer-ली-ऑ-ऑफ़िसर-ऑफ़िसर-*n.* an officer forming a link or union with another unit or force. दूसरे सैन्यदल से सम्बन्ध स्थापित करनेवाला अधिकारी।

Lift-लिफ्ट-*n.* the upward force exerted in the flight of an aeroplane. हवाई जहाज को ऊपर चढ़ने के लिये लगाई गई शक्ति।

Liquid Fire-लिक्विड-फ़ायर-*n.* burning petrol projected from a flame-thrower. जलता हुआ तरल पदार्थ (पेट्रोल) जो शत्रु पर यन्त्र द्वारा बरसाया जाता है।

List-लिस्ट-*n.* leaning over of a ship to one side. जहाज की एक ओर को झुकान।

Longeron-लॉन्गेरॉन्-*n.* the main longitudinal structure of an aeroplane. हवाई जहाज का लम्बे बल का प्रधान ढाँचा।

Low Countries-लो-कन्ट्रीज़-*n. pl.* Netherlands. नीचे प्रदेश यथा हॉलैण्ड और बेल्जियम।

Ludo-लूडो-*n.* a game in which counters are moved on a board according to the fall of dice. पासे के अनुसार पट्टी या तख्ती पर गोटी चलाकर खेला जानेवाला खेल।

Luftwaffe-लूफ्टवाफ़े-*n.* the German air-force. जर्मनी की वायु सेना।

M

Macabre-माकैब्रे-*adj.* grim, gruesome भीषण, भयंकर।

Maginot Line-मी-जी-नो-लाइन-*n.* a strong fortification on the eastern border of

France against German attack. फ्रान्स की पूर्वी सीमा पर जर्मनी के हमले या आक्रमण से बचने के लिये पुष्ट किलेबन्दी।

Magnetic-mine- मॉग्-नेट्ट'-इक्-माइन्-*n.* a mine that remains floating under the surface of the sea and when the iron bottom of a warship attracts it towards her, it explodes and makes a big hole in the keel of the ship. समुद्री चुम्बकीय सुरंग जो किसी जहाज के समीप पहुँचने पर उसकी ओर खिंच जाती है और अपने विस्फोट द्वारा जहाज की पेंदी में बड़ा सा छेद कर देती है।

Mandated Territory- मॉन्-डेट्ट'-एंड-टर्-रि-*n.* a region whose government has been entrusted to the great powers by the League of Nations. अन्तर्राष्ट्रीय परिषद् द्वारा सौंपा हुआ प्रदेश जिसके शासन का अधिकार प्रधान राष्ट्रों को दिया गया है।

Mannerheim Line- मॉन्-नर्'-हाइम्-लाइन्-*n.* the strong fortification constructed on the border of Finland similar to the Maginot Line of France. फिन्लैण्ड की सीमा पर बनी हुई 'मेजिनो लाइन' के समान दृढ़ तथा अल-शलों से सुसज्जित किलाबन्दी।

Manpower- मॉन्-पा-वर-*n.* unit of energy equal to a man's power, number of men available for any specific purpose. अकेले एक मनुष्य की शक्ति, मनुष्यगण जो किसी निश्चित कार्य के सम्पादन के लिये नियुक्त किये जाते हैं।

Mechanical Transport- मॅ-कॉन्-इक्-अल्-ट्रान्स्पोर्ट-*n.* transport esp. of supply columns of an army by motor vehicles. मोटर गाड़ियों द्वारा सेना की सामग्री पहुँचाने की व्यवस्था।

Mechanization- मॅ-कॉन्-आइज्-ए'-शन्-*n.* resort to tanks, aircraft &c. in war. युद्ध में सुरक्षा, वायु-यानों इ० के प्रयोग का प्रवन्ध।

Mechanized Army- *n.* an army equipped with all kinds of weapons and war-materials. हर प्रकार के अल-शलों तथा युद्ध-सामग्री से सुसज्जित सेना; **Mechanized Warfare-** *n.* a war with mechanized army. उक्त सेना द्वारा युद्ध।

Messerschmitt- मॅ-सर्-श्मिट-*n.* a fast-flying aeroplane of Germany. जर्मनी का इस नाम का तेज उड़नेवाला हवाई जहाज।

Meticulous- मॅ-टिक्'-युल्-अड्स-*adv.* overscrupulous about minute details. छोटे-छोटे विषय में अति सावधान।

Milinite- मिल्-इ-नाइट-*n.* a high explosive. एक प्रकार की तेज बारूद।

Military objective- मि-लि-ट-रि-ऑब्-जेक्ट'-इक्-*n.* the point towards which advance of a troop is aimed at. फौजी निशाना, वह निर्धारित केन्द्र जिस ओर सेना शत्रु का विध्वंस करने के लिये बढ़ाई जाती है; **Military occupation** (- ऑक्-क्यु-पे'-शन्)-*n.* taking possession of a country by military force. सैन्य की सहायता से किसी देश पर अधिकार; **Military army-** *n.* army left to hold an occupied region till the setting up of regular government. व्यवस्थित शासन स्थापित होने तक जीते हुए देश में छोड़ी गई सेना।

Mine- माइन्-*n.* subterranean gallery in which explosive is placed for being blown up. सुरंग जो विस्फोटक पदार्थों से भरे हुए पात्र के रूप में होती है तथा समुद्र-तल या पृथ्वी के नीचे रख दी जाती है और किसी पदार्थ से टकराने पर धड़के के साथ फूट जाती है; **Mine barrage** (-बार्'-रेज)-*n.* a group of mines.

शत्रु के जहाजों को नष्ट करने के लिये समुद्र में बिछाई हुई सुरंगों की पंक्ति; **Mine-field area**

n. area in which mines have been laid.

वह स्थान जहाँ पर ऐसी सुरंगों की पंक्ति फैलाई

जाती है; **Mine-laying-** *n.* method of spread-

ing mines. सुरंगों के बिछाने की रीति; **Mine**

listening- *n.* detection of the presence of

mines & their distance etc. by means of

sound. ध्वनि की सहायता से ऐसी सुरंगों का

अस्तित्व, दूरी इत्यादि का अनुसन्धान करना;

Mine-sower- *n.* an aircraft that drops

mines into the sea. समुद्र में सुरक्षा को गिराने-

वाला वायु-यान; **Mine sowing-** *n.* laying of

mines in the sea by dropping them from

an aircraft. हवाई जहाजों से गिराकर ऐसी

सुरंगों को समुद्र में स्थापित करना; **Mine**

sweeping- *n.* removing the mines laid by

an enemy. शत्रु की बिछाई सुरक्षा के जाळ को

हटाने का कार्य।

Mitsubishi-mid' -स-मिश्'-इ-*n.* the name of

a Japanese bomb-throwing aeroplane.

जापान का इस नाम का बम फेंकनेवाला हवाई

जहाज।

Mobilization- मो-बिल्'-आइज्-ए'-शन्-*n.*

preparation of an army for actual

warfare. सेना को युद्ध करने के लिये सुसज्जित

करना।

Monkey-rope- मक्क'-की-रोप-*n.* a rope by

which a sailor is tied up when working in

a dangerous place. वह रस्सा जिससे भयंकर

स्थान में काम करनेवाला मल्लाह अपने शरीर को

जहाज के पुष्ट भाग से बाँध रखता है।

N

Molotov Basket-मॉल-ओ-टोव-बास्-किट् -*n.* a big bomb which when thrown from an aeroplane divides itself into several small bombs. हवाई जहाज से फेंके जाने पर कई छोटे छोटे बम गोलों में विभक्त हो जानेवाला बड़ा बम का गोला ।

Monoplane-मान्' - ओ-प्लेन् - *n.* an airship with a single wing. इकहरी पंखीवाला जहाज ।

Monroe Doctrine-मान्-रो-डॉक्-ट्रिन् - *n.* the doctrine set up by Monroe, President of U. S. A. in 1923 that Europe has no right to interfere in matters relating to the continent of America. मान्‌रो का यह सिद्धान्त (जिसको उन्होंने सन् १९२३ में स्थापित किया था) कि अमेरिका महाद्वीप के किसी विषय में यूरोप को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है ।

Mortatorium-मो-रै-टोर-इ-अम् - *n.* legal authorization to debtor for the postponement of debt. ऋण चुकाने की अवधि की अदालत से वृद्धि ।

Mortar-मॉर्' - टॉर् - *n.* a small cannon for throwing shells at high angles. दूर तक गोला फेंकनेवाली छोटी तोप ; **Mortar-board** (-बोर्ड) - *n.* a board for holding such an ordnance. ऐसी तोप बैठाने का पट्टा या तख्ता ।

Mosquito Craft-मॉस्-की'-टो-क्रॉफ्ट - *n.* small light ships which are used in manœuvring. हल्के छोटे जहाज जो श्वर-उधर चक्कर लगाने के उपयोग में आते हैं ।

Mother-ship-मद'-अर्-शिप् - *n.* the ship which is in charge of torpedo boats, seaplanes, aircraft-carriers &c. जहाज जिसके अधीन टारपीडो बोट, सी-प्लेन, वायुयान-वाहक जहाज १० रहते हैं ।

Multilateral Agreement-मल्टि-लीट'-अर्-बील - ओ-यी'-मेन्ट - *n.* an agreement made between several states. अनेक राष्ट्रों का परस्पर इकरारनामा ।

Multiplane-मल्ट'-इ-प्लेन् - *n.* an aircraft with several wings. कई पंखीवाला हवाई जहाज ।

Motor-garage-मो'-टर्-गार्ड'-रिज - *n.* a storehouse for motor vehicles. मोटरखाना, मोटर रखने का स्थान ; **Motor launch** (-लॉन्च्) - *n.* a large boat which is fitted with an internal combustion engine. बड़ी नाव जिसमें पेट्रोल से चलने के लिये इन्जन लगा होता है ।

Mustard Gas-मस् - टर्ह - गैस - *n.* a highly poisonous irritant gas with a faint garlic smell used in warfare. लहसुन के समान हल्के गन्ध की बूँदी विप्रेली गैस जिसका प्रयोग युद्ध में होता है ।

Nationalism-नी-शन्-बील्' - इज्म - *n.* policy of taking over the management of trade, industries, land &c. by the nation. राष्ट्र का व्यवसाय, कला-कौशल, भूमि इत्यादि का पूरा प्रबन्ध अपने हाथों में लेने की नीति ।

Naval Base-ने-वल्-बेस - *n.* the place in or near the sea from which operations begin. नौसेना की कार्यवाही आरंभ करने का जहाजी अड्डा ; **Naval Engagement** (-इन्-गेज-मेन्ट) - *n.* a small sea-fight in the sea. समुद्र में जहाजों की छोटी लड़ाई ; **Naval Force** (-फोर्स) - *n.* sea-army. जलसेना ; **Naval Guns** (-गन्स्) - *n.* pl. guns fitted on warships. जंगी जहाजों पर लगाई हुई तोप ।

Naval Warfare (-वॉर्-फेअर्) - *n.* नौसेना का युद्ध, समुद्री सेना की लड़ाई

Navicert-नेव'-इ-सर्ट - *n.* a licence given to ships of neutral countries to pass unchallenged. तटस्थ देश के जहाजों को मिला हुआ प्रमाणपत्र जिसके द्वारा वे बिना रुकावट के नाविकेन्द्री के बाहर जाने पाते हैं ।

Nazism-ना-जी'-इज्म - *n.* the national socialism of Germany which holds that Germany is only for the true Germans, that individual freedom in the country is to be completely subordinated to the interests of the community with only certain limitations and that the rights and privileges of every citizen are only for the welfare of the State, that Herr. Hitler is declared by the people to be the dictator of the country. जर्मनी का राष्ट्रीय समाजवाद जिसकी यह घोषणा है कि जर्मनी इस देश की पवित्र आधे सन्तति के लिये है, देश का सब विषयों का व्यक्तिगत स्वातंत्र्य देश के कल्याण के निमित्त ही है, प्रत्येक व्यक्ति को निजी सम्पत्ति देश के हित के लिये समर्पित है, हर हिटलर जर्मनी की प्रजा की ओर से अनन्य शासक स्थापित हुआ है ।

Needle-नी'-इल् - *adj.* keen, critical esp. used for a sporting contest. खेल की प्रतियोगिता में अति उत्साह दिखलानेवाला ।

Neon light-नी'-ऑन्-लाइट - *n.* a brilliant red fog-penetrating form of electric light. तेज लाल रंग की कुहरा-प्रवेशक विजली की रोशनी ।

Non-aggression Pact-नॉन्-ऑग-ग्रेश'-अग्-पीक्ट - *n.* an agreement made between two

Age एज ; Edge एज ; Pen पेन ; Pain पेन

or more states binding them not to wage war with each other. दो या अधिक राष्ट्रीयों में परस्पर युद्ध न करने का इकरारनामा; Non-intervention (इन्-टर्-वेंन्-शन्) - *n.* the policy of not interfering with the affairs of others. दूसरों के झगड़े में न पड़ने (तटस्थ रहने) की नीति।

Noodle-नू'-डल - *n.* a paste made of flour, water and eggs. भंडा, आटा तथा जल में बना हुआ पिष्टक।

Nose-dive-नोज़'-डाइव - *n.* a sudden plunge of an aeroplane towards the earth. हवाई जहाज का एकाएक पृथ्वी की ओर अवतरण या उतार।

Nurse-balloon-नर्स'-बी'-बलून - *n.* a balloon used as a gas reservoir. गैस इकट्ठी करने का गुब्बारा।

O

Observer-ऑब्-जर्व'-अर - *n.* one who accompanies the pilot of an aeroplane in flying. उड़ने समय हवाई जहाज के चालक के साथ रहनेवाला मनुष्य।

Offensive-ऑफ़'-फ़ेन्स'-इव - *adj.* the aggressive action of an assailant. शत्रु पर आक्रमण करने की क्रिया।

Ogival-ओ-जाइ'-वुल - *adj.* pertaining to or resembling a pointed arch. नुकीले मेहराब में सम्बन्धित या उसके समान।

Oedipus Complex-ई-डि-पस-कम्'-प्लेक्स - *n.* the abnormal attraction between a parent and a child in opposite sexes. पुत्र का माता पर तथा पुत्री का पिता पर असाधारण प्रेम।

Oiler-ऑयल'-अर - *n.* a ship engaged in carrying oil. तेल ढोनेवाला जहाज।

Onager-ऑन'-ए'-जर् - *n.* a medieval machine for throwing stones. पत्थर के ढेले फेंकने का प्राचीन काल का एक यन्त्र।

Open city-ओ'-पन्-सिटी-इ - *n.* a city in which no garrison is stationed, neither there are implements of war, nor factories for manufacturing them. ऐसा नगर जिसमें सेना स्थापित न हो, न युद्ध-सामग्री हो और न अस्त्र-शस्त्र बनाने के कारखाने हों, अरक्षित नगर।

Ordnance Department-ऑर्ड'-नीन्स'-डिपार्ट'-मेन्ट - *n.* the department which looks after the military stores and materials. सैनिक अस्त्र-शस्त्रों की देखभाल करनेवाला विभाग।

Orthoptic-ऑर्थ'-थॉप'-टिक् - *adj.* pertaining to correct vision. शुद्ध-दृष्टि सम्बन्धी।

Oscillation-ऑस'-सिल-ए-शन् - *n.* vibration

caused in a wireless receiving apparatus by excessive reaction. विजली की धारा के अधिक वेग के कारण रेडियो के यन्त्र में स्फुरण।

Otter-gear-ऑट'-टर्-गियर - *n.* an apparatus attached to the bottom of a ship below the water-line to clear away fixed mines. स्थायी सुरंगों को हटाने के लिये जहाज की पंढी में लगा हुआ यन्त्र।

P

Pacifist-पी'-सिफ'-इस्ट - *n.* an advocate of arbitration as a means of settling all international disputes. पंच द्वारा अन्तरा-ष्ट्रीय झगड़ों को तय कराने के सिद्धान्तवाला; Pacifism (-इज्म्) - *n.* the doctrine that the abolition of war is desirable and possible. युद्ध वन्दी को अत्यावश्यक तथा संभव मानने का सिद्धान्त।

Paddy-पी'-डि - *n.* rage, anger. क्रोध, रोष।

Pancake-पीन्'-केक - *v. i.* to make a bad landing (said of an airship.) हवाई जहाज का बुरी तरह से भूमि पर उतरना।

Panel-पीन्'-पेल - *n.* the subdivision of a gore in an airship or balloon. हवाई जहाज या गुब्बारे की कोनियों का भाग।

Panzer Division-पॉन्'-ज़र-डि-विज़न'-अन् - *n.* well-mechanized troops of Germany. जर्मनी की अस्त्र-शस्त्र तथा यंत्रों से सुसज्जित सेनाएँ।

Para-troops-पी'-री-ट्रु-प्स - *n. pl.* soldiers who alight from an aeroplane by the help of a parachute. छतरी की सहायता से हवाई जहाज पर से भूमि पर उतरनेवाले सैनिक।

Paravane-पी-री-वैन् - *n.* a contrivance for cutting the moorings of a submarine mine. समुद्र में पड़ी हुई सुरंगों को नष्ट करने का साधन।

Pelmet-पेल्ट'-मेट - *n.* a decorative device like fringe placed above shop windows. दुकान की खिड़कियों के ऊपर लगाने की सुन्दर शालर।

Periscope-पेरे'-इस्'-कोप - *n.* an optical instrument fitted with mirrors for observation beyond the obstruction in the direct line of sight. कोण-स्थित पदार्थों को (जो सीधे-सीधे नहीं देख पड़ सकते) देखने की दर्पण लगी हुई एक प्रकार की दूरबीन।

Phosgene-फॉस'-जीन् - *n.* a kind of poisonous gas. एक प्रकार की विषैली गैस।

Pill-box-पिल'-बॉक्स - *n.* a small isolated underground fort made of reinforced concrete. भूमि के भीतर बना हुआ छोटा किला।

Photo-play-फोटो'-प्ले - *n.* a drama presented

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेज़र

by the cinematographs. सिनेमा द्वारा दिखलाया हुआ नाटक ।

Phototherapy-फोटो-थे-री-पि -*n.* treatment of skin diseases by light rays. किरणों द्वारा चर्म-रोग की चिकित्सा ।

Pilot-पाई-लट -*n.* one who controls an aircraft. हवाई जहाज का संचालक; **Pilot-Officer**-*n.* an Air Force Officer. हवाई सेना का एक अफसर ।

Pincer Movement-पिन्-सर-मूव-मेंट -*n.* military tactics in which an enemy's army is attacked in two portions while the main portion is besieged and the flanks are finally destroyed. युद्धविद्या की एक युक्ति जिसमें सँझसी की दोनों ढाँसों की तरह शत्रु की सेना के दो भाग कर दिये जाते हैं, प्रधान भाग घेर लिया जाता है तथा दोनों पार्श्व-भाग नष्ट कर दिये जाते हैं ।

Pinna-पिन्-ना -*n.* (*pl.* Pinnae.) the upper part of the external ear. कान का ऊपरी भाग ।

Platoon-प्ली-टून -*n.* a small infantry detachment commanded by a lieutenant. एक लेफ्टिनेन्ट के आधीन पलटन ।

Polymorphism-पॉल-इ-मॉर्फ-इस्म -*n.* the condition when either one or both sexes occur in different forms in several animals. अनेक जन्तुओं में स्त्री, पुरुष अथवा दोनों जाति की अवस्था की स्थिति ।

Pompom-पॉम्-पॉम् -*n.* a kind of quick firing automatic gun. एक प्रकार की जल्दी-जल्दी यंत्र द्वारा अपने आप छूटनेवाली बन्दूक या तोप ।

Pornography-पॉर्-नॉ-ग्राफी -*n.* indecent literature or pictures. अश्लील साहित्य या चित्र ।

Port-पोर्ट -*n.* an inlet or exhaust cylinder of a steam-engine. वाष्प से चलनेवाले इन्जन की प्रवेशक या बाहर निकालने की नली ।

Post-graduate-पोस्ट-ग्रीडुएट -*adj.* pertaining to studies pursued after a degree has been taken. उपाधि प्राप्त करने के बाद के अध्ययन-सम्बन्धी, स्नातकोत्तर सम्बन्धी ।

Pounce-पाउन्स -*n.* a stencil with the pattern shown by fine holes. महीन छिद्रों से बनी हुई स्टेन्सिल; *v.* to perforate for the purpose of using a stencil. स्टेन्सिल में छिद्र करते हुए आकृति बनाना ।

Predictor-प्रेडिक्टर -*n.* an instrument by which the height, direction and speed of a flying aeroplane is determined. उड़ते हुए हवाई जहाज की ऊँचाई, दिशा तथा गति इत्यादि सूचक यन्त्र ।

Price control-प्राइस-कन्-ट्रोल -*n.* fixing the prices of commodities by a government during the times of war. युद्ध-काल में सरकार द्वारा आवश्यक पदार्थों का मूल्य निर्धारण ।

Prize-court-प्राइज़-कोर्ट -*n.* the department of Admiralty concerned with the distribution of booty of war. युद्ध में लूटे हुए माल का बँटवारा करने की अदालत ।

Profiteering-प्रॉफिटियर-इङ्ग -*n.* making inordinate profits in war time. युद्ध-काल में आवश्यक पदार्थों का मनमाना दाम लेकर अनुचित लाभ-करण ।

Projectile-प्रो-जैक्ट-आइल -*n.* a bullet or shell impelled through the air. बंदूक, तोप इत्यादि से फेंका हुआ गोला या बम ।

Prose-poem-प्रोज़-पो-एम् -*n.* a prose writing resembling poetry. पद का अनुसरण करता हुआ गद्य-लेख ।

Protoplast-प्रो-टो-प्लास्ट -*n.* the first created man. आदिपुरुष, मनु ।

Protrusible-प्रोट्रू-सिबल -*adj.* capable of being thrust forward. आगे की ओर फेंकने योग्य ।

Pudibund-पू-डि-बन्ड -*adj.* indecent, shameful. अश्लील, निर्लज्ज ।

Pug-पग -*n.* foot-print of a beast. पशु के पैर का चिह्न; *v.* to track a beast by foot-prints. पैर के चिह्न से पशु का अन्वेषण करना ।

Pullover-पुल-ओ-वर् -*n.* a form of jersey or sweater without fasteners. बिना बन्धन या बटन की बनियाइन ।

Pulmonary Irritant-पल्मो-नरि-इरिटीण्ट -*n.* a poisonous gas affecting the lungs. फेफड़ों पर प्रभाव डालनेवाली विषैली गैस ।

Pusher-aeroplane-पुश-अर्-एअर-ओ-प्लेन -*n.* an aeroplane with the air screws behind the wings. हवाई जहाज जिसमें चलनेवाली फिरकी पंख के पीछे लगी होती हैं ।

Q

Q-boat-क्यू-बोट -*n.* mystery ship. धोखा देनेवाला छोटा जहाज जो देखने में व्यापारी जहाज मालूम होता है परन्तु इसमें तोपें छिपी रहती हैं ।

Quarter-क्वार्ट-अर् -*n.* exemption from death granted in battle to enemy who will surrender. युद्ध में आत्मसमर्पण करनेवाले शत्रु को जीवनदान; *v.* to put soldiers in a specified place. निर्धारित स्थान पर सेना की नियुक्ति करना; **Quarter-master** (-मास्टर) -*n.* a petty officer in a ship, a regiment officer

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन ; Pain पेन

who looks after rations, clothing &c. जहाज पर का एक छोटा अकसर, पलटन का अकसर जो सैनिकों के भोजन, वस्त्र इत्यादि का प्रबंध करता है; Quarter-master General -n. the staff officer at the head of the department controlling equipment. इस विभाग का प्रधान अकसर जिसके अधीन पढ़ाव की रसद इत्यादि का प्रबंध रहता है।

Quick-firer-क्विक-फायर-अर्-न. a gun with a special mechanism for firing shots in quick succession. तोप जिसमें जल्दी-जल्दी गोले छोड़ने के लिये यन्त्र लगे होते हैं।

Quisling-क्विस्लिंग-लिङ्ग-न. he who helps the enemy of his native land and is thus a traitor to his own country. अपनी मातृभूमि के शत्रु को सहायता देनेवाला, देशद्रोही मनुष्य।

R

Race-suicide-रेस-स्यू-साइड-न. limitation of total population due to voluntary restriction of birth-rate. ऐच्छिक सन्तति-निरोध द्वारा देश की जनसंख्या को न्यून करने की विधि।

Radio-bombs-रेडियो-बॉम्ब-न. pl. bombs which are exploded by radio activity. ऐसे बम जिनका विस्फोट रेडियो द्वारा होता है।

Range-finder-रे-रेंज-फाइंड-अर्-न. an instrument for estimating the distance of a target. यन्त्र जिसके द्वारा लक्ष्य (निशाने) की दूरी का अनुमान किया जाता है।

Rationing-रैशनिंग-अर्-इङ्ग-न. fixing the daily allowance of food necessary for each individual of state and for every soldier in an army or navy. प्रत्येक नागरिक या सैनिक के लिये उसके आवश्यकतानुसार प्रतिदिन के आवश्यक खाद्य पदार्थों का नियन्त्रण; Ration Card -n. the card authorizing each individual to obtain the fixed amount of provision from a licensed vendor. प्रत्येक व्यक्ति को दिया हुआ कार्ड जिसको दिखलाकर वह निर्धारित परिमाण में खाद्य सामग्री निर्धारित दूकान से प्राप्त कर सकता है।

Red Army-रेड-अर्-मि-न. the army of Soviet Russia. सोवियट रूस की (लाल अडे की) सेना।

Red Cross-रेड-क्रॉस-न. an emblem of ambulance service. रोगियों तथा वायल सैनिकों की चिकित्सा करनेवाली मोटर, रेलगाड़ी या जहाज पर बना हुआ लाल रंग का धन (+) चिह्न।

Redhill outfit-रेड-हिल-आउट-फिट-न. an

outfit for extinguishing fire produced by an incendiary bomb. अग्नि-विस्तारक बम से लगी हुई आग को बुझाने की सामग्री।

Reichstag-राइक-टाग-न. the name of the Parliament of Germany. जर्मनी की संसद का नाम।

Reserve Force-रिजर्व-फोर्स-न. troops withheld from action to reinforce the regular army and liable to be called out in emergencies. ऐसी सेना जिसके सिपाही शान्तिकाल में घर पर रहते हैं परन्तु युद्ध-काल में आवश्यकता होने पर सेना में शामिल होने के लिये बुला लिये जाते हैं।

Rib-रिब-न. the moulding inside the wing of an aeroplane. हवाई जहाज के पंख के भीतर की रचना।

Rifle-grenade-राइफ-ग्रेन-एड-न. a bomb fired from a rifle by means of a rod. एक छड़ या डंडे की सहायता से बन्दूक की नली में से छोड़ा हुआ बम।

Rig-रिग-न. 1. to fit and adjust the wires of an aircraft. हवाई जहाज में तारों को ठीक-ठीक स्थान में लगाना; Rigger (-गर्)-न. one who fits a rig. हवाई जहाज में तारों को यथास्थान बँटानेवाला; Rigging (-गिङ्ग)-न. wires used in an aircraft. हवाई जहाज में प्रयुक्त तार; Rigging band -n. reinforced band screwed to the envelope of an airship. हवाई जहाज के आवरण में पेंच से कसे हुए मजबूत तार।

Rigid-airship-रिज-इड-एअर-शिप-न. an airship having a stiff framework. पुष्ट ढाँचे वाला हवाई जहाज।

Rio-Charter-रि-ओ-चार्टर-अर्-न. the proclamation made by the United Republics Party of America for the consolidation of all her states with a view to protect the freedom of the Continent from foreign aggression. विदेशी आक्रमण होने पर देश की स्वतन्त्रता की रक्षा करने के उद्देश्य से कुल राज्यों को एकीकृत करने के लिये अमेरिका के संयुक्त-गणतन्त्र-दल की घोषणा।

Rocket-रॉकट-इड-न. a shell or bomb constructed on the principle of firework which intermittently projects through the air. पटाखे के सिद्धान्त पर बना हुआ बम गोला।

Rontegenography-रॉन्ट-गेन-ग्राफी-न. the process of taking photographs by Rontgen rays. एक्स-रे द्वारा फोटो नकारने की विधि; Rontgenology (-ऑन-जि)-न. the

Hat हॉट; Hot हॉट; Measure मेज़र

scientific study of Rontgen rays. **एक्स-रे** के विषय में शास्त्रीय अध्ययन; **Röntgenoscopy** (-ऑस्'-को-पि)-*n.* the use of X-rays in surgical examination. **जराही परीक्षा में एक्स-रे का उपयोग; Röntgenotherapy** (-थेरे'-ऑ-पि)-*n.* treatment of diseases by X-rays. **एक्स-रे द्वारा रोगों की चिकित्सा।**

Rotometer-रो-टैम्'-इट-अर्-*n.* a device for measuring curved lines. **धूमी हुई रेखाओं को नापने का यन्त्र।**

Rudder-bar-रूड'-डर-बार-*n.* the foot rod by means of which the pilot of an aeroplane operates the rudder. **हवाई जहाज में का पाव-दान जिसके दवाने से चालक इसकी पतवार को बुलाता है।**

Running Board-रन्'-निङ्ग-बोर्ड-*n.* the foot-board along the side of a motor-car. **मोटर गाड़ी के दोनों ओर बाहर की ओर लगा हुआ पांवदान।**

S

S. A.-**एस-ए-न.** the short name of 'The Storm Troop' organised by Hitler. **हिटलर द्वारा संघटित तूफानी सेना का छोटा नाम।**

Sabotage-सा'-बो-टाज-*n.* secretly inflicting a heavy loss by destroying enemy's costly machines, ships &c. **शत्रु के बहुमूल्य यन्त्र, जहाज इत्यादि को गुप्त रूप से नष्ट करके बड़ी हानि पहुँचाने का काम; Saboteur** (-ओ-टर्)-*n.* one who uses sabotage. **इस प्रकार की हानि पहुँचानेवाला।**

Sadism-साइ'-इज्म-*n.* a form of sexual perversion marked by love of cruelty. **स्त्री-प्रसंग में विकृति जो निर्दयता में परिणत होती है।**

Safeguarding-सेफ'-गार्ड-इङ्ग-*n.* the policy of a state of protecting certain industries by imposing heavy import duties on these products. **अन्य देश से आये हुए माल पर अधिक कर लगाकर अपने देश के वैसे उद्योगों की रक्षा करने की राजनीति।**

Salient-सेल'-इ-अन्ट-*n.* the jutting out portion of a fort. **किले का आगे की ओर बढ़ा हुआ भाग।**

Salvo-सील'-वो-*n.* a simultaneous discharge of cannons. **अनेक तोपों की एकवारगी दगान।**

Saratoga-सीर'-अ-टो'-गा-*n.* a lady's large travelling trunk. **बड़ा बक्स जिसमें रिज्यों यात्रा में अपनी सामग्री ले जाती हैं।**

Sapper-सोप्'-पर्-*n.* a private person of the Royal Engineers. **शाही इंजिनियरों में से एक व्यक्ति।**

Scorched-earth Policy-स्कोर्च्ड'-अर्थ'-पोल'-इ-सि

-*n.* the policy of self-destructing bridges factories, oil-tanks, railway lines &c. of a place when there is an imminent danger, of an enemy entering it and using them to his own advantage. **किसी प्रदेश में शत्रु के घुस जाने की पूर्ण आशंका होने पर पुल, रेल, कारखाने इत्यादि को स्वयं नष्ट कर देने की नीति, घर-पूक नीति।**

Screeching Bomb-स्कीचिङ्ग-बॉम्-*n.* a bomb that gives out a shrill whistling sound when dropped down from the sky. **आकाश से गिराये जाने पर सीटी के समान तीव्र शब्द करनेवाला बम का गोला।**

Sea-gull-सी'-गल-*n.* an English aeroplane इस नाम का अंग्रेजी हवाई जहाज।

Sea-plane-सी'-प्लेन्-*n.* an aeroplane constructed for rising from and alighting on water. **हवाई जहाज जो जल पर उड़ सकता है तथा जल पर उतर भी सकता है; Sea-plane-carrier**-*n.* a ship that carries sea-planes. **ऐसे हवाई जहाज को ढोनेवाला जल का जहाज।**

Secondary-सैक'-अन्ड'-अ-रि-*n.* the outer winding of a transformer in a wireless; set. **रेडियो के यंत्र का बाहरी लपेटने का तार; Secondary Battery**-*n.* a storage battery. **विजली भरने की टंकी; Secondary Current**-*n.* induced electric current. **विजली की सहकारी धारा।**

Self-determination-सेल्फ'-डि-टर्'-मिन्-टै'-शन्-*n.* the right of a people to determine their own policy. **प्रजा की आत्मीय सत्ता स्थापित करने का अधिकार।**

Self-starter-सेल्फ'-स्टार्ट'-अर्-*n.* the device for starting an engine without the application of man power. **मनुष्य की शक्ति की सहायता बिना किसी इञ्जन को चालू करने का साधन।**

Semantics-सेम्'-ऑन्-टिक्स-*n.* science of the origin and evolution of language. **भाषा की उत्पत्ति तथा विकास का शास्त्र।**

Semi-rigid airship-सेम'-इ-रिज'-इइ-ऐअर'-शिप-*n.* an airship with a stiffened keel. **कड़े पेंदेवाला हवाई जहाज।**

Service-सर्व'-इस्-*n.* the legal delivery of a writ, the supply of transport facilities. **अदालत के सम्मन इत्यादि की तामीली, आवागमन की सुविधाओं की पूर्ति।**

Ship-plane-शिप'-प्लेन्-*n.* an aeroplane capable of taking its flight from the deck of a ship. **जहाज की छत पर से उड़नेवाला हवाई जहाज।**

Age ऐज ; Edge ऐज ; Pen पेन ; Pain पेन

Shock-absorber-शॉक'-अॅब्सॉर्ब'-अर-n. an appliance fitted to aeroplanes to diminish the shock of landing. उतरते समय हवाई जहाज का धक्का कम करने का साधन ।

Shock-troops-शॉक'-ट्रूप्स-n. troops picked for difficult and dangerous attacks. भयंकर आक्रमण करनेवाली सेना ।

Shrapnel-श्रीप्-नेल-n. bullets contained in a shell which burst up and fly in a shower. बड़े गोले के भीतर भरी हुई गोलियाँ जो फटने पर बँछार की तरह फैल जाती हैं ।

Seigfried Line-सीग'-फ्रीड'-लाइन-n. the strong fortification constructed on the border of Germany. मेजीनो लाइन के समान जर्मनी की सरहद पर बनी हुई मजबूत किलाबंदी ।

Simper-सिम्-पर-n. the art of firing from a hidden place. छिपे स्थान से गोली चलाने की कला ।

Sinogram-सिन्'-ओ-ग्राम-n. a Chinese written character. चीनी भाषा के लिखने की वर्णमाला ।

Siren-साइ-रन्-n. an instrument for making a loud sound as a warning. आपत्ति-काल में मनुष्यों को सावधान करने के लिए तीव्र शब्द करनेवाला भोंपा ।

Skid-स्किड-n. the under-carriage of an aeroplane. हवाई जहाज का भीतरी भाग ।

Skeletal-स्कैले'-इ-टल-adj. pertaining to or resembling a skeleton. अस्थिपंजर-सम्बन्धी या अस्थिपंजर सदृश ।

Slit-trench-सिलिट'-ट्रेन्च-n. a trench dug in the form of an isosceles triangle, specially useful for protection from splinters thrown from bombs, तिकोनी खुदी हुई खाई जो बम से निकले हुए टुकड़ों से बचने के लिए बनाई जाती है ।

Slot-स्लॉट-n. the gap between the main wing of an aeroplane and the small auxiliary wing. हवाई जहाज के प्रधान पंख तथा छोटे सहायक पंख के बीच में का स्थान ।

Slutch-स्लुच्-n. the sediment left when cleaning out a pond. साफ किये हुए तालाब की पेंदी में का कीचड़ ।

Smoke Barrage-स्मोक'-बॉर्-रेज-n. a screen of artillery smoke. धुँवों की बनी हुई आड़ जो शत्रु के लक्ष्य को असफल करने के लिए उत्पन्न की जाती है ; **Smoke-bomb-n.** a bomb giving out a cloud of smoke on explosion. ऐसा बम जिसका विस्फोट होने पर धुँवों का बादल सा उत्पन्न हो जाता है ; **Smoke Screen (स्क्रीन्)-n.** a long cloud of smoke raised for conceal-

ing, warlike operations. धुँवों से बनी हुई छद्म ; **Smoke-shell-n.** smoke-producing bomb. धुँवाँ उत्पन्न करनेवाला गोला ।

Sniping-स्नाइपिंग-n. the firing of shots into enemy's camp at night. शत्रु के खेमे में रात को छिपकर गोलियों की वर्षा ।

S. O. S.-एस-ओ-एस-n. the signal used by marines when a ship is in danger. संकट-ग्रस्त जलयोत (जहाज) द्वारा प्रयुक्त भय-मूचक संकेत ।

Span-स्पीन्-n. the distance between the tips of the wings of an aeroplane. हवाई जहाज के पंखों के किनारे की दूरी ।

Sparks-स्पाक्स-n. a ship's wireless officer जहाज पर के बेतार के तार का निरीक्षक ।

Spearhead-स्पीयर'-हेड-n. the part of an army wherein all the resources are concentrated. सेना का वह भाग जिसमें सारी शक्तियाँ केन्द्रीभूत होकर शत्रु पर आक्रमण करती हैं ।

Spin-स्पिन्-n. i. to develop a rotatory movement (of an aircraft.) हवाई जहाज का चक्कर खाना ।

Spitfire-स्पिट'-फायर-n. an aeroplane for throwing incendiary bombs. अप्रत्यक्ष बम फेंकनेवाला हवाई जहाज ।

Stagger-स्टैग'-गार्-n. the angle formed by the relative position of the upper and lower wings of an aeroplane. हवाई जहाज के ऊपरी तथा निचले पंखों से बना हुआ कोण ।

S. S.-एस-एस-n. the army of the bravest German soldiers. जर्मनी के वीरतम सैनिकों से निर्मित सेना ।

Statoscope-स्टेटो'-स्कोप-n. an instrument for indicating slight variations in the altitude of an aeroplane. हवाई जहाज की ऊँचाई का सूक्ष्म अन्तर बतलानेवाला यन्त्र ।

Sternutator-Gas-स्टै'-गैस-n. a kind of poisonous gas which produces incessant sneezing. बहुत छिकानेवाली एक विषैली गैस ।

Stratography-स्ट्री'-टैग-र-फि-n. the description of an army and what belongs to it. सेना और इसकी सामग्री का वर्णन ।

Surface-loading-सर्-फेस-लोडिंग-n. the weight of an aeroplane per unit of the area of the wings. हवाई जहाज के पंखों के क्षेत्रफल के अनुसार इसका भार ।

Swaraj-स्व-राज-n. Indian self-government. भारतीय स्वराज्य ; **Swarajist (स्व-राज)-n.** an advocate of Swaraj. स्वराज्य के सिद्धान्त का अनुयायी ।

Hat हॉट ; Hot हॉट ; Measure मेज़र

Swarf-स्वार्फ-*n.* the grit that flies from a grindstone. सान पर से उड़नेवाला कण ।

T

Tail-boom-टेल-बूम-*n.* the main spar carrying the tail of a pusher aeroplane. हवाई जहाज का वह प्रधान डंडा जिसमें इसकी पूँछ का भाग लगा होता है ।

Take-off-टेक'-ऑफ-*n.* airship's leaving the ground or water for a flight, the spot from which an aeroplane leaves the ground or water. हवाई जहाज का उड़ने के लिये भूमि या जल को छोड़ना, वह स्थान जहाँ से हवाई जहाज उड़ता है ।

Tandem-aeroplane-टैंन्-डैम्-पैअर्-ओ-प्लेन्-*n.* a 2 aeroplane which has propellers both in front and behind the wings. हवाई जहाज जिसमें संचालक चर्खों पंखों के आगे तथा पीछे रहती है ।

Taxi-टैक्'-सि-*n.* *i.* to manoeuvre an aeroplane on the ground or on water. जल या स्थल पर हवाई जहाज का चक्कर लगाना ।

Tear-gas-टियर्-गैस-*n.* a poisonous gas which causes excessive flow of tears from the eyes. अश्रुकारक विषैली गैस ।

Territorial Force-टैरि-टोर'-इ-अल्-फोर्स-*n.* an army organized for home defence. स्वदेश-रक्षा के लिए निर्मित सेना; **Territorial Waters-*n.*** the part of the sea on the borders of a country which is under the jurisdiction of the country. देश की सीमा पर का समुद्र का भाग जिसपर उस देश का अधिकार होता है ।

Time-bomb-टाइम्-बॉम्-*n.* a bomb which does not explode as soon as it falls on the ground, but bursts after a specified time. बमगोला जो भूमि पर गिरते ही नहीं फूटता, परन्तु निर्धारित समय के बाद फूटता है ।

Tonneau-टॉन्-नो-*n.* the part of some motor cars containing the back seats. मोटर गाड़ी के पीछे की बैठने की गद्दी ।

Torpedo-carriers-टॉर्-पी-डो-कॉ-रि-अर्स्-*n.* aeroplanes that drop torpedoes on enemy's ships. शत्रु के जहाजों पर टॉपीडो गिरानेवाले हवाई जहाज ।

Torpedo Boat-see E. Boat.

Tracer-ट्रेस'-अर्-*n.* a projectile whose course is made visible to the gunner by trail smoke or flame. तोप का वह गोला जिसकी गति की दिशा का अनुमान उसके धुँवें या लपट द्वारा छोड़नेवाले को लग जाता है ।

Tractor-aeroplane-ट्रैक'-टर्-पैअर्-ओ-प्लेन्-*n.* an aeroplane which has propellers in front of the wings. हवाई जहाज जिसके आगे की ओर संचालक फिरकियाँ रहती हैं ।

Trail-rope-ट्रेल'-रोप्-*n.* a rope dragged by a balloon over the ground to check its speed. गुब्बारे में बाँधा हुआ रस्सा जो भूमि पर लहराता रहता है और इसकी गति को रोकता है ।

Trawler-ट्रॉल'-अर्-*n.* a small ship used in gathering up scattered mines. समुद्र में छितराई हुई मुरगों को बटोरनेवाला जहाज ।

Treen-ट्रीन्-*adj.* pertaining to trees. वृक्ष सम्बन्धी ।

Trench-mortar-ट्रेन्च'-मॉर्-टर्-*n.* a light gun used in trenches for throwing a heavy charge of explosive at short distances. छोटी तोप जो खाईयों में से चलाई जाती है जिसमें से थोड़ा दूर जानेवाले अधिक बारूद भरे हुए गोले छोड़े जाते हैं ।

Triplane-ट्रि-प्लेन्-*n.* an aeroplane with three fixed wings. तीन स्थायी पंखों का हवाई जहाज ।

Troop Transporters-ट्रू-पू-ट्रान्स्-पोर्टर्स-*n.* *pl.* air-crafts carrying troops. सेना - वाहक वायुयान ।

Turnbuckle-टर्न्-बक्'-कल्-*n.* a screwed fitting for tightening wires used in the construction of aeroplanes. हवाई जहाजों के निर्माण में तारों को कसकर बाँधने के लिये लगाई हुई पेंच ।

U

Ubiquity-यू-बाई-टि-*n.* local relation. स्थानीय सम्बन्ध ।

U-boat-यू'-बोह-*n.* a German submarine. जर्मनी देश की पनडुब्बी ।

Ukase-यू-कैस-*n.* an edict of the Russian government. रूस सरकार की राजशाही ।

Ulcer-अल्'-कस्-सल्-*n.* a little ulcer. छोटा व्रण या फोड़ा ।

Ulema-ऊ'-लि-मा-*n.* the Turkish hierarchy, doctor of law. टर्की देश का पारोहित्य शासन, धर्माधिकारी ।

Ult-अल्-*adj.* last, a contraction for 'ultimo'. गत, बीता हुआ ।

Ultimatum-अल्-टि-मे'-टम्-*n.* final proposal of terms the rejection of which by the opposite party may lead to declaration of war. राश्रों में किसी कारण वैमनस्य हो जाने

पर कुछ शीतों के साथ भेजा गया अन्तिम प्रस्ताव जिसके अस्वीकार होने पर युद्ध आरम्भ हो जाता है।

Ultra-violet-rays-अल्ट्रा-व्हायो-लेट-रेज् -*n.* *pl.* invisible rays beyond the violet rays. बैंगनी किरणों के बाद की अदृश्य किरणें।

Umbles-अम्-अल्ज् -*n. pl.* the entrails of a deer. हिरन की अंत।

Umbratic-अम्-अम्ब्रैट्-इक् -*adj.* shadowy, typical. छायादार, आदशभूत।

Uncinate-अन्-सि-नेट्ट-अज् -*adj.* hooked, crooked. तिरछी, हँसिये के आकार की।

Undercarriage-अन्-डर्-कीर्-रिज् -*n.* part of an aeroplane intended for its support on land or water. हवाई जहाज का वह भाग जो इसके जल या थल पर टिकने के लिए बना होता है।

Unionist-यू-नि-अन्-इस्ट -*n.* member of a trade union, advocate of trade unions, व्यावसायिक संघ का सदस्य, व्यावसायिक संघ का समर्थक।

Upperhand-अप्-पर-हौन्ड -*n.* ascendancy, superiority. प्रबलता, महत्त्व।

Urania-यू-रेन्-इ-आ -*n.* the muse of astronomy. ज्योतिष-शास्त्र का देवता।

V

Vaccina-वैक्-सिन्-आ -*n.* an eruptive disease occurring in cattle. चूँपायों का एक विस्फोटक, चूँपायों का चेचक रोग।

Vacher-वैश-अर्-अ -*n.* a cattle-keeper. पशुपालक।

Vaishnava-वैश-नव -*n.* a Hindu who assigns the first place in the worship to Vishnu. वैष्णव।

Vakeel-व-कील्-अ -*n.* a native attorney or agent in India. वकील।

Valinch-वै-लिन्श-अ -*n.* a tube for drawing liquors from a cask. पिये में से शराव निकालने की नली।

Vallecula-वै-ल्लेक्-यु-ल-अ -*n.* a groove or furrow. नाली, दरार।

Valley-board-वैल्ल-बोर्ड-अ -*n.* the board on the valley rafter for the gutter to rest on. बाटी के बल्ले पर रखता हुआ तख्ता।

Vacuum-cleaner-वैक्-क्यू-अम्-क्लीन्-अर्-अ -*n.* a domestic apparatus for removing dirt by means of a suction pump. चूषक पम्प द्वारा चूसकर गंदे निकालने का यन्त्र।

Vesicant Gas-वै-सि-कीण्ट-गैस -*n.* a poisonous gas causing blisters. फफोले पैदा करनेवाली विषैली गैस।

Victoria Cross-विक्-टोरि-इ-आ-क्रॉस -*n.* a bronze cross awarded to a soldier for conspicuous act of bravery. सैनिक को असाधारण वीरता के लिए दिया हुआ पदक।

Vigia-विजि-इ-आ -*n.* a warning of hidden danger. अप्रत्यक्ष भय या गुप्त आशङ्का की चेतावनी।

Vita-glass-वाइट-ग्लास -*n.* glass which allows the passage of ultra-violet rays. काच जिसमें से केवल बैंगनी किरणों के पार की अदृश्य किरणें ही पार हो सकती हैं।

W

Wad-hook-वाड्-हुक् -*n.* a screw to draw out the wads remaining in guns. बन्दूक में फँसी हुई कारतूस निकालने की पेंच।

Walking-fan-वॉक-इङ्ग्-फॉन् -*n.* a fan used as a sunshade. पट्टा जो छाते का काम देता है।

Wander-lust-वान्डर्-लस्ट -*n.* craving for travel. यात्रा करने की उत्कट इच्छा।

Wanty-वाण्ट-टि-अ -*n.* a strap of leather for binding a load on the back of a beast. पशु की पीठ पर बोझ बांधने का चमड़े का तस्मा।

Warfield-वॉर्-फील्ड -*n.* field of battle. रणक्षेत्र।

War-plane-वॉर्-प्लेन् -*n.* a military aeroplane. फौजी हवाई जहाज; Warship-(-शिप) -*n.* a ship for use in war. जंगी जहाज।

Wastel-वॉस्-सल -*n.* fine sort of bread. अच्छे प्रकार की रोटी।

Wastrel-वेस्ट्र-रेल् -*n.* state of waste, anything cast away as bad. नाश की अवस्था, फँका हुआ पदार्थ।

Wave-trap-वेव-ट्रैप -*n.* an instrument in a wireless apparatus for cutting out an undesired station. रेडियो के यन्त्र का वह भाग जो अनिच्छित स्थान से आनेवाले समाचार को पृथक् कर देता है।

Wellesley, Wellington-वेल्लेज्-ली; वे-ल्लिंग-टन् -*nr.* English aeroplanes of these names. इन नामों के अंग्रेजी हवाई जहाज।

Western Front-वेस्-टर्न्-फ्रण्ट -*n.* the area of war on the borders of France, towards the west of Germany. जर्मनी के पश्चिम की ओर फ्रांस की सीमा पर का स्थान जहाँ पर युद्ध हुआ था।

White House-व्हाइट-हाउस -*n.* the government house where the President of America resides. अमेरिका के महापति के रहने का सरकारी भवन।

Wing Commander-विङ्ग्-कन् आण्ड -*अर्*

an Air Force Officer. हवाई सेना का एक अध्यक्ष।

Window-dressing-विन्'-डो-ड्रेस्'-इंग् -*n.* the effective arrangement of goods in a window. खिड़की में व्यापारी माल सजाने की विधि।

Worlock-वॉर्'-लॉक् -*n.* a wizard. जादूगर।

Y

Yama-यम-*n.* the God of Death in Hindu mythology. हिन्दू धर्म में मृत्यु के देवता, यम।

Yardwand-याह्ड'-वॉन्ड'-*n.* a yard-stick. नापने का गज।

Yellow-crossgas-यल्'-लो-क्रॉस'-गैस-*n.* the name given by the Germans to Mustard Gas. सरसों से निर्मित विषैली गैस का जर्मन नाम।

Yellow Peril-यल्'-लो-पर्'-रिल् -*n.* Europe's

dread of the Japanese. यूरोप को जापानियों से भय, पीत आतंक।

Z

Zelanian-ज़-लेन्'-इ-अन् -*adj.* pertaining to New Zealand. न्यूज़िलैन्ड सम्बन्धी।

Zero-hour-ज़ि-अरो'-अवर् -*n.* the fixed time from which military operations are counted. स्थिर काल जहाँ से सैनिक कार्यों की गणना की जाती है।

Zoom-ज़ूम्-*v. i.* to force an aircraft to climb at a steep angle. हवाई जहाज़ का खड़े दल ऊपर चढ़ने के लिये जोर लगाना।

Zemstvo-ज़ेम्स्'-त्रो-*n.* the Russian provincial assembly for purposes of local government. स्थानीय शासन के कार्यों के लिये रूस की प्रादेशिक सभा।

Abbreviation in Common Use in Written and Printed Matter

लिखने तथा छापने में प्रयोग किये जानेवाले कुछ प्रचलित
शब्दों के छोटे रूप

A

- A-1.** First-class ships.
A. A. Automobile Association, Anti-aircraft.
A. A. A. Amateur Athletic Association.
A. A. S. (*Academiae Americae Socius*) Fellow of the American Academy.
A. B. Able-bodied Seaman.
Abb. Abbot, Abbess, Abbey.
Abp. Archbishop.
Abbr. Abbreviated, Abbreviation.
Abd. Abdicated.
ab init (*ab initio*). From the beginning.
A. B. S. American Bible Society.
abs. Abstract.
Ac. Actinium.
Acc. Accusative, According, (*a/c*) Account.
A. C. (*Ante Christum*) Before Christ.
A. C. A. Associate of Chartered Accountants.
Acad. Academy.
A. D. (*Anno Domini*) In the year of the Lord.
ad. Advertisement.
A. D. C. Aide-de-camp.
ad. fin. (*ad finem*) At or Towards or To the end.
ad. inf. (*ad infinitum*) To infinity.
adj. Adjective, Adjourned, Adjustment.
Adj. Adjutant.
ab. lib. (*ad libitum*)—At pleasure.
Adm. Admiral, Admiralty.
Adv. Advocate.
ad val. (*ad valorem*) According to value.
Advt. Advertisement.
AE or AEt. (*aetatis*) of age or Aged.
A. E. U. Amalgamated Engineers' Union.
A. F. A. Associate of the Faculty of Actuaries.
Aff. Affirmative, Affectionate.
A. G. Adjutant General.
Agr. or Agric. Agriculture.
Agt. Agent.
A. H. (*anno Hegirae*)—In the Hegira year.
Ald. Alderman.
Alex Alexander.
- Alg.** Algebra.
All. Altitude.
Alta. Alberta.
A. M. (*also a. m.*) (*ante meridiem*) Before mid-day.
Amer. American.
A. M. A. American Missionary Association.
amt. Amount.
an. Anonymous.
anal. Analysis.
Anal. Anatomy, Anatomical.
And. Andrew.
Anon. Anonymous.
Ans. Answer.
A. O. C. Army Ordnance Corps.
A. O. D. Arms Ordnance Department.
A. O. F. Ancient Order of Foresters.
Apr. April.
aq. (*aqua*) water.
Ar or Arab. Arabic.
A. R. A. Associate of the Royal Academy.
A. R. A. M. Associate of the Royal Academy of Music.
arch. Archaic, Architecture.
arith. Arithmetic.
Ark. Arkansas.
A. R. R. (*anno regni regis or reginae*)—In the year of the King's or the Queen's reign.
A. R. S. A. Associate of the Royal Scottish Academy.
A. R. S. L. Associate of the Royal Society of Literature.
A. R. S. W. Associate of the Royal Society of Water-Colours.
art. Article.
A. S. Anglo-Saxon.
A. S. C. Army Service Corps.
A. S. E. Amalgamated Society of Engineers.
Ass, Assoc. Association.
Astr. Astronomer, Astrologer.
Astrol. Astrology.
Astron. Astronomy.
Att. Gen. Attorney-General.
at. wt. Atomic weight.
Au. (*aurum*) gold.

A. U. C. (*anno urbis conditae* or *ab urbe condita*) In the year from the foundation of the city of Rome (753 B. C.)

Aug. August.

Auth. Ver. Authorised Version.

A. V. Authorised Version.

Av. Avenue.

A. D. V. Army Veterinary Department.

Avoir. Avoirdupois.

Ax. Axiom.

B

b. Born, Book.

B. A. (*Baccalaureus Artium*) Bachelor of Arts.

bach. Bachelor.

B. Agr. Bachelor of Agriculture.

bal. Balance.

bar. Barometer, Barrel.

Bart. Bt. Baronet.

Bat. Battery.

Batt. Battalion.

B. B. C. British Broadcasting Corporation.

B. C. Before Christ, British Columbia.

B. C. L. Bachelor of Civil Law.

B. Comm. Bachelor of Commerce.

B. D. Bachelor of Divinity.

Bde. Brigade.

B. Eng. Bachelor of Engineering.

b. e. Bill of exchange.

bef. Before.

bet. Between.

B. Hy. Bachelor of Hygiene.

Bib. Bible.

bibliog. Bibliographer, Bibliography.

biog. Biography.

biol. Biology.

bk. Book, Bank.

B. L. Bachelor of Law.

bldg. Building.

B. M. Bachelor of Medicine.

B. M. A. British Medical Association.

B. Mus. Bachelor of Music.

B. O. A. British Optical Association.

bot. Botany, Bought.

Bp. Bishop.

B. P. British Pharmacopoeia.

Br. Brother.

Brig. Brigade, Brigadier.

Br. Am. British America.

brev. Brevet, Breveted.

Brit. Britain, Britannia, British, Briton.

Brit. Mus. British Museum.

Bro. Brother.

b. s. Bill of sale.

B. S. Bachelor of Surgery.

B. Sc. Bachelor of Science.

B. Th. Bachelor of Theology.

burl. Burlesque.

bush. Bushel.

B. V. (*Beata Virgo.*) Blessed Virgin.

B. W. I. British West Indies.

C. Centigrade, Conservative

C. cap. (*caput*) Chapter.

C. A. Chartered Accountant.

Ca. Calcium.

Cal. or Calif. California.

Cam. or Camb. Cambridge.

Can. Canto.

Canab (*Canabrigiensis*) of Combridge University.

cap. Capital.

caps. Capitals.

Capt. Captain.

carp. Carpentry.

cat. Catalogue.

Cath. Catholic.

C. B. Companion of the Bath.

C. B. E. Commander of the Order of the British Empire.

C. C. Country Court or Council or Commissioner, Circuit Court.

C. C. C. Corpus Christi College.

C. E. Civil Engineer, Christian Endeavour.

Cell. Celtic.

C. E. T. S. Church of England Temperance Society.

cf. Compare.

cg. Centigram.

C. H. Companion of Honour.

Ch. Charles, China, Chancery, Church

Ch. B. Chief Boatswain.

Chamb. Chamberlain.

Cha. Chancellor.

Chap. Chapter.

Chem. Chemistry.

Ch. P. Paymaster-in-chief.

Chq. Cheque.

Chr. Christ.

C. I. (Imperial Order of the) Crown of India.

C. I. D. Criminal Investigation Department.

C. I. E. Companion of the Order of the Indian Empire.

C. I. V. City (of London) Imperial Volunteers.

C.-in-C. Commander-in-Chief.

Cir. (*circa*, *circitar*, *circum.*) About.

Cit. Citizen, Citation.

Civ. Civil, Civilian.

C. J. Chief Justice.

Cl. Chlorine.

Cld. Cleared.

clk. Clerk.

cm. Centimetres.

C. M. (*Chirurgiae Magister*) Master of Surgery.

C. M. Certificated Master, Common Metre, corresponding Member.

C. M. S. Church Missionary Society.

C. O. Crown or Colonial or Criminal office.

Co. Cobalt.

Co. Company.

C/o. Care of.
c. o. d. Cash or collect on delivery.
cog. Cognate.
Cochl. (*cochlear.*) A spoonful.
coll. College, Collector, Colleague, Colloquial.
collect. Collective.
Com. Commander, Commissioner.
comp. Comparative.
con. (*contra*) Against.
Cong. Congress, Congregation.
conj. Conjunction.
cons. Consonant.
con. sec. Conic section.
contr. Contraction.
Cor. Mem. Corresponding Member.
Cor. Sec. Corresponding Secretary.
C. O. S. Charity Organisation Society.
cos. Cosine.
cosec. Coscant.
col. Cotangent.
cp. Compare.
C. P. C. Clerk of the Privy Council.
c. p. Candle power.
C. O. M. S. Company Quarter Master Sergeant.
Cr. Chromium.
C. S. Court of Sessions, Civil Service.
C. S. I. Companion of the Star of India.
C. T. Certificated Teacher.
ct. Carat.
C. T. C. Cyclists' Touring Club.
Cu. (*Cuprum*) Copper.
cur. or *curr.* Current (this month).
C. V. Common Version.
C. V. O. Commander of the Royal Victorian Orders.
c. w. o. Cash with Order.
C. W. S. Co-operative Wholesale Society.
cwt. 'c' for centum, a hundred, &
wt. for weight. A hundredweight.
Cyc or *Cyclo.* Cyclopaedia.

D

D. Dollar.
d. (*dele*) delete.
Dan. Danish.
Dav. David.
D. B. E. Dame Commander of the Order of the British Empire.
Dbk. Drawback.
D. C. (*da capo*) Repeat from the beginning.
D. C. L. Doctor of Civil Law.
D. C. M. Distinguished Conduct Medal.
D. C. S. Deputy Clerk of Session.
D. D. (*Divinitatis Doctor.*) Doctor of Divinity.
D. D. S. Doctor of Dental Surgery.
Dea. Deacon.
Dec. December.
def. Definition, Deferred.
def. Defendant.

deg. Degree.
Del. Delaware.
Dent. Dental.
Dep. Deputy.
D. F. Defender of the Faith.
D. F. C. Distinguished Flying Cross.
D. F. M. Distinguished Flying Medal.
dft. Defendant, Draft.
D. G. (*Dei gratia*) By the grace of God.
dial. Dialect.
diam. Diameter.
Dict. Dictionary.
disc. Discount, Discoverer.
dist. District, Distance.
Div. Divine.
D. L. Deputy Lieutenant.
D. Litt. Doctor of Literature.
D. L. O. Dead Letter Office.
do. (*ditto*) The same as aforesaid.
dols. Dollars.
D. P. H. Diploma in Public Health.
D. Phil. (*Doctor Philosophiae*) Doctor of Philosophy.
D. P. O. Distributing Post Office.
Dpt. Department.
Dr. Debtor, Doctor.
D. S. (*Dal Segno*). From the sign.
D. Sc. (*Scientiae Doctor.*) Doctor of Science.
D. S. C. Distinguished Service Cross.
D. S. M. Distinguished Service Medal.
D. S. O. Distinguished Service Order.
D. T. Doctor of Theology.
D. V. (*Deo volente*) God willing.
dwt. A pennyweight.
D. Y. Dockyard.

E

E. East.
ea. Each.
E. and O. E. Errors and Omissions Excepted.
E. C. East Central.
Eccl. Ecclesiastical.
E. C. A. Early Closing Association.
E. C. U. English Church Union.
Ed. Editor.
Edin. Edinburgh.
E. D. S. English Dialect Society.
E. E. Errors Excepted.
e. g. (*exempli gratia*) For example.
E. I. East Indies.
E. I. D. East India Docks.
E. long. East longitude.
Emp. Emperor, Empress.
E. N. E. East-north-east.
Eng. England.
Engr. Engineer.
Ens. Ensign.
Ent. Sta. Hall. Entered at Stationers Hall.
e. o. d. Every other day.
Ep. Epistle.
E. P. D. Excess Profits Duty.

Epis or *Episc.* Episcopal.
Epit. Epitaph.
eq. Equal.
E. R. East Riding.
Er. Erbium.
E. R. I. (*Edwardus Rex Imperator*)
 Edward, King and Emperor.
E. S. E. East-south-east.
esp. Especially.
Esq. or *Esqr.* Esquire.
Est. Established.
E. T. English Translation.
et al. (*et alibi*) And elsewhere.
etc., &c. (*et cetera*) (*et ceteri.*) And
 the others, And so forth.
et. seq. (*et sequentes*) And the follow-
 ing.
ex. Example.
Exc. Excellency.
exec. Executor.
Exod. Exodus.
Ezr. Executor.
Extr. Executrix.

F

F. (*Fahr*) Fahrenheit.
f. Following, Farthings.
F. A. Football Association.
F. A. A. Free of all Average, Fleet
 Air Arm.
fam. Family.
F. B. A. Fellow of the British Academy.
F. B. S. Fellow of the Botanical
 Society.
F. C. Firecock.
F. C. A. Fellow of the Institute of
 Chartered Accountants.
F. C. P. Fellow of the College of
 Pieceptors.
fcp. or *fcap.* Foolscap.
F. C. S. Fellow of the Chemical
 Society.
F. D. (*Fidei Defensor.*) Defender
 of the Faith.
Fe. (*Ferrum.*) Iron.
Feb. February.
fec. (*fecit*) He did it or made it.
F. E. I. S. Fellow of the Edu-
 cational Institute of Scotland.
fem. Feminine.
F. E. S. Fellow of the Ethnological
 Society.
ff. Folios, following.
F. G. A. Foreign General Average.
F. G. S. Fellow of the Geological
 Society.
F. I. A. Fellow of the Institute of
 Actuaries.
F. I. C. Fellow of the Institute of
 Chemistry.
Fig. Figure.
F. I. J. Fellow of the Institute of
 Journalists.
fin. (*ad finem*). At the end.
Flor. Florida.
Fm. Fathom.

F. M. Field-Marshal.
fo., *fol.* Folio.
F. O. Field-Officer.
f. o. b. Free on board.
f. o. r. Free on rail.
F. P. Fire-plug, Former Pupil.
F. P. S. Fellow of the Philological
 Society.
Fr. France or French.
F. R. Ae. S. Fellow of the Royal
 Aeronautical Society.
F. R. A. M. Fellow of the Royal
 Academy of Music.
F. R. A. S. Fellow of the Royal
 Astronomical Society.
F. R. C. I. Fellow of the Royal
 Colonial Institute.
F. R. C. O. Fellow of the Royal
 College of Organists.
F. R. C. P. Fellow of the Royal
 College of Physicians.
F. R. C. S. Fellow of the Royal
 College of Surgeons.
F. R. C. V. S. Fellow of the Royal
 College of Veterinary Surgeons.
Fred. Frederick.
F. R. G. S. Fellow of the Royal
 Geographical Society.
F. R. Hist. S. Fellow of the Royal
 Historical Society.
F. R. H. S. Fellow of the Royal
 Horticultural Society.
F. R. I. B. A. Fellow of the Royal
 Institute of British Architects.
F. R. M. S. Fellow of the Royal
 Microscopical Society.
F. R. S. Fellow of the Royal Society.
F. R. S. A. Fellow of the Royal
 Society of Arts.
F. R. S. L. Fellow of the Royal
 Society of Literature.
F. R. S. S. Fellow of the Royal
 Statistical Society.
F. S. A. Fellow of the Society of
 Arts.
F. S. A. A. Fellow of the Society
 of Incorporated Accountants and
 Auditors.
F. S. I. Fellow of the Surveyors'
 Institution.
ft. Foot, feet, Fort.
F. T. C. D. Fellow of the Trinity
 College, Dublin.
fth. Fathom.
fur. Furlong.
F. Z. S. Fellow of the Zoological
 Society.

G

g. Gramme, Gallons, Guinea.
G. A. General Assembly.
Gael. Gaelic.
gall. Gallons.
gam. Gamut.
Gaz. Gazette.
G. B. Great Britain.

G. B. & I. Great Britain and Ireland.
G. B. E. Grand Cross of the Order of the British Empire.
G. C. B. (Knight) Grand Cross of the Bath.
G. C. I. E. (Knight) Grand Commander of the Indian Empire.
G. C. L. H. Grand Cross of the Legion of Honour.
G. C. M. or **g. c. m.** Greatest Common Measure.
G. C. S. I. (Knight) Grand Commander of the Star of India.
G. C. V. O. (Knight) Grand Cross of the (Royal) Victorian Order.
Gen. General.
Genmo. Generalissimo.
gent. Gentlemen.
geog. Geography.
geol. Geology.
geom. Geometry.
G. F. S. Girls' Friendly Society.
G. L. Grand Lodge.
G. M. Grand Master.
G. M. P. Garrison Military Police.
G. M. T. Greenwich Mean Time.
G. O. General Order.
G. O. C. General Officer Commanding.
G. O. M. Grand Old Man (W. E. Gladstone.)
Gov. Governor.
G. P. O. General Post Office.
Gr. Greek.
G. R. (*Georgius Rex*) George the King.
G. R. I. (*Georgius Rex Imperator*) George, the King and Emperor.
G. S. General Staff.
G. S. M. Guildhall School of Music.
G. S. O. General Staff Officer.
G. S. P. Good Service Pension.
G. T. Grand Treasurer.
G. W. Grand Warden.
G. W. R. Great Western Railway.

H

H. Hydrogen, Hydrant.
H. A. C. Honourable Artillery Company.
h. and c. Hot and cold.
H. B. C. Hudson's Bay Company.
H. B. M. His or her Britannic Majesty.
H. C. House of Commons.
H. C. M. Her Catholic Majesty.
Heb. Hebrew.
H. E. I. C. S. Honourable East India Company's Service.
her. Heraldry.
Hg. (*Hydrargyrum*) Mercury.
H. H. His or Her Highness or Holiness.
H. I. H. His or Her Imperial Highness.
hist. History, Historian.
H. K. House of Keys.

H. M. His or Her Majesty.
H. M. C. His or Her Majesty's Customs.
H. M. F. His Majesty's Forces.
H. M. I. S. His Majesty's Inspector of Schools.
H. M. S. His (Her) Majesty's Ship (Service).
Hon. Honourable.
hor. Horizon.
H. P. Half Pay.
H. R. House of Representatives.
hr. Hour.
H. R. E. Holy Roman Emperor or Empire.
H. R. H. His (Her) Royal Highness.
H. R. I. P. (*hic requiescit in pace.*) Here rests in Peace.
H. S. H. His or Her Serene Highness.
H. S. S. (*Historiae Societatis Socius*) Fellow of the Historical Society.
H. W. M. High Water Mark..

I

I. (*Imperator, Imperatrix*) Emperor or Empress.
I. Iodine.
I. A. Indian Army.
Ia. Iowa.
Ib or **Ibid.** (*Ibidem*) In the same place.
ic. In charge of.
I. C. E. Institution of Civil Engineers.
Icon. Iconography, Iconographic.
I. C. S. Indian Civil Service.
id. (*idem*) The same.
I. D. Intelligence Department.
i. e. (*id. est.*) That is.
I. G. Inspector General.
I. H. S. (*Iesous or Jesus Hominum Salvator.*) Jesus the Saviour of Men.
I. L. P. Independent Labour Party.
I. M. D. Indian Medical Department.
Imp. Imperial, Import, Importer.
I. M. S. Indian Medical Service.
in. Inch, Inches.
inc. Incorporated.
incog. (*incognito*) Unknown.
Ind. India, Indian, Indiana.
in lim. At the outset.
in loc. (*In loco*) In its place.
in pr. (*In principio*) In the beginning.
in. l. (*Instant*) the present month.
int. Interest.
inv. Invoice.
I. of A. Instructor of Artillery.
I. O. M. Isle of Man.
I. O. O. F. Independent Order of Old Fellows.
I. O. U. I owe you (letters used to acknowledge a debt.)
i. q. (*idem quod*) The same as.
Ir. Iridium, Irish.
I. R. Inland Revenue.
I. R. O. Inland Revenue Office.

I. S. C. Indian Staff Corps.
I. S. O. Imperial Service Order.
It. Italian.
I. T. Indian Territory.
I. Y. Imperial Yeomanry.

J

J. Judge, Justice.
J. A. Judge Advocate.
Jan. January.
J. C. D. (*Juris Civilis Doctor*.) Doctor of Civil Law.
Jno. John.
Jos. Joseph.
Jour. Journal.
J. P. Justice of the Peace.
Jr. Junior.
Jud. or **Judg.** Judges.
Jul. July.
Junc. Junction.

K

K. (*Kalium*) Potassium.
K. B. King's Bench.
K. B. E. Knight of the order of the British Empire.
K. C. King's Counsel.
K. C. B. Knight Commander of the Bath.
K. C. I. E. Knight Commander of the Indian Empire.
K. C. M. G. Knight Commander of St. Michael and St. George.
K. C. S. I. Knight Commander of the Star of India.
K. C. V. O. Knight Commander of the (Royal) Victorian Order.
kg. Kilogram.
K. G. Knight of the Garter.
K. G. F. Knight of the Golden Fleece.
kilo. Kilogramme.
kilom. Kilometre.
K. L. H. Knight of the Legion of Honour.
Km. Kingdom.
Knt. or **Kl.** Knight.
K. S. I. Knight of the Star of India.
K. t. l. (*Kai ta loipa*) And the rest, And so forth.

L

L. Latin, Liberal.
L. (£) (*Libra*) Pound sterling.
l. Latitude.
L. A. Law Agent, Literature in Arts.
L. A. C. Licentiate of the Apothecaries' Company.
L. A. M. London Academy of Music.
lang. Language.
Lat. Latin.
l. c. (*lb*) (*libra*) A pound weight.
L. B. Leg Bye.
l. b. w. Leg before wicket.
L. C. Lord Chancellor.
l. c. Lower case type.
l. c. (*loco citato*.) In the place cited before.
L. C. B. Lord Chief-Baron.

L. C. C. London County Council.
L. C. J. Lord Chief Justice.
L. C. M. or **l. c. m.** Least Common Multiple.
L. C. P. Licentiate of the College of Preceptors.
Ld. Lord, Limited.
L. D. S. Licentiate in Dental Surgery.
Lect. Lecture.
leg. Legal.
L. I. Light Infantry.
Li. Lithium.
lib. (*liber*) A book.
Lieut. Lieutenant.
liq. Liquid.
lit. Literally, Literature.
Litt. B. Bachelor of Literature.
Litt. D. Doctor of Letters.
L. L. Lord Lieutenant.
LL. B. Bachelor of Laws.
LL. D. Doctor of Laws.
L. M. S. London Missionary Society.
L. of C. Line of Communication.
log. Logarithm.
lon. or long. Longitude.
Lond. London.
loq. (*Loquitur*) Speaks.
L. P. Lord Provost.
Lp. Lordship.
L. R. C. P. Licentiate of the Royal College of Physicians.
L. S. (*Loco sigilli*) Place of the Seal.
L. S. B. London School Board.
L. S. D. (*Librae Solidi Denari*) Pounds, Shillings & Pence.
Lt. Lieutenant.
L. T. C. Lawn Tennis Club.
Lt.-Col. Lieutenant-Colonel.
Ltd. Limited.
Lt.-Gen. Lieutenant-General.
Lt. Gov. Lieutenant Governor.
L. Th. Licentiate in Theology.

M

M. (*Mille*) Roman Numeral for 1,000.
M. (*Meridien*) Noon.
M. Metre.
M. A. (*Magister Artium*.) Master of Arts.
Mach. Machinery.
Mad. Madam.
Mag. Magazine.
May. Major.
Maj. Gen. Major-General.
Mar. March.
Marg. Margin, Marginal.
Math. Mathematics.
mas. or masc. Masculine.
Matt. Matthew.
M. B. (*Medicinae Baccalaureus*) Bachelor of Medicine.
M. B. E. Member of (the Order of) the British Empire.
M. C. Member of Congress, Master of Ceremonies.

M. C. C. Marylebone Cricket Club.
M. C. S. Madras Civil Service.
M. D. (*Medicinae Doctor.*) Doctor of Medicine.
Mdm. Madam.
M. E. Mining Engineer.
M. E. C. Member of the Executive Council.

med. Medical, Medicine.

mem. Memorandum.

Messrs (*Messieurs.*) (*Pl. of Mr.*) Sirs, Gentlemen.

met. Metaphysics.

Meteor. Meteorology.

mfd. Manufactured.

Mg. Magnesium.

M. H. R. Member of the House of Representatives.

M. I. Mounted Infantry.

Mid. Midshipman.

misc. Miscellaneous.

M. I. E. E. Member of the institute of Electrical Engineers.

M. G. C. Machine-Gun Corps.

M. L. A. Member of the Legislative Assembly.

M. L. C. Member of the Legislative Council.

MM. Messrs.

mm. Millimetre.

Mme. Madame.

Mn. Manganese.

mo. Month.

M. O. Medical Officer, Money Order.

M. O. H. Medical Officer of Health.

M. P. Member of Parliament.

m. p. h. Miles per hour.

M. P. S. Member of the Philological Society.

Mr. Mister, Master.

M. R. A. S. Member of the Royal Asiatic Society.

M. R. C. C. Member of the Royal College of Chemistry.

M. R. C. P. Member of the Royal College of Physicians.

M. R. C. S. Member of the Royal College of Surgeons.

M. R. G. S. Member of the Royal Geographical Society.

M. R. I. Member of the Royal Institution.

M. R. I. A. Member of the Royal Irish Academy.

Mrs. Mistress, Misses.

MS. Manuscript.

M. S. Master of Surgery.

M. Sc. Master of Science.

MSS. (*pl.*) Manuscripts.

M. S. S. Member of the Statistical Society.

M. T. Mechanical Transport.

Mts. or **mts.** Mountains.

Mtg. Mortgage.

mh. Month.

Mus. Music.

Mus. B. Bachelor of Music.

Mus. D. Doctor of Music.

M. V. O. Member of the Royal Victorian Order.

M. W. G. M. Most Wealthy Grand Master.

myth. Mythology.

N

N. Nitrogen, North, Nail.

N. A. North America.

Nat. hist. Natural History.

naut. Nautical.

N. B. No ball (in Cricket)

N. B. North Britain.

N. B. (*nota bene*) Note well, take notice of.

N. C. New Church, North Carolina.

N. C. O. Non-Commissioned Officer.

n. d. No date, Not dated.

N. E. North-east.

N. F. Newfoundland.

N. H. Naval Hospital.

Ni. Nickel.

N. H. R. U. National Home Reading Union.

N. J. New Jersey.

N. L. North Latitude.

N. M. New Mexico.

N. N. E. or **NNE.** North-northeast.

N. N. W. or **NNW.** North-northwest.

N. O. Natural Order.

No. (*Numero*) Number.

non obst. (*non obstante.*) Notwithstanding.

non seq. (*non sequitur*) It does not allow.

Nos. or **nos.** Numbers.

Nov. November.

N. P. Notary Public.

N. P. B. Newspaper bag.

N. P. D. North Polar Distance.

N. R. A. National Rifle Association.

N. S. New Style.

n. s. Not specified.

N. S. W. New South Wales.

N. T. New Testament.

N. V. Name unknown.

N. V. M. Nativity of the Virgin Mary.

N. W. or **NW.** North-west.

N. W. P. North-west Provinces.

N. W. T. North-west Territory.

N. Y. New York.

N. Z. New Zealand.

N. & Q. Notes & Queries.

O

O. Oxygen.

o/a. On account of.

ob. (*obit.*) Died.

obdt. Obedient.

O. B. E. Officer of the Order of the British Empire.

obj. Object, Objection, Objective.

obs. Obsolete, Observation, Observatory.

O. C. Officer Commanding.
O'clk. O'clock.
O. C. S. On Company's Service.
Oct. October.
O. D. Ordnance Data.
O. E. Old English.
O. F. Old French.
Off. Official.
O. H. G. Old High German.
O. H. M. S. On His Majesty's Service.
O. L. Official Liquidator.
O. M. Order of Merit.
% Per cent.
o. p. Out of Print.
Op. Opera.
Ord. Order, Ordnance.
O. R. Official Receiver.
Ord. Sur. Ordnance Survey.
O. S. Ordinary Seaman, Old Style
Os. Osmium.
O. S. A. (*Ordinis Sancti Augustini.*) Order of St. Augustine.
O. S. C. Ordnance Staff Corps.
O. T. Old Testament.
O. T. C. Officers' Training Corps.
Oxon. (*oxoniensis*) of Oxford.
Oz Ounce.

P

P. Pint, Prince, Pole, Perch.
P. A. Patent Agent, Press Association, Post Adjutant.
P. & O. Peninsular & Oriental.
Pam Pamphlet.
par. Paragraph.
Parl. Parliamentary.
Pat. Patrick.
Pb. (*plumbum*) Lead.
P. C. Police Constable, Privy Councillor.
P. C. Post card.
pd. Paid.
P. E. I. Prince Edward Island.
Per. an (*per annum*) Per Year.
per cant or *ct.* (*per centum*) By the hundred.
Per pro. (*per procuracionem.*) By the agency of.
Ph. B. (*Philosophiae Baccalareus*). Bachelor of Philosophy.
Ph. D. (*Philosophiae Doctor.*) Doctor of Philosophy.
Phil. Trans. Philosophical Transactions.
phon. or *phonet.* Phonetics.
phot. Photography.
P. L. Primrose League.
P. L. A. Port of London Authority.
P. L. C. Poor Law Commissioners.
Plt. Plaintiff.
P. M. Post Master, Post, Midshipman.
P. M. (*Post Meridiem.*) Afternoon.
pm. Premium.
P. M. G. Postmaster-General.
P. O. Post Office.
P. O. Postal Order.

po. Pole.
p. o. d. Pay on delivery.
pop. Population.
P. P. Parish Priest.
pp. Pages.
P. P. S. (*Post Post Scriptum.*) A later additional Postscript.
P. R. Prize Ring.
Pr. Prince.
P. R. A. President of the Royal Academy.
Pref. Preface.
Pres. President.
Prof. Professor.
pro tem. (*pro tempore*) For the time being.
Prox. (*proximo*) Next.
P. R. S. President of the Royal Society.
P. S. (*post scriptum*) Post Script, Written after.
P. S. A. Pleasant Sunday Afternoon.
Pt. Platinum.
P. t. Post-town.
P. T. O. Please turn over.
P. W. Prince of Wales.
P. W. D. Public Works Department.
Pwt. or *qwt.* Pennyweight.

Q

Q. Question.
q. (*quadrans*) Farthing, query, quintal.
Q. B. Queen's Bench.
Q. C. Queen's Council.
Q. d. (*quasi dicat*) As if he should say.
q. e. (*quod est*) Which is.
q. e. d. (*quod erat demonstrandum*) Which was to be demonstrated.
q. e. f. (*quod erat faciendum*) Which was to be done.
q. e. i. (*quod erat inveniendum*) Which was to be found out.
Q. L. (*quantum libet*) As much as you please.
Q. M. Quartermaster.
Q. M. G. Quartermaster-General.
qr. Quarter, Quire.
Q. S. Quarter-Sessions.
qs. (*quantum sufficit*) Enough or a sufficient quantity.
qt. Quart.
Qu. Queen, Question.
q. v. (*quod vide*) Which see.

R

R. (*Rex, Regina*) King, Queen.
R. (*Recipe*) Take.
R. A. Royal Academy, Royal Academician.
R. A. C. Royal Automobile Club.
R. A. D. Royal Albert Dock.
R. A. F. Royal Air Force.
R. A. M. Royal Academy of Music.
R. A. N. Royal Australian Navy.
R. A. S. Royal Asiatic Society.
R. A. S. C. Royal Army Service Corps.

- R. B.** Rifle Brigade.
R. B. A. Royal Society of British Artists.
R. C. Roman Catholic.
R. C. M. Royal College of Music.
R. C. P. Royal College of Physicians.
R. C. S. Royal College of Surgeons.
R. C. S. Royal College of Science.
R. D. Rural Dean, Reserve Decoration.
R. E. Royal Engineers.
recd. Received.
recept. Receipt.
Reg. Regiment.
Reg. Prof. Regius Professor.
retd. Returned, Retired.
Rev. Reverend.
R. F. (*Republique Francaise.*) French Republic.
R. F. A. Royal Field Artillery.
R. F. C. Royal Flying Corps.
R. G. A. Royal Garrison Artillery.
R. F. S. Royal Geographical Society.
Rgt. Regiment.
R. H. Royal Highness.
R. H. A. Royal Horse Artillery.
rhet. Rhetoric.
R. H. G. Royal Horse Guards.
R. I. Rhode Island.
R. I. M. Royal Indian Marines.
R. I. P. (*Riquiescat In Pace.*) May he (she) rest in peace.
R. L. O. Returned Letter Office.
R. M. Royal Mail, Resident Magistrate.
R. M. A. Royal Marine Artillery.
R. M. A. Royal Military Academy.
R. M. C. Royal Military College.
R. M. L. I. Royal Marine Light Infantry.
R. M. S. Royal Mail Service.
R. N. Royal Navy.
R. N. A. S. Royal Naval Air Service.
R. N. V. R. Royal Naval Volunteer Reserve.
Ro. Rhodium.
R. P. M. Revolutions per minute.
R. R. Right Reverend, Rail road.
R. R. C. Royal Red Cross.
R. S. L. Royal Society of London.
R. S. M. Regimental Sergeant-Major.
R. S. M. Royal School of Mines.
R. S. O. Railway Sub-office.
R. S. P. C. A. Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals.
R. S. V. P. (*responder's il vous plait*) Reply, if you please.
R. T. Railway Transport.
Rt. Right.
Rt. Hon. Right Honourable.
Rt. Rev. Right Reverend.
R. T. S. Religious Tract Society.
R. U. Rugby Union.
R. V. Rifle Volunteers.
R. W. Right Worthy.
R. W. G. M. Right Worshipful Grand Master.
R. W. S. Royal Water Colour (Painters') Society.
Rz. Tens of Rupees.
Ry. Railway.
R. Y. S. Royal Yacht Squadron.
- S**
- S.** Sign, South, Seconds, Shilling, Sulphur.
S. A. South Africa, South America.
Sa. Saturday.
S. A. A. Small Arms Ammunition.
Sam. Samuel.
S. A. S. (*Societatis Antiquariorum Socius*) Fellow of the Society of Antiquaries.
S. B. Savings Bank.
Sb. (*Stibium*) Antimony.
s. c. Small Capitals.
Sc. (*Scilicet.*) To wit, namely.
Sc. B. (*Scientiae Baccalaureus*) Bachelor of Science.
Sc. D. (*Scientiae Doctor.*) Doctor of Science.
S. C. D. Survey Commercial Dock.
s. d. (*sine die*) without (definite) day.
S. D. F. Social Democratic Federation.
S. E. or **SE.** South-east.
Sec. Second, Section.
Sec. secy. Secretary.
Sem. Seminary.
Sen. Senior.
Sept. September.
seq. (*sequens*) (pl. *seqq.*—*sequentes*)
 The following, the next.
Ser. Sermon.
Serg. Sergeant.
S. G. (*salutis gratia*) Insured.
S. G. Solicitor-General.
s. g. Specific gravity.
S. H. School House.
S. J. Society of Jesus.
S. L. Solicitor-at-Law.
S. L. Sub-lieutenant.
Sld. Sailed.
S. M. Sergeant Major.
S. M. M. (*Sancta Mater Maria*) Holy Mother Mary.
s. n. (*secundum naturam.*) According to nature.
Sn. (*Stannum*) Tin.
Soc. Society.
Sol. Solicitor.
S. P. Staff Paymaster, Superintendent of Police.
s. p. (*sine prole*) Without issue.
S. P. C. K. Society for Promoting Christian Knowledge.
S. P. R. Society for Psychical Research.
spl. Seaport.
S. R. I. (*Sacrum Romanum Imperium*) Holy Roman Empire.
S. S. Sunday School.

s. s. Steamship.
S. S. E. or *SSE.* South-south-east.
S. S. W. or *SSW.* South-south-west.
St. Saint.
Ster. Sterling.
S. T. P. (*Sanctae Theologiae Professor.*) Professor of Theology.
subj. Subject.
Subst. Substitute.
suf. Suffix.
Supdt. Superintendent.
Supt. Superintendent.
Supp. Supplement.
Sup. Superior.
Surg. Surgeon.
Suro. Surveyor.
s. v. (*sub voce*) Under the word or title.
S. W. or *SW.* South-west.
Sym. Symbol.
Syn. Synonym.
Synop. Synopsis.

T

T. Ton.
Ta. Tantalum.
Tan. Tangent.
T. B. Tuberculosis.
T. B. D. Torpedo Boat Destroyer.
T. C. D. Trinity College, Dublin.
T. D. Territorial Decoration.
Te. Tellurium.
tech. Technical, Technology.
tel. Telegraph.
temp. Temporal.
Ter. Territory.
Test. Testament.
Test Rec. (*Textus Receptus*) The received Text.
T. F. Territorial Force.
Th. Thorium.
theat. Theatrical.
Tho. Thomas.
T. O. Turn Over.
T. P. O. Travelling Post Office.
Trans. Transactions.
trans. Transitive.
Treas. Treasurer.
trig. Trigonometry.
Trin. Trinity.
Trop. Tropical, Tropics.
T. R. H. Their Royal Highnesses.
Trs. Transpose.
T. S. Twin Screw.
T. S. O. Town Sub-Office.
T. U. C. Trades Union Congress.

U

U. Uranium.
U. C. Upper Canada.
U. D. C. Urban District Council.
U. K. United Kingdom.
ult. (*Ultimo*) Last month.
U. P. Uttar Pradesh, United Provinces.
Up. Upper.

U. S. United States.
U. S. A. United States of America.
U. S. C. United States of Columbia.
U. S. M. United States Mail.
U. S. N. United States Navy.
usu. Usually.
u. s. w. (*und so weiter.*) (Germ.) And so forth.
uz. (*uzor*) wife.

V

V. Volt, Velocity.
vid. (*vide*) See.
V. A. Vice-Admiral.
Va. Virginia.
V. A. D. Voluntary Aid Department.
val. Value.
var. Variant.
V. C. Vice-Chancellor, Victoria Cross.
V. D. Victoria Dock, Volunteer Decoration.
Ven. Venerable.
Ves. Vessel.
v. g. (*verbi gratia*) For example.
V. G. Vicar-General, Vicar Grand.
Vic. Vicar, Vicarage.
vil. Village.
viz. (*videlicet*) namely.
Vol. Volunteer.
Volc. Volcano.
V. P. Vice-President.
V. R. (*Victoria Regina.*) Queen Victoria.
V. R. I. (*Victoria Regina et Imperatrix.*) Victoria, Queen and Empress.
V. S. Veterinary Surgeon.
vv. ll. (*variae lectiones*) Various Readings.
v. y. Various Years.

W

W. West, Wicket.
W. (Wolfram) Tungsten.
W. A. West Africa.
W. B. Way-bill, Water Board.
W. C. Water-Closet, West Central.
W. C. A. West Coast of Africa.
W. D. War Department, Works Department.
Wed. Wednesday.
w. f. Wrong fount.
W. I. West Indies, West India.
W. M. Worshipful Master.
W. M. S. Wesleyan Missionary Society.
W. N. W. or *WNW.* West-north-west.
W. O. War Office.
W. R. West Riding.
W. R. N. S. Women's Royal Navy Service.
W. S. Writer to the Signet.

W. S. P. U. Women's Social and
Political Union.
wt. Weight.
W. Va. West Virginia.

X

X. Numeral for Ten.
X. Christ.
X.cp. Ex-coupon.
X.d. Ex-dividend.
X.i. Ex-interest.
Xmas. Christmas.
Xn. Ex New Shares.
Xn. Christian.
Xt. Christ.

Y

Y. Year.
yd. yard.
yr. year.
Y. M. C. A. Young Men's Christ-
ian Association.
yr. Your, younger.
Y. W. C. A. Young Women's Ch-
ristian Association.

Z

Zech. Zechariah.
Zn. Zinc.
Zr. Zirconium.
&. (et.) And.
&c. (et cetera) And so forth.

Prefixes—उपसर्ग

English Prefixes—

- A**—signifies *in, on* : asleep, afishing, abed, aboard, afoot, abroad, ashore, aside, away; away from, far away; asunder, arise, awake, avert, abide, ago; in intensive meaning; athirst, afresh, aweary.
- Al**—all : altogether, almighty, al-brent.
- Bc**—identical with the meaning of *by* in the senses (1) adding intensive force to transitive verb : bedaub, besmear. (2) making intransitive verbs transitive : become. (3) when prefixed to transitive verbs, it changes the object of the transitive relation : bethink, becalm, bespeak. (4) in the privative meaning : behead. (5) in converting nouns into transitive verbs : befriend. (6) in converting adjectives into transitive verbs : bedim, becalm. (7) in forming adverbs and prepositions from nouns : beside, because.
- By**—by, by the side of : bypath, bystander.
- Em**—a form of *em* before *p* or *b* : in the sense of 'to make' : empower, embolden, embitter.
- For**—through, completely, away, opposite : forbear, forgive, forswear, forget, forbid.
- Fore**—in advance of : foretell, forefather, foredated, foresaid, foresight.
- Forth**—forward : forthcoming.
- Fro**—from, away : froward.
- Gain**—against : gainsay.
- In**—into, in : inside, insight, incision.
- Mis**—in the sense of wrong, ill : misbehave, misdeed, mistake, mislead.
- Off**—from, away : Offspring, offshoot.
- Out**—beyond : outbreak, outlaw, outside; denoting excess : outrun, outbid, outshine.
- Over**—above, beyond : overarch, overhang, overflow, overhold, overdo.
- Un**—not : unhappy, unnatural, untrue, unbroken; in sense of reversal : unloose, undress; against back : untie, undo, unwind.
- Under**—lower, below, beneath : under-

sell, underwear, underlie, under-ground.

With—from, back, against : withdraw, withhold, withstand.

Latin Prefixes—

- Ab**—away, from : absence, abuse, absolute.
- Abs**—away from : abstain abstract.
- Ac**—from : accent, accede, acquit.
- Ad**—to : adhere.
- Af, ag, al—to, at** : affect, affix, aggravate, aggregate, allude allotment.
- Am, an, ap—to, at** : ammunition, annual, appear, approve.
- Am, Amb**—around : amputate, am-bition.
- Ante**—before : antecedent, Antedate.
- Ar, As, At—to, at** : arrive, arrogance, assent, assemble, attempt, attest.
- Bene**—well : benediction.
- Bi, Bis**—two, twice : Bipod, bienmial, biscuit.
- Circu, Circum**—around : circuit, circumstance.
- Coll, Com, Con, Cor, Co, Coun** (Fr.)—in sense of together, with : collect, college, compact, compare, connect, contrive, corrode, coheir, coherent, council.
- Contra, contro, counter**—against : contradict, controvert, counter-mine, counterpoise.
- De**—down, separate, from : degrade, dethrone, depose, decompose, depart.
- Demi**—half : demigod, demisemiquaver.
- Di, dif, dis—as under** : divorce, differ, discord : emphatic reversal of action : disjoin, disbelief.
- E, ef, ex—out, out of** : eject, emerge, enormous, effect, exhaust, expel.
- Equi**—equally : equivalent.
- Extra**—beyond : extravagant.
- In, il, im, ir, em, en—in, into, against** : Invade, illusion, immerse irruption, embrace, entitle.
- I, in, il, im, ir—not** : ignominy, indecent, illegal, immense, irrational.
- Intel. inter, enter**—between : intellect

- intercourse, intermarry, enter-
prise.
- Intro** (Fr.)—into : introduce.
- Juxta**—close by : juxtaposition.
- Mal, male, mali**—ill : malcontent, malefactor, malignant.
- Manu**—Hand : manuscript.
- Mis** (Fr.)—ill : misconduct, mischief.
- Non**—not : nonsense, nonconductor.
- Ob, oc, of, op, os**—in front of, against : obstruct, observe, occasion, offend, oppose, ostentation.
- Omni**—all : omniscience.
- Pen**—almost : peninsula.
- Per**—through, by : perennial, perfect.
- Pol, por, pro, pur** (Fr.)—pollute, portend, proceed, purpose, purlion.
- Post**—after : postdate, postpone, postscript.
- Pre**—before—precede, precaution, prefer, prearrange.
- Preter**—beyond : preternatural.
- Re**—back : retire, refund.
- Re**—again : redeem.
- Retro**—backwards—retrograde.
- Se**—without : secede, secure.
- Semi**—half : semi-circle, semi-colon.
- Sine**—without : sinecure.
- Sub, suc, suf, sug, sup, sur, sus**—under, from under, up : Subside, subject, succeed, suffer, suggest, support, surcharge, suspect, suspend.
- Subter**—beneath : subterfuge.
- Sur** (Fr.), **Super**—over : Surpass, Superintend.
- Tra, trans, tres**—across traduce, traverse, transport, trespass.
- Tri**—three : triangle.
- Ultra**—beyond : ultramontane, ultraradical.
- Un, uni**—one : unanimous, univalve, uniform.
- Vice**—in place of, instead of : Viceroy.
- Greek Prefixes—**
- A, am, an**—without : apathy, ambrosia, anarchy.
- Amphi**—on both sides : amphibious.
- Ana**—up again : anatomy.
- Ant**—against, opposite to : antarctic, antagonistic.
- Anti**—against : antidote, antipathy, antipodes.
- Apo, aph**—from : apogee, apostle, aphelion, aphorism.
- Arch, archi**—chief : archbishop, archiepiscopal, architect.
- Auth, auto**—self : authentic, autograph.
- Cat, cata, cath**—down : categorical, catastrophe, cathedral.
- Deca**—ten : decalogue.
- Dia**—through : diameter, dialogue.
- Dys**—ill, with difficulty : dysentery, dyspepsia.
- En, em**—in, on : encomium, endemic emphasis.
- Endo**—within : endogenous.
- Ep, epi**—upon, ephemeral, epitaph.
- Eu**—well : euphony.
- Ezo**—outside : exotic.
- Hemi**—half : hemisphere.
- Hept, hepta**—seven : heptarchy, heptagon.
- Hetero**—different : heterodox.
- Heza**—six : hexameter, hexagon.
- Hier**—sacred : hierarchy.
- Holo**—whole : holocaust.
- Homo**—alike, similar : homonym.
- Hydr, hydro**—water : hydraulic, hydropathy.
- Hyper**—over, above : hyperborean, hypercritical.
- Hyp, hypo**—under : hyphen, hypothesis, hypotenuse.
- Met, meta**—after, change : metonymy, metaphor.
- Mon, mono**—alone : monarch, monotone.
- Ortho**—right : orthography.
- Pan, panto**—all : pantheism, pantomine.
- Par, para**—besides : parody, Parasite.
- Penta**—five : pentameter.
- Peri**—round : perimeter, periphrasis.
- Phil, philo**—love : philanthropy, philosophy.
- Poly**—much : polyglot.
- Pro**—before : programme, prologue, prophet.
- Pros**—towards : proselyte, prosody.
- Pseud, pseudo**—false : pseudonym, pseudocritic.
- Sy, syl, sym, syn**—with : system, syllable, sympathy, synonym.
- Tri**, three : tripod.

Suffixes—प्रत्यय

English Suffixes

Noun Suffixes

- ard, -art—to form nouns: drunkard, braggart.
- dom—dominion, state or jurisdiction : kingdom, martyrdom, freedom.
- er—male agent : painter, gardener.
- head—rank : godhead.
- hood—state or rank, nature : manhood, likelihood, falsehood, neighbourhood.
- kin—diminutive : napkin, lambkin.
- let—diminutive : eyelet, streamlet.
- ling—diminutive : duckling, codling.
- ledge, lock—state: knowledge, wedlock.
- ness—state of : mildness, redness.
- ock—diminutive : bullock.
- ow—diminutive : shadow.
- red—state : kindred.
- scape, -ship, -skip—condition : landscape, counselship, landskip.
- ster—(one who), agent : spinster, huckster.
- ther—agent of instrument : feather, father.
- wright—a workman : wheelwright.
- y—state or quality, place of : smithy, dirty.

Adjective Suffixes.

- fast—firm : steadfast.
- fold—repetition : manifold, twofold.
- ish—in sense (1) of like : childish, waspish (2) designating nationalities : English (3) joined to adjectives with weakened effect : yellowish, sweetish.
- less—without : shoeless, fearless.
- ly—like, in manner of : manly, silently.
- some—same, full of : gladsome, frolicsome.
- wise—manner or position : lengthwise
- worth—worth : stalworth.

Verb Suffixes

- ate—to make : variegate, captivate, invalidate.

en, -er—to make of : broaden, lighten, hinder, potter.

-el, -le—turning into frequentative verbs : grovel, nipple.

-fy (Fr.)—to make : clarify, mollify.

-ize (Gr.)—to make : patronize, monopolize, dogmatize, philosophize, Christianize.

Latin and Greek Suffixes

Noun and Adjective

- able, -ible—able to : eatable, receivable, legible.
- aceous—distinguished by : herbaceous.
- age—collective sense : parsonage, assemblage.
- ary, -ier, -eer, -er—place or profession : seminary, parliamentary, grenadier, engineer, painter, falconer.
- ee—object of acquisition : examinee.
- ery, -ry—an art, collective : cookery, poultry.
- ferous—producing : cupriferous.
- ic (Gr.) art or science : Physic.
- ic—belonging to : metallic, sulphuric.
- icle—diminutive : particle.
- ism, (Gr.)—state or doctrine : egoism, barbarism, spiritualism.
- ist (Gr.)—agent : artist.
- ive—that which is operative : explosive, pensive.
- ment—state of : concealment, pavement.
- ose, -ous—full of : bellicose, glorious.
- sle—diminutive : corpuscle.
- sque—like : picturesque.
- tery—condition : mastery.
- tive—able to : sensitive.
- tory, -sory—place : dormitory, illusory.
- tude—feeling : gratitude.
- ty—state : dignity, honesty.
- ule—little : globule, pustule.
- uncle—diminutive : peduncle.
- urc—action, process, function : capture, judicature, sculpture.
- urnal—belonging to : diurnal.
- ward—side : eastward, homeward.
- y—adjective : bushy, healthy.
- y—noun : treaty, entry.
- yer—noun : lawyer.

British Weights and Measures.

अंग्रेजी भार या तौल तथा परिमाण

Avoirdupois weight.

(अंग्रेजी चालू तौल)

2711.32 grains	make	1 dram. (dr.)
16 drams	"	1 ounce. (oz.)
16 ounces	"	1 pound (lb.)
28 pounds	"	1 quarter (qr.)
4 quarters	"	1 hundred-
or 112 lbs.	"	weight (cwt.)
20 cwt.	"	1 Ton.
1 stone 14 lbs;	1 cental	100 lbs.

Troy Weight

(अंग्रेजी जौहरियों की तौल)

(सोना, चांदी और मणियों के लिये)

4 grains	make	1 carat.
24 grains	"	1 pennyweight (dwt.)
20 dwts.	"	1 ounce.
12 ounces	"	1 pound.
25 lbs.	"	1 quarter.
100 lbs.	"	1 cwt.
20 cwt.	"	1 Ton of gold or silver.

Apothecaries' Weight (Dry).

(सूखी औषधियों की अंग्रेजी तौल)

20 grains	make	1 scruple.
8 scruples	"	1 drachm or dram.
8 drachms	"	1 ounce.
12 ounces	"	1 pound (lb.)

Apothecaries' Fluid Measure.

(तरल औषधियों की अंग्रेजी तौल)

60 minims	(drops) make	1 drachm or dram
8 drachms	"	1 ounce.
20 ounces	"	1 pint.
8 pints	"	1 gallon.
4 drams	"	1 table-spoonful.
2 drams	"	1 dessert "
1 dram	"	1 tea "
2 oz.	"	1 wine-glassful.
8 oz.	"	1 tea-cupful.
1 gallon	"	6 standard bottles.

Dry Measure.

(केवल सूखी वस्तुओं के लिये अंग्रेजी तौल)

4 gills	make	1 pint
2 pints.	"	1 quart.
2 quarts	"	1 bottle.
2 bottles	"	1 gallon.
2 gallons	"	1 peck.
4 pecks	"	1 bushel.
8 bushels	"	1 bag.
4 "	"	1 coomb.
8 "	"	1 sack.
8 "	"	1 quarter.

Wine & Spirit Measure.

(रसों, मद्यों तथा मद्यसारों के लिये अंग्रेजी तौल)

4 gills	make	1 pint (pt.)
4 pints	"	1 quart (qt.)
4 quarts	"	1 gallon (gal.)
68 gallons	"	1 hogshead.
4 hogsheads	"	1 ton.
1 barrel (पीप)	=	36 gallons.
1 "	=	18 (gal.) or 1 kilderkin
1 "	=	9 (gal.) or 1 firkin
8 barrels	=	1 butt.

Lineal Measure.

(लम्बाई का परिमाण)

8 Barleycorns	make	1 inch (in.)
12 inches	"	1 foot (ft.)
3 feet	"	1 yard (yd.)
5½ yds.	"	1 pole (po.)
4 poles (22 yds.)	"	1 chain.
40 poles or 220 yds.,	"	1 furlong (fur.)
8 furlongs	"	1 mile.

Miscellaneous Measures of Length.

(लम्बाई के फुटकर परिमाण)

League	=	3 miles.
Degree	=	60 Geographical or 69.121 Statute Miles
Inch	=	72 points, 12 lines.
Nail	=	2½ inches
Palm	=	3 inches.
Hand	=	4 inches.
Link	=	7.02 inches.
Span (बाहिरित या बिन्न)	=	9 inches.
Foot	=	12 inches
Cubit (हाथ)	=	18 inches.
Yard (गज)	=	36 inches.
Pace (पग या कदम)	=	2 ft. 6 inches.
Fathom (समुद्र की गहराई के लिये)	=	6 ft.
Rod	=	5½ yds.
Cable's Length	=	100 fathoms=600 ft.
1 Nautical Mile (भीमोत्तिक भीम-माफियों के लिये)	=	6080 feet
Mile	=	8 furlongs=80 chains=820 rods=1,760 yds.=5,280 ft.=63,360 inches.

Square Measure

(भूमि-माप या क्षेत्रफल-माप या वर्ग-परिमाण)

144. sq. inches	=	1 sq. foot.
1,296 inches	=	9 sq. ft.=1 sq. yd.
Rod, pole or perch	=	30½ yds.=272½ ft.
Chain	=	16 rods=43½ yds.=4,356 ft.

12 Calendar months = 1 year.

Rood=40 rods=1,210 yds.

=10,890 ft.

Yard of land=30 acres=120 roods.

Mile=640 acres=2,560 roods=6,400 chains.

1 acre=4840 sq. yds.

Cubic Measure.

(पिण्ड-माप या घन-परिमाण)

Cubic foot=1,728 cubic inches.

Cubic yard=27 c. ft.

Measure of Time.

(काल या समय-माप)

60 seconds = 1 minute (m.)

60 minutes = 1 hour (hr.)

24 hours = 1 day (d.)

7 days = 1 week.

28 days = 1 Lunar month.

28 to 31 days = 1 Calendar month.

365 days = 1 common year.

366 days = 1 Leap year.

English Money

(अंग्रेजी मुद्राप्रणाली)

4 Farthings.(f.) = 1 Penny. (d.)

12 Pence = 1 Shilling. (sh.)

20 Shillings = 1 Pound (£) or

Sovereign (sov.)

21 Shillings = 1 Guinea. (G.)

27 Shillings = 1 Moidore. (M.)

2 Shillings = 1 Florin (fl.)

5 Shillings = 1 Crown (cr.)

Copper coins—Farthing, half-penny, penny.

Silver coins—3d., 4d. or Grote, 6d., or Tester, sh., fl., half cr., cr.

Gold coins—£ or Sov., Guinea.

1 sh.=12 annas & 1£=15 rupees approximately.

The Metric System

(फ्रेच प्रणाली)

The Metric System

In the Metric System *Metre* is the unit measure of Length, the *Are* for surfaces, the *Spere* for solids, the *Litre* for capacity, the *Gramme* for weight and the *Franc* for money. In this system the unit in each degree is one-tenth of the degree above it.

The *Metre*, the unit of length, originally intended to be the ten-millionth part of a line drawn from the Pole to the Equator is now more exactly defined as the distance at the melting-point of ice, between two points on a platinum-iridium bar at the International Bureau of Weights and Measures near Paris in France.

In the Metric System—the Greek prefixes, (deca, hecto, kilo, myria) denote multiplication & the Latin prefixes (deci, centi, milli) denote division.

Deca signifies 10 times the Unit.

Hecto " 100 "
Kilo " 1000 "
Myria " 10,000 "

Deci signifies 10th part of the Unit.

Centi " 100th "
Milli " 1000th "

10 Millimetres (mm.) =

1 Centimetre (cm)

10 Centimetres = 1 Decimetre (dm.)
10 Decimetres = 1 metre (m.)
10 Metres = 1 Decametre (Dm.)
10 Decametres = 1 Hectometre (Hm.)
10 Hectometres = 1 Kilometre (Km.)
10 Kilometres = 1 Myriametre (Mm.)

Linear Measure

(लम्बाई का परिमाण)

1 Centimetre = .3937 inch.
1 Decimetre = 3.9370 inches.
1 Metre = 1 yd. 3.3708 inches.
1 Decametre = 10 yds. 2 ft. 0.7079 inches.
1 Hectometre = 109 yds. 1 ft. 1.079 inches.

Measure of Weight

(तोल का परिमाण)

	lb.	oz.	dr.
10 milligrammes	= 0	0	.0050435
			= 1 centigramme.
10 centigrammes	= 0	0	.056438
			= 1 decigramme
10 decigrammes	= 0	0	0.50433
			= 1 gram
10 grammes	= 0	0	5.0438
			= 1 dekagramm

1 Kilometre = 1089 yds. 1 ft. 1.079 inches.

Surface or Square Measure

(भूमि या वर्ग-माप)

The *Are*, the unit of surface measure, is a square, the side of which is 10 metres long.

1 Are = 100 square (sq.) metres
1 Decare = 10 ares.
1 Hectare = 100 ares.
1 Deci-are = 1/10th of an Are.
1 Centi-are = 1/100th of an Are. or 1 sq. m.

100 centiares or 119.6038 sq. yds. = 1 Acre.

100 ares or 2 acres 2280.8326 sq. yds. = 1 hectoren.

1 centiare = 1.196033 sq. yds.

Cubic Measure

1 Centistere = 610.270515 cu. in.
1 Decistere = 3.581658 cu. ft.
1 Spere = 1.808021 cu. yd.

Measure of Capacity

(द्रवों का घन-परिमाण)

The *Litre*, the unit of measure of capacity, originally defined as the volume of a cubic decimetre, is the volume of a kilogram of pure, air-free water at the temperature of maximum density or 4°C.

1 Litre = 1000 cubic centimetres (c.c.)
1 Decalitre = 10 Litres.
1 Hectolitre = 100 Litres.
1 Kilolitre = 1000 Litres.
1 Decilitre = 1/10 th of a litre.
1 Centilitre = 1/100 th of a litre.
1 Millilitre = 1/1000 th of a litre.
10 Millilitres = .0176077 pint
1 (alt.) centilitre or 10 c. cen.
10 centilitres = .176077 pint
1 decilitre or 100 c.c.
10 decilitres = 1.7677 pints
1 litre or 1000 c.c.
10 litres = 2 gals. 1.6077 pts.
1 decalitre.
10 decalitres = 22 gals. .077 pt.
1 hectolitre.
10 hectolitres = 220 gals. .77 pt.
1 kilolitre.

10 decagrammes	=	038.48 dr.=1 hectogramme.
10 hectogrammes	=	234.38 dr.=1 kilogramme.
1 milligram	=	.01543 of a grain

Foreign Money**(विदेशी मुद्रा प्रणाली)**

Franc=100 Centimes or about 9.5 pence (d)
Decime=10 ,,
Sou =5 ,,

Electric Measure.**(विद्युत् या बिजली नापने का परिमाण)**

Volt—e. m. f. (electro-motive force) equal to about 92.6% of that given by one Daniell's battery cell.

Ohm—Resistance equals the resistance offered by the passage of a current of electricity by a thread of mercury 106 cm. long and 1 mm. broad at the temperature of melting ice.

Megohm =one million ohms.

Ampere =current of 1 volt's drive through 1 ohm.


Coulomb =quantity of 1 ampere flowing per second.

Microfarad =capacity of .000001 col. at 1 volt pressure.

Watt power equals 44 ft. lbs. per minute.

Board of Trade Unit=the energy contained in a current of 1000 amperes flowing under an e. m. f. of 1 volt during an hour.

Kilowatt hour=one Board of Trade Unit—the unit which will keep 20 candle-power incandescent filament lamp alight for .33 hours. 746 watts=1 horse-power.

**Conversions & Ready Reckoners****(सरल परिवर्तन तालिकायें)****Comparison of Centimetres with English Inches****Conversion of Metric Linear Measures etc. to British System.**

1	Millimetre	=	0.0394	inch
1	Centimetre	=	0.3937	,, or less than 2/5th of an inch.
1	Decimetre	=	3.937	inches or nearly 4 inches.
1	Metre	=	39.37	,, or ,, 8 ft. 8 in.
1	Decametre	=	393.7	,, or ,, 82 ft. 8 in.
1	Hectometre	=	0.0621	mile or ,, 109.296 yds.
	Kilometre	=	0.6214	,, or ,, 1092.96 ,,
8	Kilometres	=	5 miles	approximately.

Square Measures

1	Centi-are	=	1.196	sq. yds.
1	Are	=	3.954	poles.
40½	Ares	=	1	Acre or 4840 sq. yds.
				(approximately)
1	Hectare or 100 Ares	=	2.471	acres.
1	Kiloare	=	0.389	sq. miles or 247 acres

Conversion of British Linear Measures etc. to Metric System

1 Inch	=	25.399	millimetres.
1 Foot	=	30.479	centimetres.
1 Yard	=	0.914	metre.
1 Chain (22 yds.)	=	20.116	metres.
1 Furlong (220 yds.)	=	201.164	"
1 Mile	=	1.609	Kilometres.
5 Miles	=	8	Kilometres (approximately.)

Square Measures

1 Square Foot	=	9.29	sq. decimetres.
1 Acre or 4840 sq. yds	=	40.50	ares or .405 hectare
1 Sq. mile	=	2.599	sq. Kilometres.
100 ,, miles	=	260	sq. Kilometres (approximately)

Conversion of British Weight to Metric System.

1 Grain	=	.0648	gram.
1 Ounce (Avoirdupois)	=	28 $\frac{1}{2}$	grams.
1 Pound (,,)	=	454	"
1 Pound (Troy)	=	373	"
1 Cwt. (Avoirdupois)	=	50.8	Kilograms.
1 Ton	=	1016	Kilograms.

Conversion of Metric Liquid & Corn Measures to British System.


1 Litre or 1000 c. c.	=	1.76	pints.
1 Hectolitre	=	.22	gallons. (approximately.)

Conversion of British Liquid & Corn Measures to Metric System.

1 Pint	=	.568	litre.
1 Quart	=	1.136	litres.
1 Gallon	=	4.543	litres.
1 Peck	=	9.087	"
1 Bushel (8 gallons)	=	36.343	"
1 Quarter (64 ,,)	=	2.908	hecto litres

Conversion of Thermometric Scales

x° Fahrenheit	=	$5/9 (x-32)^{\circ}$	Centigrade.
y° Centigrade	=	$(y \times 9/5 + 32)^{\circ}$	Fahrenheit.



Ready Reckoner for Conversion of Old Indian Money to Paise From 1st June 1963.

भारत के नये सिक्के, पहिली जून १९६३ से-
“पैसे” की सरल परिवर्तन तालिका

Annas	Pies	Paise	Rupce Equivalent	Annas	Pies	Paise	Rupce Equivalent	Annas	Pies	Paise	Rupce Equivalent	Annas	Pies	Paise	Rupce Equivalent
0	1	1	.01	4	1	26	.26	8	1	51	.51	12	1	76	.76
0	2	1	.01	4	2	26	.26	8	2	51	.51	12	2	76	.76
0	3	2	.02	4	3	27	.27	8	3	52	.52	12	3	77	.77
0	4	2	.02	4	4	27	.27	8	4	52	.52	12	4	77	.77
0	5	3	.03	4	5	28	.28	8	5	53	.53	12	5	78	.78
0	6	3	.03	4	6	28	.28	8	6	53	.53	12	6	78	.78
0	7	4	.04	4	7	29	.29	8	7	54	.54	12	7	79	.79
0	8	4	.04	4	8	29	.29	8	8	54	.54	12	8	79	.79
0	9	5	.05	4	9	30	.30	8	9	55	.55	12	9	80	.80
0	10	5	.05	4	10	30	.30	8	10	55	.55	12	10	80	.80
0	11	6	.06	4	11	31	.31	8	11	56	.56	12	11	81	.81
1	0	6	.06	5	0	31	.31	9	0	56	.56	13	0	81	.81
1	1	7	.07	5	1	32	.32	9	1	57	.57	13	1	82	.82
1	2	7	.07	5	2	32	.32	9	2	57	.57	13	2	82	.82
1	3	8	.08	5	3	33	.33	9	3	58	.58	13	3	83	.83
1	4	8	.08	5	4	33	.33	9	4	58	.58	13	4	83	.83
1	5	9	.09	5	5	34	.34	9	5	59	.59	13	5	84	.84
1	6	9	.09	5	6	34	.34	9	6	59	.59	13	6	84	.84
1	7	10	.10	5	7	35	.35	9	7	60	.60	13	7	85	.85
1	8	10	.10	5	8	35	.35	9	8	60	.60	13	8	85	.85
1	9	11	.11	5	9	36	.36	9	9	61	.61	13	9	86	.86
1	10	11	.11	5	10	36	.36	9	10	61	.61	13	10	86	.86
1	11	12	.12	5	11	37	.37	9	11	62	.62	13	11	87	.87
2	0	12	.12	6	0	37	.37	10	0	62	.62	14	0	87	.87
2	1	13	.13	6	1	38	.38	10	1	63	.63	14	1	88	.88
2	2	14	.14	6	2	39	.39	10	2	64	.64	14	2	89	.89
2	3	14	.14	6	3	39	.39	10	3	64	.64	14	3	89	.89
2	4	15	.15	6	4	40	.40	10	4	65	.65	14	4	90	.90
2	5	15	.15	6	5	40	.40	10	5	65	.65	14	5	90	.90
2	6	16	.16	6	6	41	.41	10	6	66	.66	14	6	91	.91
2	7	16	.16	6	7	41	.41	10	7	66	.66	14	7	91	.91
2	8	17	.17	6	8	42	.42	10	8	67	.67	14	8	92	.92
2	9	17	.17	6	9	42	.42	10	9	67	.67	14	9	92	.92
2	10	18	.18	6	10	43	.43	10	10	68	.68	14	10	93	.93
2	11	18	.18	6	11	43	.43	10	11	68	.68	14	11	93	.93
3	0	19	.19	7	0	44	.44	11	0	69	.69	15	0	94	.94
3	1	19	.19	7	1	44	.44	11	1	69	.69	15	1	94	.94
3	2	20	.20	7	2	45	.45	11	2	70	.70	15	2	95	.95
3	3	20	.20	7	3	45	.45	11	3	70	.70	15	3	95	.95
3	4	21	.21	7	4	46	.46	11	4	71	.71	15	4	96	.96
3	5	21	.21	7	5	46	.46	11	5	71	.71	15	5	96	.96
3	6	22	.22	7	6	47	.47	11	6	72	.72	15	6	97	.97
3	7	22	.22	7	7	47	.47	11	7	72	.72	15	7	97	.97
3	8	23	.23	7	8	48	.48	11	8	73	.73	15	8	98	.98
3	9	23	.23	7	9	48	.48	11	9	73	.73	15	9	98	.98
3	10	24	.24	7	10	49	.49	11	10	74	.74	15	10	99	.99
3	11	24	.24	7	11	49	.49	11	11	74	.74	15	11	99	.99
4	0	25	.25	8	0	50	.50	12	0	75	.75	16	0	100	1.00

Indian Measures and Weights

भारतीय लम्बाई का परिमाण

७२ बिन्दु या ३ लम्बे जव	= १ इञ्च
९ इञ्च	= १ बिता (Span) या बालिस्त
२ बिता या १८ इञ्च	= १ हाथ
२ हाथ	= १ गज

सूचिकारों या दर्जियों की रीति

२ $\frac{१}{४}$ इञ्च	= १ गिरह
४ गिरह	= १ बिता या बालिस्त
१६ "	= १ गज

भारतीय भूमि या धरती की लम्बाई नापने का परिमाण

२२ गज या चार पोल या लाठा	= १ जरीब या चेन (Cubit)
१ जरीब	= १०० कड़ी (Links)

उत्तर प्रदेश की भूमि नापने की रीति

एक लाठा	= १९ इञ्च या ८ फीट ३ इञ्च
२० अनवांसी	= १ कचवांसी
२० कचवांसी	= १ बिस्वांसी (१ वर्गलाठा)
२० बिस्वांसी या २० वर्गलाठा	
(५ लाठा लम्बा × ४ लाठा चौड़ा) = १ बिस्वा या १३६ $\frac{१}{४}$ वर्गफीट	
२० बिस्वा	= १ बीघा या ३०२५ वर्गगज
१ गज इलाही	= ३३ इञ्च; ६६ गज इलाही = ५५ गज।
१ बीघा	= (६० × ६०) वर्गगज इलाही = (५५ × ५५) वर्गगज = ३०२५ वर्गगज
८ बीघा	= ५ एकड़ = ४८४० × ५ या २४,२०० वर्गगज

बंगाल राज्य की भूमि नापने की रीति

१ वर्ग हाथ	= १ गण्डा
२० गण्डा	= १ छटांक
१६ छटांक	= १ काठा = ८० वर्गगज (१० गज × ८ गज) या (३० फीट × २४ फीट)
२० काठा	= १ बीघा = १६०० वर्गगज।
१२१ बीघा	= ४० एकड़
१९३६ बीघा	= १ वर्ग मील
१ एकड़	१२१/४० बीघा = ३ बीघा ८ छटांक

पञ्जाब राज्य की भूमि नापने की रीति

१ करम	=	३ हाथ
९ वर्ग करम या ९ सरसाई	=	१ मरला
२० मरला	=	१ कनाल
४ कनाल	=	१ बीघा या १६२० वर्गगज
२ बीघा	=	१ धूमा

मद्रास राज्य की भूमि नापने की रीति

१४४ वर्ग इञ्च	=	१ वर्ग फुट
२४०० „ फीट	=	१ मनाई या ग्राउण्ड
२४ मनाई या ग्राउण्ड	=	१ काणी या ६४०० वर्गगज
४८४ काणी	=	१ वर्ग मील
१२१ काणी	=	१६० एकड़

बम्बई राज्य की भूमि नापने की रीति

३९ $\frac{१}{४}$ वर्ग हाथ	=	१ काठी
२० काठी	=	१ पाण्ड
२० पाण्ड	=	१ बीघा या ३९२५ वर्गगज
६ बीघा	=	१ रुके
२० रुके	=	१ चहर

भारतीय काल या समय परिमाण

६० अनुपल	= १ विपल	७ दिन	= १ सप्ताह या हफ्ता
६० विपल	= १ पल या २४ सेकण्ड	१५ दिन	= १ पक्ष या पाख
६० पल	= १ घड़ी या दण्ड या		
	२४ मिनट	३० दिन	= १ मास या महीना
२ $\frac{१}{२}$ घड़ी	= १ घण्टा	१२ मास	= १ वर्ष या साल
७ $\frac{१}{२}$ घड़ी या ३ घंटा	= १ पहर (प्रहर)	१२ वर्ष	= १ युग
८ पहर या ६० घड़ी	= १ दिन (दिवस)	१०० वर्ष	= १ शताब्दि या सदी
एक चान्द्र मास = २९ दिन, ३१ घड़ी, ५० पल और ७ विपल			

Numerical System संख्या की गणना की प्रणाली

12 units = 1 dozen.	या १२ इकाई	= १ दर्जन
12 dozens = 1 gross.	या १२ दर्जन	= १ ग्रेस
20 units = 1 Kori.	या २० इकाई	= १ कोड़ी
24 sheets of paper = 1 quire.	या २४ ताव कागज	= १ दस्ता या जिस्ता
20 quires „ „ = 1 ream.	या २० दस्ता	= १ रीम
10 reams „ „ = 1 gattha	या १० रीम	= १ गट्ठा

डाक्टरी नाप

६० मिनिम या बूंद	= १ ड्राम	१ चाय पीने का चम्मच	= १ ड्राम
८ ड्राम	= १ आउन्स	१ मध्यम श्रेणीका "	= २ १/२ "
२० आउन्स	= १ पाइण्ट	१ बड़ा चम्मच	= ४ "
८ पाइण्ट	= १ गैलन		

भारतीय तौल प्रणाली

८ खसखस	= १ चावल
८ चावल	= १ रत्ती
८ रत्ती	= १ माशा
४ माशा	= १ टङ्क
१२ माशा या ३ टङ्क	= १ तोला
५ तोला	= १ छटाँक
४ छटाँक या २० तोला	= १ पाव
८ छटाँक या ४० तोला	= १ अघसेरा
१६ छटाँक या ८० तोला	= १ सेर
५ सेर	= १ पंसेरी
८ पंसेरी या ४० सेर	= १ मन

सूचना :—खसखस, चावल, रत्ती, माशा और तोला—औषधि या दवा, सोना, चाँदी, रत्न (जवाहिरात तथा आभूषण-गहना) तौलने के काम आते हैं।

वर्तमान भारतीय तौल प्रणाली

१ किलो ग्राम	= ८६ तोला
	= १ सेर ६ छटाँक
१०० किलो ग्राम	= १ क्विंटल
	= २ मन २७ १/२ सेर

Proper Ceremonious Forms of Address to Persons of Rank

Ambassador (British) at a Foreign Court in an official letter—Begin : Sir, or My Lord—etc. according to rank, refer to as Your Excellency. *Conclude* : I have the honour to remain, Sir, Your Excellency's most obedient servant. *Superscribe on the envelope* : His Excellency the Right Hon. Sir (Christian & surname.)

Archbishop—Officially begin : My Lord Archbishop, or May it please Your Grace, refer to as Your Grace. *Conclude* : I have the honour to be, My Lord Archbishop, Your Grace's most devoted and obedient servant. *Socially* begin : My dear Lord Archbishop. *Conclude* : I have the honour to remain, My dear Lord Archbishop, Your Grace's very faithfully. *Superscribe* : His Grace the Lord Archbishop of—

Baron—Officially begin : My Lord, refer to as Your Lordship. *Conclude* : I have the honour to remain, My Lord, Your Lordship's obedient servant. *Socially* begin : Dear Lord—*Conclude* : Believe me, Dear Lord—Very truly yours. *Superscribe* : The Right Hon. Lord—

Baroness—Officially begin : Madam, refer to as Your Ladyship. *Conclude* : I have the honour to remain, Madam, Your Ladyship's obedient servant. *Socially* begin : Dear Lady. *Conclude* : Very faithfully yours, *Superscribe* : The Right Hon. Lady—

Baronet—Officially begin : Sir. *Conclude* : I have the honour to remain, Sir, Your humble and obedient servant. *Socially* begin : Dear Sir, *Conclude* : Believe me, Dear Sir—Faithfully yours. *Superscribe* : Sir (Christian name and surname), Bart.

Baronet's wife—Officially begin : Madam, refer to as Your Ladyship. *Conclude* : I have the honour to remain, Your Ladyship's humble and obedient servant. *Socially* begin : Dear Lady, *Conclude* : Believe me, dear Lady—Sincerely (or Faithfully) yours. *Superscribe* : Lady (surname.)

Bishop—Officially begin : My Lord Bishop, refer to as Your Lordship. *Conclude* : I have the honour to remain, Your Lordship's obedient servant. *Superscribe* : The Right Rev. the Lord Bishop of—

Clergy—Begin : Rev. Sir. or The Rev. (Christian name and surname), or Right Rev. *Conclude* : I have the honour to remain, Rev. Sir, yours obediently. *Superscribe* : The Rev. (Christian name & surname.)

Countess—Officially begin : Madam, refer to as Your Ladyship : *Conclude* : I have the honour to remain, Madam, Your Ladyship's obedient servant, *Socially* begin : Dear Lady, refer to as Your Ladyship. *Conclude* : Very faithfully (or very sincerely) yours. *Superscribe* : The Right Hon. The Countess of—

Daughter of a Duke, an Earl or Marquess—Officially begin : Madam, refer to as Your Ladyship. *Conclude* : I have to remain, Madam, Your Ladyship's humble servant. *Socially* begin : Dear Lady—(Christian name and surname). *Conclude* : Believe me, Dear Lady—or very faithfully (truly) yours. *Superscribe on the envelope* : The Lady (Christian name and surname).

Daughter of a Viscount or Baron—Officially begin : Madam, *Conclude* : I have the honour to be Madam, Your obedient servant. *Socially* begin : Dear Miss, *Conclude* : Yours very sincerely. *Superscribe* : The Hon. (Christian name & surname.)

Dean—Officially begin : Very Rev. Sir, *Conclude* : I have the honour to be, Very Rev. Sir, Your most obedient servant. *Superscribe* : The Very Rev. the Dean of—

Duke—Officially begin : Sir, *Conclude* : I have the honour to be, your Grace's most obedient servant. *Socially* begin : My Lord Duke, or Duke of, refer to as Your Grace. *Conclude* by : Believe me, dear Duke, your Grace's very faithfully, *Superscribe on the envelope* : His Grace the Duke of—

Duke's or Marquess's Younger son's wife—Officially begin : Madam, refer to as Your Ladyship. *Conclude* : I have the honour to remain, Madam, Your Ladyship's obedient servant. *Socially* begin : Dear Lady (husband's Christian name and surname), refer to as Your Ladyship. *Conclude* : Believe me, Dear Lady—(or sincerely or truly yours). *Superscribe* : The Lady (husband's Christian name & surname.)

Duchess—Officially begin: "Madam or Madame," refer to as Your Grace. *Conclude*: I have the honour to remain, Your Grace's obedient servant. *Superscribe* on the envelope: Her Grace the Duchess of—

Earl—Officially begin: My Lord, refer to as Your Lordship. *Concluding by*: I have the honour to remain, My Lord, Your Lordship's obedient servant. *Socially*: Dear Lord,—*Concluding by*: Believe me, Dear Lord,—very sincerely yours, *Superscribe*: The Right Hon. the Earl of—

Governor of a Colony or Viceroy—Begin: according to the rank held, refer to as Your Excellency. *Superscribe*: His Excellency—Governor of—

Justice of the High Court—Officially begin: Sir, refer to as Your Honour. *Conclude*: I have the honour to remain, Sir, Your Honour's most obediently. *Superscribe*: The Hon. Mr.—or if knight The Hon. Sir—

Justice of the Peace (in England) refer to as Your Worship. *Conclude*: I have the honour to remain, Your Worship, Yours most obediently. *Superscribe*: The Right Worshipful—

King—Officially begin: Sire, or May it please your Majesty or Lord—presents his humble duty to your Majesty, refer to as Your Majesty. *Conclude*: I have the honour to remain, Your Majesty's most faithful subject and dutiful servant. *Socially* begin: Dear or Honoured Sir, *concluding by*: I have the honour to remain, Your Majesty, Your Majesty's most dutiful and humble servant. *Superscribe* on the envelope: The King's Most Excellent Majesty.

Knight—Officially begin: Sir, *Conclude*: I have the honour to remain, Sir, your most obedient servant. *Socially* begin: Dear Sir. *Conclude*: Faithfully (or sincerely) yours. *Superscribe*: Sir (Christian name & surname.)

Knight's wife—Officially begin: Madam, *Conclude*: I have the honour to remain, Madam, Your Ladyship's most obedient servant. *Socially* begin: Dear Lady. *Conclude*: Believe me, sincerely (or faithfully) Yours. *Superscribe*: Lady (surname.)

Lord Chief Justice—Begin: My Lord. *Conclude*: I have the honour to remain, My Lord, yours most obediently. *Superscribe*: The Rt. Hon. Lord Chief Justice of—

Lord High Commissioner—Begin

according to the rank, refer to as Your Grace. *Conclude*: I have the honour to remain, Your Grace's most obedient servant. *Superscribe*: His Grace The Lord High Commissioner.

Maid of Honour—Begin Madam, *Conclude*: Sincerely yours. *Superscribe*: The Hon. Miss—

Marchioness—Officially begin: Madam, refer to as your Ladyship. *Conclude*: I have the honour to remain Madam, Your Ladyship's obedient servant. *Socially* begin: Dear Lady—refer to as Your Ladyship. *Conclude*: Believe me Dear Lady—Very sincerely yours. *Superscribe*: The most Hon. the Marchioness of—

Marquess—Officially begin: My Lord Marquess, refer to as Your Lordship. *Conclude*: I have the honour to be, My Lord Marquess, your obedient servant. *Socially* begin: Dear Lord,—*Conclude*: I have the honour to be My Lord Marquess, Very faithfully yours. *Superscribe*: The Most Hon. the Marquess of—

Mayor—Begin: "Sir", refer to as Your Worship. *Conclude*: Yours obediently. *Superscribe*: The Worshipful the Mayor of—

Member of Parliament—add M. P. to the usual form of address.

Prince, Princess—Officially begin: Sir or Madam, refer to as Your Royal Highness. *Conclude*: I remain, with the greatest respect, Sir or Madam, Your Royal Highness' most obedient and dutiful servant. *Socially* begin: Dear Sir or Madam, *concluding by*: I remain, with the greatest respect, Sir or Madam, Your Royal Highness' most obedient and dutiful servant. *Superscribe*: His or Her Royal Highness' Prince or Princess, (Christian name & surname).

Prince of Wales—Officially begin: Sir, refer to as Your Royal Highness. *Conclude*: I remain, with the greatest respect, Sir, Your Royal Highness' most obedient and dutiful servant. *Socially* begin: Dear Sir, *concluding by*: Your Royal Highness' most humble and obedient servant. *Superscribe*: His Royal Highness the Prince of Wales.

Privy Councillor—Officially begin My Lord or Sir,—(according to rank). *Conclude*: I have the honour to remain, Sir, Your Lord's most obedient servant. *Superscribe*: The Right Hon.—(title and name).

Queen—Officially begin: Madam

or May it please your Majesty, refer to as Your Majesty. *Conclude* : I have the honour to remain, Your Majesty, Your Majesty's most humble and devoted servant. *Socially* begin : Dear and Honoured Madam, *concluding by* : Your Majesty's most humble and obedient servant. *Superscribe* on the envelope : The Queen's Most Excellent Majesty.

Rector or Curator—*Officially* begin : Rev. Sir or Sire, *Socially* : Dear Mr.—*Conclude* : Yours sincerely. *Superscribe* on the envelope. The Rev.—

Royal Duke—*Officially* begin : Sir, refer to as Your Royal Grace. *Conclude* : I remain, with the greatest respect, Sir, Your Grace's most obedient and dutiful servant. *Socially* begin : Dear Sir, *Conclude* : Your Royal Grace's most humble and obedient servant. *Superscribe* on the envelope : His Royal Grace the Duke of—

Secretary of State—*Officially* : My Lord or Sir (according to title and rank), *Conclude* : I have the honour to be, Your Lordship's most humble and obedient servant. *Superscribe* : The Right Hon.—His Majesty's Principal Secretary of State for—

Viscount—*Begin* : My Lord, refer to as Your Lordship. *Conclude* Believe me, Dear Lord, Very sincerely yours. *Superscribe* : The Right Hon. the Viscount.

Viscountess—*Begin* : Madam, refer to as Your Ladyship. *Conclude* : Believe me, Madam, Very sincerely yours. *Superscribe* : The Right Hon. the Viscountess—

Younger son of a Duke or Marquess—*Officially* begin : My Lord (Christian name and surname), refer to as Your Lordship. *Conclude* : I have to remain, My Lord, Your Lordship's obedient servant. *Socially*

begin : Dear Lord, *Conclude* : Very faithfully or truly yours. *Superscribe* on the envelope : The Lord (Christian name & surname).

Younger son of an Earl, Viscount or Baron—*Officially* begin : Sir or Dear Sir, *Conclude* : I have the honour to be, Sir or Dear Sir, Your obedient servant. *Socially* begin : Dear Mr.—*Conclude* : Believe me Dear Mr.—Very faithfully (or truly) yours. *Superscribe* : The Hon. (Christian name & surname.)

Wife of the Younger son of an Earl or the son of a Viscount or Baron—*Officially* begin : Madam, *Conclude* : I have the honour to remain, Madam, Your obedient servant. *Socially* begin : Dear Mrs.—, *Conclude* : Dear Mrs., Very sincerely (or truly) yours : *Superscribe* : The Hon. Mrs. (husband's name).

Persons of Rank in the Government of India.

Chief or Prime Minister, Minister, President etc.—*Officially* begin : Honourable Chief or Prime Minister, Minister, or President etc., refer to as Sir, *Conclude* : Yours faithfully, *Superscribe* on the envelope : Honourable Chief or Prime Minister, Minister, President etc. of the State (name) or India as the case may be.

Commercial Correspondence

Begin : Messrs. & Co. or Manager Bank or Company or Firm. Refer to as Sire or Sir. *Conclude* : Yours faithfully. *Superscribe* on the envelope as in the beginning.

Friendly or Personal Correspondence

Refer to as My dear father, mother, brother, sister, uncle, aunt, Mohan, Rama etc. *Conclude* : Yours sincerely or affectionately. *Superscribe* on the envelope : Sri (name).

Students' Guide to Translation Vocabulary.

Parts of the body.

शरीर के अंग

अनामिका-Ring-finger.
 अँगुली (पैर की)-Toe.
 अँगुली (हाथ की)-Finger.
 अँगूठा (हाथका)-Thumb.
 आँख-Eye.
 आँत-Intestine.
 एँडी-Heel.
 ओँठ-Lip.
 कंधा-Shoulder.
 कनपटी-Temple.
 कमर-Waist.
 कलाई-Wrist.
 कान-Ear.
 कानी अँगुली-Little-finger.
 काँख-Arm-pit.
 केहुनी-Elbow.
 खोपड़ी-Skull.
 गर्दन-Neck.
 गर्भ-Womb.
 गर्भाशय-Uterus.
 गलमुच्छा-Whiskers.
 गला-Throat.
 गाल-Cheek.
 गुदा-Anus.
 गुर्दा-Kidney.
 गोद-Lap.
 घुटना-Knee.
 चमड़ा-Skin.
 चुचुक-Nipple.
 चूतड़-Buttock, Rump.
 चेहरा-Face.
 चोटी (बालों की)-Braid,
 Lock of hair.
 छाती (पुरुष की)-Chest.
 छाती (स्त्रीकी)-Breast.

जबड़ा-Jaw.
 जाँघ-Thigh.
 जिगर-Liver.
 जीम-Tongue.
 जूड़ा (बालों का)-Lock.
 जोड़-Joint.
 ठुड्डी-Chin.
 तर्जनी-Index-finger.
 तलवा-Sole.
 तालू-Palate.
 थूथन-Snout.
 दाढ़-Jaw.
 दाढ़ी-Beard.
 दाँत-Tooth.
 दिमाग-Brain.
 धमनी-Artery.
 नख या नाखून-Nail.
 नथुना-Nostril.
 नरेटी या निगल नली-Gullet.
 नली (पैर की)-Calf,
 Ankle.
 नस-Vein.
 नाक-Nose.
 नाभि-Navel.
 पलक-Eyelid.
 पसली-Rib.
 पोर-(अँगुली की)-
 Phalange.
 प्लीहा-Spleen.
 पीठ-Back.
 पेट (बहरी)-Belly.
 पेट (भीतरी) Stomach.
 पेड़-Abdomen.
 पुतली (आँख की)-
 Eyeball.
 पेशी (पुट्टा)-Muscle.
 पैर-Foot.
 फेफड़ा-Lung.

बगल-Arm-pit.
 बरोनी-Eyelash.
 बाल-Hair.
 बाँह-Arm.
 भग-Vagina.
 भेजा-Brain.
 भौंह-Eyebrow.
 मध्यमिका-Middle-
 finger.
 मसूड़ा-Gum.
 मस्तिष्क-Brain.
 मुट्ठी-Fist.
 मुख-Mouth.
 मूत्राशय-Urinary
 Bladder.

मोँछ-Moustache.
 योनि-Vagina.
 रीढ़-Backbone.
 रोमकूप-Pore.
 रोवाई-Hair.
 ललाट-Forehead.
 लिङ्ग-Penis.
 लोह-Blood.
 शिश्न-Penis.
 हड्डी-Bone.
 हथेली-Palm (of hand).
 हँसिया या हँसुली की हड्डी-Collar-bone, Clavicle.
 हृदय-Heart.

Conditions of the Body and Ailments.

शरीर की अवस्थाएँ तथा
 व्याधियाँ
 अजीर्ण-Dyspepsia,
 Indigestion.
 अण्डवृद्धि-Hydrocele.
 अन्धा-Blind.
 अल्पदृष्टि-Short-sight.
 अम्लपित्त-Acidity.

अतिसार-Diarrhoea.
 आतिशक-Syphilis.
 आँख आना- Conjunctivitis.
 आँत उतरना-Hernia.
 आँसू-Tears.
 उकवत-Eczema.
 उबासी-Yawn.
 ऐँचातानापन-Squint.
 ओकाई-Nausea.
 कँखोरी-Bubo.
 कण्ठमाला-Goitre.
 कद-Stature.
 कफ-Phlegm.
 कय-Vomiting.
 काना-One-eyed.
 कामला-Jaundice.
 काला ज्वर-Typhus.
 कास-Bronchitis.
 कुबड़ा-Hunchbacked.
 कोढ़-Leprosy.
 कोष्ठबद्धता-Constipation.
 कृमि-Worms.
 खसरा-Itches.
 खाँसी-Cough.
 खून की कमी-Anaemia.
 खून बहना-Haemorrhage.
 गठिया-Rheumatism.
 गर्भपात-Abortion.
 गरमी-Syphilis.
 गलका-Whitlow.
 गलावैठना-Hoarseness.
 गाँठ-Tumour.
 गिलटी-Gland.
 गुंजा-Dumb.
 गुंजा-Bald.
 घाव-Wound.
 चक्कर-Giddiness.
 चकोता-Blotch.
 चर्बी बढ़ना-Obesity.
 चोट-Hurt.
 छोक-Sneezing.

छोटे कद का-Shortsized.
 जहरबाद-Carbuncle.
 जलोदर-Dropsy.
 जवान-Young.
 जुकाम-Coryza.
 जुड़ी-Ague.
 जैभाई-Yawning.
 ज्वर-Fever.
 ठंड-Chill.
 डकार-Belching.
 डोंइसा-Pimple.
 तन्दुरुस्ती-Health.
 थूक-Spittle.
 दमा-Asthma.
 दर्द-Pain.
 दर्द सिर (का)-Headache.
 दस्त-Stool.
 दाद-Ringworm.
 दाँत-वैठना-Lock-jaw.
 दुबला-Lean.
 दूरदृष्टि-Long-sight.
 नस-चटकना-Sprain.
 नासूर-Sinus.
 नींद-Sleep.
 नींद न आना-Insomnia.
 पथरी-Stone.
 पसीना-Sweat.
 पागल-Mad.
 पागलपन-Insanity.
 पित्त-Bile.
 पीब-Pus.
 पेचिश-Dysentery.
 प्रदर-Leucorrhoea.
 प्यास-Thirst.
 फीलपाँव-Elephantiasis.
 फुन्सी-Pimple.
 फोड़ा-Boil.
 बदहजमी-Indigestion.
 बलगम-Phlegm.
 बवासीर-Piles.
 बहुमूत्र-Diabetes.
 बाधी-Bubo.
 बुढ़ा-Old.

बुखार-Fever.
 बेवाय-Chilblain.
 बीना-Dwarf.
 भगन्दर-Fistula.
 भूख-Hunger.
 मन्दाग्नि-Lack of appetite.
 मरोड़-Gripping.
 मंस्सा-Mole.
 महामारी-Pestilence, Plague.
 मिरगी-Epilepsy.
 मूत्र-Urine.
 मोटा-Fat.
 मोतियाबिन्द-Cataract.
 मोतीझरा-Typhoid.
 मोहासा-Acne.
 लकवा-Paralysis.
 लार-Saliva.
 विष्ठा-Stool.
 राजयक्ष्मा-Phthisis, Tuberculosis (T. B.).
 रोग-Disease.
 लँगड़ा-Lame.
 लँगड़ा बुखार-Dengue.
 लम्बा-Tall.
 ल लगना-Sunstroke.
 शीतज्वर-Influenza.
 शीतला-Small-pox.
 श्वेत कुष्ठ-Leucoderma.
 साँस-Breath.
 सूजन-Swelling.
 सूरजमुखी-Albino.
 सूजाक-Gonorrhoea.
 संग्रहणी-Diarrhoea.
 स्वर-Voice.
 स्वस्थ-Healthy.
 हिचकी-Hiccup.
 हैजा-Cholera.
 क्षय-Consumption.
 Relations.—सम्बन्धी
 अतिथि-Guest.
 अध्यापक-Teacher.
 अम्मा-Mamma.

मसामी—Tenant.
उपपत्नी—Mistress,
Concubine.

गुरु—Preceptor.
ग्राहक—Customer.

चाचा—Uncle.

चाची—Aunt.

चेला—Disciple.

जमींदार—Landowner,
Landlord.

जेठानी (देवरानी)—
Sister-in-law.

दत्तक कन्या—Adopted
daughter.

दत्तक पुत्र—Adopted son.

दादा—Grandfather.

दादी—Grandmother.

दामाद—Son-in-law.

दोस्त—Friend.

नाना—Maternal Grand-
father.

नानी—Maternal Grand-
mother.

पति—Husband.

पत्नी—Wife.

पतोहू—Daughter-in-
law.

परीक्षक—Examiner.

परीक्षार्थी—Examinee.

पिता—Father.

पुत्र—Son.

पुत्री—Daughter.

प्रेम—Love, Affection.

प्रेमी—Lover, Affecti-
onate.

बहिन—Sister,

भतीजा—Nephew.

भतीजी—Niece.

भाई—Brother.

भांजा—Nephew, Sis-
ter's son.

भांजी—Niece, Sister's
daughter.

महलती—Landlord.

माता—Mother.

मामा—Maternal Uncle.

मामी—Maternal Aunt.

मेजवान या अतिथि-सेवक—
Host.

मोवकिल—Client.

मौसी—Mother's sister.

यजमान—A person or
a pilgrim who
makes offerings to
priests on ceremo-
nious occasions.

यार—Friend, Para-
mour.

रखनी—Concubine,
Mistress, Kept.

रोगी—Patient.

वकील—Pleader.

वारिस—Heir.

वैद्य—Physician.

व्यापारी—Merchant,
Trader.

शिष्य—Pupil.

सगा—Own.

ससुर—Father-in-law.

सास—Mother-in-law.

संबंधी—Relation.

सौतेला पिता—Step-
father.

सौतेला पुत्र—Step-son.

सौतेली बहन—step-
sister.

सौतेला भाई—Step-
brother.

सौतेली कन्या—Step-
daughter.

सौतेली माता—Step-
mother.

Clothes and Wear-
ing apparel etc.

पहिनने-ओढ़ने के
वस्त्र इत्यादि

अंगरखा—Tunic.

अंगिया—Bodice.

अंगरेजी टोपी—Hat.

अँगोछा—Napkin.

अलपाका—Alpaca.

अस्तर—Lining.

आस्तीन—Sleeve.

ऊन—Wool.

कपड़ा—Cloth.

कपड़े—Clothes.

कमरबन्द—Belt.

कमीज—Shirt.

कम्बल—Blanket.

करेप—Crepe.

कश्मीरा—Cashmira.

कामदानी—Diaper,
Brocade.

किनारा—Border.

किमखाव—Brocade.

किरमिच—Canvas.

कोट—Coat.

गद्दा—Cushion.

गुलबन्द—Muffler.

घुंड़ी—Loop.

घूँघट—Veil.

चादर—Sheet.

चिकन—Lappet.

छींट—Chintz.

जामदानी—Damask.

जाली—Gauze.

जाँघिया—Half-pant.

जीन—Drill.

जेब—Pocket.

टोपी—Cap.

तांगा—Thread.

तोशक—Quilt.

तौलिया—Towel.

दरेस—Calico.

दस्ताना—Gloves.

दस्ती (हमाल)—Hand-
kerchief.

दुपट्टा—Scarf.

दुशाला—Shawl.

नयनसुख—Jaconet.

पट्टा—Lace.

पतलून-Pantaloons,
Pants.

पायजामा-Trousers.

पेचन-Patch.

फतुही-Waistcoat.

Jacket.

फ़लालीन-Flannel.

फीता-Tape.

बटन-Button.

बनात-Broadcloth.

मखमल-Velvet.

मगजी-Hem, Border.

मलमल-Linen.

माटापुलाम-Madapollam.

मुरेठा-Turban.

मोजा-Stocking.

रफू-Darning.

रूई-Cotton.

रेशम-Silk.

लंकिलाट-Longcloth.

लबादा-Cloak, Gown.

लहंगा-Petti-coat.

वास्कट-Waistcoat.

सरज-Serge.

साटन-Satin.

साफ़ा-Turban.

सूत-Yarn.

Flowers, Fruits and Vegetables.

फल-फूल और वनस्पतियाँ

अखरोट-Chestnut.

अनन्नास-Pine-apple.

अनार-Pomegranate.

अंगूर-Grape.

अंजीर-Fig.

आम-Mango.

आलू-Potato.

इमली-Tamarind.

ऊख-Sugarcane.

ककड़ी-Cucumber.

कटहल-Jack-fruit.

कमल-Lotus.

कमलिनी-Lily.

कद्दू-Pumpkin.

काजू-Cashewnut.

किशमिश-Currant.

कुकुरमुत्ता-Mushroom.

कुमुदिनी-Lily.

केतकी-Pandanus.

केला-Plantain.

कोई-Lily.

कौहड़ा-Cucurbit,

Gourd.

खजूर-Date.

खरबूजा-Musk melon.

खीरा-Cucumber.

खूबानी-Apricot.

गाजर-Carrot.

गुलदाऊदी-Chrysanthemum.

गुलमेंहदी-Balsam.

गुलबहार-Daisy.

गुलाब-Rose.

गुलाबजामुन-Roseberry.

गेंदा-Marigold.

घास-Grass.

चलोतरा-Citron.

चमेली-Jasmine.

चम्पा-Magnolia.

चिड़चिड़ा-Snake-gourd.

चुकन्दर-Beet.

जामुन-Blackberry.

जैतून-Olive.

तमाखू-Tobacco.

तरबूज-Watermelon.

दाख-Grape.

घतूरा-Belladonna,

Deadly Nightshade.

धनियाँ-Coriander.

नरगिस-Narcissus.

नारियल-Cocoanut.

नारंगी-Orange.

नाशपाती-Pear.

नीबू-Lemon.

नील-Indigo.

पटुआ-Hemp.

पपीता-Papaya.

पान-Betel.

पालक-Spinach.

पिस्ता-Pistachio.

पुदीना-Mint.

पोस्ता-Poppy.

पौधा-Plant.

प्याज-Onion.

फूलगोभी-Cauliflower.

बकाईन-Lilac.

बदाम-Almond.

बनफशा-Sweet Violet.

बन्दगोभी-Cabbage.

बबूल-Acacia.

बर-Plum.

बेत-Cane.

बैंगन-Brinjal.

मन्टा-Brinjal.

मिडी-Lady's finger.

मिरचा-Chilli.

मुनक्का-Raisin.

मूँगफली-Groundnut.

मली-Radish.

मेंहदी-Myrtle.

रताल-Yam.

रूई-Cotton.

लता-Creeper.

लहसुन-Garlic.

शरीफा-Custard apple.

शहतूत-Mulberry.

शकरकन्द-Sweet-

potato.

शफ़तालू या सतालू-Peach.

सन-Flex.

साबूदाना-Sago.

सिरपेचा-Ivy.

सुपारी-Betel-nut.

सेब-Apple.

सेम-Bean.

सेमल-Silk-cotton.

Cereals & Eatables

अन्न तथा भोजन के पदार्थ

अचार-Pickle.

अरारूट-Arrowroot.

आटा-Meal, Flour.

कढ़ी-Curry.

कहवा-Coffee.
 कुल्फी-Ice-cream.
 खोआ-Condensed
 milk.
 गेहूं-Wheat.
 घी-Clarified Butter.
 चटनी-Sauce.
 चना-Gram.
 चपाती-Cake.
 चाय-Tea.
 चावल-Rice.
 चिवड़ा-Beaten paddy.
 चीनी-Sugar.
 चोंकर-Bran.
 छेना-Cheese.
 जलखावा-Tiffin.
 जलपान-Lunch.
 जई-Oat.
 जई का आटा-Oatmeal.
 जब-Barley.
 जूस-Broth.
 जूसी-Treacle.
 तरकारी-Vegetable.
 तिल-Sesame, Gingili
 or Gingly.
 तेल-Oil.
 दलिया-Mash.
 दही-Curd.
 दाल-Pulse.
 दिन का भोजन-Dinner,
 Midday-meal.
 दूध-Milk.
 धान-Paddy.
 पनीर-Cheese.
 पावरोटी-Loaf.
 पोस्ता-Poppy.
 बरफ-Ice.
 बाजरा-Millet.
 बिसकुट-Biscuit.
 मूट्टा-Maize.
 भोज-Feast.
 भोजन-Food.
 मकई-Maize.
 भखन-Butter.

मट्ठा-Whey.
 मलाई-Cream.
 मसुरी-Lentil.
 मांड़-Gruel.
 मांस-Meat.
 मांस गाय का-Beef.
 मांस बकरे का-Mutton.
 मांस सुअर का-Pork.
 मांस हिरन का-Venison.
 मिठाई-Sweet-meat.
 मिश्री-Sugar-candy.
 मुरब्बा-Jam.
 मूँग-Kidney-bean.
 मैदा-Fine Flour.
 मोथी-Buck-wheat.
 राब-Molasses.
 रात का भोजन-Supper.
 रेंडी-Castor-seed.
 रोटी-Bread.
 लायचीदाना-Comfit.
 लाई या लावा-Parched
 rice.

शक्कर-Loaf-sugar.

शर्बत-Syrup.

शराब-Wine.

शहद-Honey.

सरसों-Mustard.

Trees and their Parts.

वृक्ष और उनके अवयव

अकुर-Germ.

अमरुद-Guava.

आम-Mango.

इमली-Tamarind.

कलम-Graft.

कली-Bud.

काठ-Wood.

कांटा-Thorn.

गुठली-Stone.

गुदा-Pulp.

गोंद-Gum.

चीड़-Pine.

छाल-Bark.

छिलका-Skin, Rind.

जटा (नारियल की)-Coir.

जड़-Root.

जायाङ्ग-Pistil.

जीरा-Pollen.

झारु-Conifer.

टहनी- } Branchi.

डाल- }

घड़-Stem.

नस-Fibre.

परागकेसर-Pollen-
grain.

पत्ती-Leaf.

पुमङ्ग-Stamen.

फूल-Flower.

बरगद-Banyan.

बबूल-Acacia.

बीज-Seed.

बांस-Bamboo.

भोजपत्र-Birch.

महोगनी-Mahogany.

रस-Juice.

रेशा-Fibre.

शाखा-Branch.

सरो-Cypress.

सागवान-Teak.

सेहुड़-Cactus.

Spices & Medicines.

मसाले और औषधियाँ

अगर-Aloes.

अजमोदा या खुरासानी-
Parsle.

अजवाइन-King's
Cumin.

अजवाइन का सत्व-
Thymol.

अदरक-Ginger.

अफीम-Opium.

अम्बर-Amber.

कत्था- } Catechu.

खर- }

कपूर-Camphor.

कवाब चीनी-Cubeb.

कस्तूरी-Musk.

काली मिर्च—Black-pepper.
 कुचला—Nux Vomica.
 केशर—Saffron.
 खड़िया—Chalk.
 खमीर—Yeast.
 गेरू—Ruddle.
 चन्दन—Sandal.
 छड़ीला—Stone-flower.
 जायफल—Nutmeg.
 जावित्री—Mace.
 जीरा—Cumin-seed.
 तुलसी—Basil.
 तूतिया—Copperas or
 Blue Vitriol or
 Copper Sulphate.
 तेजपात—Cassia.
 दालचीनी—Cinnamon.
 नमक—Salt.
 फिटकिरी—Alum.
 नच—Orris-root.
 मजीठ—Indian Madder.
 माजूफल—Gall-nut.
 मिर्चा—Red Pepper or
 Chilli.
 मुसव्वर—Aloe.
 राल—Bitumen.
 रोठी—Soap-nut.
 लवंग—Cloves.
 लाइची—Cardamom.
 लाल फिटकिरी—Chrome
 alum.
 लोहवान—Benzoin.
 शोरा—Saltpetre.
 संखिया—Arsenic.
 सज्जीखार—Alkali.
 सफ़ेदा—Litharge.
 साबूदाना—Sago.
 सिंगरिफ—Cinnabar.
 सुपारी—Betel-nut.
 सनाय—Senna.
 सिरका—Vinegar.
 सेतखली—Alabaster.
 सोंठ—Dry ginger.

सोहागा—Borax.
 सौंफ—Aniseed.
 हल्दी—Turmeric.
 हर—Myrobalan.
 हींग—Asafoetida.

Domestic Articles.

गृहस्थो को सामग्री

अंगुस्ताना—Thimble.
 अंटी—Bobbin.
 भलमारी—Almirah.
 कंधी—Comb.
 कड़ाहा—Cauldron.
 कनस्टर—Canister.
 करछूल—Ladle.
 कराबा—Carboy.
 किश्ती—Tray.
 कीप (टीप)—Funnel.
 कुरसी—Chair.
 कोंचनी—Fork.
 खरल— } Mortar.
 ओखली— }
 गगरा—Jar.
 गिलास—Tumbler.
 चकला—Pastry-board.
 चटाई—Mat.
 चमचा—Spoon.
 चलनी—Sieve.
 चादर—Bed-sheet.
 चाभी—Key.
 चारपाई—Bed.
 चिमटा—Tongs.
 चिमनी या धुआँकश—
 Chimney.
 चूल्हा—Stove.
 छड़ी—Stick.
 छाता—Umbrella.
 जांता—Flour-mill.
 झंझरी या जाली—
 (चूल्हे की)—Grate.
 टेबुल—Table.
 टोकरी—Basket.
 डिगिस—Desk.
 डिब्बा—Box.

ढपना—Lid.
 तकिया—Pillow.
 तन्दूर—Oven.
 तराजू—Balance.
 तार—Wire.
 ताला—Lock.
 ताली—Key.
 तिजोरी—Safe.
 तिपाई—Stool.
 तोशक—Quilt.
 थाली—Plate.
 दंतखोदनी—Toothpick.
 दनुवन—Toothbrush.
 दर्पण—Mirror.
 दावात—Ink-pot.
 दावातदानी—Ink-pot-
 stand.
 दियासलाई—Match.
 दिवालगीर—Bracket.
 घूपदानी—Censer.
 पलंग—Bedstead.
 पालकी—Palanquin.
 पीकदानी—Spittoon.
 पीठिका—Chair.
 फानूस—Chandelier.
 बक्स—Box.
 बढनी—Broomstick.
 बत्ती—Wick.
 बर्तन—Pot.
 बालटी—Bucket.
 ब्रुस—Brush.
 ब्रैलन—Pastry-roller.
 बेंच—Bench.
 बोतल—Bottle.
 बोरा—Sack.
 मथनी या } Churner.
 मथानी— }
 मसनद—Bolster.
 मेटी या मथने का पात्र—
 Churn.
 मोमबत्ती—Candle.
 रस्सा—Rope.
 रस्सी—String.
 रेकाबी—Dish.

लेखनाधार—Table,
Desk.

लेखनी—Pen.

लोटा—Pot, Lotah.

लोढ़ा—Pestle.

शीशी—Phial.

सन्दूक—Box.

सरोता—Nut-cracker.

सलाई—Probe.

साबुन—Soap.

सिकड़ी—Chain.

सिगारदान—Casket.

सुराही—Pitcher, Jug.

सूई—Needle.

सँझसी—Pincers.

हुक्का—Hubble-bubble.

Tools—औजार या यन्त्रादि

आरी—Saw.

करघा—Loom.

करनी—Trowel.

कुतुबनुमा—Compass.

कुल्हाड़ी—Axe.

कैंची—Scissors.

कोल्हू—Oil-mill.

कोल्हू (ऊख पेरने का)—
Sugar-mill.

खतकस—Marking-
gauge.

गोनियाँ—Trying-angle.

गोलची—Gauge.

चमोटा—Strop.

चोसा—Rasp.

छूरा—Razor.

छेनी— } Stone Chisel.
टांकी— }

टेकुवा—Awl.

डांडा—Oar.

ढिवरी—Nut.

तराजू—Balance.

नस्तर लगाने की छुरी—
Lancet.

निहाई—Anvil.

पतवार—Rudder.

परकाल—Divider.

पाराबटाम—Spirit-level.

पाहू—Clamp.

पिचकारी—Syringe.

पेंच—Screw.

पेंचकस—Screw-driver.

फन्नी—Clead.

फरसा—Spade.

फर्मा (मोची का)—Last.

फार—Colter.

फुंकनी—Blowpipe.

फावड़ा—Shovel.

बरमा—Auger.

बरमी—Drill.

बसूला—Adze.

बंसी—Fishing rod.

बादिया—Stock and
dies.

बाँक—Vice.

ममका—Still.

माथी—Bellows.

मारोत्तोलदण्ड—Lever.

मुँगरी—Mallet.

रन्दा (छोटा)—Trying
plane.

रन्दा (बड़ा)—Jack-
plane.

रुखानी—Chisel.

रेती—File.

रंमा—Dibble.

लंगर—Anchor.

सबरी—Jemmy.

सिल्ली (शान देने की)—
Hone.

साहुल—Plumblin.

हथकल—Spanner.

हथौड़ी—Hammer.

हल—Plough.

हल का फार—Plough-
share.

हाथ बाँक—Hand-vice.

Musical Instru-
ments. बाजे

घंटा—Bell.

चंग—Harp.

झाँझ—Cymbal.

डफ—Tambourine.

डगडुगी—Drum.

ढोलक—Tomtom.

तुरही—Clarion.

नगाड़ा—Drum.

पियानो—Piano.

वांमुरी—Flute.

वेल—Violin.

मंसक बाजा—Bagpipe.

मुरचंग—Jew's harp.

शहनाई—Clarionet.

सितार—Guitar.

सिंघा या विगुल—Bugle.

सीटी—Whistle.

हारमोनियम—Harmo-
nium.

Jewels and
Ornaments.

रत्न और आभूषण

अँगूठी—Ring.

कंगन—Bracelet.

कड़ा—Bangle.

कड़ी—Chain.

कमीज का बटन—Stud.

करनफूल—Ear-ring.

काँटा (बाल का)—Hairpin.

काँटा (साड़ी का)—Brooch.

कील नाक की—Nose-pin.

गोमेदक—Zircon.

चिमटी—Clip.

चूड़ी—Bangle.

जवाहिरात—Gems,

Jewels, Jewellery.

जोसन—Armlet.

टीक—Neck-band.

टीका (माँग)—Head
locket.

तमगा—Medal.

तल्ला (कान का)—Ear-
stud.

तोड़ा—Wristlet.

नयुनी—Nose-ring.

नीलम—Sapphire.

पद्मा—Emerald.
 पुखराज—Topaz.
 पेटी—Belt.
 पैंजनी—Anklet.
 पोलकी—Opal.
 फीरोजा—Turquoise.
 बाजू—Armlet.
 बिल्लौर—Pebble.
 मानिक—Ruby.
 माला—Wreath,
 Chaplet.

मुकुट—Tiara.
 मंगा—Coral.
 मोती—Pearl.
 मोती की सीप—

Mother of pearl.

लटकन—Locket.
 लोलक—Pendant.
 सिकड़ी—Chain.
 सुलेमानी पत्थर—Agate.
 लहसुनियाँ—Cat's eye.
 हार—Necklace.
 हीरा—Diamond.
 हंसुली—Necklet or
 ring.

Minerals.

खनिज-पदार्थ

अकीक—Cornelian.
 अभ्रक—Mica.
 कसकुट—Bronze.
 कसौटी—Touchstone.
 काँसा—Bell-metal.
 कुरुन—Emery.
 कोयला (पत्थर का)—Coal.
 कोयला (लकड़ी का)—
 Charcoal.

खड़िया—Chalk.
 खान—Mine.
 गन्धक—Sulphur.
 गेरू—Ochre.
 चकमक पत्थर—Flint.
 चाँदी—Silver.
 जस्ता—Zinc.
 तौबा—Copper.

तूतिया—Blue vitriol;
 Copperas.

पक्का लोहा—Steel.
 पारा—Mercury.
 पीतल—Brass.
 राँगा—Tin.
 शिलाजीत—Bitumen.
 संखिया—Arsenic.
 संगमरमर—Marble.
 सज्जी—Fuller's earth.
 सज्जीखार—Natron.
 सफ़ेदा—White lead.
 सिंगरफ़—Cinnabar.
 सिन्दूर—Vermilion.
 सीसा—Lead.
 सुरमा—Antimony.
 लोहा—Iron.
 हड़ताल—Orpiment.

Followers of Occupations.

व्यवसायी वर्ग

अखबारवाला—News-
 agent.

अध्यापक—Teacher.
 अभियन्ता—Engineer.
 अहीरिन—Milkmaid.
 अहीर—Milkman.
 इंजिनियर—Engineer.
 कसाई—Butcher.
 कारीगर—Artist.
 किताबफ़रोश—Book-
 seller.

किसान—Farmer.
 कुंजड़ा—Green-grocer
 or vendor.

कुटना—Procurer.
 कुली—Coolie.
 कोचवान—Coachman.
 कोठीवाल—Firm or
 Factory-holder.

खज़ांची—Treasurer.
 खरादनेवाला—Turner.
 खुदरा फ़रोश—Retailer.
 गन्धी—Perfumer.

गाड़ीवान—Coachman.
 ग्रन्थकार—Author.

चिट्ठीरसाँ—Postman.
 जराह—Surgeon.
 जहाजी माँझी—Sailor.
 जादूगर—Magician,
 Sorcerer.

जिल्दसाज—Book-
 binder.

जुलाहा—Weaver.
 जूता बनानेवाला—Shoe-
 maker.

जौहरी—Jeweller.
 टाइप बँटानेवाला—Com-
 positor.

ठंडेरा—Brasier.
 ठीकेदार—Contractor.
 डाक्टर—Doctor.

तबलची—Drummer.
 तमोली—Betel-seller.
 तेली—Oil-man.

तांत्रिक—Sorcerer.
 थवई—Mason.
 दर्जी—Tailor.

दलाल—Broker.
 दवा विक्रेता—Druggist.
 दाई—Midwife.
 दाँत बनानेवाला—Dentist.
 दूकानदार—Shopkeeper.
 दूत—Messenger.

धाय—Nurse.
 धुनियाँ—Carder.
 धोबिन—Washerwoman.

धोबी—Washerman.
 नानबाई—Baker.

निरीक्षक—Inspector.
 पनभरा—Waterman.
 परीक्षक—Examiner.
 पहिया बनानेवाला—
 Wheel-wright.

पहरेदार—Watchman.
 प्रकाशक—Publisher.
 प्रबन्धकर्ता—Manager.
 फ़ेरीवाला—Hawker.

फोटो उतारनेवाला—

Photographer.

बढ़ई—Carpenter.

बजाज—Draper.

बारिस्टर—Barrister.

बीज-विक्रेता—Seedsman.

मिश्रक—Beggar.

भूजा—Parcher.

भण्डारी—Butler.

मछुवा—Fisherman.

मरम्मत करनेवाला—

Repairer.

मल्लाह—Boatman.

माल ढोनेवाला—Carrier.

मालिक—Proprietor.

माली—Gardener.

मीनाकार—Enameller.

मुनीम—Agent.

मुद्रक—Printer.

मुन्शी—Clerk.

मेहतर—Sweeper.

मोची—Cobbler.

मोटिया या कुली—Coolie.

मोदी—Grocer.

मुहूरिर—Writer,

Clerk.

रसायनी—Chemist.

रसोईदार—Cook.

राजगीर—Mason.

रोकड़िया—Cashier.

रोशनाईवाला—Inkman.

रंगसाज—Painter.

रंगरेज—Dyer.

लादनेवाला—Loader.

लिपिक—Clerk.

लेखक—Writer.

लोहार—Blacksmith.

वकील—Pleaser.

वैद्य—Physician.

शिक्षक—Teacher.

शीतला छापनेवाला—

Vaccinator.

शीशा लगानेवाला—

Glazier.

साईस—Groom.

सोनार—Goldsmith.

सौदागर—Merchant.

संगतराश—Sculptor.

सम्पादक—Editor.

हज्जाम—Barber.

हलवाई—Confectioner.

Buildings and their Parts.

इमारतें तथा उनके अंग

अटारी—Attic.

अनाथालय—Orphanage.

आला—Niche.

अंगीठी—Fireplace,

Hearth.

अस्पताल—Hospital.

आंगन—Courtyard.

ओरी—Eaves.

इमारत—Building.

ईटा—Brick.

कमरा—Room.

कसाईखाना—Abattoir,
Slaughter-house.

कारखाना—Factory.

कारनीस—Cornice.

किला—Fort.

कोनिया—Bracket.

खपरल—Tile.

खलिहान—Granary.

खिड़की—Window.

खूंटी—Peg.

खण्ड—Storey.

गलियारा—Gallery.

गिरजाघर—Church.

गुम्बज—Cupola.

घोड़िया—Corbel.

चबूतरा—Platform.

चहबुच्चा—Cess-pool.

चिड़ियाखाना—Aviary.

चना—Lime.

चौखट—Door-frame.

छड़—Bar.

छत—Roof.

छप्पर—Shed.

जाली (पत्थर की)—

Lattice.

जंजीर—Chain.

झरोखा—Peep-hole.

झोपड़ी—Cottage.

डंडहरा—Railing.

डंडा (सीढ़ी का)—Step.

ड्योढ़ी—Ante-chamber.

तहखाना—Under-
ground-cell.

दर्वाजा—Door.

दफ्तर—Office.

देहली—Door-sill.

देहलीज—Corridor.

घरन—Beam.

घुवांकश—Chimney.

नाबदान—Drain.

नींव—Foundation.

पत्थर—Stone.

परनाला—Gutter.

पलस्तर—Plaster.

पाठशाला—School.

पागलखाना—Lunatic
Asylum.

पुस्तकालय—Library.

पेशाबखाना—Urinal.

फर्श—Floor.

फौवारा—Fountain.

बन्द—Plinth.

बरसाती—Portico.

बरामदा—Verandah.

बारिक—Barrack.

बंगला—Bungalow.

मकान—House.

मचान—Dais.

मठ—Cloister.

मन्दिर—Temple.

मसजिद—Mosque.

महल—Palace.

महाविद्यालय—College.

माध्यमिक विद्यालय—
Secondary School.

मीनार—Steeple.

मुंडेरा—Battlement.

महागव-Arch.
रसाईधर-Kitchen.
रगभूमि-Amphi-
theatre.
विद्यालय-School.
विश्वविद्यालय-Univers-
sity.

सहनीर-Rafter.
मराय-Inn.
स्नानगृह-Bath-room.
मिल्मिट-Cement
मीढ़ी-Stair.
सेना-निवास-Barrack.

Animals. पशु

ऊँद-Camel.
कस्तूरी मृग-Musk-deer.
कुत्ता-Dog.
कुनिया-Bitch.
खच्चर-Mule.
खरगोश-Rabbit.
खरहा-Hare.
खुर-Hoof.
गदहा-Ass.
गाय-Cow.
गिलहरी-Squirrel.
गैंडा-Rhinoceros.
गोरखर-Zebra.
घोड़ा-Horse.
घोड़ी-Mare.
चीता-Panther.
चूहा-Mouse.
छलंदर-Mole.
जंगली सूअर-Boar.
इबरा कुत्ता-Spaniel.
टट्टू-Pony.
तेंदुआ-Leopard.
नेवला-Mongoose.
डुम-Tail.
पशु-Beast.
पंजा-Claw.
पिल्ला-Puppy.
बकरा-He-goat.
बकरी-She-goat.
बकरी का बच्चा-Kid.

बछड़ा-Calf
बछिया-She-calf, Heifer.
बछेडा-Colt.
बछेड़ी-Lilly.
बिल्ली-Cat.
बिल्ली का बच्चा-Kitten.
बन्दर-Monkey.
बनमानुष-Orangouta-
ng, Chimpanzee.
बाघ-Tiger.
बाग्हीसाग-Antelope,
Stag.

बारहसिंगी-Hind.
बैल-Ox.
भालू-Bear.
भेड़िया-Wolf.
भेड़-Sheep.
भेड़ी-Ewe.
भेड़ी का बच्चा-Lamb.
भैंसा-Buffalo.
भेड़ा-Ram.
भेमना-Lamb.
मूसा-Rat.
मृग-Stag, Deer.
लोमड़ी-Fox.
लकड़बग्घा-Hyena.
लंगूर-Ape.
शिकारी कुत्ता-Hound.
साँड़-Bull.
साबर-Chamois.
साही-Porcupine.
सियार-Jackal.
सिंह-Lion.
सींग-Horn.

सूअर-Hog, Pig
सुअरी-Swine.
सुईस-Porpoise.
हरिन-Deer.
हरिन का बच्चा-Fawn.
हाथी-Elephant.

Birds. पक्षी

अबाबील-Swallow.
अण्डा-Egg.
उल्ल-Owl.

कठफोड़वा-Wood-
pecker.
कबूतर-Pigeon.
काकातुआ-Cockatoo.
काला (डोम) कीवा-
Raven.

कोकल-Cuckoo.
कीवा-Crow.
गरुड-Eagle.
गिद्ध-Vulture.
गौरैया-Sparrow.
चमगादड़-Bat.
चील-Kite.
तीतर-Partridge.
नीलकण्ठ-Magpie.
पंख-Feather, Plume.
पर-Wing.
पेड़ुकी-Dove.
बत्तक-Drake.
बत्तक का बच्चा-Duck-
ling.

बत्तकी-Duck.
बुलबुल-Nightingale.
बया-Weaverbird.
बटेर-Quail.
बाज-Falcon, Hawk.
मुर्गा-Cock.
मुर्गी-Hen.
मुर्गैचा-Hawk.
मुर्ग-Fowl.
मुर्गी का बच्चा-Chicken
मोर-Peacock
मोरनी-Peahen.
लवा-Lark.
शुतुमुग-Ostrich.
सारस-Crane.
मुग्गा-Parrot.
हिरामन तोता-Macaw.
हंस-Swan.

Reptiles, Worms and Insects.

सर्प, कीड़े-मकोड़े इत्यादि
अजगर-Boa.
कछुवा-Turtle

काला साँप-Adder,
Cobra

केंचुली-Slough.

केंचुवा-Earthworm.

केकड़ा-Crab.

खटमल-Bug.

गिरगिट-Chamelcon.

गेहुँवन साँप-Cobra.

गोजर-Centipede.

गोबरैला-Beetle.

घड़ियाल-Alligator.

घोंघा-Snail.

चीलर-Body-lice.

चींटी-Ant.

छिपकली-Wall-lizard.

जहर-Poison,
Venom.

जहर के दाँत-Fangs.

जगनू-Firefly.

जू-Louse.

जक-Leech.

झींगुर-Cricket.

टिड्डी-Locust.

हील-Louse.

तितली-Butterfly.

दरियाई घोड़ा-Hippo
potamus

दीमक-White-ant.

फतंगा-Grasshopper.

फन-Hood.

वर-Wasp.

बिच्छू-Scorpion.

मकली-Fly.

मकड़ा-Spider.

मकड़े का जाला-Web.

मगर-Crocodile.

मच्छड़-Mosquito.

मछली-Fish.

मछली या मेढक के अंडों

का समूह-Spawn.

मधुमक्खी (नर)-Drone.

मधुमक्खी (मादा)-Bee.

मेढक-Frog.

मेढक का बच्चा-Tadpole.

रेशम का कीड़ा-Silk-
worm.

रेशम का कोआ-Cocoon.

लीख-Nit.

शंख-Conch.

साँप-Snake.

सीप-Oyster.

सुंफना-Fin.

Stationery, Office
Requisites and
Miscellaneous.

लिखने-पढ़ने तथा दफ्तर
के सामान

अवस करने का कागज-

Tracing paper.

अखबार-Newspaper.

अड्डा (चिड़िया का)-
Perch.

अलमारी-Almirah.

आधी रसीद (मुसन्ना)-

Counterfoil.

आरामकुर्सी-Easy Chair.

आलपीन-Pin.

आलपीन की गद्दी-Pin-
cushion.

कलम-Pen.

कलमतराश-Pen-knife.

कलम लोहे की-Steel-pen.

कागज-Paper.

कागज-तराश-Paper-
cutter.

कागजदाब-Paper-
weight.

काग-Cork.

कार्ड-Card.

काली स्याही-Black ink.

कोश-Dictionary.

खड़िया पेंसिल-Crayon.

खाता-Register.

गड्डी-File.

गोंद-Gum.

चापप्रेस-Copying Press.

चिट्ठी का कागज-Letter
paper.

चिमटी-Clip.

चोंच-Beak.

चीकी-Bench.

जीमी-Nib.

जेबी पोथी-Pocket Book.

टिकट (स्टाम्प)-Postage
stamp.

टिकट (रसीदी)-Reve-
nue stamp.

टेबुल-Table.

डोरी कीलदार-Tag.

ड्राइंग पिन-Drawing
Pin.

तार-Wire.

तार की डोलची-Office
Tray.

तिपाई-Stool.

दावात-Inkpot.

दावातदान-Ink-pot-
stand.

दैनिक पत्र-Daily Paper.

नकल करने का कागज-
Carbon Paper.

नकल करने की पेंसिल-
Copying pencil.

नकल करने की स्याही
Copying Ink.

नकशा-Map.

निब-Nib.

निमन्त्रणपत्र-Invitation
card.

नीली काली स्याही-Blue-
black ink.

नीली स्याही-Blue ink.

परकाल-Dividors.

पर की कलम-Quill Pen.

पुकारने की घंटी-Call-
bell.

पेंसिल-Pencil.

पेंसिल पकड़-Pencil-
holder.

पोस्टकार्ड-Post-card.

फाइल-File.

फ्रीता-Tape.

बंधना—Fastener.
 भेंट करने का कार्ड—
 Visiting Card.
 महीन निब—Mapping-
 pen.
 मासिक पत्रिका—Magazine.
 मोहर—Seal.
 मोमी कपड़ा—Tracing-
 cloth.
 रबड़—Eraser.
 रबड़ की मोहर—Rubber-
 stamp.
 रद्दी की टोकरी—Waste-
 paper-basket.

रसीद बही—Receipt-
 Book.
 हलर—Ruler.
 रोशनाई—Ink.
 रोशनाई का गद्दा—Ink-
 pad.
 लपेटने का कागज—Pack-
 ing paper.
 लाल रोशनाई—Red ink.
 लाह मुहर करने की—
 Sealing wax.
 लिखने की पट्टी—Writing
 Pad.

लिफाफा—Envelope.
 लेखाबही—Ledger.
 सरेस—Glue.
 सादा कागज—Blank-
 paper.
 साप्ताहिक पत्र—Weekly
 paper.
 सुख रोशनाई—Carminc-
 ink.
 सोखता—Blotting-
 paper.
 सैंडसी छेदने की—Punch.
 होल्डर—Holder.

A few English Proverbs with their Hindustani Equivalents.

अंग्रेजी तथा हिन्दी की कहावतें

- A bad man is better than a bad name.—बद अच्छा बदनाम बुरा ।
 A bad workman quarrels with his tools.—नाचै ना आवै अंगनवै टेढ़ ।
 A bird in hand is worth two in the bush.—नब नगद न तेरह उधार ।
 A burnt child dreads the fire.—दूध का जला छाँछ या मट्ठा फूँककर पीता है ।
 A drop in the ocean.—ऊँट के मुँह में जीरा ।
 A figure among cyphers.—अन्धन में कनवाँ राजा ।
 A fog cannot be dispelled by a fan.—ओस चाटे प्यास नहीं बुझती ।
 A honey tongue, a heart of gall.—मुख में राम बगल में छुरी ।
 A little knowledge is a dangerous thing.—नीम हकीम खतरे जान ।
 All's well that ends well.—अन्त भले का भला ।
 An empty vessel sounds much.—योया चना बाजै घना ।
 A nine day's wonder.—चार दिन की चाँदनी फिर अँधेरा पाख ।
 A rotten apple injures its companions.—एक सड़ी मछली सारे तालाब को
गन्दा कर देती है ।
 As the king so are the subjects.—जैसा राजा वैसी प्रजा ।
 As you sow, so you reap.—जैसी करनी वैसी भरनी ।
 Avarice is the root of all evils.—लालच बुरी बला है ।
 A wolf in lamb's clothing.—मुख में राम बगल में छुरी, इन्सान की शकल में
शैतान ।
 Barking dogs seldom bite.—जो गरजते हैं सो बरसते नहीं ।
 Beggars and borrowers could not be choosers.—दान की बछिया का दाँत
नहीं देखा जाता ।
 Beneath the rose lies the serpent.—विष-रस भरा कनक-घट जैसे ।
 Better wear your shoes than your bed clothes.—बैठे से बेगार भला ।
 Between two stools we come to the ground.—दुविधा में दोनों गये, माया
मिली न राम ।
 Birds of a feather flock together.—चोर का साथी गिरहकट, चोर-चोर
मौसेरे भाई ।
 Black will take no other hue.—सूरदास की काली कमरिया चढ़े न दूजो रंग ।
 Cattle do not die from crow's cursing.—बिल्ली के सरापे छीका नहीं टूटता ।
 Coming events cast their shadows before.—होनहार बिरवान के होत
चीकने पात ।
 Contentment is happiness.—संतोष परम सुखम् ।
 Crows are never the whiter for washing.—नीम न मीठी होय सींचो
गुड़ पी से ।
 Crying in wilderness.—भैंस के आगे बीन बजाना ।
 Cut your coat according to your cloth.—तेतो पाँव पसारिये जेती
छाँबी सीर ।

Deep rivers move with silent majesty shallow brooks are noisy,
अघजल गगरी छलकत जाय । भरी गगरिया चुप्पे जाय ।

Diamonds cut diamonds.—लोहे से लोहा कटता है ।

Do evil and look for like.—कर बुरा तो हो बुरा ।

Do good and cast it into the river.—नेकी कर दरिया में डाल ।

Drowning man catches at straw.—डूबते को तिनके का सहारा ।

Errors like straws upon the surface flow.

One who is in search of truth must dive below.

जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ ।

में बपुरीं हूँकन गई रही किनारे बैठ ॥

Even death cannot be had for the asking.—माँगे मुँह मौत भी नहीं मिलती ।

Every potter praises his pot.—अपना पूत सबही को प्यारा, अपने दही को सभी मीठा कहते हैं ।

Everything looks yellow to a jaundiced eye.—सावन के अन्धे को हरा ही हरा देख पड़ता है ।

Evil gotten, evil spent.—जैसे आया वैसे गया ।

Example is better than precept.—उपदेश करने से स्वयं करना भला ।

Fool to others, to himself a sage.—अपने मुँह मियाँसिटू ।

Forced labour is better than idleness.—बेकार से बेगार भला ।

Fortune favours the brave.—पुरुषसिंह जे उद्यमी लक्ष्मी ताकी चेरि ।

Gather thistles and expect pickles.—बोवे पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाय ।

God's will be done.—ईश्वरेच्छा बलीयसी ।

Good health is above wealth.—तन्दुरुस्ती हजार नियामत, शरीरमायं खलु धर्मसाधनम् ।

Good marksman may miss.—घोड़े का सवार भी गिरता है, बड़े-बड़े भी चूक जाते हैं ।

Good mind, good find.—आप भला तो जग भला ।

Great cry little wool.—ऊँची दुकान फीका पकवान ।

Guilty conscience is always suspicious.—पापी का मन सदा शंकित रहता है, चोर की दाढ़ी में तिनका ।

Half a loaf is better than no bread.—कुछ नहीं से थोड़ा भला, जाहीं मामा से काना मामा अच्छा ।

Hard nut to crack.—लोहे का चना चवाना ।

He breaks his wife's head and then buys a plaster for it.—चूहा मारकर गोबर सुंधाना ।

He jests at scars who never felt a wound.—जाके पैर न फटी बेबाई, सो क्या जाने पीर पराई ।

He, that is warm, thinks all are so.—आप सुखी तो जग सुखी ।

He who would catch fish must not mind getting wet.—नाचने उठे तो धूँघट कैसा ।

He who would sow well, must reap well.—अच्छा करो अच्छा पाओ, कर भला तो हो भला ।

High winds blow on high hills.—बड़ों की बड़ी बात ।

His wits are gone a wool-gathering.—उसकी अक्ल चरने गई है ।

If you want a thing well done, do it yourself.—बिना अपने मरे स्वर्ग नहीं देख पड़ता ।

Ill got, ill spent.—पाप का धन प्रायश्चित्त में जाता है, सुम का धन शैतान खाता है ।

Ill gotten goods seldom prosper.—चोरी का धन मोरी में जाता है ।

Innocent have nothing to fear.—साँच को आँच नहीं ।

It is hard to live in Rome and to fight with the Pope.—जल में रहकर मगर से बैर करना उचित नहीं ।

It is no use crying over spilt milk.—बीती ताहि विसार दे, आगे की सुधि लेय ।

It is too late to lock the stable-door when the steed is stolen.—आग लगने पर कुँआ खोदना उचित नहीं, अब पछताये का क्या होत है जब चिड़िया चुग गयी खेत ।

It is work that makes a workman.—काम को काम सिखलाता है ।

It takes two to make a quarrel.—एक हाथ से ताली नहीं बजती ।

Killing two birds with one stone.—एक पथ दो काज, एक तीर से दो शिकार ।

Let bygones be bygones.—बीती सो बीती, बीती ताहि विसार दे, आगे की सुधि लेय ।

Let the past bury the dead.—बीती को गाड़ो, या भूल जाओ ।

Like cures like.—विषस्य विषमौषधम् ।

Like draws like.—चोर चोर मौसेरे भाई ।

Like father, like son.—जस बाप, तस बेटा ।

Living from hand to mouth.—रोज कुँआ खोदना रोज पानी पीना ।

Make hay while the sun shines.—बहती गंगा में हाथ धोना ।

Man proposes, God disposes.—मेरे मन कुछ और है, कर्ता के कुछ और ।

Many a little makes a mickle.—बूँद-बूँद करके घड़ा भरता है ।

Many a slip between the cup and the lip.—कानी के व्याह को नौ सी जोखिम ।

Many men, many minds.—जितने नर उतनी बुद्धि, नाना मुनि नाना मति ।

Measure for measure.—हत्या के बदले फाँसी, जैसे को तैसा ।

Might is right.—जिसकी लाठी उसकी भैंस ।

Misfortunes never come singly.—मुफलिसी में आटा गोला, मुसीबत अकेले नहीं आती ।

Money begets money.—धन से धन कमाया जाता है ।

Much cry and little wool.—ऊँची दूकान का फोका पकवान ।

No one knows the weight of another's burden.—त्राके पांव न फटी बेवाई सो का जाने पीर पराई ।

No pains, no gains.—बिना सेवा मेवा मिलता नहीं, बिना कष्ट किये कृष्ण नहीं मिलते ।

One flower makes no garland.—एक फूल से माला नहीं बनती ।

One nail drives out another.—काँटे से काँटा निकलता है ।

One to-day is better than two to-morrow.—नौ नगद न तेरह उधार ।

Out of the frying-pan into the fire.—भाड़ से निकला मेंढ में पड़ा, आम से टपका, बबूल में अँटका ।

Pennywise pound foolish.—मोहर लुटा जाय कोयले पर छाप ।

- Poverty breeds strife.—दरिद्रता कलह की जड़ है, गरीबी झगड़े की जड़ है।
 Pure gold does not fear the flame.—साँच को आँच नहीं।
 Quit not certainty for hope.—आधी छोड़ सारी को घावें, आधी रहें न सारी पावें।
 Respect yourself and you will be respected.—अपनी मर्यादा अपने हाथ।
 Riches have wings.—लक्ष्मी चञ्चला होती है।
 Rome was not built in a day.—हथेली पर दही नहीं जमता।
 Self praise is no recommendation.—अपने मुँह मियाँ मिट्टू बनने से काम नहीं चलता।
 Something is better than nothing.—नहीं से कुछ मला, नहीं मामा से काना मामा अच्छा।
 Steal a goose and give giblets in alms.—निहाई की चोरी और सूई का दान।
 Strike the iron while it is hot.—अवसर को कभी न गँवाओ, समय का उचित उपयोग करो।
 The innocent have nothing to fear.—साँच को आँच नहीं।
 The wearer best knows where the shoe pinches.—जिसका दुःख वही जानता है, जाके तन ना फटी बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई।
 Tit for tat.—जैसे को तैसा, शठे शाय्यम्।
 To cast pearls before swine.—बन्दर आदी का स्वाद क्या जाने।
 To count one's chickens before they are hatched.—घर घोड़ा नकास मोल।
 To kill two birds with one stone.—एक पंथ दो काज।
 To lock the stable-door when the steed is stolen.—का वर्षा जब कृषि सुखानी, समय चूकि पुनि का पछतानी।
 To make a mountain of a mole hill.—राई का पर्वत बनाना, तिल से ताड़ बनाना।
 To make castles in the air.—हवा में पुल बाँधना, हवाई किले बनाना।
 Too many cooks spoil the broth.—बहुत से जोगी मठ उजाड़।
 Too much courtesy, too much craft.—मधुरी बानी, दगाबाज की निशानी।
 To rob Peter to pay Paul.—गाय मारकर जूता दान।
 Union is strength.—एकता ही बल है।
 Vows made in storm are forgotten in calm.—दुःख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय।
 Whistling maid and crowing hen are neither fit for gods nor men.—
 घोबी का कुत्ता न घर का न घाट का।

**Words and phrases from Greek, Latin and Modern
European Languages which are more or
less current.**

A

Ab absurdo (L.), from absurdity.
मूर्खता से ।

Ab aeterno (L.), from eternity.
अनादि काल से ।

Ab ante (L.), from before. पूर्व
काल से ।

Ab antiquo (L.), from olden time.
प्राचीन काल से ।

A' bas (Fr.), down, down with !
नीचे गिरा दो, चूर-चूर कर दो ।

A' batons rompus (Fr.), by fits and
starts. झक में, सनक में, आकस्मिक
प्रयत्न से ।

Ab extra (L.), from without.
बाहर से ।

Ab imo pectore (L.), from the heart's
bottom. अन्तःकरण से, तहे दिल से ।

Ab incunabulis (L.), from the
cradle. बाल्यावस्था से ।

Ab initio (L.), from the beginning.
आरम्भ से ।

Ab intra (L.), from within.
भीतर से ।

Ab irato (L.), in a fit of passion.
उद्वेग से, क्रोध से ।

A' bon chat, bon rat (Fr.), for a
good cat, a good rat; tit for
tat; set a thief to catch a
thief. अच्छी बिल्ली के लिए अच्छा
चूहा; बदला बदला; जैसे को तैसा; चोर
पकड़ने के लिए चोर लगाया गया ।

A' bon droit (Fr.), justly, with
justice. न्याय से, उचित रीति से ।

A' bon marche (Fr.) at a bargain,
cheap. लाभ से, मुनाफा से, अच्छी
दर में, सस्ता ।

Abonnement (Fr.), subscription.
शुल्क, चन्दा ।

Ab origine (L.), from the beginn-
ing. आरम्भ से, आदि से ।

Abort (Ger.), a privy. पांखाना,
पेशाबखाना ।

Ab ovo (L.), from the egg, from
the beginning. अण्डे से, आरम्भ-
काल से ।

A' bras ouverts (Fr.), with open
arms. खुले बाहु से, मित्र-भाव से ।

Abrege (Fr.), abridgment. संक्षेप,
सार, काट-छांट ।

Absens heres non erit (L.), out of
sight, out of mind, the absent
will not be the heir. अदृश्य होकर
सफलता नहीं हो सकती, अनुपस्थित
व्यक्ति उत्तराधिकारी नहीं होगा ।

Absente reo (L.), the accused being
absent. प्रतिवादी (मुद्दालह) या अप-
राधी की अनुपस्थिति या गैरहाजिरी में ।

Absit (L.), let him be absent. उसको
अनुपस्थित होने दो ।

Absit invidia (L.), may there be
no offence. ईश्वर करे अपराध न होवे ।

Absit omen (L.), may there be no
ill omen. ईश्वर करे बुरे शकुन न
होवें ।

Ab uno disce omnes (L.), from one
offence you may know all the
race. एक अपराध से कुल जाति का
परिचय पा सकते हो ।

A' capite ad calcem (L.), cap-a-
pie, from head to heel. नख से
शिख तक, सिर से पैर तक ।

Accablé (Fr.), depressed, over-
whelmed. खिन्नचित्त, दुखी, घबड़ाया
हुआ ।

Accueil (Fr.), welcome. स्वागत ।

Achame (Fr.), agitated, furious,

- desperate. उद्धिन्न, क्रुद्ध, जी तोंडकर ।
A' Cheval (Fr.), on horseback. घोड़सवारी किये हुए ।
A' compte (Fr.), in part payment. देन का कुछ अंश चुकाते हुए, आंशिक भुगतान के रूप में ।
A couvert (Fr.), under cover, protected. परदे में, रक्षित रूप से ।
Acroama, acroasis (Gr.), oral instruction. मौखिक शिक्षा या निर्देश ।
Actionnaire (Fr.), shareholder. हिस्सेदार ।
Actum ne agas (L.), never do again what you have done. एक बार किए हुए को दुबारा मत करो ।
Ad aperturam (L.), wherever a book may be opened. जहाँ कहीं पुस्तक खोली जावे ।
Ad arbitrium (L.), at pleasure. इच्छानुसार ।
A dato (L.), from date. तिथि (तारीख) से ।
Ad captandum vulgus (L.), to attract the multitude. सर्वसामान्य के चित्त को आकर्षित करना ।
Ad clerum (L.), to the clergy. पुरोहित के प्रति ।
Addio (It.), farewell. विदाई ।
A' demi (Fr.), half, by halves. आधा, आधा-आधा करके ।
A' Deo et rege (L.), from God and the king. ईश्वर तथा राजा से ।
A' deux (Fr.), of two, between two, two-handed. दो का, दो के बीच में, दो हाथोंवाला ।
Ad extra (L.), outward. बाहरी ओर ।
Ad extremum (L.), to the last. अन्त तक ।
Ad finem (L.), to the end. अन्त तक ।
Ad gustum (L.), according to one's taste. अपनी रुचि के अनुसार ।
Adhoc (L.), for that special aim. उस विशेष उद्देश्य के लिये ।
Ad hominem (L.), personal व्यक्तिगत ।
Ad hunc locum (L.), on this passage. इस मार्ग पर ।
A die (L.), from that day. उस दिन से ।
Ad infinitum (L.), up to infinity. अनन्त तक, अन्तिम सीमा तक ।
Ad interim (L.), for the meantime बीच के समय के लिए, अन्तरिम ।
A' discretion (Fr.), without restriction. बिना किसी रुकावट के, अबाध ।
Ad libitum (L.), at pleasure. इच्छानुसार ।
Ad litem (L.), for a suit. मुकदमे के लिए ।
Ad literam (L.), to the letter. अक्षरशः, अक्षर-अक्षर ।
Ad manum (L.), ready. प्रस्तुत, तैयार ।
Ad modum (L.), After the method of. रीति से, रीति के अनुसार ।
Ad nauseam (L.), till it produces disgust. घृणा उत्पन्न करने तक ।
Ad patres (L.), gathered to his fathers, dead. पितरों में जा मिला हुआ, मृतक ।
Ad referendum (L.), for further consideration. आगे विचार किये जाने के लिए ।
Ad rem (L.), to the point, to the purpose. सही सही, उचित, लक्ष्य पर उद्देश्य से ।
A' droite (Fr.), to the right. दाहिनी ओर ।
Ad sum' (L.), I am here ! मैं यहाँ विद्यमान या उपस्थित हूँ ।
Ad summum (L.), to the highest point. उच्चतम अवस्था या बिन्दु पर ।
Ad unguem (L.), to a nicety. सूक्ष्मदर्शिता से, अच्छाई से ।
Ad unum omnes (L.), all to a man. सब कुछ एक ही पुरुष को ।
Ad usum (L.), according to custom. रीति के अनुसार ।

Ad valorem (L.), according to value. मूल्य के अनुसार ।
Ad verbum (L.), word for word. शाब्दिक रूप में, अविकल ।
Ad vienne que pourra (Fr.), at all cost. चाहे जो कुछ हो ।
Ad vitam aut culpam (L.), for life till some misconduct is proved. जब तक दुराचरण प्रमाणित न हो तब तक के जीवन के लिये ।
Advivum (L.), to the life. जीवन पर्यन्त या तक ।
Aegrescitque madendo (L.), disease increases by the remedy. औषधि से रोग बढ़ता है ।
Aegri somnia (L.), dreams of a sick man. रोगी पुरुष के स्वप्न ।
Aequanimiter (L.), calmly. शान्तिपूर्वक ।
Aequo animo (L.), with an equable mind. समान चित्त से ।
Aes triplex (L.), a strong defence. अतिपुष्ट रक्षा या बचाव ।
Aestus (L.), efflux of passion. उद्वेग की लालिमा ।
Affaire d'amour (Fr.), a love affair. प्रेम का विषय ।
Affair de cœur (Fr.), an affair of the heart. हृदय का विषय ।
Affaire d'honneur (Fr.), an affair of honour. सम्मान का विषय ।
Affair de rien (Fr.), a trifle. तुच्छ विषय ।
Affiche (Fr.), publication, an advertisement, a notice. प्रकाशन, विज्ञापन, सूचना ।
Afin de (Fr.), in order to, for the sake of. वास्ते, निमित्त, लिये ।
A'fond (Fr.), thoroughly. पूर्ण रूप से ।
A fortiori (L.), with stronger reason. अधिकतर पुष्ट तर्क बुद्धिवाला ।
Aga cant (Fr.), provoking man. उत्तेजना पैदा करनेवाला मनुष्य ।
A' gauche (Fr.), to the left. बाई ओर ।
A' genoux (Fr.), on the knees. घुटने के बल ।

Age quod agis (L.), do with all your power what you do. जो कुछ करो अपनी पूरी शक्ति लगाकर करो ।
Aggèr (L.), a rampart. बाँव ।
A' giorno (It.), like daylight. दिन के प्रकाश के सदृश ।
A' grands frais (Fr.), at a great expense. बहुत व्यय करके ।
A' haute voix (Fr.), with a loud voice. तीव्र स्वर से, जोर से ।
A' huis clos (Fr.), with closed doors. दरवाजा बन्द किये हुए ।
ide (Fr.), an assistant or helper. सहायक ।
Aide-memoire (Fr.), an aid to memory, a memorandum. स्मरण का सहायक, स्मारक पुस्तक, याददाश्त की किताब ।
Aide-toi, le ciel t'aidera (Fr.), help yourself and God will help you. स्वयं परिश्रम करो, ईश्वर तुम्हारी सहायता करेगा ।
Aidos (Gr.), shame, modesty. लज्जा, नम्रता, विनय ।
Aine (Fr.), elder man. ज्येष्ठ पुरुष ।
Air noble (Fr.), an air of distinction. महत्त्व की आकृति ।
A' jamais (Fr.), for ever. सर्वदा के लिए ।
A' l'abandon (Fr.), abandoned. परित्यक्त, छोड़ा हुआ ।
A' la belle étoile (Fr.), in the open air. खुले मैदान में ।
A' la bonne aventure (Fr.), by chance. दैवयोग से, अकस्मात् ।
A' la bonne heure (Fr.), in favourable time. अनुकूल समय पर ।
A' l'abri (Fr.), under shelter. शरण या आश्रय में ।
A' la campagne (Fr.), in the country. देश में ।
A' la carte (Fr.) according to the bill of fare. किराये के बीजक (विल्टी) के अनुसार ।

- A' la dérobée* (Fr.), by stealth. चोरी से ।
- A' la lettere* (Fr.), to the letter. अक्षरशः ।
- A' la main* (Fr.), ready, in hand. प्रस्तुत, तैयार ।
- A' la militaire* (Fr.), in a military style. फौजी रीति (ढंग) से ।
- A' la mode* (Fr.), according to the fashion. प्रचलित रीति के अनुसार ।
- A' la mort* (Fr.), to the death. मृत्यु तक ।
- A' la Anglaise* (Fr.), according to the English style. अंग्रेजी ढंग के अनुसार ।
- A' la parisienne* (Fr.), according to the Paris style. पेरिस की प्रचलित रीति के अनुसार ।
- A' la volée* (Fr.), on the flight. उड़ता या मागता हुआ ।
- Alcarraza* (Sp.), a porous clay vessel for cooling water. पानी ठंडा करने का बलुई मिट्टी का बर्तन ।
- Aldea* (Sp.), a village. गाँव ।
- Alea jacta est* (L.), the die has been cast. ठप्पा बन गया, कार्य का आरम्भ हो गया ।
- Alectryon* (Gr.), a cock. मुर्गा ।
- A' l'énivi* (Fr.), emulously. प्रति-द्वन्द्विता या ईर्ष्या से ।
- Alere flammam* (L.), to feed the flame. अग्नि में आहुति देने के लिये ।
- A' l'extrémité* (Fr.), to the end of one's resources. अपनी पूरी शक्ति से ।
- A' l'improviste* (Fr.), all on a sudden, unawares. एकाएक, अन-जाने में ।
- A' l'intérieur* (Fr.), in the house. घर के भीतर ।
- Alinude* (L.), from another place. दूसरे स्थान से ।
- Alla France* (It.), in the French style. फ्रांसीसी ढंग से ।
- Allée* (Fr.), an avenue. वृक्षों से ढँका हुआ मार्ग ।
- Allera ichn-caha* (Fr.), to limp on one's way. रास्ते में भचक कर चलना ।
- Allons !* (Fr.), come along, let us go ! आओ हम लोग चलें ।
- Alpeen* (It.), cudgel. छोटा डंडा, छड़ी ।
- Alter ego* (L.), one's second self, intimate friend. द्वितीय आत्मा, परम मित्र ।
- Alter idem* (L.), another exactly, similar. तत्सम, दूसरा ठीक ठीक, सदृश ।
- Alter ipse amicus* (L.), a friend is another self. मित्र दूसरी आत्मा है ।
- Alterum tantum* (L.), as much more. जितना ही अधिक ।
- Altum silentium* (L.), perfect silence. पूर्ण शान्ति ।
- A' main armée* (Fr.), by force of arms. हथियारों के बल से ।
- A' maximis ad minima* (L.), from the greatest to the smallest. सबसे बड़े से सबसे छोटे तक ।
- Amant* (fem. *amante*) (Fr.), a lover. प्रेमी ।
- Amari aliquid* (L.), somewhat bitter. कुछ कुछ कड़वा ।
- Amazone* (Fr.), lady's riding habit. स्त्री की घुड़सवारी की पोशाक ।
- Ame de boue* (Fr.), a lowminded person. नीच मनुष्य, नीच विचारों का व्यक्ति ।
- Ame perdue* (Fr.), desperate person. निराशायुक्त पुरुष, जान पर खेलने वाला व्यक्ति ।
- A' merveille* (Fr.), in a wonderful way. विचित्र रूप या ढंग से ।
- Amicus curiae* (L.), a friend of the law-court. अदालत का मित्र या समर्थक ।
- Amicus humani generis* (L.), a friend of humanity. मनुष्य जाति का मित्र ।
- Ami de cour* (Fr.), a court friend. दरबारी मित्र ।

Amie (Fr.), mistress, female friend. सहेली, महिला मित्र ।

A' moitié (Fr.), half, by halves. आधा, आधा आधा करके ।

A' mon avis (Fr.), in my opinion. मेरी बुद्धि के अनुसार, मेरी राय में ।

Amor patriae (L.), love of country. स्वदेश-प्रेम, देशभक्ति ।

Amor vincit omnia (L.), love conquers all. प्रेम सबको जीत लेता है ।

Amour propre (Fr.), vanity, love of self. अहंकार, आत्मभिमान ।

Ananke (Gr.), necessity. आवश्यकता ।

Ancien régime (Fr.), the old order of things. पुरानी रीति ।

Anglice (L.), in English. अंग्रेजी में ।

Anguis in herba (L.), snake in the grass. घास में सर्प ।

Animal bipes (L.), two-footed animal, man. दो पैर का प्राणी, मनुष्य ।

Anima mundi (L.), the soul of the world. संसार की आत्मा ।

Animo et Jide (L.), by courage and faith. साहस और विश्वास से ।

Animo non astutia (L.), by courage, not by cunning. साहस से, धूर्तता से नहीं ।

Anno Domini (L.), in or after the year of our Lord's death. ईस्वी सन् में, ईसामसीह की मृत्यु के बाद ।

Anno mundi (L.), in the year of the world. सृष्टि के आरम्भ के वर्ष में ।

Annus mirabilis (L.), year of wonders. अद्भुत घटनाओं का वर्ष ।

Ante bellum (L.), before the war. युद्ध के पहले ।

Ante meridiem (L.), before noon. मध्याह्न (दोपहर) से पहिले ।

Antiquarium (L.), collection of antiquities. प्राचीन पदार्थों का संग्रह ।

A' outrance (Fr.), upto the death. मृत्यु पर्यन्त या तक ।

A' paribus (L.), from equals.

बराबर वालों से ।

A' parte ante (L.), from past to eternity. अतीत से अनन्त तक ।

A' parte de vue (Fr.), beyond one's view. दृष्टि-पथ के बाहर ।

A' peu près (Fr.) nearly. प्रायः, करीब-करीब ।

A' pied (Fr.), on foot. पैदल ।

A' point (Fr.), to the point, to a nicety, exactly. ठीक तरह से, उत्तम ढंग से ।

Apologia (Gr.), an apologetic writing. क्षमा-प्रार्थना का लेख ।

A posteriori (L.), from the effect to the cause. परिणाम से कारण तक ।

Appui (Fr.), support. आश्रय ।

A' priori (L.), from cause to effect. कारण से परिणाम तक ।

A' propos (Fr.), to the point. आशय तक ।

A' prima vista (It.), at first sight. पहिली दृष्टि में ।

Aqua (L.), water. जल, पानी ।

Aqua bulliens (L.), boiling water. खोलता हुआ पानी ।

A' quatre (Fr.), four together. चार-चार एक साथ ।

Aqua vitae (L.), water of life. अमृत ।

A' quoi bon ? (Fr.), what is the good of it ? इससे क्या लाभ, इसमें क्या मलाई है ?

Arbitrium (L.), power of decision. निर्णय का अधिकार ।

Arcana aelestia (L.), celestial wonders. देवी विचित्रतायें ।

Arcana imperii (L.), state secrets. राज्य के गुप्त मेद ।

Are-en-ciel (Fr.), rainbow. इंद्र-धनुष ।

Ardentia verba (L.), glowing words. उत्तेजित करनेवाले शब्द ।

Argent comptant (Fr.), ready money. नगद रुपया, प्रस्तुत धन ।

Argumenti causa (L.), for the sake of argument. शास्त्रार्थ या बहस के लिए।

Argumentum ad hominem (L.), argument drawn from opponent's own principles. प्रतिवादी के निजी सिद्धान्तों के अनुसार शास्त्रार्थ या तर्क।

Argumentum ad ignorantiam (L.), argument founded on the adversary's ignorance. प्रतिवादी की मूर्खता पर निर्धारित किया हुआ शास्त्रार्थ।

Argumentum ad invidiam (L.), an argument which appeals to low passions. नीच वृत्तियों को प्रमाणित करनेवाला शास्त्रार्थ।

Argumentum ad iudicium (L.), an argument appealing to common sense. सामान्य बुद्धि का सहारा लेते हुए शास्त्रार्थ।

Argumentum ad populum (L.), an argument appealing to popular prejudice. सार्वजनिक पक्षपात का सहारा लेकर शास्त्रार्थ।

Argumentum ad rem (L.), an argument to the purpose. लक्ष्य के अनुसार शास्त्रार्थ।

Argumentum baculinum (L.), most forceful argument. सबसे पुष्ट या जोरदार शास्त्रार्थ या बहस।

Ariston men hydor (Gr.), water is the best matter. जल सबसे उत्तम पदार्थ है ?

Ariston metron (Gr.), the middle course is the best. बीच का पथ ही सबसे उत्तम है।

Ars est celare artem (L.), true art is to conical art. कला को छिपाना ही सच्ची कला है।

Ars longa, vita brevis (L.), art is long, life is short. कला और विद्या अनेक हैं, जीवन थोड़ा है।

Artium Baccalaureus (L.), Bachelor of Arts. बी० ए० की उपाधि।

Artium Magister, Master of Arts. एम० ए० की उपाधि।

Asbestos gelos (Gr.), unsuppressable laughter. न रकने योग्य हंसी।

Asinus ad lyram (L.), an ass at the lyre, one ignorant of musical art. बीन बजानेवाला गदहा, संगीत-शास्त्र न जाननेवाला।

Assez bien (Fr.), pretty well. बहुत ठीक, बहुत अच्छा।

Assumpsit (L.), action on verbal promise. जबानी प्रतिज्ञा पर दावा या कार्रवाई।

Athetesis (Gr.), rejection of redundant words. निरर्थक शब्दों की अस्वीकृति।

A' tort et a' travers (Fr.), without consideration, at random. बिना विचार किये हुए, अटकलपच्च।

A' toute force (Fr.), by all means. सब प्रकार से, हर साधन द्वारा।

A' tout prix (Fr.), at any price. किसी भी दाम पर।

A' travers (Fr.), across. आर-पार।

At spes non fracta (L.), hope is not yet crushed. आशा अभी नहीं टूटी है।

Attirail (Fr.), apparatus. यन्त्र।

Au contraire (Fr.), on the contrary. इसके विपरीत।

Audace (Fr.), daring. साहसी।

Audaces fortuna juvat (L.), fortune favours the bold. लक्ष्मी वीरों पर कृपा करती है।

Au desespoir (Fr.), in despair. निराशा (नाउम्मेदी) में।

Audi alteram partem (L.), hear the other side. दूसरे पक्ष की भी बात सुनो।

Audita querela (L.), the suit having been heard. मुकदमा सुने जाने के बाद।

Au fait (Fr.), well acquainted with the matter, expert. विषय या मामले से भलीभाँति परिचित या अवगत, होशियार, कुशल।

Au fond (Fr.), at the bottom. सबसे नीचे, तले पर ।

Auf wiedersehen (Ger.), goodbye till we meet again. जब तक फिर न मिले तब तक के लिये नमस्कार ।

Au jour le jour (Fr.), from day to day, from hand to mouth. दिन प्रति दिन, किसी प्रकार कमाते-खाते ।

Au levant (Fr.), towards the east. पूर्व की ओर ।

Aura popularis (L.), the breeze of popular favour. सार्वजनिक कृपा की हलकी तरङ्ग ।

Aurea mediocritas (L.), the golden mean. सुन्दर अवसर ।

Au reste (Fr.), as for the rest, besides. बाकी लोगों के लिये, इसके अनिश्चित (अलावे) ।

Auriga (L.), charioteer, a northern constellation. सारथी, उत्तरी तारक पुंज ।

Au royaume des aveugles les borgnes sont rois (Fr.), in the kingdom of blind men, one-eyed are kings. अन्धों में काना राजा ।

Aut Caesar aut nullus (L.), either Caesar or nobody, all or nothing. या तो सीजर अन्यथा कोई नहीं, सब कुछ या कुछ नहीं ।

Autrefois convict (Fr.), previously convicted. पहिले दोषी ठहराया गया अपराधी ।

Au troisieme (Fr.), on the third floor. तीसरे खंड (मंजिल) में ।

Aut vincere aut mori (L.), to conquer or to die. विजय पाना या मर जाना ।

Aux armes ! (Fr.), to arms ! शस्त्र धारण करो ।

Auxilium ab alto (L.), help from above. ऊपर से सहायता ।

Avant-gout (Fr.), a foretaste. स्वाद का पूर्व अनुभव ।

Avant propos (Fr.), preface. प्रस्तावना, भूमिका ।

Avenir (Fr.), future. भविष्य ।

A' verbis ad verbera (L.), from words to blows. बात ही बात में झगड़ा या मारपीट ।

Avernus (L.), the infernal region. नरक ।

Avise la fin (Fr.), weigh well the end. अन्त के परिणाम को मलीमाति समझ लो ।

A' votre sante (Fr.), to your health. आपके आरोग्य या स्वास्थ्य के लिये ।

B

Badaud (Fr.), a simpleton. मूर्ख, मोठू, बुढ़ा ।

Bagasse (Fr.), refuse of sugar manufacture. चीनी के शिलप का गंदापदार्थ या जूसी ।

Bahut (Fr.), a trunk or chest. पेटी, बक्स ।

Ballon d'essai (Fr.), an experimental balloon sent up. परीक्षा के लिये ऊपर उड़ाया गया गुब्बारा ।

Banalite (Fr.), trifles. तुच्छ विषय ।

Bandolero (Sp.), a robber. लुटेरा, डाकू ।

Barcelona (Sp.), a coloured neck-cloth. रंगीन गुलबन्द ।

Bas-bleu (Fr.), a literary woman. विदुषी, पण्डिताइन, पढ़ी-लिखी स्त्री ।

Basso profundo (It.), a deep male voice. पुरुष का गम्भीर स्वर ।

Battant (Fr.), leaf of a door. किवाड़ का पल्ला ।

Bavardage (Fr.), idle talk. निरर्थक वकवाद ।

Beati pacifici (L.), the peace-makers are blessed. शान्ति स्थापन करने वाले धन्य या सुखी हैं ।

Beau garçon (Fr.), handsome person. सुन्दर मनुष्य ।

Beau jour (Fr.), a fine day. सुदिवस, अच्छा दिन ।

Beaux esprits (Fr.), men of wit. बुद्धिमान् मनुष्य ।

- Beaux yeux* (Fr.), fine eyes, a beautiful woman. सुन्दर नेत्र, सुन्दरी, सुन्दर-स्त्री ।
- Bel air* (Fr.), fine deportment. अच्छा आचरण या व्यवहार ।
- Bel esprit* (Fr.), a man of genius. अपूर्व बुद्धि का मनुष्य ।
- Bella, horrida bella* (L.), wars, horrible wars. युद्ध, भयंकर युद्ध ।
- Belle amie* (Fr.), a female friend. सखी, सहेली, महिला मित्र ।
- Belle-mere* (Fr.), mother-in-law. सास ।
- Bellum lethale* (L.), deadly war. भयंकर युद्ध, भीषण संग्राम ।
- Bel sangue* (It.), gentle blood. शान्त स्वभाव या प्रकृति ।
- Bene vobis* (L.), health to you. आपका आरोग्य बना रहे, आप स्वस्थ (तन्हुस्त) रहें ।
- Ben trovato* (It.), cleverly invented. चालाकी से आविष्कृत ।
- Berceau* (Fr.), a cradle. पालना ।
- Besoin* (Fr.), need, desire. आकांक्षा, अभिलाषा ।
- Bête noir* (Fr.), a bugbear. भयंकर पदार्थ ।
- Bevue* (Fr.), a blunder. अशुद्धि, बड़ी भूल, दोष ।
- Bibere venenum in auro* (L.), to drink poison from a cup of gold. सोने के प्याले में विष पीना ।
- Bibliotheca* (L.), a series of books, a library. पुस्तकों की श्रेणी, पुस्तकालय ।
- Biennium* (L.), period of two years. दो वर्ष का काल या समय ।
- Bijouterie* (Fr.), jewellery. जवाहिरात ।
- Billet d'amour* (Fr.), love-letter. प्रेमपत्र ।
- Bis* (L.), twice. दोहराया हुआ, दोहरा ।
- Bis dat qui cito dat* (L.), he gives twice who gives pro-
- mply. तुरन्त देना दूना देने के बराबर होता है ।
- Bis in dies* (L.), twice a day. दिन में दो बार ।
- Blandae mendacia linguae* (L.), falsehoods of a smooth tongue. कोमल जिह्वा के झूठ ।
- Bona fides* (L.), good faith. सच्चा हृदय या विश्वास ।
- Bona mobilia* (L.), movable goods. चल सम्पत्ति ।
- Bon avocat mauvais voisin* (Fr.), a good lawyer is a bad neighbour. अच्छा वकील बुरा पड़ोसी होता है ।
- Bonhomie* (Fr.), good nature. अच्छी प्रकृति ।
- Bon marche* (Fr.), good bargain, cheap. अच्छा सौदा, सस्ता ।
- Bonne compagnie* (Fr.), good society. सुसमाज, सुसङ्गति ।
- Bonne foi* (Fr.), good faith. अच्छी श्रद्धा या विश्वास ।
- Bonne fortune* (Fr.), good fortune. सौभाग्य ।
- Bonne mine* (Fr.), handsome appearance. सुन्दर आकृति ।
- Bonsoir* (Fr.), good evening. सन्ध्या का नमस्कार ।
- Bon ton* (Fr.), the height of fashion. सज्जज की पराकाष्ठा ।
- Bon vivant* (Fr.), a jovial friend. हँसमुख या आनन्द-पूर्ण मित्र ।
- Bordereau* (Fr.), a memorandum. यादगार, स्मारक ।
- Borné* (Fr.), narrow-minded. संकुचित मन का ।
- Boule* (Fr.), something round like a ball. गेंद के सदृश गोल ।
- Bourgeois* (Fr.), a trader. व्यवसायी, व्यापारी ।
- Boutique* (Fr.), a shop, a tradesman's stock. दुकान, व्यापारी का माल या उसकी पूँजी ।

Boutonniere (Fr.), flower made for the button-hole. बटन के काज के लिये बनाया गया फूल ।

Brava (It.), well done ! शाबाश, खूब ।

Brevete (Fr.), patented. पेटेन्ट या एकाधिकारिक किया हुआ ।

Brioche (Fr.), a blunder or mistake. अशुद्धि, भूल, गलती ।

Burler la chandelle par les deux bouts (Fr.), to burn the candle at both ends. मोमबत्ती को दोनों ओर जलाना, अपव्यय (फ़ज़ूल खर्च) करना ।

Brune (Fr.), a dark girl or woman. काली लड़की या स्त्री ।

Brium fulmen (L.), a harmless thunderbolt. हानिरहित वज्रपात ।

Burgo (It.), a market - town. व्यापारी नगर ।

Burschenschaft (Ger.), an association of students. विद्यार्थियों की मण्डली, छात्रसंघ ।

C

Cachinnus (L.), a loud laugh. ठहके की हँसी ।

Cachot (Fr.), dungeon. काल-कोठरी ।

Cacoethes loquendi (L.), mania for speaking. बोलने की धुन या सनक या झक ।

Cadeau (Fr.), a present, a gift. उपहार, इनाम ।

Cadit quaestio (L.), the question drops. प्रश्न समाप्त होता है ।

Cadre (Fr.), a Scheme, list of officers. कल्पना, प्रबंध, अधिकारियों की सूची ।

Caeca est invidia (L.), envy is blind. ईर्ष्या अन्वी होती है ।

Caldarium (L.), a hot bath. दहज स्नान ।

Caldera (Sp.), crater of a volcano. ज्वालामुखी पर्वत का मुख ।

Callida juncture (L.), skilful connection. चालाकी से स्थापित सम्बन्ध ।

Campo santo (It.), a burying ground. समाधि, कब्रिस्तान ।

Canaille (Fr.), a pack of hounds. the rabble. कुत्तों का झुण्ड, सर्वसामान्य मनुष्य ।

Cantabile (It.), fit for singing. गाने योग्य ।

Cantabit vacuus coram latrone viator (L.), empty-handed traveller will sing before a robber. धनहीन यात्री लुटेरे के सामने गावेगा ।

Canthus (L.), corner of the eye. आँख का कोना ।

Caput (L.), head. मस्तक ।

Caput mortuum (L.), worthless residue. निकम्मा अवशेष ।

Carpe diem (L.), enjoy the present day. आज के दिन का आनन्द लो ।

Casus belli (L.), whatever involves a war. युद्ध का (आदि) कारण, जो कुछ भी युद्ध से सम्बन्धित हो ।

Catalogue raisonne (Fr.), descriptive catalogue of books. पुस्तकों की विषयानुसार सूची ।

Causa sine qua non (L.), an indispensable cause. अनिवार्य कारण ।

Caveat actor (L.), let the doer beware. करनेवाला सचेत या होशियार रहे ।

Cave canem (L.), beware of the dog. कुत्ते से सावधान या होशियार रहा ।

Cave quid dicis, quando, et cui (L.), beware what you say-when and to whom. सावधान

रही कि तुम कब किससे क्या कहते हो।
Cedant arma togae (L.), let the military yield to the civil power. फौजदारी दीवानी के अधीन रहे।
Cela va sans dire (Fr.), it is an agreed fact. यह मान ली गई बात है।
Cela viendra (Fr.), that will come. वह अवसर आवेगा।
Celui qui veut peut (Fr.), one who has the will, has the skill. जिसमें संकल्प है उसी में कार्य-कुशलता है।
Cen' est que le premier pas qui coute (Fr.), only the first step is difficult. आरंभ ही कठिन होता है।
Centum (L.), a hundred, शत, सौ।
C'est-a-dire (Fr.), that is to say. अर्थात्।
C'est egal (Fr.), it is all one to me. मेरे लिये ये सब बराबर हैं।
C'est selon (Fr.), that is according to circumstances. वह घटना-नुसार है।
Cetera desunt (L.), the rest is a wanting. बाकी की कमी है।
Ceteris paribus (L.), other things being equal, और विषय बराबर होते हुए।
Chambre a coucher (Fr.), a bedroom. शयनागार, सोने का घर।
Chapeaux bas ! (Fr.), hats off. टोपी उतारी।
Charmante (Fr.), a charming woman. सुन्दर स्त्री।
Chef de cuisine (Fr.), a head-cook. प्रबान रसोईदार।
Chief d' oeuvre (Fr.), a masterpiece. अत्युत्तम रचना।
Chemdein fer (Fr.), railway. रेलगाड़ी की लाइन।
Cher ami (Fr.), a dear male friend. प्यारा पुरुष मित्र।

Che sara' sara' (It.), what will be will be. जो होने को है सो होगा ही।
Cheval de bataille (Fr.), war-horse. फौजी घोड़ा।
Ci-devant (Fr.), formerly, before this. पूर्वकाल में, इसके पहले।
Ci-git (Fr.), here lies. यहाँ पर है।
Circuitus verborum (L.), circumlocution. वक्रोक्ति, अति-शयोक्ति, घुमीवा या पेंचदार बातचीत।
Circulus in probando (L.), arguing in a circle. चक्ररूप में शास्त्रार्थ करना।
Cito (L.), quickly. शीघ्रता से।
Clarum et venerabile nomen (L.), an illustrious and honoured name. प्रसिद्ध तथा प्रतिष्ठित नाम।
Cochleare (L.), a spoonful. चम्मच भर कर।
Cogito, ergo sum (L.), I think, therefore I exist. मैं विचार करता हूँ इसलिये मेरा अस्तित्व है।
Coiffeur (Fr.), a hairdresser. बाल सँवारनेवाला।
Collectanea (L.), passages collected from authors. ग्रन्थों में से संग्रह किये हुए अंश।
Comme il faut (Fr.), as it should be. Correct. जैसा होना उचित है, शुद्ध।
Commune bonum (L.), common good. सर्वसामान्य का कल्याण।
Communibus annis (L.), on the annual average. सालाना औसत पर।
Communi consensu (L.), by common consent. सर्वसामान्य की स्वीकृति से।
Compagnon de voyage (Fr.), travelling companion. यात्रा का साथी।
Compos mentis (L.), of sound mind, sane. स्थिर चित्तवाला, दुरुस्त होना-हवासवाला।
Compte rendu (Fr.), an account

submitted, report. पेश किया गया
लेखा या हिसाब-किताब, विवरण ।

Comptoir (Fr.), counting-room.
गिनने का कमरा ।

Con amore (It.), with love, very
earnestly. प्रेम से, बहुत सच्ची लगन से ।

Concours (Fr.), contest. प्रति-
योगिता ।

Con diligenza (It.), with dili-
gence. परिश्रम से ।

Conditio sine qua non (L.),
necessary or indispensable
condition. आवश्यक या अनिवार्य
अवस्था ।

Con dolore (It.), with grief.
दुःख से ।

Confer (L.), compare. मिलान करो ।

Conjunctis viribus (L.), with
united powers. संयुक्त शक्ति से ।

Conseil d'état (Fr.), a Council
of state. राजसभा ।

Consensus facit legem (L.), con-
sent makes rule. स्वीकृति से
नियम बनता है ।

Consilio et animis (L.), by wis-
dom and courage. बुद्धि तथा
साहस द्वारा ।

Con spirito (It.), with spirit.
उत्साह से ।

Contra bonos mores (L.), against
good manners or morals. सदाचार
या नैतिकता के विरुद्ध ।

Copia verborum (L.), plenty of
words. शब्दों की अधिकता ।

Coram nobis (L.), in our presence.
हम लोगों की उपस्थिति या मौजूदगी में ।

Coram populo (L.), in the pre-
sence of the public जनता की उप-
स्थिति में या सामने ।

Corpus delicti (L.), the substance
of the crime. अपराध का तत्त्व ।

Corpus juris canonici (L.), body
of the canon law. धर्मशास्त्र का
अंग ।

Coup de bonheur (Fr.), stroke of
good luck. सौभाग्य ।

Coup de hasard (Fr.), a lucky
chance. सौभाग्य ।

Coup de vent (Fr.), a gust of
wind, a gale. वायु का झोंका ।

Coupe-jarret (Fr.), a cut-throat.
हत्यारा ।

Crème de la crème (Fr.), cream
of the cream, the very best.
सारतत्त्व, सर्वोत्तम ।

Creve-cœur (Fr.), deep sorrow,
heart-break. परम-दुःख, हृदय-
विदारक घटना ।

Crimen falsi (L.), crime of
perjury. विश्वासघात ।

Cui bono ? (L.), for whose
benefit is it ? यह किसके लाभ के
लिये है ?

Culpa levis (L.), a slight fault.
छोटा सा अपराध ।

Cum grano salis (L.), with a
grain of salt i.e. with a small
allowance. एक चुटकी नमक देकर,
थोड़ी वृत्ति से ।

Cum multis aliis (L.), with many
other things. बहुत-सी दूसरी वस्तुओं
के साथ ।

Cum privilegio (L.), with pri-
vilege. विशेष सुविधा के साथ ।

Currente calamo (L.), with a run-
ning pen. घसीट लिखावट में ।

Custos rotulorum (L.), keeper of
the rolls. हाजिरी का रजिस्टर
रखनेवाला ।

D

D' accord (Fr.) in tune, agreed.
सुर में, सम्मत, स्वीकृत, मान लिया गया ।

Da capo (It.), from the begin-
ning. आरम्भ से ।

Da locum melioribus (L.), give
place to your betters. अपने से
बड़ों को स्थान दो ।

- Dames de la halle* (Fr.), market-woman. बाजारू स्त्री ।
Danke schon (Ger.), many thanks, अनेक धन्यवाद ।
Data et accepta (L.), expenses and receipts. आय-व्यय ।
Debito justitiae (L.), by debt of justice. न्याय के ऋण से ।
De bon augure (Fr.), of good omen. अच्छे शकुन का ।
De bonne grace (Fr.), willingly, with good grace. इच्छापूर्वक, अच्छे आचरण से ।
Decheance (Fr.), forfeiture. जब्ती ।
De die in diem (L.), from day to day. दिन-दिन, प्रतिदिन ।
De facto (L.), really, in fact, actual. वस्तुतः, सचमुच, यथार्थ में ।
Degout (Fr.), distaste. अरुचि ।
De haut en bas (Fr.), contemptuously, with an air of superiority. तिरस्कार से, उत्तमता का भाव दिखाते हुए ।
Dei gratia (L.), by the grace of God. ईश्वर की दया से ।
De integro (L.), afresh, anew. नया, ताजा ।
De jure (L.), by right, in law. अधिकार से, कानूनन ।
De mal en pis (Fr.), from bad to worse. बुरे से और बुरा ।
Demeure (Fr.), dwelling. निवास, रहने का घर ।
Demi-jour (Fr.), half light, subdued light, twilight. अर्ध प्रकाश, दबी हुई रोशनी, गोधूली का प्रकाश ।
De minimis non curat lex (L.), law does not concern itself with trifles. न्याय छोटी-छोटी बातों से संबंध नहीं रखता ।
De mortuis nil nisi bonum (L.), say nothing but good of the dead. मरे हुएओं के विषय में मली बात या प्रशंसा के सिवाय और कुछ मत कहो ।
Denovo (L.), afresh. नया, ताजा ।
Deo favente (L.), with God's favour. ईश्वर की कृपा से ।
Deo gratias (L.), thanks to God. ईश्वर को धन्यवाद ।
Deo volente (L.), God willing. यदि ईश्वर की इच्छा हुई तो ।
Depeche (Fr.), message. सन्देश ।
De retour (Fr.) returned. वापस ।
De rigueur (Fr.), indispensable, compulsory. अनिवार्य, आवश्यक ।
Desagrement (Fr.), a disagreeable thing. अरुचिकर वस्तु ।
Desipere in loco (L.), to jest at the proper time. उचित समय पर हँसी करना ।
Desoriente (Fr.), having lost one's bearings, confused. अपनी स्थिरता खोकर, घबड़ाया हुआ ।
De te fabula narratur (L.), the fable is told about yourself. तुम्हारे ही विषय में कहानी कही जाती है ।
Detenu (Fr.), a prisoner. कैदी ।
De trop (Fr.), too much, superfluous. अत्यन्त अधिक, आवश्यकता से अधिक ।
Detur digniori (L.), let it be given to those who are more worthy. अधिक योग्य पुरुष को यह दिया जावे ।
Deus avertat ! (L.), God forbid ! ईश्वर न करे !
Deus det (L.), God grant ! ईश्वर करे ।
Deus vobiscum ! (L.), God be with you ! ईश्वर तुम्हारे साथ हो !
Dextro tempore (L.), at the lucky moment. सौभाग्य के मुहूर्त या शुभ मुहूर्त में ।
Dictum de dicto (L.), hearsay, report. जनश्रुति; अफवाह ।
Dictum sapienti sat est (L.), a word to the wise is enough. बुद्धिमान् के लिये एक संकेत पर्याप्त है, अक्लमन्दे इशारा काफी ।

Dies faustus (L.), a lucky day.

सौभाग्य का दिन ।

Dies festi (L.), a day of festival.

त्योहार का दिन ।

Dies irae (L.), a day of wrath. प्रलय

का दिन, क्रयामत का दिन ।

Dies non (L.), a day on which

judges do not hold court.

जिस दिन जज लोग कचहरी नहीं करते ।

Dieu, avec nous (Fr.), God with

us. ईश्वर हमारा साथ दे ।

Dieu defend le droit (Fr.), God

defends the right. ईश्वर शुद्ध या सही

राह पर चलनेवाले की रक्षा करता है ।

Dieu et mon droit (Fr.), God and

my right. ईश्वर और मेरा अधिकार ।

Dieu vous garde (Fr.), May God

guard you ! ईश्वर तुम्हारी रक्षा

करे ।

Di grado in grado (It.), by de-

grees. क्रम से, धीरे-धीरे ।

Di penates (L.), household gods.

कुलदेवता ।

Disiecta membra (L.), the scattered

limbs. छितरे हुए हाथ-पैर ।

Distingue (Fr.), distinguished.

प्रसिद्ध ।

Distract (Fr.), absent-minded.

अस्थिर चित्त का, गैरहाजिर दिमाग-

वाला ।

Divertissement (Fr.), amuse-

ment, sport. आनन्द, उत्सव, मन-

वहलाव ।

Divide et impera (L.), divide and

rule. भेदभाव उत्पन्न करके राज्य शासन

करो ।

Divisim (L.), separately. अलग-अलग ।

Docendo discimus (L.), a man

learns by teaching. पढ़ाने से विद्या

आती है ।

Doli capax (L.), capable of do-

ing a wrong. अपराध करने योग्य ।

Domine, dirige nos ! (L.), God,

direct us ! ईश्वर हमें मार्ग दिखलावे ।

Donna e mobile (It.), women are

changeable. स्त्रियाँ चञ्चल होती हैं ।

Double entente (Fr.), double

meaning. दोहरा अर्थ ।

Droit au travail (Fr.), right to

work. काम करने का अधिकार ।

Drole (Fr.), a rogue. दुष्ट, बदमाश ।

Dulce est desipere in loco (L.),

to play the fool on some

occasions is pleasant. समय-समय

पर मसखरी करना सुखदायक होता है ।

Dulce et decorum est propatria

mori (L.), to die for one's

country is glorious. अपने देश के

लिये मरना गौरव की बात है ।

Dum spiro, spero (L.), while I

breathe, I hope. जब तक मैं जीवित

हूँ मुझे आशा है, जब तक साँसा तब तक

आशा ।

Dum vivimus vivamus (L.), let

us live, while we live. जब तक हम

जीते हैं हमें जीने दो ।

Durante vita (L.), during life.

जीवन-काल में ।

E

Eau benite (Fr.), holy water,

पवित्र जल ।

Eau sucre'e (Fr.), sugared water.

चीनी मिला हुआ पानी ।

Eauche (Fr.), a drawing in

outline. चित्र (तस्वीर) का खाका ।

Ecce signum ! (L.), behold the

sign or proof ! चिह्न या प्रमाण

देखो ।

Eclaircissement (Fr.) explanation.

व्याख्या ।

Ecole de droit (Fr.), law school.

कानून की पाठशाला ।

E' contra (L.), conversely. विपरीत

प्रकार से ।

E' cru (Fr.), not bleached. रंग न

छड़ाया गया ।

Edaxrerum (L.), devourer of all

- things. सब पदार्थों का भक्षण करने-वाला ।
- E'dition de luxe* (Fr.), an expensive and splendid edition of a book. किसी पुस्तक की अति सुन्दर और बहुमूल्य आवृत्ति ।
- Editio princeps* (L.), original edition (of a book). किसी पुस्तक की मूल प्रतिलिपि ।
- Egarement* (Fr.), confusion, perplexity. घबड़ाहट ।
- Ego et rex meus* (L.), I and my King. मैं और मेरा राजा ।
- Eile mit Weile* (Ger.), make speed with leisure. आराम के साथ शीघ्रता करो ।
- Ein mal kein mal* (Ger.), only once, counts nothing. केवल एक बार की कोई गिनती नहीं ।
- Ejusdem generis* (L.), of the same kind. एक ही प्रकार का ।
- Elegant* (Fr.), a man of fashion. ठाटवाला मनुष्य; *em. elegante*. ठाटवाली स्त्री ।
- Ele've* (Fr.), pupil. शिष्य, चेला ।
- Elite* (Fr.), the choice part. उत्तम अंश ।
- Emeritus* (L.), retired after long service. लम्बी नौकरी के बाद अवकाश-प्राप्त ।
- Emeute* (Fr.), a riot. बलवा ।
- Emigre'* (Fr.), an emigrant. देश से हटा हुआ, देश छोड़े हुए ।
- Empresse'* (Fr.), eager for showing courtesy. नम्रता या विनय दिखाने के लिये उत्सुक ।
- En ami* (Fr.), as a friend. मित्र के सदृश ।
- En arriere* (Fr.), behind. पीछे की ओर ।
- En avant!* (Fr.), forward ! आगे की ओर ।
- En badinant* (Fr.), in a roguish manner. दुष्टता से, शठता से ।
- En beau* (Fr.), as handsome. जैसा सुन्दर ।
- En cuerpo* (Sp.), in a close-fitting dress. चिपका (चुस्त) कपड़ा पहिन हुए ।
- Enfamille* (Fr.), amongst the family. परिवार में ।
- Enfant gate* (Fr.), spoilt male-child. नष्ट किया हुआ बालक ।
- Enfete* (Fr.), in festivity, keeping holiday. उत्सव में, छुट्टी मनाते हुए ।
- En garçon* (Fr.), like a bachelor. कुँआरे की तरह ।
- En masse* (Fr.), in a body. समुदाय में, सामूहिक रूप में ।
- En plein jour* (Fr.), in broad daylight. दिन के तीव्र प्रकाश में ।
- En prince* (Fr.), in the style of a prince. राजकुमार के ठाट में या ढंग से ।
- En rapport* (Fr.), in sympathy with. सहानुभूति सहित ।
- En regle* (Fr.), in due order, according to rules. नियमानुसार ।
- En revanche* (Fr.), in return. बदले में ।
- En route* (Fr.) on the way. मार्ग में, राह में ।
- En suite* (Fr.), in connected series. सम्बद्ध क्रम में ।
- Entente* (Fr.), understanding. बुद्धि ।
- En tout* (Fr.) wholly. पूर्ण रूप से, विलकुल ।
- En tout cas* (Fr.), in any case. किसी भी अवस्था में ।
- En train* (Fr.), in progress, agoing. आगे बढ़ता हुआ ।
- Entrepreneur* (Fr.), contractor. ठीकेदार ।
- En ville* (Fr.), in town, not at home. नगर में, घर पर नहीं ।
- Eo nomine* (L.), by that name. इस नाम का ।
- Epea pteroenta* (Gr.), winged words. परदार शब्द ।

Eperdu (Fr.), distracted man. धव-
ड़ाया हुआ (पुरुष) ।

Epicier (Fr.) a grocer. मोदी ।

Epluribus unum (L.), one out of
many. बहुतेरों में एक ।

Eponse (Fr.), wife. स्त्री, पत्नी ।

Erenata (L.), according to the
exigencies of the case. मामले की
आवश्यकता के अनुसार ।

Ergon (Gr.), business, work. व्यव-
साय, कार्य ।

Errare est humanum (L.), to err
is human. भूल करना मनुष्य का
काम है ।

Eseroc (Fr.), a swindler. ठग, चोट्टा ।

Espada (Sp.), a sword. तलवार ।

Estanicia (Sp.), a mansion. महल ।

Est modus in rebus (L.), there is
a proper mean in every thing,
सब पदार्थ में उचित मध्य होता है ।

Estro (It.), enthusiasm. उत्साह ।

Etang (Fr.), a pond, a lake. तालाब,
झील ।

Etat (Fr.), rank, position. पद,
स्थिति, दर्जा ।

*Et hoc genus omne, et id genus
ome* (L.), and everything of
this or that sort. और इस या उस
प्रकार का प्रत्येक पदार्थ ।

Etohs (Gr.) permanent character
of a thing. किसी पदार्थ का
स्थायी रूप ।

Etourderie (Fr.), heedlessness,
stupid mistake. लापरवाही, मूर्खता
की भूल ।

Etourdi (Fr.), foolish. मूर्ख ।

Etranger (Fr.), a foreigner. परदेशी ।

Et sequentes (L.), and those that
follow. और वे जो अनुगमन करते हैं ।

Et sic de ceteris (L.), and so
about the rest. इसी प्रकार शेष के
सम्बन्ध में ।

Et, tu, Brute (L.), and you too
Brutus. और ब्रूटस् तुम भी ।

Euge ! (Gr.), well done ! शाबाय !

Eureka (Gr.), I have found it.

मैंने पा लिया, मुझे मिल गया ।

Ex abundantia (L.), out of abun-
dant. बहुतायत से बाहर ।

Ex accidenti (L.), accidentally.
अनायास, इत्तिफाक से ।

Examen (L.), examination. परीक्षा ।

Excelsior (L.), higher. उत्कृष्ट, उत्तम ।

Exceptio confirmat regulam (L.),
exception proves the rule. अप-
वाद से नियम सिद्ध होता है ।

Ex consequenti (L.), by way of
consequence. परिणाम के द्वारा ।

Ex curia (L.), out of court. अदालत
से बाहर ।

Ex delicto (L.), owing to crime.
अपराध के कारण ।

Ex dono (L.) as a gift. उपहार के
रूप में ।

Exempli gratia (L.), for instance,
by way of example. उदाहरण के
रूप में, यथा ।

Exeunt omnes (L.), all go out.
सब बाहर चले जाते हैं ।

Exitus acta probat (L.), the result
proves the acts. परिणाम कार्यों
को प्रमाणित करता है ।

Ex nihilo nihil fit (L.), nothing
comes out of nothing. शून्य से
शून्य ही उत्पन्न होता है ।

Ex officio (L.), by virtue of his
office. पदाधिकारेण ।

Ex parte (L.), on one side only.
एक ओर से, एकतरफा ।

Experientia docet stultos (L.),
experience teaches fools अनुभव
मूर्खों को सिखलाता है ।

Experto crede (L.), the experienced
should be trusted. अनुभववी व्यक्ति
का विश्वास करना चाहिये ।

Expressis verbis (L.), in express
terms. स्पष्ट शब्दों में ।

Ex proprio mobi (L.), of one's own

accord. इच्छानुसार, अपने आप ।

Ex tacito (L.), silently. चुपचाप ।

Extra modum (L.), extravagant, beyond measure. अत्यधिक व्यय करनेवाला, सीमा से अधिक ।

Ex uno disce omnes (L.), from one example learn the nature of all. एक उदाहरण से सबकी प्रकृति को समझ लो ।

Ex utraque parte (L.), on either side. दोनों ओर ।

Ex voto (L.), according to one's prayer. प्रार्थना के अनुसार ।

F

Faber est quisque fortunae suae (L.), every one fashions his own fortune. हर मनुष्य अपना भाग्य स्वयं बनाता है ।

Facile est inventis addere (L.), it is easy to add to things which are already invented. आविष्कार की हुई वस्तु में और कुछ जोड़ देना सहज है ।

Facile princeps (L.), the admitted chief, an easy first. स्वीकृत प्रधान या सरदार, आसानी से प्रथम मान लिया जानेवाला ।

Facilis descensus Averno (L.), the road to evil is easy. पाप करने का मार्ग सहज है ।

Facon de parler (Fr.), mode of expression. बोलने का ढंग ।

Facta non verba (L.), deeds not words. काम होना चाहिए, केवल शब्द नहीं ।

Factum est (L.), it is done. कार्य हो गया ।

Fadaise (Fr.), a silly talk. मूर्खता की बात ।

Faire l'homme d'importance (Fr.), to assume an expression of importance. महत्त्व की आकृति धारण करना ।

Faire mon devoir (Fr.), to do my duty. अपना कर्तव्य करने के लिये ।

Fait accompli (Fr.), a thing already done. पहले से किया हुआ काम ।

Falsi crimen (L.), crime of falsity or forgery. झूठ बोलने या जाल करने का अपराध ।

Famia clamosa (L.), a current scandal. प्रचलित दुर्नाम ।

Fama nihil est celerius (L.), nothing is swifter than rumour. जनश्रुति से तीव्र दूसरा पदार्थ नहीं है ।

Fantoccini (It.), a puppet show. कठपुतली का तमाशा ।

Farceur (Fr.), a joker. ठिठोलिया ।

Fas est et ab hoste doceri (L.), it is right to learn even from an enemy. शत्रु से भी शिक्षा प्राप्त करना उचित होता है ।

Fata obstant (L.), the Fate opposes it. भाग्य इसके विरुद्ध है ।

Faute de mieux (Fr.), for the want of better. अच्छे के अभाव में ।

Fax mentis incendium gloriae (L.), the passion for glory is a torch to the mind. यश की लालसा चित्त को प्रज्वलित करती है ।

Fecit (L.), made or executed. बनाया हुआ ।

Feerie (Fr.), fairyland. परियों का प्रदेश ।

Felicitas multos habet amicos (L.), prosperity has many friends. सुख समृद्धि के अनेक मित्र होते हैं ।

Felicitate (L.), happily, successfully. सुख से, सफलता से ।

Felo de se (L.), suicide आत्महत्या ।

Femme de chambre (Fr.), a lady's maid. स्त्री की दासी ।

Festina lente (L.), hasten gently. धीरे से शीघ्रता करो ।

F'ete champ'e're (Fr.), rural

festival. देहाती उत्सव या त्यौहार।
Feu de joie (Fr.), a bonfire.
 आनन्द की सलामी।

Fiat justitia, ruat cælum (L.),
 let justice be done, though
 the heavens should fall. न्याय करो
 चाहे आकाश ही क्यों न गिर पड़े।

Fiat lux (L.), let there be light.
 प्रकाश होने दो।

Fide et amore (L.), by faith
 and love. श्रद्धा और प्रेम से।

Fidei, defensor (L.), defender
 of the faith. धर्म का रक्षक।

Fide non armis (L.), by faith,
 not by arms. धर्म से, शस्त्र से नहीं।

Fi donc ! (Fr.), for shame ! लज्जा
 के लिये।

Fidus et audax (L.), faithful
 and bold. विश्वासी तथा साहसी।

Fillius nullius (L.), a bastard.
 दोगला।

Fille de joie (Fr.), a prostitute वेश्या।

Fils (Fr.), son. पुत्र।

Finis coronat opus (L.), the end
 crowns the work. अन्त कार्य को
 सुशोभित करता है।

Fin mot (Fr.), the main point.
 प्रधान विषय।

Flagrante bello (L.), while war
 is going on. जब युद्ध चल रहा हो।

Flair (Fr.), scent. गन्ध।

Fleeti, non frangi (L.), to be
 bent, not broken. झुकाये जाने के
 लिये, टूटा हुआ नहीं।

Folatre (Fr.), sportive. खिलवाड़ी।

Force majeure (Fr.), superior
 power. प्रधान शक्ति।

Forti et fideli nihil difficile (L.),
 for the brave and faithful
 nothing is difficult. वीर और
 विश्वासी के लिये कुछ कठिन नहीं।

Fortiter et recte (L.), bravely and
 faithfully. वीरता और सच्चाई या
 ईमानदारी से।

Fortuna favet fortibus (L.), for-
 tune favours the bold. भाग्य
 साहसी लोगों के अनुकूल रहता है।

Fra (It.), brother, friar. भाई,
 फकीर।

Frais (Fr.), expenses. व्यय, खर्च।

Frau (Ger.), married, woman,
 wife. विवाहिता स्त्री, पत्नी।

Friand (Fr.), delicate. मृदु, कोमल।

Front a front (Fr.), face to face.
 आमने-सामने।

Frontis nulla fides (L.), no trust-
 ing appearances. विश्वासपूर्ण आकृति
 का न होना।

Fugit hora (L.), the hour flies
 समय उड़ा जाता है।

Funébre (Fr.), mournful. शोकपूर्ण,
 गमम, मातमी।

Fureur (Fr.), extravagant ad-
 miration. अति अधिक प्रशंसा।

Furor loquendi (L.), an excitement
 for speaking. बोलने का आवेग।

Furor poeticus (L.), poetic frenzy.
 कविता का आवेग।

Furor scribendi (L.), a passion for
 writing. लिखने का आवेग (जीश)।

G

Gaieté de coeur (Fr.), merriment
 of the heart. चित्त की प्रसन्नता।

Gaillard (Fr.), lively. आनन्दपूर्ण,
 प्रसन्न।

Galant (Fr.), given to unlawful
 intrigue. अवैध षड्यन्त्र करनेवाला।

Garçon (Fr.), a boy, bachelor.
 लड़का, छोकरा, कुआरा।

Garde a cheval (Fr.), mounted
 guard. घुड़सवार रक्षक।

Garde du corps (Fr.), bodyguard.
 शरीर-रक्षक।

Garde nationale (Fr.), national
 guard. राष्ट्रीय रक्षक।

Gardez bien (Fr.), take good
 care. मली माँति सावधान हो।

Gaudium certaminis (L.), the delight of battle. युद्ध का आनन्द ।
Gemüthlichkeit (Ger.), comfortableness, good nature. आराम की अवस्था, अच्छा स्वभाव ।

Gentilhomme (Fr.), a gentleman. मद्र पुरुष ।

Genus irritabile vatum (L.), the irritable tribe of the poets. कवियों की चिड़चिड़ी जाति ।

Germanice (L.), in German. जर्मन भाषा में ।

Gli assenti hanno torto (It.), the absent are in the wrong. अनुपस्थित दोषी होते हैं ।

Gloria in excelsis (L.), Glory to God is the highest. सबसे बड़ी महिमा ईश्वर की है ।

Gloria Patri (L.), glory be to the Father. ईश्वर की महिमा बढ़े ।

Goutte a goutte (Fr), drop by drop. बूंद-बूंद करके ।

Grace a Dieu (Fr.), thanks to God. ईश्वर को धन्यवाद ।

Grande fortune, grande servitude (Fr.), great wealth, great slavery. अधिक धन, अधिक दासत्व ।

Grand merci (Fr.), many thanks. अनेक धन्यवाद ।

Gratia placendi (L.), the delight of pleasing. प्रसन्न करने का आनन्द ।

Gravis ira regum est semper (L.), the anger of kings is always serious. राजाओं का क्रोध सर्वदा भयंकर होता है ।

Grosse tete et peu de sens (Fr.) big head and little wit. बड़ी खोपड़ी छोटी बुद्धि ।

H

Hac lege (L.), with this law, under this condition. इस कानून से, इस अवस्था में ।

Hapax legomenon (Gr.), said only

once. केवल एक बार कहा गया ।

Heureusement (Fr.), happily, fortunately. सुख से, सौभाग्यवश ।

Hic et ubique (L.), here and everywhere. यहाँ और सर्वत्र ।

Hic jacet (L.), here lies. यहाँ पर पड़ा है ।

Hic labor, hoc opus est (L.), this is labour, this is toil. यही परिश्रम है, यही पुरुषार्थ है ।

Hoc age (L.), attend to what you do. जो करो उस पर ध्यान दो ।

Hoc anno (L.), in this year. इस वर्ष ।

Hoc loco (L.), in this place. इस स्थान में ।

Hoc tempore (L.), at this time. इस समय ।

Hodie mihi, cras tibi (L.), today my turn, your's to-morrow, आज मेरी पारी कल तुम्हारी ।

Hoi polloi (Gr.), the rabble, the vulgar people. भीड़-भाड़, साधारण जनता ।

Hominis est errare (L.), to err is human. दोष मनुष्य से होता है ।

Homme d'affaires (Fr.), a businessman. व्यापारी मनुष्य ।

Homme d'esprit (Fr.), a man of wit. बुद्धिमान् मनुष्य ।

Homo alieni juris (L.), one under the control of another. एक दूसरे के अधीन ।

Homo sui juris (L.), one who is his own master. स्वाधीन मनुष्य ।

Homo minus libri (L.), a man of one book. एक पुस्तक को पढ़े हुए मनुष्य ।

Honi soit qui mal y pense (Fr.), shame to him who thinks ill of others. जो दूसरे की बुराई सोचता है उसे लज्जित होना चाहिये ।

Honneur et patrie (Fr.), honour and father-land. प्रतिष्ठा और स्वदेश ।

Honoris causa (L.), for the sake of honour, as an honour. सम्मान के लिये, प्रतिष्ठा के लिये, प्रतिष्ठा के रूप में।

Hora fugit (L.), the hour flies. समय भागता है।

Horrible dictu (L.), horrible to describe. वर्णन करना भयंकर है।

Hors de combat (Fr.), unfit for fighting. युद्ध करने के अयोग्य।

Hors de propos (Fr.), outside the purpose. लक्ष्य से बाहर।

Hostis honori invidia (L.), the hatred of an enemy is an honour. शत्रु की घृणा प्रतिष्ठा है।

Hostis humani generis (L.), enemy of humanity. मनुष्य-जाति का शत्रु।

Hotel-Dieu (Fr.), a hospital. अस्पताल।

Hotel garni (Fr.), a furnished house in a town. नगर का सजा हुआ घर।

Huissier (Fr.), doorkeeper. दरवान, पहरा।

Humanum est errare (L.), to err is human. भूल करना मनुष्य का काम है।

I

Ibidem (L.), in the same place. उमी स्थल या स्थान में।

Ich dien (Ger.), I serve. मैं सेवा करता हूँ।

Idee fixe (Fr.), a fixed idea or monomania. स्थिर विचार, एक ही बात की सनक या झक।

Idem (L.), the same. यथोक्त, वही।

Id est (L.), that is (contr. : i. e.) अर्थात्।

Id genus omne (L.), all that kind. वह सब जाति (प्रकार)।

Ignoratio elenchi (L.), ignoring the point in question. असली बात की अवहेलना करते हुए।

Ignoti nulla cupido (L.), for an unknown thing there is no desire. अज्ञात वस्तु के लिये अभिलाषा नहीं हो सकती।

Ignotum per ignotius (L.), to explain the unknown by the still more unknown. अज्ञात विषय की अधिक अज्ञात विषय से व्याख्या करना।

Il dolce far niente (It.), the sweet state of doing nothing. कुछ न करने का आनन्द।

Illustrissimo (It.), most illustrious. सबसे अधिक प्रसिद्ध।

Il Penseroso (It.), the pensive man. उदासीन, चिन्तायुक्त मनुष्य।

Impasse (Fr.), an insoluble difficulty. न सुलझनेवाली कठिनाई।

Impayable (Fr.), invaluable. अमूल्य।

Impedimenta (L.), luggage. यात्रा की सामग्री।

Imperium et libertas (L.), empire and liberty. साम्राज्य और स्वतन्त्रता।

Impromptu (L.), without study. बिना अध्ययन का।

In abstracto (L.), in the abstract. भाव रूप में।

In articulo mortis (L.), at the point of death. मृत्यु के मुंह में।

In bianco (It.), in white, in blank. सफेदी में, शून्य में।

In camera (L.), in the private room. कमरे के भीतर, गुप्त स्थान में।

In curia (L.), in court. न्यायालय में।

In deliciis (L.), as favourites. प्रियपात्र के रूप में।

In Domino (L.), in the Lord. ईश्वर में।

In equilibris (L.), in equilibrium. बराबरी में, संतुलन में।

In esse (L.), in fact. स्थिति में, वस्तुतः।

In excelsis (L.), at the highest

- point. उच्चतम कोटि पर ।
In extenso (L.), at full length. पूरी तरह से ।
In extremis (L.), at the point of death. मरने के निकट ।
Inimā specis (L.), the lowest species in a class. किसी जाति की सबसे निम्न श्रेणी का जन्तु ।
In forma pauperis (L.), as a poor man. निर्धन मनुष्य की तरह ।
Informatus non sum (L.), I have no instruction. मुझे इस विषय में कोई आदेश नहीं है ।
Infra dignitatem (L.), below one's dignity. मर्यादा के विरुद्ध ।
In gremio (L.), in the bosom. हृदय में ।
In hoc signo vinces (L.), thou wilt conquer under this sign. इस लक्षण से तेरी विजय होगी ।
In limine (L.), on the threshold. देहली पर, आरम्भ में ।
In loco parentis (L.), in the place of a parent. माता-पिता के स्थान पर ।
In medias res (L.), into the midst of things. अन्य पदार्थों के बीच में ।
In memoriā (L.), in the memory of. स्मरणार्थ, यादगार में ।
In nubibus (L.), in the clouds. बादलों में ।
In pace (L.), in peace. शांति में ।
In petto (It.) within the breast. हृदय के भीतर ।
In posse (L.), in possibility. संभावना में ।
In propria persona (L.), in person. स्वयं, प्रत्यक्ष रूप में ।
In puris naturalibus (L.), stark naked. निपट नग्न, बिलकुल नंगा ।
In re (L.), in the matter of. विषय में, निस्वत में ।
In rerum natura (L.), in nature. प्रकृति में ।
Insecula seculorum (L.), for ever and for ever. सदा सर्वदा के लिये ।
In situ (L.) in its original situation. अपनी पहली स्थिति में ।
Instar omnium (L.), worth all the rest. मूल्य में शेष सबके बराबर ।
In statu quo (L.), in the former state. पहले की अवस्था में ।
Inter alia (L.), among other things. दूसरी वस्तुओं के बीच में ।
Inter nos (L.), between ourselves. आपस में, हम सब में ।
In terrorem (L.) as a warning. चेतावनी के रूप में ।
Inter se (L.), amongst themselves. परस्पर, आपस में ।
In toto (L.), in the whole, entirely. पूर्ण रूप से, निपट ।
Intra muros (L.), within the walls. दीवारों के भीतर ।
In transitu (L.), on the passage. मार्ग में ।
Invenit (L.), devised. निर्मित, बना हुआ ।
Ipse dixit (L.), he himself said it, his mere word. स्वयं उसने यह कहा था, केवल उसका शब्द ।
Ipso facto (L.), really. सत्यता में, वास्तविक रूप में ।
Ira furor brevis est (L.), rage is a brief madness. क्रोध छोटा पागलपन है ।
Iterum (L.), again. फिर से ।
Ivresse (Fr.) drunkenness. मदिरापान की अवस्था, मतवालापन ।

J

- Jacta est alea* (L.), the die is cast. साँचा ढल गया ।
Januis clausis (L.), with closed door. दरवाजा बन्द किये हुए ।
Je ne sais quoi (Fr.), I know not what ? मैं नहीं जानता क्या ?
Jau de mots (Fr.), a play on words, a pun. दो अर्थ के शब्दों का प्रयोग श्लेष ।

- Jeud'esprit* (Fr.), a witticism. बुद्धि-मानी की बात, विनोद-वाक्य, हँसी-ठट्ठा।
- Joci causa* (L.), for the sake of joke. विनोद के लिये, हँसी-ठट्ठे के लिये।
- Jubilat Deo* (L.), rejoice in the Lord. ईश्वर (के ध्यान) में प्रसन्न हो।
- Jupiter Pluvius* (L.), the rain-bringing god, Jupiter. वर्षा वाहक या कारक देवता, इन्द्र।
- Jure divino* (L.), by divine law. दैवी नियम से।
- Jure humano* (L.), by human law. मनुष्य के बनाये नियम पर।
- Jus gladii* (L.), the law of the sword. तलवार का नियम।
- Juste milieu* (Fr.), the happy medium. आनन्ददायी माध्यम।
- K
- Kren* (Ger.), horse-radish. मोटी मूली।
- Ktema es aei* (Gr.), a possession to be kept for ever. सर्वदा के लिये रक्खा जानेवाला अधिकार।
- L
- Labore et honore* (L.), by labour and honour. परिश्रम और सम्मान से।
- Labor ipse voluptas* (L.), labour itself is pleasure. परिश्रम ही आनन्द है।
- Labor omnia vincit* (L.), labour conquers all. परिश्रम सबको जीतता है।
- La grande nation* (Fr.), the great nation. बड़ा राष्ट्र।
- L'allegro* (It.), the cheerful man. प्रसन्नचित्त मनुष्य।
- L'appetit vient en mangeant* (Fr.), appetite comes as you eat. खाते-खाते मूख बढ़ती है।
- Lapsus calami* (L.), a slip of the pen. लेखनी की मूल।
- Lapsus linguae* (L.), a slip of the tongue. बोलने की चूक या मूल।
- Lapsus memoriae* (L.), a slip of the memory. स्मरण शक्ति की मूल।
- Lares et penates* (L.), household gods. कुल-देवता।
- La reyne le veult* (Fr.), it is the will of the Queen. महारानी की ऐसी इच्छा है।
- Laus Deo* (L.), praise to God. परमात्मा की प्रशंसा।
- L'avenir* (Fr.), the future. भविष्य।
- Le bon monde* (Fr.) the fashionable world. लोक-व्यवहारी या प्रचलित प्रथाओं का संसार।
- Le grand monarque* (Fr.), the great king. राजाधिराज।
- Le roy le veult* (Fr.), the king or queen wills it. राजा या रानी की ऐसी इच्छा है।
- Lese majeste* (Fr.), high treason. राजद्रोह।
- Lettre de change* (Fr.), a bill of exchange. दर्शनी हुंडी।
- Lettre de creance* (Fr.), letter of credit. विश्वासपत्र।
- Lex loci* (L.), the law or custom of a place. किसी स्थान की विधि या रीति।
- Lex non scripta* (L.), the common unwritten law. सामान्य अलिखित नियम।
- Lex scripta* (L.), the statute law. व्यवस्थित नियम।
- Lex talionis* (L.), the law of retaliation. बदला लेने का नियम।
- Libraire* (Fr.), a bookseller. पुस्तक बेचनेवाला।
- Lingua Franca* (It.), a mixed language spoken by the Europeans. मिश्रित भाषा जिसको यूरोप के लोग बोलते हैं।
- Littera scripta manet* (L.), what is written is permanent. लिखा हुआ स्थायी है।
- Locum tenens* (L.), one who holds

a place for another. स्थानापन्न ।
Locus paenitentiae (L.), room or time of penitence or repentance. प्रायश्चित्त या पश्चात्ताप का स्थान या समय ।
Locus standi (L.), place for standing, right of interfering. खड़ा होने का स्थान, हस्तक्षेप करने का अधिकार ।
Longa aberrat scope (L.), he is off the mark. आशय से वह दूर है ।
Lucri causa (L.), for the sake of gain. लाभ के लिये ।
Ludere cum sacris (L.), to trifle with sacred things. पवित्र पदार्थों से उठ्ठा करना ।
Lusus naturae (L.), a freak of nature. प्रकृति की विपमता ।

M

Ma chère (Fr.), my dear. मेरी प्यारी ।
Ma foi (Fr.), upon my faith ! मेरे विश्वास पर ।
Magna est veritas et praevalerebit (L.), truth is great and will finally prevail. सत्य में शक्ति है और अन्त में उसी की विजय होगी ।
Magnum bonum (L.), a great good. बड़ा उपकार या लाभ ।
Magnum opus (L.), a great work. बड़ा कार्य ।
Maitre d'hotel (Fr.), a hotelkeeper. होटल का अधिकारी ।
Mala fide (L.), faithlessly, treacherously. विश्वासघात से ।
Mal a propos (Fr.), badly timed. बुरे समय में किया गया ।
Malentendu (Fr.), misunderstanding. नासमझी ।
Malgre nous (Fr.), in spite of us. हम लोगों के होते हुए भी ।
Manu propria (L.), with one's own hand. अपने ही हाथ से ।
Mare clausum (L.), a sea governed by a state, a closed sea. किसी राज्य के अधीन समुद्र, बन्द सागर ।

Materfamilias (L.), the mother of a family. कुटुम्ब की बड़ी स्त्री या जननी ।
Materia medica (L.), a collection of all the substances which are used in the preparation of medicines. औषधियों के बनाने में प्रयुक्त सभी सामग्रियों का संग्रह ।
Matinee (Fr.), morning performance. सबरे का खेल ।
Matre pulchrâ filia pulchrior (L.), a daughter more beautiful than her fair mother. अपनी सुन्दरी माता से अधिक सुन्दरी कन्या ।
Mauvaise honte (Fr.), false modesty. झूठी लज्जा ।
Mea culpa (L.), by my own fault. अपने ही अपराध से ।
Me judice (L.), in my opinion as a judge. न्यायाधीश के रूप में मेरी सम्मति में ।
Mélange (Fr.), a mixture. मेल, मिश्रण ।
Meîce (Fr.), a hot debate, a scuffle in which the combatants are mingled together. गरमा-गरम बहस, घमासान युद्ध, मुठभेड़ ।
Memento mori (L.), remember that thou shalt die. याद रख कि तू मरेगा ।
Memorabilia (L.), things worth remembering. स्मरण रखन योग्य वस्तुएँ या बातें ।
Mens sana in corpore sano (L.), a sound mind in a sound body. स्वस्थ शरीर में स्वस्थ बुद्धि ।
Meo periculo (L.), at my own risk. स्वयं संकट या खतरा उठाकर ।
Meo voto (L.), according to my will. मेरे इच्छानुसार ।
Mesalliance (Fr.), marriage with one of lower status. हीन स्थिति के व्यक्ति से विवाह ।
Meum et tuum (L.), mine and

thine. मेरा और तेरा ।
Mirabile dictu (L.), wonderful to tell. कहने में विलक्षण ।
Mirabile visu (L.), wonderful to see. देखने में विलक्षण ।
Mirabilia (L.), wonders. विलक्षण बातें ।
Modu (L.), mode, manner. विधि, प्रकार, ढंग ।
Modus operandi (L.), mode of operating. काम करने का ढंग ।
Mon ami (Fr.) my friend. मेरा मित्र ।
Mon cher (Fr.), my dear. मेरे प्यारे ।
Monsieur (Fr.), sir (pl. *messieurs.*) महाशय ।
Morceau (Fr.), a fragment, morsel, a piece of music. टुकड़ा, घास, छोटा गीत ।
Mores majorum (L.), in the manner of our ancestors. पूर्व पुरुषों के अनुसार ।
More suo (L.), in his own manner. अपनी निजी रीति (ढंग) से ।
Mot juste (Fr.), the right word. ठीक शब्द ।
Muet comme un poisson (Fr.), mute as fish. मछली की तरह गुंता ।
Multum in parvo (L.), much in little. थोड़े में बहुत ।
Mutatis mutandis (L.), with necessary changes. आवश्यक परिवर्तन सहित ।
Mutato nomine (L.), the name being changed. नाम बदल जाने पर ।
Mutuis consensus (L.), mutual agreement. पारस्परिक स्वीकृति या सहमति ।

N

Naissance (Fr.), birth. उत्पत्ति, जन्म ।
Nec cupias, nec metuas (L.), neither desire nor fear. न इच्छा न भय ।
Ne cede malis (L.), do not yield to misfortune. अभाग्य के अधीन मत बनो ।

Necessitas non habet legem (L.), necessity knows no law. आवश्यकता के लिये कोई नियम नहीं है ।
Ne exeat (L.), let him not depart. उसको प्रस्थान न करने दो ।
Nemine contradicente (L.), without opposition. बिना किसी विरोध के ।
Nemine dissentiente (L.), without dissent. बिना असहमति या झगड़े या विवाद के ।
Nemo repente fuit turpissimus (L.), no one became extremely vicious all at once. एकाएक ही कोई अत्यधिक बुरा नहीं बन गया ।
Ne obliviscaris (L.), do not forget. मत भूलो ।
Ne plus ultra (L.), nothing further, the extreme perfection of a thing. आगे नहीं, किसी वस्तु की चरम उत्तमता ।
Ne quid nimis (L.), let there be nothing in excess. आवश्यकता से अधिक या अत्यधिक कुछ न होने दो ।
Nicht wahr? (Ger.), is it not true? क्या यह सत्य नहीं है ?
Nihil ad rem (L.), nothing to the point. आशय के अनुसार कुछ नहीं ।
Nil admirari (L.), to wonder at nothing. निस्सार वस्तु पर आश्चर्य करना ।
Nil desperandum (L.), nothing is to be dispaired of. निराश होने की कोई बात नहीं है ।
N'importe (Fr.), it does not matter. कोई चिन्ता की बात नहीं है ।
Nisi Dominus frustra (L.), unless God be with you, your toil is in vain. ईश्वर जब तक तुम्हारी सहायता न करे तब तक तुम्हारा सब परिश्रम व्यर्थ है ।
Nisi prius (L.), unless predisposed. जब तक पहले से आयोजित न हुई हो ।
Nitor in adversum (L.), I strive against oppositions. विरोधों के

विरुद्ध में प्रयत्न करता हूँ।

Nolens volens (L.), willing or not willing, whether he will or not. उसकी इच्छा हो अथवा न हो।

Noli me tangere (L.), do not touch me. मुझे स्पर्श मत करो।

Nom de plume (Fr.), an assumed name. कल्पित नाम।

Non compos mentis (L.), not in sound mind. पागल, सनकी।

Non est inventus (L.), he has disappeared, he has not been found. वह लुप्त (गायब) हो गया है, उसका पता नहीं लगा है।

Non mi ricordo (It.), I do not remember. मुझे स्मरण नहीं है।

Non omnia possumus omnes (L.), all of us cannot do everything. हम सब लोग सभी बातें नहीं कर सकते।

Non sequitur (L.), conclusion which does not follow from premises. उचित रीति से जो अनुगान नहीं किया जाता।

Non tali auxilio (L.), not for such help. ऐसी सहायता के लिये नहीं।

Nosce teipsum (L.), know thyself. अपने को जानो।

Nota bene (L.), abbr. N. B.—take notice, mark well. मली माँति ध्यान दो।

Nous avons change tout cela (Fr.), we have changed all that. हमने वह सब बदल दिया है।

Nous verrons (Fr.), we shall see. हम लोग देखेंगे।

Nouveaux riches (Fr.), those who have lately acquired wealth, an upstart. वे जिन्होंने हाल में धन प्राप्त किया है, हाल का नया धनी।

Nulla nuova, buona nuova (It.), no news is good news. कोई समाचार न मिलना अच्छा समाचार है।

Nulli secundus (L.), unparalleled, second to none. अद्वितीय।

Nunc est bibendum (L.), now is the time for drinking. अब (मदिरा) पीने का समय है।

○

Obiit (L.), he or she died. वह मर गया या वह मर गई।

Obiter dictum (L.), something said by the way. आक्षेप, सरसरे ढंग से कही गई बात।

Observanda (L.), things to be observed. ध्यान देने योग्य बात।

Octroi (Fr.), duties paid at the gate of a city. नगर के फाटक पर दी गई चुंगी।

Odiūm theologicūm (L.), hatred of theologians for each other's errors. अपनी-अपनी भूलों के लिये धार्मिक व्यक्तियों की घृणा।

Omne ignotum pro magnifico (L.), an unknown thing is magnificent. अज्ञात वस्तु महत्त्व की होती है।

Omnia bona bonis (L.), all things are good to the good. भले के लिये सब भला होता है।

Omnia mutantur nos et mutamur in illis (L.), all things change and we change with them. सब पदार्थ बदलते हैं और हम भी उन्हीं के साथ बदलते हैं।

Omnia vincit amor (L.), love conquers all things. प्रेम सभी को जीत लेता है।

On dit (Fr.), the flying rumour, common report, people say. जनश्रुति, फैलती बातें, लोग कहते हैं।

Onus probandi (L.), the burden of proof. सिद्ध करने का आधार, सबूत का भार।

Optimates (L.), men of high rank. उच्च श्रेणी के मनुष्य।

Ora et labora (L.), pray and labour. प्रार्थना और परिश्रम करो।

Ora pro nobis (L.), pray for us, हम लोगों के लिये प्रार्थना करो।

Ore rotundo (L.), with full voice. उच्च स्वर से।

O tempora ! O mores ! (L.), O the times ! O the manners of the world ! आह ! समय तथा संसार के मनुष्यों के रंग-ढंग पर शोक !

Otia dant vitia (L.), idleness begets vice. आलस्य पाप का मूल होता है, आलस्य बुराई की जड़ है।

Ouvrage (Fr.), a work. कार्य, काम।

Ouvrier (Fr.)-adj. & n. operative, a worker. काम में लाने योग्य, काम करनेवाला।

P

Pace (L.), by leave of. आज्ञा से।

Pace tuā (L.), by your leave. आपकी आज्ञा से।

Pactum illicitum (L.), an illegal pact. नियम-विरुद्ध (गैरकानूनी), गुटबन्दी।

Padrone (It.), master, ruler. मालिक, राजा, शासक।

Palmam qui meruit ferat (L.), let him who has won the palm wear it. जिसने विजय किया है उसीको काम में लाने दो।

Parergon (Gr.), something done by the way. सरसरी ढंग से किया हुआ कार्य।

Par excellence (Fr.), eminently. श्रेष्ठता या ख्याति से।

Par exemple (Fr.), for example. उदाहरण के रूप में, यथा।

Pari passu (L.), with equal pace, together. बराबरी की गति से, एक साथ।

Particeps criminis (L.), an accomplice. अपराध करने में सहायक।

Parvis componere magna (L.), comparing the great with the

small. बड़ों की छोटों से तुलना करने का कार्य।

Pas (Fr.), a step, action. कदम, कार्य।

Passim (L.), everywhere, dispersed. सर्वत्र, तितर-बितर।

Paterfamilias (L.), father of a family. कुटुम्ब का बड़ा बूढ़ा।

Pater noster (L.), our father. हमारा पिता।

Pater patriae (L.), the father of his country. देश का बड़ा बूढ़ा या पिता या प्रमुख।

Pathemata mathemata (Gr.), sufferings are lessons. सहन करने से या कष्टों से शिक्षा मिलती है।

Pax vobiscum ! (L.), peace be with you ! आपका कल्याण हो, आप शान्त रहें।

Peccavi (L.), I have sinned. मैंने पाप किया है।

Peine forte et dure (Fr.), strong and severe punishment. मजबूत और कड़ा दण्ड।

Penchant (Fr.), desire. इच्छा, झुकाव।

Per annum (L.), per year. प्रति वर्ष।

Per centum (L.), by the hundred. प्रति सैकड़ा।

Per contra (Fr.), on the contrary. प्रतिकूल रीति से।

Per diem (L.), per day, daily. प्रतिदिन।

Per fas et nefas (L.), through right and wrong. उचित या अनुचित रीति से।

Per se (L.), by itself. स्वयं।

Personnel (Fr.), persons employed in any service or business. किसी कार्य में नियुक्त व्यक्तियों का वर्ग।

Petitio principii (L.), begging of a question. सवाल की प्रार्थना।

Petit-maître (Fr.), a dandy. छेला, बाँका।

- Pia fraus* (L.), pious fraud. धार्मिक छल ।
- Pied -a-terre* (Fr.), temporary resting place. थोड़े से काल के लिये टिकने का स्थान ।
- Piou-piou* (Fr.), French infantry. फ्रांस देश की पैदल सेना ।
- Pleno jure* (L.), with full authority. पूर्ण अधिकार से ।
- Poeta nascitur, non fit* (L.), a poet is born, not made. कवि उत्पन्न होता है, बनाया नहीं जाता ।
- Point d'appui* (Fr.), point of support. आश्रय, सहारा ।
- Populus vult decipi* (L.), the people wish to be fooled. लोग मूर्ख बनना चाहते हैं ।
- Posse comitatus* (L.), the power of the country. देश-शक्ति, देश-बल ।
- Poste restante* (Fr.), a department in the post-office where letters etc. remain till called for. डाकघर में चिट्ठी को माँगने तक रोकने का विभाग ।
- Post mortem* (L.), after death. मृत्यु के उपरान्त ।
- Post obitum* (L.), after death. मृत्यु के बाद ।
- Pour faire rire* (Fr.), to excite a laugh. हँसी उत्पन्न करना ।
- Pour passer le temps* (Fr.), to pass away the time. समय काटना या बिताना ।
- Pour pendre conge* (Fr.), to take leave. छुट्टी लेना ।
- Prescriptum* (L.), things prescribed. बताये गये पदार्थ ।
- Presto* (It.), quickly. शीघ्रता से ।
- Preux chevalier* (Fr.), a brave knight. वीर योद्धा ।
- Prima facie* (L.), on the first view. पहिली दृष्टि में ।
- Primo* (L.), in the first place. पहिले पहल ।
- Primum mobile* (L.), the first motion. पहिली गति ।
- Pro aris et focis* (L.), for faith and home. धर्म तथा घर के लिये ।
- Pro bono publico* (L.), for the good of the public. लोक-हित के लिये ।
- Proces-verbal* (Fr.), written statement. लिखित वर्णन ।
- Pro et contra* (L.), for and against. प्रतिकूल तथा अनुकूल ।
- Profanum vulgus* (L.), the profane vulgar. साधारण भ्रष्ट मनुष्य ।
- Pro forma* (L.), according to the form. रीति के अनुसार ।
- Proh pudor* (L.), Oh, for shame ! आह, लज्जा के लिये ।
- Pro memoria* (L.), for a memorial. यादगार के लिये ।
- Pro patria* (L.), for our country. हमारे देश के लिये ।
- Pro rata* (L.), in proportion. अनुपात में, यथोचित ।
- Pro re nata* (L.), for special emergency. विशिष्ट आवश्यकता के लिये ।
- Pro tanto* (L.), for so much. इतने के लिये ।
- Pro tempore* (L.), for the time being temporarily. इस (वर्तमान) समय के लिये, अस्थायी रूप में ।
- Publice* (L.), publicly. सर्वसामान्य रूप में ।
- Pulvis et umbra sumus* (L.), we are dust and a shadow. हम लोग धूल और छाया हैं ।
- Q
- Quaere* (L.), inquire. अन्वेषण करना, अन्वेषण या खोज करो ।
- Qualis ab incepto* (L.), as from the beginning. आरम्भ से ।
- Quantum mutatus ab illo !* (L.), how much transformed from what he was ! पहिले से वह कितना परिवर्तित है !

Quantum sufficit (L.), a sufficient quantity. पर्याप्त परिमाण ।

Que sais-je ? (Fr.), what do I know ? मैं क्या जानता हूँ ?

Quid hoc sibi vult (L.), what does this mean ? इसका क्या अर्थ है ?

Quid pro quo (L.), something given or taken as equivalent to another. दूसरी वस्तु के समान दी या ली गई कोई वस्तु ।

Quid rides (L.), why do you laugh ? तुम क्यों हँसते हो ?

Quis custodiet ipsos custodes ? (L.), who will guard the guards themselves ? स्वयं रक्षकों की रक्षा कौन करेगा ?

Quis separabit ? (L.), who shall separate us ? हम लोगों को कौन पृथक् करेगा ?

Qui tacet consentit (L.), he who keeps silence consents. चुप रहने से स्वीकृति का अनुमान होता है, मौनं सम्मतिलक्षणम् ।

Qui va la' ? (Fr.), who goes there ? वहाँ कौन जाता है ?

Qui vive ? (L.), who lives there ? वहाँ कौन रहता है ?

Quod erat demonstrandum (L.) (abbr. Q. E. D.) which was to be demonstrated. जो सिद्ध करने को था, साध्य उपपन्न ।

Quod erat faciendum (L.), (abbr. Q. E. F.) which was to be done. जो करने को था ।

Quod vide (L.), which see. जिसको देखो ।

Quo jure ? (L.), by what right ? किस अधिकार से ?

Quorum pars magna fui (L.), in which I had a great share. जिसमें मेरा बड़ा हिस्सा था ।

Quot homines tot sententiae (L.), as many men, so many minds. जितने मनुष्य उतनी बुद्धि ।

Quo vadis ? (L.), whither thou goest ? तू कहाँ जाता है ?

R

Rabt (Fr.), reduction in price. मूल्य में न्यूनता, दाम में कमी ।

Ragione (It.), company or firm. व्यवसाय, संघ, कम्पनी ।

Raison d'etre (Fr.), reason for the existence of a thing. किसी पदार्थ के अस्तित्व का कारण ।

Rara avis (L.), a rare bird, a prodigy. अपूर्व पक्षी, अलम्य वस्तु ।

Realschulen (Ger.), a secondary school. बालकों की माध्यमिक पाठशाला ।

Recu (Fr.), received. प्राप्त, पाया हुआ ।

Reductio ad absurdum (L.), reducing position or argument to absurdity. मर्यादा भ्रष्ट करना, तर्क को असिद्ध करना ।

Relache (Fr.), relaxation, interval. विश्राम, मध्याह्नकाश ।

Religio loci (L.), the religious spirit of the place. किसी स्थान की धार्मिक प्रवृत्ति या भावना ।

Rentes (Fr.), funds, stocks. पूँजी, कोष, माल, असबाब ।

Requiescat in pace or *R. I. P.* ! (L.), may he or she rest in peace ! उस पुरुष या स्त्री को शान्ति मिले ।

Res angusta domi (L.), narrow circumstances at home. घर की दरिद्रता ।

Res gestaè (L.), exploits. साहस के कार्य ।

Res judicata (L.), a case or suit already decided. पहले से निर्णीत मुकदमा ।

Respice finem (L.), look to the end. अन्त को देखो ।

Resume' (Fr.), a summary or abstract. संक्षेप, सारांश, तत्त्व ।

Resuram (L.), I shall rise again.

मैं फिर उठूंगा ।

Reveur (Fr.), a day-dreamer. दिन में स्वप्न देखनेवाला ।

Rifacimento (It.), restatement. पुनः कथन, दुबारा बयान ।

Ruat caelum (L.), let the heaven fall. चाहे कैसी भी स्थिति हो, चाहे वज्र गिरे ।

Ruit mole sua (L.), it falls by its own weight. यह अपने ही भार से गिरता है ।

Ruse contre ruse (Fr.), cunning against cunning. धूर्तता के प्रति धूर्तता, शठे शठ्यं ।

Ruse de guerre (Fr.), a stratagem of war. युद्ध का षड्यन्त्र ।

Rus in urbe (L.), the country in town. नगर में देहात ।

S

Salle (Fr.), a hall. बड़ा कमरा या कक्ष ।

Sancta simplicitas (L.), childlike innocence. बच्चों के सदृश मोलापन ।

Sanctum sanctorum (L.), holy of holies. अति पवित्र स्थान ।

Sang-froid (Fr.), coolness, indifference. उदासीन भाव ।

Sans ceremonie (Fr.), without ceremony. बिना शिष्टाचार के ।

Sans peur et sans reproche (Fr.), without fear and without reproach. बिना भय और बिना धिक्कार के ।

Sans souci (Fr.), without care. बिना चिन्ता या यत्न या सावधानी के ।

Satis verborum (L.), enough of words. पर्याप्त शब्द हो गये ।

Satsapienti (L.), a nod is enough for the wise. बुद्धिमान् के लिये संकेत पर्याप्त होता है, अक्लमन्दे इशारा काफी ।

Sauve qui peut (Fr.), let him save who can save himself. जो अपने को स्वयं बचा सके उसको बचाने दो ।

Savant (Fr.), a learned man. बुद्धिमान् मनुष्य ।

Savoir faire (Fr.), knowing how to act. कार्यक्षमता, कार्यनिपुणता, काम करना जाननेवाला ।

Secundum naturam (L.), according to nature. प्रकृति के अनुसार ।

Secundum ordinem (L.), according to order. क्रम के अनुसार ।

Selon les regles (Fr.), according to the rules. नियमों के अनुसार ।

Semper fidelis (L.), always faithful. सर्वदा विश्वास के योग्य ।

Semper idem (L.), always the same. सर्वदा समान ।

Semper paratus (L.), always ready. सर्वदा प्रस्तुत (तैयार) ।

Seriatim (L.), one after another. क्रमानुसार ।

Servus servorum Dei (L.), the servant of the servants of God. ईश्वर के मृत्यों का भृत्य ।

Sic itur ad astra (L.), such is the way to stars. तारों तक का ऐसा पथ है ।

Sic transit gloria mundi (L.), so passes earthly glory. लौकिक यश इस प्रकार से चला जाता है ।

Sic volo, sic jubeo (L.), thus I will, thus I command. इस प्रकार मैं इच्छा करता हूँ तथा इस प्रकार आज्ञा देता हूँ ।

Sic vos non vobis (L.), thus do you but not for yourselves. इस प्रकार तुम कार्य करो, किन्तु स्वयं अपने लिये नहीं ।

Similia similibus curantur (L.), like things cure the like. विष की औषधि विष ही है ।

Sine die (L.), without a definite day, of a meeting adjourned for an indefinite period. बिना निश्चित दिन के, अनिश्चित काल के लिये स्थगित ।

Sine ira et studio (L.), without ill-will and without favour. बिना ईर्ष्या तथा बिना कृपा के।

Sine odium (L.), without hatred. बिना घृणा के।

Sine qua non (L.), without which not, an indispensable condition. जिसके बिना न (हो सके), आवश्यक या अनिवार्य स्थिति।

Siste, viator! (L.), stop traveller! यात्री ठहरो!

Si vis pacem, para bellum (L.), if you desire peace, be prepared for war. यदि शान्ति चाहते हो तो युद्ध के लिये तैयार हो जाओ।

Soi-disant (L.), self-styled. अपनी ही चाल-ढालवाली।

Spero meliora (L.), I hope for better things. अपेक्षाकृत मली वस्तुओं की आशा करता हूँ।

Spirituels (Fr.), intellectual, witty. बुद्धिमान्, ठिठोलिया।

Splendide mendax (L.), splendidly false. विलक्षण रूप से मिथ्या।

Spolia opima (L.), the richest booty. बहुमूल्य लूट का माल।

Sponte sua (L.), of one's own accord. अपनी इच्छा से, अपने आप।

Stans pede in uno (L.), standing on one foot. एक पैर पर खड़ा हुआ।

Status quo (L.), the state or condition in which a thing is existing. जिस स्थिति या अवस्था में कोई वस्तु हो, वर्तमान स्थिति।

Stet fortuna domus! (L.), may the fortune of the house last long! ईश्वर करे परिवार का सौभाग्य चिर-स्थायी हो।

Sub judice (L.), under consideration. विचाराधीन।

Sub poena (L.), under a penalty. दण्ड के अन्तर्गत।

Sub rosa (L.), under that rose, privately. गुप्त रीति से।

Sub specie (L.), under the appearance of. देखावट में।

Sub voce (L.), under that head. उस शीर्षक या मद में।

Suggestio falsi (L.), false suggestion. झूठा प्रस्ताव।

Sui generis (L.), of its own kind. अपने ही प्रकार का विशिष्ट।

Summum bonum (L.), the highest good. सबसे बढ़कर कल्याण।

Sursum corda (L.), lift up your hearts. अपना हृदय ऊँचा करो।

Suum cuique (L.), let each have his own. प्रत्येक को अपना-अपना भाग लेने दो।

Suus cuique mos (L.), every one has peculiar habits. प्रत्येक मनुष्य का अलग-अलग स्वभाव होता है।

T

Tabula rasa (L.), a smooth tablet. चिकनी (बिना चिह्न की) तख्ती।

Taedium vitae (L.), weariness of life. जीवन का मारीपन।

Tant mieux (Fr.), so much the better. इतना अपेक्षाकृत अच्छा है।

Tanto uberius (L.), so much the richer. इतना अधिक धनी।

Tant pis (Fr.), so much the worse. इतना अधिक बुरा।

Tapis (Fr.), under consideration. विचाराधीन।

Te Deum (L.), song of thanksgiving. धन्यवाद गीत।

Tempora mutantur, nos et mutamur in illis (L.), the times are changed and we are changed with them. समय बदलता है और उसी के अनुसार हम लोगों में भी परिवर्तन होता है।

Tempus fugit (L.), time flies. समय भागता जाता है।

Terra firma (L.), a safe footing. पैर रखने का सुरक्षित स्थान।

Terra incognita (L.), an unknown country. अज्ञात देश ।

Tertium quid (L.), a third something. तीसरी कोई वस्तु ।

Tete-a-tete (Fr.), head to head, private talk. गुप्त वार्तालाप ।

Tirage d' part (Fr.), an article reprinted from a magazine. किसी पत्रिका से उद्धृत लेख ।

Toga virilis (L.), the garb of manhood. मर्दानगी का वस्त्र ।

To kalon (Gr.), the beautiful. सुन्दर व्यक्ति ।

Totidem verbis (L.), in just so many words. ठीक इतने शब्दों में ।

Toties quoties (L.), as often as. उतनी ही बार जितना... ।

Toto coelo (L.), by the whole heavens, diametrically opposite. संपूर्ण आकाश में, बिल्कुल विपरीत ।

Tour de force (Fr.), a feat of strength or skill. बल या हुनर का कार्य ।

Tout au contraire (Fr.), quite the contrary. बिल्कुल विपरीत ।

Tout a fait (Fr.), completely. पूर्ण रूप से ।

Tout a vous (Fr.), entirely yours. पूर्ण रूप से तुम्हारा ।

Tout ensemble (Fr.), the broad or general effect. साधारण प्रभाव ।

Tout le monde (Fr.), all the world, every body. संपूर्ण संसार, सब प्राणी ।

Tria juncta in uno (L.), three in one. एक में तीनों ।

Tu quoque Brute ! (L.), and thou too Brutus ! और ब्रूटस् तू भी ।

U

Ubi bene, ibi patria (L.), where everything is well for me, that is my fatherland. जहाँ सब वस्तु मेरे अनुकूल है वही मेरी मातृ-भूमि है ।

Ubique (L.), everywhere. सर्वत्र, हर जगह ।

Ultima ratio regum (L.), the last decision of kings, i. e. war. राजाओं का अन्तिम निर्णय अर्थात् युद्ध ।

Ultima thule (L.), the utmost limit. अन्तिम सीमा ।

Ultra vires (L.), beyond one's powers. किसी की शक्ति (सामर्थ्य) के बाहर ।

Und so weiter (Ger.), (abbr. U. S. W.), and so forth. और इसी प्रकार आगे इत्यादि ।

Usque ad nauseam (L.), to the point of disgust. घृणा की हद तक ।

Usus loquendi (L.), current usage of speech. भाषा का प्रचलित प्रयोग ।

Utile dulci (L.), the useful with the agreeable. रोचक के साथ-साथ उपयोगी ।

Ut infra (L.), as below. अधोलिखित, जैसा नीचे लिखा है ।

Ut supra (L.), as above. पूर्वोक्त, जैसा ऊपर लिखा है ।

V

Vade in pace (L.), go in peace. शान्ति में प्रस्थान कीजिये ।

Vade mecum (L.), a constant companion. सर्वदा साथ रहनेवाला ।

Vale (L.), farewell. बिदाई ।

Valet de chambre (Fr.), an attendant. सेवक, टहलुआ ।

Variae lectiones (L.), various readings. विभिन्न पाठान्तर ।

Variorum notae (L.), notes of several authors. अनेक ग्रन्थकारों की टीका ।

Vaurien (Fr.), a good for nothing. निकम्मा ।

Veni, vidi, vici (L.), I came, I saw, I conquered. मैं आया, मैंने देखा, मैंने जीता ।

Verbatim et litteratim (L.), word for word and letter for letter. एक एक शब्द, एक एक अक्षर ।

Verbum sapienti sat est (L.), a word to the wise is enough. बुद्धिमान् के लिये एक शब्द पर्याप्त होता है ।

Vertias odium parit (L.), truth begets hatred. सत्य घृणा उत्पन्न करता है ।

Versus (L.), (abbr. V.), against. विरुद्ध ।

Vestigia (L.), tracks, vestiges. चिह्न, आकृति ।

Vestigia nulla retrorsum (L.), no foot-prints backwards (as in the lion's den), not a step backward. एक भी पग-चिह्न पीछे की ओर नहीं (जैसा शेर की माँद में), एक पग भी पीछे नहीं ।

Vexata quaestio (L.), a disputed question. शास्त्रार्थ का विषय, झगड़ा या विवाद का प्रश्न ।

Via (L.), by way of. मार्ग से, रास्ते से ।

Via media (L.), a middle course. मध्य का मार्ग ।

Vice (L.), in place of. बदले में, वास्ते ।

Vice versa (L.), the order being reversed, the terms being exchanged. क्रम बदल दिया गया, शब्द का क्रम उलटा हुआ ।

Videlicet (L.), (abbr. viz.), to wit, namely. अर्थात् ।

Viet armis (L.), by force of arms. शस्त्रास्त्र के बल से, बाहुबल से ।

Vires acquirit eundo (L.), it gains strength as it goes. जाते जाते यह शक्ति प्राप्त करता है ।

Virginibus puerisque (L.), I sing for the young people, for boys and girls. मैं नौजवान लोगों, बालक-बालिकाओं के लिये गाता हूँ ।

Virtus post nummos (L.), money first and virtue afterwards. पहिले धन तब धर्म ।

Virtute officii (L.), by virtue of

office. अधिकार की शक्ति से, पदाधिकारेण ।

Vis a tergo (L.), compulsion from behind. पीछे की ओर से बाधकता ।

Vis-a-vis (Fr.), opposite, facing. आमने-सामने ।

Vis comica (L.), comic power. प्रहसन की शक्ति ।

Vis intertia (L.), passive resistance. बिना क्रियाशील लड़ाई के मुकाबिला ।

Vita brevis, ars longa (L.), life is short, art is long. जीवन छोटा है, कला या विद्या बहुत है ।

Vita patris (L.), (abbr. V. P.), in the lifetime of father. पिता के जीवित रहते हुए, पिता के जीवनकाल में ।

Vita sine litteris mors est (L.), life without literature is death. बिना साहित्य का जीवन मृत्यु के समान है ।

Vivat regina ! (L.), long live the queen ! महारानी दीर्घायु हों !

Vivat rex ! (L.), long live the king ! महाराज दीर्घायु हों !

Viva voce (L.), by oral testimony. मौखिक परीक्षा से ।

Vive l'empereur (Fr.) long live the emperor ! महाराजाधिराज दीर्घायु हों !

Vive, vaeque ! (L.), life and health to you ! आप दीर्घायु और आरोग्य रहें, आपके जीवन और स्वास्थ्य के लिये शुभकामना !

Vivit post funera virtus (L.), virtue survives the grave. मरने पर गुण पीछे रह जाता है ।

Vogue la galere (Fr.), row on the boat, come what may. नाव आगे बढ़ाते चलो, चाहे जो भी हो ।

Voila (Fr.), behold, there is or are. देखो, वहाँ है या हैं ।

Voila tout (Fr.), that is all. बस ।

Volage (Fr.), fickle. चंचल ।

Volente Deo (L.), God willing. यदि ईश्वर की इच्छा हो ।

Volo, non valeo (L.), I am willing but am unable. मैं इच्छा तो करता हूँ, परन्तु असमर्थ हूँ ।

Vox et praeterea nihil (L.), a voice and nothing more. केवल एक शब्द और कुछ नहीं ।

Vox populi, vox Dei (L.), the voice of the people is the voice of God. पंचों का कथन ईश्वर का वाक्य है ।

Vulgo (L.), commonly. सामान्य रूप से या में ।

W

Wahrheit und dichtung (Ger.), truth and poetry. सत्यता और कविता ।

Weltgeist (Ger.), world-spirit. संसार की भावना ।

Weltschmerz (Ger.), world-sorrow, sympathy with universal misery. संसार का दुःख, संसार की दुर्दशा या दुर्भाग्य से सहानुभूति ।

X

Xanthippe (Gr.), a shrewish wife. कर्कशा पत्नी ।

Xystum (L.), a shaded walk in a garden. बगीचे का वृक्षों से आच्छादित मार्ग ।

Y

Yaboo (Pers.), An Afghan pony. अफगानी टट्टू ।

Z

Zeitgeist (Ger.), spirit of the times. समय की प्रचलित भावना ।

Zeitvertreib (Ger.), a pastime. क्रीड़ा, आनन्द ।

Zollverein (Ger.), a Customs league. जर्मनी देश का चुंगी-संघ ।

Zonam perdidit (L.), he has lost his wealth, he is in need of money. उसका धन चला गया उसे धन की आवश्यकता है ।

Zoon politikon (Ger.), a political being (said of man). राजनीतिक प्राणी (मनुष्य) ।

**SIGNS AND SYMBOLS USED IN ASTROLOGICAL
SCIENCE, COMMERCE, MEDICINE, MATHEMATICS
AND TYPOGRAPHY WITH PROOF READING
ABBREVIATIONS**

ASTROLOGICAL

- ♈ Aquarius. कुम्भ राशि ।
 ♈ Aries. मेष राशि ।
 ♎ ascending node. आरोही पर्व ।
 ♂ asteroid. मङ्गल तथा बृहस्पति के मध्य में स्थित उपग्रह ।
 ♋ Cancer. कर्क राशि ।
 ♑ Capricornus. मकर राशि ।
 ♌ conjunction. सन्धि ।
 ° degrees. अंश ।
 ♎ descending node. अवरोही पर्व ।
 ⊕ Earth. पृथ्वी ।
 ○ Full Moon. पूर्ण चन्द्र ।
 II Gemini. मिथुन राशि ।
 ♃ Jupiter. बृहस्पति ग्रह या राशि ।
 ♌ Leo. सिंह राशि ।
 ♎ Libra. तुला राशि ।
 ♂ Mars. मङ्गल ग्रह या राशि ।
 ☿ Mercury. बुध ग्रह या राशि ।

- ' minutes. कला ।
 ☾ Moon's first quarter. चन्द्रकला का प्रथम चतुर्थांश ।
 ☾ Moon's last quarter. चन्द्रकला का अन्तिम चतुर्थांश ।
 ♆ Neptune. नेपचुन ।
 ● New Moon. नवीन चन्द्र ।
 ☾ opposition. विरोध ।
 ♓ Pisces. मीन राशि ।
 ♐ Sagittarius. धनु राशि ।
 ♄ Saturn. शनि ग्रह या राशि ।
 ♏ Scorpio. वृश्चिक राशि ।
 " Seconds. विकला ।
 ☉ Sun. सूर्य ग्रह या राशि ।
 ♉ Taurus. वृष राशि ।
 ♅ Uranus. अरुण ।
 ♀ Venus. शुक्र ग्रह या राशि ।
 ♍ Virgo. कन्या राशि ।

COMMERCIAL

a/c account. लेखा ।
 A/c account of. के कारण या लेखा में ।
 A/S account sales. लेखा विक्री ।
 a/d after date. उत्तर तिथि या मिति ।
 @ at the rate of. दर से ।
 B/E Bill of Exchange. हुण्डी या विनिमय पत्रक ।
 B/L Bill of Lading. द्रव्य संक्रान्त प्राप्ति स्वीकार पत्र या द्रव्य-भारन पत्रक ।
 B/S Bill of Sale. विक्री पत्रक ।
 c/o care of. द्वारा, मार्फत ।
 C/. coupon. चिट, पुर्जा ।
 C.O.D. Cash on delivery. पाने पर नगद भुगतान ।
 d/a days after acceptance. स्वीकृति के उपरान्त दिन ।
 d/d day's date. दिन की तिथि ।
 d/s day's sight. दिवस या तिथि दर्शन ।
 \$ dollars. अमरीकी चाँदी के सिक्के = ४ शि० २ पै० ।
 ' feet. फीट ।

f.o.b. free on board. जहाज द्वारा शुल्क मुक्त ।
 f. o. r. free on rail. रेल द्वारा शुल्क मुक्त ।
 " inches. इञ्च ।
 J/A Joint account. संयुक्त लेखा ।
 L/c Letter of Credit. ऋणपत्र ।
 Mc metallic currency. धातु के सिक्के ।
 m/d month's date. महीने की तिथि ।
 m/s month's sight. महीने का दर्शन ।
 No number. संख्या ।
 o/a on account. लेखा के मद में ।
 % per cent. प्रतिशत ।
 ‰ per thousand. प्रतिसहस्र ।
 £ pound sterling. अंग्रेजी पाउण्ड या स्वर्ण-मुद्रा ।
 P/N Promissory Note. प्रतिज्ञापत्र, रुक्का, तमस्सुक ।
 R/T Radio telephony. बेतार के तार द्वारा वात्सलाप की प्रणाली ।
 W/T Wireless telegraphy. बेतार के तार द्वारा सूचना भेजने की प्रणाली ।

MEDICAL

3 drachm. ड्राम (३ माशा) ।
 m drop (minim.) बून्द ।
 ʒ ss half scruple. ड्राम का षष्ठमांश (४ रत्ती) ।
 ʒ i one scruple. ड्राम का तृतीयांश (८ रत्ती) ।
 3 ounce. आउन्स (३ छटांक) ।
 ① pint (octavius.) पाइण्ट (१२ आउन्स या छः छटांक) ।
 ʒ scruple. ड्राम का तृतीयांश (८ रत्ती) ।
 ʒ iss scruple and a half. ड्राम का तृतीयांश तथा तदर्थ ।
 ʒ take. लो ।
 ʒ ij two scruples. ड्राम के तृतीयांश का द्विगुण ।
 ʒ iij three scruples. ड्राम के तृतीयांश का त्रिगुण ।

MATHEMATICAL

+	sum. (plus.) धन ।	\leq	equal to or less than. तुल्य या न्यूनतर ।
\angle	angle. कोण ।	\geq	equal to or greater than. तुल्य या अधिकतर ।
$\angle s$	angles. कोणों ।	\mp	minus or plus. ऋण या धन ।
\because	because. चूँकि, यतः ।	\times	multiplication, multiplied by. गुणन, गुणे ।
\odot	circle. वृत्त ।	$\sqrt[n]{}$	ninth root. नवम मूल ।
\bigcirc	circumference. परिधि ।	$\sqrt[n]{}$	nth root. अनिश्चित संख्यक मूल ।
$\sqrt[3]{}$	cube root. घनमूल ।	\nless	not less than. लघुतर या न्यूनतर नहीं या अधिकतर ।
\sim	difference. अन्तर ।	\nless	not greater than. अधिकतर या दीर्घतर नहीं या लघुतर ।
÷	division, divided by. भाग, भागे ।	\neq	not equal to. तुल्य नहीं, असमान ।
\approx	double integration. द्विगुण पूर्णाङ्किकरण ।	\parallel	parallel. समानान्तर ।
$\sqrt[8]{}$	eighth root. अष्टममूल ।	\square	parallelogram. समानान्तर चतुर्भुज ।
$=$	equal to. तुल्य या समान ।	\perp	perpendicular. लम्ब ।
\leq	less than or equal to. लघुतर या तुल्य ।	\propto	proportional to. अनुपाती ।
\geq	greater than or equal to. अधिकतर या तुल्य ।	\pm	plus or minus. धन या ऋण ।
Δ	finite difference. सीमित अन्तर ।	$\sqrt[q]{}$	qth root. क्यूवाँ मूल ।
$\sqrt[5]{}$	fifth root. पञ्चम मूल ।	\square	rectangle. आयत ।
foot.	फुट ।	\angle	right angle. समकोण ।
f	function. कार्य, अनुष्ठान ।	\checkmark	root. मूल ।
g	gravity. आकर्षण ।	\int	single integration. एक पूर्णाङ्कन ।
G	gravitational constant. आकर्षी अंचल ।	$\sqrt[6]{}$	sixth root. षष्ठ मूल ।
$>$	greater than. अधिकतर या दीर्घतर ।	\therefore	so is. यथा क्रमिते ।
$<$	less than. न्यूनतर या लघुतर ।	\square	square. वर्ग ।
\nless	lesser or great than. लघुतर या दीर्घतर ।	$-$	subtraction (minus). ऋण-करण ।
\approx	greater or less than. दीर्घतर या लघुतर ।	Σ	addition. योगकरण ।
\equiv	identically equal to. सर्वाङ्ग सम ।	\therefore	therefore. अतः, इसलिये ।
"	inch. इञ्च ।	δ	variation. परिणमन ।
∞	infinity. अनन्त ।	\propto	varies as. परिणमिते ।
\int	integral. पूर्णाङ्कीय ।	\uparrow	vertical. लम्ब, खड़ा ।
:	is to. अनुपात ।		

TYPOGRAPHIC

Proof-Reading Abbreviations & Signs.

- alt.* Alter. स्थानान्तरित करें।
C. or Cap. Use capital letters. बड़े अक्षरों का प्रयोग करें।
d. Delete. मिटा या हटा दीजिये।
d. l. Take out the lead. लेड हटाइये।
D. Pr. Put darker print. अधिक काला अक्षर छापिये।
Ital. Print in italics. टेढ़े-मेढ़े अक्षरों में छापें।
L. Less spacing. दो शब्दों के बीच का स्थान कम करें।
l. c. (lower casing) use small letters. छोटे अक्षरों का प्रयोग करें।
lead in. Put a lead between two lines. दो पंक्तियों के बीच में लेड बैठाये।
L. Pr. Put lighter print. हल्के काले अक्षरों में छापें।
N. P. Begin a new paragraph. नया पैराग्राफ, नया अनुच्छेद आरम्भ करें।
Rom. Replace with Roman Type. रोमन अक्षरों में छापें।
run on. Put in the same line. एक ही पंक्ति में सजावें।
S. cap. Small capitals. छोटे अक्षरों में छापें।
Stet. Put the lines though penned through. कटे शब्दों को ज्यों का त्यों छापें।
tr. Transpose. स्थानान्तरित करें।
w. f. Wrong fount or font. अक्षरों में भिन्नता आ गई है।
 acute accent. तीव्र बल दें।
 = Aline. ऊँचे नीचे अक्षरों की पंक्ति ठीक करें।
 & ampersand. 'एवं' का संकेत दें।
 apostrophe. लुप्ताक्षर संकेत दें।
 * asterisk. ताराङ्कित करें।
 ** asterism. ताराङ्कपुंज दें।
 {} braces. संयुक्त करें या घन कोष्ठक दें।
 () brackets (small) or single लघु कोष्ठक या बन्वनी दें।
 [] (big) brackets. दीर्घ या गुरु कोष्ठक दें।
 [Carry a word further to the left. बाईं ओर खिसकावें।
] Carry a word further to the right. दाईं ओर खिसकावें।
 ^ caret. छूटा या छूटे अक्षर या शब्द जोड़े।
 — circumflex. दीर्घोच्चारक चिह्न दें।
 × Change the broken type. टूटे हुए अक्षर बदलें।
 ⊂ close up. दूर दूर छपे अक्षरों को जोड़ें।
 : colon. : चिह्न दें।
 :- colon and dash. :—चिह्न दें।
 , comma. , चिह्न दें।
 † dagger. † चिह्न दें।
 — dash. — चिह्न दें।
 ˆ Elevate a word or letter. शब्द या अक्षर ऊपर उठावें।
 ˊ Depress a word or letter. शब्द या अक्षर नीचे खिसकावें।
 ‡ double dagger. ‡ चिह्न दें।
 &c. et cetera. संक्षिप्त 'एवं' तथा इत्यादि सूचक संकेत छापें।
 ! exclamation. विस्मय-सूचक चिह्न।
 ⊙ full stop. पूर्णविराम का चिह्न दें।
 - hyphen. (योजक)-चिह्न दें।
 ☞ index. हाथ का चिह्न (संकेतक) चिह्न दें।
 ? interrogation. ? (प्रश्नवाचक) चिह्न दें।
 — macron.—दीर्घ स्वर सूचक चिह्न दें।
 ¶ Paragraph. अनुच्छेद आरम्भ करें।
 per. (प्रतिसूचक) चिह्न दें।
 “” quotation marks. “”(उद्धरण-सूचक) चिह्न दें।
 § section. (परिच्छेद-सूचक) चिह्न दें।
 ; semicolon. ; चिह्न दें।
 ⊥ Space appears improperly, स्थानान्तर ठीक नहीं।
 # space out. सटे शब्दों को पृथक् करें।
 ~ tilde. (प्रमेद-सूचक) चिह्न दें।

Authenticated Administrative & Social Phraseology of Words & Terms.

प्रामाणिक शासन तथा सामाजिक शब्दावली

जनतंत्र की केन्द्रीय तथा प्रादेशिक शासन-व्यवस्था एवं समाज में
प्रयुक्त आंग्ल पारिभाषिक शब्दों के पर्यायवाची हिन्दी शब्द

A

Abaction—पशु की चोरी ।	Abdominal—उदर सम्बन्धी, उदरक, औदरीय ।
Abactor—पशु चोर ।	Abdominal bandage—उदरपट्टिका ।
Abalienation—आगम पत्र या कवाले का संक्रामण (transfer of title of right).	Abduction—अपहरण, स्त्री या बच्चे को भगा ले जाने का काम ।
Abandoned claim—परित्यक्त अधिकार या दावा ।	Abductor—अपहर्ता, स्त्री या बच्चे को भगा ले जानेवाला ।
Abandonee—परित्यक्त वस्तु का ग्रहणकर्ता ।	Abet—दुस्साहित करना ।
Abandonment—परित्याग, परित्यजन ।	Abetment—दुस्साहन, अनुत्तेजन ।
Abandonment of holdings—जोतों के अधिकार का परित्यजन ।	Abettor—अनुत्तजक ।
Abate—कमी करना, दूर करना, हटाना, उठाना, कम करना, शांत करना, समाप्त करना ।	Abeyance—आस्थगन, स्थायी रूप से टाल देने का काम ।
Abatement—कमी, न्यूनीकरण, घटाव, समाप्ति ।	Abide—टिकना, टिकाना, जारी रहना ।
Abatement of Land Revenue—मालगुजारी का घटना या घटाया जाना, तख्कीफ़ मालगुजारी ।	Abide by—पाबन्द रहना, पाबन्दी करना, पालन करना, मानना ।
Abatement of rent—लगान में कमी ।	Abide by rules—नियमों का पालन करना ।
Abatement of Suit—वादान्तकरण, वादसमाप्ति, झगड़े या मुकदमे की समाप्ति ।	Abiding convictions—स्थिर धारणाएं ।
Abbreviated—संक्षिप्त, संक्षिप्त किया गया ।	Abjuration—शपथपूर्वक त्याग ।
Abbreviated form — संकेत चिह्न, संक्षिप्त रूप ।	Abjuratory—शपथ-पूर्वक त्याग करनेवाला ।
Abbreviation—संक्षेप, संकेताक्षर ।	Abjurer—शपथ-पूर्वक त्यागनेवाला व्यक्ति ।
Abbreviator—संक्षेपक ।	Ablution—तीर्थ-स्नान ।
Abdication of throne—सिंहासन-त्याग ।	Abnormal—असामान्य, असाधारण ।
	Abolition—उन्मूलन, समाप्ति ।
	Abolition of post—पद की समाप्ति ।
	Above noted—ऊपर लिखा हुआ, उपरिलिखित ।
	Above par—अंकित मूल्य से ऊपर या अधिक ।
	Above standard—प्रमाण या अवस्था से ऊपर या अधिक ।
	Abpashi Nahar—(Canal Irrigation)

- नहर द्वारा सिचाई ।
 Abridged edition—संक्षिप्त संस्करण ।
 Abroad—विदेश में ।
 Abrogate—मिट्टा देना, उठा देना ।
 Abrogated—निराकृत, नेस्तनाबूद ।
 Abrogator—निराकारी, नेस्तनाबूद करने-वाला ।
 Abrupt fall in prices—सहसा मूल्य-पात, भाव का यकायक गिराव या उतार ।
 Abrupt style—असम्बद्ध या भग्न-शील ।
 Abscond—भाग जाना, फरार होना, लापता होना, चंपत होना ।
 Absconded—भाग हुआ, फरार ।
 Absconder—फरार, भगोड़ा ।
 Absconding—फरार, भागा हुआ ।
 Absence—अनुपस्थिति, गैरहाजिरी ।
 Absence of authority—प्राधिकार का अभाव ।
 Absence on duty—कर्त्तव्य या कार्य से अनुपस्थिति ।
 Absentee—अनुपस्थित व्यक्ति ।
 Absentee landlord—अन्यत्रवासी भूमि-पति ।
 Absentee statement—अनुपस्थित विवरण-पत्र, गैरहाजिरी का नक्शा ।
 Absent inspite of service of summons—सम्मन तामील होने पर भी गैरहाजिर ।
 Absent on tour—दौरे पर गैरहाजिर, पर्यटन पर अनुपस्थित ।
 Absent owner—अन्यत्रवासी स्वामी ।
 Absent without leave—बिना छुट्टी के गैरहाजिर, बिना अवकाश के अनुपस्थित ।
 Absolute decree—अबाधित डिकरी ।
 Absolute disregard of law—नियम या कानून की पूर्ण अवहेलना ।
 Absolute Occpancy Right—पूर्ण भोगाधिकार, पक्का मीरूसी हक ।
 Absolute occupancy tenant—पूर्ण भोगी कृषक, पक्का मीरूसी काश्तकार या असामी ।
 Absolute order—अबाधित आज्ञा ।
 Absolute property—अबाधित सम्पत्ति ।
 Absolute right—पूर्ण अधिकार ।
 Absolute rule—निरपवाद नियम या शासन ।
 Absolute sentence of imprisonment—केवल कारावास दण्ड ।
 Absolute title—पूर्ण स्वत्व, पूरा हक ।
 Absorbed—संविलीन ।
 Absorption (of temporary hands into permanent vacancies)—खपत, अन्तर्भूतकरण, अन्तर्भाव (अस्थायी कर्मचारियों का स्थायी रिक्त स्थानों में) ।
 Abstinence—मदिरा-वर्जन, मद्यनिषेध ।
 Abstract—उपसंक्षेप, अमूर्त, गोशवारा ।
 Abstract book—उपसंक्षेप पुस्तक, संक्षिप्त विवरण-पुस्तिका ।
 Abstract budget—उपसंक्षिप्त आय-व्ययक ।
 Abstract of cost—लागत या व्यय का संक्षिप्त लेखा ।
 Abstract of holdings—धृतक्षेत्र का संक्षिप्त विवरण ।
 Abstract of stock issues—दिये गये सामान की संक्षिप्त सूची ।
 Abstract statement—संक्षिप्त विवरण ।
 Abstract table—उपसंक्षेप सारणी ।
 Abundant—प्रभूत, प्रचुर, अधिक ।
 Abutment—मेहराब का पाया, तोरणा-घार ।
 Abutments—प्रतिसीमाएँ, संलग्न सीमाएँ ।
 Abutter—प्रतिसीमा का स्वामी ।
 Abutting—प्रतिस्पर्शी, सटा हुआ ।
 Abutting owner—प्रतिस्पर्शी स्वामी ।
 A. C. (A class)—प्रथम श्रेणी ।
 A. C. (Assistant Commissioner) सहायक आयुक्त ।
 Academic—शास्त्रीय, विद्या-विषयक, आधिविद्य ।
 Academic costume—विद्योचित वेष या पोशाक ।
 Academic Council—विद्या सभा या परिषद् ।
 Academic freedom—विद्या-स्वातन्त्र्यः इत्मी आजादी ।

- Academic qualification—विद्या-सम्बन्धी योग्यता ।
 Academic rank—आधिविद्य पद ।
 Academic session—आधिविद्य सत्र ।
 Academic work—विद्योचित कार्य ।
 Academic year—आधिविद्य वर्ष ।
 Academy—विद्यासभा, विद्यापरिषद्, विहार, विद्यापीठ ।
 Accede—सम्मिलित हो जाना, दूसरे राज्य में मिल जाना, सम्मिलन, अभिवर्धन, पदारोहण, पद ग्रहण करता, मान लेना ।
 Accede to—स्वीकार करना, मान लेना ।
 Acceding States—सम्मिलित या प्रविष्ट राज्य ।
 Acceleration—वेगवृद्धि ।
 Acceptance—स्वीकार, स्वीकृति, ग्रहण, अंगीकृति, अंगीकार, मंजूरी, मानना ।
 Acceptance (as of a bill)—सकारा ।
 Acceptance for registration—रजिस्ट्री के लिए स्वीकृति, पंजीयन के लिए स्वीकृति ।
 Acceptance note—स्वीकृति-पत्र ।
 Accepted assets—स्वीकृत निकासी ।
 Accepted bill—स्वीकृत विपत्र या अधिनियम ।
 Access—पहुँच, प्रवेश, उपागमन, अभि-गमन, साधन ।
 Accessible—अभिगम्य, पहुँचने योग्य ।
 Accessible locality—सुगम स्थान ।
 Accession of a State—राज्य का सहमिलन ।
 Accession of property—सम्पत्ति की अभिवृद्धि ।
 Accessory—सहायक वस्तु, उपसाधन, उपवस्तु ।
 Accessory right—उप-अधिकार ।
 Accident—दुर्घटना, आकस्मिक घटना ।
 Accidental injury—आकस्मिक चोट, आकस्मिक आघात ।
 Accident Insurance Society—दुर्घटना बीमा समिति ।
 Accident Policy—दुर्घटना बीमापत्र ।
 Accident register—दुर्घटनाओं की पंजी ।
 Accident report—दुर्घटना की सूचना ।
 Accommodate—स्थान देना, अनुकूल बनाना, सुविधा देना ।
 Accommodating — अनुग्रहकारी, सुविधादायक ।
 Accommodation — स्थान, कमरा, आराम की वस्तुएँ, अनुग्रह, मेल, अनु-कूलता, हथ-उधार ।
 Accommodation work — निवास निर्माण कार्य ।
 Accompanied by—समेत, के साथ, सहित ।
 Accompaniments—संगामी, सहवस्तुएँ ।
 Accompanying—साथ का, साथ लगा हुआ, संलग्न ।
 Accomplice—सहापराधी, अपराधसंगी ।
 Accomplish—संपन्न करना, सम्पादन करना, पूरा करना ।
 Accomplished—गुण-सम्पन्न, कृत-विद्य ।
 Accomplished fact—निष्पन्न तथ्य, सिद्ध बात ।
 Accomplishment—निष्पादन, परिपूर्ति, समाप्ति ।
 Accord—एकमत्य, आनुकूल्य, रुचि, प्रदान, समान होना, एक स्वर ।
 Accord approval—अनुमोदन करना, स्वीकृति देना ।
 Accordingly—इस प्रकार, इसलिए, तदनुसार ।
 Accord sanction—स्वीकृति देना ।
 Accost—अभिवादन करना ।
 Account—लेखा, गणन, हिसाब, विवरण, स्पष्टीकरण, कथन, अर्थ ।
 Accountable—उत्तरदायी, जवाबदेह ।
 Accountable receipt — उत्तरदेय प्राप्ति ।
 Account, Appropriation—विनियोग लेखा ।
 Account, Detailed—सविस्तार लेखा ।
 Accountant—लेखपाल, गाणनिक, गणनाध्यक्ष ।
 Accountant Clerk—लेखा लेखक, गणना लेखक, लेखालिपिक ।

- Accountant General—महालेखपाल, महागणनाध्यक्ष ।
- Account Book—लेखा पुस्तक ।
- Account duty—उत्तराधिकारी कर ।
- Account for (v.) कारण बताओ, लेखा दो, समाधान करो, उत्तरदायी होना ।
- Account heads—लेखा शीर्षक ।
- Account-holder—लेखाधारी ।
- Accounting—लेखाङ्कन ।
- Accounting & disposal of Government Estates—राजकीय सम्पत्ति का ब्योरा और उनका विक्रय ।
- Account-keeping—लेखा पालन ।
- Accounts Department—लेखा विभाग ।
- Accounts Officer—गणनाधिकारी, लेखाधिकारी ।
- Accounts Supervisor—लेखा पर्यवेक्षक ।
- Accounts were below the standard of efficiency and had further deteriorated—लेखाजात प्रगुणता के स्तर से गिरे हुए थे तथा पहिले से अधिक खराब थे ।
- Accoutrements—साज-सज्जा, आकल्प ।
- Accrual increment—संभूत वेतन-वृद्धि ।
- Accrue—संभूत होना ।
- Accrued & accruing interest—प्रोद्भूत तथा प्रोद्भावी ब्याज ।
- Accruement—उपाजन, प्राप्ति ।
- Accumulation—संचयन ।
- Accumulative—संचयी ।
- Accumulative sentence—अनुमोच्य दण्डादेश ।
- Accuracy—विशुद्धता ।
- Accurate—यथार्थ, सही, ठीक, विशुद्ध ।
- Accurately—ठीक-ठीक, वास्तविक ।
- Accusation—दोषारोपण, दोष-स्थापन, अभियोग ।
- Accused—अभियुक्त ।
- Accuser—दोषारोपक, मुद्दई, वादी ।
- Acidity—अम्लत्व, खट्टापन ।
- Acknowledge—स्वीकार करना, प्राप्ति-सूचना भेजना ।
- Acknowledgment—स्वीकृति, प्राप्ति-स्वीकार, स्वीकरण ।
- Acknowledgment of consideration made before a registering officer.—प्रतिफल का स्वीकरण जो पंजीयक अधिकारी के सामने किया जाय ।
- Acknowledgment due—जवाबी रजिस्टरी, पावनी, पावती ।
- Acknowledgment of liability—दायित्व स्वीकरण ।
- "A" Class allowance—"अ" श्रेणी का भत्ता ।
- A copy of the court's order passed in the marginal note of a case—उपान्तर अंकित मुकदमे में अदालत का जो आदेश हुआ है उसकी एक नकल या प्रतिलिपि ।
- Acoustics—ध्वनिशास्त्र ।
- Acquaintance—परिचय ।
- Acquiescence—मौन सहमति ।
- Acquiescer—मौन स्वीकर्ता ।
- Acquire—प्राप्त करना, अभिग्रहण करना, लब्ध करना ।
- Acquirement—अभिग्रहण, अवाप्ति ।
- Acquisition—अभिग्रहण, प्राप्ति ।
- Acquisition of land—भूमि-प्राप्ति ।
- Acquisition or leasing—प्राप्ति या पट्टे ।
- Acquisition register—अभिग्रहणपंजी ।
- Acquisitum—ऋय द्वारा प्राप्त वस्तु ।
- Acquit—(as distinguished from discharge)—दोषमुक्त कर देना, ऋण चुका देना ।
- Acquit oneself well—अपने कर्तव्य का निर्वाह करना ।
- Acquittal—दोष-मोचन, ऋण-शोध ।
- Acquittance roll—निष्क्रयवर्ति, वेतन-नामावली, कब्जुल वसूल ।
- Acquitted—दोषमुक्त, संशुद्ध ।
- Acquitter—दोष-मोचक ।
- Acreage—एकड़ों में क्षेत्रफल ।
- Act—विधान, अधिनियम, कानून, कार्य ।
- Act in force—प्रवृत्त या प्रचलित अधिनियम ।
- Acting—कार्यकारी, कृते, कार्य वाहक, स्थानापन्न ।

Acting allowance—कार्यकरण भत्ता ।
 Acting appointment—स्थानापन्न नियुक्ति ।
 Actinomyces—किरण-रोग ।
 Action—कार्यवाही, काम, कार्य ।
 Actionable wrong—अभियोज्य दोष, अभियोग के योग्य अपराध ।
 Action taken—की गई कार्यवाही ।
 Active service—सक्रिय नौकरी, सक्रिय मृत्या, युद्ध-क्षेत्र सेवा ।
 Activities—गतिविधि, काम ।
 Activity—काम, कर्म, कार्यशीलता, सक्रियता, कार्यपरायणता ।
 Act of God—दैवी घटना, अदृष्ट ।
 Act of grace—क्षमा-दान ।
 Act of hostility—शत्रुता का कार्य ।
 Act of indecency—असभ्य-कृति ।
 Act of Law—विधि क्रिया ।
 Act of violence—हिंसा-कार्य ।
 Act and manuals—अधिनियम तथा नियमावलियाँ ।
 Actual—वास्तविक ।
 Actuals—वास्तविक आँकड़े या प्राप्ति ।
 Actual service—वास्तविक सेवा ।
 Actual service (as of summons)—वास्तविक निष्पादन, सम्मन की सही तामीली ।
 Actual travelling allowance—वास्तविक यात्रिक भत्ता ।
 Actual travelling expenses—वास्तविक यात्रिक व्यय ।
 Acute angle—न्यून कोण ।
 Adaptation—अनुकरण, अनुकूलन ।
 Addendum—जोड़पत्र, क्षेत्र, क्षेत्रक ।
 Addition—परिवर्धन, योग, जोड़ ।
 Addition and alteration—बढ़ाव और बदलाव, वृद्धि और परिवर्तन, परिवर्धन और परिवर्तन ।
 Additional—अतिरिक्त, अधिक, अपर, उपधिक, समधिक ।
 Additional Assistant Research Officer—अतिरिक्त या संयुक्त सहायक अन्वेषण अधिकारी ।
 Additional Deputy Secretary—

अतिरिक्त उपसचिव ।
 Additional Director of Education—अतिरिक्त या संयुक्त शिक्षा-संचालक या शिक्षा-निदेशक ।
 Additional District Magistrate—अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जनपदाधीश ।
 Additional entry—अतिरिक्त प्रविष्टि ।
 Additional fees—अतिरिक्त शुल्क ।
 Additional grant—अतिरिक्त अनुदान ।
 Additional Judge—अतिरिक्त न्यायाधीश, अपर जज ।
 Additional pay—अतिरिक्त वेतन ।
 Additional plea—अतिरिक्त आश्रय ।
 Additional police—अतिरिक्त पुलिस या आरक्षी ।
 Additional Police-tax—अतिरिक्त पुलिस-कर ।
 Additional remuneration of extra work—अतिरिक्त काम के लिए अधिक पारिश्रमिक ।
 Additional Secretary—अतिरिक्त या संयुक्त सचिव ।
 Address—स्थिति, पता, संबोधन, समाषण, मान-पत्र, निवेदनपत्र ।
 Addressed to—को सम्बोधित, के पते से ।
 Address of welcome—अभिनन्दन-पत्र ।
 Address to be presented to His Excellency the Governor—महामान्य राज्यपाल महोदय को दिया जानेवाला मानपत्र ।
 Adduce—उपस्थित करना, प्रस्तुत करना, सामने रखना ।
 Addemption of a legacy—पत्ररिक्थ का समालोप ।
 Adequate—पर्याप्त, काफी, समुचित, योग्य ।
 Adhere to—अक्षरशः पालन करना, साथ-साथ लगे रहना ।
 Adhering to—नियम का अक्षरशः पालन करते हुए ।
 Adhesion—चिपकाव, चिपक, लगन-शीलता, लगाव, अमिलाग ।

- Adhesive—लगाववाला, अमिलागी, चिपकनेवाला ।
- Adhesive stamps—चिपकनेवाले या श्लेष्य स्टाम्प, श्लेष्य मुद्रांक (मुद्रांक) ।
- Ad Hoc—एतदर्थ, कार्य विशेष के लिये ।
- Ad Hoc Committee—एतदर्थ समिति ।
- Adjacent—पार्श्ववर्ती, आसन्न, समीपस्थ, सटा हुआ, बगल का ।
- Adjective Law—गौण विधि, प्रक्रिया विधान ।
- Adjournment—स्थगन ।
- Adjournment motion—स्थगन प्रस्ताव ।
- Adjudge—न्याय द्वारा निर्णय करना ।
- Adjudication—न्यायिक निर्णय, निर्णय ।
- Adjustment—समाधान, समायोजन, व्यवस्थापन ।
- Adjustment of central transaction—केन्द्रीय लेन-देन का समायोजन ।
- Adjutant—सहायक ।
- Adjutant-General—महासहायक ।
- Administer oath—शपथ दिलाना ।
- Administration—प्रशासन ।
- Administration, Letter of—प्रशासन-पत्र, प्रबन्धाधिकारपत्र ।
- Administration Board—प्रशासन परिषद् ।
- Administration of execution—निष्पादन की व्यवस्था ।
- Administration of judgment or justice—न्याय प्रशासन ।
- Administration report—प्रशासन विवरण, प्रशासन प्रतिवेदन ।
- Administration suit—प्रशासन वाद ।
- Administrative—प्रशासनीय, प्रशासकीय ।
- Administrative account—प्रशासकीय लेखा ।
- Administrative approval—प्रशासकीय अनुमोदन या समर्थन ।
- Administrative authority—प्रशासकीय अधिकारी ।
- Administrative Board—प्रशासकीय परिषद् ।
- Administrative Branch—प्रशासकीय शाखा ।
- Administrative charge—प्रशासकीय कार्यभार ।
- Administrative control—प्रशासकीय नियंत्रण ।
- Administrative department—प्रशासकीय विभाग ।
- Administrative functions—प्रशासकीय कार्य ।
- Administrative policy—प्रशासकीय नीति ।
- Administrative quarters—प्रशासकीय अधिकारियों के बंगले ।
- Administrative report—प्रशासकीय विवरण ।
- Administrative sanction of Government—सरकार की प्रशासकीय स्वीकृति ।
- Administrator—प्रशासक, प्रबंधक, रिक्थसाधक ।
- Administratorship—प्रशासकत्व, प्रशासक का पद ।
- Administrator-General—महाप्रशासक ।
- Administratrix—प्रशासिका, रिक्थ-प्रबन्धिका ।
- Admiral—नौ-सेनापति ।
- Admiral-general—महानीसेनापति ।
- Admiralty—नौ-सेनापति का पद या क्षेत्राधिकार ।
- Admiralty Law—नौसेना-विधि या नियम ।
- Admissibility in evidence—साक्ष्य-ग्राह्यता, साक्ष्य में मान्यता ।
- Admissibility of expenditure—व्यय की ग्राह्यता या मान्यता ।
- Admissibility of leave—छुट्टी का मिल सकना, छुट्टी की नियमानुकूलता ।
- Admissible—ग्राह्य, उपादेय, स्वीकार्य, प्रवेश्य ।
- Admission—प्रवेश, अंगीकार, स्वीकरण, प्रतिपत्ति, ग्रहण, मान लेना ।
- Admission Board—प्रवेश परिषद् ।
- Admission Card—प्रवेशपत्र ।
- Admission of College to privileges of—महा-विद्यालय की-विशेष-

अधिकारों के लिए-प्रतिपत्ति ।
 Admission of instrument—करणपत्रों की प्रतिपत्ति ।
 Admission of students—छात्रों का प्रवेश, छात्रों की भरती ।
 Admission Register—प्रवेशपंजी, रजिस्टर दाखिला ।
 Admission ticket—प्रवेश पत्रक ।
 Admit—प्रवेश करना, मर्ती करना ।
 Admittance—प्रवेशाज्ञा ।
 Admitted to hearing—सुनवाई के लिये स्वीकृत ।
 Admit to bail—जमानत पर छोड़ना ।
 Admonitions—डॉट-फटकार, लेखाड़ ।
 Adolescent—अल्पवयस्क, नाबालिग ।
 Adopt—गोद लेना, ग्रहण करना, मान लेना ।
 Adopted—दत्तक, गोद लिया गया ।
 Adopted, The motion was—प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
 Adoption—दत्तक ग्रहण, गोद लेने का कार्य, अंगीकरण ।
 Adoption deed—दत्तकपत्र, गोदनामा ।
 Adoptive father—दत्तकप्राही या गोद लेनेवाला पिता ।
 Adult Education—प्रीढ़ शिक्षा ।
 Adulteration—हीन मिलावट ।
 Adult Franchise—प्रीढ़ मताधिकार ।
 Adulterine (n.)—जारज-संतान, दोगली औलाद ।
 Adult School—प्रीढ़ पाठशाला ।
 Adult suffrage—वयस्क मताधिकार ।
 Adult Women School—प्रीढ़ महिला पाठशाला ।
 Adumbrate—दिग्दर्शन कराना, रूप-रेखा दिखाना ।
 Ad valorem—मूल्यानुसार, यथामूल्य ।
 Ad valorem scale—मूल्यानुसार क्रम-सूची ।
 Advance—अग्रिम-धन, पेशगी, उन्नति ।
 Advanced course—उच्च पाठ्यक्रम ।
 Advance increment—अग्रिम या काल-पूर्व वेतनवृद्धि ।
 Advance payment—पेशगी मुगतान, अग्रिम मुगतान ।

Advancement of trial—मुकदमा शीघ्र आगे बढ़ाने का कार्य ।
 Advances, Repayable—प्रतिशोध्य अग्रकृण ।
 Advantage—सुविधा, लाभ, बढ़ती ।
 Adversary—विपक्षी, विरोधी, शत्रु, प्रतिपक्षी ।
 Adverse—विपरीत, प्रतिकूल ।
 Adverse party—विरोधी दल या पक्ष ।
 Adverse possession—विरुद्धाधिकार, कब्जा मुखालिफाना ।
 Adverting to—पर ध्यान देते हुए ।
 Advertise—विज्ञापन करना या देना ।
 Advertised—विज्ञापित ।
 Advertisement—विज्ञापन, इस्तेहार ।
 Advice—सूचना, मंत्रणा, परामर्श, उपदेश ।
 Advice-note—सूचनापत्र ।
 Advice of credit transfer—नामे संक्रम सूचना ।
 Advice of debit transfer—जमा संक्रम सूचना ।
 Adviser or Advisor—परामर्श या मन्त्रणा-दाता, सलाहकार ।
 Advisory—परामर्शदात्री, सलाहकार ।
 Advisory Committee—मंत्रणा समिति, परामर्शदात्री समिति ।
 Advisory Council—मन्त्रणा-परिषद् ।
 Advisory Officer—मंत्रणा अधिकारी ।
 Advocate—अधिवक्ता, वकील ।
 Advocate-General—महाअधिवक्ता ।
 Aerial—हवाई, वायु या वायुयान-सम्बन्धी ।
 Aerial lines—हवाई तार ।
 Aerodrome—हवाई अड्डा, विमान-क्षेत्र ।
 Aeronautical—वैमानिक ।
 Aeronautics—विमान-विद्या ।
 A fee in cash—नकद फीस ।
 A few showers occurred in the east U.P.—उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में कुछ हलके छींटे पड़े या हलकी वर्षा हुई ।
 Affair—कार्य, कारोबार, घटना ।
 Affect—प्रभाव डालना, प्रभावित करना ।
 Affect adversely—प्रतिकूल प्रभाव डालना ।
 Affected—प्रभावित, (रोग) ग्रसित, ग्रस्त ।

- Affect materially**—आर्थिक प्रभाव डालना ।
- Affidavit**—शपथपत्र, हलफनामा ।
- Affiliation**—सम्बन्ध, सम्बद्धता ।
- Affinity**—विवाह सम्बन्ध ।
- Affirm**—प्रतिज्ञा करना, पुष्टिकरण करना, बहाल रखना, निश्चयपूर्वक कहना ।
- Affirmation**—प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञान, पुष्टिकरण, दृढ़ीकरण ।
- Affirmative**—स्वीकारात्मक, निश्चयात्मक, पुष्टिकारी ।
- Affix**—अन्त में लगाना, जोड़ना ।
- Affix a seal**—मुहर लगाना ।
- Affix a signature**—हस्ताक्षर करना ।
- Afforest**—जंगल लगाना ।
- Afforestation**—वनरोपण ।
- Affray**—दंगा, लड़ाई, झगड़ा, कलह ।
- Aforesaid**—उपर्युक्त ।
- Afrah**—अफरा (रोग) ।
- After-born**—उत्तर-जात ।
- After-care**—उत्तर परिचर्या ।
- After-thought**—उत्तर-विचार, पश्चात्-बुद्धि ।
- Age limit**—वयससीमा, वयस प्रतिबन्ध, उम्र की क़ैद ।
- Agency**—अभिकर्तृत्व, आदत ।
- Agency Police**—एजेंसी पुलिस, अभिकर्तृत्व आरक्षी ।
- Agenda**—कार्यावली ।
- Agenda, Item on the**—कार्यावली का प्रकरण ।
- Agent**—अभिकर्ता, प्रतिनिधि, गुमास्ता ।
- Age-entry**—वयस प्रविष्टि, उम्र का इन्दराज ।
- Aggregate**—समस्त, पूर्णयोग, सकल, कुल, सब, तमाम, समूह, योग, जोड़, सम्पूर्ण ।
- Aggregate Assessment Statement**—जमाबन्दी का एकत्रित विवरणपत्र ।
- Aggregating**—कुल मिलाकर, सब मिलाकर ।
- Aggression**—आक्रमण, हमला ।
- Aggressor**—अग्रवर्षक, आक्रामक ।
- Aggrieved**—पीड़ित ।
- Agitate**—आन्दोलन करना, क्रान्ति मचाना ।
- Agitation**—आन्दोलन, क्रान्ति, हलचल ।
- Agrarian**—क्षेत्रिक, खेती या कृषि-सम्बन्धी ।
- Agrarian Reform**—कृषि-सुधार ।
- Agree**—सहमत होना ।
- Agreed upon**—सहमत, रजामन्द, तैयार ।
- Agreement**—नियमपत्र, संविदा, इकरारनामा ।
- Agreement (Contract deed)**—नियमपत्र, संविद पत्र ।
- Agreement for service**—सेवा नियमपत्र, सेवा का इकरारनामा ।
- Agreement to lease**—पट्टा देने का इकरारनामा या नियमपत्र ।
- Agricultural**—कृषि विषयक, खेती का ।
- Agricultural implements**—कृषि-उपकरण, खेती के औजार ।
- Agricultural income**—कृषि-आय ।
- Agricultural Inspector**—कृषि निरीक्षक ।
- Agricultural lease**—कृषि पट्टा ।
- Agricultural Machinery**—कृषि यन्त्र, खेती की मशीनें ।
- Agricultural purposes**—कृषि की उपयोगिताएँ ।
- Agricultural Supervisor**—कृषि पर्यवेक्षक ।
- Agricultural Minister**—कृषि-मंत्री ।
- Agriculturist**—खेतिहर, कृषक, किसान ।
- Agriculturists' Loans' Act**—कृषक ऋण अविनियम ।
- Agronomy**—शस्य-विज्ञान ।
- Ahkambahi (Order book)**—आज्ञा पुस्तक ।
- Aided**—सहायता प्राप्त ।
- Aided or.unaided**—सहायता पानेवाला या सहायता न पानेवाला ।
- Aide-de-camp**—परिविस्थ, परिसहाय ।
- Aide-de-camp-in-waiting**—परिचारी परिसहाय ।
- Aided school**—सहायता प्राप्त विद्यालय ।
- Aid, Grant in**—सहायक अनुदान ।
- Aims & objects**—लक्ष्य तथा उद्देश्य ।
- Air-bed Cushions**—बिस्तरे के हवा भरे गद्दे ।

- Air-conditioned—शीत-ताप-नियंत्रित ।
 Aircraft—विमान ।
 Air-field—विमान-क्षेत्र ।
 Air-force—वायु-सेना ।
 Air-guns—वायु-प्रेरित बन्दूक ।
 Air Liaison Officer—विमान-संपर्क अधिकारी ।
 Air-mail—विमान-डाक ।
 Air-mindedness—वायुयान-यात्रामिष्टि ।
 Air-navigation—विमान-परिवहन ।
 Air-passage—विमान-मार्ग, विमान-यात्रा, विमान-भाड़ा ।
 Air-port—विमानाश्रय ।
 Air-raid—विमानाक्रमण, हवाई हमला ।
 Air-route—वायु-मार्ग ।
 Air-traffic—विमान-यातायात ।
 Air Transport—वायुयान द्वारा परिवहन, विमान-परिवहन ।
 Alias—उपनाम । Alias (Law) दूसरा आदेश-पत्र ।
 Alibi—अन्यत्रता, अन्यत्र उपस्थिति ।
 Alien—अन्यदेशी, परदेशी ।
 Alienation—हस्तान्तरण, स्वत्वार्पण, परकीयकरण ।
 Aliens' Branch—विदेशी शाखा ।
 Alignment—पंक्तिकरण, प्रस्तर, पंगत, सड़क या रेलवे का नकशा ।
 Alimony—भार्याभूति, निर्वाहव्यय, खाना-कपड़ा ।
 Alimony (pendentilite)—विचार-कालिक भार्याभूति ।
 Allegation—अभियोग, आरोप, इलजाम ।
 Alleged—आरोपित, अभिकथित ।
 Allegiance—निष्ठा, भक्ति, राजनिष्ठा ।
 Allegiance, Oath of—विधान निष्ठा-शपथ ।
 Alliance—मेल, संधि, मैत्री ।
 Allied—सजातीय, सम्बद्ध ।
 Allies—मित्र-राष्ट्र ।
 All India Radio—अखिल भारतीय आकाशवाणी ।
 Allocation—नियत करना, बँटवारा, विभाजन ।
 Allocation of funds—रूपयों का बँटवारा ।
 Allopathic dispensary—एलोपैथिक या अंग्रेजी औषधालय ।
 Allopathy—एलोपैथी, अंग्रेजी चिकित्सा-प्रणाली ।
 Allot—देना, निर्दिष्ट करना, दिष्ट करना ।
 Allotment—दिष्टि, निर्दिष्ट भाग, निर्दिष्ट धनराशि, बँटवारा, बँटनी ।
 Allotment of funds—धनदिष्टि ।
 Allotment of houses—मकानों का निर्दिष्ट बँटवारा ।
 Allotment of land—भूमि का दिया जाना, भूमि दिष्टि ।
 Allotment of residence—वासस्थान दिष्टि, मकान का दिया जाना ।
 Allottee—बाँट या बखरा पानेवाला, वह व्यक्ति जिसके नाम घर या भूमि निर्दिष्ट की गई हो ।
 All-out-effort—मरसक प्रयत्न ।
 Allow—अनुज्ञा करना, इजाजत देना ।
 Allowance—भत्ता ।
 Allowances and Honoraria—भत्ते और मानदेय ।
 Allowance, Superannuation—अधि-वार्षिक भत्ता, बुढ़ीती भत्ता ।
 Allowance to an ex-proprietor—साकितुलमिलिकयत असामी (tenant) को भत्ता ।
 Allowance to Patwaries and Kanungos—पटवारियों और कानूनगो को भत्ता ।
 Allowance (Travelling, Conveyance, Compensatory)—भत्ता (यात्रिक, सवारी, प्रतिकर) ।
 Allowed—स्वीकृत, अनुज्ञप्त ।
 All rights reserved—सर्वाधिकार सुरक्षित ।
 Allround—सर्वतोमुखी ।
 Allurement—प्रलोभन ।
 Allusion—संकेत, निर्देश, उल्लेख ।
 Allusive—संकेतभाषी ।
 Alluvial accretion—कछार वृद्धि ।
 Alluvial Mahal—कछार महाल, नदमट महाल ।
 Alluvion—कछारी या नदमट भूमि,

- कछार ।
 Almirah—अलमारी ।
 Alphabetically—वर्ण-क्रमानुसार ।
 Alphabetical order—वर्ण-क्रम ।
 Alterable—परिवर्तनीय ।
 Alteration—फेरफार, अदल-बदल, हेरा-फेरी, आपस में उलट-पलट ।
 Altercation—लड़ाई-झगड़ा, वाक् कलह ।
 Alternative—विकल्प पक्ष, वैकल्पिक ।
 A. M.—पूर्वाह्न, पूर्व मध्याह्न ।
 Amal daromad—भूमि के अधिकार का निस्तारण ।
 Amalgamation—एकीकरण, संमिश्रण, मिलाव ।
 Amalgamation of functions—कृत्यों का संमिश्रण ।
 Amani—अपनी ही देख-रेख में ।
 Amanuensis—श्रुत-लेखक ।
 Amateur—अव्यवसायी, नौसिखुआ ।
 Ambassador—राजदूत ।
 Ambiguity—अनेकार्थता, संदिग्धता ।
 Ambiguous—संदिग्ध, अस्पष्ट, द्व्यर्थक, गोल-मोल, दुमानी ।
 Ambulance—रोगियों या आहतों की गाड़ी, अस्पताल की गाड़ी ।
 Ambulatory—चल, परिवर्त्य ।
 Ambulatory Court—चल न्यायालय ।
 Amend—संशोधन करना, संशोधन करना ।
 Amended from time to time—समय समय पर संशोधित ।
 Amendment—संशोधन ।
 Amendment Act—संशोधक विधान, संशोधक ऐक्ट ।
 Amenities—सुख-सुविधायें ।
 Amin—भूमिमापक अधिकारी ।
 Ammunition—युद्धोपकरण, गोला-बारूद ।
 Ammunition Pouch—रसद (गोली, बारूद) की थैली ।
 Amnesty—राजक्षमा, सर्वक्षमा ।
 Amortization (of debts)—ऋणपरिशोध ।
 Amount—धनराशि, राशि, रकम ।
 Amount estimated for recovery—परिग्रहणार्थ कूती हुई धनराशि ।
 Amplification—विस्तार ।
 Amusement tax—मनोरंजन कर ।
 Anachronism—तारीख की गलती, दिनांक या तिथि की भूल, काल-व्यतिक्रम ।
 Analogous—साक्षीकृत, तस्दीक किया हुआ ।
 Analysis—विश्लेषण ।
 Analysis at Pharmacological Department—औषधिशास्त्र विभाग द्वारा विश्लेषण ।
 Analysis of rates—महसुलों का विश्लेषण ।
 Analyst—विश्लेषक ।
 Ancestral—पैतृक ।
 Ancestral property—पैतृक सम्पत्ति ।
 Ancestry—वंश-परंपरा ।
 Ancient monument—प्राचीन स्मारक ।
 Ancillary—सहायक, गौण ।
 An equivalent—बराबर का ।
 Angle of inclination—झुकाव कोण ।
 Anglo-Indian—आंग्ल-भारतीय ।
 Animal Husbandry—पशुपालन ।
 Animal Husbandry Department—पशुपालन विभाग ।
 An impressed stamp—ठप्पा किया स्टाम्प ।
 Animus—अभिप्राय, इरादा ।
 Ankle Putty—टखनापर बाँधने की पट्टी ।
 Annexe—अनुबद्ध, उपभवन, उपगृह ।
 Annexed—नत्थी किया हुआ ।
 Annexure—नत्थी, अनुबन्धन, परिशिष्ट ।
 Anniversary—वार्षिकोत्सव, जयन्ती, सालाना जलसा ।
 Annotated—टीका या टिप्पणी सहित ।
 Announce—घोषणा करना, ब्यापन करना, एलान करना ।
 Announcer by beat of drums—हिंदोरा पीटकर घोषणा या एलान करनेवाला ।
 Announcement—घोषणा ।
 Annual—वार्षिक, सालाना ।
 Annual accounts—वार्षिक हिसाब या आय-व्यय-विवरण ।
 Annual Administration Report—वार्षिक प्रशासन विवरण, शासन प्रबन्ध की वार्षिक रिपोर्ट ।

Annual Administrative Report—

वार्षिक प्रशासकीय रिपोर्ट—

Annual entry—वार्षिक प्रविष्टि ।

Annual entry in character roll—
चरित्र वर्ति में वार्षिक प्रविष्टि, अमालनामे
में सालाना इन्दराज ।

Annual Finance Statement—वार्षिक
वित्तविवरण ।

Annual increment—वार्षिक वेतन वृद्धि ।

Annual indents—वार्षिक मांगपत्र ।

Annual memorandum — वार्षिक
स्मृतिपत्र ।

Annual repair estimate—वार्षिक
जीर्णोद्धार या मरम्मत के व्यय का
अनुमान ।

Annual repairs—वार्षिक जीर्णोद्धार
या मरम्मत ।

Annual repairs of buildings, roads
& culverts—इमारतों, सड़कों और
पुलियों का वार्षिक जीर्णोद्धार ।

Annual reports—सालाना रिपोर्ट,
सांख्यिक या वार्षिक विवरण ।

Annual reports on establishment—
स्थापना की वार्षिक रिपोर्ट ।

Annual review—वार्षिक सिंहावलोकन,
वार्षिक सारलेख ।

Annual statement—वार्षिक विवरण ।

Annuary—वार्षिक वृत्तान्तों की पुस्तक ।

Annuitant—वार्षिकी-ग्राही, वार्षिक वृत्ति
पानेवाला व्यक्ति ।

Annuity—वार्षिकी, वार्षिक वृत्ति ।

Annuity bond—वार्षिक वृत्ति-प्रतिज्ञापत्र ।

Annulled—मसूख किया हुआ, निरर्थक
किया हुआ, रद्द किया हुआ ।

Annulling or Annulment—अभि-
शून्यन, मसूखी ।

Annulment of settlement—भू-
व्यवस्था की अस्वीकृति ।

Anomalous—नियमविरुद्ध, असंगत,
विषम ।

Anomaly—अविधि, अनियम, बेजाब्तगी ।

Anonymous—अनामक, गुमनाम, नाम-
रहित ।

Anonymous petition — अनामक

अभ्यर्थनाएँ, गुमनाम अर्जियाँ ।

Answerable—उत्तरदायी ।

Answer book—कापी, परीक्षा की उत्तर
पुस्तक ।

Answering head—संवादी शीर्ष ।

Answer-paper—उत्तर-पत्र ।

Ante—पूर्व ।

Antecedent debt—पूर्ववर्ती ऋण ।

Antedate—पूर्व की तिथि या तारीख देना ।

Antedated—पूर्व तिथीय, पिछली तिथि
या तारीख का ।

Antenatal—जन्म-पूर्व ।

Antenuptial—विवाह-पूर्व ।

Anthrax—बिसहरिया ।

Anthropology—मानव-शास्त्र ।

Anti—विनाशक, उन्मूलक ।

Anticipated (as of income and
expenditure.) — प्रत्याशित, पूर्व
अनुमानित ।

Anticipated excess—प्रत्याशित व्यय
वृद्धि ।

Anticipated expenses & savings—
प्रत्याशित व्यय और बचत ।

Anticipated saving—प्रत्याशित बचत ।

Anticipation—प्रत्याशा ।

Anticipatory—प्रत्याशित ।

Anticipatory pension—प्रत्याशित
पेंशन, प्रत्याशित निवृत्ति-वेतन ।

Anti-corruption—भ्रष्टाचार-विरोधी ।

Antidote—विषनाशक, प्रतिविष ।

Anti-Drink-Committee—मद्य-पान
निवारण-समिति ।

Anti-Government Propaganda—
शासन-विरोधी-प्रचार ।

Anti-inflationary—मुद्रास्फीति-रोधक ।

Anti-Malaria measures—मलेरिया-
प्रतिरोधक कार्य ।

Antiquarian—प्राचीन वस्तु-विक्रेता ।

Antiquated—पूर्व-कालिक ।

Antique—पुरातन ।

Antique-paper—हस्त-पत्र ।

Antiquities—प्राचीन चिह्न, प्राचीन
अवशेष, पुरातन वस्तुएँ ।

Antiquity—प्राचीन काल, प्राचीनता ।

- Anti-rabic apparatus**—जलातंकनाशक यंत्र, बावले कुत्ते आदि काटने का इलाज ।
- Anti-rabic treatment**—जलातंक विष चिकित्सा ।
- Anti-rabic treatment centres**—जलातंक विष चिकित्सा केन्द्र ।
- Antiseptic fluid**—पूतिनाशक द्रव, कीड़े मारने का रस, सड़न रोक रस ।
- Anti-social**—समाज-विरोधी ।
- Anti-social Movement**—समाज-विरोधी आन्दोलन ।
- Apathy**—उदासीनता, तटस्थता, उपेक्षा ।
- Apathy or indifference on the part of the Officers was conspicuous**—अधिकारियों की उपेक्षा या उदासीनता स्पष्ट थी ।
- Aperture**—सुराख, छेद ।
- Apex**—सिरा, चोटी, नोक, शिखर ।
- Apology**—क्षमा-याचना, क्षमा-प्रार्थना, माफ़ी माँगना ।
- Apparatus**—यन्त्रजाल, यन्त्र, उपकरण ।
- Apparatus (Physical)**—यंत्र कलाप (भौतिक) ।
- Apparatus (when taken as a whole)**—यंत्रजाल ।
- Apparatus (when in relation to a particular experiment)**—साधित्र ।
- Apparent**—व्यक्त, साफ, स्पष्ट, प्रत्यक्ष ।
- Appeal**—पुनर्न्यायार्थना, अपील ।
- Appeal clerk**—पुनर्न्यायार्थना लेखक ।
- Appeal does not lie to him**—उनके यहाँ अपील नहीं हो सकती या नहीं की जा सकती ।
- Appeals against assessment of Municipal taxes**—नगरपालिका के करों के निर्धारण के प्रति पुनर्न्यायार्थनाएँ ।
- Appeal against the order of—**आज्ञा के प्रति पुनर्न्यायार्थना ।
- Appear**—उपस्थित होना, दिखाई देना ।
- Appearance**—उपस्थिति, मौजूदगी, हाजिरी ।
- Appearance slip**—हाजिरी अदालत का पर्चा, न्यायालय उपस्थिति पत्रक ।
- Appeasement**—संराधन, शमन, शान्ति, सान्त्वना ।
- Appellant**—पुनर्न्यायार्थनाप्राथी ।
- Appellate authority**—अपील सुनने-वाला अधिकारी ।
- Appellate court**—अपील न्यायालय ।
- Appellate jurisdiction**—पुनर्न्यायार्थना सुनने का क्षेत्राधिकार ।
- Appellate powers**—अपील सुनने का अधिकार ।
- Appellation**—पदवी, नाम, अभिधान, उपपद, विशेषण ।
- Appended**—अनुलग्न, संयुक्त, नत्थो किया हुआ ।
- Appendices**—नत्थियाँ ।
- Appendices to budget estimates**—आय-व्ययक-अनुमान-परिशिष्ट ।
- Appendix**—परिशिष्ट, तालिका, क्रोड़पत्र ।
- Appertaining to**—से सम्बन्धित, से सम्बद्ध, से संयुक्त ।
- Appliances**—प्रयोजनीय यंत्र, उपकरण ।
- Applicability**—प्रयोगार्हता, प्रयोज्यता ।
- Applicable**—लागू ।
- Applicant**—प्राथी, आवेदक ।
- Application**—प्रार्थनापत्र ।
- Application for alienation**—हस्ता-न्तरण का प्रार्थनापत्र ।
- Application of a rule**—नियम की प्रयुक्ति, नियम लागू करना ।
- Applied**—प्रयुक्त, लागू किया गया ।
- Apply**—लागू होना, लागू करना, उपयोग करना, आवेदन या प्रार्थना-पत्र देना ।
- Appoint**—नियुक्त करना, नियत करना, काम में लगाना ।
- Appointed**—नियुक्त, नियत ।
- Appointee**—नियुक्त किया गया व्यक्ति ।
- Appointer**—नियुक्ता ।
- Appointing Authority**—नियुक्ति-अधिकारी ।
- Appointment**—नियुक्ति ।
- Appointment of Commission**—आयोग की नियुक्ति ।
- Appointment Department**—नियुक्ति विभाग ।
- Appointment of power**—अधिकार के निष्पादन में नियुक्ति ।

- Appointment, Power of—नियोजन अधिकार ।
- Apportioned—विभाजित ।
- Apportionment—बाँट, विभाजन ।
- Appraisal—मूल्य निर्धारण, आगणन ।
- Appraiser—मूल्याङ्कक, आगणक ।
- Appreciable—आगण्य, उल्लेखनीय ।
- Appreciably—गुणज्ञतापूर्वक ।
- Appreciation—अभिमूल्यन, यथोचित गुण-प्राहिता या मूल्याङ्कन ।
- Apprehended—बन्दीकृत, आशंकित ।
- Apprehension—आशंका, डर, बन्दीकरण, निग्रहण, पकड़ ।
- Apprentice—शिक्ष्यमान, उम्मीदवार, शिशिक्षु ।
- Apprentice Line Inspectors—शिक्ष्यमान श्रेणी निरीक्षक ।
- Apprentices and probationers—शिक्ष्यमान और परीक्ष्यमान ।
- Apprenticeship—शिक्ष्यमानता, शिशिक्षता, उम्मीदवारी ।
- Apprentice Supervisors—शिक्ष्यमाण-पर्यवेक्षक ।
- Appropriate—उपयुक्त, समुचित, यथार्थ ।
- Appropriate charge—उचित प्रभार ।
- Appropriate class—उपयुक्त वर्ग ।
- Appropriate stamp prescribed or indicated—नियत किया हुआ या बताया हुआ स्टाम्प, उचित स्टाम्प ।
- Appropriation—पर्यादान, विनियोग, विनियोजन ।
- Appropriation Account—पर्यादान लेखा ।
- Appropriation Bill—पर्यादान विधेयक ।
- Appropriator—विनियोजक ।
- Approval—अनुमोदन, स्वीकृति ।
- Approved—अनुमोदित, स्वीकृत ।
- Approved candidate—स्वीकृत अभ्यर्थी या उम्मीदवार ।
- Approved contractors—अनुमति प्राप्त या मंजूरशुदा ठेकेदार ।
- Approved projects—स्वीकृत योजनायें ।
- Approved service—अनुमोदित सेवा या मूल्या ।
- Approver—राजसाक्षी, सरकारी गवाह ।
- Approximate—आसन्न, सन्निकट ।
- Approximate area—आसन्न क्षेत्रफल ।
- Approximate date—आसन्न दिनांक ।
- Apriori—पूर्व-सिद्ध ।
- Apron—चोगा, उपरिपरिधान ।
- Apropos—समयोचित, स्थानोचित, प्रसंगोचित ।
- Apt words—उपयुक्त शब्द ।
- Aqueduct—जल-नियंत्रक पुल ।
- Arable—खेती योग्य, कृषि योग्य ।
- Arbitrarily—स्वच्छन्दता से ।
- Arbitrary—मनमानी, स्वच्छन्द ।
- Arbitration—पंचनिर्णय ।
- Arbitrator—मध्यस्थ, पंच ।
- Arboriculture—वृक्षरोपण विद्या ।
- Arc—चाप, कमान ।
- Arcade—छत्ता, मेहराबदार गली ।
- Arch—मेहराब ।
- Archaeological Department—पुरातत्व विभाग ।
- Archaeological Finds—प्राचीन काल की पाई हुई वस्तुएँ ।
- Archaeology—पुरावशेष-विद्या, पुरातत्व-विज्ञान ।
- Architect—वास्तुविद् ।
- Architecture—वास्तु विद्या, वास्तु कला ।
- Archway—छत्ता ।
- Area—क्षेत्र, क्षेत्रफल ।
- Area, comb—क्षेत्र अलगावट ।
- Area, commanded—सेवित क्षेत्र ।
- Area statement—मिलान खसरा ।
- Area statistics—क्षेत्रसम्बन्धी आँकड़े ।
- Area (Supply)—सप्लाई का क्षेत्र, पूर्ति-क्षेत्र ।
- Areference to the Provincial Return—प्रान्तीय नकशे या विवरण-पत्र का हवाला ।
- Argument—वितर्क, युक्ति, तर्क, दलील, बहस ।
- Arithmetic mean—समान्तर मध्यक ।
- Armament—शस्त्रसज्जित सैन्य, तोप चढ़े हुए रणपीत ।
- Armed guard—शस्त्री रक्षिण, हथियारबन्द गारद ।

Armed police—सशस्त्र पुलिस या आरक्षी ।
Armistice—युद्ध-विश्रान्ति ।
Armless—शस्त्र-हीन, निरायुध ।
Armourer—शस्त्र-निर्माता, आयुधकार (रक्षक) ।
Armoury—हथियारघर, शस्त्रागार ।
Arms—आयुध, अस्त्र-शस्त्र ।
Arms Act & Rules—शस्त्रास्त्र की धारा तथा नियम ।
Army (Reservist)—पृष्ठ सैनिक, पुठवार, धृत सैनिक ।
Arrangement—विन्यास, क्रमबद्धता, प्रबन्ध, व्यवस्था ।
Arrangement of business—कार्य-विन्यास ।
Arrangement of files—न्यस्तियों का विन्यास, फाइलों का प्रबन्ध ।
Arrangement sheets—व्यवस्था फलक ।
Array—व्यूह-रचना ।
Array—न्याय-सम्य, पंचवर्ग ।
Arrayed—अनु-विन्यस्त ।
Arrear claims—अवशिष्ट प्राप्य, वकाया के मुतालवा ।
Arrear of maintenance—निर्वाह धन का अवशेष, गुजारे का वकाया ।
Arrears—अवशिष्ट, पिछड़ा हिसाब ।
Arrears of pay or pension—वेतन या पेंशन का अवशिष्ट भाग या वकाया ।
Arrest—गिरफ्तारी, पकड़, पकड़ना ।
Arrival & departure—आगमन या पहुँच तथा प्रस्थान या छुट ।
Arrivals—आगत वस्तुएँ ।
Arsenal—शस्त्रागार, सिलहखाना ।
Arson—गृहदाह ।
Art—कला, आर्ट ।
Arterial—धमनी-संबंधी ।
Arterial drainage—धमनीजालरूप जलोत्सारण ।
Artery forceps—धमनी संदंशिका ।
Art-gallery—कलादीर्घा, आर्ट गैलरी ।
Article—अनुच्छेद, अन्तर्नियम ।
Articles—वस्तुएँ, पदार्थ, चीजें, धारा, अधिकरण ।

Articles of Association—संघ के आधार नियम, संस्था विधान ।
Articles of Civil Service Regulations—समाज-सेवा विधानों के अन्तर्नियम ।
Artificer—प्रशिल्पी, शिल्पकार ।
Artificial—कृत्रिम, कृतक ।
Artisan—कारीगर, दस्तकार, शिल्पकार ।
Artist—कलाकार ।
Artistic work—कला-कृति ।
Arts College—साहित्यिक महाविद्यालय, आर्ट्स कालेज ।
As adapted—जैसा संशोधित करके अनुकूल बनाया गया ।
As aforesaid—पूर्व कथनानुसार ।
As a general rule—सामान्यतः ।
As a matter of course—स्वभावतः ।
As a matter of fact—यथार्थतः ।
As a matter of right—साधिकार ।
As a rule—नियमतः ।
As a whole—पूर्णतया ।
As before—यथा पूर्व, पूर्वानुसार ।
Asbestos—अदाह ।
As carriers—वाहकों की भाँति ।
Ascendants—पूर्वज ।
Ascertain—निश्चय करना, मालूम करना ।
As compared with—की अपेक्षा, की तुलना में, जैसा कि मिलान किया गया ।
As early as possible—यथासंभव शीघ्र ।
Aseptic—अपूतिकर ।
Aseptic operation ward—अकोथ शल्यकर्म गृह ।
Aseptic ward—अकोथ कक्ष ।
As far as—जहाँ तक ।
As far as practicable—जहाँ तक व्यवहार्य हो ।
Ashman—राखिया ।
As hissa fulan fulan—अमुक अमुक के हिस्से से, अमुक अमुक के अंश से ।
As it may—यथाशक्य ।
Asked for therein—उसमें माँगा गया ।
Asking leave—अनुमति माँगना ।
As laid down—यथानिर्धारित ।

- As much as possible—जितना अधिक हो सके ।
- As nearly as possible—यथाशक्य निकटतः ।
- As per detail—जैसा व्योरे में लिखा है, व्योरे के अनुसार ।
- Asphalt—डामर ।
- As proposed—यथाप्रस्तावित, प्रस्तावानुसार ।
- As provided under chapter rules of the court—जैसा कि न्यायालय के नियमों के परिच्छेद में दिया गया है ।
- As regards—.....के संबंध में, दृष्टि में रखते हुए ।
- As required—यथा अपेक्षित ।
- Assailant—आक्रमणकारी, हमलावर ।
- Assassination—हत्या ।
- Assault—यकायक आक्रमण या प्रहार ।
- Assay—परीक्षण करना ।
- Assayer—परीक्षक ।
- Assemblage—जमाव ।
- Assembled—समवेत, एकत्रित ।
- Assembly—सभा, जुटाव ।
- Assembly-buildnig—सभा-मवन ।
- Assembly-chamber—सभा-कक्ष ।
- Assembly, Constituent—संविधान सभा ।
- Assembly, Legislative—विधान सभा ।
- Assembly resolution—सभा प्रस्ताव ।
- Assembly Secretariat—सभा सचिवालय ।
- Assent—स्वीकृति, सम्मति, अनुमनन, राजामन्दी, अनुमति ।
- Assess—आंकना, जाँचना, कर निर्धारित करना ।
- Assessee—कर-निर्धारिती, करदाता ।
- Assessment—आँक, कर निर्धारण, निर्धारण, कूत, मालगुजारी ।
- Assessment Objection Appeal Officer—कर आपत्ति निर्णायक अधिकारी ।
- Assessment remark—करनिर्धारण टिप्पणी ।
- Assessment statement—कर निर्धारण विवरणपत्र ।
- Assessor—कर-निर्धारक ।
- Assessor—पार्षद, पारिषद, पंच, परामर्शक ।
- Assets—सम्पत्ति पावना, परिसम्पत् ।
- Assets and liabilities—परिसम्पत् और देनदारी, पावना और देना ।
- Asseverate—शपथपूर्वक कहना ।
- Asseveration—सशपथोक्ति ।
- Assign—अभिहस्तांकित करना, सौंपना, नियत करना, नाम लिखना ।
- Assigned—अभिहस्तांकित, सौंपा गया ।
- Assignee—अभिहस्तांकिती, जिसके नाम हस्तान्तरण किया जाय ।
- Assignment—अभिहस्तांकन, बेची, सुपुर्दगी ।
- Assistant Accountant—सहायक लेखपाल ।
- Assistant Auditor—सहायक लेखा-परीक्षक ।
- Assistant Commandant—सहायक समादेशक या सेनानी ।
- Assistant Director of Agriculture—सहायक कृषि-संचालक या निदेशक ।
- Assistant Director of Public Health—सहायक स्वास्थ्य संचालक ।
- Assistant Draftsman—सहायक नक्शानवीस, सहायक मानचित्रकार ।
- Assistant Engineer—सहायक अभियन्ता, सहायक इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर ।
- Assistant Inspector-General—सहायक महानिरीक्षक ।
- Assistant Inspectress—सहायक निरीक्षिका ।
- Assistant Line-Inspector—सहायक लाइन इंस्पेक्टर ।
- Assistant Master—सहायक अध्यापक ।
- Assistant Midwife—सहायक शिक्षित दाई ।
- Assistant Mycologist—सहायक कवकशास्त्रज्ञ ।
- Assistant Paddy Specialist—सहायक धान विशेषज्ञ ।
- Assistant Professor—सहायक प्राध्यापक ।
- Assistant Record Keeper Patwari.
- Record-room—मोहाफिजखाना काग-

- ज्ञात पटवारी का नायब मोहाफिज दफ्तर,
पटवारियों के अभिलेख-कक्ष का सहायक
अभिलेख-रक्षक ।
- Assistant Reference Clerk—सहायक
निर्देश लिपिक, नायब हवाली क्लर्क ।
- Assistant Registrar Kanungo—
सहायकपञ्जीयक कानूनगो, नायब रजि-
स्ट्रार कानूनगो ।
- Assistant Research Officer—सहायक
आविष्कार या शोध अधिकारी ।
- Assistant Resident Engineer—
सहायक आवासिक अभियन्ता ।
- Assistant Secretary—सहायक सचिव ।
- Assistant Store-keeper — सहायक
मांडागारिक, सहायक स्टोर-कीपर ।
- Assistant Superintendent—सहायक
अधीक्षक ।
- Asst. Supt. of Police—सहायक
पुलिस या आरक्षी अधीक्षक (सुपरिण्डेंडेंट) ।
- Assistant Teacher—सहायक अध्यापक ।
- Associate—सहकारी, साथी ।
- Associated—सम्बद्ध ।
- Association—संघ, सम्बन्ध, साहचर्य ।
- As soon as—ज्योंही कि ।
- As soon as may be—यथाशक्य
शीघ्र ।
- As soon as possible—यथासम्भव
शीघ्र ।
- Assort—वर्ग-विभाजन करना, छांटना ।
- Assorted—वर्गीकृत ।
- Assume charge—कार्यभार ग्रहण
करना ।
- Assumed rent—माना हुआ लगान,
कल्पित कर ।
- Assumpsit—बन्ध-पत्र-पूर्ति-करण-दायित्व ।
- Assumption—माना हुआ बात, कल्पना,
धारणा ।
- Assumption area—कल्पित क्षेत्रफल ।
- Assumption of charge—कार्यभार
ग्रहण-करण ।
- Assumption of charge of duties—
कार्यभार या कार्यग्रहण करना ।
- Assurance—आश्वासन, हस्तान्तरण-पत्र,
प्रगोप, बीमा ।
- Assurance of property—सम्पत्ति
हस्तान्तरण-पत्र ।
- Assured—सुनिश्चित ।
- A stamped and addressed enve-
lope—टिकट लगा और पता लिखा हुआ
लिफाफा या आवरण ।
- Asterisk—तारा चिह्न, तारे का निशान ।
- As the case may be—यथा स्थिति, जैसी
स्थिति हो ।
- As usual—साधारणतः, हस्वमामूल ।
- As well as—भी ।
- Asylum—शरणालय ।
- At a discount—बट्टे पर, बट्टे से ।
- At an early date—शीघ्र ।
- Athletic—खेलकूद सम्बन्धी, व्यायाम-
विषयक ।
- At Home—जलपान, प्रीतिपेय ।
- At intervals—समय समय पर ।
- At large—अनियन्त्रित, स्वच्छन्द, मुक्त,
फरार ।
- Atlas—मू-चित्रावली, मान-चित्रावली ।
- Atomic bomb—परमाणु-बम ।
- Atomic energy—परमाणु-शक्ति ।
- At once—तुरन्त, तत्काल ।
- At random—बे सिर-पैर की ।
- At a premium—बढ़ती पर, बढ़ती से ।
- Attached Estates—कुड़की की हुई
रियासतें, अनुलग्न रियासतें, कुर्क की हुई
संपत्ति ।
- Attached to or with (attached
with P. A. to C. M.)—साथ
अनुलग्न (प्रधानमंत्री के वैयक्तिक सहायक
के साथ अनुलग्न) ।
- Attachment—कुड़की, कुर्की, अभ्याग्रहण,
जल्ती ।
- Attachment of salary—वेतन की
कुड़की ।
- Attain—प्राप्त करना, पाना ।
- Attain an age—वयस्क या बालिग होना ।
- Attain a standard—प्रामाणिक स्तर
तक पहुँचना ।
- Attainment—योग्यता ।
- Attempt—प्रयत्न, प्रयास ।
- Attendance—उपस्थिति ।

- Attendance Grant—उपस्थिति अनुदान ।
 Attendance Register — उपस्थिति रजिस्टर, उपस्थिति पंजिका ।
 Attendant—परिचारक ।
 Attention—अवधान, ध्यान ।
 Attest—प्रमाणित करना, साक्षीकृत करना, तस्दीक करना ।
 Attestation—साक्षीकरण, तस्दीक ।
 Attested—प्रमाणित, साक्षीकृत, तस्दीक किया हुआ ।
 Attested True Copy—प्रमाणित यथार्थ प्रतिलिपि ।
 At the instance of—(किसी के) के कहने पर ।
 At the latest—अधिक से अधिक समय ले कर भी ।
 Attesting witness—हाशिये का गवाह, उपान्त साक्षी, प्रमाणकर्ता साक्षी ।
 Attitude—भाव, वृत्ति, अवस्था, रुख ।
 Attorney—अभिकर्ता, प्रतिहस्तक, न्याय-वादी, मुकतार ।
 Attributable—आरोपणीय, उपारोप्य ।
 Attribute—सहजगुण, विशेषता ।
 At variance with—किसी से असहमत ।
 At will—इच्छानुसार ।
 At your earliest convenience—यथा शीघ्र ।
 Auction—घोष विक्रय, नीलाम, क्रोश-विक्रय ।
 Audit—लेखा या गणना-परीक्षा, हिसाब की जांच ।
 Audit and Inspection Note—लेखा परीक्षा तथा निरीक्षण टिप्पणी, आडिट तथा निरीक्षण नोट ।
 Audited accounts—जांचे हुए लेखे, जांचे हुए हिसाब, आडिट किये हुए लेख या हिसाब ।
 Audit certificate—लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र ।
 Audit intimation—लेखापरीक्षामूचना ।
 Audit note—लेखापरीक्षा टोप, लेखा-परीक्षा टिप्पणी ।
 Audit objections—लेखापरीक्षा आप-त्तियाँ, आडिट की आपत्तियाँ ।
 Audit Officer—लेखापरीक्षा-अधिकारी ।
 Auditor—लेखापरीक्षक ।
 Auditor-General—महालेखा परीक्षक ।
 Audit report—लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, आडिट रिपोर्ट ।
 Audit requisition—लेखापरीक्षा अपे-क्षण, आडिट अपेक्षण ।
 Auditorium—सभा-भवन, श्रोतृ-शाला ।
 Auger—बरमा ।
 Aural education—कर्ण-शिक्षा, श्रवण-शिक्षा ।
 Auriscope—कर्णवीक्षण यंत्र, कर्णवीक्ष ।
 Authentic—प्राप्त, विश्वस्त, प्रामाणिक, वास्तविक ।
 Authenticated—प्रामाणीकृत ।
 Authentication—प्रामाणीकरण ।
 Authentication of Bills—विवेयकों का प्रामाणीकरण ।
 Authentication of powers of att-orney—प्रतिनिधि-पत्र का प्रामाणीकरण या तस्दीक ।
 Authenticity—प्रामाणिकता ।
 Author—ग्रंथकार, कर्ता ।
 Authorities—प्राधिकारिगण, प्राधिकारी-वर्ग ।
 Authorities to adopt—दत्तक ग्रहण के अधिकारपत्र, गोद लेने के अधिकार-पक्ष ।
 Authority—प्राधिकारी, अधिकारी, सत्ता, अधिकार, प्रमाण ।
 Authority affording technical sanction to estimate—तखमीने या आगणन की प्राविधिक या जास्ते की स्वीकृति देनेवाले प्राधिकारी ।
 Authority, Disbursing—वितरण प्राधिकारी ।
 Authority (vested in)—(में निहित) अधिकार ।
 Authorization—आदेश, अनुज्ञा, प्राधि-करण ।
 Authorize—प्राधिकार देना, अधिकृत करना ।
 Authorized—प्राधिकृत ।
 Authorized agent—प्राधिकृत या अधि-कार-प्राप्त अभिकर्ता, प्राधिकृत अभिकर्ता, अधिकार प्राप्त एजेंट ।

- Authorized capital—अधिकृत पूंजी ।
 Authorized discharge — स्वीकृत निकासी, मंजूरशुदा निकासी ।
 Authorized expenditure—प्राधिकृत-व्यय ।
 Autocracy—निरंकुशता, स्वैरतंत्र, एकतंत्र ।
 Autocrat—निरंकुश, स्वैर तंत्री ।
 Autograph—स्वाक्षर ।
 Automatic—स्वयं-चालित, स्वयं चल, स्वतः ।
 Automatically—स्वयं, आपसे आप, आप ही आप, स्वतः ।
 Automatic gates—आपचल फाटक, स्वयंचल फाटक ।
 Automobile—आत्मवह, स्वयंवह ।
 Autonomous—स्वायत्त ।
 Autonomy—स्वायत्तता, स्वायत्त शासन ।
 Autopsy—शव-परीक्षा ।
 Auxiliary Nursing Service—सहा-यक उपचार सेवा या मृत्या ।
 Avail—काम में लाना, लाभ उठाना ।
 Available—प्राप्य, ग्राह्य ।
 Avenue—पहुंच, मार्ग, रोड, रविश ।
 Average—माध्य, औसत ।
 Average anna condition—आनों में फसल की हालत ।
 Average cost—औसत लागत ।
 Average temperature of day and night—दिन और रात का औसत तापमान ।
 Average pay—श्रेणिक वेतन, औसत वेतन ।
 Average salary—माध्य वेतन, औसत वेतन ।
 Avian Tuberculin Test—पक्षियों की यक्ष्मा परीक्षा ।
 Aviation—उड़डयन, विमानचालन ।
 Aviation Department — विमान-विभाग ।
 Avocation—उप-व्यवसाय ।
 Avoid—टालना, बचना, दूर रहना, परिहार करना, आनाकानी करना ।
 Avowterer—परस्त्री-गामी ।
 Await—प्रतीक्षा करना, स्थगित करना ।
 Await or suspend—प्रतीक्षा करना या स्थगित करना ।
 Award—पंच का निर्णय, मारितोधिक, पुरस्कार ।
 Aware—अवगत ।
 Axis—अक्ष, घुरी ।
 Axis of a circle or sphere—वृत्त या गोले का अक्ष ।
 Axis of a cone—शंकु-अक्ष ।
 Axis of a cylinder—बेलन का अक्ष ।
 Axis of rotation—घुमाव-अक्ष ।
 Axis Power—घुरी-राष्ट्र ।
 Axles—घुरे ।
 Aycs—हाँ पक्ष, हाँ वाले ।

B

- Bachelor of a university—विश्व-विद्यालय का स्नातक ।
 Back-biting—पैशुन्य, चुगुलखोरी ।
 Back-bone—आधार-स्तम्भ ।
 Back-ground—पृष्ठभूमि, पिछवाड़ा, पीछे की भूमि, भूमिका ।
 Backing—साहाय्य, आवार ।
 Backman—पश्चवाही ।
 Back out—मुकर जाना, हट जाना ।
 Back up—समर्थन करना ।
 Backward classes—पिछड़ी हुई जातियाँ ।
 Bacteria—जीवाणु, कीटाणु, शाकाणु ।
 Bacteriological—जीवाणु-विज्ञान-विषयक ।
 Bacteriological Examination—जीवाणु-शास्त्र-सम्बन्धी परीक्षण ।
 Bacteriologist—जीवाणु-विज्ञान-विद् ।
 Bacteriology—जीवाणु-विज्ञान ।
 Badastur—(बदस्तूर)—यथापूर्वक ।
 Bad-blood—कदुता ।
 Bad books (in one's bad books) — अवकृपाग्रस्त ।
 Bad character—दुश्चरित्र ।
 Bad debts—अशोध्य ऋण ।
 Bad faith (in law)—विधान के प्रति बुरी भावना ।
 Badges—बिल्ला, बैज, परिचायक ।
 Bad language—अशिष्ट भाषा, अपशब्द ।

Bag & baggage—बोरी-विस्तर ।
 Baggage allowance—सामान-मत्ता ।
 Bail (Surety)—प्रतिभू, प्रतिभूति, जामिन, जमानत ।
 Bailable—प्रतिभाष्य, काविल जमानत (जमानत के योग्य) ।
 Bail bonds—प्रतिभूपत्र ।
 Bailiff—आसेवक, कुड़क अमीन ।
 Bailment—निक्षेपण ।
 Balance—शेष, बाकी, आयव्ययान्तर, संतुलन, तराजू ।
 Balance sheet—पक्का चिट्ठा, लेन-देन का चिट्ठा, स्थिति-विवरण, आँकड़ा ।
 Balance (Cash)—रोकड़ बाकी ।
 Balance, unspent—अव्ययित शेष ।
 Balance (Opening and Closing)—शेष (आरंभिक तथा अंतिम) ।
 Balcony—बारजा, बरामदा ।
 Bald statement—विस्तरहीन विवरण ।
 Ballast—गिट्टी ।
 Balled Ammunition—गोली ।
 Ballot—गुप्तमत, गूढ़मत, मतपत्र, शलाका ।
 Ballot box—शलाका पेटो ।
 Balustrade—कठघरा, जंगला, बाड़ा ।
 Bamboo measuring rod—लट्ठा, लाठा ।
 Ban—प्रतिबंध, रोक ।
 Band—बैंड, पट्टी, बंधन ।
 Bandit—लुटेरा, डाकू ।
 Bandolier—बंदोलिया, कारतूस रखने की खानेदार पट्टी ।
 Banjar—(बञ्जर)—ऊसर ।
 Bank—तट, बंक, कोठी, घनागार, अधिकोष ।
 Bank, canal—नहर की पटरी ।
 Bank draft—बैंक की हुंडी, बैंक ड्राफ्ट ।
 Banker—आधिकौषिक, महाजन ।
 Banking—अधिकोषण, अधिकोष-व्यापार ।
 Bankrupt—नष्टनिधि, दिवालिया ।
 Bankruptcy—नष्टनिधित्व, दिवाला ।
 Banquet hall—मोज-भवन ।
 Bar—अभिभाषक संघ, अर्गल, परिषद, रुकावट, रोक ।
 Bar (a place where prisoners stand at their trial)—कठघरा ।

Bar—न्यायाधिकरण ।
 Bar—मद्यशाला, मद्यशाला ।
 Bar Association—अभिभाषक संघ ।
 Bar-at-law—विधिवक्ता, बैरिस्टर ।
 Barbed wire—काँटेदार तार ।
 Bare—केवल, नग्न ।
 Bare-faced—निलंज, बेहया ।
 Bar-fetters—डंडा-बेड़ी ।
 Bargain—मोलभाव, सौदा, संपणन ।
 Bargainee—संपणितो, सौदा लेनेवाला ।
 Bargainer—संपणिता, सौदा करनेवाला ।
 Barge—बोझा ढोनेवाली नाव (Cargo boat); वजड़ा (Pleasure boat) ।
 Bark—छाल ।
 Barn—खलिहान ।
 Barometer—वायुभार-मापक ।
 Barrack—सैनिक-निवास ।
 Barrage—बाँव ।
 Barrage of questions—प्रश्नों की झड़ी या मुरमार ।
 Barrator—वाद-व्यसनी, मुकदमे-बाज ।
 Barratry—वाद-व्यसन, मुकदमेबाजी ।
 Barratry (judicial corruption)—न्याय-भ्रष्टता ।
 Barred by limitation—अवधि-बाधित या रुद्ध ।
 Barred by time—कालातिरोहित, समय-रुद्ध ।
 Barren—ऊसर ।
 Barrêt—टोपी ।
 Barretor—वादोत्तेजक ।
 Barrier—रोक, रोध, अड़ंगा ।
 Barrister—बैरिस्टर, विधिवक्ता ।
 Barrow—हाथगाड़ी, ठेला ।
 Based—आधारित ।
 Base line—आधार रेखा ।
 Basement—नींव ।
 Base-period-prices—आधारकाल मूल्य ।
 Base plate—आधारपट्टिका ।
 Basic—मौलिक, मूलभूत (बुनियादी) ।
 Basic pay—मूल वेतन ।
 Basic pension—मूल निवृत्ति वेतन ।
 Basin—चिलमची ।
 Basis—आधार ।

- Bastard—जारज, दोगला, खोटा ।
 Bastardize—दोगला घोषित या सिद्ध करना ।
 Batai-nisfi—अधबटाई, अधिया ।
 Batch—टुकड़ी, दस्ता, जत्था ।
 Bathing—स्नान करना, नहाना ।
 Bath-tub—स्नान-कुंड ।
 Baton—डंडा ।
 Battalion—पैदल सेना की टुकड़ी ।
 Batten—फर्श पर लगाने की पटरी ।
 Batter—ढहाना, गिराना, तोड़ना, चकना-चूर करना ।
 Battery—मारपीट, संहार ।
 Bawd—कुटनी ।
 Bawdy-house—कुटनी-घर ।
 Bay (division of roof)—खंड ।
 Bayonet—संगीन ।
 Bay window—निकास ।
 Bazaria Tabadila—हस्तांतरण द्वारा ।
 Beacon—दीप-स्तम्भ, आकाश-दीप ।
 Beam—घरणी, धरन ।
 Bearer—वाहक, बैरा ।
 Bearer-cheque—वाहक घनादेश ।
 Bearing (direction)—दिशा, रुख, दिक् स्थिति ।
 Bearing (post)—बैरंग ।
 Bearing on the subject—विषय-सम्बन्धी ।
 Beast—पशु ।
 Beat (n.)—गश्त ।
 Beat (v.)—मारना, पीटना ।
 Beat about the bush—इधर-उधर की बातें करना ।
 Beat of drum—ढिंढोरा, मुनादी ।
 Beat (Patrolling) गश्त, हलका, इलाका ।
 Beat of the gong—घंट-घड़ियाल की चोट ।
 Bed—रोगीशय्या, खाट ।
 Bed Head Ticket—रोगीशय्या टिकट ।
 Bed Head Ticket Frame—रोगीशय्या टिकट-पट्ट ।
 Bed (law)—सम्भोगाधिकार ।
 Bed-pail—शय्या-पात्र ।
 Bedding—विस्तरा ।
 Bed-level—तह का स्तर ।
 Bed of river—नदी की तलहटी ।
 Bed-plate—तल-पट्टिका ।
 Bed-ridden—शय्या-ग्रस्त ।
 Bed-stead—खाट ।
 Bee Organizer—मधुमक्षीसंगठनकर्ता ।
 Beg—भिक्षा माँगना, प्रार्थना करना ।
 Beginning—आरंभ ।
 Begotten—प्रजनित ।
 Behalf of—ओर से ।
 Behaviour—बरतावा, वर्तव, व्यवहार ।
 Beleaguer—घेरा डालना, पर्यवरोध करना ।
 Belief—विश्वास ।
 Bell—युद्धघंटी ।
 Belligerent—युद्ध-कारी, युद्ध-रत ।
 Bellows—भस्त्रिका, भायी ।
 Belongings—सामान, माल, असबाब, सम्पत्ति, सम्भार ।
 Belong to—सम्बन्धित होना ।
 Below par—अंकित मूल्य से कम मूल्य पर ।
 Below standard—प्रामाणिक स्तर से नीचे ।
 Belt—पेटी ।
 Bench—न्याय सभा, न्यायासन, व्यवहारासन, न्यायाधीशगण ।
 Bench mark—स्तर चिह्न, स्तरांक, स्थिर-चिह्न ।
 Bench of High Court Judges—उच्च न्यायालय के न्यायाधीश गण ।
 Bench of Honorary Magistrates—अवैतनिक न्यायाधीशों का वर्ग ।
 Bench of Magistrates—जनपदाधीशों का वर्ग ।
 Benches, Official—राजकीय कार्यालय के अधिकारियों का वर्ग ।
 Benches, Treasury—कोषागार के अधिकारियों का वर्ग ।
 Bend—मोड़ ।
 Bending movement—मुड़नेवाली गति ।
 Beneficial interest—हिताधिकार, लाभदायक स्वार्थ ।
 Benefit—उपकार, उपकृति, लाभ ।
 Benefit of doubt—सन्देह लाभ ।

Benevolent Medical Trust—पर-
हितकारी चिकित्सा-प्रन्यास ।
Benevolent Trust—हितकारी निधि ।
Bequeath—इच्छा-पत्र द्वारा देना, वसीयत
करना ।
Bequest—रिक्थ, उत्तरदान, संकल्प,
वसीयत, वसीयतनामा, इच्छा-पत्र द्वारा
प्राप्त सम्पत्ति, हिन्दा ।
Berar (बरार)—विदर्भ ।
Bereaved—शोक-संतप्त ।
Berth—नौशय्या, रेलगाड़ी या जहाज में
शायिका या सोने का स्थान, बर्थ, लंगर-स्थान ।
Bestiality—पशु-मैथुन ।
Betrayor—विश्वासघाती, रहस्य स्फोटी ।
Betrothal—वागदान, मँगनी, सगाई ।
Betterment—सुधार ।
Betting—पण-क्रिया, बाजी लगाना ।
Beverage—मादक-पेय ।
Bewildered—किक्कतव्यविमूढ़, हक्का-
बक्का ।
Beyond power—शक्ति से बाहर ।
Beyond time—समय के पश्चात् ।
Bia—(बीया) (Grain)—बीज ।
Bias—पक्षपात, एकांगी दृष्टिकोण ।
Biased—पक्ष-पात-पूर्ण ।
Bib-cock—टोंटी ।
Bibliography—ग्रन्थ-सूची ।
Bid—बोली बोलना, दाम लगाना, आज्ञा
देना ।
Bidder—बोली बोलनेवाला ।
Biennial—द्विवार्षिक, दोसाला ।
Bifurcation—दो भागों में विभाजन ।
Bigamy—द्वि-पत्नीत्व ।
Bilingual State—द्विभाषी राज्य ।
Bill—विपत्र, विधेयक (कानून, Law),
विध्यालेख, हुंडी, बिल, पर्चा ।
Bill of exchange—हुंडी ।
Bill of lading—वहन-पत्र (भा० सं०),
बिल्टी, पोतगत वस्तु का बीजक ।
Bill of quantities—परिमाण बिल ।
Binder—बाँधनेवाला, बन्धनी ।
Binding—बाध्यकारी, पट्टा, जिल्द ।
Binding material—जोड़ने या चिपकाने
की वस्तु ।

Birth-certificate—जन्मतिथि - प्रमाण-
पत्र ।
Birth-control—सन्तति-निग्रह ।
Birth-date—जन्म-तिथि ।
Birth-day—जन्म-दिवस ।
Birth-land—जन्म-भूमि ।
Birth-rate—जन्मानुपात ।
Birth-right—जन्म-सिद्ध अधिकार ।
Bit, Bit Head, Bit Reins—लगाम,
दहाना, कजलगाम ।
Bitter experience—कटु अनुभव ।
Bitumen—राल ।
Bituminous cement—राल मिश्रित
सीमेंट ।
Bi-weekly report—अर्ध-साप्ताहिक
विवरण (रिपोर्ट) ।
Black-leg—छूत-जीवी, जुआरी ।
Black-leg—हड़ताल-भेदी ।
Black-list—अपराधियों की सूची ।
Black-mail—घमकी देकर पैसा ऐंठना ।
Black-market—चोर बाजार ।
Black-marketing—चोर बाजारी ।
Black-quarter—लंगडिया ।
Blacksmith—लोहार ।
Blank—सादा, कोरा, खाली ।
Blank books—कोरे रजिस्टर ।
Blanket-coat—कम्वल कोट ।
Blasting—बारूद से उड़ा देने की क्रिया,
उत्स्फोट ।
Blaze—दीप्ति, लपट, लपटें उठना ।
Bleach—मसाले से सफेद करना ।
Blight—तुषार, सोख्त ।
Blind Relief Scheme—अन्ध-साहाय्य
योजना ।
Blinds (windows)—परदा, झिलमिली ।
Block—उपरोध, ठप्पा, कुन्दा, संवर्ग,
गृहसमूह ।
Blockade—समवरोध, नाकेबन्दी ।
Blocked—समवरोध ।
Blood-bank—रुधिर-कोष ।
Blood Pressure Instrument—रक्त-
भार यंत्र, रक्तनिपीड़ यंत्र ।
Blood Transfusion Scheme—रक्त
संक्रामण योजना ।

- Blotter—सोख्ता, मसि-चूष ।
 Bludgeon—सोंटा, डंडा ।
 Blue-bird (young girl-guides)—
 शाविका ।
 Blue Fringe—नीली झालर ।
 Blue Turban Cap—नीला कुलाह ।
 Blue vitriol—नीला थोथा, तृतिया ।
 Bluff—झाँसा, झाँसा देना ।
 Blunder—बड़ी भूल, भूलना, गलती
 करना ।
 Board—परिषद्, पट्ट, तख्ता, पाट, भोजन,
 खाना-पीना ।
 Board of Indian Medicine—भार-
 तीय भेषज-परिषद् ।
 Board of Revenue—राजस्व बोर्ड ।
 Board of Studies—पाठ्य-क्रम-समिति ।
 Bodily infirmity—शारीरिक दुर्बलता ।
 Body-guard—अंग-रक्षक ।
 Bogey—रेलगाडी का डब्बा ।
 Bogus—जाली, मिथ्या, खोटा ।
 Boiler—भवका ।
 Boiler-house-attendant—बायलर या
 भवका गृह-परिचर ।
 Boiling point—ब्वथनाङ्क ।
 Bolt—अर्गल, सिटकनी, चटखनी ।
 Bombast—शब्दाडम्बर ।
 Bonafide—निर्व्याज, सचमुच का, वास्त-
 विक, असली, प्रामाणिक, सद्भावपूर्ण,
 विश्वस्त ।
 Bonafide resident—वास्तविक निवासी ।
 Bona vacancia—स्वामी-हीनत्व ।
 Bond—बाँड, तमस्सुक, बंधपत्र ।
 Bond-holder—बन्ध-पत्रधारी ।
 Bond-man—क्रीतदास, गुलाम ।
 Bond of indemnity—प्रतिपूरक बन्ध-
 पत्र ।
 Bonds—प्रतिज्ञापत्र, आबंध, तमस्सुक ।
 Bond-stress—जुड़ने की शक्ति ।
 Bonus—लाभांश (बोनस) ।
 Book (v)—खाते में हिसाब लिखना, माल
 देने का आदेश दर्ज करना, सिनेमा या
 रेल का टिकट देना ।
 Book (Adjustment)-पुस्त (समाधान) ।
 Book-debts—पुस्तक-ऋण ।
 Book-depot—पुस्तकालय ।
 Booking—टिकट-विक्रय ।
 Booking charges—माल भाड़ा, सामान
 भाड़ा, टाँकने या दर्ज कराने का खर्च ।
 Book-measurement—पुस्तक में लिखी
 हुई नाप ।
 Book-post—पुस्त-प्रेष, बुकपोस्ट ।
 Book scale of reference—उद्धरण के
 लिये पुस्तकीय दरें ।
 Book, Service—सेवा-पुस्त ।
 Book, Transfers—पुस्त संक्रम, एक
 खाते से दूसरे खाते में डालना ।
 Book Value—पुस्तकीय मूल्य ।
 Boom—सहसा-वृद्धि, अभिवृद्धि ।
 Booth—पल्ली, छपरी, पाल ।
 Booze—अत्यधिक मदिरा पीना ।
 Borer—बोरिंग करनेवाला, नल लगाने-
 वाला, नल लगाने का यंत्र, वेधन यंत्र ।
 Boring—वेधन, कूपछेदन, नल लगाना ।
 Boring (holes)—छेदना, छेदन ।
 Borrower—ऋणकर्ता ।
 Borstal—किशोरबन्दी ।
 Botany—वनस्पति शास्त्र ।
 Both days inclusive—दोनों दिन
 मिलाकर ।
 Bottle-neck—संकीर्ण निर्गम मार्ग ।
 Bottom—तली, पेंदी ।
 Bottomry-bond—जलयान (जहाज)
 के मास्टर का प्रतिज्ञापत्र, बटमरी बाँड ।
 Boulders—महाशिला ।
 Boundary—सीमा, हद्द ।
 Boundary Wall—चहारदीवारी, घेरा ।
 Bounds—मर्यादा, सीमा ।
 Bound to—किसी स्थान को जानेवाला ।
 Boxing—मुष्टि-युद्ध ।
 Boycott—बहिष्कार ।
 Boy-scout—बाल-चर ।
 Brace—पिस्तौल की पेटी, पतला ।
 Brackets—कोष्ठक ।
 Bracketted—एक समान घोषित ।
 Brakes—रोधक ।
 Brake-speed—रुद्ध गति ।
 Branch-depots—शाखा कोठार ।
 Branch-dispensary—शाखा औषधालय ।

- Branching off—शाखा विभाजन ।
 Brand—चिह्न, छाप ।
 Branding—दागना ।
 Brasso—धातुमाजक मसाला, ब्रासो ।
 Brass-scale—पीतल का पैमाना ।
 Breach—दरार, फटन, तोड़ ।
 Breach of Contract—संविद्भंग ।
 Breach of Peace—शांतिभंग ।
 Breach of Prison-discipline—
 वन्दीगृह-अनुशासन-भंग ।
 Breach of Rule—नियम का तोड़ना,
 नियम-भंगन, नियम-भंग, नियम-उल्लंघन,
 कानून तोड़ना ।
 Breach of Trust—खयानत, विश्वास
 भंग, विश्वासघात ।
 Breaches of Canals—नहरभंग ।
 Breaches of Law—विधि-भंग, कानून-
 शिकनियाँ ।
 Breakage—टूट-फूट ।
 Break down—असफल हो जाना, बैठ
 जाना, ठप हो जाना, टूट जाना ।
 Breaking out—प्रारम्भ होना ।
 Break of service—नौकरी का क्रम-भंग ।
 Break-water—लहरतोड़ ।
 Breast-ticket—बन्दी की छाती का विल्ला ।
 Breast-wall—आवक्ष-भित्ति, छाती तक
 की दीवार ।
 Breeches—बिरजिस ।
 Breed—अभिजाति, नसल ।
 Breeder—अभिजनक ।
 Breeding—अभिजनन ।
 Breeding of cattle—पशु-संवर्धन ।
 Bressummer—सरदल, लम्बा लिटल ।
 Breviate—सारांश, वकील का मसौदा ।
 Brevity—संक्षेप ।
 Bribery & corruption—धूस और
 भ्रष्टाचार ।
 Brick—ईंट ।
 Brick-work—ईंटों का काम ।
 Bridle—लगाम ।
 Bridle-road—घुड़सवारों के लिये सड़क ।
 Bridge, Combined Road and
 Rail—रेल और सड़क का सम्मिलित
 पुल ।
 Bridge headways and waterways
 —सड़क का पुल तथा पानी का पुल ।
 Bridoon-reins—कजलगाम, रिसाले की
 लगाम ।
 Brief—वाद-बन्ध ।
 Briefless—वाद-विहीन ।
 Brigand—लुटेरा, बटमार ।
 Bring about—कार्य सम्पादन करना ।
 Bring home to—हृदयंगम करना ।
 Bring round—सिद्ध करना ।
 Bring to notice—ध्यान में लाना ।
 Broadcast—परिसारण, प्रसारित करना ।
 Broadcaster—प्रसारण करनेवाला ।
 Broadcasting—प्रसारण ।
 Broadcast rice—छोटा हुआ धान ।
 Brutal—पाशविक, नृशंस ।
 Brutal murder—नृशंस हत्या ।
 Buck ammunition shots—छर्रे ।
 Buck up—साहस करो, धैर्य धरो ।
 Budget—आय-व्ययक, चिट्ठा, बजट ।
 Budget allotment—बजट में नियत
 किया गया ।
 Budget Department—आय-व्ययक
 विभाग ।
 Budget Estimates — आय - व्ययक
 आगणन ।
 Budget Estimation—आय-व्ययक
 आगणन, बजट आगणन ।
 Budget Expenditure—आय-व्ययका-
 नुसार व्यय ।
 Budget Grant—आय-व्ययक-अनुदान ।
 Budget Head—आय-व्ययक शीर्षक ।
 Budgetted—आय-व्ययक में निर्दिष्ट ।
 Budgetting—आय-व्ययक निर्धारण ।
 Budget, Memorandum explana-
 tory of the—आय-व्ययक की संक्षिप्त
 व्याख्या ।
 Budget-provision—आय-व्ययक में
 व्यवस्था ।
 Budget session—आय-व्ययक अधिवेशन ।
 Bugger—अप्राकृतिक मैथुन करनेवाला ।
 Bugger—अप्राकृतिक मैथुन ।
 Builder—निर्माता ।
 Building—भवन, इमारत ।

- Building and Road Branch—भवन और सड़क विभाग ।
 Building Department—भवननिर्माण विभाग ।
 Building-grant—भवन-अनुदान ।
 Build of the body—शरीर-रचना ।
 Bulk—डीलडील, थोक, भूयोभाग, महाकार ।
 Bulk Head—तख्तों की आड़, तख्तों की मिट्टी रोक दीवार ।
 Bulk supply—अधिकांश प्रेषण या पूर्ति ।
 Bullet—गोली ।
 Bullet Proof—गोली का असर जिस पर न हो, गोली-कवच ।
 Bulletin—पत्रिका ।
 Bulletin-section—पत्रिका उपविभाग ।
 Bullion—सोना-चाँदी ।
 Bull's eye (the centre of the target)—लक्ष्य-केन्द्र ।
 Bull's eye (window-hole)—झरोखा ।
 Bull's eye (police lantern)—आरक्षादीप ।
 Bully—गुंडा ।
 Bully (v.)—डराना, घमकाना, सताना ।
 Bumper—धक्का ।
 Bund—बाँध ।
 Bundle—गठरी, बस्ता ।
 Bundle lifter—पूलोत्थापक, बस्ता उठानेवाला ।
 Bungalow, Inspection—डाक बँगला ।
 Bungle (n. & v.)—घपला, गड़बड़ी, घपला या गड़बड़ी करना ।
 Bungler—गड़बड़ी करनेवाला ।
 Burden of Proof—प्रमाण-भार या दायित्व कार्यालय ।
 Bureau—कार्यपीठ, कार्यालय ।
 Bureaucracy—अधिकारी शासन, नौकर-शाही ।
 Bureaucrat—अधिकार मानी ।
 Bureau of mines—खनि विभाग ।
 Burglar—सँधमार ।
 Burglar alarms—चोर घंटी ।
 Burglarian—सन्धि भेदापराधी, सँध मारने का अपराधी ।
 Burglarize—सँध मारना ।
 Burglary—सन्धि-भेद, सँधमारी, नकबजनी ।
 Burial ground—कब्रिस्तान, शवाधिस्तान
 Burning-ground—इमशान भूमि ।
 Business—कार्य, व्यापार, घन्वा, काम, व्यवहार ।
 Bus-service—बस सर्विस ।
 Bus-stand—बसों का अड्डा ।
 Bus-station—बस संस्थान ।
 Bust—अर्ध-प्रतिमा ।
 Busy—अभिनियुक्त ।
 Butler—खानसामा ।
 Butt hinge—ठोकरदार चूल, ठोकरदार कब्जा ।
 Button-stick—बटन का फर्मा ।
 Buttress—पुस्ता ।
 Buyer—क्रेता, ग्राहक ।
 Bye-election—उप-निर्वाचन ।
 Bye-laws—उपनियम, उप-विधि ।
 By express delivery—आशु-प्रेष-द्वारा ।
 By force—बलात्, बलपूर्वक ।
 Bygone—विगत, अतीत ।
 By-legislation—उप-विधान ।
 By-name—उपनाम ।
 By-order—उपादेश ।
 By Order—आज्ञा से ।
 By Order of the Court—न्यायालय की आज्ञा से ।
 By-pass—उप-मार्ग ।
 By-products—उपोत्पाद, गौणोत्पाद, गौण उत्पादित वस्तुएँ ।
 By return of post—लौटती डाक से ।
 By virtue of—से ।
 By-way—उप-मार्ग ।

C

- Cabinet—मंत्रिमंडल ।
 Cabinet Council—मन्त्रि-परिषद्, गुप्त-मन्त्रणा ।
 Cabinet-room—मंत्रिमण्डल कोष्ठक ।
 Cable-gram—समुद्री तार ।
 Cable Jointer—तार जोड़ ।
 Cadaster—भू-कर-पंजी ।
 Cadastration—भू-कर-मापन ।
 Cadet—युवक सैनिक ।
 Cadet-corps—छात्र-सेना ।

- Cadre—संवर्ग, मूल रचना ।
 Cadre of Indian Service of Engineers—भारतीय अभियन्ता-सेवाकी मूल रचना ।
 Cadre of U. P. Service of Engineers—उत्तर प्रदेशीय अभियन्ता-सेवा की मूल रचना ।
 Cadre-questions—मूल रचना-संबंधी प्रश्न ।
 Calamity—आपदा, विपत्ति ।
 Calculate—गणना करना, जोड़ना, हिसाब लगाना ।
 Calculating Machine—गणना यंत्र ।
 Calculation—गणना, विगणन ।
 Calculators—गणनाकार ।
 Calendar—यंत्री, पंजिका, फौजदारी के मुकदमों की सूची ।
 Calendar-month—यंत्री मास ।
 Calendar-year—यंत्री वर्ष ।
 Calibre—छिद्रव्यास, शक्ति, क्षमता ।
 Call Book—दर्शक या साक्षात्-कारी पुस्तिका, मुलाकातियों का रजिस्टर ।
 Calling—आजीविका ।
 Calling for the record—कागजात तलब करना ।
 Calling-tax—आजीविका-कर ।
 Call in question—आपत्ति करना, एतराज करना ।
 Call off—काम से हटाना ।
 Call upon to show cause—कारण बताने के लिये आदेश देना ।
 Calumny—कलंकारोपण, मिथ्याभियोग ।
 Cambro—कमानदार उभार, कैम्बर ।
 Camouflage—छद्मावरण, निगोपन ।
 Campaigns—अभियान, आन्दोलन ।
 Camp Assistant—शिविर सहायक, निवेश सहायक ।
 Camp Clerk—निवेश लेखक, शिविर लेखक ।
 Camp equipage—निवेश संभार ।
 Camp equipment—निवेश सज्जा ।
 Camping—शिविर-वास, बहिर्वास ।
 Camp Patrol—पड़ाव का पहरेदार, शिविर-प्रहरी ।
 Camps—निवेश, कैम्प, शिविर ।
 Canal Act—नहर का कानून ।
 Canal and Forest Department of Provincial Government—प्रान्तीय सरकार का नहर तथा वन विभाग ।
 Canal-ducs—कुल्या प्राप्त ।
 Canal-produce—कुल्या उपज, नहर की पैदावार ।
 Cancel—विलोपित करना, रद्द करना, उड़ा देना, हटा देना ।
 Cancellation—विलोपन, मंसूखी, विलीयन, रद्दी करन, निरसन ।
 Cancellation Deed—निरसन-पत्र ।
 Cancelled—विलोपित, रद्दी कृत ।
 Cancelling Officer—रद्द या खारिज करनेवाले अधिकारी ।
 Cancelled Stamps—रद्द किये हुए स्टाम्प या टिकट ।
 Candid—साफ, खरा, ऋजु, निष्कपट, स्पष्टवादी ।
 Candidate—कार्यार्थी, पदार्थी, परीक्षार्थी, अम्न्यर्थी, उम्मीदवार ।
 Candidate at an election—निर्वाचनार्थी ।
 Canking—काँकिंग, जोड़ ।
 Canon—सिद्धान्त ।
 Canopy—वितान, वितानक, सायबान, शामियाना, मंडप, अठखम्भा, चाँदनी ।
 Canteen—अल्पाहार-गृह ।
 Cantonment—छावनी ।
 Cantonment Act—छावनी कानून ।
 Cantonment Agency—छावनी एजेंसी, छावनी अभिकर्तृत्व ।
 Canvas-shoe—किरमिच का जूता ।
 Canvass मत याचना करना, मत प्रचार करना ।
 Canvassing—मत-याचना या मत-संग्रह-कार्य, अपने पक्ष में मत माँगने का कार्य ।
 Capability—सामर्थ्य, शक्ति योग्यता ।
 Capable—समर्थ, योग्य ।
 Capacity—क्षमता, पेटा, अमाव ।
 Capillaries—केशिकाएँ ।
 Capillary attraction—केशालआकर्षण ।
 Capital—पूंजी ।

Capital and Revenue Accounts—
 पूंजी और राजस्व लेख ।
 Capitalism—पूंजीवाद, पूंजीतन्त्र ।
 Capitalist—पूंजीपति ।
 Capitalization—पूंजीकरण ।
 Capitalized—पूंजीकृत ।
 Capital-outlay—पूंजी लागत ।
 Capital-sentence—प्राणदंड ।
 Capital Sentence Register—प्राण-
 दण्ड पूंजी ।
 Capital-tax—प्रति व्यक्ति कर ।
 Capital-value—मूल धन प्रा पूंजी मूल्य ।
 Capitation charges—प्रति - व्यक्ति-
 प्रभार ।
 Cap of a Well — कुएँ का चौखटा ।
 Caption—बन्दीकरण ।
 Captivate—बन्दी करना ।
 Captivity—बन्दी-अवस्था ।
 Capture—पकड़ना, बन्दी करना ।
 Caput—वध -स्थिति ।
 Carbine bucket—कड़ाबीन आधार ।
 Carbon—प्रांगार, कार्बन ।
 Carbon copy—प्रांगार - प्रतिलिपि,
 कार्बन प्रतिलिपि ।
 Card-board—दफ्ती ।
 Card diet—पत्रकाहार ।
 Cardinal—आधार-भूत ।
 Cardinal points—आधारभूत बातें,
 दिग्विन्दु ।
 Card - index—पत्रक-देशना ।
 Care—संरक्षा (Protection); प्रणिधि
 (Attention); ध्यान, अवेक्षा (Regard,
 Attention); सावधानी, अवधान ।
 Career—घुड़दौड़ का मैदान, दौर, जीवन-
 क्रम, जीवन-चर्या ।
 Career - pamphlets — व्यावसायिक
 निर्देशन पुस्तिकायें ।
 Careful—सावधान ।
 Careless—असावधान, प्रमद्वर ।
 Care of—मार्फत, द्वारा ।
 Cargo—नीभार, जहाज की भरत ।
 Caricature—व्यङ्ग-चित्र या व्यङ्ग-चित्रण ।
 Carnage—संहार ।
 Carriage of Government money—

सरकारी रुपये का ले जाया जाना,
 सरकारी रुपये का वहन ।
 Carriage of tools and plants—
 औजारों और स्थिर यंत्रों की ढुलाई ।
 Carried forward—अग्रणीत ।
 Carry into effect—कार्यान्वित करना ।
 Carry on—चलाना ।
 Carry out—पूरा करना ।
 Carry out the purpose—उद्देश्य को
 कार्यान्वित करना ।
 Cartage—ढुलाई, गाड़ी-भाड़ा ।
 Cart-load—शकट-भार, बैलगाड़ी का
 बोझ ।
 Cartoon—व्यंग-चित्र ।
 Cartridge—कारतूस ।
 Cart-stand—बैलगाड़ी का अड्डा ।
 Case—मुकदमा, प्रकरण, व्यवहार, न्याय,
 अर्थ, अक्ष, वाद दशा, अवस्था, घटना,
 विषय ।
 Case-diary—पुलिस की अनुसंधान दैन-
 न्दिनी, मामले का रोजनामचा ।
 Case-fcc—वाद-शुल्क, मुकदमे की फीस ।
 Case-file—अभियोग नस्ति ।
 Casement—झरोखा, खिड़की, गवाक्ष,
 वातायन ।
 Case-work — प्रकरण-सम्बन्धी कार्य,
 मुकदमा-सम्बन्धी कार्य ।
 Cash—रोकड़, नगद, नकदी ।
 Cash Book—रोकड़ बही ।
 Cash Chest—नगदी रखने का बक्स ।
 Cashier—रोकपाल, रोकड़िया ।
 Cash-memo—रोकपत्र, नगदी पुरजा ।
 Cash-outlay—नगद लागत ।
 Cash-rent—नगदी लगान ।
 Cash-security—नगदी जमानत, रोकड़-
 प्रतिभू ।
 Cash-transaction — नगदी लेन-देन ।
 Casting vote—निर्णायक मत ।
 Cast iron—ढला लोहा, कच्चा लोहा ।
 Castration—बधिया करना, आहूता
 करना ।
 Casual leave—आकस्मिक अवकाश ।
 Casual leave register—आकस्मिक
 छुट्टी का रजिस्टर ।

- Casualties—आकस्मिक मृत्यु की घटनायें ।
 Casual vacancies—आकस्मिक रिक्तियाँ ।
 Catalogue—सूची, सूचीपत्र, पुस्तक-सूची ।
 Catalogued—सूची बद्ध ।
 Catalogue of Register Books—
 रजिस्ट्रों की सूची ।
 Catastrophe—अनर्थ, अनिष्ट, विपत्ति ।
 Catchment—पोषक क्षेत्र ।
 Catchment area—जलपोषक क्षेत्र ।
 Category—वर्ग, श्रेणी, मद, निकाय ।
 Caterer—भोजन सामग्रीप्रदायक, मोदी ।
 Catering—आहार-प्रदान ।
 Catheters—मूत्र-शलाका ।
 Cattle-breeding-farm—पशुओं की
 नसलकशी का फार्म, पशु प्रजनन-क्षेत्र ।
 Cattle-killers—पशुवध यन्त्र ।
 Cattle-pound—काँजी हाउस, काँजी
 हौद, मवेशीखाना ।
 Cattle Priroplasmosis or Red
 water—पशुओं का लाल मूत्र-रोग ।
 Cattle Theft Police—पशुहरण पुलिस,
 मवेशीचोरी पुलिस ।
 Cattle Trespass Act—पशु अतिक्रम
 अधिनियम ।
 Cause—हेतु, कारण, वाद, मुकदमा ।
 Cause List—वाद सूची, मुकदमों की सूची ।
 Cause of Action—वादकारण ।
 Cause to move—प्रस्ताव करना ।
 Causeway—उच्च मार्ग ।
 Caution—प्रतिभाव्य, जमानत, सावधानी,
 चेतावनी, सचेत करना, सावधान करना,
 कान खोलना ।
 Cautionary—प्राक्प्रबोधक, चेतावनी रूप ।
 Caution money—प्रतिभूत, धारण,
 जमानत ।
 Cautious—सचेत, जागरूक, सावधान,
 चौकस ।
 Caveat—इत्तलानामा, उज्रदारी, साव-
 धानी ।
 Cease—समाप्त होना, रुकना, बन्द होना ।
 Ceased—समाप्त, खत्म हुआ, अन्त हुआ ।
 Cease-fire—युद्ध-विराम ।
 Ceaseless—निरन्तर ।
 Cease to have effect—प्रभावशून्य होना ।
 Cease to hold office—पद पर न
 रहना ।
 Cede—अभ्यर्पण करना, हवाले करना ।
 Ceiling—भीतरी छत ।
 Celebrate—उत्सव मनाना ।
 Celebration of Literacy Week—
 साक्षरता-सप्ताह समारोह ।
 Cell of a jail—बन्दी-गृह-कोष्ठ ।
 Cellar—सुरागार, शराबखाना ।
 Cellar-confinement—कोष्ठ बन्दी-
 करण ।
 Cellar-wine—जीर्ण-सुरा ।
 Cellular—कोष्ठीय ।
 Cement—सिल्टिमट, वज्रचूर्ण, वज्रलेप ।
 Cemetery—कब्रिस्तान, शवाधिस्तान,
 समाधिस्थान ।
 Cenotaph—शून्य समाधि ।
 Censor—दोष-वेचक, पत्रवीक्षक ।
 Censorship—पत्रवीक्षक का पद या कार्य ।
 Censure—निन्दा, निन्दा करना ।
 Census—जन-गणना, मर्दमशुमारी ।
 Centage charges—सैकड़े पर खर्चा,
 प्रतिशत व्यय ।
 Central—केन्द्रीय ।
 Central areas—केन्द्रीय क्षेत्र ।
 Central Borad of Waqfs—केन्द्रीय-
 धनोत्सर्ग-परिषद् ।
 Central Committee of Food
 Standards—खाद्य-प्रमापों की केन्द्रीय
 समिति ।
 Central-depot—केन्द्रीय कोठार ।
 Central Excise and Salt Tax—
 केन्द्रीय उत्पाद तथा नमक कर ।
 Central Government—केन्द्रीय
 सरकार ।
 Central Intelligence Bureau—
 केन्द्रीय गुप्तवार्ता या सूचना-विभाग ।
 Central Intelligence Officer—
 केन्द्रीय गुप्त वार्ता या सूचना अधिकारी ।
 Centralization—केन्द्रीयकरण ।
 Centralized—केन्द्रीयकृत ।
 Central Record Office—केन्द्रीय
 अभिलेखालय, मरकजी मुहाफिजखाना ।
 Central Record Room—केन्द्रीय

- अभिलेखागार, मरकजी मुहाफिजखाना ।
 Central Revenue Stamps—केन्द्रीय राजस्व मुद्रांक ।
 Central Road Development Fund—केन्द्रीय सड़क-विकास-कोष ।
 Central Section—केन्द्रीय उपविभाग ।
 Central Stamp Store—केन्द्रीय मुद्रांक-भण्डार ।
 Centre of gravity—गुरुत्वाकर्षण केन्द्र ।
 Centrifugal—केन्द्रापसारी, केन्द्र-विमुख ।
 Centrifugal mistris—केन्द्र से जाने वाले शिल्पी ।
 Centrifugal pump—केन्द्रापसारी पम्प ।
 Centripetal—केन्द्राभिमुख ।
 Century—शतक, शताब्दी ।
 Ceramics—मृच्छिल्य, कुलाल-विज्ञान ।
 Ceramist—मृद्-शिल्पी, मृच्छिल्य ।
 Cereal—अनाज, धान्य ।
 Cereal rust—अनाज का घुन ।
 Ceremonial—विधि-बद्ध, शिष्टाचारी, आचार-व्योहार-युक्त ।
 Ceremony—उत्सव, रीति, रसम ।
 Certain—पक्का, अचूक, अटल, निश्चित, कोई, किसी ।
 Certainty—अटलता, निश्चय ।
 Certificate—प्रमाण-पत्र ।
 Certificated—प्रमाण-पत्रित ।
 Certificate, Medical—चिकित्सकीय प्रमाणपत्र ।
 Certificate of fitness—आरोग्यता-प्रमाणपत्र ।
 Certificate of registration—रजिस्टरी का प्रमाण-लेख ।
 Certificate of Sale—विक्रय-प्रमाणपत्र ।
 Certification—प्रमाणीकरण ।
 Certification (by Governor)—राज्यपाल द्वारा प्रमाणीकरण ।
 Certified—प्रमाणित ।
 Certified copy—प्रमाणित प्रतिलिपि ।
 Certified extract—प्रमाणित अवतरण, प्रमाणित उद्धरण, तस्दीक किया हुआ इन्तखाव ।
 Certifier—प्रमाणक, प्रमाणकर्ता ।
 Certify—प्रमाणित करना ।
 Cess—उपकर, महसूल, अववाब ।
 Cessation—विरति, समाप्ति, विराम ।
 Cession—अभ्यर्पण ।
 Cess-pool.—मल-कूप ।
 Cestui Que Trust—वह व्यक्ति जिसके लिये निक्षेप (trust) किया जाय ।
 Ceteries Parilus—अन्य बातें पूर्ववत् रहते हुए, अन्य बात यथापूर्व रहते हुए ।
 Chah Shikasta (Broken Well)—टूटा हुआ कुआँ ।
 Chain—शृंखला, लड़ी, जंजीर, जरीब ।
 Chain and arrows—जरीब और तीर ।
 Chain-man—शृंखला-पुरुष ।
 Chair—पीठिका, आसन्दी ।
 Chairman—सभापति, अध्यक्ष ।
 Chairman, Improvement Trust—नगर-मुधार प्रन्यास अध्यक्ष ।
 Chairman, Panel of—सभापति तुलिका ।
 Chalan—चालान ।
 Challenge—चुनौती ।
 Challenged vote—प्रश्नास्पद मतदान ।
 Chamber—वेश्म, मण्डल ।
 Chamber of Commerce—वाणिज्य-मण्डल ।
 Champion—समर्थक, प्रतिरक्षक, प्रजेता ।
 Chancellor—कुलपति ।
 Channel—प्रणाली, प्रणाल, प्रणालिका, मार्ग ।
 Chaos—अव्यवस्था, अस्तव्यस्तता, गोल-माल ।
 Chaplain—पादरी ।
 Chapter—परिच्छेद, अध्याय ।
 Character—चरित्र, गुण, धर्म, प्रकृति, स्वभाव, सदाचार ।
 Characteristic—लक्षण ।
 Character of rainfall—वर्षा की दशा ।
 Character roll—चरित्रवर्ति, आमालनामा, चरित्र-लेखा ।
 Charcoal—लकड़ी का कोयला ।
 Charge (v.)—दोषारोपण करना, मूल्य या पारिश्रमिक लेना, काम सौंपना, भारित करना, प्रभरण करना ।

- Charge (*n.*)—खर्चा, प्रभार (budget); कार्यभार (administration), संरक्षण (custody.)
- Chargeable—कर-योग्य, आदेय, प्रभार्य, दोषारोप्य ।
- Chargeable under—में खर्च पड़ने योग्य, में व्ययनीय ।
- Charge certificate—कार्यभार प्रमाण-पत्र ।
- Charged—प्रभत ।
- Chargeman—कार्यवेक्षक, कार्यभारी ।
- Charge of Office—पदभार ।
- Charges—व्यय ।
- Charges, Establishment—संस्थापन व्यय ।
- Charges, Extraordinary—असाधारण प्रभार, असाधारण व्यय ।
- Charge Sheet—अभियोग पत्र, दोषारोपण पत्र, फर्द इलजाम ।
- Charitable—धर्मार्थ, खैराती ।
- Charitable Endowment Trust—धर्मार्थ-वृत्तिदान, धर्मस्व-प्रन्यास, धर्मार्थ वृत्तिघन, धर्मादाय अग्रहारप्रन्यास ।
- Charity donation—धर्मार्थ, दान ।
- Chart—सारणी ।
- Charter—सनद, राजलेख, शास ।
- Chartered High-Court—अधिकार-पत्रित उच्च न्यायालय ।
- Charter Party—जहाज का किराया-नामा, भाटक-पत्र, जहाजी इकरारनामा ।
- Charts-Bed level at Bridge, guarry road—पुल के नीचे की सड़क के स्तर का चाट ।
- Chattel (any personal property.)—स्वापतेय ।
- Chaud-medley—आवेश-हत्या ।
- Chauffeur—चालक ।
- Chaupal—चौपाल ।
- Chausala—चौसाला ।
- Cheap-plan-dispensary—अल्प-व्ययी औषधालय ।
- Check (*v.* & *n.*)—जाँचना, रोकना, जाँच, रोक ।
- Check date—जाँच-पड़ताल की तिथि ।
- Checking of accounts—हिसाब की जाँच, गणन-परीक्षा ।
- Check measurement—मापों की पड़ताल, मापों की जाँच, नापों की जाँच ।
- Check nut—रोक दिवरी ।
- Check of discount—बट्टे की जाँच-पड़ताल ।
- Check of Stores—भांडागार की जाँच ।
- Check-post—जाँच-चौकी ।
- Checks against fraud—घोखादेही से बचने के लिये रोकथाम ।
- Chemical—रासायनिक ।
- Chemical Examiner—रासायनिक परीक्षक ।
- Chemical Fertilizer—रासायनिक खाद ।
- Chemical Subordinate—रासायनिक अधीनस्थ ।
- Chemistry—रसायन शास्त्र ।
- Cheque—चेक, घनादेश ।
- Chest—बक्ष, उर, छाती, सीना, तिजोरी ।
- Chicken diet—कुक्कुटशावकाहार, चोंगा-हार ।
- Chief—मुख्य ।
- Chief Agricultural Engineer—मुख्य कृषि अभियन्ता ।
- Chief Controlling Revenue Authority—मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी ।
- Chief Court—मुख्य न्यायालय ।
- Chief Election Commissioner—मुख्य निर्वाचन-आयुक्त ।
- Chief Engineer—प्रधान वास्तुक, चीफ इंजीनियर ।
- Chief Evacuee Welfare Officer—प्रधान निष्क्रान्त जन कल्याण अधिकारी ।
- Chief Inspector Indigenous Dispensaries—देशी औषधालयों के मुख्य निरीक्षक ।
- Chief Inspector of Offices—कार्यालयों के प्रधान निरीक्षक ।
- Chief Inspector of Stamps—प्रधान स्टाम्प निरीक्षक ।
- Chief Investigator—प्रधान अनुसंधान,

- प्रधान वीक्षक ।
 Chief judge—मुख्य न्यायाधीश ।
 Chief Justice—मुख्य न्यायाधिपति ।
 Chief Minister—मुख्य मंत्री ।
 Chief Secretary—मुख्य सचिव ।
 Chimney—चिमनी, धुआँकश ।
 Chisel dressed—छेनी से समतल बनाया गया ।
 Choice—विकल्प, वरण, पसन्द, उत्तम ।
 Cholera—हैजा, विषूचिका ।
 Chord—जीवा ।
 Chowkidar—चौकीदार ।
 Chronological—कालक्रमानुसार, तिथि-क्रमानुसार ।
 Chronological order—ऐतिहासिक क्रम ।
 Chronology—कालनिर्णयशास्त्र ।
 C. I. D.—गुप्त वार्ता-विभाग, बुफिया पुलिस ।
 Cinema—चलचित्र ।
 Cinema-film—चल-चित्र-पट्टी ।
 Cinematograph Act—चलचित्र-नियम ।
 Cipher—गूढ़ लेख, गुप्तलिपि ।
 Circle—हल्का, मण्डल ।
 Circle—वृत्त, चक्र, चक्कर, दायरा ।
 Circle (Eastern Circle)—चक्र (पूर्वी चक्र) ।
 Circle Inspector—हल्का इन्स्पेक्टर, मण्डल-निरीक्षक ।
 Circles, Division and Sub-divisions and Sections—मण्डल के विभाग, उपविभाग तथा खण्ड ।
 Circle rate—चक्र-दर ।
 Circuit—घेरा ।
 Circuit-Court—चल-न्यायालय ।
 Circuit House—गोल घर, सकिट हाउस, लाट साहब की कोठी ।
 Circular—परिपत्र, गश्ती चिट्ठी ।
 Circular Order—पर्यदेश ।
 Circulars of the Board of Revenue in Department VII—सप्तम विभाग में राजस्व-परिषद् की गश्ती चिट्ठियाँ ।
 Circulate—घुमाना ।
 Circulating Capital—परिचल पूंजी ।
 Circulation—घुमाव, चलन, परिवहन ।
 Circumlocution—बागाडम्बर, वाक्-बाहुल्य ।
 Circumspection—सतर्कता, चौकसी ।
 Circumstance—परिस्थिति ।
 Circumstances and Property Tax—स्थिति तथा संपत्ति-कर ।
 Circumstances, Unavoidable—अनिवार्य परिस्थिति ।
 Circumstantial—परिस्थिति अनुमेय ।
 Circumstantial evidence—घटनात्मक साक्ष्य ।
 Cistern—होज, हौदी, टंकी ।
 Citation—प्रोद्धरण, दृष्टान्त, समन, उपस्थिति के लिए सफीना, नजीर का हुवाला देना ।
 Citizen—नागरिक, राष्ट्रिक ।
 Citizenship—नागरिकता ।
 City allowance—नगर-भत्ता, सिटी भत्ता ।
 City-Civil Court—नगर-व्यवहार-न्यायालय ।
 City-Corporation—नगर-निगम या महापालिका ।
 Civic-right—नागरिक अधिकार ।
 Civics—नागरिक शास्त्र ।
 Civil—जानपद, व्यवहार (as Civil Court), लौकिक (as marriage).
 Civil Administration—जानपद प्रशासन, असैनिक प्रशासन ।
 Civil Aviation—जानपद उड़डयन ।
 Civil Aviation Department—जानपद उड़ान विभाग, जानपद विमान विभाग ।
 Civil Court—व्यवहार-न्यायालय, व्यवहारालय, दिवानी कचहरी या अदालत ।
 Civil death—देशत्याग, वैधानिक मृत्यु, राजद्रोह के कारण स्वत्वों का अपहरण, संन्यास ।
 Civil defence—जानपद प्रतिरक्षा ।
 Civil Disobedience-Day—सविनय-अवज्ञा-दिवस ।
 Civil-employ—जानपद सेवा कार्य ।
 Civil-employee—असैनिक कर्मचारी ।
 Civil Engineer—जानपद वास्तुक या

अभियन्ता ।

Civilian—असैनिक सम्य व्यक्त, जानपद-
सेवी ।

Civil Judge—व्यवहाराधीश, सिविल जज ।

Civil Line—शिष्ट-निवेश ।

Civil-marriage—पंजी विवाह ।

Civil-matter—व्यवहार-विषय ।

Civil Police—सिविल पुलिस ।

Civil Procedure—व्यवहार-विधि ।

Civil Procedure Code—व्यवहार-
विधिसंहिता या संग्रह ।

Civil Service—जानपद भृत्या ।

Civil Service Regulation—जानपद
भृत्या नियम ।

Civil Surgeon—जानपद शल्यवैद्य,
सिविलसर्जन ।

Civil War—गृह-युद्ध ।

Civil Works—असैनिक निर्माणकार्य,
जानपद निर्माणकार्य ।

Civil Wrong—व्यवहार-विषयक दोष ।

Claim—माँग, अध्यक्षता, दावा, मुतालबा ।

Claimant—अधियाचक, अध्यक्ष, दावेदार ।

Claimed—अध्ययित, दावा किया हुआ ।

Claims—माँगें, दावे ।

Claims (c. g. arrears)—अधियाचनायें,
माँग (अवशेष की) ।

Claims Inadmissible—अग्राह्य दावे,
अग्राह्य अधियाचनायें ।

Claims of contractors—ठेकेदारों की
माँगें, ठेकेदारों के अधियाचन या दावे ।

Clamour—कोलाहल, जनरव ।

Clamp—पकड़नी, पत्तर जड़ना या लगाना,
सिकंजा, लोहे की पट्टी ।

Clan—गोत्र ।

Clandestine—गुप्त, गुपचुप, प्रच्छन्न ।

Clarification—स्पष्टीकरण, विशदीकरण ।

Clarify—स्पष्ट करना ।

Class—वर्ग, श्रेणी, क्लास, कक्षा ।

Classification—वर्गीकरण, श्रेणीकरण ।

Classification and Control of
Appeal Rules—अपील के नियमों का
वर्गीकरण तथा नियंत्रण ।

Classified—वर्गीकृत ।

Classified abstracts—वर्गीकृत उपसंक्षेप ।

Classified list of works—निर्माणकार्यों
वर्गीकृत सूची ।

Clause—धारा ।

Clause, Sub—उपधारा ।

Cleaning losses—सफाई से हानि,
फटकन ।

Cleaning materials—सफाई करने का
सेट, सफाई सेट ।

Cleaning Register—सफाई का रजिस्टर ।

Cleanliness—शोध, सफाई ।

Clearing agents—घनादेश के भुगतान
करानेवाले दलाल ।

Clearing Office—घनादेश के भुगतान
का कार्यालय, समाशोधन कार्यालय ।

Clear vacancy—स्पष्ट रिक्त स्थान ।

Clear weather—स्वच्छाकाश, निर्मल
आकाश या दैनिक ऋतु ।

Clemency—राजदया ।

Clergy—पादरी ।

Clerical—लेखकीय ।

Clerical error—लेखकीय भूल या अशुद्धि ।

Clerical staff—लेखकवर्ग, क्लर्की अमला ।

Clerk—लिपिक, लेखक, क्लर्क ।

Clerk, Head—मुख्य लेखक, बड़े बाबू ।

Clerk of Court—न्यायालय अधीक्षक ।

Client—वादाधीन, पक्षकार, ग्राहक,
मुवकिल ।

Climax—पराकाष्ठा ।

Clinic—विरुजालय, चिकित्सालय ।

Clinical—रोग-विषयक ।

Clinical Assistant—चिकित्सा-शिक्षा-
सहायक ।

Clinical Thermometer—चिकित्स-
कीय तापमापक यंत्र ।

Clinics—चिकित्सा-शिक्षालय ।

Clip—काटना, कतरना ।

Clippings from newspapers—समा-
चार पत्रों के कतरन ।

Clique—गुट्ट ।

Cloak—आढ़, बहाना, ढोंग ।

Clock-winder—घड़ी की चाबी देनेवाला ।

Closer study—अधिक सूक्ष्म अध्ययन ।

Closet—कोठरी, कमरा, तहखाना, आला,
ताक, अलमारी ।

- Close-examination—सूक्ष्म-परीक्षण ।
 Closing—अंतिम ।
 Closing balance—अंतिम शेष ।
 Closing stock—अंतिम शेष पूंजी ।
 Closure—विवादान्तक प्रस्ताव, समाप्ति ।
 Closure report—समापन आख्या या विवरण ।
 Cloth-godown—वस्त्र-भाण्डार, गोदाम ।
 Cloth-licence—वस्त्र-अनुज्ञप्ति ।
 Cloth-lined envelope—वसनास्तर वेष्टन, कपड़े के अस्तरवाला लिफाफा ।
 Club—गोष्ठी-गृह, मण्डली ।
 Clubbed—संयोजित ।
 Club-law—बलपूर्वकशासन, डण्डा-शाही ।
 Clutches—पकड़, शिकंजे, पंजे ।
 Co-accused—सह-अभियुक्त ।
 Co-adjutor—सह-न्याय-निर्णेत ।
 Co-administrator—सह प्रशासक या प्रबन्धक ।
 Coagulate—जमाना, जमना ।
 Coagulation—जमाव, आतंचन ।
 Coalition Government—संयुक्त शासन ।
 Coalition Ministry—संयुक्त-मंत्रिमण्डल ।
 Coaltar—तारकोल ।
 Coarse—मोटा, मोटा-झोटा ।
 Co-assigner—सह-अभिहस्तान्तक ।
 Coat of arms—कुल-चिह्न ।
 Coat of paint—रंग या रोगन का लेप ।
 Co-author—सह-लेखक ।
 Coccidiosis—बदरारण्व रोग ।
 Cock (bib)—टोंटी ।
 Cock-stop—टोंटी बढ़िया किस्म की ।
 Code—संहिता, संग्रह, संकेत ।
 Co-defendant—सह-प्रतिवादी (मुद्दालेह) ।
 Code-number—संकेतांक, संहिता संख्या ।
 Code of Civil Procedure—व्यवहार-विधि-संग्रह, जाबता दीवानी ।
 Code of Criminal Procedure—दण्ड-प्रक्रिया संहिता, जाबता फौजदारी ।
 Code-word—संकेत शब्द ।
 Codicil—क्रोड़पत्र, इच्छानुपत्र, रिक्थपत्र-पूरक ।
 Co-education—(बालक-बालिकाओं का) सह-शिक्षण ।
 Co-efficient—गुणक, वारद्योतक ।
 Co-employee—सहकर्म ।
 Coercion—अनुचित दबाव ।
 Co-executant or executor—सह-निष्पादक ।
 Cofferdam—नींव खोदने के लिये पानी रोक दीवार ।
 Cognate—सजातीय, सगोत्र, एक ही कुल से संबंधित ।
 Cognizable—हस्तक्षेप, अनुसंधेय (काबिल दस्तन्दाजी पुलिस), अभिज्ञेय ।
 Cognizable (offence)—पुलिस द्वारा हस्तक्षेप, अनुसंधेय ।
 Cognizance—संज्ञान, हस्तक्षेप (दस्तन्दाजी), विचाराधिकार ।
 Cognomen—उपनाम ।
 Cohabit—सहवास करना ।
 Cohabitation—सहवास, मैथुन ।
 Co-heir—सहोत्तराधिकारी, अंशी, अंश-हारी ।
 Cohesion—लगाव, सटाव, संलग्नता ।
 Coin—टंक, मुद्रा, सिक्का ।
 Coinage—टंकन, सिक्के की ढलाई ।
 Collaboration—सहयोग, साथ मिलकर काम करना ।
 Cold-storage—शीतागार ।
 Cold-wave—शीत-लहर ।
 Collapse—अवसाद, संकोट, शक्तिपात ।
 Collate—तुलना करना, जाँच करना ।
 Collateral—सहवर्ती, सपिंड (as relations) ।
 Collateral agreement—अतिरिक्त नियमपत्र ।
 Collateral kinsmen—सगोत्र, सपिंड, समानोदक ।
 Collateral security—सहवर्ती प्रतिभूति, अतिरिक्त प्रतिभूति, जमानत मजीद ।
 Collation—परीक्षण, तुलना, संशोधन, दो भोजनों के बीच का जलपान ।
 Colleague—सहकारी, सहकर्म, सहयोगी ।
 Collecting Government—समाहरण-कारी सरकार, संग्राही सरकार ।

- Collection—समाहरण, संग्रह, उगाही ।
 Collective—सामूहिक ।
 Collective fine—सामूहिक अर्थदण्ड ।
 Collective responsibility—सम्मिलित उत्तरदायित्व ।
 Collector—समाहर्ता, संग्रहकर्ता, संग्राहक ।
 College—महाविद्यालय ।
 Collide—टकराना ।
 Collision—टक्कर, (रेल का) टकराना, लड़ जाना ।
 Collusion—कपट-सन्धि ।
 Colonial Prisoners—औपनिवेशिक बन्दी ।
 Colonial Service—उपनिवेशी सेवा ।
 Colonies—उपनिवेश, वस्तियाँ ।
 Colonist—उपनिवेशी ।
 Colonization—उपनिवेशन ।
 Colony—उपनिवेश ।
 Colour of authority—प्राधिकार आभास ।
 Colour of law—विधि-आभास ।
 Colour of office—पदाभास ।
 Column—स्तम्भ, खम्भा ।
 Combating disease—रोग का मुकाबला करना ।
 Combination of Posts—पदों का एकीकरण ।
 Combination of subjects—विषयों का संयोजन ।
 Combine—मिलाना, एक करना ।
 Combined—एकीकृत, संयोजित, संयुक्त ।
 Combustion—दहन, जलन ।
 Combustion Chamber Mistr—दहनागार मिस्री ।
 Come by the father—पित्रागत, पिता से प्राप्त ।
 Come by the mother—मात्रागत, माता से प्राप्त ।
 Come into effect—लागू होना, प्रभावी होना ।
 Come of age—वयस्क, बालिग ।
 Co-mingled—सम्मिश्रित ।
 Comity of nations—राष्ट्र-सुहृन्मण्डल ।
 Comma—अर्धविराम ।
 Command—समादेश ।
 Commandant—समादेशक ।
 Commemoration Volume—स्मारक ग्रंथ ।
 Commence—आरम्भ करना, शुरू करना ।
 Commencement—आरम्भ ।
 Commencement and Transitory—आरम्भ और क्षणिक ।
 Commencement of Act—अधिनियम का आरम्भ ।
 Commend—प्रशंसा करना, सराहना, सिफारिश करना, सौंपना, प्रस्तुत करना ।
 Commendation—संस्तुति, सिफारिश ।
 Commensurate with duties—कर्त्तव्यों के अनुरूप ।
 Comment—आलोचना, टीका ।
 Commentary—भाष्य, टीका ।
 Commentator—समालोचक, टीकाकार ।
 Comments—टिप्पणी, टीका ।
 Commercial—वाणिज्य-सम्बन्धी ।
 Commercial Department—वाणिज्य विभाग ।
 Commercial Formaline—तिजारती एलकोहल ।
 Commercial Operations—वाणिज्य-कार्य, वाणिज्य-सम्बन्धी कार्य ।
 Commission—वर्तन, आयोग, दस्तूरी ।
 Commissioner—आयुक्त, कमिश्नर, नियुक्ताधिकारी ।
 Commission of inquiry—जाँच-आयोग ।
 Commissioner of Revenue—राजस्व आयुक्त ।
 Commission vendor—अद्वितीया ।
 Commit—वचनबद्ध होना, सौंपना, सुपुर्द करना, सेशन सौंपना, सेशन सुपुर्द करना, हवालात में देना, समर्पित करना ।
 Commitment—वचनबद्धता, समर्पण, प्रेषण ।
 Committal—सुपुर्दगी, सेशन को समर्पण, सौंप ।
 Committed expenditure—प्रतिश्रुत व्यय ।
 Committee—समिति ।
 Committee of Courses in Military Science—युद्ध-विद्या-पाठ्यक्रम-समिति ।

- Committee reporting—विवरण-
दात्री समिति ।
- Committee of visitors—अभ्यागत-
समिति ।
- Commode—शौचासन ।
- Commodity—पण्य वस्तु, विक्रय वस्तु ।
- Common—साधारण, सामान्य ।
- Common Contingent Charges—
सामान्य प्रासंगिक व्यय ।
- Commoner—लोकसदन सदस्य, सामान्य
मनुष्य ।
- Common good—सामूहिक हित ।
- Common-room—सर्व-कक्ष ।
- Common-wealth—राष्ट्र-मण्डल ।
- Communal harmony—साम्प्रदायिक
मेल ।
- Communal hatred—साम्प्रदायिक घृणा,
फिरकाना नफरत ।
- Communally disturbed area—
साम्प्रदायिक उपद्रव-क्षेत्र ।
- Communal riots—साम्प्रदायिक दंगे ।
- Communicate—सूचित करना, पत्र-
व्यवहार करना ।
- Communication—यातायात, आवा-
जाई, रास्ता, पत्र-व्यवहार, लिखा-पढ़ी,
खत-किताबत, बोल-चाल ।
- Communiqué—विज्ञप्ति ।
- Communism—साम्यवाद ।
- Communist—साम्यवादी, कम्यूनिस्ट ।
- Community Development Pro-
ject—सामुदायिक विकास योजना ।
- Community-life—सामुदायिक जीवन ।
- Community-project — सामुदायिक
योजना ।
- Commutable—परिवर्त्य, निमेय ।
- Commutation—अन्तर्वर्तन, परिवर्तन,
लघ्वादेश, एकराशिकरण, बदलाव, लघु-
करण ।
- Commutation of Leave—छुट्टी का
अन्तर्वर्तन ।
- Commutation of Pension—निवृत्ति
वेतन का संराशिकरण ।
- Commutation of rent—लगान का
रूपान्तर ।
- Commute—बदलना, हलका करना ।
- Commuted pension—लघुकृत निवृत्ति-
वेतन ।
- Commuted value—संराशि ।
- Commuted value of pension—
निवृत्ति-वेतन का रूपान्तरित मूल्य,
पेंशन की संराशि ।
- Compact—परिसंविद, समझौता ।
- Companies, such as in Railway
Companies—रेलवे समवाय या प्रमण्डल ।
- Company—समवाय, मण्डली, गुल्म ।
- Company Commander — गुल्म-
सेनानी ।
- Comparative—तुलनात्मक ।
- Comparative Statement—तुलनात्मक
विवरण, तुलनात्मक नकशा ।
- Compartment—डिब्बा ।
- Compass—कुतुबनुमा, दिग्-निर्णायक यंत्र ।
- Compassionate Allowance—दया-
मूलक भत्ता, अनुग्रह भत्ता ।
- Compassionate Fund—अनुग्रहकोष,
दयामूलक निधि ।
- Compassionate Gratuity—दयामूलक
सेवोपहार, अनुग्रह-धन ।
- Compatible—अनुरूप ।
- Compendium—संग्रह, सारग्रन्थ ।
- Compensate—प्रतिकर देना, क्षतिपूर्ति
करना, मुआवजा देना ।
- Compensation—प्रतिकर, क्षतिपूर्ति,
मुआवजा ।
- Compensation leave—प्रतिकर छुट्टी ।
- Compensatory—प्रतिकरात्मक, सम्पूरक ।
- Compensatory Allowance—प्रति-
करात्मक या सम्पूरक भत्ता ।
- Compete—प्रतियोगिता करना, मुका-
बिला करना, होड़ करना ।
- Competence—स्पर्धा, स्पर्धन, क्षमता ।
- Competency—प्रतियोगिता, योग्यता ।
- Competent—सुयोग्य, समर्थ, क्षम, शक्त ।
- Competent authority—समर्थ प्राधि-
कारी, शक्त अधिकारी ।
- Competent Court—समर्थ न्यायालय ।
- Competitive examination—प्रति-
योगिता-परीक्षा ।

- Competitor—प्रतियोगी, प्रतिस्पर्धी ।
 Compilation—संकलन, संग्रह ।
 Compile—संग्रह करना, संकलित करना ।
 Compilation of Statistics—आंकड़ों का संकलन ।
 Compiled—संग्रहीत, संकलित ।
 Complacent—आत्म-संतुष्ट ।
 Complain—परिवाद करना ।
 Complainant—परिवादी, अभियोग-कर्ता ।
 Complaint—परिवाद, कष्ट कथन, शिकायत, फरियाद ।
 Complementary—संपूरक, पूरक ।
 Complete—पूर्ण, पूरा करना ।
 Completion—पूर्ति, समाप्ति, समापन ।
 Completion certificate—समापन प्रमाणपत्र ।
 Completion Plans—समापन मानचित्र (नकशे) ।
 Completion of Courses—पाठ्यक्रमों की समाप्ति ।
 Complex Mahal—शामलाती महाल, साझे का महाल ।
 Compliance—आज्ञापालन, अनुवर्तन ।
 Compliance report—अनुवर्तन प्रतिवेदन, अनुवर्तन विवरण ।
 Complicity—अपराधिता, पापसहायता, साजिश ।
 Compliment—अभिनन्दन, स्तुति, प्रशंसा ।
 Complimentary copy—उपहार प्रति ।
 Complimentary remark—प्रशंसा ।
 Comply—अनुवर्तन करना, पालन करना, मानना ।
 Component parts—अंग, अवयव ।
 Composite culture—सामाजिक संस्कृति ।
 Composite slab—मसाले की शिला ।
 Composition—संधि, समझौता, राजीनामा ।
 Composition, Deed of—राजीनामा, समझौता-पत्र ।
 Compositor—मुद्र-योजक ।
 Compost—मिलवा खाद ।
 Compound—यौगिक (Chemistry), अहाता, संयुक्त करना, मिलाना, समझौता या निबटारा करना, राजीनामा करना ।
 Compoundable offences—समाधाया अपराध, राजीनामे योग्य अपराध ।
 Compounder—औषधि संयोजक, कम्पाउंडर ।
 Compounding (of an offence)—किसी अपराध का समाधान (राजीनामा) कर लेना ।
 Comprehension—समझ ।
 Comprehensive—व्यापक, विस्तृत ।
 Compression—संपीड़न, संपीड़, खिंचाव, खींच ।
 Comprising—सम्मिलित करते हुए ।
 Compromise—मेल-मिलाप, समझौता, समझौता करना, जोखों में डालना (as of reputation).
 Comptroller—लेखा-नियंत्रक ।
 Comptroller General—लेखा-नियंत्रक ।
 Compulsion—अनिवार्यता, विवशता, बाध्यता, मजबूरी ।
 Compulsory—अनिवार्य ।
 Compulsory Primary Education Manual—अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा-सार-संग्रह ।
 Compulsory registration—अनिवार्य पंजीयन, अनिवार्य रजिस्टरी ।
 Compulsory retirement—अनिवार्य निवृत्ति ।
 Compulsory service—बाध्य सेवा ।
 Compunction—अनुशय, पश्चात्ताप, पछतावा ।
 Computation—गणना ।
 Computation of Fees—शुल्क-गणना ।
 Compute—हिसाब लगाना, गणना करना ।
 Computed—गणना कृत ।
 Computer—गणनाकार, संगणक ।
 Computing—गणना ।
 Concave—गहरा, नतोदर ।
 Conceal—निहित करना, छिपाना ।
 Concentration Camp—काराशिविर, कारा कैम्प ।
 Concentric—संकेन्द्रिक ।
 Concern—सम्बन्ध, चिन्ता, कारोबार, कोठी, व्यापारिक संस्था, सम्बन्ध रखना ।

- Concession**—सुविधा, स्वीकृति, रियायत, प्रदान, त्याग ।
- Concession-rate**—रियायती दर ।
- Concession-ticket**—रियायती टिकट ।
- Conciliation**—मेल, सन्धि, समझौता ।
- Concisely**—संक्षेपतः, संक्षिप्त रूप में ।
- Conclude**—समाप्त करना, परिणाम या निष्कर्ष निकालना ।
- Conclusion**—अंत, समाप्ति, उपसंहार, निष्कर्ष, परिणाम ।
- Conclusive proof**—निर्णायक प्रमाण ।
- Concomitant**—सहगामी ।
- Concrete**—मूर्त, यथार्थ, ठोस ।
- Concrete work**—कंकड़ तथा सिलिमट के मेल का काम ।
- Concur**—एकमत होना ।
- Concurrence**—सहमति ।
- Concurrent**—संगामी (going together), समकालिक (as concurrent sentence), एकमत, संयुक्त, समान ।
- Concurrent judgment**—एकमत निर्णय, संमत निर्णय, संयुक्त निर्णय ।
- Concurrent jurisdiction**—समान सोपाधिकार ।
- Concurrent list**—संयुक्त सूची ।
- Concurrent offences**—लगातार किए गये अपराध ।
- Concurrent sentences**—संयुक्त दण्ड, एक साथ चलने वाला दण्ड ।
- Concussion**—धक्का ।
- Condemn**—निन्दा करना, दण्ड देना, अपराधी ठहराना, निरर्थक घोषित करना, निकम्मा, ठहराना ।
- Condemned**—दण्डित, निन्दित, निकम्मा ।
- Condemned prisoner**—फाँसी का कैदी, मृत्युदण्ड-बंदी ।
- Condenser attendant**—कन्डेन्सर परिचर ।
- Condiment**—खाने का मसाला ।
- Condition**—प्रतिबन्ध, उपाधि, शर्त, स्थिति, दशा ।
- Conditional**—सप्रतिबन्ध, औपाधिक, प्रतिबन्ध युक्त ।
- Conditional legacy**—रिक्थदाय, सोपाधिक दाय ।
- Conditional long-term settlement**—सोपाधिक दीर्घकालीन भूव्यवस्था (बन्दोबस्त) ।
- Conditionally allowed**—सप्रतिबन्ध अनुमति प्राप्त ।
- Conditional order**—औपाधिक आदेश, सप्रतिबन्ध आज्ञा ।
- Conditional sale**—सोपाधिक विक्रय ।
- Condition of qualifying service**—सेवा की योग्यकारी शर्त या उपाधि ।
- Conditions of service**—नौकरी की शर्तें ।
- Condolence**—संवेदना ।
- Condolence message**—संवेदना संदेश ।
- Condominium**—द्विराज्य ।
- Condonation**—संक्षमण, दोषमार्जन ।
- Condonation of shortage in attendance**—उपस्थिति की कमी का संक्षमण ।
- Condone**—क्षमा करना, दोषमार्जन करना ।
- Condoner**—संक्षन्ता, दोषमार्जक ।
- Conduct**—आचरण, बर्ताव, व्यवहार, चाल-चलन ।
- Conduct-rules**—आचरण के नियम ।
- Conduction**—संचालन ।
- Conductor**—नेता, नायक ।
- Conductors**—बाहक, चालक ।
- Conduit**—नाली, पाइप, पटी हुई नाली, नल, बम्बा, पटरी, प्रणाली ।
- Cone**—शंकु ।
- Confederacy**—प्रसंधि, राजसंधि ।
- Confer**—प्रदान करना, अर्पण (as to confer a title:) करना, परामर्श करना, राय लेना, मत लेना, बातचीत करना ।
- Conference**—सम्मेलन, परामर्श, मन्त्रणा ।
- Conferment of Powers**—अधिकार प्रदान ।
- Conferment of titles**—पदवी प्रदान ।
- Conferred**—प्रदत्त, अर्पित ।
- Confess**—विख्यापन करना, अपराध स्वीकार करना ।
- Confession**—अपराध स्वीकृति, इकबाल ।

Confidence—विश्वास, भरोसा, विश्वास ।
 Confidential—गोपनीय, गोप्य ।
 Confidential box—गोपनीय पेटी ।
 Confidential report—गोप्य प्रतिवेदन ।
 Configuration—रूप-रेखा, परिलेख, साक्ष्य स्थिति, बाहरी आकार ।
 Confinement—संसीमन, रोक, नजर-बन्दी ।
 Confines—सीमा प्रदेश ।
 Confirm—पुष्टि करना, दृढ़ करना, पक्का करना, तय करना ।
 Confirmation—पुष्टिकरण, दृढ़ीकरण, दृढ़ीकार, पक्का किया जाना, मुस्तकिली ।
 Confirmed—पुष्टिकृत, स्थिरी-कृत, स्थायी कृत ।
 Confiscate—समपहरण करना, जब्त करना ।
 Confiscated weapon—जब्त किये हुए हथियार ।
 Confiscation — समपहरण, जब्ती, राजसात्करण ।
 Conflict—संघर्ष, टक्कर ।
 Conflicting—विवाद-ग्रस्त, विरोधी ।
 Conformity—अनुरूपता, अनुकूलता, समानता, मेल ।
 Confused—गड़बड़, घबड़ाया हुआ, संशयात्मक ।
 Confusion—क्रमभंग, व्यग्रता, गड़बड़ी, अस्त-व्यस्तता, घबराहट ।
 Congress Party—कांग्रेस दल, कांग्रेस पक्ष ।
 Conic section—शांकव काट ।
 Conjecture—अनुमान, अंदाजा ।
 Conjointly—संयुक्त रूप में ।
 Conjugal rights—वैवाहिक या दाम्पत्य अधिकार ।
 Conjunction—सहयोग, संयुक्ति ।
 Conjunctively—संयुक्त रूप से ।
 Conjuncture—संकटपूर्ण स्थिति ।
 Connexion (connection)—सम्बन्ध ।
 Connivance—अक्षिसंकोच, गजनिमिलिका, आंख बचाना, चश्मपोशी ।
 Connive at—उपेक्षा करना, चश्मपोशी करना, आंख फेरना ।

Consanguinity—सपिण्डता ।
 Conscience—अन्तःकरण, अन्तःकरण-प्रवृत्ति ।
 Conscience money—बहु-घन जो पश्चात्तापी कर न देने वाला राज कोष में जमा करता है ।
 Conscientious — अन्तःकरणानुयायी, सद्बिचेकी ।
 Conscientiously—शुद्ध अन्तःकरण से ।
 Conscription—बलपूर्वक सेना में भरती, अनिवार्य भरती ।
 Consecutive—निरंतर, लगातार,— number of entries in books to commence and terminate with calendar year—पंचांग वर्ष पर समाप्त होने या उससे आरम्भ होने वाले रजिस्ट्रों में प्रविष्टियों की लगातार क्रम-संख्यायें ।
 Consensus—बहुमत-मतैक्य ।
 Consent—सहमति, स्वीकृति ।
 Consequential—पारिणामिक ।
 Consequential relief—परिणामी उप-शमन ।
 Consequently—परिणामतः ।
 Conservancy animals—मैला ढोनेवाले पशु ।
 Conservancy Tax—मलवाहन-कर ।
 Conservation—संरक्षण, स्थिरता ।
 Conserved—संरक्षित ।
 Consider—विचार करना, समझना ।
 Consideration—विचार, ध्यान, आस्था, आदर, मान, प्रतिफल ।
 Consideration—प्रतिफल; Denial of receipt of—प्रतिफल की प्राप्ति से अस्वीकृति ।
 Consign—माल भेजना या सौंपना ।
 Consigned—भेजा या सौंपा गया ।
 Consignee—माल पानेवाला ।
 Consigner—माल भेजनेवाला ।
 Consignment — सौंपपत्र, समर्पण, सौंपना, सुपुर्दगी, सौंप, भेजा या सौंपा हुआ माल ।
 Consignor—माल भेजनेवाला ।
 Consist—सम्मिलित होना, अनुकूल होना ।
 Consistent—सुसंगत, सम्मिलित, अनुकूल ।

- Consolidate**—जमाना, ठोस करना, एक करना, एकीकरण, एकचक में बाँधना, चकबन्दी करना ।
Consolidated—एकीकृत, संकलित ।
Consolidated bills and statements—एकीकृत दैयक और वितरण पत्र ।
Consolidated debt—एकीकृत ऋण ।
Consolidated forecast—एकीकृत पूर्वानुमान ।
Consolidated fund—संचित निधि ।
Consolidated pay—एकीकृत या संयुक्त वेतन ।
Consolidation—एकीकरण, संमेकन, सपिण्डन, चकबन्दी ।
Consolidation Amin—अमीन चकबन्दी ।
Consolidation of holdings—चकबन्दी ।
Consolidation Officer—चकबन्दी अधिकारी ।
Consolidation work—चकबन्दी का काम ।
Consolidator—चकबन्दीकर्त्ता ।
Consort—पति या पत्नी ।
Conspicuous—ध्यानाकर्षी, स्पष्ट, विशेष, प्रमुख ।
Conspiracy—षड्यंत्र, साजिश ।
Conspirator—षड्यंत्र-कारी ।
Constable—सिपाही, रक्षी, तिलंगा, कान्स्टेबल ।
Constant—सतत, स्थिर, एकसा, बराबर, अचल ।
Constituencies—निर्वाचनक्षेत्र ।
Constituent Assembly—विधान-सभा ।
Constitute—निर्माण करना, स्थापित करना, नियुक्त करना, संविहित करना, संविहित होना, बनाना ।
Constituted—संघटित, संस्थापित ।
Constitution—संविधान, संघन, शरीर रचना ।
Constitution of Services—सेवा-विधान ।
Constitution Order—विधान-आज्ञा ।
Construction—निर्माण, रचना ।
Constructive Trust—अनुमानसिद्ध प्रत्यास ।
- Consul**—वाणिज्य-दूत ।
Consular—वाणिज्य-दूत-सम्बन्धी ।
Consular Representative—वाणिज्य प्रतिनिधि ।
Consulate—वाणिज्य दूतावास ।
Consult—समंत्रणा करना, परामर्श करना ।
Consultation—परामर्श, मंत्रणा, सलाह ।
Consumable—खाने-खरचने योग्य, उपभोग्य ।
Consumer—उपभोक्ता, ग्राहक ।
Consumed—उपभुक्त ।
Consummation of marriage—विवाह पूर्ति या संसिद्धि ।
Consumption—उपभोग, खपत ।
Contact—सम्पर्क, संपर्क करना ।
Contagious disease—छूत की बीमारी, संक्रामक रोग ।
Contain—धारण करना, रखना, अँटना, सम्मिलित करना ।
Containing—रखते हुए, रखनेवाला ।
Contemplated—सोचा गया, ख्याल किया गया ।
Contemporary—समकालीन ।
Contempt—अवहेलना, अपमान, मानहानि ।
Contempt of Court—न्यायालय का अपमान ।
Contention—विवाद ।
Contents—विषयसूची, अन्तर्वस्तु, अन्तर्लेख ।
Contested—विवादात्मक ।
Context—प्रसंग ।
Contiguity—समीपता, मेल, लगाव ।
Contiguous—मिला हुआ, समीपस्थ, लगा हुआ, संस्पर्शी ।
Contingencies—संभाव्य या प्रासंगिक व्यय ।
Contingency—संभावना, संयोग, आकस्मिकता ।
Contingency Fund—आकस्मिकता निधि ।
Contingency Table—संभावना सारणी ।
Contingent—प्रासंगिक, संभाव्य, आकस्मिक ।
Contingent charges—प्रासंगिक या आकस्मिक व्यय ।

Contingent expenditure—प्रासंगिक या सांयोजिक व्ययभार ।
 Contingent legacy—सापेक्ष रिक्थ ।
 Contingent, Reserve (for leave, training, casualty)— आकस्मिक-धृतदल, छुट्टी ।
 Continuance—स्थायित्व, अविच्छिन्न अनुक्रम ।
 Continuation—अनुबन्ध, अनुवृत्ति, सिलसिला, गत पृष्ठ से आगे जारी ।
 Continued—अनुबद्ध, अनुवृत्त ।
 Continuing Candidate—अविरामी अम्थर्थी ।
 Continuity—निरन्तरता, सातत्य ।
 Continuous active service— लगातार सक्रिय नौकरी, अविरत सक्रिय भृत्या, लगातार सक्रिय सेवा ।
 Contour—परिवेश ।
 Contraband—विनिषिद्ध ।
 Contra-bonos mores—सदाचार विरुद्ध ।
 Contract—संविदा, संविद, ठेका, मुआहदा, नियत (*adj.*) ।
 Contract allowances—नियत भत्ते ।
 Contracted—संविदाकृत, संवेदित, संक्षिप्त, संकुचित ।
 Contractee—संविदादाता ।
 Contract of sale—विक्रय, नियमबद्ध विक्रय, विक्रय संविद ।
 Contractual relation—संविद जनित संबंध ।
 Contradict—विरुद्ध कहना, बात काटना, (-ion) विरुद्धता ।
 Contradistinction—व्यतिरेक, प्रतिभेद, विभेद ।
 Contrary—विपरीत, प्रतिकूल, विरुद्ध, उल्टा ।
 Contrast—व्यतिरेक, अन्तर, भेद ।
 Contravene—भंग करना ।
 Contravention—उल्लंघन, विरुद्धता, विरोध, प्रतिकूलता ।
 Contributed—अंश-दत्त ।
 Contribution—अंशदान, चन्दा ।
 Contribution for leave and pension

—छुट्टी और पेंशन के लिये अंशदान ।
 Control—नियंत्रण, नियंत्रण करना ।
 Control and Appeal Rules—नियंत्रण और अपील के नियम ।
 Control clock—नियंत्रक घड़ी ।
 Control flume—नियंत्रक फलुमनाली ।
 Controller of Stamps—स्टाम्प नियंत्रक, मुद्रांक नियंत्रक ।
 Controlling Officer—नियंत्रण अधिकारी, नियंत्रक अधिकारी ।
 Control of meeting—सभा का नियमन, सभा का नियंत्रण ।
 Control rate—नियंत्रित दर या भाव ।
 Control watch—नियंत्रक घड़ी ।
 Controversial—विवादास्पद ।
 Controversy—विवाद, झगड़ा, बहस-मुबाहसा ।
 Contumacious—दुराग्रही ।
 Contumaciously—दुराग्रह से ।
 Contumely (*n.*)—अपमान, मान-भंग, अवहेलना ।
 Convalescent—स्वास्थ्योन्मुख, रोगमुक्त ।
 Convene—बुलाना, इकट्ठा करना या होना ।
 Convened—समाहूत, आमंत्रित ।
 Convener—संयोजक, समाह्वाता ।
 Convenience—सुविधा, सुख, आराम ।
 Convention—प्रथा, रूढ़ि, परंपरा, रिवाज ।
 Conventional—परंपरागत ।
 Conventionally—रिवाजी तौर पर, प्रथानुसार ।
 Conventional sign—सर्वमान्य चिह्न ।
 Conversant—परिचित, वाक्फि ।
 Conversation—बातचीत ।
 Conversing—बातचीत करते हुए ।
 Conversion—पलट, श्रम-परिवर्तन, बदला जाना, पलटा जाना ।
 Conversion table—रूपान्तरण सारणी ।
 Convert—रूपान्तरित करना ।
 Converted—रूपान्तरित ।
 Convey—पहुँचाना, ले जाना, समर्पण करना, हस्तांतरित करना ।
 Conveyance—सम्पत्ति हस्तान्तरण, हस्तान्तरणपत्र ।

- Conveyance allowance—सवारीभत्ता ।
 Conveyance charges—यान-व्यय ।
 Conveyancer—स्वत्वांतरपत्र-कर्ता ।
 Convict—अपराधी, दोषी, बन्दी ।
 Convicted—दोषी या अपराधी प्रमाणित किया गया ।
 Convicting—सजा देने वाले, दण्ड देने-वाले ।
 Convicting Court—दोष-साधक न्याया-लय, सजा देनेवाली अदालत ।
 Conviction—विश्वास, दोष सिद्धि, दण्ड, बन्दीकरण ।
 Convincing—विश्वासोत्पादक ।
 Convocation—दीक्षान्त - समारोह, समावर्तन ।
 Convocation address—दीक्षान्त-भाषण ।
 Convoy—रक्षक वर्ग ।
 Co-occupant—सह-भोगी ।
 Coolie—भारवाहक ।
 Co-operate—साथ देना, मिलकर काम करना, सहयोग करना ।
 Co-operation—सहकार्य, सहयोग, सह-कारिता ।
 Co-operative—सहकारी ।
 Co-operative Department—सह-कारी विभाग ।
 Co-operative Development Federation—सहकारी-विकास-संघ ।
 Co-operative Societies—सहकारी समितियाँ ।
 Co-opt—सहवरण करना, सम्मिलित करना ।
 Co-option—सहवरण, संयोजना ।
 Co-ordinate—एकीकृत करना, मिलकर काम करना, समवर्गीय (*adj.*) ।
 Co-ordination—सहयोग, एकीकरण, समन्वय ।
 Co-owner—सह-स्वामी, स्वत्व साझी ।
 Coparcener—अंशी, साझीदार ।
 Co-partner—सहभागी, साझीदार ।
 Coppice—छूटा वन ।
 Copy—प्रति, प्रतिलिपि, नकल ।
 Copy, Advance—अग्रप्रति ।
 Copy forwarded to—प्रतिलिपि.... को प्रेषित या अग्रसारित ।
 Copy-holder—प्रतिवाचक ।
 Copyist—प्रतिलिपिक, नकलनवीस ।
 Copy of Extract—उद्धरण की प्रतिलिपि ।
 Copyright—प्रकाशनाधिकार ।
 Copy Stamped Papers—प्रतिलिपि मुद्रित पत्र ।
 Corbel—भार धारक बढ़ावा ।
 Cordoning—घेरा डालने का कार्य ।
 Corduroy-road—लट्ठों की सड़क ।
 Co-relation—सहसम्बन्ध ।
 Co-respondent—सहोत्तरवादी ।
 Cornice—सीका, कगार, कंगनी, कारनिस ।
 Coronation—राजतिलक, राज्याभिषेक, ताजपोशी ।
 Coroner—अपमृत्यु मीमांसक, अपमरणा-न्वेषक ।
 Corporal—शारीरिक ।
 Corporal armourer—शारीरिक आयु-धकार ।
 Corporal Instructor—व्यायाम शिक्षक ।
 Corporal punishment—शारीरिक दण्ड ।
 Corporation—निगम, महानगरपालिका या महापालिका ।
 Corporator—निगम-सदस्य ।
 Corps of Volunteers—स्वयंसेवक निकाय ।
 Corpus—संग्रह, संपत्ति ।
 Corpus-delicti—अपराध सार ।
 Corpuscles—अणु-कण ।
 Correct proof—संशोधित मुद्रित पत्र ।
 Correction—शोधन, शुद्धि, दुरुस्ती ।
 Correction and Addition Slips—शोधन-तथा जोड़ की पर्चियाँ ।
 Correction fluid—शोधन रस ।
 Correction slip—शुद्धिपर्ची ।
 Correction-table—संशोधन-सारणी ।
 Correspondence—पत्र-व्यवहार ।
 Correspondence resting with—पड़ा हुआ पत्र-व्यवहार ।

Correspondence section — पत्र-
व्यवहार-उप-विभाग ।

Correspondent—संवाददाता ।

Corresponding—समवर्ती, सहगामी,
संवादी, तत्स्थानी, जवाबी ।

Corresponding Time—पिछले साल के
इन्हीं दिनों ।

Corrigenda—शुद्धिपत्र ।

Corrigendum—शुद्धिपत्र ।

Corroborate—समर्थन करना, पुष्टि
करना ।

Corroborated—संपुष्ट, पोषित ।

Corrosive sublimate—रस कपूर ।

Corrugated—नालीदार ।

Corrugated iron-sheet—पनारीदार
लोहे की चादर ।

Corrupt—दूषित, भ्रष्ट, भ्रष्ट करना,
बिगाड़ना ।

Corruption—भ्रष्टाचार, व्यभिचार ।

Corrupt practices—भ्रष्ट कर्म, कदा-
चार, भ्रष्टाचरण ।

Co-sharer—सहभागी, अंशी ।

Cosmopolitan—विश्वव्यापी, विश्व-
वर्गीय ।

Cost—परिव्यय, लागत मूल्य, खर्चा,
व्यय ।

Cost of Living Index Number—
निर्वाह व्यय देशनांक ।

Cost of propulsion—प्रणोद व्यय ।

Cost realized—वसूल की गई लागत ।

Co-surety—सह-प्रतिभू ।

Co-tenant—सह-कृषक, खेती का साझी-
दार ।

Cotton balls—कपास का गूल ।

Council House—सभाभवन ।

Council of Ministers—मन्त्रिपरिषद् ।

Council of Physical Culture—
शारीरिक शिक्षा परिषद् ।

Council of States—राज्य परिषद् ।

Council questions—परिषद् प्रश्न ।

Council Session—परिषद् का अधिवे-
शन ।

Counsel—मंत्रणा, सलाह, समुपदेशी,
वकील ।

Count—गिनना, जोड़ना ।

Counter affidavit—प्रति शपथपत्र ।

Counter-balance—प्रतिसन्तुलन ।

Counter-balance (v.)—तुल्य भार
करना, बराबर करना, प्रतिसंतुलित करना ।

Counter-charge—प्रतिअभियोग ।

Counter-claim—प्रति अध्यर्थना, दुबारा
दावा, मुकाबिल दावा ।

Counter-claimant—प्रति - अध्यर्थक,
दुबारा दावा करनेवाला ।

Counterfeit—कूट, जाली, खोटा, नकली ।

Counterfeit coin—जाली सिक्का ।

Counterfeiter—कूट मुद्राकारी, जाली
सिक्का बनानेवाला ।

Counter-fire—उलटी आग, विपरीताग्नि ।

Counter-foil—प्रतिपण, प्रतिरूप, प्रपत्र ।

Counter-mand—प्रत्यादेश ।

Counter-mark—प्रति-चिह्न ।

Counter-measure—प्रत्युपाय ।

Counter-offer—प्रति-प्रस्ताव ।

Counter-pane—शय्यावरण, चादर ।

Counterpart—प्रतिरूप, प्रतिपण, प्रतिमूर्ति,
उतारा, प्रतिलिपि, मुसन्ना, तद्रूप, मेल,
जोड़, जवाब ।

Counter-plea—प्रति कथन ।

Counter-signature—प्रतिहस्ताक्षर ।

Countersigned—प्रतिहस्ताक्षरित ।

Counter-stroke—प्रत्याघात ।

Counter-vailing duty—प्रतिशुल्क ।

Counter-weight—प्रतिभार ।

Country—ग्रामक्षेत्र ।

Country-spirit—देशी मदिरा ।

Country-wise—देशानुसार ।

Country wood—देशी लकड़ी ।

Coupe—दो आदमी के बैठने की चार पहिये
की गाड़ी, कूपे ।

Couple—युगल, द्वय, विवाहित जोड़ी, द्वन्द्व ।

Coupon—पर्णिका ।

Course—गति, मार्ग, प्रक्रम (procedure),
घुड़दौड़ का मैदान, दौर (Regular suc-
cession), धारा, बहाव (Course of a
river), जीवन-क्रम (Career), रद्दा
(Course of bricks) ।

Course of Submission—उपस्थापन क्रम ।

- Courses of Study—पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या ।
 Court—न्यायालय, अधिकरण, अदालत, चौक, आंगन, चाहना, मांगना ।
 Court-crier — न्यायाक्रोशक, पुकार लगानेवाला ।
 Court-District judge—जिला न्यायाधीश का न्यायालय ।
 Courtcous—अनुनयी, मिलनसार ।
 Court fee—न्याय शुल्क, कोर्ट फीस ।
 Court Fee Act—न्याय शुल्क विधान, कानून रसूम अदालत ।
 Court Fee Label—न्याय शुल्क चिप्पी ।
 Court Martial—फौजी अदालत, सैनिक न्यायालय ।
 Court of Appeal—पुनर्विचार न्यायालय ।
 Court of first instance—प्रथम-पदीय न्यायालय ।
 Court of Law—विधान न्यायालय ।
 Court of Probate—इच्छापत्र प्रमाणीकरण न्यायालय, अदालत प्रोवेट ।
 Court of Records—अभिलेख न्यायालय ।
 Court of Small Causes—लघुवाद न्यायालय, अदालत खफीफा ।
 Court of Wards—प्रतिपालक अधिकरण, कोर्ट, कोर्ट ऑफ़ वार्ड्स ।
 Covenant—संविदा, संश्राव ।
 Covenanted—संश्रावित ।
 Covenantce—संश्रुती ।
 Covenantor—संश्रावक ।
 Cover—व्यवहार आकर ।
 Covering form—परि-पत्र ।
 Covering returns—आधारभूत विवरणपत्र ।
 Covert (*n.*)—प्रतिआश्रिता, विवाहिता ।
 Covert (*adj.*)—प्रच्छन्न, गुप्त ।
 Coverture—प्रतिआश्रय ।
 Cow-in-calf—गाभिन गाय ।
 Cow-in-milk—दुधारू गाय ।
 Cow-keeper—ग्वाला ।
 Crabbed hand—दुरक्षर, कीड़े मकोड़े जैसे अक्षर ।
 Craft—शिल्प, व्यवसाय, धंधा ।
 Crank—घुमाने का हत्था ।
 Create a right—अधिकार पैदा करना ।
 Creation of a Post—जगह का कायम किया जाना, पदस्थापन, पदस्थापना ।
 Creative—रचनात्मक, पैदा करनेवाला, पैदा करनेवाली ।
 Creche—शिशु-गृह ।
 Credit—जमा, साख, ऋण, उधार ।
 Credentials—विश्वासपत्र, सनद, मुह्तारनामा ।
 Credit advice—जमा की सूचना ।
 Credit-balance—आकलन शेष, बाकी जमा ।
 Credit notes—जमा की चिट्ठियाँ, समाकलन पत्र ।
 Creditor—उत्तमर्ण, ऋणदाता, धनी ।
 Credit revenue—ऋण राजस्व ।
 Creed—मत, पन्थ, सम्प्रदाय ।
 Cremation—शवदाह, दाह संस्कार ।
 Cremation ground—श्मशान भूमि ।
 Cremery—मक्खन मलाई शाला ।
 Crime of violence—हिंसापराध ।
 Crime-police—अपराध शोधन पुलिस ।
 Crime Record Officer—अपराध अभिलेख अधिकारी ।
 Crime-reports—अपराध प्रतिवेदन ।
 Criminal—अपराधी, दण्ड्य, आपराधिक ।
 Criminal Court—दण्ड न्यायालय ।
 Criminal Intelligence Gazette—गुप्तचर विभाग का सूचनापत्र ।
 Criminal Investigation Department (C. I. D.)—खुफिया विभाग, गुप्तचर विभाग ।
 Criminal mental patient—मस्तिष्क रोगी अपराधी ।
 Criminal offence (Stamp Law)—दण्ड्य अपराध (स्टाम्प कानून) ।
 Crisis—संकट, संकट-काल ।
 Criteria—मानदण्ड, कसौटी, निष्कर्ष ।
 Criticise—समालोचना करना, आलोचना करना ।
 Crockery—चीनी मिट्टी के बरतन ।
 Crop—शस्य, कृषिफल, फसल ।
 Crop and Season Report—शस्य तथा ऋतु विवरण ।
 Crop-area—शस्य-क्षेत्र ।

- Crop-experiment—शस्य प्रयोग ।
 Crop failure—शस्यनाश, शस्याभाव, शस्य अनुत्पत्ति ।
 Cross-appeal—प्रति पुनर्विचारअभ्यर्थना ।
 Cross bar fetters—कैची-डण्डा-बेड़ी ।
 Cross-breed—वर्ण-संकर, दोगला ।
 Cross-check—प्रति-परीक्षण ।
 Cross-cheque—रेखित घनादेश ।
 Cross-examination — प्रति परीक्षा, प्रत्यनुयोग, जिरह ।
 Crossing of efficiency bar—प्रगुणता अर्गल संस्करण ।
 Cross-list—अनुत्तीर्ण छात्रों के अनुत्तीर्ण विषयों की सूची ।
 Cross-objection—प्रत्यापत्ति, प्रत्याक्षेप ।
 Cross reinforcement — चौड़ाई में लोहबलन ।
 Cross Section—अनुप्रस्थ छेद, व्यत्यस्त छेद ।
 Cross-word-puzzle—वर्ग पहेली ।
 Crown—सरकार, राज्य, छत्र, राजमुकुट ।
 Crown counsel—सरकारी वकील ।
 Crown debt—राज ऋण ।
 Crown of an arch—तोरण शीर्ष, मेहराब का शीर्ष ।
 Crown-prince—युवराज ।
 Crucial—निर्णायक, दुःसाध्य, उत्कट ।
 Cruelty towards animals—जानवरों के प्रति निर्दयता ।
 Cube—घन ।
 Cube root—घनमूल ।
 Cubic—घन ।
 Cubic feet—घन फीट ।
 Culinary—पाक विषयक, रसोई का, बाबर्चीखाने का ।
 Culpable—दंडनीय ।
 Culpable homicide not amounting to murder—नरहत्या का अपराध जो कतल के दर्जे तक न पहुँचा हो ।
 Culprit—अभियुक्त, अपराधी ।
 Cultivate—खेती करना ।
 Cultivation—कृषिकर्म, जोत, खेती ।
 Cultivator—किसान, कृषक ।
 Culturable—कृषि योग्य ।
 Cultural programme—सांस्कृतिक कार्यक्रम ।
 Culture—संस्कृति ।
 Culture medium—पोषक माध्यम, संवर्धन माध्यम ।
 Culvert—पुलआ ।
 Cumbersome—कष्टकर, क्लेशप्रद ।
 Cum Testamento Annexo—संलग्न-इच्छापत्र सहित ।
 Cumulative legacy—संचयी रिक्खदाय ।
 Cupboard—बरतनों के रखने की आलमारी ।
 Curator—अभिरक्षक ।
 Curator (Museum) — संग्रहालय प्रबन्धकर्त्ता ।
 Curfew—अनिश्चार आदेश ।
 Currency—मुद्रा-प्रचलन ।
 Currency expansion—मुद्रा-प्रसार ।
 Current—प्रचलित, वर्तमान, धारा ।
 Current account—चालू खाता ।
 Current duties—वर्तमान कर्त्तव्य ; (Duty function) (कृत्य कार्य) चालू कर्त्तव्य ।
 Current-market-rate—चालू-बाजार-भाव ।
 Current year—चालू वर्ष ।
 Curriculum—पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों की सूची ।
 Cursory glance—क्षिप्रदृष्टि, सरसरी निगाह ।
 Curtail—संक्षेप करना, कम करना, घटाना ।
 Curtailment—छेदनी ।
 Curtain wall—परदे की दीवार ।
 Curtness—रुखाई ।
 Curve—वक्र ।
 Cushion—गद्दी, परिस्तोम ।
 Custodian—संरक्षक ।
 Custodian Trustee—संरक्षक प्रत्यासी ।
 Custody—संरक्षण, आरोध, निरोध, हिरासत ।
 Custody of—हिरासत, संरक्षण, अधिकार ।
 Custody of stamps—मुद्रांक संरक्षण ।
 Custody of wills — रिक्खपत्रों का संरक्षण ।

Custom—रूढ़ि, आचार, रीति, रिवाज ।
 Customary—रिवाजी, रूढ़िजन्य, परम्परागत ।
 Custom Bond—बहि-शुल्कका प्रतिज्ञापत्र ।
 Custom duty—निराक्राम्य या सीमा या बहिःशुल्क ।
 Custom officer—बहिःशुल्क अधिकारी ।
 Cut—कटौती, छँटनी ।
 Cutaneous—चर्मीय ।
 Cut motion—कटौती प्रस्ताव ।
 Cut motion form—कटौती प्रस्ताव का प्रपत्र ।
 Cut-piece—खण्ड-वस्त्र ।
 Cutting—काट, तराश, तीखा, चुभता हुआ ।
 Cutting remark—कटाक्ष, चुभती हुई टीका या उक्ति ।
 Cut, Token—प्रतीक कटौती ।
 Cut, Water—पुल का जलकट ।
 Cycle allowance—पैरगाड़ी भत्ता ।
 Cycle stretcher—पहियेदार बितत डोली ।
 Cyclostyle—चक्र लेखित्र ।
 Cypher—शून्य, गूढ़ाक्षर, गूढ़ लेख, गुप्त लिपि ।
 Cypres—‘सी प्रे’ का सिद्धान्त या नियम जिसके अनुसार धर्मादा की सम्पत्ति मूल उद्देश्य के नष्ट हो जाने पर यथाशक्य उसके समीप वस्तु पर लगा दी जाती है ।
 Cysto—कोष्ठ ।

D

D. B. L. M. guns—दुनली कारतूसी बन्दूक ।
 Dacoity—डाका, डकैती ।
 Dafedar—छोटा सेनानायक ।
 Daftari—दफ्तरी ।
 Dagger—कौक्षयक, कटार ।
 Daily—प्रतिदिन, दैनिक, दैन, दैनिक समाचारपत्र ।
 Daily allowance — दैनिक भत्ता, आह्निक भत्ता ।
 Daily labour return—दैनिक भृत्ति, चिट्ठा ।
 Daily note—दैनिक टिप्पणी ।
 Daily routine—नित्य का कार्य ।

Daily wages—दैनिक भृत्ति या मजदूरी, रोज़ही ।
 Dairy—दुग्धशाला, दुग्धालय ।
 Dairy-farm—दुग्धशाला प्रक्षेप ।
 Dairy-farming—दुग्धशाला, उद्योग ।
 Dairy Jamadar—दुग्धशाला का जमादार ।
 Dairy-maid—ग्वालिन ।
 Dairymen—ग्वाला, दुग्धशाला कर्मचारी ।
 Dairy-organizer—दुग्धालय आयोजक या संघटक ।
 Dak bungalow—डाक बँगला ।
 Dak bungalow establishment—डाक बँगले के कर्मचारी ।
 Dak-runner—हरकारा, प्रेष-धावक ।
 Damage—क्षति, उपघात, हानि, हानि पहुँचाना ।
 Damaged stamp—बरबाद हुए स्टाम्प ।
 Damage-proof—हानि-रोधक ।
 Damages—क्षति, हरजाना ।
 Damage suit—क्षतिपूर्ति का वाद ।
 Damn—दोषी ठहराना, निन्दा करना ।
 Damnable—निन्द्य, घृणित ।
 Damnification—क्षतिकरण ।
 Damp-proof—आद्रता रोधक ।
 Danger—भय, संकट, खतरा ।
 Dangerous—भयानक, विषम, भयावह, भयजनक, संकटपूर्ण ।
 Dangerous Drugs Act—हानिकारक औषधि अविनियम ।
 Darinda—फाड़ खानेवाला ।
 Dark room—तमोमयकोष्ठ ।
 Data—आधार सामग्री, दी हुई बात ।
 Date—दिनांक, तिथि, तारीख ।
 Dated—दिनांकित, बतारीख ।
 Dateless—अदिनाङ्कित, तिथिहीन ।
 Date of birth—जन्म-दिवस, जन्मदिनांक ।
 Date of institution—प्रवेशकीय तिथि ।
 Day Scholar—अनावासिक छात्र ।
 Day School—मध्याह्नकालिक विद्यालय ।
 Day-shift—दिन पर्याय, दिन की पारी ।
 Day to day—दिन प्रतिदिन का ।
 Dead account—मृत लेखा, डुबन्त खाता ।
 Dead-letter—निज्ञात-पत्र, क्वगामी पत्र ।
 Dead-lock—गति अवरोध ।

- Dead loss—पूर्ण हानि या क्षति ।
 Deadly—घातक ।
 Deadslow—मन्दतम, मन्दतम गति से चलाइये ।
 Dead stock—बिना बिका हुआ माल ।
 Deal—व्यवहार, परिमाण, भाग, सौदा, लेन-देन, सौदा या व्यवहार करना ।
 Dealer—व्यापारी, लेन-देन करनेवाला, विक्रेता ।
 Deal thoroughly—पूर्ण रूप से करना ।
 Dealing-clerk—एतत्सम्बन्धी लिपिक ।
 Dealings—संव्यवहार, लेन-देन का कारबार ।
 Dean—अधिष्ठाता, शाखाध्यक्ष ।
 Dearness—मँहगाई ।
 Dearness allowance—महाधनता अधि-देय, मँहगाई का भत्ता ।
 Dear Sir—प्रिय महाशय ।
 Death duty—मृत्युकर ।
 Death-warrant—मृत्यु अधिपत्र ।
 Debar—वंचित करना, रोकना ।
 Debarred—विवर्जित, बहिष्कृत ।
 Debate, Limitation on debate—वाद-विवाद, वाद-विवाद पर प्रतिबन्ध ।
 Debates—वाद-विवाद ।
 Debenture—ऋणपत्र ।
 Debentures—दीर्घकालीन ऋणपत्र, गैर-सरकारी ऋणपत्र ।
 Debit—विकलन, नामे, विकलित करना, नामे लिखना ।
 Debitable—विकलनीय, नामे लिखने योग्य ।
 Debit advice—विकलन सूचना ।
 Debit balance—विकलन शेष ।
 Debited—विकलित ।
 Debit entry—विकलन प्रविष्टि ।
 Debit side—विकलन पार्श्व ।
 De Bonis Non—अव्यवस्थित रिक्थ ।
 Debt charges—ऋण भार ।
 Debtor—ऋणी, कर्जदार ।
 Debts due—प्राप्य ऋण ।
 Debt service—ऋण-व्यय ।
 Debutter (देबुटर)—देवोत्तर सम्पत्ति या दान ।
 Decade—दशक, दशाब्दि ।
 Decapitation—शिरच्छेदन ।
 Decay—क्षय होना, बिगड़ना, मिट्टी होना ।
 Deceased—मृत, स्वर्गीय ।
 Decency—शिष्टाचार, औचित्य ।
 Decennial—दस वार्षिक ।
 Decennium—दशाब्दि ।
 Decent—सम्य, शिष्ट, समुचित ।
 Decentralization Committee — विकेन्द्रीकरण समिति ।
 Decided on—निश्चय किया गया ।
 Decimal fraction—दशमलव भिन्न ।
 Decision—निश्चय, निर्णय, फैसला ।
 Declarant—घोषणाकर्ता, घोषक ।
 Declaration—घोषणा ।
 Declaration form—वक्तव्य-पत्र, घोषणा-पत्र ।
 Declaration of trust—प्रन्यास घोषणा ।
 Declaratory—अधिकारघोषक, घोषणा-त्मक ।
 Declaratory decree—अधिकार घोषक न्याय-पत्र, डिगरी इस्तकरार हक ।
 Declared—घोषित ।
 Decline—पतन, गिरना, अस्वीकार करना, घटना, कम होना ।
 Decontrol—नियंत्रण उठाना, कन्ट्रोल तोड़ना ।
 Decorated—विभूषित ।
 Decorations—सैनिक भूषा चिह्न ।
 Decorum—शिष्टता, सम्यता, शिष्टाचार ।
 Decoy—फन्दे में फँसाना ।
 Decrease—घटना, कम होना, कमी ।
 Decree—न्यायपत्र, डिगरी, निर्णयपत्र ।
 Decree, Absolute—अंतिम निर्णयपत्र ।
 Decree for judicial separation—न्यायिक विच्छेद का निर्णयपत्र ।
 Decree-holder—न्यायपत्रग्राही, निर्णय-पत्रग्राही, डिगरीदार ।
 Decree-nisi — सप्रतिबन्ध न्यायपत्र, सोपाधिक न्यायपत्र, शर्तिया डिगरी, प्रतिबन्धित डिग्री ।
 Decree-writer—न्यायपत्र-लेखक ।
 Decrepit—जरा जीर्ण ।
 Decrepitude—जरा जीर्णता ।

Decretal — डिगरी का, न्यायपत्र-सम्बन्धी ।	Deferred—स्थगित ।
Dedicate—समर्पण करना ।	Deferred pay—स्थगित या रोका गया वेतन ।
Dedication—समर्पण ।	Defiance—अवज्ञा ।
Deduct—कम करना, घटाना ।	Defiant—अवज्ञाकारी, उद्धत ।
Deduction—कमी, अनुमान ।	Deficiency—अल्पता, हीनता, न्यूनता, कमी ।
Deductions—कटौतियाँ, मिनहाई ।	Deficiency in embezzlement—गबन में कमी ।
Deed—करणपत्र, काम, करण ।	Deficiently stamped—न्यून मुद्रांक-युक्त ।
Deed of agreement—इकरारनामा, नियमपत्र ।	Deficit—घाटा, घटी, कमी ।
Deed of Exchange—परिवर्तनपत्र ।	Deficit budget—घाटे का आय-व्ययक ।
Deed of gift—दानपत्र, करणपत्र ।	Deficit grant—घटी पूरक अनुदान ।
Deed of lease—ठीका पत्र ।	Define—परिभाषा करना, सीमित करना, ठीक-ठीक रूप बताना ।
Deface—मिटाना, कुरूप करना ।	Defined—परिभाषित, स्पष्ट ।
Defaced—विकृत, बिगड़ा हुआ ।	Definite—निश्चित, स्पष्ट, ठीक ।
Defacto—वस्तुतः, कार्यरूपेण, वास्तविक, दर असल ।	Definite share—निश्चित भाग ।
Defalcation—व्यपहरण, हड़पना, खयानत ।	Definition—परिभाषा ।
Defamation—मानहानि ।	Deflate—अपस्फीत करना ।
Defamatory—मानहानिकारक ।	Deflation—अपस्फीति ।
Default—दोष, कमी, चूक, अभाव, अपराध, अनुपस्थिति ।	Defloration—कौमार्य-भंग ।
Defaulter—अनुपस्थित, दोषी, नादिहन्द, अशोधक, बाकीदार ।	Deforce—बलपूर्वक धारण करना ।
Defaulters' list—अपराधियों या बाकीदारों की सूची ।	Deforcement—बलाद्वारण ।
Defect—त्रुटि, कमी, दोष, कसर, बुराई, ऐव, हीनता, न्यूनता ।	Deforcer—बलाद्वारक ।
Defective—सदोष, दोषयुक्त, त्रुटिपूर्ण, हीन ।	Deforestation—निर्वनीकरण ।
Defence—प्रतिरक्षा, प्रतिवाद, सफाई, उत्तर (law), बचाव ।	Defraud—हक मारना या दबाना, ठग लेना, धोखे से प्राप्त करना ।
Defence Department — देशरक्षा विभाग ।	Defray—व्यय बहन करना या देना ।
Defence Savings Provident Fund—देशरक्षार्थ संचित सहायक कोष ।	Defunct—निष्क्रिय, निश्चेष्ट ।
Defence witness—प्रतिवाद साक्षी, सफाई का गवाह ।	Defy—सामना करना, ललकारना ।
Defendant—प्रतिवादी, मुद्दालेह ।	Degeneration—अधःपतन, अवनति, स्वभावच्युति ।
Defended—प्रतिरक्षित ।	Degradation—पदावनति ।
Defender—प्रतिरक्षक ।	Degrade—अपकृष्ट करना, पद से गिराना, पदावनति करना ।
Defensible—प्रतिरक्ष्य, प्रतिबाद्य ।	Degree—उपाधि, डिग्री, पदवी, मर्यादा, अंश, मात्रा ।
Defensive—प्रतिरक्षी ।	Degree College—महाविद्यालय, उपाधि महाविद्यालय, डिग्री कालेज ।
Defer—स्थगित करना, टालना ।	Degressive—अधोगामी, ह्रासी ।
	Dejure—विधानानुकूल, नियमानुकूल कानूनन, नियमानुसार, न्यायतः ।

- Delayed and inadequate disposal of audit notes and objection statement defeats the object of audit—लेखा-परीक्षा टिप्पणियों की विलम्ब से की गई अपर्याप्त कार्यान्विति से लेखा-परीक्षा का मूल उद्देश्य जाता रहता है।
- Delayed remittances and withholding of collections tantamounts to temporary misappropriation—रुपया विलम्ब से भेजना तथा वसूल रुपयों का रोक रखना तत्कालीन अपाहरण के तुल्य समझा जाता है।
- Delegacy—प्रतिनिधिक।
- Delegate—प्रतिनिधि बनाकर भेजना, प्रत्यायुक्त करना।
- Delegate (n.)—प्रत्यायुक्त, प्रतिनिधि।
- Delegated—प्रतिनिधिकृत, प्रत्यायुक्त।
- Delegation—प्रत्यायुक्ति, शिष्टमंडल, प्रतिनिधि-मण्डल।
- Delegation of powers—अधिकार समर्पण।
- Delete—अपमार्जित करना, निकाल देना, काट देना।
- Deleterious—हानिकारक, नाशक।
- Deliberate—विचारपूर्वक, जान बूझकर किया हुआ।
- Deliberation—विचार-विमर्श।
- Delimit—परिसीमित करना, सीमांकित करना।
- Delimitation—परिसीमन।
- Delimited—परिसीमित।
- Delineate—चित्रित करना।
- Delineated—चित्रित।
- Delinquency—कर्तव्य-व्युत्ति, कर्म बहिर्मुखता, अपराध।
- Delinquent—अपराधी, दोषी, कर्तव्यरहित।
- Deliver—सौंपना, पकड़ाना, देना, सुपुर्द करना, छोड़ना (माल का), मुक्त करना।
- Deliverance—मुक्ति, उद्धार, अर्पण।
- Delivered—प्रदत्त, अर्पित, प्रसूत, सुनाया गया।
- Delivery—समर्पण, प्रदान, प्रसूति, माल का भुगतान, माल की छोड़ाई।
- Delude—बहकाना।
- Deluge—प्रलय।
- Delusion—भ्रम।
- Demand—मांग।
- Demand and collection—मांग और उगाही।
- Demand, Supplementary—अनुपूरक मांग।
- Demarcated—सीमांकित।
- Demarcation—हृदबन्दी, मेंड़, डांडा।
- Demean—लज्जित करना।
- Demecanour—आचरण, व्यवहार, भाव, मुद्रा, ढंग।
- Demerits—अवगुण, दोष।
- Demi-official—अर्ध सरकारी।
- Demise—निधन, मरण, मृत्यु, भूमि-हस्तांतरण।
- Demised—पट्टे पर दी गई भूमि।
- Demobilization—सैन्य वियोजन।
- Demobilize—सैन्य वियोजित करना।
- Democracy—गणतन्त्र, लोकतन्त्र।
- Democratic—लोकतन्त्रात्मक
- Demodectic Scabies—खुजली।
- Demolish—गिरा देना, घराशायी करना विध्वंस करना।
- Demonetization—विमुद्रीकरण।
- Demonstrate—प्रदर्शन करना, सिद्ध करना, दिखाना।
- Demonstration—प्रदर्शन, निदर्शन।
- Demonstration farm—प्रदर्शन प्रक्षेत्र।
- Demonstrator—प्रदर्शक।
- Demote—पदावनत करना।
- Demotion—पदावनति।
- Demurrage—विलम्ब दंड, हरजाना, विलम्ब शुल्क।
- Denaturalized—स्वभाव विकृत।
- Denial—प्रत्याख्यान, अस्वीकृति।
- Denization—अन्तर्वासीयन।
- Denizen—अन्तर्वासी।
- Denomination—नाम, सम्प्रदाय, मूल्यांक, मूल्यनाम, अभिधान।
- Denominational—साम्प्रदायिक।
- Denominational Institution—साम्प्रदायिक संस्था।
- Denominator—हर (गणित)।

- Denounce—रद्द करना समाप्त करना, अवज्ञापित करना ।
- Denovo—नये सिरे से ।
- Density—घनत्व ।
- Dental Q. P. D.—दन्त बहिरंग विभाग ।
- Dental Room—दन्त चिकित्सा कोष्ठ ।
- Deny—प्रत्याख्यान करना, अस्वीकार करना ।
- De office—पदाधिकारेण, पद के सामर्थ्य से ।
- Departed glory—अतीत गौरव ।
- Department—विभाग ।
- Departmental—वैभागिक, विभागीय ।
- Departmental cognizance—वैभागिक हस्तक्षेप ।
- Departmental Inquiry—विभागीय अन्वेषण, विभागीय जाँच, वैभागिक जाँच ।
- Departmental proceedings—विभागीय कार्यवाही, वैभागिक कार्रवाई ।
- Departure—प्रस्थान, गमन, विचलन, भेद अन्तर ।
- Departure from normal—सामान्य अवस्था से भिन्नता ।
- Depasture—चराना ।
- Depend—अवलंबित होना ।
- Dependency—पराधीन देश ।
- Dependent—आश्रित, पराधीन ।
- Dependent mind—परतन्त्र मन ।
- Deplete—रिक्त करना, कम करना, खाली करना ।
- Depleted—रिक्त ।
- Depletion—रिक्तता, रिक्तीकरण, शून्यता ।
- Deponent—अभिसाक्षी ।
- Depopulation—निर्जनी करण ।
- Deport—देश निकाला करना, उद्‌विवासित करना ।
- Deportation—देश निर्वासन, देश निकाला ।
- Deportee—उद्वासित व्यक्ति ।
- Depose—अभिसाक्ष्य देना ।
- Deposit—जमा करना, निक्षेप करना, उपनिधान करना, दाखिल करना, संग्रह करना, उपनिधि, निक्षेप जमा, आधान, उपनिधान ।
- Deposit a file—नस्ती को न्यस्त करना
- या दाखिल करना या जमा करना ।
- Deposition—सशपथ कथन, साक्षी का बयान, साक्ष्य, इज्जहार, राज्यच्युति ।
- Depositor—निक्षेपक, उपनिधाता ।
- Deposit slip—जमा पर्ची ।
- Depot—आगार, भाण्डार, डीपो, गोदाम ।
- Depravity—पतितावस्था, नीतिभ्रष्टता, अधःपतित अवस्था ।
- Deprecate—अनुशोच करना, विपरीत प्रार्थना करना, निरुत्साहित करना ।
- Depreciation—अवमूल्यन, अवक्षयण ।
- Depressed classes—दलित जातियाँ या वर्ग, दलित श्रेणी ।
- Deprivation—वंचन ।
- Deprive—वंचित करना, महूरुम करना ।
- Deputation—प्रतिनियुक्ति, शिष्ट मण्डल, प्रतिनिधि-मण्डल ।
- Deputation allowance—प्रतिनियुक्तितक भत्ता ।
- Depute—प्रतिनियुक्त करना, प्रतिनिधि बनाकर भेजना, प्रतिनिधि भेजना ।
- Deputed—प्रतिनियुक्त ।
- Deputize—प्रतिनिधित्व करना ।
- Deputy—प्रति, उप, सहायक ।
- Deputy Chairman—उपाध्यक्ष, उप-सभापति ।
- Deputy Commissioner—सहायक प्रत्यायुक्त, उपायुक्त ।
- Deputy Director of Agriculture—उपकृषि संचालक ।
- Deputy Director of Education—उपशिक्षा संचालक या निदेशक ।
- Deputy Director of Gardens—उप-उद्यान संचालक या निदेशक ।
- Deputy Director of Industries—उप-उद्योग-संचालक या निदेशक ।
- Deputy Director of Regions—उप प्रादेशिक संचालक या निदेशक ।
- Deputy Inspector of Schools—पाठशालाओं के प्रति या उप निरीक्षक ।
- Deputy Hydro-electric Engineer—उप जल-विद्युत् अभियन्ता ।
- Deputy President—उपराष्ट्रपति, उप-प्रधान ।

Deputy Revenue Engineer—प्रति राजस्व अभियन्ता ।

Deputy Revenue Officer—प्रति या उपराजस्व अधिकारी ।

Deputy Secretary—उप सचिव ।

Deputy Superintendent — प्रति या उप अधीक्षक ।

Deputy Transport Commissioner—प्रति या उप वाहन आयुक्त ।

Derailment—पटरी से उतर जाना ।

Deranged—विक्षिप्त ।

Derelict—परित्यक्त, त्यागा हुआ, धार बदलने से नदी द्वारा त्यक्त (भूमि) ।

Dereliction of duty—कर्त्तव्य-विमुखता ।

Derequisition — अधिगृहीत उत्सर्ग, अधिग्रहणोत्सर्जन ।

Derivatives—व्युत्पन्न ।

Derive—व्युत्पत्ति करना, प्राप्त करना, परिणाम निकालना ।

Derogate—आंशिक निष्प्रभाव करना, अमर्यादित करना, अपमानित करना ।

Derogatory—लाघवकारक, अंशतः निष्प्रभावकारी, अपमानजनक ।

Descendants—सन्तान, वंशधर ।

Descent—वंश, जन्मकुल, संतति, उद्भव, वंशानुक्रम, उत्तराधिकार ।

Description—वर्णन ।

Description of executants—निष्पादकों का विवरण ।

Descriptive roll—वर्णन वर्त्ति ।

Describer—वर्णनकर्त्ता ।

Desert—गुण ।

Desert—छोड़ देना, परित्याग, त्यजन, रेगिस्तान, मरुस्थल, मरुभूमि ।

Deserter—दलत्यागी ।

Deserve—योग्य होना, अधिकार रखना ।

Deserving—योग्य, उपयुक्त ।

Desiccators—शोषयिता, सोखता ।

Design—रूपांकन, रंगरूप, नकशा, योजना, षड्यन्त्र ।

Designate—मनोनीत, नियुक्त ।

Designation—पदनाम, अभिधान, पदवी ।

Desirable—वाञ्छनीय ।

Desire—अभिलाषा, मनोरथ, इच्छा ।

Desired—इच्छित, वांछित, इष्ट, अभिलषित ।

Desolation—ध्वंस, उद्ध्वस्तता ।

Desorption—अप चूषण ।

Despatch—प्रेषण, आवश्यक चिट्ठी, डाक, प्रेषित करना, संप्रेषित करना, चालान करना, भेजना, शीघ्रता ।

Despatcher—संप्रेषक ।

Despatching, Inspector — प्रेषण-निरीक्षक ।

Desperate—हताश, निराशान्व, मरने पर उतारू, असाध्य ।

Despite—प्रतिरोध, अप्रीति, द्वेष ।

Despot—निरंकुश ।

Despotism —निरंकुशता ।

Destination—गंतव्य स्थान, लक्ष्य, ठिकाना ।

Destined—पूर्व निदिष्ट, भाग्य-लिखित, जानेवाला ।

Destiny—नियति, भाग्य, दैव, प्रारब्ध ।

Destitute—कंगाल, हीन, निराश्रित, निराधार ।

Destroy—नष्ट करना ।

Destruction—नाश, विनाश, विघटन ।

Destruction of records—अभिलेखों का विनाश ।

Desultory—निरुद्देश्य, निर्लक्ष्य ।

Detached—अलग-अलग किया हुआ ।

Detachment—सेना की टुकड़ी ।

Detail—विवरण, ब्यौरा ।

Detailed bills—ब्यौरेवार पुर्जे ।

Detailed estimate—सविस्तार आगणन, विस्तृत अनुमान, ब्यौरेवार तखमीना ।

Detailed list—सविस्तार सूची ।

Detailed report—विस्तृत विवरण ।

Detain—रोक रखना, रोकना, अवरुद्ध करना, नजरबन्द करना ।

Detained students—परीक्षा से रोके गये छात्र ।

Detect—पता लगाना, ताड़ना, पकड़ना ।

Detection—अन्वेषण, पता लगाना, सुराग, खोज, पकड़ ।

Detective—खुफिया, जासूस, गुप्तचर ।

Detention—अवरोधन, अवरोध, नजर-

- बन्दी, रोका जाना, परीक्षा से रोक लेना ।
 Detention allowance—अवरोधजन्य भत्ता ।
 Detention order—निरोधादेश ।
 Deteriorated—अवनत, पतित, बिगड़ा हुआ ।
 Deterioration—अवनति, पतन, खराबी, कमी, बिगाड़ ।
 Determinable—निर्णय, निश्चय ।
 Determination — संकल्प, निश्चय, निर्णय, निर्धारण ।
 Determination of rent — लगान निर्धारण ।
 Determinative—निश्चयात्मक, निर्णयात्मक ।
 Determine—निश्चित करना, संकल्प करना, निर्णय करना ।
 Determined—निश्चित, निर्णीत, निर्धारित ।
 Deterrent—रोधक, परावर्ती ।
 Deterrent disciplinary action is called for—रोधक अनुशासनात्मक कार्यवाही की आवश्यकता है ।
 Dethrone—सिंहासन च्युत करना, गद्दी से उतारना ।
 Detinue—अवरुद्ध, नज़रबन्द, राजबन्दी ।
 Detraction—मान हानि, प्रत्याहरण ।
 Detrimental—अहितकर, हानिकर ।
 Develop—विकसित करना या होना, खुलना, खिलना, पूर्णता को प्राप्त होना ।
 Developed Agricultural System—विकसित कृषि प्रणाली ।
 Developing—वर्धन ।
 Development—विकास, उभार, सुधार ।
 Development Board—विकास परिषद् ।
 Development Commissioner—विकास आयुक्त ।
 Development Co-ordination—विकास सहयोग ।
 Development Minister — विकास मंत्री ।
 Development Scheme — विकास योजना ।
 Deviate—विचलित होना, मार्ग छोड़ना, रास्ते से हटना ।
 Deviation—विचलन, हटाव ।
 Devolution—इत्तकाल हक, अधिकारान्तरण, उत्तराधिकरण ।
 Devolve—उतरना, प्रकान्त होना ।
 Devotion—भक्ति, निष्ठा, परायणता ।
 Devotion to duty—कर्तव्यनिष्ठा, कर्तव्यपरायणता ।
 Diagnosis—निदान, रोग निदान ।
 Diagnostic set—निदानयंत्र कुलक ।
 Diagrammatical representation—चित्र द्वारा प्रतिनिधित्व प्रदर्शन ।
 Dialect—लोक भाषा, जन बोली ।
 Diameter—व्यास ।
 Diamond Jubilee—हीराक जयन्ती ।
 Diarized—दैनंदिनी पर उल्लिखित ।
 Diarrhoea—अतिसार, पतले दस्त आना ।
 Diary—दैनंदिनी, डायरी, रोजनामचा ।
 Diary Copy Book—दैनंदिनी की प्रतिलिपि ।
 Diathermy Treatment Room—अतितापन चिकित्सा कोष्ठ ।
 Dictaphone—श्रुतभाषा ।
 Dictator—एकशास्ता, तानाशाह ।
 Dictionary—कोष ।
 Dictum—सिद्धान्त, विधि, नियम, आदेश, वचन, सम्मति प्रकटीकरण ।
 Dietary—आहारीय ।
 Diet card—आहार पत्रक ।
 Dietetics—आहार शास्त्र ।
 Dieted—भोजन-प्राप्त ।
 Diet money—भोजन व्यय ।
 Diet register—भोजन-व्यय पंजी ।
 Differ—असम्मत होना, भिन्न होना, मतभेद रखना ।
 Difference—मतभेद, अन्तर, भिन्नता ।
 Difference of opinion—मतभेद ।
 Different—भिन्न ।
 Differential—सापेक्ष, विशेषक, भिन्नक, अविच्छेदक, भेदीय ।
 Differentiate—भेद परखना ।
 Difficult—दुष्कर, कठिन ।
 D. I. G. Police (Deputy Inspector General, Police)—आरक्षा के

- प्रति महा अधीक्षक, पुलिस के डिप्टी
इंस्पेक्टर जेनरल ।
- Digamy—द्वितीय विवाह ।
- Digest (n.)—क्रमित संग्रह, संक्षिप्त संग्रह ।
- Dignified—गरिमा सम्पन्न, प्रतिष्ठित ।
- Dignitary—उच्चपदधारी, महानुभाव ।
- Dignity—प्रतिष्ठा, गौरव, गरिमा, अनु-
भाव, शान, पदमान ।
- Digress—विषयान्तर करना या होना ।
- Dilapidated condition—जीर्णवस्था ।
- Dilatory—विलम्बकारी ।
- Dilatory tactics—विलम्बकारी युक्तियाँ ।
- Dilemma—उभयापत्ति, दोहरा संकट ।
- Diluvian—नदानीत मिट्टी, नदी या बाढ़
से लाई गई मिट्टी ।
- Dinner party—सहभोज ।
- Diploma—उपाधिपत्र, सनद, डिप्लोमा,
पदक, प्रमाणपत्र ।
- Diploma of Public Health Course
—जनस्वास्थ्य पाठ्यक्रम का उपाधिपत्र ।
- Diplomacy—चातुरीपूर्ण राजनीति, कूट-
नीति ।
- Direct—निर्देश देना, संचालन करना,
प्रत्यक्ष, सीधा, साक्षात् ।
- Direct Action—प्रत्यक्ष कार्यवाही ।
- Direct charges—प्रत्यक्ष व्यय ।
- Direct collection—अव्यवहित समा-
हरण, सीधी वसूली ।
- Directed—आदिष्ट, निर्देशित ।
- Directed to say—कहने के लिए
निर्देशित ।
- Direct expression—स्पष्टार्थ कथन ।
- Direction—दिशा, निर्देश, निदर्शन, संचा-
लन, हिदायत ।
- Directly—प्रत्यक्षतः, सीधे ।
- Director—संचालक, निदेशक ।
- Directorate—संचालक कार्यालय, संचा-
लकालय, निदेशालय, संचालक वर्ग ।
- Directorate of Training & Em-
ployment, U. P.—प्रशिक्षण एवं
सेवा योजन संचालकालय, उ० प्र० ।
- Director General—महासंचालक ।
- Director General of Commercial
intelligence and Statistics—
- वाणिज्य संबंधी जानकारी और आंकड़ों
के प्रधान संचालक या निदेशक ।
- Director, Main Sugar Cane Re-
search Station—मुख्य गन्ना अनुसंधान
संस्थान के संचालक या निदेशक ।
- Director of Agriculture—कृषि
संचालक या निदेशक ।
- Director of Education—शिक्षा
निदेशक ।
- Director of Health Services—
स्वास्थ्य सेवा निदेशक ।
- Director of Jail Industries—
कारागार उद्योग निदेशक ।
- Director of Medical and Health
Services—चिकित्सा तथा स्वास्थ्य
सेवा निदेशक ।
- Director of Public Health—सार्व-
जनिक स्वास्थ्य निदेशक ।
- Direct (tax)—प्रत्यक्ष (कर) ।
- Directed to—को प्रेषित ।
- Disability—असामर्थ्य, असमर्थता, अयो-
ग्यता, बेबसी ।
- Disability leave—असमर्थता-छुट्टी ।
- Disadvantage—असुविधा, हानि ।
- Disabled—अंगहीन ।
- Disablement—अंगहानि ।
- Disabuse—भ्रान्ति दूर करना, भ्रम-
निवारण करना ।
- Disaffected—असन्तुष्ट ।
- Disaffection—असन्तोष ।
- Disafforestation—निर्वनीकरण ।
- Disagree—असहमत होना ।
- Disagreement—मतभेद, असम्मति, फूट ।
- Disallow—अस्वीकृत करना, अनुमति
न देना ।
- Disallowed—अस्वीकृत ।
- Disappear—लोप होना, तिरोभूत होना,
अदृश्य होना ।
- Disappearance—अन्तर्धान, तिरोधान ।
- Disappoint—निराश करना ।
- Disapproval—असम्मति, अननुमोदन,
अस्वीकृति ।
- Disarm—निःशस्त्र करना, हथियार रखवा
लेना ।

- Disarmament—निःशस्त्रीकरण ।
 Disaster—सर्वनाश, अनर्थ ।
 Disavow—नकारना ।
 Disband—छिन्न-भिन्न करना ।
 Disbench—पदच्युत करना ।
 Disburse—वितरण करना, व्यय करना, भुगतान करना ।
 Disbursement—वितरण, भुगतान ।
 Disbursing—भुगतानकारी ।
 Disbursing Officer — भुगतान-कर्ता अधिकारी ।
 Disc—विम्ब, थाली, टिकिया ।
 Discard—छोड़ देना, दूर करना, हटा देना, निकाल देना ।
 Discharge—कार्यत्यक्त करना, नौकरी से छुट्टी देना, अभियोगमुक्त करना, अभियोगमुक्ति, उन्मोचन (as in विद्युन्मोचन-discharge of electricity), पालन (as in कार्य-पालन), कार्यभारच्युति ।
 Discharge Certificate — विमुक्ति प्रमाणपत्र ।
 Discharged Prisoners' Aid Society. मुक्त बन्दी सहायक समिति ।
 Discharge of electricity—विद्युन्मोचन ।
 Discharge of function—कार्य-पालन, कार्य-पूति ।
 Disciplinary—अनुशास्ता ।
 Disciplinary action — अनुशासनीय कार्य ।
 Disciplinary proceedings—अनुशासन सम्बन्धी कार्यवाही, आनुशासक कार्यवाही ।
 Discipline—अनुशासन, विनयन ।
 Disciplined—अनुशासित, अनुशिष्ट ।
 Disclaim—दावा छोड़ना, अधिकारिता त्यागना, दावा उठा लेना, दावे से मकरना ।
 Disclose—प्रकट करना, खोलना, बताना ।
 Disconnect—संबंध तोड़ देना ।
 Disconnection—संबंध-विच्छेद, कनेक्शन कट जाना ।
 Discontent—असंतोष ।
 Discord—अनैक्य, असामंजस्य ।
 Discount—भुनाना, पूर्व प्रापण करना (discount a bill), अपहार, बट्टा, कटौती, मिनहार्ड, कमी ।
 Discountenance—असम्मति प्रकट करना, लज्जित करना, अनुत्साहित करना ।
 Discourtesy—अशिष्टता, अभद्रता ।
 Discover—आविष्कार करना ।
 Discover—अविवाहिता, अनाश्रिता ।
 Discredit—अविश्वास ।
 Discreet—विवेकशील ।
 Discrepancy—अशुद्धि, अंतर, कमी, असंगति, भिन्नता, भेद, वैकल्य, (imperfection), विषयान्तरण ।
 Discrepancy memo—कमी या अशुद्धि का स्मृतिपत्र ।
 Discretion—विवेक ।
 Discretionary registration—इच्छाधीन रजिस्टरी ।
 Discretionary—विवेकाधीन, तमीजी ।
 Discretionary grant — विवेकाधीन अनुदान ।
 Discuss—वाद-विवाद करना ।
 Discussion—वाद-विवाद, उत्तर-प्रत्युत्तर ।
 Disembark—नाव पर से उतरना, उतारना ।
 Disembarkation — जहाज से माल के अवतरण या उतारने का काम ।
 Disembarking—उतरना, उतारना (जहाज या नाव से) ।
 Disentangle—सुलझाना ।
 Disenter—कम्र में से निकालना ।
 Disentitle—स्वत्वच्युत करना ।
 Disestablishment—स्थापितोच्छेद ।
 Disforestation—निर्वनीकरण ।
 Disfranchise—मताधिकार रहित करना, मताधिकार छीन लेना ।
 Disgrace—कलंक, अपकीर्ति, अपमान, अपयश, निरादर ।
 Disguise—छद्मवेश, वेषान्तर, छद्मवेश बनाना ।
 Dishonest—वंचक, असत्यशील, अनृजु, असरल, खोटा, बेईमान ।
 Dishonour—अनादर, अनादर करना ।
 Disinclination—अप्रवृत्ति ।
 Disinfectant — रोगाणुनाशक, कीटाणुनाशक ।
 Disinfection—विसंक्रमण, कीटाणुनाशन ।

- Disinflation—विस्फीति ।
 Disinherit—दायच्युत करना ।
 Disinheritance—दायच्युति ।
 Disinter—शवोत्खनन करना, गड़ा मुर्दा निकालना ।
 Disinterested—निलिप्त, अलिप्त ।
 Dislocated trade—विस्थापित व्यापार ।
 Dislocation—अस्थि-विचलन ।
 Dislodge—विस्थापित करना ।
 Disloyal—राजद्रोही, निष्ठाहीन, भक्तिहीन ।
 Dismantle—तोड़ना, गिराना, ढाना ।
 Dismantlement—इमारत को तोड़ने का काम, उद्ध्वंसन ।
 Dismiss—पदच्युत करना, नौकरी से अलग कर देना ।
 Dismissal—कार्यच्युति ।
 Dismissal from service—नौकरी से कार्यच्युति ।
 Dismissed in default—अनुपस्थिति में खारिज ।
 Dismissed summarily—क्षिप्रता से खारिज ।
 Disobedience—आज्ञोल्लंघन, अवज्ञा, आज्ञाभंग, नाफरमानी ।
 Disorder—अव्यवस्था, अस्तव्यस्तता, उपद्रव, गड़बड़ी, रोग ।
 Disorderly—उच्छृंखल, अस्तव्यस्त, अव्यवस्थित ।
 Disorganized—विघटित ।
 Disowned—अनंगीकृत, अस्वीकृत ।
 Disparage—हँसी उड़ाना ।
 Disparity—असमता, असमहिता, विषमता ।
 Dispassionate—निष्पक्ष, निरपेक्ष ।
 Dispauper—मुफलिसी दावे का अधिकार न देना ।
 Dispensation—व्यवस्था ।
 Dispensary—औषधालय ।
 Dispensary room—औषधालय कोष्ठ ।
 Dispense with—छुड़ाना, अलग करना ।
 Dispense with services—नौकरी से छुड़ाना ।
 Dispensing—औषध वितरण ।
 Dispensing room—औषध वितरण कोष्ठ ।
 Dispersal—विसर्जन ।
 Disperse—विसर्जन करना, तितर-बितर करना, भंग करना, विच्छिन्न करना ।
 Displaced—विस्थापित ।
 Display—प्रदर्शन ।
 Displeasure—अप्रसन्नता, नाखुशी, नाराजगी ।
 Disposal—अधिकार, निबटारा, विक्रय, निर्वर्तन ।
 Disposal of a case—मामले या मुकदमे का निबटारा ।
 Disposal of goods—माल का विक्रय ।
 Disposals Directorate—निबटारा संचालकालय ।
 Disposed of cases—निर्वर्तित प्रकरण ।
 Dispose of—बेच डालना, निबटारा करना, समाप्त करना, व्यय करना ।
 Disposition—प्रकृति, स्वभाव, वित्यास, अभिरुचि, हस्तांतरण (संपत्ति का) ।
 Disposition of a thing—वस्तु की व्यवस्था ।
 Dispossess—अधिकार-रहित करना बेदखल करना ।
 Disproved—अप्रमाणित ।
 Disputable claims—विवादास्पद दावे ।
 Dispute—विवाद, झगड़ा ।
 Disputed—विवाद-ग्रस्त ।
 Disqualification—अनर्हता, अयोग्यता, निर्योग्यता, अनधिकारिता ।
 Disqualified—अनर्हित ।
 Disqualify—अनर्हत करना या बनाना, अयोग्य ठहराना ।
 Disregard (v. & n.)—उपेक्षा करना, ध्यान न देना, उपेक्षा, उदासीनता ।
 Disregarded—उपेक्षित ।
 Dissemble—कपटाचरण करना ।
 Disseminate—प्रचार करना, प्रसार करना, फैलाना ।
 Dissension—मतभेद ।
 Dissent—विमति ।
 Dissentient—विमत ।
 Dissimulation—दोंग, स्वांग ।
 Dissipation—दुर्व्यसन, लम्पटता ।
 Dissolute—दुर्व्यसनी, लम्पट ।

- Dissolution—विलयन, भंग, नाश, ध्वंस ।
 Dissolution of a board—परिषद् का विलयन या भंगीकरण ।
 Dissolution of marriage—विवाहोच्छेद, फारकती ।
 Dissolution of partnership — साझे का भंगीकरण ।
 Dissolve — भंग करना, नाश करना, विघटित करना, घुलना, घोलना ।
 Dissolved—विघटित ।
 Distemper—चिड़चिड़ाहट ।
 Distillery—शराब का कारखाना, भट्ठी ।
 Distinct—स्पष्ट, भिन्न ।
 Distinction — वैशिष्ट्य, विशिष्टता, विभेद, मानचिन्ह ।
 Distinctive—विशिष्ट, विशेषक ।
 Distinct matters — विभिन्न विषय, विविध विषय ।
 Distinguish—पहिचानना, भेद करना ।
 Distinguished visitor—प्रतिष्ठित या विशिष्ट या विख्यात दर्शक ।
 Distinguishing letter — विशेषक अक्षर, विभेदक अक्षर ।
 Distracted—विक्षिप्त, बावरा ।
 Distraction—ध्यानान्तरण, ध्यान बँटाई ।
 Distrain—कुड़की करना ।
 Distraint—कुड़की ।
 Distress warrant—कुड़की अधिपत्र, कुड़की का वारंट, अभिहरण वारंट ।
 Distributee—अंशग्रहीता, वितरणग्राही ।
 Distribution—बँटवारा, बाँट, वितरण ।
 Distribution main—वितरण का मुख्य पाइप या नल ।
 Distribution of assessment — बँटवारा जमाबन्दी ।
 Distribution of power — शक्ति का निवेशन या वर्गीकरण ।
 Distribution of rectified spirit as a propellant—प्रेरिका के रूप में शोधित स्पिरिट का वितरण ।
 Distribution of spare parts—फुटकर पुरजों का वितरण ।
 Distributor—वितरक ।
 District—ज़िला, जनपद ।
- District Adult Education Committee—जनपद प्रौढ़ शिक्षा समिति ।
 District and Sessions Judge—ज़िला और दौरा जज, जनपद तथा सत्र न्यायाधीश ।
 District Board—ज़िला बोर्ड, जनपद परिषद् ।
 District Executive Force—ज़िला पुलिस, जनपद आरक्षी ।
 District Field Instructor—ज़िला या जनपद क्षेत्र शिक्षक ।
 District Fund—ज़िला या जनपद कोष ।
 District grain account—ज़िला या जनपद अन्नराशि लेखा ।
 District Hospital—ज़िला अस्पताल, जनपद चिकित्सालय ।
 District Inspector of Schools—ज़िला या जनपद विद्यालय-निरीक्षक ।
 District Intelligence Staff—ज़िला खुफिया पुलिस विभाग ।
 District Judge — ज़िला जज, जनपद न्यायाधीश ।
 District Magistrate—ज़िला अधिकारिक, ज़िलाधीश, जनपदाधीश ।
 District Medical Officer of Health—जनपद चिकित्सा तथा स्वास्थ्य अधिकारी ।
 District Municipal Board—जनपद नगरपालिका ।
 District Organiser—ज़िला या जनपद आयोजक ।
 District Red Cross—ज़िला रेडक्रास ।
 District Sailors', Soldiers' and Airmen's Board—जनपद नाविकों, सैनिकों तथा उड़कों का परिषद् ।
 District Statement—जनपद का मानचित्र या विवरण ।
 District Waqf Committee—जनपद धर्मार्थ समिति ।
 Disturb—बाधा डालना, क्षुब्ध करना, छेड़ना, ध्यान बँटाना ।
 Disturbance—उपद्रव, दंगा ।
 Disturbed—उपद्रवग्रस्त ।
 Ditto—तथैव, तदेव, ऐजन् ।

- Diverse—विभिन्न ।
 Diversion—मोड़, मनबहलाव, मनोरंजन, विचलन, हेर-फेर, व्यपवर्तन ।
 Diversity—भिन्नता, अनेकता, अनेकरूपता ।
 Diverted land—परिवर्तित भूमि ।
 Divest—अधिकारहीन करना ।
 Divide—विभाजित करना, विभक्त करना ।
 Dividend—लाभांश, मुनाफा ।
 Divisible—विभाज्य ।
 Divisional—प्रादेशिक, विभागीय ।
 Divisional Accountant—विभागीय आंकिक ।
 Divisional Canal Officer—प्रादेशिक नहर अधिकारी ।
 Divisional Commandant—विभागीय सेनानी या समादेशक ।
 Divisional Head Clerk—विभागीय या प्रादेशिक प्रधान लिपिक या लेखक ।
 Divisional Superintendent of Agriculture—प्रादेशिक कृषि अधिकारी ।
 Division Bench—खण्ड न्यायपीठ ।
 Division Court—खण्ड न्यायालय ।
 Division of holdings—जोतों का बँटवारा ।
 Divorce—विवाह-विच्छेद, तलाक ।
 Divorcee—तलाक दिया गया व्यक्ति ।
 Divulge—रहस्य खोलना ।
 Divulgence—रहस्योद्घाटन ।
 D.O. (Demi-Official)—अर्धसरकारी, अर्धराजकीय, अर्धशासकीय ।
 Docket—संक्षेपांकी-पत्र ।
 Docket form—संक्षेपांकी-पत्र-प्रपत्र ।
 Docketing—संक्षिप्तकरण ।
 Document—लेख्य, लेखपत्र, दस्तावेज ।
 Documentary—लिखित, लेख्यात्मक, दस्तावेजी, कागजी ।
 Documentary evidence—लिखित प्रमाण, लेख्यात्मक प्रमाण ।
 Dofasli area—दोफस्ली क्षेत्र ।
 D. O. letter—अर्ध सरकारी पत्र ।
 Dogma—कट्टर मत, निश्चित सिद्धान्त, अटल मत ।
 Dogmatic—दुराग्रही, हठवादी कट्टर ।
 Domestic—गृह्य, घरेलू ।
 Domestic purpose—घरेलू काम के निमित्त ।
 Domestic Science—गृहविज्ञान, घरेलू विज्ञान, गृह-विद्या ।
 Domicile—स्थायी निवासी होना, स्थायी निवास, स्थायी निवासस्थान, अधिवास, स्थायी निवास करना ।
 Domiciled—अधिवासी ।
 Domicile of origin—जन्माधिवास ।
 Dominance—प्रभुत्व ।
 Dominion—स्वतन्त्र अधिराज्य ।
 Dominion Status—प्रादेशिक शासन स्वतन्त्रता ।
 Donation—दान ।
 Donatis Mortio Causa—मरणाशंकात् प्रदान ।
 Donator—दाता, दानी ।
 Donee—दान-ग्रहण-कर्ता, दानग्रहीता ।
 Donee of authority to adopt—गोद लेने का अधिकार पानेवाला ।
 Donor—दाता, दान-दाता, दानकर्ता ।
 Doom—दुर्देव, दुर्भाग्य, नाश, नसीब ।
 Dormant—सुषुप्त, निष्क्रिय, गुप्त ।
 Dormant claim—गुप्ताधिकार ।
 Dormant partner—निष्क्रिय साझी ।
 Dotted lines—बिन्दी रेखाएँ, बिन्दुमय रेखाएँ ।
 Double dealing—कपटाचरण, दुरंगी चाल ।
 Double entry system—दोहरी प्रविष्टि पद्धति ।
 Double lock—दोहरा ताला ।
 Double shift system—द्विपारी प्रथा, दोहरी पारी पद्धति ।
 Doubt—संशय, सन्देह ।
 Doubtful entry—संदिग्ध प्रवेश, संशयात्मक प्रवेश ।
 Douche can—डूश पात्र ।
 Dourine Act—औपदेशिक नियम ।
 Dower—स्त्रीधन, दहेज, यौतुक ।
 Dower debt—दहेज, स्त्रीधन संबंधी ऋण, मेहर (मुस्लिम) ।
 Dowry—यौतुक, दहेज ।

- Draft—आलेख, प्रारूप, विकर्ष, हुण्डी, मसौदा ।
- Draft amendment—शोधन का पाण्डु-लेख ।
- Draft animal—भारवाही या लद्दू पशु ।
- Drafter—प्रारूपकार, मसौदा बनानेवाला, पांडुलेखक ।
- Draft for approval—स्वीकृति के लिए आलेख या पाण्डुलेख, अनुमोदनार्थ प्रारूप, मंजूरी के लिए मसौदा ।
- Draft letter—पत्र का प्रारूप या पाण्डु-लेख ।
- Draftsman—मानचित्रकार, नक्शानवीस ।
- Draftsmanship—मानचित्रकला ।
- Draft will be taken into consideration—पांडुलेख पर विचार किया जायगा ।
- Drainage—जलोत्सारण, जलनिकास व्यवस्था ।
- Dramatic performance — नाट्य अभिनय ।
- Drastic action—कड़ी कार्यवाही ।
- Draught—आकर्षण, खिंचाव, घूँट, हुण्डी, खाका, नकशा, पाण्डुलेख, हवा का झोंका, एक खल ।
- Draughtcattle—भारवाही पशु ।
- Drawback—बाधा, रूकावट, कमी, त्रुटि, न्यूनता ।
- Drawee—हुण्डी का भुगतान करनेवाला ।
- Drawer—आहर्ता, हुण्डी करनेवाला, दराज, लेखीवाला ।
- Drawing—रेखाचित्र ।
- Drawing account—आहरण लेखा ।
- Drawing establishment—रेखाचित्र स्थापना ।
- Drawing officer—रुपया निकालनेवाला अधिकारी ।
- Drawing-room—बैठका ।
- Drawn—आहृत, निकाली गई, ली गई ।
- Drawn on—खजाने से रुपया निकाला गया ।
- Draw-sheets—पलंगपोश ।
- Draw up—प्रारूप बनाना ।
- Dress—वैभागिक वेष ।
- Dress (v.)—पट्टी बाँधना ।
- Dresser—मरहम-पट्टी कर्ता ।
- Dressing—त्रणोपचार, मरहम-पट्टी ।
- Dressing drum—पट्टी आदि रखने का डब्बा ।
- Dress Regulations—वेषविभाग नियम ।
- Drift—बहाव, बौछार, झोंका, झुकाव, बहलाना ।
- Drill—योग्या, ड्रिल, कवायद, बरमा, चुस्त, चौकन्ना, सतर्क ।
- Drink—मद्यपान ।
- Driver—चालक, ड्राइवर ।
- Driving licence—चालन अनुज्ञापत्र, मोटर चलाने का लाइसेन्स ।
- Drop in prices—मूल्यावपात ।
- Dropping of cattle—मल, गोबर, क्षिति ।
- Drop proceedings—कार्यवाही बन्द करना ।
- Drought—अनावृष्टि, सूखा ।
- Drug—भेषज, औषधि ।
- Druggery—भेषजापण, दवाई की दुकान ।
- Druggist—भेषजिक, औषधि-विक्रेता, दवाफरोश ।
- Drunkard—मद्यप, शराबी ।
- Drunken—मद्योन्मत्त, शराव के नशे में ।
- Dryage—सूखा ।
- Dry Autoclave—शुष्कनिपीड़ पत्रक ।
- Dry weather prevailed thereafter till the end of the month—उसके पश्चात् मास के अन्त तक अनावृष्टि रही ।
- Dual—द्विक, दोहरा ।
- Dual rule—दोहरा शासन ।
- Dubious—संदिग्ध, द्विधामत, अनिश्चित ।
- Due—देय, प्राप्य, दातव्य, नियत, यथोचित, यथायोग्य ।
- Due disposal of cases—प्रकरणों तथा वादों का उचित निर्वर्तन ।
- Due notice—नियमित सूचना, समयोचित सूचना ।
- Due respect—यथोचित सम्मान ।
- Dues—दातव्य, (to be given), प्राप्तव्य (if to be received) ।
- Duly—यथावत्, यथासमय, यथाविधि, पर्याप्त ।

Duly approved—विधिवत् स्वीकृत,
बाज़ाबता मंजूर ।

Duly stamped—विहित मुद्राङ्क युक्त ।

Dummy—मूक, बनावटी, नकली ।

Duplicate—प्रति, दोहरा, प्रतिलिपि,
मुसन्ना ।

Duplicate copy—दूसरी कापी, द्वितीय
प्रति, मुसन्ना, उतारा, दूसरा परत ।

Duplicate will—द्वितीय इच्छापत्र ।

Duplication—द्विगुणन, द्वितीया वृत्ति ।

Duplicator—प्रतिलिपि-यंत्र ।

Durability—चिरस्थायिता, टिकाऊपन ।

Duranti Absentia Administrator—
अनुपस्थिति में प्रशासक ।

Duration—कालावधि, अवधि, स्थिति-
काल, पदावधि, समय ।

Duration of absence—अनुपस्थिति की
अवधि ।

Duress—दबाव, धमकी, बंधन में रख
स्वीकार कराना ।

During—कालावधि तक, पर्यन्त, अवधि में ।

During good behaviour—सदाचार
पर्यन्त ।

During life time—जीवन पर्यन्त, जीवन-
काल में ।

During the term of office—पदावधि
पर्यन्त ।

Dust-bin—धूलिभाण्ड, कूड़ा-कचरा-टोकरी ।

Dust proof—धूल रोक ।

Duster—झाड़न ।

Dutch auction—अवरोही नीलाम ।

Dutiable—शुल्कारोप्य ।

Duty—कर्त्तव्य, कार्य, कृत्य, बलि (task),
शुल्क ।

Duty allowance—कर्त्तव्य भत्ता ।

Duty on conveyance—सम्पत्ति हस्ता-
न्तरण पर शुल्क ।

Duty on counterpart or duplicate
—प्रतिलिपि या प्रतिरूप पर शुल्क ।

Duty room—कार्य नियोजन कोष्ठ ।

Dyeing—रंजन, रंगाई ।

Dying—मरण ।

Dying declaration—मरणासन्न कथन,
मृत्युकालीन वक्तव्य, मरणासन्न प्रवचन ।

Dynamic—गतिशील ।

Dysentery—आमातिसार ।

E

Each year—प्रतिवर्ष ।

Earliest—शीघ्रातिशीघ्र ।

Early—शीघ्र, पूर्व, पहले, जल्दी ।

Early Kharif Crop—अगोती खरीफ
की फसल ।

Earmark—विशेष प्रयोजनार्थ अलग रखना
या निर्दिष्ट करना ।

Earned—अर्जित ।

Earned leave—अर्जित अवकाश या छुट्टी ।

Earned leave on average pay—
औसत वेतन पर अर्जित छुट्टी ।

Earned leave on full pay—पूरे वेतन
पर अर्जित छुट्टी ।

Earned leave on half average pay
on medical certificate—चिकित्सक
के प्रमाणपत्र द्वारा आवे औसत वेतन पर
अर्जित छुट्टी ।

Earnest—सच्चा, पक्का ।

Earnest money—वयाना, सत्यंकार, साई ।

Earning—कमाई ।

Earthed—भूयोजित ।

Earthing system—भूयोजन पद्धति ।

Earth-strainer—खर्चाल

Earth-tester—भूयोजन-परीक्षक ।

Earth-work—मिट्टी का काम ।

Ease—सरलता ।

Easement—सुखाधिकार ।

Easement of light—प्रकाश की सुविधा
का अधिकार ।

Easement, Suit of—सुखाधिकार का
वाद ।

Easily—सरलतापूर्वक ।

Easing oneself—मलत्याग, शंका-निर्वा-
रण ।

Eastern Range—पूर्वी क्षेत्र ।

Easy-going—मौजी ।

East coast fever—पूर्वतटीय ज्वर ।

Eaves—अलौती, ओलाती, आला ।

Eaves-dropper—आड़ में छिपकर सुनने-
वाला व्यक्ति ।

- Ebriety**—मद्यमत्तता ।
Eccentric—सनकी, झक्की ।
Ecclesiastical—गिरजा सम्बन्धी ।
Ecclesiastical establishment—गिरजा विभाग स्थापना ।
Economic—आर्थिक, अर्थ-संबन्धी ।
Economical—मितव्ययी, कम खर्चीला ।
Economic Organization—आर्थिक संघटन ।
Economics—अर्थशास्त्र ।
Economics and Statistics Deptt.—अर्थशास्त्र तथा संख्याशास्त्र विभाग ।
Economize—मित-व्यय करना, कम खर्च करना ।
Economy—अर्थव्यवस्था, अर्थनीति, मित-व्ययिता ।
Ectozoa—बहिर्परजीवी ।
Edited—सम्पादित ।
Editing—सम्पादन ।
Edition—संस्करण, आवृत्ति ।
Editor—सम्पादक ।
Editorial—सम्पादकीय ।
Education—शिक्षा ।
Educational—शिक्षा सम्बन्धी ।
Educational Code—शिक्षा विधि संग्रह या संहिता ।
Educational Grant—शिक्षण-अनुदान ।
Educational Institution—शिक्षण-संस्था ।
Educationally—शिक्षा की दृष्टि से ।
Educational Manual—शिक्षण-विभाग नियमावली ।
Educational Psychology—शिक्षा सम्बन्धी मनोविज्ञान ।
Education Deptt.—शिक्षा विभाग ।
Education Expansion Department—शिक्षा-प्रसार विभाग ।
Education Expansion Officer—शिक्षा-प्रसार अधिकारी ।
Educationist—शिक्षण-विद, शिक्षा-शास्त्री, शिक्षण-विशेषज्ञ ।
Education Minister—शिक्षा-मन्त्री ।
Effect—प्रभाव करना, निष्पादन करना, पुरा करना ।
Effect of enactments—अधिनियमों का प्रभाव ।
Effect of registration—रजिस्टरी का प्रभाव ।
Effective—प्रभावकारी, प्रभावक, प्रभावी ।
Effective capacity—वास्तविक क्षमता ।
Effectively—कार्य-साधक रूप में ।
Effects—रिक्थ, सामान, माल-असबाब ।
Effectual—प्रभावकारी ।
Efficiency—प्रगुणता, कार्य-क्षमता, दक्षता ।
Efficiency bar—प्रगुणता अर्गल, कार्य-क्षमता अर्गल, दक्षता रोक ।
Efficient—प्रगुण, कार्यक्षम, दक्ष ।
Efficiently—दक्षतापूर्वक, दक्षता से ।
Effigy—पुतला ।
Effluent—बहता हुआ ।
Effort—प्रयास, प्रयत्न ।
E. G. (for example.) उदाहरणार्थ ।
Egocentric conception—अहम्-केन्द्रित भाव ।
Egoism—स्वार्थपरता ।
Egress—निष्कास, निकास, अपसार, निकलने का रास्ता ।
Ejectment—निष्कासन, वेदखली, निर्मुक्ति ।
Ejectment and relinquishments—निर्मुक्ति तथा अधिकार त्याग ।
Elastic garters—रबड़दार गेटिस ।
Elderman—नगर-वृद्ध ।
Elders—बड़े-बूढ़े लोग ।
Elect—निर्वाचित करना, चुनना ।
Elected members—निर्वाचित सदस्य ।
Election—निर्वाचन, चुनाव ।
Election campaign—चुनाव आन्दोलन ।
Electioneering—निर्वाचन कार्य ।
Election expenses—निर्वाचन व्यय-विवरण ।
Election petition—निर्वाचन (चुनाव) के विरुद्ध प्रार्थनापत्र, चुनाव याचिका या अपील ।
Election priority—निर्वाचन प्राथमिकता ।
Election returns—निर्वाचन विवरण ।
Election Tribunal—निर्वाचन अधि-करण ।

Electoral Constituency—निर्वाचन-क्षेत्र ।

Electoral Roll—निर्वाचक नामावली ।

Electorate—निर्वाचक-मण्डल ।

Electors—निर्वाचक-गण ।

Electrical and Mechanical Assistant of Tube-wells & Irrigation Works—नल कुपों एवं सिंचाई के निर्माण कार्यों का वैद्युतिक तथा यांत्रिक सहायक ।

Electrical contractors—विद्युत् के ठेकेदार ।

Electrical Engineer—विद्युत्-अभियन्ता ।

Electrical equipment—विद्युत् सज्जा ।

Electrical installation—विद्युत् प्रतिष्ठापन ।

Electrical merchants—विद्युत्पण्य-वणिज ।

Electrical shocks—बिजली के वक्के ।

Electrical Superintendent—विद्युत् अधीक्षक, बिजली अधीक्षक ।

Electrical Supervisors — विद्युत् पर्यवेक्षक ।

Electrical Supply Administration—विद्युत्-पूर्ति-प्रशासन ।

Electrician—वैद्युतिक, विद्युत्कार, बिजली का काम करनेवाला ।

Electrician's pay—वैद्युतिक का वेतन ।

Electric Inspector—विद्युत् निरीक्षक ।

Electric installation—बिजली लगाने का काम ।

Electric switches—बिजली के बटन, विद्युत्-पिजा ।

Electricity—विद्युत्, बिजली ।

Electrification—विद्युतन ।

Electrified—विद्युतित, बिजली लगा हुआ ।

Electrify—विद्युतन करना, बिजली लगाना ।

Electrocutation—विद्युन्मारण ।

Electroplating—विद्युत्-रोपण ।

Electrotype—विद्युन्मुद्रा ।

Elegance—मुन्दरता ।

Elegy—शोकगीत, विलापिका ।

Elementary—प्रारम्भिक, प्राथमिक ।

Elementary knowledge—प्राथमिक ज्ञान ।

Elementary Psychology—प्राथमिक मनोविज्ञान ।

Elementary Rules—प्रारम्भिक नियम ।

Elements—पंचमूलतत्त्व (क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर) ।

Eligibility—पात्रता, योग्यता, लिये जा सकने की योग्यता ।

Eligible—पात्र, योग्य, लिये जा सकने योग्य ।

Eliminate—निकाल बाहर करना, दूर करना, हटाना, छांटना ।

Elimination—निष्कासन, पृथक्करण, छंटनी ।

Ellipse—दीर्घवृत्त ।

Elliptic and curved figure—दीर्घवृत्त क्षेत्र, वक्र क्षेत्र ।

Elope—किसी के साथ में भाग जाना ।

Elopement—सह पलायन ।

Eloquent—वाग्मी, वाग्मितामय ।

Elucidate—स्पष्ट करना, विशद करना ।

Elucidation—स्पष्टीकरण, विशदीकरण ।

Elude—बचना, टालना ।

Emasculation—नपुंसीकरण, बधिया बनाने या कार्य ।

Embankment—पंकार, बंध, बाँध, पुस्ता, किनारे का बंध, तटबन्ध, पुस्ताबन्दी ।

Embargo—घाटबन्दी, अधिरोध ।

Embark—नाव या जहाज पर चढ़ना या चढ़ाना ।

Embarkation—नौकारोहण, किसी कार्य का प्रारम्भ ।

Embarking—जहाज पर चढ़ना या चढ़ाना, पाव रखना ।

Embarrass—द्विविधा में डालना, उलझन या संकट में डालना, तंग करना, परेशान करना, हैरान करना ।

Embarrassment—उलझन, अड़चन, आकुलता, परेशानी ।

Embassy—राजदूतावास, राजदूतपद, राजदूत कार्य, राजदूतसंदेश, राजदूतवर्ग ।

Embezzle—छलहरण या अपहरण करना, गवन करना ।

- Embezzlement—छलहरण, गबन, अपहार ।
 Embodiment—प्रतिमूर्ति ।
 Emergency—संकट, संकटकाल, आपात, विपत्ति, आकस्मिक आवश्यकता ।
 Emergency cases and duty—आकस्मिक संकट-प्रकरण तथा कर्तव्य ।
 Emergency provisions—संकटकालीन व्यवस्था ।
 Emergency ward—संकटकालीन कक्ष ।
 Emergent—आपाती, आकस्मिक, अति आवश्यक, अचानक ।
 Emergent Contingent Grant—अत्यावश्यक प्रासंगिक अनुदान ।
 Emergent Indent—अत्यावश्यक मांगपत्र ।
 Emigrant—उत्प्रवासी ।
 Emigration—उत्प्रवास, उत्प्रवासन ।
 Emigration & expulsion—उत्प्रवासन तथा निर्वासन ।
 Eminent—प्रमुख, उत्तम, वृन्दारक ।
 Emissary—गुप्तदूत, भेदी, भेदिया ।
 Emoluments—परिलाभ, उपलब्धियाँ ।
 Emphasis—झोर ।
 Empirical—अनुभव जन्य, आनुभविक ।
 Empirically—अनुभवतः, अनुभव से ।
 Employ—सेवा में नियुक्त करना, नौकरी में लगाना ।
 Employed—सेवा-युक्त, नौकरी में लगा हुआ ।
 Employee—सेवायुक्त कर्मचारी, नौकर ।
 Employers' Association—नियोक्ता संघ ।
 Employer's liability—नियोक्ता दातव्य या उत्तरवादिता ।
 Employment—सेवायुक्ति, सेवायोजन, व्यवसाययुक्ति, काम-धंधा, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय ।
 Employment Bureau—कार्यनियोजनालय ।
 Employment Exchange—सेवा-योजन कार्यालय ।
 Employment Office—सेवा-योजन अधिकारी ।
 Employment Tax—नियुक्ति कर ।
 Emporium—विक्रयालय ।
 Empower—अधिकार देना ।
 Empowered—अधिकारप्राप्त, अधिकृत ।
 Emulation—प्रतिस्पर्धा ।
 Emulsion—दूधा, दूधिया दवा ।
 Enact—विधि या अधिनियम बनाना, कानून बनाना ।
 Enacted—अधिनियमित ।
 Enactment—अधिनियम, विधायन, कानून, विधिकरण, विधिनिर्माण ।
 Enamelling—शीशे या चीनी का रोगन करना, तामचीनी का काम, मोनाकारी ।
 En bloc—एक साथ, समूहशः ।
 En bloc transfer—सामूहिक स्थानान्तरण ।
 Encamera trial—गुप्त-कक्ष-विचार ।
 Encamp—डेरा या पड़ाव डालना, ठहरना, कैम्प करना ।
 Encamping ground—निवेश भूमि, पड़ाव भूमि, निवेश-स्थल ।
 Encampment—निवेश, डेरा, पड़ाव, शिविर, छावनी, तम्बू, लश्कर ।
 Encash—भुनाना, सकारना, हुंडी का भुगतान देना ।
 Encashment—रोकरण, भुनाई, भुगतान ।
 Encasing—कोशस्थीकरण, आवेष्टन ।
 Enclose—बन्द करना ।
 Enclosed herewith—इसके साथ प्रेषित ।
 Enclosure—साथ बन्द कागज, अन्तर्गत पत्र ।
 Enclosures—सहावृत, साथ के पत्र, बाड़ा ।
 Encourage—प्रोत्साहन देना, उत्साहित करना ।
 Encroachment—अन्याक्रान्ति, अत्यधिकार, किसी दूसरे की भूमि दबा लेने का काम ।
 Encumbered—ऋणग्रस्त, भाराक्रांत ।
 Encumbrance—भार, बोझ, ऋण ।
 Endanger—संकट में डालना, संकटग्रस्त करना, भयास्पद बनाना ।
 Endemic—एक प्रदेशीय, स्थानीय ।
 Ending—समाप्त होनेवाले ।
 Endless—अनन्त ।
 Endorse—पृष्ठांकित करना, हस्ताक्षर करना, बेची करना ।

- Endorsed—पृष्ठाङ्कित, पृष्ठलिखित ।
 Endorsee—पृष्ठांकित ।
 Endorsement—पृष्ठांकन, पृष्ठलेख, बेची-सही करना, बेची लिखना, हस्ताक्षर, सकार ।
 Endowment—धर्मस्व, अग्रहारदान, स्थायी निधि ।
 Enema pan—वस्तिक्रिया पात्र, एनीमा पात्र ।
 Energy—शक्ति, ऊर्जा ।
 Enforce—लागू करना, प्रचलित करना ।
 Enforced labour—बेगार ।
 Enforcement—बल-प्रयोग ।
 Enforcing appearance—उपस्थिति के लिये बाध्य करनेवाला ।
 Enfranchise—मताधिकार देना, दासता से मुक्त करना ।
 Engage—लगाये रखना, लगाना, नौकर रखना, अभिनियुक्त (busy) करना, कार्य-व्यस्त रखना ।
 Engagement—वचनबन्ध, वाग्दान ।
 Engagement list—समयदान सूची ।
 Engineer—अभियन्ता, यंत्रकार ।
 Engineer, Electrical — विद्युत् अभियन्ता ।
 Engineering College—अभियान्त्रिक महाविद्यालय ।
 Engineer, Mechanical — यान्त्रिक अभियन्ता ।
 Engincer Student—अभियान्त्रिक छात्र ।
 Engraving—नक्काशी, खुदाई, कलमकारी ।
 Engross—स्वच्छ प्रतिलिपि उतारना ।
 Engrossed—लीन, मग्न ।
 Enhance—बढ़ाना ।
 Enhanced—वर्धित, बढ़ाया हुआ ।
 Enhancement—वृद्धि, इजाफा, वर्धन, बढ़ती ।
 Enjoyment—उपभोग ।
 Enlargement—विस्तार, वृद्धि, परिवर्धन ।
 Enlarger—चित्रवर्धक ।
 Enough—पर्याप्त ।
 Enquire—पूछ-ताछ करना ।
 Enquiry—जाँच, अनुसंधान, परिप्रश्न, पूछताछ ।
 Enquiry section—अनुसंधान उपविभाग ।
 Enroll—नाम लिखना, नामांकित करना ।
 Enrolled—नामांकित ।
 Enrolment—नामांकन, भरती, नाम लिखने का काम ।
 Enrolment of pleaders—अभिभाषकों का नामांकन ।
 En route—मार्ग में, जाते हुए ।
 Ensuing—अगामी, आनेवाला, होनेवाला ।
 Entangle—फँसाना, उलझाना, बुझाना, लपेटना ।
 Entangled—संपाशित, उलझा हुआ, फँसाया हुआ ।
 Enter—प्रवेश करना ।
 Enterities—आन्त्र प्रदाह ।
 Enterprise—व्यवसाय, उद्यम, साहस का काम ।
 Entertain—ले लेना (जैसे प्रार्थनापत्र ले लेना), आतिथ्य करना, मनोरंजन करना, सत्कार करना, खिलाना-पिलाना, सुनाई करना, स्वीकृत करना ।
 Entertaining—मनोरंजक ।
 Entertainment—मनोरंजन, आमोद ।
 Entertainment and Betting Tax—मनोरंजन और पणन-कर ।
 Entertainment Tax Stamps—आमोद कर मुद्रांक ।
 Enter upon an Office — पद ग्रहण करना, पदारीहण करना ।
 Enthusiasm—उत्साह, अभिनिवेश, लगन, अत्यनुराग ।
 Entire—संपूर्ण, अविकल, सकल ।
 Entitle—अधिकारी करना या होना ।
 Entitled to—अधिकृत, स्वत्व प्राप्त, हक-दार, अधिकारी ।
 Entomology—कीट-विद्या ।
 Entrance—प्रवेश द्वार ।
 Entrance Examination — प्रवेशिका परीक्षा ।
 Entrusted—न्यस्त ।
 Entry—प्रविष्टि ।
 Enumerate—गिनना ।
 Enumeration—गणना, गिनती ।
 Envelope—आवेष्टन, आवरण, निवेष्ट लिफाफा ।

- Environment—परिस्थिति, वातावरण, परिसर, पड़ोस।
 Epidemic—महामारी, व्यापक रोग।
 Epidemic Assistants—महामारी निरोध सहायक।
 Epidemic Duty—महामारी-संबंधी कर्तव्य या कर।
 Epidemic Officer—महामारी-रोधक-अधिकारी।
 Epidemic Regulation—महामारी विनियम।
 Epidemic Store Department—महामारी भांडारवस्तु विभाग।
 Epidemiological—रोग व्यापिकीय।
 Epidemiologist—रोग-व्यापिकी-विद्।
 Epidemiology Branch—महामारी-चिकित्सा-विज्ञान-शाखा।
 Epidiascope—जादू की लालटेन।
 Epigraphy—पुरा-लेख, पुरा-लेख-विद्या।
 Episode—उपाख्यान।
 Epitome—सारसंग्रह, प्रतिरूपक।
 Epitomize—सारसंग्रह करना, संक्षेप करना।
 Epizootic—पशुओं का व्यापक संक्रामक रोग।
 Epizootic lymphagitis—संक्रामिक लसीका गृह-प्रदाह।
 Equal—समान, सम, तुल्य।
 Equality—समानता, साम्य, तुल्यता।
 Equation—समीकरण।
 Equilibrium—समतोल, साम्य, सन्तुलन।
 Equip—सज्जित करना, सजाना।
 Equipment—सामान, सज्जा।
 Equipment for Hygiene Publicity Bureau—आरोग्यशास्त्र-संबंधी प्रकाशन विभाग के लिए सज्जा।
 Equipment table—सज्जा-सूची।
 Equipped—सुसज्जित।
 Equitable—न्याय्य, न्यायपूर्ण, न्यायोचित।
 Equitable assets—न्यायपूर्ण निर्धारित परिसम्पत्।
 Equitable charge—न्यायोचित भार।
 Equitable mortgage—न्यायोचित बन्धक।
 Equitably—न्यायतः, साम्यतः।
 Equity—निष्पक्षता, समता, साम्य, रामन्याय, न्याय्यता, सच्चा दावा।
 Equity of redemption—बन्धक मोचन की न्याय्यता, विमोचन की न्याय्यता।
 Equivalent—समान, समतुल्य, सममूल्य, समई, बराबर।
 Equivocate—शब्द छल करना, गोलमाल करना।
 Era—युग, कल्प, संवत्।
 Eradicate—निर्मूल करना, मिटाना, उखाड़ना।
 Eradication—उन्मूलन।
 Eraser—रबड़, इरेसर।
 Erasing—मिटाना, छीलना।
 Erasures—उद्धर्षण, काट-कूट, खरोच।
 Erect—बनाना, खड़ा करना, चिनाई करना, सीधा, खड़ा।
 Erected—बनाया गया।
 Erection—भवन, मकान।
 Erosion—कटाव, छीलन, रगड़, काट।
 Err—भूलना, चूकना, भूल करना, भटकना, बहकना।
 Errata list—अशुद्धि-सूची।
 Erratic—अतिश्चित, अनियमित, भ्रमणशील।
 Erroneous—भ्रान्तिमूलक, भूलयुक्त, अशुद्ध।
 Erroneous entry—अशुद्ध प्रविष्टि।
 Error—भ्रान्ति, भूल, चूक, त्रुटि, अशुद्धि।
 Escape—बचकर भाग जाना, निकल भागना, उपाय, चारा।
 Escaped prisoner—पलायित या भागा हुआ बन्दी या कैदी।
 Escapee—भागा हुआ व्यक्ति, भग्गू।
 Escheat—उत्तराधिकारी न होने पर राज्य-सत्ता द्वारा ले लिया गया धन, जब्त होना, अधिकारी होना।
 Escort—मार्ग-रक्षक, पथ रक्षी।
 Espouse—पत्नी, व्याहता, पति (if a man)।
 Esquire—महाशय, श्रीमान्।
 Essential—सारभूत, आवश्यक।
 Essentials—सारभूत बात, सारभूत विषय।
 Essential services—परमावश्यक सेवायें।
 Established—प्रतिष्ठित, स्थापित, सुस्थित।

Establishing—सिद्ध करनेवाला या सिद्धि-करण, स्थापन ।

Establishment—स्थापना, कर्मचारी वर्ग ।

Establishment charges—स्थापना-प्रभार ।

Establishment Officer—स्थापनाधिकारी ।

Establishment Order Book—स्थापना आज्ञा-पंजी ।

Estate—संपदा, सम्पत्ति, भूसम्पत्ति, मिलकि-अत, जायदाद ।

Estate duty—भूसम्पत्ति-कर ।

Estimate—आगणन, तखमीना ।

Estimated—आगणित, आंकी हुई ।

Estimated yield of current year—चालू वर्ष की आंकी हुई उपज ।

Estimated market value—आगणित पण-मूल्य ।

Estimates and plans—आगणन और मानचित्र ।

Estimation—प्राक्कलन, अनुमान, अन्दाज ।

Estimator—आगणनकर्ता, प्राक्कलयिता ।

Estop—प्रतिबन्ध लगाकर रोकना ।

Estopped—प्रतिबन्धित, स्तम्भित, रोका गया ।

Estoppel—रुकावट, स्तम्भन ।

Estopper—प्रतिरोधक, स्तम्भक, रुकावट, स्तम्भन ।

Estray—विभ्रान्त, भूला भटका ।

Etc.—आदि, इत्यादि ।

Etiquette—सभ्याचार, शिष्टाचार

Evacuation—निष्क्रमण ।

Evacuee—निष्क्रान्त, निष्क्रमणार्थी ।

Evacuee Welfare Officer—निष्क्रान्त-जनकल्याण-अधिकारी ।

Evasion—अपवचन, टालमटोल ।

Evasion of registration—सकपट रजिस्टरी से अपवचन ।

Event—घटना ।

Every possible—प्रत्येक सम्भव ।

Eviction—निष्कासन, न्यायालय की आज्ञा से निष्कासन ।

Evidence—साक्ष्य, गवाही, शहादत ।

Evident—स्पष्ट ।

Evolution—उद्विकास ।

Exact—ठीक, यथार्थ, बलात् लेना ।

Exact nature—ठीक-ठीक या यथार्थ स्वरूप ।

Exaggeration—अतिशयोक्ति ।

Examination—परीक्षा, अनुयोग ।

Examination charges—परीक्षा-व्यय ।

Examination Committee—परीक्षा समिति ।

Examination for certificate in Military Science—युद्ध-विद्या प्रमाण-पत्र के लिये परीक्षा ।

Examination-in-chief—पूर्व अनुयोग, मुख्य परीक्षा ।

Examination in Indian Music (Diploma)—भारतीय संगीत की (डिप्लोमा) परीक्षा ।

Examination of papers—पत्र-परीक्षा, पत्रों की जाँच ।

Examination Room—रोगी परीक्षा कोष्ठ ।

Examine—परीक्षा लेना, जाँचना ।

Examinee—परीक्षार्थी ।

Examiner—परीक्षक, जाँचकर्ता ।

Examiner of questioned documents—संदिग्ध लेख-पत्रों का परीक्षक ।

Examiner's Report—परीक्षक का विवरण ।

Example—उदाहरण, निदर्शन (illustration)

Ex-cadre posts—मूल-रचना-बाह्य पद ।

Excavation—समुत्खनन, खोदाई ।

Exceed—अधिक होना, बढ़ जाना ।

Exceeding—अति, बढ़ा हुआ ।

Excellency, His—महामान्य, महामहिम ।

Excelling—अतिशायी, बढ़ा चढ़ा हुआ ।

Except (v.)—वर्जित करना ।

Excepting isolated thunder storms—इक्के-दुक्के गरज-तूफानों को छोड़कर ।

Exception—वर्जन, अपवाद, छूट, आक्षेप, आपत्ति ।

Exceptionable—आपत्तिजनक, अपवादात्मक ।

Exceptional—असाधारण, अपूर्व, अप-
वादात्मक, असामान्य ।

Exceptional case—असाधारण अवस्था ।

Exceptional circumstances—विशेष
या असाधारण परिस्थितियाँ ।

Except where otherwise provided
—जहाँ अन्यथा व्यवस्था की गई हो ।

Excess—अधिक, अधिकता, आधिक्य, बढ़ती,
अतिरिक्त, ज्यादाती ।

Excess and savings—अधिक व्यय और
बचत ।

Excess grant—अधिक अनुदान ।

Excessive—अत्यधिक, अतिमात्र ।

Excessive use—अतिशय प्रयोग ।

Excess over the scale—वेतन-क्रम के
ऊपर बढ़ती ।

Excess of the sanctioned allot-
ment—स्वीकृत दिष्टि से अधिक ।

Excess-profit-tax—अतिरिक्त लाभकर ।

Exchange—विनिमय, बदला-बदली,
अदला-बदली करना ।

Exchange compensation allow-
ance—विनिमय क्षतिपूरक भत्ता ।

Exchange deed—विनिमय-पत्र ।

Exchange, Instrument of—विनिमय
करण-पत्र ।

Exchequer—राजकोष ।

Excise—उत्पादकर, चुंगी, आबकारी ।

Excise Department—उत्पादकर विभाग,
आबकारी विभाग ।

Excise duty—उत्पादन-शुल्क या कर,
आबकारी-कर ।

Excise Minister—उत्पादक मंत्री या
आबकारी मंत्री ।

Excited—उत्तेजित ।

Excitement—उत्तेजना ।

Exclude—अपवर्जन करना, छोड़ना, अलग
करना, निकाल देना, अन्दर न आने देना ।

Excluding—को छोड़कर ।

Exclusion—अपवर्जन, वृथक्करण ।

Exclusive—निषेधक, केवल, एकान्तिक,
छोड़कर, अतिरिक्त ।

Exclusively—अनन्यरूप से, ऐकान्तिक
रूप से ।

Exclusive power—अनन्य शक्ति ।

Excommunicate—जाति बहिष्कार
करना ।

Excommunication from caste—
जाति बहिष्कार ।

Excreta—पाखाना, विष्ठा, पुरीष, मल,
मैला ।

Exculpate—निर्दोष सिद्ध करना, दोषमुक्त
करना ।

Excusable—क्षम्य ।

Excuse—क्षमा करना, बहाना ।

Executable—निर्वर्तन योग्य, निष्पाद्य ।

Executant—निष्पादक ।

Execute (v.)—करना, पूरा करना,
निष्पादन करना, निर्वाहण करना, तामील
करना, फाँसी देना ।

Executed document—लिखा-पढ़ा गया
लेख-पत्र ।

Execution—निष्पादन (as of a deed),
इजरा करना, (as of a decree), तामील
करना (as of a warrant) ।

Execution, Denial of—निष्पादन से
अस्वीकृति ।

Execution—प्राणदण्ड, फाँसी ।

Executioner—जल्लाद, बधिक, फाँसी
देनेवाला, निष्पादनकर्ता ।

Execution of a decree—डिग्री का
निष्पादन ।

Execution of deeds—लेख्यकरण,
दस्तावेज लिखना, दस्तावेज करना ।

Execution of warrant—अधिपत्र की
तामीली ।

Execution of work—निर्माण कार्यों का
निष्पादन ।

Execution proceeding—निष्पादन
कार्यवाही ।

Executive—कार्यकारी, अधिशासी, कार्य-
कारिणी, निर्वाही ।

Executive Authority—कार्यकारिणी
सत्ताधिकारी ।

Executive Authority of Govern-
ment—सरकार का अधिशासी प्राधिकार ।

Executive Committee—कार्यसमिति,
कार्यकारिणी या प्रबन्धकारिणी समिति ।

Executive Council of the University—विश्वविद्यालय का कार्यकारी परिषद् ।

Executive Engineer—कार्यकारी वा-सुक, कार्यकारी-अभियन्ता ।

Executive Functions of Government—सरकार के अधिशासी कार्य ।

Executive Officer—कार्यकारी अधि-कारी ।

Executive Order—अधिशासी आज्ञा ।

Executive Service—कार्यकारी सेवा, अधिशासी भृत्या ।

Executor—रिक्थसाधक, निर्वर्तक, कार्य-पालक ।

Executor of a will—इच्छापत्र का निष्पादक ।

Executrix—रिक्थसाधिका ।

Exemplary—अनुकरणीय, निदर्शनात्मक, शिक्षात्मक ।

Exemplification—उदाहृतिकरण ।

Exempt—मुक्त करना, बरी करना, अनिवद्ध, बरी, मुक्त ।

Exempted—मुक्त किया गया, छूट दिया गया ।

Exemption—मुक्ति, माफी, छुटकारा, छूट ।

Exercise—प्रयोग, अभ्यास, व्यायाम, कसरत, प्रयोग करना ।

Exertion—प्रयास ।

Ex-gratia—अनुग्रह-धन ।

Ex-gratia payment—अनुग्रह रूप प्रदान ।

Ex-gratia relief—अनुग्रह रूप सहायता ।

Exhaust—खाली कर देना, निर्वल कर देना, खींच लेना, खतम कर डालना, तली ।

Exhausted paper—निश्शेषित पत्र ।

Exhaustive—पूर्ण, निःशेष, विस्तृत ।

Exhibited—प्रदर्शित ।

Exhibition—प्रदर्शन, प्रदर्शनी, नुमाइश ।

Exhibits—प्रदर्शित वस्तुयें ।

Exhort—उत्साहित करना, प्रबोधित करना ।

Exigency—अत्यावश्यकता ।

Exile—उद्वासित करना ।

Exiled—उद्वासित ।

Exilement—उद्वासन, वनवास ।

Exist—विद्यमान होना, अस्तित्व होना,

जीवित रहना, रहना ।

Existence—अस्तित्व, सत्ता ।

Existing—वर्तमान, विद्यमान ।

Exit—बहिर्गमन या निर्गमन द्वार ।

Ex-officio—पदेन, पदाधिकारेण, पद के नाते ।

Ex-officio Sub-Registrar—पदाधि-कारेण उप-पंजीयक ।

Ex-officio vendors—पदेन विक्रेता ।

Exoneration—दोषशुद्धि, छुटकारा, दोष-मुक्ति ।

Expand—प्रसार या विस्तार करना, बढ़ना या बढ़ाना, फैलाना, विस्तृत करना ।

Expanded—प्रसारित, विस्तृत, विस्तारित ।

Expanded metal—धातु की जाली ।

Expander—प्रसारक, विस्तारक ।

Expanse—विस्तार, प्रसार, विस्तृति ।

Expansion—विस्तार, प्रसार, फैलाव, प्रसारण, विस्तारण ।

Expansible—विस्तार्य, प्रसार्य ।

Expansion joint—बड़ा संगत जोड़, विस्तार-संगत संधि ।

Ex-parte—एकपक्षीय, एकतरफा ।

Ex-patriate—देश से निकाल देना, देश त्यागना ।

Expatriation—देश निकाला, देश त्याग, नागरिकता त्याग ।

Expectant—अपेक्षी, आतुर, आतें ।

Expectant mother—आसन्न प्रसवा, गर्भिणी ।

Expectation—प्रत्याशा, अपेक्षा, उम्मीद ।

Expected (adj.)—अपेक्षित, प्रत्याशित, आशंसित ।

Expectoration—कफ-निस्सारण, निष्-यूति, थूक, खखार ।

Expediency—आवश्यकता, औचित्य ।

Expedient—उचित, उपयुक्त, योग्य, उपाय, साधन, उपक्रम, चारा ।

Expedite—शीघ्रता करना ।

Expedition fee—शीघ्रता-शुल्क ।

Expeditious—अविलम्ब, अतिशीघ्र ।

Expeditionously—बिना विलम्ब किये हुए, ताबडतोड़, तुरन्त ।

Expel—निष्कासन करना, निकाल बाहर करना ।

- Expenditure—व्यय, खर्च ।
 Expense voucher—खर्च का पुर्जा, व्यय-प्रमाणक ।
 Expensive—बहुव्यययुक्त, महंगा, बहुमूल्य ।
 Experience—अनुभव ।
 Experienced—अनुभवी ।
 Experiment—प्रयोग, प्रयोग करना ।
 Experimental—प्रयोगात्मक, परीक्षार्थ किया जानेवाला ।
 Expert—विशेषज्ञ, दक्ष ।
 Expiration—अन्त, मौत, समाप्ति, अवसान ।
 Expire—समाप्त होना, बीत जाना, देहावसान होना, मृत्यु होना ।
 Expiring demand—गत या व्यतीत मांग ।
 Expiry—समाप्ति, अवसान, अंत ।
 Expiry of leave—छुट्टी की समाप्ति ।
 Explain—व्याख्या करना, स्पष्ट करना, जवाब देना, सफाई देना, समझाना ।
 Explanation — व्याख्या, स्पष्टीकरण, उत्तर, जवाब, सफाई ।
 Explanation of fluctuations—उतार-चढ़ाव का कारण, कमी-बेशी की व्याख्या ।
 Explanatory clause—व्याख्यात्मक धारा या उपवाक्य ।
 Explanatory. memo — व्याख्यात्मक स्मृति टीप ।
 Explanatory memorandum—व्याख्यात्मक स्मृतिपत्र ।
 Explanatory supplements—व्याख्यात्मक अनुपूरक ।
 Expletive—आलंकारिक, केवल पूति या भरती करनेवाला ।
 Explicit—व्यक्त, स्पष्ट ।
 Explicitly—स्पष्ट रूप से ।
 Explode—फट जाना, फूट पड़ना, भक से उड़ जाना, विस्फोट होना ।
 Exploit—अनुचित उपयोग करना, उपभोग करना, शोषण करना ।
 Exploitation—उपभोग, अनुचित उपयोग, शोषण ।
 Exploration—अन्वेषण, खोज ।
 Explore—खोज करना, ढूँढ़ना ।
 Explosion—विस्फोट, बड़ाका, धमाका ।
 Explosive—विस्फोटक, विस्फोटक पदार्थ ।
 Explosive Act—विस्फोटक पदार्थ विधान ।
 Exponent—व्याख्याता ।
 Export-duty—निर्यात शुल्क या कर ।
 Exported—निर्यातित ।
 Exporter—निर्यातक ।
 Export permit—निर्यात अनुज्ञा ।
 Export tax—निर्यात कर ।
 Expose to unnecessary danger—अनावश्यक भय में डालना ।
 Exposition—प्रतिपादन, विवृति ।
 Ex-post facto — (Retrospective) पश्चाद्दर्शी, घटनोत्तर, कार्योत्तर ।
 Exposure—अनावरण, अनावृत्ति, उद्घाटन, खुलाव ।
 Express—व्यक्त, स्पष्ट, शीघ्र, आशु, तूफानगाड़ी, व्यक्त करना ।
 Express—आशुग, जंघाकारिक (a runner) ।
 Express authority—अभिव्यक्त प्राधिकार ।
 Express consent—अभिव्यक्त सम्मति ।
 Express delivery — आशुपत्र, तुरन्त सुपुर्दगी, शीघ्रापण ।
 Expression—वर्णन, कथन, उच्चारण, बोली, भाव, चेष्टा, अभिव्यक्ति, चेहरा, आकृति ।
 Express telegraph—आशु तार, अत्यन्त आवश्यक तार ।
 Ex-proprietary—गतस्वामित्व, साकि-तुलमिलकियत ।
 Expropriatory, Occupancy, Hereditary tenants—गतस्वामित्व कृषक, आभोग कृषक, पारपर्यं कृषक (साकितुल मिलकियत असामी, दखिलकार, मोरूसी असामी) ।
 Ex-proprietary tenant—गतस्वामित्व कृषक, बेदखल किसान ।
 Expulsion—निष्कासन, निर्वासन ।
 Expunge—अपलोपित करना, निकाल देना, काट डालना, कलम करना ।
 Ex-rights—भूत-पूर्व अधिकार ।
 Ex-serviceman—भूतपूर्व-सैनिक ।
 Ex-silento—प्रमाणहीन तर्क ।

- Ex-soldiers—भूतपूर्व सैनिक ।
 Ex-student—भूतपूर्व छात्र ।
 Ex-teacher—भूतपूर्व अध्यापक ।
 Extempore—समय-स्फूर्त, सद्यःस्फूर्त ।
 Ex-tenant—भूतपूर्व असामी ।
 Extend—विस्तृत करना, विस्तार करना, फैलाना, बढ़ाना ।
 Extension—वृद्धि, बढ़ाव, विस्तार, प्रसार, फैलाव ।
 Extension of leave—छुट्टी की वृद्धि ।
 Extension of load—भार-वृद्धि ।
 Extension of post—पदकाल-वृद्धि ।
 Extension of time—समय की वृद्धि ।
 Extensive—विस्तृत, विस्तीर्ण ।
 Extent—विस्तार, हद, दर्जा, मात्रा, मर्यादा ।
 Extent of act—विधान का विस्तार ।
 Extent of jurisdiction—अधिकार क्षेत्र का विस्तार ।
 Extent of motion—प्रस्ताव का विस्तार ।
 Extenuate—हलका करना, न्यून करना ।
 Exterminate—मूलोच्छेद करना, निर्मूलन करना, समाप्त करना ।
 External—बाह्य, बाहरी ।
 External affairs—वैदेशिक कार्य ।
 Extinct—नष्ट, परिमृत, परिशान्त ।
 Extinction—लोप, समाप्ति, परिशमन ।
 Extinction of right—अधिकार की समाप्ति ।
 Extinguish—बुझाना, मिटाना ।
 Extinguisher, Fire—अग्निप्रशामक ।
 Extinguishment—परिशमन ।
 Extirpate—मूलोच्छेद करना ।
 Extort—बलपूर्वक लेना, ऐंठना, बलपूर्वक करवाना ।
 Extortion—बलात् ग्रहण, बलादादान, बलात् वसूली ।
 Extra—अतिरिक्त, जायद ।
 Extra cost—अतिरिक्त लागत ।
 Extract—निष्कर्षण, सार, संक्षेप, अवतरण, उद्धरण ।
 Extra curricular activities—पाठ्य-क्रमातीत कार्यकलाप ।
 Extradition—विदेशी अपराधी का प्रत्यर्पण ।
 Extradados—गुम्बद या मेहराब का ऊपर का पृष्ठ ।
 Extra judge—अतिरिक्त न्यायाधीश ।
 Extra judicial—न्यायातिरिक्त ।
 Extra Municipal—नगरपालिका के बाहर का ।
 Extramural—भित्तिबाह्य, जेल के बाहर का ।
 Extraneous—बाहरी, बाह्य, असंगत ।
 Extraneous duties—अतिरिक्त असंगत कर्तव्य ।
 Extraordinarily—असाधारण रूप से ।
 Extraordinary—असाधारण ।
 Extraordinary charges—असाधारण प्रभार ।
 Extraordinary items—असाधारण वस्तुएँ या बात ।
 Extraordinary leave—असाधारण छुट्टी ।
 Extraordinary leave without pay—बिना वेतन की असाधारण छुट्टी ।
 Extraordinary pass—असाधारण प्रवेशपत्र ।
 Extraordinary pension—असाधारण निवृत्ति-वेतन ।
 Extra staff—अतिरिक्त कर्मचारीबर्ग ।
 Extra-statutory—कानून के बाहर का, विधि-बाह्य ।
 Extreme—अंतिम, दूरतम, बाह्य, अति तीव्र ।
 Extremely—अत्यधिक, नितान्त, अत्यन्त ।
 Extremist—गरम दलवाला, उग्रवादी, उग्रपंथी, अतिमार्गी ।
 Extrinsic—बाह्य ।
 Extrovert—बहिर्मुख ।
 Exudation—स्राव ।
 Eye & hook—नुकमा और हुक, छेद और हुक ।
 Eye-drops, Ear-drops, Nasal-drops—अक्षिद्राप्स (आँख की दवा) कर्णद्राप्स, नासिका-द्राप्स ।
 Eye, Ear, Nose and Throat Department—अक्षि, कर्ण, नासिका तथा कंठ विभाग ।
 Eye-estimates—दृष्टिवान् (मान्) देखकर अनुमान ।
 Eye-let—अक्षिका ।

Eye O. P. O.—अक्षि बहिरंग विभाग ।
 Eye-picce—नेत्र-वीक्ष ।
 Eye-sight—दृष्टि-शक्ति ।
 Eye - Specialist — अक्षिरोग-विशेषज्ञ,
 अक्षि-विशेषज्ञ ।
 Eye-ward—अक्षिकक्ष ।
 Eye-witness—प्रत्यक्षी, कर्मदर्शी, कर्मसाक्षी,
 चक्षुमदीद गवाह ।

F

Fabric—बनावट, ढाँचा, वस्त्र, पारचा, कपड़ा ।
 Fabricate—जाल रचना, मामला बनाना ।
 Fabricated—कूट, बनावटी, जाल रचा
 गया ।
 Fabrication—मिथ्यारचना, कल्पना, छल
 रचना ।
 Fabricator—जाल रचनेवाला ।
 Face-plait—मुखोमि ।
 Face value—अंकित मूल्य ।
 Face value ticket—अंकित मूल्य टिकट ।
 Facilitate—सुगम करना, सुधार करना,
 सुविधा देना, सरल बनाना ।
 Facility—सुविधा, सौकर्य ।
 Facsimile—अनुलिपि, अनुप्रति ।
 Fact—तथ्य ।
 Faction—दलबन्दी ।
 Factitious—कृत्रिम, अनैसर्गिक, बनावटी,
 रूढ़िवद्ध, असहज ।
 Facto—वस्तुतः ।
 Factor—गुणक, गुणनखण्ड, कारक, कारिन्दा,
 गुमास्ता, अदतिया ।
 Factorage—आढ़त ।
 Factory—निर्माणशाला, कारखाना, कर्मशाला ।
 Factual—वास्तविक, तात्त्विक ।
 Factum—तथ्य, सचाई ।
 Faculty—अधिकार, वैयक्तिक गुण, कार्य-
 शक्ति, मनःशक्ति, योग्यता, अधिकार
 शाखा (Edu.) शिक्षा-शाखा ।
 Faculty Arts—साहित्यादि शाखा ।
 Faculty Education—शिक्षा-शाखा ।
 Faculty Law—विधि-शाखा ।
 Faculty Medicine—चिकित्सा-शाखा ।
 Faculty Science—विज्ञान-शाखा ।
 Fade—मुझना ।

Faccal discharges—मलत्याग ।
 Facces—मल, विष्टा ।
 Fag end—अन्तान्त, कदन्त, निकृष्टान्त ।
 Fail—चूकना, असफल होना, न कर सकना,
 अनुत्तीर्ण होना ।
 Failed—असफल, विफल, अनुत्तीर्ण ।
 Failing—न्यूनता, दुर्बलता, कमी ।
 Failure—असफलता, असिद्धि, विफलता,
 कमी, अभाव ।
 Faint—मन्द, धीमा, हलका, फीका ।
 Faint compliment—हल्की प्रशंसा ।
 Fair—उचित, न्याययुक्त, सुन्दर, स्पष्ट,
 स्वच्छ, स्पष्ट ।
 Fair average quality—उचित माध्य
 प्रकार, उचित औसत गुणवाला ।
 Fair copy—विशुद्ध प्रतिलिपि, स्वच्छ
 प्रतिलिपि ।
 Fair day—सुदिन, सुन्दर दिन, स्वच्छ या
 निर्मल दिवस ।
 Fairly—यथान्याय, धर्मेण, न्याय से, बिना
 भेद-भाव के, उचित ढंग से ।
 Fair letter—परिष्कार पत्र ।
 Fairs—मेले ।
 Fair sex—रमणी वर्ग, स्त्री जाति ।
 Fait accompli—सिद्ध वस्तु या बात ।
 Faith—श्रद्धा, विश्वास, धर्म-भावना, निष्ठा,
 भरोसा, भक्ति ।
 Faithful—श्रद्धालु, निष्ठावान ।
 Faithfully—निष्ठापूर्वक, भक्ति या श्रद्धा
 पूर्वक ।
 Falange—अग्रीव ।
 Fall—पतन, पात, मन्दी, उतार, पतझड़ा
 प्रपात ।
 Fallacious — भ्रान्तिकारी, आभासिक,
 आभासी, सदोष ।
 Fallacy—भ्रान्ति, भ्रम, भुलावा, हेत्वाभास,
 अपसिद्धांत ।
 Fallow—पड़ती ।
 Fall short of—कम होना ।
 False—असत्य, मिथ्या, कृत्रिम, जाली,
 बनावटी, झूठा, खोटा ।
 False entries—मिथ्या प्रविष्टियाँ, झूठ
 इन्दराज ।
 False personation—छद्म व्यक्तित्व ।

Falsify—कूट करना, झूठा बनाना, मिथ्या सिद्ध करना ।
 Falter—लड़खड़ाना ।
 Familial—कुलागत, कुल संबंधी ।
 Familiar—सुपरिचित, सुज्ञात ।
 Familiarise—परिचित करना या बनाना या होना ।
 Family—परिवार, कुटुम्ब, कुल ।
 Family arrangement—पारिवारिक व्यवस्थापन ।
 Family budget—पारिवारिक आय-व्ययकी ।
 Family pension—कौटुम्बिक निवृत्ति-वेतन ।
 Family-rest-house—पारिवारिक विश्राम-गृह ।
 Famine code—दुर्भिक्ष-संहिता ।
 Famine duty—दुर्भिक्ष काल में कर्तव्य ।
 Famine expenditure—दुष्काल-सम्बन्धी व्यय ।
 Famine programme—दुर्भिक्ष-कार्यक्रम ।
 Famine project—दुर्भिक्ष-योजना ।
 Famine relief—दुर्भिक्ष सहायता, अकाल पीड़ितों की सहायता ।
 Fanatic—धर्मान्ध, धर्मोन्मत्त, कट्टर ।
 Fan, Ceiling—छत का पंखा ।
 Fancy (n.)—आसक्ति, भ्रम, कल्पना, उत्प्रेक्षा, लहर, रुचि ।
 Fancy (adj.)—आकर्षक, मनोहारी, मनोरंजक, रुचिर, विचित्र ।
 Fancy goods—मनोहर वस्तुएँ ।
 Fancy price—मनमाना मूल्य ।
 Fancy shop—रुचिर वस्तु गृह ।
 Fan, Exhaust—रिक्तकर पंखा ।
 Fan, Light—हलका पंखा, डाट के ऊपर का रोशनदान ।
 Fan, Table—मेज का पंखा ।
 Farar—फरार, भगा हुआ ।
 Farce—प्रहसन ।
 Farcy—जहरबाद ।
 Fard Durusti-had-jat Kliewat—हृद प्रदर्शक खेवट का शुद्धि-पत्र ।
 Fardi-Baghat—बागों की सूची ।
 Fardi-Chahat—कूप-सूची ।
 Fardi-Qawala—निर्देश-सूची ।

Fardi-Tanaza—विवाद-सूची ।
 Fard Mashkuki Mashkuka—कटे हटे और संदिग्ध इंदराजों की सूची ।
 Fard Todajat wa Sarhaddajat Khatauni—तोदों और सरहदों की सूची, द्विभाजक और त्रिभाजक सीमाचिह्नों की सूची ।
 Fare—भाड़ा, किराया, भाटक, भोजन, खाद्य ।
 Fare-Ferry—भाड़ा घाट ।
 Far-fetched—असहज, दूरादानीत, कृत्रिम, बनावटी ।
 Farming—खेती, कृषिकर्म ।
 Farrash—फर्शा, खेमा खड़ा करने, बिछावन बिछाने तथा दीपक जलानेवाला भूत्य ।
 Far-reaching—व्यापक, गहरा, दूर तक असर रखनेवाला ।
 Farthermost—दूरतम, सबसे दूर ।
 Fast—तेज, तीव्र, पक्का, स्थिर ।
 Fasten—बाँधना, जकड़ना, बन्द करना ।
 Fastenings—बन्धन ।
 Fastness—स्थिरता, दृढ़ता ।
 Fatal—घातक, प्राणहर ।
 Fatherland—पितृ-भूमि ।
 Fatigued—श्रान्ति, थकान ।
 Fatigue cap—किश्ती टोपी ।
 Fatigued—श्रान्त, थका हुआ ।
 Fatigued duty—दलेल ।
 Fault—दोष, अपराध, कमी, ऐब ।
 Fault finding—दोषान्वेषी, दोष निकासनेवाला, छिद्रान्वेषण, नुक्ताचीनी ।
 Faultless—निर्दोष ।
 Fault of style—शैली का दोष ।
 Faulty—दोषपूर्ण, सदोष ।
 Favour—अनुग्रह, प्रसाद, कृपा, पक्ष, अनुकूल होना, अनुग्रह करना, पक्ष करना ।
 Favourable—अनुकूल, मुवाफिक ।
 Favourably—सानुकूल ।
 Favoured nation—अनुग्रहीत राष्ट्र ।
 Favour of acknowledgement—प्राप्ति-स्वीकृति ।
 Feasible—साध्य ।
 Feast—उत्सव, भोज, दावत ।
 Feature—आकृति, रूप ।
 Federal—संघीय ।

Federal Court—संघ न्यायालय, फेडरल कोर्ट ।

Federal Railway Authority—संघीय रेलवे प्राधिकारी ।

Federation—राज-संघ ।

Fee—शुल्क, फीस, देय, सम्पत् ।

Feeble-minded—दुर्बल-मनस्क ।

Fee certificate—शुल्क प्रमाणपत्र ।

Fee, Simple—साधारण शुल्क ।

Feeder—पोषक ।

Feeder channel—पोषक नाली या धारा ।

Feeder Railway—शाखा रेल पथ ।

Feeder roads—पोषक सड़क ।

Feeder wells—पोषक कूप ।

Feeding cup—पोषण प्याला, (रोगियों को) दूध पिलाने का प्याला ।

Feed-pump attendant—शाखा या पोषक पम्प परिचारक ।

Fee-income—शुल्क-आय, शुल्क द्वारा ।

—स्वांग करना, बहाना करना, ढोंग ।

—कूटाघात, कूटाक्रमण ।

—अधि सदस्य, अधिछात्र, साथी ।

ship—अधि सदस्यता, अधिछात्र-पारिषदता ।

—घोर अपराधी ।

—घोर अपराध ।

मददा, जमड़ी, ऊन जमाना, नमदा बनाना, अनुभव किया ।

Female—महिला, जनाना ।

Female attendant—अनुचरी ।

Female Nurse, Sick-room — उप-चारिका-आनुरालय ।

Female ward—महिला कक्ष ।

Feminine style—स्त्रियोचित शैली ।

Fence—प्राकार, घेरा, चहारदीवारी, आड़, बाड़ा, कठघरा, रोकना, आवेष्टित करना, घेरना ।

Fence, Gates of bars—बाड़ा, सलाखों के फाटक ।

Fencing—पटाबाजी, व्रनैती, पटा, घेरा ।

Fenestra—गवाक्ष, शरोखा ।

Feral—जंगली ।

Ferries—घाट ।

Ferrule—छल्ला, शामी ।

Fertilizer—खाद ।

Fertilizer controller—खाद-नियंत्रक ।

Fete—(फेट्) त्यौहार, उत्सव का दिन ।

Fetish—जड़-पूजा, जड़ासक्ति, अन्धभक्ति ।

Fetters—बेड़ी ।

Feud—कुलबैर, पीढ़ीजात शत्रुता ।

Feudatory—सामन्त ।

Few—कुछ, कम ।

Fiance—वाग्दत्त ।

Fiancee—वाग्दत्ता ।

Fiasco—अपहास्य, विफलता, फजीती ।

Fibrin—रक्त तंतु ।

Piction—कल्पित कथा, परिकल्पना ।

Fictitious—अवास्तविक, कल्पित, कृत्रिम, कथात्मक ।

Fidelity—स्वामिभक्ति, पातिव्रत्य, एक-निष्ठा, विश्वस्तता ।

Fiduciary — न्यासधारी, न्यास-संबंधी, अमानती ।

Fiduciary-estate—विश्वासाश्रित संपत्ति, अमानती जायदाद ।

Field—खेत, मैदान ।

Field book—खसरा, पैमाइशवालों की किताब ।

Figure—अंक, आकार, आँकड़ा, मूर्ति, चित्र, प्रतिरूप, आकृति ।

Figurehead—सामने की तस्वीर, नाम-धारा शासक ।

File—दायर करना, निवेशित करना, नत्थी करना, न्यस्तिबद्ध करना ।

File—नत्थी, न्यस्ति, फाइल ।

File a suit—मुकदमा दायर करना ।

File board—न्यस्ति-पट, नत्थी बोर्ड ।

File book—न्यस्तिपुस्तक ।

File book of circulars — गश्ती चिट्ठियों की न्यस्ति ।

File cover—न्यस्ति आवरण ।

Filed—न्यस्तित, नत्थी किया हुआ ।

File register—न्यस्ति पंजी ।

Filing of documents — मुकदमे में प्रमाणपत्रों का दाखिला ।

Filled in—भरा गया ।

- Fillet—फीता, कोनाभरी गोलाई ।
 Filling—भराई ।
 Film—चलचित्र, चित्रपट ।
 Film Advisory Committee—चल-चित्र परामर्श-दात्री समिति ।
 Final—अन्तिम ।
 Final bell—अन्तिम घंटी ।
 Finalise—अन्तिम रूप देना, निश्चय करना ।
 Finality—पूर्णतया, अंतिमता ।
 Finally disposed of —(decided) अन्तिम रूप से निर्णीत ।
 Final payment—अन्तिम भुगतान ।
 Final statement of excesses and savings—अधिक व्यय तथा बचत का अन्तिम विवरण ।
 Final settlement report—अन्तिम व्यवस्था का विवरण ।
 Finance—अर्थ, वित्त, वित्त व्यवस्था करना ।
 Finance Committee—अर्थ-समिति
 Finance Department (Accounts)—वित्त-विभाग (लेखा) ।
 Finance Department (General)—वित्त-विभाग (सामान्य) ।
 Finance Department (Miscellaneous)—वित्त-विभाग (विविध) ।
 Finance Department (Supply)—वित्त-विभाग (पूर्ति) ।
 Finance Minister—वित्तमंत्री, अर्थमंत्री ।
 Finances—आर्थिक स्थिति ।
 Financial—वित्तीय ।
 Financial bill—वित्त-विधेयक ।
 Financial Hand-book—अर्थ-पुस्तक ।
 Financial irregularities — वित्तीय अनियमितता, वित्तीय अनियम ।
 Financial position is precarious and drifting towards bankruptcy—आर्थिक स्थिति डावाँडोल है और दिवालियापन की ओर जा रही है ।
 Financial power—आर्थिक अधिकार ।
 Financial stability—वित्तीय स्थायित्व ।
 Financial year—वित्तीयवर्ष, आर्थिक वर्ष ।
 Financier—वित्त व्यवस्थापक, वित्तदाता ।
 Finding—उपपत्ति, निर्णय, तजवीज ।
 Finding in issues remitted—छोटी अदालत द्वारा छोटी अदालत को भेजा हुआ विवादग्रस्त विषयों पर तजवीज ।
 Fine—अर्थदण्ड, जुर्माना ।
 Fine Art—ललित कला ।
 Fine line—बारीक रेखा, सूक्ष्म रेखा ।
 Finely—सूक्ष्म रूप से ।
 Finger-print—अंगुलि-छाप, अंगुष्ठ-छाप, अंगूठे का निशान ।
 Finger Print Bureau—अंगुलिछाप विभाग ।
 Finger stalls—अंगुलित्राण ।
 Finial—शिखर, कलश ।
 Finish—समाप्ति, अन्त ।
 Finite—सीमित, ससीम, परिमित ।
 Fire—अग्नि, उत्साह, क्रोध, तोपों की बाढ़, गोली चलाना, नौकरी में से छुड़ाना ।
 Fire-alarm—आग लगने के खतरेकी घंटी ।
 Fire-arms—अग्नि-अस्त्र ।
 Fire-brand—जाज्वल्यमान, महोग्र
 Fire-brick—अग्नि-इष्टिका ।
 Fire brigade—अग्नि-शामक दल या यंत्र ।
 Fire drill—अग्नि-शामन-योग्या, आग बुझाने की कवायद ।
 Fire-extinguisher—अग्नि-प्रशामक (if a man), अग्नि-शमित्र (if an instrument) ।
 Fire hydrant—आग बुझाने का बंबा ।
 Fire-line—अग्निनिरोध केन्द्र ।
 Firemen—आग बुझानेवाले, गोली चला वाले ।
 Fire order—गोली चलाने की आज्ञा ।
 Fire-place—अंतिका, अतिथ्यणी, अंगोठी, चूल्हा, चुल्लि ।
 Fire-proof—अदाह्य, आगरोक, अग्निसह, न जलनेवाला ।
 Fire-proof safe—अग्नि-सुरक्षित या अदाह्य तिजोरी ।
 Fire service—दमकल भूत्या ।
 Fire Station Second Officer—दमकल स्टेशन का अफसर दोयम ।
 Fire-wood—ईंधन, ईंधन की लकड़ी, इध्म, जरावन ।

- Fireworks—अग्नि क्रीड़नक, आतिश-
बाजी ।
- Firm—महाजनी कोठी, साझे की दूकान,
साझे का व्यवसाय, फर्म ।
- Firm—दृढ़, पक्का, स्थिर, अटल, अचल ।
- Firmly—दृढ़ता-पूर्वक ।
- First—प्रथम ।
- First-aid—प्रथमोपचार. प्रारम्भिक
चिकित्सा ।
- First and select grade—प्रथम तथा
प्रवर क्रम ।
- First appeal from Order—आज्ञा की
पहली अपील या प्रथम याचिका ।
- First application—प्रथम प्रार्थनापत्र ।
- First-born—प्रथमज, प्रथम जात ।
- First class—प्रथम श्रेणी ।
- First floor—भवन की पहली मंजिल ।
- First hand—प्रत्यक्ष, प्रथम बार ।
- First Information Report—प्रारम्भिक
सूचना, रपट इन्तदाई ।
- First Offender—प्रथम बार अपराधी ।
- First Offender's Probation Act—
प्रथम बार अपराधी परीक्षण विधान ।
- First reading—प्रथम वाचन ।
- Fiscal—राजस्व-विषयक, राजकोषीय ।
- Fiscal Act—राजकोषीय अधिनियम ।
- Fishery—मत्स्यपालन, मत्स्यस्थान, मीन-
क्षेत्र, मत्स्य ग्रहण स्थान, मछुओं की वस्ती ।
- Fishery Development—मीनक्षेत्र
विकास ।
- Fish ladder—मत्स्यारोह सीढ़ी ।
- Fish-plate—मत्स्य-पट्टिका, रेल की पट-
रियों को जोड़नेवाली प्लेट ।
- Fit—योग्य, उचित, ठीक, उपयुक्त, सुधारना,
सँवारना, ठीक करना ।
- Fitness—योग्यता, उपयुक्तता, स्वस्थता ।
(as in fitness certificate).
- Fitness certificate—स्वस्थता का
प्रमाणपत्र ।
- Fitness for further advancement—
अधिक उन्नति के लिये योग्यता ।
- Fitter—सुधारनेवाला ।
- Fix—स्थिर करना, निश्चय करना, नियत
करना ।
- Fix a date—दिनांक निश्चित करना, तिथि
स्थिर करना ।
- Fixation—स्थिरीकरण, स्थिरीभवन, लक्ष
बन्धन, स्थापन ।
- Fixation of pay—वेतन-निर्धारण ।
- Fixed—स्थिर, निश्चित, नियत, स्थायी ।
- Fixed capital—स्थिर पूँजी ।
- Fixed deposit—नियतकालिक उपनिधान,
सावधिक निक्षेप लेखा ।
- Fixed for hearing—सुनवाई या समाजत
के लिये नियत की गई ।
- Fixed point duty—एकस्थानीय चौराहा
पर पहरा देने का काम ।
- Fixed rate tenant—निश्चित दर कृषक,
निश्चित दर असामी ।
- Fixity—स्थिरता ।
- Fixtures—दृढ़ स्थित वस्तुएँ, स्थावर द्रव्य
सम्पत्ति, स्थावर सम्पत्ति से संयोजित
द्रव्य ।
- Flag—ध्वज, ध्वजा, पताका, झंडा, झंडो ।
- Flag "A"—झंडी 'क' ।
- Flagrant—अति घोर, स्पष्ट ।
- Flag-staff—झंडे का डंडा, पताका डंडा ।
- Flake—पापड़, फाहा, गाला ।
- Flame—ज्वाला, लपट, लौ, जलना, लपट
उठना, बलना ।
- Flare up—भड़क उठना ।
- Flat (n.)—वास खण्ड ।
- Flat charge—समान प्रभार ।
- Flat rate—एक भाव, समान दर ।
- Flavour—वास, सुवास, स्वाद, सुस्वाद,
रस, मुरस ।
- Flavoured—सुवासित, सुस्वादित ।
- Flaw—त्रुटि, दोष, छिद्र ।
- Flawless—निर्दोष ।
- Flay—चमड़ा उतारना ।
- Fleas—पिस्सू ।
- Flicker—फुफुरण, ज्वाला कम्प ।
- Flight—पलायन, उड़ान ।
- Flit pump—फ्लिट पिचकारी ।
- Float—डोंगा, बेड़ा ।
- Float (v.)—आरम्भ करना, निकालना,
तरना, बहना ।
- Floation debt—अल्पकाल ऋण ।

- Floating bridge—प्लव-सेतु, तैरनेवाला पुल ।
- Floating Capital—चल-पूंजी, हेतु धन ।
- Flogging—कोड़ों की मार, कोड़ेबाजी ।
- Flood—बाढ़, सैलाब ।
- Flood relief—बाढ़-पीड़ितों की सहायता ।
- Floors—मंजिलें ।
- Flora—उद्भिज्जात, वनस्पति वर्ग ।
- Florescence—फूलने की ऋतु, वसन्त, बहार ।
- Floriculture—पुष्प-कृषि, फूलों की खेती ।
- Flow and Lift Irrigation—बहाव और उठान की सिचाई ।
- Flow Irrigation—बहाव की सिचाई ।
- Fluctuate—उतरना-चढ़ना, घटना-बढ़ना ।
- Fluctuation—चढ़ाव-उतार, घट-बढ़, उच्चावचन ।
- Fluke—आकस्मिक लाभ ।
- Flume—कृत्रिम खुली नाली ।
- Flush—एकदम से बहना, उद्भावन ।
- Flushing system—जल धावन प्रणाली ।
- Flush latrine—फलश का पाखाना, उद्भावन शौचालय ।
- Fluvial action—नदी का बहाव ।
- Fly-boy (one who takes printed sheets from the press)—उद्वाहक ।
- Flying club—उड्डयन-मंडल, उड्डयन क्लब ।
- Fly-leaf—निरंक-पत्र, कोरा पन्ना ।
- Fly-proof—मक्षि-रोधी, मक्खी रोक ।
- Focus—नाभि, किरण-केन्द्र ।
- Fodder-reserve—चारे का संचय ।
- Foil—पर्ण, विफलता ।
- Folding chair—नुड़वाँ या मुड़नेवाली कुर्सी ।
- Folio—पन्ना, पृष्ठ ।
- Folk-song—लोक-गीत ।
- Follow—अनुसरण करना ।
- Follower—अनुयायी, अनुचर ।
- Following—निम्नलिखित, निम्नाङ्कित, नीचे लिखे ।
- Foment—उसकाना, भड़काना, उत्तेजना देना ।
- Fomentation—सैंकाई ।
- Food and Civil Supplies Deptt.—खाद्य तथा रसद विभाग ।
- Food-Conference—खाद्यान्न-सम्मेलन ।
- Food-Controller—खाद्य-नियंत्रक ।
- Food-Minister—खाद्य-मंत्री ।
- Food-Officer—खाद्य अधिकारी ।
- Footing—स्थिरता, मर्यादा, आवार ।
- Foot-path—पगडंडी, पदमार्ग ।
- Footwear—पादत्राण, जूता ।
- Forage—चारा ।
- Forage-cap—फौजी टोपी, फॉरेज टोपी ।
- Forage crops—चारे की फसल ।
- For approval—स्वीकृति के लिये ।
- Forbid—निषेध करना, रोकना, मना करना ।
- Forbidden—निषिद्ध ।
- Force—बल, शक्ति, बाध्य करना ।
- Forced—बलात्कृत, बलपूर्वक लादा गया ।
- Forced labour—बेगार ।
- Forceful—प्रभावयुक्त ।
- Force majeure—वरिष्ठ शक्ति, बड़ी ताकत ।
- For consideration—विचारार्थ ।
- For convenient transaction—सुविधा-पूर्वक कार्य सम्पादनार्थ ।
- For disposal—निपटारे के लिये ।
- Forecast of cost—मूल्य का पूर्वानुमान, लागत का पूर्वानुमान ।
- Fore-closure—अधिकार-समाप्ति, बन्धन-मोचन, बन्धक छुड़ाने के अधिकार की समाप्ति ।
- Fore-closure of mortgage—बंधक-मोक्षण प्रतिरोध ।
- Fore-cover—उपरलान्छद ।
- Fore-end (of the string)—अगला सिरा ।
- Forego—त्यागना, छोड़ना ।
- Foregoing—पूर्वगामी, पूर्ववर्ती ।
- Foregone—पूर्वगत, परित्यक्त ।
- Foreign—विदेशी, पारदेशिक ।
- Foreign articles in rectum—गुदा में विजातीय पदार्थ ।
- Foreign currencies—विदेशी मुद्रायें, विदेशी चल-मुद्रायें ।
- Foreigner—परराष्ट्रिक, विदेशी व्यक्ति ।
- Foreign Law—विदेशी कानून ।

- Foreign-policy—विदेशी या परराष्ट्र नीति ।
- Foreign Service—पारदेशिक भृत्या, वैदेशिक सेवा, पारदेशिक सेवा ।
- Foreign State—विदेशी राज्य ।
- Fore-Judge (v.)—पूर्व-निर्णय करना ।
- Foreman—कार्यदेशक, अग्रजन ।
- Foreman of Jury—पंच का कार्यदेशक या अग्रजन ।
- Foremost—सर्वोपरि, अग्रतम, प्रमुख, प्रधान, श्रेष्ठ, सबसे अगला ।
- Forenoon—दोपहर से पहले, पूर्वाह्न ।
- Forensic—न्यायालय-सम्बन्धी, अदालती ।
- Foresee—आगे से देखना, पेशबीनी करना ।
- Foresight—दूरदर्शिता ।
- Forestall—पूर्वक्रय करना, पहले ही कर डालना, अगवाई करना ।
- Forestation—वनरोपण ।
- Forest Department—वन विभाग ।
- Forester—वनाधिकारी, वनपाल, अफसर जंगलात, वनवासी ।
- Forest Ranger—वनक्षेत्रपाल ।
- Forestry—वन-विज्ञान, वनविद्या ।
- Forewoman (president of a jury of matrons)—प्रधान सम्म्या ।
- Foreword—प्राक्कथन, भूमिका, प्रस्तावना ।
- For favour of disposal—निर्वर्तनार्थ ।
- For favour of opinion—परामर्शार्थ, सम्मति के लिए ।
- Forfeit—अपहृत करना, हरण करना, जप्त करना ।
- Forfeited—अपहृत, जप्त ।
- Forfeiture—जप्ती, हरण ।
- Forge—जाली बनाना, जाल या कूट करना, निर्माण करना, भट्टी ।
- Forged—जाली, कूट, जाली बनाया गया, जाल किया गया ।
- For general information—सर्व-साधारण के सूचनार्थ ।
- Forger—जालिया, जालसाज ।
- Forgery—कूटकर्म, जालसाजी, कूट-रचना ।
- For guidance—पथप्रदर्शन के लिए ।
- For information—सूचनार्थ ।
- For instance—उदाहरणार्थ, दृष्टान्तार्थ ।
- Form—रूपपत्र, प्रपत्र ।
- Formal—यथारीति, यथानियम, यथारूप, यथाचार, यथाकार, यथावेश, औपचारिक ।
- Formal Education—यथाविधि शिक्षा ।
- Formality—शिष्टाचार, औपचारिकता, उपचार, तकलुफ़ी ।
- Formal lease—औपचारिक पट्टा ।
- Formally—औपचारिक रूप या ढंग से ।
- Formal order—यथा नियम, आज्ञा ।
- Formal sanction—यथानियम, यथानियम स्वीकृति, बाजाबता मंजूरी ।
- Formal warning—नियमानुसार चेतावनी ।
- Forma pauperis—अकिंचन रूप, अकिंचनता की मद में ।
- Formation—रचना, बनावट ।
- Former—पहिला, पूर्व का ।
- Formerly—पूर्वकाल में ।
- Form of oath or affirmation—शपथ या सत्योक्ति का रूप ।
- Form of question—प्रश्न का रूप ।
- Forms and stationery—रूपपत्र तथा लेखन-सामग्री ।
- Forms, Stock book of—रूपपत्रों की संचय पुस्तक ।
- Forms, Standard—प्रामाणिक रूपपत्र ।
- Form, Tender—निविदा, रूपपत्र ।
- Formula—सूत्र, गुर ।
- Formulate—संविन्यास या व्यवस्थित करना, सूत्रित करना, स्पष्ट रूप में कहना ।
- For necessary action—आवश्यक कार्यवाही के लिये ।
- Fornication—अनूद्गमन, अविवाहित लैंगिक सम्बन्ध ।
- Fornicator—अनूद्गामी, अविवाहित लैंगिक सम्बन्ध करनेवाला ।
- Forswear—शपथपूर्वक छोड़ना ।
- Forthcoming—आगामी, आनेवाला ।
- For the nonce—तत्कालार्थ ।
- For the preparation of the estimate of cost—लागत का आगमन या अनुमान बनाने के लिये ।

Forthwith—तुरंत, झटपट ।
 Fortnight—पक्ष, पखवारा ।
 Fortnightly—पाक्षिक, हर पन्द्रहवें दिन ।
 Fortnightly statement—पाक्षिक विवरण ।
 Fortuitous event—अनपेक्षित घटना, दैवी घटना, आकस्मिक घटना ।
 Forum—वादस्थल, वादसभा, न्यायाधिकरण, पंचायत, चौक, चबूतरा, बाजार ।
 Forum actus—घटनास्थल ।
 For want of—...के अभाव में ।
 Forward—अग्रसारित करना, अग्रप्रेषित करना, आगे भेजना, अग्रस्थ, अग्रगामी ।
 Forwarded—अग्रप्रेषित, अग्रसारित ।
 Forwarded for disposal—निर्वर्तनाय अग्रप्रेषित ।
 Forwarded for information & necessary action—सूचना तथा आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रसारित ।
 Forwarder—अग्रसारक, अग्रप्रेषक ।
 Forward estimates—अगाऊ तखमीने ।
 Forwarding—अग्रप्रेषण ।
 Forwarding note—अग्रसारण टिप्पणी ।
 Found—सिद्ध, उपपादित ।
 Founder—प्रवर्तक ।
 Found guilty—अपराधी सिद्ध हुआ या पाया गया ।
 Foundry—संघानी, ढलाई घर ।
 Fountain—सोता, फव्वारा ।
 Fountain-pen—मसि-पथ-लेखनी, धारा-लेखनी, झरनी ।
 Fourteen Years' Rule—चौदह वर्ष-वाला नियम, चौदहसाला नियम ।
 Fowl choler—चिड़ियों का रक्तदोष ।
 Fowler's bed—टूटवाली शय्या, फाउलरीय शय्या ।
 Fraction—भिन्न, भाग ।
 Fracture—अस्थिभंग ।
 Fracture bed—अस्थिभंग-शय्या ।
 Fracture ward—अस्थिभंग-कक्ष ।
 Fragile—भंगुर, शीघ्र टूट जानेवाला ।
 Frame—ढाँचा, चौखट, घेरा, बनाना ।
 Framing of issues—तनकीह कायम करना, विवाद-प्रश्नों का स्थिरीकरण ।

Franchise—मताधिकार ।
 Fraternity—भ्रातृ-भाव, बन्धु-भाव, बन्धुता ।
 Fratricide—भ्रातृ-हत्या ।
 Fraud—छल, धोखा, कपट, कूटता, प्रतारण ।
 Fraudulent—कपटी, जालसाज, धोखेबाज, प्रतारक ।
 Fraught with risk—संकटपूर्ण, संकट-युक्त ।
 Free—स्वतन्त्र, निःशुल्क, अबाध, मुक्त, प्रतिबंधरहित, अनियंत्रित ।
 Free board—मुफ्त खाना, निःशुल्क भोजन ।
 Freedom of conscience—अन्तःकरण की स्वतन्त्रता ।
 Freedom of speech—वाक्-स्वातन्त्र्य, भाषण स्वातन्त्र्य ।
 Freedom of trade—वाणिज्य-स्वातन्त्र्य ।
 Free from encumbrances—भार-मुक्त ।
 Free from limit—असीम ।
 Free from restriction—अबाध ।
 Free goods—करमुक्त वस्तुएँ ।
 Free-hand—मुक्त हस्त ।
 Free-hold—माफी अधिकार ।
 Free-list—शुल्क-मुक्त सूची ।
 Free-living—स्वतन्त्र जीवी ।
 Free-love—अविवाहित सह-जीवन ।
 Free-market price—खुला बाजार भाव ।
 Free of charge—व्ययमुक्त, बिना व्यय के ।
 Free of rent—बिना किराये के ।
 Free of tax—कर मुक्त ।
 Free pardon—अप्रतिबन्ध क्षमा ।
 Free passage—निःशुल्क यात्रा ।
 Free-quarters—निःशुल्क निवास ।
 Free-time—रिक्त या खाली समय ।
 Free-will—स्वेच्छा ।
 Freight—भाड़ा ।
 Frequency—बारंबारता, प्रायिकता ।
 Frequent—बार-बार का, बार-बार जाना, आया-जाया करना ।
 Fresh-disposal—पुनर्व्यवस्था ।
 Fret work—जालीदार काम ।

Friction—रगड़, घर्षण, संघर्ष, झगड़ा ।
 Frieze—कारनिस से नीचे दीवार का सजावटी भाग ।
 Fringe—किनारा ।
 Frivolous—निराधार, ओछा, तुच्छ, असार ।
 From time to time—समय-समय पर ।
 Frontiers—सीमान्त प्रदेश ।
 Frontispiece—तस्वीर जो पुस्तक के आदि में लगाई जाती है, मुखचित्र ।
 Fruit Utilization and Marketing Officer—फलोपयोगन तथा क्रय-विक्रय अधिकारी ।
 Frustrated—भग्नाश, हताश ।
 Fuel allowance—ईंधन भत्ता ।
 Fuel for Transport Vehicles—वाहन-विभाग की गाड़ियों के लिए पेट्रोल ।
 Fugitive—पलायित, फरारी ।
 Fugitive offender—भाग्य हुआ अपराधी, पलायित अपराधी ।
 Fulcrum—टेक, सहारा, आलंब ।
 Full age—पूर्ण वयस्, प्राप्तवयस्क, बालिग ।
 Full bench—पूर्ण न्याय-पीठ या न्यायाधीश वर्ग ।
 Full blood—सौंदर्य, सगापन ।
 Full brother—सहोदर या सगा भाई ।
 Full diet—पूर्णाहार, पूरी खुराक ।
 Full diet rice—पूर्णाहार चावल ।
 Full dress—नियत या पूर्ण वेश-भूषा या पोशाक ।
 Full employment—सम्पूर्ण सेवा-युक्ति, वृत्ति-पूर्णता ।
 Full grown—प्रौढ़ ।
 Full particulars—पूरा ब्यौरा, सारा हाल ।
 Full sister—सगी बहन, सहोदरा ।
 Full time—पूर्णकालिक ।
 Function—कृत्य, कार्य, पद, कर्त्तव्य, काम ।
 Functional—कार्यात्मक ।
 Functioning—कार्य-कारिणी ।
 Functions & duties—कृत्य और कर्त्तव्य, कार्य और कर्त्तव्य ।
 Functus Officio—समाप्ताधिकार ।
 Fund—धन, कोष, निधि, पूंजी ।
 Fundamental—मौलिक, आधारभूत, मूलभूत ।

Fundamental Guide Book—मौलिक पथप्रदर्शनी पुस्तक ।
 Fundamentally—मूल रूप से ।
 Fundamental rules—मौलिक नियम, आधार-भूत नियम, मूल नियम ।
 Fundamentals—मूलतत्त्व, आधार ।
 Funeral—शवयात्रा, अन्त्य संस्कार ।
 Funeral expenses—क्रिया-कर्म व्यय ।
 Furlough—प्रावकाश ।
 Furnish—समायुक्त करना, उपस्कृत करना, परिकल्पित करना, (to provide), सुसज्जित करना, सजाना, देना ।
 Furnished—सुसज्जित, उपस्कृत, प्रदत्त ।
 Furnish information—सूचना देना ।
 Furnish security—जमानत दाखिल करना ।
 Furniture—उपस्कर, सज्जा, साज, सामान ।
 Further—आगे और अधिक दूर तक, अग्रिम, आगे बढ़ाना ।
 Further action—और आगे की कार्यवाही ।
 Further charge—अधिक भार ।
 Further information—और अधिक जानकारी ।
 Furtive—गुप्त, गुपचुप ।
 Fury—प्रकोप ।
 Fuses—फ्यूज, दहनवर्तियाँ ।
 Futile—व्यर्थ ।
 Future—भविष्य, भावी, भाव्य, भवितव्य ।
 Future estate—भविष्य भूसम्पत्ति ।
 Future market—वायदे का बाजार ।
 Future weekly programme—आगामी साप्ताहिक कार्यक्रम ।

G

Gallantry awards—शौर्य पारितोषिक ।
 Gallery—दीर्घा, वीथिका, दालान ।
 Galli Pots—मर्तबान, मलहमपात्र ।
 Gallows—वधफलक, फाँसी का तख्ता ।
 Galvanized wire—कलईदार तार ।
 Gambling—जुआ, द्यूत-क्रीड़ा या कर्म ।
 Game Laws—शिकार सम्बन्धी कानून, आखेट-सम्बन्धी नियम ।
 Games fec—क्रीड़ा-शुल्क ।
 Games-materials—क्रीड़ा-सामग्री, खेल का सामान ।

- Gaming-house—घूत-गृह, जूआखाना ।
 Gang—दल, गिरोह, टोली, बृन्द ।
 Gang case—श्रमिकों का मामला ।
 Gang huts—श्रमिक बृन्द के झोपड़े ।
 Gaol—कारागार ।
 Gaoler—कारापाल ।
 Gap—अवकाश, अन्तर, अन्तराल, रिक्ति ।
 Garage—यानशाला, मोटरघर, मोटरखाना ।
 Garbage—कूड़ा-कचरा ।
 Garbled—विक्षुब्ध ।
 Gardener—आरामिक, माली ।
 Garden Overseer—उद्यान-अवेक्षक, बाग ओवरसियर, उद्यान ओवरसियर ।
 Garden party—गार्डन पार्टी, उद्यान-भोज ।
 Garnish—चमकाना, झलकाना ।
 Garnishee—महजान का ऋण या रुपया चुकाने से रोका गया व्यक्ति ।
 Gas hand grenades—गैस के हथगोले ।
 Gate-keeper—द्वार-पाल ।
 Gathering—जमाव, जनसमूह, समारोह, सम्मेलन ।
 Gauge—मापन, पैमाना ।
 Gauge—झीना, गॉज, पट्टी का झीना कपड़ा ।
 Gazette—राज सूचना-पत्र, राज समाचार-पत्र, राजपत्र ।
 Gazetted establishment—राज-पत्रित स्थापना ।
 Gazette, Extraordinary—असाधारण राजपत्र ।
 Gazetted Officers—राजपत्रित अधिकारी ।
 Gazetted Service—राजपत्रित सेवा ।
 Gazetteer—विवरणिका ।
 Geld—बधिया करना, पुंसत्व हरण करना ।
 Genealogical tree—वंश-वृक्ष, वंशावली ।
 Genealogy—वंशावली, कुसुनामा ।
 General—सामान्य, साधारण, प्रधान ।
 General Administration (including Ecclesiastical) Department—सामान्य प्रशासन-विभाग (धार्मिक सहित) ।
 General Administration Report—सामान्य-प्रशासन-विवरण ।
 General and special powers of attorney—सामान्य और विशेष प्रतिनिधि-पत्र ।
 General application—व्यापक प्रयोग ।
 General Architecture—सामान्य वास्तु-विद्या ।
 General Art—सामान्य कला ।
 General circular—सामान्य परिपत्र ।
 General clauses Act—सर्व-साधारण परिभाषा अविनियम ।
 General Election—सामान्य निर्वाचन, आम चुनाव, बड़ा चुनाव ।
 General Engineering—सामान्य यंत्र-शास्त्र ।
 General good—सार्वजनिक हित ।
 Generality—सर्वसाधारण नियम, व्यापकता ।
 Generalization—सामान्यकरण, सामान्यन ।
 General letter—सामान्य चिट्ठी ।
 Generally—सामान्यतः, साधारणतया, प्रायशः, साधारणतः ।
 General Manager—महाप्रबन्धक, प्रधान व्यवस्थापक ।
 General nursing—सामान्य उपचार ।
 General Officer Commanding—प्रधान सेनानी ।
 General power—सामान्य अधिकार ।
 General provident fund—सामान्य पूर्वोपायी कोष या भविष्य या आरक्षा निधि ।
 General public—सर्वसाधारण जनता, जन साधारण ।
 General rules—सामान्य नियम ।
 General Rules, Civil—दीवानी के सामान्य नियम ।
 General Rules, Criminal—फौजदारी के सामान्य नियम ।
 General Secretary—महासचिव ।
 General Science—सामान्य विज्ञान ।
 General sequence—सामान्य तारतम्य, सामान्य अनुक्रम ।
 General store room—सामान्यकोष्ठागार ।
 General ward—सामान्य कक्ष, सामान्य बाड़ ।
 Generating station—विद्युत्-उत्पादन संस्थान, बिजली पैदा करने का स्टेशन ।
 Generation—पीढ़ी, संतति ।

- Generation of energy—शक्ति का उत्पादन ।
- Generative organ—जननेन्द्रिय ।
- Generator—जनक, जनित्र ।
- Genesis—उत्पत्ति ।
- Genetics—जनन-विज्ञान ।
- Genitals—जननेन्द्रियाँ ।
- Genius (adj. & n.)—प्रतिभाशाला, प्रतिभावान्, प्रतिभा ।
- Gentlemen of the jury—सम्यगण ।
- Genuine—विशुद्ध, यथार्थ, खरा, वास्तविक, सच्चा ।
- Genuineness—यथार्थता, सचाई, असलियत, खरापन ।
- Geological Survey—भूगर्भ-परीक्षण, भूगर्भ-अनुदर्शन, भूगर्भ-विषयक जाँच ।
- Geologist—भूगर्भ-शास्त्रज्ञ, भूगर्भशास्त्री ।
- Geometric mean—ज्यामितिक मध्यक, गुणोत्तर मध्यक ।
- Geo-Physics—भू-भौतिकी ।
- Germination—अंकुरण ।
- Germ—बीमारी के कीड़े, रोगाणु ।
- Gestation period—गर्भावधि, गर्भावस्था काल ।
- Gesture—हाव भाव ।
- Ghostly—बीभत्स, भयानक, भयावह, विकराल ।
- G. G. O.—गवर्नर जनरल की आज्ञा ।
- G. I.—भारत सरकार ।
- Gift—दान, प्रदेय, प्रदान, उपहार, भेंट ।
- Gift deed—प्रदान पत्र, हिवानामा ।
- Gift of movable property—चल-सम्पत्ति का दान ।
- Girth—पेटी, कक्ष्या, परिधि, घेरा, परिणाह ।
- Gist—सार, निष्कर्ष, तात्पर्य ।
- Give effect to—कार्यान्वित करना ।
- Given under my hand and seal of the Court—मेरे हस्ताक्षर और अदालत की मोहर से दिया गया ।
- Give to ourselves—आत्मार्पित करना ।
- Glanders—बदकनार ।
- Glanders and Farcy Act—बदकनार तथा जहरवाद कानून का अधिनियम ।
- Glaring—स्पष्ट, अतिस्पष्ट ।
- Glazed—शीशा लगा हुआ, घुटा हुआ, चमकता हुआ ।
- Glossary—शब्दावली, शब्दकोष ।
- Glossary of terms — पारिभाषिक शब्दावली ।
- Gloves—हस्तत्राण, दस्ताने ।
- Gloy—गोंद, लेई ।
- Glue—सरेस ।
- G. O. (Government Order)—सरकारी आज्ञा, राजाज्ञा ।
- God-daughter—धर्म-पुत्री ।
- God-father—धर्म-पिता ।
- God-mother—धर्म-माता ।
- Godown—भाण्डागार, कोष्ठागार, गोदाम ।
- God-son—धर्म-पुत्र ।
- Gold-cherrons—सुनहरे बिल्ले ।
- Gold-lace—सुनहला फीता ।
- Good behaviour—अच्छा व्यवहार या वर्तव, सदाचार ।
- Good conduct—सदाचरण, नेकचलनी ।
- Good faith—नेकनीयती, सद्भाव ।
- Good Government—मुशासन ।
- Goodness—साधुता, अच्छाई ।
- Goods—माल, भण्डक, बिक्री का सामान ।
- Goods and chattels—भाण्डक और अटाला, माल-असबाब ।
- Goods train—मालगाड़ी ।
- Good will—सद्भाव, ह्याति, साख ।
- Gorait—गुड़त, गुड़इत ।
- Gospel truth—वेद वाक्य ।
- Govern—शासन करना, हुकमत करना ।
- Governance—शासन ।
- Governed—शासित, नियंत्रित, अधीन ।
- Governed by clause—अमुक धारा के अधीन या अन्तर्गत ।
- Governed by rule—नियम द्वारा व्यवस्थित ।
- Governing Body—प्रबन्ध-मंडल, शासी-निकाय ।
- Governing Transport and Traffic on the Roads—सड़कों पर वाहन तथा यातायात की व्यवस्था करनेवाला ।
- Government—सरकार, शासन ।

- Government advocate — सरकारी अधिवक्ता, राज-अधिवक्ता, सरकारी वकील ।
- Government affairs — राजकाज, राज-कार्य, सरकारी काम ।
- Government Aided Industrial School — सरकारी सहायता प्राप्त उद्योग-शाला ।
- Government Bill — शासकीय विधेयक ।
- Government buildings — सरकारी भवन, सरकारी इमारतें ।
- Government business — शासकीय कार्य ।
- Government Central Workshop — सरकारी केन्द्रीय शिल्पशाला या कर्मशाला ।
- Government House — राजभवन, गवर्नमेण्ट हाउस ।
- Government of India Act — भारत सरकार अधिनियम या विधान ।
- Government of India Extraordinary Gazette — भारत सरकार का असाधारण राजपत्र ।
- Government of India Gazette — भारत सरकार का राजपत्र ।
- Government of India Provisional Constitution Order, 1947 — भारत सरकार की अस्थायी विधान-आज्ञा, १९४७ ।
- Government Order — राजाज्ञा, राजकीय आज्ञा, सरकारी आज्ञा ।
- Government Pleader — सरकारी अभिभाषक, राज-अभिभाषक ।
- Government Printing — राजकीय मुद्रण ।
- Government Resolution — सरकारी निश्चय, राज-निश्चय ।
- Government Security — सरकारी कृणपत्र
- Government Servants — राजसेवक, सरकारी नौकर, राजकर्मचारी ।
- Government Servants Conduct Rules — राजसेवक व्यवहार नियमावली ।
- Government studbull — सरकारी साँड़ ।
- Governor — राज्यपाल, गवर्नर ।
- Governor's Box — राज्यपाल प्रकोष्ठ ।
- Governor's Secretary — राज्यपाल के सचिव ।
- Governor's Secretary's Office — राज्यपाल के सचिव का कार्यालय ।
- Gown — चोगा, गाउन ।
- G. P. Fund — राजकीय पूर्वोपायी कोष या आरक्षा निधि ।
- Grace — अनुग्रह, अनुकम्पा, कृपा ।
- Grace, Day of — अनुग्रह-दिवस ।
- Grace marks — कृपांक, रियायती नम्बर ।
- Gradation list — कोटिक्रम या क्रमबन्ध सूची ।
- Grade — पदक्रम, प्रक्रम, वर्ग, श्रेणी, वतन-मान ।
- Graded — कोटिवद्ध, क्रमबद्ध, क्रमिक, श्रेणीबद्ध ।
- Graded Pathologist — कोटिगत, रोग-शास्त्रज्ञ ।
- Grade examination — कोटि-परीक्षण ।
- Grade promotion — कोटि-वृद्धि ।
- Grades of schools — पाठशालाओं या विद्यालयों की कोटियाँ ।
- Gradient — ढाल, उतार-चढ़ाव की दर, सड़क का ढालुओं भाग ।
- Grading — कोटीकरण, श्रेणीभाजन, क्रम-बन्धन ।
- Gradual — उत्तरोत्तर, क्रमिक ।
- Gradually — क्रमशः ।
- Graduate — स्नातक; Post Graduate — स्नातकोत्तर; Under-Graduate — पूर्वस्नातक ।
- Graduation — उपाधि-प्राप्ति, स्नातकत्व ।
- Grain godown — अन्न-गोदाम, गल्ला-गोदाम ।
- Grain products — अन्न से बने हुए पदार्थ, अन्नोत्पादित पदार्थ ।
- Grain-store — अन्न स्टोर, अन्न-कोष्ठागार ।
- Granary — गान्यागार, कोठार ।
- Grand total — पूर्ण योग, कुल जोड़ ।
- Granite — सख्त पत्थर ।
- Grant — अनुदान, स्वीकार करना ।
- Grant an interview — संदर्शन या साक्षात्कार स्वीकृत करना, मुलाकात मंजूर करना ।

- Grant, Attendance—उपस्थिति-अनुदान ।
 Grant, Boarding— छात्रावास-अनुदान ।
 Grant, Building—भवन-अनुदान ।
 Grant, Cadet—केडेट अनुदान, छात्रसेना अनुदान ।
 Granted—अनुदत्त, स्वीकृत ।
 Grantee—अनुदान-ग्रहीता ।
 Granter—अनुदाता ।
 Grant, Fixed—स्थिर अनुदान ।
 Grant, Furniture and equipment— उपस्कर और सज्जा के लिये अनुदान ।
 Grant-in-aid—सहायक अनुदान ।
 Grant, Interim—अन्तर्कालीन अनुदान ।
 Grant, Maintenance—अनुपालन-अनुदान ।
 Grant of gratuity— अनुग्रह धन का अनुदान ।
 Grant of leave— छुट्टी की स्वीकृति ।
 Grantor—अनुदाता ।
 Grant, Ordinary—साधारण अनुदान ।
 Grant, Preliminary—प्रारम्भिक अनुदान ।
 Grants equivalent to—... के सममूल्य अनुदान, ... के बराबर अनुदान ।
 Grants, Recurring and Nonrecurring— आवर्ती तथा अनावर्ती अनुदान ।
 Grant, Special—विशेष अनुदान ।
 Grant, Staff—कर्मचारियों के रखने के लिये अनुदान ।
 Grant, Supplementary—कर्मचारी-वर्ग-अनुदान, अनुपूरक अनुदान ।
 Graph—बिन्दुरेखा, रेखाचित्र ।
 Graph-paper— बिन्दुरेखा-पत्र ।
 Grateful—आभारी, कृतज्ञ, अनुगृहीत ।
 Gratification—स्मितोपण, परितुष्टि ।
 Gratings—जाली, सलाखें, झंझरी ।
 Gratis—निःशुल्क, बिना मूल्य; मुफ्त ।
 Gratitude—एहसान, कृतज्ञता ।
 Gratuitous—निःशुल्क ।
 Gratuity—अनुग्रह-धन, सेवोपहार, उपदान ।
 Grave disorder—गम्भीर अव्यवस्था, भारी उपद्रव ।
 Grave emergency—गम्भीर आकस्मिक आवश्यकता, गम्भीर संकटकाल या आपत् ।
 Gravity—गुरुत्व ।
 Gravity canals—ढालचालित नहरें ।
 Gravity of directions—निर्देशों की गंभीरता ।
 Grazier—पशुचारक, चरवाहा ।
 Grazing land—चारण-भूमि ।
 Grazing licence—चारण-अनुज्ञप्ति ।
 Grease free—चर्बीरहित, स्नेहमुक्त ।
 Greaser—ग्रीज लगानेवाला, ग्रीजर ।
 Great coat—बरान कोट, ओवर कोट ।
 Great powers—महाशक्तियाँ, शक्ति-शाली राज्य ।
 Grid—जाल, ताल, जाल ।
 Griddle—तवा ।
 Grievance—कष्ट, विपत्ति, शिकायत ।
 Grievous hurt—घोर उपद्राव, कड़ी चोट, गहरी चोट, ज़ख़्म शदीद ।
 Grindstones—सान, चक्की, जाँता, सिल ।
 Grit—कंकड़, कंकड़ी, संसरेजा, बजरी ।
 Gross abuse—घोर दुरुपयोग ।
 Gross area—कुल क्षेत्रफल या रकबा ।
 Gross assets—कच्ची निकासी, कुल लागत ।
 Gross commanded area—सकल अधिकृत क्षेत्र ।
 Gross income—सकल या कुल आय ।
 Gross negligence—अत्यधिक उपेक्षा, भारी लापरवाही, भारी प्रमाद ।
 Gross receipt and expenditure—कुल आय और व्यय ।
 Gross salary—सकल या कुल वेतन ।
 Ground—आधार, भूमि, कारण ।
 Grounded—आधारित ।
 Ground floor—निचली मंजिल ।
 Ground-level—भूमितल ।
 Ground of appeal—पुनर्न्याय प्रार्थना का कारण या आधार ।
 Groundrent—भू-भाटक, भूमि का भाड़ा ।
 Grounds—मैदान ।
 Ground-storey—सबसे निचली मंजिल ।
 Ground-tax—भू-कर ।
 Ground water supplies—पाताल-जल-पुंज ।

Ground-work—बुनियादी काम, आधार, नींव, बुनियाद ।

Group—समुदाय, समूह, गुट ।

Grouped—वर्गीकृत, वर्गबद्ध ।

Grouping—वर्गीकरण, वर्गबन्धन ।

Groupleader—टोली-नायक ।

Group-mindedness—पक्षभावना, दल-बन्दी की भावना ।

Group of minor heads—लघुशीर्षक-समुदाय ।

Group-psychotherapy — सामूहिक मानसिक चिकित्सा ।

Grow more food—अधिक अन्न उप-जाओ ।

Growth—वृद्धि, बढ़वार ।

Groyne—जलतोड़ ।

Guarantee—प्रत्याभूति ।

Guaranteed—प्रत्याभूत ।

Guarantee letter—गारन्टी पत्र, सुरक्षा-पत्र, प्रत्याभूति-पत्र ।

Guarantor—प्रत्याभू ।

Guard—प्रहरी, गारद, पहरेदार ।

Guard Book—पहरे का रोजनामचा ।

Guardian—संरक्षक, सरपरस्त ।

Guardian-ad-litem—प्रतिवादाथ नियु-क्त संरक्षक ।

Guardianship—संरक्षता ।

Guard-mounting—रक्षकारोहण, संतरी-दल द्वारा भार ग्रहण ।

Guard of honour—सैनिक अभिवादन ।

Guards and escorts—गारद और कमान ।

Guidance—पथप्रदर्शन, प्रणीति, मार्गदर्शन ।

Guide—पथ-प्रदर्शन करना, पथ-प्रदर्शक ।

Guilt—अपराध ।

Guilt-edged—मुनहरी, परम ।

Guiltless—निरपराध ।

Guilty—दोषप्राप्त, दोषी, अपराधी ।

Guise—छद्मवेश ।

Gul culvert—गूल की पुलिया ।

Guls—गूल ।

Gum—एक प्रकार की गोंद ।

Gun barrel—बन्दूक की नली ।

Gusset plate—जोड़नेवाली या बाँधने-वाली प्लेट ।

Gutter—नाली, मोरी ।

Gymnasium—व्यायामशाला ।

Gymnastics—व्यायाम विद्या ।

Gypsy—कंजर ।

H

Habeas Corpus—वैयक्तिक स्वतंत्रता-निगम, वैयक्तिक स्वतंत्रता-शासनपत्र, बन्दी-उपस्थापन या प्रत्यक्षीकरण ।

Habitable—निवासयोग्य ।

Habitancy—वास, निवास, वासिवृन्द ।

Habitat—प्राकृत वास ।

Habitation—वासस्थान, बस्ती ।

Habitual defaulter—आभ्यासिक अशोधी या बकायादार या अपराधी ।

Hackney Carriage Act—भाड़े की गाड़ियों का अधिनियम ।

Haemorrhagic Septicaemia—धुरंखा, गलघोट ।

Hairpin—वालों का काँटा ।

Hajj pilgrim—हजयात्री ।

Hajj pilgrimage—हजयात्रा ।

Half-blood—सौतेला, दूसरी माँ या बापसे ।

Half-blooded—वर्णसंकर ।

Half-brother—सौतेला भाई ।

Half-diet—अर्ध-आहार, आधी खुराक ।

Half-fee—अर्धशुल्क, अर्धफीस ।

Half-margin—अर्धोपान्त, अर्ध-उपान्त ।

Half-timer—अर्धकालिक, अंशकालिक, अंशकालिक छात्र ।

Half-tone—विन्दु-चित्र ।

Half yearly—अर्धवार्षिक, षट्मासिक, छमाही ।

Half-yearly balance—छमाही शेष ।

Half-yearly register of stock—सामान का छमाही रजिस्टर ।

Hall—प्रशाल, महाकक्ष, सभागृह, बड़ा कमरा ।

Hallage—प्राशाल शुल्क ।

Hallmark—प्रमाणाङ्क, प्रमाण-चिह्न ।

Hallucination—मतिभ्रम ।

Halt—पड़ाव, टिकना, रुकने का स्थान, मुकाम ।

Hal tage or Halting allowance—विराम-भत्ता, रुकने का भत्ता ।

- Hammer—घन ।
 Hammerman—घनमार, घनमारनेवाला ।
 Hamper—बाधा डालना ।
 Hand-bill—हस्तपत्रक, परची ।
 Hand-book—पुस्तिका ।
 Hand-craft — हस्तशिल्प, दस्तकारी, शिल्पकारी, शिल्पकर्म ।
 Hand-cuff (v.)—हथकड़ी डालना ।
 Hand-cuffs—हथकड़ी, हस्तबन्ध ।
 Handicap—बाधा, विघ्न, अड़चन, कठिनाई, रुकावट, अवरोध ।
 Handicrafts—हस्तशिल्प ।
 Handicraftsman—हस्तशिल्पी ।
 Handicrafts School—हस्तशिल्पशाला ।
 Handiwork—हस्तकृति ।
 Handle roughly—आड़े हाथ लेना ।
 Handling of animals—पशु-प्रबन्ध ।
 Handmoney—साई, बयाना, सत्यंकार ।
 Handrail—पकड़ने का सीढ़ी का डंडा ।
 Hand receipt—दस्ती रसीद ।
 Handsel—साई, बयाना, सत्यंकार ।
 Hangar (Airship)—हवाई जहाज रखने का स्थान ।
 Hanger—आलम्ब, टँगना, डारा ।
 Hanging—फाँसी ।
 Haphazard—अव्यवस्थित, अश्रृंखलाबद्ध, अक्रम, आकस्मिक ।
 Happening—घटना ।
 Harangue—आवेशपूर्ण उच्च भाषण ।
 Harbour—पोताश्रय, बन्दरगाह, नावाश्रय, स्थान देना, आश्रय देना या पाना, छिपाना ।
 Hard currency—दुर्लभ मुद्रा ।
 Hardiness—सहिष्णुता ।
 Hard money—धानु-मुद्रा ।
 Hardship—कष्ट, क्लेश ।
 Hardware—लीहभाण्ड, लोहे की वस्तुएँ ।
 Harmonic mean—हरात्मक मध्यक ।
 Harmonize—समरूप करना ।
 Harmony—मेल, ऐक्य, एकतान, ताल-मेल, ताल स्वर का मेल, तराना ।
 Harness—घोड़े का साज, सन्नद्ध करना, मुसज्जित करना ।
 Hatchery—अंडे बैठाने की जगह ।
 Havenot—निर्घन ।
 Haversack—पिटू, सिपाहियों का झोला ।
 Hazard—संकट, जोखिम ।
 Hazardous—संकटमय, जोखमी ।
 Head—शीर्षक, मुख्य, प्रमुख, प्रधान, अध्यक्ष ।
 Head assistant—मुख्य सहायक, प्रधान सहायक ।
 Head clerk—प्रधान लेखक, मुख्य लेखक, बड़े वाद, हेड क्लर्क ।
 Head constable—जमादार ।
 Head dress—शिरस्क, टोपी, टोप, पगड़ी ।
 Head fireman—मुख्य अग्निपाल ।
 Headlight—अग्रदीप ।
 Heading—शीर्षक, सुरखी ।
 Headline—शीर्षपंक्ति, अग्रपंक्ति ।
 Head Major—बृहत् (बड़ा) शीर्षक ।
 Headman—मुखिया ।
 Head master—प्रधानाध्यापक ।
 Head, Minor—लघु शीर्षक ।
 Head mistries—मुख्य मिस्त्री ।
 Head mistress—प्रधानाध्यापिका ।
 Head munshi—बड़े मुंशी, मुख्य मुंशी ।
 Head of account—लेखा शीर्षक, लेखे का शीर्षक ।
 Head of the department—विभागाध्यक्ष ।
 Head quarters—मुख्यालय, मुख्य स्थान, सदर मुकाम ।
 Head regulator—प्रधान नियामक ।
 Heads of Offices—कार्यालयों के अध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष ।
 Heads of revenue—आगम या राजस्व शीर्षक ।
 Headstrong—हठी ।
 Headway—प्रगति ।
 Headway under bridge, navigation channels—नौताय, नहरों के पुल के नीचे का स्थान ।
 Headwear—टोपी, टोप, पगड़ी ।
 Headworks—उद्गम, कार्यजात ।
 Health certificate—स्वास्थ्य प्रमाणपत्र ।
 Health visitor—स्वास्थ्य निरीक्षक ।
 Healthy influence—प्रशस्त या अच्छा प्रभाव ।

Hearing—सुनवाई ।
 Hearsay—जनश्रुति, लोकवार्ता, सुनी-
 सुनाई बात, अफवाह ।
 Heart-burning—ईर्ष्या, मनस्ताप, जलन,
 गात्रदाह ।
 Heater—तापक ।
 Heath—बंजर भूमि ।
 Heat of passion—भावावेश, क्रोधावेश ।
 Heat stroke—लू ।
 Heed—मनोयोग, ध्यान, सावधानता ।
 Heedless—असावधान ।
 Heinous—जघन्य, गहित, निकृष्ट ।
 Heir—उत्तराधिकारी, वारिस ।
 Heir-at-law—वैधानिक उत्तराधिकारी ।
 Heirless—अरिक्थी, अदायाद, अदायिक,
 उत्तराधिकारी रहित, लावारिस ।
 Heirlooms—जंगम रिक्थ, वंश-परम्परा-
 गत वस्तुएँ ।
 Heirship—उत्तराधिकार, वरासत ।
 Helmet—लोहे का टोप, शिरस्त्राण ।
 Helminthic—कृमि-संबंधी ।
 Henceforth—अतः परम्, अब से आगे ।
 Henchman—विश्वस्त, अनुयायी तथा
 समर्थक ।
 Herald—अग्रदूत ।
 Herbarium—वनस्पति संग्रहालय ।
 Hereafter—इसके पश्चात्, इसके आगे ।
 Hereby—इसके द्वारा ।
 Hereditament—दाययोग्य सम्पत्ति, पितृ-
 प्राप्य सम्पत्ति ।
 Hereditary—पैतृक, मौरूसी, पारंपरीयण,
 वंशानुक्रमेण, आनुवंशिक, पुष्टैनी ।
 Hereditary and Probationary—
 मौरूसी और उम्मेदवार सुपुर्दार ।
 Hercin—इसमें ।
 Hereinafter—इसके बाद, इससे आगे,
 इसके पश्चात् ।
 Hercinbefore—इह पूर्व, इससे पहले ।
 Heretofore—अद्य-पर्यन्त, आज तक ।
 Hereunder—एतदधीन, इसके अधीन या
 अन्तर्गत ।
 Herewith—एतत्सह, इसके साथ ।
 Her Excellency—महामान्या ।
 Heritage—पित्राजित, पैतृक सम्पत्ति ।

Hessian cloth—टाट ।
 Heterogeneous data — विजातीय
 सामग्री, बेमेल सामग्री ।
 H. E. the Governor—परमश्रेष्ठ
 राज्यपाल महोदय ।
 Hexagon—षट्कोण, षड्भुज ।
 Higglings—भावताव, मोलचाल, धिस-
 धिस ।
 High-born—कुलीन ।
 High Commissioner for India—
 भारत के उच्च आयुक्त ।
 High Court—उच्च न्यायालय ।
 High Court of Records—अभिलेख
 उच्च न्यायालय ।
 Higher authority—उच्चतर प्राधिकारी ।
 Higher Education—उच्चतर शिक्षा ।
 High flood level—महाप्लव स्तर
 चिह्न, बड़ी बाढ़ का स्तर चिह्न ।
 Highhandedness—अत्याचार, ज्यादती ।
 Highlights—विशेषतायें, प्रमुखतायें ।
 Highly coloured—बहुत बढ़ा-चढ़ाकर
 कही गई, अतिरंजित ।
 High Power committee—उच्च-शक्ति
 समिति ।
 High pressure steam—उच्च निपीड़
 वाष्प ।
 High pressure sterilizer—उच्चतम
 निपीड़ जीवाणुहा ।
 High School Examination—हाईस्कूल
 या उच्च विद्यालय परीक्षा ।
 High speed—तीव्रगति ।
 High tension—अधिक तनाव, विशेष
 वैमनस्य, बड़े वोल्टेज ।
 High-way—राजमार्ग ।
 Highway bill—राजमार्ग, विधेयक ।
 Highway code—राजमार्ग नियम संग्रह ।
 Highwayman—पारिपन्थिक, दटमार ।
 High allowance—पहाड़ का भत्ता ।
 High exodus—पर्वत-यात्रा ।
 Hill recess—(राजकीय अधिकारियों के
 लिए) पहाड़ पर जाकर कार्य करने की
 अवधि ।
 Hind Flying Club—हिन्द उड़डयन
 मंडल ।

Hindrance—अड़चन, बाधा, रुकावट ।
 Hinduism—हिन्दू-धर्म ।
 Hindu Law—हिन्दू-विधि ।
 Hinge—चूल, कब्जा ।
 Hint—संकेत ।
 Hinted—संकेतित ।
 Hip rafter—शीर्षशहतीर ।
 Hireling—भाड़े का टट्टू ।
 Hire purchase—भाड़ा-क्रयन ।
 His Excellency—महामान्य, महामहिम, परम श्रेष्ठ ।
 His Majesty in Council—सपरिषद् महामहिम सम्राट् ।
 Historic interest—ऐतिहासिक अभिरुचि ।
 History sheet—वृत्तफलक, अपराध वृत्त, चरित्र वृत्त ।
 History ticket—वृत्त पत्रक ।
 Hoard—संचय करना, जोड़ना, संचय ।
 Hobby—व्यासंग रुचि ।
 Hoe—कुदाल ।
 Hoisting of flag—ध्वजारोहण, झण्डो-तोलन ।
 Holder—धारक, गृहीता ।
 Hold good—लागू होना ।
 Hold in abeyance—स्थगित करना, टाल देना ।
 Holding—खेत, जोत, क्षेत्र, घृत क्षेत्र ।
 Holding of a tenant—असामी की जोत ।
 Holding Office—पदस्थ ।
 Hold out—टिकना ।
 Hold over—अवधि से परे अधिकार में रखना, स्थगित करना ।
 Hold-up—रोक रखना ।
 Holiday, Public—सार्वजनिक छुट्टी, सरकारी छुट्टी ।
 Holographic will—पूणतः स्वलिखित इच्छापत्र ।
 Homage—श्रद्धांजलि ।
 Home Department (Criminal)—गृहविभाग (फौजदारी) ।
 Home Department (Jails)—गृह-विभाग (कारागार) ।

Home Department (Police)—गृहविभाग (पुलिस) ।
 Home Guard—नगरसैनिक ।
 Home Guards—नगरसेना ।
 Home-made—स्वदेशी ।
 Home Minister—गृहमन्त्री ।
 Home Rule—स्वराज्य ।
 Home Secretary—गृहसचिव ।
 Homicide—नरहत्या ।
 Homogeneity—सजातिता ।
 Homogeneous—सजातीय, एकजाति, एकसार, एकसा, तुल्य, समांग ।
 Honest—सत्यशील, शुद्धशील, शुचि, ऋजु, शुद्ध, सच्चा, ईमानदार ।
 Honey-comb work—जालीदार काम ।
 Honorarium (pl. Honoraria)—मानदेय ।
 Honorary—अवैतनिक, मानसेवी ।
 Honorific prefixes—नाम के पहले सम्मानसूचक उपाधि ।
 Honour—आदर, सम्मान, आदर करना, हुंडी सकारना ।
 Honourable Member—माननीय सदस्य ।
 Honorary—अवैतनिक, अधीष्ट ।
 Honorary duty—अवैतनिक कार्य या कर्तव्य ।
 Honorary Medical Officer—अवैतनिक चिकित्साधिकारी ।
 Honorary Physician—अवैतनिक भिषक् ।
 Honorary Surgeon—अवैतनिक शल्यक ।
 Hon'ble (Honourable)—माननीय ।
 Hon'ble Minister—माननीय मंत्री ।
 Hon'ble Minister of Agriculture—माननीय कृषिमंत्री ।
 Hon'ble Minister of Communica-
 tions—माननीय यातायात मंत्री ।
 Hon'ble Minister of Develop-
 ment and Industries—माननीय विकास तथा उद्योग मंत्री ।
 Hon'ble Minister of Education and
 Labour—माननीय शिक्षा तथा श्रममंत्री ।
 Hon'ble Minister of Excise, Jails

- and Registration—माननीय आबकारी, कारागार तथा पंजीयन मंत्री ।
- Hon'ble Minister of Finance and Information—माननीय वित्त तथा सूचना मंत्री ।
- Hon'ble Minister of Local Self-Government—माननीय स्वायत्त शासन मंत्री ।
- Hon'ble Minister of Police and Transport—माननीय पुलिस तथा वाहन या यातायात मंत्री ।
- Hon'ble Minister of Public Health and Civil Supplies—माननीय जनस्वास्थ्य तथा रसद मंत्री ।
- Hon'ble Minister of Revenue & Forest—माननीय माल तथा वन-मंत्री ।
- Hon'ble Premier—माननीय मुख्य मंत्री ।
- Honourable relations—सम्मानपूर्ण सम्बन्ध ।
- Honoured—सम्मानित ।
- Honours courses—प्रावीण्य पाठ्यक्रम ।
- Hood—छतरी, टप, ओढ़ना, टोपी ।
- Hook—काँटा, कुन्दा ।
- Hoop iron—लोहे का पत्तर ।
- Horse power—अश्वशक्ति ।
- Horse stallion — वीजाश्व, वृषणाश्व, घुड़साँड़ ।
- Horticultural development—उद्यान-विकास ।
- Horticultural Overseer—उद्यान अवेक्षक ।
- Horticulture—उद्यान-शास्त्र ।
- Horticulture Training Bureau—उद्यान-कला-प्रशिक्षण-केन्द्र ।
- Horticulturist—उद्यान-शास्त्रज्ञ ।
- Hose-pipe—चमड़े या रबड़ का नल, हौज नल ।
- Hospital—चिकित्सालय, अस्पताल, शफाखाना, रुग्णालय ।
- Hospital attendant — चिकित्सालय परिचर ।
- Hospital equipment — चिकित्सालय सज्जा, अस्पताल का साज-सामान ।
- Hospitality—आतिथ्य ।
- Hospital leave—अस्पताली छुट्टी ।
- Hospital requisites—चिकित्सालय की आवश्यक वस्तुएँ, चिकित्सालय उपक्रम ।
- Host—आतिथ्येय, मेजबान ।
- Hostel—छात्रावास ।
- Hostel fees—छात्रावास शुल्क ।
- Hostel Superintendent — छात्रावास अधीक्षक ।
- Hostile—शत्रुतापूर्ण, प्रतिकूल, विरुद्ध ।
- Hostility—शत्रुता, विरोध भाव ।
- Hotel—आवास गृह, पथिक निवास, विश्राम-गृह ।
- Hot water bag—गरम पानी की थैली ।
- Hot water bottle—गरम पानी की बोतल ।
- Hours of attendance—उपस्थिति काल या समय ।
- Hours of study—अध्ययन-समय ।
- Housage—आगार-शुल्क ।
- House—घर, सदन, (House of Legislature), सभा ।
- House-accommodation—गृह-वासन ।
- House-committee—गृह-समिति ।
- Household—गृहस्थ, कोटुम्बिक, गृह्य ।
- House-holder—गृहस्थ ।
- Household supplies—गृहसामग्री, घरेलू सामान ।
- House-keeper—गृहरक्षक, गृहपाल ।
- House, Leader of the—सभानेता, सदन के नेता ।
- House of Legislature—विधान-सदन या सभा ।
- House of People—लोकसभा ।
- House-patient—अन्तर्वासी रोगी ।
- House physician—अन्तरंग या गृह-भियक् ।
- House rent allowance—घर-भाड़ा-भत्ता ।
- House-scavenging—गृहमलवाहन, घरों का मैला साफ करना ।
- House-surgeon—गृहशल्य-चिकित्सक ।
- Housing—गृह-प्रबन्ध, गृह-व्यवस्था, गृह-निर्माण ।
- Howler—हास्यास्पद भूल ।
- Hue and cry—कोलाहल ।
- Huge—अतिमात्र (as huge expendi-

- ture), बृहत्काय (as huge elephant),
बहुत बड़ा ।
- Humane—सदय, दयामय, मानवोचित ।
- Humane killer—सुगम वध यंत्र ।
- Humanity—मानव जाति, मानवता ।
- Humble—नम्र, विनीत ।
- Humbly—नम्रताया, नम्रतापूर्वक ।
- Humbug—अनाप-शनाप, ऊटपटांग, अन्ट-शन्ट ।
- Humiliation—तिरस्कार, मानभंग, अपमान ।
- Humorous—विनोदी ।
- Humour—विनोद ।
- Hunger strike—भूख हड़ताल ।
- Husbandman—कृषक, किसान ।
- Husbandry—कृषि, खेती, किसानी ।
- Hush-money (money paid to secure silence), मुंह-भराई ।
- Hydel colony—जल-विजली बस्ती, वारिविद्युत् उपनिवेश ।
- Hydel commercial engineer—जल विद्युत्-वाणिज्य अभियन्ता ।
- Hydrant—पानी का नल या बम्बा, जलोत्सर्गी ।
- Hydraulic—जलशक्ति संबंधी, जलशक्ति चालित, जलचालित ।
- Hydro—जल, पानी ।
- Hydro-electric—जल-विजली, वारिविद्युत्, जल-विद्युत् ।
- Hydro-electric engineer—जल-विद्युत् अभियन्ता ।
- Hydro-electric grid—जलविद्युत् तार-जाल ।
- Hydrologic data—जलविद्या सम्बन्धी दी हुई बातें ।
- Hygiene—आरोग्यशास्त्र, स्वास्थ्य शास्त्र ।
- Hyperbola—अतिपरवलय, मडिक ।
- Hypnotism—संमोहन विद्या ।
- Hypocrisy—पाखण्ड, दम्भ, ढोंग, बक-ध्यान ।
- Hypocrite—पाखण्डी, दाम्भिक, ढोंगी ।
- Hypotenuse—कण (ज्यामिति) ।
- Hypothecate—बन्धक करना, गिरवी रखना ।
- Hypothecation—बन्धक या गिरवी रखने का कार्य ।
- Hypothesis—उपकल्पनागृहीत पक्ष ।
- Hypothetical proposition—औप-काल्पनिक प्रस्थापना ।
- I
- I am directed to—मुझे आदेश हुआ है कि ।
- I am directed to enquire—मुझे अनुसंधान करने का आदेश हुआ है ।
- I am to add—मुझे यह भी लिखना है कि...
- I. A. S. (Indian Administrative Service)—भारतीय प्रशासन सेवा ।
- I beg to say—मेरा निवेदन है कि...
- Ibid or Ibidem—तत्रव, वहीं, उसी स्थान पर ।
- Ice-bag—बर्फ की थैली ।
- Ice-box—बर्फ का बक्सा ।
- Ice-cap—हिमशिरस्क, हिमटोपी, बर्फ की टोपी ।
- Iconography—प्रतिमा-विद्या ।
- I. C. S. (Indian Civil Service)—भारतीय जनपद सेवा ।
- Idea—अभिप्राय, विचार, राय, भावना, कल्पना, ह्याल ।
- Ideal—आदर्श, ध्येय ।
- Identical—अभिन्न, अनन्य, एक, एक-सा, पूर्णतया एक, एक ही ।
- Identification—अभिज्ञान, पहिचान, सायुज्य, शिनाख्त ।
- Identification card—अभिज्ञान पत्रक, पहिचान पत्रक ।
- Identify—अभिज्ञान करना, पहिचान करना, शिनाख्त करना ।
- Identity card—पहिचान पत्रक ।
- Ideology—विचारधारा, विचार पद्धति ।
- Idiocy—मूढ़ता, जड़ता, पागलपन, खन्त ।
- Idiomatic expression—वाग्विशेषोक्ति, मुहाविरा ।
- Idiot—मूर्ख, विकलमति, खब्ती, मूढ़, सिड़ी, अवुद्ध ।
- Idle time—बेकार समय, कार्यहीन काल ।

- Ignorance—अज्ञानता, अज्ञता, अविद्या, अनभिज्ञता ।
 Ignore—उपेक्षा करना ।
 Ignored—उपेक्षित ।
 I have the honour to say—सेवा में निवेदन है कि ।
 Ill—व्याधित, अस्वस्थ, रुग्ण, बीमार, दुष्ट ।
 Illegal—अवैध, अस्मार्त, अवैधिक, गैर-कानूनी ।
 Illegal gratification—उपप्रदान, घूस ।
 Illegalize—अवैध घोषित करना ।
 Illegally—अवैध रूप से ।
 Illegal practice—अवैध आचरण ।
 Illegible—अपाठ्य, अवाच्य ।
 Illegible Copy—न पढ़ी जा सकने योग्य प्रतिलिपि, दुर्वाचनीय ।
 Illegitimacy—जारजता, जारजात्य, वैजात्य, दोगलापन ।
 Illegitimate—जारज, अनौरस, दोगला ।
 Ill-fame—अकीर्ति, अपयश, अयश ।
 Ill-gotten—अन्यायाजित ।
 Ill-health—अनारोग्य, दुःस्वास्थ्य ।
 Illicit—अधर्म्य, आज्ञाविरुद्ध, निषिद्ध, अवैध, अगम्य, अनुचित, नियमविरुद्ध, गैरकानूनी ।
 Illicit distillation—अनुचित आसवन ।
 Illicit intercourse—नियमविरुद्ध गमन या सहवास या मैथुन ।
 Illiteracy—निरक्षरता ।
 Ill-judged—अपनिर्णीत ।
 Ill-starred—हतभाग्य, अभागा ।
 Ill-treatment—दुर्व्यवहार ।
 Illusion—माया, भ्रम, विभ्रम ।
 Illusory—भ्रान्तिजनक, भ्रान्तिकारी, भ्रामक, मिथ्या, आभासी ।
 Illustrate—उदाहृत करना, उदाहरण देकर समझाना ।
 Illustration—उदाहरण, निदर्शन, दृष्टान्त, स्पष्टीकरण, चित्र, पुस्तकस्थ चित्र, मिसाल ।
 Ill-will—शत्रुता, द्वेष, दुर्भावना, दुर्मति ।
 Image—प्रतिबिम्ब, प्रतिछाया, शकल ।
 Imaginary—काल्पनिक, वितथ, अवास्तविक ।
 Imbroglio—जटिलता, उलझन ।
 Imbursement—वेतन-वितरण या भुगतान ।
 Immaterial—महत्त्वहीन, तुच्छ, लघ्वर्थ, निरर्थक, स्तरहीन, अमूर्त, अभौतिक ।
 Immature—अप्रौढ़, अपरिपक्व, अपक्व ।
 Immediate—तात्कालिक, तत्काल, तुरंत, अनंतरित, (as immediate officer) फौरन ।
 Immediate charge—तात्कालिक या अविलम्ब कार्यभार ।
 Immemorial—स्मरणातीत ।
 Immense—अपरिमित, बहुत बड़ा, अमित, अत्यधिक ।
 Immersed—निमग्न ।
 Immersion—निमज्जन, विसर्जन ।
 Immigrant—आप्रवासी ।
 Immigration—आप्रवासन, आप्रवास ।
 Imminent-danger—आसन्न संकट या भय ।
 Immoderate to large defect—मध्यम से लेकर अधिक कमी के साथ ।
 Immoral—अनैतिक, दुराचारी, बदइस्लाम ।
 Immoral contracts—अनैतिक उपसंवाद ।
 Immorality—दुश्चरित्रता, विशीलता, पाप, दुराचरण, अनैतिकता, बदकारी ।
 Immoral traffic—स्त्रियों को भगाकर बेचने का कार्य, अनैतिक पण ।
 Immovable property—अचल सम्पत्ति ।
 Immunity—प्रतिरक्षिता, प्रतिकारिता, उन्मुक्ति ।
 Imutable—अपरिवर्त्य ।
 Impact of tax—कराघात ।
 Impale—सूली देना ।
 Impartial—निष्पक्ष ।
 Impartible—अविभाज्य, अवंटनीय, न देने योग्य ।
 Impeachment—मंहाभियोग, प्राभियोग ।
 Imperialism—साम्राज्यवाद ।
 Imperial Service—राष्ट्रीय सेवा, राष्ट्रीय भृत्या ।
 Imperial Statement—साम्राज्यीय विवरणपत्र ।
 Impersonal—अवैयक्तिक ।
 Impersonation—छद्मव्यक्तित्व, पुरुष-न्तरी भवन ।
 Impervious—अप्रवेशनीय, अप्रवेश्य ।

- Implead**—वाद या मुकदमा चलाना ।
Implement—कार्यान्वित करना, कार्य में परिणत करना, उपकरण, साधन, हथियार, औजार ।
Implication—परिणाम, फल, गभितार्थ ।
Implicit—पूर्ण (as implicit faith), अस्पष्ट (as functions), उपलक्षित, ध्वनित, गभित ।
Implied—गभित, उपलक्षित, छिपा, निहित ।
Implied contract—गभित संविद् ।
Import duty—आयात शुल्क या कर ।
Imported—आयातित (वस्तु) ।
Importunity—अति याचना ।
Impose—आरोप करना, लगाना, लादना, लागू करना ।
Imposition—आरोप, आरोपण, थोप, दबाव ।
Impost—लाभकर, आयातकर ।
Impostor—ठग, प्रतारक ।
Impotence—नपुंसकता, दुर्बलता, क्लैव्य, क्लीवता ।
Impound—न्यायालय द्वारा लेख्यों का अधिकार में लिया जाना, जब्त करना, निरोध करना, बाड़े में बन्द करना, काँजी हाउस में बन्द करना ।
Impounded documents—जब्त किये हुए लेखपत्र ।
Impounding—अवरोधन ।
Imprecable—अव्यवहार्य, अव्यावहारिक ।
Imprecation—अपशान्न, अभिशान्न, शाप ।
Impress—प्रभाव डालना, छाप, मोहर, छाप लगाना, मोहर करना, चित्त में बैठाना, बेकार में पकड़ना ।
Impressed—प्रभावित, मुद्रांकित ।
Impression—प्रभाव, संस्कार, छाप ।
Impressive—प्रभावोत्पादक, प्रभावशाली ।
Impressment—सेवा बाध्यकरण, प्रीधग्रहण, बेगार, बेगार में पकड़ना ।
Imprest—पेशगी, अग्रधन, अगाऊ धन ।
Imprisonment—कारावास, बन्धन, कैद, जेल ।
Improved—उन्नत, सुधारा हुआ ।
Improvement—सुधार, उन्नति ।
Improvement Trust—सुधारमंडल, सुधार प्रत्यास ।
Improvvidence—अदूरदक्षिता ।
Improvise—आवश्यकता पर तुरन्त प्रबन्ध कर लेना या काम चला लेना ।
Improvised—काम चलाऊ ।
Imputation—अभ्यारोप ।
In accordance with law—विध्वनुसार ।
In abeyance—स्थगित ।
Inactivate—अकर्मण्य बनाना ।
Inactive—अक्रिय, अकर्मण्य, निष्क्रिय ।
Inadequacy—अयोग्यता, अपर्याप्त, असामर्थ्य, न्यूनता ।
Inadequate—अपर्याप्त ।
In addition to strength—कर्मचारी संख्या के अतिरिक्त ।
Inadmissible—अग्राह्य, अस्वीकार्य ।
Inadvertently—भूल से, असावधानी से ।
Inalienable—असंक्राम्य ।
In anticipation of—... की प्रत्याशा में, ... की उम्मीद में ।
In anticipation of sanction—स्वीकृति की प्रत्याशा में, मंजूरी की उम्मीद में ।
Inappreciable—नगण्य ।
Inattentive—ध्यानरहित, अन्यमनस्क ।
Inaugural—प्रतिष्ठापनिक ।
Inaugurate—उद्घाटन करना ।
Inauguration—उद्घाटन ।
Inborn—जन्मजात ।
In camera—गुप्त, कक्षस्थ, बन्द कमरे में ।
Incapable—अयोग्य, असमर्थ ।
Incarcerate—बन्दी बनाना, कैद करना, जेल में बन्द करना ।
Incaruate—मूर्तिमान, सकाथ ।
In case of—के संबंध में, के मामले में ।
Incentive—प्रोत्साहन, उत्तेजना ।
Inception—सूत्रपात, प्रारम्भ ।
Incest—अगम्यागमन, निषिद्ध सम्भोग ।
In charge—कार्यवाह, कार्यधिकृत, कार्यभारी, भार साधक ।
Incidence—आपात, भार ।
Incidence of a tax—कर भार, करापात ।

- Incident**—घटना, संयोग, वृत्तान्त ।
Incidental charges—आनुषंगिक व्यय, आपातिक व्यय ।
Incidental labour—प्रासंगिक श्रम ।
Incidentally—प्रसंगवश, प्रसंगतः ।
Incineration—भस्मीकरण ।
Incised wound—कटा हुआ घाव ।
Incision—चीरा ।
Incitation—दुस्साहन ।
Incite—भड़काना ।
Incivility—अशिष्टता, असभ्यता, असौजन्य ।
Inclination—अभिमुखि, प्रवृत्ति, झुकाव ।
Incline—ढाल, ढलवाँ स्थान, चढ़ाव-उतार, झुकना, इच्छा होना, रुचि होना ।
Inclined—झुका हुआ ।
Inclusion—समावेश, सम्मिलित करना ।
Inclusive—लेकर, मिलाकर, शामिल करके ।
Incognito—अज्ञात, गुप्त वेश में, गुप्त रूपधारी, अज्ञातवासी ।
Income tax—आयकर ।
Incommensurate—असमान, अतुल्य-मान ।
Incompetence—अयोग्यता ।
Incompetent—अक्षम, अयोग्य ।
Incomplete—अपूर्ण ।
In compliance with—...के पालनार्थ, ...पालन करते हुए ।
In conformity with—...के अनुरूप ।
In connection with—...से सम्बद्ध, ...के सम्बन्ध में ।
In consequence—फलतः, परिणाम-स्वरूप ।
Inconsistent—असंगत, विरोधी ।
Incontinent—असंयमी ।
In continuation of—...के सिल-सिले में ।
In contravention of—...के प्रतिकूल ।
Inconvenience—असुविधा, कष्ट ।
Incorporate—निगमन करना, मिला लेना, सम्मिलित करना ।
Incorporation—निगमन, समावेश, प्रारम्भण ।
Increment—वृद्धि-वृद्धि ।
Incriminate—अपराध लगाना ।
Incrimination—अपराध रोपण ।
Incubation period—अंडा फूटने की अवधि ।
Inculpable—अदण्ड्य ।
Inculpate—दोषारोपण करना ।
Inculpatory—दोषारोपक ।
Incumbency—पदधारण, ओहदेदारी, पदधारण काल ।
Incumbent—पदधारक, पदधारी ।
Incumber—भारग्रस्त करना ।
Incumbrance—ऋणभार ।
Incur—अपने ऊपर लेना, उठाना, कर लेना ।
Indebtedness—ऋणग्रस्तता ।
Indecent—अनुपयुक्त, अश्लील, अशिष्ट ।
In default of—न देने के कारण, न अदा करने के कारण ।
Indefeasible—अक्षय, अलोप्य ।
Indefinite—अनिश्चित ।
Indemnify—टोटा भरना, डाँड़ देना ।
Indemnity—क्षतिपूरण, हानिपूरण, क्षति पूर्ति, भरपाई ।
Indemnity bond—क्षतिपूरक प्रतिज्ञा-पत्र ।
Indent—माँगपत्र, माँग, माँगना ।
Indent, Supplementary—अनुपूरक माँगपत्र ।
Indenture—नियमपत्र, दो व्यक्तियों के बीच लिखित संविद् ।
Indenture witness—प्रतिज्ञा-साक्षी ।
Independence Day—स्वतन्त्रता-दिवस ।
Independent mind—स्वतन्त्र विचार-वाला व्यक्ति ।
Independent Party—स्वतन्त्र दल ।
Index—अनुक्रमणिका, सूची ।
Indexed—सूची-बद्ध ।
Index-number—देशनांक ।
Indian Air Force—भारतीय नभ या वायु सेना ।
Indian and Colonial Divorce—भारतीय और उपनिवेशिक विवाह-विच्छेद ।
Indian Arms Act—भारतीय शस्त्र विधान ।

- Indian Army Act—भारतीय सेना विधान ।
- Indian Civil Service—भारतीय जनपद सेवा या भूत्या ।
- Indian Divorce Act—भारतीय विवाह-विच्छेद विधान ।
- Indian etiquette—भारतीय शिष्टाचार ।
- Indian Evidence Act—भारतीय साक्ष्य-विधान, कानून शहादत ।
- Indian Independence Act, 1947—भारतीय स्वातन्त्र्य अधिनियम, १९४७ ।
- Indian Languages Deptt.—भारतीय लोकभाषा-प्रसार विभाग ।
- Indian Medical Association—भारतीय भेषज संघ ।
- Indian Museum—भारतीय संग्रहालय या अजायब घर ।
- Indian Penal Code—भारतीय दण्ड-विधान, दण्ड विधिसंग्रह, भारतीय दंड संहिता ।
- Indian Research Fund Association—भारतीय गवेषणा निधि संघ ।
- Indian State—देशी राज्य ।
- Indian Store Department—भारतीय भण्डार वस्तु विभाग, भारतीय भाण्डा-गार विभाग ।
- Indian Succession Act—भारतीय उत्तराधिकार विधान ।
- Indian Territorial Force—भारतीय प्रदेशी सेना ।
- Indian War Memorial—भारतीय युद्ध-स्मारक ।
- Indication—संकेत, लक्षण, चिह्न, सूचना ।
- Indict—अपराध लगाना ।
- Indictment—दोषारोप ।
- Indifferent—उदासीन, तटस्थ, असावधान ।
- Indigenous—देशी ।
- Indigent—गरीब, निर्धन, कंगाल, अकिञ्चन ।
- Indigent patients—निर्धन रोगी ।
- Indirect—अप्रत्यक्ष ।
- Indirect collection—अप्रत्यक्ष समा-हरण, अप्रत्यक्ष वसूली ।
- Indirect election—परोक्ष निर्वाचन ।
- Indirectly—अप्रत्यक्षतः, अप्रत्यक्ष रूप से ।
- Indirect tax—अप्रत्यक्ष कर ।
- Indiscipline—अनुशासनहीनता, अविनय ।
- Indiscriminate—अविवेकपूर्ण, अंधाधुंध, अविवेकी ।
- Indiscriminately—बिना विभेद के, अविवेक से ।
- Indispensable—अनिवार्य, अपरिहार्य ।
- Indisposed—अस्वस्थ, अनिच्छु ।
- Indisposition—अस्वस्थता ।
- Indisputable—निर्विवाद, अविवाद्य ।
- Indispute—विवादास्पद, विवादग्रस्त ।
- Individual—व्यक्ति, व्यक्तिगत ।
- Individualist—व्यक्तिवादी ।
- Individuality—व्यक्तित्व ।
- Individual Judgment—वैयक्तिक निर्णय ।
- Indivisible transactions—अविभाज्य लेन-देन, अविभाज्य व्यवहार ।
- Indolence—सुस्ती, काहिली, आलस्य ।
- Indoor—अंतर्वासी, अंतरंग ।
- Indoor diary—अन्तर्वासी रोगी दिन-दिनी, अन्तर्दैनन्दिनी ।
- Indoor games—आसन्नर क्रीडा, घर के भीतर खेले जानेवाले खेल ।
- Indoor patients—अन्तर्वासी या रुग्णालयस्थ रोगी ।
- Induce—प्रेरित करना, फूसलाना, लालच देना, प्रलोभन देना ।
- Inducement—प्रलोभन, प्रेरणा ।
- Induction—प्रभावोत्पादन ।
- In due course—यथासमय ।
- Indulge—निरत होना, लगाना, लत लगाना, आदत डालना ।
- Indulgence—निरति, लत, आदत ।
- In duplicate—दुहरी, दुहरा ।
- Industrial dispute—औद्योगिक विवाद ।
- Industrialist—उद्योगपति ।
- Industrialize—औद्योगीकरण करना, उद्योग विकास करना ।
- Industrial Prices—औद्योगिक मूल्य ।
- Industrial Revolution—औद्योगिक क्रान्ति ।

Industrial statistics—औद्योगिक आग-
णन, औद्योगिक आँकड़े।

Industries Department — उद्योग
विभाग।

Industry—उद्योग।

In effect—प्रवृत्त, चालू।

Ineffective or. Ineffectual—प्रभाव-
हीन, निरर्थक, बेकार, बेअसर।

Inefficiency—अप्रगुणता, कार्य-अकुशलता,
अयोग्यता, अदक्षता।

Inefficient—अदक्ष, अकुशल, अयोग्य,
अप्रगुण।

Ineligibility—अपात्रता, अयोग्यता, अनु-
पय्यक्तता।

Inequitable—असाम्यपूर्ण, अन्याय्य।

Inertia—जड़ता।

Inevitable — अपरिहार्य, अनिवार्य,
अवश्यभावी।

Inevitable payment — अपरिहार्य
भुगतान।

Inexact—अयथार्थ, अशुद्ध, ठीक नहीं।

**In exercise of the powers con-
ferred**—दिये गये अधिकारों को प्रयोग
में लाते हुए, प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग
करते हुए।

Inexperience—अनुभवहीनता।

Inexperienced—अनुभवहीन, अननुभवी।

In fact—वस्तुतः, वास्तव में।

Infant—शिशु।

Infanticide—शिशुवध, बालहत्या।

Infantile Leishmaniasis—बच्चों का
कालाजार।

Infantry—पैदल सेना, पदाति।

Infantry training—पैदल सेनाकी ट्रेनिंग,
पैदल सेना प्रशिक्षण।

Infatuated—विभ्रान्त, मदोन्मत्त।

In favour of—...के पक्ष में, ...के
अनुकूल।

Infection—रोग-संक्रमण, छूत, उड़नी
बीमारी।

Infectious disease block—संक्रामक
रोग कक्ष।

Infectious jaundice of the dog—
कुत्ते का संक्रामक पांडु रोग।

Inferior—अधोवर्ती, अवकृष्ट, घटिया,
निम्न, अवर।

Inferior Criminal Court—अवर दण्ड
न्यायालय, खफीफा फौजदारी कचहरी।

Inferiority complex—हीन मान्यता,
लघुत्व भावना, हीनता की भावना।

Inferior servant—छोटे दर्जे का नौकर,
निम्न कर्मचारी।

Inferior servants establishment—
अवर सेवक स्थापना।

Inferior service—अवर सेवा, अवर भृत्या।

Infestation—पर्याक्रमण, दूषण, उपद्रव,
बाधा।

Infidel—नास्तिक, धर्म-निन्दक।

Infinitesimal—अत्यन्त छोटा, अति लघु,
अति सूक्ष्म।

Infirmity—आतुरालय, रुग्णालय।

Infirmity—दुर्बलता, कमजोरी, असमर्थता।

Inflammable—शीघ्र ज्वालाग्राही, झट
से जल उठनेवाला।

Inflation—मुद्रास्फीति।

Inflict—(दण्ड) लगाना, आमद करना।

Influence—प्रभाव, प्रभाव डालना, प्रभा-
वित करना।

In force—लागू, प्रवर्तनमान।

Informal—अनौपचारिक, अरीतिक,
अविधिक।

In forma pauperis—अकिचन के रूप में।

Information Department—सूचना
विभाग।

Infra—अधः, निम्न, नीचे।

Infra Red Ray Treatment Room—
पाररक्त रश्मि चिकित्सा कोष्ठ।

Infringe—भंग करना, तोड़ना, न मानना;
उल्लंघन करना।

Infringement—उल्लंघन, भंग, तोड़ना,
भंजन, तोड़ा जाना, भंग होना, भंग करना।

In full—पूर्णतः।

**In furtherance of a common
cause**—सार्वजनिक हित की उन्नति के
लिए।

In good faith—सद्भावना से, सद्हृदय से।

In good health—स्वस्थ।

In good order—सुव्यवस्थित।

- Ingredient**—जुज, अंश, अंग, घटक, द्रव्य ।
Ingress—प्रवेश, आगम द्वार, प्रवेश द्वार ।
In gross—व्यवितबद्ध ।
In hand—हस्तगत ।
Inherent—स्वभावगत, सहज, रुढ़, अन्त-निहित, अन्तर्भूत ।
Inherit—पैतृक सम्पत्ति के रूप में पाना, बपोती में पाना ।
Inheritance—दाय, रिक्थ, उत्तराधिकार ।
Inherited—दायागत, पित्रागत ।
Inhibit—निरोध करना, रोकना ।
Inhibition—निरोधन, निरोध, रोक ।
Inhibitor—निरोधक ।
Inhospitable—आतिथ्य विमुख ।
Inhuman—अमानवीय, अमानुषिक ।
Inimical—शत्रुतापूर्ण ।
In infinitum—अनन्त तक ।
Iniquity—असाम्य, अन्याय ।
Initial—आरम्भिक, नाम के आद्याक्षर लिखना, छोटा हस्ताक्षर करना ।
Initialled—लघुहस्ताक्षरित ।
Initial pay—आरम्भिक वेतन ।
Initials—आद्याक्षर, हस्ताक्षर के प्रथम अक्षर, लघु हस्ताक्षर ।
Injection—सूई लगाना, पिचकारी देना ।
Injection tray—सूई लगाने की तश्तरी ।
Injunction—निषेधाज्ञा, निषेधादेश, आदेश ।
Injured stamp—खराब स्टाम्प, क्षत स्टाम्प, क्षत मुद्रांक ।
Injuria—अपकृति ।
Injury—क्षति, चोट, अपकृति, आघात ।
Injury report—चोट रिपोर्ट, आघात रिपोर्ट ।
Injury to records—अभिलेखों की क्षति, कागजात का नुकसान ।
Injustice—अन्याय ।
Inland—अन्तर्देशीय ।
In law—विध्यनुसार, विधिगत ।
Inlet—प्रवेश-द्वार ।
In lieu of—... के बदले, ... के स्थान पर ।
In limine—आरम्भ में ।
In loco—उचित स्थान में ।
In lump—थोक में ।
Inmate—आवासी, रहनेवाला, रहैया ।
In moderate excess—वांजिबी से कुछ अधिक ।
Inn—पान्थशाला, पान्थ-निवास, सराय ।
Innate—जन्मजात, अन्तरज ।
Inner—आंतरिक, भीतरी, अन्दर का ।
In obedience—आज्ञापालन करते हुए ।
Inoculation—टीका, अन्तःक्रमण ।
Inoculator—अन्तःक्रामक, टीका लगाने-वाला ।
In one's bad books—अवकृपापात्र, अप्रसाद भाजन ।
Inopportune—अनवसर, असमयोचित, अकालिक, अयोग्य ।
In order—नियमानुकूल, ठीक ।
In partial modification—आंशिक संशोधन करते हुए ।
In-Patient Department—अन्तर्वासी रोगी विभाग ।
In proper form—उचित रूप में ।
In pursuit of—अनुशीलन करने में ।
Inquest—मरणान्वेषण, मृत्यु के कारण की जांच ।
Inquire—पूछ-ताछ करना, जांच करना ।
Inquiry—जांच ।
Insane—विक्षिप्त, पागल, उन्मत्त, उन्मादी ।
Insanity—विक्षिप्तता, पागलपन, उन्माद, वातुलता ।
In satisfaction of—चुकाने के लिये ।
Inscription—शिलालेख ।
Insect Collector—कीट समाहर्ता ।
Insemination—गर्भाधान ।
In sequence—लगातार, निरन्तर ।
Insert—अन्तर्न्यस्त करना, बैठाना, भरना, निविष्ट करना ।
Insertion—निवेशन, जोड़, अन्तर्न्यास ।
In sextuplicate—छः प्रतियों में ।
Insight—अन्तर्दृष्टि ।
Insignia—अधिचिह्न ।
Insignificant—नगण्य, उपेक्षणीय, तुच्छ, महत्त्वहीन, क्षुद्र ।
Insist—आग्रह करना, हठ करना, जोर देना ।
Insistence—आग्रह ।

- Insolveney—दिवाला ।
 Insolvent—दिवालिया ।
 Insolvent states— दिवालिया रियासतें ।
 In specie—वस्तु रूप में ।
 Inspection—निरीक्षण ।
 Inspection House— डाक बंगला ।
 Inspection note—निरीक्षण टीप ।
 Inspection of files— नस्तियों का निरीक्षण, फाइलों का निरीक्षण ।
 Inspection of treasuries— कोषागारों का निरीक्षण ।
 Inspection report—निरीक्षण विवरण, निरीक्षण लेख ।
 Inspectorate—निरीक्षक वर्ग, निरीक्षण कार्यालय, निरीक्षणाधिकार ।
 Inspectorate of Government Offices— सरकारी कार्यालयों के निरीक्षक वर्ग ।
 Inspectorate of Stamps— स्टाम्प या मुद्रांक निरीक्षणाधिकारी वर्ग ।
 Inspector General—महानिरीक्षक ।
 Inspector General of Civil Hospitals— जनपद चिकित्सालयों के महानिरीक्षक ।
 Inspector General of Police— आरक्षी महानिरीक्षक ।
 Inspector General of Prisons— महा कारा निरीक्षक ।
 Inspector (e. g. Octroi, Water-Works, Sanitary, Public Works) निरीक्षक (चुंगी, जलकल, सफाई, सार्वजनिक कार्य) ।
 Inspector of Government Offices— सरकारी कार्यालयों के निरीक्षक ।
 Inspector of Jail Buildings— कारागृह निरीक्षक, जेल भवनों के निरीक्षक ।
 Inspector of Schools— पाठशाला या विद्यालय निरीक्षक, स्कूलों के इन्स्पेक्टर ।
 Inspectress— निरीक्षिका ।
 In spirit as well as in letter—
 सत्त्वतः तथा अक्षरशः ।
 Install— प्रतिष्ठापित करना ।
 Installation— प्रतिष्ठापन, आरोपण, स्थापना ।
 Instalment—संडिका, प्रभाग, किस्त ।
 Instance—प्रेरण, आग्रह, अनुरोध, उदाहरण, दृष्टान्त ।
 Instant— वर्तमान मास, क्षण, तत्काल, तुरन्त ।
 Instant attention— तत्काल ध्यान ।
 In status quo—यथा स्थिति में ।
 Instigate—भड़काना, अपोत्तेजित करना, उभाड़ना ।
 Instinct— नैसर्गिक प्रवृत्ति ।
 Institute— ज्ञानमन्दिर, ज्ञानालय, विद्यालय, संस्था ।
 Institution— संस्था, संस्थापन ।
 Instruct—शिक्षा देना, सिखाना ।
 Instruction—शिक्षा, सीख, अनशिष्टि, हिदायत ।
 Instruction—निर्देश, अनुदेश, देशना ।
 Instructor— शिक्षक ।
 Instrument—करणपत्र, उपकरण, साधन, यंत्र, संलेख, लेख्य ।
 Instrumentality—माध्यम ।
 Insubordination—अविनय, अवज्ञा ।
 In succession—लगातार, पूर्वापर ।
 Insufficiency—अपर्याप्ति ।
 In supersession of—रद्द या अकारण करते हुए ।
 In supersession of Inspection— निरीक्षण को अकारण करते हुए ।
 In support of—...के समर्थन में, ...की पुष्टि में ।
 Insurance— बीमा ।
 Insurance cover—बीमा का लिफाफा ।
 In tact—अक्षुण्ण ।
 Intangible property— अमूर्त संपत्ति ।
 Integrity—सत्यशीलता, सत्यनिष्ठा, समग्रता, पूर्णता, साकल्य, अवकल्य ।
 Integrity certificate— सत्यशीलता प्रमाणपत्र ।
 Intelligence—प्रज्ञा, बुद्धि, बुद्धि समाचार, गुप्त वार्ता ।
 Intelligence Bureau—गुप्त वार्ता विभाग ।
 Intelligence test—बुद्धि परीक्षा ।

- Intemperance—असंयम ।
 Intemperate—असंयमी ।
 Intending bidder— इच्छुक बोलोदार ।
 Intensity— उग्रता, तीव्रता, प्रगाढ़ता, गा-
 ढापन ।
 Intention—अभिप्राय, भाव, उद्देश्य,
 विचार, इरादा ।
 Inter alia—अन्य वस्तुओं के साथ-साथ ।
 Inter caste— अन्तरजातीय ।
 Inter class मध्यम श्रेणी, मध्यम वर्ग ।
 Inter-continental Ballistic-Missi-
 les—अन्तर महादेशीय क्षेप्यास्त्र ।
 Intercourse—आपस का व्यवहार, संसर्ग,
 राहरीत, मेल-मिलाप, समागम, बोलचाल,
 रावरसम, आवा-जाई ।
 Interdict— निषेधाज्ञा देना, मना करना ।
 Interest—वृद्धि, व्याज, हित, स्वार्थ,
 अभिरुचि, दिलचस्पी ।
 Interest-bearing securities— व्याजी
 सरकारी ढुंडियाँ ।
 Interests of Public Service— सार्व-
 जनिक सेवा हित ।
 Interfere—हस्तक्षेप करना, बाधा देना ।
 Interference—हस्तक्षेप, बाधा ।
 Interim—अन्तःकालीन, अन्तर्वर्ती, मध्य-
 वर्ती, अंतरीय, बीच के समय में ।
 Interim cost of living index—
 अन्तःकालीन निर्वाह व्यय देशनांक ।
 Interim order—अन्तःकालीन आज्ञा ।
 Interim relief—मध्यकालीन सहायता ।
 Interlineation—अंतर्पंक्ति लेख ।
 Interlocutory—मध्यवर्ती, अन्तःकालीन ।
 Intermediary—विचारीदिया, विचारी,
 अन्तःस्थायी ।
 Intermediate—बीच का, मध्यवर्ती,
 व्यवधायक, माध्यमिक, अन्तःस्थायी ।
 Intermediate College—उत्तर माध्य-
 मिक विद्यालय ।
 Intermediate forecast — बीच का
 पूर्वानुमान ।
 Intermittent cultivation — सविराम
 कृषि ।
 Internal disturbance — आभ्यन्तरिक
 अशान्ति या उपद्रव ।
 Internal security—आन्तरिक सुरक्षा ।
 International—अन्तरराष्ट्रीय ।
 International tension—अन्तरराष्ट्रीय
 तनाव ।
 Internecine—परस्पर विध्वंसो या
 घातक ।
 Internee—अन्तरारुद्ध, स्थानबद्ध, नजर-
 बन्द ।
 Inter nos—हममें, अस्मानु ।
 Inter parties—अन्तरपक्षीय ।
 Interpellation—प्रश्नोत्तर ।
 Interpleader—औपचारिक अन्तर्वादी ।
 Interpolation—अन्तरगणन, प्रक्षेप ।
 Interpreter—अर्थ करना, प्रभाष करना,
 व्याख्या करना ।
 Interpretation—व्याख्या, अर्थ निरूपण,
 प्रभाषण ।
 Interpreter—दुभाषिया ।
 Interpretership-examination— द्वि-
 भाषित्व-परीक्षा ।
 Inter-provincial—अन्तःप्रान्तीय, अन्त-
 प्रान्तीय ।
 Interrogate—प्रच्छन्ना करना, परिप्रश्न
 करना, पूछताछ करना ।
 Interrogation—परिप्रश्न करण, पूछ-
 ताछ ।
 Interrogatories—अभियोग (मुकदमा)
 की चाल स्थिति में एक दल द्वारा दूसरे
 दल से पूछे गये लिखित प्रश्न जिनके शपथ-
 पूर्वक लिखित उत्तर वांछनीय होते हैं ।
 Interrogatory—प्रश्नात्मक ।
 Interrupt—रोकना, बाधा डालना ।
 Interruption—बाधा, विघ्न, रुकावट ।
 Interpose—आपस में, परस्पर ।
 Inter-services—अन्तःसेवायें ।
 Inter-university—अन्तर्विश्वविद्यालय ।
 Interval — मध्यावकाश, अन्तराल,
 अन्तरावधि ।
 Intervener—हस्तक्षेपकर्ता ।
 Intervening—व्यवधायी, बीच का ।
 Intervention — हस्तक्षेप, अवधान,
 माध्यस्थ्य ।
 Interview—संदर्शन, भेंट, मुलाकात,
 साक्षात्कार ।

- Intestate**—इच्छा-पत्र-हीन, बिना इच्छा-पत्र किये ही मर जानेवाला ।
- Intestinal and other parasites**—अंतर्द्वियों के तथा दूसरे परजीवी ।
- Intestinal contents**—आंतों का अंतर्द्रव्य ।
- In the alternative**—विकल्प के रूप में ।
- In the circumstances**—इस परिस्थिति में ।
- In this behalf**—एतदर्थ, इस बारे में ।
- Intimate**—घनिष्ठ, गहरा, गाढ़ा, दिली, जिगरी, सूचनादेना, जताना, आगाह करना ।
- Intimation**—सूचना, प्रज्ञापन ।
- Intimation Book**—सूचना पुस्तक ।
- In time**—समय पर ।
- Intimidation**—तर्जना, भय, भीषा, धमकी, त्रास ।
- In token of**—...के प्रतीक या प्रमाण स्वरूप ।
- In toto**—बिल्कुल, पूर्णतया ।
- Intoxicating drink**—मादक पेय ।
- Intoxicating drug**—मादक औषधि ।
- Intoxicating liquor**—मदिरा ।
- Intramural**—बन्दीगृह (जेल) की भीत (दीवाल) के भीतर का ।
- Intra-State**—राज्याभ्यन्तर ।
- Intra vires**—अधिकारान्तर्गत ।
- Intra-vitam**—जीवन काल में ।
- Intrigue**—षड्यन्त्र, कपट, प्रबन्ध, कूट-युक्ति, साजिश ।
- Intriguer**—षड्यन्त्रकारी ।
- Introduce**—पुरःस्थापन करना, प्रस्तुत करना, परिचय करना, आरंभ करना ।
- Introduction**—पुरःस्थापन (as of a bill), प्रस्तावना (as of a book), जारी करना ।
- Intrusion**—घुसपैग, अनुधिकार प्रवेश ।
- Inure to his own benefit**—आत्म-हित में लगाना ।
- Invalid**—अमान्य, बीमार, रोगी, रुग्ण, अशक्त, रोगानुर, अवैध, दुर्बल, रोग से निर्वल, बिमरिहा ।
- Invalidate**—अवैध या विधिहीन ठहराना, रद्द करना, बलहीन करना, अशक्त करना ।
- Invalid certificate**—अशक्तता प्रमाण-पत्र ।
- Invalid pension**—असमर्थता निवृत्ति वेतन, अशक्तता वेतन, असमर्थता की पेंशन ।
- Invariably**—सदैव, नित्य, सदा, बराबर, बिना नागा ।
- Inventory**—सूची, तालिका, फेहरिस्त ।
- Inverse**—विपरीत, उलटा ।
- Investigation**—अनुसंधान, अन्वेषण, जाँच, मार्गणा (by police), विचारणा (by court) ।
- Investigation of claims**—दावों के संबंध में जाँच ।
- Investment**—विनियोजना, लागत, लगा हुआ रुपया, धन-विनियोग ।
- Investment figures**—लगाई हुई पूंजी के आँकड़े, लगी पूंजी के आँकड़े ।
- Invidious**—द्वेषजनक ।
- In view of**—...को ध्यान में रखते हुए, ...को दृष्टि में रखते हुए ।
- Invitation**—निमंत्रणपत्र, निमंत्रण, बुलावा ।
- Invite attention to**—ध्यान दिलाना ।
- Invoice**—बीजक ।
- Invoice Register**—बीजक पंजी ।
- Involve**—फँसाना, लपेटना, उलझाना, रखना, सम्मिलित करना या होना, अन्तर्गस्त करना ।
- Involuntary**—अनैच्छिक ।
- Involving**—...को लपेटते हुए, ...के लपेट में, ...को लेते हुए ।
- In writing**—लेखबद्ध ।
- Ipso facto**—स्वतः सिद्ध, अपने आप ।
- Irkesome**—थकाऊ, कठिन, दुःखद, भारी, अप्रिय, नागवार ।
- Irony of fate**—विधि विडम्बना, दैव-दुर्विलास, दुर्भाग्य ।
- Irradication**—निर्मूलन ।
- Irrecoverable**—अप्रत्यपुल्लभ्य, अप्रत्या-देय, वसूल न होने के योग्य, नाकाबिल वसूल, बट्टे खाते में ।
- Irrecoverable rent**—अप्रत्यपुल्लभ्य लगान, न वसूल हो सकने योग्य लगान ।

- Irregular**—अनियमित, अवैध, अनियमी, नियम-विरुद्ध ।
- Irregularity**—अनियम, अनियमितता ।
- Irrelevant**—अप्रासंगिक, अप्रास्ताविक, असंगत, संदर्भविरुद्ध ।
- Irreligious**—अधार्मिक, धर्मविरुद्ध, धर्महीन ।
- Irreparable**—अपूरणीय, जीर्णोद्धार-तीत ।
- Irrepressible**—अदमनीय, अदम्य, दुर्दम्य ।
- Irresistible**—अरोध्य ।
- Irrespective**—असम्बद्ध, अनपेक्षक, अनाश्रित, बिना लिहाज ।
- Irrespective of**—बिना इस बात के विचार के ।
- Irresponsible**—अनुत्तरदायी, गैर ज़िम्मेदार ।
- Irrigation branch**—सिंचाई शाखा ।
- Irrigation department**—सिंचाई विभाग ।
- Irrigator stand**—जलप्रवाहक यंत्र का स्थान ।
- Isolated plots**—एकल क्षेत्र, अलग-अलग छिटके हुए खेत ।
- Isolated ward**—एकल कक्ष ।
- Isolation**—पृथक्करण, एकलन ।
- Isometric**—चित्रसम ।
- Issue**—विवाद-विषय, विवाद प्रश्न, विवेचनीय प्रश्न, निगम, परिणाम, अंक, समस्या, संतान, संतति, निर्गत करना, निकासी करना, भेजना, देना, जारी करना ।
- Issued**—प्रकाशित, निर्गमित, प्रेषित, प्रदत्त, जारी किया गया ।
- Issue of commission**—नियुक्ति अधिकारी का निर्गमन ।
- Issue price**—निर्गम मूल्य ।
- Issue Register**—निर्गम पंजी ।
- Issues involved**—अन्तर्हित प्रश्न, अन्तर्हित विवादास्पद विषय ।
- Italics**—तिर्यंगक्षर, तिरछे अक्षर ।
- Item**—मद, पद, वस्तु, बात ।
- Itemize**—पदबद्ध करना, मद के अनुसार व्यवस्थित करना ।
- Item No.**—पद या मद क्रमांक ।
- Item on the agenda**—कार्यवली की मद ।
- Iteration**—पिष्टपेक्षण, बार-बार दुहराना ।
- Itinerating**—पिष्ट पेक्षक, बार-बार दुहरानेवाला, गस्ती, सफरी ।
- J**
- Jackarch**—कम गोलाई की मेहराब ।
- Jacket**—जाकेट, मिरजई, कमरी ।
- Jagir, Sanad of**—जागीर की सनद ।
- Jail**—कारागार, बंदीगृह, जेल, कारा, बन्धनागार ।
- Jailbird**—व्यसनी चोर, कारापक्षी ।
- Jail, Central**—केन्द्रीय कारागृह ।
- Jail charge**—काराभार ।
- Jail delivery**—कारा मोचन, कारा मुक्ति ।
- Jailor**—जेलर, काराध्यक्ष, कारापाल, बंदीपाल ।
- Jail, District**—ज़िला या जनपद कारागृह ।
- Jail Premises**—कारागृह का अहाता, कारोपान्त ।
- Jails & Convict Settlements**—कारागार तथा बन्दी बस्तियाँ ।
- Jeopardy**—विपद, संकट, प्राणभय, जानजोखों, अन्देश ।
- Job**—कौंचना, भोंकना, छोटा और अस्थायी काम, छपाई का फुटकर काम, क्रय-विक्रय करना ।
- Jobber**—मध्य वणिक, अदतिया, खण्ड कर्मी ।
- Jobbery**—स्वार्थाचरण, अनाचार ।
- Join**—कार्य ग्रहण करना, पद संभालना, मिलना, मिलाना ।
- Joinder**—संयोजन ।
- Joinery**—लकड़ी के जोड़ों का काम ।
- Joining report**—कार्यग्रहण सूचना ।
- Joining time**—कार्यग्रहण अवधि ।
- Joint account**—संयुक्त गणना, संयुक्त लेखा ।
- Joint and several**—संयुक्त तथा अलग-अलग ।

- Joint Committee—संयुक्त समिति ।
 Joint Director of Agriculture—
 संयुक्त कृषि संचालक या निदेशक ।
 Joint family property—अविभक्त
 पारिवारिक संपत्ति ।
 Joint holding—अविभक्त जोत ।
 Jointress—धनवती विधवा ।
 Joint Secretary—संयुक्त सचिव ।
 Joint Stock Company—संयुक्त पूंजी
 प्रमंडल ।
 Joint tenancy—संयुक्त जोत ।
 Jointure—विधवा की सम्पत्ति ।
 Joist—कड़ी, धरणी, धरन ।
 Journal—पत्रिका, समाचारपत्र, खाता,
 लेखा ।
 Journalism—पत्रकारिता ।
 Journalist—पत्रकार ।
 Judge—न्यायाधीश ।
 Judged creditor—निर्णीत उत्तमर्ग ।
 Judge-magistrate—न्यायदण्डाधिकारी ।
 Judgment—निर्णय, फैसला ।
 Judgment-debtor—निर्णीत ऋणी ।
 Judgment writer—निर्णय लेखक ।
 Judge, Small Cause Court—अल्पवाद
 न्यायालय के न्यायाधीश ।
 Judicature — न्यायाधिकार, न्यायाधि-
 करण, न्यायाधीशगण, संन्यायालय ।
 Judicial—न्यायिक, अदालती ।
 Judicial Authority—न्यायिक प्राधि-
 कारी ।
 Judicial (civil) Department — न्याय
 विभाग (दीवानी) ।
 Judicial Commissioner — न्यायिक
 आयुक्त ।
 Judicial Committee of Privy
 Council—प्रीवी परिषद् की न्यायिक
 समिति ।
 Judicial notice — न्यायिक अवगम या
 ध्यान ।
 Judicial proceeding—न्यायिक कार्य-
 वाही ।
 Judicial separation—न्यायिक पार्थक्य,
 न्यायिक विवाह-विच्छेद, न्यायालय द्वारा
 विवाह-विच्छेद ।
 Judicial investigation — न्यायिक
 विचारण ।
 Judicial trustee—न्यायिक प्रन्यासी ।
 Judiciary — न्यायाधिकारीवर्ग, न्यायाधि-
 करण, न्याय-विभाग ।
 Junction—संगम, जंक्शन ।
 Juncture—संकटकाल, संकट समय ।
 Junior—कनिष्ठ ।
 Junior electrician—कनिष्ठ वैद्युतिक ।
 Junior grade clerk—कनिष्ठ श्रेणी
 का लेखक ।
 Junior staff nurse—कनिष्ठ स्थापनो-
 पचारिका, कनिष्ठ प्रधानोपचारिका,
 कनिष्ठ अधिष्ठान उपचारिका ।
 Junior sub-station attendant—
 कनिष्ठ उपसंस्थान परिचर ।
 Jura in personam — व्यक्ति-बन्धक
 अधिकार ।
 Jura in rem—सर्व-बन्धक अधिकार ।
 Juris—विधि-सम्बन्धी, अधिकार विषयक ।
 Jurisdiction — क्षेत्राधिकार, अधिक्षेत्र,
 अधिकारक्षेत्र, विचाराधिकार ।
 Jurisdictional purposes — अधिकार-
 क्षेत्रीय प्रयोजन ।
 Jurisdictional value—अधिकारक्षेत्रीय
 मूल्य ।
 Jurisprudence—विधि या व्यवहारशास्त्र ।
 Jury—न्यायसम्य, सभ्यगण, सभासद पंच,
 जरी (न्यायाधीश को न्याय में सहायता
 देनेवाले चुने हुए व्यक्ति) ।
 Jus—विधि, अधिकार ।
 Just—न्यायपूर्ण, उचित, यथार्थ, ठीक
 न्याय्य, अपक्षपाती, न्यायी ।
 Justice—न्याय, न्यायाधिपति, न्याया-
 धिकारी ।
 Justice of Peace—शांति अधिकरणीक ।
 Justification—औचित्य, पुष्टि, समर्थन ।
 Justify—औचित्य सिद्ध करना, निर्दोष या
 न्याय संगत सिद्ध करना, युक्ति से सिद्ध
 करना ।
 Juvenile—तारुणिक, बाल-संबंधी ।
 Juvenile Court—बाल न्यायालय ।
 Juvenile delinquency — बाल अप-
 राध ।

Juvenile Jail—बाल कारावास ।

Juvenile offender—अल्पवयस्क अपराधी ।

Juxtaposition—सान्निध्य, संनिधान ।

K

Kanungo competitive examination—कानूनगो प्रतियोगिता परीक्षा ।

Keen—उत्सुक, प्रबल, उग्र, प्रखर, तीव्र, कुशाग्र ।

Keenest critic—तीव्रतम, या उग्रतम आलोचक ।

Keep—पालन करना, रक्षा करना, रखना, पूरा करना, संचालित करना, चलाना ।

Keeper—पालक ।

Keeping—संरक्षण, पालन ।

Keep the peace—शान्ति पालन करना, शान्ति रखना ।

Keep with file—नृत्यी करके रखिये ।

Kept (n.)—उपपत्नी, रखैल ।

Kept in abeyance—आस्थगित ।

Key-industry—आधारोद्योग, मूलभूत-उद्योग ।

Key-sentence—मुख्य वाक्य ।

Key-stone—डाट के बीच का पत्थर, डाट की चाभी ।

Key-words—बीज-शब्द ।

Kham—कच्चा ।

Khansama—गृहपाल ।

Khasra—पटवारी के वे कागजात जिनमें खेतों का नम्बर, क्षेत्रफल, पैदावार इत्यादि अंकित रहते हैं ।

Khewat—खेवट, हर कृषक या पट्टीदार के खेत का विवरण रखनेवाली पटवारी की पंजी ।

Khewat chausala malikan—मूस्वामियों की चौसाला खेवट ।

Khewat chausala matahatdaran—मातहत दारान या अधीनस्थ असामियों की चौसाला खेवट ।

Khewat chausala pukhtadaran—पुख्तेदारान या भूमिधरों की चौसाला खेवट ।

Khudkasht—खुदकाशत, निजी जॉत ।

Kiask—मकान का आगे निकला डिब्बेदार भाग ।

Kidnap—बालापहरण करना ।

Kidnapper—अपहर्ता, अपहारक, भगाने-वाला ।

Kidnapping—बालापहरण ।

Kidney-shaped—गुर्दाकार ।

Kidney tray—गुर्दाकार कूड़ी ।

Killed & wounded—हताहत ।

Kinder-garten—शिशु-विहार, बाल-विहार ।

Kindly acknowledge receipt—कृपया पाने की सूचना दें, कृपया रसीद से सूचित कीजिये ।

Kit—यात्रा का सामान ।

Kitbag—सिपाही के सामान या यात्रा-सामग्री का झोला ।

Kitchen—पाकागार, पाकशाला, रसोई-घर ।

Kitchen mate—पाचिका ।

Kith & kin—जातिवर्ग, निकट-सम्बन्धी ।

Kit parade—सज्जा-निरीक्षण ।

Knob—गाँठ, गुमड़ी, लट्ट ।

Knock-down (n.) (assignment of an auction to a bidder by the fall of the hammer.)—घन पात ।

Knock-out (n.)—स्पर्धारोधन ।

Knot—गाँठ, गिरह, कोस ।

Knowledge—ज्ञान, बोध, अवगति, परिचय, जानकारी ।

L

Label—नामपत्र, चिप्पी, नामपत्र या चिप्पी लगाना ।

Laboratory—प्रयोगशाला ।

Laboratory and Field Attendant—प्रयोगशाला तथा युद्ध-क्षेत्र परिचर ।

Laboratory Assistant—प्रयोगशाला सहायक ।

Laboratory Attendant—प्रयोगशाला परिचर ।

Laborious—परिश्रमी, उद्योगी ।

Labour—श्रम, श्रमिकगण, श्रमिक वर्ग ।

Labour dispute—श्रमिक विवाद ।

Labourer—श्रमिक, मजदूर ।

Labour, Hard—कड़ा परिश्रम, सख्त मशकत ।

Labouring—श्रमकारी ।
 Labourite—श्रमवादी, श्रम-पक्षीय ।
 Labour Officer—श्रम-निरीक्षक अधिकारी ।
 Labour union—श्रमिक संघ ।
 Lacerate—काटना, चीरना ।
 Lack—न्यूनता, अभाव, कमी, कमी होना, न होना ।
 Lack of proper sense of civic duties—नागरिक कर्तव्यों की उचित जानकारी का अभाव ।
 Ladies party—महिला वर्ग ।
 Lady Principal—प्रधानाचार्या ।
 Laid down—निर्धारित, निर्दिष्ट, दिये हुए ।
 Laid on the table, Bills to be—मेज पर रखे जाने के लिये विधेयक ।
 Laid up—शय्यागत, रुग्ण ।
 Laissez faire—यथेच्छकारिता ।
 Laity—गृहस्थ वर्ग, साधारण लोग ।
 Lance bucket—बल्लम आधार ।
 Land—भूमि ।
 Land (v.)—उतरना, उतारना ।
 Land acquisition—भू-अर्जन, भूमि-प्राप्ति, भूमि अधिगमन ।
 Land Acquisition Act—भूमि-प्राप्ति अधिनियम ।
 Land Acquisition Officer—भूमि प्राप्ति या भूअर्जन अधिकारी ।
 Land held rent-free—करमुक्त भूमि, माफ़ी की जमीन ।
 Land-holder—जमींदार, क्षेत्रपति, भू-स्वामी ।
 Land improvement loans—भूमि सुधारार्थ ऋण ।
 Landing grounds—अवतरण भूमि, वायुयान उतारने के मैदान ।
 Landlord—भूस्वामी, क्षेत्रपति, जमींदार ।
 Land-lady—भूधारिणी, भू-स्वामिनी ।
 Land-mark—सीमाचिह्न, प्रमुख स्थान, युग प्रवर्तक घटना ।
 Land-mortgage—भू-वन्धक ।
 Land-owner—भू-स्वामी ।
 Land Record Clerk—भूअभिलेख लेखक ।

Land Record Department—भू-अभिलेख विभाग ।
 Land Record Manual—भूअभिलेख सार संग्रह या नियमावली ।
 Land Revenue—भू-राजस्व, भूमि-राजस्व, मालगुजारी ।
 Land Revenue Act—भूराजस्व अधिनियम ।
 Land-survey—भूमापन, पैमाइश ।
 Land-tax—भूमिकर ।
 Land-tenure—भूवृत्ति-काल ।
 Language expert—भाषा-विशेषज्ञ ।
 Lapse—दोष, चूक, कसूर, अतिपत्ति, व्यप-गमन, समाप्ति, रुपया सरकार को लौट जाना ।
 Lapsed—कालातीत, समाप्त ।
 Lapsed demise—व्यपगत हस्तान्तरण ।
 Lapses—चूक, भूल, गलतियाँ ।
 Larceny—चोरी ।
 Larder—खाद्य सामग्री, भंडार ।
 Large—विशाल, बड़ा, बहुत, प्रचुर, बृहद्, महत्, उदार ।
 Large, Remain at—अबंधित रहना ।
 Last pay certificate—अंतिम वेतन प्रमाणपत्र ।
 Lata Culpa—घोर अपराध ।
 Latch—किवाड़ बन्द करने की बिलाई, अंगल या सितकनी ।
 Late—विलंबित, समयातीत, दीर्घसूत्री, स्वर्गीय, भूतपूर्व ।
 Late Kharif Crops—पिछेली खरीफ की फसल ।
 Late Mr...(deceased)—स्वर्गीय श्री ।
 Latent—अन्तर्हित, प्रच्छन्न, अव्यक्त, गुह्य, अदृष्ट, गुप्त ।
 Latent ambiguity—गुप्त संदिग्धता, गभित संदिग्धता ।
 Later—पिछला, बाद का, उत्तर ।
 Latest—अन्तिम, नवीनतम ।
 Latitude—अक्षांश, छूट, स्वतंत्रता, चौड़ाई ।
 Latter—अपर, पश्चादुक्त, उत्तर, दूसरा, पिछला, बाद का ।
 Launch—जलावतरण करना, जल में उतारना, प्रारम्भ करना ।

- Lavatory—शौचालय, मूत्रालय, प्रक्षाल-
नालय, संडास, पाखाना ।
- Lavish—मुक्तहस्त, उदार ।
- Law—विधि, न्याय, नियम, व्यवस्था,
कानून, धर्म ।
- Law and course of law—विधि
और विधि प्रक्रम ।
- Law and order—शांति और व्यवस्था ।
- Lawful—विधि अनुकूल ।
- Lawful assembly—विधि संगत या
अनुकूल सभा ।
- Lawful Custody—विधि अनुकूल
संरक्षण, विधि अनुसार हिरासत ।
- Lawful exercise of powers—अधि-
कारों का विधि अनुकूल प्रयोग ।
- Lawful possession—विधिवत् अधि-
कार ।
- Law in force—प्रवृत्त-विधि, चालू
नियम ।
- Lawless—विधिहीन, विधि-विह्वल ।
- Law officers—सरकारी विधि-अधिकारी
वर्ग ।
- Law of succession—उत्तराधिकार
विधान ।
- Law suit—वाद, मुकदमा ।
- Lawyer—विधिज्ञ, वकील ।
- Lay—रखना, आगे रखना, लगाना ।
- Lay a foundation stone—शिला-
स्थापन करना ।
- Lay arms to surrender—आत्म-
समर्पण करना ।
- Lay before—समक्ष रखना, उपस्थित
करना ।
- Lay claim to—दावा करना ।
- Lay down—निर्धारित करना, निर्दिष्ट
करना, रखना, लिटाना, त्यागना ।
- Lay hands on—झड़पना, हथियाना,
पकड़ना, पाना ।
- Lay on the table—सभा के समक्ष
उपस्थित करना या पेश करना ।
- Lay-out (n.)—अभिन्यास, मानचित्र,
खाका, नकशा ।
- Lead (n.)—नेतृत्व, आरम्भ ।
- Lead (v.)—माना, दिखलाना, रास्ता
दिखाना, नेतृत्व करना, आगे चलना ।
- Lead a witness—साक्षी से सूचक प्रश्न
करना ।
- Leaderette—लघु अग्रलेख ।
- Leader of the House—सभा या सदन
का नेता ।
- Leader of opposition—प्रतिपक्ष
नेता, विरोध पक्ष का नेता ।
- Leading—प्रमुख, अग्र ।
- Leading article—अग्रलेख ।
- Leading cases—दृष्टान्तात्मकवाद, उदा-
हरण ।
- Leaflet—पत्रक, पर्चा ।
- League—संघ ।
- Leakage—रहस्योद्घाटन, चूअन, टपकन ।
- Leakage of papers—पर्चा के रहस्य
की जानकारी ।
- Lease—पट्टा ।
- Lease Deed—पट्टे का लेखपत्र ।
- Leasehold—पट्टाधिकार, पट्टे की भूमि ।
- Leaseholder—पट्टेदार ।
- Leasehold value—पट्टे की भूमि का
मूल्य ।
- Lease of Government Buildings
etc.—सरकारी भवनों का पट्टा ।
- Leave account—छुट्टी का लेखाना ।
- Leave and deputation salary—छुट्टी
तथा प्रतिनियुक्ति वेतन ।
- Leave application—छुट्टी की प्रार्थना
या छुट्टी का आवेदन पत्र ।
- Leave, Casual—आकस्मिक छुट्टी ।
- Leave, Disability—असमर्थता की
छुट्टी ।
- Leave due—पावना छुट्टी ।
- Leave, Earned—अर्जित छुट्टी ।
- Leave, Ex-India—भारत से बाहर जाने
के लिये छुट्टी ।
- Leave, Extraordinary—असाधारण
छुट्टी ।
- Leave, Hospital—अस्पताली छुट्टी ।
- Leave, Maternity—प्रसूति छुट्टी ।
- Leave, Not due—छुट्टी पावना नहीं ।
- Leave on average allowances—

औसत भत्तों पर छुट्टी ।

Leave on average pay—औसत वेतन पर छुट्टी ।

Leave on full allowances—पूरे भत्तों पर छुट्टी ।

Leave on full pay—पूरे वेतन पर छुट्टी ।

Leave on half allowances—आधे भत्तों पर छुट्टी ।

Leave on medical certificate—चिकित्सकीय प्रमाणपत्र पर छुट्टी ।

Leave on private affairs—निजी कार्ययें छुट्टी ।

Leave on quarter average pay—चौथाई औसत वेतन पर छुट्टी ।

Leave partly on full allowances and partly on half allowances—अंशतः पूरे और अंशतः आधे भत्तों पर छुट्टी ।

Leave preparatory to retirement—निवृत्तिपूर्व छुट्टी ।

Leave, Privilege—रियायती छुट्टी ।

Leave, Quarantine—स्पर्शवर्जन छुट्टी ।

Leave, Recess—विश्राम छुट्टी ।

Leave, reserve—छुट्टी बत ।

Leave salary—छुट्टी का वेतन ।

Leave, Study—अध्ययन छुट्टी ।

Leaves of door—द्वारपट ।

Leave vacancy—अवकाश रिक्ति ।

Leaving certificate—(शिक्षालय) छोड़ने का प्रमाणपत्र ।

Lecturer and Assistant Lecturer—व्याख्याता उपाध्याय तथा सहायक व्याख्याता उपाध्याय ।

Ledger—खाता, प्रपंजी, खाता बही ।

Leftist—वामपक्षीय, गरम दल का ।

Left lobby—वाम कक्ष ।

Legacy—पत्ररिक्थ, इच्छा-पत्र द्वारा प्रदान ।

Legacy duty—रिक्थ दाय शुल्क ।

Legal—वैय, वैधिक, विधिक, स्मार्त, कानूनी ।

Legal advisor—विधिक परामर्शदाता, कानूनी सलाहकार या मशीर ।

Legal assets—विधिक परिसम्पत् ।

Legal documents—विधिक लेखपत्र ।

Legal enactment—विधिक विधायन ।

Legal estate—विधिक सम्पत्ति, वैधानिक

सम्पत्ति ।

Legal expenses—वैधानिक या न्याय्य व्यय, कानूनी खर्चा ।

Legal grounds—वैधानिक कारण ।

Legal interpretation—वैय निर्वाचन ।

Legality—वैयता ।

Legalize—वैय बनाना ।

Legally—वैय रूप से, विधितः ।

Legal Practitioner—विधि व्यवसायी, अभिभाषक ।

Legal Practitioners' Act—विधि व्यवसायी-विधान ।

Legal proceedings—कानूनी कार्य-वाहियाँ ।

Legal profession—वकालत का पेशा, अभिभाषक वृत्ति ।

Legal Remembrancer—रिक्थी विधिवोक्ता ।

Legal Secretary—विधि सचिव ।

Legal tender—विधिमान्य या वैधानिक रूप से चाल मुद्रा ।

Legated—रिक्थगत, वारसाना ।

Legatee—रिक्थ या इच्छापत्र द्वारा प्रदत्त सम्पत्ति-ग्राही ।

Legation—प्रणिध्यावास, दूतावास ।

Legislate—कानून या विधि बनाना ।

Legislation—विधान, कानून ।

Legislative—विधायी, वैधानिक ।

Legislative Assembly—विधानसभा ।

Legislative Council—विधान परिषद् ।

Legislative Department—विधान विभाग ।

Legislative enactments—विधायी नियम ।

Legislative power—विधायिनी शक्ति ।

Legislative procedure—विधायी प्रक्रिया ।

Legislator—विधायक ।

Legislature—विधान मंडल ।

Legitimate—वैय, औरस, न्यायसंगत, जायज, उचित ।

Legitimation—न्यायीकरण, औरसीकरण, वैयकरण ।

Legitimate dues—जायज मतालबा,

- न्यायोचित प्राप्य ।
 Legitimate duty—न्याय्य कर्तव्य ।
 Legitimize—औरस या धर्मजात सिद्ध करना ।
 Leishmaniasis—कालाजार ।
 Leniency—उदारता, ढिलाई, मृदुता, रियायत ।
 Lenient—उदार, मृदु ।
 Lenient assessment—उदार-कर-निर्धारण ।
 Leper—कोढ़ी, कुष्ठी ।
 Leper asylum—कुष्ठ-चिकित्सालय, कुष्ठमृदु, कोढ़ियों का अस्पताल ।
 Leper colony—कोढ़ियों की बस्ती ।
 Leper relief—कुष्ठ सहायता ।
 Lessee—पट्टाग्राही, पट्टेदार ।
 Lessor—पट्टाश्रदाता, पट्टा करनवाला ।
 Let—अनुमति देना, किराये पर उठाना ।
 Let (n.)—रोक ।
 Lettered slip—अक्षरांकित पर्चा ।
 Letter, Forwarding—प्रेषणपत्र ।
 Letter of administration—प्रबन्ध-धिकार पत्र ।
 Letter of allotment of shares in any Company—किसी कम्पनी में अंशदिष्टि का पत्र ।
 Letter of attorney—अभिकर्ता-पत्र, प्रतिनिधि-पत्र, मुख्तारनामा ।
 Letter of credit—विश्वास पत्र, साख पत्र ।
 Letter of licence—अनुज्ञप्ति पत्र ।
 Letters, patent—अधिकार-दानपत्र, सनद, फरमान, परवाना ।
 Letters patent appeal—अधिकार-पत्र-पुनर्विचार-आवेदन ।
 Letting of Accommodation Control Ordinance—गृहादि भाटकन-नियन्त्रण अध्यादेश ।
 Level—स्तर, चपटा गुनिया ।
 Level books—समतल माप पुस्तिका ।
 Level crossing, Specifications for—रेल के फाटक के लिये विवरण ।
 Level (instruments)—समतल मापयन्त्र ।
 Level of administration—प्रशासन स्तर ।
 Level of nutrition—आहार-पुष्टि का स्तर ।
 Levelling staff—स्तरमापक गज, स्तरमापक दंड ।
 Leviage—कर लगाये जाने योग्य ।
 Levied—कर लगाया हुआ ।
 Levy—समाहरण, उगाहना, कर लगाना, भरती करना, लगाना ।
 Lex Fori—स्थानीय विधान, मुकामी कानून ।
 Lexicographer—कोषकार ।
 Lexicography—कोषरचना ।
 Lex Loci—स्थानीय विधि या विधान ।
 Liabilities—देय धन, देय, देयता, ऋण, देनदारी, दायित्व ।
 Liability—उत्तरदायित्व, देनदारी, जिम्मेदारी ।
 Liability of a person to a tax—किसी व्यक्ति का करदायित्व ।
 Liable—उत्तरदायी, बाध्य, धर्मबद्ध ।
 Liable to any proceeding—किसी भी कार्यवाही के लिये उत्तरदायी ।
 Liable to disqualification—अयोग्य ठहराये जा सकने योग्य ।
 Liaison & Welfare Officer—मेल तथा कल्याण अधिकारी ।
 Libel—अपमानलेख, निन्दालेख ।
 Liberal—उदार ।
 Liberation—विमोचन, छुटकारा ।
 Libertine—स्वेच्छाचारी, लम्पट, कामुक, विषयी ।
 Liberty—स्वतन्त्रता ।
 Librarian—पुस्तकालयाध्यक्ष, ग्रन्थागारिक ।
 Library—पुस्तकालय, ग्रन्थालय ।
 Library department—पुस्तकालय-विभाग ।
 Licence—अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति ।
 Licence fee—अनुज्ञप्ति शुल्क ।
 Licence-holder—अनुज्ञप्ति-धारी ।
 Licence, Revocation of—अनुज्ञप्ति खंडन ।
 Licentiate—अनुज्ञप्तिधारी ।
 Licensed—अनुज्ञप्ति युक्त या प्राप्त ।
 Licensed vendors—अनुज्ञप्ति प्राप्त विक्रेता ।

- Licensee—अनुज्ञप्ति ग्राही ।
 Licensing authorities—अनुज्ञापत्र दायक प्राधिकारीगण ।
 Lien—ग्रहणाधिकार, पदाधिकार, सम्बन्ध, अधिकार ।
 Lien Suspended—स्थगित ग्रहणाधिकार ।
 Lien, Suspension or termination or revival of—ग्रहणाधिकार का स्थगन, समापन या पुनर्जीवन ।
 Lieu of...—...के बदले, ...के स्थान पर ।
 Life annuity—आजीवन या आमरण वार्षिक वृत्ति ।
 Life assurance—जीवन बीमा ।
 Life convict—आजीवन बन्दी ।
 Lifeless—निर्जीव ।
 Life licence—आजीवन अनुज्ञापत्र ।
 Lifelong—यावज्जीवन, आजीवन ।
 Life preservers—प्राणरक्षक हवा भरी कुर्ती, मुट्ठीदार बेंत, प्राणरक्षक ।
 Life sentence—आजीवन बन्दीकरण का आदेश ।
 Life estate—आजीवन भूसम्पत्ति ।
 Life tenure—आजीवन पट्टा ।
 Lift irrigation—ढेंकुल से सिंचाई, उठान सिंचाई ।
 Ligature—छापे के युक्ताक्षर, बन्धन ।
 Light—हल्का, लघु, उजाला, रोशनी ।
 Light diet—स्वल्पाहार, हल्का भोजन ।
 Lighthouse—प्रकाश-स्तम्भ ।
 Light-ship—प्रकाश-पोत ।
 Lightning Conductor—तड़ित् सवाहक या चालक, बिजली कण्डक्टर ।
 Likelihood—संभावना ।
 Likely—सम्भाव्य, सम्भवनीय ।
 Likely to be affected—जिस पर प्रभाव पड़ने की संभावना हो ।
 Limestone—चूने का पत्थर ।
 Limit—अवधि, मर्यादा, सीमा, नियंत्रण, प्रतिबन्ध ।
 Limit and limitation of right—अधिकार की सीमा और अवधि ।
 Limitation—अवधि, अवधिता, प्रतिबन्ध,
- उपाधि, मियाद ।
 Limited administration—सीमित प्रशासन ।
 Limited company—सीमित प्रमंडल, लिमिटेड कंपनी ।
 Limited executor—सीमित अधिकार का रिक्थसाधक ।
 Limited liability—सीमित देय ।
 Limited owner—सीमित स्वामी ।
 Line—वंशक्रम, सूत्र, पथ, क्रम, पंक्ति, दिशा, प्रणाली, रेखा, सतर ।
 Lineal descendants, list of—वंश-क्रमानुगत संतति-सूची ।
 Lineal descent—पैतृक वंशानुक्रम ।
 Lined well—पक्का कुआँ ।
 Lines—दिशा, पथ ।
 Line Inspector—पथ निरीक्षक ।
 Line of regression—प्रतिगमन रेखा ।
 Line supervisor—पथ या पंक्ति पर्यवेक्षक ।
 Lining—पंक्तिबन्धन, अस्तर ।
 Link—शृंखला, सम्बन्ध, लगाव, जोड़ना, मिलाना, जंजीर की कड़ी ।
 Linking—शृंखलीकरण ।
 Lino & Mono Operator—पंक्ति मुद्र तथा एकमुद्र चालक ।
 Lino-mechanic—पंक्ति मुद्र मिस्त्री ।
 Liquidation—अपाकरण, निस्तारण, भरपाई, चुकोता, दिवाला, अवसायन ।
 Liquidation of debt—ऋण निस्तारण ।
 Liquidator—अवसायक ।
 Lis Pendens—विचारधीन वाद ।
 List—सूची ।
 Listed—सूचीगत, प्रश्नगत (question listed for the 1st day) ।
 Listed candidate—सूचीगत अभ्यर्थी या उम्मीदवार ।
 Listed posts—सूचीगत पद ।
 List of business—कार्यसूची ।
 List of callers—मिलनेवालों की सूची ।
 List of delinquencies—कर्तव्यहीनताओं या त्रुटियों की सूची ।
 List of payment—शोधन या भुगतानसूची ।

Lists—सूचियाँ ।

Literate—साक्षर, शिक्षित, पढ़ा-लिखा ।

Literature—साहित्य ।

Lithographed—छिला मुद्रित ।

Lithography—छिला-मुद्रण ।

Litigant—विवादी, व्यवहारी ।

Litigation—विवाद, वाद करण, मुकदमे-
दाजी ।

Livelihood—जीविका ।

Liveries and uniforms—गणवेप,
भृत्यवेप ।

Livery—वर्दी ।

Livestock—पशुधन ।

Livestock product—पशुधनजन्य पदार्थ ।

Livestock show—पशु प्रदर्शनी ।

Living—निर्वाहभूति, गुजरानभूति ।

Loan—ऋण, कर्ज, उधार ।

Loance—ऋण-ग्रहीता, ऋण लेनेवाला ।

Loans and advances—ऋण और
अग्रग्रहण ।

Lobby—सभाकक्ष ।

Local—स्थानीय, स्थानिक, मुकामी ।

Local allowance—स्थानीय भत्ता ।

Local Authorities, Loans Act—
ऋण अधिनियम के स्थानीय प्राधिकारी
वर्ग ।

Local Authority—स्थानीय प्राधिकार ।

Local Board—स्थानीय परिषद् या
मण्डल ।

Local Body—स्थानीय निकाय, स्वशासन
संस्था ।

Local breeds—स्थानीय नस्लें ।

Local cesses—स्थानीय कर, अबवाब ।

Local custom—स्थानीय प्रथा या रिवाज,
दस्तूर-देही ।

Local fund—स्थानीय कोष ।

Local Fund Audit Department—
स्थानीय कोष लेखापरीक्षा विभाग ।

Local Government—स्थानीय सरकार,
स्थानीय शासन ।

Local Head—स्थानीय प्रमुख ।

Locality—आसपास, पास-पड़ोस ।

Local limit—स्थानीय सीमा ।

Local management—स्थानीय प्रबंध ।

Local rate—स्थानीय कर ।

Local Rates Act—स्थानीय कर अधि-
नियम ।

Local Self-Government—स्थानीय
स्वायत्त शासन, स्थानीय स्वराज्य ।

Local Self-Government Depart-
ment—स्थानीय स्वशासन विभाग ।

Local thunder showers were exp-
erienceed all over the province.
—सारे प्रान्त में बिजली की गरज के साथ
स्थानिक वर्षा हुई ।

Location—अवस्थिति, स्थान, स्थान-
निर्धारण, स्थाननिरूपण ।

Lock-out (n.)—तालाबन्दी ।

Lock-up (n.)—बन्दीगृह, हवालात ।

Locomotive—चलित्र ।

Locum tenens—स्थानापन्न, प्रतिपुख ।

Locus standi—न्यायालय के समक्ष
उपस्थित होने और सुने जाने का अधि-
कार, वैय स्थिति, हस्तक्षेपाधिकार,
स्थानाधिकार ।

Log book—कर्मचारी-आचरण-पुस्तिका ।

Loiter—मटरगस्ती करना, इधर-उधर
बेकार घूमना, सुस्ती में समय काटना, देर
लगाना ।

Long term—दीर्घकाल, दीर्घकालीन ।

Long title—पूर्ण नाम ।

Longitudinal section—लम्बानी काट ।

Look after—देखना-भालना, पालन-पोषण
करना ।

Loop-hole—सुराख, रोशनदान, भागने
का मार्ग ।

Loose—शिथिल, अबद्ध, मुक्त, ढीला,
व्यभिचारी, असंयत, भ्रष्ट ।

Lord—श्रीमान्, स्वामी, अधिपति ।

Lordship—श्रीमान् ।

Loss—हानि, घाटा, घटी ।

Loss of seniority—ज्येष्ठता की हानि ।

Lot—भाग्य, ललाट, रास, डेरी ।

Lottery—भाग्यपत्रक, भाग्यदा-पत्र ।

Loud-speaker—ध्वनिविस्तारक यंत्र,
भोंपू ।

Lounge—आराम करना, आराम कुर्सी,
टालमटोल करना ।

Louver—झिलमिली ।
 Low diet—अल्पाहार, कम खुराक ।
 Lower—निचला ।
 Lower court—छोटी अदालत, छोटा न्यायालय ।
 Lower division assistant—निम्नवर्ग सहायक ।
 Lower grade clerk—निम्न श्रेणी लिपिक ।
 Lower House—निम्न सदन ।
 Lower subordinate—निम्न अधीनस्थ कर्मचारी ।
 Lowest value in the month—मास का न्यूनतम भाव या मूल्य ।
 Low tension—न्यून तनाव, कम वोल्टेज ।
 Loyalty—राजभक्ति, स्वामिभक्ति ।
 Lubricate—चिकनाना, तेल देना ।
 Lubricator—तेल देनेवाला, तेल देने का यंत्र ।
 Lucrative—लाभकारी, लाभप्रद ।
 Lucre—द्रव्य-लाभ ।
 Lump cash rent—एकराशि नगद लगान ।
 Lump sum—पिंडराशि, इकट्ठी रकम, एकराशि धन ।
 Lump sum contract—एकराशि ठेका ।
 Lunatic—उन्मत्त, वानुल, पागल, वावला, विक्षिप्त ।
 Lunatic Asylum—उन्मत्तालय, पागल-खाना ।
 Lunch party—अपराह्न भोज ।
 Luxury—विलास, आरामतलबी ।
 Lying about—इतस्ततः, इधर-उधर बिखरे हुए ।

M

Machination—पड-यंत्र, कपट-प्रबन्ध ।
 Machinator—पड-यान्त्रिक ।
 Machine—मशीन, यन्त्र ।
 Machineman—यंत्र-चालक ।
 Machinery—यंत्रजात, मशीनें, मशीनरी ।
 Machinery annual list—यन्त्राङ्गों की वार्षिक सूची ।
 Mackintosh sheeting—रबड़ की चादर, बरसाती ।

Madam—आर्या, महोदया ।
 Magazine (rifle, gun)—शस्त्रागार
 मैगजीन, बारूदखाना, संचयनिका, पत्रिका ।
 Magisterial—दण्डाधिकारीय ।
 Magistracy—दण्डाधिकारी वर्ग ।
 Magistrate—आधिकारिक, दंडनायक, अधिकारणिक ।
 Magna carta—महाधिकार-पत्र ।
 Magniloquence—शब्दाडम्बरता ।
 Magnitude—परिमाण, आकार, महत्त्व, गौरव, डीलडौल, लम्बाई-चौड़ाई ।
 Mahals—महाल, मुहल्ला ।
 Mahfuz—सुरक्षित ।
 Mahfuz entry—सुरक्षित प्रविष्टि, मह-पूज इन्दराज ।
 Maid or Maiden—कुमारी, अपरिणीता ।
 Maiden speech—प्रथम व्याख्यान ।
 Maid-servant—सेविका, परिचारिका ।
 Mainsworn—झूठी रापथ लेनेवाला, अपशपथग्राही ।
 Maintain—भरण-पोषण करना, बनाये रखना
 Maintain order and peace—व्यवस्था तथा शान्ति बनाये रखना ।
 Maintenance—प्रतिपालन, अनुपालन, रखरखाव, परिरक्षण ।
 Maintenance and repairs—रखरखाव या परिरक्षण और मरम्मत ।
 Maintenance and repairs of camp equipment—निवेश सज्जा की परिरक्षा या रखरखाव और मरम्मत ।
 Maintenance grant—संधारण या परिरक्षण अनुदान ।
 Maintenance inspector—संधारण निरीक्षक ।
 Maintenance of boundary and survey marks—सीमाद्योतक तथा भूमाप चिह्नों का संरक्षण ।
 Maintenance officer—संरक्षण अधिकारी ।
 Maintenance of Public Order Act—सार्वजनिक शांतिरक्षा अधिनियम का संरक्षण ।
 Maintenance of records—अभिलेख

- अनुपालन, अभिलेखों का संरक्षण ।
 Maintenance, Suit for—रोटी कपड़े का दावा, जीवननिर्वाहवाद ।
 Main jail wall—बन्दी-गृह की चहार-दीवारी ।
 Main Jail wall duty — बन्दीगृह की चहार दीवारी की रखवारी ।
 Major—वयस्क, वालिग, प्रधान, व्यवहार-प्राप्त, बड़ा, मेजर ।
 Major & minor work—प्रधान तथा गौण कार्य ।
 Major head—प्रधान शीर्षक ।
 Majority—वयस्कता, बहुमत, बहुसंख्या ।
 Major-work-portion—महत्त्वपूर्ण कार्य का एक भाग ।
 Major works—बड़े काम, बड़े निर्माण-कार्य ।
 Make over—सुपुर्द करना, सौंपना, हवाले करना ।
 Making up deficit duty—कम शुल्क को पूर्ण करना ।
 Maladministration—कुप्रशासन, बुरा-शासन-प्रबन्ध ।
 Malafide—दुर्भावपूर्ण, दुर्भाव से, बद-नीयती से ।
 Malaria operation—मलेरिया कार्य ।
 Mal-conduct—दुराचार, कदाचार ।
 Male line—पितृ परंपरा, पितृवंश ।
 Male nurse—उपचारक ।
 Male nurse sickroom—उपचारक आतुरालय ।
 Male-progenitor—पुरुष-पूर्वज, पितृ-वंश ।
 Male training—पुरुष उपशिक्षा ।
 Malleable—काट-छाँटकर बढ़ाये जाने योग्य ।
 Mal-practice—दुष्कर्म, अपकर्म, दुराचार, कदाचार ।
 Mal-treatment—दुर्व्यवहार ।
 Malversation—कदाचरण ।
 Mammary abscess—स्तन विद्रधि, स्तन स्कोट, थनों का फोड़ा ।
 Manadi—मुनादी, ढिंढोरा ।
 Management—प्रबंध, व्यवस्था ।
 Management and accounts of Government properties (govern-ment estates)—सरकारी सम्पत्ति का प्रबंध और लेखा ।
 Manager—प्रबंधक, व्यवस्थापक ।
 Manager's return—प्रबन्धक विवरणपत्र ।
 Managing Committee — प्रबन्ध-समिति ।
 Man-at-arms—सशस्त्र-सैनिक ।
 Mandamus—परमादेश ।
 Mandate—आज्ञा, अध्यादेश ।
 Mandatory—आदेशात्मक ।
 Manhole—प्रणाल-छिद्र, आदमी के घुसने योग्य रास्ता ।
 Manifesto—नीति-घोषणापत्र ।
 Manner—रीति, ढंग, प्रकार ।
 Manners—शिष्टाचार ।
 Manoeuvre, Field, Firing and Artillery Practice Act—युद्धाभ्यास, चाँदमारी और गोलाबारी अभ्यास का विधान ।
 Man of blood & iron—लोह पुरुष, वज्र-पुरुष ।
 Mansion—महल, भवन, गढ़ी ।
 Man-slaughter—नर-हत्या ।
 Manswear—झूठी शपथ लेना ।
 Mantel (piece)—अँगोठी के ऊपर की कगार या पटरी ।
 Manual—सारसंग्रह, पुस्तिका, नियमावली, हाथ का ।
 Manual of government orders—सरकारी आज्ञाओं का सारसंग्रह ।
 Manual of orders—आज्ञा सारसंग्रह ।
 Manufacture—निर्माण ।
 Manufacturer—निर्माता ।
 Manufacturing process—निर्माणक्रिया ।
 Manumission—दास्य मुक्ति ।
 Manumit—दास्य मुक्त करना ।
 Manure—खाद, खाद देना, उपजाऊ बनाना ।
 Manure pit—खाद का गड्ढा ।
 Manuscript—(adj) — हस्तलिखित, (n.) हस्तलेख, पाण्डुलिपि, पांडुलेख ।
 Map—नकशा, मानचित्र ।
 Map correction — मानचित्र शोधन, नकशे की दुरुस्ती ।

Mappist—नकशा बनानेवाला, मान-चित्रकार ।

Maraud—लूट-पाट करना ।

Marauder—लुटेरा ।

Marble—संगमरमर ।

March—अभियान, कूच करना, चलना ।

March in file—पंक्तिवद्ध अभियान करना, पंक्ति में अभिनिर्याण करना ।

Marfat—मार्फत, द्वारा ।

Margin—अन्तर, उपान्त, पालि, हाक्षिया, पाद्वं ।

Marginal—उपान्त का, औपान्तिक, हाक्षिये का ।

Marginal adjustment—औपान्तिक समाधान ।

Marginal heading—उपान्त शीर्षक, पाद्वं शीर्षक ।

Marginally noted—उपान्तलिखित, उपान्तांकित ।

Marine Officer—समुद्रीय अधिकारी ।

Marine policies—सामुद्रिक नीति ।

Marital—परिणय-सम्बन्धी, वैवाहिक, दाम्पत्य ।

Mark (u.)—चिह्न, निशान, रेखा, लक्षण, लक्ष्य, अङ्क ।

Mark (v.)—निशान लगाना, चिह्न लगाना, दागना, गोदना, ध्यान करना ।

Market—मंडी, बाजार, विपणि ।

Marketable security—विपण्य प्रतिभूति, त्रय-विक्रय योग्य सरकारी हुण्डी ।

Market dues—विपणि-उगाही ।

Market fees—हाट-शुल्क ।

Market price—बाजार मूल्य ।

Market rate—बाजार दर या आपणिक ।

Market rights to recover—उगाही का अधिकार ।

Market value—बाजार मूल्य ।

Marks-fee—प्राप्ताङ्क-शुल्क ।

Marks-sheet—प्राप्ताङ्क-पत्र ।

Marriage certificate—वैवाहिक प्रमाण-पत्र ।

Marriage, Dissolution of—विवाह भंग ।

Marriage, Nullity of—विवाह का विफलीकरण, विवाह रद्दकरण ।

Married woman's property—विवाहिता स्त्री का धन ।

Marshalling—क्रम-बन्धन ।

Martial law—सेना या सैनिक विधि, सैनिक कानून, फौजी कानून, मार्शल ला ।

Martial rights—सैनिक अधिकार ।

Martyr—हुतात्मा, शहीद ।

Masculine style—पुरुषोचित शैली ।

Mask—मुख आवरण ।

Mason—राज, चितिकार, राजगीर ।

Masonry—ईंट-पत्थर का काम, चिनाई, राजगीरी ।

Masonry pillars or mounds—पक्के खम्भे ।

Masonry work—ईंट-पत्थर का काम, ईंट-चूने का काम ।

Mass—पिण्ड, राशि, ढेर ।

Mass contact—जनसम्पर्क ।

Masses—जनता, जनसाधारण ।

Master—शिक्षक, अध्यापक, स्वामी, पति, अध्यक्ष ।

Master of ship—पोतपति, पोताध्यक्ष ।

Master Security Printing, India—भारतीय सरकारी हुण्डियों के मुद्रण अध्यक्ष ।

Match—समान बल, तुल्यसामर्थ्य, अग्नि-शलाका, दियासलाई, द्वन्द्व, विवाह योग्य, प्रतियोगिता ।

Match excise vāndrols—दियासलाई के उत्पादक बन्दरोले ।

Mate—साथी, जीवनसंगी, सहचारी, सहचारिणी, अवैक्षक, मुखिया ।

Material—सामग्री, सामान, भौतिक, मूर्त, वास्तविक, आवश्यक, सारभूत, आर्थिक ।

Material change—मुख्य या आवश्यक परिवर्तन ।

Material exhibit—महत्वपूर्ण प्रदर्शित वस्तु ।

Material injustice—वास्तविक अन्याय ।

Materialism—भौतिकवाद ।

Material resources—भौतिक सम्पत्ति ।

Maternal—मातृक ।

Maternity and Child Welfare

Advisory Committee—प्रवृत्ति तथे शिशु-कल्याण संबंधी परामर्श-समिति ।

अनुपालन, अभिलेखों का संरक्षण ।
 Maintenance, Suit for—रोटी कपड़े का दावा, जीवननिर्वाहवाद ।
 Main jail wall—बन्दी-गृह की चहार-दीवारी ।
 Main Jail wall duty — बन्दीगृह की चहार दीवारी की रखवारी ।
 Major—वयस्क, बालिग, प्रधान, व्यवहार-प्राप्त, बड़ा, मेजर ।
 Major & minor work—प्रधान तथा गौण कार्य ।
 Major head—प्रधान शीर्षक ।
 Majority—वयस्कता, बहुमत, बहुसंख्या ।
 Major-work-portion—महत्त्वपूर्ण कार्य का एक भाग ।
 Major works—बड़े काम, बड़े निर्माण-कार्य ।
 Make over—सुपुर्द करना, सौंपना, हवाले करना ।
 Making up deficit duty—कम शुल्क को पूर्ण करना ।
 Maladministration—कुप्रशासन, बुरा-शासन-प्रबन्ध ।
 Malafide—दुर्भावपूर्ण, दुर्भाव से, बद-नीयती से ।
 Malaria operation—मलेरिया कार्य ।
 Mal-conduct—दुराचार, कदाचार ।
 Male line—पितृ परंपरा, पितृवंश ।
 Male nurse—उपचारक ।
 Male nurse sickroom—उपचारक आनुरालय ।
 Male-progenitor—पुरुष-पूर्वज, पितृ-वंश ।
 Male training—पुरुष उपशिक्षा ।
 Malleable—काट-छांटकर बढ़ाये जाने योग्य ।
 Mal-practice—दुष्कर्म, अपकर्म, दुराचार, कदाचार ।
 Mal-treatment—दुर्व्यवहार ।
 Malversation—कदाचरण ।
 Mammary abscess—स्तन विद्रधि, स्तन स्फोट, थनों का फोड़ा ।
 Manadi—मुनादी, ढिंढोरा ।
 Management—प्रबंध, व्यवस्था ।
 Management and accounts of Government properties (govern-

ment estates)—सरकारी सम्पत्ति का प्रबंध और लेखा ।
 Manager—प्रबंधक, व्यवस्थापक ।
 Manager's return—प्रबन्धक विवरणपत्र ।
 Managing Committee — प्रबन्ध-समिति ।
 Man-at-arms—सशस्त्र-सैनिक ।
 Mandamus—परमादेश ।
 Mandate—आज्ञा, अध्यादेश ।
 Mandatory—आदेशात्मक ।
 Manhole— प्रणाल-छिद्र, आदमी के घुसने योग्य रास्ता ।
 Manifesto—नीति-घोषणापत्र ।
 Manner— रीति, ढंग, प्रकार ।
 Manners—शिष्टाचार ।
 Manoeuvre, Field, Firing and Artillery Practice Act— युद्धाभ्यास, चांदमारी और गोलाबारी अभ्यास का विधान ।
 Man of blood & iron—लौह पुरुष, वज्र-पुरुष ।
 Mansion—महल, भवन, गद्दी ।
 Man-slaughter—नर-हत्या ।
 Manswear—झूठी शपथ लेना ।
 Mantel (piece)—अंगीठी के ऊपर की कगार या पटरी ।
 Manual—सारसंग्रह, पुस्तिका, नियमावली, हाथ का ।
 Manual of government orders—सरकारी आज्ञाओं का सारसंग्रह ।
 Manual of orders—आज्ञा सारसंग्रह ।
 Manufacture—निर्माण ।
 Manufacturer—निर्माता ।
 Manufacturing process—निर्माणक्रिया ।
 Manumission—दास्य मुक्ति ।
 Manumit—दास्य मुक्त करना ।
 Manure—खाद, खाद देना, उपजाऊ बनाना ।
 Manure pit—खाद का गड्ढा ।
 Manuscript—(adj) हस्तलिखित, (n.) हस्तलेख, पाण्डुलिपि, पांडुलेख ।
 Map—नक्शा, मानचित्र ।
 Map correction — मानचित्र शोधन, नक्शे की दुरुस्ती ।

Mappist—नकशा बनानेवाला, मान-चित्रकार ।

Maraud—लूट-पाट करना ।

Marauder—लुटेरा ।

Marble—संगमरमर ।

March—अभियान, कूच करना, चलना ।

March in file—पंक्तिवद्ध अभियान करना, पंक्ति में अभिनियोग करना ।

Marfat—मार्फत, द्वारा ।

Margin—अन्तर, उपान्त, पालि, हाकिया, पार्श्व ।

Marginal—उपान्त का, औपान्तिक, हाशिये का ।

Marginal adjustment—औपान्तिक समाधान ।

Marginal heading—उपान्त शीर्षक, पार्श्व शीर्षक ।

Marginally noted—उपान्तलिखित, उपान्तांकित ।

Marine Officer—समुद्रीय अधिकारी ।

Marine policies—सामुद्रिक नीति ।

Marital—परिणय-सम्बन्धी, वैवाहिक, दाम्पत्य ।

Mark (n.)—चिह्न, निशान, रेखा, लक्षण, लक्ष्य, अङ्क ।

Mark (v.)—निशान लगाना, चिन्ह लगाना, दागना, गोदना, ध्यान करना ।

Market—मंडी, बाजार, विपणि ।

Marketable security—विपण्य प्रतिभूति, क्रय-विक्रय योग्य सरकारी हुण्डी ।

Market dues—विपणि-उगाही ।

Market fees—हाट-शुल्क ।

Market price—बाजार मूल्य ।

Market rate—बाजार दर या आपणिक ।

Market rights to recover—उगाही का अधिकार ।

Market value—बाजार मूल्य ।

Marks-fee—प्राप्ताङ्क-शुल्क ।

Marks-sheet—प्राप्ताङ्क-पत्र ।

Marriage certificate—वैवाहिक प्रमाण-पत्र ।

Marriage, Dissolution of—विवाह भंग ।

Marriage, Nullity of—विवाह का विफलकरण, विवाह रद्दकरण ।

Married woman's property—विवाहिता स्त्री का धन ।

Marshalling—क्रम-बन्धन ।

Martial law—सेना या सैनिक विधि, सैनिक कानून, फौजी कानून, मार्शल ला ।

Martial rights—सैनिक अधिकार ।

Martyr—हुतात्मा, शहीद ।

Masculine style—पुरुषोचित शैली ।

Mask—मुखावरण ।

Mason—राज, चित्तिकार, राजगीर ।

Masonry—ईंट-पत्थर का काम, चिनाई, राजगीरी ।

Masonry pillars or mounds—पक्के खम्भे ।

Masonry work—ईंट-पत्थर का काम ईंट-चूने का काम ।

Mass—पिण्ड, राशि, ढेर ।

Mass contact—जनसम्पर्क ।

Masses—जनता, जनसाधारण ।

Master—शिक्षक, अध्यापक, स्वामी, पति, अध्यक्ष ।

Master of ship—पोतपति, पोताध्यक्ष ।

Master Security Printing, India—भारतीय सरकारी हुण्डियों के मुद्रण अध्यक्ष ।

Match—समान बल, तुल्यसामर्थ्य, अग्नि-शलाका, दियासलाई, द्वन्द्व, विवाह योग्य, प्रतियोगिता ।

Match excise vaudrols—दियासलाई के उत्पादक बन्दरोले ।

Mate—साथी, जीवनसंगी, सहचारी, सहचारिणी, अवेक्षक, मुखिया ।

Material—सामग्री, सामान, भौतिक, मूर्त, वास्तविक, आवश्यक, सारभूत, आर्थिक ।

Material change—मुख्य या आवश्यक परिवर्तन ।

Material exhibit—महत्वपूर्ण प्रदर्शित वस्तु ।

Material injustice—वास्तविक अन्याय ।

Materialism—भौतिकवाद ।

Material resources—भौतिक सम्पत्ति ।

Maternal—मातृक ।

Maternity and Child Welfare

Advisory Committee—प्रसूति तथा शिशु-कल्याण संबंधी परामर्श-समिति ।

- Maternity and Child Welfare Centre**—प्रसूति तथा शिशुकल्याण केन्द्र।
Maternity centre—प्रसूति केन्द्र।
Maternity hospital—प्रसूति चिकित्सालय, जच्चा-बच्चा का दवाखाना।
Maternity leave—प्रसूति छुट्टी, प्रसव-कालीन छुट्टी।
Maternity relief—प्रसूति-सहायता।
Mathematical and surveying instruments—गणित और भूमाप सम्बन्धी उपकरण।
Matrimonial clerk—विवाहविषयक लेखक।
Matrimonial reader—विवाहविषयक पेशकार।
Matron—उपचार-निरीक्षिका; मातृका।
Matron, Assistant—सहायक उपचार-निरीक्षिका, सहायक मातृका।
Matron's office—उपचार-निरीक्षिका कार्यालय, मातृका का कार्यालय।
Matter—पदार्थ, प्रकृति, वस्तु, विषय, मामला, द्रव्य।
Matter-of-fact—तथ्यात्मक।
Mattress—गद्दा, तोशक।
Mattress covers—गद्दों के लिहाफ।
Mattresses, Assorted—विभिन्न नाप के गद्दे।
Mattresses, Babies—बच्चों के गद्दे।
Mature—वयस्क, परिपक्व, पूरा, तैयार, तिस्तारोत्मुख, प्रौढ़।
Maturity—परिपक्वता, प्रौढ़ता, वयस्कता, परिपाक (किसी हुण्डी इत्यादि का)।
Mauza—मौजा, ग्राम।
Mauza register—मौजा रजिस्टर, ग्राम पंजी।
Maxim—सूत्र, अनुभवोक्ति।
Maximum—अधिकतम, अधिक से अधिक, सबसे अधिक।
Maximum & minimum salary—अधिकतम और न्यूनतम वेतन।
Maximum demand indicator—अधिकतम मांग सूचक।
Maximum temperature—अधिकतम तापमान।
M. B. B. S.—चिकित्सा तथा शल्यकर्म स्नातक, चिकित्सा-स्नातक, एम० बी० बी० एस०।
Mayor—निगमाध्यक्ष, महापालिकाध्यक्ष।
Meagre—स्वल्प, अल्प।
Mcal—भोजन।
Mean—मध्यक, माध्य, औसत, अधम, नीच।
Mean cloud amount was slightly below normal—औसत बादलमान सामान्य से कुछ ही कम था।
Mean daily range of temperature—दैनिक तापमान का औसत उतार-चढ़ाव।
Mean direction of wind—वायु की सामान्य दिशा।
Mean of month—महीने का औसत।
Means—साधन।
Means of production—उत्पादन साधन।
Mean temperature—सामान्य औसत तापमान।
Mean velocity at 8 a. m. (I. S. T.)—भारतीय प्रामाणिक समयानुसार आठ बजे प्रातः का औसत वेग।
Measure—परिमाण, माप, नाप, मात्रा, मान, नापना, नपना।
Measure glass—मापक या नपना गिलास, औषधि-मापक कांचपात्र।
Measurement—माप, परिमाण, नाप, रकबाबंदी, पैमाइश।
Measurement book—माप-पुस्तक।
Measures—उपाय, कारंवाई।
Measures taken—प्रत्युपाय किये गये, कारंवाई की गई।
Measuring glass—नाप का गिलास, माप यंत्र।
Mechanic—शिल्पी, शिल्पकार, मिस्त्री, कारीगर।
Mechanical—यांत्रिक।
Mechanical assistant—यांत्रिक सहायक।
Mechanical draftsman—यांत्रिक सान-चित्रकार।
Mechanical Engineer—यांत्रिक अभियन्ता।

Mechanical equipment—यंत्रसज्जा ।

Mechanically propelled—यंत्र द्वारा चालित, यंत्र-चालित ।

Mechanics—शिल्पशास्त्र, यंत्रविद्या, यंत्र-शास्त्र ।

Mechanised travelling dispensary—यंत्रसज्जित चल-चिकित्सालय ।

Media—माध्यम ।

Mediation—मध्यस्थता ।

Mediator—मध्यस्थ ।

Medical—चिकित्सा, चिकित्सकीय, चिकित्सा-सम्बन्धी ।

Medical board—भैषजिक परिषद् ।

Medical certificate—चिकित्सकीय प्रमाणपत्र, चिकित्सा-प्रमाणपत्र, डाक्टरी प्रमाणपत्र ।

Medical certificate of fitness—कार्य-समर्थता का चिकित्सकीय प्रमाणपत्र ।

Medical council—चिकित्सा परिषद् ।

Medical department—चिकित्सा विभाग ।

Medical examination—स्वास्थ्य परीक्षा, डाक्टरी परीक्षा ।

Medical expenses—चिकित्सा व्यय ।

Medical leave—चिकित्सकीय अवकाश, डाक्टरी छुट्टी ।

Medical licentiate—चिकित्सा सानुज्ञ ।

Medical manual—चिकित्सा विभाग नियमासार-संग्रह ।

Medical Officer—चिकित्सा अधिकारी, मेडिकल अफसर, डाक्टर ।

Medical Officer-in-charge—कार्याधिकृत चिकित्साधिकारी ।

Medical Officer of Health—स्वास्थ्य-चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, सफाई के डाक्टर ।

Medical opinion—चिकित्सकों की राय ।

Medical personnel—चिकित्सा कर्म-चारीवर्ग ।

Medical practitioner—चिकित्सक, डाक्टर ।

Medical registration—चिकित्सक पंजीयन ।

Medical report—चिकित्सक विवरण ।

Medical treatment—भैषजिक चिकित्सा ।

Medicinal—औषधीय, भैषज्य, व्याधि-शमक, रोगघ्न ।

Medicinal godown—औषधि-भण्डार ।

Medicine-chest—औषधि-पेटी ।

Medico-legal case—विधिक चिकित्सा विषय, विधिक चिकित्सा का मामला ।

Medium—माध्यम ।

Meet (adj.)—समीचीन, योग्य ।

Meet (the charges)—आरोप का उत्तर देना, खर्चा करना ।

Meeting—अधिवेशन, बैठक, सभा ।

Member—सदस्य, सेम्बर ।

Member-in-charge—प्रभारी सदस्य ।

Member of Government—शासन सदस्य ।

Member (roof)—अंग, इमारती ढाँचे का अंग ।

Membership—सदस्यता ।

Members of the Committee of Courses in Agriculture—कृषि विज्ञान पाठ्यक्रम समिति के सदस्य ।

Members of the Committee of Courses in Art—कला ('आर्ट') पाठ्यक्रम समिति के सदस्य ।

Members of the Committee of Courses in Biology—जीवविज्ञान पाठ्यक्रम समिति के सदस्य ।

Members of the Committee of Courses in Chemistry—रसायन-शास्त्र पाठ्यक्रम समिति के सदस्य ।

Members of the Committee of Courses in Logic—तर्कशास्त्र पाठ्यक्रम समिति के सदस्य ।

Members of the Committee of Courses in Mathematics—गणित पाठ्यक्रम समिति के सदस्य ।

Members of the Committee of Courses in Modern European Languages—आधुनिक यूरोपीय भाषा पाठ्यक्रम समिति के सदस्य ।

Members of the Committee of Courses in Physics—भौतिक

विज्ञान पाठ्यक्रम समिति के सदस्य ।
 Memo—स्मृतिपत्र ।
 Memo-form—स्मारिका ।
 Memo of appearance—उपस्थिति का स्मृतिपत्र ।
 Memo of cost—व्यय-स्मरण पत्र ।
 Memoranda—स्मृतिपत्र ।
 Memorandum—स्मृतिपत्र, ज्ञापन, स्मृतिलेख ।
 Memorandum of agreement—इकरारनामे का नियमपत्र या स्मृतिपत्र ।
 Memorandum of appeal—पुनर्विचार आवेदन का स्मृतिपत्र ।
 Memorandum of Association of a Company—कंपनी का संघ. नियम, कंपनी का याददास्त शराकत, कंपनी का विधानपत्र ।
 Memorandum of evidence—साक्ष्य का प्रमाणपत्र, साक्ष्य का संक्षिप्त विवरण ।
 Memorandum of securities—सरकारी हुण्डियों का स्मृतिपत्र या संक्षिप्त विवरण ।
 Memorial—अभ्यावेदन, विनतिपत्र, स्मारक ।
 Memorialist—विनतिकर्ता, अभ्यावेदक, विनतिपत्र लिखनेवाला ।
 Menial staff—परिचारक वर्ग ।
 Men of influence—प्रभावशील व्यक्ति, बाअसर आदमी ।
 Mensuration—मसाहत, क्षेत्रमिति ।
 Mental—मानसिक, मनोमय, दिमागी, मस्तिष्क संबंधी ।
 Mental aberration—मानसिक विकृति ।
 Mental defect—मस्तिष्क दोष, दिमागी खराबी ।
 Mental hospital—उन्मत्त-चिकित्सालय, मानसिक रोग चिकित्सालय, मस्तिष्क रोग चिकित्सालय ।
 Mental patient—मानसिक रोगी ।
 Mention—उल्लेख करना ।
 Merchandise—वाणिज्य द्रव्य, पण्य वस्तु ।
 Merchandise marks—पण्य-चिह्न ।
 Merchanting—वाणिज्य व्यवसाय ।
 Mercy petition—दया प्रार्थना या याचिका ।

Merge—विलीन होना या करना, मिलना, मिलाना, डुबाना ।
 Merged—विलीन ।
 Merger—विलीनीकरण, विलयन ।
 Merit—गुण, योग्यता ।
 Merit of a case—अभियोग की यथार्थता ।
 Meritorious—गुणोत्कृष्ट, श्लाघ्य ।
 Mesh—फैला जाल जो कंकरीटको अधिक मजबूत करने के काम आता है, जाल या जाली का छेद ।
 Mesne—अन्तःकालीन ।
 Mesne profits—अपलाभ, अनधिकार भोग द्वारा लाभ ।
 Mess—भोजनालय ।
 Message—संदेश ।
 Message, Original—मूल-संदेश ।
 Mess allowance—भोजनालय भत्ता ।
 Messenger—सन्देशवाहक, दूत ।
 Messing—भोजन ।
 Messing charges—भोजन-व्यय ।
 Mess manager—पाकशाला प्रबन्धक ।
 Messrs—सर्वथी ।
 Mess supervisor—भोजनालय पर्यवेक्षक ।
 Metalled road—पक्की सड़क ।
 Metal work—धातु का काम ।
 Metallic tapes—लोहे का फीता ।
 Metayer system—अर्धाध्व या घटाई पद्धति ।
 Meteorological department—अन्तरिक्ष-विज्ञान-विभाग ।
 Meteorological observatories—अन्तरिक्ष विज्ञान वेवशालाएँ ।
 Meter—मापक यन्त्र ।
 Metropolis—राजधानी, महानगरी ।
 Metropolitan pattern—राजधानी का नमूना ।
 Mezzanine—बीच की मंजिल का फर्श ।
 Microphone—ध्वनि-विस्तारक ।
 Microscope—अणुवीक्षण यंत्र, अणुवीक्ष, खुर्दबीन ।
 Microscopical examination—अणुवीक्ष-परीक्षा, सूक्ष्मदर्शकीय परीक्षा ।
 Middleman—मध्यजन, दलाल ।
 Middle School—पूर्वमाध्यमिक विद्यालय ।

Mid-wife—दाई, शिक्षित दाई ।
 Mid-wifery—दाई-कर्म, दाईगिरी, दाईपना ।
 Might—श्र्वाबल्य, शक्ति, बल, जोर ।
 Migration—प्रव्रजन, विश्वविद्यालयांतरण ।
 Migration certificate—प्रव्रजन या विश्वविद्यालयान्तरण प्रमाणपत्र ।
 Migratory—प्रवाजी ।
 Milan Khasra—पटवारी की उन पुस्तिकाओं की तुलना जिनमें खेतों के क्रमांक, क्षेत्रफल तथा उपज का विवरण रहता है ।
 Milch—दुधारू ।
 Mild—मुलायम, हल्का, घीमा, मन्दा, मोठा, मृदु, कोमल ।
 Mileage—मील भत्ता, मील संख्या ।
 Mileage allowance—मील भत्ता ।
 Military—सेना, फौज, लश्कर, सैनिक, फौजी ।
 Military encamping grounds—सैनिक शिविर भूमि ।
 Military, naval & air force—सैनिक, नाविक और नभ सेनाएं ।
 Military officer—सैनिक अधिकारी ।
 Military prisoner—सैनिक बन्दी ।
 Military service—सैनिक सेवा, सैनिक भृत्या ।
 Military stores—युद्ध सम्बन्धी सामान, सैनिक कोष्ठागार, सैनिक सामग्री ।
 Milkiaat sarkar—सरकारी सम्पत्ति ।
 Milk zones—दूध प्राप्त करने के क्षेत्र ।
 Mill—निर्माणशाला, चक्की, पेष्णी, पुतली-घर ।
 Milling—मक्के के किनारे, घारी बनाने का काम, मर्दन, संकोचन ।
 Mine—आकर, खानि, खान ।
 Mineral—खनिज, आकरी, आकरज ।
 Minerals—खनिज पदार्थ या द्रव्य ।
 Miniature—लघु चित्र, सूक्ष्माकृति, लघु रूप ।
 Minimize—न्यून करना, कम करना, घटाना ।
 Minimum qualification—न्यूनतम योग्यता, कम से कम योग्यता ।
 Minimum working balance—

न्यूनतम कर्मवाहक शेष, न्यूनतम काम-चलाऊ शेष ।
 Mining—खनिकर्म ।
 Mining settlement—खनिबस्ती ।
 Minister—मंत्री ।
 Minister (P.)—सेवा करना, पूति करना ।
 Minister for Communication—यातायात मंत्री ।
 Ministerial—लेखकवर्गीय, क्लर्कवर्गीय ।
 Ministerial Establishment and Menial—लेखकवर्गीय तथा परिचारक स्थापनाएं ।
 Ministerial servants—लेखकवर्गीय सेवक ।
 Ministerial service—लेखकवर्गीय सेवा या भृत्या ।
 Ministerial staff—लेखकवर्गीय कर्मचारी वर्ग ।
 Minister-in-charge—कार्यभारी सचिव, कार्यभारी मंत्री ।
 Minister of Agriculture—कृषि मंत्री ।
 Minister of Development—विकास मंत्री ।
 Minister of Excise—आबकारी मंत्री ।
 Minister of Finance—अर्थ या वित्त मंत्री ।
 Minister of Food—खाद्य मंत्री ।
 Minister of Public Health—जन-स्वास्थ्य मंत्री ।
 Minister of Public Works Department—निर्माण मंत्री ।
 Minister of Revenue—राजस्व या माल मंत्री ।
 Ministry—मंत्रिमण्डल, मिनिस्ट्री ।
 Minor—अल्पवयस्क, क्षुद्र, तुच्छ, अप्रधान, गौण, अप्राप्तव्यवहार, छोटा, नाबालिग ।
 Minor estimates—लघु अनुमान ।
 Minor Head—छोटा शीर्षक, लघुशीर्षक ।
 Minor operation theatre—साधारण शल्यकर्म गृह, साधारण शल्यक्रिया गृह ।
 Minor surgery—साधारण शल्यकर्म ।
 Minor under the guardianship of—...की संरक्षता में अल्पवयस्क ।
 Minor work—लघुकार्य, छोटे काम,

छोटे निर्माण-कार्य ।
 Minute Book—कार्यवाही-पंजी ।
 Minutes—संक्षिप्त कार्यवाही ।
 Minutes of a meeting—अधिवेशन का संक्षिप्त सार ।
 Misadventure—अनिष्ट कर्म, क्षम्य मानवहत्या ।
 Misanthrope—मानव-द्वेषी ।
 Misapplication—दुष्प्रयोग, दुरुपयोग ।
 Misapplied—दुरुपयुक्त, दुष्प्रयुक्त ।
 Misapprehension—दुराशंका, दुर्भ्रम ।
 Misappropriation—दुरुपयोग, अपहरण, गबन ।
 Misbehaviour—अविनय, दुर्व्यवहार, कदाचार ।
 Miscalculation—भ्रांत गणना, हिसाब लगाने में भूल ।
 Miscarriage—गर्भपात, दुर्बहन, विफलता ।
 Miscarriage of Justice—न्यायविफलता, न्याय की हत्या, न्याय का अन्याय ।
 Miscellaneous—विविध, प्रकीर्ण, फुटकर ।
 Miscellaneous expenditure—विविध व्यय ।
 Miscellaneous godown—विविध भाण्डार ।
 Miscellaneous section—विविध उप-विभाग ।
 Miscellaneous subordinate posts—विविध अधीनस्थ स्थान ।
 Mischievous—दुष्ट, खोटा, शरारती ।
 Misconduct—दुराचरण, दुराचार, दुर्व्यवहार ।
 Miscreant—खल, अधम, दुष्ट ।
 Misdeclaration—मिथ्या-घोषणा ।
 Misdemeanour—लघु अपराध ।
 Misdescription—अशुद्ध वर्णन ।
 Misdirection—दुर्निर्देश ।
 Misfeasance—अपकरण ।
 Misinterpret—अशुद्ध अर्थ लगाना ।
 Misjoinder—दुस्संयोजन ।
 Mislay—इधर-उधर रख देना ।
 Misplace—कुठौर रखना ।
 Mispleading—अशुद्धाभिबचन ।
 Misprint—मुद्रण-अशुद्धि, मुद्रण-दोष,

छपाई की भूल ।
 Misrepresentation—गुणावर्णन, मिथ्या-ख्यापन ।
 Missile—अस्त्र ।
 Missing—अविद्यमान, अनुपस्थित, अदृश्य, गायब, खोया हुआ ।
 Mission—उद्देश्य, व्रत, दीत्य, दूतमण्डल, शिष्टमण्डल, प्रचारक मण्डल ।
 Missionary—धर्मप्रचारक ।
 Mistake—भ्रम, भ्रान्ति, भूल, अशुद्धि, गलती, त्रुटि ।
 Mistress—अध्यापिका ।
 Mistri—मिस्त्री ।
 Misuse—दुरुपयोग ।
 Misused—दुरुपयुक्त ।
 Mitigate—कम करना, शमन करना ।
 Mitigation—कमी, न्यूनीकरण, शमन ।
 Mixed—मिश्रित, अशुद्ध ।
 Mixer—मिश्रक, मिलानेवाला ।
 Mixture—मिश्रण, मिलाव ।
 M. L. A.—एम० एल० ए०, सदस्य विधान सभा, सं० वि० सं० ।
 M. L. C.—एम० एल० सी०, सदस्य विधान परिषद्, सं० वि० प० ।
 Mob—जनसंकुल, जनसमूह, जमाव, भीड़ ।
 Mobile dispensary—चल चिकित्सालय, चल औषधालय ।
 Mobile squads—चलदल ।
 Mobile traffic squads—यातायात नियंत्रण-चलदल ।
 Mobocracy—जनसंकुलतन्त्र ।
 Mock show—कृत्रिम या आभासी प्रदर्शन ।
 Mode—रीति, ढंग, प्रणाली, पद्धति ।
 Model rules—प्रतिमान नियम ।
 Moderate (question paper)—प्रश्न-पत्र का) अनुसीमन करना ।
 Moderate defect—साधारण दोष ।
 Moderate to large excess—साधारण से बृहत् स्तर तक ।
 Moderation (question paper)—अनुसीमन, परिमिताचार, मंदीकरण ।
 Moderator (question paper)—अनुसीमक ।
 Modification—संशोधन, परिवर्तन,

सुधार, परिष्कार ।

Modified grant—संशोधित अनुदान ।

Modify—परिवर्तन करना, संशोधन करना ।

Modulus—माप ।

Modus operandi—कार्य-प्रणाली ।

Mobility fees—अर्द्ध शुल्क ।

Moisture—नमी, तरी, आद्रता ।

Molasses—खाँड़, जूसी, गुड़ ।

Moment—क्षण, महत्त्व, प्रवृत्ति ।

Momentary—क्षणिक ।

Moment, Bending—झुकन-प्रवृत्ति ।

Moment of inertia—जड़ता-प्रवृत्ति ।

Momentum—गति ।

Monetary—आर्थिक ।

Monetary allotment—आर्थिक निष्पत्ति, अर्थ निदेशन ।

Money—मुद्रा, धन ।

Money-bill—धन विधेयक ।

Moneyed man—धनवान् व्यक्ति ।

Money-lender—साहूकार, ऋणदाता, सेठ या महाजन ।

Money order—धनप्रेष, मनीआर्डर ।

Monogram—गुम्फाक्षर ।

Monologue—स्वगत भाषण ।

Mono mechanic—एकमुद्र मिस्त्री ।

Monopoly—एकाधिकार ।

Monotony—अभिन्नता, एकरसता, एकतानता, नीरसता ।

Month in which to be accounted for—महीना जिसमें हिसाब डाला जाय ।

Monthly—मासिक, माहवारी ।

Monthly abstract—मासिक सारांश, मासिक उपसंक्षेप ।

Monthly account—मासिक लेखा ।

Monthly return—मासिक विवरणपत्र, माहवारी नक्शा ।

Moral—नैतिक ।

Morale—नैतिक स्तर, नैतिकता, मनःस्थिति, मनोवैयं ।

Moral turpitude—अनैतिक आचार, पयन्तिका, नैतिकहीनता, नैतिक पतन ।

Moratorium—विलम्बकाल ।

Morbid materials—विकृतिकारक

पदार्थ, खराब मादा ।

Morbid specimens—रोगीले नमूने, रण नमूना ।

More or less—न्यूनाधिक ।

Morgue—मृतालय ।

Moribund—मृतप्राय ।

Mortal—नश्वर, मर्त्य, प्राणान्तक, घातक, मारक ।

Mortality—मृत्यु-संख्या, मरण ।

Mortgage—बंधक, रेहन ।

Mortgage bond—बंधकपत्र ।

Mortgaged property, Reconveyance of—बन्धक की हुई सम्पत्ति की वापसी ।

Mortgagee—बन्धकग्राही ।

Mortgagee's cultivation—बन्धकग्राही की खेती या जोत ।

Mortgagor—बन्धककर्ता ।

Mortmain Acts—ऐसी भूमि से संबंधित अधिनियम जो हस्तांतरित न की जा सके ।

Mortuary—शवरेक्षणालय, मृतकगृह, चीरघर ।

Most—सर्वाधिक, सबसे अधिक ।

Most respectfully—सर्वेया सादर ।

Most urgent—सर्वेया अत्यावश्यक, सब से अधिक आवश्यक ।

Motion—प्रस्ताव, समावेदन ।

Motion, Formal—यथानियम प्रस्ताव ।

Motor—मोटर, बहित्र ।

Motor (engine)—मोटर ।

Motorcar—मोटरगाड़ी ।

Motor cycle allowance—मोटर साइकिल भत्ता ।

Motor transport section—मोटर वाहन उपविभाग ।

Motor Vehicle Rules—मोटर गाड़ी संबंधी नियमावली ।

Motor Vehicles Act—मोटरगाड़ी अधिनियम ।

Mould—साँचा ।

Moulding—साँचा बनाना, सजाना, झुकाना ।

Mounted police—घुड़सवार पुलिस ।

Mount guard—पहरे पर जाना ।

Movable—जंगम, चल ।

Movable property—चल सम्पत्ति ।

Move—संचार करना, प्रस्तावित करना, स्थान-परिवर्तन करना, हटना, चलना, खिसकना, क्रमण, चाल ।

Movement—आन्दोलन, वहन, गमनागमन, गति, चाल, गमन, हरकत ।

Mover—प्रस्तावकर्ता ।

Movie—चलचित्र ।

Mr. Speaker—अध्यक्ष महोदय ।

Mucous membrane—श्लैष्मिक झिल्ली ।

Mudmortar—गारा ।

Mufti—साधारण वेप, मुफ्ती, सादी पोशाक ।

Mug—मग, हथेदार गड़ आ या प्याला ।

Mukhia—मुखिया, अग्रणी ।

Mukhtar—मुस्तार ।

Mule—खच्चर ।

Mull—नरम करना, स्तब्ध करना, साहस कम करना, पस्त करना, गंभीर विचार करना ।

Multifarious—बहुविध, बहुप्रकार, अनेक विध ।

Multifarious suit—अनेकार्थवाद ।

Multimember Constituency—बहु सदस्य निर्वाचन-क्षेत्र ।

Multiple—बहुगुण, बहुविध, बहुमुखी ।

Multiplicity—बाहुल्य ।

Multipurpose—बहु-प्रयोजन युक्त ।

Multipurpose Higher Secondary School—बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ।

Mummy—पुराशव, चिरशव ।

Municipal Board—नगरसभा, नगरपालिका ।

Municipal finance and taxation—नगर वित्त तथा कर ।

Municipality—नगरसभा, नगरपालिका ।

Municipal Medical Officer of Health—नगर स्वास्थ्य चिकित्साधिकारी ।

Munitions—स्फोटास्त्र, गोला-बारूद ।

Mural—भीत-सम्बन्धी ।

Murder—हत्या, वध, खून ।

Murderer—हत्यारा ।

Museum—अजायबघर, आश्चर्यजनक वस्तु संग्रहालय ।

Music—संगीत ।

Musket—बंदूक ।

Musketry—बंदूकें, बन्दूक विद्या, बन्दूकची, सिपाहीवर्ग ।

Musketry Course—बन्दूक विद्या का पाठ्यक्रम ।

Muster—हाजिरी, गिनती, उपस्थिति ।

Muster roll—उपस्थितिवर्ति, नामावली-पंजी ।

Mutation—नामान्तकरण, दाखिलखारिज ।

Mutatis Mutandis—यथोचित आवश्यक परिवर्तनों सहित ।

Mutawaffi—मृतवपकी (deceased)—मृत ।

Mute—मूक, मौन ।

Mutiny—बलवा, गदर, विद्रोह, विप्लव, दंगा-फसाद ।

Mutual—पारस्परिक, आपस की, एक दूसरे की ।

Mutual Testaments — पारस्परिक इच्छापत्र ।

Mutwalli—उत्तराधिकारी ।

Muzzle—थूथन ।

My lord—धर्ममूर्ति, न्यायमूर्ति, धर्मावतार ।

Myself—मैं, स्वयं ।

Mystic will—गुप्त इच्छापत्र ।

Mythology—पुराण-कथा, पुराण-विद्या, पौराणिकी ।

N

Nabaligh—अल्पवयस्क, नाबालिग ।

N. B.—विशेष सूचना ।

Naik—नायक ।

Naik girls—नायक लड़कियाँ ।

Nail—कँटिया, कील ।

Nail brush—नखमाजनी, नखकूचिका या नाखून साफ करने की कूची ।

Name—नाम, प्रसिद्धि, ख्याति, नाम लेना ।

Name card—नामपत्रक ।

Name-sake—समनाम, नामराशि, नौरासी ।

Naqsha—मानचित्र, नकशा ।

Narration—वर्णन, कथा, आख्यान ।

Narrative—वृत्तांत ।

- Narrative of the case—मामले का वर्णन या वृत्तान्त ।
- Narrow—संकीर्ण, तंग ।
- Natal—जन्म सम्बन्धी ।
- Nation—राष्ट्र, कौम ।
- National—राष्ट्रीय, कौमी ।
- National airway—राष्ट्रीय वायुपथ ।
- National Cadet Corps (N. C. C.)—राष्ट्रीय छात्र सेना ।
- National economy—राष्ट्रीय मितव्ययिता ।
- National highway—राष्ट्रीय राजपथ ।
- Nationalism—राष्ट्रवाद ।
- Nationalization—राष्ट्रीयकरण ।
- Nation-builder—राष्ट्र-निर्माता ।
- Native Converts Marriage Dissolution Act—ईसाइयों का विवाह-विच्छेद विधान ।
- Native of India—भारतवासी ।
- Nativity—जन्म, जन्मोत्सव, जन्मपत्री, कुण्डली ।
- Natural—नैसर्गिक, स्वाभाविक, प्राकृतिक ।
- Natural Causes—प्राकृतिक कारण ।
- Natural child—अनौरस सन्तान ।
- Naturalism—प्रकृतिवाद ।
- Naturalist—प्रकृतिवादी ।
- Naturalization—देशीकरण ।
- Natural life—स्वाभाविक जीवन ।
- Natural losses—स्वाभाविक हानियाँ ।
- Naturally—स्वभावतः, प्राकृतिक रूप से ।
- Nature—स्वभाव, स्वरूप, प्रकृति, गुण, प्रकार ।
- Nature of the case—अभियोग का प्रकार ।
- Nature of the claim—दावे का प्रकार ।
- Nature of vacancy—रिक्ति का प्रकार ।
- Naught—शून्य ।
- Nautical—नावीय, नाविक सम्बन्धी ।
- Naval force—नौ सेना, नौ शक्ति ।
- Navigable channels—नाव्य-नहरें ।
- Navigation—नौवाहन, नौचालन, नाविक-विद्या ।
- Navy—नौ-सेना ।
- Nazir—(नाज़िर) निरीक्षक, दर्शक ।
- Nazul—सरकारी ।
- Nazul Land Rules—सरकारी भूमि के नियम ।
- Neat—स्वच्छ, साफ, सुभग, शुद्ध ।
- Necessaries—आवश्यक वस्तुएँ ।
- Necessarily—अवश्य ही, अवश्य-करके ।
- Necessary—आवश्यक, अनिवार्य, अपरिहार्य, आवश्यक कार्य, अवश्यभावी ।
- Necessary action—आवश्यक कार्य-वाही ।
- Necessitate—विवश करना, आवश्यक बनाना ।
- Necessity—आवश्यकता, अवश्यता, अपरिहार्यता, भवितव्यता, जरूरत ।
- Necroscopy—शव-परीक्षा ।
- Need—आवश्यकता, न्यूनता, निर्धनता ।
- Needed—अपेक्षित ।
- Needy—दरिद्र, अभावग्रस्त ।
- Negative—नकारात्मक, ऋणात्मक, ऋण, नास्ति ।
- Neglect—उपेक्षा, अनादर, अवगणना, अविधान, उपेक्षा करना, ध्यान न देना ।
- Negligence—उपेक्षा, असावधानी, प्रमाद, अनवधान, लापरवाही ।
- Negotiable—विनिमयसाध्य, क्रय-विक्रय योग्य ।
- Negotiable Instrument—विनिमय-साध्य साखपत्र, क्रय-विक्रय योग्य साखपत्र ।
- Negotiable Instruments Act—विनिमयसाध्य हुंडी विधान ।
- Negotiation—क्रय-विक्रय, सौदा, समझौते की बातचीत ।
- Neighbourhood—पड़ोस ।
- Neolithic age—नव पाषाण युग ।
- Neology—नवशब्द-प्रयोग ।
- Nephology—मेघ विद्या ।
- Nepotism—बन्धु-पक्षपात ।
- Nervous—अधीर, धैर्यहीन, घबरा जाने वाला ।
- Nervousness—अधीरता, धैर्यहीनता, घबराहट ।
- Nct—शुद्ध, निरा, लेन-देन के बाद बचा हुआ शेष ।

- Net assets—पक्की निकासी, वास्तविक सम्पत्ति।
 Net emoluments—शुद्ध या वास्तविक लाभ।
 Net imports—शुद्ध आयात।
 Net income—शुद्ध आमदनी।
 Net pay due—शुद्ध प्राप्य वेतन।
 Net profit—शुद्ध लाभ या वास्तविक लाभ।
 Neutral—तटस्थ, उदासीन, क्लीब, नपुंसक।
 Neutral axis—क्लीबाक्ष।
 Neutralize—निष्फल करना।
 Nevertheless—तथापि, तिसपर भी।
 New expenditure—नवीन व्यय, नूतन व्यय।
 New fallow—नई परती।
 News agency—समाचार समिति।
 News agent—समाचारपत्र-विक्रेता।
 News commentary—समाचार-समीक्षा।
 News correspondent—संवाददाता।
 Newsmonger—जल्पक, गपोड़ा, गप्पी।
 News-print—समाचार-मुद्रण-पत्र।
 Next—अनंतरित, अगला, आसन्न, निकटतम।
 Next friend—निकटतम मित्र।
 Next-of-kin—निकटतम बांधव, निकटतम-सम्बन्धी।
 Nickname—उपनाम, व्यंग्यनाम।
 Night charge—रात्रिक अधिकार।
 Night duty—रात की नौकरी।
 Night duty squad—रात की नौकरी का जत्था।
 Night duty watch—रात की नौकरी का पहरा।
 Night round—रात की गश्त, रात का फेरा।
 Nightsoil—बिष्ठा, मैला, पेखाना।
 Night watchman—पहरेदार।
 Nil—कुछ नहीं, किंचित्।
 Nipped in the bud—आरम्भ में ही दबा दिया गया।
 Nisi—यावन्नात्मक।
 No-admission—प्रवेश-निषिद्ध या निषेध, प्रवेश बन्द, अन्दर आना मना है।
 No bar—कोई रोक नहीं।
 No-confidence—अविश्वास।
 No count—नगण्य।
 Nocturnal flight—रात की उड़ान।
 Nocs—ना पक्ष, ना वाले।
 Nomenclature—शब्दावली, नामावली; नाम-पद्धति।
 Nomenclature of roads—सड़कों का नामकरण।
 Nominal—अवास्तविक, शाब्दिक, नाम मात्र का।
 Nominal rent—नाममात्र का भाड़ा या लगान।
 Nominal revenue—नाममात्र भू-राजस्व, नाम मात्र मालगुजारी।
 Nominal roll—नामावली सूची।
 Nominate—मनोनीत करना, नामजद करना।
 Nominated—नामनिर्दिष्ट, मनोनीत।
 Nomination—नामनिर्देशन, मनोनयन, नामजदगी।
 Nomination of reporters—संवाद-दाताओं का मनोनयन।
 Nomination paper—नामनिर्देशपत्र, मनोनयन पत्र।
 Nominee—मनोनीत व्यक्ति, निर्दिष्ट-नामा।
 Non-access—अनुपागम।
 Nonage—अवयस्कता।
 Non-agricultural land—बिना जोती-बोई भूमि।
 Non-alluvial mahals—ऐसे महाल जो कछार न हों, अकछर महाल, अनदमट महाल।
 Non-apparent—परोक्ष, अप्रत्यक्ष।
 Non-appearance—अनुपस्थिति।
 Non-bailable—अप्रतिभाव्य, जमानत न लिये जाने योग्य।
 Noncognizable—अहस्तक्षेप्य।
 Non-commissioned Officer—अनायुक्त अधिकारी।
 Non-compliance—अननुवर्तन, अपालन।
 Non-contract—अनियत।
 Non-contract contingent bill—अनियत प्रासंगिक पुर्जा।

Non-cooperation—असहयोग ।
 Non-corresponding—असंबादी ।
 Non-cumulative—असंचयी ।
 Non-dieted—भोजन न पानेवाले ।
 Non-domicile Parties Rules
 (Indian). अकृतावास-पक्ष-सम्बन्धी
 नियम (भारतीय) ।

Non-food crops—अखाद्य फसलें ।

Non-gazetted—अराजपत्रित ।

Non-gazetted establishment—
 अराजपत्रित स्थापना ।

Non-gazetted officer—अराजपत्रित
 अधिकारी ।

Non-government—शासनेतर, गैर-
 सरकारी ।

Non-industrial consumer—अनौद्यो-
 गिक उपभोक्ता ।

Non-judicial stamp—न्यायेतर ठप्पा ।

Non-labouring—अपरिश्रमी, मेहनत
 न करनेवाला ।

Non-licensee—अनुज्ञप्तिरहित ।

Non-occupancy — अधिभोगाधिकार-
 हीनता, गैरदखिलकारी ।

Non-official—गैरसरकारी ।

Non-pensionable Post—निवृत्ति-
 वेतनहीन पद ।

Non-productive—अनुत्पादी ।

Non-recurring—अनावर्ती, अनावर्तक ।

Non-recurring expenditure—अना-
 वर्ती व्यय ।

Non-reserved posts—अनुरक्षित पद ।

Non-residential — अनावासिक, न
 रहनेवाला ।

Non-residential buildings—अनावा-
 सिक भवन ।

Non-scheduled—अननुसूचित, अपरिगणित

Non-sense—व्यर्थ, अर्थहीन, निरर्थक ।

Non-specific—अविशेष ।

Non-statutory—अपरिणियत ।

Non-stop—अविराम ।

Non-sui juris—अस्वाधीन, पराधीन ।

Non-suit—वादावसान ।

Non-technical—साधारण, अविशिष्ट
 विषयक ।

Non-testamentary—इच्छापत्र-रहित ।

Non-vegetarian—अशाकाहारी, मांसा-
 हारी, आमिषभोजी, सामिष ।

Non-vegetarian diet — मांसाहार,
 आमिषभोजन ।

Non-violence—अहिंसा ।

Non-violent—अहिंसात्मक ।

Normal—सामान्य, नियमबद्ध, वैधिक,
 यथाक्रम, यथादर्श ।

Normally—सामान्यतया, सामान्यतः ।

Normal School—प्रशिक्षण विद्यालय ।

Normal time—साधारण अवधि ।

No., Serial No. (letter)—संख्या, क्रम-
 संख्या, क्रमांक ।

North India Ferries Act—उत्तर
 भारतीय घाट विधान ।

Notarial act—लेख्य प्रमाणक का कार्य ।

Notary — लेख्यप्रमाणक, लेख्यप्रमाण
 अधिकारी ।

Notary Public—जनलेख्य प्रमाणक ।

Not available—अप्राप्य ।

Note—टिप्पणी, टीप, नोट, स्वकां ।

Note Book—टिप्पणी पुस्तक, नोट बुक,
 स्मृति पुस्तिका ।

Noted—टीप किया गया, लिख लिया गया ।

Noted below—निम्नांकित ।

Note form—टिप्पणी, चिट ।

Noter—टिप्पणीक ।

Noter and drafter—टीपकार तथा पांडु
 लेखक ।

Notes and orders—टिप्पणियाँ और
 आज्ञाएँ ।

Notes cover—टिप्पणी आवरण या बंध ।

Note sheet—टीप पत्र, टिप्पणी पत्र ।

No thorough fare—सावजनिक मार्ग
 नहीं है, आम रास्ता नहीं है ।

Noitce—सूचना, नोटिस, विज्ञप्ति ।

Notice board—सूचनापट्ट, नोटिस बोर्ड ।

Notice in writing—लिखित सूचना ।

Notice is hereby given—इसके द्वारा
 सूचना दी जाती है ।

Notice of completion of work—

कार्य पूरा करने की सूचना या चेतावनी ।

Notice of demand—माँग की सूचना ।

Notice of ejectment—निष्कासन सूचना ।

Notice-office—सूचनालय ।

Notice of motion—प्रस्ताव की सूचना ।

Notice to file suit—अभियोग चलाने की सूचना ।

Notice writer—सूचना लेखक ।

Notification—विज्ञप्ति, अधिसूचना ।

Notification of acquisition of Land—भूमिप्राप्ति-सम्बन्धी विज्ञप्ति ।

Notified Area—अधिसूचित क्षेत्र, विज्ञप्त क्षेत्र, नोटीफाइड एरिया ।

Notify—विज्ञप्त करना, सूचित करना ।

Noting—टिप्पणी ।

Notion—भाव, विचार ।

Not negotiable—अविनिमयसाध्य, क्रय-विक्रय के अयोग्य ।

Notorious—कुख्यात, अपकीर्तित, अपकीर्तिमान्, बदनाम ।

Not quoted—अनुद्धृत ।

Notwithstanding this—तथापि, ऐसा होते हुए भी ।

Nuisance—कंटक, क्लेश, मलिनता मूल-मूल त्याग, कष्ट का कारण ।

Null and void—निष्प्रभाव और निरर्थक ।

Nullify—रद्द कर देना, शून्य करना, निष्प्रभाव करना ।

Nullity of marriage—विवाह का अभिशून्यन, विवाह का निष्प्रभावी या विफलीकरण ।

Numb—जड़, स्तब्ध ।

Number—संख्या, क्रमांक, गिनना ।

Numbering of chapters—परिच्छेदों का संख्याक्रमण ।

Numbers of picr—खम्भों की संख्या ।

Numerable—गणनीय, गिनने योग्य ।

Numerator—अंश ।

Numerical return—अंकीय विवरण, संख्या-सूचक चक्र ।

Numerous—अनेक, असंख्य ।

Numismatic—टंक या मुद्रा-शास्त्र सम्बन्धी

Nuncupative will—मौखिक इच्छा-पत्र जो दो साक्षियों के सामने किया गया हो और तत्पश्चात् लिखा गया हो ।

Nurse—उपचारिका ।

Nursery—शिशु-गृह; पौधाघर, वृक्षरोपणी ।

Nurses staff—उपचारिका वर्ग ।

Nursing orderly—उपचार परिचर, उपचार अर्दली ।

Nursing scheme—उपचार योजना ।

Nursing service—उपचार सेवा, उपचार भृत्या ।

Nutrition institute—आहार-पोषण-संस्था ।

Nutrition Officer—पोषण अधिकारी ।

Nutritional status—पोषण-स्तर ।

○

Oath—शपथ, हलफ ।

Oath of allegiance—राज्यनिष्ठा शपथ ।

Obedience—आज्ञापालन, अनुवर्तन ।

Obedient—आज्ञाकारी ।

Obiter dicta—प्रासंगिक अधिवचन ।

Obiter dictum—प्रसंगोक्ति ।

Obituary notice—मृत्यु-सूचना ।

Object—वस्तु, द्रव्य, प्रयोजन, उद्देश्य, आपत्ति करना, विरोध करना ।

Objection—आपत्ति, अवक्षेप, आक्षेप, विरोध, एतराज ।

Objectionable—आपत्तिजनक, सदोष, अवक्षेप्य, काबिल एतराज ।

Objection statement—आपत्ति कथन-पत्र, अवक्षेप विवरणपत्र, उज्जनामा ।

Objective—उद्देश्य, लक्ष्य ।

Objects and reasons—उद्देश्य और कारण ।

Obligation—देय, दायित्व, ऋण, अनुग्रह, आभार, कर्तव्य ।

Obligation of residence—निवास प्रतिबन्ध ।

Obligatory—अपरिहार्य, अनिवार्य, आवश्यक, अवैकल्पिक ।

Oblique—तिर्यक, आड़ी ।

Oblivion—विस्मृति, विस्मरण ।

Oblong—आयताकार, आयत ।

Obloquy—निन्दोक्ति ।

Obnoxious—घृणित, कुत्सित, अप्रीति-कर अति अनभावना ।

Obscene—अश्लील ।

Obscure—अस्पष्ट, अप्रसिद्ध, गुप्त, पोशीदा ।

Observance—पालन ।

Observation—विचार, अभ्युक्ति, अवलोकन, टिप्पणी, वचन, उक्ति ।

Observatory—वेधशाला ।

Observe—अवलोकन करना, देखना, मत प्रकट करना, ध्यान, देना, कहना मानना, पालन करना, मनाना ।

Observer—द्रष्टा, अवलोकक ।

Obsolete—अप्रचलित, गत-प्रयोग, लुप्त-प्रयोग ।

Obsolete plants—निष्प्रयोग स्थिर यंत्र, पुरानी चाल के स्थिर यंत्र ।

Obstacle—बाधा, रुकावट ।

Obstruction—विघ्न, बाधा, अवरोध, उपरोध, अड़ंगा, रुकावट ।

Obtain—प्राप्त करना, पाना, लेना ।

Obtuse angle—अधिककोण ।

Occasion—अवसर, समय, प्रसंग, हेतु, कारण, कारण होना, उठाना, पैदा करना ।

Occasional—आकस्मिक, क्वचित्, कभी-कभी का ।

Occasional assessment of land revenue — आकस्मिक भूमिकर निर्धारण ।

Occasional check—आकस्मिक पड़ताल, कभी-कभी की पड़ताल ।

Occidental—पश्चात्य ।

Occupancy — भूमि, अधिभोग, दखिलकारी ।

Occupancy tenant — भोगाधिकारी कृषक, दखिलकार असामी, भोक्ता कृषक ।

Occupancy tenants under Act—विधान के अधीन भोक्ता कृषक ।

Occupant—अधिभोक्ता, रहने या बसनेवाला ।

Occupation—व्यवसाय, वृत्ति, धंधा, पेशा, भुक्ति, भोग ।

Occupier—अधिभोगी, कब्जेदार, दखल-कार, मकान में रहनेवाला ।

Occupier of land without the consent of the Zamindar—

जमींदार की स्वीकृति बिना भूमि पर अधिकार करनेवाला किसान ।

Occupier's rate—किरायेदार की दर ।

Occupy—आधिपत्य में रखना, घेरना, कब्जा करना, दखल करना ।

Occur—घटित होना, होना, मन में आना ।

Occurred—घटित ।

Occurrence—घटना, बाकिया ।

Octagon—अठभुज, अठकोन, अष्टभुज ।

Octennial—अठसाला ।

Octennial settlement—अष्टवार्षिक भूव्यवस्था, अठसाला बन्दोबस्त ।

Octennium—वर्षाष्टक ।

Ocroi—चुंगी ।

Octroi duty—चुंगीकर ।

Odd—विषम ।

Of Current year's crop—चालू वर्ष की फसल का ।

Off—दूर, दूर का, परे, अलग, निकला हुआ, बढ़ा हुआ ।

Off duty—अकतव्यस्थ, छुट्टी पर, काम पर नहीं, काम के समय से अलग का ।

Offence—अपराध, जुर्म ।

Offensive trade—घृणोत्पादक व्यवसाय ।

Offer—पेश करना, देना, प्रस्ताव, अर्पण, दाममोल, उपदान, उपहार ।

Office—कार्यालय, पद ।

Office-bearer—पदधारी ।

Office begs to submit that—कार्यालय का निवेदन है कि ।

Office box—कार्यालय पेटी ।

Office copy—कार्यालय प्रतिलिपि ।

Office letter—कार्यालय पत्र ।

Office-mate—कार्यालय के साथी ।

Office memo—कार्यालय स्मृतिपत्र ।

Office memorandum — कार्यालय जापन, कार्यालय स्मृतिपत्र ।

Office of profit—लाभप्रद-पद ।

Office of trust—विश्वास-पद ।

Off the order—कार्यालय आज्ञा ।

Officer—कार्याधिकारी, अधिकारी, अफसर, हाकिम ।

Officer-in-charge — कार्य-भारी या प्रभारी या भारस्थ अधिकारी ।

- Officer on special duty — विशेष कार्याधिकारी ।
- Office superintendent—कार्यालय अधीक्षक ।
- Office to note—कार्यालय ध्यान दे या ध्यान में रखे या नोट करे ।
- Official—शासकीय, आधिकारिक, सरकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी, अहलकार ।
- Official assignee—राजकीय हस्ताकिर्ती ।
- Official language—राजभाषा ।
- Official liquidator—अपाकरणाधिकारी ।
- Official party—शासकीय पक्ष ।
- Official receiver—राजकीय प्रतिग्राहक, सरकारी प्रतिगृहीता, सरकारी रिसीवर, सम्पत्ति का सरकारी प्रबन्धकर्ता ।
- Official referee—राजकीय मध्यस्थ, सरकारी पंच ।
- Official residence—राजकीय आवास, पदावास ।
- Official trustee—राजकीय प्रन्यासी, सरकारी प्रन्यासी, सरकारी ट्रस्टी ।
- Official visit—शासकीय परिदर्शन ।
- Officiate—स्थानापन्न होना ।
- Officiating—स्थानापन्न ।
- Officiating appointment—स्थानापन्न नियुक्ति ।
- Off season—ऋतुबाह्य, बेमौसम, बेसमय का ।
- Offset piece—गोनिया ।
- Off-take—अपक्रय, क्रीतमात्रा, निकासी ।
- Of no avail—निष्फल, व्यर्थ ।
- Of normal nature—सामान्य ढंग का, साधारण प्रकार का ।
- Of previous year's crop—पिछले वर्ष की फसल का ।
- Of religion—धार्मिक ।
- Oil-cake—खली ।
- Oil engine driver—तेल इंजन चालक, तेल इंजन ड्राइवर ।
- Oilers—तेलिया, तेल देनेवाला ।
- Old—प्राचीन, जीर्ण, वृद्ध, बूढ़ा ।
- Old-age-pension—वृद्धावस्था निवृत्ति-वेतन ।
- Old fallow—पुरानी परती ।
- Omission—परिलोप, अवक्रिया, भूल, चूक ।
- Omit—चूकना, भूल जाना, छोड़ना, छोड़ देना, बिसारना ।
- Omitted—छूट गया, छोड़ा हुआ ।
- On average pay—औसत वेतन पर ।
- On behalf of—...की ओर से ।
- On deputation—प्रतिनियुक्ति पर ।
- On duty—कर्तव्यस्थ, काम पर ।
- On hand—हस्तगत, हाथ में ।
- On probation—परीक्षण पर ।
- On receipt of—...के मिलने पर ।
- On service—कार्यार्थ ।
- On special duty—विशेष कार्यार्थ ।
- On the examination of—...की जाँच करने पर ।
- Onus—भार, दायित्व ।
- Onus of proof—सिद्धिभार ।
- Ooze—चूना, छनना, टपकना, झरना, रसाव, झराव, बहाव, कीचड़, पंक, चहला ।
- O.P.D. operation theatre—बहिरंग शल्यकर्म गृह ।
- Open contract—खुला संविदा ।
- Opening—उद्घाटन, प्रारम्भ, मुँह, छेद, सम्पत्ति, राय ।
- Opening balance—आरंभिक शेष ।
- Open Session of the Congress—कांग्रेस का खुला अधिवेशन ।
- Operate—लागू होना, काम करना ।
- Operation fee—शल्यकर्म शुल्क, चीरा शुल्क ।
- Operation table—शल्यकर्म पटल, चीरे की मेज ।
- Operation towel clips—शल्यकर्म की तौलिया के क्लिप ।
- Operative—प्रवर्ती, संप्रभाव ।
- Operator—चालक, प्रवर्तक ।
- Ophthalmic outdoor—बहिरंग रोगी नेत्र विभाग ।
- Opinion—मत, राय ।
- Opinion thereon—उस विषय में सम्मति ।

- Opium department—अफीम विभाग ।
 Opportunist—अवसरवादी ।
 Opportunity—अवसर, मौका ।
 Oppose—विरोध करना, प्रतिरोध करना, रोकना ।
 Opposite party—विपक्षी, प्रतिपक्षी ।
 Opposition—विरोधी, विरोधपक्ष, प्रतिपक्ष ।
 Option—विकल्प, इच्छा, मर्जी, रुचि ।
 Oral—मौखिक, ज़बानी ।
 Oral leases—मौखिक पट्टे, ज़बानी पट्टे ।
 Orbit—कक्ष, ग्रहपथ ।
 Orchard—फलों का बाग ।
 Ordeal—अग्नि-परीक्षा ।
 Order—आज्ञा, आदेश, हुक्म, क्रम, पद्धति, व्यवस्था ।
 Orderly—व्यवस्थित, अर्दली ।
 Order file—आज्ञा नस्ती ।
 Orderless—अव्यवस्थित, अस्तव्यस्त ।
 Orderliness—सुव्यवस्था ।
 Orderly peon—अर्दली ।
 Order of merit—योग्यताक्रम, गुणानुक्रम ।
 Order ! Order—सावधान ! सावधान ।
 Order sheet—आज्ञापलक ।
 Ordinance—अध्यादेश, आर्डिनेंस ।
 Ordinary grade—साधारण क्रम ।
 Ordinary grant—साधारण अनुदान ।
 Ordinary pension—साधारण निवृत्ति-वेतन ।
 Ordinate—कोटि ।
 Ordnance—लड़ाई के हथियार, बड़ी तोप, तोपखाना, गोला-बारूद ।
 Ordnance depot—आयुध आगार ।
 Ordnance factory—आयुध-निर्माणी, हथियारों का कारखाना ।
 Ore—कच्ची धातु ।
 Organization—संघटन, संस्था ।
 Organized—संगठित ।
 Organizer—संगठनकर्ता ।
 Organs—अंग ।
 Orgy—मद्यपानोत्सव ।
 Oriental—पूर्वी ।
 Orientation—अनुस्थापन, स्थिति निर्धारण, स्थिति निश्चयन ।
 Origin—मूल, आरंभ, उद्भव, विकास ।
 Original—मूल, मौलिक, असली ।
 Original authority—मूल प्राधिकारी, मूल अधिकार ।
 Original work—मूल निर्माणकार्य, नया काम ।
 Originating (bills)—प्रारंभ होने या करनेवाला (विधेयक) ।
 Ornamental work—बेल-बूटे का काम, विभूषक कार्य, सजावट का काम ।
 Orphan—अनाथ ।
 Orphanage—अनाथालय ।
 Ostensible—प्रकट, प्रत्यक्ष, कुत्रिम, खुला ।
 Other irregularities—दूसरी अनियमितताएँ, दूसरे अनियम ।
 Other non-contract contingencies—अन्य अनियत प्रासंगिक व्यय ।
 Other operators—दूसरे चालक ।
 Otherwise—अन्यथा ।
 Outbreak—उद्भव, प्रादुर्भाव ।
 Outdoor—बहिरंग, बहिर्वासी, बाहरी, बाहर का, बाह्य, मैदानी ।
 Outdoor department—बहिरंग विभाग, बहिर्वासी विभाग ।
 Outdoor patient—बिना भरती हुए रोगी, बहिर्वासी रोगी ।
 Outdoor register—बहिरंग पंजी ।
 Outfit allowance—यात्रिक सामग्री भत्ता ।
 Outgoing—बहिर्गामी ।
 Outhouse—उप-गृह ।
 Outlaw—विधि बहिष्कृत, कानून तोड़ने-वाला अपराधी ।
 Outlay—लागत ।
 Outline—स्थूल वर्णन, बाहरी रेखा, खाका, ढाँचा ।
 Out-of-date—अप्रचलित ।
 Out-of-order—अव्यवस्थित, विकृत, बिगड़ा हुआ ।
 Out-of-time—बेसुरा ।
 Out-of-use—गत-प्रयोग, उपयोग में नहीं ।
 Outpatient department—बहिरंग

रोगी विभाग, बहिर्वासी रोगी विभाग ।

Outpost—चौकी ।

Output—निकासी, पैदावार, उपज ।

Outrage—विनय भंग, शीलाघात, अत्याचार, बलात्कार ।

Outright sale—पूर्ण-विक्रय, पूरी बिक्री ।

Outset—आरम्भ ।

Outside—बाहर की ओर, बाहर का ।

Outskirts villages—उपान्त ग्राम, सरहद्दी गाँव, किनारे के गाँव, पार्श्ववर्ती गाँव ।

Outstanding—देय, अदत्त, अशोधित, अनिस्तीर्ण, अप्राप्त, अप्राप्य, गैरवसूल, बाकी ।

Outstanding accounts — अशोधित लेखा ।

Outstanding balance — अदत्त या अप्राप्त शेष ।

Outstanding debts—अशोधित ऋण ।

Outstanding loan—अप्राप्य ऋण, पड़ा हुआ ऋण ।

Outstanding merit—उत्कृष्ट योग्यता या गुण ।

Out station—नगर बाह्य स्थान ।

Out today—अद्यैव प्रेष्य ।

Outturn—निकासी, पैदावार, उत्पादन, उपज ।

Out-voter—अनिवासी मतदाता ।

Over—ऊपर, समाप्त ।

Overbid—अधिक दाम लगाना ।

Overcharges—अधिक व्यय, अधिक आदान ।

Overcrowding—अत्यधिक भीड़, बहुत भीड़ होना, दरगुजर करना ।

Overdraw—प्राप्य से अधिक निकाल लेना, प्राप्य से अधिक की हुण्डी करना ।

Overdue—कालातीत, विलम्बित देय, क्रान्तावधि ।

Over-estimate—अत्यागणन, अत्यागणित करना, अधिक आँकना ।

Overhauling—जीर्णोद्धार, कायापलट, मरम्मत, जाँच, जाँच के लिए पलटना ।

Overhead charge—ऊपरी व्यय ।

Overhear—प्रच्छन्न रूप से सुनना ।

Overleaf—पत्र के दूसरी ओर ।

Overlook—उपेक्षा करना, ध्यान न देना ।

Overpayments—अधिक भुगतान ।

Over-population—अधिक जनसंख्या ।

Overreach—घोखा देना ।

Override—रद्द करना, अधिभूत करना ।

Overrule—प्रत्यादेश करना, रद्द करना ।

Overrun—पददलित करना ।

Overseas pay — समुद्रपारिक वेतन, समुद्र पार का वेतन ।

Overseer—अवेक्षक, अधिकर्मकर, ओवर-सीयर ।

Oversight—अनवधान, दृष्टिदोष या भूल ।

Overstay—अधिक ठहर या रुक जाना ।

Overstay on leave—छुट्टी के बाद भी अधिक रुक जाना ।

Overthrow—उलट देना, पलट देना ।

Overtime allowance—समयोत्तर कार्य-भत्ता ।

Overtime payment — समय के बाद के काम का भुगतान, समयोत्तर काम का भुगतान ।

Overture—प्रस्ताव ।

Overturn—उलट देना, पलटना ।

Overwriting—उपरिलेखन ।

Owe—आभारी होना, ऋणी होना, कर्जदार होना ।

Ownership—स्वामित्व, स्वत्व, मिल-क्रियत ।

Owner's rate—मालिक की दर ।

Oxygen bottle—ओषजन बोतल ।

Oxygen cylinder—ओषजन बेलन ।

P

Pacifism—शान्तिवाद ।

Pacifist—शान्तिवादी ।

Package—गठरी, पुलिदा ।

Packer—संवेष्टक, (गठरी) बाँधनेवाला ।

Packet—पोटली ।

Paddy extension Officer—धानप्रसार अधिकारी ।

Paid apprentice—वैतनिक शिक्ष्यमाण ।

Paid-up-capital—प्राप्त पूंजी ।

Paint—रंग, रोगन ।

- Painter—रंगसाज, चित्रकार ।
 Paint measure—लेप मापक ।
 Pair of compasses—परकार ।
 Pamphlets—पत्रे, पुस्तिका, पैम्फलेट ।
 Pan—कढ़ाई ।
 Panel—तालिका, दिलहा, मण्डल, सम्यगण सूची ।
 Panel of chairman—अध्यक्ष तालिका ।
 Pane of glass—काँच-फलक ।
 Panic—समुद्रेग, आतंक, विद्रव, भगदड़ ।
 Pantographer—प्रतिलिपिक यंत्र, नकशों को छोटा-बड़ा करनेवाला यंत्र ।
 Pantry—खाद्य कोष, अन्न कोठार ।
 Paper book—पत्र पुस्तक, मुकदमे के कागजात ।
 Paper under consideration—विचारार्थीन कागज या पत्र ।
 Paper-weight—पत्र-भार, पेपर वेट ।
 Par—समता, सम-मूल्य ।
 Para—पैरा, अनुच्छेद ।
 Parabola—शिखामूलक, परवलय ।
 Parade—सैनिक व्यायाम ।
 Paragraph—अनुच्छेद ।
 Parallel—समानान्तर, सदृश, उसी प्रकार का ।
 Parallelogram—समानान्तर चतुर्भुज ।
 Parapet—मुँडेरा, छाती तक ऊँची दीवाल ।
 Paraphernalia—साजसज्जा वसनभूषण, सामान, असबाब ।
 Paraphrase—दीका, गद्य या पद्य की व्याख्या करना, अन्वय ।
 Parasitic—परजीवी ।
 Parasitic nodules—परजीविक ग्रन्थिका ।
 Parcel—पोट्टलिका ।
 Parcha Abpasi—पर्चा सिचाई ।
 Pardon—क्षमा ।
 Pari passu—समगति से, समभाव से ।
 Parity—समानता ।
 Park—उद्यान, चौक ।
 Parking places—गाड़ी खड़ी करने के स्थान ।
 Parliament—संसद ।
 Parliamentarian—संसद-सदस्य ।
 Parliamentary Secretary—संसद सचिव ।
 Parlour—बैठक, बातचीत का कमरा ।
 P. A. to Director of Public Health—स्वास्थ्य संचालन के वैयक्तिक सहायक ।
 Parole—कारावकाश, बाइ-मोचन, वचन, वचनबन्ध ।
 Parole evidence—मौखिक साक्ष्य ।
 Parricide—गुरुजन-हत्या ।
 Part—भाग, हिस्सा, अंग, खंड, अवयव, अलग होना ।
 Partal—पड़ताल ।
 Part heard—सुना भाग ।
 Partial—आंशिक, पक्षपाती ।
 Partial allotment—आंशिक बाँट ।
 Partially excluded areas—अंशतः अलग किये क्षेत्र, अंशतः बाह्यकृत क्षेत्र ।
 Partial sampling—आंशिक निदर्शन ।
 Particular—विशेष, सविशेष, विशिष्ट ।
 Particular points—विशेष बातें ।
 Particulars—विवरण, व्योरा ।
 Partition—विभाजन, बँटवारा ।
 Partly—आंशिक रूप से, अंशतः ।
 Partnership—भगिता, साझा, साझेदारी ।
 Partnership, Dissolution of—भागित भंग, साझेदारी का टूटना ।
 Part performance—आंशिक पूर्ति ।
 Part-time—अंशकालिक, अंशकाल ।
 Part-time-appointment—अंशकालिक नियुक्ति ।
 Part-time servants—अंशकालिक सेवक ।
 Part transaction—आंशिक लेन-देन, आंशिक व्यवहार ।
 Party—पक्ष, दल ।
 Party-feeling—पक्षपात की भावना ।
 Party-formation—गुटबन्दी ।
 Party in power—अधिकारारूढ़ पक्ष, अधिकार-सम्पन्न दल ।
 Party to the suit—अभियोग पक्ष, फरीक मुकद्दमा ।
 Pass—व्यतीत करना, बिताना, गुजारना, पारित करना, उत्तीर्ण होना, प्रवेशपत्र, दर्जा ।
 Pass a bill—देयक या विवेक पारित या स्वीकार करना ।
 Pass a sentence—दण्डादेश देना ।

Passage—यात्रा, मार्ग, पथ, लेखांश ।
 Passage allowance—यात्रा-भत्ता ।
 Passage-at-arms—वायुद, झड़प ।
 Passage of a bill—देयक या विधेयक का पारण ।

Pass-book—प्रवेश-पत्र या निक्षेप या ग्राहक पुस्तिका ।

Passed—पारित, उत्तीर्ण ।

Passenger train—यात्री या सवारी गाड़ी ।

Passive trust—समाप्तकार्य प्रत्यास ।

Pass on—आगे बढ़ाना ।

Passport—पारपत्र ।

Past—अतीत, गत, भूतपूर्व, व्यतीत, बीता हुआ, पिछला ।

Pasturage—चारणाधिकार ।

Pasture-ground—चारणभूमि ।

Patch repairs—थोप चोप मरम्मत, थगलीदार मरम्मत ।

Patent—एकस्व ।

Patent medicines — पेटेंट दवाइयाँ, एकस्व भेषज ।

Path—पथ, मार्ग ।

Pathological examination — रोग-शास्त्र-विषयक परीक्षा ।

Pathological fee—रोगविज्ञान शुल्क ।

Pathological laboratory — रोग-विज्ञान प्रयोगशाला ।

Pathologist—रोगशास्त्रज्ञ, रोगवैज्ञानिक ।

Pathological specimens—रोगविषयक नमूने ।

Pathology—रोगशास्त्र ।

Pathology Department—रोग विज्ञान विभाग ।

Patient comfort's Fund—रोगी-सुख-निधि ।

Patrimony—पैतृक सम्पत्ति ।

Patriot—देशभक्त ।

Patriotism—देशभक्ति ।

Patrol—रक्षा भ्रमण करना, पहरा देना, गश्त लगाना ।

Patrol (n.)—रक्षाभ्रामी, प्रहरी, गश्तवाला ।

Patrolling—पहरा, गश्त ।

Patron—आश्रयदाता, संरक्षक ।

Patronage—आश्रय, संरक्षण ।

Pattern—नमूना, प्रतिरूप, प्रतिकृति, आदर्श, छाप ।

Patwar records—कागजात पटवारी ।

Patwari register—पटवारी का रजिस्टर ।

Paucity—अल्पता, कमी, विरलता ।

Pauper—अकिचन ।

Pauper appeals—अकिचन पुनर्निर्धार याचना, मुफलिसी अपील ।

Pauper suit—अकिचन वाद ।

Pavement—फर्श, छज्जा ।

Pavilion—मंडप ।

Pavilions—बैठकखाना ।

Pawn or pledge—गिरवी, आधि, बन्धक ।

Pawn—निक्षेप ।

Pawnee—निक्षेपग्राही, निक्षेपधर्ता ।

Pay—वेतन ।

Payable—देय, देनी ।

Pay and allowance—वेतन और भत्ता ।

Payable revenue—देय भूराजस्व, देय मालगुजारी ।

Pay-bill—वेतन चिट्ठा, चिट्ठा ।

Payee—प्राप्तिकर्ता, पानेवाला ।

Payment—भुगतान, चुकौती, शोधन, अदायगी ।

Payment order—भुगतान आदेश, भुगतानाज्ञा ।

Payments and presents—भुगतान और उपहार ।

Pay of establishment — स्थापना का वेतन ।

Pay of officers—अधिकारियों का वेतन ।

Pay, Personal—वैयक्तिक वेतन ।

Pay, Progressive—बढ़ती वेतन, वर्धमान वेतन ।

Pay, Special—विशेष वेतन ।

Pay, Substantive—मूल वेतन ।

Pay, Technical—विशेष विषयक वेतन ।

Pay, Time scale—कालानुक्रम वेतन ।

Peace propaganda—शान्ति प्रचार ।

Peace-time Economy—शान्तिकालीन अर्थ-व्यवस्था ।

Peasantry—कृषक वर्ग ।

Pebble—कंकड़, संगरेजा, छान, रोड़ी ।

- Peculation—सार्वजनिक धन का अपहरण ।
 Peculiar—अनोखा, असाधारण, असामान्य, विशिष्ट ।
 Peculiarity—विलक्षणता, अनोखापन ।
 Pecuniary—आर्थिक ।
 Pecuniary loss—आर्थिक हानि ।
 Pecuniary penalty—अर्थ-दण्ड ।
 Pedagogue—शिक्षण-शास्त्रज्ञ ।
 Pedagogy—शिक्षण-विज्ञान ।
 Pedigree—वंशावली, वंश, कुल, कुलीन, अभिजाति ।
 Pedestal—खम्भे की कुर्सी, पायेकी कुरसी, चौकी ।
 Pedestrian—पैदल चलनेवाला, पदचारी ।
 Penal—दण्ड विषयक ।
 Penal code—दण्ड-संहिता ।
 Penalty—दंड, शास्ति ।
 Pend—पड़ा रहना, लटका रहना ।
 Pendant—लटकन, झूमकन ।
 Pendency—लम्बमानता, विचाराधीनता ।
 Pendent—लंबित, निलम्बी, लटका हुआ ।
 Pendentelite—विचारकाल ।
 Pending—विचाराधीन, लम्बमान, पड़ा हुआ, लटका हुआ ।
 Pending cases—विचाराधीन विषय या प्रकरण या मामले ।
 Pending disposal of—अभियोग निर्णय पर्यन्त, मुकद्दमा फैसला होने तक ।
 Pending travelling allowance bills—रुके हुए यात्रिक भत्ता देयक पत्र ।
 Pendown strike—लेखनी बन्द हड़ताल ।
 Penetration—अन्तःप्रवेश, मर्मज्ञान, भेदन ।
 Penology—दंड शास्त्र ।
 Pension—निवृत्तिवेतन, पेन्शन ।
 Pensionable—सनिवृत्तिवेतन, वेतनिक ।
 Pensionary charges—निवृत्ति-वेतन सम्बन्धी व्यय ।
 Pension, Commutation of—निवृत्ति वेतन का संराशिकरण ।
 Pensioner—निवृत्ति, वेतन या पेंशन भोगी, पेंशन ग्राही ।
 Pension paper—निवृत्ति वेतन पत्र ।
 Pension payment orders—निवृत्ति-वेतन मुगतान ।
 Peon—चपरासी ।
 Peon Book—प्रेष्य-गुस्तिका ।
 Pepper-corn (nominal rent)—नाम मात्र भाड़ा ।
 Per annum—प्रतिवर्ष ।
 Per capita consumption—प्रति-व्यक्ति उपभोग या खपत ।
 Per capita income—प्रतिव्यक्ति आय ।
 Percent—प्रतिशत ।
 Percentage, Increase and decrease—प्रतिशत, बढ़ती तथा कमी ।
 Per contra credit—अन्य पार्श्व जमा ।
 Per diem—प्रतिदिन, दैनिक ।
 Peremptory—अनुलंघनीय, अविवाद्य, आज्ञापक ।
 Perennial—वारहमसिया, वर्षानुवर्ष जीवी या स्थायी ।
 Perfect—पूर्ण, सम्पूर्ण ।
 Perfection—पूर्णता ।
 Perforated line—बिन्दु छिद्रेखा ।
 Perform—पूरा करना, करना ।
 Performance of additional duties—अतिरिक्त कर्तव्यों का पालन ।
 Perhaps—कदाचित्, स्यात्, शायद ।
 Perimeter—परिमित ।
 Period—समय, अवधि, काल, कालावधि, घंटा (class hour) ।
 Periodic—नियतकालिक, सामयिक, आव-
 तिक, मियादी ।
 Periodical—सामयिक या नियतकालिक पत्रिका ।
 Periodical inspection—सामयिक निरीक्षण ।
 Periodically—नियतकालिक रूप से, समय ममय पर ।
 Periodical payment—नियतकालिक भुगतान ।
 Periodical review—सिंहावलोकन ।
 Period of limitation—अवधि का काल ।
 Period of retention—रोकने की अवधि ।
 Perjury—मिथ्यासाक्षी, झूठी गवाही ।
 Permanent—स्थायी ।
 Permanent advance—स्थायी अग्रधन, स्थायी पेशगी ।

- Permanent Judge—स्थायी न्यायाधीश ।
 Permanent lessee—स्थायी पट्टेदार ।
 Permanently—स्थायी रूप से ।
 Permanently settled—स्थायी रूप से बस गया हुआ ।
 Permanent man—स्थायी व्यक्ति ।
 Permanent out-let—स्थायी निकास, पानी निकलने का स्थायी मार्ग ।
 Permanent settlement—स्थायी भू-व्यवस्था ।
 Permanent tenure holder—स्थायी भूमिधर ।
 Permanganate of potash—लाल दवा, कुएँ की दवा ।
 Per mensem—प्रतिमास ।
 Per milli—प्रतिसहस्र ।
 Permissible limit—अनुज्ञेय अवधि ।
 Permission—अनुज्ञा, अनुमति ।
 Permissive—अनुज्ञेय ।
 Permit—अनुज्ञा या अनुमतिपत्र, परमिट, अनुज्ञा या अनुमति देना ।
 Perpetrate—अपराध या बुरा काम करना ।
 Perpetrator—अपराध कर्ता ।
 Perpetual—सर्वकालिक, निरंतर, सतत, दबामी ।
 Perpetuity—निरन्तरता, आश्वतता, सातत्य ।
 Perpetuate—जीवित रखना, कायम रखना ।
 Perse—स्वतः एव, प्रत्यक्ष ।
 Persecution—मपीड़न ।
 Persian script—फारसी लिपि ।
 Persona grata—ग्राह्य-व्यक्ति ।
 Personal—व्यक्तिगत, वैयक्तिक, निजी ।
 Personal allowance—वैयक्तिक भत्ता ।
 Personal appearance—व्यक्तिगत उपस्थिति ।
 Personal appearance, Official exempt from—व्यक्तिगत उपस्थिति, से मुक्त पदाधिकारी ।
 Personal assistant—वैयक्तिक सहायक ।
 Personal Assistant to the Director of Agriculture—कृषि संचालक या निदेशक के वैयक्तिक सहायक ।
 Personal charge—वैयक्तिक प्रभार ।
 Personal chattels—व्यक्तिगत चल सम्पत्ति ।
 Personal conduct—वैयक्तिक व्यवहार या आचरण ।
 Personal file—निजी न्यस्ति ।
 Personal immorality—व्यक्तिगत अनैतिकता, व्यक्तिगत दुश्चरित्रता या दुराचरण ।
 Personality—व्यक्तित्व ।
 Personal law—स्वीय विधि ।
 Personally—स्वयं, अपने आप ।
 Personal pay—वैयक्तिक वेतन ।
 Personal property—स्वयं उपाजित सम्पत्ति, निजी माल-असबाब ।
 Personal remark—वैयक्तिक आक्षेप ।
 Personal representative—निजी प्रतिनिधि ।
 Personal right—निजी या व्यक्तिगत अधिकार, स्वर्क्षा अधिकार ।
 Personal staff of H.E. the Governor—महामान्य राज्यपाल के वैयक्तिक कर्मचारी-वर्ग ।
 Persona non grata—अग्राह्य व्यक्ति ।
 Personation—छद्मव्यक्तिता, छद्मकारिता ।
 Personnel—कर्मचारि वर्ग, सेविवर्ग ।
 Person-presiding—पीठासीन व्यक्ति ।
 Person-serving—सेवा करनेवाला व्यक्ति ।
 Perspective—दृश्य, दृष्टि सम्बन्धी ।
 Per stirpes—पितृ-परक, पित्रागत अंश ।
 Persuade—प्रेरित करना, अनुनय करना, मनाना, तैयार करना, प्रवृत्त करना ।
 Pertaining to.....—सम्बन्धी,.....से सम्बद्ध ।
 Perusal—वाचन, परिशीलन ।
 Peruse—पढ़ना, अवलोकन करना ।
 Petition—अनुरोध पत्र, अभ्यर्थनापत्र, याचनापत्र, याचना करना ।
 Petitioner—याचिकाकार, अभ्यर्थी ।
 Petition officer—अभ्यर्थना अधिकारी ।
 Petition respecting offence—अपराध सम्बन्धी प्रार्थनापत्र ।
 Petition writer—अभ्यर्थना लेखक ।
 Petty—क्षुद्र, लघु, छोटा ।
 Petty and Electrical Works—छोटे

तथा विद्युत् निर्माण कार्य ।

Petty contingent expenditure—
क्षुद्र प्रासंगिक व्यय ।

Petty establishment— लघु स्थापना ।

Petty estimates— छोटे-मोटे आगणन
या अनुमान ।

Petty expenses— क्षुद्र व्यय ।

Petty works— क्षुद्र निर्माण कार्य, छोटे-
मोटे काम ।

Pharmacopocia— औषधि तत्त्व शास्त्र,
औषधि संग्रह, भेषज संस्कार ग्रंथ ।

Phenomenon— घटना, दृश्य ।

Philanthropic— लोकोपकारी, परोपकारी ।

Philanthropy— लोकोपकार ।

Phone— दूरभाष, फोन, दूरभाष करना,
फोन करना ।

Physical assets— भौतिक सम्पत्ति ।

Physical fitness certificate— स्वस्थता-
प्रमाणपत्र ।

Physically fit— शरीर से योग्य ।

Physical training— शारीरिक शिक्षण ।

Pickery— छोटी-मोटी चोरी ।

Picket (v.)— घरना देना, प्रवेशरोध करना ।

Picket (n.)— प्रवेशरोधी, घरना देनेवाला ।

Picket (n.)— सैनिक टुकड़ी ।

Pickings— क्षुद्र ऊपरी आय ।

Pick-up (of a gramophone)—
ध्वनिग्रह ।

Picnic— उद्यान गोष्ठी, वन भोजन ।

Pieceable— टुकड़े किये जाने योग्य ।

Piece goods— खण्ड वस्त्र ।

Piecework— ठेके का काम ।

Piecework agreement— ठेके के काम
का इकरारनामा ।

Pier— पील पाया, पाया, खम्भा, निकसवाँ
घाट, पानी में बना हुआ चबूतरा ।

Pile foundation— भूमि प्रविष्ट खम्भों-
पर रखी नींव या बुनियाद ।

Pilferage— लघुचौर्य, छोटी चोरी ।

Pilferer— लघु या छोटा चोर ।

Pilgrim— तीर्थयात्री ।

Pilgrim route— तीर्थ-यात्रा-मार्ग ।

Pillow-slip— गिलारफ़ ।

Pilot— विमानचालक, नियामक ।

Pilot scheme— नभपथदर्शक योजना ।

Pin-cushion— आलपीन की गद्दी ।

Pin-drop-silence— निःशब्द शान्तता,
सन्नाटा ।

Pinned— टाँचा हुआ ।

Pioneer— अगुआ, अग्रगामी, मार्ग-दर्शक ।

Piroplasmosis— संक्रामक पैतक ज्वर ।

Pisciculture— मत्स्य-संवर्द्धन ।

Pistols— पिस्तौल ।

Pitch— राल, अंतिम सीमा, आखिरी स्तर ।

Pitched battle— जमकर लड़ी गई लड़ाई ।

Pitching of bricks— ईंटों के चढ़े
लगाना ।

Pivot— केन्द्र बिन्दु, विवर्तनी, चूल या
खूँटी, जिस पर कोई चीज़ घूमे ।

Placed below— नीचे लिखे या रखे ।

Place of birth— जन्म-स्थान ।

Place of presentation for registra-
tion— रजिस्ट्री करने के लिये प्रस्तुत
करने का स्थान ।

Place of public entertainment—
सार्वजनिक मनोरंजन का स्थान ।

Place of public resort— सार्वजनिक
समागम स्थान ।

Place of trial— विचार-स्थान, अभियोग
विचार स्थान ।

Plagiarism— साहित्यिक चोरी ।

Plainant— बादी ।

Plain clothes police— खुफिया पुलिस ।

Plaint— वाद, वादपत्र, अर्जीदावा ।

Plaintiff— बादी ।

Plain words— स्पष्ट या सीधे शब्द ।

Plan— योजना, उपाय, संविधा, रेखाचित्र,
मानचित्र, नक्शा ।

Plane mensuration— समतल भूमिति ।

Planning— योजना, नियोजन ।

Planning Officer— नियोजन अधिकारी ।

Plans and estimates— संविधाय तथा
आगणन ।

Plant— पौधा, पौधा लगाना, स्थिर यंत्र ।

Plant & machinery— स्थिर यंत्र और
मशीनें ।

Plantation— रोपस्थली, रोपण, साग-
सब्जी की खेती, बगीचा ।

- Plantation, Roadside — सड़क के किनारे के बाग-बगीचे या खेती ।
- Plant pathology—वनस्पति रोगनिदान शास्त्र ।
- Plastic—बनाने या ढालने योग्य रूपधारी साँचे, साँचे में ढाला हुआ, प्लास्टिक ।
- Plate number—पट्टिका संख्या ।
- Platoon—गुल्मक, पदातिसैन्य दल, पैदल सेना ।
- Platoon commander — पदाति सैन्य सेनानी, पैदल सेना का सेनापति ।
- Plausible—सत्याभासी, सत्य प्रतीत होने-वाला, दिखावटी ।
- Playground—क्रीडास्थल, खेल का मैदान ।
- Pleader—अभिभाषक, अधिवक्ता, वकील ।
- Plead guilty—अपराध स्वीकार करना ।
- Pleading—पक्ष निवेदन ।
- Please—कृपया, प्रसन्न करना ।
- Please quote—कृपया उद्धृत कीजिए ।
- Please report—कृपया विवरण दीजिये ।
- Pledge—प्रतिगहन, बन्धक, गिरवी, गिरवी की हुई वस्तु, बन्धक रखना, वचन देना, शपथ लेना ।
- Plenary conference—सर्वाङ्गीण सम्मेलन ।
- Plenary session —सम्पूर्ण सत्र ।
- Plenipotentiary — पूर्णाधिकार, पूर्णाधिकारी ।
- Plinth area—भवन संवत् क्षेत्र, क्षेत्र जितने पर मकान बना हो ।
- Plot—भूमिखण्ड, जमीन का टुकड़ा, किता ।
- Plumb—लम्बक, राज का साहुल ।
- Plus and minus memo—घन और ऋण का स्मृतिपत्र ।
- Play—झुकना, मुड़ना, तह करना, परिश्रम से काम करना, लगा रखना, कदम उठाना जल्दी करना, दो पक्षों के बीच बराबर आना-जाना, तह, मोड़ ।
- Poet-laureate—राजकवि ।
- Point—नोक, बिन्दु, विषय, संकेत करना, बताना, जताना, संधिपूर्ण करना, टीप करना ।
- Pointing masonry—ईंटों या पत्थरों पर टीप करना ।
- Point of order—औचित्य प्रश्न, व्यवस्था प्रश्न ।
- Poisoning—विष-प्रयोग ।
- Police—आरक्षी, आरक्षक ।
- Police band—पुलिस का बाजा ।
- Police department—आरक्षी विभाग ।
- Police diary—पुलिस की दिन-पंजी या दैनन्दिनी या रोजनामचा ।
- Police Flying Squad—आरक्षी उड़ाका दल ।
- Police force—आरक्षक दल ।
- Police guard—पुलिस गारद ।
- Police office manual—पुलिस कार्यालय सारसंग्रह ।
- Police prosecutor—आरक्षी अभियोक्ता ।
- Police recruits—पुलिस रंगरूट ।
- Police regulations — आरक्षी नियम संहिता ।
- Police station—थाना ।
- Police-sub-prosecutor—आरक्षी उपा-भियोक्ता ।
- Police superintendent — आरक्षी-अधीक्षक ।
- Police ward—आरक्षी कक्ष ।
- Policy—नीति, युक्ति, राजनीति, शासन-नीति ।
- Policy of assurance—बीमा-पत्र ।
- Political sufferer—राजनैतिक बन्दी ।
- Polity—राज्य-पद्धति ।
- Poll—मतदान, मतलेखन, मतसंख्या, मतदान स्थान ।
- Polled deed—एकपक्षीय बन्धपत्र या लेख ।
- Polling booth—मतदान केन्द्र, निर्वाचन स्थल ।
- Polling officer—निर्वाचन अधिकारी ।
- Polling station—निर्वाचन अधिष्ठान ।
- Poll-tax—प्रति पुरुष कर ।
- Polluted water—दूषित जल ।
- Polygamy—बहुपत्नीकत्व, बहु-विवाह ।
- Polygon—बहुभुज क्षेत्र ।
- Pomology—फल-कृषि ।
- Pony breeding—टट्टओं की नस्लकशी ।
- Pool—पोखर, तलैया, वितरणार्थ कोष, इकट्ठा करना ।
- Popular—लोकप्रिय, जनोचित, लौकिक, लोकारूढ़, सामान्य ।

Popularize—लोकप्रिय बनाना ।

Population—जनसंख्या ।

Port—पत्तन, द्वारपथ, छिद्र ।

Portable—बहनीय ।

Port authority—पत्तन प्राधिकारी ।

Porter—द्वारपाल, भारिक, कुली ।

Portfolio—विभाग ।

Portions thereof—उसके भाग ।

Port officer—पत्तन या बन्दर अधिकारी ।

Portrait—चित्र, तस्वीर, मूर्त ।

Position—स्थान, स्थिति, पद, प्रतिष्ठा, अधिष्ठान ।

Positive—दृढ़, निश्चयात्मक, साक्षात्, सकारात्मक, घनात्मक, निश्चित ।

Possession—भोग, अधिकार, वेपण, मुक्ति, धारण, दखल, कब्जा ।

Possessory title—भोगात्मक स्वत्वाधिकार, भोगात्मक स्वामित्व ।

Possibly—संभवतः, कदाचित् ।

Post—पद, प्रहरी स्थान, चौकी, प्रेष, डाक ।

Postage stamps—डाक के टिकट ।

Postal notice—डाक द्वारा सूचना, डाक संबंधी सूचना ।

Post & telegraph service—डाक-तार-सेवा ।

Post-bag—डाक का थैला ।

Post-box—पत्र-पेटी ।

Postdated—उत्तरतिथीय ।

Posterior—पश्च ।

Poster—विज्ञापन भित्ति पत्र, पोस्टर ।

Post-graduate—स्नातकोत्तर ।

Post-graduate Course—स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम ।

Posthumous—मृत्यु-उत्तर, मरणोत्तर ।

Posting—नियुक्ति, तैनाती, पद स्थापन ।

Posting of account—लेखरोपण, लेखा-वेशन ।

Postings and transfers—नियुक्तियाँ तथा स्थानान्तरण ।

Postman—पत्रवाहक, डाकिया ।

Postmaster—पोस्टमास्टर, डाकमुंशी ।

Postmortem—मरणोत्तर ।

Postmortem Examination—शव परीक्षा ।

Postnatal—जन्मोत्तर, जन्म के बाद ।

Post-nuptial—विवाहोत्तर ।

Post-office—डाकघर, पत्र प्रेषालय ।

Post-Office Savings Bank—पत्र प्रेषालय-वचत-अधिकोष ।

Post-orbit—मरणोत्तर प्रभावकारी ।

Post-partum—प्रसवोत्तर ।

Postpone—स्थगित करना, विलम्बित करना ।

Postponed—स्थगित ।

Postponement—स्थगन, विलम्बन ।

Postscript—पश्चलेख, अनुलेख ।

Post-slump—मंदी के बाद का ।

Post, Permanent—स्थायी पद, स्थायी नौकरी ।

Posts, Temporary—अस्थायी पद, अस्थायी नौकरी ।

Posture—मुद्रा, आसन, बैठक, ढंग, भाव ।

Postwar—युद्धोत्तर ।

Postwar planning and develop-

ment—युद्धोत्तर योजना और विकास ।

Postwar reconstruction scheme—

युद्धोत्तर पुनर्निर्माण योजना ।

Postwar schemes—युद्धोत्तर योजनाएँ ।

Potentiality—गुप्त-शक्ति, सम्भावितता, शक्यता ।

Potentials—सम्भाव्य साधन ।

Pottery works—मिट्टी के बर्तन की शिल्पशाला ।

Pouch—थैला ।

Pound—पशु-अवरोध-गृह, कांजीहाउस ।

Poundage—प्रति पौण्ड कर, कांजीहाउस का महसूल ।

Poultry development—पक्षी-पालन विकास ।

Poultry-farming—पक्षी-पालन ।

Power House Superintendent—विद्युत्-गृह अधीक्षक ।

Power-loom—विद्युत्-चालित चरखा ।

Power of attorney—अभिकर्तापत्र, प्रतिनिधि-अधिकार, मुस्तारनामा ।

Power of authority—प्राधिकरण अधिकार ।

Power of legislation—विधान-शक्ति, विधानाधिकार ।

- Powers, Exercise of**—अधिकारों का प्रयोग ।
- Powers to reduce or remit fees**—शुल्क कम करने या माफ करने का अधिकार ।
- Power, Vested**—सम्प्राप्त अधिकार ।
- Practicable**—सुकर, साध्य, शक्य, करणीय ।
- Practicability**—करणीयता, साध्यता, शक्यता ।
- Practical**—व्यावहारिक, व्यवहार-विषयक, व्यवहारसिद्ध, व्यवहार्य, अभ्यासप्राप्त ।
- Practical experience**—व्यावहारिक अनुभव, प्रत्यक्ष अनुभव ।
- Practically**—व्यवहारतः, व्यवहार-दृष्टिसे ।
- Practice**—अभ्यास, व्यवहार, रीति, क्रिया, पद्धति, अनुष्ठान, अभ्यासक्रम ।
- Practise**—अभ्यास करना, व्यवसाय करना ।
- Practising school**—अभ्यासशाला ।
- Practitioner, Medical**—चिकित्सक ।
- Prayer**—प्रार्थना ।
- Preamble**—प्रस्तावना ।
- Pre-audit**—लेखा परीक्षा पूर्व ।
- Precaution**—पूर्वोपाय, पूर्वविधान, एहतियात ।
- Precede**—पहिले होना, पहिले आना ।
- Precedence**—आदिता, पूर्वता, पूर्ववर्तिता ।
- Precedent**—पूर्व दृष्टान्त, पूर्वभावी, पूर्वोदाहरण ।
- Preceding**—पूर्ववर्ती, पूर्वगत ।
- Pre-censor**—पूर्वदोष-वेचक ।
- Pre-censorship**—पूर्वदोष-वेचन ।
- Precept**—आदेश, लिखित आदेशपत्र, हुक्मनामा, परवाना ।
- Precinct**—अहाता, सीमा, मेंड, इलाके का पास-पड़ोस ।
- Precis**—संक्षिप्ति ।
- Precise**—सुतथ्य, यथार्थतम, ठीक, सामञ्जस्यपूर्ण ।
- Precision**—यथार्थमात्रता ।
- Preclude**—प्रतिवारण करना, बाहर रखना, रोकना ।
- Predecessor**—पूर्वाधिकारी, पूर्ववर्ती ।
- Predecessor-in-title**—स्वत्वाधिकार पूर्ववर्ती ।
- Predisposing**—पूर्वप्रवृत्त ।
- Pre-emption**—पूर्वक्रयाधिकार, हकशफा ।
- Pre-existing**—पूर्ववर्ती ।
- Preface**—प्रस्तावना, भूमिका, प्राक्कथन ।
- Prefer**—अधिमान देना, अधिक पसन्द करना, दायर करना ।
- Preferable**—श्रेष्ठतर, अधिमान्य ।
- Preferably**—अधिमानतः, अच्छा तो हो कि
- Preference**—अधिमान, पूर्वाधिकार, तरजीह ।
- Preference shares**—पूर्वाधिकार अंश, रियायती हिस्से ।
- Prefix**—उपसर्ग, आदि में जोड़ना ।
- Prejudice**—पक्षपात की धारणा, विपरीत प्रभाव ।
- Prejudicial**—प्रतिकूल, हानिकारक, प्रतिकूल प्रभावकारी ।
- Preliminary**—प्राथमिक, प्रारंभिक निर्धारित, विहित ।
- Preliminary estimate**—प्रारंभिक आगणन ।
- Preliminary objection**—प्रारंभिक आपत्ति ।
- Preliminary statement of excesses and savings**—अधिक व्ययों और बचतों का प्रारंभिक विवरणपत्र या नकशा ।
- Premature**—समय से पहले, कच्चा ।
- Premature release**—समय से पूर्व कारागार-मुक्ति ।
- Premier**—प्रधान मंत्री ।
- Premises**—भूगृहादि, गृहोपान्त, पक्ष, प्रतिज्ञा (logic) ।
- Premium**—प्रव्याजि, बीमे की किस्त, वृद्धि, वास्तविक मूल्य पर वृद्धि, बढ़ती, अग्रघन, पट्टादाता को नज़र ।
- Pre-occupation**—तल्लीनता, मग्नता, अन्यमनस्कता ।
- Preparatory**—सज्जाकारी, प्रथम, पहला, प्रारंभिक, प्राथमिक, प्रावेशिक ।
- Preparatory to retirement**—निवृत्ति-पूर्व, पूर्व की, निवृत्ति के पूर्व की ।
- Prepared**—निमित्त, रचित, तैय्यार ।
- Preponderance**—प्रबलता, प्रधानता ।

- Prerogative**—परमाधिकार ।
Prescribe—विहित करना, निर्धारित करना, विनिर्दिष्ट करना ।
Prescribed—विहित, निर्धारित ।
Prescribed form—नियत प्रपत्र ।
Prescribed minimum expenditure—नियत न्यूनतम व्यय ।
Prescribing the form—रूप निर्धारण करते हुए ।
Prescription—चिरभोगाधिकार, औषधि निर्देश ।
Presence—उपस्थिति, हाजिरी ।
Present—उपस्थित, वर्तमान, उपस्थित करना, प्रस्तुत करना, पेश करना ।
Presentation—उपस्थापन या प्रस्तुत करण, प्रस्तुति, पेशी ।
Presentation by unauthorized person—अनधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुति ।
Presentation of documents—लेख पत्रों की प्रस्तुति ।
Presented—प्रस्तुत ।
Presented by—द्वारा प्रस्तुत, द्वारा उपस्थित, द्वारा उपस्थापित ।
Preservative—रोक रखनेवाला, कायम रखनेवाला, अंडपालक ।
Presidency town—महाप्रान्त नगर ।
President—अध्यक्ष, सभापति, प्रधान ।
Presiding—अध्यासीन ।
Presiding Officer—अधिष्ठाता ।
Press-communique—पत्र-विज्ञप्ति ।
Press-conference—पत्रकार या पत्र प्रतिनिधि सम्मेलन ।
Press-copy—मुद्रण-प्रति ।
Prestige—प्रतिष्ठा, मान, गौरव ।
Presume—अनुमान करना, मान लेना ।
Presumption—अनुमान, कल्पना, अहंकार ।
Presumptive heir—आनुमानिक उत्तराधिकारी ।
Presumptive pay—आनुमानिक वेतन ।
Pretence—बहाना, बनावट ।
Pretender—छाधिक, झूठा वादा करने वाला, बहानेबाज ।
Prevailing—सार्व, प्रचलित, प्रबल, अभि-
 भावी ।
- Prevalence**—प्राधान्य, प्राबल्य, प्रचार, प्रसार, प्रचलन ।
Prevalent—प्रचलित, फैली हुई, सार्व, चलती ।
Prevent—निवारण करना, बाधा डालना, प्रतिबन्ध करना, रोकना ।
Prevention निवारण, निरोध, प्रतिबन्ध रोक-याम ।
Prevention of adulteration—मिला-
 बट की रोक ।
**Prevention of Bribery and Corrup-
 tion Act**—धूसखोरी तथा भ्रष्टाचार
 निवारक विधान ।
Preventive—निरोधक, निवारक, प्रति-
 बन्धक, रोग-निवारक ।
Preventive inoculation—निवारक
 टीका ।
Preventive measure—निवारणात्मक
 उपाय ।
Previous—प्राक्तन, पहले का, पूर्व ।
Previous sanction—पूर्व स्वीकृति ।
Price section—मूल्य उपविभाग ।
Prima facie—आपाततः, प्रथमावलोक,
 ऊपर से देखने में ।
Primarily—मूलतः, मुख्यतः, मुख्यतः,
 प्रथमतः ।
Primary—प्रारंभिक, प्राथमिक ।
Primary health units—प्राथमिक
 स्वास्थ्य एकक ।
Primary School—प्रारम्भिक पाठशाला ।
Primary unit—प्राथमिक इकाई,
 प्राथमिक एकक ।
Primary units of appropriation—
 पर्यादान की प्राथमिक इकाइयाँ ।
Primary units of expenditure—व्यय
 की प्राथमिक इकाइयाँ ।
Prime Minister—प्रधान मंत्री ।
Prime mover—प्रधान प्रेरक या प्रस्तावक ।
Primogeniture—अग्रजाधिकार ।
Principal—प्रधान, मुख्य, प्रधानाचार्य,
 मूलधन ।
Principal, Agricultural College
 —कृषि महाविद्यालय के प्रधानाचार्य,
 कृषि कालेज के प्रिन्सिपल ।

- Principal rafter—मुख्य घरणी ।
 Printiple—सिद्धान्त, मूल, हेतु, कारण ।
 Priner—मुद्रक ।
 Printing—मुद्रण, छपाई ।
 Prior—पूर्वकालीन, पूर्व ।
 Priority—आदिता, पूर्वता, प्राथमिकता, पूर्वकालीनता ।
 Priority slip—प्राथमिकता या आदिता पर्ची ।
 Prisoner—बन्दी, कैदी ।
 Prisoner-of-war—युद्ध-बन्दी ।
 Prison-ledger—कारागार खातावही ।
 Prison offences—कारागार के अपराध ।
 Prison van—कारागार-शकट, कैदी गाड़ी ।
 Private—वैयक्तिक, अशासकीय, निजी ।
 Private candidate—व्यक्तिगत परी-
 क्षार्थी ।
 Private person—अशासकीय व्यक्ति ।
 Private practitioner—अशासकीय
 चिकित्सक ।
 Private secretary—निजी सचिव ।
 Private wards—वैयक्तिक कक्ष ।
 Privation—कष्ट, असुविधा ।
 Privilege—विशेषाधिकार ।
 Privilege leave—रियायती छुट्टी ।
 Privilege motion—विशेषाधिकार
 प्रस्ताव ।
 Privy—शौचालय, फालाना ।
 Privy Council—अन्तः परिषद् ।
 Prize—पुरस्कार, पारितोषिक ।
 Probability—संभावित, संभावना ।
 Probable—संभाव्य ।
 Probable cost—संभाव्य लागत ।
 Probate—इच्छा-पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि, इच्छापत्र प्रमाण ।
 Probate court—इच्छापत्र प्रतिलिपि
 न्यायालय ।
 Probate duty—इच्छापत्रप्रतिलिपिशुल्क ।
 Probation—परीक्षण, नये अभ्यास का
 काल ।
 Probationary period—परीक्षाकाल,
 परीक्षणकाल ।
 Probationer—परीक्षणकालाधीन, परी-
 क्षमाण ।
- Probationer nurse—परीक्षमाण उप-
 चारिका ।
 Problem—समस्या, प्रश्न ।
 Probono publico—सर्वजन-हिताय ।
 Procedure—कार्य-प्रणाली, कार्य-रीति,
 कार्यविधि, प्रक्रम ।
 Proceedings—कार्यवाही, कार्यवाही ।
 Proceeds—आय, आगम, आमदनी ।
 Process—आदेशपत्र, हुक्मनामा, रीति,
 प्रक्रिया, विधि ।
 Process fees—आह्वान शुल्क, तलबाना ।
 Processing of milk—दुग्धोत्पादन
 पद्धति ।
 Procession—शोभायात्रा, जलूस, सवारी ।
 Process server—आदेशिकावाहक, हुक्म-
 नामे को तामील करनेवाला ।
 Proclamation—उद्घोषणा, एलान ।
 Procrastination—दीर्घसूत्रता, टाल-
 मटोल ।
 Procure—बसूल करना, प्राप्त करना ।
 Procuress—कुटनी, दूती ।
 Produce—उपज, पैदावार ।
 Production—उत्पादन, पैदावार ।
 Products—उत्पाद, उत्पादित वस्तुएँ ।
 Productive capital—उत्पादक पूंजी ।
 Profession—व्यवसाय, वृत्ति, पेशा ।
 Professional—व्यावसायिक ।
 Professional College—व्यावसायिक
 महाविद्यालय ।
 Professional knowledge—व्यावसा-
 यिक ज्ञान ।
 Professional skill—व्यावसायिक प्रवी-
 णता ।
 Professor—प्राध्यापक ।
 Proficiency—प्रवीणता ।
 Proficient—प्रवीण ।
 Profit and loss account—लाभ और
 हानि का लेखा ।
 Profit a prendre—परभूमि - भोगा-
 धिकार ।
 Profit a rendre—देयलाभ ।
 Profiteer—वार्धुषिक, मुनाफाखोर ।
 Profiteering—वार्धुषिकता, मुनाफा-
 खोरी ।

Pro forma—नियमानुरूप, दर्शनार्थ, औपचारिक ।

Pro forma account—दर्शनार्थ लेखा, नियमानुसार लेखा, यथारीति लेखा ।

Pro forma defendant—गोण या क्रमिक प्रतिवादी ।

Pro forma respondent—गोण या क्रमिक उत्तरवादी ।

Programme—कार्यक्रम; प्रोग्राम ।

Programme of funds—किस्तों में ऋण लेने का कार्यक्रम ।

Progress—उन्नति, प्रगति ।

Progressive total—क्रमिक या प्रगामी या वर्धमान योग ।

Progressive decline—उत्तरोत्तर गिरावट या कमी ।

Progressive party—प्रगतिशील दल ।

Progressive pay—वर्धमान वेतन ।

Progressive usc—उत्तरोत्तर अधिक प्रयोग ।

Progress report—प्रगति विवरण पत्र ।

Prohibit—निषेध करना, प्रतिषेध करना, मना करना, रोकना ।

Prohibited articles—निषिद्ध वस्तुएँ ।

Prohibition—मद्यनिषेध, नशाबंदी ।

Prohibitory—निषेधक ।

Project—योजना, परियोजना ।

Projectiles—क्षेप्यास्त्र ।

Projection—प्रक्षेप, बाहर निकला हुआ भाग ।

Pro-memoria—स्मरणार्थ ।

Prominence—प्रमुखता, प्राधान्य, व्यक्तता, प्रलम्बता ।

Prominent—प्रमुख, प्रवान ।

Promisee—प्रतिज्ञाग्राही, प्रतिज्ञाती ।

Promissory note—वचनपत्र, रुक्का ।

Promotee—पदोन्नत ।

Promotion—पदोन्नति, समुन्नति, वेतनवृद्धि, बढ़ती, तरक्की ।

Prompt—क्षिप्र, तुरन्त, अतिशीघ्र, तत्पर ।

Promulgated—प्रचारित किया गया ।

Promulgation—प्रचारण ।

Pronote—वचन-पत्र, रुक्का ।

Pronote-server—आदेशपत्र वाहक ।

Pronounce—अधिघोषित करना, सुनाना, उच्चारण करना ।

Pronouncement—अधिघोषणा ।

Proof—प्रमाण, उपपत्ति, सिद्धि ।

Proof in duplicate—दो प्रतियों में प्रमाण ।

Proofs (from press)—मुद्रण-फलक, इक्ष्य, शोध्य, प्रूफ ।

Propaganda—प्रचार ।

Propaganda of safety-first and rule of road—सुरक्षा प्रथम तथा सड़क नियम का प्रचार ।

Propagate—प्रचार करना, प्रसार करना ।

Proper—उचित, यथोचित, सम्यक्, ठीक ।

Proper channel—उचित मार्ग ।

Property—सम्पत्ति, जायदाद ।

Property registers (movable and immovable)—संपत्ति पंजी (चल और अचल) ।

Proportion—अनुपात ।

Proportional representation—अनुपाती प्रतिनिधित्व ।

Proportionate—अनुपाती, आनुपातिक, विभागशः ।

Proportionate pension—आनुपातिक निवृत्ति वेतन ।

Proposal—प्रस्ताव ।

Propose—प्रस्ताव करना, तजवीज करना ।

Proposed estimate—प्रस्तावित आगणन

Proposition—प्रस्ताव, प्रस्थापना ।

Proposition statement—प्रस्तावित विवरण-पत्र ।

Proprietary body—स्वामित्व संस्था ।

Proprietary cultivation—कृषि स्वामित्व ।

Proprietary right—स्वामित्व अधिकार, भू-अधिकार ।

Proprietor—मालिक, स्वामी ।

Proprietor, Super—प्रवर स्वामी, मालिक आला ।

Proprietor, Under—अनुस्वामी, मात-हृतदार ।

Propulsion charges—चालन व्यय ।

Pro-rata—अनुपाततः, भागानुसार, यथानुपात ।

Pros and cons—पक्ष-विपक्ष ।

Proscribe—निषेध करना, अवैध घोषित करना, निषिद्ध ठहराना, जन्त करना ।

Proscribed literature—निषिद्ध साहित्य, जन्त साहित्य ।

Prosecuting Inspector—कोर्ट इन्स्पेक्टर, अभियोग निरीक्षक ।

Prosecution—अभियोगपक्ष, अभियोजन, अभियुक्ति ।

Prosecution witness—अभियुक्ति साक्षी ।

Proselytize—धर्म परिवर्तन करना ।

Prospectus—नियमावली, विवरण पत्रिका ।

Prostitution—वेश्यावृत्ति, वेश्यागमन ।

Protect—शरण देना, रक्षा करना ।

Protected monuments—अभिरक्षित स्मारक ।

Protection—रक्षा, रक्षण, आश्रय, शरण ।

Protector of emigrants—उत्प्रवासी-संरक्षक ।

Protempore—सामयिक, तत्समय ।

Protest—प्रतिवाद, विरोध, विरोध वचन, विरोध प्रकट करना ।

Protest of bill or note—हुंडी या रुक्का के न सकारने का विरोधपत्र ।

Protracted illness—दीर्घकालीन अस्वस्थता ।

Provide—देना, व्यवस्था करना ।

Provided—व्यवस्थित, उपबन्धित, यदि, अथ, पर, बशर्ते कि ।

Provided by the rule—नियम द्वारा व्यवस्थित किया गया ।

Provided that—यदि, किन्तु साथ ही ।

Provident fund—पूर्वोपायी कोष, प्राविडेंट फंड ।

Provincial—प्रान्तीय, अदेशीय ।

Provincial Armed Constabulary—प्रान्तीय सशस्त्र रक्षिवर्ग ।

Provincial Civil Service—प्रान्तीय जानपद सेवा ।

Provincial Government—प्रान्तीय सरकार ।

Provincial Grain Account—प्रान्तीय अन्न लेखा ।

Provincial Hygiene Institute—प्रान्तीय आरोग्यशास्त्र संस्था ।

Provincialization—प्रान्तीयकरण ।

Provincialization of certain posts under local bodies—स्थानीयनिकायों के अधीन कुछ पदों का प्रान्तीयकरण ।

Provincial Medical Service—प्रान्तीय चिकित्सा भृत्या, प्रान्तीय चिकित्सा सेवा ।

Provincial return—प्रान्तीय नकशा ।

Provincial revenue—प्रान्तीय राजस्व ।

Provincial Transport Authority—प्रान्तीय वाहन अधिकारी ।

Provincial Transport Board—प्रान्तीय वाहन परिषद् ।

Province—प्रान्त, प्रदेश ।

Proving a will—इच्छापत्र का प्रमाणीकरण, वसीयतनामे को तसदीक करना या साबित करना ।

Provision—प्रबन्ध, व्यवस्था ।

Provisional—अस्थायी, अचिरकालक, सामयिक, अन्तःकालीन ।

Provisional appointment—अस्थायी नियुक्ति ।

Provisional list—अस्थायी सूची ।

Provisional substantive—अस्थायी मूल ।

Provisions—खाद्य-संभार, खाद्य-सामग्री, भक्ष्य-जात ।

Provisions (Law)—आदेश, खाने-पीने का सामान ।

Provisions of Act—अधिनियम के आदेश ।

Provisions of Sections—धाराओं के आदेश ।

Proviso—प्रतिबन्धात्मक वाक्यखंड ।

Proximo—आगामी मास का ।

Proxy—प्रतिपत्री, प्रतिहस्तक पत्र ।

Pseudonymous communications—झूठे नाम के पत्र ।

P. T. O.—क० पृ० उ०, कृपया पृष्ठ उलटिये ।

Public—जनता, सार्वजनिक, राजकीय, लोक ।

Public Accounts Committee—सार्वजनिक लेखा समिति ।

Public Act—सार्वजनिक अधिनियम ।

Public act—लोक क्रिया ।

Public affairs—सार्वजनिक कार्य या विषय या मामले ।

Public Analyst to Government—सरकार के सार्वजनिक विश्लेषक ।

Publication—प्रकाशन ।

Public conveyance—किराये की गाड़ी, भाड़े की गाड़ी ।

Public debt—सार्वजनिक ऋण, सरकारी कर्ज ।

Public finance—सार्वजनिक वित्त ।

Public health—जन स्वास्थ्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य ।

Public Health and Veterinary Department—सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा पशु-चिकित्सा विभाग ।

Public interest—सार्वजनिक हित ।

Publicity—प्रख्यापन, प्रचार, प्रकाशन ।

Publicity officer—प्रचार अधिकारी ।

Public notice—सार्वजनिक सूचना ।

Public notification—सार्वजनिक अधिसूचना ।

Public nuisance—सार्वजनिक कंटक, या उपद्रव या असुविधा ।

Public officers—सार्वजनिक अधिकारी वर्ग या गण ।

Public order—सार्वजनिक शान्ति-व्यवस्था ।

Public prosecutor—शासकीय अभियोक्ता ।

Public purpose—सार्वजनिक प्रयोजन, सार्वजनिक कार्य ।

Public Relations Officer—लोक सम्पर्क अधिकारी ।

Public resort—सार्वजनिक समागम ।

Public safety—सार्वजनिक सुरक्षा, जन सुरक्षा ।

Public safety order—सार्वजनिक सुरक्षा आज्ञा ।

Public servant—सार्वजनिक सेवक, जन-सेवक ।

Public service—सार्वजनिक सेवा, जन-सेवा ।

Public Service Commission—लोक या जन सेवा आयोग, जानपद सेवा आयोग ।

Public Service Committee—लोक सेवा समिति ।

Public spirit—लोक-हित-भावना ।

Public trustee—सार्वजनिक प्रत्यासी ।

Public utility—सार्वजनिक उपयोगिता ।

Public works—सार्वजनिक निर्माणकार्य ।

Public Works Department (P.W. D.)—सार्वजनिक निर्माण विभाग ।

Public Works Minister—सार्वजनिक निर्माण-मंत्री ।

Publisher—प्रकाशक ।

P. U. C.—विचाराधीन पत्र ।

Puisne Judge—अवर न्यायाधीश ।

Puisne mortgage—निम्नस्थ बन्धक-ग्राही ।

Pull (n.)—खिंचाव ।

Pulpit—व्यासगद्दी, व्यासपीठ ।

Pumping plant—उदञ्चन स्थिरयंत्र ।

Pumping station—उदञ्चन संस्थान ।

Punching—छेद करना ।

Punching of court fee stamps—न्याय शुल्क-मुद्रांकों का छेदन ।

Punctual—समयनिष्ठ, समय पालक, सामयिक ।

Pungent remark—तीखा कटाक्ष ।

Punishable—दंडनीय, दण्ड योग्य ।

Punishment—दण्ड सजा ।

Punitive charges—दंडात्मक देय भार, दंडात्मक मुतालबा ।

Punitive rates—दण्डात्मक दर ।

Purchase—क्रय, खरीद, क्रय करना, खरीदना ।

Purchase of government vehicles—राजकीय गाड़ियों का क्रय ।

Purchases—क्रय, खरीददारी ।

Purchasing centre—क्रय केन्द्र ।

Purchase of type-writers—टाइप मशीनों की खरीददारी या क्रय ।

Pure—शुद्ध, बेमेल, अमिश्रित, निर्दोष ।
 Purporting to be done—कर्तुमभिप्रेत ।
 Pursue—अनुसरण, अनुधावन, पीछा करना, अनुसरण करना ।
 Purview—अधिनियम का मुख्यांश, व्याप्ति, सीमा, अधिकार, क्षेत्र, विस्तार ।
 Push through—शीघ्र आगे बढ़ाना, शीघ्र पूरा करना ।
 Put an end to—अन्त करना, समाप्त करना ।
 Put in—लगाना (नौकरी में) ।
 Put off—स्थगित करना, टाल देना ।
 Put over—प्रह्वंचाना (सूचना) ।
 Putative father—नामनिहाद बाप या कल्पित पिता ।
 Putrefaction—दुर्गन्ध, सड़न ।
 Put up—प्रस्तुत करना ।
 P. W. (Prosecution witness)—अभियोग साक्षी ।
 P. W. D.—लोक-निर्माण-विभाग ।
 Pyramid—स्तूप ।

Q

Quabuliat—कबूलियत, स्वीकारोक्ति ।
 Quack—ढोंगी वैद्य या चिकित्सक या डाक्टर ।
 Quadrangle—चतुष्कोण, चौकोना ।
 Quadrant—पाद, चतुर्थांश, तुरीय ।
 Quadratic equation—वर्ग समीकरण ।
 Quadrennial—चतुर्वर्षीय ।
 Quadrennial repairs—चौबरसी मरम्मत, चतुर्वर्षिक जीर्णोद्धार ।
 Quadruplicate—चार प्रतियाँ, चौथी प्रति ।
 Qualification—अधिकारिता, योग्यता, अहंता ।
 Qualified—योग्य, योग्यताप्राप्त, अधिकारी, अहं ।
 Qualified property—परिमित सम्पत्ति, सप्रतिबन्ध संपत्ति ।
 Qualify—अधिकारिता या योग्यता प्राप्त करना, योग्य बनना, अहं बनना ।
 Qualifying test—योग्यता प्रदायी परीक्षा ।

Qualifying service—अहंकारी या अहंकारी सेवा ।
 Qualitative test—गुणात्मक परीक्षा ।
 Quality—गुण, प्रकार, वर्ग, लक्षण, श्रेणी ।
 Quantum of rationing—भोजन सामग्री का प्रमाण ।
 Quarantine—स्पर्शवर्जन, निरोधा, कला-तीना ।
 Quarantine Leave—स्पर्शवर्जन अवकाश, निरोधावकाश ।
 Quantity—परिमाण, मात्रा, राशि, इयत्ता ।
 Quarter—निवेश, मुहल्ला, पुरा, पुरवा, महाल, वासगृह, मकान, चौथाई ।
 Quarterly—त्रैमासिक, तिमाही ।
 Quarterly report—त्रैमासिक विवरण ।
 Quarterly statement—त्रैमासिक विवरण-पत्र ।
 Quarter-master—सामग्री अध्यक्ष ।
 Quash—रद्द करना, खण्डन करना, लोप करना, निरर्थक करना, निष्प्रभाव करना ।
 Quasi judicial—अर्धन्यायिक ।
 Quasi permanent—अर्धस्थायी ।
 Queen mother—राजमाता ।
 Queen regent—राजरानी, प्रतिनिधि रानी ।
 Queries—पृच्छाएँ ।
 Query—प्रश्न, पृच्छा ।
 Query half-margin—पृच्छा-प्रपत्र ।
 Question—प्रश्न, प्रश्न करना ।
 Question before the House is—सभा के सामने प्रश्न यह है कि ।
 Questionnaire—प्रश्नावली ।
 Questionnaire for Inspection Office—निरीक्षक के लिये प्रश्नावली ।
 Question of policy—नीति का प्रश्न ।
 Question paper—प्रश्नपत्र ।
 Questions and answers—प्रश्नोत्तर ।
 Question, Supplementary—अनुपूरक प्रश्न ।
 Quick—क्षिप्र, शीघ्र, द्रुत, तेज, फुर्तीला ।
 Quick with child—गर्भिणी ।
 Quinquennial—पंचवाषिक, पंचसाला ।
 Quinquennium—पंचाब्दि ।
 Quintuplicate—पाँच प्रतियाँ, पाँचवीं प्रति ।

Quit—त्यागना, छोड़ देना, भुगतान करना, भारमुक्त या अभियोगमुक्त करना, दोषमुक्त करना ।

Quod vide—देखिये ।

Quorum—कार्यवाह संख्या, कौरम ।

Quota—उद्धरण, अवतरण, भाव ।

Quote—उद्धृत, भाव निर्देशित ।

R

Rabies—जलातंक रोग ।

Races of mankind—मानव जातियाँ ।

Rack—यंत्रणा, यातना ।

Rack for books—पुस्तकनिलय, किताबों का टाँड़ ।

Rack one's brain—सिर खपाना ।

Rack-rent—अत्यधिक भाड़ा ।

Radial gates—फिरकनी फाटक ।

Radical changes—आमूल परिवर्तन ।

Radical Socialist Party—अतिवादी समाजवादी दल ।

Radio—आकाशवाणी, नभवाणी ।

Radiological—तेजोद्गरण विज्ञानीय ।

Radiologist—तेजोद्गरण वैज्ञानिक ।

Radio set—आकाशवाणी-यंत्र ।

Radio talk—आकाशवाणी वार्ता ।

Radius—अर्धव्यास ।

Rafter—कड़ी, धरणी ।

Raid—सहस्राक्रमण, छापा, धावा, छापा मारना, धावा करना ।

Rail—रेल की पटरी ।

Railhead—रेलशीर्ष ।

Railing of horses—घोड़ों का कठघरा ।

Rail road co-ordination scheme—रेल पथ सहयोग योजना, रेल सड़क मेल योजना ।

Railway—रेल पथ, रेलमार्ग ।

Railway administration—रेलमार्ग प्रशासन ।

Railway approach road—रेल पथ तक पहुँचने का मार्ग ।

Railway crossing—रेलवे चतुष्पथ, रेल का फाटक ।

Railway feeder road—रेल-पथ पोषक मार्ग या सड़क ।

Railway prosecution police—रेल-पथ-अभियोगी आरक्षी ।

Railway receipt—बिल्टी ।

Railway runner—रेलमार्ग हरकारा ।

Railway warrant—रेलमार्ग-अधिपत्र ।

Rainfall—वर्षा ।

Raingauge—जलमापक, वर्षामान, वर्षा-मापक ।

Raise an alarm—हल्ला मचाना ।

Raise funds—कोष या धन इकट्ठा करना ।

Raison d'etre—अस्तित्व-कारण ।

Raiyat—प्रजा, जनता ।

Rake—घास बटोरनेको यंत्र ।

Rainble—अव्यवस्थित भाषण देना ।

Ramp—ढलवाँ मार्ग ।

Random—अटकल पच्चू, उद्देश्यरहित, जहाँ-तहाँ का ।

Random sampling—बिना व्यवस्था निदर्शन ।

Range—परिक्षेत्र, श्रेणी, सीमा, विस्तार, दूरी ।

Range, Training Centre—शिक्षण केन्द्र का क्षेत्र ।

Rank—श्रेणी, पदवी, वर्ग, पद, पंक्ति, वर्गीकृत करना, क्रम से रखना, अत्यधिक, बहुत उपजाऊ, स्थूल, उग्रगन्ध, निरा अशिष्ट ।

Rank and file—साधारण सैनिक वर्ग ।

Rankers—सैनिकों की श्रेणी ।

Ransom—मोचनमूल्य, उद्धारमूल्य, बन्धन से छुड़ाने का मूल्य ।

Rapacious—बलाद-ग्राही, लुटेरा, हिंस्र, औदरिक, पेटू ।

Rape—बलात्कार ।

Rapid—वेगयुक्त, शीघ्र, तीव्र, तेज ।

Rate—भाव, दर, उपशुल्क ।

Rateable—शुल्काह, उपशुल्क योग्य ।

Rate-analysis of road metal—सड़क के कंकड़ का दर-विश्लेषण ।

Rate of exchange—विनिमय-दर ।

Rate of pay—वेतन-दर ।

Rates—दर, भाव ।

Rather—बस्तुतः, प्रीत्या, कामतः, अधिक-चाव से, ज्यादा शोक से ।

- Ratify—सत्यापन करना, सत्यंकार करना ।
 Ratio-decidenti—निर्णय आधार ।
 Ration—अन्न या भोजन सामग्री ।
 Ration card—खाद्यान्न-परिचय-पत्र ।
 Raw—कच्चा, अनुभव-रहित ।
 Raw material—कच्चा माल ।
 Reach—पहुँच, गोचर, पहुँचना ।
 Reaction—प्रतिक्रिया ।
 Reader—पाठ्यपुस्तक ।
 Reader in a court—न्यायालय का प्रस्तुतकार या वाचक या पेशकार ।
 Reading-room—वाचनालय ।
 Re-admission—पुनः प्रवेश ।
 Ready—उद्यत, उन्मुख, तैयार, सज्ज, सज्जीभूत, पटु ।
 Ready cash—नगदी रोकड़ ।
 Ready-made—तैयार ।
 Ready-reckoner—शीघ्र गणक या शीघ्र-गणना-तालिका ।
 Ready-sale—सद्यो-विक्रय ।
 Re-affirm—पुनः पुष्ट करना, पुनः प्रतिज्ञा करना ।
 Reafforestation—पुनर्वनरोपण ।
 Real—वास्तविक, यथार्थ ।
 Real and personal property—यथार्थ तथा स्वयं उपार्जित संपत्ति ।
 Realization—वसूली, उगाही, अनुभव, प्राप्ति ।
 Realization, Charitable—धर्मार्थ चन्दा ।
 Realizing—अनुभव करते हुए, वसूल करते हुए ।
 Reallotment—पुनर्वंटन ।
 Reapprehend—फिर से पकड़ना ।
 Re-appropriation—पुनर्विनियोजन ।
 Re-appropriation of funds—धन का पुनः पर्यादान ।
 Re-appropriation of saving—बचत का पुनः पर्यादान, बचत का पुनर्विनियोग ।
 Rearmament—पुनः शस्त्रीकरण ।
 Rearrange—पुनर्व्यवस्था करना, फिर लगाना ।
 Reasonable—उचित, न्याय्य, उपपन्न, योग्य, युक्त ।
 Reassessment—पुनः कर निर्धारण ।
 Rebate—अवहार, कमी, छूट ।
 Rebuttal—खण्डन ।
 Recall from leave—छुट्टी से वापस बुलाना ।
 Recapture—फिर से पकड़ना, पुनः विजित करना ।
 Recast—पुनः ढलाई करना ।
 Receipt—प्राप्ति, आय, प्राप्तिपत्र, पहुँच, रसीद ।
 Receipt book—प्राप्ति-पत्र-पुस्तक, रसीद बही ।
 Receipt book for fees and fines—शुल्क तथा अर्थदंड की प्राप्ति पुस्तिका ।
 Receipt preservation and disposal of records—अभिलेखों की प्राप्ति, परिरक्षा और निर्वतन ।
 Receipt register keeper—प्राप्ति पंजीपाल ।
 Receipts(counter foil & outer foil)—रसीदे (प्रतिपत्र तथा बहिःपत्र) ।
 Receive—प्राप्त करना, पाना, स्वागत करना ।
 Receiver—प्रतिग्राहक, रिसीवर ।
 Receive the Hon'ble Minister—माननीय मंत्री (सचिव) महोदय का स्वागत या सत्कार करना ।
 Recent—सद्यस्क, अभिनव, तात्कालिक, नया, हाल का ।
 Recent occurrence—अभी हाल की घटना ।
 Recent date—हाल का दिनाङ्क ।
 Receptacle—भाजन, आधान, परिधान ।
 Reception—स्वागत, सत्कार ।
 Recess—अवकाश, विश्रान्तिकाल ।
 Recess leave—विश्राम, अवकाश ।
 Recipient—पानेवाला, आदाता ।
 Reciprocal arrangement—परस्पर व्यवस्था, परस्परावुवर्ती व्यवस्था ।
 Reciprocity—पारस्परिकता ।
 Recital—तथ्य कथन, सविस्तर कथन, पाठ ।
 Reclamation—पुनरुद्धार ।
 Reclamation deptt—पुनरुद्धार विभाग ।
 Recognisable—पहिचानने योग्य ।

Recognise—मानना, पहिचानना, मान्यता प्रदान करना ।

Recognised agent—मान्यताप्राप्त अभिकर्ता ।

Recognised schools—मान्यताप्राप्त पाठशालाएँ या विद्यालय ।

Recognition—अभिज्ञान, मान्यता, पहिचान, स्वीकार, स्वीकृति, प्रतिपत्ति ।

Recognizances—मुचलके ।

Recollect—स्मरण करना ।

Recollection—स्मरण ।

Recommend—संस्तुति देना या करना, अभिस्ताव करना, सिफारिश करना ।

Recommendation—संस्तुति, अभिस्ताव, सिफारिश ।

Recommended—संस्तुत ।

Recommitment—पुनस्समर्पण, समिति में पुनः विचार के लिये प्रेषण ।

Reconcile—समाधान करना, सन्तुष्ट करना, मेल बिठाना, असंगति को ठीक करना ।

Reconcile the discrepancy—त्रुटियों को ठीक करना ।

Reconciliation—समाधान, समझौता ।

Reconnection—पुनर्मिलन, पुनस्सम्बन्ध ।

Reconnaissance—पूर्वानुदर्शन ।

Reconsider—पुनर्विचार करना ।

Reconsideration—पुनर्विचार ।

Reconstitution—पुनःसंगठन, पुनः रचना ।

Reconstruction of tube-wells—नल कूपों का पुनर्निर्माण ।

Reconveyance—सम्पत्ति का प्रतिहस्तान्तरण या पुनस्समर्पण ।

Record aberration—अभिलेख संशोधन क्रिया ।

Recorded—अभिलिखित, लेखबद्ध ।

Recorded rent—अभिलिखित लगान ।

Record in charge—अभिलेखाधिकृत ।

Recording—अभिलेखन ।

Record keeper—अभिलेख-पाल ।

Record officer—अभिलेख अधिकारी ।

Record of service—मृत्या-सम्बन्धी अभिलेख ।

Record of the case specified below—नीचे निर्दिष्ट मुकदमे की मिसिल ।

Record operation—अभिलेख-संबंधी क्रियाएँ ।

Record room—अभिलेखालय ।

Records—अभिलेख, कागजात ।

Records maintenance and weeding of gauge readings—अभिलेख मापक यंत्र के वाचनों का अनुपालन और निर्दान ।

Records of rights—स्वत्वसूची, अधिकार अभिलेख ।

Recoupment (of permanent advance)—पुनःपूर्तिकरण (स्थायी अप्रधन का) ।

Recover—पुनः प्राप्त करना, वसूली करना, वापस पाना ।

Recoverable—पुनः प्राप्ति योग्य, प्रत्याहरणीय, वसूली योग्य ।

Recovery—प्रतिलब्धि प्रत्याहरण, वसूली, बरामदगी, प्रत्यानयन ।

Recovery list—वसूली की सूची ।

Recreation—मनोरंजन, श्रमपहार ।

Recreative leave—मनोरंजन का अवकाश ।

Recrudescence—पुनः प्रसार ।

Recruit—रंगरूट, नया भरती किया हुआ नौकर ।

Recruitment—नई भर्ती ।

Rectangle—आयत ।

Rectification of accounts—लेखा संशोधन ।

Rectification of error—अशुद्धि संशोधन ।

Rectified—शोधित ।

Rectify—शोधन करना, सुधारना, ठीक करना ।

Rector—अधिष्ठाता ।

Recuperate—पुनः बल प्राप्त करना ।

Recurring—आवर्ती, वार्षिक, आवर्तक ।

Recurring expenditure—आवर्तक व्यय ।

Recurring grant—आवर्तक अनुदान ।

Redeem—विमोचन करना, निष्क्रय करना, रुपया देकर लौटा लेना, बन्धक छुड़ाना,

- बचन पूरा करना, हुंडी के बदले रुपया देना ।
- Redeemable—विमोच्य, चुकाने योग्य, शोध्य ।
- Redemption—विमोचन ।
- Redemption of mortgages—बन्धक मोचन ।
- Red-letter day—स्वर्ण-दिवस, मंगल-दिवस ।
- Redrained—दुबारा निकाला हुआ ।
- Red-tapism—अधितंत्रता, लाल फीते की कार्यवाही ।
- Reduce—पदावनत करना, घटाना, कम करना ।
- Reduced rates—कम दर, कम किया भाव ।
- Reduction—पदों की कटौती, पदावनति, कमी, (reduction in grade) तनज्जुली ।
- Reduction in expenditure—व्यय में कमी ।
- Reduction to a lower post—निम्न-तर-पद पर पदावनति ।
- Redundancy—अतिरेक, आधिक्य, अनावश्यकता, व्यर्थता ।
- Redundant—अतिरिक्त, अनावश्यक, व्यर्थ ।
- Red water (or Cattle Piroplasmosis)—लाल मूत्र रोग (पशुओं का) ।
- Re-employ—पुनः नौकरी में लगाना ।
- Re-employment—पुनर्नियुक्ति ।
- Re-examination—पुनर्परीक्षा ।
- Refer—अभ्युद्देश करना, निर्णय हेतु भेजना, हवाला देना ।
- Referee—निर्णायक, पंच ।
- Reference—निर्देश, अभ्युद्देश, हवाला; with reference to your letter—आपके पत्र के उत्तर में...
- Reference clerk—अभ्युद्देश लिपिक, निर्देश लेखक ।
- Reference Table—अभ्युद्देश सारिणी ।
- Referential—अभ्युद्दिष्ट ।
- Refer order—आज्ञा का हवाला देना ।
- Referring department—निर्देशक विभाग ।
- Refer to select committee—प्रवर समिति के निर्णयार्थ प्रेषित करना ।
- Reflection—दोषारोप, कटाक्ष, दोष, आरोप ।
- Reflects upon—दोषारोप लाता है, कटाक्ष करता है ।
- Reforestation—पुनर्वनरोपण ।
- Reform—सुधार, सुधार करना ।
- Reformation—सुधार ।
- Reformative—सुधारकारी ।
- Reformatory—सुधारशाला ।
- Refraction—प्रत्यावर्तन, वक्रीभाव, तिरछापन, मुड़ जाना, टेढ़ा हो जाना ।
- Refresher course—नवीकरण पाठ्य-क्रम ।
- Refugee—शरणार्थी ।
- Refugee camp—शरणार्थी शिविर ।
- Refugee liaison officer—शरणार्थी संपर्क स्थापनाधिकारी ।
- Refund—प्रत्यर्पण, रुपये की वापसी, रुपये वापस करना ।
- Refund of fees—शुल्कों का प्रत्यर्पण ।
- Refunds and renewals—प्रत्यर्पण तथा नवीनीकरण ।
- Refund voucher—प्रत्यर्पण प्रमाणक ।
- Refusal—अस्वीकृति, प्रत्याख्यान, इन्कार ।
- Refuse—अस्वीकृत करना, अस्वीकार करना, इन्कार करना, मना करना, प्रत्याख्यान करना ।
- Refuse (n.)—कूड़ा करकट कचरा ।
- Refused—अस्वीकृत ।
- Retutation—खण्डन, निराकरण ।
- Refute—खण्डन करना, निराकरण करना ।
- Regard—आदर, मान, आदर करना, ध्यान देना, विचार करना ।
- Regarding—...के सम्बन्ध में, ...के विषय में ।
- Regeneration—पुनर्जन्म, नया जन्म, पुनर्जीवन ।
- Regimental—सेना सम्बन्धी ।
- Region—प्रदेश ।
- Regional Accounts Officer—प्रादेशिक गणन-अधिकारी ।
- Regional Grain Account—प्रादेशिक अन्न लेखा ।

Regional Transport Authority—
प्रादेशिक वाहन प्राधिकारी ।

Regional Youth Rally—माण्डलिक
युवक-समारोह ।

Register—पंजी, रजिस्टर ।

Register, Attendance—उपस्थिति
पंजी ।

Register books—पंजिका पुस्तक ।

Registered—पंजीयित, पंजीकृत, रजि-
स्टरी किया हुआ ।

Registered address—पंजीयित पता ।

Registered documents—पंजीकृत
लेखबद्धपत्र ।

Registered graduates—पंजीयित
स्नातक ।

Registered letter—पंजीकृत पत्र,
रजिस्ट्री चिट्ठी ।

Registered medical practitioner—
पंजीयित चिकित्सक ।

Registering officers, Directions
of—पंजीयक अधिकारियों के आदेश ।

Registering officers—पंजीयक अधि-
कारी ।

Register keeper—पंजीपाल ।

Register of agreements—इकरार-
नामों की पंजी ।

Register of calamities—आपदा पंजी ।

Register of correspondence—पत्र-
व्यवहार पंजी ।

Register of entering wills and
authorities to adopt—इच्छापत्रों
और गोद लेने के अधिकारपत्रों को लिखने
की पंजी ।

Register of entering documents
relating to movable property—
चल संपत्ति सम्बन्धी लेखपत्रों को लिखने
की पंजी ।

Register of estates—रियासतों की
पंजी ।

Register of gardens—बागों की पंजी ।

Register of non-testamentary
document relating to immova-
ble property—अचल संपत्ति सम्बन्धी
गैरवसीयती लेख-पत्रों की पंजी ।

Register of patients—रोगी-पंजी ।

Register of recording brief ab-
stracts of powers of attorney
authenticated—प्रमाणित प्रतिनिधि-
पत्रों के छोटे उपसंक्षेप लिखने की पंजी ।

Register of recording transactions
relating to the deposit and
withdrawal of sealed cover—
मुहरबन्द लिफाफों के जमा तथा वापस
लेने के व्यवहारों को लिखने की पंजी ।

Register of thumb impressions—
अंगुष्ठ चिह्नों की पंजी ।

Register of visits and commis-
sions—पर्यवेक्षण तथा नियुक्ताधिकार
की पंजी ।

Register of works—निर्माण-कार्य की
पंजी ।

Registrar—पंजीयक, प्रस्तोता, रजिस्ट्रार ।

Registrar Births, deaths & mar-
riages—जन्म, मरण और विवाह
पंजीयक ।

Registration—पंजीयन, रजिस्टरी, रजि-
स्टरी करना ।

Registration Act—पंजीयन अधिनियम ।

Registration certificate—पंजीयन
प्रमाणपत्र, रजिस्टरी का प्रमाणपत्र ।

Registration establishment—
पंजीयन स्थापना ।

Registration of motor vehicles—
मोटर गाड़ियों का पंजीयन ।

Regret—खेद, खेद करना ।

Regular—नियमानुसार, नैयमिक, नियमित,
व्यवस्थित ।

Regular channel—नियमित मार्ग ।

Regular forecast—नियमित पूर्वानुमान ।

Regular intervals—नियत अन्तरावधि
या मध्यावकाश ।

Regularization—नियमितीकरण ।

Regularize—नियमबद्ध करना, नियमा-
न्तर्गत करना ।

Regular leave—नैयमिक छुट्टी ।

Regular settlement—नियत-भू-
व्यवस्था, यथानियम भू-व्यवस्था ।

Regulated—नियमित ।

- Regulation—नियमन, अनियम, विनियम, नियम; कायदा, कानून ।
- Regulation of offensive trades—धृणोत्पादक व्यवसायों का नियमन ।
- Regulation of supplies in canals—नहरों में जल-पूर्ति का नियमन ।
- Regulation, University—विश्वविद्यालय का अनियम ।
- Regulations of examination—परीक्षा के विनियम ।
- Regulator—नियामक ।
- Re-imbursement—प्रतिपूर्ति; चुकोती, अदायगी ।
- Re-import—पुनः आयात ।
- Reinforcement—दृढ़ीकरण, दृढ़कारक, लोहदंड ।
- Reinstate—पुनः स्थापित करना ।
- Reinstatement—पुनः स्थापन, पुनः नियुक्ति, दुबारा बहाली ।
- Reiterate—पुनः कहना, दोहराना ।
- Reject—अस्वीकार करना, नामंजूर करना, रद्द करना ।
- Rejected—अस्वीकृत ।
- Rejoinder—प्रत्युत्तर, प्रत्युक्ति ।
- Relation—सम्बन्ध, सम्बन्धी, नातेदार ।
- Relax—शिथिल करना, ढीला करना ।
- Relaxation—ढील, ढिलाई, शैथिल्य ।
- Relaxation of rule—नियम की शिथिलता या ढिलाई ।
- Relaxed—शिथिलीकृत, ढीला किया गया ।
- Release—मोचन, परित्याग पत्र, कारा-मुक्ति, मुक्ति, रिहाई, छोड़ दिया जाना ।
- Release, Duty on—अधिकार त्याग-पत्र पर शुल्क ।
- Release of an estate—भूसंपत्तिमोचना ।
- Relevant—संगत, प्रासंगिक, प्राकरणिक, प्रास्ताविक, प्रसंगोचित ।
- Relief—परिहार, कष्ट-निवारण, भार-मुक्ति, सहायता, सुख, चैन, आराम ।
- Relief (carving)—उभार ।
- Relief scheme—सहायता या कष्ट-निवारण योजना ।
- Relief parties—सहायता टोलियाँ ।
- Relieved (Officer)—पदमुक्त अधिकारी ।
- Relieving—सहायताकारी ।
- Relieving Officer—मोचक अधिकारी ।
- Religious instruction—धार्मिक शिक्षा ।
- Relinquish—त्याग देना, छोड़ देना ।
- Relinquishment—त्याग, स्वत्वत्याग, दस्तबंदारी ।
- Relinquishment of land—भूमि का अधिकारत्याग ।
- Remainder—अवशेष, बाकी, बचा हुआ ।
- Remand—प्रतिप्रेषण करना, लौटा देना, बड़े न्यायालय द्वारा अभियोग को छोटे न्यायालय में लौटाना ।
- Remand case—प्रत्यावर्तित विवाद ।
- Remanded—पुनः कारागार-प्रेषित, उच्च न्यायालय से नीचेवाले न्यायालय में लौटाया हुआ ।
- Remark—विशेष, विशेष कथन, अभ्युक्ति ।
- Remedy—उपाय, प्रतिविधि, उपचार ।
- Reminder—अनुस्मारक, स्मारकपत्र, स्मारक, स्मरणपत्रक (if card) ।
- Reminder card—स्मारक कार्ड ।
- Reminder form—अनुस्मारक प्रपत्र ।
- Remission of fine—अर्थदंड की छूट ।
- Remit—विप्रेषित करना, रुपया भेजना, हुंडी करना, छूट देना, छोड़ना, घटाना, क्षमा करना, माफ करना, लौटाना, फेरना ।
- Remittance—विप्रेषण, हुंडी द्वारा भेजा गया रुपया ।
- Remittances—विप्रेषित धनराशियाँ, हुंडी किया हुआ रुपया ।
- Remittance transactions—विप्रेषण व्यवहार ।
- Remittance transfer receipts—हुंडी द्वारा संक्रम से प्राप्तियाँ ।
- Remnant—अवशेष ।
- Remodel—नया रूप देना ।
- Remonetization—पुनर्मुद्रीकरण ।
- Remounts—नये घोड़े ।
- Removal—अपनयन, हटाई, हटाने का कार्य ।
- Remunerate—पारिश्रमिक देना ।
- Remuneration—पारिश्रमिक ।
- Remuneration of Registering

- Officers—रजिस्ट्री करनेवाले अधिकारियों का पारिश्रमिक ।
- Rendered necessary—आवश्यक कर दिया गया ।
- Rendring—उत्था, अनुवाद, प्रतिपादन ।
- Rendezvous—संकेत-स्थान, आश्रय-स्थान ।
- Renew—फिर से नया करना, पुनः चालू करना ।
- Renewal—नवीकरण ।
- Renewal of lease—पट्टे का नवीकरण ।
- Renewal of portions of miles—मीलों के टुकड़ों का नवीकरण ।
- Renovation—पुनर्नवीकरण ।
- Rent—किराया, भाटक, भाड़ा, लगान ।
- Rental demands—लगान की मांग ।
- Rental value—मालियत जमाबन्दी ।
- Rental value of land—भूमि का लगानी मूल्य ।
- Rent assessment data—लगान निर्धारण दत्ता ।
- Rent-free quarter — भाटक-मुक्त निवासस्थान ।
- Rent-free residential buildings—निर्भाट आवासिक भवन ।
- Rent statement—भाटक विवरणपत्र ।
- Reorganization — पुनः संगठन, पुनः व्यवस्था ।
- Repairs—प्रतिसंस्कार, मरम्मत, जीर्णोद्धार ।
- Repatriation—स्वदेश पुनरागमन ।
- Repay—ऋण चुकाना, निस्तारण करना ।
- Repayable—परिशोध्य, भुगताने योग्य, लौटाने योग्य, चुकाने योग्य ।
- Repayment—चुकोती, भुगतान, परिशोधन ।
- Repayment order—परिशोधन आदेश ।
- Repeal—प्रार्थना अस्वीकृति ।
- Repealed—विखंडित ।
- Repeal of Act—अधिनियम का विखंडन, अधिनियम का रद्द किया जाना ।
- Repeat—आवृत्ति करना, दोहराना, फिर से कहना ।
- Replace—प्रतिस्थापित करना, बदलना ।
- Replacement—प्रतिस्थापन ।
- Replenished—पूरित ।
- Replenishment—पूरति ।
- Replica—प्रतिरूप, प्रतिकृति, प्रतिलिपि ।
- Replication—प्रत्युत्तर ।
- Replied to—उत्तर दिया गया ।
- Report—प्रतिवेदन, रपट, रिपोर्ट, विवरण ।
- Reporter—प्रतिवेदक, संवाददाता, रिपोटर, विवरण लेनेवाला ।
- Reporting allowance — प्रतिवेदन भत्ता ।
- Report of occurrence—घटना की सूचना ।
- Report of Officer — अधिकारी की सूचना ।
- Report of Select Committee—प्रवर समिति का प्रतिवेदन ।
- Report oneself on duty—कार्य पर उपस्थित होना ।
- Repose, Angle of—विश्राम कोण ।
- Represent—आवेदन करना, निवेदन करना, प्रतिनिधित्व करना ।
- Representation—आवेदनपत्र, आवेदन, निरूपण, प्रतिनिधित्व ।
- Representative—अभिकर्ता, प्रतिनिधि ।
- Repression—दमन ।
- Reprieve (suspend the execution of a criminal's sentence.)—प्रविलम्बन करना ।
- Reprimand—झिड़कना, निन्दा करना ।
- Reprint—पुनर्मुद्रण ।
- Reproduce—उद्धरण करना, पुनर्कथन को पुनः वैसे ही दोहराना ।
- Republic—गणराज्य, गणतंत्र, जनतंत्रीय, जनतंत्र ।
- Republication—पुनः प्रकाशन ।
- Republication of will—प्रथम इच्छापत्र को रद्द करके दूसरे इच्छापत्र की लिखाई ।
- Repudiation—प्रत्याख्यान, अस्वीकृति, परित्याग ।
- Repugnant—विरुद्ध, प्रतिकूल, अविचर ।
- Reputation—ख्याति, प्रतिष्ठा ।
- Reputed owner—प्रत्यक्ष स्वामी, भोग कारणात्स्वामी ।

- Request—प्रार्थना, याच्ना, याचना, विनति, प्रार्थना करना ।
- Required—अपेक्षित, आवश्यक, माँगा गया, आज्ञा किया गया, चाहा गया ।
- Requiring—आदेश देते हुए, अपेक्षण करते हुए ।
- Requirement—आवश्यकता, अपेक्षण, माँग, आज्ञा (as of land) ।
- Requirement of law—विधि अपेक्षित बातें ।
- Requisite—आवश्यक, अह्राय, आवश्यक वस्तु ।
- Requisition — अभियाचन, अधिग्रहण, माँग, याचना, अपेक्षण, तलबी ।
- Requisitioner—अपेक्षक, अभियाचक ।
- Requisitioning authority—अपेक्षक अधिकारी ।
- Requisition slip—अपेक्षण पत्र ।
- Requit—प्रतिफल, पलटा, बदला ।
- Re-registration—पुनः पंजीयन ।
- Re-roofing—फिर से छत लगाना ।
- Rescind—अपसंजन करना, रद्द करना, काट देना, उठा लेना ।
- Rescue (n. & v.)—उद्धार, अपमोचन, बचाव, छुटकारा, उद्धार करना, बचाना, छुड़ाना ।
- Rescue home—रक्षागृह, तोरणगृह ।
- Rescue officer—रक्षाधिकारी ।
- Research—खोज, अनुसंधान, गवेषणा ।
- Research Assistant—गवेषणा सहायक, अनुसंधान सहायक ।
- Research Institute—गवेषणालय ।
- Research Officer—अन्वेषण अधिकारी ।
- Reservation—पूर्व रक्षण, आरक्षण ।
- Reserve—आरक्षित, संचित ।
- Reserve Bank of India—भारतीय आरक्षित अधिकोष ।
- Reserve duty—रक्षित कार्य ।
- Reserve Fund—रक्षित कोष ।
- Reservists—धृतदल, रक्षिगण ।
- Reserve Inspector—रक्षित आरक्षी-निरीक्षक ।
- Reserve lines—रक्षित आरक्षी केन्द्र ।
- Reservoir—जलाशय, जलकुण्ड ।
- Re-settlement—पुनर्वासि, पुनर्गमनस्थान ।
- Residence—आवास, निवास, निवास-स्थान ।
- Residence of students—छात्रावास ।
- Resident engineer—आवासिक अभियन्ता ।
- Residential building—आवासिक भवन ।
- Residential quarter—निवासगृह ।
- Residential School—सनिवास पाठशाला ।
- Residue—अवशेष, परिशेषण ।
- Resign—पदत्याग करना, इस्तीफा देना, छोड़ देना ।
- Resignation—पदत्याग, त्यागपत्र ।
- Resignation from public service—सार्वजनिक नौकरी से त्यागपत्र देना ।
- Resist—विरोध करना ।
- Resistance—प्रतिरोध, विरोध, प्रतिबन्ध ।
- Res-judicata—प्राङ्गन्याय, पूर्व-निर्णयित विषय ।
- Resolution—प्रस्ताव, संकल्प ।
- Resources—साधन, संसाधन, वन-दौलत ।
- Respectfully—आदरपूर्वक ।
- Respectively—यथाक्रम, क्रमानु, क्रमशः ।
- Respondent—उत्तरवादी, प्रतिवादी ।
- Respondent and Co-respondent—उत्तरवादी तथा सहोत्तरवादी ।
- Respondentia bond—पोतबन्धक लेख-पत्र ।
- Response—उत्तर, प्रत्युत्तर, प्रतिक्रिया, अनुक्रिया ।
- Responsibility—उत्तरदायित्व ।
- Responsible—उत्तरदायी ।
- Restaurant car—आहारयान, भोजन-वाहक यान ।
- Rest house—विश्रामगृह, डाक बंगला ।
- Resting with—...से अवलम्बित ।
- Restitution — प्रत्यास्थापन, वापसी, लौटाव, पुनःस्थापना ।
- Restore—प्रतिपादन करना, लौटाना, पुनःस्थापित करना, सुधारना ।
- Restore to use—पुनः उपयोग में लाना, पुनरुपयोजन करना ।

- Restrain from doing—करने से रोकना ।
 Restraint by court—न्यायालय द्वारा रोक ।
 Rest-house—डाक बैंगला ।
 Restrict—सीमित करना, रोकना, रोक लगाना, प्रतिबन्ध लगाना, प्रतिबन्धित करना ।
 Restriction—प्रतिबन्ध, रोक ।
 Restriction and control—प्रतिबंध तथा नियंत्रण ।
 Result—फल ।
 Result slip—परिणाम सूची, निर्णय सूची ।
 Resume—प्रत्यादान करना, पुनर्ग्रहण करना ।
 Resume (n.)—संक्षेप, सारांश ।
 Resume seat—आसन ग्रहण करना, बैठना ।
 Resummon—पुनराह्वान ।
 Resumption—पुनर्ग्रहण, पुनरारम्भ, प्रत्यादान ।
 Resumption of practice—व्यवसाय का पुनरारम्भ ।
 Resurvey—पुनः भूमापन, दुबारा पड़ताल ।
 Retabled—पुनः सारणीकृत ।
 Retailers—फुटकर विक्रेता ।
 Retail prices—फुटकर भाव ।
 Retail selling price—फुटकर बिक्री भाव ।
 Retail supply—फुटकर पूर्ति ।
 Retain—रोक रखना, प्रतिधारण करना ।
 Retainers—आयुधपाल, सहचर ।
 Retard—गतिरोध करना, धीमा करना ।
 Retardation—गतिरोध, वेगक्षय ।
 Retention of an employee—नियोज्य का प्रतिधारण ।
 Retention of lien—ग्रहणाधिकार का रोक ।
 Retire—सेवा से निवृत्त होना या अवकाश ले लेना ।
 Retired personnel—निवृत्तिप्राप्त कर्मचारी वर्ग या मनुष्यवर्ग ।
 Retirement—निवृत्ति, पेंशन पा जाना ।
 Re-totalling of marks—प्राप्ताङ्कों का पुनर्युग्मीकरण ।
 Retrace—पीछे हटना ।
 Retractor—प्रत्याकर्षक, वियोजक यंत्र ।
 Retransfer—पुनः संक्रमण, पुनः स्थानान्तरण ।
 Retreat (v. & n.)—पीछे हटना, पीछे हटाव, निवर्तन ।
 Retrench—घटाना, कम करना, छांटना ।
 Retrenchment—छेड़नी ।
 Retrieve—पुनः प्रतिष्ठापन करना ।
 Retrograde—प्रतिगामी, उलटा, वक्र ।
 Retrospective—भूतलक्षी, पश्चाद्दर्शी ।
 Retrospective effect—गतकालिक प्रभाव ।
 Return—लौटाना, लाभ, वापसी, अदायगी, प्रत्यावर्तन, विवरण ।
 Returning Officer—निर्वाचनाध्यक्ष, निर्वाचनाधिकारी ।
 Return of major and minor works—बड़े और छोटे निर्माणकार्यों का विवरण लेख ।
 Return requested—वापसी की प्रार्थना है ।
 Returns—विवरणपत्र, नकशा ।
 Revenue—राजस्व, माल ।
 Revenue accounts—राजस्व लेखा ।
 Revenue administration—राजस्व प्रशासन ।
 Revenue administration report—राजस्व विभाग की कार्यवाही का विवरण ।
 Revenue defaulter—राजस्व न चुकाने वाला ।
 Revenue department—राजस्व विभाग, मोहकमा माल ।
 Revenue-free tenures—भू-राजस्व-मुक्त जोतें ।
 Revenue jurisdiction—राजस्व अधिकार क्षेत्र ।
 Revenue paying mahals—राजस्व देनेवाले महाल ।
 Revenue reserve fund—राजस्व सुरक्षित कोष ।
 Revenue stamp—राजस्व मुद्राङ्क ।
 Revered—सम्मानित, नम्य ।
 Reverse—उल्टा, विपरीत, प्रतिकल ।
 Reversion—प्रत्यावर्तन, विपर्यय, उलट-पलट, परिवर्तन ।
 Reversioner—उत्तरभोगी, उत्तराधिकारी ।

Reversioner, Release by Hindu—
 हिन्दू. उत्तरभोगी द्वारा मोचन या त्याग ।
 Reversion to land-lord—भूस्वामी
 को प्रत्यावर्तन ।
 Revert—पूर्व पद पर पुनः लौटना ।
 Revetted—जोड़ा हुआ, रिपीट किया हुआ
 Review—सारलेख, सिंहावलोकन, पुनरव-
 लोकन, समालोचना ।
 Review application — पुनरवलोकन
 प्रार्थना पत्र ।
 Review of judgment—निर्णय का
 पुननिरीक्षण ।
 Revise—पुनर्विचार करना, संशोधन
 करना, सुधारना, दोहराना ।
 Revised—संशोधित, दोहराया गया ।
 Revised estimates—संशोधित आगणन ।
 Revised figures—संशोधित आँकड़े ।
 Revised manual—संशोधित सारसंग्रह ।
 Revised scale—संशोधित वेतनक्रम ।
 Revising Boards—संशोधक परिषदें ।
 Revising Officer—संशोधन अधिकारी ।
 Revision—पुनरीक्षण, संशोधन, निगरानी ।
 Revision of rent—भाटक संशोधन,
 लगान संशोधन ।
 Revisional jurisdiction—निगरानी
 का न्यायाधिकार ।
 Revision of scale—वेतनक्रम का
 संशोधन ।
 Revision of sentence sheet—दंड-
 फलक का संशोधन ।
 Revival—पुनर्जीवन, पुनः प्रवर्तन ।
 Revive—पुनर्जीवित करना, पुनः प्रवर्तित
 करना ।
 Revoke—रद्द करना, निरस्त करना ।
 Revolution—क्रान्ति ।
 Revolutionary—क्रान्तिकारी ।
 Revolutionism—क्रान्तिवाद ।
 Revolutionist—क्रान्तिवादी ।
 Reward—पारितोषिक, इनाम ।
 Rewiring—फिर से तार लगाना ।
 Re-written—पुनः लिखित ।
 Rex—राजा ।
 Rhythmic exercises.—समयक्रमबद्ध
 व्यायाम ।

Rice-paper—टाइप कागज, राइस पेपर ।
 Right—ठीक, उचित, दाहिना ।
 Right of pre-emption—पूर्वक्रया-
 धिकार ।
 Right reverend—परम पूज्य ।
 Rights—अधिकार, स्वत्व ।
 Rigidity—दृढ़ता, कड़ापन, अनन्यता ।
 Rigorous—कठोर ।
 Rigorous imprisonment—सश्रम
 कारावास ।
 Rinderpest—बेदन ।
 Ring-leader—गुट्ट या टोली का मुखिया,
 वलय-नेता ।
 Ring up (v.)—दूरभाष करना ।
 Ringworm—दाद, दद्रु ।
 Riot—दंगा, उपद्रव ।
 Riot sufferers—दंगा-पीड़ित ।
 Risk—जोखिम, जोखों, डर, क्षति या हानि-
 भय, दायित्व, धोखा ।
 Rival tenants—प्रतिद्वन्द्वी या प्रतिस्पर्धी
 कृषक ।
 Riverine traffic—नदी द्वारा यातायात ।
 River conservancy—नदी रक्षण, नदी
 की सफाई ।
 River police—नदी पुलिस ।
 Road—सड़क ।
 Road accidents—राजमार्ग की दुर्घटनाएँ ।
 Road-metal—गिट्टी ।
 Road-permits — सड़क का आज्ञापत्र,
 सड़क का परमिट ।
 Road-roller—सड़क कूटने का इंजन ।
 Road-users—सड़क प्रयोक्ता, सड़क पर
 चलनेवाले ।
 Roadways—यानमार्ग, रोडवेज ।
 Robbery—बटमारी ।
 Roll—वर्ति नामावली, उपस्थिति पंजी,
 भूमिका ।
 Roll call—नामों की सूची की पुकार,
 हाजिरी लेने का काम ।
 Roll number—अनुक्रमाङ्क ।
 Rolled steel—पीड़ित इस्पात ।
 Roller bandage—पट्टी लपेट बेलन ।
 Roll of honour—सम्मानावली ।
 Room—कमरा, आगार, कोष्ठ ।

Rosaries—मालाएँ।

Roster—पारी पारी से कार्य करनेवालों की सूची।

Rostrum—भाषण मंच, व्यास पीठ।

Rotary—परिभ्रामी।

Rotten—दूषित, निःसत्व, सड़ा हुआ, गला हुआ।

Rough—खुरदुरा, असम, अपरिष्कृत, कच्चा, भद्दा।

Rough account—स्थूल या कच्चा लेखा।

Rough copy—कच्ची प्रतिलिपि।

Rough estimate of costs—लागत का मोटा अनुमान।

Roughly—मोटे तौर पर, स्थूलतः, बेढंग तरीके से, अशिष्टता से।

Round—गोल, चारों ओर।

Round about expression—धुमोवा बातचीत।

Round worms—मलसर्प, केचुआ।

Route—मार्ग, पथ, रास्ता।

Routine—नित्यक्रम, दिनचर्या।

Routine action—सामान्य कार्रवाई।

Routine clerk—सामान्य लेखक।

Routine note—सामान्य टिप्पणी।

Rowdyism—हुल्लड़, दंगा।

Royal Sanitary Institute—राजकीय स्वच्छता संस्था।

Royalty—राजस्व, ग्रंथकर्ता का राजस्व या अधिकार शुल्क।

Roznamcha-navis—दिनपंजी लेखक।

Rub—नियम, शासन, शासन करना।

Rubber cap—रबर की टोपी।

Rubber catheters—रबर की मूत्र-शलाका।

Rubber seal or stamp—रबड़ की मुद्रा या नाममुद्रा।

Rule of proportion—समानुपात नियम।

Rule of the road—पथ-नियम।

Rules, Fundamental—मौलिक नियम।

Rules-Instructor—नियम शिक्षक।

Rules of court—न्यायालय के नियम।

Rules of medical attendance on government servants—सरकारी कर्मचारिगण के चिकित्सा सम्बन्धी नियम।

Rules, Subsidiary—सहायक नियम।
Rules were followed more in their breach than in observance. नियमों का अनुसरण पालन करने से अधिक तोड़ने में किया गया।

Ruling—व्यवस्था, समादेश, न्याय, दृष्टान्त, न्याय व्यवस्था।

Run its course—अपना समय लेना।

Rumour—जतश्रुति, किंवदन्ती, अफ-वाह।

Runaway—कैद से भाग जानेवाला, भगोड़।

Runner—हरकारा, धावक।

Running bill—चलता विधेयक या देयक या आरोप-पत्र।

Running statement—चलता विवरण।

Run-off—ढाल।

Rupture—फटन, विदार, फटाव, फट जाना।

Rural—ग्राम्य, ग्रामीण, ग्राम सम्बन्धी, देहाती।

Rural area—ग्रामीण क्षेत्र।

Rural Development Association—ग्राम-सुधार-संघ।

Rural Development Department—ग्राम-सुधार-विभाग।

Rural Development Dispensary—ग्राम-सुधार-औषधालय।

Rural Development Fixed Allopathic Dispensary—ग्रामसुधार का स्थिर अंग्रेजी दवाखाना, ग्रामसुधार का स्थिर एलोपैथिक औषधालय।

Rural Development Medicine Chest—ग्रामसुधार का दवाइयों का बक्सा।

Rural Development Libraries—ग्राम-सुधार-पुस्तकालय।

Rural dispensary—ग्राम-औषधालय।

Rural libraries—ग्राम-पुस्तकालय।

Rural outposts—ग्राम्य चौकियाँ।

Rural Travelling Dispensary—ग्राम-चल-औषधालय।

Rust—जंग, मोर्चा, मंड़ूर।

Rustic—असंस्कृत, गँवार, ग्रामीण।

Rusticate—निस्सारित करना, निकाल देना ।

Rustication—निस्सादन, निष्कासन ।

Rut—चक्रव्वात नमिमार्ग, लीक ।

S

Sabotage (n. & v.)—अन्तर्ध्वंस, फोड़-फाड़, तोड़-फोड़, अन्तर्ध्वंस करना, फोड़-फाड़ करना ।

Sack (v.)—निकाल देना ।

Sacrament—संस्कार ।

Sacred thread—यज्ञोपवीत, जनेऊ ।

Sacrilege—देवस्वापरण, धर्मघात ।

Saddlery—जीनसाजी, जीनसंबंधी ।

Saddlery allowance—काठीभत्ता ।

Safe—सुरक्षित, अभय, तिजोरी ।

Safe custody—सुरक्षित संरक्षण ।

Safeguard—रक्षाकवच, परित्राण, बचाव, सुरक्षण, एहतियात, रक्षा करना ।

Safety factor—अरिष्ट गुणक ।

Sag—झुकाव, झुकन, झुकना ।

Salary—वेतन ।

Sale—विक्री, विक्रय ।

Salable—विक्रय विक्री योग्य, बेचने योग्य, विकने योग्य ।

Salable forms—विक्रय योग्य रूपपत्र ।

Sale agreement for—विक्रय के लिए इकरारनामा ।

Sale certificate—विक्रय प्रमाणपत्र ।

Sale Deed—विक्रय-पत्र, बैनामा ।

Sale-proceeds—विक्रय आगम ।

Sale-proposal—विक्रय प्रस्ताव ।

Sales tax—विक्रीकर ।

Salient—मुख्य, स्पष्ट, व्यक्त, उभरा हुआ, निकला हुआ ।

Saline irrigator—लवण जलप्रवाहक ।

Saloon—अधियान, अधिकारियों का विशेष यान; Hair cutting saloon केश-कर्तनालय, बाल छांटने की दुकान ।

Salvage—भ्रंशोद्धार, तारण

Sanic—वही, अभिन्न, अनन्य ।

Sample—आदर्श, नमना, वानगी ।

Sampling—निदर्शन ।

Sanatorium—स्वास्थ्य संस्थान, स्वास्थ्य-

शाला, आरोग्यधाम, क्षयरोगि-स्वास्थ्य शाला ।

Sanction—स्वीकृति, अनुज्ञा, मंजूरी, स्वीकृति देना, स्वीकृत करना, मंजूर करना ।

Sanctioned cadre—अनुज्ञात मूलरचना ।

Sanctioned estimate—स्वीकृत आगणन ।

Sanctioned rent statement—स्वीकृत भाटक विवरणपत्र ।

Sanction to estimate—आगणन की स्वीकृति ।

Sanction to prosecute—अभियोग चलाने की स्वीकृति ।

Sanctuary—शरण स्थल, आश्रय स्थान, पवित्र स्थान, मृगवन ।

Sanitary—आरोग्य रक्षा संबंधी, आरोग्य विषयक, आरोग्यकर, आरोग्यरक्षक ।

Sanitary arrangement—आरोग्य-कर स्वच्छता की व्यवस्था ।

Sanitary Inspector—आरोग्य कर स्वास्थ्य निरीक्षक ।

Sanitary Inspector, Pilgrim route—तीर्थ मार्गों के स्वच्छता निरीक्षक ।

Sanitation—आरोग्यरक्षण, आरोग्यरक्षा, सफाई, स्वच्छता, आरोग्य-व्यवस्था ।

Sarcastic remark—व्यङ्ग्यक्ति ।

Sash—क्रिवाड़ के शीशे का चौखटा ।

Sash and banner—मान चिह्न ।

Satisfaction—तुष्टि, तृप्ति, संतोष, भुगतान, निस्तार, हानिपूरण ।

Satisfactorily—संतोषजनक रूप से ।

Satisfactory—संतोषकर, संतोषजनक ।

Saturated aqueous solution—संतृप्त जलीय घोल ।

Saving—बचत ।

Saving Bank—संचय अधिकोष ।

Scabbard—मियान ।

Scabies—खुजली, खाज ।

Scaffold—बघ मंच, फाँसी का तह्ता ।

Scaffolding—पाड़, मचान, बाँस, बल्ली ।

Scale—क्रम, पैमाना, सीढ़ी, सोपान, तराजू का पलड़ा, सीढ़ी पर लगातार चढ़ना, नापना ।

Scale of fees—शुल्कों की दर ।

Scale of Pay—वेतनक्रम ।

Scale prescribed—निर्धारित वेतनक्रम,
विहित वेतनक्रम ।

Scalpel—शस्त्रिका ।

Scandal—लोकापवाद, निन्दा, कलंक ।

Scantling—छोटा टुकड़ा, काटा हुआ
छोटा टुकड़ा ।

Scanty rain—अल्पवृष्टि ।

Scarbotic—खुजीला, खारिशी ।

Scarcity—विरलता, दुर्लभता, कमी, दुर्भिक्ष,
दुष्काल, प्रयाम ।

Scare-crow—काग-भगोड़ा, बिजूका ।

Scarify—दाँतेदार यंत्र से सड़क खोदना ।

Scattered thunder showers—जहाँ-
तहाँ कड़क-के साथ वर्षा ।

Scene of outbreaks—रोग फैलने का
स्थल ।

Schedule—अनुसूची ।

Scheduled—परिगणित, अनुसूचित ।

Schedule of new demands—नई
माँगों की अनुसूची ।

Schedule of rates—दरों की अनुसूची ।

Scheme—योजना ।

Schism—संघ भेद ।

Scholarship—छात्रवृत्ति, वजीफा ।

Scholarship bill—छात्र-वृत्ति-देयक ।

Scholar's register—छात्रों की पंजी ।

School clerk—पाठशाला लेखक, विद्या-
लय-लिपिक ।

Scope—विस्तार, क्षेत्र, विषय, अभिप्राय,
उद्देश्य, गुंजायश ।

Science—विज्ञान ।

Scientific appliances—वैज्ञानिक यंत्र ।

Scientific efficiency—वैज्ञानिक प्रगुणता ।

Scientific Research Committee—
वैज्ञानिक खोज समिति ।

Scored out—काट दिया गया ।

Scouring—जल-वेग से मिट्टी की कटाई ।

Scraping—अपोद्धर्षण, छीलना, खुरचना ।

Screen—चित्रपट, परदा, यवनिका ।

Screening—क्षरश्मि द्वारा प्रतिबिम्ब
लेना ।

Screening room—चित्रग्रहण कोष्ठ ।

Script—लिपि, लेख ।

Scrutiny—सूक्ष्म परीक्षा, सुपरीक्षा, जाँच ।

Scrutiny of records—अभिलेखों की
सूक्ष्म परीक्षा, अभिलेखों की सुपरीक्षा,
अभिलेख-परिनिरीक्षण, कागजात की
छान-बीन ।

Scullery—रसोई के बर्तनों का स्थान,
कूड़ा डालने का स्थान ।

Sculpture—मूर्तिकर्म, रूपकर्म, मूर्ति कला,
संगतराशी, प्रस्तर या भास्कर शिल्प ।

Scum—मैल जो ऊपर उठ आवे ।

Seal—मुद्रा, नाममुद्रा, मुहर ।

Scaled—मुद्रांकित, मुहरबन्द ।

Scaled samples—मुहरबन्द नमूने ।

Search—तलाश, खोज ।

Search and Grant of Copies—खोज
तथा प्रतिलिपियों की स्वीकृति ।

Searching posts—तलाशी की चौकियाँ ।

Seasonal—ऋतुकालिक, सामयिक, आर्तव,
मौसमी ।

Seasonal consumers—मौसमी उप-
भोक्ता ।

Seasonal fever—फसली बुखार, ऋतुज्वर ।

Seasonal load—मौसमी भार ।

Season conditions—मौसम की हालत
या अवस्था ।

Seat of outbreak—रोग फैलने या होने
का स्थान ।

Secant—छेदिका, छेदनी, छेदन रेखा ।

Seclusion—एकान्तता, अलहदगी, अलग
किया जाना ।

Second Agricultural Engineer—
द्वितीय कृषि अभियन्ता ।

Second appeal—द्वितीय पुनर्निर्णय
याचना ।

Secondary Education—माध्यमिक
शिक्षा ।

Secondary evidence—गौण साक्ष्य ।

Secondary unit—माध्यमिक इकाई,
माध्यमिक एकक ।

Second session—द्वितीय सत्र ।

Secret—रहस्य, गुप्त, छिपा हुआ, गुह्य, गुह्य ।

Secretariat—सचिवालय ।

Secretariat, Administration—सचि-
वालय, प्रशासन विभाग ।

Secretariat instruction—सचिवालय अनुदेश ।
 Secretary—सचिव ।
 Secretary, Assistant—सहायक सचिव ।
 Secretary, Board of Revenue—राजस्व परिषद् के सचिव, सचिव मालबोर्ड ।
 Secretary, Deputy—प्रतिसचिव ।
 Secretary, Joint—संयुक्त सचिव ।
 Secretary of Regional Transport—प्रादेशिक यातायात सचिव ।
 Secretary of State—राजमंत्री ।
 Secretary to Government in Finance Department—वित्तविभाग में सरकार के सचिव ।
 Secretary to Government, Uttar Pradesh Economics and Statistics Department—उत्तर प्रदेशीय सरकार के अर्थशास्त्र तथा संख्याशास्त्र विभाग के सचिव ।
 Secretary, Under—अवर सचिव ।
 Secret Service Charges—गुप्त व्यय, खुफिया व्यय ।
 Section—धारा, उपविभाग ।
 Section Cross—खड़ी काट, अनुप्रस्थ काट ।
 Section leader—टुकड़ी नायक, सेक्शन लीडर ।
 Section, Long—लम्बानी काट, अन्वायात काट ।
 Sector—ओरीकोल, आरीदूरी ।
 Secular—असाम्प्रदायिक, धर्म-निरपेक्ष ।
 Secular education—लौकिक शिक्षा, इहलौकिक शिक्षा ।
 Secular State—धर्म निरपेक्ष राज्य, असाम्प्रदायिक राज्य ।
 Secure—सुरक्षित, प्राप्त करना ।
 Secured—प्रतिभूत ।
 Security—प्रतिभूति, धरण, सुरक्षा, क्षेम, जमानत ।
 Security bond—प्रतिभूति प्रतिज्ञापत्र ।
 Security prisoner—सुरक्षा बन्दी, क्षेम बन्दी ।
 Sedition—राजद्रोह ।
 See—देखना, विचार करना, भेंट करना ।
 Seed—बीज ।

Seedlings—अंकुर, अंकुरितबीज, पौधा ।
 Seed Store—बीज गोदाम ।
 Seed Store Inspector—बीजगोदाम निरीक्षक ।
 Seepage drain—रिसे पानी का नाला ।
 Segment—कटा भाग, कट्टा ।
 Seizure—आक्रम, आक्रमण, कुड़की, माल की गिरफ्तारी, कब्जाजन्ती, रोगप्रसित होना ।
 Seizures—रोगग्रस्त होना, रोगाक्रम ।
 Select—चुनी हुई, प्रवर ।
 Select committee—प्रवर समिति ।
 Selection—प्रवरण, चुनाव, पसन्द, छांट ।
 Selection committee—प्रवरण या चुनाव समिति ।
 Selection grade—प्रवरण क्रम ।
 Selection post—चुनावपद ।
 Self-confidence—आत्म-विश्वास ।
 Self-contained—स्वतः पूर्ण, अनन्यापेक्ष ।
 Self-contradictory—स्वविरोधी ।
 Self-defence—आत्मरक्षा ।
 Self-dictated—स्वयं भोजन व्यवस्था करने-वाला ।
 Self-explanatory—स्वतः व्याख्यात्मक ।
 Self-government—स्वायत्त-शासन । स्वशासन ।
 Self-sufficient—आत्मनिर्भर, स्वावलम्बी ।
 Sellers' Association—विक्रेता-संघ ।
 Seminar—विशेषाध्ययन वर्ग परिसंवाद ।
 Senate—अधिसभा ।
 Sender—प्रेषक ।
 Senior—ज्येष्ठ, उच्च, वरिष्ठ, बड़ा ।
 Senior Agricultural Supervisor—ज्येष्ठ कृषि पर्यवेक्षक ।
 Senior Auditor—ज्येष्ठ लेखा परीक्षक ।
 Senior branch—वरिष्ठ शाखा ।
 Senior Electricians—वरिष्ठ या ज्येष्ठ वैद्युतिक ।
 Seniority—ज्येष्ठता, वरिष्ठता ।
 Senior Matron—ज्येष्ठोपचारनिरीक्षिका, ज्येष्ठ मातृका ।
 Senior Medical Officer Incharge—कार्याधिकृत ज्येष्ठ चिकित्साधिकारी ।
 Senior Staff Nurse—ज्येष्ठ स्थापनोपचारिका, ज्येष्ठ प्रधानोपचारिका ।

Sense of the Assembly—सभा का अभिप्राय ।
 Sentence—वाक्य, दण्डाज्ञा, सजा, दण्ड देना ।
 Sentence in lieu of fine—अर्थदंड के बदले कारावास दंड, जुर्माने के बदले में कैद की सजा ।
 Sentence of death—प्राणदंड आज्ञा ।
 Sentence of imprisonment—कारावास की दंडाज्ञा, कैद की सजा ।
 Sentencing authority—दंडाज्ञा देने वाला प्राधिकारी ।
 Sentry—सन्तरी ।
 Separate confinement—पृथक् बंधन या बन्दीकरण ।
 Separate maintenance—पृथक् संपत्ति ।
 Separate interest—पृथक् हित ।
 Separately assessed—अलग कर या लगान निर्धारित किया गया ।
 Separate maintenance—पृथक् भरण-पोषण ।
 Septic—पूयदूषण, प्रूर्तिकर ।
 Septic operation theatre—पूयदूषण शल्य-कर्मगृह ।
 Septic ward—पूयदूषण कक्ष ।
 Sequence—अनुक्रम, सिलसिला ।
 Sergeant—परिचारक, आरक्षीपदाधिकारी ।
 Sergeant armouurer—आयुधकार परिचारक आरक्षी पदाधिकारी ।
 Sergeant-at-arms—सशस्त्र परिचारक ।
 Sergeant at law—उच्च श्रेणी का अधिवक्ता, सरकारी वकील ।
 Serial—क्रमिक ।
 Serial (n.r.)—माला-प्रकाशन ।
 Serialism—अनुक्रमशः, यथाक्रम, सिल-सिलेवार ।
 Serialize—क्रमबद्ध करना ।
 Serially numbered—क्रमांकित ।
 Serial number—क्रमांक, क्रमसंख्या ।
 Series—श्रेणीमाला ।
 Serum—चमसार, सीरम, पनछा ।
 Servant—नौकर, सेवक, परिचर, अनुचर, अभिचर, भृत्य, भृतक ।
 Serve—आज्ञा को तामील करना, निर्वाहण

करना, परोसना, काम आना ।
 Service—सेवा, चाकरी, नौकरी, भृत्या, निष्पादन, तामील ।
 Serviceable—काम लायक, उपयुक्त, काम का, उपयोग्य ।
 Service book—सेवापुस्तक, सर्विस बुक ।
 Service of Engineers' Rules—वास्तुक सेवा नियमावली ।
 Service of the loan—व्याज सहित ऋण का किस्तों में भुगतान ।
 Service postage stamp—शासकीय मुद्रांक, डाक के सरकारी टिकट ।
 Service roll—सेवावर्ति ।
 Service stamps—सरकारी डाक टिकट, राजकीय डाक टिकट ।
 Servient estate—सुविधाभारित सम्पदा ।
 Servitude—सेवावधि, सुविधा भार, दासता, गुलामी ।
 Session—अधिवेशन, दौरा, सेशन, सत्र ।
 Sessions House—दौरा न्यायगृह ।
 Sessions Judge—सत्र न्यायाधीश, दौरा जज ।
 Set a good example—अच्छा उदाहरण या आदेश उपस्थित करना ।
 Set a question—प्रश्न चुनना ।
 Set aside—रद्द करना, अलग रख छोड़ना, खारिज करना ।
 Set aside an order—आज्ञा को रद्द कर देना ।
 Set at liberty—मुक्त कर देना, छोड़ देना, रिहा करना, स्वतंत्र करना ।
 Set-off—घटोतरी, मिनहाई, मुजराई, रकम मुजराई, दीवार का चौरा, कसका ।
 Settlement—भू-व्यवस्था, बन्दोबस्त, परिशोधन ।
 Settlement Manual—भूव्यवस्था सार संग्रह ।
 Settler—उपनिवेशी, बसनेवाला ।
 Settling of Cultivators—कृषकों को बसाने का कार्य ।
 Settlement operations—भू-व्यवस्था कार्य ।
 Several—अनेक, कई ।
 Severally—पृथक्-पृथक् ।

Severally & jointly—पृथक् तथा संयुक्त ।

Severalty—सम्पत्ति का अलग पूर्णाधिकार ।

Severe—कड़ा, तीक्ष्ण, उग्र, कठोर, गम्भीर, गहरा ।

Sewage—मल प्रवाह, मोरी का गंदा पानी, मोरी की गंदगी ।

Sewer—मल प्रणाली, पनारा, मोरी, गंदा नाला ।

Sex—स्त्री पुरुष भेद, लिंग ।

Sex-perversity—अप्राकृतिक काम-वासना ।

Sextant—षष्ठक ।

Sexual—काम-विषयक, मैथुन-विषयक ।

Shackle—बेड़ी ।

Shade—छाया, रंगमान ।

Shaft—दंड, धुरा, खुरंग ।

Shall be annulled—अवश्य रद्द कर दिया जायेगा ।

Shall be held—किया जायेगा ।

Shall be inserted—जोड़ दिया जायेगा ।

Shall be omitted—छोड़ दिया जायेगा, लुप्त कर दिया जायेगा ।

Shall have effect—लागू होगा ।

Shall not be called in question on any ground—किसी आधार पर आपत्ति न की जायगी ।

Shallow—कम गहरा, उथला, छिछला, हलका, ओछा, ऊपरी ।

Shame ! Shame—धिक्कार ! धिक्कार !

Shank—डंडी, दस्ता, बारंग ।

Shape—आकृति, रूप, आकार ।

Share—भाग, अंश, हिस्सा बाँटना, हिस्सा करना, भागी होना, शरीक होना ।

Shareholder—अंशधारी, भागीदार, साझीदार ।

Share warrant—अंशाधिपत्र ।

Sharp curve—तंग मोड़ ।

Sheet-roll—नामावली पुस्तक, सैन्य-सेवा-पुस्तक ।

Shelf—आलमारी, तख्ता ।

Shelter—छाया, आश्रय, शरण, आश्रय देना ।

Shift—पारी, हट जाना ।

Shingle—छोटी छोटी कंकड़ी, मकान-पाटन का लकड़ी का तख्ता ।

Shipping orders—जहाज से माल भेजने की आज्ञा ।

Shock—चोट, सदमा, धक्का ।

Shocing—तली से ढकना, जूते पहिनाना, नाल लगाना ।

Shoot—अंकुर, कोंपल, नई टहनी उगना, अंकुरित होना, दौड़ना, गोली या तीर आदि से मारना ।

Shoot at sight—देखते ही गोली मारना ।

Shortage—अल्पता, कमी, टोटा ।

Short draw—थोड़ा थोड़ा करके निकालना ।

Shorthand—आशुलिपि, शीघ्रलिपि ।

Shorts—घुटन्ना, नैकर ।

Short-term—अल्पावधि, अल्पकालिक ।

Short-term loan—अल्पकालिक ऋण ।

Short-term settlement—अल्पकालीन भूव्यवस्था ।

Short title—संक्षिप्त नाम ।

Shot—मार, फेंक, गोली या छर्चा, गोली मारने की क्रिया; Earshot श्रवण-गोचर, श्रवणपथ ।

Shoulder-badge—स्कन्ध बिल्ला, कंधे का बिल्ला ।

Shoulder-pole—बहंगी, काँवर, विहंगिका ।

Show—दिखाना, आडम्बर, प्रदर्शन, दिखावा, बहाना, तमाशा; Show of hands—हाथ उठाकर ।

Show cause—कारण बताओ ।

Sick attendant—रोगियों का परिचर ।

Sick leave—रोगावकाश, रुग्णता की छुट्टी, बीमारी की छुट्टी ।

Side headings—पार्श्वशीर्षक ।

Side observation—गौण विचार ।

Siding, such as in railway sidings—पार्श्व, ठोकर ।

Sign—चिह्न, निशान, हस्ताक्षर करना ।

Signature—हस्ताक्षर ।

Sign-board—परिचय-पट्ट ।

Signet—राजमुद्रा ।

Significant—सार्थ, अर्थपूर्ण, महत्त्वपूर्ण, सूचक ।

- Signification**—व्यक्त करण, अर्थ, तात्पर्य।
Silhouette—तिमिर चित्र।
Silver chevrons—रूपहले बिल्ले।
Silver-jubilee—रजत-जयन्ती।
Silver-ware—रजत भाण्ड, चांदी के बर्तन।
Silviculture—वनवर्धन।
Silviculturist—वनवर्धनिक।
Similar—सम, समान, सदृश, सजातीय।
Simple—सरल, सीधा-सादा, सादा।
Simple fee—साधारण शुल्क।
Simple imprisonment—साधारण कारावास, सादी कैद की सजा।
Simple trust—साधारण निक्षेप, सादी अमानत।
Simplification—सरल-करण।
Simultaneous—एककालिक, एक साथ के, योगपदिक।
Simultaneously—एक साथ, उसी समय, साथ-साथ।
Since—यतः, क्योंकि, चूंकि, उस समय से, बाद में।
Sincerely—सच्चाई से।
Sine (without)—बिना।
Sinecure—अल्पश्रमी पद।
Sine die—अनियतकाल पर्यन्त, अनियत तिथि पर्यन्त, अनिश्चित समय के लिये।
Sine qua non (indispensable)—अपरिहार्य, अनिवार्य।
Single journey—एक ओर की यात्रा।
Single lock—इकहरा ताला।
Single transferable vote—एकक संक्राम्य मत।
Sink—डूबना, डुबाना, चहबच्चा, निर्गम पात्र, मलकूप, नाली, बदरी।
Sinking funds—ऋण परिशोध कोष।
Sir—श्रीमान्, मान्यवर, महोदय।
Sire—प्रजनक।
Sir-holder—सीरदार।
Sir-malikan—स्वामी की सीर।
Sister—महोपचारिका।
Sister-in-charge—कार्याधिकृता महोपचारिका।
Sister's duty room—महोपचारिक, कार्यकक्ष।
Sister tutor—उपचार शिक्षिका।
Sit-down strike—निषेधन कर्म विराम, बैठ हड़ताल।
Site—अवस्थान।
Site-plan—अवस्थान मानचित्र।
Sitting member—वर्तमान या विद्यमान सदस्य।
Sitting of the Council—परिषद् की बैठक।
Situated—स्थित, अवस्थित।
Situation—वस्तुस्थिति, परिस्थिति, अवस्था, दशा, दिशा, पद।
Six weeks' prior notice—छः सप्ताह पूर्व सूचना।
Sizing—सज्जीकरण।
Skeleton form—खाका, ढाँचा, ढाँचे के रूप में।
Sketch—रूपरेखा, रेखाचित्र, परिलेख, खाका, नकशा।
Skewness—विषमता, वैषम्य।
Skill—कौशल, कुशलता, प्रवीणता।
Skilled labour—प्रवीण श्रम।
Skilled operator—कुशल चालक।
Skin—चमड़ी, खाल, लोहे की ढली वस्तुओं पर लोहे की सस्त तह।
Skin department—चर्मरोग-विभाग।
Skirting—नीचे का किनारा।
Skulking—कामचोर।
Sky-light—बातायन, रोशनदान।
Slab—पत्थर की शिला।
Slack—शिथिल, मन्द, ढीला होना, अकारता का समय, कोयले का चूरा।
Slander—अपमानकारी वचन।
Slang—गंवारु भाषा, अपभाषा।
Slaughter-house—वधशाला, कसाई-खाना, बूचड़खाना।
Slide—ढलवीं नाली।
Sliding scale—फिसलनेवाली पटरी।
Slight to moderate defect—थोड़ी से लेकर मध्यम कमी तक।
Sling—झोल, गलपट्टी।
Slip—खिसकना, रपटना, पर्ची, चिट, पर्णी, भूल, चकमा, सरकन।
Slip book—पर्चीपुस्त, पर्चीबही।

Slip of pen—लेखनी-दोष ।

Slip of tongue—जि ह्वा-स्खलन, जि ह्वा-दोष ।

Slipper—ढाल ।

Slip-shod—लापरवाह, असावधान, चलता हुआ ।

Slogan—नारा, आघोष ।

Slope—ढाल ।

Sluice gates—पानी के फाटक ।

Small Cause Court—लघुवाद न्यायालय, अदालत खफीफा ।

Small savings scheme—अल्प बचत योजना ।

Smear preparations—अंज रचनाएँ, थप ।

Smears of blood—रक्तांज ।

Smuggle—चोरी से ले जाना, चौर्यानयन, चौर्यपणन ।

Smuggling—चौर्यपणन, चौर्यानयन, महसूलचोरी, छिपाकर महसूली माल ले जाना ।

Sniuggling of goods with the connivance of the octroi staff—चुंगीवालों की आँख बचाकर माल को चोरी से लाने का कार्य ।

Snap-shot—क्षण-चित्र ।

So and so—अमुक अमुक ।

Soaring prices—ऊँचे चढ़े भाव ।

Social and economic progress—सामाजिक तथा आर्थिक प्रगति ।

Socialist party—समाजवादी दल ।

Social service—समाज सेवा ।

Social-welfare—सामाजिक कल्याण, लोक या जन कल्याण ।

Social-workers—समाज-सेवक ।

Socket—कूप ।

So far as may be—यथासम्भव, यथा-शक्य, जहाँ तक हो सके ।

So far as practicable—यथासाध्य ।

Sohawal—सोहाबल ।

Soil—मिट्टी, भूमि, दूषित करना, मैल करना ।

Soil classification—भूमि वर्गीकरण ।

Soil classifier—भूमि वर्गीकारक ।

Soil conservation—तल मिट्टी संरक्षण, भूमि संरक्षण ।

Soils—मिट्टियों के प्रकार, किस्म जमीन ।

Sole executor—एकमात्र निर्वर्तक ।

Solemn affirmation—गंभीर प्रतिज्ञान, गंभीर सत्योक्ति ।

Solicit—प्रार्थना करना, विनती करना ।

Solicitor—अधिवक्ता, वादेक्षक, वकील ।

Solitary cell—एकान्तवास या बन्दीकरण कोष्ठ, काल कोठरी ।

Solitary confinement—एकान्त बन्दीकरण ।

Solution—समाधान, सुलझाना, हल, उपाय ।

Solve—समाधान करना, हल करना, सुलझाना ।

Solvency certificate—शोधक्षमता प्रमाणपत्र ।

So often as—जब जब, जब जब...तब तब ।

Sort—पृथक्करण करना, छांटना, बगों में अलग करना, भेद, प्रकार ।

Sorting—छांटना ।

Sound finance—सुस्थित वित्त ।

Source—मूलस्थान, उद्भव, उदगम, प्रभव, निकास ।

Source-book—आधार ग्रन्थ ।

South-gallery—दक्षिणी दीर्घा ।

Sowars—अश्वारोही, सवार ।

Space—दूरी, अंतर, बीच, आकाश, रिताई, गुंजाइश, स्थान, जगह ।

Span—मेहराब की चौड़ाई, बिता ।

Spare—अधिक, फालतू, अतिरिक्त ।

Spare copy—अतिरिक्त प्रतिलिपि ।

Spare parts—अतिरिक्त अवयव या पुर्ज ।

Sparingly—यदाकदा ही, विरले ही, कभी, अल्पशः ।

Spears and spearheads—बल्लम और भाले ।

Special audit—विशेष लेखा परीक्षा, विशेष गणन परीक्षा ।

Special armed constabulary—विशेष सशस्त्र रक्षि वर्ग ।

Special branch—विशेष शाखा ।

Special Constables—विशेष आरक्षीगण ।

Special disability leave—विशेष असमर्थता अवकाश ।

- Special enquiries**—विशेष जाँच ।
Special grants—विशेष अनुदान ।
Specialist—विशेषज्ञ ।
Special leave rules—विशेषावकाश-नियम ।
Special manager—विशेष प्रबन्धक ।
Special medical treatment—विशिष्ट कार्य-चिकित्सा ।
Special messenger—विशेष दूत, विशेष संदेशहर ।
Special reason—विशेष कारण ।
Special resolution—विशेष प्रस्ताव ।
Special trains—स्पेशल रेल गाड़ियाँ ।
Special trust—विशेष निक्षेप ।
Special ward—विशेष कक्ष ।
Species—जाति, वर्ग, प्रकार ।
Specific—निश्चित, नियत, विशिष्ट, विशेष, निर्दिष्ट ।
Specific area—विशिष्ट क्षेत्र ।
Specification—विशेष लक्षण, विशेषीकरण, निर्देशन, विशेष वर्णन, व्योरा ।
Specific device—विशिष्ट युक्ति ।
Specific legacy—विशिष्ट पत्ररिक्थ, विशिष्ट इच्छापत्र द्वारा प्रदान ।
Specific performance—निर्दिष्ट प्रतिज्ञा पूर्ति, विशेष कृति, तामील खास ।
Specific privilege—विशिष्ट विशेषाधिकार ।
Specific Relief Act—विशेष दादरसी विधान ।
Specified below—नीचे दिया गया, निम्न-निर्दिष्ट ।
Specific performance—विशिष्ट अनुष्ठान ।
Specify—निर्दिष्ट करना ।
Speculative reference—अनुमानित अभ्युद्देश, कयासी हवाला ।
Speech—भाषण, व्याख्यान ।
Speed—चाल, रफ्तार, गति, तेजी ।
Spelling—वर्ण या अक्षर-विन्यास ।
Sphere—मंडल, क्षेत्र, अधिकारक्षेत्र ।
Spike—काँटा, कील, मेख, तेज नोक ।
Spill-way—जल निर्गमन मार्ग ।
Spiral—पेंचदार, कुन्तल ।
Spirit—भावना, भाव, भावायं, तत्त्व प्रासव, मद्य, भूत, प्रेत ।
Spirit lamp—प्रासव दीप ।
Spirituos preparations—मद्यात्मक रचनाएँ, मद्यसार द्वारा बनी हुई वस्तुएँ ।
Spirochaetosis—सर्पिल, केशाररोग ।
Spittoons—थूकदान, पीकदान ।
Splash—छींटा डालना, छपछप करना ।
Spleen—प्लीहा, तिल्ली ।
Spleenic tissue—प्लीहा तंतु ।
Splint—अस्थि संधान, पट्टी, खपन्ची, काष्ठपट्ट ।
Splinter—छिपटी, खपाची, टुकड़ा, किरच ।
Spokesman—प्रवक्ता, मुखिया ।
Sponsor—धर्मपिता, धर्ममाता, प्रतिभू, दायित्व लेनेवाला ।
Spoon diet—चम्मच भर खुराक ।
Sports—आखेट, खेल ।
Spot—चिह्न, स्थान, कलंक, घब्बा, चित्ती, तिल, एक प्रकार का कबूतर, चिह्नित करना, घब्बा लगाना ।
Spray—समुद्र का फेन, पानी की फुहार, टहनी, सटी ।
Spring level—स्रोत स्तर ।
Sprinkle—छिड़कना, बखेरना, छींटा देना ।
Spur—एड़, ठोकर, काँटा ।
Spurs—काँटे ।
Sputnic—कृत्रिम उपग्रह, अग्निबाण ।
Squad—दस्ता, टुकड़ी टोली, वृन्द, दल ।
Squad Commander—टोलीनायक, दलपति ।
Squared paper—वर्गाकित पत्र ।
Square-root—वर्गमूल ।
Squat—पलथी मारकर बैठना, किसी भूमि पर बिना अधिकार बस जाना ।
Squeeze—निचोड़ना, दबाव, निचोड़ ।
Stab—छुरा मारना ।
Stability—स्थिरता ।
Stabilization—स्थिरीकरण ।
Stabilization fund—स्थिरीकरण कोष ।
Stabilize—स्थिर करना ।
Stable—अश्वशाला, अस्तबल, गोष्ठ, स्थायी, ठहराऊ ।
Stack—गरी, ढाल, ढेर, अम्बार, चिमनी ।

Staff—कर्मचारीवर्ग, अमला ।

Staff-room—अध्यापक कक्ष ।

Stage—प्रक्रम, दर्जा, अवस्था, मंच, रंगमंच, रंगभूमि, मंचान, चबूतरा, विधेयक प्रक्रम ।

Stages of the Bill—विधेयक की अवस्थाएँ ।

Staggering—विस्मयकारी, लड़खड़ाने वाला ।

Stains—रंजन द्रव्य, राग, घब्बे ।

Staircase—जीना, सीढ़ी ।

Stallion—घुड़साँड़ ।

Stamp defalcation—मुद्राङ्क व्यवहरण, स्टाम्प का गबन ।

Stamp duty—मुद्रांक शुल्क ।

Stamped—मुद्राङ्कित ।

Stamp vendor—मुद्राङ्क विक्रेता ।

Stand—अड्डा, स्टैंड ।

Standard—स्तर, प्रमाण, प्रमाणिक, प्रतीक, पताका, वर्ग, दर्जा, प्रामाणिक ।

Standard design—प्रामाणिक विवरण, प्रामाणिक नकशा ।

Standard of saleable forms—विक्रय योग्य रूप-पत्रों का प्रमाण ।

Standard of work—कार्य का स्तर ।

Standard rent—प्रामाणिक भाटक ।

Stand committed—वचन बद्ध होना ।

Standing Counsel—स्थायी वकील ।

Standing Order—स्थायी आज्ञा, स्थायी आदेश ।

Stand-point—दृष्टि-कोण ।

Staple crops—मुख्य फसल ।

Starred question—ताराकित प्रश्न ।

State—राज्य, दशा, स्थिति, अवस्था, हालत, कहना, बतलाना ।

State Commission—राज्य आयोग ।

State Educational Service—राज्य-शिक्षण-सेवा ।

State funeral—राज्य-सम्मानित अन्त्येष्टि ।

State hospitals—राजकीय चिकित्सालय ।

State Medical Faculty—राजकीय चिकित्सा विज्ञानशाला ।

Statement—विवरण, वक्तव्य, वर्णन, कथन, बयान, विवरणपत्र, सारणी, प्रपत्र ।

Statement of claim—वादपत्र में वादी

का विवरण ।

Statement of expenditure—व्यय-विवरण, व्ययविवरणपत्र ।

Statement of holdings and rentals—लगान, जोत व लगान के प्रकार का व्योरा ।

State of affairs—परिस्थिति ।

State Public Service Commission—राज्य लोक सेवा आयोग ।

State Rationing Authority—राज्य-वितरण-अधिकारी ।

State-Transport Authority—राज्य परिवहन अधिकारी ।

State Tube-well Development Officer—राज्यनलकूप वर्धन अधिकारी ।

Statewise—राज्यानुसार ।

Stationary—स्थिर, निश्चल ।

Stationed—संस्थापित ।

Stationery—लेखन-सामग्री, कागज, कलम, दावात इ० ।

Stationery and Printing—लेखन-सामग्री तथा मुद्रण ।

Station Officer—बड़ा दारोगा, बड़े थानेदार ।

Statistical table—संख्या शास्त्रीय सारणियाँ ।

Statistician—अंकशास्त्री, अंकशास्त्रज्ञ, संख्या-शास्त्रज्ञ ।

Statistics—अंकशास्त्र, संख्याशास्त्र, आँकड़े ।

Statue—प्रतिमा, मूर्ति ।

Status—प्रास्थिति, पदवी, पद, स्तुति, हैसियत ।

Status quo—यथास्ति, यथापूर्व, ज्यों का त्यों, पूर्व दशा ।

Statute—परिनियम, संविधि, व्यवस्था, कानून, व्यवस्थान ।

Statutes—लेखबद्ध कानून, व्यवस्थापन ।

Statutory—वैधानिक, वैध, परिनियत, कानूनी ।

Statutory declaration—वैध कथन ।

Statutory responsibility—वैधानिक उत्तरदायित्व ।

Stay—स्थगन ।

Stay-in-strike—कामरोक हड़ताल ।

Stay of suit—वाद स्थगन ।

Steady—स्थिर, दृढ़, निश्चल, सतत ।

Steady decline in income—आय में लगातार कमी ।

Steady trend—स्थिर प्रवृत्ति ।

Steam—भाप, वाष्प ।

Steering committee—कण्ठधार समिति ।

Stem—तना, डंठल, जहाज का सिरा या आगा ।

Stencil—निकुन्त ।

Stencilling—निकुन्तकरण ।

Stencilled—कटा हुआ ।

Steno-cum asst. clerk—संकेतलिपिक तथा सहायक लेखक ।

Stenographer—आशुलिपिक, शीघ्रलिपिक ।

Step—पद, पदक्षेप, कदम ।

Step-mother—सौतेली माँ, विमाता ।

Steps—सीढ़ी के डंडे, जीने की सीढ़ियाँ ।

Step up—स्थापित करना, आरम्भ करना ।

Stereotyped—रुढ़िबद्ध, न बदलनेवाला, एक ही ढर्रे का, पुराने ढंग का ।

Sterile—जीवाणु-रहित, अजीवाणुक, हत-जीवाणु, बधिया, बाँझ, ऊसर, बन्ध्या, कीटाणु-रहित ।

Sterilized—जीवाणु-रहित, हतजीवाणु ।

Sterilizer room—जीवाणुहा कोष्ठ ।

Sterilizers—जीवाणुहा, जीवाणुनाशक यंत्र ।

Stet (let it stand)—रहने दो (प्रूफ शुद्धि में प्रयुक्त) ।

Stethoscope—उरवीक्ष ।

Steward—खानसामा, कारिन्दा, दीवान, गुमास्ता ।

Stimulus—प्रोत्साह, प्रोत्साहन ।

Stipend—छात्र वृत्ति ।

Stipendiary—छात्रवृत्ति-ग्राही ।

Stipulated terms—ठहरी हुई शर्तें ।

Stipulation—प्रतिबन्ध, करार, शर्त, समय, संविद् ।

Stir up—भड़काना ।

Stirrup—रकाब ।

Stock—सामग्री, सामान, अंशपूजी, राष्ट्र-ऋण, स्कन्ध, सरकारी हुण्डी, स्टोक ।

Stock-broker—सट्टे का दलाल, सरकारी हुण्डियों का दलाल ।

Stock-exchange—स्कन्ध चत्वर, स्कन्ध

विपणि, स्टोक एक्सचेंज ।

Stock-taking—सामान की जाँच, सामान गिनती, सामान की या माल की सूची ।

Stomach and its contents—आमाशय तथा अंतर्द्रव्य ।

Stomach tube—आमाशय नलिका ।

Stool—पीठिका, तिपाई, चौघड़ियाँ, स्टूल ।

Stool report book—पुरीष विवरण पुस्तक ।

Stoppage—ठहराव, विराम, रुकावट ।

Stopping of increment—वेतन-वृद्धि की रुकावट ।

Storage—भांडागार, भाटक, संग्रह, माल भरना, संचयन ।

Store-house—कोठार, संग्रहागार ।

Store-keeper—भंडारी, कोठारी, संग्रहा-गारिक ।

Store-room—संग्रह-कक्ष या कोष्ठ ।

Storeman—भांडारिक ।

Stores purchase department—भाण्डार वस्तु-क्रय विभाग ।

Storm—तूफान, आंधी ।

Straggle—भटकते फिरना ।

Straggler—पथत्यागी, भटकते फिरनेवाला ।

Straight—सरल, सीधा, ऋजु ।

Straightforwardness—सचाई ।

Strain—सन्तति, प्रवृत्ति, भार, थम, तनाव ।

Strained relations—मनोमालिन्य, मत-मुटाव ।

Stranded—अकेला छूटा हुआ, निस्सहाय छोड़ दिया गया ।

Strange—अद्भुत, अनोखा, विचित्र, अपरिचित ।

Strangles—कंठ सम्पीड़ ।

Strap—तस्मा, सिकड़ियों के जोड़ने की लोहे की पट्टिका ।

Stratum—तह, स्तर ।

Stream gauging observation—प्रवाहमान ईक्षण ।

Strength—शक्ति, बल ।

Strength of the staff—कर्मचारियों की संख्या ।

Stress—प्रत्यास्थ बल ।

Stretch—फैलाव ।

Stretcher—वितत डोली, अवस्तार, स्ट्रेचर ।
 Strict—नियमनिष्ठ, अशिथिल, सीधा और पतला ।

Stricture—कक्ष, कड़ी टीका, निन्दा, अधिक्षेप, आकुचन ।

Strike a camp—डेरा उठाना ।

Strike a total—जोड़ निकालना ।

Strike off—काट देना, निकाल देना ।

Stringency—तंगी, कमी ।

Strong room—दृढ़कोष्ठ ।

Structural difficulties—भवन निर्माण सम्बन्धी कठिनाइयाँ ।

Struggle for existence—जीवनसंघर्ष ।

Strut—रोक, दबने से रोकनेवाला स्तम्भ ।

Stud—दोनों ओर से पेंच कसा जानेवाला काबला ।

Stud bucks—बीज छग ।

Stud-bulls—सरकारी साँड़ ।

Studio—कला-मन्दिर, कला-कक्ष ।

Stud-rams—बीजाज ।

Study leave—अध्ययन छुट्टी ।

Stuffy—दमघुट्ट, घमसान, बन्द वायु युक्त ।

Style—शैली, प्रकार, ढंग, लेखन-शैली ।

Sub-assistant Surgeon—उपसहायक शालाकी, उपसहायक शल्य-चिकित्सक ।

Sub-charge—उपकार्याधिकृत, अधीनस्थ कार्यभार ।

Sub-charge incharge—उपकार्याधिकृत-अधिकृत ।

Sub-clause—उपधारा ।

Sub-committee—उपसमिति ।

Sub-deputy inspector of schools—पाठशालाओं के उपप्रतिनिरीक्षक ।

Sub Divisional Officer (S.D.O.)—उपविभाग पदाधिकारी, हाकिम परगना ।

Subduct—घटाना, निकाल ले जाना, प्रोबेट का वापस लेना ।

Sub-head—उपशीर्षक ।

Sub Inspector—उप-निरीक्षक, थानेदार, दारोगा ।

Subject—विषय, वस्तु, अधीन, प्रजा ।

Sub-maxillary—अधोहनु संबंधी ।

Submerged area—जलमग्न क्षेत्र, पानी में डूबा क्षेत्र ।

Submergence—जलमग्न स्थिति ।

Submission—उपस्थापन, निवेदन, अनुवर्तन, अधीनता ।

Submit—उपस्थित करना, प्रस्तुत करना, निवेदन करना, उपस्थापित करना, अधीन होना, अधीनस्थ होना ।

Submitted—प्रस्तुत, पेश किया गया ।

Subordinate—अधीनस्थ ।

Subordinate Agricultural Service—अधीनस्थ कृषि सेवा ।

Subordinate Public Health Service—अधीनस्थ सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा, अधीनस्थ सार्वजनिक स्वास्थ्यभृत्या ।

Subordinate Service—अधीनस्थ सेवा ।

Sub-paragraphs—उप-अनुच्छेद ।

Subpoena—उपस्थिति आदेश जिसकी अवज्ञा में दण्ड दिया जा सकता है, सफीना ।

Sub-proprietor—उपस्वामी ।

Subrogation—प्रतिस्थापन, एक उत्तमर्ण के स्थान पर दूसरे की स्थापना ।

Sub-rule—उपनियम, अधीन नियम ।

Subscribing witness—हस्ताक्षर करने-वाला साक्षी, दस्तखती गवाह ।

Subscription—अधिदान, चन्दा ।

Sub-section—उपधारा ।

Subsequent—उत्तरकालीन, बाद का, पश्चाद्वर्ती ।

Subsequent appointment—पश्चाद्वर्ती नियुक्ति, बाद की नियुक्ति ।

Sub-settlement—उपभूयवस्था ।

Subsidiary book—सहायक पुस्तक ।

Subsidiary leave—सहायक छुट्टी ।

Subsidiary report—सहायक विवरण ।

Subsidiary rules—सहायक नियम ।

Subsidiary subsidy—सहायक राज-सहायता ।

Subsidize—अर्थसाहाय्य पोषित करना, अर्थ सहायता से पोषित करना ।

Subsidized dispensary—राजसहायता प्राप्त औषधालय ।

Subsidified practitioner—राजसहायता प्राप्त चिकित्सक ।

Subsidy—राजसहायता ।

Subsistence allowance—निर्वाह भत्ता ।

- Subsistence grant**—निर्वाहार्थ अनुदान ।
Sub-soil—नीचे की मिट्टी ।
Substantial—सारवान्, सम्पन्न, सारभूत, सारवत्, वास्तविक, स्थूल, प्रचुर, पर्याप्त ।
Substantial damage—सारभूत क्षति ।
Substantial quantity—प्रचुर मात्रा ।
Substantial service—सारभूतनिष्पादन ।
Substantiate—अभिपुष्टि करना, प्रमाणित करना, सिद्ध करना ।
Substantive—मौलिक, मूल्य ।
Substantive appointment post—मूलनियुक्तिवाला पद, मूलनियुक्तिवाली नौकरी ।
Substantive pay—मूल वेतन ।
Substantive post—मूल पद ।
Substitute—स्थानापन्न ।
Substitution application—प्रति-स्थानी बनने के लिये प्रार्थनापत्र ।
Sub-tenancy—शिकमीदारी ।
Subvention—आर्थिक सहायता ।
Subversive—विध्वंसक, उलट देनेवाला ।
Subvert—लौटा देना, उलट देना ।
Succession—उत्तराधिकार, अनुक्रम, दासाधिकार ।
Succession certificate—उत्तराधिकार प्रमाणपत्र, विधान ।
Succession duty—उत्तराधिकार शुल्क ।
Successor—उत्तराधिकारी, दासाधिकारी, पश्चात्गामी, पश्चाद्वर्ती ।
Suction—चूषण ।
Sudden—आकस्मिक, अचिन्तितपूर्व, सहसा, अकाण्ड ।
Sue—दावा करना ।
Sufferance—अनुज्ञा, अनुमति ।
Sufficient—पर्याप्त, काफी ।
Sufficiently—पर्याप्त रूप से, काफी तौर पर ।
Suffix—प्रत्यय, बाद में जोड़ना, बाद में लगाना ।
Suffrage—मताधिकार ।
Sugarcane seed—गन्ने के बीज ।
Suggestion—उपक्षेप, आगुण, सुझाव ।
Suicidal—आत्महत्यात्मक ।
Suicide—आत्महत्या, आत्मघात ।
Suijuris—स्वाधीन ।
Suit—वाद, अक्ष, अभियोग, मुकद्दमा, नालिश, दावा, इस्तपासा ।
Suitable—उपयुक्त, अनुकूल, ठीक, अनुरूप ।
Suite of rooms—कोष्ठावली ।
Suits, Civil—दीवानी के मुकदमे ।
Suit for guardianship—संरक्षतावाद ।
Suit Valuation Act—वाद मूल्यन विधान, नालिशों की मालियत का कानून ।
Sullage farm—बह फार्म जिसमें शहर की मोरियों के गन्दे कीचड़ का उपयोग खाद के रूप में किया जाता हो, गन्दे कीचड़ का फार्म ।
Sum—घनराशि ।
Summarily—सरसरी तौर पर, संक्षेपतः ।
Summary—सारांश, संक्षिप्त, संक्षेप ।
Summary decision—सरसरी निर्णय ।
Summary dismissal—सरसरी पद-च्युति, सरसरी बरखास्तगी, सरसरी कार्यवाही द्वारा बरखास्त किया जाना ।
Summary judgment—सरसरी निर्णय ।
Summary proceedings—सरसरी कार्यवाही ।
Summary punishment—सरसरी निर्णय द्वारा दण्ड ।
Summer vacation—ग्रीष्मावकाश ।
Summoning of member—सदस्य का आह्वान ।
Summons—आह्वान पत्र, समन ।
Sundry—प्रकीर्ण, विविध ।
Sun-stroke—लू, लू लगना ।
Superannuation—नियत सेवावधि, अधि वार्षिकी, बुढ़ोती, बुढ़ापा, वृद्धावस्था, पचपनसाला ।
Superannuation, Date of—पचपन-साला की तारीख ।
Superficial—ऊपरी, बाहरी ।
Superfluous—अतिरिक्त, निरर्थक, व्यर्थ, फालतू ।
Superintendence—अधीक्षण, देखभाल ।
Superintendence of ferries—घाटों की देखभाल, घाटों का अधीक्षण ।

- Superintendent—अधीक्षक ।
 Superintendent of centre—केन्द्र-
 ध्यक्ष, केन्द्राधीक्षक ।
 Superintendent Government Vac-
 cine Depot—अधीक्षक सरकारी
 मसूरीलस, सरकारी मसूरीलस भंडार के
 अधीक्षक ।
 Superintendent of gardens—उद्यान
 अधीक्षक, आराम अधीक्षक ।
 Superintendent of nursing ser-
 vices—उपचार सेवाधीक्षक ।
 Superintendent of stamps—मुद्राङ्क
 अधीक्षक ।
 Superintendent printing & station-
 ery—अधीक्षक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री ।
 Superintending—अधीक्षण ।
 Superintending engineer—अधीक्षक
 वास्तुक, अधीक्षक अभियन्ता ।
 Superior—ज्येष्ठ, प्रवर, वरिष्ठ, बढ़िया,
 बड़ा ।
 Superior class convict—उच्च श्रेणी
 का बन्दी ।
 Superior classification—उच्चवर्गीकरण ।
 Superior Proprietor—मालिक आला,
 बड़ा मालिक, श्रेष्ठ स्वामी ।
 Supersede—अधिक्रमण करना, अवक्रमण
 करना, जस्त करना ।
 Supersession—अवक्रमण, उल्लंघन, विलं-
 घन, कार्यच्युतिकरण, जब्ती ।
 Superstitious—अन्धविश्वासी ।
 Super-tax—अधिकर ।
 Supervising Engineer—अधीक्षक
 अभियन्ता ।
 Supervision—पर्यवेक्षण, देख-भाल,
 देख-रेख ।
 Supplementary—अनुपूरक ।
 Supplementary demand—अनुपूरकमांग
 Supplementary estimate—अनुपूरक
 आगणन, अनुपूरक तखमीना ।
 Supplies—सामान, रसद ।
 Supplies of water—जल पूर्ति ।
 Supply—प्रदाय, पूर्ति, पहुँचान, संभरण,
 भरनी, देना, समायुक्त करना, माल की
 भरती करना ।
 Supply and distribution of stamps
 —मुद्राङ्कों की पूर्ति तथा बँटाई ।
 Support—आधार, आश्रय, आलम्ब,
 पालन-पोषण, उप-स्तम्भ, सहायता ।
 Suppress—दबाना, दमन करना ।
 Suppression—दमन, निग्रह, निरोध ।
 Suppurating lesions—मवाद पड़ा
 हुआ घाव ।
 Suppurative lungs—पूयित फेफड़े,
 मवाद पड़े फेफड़े, पूयित फुफुस ।
 Supra—ऊपर, वर ।
 Supreme command — सर्वोच्च
 समादेश ।
 Supreme Court—सर्वोच्च न्यायालय ।
 Surcharge—अभिसार, अधिकार ।
 Surety—प्रतिभू, प्रतिभूति, जामिन, जमानत
 Surety—प्रतिभू, जामिन, जमानतदार ।
 Surface—सतह, स्तर, तल ।
 Surgeon—शल्य-चिकित्सक ।
 Surgical—शल्यकर्म-सम्बन्धी, शल्य-क्रिया-
 विषयक, शल्यशास्त्र-विषयक ।
 Surgical and medical wards—शल्य
 कर्म तथा कार्य चिकित्सा विभाग ।
 Surgical dressing—व्रणोपचार ।
 Surgical dressing room—व्रणो-
 पचार-गृह ।
 Surgical instrument—शल्यकर्मयंत्र ।
 Surgical side—शल्य कर्म विभाग ।
 Surname—कुल-नाम ।
 Surplus—अतिरेक, आधिक्य, अतिरिक्त
 बचत ।
 Surprise—अचम्भा, आश्चर्य ।
 Surprise visit—आकस्मिक या अनपेक्षित
 निरीक्षण ।
 Surra—तिबरसा रोग ।
 Surra centre—तिबरसा केन्द्र ।
 Surrender—त्यागना, छोड़ना, त्याग,
 समर्पण, इस्तीफा, दस्तबर्दारी ।
 Surrender of lease—पट्टे का इस्तीफा,
 पट्टे का त्याग ।
 Surveillance—संनिरीक्षण, निगरानी ।
 Survey Instruments—पैमाइश के औजार,
 भूमाप यंत्र ।
 Survey of India—भारतीय भूमाप ।

Surveys and Settlement—भूमाप
 और भू-व्यवस्था ।
 Surviving that—उसके उत्तरजीवी ।
 Suspect—शंका करना, संदेह करना, संदिग्ध ।
 Suspected—संशयास्पद, संशयित ।
 Suspend—निलंबित करना, मुअत्तल करना,
 स्थगित करना ।
 Suspense account—उच्चत लेखा या
 खाता ।
 Suspense transaction—उच्चत लेन-देन ।
 Suspension—प्रलंबन, स्थगन, निलंबन,
 मुअत्तली ।
 Suspension followed by rein-
 statement with retrospective
 effect—निलम्बन के पश्चात् पूर्वप्रभाव
 सहित पुनःस्थापन ।
 Suspicious—संशयास्पद ।
 Swabs—मुखमार्जनी, रोगी की जीभ साफ
 करने का स्पंज, साफी ।
 Swab stick—फुरैरी की सीक ।
 Swamp—दलदल ।
 Sway—प्रभुत्व, शासन, हुकमत ।
 Swceper—मेहतर, भंगी, संमार्जक ।
 Sweeping remark—अविवेकी टिप्पणी,
 अतिव्याप्त टीका ।
 Sweepings—कूड़ा-करकट ।
 Swindle—छल द्वारा धन या सम्पत्ति प्राप्त
 करना, ठगना, ऐंठना ।
 Swing—झूला, झोटा, झूप ।
 Switch—बिजली का बटन ।
 Swordknot—असिग्रन्थि ।
 Syllabus—पाठ्यक्रम ।
 Symptoms—लक्षण ।
 Syndicate—अभिषद्, संघ ।
 Synopsis—रूपरेखा, सारांश, संक्षेप ।
 Syphon—निनाल, साइफन ।
 Syringe—पिचकारी ।
 System—पद्धति, प्रथा, प्रणाली, रीति, ढंग ।
 Systematic—क्रमबद्ध, व्यवस्थित ।
 Systematical—क्रमानुसारी ।

T

T. A. (Travelling allowance)—
 यात्रिक भत्ता ।

T.A. Bill—यात्रिक भत्ते का देयक ।
 Table—सारिणी, तालिका, कोष्ठक ।
 Tabled—उपस्थापित ।
 Tabled questions—विचारार्थ प्रस्तुत
 प्रश्न, उपस्थापित प्रश्न ।
 Table for converting into Naye
 Piase—नये पैसे में बदलने की सारिणी ।
 Table of contents—विषय-सूची ।
 Table of Rates of ad valorem
 fees on institution of suits.
 वादस्थापन पर मूल्यानुसार शुल्क की दरों
 की सारिणी ।
 Table plans for luncheon or din-
 ner—अपराह्न या मध्याह्न भोज के लिए
 स्थानों की सारिणी ।
 Tablet—तह्ती, नामपट्टी, टिकिया ।
 Tabular—सारिणीबद्ध, तालिकाबद्ध ।
 Tabulate—सारिणीबद्ध करना, सारिणी
 बनाना, गणक का कार्य करना ।
 Tabulation—सारिणीयन, सारिणीकरण,
 गणकत्व ।
 Tabulator—सारिणीयक, गणक ।
 Tackle—हल करना, संभालना, साधना ।
 Tact—कुशल, युक्ति, चतुराई, चातुर्य ।
 Tact and ability—युक्ति और योग्यता ।
 Tactful—युक्तिपूर्ण, कुशल, चतुर ।
 Tag—बांधने का कीलयुक्त तागा ।
 Tahsil-seal—तहसील की मुहर ।
 Tail estate—संप्रतिबन्ध स्वामित्व ।
 Tail of canal—नहर का अन्तिम भाग ।
 Take at one's word—बात पकड़ना ।
 Take away—छीन लेना, अपहरण करना ।
 Take care of—सावधानी रखना ।
 Take effect—लागू होना, चालू होना,
 प्रभावी होना ।
 Take exception—आपत्ति उठाना, बाधेप
 करना ।
 Take for granted—मान लेना ।
 Take measures—उपाय करना ।
 Take notice—ध्यान में रखना ।
 Take off—दूर करना, हटाना, उतार लेना ।
 Take over—कार्यभार संभालना ।
 Take the chair—सभापति बनना ।
 Take the orders—आदेश पालन करना ।

Taking execution proceedings—

इजरा की कार्रवाई करना ।

Talent—बुद्धिवैभव ।

Tall—ऊँचा ।

Tallow—पीह, पिछली, चरबी, चरबी लगाना, चिकना करना ।

Tamper with the evidence—साक्ष्य को बिगाड़ देना ।

Tangible—मूर्त, ठोस ।

Tap—टोटी, टेपी, दिबरी की चूड़ी काटने का सुम्बा, उपयोग करना, लाभ उठाना ।

Tape worms—मोवा पट्ट कृमि ।

Target—उद्देश्य, लक्ष्य, निशाना ।

Tariff—आयात-निर्यात कर ।

Tarpaulin—तिरपाल, मल्लाही टोपी ।

Task—कार्यभार ।

Tax—कर, कर लगाना, कष्ट देना ।

Taxable—करदेय, कर योग्य ।

Taxation—करारोपण, करभार, करावान ।

Taxing Judge—कर-निर्धारक जज ।

Taxing Officer—कर-अधिकारी ।

Tax-mark—कर-चिह्न ।

Tax-payer—करदाता ।

T. B. Clinic—क्षयरोग चिकित्सालय ।

T. B. Sanatorium—क्षयरोग चिकित्सा की स्वास्थ्यशाला ।

Teacher—अध्यापक ।

Teaching staff—अध्यापक वर्ग ।

Tea party—प्रीति पेय, चायपार्टी, टी पार्टी ।

Tear smoke squad—अश्रुधूम टुकड़ी ।

Technical—शिल्प विषयक, व्यावसायिक, प्रावधिक (as Technical defect.), प्रौद्योगिक (as Technical education), पारिभाषिक (as words).

Technical assistant—विशेष विषयक सहायक ।

Technical branch—प्रावैधिक शाखा, विशेष विषयक शाखा ।

Technical duties—विशेष विषयक कर्तव्य ।

Technical Education—शिल्प शिक्षण ।

Technical Inspector—विशेष विषयक निरीक्षक ।

Technicality—सूक्ष्मता ।

Technical knowledge—शिल्प विषयक ज्ञान, प्रौद्योगिक ज्ञान ।

Technical Officer, Central Research Institute—विशेष विषयक अधिकारी, केन्द्रीय गवेषणालय ।

Technical pay—विशेष विषयक वेतन ।

Technical qualification—विशेष विषयक योग्यता ।

Technical reason—प्रावैधिक कारण ।

Technical sanction—प्रावैधिक स्वीकृति ।

Technical staff—विशेष विषयक कर्म-चारीवर्ग ।

Technician—कला वैज्ञानिक ।

Technique—प्रविधि, शिल्पकला, तन्त्रकला ।

Technology—प्रौद्योगिकी ।

Telegram—तार ।

Telegraph office—तारघर ।

Telephone—दूरभाष ।

Teleprinter—दूर-मुद्रक ।

Telescope—दूरबीक्ष, दूरबीक्षण यंत्र, दूरबीन ।

Television—दूर-वीक्षण ।

Teller—मतदान-गणक ।

Temper—लोहे या फौलाद को आब देना, मुलायम करना, लोहे का कड़ापन और लचक, लोहे की आबकारी, आब, दम ।
(State of a metal as to its hardness)

Temperance-movement—मद्यनिषेध आन्दोलन ।

Temperately (written)—मर्यादापूर्वक ।

Temperature—तापमान ।

Temperature chart—ताप रेखाचित्र ।

Temperature chart frame—ताप रेखाचित्र पट्ट ।

Temporal—लौकिक, ऐहिक ।

Temporarily—अस्थायी रूप से ।

Temporary—अस्थायी ।

Temporary acquisition of land—भूमि की अस्थायी अवाप्ति ।

Temporary appointment—अस्थायी नियुक्ति ।

Temporary candidate—अस्थायी अन्यर्थी या उम्मीदवार ।

Temporary establishment—अस्थायी
स्थापना ।

Temporary outlet—अस्थायी निरगम
द्वार, अस्थायी नाली ।

Temporary regulation — अस्थायी
विनियम ।

Temporary staff—अस्थायी कर्मचारिवर्ग ।

Temporary settlement—अस्थायी
भूव्यवस्था ।

Tenancy—भूमि अधिकार, किरायेदारी ।

Tenement—अचल सम्पत्ति, स्थायी
सम्पत्ति, गृह, मकान ।

Tenant—कृषक, किसान, भाटकी, असामी,
किरायेदार ।

Tenant at will—कच्चा कृषक, कच्चा
काश्तकार, कच्चा असामी ।

Tenant for years—नियतावधि कृषक ।

Tenant holding on special terms
in Avadh—अवध में विशेष शर्तों पर
भूमि पाये हुए असामी ।

Tenant-in-chief—असली काश्तकार ।

Tendency—प्रवृत्ति, झुकाव ।

Tender—निविदा, देना, प्रस्तुत करना ।

Tender form—निविदा पत्र ।

Tender form rates—निविदा प्रपत्र की
दरें ।

Tenement—मूर्तदाय, भाड़े का घर ।

Tense (*adj.*)—गम्भीर विकट, तनावदार ।

Tensible—तन्मय ।

Tension—तनाव, किसान, तनातनी, गम्भीर
स्थिति ।

Tent—तम्बू, डेरा ।

Tentative proposal—अस्थायी प्रस्ताव ।

Tenure—भूधारण, भू-भोग अवधि,
पदावधि ।

Tenure in perpetuity—स्थायी भू-
धारणाधिकार, पट्टा इस्तमरारी ।

Tenure of post—पद की अवधि ।

Tenure post—आवधिक पद ।

Term—अवधि, कार्यकाल, शर्त, कौल-करार ।

Terminal—सावधि, अवधिक, मियादी,
सीमान्त ।

Terminal charges — सीमांत कर,
सीमान्त महसूल ।

Terminal examination — आवधिक
परीक्षा ।

Terminal report—आवधिक विवरण ।

Termination—समाप्ति, अंत, अवसान ।

Terminology—पारिभाषिक शब्दावली ।

Terminus or terminal station—
अंत का स्टेशन ।

Term of office members — सदस्यों
का कार्यकाल ।

Term of sentence—दण्ड की अवधि ।

Terms—प्रतिबन्ध, शर्तें ।

Terrace—चबूतरा, बरामदा, उसारा, चपटी
छत, घरों की पंक्ति ।

Terrestrial—भूमि सम्बन्धी ।

Territorial—प्रादेशिक ।

Territorial application — प्रादेशिक
विनियोग ।

Territorial division—प्रादेशिक भाग ।

Territorial jurisdiction — प्रादेशिक
क्षेत्राधिकार ।

Territory of India—भारतीय राज्य
क्षेत्र ।

Terrorist—आतंकवादी, आतंककारी ।

Test—परीक्षा, जांच ।

Testament—इच्छापत्र, वसीयत ।

Testamentary—इच्छा-पत्र सम्बन्धी ।

Testamentary causes—इच्छापत्र
सम्बन्धी वाद, वसीयत सम्बन्धी मुकद्दमे ।

Testamentary guardian—इच्छापत्र-
सम्बन्धी या इच्छापत्रानुसार संरक्षक ।

Testate—वह व्यक्ति जो इच्छापत्र लिखने
के बाद मरा हो ।

Testator—इच्छापत्रकर्ता ।

Testatrix—इच्छापत्रकर्त्री ।

Testatum—लेखपत्र का वह भाग जिसके
बाद के भाग से लेखपत्र कार्यान्वित होता हो ।

Test Audit—परखलेखा, परीक्षण, परख,
आडिट ।

Tested entries—जांची हुई प्रविष्टियाँ,
जांचे हुए इन्दराज ।

Testimonial—प्रमाण-पत्र, प्रशंसा-पत्र ।

Testimony—साक्ष्य, शहादत ।

Testing of drivers—चालकों की परीक्षा ।

Tetanus—घनुवर्ति, घनुष-कंप ।

Tetanus smears—धनुवर्तिज ।

Text Book—पाठ्यपुस्तक ।

Textile Control Board—वयन-नियंत्रक परिषद् ।

Textile expert—वयन विशेषज्ञ ।

Textile Industry—वयन शिल्प, बुनाई का उद्योग ।

Texture—वयन, बिनावट, रचना ।

Thatch—फूस की छत ।

That is to say—अर्थात् ।

Theatre—नाट्यशाला, प्रयोगशाला ।

Theatre, Orthopaedic—अस्थिविकृति निवारण शल्यकर्म गृह ।

The Character of season—मौसम का लक्षण या प्रकार ।

The Court has been pleased to order—अदालत ने आज्ञा दी है ।

The Indian Railway Act, 1890 (Act IX of 1890)—१८९० ई० की भारतीय रेलवे धारा (१८९० का नवाँ ऐक्ट) ।

Theorem—प्रमेय, साध्य, सिद्धान्त ।

Theoretically—सिद्धान्तः ।

Theory—सिद्धान्त ।

The out-turn in terms of cane—गन्ने के रूप में उपज ।

The rainfall organisation — वर्षा विभाग ।

Thereby—उससे ।

Therefor—तदर्थ, उसके लिये ।

Thercin—तदन्तर्गत, उसमें ।

Thercof—उसका ।

Thercon—उस पर ।

Thereto—उसके विषय में ।

Theretofores—तत्पूर्व, उसके पूर्व ।

Thereunder—तदधीन, तदनुसार ।

There-upon—तत्पश्चात्, ऐसा होने पर ।

Therewith—उसके साथ, उससे ।

Thermometer—तापमापक, थर्मामीटर ।

Thesis—अनुसन्धान ग्रन्थ या प्रबन्ध ।

Thorax—वक्षःस्थल ।

Thorough—पूर्ण, पूरा ।

Thorough-bred—शुद्ध या असली नस्ल के ।

Thoroughfare—सार्वजनिक मार्ग, आम रास्ता ।

Threat—घमकी ।

Through—द्वारा ।

Through-booking—अबाध यात्रा का टिकट देना ।

Throughout—सर्वत्र, प्रत्येक भाग में ।

Through proper channel—यथोचित प्रणाली द्वारा ।

Through traffic—अबाध यातायात ।

Thumb—अंगुष्ठ, अँगूठा ।

Thumb-impression—अँगूठे का निशान, अंगुष्ठचिह्न ।

Ticket—पत्रक ।

Ticks—प्रांकन करना ।

Tied up—बँधा, बाँधा ।

Tiles—खपड़ें, खपड़ ।

Tillage—कृषिकर्म, खेती, जुताई, जोत, खेत ।

Tiller—कृषक ।

Till further orders—अन्य आदेश पर्यन्त ।

Timber—विसार, इमारती लकड़ी ।

Time-barred—समय सागंल, काल-तिरोहित ।

Time-barred decree—समय सागंल डिगरी, मियाद निकली हुई डिगरी ।

Time Keeper—समय लेखक ।

Time-scale—कालक्रम ।

Time-scale of pay—वेतन का कालक्रम ।

Time-table—समय सारणी, समय विभाग, समय विभाग-पत्र ।

Tips—पुरस्कार, बख्शिश; इनाम ।

Tissue—महीन कागज या कपड़ा ।

Tissues—तन्तु ।

Title—आगम, स्वत्वाधिकार, पद, आवरण ।

Title deeds—स्वत्वाधिकारपत्र, आगमन-पत्र ।

Title holder—उपाधिवान्, उपाधिधारी ।

Title to leave—अवकाश का अधिकार ।

To be followed—अनुसरणीय ।

To be recouped from time to time—समय-समय पर पूरा किया जाने योग्य ।

To be undertaken—अंगीकरणीय ।

To be used—उपयोज्य ।

To break journey—यात्रा भंग करना ।

To bring to the knowledge—
अवगत करना, विदित कराना ।

To bring to notice—ध्यान आकृष्ट करना ।

To create a post—नवीन पदस्थापन करना ।

To defend the case—मुकदमे की पैरवी करना ।

To ensure—पक्का निश्चय करना, इत्मीनान करना ।

To execute a work—कार्य सम्पादन करना, कार्य को कर डालना ।

To execute decree—डिगरी का इजरा करना ।

To express regret—खेद प्रकट करना ।

To forward—प्रेषित करना, अग्रसारित करना ।

To gazette an appointment—
नियुक्ति को वार्तायित करना, नियुक्ति को गजट करना ।

Together—एक साथ, साथ-साथ मिलकर ।

To invite attention—ध्यान आकर्षित करना ।

Token cut—प्रतीक कटौती ।

Toll tax—मार्गशुल्क, मार्गकर ।

To move an amendment—संशोधन उपस्थित करना ।

Tongue depressor—जिह्वापीड़क, जीभदबानी ।

Tonnage—टनों में तौल ।

Tools—उपकरण, औजार ।

Tools and machinery—उपकरण तथा यंत्र ।

Tools and plants—उपकरण और स्थिर यंत्र ।

Top—चोटी, शिखर, ऊपर का, सिरा ।

To pass an order—आज्ञा निकालना या देना ।

Top Case—ऊपर का मामला ।

Topic—प्रसंग, विषय, प्रचलित वार्ता, प्रकरण ।

Topmost—सर्वोच्च ।

Topographical maps—पृष्ठ-विवरण-संबंधी नक्शे या मानचित्र ।

Topography—पृष्ठ विवरण ।

To press—जोर देना ।

Top priority—सर्व प्राथम्य, सर्वप्राथमिकता ।

Top secret—गूढ़तम रहस्य, सबसे बड़ा रहस्य ।

Topsy-turvy—उलट-पुलट ।

Top to toe—नख शिखान्त ।

To quote—उद्धृत करना ।

Torch—मशाल, बिजली की चोरबत्ती ।

To refer to—... का हवाला देना, ... से पूछना, ... को निर्णयाय भेजना ।

Torrent—तीव्र धारा, तेज धारा ।

Torsion—मरोड़, ऐंठन ।

Tort—अनुचित कार्य, अपकार, हानि, क्षति ।

Torture—यातना ।

To serve notice on—... पर नोटिस तामील करना ।

Total—योग, संपूर्ण, पूरा, जोड़ ।

Total emoluments—सम्पूर्ण परिलाभ ।

Totalling register—योगपजी ।

Totally—पूर्ण रूप से ।

Tour—पर्यटन, यात्रा, दौरा ।

Tour allowance—पर्यटन भत्ता ।

Tour contingent bill—पर्यटन प्रासंगिक बिल ।

Tour Programme—दौरे का कार्यक्रम ।

Town area—नगर क्षेत्र ।

Town Hall—नगर भवन या महाकक्ष ।

Town Improvement Trust—नगर सुधार प्रत्यास ।

Town Planning—नगर योजना ।

Town Planning Expert—नगर योजना विशेषज्ञ ।

Tracer—अनुरेखक, नकल करनेवाला, टूटनेवाला ।

Tracings—अनुरेखण ।

Tract—भूमिक्षण्ड ।

Traction—खिचाव, लुढ़कनी, रगड़ ।
(Rolling friction as of carriage wheels).

Tractor—कषित्र, हलयंत्र ।

Tractor Engineer—हल यंत्री ।
 Tractor Scheme—हल-यंत्र-योजना ।
 Trade mark—व्यापार चिह्न ।
 Trade pay (wireless)—व्यवसाय वेतन
 (बेतार का तार) ।
 Trade Union—व्यापार संघ, श्रमिक
 संघ, मजदूर संघ ।
 Tradition—परम्परा ।
 Traditional—परम्परागत ।
 Traffic—यातायात ।
 Traffic census—यातायात सम्बन्धी
 जन गणना ।
 Traffic Inspector—यातायात निरीक्षक,
 ट्राफिक इंस्पेक्टर, चौराहा पुलिस इंस्पेक्टर ।
 Traffic in women and children—
 औरतों और बच्चों को बेचने का व्यापार ।
 Traffic Managers—यातायात प्रबन्धक ।
 Traffic Police—यातायात नियंत्रक
 आरक्षी, चौमुहानी-आरक्षी ।
 Traffic surveys—यातायात विषयक
 परिमाप ।
 Trailor—मोटर गाड़ी के पीछे बांधी
 जानेवाली बोझा गाड़ी ।
 Trailor pump—ठेला पर जानेवाला यंत्र ।
 Train—ट्रेन, रेलगाड़ी, कतार, पंक्ति, आपस
 में दाँतेदार पहियों की (gears) पंक्ति ।
 Trained—प्रशिक्षित, सीखे हुए ।
 Trainee—प्रशिक्षार्थी ।
 Training—प्रशिक्षण ।
 Training certificate—प्रशिक्षण प्रमाण-
 पत्र ।
 Training College—प्रशिक्षण महाविद्या-
 लय ।
 Training institutions—प्रशिक्षण-
 संस्थाएँ ।
 Training of pilots—विमान-चालकों
 का प्रशिक्षण, नियामकों का प्रशिक्षण ।
 Training works—प्रशिक्षण निर्माण-कार्य ।
 Tranquillity—प्रशान्ति, प्रशाम ।
 Transaction—व्यवहार, लेन-देन ।
 Transcription—प्रतिलेखन, नकल ।
 Transfer—स्थानान्तरण, बदली, तबादला,
 संक्रम, हस्तांतरण ।
 Transfer charges—हस्तांतरण व्यय ।

Transfer debit (or credit)—नाम या
 जमा में संक्रम ।
 Transfer, Duty of—हस्तांतरण शुल्क ।
 Transferee—हस्तान्तरिती, वयदार, क्रेता,
 खरीदार ।
 Transfer entry—संक्रम प्रविष्टि ।
 Transferer—विक्रेता, हस्तान्तरणकारी,
 व्यय करनेवाला ।
 Transfer of charge—कार्यभार-परिवर्तन ।
 Transfer of control—नियंत्रण का
 परिवर्तन ।
 Transfer of lease—पट्टे का हस्तांतरण ।
 Transfer of Property Act, 1882—
 सम्पत्ति हस्तांतरण एक्ट, १८८२ ।
 Transfer of rights—स्वत्वों का हस्तांतरण ।
 Transfer of shares—साझे का हस्तांतरण,
 अंश हस्तांतरण ।
 Transfer of sites—आस्थान परिवर्तन,
 मौका बदलना ।
 Transferred vote—हस्तान्तरित मत ।
 Transfer statement—हस्तांतरण विवरण ।
 Transfer Travelling Allowance—
 स्थानान्तरण-यांत्रिक भत्ता ।
 Transformation—रूपांतर ।
 Transformer—रूप-परिवर्तक ।
 Trans-frontier—सीमा पार का ।
 Transhipment—माल को एक जगह से
 उतारकर दूसरी जगह लादना, नावन्तरण ।
 Transit—संक्रम, मार्ग, पारनयन ।
 Transit charges—संक्रम-व्यय, मार्ग-व्यय ।
 Transition curve—संक्रमण-वक्र ।
 Transit losses—माल ले जाने में हानियाँ,
 संक्रम हानियाँ ।
 Transit pass—संक्रम, मार्ग का आदेशपत्र ।
 Transitory—क्षणिक ।
 Translation—अनुवाद, भाषांतर ।
 Translation charges—अनुवाद-व्यय ।
 Translation Deptt.—अनुवाद विभाग ।
 Transliteration—अक्षरांतरण, भाषान्तरण ।
 Transmission—पारेषण, प्रसारण, दाय
 हस्तांतरण अधिकार ।
 Transmit—पारेषित करना, भेजना ।
 Transmitted—पारेषित, भेजा गया ।
 Transpire—खुलना, घटित होना ।

- Transplantation—रोपाई करना, पोषों को एक स्थान से उखाड़कर दूसरे स्थान पर लगाना ।
- Transplanted rice—रोपा हुआ धान ।
- Transport—परिवहन, ढुलाई ।
- Transportation for life—आजीवन निर्वासन, कालापानी ।
- Transport Commissioner—परिवहन आयुक्त ।
- Transport Deptt.—परिवहन विभाग ।
- Transport facilities—परिवहन सुविधाएँ ।
- Transverse—अनुप्रस्थ, चौड़ा नी ।
- Trapezium—असमलम्ब चतुर्भुज ।
- Trapezoid—असमलम्ब चतुर्भुज की आकृति का ।
- Travelling Allowance Rules—यात्रिक भत्ते के नियम ।
- Travelling Eye Hospital—चलता-फिरता नेत्र-चिकित्सालय, आँखों का चलता-फिरता चिकित्सालय ।
- Traverse—रोक, प्रतिबन्ध, प्रतिपक्ष द्वारा आरोप का प्रतिकार करना, खंडन करना, तोड़ना ।
- Traverse chart—मालारेख चित्र ।
- Traverse-programme—मालारेख कार्यक्रम ।
- Traverse-survey—रेखामापन ।
- Tray cloth—तश्तरी ढकने का कपड़ा ।
- Tread of steps—सीढ़ी ।
- Treason—राजद्रोह ।
- Treasurer (Honorary)—कोषाध्यक्ष (अवैतनिक) ।
- Treasure vault—खजाने का तहखाना ।
- Treasury—कोषागार, खजाना ।
- Treasury bills—सरकारी ढुण्डी ।
- Treasury Officer—कोषागार अधिकारी ।
- Treasury strong room—कोषागार दृढ़ कोष्ठ ।
- Treatment—व्यवहार, उपचार, इलाज ।
- Tremor—कंपकंपी, थरथरी ।
- Trench—खाई ।
- Trespassers—अतिक्रमी, अनधिकार प्रवेशक ।
- Trial—विचार, परीक्षण, मुकदमा ।
- Trial Clerk—विचार लेखक ।
- Triangular—त्रिकोणी, तीन कोन की ।
- Triangular bandage—त्रिभुजाकार बंधन, त्रिभुजाकार पट्टी ।
- Tribal Advisory Council—आदिम जाति मंत्रणा-परिषद् ।
- Tribal Area—आदिम जाति क्षेत्र ।
- Tribal Community—आदिम जाति समुदाय ।
- Tribunal—न्यायाधिकरण ।
- Tribunal Court—मध्यस्थ मण्डल, पंच मण्डल ।
- Triennial—त्रैवार्षिक ।
- Trijunction mark—त्रिसंगम चिह्न ।
- Tripartite Committee—त्रिदल समिति ।
- Triphined—अस्थि भेदन ।
- Triplicate—तिहरा, तृतीयक, तीन प्रतियाँ ।
- Triplicate chalans—तिहरे चालान ।
- Tripod—त्रिपदी ।
- Trolley—ठिलिया, ट्राली, रेल का ठेला ।
- Troops—सैन्यदल, फौजी दस्ते ।
- Trophy—विजयोपहार, विजय चिह्न ।
- Tropical disease—उष्ण कटिबन्ध का रोग ।
- Trousers—पाजामा ।
- Truck—भाण्डवाहक, ट्रक ।
- True Copy—यथार्थ प्रतिलिपि, सच्ची प्रतिलिपि ।
- Truly—तत्त्वतः, वस्तुतः, सचमुच, दृढ़-निष्ठया, ईमानदारी से ।
- Trumpeters—विशुलवाले ।
- Trunk call—ट्रंक कॉल, शहर के बाहर से टेलीफोन द्वारा बात करने की सूचना ।
- Trunk-road—ट्रंक रोड, प्रकांड सड़क ।
- Trust—निक्षेप, प्रत्यास; जमानत ।
- Trust Corporation—प्रत्यास निगम ।
- Trust, Declaration—प्रत्यास घोषणा ।
- Trustee—प्रत्यासी, अमीन ।
- Trust endowment—प्रत्यास वृत्तिदान ।
- Trust instrument—प्रत्यास अधिनियम ।
- Trust property—प्रत्यास सम्पत्ति ।
- Trust, Revolution—प्रत्यास खण्डन ।
- Trypanosomiasis—वधनांगीय परजीवी रोग ।
- Tube—नली, नल ।
- Tuberculin test—यक्ष्मा परीक्षा ।

Tuberculosis—क्षयरोग, तपेदिक ।
 Tube stand—नली स्थान ।
 Tube-well—नलकूप, बिजली का कुआँ,
 ट्यूब वेल ।
 Tube-well operators—विद्युत् कूप
 चालक ।
 Tumour—अर्बुद, फोड़ा ।
 Tunic—कुरती, कोट ।
 Tunnel—सुरंग ।
 Turbine driver—टर्बाइन ड्राइवर, परि-
 वर्त चालक ।
 Turbine mistri—टर्बाइन मिस्त्री, परि-
 वर्त मिस्त्री ।
 Turners—टर्नर, खरादी ।
 Turner-welders—टर्नर वेल्डर, खरादी
 संघाता ।
 Turn out (n.)—उत्पाद, उपज ।
 Turn over—पूर्ण बिक्री, पलटाव ।
 Turn up—उपस्थित होना ।
 Turpitude—गिरावट, हीनता ।
 Turret—बुर्जी, परिभ्रमी ।
 Tution fee—शिक्षण शुल्क ।
 Tutorial—शिक्षा सम्बन्धी ।
 Twice—दुबारा ।
 Type—प्रकार, नमूना, प्रतिरूप, निदर्शन,
 मुद्र, मुद्राक्षर ।
 Typed—टाइप किया हुआ, मुद्रलिखित ।
 Type design—प्रामाणिक टाइप का
 डिजाइन ।
 Typewriter—मुद्रलेखन यंत्र, टाइप राइटर ।
 Typewriter Mechanic—टाइपराइटर
 का यांत्रिक ।
 Typewriting—मुद्रलेखन ।
 Typical—द्योतक, लाक्षणिक, आदर्श,
 स्वाभाविक ।
 Typist—मुद्रलेखक, टाइपिस्ट ।
 Typographical error—मुद्रण-दोष,
 छपाई की भूल ।

U

Ubiquitous—सर्वव्यापी ।
 Ulterior—अव्यक्त, प्रच्छन्न, गुह्य, गुप्त ।
 Ultimate—अन्तिम, परम, चरम ।
 Ultimately—अन्ततः, अन्ततोगत्वा ।

Ultimatum—अन्तिम चेतावनी ।
 Ultimo—गतमास ।
 Ultra-violet ray treatment room—
 पारनीललोहित रश्मि चिकित्सा कोष्ठ ।
 Ultra-violet treatment—पारजम्बु
 रश्मि-चिकित्सा ।
 Ultra-virce—अधिकार से बाहर, अधि-
 कारवाह्य, शक्तिपरस्तात् ।
 Unable—अक्षम, असमर्थ ।
 Unacceptable—अस्वीकार्य ।
 Unadjusted—असमायोजित, असमाहित,
 ठीक न किया हुआ ।
 Unanimous—सर्वसम्मत, एकमत ।
 Unauthorised—अननुज्ञात, अनधिकृत,
 बिना अधिकार प्राप्त ।
 Unauthorised expenditure—अननु-
 ज्ञात व्यय, अस्वीकृत व्यय, अप्राप्त
 स्वीकृति व्यय ।
 Unavoidable—अपरिहार्य, अनिवार्य,
 अवश्यभावी, अहार्य ।
 Unavoidable circumstances—अप-
 रिहार्य परिस्थिति ।
 Unaware—अनवधान, अनभिज्ञ ।
 Uncashed cheque—बिना भुनाया हुआ
 घनादेश ।
 Uncertainty—अनिश्चितता ।
 Uncertified film—अप्रमाणित चलचित्र ।
 Uncertified Supervisors—अप्रमाणित
 पर्यवेक्षक ।
 Unclaimed—अस्वामिक, लावारिस ।
 Unclaimed articles—अस्वामिक वस्तुएँ,
 लावारिस सामान ।
 Unclaimed documents—बेदावा
 दस्तावेज, अस्वामिक लेखपत्र ।
 Unclassified—अवर्गीकृत ।
 Unclassified item—अवर्गीकृत मद ।
 Unconditional—अप्रतिबन्ध, अनौपाधिक,
 बिना शर्त के ।
 Unconditional long-term settle-
 ment—अप्रतिबन्धित दीर्घकालीन मू-
 व्यवस्था ।
 Unconstitutional—असंवैधानिक ।
 Uncontested election—निर्विरोध
 निर्वाचन ।

- Uncontrolled—निरंकुश, अनियंत्रित।
 Uncultivated land—अकृष्ट भूमि, गैरमजबूत।
 Uncurrent coins—अप्रचलित मुद्रा, अप्रचलित सिक्के।
 Under—नीचे, अधीन, से कम।
 Under certificate of posting—प्राप्त प्रेषण पत्र।
 Under cover of—.....की ओट में,.....की आड़ में।
 Under fire—अग्निवर्षा या गोलाबारी में।
 Undergo—भोगना, भुगतना, झेलना, सहना, उठाना।
 Under-graduate—अनुस्नातक।
 Underground—गुप्त, जमीन के नीचे, भूम्यधस्तन, आन्तर्भूमि।
 Under-head—शीर्षक के अधीन या अन्तर्गत।
 Undermentioned—निम्नलिखित, निम्न-वर्णित, नीचे कहा गया, नीचे बताया गया।
 Under proprietor—अनुस्वामी।
 Under Secretary—अनुसचिव।
 Under Section—(अमुक) धारा के अधीन।
 Under Service paid over—सरकारी टिकट द्वारा।
 Undersigned—अधोहस्ताक्षरी, अधो-हस्ताक्षरकर्ता।
 Understanding—समझ।
 Undertaking—उपक्रम, व्यवसाय, कारोबार, उद्यम, धन्वा, ग्रहण, वचन।
 Under the auspices—...के तत्त्वावधान में।
 Under the guardianship of—...की संरक्षता में।
 Under-trial—विचाराधीन, हवालाती।
 Under-trial prisoner—विचाराधीन बन्दी, हवालाती कैदी।
 Underwriter—बीमा करनेवाला।
 Undeserved—अनर्ह, अनुचित, नाहक।
 Undesirable—अवांछनीय, अप्रिय, अनिष्ट, अनुचित।
 Undeveloped—अविकसित, अनुन्नत।
 Undivided family—अविभक्त परिवार।
 Undoubtedly—निःसन्देह।
 Undue—अनुचित।
 Unemployment—वृत्तिहीनता, बेरोजगारी, बेकारी।
 Unequal—विषम, अतुल्य, असमान, बेजोड़, छोटे-बड़े।
 Unequivocal—स्पष्ट, संदेह-रहित।
 Unexpended—अव्ययित।
 Unexpired—असमाप्त।
 Unfair—अनुचित, कपटपूर्ण।
 Unfilled vacancy—अपूर्ति रिक्ति।
 Unfit—अयोग्य, अनुपयुक्त।
 Unfounded debt—अल्पकालीन ऋण।
 Unhealthiness—अस्वास्थ्य।
 Unification—एकीकरण।
 Uniform—एक रूप, समान, गणवेश, एक वर्दी।
 Uniform allowance—वर्दी भत्ता।
 Uniformity—एकरूपता।
 Uniform Procedure—समान कार्यविधि।
 Unimportant—महत्त्वहीन।
 Union—संघ।
 Union fee—संघ शुल्क।
 Unique—अपूर्व, अनुपम, अनोखा, अद्वितीय, निराला, बेजोड़।
 Unirrigated—असिंचित, न सींचा गया।
 Unit—एकक, इकाई, अंग, मात्रा।
 United Co-operative Farming—संयुक्त सहकारी कृषि।
 United front—संयुक्त मोर्चा।
 United Nations Organization (U. N. O.)—संयुक्त राष्ट्रसंघ।
 Universal—विश्वव्यापी, व्यापक।
 Universal application—व्यापक प्रयोग।
 Universe (out of which a sample is drawn)—समग्र विश्व।
 University Court—विश्वविद्यालय सभा।
 University Grants Committee—विश्वविद्यालय अनुदान समिति।
 Unjust—अनुचित, अन्यायपूर्ण।
 Unlawful—अवैध, अवैधिक, गैरकानूनी।
 Unlawful assembly—अवैध सभा।

Unlikely—असंभाव्य, अघटनीय, अनहोनी ।
 Unmetalled road—कच्ची सड़क ।
 Unnatural—अस्वाभाविक, अप्राकृतिक ।
 Unnatural offence—अप्राकृतिक अपराध
 (मैथुन) ।

Unobjectionable—अनापत्तिजनक ।
 Unofficial—अशासकीय, अनधिकारिक,
 गैर सरकारी ।

Unofficial bodies — अनधिकारिक
 संस्थाएँ ।

Unofficial letter—अनधिकारिक पत्र ।

Un-official register — अनधिकारिक
 पंजी ।

Unpaid — बेचुका, अनचुका, खड़ा,
 गैरवसूल ।

Unpalatable—अस्वादिष्ट ।

Unproductive capital—अनुत्पादक पूँजी

Unproductive works—अनुत्पादक
 निर्माणकार्य ।

Unreasonable — युक्तिहीन, अनुचित,
 असंगत ।

Unrecorded cases—बिना दर्ज किये
 मामले ।

Unredeemed balance—अशोधित शेष ।

Unregistered—अपंजीयित ।

Unregistered memo — अपंजीयित
 स्मृति पत्र ।

Unreliable—अविश्वसनीय ।

Unrestricted power — अप्रतिबन्ध
 अधिकार ।

Unsatisfactory—असंतोषप्रद, असंतोष-
 जनक ।

Unserviceable—अनुपयोगी, अप्रयोज्य,
 निष्कर्ष ।

Unskilled—अप्रवीण, अकुशल ।

Unsound—अस्वस्थ, रोगी ।

Unsound mind—विकृत चित्त ।

Unsurveyed areas—अमापित क्षेत्र ।

Untested candidate — असूचीगत
 अभ्यर्थी ।

Untenable—न टिकनेवाला, अटिकाऊ ।

Until further orders—आगामी आदेश
 पर्यन्त ।

Untouchable—अस्पृश्य ।

Unused loose revenue stamps—
 अप्रयुक्त अवद्ध राजस्व मुद्राङ्क ।

Unusually—असामान्य रूप में या से ।

Unusual occurrence — असाधारण
 घटना ।

Unwelcome—अवांछनीय ।

Unwholesome—अस्वास्थ्यकर, अरुचि-
 कर ।

U. P. Board of Revenue Act,
 1922—१९२२ ई० का युक्त प्रान्तीय
 माल बोर्ड कानून ।

U. P. Encumbered Estate Act—
 युक्त प्रान्तीय ऋणग्रस्त संपत्ति अधि-
 नियम ।

U. P. Gazette—उत्तर प्रदेशीय राजपत्र,
 उत्तर प्रदेशीय गजट ।

Uphold—पुष्टि करना, समर्थन करना,
 मर्यादा बनाये रखना ।

Upkeep—देखरेख, समारक्षण ।

U. P. Land Revenue (Amend-
 ment) Act of 1932—१९३२ का
 युक्त प्रान्तीय मालगुजारी संशोधन कानून ।

Uplift—उत्थान ।

Upper class—उच्च वर्ग ।

Upper grade clerk—उच्च श्रेणी लेखक ।

Upper hand—प्रभुत्व ।

Upper Primary Class—उत्तर प्रार-
 म्भिक कक्षा ।

Upper Subordinate Service (Su-
 pervisors)—उच्च अधीनस्थ भृत्या
 (पर्यवेक्षक) ।

U. P. Public Health Service—
 उत्तरप्रदेशीय स्वास्थ्य सेवा, उत्तर प्रदेशीय
 स्वास्थ्य भृत्या ।

U. P. Regulation of Agricultural
 Credit Act—उत्तर प्रदेशीय कृषि ऋण
 नियमन अधिनियम ।

Upstream—बहाव के ऊपर ।

U. P. Tenancy Rent & Revenue—
 उत्तरप्रदेशीय काश्तकारी लगान और
 राजस्व या मालगुजारी ।

Up-to-date—अद्यावधिक, अतिथि, आज
 की तारीख तक ।

Urban—शहरी, नागरिक ।
 Urban outpost—नगर चौकी ।
 Urgency—अविलम्ब्यता, आत्ययिकता ।
 Urgent—अत्यावश्यक, अत्यधिक, अवि-
 लम्ब्य ।
 Urgent copies—अत्यावश्यक प्रति-
 लिपियाँ ।
 Urgent slip—अत्यावश्यक पर्ची ।
 Urinal—मूत्रालय, पेशाबखाना ।
 Urine—मूत्र ।
 Urine blood—मूत्ररक्त ।
 Usage—व्यवहार, प्रयोग, रूढ़ि, दस्तूर ।
 Use—उपयोग, उपभुक्ति, प्रयोग, काम में
 लाना, उपयोग करना, बरतना ।
 Useful—उपयोगी, काम का ।
 Usefulness—उपयोगिता ।
 Useless—अनुपयोगी, व्यर्थ, निरुपयोगी,
 निरर्थक, बेकार ।
 User—उपभोक्ता, उपयोगकर्ता, प्रयोगा-
 धिकारी ।
 Uses—प्रयोग ।
 Usual—प्रायिक, सामान्य, साधारण ।
 Usual legatee—असामान्य रिक्थी,
 असाधारण रिक्थभोगी ।
 Usufruct—भोगलाभ ।
 Usufructuary mortgagee—भोग-
 बंधकग्राही ।
 Usurious—अनुचित ब्याज लेने वाला ।
 Usury—अनुचित ब्याज, कुसीद, कुसीदपथ ।
 Utilization—उपयोग ।
 Utilization certificate—उपयोगीकरण,
 प्रमाणपत्र ।
 Utmost—परम ।
 Uttar Pradesh Agricultural Ser-
 vice Class I and II—उत्तरप्रदेशीय
 कृषि सेवा, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी ।
 Uttar Pradesh Service of Engi-
 neers, Class I (Hydel)—उत्तर
 प्रदेशीय अभियन्तासेवा, श्रेणी १ (जल-
 बिजली) ।
 Uttar Pradesh Service of Engi-
 neers, Class II, Irrigation
 Branch—उत्तरप्रदेशीय अभियन्ता सेवा,
 श्रेणी २, सिंचाई शाखा ।

V

Vacancy—रिक्त स्थान, रिक्ति ।
 Vacant—रिक्त, खाली ।
 Vacant possession—रिक्त भोग ।
 Vacant succession—रिक्त उत्तराधिकार ।
 Vacation—दीर्घावकाश लम्बी छुट्टी ।
 Vacation Department—अवकाश
 विभाग ।
 Vaccinal lymph—वैक्सीन लसीका ।
 Vaccination—टीका ।
 Vaccination Act—टीका अधिनियम ।
 Vaccinator—मसूरीयक, टीका लगानेवाला ।
 Vaccine—मसूरीलस, टीका द्रव्य ।
 Vacuum—रिक्त, शून्यक, वायुशून्य ।
 Vagabond—खल, शठ, घूर्त, आवारागदं ।
 Vagrancy—आवारागदी, आहिडन ।
 Vagrant—व्यवसायहीनस्थानी, आवा-
 रागदं ।
 Vague—अस्पष्ट, अनिश्चित ।
 Vagueness—अस्पष्टता, अनिश्चितता ।
 Vakalatnama—अभिभाषक-पत्र, वकालत-
 नामा ।
 Valid—मान्य, वैध, जायज ।
 Validate—वैध बनाना ।
 Validation—वैधकरण ।
 Validation of Act—अधिनियम की
 वैधता ।
 Validity—वैधता, मान्यता ।
 Validity of certificate or endorse-
 ment—प्रमाणपत्र या पृष्ठ लेखकी वैधता
 या मान्यता ।
 Valley rafter—घाटी कड़ी ।
 Valuable—मूल्यवान्, कीमती ।
 Valuation—मूल्यन, मालियत ।
 Valuation Act—मूल्यन विधान ।
 Valuation for duty—चुंगी या शुल्क
 के लिये मूल्यन ।
 Value—मूल्य, कीमत ।
 Valve—अभिद्वार ।
 Van—पंखा, सूप ।
 Vapour—भाप, वाष्प ।
 Variation—अन्तर, विभिन्नता, भेद,
 रूपान्तर, विभेद, घटबढ़, विचरण ।

Varied—विविध, भिन्न, नाना प्रकार के ।
Variety—प्रकार, भेद विभिन्नता, विभेद ।
Various—विविध, नानाविधि, विभिन्न ।
Varnish—चमकदार, रोगन ।
Vary—भिन्न होना, भिन्न राय रखना, बदल जाना, बेमेल होना ।
Vast—बहुत बड़ा ।
Vault—गुम्बज, मेहराबदार छत, तहखाना ।
Vegetarian—शाकाहारी ।
Vegetarian diet—शाकाहार ।
Vegetation—पादपजात, हरियाली, पेड़-पौधे ।
Vehicle—सवारी, यान, वाहन ।
Velocity—वेग, गति ।
Vendee—क्रेता, क्रयिक, खरीददार ।
Vendor—विक्रेता, बेचनेवाला ।
Venereal—रतिज ।
Venereal Department—रतिज रोग विभाग ।
Venereal diseases clinic—रतिज रोग चिकित्सालय ।
Veneriologist—रतिज रोग चिकित्सक ।
Venetian Blind—झिलमिली ।
Ventilate—खोलना, प्रकट करना, प्रकाश में लाना, वायुमय करना ।
Ventilation—संवातन, वायु संचार ।
Ventricle—हृदय संपुट, प्रवेशम ।
Venture—साहस करना, जोखों में पड़ना, साहस, उपक्रम, साहस का कार्य ।
Venue—स्थान, विचार-स्थान, वह न्यायालय जहाँ दावा दायर होना चाहिए ।
Veracity—सत्यता, सच्चाई ।
Verandah—बरामदा ।
Verbal—मौखिक, शाब्दिक ।
Verbally—वाचा, शब्दशः ।
Verbatim—शब्दशः ।
Verdict—निर्णय, साम्प्रनिर्णय, पंचायती निर्णय ।
Verge—सीमा, किनारा, काष्ठा, हृद, दंड, स्तम्भ, झुकना, ढुलना, पटरी की घास, रौस के किनारे की घास ।
Verification—प्रमाणीकरण, सत्यापन जाँच, पड़ताल ।
Verification of accounts—लेखा पड़ताल ।

Verification of stock of stamps—मुद्रांक के संचय की जाँच-पड़ताल ।
Verify—प्रमाणित करना, तसदीक करना, जाँच-पड़ताल करना ।
Versus—प्रति, बनाम ।
Vertex—शीर्ष ।
Vertical—खड़ी, खड़े बल में ।
Very severe—अति तीव्र, दुःसह ।
Vest—प्राप्त होना, अधिकार देना, अधिकार-युक्त करना, हक देना, पहुँचना ।
Vested—संप्राप्त, लगाया हुआ ।
Vested interest—प्राप्त अधिकार, निहितस्वार्थ ।
Vested possession—प्राप्त भोगाधिकार ।
Vested remainder—अधिकार जो किसी विशेष अधिकार समाप्त होने के बाद किसी निर्दिष्ट व्यक्ति को प्राप्त हो ।
Vestibule—डेवढ़ी, बरोठा, दहलीज ।
Vesting—अधिकार दानकारी ।
Vesting order—अधिकार दान आदेश, निधायी आदेश, किसी विक्षिप्त के स्वत्व को किसी की अमानत में रखने का आदेश ।
Veteran—अखाड़िया, ज्ञानवृद्ध, वयोवृद्ध, पक्का, अनुभवी ।
Veterinary—पशु-चिकित्सा सम्बन्धी ।
Veterinary Assistant Surgeon—पशु चिकित्सा सहायक सर्जन ।
Veterinary Service—पशु चिकित्सासेवा ।
Veto—निषेधाधिकार ।
Vexatious action—दुःखदायी वाद, कष्ट पहुँचाने के लिए वाद या नालिश ।
Via—रास्ते से, द्वारा ।
Viaduct—ऊँचा पुल या सेतु ।
Vibration—कम्पन, थरथरी, लहराव ।
Vice—स्थान में, बदल में ।
Vice-Chancellor—उप-कुलपति ।
Vice versa—विपर्ययेण, विलोमतः, उल्टा ।
Vicinity—पड़ोस, अड़ोस-पड़ोस ।
Vide—देखिये ।
Vigilance—जागरण, चौकसी, खबरदारी, होशियारी, देखभाल ।
Vigorous—ओजस्वी ।
Village Circuit—ग्राम परिपथ ।
Village Crime—हिंसात्मक अपराध ।

Village Council—ग्राम परिषद् ।

Village Defence Societies—ग्राम रक्षा समितियाँ ।

Village Headman—मुखिया ।

Vindictive damages — दण्डात्मक क्षतियाँ ।

Violate—उल्लंघन करना, तोड़ना, न मानना, भंग करना ।

Violation—अतिक्रमण, भंगीकरण ।

Violation of duties — कर्तव्य की अवहेलना ।

Violation of rules—नियमों का भंगीकरण ।

Violence—हिंसा, अत्याचार, मारपीट ।

Violent—हिंसात्मक, अत्याचारी, मारपीट करनेवाला ।

Virulent—अति उग्र, प्रचंड, तेज ।

Virus—जहरीला मादा, विषैला तत्व ।

Visa—दृष्टांक, पासपोर्ट पर पृष्ठांकन ।

Vis-a-vis—आमने-सामने, सम्मुखीन ।

Viscosity—संलग्नशीलता, लसलसाहट ।

Vision—दर्शन, साक्षात्कार, दृष्टि, दृश्य, कल्पना, स्वप्न, आभास ।

Visionary—काल्पनिक ।

Visit—समाय, अभ्यागम, अभ्यागमन, निरीक्षण, दर्शन, भेट, मुलाकात, निरीक्षण ।

Visitation—दैवकोप ।

Visitors' book—दर्शक पंजी ।

Visitors' gallery—दर्शक दीर्घा ।

Visitors' shed—दर्शनार्थी शाला ।

Visual Signalling Section—द्राष्टिक संकेत उपविभाग ।

Vital—मार्मिक, जीवन विषयक, जीवन-मरण सम्बन्धी ।

Vital statistics—जन्ममरणसम्बन्धी आँकड़े ।

Vitiate—बिगाड़ना, भ्रष्ट करना, दूषित करना ।

Viva voce—मौखिक, जबानी ।

Viz—नामशः, अर्थात् ।

Vocation—व्यवसाय, काम-धंधा ।

Vocational—व्यावसायिक, काम-धंधा सम्बन्धी ।

Vocational staff—व्यवसायिक कर्मचारीवर्ग ।

Void—निष्प्रभाव, शून्य, रीता ।

Voidable—निष्प्रभावकरणीय, निष्प्रभाव किये जाने योग्य अभिशून्यन योग्य ।

Void and Voidable—निष्प्रभाव तथा निष्प्रभाव योग्य ।

Volatile—वाष्पशील, उड़नशील ।

Volley of shots—गोलियों की बौछार ।

Volume—परिमाण, आयतन, घनफल खण्ड, पुस्तक, ग्रन्थ ।

Volume of water—पानी का परिमाण ।

Voluntary—ऐच्छिक, अपनी इच्छा से ।

Voluntary confession—स्वेच्छाकृत स्वीकारोक्ति ।

Voluntary contribution—स्वेच्छापूर्ण चंदा या दान ।

Voluntary conveyance—स्वेच्छाकृत हस्तांतरण ।

Voluntary organization—ऐच्छिक संघटन ।

Voluntary settlement—स्वेच्छाकृत व्यवस्थापन, स्वेच्छाकृत निपटारा ।

Volunteer—स्वयंसेवक ।

Vomici of lungs—फुफ्फुस कोटर ।

Votable—मतापेक्षी, मतदेय ।

Vote—मत, वोट ।

Voted—मतदत्त ।

Voter—मतदाता ।

Voting—मतदान ।

Vouch—साक्षी होना, नत्थी करना, पुष्टि करना ।

Voucher—प्रमाणक, व्यय का परचा, पुर्जा ।

Voyage—संयात्रा, जलयाना, समुद्रयात्रा ।

Vulgar—अशिष्ट, गँवार, अश्लील ।

Vulnerable—मार्मिक, चोट पहुँचने योग्य ।

W

Wage—मजदूरी, भूति ।

Wage earner—भूति अर्जन करनेवाला, मजदूरी पानेवाला ।

Wage earning scheme—भूति अर्जन योजना ।

Wagon—वाहन, गाड़ी, डब्बा ।

Waist coat—बण्डी, बासकट ।

Waiting list—प्रतीक्षक सूची ।

Waiting room—प्रतीक्षालय, प्रतीक्षा-कोष्ठ ।

Waive—परित्याग करना, छोड़ना ।

Waive of recovery—वसूली छोड़ देना ।

Walking stick guns—बन्दूकदार छड़ी ।

War concession leave—युद्ध अनुग्रह-अवकाश ।

War-costs surcharge—युद्धकालीन लागत सम्बन्धी अधिभार ।

Ward—कक्ष, वार्ड, चौकी, नगरभाग, पाल्य, विभाग ।

Ward—प्रतिपाल्य, रक्ष्य बालक, अप्राप्त-व्यवहार, वह व्यक्ति जिसकी संपत्ति प्रतिपालकाधिकरण के अधीन हो ।

Ward-boy—कक्ष-कुमार ।

Warden—संरक्षक, रक्षक ।

Warder—द्वारपाल ।

Warder-intramural—जेल के भीतर का द्वारपाल ।

Warder, Reserve—घृत द्वारपाल ।

Ward, Eye—अक्षिकक्ष ।

Ward, Heat Stroke—तापाघात कक्ष ।

Ward lockers—रोगियों के लिए छोटी आलमारी ।

Ward Master—कक्षपति ।

Ward, Medical—कायचिकित्सा कक्ष ।

Ward, Ordinance—अध्यादेश कक्ष ।

Ward, Paying—देय कक्ष, सशुल्क कक्ष ।

Ward, Private—वैयक्तिक कक्ष ।

Ward, Special—विशेष कक्ष ।

Ward, Surgical—शल्यकर्म-कक्ष ।

Warning—चेतावनी ।

Wardrobe—तोशखाना, वस्त्रागार, कपड़ों की आलमारी, कपड़े, पोशाक, जामा ।

Warehouse—भाण्डागार, गोदाम ।

Warehousing of arms—हथियारों को मालघर में रखना ।

Warematerial—युद्ध-सामग्री ।

Warn—चेतावनी देना ।

Warned—चेतावनी दी गयी ।

Warning—चेतावनी ।

Warning, Formal—यथानियम चेतावनी ।

Warp—ताना, तानी, लकड़ी का मुड़ना ।

Warrant—अधिपत्र, अधिकारपत्र, वारंट ।

Warrant for goods—माल अधिपत्र ।

Warrant of appointment—नियुक्ति अधिपत्र ।

Warrant of arrest—आसेव अधिपत्र, गिरफ्तारी का वारंट ।

Warrant of commitment—सुपुर्दगी का अधिपत्र ।

Warrant Officer—वारंट अधिकारी, अधिपत्र अधिकारी ।

Warrant of precedence—पूर्वता अधिपत्र ।

Warrantor—उत्तरदायी, वह व्यक्ति जो किसी बात की जिम्मेवारी करे ।

Warranty—विश्वासदान लेख, अधिकार प्रत्याभूति वचन, प्रतिज्ञा ।

War Service Reservation—युद्ध सेवा रक्षण ।

War-time economy—युद्धकालीन अर्थ-व्यवस्था ।

Washing gang supervisor—घुलाई टोली का पर्यवेक्षक ।

Waste—नष्ट करना, उजाड़ना, अपव्यय करना, बंजर, परती, निजोत, बंजर, वीरान, कूड़ा-करकट ।

Wastage—हानि, क्षय, नाश, अपव्यय, कूड़ा-करकट, रद्दी ।

Wastage of water—पानी की बरबादी ।

Waste land—बंजर ।

Watch—निगाह रखना, पहरा देना, चौकसी रखना, घड़ी ।

Watch and Ward—पहरा, रक्षा ।

Watch and Ward (Police)—चौकी, पुलिस ।

Watches—पहरे, घड़ियाँ ।

Watchman—पहरेदार, प्रहरी ।

Water basin—तसला, चिलमची ।

Water-carrier—भिस्ती ।

Water-close—व्यवस्था सहित शौचालय ।

Water-connection—जल का सम्बन्ध ।

Water-course—जलधारा ।

Water-courses—पानी की नालियाँ या कूलें ।

Watering charges—सिंचाई व्यय ।

- Water-logged area—चोये का क्षेत्र ।
 Water-logged land—चोये की भूमि, वह भूमि जहाँ चोया आ जाय ।
 Water-mark-paper—जलाङ्क या जल चिह्न पत्र ।
 Water-pipe, Gag pipes, Telegraph line—पानी के नल, गैस के नल, टेलीग्राफ लाइन ।
 Water power—जलशक्ति ।
 Water-proof—बरसाती ।
 Water-proof sheeting cradle—मोमजामा का झूला या पालना ।
 Water raising—पानी उठाना ।
 Water rate—पानी का महसूल ।
 Water Regulation Establishment—जलव्यवस्था स्थापना ।
 Water-storage—जल-संग्रह ।
 Water supply—जल संभरण, जल-पूर्ति व्यवस्था ।
 Water tax—जल कर ।
 Water-ways—जलमार्ग ।
 Water-works—जलकल, जलकलगृह, पानीघर ।
 Wave—लहर, तरंग, हिलाना ।
 Wavy—लहरदार, लहरी ।
 Ways and means estimate—उपाय और साधन सम्बन्धी आगणन ।
 Weaker sex—अवला, स्त्री ।
 Weapons—आयुध, शस्त्र, हथियार ।
 Wear and tear—टूट-फूट ।
 Weather fluctuations—ऋतु-विपर्यय ।
 Wedding-presents—विवाहोपहार ।
 Weeding—निर्दान, निराई ।
 Weeding of records—अभिलेखों का निर्दान, अभिलेखों की छँटाई ।
 Weeder—निर्दाता ।
 Weeding label—निर्दान चिप्पी ।
 Weeding list—निर्दान सूची, छँटाई की सूची ।
 Weeding slip—छँटाई पर्ची, निर्दान पर्ची ।
 Weed out—निकालना, छांटना, खारिज करना, दूर करना ।
 Weekly—साप्ताहिक ।
 Weekly list—साप्ताहिक सूची ।
 Weevilling—घुन लगना ।
 Weigh—भार, बोझ ।
 Weighing machine—मान-यंत्र, तौलने की मशीन ।
 Weighment—बोझ, भारमान ।
 Weir—पानी रोकने का बांध, पाट बन्ध, ऊँचा करने के लिए बांध ।
 Welding—पिघलाकर जोड़ना, टाँका लगाना ।
 Welfare—कुशल, कल्याण, भलाई ।
 Welfare activities—हितकर या हितकारी कार्य ।
 Welfare centre—कल्याण केन्द्र ।
 Well-being—कल्याण ।
 Well-boring—कूप-वेधन ।
 Well-boring Operations Division—कूपवेधन-क्रिया विभाग ।
 Well Engineer—कूप अभियन्ता ।
 Well in time—समय से पूर्व ।
 Well-sinking—कुआँ गलाना ।
 Well-to-do—सम्पन्न, धनी, सुखी ।
 Western circle—पश्चिमी-चक्र ।
 Wharf—पक्का घाट, जहाज का माल चढ़ाने-उतारने का चबूतरा ।
 Wharries—माल उतारने-चढ़ाने के चबूतरे ।
 Whatsoever—जो कुछ भी ।
 Wheat complexion—गेहूँआ रंग ।
 When required—आवश्यकतानुसार ।
 Whereabouts—पता, ठिकाना, स्थान ।
 Whereupon—जिस पर, तिस पर ।
 While—जब, जब कि, जिस समय, काल, समय, अरसा, समय खोना, समय बिताना ।
 Whip—प्रतोद, कोड़ा, चाबुक ।
 Whipping—कोड़े की मार, कशाघात ।
 White chevron—सफेद ब्रिल्ले ।
 White vest—सफेद वासकट ।
 Whole—सम्पूर्ण, सारा, सब ।
 Whole-life—आजीवन ।
 Whole period—सम्पूर्ण अवधि ।
 Wholesale prices—थोक भाव ।
 Wholesome—स्वास्थ्यकर, आरोग्यप्रद, रुचिकर ।
 Whole-time servant—पूर्णकालिक सेवक ।
 Wholly—पूर्णतया, पूरे तौर से ।

Widespread—विस्तीर्ण, दूर विस्तृत ।

Widower—विधुर ।

Wilful absence from duty—काम से जान-बूझकर अनुपस्थिति ।

Will—इच्छापत्र, रिक्थपत्र, वसीयत ।

Winders—लपेटनेवाला, बेठन, वेष्टक ।

Wind-fall—अप्रत्याश-आय, सहसा-प्राप्ति ।

Winding up of an estate—किसी संपत्ति का समापन ।

Wing—पक्ष, भुजा (of building) ।

Winter-camp—शीत-शिविर ।

Wipe off—मिट्टा देना ।

Wireless—बेतार का तार ।

Wireless apparatus—बेतार के तार सम्बन्धी यंत्रजात, बेतार के तार सम्बन्धी उपकरण ।

Wireless operator—वायरलेस आपरेटर, बेतार-तार चालक ।

Wireless Telegraphy Section—बेतार-तार उपविभाग ।

Withdrawal—प्रत्याहरण, निकासी; वापसी ।

Withdrawal and repayment—रूपये का निकालना और भुगतान या प्रतिशोधन ।

Withdrawal of members from the House—सभा से सदस्यों का प्रत्याहार ।

Withdrawal of motion—प्रस्ताव-प्रत्याहार, प्रस्ताव का लौटाना ।

Withdrawn—वापस लिया हुआ, लौटाया हुआ ।

Withhold—रोक रखना, रोक लेना, न देना, दबा रखना ।

Withholding on efficiency bar—प्रगुणता अर्गल या कार्यक्षमतागर्ल पर रोक लगाना ।

Without fail—निश्चित रूप से ।

Without prejudice—विना पक्षपात के, विना विपरीत प्रभाव डाले ।

With reference to—...के संबंध में ।

With retrospective effect—पूर्व प्रभाव सहित ।

With the remark—इस अभ्युक्ति से कि, इस कथन से कि ।

Without reserve—साफ-साफ, स्पष्टतया, बिना कुछ मन में रखे ।

With the concurrence of—...की सहमति से ।

Witness—साक्षी ।

Witness shed—साक्षिशाला ।

Women Medical Officer—चिकित्सा-धिकारिणी, डाक्टरनी ।

Women Police—महिला आरक्षी ।

Women Service—महिला भृत्या ।

Wooden—काष्ठमय, लकड़ी का ।

Wooden angular—काष्ठमय कोनेदार ।

Wooden guttered—काष्ठमय नालीदार ।

Wordy—शब्दाडम्बरमय ।

Workable—करने योग्य ।

Work accounts—निर्माण कार्य लेखा ।

Work charged establishment—विशेष कार्य युक्त संस्थापन ।

Work-house—दीनागार, मोहताजखाना ।

Working agreement—कार्यकरण नियमपत्र, काम करने के इकरारनामे ।

Working capital—कार्यकारी पंजी ।

Working committee—कार्यकारिणी समिति ।

Working days—काम के दिन, कार्य-दिवस ।

Working dress—कार्यालय वेश ।

Working of local bodies—स्थानीय संस्थाओं का काम, स्थानीय निकायों का काम ।

Working order—ठीक-ठीक अवस्था या व्यवस्था ।

Working plan—कार्य-योजना ।

Workman—कर्मकार, कारीगर, मजदूर, श्रमिक ।

Workmen's Compensation Fund—श्रमिकों का प्रतिकर कोष ।

Work Order—निर्माण कार्यदेश ।

Working-plan—कार्य योजना ।

Works—निर्माण कार्य ।

Works abstract—निर्माण कार्यों का उप-संक्षेप ।

Works accounts—निर्माणकार्य लेखा-जात ।

Works and Convenience—निर्माण-कार्य और सुविधाएँ ।

Works of Collection—तहसील वसूल, वसूली का काम ।

Works expenditure—निर्माण कार्यों पर व्यय, निर्माण कार्य व्यय ।

Workshop—कर्मशाला, शिल्पशाला, कारखाना ।

Workshop Foreman—कर्मशाला अधिकर्मिक ।

Workshop-progress-record—कर्मशाला-उन्नति-अभिलेख ।

Works Manager—निर्माणकार्य प्रबन्धक ।

Works outlay—निर्माण कार्यों पर लागत ।

Worth analysing—विश्लेषण योग्य ।

Wound up—समाप्त ।

Writ—मुद्रांकित आदेशपत्र, हस्ताक्षरित आदेशपत्र ।

Write off—बट्टेखाते में डालना, अपलेखन ।

Write off losses—हानि की रकमों को बट्टेखाते डालना ।

Writing—लेखन, लेख ।

Writ of habeas corpus—बन्दी-प्रत्यक्षीकरण आदेश-पत्र ।

Written authority—लिखित अधिकार ।

Written examination of Complaints—शिकायतों की लिखित जाँच ।

Written instrument—लिखित दस्तावेज, करण पत्र ।

Written off—बट्टेखाते डाला हुआ ।

Written statement—लिखित उत्तर ।

Wrong—दूषणीय, अयथार्थ, अशुद्ध, सदोष, अपक्रिया, दुष्कर्म ।

X

X-ray—क्षरश्मि ।

X-ray department—क्षरश्मि विभाग, एक्सरे विभाग ।

X-ray room—क्षरश्मि कोष्ठ, क्षरश्मि विभाग ।

X-ray training—क्षरश्मि शिक्षण ।

Y

Yearly—वार्षिक ।

Yield—उपज, देना, छोड़ना, मान लेना, जगह देना ।

Young Men's Christian Association—नवयुवक क्रिश्चियन संघ ।

Young Women's Christian Association—नवयुवती क्रिश्चियन संघ ।

Yours—आपका ।

Yours faithfully—भवनिष्ठ ।

Yours sincerely—भवदीय, सद्भावी, सच्चाई से आपका ।

Z

Zabti rent (cash value of grain rent)—जब्ती लगान, सस्य के रूप में प्राप्त लगान की नगदी कीमत ।

Zaid—अतिरिक्त फसल, जायद ।

Zaid Jinswar—जायद जिसवार, अतिरिक्त सस्य ।

Zamima (Supplementary memo)—जमीमा, अनुपूरक मापन ।

Zamindari mushturrika—साझे की जमींदारी या भूसम्पत्ति ।

Zamindari tracts—जमींदारी भूखण्ड ।

Zamindari wahid—अकेले की जमींदारी ।

Zarpeshgi lease—जरपेशगी पट्टे, अग्रदाय पट्टे ।

Zeal—उत्साह, जोश ।

Zerab (covered with water)—जलाच्छादित ।

Zero—शून्य ।

Zileदार—ज़िलेदार ।

Ziledari Chaprasi—ज़िलेदारी चपरासी ।

Zone—क्षेत्र, चक्र, कटिबन्ध ।

Zoology—प्राणिशास्त्र, जीव-विज्ञान, जन्तु विज्ञान ।

प्रामाणिक शासन-शब्दावली

जनतंत्र की केन्द्रीय तथा प्रादेशिक शासन-व्यवस्था में प्रयुक्त

आंग्ल-परिभाषिक शब्दों की हिन्दी सूची

अ

अकारथ करते हुए—In supersession of.
अकिचन अपील—Pauper appeal.
अकिचनता की मद—Forma Pauperis.
अकिचन वाद—Pauper Suit.
अक्षघुरी—Axis.
अक्षर-विन्यास—Spelling.
अक्षिकूप—Orbit.
अखाद्य फसलें—Non-food Crops.
अग्नि-प्रशामक—Fireman, Fire-extinguisher.
अग्नि-इष्टिका—Fire-brick.
अग्नि-सुरक्षित तिजोरी—Fire-proof Safe.
अग्र ऋण—Taqavi advance.
अग्रतम (प्रमुख)—Foremost.
अग्रधन—Imprest.
अग्रहार-दान—Endowment.
अग्राह्य दावा—Inadmissible Claim.
अग्रीव—Flange.
अचल सम्पत्ति—Immovable property.
अट्वाल (कसनी)—Brace.
अणु-कण—Corpuscles.
अण्डवृत्त—Ellipse.
अतिपत्ति—Lapse.
अतिरिक्त अनुदान—Additional Grant.
अतिरिक्त कर—Cess.
अतिरिक्त कर्तव्य—Extraneous duties.
अतिरिक्त खेती—Additional Cultivation.
अतिरिक्त नियमपत्र—Collateral agreement.
अतिरिक्त प्रविष्टि—Additional entry.
अतिरेक (वचत)—Surplus.
अत्यधिक—Excessive.
अत्यन्त छोटा—Infinitesimal.
अत्यवस्थान—Overstayal.

अदह—Asbestos.
अधस्तन—Lower.
अधिकतर उन्नति के लिए योग्यता—Fitness for further advance.
अधिकतम माँग-सूचक—Maximum Demand Indicatory.
अधिक बलन—Reinforcement.
अधिक भार का करण पत्र—Instrument of further charge.
अधिक भुगतान—Overpayment.
अधिक मूल्य पर—At a higher value or rate.
अधिकरण—Article, Bench.
अधिकरणिक—Magistrate.
अधिकरणिक वर्ग—Bench of magistrates.
अधिक व्यय—Overcharge.
अधिकार—Power.
अधिकार-क्षेत्र—Jurisdiction.
अधिकार घोषक न्यायपत्र—Declaratory decree.
अधिकार त्यागपत्र पर शुल्क—Duty on resignation of authority.
अधिकार सीमा—Purview.
अधिकारिवर्ग-सूची—Civil list.
अधिकारी—Authority, Officer.
अधिकृत करना—Authorise.
अधिकृत—Official.
अधिकोष (घनागार)—Bank.
अधिकक्षेत्र—Commanded area.
अधिगमन—Acquisition.
अधिनियम—Act.
अधिपत्र—Warrant.
अधिपत्र-अधिकारी—Warrant-officer.
अधिभार—Overcharge, Surcharge.
अधिमान—Preference.

अधिमूल्यन—Appreciation.

अधिया—Batainif.

अधियाचक—Claimant.

अधियाचन (दावा)—Claim.

अधिवक्ता—Advocate.

अधिष्ठाता—Rector, Pleader, Lawyer.

अधीनस्थ—Subordinate.

अधीनस्थ पशुचिकित्सा सेवा—Subordinate Veterinary Service.

अध्यादेश—Ordinance (law).

अध्ययन-अवकाश—Study-leave.

अनन्य—Identical.

अनधिकारिक—Non-official.

अनामक—Anonymous.

अनायुक्त अधिकारी—Non-commissioned officer.

अनावर्ती व्यय—Non-recurring expenditure.

अनावृष्टि—Drought.

अनावासिक—Non-residential.

अनावासिक छात्र—Day scholar.

अनियत—Non-contract.

अनियम—Anomaly.

अनियमता—Irregularity.

अनिर्दय-पशुवध-यंत्र—Humane Cattle-Killer.

अनिवार्य निवृत्ति—Compulsory retirement.

अनिवार्य भरती—Conscription.

अनिश्चित—Erratic.

अनुक्रम (परम्परा)—Succession.

अनुक्रमणिका—Index.

अनुग्रह-घन—Compassionate Gratuity.

अनुग्रह रूप सहायता—Exgratia relief.

अनुचित दबाव—Coercion.

अनुचित्रक—Tracer.

अनुच्छेद—Para.

अनुज्ञप्ति खण्डन—Revocation of Licence.

अनुज्ञापत्र—Licence.

अनुज्ञापत्र दायक—Licensing authority.

अनुज्ञाधारी—Licensee.

अनुज्ञय—Permissible.

अनुनर—Freight.

अनुत्पादक—Unproductive.

अनुदर्शन (जाँच)—Survey.

अनुदान—Grant.

अनुदेश—Instruction.

अनुयावन (अनुसरण)—Pursuance.

अनुपत्र—Enclosure.

अनुप्रस्थ छेद—Cross or transverse section.

अनुपस्थान—Default.

अनुपस्थित (नादिहन्) —Defaulter.

अनुपस्थिति विवरणपत्र — Absentee Statement.

अनुपात—Proportion.

अनुपाततः—Pro-rata.

अनुपालन—Maintenance.

अनुपूरक—Supplementary.

अनुमति—Approval.

अनुमतिपत्र—Permit.

अनुमानिक (वेतन) —Presumptive (pay).

अनुमानित अम्युद्देश्य—Speculative reference.

अनुमोदन—Endorsement, Approval.

अनुमोदित सेवा—Approved service.

अनुरूपता—Conformity.

अनुरक्षण—Tracing.

अनुलख—Postscript.

अनुशासन—Discipline.

अनुशासनात्मक कार्यवाही—Disciplinary action.

अनुसंधेय—Cognizable.

अनुसंधान—Investigation.

अनुसचिव—Under-secretary.

अनुशासन की कार्यवाही—Disciplinary action.

अनुशासित—Disciplined.

अनुशीलन—In pursuit of.

अनुसूची—Schedule.

अनुस्मारक—Reminder.

अनकार्य (वाद)—Multifarious (suit).

अनैतिक पण—Immoral traffic.

अनैयमिक—Anomalous.
 अन्वायाम काट—Long or vertical section.
 अपयार्जन—Deletion.
 अपमृत्यु-मीमांसक—Coroner.
 अपराध—Crime, offence.
 अपराध (बुरा काम)—Perpetration, Delinquency.
 अपराध रोधक पुलिस—Crime Police.
 अपराध वृत्त—History sheet.
 अपरिगणित—Non-scheduled.
 अपरिश्रमी—Non-labouring.
 अपर्याप्त—Inadequate.
 अपलाभ (जरे वासलात)—Mesne profit.
 अपवाद—Exception.
 अपसृत—Escapee.
 अपहरण—Abduction, Kidnapping.
 अपहरण—Forfeiture.
 अपहार—Embezzlement.
 अपाकरण (दीवाला)—Liquidation.
 प्रपाहरण—Misappropriation.
 प्रपील—Appeal.
 अपील कर्ता—Appellant.
 अपील के आधार—Grounds of appeal.
 अपीली—Appellate.
 अपेक्षण—Requisition.
 अप्रगुणता—Inefficiency.
 अप्रचलित मुद्रा—Uncurrent coin.
 अप्रचलित स्टाम्प—Obsolete-stamp.
 अप्रतिलम्ब—Irrecoverable.
 अप्रवीण—Unskilled.
 अप्रवेश्य—Impervious.
 अप्रिय (थकाऊ)—Irksome.
 अवन्धित रहना—Remain at large.
 अबाधित आज्ञा—Absolute order.
 अभाव—Lack, Want.
 अभिकर्ता—Agent.
 अभिकर्तापत्र—Power of attorney.
 अभिप्रेषण—Deputation.
 अभिषेक—Pleader.
 अभिषेक परिषद्—Bar Council.
 अभिषेक संघ—Bar Association.
 अभियुक्त—Accused.
 अभियोक्ता—Complainant.

अभियोग—Charge.
 अभियोग—Prosecution.
 अभियोग (चलाना)—Prosecute.
 अभियोग (दोषण)—Accusation.
 अभियोग पक्ष—Prosecution.
 अभियोग फलक—Charge sheet.
 अभियोग मुक्त—Discharged.
 अभियोग साक्षी—P. W. (Prosecution witness).
 अभियोगी—Complainant.
 अभिलेख—Record.
 अभिलेखपाल—Record-keeper.
 अभिलेख संशोधन—Record rectification.
 अभिलेखाधिकृत—Record-in-charge.
 अभिशून्यन—Annuling.
 अभिहरण अधिपत्र—Distress warrant.
 अभिहस्तांकन (बेंची)—Assignment (of land).
 अभिहस्ताकिती—Assignee.
 अभ्यर्थना (याचिका)—Petition.
 अभ्यर्थी—Petitioner.
 अभ्युक्ति (कैफियत)—Remarks.
 अभ्युद्देश—Reference.
 अमान्य लेख—Discredited document.
 अमुक अमुक के अंश से—As hissa fulan fulan.
 अमूर्त सम्पत्ति—Intangible property.
 अयोग्यता—Disqualification.
 अराजपत्रित (अधिकारी)—Non-gazetted (officer).
 अरिष्ट गुणक—Safety factor.
 अरिष्टि—Security.
 अगल—Bar (as in efficiency bar), Bolt, Latch.
 अर्थदण्ड—Fine.
 अर्थ पुस्तिका—Financial Hand book.
 अर्थमन्त्री—Finance Minister.
 अर्ध-सरकारी—Demi-official.
 अर्ध सरकारी पत्र—D. O. letter.
 अर्ध स्थायी—Quasi-permanent.
 अर्धोपान्त—Half-margin.
 अलगाव—Segregation.
 अलपेट—Kink.

अलाव—Fire-place
 ओलती—Eaves.
 अल्पकाल ऋण—Floating debt.
 अल्पवयस्क—Minor.
 अल्पवयस्क अपराधी—Juvenile offender.
 अल्पवाद न्यायालय—Small Causes Court.
 अल्प शुल्क—Low fees.
 अवकाश—Recess, Vacation.
 अवक्रमण—Devolution.
 अवक्षेपण (विवरणपत्र)—Objection (statement).
 अवतरण (उद्धरण)—Extract.
 अवधि—Limitation.
 अवधिताकाल—Period of limitation.
 अवधि बाधित—Barred by limitation.
 अवमूल्यन—Depreciation.
 अवयव—Component parts.
 अवर कर्मचारी वर्ग—Inferior Staff.
 अवरुद्ध—Detenue.
 अवरोध—Detention.
 अवर्गीकृत—Unclassified.
 अवधि वृद्धि—Extension.
 अवशिष्ट—Arrears.
 अवशिष्ट के प्राप्य—Arrear Claims.
 अवशेष—Residue.
 अवहार (छूट)—Rebate.
 अविनय—Misbehaviour.
 अविभक्त जोत—Undivided holding.
 अविभक्त परिवार संपत्ति—Undivided family property.
 अविभाज्य लेन-देन—Indivisible transaction.
 अविरत सक्रिय सेवा—Continuous active service.
 अविरत सेवा—Continuous service.
 अविवेकी, अविवेकपूर्ण—Indiscriminate.
 अवेशक—Overseer.
 अवस्था—Care (regard).
 अवैतनिक—Honorary.
 अवैध—Illegal.
 अवैध समुदाय—Unlawful assembly.
 अव्यवस्था—Random.

अशक्त—Infirm.
 अशक्तता अवकाश—Disability leave.
 अशुद्ध वर्णन—Mis-description.
 अशुद्धि शोधन—Rectification of error.
 अशुद्धि-सूची—Errata list.
 अश्रु-धूम टुकड़ी—Tear-smoke Squad.
 अश्व-शक्ति—Horse-power.
 असंगतता—Infirmity.
 असमलम्ब चतुर्भुज—Trapezoid (with no sides parallel).
 असली काश्तकार—Tenant-in-chief.
 असाधारण अवकाश—Extraordinary leave.
 असाध्य—Unmanageable.
 असावधानी—Negligence.
 असिप्रन्थि—Sword knot.
 असैनिक कर्मचारी—Civil employee.
 असोख—Non-porous.
 असंगत—Irrelevant.
 असंगति—Discrepancy.
 असंबन्धित इच्छापत्र—Unrelated testament or will.
 अस्थायी—Provisional.
 अस्थायी पद—Temporary post.
 अस्थायी मूल—Provisional substantive.
 अस्थि-मज्जा—Bone marrow.
 अस्पष्ट (अप्रसिद्ध)—Obscure.
 अस्वस्थ—Unsound.
 अस्वाभाविक—Unnatural.
 अस्वाभाविक घन—Escheat.
 अस्वामिक—Unclaimed.
 अस्वामिक लेखपत्र—Unclaimed document.
 अस्वास्थ्यकर—Unwholesome.
 अस्वास्थ्यकरता—Unhealthiness.
 अहस्तक्षेप्य—Incognizable.
 या
 आकल्प (सज्जा)—Accoutrement.
 आकस्मिक—Emergent, Casual.
 आकस्मिक अवकाश—Casual Leave.
 आकस्मिक घृतदल—Contingent Reserve.

आकस्मिक व्यय—Emergent expenditure.

आकाश (रिटाई)—Space.

आक्रमण—Assault.

आखेट (खेल)—Game.

आगणन—Estimate.

आगमपत्र—Title-deed.

आगामी—Forthcoming.

आघात—Injury.

आचरण—Conduct.

आजीवन पट्टा—Life lease.

आज्ञा नस्ती—Order file.

आज्ञापत्र (फरमान)—Writ.

आज्ञा पुस्तक—Order book.

आज्ञा फलक—Order sheet.

आज्ञासार संग्रह—Manual of orders.

आड़—Hypothecation.

आतति (तनाव)—Tension.

आतान—Strain.

आतिथि—Up-to-date.

आतुरालय—Infirmary.

आत्ययिक—Urgent.

आत्ययिक पर्ची—Urgent slip.

आदाता—Donor.

आदिता (पूर्वता)—Priority.

आदेय—Assets (as opposed to liability).

आदेश—Provision, Instructions (law).

आदेशपत्र-वाहक—Process server.

आदेश-पंजी—Order-book.

आदेशात्मक—Mandatory.

आघर्षण—Conviction.

आघषित—Convict.

आधारभूत—Fundamental.

आधार-रेखा—Base-line.

आधि (गिरवी)—Pawn, Pledge.

आधिकारिक (सरकारी)—Official.

आनियम (नियमन)—Regulation.

आनुपातिक—Proportionate.

आनुषंगिक व्यय—Incidental or Contingent charge.

आपत्ति—Objection.

आपत्तिकर्ता—Objector.

आपराधिक षड्यंत्र—Criminal Conspiracy.

आपात—Incidence.

आपेक्षिक—Specific.

आप्त (प्रामाणिक)—Authentic.

आवकारी विभाग—Excise Department.

आभ्यासिक अपराधी—Habitual offender.

आमान—Gauge.

आयकर—Income-tax.

आयत (आयताकार)—Oblong.

आयतन (खंड)—Volume.

आयति—Prospect.

आयव्ययक (बजट)—Budget.

आयव्ययक सारसंग्रह—Budget manual.

आयात—Import.

आयात-निर्यात कर—Tariff, Customs-duty.

आयुक्त—Commissioner.

आयुधक—Armourer.

आयुध-कार—Armourer.

आयुधपाल—Retainer of armours.

आयोग—Commission.

आयोजक—Organiser.

आरोप—Allegation, Imposition.

आरंभ—Commencement.

आरंभ और क्षणिक—Commencement and transitory.

आरंभिक—Initial, Opening balance.

आरंभिक निर्णय—Original decision.

आरंभिक वेतन—Initial pay.

आर्थिक—Pecuniary, Monetary.

आर्थिक दिष्टि—Monetary allotment.

आलेख (नक्शा)—Draft.

आलेखक—Draftsman.

आलोचन—Observation.

आलोचना—Comment.

आलंब (टेक)—Fulcrum.

आवक्ष भित्ति—Breast wall.

आवधिक—Terminal.

आवरण—Cover.

आवर्ती—Recurring.

आवश्यक परिवर्तनों सहित—Mutatis
Mutandis.

आवारागर्द—Vagrant.

आवारागर्दी—Vagrancy.

आवास—Residence, Quarter.

आवासीक—Resident.

आवेदक—Memorialist.

आवेदन पत्र—Representation.

आशु—Express.

आशु पत्र—Express letter.

आश्वासन—Assurance.

आसजन—Co-ordinate.

आसेध—Warrant of arrest.

आस्थगति वेतन—Deferred pay.

आस्थान—Site.

आस्पद (पदवी)—Rank.

आस्मारक (अभिरक्षित)—Protected
monument.

आह्वानपत्र—Summons.

आंकड़े—Figures, Statistics.

आंकड़ों का संकलन—Compilation of
Statistics.

आंकना—Assess.

आंशिक पूर्ति—Part performance,
Part supply.

आह्वान शुल्क—Process fees.

इ

इकबारा—Causal (As in casual
Prisoner).

इकसार—Uniform.

इच्छापत्रकर्ता—Testator.

इच्छापत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि—Probate.

इच्छापत्र साधक—Executor.

इजरा की कार्रवाई करना—Taking up
execution proceedings.

इष्टिका—Brick.

उ

उगाही (वसूली)—Realization.

उग्रवादी—Extremist.

उचन्त (अवर्गित)—Suspense.

उच्च न्यायालय—High Court.

उच्च प्राधिकारी—Higher authority.

उज्रदारी (इत्लानामा)—Caveat.

उतार-चढ़ाव—Fluctuation.

उत्केन्द्र—Eccentric.

उत्तरदायी—Liable.

उत्तरवादी—Respondent.

उत्तर पक्ष—Defence.

उत्तर रोध—Estoppel.

उत्तरवादी और सहोत्तरवादी—Respon
dent and Co-respondent

उत्तराधिकार प्रमाणपत्र—Succession
certificate.

उत्तराधिकार (विरासत) का प्रमाणपत्र—
Succession certificate.

उत्तराधिकारी—Successor, Heir.

उत्तरी भारत घाट विधान—Northern
India Ferries Act.

उत्पाद कर—Excise duty.

उत्पादन—Production.

उत्प्रवासी संरक्षक—Protector of
emigrants.

उदरकीट का विरु—Bots & warble.

उदासीनता—Apathy.

उदाहृत—Illustrated, Exemplified.

उदाहृत करना—Exemplify.

उद्गम कार्यजात—Head works.

उद्देश्य—Object.

उद्यान—Park.

उद्विकास—Evolution.

उद्धरण—Extract.

उद्वाहन—Flush.

उन्मूलन—Abolition.

उप अनुच्छेद—Sub-paragraph.

उपकर—Cesses.

उपकरण—Implement, Tools.

उपज—Yield.

उपजीवन (निर्वाह)—Subsistence

उपदान—Offer.

उपदंश कानून—Dourine Act.

उपधारा—Sub-section.

उपनिधान—Deposit.

उपनियम—Bye-laws.

उपनिवेशी सेवा—Colonial service.

उप प्रमाणक—Sub-voucher.

उपभाग—Sub-division.

उपभोक्ता—Consumer.
 उपयुक्त—Appropriate.
 उपरिध्वय—Overhead charges.
 उपलब्ध—Available.
 उपविभाग—Section.
 उपशिक्षा—Subordinate Training.
 उपशीर्षक—Sub-head.
 उपसंक्षेप—Abstract.
 उपसंक्षेप पुस्तक—Abstract book.
 उप संस्थान—Sub-station.
 उपसन्न—Approximate.
 उपसमिति—Sub-committee.
 उपस्कर—Furniture.
 उपस्थापन—Submission.
 उपस्थित होना—Appear.
 उपस्थिति—Appearance.
 उपस्थिति का स्मृतिपत्र—Memo of appearance.
 उपस्थिति के लिए सफीना—Citation.
 उपस्वामी—Sub-proprietor.
 उपाधिक—Additional.
 उपाधि-प्राप्ति—Predication.
 उपांत—Margin.
 उपांत शीर्षक (पार्श्व शीर्षक)—Marginal heading.
 उपान्त लिखित—Marginally noted.
 उभयपक्ष—Both the parties.
 उभार—Relief (Carving).
 उल्लंघन—Infringement, Contravention.
 ऊ
 ऊपर—Supra.
 ऊपरिक—Formal (superficial).
 ऊसर—Barren.
 ए
 एकड़ों में क्षेत्रफल—Acreage.
 एकपक्षीय—Exparte.
 एकमतनिर्णय—Concurrent judgment.
 एकमत्य—Concurrence.
 एक राशि—Lump sum.
 एक सार (वर्दी)—uniform.
 एक स्थानीय चोराहा इयटी—Fixed point duty.
 एकस्थीकरण—Consolidation.

एकस्थीकृत—Consolidated.
 एकस्व भेषज—Patent Medicine.
 एकाधिकार—Monopoly.
 एकीकरण—Amalgamation, Coordination.
 एकीकृत पूर्वानुमान—Consolidated forecast.
 एकीकृत वेतन—Consolidated pay.
 एड़ी-जोड़ा—Heel file.
 एतदर्थ—Ad Hoc.
 ऐ
 ऐतिहासिक क्रम—Chronological order.
 ओ
 ओरी कोलें—Sector (Radius Vector).
 औ
 औद्योगिक—Technical.
 औद्योगीकरण—Industrialization.
 औपाधिक आदेश—Conditional Order.
 औपान्तिक—Marginal.
 औरस—Legitimate (as in legitimate child).
 औसत—Average.
 औसत परिलाभ—Average emoluments.
 अं
 अंकनी—Pencil.
 अंकित मूल्य से कम—Below par.
 अंग—Member (Roof).
 अंगुल-छाप—Finger-Print.
 अंगुष्ठ भित्ति—Toe wall.
 अंडाकार क्षेत्र तथा वक्र क्षेत्र—Elliptic and curved figures.
 अंतराल—Interval.
 अंतरिक्ष विज्ञान मान-मन्दिर—Metcorological observatory.
 अंतरिक्ष विद्या—Meteorology.
 अंतर्कालीन (अंतरिम)—Interim.
 अंतर्गतपत्र—Enclosure.
 अंतर्परजीवी—Entozoa.
 अंतर्न्यास—Insertion.

अंतर्वस्तु—Contents.

अंतःस्थायी—Intermediary, Inter-mediate.

अंतिम डिगरी—Decree absolute.

अंतिम रूप से निर्णीत—Finally disposed of (decided)

अंतिम शेष—Closing balance.

अंश—Numerator, Share.

अंश (घटक द्रव्य)—Ingredient.

अंशकालिक—Part-time.

अंश-दान—Contribution.

अंश हस्तांतरण—Transfer of share.

अंशाधिपत्र—Share warrant.

अंशी—Coparcener.

अंशुक बक्कीय (रोग)—Actinomycosis.

ऋ

ऋण (उधार)—Credit.

ऋणग्रस्त—Encumbered.

ऋणशोधन (किस्तों में)—Amortization.

ऋणात्मक—Negative.

ऋण चुकाव कोष—Sinking fund.

ऋणपत्र—Debenture.

क

कक्ष (ग्रहपथ)—Orbit.

कक्षस्थ (गुप्त)—In Camera.

कच्चा—Kham.

कच्चा काश्तकार—Tenant at will.

कच्चा माल—Raw material.

कछार—Alluvion.

कटघरा—Balustrade.

कट्टा—Segment.

कटौती—Cut, Deduction.

कड़ा—Anklet.

कड़ाबीन आधार—Carbine bucket.

कड़ी—(घरणी)—Rafter.

कड़ी—Link.

कनकूत—Appraisement.

कपट (कट, छल, धोखा)—Fraud.

कपास का गूलर—Cotton balls.

कबूलियत—Qabuliat.

कब्जा आराजी—Tenancy.

कमरकोटा (मुडेर)—Parapet.

कमी का स्मृतिपत्र—Discrepancy

memo.

कम्पनी का विधान नियम—Article of Association.

करघटा—Railings, Rack.

करणपत्र—Instrument (in writing).

करनिर्धारक जज—Assessing Judge.

कर निर्धारण—Assessment, Assess.

कर्जे में दिया गया रुपया—Subscription for the loan.

कर्ण—Hypotenuse.

कर्ण शिक्षा—Aural education.

कर्तनी चिह्न—Cross mark.

कर्तव्यपालन—Discharge of duties.

कर्तव्य भत्ता—Duty allowance.

कर्मचारी—Official.

कर्मशाला—Workshop.

कर्मचारी वर्ग—Staff.

कलश (शिखर)—Finial.

कलादीर्घा—Art gallery.

कल्पना—Hypothesis.

कल्याण केन्द्र—Welfare Centre.

कागजात का नुकसान—Injury to records.

कागजात तलब करना—Calling for the records.

काचावृत रचनाएँ—Cover glass preparation.

काट (खड़ी और लंबानी)—Section (Cross & long).

काठी—Harness.

कानून-व्यवस्था—Statute.

काम (ठेके का)—Job.

कामगर—Workman.

कारगर चौड़ाई—Effective span.

कारण से—By virtue of.

कारापाल—Jailer, Jailor.

कारा शिविर—Concentration Camp

कारोपान्त—Jail premises.

कार्य-पद्धति—Procedure.

कार्यपीठ—Bureau.

कार्यत्यक्त—Discharged.

कार्यग्रहण अवधि—Joining time.

कार्यभार प्रमाणपत्र—Charge Certificate.

- कार्य योग्यता प्रमाणपत्र—Fitness certificate.
 कार्यवाह नियुक्ति—Acting appointment.
 कार्यवाही—Proceedings, Action.
 कार्यवाही का रजिस्टर—Minute book.
 कार्यवाही सार—Minutes.
 कार्यविधि—Procedure.
 कार्यविवरण पत्र—Business statement.
 कार्यसमिति—Working Committee.
 कार्यस्तर—Standard of work.
 कार्यान्वित—Implementation.
 कार्यवाली—Agenda.
 कालकोठरी—Solitary Confinement, Dungeon.
 कालक्रम—Time Scale.
 काल तिरोहित—Time-barred.
 काल व्यतिक्रम(तारीख की गलती)—Anachronism.
 कालातीत—Lapsed.
 काश्त में—Bakasht, Under cultivation.
 काजी हाउस—Cattle Pound.
 काँटा (ठोकर)—Spur.
 किराए का नकशा—Rent statement.
 किराए वी गाड़ी—Public conveyance Hackney-carriage.
 किराएदार की दर—Occupiers' rate.
 किशोर अपराधी—Juvenile offender.
 कीट (कृमि)—Maggot.
 कीटाणुनाशक—Disinfectant.
 कीटाणुपरीक्षा—Bacteriological examination.
 कुछ वाजिबी अधिक—In moderate excess.
 कुड़क करना—Attach (Legal Term).
 कुड़क कराना—Distrain.
 कुड़की—Seizure, Attachment.
 कुत्ता—Ratchet.
 कुत्ते का संक्रामक पाण्डुरोग—Infectious Jaundice of the dogs.
 कुन्द—Lathe.
 कुन्दकार—Turner.
 कुन्दा कब्जा—Hasp.
 कुल चिह्न—Coat of Arms.
 कुलाह—Turban.
 कूटकरण (जाल कल्पना)—Forgery.
 कूट रचना—Forgery.
 कूप वेधन—Well-boring.
 कृत्य—Function.
 कृषक—Cultivator.
 कृषक ऋण ऐक्ट—Agriculturists' Loan Act.
 कृषि उपकरण—Agricultural implements.
 कृषि पट्टा—Agricultural lease.
 कृषि योग्य बंजर—Culturable waste.
 कृषि विषयक—Agricultural.
 केन्द्राभिग—Centripetal.
 केन्द्रायग—Centrifugal.
 केन्द्रीय अभिलेखालय—Central Record Office.
 केन्द्रीय उत्पादकर और नमक—Central Excise & Salt.
 केन्द्रीय भाग—Central Division.
 केन्द्रीय विवरणपत्र—Central Statement.
 केन्द्रीय राजस्व मुद्रांक—Central revenue stamp.
 कैची, डंडा, वेड़ी—Cross, bar, fetters.
 कोई शब्द छल से लिख देना—Interpolation.
 कोटि—Ordinate, Grade.
 कोटिक्रम सूची—Gradation list.
 कोटि क्रम—Gradation.
 कोर्ट साहिब—Prosecuting Inspector.
 कोषस्थीकरण—Encasing.
 कोष—Cysts.
 कोष्ठीय—Cellular.
 कंकड़ी (छोटी-छोटी)—Shingle.
 कंटक (बाधा)—Nuisance.
 क्रमिक—Serial.
 क्रयविक्रय योग्य-सरकारी हुंडी—Marketable security.
 क्रेता—Transferee.
 क्रोड़पत्र—Codicil.
 क्लीवाक्ष—Neutral axis.
 क्षणिक—Transitory.
 क्षतिपूर्ति—Indemnity.

क्षति मुद्रांक-Injured stamp.
क्षतिपूरक बंध-Bond of Indemnity.
क्षतिपूर्ति-Compensation.
क्षतिपूरक प्रतिज्ञापत्र - Indemnity-bond.

क्षतिपूर्ति का वाद-Damage suit.
क्षमा-Condonation.
क्षेपक-Addendum.
क्षेत्र मिति-Mensuration.
क्षमता-Calibre.
क्षय-Decay.
क्षय रोग सम्बन्धी-Tubercular.
क्षुद्र प्रासंगिक व्यय-Petty Contingent Expenditure.

ख

खजाना-Treasury.
खड़ा लंब-King post.
खपत-Absorption.
खराद-Lathe.
खलीता-Satchel.
खसरा-Field-book.
खाँचा-Mould.
खाद-Fertiliser, manure.
खाद्य कोष्ठ-Pantry.
खाद्य मंत्री-Minister for food.
खाद्य सामग्री भण्डार-Larder.
खारिज करना-Dismiss, Weed out, Set aside.

खुजली-Demodectic scabies.
खुजीला-Scarbotic.
खुला रखना-Keep exposed.
खुली हुई रूई-Loose cotton.
खेल-कुद-Games & sport.
खंड-Volume, Bay (division of roof.)

ग

गजनिमीलिका-Connivance.
गट्टा-Bamboo measuring rod.
गणना-Calculatation.
गणनाकार-Computer.
गणनाधिकारी-Accounts Officer.
गणनाध्यक्ष-Accountant.
गणना परीक्षा विवरण-Audit report.
गणवेश-Uniform.

गतस्वामित्व-Ex-proprietary.
गतिशास्त्र-Dynamics.
गति सीमा-Speed limit.
गत्ताकारी-Book-craft
गबन-Embezzlement.
गवाक्ष-Fenestra.
गर्भपात-Miscarriage, Abortion.
गर्भाधान-Insemination.
गश्त-Beat (Patrolling), Patrol.
गश्ती दस्ता-Mobile Squad.
गार्टर-Girder.
गाभिन करना (या कराना)-To cover.
गाभिन फार्म-Covering farm.
गाभिन विवरण पत्र-Covering return.
गारद-Escort.
गारद और कमान-Guards & Escorts.
गारा-Mud mortar.
गिट्टी-Ballast.
गिनती की किताब-Muster-roll.
गिनती (हाजिरी)-Muster.
गुट्ट (समूह)-Group.
गुणक-Factor.
गुनिया-Offset piece.
गुप्त अक्ष विचार-En-camera Trial.
गुप्तमत-Ballot.
गुप्त सेवा व्यय-Secret Service Charges
गुरुत्व-Gravity.
गुंडा-Bully.
गुंबज-Vault.
गुल-Guts, Water-course.
गृहोपान्त-Premises.
गैरदखिलकारी असामी-Non-occupancy tenant.
गैर वसूललागत-Cost outstanding.
गोला-Sphere.
गोला-बारूद-Ammunition.
गोली-Balled Ammunition.
गोली रोक-Bullet-proof.
गोपनीय, गोप्य-Confidential.
गोष्ठ-Stable.
गोण उत्तरवादी-Proforma-respon-
dent.
गोण प्रतिवादी-Proforma-defendant.

गंदा-नाला-Sewer.
 ग्रस्त (प्रभावित)-Affected.
 ग्रहणाधिकार-Lien.
 ग्राम रक्षा समिति-Village-Defence
 Society.
 ग्राम्य-Rural.
 ग्राहक-पुस्तिका (पासबुक)-Pass-book.
 ग्राह्य-Admissible.

घ

घटना (घटाया जाना)-Abatement.
 घटबद्ध-Variation.
 घटाव-Subtraction.
 घटोत्तरी-Set-off.
 घन-Cube.
 घनमूल-Cube-root.
 गाट-Ferries.
 घुड़सवार पुलिस-Mounted Police.
 घुंडी (गुंठी)-Frog.
 घुन लगाना-Weevilling.
 घोल-Solution (Chemistry).
 घोषणा-Proclamation, Declaration.
 घोषणापत्र-Manifesto.
 घोष विक्रय (नीलाम)-Auction.

च

चकबंदी-Consolidation of holdings.
 चकबंदी अधिकारी-Consolidation
 Officer.

चकबंदीकर्ता-Consolidator.
 चक्राधिकारी-Circle Officer.
 चढ़ता-Sliding Scale.
 चतुष्पथ-Crossing.
 चरित्रवर्ति (चरित्रावली)-Character-
 roll.

चर्बी-रहित-Grease-free.
 चर्मसार (पंछा)-Serum.
 चर्मीय-Cutaneous.
 चलता विवरण-Running statement.
 चल सम्पत्ति-Movable property.
 चहला (कीचड़)-Silt.
 चालक-Operator.
 चालन-व्यय-Propulsion Charges.
 चालू-Current.
 चालू कर्तव्य-Current duty.

चिकित्सकीय अवकाश-Medical leave
 चित्रसम (प्रक्षेप)-Isometric.
 चिह्न-Identification mark.
 चुनाव आन्दोलन-Election Campaign.
 चुनावपद-Selection Post.
 चुंगीकर-Octroi duty.
 चुना (टपकना)-Ooze.
 चूल (जिस पर कोई वस्तु घूमे)-Pivot.
 चूषण-Suction.
 चैक चुकाई एजेंट-Clearing Agent,
 चैक चुकाई कार्यालय-Clearing Office.
 चेतावनी-Warning.
 चोये की भूमि-Water-logged land.
 चोर घंटी-Burglar Alarm.
 चोरवत्ती-Torch.
 चौक (चबूतरा, बाजार, कचहरी) Forum.
 चौकसी-Vigilance.
 चौकी-Outpost (Police).
 चौकी पुलिस-Watch & Ward
 (Police).
 चौर्यपणन-Smuggling.
 चौपार (डेवढ़ी)-Lobby, Chaupal.
 चौसाला-Quadrennial.

छ

छंटनी-Retrenchment.
 छत्ता-Arcade.
 छद (आवरण)-Cover.
 छद्मव्यक्तित्व-Impersonation, False
 personation.
 छर्फ-Buck ammunition.
 छल (हरण, गबन)-Embezzlement.
 छलनी परीक्षा-Sieve test.
 छल्ला-Ferrule.
 छाप-Impression.
 छायांकित-Adumbrated.
 छावनी कानून-Cantonment Act.
 छिद्र पक्ष-Jambs.
 छिद्र व्यास-Calibre.
 छिपटी (खपच्ची)-Splinter.
 छीलन-Scrap.
 छुटकारा-Exoneration.
 छुट्टी बढ़ाना-Extension of leave.
 छुट्टी का वेतन-Leave salary.

छुट्टी से वापस बुलाना—Recall from leave.

छूट—Remission.

छेद—Aperture.

छेदा—Logarithm.

छेदिका—Secant.

ज

जड़ता—Inertia.

जड़ता प्रवृत्ति—Moment of Inertia.

जत्था—Batch.

जन-गणना—Census.

जन जाति—Tribe.

जन भृत्या आयोग—Public Service Commission.

जन-सुरक्षा—Public safety.

जन-सेवक—Public servant.

जनित्र (जनक)—Generator.

जब्त करना—Forfeit.

जब्त किये हुए लेख पत्र—Impounded or forfeited documents.

जब्तो—Confiscation, Forfeiture.

जमा—Credit.

जमा की सूचना—Credit advice.

जमानत दाखिल करना—Furnish security.

जमीन दबाना—Encroachment.

जमीन का उठाना—Letting.

जरपेशगी पट्टा—Zarpeshagi lease.

जरीब—Chain (measuring).

जल—Hydro.

जल-चालित—Hydraulic.

जलतोड़—Groyne.

जल निर्यंत्रक पुल—Aqueduct.

जल निगमन मार्ग—Spill way.

जलमग्न—Submerged.

जल विद्युत् तारजाल—Hydro-electric grid.

जलाशय (टंकी, होज)—Reservoir.

जलातक चिकित्सा—Anti-Rabic treatment.

जलोत्सारण—Drainage.

जहरबाद—Farcy.

जहाज का किरायानामा—Charter party.

जहाज के मास्टर का प्रतिज्ञापत्र—Bots-
tomary bond

जस्त चढ़ी—Galvanized.

जागरण—Vigil.

जागर नियंत्रण—Vigilant Control.

जानपद—Civil (law).

जानपद भृत्या—Civil Service.

जानपद भृत्या आनियम—Civil Service.
Regulation.

जानपद विमान विभाग—Civil Aviation
Department.

जाब्ता फौजदारी—Criminal Procedure
Code.

जारी करना—Issue.

जाल (जालिका छेद)—Mesh.

जाली (झंझरी)—Gratings.

जाँच—Verification, inquiry.

जाँच आयोग—Commission of
inquiry.

जिरह—Cross exam. ation.

जिला पुलिस—District Executive,
Force.

जीवा—Chord.

जूरी पंच—Foreman of the jury.

जवनार—Banquet.

ज्येष्ठता—Seniority.

जोड़पत्र—Addendum.

जोत—Tillage, Holdings.

जोत का बँटवारा—Division or distri-
bution of holdings.

ज्ञानमंदिर (ज्ञानालय)—Institute.

ज्ञानवृद्ध—Veteran.

झ

झगड़ाल—Violent.

झालर (नीली)—Blue Fringe.

झिलमिली—Louver.

झुका—Inclined.

झोक—Momentum.

ट

टिड्डी—Locust.

टिप्पणी लेखक तथा पाण्डु लेखक—Noter
and drafter.

टीका—Inoculation, Comments,
Notes.

टीवें और आज्ञाएँ—Notes and orders.
टीला—Mound.

टूट-फूट—Wear and tear.

टूटा हुआ कुआँ—Chah shikasta.

टौटो—Bib cock, Cock stop.

टोली नायक—Group leader.

टोटा भरना—Make restoration,
Compensate.

टंकन—Coinage

ठ

ठीका—Contract.

ठीके का काम—Piece work.

ड

डंडा—Main wall (Jail ward),
Baton, Bludgeon,

डंडा बेड़ी—Bar-fetters.

डाक—Dak.

डाक सवार—Despatch Rider.

डाट का पार्श्व—Rib of an arc.

डामर—Asphalt.

डाँट-फटकार—Admonition.

डाँड़—Penalty.

डाँस—Biting.

डिग्री—Decree.

डिग्री इजरा करना—To executed decree.

डेरी फार्म—Dairy Farm.

ड्यूटी का रजिस्टर—Roster of duty.

ड

डाल—Run off, Gradient.

डाल चालित नहर—Gravity canal.

डूला (नौशय्या)—Berth.

डोर पालक—Breeder.

त

तड़ित संवाहक—Lightning conductor.

तत्वाधान में—Under the auspices of.

तन्व—Tensile.

तरपल (तिरपाल)—Tarpaulin.

तर्क—Argument.

तली—Exhaust.

तंवा (लपरी)—Griddle.

तंग—Girths.

तंग मोड़—Sharp curve, Hairpin
bend.

तानक—Stretcher.

तापमापक—Thermometer.

तामील—Execution.

तामील किया गया—Served.

तारण गृह—Rescue Home.

तार काट—Cable Crossing.

तार जोड़—Cable jointers.

तारा चिह्न—Asterisk.

तावान देना—Indemnification.

त्याग—Relinquishment, Abandon-
ment, Surrender.

त्यागपत्र—Resignation.

तिर्यक्—Oblique.

तिबरसा रोग—Surra.

तीव्र अनुधावन—Hot-pursuit.

त्रिपाद—Tripod.

त्रैमासिक विवरण—Quarterly State-
ment

तुकमा और हुक—Eye and hook.

तुच्छ—Insignificant.

तुषार—Blight.

तैनाती—Posting.

तोड़ना (भंग करना)—Violate.

तोरण शीर्ष—Crown of an arc.

तोरणाधार—Abutment.

थ

थानेदार (बड़ा)—Station Officer.

थानेदार—Sub-Inspector.

थोक—Bulk.

थोक भाव—Wholesale price.

थोप चेप मरम्मत—Patch repairs.

द

दखिलकार असामी—Occupancy tenant.

दग्ध भाग—Branded portion.

दग्धांकन प्रमाणपत्र—Branding Certi-
ficate.

दत्तक पत्र—Adoption deed.

दत्तक ग्रहण का अधिकारपत्र—Authenti-
cation of power of attorney.

दमकल—Fire brigade.

दमकल मृत्या—Fire service.

- दलहयागी-Deserter.
 दया की अभ्यर्थना-Mercy petition.
 दयामूलक-Compassionate.
 दर अनुसूची-Schedule of rates.
 दलेल-Fatigue.
 दशमलव भिन्न-Decimal fractions.
 दशा-Condition.
 दहन-Combustion.
 दहन वस्ति-Fuses.
 दहनगार-Combustion Chamber.
 दहेजकारणपत्र-Instrument of dower.
 दंड (धरा)-Shaft.
 दंड-Punishment, Penalty.
 दंड आज्ञा देनेवाले प्राधिकारी-Sentencing authority.
 दंडनायक-Magistrate.
 दंडनीय (अपराध)-Culpable.
 दंड विधि संग्रह-Criminal Procedure Code.
 दंड वि यक-Penal.
 दंड्यअपराध-Criminal offence.
 दंडशास्त्र-Penology.
 दंडात्मक श्रम-Servitude.
 दंडावधि-Term of Sentence.
 दाखिल खारिज रजिस्टर-Mutation Register.
 दानपत्र-Deed of gift.
 दांता-Notch.
 दाय (बपौती)-Heritage, Inheritance.
 दाय वंचित करना-Disinherit.
 दायर करने की तारीख-Date of institution.
 दायरा क्लर्क-Suits Clerk.
 दायित्व-Liability.
 दायित्व का करण पत्र-Obligation Instrument.
 दारा-भूति-Alimony.
 दावा छोड़नेवाला-Disclaimer.
 दावा छोड़ देना-Yield.
 दावेदार-Claimant.
 दिक् स्थिति-Bearing (Direction).
 दिलहा-Panel (architecture).
 दिवालिया ठहराना-Adjudication.
 दिष्टि-Allotment
 दीर्घ-Gallery.
 दीवानी के सामान्य नियम-General Rules, Civil.
 दीवारगीर-Bracket.
 दीवार-पकड़ रंग-Distemper.
 दी हुई बातें-Data.
 दुग्ध-शाला-Dairy.
 दुर्भिक्ष कर्तव्य-Famine-duty.
 दुर्भिक्ष संहिता-Famine-code.
 दुष्टसाहन-Abetment.
 दुहरा-Duplicate.
 दुर्वाचनीय कापी-Illegible copy.
 दूती (संचारिका)-Procuress.
 दूधा-Emulsion.
 दूरदर्शी-Far-sighted.
 दूरभाष (टेलीफोन)-Telephone.
 दृढ़ कोष्ठ-Strong room.
 दृष्टांक-Visas
 देखिए-Vide.
 देन विक्रेता-Ex-officio Vendors.
 देय-Chargeable.
 देशांतर (लंबान)-Longitude.
 देशित्र-Indicator.
 देशीकरण (नागरिकीकरण)-Naturalization
 देशी भाषा विभाग-Vernacular Department
 दैनंदिनी (दिन पंजी)-Diary.
 दोष-Default.
 दोष मुक्त-Discharged.
 दोष मुक्ति-Acquittal.
 दोषी (अपराधी)-Delinquent.
 दोषी (दोष प्राप्त)-Guilty.
 दौरा-Sessions.
 दौरा अदालत में मुकदमा-Sessions Trial.
 दौरा का प्रोग्राम-Tour Programme.
 दौराजज-Sessions Judge.
 दौरा न्याय गृह-Sessions House.
 द्राष्टिक संकेत उपविभाग-Visual Signalling section.
 द्वारपट-Leaves of door.
 द्विपारी प्रथा-Double shift system.

द्विमुखी कृमि—Amphistome worm.
 द्विवर्षीय—Biennial.
 द्विवाधिक—Biennial.
 द्विविभाजन—Bifurcation.
 द्वेषजनक—Invidious.

घ

घन तथा ऋण का स्मृति-पत्र—Plus & minus memo.

घनात्मक—Positive.
 घनादेश—Cheque.
 घनुर्वात—Tetanus.
 धमनी—Artery.
 धरणी—Joist.
 धरोहर—Deposit.
 धर्म-मूर्ति—My Lord.
 धवनी—Flush Latrine.
 धारा—Section.
 धारा के अधीन—Under Section.
 धावक (हरकारा)—Runner.
 धूलरोक—Dust-proof.
 धृतवार्डर—Warder reserve.
 धृतदल रक्षिण—Reservists.
 ध्वनि शास्त्र—Acoustics.
 धोखादेही से बचाने का रोकथाम—Check against fraud.

न

नई परती—New fallow.
 नकद फीस—A fee in cash.
 नकद भुगतान—Cash payment.
 नकदी लगान—Cash rent.
 नगदी लगान—Cash Outlay.
 नगर पालिका—Municipality.
 नगर योजक सड़क—Arterial Road.
 नजीर का हवाला—Citations.
 नत्थी (मिसिल, नस्ती)—file.
 नत्थी—Annexure.
 नदमट (कछार)—Alluvium.
 न पालन करना—Non-compliance.
 नभ-सेना—Air-force.
 नमूना—Representative fraction.
 नये सिरे से—De Novo.
 नरमी (तार खींचे जाने की क्षमता)—Ductility.

नल कूप—Tube well.
 नवीकर कोर्स—Refresher Course.
 नवीकरण—Renewal.
 नस्ती पंजी—File register.
 नस्या (टग)—Tag.
 नहर की सिंचाई—Canal Irrigation
 नहर डिविजन अधिकारी—Divisional Canal Officer

नाक (टॉटी)—Nozzle.
 नागरिक (दीवानो)—Civil.
 नाप पुस्तक—Measurement book.
 नाभि—Focus.
 नाम सूची—Nominal roll.
 नाम निवेश—Enrolment.
 नाम करण—Nomenclature.
 नाम की सूचना—Debit advice.
 नामे और जमा—Debit and Credit.
 नामे संक्रम सूचना—Advice of Credit Transfer.

नाल (टॉटी)—Jet.
 नालीदार—Corrugated.
 नावन्तरण—Trans-shipment.
 नाविक सेना—Naval Force.
 निकम्मा—Unserviceable.
 निकाली हुई धनराशि—Withdrawn amount.

निकास—Outlet.
 निकास—Bay window.
 निकासी—Discharge of water.
 निक्षेपण—Bailment.
 निकुन्त (स्टेन्सिल)—Stencil.
 निगरानी—Surveillance, Revision
 निचय—Stock.
 निधि—Fund.
 निनाल—Syphon.
 निन्दा—Censure.
 निपटारा पत्र—Composition deed
 निबटाया गया—Disposed of.
 नियत—Prescribed.
 नियतन—Allocation.
 नियत फारम—Prescribed form.
 नियत भत्ता—Fixed allowance.
 नियन्त्रक अधिकारी—Controlling Officer.

नियन्त्रण परिवर्तन—Transfer of control.

नियम पत्र—Deed of agreement.

नियमबद्ध विक्रय—Regular sale.

नियम भंग—Breach of rule.

नियमविरुद्ध—Abnormal, Irregular.

नियमानुरूप—Pro-forma.

नियामक—Regulator.

नियुक्ति विभाग—Appointment Department.

निरर्थक किया हुआ (मंसूख किया हुआ)—Annulled.

निरसन (मंसूखी)—Revocation, Cancellation.

निरस्त करना—Revoke.

निराई—Weeding.

निरीक्षक—Visitor, Inspector.

निरीक्षण—Inspection.

निरीक्षण पुस्तक—Visitors' Book.

निरीक्षण शुल्क—Inspection Fee.

निरीक्षिता प्रमाणपत्र—Fitness certificate

निरोध करना—Impound.

निहंतर—Constant.

निलंबन—Suspension.

निवारक—Preventive.

निवास प्रतिबंध—Obligation of residence.

निविदा (टेंडर)—Tender.

निवेश—Impression (copy).

निवेशन (छावनी)—Encampment.

निवेशन—Halt.

निवेशन (भत्ता)—Halting (allowance).

निवेश संभार—Camp equipage.

निवेश स्थल—Encamping ground.

निवेश सज्जा—Camp equipment.

निवृत्ति—Retirement.

निवृत्ति पूर्व अवकाश—Leave preparatory to retirement.

निवृत्ति वेतन—Pension.

निवृत्ति वेतनी—Pensioner.

निर्गम मूल्य—Issue Price.

निर्गमन—Issues.

निर्णय—Decision, Finding, Judgment.

निर्णय लेखक—Judgment writer.

निर्णय का पुनर्निरीक्षण—Review of Judgment.

निर्णीत—Decided.

निर्णीत ऋणी—Judgment-debtor.

निर्दान (निराई)—Weeding.

निर्दान चिप्पी—Weeding label.

निर्दान सूची—Weeding list.

निर्दिष्ट—Specific.

निर्दिष्ट करना—Earmark.

निर्दिष्ट भाग—Allotment.

निर्देश—Direction.

निर्देशिनी—Directory.

निर्दान पर्ची—Weeding slip.

निर्धन—Indigent, Needy, Poor.

निर्धारित वेतन क्रम—Scale prescribed.

निर्मुक्ति (बेदखली)—Ejectment.

निर्माण—Manufacture.

निर्माण क्रिया—Manufacturing process.

निर्यात—Export.

निर्वर्तन योग्य—Executable.

निर्वर्तन—Disposal.

निर्वाचनाध्यक्ष—Presiding Officer.

निर्वासन (देश-निकाला)—Deportation.

निर्वाह अनुदान—Subsistence grant.

निर्वाह भत्ता—Subsistence allowance.

निर्वाही—Executive.

निष्क्रयवर्ति (वेतन चिट्ठा)—Acquittance Roll.

निष्कास—Egress.

निष्पादन—Execution (as of decree).

निष्पादन की इन्कारी—Denial of Execution.

निष्प्रभाव और निरर्थक—Null and void

निषेध—Prohibition.

निषेधाधिकार—Veto.

निषेधाज्ञा—Injunction.

न्यायालय—Court of Law.

न्यायालय-अपमान—Contempt of Court.

न्यायालय की आज्ञा से—By order of the Court.
 न्यायालय उपस्थितिपत्र—Appearance slip.
 न्यायालय द्वारा रोक—Restraint by Court.
 न्यायालय संबंधी—Forensic.
 न्यायालयिक प्राधिकारी—Judicial Authority.
 न्यायाधिकार—Judicature.
 न्यायाधिकारी वर्ग—Judiciary.
 न्यायिक कार्यवाही—Judicial proceeding.
 न्यायिक निर्णय—Adjudication.
 न्यायिक विचारण—Judicial Consideration.
 न्यायेतर स्टाम्प—Non Judicial Stamp.
 न्यायोचित दातव्य—Legitimate dues.
 न्याय्य—Legitimate.
 न्यायता—Equity.
 न्यूनकोण—Acute angle.
 न्यायपत्रग्राही (डिगरीदार)—Decree-holder.
 न्याय विभाग—Judicial Department.
 न्याय वैफल्य—Miscarriage of Justice.
 न्याय शुल्क—Court fee.
 न्याय शुल्क चिप्पी—Court fee label.
 न्याय संबंधी—Judicial.
 न्याय शुल्क विधान—Court fees act.
 न्यायाधीश गण—Full Bench.
 न्यायालयतर—Non Judicial.
 न्यायपत्र—Decree.
 नीचे—Infra.
 नीला थोथा (तृतिया)—Blue Vitriol.
 नीव—Basement, Foundation.
 नौकरी की शर्त—Condition of service.
 नौचालन—Navigation.
 नौभार—Cargo.

प
 पक्का करना—Confirm.
 पक्की (सड़क)—Metalled (Road).
 पक्षपात—Prejudice.
 पक्षियों की यक्ष्मा परीक्षा—Avian Tuberculin test.

पचपनसाला—Superannuation.
 पचपनसाले की तारीख—Superannuation (date of).
 पटरी (पाया)—Stave.
 पटोरन—Lintel.
 पट्टा—Lease.
 पट्टा इस्तमरारी—Tenure in perpetuity.
 पट्टा करनेवाला—Lessor.
 पट्टा समर्पण पत्र—Surrender of Lease.
 पट्टिका—Plate.
 पट्टीदारी—Tenure in severality.
 पट्टे—Leases.
 पट्टे की भूमि—Lease-hold.
 पट्टेदार—Lessee.
 पड़ोस—Vicinity.
 पणायन (लेनदेन)—Transaction.
 पतला अनाज—Shrivelled grain.
 पताका दंड—Flag staff.
 पत्री वर्ष—Calendar year.
 पथदर्शक योजना—Pilot scheme.
 पद (ओहदा)—Post, Rank.
 पद कर्तव्य—Function, Duty.
 पद कारणात्—Ex-officio.
 पदकारणात् उपपंजीयक—Ex-officio Sub Registrar.
 पदच्युति—Dismissal.
 पद धारणा—Incumbency.
 पदनाम, ओहदा—Designation.
 पदभार—Charge of office.
 पद स्थापन—Creation of post.
 पदाति—Infantry.
 पदार्थी—Candidate.
 पदावनति—Reduction, Demotion.
 पदिक—Pedestrian.
 पदेन—Ex-officio.
 पदोन्नति—Promotion.
 परकार—Compasses (pair of).
 पर नोटिस तामील करना—To serve notice on.
 परम पूज्य—Right Reverend.
 पर राष्ट्रिक—Foreigner.
 पर हितकारी प्रवृत्ति—Benevolent Trust.

पराकृत (करना) —Set aside.
 परिकल्पक—Designer.
 परिकल्पना—Design.
 परिकल्पित—Designed.
 परिगणित—Scheduled.
 परिचर—Attendant.
 परिचारक—Attendant.
 परिणामस्वरूप—In consequence.
 परितर्कण—Discussion.
 परितोष—Gratification.
 परित्यागदस्तब्रदारी—Relinquishment.
 परिदेवना—Complaint.
 परिधिस्थ—Aide-de-camp.
 परिपक्वता—Maturity.
 परिपत्र—Circular (letter).
 परिमाप—Perimeter.
 परिमाण—Quantity, Volume.
 परिमाजक—Cleaner.
 परिरक्षा—Preservation.
 परिलाभ—Emoluments.
 परिवाह—Escape (for surplus water).
 परिव्यय उपसंक्षेप—Abstract of cost.
 परिशिष्ट—Appendix.
 परिश्रम—Industry, Labour.
 परिषद्—Council, Board.
 परिपद्यता—Fellowship.
 परिसम्पत्ति (संपत्ति)—Assets.
 परीक्षण—Probation.
 परीक्ष्यमाण—Probationer.
 परीवर्त—Turbine.
 परेषणी—Consignee.
 पर्चीपुस्त—Slip book.
 पर्ण—Folio.
 पर्यवेक्षक—Supervisor.
 पर्याण—Saddle.
 पर्यादान—Appropriation.
 पलट—Conversion.
 पलटा करना—Commute.
 पलवल (पोखर)—Pool.
 पलायित दोषी—Fugitive Criminal.
 पशुओं की नसलकशी का फार्म—Cattle Breeding Farm.
 पशुचिकित्सा सहायक सर्जन—Veterinary Assistant Surgeon.

पशुधन—Live-stock.
 पशुपालन विभाग—Animal Husbandry Department.
 पशु प्रवर्धन क्रिया—Cattle Breeding Operation.
 पशुवध यंत्र—Cattle-killer.
 पशुविज्ञान महाविद्यालय—Veterinary College.
 पहली दृष्टि में—Prima facie.
 पहिचान—Identification.
 पहुँच—Access.
 पाक विषयक—Culinary.
 पातालजलपूज—Ground water supply.
 पात्रता—Eligibility.
 पाद—Quadrant.
 पापड़ (पपड़ी)—Flake.
 पाया (खंभा)—Pier.
 पारदेशिक सेवा—Foreign service.
 पारपत्र—Passport.
 पारप्रेषण—Transmission.
 पारस्परिक संबिदा—Covenants.
 पारस्परिकता—Reciprocity.
 पारिणामिक—Consequential.
 पारितोषिक प्रतिज्ञापत्र—Prize-Bond.
 पारिवारिक व्यवस्थापन—Family-arrangement
 पारिश्रमिक—Remuneration.
 पारेषण—Transmission.
 पारंपरीय (पैतृक)—Hereditary.
 पार्श्व भित्ति—Side-wall.
 पालन करते हुए—In compliance with.
 पालन करना—Abide by.
 पालनादेश—Compliance.
 पावती-पावनी—Acknowledgment due.
 पावती—Acknowledgment, Receipt
 पांडुलेख (मसविदा)—Draft.
 पाँचा—Rake.
 पिघलाकर जोड़ना—Welding.
 पिचक—Stear.
 पिचकारी—Syringe.
 पिजापट्ट—Switch-board.
 पिंड—Lump.
 पिंडराशि—Lump-sum.

पिटवा-Apron.

पिठर (बायलर)-Boiler.

पिस्सु Fleas.

पीठभू (कुसीं)-Plinth.

पीड़ित-Rolled (steel).

पीट्ट (चरबी)-Tallow.

पुनर्ग्रहण-Resumption.

पुनर्दर्शन-Review.

पुनर्नवीकरण-Renovation.

पुनर्नियुक्त-Re-employed.

पुनर्नियुक्ति-Re-employment.

पुनर्न्यायार्थी-Appellant.

पुनर्योग-Re-totalling.

पुनरवलोकन-Review.

पुनरावृत्ति-Revision.

पुनः पर्यादान-Re-appropriation.

पुनः पंजीयन-Re-registration.

पुनः रचना-Re-construction.

पुनः शस्त्रीकरण-Re-armament.

पुनः स्थापन-Re-establishment,
Re-instatement.

पुनः संगठन-Re-organisation.

पुरातत्त्व विभागीय-Archaeological.

पुरानी परती-Old fallow.

पुरीष (विष्ठा)-Excreta.

पुरः स्थापना-Introduction.

पुश्तीवान-Batten.

पुस्त सक्रम-Book transfer.

पूँजीकृत-Capitalized.

पूँजी परिव्यय-Capital Cash.

पूज्य-Reverend.

पूतिक-Rotten.

पूरक लेख्य-Supplemental deed.

पूरी तरह उपचार करना-Deal thoroughly.

पूर्णता (अंतिमता)-Finality.

पूर्णयोग-Grant total.

पूर्ण विक्री-Turn-over.

पूर्व-Ante.

पूर्वक्रयाधिकार (हकशफा)-Pre-emption, Right of pre-emption.

पूर्वतटीय ज्वर-East-coast fever.

पूर्वता (आदिता)-Precedence.

पूर्वता अधिपत्र-Warrant of precedence.

पूर्व दृष्टांत-Antecedent, Precedent.

पूर्वदोष वेचन-Precensorship.

पूर्व प्रभाव-Retrospective effect.

पूर्व प्रभाव सहित-With retrospective effect.

पूर्वानुदर्शन-Reconnaissance.

पूर्वानुमान-Fore-cast.

पूर्वाह्न-Fore-noon.

पूर्वी-Oriental.

पूर्वोपाय-Precaution.

पूर्वोपायी कोष-Provident fund.

पृष्ठ लेख-Endorsement.

पृष्ठ विवरण-Topography.

पृष्ठांकन-Endorsement.

पेंशन का संराशिकरण-Commutation of pension.

पेट्रोल (पेटरोल)-Petrol.

पैत्तिक ज्वर (अश्व)-Bilious fever (horse.)

पैतृक संपत्ति-Ancestral property.

पोट्टुलिका (पासल)-Parcel, Packet.

पोतपति-Master of ship.

पोषक-Feeder.

पोषक क्षेत्र-Catchment.

पोषक माध्यम-Culture medium.

पौधशाला-Nursery.

पंककट्ट-Silt.

पंकार (बंध)-Embankment.

पंक्ति-Alignment.

पंक्तिकरण-Line.

पंक्तिगध्य लेख-Interlination.

पंच (मध्यस्थ)-Arbitrator.

पंच निर्णय-Award.

पंचमंडल-Arbitration, Tribunal.

पंचवर्षीय-Quinquennial.

पंचायत-Arbitration.

पंचांग मास-Calendar month.

पंजी-Register.

पंजीयक-Registrar.

पंजीयन-Registration.

पंजीयित-Registered.

प्रकाशना (प्रस्थापना)-Publicity.

प्रकीर्ण (विविध)—Miscellaneous.
 प्रक्रम—Procedure.
 प्रक्षेपण—Projection.
 प्रगति—Headway, Advancement,
 Progress.
 प्रगाढ़ता—Intensity.
 प्रगुणता अर्गल—Efficiency bar.
 प्रचंड—Virulent.
 प्रचार—Propaganda.
 प्रच्छना—Interrogation, Inquiry.
 प्रति (वनाम)—Versus.
 प्रति आपत्ति—Cross Objection.
 प्रति उपकुलपति—Pro-vice-Chancellor.
 प्रतिकर (क्षतिपूर्ति)—Compensation.
 प्रतिकर भत्ता—Compensatory
 allowance.
 प्रतिकाश—Reflection.
 प्रतिकाशक—Reflector.
 प्रतिग्राहक—Receiver.
 प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञान—Affirmation.
 प्रतिज्ञापत्र—Bond.
 प्रतिदान—Return.
 प्रतिधारण—Retention.
 प्रतिनिधि—Representative.
 प्रतिनिधि पत्र—Power of attorney.
 प्रतिनियुक्ति (प्रतिनिधि मण्डल)—Dep-
 utation.
 प्रतिनियुक्ति भत्ता—Deputation (duty)
 allowance.
 प्रतिपक्ष—Opposite party.
 प्रतिपरीक्षा—Cross examination.
 प्रतिपथ (मुसद्दा)—Counterfoil.
 प्रतिपुरुष—Proxy, locum tenens.
 प्रतिबन्ध—Ban.
 प्रतिबन्धात्मक वाक्य—खंड—Proviso.
 प्रतिबन्धित न्यायपत्र—Decree nisi.
 प्रतिभांध्य—Bailable.
 प्रतिभ—Security (of a person),
 Bail order.
 प्रतिभूति—Security, Bail, Surety.
 प्रतिभूतिपत्र—Bail bond, Security
 bond.
 प्रतिमहानिरीक्षक—Deputy Inspector
 General.

प्रतिपुलिस अधीक्षक—Deputy Super-
 intendent of Police.
 प्रतिमान—Pattern.
 प्रतियोगिता परीक्षा—Competitive exa-
 mination.
 प्रतिरक्षाविभाग—Defence Depart-
 ment.
 प्रतिरक्षा—Defence.
 प्रतिरूप—Counterpart.
 प्रतिरोध—Resistance.
 प्रतिलब्धि—Recovery.
 प्रतिलिपि (मुसद्दा)—Counterpart,
 Copy.
 प्रतिलिपिक—Copyist.
 प्रतिलिपिक यंत्र—Pantographer.
 प्रतिलिपि पर शुल्क—Duty on
 counterpart or duplicate.
 प्रतिलिपि मुद्रित पत्र—Copy stamped
 papers.
 प्रतिलिपि विभाग—Copying
 Department.
 प्रतिलेखन—Transcription.
 प्रतिवाद साक्षी—Defence witness.
 प्रतिवादी—Defendant.
 प्रतिवेदन—Report.
 प्रतिव्यक्तिप्रभार—Capitation charges.
 प्रतिपथपत्र—Counter affidavit.
 प्रतिष्ठापन—Installation.
 प्रतिष्ठापनिक—Inaugural.
 प्रति सचिव—Deputy Secretary.
 प्रतिसेकेण्ड घनफुट—Cu. ft. per sec.
 प्रतिस्थापन—Replacement.
 प्रतिस्थानी बनने के लिए प्रार्थनापत्र—
 Substitution application.
 प्रतिहस्त—Locum Tenens.
 प्रतिहस्ताक्षर—Counter signature.
 प्रतीक—Token.
 प्रतीप दर—Inverse rate.
 प्रत्यक्ष व्यय—Direct Charge.
 प्रत्यक्ष रोगग्रस्त—Clinically affected
 प्रत्युत्तर—Rejoinder.
 प्रत्यय—Suffix.
 प्रत्यधिकार—Encroachment.
 प्रत्यनुयोग—Cross examination.

प्रत्ययपत्र—Letter of credit.
 प्रत्यर्ची—Defendant.
 प्रत्याक्षेप—Cross objection.
 प्रत्यादान—Resumption.
 प्रत्यायुक्त—Deputed.
 प्रत्यायुक्ति—Delegation.
 प्रत्यावर्तन—Reversion.
 प्रत्याशा—Anticipation.
 प्रत्याशिक—Anticipator.
 प्रत्याशित—Anticipated.
 प्रत्याशित अधिक व्यय और बचत—
 Anticipated excess expenditure
 and savings.

प्रत्यासन्न—Imminent.
 प्रथम दृष्टि सिद्ध—Prima facie.
 प्रथमोपचार—First-aid.
 प्रधानुसार—Conventionally.
 प्रदर्शन—Display.
 प्रदर्शित वस्तु—Exhibit.
 प्रदान—Gift, Investment.
 प्रदान पत्र—Instrument of gift
 प्रदेश—Region.
 प्रधान—Preponderant.
 प्रधान प्रेरक—Prime mover.
 प्रधानलेखापाल—Accountant General.
 प्रन्यास घोषणा—Declaration of trust.
 प्रन्यास वृत्तिदान—Trust endowment.
 प्रन्यास सम्पत्ति—Trust property.
 प्रबंधक—Manager.
 प्रबंधक विवरण पत्र—Manager's

Return.

प्रबंधाधिकार पत्र—Letter of adminis-
 tration.

प्रभार शीर्षक पर डालाजाय—The charge
 should be debited to the head.

प्रभार—Charge.

प्रभाव रेखा—Influence line.

प्रभावित—Induced, Influenced.

प्रभावित करना—Affect.

प्रमाणक—Voucher.

प्रमाण भार—Burden of proof.

प्रमाणित अवतरण—Certified extract.

प्रमाणीकरण—Verification, Authen-
 tication, Certification

प्रमाण—Standard.

प्रमाण से ऊपर—Above standard.

प्रमेय (साध्य)—Theorem.

प्रमोदकर मुद्रांक—Entertainment tax
 stamps.

प्रयोगात्मक—Experimental.

प्रलंबन—Suspension.

प्रवर समिति—Select Committee.

प्रवर स्थापना—Select establishment.

प्रवाहमान ईक्षण—Stream Gauging
 Observation.

प्रविधि—Technique.

प्रविष्टि—Entry.

प्रवीण—Proficient.

प्रवीण श्रम—Skilled labour.

प्रवेश (द्वार)—Ingress, Inlet.

प्रवेश परिषद्—Admission board.

प्रव्याजि—Premium.

प्रशासक—Administrator.

प्रशासकीय—Administrative.

प्रशासकीय प्रतिज्ञापत्र—Administrative
 Bond.

प्रशासकीय विभाग—Administrative
 department.

प्रशासन—Administration.

प्रश्नावली—Questionnaire.

प्रसूति अवकाश—Maternity leave.

प्रसूति चिकित्सालय—Maternity-
 hospital.

प्रसंग—Context.

प्रसंधि—Confederacy.

प्रस्ताव—Resolution, Proposal.

प्रस्तावना—Preamble, Introduction.

प्रस्तावित नकशा—Proposed
 statement.

प्रस्तावित विवरण—Proposition state-
 ment.

प्रस्तुत—Presented, Submitted.

प्रस्तुति—Production (as a docu-
 ment)

प्रहरी—Sentry.

प्राङ्गन्याय—Res-Judicata.

प्राचीन अवशेष—Antiquities.

प्राणदण्ड—Capital sentence.

प्राणिधि—Care (attention).
 प्राथमिक इकाई—Primary unit.
 प्रादेशिक—Regional.
 प्रादेशिक ढंग पर लागू होना—Territorial application.
 प्राधिकारी वर्ग—Authority.
 प्राधिकृत अधिकर्ता—Authorized agent.
 प्राप्ति—Acquisition.
 प्राप्ति पंजी—Receipt register.
 प्राप्ति स्वीकार—Acknowledgment.
 प्राप्य—Dues.
 प्रामाणिक—Standard, Bonafide.
 प्रामाणिक करना—Standardize, Attest.
 प्रारंभिक—Preliminary.
 प्रारंभिक सूचना रपट—First Information Report.
 प्रार्थी—Applicant.
 प्रावैधिक—Technical.
 प्रावधिक स्वीकृति—Technical sanction.
 प्रासंगिक—Contingent.
 प्रासंगिक व्यय—Contingency, Contingent expenditure or charges.
 प्रिवि कौंसिल—Privy Council.
 प्रेरणा (प्रलोभन)—Inducement.
 प्रेषण—Consignment.
 प्रेषित—Forwarded.
 प्रोत्साहन—Stimulus.
 प्रोढ़ (परिपक्व)—Mature.
 फ
 फटकन—Cleaning losses.
 फटन—Rupture.
 फन्नी—Wedge.
 फरार—Absconding.
 फसल की प्रत्याशा—Crop prospects.
 फालतू—Spare.
 फार्मों का संरक्षण और पूति—Custody & Supply of forms.
 फाँसी—Execution.
 फाँसी का कैदी—Condemned prisoner.
 फोड़ा—Ulcer.
 फौज, फौजी दस्ते—Troops.
 फौजी टोपी—Forage Cap.
 फीता—Fillet.
 फीसमाफी—Fee-concession.

व
 वचन पत्र—Pronote.
 वच्चों का कालाजार—Infantile heishmaniasis.
 बटमारी—Dacoity.
 बटालियन—Battalion.
 बट्टे की जाँच पड़ताल—Check of discount.
 बट्टा—Discount.
 बट्टेखाते डालना—Write-off.
 बट्टे पर (से)—At a discount.
 बड़ा शीर्षक—Major head.
 बढ़ती पर (से)—At par.
 बदरावण रोग—Coccidiasis.
 बदली—Transfer.
 बधिया करना—Castration.
 बन्दर अधिकारी—Port Officer.
 बन्दूक की मक्खी—Sight.
 बन्दूकदार छड़ी—Walking stick guns.
 बन्दीकरण—Imprisonment.
 बन्दी करना—Imprison, Arrest.
 बन्धक कर्ता—Mortgagor, Mortgager.
 बन्धक ग्राही—Mortgagee.
 बम्बा (पीटी टुई नाली)—Conduit.
 बरमा—Auger.
 बरसाती—Water-proof.
 बराबर करना—Counter-balance.
 बलात् ग्रहण—Extortion.
 बसन्त ऋतुराज—Spring, Florescence.
 बस्ताबरदार—Bundle Lifter.
 बहाव—Afflux.
 बहिर्परजीवी—Ectozoa.
 बहिः शुल्क अधिकारी—Custom Officer.
 बहिः शुल्क का प्रतिज्ञापत्र—Customs bond.
 बहीखाता—Ledger.
 बहुभुज—Polygon.
 बहुमत—Majority.
 बहुविधवाद—Multifarious suit.
 बाद की कार्यवाही—Subsequent proceeding.
 बाँध—Weir, Barrage, Dam.
 धारद्योतक—Co-efficient.
 नाइद—Gunpowder.

शारंग (डंडी)-Shank.
 बालवीर (सेनाछात्र)-Cadet.
 वाष्पशील-Volatile.
 बिगाड़ना-Efface.
 विरंजी-Tack.
 विलकुल-In toto.
 बिहला-Chevron, Badge, Stripe.
 बिसहरिया-Anthrax.
 बीच का पूर्वानुमान- Intermediate
 forecast.

बीजक-Invoice.
 बीज छाग-Stud-buck.
 बीजाज-Stud-ram.
 बीजाश्व (घुड़साँड़)-Horse Stallion.
 बुलेटिन-Bulletin.
 बगार-Forced labour.
 बेड़ी-Fetter.
 बेतार तार चालक- Wireless-
 Operator.

बिखली-Ejectment.
 बंदन-Rinderpest.
 बंब्याज-Interest-free.
 बेलन-Cylinder.
 बैंक की हुंडी-Bank Draft.
 बैठक (बरीठा)-Parlour.
 बोझ-Burden, Load.
 बोया हुआ क्षेत्रफल-Sown area.
 ब्योरेवार बिल-Detailed bill.
 बीछार-Volley.
 बंजर-Banjar.
 बंद-Bunds.
 बंध (तमसुक)-Bond.
 बंधक-Mortgage.
 बंधक पत्र-Mortgage bond.
 बंधक मोक्षण प्रतिरोध- Foreclosure
 of mortgage.
 बंधक मोचन-Redemption of
 mortgage.
 बंधन (कंद)-Confinement.

भ

भकजल-Inflammable.
 भगोड़ा-Absconder.
 भत्ता-Allowance.

भवका-Boiler.
 भरती-Recruitment.
 भरती रोगी-Indoor patient.
 भवन भाग (घर)-Tenement.
 भवनांग-Ward.
 भवसिद्ध- Yours truly, Yours
 sincerely, Yours faithfully.
 भस्त्रका-Bellows.
 भांडक (माल)-Goods.
 भांडकशुल्क-Tariff.
 भांडागारिक-Storeman.
 भाजन (आधान)-Receptacle.
 भाड़ाक्रय-Hire purchase.
 भारतवासी-Native of India.
 भारतीय उत्तराधिकार विधान-Indian
 Succession Act.
 भारतीय जनपद भृत्या-Indian Civil
 Service.
 भारतीय दण्ड संहिता - Indian Penal
 Code.
 भारतीय विवाह विच्छेद विधान- Indian
 Divorce Act.
 भारतीय शस्त्र विधान - Indian Arms
 Act.
 भारतीय साक्ष्य विधान - Indian Evi-
 dence Act.
 भारतीय सेना विधान - Indian Army
 Act.
 भारधारक बढ़ाव-Corbel.
 भार-वृद्धि-Extension of load.
 भारित-Loaded.
 भारी प्रमाद-Gross negligence.
 भावी-Prospective.
 भित्ति भीतर-Intramural
 भिन्नता-Variation, Difference.
 भिस्ती-Water Carrier.
 भुगतान-Payment.
 भुगतानकारी अधिकारी-Disbursing
 Officer.
 भुगतान प्राधिकारी- Disbursing
 Authority.
 भूअभिलेख लेखक- Land Record
 Clerk.

भूअभिलेख सार संग्रह -- Land Record Manual.
 भूगर्भ अनुदर्शन- Geological Survey.
 भूतपूर्व असायी-Ex-tenant.
 भूमाप और भूव्यवस्था - Survey and Settlement.
 भूमापफलक-Survey sheet.
 भूमाप शिक्षक-Survey Instructor.
 भूमि - Ground, Earth Land.
 भूमि अधिकार- Tenancy.
 भूमि का अधिकारत्याग-Relinquishment of land.
 भूमि खंड-Tract.
 भूमि प्रविष्ट पुल- Pile bridge.
 भूमि वर्गीकारक-Soil classifier.
 भूमि-सुधार ऋण विधान - Land Improvement Loans Act.
 भूमि-सुधारार्थ ऋण - Land Improvement Loan.
 भू राजस्व-Land Revenue.
 भू लेखा- Land Record.
 भू लेखा विभाग- Land Record Department.
 भूव्यवस्था-Settlement.
 भूसम्पत्ति-Landed property, Estate.
 भूस्वामी- Landlord.
 भूति- Wage.
 भूति अर्जन योजना- Wage Earning Scheme.
 भेंट- Visitation.
 भेदगुणक-Diversity factor.
 भोगाधिकार (दखीलकारी)-Occupancy right.
 भोजन-व्यय-Diet money.
 भौतिक परिसम्पत्- Physical assets.
 भंग करना- Infringement.
 भ्रष्टाचार- Corruption.
 म
 मकान किराया भत्ता- House rent allowance.
 मक्खन-मलाई शाला-Creamery.
 मक्खी रोक-Fly-proof.
 मजदूर-Wage-earner.

मतदत्त दिष्टि- Voted allotment.
 मतभेद-Difference of opinion.
 मत्स्य पट्टिका- Fish plate.
 मत्स्यारोह सीढ़ी- Fish ladder.
 मद- Item.
 मद्यनिषेध- Prohibition.
 मध्यम भार- Medium pressure.
 मध्यवर्ती-Interim.
 मध्यवर्ती स्थगन-Interim stay.
 मनोनीत- Designate.
 मरणासन्न कथन- Dying declaration.
 मरोड़ (एँठन)- Torsion.
 मलकूप- Sink.
 मलत्याग-Faecal discharge.
 मवाद पड़ा हुआ घाव- Suppurating lesion.
 मसकेट-Musket.
 मसूरी, मसूरी लस-Vaccine.
 मेहराब-Intrados.
 महाअधिवक्ता-Advocate General.
 महाकारानिरीक्षक-Inspector General of Prisons.
 महागणनाध्यक्ष-Accountant General.
 महानिरीक्षक- Inspector General.
 महामान्य (महामहिम)-His Excellency.
 महामारी-Epidemic disease.
 महा प्रबंधक-Administrator General.
 महाप्लव-स्तर-चिह्न- High Flood Level.
 महालेखा निरीक्षक- Auditor General.
 महाशिला- Boulders.
 मांग-Demand, Requisition.
 मांग-पत्र-Indent.
 मातृका-Matron.
 मादक द्रव्य- Intoxicating drug.
 माध्य (औसत)-Mean.
 माध्यमिक-Intermediate.
 माध्य वेतन-Average pay.
 मानचित्र-Plan.
 मानचित्र-Ribands (of decorations & medals), Sash and banner.
 मानदेय-Honorarium.
 मानहानि-Defamation.
 माना हुआ लगान-Assumed rent.

मान्यता—Recognition.	मुख्य न्यायाधीश—Chief Justice.
मान्यता प्राप्त अभिकर्ता—Recognised Agent.	मुख्य परिवर्तन—Material change.
माप—Modulus.	मुख्य स्थान—Head-quarter.
मापक (मीटर)—Meter.	मुख्यालय—Headquarters.
मागण—Investigation.	मुचलका—Recognizance.
मार्गणा—Inquiry.	मुद्रलेखक—Typist.
माल—Revenue.	मुद्रलेखन—Type writing.
माल अधिपत्र—Warrant for goods.	मुद्रा (आसन)—Posture.
माल का स्टाम्प—Revenue Stamp.	मुद्रांक नियंत्रक—Controller of Stamps.
मालखाना—Malkhana.	मुद्रांकित स्टाम्प—Impressed Stamp.
मालगुजारी—Land Revenue.	मुद्रास्फीति—Inflation.
माल प्रशासक—Revenue Administrator.	मुद्रास्फीतिरोधक—Anti-inflatory.
माल बोर्ड—Board of Revenue.	मुवक्किल—Client.
माल विभाग की रिपोर्ट—Revenue Administration Report.	मुहर—Seal.
मालस्थापना—Revenue Establishment.	मृदिक—Hyperbola.
मालियत जमाबन्दी—Rental Value.	मूर्तिकर्म—Sculpture.
मालियत—Valuation.	मूल—Original.
मासिक उपसंक्षेप—Monthly abstract.	मूल कूपन—Basic Coupon.
मासिक विवरणपत्र—Monthly return.	मूलधन—Principal money.
मियान—Scabbard.	मूल पद—Substantive post.
मिलावट—Adulteration.	मूल रचना—Cadre.
मिल्कियत जमीन—Tenure, Land Tenure.	मूल वेतन—Substantive pay.
मिश्रक—Compounder, Mixer.	मूल्य—Value.
मीटर वाचक—Meter Reader.	मूल्यनाम—Denomination.
मुकदमे का प्रकार—Nature of the case.	मूल्यानसार—Ad Valorem.
मुकदमे की पैरवी करना—To defend the case.	मृत्यु विचारणा—Inquest.
मुकदमे में कागजात दाखिल करना—Filing of documents.	मौखिक—Verbal.
मुकदमों को सूचीगत करना—Listing of Cases.	मौखिक परीक्षा—Viva Voce.
मुकाबिल दावा—Counter claim.	मौखिक साक्ष्य—Oral evidence.
मुक्ति (छूट)—Exemption.	मौलिक—Fundamental.
मुखचित्र—Frontis-piece.	मौलिक नियम—Fundamental Rule.
मुख्य आयुक्त—Chief Commissioner.	मौलिक पथप्रदर्शनी—Fundamental Guide Book.
मुख्य धरणी—Principal raster.	मंडूर (जंग)—Rust.
मुखावरण—Mask.	मंत्रणा—Counsel.
मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी—Chief Controlling Revenue Authority.	मंत्रणा अधिकारी—Advisory Officer.
	मंसूखी—Repeal.
	य
	यक्ष्मा परीक्षा—Tuberculine Test.
	यथाचार—Formal.
	यथानियम उत्तरवादी—Proforma Respondent.
	यथानियम चेतावनी—Formal Warning.

यथापूर्व—Badastur.
 यथापूर्व कर देना—Restitution.
 यथावत्—Duly.
 यथाविधि स्वीकृति—Duly approved.
 यथाशीघ्र—At your earliest convenience, as early as possible.
 यथासमय—In due course.
 यथोचित—Adequate.
 यथोचित टिकट लगा हुआ—Duly stamped.
 यंत्र (औजार)—Appliance.
 यंत्र-कलाप—Apparatus.
 यंत्रजात—Apparatus (for a particular experiment).
 यंत्रजाल (यंत्र कलाप)—Apparatus (as a whole).
 यातायात—Traffic, Transport, Communication.
 यातायात मंत्री—Minister for Communication.
 यात्रिक भत्ता—Travelling Allowance.
 युद्धोत्तर—Post-war.
 योग—Aggregate.
 योग पंजी—Totalling Register.
 योग्यकारी सेवा की शर्त—Condition of qualifying service.
 योग्यता—Competency.
 योग्य (समर्थ)—Competent.
 योग्य पात्र—Eligible person or Candidate.
 योग्या (अभ्यास)—Drilling.
 योजना—Project, Scheme.
 योधागार—Barrack.

र

रखरखाव निरीक्षक — Maintenance Inspector.
 रखरखाव अधिकारी — Maintenance Officer.
 रचनात्मक—Creative.
 रजबहा—Distributory.
 रद्द किया गया—Cancelled.
 रद्द किया हुआ लेखपत्र—Discredited or cancelled document.
 रद्द करनेवाला अधिकारी—Cancelling Officer.
 रपट—Report.
 रसकपूर—Corrosive sublimate.
 रसीद बही—Receipt book.
 रेहन बन्धक—Mortgage.
 रंगमान (रंग)—Shade.
 रंजक—Painter.
 राखिया—Ashman.
 राज—Mason.
 राजक्षमा—Amnesty.
 राजगीरी—Masonry.
 राजच्युत करना—Depose.
 राजदया—Clemency.
 राजदया अपील—Clemency appeal.
 राजद्रोह—Sedition.
 राजपत्र (गजट)—Gazette.
 राजपत्रित अधिकारी—Gazetted Officer.
 राजमंत्री—Secretary of State.
 राजमार्ग—Highway.
 राजस्व—Revenue.
 राजस्व विषयक—Fiscal.
 राजसंघ—Confederacy.
 राजसाक्षी—Approver.
 राजसात् किया माल—Escheat.
 राजसात्करण—Confiscation.
 राज्य निष्ठा शपथ—Oath of allegiance.
 राज्य परिषद—Council of State.
 राज्यपाल—Governor.
 राल—Bitumen.
 राष्ट्रीयकरण—Nationalization.
 राष्ट्रीय सेवा—Imperial Service.
 रास्ता—Post, Way.
 रास्ते से हटना—Deviate.
 रिक्त स्थान—Vacancy.

रकाब—Stirrup.
 रक्त तंतु—Fibrin.
 रक्षक वर्ग—Escort.
 रक्षा—Protection.
 रक्षित—Reserve.
 रक्षी (तिलंगा)—Constable.
 रखरखाव—Maintenance.

रिक्ति-Vacancy.
 रिक्थ (वशीयत)-Will.
 रिक्थपत्रों का संरक्षण-Custody of wills.
 रिक्थ सायक-Executor of will.
 रिक्थी-Legatee.
 रियायतें-Concessions.
 रियायती छुट्टी-Privilege leave.
 रीति-Process.
 रुक्का-Pronote.
 रुचि-Option.
 रुझान-Affinity.
 रुद्धगति-Brake speed.
 रुपये का बँटवारा-Allocation of fund.
 रुपये का लगान-Investment.
 रुपये की वापसी-Refund.
 रूप (ढाँचा)-Skeleton form.
 रूपपत्र (फार्म)-Form.
 रूपपरिवर्तक-Transformer.
 रूपान्तर-Transformation.
 रोक-Bar, Strut.
 रोकना-Withhold.
 रोकड़ की पेटी-Cash Chest, Cash Box.

रोकड़ बही-Cash book.
 रोकड़ बाकी-Cash balance.
 रोकड़पाल-Cashier.
 रोक रखने की लागत-Holding cost.
 रोग फैलाने का स्थान-Scene of outbreak.

रोगज वृद्धि-Malignant growth.
 रोग विषयक-Clinical.
 रोग विषयक नमूने-Pathological specimens.

रोगशास्त्र-Pathology.
 रोगहर उपाय-Curative measure.
 रोगाणु-नाशक-Disinfectant.
 रोटी-कपड़े का दावा-Suit for maintenance.

रोड़ा (कंकड़)-Gravel.
 रोड़ी (छान)-Pebble.

ल

लकीरी-Linear.
 लक्षण-Symptoms.

लगभग क्षेत्रफल-Approximate area.
 लगान का नकशा-Rent statement.
 लगान में कमी-Abatement of rent.
 लगान-Levy.
 लगाम (दहाना)-Bit, Bit-Head, Bit-Rims.

लघु स्थापना-Petty establishment.
 लघुवाद न्यायालय-Small Causes Court.

लघुहस्ताक्षरित-Initialled.
 लटकन (झूगका)-Pendant, Hanger.
 लसीका ग्रन्थि-Lymphatic glands.
 लंगर-Anchor.
 लैंगडिया-Black quarter.
 लम्बमान-Pending.
 लम्बमानता-Pendency.
 लाइन के बीच में लिखना-Inter lineation.

लागत-Outlay.
 लाघवकारक-Derogatory.
 लाठी-Truncheon.
 लाभान्न-Bonus.
 लालमूत्र रोग-Cattle Prioplasmose or Red water.
 लिखा-पड़ा गया लेखपत्र-Executed Document.

लिखित उत्तरवाद-Written statement.
 लिपि-Script.
 लेखक-Clerk.

लेखकवर्गीय सेवक-Ministerial servant.
 लेखक वर्गीय सेवा-Ministerial service.

लेखने-सामग्री-Stationery.
 लेखपत्र (लेख्य)-Document.
 लेखापाल-Accountant.
 लेख्यप्रमाणक-Notary public.
 लेख्यात्मक-Documentary.
 लेखा (गणना)-Account.
 लेखा परीक्षा-Audit.
 लेखा परीक्षा अधिकारी-Audit Officer.
 लेखापरीक्षा आपत्ति-Audit objection.
 लेखा परीक्षक-Auditor.
 लेखा सहापरीक्षक-Auditor General.

लेखा लेखक—Accounts Clerk.
 लेखा शीर्षक—Head of account.
 लोप—Disappearance.
 लोट कालर—Turn-down Collar.

व

वक्फ—Waqf.
 वक्र—Curve.
 वक्र (पीछे की, उलटा)—Retrograde
 (Motion).
 वक्षःस्थल—Thorax.
 वधस्थान—Gallows.
 वयस प्रतिबंध—Age limit.
 वयस्क—Major.
 चरण—Selection.
 चरणीयता—Eligibility.
 चरीवर्त मिस्त्री—Turbine Mistri.
 वर्ग समीकरण—Quadratic Equation.
 वर्गीकरण—Classification.
 वञ्चित—Excepted.
 वर्णन—Statement.
 वर्णनवर्ति—Descriptive roll.
 वर्तमान परती—Current fallow.
 वर्तमान स्टॉक—Stock-in-hand.
 वृत्ताकार जीव—Oval creature.
 वर्दी—Uniform.
 वर्धमान वेतन—Progressive pay.
 वर्षा की दशा—Character of rainfall.
 वर्षामापक—Rain-gauge.
 वसूल लागत—Cost realized.
 वसूली छोड़ देना—Waive the recovery.
 वहन पत्र—Bill of transporting.
 वाक्य खंड—Clause.
 वाणिज्य विभाग—Commercial
 Department.
 वाणिज्य संबंधी—Commercial.
 वाद—Suit, case.
 वाद, अर्जीदावा—Plaint.
 वाद (नालिश)—Suit.
 वादपत्र (अर्जीदावा)—Plaint.
 वाद मूल्य विधान—Suit Valuation Act.
 वाद स्थगन—Stay of suit.
 वादी—Plaintiff.
 वापसी—Withdrawal.

वायुसंचालित बन्दूक—Air-gun.
 वायुसंचार—Ventilation.
 वायुस्त—Air-Service.
 वायुभार मापक—Barometer.
 वारवारता—Frequency.
 वार्डर—Warder.
 वार्षिकवृत्ति प्रतिज्ञापत्र—Annuity Bond.
 वास्तविक अन्याय—Material Injustice.
 वास्तविक आंकड़े—Actuals.
 वास्तविक क्षमता—Effective Capacity.
 वास्तविक प्रांशिक व्यय—Actual travel-
 ling allowance.
 वास्तविक सम्पत्ति—Net assets.
 वास्तु विद्या (स्थापत्य)—Architecture.
 वाहन—Transport.
 विकलन—Debit.
 विकल्प—Option, Alternative.
 विकासमंत्री—Development Minister.
 विकेन्द्रीकरण (समिति)—Decentraliz-
 ation Committee.
 विक्रयपत्र, पट्टा—Sale, Deed, Lease.
 विक्रय प्रमाणपत्र—Sale certificate.
 विकृत कायिक पदार्थ—Morbid-material
 विक्री का प्रस्ताव—Sale proposal.
 विक्षिप्त दोषी—Criminal Lunatic.
 विखंडन करना—Repeal.
 विचारकालिक दारामृति—Alimony-
 pendentialite..
 विचार न्यायालय—Trial Court.
 विचार भू—Tribunal.
 विचारार्थ—For consideration.
 विचाराधिकार—Power or Authority
 of Consideration.
 विचाराधिकार विधान—Jurisdiction
 Act.
 विचाराधीन—Under consideration.
 विचाराधीन बंदी—Undertrial prisoner
 विज्ञप्ति—Notification, Commu-
 nique.
 वितरण—Disbursement, Distribu-
 tion
 विदेशी अपराधी का प्रत्यर्पण—Extradi-
 tion
 विदेशी मुद्रा—Foreign currency.

विदेशी शाखा—Alien's Branch.
 विद्यापरिषद्—Academy.
 विद्युत् उत्पादन संस्थान—Generating Station.
 विद्युत् प्रतिष्ठापन—Electrical Installation.
 विद्युत् सज्जा—Electrical Equipment.
 विधान—Act.
 विधानतः—De jure.
 विधायन (कानून)—Enactment.
 विधि—Procedure.
 विधि अनुकूल सभा—Lawful Assembly.
 विधिकरण, विधिनिर्माण—Enactment.
 विधि प्रक्रम—Course of law.
 विधि भंग—Breach of law.
 विधि वक्ता—Barrister.
 विधिविहित फार्म—Statutory form.
 विधेयक—Bill (land).
 विध्युपजीवी अभिभाषक—Legal Practitioner.
 विनिमय—Exchange.
 विनिमयकरण पत्र—Exchange instrument.
 विनिमय, क्षतिपूरक भत्ता—Exchange of compensation allowance.
 विनिमय दर—Rate of exchange.
 विनिमय पत्र—Exchange deed.
 विन्दुरेख—Graph.
 विन्दु रेखा—Dotted line.
 विपक्ष—Opposite party.
 विपत्ति—Calamity, Distress.
 विपरीत—Opposite.
 विपणी (आपण)—Market.
 विप्रक्षित धनराशि—Remittance.
 विभागाध्यक्ष—Head of the department.
 विभाजन—Division.
 विभिन्न—Various.
 विभेदक अक्षर—Distinguishing letter.
 विमोचन—Redemption.
 विरुद्ध—Against.
 विलोपन—Cancellation.
 विलोमतः—Vice Versa.
 विवरण—Particulars, Statement.

विवरण, प्रतिवेदन—Report.
 विवरण पत्र—Returns (Statistics).
 विवाद—Litigation.
 विवाद प्रश्नों को स्थिर करना—Framing of issues.
 विवादास्पद—Disputed.
 विवाह का रद्द किया जाना—Marriage (Nullity of).
 विवाह प्रमाणपत्र—Marriage Certificate.
 विवाह भंग—Marriage (Dissolution of).
 विवाह लेखक—Matrimonial Clerk.
 विवाह विषयक पेशकार—Matrimonial Reader.
 विवेक—Discretion.
 विवेकाधीन रजिस्टरी—Discretionary registration.
 विषम—Odd.
 विषमार—Antidote.
 विषय—Combination.
 विशिष्ट (सविशेष)—Particular.
 विशिष्ट अनुष्ठान—Specific performance.
 विशिष्ट क्षेत्र—Specific area.
 विशेष अभियोग अधिकारी—Special prosecuting officer.
 विशेष कार्य—Special duty.
 विशेष कार्यार्थ—On special duty.
 विशेष कार्याधिकारी—Officer on special duty.
 विशेषज्ञ—Expert.
 विशेष दूत—Special messenger.
 विशेष विषयक वेतन—Technical pay.
 विशेष वेतन—Special pay.
 विश्लेषक—Analyst.
 विश्लेषण—Analysis.
 विशेषाधिकार—Privilege.
 विशुद्ध प्रतिलिपि—Fair copy.
 विश्वास—Belief.
 विश्राम (छुट्टी)—Recess.
 विश्रामकोण—Angle of repose.
 विसंवाहक—Insulator.
 विसंवाहक स्तर—Insulation layer.

विस्फोटक पदार्थ विधान-Explosives Act
 विहित (निर्धारित)-Prescribed.
 वृक्षरोपण विद्या- Arboriculture.
 वृत्त (व्यवसाय)- Profession.
 वृत्तान्त- Narrative.
 वृत्ति, पेशा-Occupation.
 वृद्धि (इजाफ़ा)- Enhancement.
 वेग- Velocity.
 वेगक्षय-Retardation.
 वेगवृद्धिकरण- Acceleration.
 वेतन- Pay, Salary.
 वेतन कालक्रम- Time scale of pay.
 वेतन क्रम- Scale of pay.
 वेतन क्रम का संशोधन - Revision of
 scale of pay.
 वेतनलेखा- Pay account.
 वेतनवृद्धि- Increment.
 वेधनी- Perforator.
 वेष, वस्त्र- Dress.
 वेष नियमावली- Dress Regulation.
 वैक्सीन भंडार- Vaccine Depot.
 वैक्सीन लसीका-Vaccinal lymph.
 वैतनिक- Salaried.
 वैद्युतिक- Electrician.
 वैधता- Validity.
 वैधानिक- Statutory.
 वैधानिक उत्तरदायित्व- Statutory
 Responsibility.
 वैध उद्बोधक- Legal Remembra-
 ncer.
 वैधिक- Legal.
 वैभागिक- Departmental.
 वैभागिक लेखा - Departmental
 account.
 वैयक्तिक प्रपंजी- Personal ledger.
 वैयक्तिक वेतन-Personal Pay.
 वैयक्तिक स्वतंत्रतारक्षक - Habeas
 Corpus.
 वैवाहिक अधिकार- Conjugal right.
 व्यक्तिगत उपस्थिति- Personal
 appearance.
 व्यय- Charge, Expenditure.
 व्यय पर नियंत्रण- Control over
 expenditure.

व्यय विवरण-Statement of expen-
 diture.
 व्ययहरण-Defalcation.
 व्यवसाय वेतन- Trade pay.
 व्यवस्था (आयव्ययक) - Provision
 (Budget).
 व्यवस्था (नज़ीर)-Ruling.
 व्यवस्थापिका विभाग- Legislative
 Department.
 व्यवस्थापिका सभा- Legislative
 Assembly.
 व्यवस्था, खंडन- Settlement,
 revocation of.
 व्यवस्थान- Settlement.
 व्यवस्थापत्र- Settlement, instru-
 ment of.
 व्यवसाय- Vocation.
 व्यवस्था पुलिस-Order Police.
 व्यवहार (लेनदेन)-Transaction.
 व्यवहार न्यायाधीश- Civil Judge.
 व्यवहार न्यायालय- Civil Court.
 व्यवहार विधि संग्रह- Code of Civil
 Procedure.
 व्यवहार विवाद- Civil case.
 व्यवहारासन- Tribunal.
 व्यवहारोपजीवी विधान- Legal Practi-
 tioners' Act.
 व्याख्या- Interpretation.
 व्याख्यात्मक अनुपूरक- Explanatory
 Supplement.
 व्यापक संक्रामक रोग (पशु)-Epizootic.
 व्यापक संक्रामक रोग (मनुष्य) Epidemic.
 व्यापार चिह्न-Trade mark.
 व्यायाम शिक्षक- P. T. Instructor.
 व्यायाम शिक्षक-Corporal Instructor.
 व्यायामशाला- Gymnasium.
 व्यावसायिक- Vocational.
 व्यासिद्ध (विनिषिद्ध)-Contraband.
 व्योरा-Specification.
 श
 शक्त प्राधिकारी-Competent
 Authority.

शक्ति—Calibre, Energy.
 शपथ पत्र—Affidavit.
 शपथपूर्वक साक्ष्य देना—Depose.
 शमन (न्यूनीकरण)—Mitigation.
 शरणार्थी—Refugee.
 शरीर का रस—Body juice.
 शर्त—Condition.
 श्रमिकों का दैनिक नकशा—Daily labour returns.

शल्यवैद्य (सर्जन)—Surgeon.
 शवपरीक्षा—Post-mortem.
 शस्त्रागार—Arsenal, Magazine.
 शहरी—Urban.
 शंकु—Conc.
 शंकुकक्ष—Axis of a Conc.
 शाखा—Branch.
 शाखा कोठार—Branch depot.
 शांत होना—Abate.
 शांति—Peace.
 शांति-रक्षा दंडनायक—Judicial Magistrate.

शांति-रक्षा अधिकारणिक — Justice of the Peace.

शांति-भंग—Breach of peace.
 शारीरिक दंड—Corporal punishment.
 शाश्वत भत्ता—Perpetual allowance.
 शासित—Governed.
 शिक्षणाधीन अधिकारी—Officer under Training.

शिक्ष्यमाण—Apprentice.
 शिक्षणपाठचर्या—Courses of Training.
 शिखर—Crest.
 शिखर दंड—Crown post.
 शिथिलता—Relaxation.
 शिथिलीकरण—Relaxation.
 शिथिलीकृत—Relaxed.
 शिररज्जु—Head rope.
 शिरस्त्राण—Helmet.
 शिलालेख—Inscription.
 शिल्पकार—Artisan.
 शिविर—Camp.
 शिशुवध—Infanticide.
 शिष्टमंडल—Delegation.
 शीर्ष—Vertex.

शीर्षक और उपशीर्षक -- Heads and Subheads.
 शीर्षंस्तर नियामक—Head Regulator.
 शीर्ष शहतीर—Hip rafter.
 शुद्ध—Net.
 शुद्ध परिलाभ—Net emoluments.
 शुद्ध लाभ—Net profit.
 शुद्धिपत्र—Corrigendum.
 शुद्धि पर्ची—Correction slip.
 शुल्क—Duty.
 शुल्क गणना—Computation of fees.
 शून्य—Void.
 शून्यक (रिक्त)—Vacuum.
 शेष—Remnant, Remainder, Remains.

शैथिल्य—Relaxation.
 शोधन (सुधार)—Correction.
 श्रेणी—Category.
 श्लेष्म मुद्रांक—Adhesive stamp.

ष

षष्ठक—Sextant.

स

सकपट रजिस्ट्री को बचा लेना — Evasion of registration.

सकल—Gross, Aggregate.
 सकल भार—Gross charge.
 सकल वेतन—Gross salary.
 सक्रिय भत्ता—Active allowance.
 सगोत्र—Cognate.
 सचिव—Secretary.
 सज्जा—Equipment.
 सज्जा सूची—Equipment list.
 सज्जा सारणी—Equipment table.
 सजातीय (समाधान)—Homogeneous.
 सटीक—Annotated.
 सड़न रोक रस—Antiseptic fluid.
 सत्यंकार (बयाना)—Earnest money.
 सत्यशीलता—Integrity.
 सतर्कता—Caution.
 सद्भाव—Good faith.
 सदाचार—Good behaviour.
 सत्यापन (जाँच)—Verification.

संप्रतिबन्धक विक्रय-Conditional sale.
 सफाई का रजिस्टर-Cleaning register.
 सभ्य-Assessor.
 सभ्यगण-Gentlemen of the jury.
 सभ्यगण (जूरी)-Jury.
 सभ्यगण सूची-Panel (law.)
 सभाकक्ष-Lobby.
 सभाभवन-Auditorium.
 समकालिक-Concurrent.
 समतल-Plane.
 समता-Par.
 समतोल-Equilibrium.
 सम्मन-Summons.
 समय के बाहर-Beyond time.
 समय लेखक-Time-keeper.
 समय विभाग-Time-table.
 समय समय पर पूरा किया जानेवाला-To
 be recouped from time to
 time.
 समय सागल-Time barred.
 समयोत्तर (काम)-Overtime.
 समर्थ न्यायालय-Competent Court.
 समर्पण (कारागार भेजना)-Commit-
 ment.
 समर्पित-Delivered.
 समलंब चतुर्भुज-Trapezium(with only
 two sides parallel).
 समादेश-Command.
 समादेशक-Commandant.
 समाधान-Adjustment.
 समाधेय अपराध-Compoundable
 offence.
 समान कार्यविधि - Uniform Proce-
 dure.
 समान प्रभार-Flat charge.
 समानान्तर-Parallel.
 समानुपात-Proportion.
 समानुपात नियम-Rule of proportion.
 समाप्त-Ceased.
 समाप्ति-Termination, Abolition.
 समाप्ताधिकार-Functus Officio.
 समापन-Completion.
 समारम्भ-Undertaking.
 समावेश-Merger.

समाहरण-Collection.
 समाहरणकारी सरकार-Collecting
 government.
 समाहर्ता-Collector.
 समाहित-Lay-out.
 समिति-Committee.
 समीपस्थ (आसन्न)-Adjacent.
 समुद्र पार का वेतन-Overseas pay.
 समुद्री पालिसी-Marine policy.
 समुद्री अधिकारी-Marine Officer.
 सरकार-Government, Crown.
 सरकारी अधिवक्ता-Government
 Advocate.
 सरकारी अभिभाषक-Government
 pleader.
 सरकारी अधिहस्तांकिती-Official
 Assignee.
 सरकारी आज्ञा-G. O.
 सरकारी ऋणपत्र-Security.
 सरकार-चालित मुकद्दमा-Public
 Prosecution.
 सरकार द्वारा जारी की हुई हुंडी-Treasury
 bill.
 सरकारी प्रन्यासी-Official Trustee.
 सरकारी साँड़-Government Stud-
 Bull.
 सरदल-Bressummer.
 सरसरी तौर पर-Summarily.
 सरसरी तौर पर खारिज-Dismissed
 summarily.
 सरसरी निर्णय-Summary Judgement.
 सर्पिली (सर्पेनी)-Serpentine.
 सरेस-Gluc.
 सवारी-Conveyance.
 सशपथ कथन-Deposition.
 सशस्त्र रक्षिगण-Armed guard.
 सहकारिता (सहयोग)-Co-operation.
 सहकारी-Co-operative.
 सहकारी समितियाँ - Co-operative
 Societies.
 सहकृषक-Co-tenant.
 सहताबारिक-Association Barrack.
 सहमति-Concurrence.
 सहवर्ति (संगामी)-Concurrent.

सहयोग—Collaboration.

सहस्वामी—Co-owner.

सहायक—Accessory, Subsidiary.

सहायक अनुदान—Subsidiary Grant-in-aid.

सहायक नियम—Subsidiary rule.

सहायक महानिरीक्षक—Asstt. Inspector General.

सहायक पुलिस अधीक्षक—Asstt. Supt. of Police.

सहायक वस्तुएँ—Accessories.

संकट (पुलिस)—Emergency (Police).

संकटकाल (आपत्, विपत्ति)—Emergency.

संकटकालीन—Emergent.

संकलन—Compilation.

संकल्प—Assignment (of Property.)

संकल्प—Resolution.

संकीर्णनिर्गम मार्ग—Bottle-neck.

संकेत लिपिक—Stenographer.

संकेन्द्र—Concentric.

संक्रम—Transfer, Transit.

संक्रमण—Transition.

संक्रामक रोग—Contagious disease

संक्षिप्त—Abbreviated.

संक्षिप्त संग्रह—Digest.

संख्यात—Numbered.

संख्याशास्त्र—Statistics.

संख्या शास्त्रीय सहायक—Statistical Assistant.

संख्या शास्त्रीय सारिणी—Statistical table.

संगठन—Organisation.

संगत—Consistent.

संगम—Junction.

संगर—Parole.

संगर बद्ध—On Parole.

संगीन—Bayonet.

संग्रहालय संरक्षक—Custodian of Museum

संघ—Federation, Union.

संघटन—Organisation.

संघटनकर्ता—Organiser.

संघानी—Foundry.

संचय—Savings.

संचयन—Storage.

संचयन में माल की हानियाँ—Storage losses

संचालक—Director.

संचालन कार्यालय—Directorate.

संडास—Water Closet.

संतोषजनक—Satisfactory.

संदर्भ ग्रंथ—Books of reference.

संदिग्ध—Suspected.

संधाता—Welder.

संपत्ति का पृथक् पूर्ण अधिकार—Severality.

संपत्ति हस्तान्तरण पर शुल्क—Duty on conveyance.

संपर्क—Contact.

सपीडन—Compression.

संपूर्ण—Whole.

संप्राप्त अधिकार—Power-vested.

संप्रेषक—Despatcher.

संवक—Plumb (mason).

संबद्धता—Affiliation.

संबंध रखना—Pertain.

संभार—Equipage.

संभूत वेतन-वृद्धि—Accrual increment.

संमन्त्रण—Consultation.

संयात्रा—Passage (voyage by sea.)

संयोजक—Convener.

संरक्षक—Patron, Custodian.

संरक्षण—Custody.

संरक्षतावाद—Suit for Guardianship.

संरक्षा—Care, Protection.

संराशि—Commuted value.

संराशिदान—Commutation.

संलग्नशीलता—Viscosity.

संवर (बाँध)—Dam.

संवातन—Ventilation.

संवाहन—Conduction.

संविदा—Covenant, Contract.

संविदाबद्ध जानपद सेवक—Covenanted Civil Servant.

संविद्जनित संबंध—Contractual relation

संविधान—Constitution.

संविभाग—Apportionment.

संशोधक अधिकारी-Revising Officer.
 संशोधक विधान-Amendment Act.
 संशोधन-Modification, Amend-
 ment.

संशोधित-Revised, Amended.
 संशोधित अनुदान-Modified grant.
 संशोधित आगणन-Revised estimate.
 संसर्ग-Intercourse.

संस्थान-Station.
 संस्थापित-Stationed.
 संहिता-Code.

साइक्लोस्टाइल-Cyclostyle.

साकिनुल मिलकियत असामी-Expro-
 prietary tenant.
 साकिनुल मिलकियत जोत-Expropri-
 atory tenancy.

साक्षी-Witness.

साक्षीकरण-Attestation.

साक्षी का बयान-Deposition.

साक्षीकृत-Attested.

साक्ष्य-Evidence.

साक्ष्य में ग्राहिता-Admissibility in-
 evidence.

साख-Credit.

साझाभंग पत्र-Dissolution of
 partnership.

साधारण-Normal.

साधारण वेष-Simple dress or form.

साधारण सैनिक वर्ग-Simple Rank &
 File.

सान-Grind-stone.

सामयिक-Periodical.

सामान-Paraphernalia.

सामान अस्तबल-Stable gear.

सामान्य-Normal, General.

सामान्य नियम-General rules.

सामान्य प्रासंगिक व्यय-Common Con-
 tingent Charges.

सामान्य पूर्वोपायी कोष-General Provi-
 dent fund.

सामान्य लेखक-Routine Clerk.

सामूहिक चन्दा-Collective subscrip-
 tion.

सारिणी-Table.

सार-संग्रह-Manual (books.).

सारा वृत्तान्त-Full particulars.

सार्वजनिक अधिकारी-Public Officer.

सार्वजनिक उपयोगिता-Public Utility.

सार्वजनिक ऋण-Public debt.

सार्वजनिक निर्माण विभाग-Public
 Works Department.

सार्वजनिक मामले-Public affairs.

सार्वजनिक सेवक-Public servant.

सार्वजनिक हितोन्नति-Furtherance of
 Public Interest.

सावधान-Caveat.

सावधिक पद-Tenure of post.

साहित्यिक विद्यालय-Arts College.

सिकंजा-Clamp.

सिचाई आदेश सारसंग्रह-Manual of
 Irrigation Order.

सिद्ध करना-Prove, Establish.

सिद्धांत-Theory.

सिरा (चोटी)-Apex.

सिविल सर्जन-Civil Surgeon.

सीका (कगार)-Cornice.

सीटी-Whistle.

सीढ़ी-Tread of steps.

सीधी देखभाल-Direct supervision.

सीमाकर-Terminal Tax.

सीमा-भंजन-Encroachment.

सीमांकित-Terminal.

सीसागर-Plumber.

सुखाधिकार का वाद-Suit of Ease-
 ment.

सुबरा हुआ-Improved.

सुना भाग-Part-heard.

सुनवाई-Hearing.

सुनवाई के लिये नियत की गई-Fixed
 for hearing.

सुनवाई के लिये स्वीकृत-Admitted
 for hearing.

सुपुर्दगी का अधिपत्र-Warrant of
 commitment.

सुपुर्दगी लेनेवाला-Assignee.

सुवहनीय-Portable.

सुरक्षापत्र-Guarantee letter.

सुरक्षित भूमि-Protected land.

सुलझान—Solution (Math.)
 सूक्ष्मदर्शकीय परीक्षा—Microscopical Examination.
 सूक्ष्म परीक्षा—Scrutiny.
 सूक्ष्माकार (लघुचित्र)—Miniature.
 सूख—Dryage.
 सूचना—Intimation.
 सूची—Pyramid (ancient word.)
 सूची—Inventory.
 सुजा—Arrows.
 सूत्र—Formula.
 सेतु—Viaduct.
 सेंध—Burglary.
 सेना—Troops.
 सेनापति—Commander.
 सेवानियम पत्र—Agreement for service.
 सेवा नियमावली—Service-rules.
 सेवा पुस्तिका—Service-book.
 सेवाभिलेख—Record of service.
 सेवावर्ति—Service roll.
 सेवोपहार—Gratuity.
 सैनिक अधिकारी—Military Officer.
 सैनिक कोष्ठागार—Military-Stores.
 सैनिक चिह्न—Decorations.
 सैनिक सेवा—Military service.
 सोना-चाँदी—Bullion.
 सोपाधिक दीर्घकालीन बन्दोबस्त—Conditional long settlements.
 सोपाधिक मुक्ति—Conditional release.
 सौंप—Committal.
 सौंप पत्र—Consignment.
 स्टाम्प निरीक्षणाधिकारी वर्ग—Inspectorate of stamps.
 स्टाम्प रजिस्टरों की जाँच-पड़ताल—Check of stamp-register.
 स्टाम्प विक्रेता—Stamp-vendor.
 स्टाम्प व्यवहरण—Stamp-defalcation.
 स्टाम्प शुल्क—Stamp-duty.
 स्टाम्प का संरक्षण—Custody of stamp.
 स्तरमापक दंड—Levelling staff.
 स्तरांक—Bench mark.
 स्थगन—Adjournment.
 स्थगन—Postponement.

स्थगन आज्ञा—Stay order.
 स्थगित करना—Postpone.
 स्थगन प्रार्थनापत्र—Stay application
 स्थगित ग्रहणाधिकार—Lien suspended
 स्थपति—Architect.
 स्थल चित्र—Site-plan.
 स्थानाधिकार—Locus standi.
 स्थानान्तरण—Transfer.
 स्थानापन्न—Officiating, Substitute.
 स्थानापन्न नियुक्ति—Officiating appointment.
 स्थानिक (स्थानीय)—Local.
 स्थानित करना—Posting.
 स्थानीय कर—Local cess.
 स्थानीय कोठार—Local depot.
 स्थानीय निकाय—Local bodies.
 स्थानीय भत्ता—Local allowance.
 स्थानीय सरकार—Local Government.
 स्थानीय संस्थाकोष—Local funds.
 स्थापना—Establishment.
 स्थायी अग्रघन—Permanent advance.
 स्थायी आदेश—Standing Order.
 स्थायी दारामुक्ति—Permanent alimony.
 स्थायी निवास—Domicile.
 स्थायी पद—Permanent post.
 स्थायी बन्दोबस्ती—Permanently settled.
 स्थायी भू भुक्तिधारी—Permanent tenure holder.
 स्थायी वकील—Standing Counsel.
 स्थावर सम्पत्ति—Immovable Property.
 स्थिति निर्धारण—Orientation.
 स्थिति विवरण—Balance sheet.
 स्थिर—Stationary.
 स्थिर पत्र—Plant.
 स्थिर जमा—Fixed deposit.
 स्थिरयंत्र और मशीनें—Plants and machinery
 स्थिरीकरण—Stabilization.
 स्पशंवर्जन—Quarantine.
 स्पशंवर्जन छुट्टी—Quarantine leave.
 स्पष्टवादी—Candid, Outspoken.
 स्पष्टीकरण—Explanation.

स्मारक ग्रंथ—Commemoration
volume.

स्मारक पत्र—Reminder.

स्मृतिपत्र—Memorandum, Calcula-
tion memo.

स्राव—Exudation.

स्रोतस्तर—Spring level.

स्वतः—Automatically.

स्वतः व्याख्यात्मक—Self-explanatory.

स्वतः सिद्ध—Ipso facto.

स्वत्व साक्षी—Co-owner.

स्वत्वाधिकार—Title.

स्वत्वाधिकार पूर्ववर्ती—Predecessor-
in-title.

स्वदेशार्पण—Repatriation.

स्वधर्मशास्त्र—Personal law.

स्वनिष्ठित—Substantive.

स्वभाव विकृत—Denaturalized.

स्वयंचल—Automatic.

स्वामी—Proprietor.

स्वार्थोत्पादक करणपत्र—Instrument
creating interest.

स्वास्थ्य प्रमाणपत्र—Health certificate.

स्वीकारात्मक—Affirmative.

स्वीकृत अनुदान—Sanctioned Grant.

स्वीकृत आगणन—Sanctioned
Estimate.

स्वीकृत उम्मीदवार—Approved can-
didate.

स्वीकृति—Acknowledgment, Sanc-
tion, Approval.

स्वेच्छापूर्ण चंदा—Voluntary contrib-
ution.

ह

हथ गोला—Hand grenade.

हथचिट्ठा—Hand-slip.

हरजाना—Damage.

हलका—Circle.

हवाई बेड़ा—Air force.

हवालात—Lock-up.

हवालाती—Undertrial prisoner.

हस्तक्षेप्य—Cognizable.

हस्तलिपि—Hand-writing.

हस्तांतरण द्वारा—Bazaria Tabadila,
By transfer.

हस्तांतरण—Alienation.

हस्तांतरण पत्र—Conveyance.

हस्तांतरण व्यय—Transfer charge.

हस्तांतरण शुल्क—Duty of transfer.

हाथ गाड़ी (ढेला)—Barrow.

हाथ समन—Summon Dasti.

हानिपूरक नियमपत्र—Indemnity Bond.

हितकारी ट्रस्ट—Benevolent trust.

हिताधिकारी—Beneficiary.

हिन्दू उत्तरभोगी—Hindu reversioner.

हिन्दू विधवा का जीवन-निर्वाह—Hindu
widow maintenance.

हिंसा—Violence.

हृदय संपुट—Ventricle.

हीनता—Turpitude.

हुंडी मुद्रांक—Hundi Stamp.

होम गार्ड—Home guard.

हौज (टंकी)—Cistern.

भारतीय गणतंत्र के संविधान में प्रयुक्त हिन्दी के

पारिभाषिक शब्दों और पदों के अंग्रेजी

समानार्थक शब्द व पद

अ

अक्षम—Incompetent.
 अक्षमता—Incompetency.
 अग्रिम धन—Advance.
 अतिक्रमण—Violation.
 अतिरिक्त न्यायाधीश — Additional Judge.
 अतिरिक्त लाभ—Excess profit.
 अधिकरण—Tribunal
 अधिकार—Right.
 अधिकार-अभिलेख—Record of rights.
 अधिकार-पृच्छा—Quo warranto.
 अधिग्रहण—Requisition.
 अधिनियम—Act.
 अधिनियमन—Enactment.
 अधिपत्र—Warrant.
 अधिभार—Sur-charge.
 अधिमान—Preference.
 अधिवक्ता—Advocate.
 अधिवास—Domicile.
 अधिवासी—Domiciled.
 अधिष्ठाता—Presiding Officer.
 अधिसूचना—Notification.
 अधीक्षक—Superintendent.
 अधीक्षण—Superintendence.
 अधीन—Subject, Subordinate.
 अधीन-अधिकारी—Subordinate Officer.
 अधीन-न्यायालय—Subordinate Court.
 अध्यक्ष—Speaker.
 अध्यादेश—Ordinance.
 अध्यासीन होना—Preside.
 अनन्य क्षेत्राधिकार—Exclusive jurisdiction.
 अनर्हता—Disqualification.
 अनर्हकरण—Disqualify.

अनियमितता—Irregularity.
 अनुकूलन—Adaptation.
 अनुच्छेद—Article.
 अनुज्ञप्ति—Licence.
 अनुज्ञा—Permit.
 अनुदान—Grant.
 अनुदेश—Instruction.
 अनुन्मुक्त—Undischarged.
 अनुपाती प्रतिनिधित्व—Proportional representation.
 अनुपूरक—Supplementary.
 अनुपूरक अनुदान—Supplementary Grant.
 अनुमति—Assent.
 अनुमोदन करना—Approve.
 अनुमोदन—Approval.
 अनुशासन—Discipline.
 अनुशासन-सम्बन्धी—Disciplinary.
 अनुशक्ति—Adherence.
 अनुष्ठान—Exercise.
 अनुसमर्थन—Ratification.
 अनुसमर्थन करना—Ratify.
 अनुसंधान—Investigation.
 अनुस्मारक—Reminder.
 अनुसूचित-क्षेत्र—Scheduled area.
 अनुसूचित-जनजाति—Scheduled Tribe.
 अनुसूचित—Scheduled Caste.
 अनुसूची करना—Schedule.
 अन्तर्गसन—Involve.
 अन्तर्गस्त—Involved.
 अन्तर्देशीय जलपथ—Inland waterway.
 अन्तर्राष्ट्रीय—International.
 अन्तःकरण—Conscience.
 अन्यदेशीय—Aliens.
 अन्य-संक्रामण करना—Alienate.

अन्य-संक्रामण-Alienation.
 अपमान लेख-Libel.
 अपमान-वचन-Slander.
 अपमिश्रण-Adulteration.
 अपर-न्यायाधीश-Additional Judge.
 अपराध-Crime.
 अपराध-Offence.
 अपराधी-Criminal.
 अपवर्जन करना-Exclude.
 अपवर्जन-Exclusion.
 अपात्र-Ineligible.
 अपात्रता-Ineligibility.
 अपील-Appeal.
 अपील न्यायालय-Court of Appeal.
 अप्रवृत्त-Inoperative.
 अभिकथन-Allegation.
 अभिकरण-Agency.
 अभिकर्ता-Agent.
 अभिप्राय-Intention.
 अभियाचना-Demand.
 अभियुक्त-Accused.
 अभियुक्ति-Charge.
 अभियुक्ति-Prosecution.
 अभियोग-Accusation.
 अभियोजन-Prosecution.
 अभियोज्य दोष-Actionable wrong.
 अभिरक्षा-Custody.
 अभिलेख-Record.
 अभिलेख न्यायालय-Court of record.
 अभिशस्त-Convicted.
 अभिशस्ति-Conviction.
 अभिसमय-Convention.
 अभ्यर्थी-Candidate.
 अमान्य-Invalid.
 अयुक्त प्रभाव-Undue influence.
 अर्जन-Acquisition.
 अर्जी-Petition.
 अर्थ करना-Construe.
 अर्थ-दण्ड-Fine.
 अर्हता-Qualification.
 अल्पसंख्यक वर्ग-Minority.
 अल्पीकरण-Derogation.
 अवधिदान-Adjournment.
 अवमान-Contempt.

अवयस्क-Minor.
 अविभक्त कुटुम्ब-Joint-family.
 अविभक्त परिवार-Joint-family.
 अविश्वास प्रस्ताव-Motion of no-
 confidence.
 अवैध-Illegal.
 अवैधाचरण-Illegal practice.
 असमर्थता-Incapacity.
 असमर्थता निवृत्ति वेतन-Invalidity
 Pension.
 अद्वैत-Civil.
 अद्वैत शक्ति-Civil power.
 अहितकारी-Detrimental.
 अंकन-Endorsement.
 अंकित-Endorsed.
 अंग-Unit.
 अंश-Share.
 अंशदान-Contribution.

आ

आकलन-Credit.
 आचर-स्मिकता निधि-Contingency fund.
 आचार-Custom.
 आजादी-Freedom.
 आजीविका-Calling.
 आजीविका कर-Calling tax.
 आज्ञा-Decree.
 आदेश-Order.
 आदेशिका-Process.
 आनुषंगिक-Consequential, Con-
 tingent.
 आपराधिक-Criminal.
 आपात-Emergency.
 आपात की उद्घोषणा-Proclamation
 of Emergency.
 आपाती-Emergent.
 आभार-Obligation.
 आय-कर-Income Tax.
 आयात-शुल्क-Import duty.
 आयुक्त-Commissioner.
 आयोग-Commission.
 आरक्षण-Police.
 आरक्षक-बल-Police Force.
 आरोप-Allegation.

आरोपण करना—Impose.
 आरोपण—Levy.
 आर्थिक—Economic.
 आर्थिक क्षेत्राधिकार—Pecuniary jurisdiction.

आवर्तक—Recurring.
 आवारागर्दी—Vagrancy.
 आह्वान—Summons.
 आहूत—Summoned.
 आंक—Estimate.

इ

इच्छा-पत्र—Will.
 इच्छा-पत्रहीन—Intestate.
 इच्छा-पत्रहीनत्व—Intestacy.

उ

उगाहना—Levy.
 उच्चतम न्यायालय—Supreme Court.
 उच्च न्यायालय—High Court.
 उत्तराधिकार—Succession.
 उत्तराधिकारी-शुल्क—Succession duty.
 उत्तराधिकारी—Successor.
 उत्तरवादिता—Liability.
 उत्पादन—Production.
 उत्पादन-शुल्क—Excise duty.
 उत्प्रवास—Emigration.
 उत्प्रेषण-लेख—Certiorari.
 उद्ग्रहण—Levy.
 उद्घोषणा—Proclamation.
 उद्भव—Descent.
 उद्यम—Enterprise.
 उद्योग—Industry.
 उधार—Loan.
 उधार-ग्रहण—Borrowing.
 उन्मत्त—Lunatic.
 उन्माद—Lunacy.
 उन्मुक्ति—Immunity.
 उपकर—Cess.
 उपक्रमण—Initiation.
 उपचार—Remedy.
 उपजीविका—Occupation.
 उपदान—Gratuity.
 उपदेश—Advice, Instruction.

उपनिर्वाचन—Bye-election.
 उपनिवेशन—Colonization.
 उपबन्ध—Provision.
 उपभोग—Consumption.
 उपराष्ट्रपति—Deputy President.
 उपलब्धि—Emolument.
 उपविभाग—Sub-division.
 उपवेशन—Sitting.
 उपविधि—Bye-law.
 उपसभापति—Deputy Chairman.
 उपस्थित होना—Appear.
 उपाध्यक्ष—Deputy Speaker.
 उपायुक्त—Deputy Commissioner.
 उपायोजन—Employment.
 उपाजित—Accrued.
 उम्मेदवार—Candidate.
 उल्लंघन—Contravention.

ऋ

ऋण—Debt.
 ऋणग्रस्तता—Indebtedness.
 ऋणपत्र—Debenture.

ए

एकक—Unit.
 एकल निगम—Sole Corporation.
 एकल संक्रमणीय मत—Single transferable vote.
 एकस्व—Patent.

क

कटक—Cantonment.
 कणकु—Account.
 कदाचार—Misbehaviour.
 कब्जा—Possession.
 कम्पनी—Company.
 कर—Tax.
 करार—Agreement.
 कर्तव्य—Duty.
 कर्तुमभिप्रेत—Purporting to be done.

कर्मचारी-वृन्द—Staff.
 कानून सम्बन्धी—Legal.
 कारखाना—Factory.
 कारबार—Business.

कारागार-Prison.
 काराबन्दी-Prisoner.
 कारावास-Imprisonment.
 कामिक-संघ-Trade Union.
 कार्य-Business.
 कार्यकारी-Acting.
 कार्यपालिका-शक्ति-Executive power.
 कार्यपालिका-Executive.
 कालदान-Adjournment.
 काबल-Custody.
 कांजी हौस-Cattle pound.
 किराया-Fare.
 किसान-Farmer, Cultivator.
 कुर्की-Attachment.
 कृति-स्वाम्य-Copyright.
 कृत्य-Function.
 केन्द्रीय गुप्त वार्ता-विभाग-Central
 Intelligence Bureau.
 कैद-Imprisonment.
 कैदी-Prisoner.

ख

खनिज-Mineral.
 खनि-वसति-Mining settlement.
 खनिज-सम्पत्-Mineral resources.
 खर्च-Cost.
 खंड-Clause.

ग

गजट-Gazette.
 गणना-Calculation.
 गणनानुदान-Grant on Account.
 गणनापरीक्षा-Audit.
 गणपूर्ति-Quorum.
 गवेषणा-Research.
 गढ़-पत्र-Ballot.
 ग्राम-परिषद्-Village Council.
 ग्राह्य-Admissible.

घ

घोषणा-Declaration.

च

चट्टम-Act.
 चर्चा-Discussion.

चल-अर्थ-Currency.
 चलावणी-Currency.
 चित्त-विकृति-Unsoundness of mind.
 चिह्न-Mark.
 चुकती-Agreement.
 चुने हुए-Elected.
 चुगी-Octroi.
 चेक-Cheque.

छ

छावनी-Cantonment.

ज

जगह-Post.
 जनगणना-Census.
 जन-जाति-Tribe.
 जनजाति-क्षेत्र-Tribal-Area.
 जनजाति-परिषद्-Tribal Council.
 जलदस्मृता-Piracy.
 जल-प्रांगण-Territorial waters.
 जामिन-Bail.
 जाँच करना-Inquire.
 ज़िला-District.
 ज़िला-गण-District Board.
 ज़िला-निधि-District Fund.
 ज़िला-न्यायालय-District Court.
 ज़िला-परिषद्-District Council.
 ज़िला-मंडली-District Board.
 जीविका-Livelihood.
 जुआ-Gambling.
 जुर्माना किया-Fined.
 जेल-Prison.
 ज्वार-जल-Tidal water.

झ

झाप-Memo.
 झापन-Memorandum.

ट

टंकण-Coinage.
 टाँच-Attachment.
 ट्राम-Tramway.
 ट्रामगाड़ी-Tram car.

ड

डिक्री-Decree.

त

तत्समय-For the time being.
 तत्स्थानी-Corresponding.
 तदर्थ-Ad hoc.
 तीर्ण-Passed.
 तीर्व-Assessment.
 तृतीय-पठन-Third reading.
 त्रैवाषिक-Triennial.

थ

थाना-Police Station.

द

दत्तक-ग्रहण-Adoption.
 दत्तक-स्वीकरण-Adoption.
 दस्तकारी-Handicraft.
 दस्तावेज-Document.
 दंड देना-Punish.
 दंड-न्यायालय-Criminal Court.
 दंड-विधि-Criminal Law.
 दंड-सम्बन्धी-Criminal.
 दंडादेश-Sentence.
 दंडाधिकारी न्यायालय-Magistrate's Court.

दाखिला-Entry.
 दातव्य-Charities.
 दाय-Inheritance.
 दायित्व-Liability.
 दावा-Claim.
 दिवाला-Bankruptcy.
 दिवाला-Insolvency.
 दीवानी-Civil.
 दीवानी-अदालत-Civil Court.
 दुष्टांक-Visas.
 देय-Fee.
 देशीयकरण-Naturalization.
 दोघरा-Bicameral.
 दोष-प्रमाणित-Convicted.
 दोष-सिद्धि-Conviction.
 दोषारोप-Charge.
 द्यूत-Gambling.
 द्विगुही-Bicameral.
 द्वितीय पठन-Second reading.

ध

धन-Money.
 धन-विधेयक-Money-bill.
 धर्म-Faith.
 धर्मस्व-Endowment.
 धंधा-Occupation.

न

नक्ष-Design.
 नगर-क्षेत्र-Municipal area.
 नगर-ट्रामवे-Municipal Tramway.
 नगर-निगम-Municipal Corporation.
 नागर-पालिका-Municipality.
 नागर-रथ्यायान-Municipal Tramway.
 नगर-समिति-Municipal Committee.
 नगरिकता-Citizenship.
 नाम-निर्देशन-Nomination.
 नावाधिकरण-Admiralty.
 निकाय-Body.
 निक्षेप-निधि-Sinking Fund.
 निष्ठात-निधि-Treasure trove.
 निगम-Corporation.
 निगम-कर-Corporation tax.
 निगमन-Incorporation.
 निगम, निकाय-Body, Corporate.
 निर्देश-Direction.
 निधि-Fund.
 निबद्ध-Registered.
 निबन्धन-Registration.
 निबन्धन-Term.
 नियंत्रक तथा महालेखा-परिक्षक-Controller & Auditor General.
 नियंत्रण-Control.
 नियम-Rule.
 नियुक्ति-Appointment.
 नियोजक-उत्तरवादिता-Employer's liability.
 नियोजक-दातव्य-Employer's Liability.
 निरसन-Repeal.
 निराकरण करना-Abrogate.
 निरोध-Custody.
 निरोधा-Quarantine.
 निर्णय-Judgment.
 निर्णायक मत-Casting vote.

निर्देश-Reference
 निर्धारण-Fixture.
 निबन्धन-Restriction.
 निर्माण-Manufacture.
 निर्यात-Export.
 निर्यात-कर-Export tax.
 निर्यात-शुल्क-Export duty.
 निर्योग्यता-Disability.
 निर्वचन-Interpretation.
 निर्वसीयत-Intestate.
 निर्वसीयता-Intestacy.
 निर्वहन-Discharge.
 निर्वाचक-गण-Electorate.
 निर्वाचक-नामावली-Electoral rolls.
 निर्वाचन (करना)-Elect.
 निर्वाचन-Election.
 निर्वाचन-अधिकरण-Election Tribunal
 निर्वाचन-आयुक्त-Election Commis-
 sioner.
 निर्वाचन-क्षेत्र-Constituency.
 निर्वाचित-Elected.
 निर्वासन-Transportation.
 निर्वाह-मजूरी-Living-wage.
 निलम्बन-Suspension.
 निवारक-निरोध-Preventive deten-
 tion.
 निवृत्त होना-Retire.
 निवृत्ति-Retirement.
 निवृत्ति-वेतन-Pension.
 निषेध-Prohibition.
 निषिद्ध-Forbidden.
 निष्ठा-Allegiance.
 नौदना-Register.
 नौकरी-Employment.
 नौकरी-कर-Employment tax.
 नौकाधिकरण-Admiralty.
 नौ-परिवहन-Navigation.
 नौ-सेना-सम्बन्धी-Naval.
 न्यस्त करना-Entrust.
 न्यायपालिका-Judiciary.
 न्यायाधिकरण-Tribunal.
 न्यायाधिपति-Justice.
 न्यायाधीश-Judge.
 न्यायालय-Court.

न्यायालय-अवमान-Contempt of
 Court.
 न्यायिक-कार्यरीति-Judicial process.
 न्यायिक-कार्यवाही-Judicial Proceed-
 ings.

न्यायिक-मुद्रांक-Judicial stamp.
 न्यायिक-शक्ति-Judicial power.
 न्यास-Trust.
 न्यूनन-Abridgement.

प

पक्ष-Party.
 पण लगाना-Bet.
 पण-क्रिया-Betting.
 पण्य-चिह्न-Merchandise Mark.
 पत-Credit.
 पत्तन-निरोध-Port quarantine.
 पथ-कर-Toll.
 पथ-नियम-Rule of the road.
 पद-Post.
 पद-Office.
 पदच्युत करना-Dismiss.
 पदत्याग-Resignation.
 पदधारी-Incumbent of an office.
 पदाधिकारी-Officer.
 पदावधि-Tenure.
 पदावास-Official residence.
 पदेन-Ex-officio.
 परकीयकरण-Alienation.
 परमादेश-Mandamus.
 परन्तु-Provided.
 परमिट-Permit.
 परामर्श-Consultation.
 परित्यजन-Abandonment.
 परित्याग-Abandonment.
 परिचाण-Safeguard.
 परिपालन-Implementation.
 परिप्रश्न-Enquiry.
 परिलब्धि-Perquisite.
 परिवहन-Transport.
 परिव्यय-Cost.
 परिषद्-Council.
 परिषद्-आदेश-Order-in-Council.
 परिसीमन-Delimitation.

परिसीमा—Limitation.
 परिहार—Remission.
 परिहार-विधेयक—Bill of Indemnity.
 परोक्ष-निर्वाचन—Indirect election.
 पर्यवेक्षण—Inspection.
 पर्यालोचन—Deliberation.
 पशु-अवरोध—Cattle Pounds.
 पंचाज्ञा—Award.
 पंजी—Register.
 पंजीबद्ध—Registered.
 पंजीबन्धन—Registration.
 पंजीयन—Registration.
 पात्रता—Eligibility.
 पात्रता के योग्य—Eligible.
 पार-पत्र—Passport.
 पारण—Pass.
 पारित—Passed.
 पारितोषिक—Reward.
 पारिश्रमिक—Remuneration.
 पावती—Receipt (Paper).
 पीठासीन होना—Preside.
 पीठासीन-पदाधिकारी — Presiding
 Officer.
 पुनर्निरीक्षण—Revision.
 पुनर्विचार-न्यायालय—Court of Appeal.
 पुनर्विलोकन—Review.
 पुरःस्थापना करना—Introduce.
 पुरःस्थापना—Introduction.
 पूर्त—Charity.
 पूर्त धार्मिक धर्मस्व—Charitable &
 religious endowments.
 पूर्त-संस्था—Charitable institution.
 पूर्व-मंजूरी—Previous sanction.
 पूर्व-सम्मति—Previous consent.
 पूंजी—Capital.
 पृष्ठांकन—Endorsement.
 पृष्ठांकित—Endorsed.
 पेशगी—Advance.
 पेशा—Profession.
 पोषण—Maintenance.
 पोषण करना—Maintain.
 पौरत्व—Citizenship.
 प्रकट करना—Express.
 प्रकाशन—Publication.

प्रक्रिया—Procedure.
 प्रख्यापन—Promulgation.
 प्रग्रहण—Arrest.
 प्रचलित—Current.
 प्रचार करना—Propagate.
 प्रतिकर—Compensation.
 प्रतिकूल असर या प्रभाव डालना—Affect
 adversely.
 प्रतिकूलता—Contravention.
 प्रतिकूल प्रभाव—Adverse effect.
 प्रतिकृति—Copy.
 प्रतिज्ञान—Affirmation.
 प्रतिनिधि—Representative.
 प्रतिनिधित्व—Representation.
 प्रतिपत्नी—Proxy.
 प्रतिपालक अधिकरण— Court of
 Wards.
 प्रतिभूति—Security.
 प्रतिरक्षा—Defence.
 प्रतिलिपि—Copy.
 प्रतिलिप्यधिकार—Copyright.
 प्रतिवेदन—Report.
 प्रतिव्यक्ति-कर—Capitation tax.
 प्रतिषिद्ध—Prohibited
 प्रतिषेध—Prohibition.
 प्रति-शुल्क—Countervailing duties.
 प्रतिषेध-लेख—Writ of prohibition.
 प्रतिसंहरण—Revoke.
 प्रत्यक्ष निर्वाचन—Direct election.
 प्रत्यय—Credit.
 प्रत्यय-पत्र—Letter of Credit.
 प्रत्ययानुदान—Votes of Credit.
 प्रत्यर्पण—Extradition.
 प्रत्याभूति—Guarantee.
 प्रथम पठन—First reading.
 प्रथम सदन—Lower House.
 प्रधानमंत्री—Prime Minister.
 प्रपत्र—Form.
 प्रभाव—Influence.
 प्रभु—Sovereign.
 प्रभुता—Sovereignty.
 प्रमाण-पत्र—Certificate.
 प्रमाणीकरण—Authentication.
 प्रमोद-कर—Entertainment tax.

प्रयुक्ति—Application.
 प्रयोग—Application.
 प्रयोग—Exercise.
 प्रविलम्बन करना—Reprieve.
 प्रवर-समिति—Select Committee.
 प्रविष्टि—Entry.
 प्रवेश—Entrance.
 प्रवेशन—Accession.
 प्रव्रजन—Migration.
 प्रशान्ति—Tranquillity.
 प्रशासन—Administration.
 प्रशासन करना—Administer.
 प्रशासन-कार्यक्षमता—Efficiency of
 administration.
 प्रशासन कार्यपटुता—Efficiency of
 administration.
 प्रशासनीय—Administrative.
 प्रशासनीय कृत्य—Administrative
 functions.
 प्रशासित—Administered.
 प्रशिक्षण—Training.
 प्रसंग—Context.
 प्रसारण—Broadcasting.
 प्रसूति-साहाय्य—Maternity relief.
 प्रसूति-सहायता—Maternity relief.
 प्रस्ताव—Motion.
 प्रस्तावना—Preamble.
 प्रस्थापना—Proposal.
 प्राक्कलन—Estimate.
 प्रादेशिक-आयुक्त—Regional Com-
 missioner.
 प्रादेशिक - क्षेत्राधिकार - Territorial
 jurisdiction.
 प्रादेशिक-निधि—Regional Fund.
 प्रादेशिक-निर्वाचन—Territorial Con-
 stituency.
 प्रादेशिक-परिषद्—Regional Council.
 प्रादेशिक-भार—Territorial Charges.
 प्राधिकार—Authority.
 प्राधिकारी—Authority.
 प्राधिकृत—Authorised.
 प्रान्त—Province.
 प्राप—Accrual.
 प्राप्त होना—Accrue.

प्राप्त—Receipt.
 प्रामिसरी-नोट—Promissory note
 प्रासंगिक—Incidental.
 प्रोद्भव—Accrual.
 प्रोद्भूत—Accrued.

फ

फरियाद—Complaint.
 फारम—Forms.
 फीस—Fees.
 फेडरल-न्यायालय—Federal Court.

ब

बटवारा—Allocation.
 बनाये रखना—Maintain.
 बन्दी करना—Arrest.
 बन्दी-प्रत्यक्षीकरण—Habeous Corpus.
 बन्धक—Mortgage.
 बल—Forces.
 बहिःशुल्क—Custom duty.
 बहुमत—Majority.
 बाँट—Allotment.
 बिल—Bill.
 बीमा—Insurance.
 बीमा-पत्र—Policy of insurance.
 बेकारी—Unemployment.
 बैठक—Sitting.
 बैंक—Bank.
 बोर्ड—Board.

भ

भत्ता—Allowance.
 भविष्य-निधि—Provident Fund.
 भर्ती—Recruitment.
 भागिता—Partnership.
 भाटक—Rent.
 भाड़ा—Fare.
 भार—Charge.
 भारग्रस्त-संपदा—Encumbered estate.
 भारत-सरकार—Government of India.
 भारित करना—Charge.
 भू-अभिलेख—Land Records.
 भू-वृत्ति—Land tenure.
 भू-राजस्व—Land Revenue.
 भ्रष्ट—Corrupted.

मजूरी—Wage.
 मण्डल—District.
 मण्डल-न्यायालय—District Court.
 मण्डलाधीश—Magistrate.
 मण्डलायुक्त—Commissioner.
 मण्डली—Board.
 मत—Vote.
 मतदाता—Voter.
 मतदान—Voting.
 मताधिकार—Suffrage.
 मतिमान्द्य—Dullness.
 मध्यस्थ-न्यायाधिकरण—Arbitral
 Tribunal.

मध्यस्थ—Arbitrator.
 मध्यस्थ-निर्णय—Arbitration.
 मनोदौर्बल्य—Mental weakness.
 मनोनयन—Nomination.
 मनोवैकल्य—Mental deficiency.
 मन्त्रणा—Advice.
 मन्त्रणा देना—Advise.
 मन्त्रणा-परिषद्—Advisory Council.
 मन्त्रि परिषद्—Council of Ministers.
 मंत्री—Minister.
 मरण-शुल्क—Death duty.
 महाजनी—Banking.
 महाधिवक्ता—Advocate General.
 महान्यायवादी—Attorney General.
 महाप्रशासक—Administrator
 General.

महालेखापरीक्षक—Auditor General.
 महाभियोग—Impeachment.
 मंजूरी—Sanction.
 मानदेय—Honorarium.
 मानवी-पण्य—Traffic in human
 beings.

मानहानि—Defamation.
 मान्यता—Validity.
 मार्ग-प्रदर्शन—Guidance.
 मांग—Demand.
 मीन-क्षेत्र—Fishery.
 मुक्त—Exempted.
 मुखिया—Headman.
 मुख्य—Chief.
 मुख्यआयुक्त—Chief Commissioner.

मुख्य-निर्वाचन-आयुक्त—Chief Election
 Commissioner.

मुख्य-न्यायाधिपति—Chief Justice.
 मुख्य-न्यायाधीश—Chief Judge.
 मुख्य-मंत्री—Chief Minister.
 मुद्रा—Seal.
 मुद्रांक-शुल्क—Stamp duty.
 मूलधन—Capital.
 मूलधन मूल्य—Capital value.
 यथास्थिति—As the case may be.
 यन्त्र-शास्त्र—Engineering.
 याचिका—Petition.
 यातायात—Traffic.
 योगकाल—Joining time.
 रक्षण—Reservation.
 रक्षाकवच—Safeguard.
 रक्षित-वन—Reserved forest.
 रथयायान—Tram Car.
 रद्द करना—Annul.
 रसीद—Receipt.
 राजगामी—Escheat.
 राजनय—Diplomacy.
 राजस्व—Revenue.
 राजस्व-न्यायालय—Revenue Court.
 राज्य—State.
 राज्य की सरकार—Government of
 State.
 राज्य-क्षेत्र—Territory.
 राज्य-क्षेत्रातीत प्रवर्तन—Extra territorial
 operation.
 राज्य-निधि—State Fund.
 राज्य-परिषद्—Council of States.
 राज्यपाल—Governor.
 राज्य-सूची—State-list.
 राय—Opinion.
 राशि—Amount.
 राष्ट्र—Nation.
 राष्ट्र-ऋण—Public debt.
 राष्ट्रपति—President.
 राष्ट्रपति-प्रसाद-पर्यन्त—During the
 pleasure of the President.
 राष्ट्रीय-राजपथ—National high-
 ways.
 राष्ट्रों की विधि—Laws of Nations.

रिक्तता—Vacancy.
 रिक्त स्थान—Vacancy.
 रिक्ति—Vacancy.
 रिक्व—Property.
 रूकावट—Bar.
 रूढ़ि—Custom, Tradition.
 रूप—Form.
 रूप-भेद—Modification.
 रूपांकन—Design.
 रेल—Railway.

ल

लगान—Rent.
 लगाना—Impose.
 लघुकरण—Commutation.
 लम्बमान—Pending.
 लम्बित—Pending.
 लाइसेन्स—Licence.
 लागत—Cost.
 लागू होना—To be applicable.
 लाभ—Profit.
 लाभांश—Dividend.
 लिखित—Instrument.
 लिखित-सूचना—Notice in writing.
 लेख—Writ.
 लेखा—Account.
 लेखा-परीक्षा—Audit.
 लेखानुदान—Votes on accounts.
 लेख्य—Document.
 लेना-देना—Dealings.
 लोक—People.
 लोक-अधिसूचना—Public Notification.
 लोकसभा—House of the People.
 लोक-समाज—Community.
 लोक-सेवाएँ—Public Services.
 लोक-सेवा-आयोग—Public Service Commission.
 लोक-स्वास्थ्य—Public health.

व

वकालत करना—Plead.
 वकील—Pleader.
 वचन-पत्र—Promissory note.
 वचन-बन्ध—Engagement.
 वणिक्-पोत—Merchant marine.

वयस्क—Major.
 वयस्क-मताधिकार—Adult suffrage.
 वसीयत—Will.
 वस्तु-भाड़ा—Freight.
 वहन-पत्र—Bill of conveying.
 वंटन—Allotment.
 वाक्-स्वातन्त्र्य—Freedom of speech.
 वाणिज्य—Commerce.
 वाणिज्य-दूत—Consul.
 वाणिज्य-सम्बन्धी—Commercial.
 वाद—Cause.
 वाद-पद—Issue.
 वाद-प्रतिवाद—Controversy.
 वाद-मूल—Cause of action.
 वाद-विवाद—Debate.
 वाद-विषय—Subject matter.
 वायदा-बाजार—Future market.
 वायु-पथ—Airway.
 वार्षिक—Annual.
 वार्षिक-वित्त-विवरण—Annual financial statement.

वार्षिकी—Annuities.
 विकलन—Debit.
 विकृत-चित्त—Unsound mind.
 विक्रय-कर—Sale tax.
 विघटन—Dissolution.
 विचार—Consideration.
 विचारार्थ प्रस्ताव—Motion for consideration.

वितरण—Distribution.
 वित्त—Finance.
 वित्तविधेयक—Finance bill.
 वित्तायोग—Finance Commission.
 वित्तीय—Financial.
 वित्तीय-भार—Financial obligation.
 वित्तीय-विवरण—Financial statement.
 विदेशीय कार्य—Foreign Affairs.
 विदेशीय-विनिमय—Foreign exchange.
 विधान—Legislation.
 विधान-परिषद्—Legislative Council.
 विधान-मण्डल—Legislature.
 विधान-सभा—Legislative Assembly.
 विधायिनी-शक्ति—Legislative power.
 विधि-प्रश्न—Question of law.

विधि-मान्य—Legal tender.
विधियों का समान संरक्षण—Equal protection of law.

विधि-सम्बन्धी—Legal.

विधेयक—Bill.

विनिमय-पत्र—Bill of exchange.

विनियम—Regulation.

विनियमन करना—Regulate.

विनियोग—Appropriation.

विनियोग-विधेयक—Appropriation bill.

विनिश्चय—Decision.

विभाजन—Distribution.

विभेद—Discrimination.

विमति—Dissent.

विमान-परिवहन—Air navigation.

विमान-यातायात—Air traffic.

विमान-बल—Air Force.

विमोचन—Redemption.

विमोचन-भार—Redemption charges.

वियुक्त करना—Deprive.

विराम—Respite.

विरुद्ध—Repugnant.

विरोध—Repugnance.

विरोध—Repugnancy.

विलेख—Deed.

विवरण—Returns.

विवाद—Dispute.

विवाह-विच्छेद—Divorce.

विशेषाधिकार—Privilege.

विश्वास-प्रस्ताव—Motion of Confidence.

विश्वास का अभाव—Want of Confidence.

विषय—Subject.

विसर्जन—Dispersion.

विसंगत—Irrelevant.

विस्तार—Extent.

विस्फोटक—Explosive.

वीसा—Visa.

वृत्ति—Profession.

वृत्ति-कर—Profession tax.

वृद्धि—Increment.

वेतन—Pay.

वेलन—Salary.

वेलई—Employment.

वेला-जल—Tidal waters.

वैदेशिक कार्य—External Affairs.

वोटदाता—Voter.

वंचित करना—Deprive.

व्यक्ति—Person.

व्यपयत होना—Lapse.

व्यय—Expenditure.

व्यवसाय—Vocation.

व्यवस्था—Order.

व्यवहार—Behaviour, Conduct.

व्यवहार—Dealing.

व्यवहार-अदालत—Civil Court.

व्यवहारालय—Civil Court.

व्यवहार-न्यायालय—Civil Court.

व्यवहार-प्रक्रिया—Civil Procedure.

व्यवहार-प्रक्रिया-संहिता—Civil Procedure Code.

व्यवहार-वाद—Civil suit.

व्यवहार-विषयक अपकृत्य—Civil wrong.

व्यवहार-विषयक दोष—Civil wrongs.

व्यवहार-शक्ति—Civil power.

व्यापार—Trade.

व्यापार-कर—Trade tax.

व्यापार-चिह्न—Trade mark.

व्यापार-संघ—Trade Union.

व्यावृत्ति—Savings.

श

शक्ति—Power.

शर्त—Condition.

शलाका—Ballot.

शलाका-प्रणालि—Ballot system.

शान्ति—Peace.

शाश्वत-उत्तराधिकार—Perpetual Succession.

शासक—Ruler.

शासन—Governance.

शासन—Government.

शासन करना—Govern.

शासी-निकाय—Governing body.

शालि—Penalty.

शिक्षा—Instruction.

शिक्षा—Education.

शिल्पी-प्रशिक्षण-Technical Training.
 शिविर-Camp.
 शिशु-Infant.
 शिस्त-Disciplinary.
 शुल्क-Duty.
 शुल्क, सीमान्त-Custom, Frontiers.
 शून्य-Void.
 शरीफ-Sheriff.
 शोध, शोधना-Research.
 श्रद्धा-Faith.
 श्रम-Labour.
 श्रमिक-संघ-Labour Union.
 श्रेष्ठि-चत्वर-Stock Exchange.

स

सक्षम-Competent.
 सत्र-Session.
 सत्र-न्यायालय-Sessions Court.
 सत्रावसान-Prorogue.
 सदाचरण-पर्यन्त-During good
 behaviour.
 सदाचार-Morality.
 संस्था-Association.
 सन्धि-Treaty.
 सभा-Assembly.
 समता-Equality.
 समर्पण-Dedication.
 समवर्ती-सूची-Concurrent list.
 समवाय-Company.
 समवाय-संस्था-Co-operative Society.
 समवेत होना-Assemble.
 समागम-Intercourse.
 समापन-Winding-up.
 समुदाय-Community.
 समुद्र-नौवहन-Maritime shipping.
 सम्पदा-Estate.
 सम्पदा-शुल्क-Estate duty.
 सम्पूर्ण-प्रभुत्व-सम्पन्न लोकतन्त्रात्मक गण-
 राज्य-Sovereign Democratic
 Republic.
 सम्मेलन-Conference.
 सरकार-Government.
 सरकारी अभियाचना-Public demand.
 सर्वक्षमा-Amnesty.

सर्वोच्च समादेश-Supreme Command.
 सलाह-Advice.
 सशस्त्र बल-Armed forces.
 सहकारी संस्था-Co-operative Society.
 सहमति-Concurrence.
 सहायक-Auxiliary.
 सहायक-अनुदान-Subsidiary Grant.
 संकटमय-Hazardous.
 संकल्प-Resolution.
 संक्रमण-Transition.
 संगणना-Computation.
 संघ-Union.
 संघ-सूची-Union List.
 संचार-Communication.
 संचार करना-Communicate.
 संचार-साधन-Means of
 Communication.
 संचित-निधि-Consolidated Fund.
 संबोधित-Addressed.
 संपत्ति-हस्तांतरण-पत्र-Assurances of
 transfer of property.
 संपर्क-Contact.
 सम्मति-Consent.
 संभावना-Probability.
 संरक्षक-Guardian.
 संलग्न-Appended.
 संविदा-Contract.
 संविधान-Constitution.
 संविधान-सभा-Constituent Assem-
 bly.
 संशोधन-Amendment.
 संसद-Parliament.
 संस्था-Institution.
 संस्थापन-Establishment.
 संहिता-Code.
 साक्ष्य-Evidence.
 साधारण-निर्वाचन-General Election.
 सामाजिक-बीमा-Social Insurance.
 सामाजिक रूढ़ि-Social custom.
 सामाजिक सेवा-Social service.
 सामान्य मुद्रा-Common stamp.
 सामान्य मुहर-Common seal.
 सार्वजनिक अधिसूचना - Public
 Notification.

सार्वजनिक अभियाचना—Public de-
 mand.
 सार्वजनिक कल्याण—Common good,
 Public Welfare.
 सार्वजनिक व्यवस्था—Public Order.
 साहूकार—Money-Lender.
 साहूकारी—Money-Lending.
 सांसर्गिक—Contagious.
 सांक्रामिक—Infectious.
 सिद्ध-दोष—Convicted.
 सीमाकर—Terminal Tax.
 सीमान्त—Frontiers.
 सीमा-शुल्क—Frontier duty.
 सीमांकन—Demarcation.
 सुधार-प्रन्यास—Improvement Trust.
 सुधारालय—Reformatory.
 सुसंगत—Relevant.
 सुसंगति—Relevancy.
 सूचना-पत्र—Gazette Notice.
 सूद—Interest.
 सूत्र—Formula.
 सूत्रित—Formulated.
 सेना-न्यायालय—Court Martial.
 सेवा—Service.
 सेवा की शर्त—Condition of service.
 सेवा-नियोजन—Employment.
 सेवा-भार—Service charge.
 सैनिक—Military.
 सैन्य-वियोजन—Demobilization.
 सौंपना—Assign.
 सौंपना—Entrust.
 स्थानान्तरण—Transfer.
 स्थानीय क्षेत्र—Local area.
 स्थानीय गण—Local Board.
 स्थानीय निकाय—Local Body.
 स्थानीय प्राधिकारी—Local Authority.
 स्थानीय मण्डली—Local Board.
 स्थानीय शासन—Local Government.

स्थानीय स्वशासन—Local Self-
 Government.
 स्थापना—Establishment.
 स्थापित करना—Establish.
 स्थायी आदेश—Standing Order.
 स्थायी समिति—Standing Commi-
 ttee.
 स्पष्टीकरण—Clarification.
 स्पष्टीकरण—Explanation.
 स्मारक—Memorial.
 स्वतंत्रता—Freedom.
 स्ववश—Possession.
 स्वविवेक—Discretion.
 स्वातंत्र्य—Freedom.
 स्वाधीनता—Liberty.
 स्वामित्व—Ownership.
 स्वामिलभ्य—Royalty.
 स्वामित्व—Royalty.
 स्वामी—Owner.
 स्वामिहीनत्व—Bona vacancia.
 स्वामी होना—Own.
 स्वायत्तता—Autonomy.
 स्वीय विधि—Personal law.

ह

हक्क—Title.
 हक्क होना—Entitled.
 हटाना—Remove.
 हस्त-शिल्प—Handicraft.
 हस्तांतर पत्र—Conveyance.
 हस्तांतरण—Transfer.
 हिदायतें—Instructions.

क्ष

क्षति—Injury.
 क्षतिपूर्ति बिल—Bill of Indemnity.
 क्षमताशाली—Competent.
 क्षमा—Pardon.
 क्षेत्र—Area.
 क्षेत्राधिकार—Jurisdiction.

भारतीय गणतंत्र के संविधान में प्रयुक्त अंग्रेजी के

पारिभाषिक शब्दों और पदों के हिन्दी

समानार्थक शब्द व पद

A

Abandonment—परित्यजन, परित्याग ।

Abridgment—न्यूनन ।

Abrogation—निराकरण ।

Access—प्रवेश, पहुँच ।

Account—लेखा, गणना ।

Accrual—प्रापण, प्रोद्भवन ।

Accrued—प्राप्त, प्रोद्भूत, उपाजित ।

Accusation—अभियोग ।

Accused—अभियुक्त ।

Acquisition—अर्जन ।

Act—अधिनियम ।

Acting (e. g. Chairman)—कार्यकारी ।

Actionable wrong—अभियोज्य दोष ।

Adaptation—अनुकूलन ।

Addressed—सम्बोधित ।

Adherence—अनुषक्ति ।

Ad hoc—तदर्थ ।

Adjournment—स्थगन, अवधिदान, कालदान ।

Administer—प्रशासन करना ।

Administered—प्रशासित ।

Administration—प्रशासन ।

Administrative—प्रशासनीय ।

Administrative function—प्रशासनीय कृत्य ।

Administrator General—महाप्रशासक ।

Admiralty—नौकाधिकरण, नावाधिकरण ।

Admissible—ग्राह्य ।

Adoption—दत्तक ग्रहण, दत्तक स्वीकरण ।

Adulteration—अपमिश्रण ।

Adult suffrage—वयस्क मताधिकार ।

Advance—अग्रिम, धन, पेशगी ।

Advice—मंत्रणा, उपदेश, सलाह ।

Advise—मंत्रणा देना ।

Advosry Council—मंत्रणा-परिपद् ।

Advocate—अधिवक्ता ।

Advocate General—महाअधिवक्ता ।

Affect prejudicially—प्रतिकूल प्रभाव डालना ।

Affirmation—प्रतिज्ञान ।

Agency—अभिकरण ।

Agent—अभिकर्ता ।

Agreement—करार ।

Air Force—विमान-बल, वायुसेना ।

Air navigation—विमान-परिवहन ।

Air traffic—विमान-यातायात ।

Air-ways—वायु-पथ ।

Alien—अन्यदेशीय ।

Alienate—अन्य संक्रामण करना ।

Alienation—अन्य संक्रामण, परकीयकरण ।

Allegation—अभिकथन, आरोप ।

Allegiance—निष्ठा ।

Allocation—बँटवारा ।

Allot—बाँट लगाना ।

Allotment—बाँट ।

Allowance—भत्ता ।

Amendment—संशोधन ।

Amnesty—सर्वक्षमा ।

Amount—राशि ।

Annual—वार्षिक ।

Annual Financial Statement—

वार्षिकवित्त-विवरण ।

Annuity—वार्षिकी ।

Annulment—रद्दी करण ।

Appeal—अपील, पुनर्विचार-प्रार्थना ।

Appear—उपस्थित होना ।

Appended—संलग्न ।

Application—प्रयुक्ति, आवेदन-पत्र ।

Appointment—नियुक्ति ।

Appropriation—विनियोग ।

Appropriation Bill—विनियोग-

विधेयक ।

Approval—अनुमोदन ।

Approve—अनुमोदन करना ।

Arbital Tribunal—मध्यस्थ न्याया-

विकरण ।

Arbitration—मध्यस्थ निर्णय ।

Arbitrator—मध्यस्थ ।

Area—क्षेत्र ।

Armed Forces—सशस्त्र सेना ।

Arrest—बन्दी करना, बन्दीकरण ।

Article—अनुच्छेद ।

Assemble—जमा होना, समवेत होना ।

Assembly—सभा ।

Assent—अनुमति ।

Assessment—कर-निर्धारण ।

Assignment—समर्पण ।

Association—संस्था, संघ ।

Assurance of Property—सम्पत्ति-हस्तान्तरण-पत्र ।

As the case may be—यथास्थिति, यथाप्रसंग ।

Attachment—कुर्की, टाँच ।

Attorney-General—महान्यायवादी ।

Audit—लेखा-परीक्षा, गणना-परीक्षा ।

Auditor-General—महालेखा-परीक्षक ।

Authentication—प्रमाणीकरण ।

Authority—प्राधिकारी ।

Authorize—प्राधिकृत करना ।

Autonomous—स्वायत्त ।

Autonomy—स्वायत्तता, स्वायत्त शासन ।

Auxiliary—सहायक ।

Award—पंचाज्ञा ।

B

Bail—प्रतिभूति, जमानत ।

Ballot—शलाका, शलाका-पद्धति, गूढ़पत्र ।

Bank—बैंक, अधिकोष ।

Banking—महाजनी, अधिकोषण ।

Bankruptcy—दिवाला ।

Bar—रुकावट ।

Benefit—हित ।

Betting—पण लगाना, पण क्रिया ।

Bicameral—दोघरा, द्विगुही ।

Bill—विधेयक, बिल ।

Bill of exchange—विनिमय-पत्र ।

Bill of indemnity—परिहार-विधेयक, क्षतिपूर्ति-बिल ।

Bill of lading—बहन-पत्र ।

Board—मंडली, बोर्ड, परिषद् ।

Body—निकाय ।

Body, Corporate—निगम-निकाय ।

Body, governing—शासी-निकाय ।

Bona Vacancia—स्वामिहीनत्व ।

Borrowing—उधार-ग्रहण ।

Boundary—सीमा ।

Broadcasting—प्रसारण ।

Business—कारबार ।

Bye-election—उपनिर्वाचन ।

Bye-law—उपविधि ।

C

Calling—आजीविका ।

Camp—शिविर ।

Candidate—अभ्यर्थी, उम्मेदवार ।

Cantonment—कटक, छावनी ।

Capacity—सामर्थ्य ।

Capital—मूलधन, पूंजी ।

Capital Value—मूलधन-मूल्य ।

Capitation tax—प्रतिव्यक्ति कर ।

Carriage—परिवहन ।

Casting vote—निर्णायक मत ।

Cattle pound—पशु-अवरोध, काँजी होस ।

Cause—वाद ।

Cause of Action—वादमूल ।

Census—जन-गणना ।

Central Intelligence Bureau—केन्द्रीय गुप्त-वार्ता-विभाग ।

Certificate—प्रमाण-पत्र ।

Certiorari—उत्प्रेक्षण-लेख ।

Cess—उपकर ।

Chairman—सभापति, अध्यक्ष ।

Charge (n.)—दोषारोप, अभियुक्ति ।

Charge—भार, भारित करना ।

Charitable and religious endowments—दातव्य तथा धार्मिक धर्मस्व ।

Charitable institution—दातव्य संस्था ।

Charity—पूत, दातव्य ।

Cheque—चेक, धनादेश ।

Chief—मुख्य, प्रधान ।

Chief Commissioner—मुख्य आयुक्त ।

Chief Election Commissioner—मुख्य निर्वाचन आयुक्त ।

Chief Judge—मुख्य न्यायाधीश ।

- Chief Justice—मुख्य न्यायाधिपति ।
 Chief Minister—मुख्य मंत्री ।
 Citizenship—नागरिकता, पौरत्व ।
 Civil—व्यावहारिक, असैनिक ।
 Civil Court—व्यवहार न्यायालय, व्यव-
 हारालय, दीवानी या व्यवहार अदालत ।
 Civil power—व्यवहार शक्ति, असैनिक-
 शक्ति ।
 Civil wrong—व्यवहार विषयक अपकृत्य ।
 Claim—दावा ।
 Clarification—स्पष्टीकरण ।
 Clause—धारा ।
 Code—संहिता ।
 Coinage—टंकण ।
 Colonization—उपनिवेशन ।
 Commerce—वाणिज्य ।
 Commercial—वाणिज्य-सम्बन्धी ।
 Commission—आयोग ।
 Commissioner—आयुक्त ।
 Committee—समिति ।
 Committee, Select—प्रवर समिति ।
 Committee, Standing—स्थायी समिति ।
 Common good—सार्वजनिक कल्याण ।
 Common Seal—सामान्य मुद्रा, सामान्य
 मुहर ।
 Communicate—संचार करना ।
 Communication, Means of—संचार
 साधन ।
 Community—लोकसमाज, समुदाय ।
 Commutation—लघुकरण ।
 Company—समवाय, कम्पनी ।
 Compensation—प्रतिकर, क्षतिपूर्ति ।
 Competent—सक्षम ।
 Complaint—फरियाद ।
 Comptroller and Auditor-General—
 नियंत्रक तथा महालेखा-परीक्षक ।
 Computation—संगणना ।
 Concurrence—सहमति ।
 Concurrent list—समवर्ती सूची ।
 Condition—शर्त ।
 Conditions of service—सेवा की शर्तें ।
 Conference—सम्मेलन ।
 Confidence want of—विश्वास का
 अभाव ।
 Conscience—अन्तःकरण ।
 Consent—सम्मति ।
 Consent, Previous—पूर्व सम्मति ।
 Consequential—आनुषंगिक ।
 Consideration—विचार ।
 Consolidated Fund—संचित निधि ।
 Constituency—निर्वाचन-क्षेत्र ।
 Constituency, territorial—प्रादेशिक
 निर्वाचन-क्षेत्र ।
 Constituent-Assembly—संविधान सभा
 Constitution—संविधान ।
 Construe—अर्थ करना ।
 Consul—वाणिज्य-दूत ।
 Consultation—परामर्श ।
 Consumption—उपभोग ।
 Contact—संपर्क ।
 Contagious—सांसर्गिक ।
 Contempt—अवमान ।
 Contempt of Court—न्यायालय का
 अवमान ।
 Context—संदर्भ, प्रसंग ।
 Contingency-Fund—आकस्मिकता निधि ।
 Contract—संविदा ।
 Contravention—प्रतिकूलता, उल्लंघन ।
 Contribution—अर्थदान ।
 Control—नियंत्रण ।
 Controversy—प्रतिवाद ।
 Convention—अभिसमय, प्रथा, रूढ़ि, परंपरा ।
 Conveyance—सम्पत्ति हस्तांतरण ।
 Convicted—सिद्धदोष, अभिशस्त, दोष
 प्रमाणित ।
 Conviction—दोषसिद्धि, अभिशस्ति ।
 Co-operative Society—सहकारी संस्था
 या समिति, समवाय-संस्था ।
 Copy—प्रतिलिपि, प्रतिकृति ।
 Copyright—प्रकाशनाधिकार, कृति-
 स्वाम्य ।
 Corporation—निगम ।
 Corporation, Sole—एकल निगम ।
 Corporation-tax—निगम-कर ।
 Corresponding—तत्स्थानी ।
 Corrupt—भ्रष्ट ।
 Cost—परिव्यय, खर्च, लागत ।
 Council—परिषद् ।

Council of Ministers—मंत्रिपरिषद् ।	Delimitation—परिसीमन ।
Council of States—राज्यपरिषद् ।	Demand—माँग, अभियान ।
Council, Regional—प्रादेशिक परिषद् ।	Demarcation—सीमांकन ।
Council, Tribal—जनजाति-परिषद् ।	Demobilisation—सैन्य-वियोजन ।
Countervailing duty—प्रतिशुल्क ।	Deprive—वंचित करना ।
Court—न्यायालय ।	Deputy Chairman—उपसभापति ।
Court, Civil—व्यवहार-न्यायालय ।	Deputy Commissioner—उपायुक्त, मण्डलायुक्त ।
Court, Criminal—दण्ड-न्यायालय ।	Deputy President—उपराष्ट्रपति ।
Court, District—ज़िला-न्यायालय ।	Deputy Speaker—उपाध्यक्ष ।
Court, Federal—संघ-न्यायालय ।	Derogation—अप्रतिष्ठा, अपमान ।
Court, High—उच्च न्यायालय ।	Descent—उद्भव ।
Court, Magistrate—दंडाधिकारी-न्यायालय ।	Design—रूपांकन, तक्ष ।
Court Martial—सेनान्यायालय ।	Detrimental—अहितकारी ।
Court of Appeal—पुनर्विचारन्यायालय ।	Diplomacy—राजनय, कूट-नीति ।
Court of Wards—प्रतिपालक-अधिकरण ।	Direction—निर्देश ।
Court, Revenue—राजस्व-न्यायालय ।	Disability—निर्योग्यता ।
Court, Session—सत्र-न्यायालय ।	Discharge—निर्वहन ।
Court, Subordinate—अधीन न्यायालय ।	Disciplinary—अनुशासन-सम्बन्धी ।
Court, Supreme—उच्चतम न्यायालय ।	Discipline—अनुशासन ।
Credit—प्रत्यय, साख, पत्त, आकलन ।	Discovery—आविष्कार ।
Crime—अपराध ।	Discretion—स्वविवेक ।
Criminal—अपराधी, आपराधिक, दण्ड सम्बन्धी ।	Discrimination—विभेद ।
Criminal Law—दण्ड-विधि ।	Discussion—चर्चा, बहस ।
Currency—चल अर्थ, मुद्रा-प्रचलन ।	Dismiss—पदच्युत करना ।
Custody—अभिरक्षा, निरोध, कावल ।	Disperse—विसर्जन करना ।
Custom—रूढ़ि, आचार ।	Dispute—विवाद ।
Custom duty—बहिः-शुल्क, सीमा-शुल्क ।	Disqualification—अनर्हता ।
Custom, Frontier—शुल्क, सीमान्त ।	Disqualify—अनर्ह या अयोग्य ठहराना ।
D	
Dealings—व्यवहार, लेनदेन ।	Dissent—विमति ।
Debate—वाद-विवाद ।	Dissolution—विघटन ।
Debenture—ऋण-पत्र ।	Distribution—वितरण, विभाजन ।
Debit—विकलन ।	District—ज़िला ।
Debt—ऋण ।	District Board—ज़िलापरिषद् ।
Decision—विनिश्चय ।	District Council—ज़िलासभा ।
Declaration—घोषणा ।	District Fund—ज़िलानिधि ।
Decree—आज्ञप्ति, डिक्री ।	Dividend—लाभांश ।
Dedication—समर्पण ।	Divorce—विवाह-विच्छेद ।
Deed—विलेख ।	Document—लेख्य, दस्तावेज ।
Defamation—मानहानि ।	Domicile—अधिवास ।
Defence—प्रतिरक्षा ।	Domiciled—अधिवासी ।
Deliberation—पर्यालोचन, विचार-विमर्श ।	Dullness—मतिमान्द्य ।
	During good behaviour—सदाचार-पर्यन्त ।

During the pleasure of the President—राष्ट्रपति-प्रसाद-पर्यन्त ।
 Duty—शुल्क, कर्तव्य ।
 Duty, Custom—सीमा-शुल्क ।
 Duty, Death—मरण-शुल्क, मृत्युकर ।
 Duty, Estate—सम्पत्ति-शुल्क ।
 Duty, Excise—उत्पादन-शुल्क ।
 Duty, Export—निर्यात-शुल्क ।
 Duty, Import—आयात-शुल्क ।
 Duty, Stamp—मुद्रांक-शुल्क ।
 Duty, Succession—उत्तराधिकार-शुल्क ।

E

Economic—आर्थिक ।
 Education—शिक्षा ।
 Efficiency of Administration—प्रशासन-कार्य-क्षमता ।
 Elect—निर्वाचित करना ।
 Elected—निर्वाचित, चुने हुए ।
 Election—निर्वाचन ।
 Election Commissioner—निर्वाचन आयुक्त ।
 Election, Direct—प्रत्यक्ष निर्वाचन ।
 Election, General—साधारण निर्वाचन ।
 Election, Indirect—परोक्ष निर्वाचन ।
 Election-tribunal—निर्वाचन अधिकरण ।
 Electoral-roll—निर्वाचन नामावली ।
 Electorate—निर्वाचक-गण, निर्वाचन-क्षेत्र ।
 Eligibility—पात्रता, योग्यता ।
 Eligible—लिये जाने योग्य ।
 Emergency—आपात ।
 Emergent—आपाती ।
 Emigration—उत्प्रवास ।
 Emoluments—उपलब्धियाँ ।
 Employer's liability—नियोजक-दातव्य, नियोजक-उत्तरवादिता ।
 Enactment—अधिनियमन ।
 Encumbered Estate—भारग्रस्त सम्पदा ।
 Endorse—पृष्ठांकन करना, समर्थन करना ।
 Endorsed—पृष्ठांकित, अंकित ।
 Endowment—धर्मस्व ।
 Engagement—वचन-बन्ध ।
 Engineering—यन्त्र-शास्त्र ।
 Enterprise—उद्यम ।
 Entitled—अधिकारी, हकदार ।

Entrust—न्यस्त करना, सौंपना ।
 Entry—प्रविष्टि, दाखिला ।
 Equality—समता ।
 Equal Protection of Laws—विविधों का समान संरक्षण ।
 Escheat—राजगामी धन ।
 Establishment—स्थापना, संस्थापन, कर्मचारी वर्ग ।
 Estate—संपदा ।
 Estimate—आँक, प्राक्कलन, आगणन, अनुमान ।
 Evidence—साक्ष्य ।
 Excess profit—अतिरिक्त लाभ ।
 Exclude—अपवर्जन करना ।
 Exclusion—अपवर्जन ।
 Exclusive jurisdiction—अनन्य क्षेत्राधिकार ।
 Executive—कार्यपालिका ।
 Executive power—कार्य-पालिका-शक्ति या अधिकार ।
 Exempt—मुक्त ।
 Exercise—प्रयोग, अनुष्ठान ।
 Exofficio—पदेन ।
 Expenditure—व्यय ।
 Explanation—व्याख्या, स्पष्टीकरण ।
 Explosives—विस्फोटक ।
 Export—निर्यात ।
 Extend—विस्तार करना, फैलाना ।
 External Affairs—वैदेशिक कार्य ।
 Extradition—प्रत्यर्पण ।
 Extra territorial operation—राज्य क्षेत्रातीत प्रवर्तन ।

F

Factory—कारखाना ।
 Faith—धर्म-भावना, श्रद्धा ।
 Fare—भाड़ा, किराया, खाद्य, भोजन ।
 Federal Court—संघ न्यायालय ।
 Fee—देय, शुल्क ।
 Finance—वित्त ।
 Finance bill—वित्त विधेयक ।
 Finance Commission—वित्तायोग ।
 Financial—वित्तीय ।
 Financial obligation—वित्तीय भार ।
 Finance statement—वित्तीय विवरण ।

Finc—अर्थ-दण्ड ।
 Fishery—मीन-क्षेत्र, मीन पण्य ।
 Forbid—निषेध करना ।
 Forbidden—निषिद्ध ।
 Forces—बल, सेना ।
 Foreign affairs—विदेशीय कार्य ।
 Foreign exchange—विदेशीय विनिमय ।
 Form—रूप, प्रपत्र, फारम ।
 Formula—सूत्र ।
 Formulated—सूत्रित ।
 For the time being—तत्समय, उप-
 स्थित समय के लिए ।
 Freedom—स्वतन्त्रता, स्वातंत्र्य, आजादी ।
 Freight—वस्तु-भाड़ा ।
 Frontiers—सीमान्त ।
 Function—कृत्य ।
 Function, Administrative—प्रशास-
 कीय कृत्य ।
 Fund—निधि ।
 Fund, sinking—निकषेप निधि ।
 Future market—बायदा बाजार ।

G

Gambling—द्यूत, जूआ ।
 Gazette—सूचना-पत्र, राज-पत्र ।
 General Election—साधारण निर्वाचन ।
 Govern—शासन करना ।
 Governance—शासन ।
 Government—सरकार, शासन ।
 Government of State—राज्य की
 सरकार ।
 Government of India—भारत सरकार ।
 Governor—राज्यपाल ।
 Grant—अनुदान ।
 Grant-in-aid—सहायक अनुदान ।
 Gratuity—उपदान ।
 Guarantee—प्रत्याभूति ।
 Guardian—संरक्षक ।
 Guidance—मार्ग-प्रदर्शन ।

H

Habeas Corpus—बन्दी-प्रत्यक्षीकरण ।
 Handicrafts—हस्तशिल्प, दस्तकारी ।
 Hazardous—संकटमय ।
 Headman—मुखिया ।

High Court—उच्च न्यायालय ।
 Honorarium—मानदेय ।
 House—सदन ।
 House of People—लोक-सभा ।

I

Illegal—अवैध ।
 Illegal Practice—अवैधाचरण ।
 Immuned—उन्मुक्त ।
 Immunity—उन्मुक्ति ।
 Impeachment—महाभियोग ।
 Implementing—परिपालन ।
 Impose—दोषारोप या कर लगाना ।
 Imprisonment—कारावास, कैद ।
 Improvement Trust—सुधार-प्रन्यास ।
 Incapacity—असमर्थता ।
 Incidental—प्रासंगिक ।
 Incompetency—अक्षमता ।
 Incompetent—अक्षम ।
 Incorporation—निगमन ।
 Incumbent of an office—पदधारी ।
 Indebtedness—ऋणग्रस्तता ।
 Industry—उद्योग ।
 Ineligibility—अपात्रता ।
 Ineligible—अपात्र ।
 Infants—शिशु ।
 Infectious—सांक्रामिक ।
 Influence—प्रभाव ।
 Influence undue—अयुक्त प्रभाव ।
 Inheritance—दाय, उत्तराधिकार ।
 Initiate—उपक्रमण करना, दीक्षा देना ।
 Injury—क्षति ।
 Inland waterways—अन्तर्देशीय जलपथ ।
 Inoperative—अप्रवृत्त ।
 Inquiry—परिप्रश्न, जांच ।
 Insolvency—दिवाला ।
 Inspection—पर्यवेक्षण, निरीक्षण ।
 Institution—संस्था ।
 Instruction—शिक्षा, अनुदेश, हिदायत ।
 Instrument—लिखित, सविदा, विलेख,
 दलील, उपकरण, साधन ।
 Insurance—बीमा ।
 Intercourse—समागम ।
 Interest—ब्याज, सूद ।
 International—अन्तर्राष्ट्रीय ।

Interpretation—निर्वचन, व्याख्या ।
 Intestacy—इच्छापत्र-हीनत्व, निर्वंसीयता ।
 Intestate—इच्छापत्र-हीन, निर्वंसीयत ।
 Introduce—पुरःस्थापन करना ।
 Introduction—पुरःस्थापना ।
 Invalid—अमान्य, असमर्थ ।
 Invalidity pensions — असमर्थता
 निवृत्ति वेतन ।
 Investigation—अनुसंधान ।
 Involve—अन्तर्ग्रस्त करना ।
 Involved—अन्तर्ग्रस्त ।
 Irregularity—अनियमितता ।
 Issue—वाद-पद ।

J

Joining time—योगकाल ।
 Joint family—अविभक्त या संयुक्त
 कुटुम्ब या परिवार ।
 Judge—न्यायाधीश ।
 Judge, Additional—अपर न्यायाधीश ।
 Judge, Extra—अतिरिक्त न्यायाधीश ।
 Judgement—निर्णय ।
 Judicial power—न्यायिक शक्ति या
 अधिकार ।
 Judicial proceeding—न्यायिक कार्य-
 वाही, न्यायिक कार्यरीति ।
 Judicial stamp—न्यायिक मुद्रांक ।
 Judiciary—न्यायपालिका ।
 Jurisdiction—क्षेत्राधिकार ।
 Justice, Chief—मुख्य न्यायाधीश ।

L

Labour—श्रम ।
 Labour Union—श्रमिक संघ ।
 Land Records—भू-अभिलेख ।
 Land Revenue—भू-राजस्व ।
 Land tenures—भू-धृति ।
 Law—विधि ।
 Law of Nations—राष्ट्रों की विधि ।
 Legal—विधि-संबंधी ।
 Legislation—विधान ।
 Legislative power—विधायिनी शक्ति ।
 Legislative Assembly—विधान सभा ।
 Legislative Council—विधान परिषद् ।
 Legislature—विधान-मंडल ।
 Letters of Credit—प्रत्ययपत्र ।

Levy—आरोपण, उद्ग्रहण, उगाहना ।
 Liability—दायित्व ।
 Libel—अपमान लेख ।
 Liberty—स्वाधीनता ।
 Licence—अनुज्ञप्ति, लाइसेन्स ।
 Lieutenant Governor—उप राज्यपाल ।
 Limitation—परिसीमा ।
 List—सूची ।
 List, Concurrent—समवर्ती सूची ।
 List, State—राज्य-सूची ।
 List, Union—संघ-सूची ।
 Livelihood—जीविका ।
 Loans—उधार, ऋण ।
 Local area—स्थानीय क्षेत्र ।
 Local authorities—स्थानीय प्राधिकारी ।
 Local board—स्थानीय मण्डली ।
 Local body—स्थानीय निकाय ।
 Local Government—स्थानीय शासन ।
 Local Self Government—स्थानीय
 स्वशासन ।
 Lock-up—बन्दीखाना ।
 Lower House—प्रथम सदन ।
 Lunacy—उन्माद ।
 Lunatic—उन्मत्त ।

M

Maintain—पोषण करना, बनाये रखना ।
 Maintenance—पोषण ।
 Major—वयस्क ।
 Majority—बहुमत ।
 Mandamus—परमादेश ।
 Manufacture—निर्माण ।
 Maritime shipping—समुद्र-नौवहन ।
 Maternity relief—प्रसूति सहायता,
 प्रसूति साहाय्य ।
 Member—सदस्य ।
 Memo—ज्ञाप, स्मृतिपत्र ।
 Memorandum—ज्ञापन ।
 Memorial—स्मारक ।
 Mental deficiency—मनोवैकल्य ।
 Mental weakness—मनोदौर्बल्य ।
 Merchandise marks—पण्य-चिह्न ।
 Merchandise marine—वणिक्-पोता ।
 Migration—प्रव्रजन ।
 Mind, Unsound—विकृत चित्त ।

Mineral—खनिज ।
 Mineral resources—खनिज-सम्पत् ।
 Mining settlement—खनिज-निवास ।
 Minor—अल्पवयस्क, अल्पवयस्क, नावलिङ्ग ।
 Minority—अल्पसंख्यक वर्ग ।
 Misbehaviour—कदाचार ।
 Modification—रूपभेद, सुधार ।
 Money bill—घन-विधेयक ।
 Morality—सदाचार ।
 Motion of Confidence—विश्वास-प्रस्ताव ।
 Motion of No-Confidence—अविश्वास-प्रस्ताव ।
 Municipal area—नगर-क्षेत्र ।
 Municipal Committee—नगर-समिति ।
 Municipal Corporation—नगरनियम ।
 Municipal Tramways—नगररथयायान, नगर ट्राम वे ।

N

National Highways—राष्ट्रीय राजपथ ।
 Naturalization—देशीकरण ।
 Naval—नौसेना-सम्बन्धी ।
 Navigation—नौ-परिवहन ।
 Newspaper—समाचार-पत्र ।
 Nomination—नामनिर्देशन, मनोनयन ।
 Notice in writing—लिखित सूचना ।
 Notification—अधिसूचना ।

O

Obligation—आभार ।
 Occupation—उपजीविका, धंदा ।
 Officer—पदाधिकारी ।
 Official residence—पदावास ।
 Opinion—अभिप्राय, राय ।
 Order in Council—परिषद्-आदेश ।
 Order, Standing—स्थायी आदेश ।
 Ordinance—अध्यादेश ।
 Organization—संघटन ।
 Owner—स्वामी ।

P

Parliament—संसद ।
 Partnership—भागिता ।
 Pass—पारण आदेश या परिचयपत्र ।
 Passed—पारित, तीर्ण ।

Passport—पासपत्र ।
 Patent—एकस्व ।
 Pecuniary jurisdiction—आर्थिक क्षेत्राधिकार ।
 Penalty—शक्ति, दण्ड ।
 Pending—लम्बित, लम्बमान ।
 Pension—निवृत्ति वेतन ।
 Permission—अनुज्ञा ।
 Perpetual succession—शाश्वत उत्तराधिकार ।
 Perquisite—परिलब्धि ।
 Personal law—स्वीय विधि ।
 Piracy—जल-दस्युता ।
 Plead—वकालत करना ।
 Police—आरक्षक ।
 Police Force—आरक्षक दल ।
 Policy of insurance—बीमा-पत्र ।
 Port-quarantine—पत्तन-निरोध ।
 Possession—स्ववश, अधिकार, कब्जा ।
 Preamble—प्रस्तावना ।
 Preference—अधिमान ।
 Prejudice—प्रतिकूल प्रभाव, पक्षपात की भावना ।
 Preside—पीठासीन होना, सभापतित्व करना ।
 President—राष्ट्रपति ।
 Presiding Officer—अधिष्ठाता ।
 Preventive detention—निवारक निरोध ।
 Prisoner—कारावन्दी ।
 Privileges—विशेषाधिकार ।
 Process—आदेशिका, विधि ।
 Proclamation—उद्घोषणा ।
 Proclamation of Emergency—आपात की उद्घोषणा ।
 Prohibited—प्रतिषिद्ध, निषिद्ध ।
 Prohibition—प्रतिषेध, निषेध ।
 Promulgation—प्रख्यापन ।
 Proportional representation—अनुपाती प्रतिनिधित्व ।
 Proposal—प्रस्थापना ।
 Prorogue—सत्रावसान ।
 Provided—परन्तु, दशतें कि ।
 Proxy—प्रतिपत्री ।

Publication—प्रकाशन ।
 Public debt—राष्ट्र-ऋण ।
 Public demand—सार्वजनिक
 अभियाचना ।
 Public health—लोक-स्वास्थ्य ।
 Public notification—सार्वजनिक अधि-
 सूचना, लोक-अधिसूचना ।
 Public Order—सार्वजनिक व्यवस्था ।
 Public Service Commission—
 लोक-सेवा आयोग ।
 Public Service—लोक-सेवा ।

Q

Qualification—अहंता ।
 Quarantine—निरोध ।
 Question of Law—विधि-प्रश्न ।
 Quorum—गणपूर्ति ।
 Quo warranto—अधिकारपृच्छा ।

R

Ratification—अनुसमर्थन ।
 Reading, First—प्रथम पठन ।
 Receipt (paper)—पावती, रसीद ।
 Recommend—सिफारिश या संस्तुति
 करना ।
 Recommendation—संस्तुति या सिफा-
 रिश ।
 Record, Court of—अभिलेख न्यायालय ।
 Record of rights—अधिकारामिलेख ।
 Recruitment—भर्ती ।
 Recurring—आवर्तक ।
 Redemption charges—विमोचन-भार ।
 Reference—निर्देश ।
 Reformatory—मुद्यारालय ।
 Refundable to—लौटाई जाने योग्य ।
 Regional Commissioner—प्रादेशिक-
 आयुक्त ।
 Regional Council—प्रादेशिक परिषद् ।
 Regional Fund—प्रादेशिक-निधि ।
 Registered—पंजीयद्ध, निबद्ध ।
 Registration—पंजीयन, पंजी-बन्धन,
 निबन्धन ।
 Regulation—विनियम ।
 Relevancy—सुसंगति ।
 Relevant—सुसंगत ।

Remission—परिहार ।
 Remuneration—पारिश्रमिक ।
 Repeal—निरसन ।
 Representation—प्रतिनिधित्व ।
 Representative—प्रतिनिधि ।
 Reprieve—प्रविलम्बन करना ।
 Repugnancy—विरोध ।
 Repugnant—विरुद्ध ।
 Requisition—अधिग्रहण ।
 Reservation—रक्षण ।
 Reserved forest—रक्षित वन ।
 Respite—विराम ।
 Restriction—निबन्धन ।
 Retire—निवृत्त होना ।
 Retirement—निवृत्ति ।
 Review—पुनरावलोकन ।
 Revoke—प्रतिसंहार करना ।
 Reward—पारितोषिक ।
 Rule of the road—पथ-नियम ।
 Ruler—शासक ।

S

Safeguard—रक्षा, सुरक्षण ।
 Sale—विक्रय ।
 Sanction, Previous—पूर्व स्वीकृति ।
 Savings—व्यावृत्ति ।
 Security—प्रतिभूति, जमानत ।
 Sentence—दंडादेश ।
 Service charges—सेवा-भार ।
 Session—सत्र ।
 Single transferable vote—एकल
 संक्रमणीय मत ।
 Sinking Fund—निक्षेप निधि ।
 Slander—अपमान-वचन ।
 Social custom—सामाजिक रूढ़ि ।
 Social insurance—सामाजिक बीमा ।
 Social service—सामाजिक सेवा ।
 Sovereign—प्रभु ।
 Sovereign Democratic Republic—
 संपूर्ण-प्रभुत्व-संपन्न लोकतन्त्रात्मक गणतंत्र ।
 Speaker—अध्यक्ष ।
 Speech, Freedom of—वाक्स्वातंत्र्य ।
 Staff—कर्मचारी-वृन्द ।
 Stamp duties—मुद्रांक-शुल्क ।
 Standing orders—स्थायी आदेश ।

State funds—राज्यनिधि ।
 Stock exchange—श्रेष्ठि-चत्वर ।
 Subject matter—वाद-विषय ।
 Subordinate officer—अधीन अधिकारी ।
 Succession—उत्तराधिकार ।
 Successor—उत्तराधिकारी ।
 Sue—वाद लाना ।
 Suffrage—मताधिकार ।
 Suit, Civil—व्यवहारवाद ।
 Summon—आह्वान ।
 Superintendence—अधीक्षण ।
 Supplementary grant — अनुपूरक अनुदान ।
 Supreme Command — सर्वोच्च समादेश ।
 Suspend—निलम्बित करना ।

T

Tax, Calling—आजीविका-कर ।
 Tax, Capitation—प्रतिव्यक्ति कर ।
 Tax, Corporation—निगम-कर ।
 Tax, Employment—नौकरी-कर ।
 Tax, Entertainment—प्रमोद-कर ।
 Tax, Export—निर्यात-कर ।
 Tax, Profession—वृत्ति-कर ।
 Tax, Income—आयकर ।
 Tax, Sales—विक्रय-कर ।
 Tax, Terminal—सीमा-कर ।
 Tax, Trades—व्यापार-कर ।
 Technical Training—शिल्पी प्रशिक्षण ।
 Tenant—कृषक, किसान, अमी ।
 Tender, Legal—विधि-मान्य ।
 Tenure—पदावधि ।
 Term—निबन्ध, अवधि ।
 Territorial charges—प्रादेशिक भार ।
 Territorial Jurisdiction — प्रादेशिक क्षेत्राधिकार ।

Territorial waters—जल-प्रांगण ।

Territory—राज्य-क्षेत्र ।

Tidal waters—वेला-जल, ज्वार-जल ।

Tolls—पथ-कर ।

Trade marks—व्यापार चिह्न ।

Trade Union—कर्मिक या व्यापार संघ ।

Traffic—यातायात ।

Traffic (human)—मानव-पणन ।
 Training—प्रशिक्षण ।
 Tramcar—रथयायान ।
 Transfer—स्थानान्तरण, हस्तान्तरण ।
 Transition—संक्रमण ।
 Transport—परिवहन ।
 Transportation—निर्वासन ।
 Treasure troves—निखात निधि ।
 Treaty—संधि ।
 Tribal Area—जनजाति-क्षेत्र ।
 Tribe—जनजाति ।
 Tribunal—न्यायाधिकरण ।
 Triennial—त्रैवापिक, तिसाला ।
 Trust—न्यास ।

U

Undischarged—अनुन्मुक्त ।
 Unemployment—बेकारी ।
 Union—संघ ।
 Unity—एकता ।
 Unsoundness of mind—चित्त-विकृत ।

V

Vacancy—रिक्ति, रिक्तता ।
 Vagrancy—आहिडन, आवारागर्दी ।
 Validity—मान्यता ।
 Vice-President—उप-राष्ट्रपति ।
 Village Council—ग्राम-परिषद् ।
 Violation—अतिक्रमण ।
 Visas—द्रष्टांक, वीसा ।
 Vocation—व्यवसाय ।
 Vote, Casting—निर्णायक-मत ।
 Voter—मतदाता ।
 Votes on account — लेखानुदान, गण-नानुदान ।
 Votes of credit—प्रत्ययानुदान ।

W

Wage—मजूरी ।
 Wage, Living—निर्वाह मजूरी ।
 Warrant—अधिपत्र ।
 Will—इच्छा-पत्र, बिल, वसीयत ।
 Winding up—समापन ।
 Writ—लेख, लिखित आदेश ।

